ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
224-1-463.86

Средняя общеобразовательная школа на II классов (198 учащихся) приспосабливаемая под лечебные учреждения

Альбом Ш Часть 4

Сметы

(в ценах Московской области)

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 30.03.1987 г.
Заказ № 42 м Тираж 60 экз.
Инв. № 1876/6

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Часть 3	стр.
I	Пояснительная записка	4
2	Технико-экономические показатели	6
3	Объектная смета № I	9
4	Смета № I-I на общестроительные работы	II
5	Смета № I-2 на внутренние санитарно-технические работы	I38
	Часть 4	
6	Смета № I-3 на электроосвещение	2
7	Смета № I-4 на силовое оборудование	23
8	Смета № I-5 на слаботочные устройства	4I
9	Смета № I-6 на КИП и А	60
I0	Смета № I-7 на охранную сигнализацию	72
II	Смета № I-8 на кинотехнологическое оборудование	79
I2	Смета № I-9 Технологическое оборудование, мебель, инвентарь	84
I3	Смета № I-I0 Кислородоснабжение	87
I4	Локальные сметы на общестроительные работы (варианты)	93
I5	Локальная смета на пожарную сигнализацию	I36
I6	Локальные сметы на силовое оборудование и слаботочные устройства	I40
I7	Локальная смета на внутренние сантехнические работы	I5I
I8	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I56

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3
на освещение

Сметная стоимость I3,843 т.р.
Н У Ч П - I,59I т.р.
Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	НУЧП прям. затр.	в т.ч. основн. з/пл.	в т.ч. экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I. Оборудование и монтаж							
I	2I-I47	Установка щитков осветительных групповых с автоматами, устанавливаемыми в готовой нише с количеством групп до I0	I00шт	0,05	30I,0	I5	24/I3	I3	-
2	2I-I52	Установка трансформаторов понизительных мощн. до 0,25 кВа	I00шт	0,03	I24,0	4	5/3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	I504-I2025	Реле промежуточные двухпозиционные РПШ1, РПШ2, номинальное направление 24,48,II0,220,I00, I27,220В, число контактов 4=РПШ1 РПШ2ТУ I6-523, 072-75	шт	I,0	7,60	8	-	-	-
4	8-83-3	Прибор измерения и защиты количество подключаемых концов до I2	Шт	I,0	I,08	I	2/I	I	-
5	I504-I20I5	Реле времени пневматическое 440В 660В частотой 50 и 60Гц, число контактов 2, выдержки времени 2,4-I80С=РВП72-3221УХЛ4, РВП72-3222УХЛ4ТУ	шт	I.0	8,60	9	-	-	-
6	8-83-2	Прибор измерения и защиты Количество подключаемых концов ДО 6	шт	I,0	0,69	I	I/I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7	I504-I53I8	Фотореле 220В, 50ГЦ=ФР-2УЗТУI6-523, 283-75 извещение ААI75-80	шт	I,0	5,60	6	-	-	-
8	8-83-3	Прибор измерения и защиты Количество подключаемых концов до I2	шт	I,0	I,08	I	2/I	I	-
9	I5-04 доп.I2	Реле РПШ-I220	шт	2,0	4,20	8	-	-	-
I0	8-83-3	Прибор измерения и защиты Количество подключаемых концов до I2	шт	2,0	I,08	2	4/2	2	-
II	I5-04 доп.I2 п.04-546	Пускатель ПМЛ-2II0	шт	2,0	6,60	I3	-	-	-
I2	8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	2,0	3,40	7	6/3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	I5-04 доп.I2	Пускатель ПМЛ-III0	шт	3,0	5,0	I5	-	-	-
I4	8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	3,0	3,40	I0	8/4	4	-
I5	I504-I8I20	Пост управления кнопочный ПКУI5.500В частотой 50,60Гц, 220В И ток IOА габаритные размеры I70х205х8Iмм=ПКУI5-I923I-54У2, ПКУI5-I923I-40У3ТУ I6-526, 333-74, АА36I4-77=	шт	I,0	8,50	9	-	-	-
I6	I504-I8I26	То же, габаритные размеры 42х40х54мм с цилиндрическим толкателем с самовозвратом КУТУI6-526.334-76=	шт	6,0	0,95	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7	8-529-I3	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	аппарат	I,0	I,35	I	I/I	I	-
I8	I504-I8II9	Пост управления ПКУI5, 500В частотой 50,60ГЦ 220в Н.ток I0А габаритные размеры 230х250х8Iмм- ПКУI5-I933I-54У2, ПКУI5-I933I-40УЗТУ I6-526, 333-74, АА36I4-77=	шт	I,0	I0,40	I0	-	-	-
I9	I504-I8I26	Пост управления кнопочный ПКУI5, 500В частотой 50,60ГЦ 220В Н.ток I0А, габаритные размеры 42х40х54мм с цилиндрическим толкателем с самовозвратом КУТУI6-526. 334-76	шт	3,0	0,95	3	-	-	-
20	8-529-I3	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	аппарат	I,0	I,35	I	I/I	I	-

224-1-АС8.86

7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I	I504-I8I20	Пост управления кнопочный ПКУI5.500В частотой 50,60 ГЦ, 220В Н.ток I0А габаритные размеры I70х205х8I=ПКУI5-I923I-54У2, ПКУI5-I923I 40У3ТУ I6-526-333-74 АА36I4-77=	шт	2,0	8,50	I7	-	-	-
22	I504-I8I26	Пост управления кнопочный ПКУI5,500В частотой 50,60ГЦ 220В Н.ток I0А габаритные размеры 42х40х54мм с цилиндрическим толкателем с самовозвратом КУТУI6-526.334-76=	шт	I2,0	0,95	II	-	-	-
23	I504-I8I30	Пост управления кнопочный 500В частотой 50, 60ГЦ 220В Н.ток I0А габаритные размеры 42х40х70мм=ПФ-2, ПФ-3ТУ I6-526.334-76=	шт	I2,0	I,50	I8	-	-	-
24	8-529-I3	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	аппарат	2,0	I,35	3	3/2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
25	2I-II4	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	I00шт	I,90	I3,30	25	35/20	20	-
26	2I-II9	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	I00шт	0,87	I2,90	II	I6/9	9	-
27	2I-I20	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	I00шт	0,07	30,80	2	3/I	I	-
28	2I-I39	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесах с числом ламп 2	I00шт	0,79	I24,0	98	I54/87	58	29/I0
29	2I-I40	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесах с числом ламп 4	I00шт	0,99	I73,0	I7I	279/I58	I0I	57/20
30	2I-I35	Монтаж светильников для ламп, устанавливаемых на штырях с числом ламп 2	I00шт	2,04	99,50	203	3I3/I78	II6	62/2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3I	2I-I29	Монтаж светильников для ламп накаливания БРА и плафоны с количеством ламп до 2	I00шт	I,4I	85,20	I20	8I/46	44	2/I
32	2I-I25	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с нормальными условиями среды	I00шт	0,09	88,70	8	I2/7	3	4/I
33	8-604-4	Фонарь сигнальный с подписью вход (выход) въезд (подъезд) и т.п.	I00шт	0,I7	83,40	I4	22/I3	7	6/2
34	2I-I04	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок	I00м	40,0	6,60	264	380/2I6	2I6	-
35	2I-93	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке сечением до 2,5мм2	I00м	I,0	3,28	3	5/3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
36	2I-98	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 2,5мм2	I00м	3,0	I,47	4	7/4	4	-
37	2I-94	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	I00м	0,06	4,56	I	-	-	-
38	2I-99	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	I00м	0,I9	I,69	I	I/-	-	-
39	2I-95	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый многожильный или одножильный в общей оплетке суммарным сечением до I6мм2	I00м	0,57	6,67	4	6/4	3	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
40	2I-I00	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до I6 мм2	I00м	I,93	3,08	6	I0/5	5	-
4I	2I-73	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам.Вмм до 25	I00м	0,I5	33,80	5	8/4	4	-
42	8-4I8-3	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диам.до 50мм	I00м	0,65	I3,80	9	II/6	6	-
43	2I-I08	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами - кабель сеч. до 6 мм2	I00м	2,05	39,80	82	I35/76	59	I7/5
44	2I-8I	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7м по стенам и колоннам с неподвижным креплением, диам.условного прохода до 25мм	I00м	0,80	34,40	28	4I/23	I9	4/I

224-1-465.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
45	2I-83	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7м по стенам и колоннам с неподвижным креплением диам.условного прохода до 50мм	I00м	0,I2	39,70	5	7/3	3	-
46	8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,I0	377,0	38	7/3	3	-
47	I70I-0804I	Счетчик активной энергии САЧ-Л678	шт	I,0	I9,0	I9	-	-	-
48	8-6I3-2	Счетчик трехфазный	I00шт	0,0I	66,20	I	I/-	-	-
		ИТОГО по р. I	руб			208I	I59I/898	7I6	I82/6I
		в том числе							
		стоимость оборудования	руб			I52			
		транспортные расходы	"			I2			
		всего стоимость оборудования	"			I64			

224-1-463.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость монтажных работ	руб			II49			
		накладные расходы	"			627			
		накладные НУЧП	"			287			
		плановые накопления	"			I4I			
		плановые накопления НУЧП	"			396			
		всего стоимость монтажных работ	"			I9I7			
		НУЧП	"			I59I			
		П. Материалы, не учтенные ценником							
49	I5-I7 д7п.04-439 К=I,076	Щиток ЩО-3I-32	шт	5,08	57,78	289	-	-	-
50	I56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	3,0	I3,70	4I	-	-	-
5I	092 К=I,08	Выключатель С-I-05-6/220	шт	II7,0	0,55	64	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
52	092 К=I,08	Выключатель С-2-С6/6/220	шт	75,0	0,9I	68	-	-	-
53	092 К=I,08	Розетка РШ-Ц-2-С-6/220	шт	76,0	0,57	43	-	-	-
54	I54-I65	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для сырых помещений типа РШ-Ц-20-IP43-0I-I0/220	шт	5,0	0,70	4	-	-	-
55	I54-I62	Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П-20-С-0I-I0/220У4	шт	II,0	0,I6	2	-	-	-
56	I54-I64	Розетка штепсельная с заземляющим контактом типа РШ-Ц-20-0-0I-I0/220	шт	2,0	0,24	I	-	-	-
57	I507-3098	Светильник ЛС002-2х40-003УХЛ4	шт	44,0	I7,09	752	-	-	-
58	I507-3099	Светильник ЛС002-4х40-002УХЛ4	шт	99,0	28,02	2774	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
59	I53-I52	Светильники с рассеивателем цельным из оргстекла со стартерным ПРА типа ЛП002-2,40/П-0IУХЛ4	шт	I23,0	I8,I0	2226	-	-	-
60	I507-II49	Светильник подвесной ПВЛМ-ДР-2х40-0IУХЛ4, ПВЛМ-ДР-2х40-02УХЛ4, ПВЛМ-ДСР-2х40-0IУХЛ4, ПВЛМ-ДОР-2х40-02УХЛ4	шт	3,0	2I,43	64	-	-	-
6I	I5-07 К=I,099	Светильник ЛП003-I,40	шт	62,0	I6,48	I022	-	-	-
62	I53-I56	Светильник с зеркальным отражателем со стартерным ПРА типа ЛП0I2.40/Б-I3УХЛ4	шт	I7,0	I9,70	335	-	-	-
63	I5-07 К=I,099	Светильники ЛСП02-2,65	шт	34,0	38,45	I308	-	-	-
64	I53-I38	Светильник с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы типа НБ006, I00/Р2,0-02УХЛ4	шт	49,0	2,60	I27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
65	I5-07 д.I5 п.I-I97 К=I,099	Светильник НСII-I.I00	шт	49,0	6,I5	30I	- -	-	-
66	I-07 д.I5 п.I-I98 К=I,099	Светильник НСШ1,200	шт	8,0	6,70	54	-	-	-
67	I507-5I32	Светильник сельскохозяйственный ПСХ-60МУ3	шт	32,0	I,37	44	-	-	-
68	I5-07 К=I,099	Светильник НББ7I-2.60	шт	3,0	I6,48	49	-	-	-
69	I507-4006	Светильник СЗЛ-300-IМУI	шт	9,0	II,32	I02	-	-	-
70	2405-I890	Указатели световые СУБ-НУ3ТУ36-I0I-78	шт	I5,0	3,08	46	-	-	-
7I	2405-I889	Указатели световые СУВ-МУ3ТУ36-I0I-78	шт	2,0	2,69	5	-	-	-
72	I53-23I	Лампа ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ90	I0шт	8I,0	7,20	583	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
73	I53-232	Лампы ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	I0шт	7,0	7,74	54	-	-	-
74	I53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220	I0шт	86,0	I,42	I22	-	-	-
75	I53-260	Лампы Б230-240-40	I0шт	3,90	0,99	4	-	-	-
76	I53-267	Лампы Б230-240-60	I0шт	5,40	I,02	6	-	-	-
77	I53-278	Лампы Б230-240-I00	I0шт	7,40	I,I0	8	-	-	-
78	I53-283	Лампы Б 220-230-I50ТУI6, 545.2I5-78	I0шт	0,90	2,56	2	-	-	-
79	I53-284	Лампы Б2I5-225-200 ГОСТ 2239-79	I0шт	0,90	I,44	I	-	-	-
80	I52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки марки АПВ с числом жил и сечением 2х2,5мм2	I000м	3,0	49,20	I48	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8I	I52-I99	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки марки АПВ с числом жил и сечением 3х2,5мм2	I000м	I,0	7I,0	7I	-	-	-
82	I52-24I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой марки ПВI сеч.I мм2	I000м	0,I6	27,90	4	-	-	-
83	I52-228	То же, с алюминиевой жилой марки АПВ сеч. 2х5мм2	I000м	0,25	28,40	7	-	-	-
83	I52-245	То же, с медной жилой марки ПВI сеч.6мм2	I000м	0,03	I06,0	3	-	-	-
85	I52-247	То же, сеч. I6 мм2	I000м	0,25	263,0	66	-	-	-

224-1-143.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
86	05-03 п.8-0004 К=I,076	Труба ПНП20С	м	65,0	0,I5	I0	-	-	-
87	05-03 п.8-0005	Труба ПНП25С	м	3,00	0,I8	I	-	-	-
88	II3-I30	Трубы стальные электросварные прямошовные диам. от 20мм до 377мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диам.в мм-дн толщ. стенок в мм-т ДН-32 т-2.2	м	I5,0	0,32	5	-	-	-
89	05-03 п.8-0007 К=I,076	Труба ПНП-40С	м	65,0	0,34	22	-	-	-
90	I5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ с числом жил и сечением 2х2,5мм2	I000м	0,I8	I66,0	29	-	-	-
9I	I5I-I09I	То же, сеч. 3х2,5мм2	I000м	0,03	I9I,0	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
92	05-03 п.2-0086 К=I,076	Труба ПВХ-20	м	40,0	0,I6	6	-	-	-
93	05-03 п.8-0087 К=I,076	Труба ПВХ-25	м	40,0	0,I9	8	-	-	-
94	05-03 п.8-0089 К=I,076	Труба ПВХ-40	м	I2,0	0,46	6	-	-	-
		ИТОГО по р. 2	руб			II762	-	-	-
		в т.ч.							
		стоимость монтажных работ	руб			I0893			
		плановые накопления	"			869			
		всего стоимость монтажных работ	руб			II762			
		всего по смете	руб			I3843	I59I/893	7I6	I82/6I
		в т.ч.							
		стоимость оборудования	руб			I52			
		транспортные расходы	"			I2			
		всего стоимость оборудования				I64			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость монтажных работ	руб			I2042			
		накладные расходы	"			627			
		накладные НУЧП	"			287			
		плановые накопления	"			I0I0			
		плановые НУЧП	"			396			
		всего стоимость монтажных работ	"			I3679			
		НУЧП	"			I59I			

Составила Корбут

224-1-463.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4
на силовое оборудование

Сметная стоимость 3,028 т.р.
НУЧП - 0,745 т.р.
Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	НУЧП	в т.ч.	
							прям. затр.	основн. з/пл.	экспл. машин / в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I. Оборудование и монтаж							
I	ЦСКЦ3-84 п.I-24	Вводно-распределительное устройство ВРУI-23-54	шт	2,0	259,0	5I8	57/33	3I	2/I
2	I70I-2804I	Счетчик активной энергии САЧ-Л6I8	шт	I,0	I9,0	I9	-	-	-
3	8-6I3-2	Счетчик трехфазный	I00шт	0,0I	6,20	I	I/-	-	-
4	I5-I7 доп.I7 п.0I-0III9	Шкаф пункта ПРII-I064	шт	I,0	34,0	34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5	I5-I7 доп.I7 п.0I-II26	Установка и ошиновка выключателей автоматических	шт	I0,0	6,50	65	-	-	-
6	I5-I7 доп.I7 п.0I-II3I	Привод к выключателям А3720	шт	I,0	5,70	6	-	-	-
7	8-6I2-7	Щиток осветительный групповой с автоматами в готовой нише количество групп до 20	I00шт	0,0I	508,0	5	5/3	3	-
8	I5-I7 п.I-353	Заводской монтаж автомата А-37200	шт	I,0	3,95	4	-	-	-
9	8-574-20	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный двухполюсный на ток до 250А	шт	I,0	I,43	I	I/I	I	-
I0	I504-0I059	Автомат АЕ-2044	шт	6,0	4,80	29	-	-	-

224-1-163.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II	I504-0I072А	Дополнительный тепловой расцепитель	шт	6,0	0,75	5	-	-	-
I2	I5I7 п.I-35I	Заводской монтаж автомата АЕ-2044	шт	6,0	I,05	6	- -	-	-
I3	8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А	шт	6,0	0,23	I	I/I	I	-
I4	I504-0I060	Автомат АЕ-2046	шт	4,0	I2,20	49	-	-	-
I5	I504-0I073	Надбавка к оптовой цене на выключатели автоматические серии АЕ2043 с тепловым расцепителем максимального тока	шт	4,0	2,23	9	-	-	-
I6	I5I7-I35I	Заводской монтаж автомата АЕ-2046	шт	4,0	2,70	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7	8-57423	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный трехполюсный на ток до 63А	шт	4,0	I,I4	5	5/3	3	-
I8	I5-I7 доп.I7 п.0I-0III9	Шкаф пункта ПРII-I078	шт	I,0	34,0	34	-	-	-
I9	I5-I7 доп.I7 п.0I-II26	Установка и обшивка выключателей автоматических	шт	II,0	6,50	72	-	-	-
20	I5-I7 доп.I7 п.0I-II3I	Привод к выключателям А-3720	шт	I,0	5,70	6	-	-	-
2I	8-6I2-7	Щиток осветительный групповой с автоматами в готовой нише количество групп до 20	I00шт	0,0I	508,0	5	5/3	3	-
22	I5-I7 п.I-353	Заводской монтаж автомата А37200	шт	I,0	3,95	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
23	8-574-20	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный двухполюсный на ток до 250А	шт	I,0	I,43	I	I/I	I	-
24	I504-0I060	Автомат АЕ-2046	шт	I0,0	I2,20	I22	-	-	-
25	I504-0I073	Надбавка к оптовой цене на выключатели автоматические серии АЕ2043 с тепловым расцепителем максимальноготока	шт	I0,0	2,25	22	-	-	-
26	I5I7-I35I	Заводской монтаж автомата АЕ-2046	шт	I0,0	2,70	27	-	-	-
27	8-574-23	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный трехполюсный на ток до 63А	шт	I0,0	I,I4	II	I4/8	8	-
28	I5-I7 доп.I6 п.02-490	Щиток ЩОУ-850I	шт	I,0	39,0	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
29	8-6I2-5	Щиток осветительный групповой с автоматами в готовой нише количество групп до 8	I00шт	0,0I	345,0	3	3/2	2	-
30	Ном.сп-к	Шкаф ШУ8255-22А2	шт	I,0	84,0	84	-	-	-
3I	8-57I-I2	Щит шкафного исполнения глубина шкафа до 800мм без ящиков сопротивлений высота шкафа до I900мм	м	I,0	2,77	3	5/2	I	I/-
32	П/ЯВ-830I	Комплектное устройство РУС5415-03В2А	шт	I,0	I02,32	I02	-	-	-
33	8-572-I	Щиток блок управления открытого исполнения на стене высотой и шириной 800х600мм	шт	I,0	4,39	4	4/I	I	-
34	П/ЯВ830I	Комплектное устройство РУС5II5-038	шт	2,0	II0,50	22I	-	-	-
35	8-572-I	Щиток-блок управления открытого исполнения на стене высота и ширина до 800х600мм	шт	2,0	4,39	9	7/3	3	2/I

224-1-463.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
36	I5-04 доп.I2 п.04-547	Пускатель ПМЛ-I2I0	шт	3,0	II,30	34	-	-	-
37	8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	3,0	3,40	I0	8/4	4	-
38	I5-04 доп.I2 п.04-549	Пускатель ПМЛ-II30	шт	8,0	I2,20	98	-	-	-
39	8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	8,0	3,40	27	22/I3	I2	I/-
40	I5-04 доп.I2 п.04-552	Пускатель ПМЛ-2I30	шт	2,0	I5,40	3I	-	-	-
4I	8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	2,0	3,40	7	6/3	3	-

224-1-469.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
42	8-59I-2	Выключатель для скрытой проводки	I00шт	0,02	I9,60	I	-	-	-
43	8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки	I00шт	0,05	25,I0	I	2/I	I	-
44	8-59I-7	Розетка штепсельная типа для скрытой проводки	I00шт	0,4I	20,0	9	9/5	5	-
45	8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая и полугерметическая	I00шт	0,04	30,0	I	I/I	I	-
46	8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4	к-т	I,0	2,32	2	2/I	I	-
47	8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный с общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2	I00м	7,2I	4,80	35	60/34	I7	I7/5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
48	8-409-II	За каждый последующий провод сеч.до 2,5мм2	I00м	22,54	I,2I	27	43/20	26	-
49	8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	I00м	I,2I	6,02	7	I2/7	4	3/I
50	8-409-I2	За каждый последующий провод сеч.до 6мм2	I00м	5,09	I,38	7	II/6	6	-
5I	8-409-3	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до I6 мм2	I00м	0,09	9,27	I	I/-	-	-
52	8-409-I3	За каждый последующий провод сеч. до I6мм2	I00м	0,II	2,53	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
53	8-409-4	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	I00м	0,08	I2,30	I	2/-	-	-
54	8-409-I4	За каждый последующий провод сеч. до 35мм2	I00м	0,47	2,80	I	2/I	I	-
55	8-409-5	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	I00м	0,26	I4,0	4	6/3	I	2/I
56	8-409-I5	За каждый последующий провод сеч.до 70мм2	I00м	0,54	3,I4	2	3/2	2	-
57	8-402-2	Провод ПВ АПВ при скрытой проводке	I00м	6,50	I2,70	83	I29/73	49	24/8
58	8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диам.до 25мм	I00м	0,23	54,0	I2	I9/I0	5	5/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
59	8-406-2	Труба стальная с креплением накладными скобами диам.до 40мм	I00м	0,08	94,I0	5	8/4	2	2/I
60	8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диам.до 25мм	I00м	2,80	34,80	97	I3I/74	40	34/II
6I	8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диам. до 25мм	I00м	0,70	I5,90	II	I0/5	5	-
62	8-4I7-2	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диам.до 32мм	I00м	0,25	49,80	I2	I6/9	4	5/2
63	8-4I8-4	Труба полиэтиленовая в полу под заливку бетоном внутренний диам. до 20 мм	I00м	4,90	7,24	35	5I/29	29	-
64	8-4I8-5	То же, диам.до 30мм	I00м	0,25	8,44	2	3/2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
65	8-408-3	Вводы гибкие наружный диам. металлоруката до 27мм	шт	3,0	0,83	2	2/I	I	-
66	8-48I-20	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, с короткозамкнутым ротором, масса до 0,25т	шт	I4,0	2,04	29	36/2I	20	I/-
67	8-530-I	Коробка У-995	шт	I2,0	I,80	23	33/I8	I8	-
68	8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,02	377,0	8	I/I	I	-
69	8-I47-4	Конструкции металлические кабельные, стойка масса до I,6кг	I00шт	0,I4	27,80	4	4/2	2	-
70	8-I47-7	Конструкции металлические кабельные, полка масса до 0,4кг	I00м	0,28	I,34	I	I/-	-	-
		ИТОГО по р. I	руб			2644	745/4I9	320	99/33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т.ч.							
		стоимость оборудования	руб			II53			
		транспортные расходы	"			9I			
		всего стоимость оборудования	"			I224			
		стоимость монтажных работ	"			I035			
		накладные расходы	"			282			
		накладные НУЧП	"			I33			
		плановые накопления	"			I03			
		плановые НУЧП	"			I82			
		всего стоимость монтажных работ	"			I420			
		НУЧП	"			745			
		2. Материалы, не учтенные ценником							
7I	2405-I696	Полки НII6IУЗТУ 36-I496-75, изм.ШР2-79	I000шт	0,03	I39,36	4	-	-	-

224-1-46386

35

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
72	2405-I86I	Стойки КII50УЗТУ36-I496-75, изм.НР2-79	I000шт	0,0I	235,0	3	-	-	-
73	2405-I0I2	Вводы гибкие КI082УЗТУ36-I684-78	шт	3,0	I,83	6	-	-	-
74	05-03 п.8-0004 К=I,076	Труба ПНП-20С	м	430,0	0,I5	64	-	-	-
75	05-03 п.8-0005 К=I,076	Труба ПНП25С	м	60,0	0,I8	II	-	- -	-
76	05-03 п.8-0008 К=I,076	Труба ПНП-50С	м	25,0	0,38	I0	-	-	-
77	05-03 п.8-0086 К=I,076	Труба ПВХ-20	м	270,0	0,I6	43	-	-	-
78	05-03 п.8-0087 К=I,076	Труба ПВХ-25	м	80,0	0,I9	I5	-	-	-
79	05-03 п.8-0089 К=I,076	Трубы ПВХ-40	м	25,0	0,37	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
80	II3-I30	Трубы стальные электросварные прямошовные диам.от 20мм до 377мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диам. в мм-дн толщ.стенок в мм-т ДН-32: т-з,2	м	3I,0	0,32	I0	-	-	-
8I	I52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки марки АППВ с числом жил и сечением 2х2,5мм2	I000м	0,36	49,20	I9	-	- -	-
82	I52-I99	То же, сеч.3х2,5мм2	I000м	0,29	7I,00	2I	-	-	-
83	I52-24I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой марки ПВI сеч.I мм2	I000м	0,02	27,90	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
84	I52-242	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой марки ПВI сеч.I,5мм2	I000м	0,06	38,I0	2	-	-	-
84	I52-228	То же, с алюминиевой жилой марки АПВ сеч. 2х5мм2	I000м	2,90	28,40	82	-	-	-
85	I52-229	Провод АПВ-3	I000м	0,63	34,90	22	-	-	-
86	I52-23I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ сеч. I0 мм2	I000м	0,02	22,90	I	-	-	-
87	I52-232	То же, сеч. I6 мм2	I000м	0,06	I05,0	6	-	-	-
88	I52-234	То же, сеч.35 мм2	I000м	0,08	202,0	I6	-	-	-
89	I54-I50	Розетка А-700КОМ	шт	I,0	0,44	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9I	I54-I5I	Вилка А-70IКМБ	шт	I,0	0,40	I	-	-	-
92	092 К=I.09	Розетка на 25А	шт	I,0	I,I7	I	-	-	-
93	I54-I65	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для сырых помещений типа РШ-Ц-20 IP43-0I-I0/220	шт	4,0	0,70	3	-	-	-
94	092 К=I,08	Розетка РШ-Ц-2-6/220	шт	2,0	0,57	I	-	-	-
95	I54-I62	Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П-20-С-0I-I0/220У4	шт	34,0	0,I6	5	-	-	-
96	I54-I6I	Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П-20-0-0I-I0/220У4	шт	5,0	0,I6	I	-	-	-
97	092 К=I,08	Выключатель С-I-05-I0/220	шт	2,0	0,53	I	-	-	-
		ИТОГО по р. 2	руб			384	-	-	-
		в т.ч. стоимость монтажных работ	"			358			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб			26			
		всего стоимость монтажных работ	"			384			
		ВСЕГО по смете	руб			3028	745/419	320	99/33
		в т.ч.							
		стоимость оборудования	"			II33			
		транспортные расходы	"			9I			
		всего стоимость оборудования	"			I224			
		стоимость монтажных работ				I393			
		накладные расходы	"			282			
		накладные НУЧП	"			I33			
		плановые накопления	"			I29			
		плановые НУЧП	"			I82			
		всего стоимость монтажных работ	"			I804			
		НУЧП	"			745			

/Составила 10/2 Л.Корбут

224-1-465.86

40

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5
на слаботочные устройства

Сметная стоимость 4,478 т.р.
НУЧП - I,083 т.р.
Составлена в ценах 1984г.

224-1-463.86

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един., руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	НУЧП прям. затр.	в т.ч. основн. з/пл.	в т.ч. экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I. Телефонизация							
I	62-03 стр.II п.I2	Телефонный аппарат ТА-72	шт	I0,0	7,70	77	-	-	-
2	I0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы: ЦБ или АТС	шт	I0,0	0,37	4	6/3	3	-
3	29-02-20	Шкаф ШКУ		I,0	30,0	30	-	-	-
4	8-572-I	Щиток блок управления открытого исполнения на стене высотой и шириной до 800х600мм	шт	I,0	4,39	4	4/I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5	8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диам. до 25мм	I00м	I,0	I5,90	I6	I4/8	8	-
6	С5-03 п.8-086 К=I,076	Труба ПВХ-20	м	I00,0	0,I6	I6	-	-	-
7	8-9I-4	Коробка подпольная	т	0,04	377,0	I5	3/I	I	-
8	8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2	I00м	I,0	4,88	5	8/5	2	3/I
9	I0-54-II	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	I00м	3,70	7,92	29	50/28	28	-
I0	I0-54-4	Кабель по стене кирпичной, масса Iм до I кг	I00м	0,40	30,70	I2	I4/6	6	2/I
II	I0-972-I0	Коробка распределительная настенная	кор.	I,0	4,0I	4	4/2	2	-

224-1-465.86

42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2	I55-I7	Коробка распределительная телефонная КРТП-I0	шт	I,0	I,03	I	-	-	-
I3	I0-966-I	Муфта на кабели емк. I0х2	шт	2,0	4,50	9	II/6	5	I/-
I3	I5I-25I0	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией марки ТШП диам. жилы 0,32мм с числом пар I0	I000м	0,04	I26,0	5	-	-	-
I5	I52-488	Провод с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диам. жилы 0,4 мм2	I000м	0,47	I0,60	5	-	-	-
		ИТОГО по р. I	руб			298	II4/62	56	6/2
		в т.ч.							
		стоимость оборудования	руб			I07			
		транспортные расходы	"			8			
		всего стоимость оборудования	"			II5			
		стоимость монтажных работ	"			I25			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб			47			
		накладные НУЧП	"			24			
		плановые накопления	"			II			
		плановые НУЧП	"			28			
		всего стоимость монтажных работ	"			I83			
		НУЧП	"			II4			
		2. Радиофикация							
I6	34-64I	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240В	шт	I,0	I4,0	I4	8/4	4	-
I7	I6-0I-03 п.56	Громкоговоритель	шт	I6,0	3,53	56	-	-	-
I8	I0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	I6,0	2,73	44	67/37	37	-
I9	8-9I-4	Коробка подпольная	т	0,04	377,0	I5	3/I	I	-

I	2	3	4	5 6	6	7	8	9	I0
20	8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диам. до 25мм	I00м	I,50	I5,90	24	2I/II	II	-
2I	05-03 К=I,076 п.8-0086	Трубы ПВХ-20	м	I50,0	0,I6	24	-	-	-
22	8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2	I00м	I,50	4,88	7	I3/7	4	3/I
23	I0-54-II	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	I00м	2,50	7,92	20	34/I9	I9	-
24	I52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диам. 2.I,2 мм2	I000м	0,40	22,90	9	-	-	-

224-1-465 86

45

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
25	I0-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	I6,0	2,42	39	64/36	36	-
26	I55-I2	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р	шт	4,0	0,I6	I	-	-	-
27	I55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	шт	I2,0	0,I4	2	-	-	-
28	I0-38I-II	Розетка микрофонная	шт	I6,0	0,36	6	9/5	5	-
29	I55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО	шт	I6,0	0,I6	3	-	-	-
		ИТОГО по р. 2	руб			393 2I9/I20 →		II7	3/I
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб			56			
		транспортные расходы	"			5			
		всего стоимость оборудования	"			6I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость монтажных работ	руб			208			
		накладные расходы	"			99			
		накладные НУЧП	"			43			
		плановые накопления	"			25			
		плановые НУЧП	"			53			
		всего стоимость монтажных работ	руб			332			
		НУЧП	"			219			
		3. Местное радиовещание							
30	I6-0I п.2-209	Трансляционная установка ТУ-I00	шт	I,0	377,0	377	-	-	-
3I	I0-844-4	Узел радиотрансляционный мощн. до 50ВТ	к-т	I,0	23,20	23	4I/23	23	-
32	I6-0I п.2-2I3	Радиоузел школьный РУШ-I-30	шт	I,0	I400,0	I400	-	-	-
33	I0-844-4	Узел радиотрансляционный мощн.до 50ВТ	к-т	I,0	23,20	23	4I/23	23	-

224-1-163.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
34	I6-0I п.2-345	Магнитофон Тембр-2	шт	I,0	358,0	358	- -	-	-
35	I0-395-8	Аппаратура настольная масса до 50 кг	шт	I,0	6,66	7	I0/5	5	-
36	I6-0I	Магнитофон Электроника	шт	I,0	I50,0	I50	-	-	-
37	I6-02 п.2-364	Колонка звуковая 8КЗ-I	шт	I,0	25,0	25	-	-	-
38	I0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	I,0	2,73	3	4/2	2	-
39	8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диам. до 25мм	I00м	I,0	I5,90	I6	I4/8	8	-
40	05-03 п,8-0086 К=I,076	Труба ПВХ-20	м	I00,0	0,I6	I6	-	-	-

224-1-453.86

48

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4I	8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2	I00м	I,0	4,88	5	4/5	2	3/I
42	I0-54-II	Провод однопарный с креплением проводочными скрепами по стене кирпичной	I00м	2,05	7,92	I6	28/I5	I5	-
43	I0-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	5,0	2,42	I2	20/II	II	-
44	I55-I2	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р	шт	5,0	0,I6	I	-	-	-
45	I0-38I-II	Розетка микрофонная	шт	8,0	0,36	3	3/3	3	-
46	I55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО	шт	8,0	0,I6	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
47	I52-488	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диам. жилы 0,4мм2	I000м	0,0I	I0,6	I	-	-	-
48	I52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диам. 2.I,2мм2	I000м	0,30	22,90	7	-	-	-
		ИТОГО по р. 3	руб			272I	I7I/95	92	3/I
		в т.ч.							
		стоимость оборудования	руб			23I0			
		транспортные расходы	"			I65			
		всего стоимость оборудования	"			2495			
		стоимость монтажных работ	руб			I34			
		накладные расходы	"			76			
		накладные НУЧП	"			34			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб			I6			
		плановые НУЧП	"			4I			
		всего стоимость монтажных работ	руб			226			
		НУЧП	"			I7I			
		4. Часофикация							
49	I0-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей	шт	I0,0	I0,I0	I0I	I80/I00	23	77/27
50	I0-84I-I	Часы электрические первичные	к-т	I,0	2,94	3	3/3	3	-
5I	I0-84I-2	То же, вторичные	шт	9,0	3,I6	28	46/26	26	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
52	I0-54-II	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	I00м	2,0	7,92	I6	27/I5	I5	-
53	I0-38I-6	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	шт	7,0	2,42	I7	25/I6	I6	-
54	I55-I2	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р	шт	7,0	0,I6	I	-	-	-
55	I52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПБ с числом жил и диам. 2.I,2мм2	I000м	0,20	22,90	5	-	-	-
56	I7-03 п.I-053 К=I,074	Часы ВУСI-М2ПВ-24Р-300-323К	шт	8,0	II,8I	94	-	-	-
57	I7-03 п.I-057 К=I,074	Часы ЭВУС-I80-325К	шт	I,0	46,72	47	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
58	I7-03 п.I-047	Часы первичные ПЧЗ-25Р-Р24-РI2	шт	I,0	57,0	57	-	-	-
		ИТОГО по р.4	руб			473	286/I60	83	77/27
		в т.ч.							
		стоимость оборудования	руб			57			
		транспортные расходы	"			5			
		всего стоимость оборудования	руб			62			
		стоимость монтажных работ	руб			3I2			
		накладные расходы	"			69			
		накладные НУЧП	"			55			
		плановые накопления	"			30			
		плановые НУЧП	"			70			
		ВСЕГО стоимость монтажных работ	"			#II			
		НУЧП	"			286			

224-1-465.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		5. Звуковая сигнализация							
59	I6-02 п.05-0I20	Звонок МЗ-I	шт	4,0	3,30	I3	-	-	-
60	I0-744-5	Звонок тревоги для внутренней или наружной установки	шт	4,0	I,I8	5	7/4	4	-
6I	8-402-2	Провод ПВ АПВ при скрытой проводке	I00м	I,70	I2,70	22	34/I9	I3	6/2
62	I52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами плоские, с раздельным основанием для неподвижной открытой прокладки марки АПВ с числом жил и сечением 2х2,5мм2	I000м	0,I7	49,20	8	-	-	-
		ИТОГО по р. 5	руб			68	4I/23	I7	6/2
		в т.ч. стоимость оборудования	руб			I3			

224-1-439.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		транспортные расходы	руб			I			
		всего стоимость оборудования	"			I4			
		стоимость монтажных работ	руб			35			
		накладные расходы	"			I4			
		накладные НУЧП	"			8			
		плановые накопления	"			5			
		плановые НУЧП	"			I0			
		всего стоимость монтажных работ	руб			54			
		НУЧП	руб			4I			
		6. Телефикация							
63	I0-605-3	Разделка и включение абонентского кабеля в распределительную коробку и абонентский телевизор	кабель	2,0	0,I8	I	I/-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
64	I0-604-3	Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4м вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8м на кровле бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек	шт	2,0	I4,30	29	46/25	I4	II/4
65	I0-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей	шт	2,0	I0,I0	20	36/20	5	I5/5
66	I60I-2484	Антенна с мачной АТГК27-06-I672-75 ТУ 27-06-I673-75 ТУ	к-т	I,0	I0,2I	I0	-	-	-
67	I60I-2483	Антенна для I-5 каналов телевизионного вещания АТГК27-06-I673-75ТУ	к-т	I,0	5,22	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
[illegible]	I0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения	шт	5,0	0,50	3	4/2	2	-
69	I60I-2493	Коробка антенная АК-I27-20-2I90-78 ТУ	к-т	I,0	I,90	2	-	-	-
70	I60I-2494	Коробка антенная АК-II27-20-2I90-78ТУ	к-т	I,0	2,33	2	-	-	-
7I	I60I-2490	Коробка УАР-6,I	к-т	3,0	0,36	I	-	-	-
72	I0-54-4	Кабель по стене кирпичной, масса Iм до I кг	I00м	2,I5	33,70	66	77/42	32	I0/3
73	8-9I-4	Коробка подпольная	т	0,02	377,0	8	I/I	I	-
74	8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диам.до 25мм	I00м	3,0	I5,90	48	42/23	23	-
75	05-03 п.8-0086 К=I,076	Труба ПВХ-20	м	300,0	0,I6	48	-	-	-

224-1-468.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
76	8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диам.8мм	I00м	0,20	5I,80	I0	6/3	3	-
77	I5I-2754	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой ГОСТ II326,9-79 марки РК75-4-I2	I000м	0,50	II7,0	59	-	-	-
77а	I5I-2758	То же, РК 75-9-I3	I000м	0,02	257,0	4	-	-	-
78	I6-0I п.2-394	Оборудование ОТТУ-2	шт	I,0	54,0	54	-	-	-
79	I0-490-2	Шкаф подключения ПСТ на полу	шт	I,0	3I,0	3I	39/22	22	-
		ИТОГО по р. 6	руб			525	252/I38	I02	36/I2
		в т.ч.							
		стоимость оборудования	руб			54			
		транспортные расходы	"			4			
		всего стоимость оборудования	руб			58			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость монтажных работ	руб			347			
		накладные расходы	"			86			
		накладные НУЧП	"			49			
		плановые накопления	"			34			
		плановые НУЧП	"			6I			
		всего стоимость монтажных работ	руб			467			
		НУЧП	"			252			
		ВСЕГО по смете	руб			4470	I083/598	467	I3I/45
		в т.ч.							
		стоимость оборудования	руб			2597			
		транспортные расходы	"			208			
		всего стоимость оборудования	руб			2805			
		стоимость монтажных работ	руб			II6I			
		накладные расходы	"			39I			
		накладные НУЧП	"			2I3			
		плановые накопления	"			I2I			
		плановые НУЧП	"			263			
		всего стоимость монтажных работ	руб			I673			
		НУЧП	руб			I083			

/Составила Корбут

224-1-465.86

59

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6
на КИП и А

Сметная стоимость 0,383 т.р.
НУЧП - 0,094 т.р.
Составлена в ценах 1984г.

224-1-163.86

60

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	НУЧП	в т.ч.	
							прям. затр.	основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I. Оборудование и монтаж							
I	36-06 п.I-432	Тумблер ТВ-I-2	шт	I,0	I,05	I	-	-	-
2	8-539-7	Выключатель путевой или конечный контактный малогабаритный или микропереключатель на металлическом основании	шт	I,0	0,86	I	I/-	-	-
3	I5-04 доп.I2 п.I2-24I	Реле РПШ	шт	3,0	4,20	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	8-83-3	Прибор измерения и защиты количество подключаемых концов до I2	шт	3,0	I,08	3	3/3	3	-
5	I704-50554	Регулятор-сигнализатор уровня ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	шт	I,0	54,0	54	-	-	-
6	II-206-2	Сигнализатор предельных уровней воды в паровых котлах, состоящий из датчика и электронного блока с установкой электронного блока на конструкции	к-т	I,0	5,52	6	8/4	4	-
7	36-08 п.2-025	Диод Д-226Б	шт	2,0	0,08	-	-	-	-
8	II-580-I3	Приборы полупроводниковые (транзисторы, термисторы тиристоры и диоды)	шт	2,0	0,32	I	I/I	I	-
9	I7-04 д.9 п.I-II97	Датчик ДТКБ-48	шт	I,0	3,60	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	II-I4-2	Датчик температуры, работающий с регулирующими клапанами	шт	I,0	0,62	I	I/I	I	-
II	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-I-5 ТУ25-02-28I074-78	шт	I,0	20,60	2I	-	-	-
II	II-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое, электрическое	шт	I,0	0,36	I	I/-	-	-
I3	I7-06-48	Термометр прямой	шт	2,0	0,83	2	-	-	-
I4	II-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий	шт	2,0	0,2I	I	I/-	-	-
I4	I7-06-48	Термометр угловой	шт	2,0	0,85	2	-	-	-
I5	II-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий	шт	2,0	0,2I	I	I/-	-	-
I7	I7-06-48 п.I-752	Оправа прямая	шт	2,0	I,50	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8	I7-06-48 п.I-753	Оправа угловая	шт	2,0	2,0	4	-	-	-
I9	I704-2008I	Манометр избыточного давления, вакуумметр, мановакуумметр показывающий МТП-I60 ТУ25-02-I8I07I-78	шт	I,0	5,80	6	-	-	-
20	II-93-I	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий	шт	I,0	0,80	I	I/I	I	-
2I	I504-I8II9	Пост управления ПКУI5, 500В частотой 60,50ГЦ, 220В Н.ток I0А габаритные размеры 230х250х8Iмм ПКУI5-I933I-54У2, ПКУI5-I933I-40У3ТУ I6-526, 333-74, АА36I4-77	шт	I,0	I0,50	I0	-	-	-
22	I504-I8I26	Пост управления кнопочный ПКУI5.500В частотой 50,60ГЦ, 220В Н.ток I0А габаритные размеры 42х40х 54мм с цилиндрическим толкателем с самовозвратом КУТУI6-526,334-76	шт	6,0	0,95	6	-	-	-

224-1-163.86

63

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
23	I504-I8I30	Пост управления кнопочный 500В частотой 50, 60ГЦ, 220В Н.ток I0А габаритные размеры 42х40х70мм ПФ-2, ПФ-3ТУ I6-526.334-76	шт	9,0	I,50	I4	-	-	-
24	8-529-I3	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	аппарат	I,0	I,35	I	I/I	I	-
25	I504-I8I20	Пост управления кнопочный ПКУI5.500В частотой 50,60ГЦ, 220В Н.ток I0А габаритные размеры I70х205х8Iмм ПКУI5-I923I-54У2, ПКУI5-I923I-40У3ТУ I6-526, 333-74, АА36I4-77	шт	I,0	8,50	9	-	-	-
26	I504-I8I26	То же, габаритные размеры 42х40х54мм с цилиндрическим толкателем с самовозвратом I6-526. 334-76	шт	I,0	0,95	I	-	-	-

224-1-468 86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
27	I504-I8I30	Пост управления кнопочный 500В частотой 50,60ГЦ 220В Н.ток I0А габаритные размеры 42х40х70мм ПФ-2, ПФ-3ТУ I6-526.334-76	шт	I,0	I,50	2	-	-	-
28	8-529-I3	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	аппарат	I,0	I,35	I	I/I	I	-
29	I504-I8I22	Пост управления кнопочный ПКУI5.500В частотой 50,60ГЦ 220В Н.ток I0А габаритные размеры 90х205х8Iмм ПКУI5-I9I3I-54У2, ПКУI5-I9I3I-40У3ТУI6-526, 333-74, АА36I4-77	шт	2,0	5,80	I2	-	-	-
30	I504-I8I26	То же, габаритные размеры 42х40х54мм с цилиндрическим толкателем с самовозвратом КУТУI6-526, 334-76	шт	4,0	0,95	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3I	I504-I8I30	Пост управления кнопочный 500В частотой 50, 60ГЦ 220В Н.ток I0А габаритные размеры 42х40х70мм ПФ-2, ПФ-3ТУ I6-526. 334-76	шт	2,0	I,50	3	-	-	-
32	8-529-I3	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	аппарат	2,0	I,35	3	3/2	2	-
33	I6-02 п05-0I20	Звонок ЯВ-I	шт	I,0	3,30	3	-	-	-
34	8-84-2	Аппарат, количество подключаемых концов до 6	шт	I,0	0,64	I	I/I	I	-
35	8-59I-I	Выключатель для открытой проводки	I00шт	0,0I	23,80	I	-	-	-
36	8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2	I00м	I,40	4,88	7	I2/6	3	3/I

224-1-463.86

66

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
37	8-409-II	За каждый последующий провод сеч.до 2,5мм2	I00м	6,42	I,2I	8	I3/7	7	-
38	8-4I8-4	Полиэтиленовая труба в полу под заливку бетоном внутренний диам.до 25мм	I00м	0,50	7,24	4	5/3	3	-
39	8-4I8-5	То же, диам. до 32мм	I00м	0,25	8,44	2	3/2	2	-
40	8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диам. до 25мм	I00м	0,50	I5,90	8	7/4	4	-
4I	8-4I7-6	То же, диам. до 32мм	I00м	0,I6	20,60	3	3/I	I	-
42	II/582-I	Коробка соединительная тип КСК количество зажимов до 8	шт	2,0	0,97	2	3/I	I	-
43	II-582-2	То же, до I6	шт	I0,0	I,04	I0	I4/8	8	-
44	I2-809-I	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное ~~сечение~~ давление IМПА диам.условного прохода I5-25мм	шт	2,0	0,8I	2	3/2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
45	8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,0I	377,0	4	I/-	-	-
46	8-408-3	Вводы гибкие наружный диам. металлорукава до 27мм	шт	7,0	0,83	6	4/2	2	-
		ИТОГО по р.I	руб			307	94/5I	48	3/I
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб			I66			
		транспортные расходы	"			II			
		всего стоимость оборудования	руб			I77			
		стоимость монтажных работ	руб			87			
		накладные расходы	"			37			
		накладные НУЧП	"			I4			
		плановые накопления	"			6			
		плановые НУЧП	"			22			
		всего стоимость монтажных работ	руб			I30			
		НУЧП	руб			94			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		2. Материалы, не учтенные ценником							
47	2405-I0I0	Вводы гибкие КI080УЗТУ36-I684-78	шт	7,0	I,52	II	-	-	-
48	I30-I039	Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные IIБI8БК для жидких сред давлением I,6МПА диам. I5мм	шт	2,0	I,07	2	-	-	-
49	2405-I389	Коробки соединительные КСК-8ТУ36-I753-75	шт	2,0	2,38	5	-	-	-
50	2405-I390	Коробки соединительные КСК-I6ТУ36-I753-75	шт	I,0	3,73	4	-	-	-
5I	05-03 п.8-0086 К=I,076	Труба ПВХ-20	м	40,0	0,I6	6	-	-	-
52	05-03 п.8-0087 К=I,076	Труба ПВХ-25	м	I0,0	0,I9	2	-	-	-
53	05-03 п.8-0088 К=I,076	Труба ПВХ-32	"	I6,0	0,28	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
54	05-03 п.8-0004 К=I,076	Труба ПНП-20С	м	40,0	0,I5	6	-	-	-
55	05-03 п.8-0005 К=I,076	Труба ПНП-25С	м	I0,0	0,I8	2	-	-	-
56	05-03 п.8-0006 К=I,076	Труба ПНП-32С	м	25,0	0,25	6	-	-	-
57	I52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ сеч. 2х5мм2	I000м	0,77	28,40	22	-	-	-
58	I5-09 т.5-00I К=I,II6	Провод ПВ3-I	м	0,0I	25,II	I	-	-	-
59	092 К=I,08	Выключатель 0-I-02-6/220	шт	I,0	0,55	I	-	-	-
		ИТОГО по р.2	руб			6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб			72			
		плановые накопления	"			4			
		всего стоимость монтажных работ	руб			76			
		всего по смете	руб			383	94/5I	48	3/I
		в т.ч.							
		стоимость оборудования	руб			I66			
		транспортные расходы	"			II			
		всего стоимость оборудования	руб			I77			
		стоимость монтажных работ	руб			I59			
		накладные расходы	"			37			
		накладные НУЧП	"			I4			
		плановые накопления	"			I0			
		плановые НУЧП	"			22			
		ВСЕГО стоимость монтажных работ	руб			206			
		НУЧП	"			94			

/Составила: Корбут

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

на охранную сигнализацию

Сметная стоимость 4,805 т.р.
НУЧП - I,6I9 т.р.
Составлена в ценах I984г.

824-1-463.86

72

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	НУЧП / прям. затр.	в т.ч. основн. з/пл.	в т.ч. экспл. машин / в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	I0	II
		I. Оборудование и монтаж							
I	I6-02 доп.9/80 п.03-0I3I	Прибор ТОПАЗ	шт	I,0	630,0	630	-	-	-
2	I0-742-I	Приборы приемно-контрольные и пусковые, станции и пульты емк. до I00 лучей: пульт приемный I0 лучей	шт	I,0	20,20	20	32/I8	I8	-
3	I6-02 п.03-0006	Прибор Фикус	шт	I,0	69,80	70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	I0-742-I0	Прибор приемно-контрольный ОПС объектовый на количество лучей I	шт	I,0	8,03	8	I4/8	8	-
5	I6-02 п.03-0045	Сигнальное устройство СЗУС	шт	I,0	I0,82	II	-	-	-
6	8-84-2	Аппарат, количество подключаемых концов до 6	шт	I,0	0,64	I	I/I	I	-
7	I6-02 п.03-007 К=I,074	Датчик СМК	шт	I46,0	0,56	82	-	-	-
8	I0-743/4	Извещатели ОС автоматический контактный или электромагнитный на открывание окон и дверей или ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемые на стекле	шт	I46,0	0,88	I28	I99/III	III	-
9	I6-02 п.03-0065 К=I,074	Датчик ДИМК	шт	I05,0	I,40	I47	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	I0-743-4	Извещатели ОС автоматический контактный или электромагнитный на открывание окон и дверей или ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемые на стекле	шт	I05,0	0,88	92	I43/80	80	-
II	I0-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	230,0	2,42	557	9I4/5II	5II	-
I2	I55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	шт	I0,0	0,I4	I	-	-	-
I3	I55-I2	То же, УК-2Р	шт	I35,0	0,I6	22	-		-
I4	I55-I3	Коробка КО-I	шт	85,0	0,I4	I2	-	-	-
I5	8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диам.до 25мм	I00м	0,I0	54,0	5	8/4	2	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6	II3-4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные легкие (неоцинкованные) диам.условного прохода в мм- ДУ толщ.стенок в мм-т ДУ-32 т-2,8	м	I0,0	0,5I	5	-	-	-
I7	8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диам. до 25мм	I00м	I,50	I5,90	24	2I/II	II	-
I8	05-03 п.8-0086 К=I,076	Труба ПВХ-20	м	I50,0	0,I6	24	-	-	-
I9	8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2	I00м	I,60	4,88	8	I3/8	4	4/I
20	I0-54-II	Провод однопарный с креплением проводочными скрепами по стене кирпичной	I00м	20,40	7,92	I62	274/I53	I53	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I	I52-488	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диам. жилы 0,4 мм2	I000м	I,62	I0,60	I7	-	-	-
22	I52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ сеч. 2х5мм2	I000м	0,05	28,40	I	-	-	-
23	I5-09 т.8-0I К=I,IIБ	Провод НВI.0,35	км	0,25	9,49	2	-	-	-
24	I5-09 т.8-006 К=I,II6	Провод ПМВI.0,2	км	280,0	5,9I	I655	-	-	-
		ИТОГО по р. I	руб			4805	I6I9/905	899	6/2
		в т.ч.							
		стоимость оборудования	руб			7II			
		транспортные расходы	"			57			
		всего стоимость оборудования	руб			768			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость монтажных работ	руб			2973			
		накладные расходы	"			765			
		накладные НУЧП	"			318			
		плановые накопления	"			299			
		плановые НУЧП	"			397			
		всего стоимость монтажных работ	руб			4037			
		НУЧП	"			I6I9			
		всего по смете	руб			4805	I6I9/905	890	6/2
		стоимость оборудования	руб			7II			
		транспортные расходы	"			57			
		всего стоимость оборудования	руб			768			
		стоимость монтажных работ	руб			2973			
		накладные расходы	"			765			
		накладные НУЧП	"			318			

224-1-465.86

77

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб			299			
		плановые НУЧП	"			397			
		всего стоимость монтажных работ	руб			4037			
		НУЧП	"			I6I9			

/Составила Корбут

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

на кинотехнологическое оборудование

224-1-165.86

Сметная стоимость 3,062 т.р.
НУЧП - 0,222 т.р.
Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	НУЧП прям. затр.	в т.ч. основн. з/пл.	в т.ч. экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	28-0I-80	Экран ЗБМ-У4,0.I,7	шт	I,0	249,0	249	-	-	-
2	3I-24-I	Изготовление и монтаж рабмы экрана	м2	6,80	3,I5	2I	37/2I	20	I/I
3	3I-24-2	Экран	м2	6,80	6,73	46	2I/I2	II	I/I
4	3I-24-3	Обрамление экрана черным полубархатом	м2	6,80	II,I0	75	34/20	I8	2/I
5	28-0I-80	Киноустановка 2-х постная КН-22А	шт	I,0	I975,0	I975	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6	3I-У-95 К=I,05	Монтаж установки кинопроекционной	лм	20,0	4,55	9I	83/48	43	5/5
7	28-0I-80	Фильмостат ФС-35	шт	I,0	28,50	29	-	-	-
8	28-0I-80	Комплект автозаслонок ЗПКМ	к-т	I,0	20,0	20	-	-	-
9	3I-5-I	Комплект заслонок противопожарных автоматический до 0,06т	к-т	2,0	4,66	9	I4/8	8	-
I0	I5-07	Светильник настенный	шт	3,0	2,50	8	-	-	-
II	2I-I29	Монтаж светильников для ламп накаливания бра и плафоны с количеством ламп до 2	I00шт	0,03	85,20	3	2/I	I	-
I2	0-92	Выключатель	шт	3,0	0,54	2	-	-	-
I3	2I-II4	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	I00шт	0,03	I3,30	I	I/-	-	-
I4	0-92	Розетка	шт	I,0	0,4I	I	-	-	-
I5	2I-II9	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	I00шт	0,0I	I2,90	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6	Заявка Госкино	Стол для перематывания кинофильмов	шт	I,0	20,0	20	-	- -	-
I7	28-0I-80	Лупа для контроля перфораций	шт	I,0	I0,0	I0	- -	-	-
I8	28-0I-80	Пресс склеечный 35Л-2	шт	I,0	70,0	70	-	-	-
I9	28-0I-80	Стул поворотный	шт	2,0	27,0	54	-		-
20	-"-	Перчатки диэлектрические	шт	I,0	I,50	2	-	-	-
2I	2I-73	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25мм	I00м	0,45	33,80	I5	25/I4	I2	2/I
22	2I-93	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 2,5мм2	I00м	0,45	3,28	I	2/I	I	-
22а	28-0I-80	КОВРИК диэлектрический	шт	6,0	II	66	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	2I-98	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 2,5мм2	I00м	0,87	I,47	I	2/I	I	-
25	8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,0I	377,0	4	I/-	-	-
26	I52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ сеч. 2х5мм2	I000м	0,0I	28,40	I	-	-	-
27	I52-I79	То же, на напряжение до 380В с медной жилой марки ПВI сеч.I,5мм2	I000м	0,I2	3I,60	4	-	-	-
28	II3-I27	Трубы стальные диам. до 20мм	м	45,0	0,I3	6	-	-	-
		ИТОГО по смете	руб			3062	222/I26	II5	II/9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб			2495			
		транспортные расходы	"			I23			
		заготовительно-складские расходы	"			3I			
		всего стоимость оборудования	руб			2649			
		стоимость монтажных работ	руб			284			
		накладные расходы	"			93			
		накладные НУЧП	"			39			
		плановые накопления	"			28			
		плановые НУЧП	"			55			
		всего стоимость монт.работ	"			405			
		НУЧП				222			
		стоимость общестроительных работ	руб			6			
		накладные расходы	"			I			
		плановые накопления	"			I			
		всего стоимость общестроительных работ	руб			8			

Составила: Гуркова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

на приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря школы на II классов на I98 учащихся

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 46,5I т.р.
В том числе:
а) оборудован. 46,34 т.р.
б) монт.работ 0,I7 т.р.
Н У Ч П 0,II т.р.

№№ пп	Шифр и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, тн брутто нетто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							обор.	монт.работ			обор.	монт.работ		
								всего	в т.ч.			всего	в т.ч.	
					един.	общ.			основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.			основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Сборн. сметн. норм Сб.5.I	Мебель Вариант А $72,I+\frac{I32,5-72,I}{280}\times I62=$	мест	I98			I07,05				2II98			
2	-"-	Оборудование технологическое $I4,9+\frac{42,I-I4,9}{280}\times I62$	мест	I98			30,64				6067			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	-"-	Монтаж $0,2+\frac{0,6-0,2}{280}$xI62	мест	I98				0,43				85	60	I5
		в т.ч.												
3а	-"-	немонтируемое оборудование $2,9+\frac{I5,3-2,9}{280}$xI62	"	I98				(I0,07)			(I994)	-	-	-
4	-"-	Учебно-наглядные пособия $8I,5+\frac{90,6-8I,5}{280}$xI62	"	I98				86,77			I7I80			
5	-"-	Инвентарь $2,4+\frac{I3,2-2,4}{280}$xI62	"	I98				8,65			I7I3			
6	-"-	Противопожарный инвентарь $I,4+\frac{0,6-I,4}{280}$xI62	"	I98				0,94			I86			
7	-	Расстановка немонтируемого оборудования I% (от з/пл.)										20	60	I5
		ИТОГО									46342	I05	60	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 80% от з/пл.	руб									48		
		ИТОГО	"									I53		
		Плановые накопления 8%	"									I2		
		ИТОГО	руб								46342	I65		
		НУЧП	"								I05			
		Возврат от реализации тары 0,75%										(348)		

Составила С.Гуркова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0
на кислородоснабжение
Средняя общеобразовательная школа

Сметная стоимость I,979 т.р.
НУЧП - 0,I34 т.р.
Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	НУЧП / прям. затр.	в т.ч. основн. з/пл.	в т.ч. экспл. машин / в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	I-06 п.6022	Рампа для 5-ти баллонов с кислородом	шт	2,0	I60,0	320	-	-	-
2	I5-05 п.7-007	Редуктор кислородный КП-I-65	шт	2,0	I0,70	2I	-	-	-
3	I2I-2020	Мелкие металлоконструкции	т	0,I0	292,0	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	9-I53	Монтаж опор под трубопроводы, опорных частей седла, кронштейнов, хомутов	т	0,I0	27,I0	3	4/I	I	-
5	23-07 п.I-0500	Вентиль I5С96НЖ Д=3мм	шт	20,0	35,5I	7I0	-	-	-
6	I2-790-I	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные подъемные на условное давление до 2,5МПА диам. условного прохода I5-20мм	шт	20,0	I,75	35	54/30	30	-
7	2307 п.I0468	Вентиль I5СI3БКI Д6мм	шт	2,0	2,I5	4	-	-	-
8	I2-790-I	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные подъемные на условное давление до 2,5МПА диам. условного прохода I5-20мм	шт	2,0	I,75	4	5/3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9	2307 п.I0892	Клапан предохранительный I7CIIНЖ Д=I5мм	шт	2,0	I6,I4	32	-	-	-
I0	I2-790-I	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные подъемные на условное давление до 2,5 МПА диам. условного прохода I5-20мм	шт	2,0	I,75	4	5/3	3	-
II	23-07 п.I-0655	Вентиль СБ5I50 диам. до I0 мм	шт	6,0	45,I9	27I	-	-	-
I2	I2-790-I	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные на и двухрычажные обратные подъемные на условное давление до 2,5МПА диам.условного прохода I5-20 мм	шт	6,0	I,75	II	I6/9	9	-
I3	I704 п.2-000I	Манометр ОБМI-I00	шт	2,0	2,47	5	-	-	-
I4	II-93-I	Манометр, вакуумметр, или мановакуумметр показывающий	шт	2,0	0,80	2	3/2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	I5-06	Баллоны кислородные	шт	I0,0	20,0	200	-	-	-
I6	23-07 п.I-0386	Клапан угольчатый	шт	2,0	I2,0	24	-	-	-
I7	I2-790-I	Монтаж	шт	2,0	I,75	4	5/3	3	-
I8 п.I6-CI7	I5-06	Клапан для кислорода	шт	2,0	34,0	68	-	-	-
I9	I2-790-I	Монтаж	шт	2,0	I,75	4	5/3	3	-
20	I2-223-I	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПА на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях диам.наружный I8мм	м	20,0	I,08	22	37/22	I8	4/2
2I	Ц.Iч.5	Стоимость медных труб	шт	20,0	0,50	I0	-	-	-
		ИТОГО по смете	руб			I979	I34/76	72	4/2
		в т.ч.							
		стоимость оборудования	руб			34I			
		транспортные расходы	"			I7			

824-1-465.86

90

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		заготовительно-складские расходы	руб			4			
		всего стоимость оборудования	руб			362			
		стоимость монтажных работ	руб			I4I0			
		накладные расходы	"			54			
		накладные НУЧП	"			24			
		плановые накопления	"			II5			
		плановые НУЧП	"			3I			
		всего стоимость монтажных работ	руб			I579			
		НУЧП	руб			I30			
		стоимость металломонтажных работ	руб			32			
		накладные расходы	"			3			
		накладные НУЧП	"			I			

224-1-463 86

91

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб			3			
		плановые НУЧП	"			I			
		всего стоимость металломонтажных работ	руб			38			
		НУЧП	руб			4			

Составила Гуркова

224-1-483.86

92

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на общестроительные работы школы на 198 учащихся
(варианты)

Основание: типовой проект АС

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	НУЧП прям. затр.	в т.ч. основн. з/пл.	в т.ч. эксплуат. машин / в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I. Фундаменты и стены цокольного этажа и подвала при толщине стен 380 мм							
I	7-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5т	шт	I69,0	2,09	353	-/353	85	268/96
2	7-3	То же, до 3,5т	шт	4,0	2,99	I2	-/I2	3	9/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	ССЦ п.9-97	Блоки и плиты фундаментные подкладные, опорные, анкерные, фундаментные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские М200 объемом от 0,2I до I м3 марки ФЛ6.I2-2 из бетона М-I50	м3	27,95	5I,58	I442	-	-	-
		Цена: 52,40-0,82							
4	ССЦ п.9-II7	Блоки и плиты фундаментные подкладные, опорные, анкерные, фундаментные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные и круглые М200 объемом от 0,2I до I м3 марки ФЛI6.8-2, ФЛ20.8-2, ФЛI0.I2-2 из бетона МI50	м3	22,73	56,08	I275	-	-	-
		Цена: 56,9-0,82							
5	ССЦ тб.3-I	Арматура А-3	I00кг	2,46	25,0	62	-	-	-
6	-"-	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,86	32,I0	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7	ССЦ тб.3-I	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	I,40	32,I0	45	-	-	-
8	-"-	Закладные детали	I00кг	2,I9	4I,30	90	-	-	-
9	-"-	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	2,I9	I7,80	39	-	-	-
I0	7-400	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	шт	443,0	I,27	563	-/447	97	350/I28
II	7-40I	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	шт	I09,02	I,65	I80	-/I52	33	II9/44
I2	7-402	Установка блоков стен подвалов массой до I,5т	шт	I44,02	2,36	340	-/302	68	234/86
I3	ССЦ п.3-3	Блоки бетонные для стен подвала объемом 0,5 м3 и более	м2	78,I9	40,90	3I98	-	-	-

224-1-465.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4	ССЦ п.3-II	Блоки бетонные сплошные для стен подвала из бетона М-I00 объемом до 0,3м3	м3	74,98	44,20	3314	-	-	-
I5	ЦСЦ п.3-I9	То же, объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3	м3	20,30	42,50	863	-	-	-
I6	ССЦ 6-90	Местные заделки в сборных фундаментах из бетона М200	м3	I5,02	32,20	484	-/27	23	4/I
I7	8-36	Стены из керамического кирпича внутренние для здания высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м	м3	204,I0	34,30	700I	-/594	429	I65/49
I8	8-472-I	Заземлитель горизонтальный из круглой стали диам. I2мм	I00м	I,40	22,I0	3I	-/I2	II	I/-
I9	8-I3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом	I00м2	I,80	86,50	I56	-/38	35	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
20	8-I9	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в два слоя гидроизолом	I00м2	I,2I	280	339	-/I9	I3	6/2
2I	8-27	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в два слоя битумная	I00м2	I8,6I	90,0	I675	-/39I	363	28/8
22	26-3I	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	7,33	36,30	266	-/I02	93	9/5
23	II4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I МI00	м3	7,II	20,40	I45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	8-59	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,20	I94,0	39	-/6	6	-
25	8-59	Армирование кладки стен и других конструкций над проемами	т	0,07	I94,0	I4	-/2	2	-
26	7-446	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт	I45,0	0,27	39	-/40	I2	28/9
27	7-425	Укладка балок перекрытий массой до Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт	II,0	I,64	I8	-/I8	7	II/3
28	7-428	То же, массой до 3т	шт	4,02	2,84	II	-/I2	5	7/2
29	ССЦ п.9-92	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные из бетона М200 объемом до 0,5 м3	м3	6,5I	64,40	4I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
30	ССЦ п.9-93	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеиальные из бетона М200 объемом более 0,5м3 3ПР32-50.38.44	м3	I,66	65,70	I09	-	-	-
3I	ССЦ п.9-285	Прямоугольные и с четвертями длиной более 4,0 до 6,0м объемом до I,0м3 М-300 ПРГ60.25-4т	м3	I,20	70,40	84	-	- -	-
32	ССЦ т.3-I	Арматура А-I	I00кг	I,9I	22,90	44	-	-	-
33	-"-	Арматура А-3	I00кг	7,2I	25,00	I80	-	-	-
34	-"-	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,70	32,I0	22	-	-	-
35	-"-	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,30	32,I0	I0	-		-
36	-"-	Закладные детали	I00кг	0,29	4I,30	I2	-	-	-
37	-"-	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,29	I7,80	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
38	6-30	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона МI00 объемом до 5м3 МОХ-25	м3	0,03	35,70	I	-	-	-
39	6-82	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,0I	347	3	-	-	-
40	ССЦ т.3-I	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,I5	I7,80	3	-	-	-
4I	6-I07	Устройство железобетонных колонн из бетона М200 высотой до 3м периметром до 3м шпонки	м3	I2,20	45,60	556	-/96	63	33/I0
42	I24-I6	Арматура класса AI	т	0,I2	270,0	32	-	-	-
43	I24-I8	То же, А-3	т	0,I5	283,0	42	-	-	-
44	I6-7I	Устройство футляра из труб	м	6,0	5,08	30	-/4	4	-

224-1-463.85

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
45	8-32	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м	м3	0,73	34,90	25	-/2	2	-
45	22-I	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диам. 100мм	м	4,0	I,67	7	-/I	I	-
		ИТОГО по р. I	руб			2994I	-/2630	I355	I275/447
		в т.ч.							
		стоимость общестроительных работ	руб			23606			
		накладные расходы	"			3895			
		плановые накопления	"			2440			
		всего стоимость общестроительных работ	"			2994I			

224-1-463.86

10

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		2. Стены толщиной 38см при основном варианте наружной отделки							
47	8-72-2	Кладка стен из пустотелого эффективного кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщ.380мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м	м3	228,45	47,60	I0874	-/938	740	I98/59
48	8-32-2	Стены из пустотелого эффективного кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м	м3	II9,97	39,0	4679	-/383	289	94/28
49	8-32	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажаей при высоте этажа до 4м парапет	м3	48,I2	34,90	I679	-/I53	II6	37/II
50	8-32	Кладка парапета из лицевого кирпича	м3	I2,57	3,36	42	-/40	30	I0/3
5I	ССЦ т.6-4	Стоимость кирпича М-I25	т.шт	4,83	I22	589	-	-	-
52	ССЦ п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	2,89	23,50	68	-	-	-

224-1-465.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
53	8-36	Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м	м3	418,72	59,80	I4362	-/I2I8	879	339/I00
54	8-49	Столбы прямоугольные из керамического кирпича неармированные при высоте этажа до 4м	м3	I,90	37,20	7I	-/8	7	I/-
55	7-446	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт	258,0	0,27	70	-/70	2I	49/I5
56	7-425	Укладка балок перекрытий массой до Iт при наи большей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт	5I,0	I,64	84	-/84	33	5I/I5
57	7-428	То же, массой до 3т	шт	2,0	2,84	6	-/5	2	3/I

224-1-463.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
58	ССЦ п.9-92	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные из бетона М200 объемом до 0,5м3	м3	I9,92	64,40	I283	-	-	-
59	ССЦ п.9-95	То же, длиной от 3м до IIм объемом более 0,5м3	м3	I,22	63,I0	77	-	-	-
60	ССЦ тб.3-I	Арматура А-I	I00кг	3,82	22,90	87	-	-	-
6I	-"-	То же, А-3	I00кг	7,5I	25,0	I88	-	-	-
62	-"-	Проволочная арматура В-I	I00кг	I,09	32,I0	35	-	-	-
63	-"-	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	I,98	32,I0	64	-	-	-
64	7-420	Укладка балок перекрытий массой до 3т при наибольшей массе монтажных элементов до8т и высоте зданий до 40м	шт	8,0	2,84	23	-/23	9	I4/4

224-1-169.86

лл

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
65	ССЦ п.9-287	Прямоугольные и с четвертью длиной более 4,0м до 6,0м объемом до I,0 м3 М-300 НП5,2-60-4,5, НП4-60-4.5,I	м3	6,72	70,40	473	-	-	-
66	ССЦ тб.3-I	Арматура А-I	I00кг	7,I0	22,90	I63	-	-	-
67	-"-	То же, А-3	I00кг	I2,35	25,0	309	-	-	-
68	-"-	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,32	32,I0	I0	-	-	-
69	-"-	Закладные детали	I00кг	I,I5	4I,30	47	-	-	-
70	-"-	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	I,I5	I7,80	20	-	-	-
7I	8-59	Арматура над отверстиями	т	0,08	I94,0	I6	-/2	2	-
72	8-59	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,59	I94,0	II4	-/I7	I6	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
73	8-I89	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6м трубчатых для кладки и облицовки	I00м2 ВП	I4,87	42,20	627	-/38I	378	3/I
		ИТОГО по р. 2	руб			45371	-/3322	2522	800/237
		в т.ч.							
		стоимость общестроительных работ	руб			36060			
		накладные расходы	"			5950			
		плановые накопления	"			336I			
		всего стоимость общестроительных работ	руб			4537I			
		3. Стены толщиной 38 см при варианте наружной отделки							
74	8-72-2	Кладка стен из пустотелого эффективного кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщ.380мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м	м3	I92,05	47,60	9I42	-/789	622	I67/50

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
75	8-32-2	Стены из пустотелого эффективного кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м	м3	I56,37	39,0	6098	-/499	377	I22/36
76	8-32	Стеныиз керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м парапет	м3	48,I2	34,90	I679	-/I53	II6	37/II
77	8-32	Кладка парапета из лицевого кирпича	м3	I2,57	3,36	42	-/40	30	I0/3
78	ССЦ п.6-4	Стоимость кирпича М-I25	т.шт	4,83	I22	589	-	-	-
79	ССЦ 6.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	2,89	23,50	68	-	-	-
80	8-36	Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м	м3	4I8,72	34,30	I4362	-/I2I8	879	339/I00

224-1-463.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8I	8-49	Столбы прямоугольные из керамического кирпича неармированные при высоте этажа до 4м	м3	I,90	37,20	7I	-/8	7	I/-
82	7-446	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высотей зданий до 40м	шт	254,0	0,27	69	-/68	20	48/I5
83	7-425	Укладка балок перекрытий массой до Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт	5I,0	I,64	84	-/84	33	5I/I5
84	7-428	То же, массой до 3т	шт	2,0	2,84	6	-/5	2	3/I
85	ССЦ 9-92	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеиальные из бетона М200 объемом до 0,5 м3	м3	I9,93	64,40	I283	-	-	-
86	ССЦ т.3-95	То же, объемом более 0,5м3	м3	I,22	63,I0	77	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
87	ССЦ т.3-I	Арматура А-I	I00кг	3,80	22,90	87	-	-	-
88	-"-	То же, А-3	I00кг	7,4I	25,0	I85	-	-	-
89	-"-	Проволочная арматура В-I	I00кг	I,I2	32,I0	36	-	-	-
90	-"-	То же, ВР-I	I00кг	I,98	32,I0	64	-	-	-
9I	7-428	Укладка балок перекрытий массой до 3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высотей зданий до 40м	шт	8,0	2,84	23	-/23	9	I4/4
92	ССЦ 9-287	Прямоугольные и с четвертями длиной более 4,0 до 6,0 м объемом до I,0м3 М-300 НП5.2-60-4,5, НП4-60-4,5,I	м3	6,72	70,40	473	-	-	-
93	ССЦ тб.3-I	Арматура А-I	I00кг	7,I0	22,90	I63	-	-	-
94	-"-	Арматура А-3	I00кг	I2,35	25,0	309	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
95	-"-	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,32	32,I0	I0	-	-	-
96	-"-	Закладные детали	I00кг	I,I5	4I,30	47	-	-	-
97	-:-	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	I,I5	I7,80	20	-	-	-
98	8-59	Арматура над отверстиями	т	0,08	I94,0	I6	-/2	2	-
99	8-59	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,59	I94,0	II4	-/I7	I6	I/-
I00	8-I89	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6м трубчатых для кладки и облицовки	I00м2 ВП	I4,87	42,20	627	-/38I	378	3/I
		ИТОГО по р. 3	руб			44973	-/3287	249I	796/236
		в т.ч.							
		стоимость общестроительных работ	руб			35744			
		накладные расходы	"			5898			
		плановые накопления	"			333I			
		всего стоимость общестроительных работ	"			44973			

224-1-165.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		4. Стены толщиной 5I см при варианте наружной отделки							
I0I	8-74-2	Кладка стен из пустотелого эффективного кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщ.5Iсм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м	м3	256,64	44,70	II472	-/932	726	206/62
I02	8-32-2	Стены из пустотелого эффективного кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м	м3	2I6,I6	39,0	8430	-/690	52I	I69/50
I03	8-32	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м парапет	м3	48,I2	34,90	I679	-/I53	II6	37/II
I04	8-32	Кладка парапета из лицевого кирпича	м3	I2,57	3,36	42	-/40	30	I0/3

224-1-165.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I05	ССЦ п.6-4	Стоимость кирпича М-I25	т.шт	4,83	I22,0	589	-	-	-
I06	ССЦ 0.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	2,89	23,50	68	-	-	-
I07	8-36	Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м	м3	4I8,72	34,30	I4362	-/I2I8	879	339/I00
I08	8-49	Столбы прямоугольные из керамического кирпича неармированные при высоте этажа до 4м	м3	I,90	37,20	7I	-/8	7	I/-
I09	7-446	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт	345,0	0,27	93	-/94	28	66/2I

224.1-463.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II0	7-425	Укладка балок перекрытий массой до Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт	6I,0	I,64	I00	-/I0I	40	6I/I8
III	7-428	Укладка балок перекрытий массой до 3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высотей зданий до 40м	шт	2,0	2,84	6	-/5	2	3/I
II2	ССЦ т.9-92	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные из бетона М200 объемом до 0,5м3	м3	24,96	64,40	I607	-	-	-
II3	ССЦ т.9-95	То же, объемом более 0,5м2	м3	I,22	63,I0	77	-	-	-
II4	ССЦ т.3-I	Арматура А-I	I00кг	3,80	22,90	87	-	-	-
II5	-"-	То же, А-3	I00кг	II,33	25,0	283	-	-	-
II6	-"-	Проволочная арматура В-I	I00кг	I,53	32,I0	49	-	-	-
II7	-"-	То же, ВР-I	I00кг	2,I6	32,I0	69	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II8	7-428	Укладка балок перекрытий массой до 3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высотей зданий до 40м	шт	8,0	2,84	23	-/23	9	I4/4
II9	ССЦ п.9-287	Прямоугольные и с четвертями длиной более 4,0 до 6,0м объемом до I,0 м3 М-300 НП5,2-60-4,5 НП4-60-4,5,I	м3	6,72	70,40	473	-	-	-
I20	ССЦ т.3-I	Арматура А-I	I00кг	7,I0	22,90	I63	-	-	-
I2I	-"-	Арматура А-3	I00кг	I2,35	25,0	309	-	-	-
I22	-"-	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,32	32,I0	I0	-	-	-
I23	-"-	Закладные детали	I00кг	I,I5	4I,30	47	-	-	-
I24	ССЦ т.3-I	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	I,I5	I7,80	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I25	26-3I	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	I,47	36,30	53	-/2I	I9	2/I
I26	II4-I22	Плиты мягкие и маты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-50,75 ГОСТ 9573-8I	м3	I,42	I4,30	20	-	-	-
I27	26-50	Устройство каркаса изоляции из сетки	м2	I2I,47	I,30	I58	-/4I	2	39/4
I28	I5-299	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков	I00м2	0,I9	386	73	-/I5	I4	I/-
I29	8-59	Арматура над отверстиями	т	0,08	I94,0	I6	-/2	2	-
I30	8-59	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,59	I94,0	II4	-/I7	I6	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3I	8-I89	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6м трубчатых для кладки и облицовки	I00м2 ВП	I4,87	42,20	627	-/38I	378	3/I
		ИТОГО по р. 4	руб			5I825	-/374I	2789	952/276
		в т..ч							
		стоимость общестроительных работ	руб			4II90			
		накладные расходы	"			6796			
		плановые накопления	"			3839			
		всего стоимость общестроительных работ	руб			5I825			
		5. Стены толщ. 5I0мм (вариант фасадов)							
		При применении данного варианта из основной сметы исключить:							
I32	8-74-2	Кладка стен из пустотелого эффективного кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщ.5I0мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м	м3	308,78	44,70	I3802	-/II2I	874	247/74

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I33	8-32	Кладка парапета из лицевого кирпича	м3	I2,57	3,36	42	-/40	30	I0/3
I34	ССЦ т.6-4	Стоимость кирпича М-I25	т.шт	4,83	I22,0	589	-/48-	-	-
I35	ССЦ т.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	2,89	23,50	68	-	-	-
		Добавить:							
I36	8-32-2	Стены из пустотелого эффективного кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м	м3	308,78	39,00	I2042	-/985	744	24I/7I
I37	8-32	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м парапет	м3	I2,57	34,90	439	-/40	30	I0/3
		ИТОГО по р.5	руб			-254I	-/I36	I30	6/3

224-1-463.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в т.ч.							
		стоимость общестроительных работ	руб			-2020			
		накладные расходы	"			-333			
		плановые накопления	"			-I88			
		ВСЕГО стоимость общестроительных работ	руб			-254I			
		6. Стены толщ. 380мм (вариант фасадов)							
I38		При применении данного варианта из основного варианта исключить:							
I38	8-72-2	Кладка стен из пустотелого эффективного кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщ.380мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м	м3	228,45	47,60	-I0874	-/938	740	I98/59
I39	8-32	Кладка парапета из лицевого кирпича	м3	I2,57	34,90	-439	-/40	30	I0/5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Добавить:							
I40	8-32-2	Стены из пустотелого эффективного кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м	м3	228,45	39,0	89I0	-/730	55I	I79/53
I4I	8-32	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м	м3	I2,57	34,90	439	-/40	30	I0/3
		ИТОГО по р. 6	руб			-247I	-/208	I89	I9/6
		в т.ч.							
		стоимость общестроительных работ	руб			-I964			
		накладные расходы	"			-324			
		плановые накопления -	"			-I83			
		всего стоимость общестроительных работ	"			-247I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		7. Кровля (вариант утепления керамзитом при температуре -2I°С)							
		При применении данного варианта из основного исключить и добавить							
I42	I2-286	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо плитами из легких бетонов	I00м2	I4,07	I7,30	243	-/243	2I8	25/7
I43	ССЦ п.3-I47	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона тип Б толщ.I00мм М-400	м3	25I,04	I6,0	40I7	-	-	-
I44	I3-293	Гидрофобизация водным раствором ГКЖ-I0	I00м2	33,77	8,I9	277	-/86	7I	I5/5
		Добавить:							
I45	I2-288-I	Утепление покрытий керамзитом	м3	25I,04	I7,90	4494	-/565	294	27I/80
I46	I2-300 К=I,5	На каждый Iмм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке № 299 толщ. 30мм	I00м2	2II,09	2,53	534	-/I6	6	I0/4
		ИТОГО по р.7	руб			6I8	-/252	II	24I/72

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в т.ч.							
		стоимость общестроительных работ	руб			49I			
		накладные расходы	"			8I			
		плановые накопления	"			46			
		всего стоимость общестроительных работ	руб			6I8			
		8. Кровля (вариант утепления кровли керамзитом при температуре -26°)							
		При применении данного варианта из основного исключить или добавить							
I47	I2-286	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо плитами из легких бетонов	I00м2	I4,07	I7,30	243	-/243	2I8	25/7
I48	I40-I099I	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона тип Б толщ.I00мм М400	м3	25I,04	I6,00	40I7	-	-	-
I49	I3-293	Гидрофобизация водным раствором ГКЖ-I0	I00м2	33,77	8,I9	277	-/86	7I	I5/5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Добавить:							
I50	I2-288	Утепление покрытий керамзитом	м3	293,26	I7,90	5249	-/660	343	3I7/94
I5I	I2-300 К=I,5	На каждый Iмм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке № 299	I00м2	2II,09	2,53	534	-/I6	6	I0/4
		ИТОГО по р. 8	руб			I568	-/347	60	287786
		в т.ч.							
		стоимость общестроительных работ	руб			I246			
		накладные расходы	"			206			
		плановые накопления	"			II6			
		всего стоимость общестроительных работ	руб			I568			

224-1-463.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		9. Кровля (вариант утепления кровли газосиликатом при температуре -2I°)							
		При применении данного варианта из основного исключить							
I52	ССЦ п.3-I47	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона тип Б толщ.I00мм М400	м3	25I,04	I6,00	40I7	-	-	-
		Добавить							
I53	ССЦ т.3-I47	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона тип Б толщ.I00мм М400	м3	2I9,95	I6,00	35I9	-	-	-
		ИТОГО по р. 9	руб			-626	-	-	-
		в т.ч.							
		стоимость общестроительных работ	руб			-498			
		накладные расходы	"			-82			
		плановые накопления	"			- 46			
		всего стоимость общестроительных работ	руб			-626			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I0. Вариант внутренней отделки при толщине наружных стен 380мм							
		При применении данного варианта из основной сметы исключить							
I54	I5-256	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	I00м2	5,72	II0,0	629	-/304	265	39/23
		Добавить:							
I55	I5-256	Перлитовая штукатурка внутренних поверхностей наружных стен	I00м2	5,72	65,40	374	-/304	265	39/23
I56	Сб.ч.4 п.I7-76	Раствор гипсовый перлитовый	м3	I0,04	3I,I0	3I2	-	-	-
I57	Сб.ч.4 п.I778	Раствор цементно-известково-перлитовый	м3	0,65	3I,30	20	-	-	-
		ИТОГО по р. I0	руб			97	-	-	-
		в т.ч.							
		стоимость общестроительных работ	руб			77			
		накладные расходы	"			I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб			7			
		всего стоимость общестроительных работ	руб			97			
		II. Наружная отделка (вариант)							
I58	I5-20I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен цоколя	I00м2	0,25	85,30	2I	-/II	9	2/I
I59	I5-20I	То же, стен крылец	I00м2	0,52	85,30	44	-/2I	I9	2/I
I60	I5-20I	То же, стен	I00м2	7,I5	85,30	6I0	-/290	255	35/I7
I6I	I5-20I	То же, стен, наружнаялестница	I00м2	0,I2	85,30	I0	-/4	4	-
I62	I5-6I4	Масляная окраска балилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диам.менее 50мм и т.п. за два раза ограждения наружной лестницы	I00м2	0,I9	60,50	II	-/7	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I63	I5-20I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен ограждения балконов, козырька	I00м2	I,05	85,30	90	-/42	37	5/2
I64	I2-277	Устройство обрамления на садах без водосточных труб	I00м2	I4,87	9,43	I40	-/34	34	-
I65	I5-2I0	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200мм плоских	I00м	2,34	34,60	8I	-/44	4I	3/I
I66	8-I90	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6м трубчатых для прочих отделочных работ	I00м2 ПВ	I4,87	49,70	739	-/382	379	3/I
I67	Сб.н.4 р.I0 тб.А шифр 0,003	Офактуровка низа и боковых поверхностей балконов и козырьков	м2	98,I4	0,26	26	-	-	-
		ИТОГО по р. II	руб			2229	-/835	785	50/23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в т.ч.							
		стоимость общестроительных работ	руб			I772			
		накладные расходы	"			292			
		плановые накопления	"			I65			
		всего стоимость общестроительных работ	"			2229			
		I2. Наружная отделка (вариант)							
I68	I5-208	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню стен гладких цоколя	I00м2	0,25	I28,0	32	-/I7	I5	2/I
I69	I5-529	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	I00м2	0,25	47,50	I2	-/I	I	-
I70	I5-208	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню стен гладких крылец	I00м2	0,52	I28,0	67	-/35	32	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7I	I5-529	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	I00м2	0,52	47,50	25	-/3	3	-
I72	I5-224	Штукатурка фасадов высококачественная декоративным раствором по камню стен гладких	I00м2	6,24	3II,0	I94I	-/579	537	42/9
I73	I5-224	То же, стен гладких	I00м2	6,89	3II,0	2I43	-/638	592	46/I0
I74	I5-208	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню стен гладких наружная лестница	I00м2	0,I2	I28,0	I5	-/8	8	-
I75	I5-529	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	I00м2	0,I2	47,50	6	-/I	I	-
I76	I5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диам.менее 30мм и т.п. за два раза ограждение наружной лестницы	I00м2	0,I9	60,50	II	-/7	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I77	I5-20I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен ограждения балконов и козырьков	I00м2	I,05	85,30	90	-/42	37	5/2
I78	I5-529	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	I00м2	I,05	47,50	50	-/7	6	I/-
I79	I2-277	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб	I00м2	I4,87	9,43	I40	-/34	34	-
I80	I5-2I0	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200мм плоских	I00м	5,95	34,60	206	-/II2	I05	7/2
I8I	8-I90	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6м трубчатых для прочих отделочных работ	I00м2 ВП	I4,87	49,70	739	-/382	379	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I82	I5-523	Окраска фасадов с лесов с подготовленной поверхности перхлорвиниловая	I00м2	0,98	56,80	56	-/9	9	-
		ИТОГО по р.I2	руб			6962	-/I875	I766	I09/26
		в т.ч.							
		стоимость общестроительных работ	руб			5533			
		накладные расходы	"			9I3			
		плановые накопления	"			5I6			
		всего стоимость общестроительных работ	руб			6962			

224-1-165.86

130

Составили: Федорчук
Бугакова
Шестопалова

Проверила Демиховская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на общестроительные работы школы на 198 учащихся

вариант: при переводе под БХП

224-1-463.86

Основание: типовой проект

Сметная стоимость 0,175Тр

НУЧП - 0,016 т.р.

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	НУЧП / прям. затр.	в т.ч. основн. з/пл.	экспл. машин / в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I. Вариант: дверей при переводе школы под БХП							
		При применении данного варианта из раздела "проемы" исключить:							
I	I0-I05	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площ. проема до 3м2	м2	27,72	I,63	45	40/25	I5	I0/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	I22-2I9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-I0С, ДГ2I-I2С, ДГ24-I0С, ДГ24-I2С	м2	24,I2	I3,50	326,	-	-	-
3	I22-2I8	То же, марки ДГ2I-8С, ДГ2I-9С	м2	3,60	I4,20	5I	-	-	-
4	III-448-I	Двери входные в помещение однопольные	к-т	I4,0	2,97	42	-	-	-
		добавить:							
5	I0-I07	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площ.проема до 3 м2	м2	32,40	2,I8	7I	42/26	22	4/I
6	I22-2I8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-8С, ДГ2I-9С	м2	32,40	I4,20	460	-	-	-
7	III-448-I	Двери входные в помещение однопольные	к-т	I8,0	2,97	53	-	-	-
		ИТОГО по р. I	руб			I5I	2/I	7	6/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в т.ч.							
		стоимость общестроительных работ	руб			I20			
		накладные расходы	"			20			
		плановые накопления	"			II			
		всего стоимость общестроительных работ	руб		"	I5I			
		НУЧП	"			2			
		2. Вариант дверей до отм.0,00 при переводе школы под БХП							
		При применении данного варианта из раздела "проемы" до 0,00 исключить							
8	I0-I07	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площ.проема до 3 м2	м2	I4,40	2,I8	3I	I8/I2	I0	2/I
9	I22-2I8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-8С, ДГ2I-9С	м2	I4,40	I4,20	204	-	-	-

224-1-465.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	III-448-I	Блоки входные в помещение однопольные	к-т	8,0	2,97	24	-	-	-
		ИТОГО по р. 2	руб			326	I8/I2	I0	2/I
		в т.ч.							
		стоимость общестроительных работ	руб			259			
		накладные расходы	"			43			
		накладные НУЧП	"			2			
		плановые накопления	"			24			
		плановые НУЧП	руб			5			
		всего стоимость общестроительных работ	руб			326			
		НУЧП	руб			I8			
		ВСЕГО по смете	руб			I75	I6/II	3	8/3
		в т.ч.							
		стоимость общестроительных работ	руб			I39			
		накладные расходы	"			23			
		накладные НУЧП	"			2			

224-1-495.86

134

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб			I3			
		плановые НУЧП	руб			5			
		ВСЕГО стоимость общестроительных работ	руб			I75			
		НУЧП	руб			I6			

Составила Глуховская

Проверила Демиховская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на пожарную сигнализацию

224.1-469.86

Сметная стоимость I,909 т.р.
НУЧП - I,I79 т.р.
Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	НУЧП	в т.ч.	
							прям. затр.	основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I. Оборудование и монтаж							
I	I6-02 К=I,074	Датчик ИТМ	шт	287,0	I,55	445	-	-	-
2	I0-743-4	Извещатели ОС автоматический контактный или электромагнитный на открывание окон и дверей или ударно-контактный, безконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемые на стекле	шт	287,0	0,88	253	390/218	218	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	24-02	Извещатель ИПР	шт	6,0	0,50	3	-	-	-
4	I0-743-2	Извещатели ПС автоматические многократного действия в нормальном исполнении	шт	6,0	0,97	6	9/5	5	-
5	I0-54-II	Провод однопарный с креплением проводочными скрепами по стене кирпичной	I00м	I8,0	7,92	I43	242/I33	I35	-
6	I52-488	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диам.жилы 0,4мм2	I000м	I,80	I0,60	I9	-	-	-
7	I0-38I-5	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	шт	I05,0	2,42	254	417/235	233	-
8	I55-I2	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р	шт	95,0	0,I6	I5	-	-	-
9	I55-I3	То же, УК-2П	шт	I0,0	0,I4	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	36-09 п.I-0I30	Резистор МЛТ	шт	I87,0	0,03	6	-	-	-
II	II-580-I2	Элементы логические	шт	I87,0	0,37	69	I2I/67	67	-
		ИТОГО по р. I	руб			I909	II79/658	658	-
		в т.ч.							
		стоимость монтажных работ	руб			I2I4			
		накладные расходы	"			553			
		накладные НУЧП	"			23I			
		плановые накопления	"			I42			
		плановые НУЧП	"			290			
		всего стоимость монтажных работ	руб			I909			
		НУЧП	руб			II79			
		всего по смете	руб			I909	II79/658	658	-
		в т.ч.							
		стоимость монтажных работ	руб			I2I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб			553			
		накладные НУЧП	"			231			
		плановые накопления	"			I42			
		плановые НУЧП	"			290			
		всего стоимость монтажных работ	руб			I909			
		НУЧП	руб			II79			

224-1-465.86

139

/Составила Л.Корбут

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на силовое оборудование (госпиталь)

Сметная стоимость 0,I05 т.р.
НУЧП - 0,05I т.р.
Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	НУЧП прям. затр.	в т.ч. основн. з/пл.	в т.ч. экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I. Оборудование и монтаж							
I	I504-0I009	Выключатель автоматический число полюсов-3, номинальный ток А50, исполнение расцепителей М,Т номинальный ток АI,6 2,5 4 6,4 I0 I6 25 40 50 АП50-3МТУ3 АП50-3МУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3ТУ I6-522.066-75	шт	5,0	2,25	II	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	8-525-2	Автомат одно-двух-трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А	шт	5,0	2,88	I4	I0/5	5	-
3	8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки	I00шт	0,03	25,I0	I	I/I	I	-
4	8-59I-I	Выключатель для открытой проводки	I00шт	0,I2	23,80	3	3/2	2	-
5	8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диам.до 25мм	I00м	0,42	34,80	I5	20/I2	6	6/2
6	8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	I00м	0,45	4,88	2	4/2	I	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7	8-409-II	За каждый последующий провод сеч.до 2,5 мм2	I00м	I,45	I,2I	2	3/2	2	-
8	8-402-2	Провод ПВ АПВ при скрытой проводке	I00м	0,50	I2,70	6	I0/6	4	2/I
9	8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	-	377,0	-	-	-	-
		ИТОГО по р. I	руб			77	5I/30	2I	9/3
		в т.ч.							
		стоимость оборудования	руб			II			
		транспортные расходы	"			I			
		всего стоимость оборудования	руб			I2			
		стоимость монтажных работ	руб			43			
		накладные расходы	"			I7			
		накладные НУЧП	"			II			
		плановые накопления	"			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые НУЧП	руб			I2			
		всего стоимость монтажных работ	руб			65			
		НУЧП	руб			5I			
		2. Материалы							
I0	0-92 К=I,08	Выключатель 0-I-23-6/220	шт	I2,0	0,60	7	-	-	-
II	05-03 К=I,076	Труба ПВХ-25	м	42,0	0,I9	8	-	-	-
I2	I52-I95	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки марки АПВ с числом жил и сечением 2х2,5мм2	I000м	0,05	49,20	2	-	-	-
I3	I52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ сеч,2х5 мм2	I000м	0,I4	28,40	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4	I52-229	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ сеч. 4 мм2	I000м	0,05	34,90	2	-	-	-
I5	0-92 К=I,08	Розетка РШ-П-20-0-25/220	шт	3,0	I,09	3	-	-	-
		ИТОГО по р. 2	руб			28	-	-	-
		в т.ч.							
		стоимость монтажных работ	руб			26			
		плановые накопления	"			2			
		всего стоимость монтажных работ	"			28			
		ВСЕГО по смете	руб			I05	5I/30	2I	9/3
		в т.ч.							
		стоимость оборудования	руб			II			
		транспортные расходы	"			I			
		всего стоимость оборудования	руб			I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость монтажных работ	руб			69			
		накладные расходы	"			I7			
		накладные НУЧП	"			II			
		плановые накопления	"			7			
		плановые НУЧП	"			I2			
		всего стоимость монтажных работ	"			93			
		НУЧП	"			5I			

/Составила Л.Корбут

204-1-465.86

145

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на слаботочные устройства

Школа (госпиталь)

Сметная стоимость 0,327 т.р.
НУЧП - 0,132 т.р
Составлена в ценах 1984г.

224-1-463 86

146

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	НУЧП прям. затр.	в т.ч. основн. з/пл.	в т.ч. экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I. Радиофикация							
I	I6-0I-03 п.56	Громкоговоритель	шт	I3,0	3,53	46	-	-	-
2	I0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	I3,0	5,46	7I	54/30	30	-
3	I0-38I-II	Розетка микрофонная	шт	I3,0	0,57	7	8/4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	I55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО	шт	I3,0	0,I6	2	-	-	-
5	I0-38I-6	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	шт	5,0	3,82	I9	20/II	II	-
6	I55-I2	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р	шт	5,0	0,I6	I	-	-	-
7	I0-54-II	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	I00м	I,20	I0,79	I3	I6/9	9	-
8	I52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диам.2.I,2мм2	I000м	0,I2	22,90	3	-	-	-
		ИТОГО по р. I	руб			22I	98/54	54	-
		в том числе:							

224-1-463.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость оборудования	руб			46			
		всего стоимость оборудования	"			46			
		стоимость монтажных работ	руб			II6			
		накладные расходы	"			46			
		накладные НУЧП	"			20			
		плановые накопления	"			I3			
		плановые НУЧП	"			24			
		всего стоимость монтажных работ	руб			I75			
		НУЧП	руб			98			
		2. Телефонизация							
9	62-03 стр.II п.I2	Телефонный аппарат ТА-72	шт	7,0	7,70	54	-	-	-
I0	I0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	7,0	0,79	6	4/2	2	-

224-1-463 86

148

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II	I0-54-II	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	I00м	2,20	I0,79	24	30/I7	I7	-
I2	I52-488	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диам. жилы 0,4мм2	I000м	0,22	I0,60	2	-	-	-
		ИТОГО по р. 2	руб			I06	34/I9	I9	-
		в т.ч.							
		стоимость оборудования	руб			54			
		всего стоимость оборудования	руб			54			
		стоимость монтажных работ	руб			32			
		накладные расходы	руб			I6			
		накладные НУЧП	руб			7			
		плановые накопления	"			4			

224-1-463 86

149

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые НУЧП	руб			8			
		всего стоимость монтажных работ	руб			52			
		НУЧП	руб			34			
		ВСЕГО по смете	руб			327	I32/73	73	-
		в т.ч.							
		стоимость оборудования	руб			I00			
		всего стоимость оборудования	руб			I00			
		стоимость монтажных работ	руб			I48			
		накладные расходы	"			62			
		накладные НУЧП	"			27			
		плановые накопления	"			I7			
		плановые НУЧП	"			32			
		всего стоимость монтажных работ	руб			227			
		НУЧП	руб			I32			

Составила Л. Корбут

224-1-465.86

150

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на внутренние сантехработы
Вариант: наружная температура 21°С

Основание: СБ.зак.спец.

Сметная стоимость 0,144 т.р.
Составлена в ценах 1984г.

224-1-445.86

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб. всего	НУЧП прям. затр.	в т.ч. основн. з/пл.	в т.ч. экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		При применении данного варианта из раздела "отопление" основной сметы исключить							
I	I30-I05	Вентили проходные муфтовые I5кч I8I2 для воды давлением I,6МПА диам. 25мм	шт	2,0	2,02	4	-	-	-
2	I30-I04	То же, диам.20 мм	шт	3,0	I,69	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Добавить:							
3	I30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кч I8II2 для воды давлением I,6МПА диам. I5мм	шт	5,0	I,47	7	-	-	-
		Исключить:							
4	I8-II2	Установка радиаторов отопительных	экм	24,0	0,66	I6	-/7	6	I/-
5	Цена з-да	Стоимость радиаторов МС-I40	экм	24,0	8,I4	I95	-	-	-
		Добавить:							
6	I6-40	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам.50мм	м	99,0	I,6I	I59	-/30	27	3/I
		Исключить:							
7	I6-39	То же, диам. 40 мм	м	5,0	I,29	6	-/I	I	-
		Добавить:							
8	I6-38	То же, диам. 32мм	м	I0,0	I,I4	II	-/2	2	-

224-1-465.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Исключить:							
9	I6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных несцинкованных труб для отопления диам. 25мм	м	65,0	I,03	67	-/I5	I4	I/-
		Добавить:							
I0	I6-36	То же, диам. 20 мм	м	23,0	0,9I	2I	-/5	5	-
II	I6-35	То же, диам. I5мм	м	40,0	0,86	34	-/8	8	-
I2	I6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50мм	I00м	I,02	3,94	4	-/4	4	-
		Исключить:							
I3	I6-67	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диам. 76мм толщ.стенки 3,5мм	м	40,0	2,2I	88	-/2I	I9	2/I
I4	I6-220	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до I00мм	I00м	0,40	4,22	2	-/I	I	-

224-1-463.86

153

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Добавить:							
I5	I5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диам.менее 50мм и т.п. за два раза	I00м2	0,20	60,50	I2	-/8	8	-
I6	I3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	I00м2	0,02	7,7I	I	-	-	-
I7	I3-I68	Окраска поверхностей краской БТ-I77	I00м2	0,02	7,I3	I	-	-	-
I8	I6-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	0,I0	20,40	2	-/I	I	-
I9	06-I5-03 п.62	Стоимость изоляции	м3	0,I0	94,69	9	-	-	-
20	26-70	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	I00м2	0,0I	24,80	I	-	-	-

224-1-463.86
454

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I	II4-I90	Стеклопластик рулонный ТУ 6-II-445-80-РСТ-Х-Н	I000м2	-	I0I0,0	I	-	-	-
		ИТОГО по смете	руб			I44	-/I3	I4	I/-
		в т.ч.							
		стоимость общестроительных работ	руб			27			
		накладные расходы	"			4			
		плановые накопления	"			2			
		всего стоимость общестроительных работ	"			33			
		стоимость сантехнических работ	руб			I47			
		пуск и регулировка	"			I			
		накладные расходы	"			I9			
		плановые накопления	"			I2			
		всего стоимость сантехнических работ	"			I77			
		Составила	С.Глазенбург						

224-1-468.86

155

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах и типовому проекту школы на II классов (I98 учащихся) приспосабливаемую под лечебные учреждения

№№ пп	Ресурсы	Ед. изм.	К-во
	I. Общестроительные работы		
	А. Подземная часть		
I.	Затраты труда	чел./час	II609,23
2.	Заработная плата	т.р.	6,65
3.	Строительные машины и оборудование		
	Автогрейдеры средние	маш.-ч	3,08
	Бульдозеры 80 л.с.	-"-	69,87
	Бульдозеры I08 л.с.	-"-	I9,I8
	Краны башенные 5,5-8т	-"-	45,I3
	Краны гусеничные I0т	-"-	45,I2
	Краны гусеничные I5т	-"-	I5I,38
	Краны гусеничные 20т	-"-	0,82
	Краны гусеничные 25т	-"-	0,42
	Кранц гусеничные 40т	-"-	0,04
	Краны козловые 30т	-"-	0,02
	Краны на пневмоходу 25т	-"-	0,25
	Прочие машины	руб.	932,54
	Растворонасосы 3м3/час	маш.-ч	I03,43
	Трамбовки пневматические	-"-	79,89
	Экскаваторы с прямой лопатой 0,25 м3	-"-	27,I0

I	2	3	4
	Экскаваторы с прямой лопатой 0,35 м3	руб.	21,54
	Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3	маш./ч	137,41
	Б. Надземная часть		
4.	Затраты труда	чел.-ч	23451,32
5.	Заработная плата	т.руб.	13,43
6.	Строительные машины и оборудование		
	Автогрейдеры средние	маш.-ч	0,39
	Катки самоходные 6,5 т	-"-	1,09
	Катки самоходные 10т	-"-	1,07
	Катки самоходные на пневмоходу 18т	-"-	0,06
	Краны башенные 5,5-8т	-"-	101,86
	Краны гусеничные 15т	-"-	2,41
	Краны гусеничные 20т	-"-	0,07
	Краны гусеничные 25т	-"-	1,78
	Краны козловые 20т	-"-	0,02
	То же, 30т	-"-	0,10
	Краны на пневмоходу 25 т	-"-	0,27
	Краны на автомобильном ходу 16т	-"-	0,01
	Машины поливочные	-"-	0,21
	Прочие машины	руб.	1834,11
	Растворонасосы 3хб/час	маш.-ч	193,69

1	2	3	4
	II. Сантехнические работы		
1.	Затраты труда	чел.-ч	3317,06
2.	Заработная плата	т.р.	2,28
3.	Строительные машины и оборудование		
	Прочие машины	т.руб.	0,14
	III. Силовое оборудование		
1.	Затраты труда	чел./ч	491,89
2.	Заработная плата	т.р.	0,32
	IУ. Электроосвещение		
1.	Затраты труда	чел.-ч	1279,17
2.	Заработная плата	т.р.	0,72
	Строительные машины и оборудование		
	Автогидроподъемник	маш.-ч	56,14
	Подъемник мачтовый 0,5 т	-"-	17,70
	У. Слаботочные устройства		
1.	Затраты труда	чел.ч	127,70
2.	Заработная плата	т.р.	0,47
	У. Охранная сигнализация		
1.	Затраты труда	чел.-ч	1276,90
2.	Заработная плата	т.р.	0,90
	УI. Пожарная сигнализация		
1.	Затраты труда	чел.-ч	1020,00

224-1-463.86

I	2	3	4
	УП. Слаботочные устройства		
I.	Затраты труда	чел.-ч	724,57
	УШ. КиП и автоматика		
I.	Затраты труда	чел.-ч	83,24
2.	Заработная плата	т.руб.	0,05
	IX. Кинотехнология		
I.	Затраты труда	чел.-ч	I25,09
2.	Заработная плата	т.р.	0,I2
	X. Кислородоснабжение		
I.	Затраты труда	чел.-ч	II2,52
2.	Заработная плата	т.р.	0,07
	ИТОГО:	чел.-ч	44I27,69

Составила А.Демиховская

gost.e-ecolog.ru