ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

224-1-463.86

Средняя общеобразовательная школа на II классов (198 учащихся) приспосабливаемая под лечебные учреждения

Альбом II Часть 2

Сметы

(в ценах Белорусской ССР)

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 01.04.1987 г.
Заказ № 42 и Тираж 60 экз.
Инв. № 1876/4

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ЧАСТЬ I

		стр.
I	Пояснительная записка	4
2	Технико-экономические показатели	6
3	Объектная смета № I	8
4	Смета № I-I на общестроительные работы	I0
5	Смета № I-2 на внутренние санитарно-технические работы	82

ЧАСТЬ 2

6	Смета № I-3 на электроосвещение	3
7	Смета № I-4 на силовое оборудование	I3
8	Смета № I-5 на слаботочные устройства	23
9	Смета № I-6 на КПП и А	33
I0	Смета № I-7 на охранную сигнализацию	40
II	Смета № I-8 на кинотехнологическое о орудование	44
I2	Смета № I-9 Технологическое оборудование, мебель, инвентарь	48
I3	Смета № I-I0 Кислородоснабжение	50
I4	Локальные сметы на общестроительные работы (варианты)	53
I5	Локальная смета на пожарную сигнализацию	74
I6	Локальные сметы на силовое оборудование и слаботочные устройства	77
I7	Локальная смета на внутренние сантехнические работы	83
I8	Ведомость потребности в производственных ресурсах	86

824-1-463.86

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №1-3

НА ОСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ШКОЛА НА 198 УЧ-СЯ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13,843 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,591 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1.	Е21-147	УСТАНОВКА ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ГРУППОВЫХ С АВТОМАТАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ГРУПП ДО 18	100ШТ	0,05	381,00	15	24	13	-
2.	Е21-152	УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25КВА	100ШТ	0,03	124,00	4	5	3	-
3.	1504-12025	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12;НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24;48;110;220;100;127;220В,4ЧИСЛО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12ТУ 16-523,072-75==	ШТ	1,00	7,68	8	-	-	-
4.	Ц8-83-3	ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАМЕРЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12	ШТ	1,00	1,00	1	2	1	-
5.	1504-12015	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 4420 6600 ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ,4ЧИСЛО КОНТАКТОВ	ШТ	1,00	8,68	9	-	-	-

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2,ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 0,4*180С=РВП72-3221УХЛ4;РВП72-3322УХЛ4ТУ 16-523,472-79==					-		-
6.	Ц8-83-2	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6	ШТ	1,00	0,69	1	1 / 1	1	- / -
7.	1504-15318	-ФОТОРЕЛЕ 220В,50ГЦ=ФР-2У3ТУ16-523,283-75 ИЗВЕЩЕНИЕ АА175-80==	ШТ	1,00	5,60	6	- / -	-	- / -
8.	Ц8-83-3	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12	ШТ	1,00	1,00	1	2 / 1	1	- / -
9.	15-04ДОП1 2	-РЕЛЕ РПЛ-1220	ШТ	2,00	4,20	8	- / -	-	- / -
10.	Ц8-83-3	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12	ШТ	2,00	1,00	2	4 / 2	2	- / -
11.	15-04Д12П 04-546	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2110	ШТ	2,00	6,60	13	- / -	-	- / -
12.	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	2,00	3,40	7	6 / 3	3	- / -
13.	15-04ДОП1 2	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1110	ШТ	3,00	5,00	15	- / -	-	- / -
14.	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	3,00	3,40	10	8 / 4	4	- / -
15.	1504-18120	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 170Х205Х81ММ=ПКУ15-19231-54У2,ПКУ15-19231-40У3ТУ 16-526,333-74,АА3614-77==	ШТ	1,00	8,50	9	- / -	-	- / -
16.	1504-18126	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУТУ16-526.334-76==	ШТ	6,00	0,95	6	- / -	-	- / -
17.	Ц8-529-13	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ	АППАРАТ	1,00	1,35	1	1 / 1	1	- / -

824-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДО 3							
18.	1584-18119-	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15,5003 ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 230Х252Х81ММ=ПКУ15-19331-54У2,ПКУ15-19331-40У3ТУ 16-526,333-74,АА3614-77==	ШТ	1,00	10,40	10	-	-	-
19.	1584-18126-	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,5008 ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУТУ16-526.334-76==	ШТ	3,00	0,95	3	-	-	-
20.	Ц8-529-13	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	АППАРАТ	1,00	1,35	1	1	1	-
							1		
21.	1584-18128-	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,5008 ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 170Х285Х81ММ=ПКУ15-19231-54У2,ПКУ15-19231-40У3ТУ 16-526,333-74,АА3614-77==	ШТ	2,00	8,50	17	-	-	-
							-		
22.	1584-18126-	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,5008 ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ,42Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУТУ16-526,334-76==	ШТ	12,00	0,95	11	-	-	-
							-		
23.	1584-18138-	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ 5008 ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х72ММ=ПО-2,ПО-3ТУ 16-526.334-76==	ШТ	12,00	1,50	18	-	-	-
							-		
24.	Ц8-529-13	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	АППАРАТ	2,00	1,35	3	3	2	-
							2		
25.	Е21-114	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	1,90	13,30	25	35	20	-
							20		
26.	Е21-119	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,87	12,90	11	16	9	-
							9		
27.	Е21-128	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	100ШТ	0,87	30,80	2	3	1	-
							1		
28.	Е21-139	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСАХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2	100ШТ	0,79	124,00	98	154	58	29
							87		16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Е21-140	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСАХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 4	100ШТ	0,99	173,88	171	279 156	181	57 28
30.	Е21-135	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА СТОЙКАХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2	100ШТ	2,84	99,58	283	313 176	116	62 21
31.	Е21-129	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	1,41	85,20	120	81 46	44	2 1
32.	Е21-125	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,09	88,78	8	12 7	3	4 1
33.	408-604-4	ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П.	100ШТ	0,17	83,40	14	22 13	7	6 2
34.	Е21-104	ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК	100М	40,88	6,68	266	388 216	216	- -
35.	Е21-93	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2	100М	1,88	3,20	5	5 3	3	- -
36.	Е21-98	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2	100М	3,88	1,47	4	7 4	4	- -
37.	Е21-94	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	0,86	4,56	4	- -	-	- -
38.	Е21-99	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	0,15	1,69	1	1 -	-	- -
39.	Е21-95	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	100М	0,57	6,67	4	6 4	3	1 -
40.	Е21-100	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ	100М	1,93	3,88	6	10 5	5	- -

824-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2							
41.	Е21-73	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ДО 25	100М	0,15	33,80	5	5 4	4	- -
42.	Ц8-418-3	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,65	13,80	9	11 6	6	- -
43.	Е21-108	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НАИРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	2,05	39,80	82	135 76	59	17 5
44.	Е21-81	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	100М	0,82	34,40	28	41 23	19	4 1
45.	Е21-85	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ	100М	0,12	39,70	5	7 3	3	- -
46.	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,12	377,80	38	7 3	3	- -
47.	1781-88041	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ=СА4-А672	ШТ	1,00	19,00	19	- -	-	- -
48.	Ц8-613-2	-СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ	100ШТ	0,01	66,20	1	1 -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2081	1591 898	716	182 61

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	152
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	12
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	164
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1149
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	627
НАКЛАДНЫЕ НУЧТ 7	РУБ	287
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	141

824-1-468.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	396			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1917			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	1591			
		РАЗДЕЛ 2: МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
49.15-17Д7П8 4-439К=1,076		-ЩИТОК ЩС-31-32	ШТ	5,00	57,78	289	-	-	-
50.С156-248		-ЯЩИК С ГОНИЗАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	3,00	13,78	41	-	-	-
51.092К=1,08		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-1-05-6/220	ШТ	117,00	0,55	61	-	-	-
52.092К=1,08		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-2-06/6/220	ШТ	75,00	0,91	66	-	-	-
53.092К=1,08		-РОЗЕТКА РШ-Ц-2-С-6/220	ШТ	76,00	0,57	43	-	-	-
54.С154-165		-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р40-01-10/220	ШТ	5,00	0,78		-	-	-
55.С154-162		-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-С-01-10/220У4	ШТ	11,00	0,16	2	-	-	-
56.С154-164		-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-С-01-10/220	ШТ	2,00	0,24	1	-	-	-
57.1507-3098		-СВЕТИЛЬНИК=ЛСПР2-2Х40-003УХЛ4=	ШТ	44,00	17,09	752	-	-	-
58.1507-3099		-СВЕТИЛЬНИК=ЛСПР2-4Х40-002УХЛ4=	ШТ	99,00	28,02	2774	-	-	-
59.С153-152		-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛПО02-2,40/П-01УХЛ4	ШТ	123,00	18,10	2226	-	-	-
60.1507-1149		-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ=ПВЛМ-ДР-2Х40-01УХЛ4,ПВЛМ-ДР-2Х40 -02УХЛ4,ПВЛМ-ДСР-2Х40-01УХЛ4,ПВЛМ-ДСР-2Х40 -02УХЛ4=	ШТ	3,00	21,43	64	-	-	-

224-1-468.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.	15-07К=1; 099	-СВЕТИЛЬНИКИ ЛПО03-1,48	ШТ	52,00	16,48	1222	-	-	-
62.	С153-156	-СВЕТИЛЬНИК С ЗЕРКАЛЬНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛПО12.40/Б-13УХЛ4	ШТ	17,00	19,78	335	-	-	-
63.	15-07К=1; 099	-СВЕТИЛЬНИКИ ЛСП02-2,65	ШТ	34,00	38,46	1308	-	-	-
64.	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБО06,100/Р2,0-32УХЛ4	ШТ	49,00	2,68	127	-	-	-
65.	15-07Д15П 1-197К=1; 099	-СВЕТИЛЬНИК НСП11-1.100	ШТ	49,00	6,15	301	-	-	-
66.	1-07Д15П1 -198К=1,0 99	-СВЕТИЛЬНИК НСП11.200	ШТ	8,00	6,78	54	-	-	-
67.	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУ3=	ШТ	32,00	1,37	44	-	-	-
68.	15-07К=1; 099	-СВЕТИЛЬНИК НБО71=2.60	ШТ	3,00	16,48	49	-	-	-
69.	1507-4006	-СВЕТИЛЬНИК=СЗЛ-300-1МУ1=	ШТ	9,00	11,32	102	-	-	-
70.	2405-1898	-УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ=СУВ-НУЗТУ36-101-78=	ШТ	15,00	3,08	46	-	-	-
71.	2405-1889	-УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ=СУВ-НУЗТУ36-121-78=	ШТ	2,00	2,69	5	-	-	-
72.	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	100ШТ	81,00	7,28	583	-	-	-
73.	С153-232	-ЛАМПЫ ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65	100ШТ	7,00	7,74	54	-	-	-
74.	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-22Р	100ШТ	86,00	1,42	122	-	-	-

824-1-465.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75.	С153-268	-ЛАМПЫ Б230-240-40	100ШТ	3,90	0,99	4	-	-	-
76.	С153-267	-ЛАМПЫ Б230-240-60	100ШТ	5,40	1,82	6	-	-	-
77.	С153-270	-ЛАМПЫ Б230-240-100	100ШТ	7,40	1,18	8	-	-	-
78.	С153-283	-ЛАМПЫ БК220-230-150ТУ16,545.215-78	100ШТ	0,90	2,56	2	-	-	-
79.	С153-284	-ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79	100ШТ	0,90	1,44	1	-	-	-
80.	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	3,80	49,20	148	-	-	-
81.	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	1,00	71,00	71	-	-	-
82.	С152-241	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0,16	27,90	4	-	-	-
83.	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5	1000М	0,25	28,40	7	-	-	-
84.	С152-245	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,03	186,00	3	-	-	-
85.	С152-247	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ	1000М	0,25	293,20	73	-	-	-

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16					-	-	-
86.05-03П8-8 006К=1,07 6		-ТРУБА ПНП20С	М	65,02	0,15	10	-	-	-
87.05-03П8-8 005К=1,07 6		-ТРУБА ПНП25С	М	3,00	0,18	1	-	-	-
88.0113-130		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2	М	15,00	0,32	5	-	-	-
89.05-03П8-8 007К=1,07 6		-ТРУБА ПНП-40С	М	65,00	0,34	22	-	-	-
90.0151-1075		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,10	166,00	29	-	-	-
91.0151-1091		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	1000М	0,03	171,00	6	-	-	-
92.05-03П2-8 004К=1,07 6		-ТРУБА ПВХ-20	М	40,00	0,16	6	-	-	-
93.05-03П8-8 007К=1,07 6		-ТРУБА ПВХ-25	М	40,00	0,19	8	-	-	-
94.05-03П8-8 009К=1,07 6		-ТРУБА ПВХ-40	М	12,00	0,46	6	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	11762	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	10893			

824-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	869			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	11762			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	13843	1591	716	182
							898		61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	152			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	12			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	164			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	12842			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	627			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП 7			РУБ	287			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1816			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	396			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	13679			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	1591			

СОСТАВИЛ КОРБУТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-4

НА СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ШКОЛА НА 198УЧ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3.826 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.745 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
1	ЦСКЦ3-84П1-24	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-23-54	ШТ	2,00	239.89	318	57 33	31	2 1
2	1701-0041-1	СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ=ЭАС-А6(8	ШТ	1,00	19.00	19	-	-	-
3	Ц8-613-2	СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ	100ШТ	0,01	66.20	1	1	-	-
4	15-17ДОП1 7П01-0111	МКАФ ПУНКТА ПР11-1004	ШТ	1,00	34.00	34	-	-	-
5	15-17ДОП1 7П01-1126	УСТАНОВКА И ОМИНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ	ШТ	10,00	6.50	65	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.15-17ДОП1 7П81-1131		-ПРИВОД К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ А3720	ШТ	1,00	5,78	6	-	-	-
7.Ц8-612-7		-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 20	100ШТ	0,01	598,80	5	5	3	-
8.15-17П1-3 53		-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АВТОМАТА А-3720	ШТ	1,00	3,95	4	-	-	-
9.Ц8-574-28		-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	ШТ	1,00	1,43	1	1	1	-
10.1504-01659		-АВТОМАТ АЕ-2044	ШТ	6,00	4,88	29	-	-	-
11.1504-0187 2А		-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ	ШТ	6,00	0,73	8	-	-	-
12.1517П1-35 1		-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АВТОМАТА АЕ-2056	ШТ	6,00	1,69	6	-	-	-
13.Ц8-574-16		-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	ШТ	6,00	0,23	1	1	1	-
14.1504-01668		-АВТОМАТ АЕ-2046	ШТ	4,00	12,20	49	-	-	-
15.1504-01873		-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ2043 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА***	ШТ	4,00	2,25	9	-	-	-
16.1517-1351		-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АВТОМАТА АЕ-2056	ШТ	4,00	2,78	11	-	-	-
17.Ц8-574-23		-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	4,00	1,14	5	3	3	-
18.15-17ДОП1 7П81-0111 9		-ШКАФ ПУНКТА ПР11-1078	ШТ	1,00	24,80	24	-	-	-

224-1-465.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	15-17ДОП1 7П01-1126	-УСТАНОВКА И ОБИНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ	ШТ	11,03	6,50	72	-	-	-
20.	15-17ДОП1 7П01-1131	-ПРИВОД К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ А-3720	ШТ	1,00	5,70	6	-	-	-
21.	Ц8-612-7	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 20	100ШТ	0,01	598,00	5	5	3	-
22.	15-17П1-3 53	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АВТОМАТА А3720Б	ШТ	1,00	3,99	4	-	-	-
23.	Ц8-574-20	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	ШТ	1,00	1,43	1	1	1	-
24.	1504-21868	-АВТОМАТ АЕ-2046	ШТ	10,00	12,20	122	-	-	-
25.	1504-21873	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ2043 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА***	ШТ	10,00	2,29	22	-	-	-
26.	1517-1351	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АВТОМАТА АЕ-2046	ШТ	10,00	2,70	27	-	-	-
27.	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	10,00	1,14	11	10	8	-
28.	15-17ДОП1 6П02-498	-ЩИТОК ЯСУ-8501	ШТ	1,00	39,60	39	-	-	-
29.	Ц8-612-5	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 8	100ШТ	0,01	345,00	3	3	2	-
30.	НОМ.СП-К	-ШКАФ ШУ8253-2202	ШТ	1,00	84,00	84	-	-	-
31.	Ц8-571-12	-ЩИТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВЫСОТА ШКАФА ДО 1900ММ	Н	1,00	2,79	3	3	1	1

824-1-465.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	П/Я8-8381	-КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО РУСЗ415-0382А	ШТ	1,00	192,32	192	-	-	-
33.	Ц8-572-1	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 800Х600ММ	ШТ	1,00	4,39	4	4 1	1	- -
34.	П/Я88381	-КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО РУСЗ115-038	ШТ	2,00	110,50	221	-	-	-
35.	Ц8-572-1	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 800Х600ММ	ШТ	2,00	4,39	9	7 2	5	8 1
36.	15-04ДОП1 2П04-547	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1210	ШТ	3,00	11,50	34	-	-	-
37.	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	3,00	3,60	18	5 4	4	- -
38.	15-04ДОП1 2П04-549	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1130	ШТ	8,00	12,20	99	-	-	-
39.	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	8,00	3,40	27	22 13	12	1 -
40.	15-04ДОП1 2П04-552	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2130	ШТ	2,00	15,40	31	-	-	-
41.	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	2,00	3,40	7	0 5	3	- -
42.	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,02	19,60	1	- -	-	- -
43.	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,03	23,10	1	2 1	1	- -
44.	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,41	28,80	9	9 5	5	- -
45.	Ц8-59:-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0,04	28,80	1	1 1	1	- -

824-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46.	Ц8-522-5	•АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	КОМПЛ	1,00	2,32	2	2 1	1	- -
47.	Ц8-489-1	•ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬЧЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	100М	7,21	4,80	35	60 34	17	17 5
48.	Ц8-489-11	•ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	22,54	1,21	27	49 26	26	- -
49.	Ц8-489-2	•ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬЧЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	1,21	6,82	7	12 7	4	3 1
50.	Ц8-489-12	•ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	5,89	1,38	7	11 6	6	- -
51.	Ц8-489-3	•ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬЧЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	0,89	9,27	1	1 -	-	- -
52.	Ц8-489-13	•ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	0,11	2,53	1	- -	-	- -
53.	Ц8-489-4	•ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬЧЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	0,88	12,38	1	2 -	-	- -
54.	Ц8-489-14	•ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	0,47	2,66	1	2 1	1	- -
55.	Ц8-489-5	•ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬЧЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2	100М	0,26	14,00	4	6 3	1	2 1
56.	Ц8-489-15	•ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2	100М	0,54	3,16	2	3 2	2	- -
57.	Ц8-482-2	•ПРОВОД ГПВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	6,58	12,78	83	129 73	49	24 8
58.	Ц8-486-1	•ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ	100М	0,23	34,00	18	17	5	5

224-1468.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ					10		2
59.	Ц8-406-2	•ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	100М	0,08	64,10	5	0 4	2	2 1
60.	Ц8-417-1	•ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	2,60	34,80	97	131 74	48	34 11
61.	Ц8-417-5	•ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,70	15,90	11	10 5	5	- -
62.	Ц8-417-2	•ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	0,25	49,80	12	16 9	4	5 2
63.	Ц8-418-4	•ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 20ММ	100М	4,98	7,24	35	51 29	29	- -
64.	Ц8-418-5	•ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	0,25	8,44	2	3 2	2	- -
65.	Ц8-408-3	•ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	ШТ	3,00	0,83	2	2 1	1	- -
66.	Ц8-481-25	•ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЖИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО10,25Т	ШТ	14,00	2,06	29	34 21	20	1 -
67.	Ц8-530-1	•КОРОБКА У-995	ШТ	12,00	1,80	23	33 18	18	- -
68.	Ц8-91-4	•КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,02	377,60	8	1 1	1	- -
69.	Ц8-147-4	•КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	100ШТ	0,14	27,80	4	4 2	2	- -
70.	Ц8-147-7	•КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	100М	0,28	1,34	1	1 -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	2644	765	320	99

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							419		33

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ	1133
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	91
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ	1224
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	1035
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	288
НАКЛАДНЫЕ НУЧП 7		РУБ	155
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	103
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ	152
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	1428
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ	745

РАЗДЕЛ 2: МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЧЕРНИКОМ

71.2405-1696	-ПОЛКИ-К1161УЗТУ 36-1496-75,ИЗМ.ИР2-79-	1000ШТ	0,03	139,36	4	-	-
72.2405-1861	-СТОЙКИ-К115ВУЗТУ36-1496-75,ИЗМ ИР2-79-	1000ШТ	0,01	235,84	3	-	-
73.2405-1812	-ВВОДЫ ГИБКИЕ-К1882УЗТУ36-1684-78-	ШТ	3,00	1,89	6	-	-
74.03-03П8-8 006К=1,07 6	-ТРУБА ПНП-28С	М	430,00	0,19	84	-	-
75.03-03П8-8 005К=1,07 6	-ТРУБА ПНП25С	М	60,00	0,15	11	-	-
76.03-03П8-8 008К=1,07 6	-ТРУБА ПНП-38С	М	25,00	0,38	10	-	-
77.03-03П8-8 006К=1,07 6	-ТРУБА ПВХ-20	М	270,00	0,16	43	-	-
78.03-03П8-8 007К=1,07 6	-ТРУБА ПВХ-25	М	80,00	0,19	15	-	-
79.03-03П8-8 009К=1,07	-ТРУБА ПВХ-40	М	25,00	0,37	9	-	-

224-1-465.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6							-		-
80.С113-138		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-3,2	М	31,88	8,32	18	-	-	-
81.С152-196		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 3000 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,36	49,28	18	-	-	-
82.С152-199		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 3000 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	0,29	71,89	21	-	-	-
83.С152-241		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 6000 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0,82	27,98	1	-	-	-
84.С152-242		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 6000 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	1000М	0,86	38,18	2	-	-	-
85.С152-228		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 6000 С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	2,98	28,48	85	-	-	-
86.С152-229		-ПРОВОД АПВ-3	1000М	0,63	34,98	22	-	-	-
87.С152-231		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 6000 С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	1000М	0,82	72,98	1	-	-	-
88.С152-232		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 6000 С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	1000М	0,86	105,68	6	-	-	-

824-1-465.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89.С152-234		•ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35	1000М	0,08	282,88	16	-	-	-
90.С154-158		•РОЗЕТКА А-782КОМ	ШТ	1,00	8,44	1	-	-	-
91.С154-151		•ВИЛКА А-781КМБ	ШТ	1,00	8,48	1	-	-	-
92.892К*1,00		•РОЗЕТКА НА 25А	ШТ	1,00	1,19	1	-	-	-
93.С154-165		•РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220	ШТ	4,00	8,78	3	-	-	-
94.892К*1,00		•РОЗЕТКА РШ-Ц-2-0-0/220	ШТ	2,00	8,57	1	-	-	-
95.С154-162		•РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-С-01-10/220У4	ШТ	34,00	8,16	3	-	-	-
96.С154-161		•РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-01-10/220У4	ШТ	5,00	8,16	1	-	-	-
97.892К*1,00		•ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-1-03-10/220	ШТ	2,00	8,59	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	%		РУБ	384	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ %			РУБ	328			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	24			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	384			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3820	745	328	99
							419		33

824-1-465.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1133
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	91
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1224
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1393
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	282
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	135
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	129
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	182
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1864
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	745

СОСТАВИЛ КОРБУТ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 9.1)

224-1-463.86

23

85039933

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-5

НА СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ШКОЛА НА 198УЧ-СЯ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,472 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,083 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ							
1.	62-03СТР1 1П12	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-72	ШТ	10,00	7,70	77	- / -	-	- / -
2.	Ц10-127-3	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	ШТ	10,00	0,37	4	6 / 3	3	- / -
3.	29-02-20	-ШКАФ ШСУ		1,00	30,00	30	- / -	-	- / -
4.	Ц8-572-1	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 800Х600ММ	ШТ	1,00	4,39	4	4 / 1	1	- / -
5.	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИГЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	1,00	15,90	16	14 / 8	8	- / -

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	25-03П8-8 086К=1,07 6	-ТРУБА ПВХ-20	М	130,00	0,16	16	- / -	-	- / -
7.	Ц8-91-4	-КОРОБКА ПОДПОЛЬНАЯ	Т	0,04	377,00	15	3 / 1	1	- / -
8.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	1,00	4,88	5	8 / 3	2	3 / 1
9.	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;КИРПИЧНОЙ	100М	3,70	7,92	29	50 / 20	28	- / -
10.	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 3М;КГ,ДО:1	100М	0,40	30,70	12	14 / 6	6	2 / 1
11.	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	КОРОБКА	1,00	4,01	4	4 / 2	2	- / -
12.	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	ШТ	1,00	1,03	1	- / -	-	- / -
13.	Ц10-966-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ10Х2	ШТ	2,00	4,50	9	11 / 6	5	1 / -
14.	С151-2510	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП;ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,32ММ;С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,04	126,00	5	- / -	-	- / -
15.	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2	1000М	0,47	10,60	5	- / -	-	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	298	114 / 62	56	6 / 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	107
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	8
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	115
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	125

024-1-468.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	47		
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП У				РУБ	24		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	11		
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -				РУБ	28		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	163		
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ	114		
		РАЗДЕЛ 2: РАДИОФИКАЦИЯ							
16.Е34-641		•УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	ШТ	1,00	14,00	14	6 4	4	- -
17.16-01-03П 56		•ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ	ШТ	16,00	3,53	56	- -	-	- -
18.Ц10-397-7		•ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КРОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	16,00	2,75	44	67 37	37	- -
19.Ц8-91-4		•КОРОБКА ПОДПОЛЬНАЯ	Т	0,04	377,00	15	3 1	1	- -
20.Ц8-417-5		•ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	1,50	15,00	24	21 11	11	- -
21.05-03К-1; 076П.8-00 86		•ТРУБА ПВХ-20	М	150,00	0,16	24	- -	-	- -
22.Ц8-469-1		•ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	100М	1,50	4,66	7	13 7	4	3 1
23.Ц10-34-11		•ПРОВОД СОЛОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	100М	2,50	7,92	20	34 19	19	- -
24.С152-495		•ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1;2ММ2	1000М	0,40	22,00	9	- -	-	- -
25.Ц10-381-6		•КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ; СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	16,00	2,42	39	64 36	36	- -
26.С155-12		•КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	ШТ	4,00	8,16	1	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	С155-13	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ	12,00	8,16	2	-	-	-
28.	Ц18-381-11	РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	ШТ	16,00	8,30	6	2 5	5	-
29.	С155-22	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РШО	ШТ	16,50	8,16	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	393	219 120	117	3 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	36			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	41			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	288			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	99			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП 7			РУБ	43			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	25			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	23			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	332			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	219			
		РАЗДЕЛ 3, МЕСТНОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ							
30.	16-81П2-2 89	ТРАНСЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА ТУ-100	ШТ	1,00	377,80	377	-	-	-
31.	Ц18-844-4	УЗЕЛ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЙ,МОЩНОСТЬЮ ВТ ДО:30	КОМПЛ	1,00	23,20	23	41 23	23	-
32.	16-81П2-2 13	РАДИОУЗЕЛ ШКОЛЬНЫЙ РУШ-1-30	ШТ	1,00	1498,80	1498	-	-	-
33.	Ц18-844-4	УЗЕЛ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЙ,МОЩНОСТЬЮ ВТ ДО:30	КОМПЛ	1,00	23,20	23	41 23	23	-
34.	16-81П2-3 45	МАГНИТОФОН ТЕМБР-2	ШТ	1,00	398,00	398	-	-	-

224-1-468.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	Ц18-395-8	-АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ;МАССА;КГ;ДО;5В	ШТ	1,00	6,66	7	10 5	5	- -
36.	16-01	-МАГНИТОФОН ЭЛЕКТРОНИКА	ШТ	1,00	130,00	130	- -	-	- -
37.	16-02П2-3 04	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ 6КЗ-1	ШТ	1,00	25,00	25	- -	-	- -
38.	Ц18-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	1,00	2,73	3	4 2	2	- -
39.	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	1,00	15,90	16	14 8	8	- -
40.	65-03П8-8 Ф86К=1,07 6	-ТРУБА ПВХ-20	М	100,00	0,16	16	- -	-	- -
41.	Ц8-489-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА;ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ;СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	100М	1,00	4,00	9	8 5	2	3 1
42.	Ц18-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;КИРПИЧНОЙ	100М	2,05	7,92	16	20 13	13	- -
43.	Ц18-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ; СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	5,00	2,42	12	20 11	11	- -
44.	С195-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	ШТ	5,00	0,16	1	- -	-	- -
45.	Ц18-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	ШТ	0,00	0,36	3	9 3	3	- -
46.	С195-22	-РОЗЕТКА ТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РУО	ШТ	0,00	0,16	1	- -	-	- -
47.	С192-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ2	1000М	0,01	18,60	1	- -	-	- -
48.	С192-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	1000Ч	0,30	22,90	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРОВОДОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ДИАМЕТРОМ 2,1;2ММ2					-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ		2721	171 93	92	3 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ		2318			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		160			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ		2478			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		134			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		74			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ		34			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ		16			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ		41			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		226			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ		171			
		РАЗДЕЛ 4; ЧАСОФИКАЦИЯ							
49.Ц18-684-1		ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА; ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ; МУФТОВОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	ШТ	10,00	10,10	101	188 188	23	77 27
50.Ц18-841-1		ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ПЕРВИЧНЫЕ	КОМПЛ	1,00	2,94	3	3 3	3	- -
51.Ц18-841-2		ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ВТОРИЧНЫЕ	ШТ	9,00	3,16	28	44 26	26	- -
52.Ц18-54-11		ПРОВОД СДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	100М	2,00	7,92	16	27 19	15	- -
53.Ц18-381-6		КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ; СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	7,00	2,42	17	26 16	16	- -
54.С155-12		КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	ШТ	7,00	0,16	1	- -	-	- -

824-1-465.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.	С192-495	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1;2ММ2	1000М	0,28	22>98	5	-	-	-
56.	17-03П1-8 53К=1,074	ЧАСЫ ВУС1-М2ПВ-24Р-308-323К	ШТ	8,00	11>81	94	-	-	-
57.	17-03П1-8 57К=1,074	ЧАСЫ ЭВУС-180-325К	ШТ	1,00	46>72	47	-	-	-
58.	17-03П1-8 47	ЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ ПЧК3-29Р-Р24-Р12	ШТ	1,00	97>00	97	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	473	286	83	77
							169		27

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	97
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	82
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	312
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	89
НАКЛАДНЫЕ НУЧП 7	РУБ	55
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	38
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	78
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	411
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	286

РАЗДЕЛ 5: ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

59.	16-02П85-8128	ЗВОНОК РЗ-1	ШТ	4,00	3>30	13	-	-	-
60.	Ц18-744-3	ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	4,00	1>18	5	7 4	4	- -
61.	Ц8-482-2	ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	1,70	12>70	22	34 19	13	6 2
62.	С192-196	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С	1000М	0,17	49>20	8	-	-	-

224-1-465.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	68	41 / 23	17	6 / 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	13			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	14			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	35			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	14			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП 7			РУБ	8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	54			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	41			
		РАЗДЕЛ 6: ТЕЛЕФИКАЦИЯ							
63.	Ц10-605-3	-РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТСКОГО КАБЕЛЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ И АБОНЕНТСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР	КАБЕЛЬ	2,00	0,10	1	1 / -	-	- / -
64.	Ц10-604-3	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ 4М ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8,НА КРОВЛЕ;БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК	ШТ	2,00	14,30	29	46 / 25	14	11 / 4
65.	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ; КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	ШТ	2,00	10,10	20	36 / 20	5	15 / 5
66.	1601-2484	-АНТЕННА С МАЧТОЙ=АТГК27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ==	КОМПЛ	1,00	10,21	10	- / -	-	- / -
67.	1601-2483	-АНТЕННА ДЛЯ 1-5 КАНАЛОВ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ=АТГК27-06-1673-75 ТУ==	КОМПЛ	1,00	5,22	5	- / -	-	- / -
68.	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ,	ШТ	5,00	0,58	3	4	2	-

224-1-465.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ					2		-
69.	1601-2493	*КОРОБКА АНТЕННАЯ=АК=127-28-2198,78 ТУ==	КОМПЛ	1,00	1,90	2	-	-	-
70.	1601-2494	*КОРОБКА АНТЕННАЯ=АК=1127-28-2198-78 ТУ==	КОМПЛ	1,00	2,33	2	-	-	-
71.	1601-2498	*КОРОБКА УАР-6,1	КОМПЛ	3,00	0,36	1	-	-	-
72.	Ц10-54-4	*КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М;КГ,ДО1	100М	2,15	38,70	66	77 42	32	10 3
73.	Ц8-91-4	*КОРОБКА ПОДПОЛЬНАЯ	Т	0,02	377,00	8	1 1	1	-
74.	Ц8-417-5	*ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	3,00	15,90	48	42 23	23	-
75.	03-03П8-0086К=1,076	*ТРУБА ПВХ-20	М	300,00	0,16	48	-	-	-
76.	Ц8-472-8	*ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	100М	0,20	31,00	10	6 3	3	-
77.	С151-2754	*КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ;ГОСТ 11326,9-79;МАРКИ РК75-4-12	1000М	0,50	117,00	59	-	-	-
78.	С151-2758	*КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ;ГОСТ 11326.12-79;МАРКИ РК75-9-13	1000М	0,02	297,00	4	-	-	-
79.	16-01П2-394	*ОБОРУДОВАНИЕ ОТТУ-2	ШТ	1,00	34,00	34	-	-	-
80.	Ц10-498-2	*ШКАФ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПТС НА ПОЛУ	ШТ	1,00	31,00	31	39 22	22	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	525	252	102	36

824-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							130		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ		34			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ		38			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		347			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		86			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ		49			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ		34			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ		81			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		467			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ		252			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ		4478	1883	467	131
							598		45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ		2597			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		288			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ		2885			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		1181			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		341			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ		215			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ		121			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ		203			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		1673			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ		1005			

СОСТАВИЛ КОРБУТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-6

НА КИП И А

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ШКОЛА НА 198УЧ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,385 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,094 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1: ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1.36-86П1-4 32	ТУМБЛЕР ТВ1-2	ШТ	1,00	1,03	1	-	-	-	-
2	2.Ц8-539-7	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ КОНТАКТНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ИЛИ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ	ШТ	1,00	0,86	1	1	-	-	-
3	3.15-84ДОП1 2П12-241	РЕЛЕ РПЛ	ШТ	3,00	4,29	13	-	-	-	-
4	4.Ц8-83-3	ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12	ШТ	3,00	1,00	3	3	3	-	-
5	5.1784-58594	РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ-ЭРСУ-3 ТУ25-02-000678-79	ШТ	1,00	24,00	24	-	-	-	-

224-1-465.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Ц11-286-2	•СИГНАЛИЗАТОР ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ВОДЫ В ПАРОВЫХ КОТЛАХ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ДАТЧИКА И ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА, С УСТАНОВКОЙ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА НА КОНСТРУКЦИИ	КОМПЛ	1,00	5,52	6	6 4	4	- -
7.	36-00П2-8 25	•ДИОД Д-226Б	ШТ	2,00	0,08	-	- -	-	- -
8.	Ц11-588-13	•ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ, ТЕРМИСТОРЫ, ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/	ШТ	2,00	0,32	1	1 1	1	- -
9.	17-0409П1 -1197	•ДАТЧИК ДТКБ-48	ШТ	1,00	3,60	4	- -	-	- -
10.	Ц11-14-2	•ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, РАБОТАЮЩИЙ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ	ШТ	1,00	0,62	1	1 1	1	- -
11.	1704-10248	•УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЗ-1-5 ТУ25-02-281874-78	ШТ	1,00	20,60	21	- -	-	- -
12.	Ц11-4-3	•УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ;ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	ШТ	1,00	0,36	1	1 -	-	- -
13.	17-06-48	•ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ	ШТ	2,00	0,85	2	- -	-	- -
14.	Ц11-1-1	•ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	2,00	0,21	1	1 -	-	- -
15.	17-06-48	•ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ	ШТ	2,00	0,95	2	- -	-	- -
16.	Ц11-1-1	•ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	2,00	0,21	1	1 -	-	- -
17.	17-06-48П 1-752	•ОПРАВА ПРЯМАЯ	ШТ	2,00	1,50	3	- -	-	- -
18.	17-06-48П 1-753	•ОПРАВА УГЛОВАЯ	ШТ	2,00	2,00	4	- -	-	- -

224-1-465.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	1784-28081	МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МТП-160 ТУ25-02-181071-76	ШТ	1,00	5,60	6	-	-	-
20.	Ц11-93-1	•МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	1,00	8,80	1	1	1	-
21.	1584-18119	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15,5008 ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 230Х250Х81ММ=ПКУ15-19331-54У2,ПКУ15-19331-40У3ТУ 16-526,333-74,АА3614-77=*	ШТ	1,00	10,40	10	-	-	-
22.	1584-18126	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,5008 ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУТУ16-526,334-76=*	ШТ	6,00	8,95	6	-	-	-
23.	1584-18130	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ 5008 ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х78ММ=П0-2,П0-3ТУ 16-526.334-76=*	ШТ	9,00	1,50	14	-	-	-
24.	Ц8-529-13	•СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	АППАРАТ	1,00	1,35	1	1	1	-
25.	1584-18128	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,5008 ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 178Х285Х81ММ=ПКУ15-19231-54У2,ПКУ15-19231-40У3ТУ 16-526,333-74,АА3614-77=*	ШТ	1,00	8,50	9	-	-	-
26.	1584-18126	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,5008 ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУТУ16-526,334-76=*	ШТ	1,00	8,95	1	-	-	-
27.	1584-18130	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ 5008 ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х78ММ=П0-2,П0-3ТУ 16-526.334-76=*	ШТ	1,00	1,50	2	-	-	-
28.	Ц8-529-13	•СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	АППАРАТ	1,00	1,35	1	1	1	-
29.	1584-18122	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,5008 ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 98Х285Х81ММ=ПКУ15-19131-54У2,ПКУ15-19131-40У3ТУ16-526,333-74,АА3614-77=*	ШТ	2,00	5,80	12	-	-	-

224-1-465.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	1584-18125-	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-5088 ЧАСТОТОЙ 52,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х48Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУТУ16-526.334-76=*	ШТ	4,00	8,93	4	-	-	-
31.	1584-18130-	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ 380В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х48Х78ММ=ПВ-2,ПВ-3ТУ 16-526.334-76=*	ШТ	2,00	1,59	3	-	-	-
32.	Ц8-529-13	*СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	АППАРАТ	2,00	1,35	3	3	2	-
33.	16-82П85-8128	*ЗВОНОК ЗВ-1	ШТ	1,00	3,38	3	-	-	-
34.	Ц8-84-2	*АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6	ШТ	1,00	8,64	1	1	1	-
35.	Ц8-591-1	*ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,01	33,88	1	-	-	-
36.	Ц8-489-1	*ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	100М	1,48	4,88	7	12	3	3
37.	Ц8-489-11	*ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	100М	6,42	1,21	8	13	7	-
38.	Ц8-418-4	*ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,52	7,24	4	3	3	-
39.	Ц8-418-5	*ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 38ММ	100М	0,25	8,44	2	3	2	-
40.	Ц8-417-5	*ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,50	15,98	8	7	4	-
41.	Ц8-417-6	*ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	0,16	28,60	3	3	1	-
42.	Ц11-582-1	*КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 5	ШТ	2,00	8,97	2	3	1	-

224-1-465.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	ШТ	10,00	1,04	10	14 / 8	8	- / -
44.	Ц12-809-1	-КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	ШТ	2,00	0,81	2	3 / 2	2	- / -
45.	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,01	377,00	4	1 / -	-	- / -
46.	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	ШТ	7,00	0,83	6	4 / 2	2	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	307	94 / 51	48	3 / 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	166
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	11
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	177
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	87
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	37
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	14
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	6
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	22
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	130
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	94

РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

47.	2405-1010	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1080У3ТУ36-1684-78=	ШТ	7,00	1,52	11	- / -	-	- / -
48.	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	2,00	1,07	2	- / -	-	- / -
49.	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8ТУ36-1753-75=	ШТ	2,00	2,38	5	- / -	-	- / -
50.	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16ТУ36-1753-75=	ШТ	1,00	3,73	4	- / -	-	- / -

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51.	05-03П8-8 086К=1,07 6	•ТРУБА ПВХ-20	М	60,00	0,16	6	-	-	-
52.	05-03П8-8 087К=1,07 6	•ТРУБА ПВХ-25	М	10,00	0,19	2	-	-	-
53.	05-03П8-8 088К=1,07 6	•ТРУБА ПВХ-32	М	10,00	0,20	4	-	-	-
54.	05-03П8-8 084К=1,07 6	•ТРУБА ПНП-20С	М	60,00	0,13	6	-	-	-
55.	05-03П8-8 085К=1,07 6	•ТРУБА ПНП-25С	М	10,00	0,16	2	-	-	-
56.	05-03П8-8 086К=1,07 6	•ТРУБА ПНП-32С	М	25,00	0,23	6	-	-	-
57.	С152-228	•ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5	100М	0,77	26,48	22	-	-	-
58.	15-09Т5-8 01К=1,116	•ПРОВОД ПВ3-1	М	0,01	25,11	1	-	-	-
59.	092К=1,08	•ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0-1-02-6/220	ШТ	1,00	0,55	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	6	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	12	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	16	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	383	94 48 3
			51 1

224-1-468.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	166
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	11
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	177
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	139
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	37
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	14
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	10
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	22
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	206
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	94

СОСТАВИЛ КОРБУТ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 3.1)

224-1-468.86

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

95839932

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-7

ОБЪЕКТ НОМЕР

НА ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ШКОЛА НА 196 УЧ-СЯ

ОСНОВАНИЕ!

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4.883 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1.619 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
1.	1.16-02Д0П9 /88П03-21 31	-ПРИБОР ТОПАЗ	ШТ	1,00	638,00	638	-	-	-
2.	4.18-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 10ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	1,00	28,28	28	32 10	18	-
3.	1.16-02П03- 0006	-ПРИБОР ФИКУС	ШТ	1,00	69,00	70	-	-	-
4.	4.18-742-10	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОПС ОБЪЕКТОВЫЙ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:1	ШТ	1,00	8,03	8	14 8	8	-
5.	1.16-22П03- 2045	-СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СОУЭ	ШТ	1,00	10,82	11	-	-	-

824-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Ц8-84-2	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6	ШТ	1,00	0,64	1	1 1	1	- -
7.	16-02П03-007К=1,074	-ДАТЧИК СМК	ШТ	146,00	0,56	82	- -	-	- -
8.	Ц10-743-4	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ,БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ	ШТ	146,00	0,88	128	199 111	111	- -
9.	16-02П03-005К=1,074	-ДАТЧИК ДИМК	ШТ	105,00	1,48	147	- -	-	- -
10.	Ц10-743-4	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ,БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ	ШТ	105,00	0,88	92	143 80	80	- -
11.	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	230,00	2,42	557	914 511	511	- -
12.	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ	10,00	0,14	1	- -	-	- -
13.	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	ШТ	135,00	0,16	22	- -	-	- -
14.	С155-13	-КОРОБКА КО-1	ШТ	85,00	0,14	12	- -	-	- -
15.	Ц8-486-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,10	34,00	3	6 4	2	2 1
16.	С113-4	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ/ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т=2,8	М	10,00	0,51	5	- -	-	- -

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Ц8-417-5	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	1,50	15,98	24	21 11	11	- -
18.	85-03П8-8 Ф86К=1,07 6	ТРУБА ПВХ-20	М	150,00	3,16	24	- -	-	- -
19.	Ц8-489-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	100М	1,60	4,88	8	13 8	1	4 1
20.	Ц18-54-11	ПРОВОД СОНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	100М	20,40	7,92	162	274 153	153	- -
21.	С152-488	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 1,4ММ2	1000М	1,62	10,68	17	- -	-	- -
22.	С152-228	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5	1000М	0,05	28,40	1	- -	-	- -
23.	15-09Т8-8 Ф1К=1,116	ПРОВОД НВ1,0,35	КМ	0,25	9,.9	2	- -	-	- -
24.	15-09Т8-8 Ф6К=1,116	ПРОВОД ПНВ1,0,2	КМ	280,00	5,91	1655	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	4805	1619 939	892	6 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	711
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	57
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	768
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2973
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	765
НАКЛАДНЫЕ ИУЧП -	РУБ	318
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	299
ПЛАНОВЫЕ ИУЧП -	РУБ	397
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	4037
НОРМАТ.В,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1619

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	4835	1619 905	899	6 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	711			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	57			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	768			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2973			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	765			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	318			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	299			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	397			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4837			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	1619			

СОСТАВИЛ КОРБУТ

224-1-468.86

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ НА 198УЧ-СЯ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-8

НА КИНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,862 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 8,222 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	N РЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.28-01-80		-ЭКРАН ЭБМ-У4.8.1.7	ШТ	1,00	249,00	249	- / -	-	- / -
2.Ц31-24-1		-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ РАМЫ ЭКРАНА	М2	6,00	3,15	21	37 / 21	20	1 / 1
3.Ц31-24-2		-ЭКРАН	М2	6,02	6,73	40	21 / 12	11	1 / 1
4.Ц31-24-3		-ОБРАМЛЕНИЕ ЭКРАНА ЧЕРНЫМ ТОЛУБАРХАТОМ	М2	6,00	11,18	75	34 / 20	18	2 / 1
5.28-01-80		-КИНОУСТАНОВКА 2-Х ПОСТНАЯ КН-22А	ШТ	1,00	1975,00	1975	- / -	-	- / -
6.Ц31-У-95К=1,05		-МОНТАЖ УСТАНОВКИ КИНОПРОЕКЦИОННОЙ	ЛН	20,00	4,55	91	83 / 48	43	5 / 5

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	28-01-80	ФИЛЬМОСТАТ ФС-35	ШТ	1,00	28,50	29	-	-	-
8.	28-01-80	КОМПЛЕКТ АВТОЗАСЛОНОК ЗПШМ	К-Т	1,00	22,00	20	-	-	-
9.	Ц31-3-1	КОМПЛЕКТ ЗАСЛОНОК ПРОТИВОПОЖАРНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИЙ МАССОЙ ДО 0,06Т	КОМПЛ	2,00	4,66	9	14	8	-
10.	15-07	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ	ШТ	3,00	2,50	8	-	-	-
11.	Е21-129	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,03	65,20	3	2	1	-
12.	8-92	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	3,00	0,54	2	-	-	-
13.	Е21-114	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,03	13,30	1	1	-	-
14.	8-92	РОЗЕТКА	ШТ	1,00	0,41	1	-	-	-
15.	Е21-119	УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,01	12,90	1	-	-	-
16.	ЗАЯВКА ГОСКИНО	СТОЛ ДЛЯ ПЕРЕМАТЫВАНИЯ КИНОФИЛЬМОВ	ШТ	1,00	20,00	20	-	-	-
17.	28-01-80	ЛУПА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПЕРФОРАЦИЙ	ШТ	1,00	10,00	10	-	-	-
18.	28-01-80	ПРЕСС СКЛЕЕЧНЫЙ 35Л-2	ШТ	1,00	70,00	70	-	-	-
19.	28-01-80	ТСУЛ ПОВОРОТНЫЙ	ШТ	2,00	27,00	54	-	-	-
20.	28-01-80	КОВРИК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	ШТ	6,00	11,00	66	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
21.	ТОХЕ	-ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	1,00	1,50	2	-	-	-
							-		-
22.	Е21-73	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ДО 25	100М	0,45	33,00	15	25	12	2
							14		1
23.	Е21-93	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2	100М	0,45	3,20	1	2	1	-
							1		-
24.	Е21-95	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2	100М	0,87	1,47	1	2	1	-
							1		-
25.	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,01	377,00	4	1	-	-
							-		-
26.	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5	1000М	0,01	28,40	1	-	-	-
							-		-
27.	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	1000М	0.12	31,60	4	-	-	-
							-		-
28.	С113-127	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д ДО 20ММ	М	45,00	0,13	6	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3862	222	115	11
							126		9

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2495
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	123
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	31
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2649
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2 6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	93

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	39			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	28			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	35			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	425			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	222			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	8			

СОСТАВИЛ ГУРКОВА

224-1-463.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

на приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели, инвентаря школы на II классов на I93 учащихся

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 46,5I т.р.
В т.ч.
а) оборудован. 46,34 т.р.
б) монт.работ 0,I7 т.р.
Н У Ч П 0,II т.р.

№ пп	Шиф и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса,тн брутто нетто ед.	Масса,тн брутто нетто общ.	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монт.работ всего	Стоимость единицы, руб. монт.работ в т.ч. основн. з/пл.	Стоимость единицы, руб. монт.работ в т.ч. экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монт.работ всего	Общая стоимость, руб. монт.работ в т.ч. основн. з/пл.	Общая стоимость, руб. монт.работ в т.ч. экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Сборн. сметн. норм сб.5.I	Мебель Вариант А $72,I+\frac{I32,5-72,I}{280}$ xI62=	мест	I98			I07,05				2II96			
2	-"-	Оборудование технологическое I4,9+ $\frac{42,I-I4,9}{280}$ xI62=	мест	I98			30,64				6067			
3	-"-	Монтаж 0,2+ $\frac{0,6-0,2}{280}$xI62=	-"-	I98				0,43				85	60	I5
3а	-"-	в т.ч. немонтируемое оборудование 2,9+ $\frac{I5,3-2,9}{280}$xI62=	-"-	I98			(I0,07)				(I994)			
4	-"-	Научно-наглядные пособия 8I,5+ $\frac{90,6-8I,5}{280}$ xI62=	-"-	I98			86,77				I7I80			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	-"-	Инвентарь $2,4+\frac{I3,2-2,4}{280}\times I62=$	мест	I98			8,65					I7I3		
6	-"-	Противопожарный инвентарь $I,4+\frac{0,6-I,4}{280}\times I62=$	мест	I98			0,94					I86		
7	-	Расстановка немонтируемого оборудования I% (от з/пл.)										20	60	I5
		ИТОГО										46342 I05	60	I5
		Накладные расходы 80% от з/пл.	"									48		
		ИТОГО	руб									I53		
		Плановые накопления 8%	"									I2		
		ИТОГО	руб									46342 I65		
		НУЧП	"									I05		
		Возврат от реализации тары 0,75%										(348)		

Составила С.Гуркова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 3.1)

224-1-463.86

50

85039938

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-10

НА КИСЛОРОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,979 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,134 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1-06П6-02 2	-РАМПА ДЛЯ 5БОЛЛОНОВ С КИСЛОРОДОМ	ШТ	2,00	160,00	320	- / -	-	- / -
2.	15-06П7-0 07	-РЕДУКТОР КИСЛОРОДНЫЙДКП-1-65	ШТ	2,00	10,70	21	- / -	-	- / -
3.	С121-2020	-МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,10	292,00	29	- / -	-	- / -
4.	Е9-153	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ	Т	0,10	27,10	3	4 / 1	1	- / -
5.	23-07П1-0 500	-ВЕНТИЛЬ 15С96НЖ Д3ММ	ШТ	20,00	35,51	710	- / -	-	- / -
6.	Ц12-790-1	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ	ШТ	20,00	1,75	35	54 / 38	32	- / -

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОДЬЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-20 ММ							
7.	2307П1046 8	-ВЕНТИЛЬ 15С13БК1 Д6ММ	ШТ	2,00	2,15	4	- / -	-	- / -
8.	Ц12-790-1	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЬЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-20 ММ	ШТ	2,00	1,75	4	5 / 3	3	- / -
9.	2307П1089 2	-КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 17С11НЖ Д15ММ	ШТ	2,00	16,14	32	- / -	-	- / -
10.	Ц12-790-1	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЬЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-20 ММ	ШТ	2,00	1,75	4	5 / 3	3	- / -
11.	23-07П1-0 655	-ВЕНТИЛЬ СБ5150 Д.Д010ММ	ШТ	6,00	45,19	271	- / -	-	- / -
12.	Ц12-790-1	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЬЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-20 ММ	ШТ	6,00	1,75	11	16 / 9	9	- / -
13.	1704П2-00 01	-МАНОМЕТР ОВМ1-100	ШТ	2,00	2,47	5	- / -	-	- / -
14.	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	2,00	0,80	2	3 / 2	2	- / -
15.	15-06	-БАЛЛОНЫ КИСЛОРОДНЫЕ	ШТ	10,00	20,00	200	- / -	-	- / -
16.	23-07П1-0 386	-КЛАПАН ИГОЛЬЧАТЫЙ	ШТ	2,00	12,00	24	- / -	-	- / -
17.	Ц12-790-1	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	1,75	4	5 / 3	3	- / -
18.	15-06П16- 017	-КЛАПАН ДЛЯ КИСЛОРОДА	ШТ	2,00	34,00	68	- / -	-	- / -

224-1-468.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.412-798-1	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	1,75	4	3 3	3	- -
20.412-223-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА НА ЭСТАКАДАХ,КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦКОНСТРУКЦИЯХ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ	М	20,00	1,88	22	37 22	18	4 2
21.С41Ч5	-СТОИМОСТЬ МЕДНЫХ ТРУБ	ШТ	20,00	0,50	10	- -	-	- -
	ВСЕГО ПР СМЕТЕ:	РУБ	19/9			134 76	72	4 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	341
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	17
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	362
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1410
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	54
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	24
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	115
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	31
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1579
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	158
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	32
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	38
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	4

СОСТАВИЛ РУРКОВА

224-1-458.86

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ШКОЛА НА 198 МЕСТ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 198 УЧАЩИХСЯ(ВАРИАНТ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 168.874 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН.РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА И ПОДВАЛА ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН 380ММ							
1	Е7-2	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	ШТ	169,00	2,09	353	- 353	88	266 96
2	Е7-3	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	4,00	2,99	12	- 12	3	9 3
3	6.698-70888 2	БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ,ФУНДАМЕНТНЫЕ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ,БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ М200,ОБЪЕМОМ ОТ 0,21 ДО 1М3 МАРКИ ФЛ8.12-2 ИЗ БЕТОНА М-150	М3	27,95	94,58	1526	- -	-	- -
4	6.698-70889 2	БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ,ФУНДАМЕНТНЫЕ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ,БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ И КРУГЛЫЕ М200,ОБЪЕМОМ ОТ 0,21 ДО 1М3 МАРКИ ФЛ16.8-2,ФЛ28.8-2,ФЛ10.12-2 ИЗ	М3	22,73	96,88	1293	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		БЕТОНА М-150							
5.С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	2,46	24,58	60	-	-	-
6.С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,86	31,68	27	-	-	-
7.С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,48	31,68	44	-	-	-
8.С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	2,19	40,88	89	-	-	-
9.С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	2,19	17,38	38	-	-	-
10.Е7-483		- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 3,5Т	ШТ	443,00	1,42	629	- 447	97	358 128
11.Е7-481		-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	109,00	1,86	203	- 152	33	119 44
12.Е7-482		-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	144,00	2,83	408	- 302	68	834 86
13.С148-11637		- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-150	М3	173,47	36,00	6384	-	-	-
14.Е6-98		-МЕСТНЫЕ ЗАДЕЛКИ В СБОРНЫХ ФУНДАМЕНТАХ ИЗ БЕТОНА М200	М3	15,00	27,37	411	- 27	23	6 1
15.Е8-36		-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	284,10	39,02	8127	- 584	420	165 60
16.У8-472-1		-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	100М	1,40	22,10	31	- 12	11	1 -
17.Е8-13		-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	1,00	76,25	138	- 38	35	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ; ГИДРОИЗОЛОМ	100М2	1,21	271>25	328	- 19	13	6 2
19.	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	18,61	98,88	1675	- 391	303	58 8
20.	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	М3	7,33	36,38	266	- 182	93	9 5
21.	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М100	М3	7,11	16>16	114	- -	-	- -
22.	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,28	194,88	39	- 6	6	- -
23.	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НАД ПРОЕМАМИ	Т	0,87	194>88	14	- 2	2	- -
24.	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М	ШТ	145,00	0,32	46	- 46	18	28 9
25.	Е7-425	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М	ШТ	11,00	1>72	19	- 10	*	11 5
26.	Е7-428	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М	ШТ	4,00	2>92	12	- 12	5	7 2
27.	608-70006	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	6,51	77,30	503	- -	-	- -
28.	608-70007	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 ЗПР32-59.38.44	М3	1,66	74,60	124	- -	-	- -
29.	608-70149	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4,0 ДО6,0М ОБЪЕМОМ ДО 1,0М3 М-300 ПРГ60.25-4Т	М3	1,20	74,20	89	- -	-	- -
30.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,91	22,40	43	- -	-	- -
31.	С147-3	-АРМАТУРА А-3	100КГ	7,21	24,50	177	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
32.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,78	31,68	22	-	-	-
33.	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,38	31,68	10	-	-	-
34.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,29	46,88	12	-	-	-
35.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,29	17,38	5	-	-	-
36.	Е6-32	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 МОХ-25	М3	0,03	38,86	1	-	-	-
37.	Е6-82	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАВШИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	Т	0,01	358,88	4	-	-	-
38.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,15	17,38	3	-	-	-
39.	Ф6-187	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА Р-200 ВЫСОТОЙ ДО 5М,ПЕРИМЕТРОМ 80 СМ ИПОНКИ	М3	12,28	41,66	888	- 96	65	35 16
40.	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,12	254,88	30	-	-	-
41.	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,15	250,88	37	-	-	-
42.	Е16-71	-УСТРОЙСТВО ЗУТЛЯРА ИЗ ТРУБ	М	6,88	5,86	30	- 4	1	-
43.	Е8-32	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	0,73	46,49	34	- 2	0	-
44.	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	4,08	1,67	7	- 1	1	-

224-1-465-86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	39872	-	1358	1275
							2638		447
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	23921			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3924			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2287			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	39872			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ 38СМ ПРИ ОСНОВНОМ ВАРИАНТЕ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ							
45.Е8-72-2		-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 38СМ:ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ:ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	228,45	46,14	10998	-	748	198
							938		59
46.Е8-32-2		-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	119,97	41,57	4987	-	280	94
							383		98
47.Е8-32		-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТ	М3	48,12	46,49	1948	-	116	37
							153		11
48.Е8-32		-КЛАДКА ПАРАПЕТА ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА	М3	12,97	43,64	549	-	38	10
							48		3
49.Е8-36		-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	418,72	39,82	16673	-	879	339
							1218		188
50.Е8-49		-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	1,98	43,16	82	-	7	1
							8		-
51.Е7-446		-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М	ШТ	258,00	6,32	83	-	21	49
							70		15
52.Е7-425		-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М	ШТ	51,00	1,72	88	-	33	51
							84		15
53.Е7-428		-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М	ШТ	2,00	2,92	6	-	2	3
							5		1

224-1-468.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54.	608-70006	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3	М3	21,14	77,36	1634	-	-	-
55.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	3,82	82,46	86	-	-	-
56.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	7,91	24,38	184	-	-	-
57.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	1,89	31,68	34	-	-	-
58.	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,98	31,68	63	-	-	-
59.	Е7-428	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ ЧАССОВ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М	ШТ	8,00	2,92	23	- 23	8	16 4
60.	608-70149	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4,0 ДО 6,0М ОБЪЕМОМ ДО 1,0М3 М-300 НП5.2-68-4,5,НП4-68-4,5,1	М3	6,72	74,28	499	-	-	-
61.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	7,18	22,48	159	-	-	-
62.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	12,39	24,58	302	-	-	-
63.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,32	31,68	10	-	-	-
64.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,15	40,88	47	-	-	-
65.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	1,15	17,38	20	-	-	-
66.	Е8-59	-АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	Т	0,08	194,68	16	- 2	2	-
67.	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,59	194,88	114	-	16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							17		
68.	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100М2ПП	14,07	42>28	627	- 361	376	5 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	49328	- 3322	2828	868 237
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	39232			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6436			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3692			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	49328			
		РАЗДЕЛ 3. СЕВЫ ТОЛЩИНОЙ 38СМ ПРИ ВАРИАНТЕ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ							
69.	Е8-72-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ:ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ:ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	192,89	48>14	9245	- 789	628	167 86
70.	Е8-32-2	-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	156,37	41>57	6500	- 499	377	122 36
71.	Е8-32	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТ	М3	48,12	40>49	1948	- 155	116	37 11
72.	Е8-32	-КЛАДКА ПАРАПЕТА ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА	М3	12,57	43>64	549	- 40	30	18 3
73.	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	418,72	39>82	16673	- 1218	879	339 186
74.	Е8-49	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	1,98	43>16	82	- 8	7	1 -
75.	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М	ШТ	254,00	8>32	81	- 68	28	48 15
76.	Е7-425	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО	ШТ	51,00	1>72	88	-	33	51

824-1-465.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М					84		15
77.	Е7-428	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	2,00	2,92	6 5	-	1	3 1
78.	608-70006	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	21,15	77,30	1635 -	-	-	-
79.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	3,00	22,40	85 -	-	-	-
80.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	7,41	24,50	181 -	-	-	-
81.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	1,12	31,60	35 -	-	-	-
82.	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,90	31,60	63 -	-	-	-
83.	Е7-428	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	8,00	2,92	23 23	-	9	14 4
84.	608-70149	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4,0 ДО6,0М ОБЪЕМОМ ДО 1,0М3 М-300 НП5.2-66-4.5;НП4-60-4.5.1	М3	6,72	74,20	499 -	-	-	-
85.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	7,10	22,40	159 -	-	-	-
86.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	12,35	24,50	302 -	-	-	-
87.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,52	31,60	16 -	-	-	-
88.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,15	40,80	47 -	-	-	-
89.	С147-.9	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	1,15	17,30	20 -	-	-	-
90.	Е8-59	-АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	Т	0,08	174,00	16 -	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2		-
91.Е8-59		-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,59	174,00	114	- 17	16	1 -
92.Е8-189		-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100М2 ЛЛ	14,87	42,28	687	- 381	378	3 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	49813	- 3287	2491	796 236
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	38068		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	6595		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	3638		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	49813		
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ 51СМ ПРИ ВАРИАНТЕ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ							
93.Е8-74-2		-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	256,64	45,68	11754	- 932	726	284 62
94.Е8-32-2		-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	216,16	41,57	8986	- 690	521	169 56
95.Е8-32		-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТ	М3	48,12	40,49	1948	- 153	116	37 11
96.Е8-32		-КЛАДКА ПАРАПЕТА ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА	М3	17,57	43,64	549	- 48	36	18 3
97.Е8-36		-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	418,72	39,82	16673	- 1218	879	339 188
98.Е8-49		-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	1,98	43,16	82	- 6	7	1 -
99.Е7-446		-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 8,3Т ПРИ	ШТ	345,88	8,32	110	-	28	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М					94		21
100.	Е7-425	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М	ШТ	61,00	1,72	105	- 101	40	41 18
101.	Е7-428	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М	ШТ	2,00	2,92	6	- 5	2	3 1
102.	698-70206	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕВИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	26,10	77,30	2024	- -	-	- -
103.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	3,00	22,40	80	- -	-	- -
104.	С147-6	-АРМАТУРА А-3	100КГ	11,33	24,50	278	- -	-	- -
105.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	1,53	31,60	48	- -	-	- -
106.	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	2,16	31,60	68	- -	-	- -
107.	Е7-428	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М	ШТ	8,00	2,92	23	- 23	0	14 4
108.	698-70149	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4,3 ДО 5,8М ОБЪЕМОМ ДО 1,0М3 М-300 НП5,2-58-4,5;НП4-60-4,5,1	М3	6,72	74,20	499	- -	-	- -
109.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	7,10	22,40	159	- -	-	- -
110.	С147-6	-АРМАТУРА А-3	100КГ	12,35	24,50	302	- -	-	- -
111.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,32	31,60	10	- -	-	- -
112.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,15	40,80	47	- -	-	- -

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	1,15	17,38	20	- -	-	- -
114.	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	М3	1,47	36,38	53	- 21	19	2 1
115.	С114-122	-ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-81	М3	1,42	13,88	20	- -	-	- -
116.	Е28-58	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1400 В ПЕРЕМЫЧКАХ	М2	121,47	6,63	805	- 50	44	6 2
117.	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	100М2	0,19	389,36	73	- 15	14	1 -
118.	Е8-59	-АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	Т	0,08	194,88	16	- 2	8	- -
119.	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,59	194,88	114	- 17	16	1 -
120.	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100М2ПЛ	14,87	42,20	627	- 381	378	3 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	57154	- 3758	2831	919 274

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	44679
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	7338
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4152
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	56169
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	885
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	187
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	73
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	985

РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ ТОЛЩ.510ММ(ВАРИАНТ ФАСАДОВ)

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ

224-1-465.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Исключить							
121.Е8-74-2		-Кладка стен из пустотелого эффективного кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом,толщиной 510мм,для зданий высотой до 9 этажей,при высоте этажа до 4м	М3	- 388,78	48,88	- 14142	-	- 874	247
						- 1121		- 74	
122.Е8-32		-Кладка парапета из лицевого кирпича	М3	- 12,57	43,64	- 549	-	- 38	10
						- 48		- 3	
		Добавить							
123.Е8-32-2		-Стены из пустотелого эффективного кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	М3	388,78	41,57	12838	-	744	241
							988		71
124.Е8-32		-Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м парапет	М3	12,57	48,49	589	-	38	10
							48		3
		Всего по разделу	5		РУБ	- 1693	-	- 138	6
						-	136	-	5
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ -				РУБ - 1346			
		Накладные расходы -				РУБ - 221			
		Плановые накопления -				РУБ - 126			
		Всего,стоимость общестроительных работ -				РУБ - 1693			
		Раздел 6. Стены Толщ.380мм(вариант фасадов)							
		При применении данного варианта из основного варианта исключить							
125.Е8-72-2		-Кладка стен из пустотелого эффективного кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом,толщиной 380мм,для зданий высотой до 9 этажей,при высоте этажа до 4м	М3	- 228,45	48,14	- 10998	-	- 748	198
						- 930		- 59	
126.Е8-32		-Кладка парапета из лицевого кирпича	М3	- 12,57	43,64	- 549	-	- 38	10
						- 48		- 3	
		Добавить							
127.Е8-32-2		-Стены из пустотелого эффективного кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	М3	228,45	41,57	9497	-	531	179
							738		53

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128.Е8-32		-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	12,57	46>49	589	-	38	10
							48		3
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ -	1939	- -	180	19
						-	288	-	6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ -	1841		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ -	354		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ -	144		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ -	1939		
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ(ВАРИАНТ УТЕПЛЕНИЯ КЕРАМЗИТОМ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +21С)							
		ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ ОСНОВНОГО ИСКЛЮЧИТЬ И ДОБАВИТЬ							
129.Е12-286		-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО;ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	100М2 -	14,07	17>30 -	843	- -	218	29
						-	243	-	7
130.С148-16991		-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП Б,ТОЛЩИНОЙ 100ММ,М400	М3 -	251,84	32>38 -	9074	-	-	-
							-		-
131.Е13-293		-ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10	100М2 -	33,77	6>19 -	277	- -	71	19
						-	84	-	5
		ДОБАВИТЬ							
132.Е12-286		-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОМ	М3	251,84	16>11	4864	-	294	271
							565		88
133.Е12-286М=1-5		-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	211,89	2>12	448	-	6	16
							16		4
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ -	2139	-	11	241
							253		72
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ -	1798		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ -	279		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ -	188		

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	2139			
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ(ВАРИАНТ УТЕПЛЕНИЯ КРОВЛИ КЕРАМЗИТОМ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -26)							
		ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ ОСНОВНОГО							
		ИСКЛЮЧИТЬ И ДОБАВИТЬ							
134.Г12-286		-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	100М2 -	14,07	17>38 -	243	- -	218	28
							- 243	-	7
135.С148-18991		-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП Б,ТОЛЩИНОЙ 180ММ,М400	М3 -	251,84	22>68 -	5674	-	-	-
							-		-
136.Е13-293		-ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10	100М2 -	33,77	8>19 -	277	- -	71	19
							- 86	-	5
		ДОБАВИТЬ							
137.Е12-288		-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОМ	М3	293,26	16>11	4724	-	545	317
							668		94
138.Е12-328К*1 9		-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299	100М2	211,89	2>12	448	-	6	18
							16		4
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ -	1284	-	68	287
							347		86
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	1022			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ -	167			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ -	95			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	1284			
		РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ(ВАРИАНТ УТЕПЛЕНИЯ КРОВЛИ ГАЗОСИЛИКАТОМ>ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -21)							
		ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ ОСНОВНОГО							
		ИСКЛЮЧИТЬ							
139.С148-18991		-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП Б,ТОЛЩИНОЙ 180ММ,М400	М3 -	251,84	22>68 -	5674	-	-	-
							-		-
		ДОБАВИТЬ							
140.С148-18991		-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП Б,ТОЛЩИНОЙ 180ММ,М400	М3	219,95	22>68	4971	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ -	883	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	783			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ -	115			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ -	65			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	883			
		РАЗДЕЛ 10. ВАРИАНТ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАРУЖНЫХ СТЕН 380ММ							
		ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ							
141.	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2 -	5,72	106,91 -	611	-	365	39
							- 384	-	25
		ДОБАВИТЬ							
142.	Е15-256	-ПЕРЛИТОВАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН	100М2	5,72	65,48	374	-	265	39
							384		25
143.	ССБ.Ч.4П17-76	-РАСТВОР ГИПСОВО-ПЕРЛИТОВЫЙ	М3	10,84	31,18	312	-	-	-
							-		-
144.	ССБЧ4П1778	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВО-ПЕРЛИТОВЫЙ	М3	0,63	31,38	20	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10			РУБ	119	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	93			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	15			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	119			
		РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(ВАРИАНТ)							
145.	Е15-281	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	100М2	0,25	82,46	20	-	0	2

824-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЯ					11		1
146.	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН КРЫЛЕЦ	100М2	0,52	82,46	43	- 21	19	2 1
147.	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	7,15	82,46	590	- 290	250	35 17
148.	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА	100М2	0,12	82,46	10	- 4	4	- -
149.	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА ОГРАЖДЕНИЯ НАУЖНОЙ ЛЕСТНИЦЫ	100М2	0,15	60,50	11	- 7	7	- -
150.	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ,КОЗЫРЬКА	100М2	1,05	82,46	87	- 42	37	5 2
151.	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	14,87	9,43	140	- 34	34	- -
152.	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	100М	2,34	33,57	79	- 44	41	3 1
153.	Е8-190	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2ВП	14,87	49,70	739	- 382	378	3 1
154.	ССБЧ4Р10ТБ-АШИФР3,00 3	-ОФАКТУРОВКА НИЗА И БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ	М2	98,14	0,26	26	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	2193	- 835	782	58 23

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1745
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	286
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	162
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(ВАРИАНТ)							
155.	Е15-208	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ ЦОКОЛЯ	100М2	0,25	123,91	30	- 17	15	2 1
156.	Е15-529	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,25	47,58	12	- 1	1	- -
157.	Е15-208	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ КРЫЛЕЦ	100М2	0,52	123,91	65	- 35	32	3 1
158.	Е15-529	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,52	47,58	25	- 3	3	- -
159.	Е15-224	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	100М2	6,24	144,64	903	- 579	837	42 9
160.	ССБЧ4П1775	-РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ С МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ	М3	4,37	104,88	454	- -	-	- -
161.	Е15-224	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ. СТЕН ГЛАДКИХ	100М2	6,89	144,64	996	- 638	892	46 10
162.	ССБЧ4П1774	-РАСТВР ДЕКОРАТИВНЫЙ	М3	4,82	95,48	460	- -	-	- -
163.	Е15-208	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА	100М2	0,12	123,91	15	- 8	8	- -
164.	Е15-529	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,12	47,58	6	- 1	1	- -
165.	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА ОГРАЖДЕНИЕ НАРУЖНОЙ ЛЕСТНИЦЫ	100М2	0,19	68,58	11	- 7	7	- -
166.	Е15-231	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ	100М2	1,03	82,46	87	- 42	37	5 2
167.	Е15-529	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ	100М2	1,03	47,58	50	-	6	1

224-1-465.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ					7		-
168.Е12-277		-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	14,87	9,43	140	- 34	36	- -
169.Е15-218		-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	100М	5,93	35,37	209	- 112	105	7 2
170.Е8-194		-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2ЗП	14,87	49,78	739	- 382	379	3 1
171.Е15-523		-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,96	36,08	36	- 9	9	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	5341	- 1875	1766	189 96
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4849			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	696			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	396			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5341			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	165274	- 15954	11582	4452 1392
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	146895			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	24846			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13648			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	184389			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	885			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	187			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	73			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	985			

СОСТАВИЛ ФЕДОРЧУК,БУГАКОВА,ВЕСТОПАЛОВА

ПРОВЕРИЛ ДЕМИХОВСКАЯ

224-1-468.86

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 198УЧАЩИХСЯ,ВАРИАНТ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПОД БХП

НАИМЕНОВАНИЕ СЪЪЕКТА- ШКОЛА НА 198 УЧАЩИХСЯ

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 8.148 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 8.816 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ГП	N РЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. ВАРИАНТ ДВЕРЕЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ШКОЛЫ ПОД БХП

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ РАЗДЕЛА ПРОЕМЫ ИСКЛЮЧИТЬ

1.Е18-185	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	- 27.72	1.46	- 40	40	18	18
					-	29	-	3
2.С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-18С,ДГ21-12С,ДГ24-18С,ДГ24-12С	М2	- 24.12	11.50	- 277	-	-	-
					-		-	
3.С122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С	М2	- 3.60	12.00	- 43	-	-	-
					-		-	
4.С111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	- 14.00	2.97	- 42	-	-	-
					-		-	

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДОБАВИТЬ							
5.	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	32,40	2>16	70	42 / 20	22	4 / 1
6.	С122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУЖИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С;ДГ21-9С	М2	32,40	12>00	389	- / -	-	- / -
7.	С111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	18,00	2>97	53	- / -	-	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	133	2 / 1	7 / -	6 / 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	110			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	138			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	2			
		РАЗДЕЛ 2. ВАРИАНТ ДВЕРЕЙ ДО ОТМ.0.00 ПРИ ПЕРЕВОДЕ ШКОЛЫ ПОД ВХП							
		ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ РАЗДЕЛА ПРОЕМЫ ДО 0.00 ИСКЛЮЧИТЬ							
8.	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	- 14,40	2>16	- 31	18 / 12	10 / -	2 / 1
9.	С122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУЖИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С;ДГ21-9С	М2	- 14,40	12>00	- 173	- / -	-	- / -
10.	С111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	- 8,00	2>97	- 24	- / -	-	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	- 286	18 / 12	10 / -	2 / 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	- 228			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	- 37			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	- 2			

824-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	- 21			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	- 5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	- 286			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	- 18			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	- 148	16	3	8
						- 11		-	3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	- 118			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	- 19			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	- 2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	- 11			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	- 5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	- 148			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	- 16			

СОСТАВИЛ ГЛУХОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ДЕМИХОВСКАЯ

224-1-463.86

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ШКОЛА(РОСПИТАЛЬ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,989 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,179 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕНЧИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
						ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
1.16-82К=1; 874		-ДАТЧИК ИТМ	ШТ	287,00	1,55	445	-	-	-
							-		-
2.418-743-4		-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫЕ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЕ, БЕСКОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ	ШТ	287,00	0,88	253	398	218	-
							218		-
3.24-82		-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИПР	ШТ	6,00	0,58	3	-	-	-
							-		-
4.418-743-4		-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	6,00	0,97	6	9	5	-
							9		-

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Ц10-54-11	ПРОВОД СДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ!КИРПИЧНОЙ	100М	18,00	7,92	143	242 135	135	- -
6.	С152-488	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ2	1000М	1,00	10,60	19	- -	-	- -
7.	Ц10-381-6	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	105,00	2,42	254	417 233	233	- -
8.	С155-12	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	ШТ	95,00	0,16	15	- -	-	- -
9.	С155-13	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ	10,00	0,14	1	- -	-	- -
10.	36-89П1-8 130	РЕЗИСТОР МЛТ	ШТ	107,00	0,03	6	- -	-	- -
11.	Ц11-589-12	ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИЧЕСКИЕ	ШТ	107,00	0,37	69	121 67	67	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1989	1179 650	658	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ .	РУБ	1214
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	553
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	231
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	142
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	298
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1989
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1179

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	1989	1179 650	658	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1214
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	553
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	231

824-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	142
ПЛАНОВЫЕ ЗУЧП -	РУБ	290
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1989
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1179

СОСТАВИЛ КОРБУТ

224-1-468.86

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ(ГОСПИТАЛЬ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ШКОЛА НА 198 УЧАЩИХСЯ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,105 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,051 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1.	1504-01089*	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 4ПОЛЮС, ПОЛЮСОВ-3;НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50;ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М;Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А-1;6 2;5 4 6;4 10 16 25 40 50 =АП50-3МТУ3 АП50-3МУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3ТУ 16-522.866=75==	ШТ	5,00	2,25	11	-	-	-
2.	Ц8-525-2	*АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	ШТ	5,00	2,88	14	10	5	-
							9		-
3.	Ц8-591-6	*РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,03	25,10	1	1	1	-
							1		-
4.	Ц8-591-1	*ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,12	23,80	3	3	2	-
							2		-

224-1-468.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Ц8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,42	34,88	15	29 12	6	6 2
6.	Ц8-489-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	100М	0,45	4,88	2	4 2	1	1 -
7.	Ц8-489-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	100М	1,45	1,21	2	3 2	2	- -
8.	Ц8-482-2	ПРОВОД ПВ ПВПВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	0,52	12,78	6	10 8	4	2 1
9.	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	-	377,88	-	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	77	51 38	21	9 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	11
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	12
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	43
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	17
НАКЛАДНЫЕ НУЧП 7	РУБ	11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	12
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	65
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	51

РАЗДЕЛ 2: МАТЕРИАЛЫ

10.	092К=1,00	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0-1-23-6/220	ШТ	12,00	0,60	7	- -	-	- -
11.	05-03К=1, 076	ТРУБА ПВХ-25	М	42,00	0,19	8	- -	-	- -
12.	С152-196-	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С	100М	0,05	49,20	2	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АПВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5							
13.0152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5	1000М	0,14	28,48	4	-	-	-
14.0152-229	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,85	34,98	2	-	-	-
15.892К=1,08	-РОЗЕТКА РШ-П-28-0-25/220	ШТ	3,00	1,89	3	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	28	-	-	-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	26			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	28			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	185	51 32	21	9 5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	11			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	12			
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	69			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	17			
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП У			РУБ	11			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7			
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП Р			РУБ	12			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	93			
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	31			

СОСТАВИЛ КОРБУТ

224-1-463.86

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ШКОЛА(ГОСПИТАЛЬ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,327 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 8,132 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N РЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10

РАЗДЕЛ 1. РАДИОФИКАЦИЯ

1.16-21-83П 56	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ	ШТ	13,00	3,53	46	-	-	-	-
2.Ц18-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	13,00	5,46	71	54 38		38	-
3.Ц18-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	ШТ	13,00	0,57	7	6 4		4	-
4.С155-22	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РШО	ШТ	13,00	0,16	2	-	-	-	-
5.Ц18-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	5,00	3,82	19	20 11		11	-

824-1-465.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	С155-12	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	ШТ	5,00	0,16	1	-	-	-
7.	Ц10-54-11	ПРОВОД СДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	100М	1,20	10,79	13	16 9	9	-
8.	С152-495	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1;2ММ2	1000М	0,12	22,90	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	221	98 54	54	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	46			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	46			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	116			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	46			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	28			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	24			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	175			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	98			
		РАЗДЕЛ 2: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ							
9.	62-03СТР1 1П12	ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-72	ШТ	7,00	7,70	54	-	-	-
10.	Ц10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЧБ ИЛИ АТС	ШТ	7,00	0,79	6	4 2	2	-
11.	Ц10-54-11	ПРОВОД СДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	100М	2,20	10,79	24	34 17	17	-
12.	С152-488	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ2	1000М	0,22	10,60	2	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	186	34	19	-

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							19		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ		34			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ		34			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		32			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		16			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП 7		РУБ		7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ		6			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ		8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		32			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ		34			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ		327	132	73	-
							73		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ		186			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ		186			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		148			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		82			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП 7		РУБ		27			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ		17			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ		32			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		227			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ		132			

СОСТАВИЛ КОРБУТ

224-1-463.86

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 11 КЛАССОВ(198УЧАЩИХСЯ) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 85

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ВНУТРЕННИЕ САНТЕХРАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВАРИАНТ:НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 21С

ОСНОВАНИЕ: СБ;ЗАК;СПЕЦ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 3,144 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН.РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ РАЗДЕЛА ОТОПЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ							
1	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	2,00	2,82	4	-	-	-
							-		-
2	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	3,00	1,69	5	-	-	-
							-		-
		ДОБАВИТЬ							
3	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	5,00	1,47	7	-	-	-
							-		-
		ИСКЛЮЧИТЬ							
4	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	ЭКМ	24,00	9,66	16	-	6	1
							- 7		-
5	СЧЕНА 3-ДА	-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140	ЭКМ	24,00	8,14	195	-	-	-
							-		-
		ДОБАВИТЬ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Е16-40	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ;ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	99,00	1,61	159	-	27	3
							33		1
		ИСКЛЮЧИТЬ							
7.	Е16-39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ;ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	- 5,00	1,29 -	6	- -	1	-
						-	1		-
		ДОБАВИТЬ							
8.	Е16-38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ;ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	10,00	1,14	11	-	2	-
							2		-
		ИСКЛЮЧИТЬ							
9.	Е16-37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ;ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	- 65,00	1,03	67	- -	14	1
						-	19		-
		ДОБАВИТЬ							
10.	Е16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ;ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	23,00	0,91	21	-	5	-
							5		-
11.	Е16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ;ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	40,00	0,86	34	-	8	-
							9		-
12.	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ;ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,00	3,94	4	-	4	-
							4		-
		ИСКЛЮЧИТЬ							
13.	Е16-67	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	- 40,00	2,21 -	88	- -	19	2
						-	21	-	1
14.	Е16-220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ;ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	- 0,40	4,22 -	2	- -	1	-
						-	1		-
		ДОБАВИТЬ							
15.	Е13-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,20	60,58	12	-	8	-
							8		-
16.	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,02	7,71	1	-	-	-
						-			-
17.	Е13-168	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,02	7,13	1	-	-	-

224-1-465.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Е26-16	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	0,12	22,46	2	1	1	-
19.	86-15-03П 62	СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ	М3	0,12	74,69	9	-	-	-
20.	Е26-78	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,01	24,88	1	-	-	-
21.	0114-190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	100М2		1018,88	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	- 144	-	14	1
							13		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ		27
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ		4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ		2
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ		33
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	-	147
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ		1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	-	19
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	-	12
ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	-	177

СОСТАВИЛ ГЛАЗЕНБУРГ

224-1-463.86

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту школы на II классов (I98 учащихся), приспосабливаемую под лечебные учреждения

№№ пп	Ресурсы	Ед. изм.	Количество
I	2	3	4
	I. Общестроительные работы		
	А. Подземная часть		
I.	Затраты труда	чел./час	II609,23
2.	Заработная плата	т.р.	6,65
3.	Строительные машины и оборудование		
	Автогрейдеры средние	маш.-ч	3,08
	Бульдозеры 80 л.с.	-"-	69,87
	Бульдозеры I08 л.с.	-"-	I9,I8
	Краны башенные 5,5-8 т	-"-	45,I3
	Краны гусеничные I0т	-"-	45,I2
	Краны гусеничные I5 т	-"-	I5I,38
	Краны гусеничные 20т	-"-	0,82
	Краны гусеничные 25т	-"-	0,42
	Краны гусеничные 40т	-"-	0,04
	Краны козловые 30т	-"-	0,02
	Краны на пневмоходу 25 т	-"-	0,25
	Прочие машины	руб.	932,54
	Растворонасосы 3 м3/час	маш.-ч	I03,43
	Трамбовки пневматические	-"-	79,89
	Экскаваторы с прямой лопатой 0,25 м3	-"-	27,I0
	Экскаваторы с прямой лопатой 0,35 м3	-"-	2I,54
	Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3	-"-	I37,4I

I	2	3	4
	Б. Надземная часть		
4.	Затраты труда	чел.-ч	23451,32
5.	Заработная плата	т.руб.	13,43
6.	Строительные машины и оборудование		
	Автогрейдеры средние	маш.-ч	0,39
	Катки самоходные 6,5 т	-"-	1,09
	Катки самоходные 10т	-"-	1,07
	Катки самоходные на пневмоходу 18т	-"-	0,06
	Краны башенные 5,5-8т	-"-	101,86
	Краны гусеничные 15т	-"-	2,41
	Краны гусеничные 20т	-"-	0,07
	Краны гусеничные 25т	-"-	1,78
	Краны козловые 20т	-"-	0,02
	То же, 30т	-"-	0,10
	Краны на пневмоходу 25т	-"-	0,27
	Краны на автомобильном ходу 16т	-"-	0,01
	Машины поливочные	-"-	0,21
	Прочие машины	руб.	1834,11
	Растворонасосы 3 м3/час	маш.-ч	193,69
	П. Сантехнические работы		
1.	Затраты труда	чел.-ч	3817,06
2.	Заработная плата	т.р.	2,28
3.	Строительные машины и оборудование		
	Прочие машины	т.руб.	0,14
	Ш. Силовое оборудование		
1.	Затраты труда	чел.-ч	491,89
2.	Заработная плата	т.р.	0,32

I	2	3	4
	IУ. Электроосвещение		
I.	Затраты труда	чел.-ч	I279,I7
2.	Заработная плата	т.р.	0,72
	Строительные машины и оборудование		
	Автогидроподъемник	маш.-ч	56,I4
	Подъемник мачтовый 0,5 т	-"-	I7,70
	У. Слаботочные устройства		
I.	Затраты труда	чел.-ч	I27,70
2.	Заработная плата	т.р.	0,47
	УI. Охранная сигнализация		
I.	Затраты труда	чел.-ч	I276,90
2.	Заработная плата	т.р.	0,90
	УП. Пожарная сигнализация		
I.	Затраты труда	чел.-ч	I029,00
	УШ. Слаботочные устройства		
I.	Затраты труда	чел.-ч	724,57
	IX. КиП и автоматика		
I.	Затраты труда	чел.-ч	83,24
2.	Заработная плата	т.руб.	0,05
	X. Кинотехнология		
I.	Затраты труда	чел.-ч	I25,09
2.	Заработная плата	т.р.	0,I2

I	2	3	4
	XI. Кислородоснабжение		
I.	Затраты труда	чел.-ч	II2,52
2.	Заработная плата	т.р.	0,07
	ИТОГО:	чел.-ч	44I27,69

Составила А.Демиховская

gost.e-ecolog.ru