ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

224-1-463.85

Средняя общеобразовательная школа
на II классов (198 учащихся)
приспосабливаемая под лечебные
учреждения

АЛЬБОМ Ш

Часть I

С М Е Т Ы

(в ценах Белорусской ССР)

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 01.04. 1987 г.
Заказ № 42 и Тираж 70 экз.
Инв. № 1876/3

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

224-1-463.86

Средняя общеобразовательная школа на II классов (I98 учащихся), приспосабливаемая под лечебные учреждения

Альбом III

Часть I

Сметы

(в ценах Белорусской ССР)

СТОИМОСТЬ:

Общая	375,46 т.р.
Строительно-монтажных работ	3I9,55 т.р.
Оборудования	55,9I т.р.
I м3 здания	26,26 руб.
на I-го учащегося	I896,26 руб.
на I м2 полезной площади	II6,64 руб.
на I м2 общей площади	93,23 руб.

Разработан институтом "БелНИИгипросельстрой"

УТВЕРЖДЕН:
Госстроем БССР
Приказ № 225 от 29.12.85г.
Введен в действие институтом "БелНИИгипросельстрой" I985г.
Приказ № 328 от 29.12.85г.

Главный инженер института П.А.Шелавителев
Главный инженер проекта А.Б.Шелевиля
Начальник сметного отдела А.А.Баранова

г.Минск, I985г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I

		стр.
I.	Пояснительная записка	4
2.	Технико-экономические показатели	6
3.	Объектная смета № I	8
4.	Смета № I-I на общестроительные работы	I0
5.	Смета № I-2 на внутренние санитарно-технические работы	82

ЧАСТЬ 2

6.	Смета № I-3 на электроосвещение	3
7.	Смета № I-4 на силовое оборудование	I3
8.	Смета № I-5 на слаботочные устройства	23
9.	Смета № I-6 на КИП и А	33
I0.	Смета № I-7 на охранную сигнализацию	40
II.	Смета № I-8 на кинотехнологическое оборудование	44
I2.	Смета № I-9 Технологическое оборудование, мебель, инвентарь	48
I3.	Смета № I-I0 Кислородоснабжение	50
I4.	Локальные сметы на общестроительные работы (варианты)	53
I5.	Локальная смета на пожарную сигнализацию	74
I6.	Локальные сметы на силовое оборудование и слаботочные устройства	77
I7.	Локальная смета на внутренние сантехнические работы	83
I8.	Ведомость потребности в производственных ресурсах	86

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы стоимости типового проекта средней общеобразовательной школы на II классов(I98 учащихся), приспосабливаемой под лечебные учреждения, составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82. Объемы работ подсчитаны по рабочим чертежам в соответствии со СНиП ч.IУ.

Сметная стоимость строительных и санитарно-технических работ исчислена по каталогам ЕР на строительные конструкции и работы для строительства в сельских районах Белорусской ССР, введенных с I.OI.I984 года.

Стоимость местных материалов и изделий принята по сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции часть I,П, район I.

Накладные расходы приняты на строительные работы в размере I6,5%, металлоконструкции - 8,6%, на внутренние санитарно-технические работы - -I3,3%, плановые накопления - 6%.

Основные конструктивные решения проекта

Фундаменты - сборные железобетонные,

Стены - из эффективного керамического кирпича с облицовкой лицевым пустотелым,

Перекрытие - сборные многопустотные панели,

Покрытие - ребристые панели,

Перегородки - кирпичные и гипсобетонные,

Полы - мозаичные, бетонные, дощатые, линолеум, керамические, паркетные

Кровля - совмещенная мастичная с внутренним водостоком,

Окна - с раздельными переплетами по ГОСТ II2I4-78,

Двери - по ГОСТ 6629-74 и 24698-8I.

Отделка наружная - Улучшенная цементно-известковая штукатурка, лицевой эффективный кирпич, высококачественная штукатурка декоративным раствором с белой мраморной крошкой,

224-1-463.86

Отделка внутренняя – улучшенная клеевая, масляная, водоэмульсионная покраска, известковая побелка, облицовка глазурованной плиткой.

В соответствии с проектом на другие конструктивные решения и виды отделки составлены локальные сметы: варианты фундаментов, варианты стен, варианты кровли, варианты наружной отделки.

Гл. специалист сметного отдела М. Хармач

ТАБЛИЦА

технико-экономических показателей средней общеобразовательной школы на II классов(I98 учащихся), приспосабливаемой под лечебные учреждения

№№ пп	Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели	
			представляемого проекта	Проекта-аналога (неполная средняя школа на 9 классов I08 уч-ся) тип.проект
I	2	3	4	5
I.	Количество этажей	этаж	2-3	2
2.	Количество мест (вместимость)	мест	I98	I08
3.	Площадь застройки	м2	I438,6	992,I6
4.	Строительный объем здания (общий)	м3	I4296,63	657I,88
5.	Общая площадь	м2	4027,39	I7II,7I
6.	Строительный объем подземной части	м3	4276,63	I22,95
7.	Полезная площадь	м2	32I9	I497,47
8.	Рабочая площадь	м2	2585,64	I23I,34
9.	Отношение рабочей площади к общей площади(К-I)	-	0,642	0,7I9
I0.	Отношение объема здания к рабочей площади (К-2)	-	5,53	5,34
II.	Объем здания, приходящийся на единицу вместимости	м3	72,20	60,85
I2.	Общая площадь, приходящаяся на единицу вместимости	м2	20,34	I6,85
I3.	Полезная площадь, приходящаяся на единицу вместимости	м2	I6,26	I3,87
I4.	Количество типоразмеров индустриальных изделий	шт	68	

I	2	3	4	5
I5	Средний вес монтажного элемента	т	I,8	
I6	Максимальный вес монтажного элемента	т	7,0	
I7	Потребность в бетоне и железобетоне на I м2 общей площади	м3	0,07	
I8	Потребность в металле на I м2 общей площади			
	а) сталь натуральная	кг	9,22	I0,48
	б) сталь, приведенная к классу А-I	кг	I4,I9	I6,II
I9	Затраты труда на I м2 общей площади	чел/ч	I0,97	I5,I5
20	Сметная стоимость строительства	т.р.	375,46	I9I,86
	а) стоимость строительно-монтажных работ	т.р.	3I9,55	I58,53
	б) мебели и оборудования	т.р.	55,9I	33,33
2I	Стоимость строительно-монтажных работ на единицу вместимости	руб.	I6I3,89	I467,87
22	То же, на I м3 здания	руб.	22,35	24,I2
23	То же, на I м2 общей площади	руб.	79,34	92,6I
24	То же, на I м2 рабочей площади	руб.	I23,59	I28,75
25	То же, на I м2 полезной площади	руб.	99,27	I05,87

Главный инженер проекта А.Шелевиля

Начальник сметного отдела А.Баранова

Руководитель группы А.Демиховская

224-1-463.86

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту средней общеобразовательной школы на II классов (I98 учащихся) со стенами из кирпича, приспосабливаемая под лечебные учреждения

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 375,46 т.р.
Стоимость:
I м2 рабочей площади I45,2I руб.
I м2 общей площади 93,28 руб.
I м3 здания 26,26 руб.

№№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, т.р.				Общая сметн.стоим.,т.р.				Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монт. работ	обор.	проч. затр.	всего	НУЧП	в т.ч. основн. з/пл.	в т.ч. экспл. машин	наимен. един. изм.	к-во един. изм.	стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	269,98				269,98		20,07	6,26	м3 м2 общ. площади	I4296,63 4027,39	I8,88 67,0I
2	I-2	Внутренние санитарно-технические работы	25,97		I,42		27,39		2,28	0,II			I,92 6,80
3	I-3	Электроосвещение	I3,68		0,I6		I3,84		0,72	0,I8			0,97 3,44
4	I-4	Силовое оборудование		I,8I	I,22		3,03		0,32	0,I0			0,2I 0,75
5	I-5	Слаботочные устройства	I,67		2,8I		4,48		0,47	0,I3			0,3I I,II
6	I-6	КИП и автоматика		0,20	0,I8		0,38		0,05	-			0,03 0,09
7	I-7	Охранная сигнализация		4,04	0,77		4,8I		0,90	0,0I			0,34 I,I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
8	I-8	Кинотехнологическое оборудование	0,0I	0,40	2,65		3,06		0,I2	0,0I			0,2I / 0,76
9	I-9	Технологическое оборудование, мебель, инвентарь		0,I7	46,34		46,5I		0,06	0,02			3,25 / II,55
I0	2-I0	Кислородоснабжение		I,62	0,36		I,98		0,07				0,I3 / 0,49
		ИТОГО	3II,3I	8,24	55,9I		375,46		25,06	6,82			26,26 / 93,23

Главный инженер проекта А.Шелевиля

Начальник сметного отдела А.Баранова

Руководитель группы А.Демиховская

Составила В.Федорчук

224-1-463.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

на общестроительные работы на I98 учащихся (вариант с подвалом)

Школа на I98 учащихся

Основание: т.п. АСI-94

Сметная стоимость 269,98 т.р.
Строительный объем I4296,63 м3
Цена единицы I8,88 руб.
Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб. всего	НУЧП прям. затр.	в т.ч. основн. з/пл.	в т.ч. эксплх. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. Подземная часть							
		I. Земляные работы							
I	I-II28	Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружениф механизированным способом грунт I группы	I00м2	8,80	0,30	3	-/3	-	3/I
2	I-230 К=I,I	Разработка грунта бульдозерами мощн. до 39кВт с перемещением до I0м грунт I группы	I000м3	0,I5	37,I8	6	-/6	-	6/2
3	I-238 К=4 К=I,I	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № 230	I000м3	0,I5	I2I,88	I8	-/I8	-	I8/6
4	I-I83 К=I,2	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы	I000м3	0,I5	I6I,28	24	-/24	I	23/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5,С310-1		ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	188,88	0,24	45	-	-	-
							-		
6,Е1-65К=1,2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНЕ	1000М3	0,35	170,52	66	-	2	64
							66		65
7,Е1-175К=1,2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАЧИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНЕ	1000М3	3,96	185,62	735	-	38	734
							734		292
8,Е1-62К=1,2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ	1000М3	0,35	150,39	53	-	1	52
							53		16
9,Е1-62К=1,2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДОРАБОТКА	1000М3	0,23	150,39	34	-	1	33
							34		10
10,Е1-968К=1,2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДОРАБОТКА	100М3	0,76	89,48	68	-	68	
							68		-
11,Е1-231К=8,65К=1,1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	1,05	40,51	42	-	-	42
							42		16
12,Е1-238К=4К=1,1		ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	1000М3	1,05	142,12	149	-	-	149
							149		52
13,Е1-231К=8,65К=1,1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	1000М3	1,05	40,51	42	-	-	42
							42		16
14,Е1-238К=4К=1,1		ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	1000М3	1,05	142,12	149	-	-	149
							149		52
15,Е1-257К=1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,73	20,79	15	-	-	15
							15		5
16,Е1-968		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	3,14	46,08	144	-	144	-
							144		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	I-II84	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунт I и 2 групп	I00м3	7,33	9,69	7I	-/7I	45	26/I7
I8	3I0-I	Перевозка до I км	т	7I29,80	0,24	I7II	-	-	-
I9	I-I95 К=I,I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы	I000м3	3,96	I4,33	57	-/56	6	50/I6
		ВСЕГО по р. I	руб			43I6	-/I674	298	I376/535
		в т.ч.							
		стоимость общестроительных работ	руб			3430			
		накладные расходы	"			567			
		плановые накопления	"			3I9			
		всего стоимость общестроительных работ	руб			43I6			
		2. Фундаменты и стены цокольного этажа и подвала							
20	7-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,6т	шт	I96	2,09	4I0	-/4I0	98	3I2/III
2I	7-3	То же, до 3,5т	шт	6I,0	2,99	I82	-/I82	46	I36/48
22	608-70009-2 К=0,82	Блоки и плиты фундаментные подкладные, опорные, анкерные, фундаментные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапециадальные и круглые М200 объемом от 0,2I до I м3 из бетона МI50	м3	I26,I8	54,58	6887	-	-	-
23	I47-8	Арматура А-3	I00кг	I5,24	24,50	373	-	-	-
24	I47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	2,22	3I,60	70	-	-	-
25	I47-I6	Проволочная арматура Вр-I	I00кг	I,I8	3I,60	37	-	-	-
26	I47-I	А-I Закладные детали	I00кг	5,78	22,4	I29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
27	7-400	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	шт	343,0	I,42	487	-/346	75	27I/99
28	7-40I	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	шт	85	I,86	I58	-/I2I	26	93/34
29	7-402	Установка блоков стен подвалов массой до I,5т	шт	50,0	2,83	I4I	-/I05	24	8I/30
30	7-403	То же, более I,5т	шт	I40,0	3,57	500	-/370	85	285/I04
3I	I40-II637	Блоки бетонные сплошные для стен подвала из бетона М-I00	м3	I9I,99	36,80	7065	-	-	-
32	6-90	Местные заделки в сборных фундаментах из бетона М-I00	м3	I8,0	27,37	493	-/34	28	6/2
33	8-36	Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м	м3	220,02	39,82	876I	-/640	462	I78/52
34	8-472-I	Заземлитель горизонтальный из круглой стали диам. I2мм	I00м	I,40	22,I0	3I	-/I2	II	I/-
35	8-I3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	I00м2	I,80	76,25	I38	-/38	35	3/I
36	8-I9	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя гидроизолом	I00м2	0,92	27I,25	250	-/I4	I0	4/I

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39		Е8-27	Боковая обмазочная гидроизоляция стен фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	100М2	6,34	90,00	571	- 134	124	18 3
40		Е26-31	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	М3	7,33	36,38	266	- 182	93	9 5
41		С114-123	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-81 М100	М3	7,11	16,18	114	- -	-	- -
42		Е8-59	Армирование кладки стен и других конструкций	Т	0,28	194,00	39	- 6	6	- -
43		Е8-59	Армирование кладки стен и других конструкций под проемами	Т	0,07	194,00	14	- 2	2	- -
44		Е7-446	Укладка перемычек массой до 0,3Т при наибольшей массе монтажных элементов до 8Т и высоте здания до 48М	ШТ	160,00	0,32	51	- 44	13	51 16
45		Е7-425	Укладка балок перекрытий массой до 1Т при наибольшей массе монтажных элементов до 8Т и высоте здания до 48М	ШТ	13,00	1,72	22	- 21	8	13 4
46		Е7-428	Укладка балок перекрытий массой до 3Т при наибольшей массе монтажных элементов до 8Т и высоте здания до 48М	ШТ	4,00	2,92	12	- 12	5	7 2
47	608-70006		Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные из бетона М=200, объемом до 0,5М3	М3	6,93	77,38	536	- -	-	- -
48	608-70007		Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные из бетона М=200, объемом более 0,5М3 ЗПР32-59,38,44	М3	1,66	74,68	124	- -	-	- -
49	608-70147К-2,82		Прямоугольные и с четвертью длиной более 2,5 до 4,0М объемом до 1,0М3 М=300 П43-28?,ПРГ32,14-4Т из бетона М=250	М3	0,55	71,38	39	- -	-	- -
50	608-70149		Прямоугольные и с четвертью длиной более 4,2 до 6,0М объемом до 1,0М3 М=300 ПРГ60,2,5-4Т	М3	1,20	74,28	89	- -	-	- -
51	С147-1		Арматура А-1	100КГ	1,75	22,48	39	- -	-	- -

224-1-463,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	7,50	24,50	184	- / -	-	- / -
53	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,79	31,60	25	- / -	-	- / -
54	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,34	31,60	11	- / -	-	- / -
55	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,29	40,80	12	- / -	-	- / -
56	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,29	17,30	5	- / -	-	- / -
57	Е6-107	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЕРИМЕТРОМ,ДО 3М ШПОНКИ	М3	13,22	41,66	550	- / 104	68	36 / 11
58	С124-4	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,13	239,00	31	- / -	-	- / -
59	С124-6	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,15	277,00	42	- / -	-	- / -
60	Е16-71	УСТРОЙСТВО ФУТЛЯРОВ ИЗ ТРУБ Д-158	М	6,02	5,08	30	- / 4	4	- / -
61	Е8-32	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	5,43	40,49	220	- / 17	13	4 / 1
62	Е6-30	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 МОК-25	М3	0,03	30,86	1	- / -	-	- / -
63	Е6-82	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАВШИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	Т	0,01	350,00	4	- / -	-	- / -
64	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,15	17,30	3	- / -	-	- / -
65	Е22-1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	4,02	1,67	7	- / 1	1	- / -

224-1-463.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ВСЕГО по р. 2	руб			36680	-/2592	I203	I389/488
		в т.ч.							
		стоимость общестроительных работ	руб			29I53			
		накладные расходы	"			48I0			
		плановые накопления	"			27I7			
		всего стоимость общестроительных работ	руб			36680			
		3. Перекрытие над цокольным этажом							
66	7-46I	Установка панелей перекрытий площ. до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт	22,0	3,I6	70	-/4I	22	I9/6
67	7-464	Установка панелей перекрытий площ. до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте здания до 40м	шт	I32,0	4,70	620	-/349	I83	I66/49
68	608-9I056	Многопустотные панели перекрытий марки ПК63,I5-4АТ5Т-I7ШТ I5шт (-2)	м2	I40,40	9,I5	I285	-	-	-
69	608-9I056	Многопустотные панели перекрытий марки ПК60, I5-6АТ5Т-33ШТ 35 шт (+2)	м2	3II,85	9,42	2938	-	-	-
70	608-9I056	Многопустотные панели перекрытий марки ПК63.I2-4АТ5Т-7ШТ	м2	52,29	9,I5	478	-	-	-
7I	608-9I056	Многопустотные панели перекрытий марки ПК63, I5-6АТ5Т-I2ШТ	м2	II2,32	9,58	I076	-	-	-
72	608-9I056	То же, марки ПК63,I2-8АТ5Т-7шт	м2	52,29	I0,0	523	-	-	-
73	608-9I056	То же, марки ПК63,I5-8АТ5Т-I6ШТ I5 шт (-I)	м2	I40,4	I0,0	I404	-	-	-
74	608-9I056	То же, ПК63,I2-6АТ5Т-2шт	м2	I4,94	9,58	I43	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
75	608-9I056	Многопустотные панели перекрытий марки ПКI0-63, I5-5шт 6 шт (+I)	м2	56,I6	I0,20	573	-	-	-
76	608-9I056	То же, ПК60.I2-6АТ5Т-5шт	м2	35,60	9,42	335	-	-	-
77	608-9I056	То же, ПК60.I5-8АТ5Т-5шт	м2	44,55	9,80	437	-	-	-
78	608-9I056	То же, ПК27.I5-6Т-I3шт	м2	5I,87	8,25	428	-	-	-
79	608-9I056	То же, ПК27.I2-8Т-6шт	м2	I9,I4	8,32	I59	-	-	-
80	608-9I056	То же, ПК27.I5-8Т-3шт	м2	II,97	8,32	I00	-	-	-
8I	608-9I056	То же, ПКI0.63-I2-Iшт	м2	7,47	I0,20	76	-	-	-
82	608-9I056	То же, ПКI0.60-I5-I0шт	м2	89,I0	9,99	890	-	-	-
83	608-9I056	То же, ПК60.I2-8АТ5-I2шт	м2	85,44	9,80	837	-	-	-
84	608-70006	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные из бетона М-200 объемом до 0,5 м3	м3	I,96	77,30	I52	-	-	-
85	I47-I	Арматура А-I	I00кг	I,04	22,40	23	-	-	-
86	I47-8	Арматура А-3	I00кг	I,85	24,50	45	-	-	-
87	I47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,06	3I,60	2	-	-	-
88	7-434	Укладка ригелей массой до 2т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт	7,0	4,27	30	-/25	II	I4/4

224-1-468.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89,608-70149	*ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4,8 ДО6,0М ОБЪЕМОМ ДО 1,0М3 М-300	М3	4,28	74,20	312	-	-	-
90,С147-1	*АРМАТУРА А-1	100КГ	1,04	22,40	23	-	-	-
91,С147-8	*АРМАТУРА А-3	100КГ	7,68	24,50	188	-	-	-
92,С147-24	*ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,59	40,80	24	-	-	-
93,С147-29	*МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,59	17,30	10	-	-	-
94,Е7-669	*УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	14,02	1,33	19	- 11	8	3 1
95,608-70008-1	*БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ,ФУНДАМЕНТНЫЕ,5 АШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ,БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ПРИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ М200,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	М3	0,61	65,90	40	-	-	-
96,С147-1	*АРМАТУРА А-1	100КГ	0,07	22,40	1	-	-	-
97,С147-8	*АРМАТУРА А-3	100КГ	0,28	24,50	7	-	-	-
98,Е6-175	*УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 220ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	М3	2,16	34,32	74	- 8	7	1 -
99,С147-1	*АРМАТУРА А-1	100КГ	0,45	22,40	10	-	-	-
100,С147-8	*АРМАТУРА А-3	100КГ	1,00	24,50	24	-	-	-
101,С147-25	*АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ	100КГ	0,75	57,10	43	-	-	-

224-1-468.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102,С147-29		▪МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,75	17,30	13	-	-	-
							-		-
		ПЕРЕГОРОДКИ							
103,Е11-11		▪УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	22,61	24,43	552	-	37	-
							37		-
104,Е8-45		▪ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	5,37	546,80	2936	-	333	41
							374		12
105,Е8-41		▪ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,05	349,22	19	-	4	-
							4		-
106,Е26-29		▪ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ ПЕРЕГОРОДОК	М3	4,03	6,90	28	-	9	2
							11		1
107,С140-10991		▪ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП Б,ТОЛЩИНОЙ 100ММ;М400	М3	3,82	22,60	86	-	-	-
							-		-
108,Е26-28		▪ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ СТЕН	М3	1,75	3,64	6	-	3	1
							4		-
109,С140-10991		▪ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП Б,ТОЛЩИНОЙ 100ММ;М400	М3	1,62	22,60	37	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	21485	-	617	247
							864		73
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	17077			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	2816			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1592			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	21485			
		РАЗДЕЛ 4, ПОЛЫ В ПОДВАЛЕ							
		ТИП1,2ДЕТАЛЬ254А							
110,Е11-2		▪УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	8,31	42,77	356	-	30	8
							30		2

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111,Е11-11	▪УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	66,58	24,43	1625	- 198	188	- -
112,Е11-55	▪УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	8,31	63,92	531	- 98	82	8 2
113,Е13-225	▪ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	М2	831,28	1,83	1521	- 873	698	175 50
114,Е13-226	▪ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2	831,28	0,69	574	- 257	249	8 -
115,Е11-55	▪УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	8,31	63,92	531	- 98	82	8 2
116,Е11-67	▪УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	8,31	109,96	914	- 184	170	14 4
117,Е11-68К=2	▪УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	16,63	13,72 -	228 -	- 14	18 -	4 1
118,Е11-78	▪ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	2,13	91,18	194	- 105	182	3 1
	ДЕТАЛЬ 254А;ТИП3							
119,Е11-2	▪УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	2,28	42,77	98	- 11	8	3 1
120,Е11-11	▪УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	18,25	24,43	446	- 38	38	- -
121,Е11-55	▪УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	2,28	63,92	146	- 26	23	3 1
122,Е13-225	▪ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	М2	228,09	1,83	417	- 240	192	48 14
123,Е13-226	▪ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2	228,09	0,69	157	- 70	68	2 -
124,Е11-55	▪УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	2,28	63,92	146	-	23	3

824-1-468.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							26		1
125,Е11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	2,28	109,96	251	-	47	4	
						51		1	
126,Е11-68К-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ТОЛЩ.23ММ	100М2	- 2,28	13,72	- 31	- -	1	-	
					-	1			
127,Е11-78	ВЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	2,28	91,10	208	-	109	3	
						112		1	
128,Е13-296	ФЛЮАТИРОВАНИЕ КИСЛОТОЙ КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ 27ПРОЦЕНТНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ	100М2	2,28	7,92	18	-	15	2	
						17		1	
	ТИП5,4ДЕТАЛЬ225А								
129,Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,78	42,77	33	-	3	1	
						4		-	
130,Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	6,24	24,43	152	-	10		
						10			
131,Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,78	63,92	50	-	8	1	
						9		-	
132,Е13-225	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЯ	М2	77,96	1,83	143	-	65	17	
						82		5	
133,Е13-226	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2	77,96	0,69	54	-	23	1	
						24		-	
134,Е11-205	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	100М2	0,17	519,00	88	-	7	-	
						7		-	
135,Е11-201	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ОДНОСЛОЙНОГО МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОГО АСН	100М2	0,61	366,00	223	-	27	-	
						27		-	
	ТИП6,ДЕТАЛЬ25А								
136,Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,37	42,77	16	-	1	-	
						1		-	
137,Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	2,99	24,43	73	-	5	-	
						5		-	

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 22ММ	100М2	0,37	63,92	24	- 4	4	- -
139	Е13-225	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	М2	37,43	1,83	68	- 39	31	8 2
140	Е13-226	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2	37,43	0,69	26	- 11	11	- -
141	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 22ММ	100М2	0,37	63,92	24	- 4	4	- -
142	Е11-135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,37	489,38	153	- 25	23	2 1
		ТИП7-141							
143	Е11-57	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,04	78,55	3	- 1	1	- -
144	Е11-58К-4	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ТОЛЩ.40ММ	100М2	0,04	12,65	1	- -	-	- -
145	Е11-71	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	0,04	151,95	6	- 4	4	- -
146	ССБЦ4П173	СТОИМОСТЬ РАСТВОРА	М3	0,08	64,80	5	- -	-	- -
	3								
		ТИП8-135							
147	Е11-53К-2	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	0,07	85,00	6	- -	-	- -
148	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 22ММ	100М2	0,03	63,92	2	- -	-	- -
149	Е11-56К-4	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,13	12,87	2	- -	-	- -
150	Е11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,03	189,96	4	- 1	1	- -

824-1-468.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151,Е11-68К=2	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	- 0,07	13,72	- 1	-	-	-	-
152,Е11-78	=ЗАЛИВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,03	91,18	3	- 2	2	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	11364	- 2573	2255	3,18	88
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9032				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1492				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	840				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	11364				
	РАЗДЕЛ 5, ПРОЕМЫ ДО=000								
	ОКОННЫЕ								
153,Е10-74	=УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	8,00	4,50	36	- 15	12	3	1
154,С122-18	=БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР12-9А;ОР15-7,5А;ОР18-7,5А	М2	8,00	17,10	138	- -	-	-	-
155,С111-416-1.	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	8,00	2,63	21	- -	-	-	-
156,Е15-701	=ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,00	229,00	19	- 2	2	-	-
	ДВЕРНЫЕ								
157,Е10-105К=1,32	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	13,38	1,64	22	- 14	13	4	1
158,Е10-107К=1,27	=УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2,66	2,34	6	- 2	2	-	-
159,Е10-105	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	26,25	1,46	38	- 23	14	9	3

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160,Е10-107		-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	42,10	2,16	91	- 34	28	6 2
161,Е10-140		-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	15,96	1,40	22	- 3	3	- -
162,С122-234		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОБЛЕЦОВАННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ,ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ РАЗНОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДЩ И ДТ,20-4,8-5,20-4,8-6,20-4,8-8,21-4,8-5 МАРКИ Дв21-13	М2	15,96	15,50	247	- -	-	- -
163,С122-219		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-12С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	М2	14,07	11,50	162	- -	-	- -
164,С122-218		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С	М2	45,00	12,00	540	- -	-	- -
165,С122-224		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО21-13С	М2	5,26	11,20	59	- -	-	- -
166,С122-221		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО21-10С,ДО24-10С	М2	4,02	9,15	37	- -	-	- -
167,Е15-733		-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ	100М2	0,04	267,00	10	- 2	2	- -
168,Е10-134		-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ВОЙЛОКУ С ДВУХ СТОРОН	М2	4,02	7,64	31	- 3	3	- -
169,С111-447-1		-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	6,02	8,94	54	-	-	-
170,С111-448-1		-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	34,02	2,97	101	-	-	-
171,С111-449-1		-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	2,02	3,23	6	-	-	-
172,Е9-34		-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ МД-1	100М2	0,02	279,00	5	-	1	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							4		1
173,С121-1967	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДВЕРИ МД-1	Т	0,0	357,00	11	-	-	-
						-		-
174,С1142	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРЕЙ	ТН	0,03	15,60	1	-	-	-
						-		-
175,С111-397	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ	3,00	0,17	1	-	-	-
						-		-
176,С111-392	-ЗАМОК НАКЛАДНОЙ С ЗАСОВОМ И ОДНОСТОРОННИМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ МЕХЕНИЗМОМ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	ШТ	1,00	3,44	3	-	-	-
						-		-
177,Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,02	110,00	2	-	-	-
						-		-
178,Е15-564	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ	100М2	0,03	80,00	3	-	2	-
						2		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	2393	-	79	25
						104		8
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	165		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	273		
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	152		
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	2075		
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	16		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	1		
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	1		
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	18		
	РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
179,Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	11,79	20,63	243	-	218	1
						219		-
180,Е15-532	-КРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ	100М2	5,55	12,90	72	-	38	-
						38		-

224-1-468.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
181,	Е15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ	100М2	6,24	3,13	20	- 15	15	- -
182,	Е15-254	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	5,18	82,82	423	- 221	189	32 28
183,	Е15-256	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	15,24	106,91	1629	- 818	787	133 [illegible]
184,	Е15-508	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	8,49	5,84	50	- 42	42	- -
185,	Е15-502	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	100М2	6,81	12,98	78	- 41	41	- -
186,	Е15-298	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	2,43	379,48	920	- 174	168	14 4
187,	Е15-304	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100М2	2,43	73,08	177	- 33	32	1 -
188,	Е15-82	ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	1,16	422,60	466	- 188	185	3 1
189,	Е15-568	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	6,65	76,78	518	- 191	185	6 2
190,	Е15-553К-8 ,3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	100М2	0,13	52,88	7	- 2	2	- -
191,	Е15-277	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	100М2	0,24	206,66	49	- 27	25	2 1
192,	Е15-563	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	100М2	0,08	71,28	6	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	5852	- 1923	1761	142 89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ	4650		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ	787		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ	435		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ	5852		
		РАЗДЕЛ 7, РАЗНЫЕ РАБОТЫ ДО ОТМ+0,00							
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ							
193,Е6-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	М3	6,16	22,34	138	- 5	4	1 -
194,Е8-38		СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	13,50	43,12	582	- 60	51	9 3
195,Е8-27		БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,66	90,00	60	- 14	13	1 -
196,Е15-260		ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,94	84,63	79	- 41	35	6 4
197,Е7-199		УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	7,02	0,52	4	- 4	2	2 1
198,Е7-204		УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	11,00	1,00	11	- 10	4	6 2
199,608-10356		ПЛИТЫ ДОБОРНЫЕ ПРОЛЕТОМ МЕНЕЕ 5М ЛЮБОЙ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ ПЛОСКИЕ,М200	М3	1,81	79,10	143	- -	-	- -
200,608-10356		ПЛИТЫ ДОБОРНЫЕ ПРОЛЕТОМ МЕНЕЕ 5М ЛЮБОЙ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ ПЛОСКИЕ,М200 МАРКА БЕТОНА 300	М3	10,00	129,72	1300	- -	-	- -
201,С147-1		АРМАТУРА А-1	100КГ	1,47	22,40	33	- -	-	- -
202,С147-8		АРМАТУРА А-3	100КГ	1,36	24,50	34	- -	-	- -

224-1-465.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
203	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-I	100КГ	0,42	31,60	13	-	-	-
							-		-
204	Е7-446	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	34,00	0,32	11	-	3	6
							9		2
205	Е7-425	УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	5,00	1,72	5	-	2	3
							5		1
206	608-70006	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М=200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	1,87	77,30	145	-	-	-
							-		-
207	С147-1	АРМАТУРА А-I	100КГ	0,03	13,64	1	-	-	-
							-		-
208	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-I	100КГ	0,33	31,60	10	-	-	-
							-		-
209	С147-8	АРМАТУРА А-III	100КГ	0,20	24,50	5	-	-	-
							-		-
210	Е7-358	УСТАНОВКА МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ БОЛЕЕ 0,5М2	М3	4,00	12,76	51	-	17	28
							45		10
211	608-70116	ЛОТКИ ОТКРЫТЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 2,5 ДО 6М М=200	М3	10,00	62,30	628	-	-	-
							-		-
212	С147-1	АРМАТУРА А-I	100КГ	0,62	22,40	14	-	-	-
							-		-
213	С147-8	АРМАТУРА А-III	100КГ	5,01	24,50	123	-	-	-
							-		-
214	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-I	100КГ	0,72	31,60	23	-	-	-
							-		-
215	Е6-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,18	90,00	16	-	3	-
							3		-
216	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	1,78	7,94	14	-	1	-

224-1-468.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
217,Е12-299	·УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯ-ЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,18	45,45	8	-		1	-
							1		-
218,Е12-300К=5	·НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ Н07-299	100М2	0,85	2,12	2	-	-		-
							-		-
219,Е8-19	·ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ; ГИДРОИЗОЛОМ	100М2	0,18	271,25	48	-		2	1
							3		-
220,Е8-18	·ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ; РУБЕРОИДОМ	100М2	0,23	223,25	50	-		2	1
							3		-
221,Е26-72	·ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,23	24,80	6	-		3	-
							3		-
222,С114-198	·СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	1000М2	0,03	1210,00	26	-	-		-
							-		-
223,Е8-27	·ПРОПИТКА СТЕКЛОТКАНИ БИТУМОМ	100М2	0,26	90,00	23	-		5	-
							5		-
224,Е12-299	·УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯ-ЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,18	45,45	8	-		1	-
							1		-
225,Е12-300К=1-5	·НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ Н07-299	100М2	2,66	2,12	6	-	-		-
							-		-
226,Е26-63	·ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ	100М2	0,05	64,40	3	-		2	-
							2		-
227,С111-29	·АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ 3000Х1500Х12	100ШТ	0,02	1367,00	22	-	-		-
							-		-
228,Е34-334	·НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	1М2	1,95	221,00	431	-		65	14
							79		4
229,Е8-61	·УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	0,15	335,55	50	-		3	1
							4		-
230,СЧ142Т4	·МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	Т	0,12	15,60	2	-	-		-

824-1-465.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
231,	Е6-175	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОВ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	М3	4,31	34,32	151	- 17	16	3 1
232,	С124-12	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	-	381,88	-	-	-	-
233,	Е26-58	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	2,28	1,38	3	-	-	-
		СВЕТОВЫЕ ПРИЯМКИ							
234,	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОЛ.СТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	1,92	24,43	47	- 3	3	- -
235,	Е11-69	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,24	77,24	18	- 4	4	- -
236,	Е11-77	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,24	9,83	2	- 2	2	- -
237,	Е6-98	УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	М3	21,96	27,37	576	- 48	33	7 2
238,	Е15-268	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,57	84,63	48	- 24	21	3 2
239,	Е15-528	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	0,57	5,64	3	- 3	3	- -
240,	Е6-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,43	98,88	39	- 8	8	- -
241,	Е15-261	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,13	82,46	11	- 5	5	- -
242,	Е15-568	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,13	76,78	10	- 4	4	- -
243,	Е16-42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	5,88	1,35	7	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ					1		-
244,Е7-285		УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,13	363,00	47	- 13	12	1 -
245,С147-29		МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	1,28	17,38	22	- -	-	- -
246,Е8-61		УСТАНОВКА МЕТАЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	0,39	335,55	131	- 12	9	3 1
247,С41-42		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЕШЕТОК	Т	0,39	15,60	6	- -	-	- -
		ШУМОГЛУШИТЕЛИ							
248,Е8-41		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,07	349,22	23	- 4	4	- -
249,Е26-29		ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ ПЕРЕГОРОДОК	М3	3,46	6,90	24	- 8	8	2 1
250,С148-10991		ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП Б,ТОЛЩИНОЙ 100ММ,М400	М3	3,29	22,60	74	- -	-	- -
251,Е7-446		УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	0,00	0,32	3	- 2	1	1 -
252,608-70006		ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М=200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,24	77,30	19	- -	-	- -
253,С147-8		АРМАТУРА А-3	100КГ	0,24	24,50	6	- -	-	- -
254,С147-15		ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,03	31,60	1	- -	-	- -
255,Е7-199		УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	5,00	0,52	3	- 2	1	1 -
256,608-91057		ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 10СМ ПТП12,5-11-9	М2	4,95	7,39	37	- -	-	- -

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		КРЕПЛЕНИЕ ШУМОГЛУШИТЕЛЯ							
257,	Е9-56	МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	Т	0,19	73-00	14	- 11	8	3 1
258,	С121-1782	СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ §	Т	0,19	275-00	52	-	-	-
259,	С4142	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	Т	0,19	15-60	3	-	-	-
		ПУЛЕУЛОВИТЕЛЬ							
260,	Е9-46	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПУЛЕУЛОВИТЕЛЯ	Т	3,01	58-00	175	- 139	42	97 36
261,	С121-1789	РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1	Т	3,01	269-00	810	-	-	-
262,	С4142	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К	Т	3,01	19-60	59	-	-	-
263,	Е10-47	ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНЫЕ С ОБШИВКОЙ ФАНЕРОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	М2	11,47	2-14	25	- 7	7	-
264,	Е10-202	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ	М3	0,12	7-52	1	-	-	-
265,	Е10-203	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	100М2	0,11	12-50	1	-	-	-
[illegible]	Е26-28	ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ СТЕН	М3	0,17	3-64	1	-	-	-
[illegible]	[illegible]	РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ	КГ	5,00	1-00	5	-	-	-
		ЩИТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ МИШЕНЕЙ							
[illegible]	Е9-46	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,01	58-00	1	-	-	-
269,	С121-1789	РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ	Т	0,01	269-00	3	-	-	-

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1					-		-
270	С41Ч2	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КАРКАСА	Т	0,01	15-60	1	-		-
							-		-
271	Е18-47	-ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНЫЕ С ОБШИВКОЙ ФАНЕРОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	М2	2,56	2-14	5	-	2	-
							2		-
272	Е18-203	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	100М2	-	12-50	1	-	-	-
							-		-
273	Е6-13	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	М3	0,15	29-90	4	-	-	-
							-		-
		ЗАЩИТА ОСВЕЩЕНИЯ ПРОТИВОРИКОШЕТНАЯ ОБШИВКА							
274	Е9-58	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ МОНТАЖ М/К	Т	1,18	73-00	86	-	51	17
							60		5
275	С121-1782	-СТОИМОСТЬ М/К ПРОТИВОРИКОШЕТНОЙ ОБШИВКИ	Т	1,18	275-00	324	-	-	-
							-		-
276	С41Ч2	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К	Т	1,18	15-60	18	-	-	-
							-		-
277	Е18-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,06	110-00	7	-	1	-
							1		-
278	Е18-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	М2	15,46	3-80	60	-	3	-
							3		-
279	Е18-201	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ,АРКИ,БАЛКИ,СТРОПИЛА,МАУЭРЛАТЫ	М3	3,84	3-84	15	-	2	-
							2		-
280	Е18-203	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	100М2	0,15	12-50	2	-	-	-
							-		-
		ШКАФ М-1							
281	Е9-1	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО- И МНОГОПРОЛЕТНЫХ СО СВЕТОАЭРАЦИОННЫМИ ФОНАРЯМИ И БЕЗ НИХ,ПРОЛЕТОМ ДО 24 М,ВЫСОТОЙ ДО 15 М,БЕЗ КРАНОВ	Т	-	40-10	-	-	-	-
							-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I
282	I2I-I789	Ригели фахверков, перегородок, элементы каркасов стеновых панелей из одиночных гнутых швеллеров I	т	-	269,0	-	-	-	-	
283	Ц.Iч.II	Масляная окраска	т	-	I5,60	-	-	-	-	
284	I0-44	Перегородки чистые щитовые	м2	3,67	I,I6	4	-/I	I	-	
285	Калък.I	Стоимость офанерованных щитов	м2	3,67	I3,58	50	-	-	-	
		Подставка под вентагрегат								
286	9-I07	Монтаж подставки под вентагрегат	т	0,I0	55,80	6	-/3	I	2/I	
287	I2I-I794	Стоимость м/к подставки	т	0,I0	4I0,0	4I	-	-	-	
288	Ц.Iч.II	Масляная окраска м/к	т	0,I0	I5,60	2	-	-	-	
		ВСЕГО по р. 7	руб			8949	-/689	470	2I9/77	
		в т.ч.								
		стоимость общестроительных работ	руб			5704				
		накладные расходы	"			940				
		плановые накопления	"			525				
		всего стоимость общестроительных работ	"			7I69				
		стоимость металломонтажных работ	руб			I5I2				
		накладные расходы	"			I29				
		плановые накопления	"			I30				
		всего стоимость металломонтажных работ	"			I77I				
		стоимость сантехнических работ	руб			7				
		накладные расходы	"			I				
		плановые накопления	"			I				
		всего стоимость сантехнических работ	руб			9				
		ВСЕГО по подземной части	руб			90739	-/I0373	6650	3723/I355	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в т.ч.							
		стоимость общестроительных работ	руб			70696			
		накладные расходы	"			II665			
		плановые накопления	"			6580			
		всего стоимость общестроительных работ	"			88941			
		стоимость металломонтажных работ	руб			I528			
		накладные расходы	"			I30			
		плановые накопления	"			I3I			
		всего стоимость металломонтажных работ	"			I789			
		стоимость сантехнических работ	руб			7			
		накладные расходы	"			I			
		плановые накопления	"			I			
		всего стоимость сантехнических работ	"			9			
		Б. Надземная часть							
		8. Стены							
289	8-74-2	Кладка стен из пустотелого эффективного кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщ.5I0мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м с отм.0,25	м3	308,78	45,80	I4I42	-/II2I	874	247/74
290	8-32-2	Стены из пустотелого эффективного кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м с отм. 0,25	м3	I64,02	4I,57	68I6	-/523	395	I28/38
29I	8-32	Стены из керамические кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9этажей, при высоте этажа до 4м парапет	м3	48,I2	40,49	I948	-/I53	II6	37/II
292	8-32	Кладка парапета из лицевого кирпича	м3	I2,57	43,64	549	-/40	30	I0/3
293	8-36	Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м с отм.0,00	м3	400,85	39,82	I5962	-/II67	842	325/96
294	8-49	Столбы прямоугольные из керамического кирпича неармированные при высоте этажа до 4м	м3	I,96	43,I6	82	-/8	7	I/-
295	7-146	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт	349,0	0,32	II2	-/94	28	66/2I

824-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
296,Е7=425	=УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	61,00	1=72	105	- 101	40	61 18
297,Е7=428	=УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	2,00	2=92	6	- 5	2	3 1
298,608=70006	=ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М=200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	26,17	77=30	2023	-	-	-
299,С147=1	=АРМАТУРА А=1	100КГ	3,02	02=40	06	-	-	-
300,С147=8	=АРМАТУРА А=3	100КГ	11,43	24=50	200	-	-	-
301,С147=15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В=1	100КГ	1,51	31=60	40	-	-	-
302,С147=16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР=1	100КГ	2,16	31=60	60	-	-	-
303,Е7=428	=УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	0,00	2=92	23	- 23	9	14 4
304,608=70149	= ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4,0 ДО6,0М ОБЪЕМОМ ДО 1,0М3 М=300 НП5Ф2=60Ш4,5;НП4=60=4,5,1	М3	6,72	74=20	499	-	-	-
305,С147=1	=АРМАТУРА А=1	100КГ	7,10	22=40	159	-	-	-
306,С147=8	=АРМАТУРА А=3	100КГ	12,35	24=50	302	-	-	-
307,С147=15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В=1	100КГ	0,32	31=60	10	-	-	-
308,С147=24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,15	40=80	47	-	-	-
309,С147=29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	1,15	17=30	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3I0	Изоляция холодных поверхностей 26-3I	теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	I,47	36,30	53	-/2I	I9	2/I
3II	II4-I22	Плиты мягкие и маты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-50,75 ГОСТ 9573-8I	м3	I,42	I3,80	20	-	-	-
3I2	26-50	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях в перемычках	м2	I2I,47	I,30	I58	-/7	7	-
3I3	I5-299	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков	I00м2	0,I9	389,56	73	-/I5	I4	I/-
3I4	8-59	Арматура над отверстиями	т	0,08	I94,0	I6	-/2	2	-
3I5	8-59	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,59	I94,0	II4	-/I7	I6	I/-
3I6	8-I89	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6м трубчатых для кладки и облицовки	I00М2ВП	I4,87	42,20	627	-/38I	378	3/I
		ВСЕГО по р. 8	руб			5580I	-/3729	28I6	9I3/272
		в т.ч.							
		стоимость общестроительных работ	руб			44350			
		накладные расходы	"			73I8			
		плановые накопления	"			4I33			
		всего стоимость общестроительных работ	руб			5580I			
		9. Перекрытие-покрытие							
3I7	7-46I	Установка панелей перекрытий площ. до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт	52,0	3,I6	I64	-/97	5I	46/I4
3I8	7-464	Установка панелей перекрытий площ. до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до	шт	207,0	4,70	973	-/549	288	24I/77

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М							
319,Е7-245		УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 ПР СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 42М	ШТ	8,00	6,19	50	- / 31	13	18 / 5
320,608-91056		МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК63,15-4АТ5Т=28ШТ	М2	262,00	9,15	2398	- / -	-	- / -
321,608-91056		МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК60,15-4АТ5Т=6ШТ	М2	53,46	8,85	473	- / -	-	- / -
322,608-91056		МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК60,12-4АТ5Т=3ШТ	М2	21,36	9,04	193	- / -	-	- / -
323,608-91056		МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК27,15-4Т=8ШТ	М2	31,92	8,20	262	- / -	-	- / -
324,608-91056		МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК60,12-8АТ5=5ШТ	М2	35,60	9,80	349	- / -	-	- / -
325,608-91056		МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК60,15-6АТ5Т=22ШТ	М2	196,02	9,42	1847	- / -	-	- / -
326,608-91056		МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК63,12-4АТ5Т=5ШТ	М2	37,35	9,15	342	- / -	-	- / -
327,608-91056		МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК63,15-6АТ5Т=44ШТ	М2	411,84	9,58	3945	- / -	-	- / -
328,608-91056		МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК63,12-8АТ5Т=16ШТ	М2	119,52	10,00	1195	- / -	-	- / -
329,608-91056		МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК63,15-8АТ5Т=33ШТ	М2	308,88	10,00	3089	- / -	-	- / -
330,608-91056		МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК63,12-6АТ5Т=6ШТ	М2	44,82	9,58	429	- / -	-	- / -
331,608-91056		МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК10-63,15=13ШТ	М2	121,68	10,20	1241	- / -	-	- / -

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
332,608-91856	*МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК68,12-6АТ5Т#4ШТ	М2	20,48	9,42	268	-	-	-
333,608-91856	*МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК68,15-8АТ5Т#2ШТ	М2	178,28	9,89	1746	-	-	-
334,608-91856	*МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК27,15-6Т=16ШТ	М2	63,84	8,25	527	-	-	-
335,608-91856	*МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК27,12-8Т=10ШТ	М2	31,98	8,32	265	-	-	-
336,608-91856	*МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК27,15-8Т=18ШТ	М2	71,82	8,32	598	-	-	-
337,608-91856	*МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК10,63-12=2ШТ	М2	14,94	10,28	152	-	-	-
338,608-91854	*ПАНЕЛИ РЕБРИСТЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ 2ПГ12-7АЗ9Т=8ШТ	М2	285,12	10,77	3071	-	-	-
339,Е7-446	*УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	56,00	0,32	18	- 14	4	18 3
340,Е7-434	*УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	9,00	4,27	38	- 33	14	19 6
341,608-70006	*ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М=200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	10,72	77,30	827	-	-	-
342,С147-1	*АРМАТУРА А-1	100КГ	1,36	22,40	31	-	-	-
343,С147-15	*ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,73	31,60	23	-	-	-
344,С147-8	*АРМАТУРА А-3	100КГ	8,71	24,50	213	-	-	-
345,С147-16	*ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,36	31,60	11	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
346,608-70149		ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4,2 ДО6,0М ОБЪЕМОМ ДО 1,0М3 М-300	М3	6,60	74,20	490	-	-	-
347,С147-1		АРМАТУРА А-1	100КГ	3,41	22,40	76	-	-	-
348,С147-8		АРМАТУРА А-3	100КГ	10,91	24,50	267	-	-	-
349,С147-15		ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,13	31,60	4	-	-	-
350,С147-24		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,96	40,80	39	-	-	-
351,С147-29		МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,96	17,30	17	-	-	-
352,Е7-669		УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	30,00	1,33	40	- 22	18	4 1
353,608-70008-1		БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ;ФУНДАМЕНТНЫЕ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ;БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ;ЯКОРЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ М200,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	М3	0,70	65,90	51	-	-	-
354,С147-8		АРМАТУРА А-3	100КГ	0,75	24,50	18	-	-	-
355,С147-1		АРМАТУРА А-1	100КГ	0,07	22,40	2	-	-	-
356,С147-24		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	39,06	40,80	1594	-	-	-
357,С147-29		МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	39,06	17,30	676	-	-	-
358,Е6-175		УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 220ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ	М3	2,42	34,32	83	- 10	8	2 1

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДО 6М							
359,С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,13	24,50	28	-	-	-
360,С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,51	22,40	11	-	-	-
361,С147-25		-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ	100КГ	1,93	57,10	110	-	-	-
362,С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	1,93	17,30	33	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	35583	- 756	396	360 187
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	28277			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4667			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2639			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	35583			
		РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ							
363,Е12-286		-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	100М2	14,07	17,30	243	- 243	218	95 7
364,С140-18991		-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП Б ТОЛЩИНОЙ 100ММ М400	М3	251,84	22,60	5674	-	-	-
365,Е13-293		-ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10	100М2	33,77	8,19	277	- 86	71	15 5
366,Е12-299		-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	14,07	45,45	640	- 118	188	16 3
367,Е12-297		-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	100М2	14,07	7,71	108	- 36	33	3 1
368,Е12-289		-УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ В	100М2	14,07	49,90	702	-	151	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАСТИЧНОЙ КРОВЛЕ					169		5
369,Е	ЕДИН	УСТРОЙСТВО МАСТИЧНОЙ КРОВЛИ	100М2	14,87	266,39	3946	-	-	-
370,Е12-288		УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	М3	168,53	16,11	2715	379	197	182 54
371,Е7-669		УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ВТ	53,88	1,33	70	48	31	9 3
372,608-91857		ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 10СМ	М2	30,23	7,39	223	-	-	-
373,608-91857		ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 12СМ МАРКИ ПТП12,5-8-6	М2	12,48	7,41	92	-	-	-
374,Е7-446		УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ВТ	6,06	0,32	2	1	-	1 -
375,608-70006		ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,51	77,38	39	-	-	-
376,С147-1		АРМАТУРА А-1	100КГ	0,03	22,40	1	-	-	-
377,С147-15		ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,11	31,60	3	-	-	-
378,Е7-289		УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ВТ	9,00	2,44	22	10	9	9 3
379,608-10358		СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3,М200 МАРКИ СБ7Б-1	М3	1,17	91,78	107	-	-	-
380,С147-1		АРМАТУРА А-1	100КГ	0,30	22,40	6	-	-	-
381,С147-15		ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,25	31,60	8	-	-	-

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
382	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,54	40,80	22	-	-	-
383	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,54	17,30	9	-	-	-
384	Е27-175-4	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ИЗ СЕРЫХ ГЛАДКИХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 70ММ, МАРКИ 400	100М2	0,11	437,90	49	- 5	3	2 1
385	Е7-663	УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	30,00	1,13	34	- 23	10	13 4
386	608-92378	ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ, КАМНИ/ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М=200 АК=12,9	М3	2,50	83,70	216	-	-	-
387	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,97	22,40	22	-	-	-
388	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,65	31,60	21	-	-	-
389	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,31	40,80	13	-	-	-
390	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,31	17,30	5	-	-	-
391	Е7-199	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т У ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	9,00	8,52	5	- 4	2	2 1
392	608-10356	ПЛИТЫ ДОБОРНЫЕ ПРОЛЕТОМ МЕНЕЕ 50 ЛЮБОЙ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ ПЛОСКИЕ,М200 ПЛ-1	М3	0,67	79,10	53	-	-	-
393	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,61	22,40	14	-	-	-
394	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,05	40,80	2	-	-	-

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
395,	С147=29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,05	17,38	1	-	-	-
396,	С608=10356 ГОССТРОЯ СССР НОМВА=553 2=4 ОТ23,10,8 3	=ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ	М3	0,67	23,21	16	-	-	-
397,	С147=1К=8 4	=ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ	100КГ	0,61	8,96	5	-	-	-
398,	С147=24КГ0 ,3	=ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ	100КГ	0,05	16,32	1	-	-	-
399,	Е7=285	=УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,25	363,00	91	- 25	23	2 1
400,	С147=29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	2,58	17,38	45	-	-	-
401,	Е6=38	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М=100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	0,22	30,86	7	- 1	1	-
402,	Е12=267БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	=УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100М2	0,25	28,00	8	- 0	7	1 -
403,	С111=30	=АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ 2500Х1200Х10	100ШТ	0,10	640,00	64	-	-	-
404,	Е8=32	=СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М СТЕНЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И КАНАЛЫ	М3	4,67	40,49	189	- 15	11	4 1
405,	Е8=210	=ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ КИРПИЧНЫЕ,С УСТРОЙСТВОМ РАЗДЕЛОК,ХОЛОДНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ И УСТАНОВКОЙ СТАЛЬНЫХ ЗОНТОВ	М3	31,79	55,62	1768	- 245	219	26 8
406,	Е15=201	=ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО=ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	100М2	2,14	82,46	176	-	76	10

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТЕН СТЕН ВЕНМАХТ					86		5
407	Е15-528	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100М2	2,14	4,62	10	- 8	7	1 -
408	Е15-256	УЛУЧШЕЧНАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ВНУТРИ КАНАЛА	100М2	0,91	106,91	97	- 49	42	7 4
409	Е26-31	ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	М3	3,08	36,30	112	- 43	39	4 2
410	С114-123	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М100	М3	2,98	16,18	48	- -	-	- -
411	Е15-299	УЛУЧШЕЧНАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	100М2	0,69	389,56	278	- 55	51	4 1
412	Е7-287	УСТАНОВКА СПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ УГОЛКОВ	Т	0,07	293,00	21	- 1	1	- -
413	Е12-280	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,67	192,00	129	- 31	31	- -
414	Е6-173	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	М3	0,08	38,58	31	- 4	4	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10			РУБ	23187	- 1693	1345	348 149

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	18410
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3039
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1716
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	23165
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	22
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	22

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4I5	8-45	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщ. в I/2 кирпича при высоте этажа до 4м	I00м2	6,65	546,80	3637	-/462	4I2	50/I5
4I6	8-4I	Перегородки из керамического кирпича армированные толщ.в I/2 кирпича при высоте этажа до 4м	I00м2	0,65	349,22	226	-/46	43	3/I
4I7	8-I65	Перегородки из гипсовых плит в I слой толщ. до I00мм, при высоте этажа до 4м	I00м2	I,2I	92,23	II2	-/76	67	9/3
4I8	I40-II84	Плиты гипсовые разм.800х400х80мм для перегородок	м3	II0,I	2,I3	235	-	-	-
4I9	8-I67	Перегородки из гипсовых плит в 2 слоя толщ.до 200мм при высоте этажа до 4м	I00м2	I,67	I90,75	3I9	-/I80	I52	28/8
420	I40-II84	Плиты гипсовые разм.800х400х80мм для перегородок	м3	304,82	2,I3	649	-	-	-
5 42I	8-I75	Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа до 4м	I0м2	0,70	I25,6I	88	-/6	6	-
422	I0-28	Установка элементов каркасов из брусьев для перегородок	м3	0,II	II0,0	I2	-/I	I	-
423	26-29	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из ячеистых материалов на растворе перегородок	м3	I,42	6,90	I0	-/4	3	I/-
424	I40-I099	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона тип Б толщ. I00мм М400	м3	I,35	22,60	3I	-	-	-
		ВСЕГО по р. II	руб			6693	-/775	684	9I/27
		в т.ч.							
		стоимость общестроительных работ	руб			53I9			
		накладные расходы	"			878			
		плановые накопления	"			496			
		всего стоимость общестроительных работ	"			6693			

I2. Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭТАЖ ДЕТАЛЬ136 ТИП7							
425	Е11-53К-2	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТОЛЩ25	100М2	5,23	85,00	445	- 30	21	9 3
426	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	2,62	63,92	167	- 29	26	3 1
427	Е11-56К-4	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	10,46	12,07	126	- 5	2	3 1
428	Е11-72	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ С РИСУНКОМ	100М2	2,62	176,95	463	- 330	324	6 2
429	ССБ144П177-3	СТОИМОСТЬ РАСТВОРА	М3	5,33	64,80	345	- -	-	- -
		ТИП7А							
430	Е11-52	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	0,38	16,60	6	- 6	5	1 -
431	С114-124	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-125	М3	4,66	18,48	86	- -	-	- -
432	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,38	63,92	24	- 4	4	- -
433	Е11-56К-4	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	1,51	12,07	18	- -	-	- -
434	Е11-72	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ С РИСУНКОМ	100М2	0,38	176,95	67	- 48	47	1 -
435	ССБ144П177-3	СТОИМОСТЬ РАСТВОРА ДЛЯ ПОЛОВ	М3	0,77	64,80	50	- -	-	- -
		ДЕТАЛЬ148							
436	Е11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,37	109,96	41	- 8	8	- -
437	Е11-68К-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ТОЛЩ,20	100М2	0,74	13,72	10	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
438,Е11-78		ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,37	91,18	34	- 10	18	- -
		ДЕТАЛЬ127							
439,Е11-55		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	1,14	63,92	73	- 12	11	1 -
440,Е13-225		ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЯ	М2	114,43	1,83	209	- 128	96	14 7
441,Е13-226		ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2	114,43	0,69	79	- 35	34	1 - 1
442,Е11-55		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	1,14	63,92	73	- 12	11	1 -
443,Е11-57		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	1,14	75,65	87	- 18	17	1 -
444,Е11-58К-7		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ТОЛЩ.55ММ	100М2	8,01	13,92	112	- 5	2	3 1
445,Е11-135		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	1,14	409,38	468	- 76	78	6 2
		ДЕТАЛЬ78							
446,Е11-53К-2		УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	1,58	85,88	128	- 9	6	3 1
447,Е11-55		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	1,58	63,92	96	- 16	15	1 -
448,Е11-56К-4		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	6,01	12,07	72	- 2	1	1 -
449,Е11-205		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	100М2	1,58	519,88	779	- 66	65	1 -
		ДЕТАЛЬ21							
450,Е11-54		УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ-ПОД ЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	1,05	27,20	30	- 3	3	- -

224-1-465.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
451,Е11-63	УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	100М2	1,05	67,98	74	-	15	1
						16		-
452,Е11-182	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 95ММ	100М2	1,09	413,88	449	-	46	4
						58		1
	ДЕТАЛЬ23							
453,Е11-54	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД ЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	2,97	27,28	81	-	7	1
						8		-
454,Е11-63	УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	100М2	2,97	67,98	202	-	42	3
						45		1
455,Е11-185Ц14-20347	ПОКРЫТИЕ ИЗ РЕЕК 60,60	100М2	2,97	534,14	1586	-	138	14
						152		4
	ДЕТАЛЬ78А							
456,Е11-53К=2	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	1,04	85,88	88	-	4	2
						6		1
457,Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	1,0	63,92	66	-	10	1
						11		-
458,Е11-56К=4	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	4,15	12,87	58	-	1	1
						2		-
459,Е11-235	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	100М2	1,04	519,88	38	-	45	1
						46		-
460,Е13-225	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОЙ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЯ	М2	103,74	1,83	190	-	87	22
						189		6
461,Е13-226	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОЙ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2	103,74	0,69	72	-	31	1
						32		-
	ЗЗТАЖ ДЕТАЛЬ136							
462,Е11-53К=2	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	3,46	85,88	294	-	14	6
						29		2
463,Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	1,73	63,92	111	-	17	1
						19		-

824-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
464	Е11-56К=4	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ТОЛЩ.4Б	100М2	6,92	12,87	84	- 2	1	1 -
465	Е11-72	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ С РИСУНКОМ	100М2	1,73	176,95	306	- 219	215	4 1
466	ССБЦ4П177 3	СТОИМОСТЬ РАСТВОРА	М3	3,53	64,80	229	- -	-	- -
		ДЕТАЛЬ127							
467	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,22	63,92	14	- 2	2	- -
468	Е13-225	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЯ	М2	21,99	1,83	40	- 22	18	4 1
469	Е13-226	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2	21,99	0,69	15	- 7	7	- -
470	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,22	63,92	14	- 2	2	- -
471	Е11-135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,22	409,38	90	- 15	14	1 -
		ДЕТАЛЬ71,ТИП14							
472	Е11-53К=2	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	0,47	85,00	40	- 3	2	1 -
473	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,47	63,92	30	- 5	5	- -
474	Е11-56К=4	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	1,87	12,87	23	- -	-	- -
475	Е11-201	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ОДНОСЛОЙНОГО НАСЛОБЕНЗОСТОЙКОГО АСН	100М2	0,47	366,00	171	- 20	20	- -
		ДЕТАЛЬ70							
476	Е11-53К=2	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	0,16	85,00	14	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
477	Е11-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	100м2	0,16	63,92	10	- 2	2	- -
478	Е11-56К-4	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм	100м2	0,64	12,87	8	- -	-	- -
479	Е11-205	Устройство покрытия на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки А	100м2	0,16	519,88	83	- 7	7	- -
		деталь22							
480	Е11-54	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточных под лаги из плит древесноволокнистых	100м2	4,68	27,28	125	- 15	12	3 1
481	Е11-63	Укладка лаг по плитам перекрытия	100м2	4,68	67,98	312	- 69	65	4 1
482	Е11-185	Устройство покрытия дощатых толщиной 36мм с гребнем досок 80 и 98мм	100м2	4,68	532,88	2446	- 237	214	23 7
		деталь122							
483	Е11-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	100м2	0,41	63,92	26	- 4	4	- -
484	Е11-56	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм	100м2	0,41	12,87	5	- -	-	- -
485	Е11-135	Устройство покрытия на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100м2	0,41	409,38	169	- 27	25	2 1
		деталь23							
486	Е11-54	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточных под лаги из плит древесноволокнистых	100м2	0,34	27,28	9	- 1	1	- -
487	Е11-63	Укладка лаг по плитам перекрытия	100м2	0,34	67,98	23	- 5	5	- -
488	Е11-185	Покрытие пола из реек 60,60	100м2	0,34	534,14	184	- 17	16	1 -
		деталь39							
489	Е11-53К-2	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	100м2	1,12	85,08	95	-	5	2

1	1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
									7		1
490,Е11-57				ФИЗ АГЛОПОРИТОБЕТОНА	100М2	0,56	85,44	48	-	8	-
									8		-
491,Е11-58К=6				ФУСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ТОЛЩ,50ММ	100М2	3,36	16,37	55	-	1	1
									2		-
492,Е11-194				ФУСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ НАБОРНОГО ПАРКЕТА КЛЕНОВОГО, ДУБОВОГО, ЯСЕНЕВОГО, ИЛЬМОВОГО	М2	56,82	9,71	544	-	31	2
									33		1
				ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	16454	-	1926	173
									2899		47
				В ТОМ ЧИСЛЕ:							
				СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13073			
				НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2160			
				ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1221			
				ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	16454			
				РАЗДЕЛ 13. ПРОЕМЫ							
493,Е10-74				ФУСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	51,41	4,50	231	-	77	17
									94		5
494,Е10-75				ФУСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	318,11	3,27	1040	-	366	85
									451		95
495,С122-64				ФБЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОР18-24В,ОР18-27Р,ОР21-21В	М2	183,18	17,00	3114	-	-	-
									-		-
496,С122-56				ФБЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР18-13,5В, ОР21-12В, ОР21-13,5В	М2	19,28	17,80	343	-	-	-
									-		-
497,С122-62				ФБЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОР18-15В,ОР21-15В	М2	21,21	19,80	420	-	-	-
									-		-
498,С122-55				ФБЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОР18-12В, ОР21-9В	М2	21,48	19,10	410	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
499	С122-68	БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУСТВОРНЫЕ МАРКА ОР18-21Г, ОР21-21Г	М2	3,64	15,60	57	-	-	-
500	С122-57	БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУСТВОРНЫЕ МАРКА ОР12-15В, ОР12-18В	М2	3,42	19,00	65	-	-	-
501	С122-21	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОР12-9,ОР15-7,5,ОР18-7,5	М2	8,00	19,50	156	-	-	
502	С122-19	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР15-9А,ОР18-9А	М2	12,24	16,20	198	-	-	-
503	С122-52	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР18-12Г,ОР18-13,5Г	М2	15,48	15,00	232	-	-	-
504	С122-51	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР12-12В,ОР18-9Г,ОР21-9Г, ОР12-13,5В	М2	12,24	16,70	204	-	-	-
505	С122-59	БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУСТВОРНЫЕ МАРКА ОР18-18Г, ОР21-18Г	М2	12,48	16,50	206	-	-	-
506	С122-52	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР18-12Г,ОР18-13,5Г	М2	4,64	15,00	70	-	-	-
507	С122-56	БЛОКИ ОКОННЫЕ С РАМУГАМИ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР18-13,5В, ОР21-12В, ОР21-13,5В	М2	5,44	17,80	97	-	-	-
508	С122-51	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР12-12В,ОР18-9Г,ОР21-9Г, ОР12-13,5В	М2	3,06	16,70	51	-	-	-
509	С122-51	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР12-12В,ОР18-9Г,ОР21-9Г, ОР12-13,5В	М2	9,18	16,70	153	-	-	-
510	С122-57	БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУСТВОРНЫЕ МАРКА ОР12-15В, ОР12-18В	М2	3,42	19,00	65	-	-	-
511	С122-51	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР12-12В,ОР18-9Г,ОР21-9Г, ОР12-13,5В	М2	9,18	16,70	153	-	-	-
512	С122-57	БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУСТВОРНЫЕ МАРКА ОР12-15В,	М2	3,42	19,00	65	-	-	-

824-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОР12.18В							
513,С122-51		БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКИ ОР12.12В,ОР18.9Г,ОР21.9Г; ОР12-13;15В	М2	9,18	16,78	153			
514,С122.192		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ РАМУЖНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ МАРКИ Р86-18	М2	5,22	8,64	45			
515,С122-18		ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОКНО ПОК-1	М2	0,97	17,18	17			
516,Е10.103		УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНА ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	М2	3,13	0,91	3	1	1	
517,Е10.104		УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, БОЛЕЕ 2	М2	32,05	0,61	20	7	7	
518,С122-359		ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД7.25,ПД8-25,ПД10.25,ПД13-25,ПД14-25,ПД16 .25	М	22,48	2,50	56			
519,С122-362		ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 43 ММ,ШИРИНОЙ 257 ММ МАРКА ПД19.25,ПД22.25,ПД25-25,ПД28.25	М	124,68	2,91	363			
520,Е10.155		УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	0,41	4,43	2	2	2	
521,С122-323		НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	М	41,88	0,18	7			
522,Е7-287		УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ УГОЛКОВ	Т	0,35	293,88	114	3	3	
523,С147-29		МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	3,86	17,30	67			
524,Е15.701		ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	3,76	229,88	846	93	87	6 2
525,С111-415.1		СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	КОМПЛ	18,00	1,78	32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М					-		-
526	С111-417-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ	КОМПЛ	10,00	3,00	30	-	-	-
							-		-
527	С111-416-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	58,00	2,63	153	-	-	-
							-		-
528	С111-419-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРНЫМИ БЕЗ ФРАМУГ ВЫСОТОЙ 2,1М	КОМПЛ	61,00	5,57	340	-	-	-
							-		-
		ДВЕРИ							
529	Е10-105К-1 ,32	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	7,98	1,64	13	-	6	3
							9		1
530	Е10-106К-1 ,39	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	16,80	1,39	23	-	12	5
							17		2
531	Е10-107К-1 ,31	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	7,98	2,34	19	-	7	1
							8		-
532	С122-236	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ,ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ РАЗНОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДН И ДГ:20-4;8-7;20-9,9-9,23-9;9-9,20-5,9-7;23-4;8-7;23-5;9-7;20-7;7-10;23-7,7-10 МАРКИ ДН24-19В	М2	4,48	14,10	63	-	-	-
							-		-
533	С122-235	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ,ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ РАЗНОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДН И ДГ:20-5;9-5;23-5,9-5,23-4;8-6,20-5,9-6;20-5,9-6;20-5;9-8;23-4;8-8;23-5,9-8,20-7;7-9;23-7,7-9 МАРКИ ДН21-15А	М2	12,32	15,00	185	-	-	-
							-		-
534	С122-234	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ,ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ РАЗНОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДН И ДГ:20-4;8-5,23-4,8-6,20-4;8-8,23-4,8-5 МАРКИ ДН21-13	М2	15,96	15,50	247	-	-	-
							-		-
535	Е10-105	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА	М2	56,82	1,46	83	-	31	28
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДО 3М2					51		6
536,Е19-106		*УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	3,49	1,19	4	- 3	2	1 -
537,Е19-107		*УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	114,97	2,16	248	- 92	77	15 - 5
538,С122-223		*БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДГ24-15С,ДГ24-19С	М2	3,49	11,58	40	- -	-	- -
539,С122-219		*БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	М2	74,37	11,58	855	- -	-	- -
540,С122-218		*БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С	М2	43,28	12,00	518	- -	-	- -
541,С122-218		*БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С	М2	1,59	12,00	19	- -	-	- -
542,С122-217		*БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	М2	22,24	12,68	288	- -	-	- -
543,С122-225		*БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО24-15С,ДО24-19С	М2	17,45	9,28	161	- -	-	- -
544,С122-221		*БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО21-10С,ДО24-10С	М2	6,83	9,15	55	- -		- -
545,С122-220		*БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО21-8С,ДО21-9С	М2	6,36	10,28	65	- -	-	- -
546,Е10-140		*КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	15,96	1,40	22	- 3	3	- -
,Е10-141		*КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	16,80	0,99	17	- 2	2	- -
548,Е15-733		*ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ОКОННЫМ 4ММ СТЕКЛОМ	100М2	0,13	267,00	36	- 6	6	- -
549,С111-447-1		*ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	11,00	8,94	98	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
550	С111-448-1	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	85,00	2,97	252	-	-	-
551	С111-449-1	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	6,00	3,23	19	-	-	-
552	Е9-34	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ МД-1	100М2	0,02	279,00	5	- 4	1	5 1
553	С121-1967	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДВЕРИ МД-1	Т	0,03	357,00	11	-	-	-
554	СЦ1Ч2	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРЕЙ	ТН	0,03	15,60	1	-	-	-
555	С111-397	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ	3,00	0,17	1	-	-	-
556	С111-392	ЗАМОК НАКЛАДНОЙ С ЗАСОВОМ И ОДНОСТОРОННИМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	ШТ	1,00	3,44	3	-	-	-
557	С121-1969	ОБРАМЛЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА	Т	0,04	287,00	11	-	-	-
558	Е10-134	ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ВОЙЛОКУ С ДВУХ СТОРОН	М2	1,00	7,64	14	- 1	1	-
559	СЦ1Ч2	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОБРАМЛЕНИЯ	ТН	0,04	15,60	1	-	-	-
560	Е10-114	УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	7,20	4,29	31	- 13	10	3 1
561	С122-218	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ СОПОЛЬНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА БР28-9	М2	7,28	23,19	166	-	-	-
562	Е15-72	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ	100М2	0,07	234,00	17	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ					3		-
563,С111-444		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОСТОЛЬНЫЕ С ФРАМУГОЙ	КОМПЛ	3,00	6,66	20	-	-	-
							-		
564,Е18-28		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,05	110,00	6	-	1	-
							1		-
565,Е15-564		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ	100М2	0,12	80,00	8	-	5	
							5		-
		ВИТРАЖИ							
566,Е18-44		ПЕРЕГОРОДКИ ЧИСТЫЕ ЩИТОВЫЕ	М2	18,92	1,16	22	-	7	3
							18		1
567,С122-295		ПОЛОТНА ГЛУХИЕ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ ВЫСОТОЙ 2000ММ	М2	10,62	7,57	80	-	-	-
							-		-
568,С122-193		ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ФРАМУЖНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	М2	8,30	8,21	68	-	-	-
							-		-
569,Е15-726		ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	0,00	187,00	16	-	3	
							3		-
570,Е15-733		ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ОКОННЫМ 4ММ СТЕКЛОМ	100М2	0,07	267,00	19	-	3	-
							3		-
571,Е18-155		УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	2,01	4,43	9	-	8	-
							8		-
572,С122-323		НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	М	44,00	0,18	8	-	-	-
							-		-
573,С122-322		НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	М	55,20	0,22	12	-	-	
							-		-
574,С122-321		ШТАПИКИ	М	101,36	0,12	12	-	-	
							-		-
575,Е18-34		ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 16ММ	М2	4,56	2,07	9	-	1	-
							1		

824-1-468.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
576,Е7-287		УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ УГОЛКОВ	Т	0,13	293,00	38	-	1	-
							1		-
577,С147-29		МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	1,27	17,30	22	-	-	-
							-		-
578,Е15-635		ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2РАЗА	100М2	0,31	35,70	11	-	3	-
							3		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	13		РУБ	17010	-	736	142
							898		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13496			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2225			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1258			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	16979			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	27			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	31			
		РАЗДЕЛ 14. ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ							
		ЛЕСТНИЦА НОМ1							
579,Е7-669		УКЛАДКА СТУПЕНЕЙ СТ1-2	ШТ	46,00	1,33	6	-	27	7
							34		2
58-,608-92338		СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ	М	72,24	4,19	303	-	-	-
							-		-
581,Е11-71		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	0,24	151,95	36	-	24	-
							24		-
582,ССБ14П177-3		СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНОГО РАСТВОРА	М3	0,49	64,80	32	-	-	-
							-		-
583,Е7-736		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД	100М	0,28	851,00	238	-	24	1
							25		-
584,Е13-34		ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН	М2	14,00	2,07	29	-	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 16ММ					4		-
585,Е15-635		*ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2РАЗА	100М2	0,28	35,70	10	- 3	3	- -
		ЛЕСТНИЦА НОМ2 И 3							
586,Е7-588		*УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	4,00	2,71	11	- 10	4	6 2
587,Е7-583		*УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	2,00	3,97	8	- 7	3	4 1
588,608-92335		*ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ	М2	14,85	11,00	163	- -	-	- -
589,Е11-71		*УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	0,15	151,95	23	- 15	15	- -
590,ССБ14П177-3		*СТОИМОСТЬ РАСТВОРА	М3	0,38	64,80	19	- -	-	- -
591,Е7-589		*УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ ДО 1Т СО СВАРКОЙ	ШТ	4,00	5,17	21	- 18	6	12 4
592,608-92333		*ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ	М2	23,46	11,60	272	- -	-	- -
593,Е7-669		*УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	48,00	1,33	64	- 35	28	7 2
594,608-92339		*ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ	М	57,02	1,81	185	- -	-	- -
595,Е11-71		*УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	0,19	151,95	29	- 19	19	- -
596,ССБ14П177-3		*СТОИМОСТЬ РАСТВОРА ДЕКОРАТИВНОГО	М3	0,39	64,80	25	- -	-	- -
597,Е7-737		*УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ-С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	100М	0,19	823,00	156	- 7	7	- -

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
598	Е7-425	УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	6,00	1,72	10	- / 12	4	6 / 2
599	Е7-446	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	8,00	0,32	3	- / 2	1	1 / -
600	608-70006	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3	М3	2,52	77,30	195	- / -	-	- / -
601	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,14	22,40	3	- / -	-	- / -
602	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,31	31,60	10	- / -	-	- / -
603	С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0,52	24,50	13	- / -	-	- / -
604	Е7-669	УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	12,00	1,33	16	- / 9	7	2 / 1
605	608-70008-1	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПЛИТ ОП4-4	М3	0,24	65,90	16	- / -	-	- / -
606	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,05	22,40	1	- / -	-	- / -
607	С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0,16	24,50	4	- / -	-	- / -
608	Е7-461	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	5,00	3,16	16	- / 9	5	4 / 1
609	608-91057	ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 100М МАРКИ ПТП8-16,14	М2	11,20	7,39	83	- / -	-	- / -
610	Е7-733	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/БЕТОННЫХ СТУПЕНИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ:ГЛАДКИХ	100М	0,41	503,40	205	- / 33	30	3 / 1
611	Е8-38	СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	М3	3,31	43,12	143	-	12	2

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КИРПИЧА					14		1
612,Е15-614		НАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 80ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,34	60,50	20	- 13	13	-
		НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА							
613,Е7-446		УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	13,00	0,32	4	- 4	1	3 1
614,608-70826		ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М=200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,39	77,30	30	- -	-	- -
615,С147-8		АРМАТУРА А-3	100КГ	0,01	24,50	1	- -	-	- -
616,С147-15		ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,05	31,60	3	- -	-	- -
617,Е7-669		УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	2,00	1,33	3	- 1	1	- -
618,608-91857		ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 10СМ ПГП8-16,14	М2	4,48	7,39	33	- -	-	- -
619,Е7-733		УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ,ГЛАДКИХ	100М	0,13	503,40	66	- 11	10	1 -
620,Е7-738		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ БЕЗ ПОРУЧНЯ	100М	0,19	665,00	126	- 4	4	- -
621,Е7-285		УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,01	363,00	4	- 1	1	- -
622,С147-29		МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,07	17,30	1	- -	-	- -
623,Е8-30		СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	1,96	39,87	78	- 5	4	1 -
624,Е6-90		УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ	М3	5,00	27,37	137	-	8	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИЗ БЕТОНА М=100 БЕТОННЫЙ					9		-
625,Е11-11		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,81	24,43	20	- 1	1	- -
626,Е11-78		ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,06	91,18	6	- 3	3	- -
		ЛЕСТНИЦЫ НОМ4							
627,Е7-734		УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100М	0,19	692,81	118	- 17	16	1 -
628,Е7-669		УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	1,00	1,33	1	- 1	1	- -
629,608-91057		ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 120М ПТП8-16-14	М2	2,24	7,39	17	- -	-	- -
		ЛЕСТНИЦА НОМ5							
630,Е7-669		УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	1,00	1,33	1	- 1	1	- -
631,608-91057		ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 120М ПТП8-16-14	М2	2,24	7,39	17	- -	-	- -
632,Е7-446		УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	11,00	0,32	4	- 3	1	2 .1
633,608-70086		ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М=200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 2ГР5-16,38,14	М3	0,99	77,30	77	- -	-	- -
634,С147-1		АРМАТУРА А-1	100КГ	0,05	22,40	1	- -	-	- -
635,С147-15		ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,20	31,60	6	- -	-	- -
636,Е11-71		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	0,09	151,95	13	- 9	8	- -
637,ССБЦ4П177-3		СТОИМОСТЬ РАСТВОРА	М3	0,17	64,80	11	- -	-	- -

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		ЛЕСТНИЦА НОМ7							
638,Е7-446		УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	5,00	0,32	2	-	-	1
							1		-
639,608-70006		ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М=200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 2ПР4-14,38,9	М3	0,25	77,30	19	-	-	-
							-		-
640,С147-1		АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01	22,40	1	-	-	-
							-		-
641,С147-15		ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,02	31,60	2	-	-	-
							-		-
642,Е7-669		УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	1,00	1,33	1	-	1	-
							1		-
643,608-91857		ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 10СМ	М2	2,24	7,39	17	-	-	-
							-		-
644,Е11-71		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	0,04	151,95	6	-	4	-
							4		-
645,ССБ14П177-3		СТОИМОСТЬ РАСТВОРА	М3	0,00	64,80	5	-	-	-
							-		-
		ЛЕСТНИЦА НОМ8,8							
646,Е11-11		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,73	24,43	18	-	1	-
							1		-
647,Е6-92		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М=100 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ	М3	1,00	38,11	38	-	5	1
							6		-
648,Е11-71		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	0,04	151,95	6	-	4	-
							4		-
649,ССБ14П177-3		СТОИМОСТЬ РАСТВОРА	М3	0,00	64,80	5	-	-	-
							-		-
650,Е26-52		УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	2,10	1,30	3	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 14			РУБ	4888	-	311	66
							377		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3344			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	536			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	388			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4888			
		РАЗДЕЛ 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
651,Е15-297		ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПРД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	21,85	20,63	434	-	389	3
							392		1
652,Е15-302		КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ	100М2	12,71	12,98	164	-	86	1
							87		-
653,Е15-302К=1,1		КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ	100М2	5,45	12,91	70	-	37	-
							37		-
654,Е15-309		ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ	100М2	2,89	3,13	9	-	7	-
							7		-
655,Е15-254		ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	8,98	82,82	74	-	33	5
							38		3
656,Е15-256		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	28,52	106,91	3049	-	1323	194
							1517		115
657,Е15-256К=0,9		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	5,47	106,23	581	-	254	34
							288		20
658,Е15-298		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	100М2	0,38	379,48	143	-	25	3
							28		1
659,Е15-304		УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100М2	0,38	73,88	27	-	5	-
							5		-
660,Е15-275		СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГИПСОБЕТОННЫХ	100М2	2,67	34,92	93	-	55	3

824-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЕРЕГОРОДОК					58		1
661	Е15-295	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК	100М2	2,72	30,14	81	- 48	45	3 1
662	Е15-302	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	100М2	28,99	12,98	271	- 144	143	1 -
663	Е15-302К=1,1	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	100М2	3,74	12,91	48	- 25	25	- -
664	Е15-308	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	2,68	5,84	15	- 13	13	- -
665	Е15-368	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	7,69	76,78	598	- 228	214	6 2
666	Е15-368К=1,1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	3,72	76,78	284	- 106	103	3 1
667	Е15-82	ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	4,54	422,88	1915	- 439	430	9 3
668	Е15-368	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН МАСЛЯНАЯ ПАНЕЛЬ	100М2	5,96	76,78	457	- 178	166	4 1
669	Е15-363	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ И ПЛИНТУСОВ	100М2	9,37	71,28	667	- 268	261	7 2
670	Е15-277	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	100М2	1,58	286,66	327	- 182	169	13 4
671	Е15-576К=2,3	ОКРАСКА ДВЕРНЫХ НАЛИЧНИКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ	100М2	0,37	27,00	10	- 5	5	- -
672	Е8-194	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	3,98	71,10	283	- 166	165	3 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	15		РУБ	12069	-	3951	292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							4263		156
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9592			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1584			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	893			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	12069			
		РАЗДЕЛ 16. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
673,Е15-201		ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЯ	100М2	0,25	82,46	20	- 11	9	2 1
674,Е15-201		ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН КРЫЛЕЦ	100М2	0,52	82,46	43	- 21	19	2 1
675,Е15-201		СТЕН ФАСАДОВ	100М2	6,24	82,46	515	- 253	222	31 15
676,Е15-201		ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА	100М2	0,12	82,46	10	- 4	4	- -
677,Е15-614		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА ОГРАЖДЕНИЯ НАРУЖНОЙ ЛЕСТНИЦЫ	100М2	0,19	60,58	11	- 7	7	- -
678,Е15-201		ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ КОЗЫРЬКА	100М2	1,05	82,46	87	- 42	37	5 2
679,Е12-277		УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	14,87	9,43	140	- 34	34	- -
680,Е15-218		ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	100М	0,82	33,57	27	- 13	14	1 -
681,Е8-198		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2ВП	14,87	49,70	739	- 382	379	3 1
682,Е15-329		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	7,94	47,58	377	- 54	48	6 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683,Е15-523	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,98	56,88	56	- 9	9	- -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	2548	- 832	782	58 22
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2025			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	334			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	189			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2548			
	РАЗДЕЛ 17. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
	ОТМОСТКА							
684,Е1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,36	74,50	27	- 27	27	- -
685,Е27-38	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12СМ	100М2	1,44	113,37	163	- 12	3	9 3
686,Е27-40-1К=2	НА КАЖДЫЙ 1СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКАМ 38,39,40 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2 -	2,88	8,75 -	25	- -	-	- -
687,Е27-169	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2	1,44	132,88	190	- 12	12	- -
688,Е27-172	НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2	1,44	21,27	31	- 2	2	- -
689,Е27-87	УСТАНОВКА ПРИРОДНЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 100Х200ММ	100М	1,76	194,95	343	- 105	104	1 -
	КРЫЛЬЦА ТИП1;2;3							
690,Е8-18	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	6,62	7,94	52	- 5	3	2 1
691,Е6-98	УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	М3	6,94	27,37	190	- 14	11	3 1

224-1-465.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692	Е6-98	УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ БЕТОН В=2,5	М3	14,42	30,23	436	- 26	22	4 1
693	С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,64	372,00	238	- -	-	- -
694	Е11-71	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	0,78	151,95	186	- 78	69	1 -
695	СЦ1Ч4П1773	СТОИМОСТЬ МОЗАИЧНОГО РАСТВОРА	М3	1,42	64,88	93	- -	-	- -
696	Е8-61	РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т	0,05	335,55	17	- 1	1	- -
697	Е10-158	ЩИТЫ ГАРДЕРОБНЫЕ УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК	М2	9,74	8,82	8	- 4	3	1 -
698	С КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1,2	СТОИМОСТЬ ФАНЕРОВАННЫХ ЩИТОВ	М2	9,74	13,58	132	- -	-	- -
699	Е10-28	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,01	110,00	1	- -	-	- -
700	Е20-696	УСТАНОВКА КРЮКОВ СО ШТЫРЯМИ	100 КГ	0,45	35,90	16	- 3	3	- -
701	Е7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,01	363,00	4	- 1	1	- -
702	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,55	17,30	10	- -	-	- -
703	Е6-20	ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	М3	4,70	27,00	127	- 10	7	3 1
704	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	-	90,00	1	- -	-	- -

224-1-468.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705,	Е8-32-2	СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	3,72	41,57	155	- 12	9	3 1
706,	Е7-446	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	2,00	0,32	1	- -	-	- -
707,	608-70886	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М=200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,06	77,38	5	- -	-	- -
708,	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,01	31,68	1	- -	-	- -
709,	Е7-284	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	1,00	1,00	1	- -	-	- -
710,	608-70112	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ М=300	М3	0,25	65,78	16	- -	-	- -
711,	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,02	22,48	1	- -	-	- -
712,	С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0,12	24,58	3	- -	-	- -
713,	Е12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,02	45,45	1	- -	-	- -
714,	Е12-3Г8К-5	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ВО РАСЦЕНКЕ НСМ299	100М2	0,10	2,12	1	- -	-	- -
715,	Е8-57	РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	100М2	0,17	13,10	2	- 2	2	- -
716,	Е22-9	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-9 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	83,78	1,80	151	- 17	16	1 -
717,	СЕНИР 38-5-3ТАБ Л2-16	РАЗВЕТКА ТРУБ	100ШТ	1,90	0,85	2	- -	-	- -

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
718,С ТОМ6	=ПЕРЕПИЛИВАНИЕ ТРУБ	100М		1,98	3>63	7	-	-	-
719,Е12=176	=УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЯ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУРНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ! ИЗ РУБЕРОИДА РМ=350	100М2		0,28	338>00	68	- 14	11	3 1
720,Е12=289К=2	=УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕ4НОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ=350! НА БИТУРНОЙ МАСТИКЕ	100М2 -		0,42	49>90 -	20 -	- 4	4	- -
	КОЗЫРЕК								
721,Е12=299	=УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2		0,16	45>45	7	- 1	1	- -
722,Е12=300К=5	=НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОм299	100М2		0,08	2>12	2	-	-	-
723,Е12=176	=УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЯ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУРНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ! ИЗ РУБЕРОИДА РМ=350	100М2		0,16	338>00	54	- 12	9	3 1
724,Е12=289К=2	=УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕ4НОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ=350! НА БИТУРНОЙ МАСТИКЕ	100М2 -		0,32	49>90 -	16 -	- 3	3	- -
	ОГРАЖДЕНИЕ ОКОН В СПОРТЗАЛЕ								
725,Е10=28	=УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3		1,44	110>00	158	- 21	19	2 1
726,Е15=634	=ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 1РАЗ	100М2		1,58	17>00	27	- 6	6	- -
727,Е7-285	=УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т		0,48	363>00	145	- 40	37	3 1
728,С41427Ч	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	Т		0,48	15>60	6	-	-	-
729,С111=67	=ВЕРЕВКА ПЕН=КОВАЯ	Т		0,04	1530>00	61	-	-	-

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
730,Е10-202		ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАЖДЕНИЯ	М3	1,44	7,52	11	- 2	2	- -
731,Е10-158		ОГРАЖДЕНИЕ КОНВЕКТОРОВ ОГРАЖДЕНИЕ КОНВЕКТОРОВ ЩИТАМИ ДСП В СПОРТЗАЛЕ	М2	38,48	8,82	31	- 19	13	6 2
732,Е15-561		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100М2	0,38	70,18	27	- 12	12	- -
733,Е20-696		УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	100 КГ	0,86	35,98	2	- -	-	- -
734,С147-29		МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,86	17,38	1	- -	-	- -
735,Е7-285		УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,81	363,88	4	- 1	1	- -
736,С147-29		МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,18	17,38	2	- -	-	- -
737,Е9-88		МОНТАЖ СПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М	Т	0,13	28,48	3	- 2	-	2 1
738,С121-1782		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ	Т	0,13	275,88	36	- -	-	- -
739,Е10-158		ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ЩИТАМИ ОФАНЕРЕННЫМИ ШПОНОМ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ВЕСТИБЮЛЕ РЕКРЕАЦИИ	М2	21,98	8,82	18	- 11	8	3 1
740,С КАЛЬК1,2		СТОИМОСТЬ ЩИТОВ	М2	21,98	13,58	297	- -	-	- -
741,Е10-28		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,82	110,88	2	- -	-	- -
742,Е15-627		ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШЕННОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2РАЗА БРУСКОВ	100М2	0,84	31,88	1	- -	-	- -
743,Е7-285		УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,82	363,88	7	-	2	-

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2		-
744,	СЦ1Ч2	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	Т	0,02	15,60	1	-	-	-
							-		-
		КРЕПЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ И ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТЗАЛА							
745,	Е9-1	УСТАНОВКА КАРКАСА СВЕТИЛЬНИКОВ	Т	0,06	40,10	2	-	1	1
							2		-
746,	С121-2095	РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,25 6	Т	0,06	393,00	24	-	-	-
							-		-
747,	Е7-286	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ	Т	0,03	332,00	10	-	-	-
							-		-
748,	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,30	17,30	5	-	-	-
							-		-
749,	Е20-696	УСТАНОВКА КРЮКОВ	100 КГ	1,20	35,90	43	-	7	-
							7		-
750,	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	1,20	17,30	21	-	-	-
							-		-
751,	Е7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,06	363,00	22	-	6	-
							6		-
752,	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,62	17,30	11	-	-	-
							-		-
753,	Е26-50	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	35,37	1,30	46	-	2	-
							2		-
		ВЕНТРЕШЕТКА ВР-1							
754,	Е10-150	УСТАНОВКА ЩИТОВ ИЗ ДСП	М2	14,71	0,82	12	-	5	2
							7		1
755,	С КАЛЬК1,2	СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ОФАНЕРОВАННЫХ ШПОНОМ	М2	14,71	13,58	200	-	-	-
							-		-
756,	Е20-696	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ	100 КГ	0,32	35,90	11	-	2	-

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОБОРУДОВАНИЕ					2		-
		ДЕРЕВЯННЫЕ ПЛАШКИ ДЛЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА							
757,Е10-28		*УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,14	110,00	15	- 2	2	- -
758,Е10-32		*ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	М2	4,87	3,00	19	- 1	1	- -
		ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИОВ1,2							
759,Е34-356		*ПОДВЕСКА ПОТОЛОК ИЗ ПЛОСКИХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ЦЕНА(420+13,04+2,12)	100М2	0,12	428,92	44	- 13	13	- -
760,С41-2		*МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	Т	0,15	15,60	2	- -	-	- -
761,Е34-337		*ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	100М2	0,10	139,00	14	- 10	10	- -
		БАЛКОНЫ							
762,Е11-69		*УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,50	77,24	39	- 8	8	- -
763,Е11-70		*ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,50	9,83	5	- 4	4	- -
764,Е8-36		*СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	4,60	39,82	183	- 14	10	4 1
765,Е9-46		*УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ ИЗ ТРУБ	Т	0,06	58,00	3	- 3	1	2 1
766,С121-2019		*СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЙ	Т	0,06	356,00	21	- -	-	- -
767,С41-2		*МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К	Т	0,06	15,60	1	- -	-	- -
		ШКАФ Ш-1							
768,Е9-1		*МОНТАЖ КАРКАСОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО- И МНОГОПРОЛЕТНЫХ СО СВЕТОАЭРАЦИОННЫМИ ФОНАРЯМИ И БЕЗ НИХ,ПРОЛЕТОМ ДО 24	Т		40,10		- -	-	- -

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		М,ВЫСОТОЙ ДО 19 М,БЕЗ КРАНОВ							
769,С121-1789	,РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ЬВЕЛЛЕРОВ 1	Т	-	269,00	-	-	-	-	
778,С1142	,МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	Т	-	15,68	-	-	-	-	
771,Е18-44	,ПЕРЕГОРОДКИ ЧИСТЫЕ ЩИТОВЫЕ	М2	3,67	1,16	4	-	1	-	
						1		-	
772,С КАЛЬК НОМ1	,СТОИМОСТЬ ФАНЕРОВАННЫХ ЩИТОВ	М2	3,67	13,58	50	-	-	-	
773,Е8-175	,ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ СТЕКЛЯННЫМИ БЛОКАМИ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	10М2	0,30	125,61	48	-	3	-	
						3		-	
774,С КАТАЛОГ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 7221	ЗЕРКАЛО ,СТОИМОСТЬ ЗЕРКАЛ	М2	8,45	39,88	337	-	-	-	
						-		-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	17		РУБ	581	-	485	99	
						544		19	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4529
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	744
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	423
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	5696
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	89
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	103
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	16
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО по надземной части	руб			I80I22	-/I5944	I3430	25I4/827
		в т.ч.							
		стоимость общестроительных работ	руб			I430I3			
		накладныерасходы	"			2360I			
		плановые накопления	"			I3333			
		всего стоимость общестроительных работ	"			I79947			
		стоимость металломонтажных работ	"			II6			
		накладные расходы	"			9			
		плановые накопления	"			9			
		всего стоимость металломонтажных работ	"			I34			
		стоимость сантехнических работ	руб			I6			
		накладные расходы	"			2			
		плановые накопления	"			I			
		всего стоимость сантехнических работ	"			I9			
		стоимость прочих работ	руб			22			
		всего стоимость прочих работ	"			22			
		ВСЕГО по смете	руб			269981	-/263I7	20073	6256/2I82
		в т.ч.							
		стоимость общестроительных работ	"			2I30II			
		накладные расходы	"			35I45			
		плановые накопления	"			I9852			
		всего стоимость общестроительных работ	"			268008			
		стоимость металломонтажных работ	руб			I644			
		накладные расходы	"			I39			
		плановые накопления	"			I40			
		всего стоимость металломонтажных работ	"			I923			
		стоимость сантехнических работ	"			23			
		накладные расходы	"			3			
		плановые накопления	"			2			
		всего стоимость сантехнических работ	"			28			
		стоимость прочих работ	"			22			
		всего стоимость прочих работ	"			22			

Составили: Федорчук
Бугакова
Шестопалова
Глуховская

Проверила: Демиховская

224-1-463.86

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
по смете №

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	К-во	Сумма (руб.)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб.)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прям. затр.	с накл. расх. и планов. накопл.	прям. затр.	с накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Земляные работы			3430	4316	-	-	I,63
2	Фундаменты и стены цокольного этажа и подвала			29I53	36680	-	-	II,63
3	Перекрытие над цокольным этажом			I7077	2I485	-	-	8,II
4	Полы в подвале			9032	II364	-	-	4,29
5	Проемы до ± 0,00			I666	2093	-	-	0,79
6	Внутренняя отделка			4650	5852	-	-	2,2I
7	Разные работы до отм.+0,00			7223	8949	-	-	3,38
8	Стены			44350	5580I	-	-	2I,39
9	Перекрытие-покрытие			28277	35583	-	-	I3,43
I0	Кровля			I8432	23I87	-	-	8,75
II	Перегородки			53I9	6692	-	-	2,52
I2	Полы			I3073	I6454	-	-	6,2I
I3	Проемы			I3523	I70I0	-	-	6,42
I4	Лестницы и площадки			3244	4080	-	-	I,54
I5	Внутренняя отделка			9592	I2069	-	-	4,55
I6	Наружная отделка			2025	2548	-	-	3,96
I7	Разные работы			4634	58I8	-	-	2,20
	ИТОГО	м3	I4296,63	2I4700	269981			I03,0

224-1-463.86

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО:	М3	14296,63	218745	265883	14	18	100,00

224-1-463.86

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости щитов, офанерованных шпоном

№№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Вес един. изм. брутто в тн.	Транспортные расходы на 1тн	№ калькуляций	На единицу измерения в рублях					
							отпускная цена	стоим. тары и реквизита	транс. расходы	итого сметн. стоим.	заготовительно-скл. расходы	всего стоимость
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	Щиты декоративные из плит ДВП толщиной I9мм офанерованные шпоном	м2		0,0I33	6,82	07-27-03 п.728 калькул. № 2	I2,6	0,62	0,09	I3,3I	0,27	I3,58

Составила Демиховская

Проверил Хармач

224-1-463.86

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

транспортных расходов на I т по доставке щитов деревянных офанерованных

Составлена в ценах 1984 г.

А. Вид отпускной цены — Удельный вес пост. в %

Наименование поставщика или мест отгрузки

В пределах БССР

В. Весовая норма загрузки в тн — 29

Номер тарифной схемы при ж.д. перевозках — 34

А. Класс груза при автоперевозках — 3

Б. Группа груза для погрузочно-разгрузочных работ при авт.

К. К-во одновременно подаваемых вагонов под погрузку

З. То же, под выгрузку

	Наименование операций	Удельн. вес в %	Расстоян. в %	Формула подсчета	Всего
I.	Подача вагонов под погрузку	45		0,4 x I,22 x 0,45	0,22
2	Погрузочно-разгрузочные работы при ж.д.перевозках (п.I7)	45		I,46x I,22 x 0,45	0,80
3	Ж.д.перевозки	45	284	2,73x I,22 x 0,45	I,50
4	Подача вагонов под выгрузку на прирельсовый склад	45		0,5 x I,22 x 0,45	0,27
5	На станцию общего назначения				
6	Погрузочно-разгрузочные работы при автоперевозках			(I,65+I,66)xI,22x0,55	2,22
7	Автомобильные перевозки	55	30	2,59xI,22x0,55	I,74
8	Экспедиционные расходы			I,74 x 0,04	0,07
	ИТОГО на I тн				6,82

Составила А.В.Демиховская

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 3

на устройство мастичной кровли

Норма на 100 м2

Шифр сметн. справочника	Наименование элементов затрат	Един. изм.	К-во	Цена за един. изм.	Сумма
I	2	3	4	5	6
СНиП I2-4 п.8.6	Затраты труда	ч/час			(76,20)
	Заработная плата (27,4+I8,9)x0,6	руб			27,78
	Машины (II,6+7,94)x0,6	руб			II,72
Ц.Iч.I п.260	Мастика битумная	т	I,44	I25	I80,00
Ц.Iч.I п.367	Рубероид РКИ-350А	м2	I32	0,25	33,0
Ц.Iч.IУ п.I690	Гравий 5-I0 мм	м3	I,04	I0,90	II,34
Ц.Iч.I п.65	Доски Шс. 40-60мм	"	0,I6	4I,7	6,67
-"- п.526	Сталь листовая оцинкованная	т	0,03	254	7,62
	Прочие материалы	руб			2,06
	ИТОГО	руб			280,I9
	в том числе				
	основная з/пл.	"			27,78
	экспл.машин	"			II,72
	материалы	"			240,89

Составила Перевозкина

Проверил Дукор

224-1-463.86

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 11 КЛАССОВ (198 УЧАЩИХСЯ) СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-2

НА ВНУТРЕННИЕ САНТЕХРАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВАРИАНТА ЗДАНИЕ С ПОДВАЛОМ

ОСНОВАНИЕ: ЗАК СПЕЦ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 27,389 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ							
1.Е28-781		УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ТЫС.М3/Ч: ДО 25	ШТ	1,00	44,90	45	- 40	33	7 / 2
2.С130-177		СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ4-75-8-0,5А С ЭЛ ДВИГАТЕЛЕМ 4А132-5Б	КОМПЛ.	1,00	446,00	446	- -	-	- / -
3.С130-515		ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ: ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2	1,51	11,20	17	- -	-	- / -
4.С РЕКОМ 9:9-212 АС. РАСЧЕТ		СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ	СЕКЦ	1,00	78,00	78	- -	-	- / -
5.С130-738		КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ10А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-33,34	ШТ.	2,00	96,50	193	- -	-	- / -

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	С130-1062	КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ	70,00	0,29	23	-	-	-
7.	С РЕКОМ А12-212П3 1	СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ С ФИЛЬТРОМ	СЕКЦ	1,00	163,75	164	-	-	-
8.	С РЕКОМ А12-212 ТЕХ Ч	СТОИМОСТЬ И НАТЯГИВАНИЯ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ ТКАНИ	М2	25,00	3,76	94	-	-	-
9.	С130-819 17-04П5-0 424П5-082 3	СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ УТЕПЛЕННОЙ РАЗМ1600,1000 С ЭЛ ПРИВ ЕСПА	ШТ	1,00	263,50	264	-	-	-
10.	Е20-433	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 400	1ШТ	1,00	11,00	11	-	1	-
11.	Е20-780	УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС,М3/4,ДО 10	ШТ	1,00	32,60	33	-	24	6
12.	С130-176	ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 НОМ.6,3А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А132М4	КОМПЛ,	1,00	215,00	215	-	-	-
13.	С130-515	ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ: ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2	1,19	11,20	13	-	-	-
14.	С РЕКОМ А12-212П3 5РАСЧЕТ	СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ	СЕКЦ	1,00	51,25	51	-	-	-
15.	С130-738	КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ10А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-33,34	ШТ,	1,00	96,50	97	-	-	-
16.	С130-1062	КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ	61,00	0,29	18	-	-	-
17.	С РЕКОМ А12-212П4 2	СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ ФИЛЬТРА	СЕКЦ	1,00	82,50	83	-	-	-
18.	С130-818 17-04П5-0 828П5-082 3	СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ УТЕПЛЕННОЙ РАЗМ 1000,600ММ С ЭЛ ПРИВОДОМ ЕСПА	ШТ	1,00	214,00	214	-	-	-
19.	Е20-433	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ	1ШТ	1,00	11,00	11	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ширина клапан,мм 400					1		-
20.	Е20-750	•Установка вентиляторов крышных с поддоном массой,т, до 0,2	шт	1,00	8,00	8	- 7	6	1 -
21.	С130-220	•Крышный вентилятор ВКР-5,00,25/45,6	компл.	1,00	94,20	94	- -	-	- -
22.	Е20-721	•Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали массой,т,до 0,05	шт	1,00	0,22	0	- 2	2	- -
23.	С130-159	•Вентиляторы радиальные ВЦ4-76 коррозионно-стойкие из пластмасс НОм.3 с э/двигателем 4АА63А4	компл.	1,00	103,00	103	- -	-	- -
24.	Е20-663	•Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВВ 3	шт	1,00	2,72	3	- -	-	- -
25.	Е20-675	•Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВНА 3	шт	1,00	2,45	2	- -	-	- -
26.	Е20-749	•Установка вентиляторов крышных с поддоном массой,т, до 0,1	шт	8,00	7,06	56	- 42	35	7 2
27.	С130-219	•Крышный вентилятор ВКР-4,00,25/45,6	компл.	8,00	66,00	530	- -	-	- -
28.	Е20-706	•Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 № 4А с эл,двигателем 4А71А6	шт	1,00	90,60	91	- 5	5	- -
29.	Е20-665	•Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВВ 4	шт	1,00	4,40	4	- 1	1	- -
30.	Е20-677	•Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВНА 4	шт	00	5,44	5	- 1	1	- -
31.	С19-88П1-8-25	•Стоимость редуктора Ц2У-100	шт	1,00	88,00	88	- -	-	- -
32.	Е20-416	•Установка клапанов огнезадерживающих периметром,мм,до 1800	1шт	1,00	6,69	7	- 3	3	- -

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	С138-585	•СТОИМОСТЬ КЛАПАНА-ОТДЕКАТЕЛЯ КРО	ШТ	1,00	29,00	29	-	-	-
34.	1704-50483	•РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВ.Я=РТ-40 ТУ25-02-1053-76	ШТ	1,00	79,00	79	-	-	-
35.	U11-398-1	•РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ	ШТ	1,00	2,55	3	-	3	-
36.	С23-87П1-8-391	•ВЕНТИЛЬ СОЛЕНОИДНЫЙ 15КЧ892П1 Д50ММ	ШТ	1,00	58,30	58	-	-	-
37.	U12-808-2	•ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	ШТ	1,00	2,69	3	-	2	-
38.	Е18-228	•УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	4,00	2,41	10	-	1	-
39.	Е18-227	•УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	2,00	4,43	9	-	-	-
40.	Е20-743	•УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,025	ШТ	11,00	3,11	34	-	26	1
41.	С23-88-82П-85-14	•ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ САМАЛ	ШТ	11,00	10,76	118	-	-	-
42.	С23-87П5-8-883	•СТОИМОСТЬ КЛАПАНА-ХЛОПУШКИ Д250ММ	ШТ	1,00	58,30	58	-	-	-
43.	U12-1172-5-8	•УПРАВЛЕНИЕ К ХЛОПУШКАМ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 250-350ММ	КОМПЛ	1,00	5,40	5	-	4	-
44.	Е20-656	•УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	2,00	16,20	32	-	4	1
45.	Е20-487	•УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	77,00	1,48	114	-	65	4
46.	Е20-488	•УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	245,00	1,63	399	-	286	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.Е20-641	•УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ПЛАСТИНЧАТЫХ Г.1-12 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, ММ 200Х1000Х1000	ШТ	8,00	31,38	250	- 3 -		3	- -
48.Е20-638	•УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШП-9 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН: ММ 200Х500Х1000	ШТ	6,00	17,60	106	- 2 -		2	- -
49.С130-888	•КОЖУХИ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2	28,26	7,07	199	- -	-	- -
50.Е20-591	•УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ НА ФАЛЬЦАХ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ,ММ, ШТК-2 250	ШТ	1,00	19,00	19	- 1 -		1	- -
51.Е20-428	•УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	1ШТ	2,00	3,33	7	- 3 -		3	- -
52.С130-634	•КЛАПАН ГОДВЕСНОЙ УТЕПЛЕННЫЙ РАЗМ500.600ММ	ШТ	1,00	14,78	15	- -	-	- -
53.С130-630	•КЛАПАН ГОДВЕСНОЙ УТЕПЛЕННЫЙ РАЗМ150.300ММ	ШТ	1,00	5,24	5	- -	-	- -
54.Е20-487	•УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 250	ШТ	1,00	4,38	4	- 2 -		2	- -
55.Е20-474	•УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	ШТ	2,00	8,96	2	- 1 -		1	- -
56.С130-788	•ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ Р200Р	ШТ	1,00	7,95	8	- -	-	- -
57.С130-794	•ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ Р315Р	ШТ	1,00	12,48	12	- -	-	- -
58.Е20-475	•УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000	ШТ	7,00	1,71	12	- 9 -		9	- -
59.С130-794	•ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ Р400Р	ШТ	7,00	12,48	87	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60.	С139-648	•ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЕЧКАМ СТД 8281	ШТ	15,88	0,13	2	-	-	-
							-		-
61.	Е20-1	•ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	47,57	7,31	348	-	42	1
							43		-
62.	Е20-2	•ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 280	М2	28,26	5,35	151	-	25	1
							26		-
63.	Е20-4	•ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	41,39	5,21	216	-	36	1
							37		-
64.	Е20-5	•ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	120,89	4,69	567	-	81	5
							86		1
65.	Е20-7	•ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	М2	29,67	4,87	144	-	17	1
							18		-
66.	Е20-32	•ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1120	М2	17,58	5,51	97	-	6	1
							7		-
67.	Е20-10	•ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1200	М2	26,78	5,59	149	-	23	1
							24		-
68.	Е20-11	•ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	28,88	5,38	148	-	19	1
							20		-
69.	Е20-14	•ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600	М2	15,68	5,55	86	-	6	-
							6		-
70.	Е20-25	•ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,9ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 6000	М2	22,48	5,53	124	-	7	1
							8		-
71.	Е20-108	•ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 960	М2	2,48	6,36	15	-	2	-
							2		-
72.	Е20-115	•ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1180 ДО 1680	М2	12,88	6,37	76	-	8	-
							8		-
73.	Е20-116	•ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 1880	М2	12,68	6,68	83	-	8	-
							8		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74.	Е20-14	•ЛОЖНЫЙ КОЛОРИФЕР	М2	1,42	5,53	8	- 1	1	-
75.	Е20-38	•ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 3600	М2	1,11	6,88	7	- -	-	-
76.	Е20-36	•ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1800	М2	0,88	5,91	5	- 1	1	-
77.	Е20-39	•ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4500	М2	1,02	5,98	6	- -	-	-
78.	Е20-38	•ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 3600	М2	0,64	6,88	4	- -	-	-
79.	Е20-661 21-83П89•876	•УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК ФОНАРНЫХ	ШТ	2,00	11,54	23	- 1	1	-
80.	С Ц14-4П195	•ТРОС	100М	0,60	2,49	1	- -	-	-
81.	С25-01РАСЧ•ЕТ	•БЛОКИ	ШТ	6,00	0,37	2	- -	-	-
82.	Ц12-698-1	•БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	ШТ	2,00	1,16	2	- 1	1	-
83.	Ц12-699-1	•КТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА	ШТ	1,00	1,19	1	- 1	1	-
84.	Е26-19	•ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	4,00	8,85	39	- 23	23	-
85.	С26-02ЧАСТЬ2П8-892	•ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАСТЕРИЛЫ В РУЛОНАХ	М3	4,00	14,41	69	- -	-	-
86.	Е15-614	•МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	4,00	68,58	242	- 154	154	-

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87.	Е26-78	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	1,42	24,88	18	- 6	6	- -
88.	С114-198	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-88 РСТрХ-Н	1000М2	0,05	1818,88	49	- -	-	- -
89.	Е26-62	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	100М2	0,07	88,18	6	- 5	5	- -
90.	С111-525	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,75 ММ	Т	0,05	294,88	18	- -	-	- -
91.	Е13-167	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКАМИ ХЦ-734	100М2	0,03	38,28	1	- -	-	- -
92.	Е13-156К=2	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-759	100М2	0,03	34,88	1	- -	-	- -
93.	Е13-116К=2	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-010	100М2	0,03	28,68	1	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	8986	- 967	917	50 13

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	137
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	137
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	72
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	9
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	87
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	433
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	78
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	41
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	544
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	6813
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	32
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	688
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	685
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	8138

824-1-465.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД							
94.	Е16-208	•УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 50ММ	УЗЕЛ	1,00	49,00	49	- 4	4	-
95.	С17-0405-0-73	-СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ ВКСМ-50	ШТ	1,00	29,70	30	-	-	-
96.	Е16-227	•УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	1,00	4,43	4	-	-	-
97.	Е17-91	•УСТАНОВКА ФОНТАНЧИКОВ ПИТЬЕВЫХ НАПОЛЬНЫХ С ПЕДАЛЬНЫМ ПУСКОМ	КОМПЛ	2,00	186,00	372	- 3	3	-
98.	С130-1943	•КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	КОМПЛ	2,00	1,51	3	-	-	-
99.	С130-1946	•КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-20Д	КОМПЛ	15,00	1,20	18	-	-	-
100.	С130-1946	•КРАНЫ ТУАЛЕТНЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ НАСТЕННЫЕ КТ-15Д	ШТ	6,00	1,71	10	-	-	-
101.	Е16-117	•УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	4,00	17,48	70	- 4	4	-
102.	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	54,00	1,25	68	-	-	-
103.	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	12,00	1,48	18	-	-	-
104.	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	6,00	1,82	11	-	-	-
105.	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	1,00	2,22	2	-	-	-
106.	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	110,00	2,23	245	-	-	-

824-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107.	E16-34	*ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ Д63ММ	М	5,00	3,10	16	- 2		8 -
108.	E16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	220,00	1,20	264	- 53		51 1 -
109.	E16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	149,00	1,35	201	- 35		34 1 -
110.	E16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	77,00	1,36	105	- 19		18 1 -
111.	E16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	10,00	1,58	16	- 2		2 -
112.	E16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	15,00	2,21	33	- 4		4 -
113.	E16-47	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	М	11,00	2,67	29	- 4		4 -
114.	E16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	4,71	3,94	19	- 18		18 -
115.	E16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,11	4,22	1	- -	-	- -
116.	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,18	60,56	11	- 7		7 -
117.	E26-70	*ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,25	24,00	6	- 4		4 -
118.	C111-370	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	М2	28,29	0,22	6	- -	-	- -
119.	E26-16	*ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	2,24	20,40	46	- 19		19 -
120.	C26-15-030	-СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ В ТКАНИ ХПС	М3	2,24	128,76	288	-	-	-

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62							-		-
121.	Е26-78	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,86	24,88	21	- 12	12	-
122.	С111-379	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350 ГАРСИЗОЛЯЦИЯ	М2	98,78	0,22	22	- -	-	-
123.	Е26-78	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,88	24,88	22	- 13	13	-
124.	С114-198	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-88 РСТЕХ-Н	1000М2	0,18	1010,00	182	- -	-	-
125.	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,18	101,00	18	- 18	18	-
126.	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,18	46,00	5	- 5	5	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	2467	- 218	214	4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	539
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	92
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	51
ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	682
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1468
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	193
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	138
ВСЕГО:СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1788

РАЗДЕЛ 3. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

127.	Е17-44	-УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ДВУХРИТКОВЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,42М2 ТГВ-107	ШТ	2,00	4,23	8	- 1	1	-
128.	Е17-58	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ	ШТ	3,00	4,59	14	-	2	-

894-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-А-СТ					2		-
129	С130-1943	-КРАНЫ ВСДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15А	КОМПЛ	2,00	1,51	3	-	-	-
130	С130-1944	-КРАНЫ ВСДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-20А	КОМПЛ	13,00	1,20	16	-	-	-
131	С130-78	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	18,00	0,95	17	-	-	-
132	С130-79	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	14,00	1,17	16	-	-	-
133	С130-80	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	5,00	1,63	8	-	-	-
134	С130-81	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	1,00	2,07	2	-	-	-
135	С130-82	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	2,00	3,16	6	-	-	-
136	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	153,00	1,20	184	- 37	35	2 -
137	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	159,00	1,35	215	- 39	37	2 -
138	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	78,00	1,36	106	- 19	18	1 -
139	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	9,00	1,58	11	- 2	2	- -
140	Е16-45	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	54,00	1,79	97	- 13	12	1 -
141	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	4,51	3,94	18	- 17	17	- -

224-1-465.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142.	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,15	60,50	9	- 6		6 -
143.	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	2,38	20,40	47	- 19		-
144.	СС6-15-83П-62	-СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ В ТКАНИ ХПС	М3	2,38	120,76	296	- -		-
145.	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,74	24,80	18	- 11		-
146.	С114-198	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	1000М2	0,09	1010,00	86	- -		-
147.	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,14	24,80	4	- 2		-
148.	СС6-15-83П-124	-АРМОПЛАСТИКОВЫЙ МАТЕРИАЛ	М2	14,56	2,35	34	- -		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	1583	- 168	162	6 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	494
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	82
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	46
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	622
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	721
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	94
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	66
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	881

РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ

149.	23-87	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30Ч906Б Д100ММ	ШТ	1,00	134,50	135	- -		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150.	Ц12-802-2	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	ШТ	1,00	8,36	8	- 4	4	- -
151.	Е17-20	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	КОМПЛ.	30,00	18,10	543	- 44	41	3 - 1
152.	Е17-12	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ БЕЗ ПОДВОДКИ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	КОМПЛ.	1,00	14,20	14	- 1	1	- -
153.	Е17-62	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ	КОМПЛС.	12,00	25,10	301	- 23	22	1 -
154.	Е17-63	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ ДТ-ПВ И ДТ-КВ	КОМПЛ.	3,00	21,90	66	- 6	6	- -
155.	Е17-34	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ГЛУБОКИХ	КОМПЛ.	3,00	37,90	114	- 3	3	- -
156.	Е17-89	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТБЕЧЬЕМ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	КОМПЛ.	1,00	9,18	9	- 1	1	- -
157.	Ц12-7.0-23	-УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ УРОВНЯ	КОМПЛ	1,00	6,17	6	- 5	4	1 -
158.	Е17-30	-УСТАНОВКА БИДЕ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х350Х420	КОМПЛ.	2,00	34,50	69	- 4	4	- -
159.	Е17-75	-УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ С ЧЕЛЬНОСТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП 1	КОМПЛ.	4,00	6,80	27	- 3	3	- -
160.	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ.	1,00	6,31	6	- -	-	- -
161.	Е16-146	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	1,00	25,30	25	- 1	1	- -
162.	Е16-45	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТР Ь ДЛЯ	М	2,00	1,79	4	-	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ					-		-
163.	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	1,00	3,12	3	- 1	1	- -
164.	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	146,00	4,59	670	- 76	72	4 1
165.	Е16-30	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	139,00	3,21	446	- 65	63	2 1
166.	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	14,00	3,10	43	- 5	5	- -
167.	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	44,00	1,92	84	- 17	17	- -
168.	Е16-28	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	16,00	3,01	48	- 6	6	- -
169.	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,27	101,00	28	- 28	28	- -
170.	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,27	46,00	13	- 13	13	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	3238	- 306	295	11 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	135
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	135
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	14
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	6
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	22
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	41
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	52			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2472			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	327			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	222			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	3021			
		РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ							
171.Е17-24		-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 552Х422Х152	КОМПЛ.	4,00	18,25	73	- 5		- 5
172.Е17-1		-УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМОБОРТНЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ В4-1500	КОМПЛ.	1,00	47,60	48	- 2		- 2
173.Е17-36		-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ.	1,00	6,31	6	- -		- -
174.Е17-37		-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ.	7,00	14,60	102	- 8		- 8
175.С130-1493		-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 52 ММ	ШТ	13,00	1,07	14	- -		- -
176.Е16-30		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	7,00	3,21	22	- 3		- 3
177.Е16-31		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	31,00	4,59	142	- 15		1 - 16
178.Е16-28		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	4,00	3,01	12	- 2		- 2
179.Е16-33		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	19,00	1,92	36	- 7		- 7
180.Е16-34		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	1,00	3,10	3	- -		- -
181.Е1-936		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ	100М3	0,07	101,00	7	- 7		- 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ							
182.	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,07	46,00	3	- 3	3	-
183.	СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ	-ВАННА ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ ВМОМ	ШТ	11,00	50,00	550	- -	-	-
184.	ТОЖЕ	-ВАННА ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ НА 2 ОТДЕЛЕНИЯ ВМОМ-2	ШТ	1,00	76,00	76	- -	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	1239	- 53	52	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	626			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	31			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	665			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	10			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	458			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	62			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	41			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	561			
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ							
185.	Е16-188	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	4,00	2,28	9	- 9	7	2 1
186.	С25-01	-СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНОЙ ВОРОНКИ	ШТ	4,00	12,91	52	- -	-	-
187.	С138-1822	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И ЧАСЛА ЗАРЯДНИЕР 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	4,00	1,00	4	- -	-	-
188.	С138-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	4,00	1,07	4	- -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГИДРОЗАТВОР(4ШТ)							
189.	E16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	6,00	3,12	21	- 4	4	-
190.	E16-103	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	4,00	4,83	19	- 4	4	-
191.	E16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	4,00	1,28	5	- 1	1	-
192.	E16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	4,00	3,12	12	- 2	2	-
193.	E16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	17,00	3,10	53	- 6	6	-
194.	E16-30	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	8,00	3,21	26	- 4	4	-
195.	E16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	37,00	4,59	170	- 19	18	1
196.	E22-146	-УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	4,00	0,89	4	- -	-	-
197.	E26-26	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАБИВКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ВОЛОКНИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ТРУБОПРОВОДОВ	М3	0,12	8,43	1	- 1	1	-
198.	C114-3	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ РУЛОНИРОВАННАЯ ТУ 480-1/421-64-82	М3	0,16	11,10	2	- -	-	-
199.	E26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	0,60	1,34	1	- -	-	-
200.	E26-51	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ТРУБОПРОВОДОВ	100М2	0,01	104,00	1	- -	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	470	-	47	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							50		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	10			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	375			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	52			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	33			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	460			
		РАЗДЕЛ 7. ОТОПЛЕНИЕ							
201,С130-103		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	9,00	1,47	13	-	-	-
202,С130-104		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	12,00	1,69	20	-	-	-
203,С130-105		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	12,00	2,02	24	-	-	-
204,С130-106		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	4,00	2,53	10	-	-	-
205,Е18-229		-МИКРОВОЗДУХОСБОРНИК	КОМПЛ	3,00	0,49	1	-	-	-
206,С130-1034		-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00	1,34	3	-	-	-
207,С130-1035		-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	52,00	1,50	78	-	-	-
208,Е18-229		-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	124,00	0,49	61	- 10	10	-
209,Е18-112		-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	ЭКМ	356,00	0,66	235	- 69 118	69	21 7
210,С ЦЕНА 3-ДА ИМ		-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140	ЭКМ	356,00	8,14	2898	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВОЯКОВА						-		-
211.	Е16-48	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	30,00	1,61	48	- 9	8	1 -
212.	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	55,00	1,29	71	- 13	12	1 -
213.	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	156,00	1,14	178	- 35	33	2 -
214.	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	325,00	1,03	335	- 71	68	3 -
215.	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	125,00	0,91	114	- 27	26	1 -
216.	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	99,00	0,86	85	- 22	21	1 -
217.	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	7,90	3,94	31	- 29	29	- -
218.	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	35,00	2,21	77	- 18	16	2 1
219.	Е16-228	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,35	4,22	1	- 1	1	- -
220.	Е18-199	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 325ММ	ШТ	2,00	19,90	40	- 2	2	- -
221.	Е19-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	4,10	60,50	240	- 157	157	- -
222.	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,25	7,71	2	- 1	1	- -
223.	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,25	7,13	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
224.Е26-16		-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	1,88	20,48	37	- 15	15	- -
225.С06-15-63П-62		-СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ В ТКАНИ ХПС	М3	1,88	128,76	232	-	-	-
226.Е26-78		-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,58	24,88	14	- 8	8	- -
227.С114-198		-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-88 РСТ-Х-Н	1000М2	0,87	1018,88	67	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	6048	- 528	496	32 8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	602			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	98			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	55			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	755			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	4323			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	573			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	391			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	5293			
		РАЗДЕЛ 8. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ							
228.С23-87П2-161		-ЗАДВИЖКА СТ ЭКЛ2-16 Д1Г80ММ	ШТ	2,88	53,88	188	-	-	-
229.Е16-136		-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	2,88	2,98	6	- 3	3	- -
230.Е16-281		-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80ММ	УЗЕЛ	1,88	95,38	95	- 8	7	1 -
231.С130-1523		-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВТГ-80 ТУРБИННЫЕ	ШТ	1,88	46,88	47	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
232.	Е16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	1,00	2,98	3	- 2	2	- -
233.	С23-97П1-8-924	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 21Ч12НЖ Д80ММ	ШТ	1,00	96,64	97	- -	-	- -
234.	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	3,00	4,43	13	- 1	1	- -
235.	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	6,00	2,41	14	- 1	1	- -
236.	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 2Б ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	ШТ	1,00	1,16	1	- 1	1	- -
237.	Е18-187	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 133ММ	ШТ	2,00	42,18	84	- 7	6	1 -
238.	С136-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ! 15	ШТ	5,00	1,47	7	- -	-	- -
239.	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	1,50	0,86	1	- -	-	- -
240.	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	4,00	2,62	10	- 2	2	- -
241.	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	4,00	3,12	12	- 2	2	- -
242.	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,08	4,22	1	- -	-	- -
243.	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,02	3,94	1	- -	-	- -
244.	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	2,00	24,80	50	- 3	3	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	674	-	28	2
							30		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	549			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	73			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	51			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	673			
		РАЗДЕЛ 9. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ							
245.	С13-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	4,00	1,47	6	-	-	-
							-		-
246.	С13-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	4,00	3,54	14	-	-	-
							-		-
247.	С13-108	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	4,00	4,32	17	-	-	-
							-		
248.	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	2,00	24,80	50	-	3	
							3		-
249.	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	7,29	15	-	2	-
							2		-
250.	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	20,00	1,29	26	-	4	
							4		-
251.	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	12,00	1,61	19	-	3	
							3		-
252.	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,32	3,94	1	-	1	-
							1		-
253.	Е16-47	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	М	80,00	2,67	214	-	28	3
							-		

224-1-465.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ					31		1
254.	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,80	4,22	3	- / 3	3	- / -
255.	U12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА	ШТ	2,00	1,19	2	- / 1	1	- / -
256.	U12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	ШТ	2,00	1,16	2	- / 1	1	- / -
257.	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,24	7,71	2	- / -	-	- / -
258.	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,24	7,13	2	- / -	-	- / -
259.	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	1,95	20,40	40	- / 16	16	- / -
260.	С06-15-03П-62	-СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ В ТКАНИ ХПС	М3	1,95	128,76	251	- / -	-	- / -
261.	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,53	24,80	13	- / 8	8	- / -
262.	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТЕХ-Н	1000М2	0,06	1010,00	61	- / -	-	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	9		РУБ	916	- / 73	70	3 / 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	6
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	369
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	60
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	34
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	365			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	48			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	33			
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	447			
		РАЗДЕЛ 18. ВОДОПРОВОД							
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ШКОЛЫ НА ЕХП							
263.С130-65		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	11,00	1,25	14	-	-	-
264.С130-1943		КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15А	КОМПЛ	7,00	1,51	11	-	-	-
265.С130-1946		КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-20А	КОМПЛ	11,00	1,20	13	-	-	-
266.С130-1847		КРАНЫ ТУАЛЕТНЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ НАСТОЛЬНЫЕ: С ЖЕСТКОЗАКРЕПЛЕННЫМ ИЗЛИВОМ КТН-15Р4	ШТ	1,00	1,29	1	-	-	-
267.С130-1546		ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	М	45,00	0,94	42	-	-	-
268.С130-1547		ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	М	22,00	1,09	24	-	-	-
269.С130-1548		ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	М	5,00	1,10	5	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 18			РУБ	134	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	110			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	15			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	134			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 11. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ШКОЛЫ НА БХП							
270.С138-1943		КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ; КВ-15А	КОМПЛ	7,00	1,51	11	-	-	-
271.С138-1946		КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ; КВ-20А	КОМПЛ	11,00	1,20	13	-	-	-
272.С138-1528		ТЕРМОСМЕСИТЕЛИ ВОДЫ ТС8Б	КОМПЛ	1,00	26,70	27	-	-	-
273.С138-78		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	0,95	1	-	-	-
274.С138-79		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	4,00	1,17	5	-	-	-
275.С138-1546		ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	М	40,00	0,94	38	-	-	-
276.С138-1547		ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	М	15,00	1,09	16	-	-	-
277.С138-1582		СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-ВЛ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ЗЛАНГЕ	КОМПЛ	3,00	5,61	17	-	-	-
278.С138-1584		СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ВИСЦА НАСТОЛЬНЫЕ С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ,С РАЗВАЛЬЦОВАННЫМ НОСИКОМ С АЭРАТОРОМ	КОМПЛ	7,00	4,96	35	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11			РУБ	198	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	163
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	22
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ	198		
		РАЗДЕЛ 12. КАНАЛИЗАЦИЯ							
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ШКОЛЫ НА БХП							
279. СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН		-ВАННА МОЕЧНАЯ ВМСМ	ШТ	3,00	50,00	150	-	-	-
280. ТОХЕ		-ВАННА МОЕЧНАЯ НА 2ОТДЕЛЕНИЯ	ШТ	4,00	76,00	304	-	-	-
281. С130-63		-ВАННЫ КУПАЛЬНЫЕ ПРЯМОБОРТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ, С НОЖКАМИ, УРАВНИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ, ЧУГУННЫМ СИФОНОМ И ПЕРЕЛИВОМ, СО СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДОМ, ЗАГЛУШКОЙ И ЛАТУННЫМ ВЫПУСКОМ, БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ МАРКИ-ВЧ-1503, РАЗМЕРОМ: 1500Х700Х607 ММ	КОМПЛ,	5,00	45,10	226	-	-	-
282. С130-1458		-РАКОВИНЫ РСТО-1, РСТО-2 СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ С ОТБОРТОВКОЙ СПИНКОЙ РАЗМЕРОМ 500Х400Х540 ММ	ШТ	2,00	5,51	11	-	-	-
283. С130-1664		-УМЫВАЛЬНИКИ ФАЯНСОВЫЕ, ФАРФОРОВЫЕ И ПОЛУФАРФОРОВЫЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ, КРОНШТЕЙНАМИ, СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И ВЫПУСКОМ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ 550Х420Х150 ММ	КОМПЛ,	8,00	16,40	131	-	-	-
284. С130-1538		-ТРАПЫ ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ / В ЭКСПОРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ/ ТП-50 С РАСТРУБОМ, РЕШЕТКОЙ, РЕЗИНОВОЙ ПРОБКОЙ И ОТВОДОМ МАРКА ТР-50, РАЗМЕРОМ 250Х150Х 140 ММ	КОМПЛ,	3,00	15,30	46	-	-	-
285. С130-1531		-ТРАПЫ ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ / В ЭКСПОРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ/ ТП-50 С РАСТРУБОМ, РЕШЕТКОЙ, РЕЗИНОВОЙ ПРОБКОЙ И ОТВОДОМ РАЗМЕРОМ 365Х220Х265	КОМПЛ,	2,00	29,40	59	-	-	-
286. С130-1424		-ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ ПГ ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ ГЛУБОКИЕ РАЗМЕРОМ 830Х830Х365ММ С УРАВНИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ, ЛАТУННЫМ ВЫПУСКОМ, ЧУГУННЫМ СИФОНОМ, НАПОЛЬНЫМ И ПЕРЕЛИВОМ СО СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДОМ	КОМПЛ	3,00	36,40	109	-	-	-
287. С130-1493		-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	11,00	1,07	12	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
288.	С130-1575	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	М	47,00	2,60	122	-	-	
289.	С130-1759	-УМЫВАЛЬНИКИ ФАЯНСОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ ПОЛУКРУГЛЫЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ ЖАСТЕРНЫ ЛОКТЕВЫЕ, КРЕСТОВИНАМИ, СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И ВЫПУСКОМ, ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ И ПАРИКМАХЕРСКИХ, РАЗМЕРОМ В ММ: 650Х590Х190	КОМПЛ	2,00	33,70	67	-	-	-
		ПАРООХЛАДИТЕЛЬ ФТЗ							
290.	С130-1569	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-159, ТОЛЩИНА СТЕНКИ В ММ -4,5	М	0,70	4,15	3	-	-	-
291.	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	ШТ	3,00	2,99	9	-	-	
292.	С130-1862	-ПРОКАТНАЯ ТОНКОЛИСТОВАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ПАРООХЛАДИТЕЛЯ	КГ	3,60	0,29	1	-	-	
		ГИПСООТСТОЙНИК ЗШТ							
293.	С130-1862	-ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ГИПСООТСТОЙНИКА	КГ	129,51	0,29	38	-	-	
294.	С130-1572	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕ ФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ В ММ-3,5	М	0,30	2,07	1	-	-	
295.	С130-1548	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	М	1,11	1,10	1	-	-	-
296.	С130-1550	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	М	0,15	1,53	1	-	-	-
297.	С130-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	3,00	1,07	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	1506	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	454			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	22			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	482			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	848			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	118			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	74			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1424			
		РАЗДЕЛ 13. ВЕНТИЛЯЦИЯ							
298.0138-248		ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ, ХОЛОДНОКАТАНОЙ И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ В ММ:ОТ 225 ДО 315	М2	19,94	3,87	77	-	-	-
							-		-
		КИСЛОРОДОСНАБЖЕНИЕ-СМ ОТДЕЛЬНУЮ СМЕТУ							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 13			РУБ	94	-	-	-
							-		-
		в том числе:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	77			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	94			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	27385	-	2281	112
							2393		26
		в том числе:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1352			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	53			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	14			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1419			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	91			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	116			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2497			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	412			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	232			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3141			

224-1-463.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	18728
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	39
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2267
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1675
ВСЕГО:СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	22709

СОСТАВИЛ ГЛАЗЕНБУРГ

gost.e-ecolog.ru