ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
224-1-657.13.89

Средняя общеобразовательная школа

на 11 классов / 132 учащихся/

АЛЬБОМ IУ

С м е т ы

4.45-92
КФ ЦИТП инв.№ 10316/5

gost.e-ecolog.ru

Г О С С Т Р О Й У С С Р

УКРАИНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО СЕЛЬСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

УКРНИИПГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)- СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ (132 УЧАЩИХСЯ)

С М Е Т Ы

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ- АСОАС,ОВ,ВК,ЭО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА ФИЛИПЕНКО И.С.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ГАЛЕТКО А.Д.

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА ШАПИРО Я.С.

1988 Г.

О Г Л А В Л Е Н И Е СТР.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3
2. СМЕТА 1-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 6
3. СМЕТА 1-2 НА ОТОПЛЕНИЕ 46
4. СМЕТА 1-3 НА ВЕНТИЛЯЦИЮ 52
5. СМЕТА 1-4 НА ВОДОПРОВОД 59
6. СМЕТА 1-5 НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 64
7. СМЕТА 1-6 НА КАНАЛИЗАЦИЮ 69
8. СМЕТА 1-7 НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 73
9. СМЕТА 1-8 НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 81
10. СМЕТА 1-9 НА РАДИОФИКАЦИЮ 88
11. СМЕТА 1-10 НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ 91
12. СМЕТА 1-11 НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ 94
13. СМЕТА 1-12 НА МОЛНИЕЗАЩИТУ 98
14. СМЕТА 1-13 НА ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЮ 100
15. СМЕТА 1-14 НА УЧЕБНОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ 103
16. СМЕТА 1-15 НА ЗВОНКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ 106
17. СМЕТА 1-16 НА ЗВУКОФИКАЦИЮ 109
18. СМЕТА 1-17 НА ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ 112
19. СМЕТА 1-18 НА ОХРАННУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ 115
20. СМЕТА 1-19 НА КИП И АВТОМАТИКУ ВЕНТСИСТЕМ 119
21. СМЕТА 1-20 НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ 124
22. СМЕТА 2 НА ВАРИАНТ С ТЕХПОДПОЛЬЕМ 126
23. СМЕТА 3 НА ПОЛЫ ПРИ ВАРИАНТЕ С ТЕХПОДПОЛЬЕМ 143
24. СМЕТА 4 НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ 146
25. СМЕТА 5 НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20 ГРАДУСОВ 148
26. СМЕТА 6 НА ВОДОПРОВОД ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ 152
27. СМЕТА 7 НА ВАРИАНТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ 156
28. СМЕТА 8 НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ ТЕХПОДПОЛЬЯ 159

224-1-657.13.89

10316/5

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

СМЕТЫ К РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ТИПОВОГО ПРОЕКТА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 11 КЛАССОВ (132 УЧАЩИХСЯ) СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН 227-82".

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА В НОРМАХ И ЦЕНАХ ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984Г. ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА 1.1, ПРИВЯЗАННЫХ К УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ОПРЕДЕЛЕНА ПО "СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ", РАЗРАБОТАННОМУ ИНСТИТУТОМ "МОСГРАЖДАНПРОЕКТ" И УТВЕРЖДЕННОМУ МОСОБЛСОВЕТОМ ОТ 07.01.83 Г.

В СМЕТЕ НА ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ:

1. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА - БУТОБЕТОННЫЕ, БУТ М-200, БЕТОН КЛАССА 7.5;
2. СТЕНЫ - ИЗ ГЛИНЯНОГО ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА;
3. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ - СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ;
4. КРЫША - ДЕРЕВЯННЫЕ НАСЛОННЫЕ СТРОПИЛА, КРОВЛЯ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ;
5. ПЕРЕГОРОДКИ - КИРПИЧНЫЕ И ГИПСОКАРТОННЫЕ;
6. ПОЛЫ - МОЗАИЧНЫЕ, ДОЩАТЫЕ, ИЗ ЛИНОЛЕУМА, БЕТОННЫЕ, ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК;
7. ОКНА - СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ;
8. ДВЕРИ - ЩИТОВЫЕ;
9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА - ШТУКАТУРКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКОЙ, (СМ. ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ).

ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТ ВНЕШНИХ СЕТЕЙ.

КАНАЛИЗАЦИЯ - В НАРУЖНУЮ СЕТЬ.

ВЕНТИЛЯЦИЯ - ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ С МЕХАНИЧЕСКИМ И ЕСТЕСТВЕННЫМ ПОБУЖДЕНИЕМ.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ И СИЛОВОЕ.

СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА - РАДИО, ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕВИДЕНИЕ.

В СМЕТАХ ПРИНЯТЫ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 16,6 %

НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ - 13,3 %

НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ - 8,6 %

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8 %

НА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ СОСТАВЛЕНЫ СМЕТЫ.

СОСТАВИЛА Болгара — БОЛГАРА В.Н.

РЭ-90

224-1-657.13.89

1031615

СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ (132 УЧАЩИХСЯ) ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 249.64ТЫС.РУБ

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

. . 19 Г.

СМЕТА В СУММЕ 249,64ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

. . 19 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 2-01

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ (132 УЧАЩИХСЯ)/ОСМ-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 249,64 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 32,68 ТЫС.ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 22,30 ТЫС.РУБ.
РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ М3

N ПП	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.					НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС.ЧЕЛ.Ч.	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС. РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Л. 2-01-01	СМЕТА НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	177,17	-	-	-	177,17	25,38	17,45	23
2.	Л. 2-01-02	СМЕТА НА ОТОПЛЕНИЕ (ПРИ НАРУЖНОЙ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ - 25 ГР)	4,26	,01	-	-	4,27	,81	,54	1
3.	Л. 2-01-03	СМЕТА НА ВЕНТИЛЯЦИЮ	2,95	-	-	-	2,95	,49	,33	-
4.	Л. 2-01-04	СМЕТА НА ВОДОПРОВОД	1,47	-	-	-	1,47	,34	,25	-
5.	Л. 2-01-05	СМЕТА НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	,94	-	-	-	,94	,31	,22	-
6.	Л. 2-01-06	СМЕТА НА КАНАЛИЗАЦИЮ	3,72	-	-	-	3,72	,55	,38	-
7.	Л. 2-01-07	СМЕТА НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ	-	11,78	-	-	11,78	1,86	1,21	2
8.	Л. 2-01-08	СМЕТА НА МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	-	1,54	,85	-	2,39	,45	,28	-
9.	Л. 2-01-09	СМЕТА НА МОНТАЖ РАДИОФИКАЦИИ	-	,25	,28	-	,53	,08	,05	-
10	Л. 2-01-10	СМЕТА НА МОНТАЖ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ	-	,23	,12	-	,35	,06	,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Л. СМЕТА 2-01-11	НА МОНТАЖ ТЕЛЕВИДЕНИЯ	-	,93	,15	-	1,08	,35	,30	-
12	Л. СМЕТА 2-01-12	НА МОНТАЖ МОЛНИЕЗАЩИТЫ	-	,04	-	-	,04	,01	,01	-
13	Л. СМЕТА 2-01-13	НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ	-	,24	,06	-	,30	,11	,07	-
14	Л. СМЕТА 2-01-14	НА МОНТАЖ УЧЕБНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ	-	,50	,84	-	1,34	,34	,22	-
15	Л. СМЕТА 2-01-15	НА МОНТАЖ ЗВОНКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	-	,39	-	-	,39	,08	,05	-
16	Л. СМЕТА 2-01-16	НА МОНТАЖ ЗВУКОФИКАЦИИ	-	,21	,18	-	,39	,13	,08	-
17	Л. СМЕТА 2-01-17	НА МОНТАЖ ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ	-	,93	,88	-	1,81	,43	,26	-
18	Л. СМЕТА 2-01-18	НА МОНТАЖ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	-	,36	-	-	,36	,10	,07	-
19	Л. СМЕТА 2-01-19	НА МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ ВЕНТСИСТЕМ	-	,22	,22	-	,44	,09	,06	-
20	Л. СМЕТА 2-01-20	НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	,36	,15	37,42	-	37,92	,69	,42	5
		ИТОГО :	190,86	17,78	41	-	249,64	32,66	22,30	31
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	190,86	17,78	41	-	249,64	32,66	22,30	32

РАСЧЕТ СРЕДСТВ НА ПОКРЫТИЕ ЛИМИТИРОВАННЫХ ЗАТРАТ ПРИВЕДЕН В РАЗДЕЛЕ 4.1 - СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А.Д.ГАЛЕТКО

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Я.С.ШАПИРО

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР (СТ.ИНЖЕНЕР) Б.Б.БОЛГАРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Л.И. ФИЛИНА

224-1-657.13.89

10316/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ (132 УЧАЩИХСЯ) ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ (132 УЧАЩИХСЯ) - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 177,172 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 25378 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 17,449 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 7800,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 22,71 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1607 29-1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 20М	0,35	36,30	36,30	13	-	12	-	-
		1000М3		-	12,20			4	17,57	6
2	Е1-1614 29-8	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607	0,35	29,80	29,80	10	-	11	-	-
		1000М3		-	10,00			4	14,40	5
3	Е1-1591 22-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,35	144,00	137,39	51	2	49	13,00	5
		1000М3		6,41	56,10			20	80,78	28
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	421,00	0,29	-	122	25	-	0,09	38
		Т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-1603 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,35	11,60	10,06	4	-	3	2,63	1
		1000М3		1,30	3,12			1	4,49	2
6	Е1-1549	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,65	106,00	101,19	68	3	65	9,75	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-13	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		4,81	41,60			27	59,90	39
		1000М3								
7	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,20	89,40	-	18	18	-	164,00	31
	60-2	ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ								
	Т.Ч.П.3.67	КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И		89,40	-			-	-	-
		КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДОРАБОТКА)								
		100М3								
8	Е1-1608	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВ	0,67	43,90	43,90	29	-	29	-	-
	29-2	НА 20М								
		1000М3		-	14,70			10	21,17	14
9	Е1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,67	34,70	34,70	23	-	23	-	-
	29-5	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА								
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608		-	11,60			8	16,70	11
		1000М3								
10	Е1-1608	-ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА	0,67	43,90	43,90	29	-	29	-	-
	29-2	ИЗ РЕЗЕРВА								
		1000М3		-	14,70			10	21,17	14
11	Е1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,67	34,70	34,70	23	-	23	-	-
	29-5	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА								
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608		-	11,60			8	16,70	11
		1000М3								
12	Е1-1634	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,23	20,30	20,30	5	-	5	-	-
	31-2	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ		-	6,82			2	9,82	2
		1000М3								
13	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,97	46,00	-	45	45	-	99,30	96
	81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
14	Е1-995	-ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	9,30	69,30	16,70	644	489	155	113,00	1051
	85-2	100М3		52,60	7,47			69	10,76	100
15	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	11,55	9,69	3,49	112	72	40	11,20	129
	118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			26	3,30	38
		100М3								
16	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,89	172,00	164,09	101	4	96	15,50	9
	22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ПОДВОЗКА)		7,64	66,90			39	96,34	57
		1000М3								
17	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	997,90	0,29	-	289	60	-	0,09	90
		Т		0,06	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1586	718	540		1456
			РУБ.					228		327
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1586	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			262	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			146	-	-		-
		ВСЕГО,СТ ОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1994	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1806
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	993	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1994	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1806
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	993	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ+ И СТЕНЫ ПОДВАЛА								
18	Б6-21 1-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ М3	353,40	29,60 1,74	0,69 0,21	10461	615	244 74	3,14 0,27	1110 95
19	Е6-91 11-2	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛА БУТОБЕТОННЫХ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ М800 М3	68,00	29,60 2,06	0,30 0,09	2013	139	20 6	3,71 0,12	252 8
20	Б8-30 5-1	-СТЕНЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ПОЛНОТЕЛОГО ДО ОТМ.-0,05 М3	44,90	34,20 2,21	0,81 0,24	1536	99	37 11	4,06 0,31	182 14
21	Е7-445 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0.3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	19,00	0,29 0,08	0,16 0,06	6	2	3 1	0,13 0,08	2 2
22	ССЦИП.9-92	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК М3	0,64	64,40 -	- -	35	-	- -	- -	- -
23	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
24	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,07	25,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
25	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,07	32,10 -	- -	2	-	- -	- -	- -
26	Б8-19 4-3	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ 100М2	1,92	280,00 16,00	4,37 1,31	462	17	7 2	19,70 1,69	32 3
27	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,60	86,50	1,50	69	16	1	38,10	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-1	СТЕН.ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2		19,60	0,45			-	0,58	-
28	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	1,64	90,00	1,50	147	32	3	33,60	55
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ. БИТУМНАЯ 100М2		19,60	0,45			1	0,58	1
29	Е6-168	-УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	3,36	42,30	1,06	142	16	3	8,54	29
	15-9	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 М3		4,91	0,32			1	0,41	1
30	С124-9-20	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 20ММ	0,12	286,00	-	34	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
31	С124-9-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,01	286,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
32	С124-9-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,04	286,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
33	С124-7-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,02	263,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			14919	936	316		1693
			РУБ.					96		124
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14919	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2460	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		227
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	442	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1389	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18768	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2044
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1474	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			18768	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2044
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1474	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ								
34	ССЦПП11-168 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 3,58М,ПРИВ.Т.13СМ Н/НАГР.970КГ-М2.МАРКИ ПК36.15ВТ ЦЕ НА=7,81+0,21+0,2,2 М2	21,32	8,42	-	180	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
35	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ	18,00	3,15	0,71	57	18	13	1,65	30
	39-5-1.8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		0,98	0,26			5	0,34	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
36	Е7-463 39-6-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	10,00	4,72 1,39	1,06 0,38	47	14	11 4	2,29 0,49	23 5
		ШТ								
37	ССЦП П.11-158 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 6,28М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970 КГ-М2 ЦЕНА:7,81+1.61+0,2.2	9,36	9,82 -	- -	92	-	- -	- -	- -
		М2								
38	ССЦП П.11-158ПР ИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТТОМ 6.28М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ-М2 ЦЕНА:7,81+1.19+0,2	7,47	9,20 -	- -	69	-	- -	- -	- -
		М2								
39	ССЦП П.11-158 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 6,28М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800 КГ-М2 ЦЕНА:7,81+1.19+0,2.2	37,44	9,40 -	- -	352	-	- -	- -	- -
		М2								
40	ССЦП П.11-160	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПТ8-11.9 ПЕРЕКРЫТИЯВЕНТКАМЕРЫ НА ОТМ. -1,3 ЦЕНА:7,1-0.26-0.2.2	17,82	6,24 -	- -	111	-	- -	- -	- -
		М2								
41	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ Т	0,01	100,00 92,00	8,00 2,40	1	1	- -	141,00 3,10	1 -
42	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,04	41,30 -	- -	2	-	- -	- -	- -
43	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,04	17,80 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			912	33	24		54
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					9		11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			912	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			149	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	68	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ.				1145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	68	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ								
44	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,98	29,30	-	29	2	-	2,92	3
		М3		1,62	-			-	-	-
45	Е26-35 8-8	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК	1,04	35,50	1,22	37	13	1	21,50	22
				12,60	0,37			-	0,48	-
		М3								
46	С114-115	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ 12394-66	1,02	18,30	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
47	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,51	472,00	7,59	243	32	4	115,00	59
				62,00	2,28			1	2,94	2
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 РУБ.				328	47	5		64
		РУБ.						1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				328	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				413	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	58	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 РУБ.				413	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	58	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ								
48	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	3,76	1,45	0,36	5	2	1	0,91	3
				0,55	0,11			-	0,14	1
		М2								
	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ	3,76	2,00	0,13	8	3	-	1,16	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,67	0,04			-	0,05	-
		М2		-	-			-	-	-
50	С122-261	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДС19-9	3,34	15,40	-	51	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
51	С122-264	-ТО ЖЕ, ДП.17	4,18	28,30	-	118	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
52	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
53	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	3,00	2,97	-	9	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
54	Е7-287 17-3	-ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ВЕНТКАМЕРЫ УГОЛКОМ	0,09	293,00	-	26	1	-	13,30	1
		Т		8,18	-			-	-	-
55	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,96	55,80	-	53	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			277	6	1		8
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			277	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			349	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			349	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
56	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	3,66	29,30	-	108	6	-	2,90	11
		М3		1,62	-			-	-	-
57	Е11-67 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ (ТОЛЩ. 20ММ)	0,46	123,00	1,74	57	9	1	40,20	18
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
58	Е11-68 11-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,46	63,20	0,28	29	-	-	1,08	-
		100М2	-	3,59	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			136	15	1		29
			РУБ.					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			136	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
59	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,13	386,00	5,90	50	9	1	115,00	15
60	60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН		66,00	1,77			-	2,28	-
		100М2								
60	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,13	73,00	0,50	9	2	-	22,30	3
61	61-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН		13,40	0,15			-	0,19	-
		100М2								
61	Е15-609	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	2,47	3,13	0,05	8	5	-	4,60	11
	153-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ		2,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			67	17	1		29
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 8. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
62	Е15-79	-ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ	1,03	832,00	2,00	860	68	2	106,00	110
	13-1	ПЛИТКОЙ								
	Ц.1,Ч.1,П. 126.132	100М2		65,40	0,60			1	0,77	1
		Ц:452+(609-229)								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			860	68	2		110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					1		1
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			860	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			80	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1082	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	96	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1082	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	96	-		-
		РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ								
63	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	7,80	29,30	-	229	13	-	2,90	23
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
64	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	7,95	10,40	-	83	13	-	3,00	24
	1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
65	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ	22,60	37,90	0,62	857	85	14	6,86	155
	5-5	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА								
		М3		3,75	0,19			4	0,25	6
66	Е7-723	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ	27,44	6,93	2,99	190	49	82	2,96	81
	54-1	ОДНОКАМЕЙКОВЫХ								
		КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ		1,80	1,06			29	1,37	38
		ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ								
		М3								
67	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ЛК9.6.6-12.5	1,92	75,30	-	145	-	-	-	-
	П.8-521	ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300								
		М3		-	-			-	-	-
68	ССЦП	-ТО ЖЕ, ЛК9.11.9-8 ИЗ БЕТОНА	2,66	73,66	-	196	-	-	-	-
	П.8-521	МАРКИ 200								
		ЦЕНА:75,3-0,82,2		-	-			-	-	-
		М3								
69	ССЦП	-ТО ЖЕ, ЛК15.6.8-12.5 ИЗ	7,80	72,90	-	569	-	-	-	-
	П.8-522	БЕТОНА МАРКИ 300								
		М3		-	-			-	-	-
70	ССЦП	-ТО ЖЕ, ЛК15.11.9-8 ИЗ БЕТОНА	7,33	71,26	-	522	-	-	-	-
	П.8-522	МАРКИ 200								
		ЦЕНА:72,9-0,82,2		-	-			-	-	-
		М3								
71	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,93	32,10	-	62	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
72	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПТ6-11-9	29,70	6,43	-	191	-	-	-	-
	П.11-160	ЦЕНА:7,1-0,27-0,2,2								
		М2		-	-			-	-	-
73	ССЦП	-ТО ЖЕ, ПТ12.5-8.6	67,68	6,45	-	437	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.11-160	ЦЕНА:7,1-0,25-0.2.2								
			М2	-	-			-	-	-
74	Е6-173	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,50	42,70	0,81	21	2	-	0,40	4
	16-1	КАНАЛОВ								
			М3	4,61	0,24			-	0,31	-
75	С124-10-6	-АРМАТУРА КЛАССА ВР1	0,01	338,00	-	3	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
76	Е10-318	-УКЛАДКА ЩИТОВ НАД ПОДПОЛЬНЫМИ	4,68	0,41	0,06	2	2	-	0,58	3
	67-1	КАНАЛАМИ								
			М2	0,36	0,02			-	0,03	-
77	С122-405	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ЩС-1	4,68	3,34	-	16	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
78	Е15-546	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,09	40,90	0,62	4	1	-	22,90	2
	158-3	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ДЕРЕВУ ПОЛОВ		12,80	0,16			-	0,21	-
			100М2							
79	Е15-260	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	1,61	83,00	6,20	134	60	10	66,00	106
	55-1-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО								
		КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		37,10	3,86			6	4,97	8
			100М2							
80	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	1,61	9,85	0,08	16	13	-	12,60	20
	11-11		100М2	7,86	0,02			-	0,03	-
81	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	1,92	90,00	1,50	173	38	3	33,60	65
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,60	0,46			1	0,58	1
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ: БИТУМНАЯ								
			100М2							
		ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА И НАРУЖНЫЙ ВЕНТКАНАЛ								
82	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,70	29,30	-	108	6	-	2,90	11
	1-11	БЕТОННЫХ								
			М3	1,62	-			-	-	-
83	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	4,70	34,20	0,81	161	10	4	4,05	19
	5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,21	0,24			1	0,31	1
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
			М3							
84	Е6-91	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И	2,36	29,60	0,30	70	5	-	3,71	9
	11-2	СТЕН ПОДВАЛА БУТОБЕТОННЫХ ИЗ								
		БУТОВОГО КАМНЯ М600		2,05	0,09			-	0,12	-
			М3							
85	Ъ7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	7,00	0,29	0,15	2	1	1	0,13	1
	38-10-1.8	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,08	0,06			-	0,08	1
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
			ШТ							
86	СССП	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж.Б.	0,07	64,40	-	5	-	-	-	-
	П.9-92	ПЕРЕМЫЧЕК								
			М3	-	-			-	-	-
87	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,03	32,10	-	1	-	-	-	-
			100КГ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е7-287 17-3	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ УГОЛКОВ	0,01	293,00	-	3	-	-	13,30	-
		Т		8,18	-			-	-	-
89	Е7-724 64-2	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ	3,30	5,97	2,87	20	5	9	2,46	8
		КАНАЛОВ,СОБИРАЕМЫХ ИЗ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		1,52	1,02			3	1,32	4
		М3								
90	ССЦП П.8-521	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ЛЗД-8 ИЗ БЕТОНА М200	3,30	73,66	-	243	-	-	-	-
		ЦЕНА:75,3-0,82,2		-	-			-	-	-
		М3								
91	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,31	22,90	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
92	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,88	25,00	-	22	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
93	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,26	32,10	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
94	Е7-760 65-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5М2	3,00	0,57	0,03	2	2	-	0,84	3
		ШТ		0,51	0,01			-	0,01	-
95	ССЦП П.11-160	-ТО ЖЕ, ПТ12.5-8,6 ЦЕНА:7,1-0,25-0.2,2	1,44	6,45	-	9	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
96	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,42	90,00	1,50	37	8	-	33,60	14
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
97	Е15-260 55-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,09	83,00	6,20	8	3	-	65,00	6
		100М2		37,10	3,55			-	4,97	-
98	Е12-280 8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	-	192,00	0,41	1	-	-	83,00	-
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
99	Е12-289 9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,01	49,90	1,30	1	-	-	18,90	-
		100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
100	Е12-291 9-7	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ДОБАВЛЯТЬ: К РАСЦЕНКЕ НОМ289	0,01	40,50	1,02	1	-	-	12,80	-
		100М2		7,56	0,31			-	0,40	-
101	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	-	61,60	0,74	1	-	-	14,30	-
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
102	Е20-410	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК МР-2	2,00	1,50	0,10	3	2	-	1,63	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-2	1ШТ		1,02	0,03			-	0,04	-
105	С130-1474-А-РЕШЕТКИ ХАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ В ММ 150Х580	М2	1,12	4,95	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.				4589	318	123		556
		РУБ.						44		59
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				4563	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				753	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		68
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	134	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				423	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5739	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		683
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	496	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				6	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				8	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.				5747	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		683
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	496	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.				23654	2158	1015		4019
		РУБ.						379		525
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				23648	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3898	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		358
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	699	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2199	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				29745	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4902
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	3236	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				6	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				8	-	-		-
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		29753	-	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4902	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3236	-	-	-	-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 10. СТЕНЫ								
104	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ИЗ КИРПИЧА ПУСТОТЕЛОГО) М3	591,96	38,20 2,21	0,81 0,24	22613	1308	479 142	4,05 0,31	2397 184
105	Е8-31 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М (ИЗ КИРПИЧА ПУСТОТЕЛОГО) М3	37,72	38,00 2,15	0,82 0,18	1433	81	24 7	3,93 0,23	148 9
106	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ИЗ КИРПИЧА ПУСТОТЕЛОГО) М3	340,77	38,30 2,10	0,81 0,24	13051	716	276 82	3,90 0,31	1329 106
107	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	515,00	0,29 0,08	0,16 0,06	149	41	77 31	0,13 0,08	67 41
108	Е7-424 38-3-1,8	-ТО ЖЕ, ВЕСОМ ДО 1Т ШТ	11,00	1,53 0,65	0,79 0,30	17	7	8 3	1,10 0,39	12 4
109	СССШ П.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М3	19,98	64,40 -	- -	1222	-	- -	- -	- -
110	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	6,43	25,00 -	- -	161	-	- -	- -	- -
111	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	2,73	32,10 -	- -	88	-	- -	- -	- -
112	Е7-424 38-3-1,8	-УКЛАДКА ПРОГОНОВ ВЕСОМ ДО 1 Т ШТ	16,00	1,53 0,65	0,79 0,30	24	10	13 5	1,10 0,39	18 6
113	Е7-439 38-8-1,8	-ТО ЖЕ, ВЕСОМ ДО 5 Т ШТ	7,00	24,74 4,11	4,46 1,51	173	29	32 11	6,56 1,95	46 14
114	СССШ П.9-291	-СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ ПР63.5.5-5АТ 5 ИЗ БЕТОНА М-400 М3	9,71	68,90 -	- -	669	-	- -	- -	- -
115	СССШ П.9-285	-ТО ЖЕ, ПРГ 28.1.3-4Т ИЗ БЕТОНА М-250 ЦЕНА:68,6*0,82 М3	1,60	67,58 -	- -	108	-	- -	- -	- -
116	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	3,52	22,90 -	- -	81	-	- -	- -	- -
117	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	1,34	22,90	-	31	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
118	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,90	25,00	-	48	-	-	-	-
		100КГ								
119	С147-6	-АРМАТУРА АТ-6	3,61	23,90	-	84	-	-	-	-
		100КГ								
120	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,05	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
121	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,27	41,30	-	11	-	-	-	-
		100КГ								
122	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	2,16	42,20	0,23	91	55	-	45,80	99
	22-1	ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ		25,40	0,07			-	0,09	-
		100М2ВП								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			40056	2247	909		4116
			РУВ.					281		364
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40056	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6610	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		606
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1189	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3734	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50400	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5086
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3717	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			50400	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5086
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3717	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕКРЫТИЕ								
123	ССЦПП 11-15 8ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 3,58М ПРИВ.Т.13СМ И Н/Н970КГ ЦЕНА:7,61+0,21+0,2,2	31,98	8,42	-	269	-	-	-	-
		М2						-	-	-
124	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	86,00	3,15	0,71	271	84	61	1,65	142
	39-5-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		0,98	0,26			22	0,34	29
		ШТ								
125	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	188,00	4,72	1,06	887	261	199	2,29	431
	39-6-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		1,39	0,38			71	0,49	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
126	ССЦП П.11-146 ПРИМ 7.27	-СТОИМОСТЬ МНОГПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 2,38 М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800 КГ-М2,МАРКИ ПК 24.15-6Т ЦЕНА=7,74-0,15+0,2.2	56,80	7,99	-	454	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
127	ССЦП П.11-146ПР .П27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫЙ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 2,38М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660 КГ-М2,МАРКИ ПК24.15-4Т ЦЕНА=7,74-0,17+0,2.2	56,80	7,97	-	453	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
128	ССЦП П.11-146 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 2,98М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ-М2,МАРКИ ПК30.10.12.18-6Т ЦЕНА=7,74-0,07+0,2	49,70	7,87	-	391	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
129	ССЦП П.11-146 ПРИМ П27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 2,98М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ Ч НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ-М2,МАРКИ ПК30.15-6Т ЦЕНА=7,74-0,07+0,2.2	44,40	8,07	-	358	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
130	ССЦП П.11-146 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРИЛЕТОМ 2,98М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660КГ-М2, МАРКИ ПК32.15-4Т ЦЕНА=7,74-0,08+0,2.2	106,56	8,06	-	859	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
131	ССЦП П.11-158 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 3,58М ПРИВЕДЕНРО ТОЛЩИНОЙ 12СМ Н НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ-М2,МАРКИ ПК36.12.12.18-6Т ЦЕНА=7,81+0,07+0,2	25,56	8,08	-	207	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
132	ССЦП П.11-158 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 3,58М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ-М2,МАРКИ ПК36.15-6Т ЦЕНА=7,81+0,07+0,2.2	15,99	8,20	-	132	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
133	ССЦП П.11-158 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 3,58М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660КГ-М2,МАРКИ	56,63	8,21	-	461	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПК36.15-47 ЦЕНА=7,81+0,2,2 М2								
134	ССЦП П.11-158 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 6,28М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970 КГ-М2 ЦЕНА:7,81+1,61+0,2 М2	31,10	9,62 -	- -	299	-	- -	- -	- -
135	ССЦП П.11-158 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 6,28М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970 КГ-М2 ЦЕНА:7,81+1,61+0,2,2 М2	93,60	9,82 -	- -	919	-	- -	- -	- -
136	ССЦП П.11-158ПР ИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТТОМ 6,28М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ-М2 ЦЕНА:7,81+1,19+0,2 М2	209,16	9,20 -	- -	1924	-	- -	- -	- -
137	ССЦП П.11-158 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 6,28М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800 КГ-М2 ЦЕНА:7,81+1,19+0,2,2 М2	589,68	9,40 -	- -	5543	-	- -	- -	- -
138	ССЦП П.11-158 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 6,28М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 600КГ-М2 ЦЕНА:7,81+0,98+0,2,2 М2	455,64	9,19 -	- -	4215	-	- -	- -	- -
139	ССЦП П.11-158 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 6,98М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800 КГ-М2 ЦЕНА=7,81+2,91+0,2 М2	32,07	10,92 -	- -	350	-	- -	- -	- -
140	ССЦП П.11-158 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 6,98М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ-М2 ЦЕНА=7,81+2,91+0,2,2 М2	133,80	11,12 -	- -	1488	-	- -	- -	- -
141	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ Т	0,12	100,00 92,00	8,00 2,40	12	11	1 -	141,00 3,10	17 -
142	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,22	41,30 -	- -	51	-	- -	- -	- -
143	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,22	17,80 -	- -	22	-	- -	- -	- -
144	Е6-180	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	2,10	52,40	1,10	110	14	3	12,10	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16-8	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ		6,79	0,35			1	0,43	1
		М3								
145	С124-10-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,06	338,00	-	20	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
146	С124-10-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,03	338,00	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
147	С124-12-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,01	325,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
148	С124-12-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,01	325,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
149	С124-43	-ВР1	0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
150	Б6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
151	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	7,00	0,29	0,15	2	1	1	0,13	1
	38-10-1,8	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		0,08	0,06			-	0,08	1
		ШТ								
152	Б7-424	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ	2,00	1,53	0,79	3	1	2	1,10	2
	38-3-1,8	МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		0,85	0,30			1	0,39	1
		ШТ								
153	СООШ	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	1,09	64,40	-	70	-	-	-	-
	П.9-92	М3		-	-			-	-	-
154	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,02	25,00	-	26	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
155	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,13	32,10	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
156	Е7-439	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 5Т	6,00	24,74	4,46	148	25	27	6,56	39
	38-6-1,8	ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		4,11	1,51			9	1,95	12
		ШТ								
157	СООШ	-СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ	8,32	68,90	-	573	-	-	-	-
	П.9-291	М3		-	-			-	-	-
158	С147-1	-АРМАТУРА А-1	3,02	22,90	-	69	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
159	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	1,15	22,90	-	26	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
160	С147-6	-АРМАТУРА АТ-Б	3,01	23,90	-	72	-	-	-	-
		100КГ								
161	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
162	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,23	41,30	-	10	-	-	-	-
		100КГ								
163	Е12-286 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	10,68	17,30	1,80	185	166	20	28,50	304
				15,50	0,53			6	0,68	7
		100М2								
164	ССОД П.3-147	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ	220,03	16,00	-	3520	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.		24448	564	314		963
				РУБ.				110		143
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		24448	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		4036	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		366
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	723	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2275	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		30759	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1474
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1397	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.		30759	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1474
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1397	-		-
		РАЗДЕЛ 12. КРОВЛЯ								
165	Е10-70 11-1	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	26,40	112,00	2,10	2957	333	56	23,80	628
		М3								
				12,60	0,63			17	0,81	21
166	Е10-201 37-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ФЕРМЫ. АРКИ. БАЛКИ. СТРОПИЛА. МАУЭРЛАТЫ	26,40	3,48	0,13	92	12	3	0,87	23
				0,46	0,04			1	0,05	1
		М3								
167	Е10-206 38-3	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПОКРЫТИЙ ПО ФЕРМАМ	133,23	3,83	0,02	510	31	2	0,40	53
				0,23	0,01			1	0,01	1
		10М2								
168	Е10-192 36-2	-ПРОГОНЫ ПО ФЕРМАМ ИЗ БРУСЬЕВ	3,70	118,00	1,30	437	32	5	14,80	55
		М3								
				8,70	0,41			2	0,53	2
1	Е10-203 37-3	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ОБРЕМЕТКА ПОД	26,65	11,00	0,40	293	43	10	3,03	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ		1,60	0,12			3	0,15	4
		100М2								
170	Е12-270 6-3	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ	13,32	195,00	2,64	2598	329	36	42,90	572
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 6ММ		24,70	0,79			11	1,02	14
		100М2								
171	Е13-293 40-1	-ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОЛНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10	13,32	8,19	0,46	109	28	6	3,53	47
		100М2		2,10	0,14			2	0,18	2
172	Е12-277 8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	14,48	9,43	0,01	137	33	-	4,14	60
		100М2		2,30	-			-	-	-
173	Е10-69 10-8	-УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	44,80	0,14	-	6	1	-	0,04	2
		М		0,02	-			-	-	-
174	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА РАДИОСТОЙКИ И ТЕЛЕАНТЕННЫ	0,19	365,00	1,30	67	7	-	64,00	12
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			7206	849	118		1533
			РУБ.					37		46
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7206	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1189	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	214	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			673	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9068	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1687
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1100	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			9068	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1687
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1100	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕГОРОДКИ								
175	Е8-41 5-7	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ,	0,62	305,00	4,26	189	34	3	121,00	83
		ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		66,00	1,26			1	1,65	1
		100М2								
176	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,	4,78	472,00	7,59	2256	296	36	115,00	549
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		62,00	2,28			11	2,94	14
		100М2								
177	Е10-272 55-2	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ МПАКЛЕВКОЙ	308,68	3,33	0,05	1028	293	15	1,77	546
		БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ,ОБШИТЫХ		0,95	0,01			3	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 108ММ								
		М2								
178	Е26-35 6-8	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК	2,19	35,80	1,22	78	28	3	21,50	47
				12,60	0,37			1	0,48	1
		М3								
179	С114-115	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ 12394-66	2,15	18,30	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
180	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	4,80	29,30	-	141	8	-	2,90	14
		М3		1,62	-			-	-	-
181	Е15-762 203-3	-ПОЭЛЕМЕНТНАЯ УСТАНОВКА В МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБРАМЛЕНИЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ В ОДИН СЛОЙ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА МАРКИ КП-300 ИЛИ КП250 (ПЕРЕГОРОДКА СП-1)	12,15	11,40	0,18	139	7	3	1,10	13
				0,61	0,06			1	0,06	1
		М2								
		ЭКРАНЫ САНУЗЛОВ 9-1								
182	Е15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ ВЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,02	386,00	5,90	6	1	-	115,00	2
				66,00	1,77			-	2,28	-
		100М2								
183	Е15-304 61-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,02	73,00	0,50	1	-	-	22,30	-
		100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
184	Е7-287 17-3	-КРЕПЛЕНИЕ ЭКРАНОВ	0,01	293,00	-	3	-	-	13,30	-
		Т		8,18	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.		3849	667	60		1234
				РУБ.				17		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3849	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		634	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	114	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		359	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4842	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1312
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	798	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.		4842	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1312
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	798	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 14. ПОЛЫ								
185	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	7,76	43,30	0,99	336	28	7	7,19	56
	1-2	100М2		3,57	0,30			2	0,39	3
186	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	50,50	29,30	-	1480	82	-	2,90	146
	1-11	БЕТОННЫХ		1,62	-			-	-	-
		М3								
187	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	11,48	35,24	-	406	19	-	2,90	33
	1-11	БЕТОННЫХ (БЕТОН М300)		1,62	-			-	-	-
		М3								
188	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	1,44	81,50	1,12	117	21	1	29,40	42
	8-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ (ТОЛЩ. 40)		14,50	0,34			-	0,44	1
		100М2								
189	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	5,74	15,40	0,28	88	1	1	0,46	3
	8-4	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		0,23	0,08			-	0,10	1
		100М2								
190	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	8,46	70,00	0,96	592	84	8	18,80	159
	8-1	М150 ТОЛЩИНОЙ 20ММ		9,88	0,28			2	0,36	3
		100М2								
191	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,14	70,00	0,96	80	11	1	18,80	22
	8-1	М150 ТОЛЩИНОЙ 20ММ (ТОЛЩ. 40)		9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
192	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	4,58	13,60	0,25	62	1	1	0,34	2
	8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		0,16	0,07			-	0,09	-
		100М2								
193	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	112,57	1,75	0,21	197	86	24	1,40	158
		ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
		1 СЛОЙ		0,76	0,06			7	0,08	9
		М2								
194	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	112,57	0,66	0,01	74	30	1	0,50	56
		ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								
		КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ		0,27	-			-	-	-
		М2								
195	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ	1,85	72,90	0,99	135	26	2	25,50	47
	9-3	ПЕРЕКРЫТИЙ		14,20	0,30			1	0,39	1
		100М2								
196	Е11-61	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ	0,29	187,00	2,84	55	7	1	46,30	14
	9-1	СТОЛБИКАМ		24,90	0,85			-	1,10	-
		100М2								
197	Е11-54	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	2,14	27,20	0,53	58	5	1	4,94	11
	7-5	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД								
		ЛАГИ ИЗ ПЛИТ								
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ		2,52	0,16			-	0,21	-
		100М2								
198	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	6,57	65,00	1,76	558	27	11	8,22	54
	7-4	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ								
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ		4,09	0,55			3	0,68	4
		100М2								
199	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	6,44	82,60	1,12	532	93	7	29,40	189
	8-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ (ТОЛЩ. 60)		14,50	0,34			2	0,44	3
		100М2								
200	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	51,48	15,60	0,28	803	12	14	0,46	24
	8-4	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		0,23	0,08			4	0,10	5
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	1,97	628,00	2,32	1235	195	4	166,00	327
	11-5	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ								
		РИСУНКА		99,00	0,70			1	0,90	2
		100М2								
202	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	11,19	453,00	0,75	5069	488	8	75,50	845
	28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА								
		ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ								
		ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ								
		3,6ММ		43,60	0,22			2	0,28	3
		100М2								
203	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ,БЕТОННЫХ	1,00	123,00	1,74	122	20	2	40,20	40
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ (ТОЛЩ. 20)								
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
204	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	- 1,00	31,50	0,26-	31-	1	- -	1,06-	1
	11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		100М2	-	0,59	0,08			- -	0,10	-
205	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	1,25	417,00	4,52	523	77	6	108,00	135
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ								
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ		61,40	1,36			2	1,75	2
		100М2								
206	Е11-164	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ	1,94	466,00	4,83	945	90	10	85,10	165
	27-2	ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК								
		68 И 78ММ		46,50	1,46			3	1,87	4
		100М2								
207	Е11-164	-ПОЛЫ ИЗ РЕЕК 60.60	0,20	794,12	4,83	161	9	1	85,10	17
	27-2	100М2								
				46,50	1,45			-	1,87	-
208	Е11-62	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	1,01	122,00	2,30	123	14	3	27,10	27
	7-3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ								
		МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ								
		СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ		14,30	0,68			1	0,88	1
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			13719	1425	114		2671
			РУБ.					31		43
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			13719	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2263	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		207
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	411	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1277	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			17259	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2821
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1667	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			17259	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2821
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1667	-		-

РАЗДЕЛ 15. ОКНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	Е10-72 13-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2	47,29	3,01 0,93	0,30 0,09	142	44	14 4	1,60 0,12	76 6
210	Е10-73 13-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 М2	279,81	2,18 0,71	0,24 0,07	610	199	68 20	1,21 0,09	339 26
211	С122-37	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОС21-13.5В М2	171,36	16,70 -	- -	2862	-	- -	- -	- -
212	С122-36	-ТО ЖЕ, ОС21-12В М2	108,45	17,60 -	- -	1909	-	- -	- -	- -
213	С122-31	-ТО ЖЕ, ОС12-12В М2	16,32	15,30 -	- -	250	-	- -	- -	- -
214	С122-31	-ТО ЖЕ, ОИ06-21 М2	3,58	15,30 -	- -	55	-	- -	- -	- -
215	С122-8	-ТО ЖЕ,ОИ11-09 М2	7,92	22,30 -	- -	177	-	- -	- -	- -
216	С122-9	-ТО ЖЕ,ОИ-3 М2	6,06	18,90 -	- -	115	-	- -	- -	- -
217	С122-9	-ТО ЖЕ, ОИ-4 М2	2,28	18,90 -	- -	43	-	- -	- -	- -
218	С122-16	-СТОИМОСТЬ ФРАМУГ С ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ФН 03-15, ФВ04-15,ФНИ03-13 М2	11,13	16,62 -	- -	185	-	- -	- -	- -
219	Е15-707 201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	3,16	242,00 25,20	1,50 0,45	765	80	4 1	46,90 0,58	148 2
220	Е15-705 201-1-35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,11	121,00 12,50	0,50 0,24	13	1	- -	22,80 0,31	3 -
221	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ КОМП	108,00	2,09 -	- -	226	-	- -	- -	- -
222	С111-432	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И	34,00	0,86	-	29	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
223	Е10-112 22-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ С ПОЛОТНАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	4,80	2,86	0,29	14	4	1	1,45	7
				0,83	0,09			-	0,12	1
		М2								
224	Е10-113 22-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	3,22	2,04	0,23	7	2	1	1,26	4
				0,71	0,07			-	0,09	-
		М2								
225	С122-208	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ФРАМУГОЙ МАРКА БС28-9	4,80	22,60	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
226	С122-209	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ И ДВУПОЛЬНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА БС28-12,БС28-18	3,22	20,80	-	67	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
227	Е15-725 201-5	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,08	160,00	1,00	13	1	-	33,60	3
				18,20	0,30			-	0,39	-
		100М2								
228	С111-442	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ФРАМУГОЙ	3,00	3,54	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
229	Е8-178 18-2	-УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ	0,55	642,00	6,67	351	31	4	97,00	53
		100М2		57,00	2,00			1	2,88	1
230	Е10-72 13-1	-УСТАНОВКА ОКНА ОП-5	1,39	3,01	0,30	4	1	-	1,60	2
		М2		0,93	0,09			-	0,12	-
231	С122-434	-СТОИМОСТЬ ОКНА ОП-5	1,39	16,70	-	23	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
232	С122 Т.Ч.П.55	-ОБЛИЦОВКА ОКНА ПЛАСТИКОМ	6,90	5,97	-	41	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
233	Е10-34 6-3	-СТОЛЯРНАЯ ПЛИТА	0,48	1,95	0,02	1	-	-	0,54	-
		М2		0,30	0,01			-	0,01	-
234	С111-404	-ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ	1,00	0,13	-	1	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			8022	363	92		635
			РУБ.					26		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8022	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1323	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	235	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			743	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10091	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		791
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	624	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			10091	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		791
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	624	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ДВЕРИ								
235	Е10-105 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 (С УСТАНОВКОЙ ПРУЖИН)	27,68	1,39	0,29	38	14	8	0,83	23
				0,61	0,09			2	0,12	3
		М2								
236	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	82,64	1,46	0,36	120	45	29	0,91	75
				0,55	0,11			9	0,14	12
		М2								
237	Е10-106 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	2,74	1,19	0,29	3	1	1	0,83	2
				0,61	0,09			-	0,12	-
		М2								
238	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	84,32	2,00	0,13	169	56	11	1,16	98
				0,67	0,04			3	0,05	4
		М2								
239	Е10-108 20-4	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	59,57	1,58	0,13	94	35	7	1,01	60
				0,59	0,04			2	0,05	3
		М2								
240	С122-235	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН24-15,ДН24-13	65,36	16,00	-	886	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
241	С122-209	-ТО ЖЕ, ДН28-12	3,22	20,80	-	67	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
242	С122-219	-ТО ЖЕ,ДГ21-10	80,00	13,50	-	1080	-	-	-	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	С122-225	-ТО ЖЕ, ПО 24-15	31,41	8,90	-	280	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
244	С122-217	-ТО ЖЕ, ДГ21-7	22,24	15,00	-	334	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
245	С122-264	-ТО ЖЕ,ДП1.17	25,08	28,30	-	710	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
246	С122-219	-ТО ЖЕ,ДГ24-10	25,30	13,50	-	342	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
247	С122-264	-ТО ЖЕ, ДП1.14	14,34	28,30	-	406	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
248	Е15-735	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ	0,15	339,00	1,40	51	7	-	86,80	13
	201-6	ПОЛОТЕН НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ УЗОРЧАТЫМ СТЕКЛОМ		47,80	0,36			-	0,46	-
		100М2								
249	Е15-736	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ	0,18	313,00	1,40	55	8	-	86,80	15
	201-6	ПОЛОТЕН НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ОКОННЫМ 6ММ СТЕКЛОМ		47,80	0,36			-	0,46	-
		100М2								
250	Е15-725	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ	0,02	160,00	1,00	3	-	-	33,60	1
	201-5	ПЕРЕПЛЕТОВ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ		18,20	0,30			-	0,39	-
		100М2								
251	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	8,00	8,94	-	72	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
252	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	85,00	2,97	-	252	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
253	С111-449-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	17,00	3,23	-	55	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
254	С111-442	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ФРАМУГОЙ	1,00	3,84	-	4	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
255	С111-405	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ	8,00	18,50	-	148	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
256	Е10-109	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ	1,94	1,34	0,13	3	1	-	1,29	3
	20-5	М2		0,69	0,04			-	0,05	-
2.	С122-270	-ЛАЗЫ И ЛЮКИ ОБВЯЗОЧНОЙКОНСТРУКЦИИ ГЛУХИЕ,УТЕПЛЕННЫЕ	1,94	30,40	-	59	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ,С ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДЛ9-9,ДЛ12-9 М2								
258	С11: 446-1	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛЮКОВ КОМПЛ	2,00	6,73	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			6244	167	56		290
			РУБ.					16		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6244	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			884	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	154	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			469	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6597	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		391
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	337	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			6597	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		391
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	337	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ЛЕСТНИЦЫ								
259	Е7-502 41-2-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	6,00	3,81	1,92	21	8	11	2,28	14
				1,35	0,73			4	0,94	6
260	Е7-506 41-4-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	4,00	3,26	1,87	13	5	6	2,13	9
				1,24	0,71			3	0,92	4
261	Е7-668 47-11-1,8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ С.5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	48,00	1,44	0,13	69	28	6	1,01	48
				0,59	0,05			2	0,06	3
262	Е7-733 57-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ 100М	0,19	79,90	5,90	15	14	1	128,00	24
				74,00	1,80			-	2,32	-
263	ССЦП П.11-167	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ М2	21,12	10,80	-	228	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
264	ССЦП П.11-169	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК М2	19,14	9,94	-	190	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	ССОП П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ М	65,04	1,67	-	109	-	-	-	-
266	ССОП П.11-172	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ М	18,90	3,72	-	70	-	-	-	-
267	Е7-668 47-11-1.8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ ДО 5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М МТ	10,00	1,44 0,59	0,13 0,06	14	6	2 1	1,01 0,06	10 1
268	ССОП П.9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК М3	0,17	62,70	-	11	-	-	-	-
269	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
270	С147-5	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,12	25,00	-	3	-	-	-	-
271	Е7-736 58-2	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД 100М	0,18	851,00 67,00	3,60 1,08	153	16	- -	142,00 1,39	26 -
272	Е9-46 7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ.ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ Т	0,05	58,00 13,80	32,10 11,80	3	1	2 1	22,60 15,22	1 1
273	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ ОО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 Т	0,05	368,00 -	- -	18	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ.			918	78	30		132
			РУБ.					11		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			897	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			146	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	26	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			82	-	-		-
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1125	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		157
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	113	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			21	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			25	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			1150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	116	-		-
		РАЗДЕЛ 18. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
274	Е15-608 153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	15,74	5,84	0,06	92	77	-	9,70	153
		100М2		4,90	0,02			-	0,03	-
275	Е15-602 152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	15,68	12,90	0,07	200	106	1	12,70	197
		100М2		6,90	0,02			-	0,03	-
276	Е15-660 166-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	21,71	76,50	0,90	1657	502	20	41,00	890
		100М2		23,10	0,27			6	0,35	8
277	Е15-668 159-8	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	6,49	76,70	0,84	498	181	6	49,30	320
		100М2		27,80	0,24			2	0,31	2
278	Е15-92 15-3	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН,С КАРНИЗНЫМИ ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	2,93	532,00	2,00	1559	366	6	219,00	642
		100М2		125,00	3,60			2	0,77	2
279	Е15-663 159-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ГОЛОВ	3,06	71,20	0,50	218	85	3	49,20	150
		100М2		27,80	0,24			1	0,31	1
280	Е15-297 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	17,32	20,70	0,16	358	320	3	29,60	616
		100М2		18,50	0,04			1	0,06	1
281	Е15-277 66-1	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	1,76	215,00	8,00	376	168	14	179,00	315
		100М2		107,00	2,28			4	2,94	5
282	Е15-246 55-5	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	20,77	88,40	6,20	2044	631	128	64,00	1329
		100М2		40,00	3,58			74	4,62	98
283	Е15-296 59-2	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ	0,27	30,70	0,87	8	4	-	29,40	8
		100М2		16,60	0,26			-	0,34	-
284	Е15-297 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ (ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК)	0,40	20,70	0,16	8	7	-	29,80	12
		100М2		18,60	0,04			-	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285	Е15-325	-ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И	11,94	127,00	4,60	1517	436	55	62,30	744
	65-1	ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ								
		СУХОЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРИ		36,50	2,13			25	2,75	33
		ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			8537	3102	236		5276
			РУБ.					115		148
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ СБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8537	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1406	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	253	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			794	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10737	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5553
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3470	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			10737	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5553
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3470	-		-
		РАЗДЕЛ 19. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		КРЫЛЬЦА И ЛЕСТНИЦА НР1								
286	Е8-30	-ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЕЦ ИЗ КИРПИЧА	22,92	34,20	0,81	784	51	19	4,05	93
	5-1	КЕРАМИЧЕСКОГО								
		М3		2,21	0,24			6	0,31	7
287	Е7-733	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ	0,99	79,90	5,96	79	73	6	128,00	127
	57-1	ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО								
		ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ		74,00	1,80			2	2,32	2
		100М								
288	ССОП	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	99,20	3,72	-	369	-	-	-	-
	П.11-172	М								
				-	-			-	-	-
289	Е9-81	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,17	335,60	6,32	57	4	1	37,40	6
	7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ								
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
290	Е6-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	9,97	29,60	0,69	295	17	7	3,14	31
	1-21	ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100,								
		БУТОБЕТОННЫХ		1,74	0,21			2	0,27	3
		М3								
291	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,91	43,30	0,99	40	3	1	7,19	7
	1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
292	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,32	29,30	-	39	2	-	2,90	4
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
293	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	6,60	36,24	-	239	11	-	2,90	19
	1-11	БЕТОННЫХ (БЕТОН М300)								
		М3		1,62	-			-	-	-
294	Е11-63	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,06	121,00	1,39	6	1	-	31,10	1
	13-1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ 25ММ (ТОЛЩ. 50ММ)		18,20	0,40			-	0,52	-
		100М2								
295	Е11-84	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,24	18,80	0,16	4	-	-	2,36	1
	13-2	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
		ТОЛЩИНОЙ 5ММ		1,34	0,04			-	0,05	-
		100М2								
296	Е11-67	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,55	81,50	1,12	45	8	-	29,40	16
	6-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
297	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,55	628,00	2,32	345	54	1	166,00	91
	11-5	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ								
		РИСУНКА		99,00	0,70			-	0,90	-
		100М2								
298	Е9-46	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ	0,32	58,00	32,10	19	4	10	22,60	7
	7-1	Т								
				13,00	11,80			4	15,22	5
299	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И	0,32	327,00	-	105	-	-	-	-
		ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОЛОСОВОЙ И								
		КРУГЛОЙ СТАЛИ 2		-	-			-	-	-
		Т								
300	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,20	68,50	0,03	12	8	-	69,00	14
	164-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		38,40	-			-	-	-
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П.								
		ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
		КИРПИЧНЫЕ КАНАЛЫ								
301	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ	4,11	37,90	0,52	156	16	3	6,86	28
	5-5	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА								
		М3		3,75	0,19			1	0,25	1
302	Е7-760	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	54,00	0,60	0,03	32	28	2	0,84	45
	65-1	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5М2								
		ШТ		0,51	0,01			1	0,01	1
303	СССП	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ЛИТ	25,92	8,46	-	167	-	-	-	-
	П.11-160	ПТ12.5-8.6								
		ЦЕНА:7.1-0.24-0.2.2		-	-			-	-	-
		М2								
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ								
304	Е14-21	-УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ	5,54	134,00	1,60	743	109	9	37,10	206
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ С								
		ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РУЧНЫМ		19,60	0,48			3	0,82	3
		ОТКРЫТИЕМ КЛАПАНА В ЗДАНИЯХ С								
		ЖЕРДАЧНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ И								
		ВНУТРЕННИМ СЕЧЕНИЕМ ШАХТ								
		200Х200ММ								
		10М2								
305	Е14-22	-УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ	1,08	122,00	1,49	131	18	1	31,50	34
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ С								
		ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РУЧНЫМ		16,70	0,45			-	0,58	1
		ОТКРЫТИЕМ КЛАПАНА В ЗДАНИЯХ С								
		ЖЕРДАЧНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ И								
		ВНУТРЕННИМ СЕЧЕНИЕМ ШАХТ								
		400Х400ММ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10М2								
		ВЫТЯЖНЫЕ КАМЕРЫ НР.1,2								
306	Е9-29	-УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	0,83	204,00	118,00	169	46	98	94,00	78
		100М2		54,00	41,10			34	63,02	44
307	С121-2096	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т 0,051-0,1 6	0,06	347,70	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
308	Е26-63	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ	0,83	64,40	1,70	53	37	1	74,10	61
				44,40	0,51			-	0,66	1
		100М2								
309	С111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10	0,28	640,00	-	179	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100ШТ								
310	Е26-35	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК	2,60	35,50	1,24	92	33	3	21,50	56
				12,60	0,37			1	0,48	1
		М3								
311	С114-115	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ 12394-66	2,55	18,30	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
312	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ ЧЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	1,41	2,00	0,13	3	1	-	1,16	2
				0,87	0,04			-	0,05	-
		М2								
313	С122-264	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫЕ С ОБШИВКОЙ ПОЛОТЕН АСБЕСТОВЫМ КАРТОНОМ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДС15-8Т,ДС18А-8Т,ДС20-8Т,ДС20-9Т (ДС16-9ТТ)	1,41	28,30	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
314	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ (ПРИБОРЫ)	2,00	6,73	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
		ОТМОСТКА								
315	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОЛ	1,53	230,00	7,40	352	21	11	25,62	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	43-1	ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ		14,00	1,90			3	2,45	4
		100М2								
316	Е27-174	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ	4,60	9,06	-	42	1	-	0,57	3
	43-2	ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ								
		Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		0,30	-			-	-	-
		100М2								
317	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	1,53	156,00	-	239	13	-	14,40	22
	42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ								
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ		8,23	-			-	-	-
		100М2								
		ЭСТРАДА								
318	Е10-26	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,26	110,00	1,30	29	5	-	24,00	6
	4-1	ИЗ БРУСЬЕВ								
		М3		12,90	0,34			-	0,50	-
319	Е10-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН	3,01	2,14	0,03	6	1	-	0,40	1
	6-1	СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ								
		М2		0,22	0,01			-	0,01	-
320	Е10-156	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ	0,06	4,43	0,13	1	-	-	7,94	-
	29-6	НАЛИЧНИКОВ								
		100М		4,16	0,04			-	0,05	-
321	С122-325	-ПЛИНТУСЫ МАРКА 1	5,48	0,18	-	1	-	-	-	-
		М								
				-	-			-	-	-
322	Е10-252	-СБОРКА ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК С	0,58	1,21	0,20	1	1	-	1,60	1
	52-1	МАРШАМИ ПРЯМЫМИ								
		М2		0,96	0,06			-	0,08	-
323	Е15-634	-ПРООЛИФКА	0,04	17,00	-	1	-	-	6,20	-
	165-4-30	100М2								
				3,86	-			-	-	-
324	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И	0,04	35,70	-	1	-	-	15,50	1
	165-4-29,3	СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ДО								
	0	ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		9,60	-			-	-	-
		СТЕН ЗА 2РАЗА								
		100М2								
325	Е10-202	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	0,26	7,51	0,03	2	-	-	2,94	1
	37-2	КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ								
		М3		1,48	0,01			-	0,01	-
		ПРОЧИЕ								
326	Е8-45	-ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ ИЗ	0,19	472,00	7,59	88	12	1	115,00	21
	5-9	КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО								
		100М2		62,00	2,28			-	2,94	1
327	Е10-72	-УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	8,72	3,01	0,30	26	8	3	1,60	14
	13-1	М2								
				0,93	0,09			1	0,12	1
328	С122-203	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ	8,72	15,50	-	135	-	-	-	-
		ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК								
		М2		-	-			-	-	-
329	Е20-696	-ФЛАГОДЕРЖАТЕЛИ	0,02	35,90	0,46	1	-	-	9,83	-
	18-1	100 КГ								
				6,10	0,14			-	0,18	-
330	СРОЗНИЧНАЯ	-НОМЕРНОЙ ЗНАК ДОМА	1,00	2,30	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦЕНА			-	-			-	-	-
		ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ								
331	584211-М182	ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК63.15-6АТ5ТА.1.141-1.В.63	4,00	-	-	-	-	-	-	-
	ПР.06-08	МТ		-	-			-	-	-
	П.9.1056									
	ССЦП-661									
332	584211-М200	ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК63.12-6АТ5ТА.1.141-1.В.63	1,00	-	-	-	-	-	-	-
	ПР.06-08	МТ		-	-			-	-	-
	П.9.1056									
	ССЦП-679									
333	584211-М176	ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК63.15-6АТ5ТА.1.141-1.В.63	1,00	-	-	-	-	-	-	-
	ПР.06-08	МТ		-	-			-	-	-
	П.9.1056									
	ССЦП-665									
334	584221-М142	ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК36.12-6ТА.1.141-1.В.60	4,00	-	-	-	-	-	-	-
	ПР.06-08	МТ		-	-			-	-	-
	П.9.1056									
	ССЦП-602									
335	582821-Р303	-2ПБ13-1.1.038.1-1.1	3,00	-	-	-	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
336	582821-М041	-ПЕРЕМЫЧКА 3ПБ13-37.1.038.1-1 В.1.2.6	1,00	-	-	-	-	-	-	-
	ПР.06-08	МТ		-	-			-	-	-
	П.7.6									
337	582821-Р303	-2ПБ13-1.1.038.1-1.1	3,00	-	-	-	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
338	582821-М041	-ПЕРЕМЫЧКА 3ПБ13-37.1.038.1-1 В.1.2.6	1,00	-	-	-	-	-	-	-
	ПР.06-08	МТ		-	-			-	-	-
	П.7.6									
339	582821-Р302	-2ПБ10-1.1.038.1-1.1	3,00	-	-	-	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
340	584221-М382	ПЛИТА ПЛОСКАЯ ПТ6-11.9.1.243.1-4	18,00	-	-	-	-	-	-	-
	ПР.06-08	МТ		-	-			-	-	-
	П.9.1057									
	ССЦП-707									
341	582821-Р323	-3ПП14-71.1.038.1-1.2	1,00	-	-	-	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
342	582821-Р302	-2ПБ10-1.1.038.1-1.1	3,00	-	-	-	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
343	582821-Р303	-2ПБ13-1.1.038.1-1.1	12,00	-	-	-	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
344	582821-М041	-ПЕРЕМЫЧКА 3ПБ13-37.1.038.1-1	3,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В.1.2.8								
	ПР.06-08	шт		-	-			-	-	-
	П.7.6									
345	582821-Р323-3ПП14-71.1.038.1-1.2		1,00	-	-	-	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
346	582821-Р303-2ПБ13-1.1.038.1-1.1		29,00	-	-	-	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
347	582821-Р323-3ПП14-71.1.038.1-1.2		3,00	-	-	-	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
348	582821-Р303-2ПБ13-1.1.038.1-1.1		9,00	-	-	-	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
349	582821-М039-ПЕРЕМЫЧКА 2ПБ29-4.1.038.1-1		8,00	-	-	-	-	-	-	-
	В.1.2.8									
	ПР.06-08	шт		-	-			-	-	-
	П.7.6									
350	582821-М042-ПЕРЕМЫЧКА 3ПБ16-37.1.038.1-1		6,00	-	-	-	-	-	-	-
	В.1.2.8									
	ПР.06-08	шт		-	-			-	-	-
	П.7.6									
351	582821-Р303-2ПБ13-1.1.038.1-1.1		10,00	-	-	-	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
352	582821-М006-ПЕРЕМЫЧКА 5ПГ36-37.1.038.1-1		4,00	-	-	-	-	-	-	-
	В.12									
	ПР.06-08	шт		-	-			-	-	-
	П.									
353	582821-М045-ПЕРЕМЫЧКА 3ПБ18-37.1.038.1-1		61,00	-	-	-	-	-	-	-
	В.1.2.8									
	ПР.06-08	шт		-	-			-	-	-
	П.7.6									
354	582821-Р304-2ПБ17-2.1.038.1-1.1		183,00	-	-	-	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
355	582821-М039-ПЕРЕМЫЧКА 2ПБ29-4.1.038.1-1		40,00	-	-	-	-	-	-	-
	В.1.2.8									
	ПР.06-08	шт		-	-			-	-	-
	П.7.6									
356	582821-Р304-2ПБ17-2.1.038.1-1.1		40,00	-	-	-	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
357	582821-М035-ПЕРЕМЫЧКА 2ПВ19-3.1.038.1-1		20,00	-	-	-	-	-	-	-
	В.1.2.8									
	ПР.06-08	шт		-	-			-	-	-
	П.7.6									
358	582821-М005-ПЕРЕМЫЧКА 5ПГ35-37.1.038.1-1		4,00	-	-	-	-	-	-	-
	В.12									
	ПР.06-08	шт		-	-			-	-	-
	П.									
359	582821-М042-ПЕРЕМЫЧКА 3ПБ16-37.1.038.1-1		58,00	-	-	-	-	-	-	-
	В.1.2.8									
	ПР.06-08	шт		-	-			-	-	-
	П.7.6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
360	582811-М005-ПЕРЕМЫЧКА 5ПБ25-37АТ5.1.038.1-1В.1.2.8		8,00	-	-	-	-	-	-	-
	ПР.06-08 П.7.6	МТ		-	-			-	-	-
361	582821-М045-ПЕРЕМЫЧКА 3ПБ18-37.1.038.1-1 В.1.2.8		63,00	-	-	-	-	-	-	-
	ПР.06-08 П.7.6	МТ		-	-			-	-	-
362	582821-М042-ПЕРЕМЫЧКА 3ПБ16-37.1.038.1-1 В.1.2.8		72,00	-	-	-	-	-	-	-
	ПР.06-08 П.7.6	МТ		-	-			-	-	-
363	582821-М039-ПЕРЕМЫЧКА 2ПБ29-4.1.038.1-1 В.1.2.8		48,00	-	-	-	-	-	-	-
	ПР.06-08 П.7.6	МТ		-	-			-	-	-
364	582821-М035-ПЕРЕМЫЧКА 2ПБ19-3.1.038.1-1 В.1.2.8		20,00	-	-	-	-	-	-	-
	ПР.06-08 П.7.6	МТ		-	-			-	-	-
365	582821-Р304-2ПБ17-2.1.038.1-1.1	МТ	264,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
366	582821-Р304-2ПБ17-2.1.038.1-1.1	МТ	8,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
367	582821-М045-ПЕРЕМЫЧКА 3ПБ18-37.1.038.1-1 В.1.2.8		2,00	-	-	-	-	-	-	-
	ПР.06-08 П.7.6	МТ		-	-			-	-	-
368	582821-Р304-2ПБ17-2.1.038.1-1.1	МТ	33,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
369	582821-М042-ПЕРЕМЫЧКА 3ПБ16-37.1.038.1-1 В.1.2.8		9,00	-	-	-	-	-	-	-
	ПР.06-08 П.7.6	МТ		-	-			-	-	-
370	582821-М004-ПРОГОН ПРГ32.1.4-4Т,1,225-2.В.11		14,00	-	-	-	-	-	-	-
	ПР.06-08 П.7.147 ССЦП-68	МТ		-	-			-	-	-
371	582811-М067-ПРОГОН ПР60.5.5-5АТ5.1.225-2 Ф.9		6,00	-	-	-	-	-	-	-
	ПР.06-08 П7.162 ССЦ П59	МТ		-	-			-	-	-
372	582821-Р303-2ПБ13-1.1.038.1-1.1	МТ	48,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
373	582821-Р323-3ПП14-71.1.038.1-1.2	МТ	3,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
374	589121-М058-ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛП©28.11-5.1.252.1-4 В.1		6,00	-	-	-	-	-	-	-
	ПР.06-08	МТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.9.2336									
	ССЦП-909									
375	589121-М046	ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ	4,00	-	-	-	-	-	-	-
		2ЛМ39.14.17-8,1,251.1-4 В.1								
	ПР.06-08	ШТ		-	-			-	-	-
	П.9.2334									
	ССЦП-902									
376	589121-М070	НАКЛАДНАЯ ПРОСТУПЬ	40,00	-	-	-	-	-	-	-
		1ЛН14.3.1.251.1-4 В.1								
	ПР.06-08	ШТ		-	-			-	-	-
	П.9.2339									
	ССЦП-914									
377	589121-М069	НАКЛАДНАЯ ПРОСТУПЬ	4,00	-	-	-	-	-	-	-
		1ЛН14.2.1.251.1-4 В.1								
	ПР.06-08	ШТ		-	-			-	-	-
	П.9.2339									
	ССЦП-913									
378	589121-М071	НАКЛАДНАЯ ПРОСТУПЬ	2,00	-	-	-	-	-	-	-
		1ЛН15.2.1.251.1-4 В.1								
	ПР.06-08	ШТ		-	-			-	-	-
	П.9.2339									
	ССЦП-915									
379	589121-М075	НАКЛАДНАЯ ПРОСТУПЬ	2,00	-	-	-	-	-	-	-
		2ЛН14.2В.1.251.1-4 В.1								
	ПР.06-08	ШТ		-	-			-	-	-
	П.9.2339									
	ССЦП-919									
380	589121-3187	СТУПЕНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	12,00	-	-	-	-	-	-	-
		ЛО14-1,ГОСТ8717.0-84 1-84								
	ПР.06-08	ШТ		-	-			-	-	-
	П.9.2338									
381	589121-3241	СТУПЕНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	2,00	-	-	-	-	-	-	-
		ЛСВ14,ГОСТ 8717.0-84 1-84								
	ПР.06-08	ШТ		-	-			-	-	-
	П.9.2338									
382	589121-М0А3	ПРОСТУПЬ ЛЕСТНИЧНАЯ	10,00	-	-	-	-	-	-	-
		ПЛ-3,ЗАКАЗ 817504.017307								
	ПР.06-08	ШТ		-	-			-	-	-
	П.									
383	536132-М012	ОКОННЫЙ БЛОК ОС21-15В,1.236-6	63,00	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
	ПР.07-27-2			-	-			-	-	-
	1.									
	П.									
384	536132-М011	ОКОННЫЙ БЛОК ОС21-12В,1.236-6	45,00	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
	ПР.07-27-6			-	-			-	-	-
	1.									
	П.									
385	536132-0201	ОКОННЫЙ БЛОК	12,00	-	-	-	-	-	-	-
		ОС12-12,ГОСТ11214-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
386	589421-0997	ПЛИТА ПОДОКОННАЯ	92,00	-	-	-	-	-	-	-
		П014.3Б.45-Т.1.136-1-13,В.1								
	ПР.06-08	ШТ		-	-			-	-	-
	П.7.197									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦП-1932									
387	589421-1001	ПЛИТА ПОДОКОННАЯ П025.35.45-Т-Д,1.136-1-13.8.1	11,00	-	-	-	-	-	-	-
	ПР.Ф6-08	МТ		-	-			-	-	-
	П.7.197									
	ССЦП-1936									
388	536111-У039	ДВЕРНОЙ БЛОК=ДН24-15М МТ	14,00	-	-	-	-	-	0,90	13
				-	-			-	-	-
389	536111-У037	ДВЕРНОЙ БЛОК=ДН24-13МР2 МТ	2,00	-	-	-	-	-	0,76	2
				-	-			-	-	-
390	536135-М001	ДВЕРНОЙ БЛОК ВС28-9.1.236-6 МТ	2,00	-	-	-	-	-	-	-
	ПР.07-27-0			-	-			-	-	-
	1.									
	П.									
391	536135-М002	ДВЕРНОЙ БЛОК ВС28-12.1.236-6 МТ	1,00	-	-	-	-	-	-	-
	ПР.07-27-0			-	-			-	-	-
	1.									
	П.									
392	536111-1004	ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДГ21-10,ГОСТ6629-74 МТ	40,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
393	536111-1106	ДВЕРНОЙ БЛОК ДО24-15,ГОСТ6629-74 МТ	9,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
394	536111-1001	ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДГ21-7,ГОСТ6629-74 МТ	16,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
395	536111-1006	ДВЕРНОЙ БЛОК ДГ24-10,ГОСТ6629-74 МТ	11,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
396	589121-3199	СТУПЕНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛС12.17-1,ГОСТ 8717.0-84 1-84	13,00	-	-	-	-	-	-	-
	ПР.06-08	МТ		-	-			-	-	-
	П.9.2338									
397	589121-3177	СТУПЕНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛС15,ГОСТ8717.0-84 1-84	37,00	-	-	-	-	-	-	-
	ПР.Ф6-08	МТ		-	-			-	-	-
	П.9.2336									
398	589121-3181	СТУПЕНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛС11.17,ГОСТ 8717.0-84 1-84	8,00	-	-	-	-	-	-	-
	ПР.Ф6-08	МТ		-	-			-	-	-
	П.9.2338									
399	589421-Я547	ЛК15.6.6-12.5.1.219.1-3 МТ	39,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
400	589421-Я550	ЛК9.6.6-12.5.1.219.1-3 МТ	16,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
401	589421-Я546	ЛК15.11.9-8.1.219.1-3 МТ	7,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
402	589421-Я549	ЛК9.11.9-8,1.219.1-3	14,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-			-	-	-
403	584221-м423-ПЛИТА ПТ12.5-8.6.1.243.1-4		144,00	-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
	ПР.06-08									
	П.9.1057									
	ССЦП-706									
404	584221-м382-ПЛИТА ПЛОСКАЯ ПТ8-11.9.1.243.1-4		30,00	-	-	-	-	-	-	-
	ПР.06-08	шт		-	-			-	-	-
	П.9.1057									
	ССЦП-707									
405	586821-Р008-Л4Д-8.3.006.1-2/82 В.1-1		48,00	-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
406	582821-м035-ПЕРЕМЫЧКА 1ПБ13-1.1.038.1-1 В.1.2.8		3,00	-	-	-	-	-	-	-
	ПР.06-08	шт		-	-			-	-	-
	П.7.6									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.				5201	582	177		1051
		РУБ.						58		75
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				4891	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				805	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		74
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	143	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				456	-	-		-
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				6152	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1066
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	696	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				310	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				26	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				28	-	-		-
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				364	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		136
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	92	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.				6516	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1202
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	788	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.				117200	10044	2106		17801
		РУБ.						702		910
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				116869	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				19276	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1763
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	3462	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10885	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			147030	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20338
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14119	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			331	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			389	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			147419	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20476
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14213	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			140864	12202	3121		21820
			РУБ.					1081		1436
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			140517	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23174	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4161	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13084	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			176775	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25240
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17355	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			331	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			389	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			177172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25378
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17449	-		-

СОСТАВИЛ ГАРБЕР,БЛ03

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

224-1-657.13.89 10316/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН. ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ (132 УЧАЩИХСЯ) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 320

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА ОТОПЛЕНИЕ (ПРИ НАРУЖНОЙ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ - 25 ГР)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ (ОТОПЛЕНИЕ ПРИ Т-РЕ -25 ГР)

ОСНОВАНИЕ: СБОРНИК СПЕЦИФИКАЦИЙ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,264 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 806 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,639 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
					В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	П11-391-2	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 100ММ	1,00	3,21	0,05	3	3	-	6,00	6
				3,12	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
2	СПР-НТ 17-04 П.5-0065	-РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ УРРД-50	1,00	96,12	-	96	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
3	Е16-228 15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	3,00	2,41	-	7	1	-	0,31	1
				2,20	-			-	-	-
		КОМПЛ								
4	Е16-226 15-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	2,00	3,91	0,01	8	-	-	0,22	-
				0,14	-			-	-	-
		КОМПЛ								
5	Е16-136 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	1,00	1,60	0,15	2	1	-	1,51	2
				0,97	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
6	С130-1522	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВТГ-50 ТУРБИННЫЕ	1,00	42,40	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
7	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	1,15	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
8	Е16-211 13-3	-УСТАНОВКА УЗЛОВ РУЧНЫХ НАСОСОВ	1,00	4,60	0,15	5	3	-	6,03	6
				3,42	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
9	СПР-НТ	-РУЧНОЙ НАСОС Р.06-30	1,00	42,12	-	42	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23-01	ШТ								
	П.16-001			-	-			-	-	-
10	Е16-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ	317,20	6,12	0,03	1624	70	9	0,38	121
	6-2	ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА:								
		КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ		0,22	0,01			3	0,01	3
		3КМ								
11	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	298,00	0,86	0,01	256	63	3	0,35	104
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ								
		М								
12	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	20,00	0,91	0,01	18	4	-	0,35	7
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		М								
13	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	54,00	1,03	0,01	56	11	1	0,35	19
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		М								
14	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	51,00	1,14	0,01	58	11	1	0,35	18
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ								
		М								
15	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	106,00	1,29	0,01	137	22	1	0,35	37
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ								
		М								
16	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	119,00	1,61	0,03	192	32	3	0,43	51
	7-2	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,27	0,01			1	0,01	1
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		М								
17	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	6,48	3,94	-	26	24	-	5,16	33
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,73	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
18	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	54,00	1,20	-	65	-	-	-	-
		15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,								
		ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ		-	-			-	-	-
		В ММ: 15								
		ШТ								
19	С130-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	2,00	1,43	-	3	-	-	-	-
		15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,								
		ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ		-	-			-	-	-
		В ММ: 20								
		ШТ								
20	Е16-136	-УСТАНОВКА	8,00	1,60	0,13	13	8	1	1,51	12
	12-1	ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ								
		ОБРАТНЫХ,КРАНОВ		0,97	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ								
21	С130-2048	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВНЫЕ 15КЧ18П ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	8,00	5,21 -	- -	42	-	- -	- -	-
22	С130-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	16,00	1,15 -	- -	18	-	- -	- -	-
23	Е16-229 15-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ КОМПЛ	28,00	0,49 0,00	- -	14	2	- -	0,13 -	4
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								
24	Е16-68 6-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	9,30	2,62 0,53	0,07 0,02	26	5	- -	0,66 0,03	6
25	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,10	4,22 3,73	- -	1	-	- -	0,16 -	1
26	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	1,30	1,61 0,27	0,03 0,01	2	-	- -	0,43 0,01	1
27	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	6,00	1,03 0,21	0,01 -	6	1	- -	0,36 -	2
28	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,07	3,94 3,73	- -	1	-	- -	0,16 -	-
29	Е16-237 12-1-3	-УСТАНОВКА ОБРАТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ КЛАПАНОВ 16Ч5БР ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	1,00	7,02 0,08	0,08 0,02	7	1	- -	1,06 0,03	1
30	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	4,00	1,68 0,97	0,13 0,04	7	4	- -	1,51 0,05	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С130-1024	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМЕТРОМ Б ММ: 25	4,00	1,87	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	С130-1773	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	8,00	0,61	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ Б ММ: 25	3,00	1,59	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	Е16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	4,00	17,40	0,13	70	4	-	1,51	6
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
35	Е16-118 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	2,00	24,80	0,29	50	3	-	2,87	5
		ШТ		1,71	0,04			-	0,12	-
36	Е16-135 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	2,00	1,60	0,13	3	2	-	1,51	3
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
37	С130-2048	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ18П ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	5,21	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	1,15	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	2,00	1,66	0,13	3	2	-	1,51	3
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
40	СПР-НТ 23-07 П.1-0649	-ВЕНТИЛЬ 15 НЖ 6 БК1 Д=15ММ	2,00	8,10	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	С130-1788	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4,00	0,57	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.		2955	277	19		457
				РУБ.				4		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.		3	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		2	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2952	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			391	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	67	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			264	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3607	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		491
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	345	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3612	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		497
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	348	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
42	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	0,62	7,71 2,06	0,20 0,06	5	1	- -	3,10 0,08	2 -
		100М2								
43	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	0,62	66,30 10,30	0,08 0,02	41	6	- -	19,10 0,03	12 -
		100М2								
44	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	3,30	20,40 8,37	0,17 0,06	67	28	- -	13,80 0,06	46 -
		М3								
45	С114-96	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 50ММ М-75,100	3,40	17,20 -	- -	58	-	- -	- -	- -
		М3								
46	Е26-61 15-2	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	1,13	207,00 124,00	0,97 0,29	235	141	1 -	212,00 0,37	240 -
		100М2								
47	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,11	1010,00 -	- -	112	-	- -	- -	- -
		1000М2								
		ЗАТРАТЫ ПРИ СДАЧЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ В РАЗМЕРЕ 2 ПРОЦЕНТОВ ОТ СУММЫ НУЧП ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			518	176	1		300
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			518	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			47	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			652	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		309
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	191	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			652	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		309
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	191	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3473	453	20		757
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			518	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			47	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			652	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		309
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	191	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2952	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			391	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	87	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			264	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3607	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		491
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	345	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4264	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		806
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	539	-		-

СОСТАВИЛ ФИЛИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

224-1-657.13.89 10316/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ (132 УЧ-СЯ) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 320

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-3

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВТЕЛЬНА ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ (ВЕНТИЛЯЦИЯ)

ОСНОВАНИЕ: СБОРНИК СПЕЦИФИКАЦИЙ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2.950 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 488 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.327 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е20-706 20-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 N 4А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6	2,00	83,88	0,31	167	7	-	6,17	12
				3,57	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
2	Е20-1003 47-2	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 39	0,50	12,80	0,02	6	1	-	4,02	2
		10 ШТ		2,51	0,01			-	0,01	-
3	Е20-707 20-3	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 N 5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100S4	1,00	128,27	0,72	128	5	1	8,59	9
				6,02	0,28			-	0,28	-
		ШТ								
4	Е20-1004 47-3	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 40	0,50	15,40	0,02	8	1	-	4,48	2
		10 ШТ		2,82	0,01			-	0,01	-
5	Е20-705 20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 N 3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4	1,00	61,28	0,13	61	2	-	2,52	3
				1,55	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
6	Е20-1002 47-1	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38	0,50	9,14	0,01	5	1	-	3,40	2
		10 ШТ		2,13	-			-	-	-
7	Е20-743 22-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТЧ ДО 0.025	9,00	3,11	0,00	28	21	1	3,80	34
				2,37	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
8	СПР-НТ 092-22 П.40-22	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРОВ ТИПА САМАЛ	9,00	21,70	-	195	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
9	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	2,00	6,29	0,46	12	6	1	5,12	10
		шт		2,83	0,13			-	0,17	-
10	С130-769	-КАЛОРИФЕРЫ /ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОУОДОВЫЕ КПБ6-П,ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-15,4	1,00	52,80	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
11	С130-781	-КАЛОРИФЕРЫ /ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОСХОДОВЫЕ КПС6-П,ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,4	1,00	36,60	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
12	Е20-764	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	1,35	3,46	0,10	5	4	-	4,42	6
		м2		2,02	0,05			-	0,04	-
13	С130-2695	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРОВ ТИПА ФЯР	5,00	7,97	-	40	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
14	Е20-468 9-7	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-10ИВ С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-065/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	2,00	104,00	0,09	208	5	-	4,20	8
				2,47	0,05			-	0,04	-
		1шт								
15	Е20-108 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900	40,20	6,36	0,04	256	35	1	1,54	62
		м2		0,88	0,01			-	0,01	-
16	Е20-114 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ 1000	7,15	6,72	0,04	48	6	-	1,54	11
		м2		0,88	0,01			-	0,01	-
17	Е20-115 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1100 ДО 1600	43,60	6,37	0,04	278	29	1	1,19	52
				0,67	0,01			-	0,01	-
		м2								
18	Е20-117 1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 2000	23,00	6,89	0,04	158	13	1	1,02	23
				0,68	0,01			-	0,01	-
		м2								
19	Е20-665 17-2	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 4	2,00	4,40	0,01	9	1	-	1,05	2
				0,59	-			-	-	-
		шт								
20	Е20-677	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К	2,00	3,44	0,01	7	1	-	1,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17-2	ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА								
		4		0,59	-			-	-	-
		ШТ								
21	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	22,00	1,48	0,06	33	18	1	1,34	29
	7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150								
		РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		0,84	0,02			-	0,03	1
		1ШТ								
22	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	31,00	1,63	0,06	51	26	2	1,34	42
	7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200								
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200		0,84	0,02			1	0,03	1
		1ШТ								
23	Е20-654	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	5,00	13,30	0,47	67	9	3	2,97	15
	15-1	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ								
		РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х600		1,88	0,14			1	0,18	1
		ШТ								
24	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	2,00	16,20	0,47	32	4	1	2,97	6
	15-1	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ								
		РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х600		1,88	0,14			-	0,18	-
		ШТ								
25	Е20-441	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	2,00	10,40	0,05	21	2	-	2,07	4
	9-2	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ								
		ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ		1,22	0,02			-	0,03	-
		ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 200Х400								
		1ШТ								
26	Е20-3	-ДИАФРАГМА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,13	5,35	0,04	1	-	-	1,54	-
	1-1	М2								
				0,88	0,01			-	0,01	-
27	Е20-496	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ	7,00	4,83	0,01	32	12	-	2,89	20
	11-1	И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ								
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ		1,72	-			-	-	-
		ШАХТЫ,ММ, 1000								
		ШТ								
28	Е20-497	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ	1,00	8,79	0,01	9	2	-	2,89	3
	11-1	И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ								
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ		1,72	-			-	-	-
		ШАХТЫ,ММ, 1300								
		ШТ								
29	Е20-529	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	1,00	25,10	0,21	25	5	-	8,90	9
	12-2	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 630								
		ШТ		5,09	0,06			-	0,08	-
30	Е20-697	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД	0,34	36,10	0,25	12	1	-	5,73	2
	18-2	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		МАССОЙ,КГ ДО 100		3,50	0,08			-	0,10	-
		100КГ								
31	Е20-606	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ	4,00	33,90	0,16	136	5	-	1,96	8
	14-2	ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ НА								
		ФАЛЬЦАХ СЕЧЕНИЕМ КОРОБА,ММ,		1,13	0,06			-	0,06	-
		ШТП-10 400Х400								
		ШТ								
32	Е16-233	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	7,00	1,01	0,05	7	3	-	0,86	6
	8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ								
		ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		0,41	0,02			-	0,03	-
		32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ								
		М								
33	Е16-236	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,00	1,28	0,05	6	2	-	0,86	3
	8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5ММ М		0,41	0,02			-	0,03	-
34	Е16-66 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	19,00	1,78	0,06	34	8	1	0,86	13
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М		0,41	0,02			-	0,03	1
35	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,12	3,94	-	1	-	-	5,16	1
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М		3,73	-			-	-	-
36	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,19	4,22	-	1	1	-	5,16	1
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М		3,73	-			-	-	-
37	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ	4,00	1,68	0,13	7	4	-	1,51	6
		ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
38	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ	4,00	2,55	-	10	-	-	-	-
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ.		-	-			-	-	-
39	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ	8,00	0,73	-	6	-	-	-	-
		ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ		-	-			-	-	-
40	Е16-136 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ	4,00	1,68	0,13	6	4	-	1,51	6
		ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
41	С130-2047	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ18П ДАВЛЕНИЕМ	1,00	4,36	-	4	-	-	-	-
		16КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 40ММ ШТ		-	-			-	-	-
42	С130-2048	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ18П ДАВЛЕНИЕМ	3,00	5,21	-	16	-	-	-	-
		16КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ		-	-			-	-	-
43	С130-1792	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ	2,00	0,95	-	2	-	-	-	-
		ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
44	С150-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2.ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50		6,00	1,15	-	7	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				2237	244	14		413
			РУБ.						2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				2237	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				297	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	51	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				206	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				2739	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		441
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	297	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				2739	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		441
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	297	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
45	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД		2,00	35,70	1,20	71	6	3	4,35	9
	3-1	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ									
		БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3			2,34	0,36			1	0,46	1
			М3								
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ									
46	Е26-69	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ		0,10	162,20	2,66	16	5	-	47,20	5
	13-5	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ									
		МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ (ИЗОЛОМ В ДВА СЛОЯ)			66,80	0,80			-	1,03	-
			100М2								
47	С111-103	-ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ		11,04	0,47	-	5	-	-	-	-
			М2								
					-	-			-	-	-
48	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		0,40	20,40	0,17	8	3	-	13,80	6
	4-3	ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ									
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ			8,37	0,06			-	0,06	-
			М3								
49	С114-97	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ		0,41	19,60	-	8	-	-	-	-
		БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76									
		ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-75,100			-	-			-	-	-
			М3								
50	Е26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ		14,00	1,34	-	19	1	-	0,18	3
	10-4	ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ									
			М2		0,10	-			-	-	-
51	Е26-71	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ		15,00	1,23	-	18	2	-	0,27	4
	13-6	ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЯМИ НА									
		ОГНЕУПОРНОЙ ГЛИНЕ			0,15	-			-	-	-
			М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е26-65 11-1	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБЕСТОДИАТОМОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТРУБОПРОВОДОВ 100М2	0,14	87,40 53,20	1,46 0,44	12	7	- -	87,30 0,57	12 -
53	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА 100М2	0,15	66,30 10,30	0,06 0,02	10	2	- -	19,10 0,03	3 -

ЗАТРАТЫ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ПРИНИМАЮТСЯ В РАЗМЕРЕ 5 ПРОЦ. ОТ СУММЫ НУЧП ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	167	25	3		42
	РУБ.			1		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	167	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	28	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	4	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	16	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	211	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		44
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	30	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	211	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		44
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	30	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	2404	269	17		455
	РУБ.			3		5
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	167	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	28	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	4	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	16	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	211	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		44
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	30	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	2237	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	297	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		24
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	51	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	205	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	2739	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		441
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	297	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	2950	-	-		-

224-1-657.13.89 10316/5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		486
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	327	-		-

СОСТАВИЛ ФИЛИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ (132 УЧ-СЯ) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 320

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4

НА ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ (ВОДОПРОВОД)

ОСНОВАНИЕ: СБОРНИК СПЕЦИФИКАЦИЙ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,473 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 343 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,248 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-192 18-1	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОБВЯЗКИ НА МЕСТЕ МОНТАЖА, ЗАДВИЖКАМИ ЗЕМЕЛЬР С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ, ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ ШТ	1,00	83,90 6,60	0,65 0,19	84	7	- -	11,10 0,25	11 -
2	С150-2336	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-10/32Ч ШТ	1,00	52,00 -	-	52	-	- -	- -	- -
3	Е16-226 15-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ КОМПЛ	1,00	3,91 0,14	0,01 -	4	-	- -	0,22 -	- -
		НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000								
4	С150-2032	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8БР ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 32ММ ШТ	5,00	2,44 -	- -	12	-	- -	- -	- -
5	С150-2033	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8БР ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 40ММ ШТ	3,00	3,34 -	- -	10	-	- -	- -	- -
6	Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	3,00	2,07 0,19	0,01 -	6	1	- -	0,31 -	1 -
7	С150-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ 6	60,00	2,25 -	- -	134	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм 25 м								
8	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	31,00	1,20 0,23	0,01 -	37	7	- -	0,37 -	11 -
		м								
9	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	23,00	1,35 0,23	0,01 -	31	5	- -	0,37 -	9 -
		м								
10	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	100,00	1,36 0,23	0,01 -	136	23	1 -	0,37 -	37 -
		м								
11	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	14,00	1,58 0,23	0,01 -	22	3	- -	0,37 -	5 -
		м								
12	Е16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	20,00	1,79 0,23	0,01 -	36	5	- -	0,37 -	7 -
		м								
13	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,88	3,94 3,73	- -	7	7	- -	5,16 -	10 -
		100М								
		ВЫШЕ ОТМЕТКИ+-0,000								
14	С130-2611	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8БР	20,00	0,92 -	- -	18	-	- -	- -	- -
		шт								
15	С130-2612	-ТОЖЕ Д20	1,00	1,06 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		шт								
16	С130-2032	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8БР ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	2,00	2,44 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		шт								
17	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	136,00	1,20 0,23	0,01 -	163	31	1 -	0,37 -	50 -
		м								
18	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	26,00	1,35 0,23	0,01 -	35	6	- -	0,37 -	10 -
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОЛОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	4,00	1,36 0,23	0,01 -	5	1	- -	0,37 -	1 -
20	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,68	3,94 3,73	- -	7	6	- -	6,16 -	9 -
21	С130-2681	-ПОДВОДКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ К СМЫВНЫМ БАЧКАМ ШТ	13,00	1,12 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				820	102	2		161
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				820	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				1005	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		169
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	120	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				1005	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		169
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	120	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		НИЖЕ ОТМЕТКИ +-0.000								
22	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	0,97	23,40 11,00	0,24 0,07	23	11	- -	18,80 0,09	18 -
23	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200 М3	0,95	30,10 -	- -	29	-	- -	- -	- -
24	Е26-69 13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ (БРИЗОЛОМ В ДВА СЛОЯ) 100М2	0,58	162,20 56,80	2,66 0,80	94	33	1 -	47,20 1,03	27 1
25	С111-60	-БРИЗОЛ 1000М2	0,07	261,00	-	17	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
26	Б26-61 15-2	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ 100М2	0,50	207,00	0,97	104	62	-	212,00	107
				124,00	0,29			-	0,37	-
27	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н 1000М2	0,05	1010,00	-	50	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	Е22-13 1-5	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-9 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 300ММ М	6,00	6,79	0,09	41	2	-	0,47	3
				0,28	0,05			-	0,04	-
		ВЫШЕ ОТМЕТКИ +-0.000								
29	Е15-514 164-8	-МАСЛЯНАЯ СКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,19	60,50	0,05	12	7	-	68,00	13
				38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			370	115	1		168
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			370	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			468	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	126	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			468	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	126	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1190	217	3		329
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			370	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			468	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	126	-		-

224-1-657.13.89 10316/5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			820	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1006	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		169
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	120	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1473	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		343
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	246	-		-

СОСТАВИЛ ФИЛИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

224-1-657.13.89 10316/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ (132 УЧАЩИХСЯ) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 320

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-5

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ (ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

ОСНОВАНИЕ: СБОРНИК СПЕЦИФИКАЦИЙ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,941 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 307 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,216 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
		Книга отметки +-0,000										
1	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 шт	1,00	1,47	-	-	1	-	-	-	-	-
2	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 шт	2,00	1,69	-	-	3	-	-	-	-	-
3	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 шт	1,00	2,02	-	-	2	-	-	-	-	-
4	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 шт	2,00	2,53	-	-	5	-	-	-	-	-
5	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ м	95,00	1,20	0,01	114	22	1	0,37	35		
				0,23	-			-	-	-		
6	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ м	62,00	1,35	0,01	84	14	1	0,37	23		
				0,23	-			-	-	-		
7	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	28,00	1,36	0,01	38	6	-	0,37	10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,23	-			-	-	-
		М								
8	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	19,00	1,68	0,01	30	4	-	0,37	7
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ		0,23	-			-	-	-
		М								
9	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	2,04	3,94	-	8	8	-	6,16	11
				3,73	-			-	-	-
		100М								
		ВЫШЕ ОТМЕТКИ +-0.000								
10	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,47	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,69	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	2,02	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАЛЬНИЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	3,00	1,58	0,15	5	3	-	1,51	6
				0,97	0,04			-	0,08	-
		ШТ								
14	С130-1945	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ; КВ-15Д	3,00	1,51	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
15	С130-1771	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	6,00	0,49	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	98,00	1,20	0,01	118	23	1	0,37	36
				0,23	-			-	-	-
		М								
17	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	13,00	1,35	0,01	18	5	-	0,37	6
				0,23	-			-	-	-
		М								
18	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	1,00	1,35	0,01	1	-	-	0,37	-
				0,23	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		М								
19	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	1,12	3,94	-	4	4	-	5,16	6
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ		3,73	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ								
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			445	87	3		138
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			445	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			541	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			541	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		НИЖЕ ОТМЕТКИ +-0,000								
20	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,94	23,40	0,24	22	10	-	18,80	18
	2-7	ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО		11,00	0,07			-	0,09	-
		ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ								
		М3								
21	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ	0,92	30,10	-	28	-	-	-	-
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ		-	-			-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200								
		М3								
22	Е26-69	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,53	162,20	2,66	86	30	1	47,20	25
	13-5	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ		56,80	0,80			-	1,03	1
		МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ (БРИЗОЛ В 2 СЛОЯ)								
		100М2								
23	С111-60	-БРИЗОЛ	0,06	261,00	-	16	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
24	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ	0,51	207,00	0,97	106	64	-	212,00	109
	15-2	СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ		124,00	0,29			-	0,37	-
		ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ								
		100М2								
25	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ	0,05	1010,00	-	51	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6-11-145-80 РСТ-Х-Н								
		100М2		-	-			-	-	-
		ВЫШЕ ОТМЕТКИ +-0.000								
26	Е16-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,13	60,50	0,03	8	5	-	80,00	9
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			317	109	1		161
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			317	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			400	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	119	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			400	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	119	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			762	196	4		299
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			317	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			400	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	119	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			445	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			541	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			941	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		307
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	216	-		-

224-1-657.13.89

10316/5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ ФИЛИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

224-1-657.13.89 10316/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ (132 УЧАЩИХСЯ) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 320

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-6

НА КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ (КАНАЛИЗАЦИЯ)

ОСНОВАНИЕ: СБОРНИК СПЕЦИФИКАЦИЙ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,719 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 548 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,375 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НИЖЕ ОТМЕТКИ +-0,000

1	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	60,00	1,92	-	115	23	-	0,61	37
	6-1	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ		0,38	-			-	-	-
		ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М								
2	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	145,00	3,12	0,01	459	55	1	0,58	86
	6-2	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ		0,37	-			-	-	-
		ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М								
3	Е16-168	-УСТАНОВКА ВОРОНОК	1,00	2,28	0,46	2	2	-	2,70	3
	17-1	ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ		1,69	0,14			-	0,18	-
		ШТ								
4	С130-2224	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ММ	1,00	16,30	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

ВЫШЕ ОТМЕТКИ +-0,000

5	Е17-62	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ	4,00	23,10	0,14	92	7	-	3,02	12
	4-2	ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1		1,86	0,04			-	0,05	-
		КОМПЛ								
6	Е17-63	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ	3,00	21,90	0,14	66	6	-	3,02	9
	4-2	ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ		1,86	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЕРАМИЧЕСКИМ ЛТ-ПВ И ДТ-КЗ								
		КОМПЛ.								
7	Е17-70	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ	6,00	107,00	0,28	42	13	1	3,66	22
	4-4	ИЗ ШАМОТИРОВАННЫХ МАСС СО								
		СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ		2,24	0,08			-	0,10	1
		КЕРАМИЧЕСКИМ БАЧКОМ								
		КОМПЛ.								
8	Е17-25	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ	24,00	18,70	0,07	449	33	1	2,19	53
	1-5	ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И								
		ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ		1,37	0,02			-	0,03	1
		С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ								
		ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БЕЗ СПИНКИ,								
		РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150								
		КОМПЛ.								
9	Е17-16	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ	3,00	15,90	0,06	48	3	-	1,72	5
	1-4	ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И								
		ПОЛУФАРФОРОВЫХ С КРАНОМ		1,06	0,02			-	0,03	-
		ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ,								
		РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150								
		КОМПЛ.								
10	Е17-89	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ	2,00	9,16	0,04	18	1	-	1,02	2
	6-4	ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ								
		СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2		0,83	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
11	Е17-32	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ	3,00	18,30	0,15	55	3	-	1,80	5
	1-8	СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ МЕЛКИХ								
		ПМС-1		0,96	0,05			-	0,06	-
		КОМПЛ.								
12	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ	1,00	6,31	0,02	6	-	-	0,46	-
	1-9	ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50								
		КОМПЛ.		0,29	0,01			-	0,01	-
13	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ	5,00	14,60	0,03	73	6	-	1,85	9
	1-10	ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100								
		КОМПЛ.		1,14	0,01			-	0,01	-
14	Е17-74	-УСТАНОВКА СЛИВОВ БОЛЬНИЧНЫХ	1,00	69,40	0,24	69	3	-	5,09	5
	4-6	ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И								
		ПОЛУФАРФОРОВЫХ		3,11	0,07			-	0,09	-
		КОМПЛ.								
15	Е17-62	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ	3,00	11,90	0,01	36	2	-	0,82	2
	3-3	ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С								
		ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ		0,51	-			-	-	-
		ШЛАНГЕ СМ-ЬУ-ШЛ								
		ШТ								
16	Е17-91	-УСТАНОВКА ФОНТАНЧИКОВ	3,00	126,00	0,06	378	4	-	2,15	6
	7	ПИТЬЕВЫХ НАПОЛЬНЫХ С								
		ПЕДАЛЬНЫМ ПУСКОМ		1,33	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
17	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,00	1,03	0,01	5	1	-	0,35	2
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		М								
18	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	78,00	1,92	-	150	30	-	0,51	48
	6-1	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ								
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ		0,38	-			-	-	-
		ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
19	Е16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	36,00	5,10	0,81	112	13	-	0,58	21
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ.ДИАМЕТРОМ 100ММ		0,37	-			-	-	-
		М								
20	Е17-92 8-1	-УСТАНОВКА БАКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ ДО 0,5Т	9,00	9,55	1,08	86	72	10	14,20	128
		ШТ		8,00	0,32			3	0,41	4
21	С130-49	-БАЧКИ СМЫВНЫЕ ЧУГУННЫЕ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫЕ С ПЛАСТМАССОВЫМ ПОПЛАВКОВЫМ КЛАПАНОМ, С ЧУГУННЫМ СПУСКНЫМ КЛАПАНОМ	9,00	7,06	-	64	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2941	277	13		455
			РУБ.					3		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2941	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			388	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	71	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			266	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3596	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		497
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	351	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3596	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		497
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	351	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		НИЖЕ ОТМЕТКИ +-0.000								
22	Е22-119	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ	20,00	0,14	0,07	3	1	1	0,12	2
				0,07	0,04			-	0,03	1
		М								
23	С159-512	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ110	2,02	37,20	-	75	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
24	Е1-962 80-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ	0,19	74,50	-	14	14	-	164,00	30
		КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1.5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ		74,50	-			-	-	-
		100М3								
25	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2	0,15	46,00	-	7	7	-	99,30	15
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	8	РУБ.				99	22	1		47
		РУБ.						-		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				99	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				16	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	2	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				9	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				123	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		49
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	24	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.				123	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		49
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	24	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				3040	299	14		502
		РУБ.						3		7
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				99	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				16	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	2	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				9	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				123	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		49
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	24	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				2941	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				389	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		36
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	71	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				266	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				3596	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		497
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	351	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				3719	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		546
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	375	-		-

СОСТАВИЛ ФИЛИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

224-1-657.13.89

10316/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 320

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-7

НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА(МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ)

ОСНОВАНИЕ: ЗО-СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11,781 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1859 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1.212 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦ.РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦ.РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ.РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ.РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ.РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-6	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6	0,02	345,00	6,00	7	3	-	275,00	6
		100ШТ		164,00	2,50			-	3,22	-
2	Ц8-612-7	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 20	0,03	508,00	8,00	15	9	-	503,00	15
		100ШТ		303,00	2,50			-	3,22	-
3	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,02	179,00	3,20	4	2	-	159,00	3
		100ШТ		94,30	1,16			-	1,60	-
4	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	4,00	1,99	0,05	8	4	-	2,00	8
		ШТ		1,09	0,01			-	0,01	-
5	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	4,00	3,42	0,00	14	6	-	2,00	8
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
6	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ЧЕТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	3,39	127,00	34,90	431	183	119	97,00	329
		100ШТ		53,90	11,10			38	14,52	49
7	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ	0,27	167,00	50,50	45	18	13	122,00	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2		68,30	16,00			4	20,64	8
		100ШТ								
8	Ц8-636-1	-СОФИТ ЧЕТЫРЕХКАМЕРНЫЙ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ	8,00	3,19	-	26	10	-	2,00	16
		ШТ		1,20	-			-	-	-
9	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0,07	92,40	24,52	6	2	2	61,00	4
		100ШТ		34,20	7,72			1	9,96	1
10	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,40	103,00	2,90	41	14	-	63,00	26
		100ШТ		36,00	0,34			-	0,44	-
11	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,04	116,00	58,04	5	2	3	81,00	3
				43,60	18,20			1	23,46	1
		100ШТ								
12	Ц8-604-4	-ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П.	0,11	88,40	31,10	9	5	3	72,00	8
				41,00	9,88			1	12,76	1
		100ШТ								
13	Ц8-618-1	-ЗАРЯДКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ И ВЗРЫВООПАСНЫХ УСТАНОВОК ПРОВОДОМ МАРКИ ПРКА И ПРН	0,03	126,00	0,10	4	1	-	44,00	1
				29,22	0,02			-	0,03	-
		100ШТ								
14	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	1,26	19,60	0,06	26	14	-	20,00	25
		100ШТ		11,30	0,02			-	0,03	-
15	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	1,26	19,60	0,06	26	14	-	20,00	25
		100ШТ		11,30	0,02			-	0,03	-
16	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	1,26	19,60	0,06	26	14	-	20,00	26
		100ШТ		11,30	0,02			-	0,03	-
17	Ц8-591-10	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ СКРЫТОЙ	0,12	57,30	0,04	4	4	-	27,00	3
		100ШТ		29,80	0,01			-	0,01	-
18	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,16	49,80	1,14	9	7	-	58,00	12
		100ШТ		35,40	0,06			-	0,08	-
19	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,78	22,80	0,02	16	10	-	22,00	17
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
20	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,01	32,20	1,15	1	-	-	34,00	-
				19,60	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
21	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,09	15,40	0,03	1	1	-	20,00	2
		100ШТ		11,10	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,50	34,80	12,20	17	7	6	26,00	13
				14,40	3,85			2	4,97	2
		100М								
23	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,20	15,00	7,65	18	11	9	14,00	17
				9,00	0,22			-	0,28	-
		100М								
24	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,50	4,50	2,33	7	4	3	4,00	6
				2,36	0,71			1	0,92	1
		100М								
25	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,40	6,02	2,65	2	1	1	5,00	2
				2,90	0,87			-	1,12	-
		100М								
26	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,60	9,29	4,84	5	2	3	7,00	4
				4,10	1,46			1	1,68	1
		100М								
27	Ц8-402-2	-ПРОВОД ПВ АПВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	68,20	12,70	3,71	866	515	253	13,00	887
		100М		7,55	1,18			80	1,52	104
28	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	2,40	60,80	22,80	146	55	55	41,00	98
				23,40	8,40			20	10,84	26
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1782	919	470		1595
			РУБ.					149		192
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1782	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			798	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	144	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			208	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2788	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1859
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1212	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2788	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	1212	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
29	15-04-02 ДОП.61 П.505	-ЩИТОК ЩА1202-УХЛ4 ШТ	3,00	50,31 -	-	151	-	-	-	-
30	ТО ЖЕ,П.506	-ТО ЖЕ,ЩА-602-УХЛ4 ШТ	2,00	29,56 -	-	59	-	-	-	-
31	С166-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	2,00	13,70 -	-	27	-	-	-	-
32	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2.40/П-01УХЛ4 ШТ	155,00	18,19 -	-	2805	-	-	-	-
33	1507-3034	-СВЕТИЛЬНИК=ЛЛ2-1Х40БУХЛ4 ШТ	32,00	7,55 -	-	241	-	-	-	-
34	1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4 ШТ	27,00	36,60 -	-	988	-	-	-	-
35	1507-3101	-СВЕТИЛЬНИК=ЛСП04-2Х40-004УХЛ4 ШТ	52,00	16,46 -	-	2508	-	-	-	-
36	07-07-21 П.1-27	-СВЕТОВОЙ ПРИБОР РСП-4К ШТ	8,00	5,60 -	-	45	-	-	-	-
37	С153-139	-СВЕТИЛЬНИК НПО30.100 ШТ	20,00	1,57 -	-	31	-	-	-	-
38	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535.825-74/ТИПА НБ006.100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006.100/Р2,0-03УХЛ4 ШТ	7,00	1,91 -	-	13	-	-	-	-
39	С153-1	-ТО ЖЕ,НСП02.100-005 ШТ	20,00	3,62 -	-	72	-	-	-	-
40	С153-139	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП020.100/Р2,0-01УХЛ4 НП020.100/Р2,0-03УХЛ4 ШТ	20,00	1,57 -	-	31	-	-	-	-
41	С153-226	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУБ-МУ5 ШТ	11,00	2,71 -	-	30	-	-	-	-
42	С153-16	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С	1,00	4,00 -	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-645.132-77/ТИ НА РБО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/ ШТ		-	-			-	-	-
43	С163-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	65,00	1,42	-	92	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
44	С163-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	65,00	7,20	-	468	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
45	092	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 200 ВТ	2,00	0,45	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,100ВТ	100,00	0,30	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ Б220-60	10,00	0,18	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	С153-263	-ЛАМПЫ ВАКУУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА/ГОСТ2239-79/ТЬПЛВ220-230-25	2,50	0,98	-	2	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
49	С162-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	0,20	63,20	-	13	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
50	С162-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	0,16	39,20	-	8	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
51	С162-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,46	22,00	-	10	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
52	С162-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ	1,10	71,00	-	78	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М								
53	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	5,50	49,20 - -	- -	271	-	- - -	- - -	- - -
54	С152-197	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,22	56,40 - -	- -	15	-	- - -	- - -	- - -
55	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,14	23,60 - -	- -	3	-	- - -	- - -	- - -
56	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,20	166,00 - -	- -	33	-	- - -	- - -	- - -
57	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,04	191,20 - -	- -	8	-	- - -	- - -	- - -
58	64-01-02 П.150	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОЛКИ ШТ	126,00	0,73 - -	- -	92	-	- - -	- - -	- - -
59	ТО ЖЕ,П.147	-ТО ЖЕ,СДВОЕННЫЙ ШТ	12,00	0,90 - -	- -	11	-	- - -	- - -	- - -
60	С154-28	-ТО ЖЕ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ШТ	18,00	1,85 - -	- -	33	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	64-01-02 П.137	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	3,00	0,52	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	ТО ЖЕ П.138	-ТО ЖЕ,РМ-Ш-19-6/220	75,00	0,58	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
63	С154-166	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РМ-Ш-20-1Р43-01-10/220	1,00	0,70	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
64	1507-7016	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27Н16П-01УХЛ4	0,01	432,80	-	4	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
65	503-80125-1 2	-ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,05	826,75	-	26	-	-	-	-
		1000ПМ		-	-			-	-	-
66	503-80124-1 1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,04	333,25	-	13	-	-	-	-
		1000ПМ		-	-			-	-	-
67	503-80122-1 1	-ТРУБЫ Д=20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,08	215,00	-	17	-	-	-	-
		1000ПМ		-	-			-	-	-
68	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СКОШЕНОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ОН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-1 ДН-20; Т-2	20,00	3,20	-	14	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
69	2405-1338	-КОРОБКА=У196 ГОСТ8594-79	0,20	64,92	-	13	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
70	2405-1372	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У197 У4 ТУ36-1449-79	0,22	76,82	-	17	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
71	С156-82	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1589-78/У996У3	8,00	1,83	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ								
72		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
73		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			8329	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8329	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			664	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8993	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			8993	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			10111	919	470		1595
			РУБ.					149		192
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10111	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			798	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	144	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			672	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11781	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1859
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1212	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			11781	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1859
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1212	-		-

СОСТАВИЛ БАЛАХНИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: СМОЛЬНИКОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-8

НА МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ)

ОСНОВАНИЕ: 20-00

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,392 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ .446 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.276 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е86-1018 СКПЗ-87	-ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-11	1,00	215,00	0,98	215	12	1	20,00	20
		НТ		12,05	0,36			-	0,46	-
2	Е86-1034 СКПЗ-87	-ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-43	1,00	167,00	0,98	167	11	1	29,00	29
		НТ		11,40	0,36			-	0,46	-
3	Е86-1040 СКПЗ-87	-ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-48	1,00	149,00	0,98	149	11	1	33,00	33
		НТ		11,30	0,36			-	0,46	-
4	ЦСКПЗ-84 ДОП.1 П.2-2230	-ПУНКТ ПР11-1066-21У3	1,00	7,48	0,75	7	3	1	5,00	5
		НТ		0,92	0,20			-	0,36	-
5	ЦТО ЖЕ, П2-2224	-ТО ЖЕ, ПР11-1046-21У3	1,00	7,37	0,79	8	3	1	5,00	5
		НТ		0,20	0,28			-	0,36	-
6	ЦТО ЖЕ, П2-2036	-ПУНКТ ПР11-3056-21У3	1,00	10,48	0,79	10	5	1	9,00	8
		НТ		4,86	0,28			-	0,36	-
7	ЦТО ЖЕ, П2-2051	-ТО ЖЕ, ПР11-3064-21У3	1,00	12,76	0,79	13	6	1	10,02	10
		НТ		6,44	0,28			-	0,36	-
8	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	4,00	3,40	0,08	14	6	-	2,00	8
		НТ		1,49	0,01			-	0,01	-
9	Ц8-532-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА	4,00	2,60	0,07	10	5	-	2,00	8
				1,26	0,01			-	0,01	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОК ДО 25А									
			ШТ								
10	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ		4,00	1,99	0,05	8	4	-	2,00	8
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3			1,09	0,01			-	0,01	-
			ШТ								
11	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4		6,00	2,32	0,05	14	6	-	2,00	12
					1,02	0,01			-	0,01	-
			КОМПЛ.								
12	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ		0,14	25,10	0,04	4	2	-	31,00	4
			100МТ		17,10	0,02			-	0,03	-
13	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		2,20	34,80	12,24	77	32	26	26,00	57
					14,40	3,35			8	4,97	11
			100М								
14	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		5,20	15,00	7,65	78	47	40	14,00	73
					9,00	0,22			1	0,28	1
			100М								
15	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ		0,70	29,90	5,66	21	11	4	30,00	21
					16,26	1,47			1	1,90	1
			100М								
16	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		0,05	32,00	7,84	2	-	-	16,00	1
					9,26	2,28			-	2,94	-
			100М								
17	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2		6,50	4,88	2,33	32	15	16	4,00	26
					2,36	0,71			5	0,92	6
			100М								
18	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2		0,60	6,02	2,86	5	2	3	5,00	4
					2,90	0,87			1	1,12	1
			100М								
19	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2		0,50	9,29	4,64	5	2	3	7,00	4
					4,10	1,46			1	1,68	1
			100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	0,25	12,30	6,30	3	1	1	10,00	3
		100М		5,51	1,86			-	2,39	1
21	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	19,00	1,21	-	24	22	-	2,00	39
		100М		1,14	-			-	-	-
22	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	2,50	1,36	-	3	3	-	2,00	5
		100М		1,26	-			-	-	-
23	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	1,00	2,53	-	4	4	-	4,00	6
		100М		2,38	-			-	-	-
24	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	0,75	2,88	-	2	2	-	5,00	4
		100М		2,71	-			-	-	-
25	Ц8-402-2	-ПРОВОД ПВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1,00	12,70	3,71	13	8	4	13,00	13
		100М		7,55	1,10			1	1,52	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			868	223	104		406
			РУБ.					10		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			868	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			167	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			86	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1171	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		446
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	275	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1171	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		446
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	275	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
26	С154-29	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ2-10Б6М1Б	2,00	2,17	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	С154-21	-ПАКЕТНЫЕ СЕРИИ ПВ,ПП МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ОТКРЫТЫЕ,ТИПА ПП2-10/Н2М3Б	2,00	1,05	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	С154-150	-РОЗЕТКА А-700КОМ	4,00	0,44	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	С152-171	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С	0,10	138,00	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25 1000М		- -	- -			- -	- -	- -
30	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10 1000М	0,20	63,20 - -	- -	13	-	- -	- -	- -
31	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0,15	39,20 - -	- -	6	-	- -	- -	- -
32	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,18	29,50 - -	- -	5	-	- -	- -	- -
33	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	2,50	22,00 - -	- -	55	-	- -	- -	- -
34	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПР1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,11	23,60 - -	- -	3	-	- -	- -	- -
35	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 100М	0,10	49,20 - -	- -	5	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	64-01-02П. 143	-РОЗЕТКА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	14,00	0,55 -	- -	8	-	- -	- -	- -
37	64-01-02 П.136	-ВИЛКА-ЗАГЛУШКА ШТ	14,00	0,22 -	- -	3	-	- -	- -	- -
38	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ш-20-1Р43-01-10/220 ШТ	2,20	0,70 -	- -	1	-	- -	- -	- -
39	503-80127-1-2	-ТРУБЫ Д=51ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,03	1075,20 -	- -	32	-	- -	- -	- -
40	503-80125-1-2	-ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,05	528,75 -	- -	26	-	- -	- -	- -
41	503-80124-1-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,03	333,25 -	- -	10	-	- -	- -	- -
42	503-80122-1-1	-ТРУБЫ Д=20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,63	215,00 -	- -	135	-	- -	- -	- -
43	С113-138	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2 М	2,00	0,32 -	- -	1	-	- -	- -	- -
44	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2 М	70,00	0,20 -	- -	14	-	- -	- -	- -
45	24-16-49	-МЕТАЛЛОРУКАВ М	5,00	0,20 -	- -	1	-	- -	- -	- -
46	С156-60	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994УЗ ШТ	5,00	0,66 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.				343	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			343	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			368	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			368	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ								
47	СКЦ9-84 ДОП.1 П2-2230	-ПУНКТ ПР11-1086-21У3 ШТ	1,00	150,12 - -	- - -	150	-	- - -	- - -	- - -
48	ТО ЖЕ. П2-2224	-ТО ЖЕ, ПР11-1046-21У3 ШТ	1,00	122,04 - -	- - -	122	-	- - -	- - -	- - -
49	ТО ЖЕ. П2-2035	-ПУНКТ ПР11-3056-21У3 ШТ	1,00	208,44 - -	- - -	208	-	- - -	- - -	- - -
50	ТО ЖЕ. П2-2051	-ТО ЖЕ, ПР11-3064-21У3 ШТ	1,00	255,96 - -	- - -	256	-	- - -	- - -	- - -
51	1504-4198	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ=ПМЕ-082 ОСТ 16.0.536.001-72 ШТ	4,00	6,05 - -	- - -	24	-	- - -	- - -	- - -
52	1504-18122	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15.500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ.220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х205Х81ММ=ПКУ15-19131-54У2,ПКУ15-19131-40У3. ТУ16-526.333-74.АА3514-77 ШТ	4,00	6,26 - -	- - -	25	-	- - -	- - -	- - -
		ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА								
53	05-08 П.125	-ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОВРИК ШТ	2,00	2,70 - -	- - -	5	-	- - -	- - -	- - -
54	1701-4082	-КЛЕММ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ=Ц4501 ШТ	1,00	19,44 - -	- - -	19	-	- - -	- - -	- - -
55	1701-4090	-ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ=МИН1 ШТ	1,00	0,86 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
56	05-08 П.430	-ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ ШТ	2,00	2,16 - -	- - -	4	-	- - -	- - -	- - -
57	24-04-02	-МОНТЕРСКИЙ ИНСТРУМЕНТ К-Т	1,00	25,92 - -	- - -	26	-	- - -	- - -	- - -
58	46-01 П.1050	-ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЛОШИ ШТ	2,00	5,48 - -	- - -	11	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	СБ.ВНИИПРО ЕКТ	-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ПЛАКАТ ШТ	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
60	ИЕ-08 П.494	-ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ПАР	,00	0,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ								
61		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
62		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
63		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			853	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			853	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			853	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			853	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			2084	223	104		406
			РУБ.					18		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			853	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			853	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1231	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			197	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	34	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			111	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1539	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		446
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	276	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			2392	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		446
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	276	-		-

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

224-1-657.13.89

10316/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 320

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-9

НА МОНТАЖ РАДИОФИКАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (МОНТАЖ РАДИОИНФОРМАЦИИ)

ОСНОВАНИЕ: СО-СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,636 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 79 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,049 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-397-6	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	1,00	1,49	-	1	1	-	2,00	2
				1,24	-			-	-	-
		шт								
2	Е34-641	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	1,00	14,00	-	14	4	-	7,12	7
				4,34	-			-	-	-
		шт								
3	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,15	20,80	0,02	3	2	-	22,00	3
				12,50	0,01			-	0,01	-
		100ШТ								
4	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	19,00	0,41	-	8	7	-	1,00	19
				0,37	-			-	-	-
		шт								
5	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,00	15,00	7,65	30	18	15	14,00	28
				9,00	0,22			-	0,28	1
		100М								
6	Ц10-1-14	-ЩИТОК,ПУЛЬТ,ТАБЛО ИЛИ ПЛАТА РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПОДГОТОВКОЙ МЕСТА УСТАНОВКИ	1,00	3,29	-	3	3	-	5,00	5
				3,11	-			-	-	-
		шт								
7	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	2,00	4,88	2,35	10	5	4	4,00	8
				2,36	0,71			1	0,92	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
8	Ц10-972-18	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗ)-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	1,00	3,17 1,83	0,41 0,13	3	2	- -	2,00 0,17	2 -
		ВРОД								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			72	42	19		74
			РУБ.					1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
9	С152-496	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2	0,20	22,90 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		1000М								
10	28-02-20 П.1-248	-ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10Т ШТ	1,00	3,34 -	- -	3	-	- -	- -	- -
11	С155-23	-РОЗЕТКА ТРЕХПРОГРАММНАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РТР-2 ШТ	15,00	0,40 -	- -	6	-	- -	- -	- -
12	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р ШТ	19,00	0,16 -	- -	3	-	- -	- -	- -
13	503-80125-1-2	-ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,20	526,75 -	- -	105	-	- -	- -	- -
14	1517-2234	-ЩИТОК СЛАБОТОЧНЫЙ СОВМЕЩЕННЫЙ ВТАЖНЫЙ 630Х480Х135ММ=ЩСС-1 ТУ 36-802-86 ШТ	1,00	7,58 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			130	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			130	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			139	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			139	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ								
1Б	29-02-20	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ МАЯК	15,00	18,90	-	283	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ								
16		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			283	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			283	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			283	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			283	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			486	42	19		74
			РУБ.					1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			283	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			283	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			202	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			253	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			536	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-

СОСТАВИЛ БАЛАХНИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

224-1-657.13.89 10316/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ ФОРМА 1

ОБЪЕКТ НОМЕР 320

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-10

НА МОНТАЖ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА(МОНТАЖ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ)

ОСНОВАНИЕ: СС-СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,352 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 82 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,054 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	8,00	0,37	-	3	2	-	0,50	4	
		ШТ		0,31	-			-	-	-	
2	Ц10-972-12	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3	
		КОРОБКА		1,62	0,16			-	0,23	-	
3	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,00	15,00	7,66	30	18	15	14,00	28	
		100М		9,00	0,22			-	0,28	1	
4	Ц10-968-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М.КГ.ДО1	0,02	137,00	32,00	3	1	-	136,00	3	
		КМ		74,20	9,56			-	12,46	-	
5	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	3,00	7,92	-	24	23	-	13,00	39	
		100М		7,51	-			-	-	-	
6	Ц10-978-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	0,10	9,14	-	1	1	-	13,00	1	
		100ПАР		8,51	-			-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			65	47	15		78	
			РУБ.					-		1	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			65	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
7	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,6ММ2 1000М	0,30	13,00 -	-	4	-	-	-	-
8	С151-2610	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.52ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М	0,02	126,00 -	-	3	-	-	-	-
9	503-6012б-1-2	-ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,20	526,75 -	-	105	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			112	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			112	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			120	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			120	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ								
10	6203-34-1	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-1146 ШТ	8,00	14,90 -	-	119	-	-	-	-
		ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ								
11		-	1,00	- -	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			119	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			119	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			119	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			119	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			296	47	15		78
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			119	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			119	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			177	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			233	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-

ПЕРФОРАЦИЯ: СМОЛЬНИКОВА

224-1-657.13.89 10316/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ(132 УЧ-СЯ) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 320

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-11

НА МОНТАЖ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА(МОНТАЖ ТЕЛЕВИДЕНИЯ)

ОСНОВАНИЕ: СС-СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,079 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 345 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.297 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	2,00	10,10	7,70	20	5	15	4,00	8
				2,35	2,72			5	3,51	7
2	Ц10-604-3	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 5,НА КРОВЛЕ:БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК шт	4,00	14,30	5,63	57	28	22	11,00	44
				7,00	2,01			8	2,59	10
3	Ц10-604-10	-КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИЗ ТРЕХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ТИПОВЫХ АНТЕННЫХ ОПОРАХ ДЛЯ СЛОЖНЫХ СИНФАЗНЫХ АНТЕНН шт	4,00	7,45	-	30	20	-	7,00	28
				4,94	-			-	-	-
4	Ц10-604-11	-АНТЕННА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, УКВЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА РАНЕЕ УСТАНОВЛЕННОЙ АНТЕННОЙ компл	2,00	9,63	4,86	19	9	6,00	12	
				3,77	1,73			3	2,23	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПОРЕ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ТЕЛЕВИЗИОННЫМИ АНТЕННАМИ ШТ								
5	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ ШТ	0,00	0,68 0,48	-	5	4	- -	0,00 -	0 -
6	Ц10-606-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ШТ	2,00	2,26 1,31	- -	5	3	- -	2,00 -	4 -
7	Ц10-605-3	-РАЗВЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТСКОГО КАБЕЛЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ И АБОНЕНТСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР КАБЕЛЬ	10,00	0,15 0,14	- -	2	1	- -	0,20 -	2 -
8	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО ИЗМЕР.	2,00	12,20 12,00	- -	24	24	- -	5,00 -	10 -
9	Ц10-606-18	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИЗМЕР.	6,00	9,19 9,01	- -	55	54	- -	3,00 -	18 -
10	Ц8-691-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,18	20,80 12,60	0,02 0,01	4	2	- -	22,00 0,01	4 -
11	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ.МАССА 1М.КГ.ДО1 КМ	1,00	137,00 74,20	32,50 9,66	137	74	32 10	138,00 12,40	138 12
12	Ц10-1-14	-ЩИТОК.ПУЛЬТ.ТАБЛО ИЛИ ПЛАТА РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПОДГОТОВКОЙ МЕСТА УСТАНОВКИ ШТ	2,00	3,29 3,11	- -	7	6	- -	5,00 -	10 -
13	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ 100М	0,30	49,80 17,80	19,20 6,07	16	6	3 2	32,00 7,83	10 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			500	234	64		294
			РУБ.					28		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			300	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			620	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		345
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	297	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			620	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		345
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	297	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
14	С151-2772	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.26-79,МАРКИ РК75-9-12 1000М	0,06	342,00	-	21	-	-	-	-
15	С151-2768	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.22-79,МАРКИ РК75-4-15 1000М	0,80	150,00	-	120	-	-	-	-
16	С151-2767	-КАБЕЛЬ РК-75-4-113 1000М	0,14	254,00	-	36	-	-	-	-
17	1601-2483	-АНТЕННА ДЛЯ 1-5 КАНАЛОВ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ=АТГК 27-06-1673-75 ТУ КОМПЛ	2,00	6,05	-	12	-	-	-	-
18	1601-2484	-АНТЕННА С МАЧТОЙ=АТГК 27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ КОМПЛ	4,00	11,84	-	47	-	-	-	-
19	1601-2493	-КОРОБКА АНТЕННАЯ=АК-1 27-26-2190-78 ТУ КОМПЛ	2,00	2,32	-	5	-	-	-	-
20	1601-2494	-КОРОБКА АНТЕННАЯ=АК-11 27-26-2190-78 ТУ КОМПЛ	2,00	2,83	-	6	-	-	-	-
21	1601 ДОП.7 П.2-163	-УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ УАР-6.1 ШТ	4,00	1,02	-	4	-	-	-	-
22	С154-150	-РОЗЕТКА СР-75-5БП ШТ	18,00	0,44	-	8	-	-	-	-
23	С154-151	-ВИЛКА СР-75-5ВП ШТ	18,00	0,40	-	7	-	-	-	-
24	503-80125-1-2	-ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,03	526,75	-	16	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			282	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			282	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			305	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			305	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ								
25	15-04-02 П.619	-УСИЛИТЕЛЬ ОТУ-3.2.42 ШТ	2,00	77,00	-	154	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ								
26		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			154	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			154	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			154	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			154	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			816	234	84		294
			РУБ.					28		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			154	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			154	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			662	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			925	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		345
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	297	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1079	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		345
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	297	-		-

ПЕРФОРАЦИЯ: СМОЛЬНИКОВА

224-1-657.13.89

10316/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН. ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 320

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-12

НА МОНТАЖ МОЛНИЕЗАЩИТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (МОНТАЖ МОЛНИЕЗАЩИТЫ)

ОСНОВАНИЕ: СС-СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,036 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 12 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,40	51,80	1,60	21	6	1	26,00	10
				14,90	0,10			-	0,13	-
		100М								
2	Ц8-472-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ,ДИАМЕТР 12М	0,08	22,10	0,90	2	1	-	14,00	1
				0,20	0,10			-	0,13	-
		100М								
3	Ц10-972-12	-ЗАЩИТА КАБЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЖЕЛОБАМИ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	5,00	0,81	0,04	4	1	-	0,30	1
		М ЖЕЛОБА		0,15	0,01			-	0,01	-
		ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ								
4	-		1,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	-		1,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	-		1,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			27	8	1		12
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			27	"	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			7	"	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			27	8	1		12
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-

СОСТАВИЛ БАЛАХНИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

224-1-657.13.89

10316/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ(132 УЧ-СЯ) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 320

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-13

НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ОСНОВАНИЕ. СО-СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,306 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 105 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,065 ТЫС.РУБ.

N П.П	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
									НА ЕДИН. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц10-771-2	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ	1,00	5,67	-	6	5	-	8,06 6
		ШТ		5,06	-			-	- -
2	Ц10-772-1	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ	5,00	1,42	-	7	4	-	1,39 7
		ШТ		0,87	-			-	- -
3	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00 2
		100ШТ		94,30	1,16			-	1,50 -
4	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	10,00	0,41	-	4	4	-	1,00 10
		ШТ		0,37	-			-	- -
5	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕКЛОКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	2,50	30,70	4,90	77	36	12	28,00 70
		100М		15,10	1,56			4	2,01 5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			96	52	12	97
			РУБ.					4	5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			96	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			46	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			153	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	105
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		105
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
6	17-03 Ч.2 П.1-053	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВЧС1-М2ПВ-24Р-300-323К	5,00	12,00	-	60	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	С151-2727	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:0,8 1000М	0,25	34,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	10,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			84	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			84	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			91	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			91	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ								
10	17-03 Ч.2 П.1-047	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ	1,00	62,00	-	62	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			62	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			62	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			242	52	12		97
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

224-1-657.13.89 10316/5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			180	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		105
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			306	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		105
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-

СОСТАВИЛ БАЛАХНИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: СМОЛЬНИКОВА

224-1-657.13.89 10316/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ(132 УЧ-СЯ) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 320

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-14

НА МОНТАЖ УЧЕБНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ОСНОВАНИЕ: СС-СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,338 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 337 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,222 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Ц10-395-7	-РАДИОУЗЕЛ	1,00	5,69	-	6	4	-	7,00	7	
		ШТ		4,39	-			-	-	-	
2	Ц10-396-1М	-РАДИОУЗЕЛ ИЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ,МОЩНОСТЬ,ВТ,ДО:600	1,00	21,70	-	22	21	-	31,00	31	
		БЛОК		21,50	-			-	-	-	
3	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	2,00	4,01	0,56	8	3	1	3,00	6	
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-	
4	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2	1,00	6,71	0,87	7	3	1	5,00	5	
		ШТ		3,11	0,27			-	0,35	-	
5	Ц8-402-2	-ПРОВОД ПДВ АППМ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	9,00	12,70	3,71	114	68	34	13,00	117	
		100М		7,56	1,10			11	1,52	14	
6	Ц10-64-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕ,КИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,80	30,70	4,92	25	12	4	28,00	22	
		100М		15,10	1,55			1	2,01	2	
7	Ц10-64-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	9,00	7,92	-	71	68	-	13,00	117	
		100М		7,51	-			-	-	-	
8	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	0,20	9,14	-	2	2	-	13,00	3	
		100ПАР		8,61	-			-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				255	161	40		308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					12		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			256	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			157	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			446	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		337
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	222	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			446	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		337
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	222	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
9	С151-2611	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,32ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20 1000М	0,08	178,00 - -	- -	14	-	- -	- -	- -
10	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2 1000М	0,90	13,00 - -	- -	12	-	- -	- -	- -
11	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2 1000М	0,90	22,90 - -	- -	21	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			47	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			47	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			51	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ								
12	1601-2214	-РАДИОУЗЕЛ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ =РУШ-1-15 ИЦ1.103.004-02 КОМПЛ,	1,00	842,40 - -	- -	842	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			842	-	-		-
			РУБ.					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			842	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			842	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			842	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1144	181	40		308
			РУБ.					12		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			842	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			842	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			302	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			157	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			496	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		337
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	222	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1338	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		337
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	222	-		-

СОСТАВИЛ БАЛАХНИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: СМОЛЬНИКОВА

224-1-657.13.89

10316/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ(132 УЧ-СН) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 320

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-15

НА МОНТАЖ ЗВОНКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА(МОНТАЖ ЗВОНКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ)

ОСНОВАНИЕ: СС-СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,390 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 79 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,063 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-772-1	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ	1,00	1,42	-	1	1	-	1,40	1
		ШТ		0,87	-			-	-	-
2	Ц10-744-6	-ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	10,00	1,18	-	12	10	-	2,00	20
		ШТ		1,04	-			-	-	-
3	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ПО 25ММ	3,00	15,00	7,66	45	27	23	14,00	42
		100М		9,00	0,22			1	0,28	1
4	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,50	4,08	2,33	12	6	6	4,00	10
		100М		2,36	0,71			2	0,92	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			70	44	29		73
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			70	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			115	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
5	1703 ч.2 П.1-057	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ЭВЧС-24	1,00	47,76	-	48	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
6	С152-195	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППР,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,20	49,20	-	12	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
7	1602-50114	-ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА =220 ТУ 16-739-059-76	10,00	9,40	-	94	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
8	503-00124-1-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,30	333,25	-	100	-	-	-	-
		1000ПМ		-	-			-	-	-
		ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ								
9		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			264	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			264	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			276	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			276	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			324	44	29		73
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			324	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3

224-1-657.13.89 10316/5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В К.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			89	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-

СОСТАВИЛ БАЛАХНИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: СМОЛЬНИКОВА

224-1-657.13.89 10316/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ(132 УЧ-СЯ) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 320

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-16

НА МОНТАЖ ЗВУКОФИКАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА(МОНТАЖ ЗВУКОФИКАЦИИ)

ОСНОВАНИЕ: СО-СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,396 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 132 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,083 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-116-3	-УСИЛИТЕЛЬ,ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ	1,00	7,21	-	7	7	-	10,00	10
		ЧТ		6,07	-	-	-	-	-	-
2	Ц10-697-12	-КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ,НА КОЛИЧЕСТВО ПЕРЬЕВ:40	2,00	7,11	-	14	13	-	11,00	22
		ШТ		6,43	-	-	-	-	-	-
3	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	2,00	0,41	-	1	1	-	1,00	2
		ШТ		0,37	-	-	-	-	-	-
4	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,02	20,80	0,02	1	-	-	22,00	-
		100ШТ		12,60	0,01	-	-	-	0,01	-
5	Ц8-406-5	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,10	29,90	5,60	3	2	-	30,00	3
		100М		16,20	1,47	-	-	-	1,90	-
6	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	3,00	30,70	4,90	92	45	15	28,00	84
		100М		15,10	1,86	-	-	5	2,01	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		118	68	15		121
				РУБ.				5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		118	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		56	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			188	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	83	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			188	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	83	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
7	С151-2729	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:1,2 1000М	0,30	64,70	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	2,00	0,14	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	С155-23	-РОЗЕТКА ТРЕХПРОГРАММНАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РТР-2 ШТ	2,00	0,40	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2 М	10,00	0,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			23	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			25	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ								
11	1601-2211	-УСИЛИТЕЛЬ =У-100У4.2 Д22.002.003 ТУ КОМПЛ	1,00	151,20	-	151	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	1601-2364	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=2К3-7 ИЦ3.843.755 ТУ КОМПЛ	2,00	16,20	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ								
13	-		1,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			183	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			183	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			183	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			183	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			324	66	15		121
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ.								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			183	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			183	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			141	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			66	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	10	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			16	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			213	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		132
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	83	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			396	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		132
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	83	-		-

СОСТАВИЛ БАЛАХНИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: СМОЛЬНИКОВА

224-1-657.13.89

10316/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 320

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-17

НА МОНТАЖ ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА(МОНТАЖ ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ)

ОСНОВАНИЕ: СС-СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,805 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 425 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,262 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦИ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦИ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	52,00	2,73	-	142	122	-	4,00	208
		ШТ		2,34	-			-	-	-
2	Ц10-116-3	-УСИЛИТЕЛЬ,ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ	1,00	7,21	-	7	7	-	10,00	10
		ШТ		6,67	-			-	-	-
3	Ц10-380-2	-МАГНИТОФОН СТЕРЕО	1,00	9,53	-	10	8	-	14,00	14
		ШТ		8,29	-			-	-	-
4	Ц10-383-5	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	2,00	0,78	-	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,76	-			-	-	-
5	Ц10-976-12	-РАДИОКОРОБКИ Т.УК-2П И УК-2С	50,00	0,41	-	21	19	-	1,00	50
		ШТ		0,37	-			-	-	-
6	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ПО 25ММ	2,50	15,00	7,65	38	23	20	14,00	35
		100М		9,00	0,22			1	0,28	1
7	Ц8-409-1	-ПРОВОД ПТПЖ В ТРУБЕ	3,50	4,68	2,35	17	8	8	4,00	14
		100М		2,36	0,71			2	0,92	3
8	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,30	60,80	22,80	18	7	7	41,00	12
		100М		23,40	8,40			3	10,84	3
9	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	1,00	2,00	0,07	3	1	-	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А		1,26	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
10	Ц0-41172-1	-ЩИТ СИЛОВОЙ Т.ША-601-04	1,00	41,30	0,06	41	2	-	2,59	3
	СКЦ8-84	ШТ								
	П.1-172			1,62	0,02			-	0,03	-
11	Ц8-417-3	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,50	59,50	19,50	30	9	10	33,00	17
		100М		18,40	6,18			3	7,97	4
12	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,10	54,00	23,10	5	2	2	43,00	4
		100М		23,20	9,75			1	12,65	1
13	Ц10-975-8	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200	25,00	0,48	0,04	12	10	1	1,00	25
		ШТ		0,41	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			346	220	46		396
			РУБ.					10		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			346	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		425
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	252	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		425
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	252	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
14	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2х2,5	0,03	166,00	-	5	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
15	С152-165	-ПРОВОД МИКРОФОННЫЙ С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ЭКРАНОМ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПМПЭВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х0,5	0,01	135,00	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С154-20	-ПАКЕТНЫЕ СЕРИИ ПВ ПП МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ОТКРЫТЫЕ ТИПА ПВ1-10М3Б ШТ	1,00	0,81	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1.2ММ2 1000М	0,36	22,90	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	60,00	0,14	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	РАСЧЕТ.1	-КОРОБКА ПОДПОЛЬНАЯ ШТ	25,00	4,90	-	123	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
20	503-80125-1 2	-ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,25	526,75	-	132	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21	503-80127-1 2	-ТРУБЫ Д=51ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,05	1075,00	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2 М	10,00	0,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			333	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			333	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			360	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			360	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ								
23	1601-2211	-УСИЛИТЕЛЬ =У-100У4.2 Д22.002.003 ТУ КОМПЛ	1,00	151,20	-	151	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	62-01-02 П.1	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 0,25-ГД-3-2 ШТ	52,00	3,57	-	186	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
25	1601-2344	-МАГНИТОФОН СПЕЦИАЛЬНЫЙ	1,00	522,72	-	523	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАСТОЛЬНЫЙ ,,ТЕМБР-2С,,=								
		МС72.00.000 ТУ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
26	1601-2324	-МИКРОФОН МД-54=МД-53	2,00	8,42	-	17	-	-	-	-
		РЛЭ.384.018 ТУ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ								
27		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			877	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			877	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			877	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			877	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1656	220	46		396
			РУБ.					10		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			877	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			877	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			679	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			928	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		426
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	262	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1805	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		425
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	262	-		-

СОСТАВИЛ БАЛАХНИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: СМОЛЬНИКОВА

224-1-657.13.89

10316/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ(132 УЧ-СЯ) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 320

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-18

НА МОНТАЖ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ОСНОВАНИЕ: СС-СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,355 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 95 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,070 ТЫС.РУБ.

N пп	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-742-1	-ПРИБОР ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Т.СИГНАЛ-37	2,00	20,20	-	40	35	-	26,00	52
		ШТ		17,70	-			-	-	-
2	Ц10-757-1	-СВЕТОЗВУКОВОЕ СИГНАЛЬНОЕ У-ВО Т.СЗСУ	2,00	2,51	-	5	5	-	4,00	8
		ШТ		2,27	-			-	-	-
3	Ц10-743-4	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ,БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ	2,00	0,88	-	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,76	-			-	-	-
4	Ц10-744-3	-БЛОКИРОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ,СТЕН,ПЕРЕГОРОДОК	8,00	1,03	-	8	7	-	1,00	8
		1М2		0,82	-			-	-	-
5	Ц10-976-12	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ Т.КО-1	10,00	0,41	-	4	4	-	1,00	10
		ШТ		0,37	-			-	-	-
6	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	0,10	7,92	-	1	1	-	13,00	1
		100М		7,51	-			-	-	-
7	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,50	32,00	7,54	16	5	4	16,00	8
		100М		9,26	2,28			1	2,94	1
8	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ	0,50	4,88	2,35	2	1	1	4,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М		2,36	0,71			-	0,92	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			78	60	5		91
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			78	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	70	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	70	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
9	С152-469	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,6ММ2 1000М	0,01	13,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	С151-2729	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:1,2 1000М	0,07	64,70	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	1509 Т.2-004	-КАБЕЛЬ АНРГ СЕЧ.2.2,5ММ2 КМ	0,06	214,00	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	1602-30064	-СИГНАЛИЗАТОР СМК-1=СМК-2 ОЛ0.232.002 ТУ	2,00	0,87	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	С155-12	-КОРОБКА КО-1 ШТ	10,00	0,16	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	1602 ДОП.5	-СВЕТОЗВУКОВОЕ УСТРОЙСТВО СЗСУ ШТ	2,00	14,53	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	24-16-49 Т.1-050	-МЕТАЛЛОРУКАВ Д=20ММ М	50,00	0,22	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	1602-30040	-УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ СИГНАЛ-37М=СИГНАЛ-38М	2,00	71,41	-	143	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ 26.05.1630-75	КОМПЛ		-	-			-	-	-
17	092	-ИНДИКАТОР ТН-20	ШТ	2,00	0,50	-	1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			205	-	-		-
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			205	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			220	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			220	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			283	60	5		91
				РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			283	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			355	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	70	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			355	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	70	-		-

СОСТАВИЛ БАЛАХНИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: СМОЛЬНИКОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 320

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-19

НА МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ ВЕНТСИСТЕМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ ВЕНТСИСТЕМ)

ОСНОВАНИЕ: АОВ-СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,444 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 87 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,057 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	8,00	0,21	-	2	2	-	0,50	4
		ШТ		0,21	-			-	-	-
2	Ц11-4-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ	3,00	0,51	-	2	2	-	1,00	3
		ШТ		0,50	-			-	-	-
3	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ;ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	2,00	0,36	-	1	1	-	1,00	2
		ШТ		0,35	-			-	-	-
4	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	2,00	2,60	0,07	5	3	-	2,00	4
		ШТ		1,26	0,01			-	0,01	-
5	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	4,00	1,99	0,06	8	4	-	2,00	8
		ШТ		1,09	0,01			-	0,01	-
6	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ.ДО:16	2,00	1,04	0,04	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
7	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ	0,55	15,00	7,66	8	5	4	14,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		9,00	0,22			-	0,28	-
		100М								
8	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,35	49,60	19,20	17	6	7	32,00	11
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ		17,80	6,07			2	7,83	3
		100М								
9	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,25	32,00	7,84	8	2	2	16,00	4
				9,26	2,26			1	2,94	1
		100М								
10	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,10	4,88	2,33	5	3	3	4,00	4
				2,36	0,71			1	0,92	1
		100М								
11	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	4,70	1,21	-	6	5	-	2,00	9
		100М		1,14	-			-	-	-
12	Ц11-580-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	1,00	3,09	0,32	3	2	-	3,00	3
				1,87	0,11			-	0,14	-
		ШТ								
13	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ. ДО:10	4,00	0,54	-	2	2	-	1,00	4
		1ВВОД		0,53	-			-	-	-
14	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	8,00	0,43	-	3	1	-	0,30	2
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
15	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	4,00	0,55	-	2	1	-	0,50	2
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
16	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	5,00	0,45	-	2	1	-	0,50	3
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
17	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ	6,00	1,19	-	10	6	-	1,00	6
				0,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ								
		ШТ								
18	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	2,00	0,28	-	1	-	-	0,30	1
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А		0,16	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			87	48	16		82
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			87	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Б Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
19	С154-20	-ПАКЕТНЫЕ СЕРИИ ПВ ПП МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	2,00	0,81	-	2	-	-	-	-
		И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ОТКРЫТЫЕ ТИПА ПВ1-10М3Б		-	-			-	-	-
		ШТ								
20	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,56	22,00	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
21	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	0,03	23,80	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
22	503-60124-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ	0,04	333,25	-	12	-	-	-	-
	1	НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77		-	-			-	-	-
		1000ПМ								
23	503-60125-1	-ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ	0,02	526,75	-	11	-	-	-	-
	2	НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77		-	-			-	-	-
		1000ПМ								
24	503-80126-1-2	-ТРУБЫ Д=40ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,04	752,50	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000ПМ								
25	24-16-49 Т1-060	-МЕТАЛЛОРУКАВ Д22,4ММ М	20,00	0,23	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	ТО ЖЕ. П1-053	-ТО ЖЕ, Д43ММ М	5,00	0,45	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	С156-80	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994УЗ ШТ	2,00	0,66	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 ТУ36-1753-75	2,00	3,73	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			79	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			79	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			86	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			85	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ								
29	КАЛЬК.1	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШТ	1,00	136,08	-	136	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	17-06-48 П.1-193	-ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ ШТ	4,00	3,91	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	ТО ЖЕ. П1-120	-ТО ЖЕ. ПРЯМОЙ ШТ	4,00	3,05	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	704 ДОП.9	-ДАТЧИК ДТКБ-43 ШТ	2,00	3,89	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
33	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ДТКБ-48 ШТ	1,00	4,10	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-6 ТУ25-02-281074-78	2,00	22,26	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
35	1504-16093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ.600В 4АСТОТОК	2,00	2,11	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А.ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ.КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКБ212-2У3 ТУ 16-626.216-78= ШТ		-	-			-	-	-
		ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ								
36	-		1,00	-	-	-	-	-	-	-
37	-		1,00	-	-	-	-	-	-	-
38	-		1,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			224	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			224	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			224	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			224	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			390	48	16		82
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			224	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			224	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			166	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			39	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	6	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			15	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			220	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	57	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			444	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	57	-		-

СОСТАВИЛ БАЛАХНИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

224-1-657.13.89 10316/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 320

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-20

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 37.928 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 690 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.417 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 37928,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ССНБ.1 ТБ.1	-ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	132,00	283,50	-	37422	-	-	-	-
		РУБ		-	-			-	-	-
2	Ц ТО ЖЕ	-МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	132,00	0,60	-	79	79	-	0,96	127
		РУБ		0,60	-			-	-	-
3	Е ТО ЖЕ	-СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ	132,00	2,48	-	327	327	-	4,22	557
		РУБ		2,48	-			-	-	-

ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТАРЫ
ЦЕНА:132.262.5.0.0075

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	37828	406	-		884
	РУБ.			-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	37422	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	37422	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	79	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	63	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	11	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	11	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	153	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		133
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	90	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	327	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	26	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			353	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		557
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	327	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			37928	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		690
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	417	-		-

СОСТАВИЛ УЛИЦКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: СМОЛЬНИКОВА

224-1-657.13.89 10316/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВАРИАНТ С ТЕХПОДПОЛЬЕМ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 48,220 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4559 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,411 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1607 29-1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 20М	0,35	36,30	36,30	13	-	12	-	-
		1000М3		-	12,20			4	17,67	6
2	Е1-1614 29-8	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607	0,35	29,80	29,80	10	-	11	-	-
		1000М3		-	10,00			4	14,40	5
3	Е1-1591 22-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,35	144,00	137,39	51	2	49	13,00	5
		1000М3		6,41	56,10			20	80,78	28
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	421,00	0,29	-	122	25	-	0,09	38
		Т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-1605 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,35	11,50	10,06	4	-	3	2,63	1
		1000М3		1,30	3,12			1	4,49	2
6	Е1-1649 11-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ	0,46	106,00	101,19	49	2	46	9,75	4
				4,81	41,60			19	59,90	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
7	Е1-1691 22-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,87	144,00 6,41	137,39 66,10	126	6	120 49	13,00 80,78	11 70
		1000М3								
8	Е1-960 80-2 Т.Ч.П.3.67	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДОРАБОТКА)	0,41	89,40 89,40	- -	37	37	- -	154,00 -	63 -
		100М3								
9	Е1-1608 29-2	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВ НА 20М	0,46	43,90 -	43,90 14,70	20	-	20 7	- 21,17	- 10
		1000М3								
10	Е1-1611 29-5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,46	26,00 -	26,00 8,06	12	-	12 4	- 11,61	- 5
		1000М3								
11	Е1-1608 29-2	-ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА	0,46	43,90 -	43,90 14,70	20	-	20 7	- 21,17	- 10
		1000М3								
12	Е1-1611 29-5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,46	26,00 -	26,00 8,06	12	-	12 4	- 11,61	- 5
		1000М3								
13	Е1-1634 31-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,04	20,30 -	20,30 6,82	1	-	1 -	- 9,82	- -
		1000М3								
14	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,17	46,00 46,00	- -	8	8	- -	99,30 -	17 -
		100М3								
15	Е1-995 85-2	-ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	4,02	69,30 52,60	18,70 7,47	279	211	67 30	113,00 10,76	454 43
		100М3								
16	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	4,42	9,69 6,20	3,49 2,29	43	27	15 10	11,20 3,30	50 15
		100М3								
17	Е1-1603 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ОТВОЗКА)	0,87	11,50 1,30	10,06 3,12	10	1	9 3	2,63 4,49	2 4
		1000М3								
18	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	1462,40	0,29 0,06	- -	430	89	- -	0,09 -	133 -
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1247	408	397		778
			РУБ.					162		230
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1247	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			116	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1027
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	605	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1027
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	605	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ+ СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
19	Е6-21 1-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ	217,34	29,60 1,74	0,69 0,21	6433	378	150 46	3,14 0,27	682 59
		М3								
20	Е6-91 11-2	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛА БУТОБЕТОННЫХ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ М800	229,61	29,60 2,05	0,30 0,09	6796	471	69 21	3,71 0,12	852 28
		М3								
21	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ПОЛНОТЕЛОГО ДО ОТМ.-0,05	69,40	34,20 2,21	0,81 0,24	2373	153	57 17	4,06 0,31	281 22
		М3								
22	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	72,00	0,29 0,08	0,16 0,06	21	6	10 4	0,13 0,08	9 6
		ШТ								
23	Е7-424 38-3-1,8	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	6,00	1,53 0,65	0,79 0,30	9	4	5 2	1,10 0,39	7 2
		ШТ								
24	ССОШП.9-92	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	3,61	64,40 -	- -	232	-	- -	- -	- -
		М3								
25	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,05	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		100КГ								
26	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,82	25,00 -	- -	71	-	- -	- -	- -
		100КГ								
27	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,38	32,10 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		100КГ								
28	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	1,62	280,00	4,37	452	17	7	19,70	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-3	СТЕН.ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ		10,80	1,31			2	1,69	3
		100М2								
29	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	1,62	86,50	1,50	140	32	3	38,10	62
	4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			1	0,58	1
		100М2								
30	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	1,57	90,00	1,50	142	31	3	33,60	53
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ,.КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ. БИТУМНАЯ		19,50	0,45			1	0,58	1
		100М2								
31	Е6-168	-УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	0,95	42,30	1,06	40	5	1	8,54	8
	15-9	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200		4,91	0,32			-	0,41	-
		М3								
32	С124-9-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,01	286,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
33	С124-9-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,01	286,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
34	С124-7-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,07	253,00	-	18	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			16746	1097	305		1986
			РУБ.					94		122
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16746	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2762	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	496	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1561	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21069	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2362
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1687	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			21069	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2362
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1687	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ								
35	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 С ОПИРАНИЕМ	77,00	3,15	0,71	243	75	55	1,65	127
	39-5-1.6	НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		0,98	0,26			20	0,34	26
		ШТ								
36	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	69,00	4,72	1,06	326	96	73	2,29	158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	39-6-1.8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		1,39	0,36			26	0,49	34
		ЧЕЛ.-Ч								
37	ССЦП П.11-146 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 2,38М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ-М2,МАРКИ ПК-24.15-8Т ЦЕНА=7,74-0,11+0,2.2	7,10	8,04	-	57	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
38	ССЦП П.11-146 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 2,38М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800 КГ-М2,МАРКИ ПК24.10.12.16-6Т ЦЕНА=7,74-0,15+0,2	14,15	7,79	-	110	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
39	ССЦП П.11-146 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 2,38 М ПРИВЕЛЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800 КГ-М2,МАРКИ ПК 24.15-6Т ЦЕНА=7,74-0,15+0,2.2	28,40	7,99	-	227	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
40	ССЦП П.11-146 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 2,38М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660КГ-М2 МАРКИ ПК24 10.12.18- 4Т ЦЕНА=7,74-0,17+0,2	16,98	7,77	-	132	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
41	ССЦП П.11-146ПР ,П27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫЙ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 2,38М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13ОМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660 КГ-М2,МАРКИ ПК24.15-4Т ЦЕНА=7,74-0,17+0,2.2	10,65	7,97	-	85	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
42	ССЦП П.11-146 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 2,98М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ-М2 МАРКИ ПК30.15-8Т ЦЕНА;7,74+0.2.2	35,52	8,14	-	289	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
43	ССЦП.11-14 6 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 2,98М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ-М2,МАРКИ ПК30.10.12.18-6Т ЦЕНА=7,74-0,07+0,2	14,20	7,87	-	112	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
44	ССЦП	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ	21,30	7,86	-	167	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.11-146 ПРИ.П.27	ПРОЛЕТОМ 2,98М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОИ 660КГ-М2 МАРКИ ПК30.10.12.18-4Т ЦЕНА=7.74-0.08+0.2		-	-			-	-	-
		М2								
45	ССЦП П.11-146 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 2,98М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОИ 660КГ-М2, МАРКИ ПК30.15-4Т ЦЕНА=7,74-0.08+0.2.2	26,64	8,06	-	215	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
46	ССЦП П.11-158 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 3,58М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОИ 970КГ-М2.МАРКИ ПК36.10.12.18-6Т ЦЕНА=7,81+0.21+0.2	12,78	8,22	-	105	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
47	ССЦП П.11-158 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 3.58М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОИ 800КГ-М2.МАРКИ ПК36.15-6Т ЦЕНА=7.81+0.07+0.2.2	15,99	8,28	-	132	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
48	ССЦП П.11-158 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 3,58 М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОИ 660КГ-М2.МАРКИ ПК36.10.12.18-4Т ЦЕНА=7,81+0.2	12,78	8,01	-	102	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
49	ССЦП П.11-158 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 6,28М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОИ 970 КГ-М2 ЦЕНА:7,81+1.61+0.2	12,44	9,82	-	120	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
50	ССЦП П.11-158 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 6.28М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОИ 970 КГ-М2 ЦЕНА:7,81+1.61+0.2.2	102,96	9,82	-	1011	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
51	ССЦП П.11-158ПР ИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТТОМ 6.28М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОИ 800КГ-М2 ЦЕНА:7,81+1.19+0.2	49,79	9,20	-	458	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
52	ССЦП П.11-158 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 6.28М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОИ 800 КГ-М2	65,52	9,40	-	616	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:7,81+1,19+0,2,2								
		М2								
53	ССОП П.11-158 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 6,26М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660КГ-М2 ЦЕНА:7,81+0,98+0,2,2	262,08	9,19	-	2409	-	-	-	-
				-	-		•	-	-	-
		М2								
54	ССОШП11-158	-ТО ЖБ.ПК63.10-8 Ц:7.81+0.2+1.61	29,88	9,62	-	287	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
55	ССОШП11-158	-ТО ЖБ.ПК36.10-8 Ц:7.81+0.2+0.21	28,32	8,22	-	233	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
56	ССОШП11-158 ПРИМ.П27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 3,58М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.13СМ И НОРМ.НАГР.970 КГ/М2,МАРКИ.ПК36.15ВТ ЦЕНА=7,81+0.21+0,2,2	17,04	8,42	-	143	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
57	ССОШП..1-15 8	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПК63.30-12,5,ПК63.24-12.5 ЦЕНА:7,81+0.2+2.64	127,63	10,65	-	1359	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
58	ССОШП.11-14 8	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПТ8-11.9 ЦЕНА:6.94-0.2.2-0.26	10,89	6,28	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
59	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА АККЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ	0,05	100,00	8,00	5	5	-	141,00	7
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
60	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,46	41,30	-	19	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
61	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,46	17,80	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
62	Е6-180 16-8	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ	4,30	52,40	1,10	226	29	4	12,10	52
				6,79	0,33			1	0,43	2
		М3								
63	С124-10-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,07	338,00	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
64	С124-10-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,11	338,00	-	37	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
65	С124-10-12	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,16	338,00	-	54	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
66	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	7,00	0,29	0,15	2	1	1	0,13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,08	0,06			-	0,08	1
		ШТ								
67	Е7-430	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т	2,00	2,61	1,28	5	2	3	1,64	3
	38-5-1.8	ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		1,00	0,46			1	0,59	1
		ШТ								
68	СССЦП.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	1,09	64,40	-	70	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
69	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,13	32,10	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,02	25,00	-	26	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			9486	208	136		348
			РУБ.					48		64
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9486	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1564	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	284	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			881	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11930	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		556
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	640	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			11930	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		556
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	640	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ								
71	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,98	29,30	-	29	2	-	2,90	3
	1-11	БЕТОННЫХ		1,62	-			-	-	-
		М3								
72	Е26-35	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	1,04	35,50	1,22	37	13	1	21,50	22
	8-8	ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК		12,60	0,37			-	0,48	-
		М3								
73	С114-115	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ 12394-66	1,02	18,30	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
74	Е8-46	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,51	472,00	7,59	243	32	4	115,00	59
	5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		62,00	2,26			1	2,94	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			328	47	5		84
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			328	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			413	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			413	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ								
75	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	5,16	1,45 0,56	0,36 0,11	7	3	2 1	0,91 0,14	5 1
		М2								
76	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	3,49	2,00 0,67	0,16 0,04	7	2	- -	1,16 0,05	4 -
		М2								
77	С122-261	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДС19-9	1,67	15,40 -	- -	26	-	- -	- -	- -
		М2								
78	С122-264	-ТО ЖЕ,ДП1.17	4,18	28,30 -	- -	118	-	- -	- -	- -
		М2								
79	С122-260	-ТО ЖЕ,ДС16-9	2,80	16,30 -	- -	46	-	- -	- -	- -
		М2								
80	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	2,00	6,73 -	- -	13	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
81	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	3,00	2,97 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
82	Е7-287 17-3	-ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ВЕНТКАМЕРЫ УГОЛКОМ	0,09	293,00 8,18	- -	26	1	- -	13,30 -	1 -
		Т								
83	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,96	55,80 -	- -	53	-	- -	- -	- -
		100КГ								
84	Е20-409	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	30,00	1,05	0,05	31	25	2	1,34	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-1	СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 0,25		0,84	0,02			1	0,03	1
85	С130-1487	1ШТ -СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2	1,80	3,75	-	7	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			343	31	4		50
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			305	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			383	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			430	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
86	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	3,68	29.30	-	108	6	-	2,90	11
		М3		1,62	-			-	-	-
87	Е11-67 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ (ТОЛЩ.20ММ)	0,46	123.00	1,74	57	9	1	40,20	18
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
88	Е11-68 11-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ - ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,46	63,20	0,28	29	-	- -	1,06	-
		100М2	-	0,59	0,08			- -	0,10	-
89	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	8,23	43.30	0,99	357	29	8	7.19	59
		100М2		3,57	0,30			2	0,39	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			493	44	9		88
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			493	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			81	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			619	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			619	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
90	Е16-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,13	386,00	5,90	50	9	1	115,00	15
	60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН		66,00	1,77			-	2,28	-
		100М2								
91	Е16-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,13	73,00	0,50	9	2	-	22,30	3
	61-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН		13,40	0,16			-	0,19	-
		100М2								
92	Е16-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	2,47	3,13	0,05	8	6	-	4,60	11
	153-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ		2,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			67	17	1		29
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 8. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
93	Е16-79	-ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ	1,03	832,00	2,00	860	68	2	106,00	110
	13-1	ПЛИТКОЙ		65,40	0,60			1	0,77	1
	Ц1Ч.1. П.125,132	100М2								
		Ц:462+(609-229)								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			860	68	2		110
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			860	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			80	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1082	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	95	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1082	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	95	-		-

РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА

94	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	3,70	29,30	-	108	6	-	2,90	11
		М3		1,62	-			-	-	-
95	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	4,70	34,20	0,81	161	10	4	4,06	19
				2,21	0,24			1	0,31	1
		М3								
96	Е6-91 11-2	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛА БУТОБЕТОННЫХ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ М800	2,36	29,80	0,30	70	5	-	3,71	9
				2,05	0,09			-	0,12	-
		М3								
97	Е7-445 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	7,00	0,29	0,15	2	1	1	0,13	1
				0,08	0,06			-	0,08	1
		ШТ								
98	ССССП.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,07	64,40	-	5	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
99	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,03	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
100	Е7-287 17-3	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ УГОЛКОВ	0,01	293,00	-	3	-	-	13,30	-
		Т		8,18	-			-	-	-
101	Е7-724 54-2	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,СОБИРАЕМЫХ ИЗ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	3,30	5,97	2,87	20	5	9	2,46	8
				1,52	1,02			3	1,32	4
		М3								
102	ССССП.8-521	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ЛЗД-8 ИЗ БЕТОНА М200 ЦЕНА:75.3-0.82.2	3,30	73,66	-	243	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
103	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,31	22,90	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,88	25,00	-	22	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
105	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,26	32,10	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
106	Е7-760	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	3,00	0,57	0,03	2	2	-	0,84	3
	65-1	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5М2								
		ШТ		0,51	0,01			-	0,01	-
107	ССЦП.11-16	-ТО ЖЕ,ПТ12,5-8,8	1,44	6,45	-	9	-	-	-	-
	0	ЦЕНА:7,1-0,25-0,2,2								
		М2		-	-			-	-	-
108	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,42	90,00	1,50	37	8	-	33,60	14
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			-	0,58	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ,,КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ. БИТУМНАЯ								
		100М2								
109	Е15-260	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,09	83,00	6,20	8	3	-	65,00	6
	65-1-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО								
		КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		37,10	3,85			-	4,97	-
		100М2								
110	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	-	192,00	0,41	1	-	-	83,00	-
	8-5	100М2								
				45,80	0,12			-	0,15	-
111	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	0,01	49,90	1,30	1	-	-	18,90	-
	9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН								
		СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА		10,70	0,39			-	0,50	-
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
112	Е12-291	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,01	40,50	1,02	1	-	-	12,80	-
	9-7	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ								
		ДОБАВЛЯТЬ: К РАСЦЕНКЕ НОМ289		7,56	0,31			-	0,40	-
		100М2								
113	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	-	51,60	0,74	1	-	-	14,30	-
	10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
114	Е20-410	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК МР-2	2,00	1,50	0,10	3	2	-	1,63	3
	7-2	1ШТ								
				1,02	0,03			-	0,04	-
115	С130-1474-А	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ	1,12	4,95	-	6	-	-	-	-
		НЕПОДВИЖНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ								
		РАЗМЕРОМ В ММ 150Х580		-	-			-	-	-
		М2								
116	584211-М176	-ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ	11,00	90,00	-	990	-	-	-	-
		ПК63,15-8АТ5ТА,1.141-1,В.63								
	ПР.Ф6-08	ШТ		-	-			-	-	-
	П.9.1056									
	ССЦП-665									
117	584211-М182	-ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ	7,00	85,80	-	601	-	-	-	-
		ПК63,15-6АТ5ТА,1.141-1,В.63								
	ПР.Ф6-08	ШТ		-	-			-	-	-
	П.9.1056									
	ССЦП-661									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	584211-М188-ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК 63.15-4АТ5ТА,1.141-1,В.63		28,00	83,90	-	2349	-	-	-	-
	ПР.06-08 П.9.1066 ССЦП-667	ШТ		-	-			-	-	-
119	584211-М194-ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК63.12-8АТ5ТА,1.141-1,В.63		4,00	69,80	-	279	-	-	-	-
	ПР.06-08 П.9.1066 ССЦП-673	ШТ		-	-			-	-	-
120	584211-М200-ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК63.12-6АТ5ТА,1.141-1,В.63		5,00	66,60	-	333	-	-	-	-
	ПР.06-08 П.9.1066 ССЦП-679	ШТ		-	-			-	-	-
121	584221-М130-ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК24.12-6ТА.1.141-1 В.60		5,00	21,80	-	109	-	-	-	-
	ПР.06-08 П.9.1056 ССЦП-559	ШТ		-	-			-	-	-
122	584221-М131-ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК42.12-4ТА.1.141-1.В.60		6,00	39,00	-	234	-	-	-	-
	ПР.06-08 П.9.1056 ССЦП-560	ШТ		-	-			-	-	-
123	584221-М382-ПЛИТА ПЛОСКАЯ ПТ8-11.9,1.243.1-4		18,00	6,19	-	111	-	-	-	-
	ПР.06-08 П.9.1067 ССЦП-707	ШТ		-	-			-	-	-
124	584211-М146-ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК30.15.6Т,1.090.1-1,В.5-1		8,00	33,40	-	267	-	-	-	-
	ПР.06-08 П.9.1056	ШТ		-	-			-	-	-
125	584221-М132-ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК36.12-4ТА.1.141-1.В.60		3,00	32,60	-	98	-	-	-	-
	ПР.06-08 П.9.1066 ССЦП-561	ШТ		-	-			-	-	-
126	584221-М142-ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК36.12-6ТА.1.141-1.В.60		8,00	32,90	-	263	-	-	-	-
	ПР.06-08 П.9.1056 ССЦП-602	ШТ		-	-			-	-	-
127	584221-М147-ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЗАГЛУБЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ П3-2.СЕРИЯ У-01-01.ВЫП.2		3,00	-	-	-	-	-	-	-
	ПР.06-08П-	ШТ		-	-			-	-	-
128	584221-М129-ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК27.12-6ТА.1.141-1 В.60		8,00	24,70	-	198	-	-	-	-
	ПР.06-08 П.9.1066 ССЦП-558	ШТ		-	-			-	-	-
129	584221-М134-ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК27.12-4ТА.1.141-1.В.60		3,00	24,70	-	74	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПР.06-08 ШТ		-	-			-	-	-
		П.9.1056								
		ССЦП-563								
130	584221-М139	-ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК27.12-8ТА.1.141-1.В.60	2,00	24,90	-	50	-	-	-	-
		ПР.06-08 ШТ		-	-			-	-	-
		П.9.1056								
		ССЦП-599								
131	584221-М133	-ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК30.12-4ТА.1.141-1.В.60	6,00	27,60	-	166	-	-	-	-
		ПР.06-08 ШТ		-	-			-	-	-
		П.9.1056								
		ССЦП-562								
132	584221-М138	-ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК30.12-6ТА.1.141-1.В.60	4,00	27,90	-	112	-	-	-	-
		ПР.06-08 ШТ		-	-			-	-	-
		П.9.1056								
		ССЦП-596								
133	584221-М133	-ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК30.12-4ТА.1.141-1.В.60	6,00	27,60	-	166	-	-	-	-
		ПР.06-08 ШТ		-	-			-	-	-
		П.9.1056								
		ССЦП-562								
134	584221-М136	-ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК42.12-8ТА.1.141-1.В.60	3,00	40,40	-	121	-	-	-	-
		ПР.06-08 ШТ		-	-			-	-	-
		П.9.1056								
		ССЦП-596								
135	584211-М214	-ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК63.10-8АТ5ТА.1.141-1.В.63	2,00	58,20	-	116	-	-	-	-
		ПР.06-08 ШТ		-	-			-	-	-
		П.9.1066								
		ССЦП-692								
136	584211-М176	-ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК63.15-8АТ5ТА.1.141-1.В.63	12,00	90,00	-	1080	-	-	-	-
		ПР.06-08 ШТ		-	-			-	-	-
		П.9.1056								
		ССЦП-665								
137	584221-М132	-ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК36.12-4ТА.1.141-1.В.60	4,00	32,60	-	130	-	-	-	-
		ПР.06-08 ШТ		-	-			-	-	-
		П.9.1056								
		ССЦП-561								
138	584211-М182	-ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК63.15-6АТ5ТА.1.141-1.В.63	1,00	85,80	-	86	-	-	-	-
		ПР.06-08 ШТ		-	-			-	-	-
		П.9.1066								
		ССЦП-661								
139	582821-М042	-ПЕРЕМЫЧКА 3ПБ16-37.1.038.1-1 В.1.2.8	30,00	3,41	-	102	-	-	-	-
		ПР.06-08 ШТ		-	-			-	-	-
		П.7.6								
140	582821-Р303	-2ПБ13-1.1.038.1-1.1 ШТ	38,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
141	582821-М036	-ПЕРЕМЫЧКА 2ПБ22-3.1.038.1-1	4,00	2,74	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В.1.2.8								
	ПР.06-08	шт		-	-			-	-	-
	П.7.6									
142	582821-Р325-3ПП14-71.1.038.1-1.2	шт	6,00	-	-	-	-	-	-	-
143	582821-Р307-3ПБ39-8.1.038.1-1.1	шт	8,00	-	-	-	-	-	-	-
144	582821-Р313-5ПБ34-20.1.038.1-1.1	шт	20,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.				8765	42	14		74
		РУБ.						4		6
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				8759	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1442	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		134
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	258	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				815	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				11016	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		214
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	304	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				6	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				8	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.				11024	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		214
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	304	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.				38334	1962	873		3647
		РУБ.						314		430
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				38290	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				6311	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		582
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1134	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3564	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				48165	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4518
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	3384	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				44	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				6	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				55	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		41

224-1-657.13.89 10316/5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		46220	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	4559	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3411	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			38334	1962	873		3547
			РУБ.					314		430
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38290	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6311	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		582
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1134	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3564	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			48165	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4518
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3384	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			46220	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4559
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3411	-		-

ПЕРФОРАЦИЯ: СМОЛЬНИКОВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА ПОЛЫ 1 И 2 ЭТАЖА ПРИ ВАРИАНТЕ С ТЕХПОДПОЛЬЕМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ(ПОЛЫ 1 И 2 ЭТАЖА ПРИ ВАРИАНТЕ С ТЕХПОДПОЛЬЕМ)

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 14,946 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2566 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,689 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ								
1	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ М150 ТОЛЩИНОЙ 20ММ	3,06	70,00	0,96	214	30	3	10,80	58
		100М2		9,88	0,28			1	0,36	1
2	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ М150 ТОЛЩИНОЙ 20ММ (ТОЛЩ.40)	8,89	70,00	0,96	623	98	8	10,80	167
		100М2		9,88	0,28			2	0,36	3
3	Е11-56 8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	35,57	13,60	0,23	484	6	6	0,34	12
		100М2		0,16	0,07			2	0,09	3
4	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	112,57	1,75	0,21	197	86	24	1,40	158
		М2		0,76	0,06			7	0,08	9
5	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	112,57	0,66	0,01	74	30	1	0,50	56
		М2		0,27	-			-	-	-
6	Е11-63 9-3	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,85	72,90	0,99	135	26	2	25,50	47
		100М2		14,20	0,30			1	0,39	1
7	Е11-61 9-1	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	0,29	187,00	2,84	55	7	1	46,30	14
		100М2		24,90	0,86			-	1,10	-
8	Е11-54 7-5	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОДЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	2,14	27,20	0,53	58	5	1	4,94	11
		100М2		2,52	0,16			-	0,21	-
	Е11-53 7-4	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ	6,57	85,00	1,76	558	27	11	8,22	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ		4,09	0,55			3	0,68	4
		100М2								
10	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	6,44	82,60	1,12	532	93	7	29,40	189
	8-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ (ТОЛЩ.60)								
		100М2		14,50	0,34			2	0,44	3
11	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	51,48	15,60	0,28	803	12	14	0,46	24
	8-4	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		100М2		0,23	0,06			4	0,10	5
12	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	1,97	628,00	2,32	1235	195	4	166,00	327
	11-5	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ								
		РИСУНКА		99,00	0,70			1	0,90	2
		100М2								
13	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	11,19	463,00	0,75	5069	488	8	75,50	845
	28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА		43,60	0,22			2	0,28	3
		ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ								
		ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ								
		3,6ММ								
		100М2								
14	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	1,00	123,00	1,74	122	20	2	40,20	40
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ (ТОЛЩ.20)								
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
15	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	- 1,00	31,50	0,28-	31-	1	- -	1,06-	1
	11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		100М2	-	0,59	0,08			- -	0,10	-
16	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	1,25	417,00	4,52	523	77	6	108,00	135
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			2	1,75	2
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
17	Е11-184	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ	1,94	488,00	4,83	945	90	10	85,10	165
	27-2	ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК								
		68 И 78ММ		46,50	1,45			3	1,87	4
		100М2								
18	Е11-184	-ПОЛЫ ИЗ РЕЕК 60.60	0,20	794,12	4,83	161	9	1	85,10	17
	27-2	100М2								
				46,50	1,45			-	1,87	-
19	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	1,01	122,00	2,30	123	14	3	27,10	27
	7-3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ								
		МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ		14,30	0,68			1	0,88	1
		СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			11880	1302	114		2345
			РУБ.					32		42
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11880	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1960	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		179
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	355	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1106	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14948	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1689	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			14946	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2566
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1689	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			11880	1302	114		2346
			РУБ.					32		42
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11880	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1960	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		179
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	355	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1106	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14946	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2566
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1689	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			14946	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2566
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1689	-		-

ПЕРФОРАЦИЯ: СМОЛЬНИКОВА

224-1-657.13.89 10316/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ(132 УЧАЩИХСЯ) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 320

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА ВАРИАНТ ВЕНТИЛЯЦИИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ(ВАРИАНТ ВЕНТИЛЯЦИИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ)

ОСНОВАНИЕ: СБОРНИК СПЕЦИФИКАЦИЙ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,119 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 19 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,012 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ 1-3								
1	Е20-115 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1100 ДО 1600 М2	12,60	6,37	0,04	80	8	-	1,19	15
				0,67	0,01			-	0,01	-
2	Е20-116 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 1800 М2	2,60	6,60	0,04	17	2	-	1,19	3
				0,67	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			97	10	-		18
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			97	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			97	10	-		18
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			97	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-

СОСТАВИЛ ФИЛИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: СМОЛЬНИКОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ (132 УЧАЩИХСЯ) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 320

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5

НА ВАРИАНТ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ (ВАРИАНТ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ Т-РЕ -20 ГРАДУСОВ)

ОСНОВАНИЕ: СБОРНИК СПЕЦИФИКАЦИЙ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,424 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 780 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,504 ТЫС.РУБ.

№ ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ 1-2								
1	Е18-116 5-2	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	69,10	5,12	0,03	303	13	2	0,38	22
		ЭКМ		0,22	0,01			1	0,01	1
		ПРИМЕЧАНИЕ:СО СМЕТЫ 1-2 ИСКЛЮЧИТЬ ТРУБОПРОВОДЫ И ДОБАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ								
2	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	298,00	0,86	0,01	256	63	3	0,35	104
		М		0,21	-			-	-	-
3	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	40,00	0,91	0,01	36	8	-	0,35	14
		М		0,21	-			-	-	-
4	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	42,00	1,03	0,01	43	9	-	0,35	15
		М		0,21	-			-	-	-
5	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	43,00	1,14	0,01	49	9	-	0,35	15
		М		0,21	-			-	-	-
6	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	108,00	1,29	0,01	139	23	1	0,35	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
7	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	117,00	1,61	0,03	188	32	3	0,43	50
	7-2	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,27	0,01			1	0,01	1
		М								
8	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	6,48	3,94	-	26	24	-	5,16	33
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,73	-			-	-	-
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1040	181	9		291
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			1040	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			139	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	25	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			93	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			1272	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		306
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	208	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1272	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		306
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	208	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,82	7,71	0,20	6	2	-	3,10	3
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
10	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ	0,82	66,30	0,08	54	8	-	19,10	16
	14-2	ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА		10,30	0,02			-	0,03	-
		100М2								
11	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	4,50	20,40	0,17	92	38	1	13,80	62
	4-3	ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ		8,37	0,05			-	0,06	-
		М3								
12	С114-95	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ	4,63	17,20	-	80	-	-	-	-
		БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 50ММ М-75,100		-	-			-	-	-
		М3								
13	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ	1,58	207,00	0,97	327	196	1	212,00	335
	15-2	СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ		124,00	0,29			-	0,37	1
		100М2								
14	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ	0,16	1010,00	-	157	-	-	-	-
		6-11-145-80 РСТ-Х-Н								
		1000М2		-	-			-	-	-
15	Е26-71	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	162,00	1,23	-	199	24	-	0,27	44
	13-6	ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЯМИ НА								
		ОГНЕУПОРНОЙ ГЛИНЕ		0,16	-			-	-	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			915	268	2		460
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			915	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			151	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			86	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		474
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	296	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		474
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	296	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1955	449	11		751
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			915	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			151	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			86	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		474
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	296	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1040	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			93	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1272	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		306
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	208	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2424	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		780
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	504	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ ФИЛИНА

ПЕРФОРАЦИЯ : СМОЛЬНИКОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ(132 УЧАЩИХСЯ) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 320

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6

НА ВАРИАНТ ВОДОПРОВОДА ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ(ВАРИАНТ ВОДОПРОВОДА ПРИ УСТР-ВЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ)

ОСНОВАНИЕ: СБОРНИК СПЕЦИФИКАЦИЙ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,713 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 221 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,161 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИ ВАРИАНТЕ УСТРОЙСТВА ПОДПОЛЬЯ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ ТРУБОПРОВОДЫ К СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ И ДОБАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ

1	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	35,00	1,20	0,01	42	8	-	0,37	13
				0,23	-			-	-	-
2	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	21,00	1,35	0,01	28	5	-	0,37	8
				0,23	-			-	-	-
3	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	86,00	1,36	0,01	117	20	1	0,37	32
				0,23	-			-	-	-
4	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	14,00	1,58	0,01	22	3	-	0,37	5
				0,23	-			-	-	-
5	Е16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	21,00	1,79	0,01	38	5	-	0,37	8
				0,23	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,77	3,94 3,73	- -	7	7	- -	5,16 -	9 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			254	48	1		75
		РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			254	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			35	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			313	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			313	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НИЖЕ ОТМ.+-0.000

7	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	0,62	23,40 11,00	0,24 0,07	15	7	- -	14,80 0,09	12 -
8	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200 М3	0,61	30,10 -	- -	18	-	- -	- -	- -
9	Е26-69 13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ (БРИЗОЛ В ДВА СЛОЯ) 100М2	0,53	162,20 56,80	2,66 0,80	66	30	1 -	47,20 1,03	25 1
10	С111-60	-БРИЗОЛ 1000М2	0,06	261,00 -	- -	16	-	- -	- -	- -
11	Е26-81 15-2	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ 100М2	0,47	207,00 124,00	0,97 0,29	96	58	- -	212,00 0,37	99 -
12	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н 1000М2	0,05	1010,00 -	- -	46	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е22-13	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	6,00	6,79	0,09	41	2	-	0,47	3
	1-6	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-9 С								
		СОЕДИНЕНИЕМ НА		0,28	0,03			-	0,04	-
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ								
		ДИАМЕТРОМ 300ММ								
		М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			318	97	1		139
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			318	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			53	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			29	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			400	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	106	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			400	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	106	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			572	145	2		214
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			318	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			53	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			29	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			400	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	106	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			254	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			36	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			24	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			313	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	55	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			713	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		221
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	161	-		-

СОСТАВИЛ ФИЛИНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРФОРАЦИЯ		СМОЛЬНИКОВА						

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ(132 УЧАЩИХСЯ) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 320

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7

НА ВАРИАНТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ/ВАР.ГОРЯЧЕГО ВОДОПРОВОДА/

ОСНОВАНИЕ: СБОРНИК СПЕЦИФИКАЦИЙ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,765 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 259 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,186 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ,1984 Г.

№ ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИ ВАРИАНТЕ УСТРОЙСТВА ПОДПОЛЬЯ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ СЛЕДУЕТ ПОДКЛЮЧИТЬ ТРУБОПРОВОДЫ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ДОБАВИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ

1	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	103,00	1,20 / 0,23	0,01 / -	124	24	1 / -	0,37 / -	38 / -
2	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	64,00	1,35 / 0,23	0,01 / -	86	15	1 / -	0,37 / -	24 / -
3	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	29,00	1,36 / 0,23	0,01 / -	39	7	- / -	0,37 / -	11 / -
4	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	20,00	1,56 / 0,23	0,01 / -	32	5	- / -	0,37 / -	7 / -
5	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	2,16	3,94 / 3,73	- / -	9	8	- / -	5,16 / -	11 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			290	59	2		91
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			290	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			354	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			354	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		НИЖЕ ОТМ.+-0.000								
6	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО	1,00	23,40	0,24	23	11	-	18,80	19
		ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ		11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
7	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	0,98	30,10	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
8	Е26-69 13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ	0,56	162,20	2,66	91	32	1	47,20	26
		МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ (БРИЗОЛ В 2 СЛОЯ)		56,80	0,80			-	1,03	1
		100М2								
9	С111-60	-БРИЗОЛ	0,06	251,00	-	17	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
10	Е26-81 15-2	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,54	207,00	0,97	112	67	-	212,00	115
				124,00	0,29			-	0,37	-
		100М2								
11	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,05	1010,00	-	54	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			326	110	1		160
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			326	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			411	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		165
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	120	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			411	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		165
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	120	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			616	169	3		251
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			326	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			411	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		165
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	120	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			290	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			354	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			765	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		259
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	186	-		-

СОСТАВИЛ ФИЛИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: СМОЛЬНИКОВА

224-1-657.13.89

10316/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 320

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 8

НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ ТЕХПОДПОЛЬЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ОСНОВАНИЕ: ВО-СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,132 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 48 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,031 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0,14	92,40	24,50	13	5	3	61,00	9
		100ШТ		34,20	7,72			1	9,96	1
2	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,60	60,50	22,80	36	14	14	41,00	25
		100М		23,40	8,40			5	10,84	7
3	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,06	42,80	1,10	4	3	-	66,00	5
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,06	-
4	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,01	30,00	1,13	1	-	-	34,00	-
		100ШТ		19,50	0,11			-	0,14	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			54	22	17		39
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
5	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУ3	14,00	1.37	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
6	092 П.111	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ	15,00	0,18	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,06	191,00	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
8	С154-28	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	8,00	1,85	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ш-20-1Р43-01-10/220	1,00	0,70	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			49	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			53	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			103	22	17		39
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			103	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			132	-	-		-

224-1-657.13.89 10316/5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	31	-		-

СОСТАВИЛ БАЛАХНИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: СМОЛЬНИКОВА

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту средней общеобразовательной школы на II классов

Ресурсы		Количество Варианты
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
Подземная часть		
Затраты труда	чел.ч.	4902
Заработная плата	руб.	3238
Строительные машины	маш.ч.	525
Прочие работы	руб.	-
Надземная часть		
Затраты труда	чел.ч.	20476
Заработная плата	руб.	I42II
Строительные машины	маш.ч.	907
Прочие работы	руб.	-
Итого: Общестроительные работы		
Затраты труда	чел.ч.	25378
Заработная плата	руб.	I7449
Строительные машины	маш.ч.	I435
Прочие работы	руб.	

Ресурсы		Количество Варианты
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		
Затраты труда	чел.ч.	2487
Заработная плата	руб.	I703
Строительные машины	руб.	-
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
/монтаж технологического оборудования, электрического, КИП, автоматика и др./		
Затраты труда	чел.ч.	2753
Заработная плата	руб.	I760
ПРОЧИЕ РАБОТЫ		
/связь, радиофикация, телевидение и др./		
Затраты труда	чел.ч.	I859
Заработная плата	руб.	I262

Составила Блюз

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

18/23
Заказ № 9132 Инв № 10315/5 Тираж 80

Сдано в печать 10/9 1990 Цена 45·92

gost.e-ecolog.ru