ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
224-1-492.86
Средняя общеобразовательная школа на II классов

А Л Ь Б О М - II

С М Е Т Ы

Н. ц. ~~5-29~~ 10-48

КФ ЦИТП инв. N 9321/2

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
224-1-492.86
Средняя общеобразовательная школа на II классов

АЛЬБОМ II

СМЕТЫ

Стоимость:

общая	- 414,24 тыс.руб.
в т.ч.строительно-монтажные работы	- 278,4 тыс.руб.
I м3 здания	- 24,05 руб.
I м2 рабочей площади	- 126,71 руб.
I м2 полезной площади	- 100,95 руб.
I место	- 1353,7 руб.

Разработан институтом
"Укрниипграждансельстрой"

Введен в действие институтом
"Укрниипграждансельстрой"
Приказ № 65 от 29 декабря 1985 г.

Главный инженер института В.К.Михайленко
Главный архитектор проекта И.Р.Саган
Начальник сметного отдела Р.И.Пешехонов

© КФ ЦИТП Госстроя СССР, 1988г.

О Г Л А В Л Е Н И Е

			Стр.
I.		Пояснительная записка	3
2.		Объектная смета №I на строительство средней общеобразовательной школы на II классов	4
3.		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	6
4.	Смета № I-I	Общестроительные работы	9
5.	Смета № I-2	Санитарно-технические работы	47
6.	Смета № I-3	Электроосвещение	73
7.	Смета № I-4	Силовое электрооборудование	82
8.	Смета № I-5	Охранная сигнализация	90
9.	Смета № I-6	Молниезащита	94
I0.	Смета № I-7	Звонковая сигнализация	96
II.	Смета № I-8	Радиофикация и звукофикация	99
I2.	Смета № I-9	Телевидение	103
I3.	Смета № I-I0	Электрочасофикация	108
I4.	Смета № I-II	Городская радиофикация	112
I5.	Смета №I -I2	Телефонизация	116
I6.	Смета № I-I3	Кинотехнология	120
I7.	Смета № I-I4	Автоматизация приточных вентсистем	126
I8.	Смета № I-I5	Автоматизация канализационной задвижки	131
I9.	Смета № I-I6	Приобретение и монтаж технологического оборудования	134
20.	Сметы на варинты		136

Составила В. Болгара

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к рабочей документации типового проекта средней общеобразовательной школы на II классов для строительства в сельской местности составлены в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82" .

Сметная стоимость определена в нормах и ценах, введенных с I января I984г. для территориального района I при условии строительства во II поясе Московской области .

Стоимость сборных бетонных и железобетонных изделий определена по ценнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для составления смет к типовым проектам .

Сметная стоимость основного варианта проекта определена при следующих конструкциях, материалах, характера отделочных работ и степени внутреннего оборудования .

Фундаменты - монолитный бутобетон - бутовый камень .

Стены наружные - пустотелый глиняный кирпич .

Стены внутренние - пстотелый глиняный кирпич .

Перекрытие - сборные железобетонные панели с круглыми пустотами .

Покрытие - плоское совмещенное .

Кровля - рулонная 4-х слойная

Перегородки - панельные и гипсовые плиты.

Лестницы - из сборных железобетонных элементов .

О к на - со спаренными переплетами .

Двери - щитовые .

Полы - керамическая плитка, дощатые, мозаичные, бетонные.

Внутренняя отделка - по ведомости отделочных работ.

Наружная отделка - цоколь - терразитовая штукатурка.

Степень внутреннего оборудования - отопление при наружной расчетной температуре -20°; вентиляция, холодное и горячее водоснабжение,централизованное, канализация, электроосвещение,телефонизация, радиофикация и телевидение .

В сметах приняты накладные расходы :

на строительные работы - I6,5%
на санитарно-технические работы - I3,3%
на металлоконструкции - 8,6 %
Плановые накопления - 8%

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту школы на II классов

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 4I4,24 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ - I353,72 руб.

2. I м2 общей площади здания - I22,73 руб.

3. I м3 объема здания - 35,79 руб.

№№ пп	№ смет /сметных расчетов/	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	наименование единиц измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	№ I-I	Общестроительные работы	228,76	-	-	I,I8	229,94	-	-	-	м3	II57I,8	I9,87
2.	№ I-2	Сантехнические работы	23,4I	-	-	-	23,4I	-	-	-	"	-"-	2,02
3.	№ I-3	Электроосвещение	I7,02	-	-	-	I7,02	-	-	-	"	-"-	I,47
4.	№ I-4	Силовое электрооборудование	-	3,22	I,73	-	4,95	-	-	-	"	-"-	0,42
5.	№ I-5	Охранная сигнализация	-	0,5I	0,03	-	0,54	-	-	-	"	-"-	0,04
6.	№ I-6	Молниезащита	0,I2	-	-	-	0,I2	-	-	-	"	-"-	0,0I
7.	№ I-7	Звонковая сигнализация	-	0,04	0,II	-	0,I5	-	-	-	"	-"-	0,0I
8.	№ I-8	Радиофикация и звукофикация местная	-	0,5I	I,74	-	2,25	-	-	-	"	-"-	0,I9
9.	№ I-9	Телевидение	-	0,64	0,6I	-	I,25	-	-	-	"	-"-	0,I0
I0.	№ I-I0	Электрочасофикация	-	0,33	0,II	-	0,44	-	-	-	"	-"-	0,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
II.	№ I-II	Городская радиофикация	-	0,22	0,04	-	0,26	-	-	-	м3	II57I,8	0,02
I2.	№ I-I2	Телефонизация	-	0,I7	0.07	-	0.24	-	-	-	-"-	-"-	0.02
I3.	№ I-I3	Кинотехнология	-	0,75	4,82	-	5,57	-	-	-	-"-	-"-	0,48
I4.	№ I-I4	Автоматизация приточных ветсистем	-	0,20	0,73	-	0,93	-	-	-	-"-	-"-	0,09
I5.	№ I-I5	Автоматизация канализационной задвижки	-	0,02	0,06	-	0,08	-	-	-	-"-	-"-	0,0I
I6.	№ I-I6	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	2,48	I24,6I	-	I27,09	-	-	-	-"-	-"-	I0,98
		Итого:	269,3I	9,09	I34,66	I,I8	4I4,24	-	-	-	м3	II57I,8	35,79

Главный инженер института В.К.Михайленко

Главный архитектор проекта М.Р.Саган

Начальник сметного отдела Р.И.Пешехонов

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I
средней общеобразовательной школы на II классов

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимостей конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы %	сумма	плановые накопления % от стоимости по графе 7	Всего по графам 5,6,8	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч заработная плата	накладных расходах % от суммы по графе I0, II	в плановых накоплениях % от стоимости по графам I0,II	Всего по данным граф I0,II I2,I3	стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I. Общестроительные работы													
	А. Подземная часть													
	Работы нулевого цикла:													
I.	Земляные работы	м3	I675	I309	2I4	I523	I2I	I644						0,7I/0,98
2.	Фундаменты	м3	4I3,2	I3307	2I96	I5503	I238	I674I						7,28/40,52
3.	Перекрытие	м2	II6	I5I6	249	I765	I4I	I906						0,83/I6,43
4.	Перегородки	м2	8I	509	84	593	48	64I						0,28/7,9I
5.	Проемы	м2	6,84	307	50	357	29	386						0.I7/56,43
6.	Наружная отделка	м2	I23	383	63	446	36	482						0,2I/3.92
7.	Полы	м2	I06	39I	65	456	36	492						0,22/4,64
8.	Разные работы	м3	II572	93I9	I536	I0855	864	II7I9						5,II/I.02
а/	металлоконструкции	здан.		28	2	30	2	32						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	Iо	II	I2	I3	I4	I5
	Итого по "А":	м3 здания	II572	27041	4457	31498	2513	34011						I4,81/I6,93
	в т.ч. металлоконструкции			28	2	30	2	32						
	Б.Надземная часть													
I	Стены	м3	666,4	47719	7873	55592	4445	60037						26,II/
2.	Перекрытие междуэтажное	м2	I6I0	I4386	2377	I6763	I342	I8I05						7,87/
3.	Покрытие	м2 п.застр.	I943	3I793	5244	37037	296I	39998						I7,4/
4.	Перегородки	м2	II62	9219	I52I	I0740	857	II597						5,04/
5.	Полы I-го этажа	м2	I32I	I3065	2I57	I5222	I2I9	I644I						7,I5/
6.	Полы по перекрытиям	м2	I373	7958	I3II	9269	74I	I00I0						4,35/
7.	Окна и балконные двери	м2	420	9980	I647	II627	930	I2557						6,25/
	а/ металлоконструкции			I098	94	II92	95	I287						
	б/ прочие			528	-	528	-	528						
8.	Двери	м2	262,8	4549	75I	5300	425	5725						3,20/
	а/ металлоконструкции			832	72	904	72	976						
	б/ прочие			650	-	650	-	650						
9.	Лестницы	м2	79	I657	275	I932	I54	2086						0,9I/
I0.	Внутренняя отделка	м2	92I8	8937	I476	I04I3	834	II247						4,89/
II.	Разные работы	м3 здания	-	3703	604	4307	344	465I						2.02/
	Итого по надземной части	м3 здания	II572	I52966	25236	I78202	I4252	I92454						85.I9/2.94

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	а/ металлоконструкции			I930	I66	2096	I67	2263						
	б/ прочие			II78	-	II78	-	II78						
	Итого по общестроительным работам:			I80007	29693	209700	I6765	226465						
	а/ металлоконструкции			I958	I68	2I26	I69	2295						
	б/ прочие			II78	-	II78	-	II78						
	В с е г о:			I83I43	2986I	2I3004	I6934	229938						I00

Составила: Болгара

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 229,938 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1.	Е1-1128 116-1	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М2	33,20	0,30	10 10	- -	- -	10 3
2.	Е1-230 29-1 Т.Ч.П.1.1 1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 20М	1000М3	0,66	37,18	25 25	- -	- -	25 9
3.	Е1-237 29-8 Т.Ч.П.1.1 1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230	1000М3	0,66	30,47	20 20	- -	- -	20 7
4.	Е1-174 Т.Ч.П.1.1 1 22-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,66	149,66	99 99	- -	4 4	95 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	796,80	0,29	231	- - -	-	- - -
6.	Е1-194 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,66	10,70	7	- 7	1	6 2
7.	Е1-56 11-14 Т.Ч.П.1.1 1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,94	150,82	142	- 142	6	136 56
8.	Е1-174 Т.Ч.П.1.1 1 22-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,05	149,66	7	- 7	-	7 3
9.	Е1-960 80-2 Т.Ч.П.3.6 7	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,25	89,40	22	- 22	22	- -
10.	Е1-231 29-2 Т.Ч.П.1.1 1	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 30М	1000М3	0,97	38,15	37	- 40	-	40 14
11.	Е1-238 29-9 Т.Ч.П.1.1 1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	1000М3	0,97	71,06	69	- 69	-	69 24
12.	Е1-231 29-2 Т.Ч.П.1.1 1	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА НА 30М	1000М3	0,97	38,15	37	- 40	-	40 14
13.	Е1-238 29-9 Т.Ч.П.1.1 1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	1000М3	0,97	71,06	69	- 69	-	69 24
14.	Е1-257 31-2 Т.Ч.П.1.1 1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,36	20,79	7	- 8	-	8 3
15.	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,39	46,00	18	- 18	18	- -
16.	Е1-995 85-2	-ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	100М3	5,70	69,30	395	- 396	300	96 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ,ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	9,29	9,69	90	- 90	58	32 21
18.	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	81,00	0,29	23	- -	-	- -
19.	Е1-194 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,05	10,70	1	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1644	- 1062	409	653 262

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1309
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	214
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	121
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1644

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА

20.	Е6-21 1-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ	М3	338,98	29,60	10034	- 824	590	234 71
21.	Е6-91 112	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БУТОБЕТОННЫХ	М3	67,04	29,60	1984	- 157	137	20 6
22.	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	7,21	34,30	247	- 21	15	6 2
23.	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	48,00	0,29	14	- 11	4	7 3
24.	Е7-430 38-5-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	2,61	3	- 2	1	1 -
25.	СССЦП,9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	1,22	64,40	79	- -	-	- -
26.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,18	25,00	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
27.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,22	32,10	7	-	-	-
							-		-
28.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,08	22,90	2	-	-	-
							-		-
29.	Е7-668	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ	ШТ	32,00	1,44	46	-	19	5
	47-11-1,8	0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М					24		2
30.	СССЦП.9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М150	М3	0,86	61,88	53	-	-	-
							-		-
31.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,40	22,90	9	-	-	-
							-		-
32.	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	100М2	2,22	280,00	622	-	24	10
	4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ					34		3
33.	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	100М2	0,24	86,50	21	-	5	-
	4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ					5		-
34.	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,	100М2	1,31	90,00	118	-	26	2
	4-7	ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ					28		1
35.	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ	Т	0,08	194,00	16	-	2	-
	7-3	КОНСТРУКЦИЙ					2		-
36.	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М3	0,88	35,90	32	-	11	2
	8-4	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ					13		1
37.	С114-115	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ 12394-66	М3	0,86	18,30	16	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	16741	-	834	287
							1121		89

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	13307			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	2196			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1238			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	16741			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ							
38.Е7-463 39-6-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	4,72	5	- 2	1	1 -
.Е7-451 39-2-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	8,00	3,68	29	- 23	13	10 4
40.СССЦ П.11-158 ПРИМ,П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 6,28М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800 КГ-М2 ЦЕНА:7,81+1,19+0,2,2	М2	9,36	9,40	88	- -	-	- -
41.СССЦ П.11-158 ПРИМ,П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 8,98М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ-М2 ЦЕНА=7,81+2,91+0,2,2	М2	107,04	11,12	1190	- -	-	- -
42.Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА АККЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЯ	Т	0,01	100,00	1	- 1	1	- -
43.С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,06	41,30	3	- -	-	- -
44.С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,06	17,80	1	- -	-	- -
45.Е6-181 16-9	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 200ММ	М3	1,20	44,50	53	- 7	6	1 -
46.С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,06	338,00	20	- -	-	- -
	ПЕРЕКРЫТИЕ ФОРКАМЕРЫ							
47.Е8-28 4-8	-ГЛИНЯНАЯ СМАЗКА ПЕРЕКРЫТИЯ	М3	0,61	11,80	7	- 3	2	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.	Е26-36 8-9	-ИЗОЛЯЦИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	М3	1,82	7,68	14	- 14	12	2 1
49.	С114-3	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ РУЛОНИРОВАННАЯ ТУ 400-1/401-64-80	М3	1,86	11,20	21	- -	-	- -
50.	Е26-63 11-7	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ	100М2	0,30	64,40	20	- 13	13	- -
51.	С111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10	100ШТ	0,10	640,00	64	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	1906	- 63	48	15 5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 1516
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 269
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 141
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 1906

РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ

52.	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	1,71	1,45	2	- 1	1	- -
53.	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	5,13	2,00	10	- 3	3	- -
54.	С122-264	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДС19-9ГТЛ	М2	6,84	28,30	194	- -	-	- -
55.	С111-446-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	1,00	6,73	7	- -	-	- -
56.	С111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	3,00	2,97	9	- -	-	- -
57.	Е20-656 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	2,00	16,20	32	-	6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							5		-
58.	E20-654 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	ШТ	4,00	13,30	53	- 10	8	2 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	386	- 19	16	3 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	307			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	50			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	29			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	386			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ							
59.	E8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,81	472,00	383	- 56	50	6 2
60.	E11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	1,47	29,30	43	- 2	2	- -
61.	E26-35 8-8	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК	М3	0,95	35,50	34	- 13	12	1 -
62.	C114-115	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ 12394-66	М3	0,93	18,30	17	- -	-	- -
63.	E7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,08	100,00	8	- 7	7	- -
64.	C147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ	100КГ	0,79	25,00	20	- -	-	- -
65.	C147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	0,79	5,58	4	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	641	-	71	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							78		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	509			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	84			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	48			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	641			
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ							
66.Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,06	43,30	46	-	4	1	
						5		-	
67.Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	8,48	29,30	248	-	14	-	
						14		-	
68.Е11-67 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ (ТОЛЩ.20ММ)	100М2	1,06	123,00	130	-	22	2	
						24		1	
69.Е11-68 11-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2 -	2,12	15,80 -	33	- -	1	-	
					-	1		-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6				РУБ	492	-	39	3
							42		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	391			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	65			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	36			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	492			
	РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
70.Е15-224 53-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	100М2	1,23	311,00	383	-	106	8	
						114		2	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7				РУБ	482	-	106	8
							114		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	383			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	63			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	36			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	482			
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		ВХОД В ПОДВАЛ							
71. Е6-91 112		-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БУТОБЕТОННЫХ	М3	14,01	29,60	415	- 33	29	4 1
72. Е11-2 1-2		-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,07	43,30	3	- -	-	- -
73. Е11-11 1-11		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,74	29,30	22	- 1	1	- -
74. Е11-55 8-1		-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,03	70,00	2	- -	-	- -
75. Е11-77 11-11		-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,03	9,83	1	- -	-	- -
76. Е6-90 11-1		-НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ	М3	0,57	32,20	18	- 1	1	- -
77. Е16-40 7-2		-ТРУБЫ Д=50ММ	М	5,80	1,61	9	- 2	2	- -
78. Е16-35 7-1		-ТРУБЫ Д=15ММ	М	1,90	0,86	2	- -	-	- -
79. Е7-287 17-3		-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ УГОЛКОВ	Т	0,05	293,00	15	- -	-	- -
80. С147-30		-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	0,54	5,58	3	- -	-	- -
81. Е7-285 17-1		-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,01	100,00	1	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,08	41,30	3	-	-	-
							-		-
83.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,08	17,80	1	-	-	-
							-		-
84.	Е10-195 36-4	-РАБОЧИЙ НАСТИЛ ТОЛЩИНОЙ 25ММ СПЛОШНОЙ	М2	10,71	1,71	18	-	2	-
							2		-
85.	Е10-203 37-3	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	100М2	0,11	12,20	1	-	-	-
							-		-
86.	Е12-74 1-1-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ИЗ 2 СЛОЕВ РУБЕРОИДА	100М2	0,11	217,10	23	-	5	1
							6		-
87.	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,02	60,50	1	-	1	-
							1		-
		ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА И НАРУЖНЫЙ ВЕНТКАНАЛ							
88.	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	3,24	29,30	95	-	5	-
							5		-
89.	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	6,37	34,20	218	-	14	6
							20		2
90.	Е7-352 25-2	-УСТАНОВКА КОЛЕЦ	М3	0,52	7,97	4	-	1	3
							4		1
91.	ССЦП,8-23 6	-СТОИМОСТЬ Ж-Б КОЛЕЦ	М3	0,52	90,20	47	-	-	-
							-		-
92.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,82	22,90	19	-	-	-
							-		-
93.	Е7-352 25-2	-УСТАНОВКА КРАШКИ	М3	0,33	7,97	3	-	1	2
							3		1
94.	ССЦП,9-22 5	-СТОИМОСТЬ КРЫШКИ ПИ-1	М3	0,33	68,10	22	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,26	22,90	6	-	-	-
							-		-
96.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,04	41,30	2	-	-	-
							-		-
97.	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ	ШТ	5,00	0,29	1	-	-	-
	38-10-1,8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М					-		-
98.	СССЦП,9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,10	64,40	6	-	-	-
							-		-
99.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,02	32,10	1	-	-	-
							-		-
100.	Е15-260	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	100М2	0,14	83,00	12	-	5	1
	55-1-11	ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН					6		1
101.	Е9-80	-УСТАНОВКА СТОЕК	Т	0,06	20,40	1	-	-	-
	10-12						-		-
102.	С121-2105	-СТОИМОСТЬ СТОЕК	Т	0,06	442,00	27	-	-	-
							-		-
103.	Е7-724	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ	М3	4,24	5,97	25	-	6	12
	54-2	КАНАЛОВ,СОБИРАЕМЫХ ИЗ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ					18		4
104.	СССЦП,8-52	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА М300	М3	4,24	69,20	293	-	-	-
	4						-		-
105.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	2,62	25,00	66	-	-	-
							-		-
106.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,14	22,90	3	-	-	-
							-		-
107.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,30	32,10	10	-	-	-
							-		-
108.	Е15-224	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ	100М2	0,06	311,00	19	-	5	-
	53-1	ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ					5		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109.	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,15	90,00	14	- 3	3	- -
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ							
110.	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	16,78	29,30	492	- 27	27	- -
111.	Е11-3 1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	21,66	10,40	225	- 35	35	- -
112.	Е8-38 5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	31,22	37,90	1183	- 136	117	19 6
113.	Е7-723 54-1	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ	М3	36,71	6,93	254	- 176	66	110 39
114.	ССЦП,8-52 1	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	М3	5,51	73,66	406	- -	-	- -
115.	ССЦП,8-52 3	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 1М3	М3	13,86	69,86	968	- -	-	- -
116.	ССЦП,8-52 1	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М300 ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	М3	5,04	75,30	380	- -	-	- -
117.	ССЦП,8-52 2	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	12,30	72,90	897	- -	-	- -
118.	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	5,16	32,10	166	- -	-	- -
119.	Е7-199 12-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	580,00	0,52	302	- 278	145	133 46
120.	ССЦП,11-1 60	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПТП8-11-9	М2	116,80	6,43	764	- -	-	- -
121.	ССЦП,11-1 60	-ТО ЖЕ,ПТП12,5-8-6	М2	220,80	6,45	1424	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122.	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	4,00	0,29	1	- - -	-	- - -
123.	СССЦП,9-91	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,12	64,40	8	- - -	-	- - -
124.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01	22,90	1	- - -	-	- - -
125.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,03	32,10	1	- - -	-	- - -
126.	Е7-287 17-3	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ УГОЛКОВ	Т	0,17	293,00	50	- 1 -	1	- - -
127.	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	1,69	5,58	9	- - -	-	- - -
128.	Е10-109 20-5	-ПОКРЫТИЕ ЩИТАМИ ПОД КАНАЛАМИ	М2	14,34	1,34	19	- 12 -	10	2 1
129.	С122-405	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	14,34	3,34	48	- - -	-	- - -
130.	Е15-546 158-3	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	0,29	40,90	12	- 4 -	4	- - -
131.	Е15-260 55-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	1,45	83,00	121	- 63 -	54	9 6 -
132.	Е11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЯ	100М2	1,45	9,83	14	- 11 -	11	- - -
133.	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	1,45	90,00	131	- 31 -	28	3 1 -
134.	Е6-180 16-8	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ	М3	0,50	52,40	26	- 3 -	3	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135.С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,04	325,00	13	-	-	-
						-		-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	8		РУБ	11751	-	583	305
						888		109
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9319			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1536			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	864			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	11719			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	28			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	32			
	ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	34043	-	2106	1281
						3387		471
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	27041			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4457			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2513			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	34011			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	28			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	32			
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
	РАЗДЕЛ 9. СТЕНЫ							
136.Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА ПУСТОТЕЛОГО КЕРАМИЧЕСКОГО	М3	666,37	38,20	25453	-	1473	340
						2013		160
137.Е8-31 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М ИЗ КИРПИЧА ПУСТОТЕЛОГО КЕРАМИЧЕСКОГО	М3	102,00	38,00	3876	-	219	63
						282		18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138.	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА ПУСТОТЕЛОГО КЕРАМИЧЕСКОГО	М3	338,80	38,30	12976	- 985	711	274 81
139.	Е8-194 22-5	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	1,33	71,70	110	- 66	63	1 -
140.	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	478,00	0,29	139	- 110	38	72 29
141.	Е7-430 38-5-1,8	-ТО ЖЕ,ВЕСОМ БОЛЕЕ 0,3Т	ШТ	101,00	2,61	264	- 230	101	129 46
142.	СССЦП,9-92	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	35,33	64,40	2275	- -	-	- -
143.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	8,29	22,90	190	- -	-	- -
144.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	24,54	25,00	614	- -	-	- -
145.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	9,23	32,10	296	- -	-	- -
146.	Е7-430 38-5-1,8	-УКЛАДКА ПРОГОНОВ ВЕСОМ ДО 1Т	ШТ	18,00	2,61	47	- 41	18	23 8
147.	Е7-433 38-8-1,8	-ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 2Т	ШТ	16,00	4,12	66	- 55	25	38 10
148.	СССЦП,9-28 5	-СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ ДЛИНОЙ ДО 4М ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М-300	М3	2,98	68,50	204	- -	-	- -
149.	СССЦП,9-28 7	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М-350 ЦЕНА:70,4*0,82	М3	9,60	71,22	684	- -	-	- -
150.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	3,02	22,90	69	- -	-	- -
151.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	6,62	25,00	166	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
152.	С147-5	-АРМАТУРА АТ-4	100КГ	0,40	22,90	9	-	-	-
153.	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5	100КГ	4,72	23,90	113	-	-	-
154.	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,40	32,10	13	-	-	-
155.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,80	41,30	74	-	-	-
156.	Е7-668 47-11-1,8	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПЛИТ	ШТ	16,00	1,40	22	- 11	9	2 1
157.	СССЦП,9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,32	62,70	20	-	-	-
158.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,07	22,90	2	-	-	-
159.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,21	25,00	5	-	-	-
160.	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,02	100,00	2	- 2	2	-
161.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,24	41,30	10	-	-	-
162.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,24	17,80	4	-	-	-
163.	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,07	194,00	14	- 2	2	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			РУБ	60037	- 3793	2661	1132 353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	47719
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	7873
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	4445
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	60037

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕКРЫТИЕ

164.Е7-460 39-5-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	69,00	3,15	154	- 83	68	35 13
165.Е7-463 39-6-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	109,00	4,72	514	- 267	152	115 41
166.Е7-451 39-2-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	19,00	3,68	70	- 53	30	23 8
167.СССЦ П.11-158 ПРИ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 2,68М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800 КГ-М2,МАРКИ ПК27.10,12,18-6Т ЦЕНА=7,81-0,11+0,2	М2	14,33	7,90	113	- -	-	- -
168.СССЦ П.11-158 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 2,68М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800 КГ-М2,МАРКИ ПК27,15-6Т ЦЕНА=7,81-0,11+0,2,2	М2	175,56	8,10	1422	- -	-	- -
169.СССЦ П.11-158 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 6,28М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970 КГ-М2 ЦЕНА:7,81+1,61+0,2	М2	7,47	9,62	72	- -	-	- -
170.СССЦ П.11-158 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 6,28М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970 КГ-М2 ЦЕНА:7,81+1,61+0,2,2	М2	28,10	9,82	276	- -	-	- -
171.СССЦ П.11-158П РИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТТОМ 6,28М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ-М2 ЦЕНА:7,81+1,19+0,2	М2	77,17	9,20	710	- -	-	- -
172.СССЦ	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ	М2	879,84	9,40	8270	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.11-158 ПРИМ,П.27	6,28М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800 КГ-М2 ЦЕНА:7,81+1,19+0,2,2					-		-
173.	СССЦ П.11-158 ПРИМ,П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 8,98М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800 КГ-М2 ЦЕНА=7,81+2,91+0,2	М2	64,14	10,92	700	- - -	-	- - -
174.	СССЦ П.11-158 ПРИМ,П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 8,98М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ-М2 ЦЕНА=7,81+2,91+0,2,2	М2	173,94	11,12	1934	- - -	-	- - -
175.	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ	Т	0,10	100,00	10	- 10	9	1 -
176.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,97	41,30	40	- -	-	- -
177.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,97	17,80	17	- -	-	- -
178.	Е6-181 16-9	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 200ММ	М3	1,30	44,50	58	- 7	6	1 -
179.	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,05	338,00	17	- -	-	- -
180.	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	0,29	1	- -	-	- -
181.	СССЦП.9-92	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,08	64,40	5	- -	-	- -
182.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,06	25,00	1	- -	-	- -
183.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,06	32,10	2	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	18105	-	265	175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							420		62
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	14386			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2377			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1342			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	18105			
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ							
184. Е7-460 39-5-1,8		-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	34,00	3,15	107	- 57	33	24 9
185. Е7-463 39-6-1,8		-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	106,00	4,72	500	- 259	147	112 40
186. Е7-451 39-2-1,8		-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	44,00	3,68	162	- 123	70	53 19
187. СССЦ П,11-158 ПРИ,П,27		-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОЧ 2,68М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800 КГ-М2,МАРКИ ПК27,10,12,18-6Т ЦЕНА=7,81-0,11+0,2	М2	3,19	7,90	25	- -	-	- -
188. СССЦ П,11-158 ПРИМ,П,27		-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 2,68М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800 КГ-М2,МАРКИ ПК27,15-6Т ЦЕНА=7,81-0,11+0,2,2	М2	3,99	8,10	32	- -	-	- -
189. СССЦП,11-1 58 ПРИМ,П,27		-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОЧ 2,68М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 540 КГ-М2,МАРКИ ПК27,10,12,18-3Т ЦЕНА=7,81-0,18+0,2	М2	5,84	7,83	46	- -	-	- -
190. СССЦП,11-1 58ПРИМ,П, 27		-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 2,68М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 540 КГ-М2,МАРКИ ПК27,15-3Т ЦЕНА=7,81-0,18+0,2,2	М2	119,70	8,03	961	- -	-	- -
191. СССЦ П,11-158П РИМ,П,27		-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТТОМ 6,28М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ-М2	М2	7,47	9,20	69	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА:7,81+1,19+0,2							
192.	СССЦ П.11-158 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 6,28М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800 КГ-М2 ЦЕНА:7,81+1,19+0,2,2	М2	46,80	9,40	440	-	-	-
193.	СССЦП.11-158 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 6,28М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 540 КГ-М2 ЦЕНА:7,81+0,57+0,2	М2	84,64	8,58	726	-	-	-
194.	СССЦ П.11-158 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 6,28М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 540 КГ-М2 ЦЕНА:7,81+0,57+0,2,2	М2	776,88	8,78	6821	-	-	-
195.	СССЦ П.11-158 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 8,98М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660КГ-М2 ЦЕНА=7,81+2,5+0,2	М2	106,86	10,51	1123	-	-	-
196.	СССЦ П.11-158 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 8,98М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660КГ-М2 ЦЕНА=7,81+2,5+0,2,2	М2	347,88	10,71	3726	-	-	-
197.	СССЦ П.11-158 ПРИМ.П.27	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 8,98М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ-М2 ЦЕНА=7,81+2,91+0,2,2	М2	107,04	11,12	1190	-	-	-
198.	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ	Т	0,11	100,00	11	- 11	10	1 -
199.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,14	41,30	47	-	-	-
200.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	1,14	17,80	20	-	-	-
201.	Е6-181 16-9	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 200ММ	М3	4,39	44,50	195	- 26	22	4 1
202.	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,22	338,00	74	-	-	-
203.	С124-449	-АРМАТУРА КЛАССА В1	Т	0,02	392,00	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
206.	E12-286 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	100М2	16,26	17,30	281	- 282	252	30 9
205.	СССЦП,3-14 7	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ	М3	268,03	16,00	4288	- -	-	- -
206.	E12-289 9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ НАД САНУЗЛАМИ ИЗ СТРОИТЕЛЬНОЙ БУМАГИ	100М2	0,32	49,90	16	- 3	3	- -
207.	E12-288 9-5	-КЕРАМЗИТ ПО УКЛОНУ	М3	195,10	17,90	3492	- 438	228	210 62
208.	E12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	16,26	51,60	839	- 136	124	12 4
209.	E12-130 2-6	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ НЕ БОЛЕЕ 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	16,43	302,00	4961	- 1053	820	233 70
210.	E7-209 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	11,00	2,43	27	- 22	11	11 4
211.	СССЦП,8-23 6	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ И ПОДСТАКАННИКОВ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	0,70	89,38	63	- -	-	- -
212.	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,10	32,10	3	- -	-	- -
213.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,22	41,30	9	- -	-	- -
214.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,04	22,90	1	- -	-	- -
215.	E7-662 47-9-1,8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	19,00	1,08	21	- 12	6	6 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
216.	ССЦП.11-2-33	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПЛИТ	М3	2,39	69,90	167	-	-	-
217.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,61	22,90	14	-	-	-
218.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,66	32,10	21	-	-	-
219.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,20	41,30	8	-	-	-
220.	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ВЕНТШАХТЫ)	М3	21,10	34,20	722	- 64	47	17 5
221.	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПО ПЛИТАМ ВЕНТКАНАЛОВ	100М2	0,25	51,60	13	- 2	2	- -
222.	Е11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,25	9,83	2	- 2	2	- -
223.	Е7-199 12-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	51,00	0,52	27	- 25	13	12 4
224.	ССЦП.11-1-60	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ВЕНТШАХТ ЦЕНА:7,1-0,25-0,2,2	М2	24,48	6,45	158	- -	-	- -
225.	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,02	100,00	2	- 2	2	- -
226.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,18	41,30	7	- -	-	- -
227.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,18	17,80	3	- -	-	- -
228.	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА РАДИОСТОЕК И ТЕЛЕАНТЕН	Т	0,39	355,00	138	- 13	13	- -
229.	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ	100М2	20,44	9,43	193	-	47	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8-В	ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ							
							47		-
230.	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	3,00	0,29	1	-	-	-
							-		-
231.	СССЦП,9-92	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,22	64,60	14	-	-	-
							-		-
232.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,10	25,00	3	-	-	-
							-		-
233.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,10	32,10	3	-	-	-
							-		-
234.	Е20-410 7-2	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 1	1ШТ	4,00	1,50	6	-	4	-
							4		-
235.	С130-1474-А	--СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК ВРМ-1	М2	1,34	4,95	7	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ	39998		-	1858	725
							2583		229
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	31780				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	5242				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	2959				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	39981				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	13				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	2				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	2				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	17				
		РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕГОРОДКИ							
236.	Е10-276 55-6	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ,ОБШИТЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 108ММ	М2	1058,70	7,98	8448	-	2520	85
							2605		21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
237.	Е8-41 5-7	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,39	305,00	119	- 27	26	1 -
238.	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,64	472,00	303	- 44	40	4 1
239.	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,86	29,30	28	- 1	1	- -
240.	Е26-35 8-8	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК	М3	0,32	35,50	11	- 4	4	- -
241.	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	0,31	43,60	14	- -	-	- -
242.	Е10-34 6-3	-УСТРОЙСТВО В САНУЗЛАХ СА-1 И СА-2 ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ	М2	17,68	1,95	34	- 5	5	- -
243.	СССЦТ,Ч,ТБ-.18	-ОКЛЕЙКА СА-2 ДУБОВЫМ ШПОНОМ	М2	2,48	4,59	11	- -	-	- -
244.	СССЦТ,Ч,ТБ-.18	-ОКЛЕЙКА ПЛАСТИКОМ СА-1 С ДВУХ СТОРОН	М2	30,40	5,97	181	- -	-	- -
245.	Е10-72 13-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК	М2	4,88	3,01	15	- 6	5	1 -
246.	С122-192	-СТОИМОСТЬ ВЕНТРЕШЕТОК	М2	4,88	7,82	38	- -	-	- -
247.	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,03	100,00	3	- 3	3	- -
248.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,28	41,30	12	- -	-	- -
249.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,28	17,80	5	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	11597	-	2604	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2695		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9219			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1521			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	857			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	11597			
		РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ 1 ЭТАЖА							
250.Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	4,35	43,30	188	- 20	16	4 1
251.Е11-6 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	76,60	16,00	1226	- 221	139	82 25
252.Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	14,13	29,30	414	- 23	23	- -
253.Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЁВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М=300	М3	20,66	34,22	707	- 33	33	- -
254.Е11-57 8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ,40ММ	100М2	3,16	81,50	258	- 49	46	3 1
255.Е11-58 8-4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	12,64	15,60	197	- 7	3	4 1
256.Е13-225 25-1	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЯ	М2	160,60	1,81	291	- 167	135	32 10
257.Е11-61 9-1	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	9,57	187,00	1790	- 265	238	27 8
258.Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ;ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	1,61	363,00	583	- 106	99	7 2
259.ЕА11-1 27-1	-ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	100М2	1,56	726,00	1132	- -	-	- -
260.Е11-184	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ	100М2	8,25	488,00	4025	-	384	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27-2	С ШИРИНОЙ ДОСОК 68 И 78ММ					424		12
261.	E11-71 11-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	3,16	628,00	1985	- 320	313	7 2
262.	E11-67 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ТОЛЩ,20ММ	100М2	0,24	123,00	29	- 5	5	- -
263.	E11-68 11-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,48	15,80	8	- -	-	- -
264.	E11-54 7-5	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД ЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	0,24	27,20	6	- 1	1	- -
265.	E11-63 9-3	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100М2	0,24	72,90	17	- 3	3	- -
266.	E11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	3,21	70,00	225	- 35	32	3 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 13			РУБ	16441	- 1679	1470	209 63
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13065			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2157			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1219			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	16441			
		РАЗДЕЛ 14. ПОЛЫ 2 ЭТАЖА							
267.	E11-63 9-3	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100М2	13,16	72,90	959	- 200	187	13 4
268.	E11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	14,30	70,00	1001	- 135	141	14 4
269.	E13-225 25-1	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	М2	57,00	1,81	103	- 59	48	11 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
270.	E11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,57	363,00	207	- 38	35	3 1
271.	E11-181 27-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 68 И 78ММ	100М2	13,16	405,00	5329	- 613	563	50 15
		ЭСТРАДА							
272.	E10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	2,06	110,00	227	- 30	27	3 1
273.	E10-32 6-1	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	М2	9,00	2,14	19	- 2	2	- -
274.	E10-155 29-6	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	0,09	4,43	1	- -	-	- -
275.	E10-252 52-1	-СБОРКА ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК С МАРШАМИ ПРЯМЫМИ	М2	1,04	1,21	1	- 1	1	- -
276.	E15-634 165-4-30	-ПРООЛИФКА ОБШИВКИ И ЛЕСТНИЦЫ	100М2	0,11	17,00	2	- -	-	- -
277.	E15-635 165-4-29, 30	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2РАЗА	100М2	0,11	35,70	4	- 1	1	- -
278.	E11-181 27-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 68 И 78ММ	100М2	0,26	405,00	105	- 12	11	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	14		РУБ	10010	- 1111	1016	95 28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7958			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1311			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	741			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	10010			
		РАЗДЕЛ 15. ОКНА							
279.	E10-72 13-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ	М2	59,88	3,01	180	-	56	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРОЕМОВ ДО 2М2					74		5
280.	E10-73 13-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	359,67	2,18	784	- 341	255	86 25
281.	C122-46	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-21В,ОС21-18В,ОС21-21В	М2	302,12	17,00	5136	- -	-	- -
282.	C122-36	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-12В,ОС18-13,5В,ОС21-12В	М2	9,28	17,60	163	- -	-	- -
283.	C122-40	-БЛОКИ ОКОННЫЕ МАРКА ОС12-21В,ОС18-18Г,ОС21-15Г	М2	7,20	15,20	109	- -	-	- -
284.	C122-31	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОС2-12В,ОС12-13,5В,ОС18-91,ОС-21-9Г	М2	44,88	15,30	687	- -	-	- -
285.	C122-42	-БЛОКИ ОКОННЫЕ МАРКА ОС18-24Г,ОС21-21Г	М2	12,51	13,70	171	- -	-	- -
286.	C122-2	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКИ ОС9-9,ОС12-7,5А	М2	12,00	17,30	208	- -	-	- -
287.	C122-51 Т.Ч.П.53	-СТОИМОСТЬ ФРАМУГ	М2	3,00	12,59	38	- -	-	- -
288.	C122-61 Т.Ч.П.53	-ТО ЖЕ О-3 С ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	М2	28,56	11,28	322	- -	-	- -
289.	E15-707 201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	3,88	242,06	939	- 104	98	6 2
290.	F15-705 201-1-35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,03	121,00	4	- -	-	- -
291.	E15-765 203-6	-ПОЭЛЕМЕНТНАЯ УСТАНОВКА В ДЕРЕВЯННЫЕ ОБВЯЗКИ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА МАРКИ ШП-250 ИЛИ ШП-300 В ОДИН СЛОЙ	М2	28,56	7,54	215	- 17	13	4 1
292.	C111-437	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М	КОМПЛ	89,00	3,38	301	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
293.	С111-432	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	46,00	0,86	40	- - -	-	- - -
294.	С111-433	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ 2,1М	КОМПЛ	4,00	1,29	5	- - -	-	- - -
295.	Е8-178 18-2	-УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2	100М2	0,74	642,00	475	- 46	42	4 1
296.	Е9-105 14-5	-МОНТАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ОКОННЫХ БЛОКОВ	100М2	0,45	259,00	116	- 113	83	30 18
297.	СПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР Н,63-Д Ц14,2Р,4П .1	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОКОН О-1,О-2 ЦЕНА:(2700+51,91),1,02	Т	0,35	2806,95	982	- -	-	- -
298.	СПР-НТ01-2 3П,3-098	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ К ПРОЧИМ ЗАТРАТАМ ЦЕНА:(43,0:10,22,1000)-2700	Т	0,35	1507,44	528	- -	-	- -
299.	Е15-738 201-7	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ВИТРИННЫМ 6,5ММ СТЕКЛОМ НЕПОЛИРОВАННЫМ	100М2	0,45	457,00	205	- 37	36	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 15			РУБ	14372	- 732	583	149 52

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	9980
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1647
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	930
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	12557
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1098
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	94
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	95
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1287
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	528
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 16, АВЕРИ							
300.	E10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ АВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	71,15	1,45	103	- 64	39	25 8
301.	E10-106 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ АВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	35,37	1,19	42	- 28	18	10 3
302.	E10-107 20-3	-УСТАНОВКА АВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	120,44	2,00	241	- 97	81	16 5
303.	E10-108 20-4	-УСТАНОВКА АВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	35,85	1,58	57	- 25	21	4 1
304.	C122-223	-БЛОКИ АВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ МАРКА АГ24-15С,АГ24-19С	М2	7,93	13,80	109	- -	- -	- -
305.	C122-219	-БЛОКИ АВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-10С,АГ21-12С,АГ24-10С,АГ24-12С	М2	126,50	13,50	1708	- -	- -	- -
306.	C122-225	-БЛОКИ АВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО24-15С,ДО24-19С	М2	45,37	8,90	404	- -	- -	- -
307.	C122-217	-БЛОКИ АВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-7С	М2	19,46	15,00	292	- -	- -	- -
308.	C122-218	-БЛОКИ АВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-8С,АГ21-9С	М2	34,11	14,20	484	- -	- -	- -
309.	C122-264	-БЛОКИ АВЕРНЫЕ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫЕ С ОБШИВКОЙ ПОЛОТЕН АСБЕСТОВЫМ КАРТОНОМ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА АС15-8Т,АС18-8Т,АС20-8Т,АС20-9Т	М2	3,34	28,30	95	- -	- -	- -
310.	C122-243	-БЛОКИ АВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ДРЕВЕНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ОБЛИЦОВАННЫЕ СПЛОШНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПРОФИЛИРОВАННЫМИ РЕЙКАМИ,С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ МАРКА АН И АТ 20-9,9-11,23-9,9-11	М2	17,92	16,50	296	- -	- -	- -
311.	C122-236	-БЛОКИ АВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С	М2	6,18	14,80	91	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ,ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ РАЗНОЙ ШИРИНЫ МАРКА АН И АТ,20-4,8-7,20-9,9-9,23-9,9-9,20-5,9-7,23-4,8-7,23-5,9-7,20-7,7-10,23-7,7-10					-	-
312.	С122-219	-ТО ЖЕ,ИА-1	М2	2,00	13,50	27	-	-	-
							-		-
313.	Е10-45 8-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ ПЛИТЫ В ДВЕРИ ИА-1	М2	0,64	4,91	3	-	-	-
							-		-
314.	Е13-251 30-1 Т,Ч,П,3,3 В	-ОКЛЕЙКА ПЛИТЫ ПЛАСТИКОМ	М2	0,70	8,60	6	-	1	-
							1		-
315.	Е15-735 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ УЗОРЧАТЫМ СТЕКЛОМ	100М2	0,21	339,00	70	-	10	-
							10		-
316.	С111-446-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ (ПРИБОРЫ)	КОМПЛ	3,00	6,73	20	-	-	-
							-		-
317.	С111-447-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ (ПРИБОРЫ)	КОМПЛ	4,00	8,94	36	-	-	-
							-		-
318.	С111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ (ПРИБОРЫ)	КОМПЛ	37,00	2,97	110	-	-	-
							-		-
319.	С111-449-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ (ПРИБОРЫ)	КОМПЛ	70,00	3,23	226	-	-	-
							-		-
320.	Е9-106 14-6	-МОНТАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВИТРАЖЕЙ	100М2	0,17	595,00	102	-	82	6
							88		2
321.	СПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР И,63-Д Ц,14,2Р,4 П,3	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТАМБУРА ЦЕНА;(2700+52,85),1,02	Т	0,26	2807,91	730	-	-	-
							-		-
322.	СПР-НТ01-2 ЗП,3-100	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТАМБУРА К ПРОЧИМ ЗАТРАТАМ ЦЕНА;(48;9,23,1000)-2700	Т	0,26	2500,43	650	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
323.	E15-738 201-7	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ВИТРИННЫМ 6,5ММ СТЕКЛОМ НЕПОЛИРОВАННЫМ	100М2	0,17	457,00	78	- 14	14	- -
324.	E20-656 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	1,00	16,20	16	- 2	2	- -
325.	E20-654 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	ШТ	2,00	13,30	27	- 5	4	1 -
326.	E10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРОК РЕВИЗИЙ	М2	0,46	2,00	1	- -	-	- -
327.	C122-217	-СТОИМОСТЬ ДВЕРОК РЕВИЗИЙ	М2	0,46	15,00	7	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	16		РУБ	7351	- 334	272	62 19

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 4549
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 751
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 425
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 5725

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 832
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 72
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 72
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 976

СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - РУБ 650
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - РУБ 650

РАЗДЕЛ 17, ЛЕСТНИЦЫ

328.	F7-502 41-2-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	8,00	3,51	28	- 27	11	16 6
329.	F7-506 41-4-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	8,00	3,26	26	- 25	10	15 6
330.	F7-668 47 11-1,8	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	ШТ	16,00	1,40	22	- 11	9	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
331. 67	СССЦП,11-1-	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МАРШЕЙ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ	М2	39,74	10,80	629	-	-	-
332. 69	СССЦП,11-1-	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДОК	М2	39,20	9,94	390	-	-	-
333.	СССЦП,9-96-	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,27	62,70	17	-	-	-
334.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,07	22,90	2	-	-	-
335.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,19	25,00	5	-	-	-
336. 47-11-1,8	Е7-668	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОСТУПЕЙ И СТУПЕНЕЙ	ШТ	94,00	1,40	132	- 68	55	13 5
337. 72	СССЦП,11-1-	СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОСТУПЕЙ	М	129,20	1,67	216	-	-	-
338. 71	СССЦП,11-1-	СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	М	2,80	3,72	10	-	-	-
339. 58-2	Е7-736	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧНЕМ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД	100М	0,39	851,00	331	-	-	-
340. 28-2	Е10-147	-ЛЕСТНИЦА В КИНОПРОЕКЦИОННУЮ	М2	2,06	23,80	49	- 5	5	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	17		РУБ	2086	- 136	90	46 18

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1657
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	275
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	154
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2086

РАЗДЕЛ 18, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
341.	E15-325 65-1	-ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ	100М2	15,07	127,00	1913	- 619	550	69 32
342.	E15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0,05	386,00	20	- 3	3	- -
343.	E15-277 56-1	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	100М2	2,45	215,00	528	- 283	263	20 6
344.	E15-297 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	25,14	20,70	520	- 469	465	4 1
345.	E15-297 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ НИЗА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ	100М2	0,79	20,70	16	- 15	15	- -
346.	E15-502 152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	100М2	45,37	12,90	585	- 312	309	3 1
347.	E15-511 153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ	100М2	16,36	11,90	195	- 126	126	- -
348.	E15-508 153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	6,27	5,84	37	- 31	31	- -
349.	E15-568 159-8	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	5,59	76,70	429	- 159	155	4 1
350.	E15-568 159-8	-ТО ЖЕ,ОТКОСОВ	100М2	2,45	76,70	188	- 70	60	2 1
351.	E15-587 160-6	-МАСТИЧНАЯ ОКРАСКА СТЕН	100М2	4,27	103,00	440	- 204	200	4 1
352.	E15-92 15-3	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН,С КАРНИЗНЫМИ ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	3,52	532,00	1871	- 646	639	7 2
353.	E15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЛЕСТНИЧНЫХ РЕШЕТОК	100М2	0,35	60,50	21	- 13	13	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
354.	E15-563 159-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	21,41	71,20	1524	- 612	595	17 5
355.	E15-295 59-2	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ	100М2	21,17	30,70	650	- 368	349	19 6
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	18		РУБ	11247	- 3730	3581	149 56

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 8937
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 1476
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 834
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 11247

РАЗДЕЛ 19, РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		ОТМОСТКА							
356.	E27-173 43-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ТОЛЩ.15СМ	100М2	2,06	230,00	474	- 44	29	15 4
357.	E27-174 43-2	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н,173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2	6,19	9,06	56	- 2	2	- -
358.	E27-169 42-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2	2,06	156,00	322	- 17	17	- -
359.	E27-79 19-2-9	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 100Х200ММ	100М	2,79	364,00	1573	- 114	112	2 1
		КРЫЛЬЦА							
360.	E11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,36	43,30	16	- 1	1	- -
361.	E11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	2,11	29,30	62	- 3	3	- -
362.	E11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,21	70,00	15	- 2	2	- -
363.	E11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,21	9,83	2	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11-11						2		-
364.	E8-38 5-5	СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ПОД СТЕПЕНИ	М3	5,13	37,90	194	- 22	19	3 1
365.	E7-733 57-1	-СТУПЕНИ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ	100М	0,35	79,90	28	- 28	26	2 -
366.	СССЦП.11-1 73	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОСТУПЕЙ	М	35,10	1,67	59	- -	-	- -
367.	E8-61 7-5	-РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т	0,06	335,00	20	- 1	1	- -
		КОЗЫРЬКИ							
368.	E7-653 47-6-1,8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	6,00	7,57	45	- 41	17	24 9
369.	СССЦП.11-1 76	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ДЛЯ КОЗЫРЬКОВ	М2	17,76	10,10	179	- -	-	- -
370.	E5-177 16-5	-УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА М-200	М3	2,64	52,90	140	- 24	21	3 1
371.	C124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,04	338,00	14	- -	-	- -
372.	C124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,12	325,00	39	- -	-	- -
373.	C124-449	-АРМАТУРА ВР-1	Т	0,03	392,00	12	- -	-	- -
374.	E12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,13	31,60	7	- 1	1	- -
375.	E12-153 2-6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА	100М2	0,13	319,00	42	- 9	7	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РМ=350							
376.	Е12-280 8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,02	192,00	4	- 1	1	- -
		ГАРДЕРОБ							
377.	Е16-38 7-1	-УСТАНОВКА СТОЕК ГАРДЕРОБА СТ	М	106,05	1,14	121	- 23	22	1 -
378.	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Ж,П, ЗА 2 РАЗА	100М2	0,19	60,50	12	- 7	7	- -
379.	Е10-34 6-3	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК И ДВЕРЕЙ ГАРДЕРОБА	М2	38,84	1,95	76	- 12	12	- -
380.	СССЦТ,Ч,ТБ .18	-ОКЛЕЙКА ЩИТОВ СО ДУБОВЫМ ШПОНОМ	М2	38,84	4,59	178	- -	-	- -
381.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,15	41,30	6	- -	-	- -
382.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,15	17,80	3	- -	-	- -
		ПРОЧИЕ							
383.	Е20-696 18-1	-УСТАНОВКА ФЛАГОДЕРЖАТЕЛЕЙ	100 КГ	0,05	35,90	2	- -	-	- -
384.	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА	-НОМЕРНОЙ ЗНАК ДОМА	ШТ	1,00	2,30	2	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 19			РУБ	4651	- 354	302	52 17

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3582
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	588
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	333
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	121			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	11			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	148			
		ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ;			РУБ	195895	- 17567	14682	2885 919
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	152832			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	25218			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	14239			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	192289			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1930			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	166			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	167			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2263			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	134			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	165			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	1178			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	1178			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	229958	- 20954	16788	4166 1390
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	179873			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	29675			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	16752			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	226300			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1938			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	168			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	169			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2293			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	134			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	165			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	1178			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	1178			

ТП 224-1-492.86

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ (НА 306 УЧ-СЯ) ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 23,411 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК-ЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУА-ТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. ОТОПЛЕНИЕ							
1.	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	560,00	0,86	482	- 124	118	6 -
2.	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	70,00	0,91	64	- 16	15	1 -
3.	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	232,00	1,03	239	- 51	49	2 -
4.	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	98,00	1,14	112	- 22	21	1 -
5.	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	85,00	1,29	110	- 19	18	1 -
6.	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	М	46,00	1,61	74	-	12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОЙ 50ММ					13		-
7.	E16-67 8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	67,00	2,21	104	- 24	22	2 1
8.	E16-69 8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	13,00	3,12	41	- 8	7	1 -
9.	E18-109 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 4УГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	403,90	7,66	3094	- 125	101	24 8
10.	E16-219 22	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	10,91	3,94	43	- 41	41	- -
11.	E16-220 22	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	4,64	4,22	20	- 17	17	- -
12.	C130-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	1,00	1,43	1	- -	-	- -
13.	C130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	4,00	1,59	6	- -	-	- -
14.	E20-696	-КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ	100 КГ	0,49	35,90	18	- 3	3	- -
15.	E16-135 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	6,00	1,60	10	- 7	6	1 -
16.	C130-2047	-ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15 КЧ 19 П1 Д40	ШТ	4,00	4,36	17	- -	-	- -
17.	C130-2048	-ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15 КЧ 19 П 1 Д50	ШТ	2,00	5,21	10	- -	-	- -
18.	E16-118 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	2,00	24,80	50	- 3	3	- -
19.	E16-119 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	2,00	29,00	58	- 3	3	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	E16-135 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	1,00	1,60	2	- 1	1	- -
21.	C130-1522	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВТГ-50 ТУРБИННЫЕ	ШТ	1,00	42,40	42	- -	-	- -
22.	E18-211 13-3	-УСТАНОВКА УЗЛОВ РУЧНЫХ НАСОСОВ	ШТ	1,00	4,60	5	- 3	3	- -
23.	СПР-НТ 24-07-02 П.249	-РУЧНОЙ НАСОС БКФ-2	ШТ	1,00	22,23	22	- -	-	- -
24.	Ц11-391-2	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 100ММ	ШТ	1,00	3,21	3	- 3	3	- -
25.	1704-50065	-РЕГУЛЯТОР ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ Д80 УРРД-80	ШТ	1,00	94,70	95	- -	-	- -
26.	Ц11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ	ШТ	1,00	2,55	3	- 3	3	- -
27.	1704-50653	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-2217-АП-50	ШТ	1,00	58,52	59	- -	-	- -
28.	E18-228 15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	2,00	2,41	5	- -	-	- -
29.	E18-227 15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	2,00	4,43	9	- -	-	- -
30.	F16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	ШТ	1,00	1,68	2	- 1	1	- -
3	C130-850	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	1,00	1,11	1	- -	-	- -
32.	C130-1036	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	110,00	1,03	113	- -	-	- -
33.	C130-1037	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	3,00	1,10	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
34.	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	3,00	1,34	4	-	-	-
							-		-
35.	Е18-229 15-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	64,00	0,49	31	-	5	-
							5		-
36.	Е18-187 11-2	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ	ШТ	2,00	42,10	84	-	6	1
							7		-
37.	С130-1015	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ Р ММ: 25	ШТ	6,00	1,96	12	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	6163	-	458	41
							499		9

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	154
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	154
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	4891
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	690
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	443
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	5984

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

38.	Е15-646 166-3	-ОКРАСКА МЕ4НЫМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ,РЕШЕТОК И ME4НЫХ ТРУБ ЗА 1РАЗ	100М2	1,20	22,00	26	-	25	-
							25		-
39.	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯ4ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	6,50	16,80	109	-	72	1
							73		-
40.	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	М3	0,37	30,10	192	-	-	-
							-		-
41.	Е2 ,-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	2,26	12,60	28	-	27	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							27		-
42.	С114-697	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	М2	239,90	1,09	283	-	-	-
							-		-
43.	Е15-614 166-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	3,91	60,50	236	-	150	-
							150		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	1100	-	274	1
							275		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	874
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	145
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	81
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1100

РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ+ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ

44.	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	10,00	0,86	9	-	2	-
							2		-
45.	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	5,00	1,03	5	-	1	-
							1		-
46.	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	30,00	1,14	57	-	11	1
							12		-
47.	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	160,00	1,29	206	-	34	2
							36		-
48.	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	16,00	1,61	26	-	4	-
							4		-
49.	Е16-67 8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	36,00	2,21	80	-	17	2
							19		1
50.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	100М	2,41	3,94	9	-	9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ					9		-
51.	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,36	4,22	2	- 1	1	- -
52.	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	12,00	1,20	14	- -	-	- -
53.	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	9,00	2,53	23	- -	-	- -
54.	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	3,00	3,54	11	- -	-	- -
55.	Е16-135 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	1,00	1,60	2	- 1	1	- -
56.	СПР-НТ 23-07 П.1-0321	-ВЕНТИЛЬ С ЭЛЕКТРОМАГН, ПРИВОДОМ С ЗАЩЕЛКОЙ Д50ММ ТИПА СВВ МАРКИ 15 КЧ 892 П	ШТ	1,00	58,83	59	- -	-	- -
57.	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	ШТ	4,00	1,68	7	- 4	4	- -
58.	СПР-НТ 23-07 П.1-0390	-ВЕНТИЛЬ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ С ЗАЩЕЛКОЙ Д25ММ ТИПА СВВ МАРКИ 15 КЧ 892П	ШТ	4,00	51,06	204	- -	-	- -
59.	Е16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	3,00	17,40	52	- 3	3	- -
60.	Е16-118 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	2,00	24,80	50	- 3	3	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	997	- 93	90	5 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	816
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	108
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	73
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
61.	Е15-646 166-3	-ОКРАСКА ПЕЧНЫМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ,РЕШЕТОК И ПЕЧНЫХ ТРУБ ЗА 1РАЗ	100М2	0,45	22,00	10 9	- -	9	- -
62.	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	4,00	16,80	67 45	- -	44	1 -
63.	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	М3	4,09	30,10	120 -	- -	-	- -
64.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	1,55	12,60	20 18	- -	18	- -
65.	С114-697	-СТОИМОСТЬ ЛАКОТКАНИ	М2	178,25	1,09	194 -	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	517 72	- -	71	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	411			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	68			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	38			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	517			
		РАЗДЕЛ 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ+ ВЕНТИЛЯЦИЯ							
66.	Е20-706 ПР-НТ 15-01 П.01-593, П.01-594 20-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 4А С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71В4 ЦЕНА:90,6+41-39	ШТ	1,00	92,60	93 5	- -	5	- -
67.	Е20-706 ПР-НТ 15-01 П.01-593, П.01-601 20-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 4А С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4 ЦЕНА:90,6+46-39	ШТ	2,00	97,60	195 9	- -	9	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68.	Е20-708 ПР-НТ 15-01 П.01-509, П.01-514 20-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 6,3А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132М4 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100В6	ШТ	2,00	15,00	30	- 13	12	1 -
69.	Е20-750 23-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2	ШТ	5,00	8,88	44	- 35	28	7 2
70.	С130-219	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ,4А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	КОМПЛ,	2,00	68,80	138	-	-	-
71.	С130-220 ПР-НТ 15-01 П.01-606 П01-607	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ,5А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4 ЦЕНА:94,2+46-49	КОМПЛ,	3,00	91,20	274	- -	-	- -
72.	Е20-735 22-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-06-300 Н 4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4	ШТ	1,00	42,20	42	- 2	2	- -
73.	Е20-743 22-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,025	ШТ	8,00	3,11	25	- 19	19	- -
74.	СПР-НТ 64-04 П5-014	-ВЕНТИЛЯТОР ВЫТЯЖНОЙ КАНАЛЬНЫЙ САМАЛ	ШТ	8,00	10,82	87	- -	-	- -
75.	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	3,00	6,09	18	- 9	8	1 -
76.	Е20-761 25-2	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,25	ШТ	3,00	7,59	23	- 12	10	2 1
77.	С130-757	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС6А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,4	ШТ	1,00	38,60	39	- -	-	- -
78.	С130-734	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВ66А-П,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-15,14	ШТ,	2,00	52,90	106	- -	-	- -
79.	С130-761	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС10А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-25,08	ШТ	1,00	74,90	75	- -	-	- -
80.	С130-737	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ	ШТ,	2,00	79,30	159	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОДНОХОДОВЫЕ КВБ9-А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-25					-		-
81.	Е20-665 17-2	-ГИБКАЯ ВСТАВКА ВВ-19	ШТ	3,00	4,40	13	- 2	2	- -
82.	Е20-667 17-3	-ГИБКАЯ ВСТАВКА ВВ-21	ШТ	2,00	6,36	13	- 1	1	- -
83.	Е20-675 17-1	-ГИБКАЯ ВСТАВКА ВН-11	ШТ	3,00	2,45	7	- 1	1	- -
84.	Е20-680 17-4	-ГИБКАЯ ВСТАВКА ВН-14	ШТ	2,00	4,80	10	- 1	1	- -
85.	Е20-764 27-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	М2	4,20	3,46	15	- 12	12	- -
86.	СПРЕЙСК 23-08 П.4-189 ПРИМ. С К=0,38	-ФИЛЬТР ФР-5 ИНДЕКС 0121130	ШТ	1,00	195,84	196	- -	-	- -
87.	СПРЕЙСК,23-08 П.4-189 ПРИМ С К=0,64	-ФИЛЬТР ФР-5 ИНДЕКС 0221130	ШТ	1,00	329,84	330	- -	-	- -
88.	Е20-441 9-2	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ РАЗМЕРОМ 400-200Р	1ШТ	3,00	10,40	31	- 4	4	- -
89.	Е20-444 9-2	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ РАЗМЕРОМ 400-400Р	1ШТ	2,00	14,10	28	- 2	2	- -
90.	Е20-428 8-20	-УСТАНОВКА КЛАПАНА УТЕПЛЕННОГО	1ШТ	2,00	3,33	7	- 3	3	- -
91.	С130-637	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ,ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ФАНЕРЫ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 5200		1,00	34,90	35	- -	-	- -
92.	С130-635	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОЧ УПРАВЛЕНИЯ,ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ФАНЕРЫ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ		1,00	20,90	21	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 3200							
93.	E20-400 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	1ШТ	9,00	1,42	13	- / 8	8	- / -
94.	E20-407 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	77,00	1,48	114	- / 69	65	6 / 2
95.	E20-408 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	101,00	1,63	165	- / 90	85	5 / 2
96.	E20-409 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 0,25	1ШТ	6,00	1,05	6	- / 5	5	- / -
97.	C130-1479-А	--РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ РР РАЗМЕРОМ В ММ 200Х600	М2	0,96	35,00	34	- / -	-	- / -
98.	E20-114	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ 1000	М2	61,40	6,72	413	- / 57	54	3 / 1
99.	E20-115 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	55,40	6,37	353	- / 40	37	3 / 1
100.	E20-117 1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 2000	М2	94,00	6,89	648	- / 59	55	4 / 1
101.	E20-118 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 3600	М2	40,90	6,69	274	- / 17	16	1 / -
102.	E20-308 5-2	-ВОЗДУХОВОДЫ АСБОЦЕМЕНТНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1М	М2	61,50	1,57	97	- / 65	63	2 / 1
103.	E20-310 5-4	-ВОЗДУХОВОДЫ АСБОЦЕМЕНТНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3М	М2	38,10	1,36	52	- / 23	22	1 / -
104.	СПР-НТ 06-14-02 П.6-1015	-ВОЗДУХОВОДЫ АСБОЦЕМЕНТНЫЕ	М2	99,60	2,04	203	- / -	-	- / -
105.	E20-697	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	100КГ	1,20	36,10	43	- / 4	4	- / -
106.	E20-116	-ДИАФРАГМЫ РАЗМЕРОМ 600,600ММ И 800,800ММ	М2	2,30	6,60	15	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-4						2		-
107.	E20-501 Ч1-4	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 3200	ШТ	1,00	18,10	18	- 4	4	- -
108.	E20-661 16-1	-УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК ФОНАРНЫХ	ШТ	4,00	0,54	2	- 2	2	- -
109.	СЦЕНА 3-ДА	-СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ	ШТ	4,00	7,38	30	- -	-	- -
110.	С1510-18	-ТРОСИК	10М	2,50	21,50	54	- -	-	- -
111.	E20-528 12-2	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 500	ШТ	2,00	19,30	39	- 6	6	- -
112.	E20-529 12-3	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 630	ШТ	2,00	25,10	50	- 10	10	- -
113.	E20-428 8-13	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	1ШТ	4,00	3,33	13	- 7	7	- -
114.	С130-624	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ,ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ФАНЕРЫ,КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ В ММ ДО: 560	ШТ	2,00	9,59	19	- -	-	- -
115.	С130-625	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ,ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ФАНЕРЫ,КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ В ММ ДО: 710	ШТ	2,00	13,70	27	- -	-	- -
116.	E20-640 14-8ПРИМ	-ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ГТП1-5	ШТ	6,00	25,30	152	- 2	2	- -
117.	E20-650 14-7	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН,ММ,ДО 500Х200Х1000	ШТ	6,00	0,53	3	- 2	2	- -
118.	СПРЕЙСК 24-15 П.2-539	-СТОИМОСТЬ ПЛАСТИН П-2-2	ШТ	6,00	16,92	102	- -	-	- -
119.	СПРЕЙСК 24-15	-ОБТЕКАТЕЛИ	ШТ	2,00	4,26	9	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.2-546						-		-
		ПРИТОЧНЫЙ ШКАФ ПШ-1							
120.	Е20-409 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 0,25	1ШТ	2,00	1,05	2	- 2	2	- -
121.	С130-1473-А	--РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ В ММ 150Х490	М2	0,18	4,96	1	- -	-	- -
122.	Е20-435 8-19	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 2000	1ШТ	1,00	2,24	2	- 1	1	- -
123.	С130-791	-КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ: КВР 200Х400	ШТ	1,00	8,73	9	- -	-	- -
124.	Е20-661 16-1	-УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК ФОНАРНЫХ	ШТ	1,00	0,54	1	- -	-	- -
125.	СЦЕНА ЗАВОДА	-СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ	ШТ	1,00	7,38	7	- -	-	- -
126.	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	1,50	1,03	2	- -	-	- -
127.	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	1,00	1,14	1	- -	-	- -
128.	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,42	110,00	46	- 5	5	- -
129.	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	6,40	2,00	13	- 5	4	1 -
130.	С122-292	-ПОЛОТНА ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ 2000ММ	М2	5,40	10,90	59	- -	-	- -
131.	С122-318	-КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ	М	20,20	0,77	16	- -	-	- -
132.	С111-450-1	-ДВЕРИ ДЛЯ ВСТРОЕННЫХ ШКАФОВ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	2,00	2,83	6	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133.	E15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	100М2	0,02	60,50	1	- 1	1	- -
134.	E15-561 159-1	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100М2	0,08	70,10	6	- 3	3	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	6327	- 619	584	35 11

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	54
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	58
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	147
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	25
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	13
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	185
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	4973
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	660
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	451
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	6084

РАЗДЕЛ 6. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ+ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НИЖЕ 0,000

135.	E16-2 1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ	М	7,00	3,29	23	- 2	2	- -
136.	E16-41 7-3 113-49,37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ Ц:1,20-0,37+0,36	М	50,00	1,19	59	- 13	12	1 -
13	E16-42 7-3 113-50,38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ Ц:1,350-0,46+0,44	М	6,00	1,33	8	- 1	1	- -
138.	E16-43 7-3 113-51,39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ Ц:1,36-0,6+0,57	М	110,00	1,33	146	- 26	25	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139.	E16-44 7-3 113-52,40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ Ц:1,580-0,77+0,73	М	16,00	1,54	25	- 4	4	- -
140.	E16-46 7-4 113-54,42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ Ц:2,210-1,18+1,11	М	10,00	2,14	21	- 3	3	- -
141.	E16-45 7-3 113-53,41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ Ц:1,790-0,94+0,88	М	11,00	1,73	19	- 3	3	- -
142.	E16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	2,10	3,94	8	- 8	8	- -
143.	C130-89	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	1,00	3,12	3	- -	-	- -
144.	C130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	1,00	2,22	2	- -	-	- -
145.	C130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	7,00	1,82	13	- -	-	- -
146.	C130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	1,00	1,48	1	- -	-	- -
147.	C130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	1,25	1	- -	-	- -
148.	E16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	3,00	17,40	52	- 3	3	- -
149.	E16-135 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	1,00	1,60	2	- 1	1	- -
150.	C130-2334	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВСКМ-40	ШТ	1,00	46,10	46	- -	-	- -
151.	E18-226 15-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛ	1,00	3,91	4	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	528	-	62	2
							64		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	433			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	57			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	38			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	528			
		РАЗДЕЛ 7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
152.Е15-646 166-4		-ОКРАСКА ПЕ4НЫМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ,РЕШЕТОК И ПЕ4НЫХ ТРУБ ЗА 1РАЗ	100М2	0,32	22,00	7	-	7	-
							7		-
153.Е26-7 2-7		-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯ4ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	1,20	16,80	20	-	13	-
							13		-
154.С114-149		-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	М3	1,20	30,10	36	-	-	-
							-		-
155.Е26-69 13-5		-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	100М2	0,59	81,10	47	-	17	1
							18		-
156.С111-367		-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ, РК-350	М2	67,50	0,25	17	-	-	-
							-		-
157.Е26-65 13-1		-ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛЕЯСТЕРЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ ХЛОП4АТОБУМА*НОЙ	М2	38,50	1,17	68	-	9	-
							9		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	245	-	46	1
							47		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	195			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	32			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	18			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	245			
		РАЗДЕЛ 8. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ* ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ 0,000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158.	E16-41 7-3 113-49,37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ Ц:1,20-0,37+0,36	М	136,00	1,19	162 32	- -	31	1 -
159.	E16-42 7-3 113-50,38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ Ц:1,350-0,46+0,44	М	66,00	1,33	61 11	- -	11	- -
160.	E16-43 7-3 113-51,39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ Ц:1,360-0,6+0,57	М	21,00	1,33	28 5	- -	5	- -
161.	E16-44 7-3 113-52,40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ Ц:1,580-0,77+0,73	М	11,00	1,54	17 3	- -	3	- -
162.	E16-45 7-3 113-53,41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ Ц:1,790-0,94+0,88	М	4,00	1,73	7 1	- -	1	- -
163.	Ц12-118-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 20-50 ММ	М	8,00	0,80	6 6	- -	6	- -
164.	C159-503	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОАЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА ГАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ16	10М	0,80	1,18	1 -	- -	-	- -
165.	C130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	ШТ	31,00	1,25	39 -	- -	-	- -
166.	E16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	2,18	3,94	9 8	- -	8	- -
167.	C130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 20	ШТ	6,00	1,48	9 -	- -	-	- -
168.	C130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 25	ШТ	7,00	1,82	13 -	- -	-	- -
169.	C130-89	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 40	ШТ	1,00	3,12	3 -	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
170.Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	7,00	2,07	14	- 1	1	- -
171.С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	110,00	2,23	245	- -	-	- -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	754	- 67	66	1 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 1

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ 613
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 82
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 58
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ 753

РАЗДЕЛ 9. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

172.Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ГЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,27	60,50	16	- 10	10	- -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	21	- 10	10	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 16
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 21

РАЗДЕЛ 10. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ+ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НИЖЕ 0,000

173.Е16-41 7-3 113-49,37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ Ц:1,2-0,37+0,36	М	30,00	1,19	36	- 7	7	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
174.	E16-42 7-3 113-50,38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ Ц:1,350-0,46+0,44	М	75,00	1,33	100	- 18	17	1 -
175.	E16-43 7-3 113-51,39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ Ц:1,360-0,6+0,57	М	47,00	1,33	63	- 11	11	- -
176.	E16-44 7-3 113-52,40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ Ц:1,580-0,77+0,73	М	31,00	1,54	48	- 7	7	- -
177.	E16-45 7-3 113-53,41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ Ц:1,790-0,94+0,88	М	14,00	1,73	24	- 3	3	- -
178.	E16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,97	3,94	8	- 7	7	- -
179.	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	2,00	2,53	5	- -	-	- -
180.	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	1,00	2,02	2	- -	-	- -
181.	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	1,00	1,69	2	- -	-	- -
182.	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	1,47	1	- -	-	- -
183.	E16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	6,00	17,40	104	- 7	6	1 -
184.	E16-154 12-1-3	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	ШТ	2,00	1,26	3	- 1	1	- -
185.	С130-2336	-СЧЕТЧИК ВСКМ-32 Г	ШТ	2,00	52,00	104	- -	-	- -
186.	E18-226 15-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛ	2,00	3,91	8	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	618	-	59	2
							61		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	508			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	66			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	44			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	618			
		РАЗДЕЛ 11. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
187.Е15-646 166-3		-ОКРАСКА ПЕЧНЫМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ,РЕШЕТОК И ПЕЧНЫХ ТРУБ ЗА 1РАЗ	100М2	0,29	22,00	6	-	6	-
							6		-
188.Е26-7 2-7		-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	1,10	16,80	18	-	12	-
							12		-
189.С114-149		-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	М3	1,08	30,10	33	-	-	-
							-		-
190.Е26-69 13-5		-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	100М2	0,56	31,10	65	-	16	1
							17		-
191.С111-367		-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ, РК-350	М2	63,80	0,25	16	-	-	-
							-		-
192.Е26-65 13-1		-ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛЕЯСТЕРЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ	М2	55,50	1,17	65	-	8	-
							8		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	230	-	42	1
							43		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	183			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	30			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	17			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	230			
		РАЗДЕЛ 12. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ+ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ 0,000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
193.	E16-41 7-3 113-37,49	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ ЛЕГКИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ ЦЕНА:1,2-0,37+0,36	М	51,00	1,19	61 13	- -	12	1 -
194.	E16-42 7-3 113-38,50	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ ЛЕГКИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ ЦЕНА:1,35+0,44-0,46	М	38,00	1,33	51 9	- -	9	- -
195.	E16-43 7-3 113-39,51	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ЛЕГКИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ ЦЕНА:1,36+0,57-0,6	М	28,00	1,33	37 6	- -	6	- -
196.	E16-44 7-3 113-40,52	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ ЛЕГКИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ ЦЕНА:1,58+0,73-0,77	М	15,00	1,54	23 3	- -	3	- -
197.	E16-154 12-1-3	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	ШТ	11,00	1,26	14 8	- -	7	1 -
198.	C130-1528	-ТЕРМОСМЕСИТЕЛИ ВОДЫ ТСВБ	КОМПЛ	11,00	26,70	294 -	- -	-	- -
199.	E16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,32	3,94	5 5	- -	5	- -
200.	C130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	10,00	1,20	12 -	- -	-	- -
201.	C130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	2,00	1,43	3 -	- -	-	- -
202.	C130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	9,00	1,65	15 -	- -	-	- -
203.	C130-94	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	1,00	2,15	2 -	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	632	-	42	2
							44		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	517			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	69			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	46			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	632			
		РАЗДЕЛ 13, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
204.Е15-614 164-8		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,18	60,50	11	-	7	-
							7		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	13		РУБ	14	-	7	-
							7		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	11			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	14			
		РАЗДЕЛ 14, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ+ КАНАЛИЗАЦИЯ НИЖЕ 0.000							
205.Е16-30 5-1		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	63,00	3,21	202	-	28	2
							30		1
206.Е16-31 5-2		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	161,00	4,59	739	-	79	5
							84		2
207.Е16-27 4-1		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	3,00	1,71	5	-	1	-
							1		-
208.Е16-28 4-2		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	15,00	3,01	45	-	6	-
							6		-
209.Е16-119 12-2		-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	1,00	29,00	29	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2		-
210.	Е17-37 1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ.	1,00	14,60	15	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	14		РУБ	1266	-	117	7
							124		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1035			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	138			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	93			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1266			
		РАЗДЕЛ 15. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
211.	Е1-960 80-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,11	74,50	8	-	8	-
							8		-
212.	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,09	46,00	4	-	4	-
							4		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	15		РУБ	15	-	12	-
							12		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	15			
		РАЗДЕЛ 16. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ• КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ 0,000							
213.	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	10,00	1,03	10	-	2	-
							2		-
214.	Е16-30 5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	80,00	3,21	257	-	36	2
							38		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
215.	E16-31 5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	35,00	4,59	161	- 18	17	1 -
216.	E23-8 2-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	6,00	2,09	13	- 1	1	- -
217.	E17-62 4-2	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ	КОМПЛС,	3,00	25,10	75	- 6	6	- -
218.	E17-63 4-2	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ АТ-ПВ И АТ-КВ	КОМПЛ,	5,00	21,90	109	- 10	9	1 -
219.	E17-70 4-4	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ ИЗ ШАМОТИРОВАННЫХ МАСС СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ БАЧКОМ	КОМПЛ,	7,00	107,00	749	- 18	16	2 1
220.	E17-18 1-4	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С КРАНОМ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150	КОМПЛ,	26,00	16,30	424	- 30	28	2 1
221.	E17-85 6-2	-УСТАНОВКА МОЕК М4-2,ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ НА СТАЛЬНОМ ЭМАЛИРОВАННОМ ШКАФЧИКЕ	КОМПЛ,	2,00	70,90	142	- 3	3	- -
222.	E17-91 7	-УСТАНОВКА ФОНТАНЧИКОВ ПИТЬЕВЫХ НАПОЛЬНЫХ С ПЕДАЛЬНЫМ ПУСКОМ	КОМПЛ,	5,00	126,00	630	- 7	7	- -
223.	E17-75 5-1	-УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП 1	КОМПЛ,	4,00	6,80	27	- 3	3	- -
224.	E17-36 1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ,	4,00	6,31	25	- 1	1	- -
225.	E17-37 1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ,	6,00	14,60	88	- 7	7	- -
226.	E17-89 6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	КОМПЛ,	1,00	9,18	9	- 1	1	- -
227.	E17-53 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	1,00	0,59	1	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
228.	С130-1503	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ВКСЦР НАСТОЛЬНЫЕ С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ,С РАЗВАЛЬЦОВАННЫМ НОСИКОМ	КОМПЛ	1,00	2,76	3	- - -	- - -	- - -
229.	Е17-90 6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН	КОМПЛ.	12,00	1,09	13	- - 8	8 8 -	- - -
230.	С130-49	-БАЧКИ СМЫВНЫЕ ЧУГУННЫЕ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫЕ; С ПЛАСТМАССОВЫМ ПОПЛАВКОВЫМ КЛАПАНОМ, С ЧУГУННЫМ СПУСКНЫМ КЛАПАНОМ	КОМПЛ.	12,00	7,06	85	- - -	- - -	- - -
231.	Е17-31 1-8	-УСТАНОВКА БИДЭ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ, РАЗМЕРОМ В ММ 640Х350Х380	КОМПЛ.	1,00	33,20	33	- - 2	2 2 -	- - -
232.	Е17-53 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	1,00	0,59	1	- - 1	1 1 -	- - -
233.	С130-1506	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-НКСА НАСТОЛЬНЫЕ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ,С АЭРАТОРОМ	КОМПЛ	1,00	5,16	5	- - -	- - -	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	16		РУБ	3498	- 157	149	8 3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	16			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2847			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	378			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	257			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	3482			
		РАЗДЕЛ 17. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ НИЖЕ ОТМ. 0,000							
234.	Е23-8 2-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	90,00	2,09	188	- - 20	20 20 -	- - -
235.	Е23-10 2-4	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 300ММ	М	5,00	4,27	21	- - 1	1 1 -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	17		РУБ	256	- 21	21	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	209			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	28			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	19			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	256			
		РАЗДЕЛ 18. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
236.Е1-960 80-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,11	74,50		8	- 8	8	- -
237.Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,09	46,00		4	- 4	4	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	18		РУБ	15	- 12	12	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	15			
		РАЗДЕЛ 19. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ+ ВЫШЕ ОТМ,0.000							
238.Е23-8 2-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	39,00	2,09		82	- 9	9	- -
239.Е16-188 17-1	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	6,00	2,28		14	- 13	10	3 1
240.С130-2224	-ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ВР-9	ШТ	6,00	16,00		96	- -	-	- -

ЗАТРАТЫ ПРИ СДАЧЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ ПРИНИМАЮТСЯ В РАЗМЕРЕ 2 ПРОЦ И 2,5 ПРОЦ, ОТ СУММЫ НУЧП ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	19		РУБ	235	- 22	19	3 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	192			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	26			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	17			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	235			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	23411	- 2251	2141	110 28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	154			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	154			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	58			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	64			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1874			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	311			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	173			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2358			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	17034			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2262			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1539			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	20835			

СОСТАВИЛ КОРОБЕНКО

ПРОВЕРИЛ ЛЕВИЦКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 11 КЛАССОВ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-3

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ШКОЛЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЭО.С01-8

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 17,022 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,562 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗА

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 17022,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОЧ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1.	ЦСКЦЭ-84 П.2-224 А.1	-ЩИТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПР11-1046-21У3	ШТ	1,00	7,87	8	7 4	3	1 -
2.	ЦСКЦЭ-84 П.2-229 А.1	-ТО ЖЕ, ПР11-1051-21У3	ШТ	4,00	7,48	30	26 15	12	3 -
3.	Ц0-41160-1 СКЦЭ-84 П.1-160 СКЦЭ-84 П.1-160	-ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ТИПА: УОЩВ-12У4	ШТ	1,00	55,80	56	4 2	2	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	2,00	1,99	4	4 2	2	- -
5.	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	100ШТ	0,04	179,00	7	7 4	4	- -
6.	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	4,81	127,00	611	752 426	259	167 53
7.	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,64	167,00	107	134 76	44	32 10
8.	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	100ШТ	0,31	116,00	36	58 33	15	18 6
9.	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,41	103,00	42	26 14	14	- -
10.	Ц8-608-1	-СВЕТИЛЬНИКИ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА	100ШТ	0,15	41,60	6	8 5	5	- -
11.	Ц8-604-4	-ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П.	100ШТ	0,13	83,40	11	16 9	5	4 1
12.	Ц8-636-6	-ПРОЖЕКТОР МОЩНЫЙ С ЛИНЗОЙ ФРЕНЕЛЯ ИЛИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО СВЕТА ДЛЯ ЛАМП ТИПА ДРЛ-500	ШТ	6,00	4,88	29	31 18	18	- -
13.	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	1,51	19,60	30	30 17	17	- -
14.	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,17	49,80	8	12 7	7	- -
15.	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,65	20,80	14	14 8	8	- -
16.	Ц8-591-7	-ТО ЖЕ, С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	100ШТ	0,21	20,80	4	5 3	3	- -
17.	Ц8-591-8	-ТО ЖЕ, ЗАЩИЩЕННАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	100ШТ	0,04	30,00	1	1	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
18.	У8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0,15	30,00	5	5	3	-
							3		-
19.	У8-407-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,30	45,70	14	19	9	2
							11		1
20.	У8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,60	15,90	10	8	5	-
							5		-
21.	У8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,20	32,00	6	6	2	1
							3		-
22.	У8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО1;2,5ММ2	100М	1,10	4,88	5	9	3	3
							6		1
23.	У8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО1;2,5ММ2	100М	1,20	1,21	1	2	1	-
							1		-
24.	У8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	48,80	12,70	620	967	368	181
							549		58
25.	У8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	3,80	60,80	231	309	89	87
							176		32
26.	У8-401-1	-ПРОВОДА МАРОК АПРФ И ПРФ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6ММ2	100М	1,15	65,00	75	102	28	30
							58		11
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2987	2562	927	529
							1456		173

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1971
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	792
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	469
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	224
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	641
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	2562			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
27.15-05 Ч.1		-ТР-Р ПОНИЖАЮЩИЙ Т,ТС1,5/0,5 ЦЕНА:30,1,1,1,074	ШТ	1,00	35,44	35	-	-	-
28.15-04-02 П.596		-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТР-РОМ Т,ЯТП-0,25 Ц:19,3,1,077	ШТ	3,00	20,79	62	-	-	-
29.С153-152		-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4	ШТ	169,00	18,10	3059	-	-	-
30.С153-162		-СВЕТИЛЬНИК С РЕШЕТКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СО СТАРТЕРНЫМИ ПРА ТИПА ЛПР2,40-01УХЛ4 ТУ16-535,924-79	ШТ	236,00	16,20	3823	-	-	-
31.С153-156		-СВЕТИЛЬНИК С ЗЕРКАЛЬНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП012,40/Б-13УХЛ4	ШТ	40,00	19,70	788	-	-	-
32.С153-160		-СВЕТИЛЬНИК БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ СО СТАРТЕРНЫМИ ПРА,ТИПА ЛП025-2Х40/П54-01УХЛ4	ШТ	36,00	30,50	1098	-	-	-
33.С153-1		-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМТИПА НСП01-100/Б20-04УЗ	ШТ	2,00	3,62	7	-	-	-
34.1507-1154		-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4=	ШТ	31,00	36,60	1135	-	-	-
35.1507-1147		-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-2Х40-01 УХЛ4,ПВЛМ-2Х40-02УХЛ4=	ШТ	33,00	18,13	598	-	-	-
36.С153-19		-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/ОСТ16-0,535,046-79/ТИПА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ НСП09-200/Р50-03-02	ШТ	12,00	3,26	39	-	-	-
37.1507-1045		-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-01УЗ=	ШТ	6,00	1,37	8	-	-	-
38.С153-139		-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП020,100/Р2,0-01УХЛ4 НП020,100/Р2,0-03УХЛ4	ШТ	21,00	1,57	33	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУ3=	ШТ	16,00	1,37	22	-	-	-
40.	С153-226	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУ3	ШТ	13,00	2,71	35	-	-	-
41.	С153-213	-ТО ЖЕ, ПЕРЕНОСНОЙ РВОВ-13	ШТ	3,00	2,26	7	-	-	-
42.	1507-3011	-ПЛАФОН ПЛ-11	ШТ	4,00	2,80	11	-	-	-
43.	1507-1016	-СВЕТИЛЬНИК=НКС01Х100/П20-07УХЛ4=	ШТ	15,00	4,18	63	-	-	-
44.	57-07-21	-ПРОЖЕКТОР ПР-05-150 ЦЕНА:7,6,0,8,1,074	ШТ	6,00	6,68	40	-	-	-
45.	С153-365	-СВЕТОФИЛЬТР СИНИЙ	10ШТ	0,60	15,00	9	-	-	-
46.	С153-364	-ТО ЖЕ, ЖЕЛТЫЙ	10ШТ	0,60	7,99	5	-	-	-
47.	С153-361	-СВЕТОФИЛЬТР МАРКИ СБК-1487КРАСНЫЙ	10ШТ	0,60	10,90	7	-	-	-
48.	С153-361	-СВЕТОФИЛЬТР МАРКИ СБК-1487КРАСНЫЙ	10ШТ	0,60	10,90	7	-	-	-
49.	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ	102,00	7,20	734	-	-	-
50.	С153-251	-СТАРТЕР СК-220	10ШТ	46,00	1,42	65	-	-	-
51.	092 П.117	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б-220-200 ЦЕНА:0,45,0,95,1,074	ШТ	17,00	0,46	8	-	-	-
52.	092 П.115	-ТО ЖЕ, Б-220-100 ЦЕНА:0,3,0,95,1,074	ШТ	23,00	0,31		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
53.092 П.111		-ТО ЖЕ, Б-220-40,60 Ц:0,180,0,950,1,074	ШТ	50,00	0,18	9	-	-	-
54.092 П.73		-ТО ЖЕ, В-220-25 ЦЕНА:0,12,0,95,1,074	ШТ	15,00	0,12	2	-	-	-
55.С152-196		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	3,20	49,20	157	-	-	-
56.С152-199		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	0,90	71,00	64	-	-	-
57.С152-179		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	1000М	0,08	31,60	3	-	-	-
58.С152-197		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	1000М	0,70	66,60	46	-	-	-
59.С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,13	22,00	3	-	-	-
60.С151-1075		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,25	166,00	42	-	-	-
61.С151-1091		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	1000М	0,10	191,00	19	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5							
	62.С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х4	1000М	0,03	190,00	6	-	-	-
	63.С152-427	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 1843-78 В ФАЛЬЦОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЗ СПЛАВА МАРКИ АМЦ,С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АПРФ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	1000М	0,09	136,00	12	-	-	-
	64.С152-429	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 1843-78 В ФАЛЬЦОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЗ СПЛАВА МАРКИ АМЦ,С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АПРФ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х2,5	1000М	0,03	163,00	4	-	-	-
	65.64-01-02 П.146	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ЦЕНА:0,77,1,08	ШТ	151,00	0,83	125	-	-	-
	66.С154-28	-ТО ЖЕ, ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	17,00	1,85	31	-	-	-
	67.64-01-02 П.138	-ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ЦЕНА:0,54,1,08	ШТ	65,00	0,58	38	-	-	-
	68.С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	ШТ	25,00	0,24	6	-	-	-
	69.С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220	ШТ	15,00	0,70	11	-	-	-
	70.С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН=20; Т=2	М	30,00	0,20	6	-	-	-
	71.503-80122-11	-ТРУБЫ Д=20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	0,06	215,20	13	-	-	-
	72.24-16-49 П.1-052	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х Д25ММ ЦЕНА:320,1,029	КМ	0,02	329,00	7	-	-	-
	73.2405-1372	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У197	1000ШТ	0,07	76,82	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		У4ТУ36-1449-79=							
74.2405-1372		-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У197 У4ТУ36-1449-79=	1000ШТ	0,08	76,82	6	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	13313	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	12301			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	988			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	13289			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	8			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	16			
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ							
75.СКИЭ-84 П.2-2224 А.1		-ЩИТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ Т.ПР11-1046-21У3	ШТ	1,00	120,23	120	-	-	-
76.СКИЭ-84 П.2-2229		-ТО ЖЕ, ПР11-1051-21У3	ШТ	4,00	147,90	592	-	-	-
77.1504-18123		-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х150Х81ММ=ПКУ15-19121-54У2,ПКУ15-19121-40У3ТУ 16-526.333-74,АА3614-77==	ШТ	2,00	5,16	10	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	722	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	722			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	722			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	17022	2562	927	529
							1656		173
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	722			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	722			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	14272			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	792			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	469			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1212			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	641			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	16276			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	2562			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	8			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	16			

СОСТАВИЛ КАВУНЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ШКОЛЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЭО,СО-1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,953 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,932 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1.00 ЗА

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 4953.00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т,Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1. ЦСКЦЭ-84 П.2-2071 А.1	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3074-21У3	ШТ	1,00	15,56	16	16	8	1
						9		-
2. ЦСКЦЭ-84 П.2-2043 А.1	-ТО ЖЕ ПР11-3060-21У3	ШТ	1,00	15,66	14	14	7	1
						8		-
3. ЦСКЦЭ-84 П.2-2117 А.1	-ТО ЖЕ ПР11-3097-21У3	ШТ	1,00	13,84	14	15	8	1
						9		-
4. ЦСКЦЭ-84 П.2-2035 А.1	-ТО ЖЕ,ПР11-3056-21У3	ШТ	1,00	10,48	10	10	5	1
						6		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	ШТ	4,00	2,88	12	8 4	4	- -
6.	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	6,00	1,99	12	12 7	7	- -
7.	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	1,00	3,40	3	3 1	1	- -
8.	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	ШТ	5,00	2,60	13	12 6	6	- -
9.	ЦСКЦЭ-84П, 1-18 А,1	-ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ У-ВО ВРУ1-11	ШТ	1,00	215,00	215	23 13	12	1 -
10.	ЦСКЦЭ-84 П.1-40 А.1	-ТО ЖЕ, ВРУ1-48	ШТ	1,00	149,00	149	22 12	11	1 -
11.	Ц8-572-4	-ЯЩИК УЧЕТА ШУ-250	ШТ	1,00	4,72	5	4 3	2	1 -
12.	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР	ШТ	3,00	0,51	2	1 -	-	- -
13.	Ц8-591-6	-ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	100ШТ	0,13	25,10	3	4 2	2	- -
14.	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	14,80	15,90	235	205 116	113	3 1
15.	Ц8-417-7	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	3,00	15,60	47	54 30	28	2 1
16.	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	0,15	20,60	3	2 1	1	- -
17.	Ц8-407-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,60	45,70	27	39 22	17	5 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,25	32,00	8	7 4	2	2 1
19.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	10,65	4,88	52	88 50	25	25 8
20.	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	1,70	6,02	10	17 9	5	4 1
21.	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	2,80	9,29	26	44 24	11	13 4
22.	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	2,15	12,30	26	45 26	12	14 4
23.	Ц8-409-5	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2	100М	1,50	14,00	21	36 19	8	11 3
24.	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	47,75	1,21	58	96 54	54	- -
25.	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	9,00	1,38	12	20 11	11	- -
26.	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	8,50	2,53	22	36 20	20	- -
27.	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	2,15	2,88	6	10 6	6	- -
28.	Ц8-409-15	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2	100М	1,50	3,14	5	8 4	4	- -
29.	Ц8-572-5	-УСТАНОВКА ШКАФОВ РУС	ШТ	12,00	5,24	63	60 35	24	11 4
30.	ЦСКЦЭ-84	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ,	ШТ	4,00	1,59	6	4	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А.1	УСТАНОВЛЕННОЙ В ШКАФЕ РУС5107					2		-
31	ЦСКЦЭ-84 А.1	-ТО ЖЕ, В ШКАФУ РУС 513	ШТ	1,00	4,26	4	3 2	2	- -
32	ЦСКЦЭ-84 А.1	-ТО ЖЕ, В ШКАФУ РУС5101	ШТ	6,00	1,98	12	11 6	6	- -
33	ЦСКЦЭ-84 А.1	-ТО ЖЕ, В ШКАФУ РУС5401	ШТ	1,00	3,57	4	3 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1546	932 523	426	97 29

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 1115
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 319
НАКЛАДНЫЕ НУЧП - РУБ 169
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 112
ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ 234
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 1546
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ 932

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

34	С154-30	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВЗ-10 ЗОМ1Б	ШТ	5,00	2,06	10	- -	- -
35	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	5,72	22,00	126	- -	- -
36	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,17	29,50	5	- -	- -
37	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,90	39,80	35	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38.	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	1000М	0,92	63,20	58	-	-	-
39.	С152-174	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:70	1000М	0,30	342,00	103	-	-	-
40.	15-04-02 П.583	-ЯЩИК УЧЕТА ЩУ-250	ШТ	1,00	38,59	39	-	-	-
41.	С152-172	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35	1000М	0,43	187,00	80	-	-	-
42.	С152-181	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,12	66,10	8	-	-	-
43.	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	ШТ	13,00	0,24	3	-	-	-
44.	503-80124-11	--ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	1,31	333,56	437	-	-	-
45.	503-80125-12	--ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	0,17	527,24	90	-	-	-
46.	503-80126-11	--ТРУБЫ Д=40ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП ЛЕГКИЙ	1000ПМ	0,02	624,08	9	-	-	-
47.	503-80127-12	--ТРУБЫ Д=51ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	0,30	1076,00	323	-	-	-
48.	С119-131	-ТО ЖЕ, СТАЛЬНАЯ ТОНКОСТЕННАЯ Д26ММ	М	60,00	0,36	22	-	-	-
49.	24-16-49 П.1-049	-МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-АЛ-Х Д18ММ ЦЕНА:180,1,029	КМ	0,03	185,00	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.2405-1341		-КОРОБКИ=У76У3ТУ36-1689-78=	ШТ	180,00	0,43	77	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	1672	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	550
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	43
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	593
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	22
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	28
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	859
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	114
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	78
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1051

РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ

51.СКЦЭ-84 П.2-2071		-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3074	ШТ	1,00	301,11	301	-	-	-
52.СКЦЭ-84 П.2-2117		-ТО ЖЕ, ПР11-3097	ШТ	1,00	229,82	230	-	-	-
53.СКЦЭ-84 П.2-2043		-ТО ЖЕ, ПР11-3060	ШТ	1,00	241,53	242	-	-	-
54.СКЦЭ-84 П.2-2035		-ТО ЖЕ, ПР11-3056	ШТ	1,00	205,35	205	-	-	-
55.СКЦЭ-84 П.3-14		-КОМПЛЕКТНОЕ У-ВО Т,РУС5107-0382Г,А	ШТ	4,00	55,33	221	-	-	-
56.СКЦЭ-84 П.3-9		-ТО ЖЕ, РУС 5103-0382В	ШТ	1,00	70,22	70	-	-	-
57.СКЦЭ-84		-ТО ЖЕ, РУС 5101-0382И,АГ,П	ШТ	6,00	44,69	268	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.3-1								
	58.1504-4189	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ=ПМЕ-0810СТ 16,0,536,001-72==	ШТ	1,00	3,83	4	-	-	-
	59.1504-18120	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 170Х205Х81ММ=ПКУ15-19231-54У2,ПКУ15-19231-40У3ТУ 16-526,333-74,АА3614-77==	ШТ	6,00	9,04	54	-	-	-
	60.1504-1008	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50=АП50-2МТУ3 АП50-2МУ3 АП50-2ТУ3 АП50-2У3ТУ 16-522,066-75==	ШТ	4,00	1,86	7	-	-	-
	61.1701-4090	-ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ=ИН1	ШТ	1,00	0,85	1	-	-	-
	62.1701-4082	-КЛЕЩИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ=Ц4501	ШТ	1,00	19,15	19	-	-	-
	63.05-18	-ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ	ПАР	2,00	0,41	1	-	-	-
	64.2402-3001	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ =ОУ-2	ШТ	1,00	7,66	8	-	-	-
	65.24-05-02 П.19	-ПЕРЕНОСНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ	ШТ	1,00	10,21	10	-	-	-
	66.05-18	-ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЛОШИ	ПАР	2,00	5,39	11	-	-	-
	67.СБ.ЦЕН,ВНИИ	-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ПЛАКАТ	К-Т	1,00	0,99	1	-	-	-
	68.05-18	-ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОВРИК	ШТ	2,00	3,83	8	-	-	-
	69.05-18	-ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ	ПАР	1,00	0,43		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70.24-02 А.5		-ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК	ШТ	1,00	74,48	74	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	1735	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1735			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1735			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	4953	932	426	97
							523		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1735			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1735			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1665			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	319			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	169			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	155			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	234			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2139			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	932			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	22			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	28			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	859			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	114			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	78			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1051			

СОСТАВИЛ КАВУНЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 11 КЛАССОВ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-5

НА ОХРАННУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ ШКОЛЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,539 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,381 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗД

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 539,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1.	U8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	1,00	15,90	16	13 8	8	- -
2.	U8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО2,5ММ2	100М	1,00	4,88	5	8 5	2	3 1
3.	U10-744-3	-БЛОКИРОВКА ДЕРЕВЯННЫХ АВЕРЕЙ,СТЕН,ПЕРЕГОРОДОК	1М2	240,00	1,03	247	335 197	197	- -
4.	U10-742-9	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОПС НА 3-4 ЛУЧА	ШТ	1,00	9,61	10	16	9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							9		-
5.	Ц10-743-4	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫЕ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЕ,БЕСКОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ	ШТ	2,00	0,88	2	3 2	2	- -
6.	Ц10-975-12	-КОРОБКА КО-1	ШТ	2,00	0,41	1	1 1	1	- -
7.	Ц10-744-5	-ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	1,00	1,18	1	2 1	1	- -
8.	Ц10-744-6	-ГУДОК ТРЕВОГИ ИЛИ СИРЕНА МАЛОМОЩНАЯ	ШТ	1,00	1,82	2	3 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	496	381 225	222	3 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	284
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	176
НАКЛАДНЫЕ ПУЧП -	РУБ	56
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	36
ПЛАНОВЫЕ ПУЧП -	РУБ	98
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	496
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	381

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОЧ

9.	1602-30039	-ПРИБОР ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ =СИГНАЛ-31ТУ 25.15.555-73==	ШТ	1,00	14,62	15	- -	-	- -
10.	1602-30064	-СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ=СМК-20А0,232,002 ТУ==	ШТ	2,00	0,86	2	- -	-	- -
11.	С154-13	-КОРОБКА Т,КО-1	ШТ	2,00	5,02	10	- -	-	- -
12.	1602-50120	-ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА=М3-1ТУ 25-05-1045-76==	ШТ	1,00	3,55	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
13.С152-489		-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2	1000М	0,10	13,00	1	-	-	-
							-		-
14.15-09 Т.295		-ПРОВОД ПМВ ЧЕЧ.0,2ММ2 ЦЕНА:5,3,1,16,1,2	КМ	0,24	7,09	2	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	35	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	21			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	21			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	13			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	14			
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ							
15.1602-50120		-ЗВОНОК ГРОЧКОГО БОЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА=М3-1ТУ 25-05-1045-76==	ШТ	1,00	3,51	4	-	-	-
							-		-
16.1504-19061		-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1ТУ 16-539,383-79==	ШТ	1,00	3,67	4	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	8	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	339	381	222	3
							225		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	29			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ	29
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ	297
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ	176
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =		РУБ	56
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ	37
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =		РУБ	98
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ	510
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ	381

СОСТАВИЛ КАВУНЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Типовой проект средней школы на 11 классов ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-6

НА МОЛНИЕЗАЩИТУ ШКОЛЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,123 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,053 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗА

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 123,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК-ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1.	1.Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	100М	1,20	51,80	62	35 20	18	2 -
2.	2.Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	10ШТ	0,60	10,00	6	4 2	2	- -
3.	3.Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	100М	0,05	27,00	1	1 -	-	- -
4.	4.Ц10-972-13	-ЗАЩИТА КАБЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЖЕЛОБАМИ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ	М ЖЕЛОБА	84,00	0,87	21	11 6	5	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.Е1-960		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	74,50	1	1 1	1	- -
6.Е1-968		-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	46,00	1	1 -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	123	53 29	26	3 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	90	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	22	
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	9	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9	
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	13	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	121	
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	51	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2	
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	2	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	123	53 29 26 3 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	90	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	22	
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	9	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9	
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	13	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	121	
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	51	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2	
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	2	

СОСТАВИЛ КАВУНЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

ТП 224-1-492.86 9321/2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 11 КЛАССОВ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-7

НА ЗВОНКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ ШКОЛЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: УС,СО-1,2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,154 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,038 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1.00 ЗА

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 154,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И АР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1.	Ц10-7229	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ СИГНАЛЬНЫЕ Т.ЭВЧС ЦЕНА(2,24+0,27),1,05	ШТ	1,00	2,51	3	4 2	2	- -
2.	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	1,20	12,70	15	23 13	9	4 1
3.	Ц10-744-5	-ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	6,00	1,18	7	11 6	6	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	41	38	17	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							21		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	25			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	13			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	41			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	38			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
4.С152-196		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,12	49,20	6	-	-	-
5.2405-1368		-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У194МХЛ2ТУ36-1882-75,ИЗМ,НР 2-78=	1000ШТ	0,01	43,28	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	7	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	7			
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ							
6.17-034,2П .1-057		-ЭЛЕКТРОЧАСЫ СИГНАЛЬНЫЕ Т,ЭВЧС-24	ШТ	1,00	46,28	46	-	-	-
7.1602-50114-		ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА =ЗВПТУ 16-739-059-76=*	ШТ	6,00	10,02	60	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	106	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	106			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	106			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	154	38	17	4
							21		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	106			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	106			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	32			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	13			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	48			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	38			

СОСТАВИЛ КАВУНЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ГУЛЬКО

ТП224-1-492.86 9321/2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 11 КЛАССОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-8

НА МЕСТНУЮ РАДИОФИКАЦИЮ И ЗВУКОФИКАЦИЮ ШКОЛЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,248 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,357 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗА

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 2248,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
						ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1.	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	43,00	2,73	117	171 101	101	- -
2.	Ц10-116-3	-УСИЛИТЕЛЬ,ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ	ШТ	2,00	7,21	14	23 13	13	- -
3.	Ц10-379-2	-ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛЬ МАЯК-206	ШТ	2,00	1,70	3	5 3	3	- -
4.	Ц10-379-3	-МОДУЛЯТОР ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ ИЛИ МАГНИТОФОН ПЕРЕНОСНОГО ТИПА	ШТ	2,00	1,13	2	4 2	2	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Ц10-383-5	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	ШТ	4,00	0,78	3	5 3	3	- -
6.	Ц8-591-7	-РАДИОРОЗЕТКА	100ШТ	0,37	20,80	8	8 5	5	- -
7.	Ц10-975-12	-КОРОБКИ УК-2П,УК-2С,КП-4	ШТ	10,00	0,41	4	6 4	4	- -
8.	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	100ШТ	0,37	16,70	6	2 1	1	- -
9.	Ц8-402-2	-ПРОВОД ПТПж СКРЫТО	100М	6,40	12,70	81	123 72	48	24 8
10.	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	100М	0,80	7,92	6	10 6	6	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	429	357 210	186	24 8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	244
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	153
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	55
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	32
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	93
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	429
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	357

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

11.	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПж С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	1000М	0,64	22,90	15	- -	-	- -
12.	15-09Т,7-044	-ПРОВОД ПМПЭВ СЕЧ,2,0,5ММ2 ЦЕНА:117,1,116	КМ	0,08	130,57	10	- -	-	- -
13.	С155-23	-РОЗЕТКА ТРЕХПРОГРАММНАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РТР-2	ШТ	37,00	0,60	15	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
14.2405-1462		-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ У-89АМ	ШТ	37,00	0,14	5	-	-	-
							-		-
15.С155-13		-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ	30,00	0,14	4	-	-	-
							-		-
16.С155-12		-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	ШТ	37,00	0,16	6	-	-	-
							-		-
*.2405-1341		-КОРОБКА ПОДШТУКАТУРНАЯ КП-4	ШТ	37,00	0,43	16	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	75	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	71			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	75			
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ							
18.62-01-02П.1		-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 0,25-ГА-3-2	ШТ	37,00	3,52	130	-	-	-
							-		-
19.1601-2354		-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ-10ГРД 4-5ЯС3,843,051 ТУ--	КОМПЛ	2,00	27,34	55	-	-	-
							-		-
20.1601-2211		-УСИЛИТЕЛЬ -У-100У4,2А22,002,003 ТУ--	КОМПЛ	2,00	148,96	298	-	-	-
							-		-
21.16-01А,5		-ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛЬ МАЯК-206	ШТ	2,00	74,48	149	-	-	-
							-		-
22.1601-2344		-МАГНИТОФОН СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ,,ТЕМБР-2С,,-МС72,00,000 ТУ--	КОМПЛ	2,00	514,98	1030	-	-	-
							-		-
23.1601-2364		-ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА 2К3-5	КОМПЛ	4,00	15,96	64	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
	24.1601-2322	-МИКРОФОН МД-54	КОМПЛ	2,00	7,71	15	-	-	-
							-		-
	25.1601-2330	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ =МД-200РЛ3,842,103 ТУ=	КОМПЛ	2,00	1,38	3	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	1744	-	-	-
							-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ	1744	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ	1744	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ	2248	357 186 24 210 8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ	1744
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ	1744
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	315
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	193
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ	55
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	36
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ	93
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	504
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ	357

СОСТАВИЛ КАВУНЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ГУЛЬКО

ТП224-1-492.86 9321/2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 11 КЛАССОВ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-9

НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ ШКОЛЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: УС,СО-1,2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,248 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,372 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗА

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1248,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И АР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	ШТ	2,00	10,10	20	34 20	5	15 5
2	Ц10-604-2	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ 4М ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ М:ДО 8,НА КРОВЛЕ БЕТОННОЙ, БЕЗ ОТТЯЖЕК, С РАНЕЕ ОБОРУДОВАННЫМИ ТРУБОСТОЙКАМИ	ШТ	2,00	11,10	22	36 21	10	11 4
3	Ц10-604-10	-КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИЗ ТРЕХ	КОМПЛ	2,00	7,65	15	17	10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВЕРТИКАЛЬНЫХ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ТИПОВЫХ АНТЕННЫХ ОПОРАХ ДЛЯ СЛОЖНЫХ СИНФАЗНЫХ АНТЕНН					10		-
4.	Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	2,00	2,26	5	4 3	3	- -
5.	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ	6,00	0,58	3	5 3	3	- -
6.	Ц10-384-8	-КОНВЕРТОР МЛТ-63	ШТ	2,00	14,80	30	44 26	26	- -
7.	Ц10-381-6	-У-ВО РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-МАГИСТРАЛЬНОЕ Т,РУМ	ШТ	2,00	2,42	5	8 4	4	- -
8.	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	0,80	20,60	16	13 7	7	- -
9.	Ц10-381-1	-БЛОК ФИЛЬТРОВ БФТК-4	ШТ	2,00	16,50	33	29 17	17	- -
10.	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,08	137,00	11	14 9	6	3 1
11.	Ц10-56-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	100М	3,90	30,70	120	133 78	59	19 6
12.	Ц10-605-3	-РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТСКОГО КАБЕЛЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ И АБОНЕНТСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР	КАБЕЛЬ	1,00	0,18	1	- -	-	- -
13.	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО	ИЗМЕР.	1,00	12,20	12	20 12	12	- -
16.	Ц10-606-18	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО	ИЗМЕР.	1,00	9,19	9	15 9	9	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	479	372 219	171	48 16

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	302			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	141			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	56			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	36			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	95			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	479			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	372			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
15,С151-2772		-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326,26-79,МАРКИ РК75-9-12	1000М	0,04	342,00	14	- -	-	- -
16.503-80325-- 12		-ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	0,08	527,24	42	- -	-	- -
17.С151-2768		-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326,22-79,МАРКИ РК75-4-15	1000М	0,43	150,00	65	- -	-	- -
18.1601-2484		-АНТЕННА С МАЧТОЙ=АТГК27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ==	КОМПЛ	2,00	9,65	19	- -	-	- -
19.1601-2483		-АНТЕННА ДЛЯ 1-5 КАНАЛОВ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ=АТГК27-06-1673-75 ТУ==	КОМПЛ	2,00	4,93	10	- -	-	- -
20.1601-2496		-У-ВО СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ УСС-4	КОМПЛ	2,00	0,47	1	- -	-	- -
21.1601-2490		-У-ВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УАР-6,1	КОМПЛ	4,00	0,36	1	- -	-	- -
22.С154-162		-РОЗЕТКА ПРИБОРНО-КАБЕЛЬНАЯ	ШТ	15,00	0,16	2	- -	-	- -
23.С154-163		-ВИЛКА ПРИБОРНО-КАБЕЛЬНАЯ	ШТ	15,00	0,24	4	- -	-	- -
24.2405-1341		-КОРОБКА ПОДШТУКАТУРНАЯ КП-4	ШТ	37,00	0,43	16	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	191	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	31			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	31			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	101			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	108			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	42			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	52			
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ							
25.15-04-02П .620		-ТЕЛЕУСИЛИТЕЛЬ ОТУ-3.2,2	ШТ	2,00	73,42	147	-	-	-
26.16-01Д.10		-КОНВЕРТОР МЛТ-63	ШТ	2,00	135,13	270	-	-	-
27.16-01П.2-084		-У-ВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ МАГИСТРАЛЬНОЕ РУМ-3	ШТ	2,00	22,59	45	-	-	-
28.15-04-02Д .1		-БЛОК ФИЛЬТРОВ БФТК-4	ШТ	2,00	57,78	116	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	578	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	578			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	578			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1248	372 219	171	48 16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	609
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	609
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	403
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	141
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	56
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	43
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	95
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	587
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	372
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	42
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	6
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	52

СОСТАВИЛ КАВУНЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ГУЛЬКО

ТП 224-1-492.86 9321/2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Типовой проект средней школы на 11 классов ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-10

НА ЭЛЕКТРОФИКАЦИЮ ШКОЛЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: УС,СО-1,2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,436 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,110 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗА

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 436,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Ц10-7135	-ЭЛЕКТРОПЕРВИЧНЫЕ ЧАСЫ	ШТ	1,00	5,43	5	5	5	-	-
2.	Ц10-7180	-ЭЛЕКТРОПЕРВИЧНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ЧАСЫ ЦЕНА(0,57+0,38),1,05	ШТ	9,00	1,00	9	9	5	-	-
3.	Ц10-7206	-ТО ЖЕ, ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ЦЕНА(3,26+2,27),1,05	ШТ	1,00	5,81	6	6	3	-	-
4.	Ц10-116-2	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ,ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ	ШТ	1,00	5,80	6	9	5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Ц10-975-12	-КОРОБКИ Т,УК-2П И ПК-4	ШТ	20,00	0,41	8	13 7	7	- -
6.	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,80	15,90	13	11 6	6	- -
7.	Ц8-409-1	-КАБЕЛЬ ПРППМ В ТРУБЕ	100М	0,80	4,88	4	6 4	2	2 1
8.	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	100М	1,40	30,70	43	48 28	21	7 2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	138	110 63	54	9 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 94
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 35
НАКЛАДНЫЕ НУЧП - РУБ 16
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 9
ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ 27
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 138
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ 110

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

9.17-03 Ч.2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ВЧС1-М2ПВ-24Р-300-323К ЦЕНА:11,1,099	ШТ	9,00	12,09	109	- -	-	- -
10.17-03 Ч.2	-ТО ЖЕ, Т,ВМУ-600-24 ЦЕНА:18,4,0,9,1,099	ШТ	1,00	18,20	18	- -	-	- -
11.С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ	10,00	0,14	1	- -	-	- -
12.2405-1341	-КОРОБКА ПОДШТУКАТУРНАЯ Т,КП-4	ШТ	10,00	0,63	6	- -	-	- -
13.503-80124- 11	--ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77-ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	0,08	333,56	27	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.С151-2729		-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:1,2	1000М	0,22	64,70	14	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	190	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	146			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	11			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	157			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	27			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	33			
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ							
15.17-03 Ч.2		-ЭЛЕКТРОПЕРВИЧНЫЕ ЧАСЫ ПЧМЗ-2БР-Р24-12	ШТ	1,00	60,65	61	-	-	-
16.1602-50094		-ВЫПРЯМИТЕЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ =КВ-24МТУ 25-05-1674-74==	ШТ	1,00	46,82	47	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	108	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	108			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	108			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	436	110 63	54	9 3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	108			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	108			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	240
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	35
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	16
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	27
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	295
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	110
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	27
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	33

СОСТАВИЛ КАВУНЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

ТП 224-1-492.86 9321/2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 11 КЛАССОВ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-11

НА ГОРОДСКУЮ РАДИОФИКАЦИЮ ШКОЛЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: УС,СО-1,2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,261 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,110 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗА

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 261,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И АР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО	НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК-ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА: ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1.	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	10,00	2,73	27	40 23	23	- -
2.	Е36-641	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	ШТ	2,00	14,00	28	15 9	9	- -
3.	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА;СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	ШТ	2,00	1,49	3	4 2	2	- -
6.	Ц10-972-18	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	ВВОД	2,00	3,17	6	7 4	3	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	И8-591-7	-РАДИОРОЗЕТКА	100ШТ	0,10	20,80	2	2 1	1	- -
6.	И10-975-12	-КОРОБКИ УК-2П И УК-2С	ШТ	19,00	0,61	8	12 7	7	- -
7.	И10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	100ШТ	0,10	16,70	2	1 -	-	- -
8.	И8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЯ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	1,00	15,90	16	13 8	8	- -
9.	И8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЯ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЯ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЯ В ОБЩЕЯ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	100М	1,00	4,88	5	8 5	2	3 1
10.	И8-402-2	-ПРОВОД ППВ СКРЫТО	100М	0,40	12,70	5	8 4	3	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ	164		110 63	58	5 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	102				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	49				
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ	16				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	13				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ	28				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	164				
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ	110				
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
11.	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	1000М	0,14	22,90	3	- -	-	- -
12.	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	ШТ	9,00	0,16	1	- -	-	- -
13.	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО	ШТ	10,00	0,14	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВЕЩАНИЯ УК-2П							
14.С155-23		-РОЗЕТКА ТРЕХПРОГРАММНАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РТР-2	ШТ	10,00	0,40	4	-	-	-
15.2405-1341		-КОРОБКА КП-4	ШТ	10,00	0,43	4	-	-	-
16.2405-1462		-КРЫШКА=КОН-1-04ТУ36-1898-80=	ШТ	10,00	0,14	1	-	-	-
17.29-02-20П .1-248		-ТР-Р АБОНЕНТСКИЙ Т,ТАМУ-10Т ЦЕНА:3,1,1,077	ШТ	2,00	3,34	7	-	-	-
18.503-80124-11		--ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	0,10	333,56	33	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	62	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	21			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	22			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	33			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	40			
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ							
19.62-01-02П .1		-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 0,25-ГД-3-2	ШТ	10,00	3,52	35	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	35	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	35			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	35			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	261	110	58	5
							63		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	35			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	35			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	123			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	49			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	14			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	28			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	186			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	110			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	33			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	40			

СОСТАВИЛ КАВУНЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ГУЛЬКО

ТП224-1-492.86 9321/2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 11 КЛАССОВ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-12

НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ ШКОЛЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: УС,СО-1,2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,237 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,078 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗА

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 237,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1.	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС	ШТ	7,00	0,37	3	4 2	2	- -
2.	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	КОРОБКА	1,00	4,01	4	4 2	2	- -
3.	Ц10-1-14	-ШКАФ СЛАБОТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ШСС-1	ШТ	4,00	3,29	13	21 12	12	- -
4.	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,60	15,90	10	8 5	5	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,06	137,00	8	11 6	4	2 1
6.	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;КИРПИЧНОЙ	100М	1,80	7,92	14	23 14	14	- -
7.	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	100ПАР	0,10	9,14	1	1 1	1	- -
8.	Ц10-972-21	-ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ	ШТ	1,00	6,15	6	6 4	3	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	101	78 46	43	3 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	59
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	35
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	13
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	20
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	101
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	78

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

9.	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2	1000М	0,18	13,00	2	- -	-	- -
10.	С151-2510	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,32ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,06	126,00	8	- -	-	- -
11.	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	ШТ	1,00	1,03	1	- -	-	- -
12.	503-80124-11	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	0,06	333,36	20	- -	-	- -
13.	1517-2234	-ЩИТОК СЛАБОТОЧНЫЙ СОВМЕЩЕННЫЙ ЭТАЖНЫЙ 630Х480Х135ММ=ЩСС-1ТУ 36-602-68==	ШТ	4,00	7,54	30	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.2405-1341	-КОРОБКИ=У76У3ТУ36-1689-78=	ШТ	6,00	0,43	3	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	70	-	-	-	-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	30				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	30				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	14				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	15				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	20				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	25				
	РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ								
15.6203-3	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-1142	ШТ	7,00	9,36	66	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	66	-	-	-	-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	66				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	66				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	237	78 66	43	3 1	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	96				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	96				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	73				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	13
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	8
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	20
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	116
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	78
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	20
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	25

СОСТАВИЛ КАВУНЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ГУЛЬКО

ТП224-1-492.86 9321/2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 11 КЛАССОВ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-13

НА КИНОТЕХНОЛОГИЮ ШКОЛЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: КТ,СО-1,2,3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,574 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,457 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗА

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 5574,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И АР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1.Ц31-12-1	-КИНОПРОЕКТОР ЧЕРНОМОРЕЦ-1А	ШТ	1,00	21,40	21	23 13	13	- -
2.Ц31-3-4	-УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ 53ВУК-50	ШТ	1,00	5,95	6	8 4	4	- -
3.Ц31-1-2	-УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕТИПРУК-2-1,60РУК-90-380	ШТ	1,00	11,90	12	11 6	6	- -
4.Ц31-17-2	-КОМПЛЕКТ ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩЕЙАППАРАТУРЫ 3ВУК2Х25,3ВУК4Х25	КОМПЛ	1,00	85,40	85	108 62	62	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Ц31-8-1	-ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТИП5ЗПДУ-1	ШТ	1,00	7,98	8	10 5	5	- -
6.	Ц31-5-1	-КОМПЛЕКТ ЗАСЛОНОК ПРОТИВОПОЖАРНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИЙ МАССОЙ ДО 0,06Т	КОМПЛ	1,00	4,66	5	7 4	4	- -
7.	Ц31-24-1	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ РАМЫ ЭКРАНА	М2	10,45	3,15	33	56 33	31	2 1
8.	Ц31-24-2	-ЭКРАН	М2	10,45	6,73	70	33 18	17	1 1
9.	Ц31-24-3	-ОБРАМЛЕНИЕ ЭКРАНА ЧЕРНЫМ ПОЛУБАРХАТОМ	М2	10,45	11,10	116	52 29	27	2 1
10.	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	100ШТ	0,02	92,40	2	2 1	1	- -
11.	Ц31-23-4	-ФИЛЬМОСТАТ ФС-35	ШТ	1,00	0,48	1	1 -	-	- -
12.	Ц31-25-1	-МЕХАНИЗМ ПРЕДЭКРАННОГО ЗАНАВЕСА ТИП МПЗ-1 С ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКОЙ И МОНОРЕЛЬСОВОЙ ДОРОГОЙ,ДЛИНА ДОРОГИ,10М	КОМПЛ	1,00	39,70	60	61 34	34	- -
13.	Ц8-407-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,75	45,70	34	48 28	22	6 2
14.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	100М	0,60	4,88	3	5 2	1	1 -
15.	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО16ММ2	100М	0,10	6,02	1	1 -	-	- -
16.	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО116ММ2	100М	0,05	9,29	1	1 -	-	- -
17.	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	100М	4,90	1,21	6	10	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							6		-
18.	U8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;6ММ2	100М	0,35	1,38	1	1	-	-
							-		-
19.	U8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;16ММ2	100М	0,10	2,53	1	-	-	-
							-		-
20.	U10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО;1	100М	0,54	30,70	17	19	8	3
							11		1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	709	457	241	15
							256		6

В ТОМ ЧИСЛЕ;

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	463
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	193
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	81
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	53
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	113
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	709
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	457

РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

21.	С153-139	-СВЕТИЛЬНИК Т,НБ005,60	ШТ	2,00	1,57	3	-	-	-
							-		-
22.	092П,111	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б-220-60 ЦЕНА;0,18,0,95,1,074	ШТ	2,00	0,18	1	-	-	-
							-		-
23.	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1,5	1000М	0,45	31,60	14	-	-	-
							-		-
24.	С152-180	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5	1000М	0,10	45,10	5	-	-	-
							-		-
25.	С152-181	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4	1000М	0,04	66,10	3	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	С152-188	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;6	1000М	0,01	107,00	1	- - -	-	- - -
27.	С152-189	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10	1000М	0,02	177,00	3	- - -	-	- - -
28.	С151-2769	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.23-79,МАРКИ РК75-4-16	1000М	-	155,00	1	- - -	-	- - -
29.	15-09 Т.7-040	-КАБЕЛЬ КММ-2 ЦЕНА;130,1,118	КМ	0,05	145,34	7	- - -	-	- - -
30.	2405-1341	-КОРОБКИ-У76У3ТУ36-1689-78-	ШТ	8,60	0,43	3	- - -	-	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	43	- - -	-	- - -

В ТОМ ЧИСЛЕ;

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 41
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 43

РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ

31.	28-01-80	-КИНОУСТАНОВКА ЧЕРНОМОРЕЦ-1А	ШТ	1,00	2128,00	2128	- - -	-	- - -
32.	280180-202 6	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ-,,53-ВУК-50М,,	ШТ	1,00	276,64	277	- - -	-	- - -
33.	280180-203 1	-УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ-,,РУК2-1,,	ШТ	1,00	268,13	268	- - -	-	- - -
34.	280180-105 2	-КОМПЛЕКС ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩЕЙ АППАРАТУРЫ-,,ЗВУК Т2-25,,	ШТ	1,00	1702,40	1702	- - -	-	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
35.280180-203 7		-ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ=,,55ПДУ,,	ШТ	1,00	27,66	28	-	-	-
36.28-01-80		-ЗАСЛОНКА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗПКУ-1	ШТ	1,00	92,57	93	-	-	-
37.280180-400 3		-КИНОЭКРАН БЕЛОМАТОВЫЙ=,,ЭБМ,,	ШТ	1,00	2,77	3	-	-	-
38.28-02-80 Ж,2		-ЛУПА СО-301-1	ШТ	1,00	3,40	3	-	-	-
39.56-01-02 П,540		-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ	ШТ	1,00	62,78	63	-	-	-
40.56-01-02 П,534		-СТОЛ РАБОЧИЙ	ШТ	1,00	46,82	47	-	-	-
41.56-01-02 П,528		-КРЕСЛО КИНОМЕХАНИКА	ШТ	2,00	22,02	44	-	-	-
42.56-01-02 А,9		-ФИЛЬМОСТАТ ФС-35	ШТ	1,00	38,30	38	-	-	-
43.28-01-80 А,2		-ЛЕБЕДКА ПРЕДЭКРАННОГО ЗАНАВЕСА ЛШЗ-1	К-Т	1,00	127,68	128	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	4822	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	4822			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	4822			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	5574	439	241	15
							256		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	4822
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	4822
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	506
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	193
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	81
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	55
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	113
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	752
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	457

СОСТАВИЛ КАВУНЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Типовой проект средней школы на 11 классов ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-14

НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ПРИТОЧНЫХ ВЕНТСИСТЕМ ШКОЛЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: АОВ-1-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,931 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,109 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗА

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 931,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК-ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1.	1.Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	20,00	0,21	4	7 4	4	- -	
2.	2.Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ;ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	ШТ	10,00	0,36	4	6 4	4	- -	
3.	3.Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	1,15	15,90	18	16 9	9	- -	
4.	4.Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ	100М	1,15	4,88	6	9 6	3	3 1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2							
	5.Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	100М	3,65	1,21	4	7 4	4	- -
	6.Ц11-680-5	-ЩИТ ШКАФНОЙ Т,ЩШМ РАЗМ,600,400,500ММ	ШТ	5,00	4,74	24	20 11	9	2 1
	7.Ц11-712-1	-ВВОД ЧЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛИ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБ	1ВВОД	20,00	0,13	3	5 3	3	- -
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ,УСТАНОВЛЕННОЙ В ШКАФАХ							
	8.Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	ШТ	5,00	0,28	1	1 1	1	- -
	9.Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	ШТ	15,00	0,78	12	12 7	7	- -
	10.Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	20,00	1,19	24	26 15	15	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ			161	109 64	59	5 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	100
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	49
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	12
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	27
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	161
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	109

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5	1000М	0,48	22,00	11	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.503-8012 11		-ТРУБЫ Д=20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77-ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	0,11	200,00	23	- -	-	- -
13.2405-1341		-КОРОБКИ-У76У3ТУ36-1689-78-	ШТ	11,00	0,43	5	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	45	- -	-	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	16
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	17
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	23
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	28

РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ

14.17-06-48	-ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ С ОПРАВОЙ	ШТ	10,00	3,62	36	- -	-	- -
15.17-06-48	-ТО ЖЕ, ПРЯМОЙ	ШТ	10,00	2,82	28	- -	-	- -
16.1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ-ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78	ШТ	10,00	21,92	219	- -	-	- -
17.15-04-02 П.597	-ЩИТ ШКАФНОЙ Т, ШШМ РАЗМ.600,400,500ММ	ШТ	5,00	28,52	143	- -	-	- -
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО В ШКАФАХ							
18.1504-6001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ-ПВ1-10М3БОСТ 16 0,526,001-77--	ШТ	5,00	0,80	4	- -	-	- -
19.1504-18095	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВСТРОЙКИ В СПЕЦИАЛЬНУЮ НИШУ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2-ПКЕ612-2У3ТУ 16-526,216-78--	ШТ	5,00	0,80	4	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	1504-18091	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,ЭКСПЛУАТ,НАЗНАЧЕНИЕ:ДЛЯ ВСТРОЙКИ В НИШУ,,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ112-2УЗТУ 16-526,216-78==	ШТ	10,00	1,54	15	-	-	-
21.	1504-6247	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ 50,400ГЦ,24-500В,16А,4ПАКЕТА=ПКУ3-12УЗТУ 16-526,047-74==	ШТ	5,00	5,43	27	-	-	-
22.	1504-12049	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ПАЙКУ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 8ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2ТУ 16-523,331-78==	ШТ	10,00	5,43	54	-	-	-
23.	1504-12014	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 440В,660В ЧАСТОТОЙ 50И 60ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 2,ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 0,4-180С=РВП72-3121УХЛ4,РВП72-3122УХЛ4ТУ 16-523,472-79==	ШТ	10,00	7,13	71	-	-	-
		ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АППАРАТУРЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ В ШКАФАХ							
24.	1517-1414	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НОМ,ТОК ДО 63А ОДНОБЛОЧНЫЙ=ПП,ПВ,ПКП-10,25,63 И ДР,==	ШТ	5,00	3,51	18	-	-	-
25.	1517-1444	-КНОПКИ ОДНОБЛОЧНЫЕ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ И ДР,==	ШТ	15,00	1,33	20	-	-	-
26.	1517-1429	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ СИГНАЛЬНОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8,ОДНОБЛОЧНОЕ=БПН-1002 И ДР,==	ШТ	10,00	3,99	40	-	-	-
27.	1517-1429	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ СИГНАЛЬНОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8,ОДНОБЛОЧНОЕ=БПН-1002 И ДР,==	ШТ	10,00	3,99	40	-	-	-
28.	1517-1495	-РЕЙКА ОТВОДНАЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63 А ОДНОБЛОЧНАЯ=НБ,КН,КС,КМ,КИ,ЗК-2,5 И ДР,==	ШТ	20,00	0,32	6	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	725	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	725			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	725			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	931	109 64	59	5 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	725			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	725			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	116			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	49			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	20			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	27			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	178			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	109			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	23			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	28			

СОСТАВИЛ КАВУНЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-15

НА АВТОМАТИЗАЦИЮ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ЗАДВИЖКИ ШКОЛЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: АВК СО-1,2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,082 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,014 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗА

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 82,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	1.Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	КОМПЛ	1,00	2,66	3	5 3	3	- -
2	2.Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,20	15,90	3	3 2	2	- -
3	3.Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,05	32,00	2	1 -	-	- -
4	4.Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ	100М	0,25	4,88	1	2 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2							
5.Ц8-409-11		-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,80	1,21	1	2 1	1	- -
6.Ц11-582-1		-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	ШТ	1,00	0,97	1	1 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	17	14 8	8	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	11			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	17			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	14			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
7.15-09 Т.140		-ПРОВОД ПГВ СЕЧ,1ММ2 ЦЕНА:27,1,2,1,116	КМ	0,06	36,16	2	- -	-	- -
8.С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,05	22,00	1	- -	-	- -
9.2405-1351		-КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ=КК-8 У4,1ТУ36-УССР053-76Е=	ШТ	1,00	3,84	4	- -	-	- -
10.2405-1341		-КОРОБКИ=У76У3ТУ36-1689-78=	ШТ	2,00	0,43	1	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	8	- -	-	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	8			
		РАЗДЕЛ 3, ОБОРУДОВАНИЕ							
11\	1704-50554	РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ-ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	ШТ	1,00	57,46	57	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	57	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	57			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	57			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	82	14	8	-
							8		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	57			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	57			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	19			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	25			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	14			

СОСТАВИЛ КАВУНЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-16

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ТХ-1-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 127,088 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 127088,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	К ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ССНН,5.1Т Б.1	-ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ,ИНВЕНТАРЬ И УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ	РУБ	440,00	283,20	124608	-	-	-
							-		-
2.	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ	РУБ	440,00	0,40	176	-	176	-
							176		-
3.	УТО ЖЕ	-СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ	440,00	2,50	1100	-	1100	-
							1100		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	127088	-	1276	-
							1276		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 1276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1021			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	183			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2480			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	124608			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	124608			

СОСТАВИЛ УЛИЦКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГУЛЬКО

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ВАРИАНТ

НА КАНАЛИЗАЦИЯ (ВАРИАНТ С ПЛАСТМАССОВЫМИ ОТВОДНЫМИ ТРУБОПРОВОДАМИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,428 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКОВ) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ+ ВЫШЕ 0,000							
1.	Е16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	58,00	1,92	111	-	22	-
							22		-
2.	Е16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	10,00	3,10	31	-	4	-
							4		-
3.	Е16-30 5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	22,00	3,21	71	-	10	-
							10		-
4.	Е16-31 5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	25,00	4,59	115	-	12	1
							13		-
5.	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	10,00	1,03	10	-	2	-
							2		-
6.	Е2 -8 2-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	6,00	2,09	13	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	428	-	51	1
							52		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	351			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	46			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	31			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	428			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	428	-	51	1
							52		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	351			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	46			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	31			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	428			

СОСТАВИЛ КОРОБЕНКО

ПРОВЕРИЛ ЛЕВИЦКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту школы на II классов

Р Е С У Р С Ы		Количество Варианты I
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
Подземная часть		
Затраты труда	чел.ч.	3862,81
Заработная плата	руб.	2I06
Строительные машины	маш.ч.	459,05
Прочие машины	руб.	385,0
Надземная часть		
Затраты труда	чел.ч.	25384,9
Заработная плата	руб.	I4682
Строительные машины	маш.ч.	208,95
Прочие машины	руб.	2300,93
Итого: общестроительные работы		
Затраты труда	чел.ч.	29247,7I
Заработная плата	руб.	I6788
Строительные машины	маш.ч.	668
Прочие машины	руб.	2685,93
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
Затраты труда	чел.ч.	2249,42
Заработная плата	руб	953

Р Е С У Р С Ы		Количество Варианты I	2	3
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				
Затраты труда	чел.ч.	3580,49		
Заработная плата	руб.	2I4I		
Строительные машины	руб.	I33,2		
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ / монтаж технологического оборудования, электрического, КИП, автоматика и др./				
Затраты труда	чел.ч.	I490,87		
Заработная плата	руб.	547		
ПРОЧИЕ РАБОТЫ / связь, радиофикация, телевидение и др./				
Затраты труда	чел.ч.	8I0,65		
Заработная плата	руб.	938		

Составил Блюз

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

63/24
Заказ № 11724/3 Инв № 9321/2 Тираж 30
Сдано в печать 23/XI 1990 Цена 10·48

gost.e-ecolog.ru