ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-12-249.85

КЛУБ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ЗАЛ НА 300 мест)

Вариант хозяйственно-бытовых помещений в подвале

АЛЬБОМ IX

СМЕТЫ

в 3-х частях

Часть III

(стр.301-421)

21421-12
4-67

gost.e-ecolog.ru

264-12-249.85. Альб. IX ч.I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 20

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест)
вариант хозяйственно-бытовых помещений в подвале

На общестроительные работы подземной части

Основание: чертежи № АСО-I425
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	78,I9 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете Стоимость на:	
расчетную единицу	260,63 руб.
I м,2 общей площади здания	36,07 руб.
I м3 объема здания	27,06 руб.

№№ пп	№ прейск., УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	нормат. условно-чистая продукция	в том числе: основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. Подземная часть							
		Раздел I. Земляные работы							
I	EI-230 29-I т.4 т.3	Срезка растительного слоя грунта бульдозером	I000м3	0,29	37,I8	II	- II	-	II 4
2	EI-I74 т.4 т.3	Погрузка на автосамосвалы	"	0,29	I49,66	44	- 44	2	42 I7
3	C3I0-I	Перевозка до I км	т	35I,60	0,29	I02	- -	-	- -
4	EI-56 II-I4 т.4 т.3	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3 грунт 2 группы	I000м3	0,85	I50,82	I27	- I28	6	I22 48
5	EI-I75	Разработка грунта экскаваторами с ковшом	"	4,02	I78,2I	7I7	-	3I	685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	22-14 Т.4,Т3	ОМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ					716		272
	6.0310-1	=ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	7241,40	0,29	2100	-	-	-
							-		-
	7.Е1-960 30-2 Т.4,П3.67	=РОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ЭКСКАВАТОРОМ	100М3	3,40	74,50	253	-	253	-
							253		-
	8.Е1-257 31-2 Т.4,Т3	=ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,39	20,79	12	-	-	12
							12		4
	9.Е1-958 31-2	=ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	2,56	46,00	117	-	117	-
							117		-
	10.Е1-1184 113-10	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП ПОСЛЕ ЗАСЫПКИ БУЛЬДОЗЕРОМ	100М3	5,92	9,69	57	-	37	21
							58		14
	11.Е1-195 25-2	=РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	100М3	4,02	13,20	53	-	6	46
							52		10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	4522	-	452	939
							1391		374
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3593			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	593			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	336			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4522			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
	12.Е7-8 1-8	=УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА БОЛЕЕ 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0.5Т	ШТ	1,00	1,52	2	-	-	1
							:		-
	13.Е7-9 1-9	=УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА БОЛЕЕ 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1.3Т	ШТ	44,00	2,09	92	-	22	70
							92		25
	14.Е7-10 1-10	=УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ.ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА БОЛЕЕ	ШТ	72,00	3,22	232	-	55	177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЧМ И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т					232		63
15.	Е6-16 1-16	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	М3	2,60	2,27	6	- 5	3	2 1
16.	С124-38	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3	Т	0,04	253,00	10	- -	-	- -
17.	Е6-16 1-16	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БУТОБЕТОННЫХ	М3	45,00	8,78	395	- 166	152	14 4
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
18.	С1ССЦ НА МЕСТ.МАТЕРИАЛЫ 41П1-5	=БЕТОН М200 КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40ММ	М3	34,39	27,40	948	-	-	-
19.	С2ТОЖЕ П4-17	=КАМЕНЬ БУТОВЫЙ	М3	19,80	11,10	220	-	-	-
20.	С3ТОЖЕ Т3П78	=СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ МАРКИ ФЛ10.8-2	ШТ	1,00	13,80	14	-	-	-
21.	С3ТОЖЕ П68	=ТОЖЕ МАРКИ ФЛ16.12-2	ШТ	2,00	29,90	60	-	-	-
22.	С3ТОЖЕ П71	=ТОЖЕ МАРКИ ФЛ14.12-2	ШТ	7,00	25,20	176	-	-	-
23.	С3ТОЖЕ П77	=ТОЖЕ МАРКИ ФЛ10.12-2	ШТ	4,00	17,50	70	-	-	-
24.	С3ТОЖЕ П79	=ТОЖЕ МАРКИ ФЛ8.24-2	ШТ	24,00	31,60	758	-	-	-
25.	С3ТОЖЕ П80	=ТОЖЕ МАРКИ ФЛ8.12-2	ШТ	7,00	15,70	110	-	-	-
26.	С3ТОЖЕ П63	=ТОЖЕ МАРКИ ФЛ24.12-2	ШТ	15,00	61,30	920	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	СЭТОЖЕ П65	=ТОЖЕ МАРКИ ФЛ20-12.2	ШТ	8,00	57,20	458	-	-	-
28.	СЭТОЖЕ П67	=ТОЖЕ МАРКИ ФЛ16.24-2	ШТ	20,00	60,50	1210	-	-	-
29.	СЭТОЖЕ П70	=ТОЖЕ МАРКИ ФЛ14.24-2	ШТ	25,00	50,70	1267	-	-	-
30.	СЭТОЖЕ П76	=ТОЖЕ МАРКИ ФЛ10.24.2	ШТ	2,00	35,50	71	-	-	-
31.	СЭТОЖЕ П66	=ТОЖЕ МАРКИ ФЛ20.8-2	ШТ	2,00	37,60	75	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	8927	-	232	264
							496		93
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7094			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1170			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	663			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	8927			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ ПОДВАЛА							
32.	Е7-401 36-2	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	214,00	1,39	297	-	64	234
							298		86
33.	Е7-402 36-3	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	52,00	2,10	109	-	24	85
							109		31
34.	Е7-403 36-4	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	331,00	2,64	874	-	202	672
							874		245
35.	Е8-30 5-1	=ЗАПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ МЕЖДУ СТЕНОВЫМИ БЛОКАМИ КИРПИЧОМ НА РАСТВОРЕ М50	М3	4,42	3,19	14	-	10	4
							4		1
36.	Е8-30 5-3	=СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ	М3	45,00	3,19	144	-	99	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НА РАСТВОРЕ М25					136		11
37.	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НА РАСТВОРЕ М50	М3	214,00	3,02	646	- 622	449	173 51
38.	Е7-449 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	144,00	0,23	33	- 34	12	22 9
39.	Е7-127 9-1-1,8	-ТОЖЕ ВЕСОМ ДО 0,7Т	ШТ	2,00	1,50	3	- 3	1	2 1
40.	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2	ШТ	2,00	0,23	1	- -	-	- -
41.	Е8-39 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,10	194,00	19	- 3	3	- -
42.	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СКОБ	Т	0,01	362,00	4	- 1	1	- -
43.	Е7-291 17-7	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК	Т	0,03	342,00	10	- 1	1	- -
44.	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	2,60	25,10	65	- 55	51	4 1
45.	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	7,90	90,00	711	- 166	154	12 -
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
46.	С4ССЦНА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 41П1-4	-БЕТОН М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40ММ	М3	5,49	26,60	146	- -	-	- -
47.	С5ТОЖЕ П6-1	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	ТЫСШТ	100,10	68,00	6807	- -	-	- -
48.	С7ТОЖЕ П2-1	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	8,06	19,80	160	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
49.	С8ТОЖЕ П2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	10,35	22,40	232	-	-	-
50.	С6ТОЖЕ П2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	50,24	23,50	1181	-	-	-
51.	С3ТОЖЕ 42П12-7	-СБОРНЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ БЛОКИ МАРКИ ФБС12.6-6Т	ШТ	18,00	17,50	315	-	-	-
52.	С3ТОЖЕ 42П12-14	-ТОЖЕ МАРКИ ФБС9.6-6Т	ШТ	25,00	13,50	338	-	-	-
53.	С3ТОЖЕ П12-6	-ТОЖЕ МАРКИ ФБС12.5.6-Т	ШТ	67,00	14,60	978	-	-	-
54.	С3ТОЖЕ П12-5	-ТОЖЕ МАРКИ ФБС12.4.6-Т	ШТ	15,00	12,10	182	-	-	-
55.	С3ТОЖЕ П12-13	-ТОЖЕ МАРКИ ФБС9.5.6-Т	ШТ	89,00	11,30	1006	-	-	-
56.	С3ТОЖЕ П12-2	-ТОЖЕ МАРКИ ФБС24.4.6-Т	ШТ	52,00	22,60	1175	-	-	-
57.	С3ТОЖЕ П12-3	-ТОЖЕ МАРКИ ФБС24.5.6-Т	ШТ	311,00	28,20	8770	-	-	-
58.	С3ТОЖЕ П12-4	-ТОЖЕ МАРКИ ФБС24.6.6-Т	ШТ	20,00	33,90	678	-	-	-
59.	С3ТОЖЕ 43П863	-СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1ПР1-10,12.6	ШТ	26,00	0,81	21	-	-	-
60.	С3ТОЖЕ П863	-ТОЖЕ МАРКИ 1ПР1-12.12.6	ШТ	43,00	0,85	37	-	-	-
61.	С3ТОЖЕ П866	-ТОЖЕ МАРКИ 1ПР1-12.12.14	ШТ	10,00	1,43	14	-	-	-
62.	С3ТОЖЕ	-ТОЖЕ МАРКИ 1ПР2-15.12.14	ШТ	16,00	2,12	34	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П867						-		-
63.	СЗТОЖЕ П868	=ТОЖЕ МАРКИ 1ПР3-19.12.14	ШТ	12,00	2,23	27	-	-	-
64.	СЗТОЖЕ П870	=ТОЖЕ МАРКИ 1ПР3-24.12.14	ШТ	4,00	3,12	12	-	-	-
65.	СЗТОЖЕ П884	=ТОЖЕ МАРКИ 1ПР8-20.12.22У	ШТ	2,00	3,80	8	-	-	-
66.	СЗТОЖЕ П881	=ТОЖЕ МАРКИ 1ПР28-18.25.22У	ШТ	1,00	7,68	8	-	-	-
67.	СЗТОЖЕ П883	=ТОЖЕ МАРКИ 1ПР28-20.25.22У	ШТ	2,00	8,80	18	-	-	-
68.	СЗТОЖЕ П878	=ТОЖЕ МАРКИ 1ПР38-12.12.22У	ШТ	8,00	2,40	19	-	-	-
69.	СЗТОЖЕ П879	=ТОЖЕ МАРКИ 1ПР38-15.12.22У	ШТ	4,00	3,45	14	-	-	-
70.	СЗТОЖЕ П880	=ТОЖЕ МАРКИ 1ПР38-18.12.22У	ШТ	16,00	4,66	75	-	-	-
71.	СЗТОЖЕ П886	=ТОЖЕ МАРКИ 1ПР28-24.25.22У	ШТ	1,00	10,80	11	-	-	-
72.	СЗТОЖЕ П885	=ТОЖЕ МАРКИ 1ПР38-24.25.22У	ШТ	1,00	12,00	12	-	-	-
73.	СЗТОЖЕ 41П8-503 Т.4,ТАБ3-3	=СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДОБОРНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,50	59,16	30	-	-	-
74.	С9ТОЖЕ 41Т,4,ТАБ 3-1	=АРМАТУРА ДОБОРНЫХ ПЛИТ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3	Т	0,02	250,00	5	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	31754	-	1071	1245

264-12-249.85 АЛЬБ. IX ч.III

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2316		440
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	25243			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4162			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2349			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	31754			
		РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕКРЫТИЕ							
75.Е7-460 39-5-1.8		-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	31,00	2,09	65	- / 52	30	22 / 8
76.Е7-463 39-6-1.8		-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	35,00	3,09	170	- / 136	76	58 / 21
77.Е7-463 2-1,43 39-6-1.8		-ТОЖЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2	ШТ	16,00	4,37	73	- / 58	35	23 / 9
78.Е6-475 14-5		-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	М3	11,60	3,72	101	- / 47	38	9 / 3
79.С126-10		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,19	338,00	64	- / -	-	- / -
80.С126-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,44	325,00	143	- / -	-	- / -
81.С126-43		-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ КОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,19	302,00	76	- / -	-	- / -
82.Е6-168 15-9		-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ОПОРНЫХ ПЛИТ М200	М3	0,20	13,70	3	- / -	1	- / -
83.С126-9		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,01	286,00	3	- / -	-	- / -
84.Е7-445 36-10-1,2		-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	0,23	1	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85.	Е7-127 9-1-1,8	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	6,00	1,50	6	- 7	2	5 2
86.	Е7-630 38-5-1.8	=УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	2,55	5	- 5	2	3 1
87.	Е7-633 38-6-1.8	=УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	6,00	3,88	23	- 20	9	11 4
88.	Е7-636 38-7-1.8	=УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	12,80	26	- 12	6	6 2
89.	Е7-291 17-7	=УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,07	342,00	26	- 1	1	- -
90.	Е15-614 166-8	=НАСЛИНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100М2	0,02	60,50	1	- 1	1	- -
91.	Е8-36 5-4	=ЗАДЕЛКА ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ОБЫКНОВЕННЫМ КИРПИЧОМ	М3	2,51	3,02	8	- 7	5	2 1
92.	Е7-668 47-11-1,8	=МОНТАЖ СБОРНЫХ ОПОРНЫХ ПЛИТ	ШТ	8,00	0,72	6	- 6	5	1 -
93.	Е6-84 9-8	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ 50.5	Т	0,36	353,00	128	- 16	16	- -
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
94.	С1ССЦТ1П1-29	=БЕТОН М200 С ФРАКЦИЕЙ ЗАПОЛНИТЕЛЯ ДО 20ММ	М3	11,77	29,30	345	- -	-	- -
95.	С2ТОЖЕ П1-17	=ТОЖЕ С ФРАКЦИЕЙ ЗАПОЛНИТЕЛЯ ДО 40ММ	М3	0,20	28,20	6	- -	-	- -
96.	С3ТОЖЕ П2-12	=РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	0,58	25,50	14	- -	-	- -
97.	С4ТОЖЕ	=КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	ТЫСШТ	0,95	68,00	65	- -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П6-1								
98.	С5ССШТЗП88-3	СБОРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1ПР38-24.25.22У	ШТ	3,00	12,00	36			
99.	С5ТОЖЕ П910	ТОЖЕ МАРКИ 2ПР8-24.38.14	ШТ	1,00	10,10	10			
100.	С5ТОЖЕ П8С0	ТОЖЕ МАРКИ 1ПР38-18.12.22У	ШТ	2,00	4,66	9			
101.	С5ТОЖЕ П9-96	ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ М200 МАРКИ ОП5-20,0п-4	М3	0,14	62,70	9			
102.	С6ТОЖЕ Т.4,Т3	АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1	КГ	2,56	0,33	1			
103.	С6ТОЖЕ	ТОЖЕ КЛАССА А3	КГ	9,40	0,36	3			
104.	С5ТОЖЕ П9-299	СБОРНЫЕ ПРОГОНЫ ИЗ БЕТОНА М300 МАРКИ ПР60.44.4	М3	1,64	69,60	114			
105.	С5ТОЖЕ П9-299	ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М350 МАРКИ ПРг-60.25.4АТ3	М3	3,60	70,42	254			
106.	С5ТОЖЕ П9-290 Т.4,Т3-3	ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ ПРг-36-1.4-4Т	М3	0,34	67,96	23			
107.	С6ТОЖЕ Т.4,Т3-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	ТН	0,20	229,00	46			
108.	С6ТОЖЕ	ТОЖЕ КЛАССА А3	ТН	0,38	250,00	95			
109.	С6ТОЖЕ	ТОЖЕ КЛАССА АТ5	ТН	0,18	239,00	43			
110.	С6ТОЖЕ	ТОЖЕ КЛАССА ВР1	ТН	0,02	321,00	6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111.	С6ТОЖЕ	=ТОЖЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	ТН	0,04	413,00	17	-	-	-
112.	С5ТОЖЕ П11-158 Т.4,П25ПР 1	=СБОРНЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 5,98М ТОЛЩ 12СМ С НАГР.960КГ/М2 МАРКИ ПК60.15-8АТ5Т,ПК60.12-8АТ5Т,ПК60.10-8АТ5Т	М2	398,94	9,42	3758	-	-	-
113.	С5ССЦТ1П11-146 ПРИМ25 ПРИЛОЖ	=СБОРНЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 2,38М ПРИВЕДЕНОЙ ТОЛЩ 12СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС 970КГ/М2	М2	42,60	7,83	334	-	-	-
114.	С5ТОЖЕ	=ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,98М МАРКИ ПК30-10-8Т	М2	11,80	7,94	94	-	-	-
115.	С5ТОЖЕ	=ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,98М ТОЛЩИНОЙ 15СМ МАРКИ ПК30-15-8Т,ПК30-15-8ТА	М2	35,52	8,14	289	-	-	-
116.	С5ТОЖЕ П11-158	=ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 4,48М ТОЛЩ 12СМ МАРКИ ПК845-15	М2	21,32	8,60	183	-	-	-
117.	С5ТОЖЕ	=ТОЖЕ ТОЛЩ ПК8-45-10	М2	6,68	8,80	59	-	-	-
118.	С5ТОЖЕ	=ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 8,86М ТОЛЩ 12СМ МАРКИ ПТ89-10,ПТ89-12	М2	177,41	11,77	2088	-	-	-
119.	С5ТОЖЕ П11-160	=СБОРНЫЕ ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 1,6М ТОЛЩ 8СМ НАГРУЗКОЙ 1250КГ/М2 МАРКИ ПТП12.5-16-14	ШТ	20,16	6,45	130	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	11269	-	223	142
							365		51

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	8955
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1479
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	834
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	11268

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ

120.	Е2-45 5-9	=ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА.	100М2	1,83	75,40	134	-	113	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М					127		4
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ							
121. Б1.Т1П2-1 2	С1ССЦМОС,О	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	4,20	23,50	99	-	-	-
122. П6-1	С2ТОЖЕ	-КИРПИЧ М100	ТЫСШТ	9,21	68,00	626	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	1085	- 127	113	14 4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	863			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	142			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	80			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1085			
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ							
		ПОДГОТОВКИ ПОЛОВ ПОДВАЛА И 1 ЭТАЖА							
123. Е11-2 1-2		-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	7,08	4,58	32	- 32	25	7 2
124. Е11-11 1-11		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	56,65	2,50	142	- 92	92	- -
125. Е11-16 3-1		-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	3,18	118,00	375	- 128	106	22 7
126. Е11-17 3-2		-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	3,18	77,00	245	- 65	55	10 3
127. Е11-53 1-4		-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	2,77	85,00	235	-	11	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							15		1
128.	E11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	6,36	17,20	109	- 69	63	6 2
129.	E11-55 11-56 7-4 8-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ Т.40ММ	100М2	3,36	16,76	63	- 41	35	6 2
130.	E11-57 11-58 8-3 8-4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ БЕТОНА М200 Т.40ММ	100М2	0,04	24,04	1	- 1	1	- -
131.	E11-57 8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М75 Т.20ММ	100М2	4,28	22,00	94	- 66	62	4 1
132.	E11-57 11-58 8-3 8-4	-ТОЖЕ. Т.50ММ	100М2	1,21	25,06	30	- 22	19	3 1
133.	E11-57 11-58 8-3 8-4	-ТОЖЕ Т.72ММ	100М2	1,74	27,10	47	- 36	29	7 2
134.	E11-50 7-1	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	М3	6,12	2,88	18	- 18	11	7 2
		ВЕРХНИЕ ПОКРЫТИЯ							
135.	E11-67 11-68 11-1 11-2	-УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ БЕТОНА М200 Т.20ММ	100М2	0,52	27,16	14	- 10	10	- -
136.	E11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	2,28	363,00	828	- 150	140	10 3
137.	E11-205 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	100М2	4,17	519,00	2165	- 185	182	3 1
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ							
138.	[illegible] [illegible]	[illegible]-БЕТОН М100	М3	57,76	26,30	1519	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139.	С2ТОМЕ П1-29	=БЕТОН М200	М3	1,21	29,30	35	-	-	-
140.	С3ТОМЕ П2-5	=РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	31,86	25,90	825	-	-	-
141.	С4ТОМЕ П1-73	=ЛЕГКИЙ БЕТОН М75	М3	28,94	30,60	886	-	-	-
142.	С5ТОМЕ П4-32	=ЩЕБЕНЬ	М3	28,88	9,59	277	-	-	-
143.	С6ТОМЕ П7-20	=ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ	М3	6,73	14,20	96	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	10112	-	841	89
							930		27

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 8036
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 1326
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 750
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 10112

РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ

ЛЕСТНИЦА Л-2

144.	Е7-500 41-4-1.8	=УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	3,11	6	-	2	3
							5		1
145.	Е7-502 41-2-1.8	=УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	3,32	7	-	3	3
							6		1
146.	Е7-668 47-11-1,8	=УКЛАДКА СБОРНЫХ ПРОСТУПЕЙ ПО МАРШАМ	ШТ	23,00	0,72	17	-	14	3
							17		1
147.	Е7-668	=МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПЛИТ	ШТ	4,00	0,72	3	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	47-11-1,8						2		-
148.	Е9-47 Т.4,Т2	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0,08	49,24	4	- 3	2	1 -
149.	С121-1981 Т.4,ТАБЛ1 2	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	Т	0,08	358,20	29	- -	-	- -
150.	Е10-254 52-3	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ	М	7,00	0,22	2	- 1	1	- -
151.	С1ПР-НТ05 03-45 П9-0321 К=1,1	-ПОРУЧЕНЬ ПХВ	МП	7,21	1,67	12	- -	-	- -
152.	Е7-291 17-7	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,01	342,00	3	- -	-	- -
153.	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА СТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100М2	-	60,50	1	- -	-	- -
		ЛЕСТНИЦА 4							
154.	Е8-36 5-4	-КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ПОД СТУПЕНИ ЛЕСТНИЦ	М3	3,97	3,02	12	- 11	8	3 1
155.	Е7-668 47-11-1,8	-УКЛАДКА СБОРНЫХ СТУПЕНЕЙ ПО СТЕНАМ	ШТ	20,00	0,72	14	- 13	12	3 1
156.	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	12,00	0,23	3	- 3	1	2 1
157.	Е11-71 11-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА ПО ПЛОЩАДКАМ ИЗ ПЕРЕМЫЧЕК	100М2	0,07	148,00	10	- 7	7	- -
		ЛЕСТНИЦЫ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ							
158.	Е8-36 5-4	-КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ПОД СТУПЕНИ ЛЕСТНИЦ	М3	0,79	3,02	2	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2		-
159.	Е7-668 38-10-1,8	=УКЛАДКА СТУПЕНЕЙ ПО КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ	ШТ	18,00	0,72	13	- 13	11	2 1
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
160.	С2ССЦТ1П2-12	=РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	1,09	23,50	26	-	-	-
161.	С3ТОЖЕ П2-26	=РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,01	22,30	1	-	-	-
162.	С4ТОЖЕ П6-1	=КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	ТЫСШТ	1,81	68,00	123	-	-	-
163.	С5ЕД.РАСЦ.1	=РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ ДЛЯ МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВ	М3	0,20	58,53	12	-	-	-
164.	С6ССЦТ1П11-167	=СБОРНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ МАРКИ 2ЛМ#39.14.17-5	М2	10,57	10,80	114	-	-	-
165.	С7ТОЖЕ П11-169	=СБОРНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ МАРКИ ЛП#28.11-5	М2	6,38	9,94	63	-	-	-
166.	С8ТОЖЕ 11-172	=СБОРНЫЕ СТУПЕНИ МАРКИ ЛС-11-17	МП	38,70	3,72	144	-	-	-
167.	С9ТОЖЕ 11-173	=СБОРНЫЕ ПРОСТУПИ МАРКИ 1ЛН-14.3,1ЛН-14.2,2ЛН-15.2	МП	31,30	1,67	52	-	-	-
168.	С10ТОЖЕ Т.4,ТАБЛ-2	=ДОБАВЛЯЕТСЯ МОЗАИЧНЫЙ СЛОЙ ПО СБОРНЫМ ПЛОЩАДКАМ	М2	6,38	2,43	16	-	-	-
169.	С10ТОЖЕ	=ТОЖЕ ПО СТУПЕНЯМ И ПРОСТУПЯМ	М2	9,80	3,09	30	-	-	-
170.	С11ТОЖЕ П9-96	=СБОРНЫЕ ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ОП5-2А3 ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,07	62,70	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
171.	С12ТОЖЕ Т.4,Т3.1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	КГ	2,00	0,33	1	-	-	-
172.	С12ТОЖЕ	-ТОЖЕ КЛАССА А3	ТН	0,01	360,16	4	-	-	-
173.	С11ССЦТЗП9 12	-СБОРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 2ПР6-16.51.14	ШТ	5,00	8,65	43	-	-	-
174.	С11ТОЖЕ П903	-ТОЖЕ МАРКИ 2ПР3-11.38.6	ШТ	3,00	2,21	7	-	-	-
175.	С11ТОЖЕ П904	-ТОЖЕ МАРКИ 2ПР4-11.51.6	ШТ	2,00	2,98	6	-	-	-
176.	С11ТОЖЕ П878	-ТОЖЕ МАРКИ 1ПР38-12.12.22У	ШТ	2,00	2,40	5	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7		РУБ	985	-	65	20
							85		7

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	756	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	124	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	68	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	948	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	33	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	37	

РАЗДЕЛ 8. КРЫЛЬЦА

177.	ЕЯ-30 5-1	-КЛАДКА СТЕН ПОД СТУПЕНИ	М3	3,99	3,19	13	-	9	3
							12		1
178.	ЕЯ-16 1-16	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	4,86	2,27	11	-	5	4
							9		1
179.	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,09	392,00	35	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
180.	Е7-668 47-11,1,8	=УКЛАДКА МОЗАИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ	ШТ	36,00	0,72	26	- 26	21	5 2
181.	Е11-55 8-1	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,52	17,20	9	- 5	5	- -
182.	Е11-77 11-11	=ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,52	9,83	5	- 4	4	- -
183.	Е8-30 5-1	=КЛАДКА СТЕН ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА ТОЛЩИНОЙ 25СМ	М3	3,60	3,19	11	- 11	8	3 1
184.	Е8-45 5-9	=ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 12СМ	100М2	0,08	75,40	6	- 5	5	- -
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
185.	С5ССЦ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 4.1 П.6-1	=КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ	ТЫС.ШТ	1,52	68,00	103	- -	-	- -
186.	С5ТОЖЕ П.6-4 ПР-МТ 06-13-01 П.1,03.01 4	=КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ М-100	ТЫС.ШТ	1,79	112,31	201	- -	-	- -
187.	С4ТОЖЕ П.1-4	=БЕТОН М-150 КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40ММ	М3	4,93	26,60	131	- -	-	- -
188.	С11ТО ЖЕ П.2-4	=РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	1,05	24,40	26	- -	-	- -
189.	С6ТОЖЕ П.2-12	=РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	М3	1,94	23,50	46	- -	-	- -
190.	С3ТОЖЕ 4.3	=СТУПЕНИ С МОЗАИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ МАРКИ ЛС-18	М.П	12,00	8,59	103	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.779						-		-
191.	С3ТОЖЕ П.780	=ТО ЖЕ,МАРКИ АС-22	М.П	24,00	10,80	259	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	8		РУБ	1239	-	57	15
							72		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	985			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	163			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	91			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1239			
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ							
192.	Е10-105 20-1	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	28,78	1,45	42	-	16	10
							26		3
193.	Е10-106 20-2	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	6,98	1,19	8	-	4	2
							6		1
194.	Е10-107 20-3	=УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	17,57	2,00	35	-	12	3
							15		1
195.	Е10-108 20-4	=УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	6,98	1,58	11	-	4	1
							5		-
196.	С122-217	=СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АГ21-7	М2	8,34	15,00	125	-	-	-
							-		-
197.	С122-218	=ТОЖЕ МАРКИ АГ21-9	М2	12,60	14,20	179	-	-	-
							-		-
198.	С122-219	=ТОЖЕ МАРКИ АГ21-10	М2	10,00	13,50	135	-	-	-
							-		-
199.	С122-223	=ТОЖЕ МАРКИ АГ24-15	М2	13,96	13,80	193	-	-	-
							-		-
200.	С122-224	=ТОЖЕ МАРКИ АО21-13	М2	10,52	9,79	103	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201.	С122-266	=ТОЖЕ МАРКИ АС19-9	М2	4,89	28,30	138	-	-	-
202.	Е15-741	=ОСТЕКЛЕНИЕ АВЕРНЫХ БЛОКОВ АО21-13	100М2	0,11	224,00	24	-	2	-
	201-1-41						2		-
203.	С111-448	=СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	К-Т	21,00	2,97	62	-	-	-
204.	С111-449	=ТОЖЕ ДВУПОЛЬНЫХ	К-Т	8,00	3,23	26	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	9		РУБ	1362	-	38	16
							54		5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	1081
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	179
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	102
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	1362

РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
205.	Е15-297	=РАСШИВКА ШВОВ ПОТОЛКОВ	100М2	6,77	19,30	131	-	125	
	59-4						126		-
206.	Е15-254	=ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН	100М2	4,77	49,30	235	-	177	29
	52-1-41						206		18
207.	Е15-256	=УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН	100М2	9,90	65,40	668	-	459	67
	55-2-41						526		40
208.	Е15-92	=ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ	100М2	0,91	532,00	481	-	113	2
	15-3	ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ					115		1
209.	Е15-659	=ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	100М2	6,77	45,90	311	-	59	4
	168-2	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ					63		1

264-12-249.85 АЛЬБ. IX Ч.III

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
210.	Е15-658 168-1	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН	100М2	14,67	44,80	657	- / 123	116	7 / 2
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ							
211.	С1ССЦМОС.0 БЛ.Т1П2-3 0	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	26,13	23,70	619	- / -	-	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	3877	- / 1159	1049	110 / 62

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3082
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	508
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	287
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3877

РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ							
212.	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	2,00	0,74	1	- / 1	1	- / -
213.	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	М3	6,00	1,60	10	- / 5	4	1 / -
214.	Е8-38 5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	12,00	5,44	65	- / 52	45	7 / 2
215.	Е7-355 25-5	-УСТАНОВКА В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,2М2	М3	5,12	16,40	84	- / 68	26	42 / 15
216.	Е7-460 39-5-1.в	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО	ШТ	21,00	2,09	44	- / 35	21	14 / 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ST И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М							
217.	Е7-443 38-10-1.8	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО ST И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	5,00	0,23	1	=	=	=
218.	Е6-3 1-5	=УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО УЧАСТКА КАНАЛА ИЗ БЕТОНА М200	М3	1,00	11,10	11	= 4	4	=
219.	С124-1	=СТОИМОСТЬ ТОВАРНОЙ АРМАТУРЫ,СОБРАННОЙ В СЕТКИ,ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1	Т	0,02	270,00	5	=	=	=
220.	С124-3	=ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3	Т	10	270,00	27	=	=	=
221.	Е8-27 4-7	=ОБМАЗКА СТЕН БИТУМОМ	100М2	1,00	90,00	90	= 21	20	1
222.	Е8-59 7-3	=АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,01	194,00	2	=	=	=
223.	Е7-291 17-7	=ОБРАМЛЕНИЕ СТЕН МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ	Т	0,11	342,00	38	= 2	2	=
224.	Е34-304 55-1	=НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОВПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	10М2	0,60	221,00	132	= 24	20	4 1
225.	Е7-291 17-7	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК	Т	0,03	342,00	10	= 1	1	=
226.	Е9-116 Т.4,ТАБЛ2	=МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	Т	0,13	32,67	4	= 3	1	2 1
227.	С121-1960 Т.4,ТАБЛ1 2	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	Т	0,13	306,20	40	=	=	=
		ОТМОСТКА							
228.	Е11-11 1-1	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М100	М3	9,46	2,50	24	= 15	15	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229.	Е27-169 42-1	-УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩ 30ММ	100М2	0,95	10,80	10	- 8	8	-
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
230.	С14ССЦ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 41П1-15	-БЕТОН М100 КРУПНОСТЬЮ ДО 40ММ	М3	15,58	26,30	410	-	-	-
231.	С15ТОЖЕ П1-19	-БЕТОН М300	М3	0,09	32,10	3	-	-	-
232.	С16ТОЖЕ П4-20	-ПЕСОК	М3	2,77	7,79	22	-	-	-
233.	С5ТОЖЕ П6-1	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	ТЫСШТ	4,80	68,00	326	-	-	-
234.	С17ТОЖЕ П2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	2,88	21,90	63	-	-	-
235.	С18ТОЖЕ П5-2	-СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	6,75	19,70	133	-	-	-
236.	С3ТОЖЕ 43П868	-СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1ПР3-19,12,14	ШТ	5,00	2,23	11	-	-	-
237.	С3ТОЖЕ 41П11-160 СТР115 П25 СТР116 ПРИЛ01	-СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 8СМ ПРОЛЕТОМ ДО 1,35М ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 1250КГ/М2 МАРКИ ПТП-13-13	М2	1,69	6,45	11	-	-	-
238.	С3ТОЖЕ П8-506	-ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М200 МАРОК П5-8 И 5А-8	М3	0,56	63,80	36	-	-	-
239.	С3ТОЖЕ	-ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М300 МАРОК П15-8 П15А-8	М3	3,92	65,44	257	-	-	-
240.	С9ТОЖЕ Т 4.13-1	-АРМАТУРА ПЛИТ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1	Т	0,07	229,00	16	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П1						-		-
241.	С9ТОЖЕ П3	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3	Т	0,36	250,00	90	-	-	-
							-		-
242.	С9ТОЖЕ П6	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА В1	Т	0,01	321,00	3	-	-	-
							-		-
243.	С3ТОЖЕ П8-522 Т.4,Т3.3	-СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛОТКИ ИЗ БЕТОНА М200 МАРОК Л8А-8 И Л9А-8	М3	3,22	71,26	229	-	-	-
							-		-
244.	С3ТОЖЕ	-ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М300 МАРОК Л7-8 Л7Д-8	М3	1,90	72,90	139	-	-	-
							-		-
245.	С9ТОЖЕ Т.4,Т3-1 П1	-АРМАТУРА ЛОТКОВ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1	Т	0,02	229,00	5	-	-	-
							-		-
246.	С9ТОЖЕ П3	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3	Т	0,30	250,00	75	-	-	-
							-		-
247.	С9ТОЖЕ П6	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА В1	Т	0,03	321,00	10	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	3060	-	168	71
							239		24

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2393	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	397	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	220	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3010	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	44	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	50	
ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ	78191	- 4309 2925
			7234 1092

В ТОМ ЧИСЛЕ:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость общестроительных работ			руб.	62081			
		Накладные расходы			руб.	I0243			
		Плановые накопления			руб.	5780			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	78I04			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	77			
		Накладные расходы			руб.	5			
		Плановые накопления			руб.	5			
		Всего стоимость металломонтажных работ			руб.	87			
		Всего по смете:			руб.	78I9I	- / 7234	4309	2925 / I092
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	62081			
		Накладные работы			руб.	I0243			
		Плановые накопления			руб.	5780			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	78I04			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	77			
		Накладные работы			руб.	5			
		Плановые накопления			руб.	5			
		Всего стоимость металломонтажных работ			руб.	87			

Главный инженер проекта В.И.Михайленко

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Составил: ст.инженер О.Ю.Соколова

ст.инженер К.Е.Щенников

ст.инженер И.Н.Рысева

Проверил гл.специалист Н.В.Горбачева

Перфорация: подготовил ст.инженер Т.А.Сергеева

Проверил руководитель группы З.П.Колесникова

264-12-249.85 АЛБС. IX 4.II

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
                 Э2608' М1Н8Г2' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
30        1      Ю' ' ' ' ' КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ ) НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)С ВАРИАНТОМ ХОЗБЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В
31        2             ПОДВАЛЕ' РП' ' 1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' ' *
                 Н10=16,5*
32        3      А2-Б*
33        4      А2-М*
34        5      А2-Т*
35        6      А2-С*
36        7      А3-А*
37        8      А4-А*
38        9      А6-Ж*
39       10      А5-А*
40       11      А5-М*
41       12      А*
42       13      Р1*
43       14      Е1-230(А3=33,8,1,1-11,8,1,05Ж)(А4,1,05) 29-1 Т,4,Т3' 293' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ*
44       15      Е1-174(А3=124,39,1,15-51,5,1,1Ж)(А4,1,1) Т,4,Т3' 293' ' ПОГРУЗКА НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
45       16      С310-1' 293,1,2*
46       17      Е1-56(А3=125,47,1,15-52,0,1,1Ж)(А4,1,1) 11-14 Т,4,Т3' 845*
47       18      Е1-175(А3=148,09,1,15-61,4,1,1Ж)(А4,1,1) 22-14 Т,4,Т3' 4023*
48       19      С310-1' 4023,1,8*
49       20      Е1-960 80-2 Т,4,П3,67' 340' ' ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ЭКСКАВАТОРОМ*
50       21      Е1-257(А3=18,90,1,1-6,59,1,05Ж)(А4,1,05) 31-2 Т,4,Т3' 592*
51       22      Е1-968 81-2' 254*
52       23      Е1-1184 118-10' 592' ' * ПОСЛЕ ЗАСЫПКИ БУЛЬДОЗЕРОМ*
53       24      Е1-195 25-2' 4023*
54       25      Н10=16,5*
55       26      Х15+8+20+25+2+2=Ф1*
56       27      Р2*
57       28      Е7-8 1-8' 1*
58       29      Е7-9 1-9' 44*
59       30      Е7-10 1-10' Ф1*
60       31      Е6-16 1-16' 2,6*
61       32      С124-38' 0,04' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3*
62       33      Е6-14 1-14(РМ8064РМ8072)' 45*
63       34      П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
64       35      СТ1ССЦ НА МЕСТ.МАТЕРИАЛЫ 41П1-5(=11)' 1,015,2,6+0,71,45' 27,4' БЕТОН М200 КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40ММ
65       36            ' М3*
66       37      СТ2ТОЖЕ П4-17(=11)' 0,44,45' 11,1' КАМЕНЬ БУТОВЫЙ' М3*
67       38      СТ3ТОЖЕ Т3П78(=11)' 1' 13,8' СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ МАРКИ ФЛ10.8-2' ШТ*
68       39      СТ3ТОЖЕ П68(=11)' 2' 29,9' ТОЖЕ МАРКИ ФЛ16.12-2' ШТ*
69       40      СТ3ТОЖЕ П71(=11)' 7' 25,2' ТОЖЕ МАРКИ ФЛ14.12-2' ШТ*
70       41      СТ3ТОЖЕ П77(=11)' 4' 17,5' ТОЖЕ МАРКИ ФЛ10.12-2' ШТ*
71       42      СТ3ТОЖЕ П79(=11)' 24' 31,6' ТОЖЕ МАРКИ ФЛ8.24-2' ШТ*
72       43      СТ3ТОЖЕ П80(=11)' 7' 15,7' ТОЖЕ МАРКИ ФЛ8.12-2' ШТ*
73       44      СТ3ТОЖЕ П63(=11)' 15' 61,3' ТОЖЕ МАРКИ ФЛ24.12-2' ШТ*
74       45      СТ3ТОЖЕ П65(=11)' 8' 57,2' ТОЖЕ МАРКИ ФЛ20-12,2' ШТ*
75       46      СТ3ТОЖЕ П67(=11)' 20' 60,5' ТОЖЕ МАРКИ ФЛ16.24-2' ШТ*
76       47      СТ3ТОЖЕ П70(=11)' 25' 50,7' ТОЖЕ МАРКИ ФЛ14.24-2' ШТ*
77       48      СТ3ТОЖЕ П76(=11)' 2' 35,3' ТОЖЕ МАРКИ ФЛ10.24.2' ШТ*
78       49      СТ3ТОЖЕ П66(=11)' 2' 37,6' ТОЖЕ МАРКИ ФЛ20,8-2' ШТ*
79       50      Н10-16,5*
80       51      РСТЕНЫ ПОДВАЛА*
81       52      Х18+25+67+89+15=Ф1*
82       53      Х10,75,3:1000=Ф2*
83       54      Х10+8+4+2+2+4+26+43+16+12+16+1=Ф3*
```

```
E7-401 36-2' Ф1*
E7-402 36-3' 52*
E7-403 36-4' 331*
E8-30 5-1(РМ8231РМ8232)' (2.0,6+0,5.0,6+0,6.0,6+0,3.0,4+0,7.0,6+0,6.0,6,3).0,5+(1.0,6.1,7+0,5.0,6+0,1.0,6+0
        .5.0,6+1.0,6+0,8.0,6+0,3.0,6+0,8.0,6+0,3.0,6+1.1.0,6).(0,25+0,38)=Ф4 Ф4.1' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫ
        Х МБСТ МЕЖДУ СТЕНОВЫМИ БЛОКАМИ КИРПИЧОМ НА РАСТВОРЕ М50*
E8-30 5-3' 45' ' + НА РАСТВОРЕ М25*
E8-36 5-4' 214' ' + НА РАСТВОРЕ М50*
E7-445 38-10-1.8' Ф3*
E7-127 9-1-1,8' 2' ' ТОЖЕ ВЕСОМ ДО 0,7Т*
E7-445 38-10-1.8' 2' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2*
E8-59 7-3' 0,1*
E7-285 17-1' 0,01' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СКОБ*
E7-291 17-7' Ф2' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК*
E8-13 4-1' 260*
E8-27 4-7' 790*
П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
СТ4ССЦНА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 41П1-4(=11)' 0,0092.(Ф1+52+331)' 26,6' БЕТОН М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ
        40ММ' М3*
СТ5ТОЖЕ П6-1(=11)' 0,38.(Ф4+45+214)' 68,0' КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100' ТЫСШТ*
СТ7ТОЖЕ П2-1(=11)' 0,031.260' 19,8' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М25' М3*
СТ8ТОЖЕ П2-11(=11)' 0,23.45' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25' М3*
СТ6ТОЖЕ П2-12(=11)' 0,23.(Ф4+214)' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50' М3*
СТ3ТОЖЕ 42П12-7(=11)' 18' 17,5' СБОРНЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ БЛОКИ МАРКИ ФБС12.6-6Т' ШТ*
СТ3ТОЖЕ 42П12-14(=11)' 25' 13,5' ТОЖЕ МАРКИ ФБС9.6-6Т' ШТ*
СТ3ТОЖЕ П12-6(=11)' 67' 14,6' ТОЖЕ МАРКИ ФБС12.5.6-Т' ШТ*
СТ3ТОЖЕ П12-5(=11)' 15' 12,1' ТОЖЕ МАРКИ ФБС12.4.6-Т' ШТ*
СТ3ТОЖЕ П12-13(=11)' 89' 11,3' ТОЖЕ МАРКИ ФБС9.5.6-Т' ШТ*
СТ3ТОЖЕ П12-2(=11)' 52' 22,6' ТОЖЕ МАРКИ ФБС24.4.6-Т' ШТ*
СТ3ТОЖЕ П12-3(=11)' 311' 28,2' ТОЖЕ МАРКИ ФБС24.5.6-Т' ШТ*
СТ3ТОЖЕ П12-4(=11)' 20' 33,9' ТОЖЕ МАРКИ ФБС24.6.6-Т' ШТ*
СТ3ТОЖЕ 43П863(=11)' 26' 0,81' СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1ПР1-10.12.6' ШТ*
СТ3ТОЖЕ П865(=11)' 43' 0,85' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР1-12.12.6' ШТ*
СТ3ТОЖЕ П866(=11)' 10' 1,43' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР1-12.12.14' ШТ*
СТ3ТОЖЕ П867(=11)' 16' 2,12' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР2-15.12.14' ШТ*
СТ3ТОЖЕ П868(=11)' 12' 2,23' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР3-19.12.14' ШТ*
СТ3ТОЖЕ П870(=11)' 4' 3,12' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР3-24.12.14' ШТ*
СТ3ТОЖЕ П884(=11)' 2' 3,8' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР8-20.12.22У' ШТ*
СТ3ТОЖЕ П881(=11)' 1' 7,68' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР28-18.25.22У' ШТ*
СТ3ТОЖЕ П883(=11)' 2' 8,8' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР28-20.25.22У' ШТ*
СТ3ТОЖЕ П878(=11)' 8' 2,4' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР38-12.12.22У' ШТ*
СТ3ТОЖЕ П879(=11)' 4' 3,45' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР38-15.12.22У' ШТ*
СТ3ТОЖЕ П880(=11)' 16' 4,66' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР38-18.12.22У' ШТ*
СТ3ТОЖЕ П886(=11)' 1' 10,8' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР28-24.25.22У' ШТ*
СТ3ТОЖЕ П885(=11)' 1' 12' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР38-24.25.22У' ШТ*
СТ3ТОЖЕ 41П8-503 Т.4.ТАБ3-3(=11)' 0,5' 60,8-0,82,2' СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДОБОРНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200' М
        3*
СТ9ТОЖЕ 41Т.4.ТАБ3-1(=11)' 0,02' 250' АРМАТУРА ДОБОРНЫХ ПЛИТ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3' Т*
Н10=16,5*
Р5*
Х4+6+10+2=Ф1*
Х32+9+6+4+1+1+2=Ф2*
Х2,98+1,69+0,8+0,47+0,91+1,14+1,14+1,47+1=Ф3*
Х(46,7+23,4+23,4+9,1+13,5+23,4+13,5+17+23,4):1000=Ф4*
Х(139,5+59,0+59+7,4+15,9+59+15,9+28,8+59):1000=Ф5*
Х(48,3+27,3+23,1+11,6+9,9+23,1+23,1+23,1):1000=Ф6*
Х0,017.7+0,02=Ф7*
Х((12,56+2,26).6+3,66.2+(19,38+1,68+29,44).2):1000=Ф8*
Х((6+21,03).6+(1,6+17,56).2+91,8.2):1000=Ф9*
```

264-12-249.85 Альб. IX 4.III

```
139  110        X29.6.6:1000=Ф10*
140  111        X(2.23.2+6.95.2):1000=Ф11*
141  112        X((2.52+3.78).6+1.5.2):1000=Ф12*
142  113        X(2.76.2+0.54.32+0.35.46+2.73.8):1000=Ф13*
143  114        X18.0.45.0.25+9.0.45.0.12=Ф14*
144  115        E7-460 39-5-1.8' Ф1+9*
145  116        E7-463 39-6-1.8' Ф2*
146  117        E7-463(А1.1.68) К=1.48 39-6-1.8' 16' ' ТОЖЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2*
147  118        E6-175 16-3' Ф3*
148  119        C124-10' Ф4*
149  120        C124-12' Ф5*
150  121        C124-43' Ф6*
151  122        E6-168 15-9' 0,2' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ОПОРНЫХ ПЛИТ М200*
152  123        C124-9' 0,01*
153  124        E7-445 38-10-1.8' 2*
154  125        E7-127 9-1-1.8' 4*
155  126        E7-430 38-5-1.8' 2*
156  127        E7-433 38-6-1.8' 6*
157  128        E7-436 38-7-1.8' 2*
158  129        E7-291 17-7' Ф13' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
159  130        E15-614 164-8' Ф13.29' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
160  131        E8-36 5-4' Ф14' ' ЗАДЕЛКА ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ОБЫКНОВЕННЫМ КИРПИЧОМ*
161  132        E7-668 47-11-1.8' 8' ' МОНТАЖ СБОРНЫХ ОПОРНЫХ ПЛИТ*
162  133        E6-84 9-8' 0,362' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ 50.5*
163  134        П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
164  135        CT1ССЦТ1П1-29(=11)' 1,015.Ф3' 29,30' БЕТОН М200 С ФРАКЦИЕЙ ЗАПОЛНИТЕЛЯ ДО 20ММ' М3*
165  136        CT2ТОЖЕ П1-17(=11)' 1,015.0.2' 28,20' ТОЖЕ С ФРАКЦИЕЙ ЗАПОЛНИТЕЛЯ ДО 40ММ' М3*
166  137        CT3ТОЖЕ П2-12(=11)' 0,23.Ф14' 23,50' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50' М3*
167  138        CT4ТОЖЕ П6-1(=11)' 0,38.Ф14' 68,00' КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100' ТЫСШТ*
168  139        CT5ССЦТ3П885(=11)' 3' 12,00' СБОРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1ПР38-24.25.22У' ШТ*
169  140        CT5ТОЖЕ П910(=11)' 1' 10,10' ТОЖЕ МАРКИ 2ПР8-24.38.14' ШТ*
170  141        CT5ТОЖЕ П880(=11)' 2' 4,66' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР38-18.12.22У' ШТ*
171  142        CT5ТОЖЕ П9-96(=11)' Ф7' 62,70' ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ М200 МАРКИ ОП5-20,ОП-4' М3*
172  143        CT6ТОЖЕ Т.4,Т3(=11)' 0,32,7+0,32' 0.229+0,22.0,45.1,02' АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1' КГ*
173  144        CT6ТОЖЕ(=11)' 1,16,7+1,28' 0,25+0,24.0,45.1,02' ТОЖЕ КЛАССА А3' КГ*
174  145        CT5ТОЖЕ П9-299(=11)' 1,64' 69,60' СБОРНЫЕ ПРОГОНЫ ИЗ БЕТОНА М300 МАРКИ ПР60.44,4' М3*
175  146        CT5ТОЖЕ П9-299(=11)' 3,6' 69,60+0,82' ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М350 МАРКИ ПРГ-60.25.4АТ5' М3*
176  147        CT5ТОЖЕ П9-299(=11) Т.4,Т3-3' 0,34' 69,60-0,82.2' ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ ПРГ-36-1.4-4Т' М3*
177  148        CT6ТОЖЕ Т.4,Т3-1(=11)' Ф8' 229,00' АРМАТУРА КЛАССА А1' ТН*
178  149        CT6ТОЖЕ(=11)' Ф9' 250,00' ТОЖЕ КЛАССА А3' ТН*
179  150        CT6ТОЖЕ(=11)' Ф10' 239,00' ТОЖЕ КЛАССА АТ5' ТН*
180  151        CT6ТОЖЕ(=11)' Ф11' 321,00' ТОЖЕ КЛАССА ВР1' ТН*
181  152        CT6ТОЖЕ(=11)' Ф12' 413,00' ТОЖЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ' ТН*
182  153        CT5ТОЖЕ П11-158 Т.4,П25ПР1(=1)' 302,94+53,28+42,72' 7,81+1,41+0,2' СБОРНЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 6,
                    93М ТОЛЩ 12СМ С НАГР.960КГ/М2 МАРКИ ПК60.15-8АТ5Т,ПК60.1(-8АТ5Т,ПК60.10-8АТ5Т' М2*
183  154        CT5ССЦТ1П11-146 ПРИМ25 ПРИЛОЖ(=11)' 2,38,1,79.10' 7,74+0,20-0,11' СБОРНЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 2,8
                    8М ПРИВЕДЕНОЙ ТОЛЩ 12СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС 970КГ/М2' М2*
184  155        CT5ТОЖЕ(=11)' 2,95.4' 7,74+0,20' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,98М МАРКИ ПК30-10-8Т' М2*
185  156        CT5ТОЖЕ(=11)' 4,44.(6+2)' 7,74+0,20.2' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,98М ТОЛЩИНОЙ 13СМ МАРКИ ПК30-15-8Т,ПК30-15-8ТА' М2*
186  157        CT5ТОЖЕ П11-158(=11)' 5,33.4' 7,81+0,20+0,39' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 4,48М ТОЛЩ 12СМ МАРКИ ПК845-15' М2*
187  158        CT5ТОЖЕ(=11)' 6,68.1' 7,81+0,20.2+0 59' ТОЖЕ ТОЛЩ ПК8-45-10' М2*
188  159        CT5ТОЖЕ(=11)' 8,77.1+10,54.16' 7,81+0,20+3,76' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 8,86М ТОЛЩ 12СМ МАРКИ ПТ89-10,ПТ89-12' М2*
189  160        CT5ТОЖЕ П11-160(=11)' 1,6.1,4.9' 7,1-0,2,2-0,25' СБОРНЫЕ ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 1.6М ТОЛЩ 8СМ НАГРУЗКОЙ 123
                    0КГ/М2 МАРКИ ПТП12.5-16-14' ШТ*
190  161        Р13*
191  162        Е8-45(РМ8231)(РМ8466)' 182,7*
192  163        П2##МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ##*
193  164        CT1ССЦМОС.ОБЛ.Т1П2-12(=11)' 4,2' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50' М3*
194  165        CT2ТОЖЕ П6-1(=11)' 9,21' 68,0' КИРПИЧ М100' ТЫСШТ*
```

264-12-249.85 АЛЬБ.IX 4.III

```
195  166  Н10=16,5' Н30=8,0*
196  167  Р14*
197  168  П2##ПОДГОТОВКИ ПОЛОВ ПОДВАЛА И 1 ЭТАЖА##*
198  169  Е11-2(РМ8597)' 707,8*
199  170  Е11-11(РМ8063)' 56,63*
200  171  Е11-16' 317,9*
201  172  Е11-17' 317,9*
202  173  Е11-53' 276,7*
203  174  Е11-55(РМ8227)' 635,8*
204  175  Е11-55 11-56' 336,2' 17,2+0,39,4#9,88+0,16,4#0,95+0,23,4#0,28+0,07,4#6,37' УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ Т.40
          ММ*
205  176  Е11-57 11-58' 3,7' 22,0+0,51,4#14,5+0,23,4#1,12+0,28,4#0,34+0,08,4#6,38' УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ БЕТОНА М200 Т
          .40ММ*
206  177  Е11-57(РМ8065)' 417,2+10,5' ' УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М75 Т.20ММ*
207  178  Е11-57 11-58' 120,6' 22,0+0,51,6#14,5+0,23,6#1,12+0,28,6#0,34+0,08,6#6,38' ТОЖЕ Т.50ММ*
208  179  Е11-57 11-58' 174,1' 22,0+0,51,10#14,5+0,23,10#1,12+0,28,10#0,34+0,08,10#6,38' ТОЖЕ Т.72ММ*
209  180  Е11-50(РМ8512)' 6,12*
210  181  П2##ВЕРХНИЕ ПОКРЫТИЯ##*
211  182  Е11-67 11-68' 51,9' 28,9-0,87,2#20,5-0,59,2#1,74-0,28,2#0,52-0,08,2#6,66' УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ БЕТОНА М200 Т.
          20ММ*
212  183  Е11-135(РМ8226)' 228,1*
213  184  Е11-205' 417,2*
214  185  П2##МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ##*
215  186  СТ1ССЦМОС.ОБЛ.Т1П1-15(=11)' 57,76' 26,3' БЕТОН М100' М3*
216  187  СТ2ТОЖЕ П1-29(=11)' 1,21' 29,3' БЕТОН М200' М3*
217  188  СТ3ТОЖЕ П2-5(=11)' 31,86' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150' М3*
218  189  СТ4ТОЖЕ П1-73(=11)' 28,94' 30,6' ЛЕГКИЙ БЕТОН М75' Ч3*
219  190  СТ5ТОЖЕ П4-32(=11)' 28,88' 9,59' ЩЕБЕНЬ' М3*
220  191  СТ6ТОЖЕ П7-20(=11)' 6,73' 14,20' ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ' М3*
221  192  Н10=16,5*
222  193  Р19*
223  194  Х3,913,1,35,2=Ф1*
224  195  Х2,8,1,14,2=Ф2*
225  196  Х0,52,0,45,2:2,0,13+(1,5+1,1+0,5+0,2),(2,94-2,33),0,13+2,1,(2,94-1,1):2,2,0,13+(1,23+1,1+0,2),(2,94-1,1),0,
          13+2,1,(2,94-1,1),2,0,13+2,1,(1,1+0,45):2,2,0,13+1,3,2,(2,94+0,45),0,13=Ф3*
226  197  Х0,8,1,2+1,1,1,1+1,2,0,4+1,7,2,5=Ф4*
227  198  Х1,5,(4,2-3,3):2,2,0,25+1,(4,2-3,3),2,0,25=Ф5*
228  199  Х1,35,3,2+1,6,3,2=Ф6*
229  200  П2##ЛЕСТНИЦА Л-2##*
230  201  Е7-506 41-4-1.8' 2*
231  202  Е7-502 41-2-1.8' 2*
232  203  Е7-668 47-11-1.8' 23' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ ПРОСТУПЕЙ ПО МАРШАМ*
233  204  Е7-668 47-11-1.8' 4' ' МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПЛИТ*
234  205  Е9-47(А4.1,1)(А5.1,1) Т.4.12' 0,08' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ*
235  206  С121-1981(А1=327,00+15,60,2#) Т.4.ТАБЛ12' 0,08' ' + С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
236  207  Е10-254 52-3' 7*
237  208  СТ1ПР-НТ05-03-45 П9-0321 К=1,1(=19)' 1,03.7' 1,52.1,1' ПОРУЧЕНЬ ПХВ' МП*
238  209  Е7-291 17-7' 0,01' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
239  210  Е15-614 164-8' 29.0,01' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА СТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ*
240  211  П2##ЛЕСТНИЦА 4##*
241  212  Е8-36 5-4' Ф3' ' КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ПОД СТУПЕНИ ЛЕСТНИЦ*
242  213  Е7-668 47-11-1.8' 20' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ СТУПЕНЕЙ ПО СТЕНАМ*
243  214  Е7-445 38-10-1.8' 12*
244  215  Е11-71 11-5' Ф4' ' + ПО ПЛОЩАДКАМ ИЗ ПЕРЕМЫЧЕК*
245  216  П2##ЛЕСТНИЦЫ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ##*
246  217  Е8-36 5-4' Ф5' ' КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ПОД СТУПЕНИ ЛЕСТНИЦ*
247  218  Е7-668 38-10-1.8' 18' ' УКЛАДКА СТУПЕНЕЙ ПО КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ*
248  219  П2##СТОИМОСТЬ ЧЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
249  220  СТ3ССЦТ-П2-12(=1')' 0,23,(Ф3+Ф5)' 23,50  РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50' М3*
```

264-12-249.85 альб. IX 4.III

```
250   221   СТ3ТОЖЕ П2-26(=11)' 0.0016.Ф4' 22,30' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3' М3*
251   222   СТ4ТОЖЕ П6-1(=11)' 0,38.(Ф3+Ф5)' 68,00' КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100' ТЫСШТ*
252   223   СТ5ЕД.РАСЦ.1(=11)' 0,0294.Ф4' 58,53' РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ ДЛЯ МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВ' М3*
253   224   СТ6ССЦТ1П11-167(=11)' Ф1' 10,80' СБОРНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ МАРКИ 2ЛМ+39.14.17-5' М2*
254   225   СТ7ТОЖЕ П11-169(=11)' Ф2' 9,94' СБОРНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ МАРКИ ЛП+28.11-5' М2*
255   226   СТ8ТОЖЕ 11-172(=11)' 21+Ф6' 3,72' СБОРНЫЕ СТУПЕНИ МАРКИ ЛС-11-17' МП*
256   227   СТ9ТОЖЕ 11-173(=11)' 31,3' 1,67' СБОРНЫЕ ПРОСТУПИ МАРКИ 1ЛН-14,3,1ЛН-14.2,2ЛН-15.2' МП*
257   228   СТ10ТОЖЕ Т.4.ТАБА-2(=11)' Ф2' 2,43' ДОБАВЛЯЕТСЯ МОЗАИЧНЫЙ СЛОЙ ПО СБОРНЫМ ПЛОЩАДКАМ' М2*
258   229   СТ10ТОЖЕ(=11)' 9,8' 3,09' ТОЖЕ ПО СТУПЕНЯМ И ПРОСТУПЯМ' М2*
259   230   СТ11ТОЖЕ П9-96(=11)' 0,07' 62,70' СБОРНЫЕ ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ОП5-2А3 ИЗ БЕТОНА М200' М3*
260   231   СТ12ТОЖЕ Т.4,Т3.1(=11)' 2' 0,229+0,22.0,45.1,02' АРМАТУРА КЛАССА А1' КГ*
261   232   СТ12ТОЖЕ(=11)' 0,01' 250,00+240,00.0,45.1,02' ТОЖЕ КЛАССА А3' ТН*
262   233   СТ11ССЦТ3П912(=11)' 5' 8,65' СБОРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 2ПР6-16.51.16' ШТ*
263   234   СТ11ТОЖЕ П903(=11)' 3' 2,21' ТОЖЕ МАРКИ 2ПР3-11.38.6' ШТ*
264   235   СТ11ТОЖЕ П904(=11)' 2' 2,98' ТОЖЕ МАРКИ 2ПР4-11.51.6' ШТ*
265   236   СТ11ТОЖЕ П878(=11)' 2' 2,40' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР38-12.12.22У' ШТ*
266   237   РКРЫЛЬЦА*
267   238   Х5,5,4,5+(5,5+5).1,5.0,5+1,5.6.0,5+1.5,4,4+4,4.0,6.0,5+1,5.2,2+2,2.0,6.0,5+(1,96+1,78+0,38).2,2+2,2.2,4,0,5
                =Ф1*
268   239   Х Ф1,0,08=Ф2*
269   240   Х Ф1,10,0,146:1000=Ф3*
270   241   Х5,5.4,5+(5,5+5),1,5.0,5+1,5.4,4+1,5.2,2+(1,96+1,78+0,38).2,2=Ф5*
271   242   Х1,5.(0,41+0,45).2.0,13+1,5.(0,41+0,45).2.0,25+0,6.0,5.(0.45-0,07).3.0,25+1,5.3.(0,45-0,04).0,25+2,4.(0,86+
                0,45).0,5.0,25+(1,96+1,78+2,2+0,38).(0,86+0,45).0,25=Ф6*
272   243   Х4,5.(1,61-0,41).2+1,5.(1,61-0,41).2=Ф7*
273   244   Х(2,4+1,96+0,38+2,2+0,12).1,2=Ф8*
274   245   Е8-30(РМ8231) 5-1' Ф6' ' КЛАДКА СТЕН ПОД СТУПЕНИ*
275   246   Е6-16(РМ8071) 1-16' Ф2' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М-150*
276   247   С124-43' Ф3*
277   248   Е7-668 47-11,1,8' 36' ' УКЛАДКА МОЗАИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ*
278   249   Е11-55 8-1' Ф5*
279   250   Е11-77 11-11' Ф5*
280   251   Е8-30(РМ8231) 5-1' Ф7.0,25' ' КЛАДКА СТЕН ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА ТОЛЩИНОЙ 25СМ*
281   252   Е8-45 5-9' Ф8' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 12СМ*
282   253   П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
283   254   СТ5ССЦ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 4.1 П.6-1(=11)' 0,38,Ф6' 68,00' КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ' ТЫС.ШТ*
284   255   СТ5ТОЖЕ П.6-4 ПР-НТ 06-13-01 П.1.03.014(=11)' 0,38.Ф7.0,25+0,0504.Ф8' 122,0-(103,0-93,5).1,02' КИРПИЧ ЛИЦЕВ
                ОЙ М-100' ТЫС.ШТ*
285   256   СТ4ТОЖЕ П.1-4(=11)' 1,015.Ф2' 26,60' БЕТОН М-150 КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40ММ' М3*
286   257   СТ11ТО ЖЕ П.2-4(=11)' 0,0204.Ф5' 24,40' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' М3*
287   258   СТ6ТОЖЕ П.2-12(=11)' 0,23.(Ф6+Ф7,0,25)+0,023.Ф8' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50' М3*
288   259   СТ3ТОЖЕ 4.3 П.779(=11)' 12' 8,59' СТУПЕНИ С МОЗАИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ МАРКИ ЛС-18' М.П*
289   260   СТ3ТОЖЕ П.780(=11)' 24' 10,80' ТО ЖЕ,МАРКИ ЛС-22' М.П*
290   261   Н10=16,5' Н30=8,0*
291   262   Р10*
292   263   Е10-105 20-1' 28,78*
293   264   Е10-106 20-2' 6,98*
294   265   Е10-107 20-3' 17,57*
295   266   Е10-108 20-4' 6,98*
296   267   С122-217' 8.34' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АГ21-7*
297   268   С122-218' 12,6' ' ТОЖЕ МАРКИ АГ21-9*
298   269   С122-219' 10,0' ' ТОЖЕ МАРКИ АГ21-10*
299   270   С122-223' 13,96' ' ТОЖЕ МАРКИ АГ24-15*
300   271   С122-224' 10,52' ' ТОЖЕ МАРКИ АО21-13*
301   272   С122-264' 4,89' ' ТОЖЕ МАРКИ АС19-9*
302   273   Е15-741 201-1-41' 10,52' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АО21-13*
303   274   С111-448(.0)' 21' 2,97' СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ' К-Т*
304   275   С111-449(.0)' 8' 3,23' ТОЖЕ ДВУПОЛЬНЫХ' К-Т*
305   276   Н10=16,5' Н30=8,0*
```

264-12-249.85. АЛЬБ. IX 4.III

```
306   277        Р16*
307   278        Е15-297(РМ8251)' 677,2' ' РАСШИВКА ШВОВ ПОТОЛКОВ*
308   279        Е15-254(РМ8251)' 677,1' ' ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН*
309   280        Е15-256(РМ8251)' 990,1' ' УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН*
310   281        Е15-92' 90,5' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ*
311   282        Е15-659' 677,2*
312   283        Е15-658' 1467,2*
313   284        П2##МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ##*
314   285        СТ1ССЦМОС.ОБЛ.Т1П2-30(=11)' 26,13' 23,7' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6' М3*
315   286        Р18*
316   287        П2##ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ##*
317   288        Е8-10 3-1' 2*
318   289        Е6-1 1-1(РМ8055РМ8063)' 6*
319   290        Е8-38 5-5' 12*
320   291        Е7-355 25-5' 5,12*
321   292        Е7-460 39-5-1.8' 2+6+4+8+1*
322   293        Е7-445 38-10-1.8' 5*
323   294        Е6-5 1-5' 1' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО УЧАСТКА КАНАЛА ИЗ БЕТОНА М200*
324   295        С124-1' 0,02' ' СТОИМОСТЬ ТОВАРНОЙ АРМАТУРЫ,СОБРАННОЙ В СЕТКИ,ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1*
325   296        С124-3' 0,1' ' ТОЖЕ ИЗ СТА И КЛАССА А3*
326   297        Е8-27 4-7' 100' ' ОБМАЗКА СТЕН БИТУМОМ*
327   298        Е8-59 7-3' (0,18,6+0,63,11):1000*
328   299        Е7-291 17-7' (1,46,10+4,21,18,1+1,74,11,2):1000' ' ОБРАМЛЕНИЕ СТЕН МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ*
329   300        Е34-304 55-1' 0,88,0,7,8+1,03,1*
330   301        Е7-291 17-7' 0,03' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК*
331   302        Е9-116(А5,1,1)(А4,1,1) Т.4.ТАБЛ2' (27,2.3+18,1.2+12,1):1000=Ф1 Ф1.1' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
332   303        С121-1960(А1=275+15,6.2Ж) Т.4.ТАБЛ12' Ф1' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
333   304        П2##ОТМОСТКА##*
334   305        Е11-11 1-1' 9,46' ' + ИЗ БЕТОНА М100*
335   306        Е27-169 42-1' 94,6' ' УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩ 30ММ*
336   307        П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
337   308        СТ14ССЦ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 41П1-15(=11)' 1,02.6+9,66' 26,30' БЕТОН М100 КРУПНОСТЬЮ ДО 40ММ' М3*
338   309        СТ15ТОЖЕ П1-19(=11)' 0,018.5,12' 32,10' БЕТОН М300' М3*
339   310        СТ16ТОЖЕ П4-20(=11)' 1,1.2+0,019.5,12+0/005.94,6' 7,79' ПЕСОК' М3*
340   311        СТ5ТОЖЕ П6-1(=11)' 0,4.12' 68,00' КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100' ТЫСШТ*
341   312        СТ17ТОЖЕ П2-2(=11)' 0,24.12' 21,90' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50' М3*
342   313        СТ18ТОЖЕ П5-2(=11)' 0.0714.94,6' 19,70' СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ' Т*
343   314        СТ3ТОЖЕ 43П868(=11)' 5' 2,23' СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1ПР3-19.12.14' ШТ*
344   315        СТ3ТОЖЕ 41П11-160 СТР115 П25 СТР116 ПРИЛ01(=11)' 1,3,1,3' 7,1-0,2.2-0,25' СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ ПРИВ
                   ЕДЕННОЙ ТОЛЩ 8СМ ПРОЛЕТОМ ДО 1,35М ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 1250КГ/М2 МАРКИ ПТП-13-13' М2*
345   316        СТ3ТОЖЕ П8-506(=11)' 0,16.2+0,04.6' 63,80' ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М200 МАРОК П5-8 И 5Д-8' М3*
346   317        СТ3ТОЖЕ(=11)' 0,66,4+0,16.8' 63,80+0,82.2' ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М300 МАРОК П15-8 П15Д-8' М3*
347   318        СТ9ТОЖЕ Т.4.Т3-1 П1(=11)' (9,7.4+3,3.8):1000' 229,0' АРМАТУРА ПЛИТ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1' Т*
348   319        СТ9ТОЖЕ П3(=11)' 0,02+(54,6.4+14,6.8):1000' 250,0' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3' Т*
349   320        СТ9ТОЖЕ П6(=11)' 0,01' 321,00' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА В1' Т*
350   321        СТ3ТОЖЕ П8-522 Т.4.Т3.3(=11)' 3,22' 72,9-0,82.2' СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛОТКИ ИЗ БЕТОНА М200 МАРОК Л8Д-8 И
                   Л9Д-8' М3*
351   322        СТ3ТОЖЕ(=11)' 1,9' 72,9' ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М300 МАРОК Л7-8 Л7Д-8' М3*
352   323        СТ9ТОЖЕ Т.4.Т3-1 П1(=11)' 0,02' 229,00' АРМАТУРА ЛОТКОВ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1' Т*
353   324        СТ9ТОЖЕ П3(=11)' 0,3' 250,00' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3' Т*
354   325        СТ9ТОЖЕ П6(=11)' 0,03' 321,00' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА В1' Т*
355   326        К' СОКОЛОВА*
```

264-12-249.85 альб. IX ч.III

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2I

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест)
на отопление и теплоснабжение при теплоносителе I50-70 и температуре - 30°С

Основание: ОВ-I + ОВ-4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,863 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу	2,88 руб.
I м2 общей площади здания	0,40 руб.
I м3 объем здания	0,09 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	В том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Отопление							
I	EI6-36 7-I ССЦ ч.I р.3 п.I п.2	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диам. 20мм	м	75,00	0,90	68	35 I7	I6	I
2	EI6-38 7-I ССЦ ч.I р.3 п.I б п.4	То же, диам. 32 мм	"	45,00	I,II	50	2I 9	9	-
3	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов диам.до 50мм	I00м	I,20	3,94	5	9	4	-

сакп зак 278-83 тир 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							4		-
4.	С130-92	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	4,00	1,43	6	-	-	-
							-		-
5.	Е15-647	АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	100М2	0,13	37,10	5	-	5	-
	166-3	ЛАКОМ ИР177 ЗА 2 РАЗА					5		-
6.	Е26-15	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ	М3	0,80	22,70	18	-	17	-
	4-2	МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ					17		-
7.	С114-350	СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	0,82	63,80	52	-	-	-
							-		-
8.	Е26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ	100М2	0,31	12,60	4	-	4	-
	13-9	СТЕКЛОПЛАСТИКОМ					4		-
9.	С114-193	СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,03	1870,00	61	-	-	-
							-		-
10.	Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	100М2	0,05	60,50	3	-	2	-
	164-8						2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	339	65	57	1
							58		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	143
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	24
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	13
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	180
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	129
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	18
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	12
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	13
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	159
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	65

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

11.	Е16-36	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	41,00	0,90	37	19	9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7-1 ССЦ41РЗП1 4 П2	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ 20ММ					9		
12.	Е16-55 8-1 ССЦ41РЗП3 71 ПР-НТ 01-13 Таб18.1	"ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ 14.2ММ	М	3,00	1,48	4	3 1	1	"
13.	Е16-219 22	"ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ ДО 50ММ	100М	0,44	3,96	2	3 2	2	"
14.	С130-9*	"ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	3,00	1,20	4	"	"	"
15.	С130-92	"ТОЖЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	1,00	1,43	1	"	"	"
16.	Е18-228 18-4	"ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ	КОМПЛ	2,00	2,41	5	1	"	"
17.	Е18-226 18-2	"МАНОМЕТРЫ	КОМПЛ	1,00	3,91	4	"	"	"
18.	Ц12-698-5	"БОБЫШКА СКОШЕННАЯ	ШТ	2,00	1,37	3	2 1	1	"
19.	ПР-НТ24-0 5 П3-088	"ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ	ШТ	2,00	0,24	1	"	"	"
20.	Ц11-642-1	"ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ПРЯМОЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	ШТ	1,00	0,34	1	1	"	"
21.	ПР-НТ24-1 8-29 П06-014	"СТОИМОСТЬ ОТБОРНОГО УСТРОЙСТВА	ШТ	1,00	2,20	2	"	"	"
22.	Ц12-698-11	"РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 76.2,8ММ	ШТ	2,00	4,62	9	12 6	5	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Е18-212 14-1	=ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДИАМ 20ММ	ШТ	1,00	20,60	21	2 1	1	-
24.	Е16-35 7-1	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ 15ММ	М	1,29	0,86	1	1 -	-	-
25.	Е16-36 7-1	=ТОЖЕ ДИАМ 20ММ	М	1,99	0,91	2	1 -	-	-
26.	С130-97	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	1,20	1	- -	-	-
27.	С130-98	=ТОЖЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	2,00	1,43	3	- -	-	-
28.	С130-1771	=ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00	0,49	1	- -	-	-
29.	Е22-397 27-1	=ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	2,00	1,50	3	4 2	2	-
30.	Ц11-390-1	=МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15	ШТ	1,00	2,55	3	4 3	3	-
31.	1704-50480	=СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15	ШТ	1,00	77,00	77	- -	-	-
32.	Е15-647 186-3	=АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,23	37,10	9	- 8	8	-
33.	Е26-15 4-2	=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ	М3	1,42	22,70	32	- 31	31	-
34.	С114-350	=СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	1,46	63,80	93	- -	-	-
35.	Е26-73 11-9	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,56	12,60	7	- 7	7	-
36.	С114-193	=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,06	1870,00	110	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 2				524	53 71	70	1 -
		В том числе:							
		стоимость оборудования				77			
		всего стоимость оборудования				77			
		стоимость общестроительных работ				251			
		накладные расходы				40			
		плановые накопления				24			
		всего стоимость общестроительных работ				315			
		стоимость сантехнических работ				108			
		накладные расходы				18			
		накладные НУЧП				13			
		плановые накопления				6			
		плановые НУЧП				12			
		всего стоимость сантехнических работ				132			
		нормативная условно-чистая продукция				53			
		Всего по смете				863	118 129	127	2 -
		В том числе:							
		стоимость оборудования				77			
		всего стоимость оборудования				77			
		стоимость общестроительных работ				394			
		накладные расходы				64			
		плановые накопления				37			
		всего стоимость общестроительных работ				495			
		стоимость сантехнических работ				237			
		накладные расходы				36			
		накладные НУЧП				33			
		плановые накопления				18			
		плановые НУЧП				25			
		всего стоимость сантехнических работ				291			
		нормативная условно-чистая продукция				118			

Главный инженер проекта — Н.А.Пукемо
Начальник сметного отдела — Р.Н.Иванов
Составил ст.инженер — Л. Захарова
Проверил гл.специалист — Н.В.Гамова
Перфорация:
Подготовил ст.инженер — Т.А.Сергеева
Проверил рук.группы — З.П.Колесникова

264-12-249.85 Альб. IX 4.III

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
784      1      Э2001' Н8Г1' ' ' 1,0' ' ' ' 9100' М3*
785      2      Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КЛУБА(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ)ВАРИАНТ С ХОЗЯЙСТВЕН
                    НО-БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ПОДВАЛЕ' Р4' ' ' ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 150-70 И
                     ТЕМПЕРАТУРЕ -30ГРАДС' 08=1 ПО 08=4' ПУКЕМО*
786      3      Н10=16,5' Н12=13,3' Н15=63' Н21=2*
787      4      РОТОПЛЕНИЕ*
788      5      Е16-36 7-1(А2=0,69-0,31+0,3#) ССЦ41Р3П14 П2' 75' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ 25М
                    М*
789      6      Е16-38 7-1(А2=0,92-0,54+0,51#) ССЦ41Р3П16 П4' 45' ' ТОЖЕ ДИАМ 32ММ*
790      7      Е16-219 22' 120' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ ДО 50ММ*
791      8      С130-92' 4*
792      9      Н15=0' Н21=0*
793      10     Е15-647 166-3' 13' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА*
794      11     Е26-15 4-2' 0,8' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ*
795      12     С114-350(.1)' 0,8.1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
796      13     Е26-73 13-9' 31' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
797      14     С114-193(.1)' 31.1,05' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
798      15     Е15-614 164-8' 5' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА*
799      16     РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
800      17     Н15=63' Н21=2*
801      18     Е16-36 7-1(А2=0,69-0,31+0,3#) ССЦ41Р3П14 П2' 41' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ 20М
                    М*
802      19     Е16-55 8-1(А2-(1,22-0,47.1,1)#) ССЦ41Р3П371 ПР=НТ 01=13 ТАБ18.1' 3' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ
                    14.2ММ*
803      20     Е16-219 22' 44' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ ДО 50ММ*
804      21     С130-91' 3*
805      22     С130-92' 1' ' ТОЖЕ ДИАМ 20ММ*
806      23     Е18-228 15-4' 2' ' ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ*
807      24     Е18-226 15-2' 1' ' МАНОМЕТРЫ*
808      25     Н15=32*
809      26     Ц12-698-5(=16)' 2' ' БОБЫШКА СКОШЕННАЯ*
810      27     ТПР-МТ24-05 П3-088(=21)' 2' 0,22.1,1' ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ' ШТ*
811      28     Ц11-642-1(=16)' 1' ' ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ПРЯМОЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ*
812      29     ТПР-МТ24-18-29 П06-0 4(=23)' 1' 2.1,1' СТОИМОСТЬ ОТБОРНОГО УСТРОЙСТВА' ШТ*
813      30     Ц12-698-11(=16)' 2' ' РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 76.2,8ММ*
814      31     П2##УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ УР-15/20##*
815      32     Н15=63*
816      33     Е18-212 14-1' 1' ' ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДИАМ 20ММ*
817      34     Е16-35 7-1' 1,29' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ 15ММ*
818      35     Е16-36 7-1' 1,29' ' ТОЖЕ ДИАМ 20ММ*
819      36     С130-97' 1*
820      37     С130-98' 2' ' ТОЖЕ ДИАМ 20ММ*
821      38     С130-1771' 2*
822      39     Ф22-397 27-1(=3)' 2' ' НИПЕЛИ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20ММ*
823      40     Н15=32*
824      41     Ц11-390-1(=16)' 1' ' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15*
825      42     1704-50480' 1' 70.1,1' СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15*
826      43     Н15=0' Н21=0*
827      44     Е15-647 166-3' 23.2' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА*
828      45     Е26-15 4-2' 1,42' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ*
829      46     С114-350(.1)' 1,42.1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
830      47     Е26-73 13-9' 56' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
831      48     С114-193(.1)' 56.1,05' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
832      49     К' ЗАХАРОВА' ГАМОВА*
```

264-12-249.85 альб. IX ч.III

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 22

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест) вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале на вентиляцию ниже отм.0.00

Основание: ОВ-I + ОВ-4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 3.3 тыс.руб.

в т.ч.

а) оборудования

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу 11.0 руб

I м2 общей площади здания 1.52 руб

I м3 объем здания 1.14 руб

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Е20-708 20-3 Пр-нт I5-0I п.0I-4I7 п.0I-4I0	Вентилятор ц/б ВЦ4-70-6,3 с электродвигателем 4II00 В6	шт	I	I70,30	I70	I4 6	6	-
2	Е20-707 20-3 Пр-нт I5-0I п.0I-409 п.0I-399	То же, ВЦ4-70-5 с электродвигателем 4А80В4	"	I	II9,20	II9	I4 6	6	-
3	Е20-706 20-2	То же, ВЦ4-70-4 с электродвигателем АОЛ2-II-6	"	I	90,60	9I	II 5	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Е20-307 5-1	=ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ	М2	273,70	2,46	673	1101 506	498	8 3
5.	ПР-НТ 06-04 П.805	=СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ	М2	273,70	2,44	668	=	=	=
6.	С130-1387	=СТОИМОСТЬ МУФТ И ФЛАНЦЕВ ИЗ ЛИСТОВОЙ И ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ	КГ	328,44	0,45	148	=	=	=
7.	Е20-11 1-2	=ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ ПЕРИМ.ДО 1600ММ	М2	36,00	5,30	191	56 25	24	1 =
8.	Е20-407 7-1	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	25,00	1,48	37	48 22	21	1 =
9.	Е20-408 7-1	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	28,00	1,65	46	56 26	24	2 1
10.	Е20-656 15-1	=УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	4,00	16,20	65	20 10	8	2 1
11.	Е20-696 18-1	=ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	100 КГ	0,08	35,90	3	1 1	1	= =
12.	Е20-764 27-1	=УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	М2	0,50	3,46	2	3 1	1	= =
13.	ПР-НТ 23-08-02 П 50	=СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРОВ МАРКИ ФЯУ	ШТ	2,00	4,40	9	=	=	=
14.	Е20-760 25-1	=УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	1,00	6,09	6	7 3	3	= =
15.	С130-758	=КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС7А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-14,16	ШТ	1,00	46,30	46	=	=	=
16.	Е20-606 14-2	=ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ГТП1-5	ШТ	2,00	33,90	68	6 2	2	= =
17.	Е20-638 14-7 К=2	=ШУМОГЛУШИТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ГП1-1	ШТ	1,00	35,20	35	2	1	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8	E20-638 I4-7 K=2 K=I,5	То же, ГП5-I	шт	I	52,80	53	2 I	I	-
I9	E20-522 II-6	Кожухи для пластинчатых шумоглушителей	м2	7,90	I,I3	9	I6 7	7	-
20	CI30-888	Стоимость кожухов	м2	7,90	7,07	56	-	-	-
2I	E20-444 9-2	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом размером 400х400 мм	шт	3	I4,I0	42	8 4	4	-
22	E20-468 9-7	Клапан регулирующий ПI000.600 с электроприводом МЭО-0,63/25-0,25П	Iшт	I,00	I04,00	I04	5 2	2	-
23	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска неизолированных воздуховодов, решеток и прочих металлоконструкций за 2 раза	I00м2	0,39	60,50	24	- I5	I5	-
		Всего по смете				3295	I368 643	629	I4 5

В том числе:

стоимость общестроительных работ	24
накладные расходы	4
плановые накопления	2
всего стоимость общестроительных работ	30
стоимость сантехнических работ	264I
пуск и регулировка	28
накладные расходы	356
накладные НУЧП	4I5
плановые накопления	240
плановые НУЧП	29I
всего стоимость сантехнических работ	3265
нормативная условно-чистая продукция	I368

Главный инженер проекта Н.А.Пукемо
Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов
Составил ст.инженер Л. Захарова
Проверил гл.специалист Н.В.Гэмова
Перфорация:
Подготовил ст.инженер Т.А.Сергеева
Проверил рук.группы З.П.Колесникова

264-12-249.85 АЛЬБ.IX Ч.III

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 35)

==========

```
1968   1   Э1933' Н8С1' ' ' 1.0' ' ' ' 9100' М3*
1969   2   Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КЛУБА(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ).ВАРИАНТ С ХОЗЯЙСТВЕННО
                -БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ПОДВАЛЕ' Р4' ' ' ВЕНТИЛЯЦИЮ' ОВ-1 ПО ОВ-4*
1970   3   Н10=16,5' Н12=13,3' Н15=63' Н21=5*
1971   4   Е20-708 20-3(А2-(125.1,1-68.1,1)#) ПР-НТ 15-01 П.01-417 П.01-410(=3)' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР Ц/Б ВЦ4-70-6,3 С ЭЛЕК
                ТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100  В6*
1972   5   Е20-707 20-3(А2-(63.1,1-45.1,1)#) ПР-НТ 15-01 П.01-409 П.01-399(=3)' 1' ' ТО ЖЕ,ВЦ4-70-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕ
                М 4А80В4*
1973   6   Е20-706 20-2(=3)' 1' ' ТО ЖЕ,ВЦ4-70-4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АОЛ2-11-6*
1974   7   Е20-307 5-1' 273,7' ' ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ*
1975   8   ТПР-НТ 06-04 П.805(=21)' 273,7' 2,12.1,15' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ' М2*
1976   9   С130-1387' 273,7.1,2' ' СТОИМОСТЬ МУФТ И ФЛАНЦЕВ ИЗ ЛИСТОВОЙ И ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТ
                НЫХ ВОЗДУХОВОДОВ*
1977  10   Е20-11 1-2' 36,0' ' ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ ПЕРИМ.ДО 1600ММ*
1978  11   Е20-407 7-1' 25*
1979  12   Е20-408 7-1' 28*
1980  13   Е20-656 15-1' 4*
1981  14   Е20-696 18-1' 8,4' ' ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ*
1982  15   Е20-754 27-1(=3)' 0,5*
1983  16   ТПР-НТ 23-08-02 П 50(=21)' 2' 4.1,1' СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРОВ МАРКИ ФЯУ' ШТ*
1984  17   Е20-760 25-1(=3)' 1*
1985  18   С130-758' 1*
1986  19   Е20-606 14-2' 2' ' ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ГТП1-5*
1987  20   Е20-638 14-7(А1.2) К=2' 1' ' ШУМОГЛУШИТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ГП1-1*
1988  21   Е20-638 14-7(А1.2.1.5#) К=2 К=1,5' 1' ' ТО ЖЕ,ГП5-1*
1989  22   Е20-522 11-6' 7,9' ' КОЖУХИ ДЛЯ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ*
1990  23   С130-888' 7,9' ' СТОИМОСТЬ КОЖУХОВ*
1991  24   Е20-444 9-2(=3)' 3*
1992  25   Н15=32*
1993  26   Е20-468 9-7' 1' ' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ П1000.600 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО-0,63/25-0,25П*
1994  27   Н15=0' Н21=0*
1995  28   Е15-614 164-8' 39' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ,РЕШЕТОК И ПРОЧИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2
                РАЗА*
1996  29   КИВАНОВ' ЗАХАРОВА' ГАМОВА' СЕРГЕЕВА*
```

264-12-249. 89 АЛЬБ. IX ч III

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 23

к типовому проекту клуба(стены кирпичные) на 425 посетителей с залом на 300 мест. Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале

На водоснабжение ниже отм. ±0,00

Основание: чертежи № ВК-I по ВК-9

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,86 тыс.руб.

в т.ч.

а) оборудования -

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу 2,87 руб.
I м2 общей площади здания 0,40 руб.
I м3 объем здания 0,09 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-4I 7-3 ССЦ 4.I р.3 п.49 п.37	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб диам.I5мм	м	25,00	I,I9	30	- / 6	6	-
2	EI6-42 7-3 ССЦ 4.I р.3 п.50 п.38	То же, диам.20мм	"	20,00	I,33	27	- / 5	5	-
3	EI6-44 7-3 ССЦ 4.I р.3 п.52 п.40	То же, диам.32мм	"	5,00	I,54	8	- / I	I	-
4	EI6-46 7-4 ССЦ	То же, диам.50мм	"	50,00	2,I4	64	-	9	I

сакп зак 278-85 тир 2000

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	4.I р.3 п.54 п.42						I0		-
5	EI6-220 22	Гидравлическое испытание трубопроводов	I00м	0,80	4,22	3	- 3	3	-
6	CI30-I943	Краны водоразборные настенные латунные с гальванопокрытием: КВ-I5Д	к-т	4,00	I,5I	6	-	-	-
7	CI30-78	Вентили проходные муфтовые латунные I5Б3Р для воды, давлением I МПА, диам.I5мм	шт	7,00	0,95	7	-	-	-
8	CI30-79	То же, диам.20мм	"	2,00	I,I7	2	-	-	-
9	CI30-8I	То же, диам.32мм	"	I,00	2,07	2	-	-	-
I0	EI6-I84 I6-I	Установка пожарных кранов диам. 50 мм с рукавом длиной I0м	"	8,00	47,70	382	- I4	I4	-
II	Пр-нт 43-0 6 стр.6	Рукава пожарные диам.50мм	м	80,00	2,03	I62	-	-	-
I2	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска стальных труб за 2 раза	I00м2	0,I4	60,50	8	- 5	5	-
		Всего по смете:			руб.	860	- 44	43	I
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	8			
		накладные расходы			руб.	I			
		плановые накопления			руб.	I			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO

Стоимость сантехнических работ	руб.	693
накладные расходы	руб.	93
плановые накопления	руб.	64
Всего стоимость сантехнических работ	руб.	850

Главный инженер проекта Л.А.Лейкин

Начальник сметного отдела Е.Я.Кармазинова

Исходные данные:

составил старший инженер Л.В.Захарова

проверил руководитель группы Н.В.Гамова

Перфорация:

подготовил старший инженер Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы З.П.Колесникова

264-12-249.85 АЛЬБ. IX ЧIII

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
334      1      Э4832' НРГ1' ' ' 1.0' ' ' ' 7300' М3*
335      2      Р' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КЛУБА(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425ПОСЕТИТЕЛЕЙ С ЗАЛОМ НА 300МЕСТВАРИАНТ С ХОЗ-БЫТ ПОМЕЩ
                       ЕНИЯМИ В ПОДВАЛЕ' Р4' ' ' ВОДОСНАБЖЕНИЕ' ВК-1 ПО ВК-9' *
336      3      Н10=16,5' Н12=13,3*
337      4      Е16-41 7-3(А2=0,96-0,37+0,36#) ССЦ 4,1 Р.3 П.49 П.37' 25' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИН
                       КОВАННЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ.15ММ*
338      5      Е16-42 7-3(А2=1,11-0,46+0,44#) ССЦ 4,1 Р.3 П.50 П.38' 20' ' ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ*
339      6      Е16-44 7-3(А2=1,34-0,77+0,73#) ССЦ 4,1 Р.3 П.52 П.40' 5' ' ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ*
340      7      Е16-46 7-4(А2=1,89-1,18+1,11#) ССЦ 4,1 Р.3 П.54 П.42' 30' ' ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ*
341      8      Е16-220 22' 80' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ*
342      9      С130-1943' 4*
343      10     С130-78' 7*
344      11     С130-79' 2' ' ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ*
345      12     С130-81' 1' ' ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ*
346      13     Е16-194 16-1' 8' ' УСТАНОВКА ПОЖАРНЫХ КРАНОВ ДИАМ.50ММ С РУКАВОМ ДЛИНОЙ 10М*
347      14     ТПР-НТ43-06 СТР.6(=21)' 80' 1.85.1,1' РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ДИАМ.50ММ' М*
348      15     Е15-614 164-8' 14' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2РАЗА*
349      16     К' ЗАХАРОВА' ГАМОВА*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 24

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест)
вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале на канализацию ниже отм. ± 0.00

Основание: ВК-I + ВК-9

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,69I тыс.руб.

в т.ч.

а) сборудования

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу	2,30	руб.
I м2 общей площади здания	0,3I	руб.
I м3 объем здания	0,08	руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	В том числе:	
							прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин, в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	ЕI6-30 5-I	Трубопроводы чугунные канализационные диам.50мм	м	20,00	3,2I	64	– 9	9	–
2	ЕI6-3I 5-2	То же, диам. I00мм	"	I8,00	4,59	83	– 9	9	–
3	ЦП2-802-5 тех.ч.	Монтаж задвижки 30ч906бр с электроприводом диам. I00мм	шт	I	8,36	8	– 4	4	–
4	Цена з-да	Стоимость задвижки 30ч6бр с электроприводом диам. I00мм	"	I	220,00	220	–	–	–
5	ЕI7-25 I-5	Умывальники керамические прямоугольные со смесителем и сифоном	к-т	4	I8,70	75	– 5	5	–

спкп зак 278–83 тир 2000

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
6	EI7-58 4-I	Унитазы керамические с цельноотлитой полочкой, с косым выпуском, со сливным бачком	к-т	6	2I,20	I27	-/IO	9	I/-
7	EI7-75 5-I	Установка писсуаров настенных с цельноотлитым сифоном и писсуарным краном тип I	к-т	3	6,80	20	-/2	2	-
8	EI5-647 I66-3	Окраска чугунных труб лаком за 2 раза	I00м2	0,I4	37,I0	5	-/5	5	-
		Всего по смете				69I	-/44	43	I/I
		В том числе:							
		стоимость оборудования				220			
		всего стоимость оборудования				220			
		стоимость общестроительных работ				5			
		накладные расходы				I			
		всего стоимость общестроительных работ				6			
		стоимость сантехнических работ				377			
		накладные расходы				53			
		плановые накопления				35			
		всего стоимость сантехнических работ				465			

Главный инженер проекта Л.А.Лейкин
Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов
Составил ст.инженер Л. Захарова
Проверил гл.специалист Н.В.Гамова
Перфорация:
Подготовил ст.инженер Т.А.Сергеева
Проверил рук.группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 19)

```
1246      1        Э1744' Н8Г1' ' ' 1.0' ' ' ' 7300' М3*
1247      2        Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КЛУБА(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)' ' ' ' КАНАЛИЗАЦИЯ(ВАР
                           ИАНТ С ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ПОДВАЛЕ)' ВК-1 ПО ВК-9*
1248      3        Н10=16,5' Н12=13,3*
1249      4        Е16-30 5-1' 20' ' ТРУБОПРОВОДЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Д=50ММ*
1250      5        Е16-31 5-2' 18' ' ТО ЖЕ,Д=100ММ*
1251      6        Ц12-802-5(А5.1.25) ТЕХ.Ч. П.28(=16)' 1' ' МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ 30Ч906БР С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Д=100ММ*
1252      7        ЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 1' 200.1.1' СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30Ч906БР С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Д=100ММ' ШТ*
1253      8        Е17-25 1-5' 4' ' УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ И СИФОНОМ*
1254      9        Е17-58 4-1' 6' ' УНИТАЗЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ,С КОСЫМ ВЫПУСКОМ,СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ*
1255     10        Е17-75 5-1' 3*
1256     11        Е15-647 166-3' 14' ' ОКРАСКА ЧУГУННЫХ ТРУБ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*
1257     12        КИВАНОВ' ЗАХАРОВА' ГАМОВА*
```

АР 264-12-249.85 Альб. II ч.III

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 25

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест) вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале на приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: Заказная спецификация

Составлена в ценах 1984 г.

в) строительных работ -0,409 тыс.руб.

Сметная стоимость 3,135 тыс.руб.

в т.ч.

а) оборудования -

б) монтажных работ 2,725 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу 10,45 руб.

1 м2 общей площади здания 1,45 руб.

1 м3 объем здания 1,09 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	В том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	29-09-01 доп.12 П.637 к=0,98	Светильник с лампой накаливания НСП02	шт	6,00	2,04	12	- -	-	- -
2	СТ53-19	Светильники подвесные (ОСТ16-0.535.046-79) типа с защитной сеткой и стеклом НСП09-200/Р50-03-02	"	6,00	3,26	20	- -	-	- -
3	СТ53-140	Светильники потолочные с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы типа НП020.100/Р2,0-02УХЛ4	"	1,00	2,22	2	- -	-	- -
4	64-01-15 1-10	То же, арт. 38	"	5,00	5,06	25	- -	-	- -

Смол зак 278-83 тир 20...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	15-07-01 П.16	=ТО ЖЕ,ПО-02	ШТ	3,00	3,08	9	"	"	"
6.	С153-167	=СВЕТИЛЬНИК С ВЫСОКИМ ОБРАМЛЕНИЕМ И НИЗКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ,ТИПА УСП-5-2Х40УХЛ4	ШТ	100,00	14,80	1480	"	"	"
7.	64-02-10. П.1	=ТО ЖЕ,ЗЛ-1-1Х20	ШТ	4,00	12,35	49	"	"	"
8.	1507-1154	=СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4=	ШТ	4,00	36,60	146	"	"	"
9.	С153-230	=ЛАМПЫ ЛБ20,ЛД20,ЛДЦ20,ЛТБ20,ЛХБ20,ЛБ30,ЛД30,ЛДЦ30,ЛТБ30,ЛХБ30	10ШТ	0,40	5,38	2	"	"	"
10.	С153-231	=ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ	21,40	7,20	154	"	"	"
11.	С153-251	=СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	10ШТ	21,80	1,42	31	"	"	"
12.	С153-265	=ЛАМПЫ Б220-230-60	10ШТ	0,10	0,99	1	"	"	"
13.	С153-276	=ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	0,60	1,08	1	"	"	"
14.	С153-283	=ЛАМПЫ БК220-230-150ТУ16.545.215-78	10ШТ	0,50	2,56	1	"	"	"
15.	С153-284	=ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79	10ШТ	0,40	1,44	1	"	"	"
16.	С153-307	=ЛАМПЫ МО36-25	10ШТ	1,20	0,88	1	"	"	"
17.	С153-17	=ЛАМПА РУЧНАЯ ПЕРЕНОСНАЯ	ШТ	3,00	3,24	10	"	"	"
18.	С156-240	=ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	3,00	13,70	41	"	"	"

264-12-249.85 АЛЬБ. IX 4.III

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	С156-80	=КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994УЗ	ШТ	127,00	0,66	84	-	-	-
20.	С153-226	=УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОР ВЫХОД СУВ-МУЗ	ШТ	3,00	2,71	8	-	-	-
21.	НОМЕНКЛ. ЗАВОДА ЭСТОПЛАСТ	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С1-02-6-220	ШТ	1,00	0,51	1	-	-	-
22.	ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУ ЛЬТ	=ТО ЖЕ,С2-02-С-220	ШТ	5,00	1,00	5	-	-	-
23.	ТОЖЕ	=ТО ЖЕ,С9-01-С-220	ШТ	5,00	1,35	7	-	-	-
24.	НОМЕНКЛ. ЗАВОДА ЭСТОПЛАСТ	=ТО ЖЕ,О-4-1Р44-01-6/220	ШТ	5,00	0,60	3	-	-	-
25.	С154-165	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-С-02	ШТ	6,00	0,70	4	-	-	-
26.	05-03 8-0124	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20ММ	1000М	0,80	333,56	267	-	-	-
27.	ТОЖЕ 8-0335	=МУФТЫ ИЗ ВИНИПЛАСТА	КГ	10,00	9,90	99	-	-	-
28.	С152-228	=ПРОВОД АПВ-660 СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ.КВ	1000М	2,00	28,40	57	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2722	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2521
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	2520
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	201
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
29.	Е21-129	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ.	0,06	85,20	5	2	2	
30.	Е21-125	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ.	0,15	88,70	13	11	5	6 2
31.	Е21-135	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2	100ШТ.	1,08	99,50	107	94	61	33 11
32.	Е21-113	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	10ОШТ.	0,05	11,30	1	1	1	
33.	Е21-114	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,01	13,30	1			
34.	Е21-121	БЛОКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВОЕ ГНЕЗДО С КОЛИЧЕСТВОМ УСТАНОВОЧНЫХ АППАРАТОВ 3	100ШТ.	0,10	23,00	2	2	2	
35.	Е21-119	УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,06	12,90	1	1	1	
36.	Е21-152	УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25КВА	100ШТ	0,03	124,00	4	3	3	
37.	Е21-84	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	100М	8,00	6,80	54	38	37	1 1
38.	Е21-93	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2	100М	8,00	3,28	26	25	22	3 2
39.	Е21-92	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2	100М	12,00	1,47	18	16	16	
40.	С1113-61	КЛЕЙ БМК	КГ	22,00	0,80	18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	409	-	150	43
							193		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	232			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	39			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	27			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	16			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	150			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	166			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	129			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	29			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	390			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	19			
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
41.Ц8-604-4		-ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П.	100ШТ	0,03	83,40	3	-	1	1
							2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	4	-	1	1
							2		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3135	-	151	44
							195		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2754			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	39			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		заработная плата машинистов				I6			
		основная заработная плата				I5I			
		всего заработная плата				I67			
		стоимость материалов и конструкций				2520			
		накладные расходы				I30			
		плановые накопления				230			
		всего стоимость монтажных работ				3II6			
		стоимость общестроительных работ				I8			
		плановые накопления				I			
		всего стоимость общестроительных работ				I9			

Главный инженер проекта Л.И.Кудрейко
Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов
Составил ст.инженер Л.В.Блинова
Проверил рук.группы М.А.Трушечкина
Перфорация:
Подготовил ст.инженер Т.А.Сергеева
Проверил рук.группы З.П.Колесникова

264-12-24985 АЛЬБ. IX 4.III

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
26      1       Э1935' Н9В1Г1' ' ' 1.0' ' ' ' 7300' ЧЗ*
27      2       Ю' ' КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)' ' ' ' Р4' ' ' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' ЗАКАЗНАЯ СП
                FЦИФИКАЦИЯ*
28      3       Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,7*
29      4       РЧАТЕРИАЛЫ*
30      5       Т29-09-01 ДОП.12 П.637 К=0,98(Н9=1,099)(=13)' 6' 1,86' СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ НСП02' ШТ*
31      6       С153-19' 6*
32      7       С153-140' 1*
33      8       Т64-01-15 1-40(Н9=1,099)(=13)' 5' 4,6' ТС *Е,АРТ.38' ШТ*
34      9       Т15-07-01 П.16(Н9=1,099)(=13)' 3' 2,8' ТО *Е,ПО-02' ШТ*
35      10      С153-167' 100*
36      11      Т64-02-10 П.1(Н9=1,099)(=13)' 4' 11,24' ТО *Е,ВЛ-1-1Х20' ШТ*
37      12      1507-1154(Н9=1,099)' 4*
38      13      С153-230' 4*
39      14      С153-231' 214*
40      15      С153-251' 218*
41      16      С153-265' 1*
42      17      С153-276' 6*
43      18      С153-283' 5*
44      19      С153-284' 4*
45      20      С153-307' 12*
46      21      С153-17' 3' ' ЛАМПА РУЧНАЯ ПЕРЕНОСНАЯ*
47      22      С156-240' 3*
48      23      С156-80' 127*
49      24      С153-226' 3*
50      25      ТНОМЕНКО. ЗАВОДА ЭСТОПЛАСТ(Н9=1,082)(=13)' 1' 0,47' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С1-02-6-220' ШТ*
51      26      ТЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ(Н9=1,082)(=13)' 5' 0,92' ТО *Е,С2-02-С-220' ШТ*
52      27      ТТО*Е(Н9=1,082)(=13)' 5' 1,25' ТО *Е,С9-01-С-220' ШТ*
53      28      ТНОМЕНКО. ЗАВОДА ЭСТОПЛАСТ(Н9=1,082)(=13)' 5' 0,55' ТО *Е,О-4-1Р44-01-6/220' ШТ*
54      29      С154-165' 6' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ Р#-Ц-2-С-02*
55      30      Т05-03 8-0124(Н9=1,076)(=13)' 800' 310' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20ММ' 1000М*
56      31      ТТО*Е 8-0335(Н9=1,076)(=13)' 10' 9,2' МУФТЫ ИЗ ВИНИПЛАСТА' КГ*
57      32      С152-228' 2000' ' ПРОВОД АПВ-660 СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ.КВ*
58      33      РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
59      34      Е21-129' 6*
60      35      Е21-125' 15*
61      36      Е21-135' 108*
62      37      Е21-113' 5*
63      38      Е21-114' 1*
64      39      Е21-121' 10*
65      40      Е21-119' 6*
66      41      Е21-152' 3*
67      42      Е21-84' 800*
68      43      Е21-93' 800*
69      44      Е21-98' 1200*
70      45      С1113-61(=17)' 22' ' КЛЕЙ БМК*
71      46      РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
72      47      Ц8-604-4' 3*
73      48      КИВАНОВ' БЛИНОВА' ТРУШЕЧКИНА' СЕРГЕЕВА*
```

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости ящика навесного I Я-0

№№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					оборудование / материал	заводского монт. (изготовление)	монт. работ	основн. зараб. плата	эксп. машин з/плата по эксплуат. машин	оборудование / материал	заводского монтажа (изготовления)	монт. работ	основная зарабплата	эксп. машин / зарплата по эксплуат. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 I-II4 8-572-4	Ящик размером 800х600х350 мм	шт	I	-	38,0	4,72	I,58	0,79	-	38	4,72	I,58	0,79 0,28
		В ящике установлено:												
2	I5-I4 0I-059 I5-I7 I-35I 8-574-I8	Выключатель автоматический АЕ-2034	"	2	4,8	I,05	0,23	0,II	-	9,6	2,I	0,46	0,22	-
3	-"- 0I-058 0I-072 8-574-23	То же, АЕ-2035	"	2	9,55	2,7	I,I4	0,78	-	I9,I	5,4	2,28	I,56	-
4	-"- 0I-060 0I-073 8-574-23	То же,иАЕ-2045	"	I	I4,45	2,7	I,I4	0,78	-	I4,45	2,7	I,I4	0,78	-
5	-"- I2-044 I-429 8-574-55	Реле промежуточное РПУ-2-360	"	I	5,I	3,75	I,I9	0,73	-	5,I	3,75	I,I9	0,73	-
6	-"- 05-032 I-388 8-574-36	Контактор МК-I-2IУ3	"	2	3I,5	0,65	0,94	0,46	-	63	I,3	I,88	0,92	-
7	I7-0I д.2 03-436 I5-I7 I-473 8-574-54	Вольтметр М-38I	"	I	II,5	0,9	0,46	0,32	-	II,5	0,9	0,46	0,32	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	36-05 2.0432 к=0,87 I5.I7 I-422 8-574-56	Сопротивление ПЭВР-25	шт	2	0,23	0,65	0,55	0,33	-	0,46	I,3	I,I	0,66	-
9	I5-07 5-047 I5-I7 I-48I 8-574-56	Арматура сигнальная АС-II0	"	2	0,33	0,75	0,55	0,33	-	0,66	I,5	I,I	0,66	-
I0	I5-I7 I-496	Клеммы	"	I0	-	0,4	-	-	-	-	4	-	-	-
II	-"- I-505	Таблички	шт	4	-	0,28	-	-	-	-	I,I2	-	-	-
		Итого:								I23,87	62,07	I4,33	7,43	0,79 0,28
										I85,94				

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости изготовления шкафа для аккумуляторов
(со шкафом ввода)

№ пп	Обоснование расценки	Наименование	Един измерения	К-во	Стоимость единицы, руб					Общая стоимость, руб.				
					оборудование / материал	заводского монт. (изготовление)	монт. работ	основн. зарплата	экспл. машин / з/плата по экспл. машин	оборуд. / материал	заводского монтажа (изготовление)	монтаж работ	основная зарплата	экспл. машин / з/плата по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 I-I02 8-572-4	Шкаф ввода разм.450х800х450	шт	I	-	I6,3	4,72	I,58	0,79 / 0,28	-	I6,3	4,72	I,58	0,79 / 0,28
2	-"- I-067	Шкаф металлический разм.I900х800х600мм	"	I	-	76,0	II,0	9,2I	-	-	76,0	II,0	9,2I	-
3	Сб.СРСЦ ч.I стр.57 п. 78	Подставка под аккумуляторы из дерева	м3	0,06	79,7	-	-	-	-	4,78	-	-	-	
4.	8-I27I	Доска проходная из асбестоцементной плиты I60 х 240 х 20	шт	I	-	-	II,2	I,8I	-	-	-	II,2	I,8I	-
5	I5-09 т.5-007	Провод ПРТИ сеч. сеч.50 мм кв.	I000 м	0,0I5	780	-	-	-	-	II,7	-	-	-	
		Итого:								I6,48	92,3	24,72	I0,76	0,79 / 0,28
										I08,78				

264-12-249.85 альб. IX ч.III

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 26

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест) вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: Заказная спецификация

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 1,592 тыс.руб.

в т.ч.

а) оборудования 0,956 тыс.руб.

б) монтажных работ 0,636 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу 5,31 руб.

1 м2 общей площади здания 0,73 руб.

1 м3 объем здания 0,55 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 1. Оборудование							
1	29-02-20 2-008	Блок выпрямительный ВБ24/3-2	шт	1,00	89,00	89	- -	-	- -
2	15-04 18-122 18-128 18-17 1-444 18-17 5-045 15-17 1-481	Пост управления ПКУ-15-19. 131-4073	"	1,00	13,05	13	- -	-	- -
3	15-04 41 18-174 К=0,92	То же, ПКЕ-222-1	"	4,00	1,84	7	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.15-04 АОП12 04-550	*ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-221002	ШТ		1,00	14,30	15	-	-	-
5.ТОЖЕ 04-559	*ТОЖЕ ПМЛ321002	ШТ		1,00	29,00	29	-	-	-
6.СЦШБ ПТПЭП П621 К=0,98	*ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШУ5402-03В2А	ШТ		2,00	80,16	160	-	-	-
7.ТОЖЕ П398 К=0,98	*ТОЖЕ ШУ5102-03В2М	ШТ		2,00	76,54	153	-	-	-
8.ТОЖЕ П397 К=0,98	*ТОЖЕ ШУ5102-03В2Ж	ШТ		1,00	74,38	74	-	-	-
9.ТОЖЕ П407 К=0,98	*ТОЖЕ ШУ5104-03В2К-Д	ШТ		1,00	118,58	119	-	-	-
10.ТОЖЕ П399 К=0,98	*ТОЖЕ ШУ5102-13В2В	ШТ		1,00	85,26	85	-	-	-
11.ТОЖЕ П406 К=0,98	*ТОЖЕ ШУ5104-03В2	ШТ		1,00	123,48	123	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1			РУБ	956	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	867
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	16
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	18
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	37
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	11
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	956

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ

12.05-03 8-0124	*ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20ММ	1000М		0,28	333,56	93	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	ТОЖЕ 8-0127	=ТОЖЕ 40ММ	1000М	0,02	107,60	2	-	-	-
14.	ТОЖЕ 8-0335	=МУФТЫ ИЗ ВИНИПЛАСТА	КГ	3,00	9,90	30	-	-	-
15.	15-09 ДОП14	=ПРОВОД АПВ СЕ4 2ММКВ	1000М	1,90	23,44	45	-	-	-
16.	С152-230	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,06	45,60	3	-	-	-
17.	С152-231	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	1000М	0,07	72,90	5	-	-	-
18.	С152-242	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	1000М	0,12	38,10	5	-	-	-
19.	С156-81	=КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У995-У3	ШТ	3,00	1,14	3	-	-	-
20.	С156-82	=КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996У3	ШТ	22,00	1,63	36	-	-	-
21.	2405-1012	=ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3ТУ36-1684-78=	ШТ	17,00	1,85	31	-	-	-
22.	24-05 1-1337	=ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЛ40-П2У3	ШТ	8,00	2,36	19	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	293	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	272			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	272			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	21			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	293			
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
23.	Ц8-105-1	-БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ В624/3-2	ШТ	1,00	16,00	16	- 14	14	- -
24.	Ц8-529-13	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	АППАРАТ	1,00	1,35	1	- 1	1	- -
25.	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	4,00	1,99	8	- 4	4	- -
26.	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	2,00	3,40	7	- 3	3	- -
27.	ЦГЦЩЬ ТЭП П421 К=0,98	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ШУ5402-0382А	ШТ	2,00	7,42	15	- 6	6	- -
28.	ЦТОЖЕ П398 К=0,98	-ТОЖЕ ШУ5102-0382М	ШТ	2,00	6,80	14	- 6	6	- -
29.	ЦТОЖЕ П397 К=0,98	-ТОЖЕ ШУ5102-0382Ж	ШТ	1,00	6,80	7	- 3	3	- -
30.	ЦТОЖЕ П407 К=0,98	-ТОЖЕ ШУ5104-0382К-А	ШТ	1,00	13,62	14	- 6	6	- -
31.	ЦТОЖЕ П399 К=0,98	-ТОЖЕ ШУ5102-1382В	ШТ	1,00	7,41	7	- 3	3	- -
32.	ЦТОЖЕ П406 К=0,98	-ТОЖЕ ШУ5104-0382	ШТ	1,00	13,62	14	- 6	6	- -
33.	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ, С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА, ДО: 0.1Т	ШТ	4,00	1,38	6	- 4	4	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	Ц8-481-28	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т	ШТ	2,00	2,04	4	- 3	3	- -
35.	Ц8-481-21	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,5Т	ШТ	1,00	2,62	3	- 2	2	- -
36.	Ц8-147-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	100ШТ	0,03	27,80	1	- -	-	- -
37.	Ц8-147-8	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	100ШТ	0,12	1,65	1	- -	-	- -
38.	Ц8-397-2	ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	Т	0,06	123,00	7	- 5	2	3 1
39.	Ц8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,30	34,80	10	- 8	4	4 1
40.	Ц8-417-3	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,05	59,50	3	- 2	1	1 -
41.	Ц8-417-5	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	2,47	15,90	39	- 19	19	- -
42.	Ц8-417-7	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,15	15,60	2	- 1	1	- -
43.	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	2,50	4,88	12	- 12	6	6 2
44.	Ц8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	0,20	6,02	1	- 1	1	- -
45.	Ц8-409-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	0,27	9,29	3	- 2	1	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46.	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	14,59	1,21	18	- 17	17	- -
47.	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	0,40	1,38	1	- 1	1	- -
48.	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	0,60	2,53	1	- 1	1	- -
49.	Ц8-399-1	-ПРОВОДА В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	100М	0,83	7,97	7	- 6	2	4 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	343	- 136	117	19 5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	222
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	42
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	14
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	117
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	122
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	97
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	24
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	343

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	1592	-	117	19
			136		5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	867
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	16
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	18
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	37
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	11
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	956
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	494
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	42
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	14
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	117

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		всего заработная плата				I22			
		стоимость материалов и конструкций				272			
		накладные расходы				97			
		плановые накопления				45			
		всего стоимость монтажных работ				636			

Главный инженер проекта Л.И.Кудрейко
Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов
Составил ст.инженер Н.А.Затимова
Проверил рук.группы М.А.Трушечкина
Перфорация:
Подготовил ст.инженер Т.А.Сергеева
Проверил рук.группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 26)

```
1527      1        Э1937' Н9В1Г1' ' ' 1.0' ' ' ' 7300' М3*
1528      2        Ю' ' КЛУБ(СТЕРЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)' ' ' ' Р4' ' ' СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ' 3
                   АКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ' КУДРЕЙКО*
1529      3        Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,7*
1530      4        РОБОРУДОВАНИЕ*
1531      5        Т29-02-20 2-008(=14)' 1' 89' БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ВБ24/3-2' ШТ*
1532      6        Т15-04 18-122 18-128 15-17 1-444 15-07 5-065 15-17 1-481(=14)' 1' 13,05' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ-15-19.131-40У3
                   ' ШТ*
1533      7        Т15-04 41 18-114 К=0,92(=14)' 4' 2.0,92' ТОЖЕ ПКР-222-1' ШТ*
1534      8        Т15-04 ДОП12 04-550(=14)' 1' 14,5' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМ1-221002' ШТ*
1535      9        ТТОЖЕ 04-559(=14)' 1' 29' ТОЖЕ ПМЛ321002' ШТ*
1536      10       ТСЦШБ ПТПЭП П621 К=0,98(=14)' 2' 80,16' ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШУ5402-03В2А' ШТ*
1537      11       ТТОЖЕ П398(=14) К=0,98' 2' 76,54' ТОЖЕ ШУ5102-03В2М' ШТ*
1538      12       ТТОЖЕ П397 К=0,98(=14)' 1' 74,38' ТОЖЕ ШУ5102-03В2Ж' ШТ*
1539      13       ТТОЖЕ П407 К=0,98(=14)' 1' 118,58' ТОЖЕ ШУ5104-03В2К-Д' ШТ*
1540      14       ТТОЖЕ П399 К=0,98(=14)' 1' 85,26' ТОЖЕ ШУ5102-13В2В' ШТ*
1541      15       ТТОЖЕ П406(=14) К=0,98' 1' 123,48' ТОЖЕ ШУ5104-03В2' ШТ*
1542      16       РМАТЕРИАЛЫ*
1543      17       Т05-03 8-0124(Н9=1,076)(=13)' 280' 310' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20ММ' 1000М*
1544      18       ТТОЖЕ 8-0127(Н9=1,076)(=13)' 20' 100' ТОЖЕ 40ММ' 1000М*
1545      19       ТТОЖЕ 8-0335(Н9=1,076)(=13)' 3' 9,2' МУФТЫ ИЗ ВИНИПЛАСТА' КГ*
1546      20       Т15-09 ДОП14(Н9=1,116)(=13)' 1900' 21' ПРОВОД АПВ СЕЧ 2ММКВ' 1000М*
1547      21       С152-230' 60*
1548      22       С152-231' 70*
1549      23       С152-242' 120*
1550      24       С156-81' 3*
1551      25       С156-82' 22*
1552      26       2405-1012(Н9=1,089)' 17*
1553      27       Т24-05 1-1337(Н9=1,073)(=13)' 8' 2,2' ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЛ40-П2У3' ШТ*
1554      28       РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1555      29       Ц8-105-1' 1' ' БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ВБ24/3-2' ШТ*
1556      30       Ц8-529-13' 1*
1557      31       Ц8-529-5' 4*
1558      32       Ц8-531-4' 2*
1559      33       ЦТСЦШБ ТПЭП П621 К=0,98(=7)' 2' 7,42#2,99' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ШУ5402-03В2А
                   ' ШТ' ' 1.8*
1560      34       ЦТТОЖЕ П398 К=0,98(=7)' 2' 6,8#2,79' ТОЖЕ ШУ5102-03В2М' ШТ' ' 1,7*
1561      35       ЦТТОЖЕ П397 К=0,98(=7)' 1' 6,8#2,79' ТОЖЕ ШУ5102-03В2Ж' ШТ' ' 1,7*
1562      36       ЦТТОЖЕ П407 К=0,98(=7)' 1' 13,62#5,59' ТОЖЕ ШУ5106-03В2К-Д' ШТ' ' 1,14*
1563      37       ЦТТОЖЕ П399 К=0,98(=7)' 1' 7,41#2,84' ТОЖЕ ШУ5102-13В2В' ШТ' ' 1,8*
1564      38       ЦТТОЖЕ П406 К=0,98(=7)' 1' 13,62#5,59' ТОЖЕ ШУ5104-03В2' ШТ' ' 1,14*
1565      39       Ц8-481-19' 4*
1566      40       Ц8-481-20' 2*
1567      41       Ц8-481-21' 1*
1568      42       Ц8-147-4' 3*
1569      43       Ц8-147-8' 12*
1570      44       Ц8-397-2' 0,06*
1571      45       Ц8-417-1' 30*
1572      46       Ц8-417-3' 5*
1573      47       Ц8-417-5' 247*
1574      48       Ц8-417-7' 15*
1575      49       Ц8-409-1' 250*
1576      50       Ц8-409-2' 20*
1577      51       Ц8-409-3' 27*
1578      52       Ц8-409-11' 1450*
1579      53       Ц8-409-12' 40*
```

264-12-249.85 Альб. IX ч. III

```
1580      54        Ц8-409-13' 40*
1581      55        Ц8-399-1' 83*
1582      56        К ИВАНОВ' ЗАТИМОВА' ТРУШЕЧКИНА*
```

264-12-249.85 альб. IX ч.III

368

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 27

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест) вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале на приобретение и монтаж связи и сигнализации ниже отм. 0,00

Основание: СС-I альбом Ш

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,17 тыс.руб.

в т.ч.

а) оборудования 0,02 -"-

б) монтажные работы 1,15 -"-

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу 0,57 руб.

1 м2 общей площади здания 0,08 руб.

1 м3 объем здания 0,09 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел I. Оборудование							
1	62-03 1980г.	Аппарат телефонный ТА-72	шт	1	10,45	10	-	-	-
2	Пр-нт 084	Громкоговоритель "Гжатск"	"	3	4,50	14	-	-	-
		Всего по разделу I				24	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость оборудования				24			
		всего стоимость оборудования				24			
		Раздел II. Материалы							

свкп зак 278-85 тир 1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.24-05 АОП1 1-984	=КОРОБКА КП-04	ШТ	4,00	0,18	1	-	-	-
4.15-06-01 П67	=РОЗЕТКА РШ-К-2-6-10/220	ШТ	3,00	0,32	1	-	-	-
5.24-05 АОП1 1-989	=КРЫШКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ КД-0-02	ШТ	1,00	0,13	1	-	-	-
6.64-01-10 П27	=ТОЖЕ КД-1-03	ШТ	3,00	0,18	1	-	-	-
7.С151-2542	=КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,04	202,00	8	-	-	-
8.С152-489	=ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	0,03	13,00	1	-	-	-
9.С152-494	=ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	1000М	0,08	15,10	1	-	-	-
10.С152-495	=ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2	1000М	0,02	22,90	1	-	-	-
11.С155-17	=КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	ШТ	1,00	1,03	1	-	-	-
12.С155-12	=КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	ШТ	3,00	0,16	1	-	-	-
13.С155-13	=КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ	2,00	0,14	1	-	-	-
14.24-05-01 МС П80	=СКОБЫ ТИП 1	ШТ	6,00	7,14	43	-	-	-
15 С156-80	=КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994УЗ	ШТ	1,00	0,66	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	С156-82	=КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ:ТУ36-1689-78/У996У3	ШТ	1,00	1,63	2	-	-	-
17.	05-03 8-0122	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д20ММ	КМ	0,05	215,20	11	-	-	-
18.	ТОЖЕ 8-0124	=ТОЖЕ Д25ММ	КМ	0,04	333,56	13	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	94	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 88
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ 83
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 94

РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Ц10-127-5	=АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	ШТ	1,00	0,37	1	-	-	-
20.	Ц10-975-12	=КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	ШТ	11,00	0,41	5	- 4	4	-
21.	Ц10-975-13	=КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	100ШТ	0,04	16,70	1	-	-	-
22.	Ц8-591-6	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,03	25,10	1	- 1	1	-
23.	Ц8-149-1	=КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	100М	0,40	10,00	4	- 2	2	-
24.	Ц8-409-1	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,50	4,88	2	- 2	1	1 -
25.	Ц8-409-11	=ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ	100М	0,80	1,21	1	-	1	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		до 2,5 мм2					I		-
26	ЦIO-972-IO	Коробка распределительная настенная	коробка	I	4,OI	4	- 2	2	-
27	ЦIO-975-8	Ящик протяжной или коробка размер до 200х200 мм	шт	6	0,48	3	- 2	2	-
28	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм	IOOм	0,90	I5,90	I4	- 7	7	-
		Всего по разделу 3				56	- 2I	20	I -
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ				36			
		материалы				II			
		эксплуатация машин				I			
		основная заработная плата				20			
		всего заработная плата				20			
		накладные расходы				I7			
		плановые накопления				3			
		всего стоимость монтажных работ				56			
		Всего по смет				I74	- 2I	20	I -
		В том числе:							
		стоимость оборудования				24			
		всего стоимость оборудования				24			
		стоимость монтажных работ				I24			
		материалы				II			
		эксплуатация машин				I			
		основная заработная плата				20			
		всего заработная плата				20			
		стоимость материалов и конструкций				83			
		накладные расходы				I7			
		плановые накопления				9			
		всего стоимость монтажных работ				I50			

Главный инженер проекта Л.В.Бахолдина

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Составил ст.инженер Н.П.Булгакова

Проверил гл.специалист Е.Я.Кармазинова

Перфорация: подготовил ст.инженер Т.А.Сергеева

проверил рук.группы З.П.Колесникова

264-12-243.85 АЛЬБ. IX ч.III

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 30)

```
1742      1        Э1843' Н981Г1' ' ' 1,0' ' ' ' ' ' *
1743      2        Ю' ' ' ' ' КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)ВАРИАНТ С ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИ
                           ЯМИ В ПОДВАЛЕ' Р' ' ' СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ' СС-1- АЛЬБОМ3' БАХОЛДИНА*
1744      3        Н23=2' Н24=2' Ч26=1,2' Н27=0,7*
1745      4        РОБОРУДОВАНИЕ*
1746      5        Т62-03 1980/Г П40(=14)' 1' 10,45' АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-72' ШТ*
1747      6        ТПР-НТ084(=14)' 3' 4,5' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ГИАТСК' ШТ*
1748      7        РМАТЕРИАЛЫ*
1749      8        Т24-05 ДОП1 1-984(Н9=1,082)(=13)' 4' 0,17',КОРОБКА КП-04' ШТ*
1750      9        Т15-04-01 П67(Н9=1,082)(=13)' 3' 0,30' РОЗЕТКА РШ-К-2-6-10/220' ШТ*
1751     10        Т24-05 ДОП1 1-989(Н9=1,082)(=13)' 1' 0,12' КРЫШКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ КД-0-02' ШТ*
1752     11        Т64-01-10 П27(Н9=1,082)(=13)' 3' 0,17' ТОЖЕ КД-1-03' ШТ*
1753     12        С151-2542' 40*
1754     13        С152-480' 30*
1755     14        С152-494' 80*
1756     15        С152-495' 20*
1757     16        С155-17' 1*
1758     17        С155-12' 3*
1759     18        С155-13' 2*
1760     19        Т24-05-01 МГ П80(Н9=1,082)(=13)' 6' 6,60' ЛЮКИ ТИП 1' ШТ*
1761     20        С156-30' 1*
1762     21        С156-32' 1*
1763     22        Т05-03 8-0122(Н9=1,076)(=13)' 0,05' 200,0' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д20ММ' КМ*
1764     23        ТТОЖЕ 8-0124(Н9=1,076)(=13)' 0,04' 310,0' ТОЖЕ Д25ММ' КМ*
1765     24        РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1766     25        Ц10-127-5' 1*
1767     26        Ц10-975-12' 11*
1768     27        Ц10-975-13' 4*
1769     28        Ц3-591-6' 3*
1770     29        Ц8-149-1' 40*
1771     30        Ц8-409-1' 50*
1772     31        Ц8-409-11' 80*
1773     32        Ц10-972-10' 1*
1774     33        Ц10-975-8' 6*
1775     34        Ц8-417-5' 90*
1776     35        К' БУЛГАКОВА*
```

264-12-249.85 Альб. IX ч. III

373

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 28

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест) вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале на приобретение пожарной сигнализации ниже отм. 0,00

Основание: ПС-I. Альбом 3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,71 тыс.руб.

в т.ч.

а) оборудования 0,28 руб.

б) монтажные работы 0,43 руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу 2,37 руб.

I м2 общей площади здания 0,33 руб.

I м3 объем здания 0,39 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	I6-02 доп.8 03-0I25	Раздел I. Оборудование Извещатель ДИП-2	шт	7,00	37,00	259	-	-	-
		Всего по разделу I				285	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость оборудования				259			
		запасные части				5			
		тара и упаковка				5			
		транспортные расходы				II			
		заготовительно-складские расходы				3			
		комплектация				2			
		Всего стоимость оборудования				285			

свкп зак 278-[illegible] тир

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ							
2.14-02 АОП14 03-0140		=ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИТМ	ШТ	75,00	0,80	60	-	-	-
3.С52-489		=ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2	1000М	0,30	13,00	4	-	-	-
4.15-09 АОП5 Т1Б7-076		=ПРОВОД ПКСВ-2	КМ	0,01	11,16	1	-	-	-
5.24-05-01 МС П83		=КОРОБКА ПОДПОЛЬНАЯ Л2П	ШТ	3,00	13,17	40	-	-	-
6.С55-13		=КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ	20,00	0,14	3	-	-	-
7.05-03 8-0122		=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д20ММ	КМ	0,04	215,20	9	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	126	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	60			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =			РУБ	1			
		ТАРА И УПАКОВКА =			РУБ	1			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	2			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	65			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	57			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	56			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	4			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	61			
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
8.Ц10-743-12		=ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ ТИПОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ:НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ,КОЛОННЕ,СТОЛБЕ	ШТ	7,00	3,91	27	-	20	-
							20		-
9.Ц10-743-2		=ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС	ШТ	75,00	0,97	73	-	66	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ					66		-
10	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ	ШТ	75,00	0,14	10	-	10	-
							10		-
11	Ц10-56-12	-ПРОВОА ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	100М	2,60	11,20	29	-	28	-
							28		-
12	Ц8-169-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	100М	0,40	10,00	4	-	2	-
							2		-
13	Ц10-51-1	-КРОССИРОВКА НА ПРОМЕЖУТОЧНОМ ЩИТЕ,В КРОССЕ,В ШКАФУ:ДВУХПРОВОДНАЯ	10ШТ	0,50	0,96	1	-	-	-
							-		-
14	Ц10-975-9	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО500Х500	ШТ	3,00	0,86	3	-	2	-
							2		-
15	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	ШТ	20,00	0,41	8	-	7	-
							7		-
16	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,60	15,90	6	-	3	-
							3		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	296	-	138	-
							138		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	161
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	21
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	138
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	138
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	114
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	21
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	296

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	707	-	138	-
							138		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Запасные части				6			
		тара и упаковка				6			
		транспортные расходы				13			
		заготовительно-складские расходы				4			
		комплектация				2			
		всего стоимость оборудования				350			
		стоимость монтажных работ				218			
		материалы				21			
		основная заработная плата				138			
		всего заработная плата				138			
		стоимость материалов и конструкций				56			
		накладные расходы				114			
		плановые накопления				25			
		всего стоимость монтажных работ				357			

Главный инженер проекта Л.В.Бахолдина
Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов
Составил ст.инженер Н.П.Булгакова
Проверил гл.специалист Е.Я.Кармазинова
Перфорация:
Подготовил ст.инженер Т.А.Сергеева
Проверил рук.группы З.П.Колесникова

264-12-249.85 Альб. IX 4.III

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 31)

```
1777      1        Э1840' Н981Г1' ' ' 1.0' ' ' ' ' ' *
1778      2        Ю' ' ' ' ' КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 625 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ) ВАРИАНТ С ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕ
                       НИЯМИ В ПОДВАЛЕ' Р' ' ' ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ' ПС-1-АЛЬБОМ3*
1779      3        Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,7*
1780      4        РОБОРУДОВАНИЕ*
1781      5        Т16-02 ДОП8 03-0125(=14)' 7' 37' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДИП-2' ШТ*
1782      6        РМАТЕРИАЛЫ*
1783      7        Т16-02 ДОП14 03-0140(=14)' 75' 0,8' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИТЧ' ШТ*
1784      8        С152-489' 300*
1785      9        Т15-09 ДОП5 ТАБ7-076(Н9=1,116)(=13)' 0,01' 10' ПРОВОД ПКСВ-2' КМ*
1786     10        Т24-05-01 МГ П83(Н9=1,116)(=13)' 3' 11,8' КОРОБКА ПОДПОЛЬНАЯ Д2П' ШТ*
1787     11        С155-13' 20*
1788     12        Т05-03 8-0122(Н9=1,076)(=13)' 0,04' 200' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д20ММ' КМ*
1789     13        РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1790     14        Ц10-743-12' 7*
1791     15        Ц10-743-2' 75*
1792     16        Ц11-580-11' 75*
1793     17        Ц10-54-12' 260*
1794     18        Ц8-149-1' 40*
1795     19        Ц10-51-1' 5*
1796     20        Ц10-975-9' 3*
1797     21        Ц10-975-12' 20*
1798     22        Ц8-417-5' 40*
1799     23        К' БУЛГАКОВА*
```

264-12-249.85 АЛЬБ. IX ч.III

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ДЛЯ РАЗДЕЛА СТЕНЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ЗАЛ НА 300 МЕСТ)С ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ПОДВАЛЕ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 31,267 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК-ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В.Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ (ВАРИАНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД)							
1.	ЕСМЕТА К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ РАЗДЕЛА СТЕНЫ	-СТОИМОСТЬ РАЗДЕЛА СТЕНЫ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ	РУБ	1.00	25243.00	25243	-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
2.	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	33.53	3,19	107	- 01	74	27 8
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	С1ССЦ41П2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	7,71	22,40	173	-	-	-
							-		-
4.	С2ТОЖЕ П6-1	-КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	ТЫСШТ	12,74	68,00	866	-	-	-
							-		-
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
5.	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3 -	45,00	3,19 -	144	- -	99	37
						-	136	-	11
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
6.	С3ССЦ41П2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3 -	10,35	22,40 -	232	-	-	-
							-		-
7.	С4ТОЖЕ П6-1	-КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	ТЫСШТ -	17,10	68,00 -	1163	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	31267	- -	25	10
						-	35	-	3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	24850			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4100			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2317			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	31267			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	31267	- -	25	10
						-	35	-	3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	24850			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4100			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2317			

Программный комплекс АВС-3ЕС (редакция 5.2) 264-12-249.85 л.18 ч.III 380

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO

Всего стоимость общестроительных работ руб. 31267

Главный инженер проекта В.И.Михайленко

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Составил ст.инженер О.Ю.Соколова

Проверил гл.специалист Н.В.Горбачева

Перфорация: подготовил ст.инженер Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы З.П.Колесникова

264-12-249.85 Альб. IX 4.IV

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
  1    1    Э2082' И8Г2' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
  2    2    Ю' ' ' ' ' КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ЗАЛ НА 300 МЕСТ)С ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В П
                 ОДВАЛЕ' ' ' 1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ДЛЯ РАЗДЕЛА СТЕНЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД
                 ' ' *
  3    3    Н10=16,5*
  4    4    Р4* (ВАРИАНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД)*
  5    5    ЕТСМЕТА К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ РАЗДЕЛА СТЕНЫ(=1)' 1' 25243' СТОИМОСТЬ РАЗДЕЛА СТЕНЫ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ' РУБ
                 *
  6    6    П2##ДОБАВЛЯЕТСЯ##*
  7    7    Е8-30 5-1' 45:0,51,0,38*
  8    8    П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
  9    9    СТ1ССЦ41П2-11(=11)' 0,23,45:0,51,0,38' 22,40' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25' М3*
 10   10    СТ2ТОЖЕ П6-1(=11)' 0,38,45:0,51,0,38' 68,00' КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100' ТЫСШТ*
 11   11    П2##ИСКЛЮЧАЕТСЯ##*
 12   12    Е8-30 5-1(ВП)' 45*
 13   13    П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
 14   14    СТ3ССЦ41П2-11(=11)(ВП)' 0,23,45' 22,40' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25' М3*
 15   15    СТ4ТОЖЕ П6-1(=11)(ВП)' 45,0,38' 68,00' КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100' ТЫСШТ*
 16   16    К' СОКОЛОВА*
```

264-12-249.85 Альб. IX ч.III

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 20

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ДЛЯ ВАРИАНТА СТЕН ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)С ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ПОДВАЛЕ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 32,254 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ (ВАРИАНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАД)							
1.	ЕСМЕТА К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ РАЗДЕЛ СТЕНЫ	СТОИМОСТЬ РАЗДЕЛА СТЕНЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30ГРАД	РУБ	1,00	25243,00	25243	-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
2.	Е8-30 5-1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	3	56,47	3,19	180 171	- -	125 14	44 14
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	ССЦ41П2-1 1	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	12,99	22,40	291	-	-	-
4.	СТОИЕ П6-1	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	ТЫСШТ	21,46	68,00	1459	-	-	-
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
5.	Е8-30 5-1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	45,00	3,19	144	-	99	37
						-	136	-	11
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
6.	ССЦ41П2-1 1	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	10,35	22,40	232	-	-	-
7.	СТОИЕ П6-1	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	ТЫСШТ	17,10	68,00	1163	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	32254	-	26	9
							35		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	25634			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ	4230			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ	2390			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	32254			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	32254	-	26	9
							35		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	25634			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ	4230			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ	2390			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Всего стоимость общестроительных работ руб. 32254

Главный инженер проекта В.И.Михайленко

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Составил ст.инженер О.Ю.Соколова

Проверил гл.специалист Н.В.Горбачева

Перфорация: подготовил ст.инженер Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы З.П.Колесникова

264-12-249.85 АЛЬБ. IX 4.III

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.И.= 12)

```
710      1      Э2083' И8Г2' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
711      2      Ю' ' ' ' ' КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)С ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ПО
                    ДВАЛЕ' ' ' 1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ДЛЯ ВАРИАНТА СТЕН ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАД'
                    ' *
712      3      Н10=16,5*
713      4      Р4* (ВАРИАНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАД)*
714      5      ЕТСМЕТА К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ РАЗДЕЛ СТЕ Ы(=1)' 1' 25243' СТОИМОСТЬ РАЗДЕЛА СТЕНЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30ГРАД' Р
                    УБ*
715      6      П2##ДОБАВЛЯЕТСЯ##*
716      7      Е8-30 5-1' 45:0,51.0,64*
717      8      П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
718      9      СТССЦ41П2-11(=11)' 0,23.45:0,51.0,64' 2',40' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25' М3*
719     10      СТТОЖЕ П6-1(=11)' 0,38.45;0,51.0,64' 68'00' КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100' ТЫСШТ*
720     11      П2##ИСКЛЮЧАЕТСЯ##*
721     12      Е8-30 5-1(ВП)' 45*
722     13      П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
723     14      СТССЦ41П2-11(=11)(ВП)' 0,23.45' 22,40' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25' М3*
724     15      СТТОЖЕ П6-1(=11)(ВП)' 0,38.45' 68,00' КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100' ТЫСШТ*
725     16      К' СОКОЛОВА*
```

264-12-249.85 альб. IX ч.III

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2I

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест)
вариант с хозяйственно-бытовым помещением в подвале

На отопление и теплоснабжение при теплоносителе I50-70° и температуре -20°С (ниже отметки ±0,00)

Основание: чертежи ОВ-I÷ОВ-4
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:

Расчетную единицу руб.

I м2 общей площади руб.

I м3 объема здания руб.

№ пп	№ прейск., УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	нормат. условно-чистая продукция	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Отопление							
I	EI6-36 7-I ССЦ4Iр.3п.I 4 п.2	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	75,00	0,90	68	35 / I7	I6	I / -
2	EI6-38 7-I ССЦ4I р.3п.I 6 п.4	То же, диам.32 мм	"	45,00	I,II	50	2I / 9	9	- / -
3	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 50 мм	I00м	I,20	3,94	5	9	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							4		-
4.	С130-92	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	4,00	1,43	6	-	-	-
							-		-
5.	Е15-647 146-3	АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,13	37,10	5	-	5	-
							5		-
6.	Е26-75 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ТОЛЩ 40ММ	М3	0,80	22,70	18	-	17	-
							17		-
7.	С114-350	СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	0,82	63,80	52	-	-	-
							-		-
8.	Е26-73 11-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,31	12,60	4	-	4	-
							4		-
9.	С114-193	СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,03	1870,00	61	-	-	-
							-		-
10.	Е15-614 164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	100М2	0,05	60,50	3	-	2	-
							2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	339	65	57	1
							58		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	143
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	24
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	13
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	180
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	129
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	18
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	12
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	13
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	159
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	65

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

11	Е16-36	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	41,00	0,90	37	-	9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7-1 СЦ41РЗП1 4 П2	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ 20ММ					9		-
12.	Е16-558-1 СЦ41РЗП3 7 ПР-НТ01-13 Т4Б18.1	=ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ 14.2ММ	М	3,00	1,48	4	- 1	1	- -
13.	Е16-21922	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ ДО 50ММ	100М	0,44	3,94	2	- 2	2	- -
14.	С130-91	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	3,00	1,20	4	- -	-	- -
15.	С130-92	=ТОЖЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	1,00	1,43	1	- -	-	- -
16.	Е18-22815-4	=ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРВБ	КОМПЛ	2,00	2,41	5	- -	-	- -
17.	Е18-22615-2	=МАНОМЕТ Ы	КОМПЛ	1,00	3,91	4	- -	-	- -
18.	Ц12-698-5	=БОБЫШКА СКОШЕННАЯ	ШТ	2,00	1,37	3	2 1	1	- -
19.	ПР-НТ24-05 П3-088	=ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ	ШТ	2,00	0,24	1	- -	-	- -
20.	Ц11-642-1	=ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВА ПРЯМОЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	ШТ	1,00	0,34	1	1 -	-	- -
21.	ПР-НТ24-18-29 П06-014	=СТОИМОСТЬ ОТБОРНОГО УСТРОЙСТВА	ШТ	1,00	2,20	2	- -	-	- -
22.	Ц12-698-11	=РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 76.2,8ММ	ШТ	2,00	4,62	9	12 6	5	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Е18-212 14-1	ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДИАМ 20ММ	ШТ	1,00	20,60	21	2 1	1	-
24.	Е16-35 7-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ 15ММ	М	1,29	0,86	1	1 -	-	-
25.	Е16-36 7-1	ТОЖЕ ДИАМ 20ММ	М	1,99	0,91	2	1 -	-	-
26.	С130-97	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	1,20	1	- -	-	-
27.	С130-98	ТОЖЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	2,00	1,63	3	- -	-	-
28.	С130-1771	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00	0,69	1	- -	-	-
29.	Е22-397 27-1	ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	2,00	1,50	3	4 2	2	- -
30.	Ц11-390-1	МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15	ШТ	1,00	2,55	3	6 3	3	- -
31.	1704-56480	СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15	ШТ	1,00	77,00	77	- -	-	- -
32.	Е15-647 166-3	АНТИКОРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,15	37,10	6	- 5	5	- -
33.	Е26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ	М3	1,42	22,70	32	- 31	31	- -
34.	С114-350	СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	1,46	63,80	93	- -	-	- -
35.	Е26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,56	12,60	7	- 7	7	- -
36.	С114-193	СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,06	1870,00	110	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
							—		—
		Всего по разделу 2:			руб.	52I	27	67	I
							68		—
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	77			
		Всего стоимость оборудования			руб.	77			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	248			
		Накладные расходы			руб.	40			
		Плановые накопления		-	руб.	24			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	312			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	I08			
		Накладные расходы			руб.	I8			
		Накладные НУЧП			руб.	5			
		Плановые накопления			руб.	6			
		Плановые НУЧП			руб.	6			
		Всего стоимость сантехнических работ			руб.	I32			
		Нормат.условно-чистая продукция			руб.	27			
		Всего по смете:			руб.	860	92	I24	2
							I26		—
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	77			
		Всего стоимость оборудования			руб.	77			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	39I			
		Накладные расходы			руб.	64			
		Плановые накопления			руб.	37			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	492			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	237			
		Накладные расходы			руб.	36			
		Накладные НУЧП			руб.	25			
		Плановые накопления			руб.	I8			
		Плановые НУЧП			руб.	I9			
		Всего стоимость сантехнических работ			руб.	29I			
		Нормат.условно-чистая продукция			руб.	92			

Главный инженер проекта Н.А.Пукеко

Начальник отдела смет Р.Н.Иванов

Составила ст.инженер Л. Захарова

Проверила гл.специалист Н.В.Гамова

Перфорация:ст.инженер Т.А.Сергеева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
736   1   Э2000' Н8Г1' ' ' 1,0' ' ' ' 9100' М3*
737   2   Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КЛУБА(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ)ВАРИАНТ С ХОЗЯЙСТВЕ
                 ННО-БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ПОДВАЛЕ' Р4' ' ' ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 150-70
                 И ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАДС(ВАРИАНТ)' ОВ-1 ПО ОВ-4' ПУКЕМО*
738   3   Н10=16,5' Н12=13,3' Н15=63' Н21=2*
739   4   РОТОПЛЕНИЕ*
740   5   Е16-36 7-1(А2=0,69-0,31+0,3#) ССЦ41Р3П14 П2' 75' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ 20М
                 М*
741   6   Е16-38 7-1(А2=0,92-0,54+0,51#) ССЦ41Р3П16 П4' 45' ' ТОЖЕ ДИАМ 32ММ*
742   7   Е16-219 22' 120' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ ДО 50ММ*
743   8   С130-92' 4*
744   9   Н15=0' Н21=0*
745  10   Е15-647 166-3' 13' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА*
746  11   Е26-15 4-2' 0,8' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ТОЛЩ 40ММ*
747  12   С114-350(.1)' 0,8.1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
748  13   Е26-73 13-9' 31' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
749  14   С114-193(.1)' 31.1,05' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
750  15   Е15-614 164-8' 5' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА*
751  16   РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
752  17   Е16-36 7-1(А2=0,69-0,31+0,3#) ССЦ41Р3П14 П2' 41' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ 20М
                 М*
753  18   Е16-55 8-1(А2-(1,22-0,47.1,1)#) ССЦ41Р3П371 ПР-НТ01-13 ТАБ18.1' 3' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ 1
                 4.2ММ*
754  19   Е16-219 22' 44' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ ДО 50ММ*
755  20   С130-91' 3*
756  21   С130-92' 1' ' ТОЖЕ ДИАМ 20ММ*
757  22   Е18-228 15-4' 2' ' ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРВЕ*
758  23   Е18-226 15-2' 1' ' МАНОМЕТРЫ*
759  24   Н15=32*
760  25   Ц12-698-5(=16)' 2' ' БОБЫШКА СКОШЕННАЯ*
761  26   ТПР-НТ24-05 П3-088(=21)' 2' 0,22.1,1' ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ' ШТ*
762  27   Ц11-642-1(=16)' 1' ' ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВА ПРЯМОЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ*
763  28   ТПР-НТ24-18-29 П^6-014(=23)' 1' 2.1,1' ССТОИМОСТЬ ОТБОРНОГО УСТРОЙСТВА' ШТ*
764  29   Ц12-698-11(=16)' 2' ' РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 76.2,8ММ*
765  30   П2##УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ УР-15/20##*
766  31   Н15=63*
767  32   Е18-212 14-1' 1' ' ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДИАМ 20ММ*
768  33   Е16-35 7-1' 1,29' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ 15ММ*
769  34   Е16-36 7-1' 1,99' ' ТОЖЕ ДИАМ 20ММ*
770  35   С130-97' 1*
771  36   С130-98' 2' ' ТОЖЕ ДИАМ 20ММ*
772  37   С130-1771' 2*
773  38   Е22-397 27-1(=3)' 2' ' ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20ММ*
774  39   Н15=32*
775  40   Ц11-390-1(=16)' 1' ' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15*
776  41   1704-50480' 1' 1,1,70' СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15*
777  42   Н15=0' Н21=0*
778  43   Е15-647 166-3' 15' ' АНТИКОРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА*
779  44   Е26-15 4-2' 1,42' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ*
780  45   С114-350(.1)' 1,42.1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
781  46   Е26-73 13-9' 56' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
782  47   С114-193(.1)' 56.1,05' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
783  48   К' ЗАХАРОВА' ГАМОВА*
```

264-12,-243.85 АЛЬБ.IX ч.III

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2I

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест)
вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале
На отопление и теплоснабжение при теплоносителе I50-70° и температуре -40°С (ниже отметки ± 0,00)

Основание: чертежи ОВ-I÷ОВ-4
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	0,875 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете Стоимость на:	
расчетную единицу	2,9I руб.
I м2 общей площади	0,40 руб.
I м3 объема здания	0,I руб.

№№ пп	№ прейск., УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	нормат. условно-чистая продукция	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Отопление							
I	EI6-36 7-I ССЦ4Iр.3п.I 4 п.2	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	75,00	0,90	68	35 / I7	I6	I / -
2	EI6-38 7-I ССЦ4Iр.3п.I6 п.4	То же, диам. 32 мм	"	45,00	I,II	50	2I / 9	9	- / -
3	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 50 мм	I00м	I,20	3,94	5	9	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							4		-
4.	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	4,00	1,43	6	-	-	-
							-		-
5.	Е15-647 166-3	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,13	37,10	5	-	5	-
							5		-
6.	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ	М3	0,80	22,70	18	-	17	-
							17		-
7.	С114-350	-СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	0,82	63,80	52	-	-	-
							-		-
8.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,31	12,60	4	-	4	-
							4		-
9.	С114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,03	1870,00	61	-	-	-
							-		-
10.	Е15-616 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	100М2	0,05	60,50	3	-	2	-
							2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	339	65	57	1
							58		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	143
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	24
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	13
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	180
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	129
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	18
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	12
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	13
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	159
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	65

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

11	Е16-36	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	16,00	0,90	14	7	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7-1 ССЦ41РЗП1 4 П2	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ 20ММ					3		-
12.	Е16-37 7-1 ССЦ41РЗП1 5 П3	-ТОЖЕ ДИАМ 25ММ	М	25,00	1,01	25	12 5	5	- -
13.	Е16-55 8-1 ССЦ1РЗП37 1 ПР-НТ01-1 3 ТАБ18.1	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ 14.2ММ	М	3,00	1,48	4	3 1	1	- -
14.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ ДО 50ММ	100М	0,44	3,94	2	3 2	2	- -
15.	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	3,00	1,20	4	- -	-	- -
16.	С130-93	-ТОЖЕ ДИАМ 25ММ	ШТ	1,00	1,65	2	- -	-	- -
17.	Е18-228 15-4	-ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ	КОМПЛ	2,00	2,41	5	1 -	-	- -
18.	Е18-226 15-2	-МАНОМЕТРЫ	КОМПЛ	1,00	3,91	4	- -	-	- -
19.	Ц12-698-5	-БОБЫШКА СКОШЕННАЯ	ШТ	2,00	1,37	3	2 1	1	- -
20.	ПР-НТ24-0 5 П3-088	-ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ	ШТ	2,00	0,24	1	- -	-	- -
21.	Ц11-642-1	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ПРЯМОЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	ШТ	1,00	0,34	1	1 -	-	- -
22.	ПР-НТ24-1 8-29 П06-014	-СТОИМОСТЬ ОТБОРНОГО УСТРОЙСТВА	ШТ	1,00	2,20	2	- -	-	- -
23.	Ц-2-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 76.2,8ММ	ШТ	2,00	4,62	9	12	5	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							6		-

УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ УР-15/25

24.	E18-212 14-1	-ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДИАМ 25ММ	ШТ	1,00	20,60	21	2 1	1	-
25.	E16-35 7-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ 15ММ	М	1,25	0,86	1	1 -	-	-
26.	E16-37 7-1	-ТОЖЕ ДИАМ 25ММ	М	1,93	1,03	2	1 -	-	-
27.	C130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	1,20	1	- -	-	-
28.	C130-99	-ТОЖЕ ДИАМ 25ММ	ШТ	2,00	1,59	3	- -	-	-
29.	C130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	1,20	1	- -	-	-
30.	C130-99	-ТОЖЕ ДИАМ 25ММ	ШТ	2,00	1,59	3	- -	-	-
31.	C130-1771	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00	0,49	1	- -	-	-
32.	E22-397 27-1	-ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	2,00	1,50	3	6 2	2	-
33.	Ц11-390-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15	ШТ	1,00	2,55	3	6 3	3	-
34.	1704-50480	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15	ШТ	1,00	77,00	77	- -	-	-
35.	E15-647 166-3	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР17? ЗА 2 РАЗА	100М2	0,24	37,10	9	- 8	8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	Ф26-15 4-2	=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ	М3	1,44	22,70	33	- 31	31	- -
37.	С114-350	=СТОМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	1,48	63,80	94	- -	-	- -
38.	Е26-73 13-9	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОЧ	100М2	0,57	12,60	7	- 7	7	- -
39.	С114-193	=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,06	1870,00	112	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.	536	53 70	69	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	77			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	77			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	255			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	41			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	24			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	320			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	115			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	18			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	13			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	12			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	139			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	53			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	875	118 128	126	2 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	77			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	77			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	398			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	65			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	37			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	500			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	+I0

Стоимость сантехнических работ	руб.	244
Накладные расходы	руб.	36
Накладные НУЧП	руб.	33
Плановые накопления	руб.	I8
Плановые НУЧП	руб.	25
Всего стоимость сантехнических работ	руб.	298
Нормат.условно-чистая продукция	руб.	II8

Главный инженер проекта Л.А.Лейкин

Начальник отдела смет Р.Н.Иванов

Составила ст.инженер Л. Захарова

Проверил гл.специалист Н.В.Гамова

Перфорация:ст.инженер Т.А.Сергеева

Проверил руководитель группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
684      1        Э1999' Н8Г1' ' ' 1.0' ' ' ' 9100' М3*
685      2        Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КЛУБА(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА300 МЕСТ)ВАРИАНТ С ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫ
                  ТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ПОДВАЛЕ' Р4' ' ' ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 150-70 И ТЕЧП
                  ЕРАТУРЕ -40ГРАДС(ВАРИАНТ)' ОВ-1 ПО ОВ-4' ПУКЕМО*
686      3        Н10=16,5' Н12=13,3' Н15=63' Н21=2*
687      4        РОТОПЛЕНИЕ*
688      5        Е16-34 7-1(А2=0,69-0,31+0,3#) ССЦ41Р3П14 П2' 75' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ 20М
                  М*
689      6        Е16-38 7-1(А2=0,92-0,54+0,51#) ССЦ1Р3П16 П4' 45' ' ТОЖЕ ДИАМ 32ММ*
690      7        Е16-219 22' 120' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ ДО 50ММ*
691      8        С130-92' 4*
692      9        Н15=0' Н21=0*
693      10       Е15-647 166-3' 13' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА*
694      11       Е26-15 4-2' 0.8' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ*
695      12       С114-350(.1)' 0,8.1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
696      13       Е26-73 13-9' 31' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
697      14       С114-193(.1)' 31.1,05' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
698      15       Е15-614 164-8' 5' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА*
699      16.      РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
700      17       Н15=63' Н21=2*
701      18       Е16-36 7-1(А2=0,69-0,31+0,3#) ССЦ41Р3П14 П2' 16' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ 20М
                  М*
702      19       Е16-37 7-1(А2=0,81-0,42+0,4#) ССЦ41Р3П15 П3' 25' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
703      20       Е16-55 8-1(А2=(1,22-0,47.1,1)#) ССЦ1Р3П371 ПР-НТ01-13 ТАБ18.1' 3' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ 14
                  .2ММ*
704      21       Е16-219 22' 44' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ ДО 50ММ*
705      22       С130-91' 3*
706      23       С130-93' 1' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
707      24       Е18-228 15-4' 2' ' ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ*
708      25       Е18-226 15-2' 1' ' МАНОМЕТРЫ*
709      26       Н15=32*
710      27       Ц12-698-5(=16)' 2' ' БОБЫШКА СКОШЕННАЯ*
711      28       ТПР-НТ24-05 П3-088(=21)' 2' 0,22,1,1' ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ' ШТ*
712      29       Ц11-642-1(=16)' 1' ' ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ПРЯМОЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ*
713      30       ТПР-НТ24-18-29 П06-014(=23)' 1' 1,1,2' СТОИМОСТЬ ОТБОРНОГО УСТРОЙСТВА' ШТ*
714      31       Ц12-698-11(=16)' 2' ' РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 76.2,8ММ*
715      32       П2##УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ УР-15/25##*
716      33       Н15=63*
717      34       Е18-212 14-1' 1' ' ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДИАМ 25ММ*
718      35       Е16-35 7-1' 1.25' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ 15ММ*
719      36       Е16-37 7-1' 1,93' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
720      37       С130-97' 1*
721      38       С130-99' 2' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
722      39       С130-97' 1*
723      40       С130-99' 2' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
724      41       С130-1771' 2*
725      42       Е22-397 27-1(=3)' 2' ' ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20ММ*
726      43       Н15=32*
727      44       Ц11-396-1(=16)' 1' ' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15*
728      45       1704-5048С' 1' 70.1,1' СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15*
729      46       Н15=0' Н21=0*
730      47       Е15-647 166-3' 24' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА*
731      48       Е26-15 4-2' 1.44' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ*
732      49       С114-350(.1)' 1,44.1.03' ' СТОМОСТЬ ПУХШНУРА*
733      50       Е26-73 13-9' 57' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
734      51       С114-193(.1)' 57.1,05' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
```

264-12-249.85 Альб. IX 4.III

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2I

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест) вариант хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале

На отопление и теплоснабжение при теплоносителе 95-70° и температуре -20°С (ниже отметки ±0,00)

Основание: чертежи ОВ-I÷ОВ-4
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,893 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете Стоимость на:	
расчетную единицу	2,97 руб.
I м2 общей площади	0,4 руб.
I м3 объема здания	0,I руб.

№ пп	№ прейск., УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	норм. условно-чистая продукция	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Отопление							
I	ЕI6-36 7-I ССЦ4Iр.3п.I 4 п.2	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм п.	м	75,00	0,90	68	35 / I7	I6	I / -
2	ЕI6-38 7-I ССЦ4Iр3пI 6 п.4	То же, диам. 32 мм	"	45,00	I,II	50	2I / 9	9	- / -
3	ЕI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 50 мм	I00м	I,20	3,94	5	9	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							4		-
4.	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	4,00	1,45	6	-	-	-
							-		-
5.	Е15-647 166-3	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,13	37,10	5	-	5	-
							5		-
6.	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ	М3	0,80	22,70	18	-	17	-
							17		-
7.	С114-350	-СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	0,82	63,80	52	-	-	-
							-		-
8.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,31	12,60	4	-	4	-
							4		-
9.	С114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТКА	1000М2	0,03	1870,00	61	-	-	-
							-		-
10.	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	100М2	0,05	60,50	3	-	2	-
							2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	339	65	57	1
							58		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	143
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	24
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	13
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	180
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	129
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	18
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	12
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	13
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	159
- НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	65

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

11.	Е16-37	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	16,00	1,01	16	7	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7-1 ССЦ41РЗП1 5 П3	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ 25ММ					3		-
12.	Е16-38 7-1 ССЦ41РЗП1 6 П4	-ТОЖЕ ДИАМ 32ММ	М	25,00	1,11	28	12 5	5	- -
13.	Е16-35 8-1 ССЦ1РЗП37 1 ПР-НТ01-1 5 ТАБ18.1	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ 14.2ММ	М	3,00	1,48	4	3 1	1	- -
14.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ ДО 50ММ	100М	0,44	3,94	2	3 2	2	- -
15.	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	3,00	1,20	4	- -	-	- -
16.	С130-94	-ТОЖЕ ДИАМ 32ММ	ШТ	1,00	2,15	2	- -	-	- -
17.	Е18-228 15-4	-ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРВЕ	КОМПЛ	2,00	2,61	5	1 -	-	- -
18.	Е18-226 15-2	-МАНОМЕТРЫ	КОМПЛ	1,00	3,91	4	- -	-	- -
19.	Ц12-698-5	-БОБЫШКА СКОШЕННАЯ	ШТ	2,00	1,37	3	2 1	1	- -
20.	ПР-НТ24-6 5 П3-088	-ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ	ШТ	2,00	0,24	1	- -	-	- -
21.	Ц11-642-1	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ПРЯМОЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	ШТ	1,00	0,34	1	1 -	-	- -
22.	ПР-НТ24-1 8-29 П06-014	-СТОИМОСТЬ ОТБОРНОГО УСТРОЙСТВА	ШТ	1,00	2,28	2	- -	-	- -
23.	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 76.2,8ММ	ШТ	2,00	4,62	9	12	5	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							6		0
		УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ УР-15/32							
24.	Е18-213 14-1	ФИЛЬТР ЩЕЛОЧНЫЙ ДИАМ 32ММ	ШТ	1,00	23,90	24	2 1	1	0
25.	Е16-35 7-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ 15ММ	М	1,20	0,86	1	1	0	0
26.	Е16-38 7-1	ТОЖЕ ДИАМ 32ММ	М	1,74	1,14	2	1	0	0
27.	С130-97	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 15	ШТ	1,00	1,20	1	0	0	0
28.	С130-100	ТОЖЕ ДИАМ 32ММ	ШТ	2,00	2,10	6	0	0	0
29.	С130-1771	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 15	ШТ	2,00	0,49	1	0	0	0
30.	С130-1774	ТОЖЕ ДИАМ 32ММ	ШТ	2,00	0,76	1	0	0	0
31.	Е22-397 27-1	ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	2,00	1,30	3	6 2	2	0
32.	Ц11-390-1	МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15	ШТ	1,00	2,55	3	6 3	3	0
33.	1704-30480	СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15	ШТ	1,00	77,00	77	0	0	0
34.	Е15-647 166-3	АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ХВ177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,25	37,10	0	0	0	0
35.	Е26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ	М3	1,40	22,70	36	0 32	32	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	С114-350	*СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	1,52	63,80	97	-	-	-
							-		-
37.	Е26-73 13-9	*ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,58	12,60	7	-	7	-
							7		-
38.	С114-193	*СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,06	1870,00	113	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	554	53	71	1
							72		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	77	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	77	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	260	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	44	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	25	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	329	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	121	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	20	
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	13	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7	
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	12	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	148	
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	53	

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	893	118	128	2
			130		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	77
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	77
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	403
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	68
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	38
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	509
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	250
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	38
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	33
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO

Плановые НУЧП	руб.	23
Всего стоимость сантехнических работ	руб.	307
Нормат.условно-чистая продукция	руб.	II8

Главный инженер проекта	Л.А.Лейкин
Начальник отдела смет	Р.Н.Иванов
Составил ст.инженер	Л. Захарова
Проверил гл.специалист	Н.В.Гамова
Перфорация: ст.инженер	Т.А.Сергеева
Проверил руководитель группы	З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
633    1    31998' Н8Г1' ' ' 1,0' ' ' ' 9100' М3*
634    2    Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КЛУБА(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ)ВАРИАНТ С ХОЗЯЙСТВЕ
                ННО-БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ПОДВАЛЕ' Р4' ' ' ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 95-70 И
                 ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАДС(ВАРИАНТ)' ОВ-1 ПО ОВ-4' ПУКЕМО*
635    3    Н10=16,5' Н12=13,3' Н15=63' Н21=2*
636    4    РОТОПЛЕНИЕ*
637    5    Е16-36 7-1(А2=0,69-0,31+0,3#) ССЦ41Р3П14 П2' 79' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ 20М
                М*
638    6    Е16-38 7-1(А2=0,92-0,54+0,51#) ССЦ41Р3П16 П4' 45' ' ТОЖЕ ДИАМ 32ММ*
639    7    Е16-219 22' 120' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ ДО 50ММ*
640    8    С130-92' 4*
641    9    Н15=0' Н21=0*
642   10    Е15-647 166-3' 13' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА*
643   11    Е26-15 4-2' 0,8' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ*
644   12    С114-350(.1)' 0,8.1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
645   13    Е26-73 13-9' 31' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
646   14    С114-193(.1)' 31.1,05' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТКА*
647   15    Е15-616 166-8' 5' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА*
648   16    РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
649   17    Н15=63' Н21=2*
650   18    Е16-37 7-1(А2=0,81-0,62+0,4#) ССЦ41Р3П15 П3' 16' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ 25М
                М*
651   19    Е16-38 7-1(А2=0,92-0,54+0,51#) ССЦ41Р3П16 П4' 25' ' ТОЖЕ ДИАМ 32ММ*
652   20    Е16-55 8-1(А2-(1,22-0,47.1,1)#) ССЦ1Р3П371 ПР-НТ01-13 ТАБ18.1' 3' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ 14
                .2ММ*
653   21    Е16-219 22' 44' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ ДО 50ММ*
654   22    С130-91' 3*
655   23    С130-94' 1' ' ТОЖЕ ДИАМ 32ММ*
656   24    Е18-228 15-4' 2' ' ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРВЕ*
657   25    Е18-226 15-2' 1' ' МАНОМЕТРЫ*
658   26    Н15=32*
659   27    Ц12-698-5(=16)' 2' ' БОБЫШКА СКОШЕННАЯ*
660   28    ТПР-НТ24-05 П3-038(=21)' 2' 0,22.1,1' ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ' ШТ*
661   29    Ц11-642-1(=16)' 1' ' ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ПРЯМОЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ*
662   30    ТПР-НТ24-18-29 П06-016(=23)' 1' 2.1,1' СТОИМОСТЬ ОТБОРНОГО УСТРОЙСТВА' ШТ*
663   31    Ц12-698-11(=16)' 2' ' РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 76.2.8ММ*
664   32    П2ММУЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ УР-15/32#М*
665   33    Н15=63*
666   34    Е18-213 14-1' 1' ' ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДИАМ 32ММ*
667   35    Е16-35 7-1' 1,2' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ 15ММ*
668   36    Е16-38 7-1' 1,74' ' ТОЖЕ ДИАМ 32ММ*
669   37    С130-97' 1*
670   38    С130-100' 2' ' ТОЖЕ ДИАМ 32ММ*
671   39    С130-1771' 2*
672   40    С130-1774' 2' ' ТОЖЕ ДИАМ 32ММ*
673   41    Е22-397 27-1(=3)' 2' ' ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20ММ*
674   42    Н15=32*
675   43    Ц11-390-1(=16)' 1' ' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15*
676   44    1704-50480' 1' 70.1,1' СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15*
677   45    Н15=0' Н21=0*
678   46    Е15-647 166-3' 24,9' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА*
679   47    Е26-15 4-2' 1,48' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ*
680   48    С114-350(.1)' 1,48,1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
681   49    Е26-73 13-9' 57,6' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОЧ*
682   50    С114-193(.1)' 57,6,1,05' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
683   51    Г' ЗАКАРОВА' ГАМОВА*
```

264-12-249.85 Альб.IX ч.III

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2I

к типоому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест) вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале

На отопление и теплоснабжение при теплоносителе 95-75° и температуре -30° (ниже отметки ± 0,00)

Основание: чертежи ОВ-I÷ОВ-4
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	0,897 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете Стоимость на:	
расчетную единицу	2,99 руб.
I м2 общей площади	0,42 руб.
I м3 объема здания	0,I руб.

№ пп	№ прейск., УСН, расценок (пенника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	нормат. условно-чистая продукция	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Отопление							
I	EI6-36 7-I ССЦ4Iр3п.I 4 п.2	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диам.20 мм	м	75,00	0,90	68	35 / I7	I6	I / -
2	EI6-38 7-I ССЦ4Iр3п.I 6 п.4	То же диам.32 мм	"	45,00	I,II	50	2I / 9	9	- / -
3	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 50 мм	I00м	I,20	3,94	5	9	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							4		-
4.	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	4,00	1,43	6	-	-	-
							-		-
5.	Е15-447	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	100М2	0,13	37,10	5	-	5	-
	166-3	ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА					5		-
6.	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ	М3	0,80	22,70	18	-	17	-
	4-2	МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ					17		-
7.	С114-350	-СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	0,82	63,80	52	-	-	-
							-		-
8.	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ	100М2	0,31	12,60	4	-	4	-
	13-9	СТЕКЛОПЛАСТИКОМ					4		-
9.	С114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,03	1870,00	61	-	-	-
							-		-
10.	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	100М2	0,05	60,50	3	-	2	-
	144-8						2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	339	65	57	1
							58		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	143
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	24
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	13
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	180
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	129
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	18
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	12
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	13
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	159
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	65

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

11	Е16-38	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	41,00	1,11	46	19	9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7-1 ССЦ41РЗП1 6 П4	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ 32ММ					9		-
12.	Е16-55 8-1ССЦ41Р ЗП371 ПР-НТ01-1 3 ТАБ18.1	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ 14.2ММ	М	3,00	1,48	4	3 1	1	-
13.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ ДО 50ММ	100М	0,44	3,94	2	3 2	2	-
14.	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	3,00	1,20	4	-	-	-
15.	С130-94	-ТОЖЕ ДИАМ 32ММ	ШТ	1,00	2,13	2	-	-	-
16.	Е18-228 15-6	-ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ	КОМПЛ	2,00	2,41	5	1	-	-
17.	Е18-226 15-2	-МАНОМЕТРЫ	КОМПЛ	1,00	3,91	4	-	-	-
18.	Ц12-698-5	-БОБЫШКИ СВАРНЫЕ	ШТ	2,00	1,37	3	2 1	1	-
19.	ПР-НТ24-0 5 ПЗ-088	-ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ	ШТ	2,00	0,24	1	-	-	-
20.	Ц11-642-1	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ПРЯМОЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	ШТ	1,00	0,34	1	1	-	-
21.	ПР-НТ24-1 8-29 П06-014	-СТОИМОСТЬ ОТБОРНОГО УСТРОЙСТВА	ШТ	1,00	2,20	2	-	-	-
22.	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 76.2,8ММ	ШТ	2,00	4,62	9	12 6	5	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Е18-213 14-1	ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДИАМ 32ММ	ШТ	1,00	23,90	24	2 1	1	-
24.	Е16-35 7-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ 15ММ	М	1,20	0,80	1	1 -	-	-
25.	Е16-38 7-1	ТОЖЕ ДИАМ 32ММ	М	1,74	1,14	2	1 -	-	-
26.	С130-97	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	1,20	1	- -	-	-
27.	С130-100	ТОЖЕ ДИАМ 32ММ	ШТ	2,00	2,10	4	- -	-	-
28.	С130-1771	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00	0,69	1	- -	-	-
29.	С130-1774	ТОЖЕ ДИАМ 32ММ	ШТ	2,00	0,74	1	- -	-	-
30.	Е22-397 27-1	ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	2,00	1,50	3	4 2	2	-
31.	Ц11-390-1	МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15	ШТ	1,00	2,59	3	4 3	3	-
32.	1704-50480	СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15	ШТ	1,00	77,00	77	- -	-	-
33.	Е15-647 166-3	АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ИР177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,25	37,10	9	- 9	9	-
34.	Е26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ	М3	1,50	22,70	34	- 33	33	-
35.	С114-350	СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	1,54	63,60	98	- -	-	-
36.	Е26-73 17-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,58	12,60	7	- -	7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	СII4-I93	Стоимость стеклопластика	I000м2	0,06	I870,00	II4	7 - -	-	- - -
		Всего по разделу 2:			руб.	558	53 74	73	I -
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	77			
		Всего стоимость оборудования			руб.	77			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	262			
		Накладные расходы			руб.	44			
		Плановые накопления			руб.	25			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	33I			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	I22			
		Накладные расходы			руб.	20			
		Накладные НУЧП			руб.	I3			
		Плановые накопления			руб.	7			
		Плановые НУЧП			руб.	I2			
		Всего стоимость сантехнических работ			руб.	I50			
		нормат.условно-чистая продукция			руб.	53			
		Всего по смете:			руб.	897	II8 I32	I30	2 -
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	77			
		Всего стоимость оборудования			руб.	77			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	405			
		Накладные расходы			руб.	68			
		Плановые накопления			руб.	38			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	5II			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	252			
		Накладные расходы			руб.	38			
		Накладные НУЧП			руб.	33			
		Плановые накопления			руб.	I9			
		Плановые НУЧП			руб.	25			
		Всего стоимость сантехнических работ			руб.	309			
		Нормат.условно-чистая продукция			руб.	II8			

Главный инженер проекта Л.А.Лейкин

Начальник отдела смет Р.Н.Иванов

составил ст.инженер Л.В.Захарова

ПРОВЕРИЛ ГЛ. СПЕЦ. Н.В. Гамова

ПЕРФОРАЦИЯ СТ. ИНЖ. Т.А. Сергеева

ПРОВЕРИЛ РУК. ГР. З.П. Колесникова

264-12-249.85 АЛЬБ.IX ч.III

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
583     1   Э1997' Н8Г1' ' ' 1.0' ' ' ' 9100' Н3*
584     2   Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КЛУБА(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425 ОПСЕТИТЕЛЕЙ(С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ)ВАРИАНТ С ХОЗЯЙСТВЕН
                НО-БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ПОДВАЛЕ' Р4' ' ' ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 95-70 И
                ТЕМПЕРАТУРЕ -30ГРС(ВАРИАНТ)' СВ-4 ПО ОН-4' ПУКЕМО*
585     3   Н10=16,5' Н12=13,3' Н15=63' Н21=2*
586     4   РОТОПЛЕНИЕ*
587     5   Е16-36 7-1(А2=0,69-0,31+0,3#) ССЦ61Р3П14 П2' 75' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ 20М
                М*
588     6   Е16-38 7-1(А2=0,92-0,54+0,51#) ССЦ61Р3П16 П4' 45' ' ТОЖЕ ДИАМ 32ММ*
589     7   Е16-219 22' 120' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ ДО 50ММ*
590     8   С130-92' 4*
591     9   Н15=0' Н21=0*
592    10   Е15-647 166-3' 13' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА*
593    11   Е26-15 4-2' 0,8' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ*
594    12   С114-350(.1)' 0,8.1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
595    13   Е26-73 13-9' 31' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
596    14   С114-193(.1)' 31.1,05' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
597    15   Е15-614 164-8' 5' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА*
598    16   РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
599    17   Н15=63' Н21=2*
600    18   Е16-38 7-1(А2=0,92-0,54+0,51#) ССЦ61Р3П16 П4' 41' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ 32
                ММ*
601    19   Е16-55 8-1(А2=(1,22-0,67.1,1)#)ССЦ61Р3П371 ПР-НТ01-13 ТАБ18.1' 3' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ 14
                .2ММ*
602    20   Е16-219 22' 44' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ ДО 50ММ*
603    21   С130-91' 3*
606    22   С130-94' 1' ' ТОЖЕ ДИАМ 32ММ*
605    23   Е18-228 15-4' 2' ' ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ*
606    24   Е18-226 15-2' 1' ' МАНОМЕТРЫ*
607    25   Н15=32*
608    26   Ц12-698-5(=16)' 2' ' БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ*
609    27   ТПР-НТ24-05 П3-088(=21)' 2' 0,22.1,1' ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ' ШТ*
610    28   Ц11-642-1(=16)' 1' ' ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ПРЯМОЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ*
611    29   ТПР-НТ24-18-29 П06-0'4(=23)' 1' 2.1,1' СТОИМОСТЬ ОТБОРНОГО УСТРОЙСТВА' ШТ*
612    30   Ц12-698-11(=16)' 2'  РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 76.2,8ММ*
613    31   П2##УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ УР-15/32##*
614    32   Н15=63*
615    33   Е18-213 14-1' 1' ' ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДИАМ 32ММ*
616    34   Е16-35 7-1' 1,2' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ 15ММ*
617    35   Е16-38 7-1' 1,74' ' ТОЖЕ ДИАМ 32ММ*
618    36   С130-97' 1*
619    37   С130-100' 2' ' ТОЖЕ ДИАМ 32ММ*
620    38   С130-1771' 2*
621    39   С130-1774' 2' ' ТОЖЕ ДИАМ 32ММ*
622    40   Е22-397 27-1(=3)' 2' ' ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20ММ*
623    41   Н15=32*
624    42   Ц11-390-1(=16)' 1' ' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15*
625    43   1704-50480' 1' 70.1,1' СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15*
626    44   Н15=0' Н21=0*
627    45   Е15-647 166-3' 25' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА*
628    46   Е26-15 4-2' 1.5' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ*
629    47   С114-350(.1)' 1,5.1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
630    48   Е26-73 13-9' 38' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТУКОМ*
631    49   С114-19?(.1)' 58.1,05' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
632    50   К' ЗАХАРОВА' ГАМОВА*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 21

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест)
вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале

На отопление и теплоснабжение при теплоносителе 95-70° и температуре -40°С(ниже отметки ±0,00)

Основание: чертежи ОВ-I÷ОВ-4
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	0,929 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете Стоимость на:	
расчетную единицу	3,09 руб.
I м2 общей площади	0,43 руб.
I м3 объема здания	0,10 руб.

№ пп	№ прейск., УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе нормат. условно-чистая	основн. з/пл.	эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Отопление							
I	ЕI6-36 7-I ССЦ 4Iр.3п.I 4 п.2	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	75,00	0,90	68	35 / I7	I6	I / -
2	ЕI6-38 7-I ССЦ 4Iр.3п.I 5 п.2	То же, диам.32 мм	"	45,00	I,II	50	2I / 9	9	- / -
3	ЕI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. 50 мм	I00м	I,20	3,94	5	9	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							6		-
4.	С130-92	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	4,00	1,63	6	-	-	-
							-		-
5.	Е15-647 166-3	АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ИР177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,13	37,10	5	-	5	-
							5		-
6.	Е26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ	М3	0,80	22,70	18	-	17	-
							17		-
7.	С114-350	СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	0,82	63,80	52	-	-	-
							-		-
8.	Е26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,31	12,60	4	-	4	-
							4		-
9.	С114-193	СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,03	1870,00	61	-	-	-
							-		-
10.	Е15-614 164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	100М2	0,05	60,50	3	-	2	-
							2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	339	69	37	1
							58		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	143
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	24
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	13
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	180
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	120
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	18
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	12
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	13
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	159
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	65

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

11.	С16-33	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	16,00	1,11	15	7	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7-1 ССЦ41РЗП1 6 П4	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ 32ММ					5		"
12.	Е16-39 7-1 ССЦ41РЗП1 7 П5	"ТОЖЕ ДИАМ 40ММ	М	25,00	1,26	31	12 5	5	"
13.	Е16-55 8-1 ССЦ41РЗП3 71 ПР-НТ01-1 3 ТАБ18	"ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ 14.2ММ	М	13,00	1,48	19	13 8	5	"
14.	Е16-Е19 22	"ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ ДО 50ММ	100М	0,44	3,94	2	3 2	2	"
15.	С130-91	"ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	3,00	1,20	4	"	"	"
16.	С130-95	"ТОЖЕ ДИАМ 40ММ	ШТ	1,00	3,01	3	"	-	"
17.	Е18-228 15-4	"ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ	КОМПЛ	2,00	2,41	5	1	"	"
18.	Е18-226 15-2	"МАНОМЕТРЫ	КОМПЛ	1,00	3,01	4	"	"	"
19.	Ц12-698-5	"БОБЫШКА СКОШЕННАЯ	ШТ	2,00	1,37	3	2 1	1	"
20.	ПР-НТ24-0 5 П3-088	"ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ	ШТ	2,00	0,24	1	"	"	"
21.	Ц11-642-1	"ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВА ПРЯМОЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	ШТ	1,00	0,34	1	1	"	"
22.	ПР-НТ24-1 8-29 П06-014	"СТОИМОСТЬ ОТБОРНОГО УСТРОЙСТВА	ШТ	1,00	2,20	2	"	"	"
23.	Ц12-698-11	"РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 76.2,8ММ	ШТ	2,00	4,62	9	12 6	5	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ УР-15/40							
24.	Е18-214 14-2	-ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДИАМ 40ММ	ШТ	1,00	29,40	29	2 1	1	- -
25.	Е16-35 7-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ 15ММ	М	1,20	0,86	1	1 -	-	- -
26.	Е16-39 7-1	-ТОЖЕ ДИАМ 40ММ	М	1,80	1,29	2	1 -	-	- -
27.	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	1,20	1	- -	-	- -
28.	С130-98	-ТОЖЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	2,00	1,43	3	- -	-	- -
29.	С130-1771	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00	0,49	1	- -	-	- -
30.	С130-1775	-ТОЖЕ ДИАМ 40ММ	ШТ	2,00	0,78	2	- -	-	- -
31.	Е22-397 27-1	-ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	2,00	1,50	3	4 2	2	- -
32.	Ц11-390-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15	ШТ	1,00	2,55	3	4 3	3	- -
33.	1704-50480	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15	ШТ	1,00	77,00	77	- -	-	- -
34.	Е15-647 166-3	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ХВ177 ЗА 2-РАЗА	100М2	0,26	37,10	10	- 9	9	- -
35.	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ	М3	1,53	22,70	34	- 33	33	- -
36.	С140-350	-СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	1,54	63,30	98	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37,Е26-73 13-9	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,58	12,60	7	= 7	7	=	=
38,С114-193	=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,06	1270,00	115	=	-	=	=
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	590	65 77	76	1	=
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	77				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	77				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	264				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	44				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	25				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	333				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	147				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	22				
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	14				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	11				
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	14				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	180				
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	63				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	929	128 135	133	2	=
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	77				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	77				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	407				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	68				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	38				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	513				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	276				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	40				
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	36				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	23				
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	27				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Всего стоимость сантехнических работ руб. 339
Нормат.условно-чистая продукция руб. I28

Главный инженер проекта Л.А.Лейкин
Начальник отдела смет Р.Н.Иванов
Составил ст.инженер Захарова
Проверил руководитель группы Н.В.Гамова
Перфорация:ст.инженер Т.А.Сергеева
Проверил руководитель группы З.П.Колесникова

264-12-249.85 АЛЬБ. IX ч.III

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
Э1996' Н8Г1' ' ' 1,0' ' ' ' 9100' М3*
Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КЛУБА(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ)ВАРИАНТ С ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ПОДВАЛЕ' Р4' ' ' ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 95-70 И ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАДС(ВАРИАНТ)' ОВ-1 ПО ОВ-4' ПУКЕМО*
Н10=16,5' Н12=13,3' Н15=63' Н21=2*
РОТОПЛЕНИЕ*
Е16-36 7-1(А2=0,69-0,31+0,3#) ССЦ41Р3П16 П2' 75' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ 20ММ*
Е16-38 7-1(А2=0,92-0,54+0,51#) ССЦ41Р3П16 П4' 45' ' ТОЖЕ ДИАМ 32ММ*
Е16-219 22' 120' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ Д 50ММ*
С130=92' 4*
Н15=0' Н21=0*
Е15-647 166-3' 13' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА*
Е26-15 4-2' 0,8' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ*
С114-350(.1)' 0,8.1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
Е26-73 13-9' 31' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
С114-193(.1)' 31.1,05' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
Е15-614 164-8' 5' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА*
РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
Н15=63' Н21=2*
Е16-38 7-1(А2=0,92-0,54+0,51#) ССЦ41Р3П16 П4' 16' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ 32ММ*
Е16-39 7-1(А2=1,07-0,67+0,62#) ССЦ41Р3П17 П5' 25' ' ТОЖЕ ДИАМ 40ММ*
Е16-55 8-1(А2-(1,22-0,47.1,1)#) ССЦ41Р3П371 ПР-НТ01-13 ТАБ18' 13' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ 14.2ММ*
Е16-219 22' 44' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ ДО 50ММ*
С130-91' 3*
С130-95' 1' ' ТОЖЕ ДИАМ 40ММ*
Е18-228 15-4' 2' ' ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ*
Е18-226 15-2' 1' ' МАНОМЕТРЫ*
Н15=32*
Ц12-698-5(=16)' 2' ' БОБЫШКА СКОШЕННАЯ*
ТПР-НТ24-05 П3-088(=21)' 2' 0,22.1,1' ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ' ШТ*
Ц11-642-1(=16)' 1' ' ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВА ПРЯМОЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ*
ТПР-НТ24-18-29 П06-014(=23)' 1' 2.1,1' СТОИМОСТЬ ОТБОРНОГО УСТРОЙСТВА' ШТ*
Ц12-698-11(=16)' 2' ' РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 76.2,8ММ*
П2##УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ УР-15/40##*
Н15=63*
Е18-214 14-2' 1' ' ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДИАМ 40ММ*
Е16-35 7-1' 1,2' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ 15ММ*
Е16-39 7-1' 1,8' ' ТОЖЕ ДИАМ 40ММ*
С130-97' 1*
С130-98' 2' ' ТОЖЕ ДИАМ 20ММ*
С130-1771' 2*
С130-1775' 2' ' ТОЖЕ ДИАМ 40ММ*
Е22-397 27-1(=3)' 2' ' ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20ММ*
Н15=32*
Ц11-390-1(=16)' 1' ' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15*
1704-50480' 1' 70.1,1' СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15*
Н15=0' Н21=0*
Е15-647 166-3' 25,8' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА*
Е26-15 4-2' 1,5' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ*
С114-350(.1)' 1,5.1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
Е26-73 13-9' 58,4' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
С114-193(.1)' 58,4.1,05' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
К' ЗАХАРОВА' ГАМОВА*
```

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту клуба (стены кирпичные)) на 425 посетителей (зал на 300 мест) с вариантом хозяйственно-бытовых помещений в подвале

Наименование ресурсов	Един. изм.	Варианты при температуре наружного воздуха					
		20°С		30°С		40°С	
		При теплоносителе					
		I50-70°С	95-70°	I50-70°	95-70°	I50-70°	95-70°
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Общестроительные работы							
А. Подземная часть							
Затраты труда	ч/ч	7558	7558	7604	7604	7650	7650
Заработная плата	руб.	4284	4284	4309	4309	4348	4348
Строительные машины	руб.	29I5	29I5	2925	2925	2944	2944
Б. Надземная часть							
Затраты труда	ч/ч	I350I	I350I	I3837	I3837	I4I63	I4I63
Заработная плата	руб.	7759	7759	7946	7946	8I26	8I26
Строительные машины	руб.	I546	I546	I6II	I6II	I675	I675
Итого общестроительные работы:							
Затраты труда	ч/ч	2I059	2I059	2I44I	2I44I	2I8I3	2I8I3
Заработная плата	руб.	I2043	I2043	I2255	I2255	I2474	I2474
Строительные машины	руб.	446I	446I	4536	4536	46I9	6I9
П. Санитарно-технические работы							
Затраты труда	ч/ч	4608	4667	4596	4708	4605	4726
Заработная плата	руб.	2695	2734	2692	2762	2695	2767
Строительные машины	руб.	II4	II7	II4	II9	II5	II9
Ш. Монтажные работы							
А. Электроосвещение ниже отм.0.00							
Затраты труда	ч/ч	269	269	269	269	269	269
Заработная плата	руб.	I5I	I5I	I5I	I5I	I5I	I5I
Строительные машины	руб.	44	44	44	44	44	44
Б. Электроосвещение выше отм.0.00							
Затраты труда	ч/ч	923	923	923	923	923	923

I	2	3	4	5	6	7	8
В.Постановочное освещение							
Затраты труда	ч/ч	755	755	755	755	755	755
Заработная плата	руб.	442	442	442	442	442	442
Строительные машины	руб.	37	37	37	37	37	37
Г.Силовое электрооборудование ниже отм.0,00							
Затраты труда	ч/ч	2I3	2I3	2I3	2I3	2I3	2I3
Заработная плата	руб.	II7	II7	II7	II7	II7	II7
Строительные машины	руб.	I9	I9	I9	I9	I9	I9
Д.Силовое электрооборудование выше отм.0,00							
Затраты труда	ч/ч	335	335	335	335	335	335
Заработная плата	руб.	I92	I92	I92	I92	I92	I92
Строительные машины	руб.	52	52	52	52	52	52
Е.Электроприводы сценических механизмов							
Затраты труда	ч/ч	45	45	45	45	45	45
Заработная плата	руб.	27	27	27	27	27	27
Строительные машины	руб.	8	8	8	8	8	8
Ж.Кинопроекционное оборудование							
Затраты труда	ч/ч	502	502	502	502	502	502
Заработная плата	руб.	325	325	325	325	325	325
Строительные машины	руб.	78	78	78	78	78	78
З.Механическое оборудование эстрады							
Затраты труда	ч/ч	378	378	378	378	378	378
Заработная плата	руб.	224	224	224	224	224	224
Строительные машины	руб.	2	2	2	2	2	2
И. Автоматизация							
Затраты труда	ч/ч	426	426	426	426	426	426
Заработная плата	руб.	249	249	249	249	249	249
Строительные машины	руб.	88	88	88	88	88	88

I	2	3	4	5	6	7	8
Заработная плата	руб.	540	540	540	540	540	540
Строительные машины	руб.	I24	I24	I24	I24	I24	I24
IУ. Прочие работы							
А. Связь и сигнализация							
Затраты труда	ч/ч	433	433	433	433	433	433
Заработная плата	руб.	258	258	258	258	258	258
Строительные машины	руб.	I5	I5	I5	I5	I5	I5
Б. Пожарная сигнализация							
Затраты труда	ч/ч	679	679	679	679	679	679
Заработная плата	руб.	459	459	459	459	459	459
Строительные машины	руб.	5	5	5	5	5	5
В. Мебель, инвентарь и технологическое оборудование							
Затраты труда	ч/ч	I02	I02	I02	I02	I02	I02
Заработная плата	руб.	59	59	59	59	59	59
Строительные машины	руб.	2	2	2	2	2	2
Итого:							
Затраты труда	ч/ч	30727	30786	3I097	3I209	3I478	3I599
Заработная плата	руб.	I778I	I7829	I7990	I8060	I82I2	I8284
Строительные машины	руб.	5049	5052	5I24	5I29	5I98	5202

Начальник отдела смет Р.Иванов

Составила О.Соколова

Проверила Н.Горбачева

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 29.04.1987 г.
Заказ № 110 Тираж 50 экз.
Инв.№ 21421/12

gost.e-ecolog.ru