ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264 - 12 - 249. 85

КЛУБ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 425 посетителей (ЗАЛ НА 300 мест)

А Л Ь Б О М IX

С М Е Т Ы

в 3-х частях

Часть II

(стр. 155-300)

21421-11
5-62

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест) на приобретение и монтаж электроприводов сценических механизмов

Основание: Заказная спецификация

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,2I2 тыс.руб.

в т.ч.

а) оборудования 0,I07 тыс.руб.

б) монтажных работ 0,I05

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу 0,7I руб.

I м2 общей площади здания 0,I2 руб.

I м3 объем здания 0,03 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование							
I	СЦШБ ТПЭП п.62I к=0,98	Шкаф управления ШУ5402-03В2В	шт	I,00	80,I6	80	- -	-	- -
2	I5-04 I8-I22 I8-I28 I5-I7 I-444 I5-07 5-045	Пост управления ПКУI5-2I.I3I	шт	I,00	I3,05	I3	- -	-	- -
3	I504-422I	Пускатель электромагнитный нереверсивный без теплового Реле- ПМЕ-I2IОСТ I6.0.536.00I-72 =	"	I,00	3,60	4	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	107	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	97			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	2			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	2			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	107			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ							
4.С*13-18		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8	М	50,00	0,31	16	-	-	-
5.С*52-262		-ПРОВОДА ПВ1-660 СЕЧЕНИЕМ 1,2ММ.КВ	1000М	0,33	38,10	13	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	31	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	29			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	29			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	31			
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
6.ЦСЦМБ ТРЭП П 621 К=0,98		-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШУ5402-03828	ШТ	1,00	7,42	7	- 3	3	- -
7.Ц8-572-4		-МОНТАЖ ШУ	ШТ	1,00	4,72	5	- 3	2	1 -
8.Ц8-529-13		-СБОРКА ИЗ ЧЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА	АППАРАТ	1,00	1,35	1	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3					1		-
9.	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	1,00	3,40	3	- 1	1	- -
10.	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАНИОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	ШТ	1,00	1,38	1	- 1	1	- -
11.	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,10	79,20	8	- 7	4	3 1
12.	Ц8-407-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,38	45,70	17	- 14	11	3 1
13.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,48	4,88	2	- 2	1	1 -
14.	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	2,72	1,21	3	- 3	3	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	74	- 35	27	8 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	47
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	6
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	27
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	29
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	23
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	74

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	212	- 35	27	8 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость оборудования				97			
		запасные части				2			
		тара и упаковка				2			
		транспортные расходы				4			
		заготовительно-складские расходы				I			
		комплектация				I			
		всего стоимость оборудования				I07			
		стоимость монтажных работ				76			
		материалы				9			
		эксплуатация машин				6			
		заработная плата машинистов				2			
		основная заработная плата				27			
		всего заработная плата				29			
		стоимость материалов и конструкций				29			
		накладные расходы				23			
		плановые накопления				6			
		всего стоимость монтажных работ				I05			

Главный инженер проекта Л.И.Кудрейко

Начальник сметного отдела Р.И.Иванов

Составил ст.инженер Л.В.Блинова

Проверил рук.группы М.А.Трушечкина

Перфорация:

подготовил ст.инженер Т.А.Сергеева

проверил рук.группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
943      1      Э1941' Н981Г1' ' ' 1.0' ' ' ' 7300' М3*
944      2      Ю' ' КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)' ' ' ' Р4' ' ' ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ СЦЕНИЧЕСКИХ МЕ
                        ХАНИЗМОВ' ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ*
945      3      Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,7*
946      4      РОБОРУДОВАНИЕ*
947      5      ТСЦШБ ТПЭП П.621 К=0,98(=14)' 1' 80,16' ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШУ5402-03В2В' ШТ*
948      6      Т15-04 18-122 18-128 15-17 1-444 15-07 5-045(=14)' 1' 13,05' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.131' ШТ*
949      7      1506-4221(=14)' 1*
950      8      РМАТЕРИАЛЫ*
951      9      С113-14(.1)(=13)' 50*
952     10      С152-242' 330' ' ПРОВОД ПВ1-660 СЕЧЕНИЕМ 1,2ММ.КВ*
953     11      РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
954     12      ЦТСЦШБ ТПЭП П.621 К=0,98(=7)' 1' 7,42#2,99' ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШУ5402-03В2В' ШТ' ' 1.8*
955     13      Ц8-572-4' 1' ' МОНТАЖ ШУ*
956     14      Ц8-529-13' 1*
957     15      Ц8-531-4' 1*
958     16      Ц8-481-19' 1*
959     17      Ц8-407-1' 10*
960     18      Ц8-407-8' 38*
961     19      Ц8-409-1' 48*
962     20      Ц8-409-11' 272*
963     21      КИВАНОВ' БЛИНОВА' ТРУШЕЧКИНА' СЕРГЕЕВА*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест) на приобретение и монтаж связи и сигнализации

Основание: СС-I ÷ СС-5, альбом У, часть I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3,I55 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 2,I6 -"-
б) монтажные работы 0,99 -"-
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу I0,52 руб.
I м2 общей площади здания I,85 руб.
I м3 объем здания 0,43 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование							
I	62-03 I980г. п.40	Аппарат телефонный ТА-72	шт	4	I0,45	42	-	-	-
2	I6-04 05-0II	То же, АМТ 69/2	"	I	45,50	46	-	-	-
3	Пр-нт 084	Громкоговоритель "Гжатск"	"	8	4,50	36	-	-	-
4	I7-03 I-082	Часы ПЧК-3	"	I	85,00	85	-	-	-
5	I60I-2209	Установка трансляционная 4.2Д22.032.0I4 ТУ	к-т	I	377,0	377	-	-	-
6	I60I-2362	Колонка звуковая I5КЗ-4Г23.843.0I2 ТУ	к-т	5	30,00	I50	-	-	-

свкп зак 278-85 тир 2000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2*0180-108*МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ*,,82А-5М,, 1	ШТ		4,00	38,00	152	-	-	-
8	1601-2344 *МАГНИТОФОН СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ,,ТЕМБР-2С,,*МС72.00.000 ТУ**	КОМПЛ		2,00	484,00	968	-	-	-
9	2*0180-108*СТОЙКА ДЛЯ МИКРОФОНА НАПОЛЬНАЯ*,,11А-13,, 7	ШТ		2,00	51,00	102	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1			РУБ	2160	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1958
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	40
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	41
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	81
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	26
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	14
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2160

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ

10	2о-02-20 1-251 *ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10	ШТ		1,00	3,59	4	-	-	-
11	17-03 1-052 *4АСЫ ЭЛЕКТРОВТОРИЧНЫЕ 94С1-М2-ПВ-24Р-200-326К	ШТ		5,00	7,53	38	-	-	-
12	24-05 АсП1 1-986 *КОРОБКА КП04	ШТ		16,00	0,18	3	-	-	-
13	15-04-01 ПА7 *РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-К-2-6-10/220	ШТ		8,00	0,32	3	-	-	-
14	24-05 АсП1 1-989 *КРЫШКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ КД-0-02	ШТ		8,00	0,13	1	-	-	-
15	64-01-10 *ТОЖЕ КД-1-03	ШТ		8,00	0,18	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П27								
16	С151-2542	=КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,05	202,00	10	-	-	-
17	С152-489	=ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАЧИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	0,12	13,00	2	-	-	-
18	С152-494	=ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	1000М	0,15	15,10	2	-	-	-
19	С152-495	=ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	1000М	0,02	22,90	1	-	-	-
20	С151-2728	=КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:0,9	1000М	0,14	49,60	7	-	-	-
21	С151-2729	=КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:1,2	1000М	0,10	64,70	6	-	-	-
22	С152-164	=ПРОВОД МИКРОФОННЫЙ С ЖИЛАЧИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ЭКРАНОМ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПМПЭВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х0,35	1000М	0,10	122,00	12	-	-	-
23	С152-189	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	1000М	0,08	177,00	14	-	-	-
24	С151-2754	=КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,ГОСТ 11326.9-79,МАРКИ РК75-4-12	1000М	0,05	117,00	6	-	-	-
25	С151-2753	=КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,ГОСТ 11326.8-79,МАРКИ РК75-4-11	1000М	0,05	115,00	6	-	-	-
26	С155-17	=КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	ШТ	1,00	1,03	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	ШТ	8,00	0,16	1	-	-	-
28.	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ	15,00	0,14	2	-	-	-
29	24-05-01 МГ П80	-ЛЮКИ ТИП 1	ШТ	19,00	7,14	136	-	-	-
30.	С156-80	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3	ШТ	7,00	0,66	5	-	-	-
31.	С156-82	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996У3	ШТ	1,00	1,63	2	-	-	-
32.	15-04-01 П62	-УСТРОЙСТВО УАР-6 1	ШТ	2,00	1,29	3	-	-	-
33.	05-03 8-0122	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д20ММ	КМ	0,33	215,20	71	-	-	-
34.	05-03 8-0124	-ТОЖЕ Д25ММ	КМ	0,17	333,56	57	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	424	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	394			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	393			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	30			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	424			
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
35.	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	ШТ	4,00	0,37	1	-	1	-
36	Ц10-127-3	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ИЛИ ТАКСОФОН ДЛЯ	ШТ	1,00	0,82	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС					-		-
37.	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	ШТ	1,00	1,49	1	- 1	1	- -
38.	Ц10-7135 Ск1,05	-ЧАСЫ П4К-3	ШТ	1,00	8,80	9	- 5	5	- -
39.	Ц10-7180 Ск1,05	-ЧАСЫ В4С1-М2-ПВ-24Р-200-326К	ШТ	5,00	1,42	7	- 3	3	- -
40.	Ц10-395-1	-ШКАФ ИЛИ СТАТИВ/СТОЙКА/,МАССА,КГ:ДО 100	ШТ	1,00	9,02	9	- 9	9	- -
41.	Ц10-396-1	-РАДИОУЗЕЛ ИЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ,МОЩНОСТЬ,ВТ,ДО:600	БЛОК	1,00	21,70	22	- 21	21	- -
42.	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	5,00	2,73	14	- 12	12	- -
43.	Ц10-380-2	-МАГНИТОФОН СТЕРЕО	ШТ	2,00	9,53	19	- 17	17	- -
44.	Ц10-447-12	-НАСТРОЙКА КАНАЛА ВЕЩАНИЯ:СТЕРЕО МАГНИТОФОННОГО	КАНАЛ	2,00	30,20	60	- 59	59	- -
45.	Ц10-383-5	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	ШТ	4,00	0,78	3	- 3	3	- -
46.	Ц10-383-7	-ШТАТИВ МИКРОФОННЫЙ	ШТ	2,00	1,04	2	- 2	2	- -
47.	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	ШТ	16,00	0,41	7	- 6	6	- -
48.	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,08	25,10	2	- 1	1	- -
49.	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	100ШТ	0,16	16,70	3	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	100М	1,50	10,00	15	-	9	-
							9		-
51.	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	3,50	4,88	17	-	8	8
							16		2
52.	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	100М	2,80	1,21	3	-	3	-
							3		-
53.	Ц8-402-2	ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	0,80	12,70	10	-	6	3
							9		1
54.	Е24-646	УСТАНОВКА СТОЕК ТЕЛЕФОННЫХ ОДИНАРНЫХ	ШТ	1,00	6,41	6	-	2	-
							2		-
55.	Ц10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	КОРОБКА	1,00	4,01	4	-	2	-
							2		-
56.	Ц10-967-1	МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2	ШТ	1,00	6,71	7	-	3	1
							4		-
57.	Ц10-975-12	КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	ШТ	36,00	0,41	15	-	13	-
							13		-
58.	Ц10-975-8	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200	ШТ	19,00	0,48	9	-	8	1
							9		-
59.	Ц10-689-7	КОРОБКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АППАРАТУРЫ В ПОДПОЛЬНОМ ЛИКЕ,КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ,ДО:5	ШТ	2,00	2,89	6	-	5	-
							5		-
60.	Ц10-605-1	КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ	2,00	0,58	1	-	1	-
							1		-
61.	Ц8-417-5	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	5,00	15,90	80	-	38	1
							39		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	571	-	238	14
							252		3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ				333			
		материалы				68			
		эксплуатация машин				II			
		заработная плата машинистов				3			
		основная заработная плата				238			
		всего заработная плата				24I			
		накладные расходы				I97			
		плановые накопления				4I			
		всего стоимость монтажных работ				57I			
		Всего по смете				3I55	$\frac{-}{252}$	238	$\frac{I4}{3}$
		В том числе:							
		стоимость оборудования				I958			
		запасные части				40			
		тара и упаковка				4I			
		транспортные расходы				8I			
		заготовительно-складские расходы				26			
		комплектация				I4			
		всего стоимость оборудования				2I60			
		стоимость монтажных работ				727			
		материалы				68			
		эксплуатация машин				II			
		заработная плата машинистов				3			
		основная заработная плата				238			
		всего заработная плата				24I			
		стоимость материалов и конструкций				393			
		накладные расходы				I97			
		плановые накопления				7I			
		всего стоимость монтажных работ				995			

Главный инженер проекта Л.В.Бахолдина

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Составил старший инженер Н.П.Булгакова

Проверил главный специалист Е.Я.Кармазинова

Перфорация:

Подготовил Т.А.Сергеева

Проверил рук.группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 25)

```
1459      1        Э1844' Н981Г1' ' ' 1.0' ' ' ' ' ' *
1460      2        Ю' ' ' ' ' КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)' Р' ' ' СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ' СС-1*СС-5
                   АЛЬБОМ 5 ЧАСТЬ 1' БАХОЛАИНА*
1461      3        Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,7*
1462      4        РОБОРУДОВАНИЕ*
1463      5        Т62-03 1980/Г П40(=14)' 4' 10,45' АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-72' ШТ*
1464      6        Т16-04 05-011(=14)' 1' 45,5' ТОЖЕ АМТ69/2' ШТ*
1465      7        ТПР-НТ084(=14)' 8' 4,5' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ГМАТСК' ШТ*
1466      8        Т17-03 Д6 1-082(=14)' 1' 85,0' ЧАСЫ П4К-3' ШТ*
1467      9        1601-2209(=14)' 1*
1468     10        1601-2362(=14)' 5*
1469     11        280180-1081' 4*
1470     12        1601-2344(=14)' 2*
1471     13        280180-1087' 2*
1472     14        РМАТЕРИАЛЫ*
1473     15        Т29-02-20 1-251(Н9=1,072)(=13)' 1' 3,35' ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10' ШТ*
1474     16        Т17-03 1-052(Н9=1,076)(=13)' 5' 7,0' ЧАСЫ ЭЛЕКТРОВТОРИЧНЫЕ В4С1-М2-ПВ-24Р-200-326К' ШТ*
1475     17        Т24-05 ДОП1 1-984(Н9=1,082)(=13)' 16' 0,17' КОРОБКА КП04' ШТ*
1476     18        Т15-04-01 П67(Н9=1,082)(=13)' 8' 0,30' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-К-2-6-10/220' ШТ*
1477     19        Т24-05 ДОП1 1-989(Н9=1,082)(=13)' 8' 0,12' КРЫШКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ КД-0-02' ШТ*
1478     20        Т64-01-10 П27(Н9=1,082)(=13)' 8' 0,17' ТОЖЕ КД-1-03' ШТ*
1479     21        С151-2542' 50*
1480     22        С152-489' 120*
1481     23        С152-494' 150*
1482     24        С152-495' 20*
1483     25        С151-2728' 140*
1484     26        С151-2729' 100*
1485     27        С152-164' 100*
1486     28        С152-189' 80*
1487     29        С151-2754' 50*
1488     30        С151-2753' 50*
1489     31        С155-17' 1*
1490     32        С155-12' 8*
1491     33        С155-13' 15*
1492     34        Т24-05-01 МГ П80(Н9=1,082)(=13)' 19' 6,60' ЛЮКИ ТИП 1' ШТ*
1493     35        С156-30' 7*
1494     36        С156-32' 1*
1495     37        Т15-04-01 П92(Н9=1,032)(=13)' 2' 1,25' УСТРОЙСТВО УЗР-6.1' ШТ*
1496     38        Т05-03 8-0122(Н9=1,076)(=13)' 0,33' 200,0' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д20ММ' КМ*
1497     39        Т05-03 8-0124(Н9=1,076)(=13)' 0,17' 310,0' ТОЖЕ Д25ММ' КМ*
1498     40        РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1499     41        Ц10-127-5' 4*
1500     42        Ц10-127-3' 1*
1501     43        Ц10-397-5' 1*
1502     44        ЦТ10-7135 СК1.05(=13)' 1' 8,38.1,05#4,59.1,05' ЧАСЫ П4К-3' ШТ*
1503     45        ЦТ10-7180 СК1.05(=13)' 5' 1,35.1,05#0,57.1,05' ЧАСЫ В4С1-М2-ПВ-24Р-200-326К' ШТ*
1504     46        Ц10-395-1' 1*
1505     47        Ц10-396-1' 1*
1506     48        Ц10-397-7' 5*
1507     49        Ц10-380-2' 2*
1508     50        Ц10-447-12' 2*
1509     51        Ц10-383-5' 4*
1510     52        Ц10-383-7' 2*
1511     53        Ц10-975-12' 16*
1512     54        Ц8-591-6' 8*
1513     55        Ц10-975-13' 16*
```

1514	56	Ц8-149-1' 150*
1515	57	Ц8-409-1' 350*
1516	58	Ц8-409-11' 280*
1517	59	Ц8-402-2' 80*
1518	60	Е34-646' 1*
1519	61	Ц10-972-10' 1*
1520	62	Ц10-967-1' 1*
1521	63	Ц10-975-12' 36*
1522	64	Ц10-975-8' 19*
1523	65	Ц10-489-7' 2*
1524	66	Ц10-605-1' 2*
1525	67	Ц8-417-5' 500*
1526	68	К' БУЛГАКОВА*

264-12-249.85 Альбом IX с. 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I5

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест)
на приобретение и монтаж автоматизации сантехустройств

Основание: Чертежи АУ-I : АУ-26

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,258 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования I,I2 -"-
б) монтажные работы I,I4 -"-
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу 7,53 руб.
I м2 общей площади здания I,32 руб.
I м3 объем здания 0,3I руб.

№№ пп	№ прейскуранта, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	В том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование							
I	I7-06-48 I-364	Термометр технический угловой У-2, длина нижней части 44I мм	шт	7	I,25	9	-	-	-
2	I7-06-48 I-362	То же, длина нижней части 29I мм	"	9	0,95	9	-	-	-
3	То же I-753	Оправа угловая	"	I4	2,00	28	-	-	-
4	То же I-58I	Психрометр бытовой	"	3	I,40	4	-	-	-
5	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-I-5 ТУ25-02-28I074-78	"	I	20,60	2I	-	-	-
6	I704-I0I98	Термопреобразователь ТСМ-I079	"	I	3,I0	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	1704-10616	ТО ЖЕ,ТСМ-0879	ШТ	1,00	3,60	4			
8.	17-04 АОП22 5-1126	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ-8	ШТ	2,00	110,00	220			
9.	1704-50666	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТР-ОМ5 ТУ25-02-1901-75	ШТ	3,00	32,00	96			
10.	1704-50499	ДАТЧИК-РЕЛЕ ПЕРЕПАДА НАПОРА ДПИ ТУ25-02-161384-78	ШТ	1,00	14,70	15			
11.	17-04 АОП9 1-1197	ДАТЧИК-РЕЛЕ АТКБ	ШТ	1,00	3,60	4			
12.	1704-50554	РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	ШТ	1,00	54,00	54			
13.	1504-18095	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ.220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2УЗТУ 16-526.216-78**	ШТ	9,00	1,95	18			
14.	1504-18121	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ.220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х258Х81ММ ПКУ15-19141-54У2,ПКУ15-19161-4 ОУЗТУ 16-526.333-74,АА3614-77**	ШТ	1,00	6,80	7			
15.	15-04 АОП7 01-1015	ЩИТ ШКАФНОЙ ЩШ 600Х400	ШТ	1,00	20,00	20			
16.	15-06 АОП7 01-1016	ТО ЖЕ,ЩШМ 1000Х600	ШТ	2,00	30,00	60			
17.	34-06 1-497	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ П2Т-1	ШТ	2,00	4,00	8			
18.	1517-1653	ТО ЖЕ	ШТ	2,00	1,00	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	36-06 1-430	=ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ-ТУМБЛЕР ТВ2-1-2	ШТ	2,00	0,97	-	-	-	-
20.	1517-1453	=ТО ЖЕ	ШТ	2,00	1,00	2	-	-	-
21.	1504-18011	=КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3ТУ16-526.607-76==	ШТ	10,00	0,80	8	-	-	-
22.	1517-1444	=КНОПКИ КЕ-011	ШТ	10,00	1,25	12	-	-	-
23.	1504-12049	=РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ОТ ПЫЛИ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 8ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2ТУ 16-523.331-78==	ШТ	20,00	5,10	102	-	-	-
24.	1517-1429	=ТО ЖЕ	ШТ	20,00	3,75	75	-	-	-
25.	1504-12015	=РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 440В 660В ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 2,ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 0,4-180С=РВП72-3221УХЛ4,РВП72-3222УХЛ4У 16-523.472-79==	ШТ	1,00	8,60	9	-	-	-
26.	1517-1428	=ТО ЖЕ	ШТ	1,00	2,50	3	-	-	-
27.	1507-5060	=ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСМ-Ш-У3-01=	ШТ	10,00	0,65	7	-	-	-
28.	1517-1481	=ТО ЖЕ	ШТ	10,00	0,75	8	-	-	-
29.	1515-31018	=ЛАМПЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ=Ц 220-10	10ШТ	1,00	1,40	1	-	-	-
30.	17-04 АСП8 5-0977	=РЕЛЕ ВРЭ-1	ШТ	2,00	44,00	88	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	1517-1429	-ТО ЖЕ	ШТ	2,00	3,75	7	-	-	-
32.	36-08 2-024	-ДИОД Д226-Б	ШТ	11,00	0,08	1	-	-	-
33.	1517-1491	-ТО ЖЕ	ШТ	1,00	0,80	1	-	-	-
34.	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25, ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-МТУ 16-522.110-74==	ШТ	3,00	1,45	4	-	-	-
35.	1517-1351	-ТО ЖЕ	ШТ	3,00	1,05	3	-	-	-
36.	1517-1495	-КЛЕММЫ	ШТ	240,00	0,30	72	-	-	-
37.	1517-1506	-РАМКА И УПОР	ШТ	21,00	0,10	2	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1121	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	987
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	15
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	16
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	56
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	37
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1121

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38.	1602-50114	-ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА =ЗВПТУ 16-739-059-76==	ШТ	1,00	9,55	10	-	-	-
39.	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	1000М	0,14	31,60	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5							
40.С152-178		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0,53	23,60	13	-	-	-
41.С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	2,20	22,00	48	-	-	-
42.01-13 Т.18,1		-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 10Х1	М	15,00	0,44	7	-	-	-
43.241649-104	8	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=15ММ	1000М	0,09	176,24	16	-	-	-
44.241649-105	0	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=18ММ	1000М	0,03	219,80	5	-	-	-
45.241649-106	2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=25ММ	1000М	0,01	348,48	2	-	-	-
46.01-13 Т3,1		-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 10704-76 Д20Х1,6	М	60,00	0,20	12	-	-	-
47.01-13 Т3,1		-ТО ЖЕ,Д26Х1,8	М	30,00	0,26	8	-	-	-
48.01-13 Т3,1		-ТО ЖЕ,Д32Х2	М	40,00	0,34	14	-	-	-
49.01-13 Т3,1		-ТО ЖЕ,42Х2,5	М	40,00	0,48	19	-	-	-
50.05-03 8-0124		-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ 25Х2	КМ	0,07	333,56	23	-	-	-
51.05-03 8-0125		-ТО ЖЕ,32Х2	КМ	0,03	527,24	16	-	-	-
52.05-03		-ТО ЖЕ,51Х4	КМ	0,03	1076,00	32	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8-0127								
53.	2405-1389	КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КСК-8ТУ36-1753-75	ШТ	7,00	2,36	17			
54.	2405-1390	КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КСК-16ТУ36-1753-75	ШТ	3,00	3,70	11			
55.	2405-1391	КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КСК-32ТУ36-1753-75	ШТ	3,00	5,58	17			
56.	2405-1380	КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ ПК200.90ТУ36-1070-75	ШТ	5,00	0,97	5			
57.	2405-3087	ПРОБКИ ПМ18Х1,5,П20Х1,5 ПМ24Х1 ПМ27Х2,5	ШТУКА	19,00	0,24	5			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	106			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	284			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			РУБ	284			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ	22			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	306			
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
58.	Ц11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	14,00	0,21	3	3	3	
59.	Ц11-4-3	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	ШТ	1,00	0,36	1			
60.	Ц11-13-1	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ	ШТ	1,00	0,90	1	1	1	
61.	Ц11-13-2	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	ШТ	1,00	0,43	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62.	Ц11-390-1	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РМ-8	ШТ	2,00	2,55	5	5	5	
63.	Ц11-627-3	РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ,ТИП ТР-100	ШТ	3,00	1,36	4	4	4	
64.	Ц11-111-2	ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ НАПОРА /ТЯГИ/	ШТ	1,00	1,78	2	2	2	
65.	Ц11-627-3	ДАТЧИК-РЕЛЕ АТКБ-50	ШТ	1,00	1,36	1	1	1	
66.	Ц11-605-1	РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	КОМПЛ	1,00	2,66	3	3	3	
67.	Ц8-529-1	ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКУ,ПКЕ	ШТ	10,00	2,97	30	11	11	
68.	Ц8-84-1	ЗВОНОК ЗВП-220	ШТ	2,00	0,38	1	1	1	
69.	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	4,20	6,88	20	20	10	10 3
70.	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД.СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	24,50	1,21	30	28	28	
71.	Ц12-535-1	ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 10ММ	М	15,00	0,23	3	3	3	
72.	Ц8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 20ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	1,20	32,00	38	11	11	9 3
73.	Ц8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,60	54,00	32	14	14	14 6
74.	Ц8-406-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	100М	0,70	64,10	45	20	19	19 7
75.	Ц8-406-3	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ	100М	0,40	70,70	28	13	13	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ					24		4
	76.Ц8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,70	34,80	24	19	10	9 / 3
	77.Ц8-417-2	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	0,30	49,80	15	11	5	6 / 2
	78.Ц8-417-3	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,30	59,50	18	12	6	6 / 2
	79.Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,30	377,00	113	11	10	1 / -
	80.Ц11-582-1	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	ШТ	7,00	0,97	7	5	5	- / -
	81.Ц11-582-2	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	ШТ	3,00	1,04	3	2	2	- / -
	82.Ц11-582-3	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО·32	ШТ	3,00	1,47	4	4	6	- / -
	83.Ц10-975-8	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200	ШТ	5,00	0,48	2	2	2	- / -
	84.Ц12-698-1	БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	ШТ	19,00	1,16	22	12	10	2 / -
	85.Ц11-680-5	ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:ПОЛУ	ШТ	3,00	4,74	14	7	6	1 / -
	86.Ц8-529-5	КНОПКИ КЕ-011	ШТ	12,00	1,99	24	13	13	- / -
	87.Ц8-574-55	РЕЛЕ РАЗЛИЧНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ	ШТ	23,00	1,19	27	17	17	- / -
	88.Ц8-574-55	ТАБЛО ТСМ,ДИОД Д226-Б	ШТ	23,00	1,19	27	17	17	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89.	Ц8-574-18	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	ШТ	3,00	0,23	1	- -	-	-
90.	Ц11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	1ВВОД	15,00	0,54	8	- 8	8	- -
91.	Ц11-711-2	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	1ВВОД	3,00	1,05	3	- 3	3	- -
92.	Ц11-711-3	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:30	1ВВОД	1,00	1,49	1	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	831	- 337	249	88 30

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	561
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	227
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	58
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	30
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	249
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	279
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	211
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	59
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	831

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	2258	-	249 88
				337	30

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	987
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	15
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	16
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	56
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	37
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1121
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	845
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	227
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	58
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	30
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

всего заработная плата	279
стоимость материалов и конструкций	284
накладные расходы	2II
плановые накопления	8I
всего стоимость монтажных работ	II37

Главный инженер проекта	Т.И.Комарова
Начальник сметного отдела	Р.Н.Иванов
Составил старший инженер	Н.П.Булгакова
Проверил главный специалист	Е.Я.Кармазинова
Перфорация:	
подготовил старший инженер	Т.А.Сергеева
проверил рук.группы	З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 33)

```
1844      1        Э1842' Н9В1Г1' ' ' 1.0' ' ' ' ' *
1845      2        Ю' ' ' ' ' КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 425ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300МЕСТ)' Р' ' ' АВТОМАТИЗАЦИЮ САНТЕХУСТРОЙСТВ' А
                        У1-АУ-26*
1846      3        Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,7*
1847      4        РОБОРУДОВАНИЕ*
1848      5        Т17-04-48 1-364(=14)' 7' 1,25' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У-2,ДЛИНА НИЖНЕЙ ЧАСТИ 441ММ' ШТ*
1849      6        Т17-06-48 1-362(=14)' 9' 0,95' ТО ЖЕ,ДЛИНА НИЖНЕЙ ЧАСТИ 291ММ' ШТ*
1850      7        ТТО ЖЕ 1-753(=14)' 14' 2' ОПРАВА УГЛОВАЯ' ШТ*
1851      8        ТТО ЖЕ 1-581(=14)' 3' 1,40' ПСИХРОМЕТР БЫТОВОЙ' ШТ*
1852      9        1704-10040' 1*
1853     10        1704-10198' 1' ' ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ-1079*
1854     11        1704-10414' 1' ' ТО ЖЕ,ТСМ-0879*
1855     12        Т17-04 ДОП22 5-1126(=14)' 2' 110' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ-8' ШТ*
1856     13        1704-50664' 3*
1857     14        1704-50499' 1*
1858     15        Т17-04 ДОП9Ж1-1197(=14)' 1' 3,60' ДАТЧИК-РЕЛЕ ДТКБ' ШТ*
1859     16        1704-50554' 1*
1860     17        1504-18093(=14)' 9*
1861     18        1504-18121(=14)' 1*
1862     19        Т15-04 ДОП7 01-1015(=14)' 1' 20' ЩИТ ШКАФНОЙ ШМ 600Х400' ШТ*
1863     20        Т15-04 ДОП7 01-1016(=14)' 2' 30' ТО ЖЕ,ШМ 1000Х600' ШТ*
1864     21        Н25=8' Н28=8*
1865     22        Т36-06 1-437(=14)' 2' 6' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ П2Т-1' ШТ*
1866     23        1517-1453' 2' ' ТО ЖЕ*
1867     24        Т36-06 1-430(=14)' 2' 0,17' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ-ТУМБЛЕР ТВ2-1-2' ШТ*
1868     25        1517-1453' 2' ' ТО ЖЕ*
1869     26        1504-18011(=14)' 10*
1870     27        1517-1444' 10' ' КНОПКИ КЕ-011*
1871     28        1504-12069(=14)' 20*
1872     29        1517-1629' 20' ' ТО ЖЕ*
1873     30        1504-12015(=14)' 1*
1874     31        1517-1628' 1' ' ТО ЖЕ*
1875     32        1507-5060(=14)' 10*
1876     33        1517-1681' 10' ' ТО ЖЕ*
1877     34        1515-31018(=14)' 10*
1878     35        Т17-04 ДОП8 5-0977(=14)' 2' 44' РЕЛЕ ЕРЭ-1' ШТ*
1879     36        1517-1629' 2' ' ТО ЖЕ*
1880     37        Т36-08 2-024(=14)' 11' 0,08' ДИОД Д226-Б' ШТ*
1881     38        1517-1691' 1' ' ТО ЖЕ*
1882     39        1504-1006(=14)' 3*
1883     40        1517-1351' 3' ' ТО ЖЕ*
1884     41        1517-1495' 240' ' КЛЕММЫ*
1885     42        1517-1504' 21' ' РАМКА И УПОР*
1886     43        РМАТЕРИАЛЫ*
1887     44        1602-50114(Н9=1,098)(=13)' 1*
1888     45        С152-179' 140*
1889     46        С152-178' 530*
1890     47        С152-166' 2200*
1891     48        Т01-13 Т.18.1(Н9=1,034)(=13)' 15' 0,43' ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 10Х1' М*
1892     49        241649-1048(Н9=1,089)(=13)' 90*
1893     50        241649-1050(Н9=1,089)(=13)' 25*
1894     51        241649-1052(Н9=1,089)(=13)' 5*
1895     52        Т01-13 Т3.1(Н9=1,089)(=13)' 60' 0,18' ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 10704-76 Д20Х1,6' М*
1896     53        Т01-13 Т3.1(Н9=1,089)(=13)' 30' 0,24' ТО ЖЕ,Д26Х1,8' М*
1897     54        Т01-13 Т3.1(Н9=1,089)(=13)' 40' 0,31' ТО ЖЕ,Д32Х2' М*
1898     55        Т01-13 Т3.1(Н9=1,089)(=13)' 40' 0,44' ТО ЖЕ,Д42Х2,5' М*
```

```
1899   56   Т05-03 8-0124(Н9=1,076)(=13)' 0,07' 310' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ 25Х2' КМ*
1900   57   Т05-03 8-0125(Н9=1,076)(=13)' 0,03' 490' ТО ЖЕ,32Х2' КМ*
1901   58   Т05-03 8-0127(Н9=1,076)(=13)' 0,03' 1000' ТО ЖЕ,51Х4' КМ*
1902   59   2405-1389(Н9=1,073)(=13)' 7*
1903   60   2405-1390(Н9=1,073)(=13)' 3*
1904   61   2405-1391(Н9=1,073)(=13)' 3*
1905   62   2405-1380(Н9=1,073)(=13)' 5*
1906   63   2405-3087(Н9=1,098)(=13)' 19' ' ПРОБКИ ПМ18Х1,5,П20Х1,5 ПМ24Х1 ПМ27Х2,5*
1907   64   РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1908   65   Ц11-1-1' 14*
1909   66   Ц11-4-3' 1*
1910   67   Ц11-13-1' 1*
1911   68   Ц11-13-2' 1*
1912   69   Ц11-390-1' 2' ' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ-8*
1913   70   Ц11-627-3' 3*
1914   71   Ц11-111-2' 1*
1915   72   Ц11-627-3' 1' ' ДАТ4ИК-РЕЛЕ ДТКБ-50*
1916   73   Ц11-405-1' 1*
1917   74   Ц8-529-1' 10' ' ПОСТ КНОПО4НЫЙ ПКУ,ПКЕ*
1918   75   Ц8-84-1' 2' ' ЗВОНОК ЗВП-220*
1919   76   Ц8-409-1' 420*
1920   77   Ц8-409-11' 2450*
1921   78   Ц12-535-1' 15*
1922   79   Ц8-408-1' 120*
1923   80   Ц8-406-1' 60*
1924   81   Ц8-406-2' 70*
1925   82   Ц8-406-3' 40*
1926   83   Ц8-417-1' 70*
1927   84   Ц8-417-2' 30*
1928   85   Ц8-417-3' 30*
1929   86   Ц8-91-4' 0,3*
1930   87   Ц11-582-1' 7*
1931   88   Ц11-582-2' 3*
1932   89   Ц11-582-3' 3*
1933   90   Ц10-975-8' 5*
1934   91   Ц12-698-1' 19*
1935   92   Ц11-680-5' 3*
1936   93   Ц8-529-5' 12' ' КНОПКИ КЕ-011*
1937   94   Ц8-574-55' 23' ' РЕЛЕ РАЗЛИ4НЫХ НАЗНА4ЕНИЙ*
1938   95   Ц8-574-55' 23' ' ТАБЛО ТСМ,ДИОД Д226-Б*
1939   96   Ц8-574-18' 3*
1940   97   Ц11-711-1' 15*
1941   98   Ц11-711-2' 3*
1942   99   Ц11-711-3' 1*
1943  100   К' БУЛГАКОВА*
```

264-12-249.85 Альбом IX т 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест)
на приобретение и монтаж пожарной сигнализации

Основание: Чертежи ПС-I ÷ ПС-6 альбом У, часть I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,909 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования I,93 -"-
б) монтажные работы 0,98 -"-
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу 9,7 руб.
I м2 общей площади здания I,7I руб.
I м3 объем здания 0,40 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	В том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование							
I	I602-30033	Сигнализатор - Рубин-3 РШ2.390.2I2РШ2.409.0I2 ТУ	шт	I	305,0	305	-	-	-
2	I602-30034	Сигнализатор Рубин-3 РШ2.390.2I3РШ2.409.0I2 ТУ	шт	I	I53,0	I53	-	-	-
3	I6-02 доп.8 03-0I25	Извещатель ДИП-2	шт	35,00	37,00	I295	-	-	-
		Всего по разделу				I93I			
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб.			I753			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	35			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	35			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	73			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	23			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	12			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1931			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ							
4.16-02 ДОП14 03-0140		-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИТМ	ШТ	100,00	0,80	80	-	-	-
5.1602-50098		-ЩИТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ-Щ3-П22А3.620.381 ТУ--	ШТ	1,00	1,68	2	-	-	-
6.С151-2542		-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,05	202,00	10	-	-	-
7.С151-2543		-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20	1000М	0,01	330,00	3	-	-	-
8.С152-489		-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	0,60	13,00	8	-	-	-
9.15-09 ДОП5 Т7-076		-ПРОВОД ПКСВ-2	КМ	0,06	11,16	1	-	-	-
10.15-09 Т120		-ПРОВОД АПР1Х4	КМ	0,02	39,51	1	-	-	-
11.15-09 Т120 С К1,2		-ТО ЖЕ,АПР1Х10	КМ	0,01	75,00	1	-	-	-
12.15-09 2-004		-КАБЕЛЬ АНРГ1Х16	КМ	0,01	307,72	3	-	-	-
13.С155-17		-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	ШТ	2,00	1,03	2	-	-	-
14.С155-13		-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ	30,00	0,14	4	-	-	-
15.С156-80		-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3	ШТ	5,00	0,66	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.24-05-01 Мг П83	=КОРОБКА ПОДПОЛЬНАЯ Л2П	ШТ	6,00	12,77	77	=	=	=	=
17.05-03 8-0122	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д20ММ	КМ	0,08	215,20	17	=	=	=	=
18.05-03 8-0124	=ТО ЖЕ,Д25ММ	КМ	0,04	333,56	13	=	=	=	=
19.36-06 1-429	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ=ТУМБЛЕР	ШТ	1,00	1,27	1	=	=	=	=
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	Р		РУБ	245	=	=	=	=

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	80	
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =	РУБ	2	
ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ	2	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	3	
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ	1	
КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ	1	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	89	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	146	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	146	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	10	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	156	

РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

20.Ц10-742-1	=ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	1,00	20,20	20	= 18		18	=
21.Ц10-742-2	=ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	1,00	10,40	10	= 9		9	=
22.Ц10-743-12	=ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ ТИПОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ:НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ,КОЛОННЕ,СТОЛБЕ	ШТ	35,00	3,91	137	= 98		98	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Ц10-963-2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	100,00	0,97	97	- 88	88	- -
24.	Ц11-580-11	РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ	ШТ	121,00	0,14	17	- 17	17	- -
25.	Ц10-972-22	ПОЛОСА ЗАЩИТНАЯ ИЛИ ГРОМООТВОДНАЯ ЕМКОСТЬЮ ДО 30Х2 ЛИНИЯ	ШТ	1,00	1,96	2	- 2	2	- -
26.	Ц8-148-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	100М	0,70	12,90	9	- 5	5	- -
27.	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,50	4,88	2	- 2	1	1 -
28.	Ц10-54-11	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	100М	5,50	7,92	44	- 41	41	- -
29.	Ц10-51-1	КРОССИРОВКА НА ПРОМЕЖУТОЧНОМ ЩИТЕ,В КРОССЕ,В ШКАФУ:ДВУХПРОВОДНАЯ	10ШТ	3,00	0,96	3	- 3	3	- -
30.	Ц8-402-2	ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	0,30	12,70	4	- 3	2	1 -
31.	Ц10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	КОРОБКА	2,00	4,01	8	- 6	7	1 -
32.	Ц10-975-12	КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	ШТ	35,00	0,41	14	- 13	13	- -
33.	Ц10-975-9	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО500Х500	ШТ	6,00	0,86	5	- 5	4	1 -
34.	Ц10-967-1	МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2	ШТ	1,00	6,71	7	- 6	5	1 -
35.	Ц8-472-2	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	100М	0,30	27,00	8	- 2	2	- -
36.	Ц8-471-1	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ	10ШТ	0,60	19,30	12	-	3	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
							3	-	-
37	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм	I00м	I,20	I5,90	I9	-/9	9	-
		Всего по разделу 3				733	-/326	32I	5/-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ				4I8			
		материалы				90			
		эксплуатация машин				5			
		основная заработная плата				32I			
		всего заработная плата				32I			
		накладные расходы				263			
		плановые накопления				52			
		всего стоимость монтажных работ				733			
		Всего по смете				2909	-/326	32I	5/-
		В том числе:							
		стоимость оборудования				I833			
		запасные части				37			
		тара и упаковка				37			
		транспортные расходы				76			
		заготовительно-складские расходы				24			
		комплектация				I3			
		всего стоимость оборудования				2020			
		стоимость монтажных работ				564			
		материалы				90			
		эксплуатация машин				5			
		основная заработная плата				32I			
		всего заработная плата				32I			
		стоимость материалов и конструкций				I46			
		накладные расходы				263			
		плановые накопления				62			
		всего стоимость монтажных работ				889			

Главный инженер проекта Л.В.Бахолдина

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Составил старший инженер Н.П.Булгакова

Проверил гл.специалист Е.Я.Кармазинова

Перфорация:

Составил старший инженер Т.А.Сергеева

Проверил рук.группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 32)

```
1800      1        Э1841' Н9В1Г1' ' ' 1.0' ' ' ' ' ' *
1801      2        Ю' ' ' ' ' КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ЗАЛ НА 300 МЕСТ)' Р' ' ' ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ' ПС-1-П
                     С-6 АЛЬБОМ 5 ЧАСТЬ1*
1802      3        Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,7*
1803      4        РОБОРУДОВАНИЕ*
1804      5        1602-30033(=14)' 1*
1805      6        1602-30034(=14)' 1*
1806      7        Т16-02 ДОП8 03-0125(=14)' 35' 37' ИЗВЕЩАТЕЛЬ АИП-2' ШТ*
1807      8        РМАТЕРИАЛЫ*
1808      9        Т16-02 ДОП14 03-0140(=14)' 100' 0,8' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИТМ' ШТ*
1809     10        1602-50098(Н9=1,082)(=13)' 1*
1810     11        С151-2542' 50*
1811     12        С151-2543' 10*
1812     13        С152-489' 600*
1813     14        Т15-09 ДОП5 Т7-076(Н9=1,116)(=13)' 0,06' 10' ПРОВОД ПКСВ-2' КМ*
1814     15        Т15-09 Т120(Н9=1,116)(=13)' 0,02' 29,5,1,2' ПРОВОД АПР1Х4' КМ*
1815     16        Т15-09 Т120 С Х1,2(Н9=1,116)(=13)' 0,01' 56,1,2' ТО ЖЕ,АПР1Х10' КМ*
1816     17        Т15-09 2-004(Н9=1,119)(=13)' 0,01' 275' КАБЕЛЬ АНРГ1Х16' КМ*
1817     18        С155-17' 2*
1818     19        С155-13' 30*
1819     20        С156-80' 5*
1820     21        Т24-05-01 МГ П83(Н9=1,082)(=13)' 6' 11,80' КОРОБКА ПОДПОЛЬНАЯ ЛЗП' ШТ*
1821     22        Т05-03 8-0122(Н9=1,076)(=13)' 0,08' 200' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д20ММ' КМ*
1822     23        Т05-03 8-0124(Н9=1,076)(=13)' 0,04' 310' ТО ЖЕ,Д25ММ' КМ*
1823     24        Т36-06 1-429(Н9=1,082)(=13)' 1' 1,17' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-ТУМБЛЕР' ШТ*
1824     25        РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1825     26        Ц10-742-1' 1*
1826     27        Ц10-742-2' 1*
1827     28        Ц10-743-12' 35*
1828     29        Ц10-743-2' 100*
1829     30        Ц11-580-11' 121*
1830     31        Ц10-972-22' 1*
1831     32        Ц8-148-1' 70*
1832     33        Ц8-409-1' 50*
1833     34        Ц10-54-11' 550*
1834     35        Ц10-51-1' 30*
1835     36        Ц8-402-2' 30*
1836     37        Ц10-972-10' 2*
1837     38        Ц10-975-12' 35*
1838     39        Ц10-975-9' 6*
1839     40        Ц10-967-1' 1*
1840     41        Ц8-472-2' 30*
1841     42        Ц8-471-1' 6*
1842     43        Ц8-417-5' 120*
1843     44        К' БУЛГАКОВА*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I7

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест)
на приобретение и монтаж кинопроекционного оборудования

Основание: чертеж №№ КТ-I ÷ КТ-7

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I0,29 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 9,23 тыс.руб.
б) монтажных работ I,06 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:
Расчетную единицу 34,3 руб.
I м2 общей площади здания 6,04 руб.
I м3 объем здания I,4I руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	В том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I	28-0I-80А I2-039	Кинопроектор стационарный 2ЗКПК-2	к-т	I,00	4200,00	4200	– –	–	– –
2	ЦЗI-I2-2	Кинопроз	шт	2,00	23,70	47	– 30	30	– –
3	280I80-203--3	Ус тройство распределительное РУК5-3	шт	I,00	346,00	346	– –	–	– –
4	ЦЗI-I-3	Устройство распределительное ТИПРУК-5-3	шт	I,00	I4,46	I4	– 7	7	– –
5	280I80-I05--2	Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры ЗВУК Т2-25	шт	I,00	I600,00	I600	– –	–	– –
6	ЦЗI-I7-2	Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры	к-т	I,00	85,40	85	–	62	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3ВУК2У25,3ВУК4Х25					62		-
7	7.280180-2027	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ=,,50-ВУК-120-1,,	ШТ	2,00	585,00	1170	-	-	-
8	Ц31-3-3	-УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ 50ВУК-120-1	ШТ	2,00	7,58	15	-	12	-
							12		-
9	7	280180-2037-ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ=,,55ПДУ,,	ШТ	2,00	26,00	52	-	-	-
10	Ц31-8-1	-ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТИП55ПДУ-1	ШТ	2,00	7,98	16	-	11	-
							11		-
11	28-01-03 п.4	-ФИЛЬМОСТАТ ФС-35	ШТ	2,00	28,50	57	-	-	-
12	Ц31-23-4	-ФИЛЬМОСТАТ ТИПА ФС-10	ШТ	2,00	0,48	1	-	1	-
							1		-
13	28-01-01 п 32	-ЭЛЕКТРОПЕРЕМАТЫВАТЕЛЬ А344-Б	ШТ	1,00	190,00	190	-	-	-
14	Ц31-23-3	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПЕРЕМАТЫВАТЕЛЯ	ШТ	1,00	6,16	6	-	6	-
							6		-
15	28-01-80Д .1 5-004	-ПРЕСС ДЛЯ СКЛЕЙКИ 35ММ ФИЛЬМОВ 35Л-2	ШТ	1,00	70,00	70	-	-	-
16	28-02-22 14-094	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОПТИКИ НК-3	ШТ	1,00	22,00	22	-	-	-
17	17-05 04-087	-ЛУПА КОНТРОЛЯ ПЕРФОРАЦИИ СО-301-1	ШТ	1,00	9,50	10	-	-	-
18	280130-1197	-ЛЮКСМЕТР КИНОПРОЕКЦИОННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ=ТЛКП	ШТ	1,00	63,00	63	-	-	-
19	28-01-01 п 19	-КРЕСЛО ПОВОРОТНОЕ КМП-1	ШТ	2,00	22,00	44	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	ТС ЖР П 30	=КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ НРК-4	К-Т	1,00	51,00	51	=	=	=
21.	56-01-01 П 160	=СТОЛ КАНЦЕЛЯРСКИЙ	ШТ	1,00	42,00	42	=	=	=
22.	2Я-01-01 ДОП.10	=ЗАСЛОНКИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗПКУ-1	ПАР	2,00	20,00	40	=	=	=
23.	2Я-01-02 П 12	=ЭКРАН БЕЛОМАТОВЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ УБИРАЮЩИЙСЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ РАЗМ.7Х2,95 С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ЭБМ-ПУ	К-Т	1,00	472,00	472	=	=	=
24.	Ц31-24-2	=ЭКРАН	М2	21,00	1,79	38	= 38	35	3 2
25.	Ц31-60-1	=ИСПЫТАНИЕ ВХОЛОСТУЮ И ПОД НАГРУЗКОЙ КИНОУСТАНОВКИ НА 2 ПОСТА	К-Т	1,00	19,50	20	= 20	20	= =
26.	Ц4-407-1	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,40	79,20	32	= 28	14	14 5
27.	Ц4-407-2	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	100М	0,40	102,00	41	= 37	18	19 6
28.	Ц4-407-3	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,20	112,00	22	= 21	11	10 3
29	Ц4-407-8	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,80	45,70	37	= 29	23	6 2
30.	Ц4-407-5	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ ДИАМЕТР ДО 40ММ	100М	0,80	77,30	62	= 54	37	17 5
31.	Ц4-417-7	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,20	15,60	3	= 2	2	= =
32.	Ц4-409-1	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В СВЕРЕ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	1,80	4,88	9	= 8	4	4 1
33.	Ц4-409-2	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И	100М	0,50	6,02	3	=	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2					2		-
34.	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	0,50	12,30	6	-	3	3
							6		1
35.	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	12,00	1,21	15	-	14	-
							14		-
36.	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	1,80	1,38	2	-	2	-
							2		-
37.	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0,04	30,00	1	-	1	-
							1		-
38.	Ц8-534-4	-КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ У614	ШТ	2,00	5,49	11	-	4	-
							4		-
39.	Ц10-975-8	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ У994,У995,У996	ШТ	16,00	0,48	8	-	7	1
							8		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	10059	-	325	78
							403		25

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	8429
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	167
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	172
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	352
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	111
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	9231
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	494
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	89
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	53
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	25
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	325
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	350
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	271
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	63
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	828

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.	0*-13 ТАБ3,1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д26Х1,8	М	120,00	0,26	31	-	-	-
41.	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ Д32Х2	М	40,00	0,34	14	-	-	-
42.	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ Д48Х2,8	М	20,00	0,62	12	-	-	-
43.	05-03 8-0122	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д6-20	1000М	0,08	215,20	17	-	-	-
44.	ТО ЖЕ 8-0126	-ТО ЖЕ Д6-40	1000М	0,02	753,20	15	-	-	-
45.	24-05 А.2 1-1043	-КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ У614	ШТ	2,00	7,30	15	-	-	-
46.	С*56-80	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994УЗ	ШТ	5,00	0,66	3	-	-	-
47.	С*56-81	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У995-УЗ	ШТ	5,00	1,14	6	-	-	-
48.	С156-82	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996УЗ	ШТ	6,00	1,63	10	-	-	-
49.	С*52-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	1000М	1,30	31,60	41	-	-	-
50.	С152-180	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,08	45,10	4	-	-	-
51.	С*52-181	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,18	66,10	12	-	-	-
52.	С152-182	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	1000М	0,05	536,00	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380 В с медной жилой, марки ПВI, сечением, мм 2:35							
53	CI52-I88	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридьой изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380 В с гибкой медной жилой марки ПВ2, сечением, мм 2:6	I00м	0,05	I07,00	5	-	-	-
		Всего по разделу 2				227	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ				2I2			
		стоимость материалов и конструкций				2I2			
		плановые накопления				I5			
		всего стоимость монтажных работ				227			
		Всего по смете				I0286	- / 403	325	78 / 25
		В том числе:							
		стоимость оборудования				8429			
		запасные части				I67			
		тара и упаковка				I72			
		транспортные расходы				352			
		заготовительно-складские расходы				III			
		всего стоимость оборудования				923I			
		стоимость монтажных работ				706			
		материалы				89			
		эксплуатация машин				53			
		заработная плата машинистов				25			
		основная заработная плата				325			
		всего заработная плата				350			
		стоимость материалов и конструкций				2I2			
		накладные расходы				27I			
		плановые накопления				78			
		всего стоимость монтажных работ				I055			

Главный инженер проекта С.П.Беляева
Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов
Составил рук.группы Т.С.Селиванова
Проверил главный инженер Е.Я.Карказинова
Перфорация:
Подготовил старший инженер Т.А.Сергеева
Проверил рук.группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 28)

```
1657    1   Э1811' Н9В1Г1' ' ' 1,0' ' ' ' ' ' *
1658    2   И' ' ' ' ' ТИПОВОЯ КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)' ' ' ' КИНОПРОЕКЦИОННОЕ ОБОРУД
                ОВАНИЕ' КТ-1-КТ-7*
1659    3   Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2*
1660    4   РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1661    5   Т28-01-80Д.1 2-039(=14)' 1' 4200' КИНОПРОЕКТОР СТАЦИОНАРНЫЙ 23КПК-2' К-Т*
1662    6   Ц31-12-2' 2*
1663    7   280180-2033' 1*
1664    8   Ц31-1-3' 1*
1665    9   280180-1052' 1*
1666   10   Ц31-17-2' 1*
1667   11   280180-2027' 2*
1668   12   Ц31-3-3' 2*
1669   13   280180-2037' 2*
1670   14   Ц31-8-1' 2*
1671   15   Т28-01-03 П.4(=14)' 2' 28,5' ФИЛЬМОСТАТ ФС-35' ШТ*
1672   16   Ц31-23-4' 2*
1673   17   Т28-01-01 П.32(=14)' 1' 190' ЭЛЕКТРОПЕРЕМАТЫВАТЕЛЬ А344-6' ШТ*
1674   18   Ц31-23-3' 1' ' МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПЕРЕМАТЫВАТЕЛЯ*
1675   19   Т28-01-80Д.1 5-004(=14)' 1' 70' ПРЕСС ДЛЯ СКЛЕЙКИ 35ММ ФИЛЬМОВ 35Л-2' ШТ*
1676   20   Т28-02-22 14-094(=14)' 1' 22' ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОПТИКИ НК-3' ШТ*
1677   21   Т17-05 04-087(=14)' 1' 9,5' ЛУПА КОНТРОЛЯ ПЕРФОРАЦИИ СО-301-1' ШТ*
1678   22   280130-119' 1*
1679   23   Т28-01-01 П.19(=14)' 2' 22' КРЕСЛО ПОВОРОТНОЕ КМП-1' ШТ*
1680   24   ТТО ЖЕ П.30(=14)' 1' 51' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ НРК-4' К-Т*
1681   25   Т56-01-01 П 160(=14)' 1' 42' СТОЛ КАНЦЕЛЯРСКИЙ' ШТ*
1682   26   Т28-01-01 ДОП.10(=14)' 2' 20' ЗАСЛОНКИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗПКУ-1' ПАР*
1683   27   Т28-01-02 П 12(=14)' 1' 472' ЭКРАН БРОМАТОВЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ УБИРАЮЩИЙСЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ РАЗМ.7Х2,95 С
                ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ЭБМ-ПУ' К-Т*
1684   28   Ц31-24-2(А2=0)' 21*
1685   29   ЦТ31-60-1(=6)' 1' 19,5Ж19,5' ИСПЫТАНИЕ ВХОЛОСТУЮ И ПОД НАГРУЗКОЙ КИНОУСТАНОВКИ НА 2 ПОСТА' К-Т*
1686   30   Ц8-407-1' 40*
1687   31   Ц8-407-2' 40*
1688   32   Ц8-407-3' 20*
1689   33   Ц8-407-8' 80*
1690   34   Ц8-407-5' 80*
1691   35   Ц8-417-7' 20*
1692   36   Ц8-409-1' 180*
1693   37   Ц8-409-2' 50*
1694   38   Ц8-409-4' 50*
1695   39   Ц8-409-11' 1200*
1696   40   Ц8-409-12' 180*
1697   41   Ц8-591-8' 4*
1698   42   Ц8-534-4' 2' ' КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ У614*
1699   43   Ц10-975-8' 16' ' КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ У994,У995,У996*
1700   44   РМАТЕРИАЛЫ*
1701   45   Н9=1,089*
1702   46   Т01-13 ТАБ3.1(=13)' 120' 0,24' ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д26Х1,8' М*
1703   47   ТТО ЖЕ(=13)' 40' 0,31' ТО ЖЕ Д32Х2' М*
1704   48   ТТО ЖЕ(=13)' 20' 0,57' ТО ЖЕ Д48Х2,8' М*
1705   49   Н9=1,076*
1706   50   Т05-03 8-0122(=13)' 80' 200' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д6-20' 1000М*
1707   51   ТТО ЖЕ 8-0126(=13)' 20' 700' ТО ЖЕ Д6-40' 1000М*
1708   52   Н9=1,073*
1709   53   Т24-05 Д.2 1-1043(=13)' 2' 6,8' КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ У614' ШТ*
1710   54   С156-80' 5*
```

1711	55	С156-81' 5*
1712	56	С156-82' 6*
1713	57	С152-179' 1300*
1714	58	С152-180' 80*
1715	59	С152-181' 180*
1716	60	С152-182' 50*
1717	61	С152-188' 50*
1718	62	КИВАНОВ' СЕЛИВАНОВА*

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I8

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест)
на приобретение и монтаж механического оборудования эстрады

Основание: черт. 329.М.СС

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,40 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,75 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,65 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:
Расчетную единицу 4,67 руб.
I м2 общей площади здания 0,82 руб.
I м3 объем здания 0,I9 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I	28-0I-0I п.24	Механизм предэкранного занавеса МПЗ-I длиной дороги I2 м	к-т	I,00	I67,50	I68	- -	-	- -
2	Ц3I-25-2	Механизм предэкранного занавеса тип МПЗ-I с электролебедкой и монорельсовой дорогой, длина дороги I5 м	"	I,00	48,50	49	- -	4I	- -
3	29-07-2I 0I п.29	Блок одноручьевой I8I	шт	3,00	I2,50	38	- -	-	- -
4	То же, п.30	Блок двухручьевой I82	"	3,00	I4,00	42	- -	-	- -
5	То же, п.3I	Блок трехручьевой I83	"	6,00	I5,50	93	-	-	-
6	Ц29-I4-I	Блок одинарный масса до 50кг	"	I2,00	2,29	27	-	27	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА БАЛКЕ СВЕРХУ					27		-
7.	29-07-21-01 П.87	-СТЯЖКА 174	ШТ	9,00	4,50	41	-	-	-
							-		-
8.	Ц29-18-1	-СТЯЖКА ВИНТОВАЯ, ГРУХОПРОДЬЕМНОСТЬ, Т, ДО 0,5	ШТ	9,00	0,62	6	-	5	-
							5		-
9.	29-07-21-01 П.62	-ПОДВЕСКА ШТАНГИ 266	ШТ	11,00	2,00	22	-	-	-
							-		-
10.	Ц29-16-4	-ПОДВЕСКА ДЛЯ ШТАНГИ СЦЕНИЧЕСКИХ ПОДЬЕМОВ	ШТ	11,00	0,37	4	-	4	-
							4		-
11.	19-13 1-002	-ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ НАСТЕННАЯ Р=500КГ	ШТ	3,00	90,00	270	-	-	-
							-		-
12.	Ц29-2-4	-МОНТАЖ ЛЕБЕДКИ	ШТ	3,00	13,70	41	-	39	2
							41		1
13.	Ц29-16-8	-ШТАНГА СЦЕНИЧЕСКИХ ПОДЬЕМОВ	ШТ	8,00	1,39	11	-	11	-
							11		-
14.	Ц29-36-1	-КАНАТ СТАЛЬНОЙ ТЯГОВЫЙ ДЛЯ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ	КОМПЛ.	3,00	12,90	39	-	38	-
							38		-
15.	Ц29-35-8	-КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ СЦЕНИЧЕСКИХ ПОДЬЕМОВ, ДИАМЕТР ДО 12ММ, ВЫСОТА НАВЕСКИ ПРЯМОЙ СИСТЕМЫ ДО 25М, КОЛИЧЕСТВО ПОДВЕСОК 3	КОМПЛ.	3,00	19,40	58	-	57	-
							57		-
16.	19-15 7-049	-СКОБА ТАКЕЛАЖНАЯ СА-1,2	ШТ	3,00	3,60	11	-	-	-
							-		-
17.	Ц29-18-1	-МОНТАЖ ТАКЕЛАЖНОЙ СКОБЫ	ШТ	3,00	0,62	2	-	2	-
							2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1200	-	224	2
							226		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	685			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	13			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	14			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	29			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	750			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	237			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	10			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	224			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	225			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	179			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	34			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	450			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ							
18.С113-45		-ШТАНГИ ИЗ ТРУБ	М	64,00	2,06	132	-	-	-
19.С1510-182		-КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х19+1.О.С.ГОСТ3070-74,ГОСТ3241-80,КАНАТ СВЕТЛЫЙ ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В,МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА ПО ВРЕМЕННОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ РАЗРЫВУ 1700МПА И БОЛЕЕ,ДИАМЕТРОМ,ММ:6,5	10ММ	20,00	2,46	49	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	196	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	181			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	181			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	15			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	196			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1396	-	224	2
							226		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	685			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	13			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	14			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	29			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость оборудования				750			
		стоимость монтажных работ				418			
		материалы				10			
		эксплуатация машин				1			
		заработная плата машинистов				1			
		основная заработная плата				224			
		всего заработная плата				225			
		стоимость материалов и конструкций				181			
		накладные расходы				179			
		плановые накопления				49			
		всего стоимость монтажных работ				646			

Главный инженер проекта А.В.Комянко
Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов
Составил руководитель группы Т.С.Селиванова
Проверил главный инженер Е.Я.Кармазинова
Перфорация:
Подготовил старший инженер Т.А.Сергеева
Проверил руководитель группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
Э1810' Н9В1Г1' ' ' ' 1.0' ' ' ' ' *
Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЙ КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)' ' ' ' МЕХАНИЧЕЧКОЕ ОБОРУДОВАН
          ИЕ ЭСТРАДЫ' 329.М.00*
Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2*
РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
Т28-01-01 П 24(=14)' 1' 167,5' МЕХАНИЗМ ПРЕДЭКРАННОГО ЗАНАВЕСА МПЗ-1 ДЛИНОЙ ДОРОГИ 12М' К-Т*
Ц31-25-2' 1*
Т29-07-21-01 П.29(=14)' 3' 12,5' БЛОК ОДНОРУЧЬЕВОЙ 181' ШТ*
ТТО ЖЕ П.30(=14)' 3' 14' БЛОК ДВУХРУЧЬЕВОЙ 182' ШТ*
ТТО ЖЕ П.31(=14)' 6' 15,5' БЛОК ТРЕХРУЧЬЕВОЙ 183' ШТ*
Ц29-14-1' 12*
Т29-07-21-01 П.87(=14)' 9' 4,5' СТЯЖКА 174' ШТ*
Ц29-18-1' 9*
Т29-07-21-01 П.62(=14)' 11' 2' ПОДВЕСКА ШТАНГИ 266' ШТ*
Ц29-16-4' 11*
Т19-13 1-002(=14)' 3' 90' ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ НАСТЕННАЯ Р=500КГ' ШТ*
Ц29-2-4' 3' ' МОНТАЖ ЛЕБЕДКИ*
Ц29-16-8' 8*
Ц29-36-1' 3*
Ц29-35-8' 3*
Т19-15 7-049(=14)' 3' 3,6' СКОБА ТАКЕЛАЖНАЯ СА-1,2' ШТ*
Ц29-18-1' 3' ' МОНТАЖ ТАКЕЛАЖНОЙ СКОБЫ*
РМАТЕРИАЛЫ*
С113-45(.1)(=13)' 64' ' ШТАНГИ ИЗ ТРУБ*
С1510-182' 200*
КИВАНОВ' СЕЛИВАНОВА*
```

264-12-249.85 Альбом IX ч2 200

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I9

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест)
на приобретение и монтаж мебели, инвентаря и технологического оборудования

Основание: Сборник сметных норм и затрат и типовых наборов Госстроя СССР № 2.I
Составлена в ценах I984 г.

Возвратные суммы (0,28) тыс.руб.

Сметная стоимость 38,74 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 37,68 тыс.руб.
в) строительные работы-0,94т.р. б) монтажных работ 0,I2 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
Стоимость на:
Расчетную единицу I29,I3 руб.
I м2 общей площади здания 22,73 руб.
I м3 объем здания 5,3I руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Сборник сметных норм затрат и типовых наборов Госстроя СССР 2.I таб.3	Мебель	руб.	I,00	I9498,00	I9498	- / -	-	- / -
2	То же	Оборудование технологическое монтируемое	руб.	I,00	I789,00	I789	- / -	-	- / -
3	То же	Оборудование немонтируемое	"	I,00	2I73,00	2I73	- / -	-	- / -
4	То же	Инвентарь жесткий хозяйственный	"	I,00	3343,00	3343	- / -	-	- / -
5	То же	Культинвентарь и спортинвентарь	"	I,00	5542,00	5542	- / -	-	- / -

сакп зак 278-85 тир 20(

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	ТО ЖЕ	-ИНСТРУМЕНТ РАЗНЫЙ	РУБ	1,00	268,00	268	-	-	-
7.	ТО ЖЕ	-ОДЕЖДА СЦЕНЫ	РУБ	1,00	3951,00	3951	-	-	-
8.	ТО ЖЕ	-ИНВЕНТАРЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ	РУБ	1,00	1112,00	1112	-	-	-
9.	ЕТО ЖЕ	-УСТАНОВКА КРЕСЕЛ	РУБ	1,00	510,00	510	-	-	-
10.	ЕТО ЖЕ 11	-РАБОТЫ ПО СБОРКЕ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ	РУБ	1,00	358,87	359	-	-	-
11.	ЕТО ЖЕ 14	-ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТАРЫ	РУБ	1,00	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

12.	Ц1-220-1	-СТАНОК,МАШИНА МАССОЙ,Т:0,1	ШТ	1,00	5,54	6	- 5	5	- -
13.	Ц28-911-3	-ПРИЛАВОК-ВИТРИНА	ШТ	1,00	7,84	8	- 8	8	- -
14.	Ц2-4-1	-СТАНОК КРУГЛОПИЛЬНЫЙ ТОРЦОВОЧНЫЙ БАЛАНСИРНЫЙ,ПАРКЕТНЫЙ КОНЦЕРАВНИТЕЛЬ МАССА,Т 0,5	ШТ	1,00	25,90	26	- 23	21	2 1
15.	Ц1-202-1	-СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО 0,3	ШТ	1,00	9,90	10	- 9	9	- -
16.	Ц28-930-2	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОЛОЧНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ	ШТ	1,00	5,41	5	- 5	5	- -
17.	Ц28-911-4	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ	ШТ	1,00	7,82	8	- 8	8	- -
18.	Ц28-923-1	-КИПЯТИЛЬНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИПЯТКА	ШТ	1,00	2,85	3	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							3	-	
		Всего по разделу I				I20	—	59	2
							6I		I
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ				66			
		материалы				4			
		эксплуатация машин				I			
		заработная плата машинистов				I			
		основная заработная плата				59			
		всего заработная плата				60			
		накладные расходы				46			
		плановые накопления				8			
		всего стоимость монтажных работ				I20			
		Всего по смете				38735	—	59	2
							6I		I
		В том числе:							
		стоимость оборудования				37676			
		всего стоимость оборудования				37676			
		стоимость монтажных работ				66			
		материалы				4			
		эксплуатация машин				I			
		заработная плата машинистов				I			
		основная заработная плата				59			
		всего заработная плата				60			
		накладные расходы				46			
		плановые накопления				8			
		всего стоимость монтажных работ				I20			
		стоимость общестроительных работ				869			
		плановые накопления				70			
		всего стоимость общестроительных работ				939			
		стоимость возвращаемых материалов				283			

Главный инженер проекта В.И.Михайленко

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Составил рук.группы Т.С.Селиванов

Проверил главный инженер Е.Я.Кармазинова

Перфорация:

Составил ст.инженер Т.А.Сергеева

Проверил рук.группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.И.= 29)

```
1719      1     Э1512' Н9В1Г1' ' ' 1.0' ' ' 
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ДЛЯ РАЗДЕЛА СТЕНЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД.С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 25,882 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	№ ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ (ВАРИАНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД.С)							
1.	ЕСМЕТА К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ РАЗДЕЛА СТЕНЫ	=СТОИМОСТЬ РАЗДЕЛА СТЕНЫ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ	РУБ	1,00	20980,00	20980	-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
2.	ЕЯ-30 5-1	=СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	33,53	3,19	107	- 101	74	27 8
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	СIССЦ Том I п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25	м3	7,7I	22,40	I73	- / -	-	- / -
4	С 2 То же п.6-I	Кирпич обыкновенный М-I00	тыс.шт.	I2,74	68,00	866	- / -	-	- / -
		Исключается							
5	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этаже до 4 м	м3	45,47	3,I9	I45	- / I37	I00	37 / II
		Стоимость местных материалов							
6	С3 ССЦ том I п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25	м3	I0,46	22,40	234	- / -	-	- / -
7	С4 То же п.6-I	Кирпич обыкновенный М-I00	тыс.шт	I7,28	68,00	II75	- / -	-	- / -
		Всего по разделу I:			руб.	25882	- / 36	26	I0 / 3
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	20572			
		Накладные расходы			руб.	3394			
		Плановые накопления			руб.	I9I6			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	25882			
		Всего по смете:			руб.	25882	- / 36	26	I0 / 3
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	20572			
		Накладные расходы			руб.	3394			
		Плановые накопления			руб.	I9I6			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	25882			

Главный инженер проекта В.И.Михайленко

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Составил ст.инженер И.Н.Рысева

Проверил гл.специалист Н.В.Горбачева

Перфорация:подготовил ст.инженер Т.А.Сергеева

Проверил руководитель группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 15)

```
1082      1      Э1991' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
1083      2      Ю' ' ' ' ' КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)' ' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМН
                        ОЙ ЧАСТИ ДЛЯ РАЗДЕЛА СТЕНЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД.С*
1084      3      Н10=16,5*
1085      4      Р4* (ВАРИАНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД.С)*
1086      5      ЕТСМЕТА К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ РАЗДЕЛА СТЕНЫ(=1)' 1' 20980' СТОИМОСТЬ РАЗДЕЛА СТЕНЫ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ' РУБ
                        *
1087      6      П2##ДОБАВЛЯЕТСЯ##*
1088      7      Е8-30 5-1' 45:0,51,0,38*
1089      8      П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
1090      9      СТ1ССЦ ТОМ1 П.2-11(=11)' 0,23.45:0,51.0,38' 22,40' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
1091     10      СТ2ТОЖЕ П.6-1(=11)' 0,38.45:0,51.0,38' 68,00' КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-100' ТЫС.ШТ*
1092     11      П2##ИСКЛЮЧАЕТСЯ##*
1093     12      Е8-30 5-1(ВП)' 45,47*
1094     13      П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
1095     14      СТ3ССЦ ТОМ1 П.2-11(=11)(ВП)' 10,46' 22,40' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
1096     15      СТ4ТОЖЕ П.6-1(=11)(ВП)' 17,28' 68,00' КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-100' ТЫС.ШТ*
1097     16      К' РЫСЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ДЛЯ ВАРИАНТА СТЕН ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАДС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 26,892 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОЧ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ (ВАРИАНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40 ГРАДС)							
1.	ЕСМЕТА К ОСН.ВАР.Р АЗДЕЛ СТЕНЫ	-СТОИМОСТЬ РАЗДЕЛА СТЕНЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30 ГРАДУСОВ	РУБ	1.00	20980.00	20980	-	-	-
							-		-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
2.	ЕЯ-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	57.06	3.19	182	-	126	47
							173		14
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
3.	ССЦНА	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	13.12	22.40	294	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	местные материалы 4I п.2-II						-		-
4	То же п.6-I	Кирпич глиняный обыкновенный MI00		2I,68	68,00	I474	-	-	-
		Исключается					-		-
5	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м	м3	45,47	3,I9	I45	-	I00	37
							I37		II
		Стоимость местных материалов							
6	ССЦ на местные материалы 4I п.2-II	Раствор цементно-известковый M25	"	I0,46	22,40	234	-	-	-
							-		-
7	То же п.6-I	Кирпич нлиняный обыкновенный MI00		I7,28	68,00	II75	-	-	-
							-		-
		Всего по разделу I:			руб.	26892	-	26	I0
							36		3
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	2I376			
		Накладные расходы			руб.	3526			
		Плановые накопления			руб.	I990			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	26892			
		Всего по смете:			руб.	26892	-	26	I0
							36		3
		в том чтсле:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	2I376			
		Накладные расходы			руб.	3526			
		Плановые накопления			руб.	I990			
		Всего стоимость общестроительных работ			вуб.	26892			

Главный инженер проекта В.И.Михайленко

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Составил ст.инженер О.Ю.Соколова

Проверил гл.специалист Н.В.Горбачева

Перфорация:
подготовил ст.инженер Т.А.Сергеева

Проверил руководитель группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.И.= 14)

```
1066      1        Э1953' НЯГ2' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
1067      2        Ю' ' ' ' ' КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)' Р4' ' 1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОЛЗЕ
                           МНОЙ ЧАСТИ ДЛЯ ВАРИАНТА СТЕН ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАДС' ' МИХАЙЛЕНКО*
1068      3        Н10=16,5*
1069      4        Р4* (ВАРИАНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40 ГРАДС)*
1070      5        ЕТСМЕТА К ОСН.ВАР.РАЗДЕЛ СТЕНЫ(=1)' 1' 20980' СТОИМОСТЬ РАЗДЕЛА СТЕНЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30 ГРАДУСОВ' РУБ*
1071      6        П2##ДОБАВЛЯЕТСЯ##*
1072      7        Е8-30 5-1' 45,47:0,51.0,64*
1073      8        П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
1074      9        СТССЦНА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 41П2-11(=11)' 0,23,45,47:0,51.0,64' 22,40' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25' М3*
1075     10        СТТО#Е П6-1(=11)' 0,38,45,47:0,51.0,64' 68,00' КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100*
1076     11        П2##ИСКЛЮЧАЕТСЯ##*
1077     12        Е8-30 5-1(ВП)' 45,47*
1078     13        П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
1079     14        СТССЦНА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 41П2-11(=11)(ВП)' 0,23,45,47' 22,40' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25' М3*
1080     15        СТТО#Е П.6-1(=11)(ВП)' 0,38,45,47' 68,00' КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100*
1081     16        К' СОКОЛОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ДЛЯ ВАРИАНТА СТЕН ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАДС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 39,977 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ (ВАРИАНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАДС)							
1.	ЕСМЕТА К ОСН.ВАР.РАЗДЕЛ СТЕНЫ	СТОИМОСТЬ РАЗДЕЛА СТЕНЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30 ГРАДУСОВ	РУБ	1,00	36015,00	36015	-	-	-
							-		-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
2.	ЕР-72-2 9-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	168,39	4,28	721	-	546	147
							693		44
3.	ЕР-73-2 9-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА	М3	164,67	4,03	664	-	524	112
							636		33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		БОЛЕЕ 4М							
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
4.	С1ССЦТ1П2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	76,60	22,40	1716	-	-	-
5.	С2ТОЖЕ П6-8	-КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ М100	ТЫСШТ	69,94	78,60	5497	-	-	-
6.	С3ТОЖЕ П6-4 ПР-НТ06-14-01	-КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ М100	ТЫСШТ	58,29	112,31	6547	-	-	-
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
7.	Е8-76-29-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ)	М3	- 226,00	3,80	- 859	- - 821	640 -	181 54
8.	Е8-75-29-2Т,4,	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	- 221,00	3,55	- 785	- - 747	612 -	135 40
9.	Е7-445 3Я-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	- 58,00	0,23	- 13	- - 13	5 -	8 3
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
10.	С4ССЦТ1П2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	- 102,81	22,40	- 2303	-	-	-
11.	С5ТОЖЕ П6-8	-КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ М100	ТЫСШТ	- 111,75	78,60	- 8784	-	-	-
12.	С6ТОЖЕ	-КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ М100	ТЫСШТ	- 58,11	112,31	- 6526	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	п.6-4 Пр-нт 06-I 4-0I								
I3	C7 То же т.3 п.863	Сборные перемычки ПРI-I0.I2.6	шт					-	-
I4	C8 То же п.865	То же марки ПРI-I2.I2.6	"	2,00	0,85	2	- -	-	- -
I5	C9То же п.867	То же, марки ПР2-I5.I2.I4	"	20,00	2,I2	42	- -	-	- -
I6	CI0То же п.867	То же марки ПР2-I6.I2.I4	"	26,00	2,I2	55	- -	-	- -
I7	CIIТо же п.868	То же марки ПР3-I9.I2-I4	"	6,00	2,23	I3	- -	-	- -
I8	CI2То же	То же марки ПР3-22.I2.I4	"	I,00	3,07	3	- -	-	- -
		Всего по разделу I:			руб.	39977	- 252	I87	65 20
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	3I773			
		Накладные расходы			руб.	5242			
		Плановые накопления			руб.	2962			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	39977			
		Всего по смете:			руб.	39977	- 252	I87	65 20
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	3I773			
		Накладные расходы			руб.	5242			
		Плановые накопления			руб.	2962			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	39977			

Главный инженер проекта В.И.Михайленко
Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов
Составил ст.инженер И.Н.Рысева
Проверил гл.специалист Н.В.Горбачева
Перфорация:
подготовил ст.инженер Т.А.Сергеева
проверил руководитель группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
833     1   Э1988' Н8Г2' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
834     2   Ю' ' ' ' ' КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)' 24' ' 1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕ
                МНОЙ ЧАСТИ ДЛЯ ВАРИАНТА СТЕН ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАДС' ' *
835     3   Н10=16,5*
836     4   Р4* (ВАРИАНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАДС)*
837     5   ЕТСЧЕТА К ОСН.ВАР.РАЗДЕЛ СТЕНЫ(=1)' 1' 36015' СТОИМОСТЬ РАЗДЕЛА СТЕНЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30 ГРАДУСОВ' РУБ*
838     6   П2##ДОБАВЛЯЕТСЯ##*
839     7   Е8-72-2 9-1' 226:0,51.0,38*
840     8   Е8-73-2 9-1' 221:0,51.0,38*
841     9   П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
842    10   СТ1ССЫТ1П2-11(=11)' 0,23.(226+221):0,51.0,38' 22,40' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25' М3*
843    11   СТ2ТОЖЕ П6-8(=11)' 0,21.(226+221):0,51.0,38' 78,60' КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ М100' ТЫСШТ*
844    12   СТ3ТОЖЕ П6-4(=11) ПР-НТ06-14-01' 0,175.(226+221):0,51.0,38' 122.00-(103,0-93,5).1,02' КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ М100'
                ТЫСШТ*
845    13   П2##ИСКЛЮЧАЕТСЯ##*
846    14   Е8-74-2 9-2(ВП)' 226' ' * (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ)*
847    15   Е8-75-2 9-21.4.(ВП)' 221*
848    16   Е7-445 38-10-1.8(ВП)' 3+2+20+26+6+1*
849    17   П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
850    18   СТ4ССЫТ1П2-11(=11)(ВП)' 0,23.(226+221)' 22,40' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25' М3*
851    19   СТ5ТОЖЕ П6-8(=11)(ВП)' 0,25.(226+221)' 78,60' КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ М100' ТЫСШТ*
852    20   СТ6ТОЖЕ П6-4 ПР-НТ06-14-01(=11)(ВП)' 0,13.(226+221)' 122,0-(103,0-93,5).1,02' КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ М100' ТЫСШТ*
853    21   СТ7ТОЖЕ ТЧП8А3(=11)(ВП)' 3' 0,81' СБОРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ 1ПР1-10.12.6' ШТ*
854    22   СТ8ТОЖЕ ПР65(=11)(ВП)' 2' 0,85' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР1-12.12.6' ШТ*
855    23   СТ9ТОЖЕ П867(=11)(ВП)' 20' 2,12' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР2-15.12.14' ШТ*
856    24   СТ10ТОЖЕ П867(=11)(ВП)' 26' 2,12' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР2-16.12.14' ШТ*
857    25   СТ11ТОЖЕ П86А(=11)(ВП)' 6' 2,23' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР3-19.12.14' ШТ*
858    26   СТ12ТОЖЕ П869(=11)(ВП)' 1' 3,07' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР3-22.12.14' ШТ*
859    27   К' РЫСЕВА*
```

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ДЛЯ ВАРИАНТА СТЕН ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАДС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 50,901 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ (ВАРИАНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАДС)							
1	ЕСМЕТА К ОГН.ВАР.РАЗДЕЛ СТЕНЫ	СТОИМОСТЬ РАЗДЕЛА СТЕНЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАС	РУБ	1,00	36015,00	36015	-	-	-
							-		-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
2	ЕЯ-76 9-3	КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	43,92	3,47	152	-	112	33
							145		10
3	ЕЯ-76-2 9-3	КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ	М3	283,61	3,47	984	-	723	212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М					935		62
4.	Е8-77-2 9-3 Т.4;	=КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	277,33	3,22	893	= --- 846	691	155 --- 47
5.	Е7-445 3*-10-1.8	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	58,00	0,23	13	= --- 13	5	8 --- 3
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
6.	С1ССЦТ1П2-11	=РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	139,12	22,40	3116	= --- =	=	= --- =
7.	С?ТОЖЕ П6-1	=КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	ТЫСШТ	11,86	68,00	806	= --- =	=	= --- =
8.	С?ТОЖЕ П6-8	=КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ М100	ТЫСШТ	151,45	78,60	11904	= --- =	=	= --- =
9.	С4ТОЖЕ П6-4 ПР-НТ06-14-01	=КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ М100	ТЫСШТ	63,51	112,31	7133	= --- =	=	= --- =
10.	С5ССЦТ3П86-3	=СБОРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1ПР1-10.12.6	ШТ	3,00	0,81	2	= --- =	=	= --- =
11.	С4ТОЖЕ П865	=ТОЖЕ МАРКИ 1ПР1-12.12.6	ШТ	2,00	0,85	2	= --- =	=	= --- =
12.	С?ТОЖЕ П867	=ТОЖЕ МАРКИ 1ПР2-15.12.14	ШТ	20,00	2,12	42	= --- =	=	= --- =
13.	С4ТОЖЕ П867	=ТОЖЕ МАРКИ 1ПР2-16.12.14	ШТ	26,00	2,12	55	= --- =	=	= --- =
14.	С9ТОЖЕ П868	=ТОЖЕ МАРКИ 1ПР3-19.12.14	ШТ	6,00	2,23	13	= --- =	=	= --- =
15.	С*0ТОЖЕ	=ТОЖЕ МАРКИ 1ПР3-22.12.14	ШТ	1,00	3,07	3	=	=	=

1	2	3		4		5		6		7	8		9	10
	П869										-			-
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ												
16	ЕЗ-74 9-2	=КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ЦОКОЛЬ ЗДАНИЯ)	М3	-	35,00	3,80	-	133	- -		99	28
											-	127	-	8
17	ЕЗ-74-2 9-2	=КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ)	М3	-	226,00	3,80	-	859	- -		640	181
											-	821	-	54
18	ЕЗ-75-2 9-2 т.4.	=КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	-	221,00	3,55	-	785	- -		612	135
											-	747	-	40
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ												
19	С11ССЦТ1П2 -11	=РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	-	110,86	22,40	-	2483	-	-	-			
											-			-
20	С12ТОЖЕ П4-1	=КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	ТЫСШТ	-	8,75	68,00	-	595	-	-	-			
											-			-
21	С13ТОЖЕ П4-3	=КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ М100	ТЫСШТ	-	111,75	78,60	-	8784	-	-	-			
											-			-
22	С14ТОЖЕ П4-4 П2-НТ06-1 4-01	=КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ М100	ТЫСШТ	-	62,66	112,31	-	7037	-	-	-			
											-			-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				РУБ		50901	-			180		64
											244			20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость общестроительных работ			руб.	40457			
		Накладные расходы			руб.	6674			
		Плановые накопления			руб.	3770			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	50901			
		Всего по смете:			руб.	50901	- / 244	I80	64 / 20
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	40457			
		Накладные расходы			руб.	6674			
		Плановые накопления			руб.	3770			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	50901			

Главный инженер проекта В.И.Михайленко

Начальник отдела смет Р.Н.Иванов

Составил ст.инженер И.Н.Рысева

Проверил гл.специалист Н.В.Горбачева

Перфорация:
подготовил ст.инженер Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
860      1   Э1989' Н8Г2' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
861      2   Ю' ' ' ' ' КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)' Р4' ' 1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕ
                 МНОЙ ЧАСТИ ДЛЯ ВАРИАНТА СТЕН ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАДС' ' *
862      3   Н10=16,5*
863      4   Р4* (ВАРИАНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАДС)##*
864      5   ЕТСМЕТА К ОСН.ВАР.РАЗДЕЛ СТЕНЫ(=1)' 1' 36015' СТОИМОСТЬ РАЗДЕЛА СТЕНЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАС' РУБ*
865      6   П2##ДОБАВЛЯЕТСЯ##*
866      7   Е8-76 9-3' 35:0,51,0,64*
867      8   Е8-76-2 9-3' 226:0,51.0,64*
868      9   Е8-77-2 9-3 Т.4.' 221:0,51.0,64*
869     10   Х3*2+20+26+6+1=Ф1*
870     11   Е7-445 38-10-1.8' Ф1*
871     12   П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ*
872     13   СТ1ССЦТ1П2-11(=11)' 0,23.(35+226+221):0,51,0,64' 22,40' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25' М3*
873     14   СТ2ТОЖЕ П6-1(=11)' 0,27.35:0,51.0,64' 68,00' КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100' ТЫСШТ*
874     15   СТ3ТОЖЕ П6-8(=11)' 0,27.(226+221):0,51.0,64' 78,60' КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ М100' ТЫСШТ*
875     16   СТ4ТОЖЕ П6-4 ПР-НТ06-14-01(=11)' 0,105.(226+221+35):0,51.0,64' 122,0-(103,0-93,5).1,02' КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ М100
                 ' ТЫСШТ*
876     17   СТ5ССЦТ3П863(=11)' 3' 0,81' СБОРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1ПР1-10.12.6' ШТ*
877     18   СТ6ТОЖЕ П865(=11)' 2' 0,85' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР1-12.12.6' ШТ*
878     19   СТ7ТОЖЕ П867(=11)' 20' 2,12' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР2-15.12.14' ШТ*
879     20   СТ8ТОЖЕ П867(=11)' 26' 2,12' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР2-16.12.14' ШТ*
880     21   СТ9ТОЖЕ П868(=11)' 6' 2,23' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР3-19.12.14' ШТ*
881     22   СТ10ТОЖЕ П869(=11)' 1' 3,07' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР3-22.12.14' ШТ*
882     23   П2##ИСКЛЮЧАЕТСЯ##*
883     24   Е8-74 9-2(ВП)' 35' ' * (ЦОКОЛЬ ЗДАНИЯ)*
884     25   Е8-74-2 9-2(ВП)' 226' ' * (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ)*
885     26   Е8-75-2 9-2 Т.4.(ВП)' 221*
886     27   П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
887     28   СТ11ССЦТ1П2-11(=11)(ВП)' 0,23.(35+226+221)' 22,40' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25' М3*
888     29   СТ12ТОЖЕ П6-1(=11)(ВП)' 0,25.35' 68,00' КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100' ТЫСШТ*
889     30   СТ13ТОЖЕ П6-8(=11)(ВП)' 0,25.(226+221)' 78,60' КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ М100' ТЫСШТ*
890     31   СТ14ТОЖЕ П6-4 ПР-НТ06-14-01(=11)(ВП)' 0,13.(35+226+221)' 122,0-(103,0-93,5).1,02' КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ М100' ТЫСШ
                 Т*
891     32   К' РЫСЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ ДЛЯ ВАРИАНТА ПОКРЫТИЯ ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАДС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11,976 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК. (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ							
1.	ЕСМЕТА К ОСНОВ.ВАРИАНТУ РАЗД.КРОВЛЯ	-СТОИМОСТЬ РАЗДЕЛА КРОВЛЯ ПО ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ	РУБ	1,00	10011,00	10011	- / -	-	- / -
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
2.	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЯЧЕИСТЫМ БЕТОНОМ Т.80ММ	МЗ	77,44	2,48	192	- / 142	99	43 / 13
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ							

1	2	3		4	5	6		7	8		9	10
3.	С1ССЦМОС,П=СТОИМОСТЬ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА =400КГ/М3 БЛ.Т1ПЗ-1 47		М3		80,54	16,00		1289	-		-	-
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ										
4.	Е12-287	=УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЯЧЕИСТЫМ БЕТОНОМ Т.120ММ	М3	-	16,20	2,48	-	40	-	-	21	9
									-	30	-	3
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ										
5.	С1ССЦМОС,П=СТОИМОСТЬ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА =400КГ/М3 БЛ.Т1ПЗ-1 47		М3	-	120,85	16,00	-	1934	-		-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				РУБ		11976	-		78	34
									112			10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	9518
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	40
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	24
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	10
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	78
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	88
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ -	645
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1571
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	87
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	11976

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	11976	-	78	34
			112		10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	9518
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	40
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	24
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	10
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	78
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	88
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ -	645

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Накладные расходы	руб.	I57I
Плановые накопления	руб.	887
Всего стоимость общестроительных работ	руб.	II976

Главный инженер проекта	В.И.Михайленко
Начальник сметного отдела	Р.Н.Иванов
Составил ст.инженер	К.Е.Щенников
Проверил гл.специалист	Н.В.Горбачева
Перфорация: подготовил ст.инженер	Т.А.Сергеева
проверил руководитель группы	З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
892      1      Э1973' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
893      2      Ю' ' ' ' ' КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)' РД' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМ
                        НОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ ДЛЯ ВАРИАНТА ПОКРЫТИЯ ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАДС' ' *
894      3      Н10=16,5' Н30=8,0*
895      4      Р7*
896      5      ЕТСМЕТА К ОСНОВ.ВАРИАНТУ РАЗД.КРОВЛЯ(=1)' 1' 10011' СТОИМОСТЬ РАЗДЕЛА КРОВЛЯ ПО ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ' РУБ*
897      6      П2##ДОБАВЛЯЕТСЯ##*
898      7      Е12-287(РМ10869)' 77,44' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЯЧЕИСТЫМ БЕТОНОМ Т.80ММ*
899      8      П2##МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ##*
900      9      СТ1ССЦМОС.ОБЛ.Т1П3-147(=11)' 80,54' 16,0' СТОИМОСТЬ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА =400КГ/М3' М3*
901      10     П2##ИСКЛЮЧАЕТСЯ##*
902      11     Е12-287(РМ10869)(ВП)' 16,2' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЯЧЕИСТЫМ БЕТОНОМ Т.120ММ*
903      12     П2##МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ##*
904      13     СТ1ССЦМОС.ОБЛ.Т1П3-147(=11)(ВП)' 120,85' 16,0' СТОИМОСТЬ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА =400КГ/М3' М3*
905      14     К' ЩЕННИКОВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ ДЛЯ ВАРИАНТА ПОКРЫТИЯ ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАДС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13,371 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ							
1.	ЕСМЕТА К ОСНОВ.ВАР.РАЗД.КРОВЛЯ	СТОИМОСТЬ РАЗДЕЛА КРОВЛЯ ПО ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ	РУБ	1,00	10011,00	10011	-	-	-
							-		-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
2.	Е12-287	УСТРОЙСТВО УТЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЯ ЯЧЕИСТЫМ БЕТОНОМ Т.140ММ	М3	135,52	2,48	336	-	173	76
							249		23
		ЧЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ							
3.	С1ССЦМОЕ	СТОИМОСТЬ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА =400КГ/М3	М3	140,00	16,00	2255	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	БЛ.Т1П3-1 47						- -		- -
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
4	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЯЧЕИСТЫМ БЕТОНОМ Т.120ММ	М3	- 16,20	2,48 -	40	- - - 30	21 - 3	9
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ							
5	С1ССЦМОС.0- БЛ.Т1П3-1 47	СТОИМОСТЬ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА =400КГ/М3	М3	- 120,85	16,00 -	1934	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	13371	- 219	152	67 20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	10628			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	77			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	47			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	20			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	152			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	172			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-			РУБ	321			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1753			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	990			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13371			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	13371	- 219	152	67 20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	10628			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	77			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	47			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	20			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	152			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	172			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-			РУБ	321			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1753			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Плановые накопления руб. 990
Всего стоимость общестроительных работ руб. I337I

Главный инженер проекта В.И.Михайленко
Начальник отдела смет Р.Н.Иванов
Составил ст.инженер К.Е.Щенников
Проверил гл.специалист Н.В.Горбачева
Перфорация: подготовил ст.инженер Т.А.Сергеева
проверил руководитель группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
74      1       Э1974' Н9Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
75      2       Ю' ' ' ' ' КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)' РД' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМ
                        НОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ ДЛЯ ВАРИАНТА ПОКРЫТИЯ ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАДС' ' *
76      3       Н10=16,5' Н30=8,0*
77      4       Р7*
78      5       ЕТСЧЕТА К ОСНОВ.ВАР.РАЗД.КРОВЛЯ(=1)' 1' 10011' СТОИЧОСТЬ РАЗДЕЛА КРОРЛЯ ПО ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ' РУЬ*
79      6       П2##ДОБАВЛЯЕТСЯ##*
80      7       Е12-287(РМ10869)' 135,52' ' УСТРОЙСТВО УТЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЯ ЯЧЕИСТЫМ БЕТОНОМ Т.140ММ*
81      8       П2##МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ##*
82      9       СТ1ССЦМОС.ОБЛ.Т1П3-147(=11)' 140,94' 16,0' СТОИМОСТЬ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА =400КГ/М3' М3*
83      10      П2##ИСКЛЮЧАЕТСЯ##*
84      11      Е12-287(РЧ10869)(ВП)' 16,2' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЯЧЕИСТЫМ БЕТОНОМ Т.120ММ*
85      12      П2##МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ##*
86      13      СТ1ССЦМОС.ОБЛ.Т1П3-147(=11)(ВП)' 120,85' 16,0' СТОИМОСТЬ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА =400КГ/М3' М3*
87      14      К' ЩЕННИКОВ*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (с залом на 300 мест)
на отопление и теплоснабжение при теплоносителе I50-70°С и температуре -20°С (вариант)

Основание: чертежи № ОВ-I по ОЗ-I6

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 4,346 тыс.руб.
в т.ч. оборудование 0,537 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу	I4,48 руб.
I м2 общей площади здания	2,50 руб.
I м3 объема здания	0,59 руб.

№№ пп	№ прейскуранта, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Норматив-ная условно-чистая продукция	В том числе основн. з/плата	В том числе эксплуат. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Отопление							
I	EI6-35 7-I ССЦ ч.I р.3 п.I3,п.I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных легких труб диам.I5х2,5 мм	м	268,00	0,84	225	I24 59	56	3 -
2	EI6-36 7-I ССЦ ч.I р.3 п.I4, п.2	То же, диам.20х2,5 мм	м	269,00	0,90	242	I25 59	56	3 -
3	EI6-37 7-I ССЦ ч.I р.3 п.I5 п.3	То же, диам.25х2,8 мм	м	9,00	I,0I	9	4 2	2	-
4	EI6-38 7-I ССЦ	То же, диам.32х2,8 мм	м	35,00	I,II	39	I6	7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.1 Р.3 П.16 П.4						7		-
5.	Е16-67 8-2	=ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=76Х2,8ММ	М	3,00	2,21	7	3 1	1	- -
6.	Е16-219 22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	100М	5,84	3,94	23	46 22	22	- -
7.	С130-91	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	14,00	1,20	17	- -	-	- -
8.	С130-92	=ТО ЖЕ,Д=20ММ	ШТ	4,00	1,43	6	- -	-	- -
9.	Е18-229 15-5	=УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	8,00	0,49	4	1 1	1	- -
10.	ПР-НТ 23-07 П 1-0029	=КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ 10Б19БК1 Д=15ММ	ШТ	8,00	1,65	13	- -	-	- -
11.	ПР-НТ 23-07 П 1-0030	=ТО ЖЕ,Д=20ММ	ШТ	4,00	2,31	9	- -	-	- -
12.	Е18-116 5-2	=КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТИПА КОМФОРТ	ЭКМ	145,75	5,12	746	77 36	32	4 1
13.	Е15-647 166-3	=АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,20	37,10	8	- 7	7	- -
14.	Е26-15 4-2	=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ	М3	1,20	22,70	27	- 26	26	- -
15.	С114-350	=СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	1,24	63,80	79	- -	-	- -
16.	Е26-7 2-7	=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ	М3	0,04	16,80	1	- -	-	- -
17.	С114-148	=СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ	М3	0,04	24,40	1	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Е26-73 13-9	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,48	12,60	6	= 6	6	= 6 =
19.	С114-193	=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,05	1870,00	95	= =	=	= =
20.	Е15-614 164-8	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	100М2	0,53	60,50	32	= 20	20	= =
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1958	396 246	236	10 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	249
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	40
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	24
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	313
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1340
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	178
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	120
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	124
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	84
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1645
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	396

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

21.	Е16-35 7-1 ССЦ 4.1 Р.3 П.13 П.1	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ Д=15Х2,5ММ	М	18,00	0,84	15	8 4	4	= =
22.	Е16-36 7-1 ССЦ 4.1 Р.3 П.14 П.2	=ТО ЖЕ,Д=20Х2,5ММ	М	52,00	0,90	47	24 12	11	1 =
23.	Е16-37 7-1 ССЦ 4.1 Р.3 П.15 П.3	=ТО ЖЕ,Д=25Х2,8ММ	М	70,00	1,01	71	33 16	15	1 =
24.	Е16-38 7-1 ССЦ 4.1 Р.3	=ТО ЖЕ,Д=32Х2,8ММ	М	80,00	1,11	89	37 18	17	1 =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.16 П.4								
25.	Е16-39 7-1 ССЦ 4.1 Р.3 П.17 П.5	ТО ЖЕ, Д=40Х3,0ММ	М	40,00	1,24	50	19 8	8	-
26.	Е16-40 7-2 ССЦ 4 1 Р.3 П 18 П.6	ТО ЖЕ, Д=50Х3,0ММ	М	10,00	1,53	15	6 3	3	-
27.	Е16-67 8-2	ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=76Х2,8ММ	М	6,00	2,21	13	7 3	3	-
28.	Е16-68 8-3	ТО ЖЕ, Д=89Х2,8ММ	М	6,00	2,62	16	8 3	3	-
29.	Е16-42 7-3	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ Д=20ММ	М	15,00	1,35	20	8 3	3	-
30.	Е16-55 8-1 ССЦ 4.1 Р.3 П 371 ПР-НТ 01-13 ТАБ.18,1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=14Х2ММ	М	20,00	1,48	30	19 9	8	1 -
31.	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	100М	3,17	3,94	12	25 12	12	-
32.	С130-91	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	12,00	1,20	14	- -	-	-
33.	С130-92	ТО ЖЕ, Д=20ММ	ШТ	15,00	1,43	21	- -	-	-
34.	С130-93	ТО ЖЕ, Д=25ММ	ШТ	2,00	1,65	3	- -	-	-
35.	С130-94	ТО ЖЕ, Д=32ММ	ШТ	5,00	2,15	11	- -	-	-
36.	С130-95	ТО ЖЕ, Д=40ММ	ШТ	1,00	3,01	3	- -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	Е16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАЛЗЛЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	17,40	35	5 2	2	- -
38.	Е16-118 12-2	-ТО ЖЕ,А=80ММ	ШТ	2,00	24,80	50	8 3	3	- -
39.	Е18-185 11-1	-ГРЯЗЕВИК А=50ММ	ШТ	1,00	23,00	23	6 2	2	- -
40.	Е18-186 11-2	-ТО ЖЕ,А=80ММ	ШТ	1,00	40,50	41	8 3	3	- -
41.	Е18-201 11-7	-ЭЛЕВАТОР СТАЛЬНОЙ Н-1 МАРКИ 40С10БК	ШТ	1,00	2,26	2	2 1	1	- -
42.	ПР-НТ 23-07 П.1-1443	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕВАТОРА	ШТ	1,00	19,80	20	- -	-	- -
43.	Е18-228 15-4	-ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ	КОМПЛ	13,00	2,41	31	5 3	3	- -
44.	Е18-226 15-2	-МАНОМЕТРЫ	КОМПЛ	11,00	3,91	43	3 2	2	- -
45.	Ц11-155-4	-МОНТАЖ СЧЕТЧИКА УВК-40	ШТ	1,00	1,76	2	3 2	2	- -
46.	ПР-НТ 17-04 ДОП.9-10 П.3-224	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА	ШТ	1,00	22,00	22	- -	-	- -
47.	Ц11-541-2	-МОНТАЖ КЛАПАНА УРРД-25	ШТ	1,00	2,55	3	4 2	2	- -
48.	1704-50064	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УРРД-25	ШТ	1,00	77,00	77	- -	-	- -
49.	Ц12-698-1	-БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ	ШТ	6,00	1,16	7	7 4	3	1 -
50.	Ц12-698-5	-БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ	ШТ	5,00	1,37	7	5	3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							4		-
51.	ПР-НТ 24-05 П.3-088	=ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ	ШТ	8.00	0,24	2	-	-	-
							-		-
52.	Ц12-698-12	=РАСШИРИТЕЛЬ Д=89Х2,8ММ	ШТ	10.00	5,36	54	62	28	7
							35		1
53.	Ц11-642-1	=ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	ШТ	11.00	0,34	4	6	3	-
							3		-
54.	ПР-НТ 24-18-29 П.06-014	=СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ	ШТ	11.00	2,20	24	-	-	-
							-		-
		УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ УР-15/15,УР-25/40							
55.	Е18-212 14-1	=ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ Д=15ММ	ШТ	1,00	20,60	21	2	1	-
							1		-
56.	Е18-214 14-2	=ТО ЖЕ,Д=40ММ	ШТ	4,00	29,40	118	8	3	1
							4		-
57.	Е16-35 7-1	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д=15ММ	М	3,50	0,86	3	2	1	-
							1		-
58.	Е16-37 7-1	=ТО ЖЕ,Д=25ММ	М	6,00	1,03	6	3	1	-
							1		-
59.	Е16-39 7-1	=ТО ЖЕ,Д=40ММ	М	4,80	1,29	6	2	1	-
							1		-
60	С130-97	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	3.00	1,20	4	-	-	-
							-		-
61.	С130-99	=ТО ЖЕ,Д=25ММ	ШТ	4,00	1,59	6	-	-	-
							-		-
62.	С130-101	=ТО ЖЕ,Д=40ММ	ШТ	8,00	3,01	24	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
63.	С130-1771	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00	0,49	1	-	-	-
							-		-
64.	С130-1773	-ТО ЖЕ,Д=25ММ	ШТ	8,00	0,61	5	-	-	-
							-		-
65.	Е22-397 27-1	-ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ Д=20ММ	ШТ	10,00	1,50	15	22	8	3
							11		1
66.	Ц11-390-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15	ШТ	1,00	2,55	3	4	3	-
							3		-
67.	1704-50480	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15	ШТ	1,00	77,00	77	-	-	-
							-		-
68.	Ц12-805-1 ТРХ.4. П.2В	-МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 254939НЖ Д=25ММ	ШТ	4,00	2,25	9	14	8	-
							8		-
69.	ПР-НТ 23-07 АОП.2 П 1-2390	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА Д=25ММ	ШТ	4,00	95,70	383	-	-	-
							-		-
70.	Е15-647 166-3	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,73	37,10	27	-	25	-
							25		-
71.	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ	М3	2,46	22,70	56	-	54	1
							55		-
72.	С114-350	-СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	2,53	63,80	161	-	-	-
							-		-
73.	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ	М3	0,17	16,80	3	-	2	-
							2		-
74.	С114-148	-СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ	М3	0,17	24,40	4	-	-	-
							-		-
75.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	1,00	12,60	13	-	12	-
							12		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
76	CII4-I93	Стоимость стеклопластика	I000м2	0,I0	I870,00	I96	-	-	-
77	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска за 2 раза	I00м2	0,03	60,50	2	- I	I	-
		Всего по разделу 2				2388	375 282	264	I8 2
		В том числе:							
		стоимость оборудования				537			
		всего стоимость оборудования				537			
		стоимость общестроительных работ				462			
		накладные расходы				75			
		плановые накопления				42			
		всего стоимость общестроительных работ				579			
		стоимость сантехнических работ				I02I			
		накладные расходы				I58			
		накладные НУЧП				I04			
		плановые накопления				93			
		плановые НУЧП				84			
		всего стоимость сантехнических работ				I272			
		нормативная условно-чистая продукция				375			
						4346	77I 528	500	28 3
		В том числе:							
		стоимость оборудования				537			
		всего стоимость оборудования				537			
		стоимость общестроительных работ				7II			
		накладные расходы				II5			
		плановые накопления				66			
		всего стоимость общестроительных работ				892			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость сантехнических работ				2361			
		пуск и регулировка				3			
		накладные расходы				336			
		накладные НУЧП				224			
		плановые накопления				217			
		плановые НУЧП				168			
		всего стоимость сантехнических работ				2917			
		нормативная условно-чистая продукция				771			

Главный инженер проекта	Н.Пукемо
Начальник отдела	Р.Иванов
Составил ст.инженер	Л.Захарова
Проверил гл.специалист	Н.Гамова
Перфорация ст.инженер	Т.Сергеева
Проверил рук.группы	З.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 24)

```
1369      1        Э1902' Н8Г1' ' ' 1.0' ' ' ' ' ' *
1370      2        Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЯ ПРОЕКТ КЛУБА(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)' Р4' ' ' ОТОПЛЕНИЕ И Т
                   ЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 150-70ГРАД.С И ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД.С(ВАРИАНТ)' ОВ-1 ПО ОВ-16*
1371      3        Н10=16,5' Н12=13,3' Н15=63' Н21=2*
1372      4        РОТОПЛЕНИЕ*
1373      5        Е16-35 7-1(А2=0,64-0,26+0,24#) ССЦ 4.1 Р.3 П.13 П.1' 268' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГК
                   ИХ ТРУБ Д=15Х2,5ММ*
1374      6        Е16-36 7-1(А2=0,69-0,31+0,3#) ССЦ 4.1 Р.3 П.14 П.2' 269' ' ТО ЖЕ,Д=20Х2.5ММ*
1375      7        Е16-37 7-1(А2=0,81-0,42+0,4#) ССЦ 4.1 Р.3 П.15 П.3' 9' ' ТО ЖЕ,Д=25Х2,8ММ*
1376      8        Е16-38 7-1(А2=0,92-0,54+0,51#) ССЦ 4.1 Р.3 П.16 П.4' 35' ' ТО ЖЕ,Д=32Х2,8ММ*
1377      9        Е16-67 8-2' 3' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=76Х2,8ММ*
1378     10        Е16-219 22' 584' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ*
1379     11        С130-91' 14*
1380     12        С130-92' 4' ' ТО ЖЕ,Д=20ММ*
1381     13        Е18-229 15-5' 8*
1382     14        ТПР-НТ 23-07 П.1-0029(=21)' 8' 1,5,1,1' КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ 10Б19БК1 Д=15ММ' ШТ*
1383     15        ТПР-НТ 23-07 П.1-0030(=21)' 4' 2,1,1,1' ТО ЖЕ,Д=20ММ' ШТ*
1384     16        Е18-116 5-2' 145,75' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТИПА КОМФОРТ*
1385     17        Н15=0' Н21=0*
1386     18        Е15-647 166-3' 20,3' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА*
1387     19        Е26-15 4-2' 1,2' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ*
1388     20        С114-350(.1)' 1,2,1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
1389     21        Е26-7 2-7' 0,04' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ*
1390     22        С114-148(.1)' 0,04,0,98' ' СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ*
1391     23        Е26-73 13-9' 48,4' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
1392     24        С114-193(.1)' 48,4,1,05' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
1393     25        Е15-614 164-8' 52,7' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА*
1394     26        РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
1395     27        Н15=63' Н21=2*
1396     28        Е16-35 7-1(А2=0,64-0,26+0,24#) ССЦ 4.1 Р.3 П.13 П.1' 18'   ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИ
                   Х ТРУБ Д=15Х2,5ММ*
1397     29        Е16-36 7-1(А2=0,69-0,31+0,3#) ССЦ 4.1 Р.3 П.14 П.2' 52' ' ТО ЖЕ,Д=20Х2,5ММ*
1398     30        Е16-37 7-1(А2=0,81-0,42+0,4#) ССЦ 4.1 Р.3 П.15 П.3' 70' ' ТО ЖЕ,Д=25Х2,8ММ*
1399     31        Е16-38 7-1(А2=0,92-0,54+0,51#) ССЦ 4.1 Р.3 П.16 П.4' 80' ' ТО ЖЕ,Д=32Х2,8ММ*
1400     32        Е16-39 7-1(А2=1,07-0,67+0,62#) ССЦ 4.1 Р.3 П.17 П.5' 40' ' ТО ЖЕ,Д=40Х3,0ММ*
1401     33        Е16-40 7-2(А2=1,31-0,86+0,78#) ССЦ 4.1 Р.3 П.18 П.6' 10' ' ТО ЖЕ,Д=50Х3,0ММ*
1402     34        Е16-67 8-2' 6' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=76Х2,8ММ*
1403     35        Е16-68 8-3' 6' ' ТО ЖЕ,Д=89Х2,8ММ*
1404     36        Е16-42 7-3' 15' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ Д=20ММ*
1405     37        Е16-55 8-1(А2=(1,22-0,47,1,1)#) ССЦ 4.1 Р.3 П.371 ПР-НТ 01-13 ТАБ.18.1' 20' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШ
                   ОВНЫХ ТРУБ Д=14Х2ММ*
1406     38        Е16-219 22' 317' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ*
1407     39        С130-91' 12*
1408     40        С130-92' 15' ' ТО ЖЕ,Д=20ММ*
1409     41        С130-93' 2' ' ТО ЖЕ,Д=25ММ*
1410     42        С130-94' 5' ' ТО ЖЕ,Д=32ММ*
1411     43        С130-95' 1' ' ТО ЖЕ,Д=40ММ*
1412     44        Е16-117 12-1' 2*
1413     45        Е16-118 12-2' 2' ' ТО ЖЕ,Д=80ММ*
1414     46        Е18-185 11-1' 1' ' ГРЯЗЕВИК Д=50ММ*
1415     47        Е18-186 11-2' 1' ' ТО ЖЕ,Д=80ММ*
1416     48        Е18-201 11-7' 1' ' ЭЛЕВАТОР СТАЛЬНОЙ Н-1 МАРКИ 40С10БК*
1417     49        ТПР-НТ 23-07 П.1-1443(=21)' 1' 18,1,1' СТОИМОСТЬ ЭЛЕВАТОРА' ШТ*
1418     50        Е18-228 15-4' 13' ' ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ*
1419     51        Е18-226 15-2' 11' ' МАНОМЕТРЫ*
1420     52        Н15=32*
```

```
1421    53      Ц11-155-4(=16)' 1' ' МОНТАЖ СЧЕТЧИКА УВК-40*
1422    54      ТПР-НТ 17-04 ДОП.9-10 П.3-224(=23)' 1' 20.1.1' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА' ШТ*
1423    55      Ц11-541-2(=16)' 1' ' МОНТАЖ КЛАПАНА УРРД-25*
1424    56      1704-50064' 1' 70.1.1' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УРРД-25*
1425    57      Ц12-698-1(=16)' 6' ' БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ*
1426    58      Ц12-698-5(=16)' 5' ' БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ*
1427    59      ТПР-НТ 24-05 П.3-088(=21)' 8' 0,22.1.1' ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ' ШТ*
1428    60      Ц12-698-12(=16)' 10' ' РАСШИРИТЕЛЬ Д=89Х2,8ММ*
1429    61      Ц11-642-1(=16)' 11' ' ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ*
1430    62      ТПР-НТ 24-18-29 П.06-014(=23)' 11' 2,1,1' СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ' ШТ*
1431    63      П2**УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ УР-15/15,УР-25/40**
1432    64      Н15=63*
1433    65      Е18-212 14-1' 1' ' ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ Д=15ММ*
1434    66      Е18-214 14-2' 4' ' ТО ЖЕ,Д=40ММ*
1435    67      Е16-35 7-1' 3,5' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д=15ММ*
1436    68      Е16-37 7-1' 6' ' ТО ЖЕ,Д=25ММ*
1437    69      Е16-39 7-1' 4,8' ' ТО.ЖЕ.Д=40ММ*
1438    70      С130-97' 3*
1439    71      С130-99' 4' ' ТО ЖЕ,Д=25ММ*
1440    72      С130-101' 8' ' ТО ЖЕ,Д=40ММ*
1441    73      С130-1771' 2*
1442    74      С130-1773' 8' ' ТО ЖЕ,Д=25ММ*
1443    75      Е22-397 27-1(=3)' 10' ' ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ Д=20ММ*
1444    76      Н15=32*
1445    77      Ц11-390-1(=16)' 1' ' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15*
1446    78      1704-50480' 1' 70.1.1' СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15*
1447    79      Ц12-805-1(А5.1.25) ТЕХ.4. П.28(=16)' 4' ' МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 25Ч939НЖ Д=25ММ*
1448    80      ТПР-НТ 23-07 ДОП.2 П.1-2390(=14)' 4' 87.1.1' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА Д=25ММ' ШТ*
1449    81      Н15=0' Н21=0*
1450    82      Е15-647 166-3' 72,7' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА*
1451    83      Е26-15 4-2' 2,46' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ*
1452    84      С114-350(.1)' 2,46.1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
1453    85      Е26-7 2-7' 0,17' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ*
1454    86      С114-148(.1)' 0,17.0,98' ' СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ*
1455    87      Е26-73 13-9' 99,6' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
1456    88      С114-193(.1)' 99,6.1,05' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
1457    89      Е15-614 164-8' 2,5' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА*
1458    90      КИВАНОВ' ЗАХАРОВА' ГАМОВА*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (с залом на 300 мест)
на отопление и теплоснабжение при теплоносителе I50-70°С и температуре -40°С (вариант)

Основание: чертежи № ОВ-I по ОБ-I6

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 4,54I тыс.руб.
в т.ч. оборудование 0,537 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на

Расчетную единицу I5,I3 руб.
I м2 общей площади здания 2,6I руб.
I м3 объема здания 0,62 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерен.	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе основная з/плата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Отопление							
I	EI6-35 7-I ССЦ ч.I р.3 п.I 3 п.I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных легких труб диам. I5х2,5 мм	м	I72,00	0,84	I44	80 38	36	2 -
2	EI6-36 7-I ССЦ ч.I р.3 п.I 4 п.2	То же, диам.20х2,5 мм	м	293,00	0,90	264	I36 65	62	3 -
3	EI6-37 7-I ССЦ ч.I р.3 п.I 5 п.3	То же, диам.25х2,8 мм	м	59,00	I,0I	60	27 I3	I2	I -
4	EI6-38 7-I	То же, диам.32х2,8 мм	м	35,00	I,II	39	I6	7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ССЦ41Р3П1 6 П4						7		-
5.	Е16-678-2	-ТОЧЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 76.2.8ММ	М	3,00	2,21	7	3 1	1	-
6.	Е16-21922	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	100М	5,62	3,94	22	44 21	21	-
7.	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	11,00	1,20	13	-	-	-
8.	С130-92	-ТОЖЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	6,00	1,43	9	-	-	-
9.	С130-93	-ТОЖЕ ДИАМ 25ММ	ШТ	1,00	1,65	2	-	-	-
10.	Е18-22915-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	8,00	0,49	4	1 1	1	-
11.	ПР-НТ23-07 П1-0029	-КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ 10Б19БК1 ДИАМ 15ММ	ШТ	5,00	1,65	8	-	-	-
12.	ПР-НТ23-07 П1-0030	-КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ 10Б19БК1 ДИАМ 20ММ	ШТ	6,00	2,31	14	-	-	-
13.	ПР-НТ23-07 П1-0030	-ТОЖЕ ДИАМ 25ММ	ШТ	1,00	2,31	2	-	-	-
14.	Е18-1165-2	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТИПА КОМФОРТ	ЭКМ	172,35	5,12	882	91 43	38	5 2
15.	Е15-647166-3	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОЧ НР177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,26	37,10	10	- 9	9	- -
16.	Е26-154-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ	М3	1,34	22,70	30	- 29	29	- -
17.	С114-350	-СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	1,38	63,80	88	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Е26-7 2-7	*ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ 40ММ	М3	0,04	16,80	1	-	-	-
							-		-
19.	С114-148	*СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ	М3	0,04	24,40	1	-	-	-
							-		-
20.	Е26-73 13-9	*ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,57	12,60	7	-	7	-
							7		-
21.	С114-193	*СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,06	1870,00	111	-	-	-
							-		-
22.	Е15-614 164-8	*МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	100М2	0,48	60,50	29	-	18	-
							18		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	2150	398	241	11
							252		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	277
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	46
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	26
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	349
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1470
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	195
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	120
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	133
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	84
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1801
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	398

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

23.	Е16-35 7-1 ССЦ41Р3П1 3 П1	*ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ 15.2,5ММ	М	18,00	0,84	15	8	4	-
							4		-
24.	Е16-36 7-1 ССЦ41Р3П1 4 П2	*ТОЖЕ ДИАМ >0.2,5ММ	М	52,00	0,90	47	24	11	1
							12		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Е16-37 7-1 ССЦ41Р3П1 5 П3	=ТОЖЕ ДИАМ 25 2,8ММ	М	25,00	1,01	25	12 5	5	- -
26.	Е16-38 7-1 ССЦ41Р3П1 6 П4	=ТОЖЕ ДИАМ 32,2,8ММ	М	125,00	1,11	139	58 27	26	1 -
27.	Е16-39 7-1 ССЦ41Р3П1 7 П5	=ТОЖЕ ДИАМ 40.3,0ММ	М	15,00	1,24	19	7 3	3	- -
28.	Е16-40 7-2 ССЦ41Р3П1 8 П6	=ТОЖЕ ДИАМ 50.3,0ММ	М	32,00	1,51	49	20 10	9	1 -
29.	Е16-67 8-2	=ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 76.2,8ММ	М	6,00	2,21	13	7 3	3	- -
30.	Е16-68 8-3	=ТОЖЕ ДИАМ 89.2,8ММ	М	6,00	2,62	16	8 3	3	- -
31.	Е16-42 7-3	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ 20ММ	М	15,00	1,35	20	8 3	3	- -
32.	Е16-55 8-1 ССЦ41Р3П3 71 ПР-НТ01-1 3 ТАБ18.1	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ 14,2ММ	М	20,00	1,48	30	19 9	8	1 -
33.	Е16-219 22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	100М	3,14	3,94	12	25 12	12	- -
34.	С130-91	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	12,00	1,20	14	- -	-	- -
35.	С130-92	=ТОЖЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	15,00	1,43	21	- -	-	- -
36.	С130-93	=ТОЖЕ ДИАМ 25ММ	ШТ	1,00	1,65	2	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	С130-94	ТОЖЕ ДИАМ 32ММ	ШТ	4,00	2,15	9	-	-	-
38.	С130-95	ТОЖЕ ДИАМ 40ММ	ШТ	3,00	3,01	9	-	-	-
39.	Е16-117 12-1	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	17,40	35	5 2	2	-
40.	Е16-118 12-2	ТОЖЕ ДИАМ 80ММ	ШТ	2,00	24,80	50	8 3	3	-
41.	Е18-185 11-1	ГРЯЗЕВИК ДИАМ 50ММ	ШТ	1,00	23,00	23	6 2	2	-
42.	Е18-186 11-2	ТОЖЕ ДИАМ 80ММ	ШТ	1,00	40,50	41	8 3	3	-
43.	Е18-201 1?-?	ЭЛЕВАТОР СТАЛЬНОЙ Н-1 МАРКИ 40С10БК	ШТ	1,00	2,26	2	2 1	1	-
44.	ПР-НТ23-0 ? П1-1643	СТОИМОСТЬ ЭЛЕВАТОРА	ШТ	1,00	19,80	20	-	-	-
45.	Е18-228 15-4	ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ	КОМПЛ	13,00	2,41	31	5 3	3	-
46.	Е18-226 15-2	МАНОМЕТРЫ	КОМПЛ	11,00	3,91	43	3 2	2	-
47.	Ц11-155-4	МОНТАЖ СЧЕТЧИКА УВК-40	ШТ	1,00	1,76	2	3 2	2	-
48.	ПР-НТ17-0 4 АОП9-10 П3-224	СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА	ШТ	1,00	22,00	22	-	-	-
49.	Ц11-541-2	МОНТАЖ КЛАПАНА УРРД-25	ШТ	1,00	2,55	3	4 2	2	-
50.	1?04-5006?4	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УРРД-25	ШТ	1,00	77,00	77	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
51.	Ц12-698-1	=БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ	ШТ	6,00	1,16	7	7 4	3	1 -
52.	Ц12-698-5	=ТОЖЕ СКОШЕННЫЕ	ШТ	5,00	1,37	7	5 4	3	1 -
53.	ПР-НТ24-0 5 П3-088	=ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ	ШТ	8,00	0,24	2	- -	-	- -
54.	Ц12-698-12	=РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 89.2,8ММ	ШТ	10,00	5,36	54	62 35	28	7 1
55.	Ц11-642-1	=ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	ШТ	11,00	0,34	4	6 3	3	- -
56.	ПР-НТ24-1 8-29 П06-014	=СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ	ШТ	11,00	2,20	24	- -	-	- -
		УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕХ КЛАПАНОВ УР-15/15,УР-25/40							
57.	Е18-212 14-1	=ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДИАМ 15ММ	ШТ	1,00	20,60	21	2 1	1	- -
58.	Е18-214 14-2	=ТОЖЕ ДИАМ 40ММ	ШТ	4,00	29,40	118	8 4	3	1 -
59.	Е16-35 7-1	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ 15ММ	М	3,90	0,86	3	2 1	1	- -
60.	Е16-37 7-1	=ТОЖЕ ДИАМ 25ММ	М	6,00	1,03	6	3 1	1	- -
61.	Е16-39 7-1	=ТОЖЕ ДИАМ 40ММ	М	4,80	1,29	6	2 1	1	- -
62.	С130-97	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ	ШТ	3,00	1,20	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ММ: 15					-		-
63.	С130-99	-ТОЖЕ ДИАМ 25ММ	ШТ	4,00	1,59	6	-	-	-
							-		-
64.	С130-101	-ТОЖЕ ДИАМ 40ММ	ШТ	8,00	3,01	24	-	-	-
							-		-
65.	С130-1771	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00	0,49	1	-	-	-
							-		-
66.	С130-1773	-ТОЖЕ ДИАМ 25ММ	ШТ	8,00	0,61	5	-	-	-
							-		-
67.	Е22-397 27-1	-ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	10,00	1,50	15	22	8	3
							11		1
68.	Ц11-390-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15	ШТ	1,00	2,55	3	4	3	-
							3		-
69.	1704-50480	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15	ШТ	1,00	77,00	77	-	-	-
							-		-
70.	Ц12-805-1 Т.4.П2В	-МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 254939НЖ ДИАМ 25ММ	ШТ	4,00	2,25	9	14	8	-
							8		-
71.	ПР-НТ23-0 7 АОП2 П1-2390	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА	ШТ	4,00	95,70	383	-	-	-
							-		-
72.	Е15-647 166-3	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,40	37,10	15	-	14	-
							14		-
73.	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ	М3	2,48	22,70	56	-	54	1
							55		-
74.	С114-350	-СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	2,55	63,80	163	-	-	-
							-		-
75.	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ 40ММ	М3	0,17	16,80	3	-	2	-
							2		-
76.	С114-148	-СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ	М3	0,17	24,40	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
77.	Е26-73 13-9	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	1,00	12,60	13	-	12	-
							12		-
78.	С114-193	=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,11	1870,00	197	-	-	-
							-		-
79.	Е15-614 164-8	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	100М2	0,03	60,50	2	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	2391	377	253	18
							274		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	537			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	537			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	453			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	74			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	40			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	567			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1031			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	160			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	105			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	95			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	83			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1287			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	377			
		ВСЕГО ПО СЧЕТЕ:			РУБ	4541	775	494	29
							523		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	537			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	537			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	730			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	120			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	66			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	916			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость сантехнических работ				2501			
		пуск и регулировка				4			
		накладные расходы				355			
		накладные НУЧП				225			
		плановые накопления				228			
		плановые НУЧП				167			
		всего стоимость сантехнических работ				3088			
		нормативная условно-чистая продукция				775			

Главный инженер проекта	Н.А.Пукемо
Начальник отдела	Р.Н.Иванов
Составил ст.инженер	Л. Захарова
Проверил гл.специалист	Н.В.Гамова
Перфорация	Т.В.Сергеева
Проверил	З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
 91    1   Э1904' Н8Г1' ' ' 1.0' ' ' ' ' ' *
 92    2   Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КЛУБА(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ)' Р4' ' ' ОТОПЛЕНИЕ
                 И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ Т150-70 И ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАДС ВАРИАНТ' ОВ-1 ПО ОВ-16' ПУКЕМО
                 *
 93    3   Н10=16,5' Н12=13,3' Н15=63' Н21=2*
 94    4   РОТОПЛЕНИЕ*
 95    5   Е16-35 7-1(А2=0,64-0,26+0,24#) ССЦ41Р3П13 П1' 172' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ
                      ДИАМ 15,2,5ММ*
 96    6   Е16-36 7-1(А2=0,69-0,31+0,3#) ССЦ41Р3П14 П2' 293' ' ТОЖЕ ДИАМ 20,2,5ММ*
 97    7   Е16-37 7-1(А2=0,81-0,42+0,4#) ССЦ41Р3П15 П3' 59' ' ТОЖЕ ДИАМ 25,2,8ММ*
 98    8   Е16-38 7-1(А2=0,92-0,54+0,51#) ССЦ41Р3П16 П4' 35' ' ТОЖЕ ДИАМ 32,2,8ММ*
 99    9   Е16-67 8-2' 3' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 76,2,8ММ*
100   10   Е16-219 22' 562' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ*
101   11   С130-91' 11*
102   12   С130-92' 6' ' ТОЖЕ ДИАМ 20ММ*
103   13   С130-93' 1' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
104   14   Е18-229 15-5' 8*
105   15   ТПР-НТ23-07 П1-0029(=21)' 5' 1,5,1,1' КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ 10Б19БК1 ДИАМ 15ММ' ШТ*
106   16   ТПР-НТ23-07 П1-0030(=21)' 6' 2,1,1,1' КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ 10Б19БК1 ДИАМ 20ММ' ШТ*
107   17   ТПР-НТ23-07 П1-0030(=21)' 1' 2,1,1,1' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ' ШТ*
108   18   Е18-116 5-2' 172,35' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТИПА КОМФОРТ*
109   19   Н15=0' Н21=0*
110   20   Е15-647 166-3' 25,7' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА*
111   21   Е26-15 4-2' 1,34' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ*
112   22   С114-350(.1)' 1,34,1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
113   23   Е26-7 2-7' 0,04' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ 40ММ*
114   24   С114-149(.1)' 0,04,0,98' ' СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ*
115   25   Е26-73 13-9' 56,6' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
116   26   С114-193(.1)' 56,6,1,05' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
117   27   Е15-614 164-8' 47,9' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА*
118   28   РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
119   29   Н15=63' Н21=2*
120   30   Е16-35 7-1(А2=0,64-0,26+0,24#) ССЦ41Р3П13 П1' 18' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ
                      ДИАМ 15,2,5ММ*
121   31   Е16-36 7-1(А2=0,69-0,31+0,3#) ССЦ41Р3П14 П2' 52' ' ТОЖЕ ДИАМ 20,2,5ММ*
122   32   Е16-37 7-1(А2=0,81-0,42+0,4#) ССЦ41Р3П15 П3' 25' ' ТОЖЕ ДИАМ 25,2,8ММ*
123   33   Е16-38 7-1(А2=0,92-0,54+0,51#) ССЦ41Р3П16 П4' 125' ' ТОЖЕ ДИАМ 32,2,8ММ*
124   34   Е16-39 7-1(А2=1,07-0,67+0,62#) ССЦ41Р3П17 П5' 15' ' ТОЖЕ ДИАМ 40,3,0ММ*
125   35   Е16-40 7-2(А2=1,31-0,86+0,78#) ССЦ41Р3П18 П6' 32' ' ТОЖЕ ДИАМ 50,3,0ММ*
126   36   Е16-67 8-2' 6' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 76,2,8ММ*
127   37   Е16-68 8-3' 6' ' ТОЖЕ ДИАМ 89,2,8ММ*
128   38   Е16-42 7-3' 15' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ 20ММ*
129   39   Е16-55 8-1(А2-(1,22-0,47,1,1)#) ССЦ41Р3П371 ПР-НТ01-13 ТАБ18.1' 20' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТР
                      УБ ДИАМ 14,2ММ*
130   40   Е16-219 22' 314' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ*
131   41   С130-91' 12*
132   42   С130-92' 15' ' ТОЖЕ ДИАМ 20ММ*
133   43   С130-93' 1' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
134   44   С130-94' 4' ' ТОЖЕ ДИАМ 32ММ*
135   45   С130-95' 3' ' ТОЖЕ ДИАМ 40ММ*
136   46   Е16-117 12-1' 2*
137   47   Е16-118 12-2' 2' ' ТОЖЕ ДИАМ 80ММ*
138   48   Е18-185 11-1' 1' ' СПУСКНИК ДИАМ 50ММ*
139   49   Е18-186 11-2' 1' ' ТОЖЕ ДИАМ 80ММ*
140   50   Е18-201 11-7' 1' ' ЭЛЕВАТОР СТАЛЬНОЙ Н-1 МАРКИ 40С10БК*
141   51   ТПР-НТ23-07 П1-1443(=21)' 1' 18,1,1' СТОИМОСТЬ ЭЛЕВАТОРА' ШТ*
```

```
142     52      Е18-228 15-4' 13' ' ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ*
143     53      Е18-226 15-2' 11' ' МАНОМЕТРЫ*
144     54      Н15=32*
145     55      Ц11-155-4(=16)' 1' ' МОНТАЖ СЧЕТЧИКА УВК-40*
146     56      ТПР-НТ17-04 ДОП9-10 П3-224(=23)' 1' 20.1,1' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА' ШТ*
147     57      Ц11-541-2(=16)' 1' ' МОНТАЖ КЛАПАНА УРРД-25*
148     58      1704-50064' 1' 70.1,1' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УРРД-25*
149     59      Ц12-698-1(=16)' 6' ' БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ*
150     60      Ц12-698-5(=16)' 5' ' ТОЖЕ СКОШЕННЫЕ*
151     61      ТПР-НТ24-05 П3-088(=21)' 8' 0,22,1,1' ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ' ШТ*
152     62      Ц12-698-12(=16)' 10' ' РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 89.2,8ММ*
153     63      Ц11-642-1(=16)' 11' ' ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ*
154     64      ТПР-НТ24-18-29 П06-014(=23)' 11' 2.1,1' СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ' ШТ*
155     65      П2##УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕХ КЛАПАНОВ УР-15/15,УР-25/40##*
156     66      Н15=63*
157     67      Е18-212 14-1' 1' ' ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДИАМ 15ММ*
158     68      Е18-214 14-2' 4' ' ТОЖЕ ДИАМ 40ММ*
159     69      Е16-35 7-1' 3,5' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ 15ММ*
160     70      Е16-37 7-1' 6,0' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
161     71      Е16-39 7-1' 4,8' ' ТОЖЕ ДИАМ 40ММ*
162     72      С130-97' 3*
163     73      С130-99' 4' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
164     74      С130-101' 8' ' ТОЖЕ ДИАМ 40ММ*
165     75      С130-1771' 2*
166     76      С130-1773' 8' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
167     77      Е22-397 27-1(=3)' 10' ' ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20ММ*
168     78      Н15=32*
169     79      Ц11-390-1(=16)' 1' ' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15*
170     80      1704-50480' 1' 70.1,1' СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15*
171     81      Ц12-805-1(А5.1,25) Т.4.П28(=16)' 4' ' МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 25Ч939НЖ ДИАМ 25ММ*
172     82      ТПР-НТ23-07 ДОП2 П1-2390(=14)' 4' 87.1,1' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА' ШТ*
173     83      Н15=0' Н21=0*
174     84      Е15-647 166-3' 40' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА*
175     85      Е26-15 4-2' 2.48' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ*
176     86      С114-350( 1)' 2,48.1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
177     87      Е26-7 2-7' 0,17' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ 40ММ*
178     88      С114-148(.1)' 0,17.0,98' ' СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ*
179     89      Е26-73 13-9' 100,5' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
180     90      С114-193(.1)' 100,5.1,05' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
181     91      Е15-614 164-8' 2,5' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА*
182     92      К' ЗАХАРОВА' ГАМОВА*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест)
на отопление и теплоснабжение при теплоносителе 95-70°С и температуре -20°С

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 4,841 тыс.руб.
в т.ч. оборудование 0,549 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - т.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу 16,13 руб.
1 м2 общей площади здания 2,84 руб.
1 м3 объема здания 0,66 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоим. един. руб.	Общая стоимость руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция прямые затраты	В том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 1. Отопление							
1	Е16-35 7-1 ССЦ ч.1 р.3 п.1 3 п.1	Трубопроводы из стальных водогазопроводных легких труб диам. 15х2,5 мм	м	65,00	0,84	55	30 / 15	14	1 / -
2	Е16-36 7-1 ССЦ ч.1 р.3 п.1 4 п.2	То же, диам.20х2,5 мм	м	244,00	0,90	220	113 / 53	51	2 / -
3	Е16-37 7-1 ССЦ ч.1 р.3 п.1 5 п.3	То же, диам.25х2,8 мм	м	215,00	1,01	217	100 / 47	45	2 / -
4	Е16-38 7-1	То же, диам.32х2,8 мм	м	9,00	1,11	10	4	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ССЦ41РЗП1 6 П4						2		-
5	Е16-397-1 ССЦ41РЗП1 7 П5	-ТОЖЕ ДИАМ 40.3.0ММ	М	35,00	1,24	43	16 7	7	- -
6	Е16-478-2	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 76.2.8ММ	М	3,00	2,21	7	3 1	1	- -
7	Е16-21922	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	100М	5,71	3,94	22	45 21	21	- -
8	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 15	ШТ	7,00	1,20	8	- -	-	- -
9	С130-92	-ТОЖЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	8,00	1,43	11	- -	-	- -
10	С130-93	-ТОЖЕ ДИАМ 25ММ	ШТ	3,00	1,65	5	- -	-	- -
11	Е18-22915-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	8,00	0,49	4	1 1	1	- -
12	Е18-1165-2	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТИПА КОМФОРТ	ЭКМ	160,20	5,12	820	85 40	35	5 2
13	Е15-647166-3	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,31	37,10	12	- 11	11	- -
14	Е26-154-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ	М3	1,70	22,70	39	- 37	37	- -
15	С114-330	-СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	1,75	63,80	112	- -	-	- -
16	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ 40ММ	М3	0,04	16,80	1	- -	-	- -
17	С114-148	-СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ	М3	0,04	24,40	1	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Ф26-73 19-9	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,69	12,60	9	- 8	8	- -
19.	С114-193	=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,07	1870,00	135	- -	-	- -
20.	Е15-614 164-8	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	100М2	0,53	60,50	32	- 20	20	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2171	397 263	253	10 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	341
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	54
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	32
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	427
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1422
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	190
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	120
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	129
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	84
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1744
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	397

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

21.	Е16-35 7-1 ССЦ41Р3П1 3 П1	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ 15.2,5ММ	М	18,00	0,84	15	8 4	4	- -
22.	Е16-36 7-1 ССЦ41Р3П1 4 П2	=ТОЖЕ ДИАМ 20 2,5ММ	М	2,00	0,90	2	1 -	-	- -
23.	Е16-37 7-1 ССЦ41Р3П1 5 П3	=ТОЖЕ ДИАМ 25.2.8ММ	М	52,00	1,01	53	24 12	11	1 -
24.	Е16-39 7-1	=ТОЖЕ ДИАМ 40.3.0ММ	М	70,00	1,24	87	33	15	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ССЦ41Р3П1 7 П5						16		-
25.	Е16-0 7-2 ССЦ41Р3П1 8 П6	-ТОЖЕ ДИАМ 50.3,0ММ		80,00	1,23	98	-	-	-
							-		-
26.	Е16-67 8-2	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 76.2,8ММ	М	40,00	2,21	88	44	19	2
							21		1
27.	Е16-68 8-3	-ТОЖЕ ДИАМ 89.2,8ММ	М	10,00	2,62	26	13	5	1
							6		-
28.	Е16-69 8-3	-ТОЖЕ ДИАМ 108.2,8ММ	М	4,00	3,12	12	5	2	-
							2		-
29.	Е16-70 8-4	-ТОЖЕ ДИАМ 133.4ММ	М	4,00	4,15	17	7	3	-
							3		-
30.	Е16-42 7-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ 20ММ	М	15,00	1,35	20	8	3	-
							3		-
31.	Е16-55 8-1 ССЦ41Р3П3 71 ПР-НТО-13 ТАБ18.1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ 14,2ММ	М	20,00	1,48	30	19	8	1
							9		-
32.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	100М	3,15	3,94	12	25	12	-
							12		-
33.	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	12,00	1,20	14	-	-	-
							-		-
34.	С130-92	-ТОЖЕДИАМ 20ММ	ШТ	14,00	1,43	20	-	-	-
							-		-
35.	С130-93	-ТОЖЕ ДИАМ 25ММ	ШТ	1,00	1,65	2	-	-	-
							-		-
36.	С130-95	-ТОЖЕ ДИАМ 40ММ	ШТ	2,00	3,01	6	-	-	-
							-		-
37.	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	3,00	17,40	52	7	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12-1						3		-
38.	Е16-118 12-2	-ТО*Е ДИАМ 80ММ	ШТ	3,00	24,80	74	13 6	5	1 -
39.	Е16-119 12-2	-ТО*Е ДИАМ 100ММ	ШТ	2,00	29,00	58	8 3	3	- -
40.	Е18-187 11-2	-ГРЯЗЕВИК ДИАМ 100ММ	ШТ	1,00	42,10	42	8 3	3	- -
41.	Е18-228 15-4	-ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ	КОМПЛ	13,00	2,41	31	5 3	3	- -
42.	Е18-226 15-2	-МАНОМЕТРЫ	КОМПЛ	11,00	3,91	43	3 2	2	- -
43.	Ц*1-155-2	-МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ВТГ-80	ШТ	1,00	2,55	3	3 2	2	- -
44.	С130-1523	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА	ШТ	1,00	46,80	47	- -	-	- -
45.	Ц11-541-2	-МОНТАЖ КЛАПАНА УРРД-25	ШТ	1,00	2,55	3	4 2	2	- -
46.	1704-50064	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УРРД-25	ШТ	1,00	77,00	77	- -	-	- -
47.	Ц*2-698-1	-БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ	ШТ	6,00	1,16	7	7 4	3	1 -
48.	Ц*2-698-5	-ТО*Е СКОШЕННЫЕ	ШТ	5,00	1,37	7	5 4	3	1 -
49.	ПР-НТ24-0 5 П3-088	-ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ	ШТ	8,00	0,24	2	- -	-	- -
50.	Ц12-698-12	-РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 89,2,8ММ	ШТ	8,00	5,36	43	49 28	22	6 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51.	Ц11-642-1	ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	ШТ	11,00	0,34	4	6 3	3	-
52.	ПР-НТ24-1 8-29 П06-014	СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ	ШТ	11,00	2,20	24	- -	-	-
		УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛРИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ УР-15/15,УР-25/40,УР-25/50,УР-40/80							
53.	Е18-212 14-1	ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЕ ДИАМ 15ММ	ШТ	1,00	20,60	21	2 1	1	-
54.	Е18-214 14-2	ТОЖЕ ДИАМ 40ММ	ШТ	2,00	29,40	59	4 2	2	-
55.	Е18-215 14-2	ТОЖЕ ДИАМ 50ММ	ШТ	1,00	34,90	35	2 1	1	-
56.	Е18-217 14-4	ТОЖЕ ДИАМ 80ММ	ШТ	1,00	43,70	44	3 1	1	-
57.	Е16-35 7-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ 15ММ	М	3,50	0,86	3	2 1	1	-
58.	Е16-37 7-1	ТОЖЕ ДИАМ 25ММ	М	4,30	1,03	4	2 1	1	-
59.	Е16-39 7-1	ТОЖЕ ДИАМ 40ММ	М	3,80	1,29	5	2 1	1	-
60.	Е16-40 7-2	ТОЖЕ ДИАМ 50ММ	М	2,40	1,61	4	2 1	1	-
61.	Е16-68 8-3	ТОЖЕ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМ. 89,3ММ	М	1,81	2,62	5	2 1	1	-
62.	С130-97	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	3,00	1,20	4	- -	-	-
63.	С130-99	ТОЖЕ ДИАМ. 25ММ	ШТ	3,00	1,59	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
64.	С130-101	-ТОЖЕ ДИАМ 40ММ	ШТ	5,00	3,01	15	-	-	-
							-		-
65.	С130-102	-ТОЖЕ ДИАМ 50ММ	ШТ	2,00	3,78	8	-	-	-
							-		-
66.	Е16-118 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	2,00	24,80	50	8	3	-
							3		-
67.	С130-1771	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 15	ШТ	2,00	0,49	1	-	-	-
							-		-
68.	С130-1773	-ТОЖЕ ДИАМ 25ММ	ШТ	6,00	0,61	4	-	-	-
							-		-
69.	С130-1775	-ТОЖЕ ДИАМ 40ММ	ШТ	2,00	0,78	2	-	-	-
							-		-
70.	С130-1776	-ТОЖЕ ДИАМ 50ММ	ШТ	2,00	0,94	2	-	-	-
							-		-
71.	С130-1778	-ТОЖЕ ДИАМ 80ММ	ШТ	6,00	1,26	8	-	-	-
							-		-
72.	С130-1778	-ЗАГЛУШКА ДИАМ 80ММ	ШТ	1,00	1,26	1	-	-	-
							-		-
73.	Е22-397 27-1	-ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	10,00	1,50	15	22	8	3
							11		1
74.	Ц11-390-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15	ШТ	1,00	2,55	3	4	3	-
							3		-
75.	1704-50480	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15	ШТ	1,00	77,00	77	-	-	-
							-		-
76.	Ц12-805-1 Т.4.П28	-МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 25Ч939НЖ ДИАМ 25ММ	ШТ	3,00	2,25	7	11	6	-
							6		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77.	ПР-НТ23-0 7 А02 П1-2390	*СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ДИАМ 25ММ	ШТ	3,00	95,70	287	-	-	-
78.	Ц12-805-2 Т.4.П2В	*МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 25Ч939НЖ ДИАМ 40ММ	ШТ	1,00	2,60	3	4 2	2	-
79.	ПР-НТ23-0 7 А0П2 П1-2391	*СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ДИАМ 40ММ	ШТ	1,00	107,80	108	-	-	-
80.	Е15-647 166-3	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,54	37,10	20	- 19	19	-
81.	Е26-15 4-2	*ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ	М3	2,07	22,70	47	- 45	43	-
82.	С114-350	*СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	2,13	63,80	136	-	-	-
83.	Е26-7 2-7	*ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ 40ММ	М3	0,87	16,80	15	- 10	10	-
84.	С114-148	*СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ	М3	0,85	24,40	21	-	-	-
85.	Е26-73 13-9	*ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИНОМ	100М2	1,12	12,60	14	- 13	13	-
86.	С114-193	*СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,12	1870,00	220	-	-	-
87.	Е15-614 164-8	*МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	100М2	0,02	60,50	1	- 1	1	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	2670	375 274	256	18 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 549
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость общестроительных работ				474			
		накладные расходы				76			
		плановые накопления				43			
		всего стоимость общестроительных работ				593			
		стоимость сантехнических работ				II52			
		накладные расходы				I75			
		накладные НУЧП				I06			
		плановые накопления				I03			
		плановые НУЧП				82			
		всего стоимость сантехнических работ				I430			
		нормативная условно-чистая продукция				375			
		стоимость прочих работ				98			
		всего стоимость прочих работ				98			
		Всего по смете				484I	772 / 537	509	28 / 5
		В том числе:							
		стоимость оборудования				549			
		всего стоимость оборудования				549			
		стоимость общестроительных работ				8I5			
		накладные расходы				I30			
		плановые накопления				75			
		всего стоимость общестроительных работ				I020			
		стоимость сантехнических работ				2574			
		пуск и регулировка				3			
		накладные расходы				365			
		накладные НУЧП				226			
		плановые накопления				232			
		плановые НУЧП				I66			
		всего стоимость сантехнических работ				3I74			
		нормативная условно-чистая продукция				772			
		стоимость прочих работ				98			
		всего стоимость прочих работ				98			

Главный инженер проекта Н.А.Пукемо
Начальник отдела Р.Н.Иванов
Составил ст.инженер Л. Захарова
Проверил гл.специалист Н.В.Гамова
Перфорация ст.инженер Т.В.Сергеева
Проверил рук.группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
183      1      Э1905' Н8Г1' ' ' 1.0' ' ' ' ' ' *
184      2      Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КЛУБА(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ)' Р4' ' ' ОТОПЛЕНИЕ
                      И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 95-70 И ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАДС ВАРИАНТ' 08-1 ПО 08-16' ПУКЕМО*
185      3      Н10=16,5' Н12=13,3' Н15=63' Н21=2*
186      4      РОТОПЛЕНИЕ*
187      5      Е16-35 7-1(А2=0,64-0,26+0,24Ж) ССЦ41Р3П13 П1' 65' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ
                      ДИАМ 15.2,5ММ*
188      6      Е16-36 7-1(А2=0,69-0,31+0,3Ж) ССЦ41Р3П14 П2' 244' ' ТОЖЕ ДИАМ 20.2,5ММ*
189      7      Е16-37 7-1(А2=0,81-0,42+0,4Ж) ССЦ41Р3П15 П3' 215' ' ТОЖЕ ДИАМ 25,2,8ММ*
190      8      Е16-38 7-1(А2=0,99-0,54+0,51Ж) ССЦ41Р3П16 П4' 9' ' ТОЖЕ ДИАМ 32.2,8ММ*
191      9      Е16-39 7-1(А2=1,07-0,67+0,62Ж) ССЦ41Р3П17 П5' 35' ' ТОЖЕ ДИАМ 40.3,0ММ*
192      10     Е16-67 8-2' 3' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 76.2,8ММ*
193      11     Е16-219 22' 571' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ*
194      12     С130-91' 7*
195      13     С130-92' 8' ' ТОЖЕ ДИАМ 20ММ*
196      14     С130-93' 3' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
197      15     Е18-229 15-5' 8*
198      16     Е18-116 5-2' 160,2' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТИПА КОМФОРТ*
199      17     Н15=0' Н21=0*
200      18     Е15-647 166-3' 31,2' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА*
201      19     Е26-15 4-2' 1,7' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ*
202      20     С114-350(.1)' 1,7,1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
203      21     Е26-7 2-7' 0,04' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ 40ММ*
204      22     С114-148(.1)' 0,04.0,98' ' СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ*
205      23     Е26-73 13-9' 69' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
206      24     С114-193(.1)' 69.1,05' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
207      25     Е15-614 164-8' 52,5' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА*
208      26     РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
209      27     Н15=63' Н21=2*
210      28     Е16-35 7-1(А2=0,64-0,26+0,24Ж) ССЦ41Р3П13 П1' 18' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ
                      ДИАМ 15,2,5ММ*
211      29     Е16-36 7-1(А2=0,69-0,31+0,3Ж) ССЦ41Р3П14 П2' 2' ' ТОЖЕ ДИАМ 20,2,5ММ*
212      30     Е16-37 7-1(А2=0,81-0,42+0,4Ж) ССЦ41Р3П15 П3' 52' ' ТОЖЕ ДИАМ 25,2,8ММ*
213      31     Е16-39 7-1(А2=1,07-0,67+0,62Ж) ССЦ41Р3П17 П5' 70' ' ТОЖЕ ДИАМ 40,3,0ММ*
214      32     Е16-0 7-2(А2=1,31-0,86+0,78Ж) ССЦ41Р3П18 П6' 80' ' ТОЖЕ ДИАМ 50,3,0ММ*
215      33     Е16-67 8-2' 40' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 76.2,8ММ*
216      34     Е16-68 8-3' 10' ' ТОЖЕ ДИАМ 89.2,8ММ*
217      35     Е16-69 8-3' 4' ' ТОЖЕ ДИАМ 108.2,8ММ*
218      36     Е16-70 8-4' 4' ' ТОЖЕ ДИАМ 133,4ММ*
219      37     Е16-42 7-3' 15' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ 20ММ*
220      38     Е16-55 8-1(А2=(1,22-0,47.1,1)Ж) ССЦ41Р3П371 ПР-НТО-13 ТАБ18.1' 20' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУ
                      Б ДИАМ 14.2ММ*
221      39     Е16-219 22' 315' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ*
222      40     С130-91' 12*
223      41     С130-92' 14' ' ТОЖЕДИАМ 20ММ*
224      42     С130-93' 1' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
225      43     С130-95' 2' ' ТОЖЕ ДИАМ 40ММ*
226      44     Е16-117 12-1' 3*
227      45     Е16-118 12-2' 3' ' ТОЖЕ ДИАМ 80ММ*
228      46     Е16-119 12-2' 2' ' ТОЖЕ ДИАМ 100ММ*
229      47     Е18-187 11-2' 1' ' ГРЯЗЕВИК ДИАМ 100ММ*
230      48     Е18-228 15-4' 13' ' ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ*
231      49     Е18-226 15-2' 11' ' МАНОМЕТРЫ*
232      50     Н15=32*
233      51     Ц11-155-2(=16)' 1' ' МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ВТГ-80*
234      52     С130-1523(=23)' 1' ' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА*
```

```
235     53        Ц11-541-2(=16)' 1' ' МОНТАЖ КЛАПАНА УРРД-25*
236     54        1704-50064' 1' 70.1,1' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УРРД-25*
237     55        Ц12-698-1(=16)' 6' ' БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ*
238     56        Ц12-698-5(=16)' 5' ' ТОЖЕ СКОШЕННЫЕ*
239     57        ТПР-НТ24-05 П3-088(=21)' 8' 0.22.1,1' ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ' ШТ*
240     58        Ц12-698-12(=16)' 8' ' РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 89.2,8ММ*
241     59        Ц11-642-1(=16)' 11' ' ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ*
242     60        ТПР-НТ24-18-29 П06-014(=23)' 11' 2.1,1' СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ' ШТ*
243     61        П2##УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ УР-15/15,УР-25/40,УР-25/50,УР-40/80##*
244     62        Н15=63*
245     63        Е18-212 14-1' 1' ' ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЕ ДИАМ 15ММ*
246     64        Е18-214 14-2' 2' ' ТОЖЕ ДИАМ 40ММ*
247     65        Е18-215 14-2' 1' ' ТОЖЕ ДИАМ 50ММ*
248     66        Е18-217 14-4' 1' ' ТОЖЕ ДИАМ 80ММ*
249     67        Е16-35 7-1' 3,5' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ 15ММ*
250     68        Е16-37 7-1' 4,3' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
251     69        Е16-39 7-1' 3,8' ' ТОЖЕ ДИАМ 40ММ*
252     70        Е16-40 7-2' 2,4' ' ТОЖЕ ДИАМ 50ММ*
253     71        Е16-68 8-3' 1,81' ' ТОЖЕ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМ 89.3ММ*
254     72        С130-97' 3*
255     73        С130-99' 3' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
256     74        С130-101' 5' ' ТОЖЕ ДИАМ 40ММ*
257     75        С130-102' 2' ' ТОЖЕ ДИАМ 50ММ*
258     76        Е16-118 12-2' 2*
259     77        С130-1771' 2*
260     78        С130-1773' 6' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
261     79        С130-1775' 2' ' ТОЖЕ ДИАМ 40ММ*
262     80        С130-1776' 2' ' ТОЖЕ ДИАМ 50ММ*
263     81        С130-1778' 6' ' ТОЖЕ ДИАМ 80ММ*
264     82        С130-1778' 1' ' ЗАГЛУШКА ДИАМ 80ММ*
265     83        Е22-397 27-1(=3)' 10' ' ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20ММ*
266     84        Н15=32*
267     85        Ц11-390-1(=16)' 1' ' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15*
268     86        1704-50480' 1' 70.1,1' СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15*
269     87        Ц12-805-1(А5.1,25) Т.4.П28(=16)' 3' ' МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 25Ч939НЖ ДИАМ 25ММ*
270     88        ТПР-НТ23-07 Д02 П1-2390(=14)' 3' 87.1,1' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ДИАМ 25ММ' ШТ*
271     89        Ц12-805-2(А5.1,25) Т.4.П28(=16)' 1' ' МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 25Ч939НЖ ДИАМ 40ММ*
272     90        ТПР-НТ23-07 Д002 П1-2391(=14)' 1' 98.1,1' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ДИАМ 40ММ' ШТ*
273     91        Н15=0' Н21=0*
274     92        Е15-647 166-3' 53,6' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА*
275     93        Е26-15 4-2' 2,07' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ*
276     94        С114-150(.1)' 2,07.1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
277     95        Е26-7 2-7' 0,87' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ 40ММ*
278     96        С114-148(.1)' 0,87.0,98' ' СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ*
279     97        Е26-73 13-9' 111,8' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
280     98        С114-193(.1)' 111,8.1,05' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
281     99        Е15-614 164-8' 2,24' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА*
282    100        К' ЗАХАРОВА' ГАМОВА*
```

264-12-249.85 Альбом IX ч.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 и 300 посетителей (с залом на 300 мест)
на отопление и теплоснабжение при теплоносителей 95°-70° и температуре - 30°С (вариант)

Основание: чертежи № ОВ-I по ОВ-I6

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 5,246 тыс.руб.
в т.ч. 0,549 -"-
а) оборудования 0,549

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу I7,48 руб.
I м2 общей площади здания 3,02 руб.
I м3 объем здания 0,7I руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	В том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Отопление							
I	EI6-35 7-I ССЦ ч.I р.3 п.I 3 п.I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных легких труб диам. I5х2,5 мм	м	5,00	0,84	4	2 I	I	-
2	EI6-36 7-I ССЦ ч.I р.3 п.I 4 п.2	То же, диам. 20х2,5 мм	м	I9I,00	0,90	I72	89 42	40	2
3	EI6-37 7-I ССЦ ч.I р.3 п.I 5 п.3	То же, диам. 25х2,8 мм	"	274,00	I,0I	277	I27 6I	58	3 -
4	EI6-38 7-I	То же, диам.32х2,8 мм	"	45,00	I,II	50	2I -	9	-

спкп зак 278-85 тир 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ССЦ41Р3П1 6 П4						9		-
5.	Е16-39 7-1	-ТОЖЕ ДИАМ 40.3.0ММ	М	26,00	1,24	32	12	5	-
	ССЦ41Р3П1 7 П5						5		-
6.	Е16-40 7-2	-ТОЖЕ ДИАМ 50.3.0ММ	М	10,00	1,53	15	6	3	-
	ССЦ41Р3П1 8 П6						3		-
7.	Е16-67 8-2	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 76.2,8ММ	М	3,00	2,21	7	3	1	-
							1		-
8.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	100М	5,54	3,94	22	44	21	-
							21		-
9.	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	6,00	1,20	7	-	-	-
							-		-
10.	С130-92	-ТОЖЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	8,00	1,43	11	-	-	-
							-		-
11.	С130-93	-ТОЖЕ ДИАМ 25ММ	ШТ	4,00	1,65	7	-	-	-
							-		-
12.	Е18-229 15-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	8,00	0,49	4	1	1	-
							1		-
13.	Е18-116 5-2	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТИПА КОМФОРТ	ЭКМ	185,95	5,12	952	98	41	6
							47		2
14.	Е15-647 166-3	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ХВ177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,29	37,10	11	-	10	-
							10		-
15.	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ. 40ММ	М3	1,70	22,70	39	-	37	-
							37		-
16.	С114-350	-СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	1,75	63,80	112	-	-	-
							-		-
17.	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ. 40ММ	М3	0,04	16,80	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
18.	С114-148	*СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ	М3	0,04	24,40	1	-	-	-
							-		-
19.	Е26-73	*ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ	100М2	0,69	12,60	9	-	8	-
	13-9	СТЕКЛОПЛАСТИКОМ					8		-
20.	С114-193	*СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,07	1870,00	135	-	-	-
							-		-
21.	Е15-614	*МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	100М2	0,54	60,50	33	-	21	-
	164-8						21		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	2342	403	256	11
							267		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	341
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	54
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	32
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	427
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1560
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	210
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	123
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	142
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	85
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1915
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	403

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

22.	Е16-35	*ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	18,00	0,84	15	8	4	-
	7-1	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ					-		-
	ССЦ41Р3П1	15.2,5ММ					4		-
	3 П1								
23.	Е16-36	*ТОЖЕ ДИАМ 20.2.5ММ	М	2,00	0,90	2	1	-	-
	7-1						-		-
	ССЦ41Р3П1								
	4 П2								
24.	Е16-38	*ТОЖЕ ДИАМ 32.2,8ММ	М	50,00	1,11	55	23	11	1
	7-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ССЦ41Р3П1 6 П4						12		-
25.	Е16-39 7-1	=ТОЖЕ ДИАМ 40 3,0ММ	М	25,00	1,24	31	12	5	-
	ССЦ41Р3П1 7 П5						5		-
26.	Е16-40 7-2	=ТОЖЕ ДИАМ 50,3,0ММ	М	125,00	1,53	191	79	34	4
	ССЦ41Р3П1 8 П6						38		1
27.	Е16-67 8-2	=ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 76.2,8ММ	М	15,00	2,21	33	16	7	-
							7		-
28.	Е16-68 8-3	=ТОЖЕ ДИАМ 89 2,8ММ	М	32,00	2,62	84	41	17	3
							20		1
29.	Е16-69 8-3	=ТОЖЕ ДИАМ 108,2,8ММ	М	4,00	3,12	12	5	2	-
							2		-
30.	Е16-70 8-4	=ТОЖЕ ДИАМ 133,4ММ	М	4,00	4,15	17	7	3	-
							3		-
31.	Е16-42 7-3	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ 20ММ	М	15,00	1,35	20	8	3	-
							3		-
32.	Е16-55 8-1 ССЦ41Р3П3 7 ПР-ИТ01-1 3 ТАБ18.1	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ 14,2ММ	М	20,00	1,48	30	19	8	1
							9		-
33.	Е16-219 22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	100М	3,10	3,94	12	24	12	-
							12		-
34.	С130-91	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 9 ММ- 15	ШТ	12,00	1,20	14	-	-	-
							-		-
35.	С130-92	=ТОЖЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	14,00	1,43	20	-	-	-
							-		-
36.	С130-94	=ТОЖЕ ДИАМ 32ММ	ШТ	1,00	2,15	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	С130-95	ТОЖЕ ДИАМ 40ММ	ШТ	1,00	3,01	3	-	-	-
38.	Е16-117 12-1	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	4,00	17,40	70	9 4	4	-
39.	Е16-118 12-2	ТОЖЕ ДИАМ 80ММ	ШТ	3,00	24,80	74	13 6	5	1
40.	Е16-119 12-2	ТОЖЕ ДИАМ 100ММ	ШТ	2,00	29,00	58	8 3	3	-
41.	Е18-187 11-2	ГРЯЗЕВИК ДИАМ 100ММ	ШТ	1,00	42,10	42	8 3	3	-
42.	Е18-228 15-4	ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ	КОМПЛ	13,00	2,41	31	5 3	3	-
43.	Е18-226 15-2	МАНОМЕТРЫ	КОМПЛ	11,00	3,91	43	3 2	2	-
44.	Ц11-155-2	МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ВТГ-80	ШТ	1,00	2,55	3	- 2	2	
45.	С130-1523	СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА	ШТ	1,00	66,80	67	-	-	-
46.	Ц11-541-2	МОНТАЖ КЛАПАНА УРРД-25	ШТ	1,00	2,55	3	4 2	2	-
47.	1704-50044	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УРРД-25	ШТ	1,00	77,00	77	-	-	-
48.	Ц12-698-1	БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ	ШТ	6,00	1,16	7	7 4	3	1
49.	Ц12-698-5	ТОЖЕ СКОШЕННЫЕ	ШТ	5,00	1,37	7	5 4	3	1
50.	ПР-НТ24-0	ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ	ШТ	8,00	0,24	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5 П3-088						-		-
51.	Ц12-698-12	-РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 89.2,8ММ	ШТ	8,00	5,36	43	49 - 28	22	6 - 1
52.	Ц11-642-1	-ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	ШТ	1,00	0,34	1	1 - -	-	- - -
53.	ПР-ИТ24-1 8-29 П06-014	-СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ	ШТ	11,00	2,20	24	- - -	-	- - -
		УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ УР-15/15,УР-25/40,УР-25/50,УР-40/80							
54.	Е18-212 14-1	-ФИЛЬТР ЧУГУННЫЙ ДИАМ 15ММ	ШТ	1,00	20,60	21	2 - 1	1	- - -
55.	Е18-214 14-2	-ТОЖЕ ДИАМ 40ММ	ШТ	1,00	29,40	29	2 - 1	1	- - -
56.	Е18-215 14-2	-ТОЖЕ ДИАМ 50ММ	ШТ	2,00	34,90	70	4 - 2	2	- - -
57.	Е18-217 14-4	-ТОЖЕ ДИАМ. 80ММ	ШТ	1,00	43,70	44	3 - 1	1	- - -
58.	Е16-35 7-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ. 15ММ	М	3,50	0,86	3	2 - 1	1	- - -
59.	Е16-37 7-1	-ТОЖЕ ДИАМ. 25ММ	М	4,10	1,03	4	2 - 1	1	- - -
60.	Е16-39 7-1	-ТОЖЕ ДИАМ. 40ММ	М	2,64	1,29	3	1 - 1	1	- - -
61.	Е16-40 7-2	-ТОЖЕ ДИАМ. 50ММ	М	4,80	1,61	8	3 - 1	1	- - -
62.	Е16-68 8-3	-ТОЖЕ ТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМ. 89.3ММ	М	1,81	2,62	5	2 -	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		
63.	С130-97	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	3,00	1,20	4			
64.	С130-99	ТОЖЕ ДИАМ 25	ШТ	3,00	1,59	5			
65.	С130-101	ТОЖЕ ДИАМ 40ММ	ШТ	3,00	3,01	9			
66.	С130-102	ТОЖЕ ДИАМ 50ММ	ШТ	4,00	3,78	15			
67.	С130-1771	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00	0,49	1			
68.	С130-1773	ТОЖЕ ДИАМ 25ММ	ШТ	6,00	0,61	4			
69.	С130-1775	ТОЖЕ ДИАМ 40ММ	ШТ	2,00	0,78	2			
70.	С130-1776	ТОЖЕ ДИАМ 50ММ	ШТ	4,00	0,94	4			
71.	С130-1778	ТОЖЕ ДИАМ 80ММ	ШТ	6,00	1,26	8			
72.	Е16-118 12-2	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	2,00	24,80	50	8 3	3	
73.	С130-1778	ЗАГЛУШКА ДИАМ 80ММ	ШТ	1,00	1,26	1			
74.	Е22-397 27-1	ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	10,00	1,50	15	22 11	8	3 1
75.	Ц11-390-1	МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15	ШТ	1,00	2,55	3	4 3	3	
76.	1704-504.80	СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15	ШТ	1,00	77,00	77			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
77.	Ц12-805-1 Т.4.П28	-МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 254939НЖ ДИАМ 25ММ	ШТ	3,00	2,25	7	11 / 6	6	- / -
78.	ПР-НТ23-0 7 ДОП2 1-2390	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ДИАМ 25ММ	ШТ	3,00	95,70	287	- / -	-	- / -
79.	Ц12-805-2 Т.4.П28	-МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПНА 254939НЖ ДИАМ 40ММ	ШТ	1,00	2,60	3	4 / 2	2	- / -
80.	ПР-НТ23-0 7 ДОП2 П1-2391	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ДИАМ 40ММ	ШТ	1,00	107,80	108	- / -	-	- / -
81.	Е15-647 166-3	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,79	37,10	29	- / 28	28	- / -
82.	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ	М3	2,27	22,70	52	- / 50	49	1 / -
83.	С114-350	-СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	2,34	63,80	149	- / -	-	- / -
84.	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ 40ММ	М3	1,55	16,80	26	- / 17	17	- / -
85.	С114-148	-СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ	М3	1,52	24,40	37	- / -	-	- / -
86.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	1,38	12,60	17	- / 16	16	- / -
87.	С114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,14	1870,00	271	- / -	-	- / -
88.	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	100М2	0,02	60,50	1	- / 1	1	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	2904	428 / 323	301	22 / 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		стоимость оборудования				549			
		всего стоимость оборудования				549			
		стоимость общестроительных работ				582			
		накладные расходы				97			
		плановые накопления				54			
		всего стоимость общестроительных работ				733			
		стоимость сантехнических работ				I3I4			
		пуск и регулировка				I			
		накладные расходы				I90			
		накладные НУЧП				I23			
		плановые накопления				II7			
		плановые НУЧП				95			
		всего стоимость сантехнических работ				I622			
		нормативная условно-чистая продукция				428			
		Всего по смете				5246	831 590	557	33 6
		В том числе:							
		стоимость оборудования				549			
		всего стоимость оборудования				549			
		стоимость общестроительных работ				923			
		накладные расходы				I5I			
		плановые накопления				86			
		всего стоимость общестроительных работ				II60			
		стоимость сантехнических работ				2874			
		пуск и регулировка				4			
		накладные расходы				400			
		накладные НУЧП				246			
		плановые накопления				259			
		плановые НУЧП				I80			
		всего стоимость сантехнических работ				3537			
		нормативная условно-чистая продукция				831			

Главный инженер проекта Н.А.Пукемо
Начальник отдела Р.Н.Иванов
Составил ст.инженер Л. Захарова
Проверил рук.группы Н.В.Гамова
Перфорация Т.В.Сергеева
Проверил З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
Э1906' Н8Г1' ' ' 1.0' ' ' ' ' *
Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КЛУБА(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ)' Р4' ' ' ОТОПЛЕНИЕ
        И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 95-70 И ТЕМПЕРАТУРЕ -30ГРАД С ВАРИАНТ' ОВ-1 ПО ОВ-16' ПУКЕМО*
Н10=16,5' Н12=13,3' Н15=63' Н21=2*
РОТОПЛЕНИЕ*
Е16-35 7-1(А2=0,64-0,26+0,24#) ССЦ41Р3П13 П1' 5' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ Д
        ИАМ 15.2,5ММ*
Е16-36 7-1(А2=0,69-0,31+0,3#) ССЦ41Р3П14 П2' 191' ' ТОЖЕ ДИАМ 20.2,5ММ*
Е16-37 7-1(А2=0,81-0,42+0,4#) ССЦ41Р3П15 П3' 274' ' ТОЖЕ ДИАМ 25.2,8ММ*
Е16-38 7-1(А2=0,92-0,54+0,51#) ССЦ41Р3П16 П4' 45' ' ТОЖЕ ДИАМ 32.2,8ММ*
Е16-39 7-1(А2=1,07-0,67+0,62#) ССЦ41Р3П17 П5' 26' ' ТОЖЕ ДИАМ 40.3,0ММ*
Е16-40 7-2(А2=1,31-0,86+0,78#) ССЦ41Р3П18 П6' 10' ' ТОЖЕ ДИАМ 50.3,0ММ*
Е16-67 8-2' 3' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 76.2,8ММ*
Е16-219 22' 554' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ*
С130-91' 6*
С130-92' 8' ' ТОЖЕ ДИАМ 20ММ*
С130-93' 4' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
Е18-229 15-5' 8*
Е18-116 5-2' 185,95' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТИПА КОМФОРТ*
Н15=0' Н21=0*
Е15-647 166-3' 28,9' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА*
Е26-15 4-2' 1,7' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ*
С114-350( 1)' 1,7.1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
Е26-7 2-7' 0,04' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ 40ММ*
С114-148(.1)' 0,04.0,98' ' СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ*
Е26-73 13-9' 69' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
С114-193( 1)' 69.1,05' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
Е15-614 164-8' 54' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА*
РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
Н15=63' Н21=2*
Е16-35 7-1(А2=0,64-0,26+0,24#) ССЦ41Р3П13 П1' 18' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ
        ДИАМ 15.2,5ММ*
Е16-36 7-1(А2=0,69-0,31+0,3#) ССЦ41Р3П14 П2' 2' ' ТОЖЕ ДИАМ 20.2,5ММ*
Е16-38 7-1(А2=0,92-0,54+0,51#) ССЦ41Р3П16 П4' 50' ' ТОЖЕ ДИАМ 32.2,8ММ*
Е16-39 7-1(А2=1,07-0,67+0,62#) ССЦ41Р3П17 П5' 25' ' ТОЖЕ ДИАМ 40.3,0ММ*
Е16-40 7-2(А2=1,31-0,86+0,78#) ССЦ41Р3П18 П6' 125' ' ТОЖЕ ДИАМ 50.3,0ММ*
Е16-67 8-2' 15' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 76.2,8ММ*
Е16-68 8-3' 32' ' ТОЖЕ ДИАМ 89.2,8ММ*
Е16-69 8-3' 4' ' ТОЖЕ ДИАМ 108.2,8ММ*
Е16-70 8-4' 4' ' ТОЖЕ ДИАМ 133.4ММ*
Е16-42 7-3' 15' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ 20ММ*
Е16-55 8-1(А2-(1,22-0,47.1,1)#) ССЦ41Р3П371 ПР-НТ01-13 ТАБ18.1' 20' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТР
        УБ ДИАМ 14.2ММ*
Е16-219 22' 310' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ*
С130-91' 12*
С130-92' 14' ' ТОЖЕ ДИАМ 20ММ*
С130-94' 1' ' ТОЖЕ ДИАМ 32ММ*
С130-95' 1' ' ТОЖЕ ДИАМ 40ММ*
Е16-117 12-1' 4*
Е16-118 12-2' 3' ' ТОЖЕ ДИАМ 80ММ*
Е16-119 12-2' 2' ' ТОЖЕ ДИАМ 100ММ*
Е18-187 11-2' 1' ' ГРЯЗЕВИК ДИАМ 100ММ*
Е18-228 15-4' 13' ' ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ*
Е18-226 15-2' 11' ' МАНОМЕТРЫ*
Н15=32*
Ц11-155-2(=16)' 1' ' МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ВТГ-80*
```

264-12-249.85 АЛЬБОМ IX ч.2

```
C130-1525(=23)' 1' ' СТОИМОСТЬ С4ЕТ4ИКА*
Ц11-541-2(=16)' 1' ' МОНТАЖ КЛАПАНА УРРД-25*
1704-50064' 1' 70 1,1' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УРРД-25*
Ц12-698-1(=16)' 6' ' БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ*
Ц12-698-5(=16)' 5' ' ТОЖЕ СКОШЕННЫЕ*
ТПР-НТ24-05 П3-088(=21)' 8' 0,22.1,1' ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИ4ЕСКОЙРЕЗЬБОЙ' ШТ*
Ц12-698-12(=16)' 8' '.РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 89.2,8ММ*
Ц11-642-1(=16)' 1' ' ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ*
ТПР-НТ24-18-29 П06-014(=23)' 11' 2,1,1' СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ' ШТ*
П2##УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ УР-15/15,УР-25/40,УР-25/50,УР-40/80##*
Н15=63*
Е18-212 14-1' 1' ' ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДИАМ 15ММ*
Е18-214 14-2' 1'   ТОЖЕ ДИАМ 40ММ*
Е18-215 14-2' 2' ' ТОЖЕ ДИАМ 50ММ*
Е18-217 14-4' 1' ' ТОЖЕ ДИАМ 80ММ*
Е16-35 7-1' 3,5' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ 15ММ*
Е16-37 7-1' 4,1' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
Е16-39 7-1' 2,64  ' ТОЖЕ ДИАМ 40ММ*
Е16-40 7-2' 4,8' ' ТОЖЕ ДИАМ 50ММ*
Е16-68 8-3' 1,81' ' ТОЖЕ ТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМ 89.3ММ*
С130-97' 3*
С130-99' 3' ' ТОЖЕ ДИАМ 25*
С130-101' 3' ' ТОЖЕ ДИАМ 40ММ*
С130-102' 4' ' ТОЖЕ ДИАМ 50ММ*
С130-1771' 2*
С130-1773' 6' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
С130-1775' 2' ' ТОЖЕ ДИАМ 40ММ*
С130-1776' 4' ' ТОЖЕ ДИАМ 50ММ*
С130-1778' 6' ' ТОЖЕ ДИАМ 80ММ*
Е16-118 12-2' 2*
С130-1778' 1' ' ЗАГЛУШКА ДИАМ 80ММ*
Е22-397 27-1(=3)' 10' ' ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20ММ*
Н15=32*
Ц11-390-1(=16)' 1' ' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15*
1704-50480' 1' 70.1,1' СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15*
Ц12-805-1(А5.1,25) Т.4.П28(=16)' 3' ' МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 254939НЖ ДИАМ 25ММ*
ТПР-НТ23-07 ДОП2 1-2390(=14)' 3' 87.1,1' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ДИАМ 25ММ' ШТ*
Ц12-805-2(А5.1,25) Т.4.П28(=16)' 1' ' МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПНА 254939НЖ ДИАМ 40ММ*
ТПР-НТ23-07 ДОП2 П1-2391(=14)' 1' 98.1,1' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ДИАМ 40ММ' ШТ*
Н15=0' Н21=0*
Е15-647 166-3' 79,4' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА*
Е26-15 4-2' 2,27' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ*
С114-350(.1)' 2,27,1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
Е26-7 2-7' 1,55' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ 40ММ*
С114-148(.1)' 1,55.0,98' ' СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ*
Е26-73 13-9' 138,1' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
С114-193( 1)' 138,1.1,05' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
Е15-614 164-8' 2,24' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА*
К' ЗАХАРОВА' ГАМОВА*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (с залом на 300 мест) на отопление и теплоснабжение при теплоносителей 95°-70° и температуре - 40°С (вариант)

Основание: чертежи № ОВ-I по ОВ-I6

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 5,3II тыс.руб.

в т.ч.

а) оборудования 0,549 -"-

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу I7,70 руб.

I м2 общей площади здания 3,05 руб.

I м3 объем здания 0,72 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	В том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Отопление							
I	EI6-35 7-I ССЦ ч.I р.3 п.I 3 п.I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных легких труб диам.I5х2,5 мм	м	I0,00	0,84	8	5 2	2	-
2	EI6-36 7-I ССЦ ч.I р.3 п.I 4 п.2	То же, диам.20х2,5 мм	м	I68,00	0,90	I5I	78 37	35	2
3	EI6-37 7-I ССЦ ч.I р.3 п.I 5 п.3	То же, диам. 25х2,8 мм	м	288,00	I,0I	29I	I34 53	60	3 -
4	EI6-38 7-I	То же, диам. 32х2,8 мм	м	45,00	I,II	50	2I -	9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ССЦ41Р3П1 6 П4						9		-
5.	Е16-397-1 ССЦ41Р3П1 7 П5	-ТОЖЕ ДИАМ 40.3.0ММ	М	26,00	1,24	32	12 5	5	- -
6.	Е16-60 7-2 ССЦ41Р3П1 8 П6	-ТОЖЕ ДИАМ 50.3.0ММ	М	10,00	1,53	15	6 3	3	- -
7.	Е16-67 8-2	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 76.2,8ММ	М	3,00	2,21	7	3 1	1	- -
8.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	100М	5,50	3,94	22	43 21	21	- -
9.	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	7,00	1,20	8	- -	-	- -
10.	С130-92	-ТОЖЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	6,00	1,43	9	- -	-	- -
11.	С130-93	-ТОЖЕ ДИАМ 25ММ	ШТ	5,00	1,65	8	- -	-	- -
12.	Е16-229 15-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	8,00	0,49	4	1 1	1	- -
13.	Е18-116 5-2	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТИПА КОМФОРТ	ЭКМ	191,35	5,12	980	101 48	42	6 2
14.	Е15-647 166-3	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,32	37,10	12	- 11	11	- -
15.	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ	М3	1,70	22,70	39	- 37	37	- -
16.	С114-350	-СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	1,75	63,80	112	- -	-	- -
17.	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ 40ММ	М3	0,04	16,80	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
18.	С114-148	-СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ	М3	0,04	24,40	1	-	-	-
							-		-
19.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,81	12,60	10	-	10	-
							10		-
20.	С114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,08	1870,00	159	-	-	-
							-		-
21.	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	100М2	0,47	60,50	29	-	18	-
							18		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	2400	404	255	11
							266		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	363
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	59
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	34
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	456
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1585
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	211
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	123
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	145
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	85
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1944
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	404

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

22.	Е16-35 7-1 ССЦ41Р3П1 3 П1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВСЛОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ 15.2,5ММ	М	18,00	0,84	15	8	4	-
							4		-
23.	Е16-36 7-1 ССЦ41Р3П1 4 П2	-ТОЖЕ ДИАМ 20.2,5ММ	М	2,00	0,90	2	1	-	-
							-		-
24.	Е16-38 7-1	-ТОЖЕ ДИАМ 32.2,8ММ	М	50,00	1,11	55	23	11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ССЦ41Р3П1 6 П4						12		"
25.	Е16-39 7-1 ССЦ61Р3П1 7 П5	"ТОЖЕ ДИАМ 40.3.0ММ	М	25,00	1,24	31	12 5	5	" "
26.	Е16-60 7-2 ССЦ41Р3П1 8 П6	"ТОЖЕ ДИАМ 50.3.0ММ	М	125,00	1,53	191	79 38	34	4 1
27.	Е16-67 8-2	"ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 76.2.8ММ	М	15,00	2,21	33	16 7	7	" "
28.	Е16-68 8-3	"ТОЖЕ ДИАМ 89.2.8ММ	М	32,00	2,62	84	41 20	17	3 1
29.	Е16-69 8-3	"ТОЖЕ ДИАМ 108.2.8ММ	М	4,00	3,12	12	5 2	2	" "
30.	Е16-70 8-4	"ТОЖЕ ДИАМ 133.4ММ	М	4,00	4,15	17	7 3	3	" "
31.	Е16-42 7-3	"ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ 20ММ	М	15,00	1,35	20	8 3	3	" "
32.	Е16-55 8-1 ССЦ41Р3П3 71 ПР-НТ01-1 3 ТАБ18.1	"ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ 14.2ММ	М	20,00	1,48	30	19 9	8	1 "
33.	Е16-219 22	"ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	100М	3,10	3,94	12	24 12	12	" "
34.	С130-91	"ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	12,00	1,20	14	" "	"	" "
35.	С130-92	"ТОЖЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	14,00	1,43	20	" "	"	" "
36.	С130-94	"ТОЖЕ ДИАМ 32ММ	ШТ	1,00	2,15	2	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
37.	С130-95	-ТОЖЕ ДИАМ 40ММ	ШТ	1,00	3,01	3	-	-	-
							-		-
38.	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	4,00	17,40	70	9	4	-
	12-1						4		-
39.	Е16-118	-ТОЖЕ ДИАМ 80ММ	ШТ	3,00	24,80	74	13	5	1
	12-2						6		-
40.	Е16-119	-ТОЖЕ ДИАМ 100ММ	ШТ	2,00	29,00	58	8	3	-
	12-2						3		-
41.	Е18-187	-ГРЯЗЕВИК ДИАМ 100ММ	ШТ	1,00	42,10	42	8	3	-
	11-2						3		-
42.	Е18-228	-ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ	КОМПЛ	13,00	2,41	31	5	3	-
	15-4						3		-
43.	Е18-226	-МАНОМЕТРЫ	КОМПЛ	11,00	3,91	43	3	2	-
	15-2						2		-
44.	Ц11-155-2	-МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ВТГ-80	ШТ	1,00	2,55	3	3	2	-
							2		-
45.	С130-1523	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА	ШТ	1,00	46,80	47	-	-	-
							-		-
46.	Ц11-541-2	-МОНТАЖ КЛАПАНА УРРД-25	ШТ	1,00	2,55	3	4	2	-
							2		-
47.	1704-50064	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УРРД-25	ШТ	1,00	77,00	77	-	-	-
							-		-
48.	Ц12-698-1	-БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ	ШТ	6,00	1,16	7	7	3	1
							4		-
49.	Ц12-698-5	-ТОЖЕ СКОШЕННЫЕ	ШТ	5,00	1,37	7	5	3	1
							4		-
50.	ПР-НТ24-0	-ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ	ШТ	8,00	0,24	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5 ПЗ-0**В								
51.	Ц12-698-12	-РАСШИРИТЕДЬ ДИАМ 89.2.8ММ	ШТ	8,00	5,36	43	49 28	22	6 1
52.	Ц11-642-1	-ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	ШТ	11,00	0,34	4	6 3	3	-
53.	ПР-НТ24-1 8-29 П06-016	-СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ	ШТ	11,00	2,20	24	-	-	-
		УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ УР-15/15,УР-25/40,УР-25/50,УР-40/80							
54.	Е18-212 14-1	-ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДИАМ 15ММ	ШТ	1,00	20,60	21	2 1	1	-
55.	Е18-214 14-2	-ТОЖЕ ДИАМ 40ММ	ШТ	1,00	29,40	29	2 1	1	-
56.	Е18-215 14-2	-ТОЖЕ ДИАМ 50ММ	ШТ	2,00	34,90	70	4 2	2	-
57.	Е18-217 14-4	-ТОЖЕ ДИАМ 80ММ	ШТ	1,00	43,70	44	3 1	1	-
58.	Е16-35 7-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ 15ММ	М	3,50	0,86	3	2 1	1	-
59.	Е16-37 7-1	-ТОЖЕ ДИАМ 25ММ	М	4,10	1,03	4	2 1	1	-
60.	Е16-39 7-1	-ТОЖЕ ДИАМ 40ММ	М	2,64	1,29	3	1 1	1	-
61.	Е16-40 7-2	-ТОЖЕ ДИАМ 50ММ	М	4,80	1,61	8	3 1	1	-
62.	Е16-68 8-3	-ТОЖЕ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМ 89,3ММ	М	1,81	2,62	5	2	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
63.	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	3,00	1,20	4	-	-	-
							-		-
64.	С130-99	-ТОЖЕ ДИАМ 25ММ	ШТ	3,00	1,59	5	-	-	-
							-		-
65.	С130-101	-ТОЖЕ ДИАМ 40ММ	ШТ	3,00	3,01	9	-	-	-
							-		-
66.	С130-102	-ТОЖЕ ДИАМ 50ММ	ШТ	4,00	3,78	15	-	-	-
							-		-
67.	С130-1771	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00	0,49	1	-	-	-
							-		-
68.	С130-1773	-ТОЖЕ ДИАМ 25ММ	ШТ	6,00	0,61	4	-	-	-
							-		-
69.	С130-1775	-ТОЖЕ ДИАМ 40ММ	ШТ	2,00	0,78	2	-	-	-
							-		-
70.	С130-1776	-ТОЖЕ ДИАМ 50ММ	ШТ	4,00	0,94	4	-	-	-
							-		-
71.	С130-1778	-ТОЖЕ ДИАМ 80ММ	ШТ	6,00	1,26	8	-	-	-
							-		-
72.	Е16-118 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	2,00	24,80	50	8	3	-
							3		-
73.	С130-1778	-ЗАГЛУШКА ДИАМ 80ММ	ШТ	1,00	1,26	1	-	-	-
							-		-
74.	Е22-397 27-1	-ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	10,00	1,50	15	22	8	3
							11		1
75.	Ц11-390-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15	ШТ	1,00	2,55	3	4	3	-
							3		-
76.	1704-50480	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15	ШТ	1,00	77,00	77	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77.	Ц12-805-1 Т.4.П28	МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 25Ч939НЖ ДИАМ 25ММ	ШТ	3,00	2,25	7	11 6	6	
78.	ПР-НТ23-0 7 ДОП2 П1-2390	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ДИАМ 25ММ	ШТ	3,00	95,70	287			
79.	Ц12-805-2 Т.4.П28	МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 25Ч939НЖ ДИАМ 40ММ	ШТ	1,00	2,60	3	4 2	2	
80.	ПР-НТ23-0 7 ДОП2 П1-2391	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ДИАМ 40ММ	ШТ	1,00	107,80	108			
81.	Е15-647 166-3	АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,79	37,10	29	28 28	28	
82.	Е26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ	М3	2,27	22,70	52	50	49	1
83.	С114-350	СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	2,34	63,80	149			
84.	Е26-7 2-7	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ 40ММ	М3	1,55	16,80	26	17 17	17	
85.	С114-148	СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ	М3	1,52	24,40	37			
86.	Е26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	1,38	12,60	17	16 16	16	
87.	С114-193	СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,14	1870,00	271			
88.	Е15-614 164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	100М2	0,02	60,50	1	1 1	1	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	2911	433 326	304	22 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		стоимость оборудования				549			
		всего стоимость оборудования				549			
		стоимость общестроительных работ				582			
		накладные расходы				97			
		плановые накопления				54			
		всего стоимость общестроительных работ				733			
		стоимость сантехнических работ				I3I7			
		пуск и регулировка				I			
		накладные расходы				I93			
		накладные НУЧП				I24			
		плановые накопления				II8			
		плановые НУЧП				97			
		всего стоимость сантехнических работ				I629			
		нормативная условно-чистая продукция				433			
		всего по смете				53II	837 592	559	33 6
		В том числе:							
		стоимость оборудования				549			
		всего стоимость оборудования				549			
		стоимость общестроительных работ				945			
		накладные расходы				I56			
		плановые накопления				88			
		всего стоимость общестроительных работ				II89			
		стоимость сантехнических работ				2902			
		пуск и регулировка				4			
		накладные расходы				404			
		накладные НУЧП				247			
		плановые накопления				263			
		плановые НУЧП				I82			
		всего стоимость сантехнических работ				3573			
		нормативная условно-чистая продукция				837			

Главный инженер проекта Н.А.Пукемо
Начальник отдела Р.Н.Иванов
Составил ст.инженер Л. Захарова
Проверил гл.специалист Н.В.Гамова
Перфорация Т.В.Сергеева
Проверил З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
384     1     Э1907' Н8Г1' ' ' 1.0' ' ' 
```

```
C130-1523(=23)' 1' ' СТОИМОСТЬ С4ЕТ4ИКА*
Ц11-541-2(=16)' 1' ' МОНТАЖ КЛАПАНА УРРД-25*
1704-50064' 1' 70.1,1' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УРРД-25*
Ц12-698-1(=16)' 6' ' БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ*
Ц12-698-5(=16)' 5' ' ТОЖЕ СКОШЕННЫЕ*
ТПР-НТ24-05 П3-088(=21)' 8' 0,22.1,1' ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИ4ЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ' ШТ*
Ц12-698-12(=16)' 8' ' РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 89.2,8ММ*
Ц11-642-1(=16)' 11' ' ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ*
ТПР-НТ24-18-29 П06-014(=23)' 11' 2.1,1' СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ' ШТ*
П2##УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ УР-15/15,УР-25/40,УР-25/50,УР-40/80##*
Н15=63*
Е18-212 14-1' 1' ' ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДИАМ 15ММ*
Е18-214 14-2' 1' ' ТОЖЕ ДИАМ 40ММ*
Е18-215 14-2' 2' ' ТОЖЕ ДИАМ 50ММ*
Е18-217 14-4' 1' ' ТОЖЕ ДИАМ 80ММ*
Е16-35 7-1' 3,5' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ 15ММ*
Е16-37 7-1' 4,1' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
Е16-39 7-1' 2,64' ' ТОЖЕ ДИАМ 40ММ*
Е16-40 7-2' 4,8' ' ТОЖЕ ДИАМ 50ММ*
Е16-68 8-3' 1,81' ' ТОЖЕ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМ 89.3ММ*
С130-97' 3*
С130-99' 3' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
С130-101' 3' ' ТОЖЕ ДИАМ 40ММ*
С130-102' 4' ' ТОЖЕ ДИАМ 50ММ*
С130-1771' 2*
С130-1773' 6' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
С130-1775' 2' ' ТОЖЕ ДИАМ 40ММ*
С130-1776' 4' ' ТОЖЕ ДИАМ 50ММ*
С130-1778' 6' ' ТОЖЕ ДИАМ 80ММ*
Е16-118 12-2' 2*
С130-1778' 1' ' ЗАГУЛЬКА ДИАМ 80ММ*
Е22-397 27-1(=3)' 10' ' ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20ММ*
Н15=32*
Ц11-390-1(=16)' 1' ' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15*
1704-50480' 1' 70.1,1' СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15*
Ц12-805-1(А5.1,25) Т.4.П2В(=16)' 3' ' МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 254939НЖ ДИАМ 25ММ*
ТПР-НТ23-07 ДОП2 П1-2390(=14)' 3' 87.1,1' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ДИАМ 25ММ' ШТ*
Ц12-805-2(А5.1,25) Т.4.П2В(=16)' 1' ' МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 254939НЖ ДИАМ 40ММ*
ТПР-НТ23-07 ДОП2 П1-2391(=14)' 1' 98.1,1' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ДИАМ 40ММ' ШТ*
Н15=0' Н21=0*
Е15-647 166-3' 79,4' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА*
Е26-15 4-2' 2,27' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ*
С114-350(.1)' 2,27.1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
Е26-7 2-7' 1,55' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ 40ММ*
С114-148(.1)' 1,55.0,98' ' СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ*
Е26-73 13-9' 138,1' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
С114-193( 1)' 138.1,1,05' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
Е15-614 164-8' 2,24' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА*
К' ЗАХАРОВА' ГАМОВА*
```

264-12-249.85 Альбом IX с. 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (с залом на 300 мест)
на вентиляцию (вариант с камерой 2ПК)

Основание: чертежи № ОВ-I по ОВ-I6

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 22,588 тыс.руб.

в т.ч.

а) оборудования -

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу	75,29 руб.
I м2 общей площади здания	I3,00 руб.
I м3 объем здания	3,09 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	В том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Камеры 2ПК-I0, 2ПК-3I,5							
I	Е20-780 30-I	Установка приточной камеры 2ПК-I0	шт	2	32,60	65	I03 56	48	8 2
2	Е20-782 30-3	Установка приточной камеры 2ПК-3I,5	шт	I	87,50	88	I46 79	65	I4 4
3	Пр-нт 23-08-0I 73г. доп.24 п.I	Стоимость камеры 2ПК-I0	шт	2	I732,50	3465	-	-	-

сакп зак 278-85 тир 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	К=1,05 К=1,1								
4.	ПР-НТ 23-08-01 ВЫП.78Г П 70 К=1,05 К=1,1	СТОИМОСТЬ КАМЕРЫ 2ПК-31,5	ШТ	1,00	4619,99	4620	- - -	-	- - -
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ							
5.	Е20-709 20-5	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА Ц/Б МАРКИ ВЦ4-70-10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160М6 НА ВИБРООСНОВАНИИ	ШТ	1,00	482,00	482	23 - 13	10	3 - 1
6.	Е20-709 20-5 ПР-НТ 15-01 П.01=419 П.01=416	ТО ЖЕ,ВЦ4-70-10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132 6	ШТ	1,00	391,80	392	23 - 13	10	3 - 1
7.	Е20-708 20-3 ПР-НТ 15-01 П.01=417 П.01=410	ТО ЖЕ,ВЦ4-70-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100 В6	ШТ	2,00	170,30	341	29 - 13	12	1 - -
8.	Е20-708 20-3 ПР-НТ 15-01 П 01617 П 01=414	ТО ЖЕ,ВЦ4-70-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112МА6	ШТ	1,00	187,90	188	16 - 6	6	- - -
9.	Е20-707 20-3 ПР-НТ 15-01 П 01=398 П 01=409	ТО ЖЕ,ВЦ4-70-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А6	ШТ	1,00	115,90	116	16 - 6	6	- - -
10.	Е20-705 20-1 ПР-НТ 15-01 П.01=393 П 10=059	ТО ЖЕ,ВЦ4-70-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4	ШТ	3,00	68,70	206	16 - 7	7	- - -
11.	Е20-307	ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ	М2	308,50	2,46	759	1240	561	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5-1						570		3
12.	ПР-НТ 06-04 П.805	=СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ	М2	308,50	2,46	753	-	-	-
							-		-
13.	С130-1387	=СТОИМОСТЬ МУФТ И ФЛАНЦЕВ ИЗ ЛИСТОВОЙ И ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ	КГ	370,20	0,45	167	-	-	-
							-		-
14.	Е20-3 1-1	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	М2	6,00	5,35	32	12	5	-
							5		-
15.	Е20-11 1-2	=ТО ЖЕ,ПЕРИМ.ДО 1600ММ	М2	50,10	5,30	266	77	34	3
							37		1
16.	Е20-13 1-3	=ТО ЖЕ,Толщ.0,7ММ ПЕРИМ.ДО 2000ММ	М2	18,20	5,72	104	25	11	1
							12		-
17.	Е20-14 1-4	=ТО ЖЕ,ПЕРИМ.ДО 3600ММ	М2	65,40	5,53	362	61	26	3
							29		1
18.	Е20-15 1-5	=ТО ЖЕ,ПЕРИМ.ДО 4000ММ	М2	16,00	5,42	87	13	5	-
							5		-
19.	Е20-23 1-5	=ТО ЖЕ,ПЕРИМ.ДО 4500ММ	М2	59,60	5,77	344	47	19	3
							22		1
20.	Е20-24 1-6	=ТО ЖЕ,Толщ.0,9ММ ПЕРИМ.ДО 5200ММ	М2	50,00	5,74	287	37	15	2
							17		-
21.	Е20-656 1-1	=УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	14,00	16,20	227	72	26	7
							33		2
22.	Е20-407 7-1	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	24,00	1,48	36	46	20	1
							21		-
23.	Е20-408 7-1	=ТО ЖЕ,Р200	1ШТ	24,00	1,63	39	46	20	1
							21		-
24.	Е20-404 7-1	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-1 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	3,00	2,99	9	6	3	-
							3		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Е20-405 7-1	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-4 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 400	1ШТ	2,00	4,20	8	4 2	2	-
26.	Е20-406 7-1	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-5 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 600	1ШТ	2,00	5,26	11	4 2	2	-
27.	Е20-603 14-2	=ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ГТП1-2	ШТ	3,00	28,80	86	8 3	3	-
28.	Е20-637 14-7	=ПЛАСТИНЫ ШУМОГЛУШАЩИЕ П1-1	ШТ	20,00	14,30	286	15 7	6	1 -
29.	Е20-637 14-7	=ТО ЖЕ,П1-2	ШТ	4,00	14,30	57	3 1	1	- -
30.	Е20-640 14-8	=ТО ЖЕ,П1-3	ШТ	18,00	25,30	455	17 7	6	1 -
31.	Е20-643 14-7	=ТО ЖЕ,П2-1	ШТ	20,00	11,10	222	15 7	6	1 -
32.	Е20-638 14-7	=ТО ЖЕ,П2-2	ШТ	4,00	17,60	70	3 1	1	- -
33.	Е20-641 14-8	=ТО ЖЕ,П2-3	ШТ	18,00	31,30	563	17 7	6	1 -
34.	Е20-641 14-8 К=2	=ТО ЖЕ,ГП2-1	ШТ	2,00	62,60	125	4 1	1	- -
35.	Е20-638 14-7 К=2 К=1,5	=ТО ЖЕ,ГП5-1	ШТ	2,00	52,80	106	5 2	2	- -
36.	Е20-638 14-7 К=2	=ТО ЖЕ,ГП1-1	ШТ	2,00	35,20	70	3 1	1	- -
37.	Е20-522 11-6	=КОЖУХИ ДЛЯ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ	М2	26,80	1,13	30	56 24	24	2 1
38	С130-888	=СТОИМОСТЬ КОЖУХОВ	М2	26,80	7,07	189	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.	С130-1096	=ОБТЕКАТЕЛИ ДЛЯ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ СТАЛИ	М2	4,70	2,80	13	-	-	-
40.	Е20-696 18-1	=ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	100 КГ	0,67	35,90	24	10	4	-
41.	ПР-НТ 10-06 П 12-028 ПО ВЕСУ	=ТЕЛЕЖКА С ПОДЪЕМНОЙ ПЛАТФОРМОЙ ТИП53	ШТ	1,00	309,66	310	-	-	-
42.	Е20-766 27-1	=УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	М2	6,50	3,46	22	41	18	-
43.	ПР-НТ 21-08-02 П.50	=СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРОВ МАРКИ ФЯУ	ШТ	25,00	4,40	110	-	-	-
44.	Е20-760 2-1	=УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	3,00	6,09	18	21	8	1
45.	Е20-761 2-2	=УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,25	ШТ	5,00	7,59	38	43	6	3
46.	С130-757	=СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВС6А-П	ШТ	1,00	38,60	39	-	-	-
47.	С130-760	=ТО ЖЕ,КВС9А-П	ШТ	2,00	59,50	119	-	-	-
48.	С130-761	=ТО ЖЕ,КВС10А-П	ШТ	5,00	74,90	375	-	-	-
49.	Е20-468 9-7	=УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	1ШТ	6,00	104,00	624	28	15	-
50.	Е20-469 9-9	=УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-4/63-025 РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 1600Х1000А	1ШТ	1,00	253,00	253	8	4	-
51.	Е20-458	=УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	1ШТ	1,00	73,60	74	4	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	9-6	унифицированных или клапанов воздушных КВР с электрическим приводом М20-063/25-0,25П размером 400х400 мм					— / 2		— / —
52	E20-820 34-2	Кожухотрубный теплообменник ТКТ-20	шт	I	9,83	I0	II / 6	5	I / —
53	CI30-I2I0	Стоимость теплообменника ТКТ-20	шт	I	I670,00	I670	-	-	-
54	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска неизолированных воздуховодов, решеток и прочих металлоконструкций за 2 раза	I00м2	2,68	60,50	I62	— / I03	I03	-
		Всего по смете				22588	2370 / I2I5	II45	70 / I8
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ				I62			
		накладные расходы				27			
		плановые накопления				I5			
		всего стоимость общестроительных работ				204			
		стоимость сантехнических работ				I94I2			
		пуск и регулировка				53			
		накладные расходы				I26I			
		накладные НУЧП				679			
		плановые накопления				I658			
		плановые НУЧП				520			
		всего стоимость сантехнических работ				22384			
		нормативная условно-чистая продукция				2370			

Главный инженер проекта Н.А.Пукемо
Начальник отдела Р.Н.Иванов
Составил ст.инженер Л.Захарова
Проверил гл.специалист Н.В.Гамова
Перфорация Т.А.Сергеева
Проверил В.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 23)

```
1305    1   Э1901' Н8Г1' ' ' 1.0' ' ' ' 7300' М3*
1306    2   Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КЛУБА(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)' Р4' ' ' ВЕНТИЛЯЦИЮ(ВА
                РИАНТ С КАМЕРОЙ 2ПК)' ОВ-1 ПО ОВ-16*
1307    3   Н10=16,5' Н12=13,2' Н15=63' Н21=5*
1308    4   П2##КАМЕРЫ 2ПК-10,2ПК-31,5##*
1309    5   Н15=32*
1310    6   Е20-780 30-1' 2' ' УСТАНОВКА ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ 2ПК-10*
1311    7   Е20-782 30-3' 1' ' УСТАНОВКА ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ 2ПК-31,5*
1312    8   ТПР-НТ 23-08-01-73Г ДОП.24 П.1 К=1,05 К=1,1(=23)' 2' 1500.1.05.1,1' СТОИМОСТЬ КАМЕРЫ 2ПК-10' ШТ*
1313    9   ТПР-НТ 23-08-01 ВЫП.78Г П.70 К=1,05 К=1,1(=23)' 1' 4000.1.05.1,1' СТОИМОСТЬ КАМЕРЫ 2ПК-31,5' ШТ*
1314   10   П2##САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ##*
1315   11   Е20-709 20-5' 1' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА Ц/Б МАРКИ ВЦ4-70-10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160М6 НА ВИБРООСНОВАНИИ*
1316   12   Е20-709 20-5(А2-(195.1,1-113.1,1)#) ПР-НТ 15-01 П.01-419 П.01-416' 1' ' ТО ЖЕ,ВЦ4-70-10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
                4А132  6*
1317   13   Н15=63*
1318   14   Е20-708 20-3(А2-(125.1,1-68.1,1)#) ПР-НТ 15-01 П.01-417 П.01-410(=3)' 2' ' ТО ЖЕ,ВЦ4-70-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТ
                ЕЛЕМ 4А100  В6*
1319   15   Е20-708 20-3(А2-(125.1,1-84.1,1)#) ПР-НТ 15-01 П.01417 П.01-414(=3)' 1' ' ТО ЖЕ,ВЦ4-70-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕ
                ЛЕМ 4А112МА6*
1320   16   Е20-707 20-3(А2-(63,1,1-42.1,1)#) ПР-НТ 15-01 П.01-398 П.01-409(=3)' 1' ' ТО ЖЕ,ВЦ4-70-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕ
                М 4А80А6*
1321   17   Е20-705 20-1(А2-(25.1,1-23.1,1)#) ПР-НТ 15-01 П.01-393 П.10-059(=3)' 3' ' ТО ЖЕ,ВЦ4-70-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТ
                ЕЛЕМ 4АА63В4*
1322   18   Е20-307 5-1' 308,5' ' ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ*
1323   19   ТПР-НТ 06-04 П.805(=21)' 308,5' 2,12.1,15' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ' М2*
1324   20   С130-1387' 308,5,1,2' ' СТОИМОСТЬ МУФТ И ФЛАНЦЕВ ИЗ ЛИСТОВОЙ И ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТ
                НЫХ ВОЗДУХОВОДОВ*
1325   21   Е20-3 1-1' 6*
1326   22   Е20-11 1-2' 50,1' ' ТО ЖЕ,ПЕРИМ.ДО 1600ММ*
1327   23   Е20-13 1-3' 18,2' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩ.0,7ММ ПЕРИМ.ДО 2000ММ*
1328   24   Е20-14 1-4' 65,4' ' ТО ЖЕ,ПЕРИМ.ДО 3600ММ*
1329   25   Е20-15 1-5' 16' ' ТО ЖЕ,ПЕРИМ.ДО 4000ММ*
1330   26   Е20-23 1-5' 59,6' ' ТО ЖЕ,ПЕРИМ.ДО 4500ММ*
1331   27   Е20-24 1-6' 50' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩ.0,9ММ ПЕРИМ.ДО 5200ММ*
1332   28   Е20-656 15-1' 14*
1333   29   Е20-407 7-1' 24*
1334   30   Е20-408 7-1' 24' ' ТО ЖЕ,Р200*
1335   31   Е20-404 7-1' 3*
1336   32   Е20-405 7-1' 2*
1337   33   Е20-406 7-1' 2*
1338   34   Е20-603 14-2' 3' ' ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ГТП1-2*
1339   35   Е20-637 14-7' 20' ' ПЛАСТИНЫ ШУМОГЛУШАЩИЕ П1-1*
1340   36   Е20-637 14-7' 4' ' ТО ЖЕ,П1-2*
1341   37   Е20-640 14-8' 18' ' ТО ЖЕ,П1-3*
1342   38   Е20-643 14-7' 20' ' ТО ЖЕ,П2-1*
1343   39   Е20-638 14-7' 4' ' ТО ЖЕ,П2-2*
1344   40   Е20-641 14-8' 18' ' ТО ЖЕ,П2-3*
1345   41   Е20-641 14-8(А1.2) К=2' 2' ' ТО ЖЕ,ГП2-1*
1346   42   Е20-638 14-7(А1.2.1,5#) К=2 К=1,5' 2' ' ТО ЖЕ,ГП3-1*
1347   43   Е20-638 14-7(А1.2) К=2' 2' ' ТО ЖЕ,ГП1-1*
1348   44   Е20-522 11-6' 26,8' ' КОЖУХИ ДЛЯ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ*
1349   45   С130-88#' 26,8' ' СТОИМОСТЬ КОЖУХОВ*
1350   46   С130-1096' 4,7*
1351   47   Е20-696 18-1' 67,2' ' ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ*
1352   48   ТПР-НТ 19-06 П.12-028 ПО ВЕСУ(=21)' 1' 670:595.250.1,1' ТЕЛЕЖКА С ПОДЪЕМНОЙ ПЛАТФОРМОЙ ТИП53' ШТ*
1353   49   Е20-744 27-1(=3)' 6 5*
```

```
1354      50        ТПР-НТ 23-08-02 П.50(=21)' 25' 4.1,1' СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРОВ МАРКИ ФЯУ' ШТ*
1355      51        Е20-760 25-1(=3)' 3*
1356      52        Е20-761 25-2(=3)' 5*
1357      53        С130-757' 1' ' СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВС6А-П*
1358      54        С130-760' 2' ' ТО ЖЕ,КВС9А-П*
1359      55        С130-761' 5' ' ТО ЖЕ,КВС10А-П*
1360      56        Н15=32*
1361      57        Е20-468 9-7' 6*
1362      58        Е20-469 9-9' 1*
1363      59        Е20-658 9-6' 1*
1364      60        Е20-820 34-2' 1' ' КОЖУХОТРУБНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ТКТ-20*
1365      61        С130-1219(=23)' 1' ' СТОИМОСТЬ ТЕПЛООБМЕННИКА ТКТ-20*
1366      62        Н15=0' Н21=0*
1367      63        Е15-614 164-8' 268' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ,РЕШЕТОК И ПРОЧИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА
                              2 РАЗА*
1368      64        КИВАНОВ' ЗАХАРОВА' ГАМОВА*
```

264-12-249.85 АЛЬБ. IX ч 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей с залом на 300 мест
На водоснабжение (вариант с электроводонагревателем)

Основание: чертежи № ВК-I по ВК-9

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 3,39 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,22 "

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу II,30 руб.
I м2 общей площади здания I,99 руб.
I м3 объем здания 0,46 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Холодный водопровод							
I	EI6-4I 7-3 ССЦ 4.I р.3 п.49 п.37	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб диам.I5мм	м	33,00	I,I9	39	- / 8	8	-
2	EI6-42 7-3 ССЦ 4.I р.3 п.50 п.38	То же, диам.20мм	"	I3,00	I,33	I7	- / 3	3	-
3	EI6-43 7-3 ССЦ 4.I р.3 п.5I п.39	То же, диам. 25мм	"	I5,00	I,33	20	- / 3	3	-

[illegible] 278-85 тир 2000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Е16-44 7-3 ССЦ 4.1 Р.3 П.52 П.40	-ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ	М	15,00	1,54	23	- 3	3	- -
5.	Е16-46 7-4 ССЦ 4.1 Р.3 П.54 П.42	-ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ	М	65,00	2,14	139	- 21	19	2 1
6.	Е16-48 7-5 ССЦ 4.1 Р.3 П.56 П.44	-ТО ЖЕ ДИАМ.80ММ	М	85,00	2,84	241	- 34	30	4 1
7.	Е16-69 8-3 ССЦ 4.1 Р.3 П.161 П.46	-ТО ЖЕ ДИАМ.100ММ	М	12,00	3,92	47	- 7	6	1 -
8.	Е16-12 2-1	-ТО ЖЕ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМ.100ММ	М	10,00	5,11	51	- 7	6	1 -
9.	Е16-71 8-4	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 159,3,2ММ	М	3,00	5,08	15	- 2	2	- -
10.	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	100М	2,48	4,22	10	- 9	9	- -
11.	С130-78	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	11,00	0,95	10	- -	-	- -
12.	С130-79	-ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ	ШТ	3,00	1,17	4	- -	-	- -
13.	С130-80	-ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ	ШТ	3,00	1,63	5	- -	-	- -
14.	С130-81	-ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ	ШТ	1,00	2,07	2	- -	-	- -
15.	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	КОМПЛ	5,00	1,51	8	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	ПР-НТ23-07 П.1-0021	-КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ 10Б86БК ДИАМ.15ММ	ШТ	1,00	1,59	2	-	-	-
							-		-
17.	Е18-226 15-2	-МАНОМЕТРЫ С 3-Х ХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛ	1,00	3,91	4	-	-	-
							-		-
18.	Ц11-155-1	-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ УВК-32	ШТ	1,00	2,41	2	-	2	-
							2		-
19.	С130-1521	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА УВК-32	ШТ	1,00	36,50	37	-	-	-
							-		-
20.	Е16-184 16-1	-КРАНЫ ПОЖАРНЫЕ ДИАМ.50ММ С РУКАВОМ ДЛИНОЙ 10М	ШТ	14,00	47,70	668	-	25	1
							26		-
21.	ПР-НТ 43-06 СТР 6	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ДИАМ.50ММ	М	140,00	2,03	284	-	-	-
							-		-
22.	Е16-118 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	3,00	24,80	74	-	5	1
							6		-
23.	Е16-119 12-2	-ТО ЖЕ ДИАМ.100ММ	ШТ	6,00	29,00	174	-	10	2
							12		1
24.	Ц12-802-5 ТЕХ.4. П.28	-МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ 30490Б6Р С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДИАМ.100ММ	ШТ	1,00	8,36	8	-	4	-
							4		-
25.	ЦЕНА ЗАВОДА	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30490Б6Р С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДИАМ.100ММ	ШТ	1,00	220,00	220	-	-	-
							-		-
26.	Е15-647 166-3	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ЗА 2РАЗА	100М2	0,34	37,10	13	-	12	-
							12		-
27.	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.30ММ	М3	0,60	20,40	18	-	8	-
							8		-
28.	С114-97КУП =1,2	-СТОИМОСТЬ МАТОВ	М3	1,11	19,60	22	-	-	-
							-		-
29.	Е26-69 19-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРГАМИНОМ	100М2	0,40	81,10	32	-	11	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							11		-
30.	С111-298	-СТОИМОСТЬ ПЕРГАМИНА	М2	46,00	0,22	10	-	-	-
							-		-
31.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	0,40	12,60	5	-	5	-
							5		-
32.	С1113-180	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	М2	42,00	0,73	31	-	-	-
							-		-
33.	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЗА 2РАЗА	100М2	0,33	60,50	20	-	13	-
							13		-
34.	Е15-647 166-3	-ОКРАСКА ЧУГУННЫХ ТРУБ ЛАКОМ ЗА 2РАЗА	100М2	0,05	37,10	2	-	2	-
							2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	2716	-	186	12
							198		3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	220
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	220
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	153
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	25
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	14
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	192
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1884
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	248
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	172
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2304

РАЗДЕЛ 2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ВАРИАНТОМ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

35.	Е16-41 7-3 ССЦ 4.1 Р,3 П.49 П.37	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ.15ММ	М	5,00	1,19	6	-	1	-
							1		-
36.	Е16-42 7-3 ССЦ 4.1 Р,3	-ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ	М	10,00	1,33	13	-	2	-
							2		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.50 П.38								
37.	Е16-119 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	ШТ	15,00	29,00	435	- 30	26	4 1
38.	ПР-НТ23-0 7 П.1-0185	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Б1П ДИАМ.20ММ	ШТ	2,00	1,21	2	- -	-	-
39.	Ц28-923-1М	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ	ШТ	1,00	2,85	3	5 3	3	- -
40.	ПР-НТ24-0 6-01 П.16	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ	ШТ	1,00	97,90	98	- -	-	-
41.	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЗА 2РАЗА	100М2	0,02	60,50	1	1 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	670	6 3г	33	4 •

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	5
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	554
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	61
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	49
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	664
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	3386

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					6 235	219	16 4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего стоимость оборудования			руб.	220			
		Стоимость монтажных работ			руб.	3			
		накладные расходы			руб.	2			
		накладные НУЧП			руб.	I			
		плановые НУЧП			руб.	I			
		Всего стоимость монтажных работ			руб.	5			
		норматив.условно-чистая продукция			руб.	5			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I54			
		накладные расходы			руб.	25			
		плановые накопления			руб.	I4			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	I93			
		норматив.условно-чистая продукция			руб.	I			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	2438			
		накладные расходы			руб.	309			
		плановые накопления			руб.	22I			
		Всего стоимость сантехнических работ			руб.	2968			

Главный инженер проекта Л.А.Лейкин

Начальник сметного отдела Е.Я.Кармазинова

Исходные данные:

составил старший инженер Л.В.Захарова

проверил руководитель группы Н.В.Гамова

Перфорация:

подготовил старший инженер Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
230   1   Э4831' Н8Г1' ' ' 1.0' ' ' ' ' ' *
231   2   Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КЛУБА СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ НА 425ПОСЕТИТЕЛЕЙ С ЗАЛОМ НА 300МЕСТ' Р4' ' ' ВОДОСНАБ*ЕНИЕ
              (ВАРИАНТ С ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ)' ВК-1 ПО ВК-9' *
232   3   Н10=16.5' Н12=13,3*
233   4   РХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД*
234   5   Е16-41 7-3(А2=0,96-0,37+0,36#) ССЦ 4.1 Р.3 П.49 П.37' 33' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИН
              КОВАННЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ.15ММ*
235   6   Е16-42 7-3(А2=1,11-0,46+0,44#) ССЦ 4.1 Р.3 П.50 П.38' 13' ' ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ*
236   7   Е16-43 7-3 (А2=1,12-0,6+0,57#) ССЦ 4,1 Р.3 П.51 П.39' 15' ' ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ*
237   8   Е16-44 7-3(А2=1,34-0,77+0,73#) ССЦ 4.1 Р.3 П.52 П.40' 15' ' ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ*
238   9   Е16-46 7-4(А2=1,89-1,18+1,11#) ССЦ 4.1 Р.3 П.54 П.42' 65' ' ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ*
239  10   Е16-48 7-5(А2=2,6-1,94+1,79#) ССЦ 4.1 Р.3 П.56 П.44' 85' ' ТО ЖЕ ДИАМ.80ММ*
240  11   Е16-69 8-3(А2=2,52-1,76+2,56#) ССЦ 4.1 Р.3 П.161 П.46' 12' ' ТО ЖЕ ДИАМ.100ММ*
241  12   Е16-12 2-1' 10' ' ТО ЖЕ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМ.100ММ*
242  13   Е16-71 8-4' 3' ' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 159.3,2ММ*
243  14   Е16-220 22' 248' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ*
244  15   С130-78' 11*
245  16   С130-79' 3' ' ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ*
246  17   С130-80' 3' ' ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ*
247  18   С130-81' 1' ' ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ*
248  19   С130-1943' 5*
249  20   ТПР-НТ23-07 П.1-0021(=21)' 1' 1,45.1,1' КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ 10Б86К ДИАМ.15ММ' ШТ*
250  21   Е18-226 15-2' 1' ' МАНОМЕТРЫ С 3-Х ХОДОВЫМ КРАНОМ*
251  22   Ц11-155-1(=16)' 1' ' СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ УВК-32*
252  23   С130-1521(=23)' 1' ' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА УВК-32*
253  24   Е16-184 16-1' 14' ' КРАНЫ ПОЖАРНЫЕ ДИАМ.50ММ С РУКАВОМ ДЛИНОЙ 10М*
254  25   ТПР-НТ 43-06 СТР.6(=21)' 140' 1,85.1,1' РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ДИАМ.50ММ' М*
255  26   Е16-118 12-2' 3*
256  27   Е16-119 12-2' 6' ' ТО ЖЕ ДИАМ.100ММ*
257  28   Ц12-802-5(А5.1,25) ТЕХ.Ч. П.28(=16)' 1' ' МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ 30Ч906БР С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДИАМ.100ММ*
258  29   ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 1' 200.1,1' СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30Ч906БР С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДИАМ.100ММ' ШТ*
259  30   Е15-647 166-3' 34' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ЗА 2РАЗА*
260  31   Е26-16 4-3' 0,9' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.30ММ*
261  32   С114-97(.1)КУП=1,2' 0,9.1,03.1,2' ' СТОИМОСТЬ МАТОВ*
262  33   Е26-69 13-5' 40' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРГАМИНОМ*
263  34   С111-298' 40.1,15' ' СТОИМОСТЬ ПЕРГАМИНА*
264  35   Е26-73 13-9' 40' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ*
265  36   С1113-180' 40.1,05' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ*
266  37   Е15-614 164-8' 33' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЗА 2РАЗА*
267  38   Е15-647 166-3' 5' ' ОКРАСКА ЧУГУННЫХ ТРУБ ЛАКОМ ЗА 2РАЗА*
268  39   РВОДОСНАБЖЕНИЕ С ВАРИАНТОМ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ*
269  40   Е16-41 7-3(А2=0,96-0,37+0,36#) ССЦ 4,1 Р.3 П.49 П.37' 5' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНК
              ОВАННЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ.15ММ*
270  41   Е16-42 7-3(А2=1,11-0,46+0,44#) ССЦ 4.1 Р.3 П.50 П.38' 10' ' ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ*
271  42   Е16-119 22' 15' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ*
272  43   ТПР-НТ23-07 П.1-0185(=21)' 2' 1,10.1,1' ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Б1П ДИАМ.20ММ' ШТ*
273  44   Н15=32*
274  45   Ц28-923-1М' 1' ' МОНТАЖ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ' ШТ*
275  46   ТПР-НТ24-06-01 П.16(=23)' 1' 89.1,1' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ' ШТ*
276  47   Н15=63*
277  48   Е15-614 164-8' 0,11,5+0,13.10' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЗА 2РАЗА*
278  49   К' ЗАХАРОВА*
```

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест)

	Един. изм.	Варианты при температуре наружного воздуха					
		-20°С		-30°С		-40°С	
		При теплоносителе					
		I50-70°С	95-70°С	I50-70°С	95-70°С	I50-70°С	95-70°С
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Общестроительные работы							
А. Подземная часть							
Затраты труда	ч/ч	7094	7094	7098	7098	7I45	7I45
Заработная плата	руб.	3648	3648	3674	3674	3700	3700
Строительные машины	руб.	238I	238I	239I	239I	240I	240I
Б. Надземная часть							
Затраты труда	ч/ч	I350I	I350I	I3837	I3837	I4I63	I4I63
Заработная плата	руб.	7759	7759	7946	7946	8I26	8I26
Строительные машины	руб.	I546	I546	I6II	I6II	I675	I675
Итого общестроительные работы:							
Затраты труда	ч/ч	20596	20596	20935	20935	2I308	2I308
Заработная плата	руб.	II407	II407	II620	II620	II826	II826
Строительные машины	руб.	3927	3927	4002	4002	4076	4076
II. Санитарно-технические работы							
Затраты труда	ч/ч	3I6I	32II	3I43	325I	3I5I	3262
Заработная плата	руб.	I845	I876	I835	I902	I839	I904
Строительные машины	руб.	96	99	96	I0I	97	I0I

I	2	3	4	5	6	7	8
III. Монтажные работы							
А. Электроосвещение выше отм.0.00							
Затраты труда	ч/ч	923	923	923	923	923	923
Заработная плата	руб.	540	540	540	540	540	540
Строительные машины	руб.	I24	I24	I24	I24	I24	I24
Б. Электроосвещение ниже отм.0.00							
Затраты труда	ч/ч	60	60	60	60	60	60
Заработная плата	руб.	33	33	33	33	33	33
Строительные машины	руб.	6	6	6	6	6	6
В. Постановочное освещение							
Затраты труда	ч/ч	755	755	755	755	755	755
Заработная плата	руб.	442	442	442	442	442	442
Строительные машины	руб.	37	37	37	37	37	37
Г.Силовое электрооборудование выше отм. 0.00							
Затраты труда	ч/ч	335	335	335	335	335	335
Заработная плата	руб.	I92	I92	I92	I92	I92	I92
Строительные машины	руб.	52	52	52	52	52	52
Д. Силовое электрооборудование ниже отм.0.00							
Затраты труда	ч/ч	I87	I87	I87	I87	I87	I87
Заработная плата	руб.	I02	I02	I02	I02	I02	I02
Строительные машины	руб.	23	23	23	23	23	23
Е. Электроприводы сценических механизмов							
Затраты труда	ч/ч	45	45	45	45	45	45
Заработная плата	руб.	27	27	27	27	27	27
Строительные машины	руб.	8	8	8	8	8	8

I	2	3	4	5	6	7	8
Ж. Автоматизация сантехустройств							
Затраты труда	ч/ч	426	426	426	426	426	426
Заработная плата	руб.	249	249	249	249	249	249
Строительные машины	руб.	88	88	88	88	88	88
З. Кинопроекционное оборудование							
Затраты труда	ч/ч	502	502	502	502	502	502
Заработная плата	руб.	325	325	325	325	325	325
Строительные машины	руб.	78	78	78	78	78	78
И. Механическое оборудование							
Затраты труда	ч/ч	378	378	378	378	378	378
Заработная плата	руб.	224	224	224	224	224	224
Строительные машины	руб.	2	2	2	2	2	2
IУ. Прочие работы							
А. Связь и сигнализация							
Затраты труда	ч/ч	39I	39I	39I	39I	39I	39I
Заработная плата	руб.	238	238	238	238	238	238
Строительные машины	руб.	I4	I4	I4	I4	I4	I4
Б. Пожарная сигнализация							
Затраты труда	ч/ч	477	477	477	477	477	477
Заработная плата	руб.	32I	32I	32I	32I	32I	32I
Строительные машины	руб.	5	5	5	5	5	5

I	2	3	4	5	6	7	8
В. Мебель, инвентарь и технологическое оборудование							
Затраты труда	ч/ч	I02	I02	I02	I02	I02	I02
Заработная плата	руб.	59	59	59	59	59	59
Строительные машины	руб,	2	2	2	2	2	2
Итого:							
Затраты труда	ч/ч	28337	28387	28559	28767	29039	29I50
Заработная плата	руб.	I6004	I6035	I5207	I6274	I64I7	I6482
Строительные машины	руб.	4462	4465	4537	4542	46I2	46I6

Начальник отдела смет Р.Иванов

Составила О.Соколова

Проверила Н.Горбачева

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 29.04 1987 г.
Заказ № 11а Тираж 50 экз.
Инв.№ 21421/11

gost.e-ecolog.ru