ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-12-249.85

Клуб (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест)

АЛЬБОМ IX

СМЕТЫ
в 3-х частях

Часть I

Стр. I - I54

21421-10
5-93

gost.e-ecolog.ru

264-12-249.85
Клуб (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест)

АЛЬБОМ IX

С М Е Т Ы

в 3-х частях

Часть I

стр.I-I54

Стоимость:

Общая - 269,87/299,56

Строительно-монтажных работ - 2I3,4I/243,23

На I м3 объема здания-29,23/26,73

На I м2 полезной площади -I54,05/I29,76

Технический проект утвержден Госгражданстроем приказ № 276 от 2I сентября I983 г.

Рабочие чертежи введены в действие ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева приказ № 69 от 7.04.85 г.

Разработан:
ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

Главный инженер института М.Глинкин

Главный архитектор проекта А.Синявский

Начальник отдела смет Р.Иванов

№№ пп	Наименование	№ страниц
	Часть I	
I.	Пояснительная записка	4
2.	Технико-экономические показатели	6
3.	Объектная смета к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест)	7
4.	Объектная смета к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест) с вариантомохозяйственно-бытовых помещений в подвале	9
5.	Локальная смета № I на общестроительные работы подземной части здания	II
6.	Локальная смета № 2 на общестроительные работы надземной части здания	4I
7.	Единичная расценка № I	74
8.	Локальная смета № 3 на отопление и теплоснабжение при теплоносителе I50-70°С и температуре -30°С	75
9.	Локальная смета № 4 на вентиляцию	86
I0.	Локальная смета № 5 на водоснабжение	94
II.	Локальная смета № 6 на канализацию	I00
I2.	Локальная смета № 7 на водостоки	I04
I3.	Локальная смета № 8 на электроосвещение ниже отм.0.00	I07
I4.	Локальная смета № 9 на электроосвещение выше отм.0,00	II4
I5.	Калькуляция	I27
I6.	Локальная смета № I0 на постановочное освещение	I30
I7.	Калькуляция	I40
I8.	Локальная смета № II на силовое электрооборудование ниже отм.0,00	I4I
I9.	Локальная смета № I2 на силовое электрооборудование выше отм.0,00	I48
	Часть II	
20.	Локальная смета № I3 на электроприводы сценических механизмов	I55
2I.	Локальная смета № I4 на приобретение и монтаж связи и сигнализации	I60
22.	Локальная смета № I5 на приобретение и монтаж автоматизации сантехустройств	I69
23.	Локальная смета № I6 на приобретение и монтаж пожарной сигнализации	I8I

I	2	3
24.	Локальная смета № I7 на приобретение и монтаж кинопроекционного оборудования	I87
25.	Локальная смета № I8 на приобретение и монтаж механического оборудования эстрады	I95
26.	Локальная смета № I9 на приобретение и монтаж мебели, инвентаря и технологического оборудования	200
27.	Сметы на изменение объемов при температуре наружного воздуха -20°С и -40°С	204
28.	Ведомость потребности в производственных ресурсах	297
	Часть II	
28.	Локальная смета № 20 на общестроительные работы подземной части здания для варианта с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале	30I
29.	Локальная смета № 2I на отопление и теплоснабжение ниже отм.0,00 при теплоносителе I50-70°С и температуре -30°С для варианта с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале	332
30.	Локальная смета № 22 на вентиляцию ниже отм.0,00 для варианта с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале	338
3I.	Локальная смета № 23 на водоснабжение ниже отм.0,00 для варианта с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале	342
32.	Локальная смета № 24 на канализацию ниже отм.0,00 для варианта с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале	346
33.	Локальная смета № 25 на электроосвещение ниже отм.0,00 для варианта с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале	349
34.	Локальная смета № 26 на силовое электрооборудование ниже отм.0,00 для варианта с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале	359
35.	Локальная смета № 27 на связь и сигнализацию ниже отм.0,00 для варианта с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале	368
36.	Локальная смета № 28 на пожарную сигнализацию ниже отм.0,00 для варианта с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале	373
37.	Сметы на изменение объема при температуре наружного воздуха -20°С и -40°С	378
38.	Ведомость потребности в производственных ресурсах.	4I9

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН-227-82, утвержденной Постановлением Госстроя СССР от I8 мая I982 г. № I4I, по рабочим чертежам типового проекта, для строительства в зоне с нормальной влажностью и расчетной зимней температурой наружного воздуха -30°С.

Сметная стоимость строительства определена в нормах и ценах, действующих с I января 1984 года.

Стоимость строительных работ определена по единым районным единичным расценкам на строительные работы для I-а территориального района.

Стоимость материалов и изделий, не включенных в единые районные единичные расценки определена отдельно в конце каждого раздела сметы по Ценнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для составления смет к типовым проектам для П пояса Московской области.

Стоимость монтажных работ определена по Ценникам на монтаж оборудования, действующих с I января I984 г. Стоимость оборудования по прейскурантам оптовых цен, действующих с I января I982 г.

Накладные расходы в смете приняты установленные для смет к типовым проектам в размере I6,5% - на строительные работы, 8,6% - на металлоконструкции и I3,3% - на сантехнические работы.

Плановые накопления приняты в размере - 8%.

Особым приложением к смете даются технико-экономические показатели, ведомость потребности в производственных ресурсах.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ

I.	Фундаменты	– сборные железобетонные ленточные, бутобетонные
2.	Стены	– наружные из пустотелого глиняного кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, внутренние из обыкновенного глиняного кирпича
3.	Перекрытия и покрытие	– сборные железобетонные многопустотные и ребристые плиты
4.	Кровля	– 4-х слойная из рубероида с защитным слоем из гравия
5.	Перегородки	– кирпичные, из гипсокартонных листов на деревянном каркасе
6.	П о л ы	– мозаичные, метлахские, линолеумные
7.	Лестницы	– сборные железобетонные марши и площадки
8.	Ок н а	– сосновые блоки под окраску
9.	Д в е р и	– сосновые блоки под окраску
I0.	Внутренние отделочные работы	– штукатурка стен, масляная, водоэмульсионная, известковая окраска, подвесной потолок из гипсовых плит.

264-12 249.85 АПБ.IX.41

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№№ пп	Наименование показателей	Един. изм.	Количество: Основной вариант	Количество: Вариант с хоз.-быт.помещениями
	А. ПРКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ			
I	Строительные объемы здания (общий)	м3	7300	9I00
2	Строительный объем подземной части здания	"	I089	2889
3	Строительный объем на расчетную единицу	"	24,33	30,33
4	$\frac{\text{Строительный объем}}{\text{рабочая площадь}} = K_2$	-	6,83	6,42
5	Площадь застройки	м2	I009,4	I009,4
6	Полезная площадь	"	I385,3	I874,5
7	Рабочая площадь	"	I068,I4	I4I5,3
8	$\frac{\text{Рабочая площадь}}{\text{полезная площадь}} = K_I$	-	0,77	0,75
	Б. ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА			
9	Общая сметная стоимость здания	тыс.руб.	269,87	299,56
I0	Сметная стоимость строительно-монтажных работ	"	2I3,4I	243,23
II	Сметная стоимость оборудования и мебели	"	56,4I	56,33
I2	Сметная стоимость I м3 здания	руб.	29,23	26,73
I3	Сметная стоимость I м2 рабочей площади	"	I99,80	I7I,86
I4	Сметная стоимость одно место	"	899,57	998,53
I5	Затраты труда на возведение здания	ч/час	28559	3I097
I6	Затраты труда на возведение I м3 здания	"	3,9I	3,42
I7	Расход цемента - натуральный	т	43I,20	537,52
	- приведенный	"	4I9,46	522,88
I8	Расход стали - натуральный	т	27,52	3I,I8
	- приведенный	"	40,95	47,26
I9	Расход сборного железобетона	м3	506,8	629,58
20	Расход монолитного железобетона	"	55,4	47,25
2I	Расход лесоматериалов	"	94	97
22	Расход кирпича	тыс.шт.	327	420

Руководитель мастерской № 4 И.Михалев

Главный архитектор проекта А.Синявский

Начальник отдела смет Р.Иванов

264-12-249.85 Альб.IX ч.I

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей
(зал на 300 мест)

Сметная стоимость - 269,87 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - "

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
Стоимость на:
расчетную единицу 899,57 руб.
I м2 общей площади здания I58,37 руб.
I м3 объема здания 36,97 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет	Наименование	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			Строит. работ	Монтажн. работ	Оборуд. присп. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в том числе нормат. услов. чист. прод.	Един. изм.	Колич. един. изм.	Стоим. един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Общестроительные работы подземной части	57,99	-	-	-	57,99	-	-	-	м3 зд.	I089	53,25
2	2	Общестроительные работы надземной части	II2,0I	-	-	-	II2,0I	-	-	-	"	62II	I8,03
3	3	Отопление и теплоснабжение	3,93	-	0,54	-	4,47	-	-	-	"	7300	0,6I
4	4	Вентиляция	I3,59	-	-	-	I3,59	-	-	-	"	"	I,86
5	5	Водоснабжение	2,94	-	0,22	-	3,I6	-	-	-	"	"	0,43
6	6	Канализация	0,73	-	-	-	0,73	-	-	-	"	"	0,I0
7	7	Водостоки	0,32	-	-	-	0,32	-	-	-	"	"	0,04
8	8	Электроосвещение ниже отм.0,00	0,0I	0,4	-	-	0,4I	-	-	-	"	"	0,06
9	9	Электроосвещение выше отм.0,00	0,04	7,24	0,5I	-	7,79	-	-	-	"	"	I,07
I0	I0	Постановочное освещение	-	6,42	0,96	0,0I	7,39	-	-	-	"	"	I,0I
II	II	Силовое электрооборудование ниже отм.0,00	-	0,50	0,80	0,04	I,34	-	-	-	"	I099	I,23
I2	I2	Силовое электрооборудование выше отм.0,00	-	I,3I	0,40	-	I,7I	-	-	-	"	62II	0,28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I3	I3	Электроприводы сценических механизмов	-	0,I0	0,II	-	0,2I	-	-	-	м3 зд.	7300	0,03
I4	I4	Связь и сигнализация	-	0,99	2,I6	-	3,I5	-	-	-	"	"	0,43
I5	I5	Автоматизация сантехустройств	-	I,I4	I,I2	-	2,26	-	-	-	"	"	0,3I
I6	I6	Подарная сигнализация	-	0,98	I,93	-	2,9I	-	-	-	"	"	0,40
I7	I7	Кинопроекционное оборудование	-	I,06	9,23	-	I0,29	-	-	-	"	"	I,4I
I8	I8	Механическое оборудование эстрады	-	0,65	0,75	-	I,40	-	-	-	"	"	0,02
I9	I9	Мебель, инвентарь и технологическое оборудование	0,94	0,I2	37,68	-	38,74	-	-	-	"	"	5,3I
		Итого:	I92,50	20,9I	56,4I	0,05	269,87	-	-	-	"	"	36.97

Главный инженер института — И.В.Глинкин

Главный инженер проекта — В.И.Михайленко

Начальник отдела смет — Р.Иванов

Составил старший инженер — И.Н.Рысева

264-12-242.85 Альб. IX ч.I

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей
(зал на 300 мест) с вариантом хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале

Сметная стоимость – 299,56 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция – "

ПРКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
Стоимость на:
расчетную единицу 998,53 руб.
I м2 общей площади здания I38,I7 руб.
I м3 объема здания 32,92 руб.

№№ пп	№ смет	Наименование	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			Строит. работ	Монтажн. работ	Оборуд. присп. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	в том числе основн. з/пл.	эксп. машин	нормат. условн. чист. прод.	Един. изм.	Колич. един. изм.	Стоим. един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	20	Общестроительные работы подземной части	78,I9	–	–	–	78,I9				м3 зд.	2889	27,07
2	2	Общестроительны работы надземной части	II2,0I	–	–	–	II2,0I				"	62II	I8,03
3	3	Отопление и теплоснабжение	3,93	0,54	–	–	4,47				"	7300	0,6I
4	2I	Отопление и теплоснабжение	0,78	–	–	–	0,78				"	I800	0,43
5	4	Вентиляция	I3,59	–	–	–	I3,59				"	7300	I,86
6	22	Вентиляция	3,3	–	–	–	3,3				"	I800	I,83
7	5	Водоснабжение	2,94	–	0,22	–	3,I6				"	7300	0,43
8	23	Водоснабжение	0,86	–	–	–	0,86				"	I800	0,48
9	6	Канализация	0,73	–	–	–	0,73				"	7300	0,I0
I0	24	Канализация	0,69	–	–	–	0,69				"	I800	I,24
II	7	Водостоки	0,32	–	–	–	0,32				"	9I00	0,04
I2	9	Электроосвещение выше "0"	0,04	7,24	0,5I	–	7,79				"	62II	I,25
I3	25	Электроосвещение ниже "0"	0,02	3,I2	–	–	3,I4				"	2889	I,09
I4	I0	Постановочное освещение	–	6,42	0,96	0,0I	7,39				"	9I00	0,8I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I5	I2	Силовое электрооборудование выше "0"	-	I,3I	0,40	-	I,7I				м3 зд.	62II	0,28
I6	26	Силовое электрооборудование ниже "0"	-	0,64	0,96	-	I,6				"	2889	0,55
I7	I3	Электроприводы сценических механизмов	-	0,I0	0,II	-	0,2I				"	9I00	0,02
I8	I4	Связь и сигнализация	"	0,99	2,I6	-	3,I5				"	7300	0,43
I9	27	Связь и сигнализация	-	0,I5	0,02	-	0,I7				"	I800	0,09
20	I5	Автоматизация сантехустройств	-	I,I4	I,I2	-	2,26				"	9I00	0,25
2I	I6	Пожарная сигнализация	"	0,98	I,93	-	2,9I				"	7300	0,40
22	28	Пожарная сигнализация	-	0,43	0,28	-	0,7I				"	I800	0,39
23	I7	Кинопроекционное оборудование	-	I,06	9,23	-	I0,29				"	9I00	I,I3
24	I8	Механическоет оборудование эстрады	-	0,65	0,75	-	I,40				"	9I00	0,I5
25	I9	Мебель, инвентарь и технологическое оборудование	0,94	0,I2	37,68	-	38,74				"	9I00	4,26
		Итого:	2I8,34	24,89	56,33	0,0I	299,56				м3 здан.	9I00	32,92

Главный инженер института М.В.Глинкин

Главный инженер проекта В.И.Михайленко

Начальник отдела смет Р.Н.Иванов

Составил старший инженер О.Ю.Соколова

264-12-249.85 Альб. IX 4.I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест)

На общестроительные работы подземной части

Основание: чертежи № АС-0-I.426
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 57,99 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I93,30 руб.
I м2 общей площади здания 34,03 руб.
I м3 объема здания 53,25 руб.

№№ пп	№ прейск., УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе нормат. условно-чистая продукция	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч.з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А.Подземная часть							
		Раздел I. Земляные работы							
I	EI-230 29-I т.4 табл.3	Срезка растительного слоя грунта бульдозером	I000м3	0,29	37,I8	II	- / II	-	II / 4
2	EI-I74 22-I3 т.4 табл.3	Погрузка на автосамосвалы	I000м3	0,29	I49,66	44	- / 44	2	42 / I7
3	C3I0-I	Перевозка до I км	т	35I,60	0,29	I02	- / -	-	- / -

264-12-249.85 АЛЬБ. IX 4.I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Е1-56 11-14 Т.4,ТАБЛ3	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	2,54	150,82	383	- 383	17	366 145
5.	Е1-175 22-14 Т.4,Т3	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,58	178,21	104	- 103	4	99 39
6.	С310-1	=ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	1049,40	0,29	304	- -	-	- -
7.	Е1-960 80-2 Т.4,П3.67	=ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ЭКСКАВАТОРОМ	100М3	2,18	74,50	162	- 162	162	- -
8.	Е1-257 31-2 Т.4,П1.11	=ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	1,78	33,10	59	- 34	-	34 12
9.	Е1-968 81-2	=ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	7,61	46,00	350	- 350	350	- -
10.	Е1-1184 118-10	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП ПОСЛЕ ЗАСЫПКИ БУЛЬДОЗЕРОМ	100М3	17,76	9,69	172	- 172	110	62 41
11.	Е1-968 81-2	=ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	100М3	8,41	46,00	387	- 387	387	- -
12.	Е1-231 29-2 ТЕХ,4, ТАБ,3	=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ НА 10М ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ	1000М3	0,84	44,87	38	- 38	-	38 13
13.	Е1-238 29-9 Т.4,Т3	=ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 40М	1000М3	0,84	142,10	120	- 120	-	120 40
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	2814	- 1804	1032	772 311

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 2236

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	209		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	2814		
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
14.	Е7-8 1-8	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА БОЛЕЕ 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т	ШТ	1,00	1,52	2	-	-	1
							1		-
15.	Е7-9 1-9	ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	30,00	2,09	63	-	15	48
							63		17
16.	Е7-10 1-10	ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 3,5Т	ШТ	57,00	3,22	184	-	43	140
							183		50
17.	Е6-16 1-16	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	М3	2,60	2,27	6	-	3	2
							5		1
18.	С124-38	СТОИМОСТЬ ТОВАРНОЙ АРМАТУРЫ,НЕ СОБРАННОЙ В КАРКАСЫ,ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3 ДИАМ 10ММ	Т	0,04	253,00	10	-	-	-
							-		-
19.	Е6-14 1-14	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БУТОБЕТОННЫХ	М3	135,00	8,78	1185	-	456	42
							498		12
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
20.	С1ССЦ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 4.1 П.1-5	БЕТОН М-200 КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40ММ	М3	98,49	27,40	2699	-	-	-
							-		-
21.	С2ТО ЖЕ П.4-17	КАМЕНЬ БУТОВЫЙ	М3	59,40	11,10	659	-	-	-
							-		-
22.	С3ТО ЖЕ 4.3 П,68	СБОРНЫЕ Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ МАРКИ ФЛ16,12-2	ШТ	1,00	29,90	30	-	-	-
							-		-
23.	С3ТО ЖЕ П.69	ТО ЖЕ,МАРКИ ФЛ16.8-2	ШТ	3,00	19,80	59	-	-	-
							-		-
24.	С3ТО ЖЕ П.71	ТО ЖЕ,МАРКИ ФЛ14.12-2	ШТ	8,00	25,20	202	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
25.	С3ТО ЖЕ П.72	=ТО ЖЕ,МАРКИ ФЛ14.8-2	ШТ	2,00	16,60	33	-	-	-
							-		-
26.	С3ТО ЖЕ П.76	=ТО ЖЕ,МАРКИ ФЛ10.24-2	ШТ	2,00	35,20	70	-	-	-
							-		-
27.	С3ТО ЖЕ П.77	=ТО ЖЕ,МАРКИ ФЛ10.12-2	ШТ	3,00	17,50	53	-	-	-
							-		-
28.	С3ТО ЖЕ П.79	=ТО ЖЕ,МАРКИ ФЛ8.24-2	ШТ	4,00	31,60	126	-	-	-
							-		-
29.	С3ТО ЖЕ П.80	=ТО ЖЕ,МАРКИ ФЛ8.12-2	ШТ	7,00	15,70	110	-	-	-
							-		-
30.	С3ТОЖЕ П78	=ТОЖЕ МАРКИ ФЛ10.8-2	ШТ	1,00	13,80	14	-	-	-
							-		-
31.	С3ТОЖЕ П63	=ТОЖЕ МАРКИ ФЛ24.12-2	ШТ	12,00	61,30	736	-	-	-
							-		-
32.	С3ТОЖЕ П65	=ТОЖЕ МАРКИ ФЛ20.12-2	ШТ	4,00	57,20	229	-	-	-
							-		-
33.	С3ТОЖЕ П67	=ТОЖЕ МАРКИ ФЛ16.24-2	ШТ	16,00	60,50	968	-	-	-
							-		-
34.	С3ТОЖЕ П70	=ТОЖЕ МАРКИ ФЛ14.24-2	ШТ	25,00	50,70	1267	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	10953	-	517	233
							750		80

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	8705
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1436
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	812
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	10953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ							
35.	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	36,00	1,01	36	- 36	8	28 10
36.	Е7-401 36-2	-ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 1Т	ШТ	191,00	1,39	265	- 265	57	208 76
37.	Е7-403 36-4	-ТО ЖЕ,МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	351,00	2,64	927	- 927	214	713 260
38.	Е8-30 5-1	-ЗАПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ МЕЖДУ СТЕНОВЫМИ БЛОКАМИ КИРПИЧОМ НА РАСТВОРЕ М-50	М3	6,82	3,19	22	- 21	15	6 2
39.	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НА РАСТВОРЕ М-25	М3	45,47	3,19	145	- 137	100	37 11
40.	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НА РАСТВОРЕ М-25	М3	84,37	3,02	255	- 245	177	68 20
41.	Е8-49 6-2	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	1,75	4,58	8	- 7	6	1 -
42.	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	85,00	0,23	20	- 20	7	13 5
43.	Е7-127 9-1-1,8	-ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 1Т	ШТ	1,00	1,50	2	- 1	-	1 -
44.	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ДОБОРНЫХ ПЛИТ	ШТ	2,00	0,23	1	- -	-	- -
45.	Е6-96 11-7	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПРИЗМЫ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,82	11,80	10	- 4	3	1 -
46.	С124-16	-СТОИМОСТЬ ТОВАРНОЙ АРМАТУРЫ,СОБРАННОЙ В КАРКАС , ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1	Т	-	270,00	-	- -	-	- -
47.	С124-18	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3	Т	2,96	283,00	838	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.	С124-29	-ТО ЖЕ,ОТДЕЛЬНЫМИ СТЕРЖНЯМИ,ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1	Т	0,37	223,00	83	-	-	-
							-		-
49.	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЯ	Т	0,07	194,00	14	-	2	-
							2		-
50.	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СКОБ	Т	0,01	362,00	4	-	1	-
							1		-
51.	Е7-291 17-7	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК	Т	0,01	342,00	3	-	-	-
							-		-
52.	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	2,22	25,10	56	-	44	3
							47		1
53.	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	7,90	90,00	711	-	154	12
							166		4
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
54.	С4ССЦ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 4,1 П1-4	-БЕТОН М-150 КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40ММ	М3	5,32	26,60	142	-	-	-
							-		-
55.	С5 ТО ЖЕ П.1-5	-БЕТОН М-200	М3	0,84	27,40	23	-	-	-
							-		-
56.	С5ТО ЖЕ П6-1	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-100	ТЫС.ШТ	52,64	68,00	3580	-	-	-
							-		-
57.	С7ТО ЖЕ П.2-1	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-25	М3	6,88	19,80	136	-	-	-
							-		-
58.	С8ТО ЖЕ П.2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25	М3	30,25	22,40	678	-	-	-
							-		-
59.	С6ТО ЖЕ П.2-17	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	М3	1,57	23,50	37	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
60.	С3ТО ЖЕ 42 П.12-3	=СБОРНЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ БЛОКИ МАРКИ ФБС24.5.6-Т	ШТ	331,00	28,20	9334	-	-	-
61.	С3ТО ЖЕ П.12-4	=ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС24.6.6-Т	ШТ	20,00	33,90	678	-	-	-
62.	С3ТО ЖЕ П.12-6	=ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС12.5.6-Т	ШТ	58,00	14,60	847	-	-	-
63.	С3ТО ЖЕ П.12-7	=ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС12.6.6-Т	ШТ	18,00	17,50	315	-	-	-
64.	С3ТО ЖЕ П.12-9	=ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС12.5.3-Т	ШТ	36,00	7,29	262	-	-	-
65.	С3ТО ЖЕ П.12-13	=ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС9.5.6-Т	ШТ	90,00	11,30	1017	-	-	-
66.	С3ТО ЖЕ П.12-14	=ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС9.6.6-Т	ШТ	25,00	13,50	338	-	-	-
67.	С3ТО ЖЕ 4.3 П.865	=СБОРНЫЕ Ж/Б ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1ПР1-12.12.6	ШТ	22,00	0,85	19	-	-	-
68.	С3ТО ЖЕ П.867	=ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР2-15.12.14	ШТ	13,00	2,12	28	-	-	-
69.	С3ТО ЖЕ П.868	=ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР3-19.12.14	ШТ	10,00	2,23	22	-	-	-
70.	С3ТО ЖЕ П.870	=ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР3-24.12.14	ШТ	4,00	3,12	12	-	-	-
71.	С3ТО ЖЕ П.878	=ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР38-12.12.22У	ШТ	13,00	2,60	31	-	-	-
72.	С3ТО ЖЕ П.879	=ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР38-15.12.22У	ШТ	2,00	3,65	7	-	-	-
73.	С3ТО ЖЕ	=ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР38-18.12.22У	ШТ	1,00	4,66	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.880						-		-
74.	С3ТО ЖЕ П.866	=ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР1-12.12.14	ШТ	20,00	1,63	29	-	-	-
75.	С3ТО ЖЕ П.886	=ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР28-24.25.22У	ШТ	1,00	10,80	11	-	-	-
76.	С3ТО ЖЕ 4.1 П.8-503 Т.4, ТАБЛ.3-3	=СБОРНЫЕ Ж/Б ДОБОРНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,50	59,16	30	-	-	-
77.	С9ТО ЖЕ Т.4, ТАБЛ.3-1 П.3	=АРМАТУРА ДОБОРНЫХ ПЛИТ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3	Т	0,02	250,00	5	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	26404	-	788	1091
							1879		389
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	20986			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3464			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1954			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	26404			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ							
78.	Е7-460 39-5-1.8	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	20,00	2,09	42	-	20	14
							34		5
79.	Е7-463 39-6-1.8	=ТОЖЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2	ШТ	27,00	3,09	83	-	38	28
							66		10
80.	Е7-127 9-1-1.8	= УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	1,50	3	-	1	2
							3		1
81.	Е7-445 38-10-1.8	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	5,00	0,23	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82.	Е7-430 38-5-1.8	-УКЛАДКА ПРОГОНОВ ВЕСОМ ДО 1Т	ШТ	2,00	2,55	5	- 5	2	3 1
83.	Е7-433 38-6-1.8	-ТОЖЕ ВЕСОМ ДО 2Т	ШТ	6,00	3,08	23	- 20	9	11 4
84.	Е7-668 47-11-1,8	-УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ ПЛИТ	ШТ	6,00	0,72	4	- 4	4	- -
85.	Е6-161 15-2	-УСТРОЙСТВО БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ,ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500ММ	М3	0,20	22,30	4	- 2	2	- -
86.	С124-9	-СТОИМОСТЬ ТОВАРНОЙ АРМАТУРЫ СОБРАННОЙ В СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3	Т	0,01	286,00	3	- -	-	- -
87.	Е6-173 16-1	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	М3	6,63	13,00	86	- 37	31	6 2
88.	С124-10	-СТОИМОСТЬ ТОВАРНОЙ АРМАТУРЫ СОБРАННОЙ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1	Т	0,12	338,00	41	- -	-	- -
89.	С124-12	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3	Т	0,28	325,00	91	- -	-	- -
90.	С124-63	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА В1	Т	0,12	392,00	47	- -	-	- -
91.	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,04	362,00	14	- 4	4	- -
92.	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ 50.5	Т	0,36	355,00	128	- 14	14	- -
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
93.	С1ССЦ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 41П1-17	-БЕТОН М200 КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ ДО 40ММ	М3	6,93	28,20	195	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94.	С3ТОЖЕ П11-158 Т.4,П25ПР ИЛ1	-СБОРНЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 5,98М ТОЛЩ 12СМ НАГРУЗ.960КГ/М2 МАРКИ ПК60.15-8АТ5Т,ПК60.12-8АТ5Т,ПК60.10-8АТ5Т	М2	186.40	9,42	1756	-	-	-
95.	С3ТОЖЕ 61П11-146 СТР115 ПРИМЕЧ.25 СТР116 ПРИЛ0Ж1	-ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 3М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 12СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 970КГ/М2 МАРКИ ПК30.10-8Т	М2	11,80	7,94	94	-	-	-
96.	С3ТОЖЕ	-ТОЖЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 13СМ МАРОК ПК30-15-8Т И ПК30-15-8ТА	М2	35,52	8,14	289	-	-	-
97.	С3ТОЖЕ	-ТОЖЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 12СМ ПРОЛЕТОМ 4,5М МАРКИ ПК8-45-12	М2	21,32	8,53	182	-	-	-
98.	С3ТОЖЕ П11-160	-СБОРНЫЕ СПЛОШНЫЕ ПЛИТЫ ПРОЛ.1,6М ТОЛЩ 8СМ НАГРУЗКОЙ 1250КГ/М2 МАРКИ ПТП12,5-16-14	М2	17.92	6,45	116	-	-	-
99.	С3ТОЖЕ П9-285 Т.4,ТАБЛ3 -3	-СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОГОНЫ ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ДЛИНОЙ ДО 4М ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ ПРГ36.14-6Т	М3	0.30	66,86	20	-	-	-
100.	С3ТОЖЕ П9-287	-ТОЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4 ДО 6М ИЗ БЕТОНА М300 МАРКИ ПР60.4.4-5	М3	1.60	70,40	113	-	-	-
101.	С3ТОЖЕ	-ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М350 МАРКИ ПРГ60.25-4АТ	М3	2.40	72,03	173	-	-	-
102.	С9ТОЖЕ Т.6,ТАБЛ3 -1 П1	-АРМАТУРА ПРОГОНОВ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1	Т	0.17	229,00	39	-	-	-
103.	С9ТОЖЕ П2	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА АТ-5	Т	0,12	239,00	29	-	-	-
104.	С9ТОЖЕ П3	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3	Т	0,45	250,00	113	-	-	-
105.	С9ТОЖЕ П6	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР1	Т	0,02	321,00	6	-	-	-
106.	С9ТОЖЕ	-ТОЖЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,03	413,00	12	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П13						-		-
107.	С3ТОЖЕ П9-92	-СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,10	64,40	6	-	-	-
108.	С9ТОЖЕ Т.4,ТАБЛ3 -1 П3	-АРМАТУРА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3	Т	0,01	250,00	3	-	-	-
109.	С3ТОЖЕ П879	-СБОРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1ПР38-15.12.22У	ШТ	4,00	3,48	14	-	-	-
110.	С3ТОЖЕ П905	-ТОЖЕ МАРКИ 2ПР4-14.38.14	ШТ	1,00	5,78	6	-	-	-
111.	С3ТОЖЕ 43П885	-СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1ПР38-24.25.22У	ШТ	2,00	12,00	24	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	4735	- 189	125	64 23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3765			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	621			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	349			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4735			
		РАЗДЕЛ 5, ПЕРЕГОРОДКИ							
112.	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,37	75,60	28	- 26	23	3 1
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
113.	С8ССЦНА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 41П2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	0,85	22,40	19	-	-	-
114.	С5ПР-НТ06-13-01	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М75	ТЫСШТ	1,87	62,70	117	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П1.01.092 ССЦНА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ П6=1						-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	207	- 26	23	3 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	164			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	27			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	16			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	207			
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ							
		ПОДГОТОВКИ ПОЛОВ ПОДВАЛА И 1 ЭТАЖА							
115	Е11=2 1-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	7,06	4,58	32	- 32	25	7 2
116	Е11=11 1-11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	56,50	2,50	141	- 92	92	- -
117	Е11=16 3-11	=УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА= ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	3,04	118,00	359	- 123	102	21 6
118	Е11=17 3-2	=УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА= ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОЙ	100М2	3,04	77,00	234	- 63	53	10 3
119	Е11=53 7-4	=УСТРОЙСТВО ТЕПЛО= И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	2,19	85,00	186	- 13	9	4 1
120	Е11=55 8-1	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	7,94	17,20	137	- 85	78	7 2
121	Е11=55 11-56 7-4 8-1	=УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩ.40ММ	100М2	1,17	18,76	22	- 15	12	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122.	Е11-57 11-58 8-3 8-4	=УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩ.40ММ	100М2	0,47	24,04	11	- 8	7	1 -
123.	Е11-57 8-3	=УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М-75 ТОЛЩ.20ММ	100М2	2,11	22,00	46	- 34	31	3 1
124.	Е11-57 11-58 8-3 8-4	=ТО ЖЕ,ТОЛЩ.50ММ	100М2	1,02	25,06	26	- 19	16	3 1
		ВЕРХНИЕ ПОКРЫТИЯ							
125.	Е11-67 11-68 11-1 11-2	=УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩ.20ММ	100М2	1,10	27,16	30	- 22	21	1 -
126.	Е11-135 20-3	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	1,56	363,00	568	- 103	96	7 2
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ							
127.	С1ССЦ МОСК. ОБЛ. Т.1 П.1-15	=БЕТОН М-100	М3	57,73	26,30	1518	- -	-	- -
128.	С2ТОЖЕ П.1-29	=БЕТОН М-200	М3	4,71	29,30	138	- -	-	- -
129.	С3ТОЖЕ П.1-73	=ЛЕГКИЙ БЕТОН М-75	М3	9,53	30,60	292	- -	-	- -
130.	С4ТОЖЕ П.2-5	=РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	М3	24,63	25,90	638	- -	-	- -
131.	С5ТОЖЕ П.4-32	=ЩЕБЕНЬ	М3	28,82	9,59	276	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	5857	- 609	542	67 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 4654
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 770
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 433
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 5857

РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ

132. Е8-30 5-1	-КЛАДКА СТЕН ПОДСТУПЕНИ	М3	8,51	3,19	27	- 26	19	7 2
133. Е7-506 41-4-1.8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	3,11	6	- 5	2	3 1
134. Е7-502 41-2-1.8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	3,32	7	- 6	3	3 1
135. Е7-668 47-11-1,8	-УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	ШТ	4,00	0,72	3	- 2	2	- -
136. Е11-132 20-1	-ОБЛИЦОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МОЗАИЧНЫМИ ПРОСТУПЯМИ	100М2	0,10	58,30	6	- 5	4	1 -
137. Е7-668 47-11-1,8	-УКЛАДКА МОЗАИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ	ШТ	13,00	0,72	9	- 10	8	2 1
138. Е9-66 7-1 Т.4,ТАБЛ2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ	Т	0,08	60,56	5	- 4	1	3 1
139. С121-1981 Т.4,ТАБЛ1 2	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0,08	358,20	29	- -	-	- -
140. Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,01	362,00	4	- 1	1	- -
141. Е10-254 52-3	-ПРИШИВКА ПОРУЧНЯ ПХВ	М	7,00	0,22	2	- 1	1	- -
142. С10ПР-НТ05 -03-45 П9-0321	-СТОИМОСТЬ ПОРУЧНЯ ПХВ		7,00	1,67	12	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
143.	С5ССЦНА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 41П6-1	=КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	ШТТЫС	3,23	68,00	220	-	-	-
144.	С11ТОЖЕ П2-4	=РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,21	24,40	5	-	-	-
145.	С6ТОЖЕ П2-12	=РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	1,96	21,80	43	-	-	-
146.	С3ТОЖЕ П11-167	=СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ	М2	10,57	10,80	114	-	-	-
147.	С3ТОЖЕ П11-169 ТАБЛА СТР129	=СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОЩАДКИ С МОЗАИЧНЫМ СЛОЕМ	М2	6,38	12,37	79	-	-	-
148.	С3ТОЖЕ П11-172	=СТУПЕНИ С МОЗАИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ	МП	13,50	4,65	63	-	-	-
149.	С3ТОЖЕ П11-173	=ПРОСТУПИ С МОЗАИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ	М.П.	31,29	2,60	81	-	-	-
150.	С3ТОЖЕ П9-92	=СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,07	64,40	5	-	-	-
151.	С9ТОЖЕ Т.4,ТАБЛ3 -1 П3	=АРМАТУРА ОПОРНЫХ ПЛИТ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3	Т	0,01	250,00	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7		РУБ	903	- 60	41	19 6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 689
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 112
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 64

264-12-249.85 альб. IX 4.I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	865			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	34			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	38			
		РАЗДЕЛ 8. КРЫЛЬЦА							
152.	Е8-30 5-1	-КЛАДКА СТЕН ПОД СТУПЕНИ	М3	3,99	3,19	13	- 12	9	3 1
153.	Е6-16 1-16	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М150	М3	4,86	2,27	11	- 9	5	4 1
154.	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,09	392,00	35	- -	-	- -
155.	Е7-668 47-11-1,8	-УКЛАДКА МОЗАИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ	ШТ	36,00	0,72	26	- 26	21	5 2
156.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,52	17,20	9	- 5	5	- -
157.	Е11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,52	9,83	5	- 4	4	- -
158.	Е8-30 5-1	-КЛАДКА СТЕН ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА ТОЛЩ 25СМ	М3	3,60	3,19	11	- 11	8	3 1
159.	Е8-45 5-9	-ТОЖЕ ТОЛЩ 12СМ	100М2	0,08	75,40	6	- 5	5	- -
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
160.	С5ССЦ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 41П6-1	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ	ТЫСШТ	1,52	68,00	103	- -	-	- -
161.	С5ТОЖЕ П6-4 ПР-НТ06-1	-КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ М100	ШСШТ	1,79	112,31	201	- -	-	- -

264-12-249.85 Альб. IX 4.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3-01 П1.03.014								
162.	С4ТОЖЕ П1-4	-БЕТОН М150 КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40ММ	М3	4,93	26,60	131	- - -	-	- - -
163.	С11ТОЖЕ П2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,05	24,40	26	- - -	-	- - -
164.	С6ТОЖЕ П2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	1,94	23,50	46	- - -	-	- - -
165.	С3ТОЖЕ 43П779	-СТУПЕНИ С МОЗАИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ МАРКИ ЛС-18	МП	12,00	8,59	103	- - -	-	- - -
166.	С3ТОЖЕ П780	-ТОЖЕ МАРКИ ЛС22	МП	24,00	10,80	259	- - -	-	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	1239	- 72	57	15 5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	985			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	163			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	91			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1239			
		РАЗДЕЛ 9. АВЕРИ							
167.	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ АВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	11,96	1,45	17	- 11	7	4 1
168.	С122-224	-СТОИМОСТЬ АВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ А021-13	М2	2,71	9,79	27	- - -	-	- - -
169.	С122-267	-ТОЖЕ МАРКИ АС19-9ГТ.	М2	5,11	24,90	27	- - -	-	- - -
170.	С122-267	-ТОЖЕ МАРКИ АС-16-9ГТ	М2	1,43	24,90	36	- - -	-	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
171.	С122-268	-ТОЖЕ МАРКИ АС21-13	М2	2,71	25,90	70	-	-	-
172.	С111-448	-АВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	4,00	2,97	12	-	-	-
173.	С111-449	-АВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	2,00	3,23	6	-	-	-
174.	Е15-730 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ АВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	0,01	222,00	2	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	9		РУБ	374	-	7	4
							11		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	297			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	49			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	28			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	374			
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
175.	Е15-295 59-2	-ЗАТИРКА СБОРНЫХ БЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ	100М2	4,68	21,70	102	-	77	4
							81		1
176.	Е15-297 59-6	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	2,35	19,30	45	-	43	-
							43		-
177.	Е15-254 55-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,94	49,30	46	-	35	6
							41		4
178.	Е15-256 55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,59	65,40	38	-	27	4
							31		2
179.	Е15-277 56-1	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	100М2	0,06	115,00	6	-	6	-
							6		-
180.	Е15-508 153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И	100М2	6,67	5,84	39	-	33	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОТОЛКОВ					33		-
181.	Е15-660 168-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	1,58	76,30	120	- 37	36	1 -
182.	Е15-661 168-4	-ТОЖЕ ПОТОЛКОВ	100М2	0,41	82,20	34	- 12	12	- -
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
183.	С12ССЦ НА МЕСТНЫЕ МАТЕИАЛЫ 41П2-30	-РАСТВО ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	4,44	23,70	105	- -	-	- -
184.	С13ТОЖЕ П2-36	-РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,24	22,80	5	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	680	- 284	269	15 7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	540			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	89			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	51			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	680			
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ							
185.	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	2,00	0,74	1	- 1	1	- -
186.	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	М3	6,00	1,60	10	- 5	4	1 -
187.	Е8-38 5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	30,00	5,44	163	-	112	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							131		6
188.	E7-355 25-5	=УСТАНОВКА В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,2М2	М3	5,12	16,40	84	-	26	42
							68		15
189.	E7-460 39-5-1.8	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	56,00	2,09	117	-	55	40
							95		15
190.	E7-465 38-10-1,8	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	0,23	1	-	-	-
							-		-
191.	E6-5 1-5	=УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО УЧАСТКА КАНАЛА ИЗ БЕТОНА М200	М3	1,00	11,10	11	-	4	-
							4		-
192.	C124-1	=СТОИМОСТЬ ТОВАРНОЙ АРМАТУРЫ СОБРАННОЙ В СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1	Т	0,02	270,00	5	-	-	-
							-		-
193.	C124-3	=ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3	Т	0,10	270,00	27	-	-	-
							-		-
194.	E8-27 4-7	=ОБМАЗКА СТЕН БИТУМОМ	100М2	1,70	90,00	153	-	33	3
							36		1
195.	E8-39 7-3	=АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,01	194,00	2	-	-	-
							-		-
196.	E7-291 17-7	=ОБРАМЛЕНИЕ СТЕН МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ	Т	0,05	342,00	17	-	1	-
							1		-
197.	E7-291 17-7	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ В ПЛИТАХ ПЕРЕКРЫТИЯ	Т	0,02	342,00	7	-	-	-
							-		-
198.	E36-304 55-1	=НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	10М2	0,43	221,00	95	-	14	3
							17		1
		ОТМОСТКА							
199.	E11-11 1-11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М100	М3	9,46	2,50	24	-	15	-
							15		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200.	Е27-169 42-1	-УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩ 30ММ	100М2	0,95	10,80	10	- 8	8	- -
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
201.	С14ЦНА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 41П1-15	-БЕТОН М100 КРУПНОСТЬЮ ДО 40ММ	М3	15,76	26,30	414	- -	-	- -
202.	С15ТОЖЕ П1-19	-БЕТОН М300	М3	0,09	32,10	3	- -	-	- -
203.	С16ТОЖЕ П4-20	-ПЕСОК	М3	2,77	7,79	22	- -	-	- -
204.	С5ТОЖЕ П6-1	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	ТЫСШТ	12,00	68,00	816	- -	-	- -
205.	С17ТОЖЕ П2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	7,20	21,90	158	- -	-	- -
206.	С18ТОЖЕ П5-2	-СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	6,75	19,70	133	- -	-	- -
207.	С3ТОЖЕ 43П867	-СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1ПР2-16.12.14	ШТ	1,00	2,12	2	- -	-	- -
208.	С3ТОЖЕ 41П11-160 СТР115 П25 СТР116 ПРИЛОЖ1	-СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 8СМ ПРОЛЕТОМ ДО 1,35М ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 1250КГ/М2 МАРОК ПТП12,5-13-13,ПТП12,5-8-6,ПТП12,5-11-9	М2	38,82	6,45	250	- -	-	- -
209.	С3ТОЖЕ	-ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 1,6М МАРКИ ПТП12,5-16-14	М2	2,24	6,48	15	- -	-	- -
210.	С3ТОЖЕ П8-506	-ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М200 МАРОК П5-8 И П5А-8	М3	0,36	63,80	36	- -	-	- -
211.	С9ТОЖЕ	-АРМАТУРА ПЛИТ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3	Т	0,02	250,00	5	-	-	-

264-12-249.85 АЛЬБ. IX 4.I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т.4,ТАБЛ3 -1 П3						-		-
212.	С9ТОЖЕ П6	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА В1	Т	0,01	321,00	3	-	-	-
							-		-
213.	С3ТОЖЕ П8-522 Т.4,ТАБЛ3 .3	-СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛОТКИ ИЗ БЕТОНА М200 МАРОК Л8А-8И Л9А-8	М3	3,22	71,26	229	-	-	-
							-		-
214.	С3ТОЖЕ	-ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М300 МАРОК Л7-8,Л7А-8	М3	1,90	72,90	139	-	-	-
							-		-
215.	С9ТОЖЕ Т.4,ТАБЛ3 -1 П1	-АРМАТУРА ЛОТКОВ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1	Т	0,02	229,00	5	-	-	-
							-		-
216.	С9ТОЖЕ П3	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3	Т	0,30	250,00	75	-	-	-
							-		-
217.	С9ТОЖЕ П6	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА В1	Т	0,03	321,00	10	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	3826	-	273	108
							381		38

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3042
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	502
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	282
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3826

		ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	57992	-	3674	2391
							6065		880

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	46063
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	7602
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4289
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	57954
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	34
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего стоимость металлом-онтажных работ			руб.	38			
		Всего по смете:			руб.	57992	- / 6065	3674	2391 / 880
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	46063			
		Накладные расходы			руб.	7602			
		Плановые накопления			руб.	4289			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	57954			
		Стоимость металлоимонтажных работ			руб.	34			
		Накладные расходы			руб.	2			
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего стоимость металломонтажных работ			руб.	38			

Главный инженер проекта В.И.Михайленко

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Составил: ст.инженер. О.Ю.Сохохова

ст.инженер И.Н.Рысева

ст.инженер К.Е.Щенников

/Проверил гл.специалист Н.В.Горбачева

Подготовил перфорация ст.инженер Т.А.Сергеева

Проверил руководитель группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,N.= 5)

```
356     1   Э2606' Н8Г2М1' ' ' 1,1' ' ' ' 7300' М3*
357     2   Ю' ' ' ' ' КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)' РП' ' 1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АС01
                -АС026' МИХАЙЛЕНКО*
358     3   Н10=16,5*
359     4   А2-Б*
360     5   А2-М*
361     6   А2-С*
362     7   А3-А*
363     8   А4-А*
364     9   А4-Ж*
365    10   А5-А*
366    11   А5-М*
367    12   А*
368    13   Р1*
369    14   Е1-230(А3=33,8,1,1=11,8,1,05#)(А6.1,05) 29=1 Т.4,ТАБЛ3' 293' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ
370    15   Е1-174(А3=124,39,1,15-51,5.1,1#)(А4.1,1) 22-13 Т.4,ТАБЛ3' 293' ' ПОГРУЗКА НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
371    16   С310-1' 293.1,2*
372    17   Е1-56(А3=125,47,1,15-52,0,1,1#)(А4,1,1) 11=16 Т.4,ТАБЛ3' 2537*
373    18   Е1-175(А3=148,09,1,15-61,4,1,1#)(А4.1,1) 22-14 Т.4,Т3' 583*
374    19   С310-1' 583.1,8*
375    20   Е1-960 80-2 Т.4,П3,67' 218' ' ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ЭКСКАВАТОРОМ*
376    21   Е1-257(А2=18,9.1,1=6,59,1,05#)(А4.1,05) 31=2 Т.4,П1.11' 1776*
377    22   Е1-968 81-2' 761*
378    23   Е1-1184 118-10' 1776' ' * ПОСЛЕ ЗАСЫПКИ БУЛЬДОЗЕРОМ*
379    24   Е1-968 81-2' 841' ' ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ*
380    25   Е1-231(А3=40,8,1,1=14,3,1,05#)(А4.1,05) 29=2 ТЕХ.4, ТАБ.3' 841' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ НА 10М ДЛЯ ПО
                ДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ*
381    26   Е1-238(А3=32,3,1,1=11,3,1,05#)(А4.1,05)(А1.4) 29=9 Т.4,Т3' 841' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА РАСС
                ТОЯНИЕ 40М*
382    27   Х1+8+2+3+4+7+2+3=Ф1*
383    28   Х12+4+16+25=Ф2*
384    29   Р2*
385    30   Е7-8 1-8' 1*
386    31   Е7-9 1-9' Ф1' ' ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 1,5Т*
387    32   Е7-10 1-10' Ф2' ' ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 3,5Т*
388    33   Е6-16 1-16(РМ8071)' 2,6*
389    34   С124-38' 0,04' ' СТОИМОСТЬ ТОВАРНОЙ АРМАТУРЫ,НЕ СОБРАННОЙ В КАРКАСЫ,ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3-ДИАМ 10ММ*
390    35   Е6-14 1-14(РМ8064)(РМ8563)' 135*
391    36   П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
392    37   СТ1ССЦ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 4.1 П.1-5(=11)' 1,015.2,6+0,71,135' 27,4' БЕТОН М-200 КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БО
                ЛЕЕ 40ММ' М3*
393    38   СТ2ТО ЖЕ П.4-17(=11)' 0,44.135' 11,1' КАМЕНЬ БУТОВЫЙ' М3*
394    39   СТ3ТО ЖЕ 4.3 П.68(=11)' 1' 29,9' СБОРНЫЕ Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ МАРКИ ФЛ16,12-2' ШТ*
395    40   СТ3ТО ЖЕ П.69(=11)' 3' 19,8' ТО ЖЕ,МАРКИ ФЛ16.8-2' ШТ*
396    41   СТ3ТО ЖЕ П.71(=11)' 8' 25,2' ТО ЖЕ,МАРКИ ФЛ14.12-2' ШТ*
397    42   СТ3ТО ЖЕ П.72(=11)' 2' 16,6' ТО ЖЕ,МАРКИ ФЛ14.8-2' ШТ*
398    43   СТ3ТО ЖЕ П.76(=11)' 2' 35,2' ТО ЖЕ,МАРКИ ФЛ10.24-2' ШТ*
399    44   СТ3ТО ЖЕ П.77(=11)' 3' 17,5' ТО ЖЕ,МАРКИ ФЛ10.12-2' ШТ*
400    45   СТ3ТО ЖЕ П.79(=11)' 4' 31,6' ТО ЖЕ,МАРКИ ФЛ8.24-2' ШТ*
401    46   СТ3ТО ЖЕ П.80(=11)' 7' 15,7' ТО ЖЕ,МАРКИ ФЛ8.12-2' ШТ*
402    47   СТ3ТОЖЕ П78(=11)' 1' 13.8' ТОЖЕ МАРКИ ФЛ10.8-2' ШТ*
403    48   СТ3ТОЖЕ П63(=11)' 12' 61,3' ТОЖЕ МАРКИ ФЛ24.12-2' ШТ*
404    49   СТ3ТОЖЕ П65(=11)' 4' 57,2' ТОЖЕ МАРКИ ФЛ20.12-2' ШТ*
405    50   СТ3ТОЖЕ П67(=11)' 16' 60,5' ТОЖЕ МАРКИ ФЛ16.24-2' ШТ*
406    51   СТ3ТОЖЕ П70(=11)' 25' 50,7' ТОЖЕ МАРКИ ФЛ14.24-2' ШТ*
```

```
52  Р4*
53  Х18+25+58+90=Ф1*
54  Х((2+0,5.6).0,6+(0,8+0,2+1,2+0,8+0,2+0,8.2+0,7.2+0,1,2).0,6+(0,2+0,8.3).0,6+0,3.0,4.2+0,5.0,6.4+0,2.0,6.9+0
                ,4.1,7+0,4.0,4).0,58=Ф2*
55  Х3,8,3+3,16.2+5,59.2+1,75,2+1,5=Ф3*
56  Х(19,24.3+(17,06.3+12,88+11,38+7,58).2+(29,32+22,75).2+(7,33+7,58).2+8,25+5,69):1000=Ф4*
57  Х((4,17+0,29).(12+8).(3+2)+(0,13+4,36).(16+4).(2+2)+(0,13+4,74).4):1000=Ф3*
58  Х((19,5-4,17-0,29).(12+8).5+(21,77-4,49).(16+4).4+(23,8-4,87).4):1000=Ф6*
59  Х22+13+10+2+2+2+1+2+10+18=Ф7*
60  Х(5,5.3,1-1,31.2,07).0,38=Ф8*
61  Х((6,9+0,4+1,2).(3,54-0,3)-1,31.2,07-0,91.1,87).0,51=Ф9*
62  Х((6,9+0,4-1,2).(1,74-0,3)-0,91.1,57).0,38+0,32.0,51.0,38=Ф10*
63  Х((6,9+0,4).(2,94-0,3)+1,2.2,64).0,38=Ф11*
64  Х((2,43.4+1,2+2,02+2,5.6+1,86.2+1,7.2+5,5).(4,2-0,3)-1,15.0,5-1,56.1,56-1.0,6.2-0,5.1-25.2-3,14.0,5.0,5-1,1
                5,1-1,703.1,301,2-2,056.2,056-1,6,1.2+(1,35+8,65+3,65+1,35).(3,75-0,3)-1-1,25.0,5.3).0,25=Ф12*
65  Х4,6,(0,45+0,54).0,25=Ф13*
66  Х(0,64+4,03+0,4+7,23+0,38+2+5,5).0,54.0,51=Ф14*
67  Х(5+2,1+0,25.2).0,54.0,51=Ф15*
68  ХФ8+Ф9+Ф10+Ф11+Ф12+Ф13+Ф14+Ф15=Ф16*
69  Х0,64,0,64.(2,44-0,3).2=Ф17*
70  Х(6,3+3,9+2,5+0,25.2).0,54.0,51=Ф18*
71  Х(33-5,4-0,25.2+2-0,25.2).0,54.0,51=Ф19*
72  Х((5,32+0,5+0,25+2+0,5+1,93+0,5).(0,45+0,54)+(20,1+0,5).(0,9+0,54)).0,51=Ф20*
73  Х(33-3-0,25.2+2+1,5.2+2).0,54.0,51=Ф21*
74  ХФ18+Ф19+Ф20+Ф21=Ф22*
75  Е7-400 36-1' 36*
76  Е7-401 36-2' Ф1' ' ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 1Т*
77  Е7-403 36-4' 351' ' ТО ЖЕ,МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т*
78  Е8-30 5-1(РМ8466)(РМ8231)' Ф2' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ МЕЖДУ СТЕНОВЫМИ БЛОКАМИ КИРПИЧОМ НА РАСТВОРЕ М-5
                0*
79  Е8-30 5-1(РМ8466)(РМ8231)' Ф22' ' + НА РАСТВОРЕ М=25*
80  Е8-36 5-4(РМ8466)(РМ8232)' Ф16' ' + НА РАСТВОРЕ М=25*
81  Е8-49 6-2(РМ8466)(РМ8232)' Ф17*
82  Е7-445 38-10-1,8' Ф7+3*
83  Е7-127 9-1-1,8' 1' ' ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 1Т*
84  Е7-445 38-10-1,8' 2' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б  ДОБОРНЫХ ПЛИТ*
85  Е6-96 11-7(РМ8064)' Ф3' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ЕРДЕЧНИКОВ ИЗ БЕТОНА М-200*
86  С124-16' Ф5' ' СТОИМОСТЬ ТОВАРНОЙ АРМАТУРЫ,СОБРАННОЙ В КАРКАС , ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1*
87  С124-18' Ф6' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3*
88  С124-29' Ф4' ' ТО ЖЕ,ОТДЕЛЬНЫМИ СТЕРЖНЯМИ,ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1*
89  Е8-59 7-3' (51,3+15,5):1000*
90  Е7-285 17-1' 0,01' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СКОБ*
91  Е7-291 17-7' 0,01' ' УСТАНОВКА  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК*
92  Е8-13 4-1(РМ8223)' 222*
93  Е8-27 4-7' 790*
94  П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
95  СТ4ССЦ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 4.1 П1-4(=11)' 0,0092.(36+Ф1+351)' 26,6' БЕТОН М-150 КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛ
                ЕЕ 40ММ' М3*
96  СТ5 ТО ЖЕ П.1-5(=11)' 1,015.Ф3' 27,4' БЕТОН М-200' М3*
97  СТ5ТО ЖЕ П6-1(=11)' 0,38.(Ф2+Ф22+Ф16)+0,404.Ф17' 68' КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-100' ТЫС.ШТ*
98  СТ7ТО ЖЕ П.2-1(=11)' 0,031.222' 19,8' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-25' М3*
99  СТ8ТО ЖЕ П.2-11(=11)' 0,23.(Ф22+Ф16)+0,22.Ф17' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
100 СТ6ТО ЖЕ П.2-17(=11)' 0,23.Ф2' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50' М3*
101 СТ3ТО ЖЕ 42 П.12-3(=11)' 331' 28,2' СБОРНЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ БЛОКИ МАРКИ ФБС24.5.6-Т' ШТ*
102 СТ3ТО ЖЕ П.12-4(=11)' 20' 33,9' ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС24.6.6-Т' ШТ*
103 СТ3ТО ЖЕ П.12-6(=11)' 58' 14,6' ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС12.5.6-Т' ШТ*
104 СТ3ТО ЖЕ П.12-7(=11)' 18' 17,5' ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС12.6.6-Т' ШТ*
105 СТ3ТО ЖЕ П.12-9(=11)' 36' 7,29' ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС12.5.3-Т' ШТ*
106 СТ3ТО ЖЕ П.12-13(=11)' 90' 11,3' ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС9.5.6-Т' ШТ*
```

264-12-24985 АЛЬБ. IX 4.1

```
462  107   СТЗТО ЖЕ П.12-14(=11)' 25' 13,5' ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС9.6.6-Т' ШТ*
463  108   СТЗТО ЖЕ 4.3 П.865(=11)' 22' 0.85' СБОРНЫЕ Ж/Б ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1ПР1-12.12.6' ШТ*
464  109   СТЗТО ЖЕ П.867(=11)' 13' 2,12' ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР2-15.12.14' ШТ*
465  110   СТЗТО ЖЕ П.868(=11)' 10' 2,23' ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР3-19.12.14' ШТ*
466  111   СТЗТО ЖЕ П.870(=11)' 4' 3,12' ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР3-24.12.14' ШТ*
467  112   СТЗТО ЖЕ П.878(=11)' 13' 2,4' ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР38-12.12.22У' ШТ*
468  113   СТЗТО ЖЕ П.879(=11)' 2' 3,45' ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР38-15.12.22У' ШТ*
469  114   СТЗТО ЖЕ П.880(=11)' 1' 4,66' ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР38-18.12.22У' ШТ*
470  115   СТЗТО ЖЕ П.866(=11)' 20' 1,43' ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР1-12.12.14' ШТ*
471  116   СТЗТО ЖЕ П.886(=11)' 1' 10,8' ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР28-24.25.22У' ШТ*
472  117   СТЗТО ЖЕ 4.1 П.8-503 Т.4. ТАБЛ.3-3(=11)' 0,5' 60,80-0,82.2' СБОРНЫЕ Ж/Б ДОБОРНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М-200' М3
                *
473  118   СТ9ТО ЖЕ Т.4. ТАБЛ.3-1 П.3(=11)' 0,02' 250' АРМАТУРА ДОБОРНЫХ ПЛИТ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3' Т*
474  119   Р5*
475  120   Х16+5+2+4+2=Ф1*
476  121   Х2,98.0,99.4=Ф2*
477  122   Х2,98.1,49.6=Ф3*
478  123   Х2,98.1,49.2=Ф4*
479  124   Х4,48.1,19.4=Ф5*
480  125   Х((12.56+2,26).4+(19,95+1,68+29.44).2+3,66,2):1000=Ф11*
481  126   Х29,5.4:1000=Ф12*
482  127   Х((6+21,08).4+(1,6+17,56).2+150,44.2):1000=Ф13*
483  128   Х(2,23.2+6,95.2):1000=Ф14*
484  129   Х2,98+1,69+0,69+0,8+0,47=Ф6*
485  130   Х(46,7+23,4+13,5+23,4+9,1):1000=Ф7*
486  131   Х(139,5+59+15.9+59+7,4):1000=Ф8*
487  132   Х(48,3+27,3+9,9+23,1+11,6):1000=Ф9*
488  133   Х(2,76.2+0,54.36+0,35.14+2,73.5):1000=Ф10*
489  134   Х0,017.5+0,02=Ф15*
490  135   Е7-460 39-5-1,8' 12+8*
491  136   Е7-463 39-6-1,8' Ф1' ' ТОЖЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2*
492  137   Е7-127 9-1-1,8' 2*
493  138   Е7-445 38-10-1,8' 4+1*
494  139   Е7-430 38-5-1,8' 2' ' УКЛАДКА ПРОГОНОВ ВЕСОМ ДО 1Т*
495  140   Е7-433 38-6-1,8' 6' ' ТОЖЕ ВЕСОМ ДО 2Т*
496  141   Е7-668 47-11-1,8' 1' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ ПЛИТ*
497  142   Е6-161 15-2(РМ8071)' 0,2*
498  143   С124-9' 0,01' ' СТОИМОСТЬ ТОВАРНОЙ АРМАТУРЫ СОБРАННОЙ В СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3*
499  144   Е6-173(РМ8070) 16-1' Ф6*
500  145   С124-10' Ф7' ' СТОИМОСТЬ ТОВАРНОЙ АРМАТУРЫ СОБРАННОЙ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1*
501  146   С124-12' Ф8' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3*
502  147   С124-43' Ф9' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА В1*
503  148   Е7-285 17-1' Ф10*
504  149   Е6-84 9-8' 0,362' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ 50.5*
505  150   П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
506  151   СТ1ССЦ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 41П1-17(=11)' 0,2+1,015.Ф6' 28,2' БЕТОН М200 КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ ДО 40ММ' М3

507  152   СТЗТОЖЕ П11-158 Т.4.П25ПРИЛ1(=1)' 142,56+29,6+14,24' 7,81+1,41+0,2' СБОРНЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 5
                98М ТОЛЩ 12СМ НАГРУЗ.960КГ/М2 МАРКИ ПК60,15-8АТ5Т,ПК60,12-8АТ5Т,ПК60,10-8АТ5Т' М2*
508  153   СТЗТОЖЕ 41П11-146 СТР115 ПРИМЕЧ.25 СТР116 ПРИЛОЖ1(=11)' Ф2' 7,74+0,2' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 3М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 12С
                М ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 970КГ/М2 МАРКИ ПК30.10-8Т' М2*
509  154   СТЗТОЖЕ(=11)' Ф3+Ф4' 7,74+0,2.2' ТОЖЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 13СМ МАРОК ПК30-15-8Т И ПК30-15-8ТА' М2*
510  155   СТЗТОЖЕ(=11)' Ф5' 7,74+0,2+0,59' ТОЖЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 12СМ ПРОЛЕТОМ 4,5М МАРКИ ПК8-45-12' М2*
511  156   СТЗТОЖЕ П11-160(=11)' 1.6.1.4.8' 7,1-0,2.2-0,25' СБОРНЫЕ СПЛОШНЫЕ ПЛИТЫ ПРОЛ.1,6М ТОЛЩ 8СМ НАГРУЗКОЙ 1250КГ
                /М2 МАРКИ ПТП12,5-16-14' М2*
512  157   СТЗТОЖЕ П9-285 Т.4.ТАБЛ3-3(=11)' 0,3' 68,5-0,82.2' СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОГОНЫ ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ДЛИНОЙ ДО
                4М ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ ПРГ36.14-4Т' М3*
513  158   СТЗТОЖЕ П9-287(=11)' 1.6' 70,4' ТОЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4 ДО 6М ИЗ БЕТОНА М300 МАРКИ ПР60.4.4-5' М3*
514  159   СТЗТОЖЕ(=11)' 2,4' 70,4+1.63' ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М350 МАРКИ ПРГ60.25-4АТ ' М3*
```

```
515   160   СТ9ТОЖЕ Т.4.ТАБЛ3-1 П1(=11)' Ф11' 229,00' АРМАТУРА ПРОГОНОВ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1' Т*
516   161   СТ9ТОЖЕ П2(=11)' Ф12' 239,00' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА АТ-5' Т*
517   162   СТ9ТОЖЕ П3(=11)' Ф13' 250,00' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3' Т*
518   163   СТ9ТОЖЕ П6(=11)' Ф14' 321,00' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР1' Т*
519   164   СТ9ТОЖЕ П13(=11)' 0,03' 413,0' ТОЖЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' Т*
520   165   СТ3ТОЖЕ П9-92(=11)' Ф15' 64,4' СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА М200' М3*
521   166   СТ9ТОЖЕ Т.4.ТАБЛ3-1 П3(=11)' 0,01' 250,00' АРМАТУРА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3' Т*
522   167   СТ3ТОЖЕ П879(=11)' 4' 3,45' СБОРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1ПР38-15,12,22У' ШТ*
523   168   СТ3ТОЖЕ П905(=11)' 1' 5,78' ТОЖЕ МАРКИ 2ПР6-14,38.14' ШТ*
524   169   СТ3ТОЖЕ 43П885(=11)' 2' 12,00' СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1ПР38-24,25.22У' ШТ*
525   170   Р13*
526   171   Х5,5.3,1+(1,2.2+0,6.2).3,1+2,86.1,2+(2,86+1.3).(3,3-2,1).0,5+1,1,2+1,5.1,2=Ф1*
527   172   Е8-45(РМ8466)(РМ8232) 5-9' Ф1*
528   173   П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
529   174   СТ8ССЦНА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 41П2-11(=11)' 0,023,Ф1' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25' М3*
530   175   СТ5ПР-НТ06-13-01 П1.01.052 ССЦНА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ П6-1(=1,1)' 0,0504.Ф1' 68,0-(52,4-47,2).1,02' КИРПИЧ ГЛИН
                ЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М75' ТЫСШТ*
531   176   Р14*
532   177   П2##ПОДГОТОВКИ ПОЛОВ ПОДВАЛА И 1 ЭТАЖА##*
533   178   Е11-2(РМ8597)' 706,3*
534   179   Е11-11(РМ8063)' 56,5*
535   180   Е11-16' 304,3*
536   181   Е11-17' 304,3*
537   182   Е11-53' 219,1*
538   183   Е11-55(РМ8227)' 794,4*
539   184   Е11-55 11-56' 116,7' 17,2+0,39.4#9,88+0,16.4#0,95+0,83.4#0,28+0,07,4#6,37' УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩ
                .40ММ*
540   185   Е11-57 11-58' 46,7' 22+0,51.4#14,5+0,23.4#1,12+0,28.4#0,34+0,08.4#6,38' УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ БЕТОНА М-200 Т
                ОЛЩ.40ММ*
541   186   Е11-57(РМ8065)' 211' ' УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М-75 ТОЛЩ.20ММ*
542   187   Е11-57 11-58' 102,4' 22+0,51.6#14,5+0,23.6#1,12+0,28.6#0,34+0,08.6#6,38' ТО ЖЕ,ТОЛЩ.50ММ*
543   188   П2##ВЕРХНИЕ ПОКРЫТИЯ##*
544   189   Е11-67 11-68' 110' 28,9-0,87.2#20,5-0,59.2#1,74-0,28.2#0,52-0,08.2#6,66' УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ БЕТОНА М-200 ТО
                ЛЩ.20ММ*
545   190   Е11-135(РМ8226)' 156,4*
546   191   П2##МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ##*
547   192   СТ1ССЦ МОСК. ОБЛ. Т.1 П.1-15(=11)' 57,73' 26,3' БЕТОН М-100' М3*
548   193   СТ2ТОЖЕ П.1-29(=11)' 4,71' 29,3' БЕТОН М-200' М3*
549   194   СТ3ТОЖЕ П.1-73(=11)' 9,53' 30,6' ЛЕГКИЙ БЕТОН М-75' М3*
550   195   СТ4ТОЖЕ П.2-5(=11)' 24,63' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
551   196   СТ5ТОЖЕ П.4-32(=11)' 28,82' 9,59' ЩЕБЕНЬ' М3*
552   197   Р19*
553   198   Х(3,0+1,38+1,38),(3,3-1,65).0,5=Ф1*
554   199   Х3,913.1,35.2=Ф2*
555   200   Х2,8,1,14.2=Ф3*
556   201   Х1,35.0,325.20+1,35.0,22.1+1,47.0,245.2=Ф4*
557   202   Х1,35,21+1,47.2=Ф5*
558   203   Х0,017.4=Ф6*
559   204   Х(2,5+1).(4,2-3,3).0,5+(1,56+0,26).(3,3-2,1)=Ф7*
560   205   Х0,9,7+1,2.6=Ф8*
561   206   Е8-30(РМ8231) 5-1' Ф1+Ф7' ' КЛАДКА СТЕН ПОДСТУПЕНИ*
562   207   Е7-506 41-4-1,8' 2*
563   208   Е7-502 41-2-1.8' 2*
564   209   Е7-668 47-11-1.8' 4' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК*
565   210   Е11-132 20-1' Ф4' ' ОБЛИЦОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МОЗАИЧНЫМИ ПРОСТУПЯМИ*
566   211   Е7-668 47-11-1.8' 13' ' УКЛАДКА МОЗАИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ*
567   212   Е9-46(А5.1,1)(А4,1,1) 7-1 Т.4.ТАБЛ2' 0,08' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ*
568   213   С121-1981(А1=327+15,6.2Ж) Т.4.ТАБЛ12' 0,08' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ*
569   214   Е7-285 17-1' 0,01' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
```

264-12-249 85 альб. IX ч.I

```
E10-254 52-3' 7' ' ПРИШИВКА ПОРУЧНЯ ПХВ*
CT10ПР-НТ05-03-45 П9-0321(=19)' 7' 1,52.1,1' СТОИМОСТЬ ПОРУЧНЯ ПХВ*
П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
CT5ССЦНА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 41П6-1(=11)' 0,38.(Ф1+Ф7)' 68,00' КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100' ШТТЫС*
CT11ТОЖЕ П2-4(=11)' 0,0211.Ф4' 24,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100' М3*
CT6ТОЖЕ П2-12(=11)' 0,23.(Ф1+Ф7)' 21,80' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ М50' М3*
CT3ТОЖЕ П11-167(=11)' Ф2' 10,8' СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ' М2*
CT3ТОЖЕ П11-169 ТАБЛА СТР129(=11)' Ф3' 9,94+2,43' СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОЩАДКИ С МОЗАИЧНЫМ СЛОЕМ' М2*
CT3ТОЖЕ П11-172(=11)' Ф8' 3,72+3,09.0,3' СТУПЕНИ С МОЗАИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ' МП*
CT3ТОЖЕ П11-173(=11)' Ф5' 1,67+3,09.0,3' ПРОСТУПИ С МОЗАИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ' М.П.*
CT3ТОЖЕ П9-92(=11)' Ф6' 64,40' СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200' М3*
CT9ТОЖЕ Т.4.ТАБЛ3-1 П3(=11)' 0,01' 250,00' АРМАТУРА ОПОРНЫХ ПЛИТ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3' Т*
РКРЫЛЬЦА*
X5,5,4,5+(5,5+5).1,5.0,5+1,5.6.0,5+1,5.4,4+4,4.0,6.0,5+1,5.2,2+2,2.0,6.0,5+(1,96+1,78+0,38).2,2+2,2.2,4.0,5
        =Ф1*
XФ1.0,08=Ф2*
XФ1,10.0,146:1000=Ф3*
X5,5.4,5+(5,5+5).1,5.0,5+1,5.4,4+1,5.2,2+(1,96+1,78+0,38).2,2=Ф5*
X1,5.(0,41+0,45).2,0,13+1,5.(0,41+0,45).2.0,25+0,6.0,5.(0,45-0,07).3.0,25+1,5.3.(0,45-0,04).0,25+2,4.(0,86+
        0,45).0,5.0,25+(1,96+1,78+2,2+0,38).(0,86+0,45).0,25=Ф6*
X4,5.(1,61-0,41).2+1,5.(1,61-0,41).2=Ф7*
X(2,4+1,96+0,38+2,2+0,12).1,2=Ф8*
E8-30(РМ8231) 5-1' Ф6' ' КЛАДКА СТЕН ПОД СТУПЕНИ*
E6-16(РМ8071) 1-16' Ф2' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М150*
C124-43' Ф3*
E7-668 47-11-1.8' 36' ' УКЛАДКА МОЗАИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ*
E11-55 8-1' Ф5*
E11-77 11-11' Ф5*
E8-30(РМ8231) 5-1' Ф7.0,25' ' КЛАДКА СТЕН ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА ТОЛЩ 25СМ*
E8-45 5-9' Ф8' ' ТОЖЕ ТОЛЩ 12СМ*
П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
CT5ССЦ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 41П6-1(=11)' 0,38.Ф6' 68,00' КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ' ТЫСШТ*
CT5ТОЖЕ П6-4 ПР-НТ06-13-01 П1.03.014(=11)' 0,38.Ф7.0,25+0,0504.Ф8' 122,0-(103,0-93,5).1,02' КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ
        М100' ШСШТ*
CT4ТОЖЕ П1-4(=11)' 1,015.Ф2' 26,60' БЕТОН М150 КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40ММ' М3*
CT11ТОЖЕ П2-4(=11)' 0,0204.Ф5' 24,40' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100' М3*
CT6ТОЖЕ П2-12(=11)' 0,23.(Ф6+Ф7.0,25)+0,023.Ф8' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50' М3*
CT3ТОЖЕ 43П779(=11)' 12' 8,59' СТУПЕНИ С МОЗАИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ МАРКИ ЛС-18' МП*
CT3ТОЖЕ П780(=11)' 24' 10,80' ТОЖЕ МАРКИ ЛС22' МП*
Р10*
X0,91.1,87.3=Ф1*
X1,31.2,07=Ф2*
X0,91.1,57=Ф3*
X1,31.2,07=Ф4*
XФ1+Ф2+Ф3+Ф4=Ф5*
E10-105 20-1' Ф5*
C122-224' Ф2' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДО21-13*
C122-267' Ф1' ' ТОЖЕ МАРКИ ДС19-9ГТ*
C122-267' Ф3' ' ТОЖЕ МАРКИ ДС-16-9ГТ*
C122-268' Ф4' ' ТОЖЕ МАРКИ ДС21-13*
C111-448' 3+1' 2,97*
C111-449' 1+1' 3,23*
E15-730 201-6' 0,97*
Р16*
X(5,5+3,84+2,8).(3,3-0,54)=Ф1*
X(5,5.3+2,8+3,84).(3,3-0,3)+(5,5+3,84+2,8).(0,54-0,3)-1,31.2,07-0,91.1,87=Ф2*
XФ1+Ф2+1,31.2,07+0,91.1,87=Ф3*
X(2,86+5,5).(3,3-0,54)=Ф4*
X(2,86+5,5).(0,54-0,3)+(2,86+5,5).(3,3-0,54)=Ф5*
```

```
626   271   X(2,44+9,87+1,2).(3,3-0,54)+7,23.3+7,3.(3,3-1,74)=Ф6*
627   272   X(2,44+9,87+1,2).(0,54-0,3)+7,3.(1,74-0,3)+(8,5+0,32.2).(3,3+0,3)-1,31,2,07-0,91.1,57-0,91.1,87.2=Ф7*
628   273   X7,23.(2,1-0,3)+(7,23-0,12).(2,1-0,54)=Ф8*
629   274   X50,2-Ф8=Ф9*
630   275   X107,8+49,5+25,84+15,45+15,4+21,12=Ф10*
631   276   X25,84+15,45=Ф11*
632   277   XФ10-Ф11=Ф12*
633   278   E15-295 59-2' Ф1+Ф4+Ф6+Ф8+317' ' ЗАТИРКА СБОРНЫХ БЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ*
634   279   E15-297 59-4' Ф10*
635   280   E15-254 55-1-11' Ф2+Ф9*
636   281   E15-256 55-5-11' Ф5+Ф7*
637   282   E15-277 56-1' (0,91.1,87.3+1,31.2,07+0,91.1,57+1,31.2,07).2,31,0,2=Ф13 Ф13.1*
638   283   E15-508 153-1' Ф3+50,2+317+Ф12' ' + СТЕН И ПОТОЛКОВ*
639   284   E15-660 168-3' Ф5+Ф4+Ф7+Ф6+Ф13*
640   285   E15-661 168-4' Ф11' ' ТОЖЕ ПОТОЛКОВ*
641   286   П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
642   287   СТ12ССЦ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 41П2-30(=11)' 0,0038.(Ф1+Ф4+Ф6+Ф8+317)+0,0006.Ф10+0,0151.(Ф2+Ф9)+0,0187.(Ф5+Ф7)
                    +0,001.Ф13' 23,70' РАСТВО ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6' М3*
643   288   СТ13ТОЖЕ П2-36(=11)' 0,043.Ф13' 22,80' РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5' М3*
644   289   Р18*
645   290   X1,06+0,14,6+0,2,7+0,26,7=Ф1*
646   291   X0,2,7+0,26,7=Ф2*
647   292   XФ1=Ф2=Ф3*
648   293   X(3,6+0,7.(6+7)+1,2,7):1000=Ф4*
649   294   X(65,6+8,8,6+10,7+15,6,7):1000=Ф5*
650   295   X(7,5+0,9,6+1,1,7+1,3,7):1000=Ф6*
651   296   X0,16,2+0,04,6=Ф7*
652   297   X(1,46,10+2,05,9,1+1,74,11,2):1000=Ф8*
653   298   X0,88,0,7,7=Ф9*
654   299   X(4,42+6,37+3,98,2+5,64):1000=Ф10*
655   300   X(25,6+26,07+23,22,2):1000=Ф11*
656   301   X1+17+29+1=Ф12*
657   302   X1,3,1,3+0,8,0,6,17+1,11,0,9,29=Ф13*
658   303   X1,6,1,4=Ф14*
659   304   П2##ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ##*
660   305   E8-10 3-1' 2*
661   306   E6-1(РМ8055РМ8063) 1-1' 6*
662   307   E8-38 5-5' 30*
663   308   E7-355 25-5' Ф1*
664   309   E7-460 39-5-1,8' 8+Ф12*
665   310   E7-445 38-10-1,8' 1*
666   311   E6-5 1-5' 1' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО УЧАСТКА КАНАЛА ИЗ БЕТОНА М200*
667   312   С124-1' Ф10' ' СТОИМОСТЬ ТОВАРНОЙ АРМАТУРЫ СОБРАННОЙ В СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1*
668   313   С124-3' Ф11' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3*
669   314   E8-27 4-7' 170' ' ОБМАЗКА СТЕН БИТУМОМ*
670   315   E8-59 7-3' 0,01*
671   316   E7-291 17-7' Ф8' ' ОБРАМЛЕНИЕ СТЕН МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ*
672   317   E7-291 17-7' 0,02' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ В ПЛИТАХ ПЕРЕКРЫТИЯ*
673   318   E34-304 55-1' Ф9*
674   319   П2##ОТМОСТКА##*
675   320   X(33+0,26.2+33,5+0,26.2).2.0,7=Ф15*
676   321   E11-11 1-11' Ф15,0,1' ' + ИЗ БЕТОНА М100*
677   322   E27-169 42-1' Ф15' ' УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩ 30ММ*
678   323   П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
679   324   СТ14ССЦНА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 41П1-15(=11)' 1,02.(6+Ф15.0,1)' 26,30' БЕТОН М100 КРУПНОСТЬЮ ДО 40ММ' М3*
680   325   СТ15ТОЖЕ П1-19(=11)' 0,018.Ф1' 32,10' БЕТОН М300' М3*
681   326   СТ16ТОЖЕ П4-20(=11)' 1,1,2+0,019.Ф1+0,005.Ф13' 7,79' ПЕСОК' М3*
682   327   СТ5ТОЖЕ П6-1(=11)' 0,4.30' 68,00' КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100' ТЫСШТ*
683   328   СТ17ТОЖЕ П2-2(=11)' 0.24.30' 21,90' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50' М3*
```

684	329	СТ18ТОЖЕ П5-2(=11)' 0,0714.Ф15' 19,70' СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ' Т*
685	330	СТ3ТОЖЕ 43П867(=11)' 1' 2,12' СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1.ПР2-16.12.14' ШТ*
686	331	СТ3ТОЖЕ 41П11-160 СТР115 П25 СТР116 ПРИЛОЖ1(=11)' Ф13' 7,1-0,2.2-0.25' СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 8СМ ПРОЛЕТОМ ДО 1,35М ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 1250КГ/МВ МАРОК ПТП12,5-1313,ПТ П12,5-8-6,ПТП12,5-11-9' М2*
687	332	СТ3ТОЖЕ(=11)' Ф14' 7,1-0,2.2-0,22' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 1,6М МАРКИ ПТП12,5-16-14' М2*
688	333	СТ3ТОЖЕ П8-506(=11)' Ф7' 63,80' ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М200 МАРОК П5-8 И П5Д-8' М3*
689	334	СТ9ТОЖЕ Т.4.ТАБЛ3-1 П3(=11)' 0,02' 250,00' АРМАТУРА ПЛИТ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3' Т*
690	335	СТ9ТОЖЕ П6(=11)' 0,01' 321,00' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА В1' Т*
691	336	СТ3ТОЖЕ П8-522 Т.4,ТАБЛ3.3(=11)' Ф2' 72,9-0,82.2' СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛОТКИ ИЗ БЕТОНА М200 МАРОК Л8Д-8И Л9Д-8' М3*
692	337	СТ3ТОЖЕ(=11)' Ф3' 72,9' ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М300 МАРОК Л7-8,Л7Л-8' М3*
693	338	СТ9ТОЖЕ Т.4.ТАБЛ3-1 П1(=11)' Ф4' 229,00' АРМАТУРА ЛОТКОВ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1' Т*
694	339	СТ9ТОЖЕ П3(=11)' Ф5' 250,00' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3' Т*
695	340	СТ9ТОЖЕ П6(=11)' Ф6' 321,00' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА В1' Т*
696	341	К' СОКОЛОВА' ГОРБАЧЕВА*

264-12-249.85 альб.IX 4.I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест)

На общестроительные работы надземной части

Основание: чертежи АСI+43
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	II2,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете Стоимость на:	
расчетную единицу	373,37 руб.
I м2 общей площади здания	65,73 руб.
I м3 объема здания	I8,03 руб.

№№ пп	№ прейск., УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	нормат. условно-чистая продукция	в том числе	
								основная з/пл.	эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Б. Надземная часть							
		Раздел I. Стены							
I	E8-74 9-2	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 5I0 мм для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м (цоколь здания)	м3	35,00	3,80	I33	- / I27	99	28 / 8
2	E8-74-2 9-2	Кладка стен из пустотелого эффективного кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщ. 5I0 мм для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м (наружные стены)	"	226,00	3,80	859	- / 82I	640	I8I / 54
3	E8-75-2	Кладка стен из пустотелого эффективного	"	22I,00	3,55	785	-	6I2	I35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9-2 Т.4	КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 510ММ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М					747		40
4.	Е8-32 5-2	-УСТРОЙСТВО СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250ММ ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА	М3	50,00	3,36	168	- 159	120	39 11
5.	Е8-32 5-2	-ОБРАМЛЕНИЕ ОКОН ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ	М3	8,00	3,36	27	- 25	19	6 2
6.	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	93,00	3,02	281	- 270	195	75 22
7.	Е8-37 5-4 Т.4,	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	77,00	2,77	213	- 205	157	48 14
8.	Е8-73 9-1 Т.4,36	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	-	4,03	-	- -	-	- -
9.	Е8-75 9-2 Т.4,	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 510ММ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	89,00	3,55	316	- 301	247	54 16
10.	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	381,00	0,23	88	- 87	30	57 23
11.	Е7-127 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	6,00	1,50	9	- 9	3	6 2
12.	Е8-59 7-3	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	Т	0,05	194,00	10	- 1	1	- -
13.	Е8-189 22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100М2ВП	9,26	42,20	391	- 237	235	2 1
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
14.	С1ССЦТ1П2-1	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	135,00	22,40	3024	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11									
15.	С2ТОЖЕ П2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	67,85	23,50	1594	-	-	-
16.	С3ТОЖЕ П6-1	-КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	ТЫСШТ	101,38	68,00	6894	-	-	-
17.	С4ТОЖЕ П6-8	-КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ М100	ТЫСШТ	111,75	78,60	8784	-	-	-
18.	С5ТОЖЕ П6-4 ПР-НТ06-1 3-01 П1.03,014	-КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ М100	ТЫСШТ	102,80	112,31	11545	-	-	-
19.	С1ССЦТЭ 865	-СБОРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1ПР1-10.12.6	ШТ	44,00	0,81	36	-	-	-
20.	С1ТОЖЕ П865	-ТОЖЕ МАРКИ 1ПР1-12.12,6	ШТ	62,00	0,85	53	-	-	-
21.	С1ТОЖЕ П867	-ТОЖЕ МАРКИ 1ПР2-15.12,14	ШТ	79,00	2,12	167	-	-	-
22.	С1ТОЖЕ П867	-ТОЖЕ МАРКИ 1ПР2-16.12,14	ШТ	68,00	2,12	144	-	-	-
23.	С1ТОЖЕ П868	-ТОЖЕ МАРКИ 1ПР3-19.12,14	ШТ	50,00	2,23	111	-	-	-
24.	С1ТОЖЕ П869	-ТОЖЕ МАРКИ 1ПР3-22.12,14	ШТ	6,00	3,07	18	-	-	-
25.	С1ТОЖЕ П878	-ТОЖЕ МАРКИ 1ПР38-12.12.22У	ШТ	16,00	2,40	38	-	-	-
26.	С1ТОЖЕ П879	-ТОЖЕ МАРКИ 1ПР38-15.12.22У	ШТ	4,00	3,45	14	-	-	-
27.	С1ТОЖЕ	-ТОЖЕ МАРКИ 1ПР38-18.12.22У	ШТ	52,00	4,66	242	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П880						-		-
28.	С1ТОЖЕ П885	-ТОЖЕ МАРКИ 1ПР58-24.25.22У	ШТ	5,00	12,00	60	-	-	-
							-		-
29.	С1ТОЖЕ П886	-ТОЖЕ МАРКИ 1ПР28-24.25.22У	ШТ	1,00	10,80	11	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	45313	-	2358	631
							2989		193
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	36015			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5940			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3358			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	45313			
		РАЗДЕЛ 2, ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ							
30.	Е7-460 39-5-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	9,00	2,09	19	-	9	6
							15		2
31.	Е7-463 39-6-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	88,00	3,09	272	-	122	93
							215		33
32.	Е7-463 39-6-1.8 КОЭФ 1.48	-ТОЖЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2	ШТ	26,00	4,57	119	-	53	41
							94		15
33.	Е7-472 39-9-1.8	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	14,00	2,20	31	-	12	18
							30		7
34.	Е6-175 16-1	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	М3	0,17	13,00	2	-	1	-
							1		-
35.	Е6-175 16-3	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ	М3	10,33	8,72	90	-	33	7
							40		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДО 6М							
36.	Е6-176 16-2	=УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ БОЛЕЕ 6М	М3	2,46	17,50	43	- / 24	22	2 / 1
37.	Е6-176 16-4	=УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ БОЛЕЕ 6М	М3	1,80	11,20	20	- / 11	10	1 / -
38.	С124-28	=КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ	Т	0,07	232,00	16	- / -	-	- / -
39.	С124-29 ПР-НТ06-14-01 М5-002,5-003	=ТОЖЕ ДИАМ 10ММ	Т	0,31	215,86	67	- / -	-	- / -
40.	С124-10	=АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,22	338,00	74	- / -	-	- / -
41.	С124-12	=АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,37	325,00	120	- / -	-	- / -
42.	С124-43	=СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,19	302,00	74	- / -	-	- / -
43.	Е6-83 9-7	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,01	441,00	4	- / 1	1	- / -
44.	Е7-430 38-5-1.8	=УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	4,00	2,55	10	- / 9	4	5 / 2
45.	Е7-433 38-6-1.8	=УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	10,00	3,88	39	- / 33	16	17 / 6
46.	Е7-436 38-7-1.8	=УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	6,00	12,80	77	- / 37	19	18 / 6
47.	Е7-127 9-1-1,8	= УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	16,00	1,50	24	- / 24	7	17 / 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.	Е6-168 15-9	=УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ОПОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,58	13,70	8	- 3	3	- -
49.	С124-9	=АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,04	286,00	11	- -	-	- -
50.	Е6-83 9-7	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,12	441,00	53	- 15	15	- -
51.	Е7-668 47-11-1,8	=МОНТАЖ СБОРНЫХ ОПОРНЫХ ПЛИТ	ШТ	20,00	0,72	14	- 15	12	3 1
52.	Е7-291 17-7	=УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,11	342,00	38	- 2	2	- -
53.	Е8-36 5-4	=ЗАДЕЛКА ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ОБЫКНОВЕННЫМ КИРПИЧОМ	М3	2,68	3,02	8	- 9	6	3 1
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
54.	С1ССЦТ1П1-29	=БЕТОН М200 С ФРАКЦИЕЙ ЗАПОЛНИТЕЛЯ ДО 20ММ	М3	14,98	29,30	439	- -	-	- -
55.	С2ТОЖЕ П1-17	=ТОЖЕ С ФРАКЦИЕЙ ЗАПОЛНИТЕЛЯ ДО 40ММ	М3	0,59	28,20	17	- -	-	- -
56.	С3ТОЖЕ П2-12	=РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	0,62	23,50	15	- -	-	- -
57.	С4ТОЖЕ П6-1	=КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	ТЫСШТ	1,02	68,00	69	- -	-	- -
58.	С5ТОЖЕ Т3П885	=СБОРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ 1ПР38-24 25.22У	ШТ	2,00	12,00	24	- -	-	- -
59.	С5ТОЖЕ П915	=ТОЖЕ МАРКИ 2ПР10-23 51.14	ШТ	2,00	12,60	25	- -	-	- -
60.	С5ТОЖЕ П909	=ТОЖЕ МАРКИ 2ПР7-23.3.8.14	ШТ	6,00	8,98	54	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.	С5ТОЖЕ П916	=ТОЖЕ МАРКИ 2ПР11-24.51.14	ШТ	2,00	13,90	28	-	-	-
62.	С5ТОЖЕ П910	=ТОЖЕ МАРКИ 2ПР8-24.38.14	ШТ	4,00	10,10	40	-	-	-
63.	С5ТОЖЕ П11-158 ПРИЛ1Т.4. П25	=СБОРНЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 5,98М ТОЛЩ 12СМ НАГРУЗКОЙ 960КГ/М2 МАРКИ ПК60.15-8АТ5Т,ПК60.12-8АТ5Т,ПК60.10-8АТ5Т	М2	218,42	9,42	2058	-	-	-
64.	С5ТОЖЕ	=ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2 МАРКИ ПК60.15-6АТ5Т,ПК60.10-6АТ5Т	М2	160,32	9,05	1451	-	-	-
65.	С5ТОЖЕ	=ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 4,78М НАГРУЗКОЙ 960КГ/М2 МАРКИ ПК48.15-8АТ5Т	М2	35,60	8,74	311	-	-	-
66.	С5ССЦТ1П11-146 Т.4,П25 ПРИЛ.	=СБОРНЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПРОЛЕТОМ 2,98М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 12СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС 970КГ/М2 МАРКИ ПК30-10-8Т	М2	11,80	7,94	94	-	-	-
67.	С5ТОЖЕ	=ТОЖЕ ТОЛЩ 13СМ МАРКИ ПК30-15-8Т	М2	22,20	8,14	181	-	-	-
68.	С5ТОЖЕ П11-158	=ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 4,48М ТОЛЩ 12СМ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2 МАРКИ ПК8-45-12	М2	15,99	8,60	138	-	-	-
69.	С5ТОЖЕ	=ТОЖЕ ТОЛЩ 13СМ МАРКИ ПК8-45-15	М2	53,44	8,80	470	-	-	-
70.	С5ТОЖЕ	=ТОЖЕ ТОЛЩ 12СМ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2 МАРКИ ПК6-45-12	М2	10,66	8,39	89	-	-	-
71.	С5ТОЖЕ	=ТОЖЕ ТОЛЩ 13СМ МАРКИ ПК6-45-15	М2	73,48	8,59	631	-	-	-
72.	С5ТОЖЕ	=ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 8,86М ТОЛЩ 12СМ НАГРУЗКОЙ 980КГ/М2 МАРКИ ПТ89-10,ПТ89-12	М2	56,16	11,77	661	-	-	-
73.	С5ТОЖЕ	=ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2 МАРКИ ПС89-10,ПС-89-12	М2	323,12	10,92	3528	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74.	С5ТОЖЕ 11-156	-ТОЖЕ РЕБРИСТЫХ ПРОЛЕТОМ 11,98М ТОЛЩ 11СМ НАГРУЗКОЙ 950КГ/М2 МАРКИ ПТ8-120.15-2ПР	М2	89,25	13,62	1216	-	-	-
75.	С5ТОЖЕ	-ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 14,98М ТОЛЩ 13СМ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2 МАРКИ ПТ6-150.15-2ПР	М2	200,61	13,17	2642	-	-	-
76.	С5ССЦТ1П9-299	-СБОРНЫЕ ПРОГОНЫ ИЗ БЕТОНА М300 МАРКИ ПР60.4.4-4.ПР60.4.4-5	М3	4,92	69,60	342	-	-	-
77.	С5ТОЖЕ Т.4,Т3.3	-ТОЖЕ М350 МАРКИ ПРГ-60.25.4АТ5	М3	6,00	70,42	423	-	-	-
78.	С5ТОЖЕ	-ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М250 МАРКИ ПРГ32.1.4-4Т	М3	0,30	68,78	21	-	-	-
79.	С5ТОЖЕ	-ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ ПРГ36-1.4-4Т	М3	0.34	67,96	23	-	-	-
80.	С6ССЦТ.4.Т3.1	-АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1	ТН	0,47	229,00	108	-	-	-
81.	С6ТОЖЕ	-ТОЖЕ КЛАССА А3	ТН	1,10	250,00	275	-	-	-
82.	С6ТОЖЕ	-ТОЖЕ КЛАССА ВР1	ТН	0,05	321,00	16	-	-	-
83.	С6ТОЖЕ	-ТОЖЕ КЛАССА АТ5	ТН	0,29	239,00	69	-	-	-
84.	С6ТОЖЕ	-ТОЖЕ КЛАССА АТ3	ТН	0,02	250,00	5	-	-	-
85.	С6ТОЖЕ	-ТОЖЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	ТН	0,07	413,00	29	-	-	-
86.	С5ССЦТ1П9-96	-СБОРНЫЕ ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ ОП5-2А3,ОП4-4-А3.ОП5-4А3,ОП6-4-А3	М3	0,48	62,70	30	-	-	-
87.	С6ТОЖЕ Т 4,ТА3,1	-АРМАТУРА ИЗ КЛАССА А1 СТАЛИ	ТН	0,01	329,98	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПР-НТ06-0 8 ПРИМ						-		-
88.	С6ТОЖЕ	-ТОЖЕ КЛАССА А3	ТН	0,03	360,16	11	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	21098	-	347	231
							578		82
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	16769			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2767			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1562			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	21098			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕГОРОДКИ							
89.	Е10-275 55-5	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ,ОБШИТЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 78ММ	М2	161,70	4,71	762	-	265	11
							276		3
90.	Е10-234 46-1	-УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК САНУЗЛОВ	М2	13,00	0,70	9	-	5	4
							9		1
91.	С122-465	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК САНУЗЛОВ	М2	13,00	10,00	130	-	-	-
							-		-
92.	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	3,09	75,60	233	-	192	23
							215		7
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ							
93.	С1ССЦ МОСК. ОБЛ. Т.1 П.2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	М3	7,11	23,50	167	-	-	-
							-		-
94.	С2ТОЖЕ П.6-1	-КИРПИЧ М-100	ТЫС.ШТ	15,59	68,00	1060	-	-	-

: 2 :	3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10
						-		-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	2972	-	462	38
						500		11

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2361	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	390	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	221	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2972	

РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ

95.Е12-289 9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	9,68	49,90	483	- 117	104	13 4
96.Е12-287 9-4	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЯЧЕИСТЫМ БЕТОНОМ ТОЛЩ.120ММ	М3	116,20	2,48	288	- 214	149	65 20
97.Е12-288 9-5	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА ПО УКЛОНУ 20-140	М3	77,44	2,25	174	- 175	91	84 25
98.Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	9,68	14,80	143	- 81	74	7 2
99.Е12-130 2-6	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ НЕ БОЛЕЕ 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	9,68	302,00	2923	- 620	483	137 41
100.Е12-280 8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	100М2	1,80	192,00	346	- 83	82	1 -
101.Е12-277 8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	12,88	9,43	121	- 30	30	- -

264-12-249.85 Альб IX 4.I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102.	С1ССЦ МОСК, ОБЛ, Т.1 П.2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	15,30	21,90	335	-	-	-
103.	С2ССЦ МОСК, ОБЛ, П.3-147	-БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ =400КГ/М3	М3	120,85	16,00	1934	-	-	-
104.	С3ТОЖЕ П.7-20	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ	М3	85,18	14,20	1210	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	10011	-	1013	307
							1320		92

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	7957
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1314
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	740
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	10011

РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ

ПОДГОТОВКИ

105.	Е11-53 7-4	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	2,96	85,00	252	-	12	6
							18		2
106.	Е11-16 3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,26	118,00	30	-	9	2
							11		1
107.	Е11-17 3-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ	100М2	0,26	77,00	20	-	4	1
							5		-
108.	Е11-55 7-4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,52	17,20	9	-	5	-
							5		-
109.	Е11-55 11-56 8-1 8-2	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩ.40ММ	100М2	0,37	18,76	7	-	4	1
							5		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110.	Е11-57 11-58 8-3 8-4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ 40ММ	100М2	0,12	24,04	3	- 2	2	- -
111.	Е11-57 8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М-75 ТОЛЩ.20ММ	100М2	0,21	22,00	5	- 3	3	- -
112.	Е11-57 11-58 8-3 8-4	-ТО ЖЕ,ТОЛЩ.50ММ	100М2	2,59	25,06	65	- 48	41	7 2
		ВЕРХНИЕ ПОКРЫТИЯ							
113.	Е11-194 29-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ НАБОРНОГО ПАРКЕТА КЛЕНОВОГО, ДУБОВОГО,ЯСЕНЕВОГО,ИЛЬМОВОГО	М2	174,10	9,71	1691	- 102	97	5 2
114.	Е11-205 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	100М2	4,19	519,00	2174	- 186	183	3 1
115.	Е11-207 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3.6ММ	100М2	1,86	453,00	842	- 82	81	1 -
116.	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,64	363,00	231	- 42	39	3 1
117.	Е11-136 20-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВТОЛЩИНОЙ 6ММ	100М2	0,37	300,00	111	- 21	20	1 -
118.	Е11-71 11-5	-УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ МОЗАИЧНОГО БЕТОНА	100М2	1,75	148,00	259	- 177	173	4 1
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ							
119.	С1ССЦ МОСК, ОБЛ, Т.1 П.1-29	-БЕТОН М-200	М3	0,48	29,30	14	- -	-	- -
120.	С2ТОЖЕ П.1-73	-ЛЕГКИЙ БЕТОН М-75	М3	13,62	30,60	417	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121.	СЭТОЖЕ П.2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	М3	5,21	25,90	135	-	-	-
122.	С4ЕД. РАСЦ.1	-РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ С МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ	М3	3,57	58,53	209	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	8144	-	673	34
							707		10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6474
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1067
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	603
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	8144

РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ

ЛЕСТНИЦА Л-1

123.	Е8-36 5-4	-УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ СТЕНОК ПОД СТУПЕНИ	М3	2,39	3,02	7	-	5	2
							7		1
124.	Е8-36 5-4	-ТОЖЕ КИРПИЧНОГО ОГРАЖДЕНИЯ	М3	1,13	3,02	3	-	2	1
							3		-
125.	Е7-668 47-11-1,8	-УКЛАДКА СБОРНЫХ СТУПЕНЕЙ ПО КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ	ШТ	22,00	0,72	16	-	13	3
							16		1
126.	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	10,00	0,23	2	-	1	2
							3		1
127.	Е11-71 11-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА НА ПЛОЩАДКАХ ИЗ ПЕРЕМЫЧЕК	100М2	0,05	148,00	8	-	5	-
							5		-

ЛЕСТНИЦА Л-2

264-12-249.85 АЛБ6. IX 4.I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128.	E7-506 41-4-1.8	=УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	4,00	3,11	12	- 13	5	8 3
129.	E7-502 41-2-1.8	=УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	4,00	3,32	13	- 13	5	8 3
130.	E7-668 47-11-1,8	=ОБЛИЦОВКА МАРШЕЙ СБОРНЫМИ ПРОСТУПЯМИ	ШТ	48,00	0,72	35	- 34	28	6 2
131.	E7-668 47-11-1,8	=МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПЛИТ	ШТ	8,00	0,72	6	- 6	5	1 -
132.	E7-668 47-11-1,8	=УКЛАДКА СБОРНЫХ СТУПЕНЕЙ	ШТ	2,00	0,72	1	- 1	1	- -
133.	E9-47 7-2 Т.4,ТАБ2	=УСАТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0,18	49,24	9	- 7	4	3 1
134.	С121-1981 Т.4,ТАБ12	=ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	Т	0,18	358,20	64	- -	-	- -
135.	E10-254 52-3	=ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ	М	16,70	0,22	4	- 4	3	1 -
136.	С1ПР-НТ05- 03-45 П9-0321 К=1,1	=СТОИМОСТЬ ПОРУЧНЯ ПХВ	МП	17,20	1,67	29	- -	-	- -
137.	E7-291 17-7	=УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,01	342,00	3	- -	-	- -
138.	E15-614 164-8	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100М2	-	60,50	1	- -	-	- -
		ЛЕСНИЦЫ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ							
139.	E8-36 5-4	=КЛАДКА СТЕН ПОД СТУПЕНИ ЛЕСТНИЦ	М3	0,87	3,02	3	- 2	2	- -
140.	E7-668	=УКЛАДКА СБОРНЫХ СТУПЕНЕЙ ПО КИРПИЧНЫМ	ШТ	18,00	0,72	13	-	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	47-11-1,8	СТЕНАМ					13		1
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ							
141.	Е9-46 Т.4,Т2 7-1	=МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,25	60,56	15	12	4	8 3
142.	С121-1975 Т.4,Т12	=ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 (ЛМ-2)	Т	0,03	389,20	12	-	-	-
143.	С121-1976 ТОЖЕ	=ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:КРИВОЛИНЕЙНЫЕ,ПОЖАРНЫЕ 6 (ЛМ-1)	Т	0,22	415,20	91	-	-	-
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
144.	С2ССЦТ1П2-11	=РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	1,01	22,40	23	-	-	-
145.	С3ТОЖЕ П6-1	=КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	ТЫСШТ	1,19	68,00	81	-	-	-
146.	С4ТОЖЕ П2-26	=РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,01	22,30	1	-	-	-
147.	С5ЕА.РАСЦ.1	=РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ ДЛЯ МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВ	М3	0,10	58,53	6	-	-	-
148.	С6ССЦТ3П90-5	=СБОРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 2ПР4-14.38.14	ШТ	1,00	5,78	6	-	-	-
149.	С6ТОЖЕ П911	=ТОЖЕ МАРКИ 2ПР5-14.51.14	ШТ	5,00	7,22	36	-	-	-
150.	С6ТОЖЕ П903	=ТОЖЕ МАРКИ 2ПР3-11.38.6	ШТ	1,00	2,21	2	-	-	-
151.	С6ТОЖЕ П904	=ТОЖЕ МАРКИ 2ПР4-11.51.6	ШТ	1,00	2,98	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
152.	С6ТОЖЕ П879	-ТОЖЕ МАРКИ 1ПР38-15.12.22У	ШТ	2,00	3,45	7	-	-	-
153.	С6ССЦТ1П96	--СБОРНЫЕ ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ОП3-2А3	М3	0,14	62,70	9	-	-	-
154.	С7ТОЖЕ Т.4,Т3	-АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1	КГ	2,60	0,33	1	-	-	-
155.	С7ТОЖЕ	-ТОЖЕ А3	ТН	0,01	360,16	4	-	-	-
156.	С6ТОЖЕ П11-167	-СБОРНЫЕ МАРШИ МАРКИ 2ЛМ-39.14.17-5 ПОД ОБЛИЦОВКУ ПРОСТУПЯМИ	М2	21,06	10,80	227	-	-	-
157.	С6ТОЖЕ П11-169	-СБОРНЫЕ ПЛОЩАДКИ МАРКИ ЛП-28.11-5,ЛП-28.11В- С ПОЛОМ НЕ ТРЕБУЮЩЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ	М2	12,94	9,94	129	-	-	-
158.	С6ТОЖЕ П11-172	-СБОРНЫЕ СТУПЕНИ ЛС-14,ЛС-9-17	МП	52,50	3,72	195	-	-	-
159.	С6ТОЖЕ П11-173	-СБОРНЫЕ ПРОСТУПИ МАРКИ 1ЛН14,3,1ЛН14.2,2ЛН.15.2,2ЛН14	МП	65,16	1,67	109	-	-	-
160.	С6ТОЖЕ Т.4,Т8-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ МОЗАИЧНЫЙ СЛОЙ ПО ЛЕСТНИЧНЫМ ПЛОЩАДКАМ	М2	12,94	2,43	31	-	-	-
161.	С6ТОЖЕ	-ТОЖЕ ПО СТУПЕНЯМ И ПРОСТУПЯМ	М2	29,11	3,09	90	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	1626	-	94	45
							139		16

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1116
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	183
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	102
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	191			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	17			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	225			
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА							
162.Е10-73 13-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	97,82	2,18	213	- 93	69	24 7
163.Е10-72 13-1	-УСТАНОВКА ФРАМУГ	М2	6,36	3,01	19	- 8	6	2 1
164.С122-32	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОС18-12Г	М2	35,02	13,90	487	- -	- -	
165.С122-32	-ТОЖЕ МАРКИ ОС18-13,5Г	М2	30,16	13,90	419	- -	- -	
166.С122-33	-ТОЖЕ МАРКИ ОС21-13,5Г	М2	32,64	13,30	434	- -	- -	
167.С122-1	-СТОИМОСТЬ ФРАМУГ ФН06-10,ФН03-15	М2	3,00	20,30	61	- -	- -	
168.С122-2	-ТОЖЕ ФН06-14	М2	3,36	17,30	58	- -	- -	
169.С111-433	-СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОКОН	К-Т	42,00	1,29	54	- -	- -	
170.С111-424	-ТОЖЕ ДЛЯ ФРАМУГ	К-Т	10,00	0,86	9	- -	- -	
171.Е15-725 201-5	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ	100М2	1,04	160,00	167	- 20	19	1 -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7				РУБ	2417	- 121	94	27 8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1921			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	317			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	179			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2417			
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ							
172.	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	40,57	1,45	59	- 36	22	14 4
173.	Е10-106 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	65,59	1,19	78	- 52	33	19 6
174.	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	42,00	2,00	84	- 34	28	6 2
175.	Е10-108 20-4	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	10,48	1,58	17	- 7	6	1 -
176.	Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	1,37	1,34	2	- -	-	- -
177.	Е10-141 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	38,90	0,95	37	- 5	5	- -
178.	Е10-143 26-4	-ТОЖЕ В ТАМБУРНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ	М2	3,50	0,88	3	- -	-	- -
179.	Е10-136 25-5	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	М2	18,57	6,83	127	- 14	14	- -
180.	С122-217	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АГ21-7	М2	9,73	15,00	146	- -	-	- -
181.	С122-218	-ТОЖЕ МАРКИ АГ21-9	М2	12,60	14,20	179	- -	-	- -
182.	С122-219	-ТОЖЕ МАРКИ АГ21-10	М2	34,00	13,50	459	- -	-	- -
183.	С122-226	-ТОЖЕ МАРКИ АГ21-13	М2	13,15	13,00	171	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
184.	С122-226	=ТОЖЕ МАРКИ АО21-13	М2	5,26	9,79	51	-	-	-
							-		-
185.	С122-223	=ТОЖЕ МАРКИ АГ24-15	М2	31,41	13,80	433	-	-	-
							-		-
186.	С122-223	=ТОЖЕ МАРКИ АГ24-19	М2	4,44	13,80	61	-	-	-
							-		-
187.	С122-220	=ТОЖЕ МАРКИ АО21-9	М2	1,30	9,46	17	-	-	-
							-		-
188.	С122-264	=ТОЖЕ МАРКИ АС19-9	М2	4,89	28,30	138	-	-	-
							-		-
189.	С122-242	=СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АН24-13	М2	3,02	17,30	52	-	-	-
							-		-
190.	С122-242	=ТОЖЕ МАРКИ АН24-15	М2	34,90	17,30	604	-	-	-
							-		-
191.	С122-243	=ТОЖЕ МАРКИ АН24-19	М2	4,44	16,50	73	-	-	-
							-		-
192.	С111-447	=СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	К-Т	12,00	8,94	107	-	-	-
							-		-
193.	С111-448	=ТОЖЕ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	К-Т	38,00	2,97	113	-	-	-
							-		-
194.	С111-449	=ТОЖЕ ДВУПОЛЬНЫХ	К-Т	17,00	3,23	55	-	-	-
							-		-
195.	Е15-741 202-1-41	=ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2	0,07	224,00	16	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	8		РУБ	3882	- 149	109	40 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 3082
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 512
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 288
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 3882

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

196, Е15-297 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	10,29	19,30	199	- 191	190	1 -
197, Е15-295 59-2	-ПОДГОТОВКА СТЕН ПОД ОКРАСКУ	100М2	2,14	21,70	47	- 37	35	2 1
198, Е15-508 153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100М2	3,94	5,84	23	- 19	19	- -
199, Е15-92 15-3	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	100М2	0,69	532,00	368	- 87	86	1 -
200, Е15-254 55-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	16,58	49,30	817	- 718	615	103 64
201, Е15-258 55-9-11	-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	3,67	95,60	350	- 306	279	27 15
202, Е15-699 168-2	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ	100М2	5,78	45,90	265	- 54	50	4 1
203, Е15-663 168-6	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ	100М2	2,83	60,80	172	- 47	44	3 1
204, Е15-660 168-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	19,64	76,30	1499	- 471	454	17 5
205, Е15-551 166-5-32	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,60	45,30	27	- 6	6	- -
206, Е15-547 166-3-31	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ДЕРЕВЯННЫХ	тонна	0,13	39,60	5	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЕРЕГОРОДОК СА-УЗЛОВ					-		-
							2		-
207.	Е34-323 59-7	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ	100М2	2,85	598,00	1707	-	448	10
							458		3
208.	Е34-354 61-15	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСА ЛИТЫМИ ГИПСОВЫМИ ПЛИТАМИ	100М2	2,54	80,40	205	-	161	3
							164		1
209.	Е34-359 61-20	-ТОЖЕ ПРЕФОРИРОВАННЫМИ	100М2	0,31	123,00	38	-	31	-
							31		-
210.	С1ЦЕН1МГИ П1107	-СТОИМОСТЬ ЛИТЫХ ГИПОСВЫХПЛИТ	М2	262,14	8,74	2291	-	-	-
							-		-
211.	С2ТОЖЕ П1105	-ТОЖЕ ПЕРФОРИРОВАННЫХ	М2	31,93	1,57	50	-	-	-
							-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ							
212.	С3ССЦМОС.О БЛ.Т1П2-3 0	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	35,63	23,70	844	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	11209	-	2420	171
							2591		91

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	8907
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1470
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	832
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	11209

РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		ВЕНТШАХТЫ НА КРОВЛЕ							
213.	Е8-32 5-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА НА РАСТВОРЕ М25 ТОЛЩ 25СМ	М3	1,56	3,36	5	-		1

264-12-249.85 альб. IX 4.I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							5		-
814,Е8-65 5-9		-ТОЖЕ ТОЛЩ 12СМ	100М2.	0,05	75,40	4	-	3	-
							3		-
215,Е12-280 8-5		-ПОКРЫТИЕ ЗОНТА И СТЕНОК ВЕНТШАХТ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	100М2	0,03	192,00	7	-	2	-
							2		-
216,Е7-291 17-7		-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ ШАХТ	Т	0,05	342,00	17	-	1	-
							1		-
		ПОРТАЛЬНАЯ БАЛКА ЭСТРАДЫ							
217,Е6-165 15-6		-УСТРОЙСТВО БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ БОЛЕЕ 6М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК БОЛЕЕ 800ММ	М3	5,90	20,00	118	-	48	7
							55		2
218,С124-29		-СТОИМОСТЬ ТОВАРНОЙ АРМАТУРЫ НЕ СОБРАННОЙ В КАРКАС ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	Т	0,03	223,00	7	-	-	-
							-		-
219,С124-7		-ТОЖЕ СОБРАННОЙ В КАРКАСЫ	Т	0,06	253,00	15	-	-	-
							-		-
220,С124-9		-ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3	Т	0,30	286,00	86	-	-	-
							-		-
221,Е6-85 9-9		-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	Т	0,08	329,00	26	-	1	-
							1		-
222,Е9-124 18-1 Т.4,Т2		-МОНТАЖ БАЛОК ПОДВЕСА ОГНЕЗАЩИТНОГО ЗАНАВЕСА СЦЕНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА	Т	2,36	67,92	160	-	75	59
							134		19
223,С121-1960 Т.4,Т12		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6	Т	2,07	306,20	634	-	-	-
							-		-
224,С121-1960 Т.4,Т12,3		-ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	Т	0,29	298,12	86	-	-	-
							-		-
225,Е7-285 17-1		-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,14	362,00	51	-	13	1
							14		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
226.	Е7-291 17-7	=УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,34	342,00	116	- 7	7	- -
227.	Е15-614 164-8	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100М2	0,13	60,50	8	- 5	5	- -
		ПОЛ ЭСТРАДЫ И ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА							
228.	Е11-55 8-1	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	1,60	17,20	28	- 17	16	1 -
229.	Е11-56 8-2	=УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 10ММ	100М2	1,60	0,78	1	- 2	1	1 -
230.	Е11-61 9-1 111-613 111-370	=УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ ПО ПРОКЛАДКЕ ИЗ РУБЕРОИДА	100М2	1,60	130,57	209	- 44	40	4 1
231.	Е11-54 7-5	=УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД ЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	1,60	27,20	44	- 5	4	1 -
232.	Е11-53 7-4 111-32 111-321	=ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО ЛИСТА ТОЛЩ 8ММ	100М2	0,17	107,05	18	- 1	1	- -
233.	Е11-185 27-2	=НАСТИЛКА ПОЛА ИЗ РЕЕК ТОЛЩ 60ММ	100М2	1,60	726,00	1163	- 81	74	7 2
234.	Е10-32 6-1	=ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ТОЛЩИНОЙ 20ММ(БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭСТРАДЫ)	М2	11,36	1,75	20	- 2	2	- -
235.	Е10-146 28-1	=УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ЛЕСТНИЦЫ ЭСТРАДЫ	М2	0,80	27,30	22	- 2	2	- -
236.	Е34-341 61-2 ПРИМЕН	=УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК-	100М2	0,03	352,00	11	- 2	2	- -
237.	Е10-202 37-2	=ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ	М3	4,40	7,51	33	- 7	7	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
238.	E15-635 165-4-29, 30	-ОКРАСКА ЛАКОМ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕШЕТКИ	100М2	0,03	35,70	1	-	-	-
239.	E15-637 165-5-29, 30	-ТОЖЕ ПОЛОВ ИЗ РЕЕК И ЛЕСТНИЦЫ ЭСТРАДЫ	100М2	1,61	38,20	61	- 19	19	-
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ №Р-1 ПО №Р-5							
240.	E20-410 7-2	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 1	1ШТ	3,00	1,50	5	- 3	3	-
241.	E20-411 7-3	-ТОЖЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1,5М2	1ШТ	5,00	1,94	10	- 7	6	1 -
242.	C130-1474	-СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	М2	10,72	4,95	53	- -	-	- -
243.	E15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	100М2	0,11	60,50	6	- 4	4	- -
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ РАМКИ							
244.	E10-150 29-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ РАМОК	М2	7,01	0,81	6	- 3	2	1 -
245.	C122-313	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ РАМОК	М	24,03	1,03	25	- -	-	- -
246.	E7-291 17-7	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК В СТЕНАХ	Т	0,60	342,00	205	- 13	13	- -
247.	E15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК	100М2	0,16	60,50	10	- 6	6	- -
248.	E15-635 165-4-29, 30	-ТОЖЕ ДЕРЕВЯННЫХ РАМОК	100М2	0,07	35,70	3	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
249.	Е10-49 8-6	=УСТАНОВКА БАРЬЕРОВ ГАРДЕРОБА	М	8,00	3,60	29	- 5	4	1 -
250.	С122-462	=СТОИМОСТЬ СТЕНОК БАРЬЕРОВ ГАРДЕРОБА ОБЛИЦОВАННЫХ ШПОНОМ ТВЕРДЫХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЕРЕВА	М2	14,49	16,79	243	- -	-	- -
251.	С122-483	=СТОИМОСТЬ ПОЛОК БАРЬЕРА ГАРДЕРОБА	М2	11,25	11,60	131	- -	-	- -
252.	Е10-154 29-5	=УСТАНОВКА ВЕШАЛОК	ШТ	17,00	1,14	19	- 8	6	2 1
253.	С122-477 Т.4,Т18	=СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕШАЛОК ОБЛИЦОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ	М2	5,86	15,39	90	- -	-	- -
254.	Е15-641 169-7-29	=ОКРАСКА БАРЬЕРА ГАРДЕРОБА И ВЕШАЛОК ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,20	46,20	9	- 4	4	- -
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
255.	ССЦ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 41П1-19	=БЕТОН М300	М3	5,90	32,10	189	- -	-	- -
256.	СТОЖЕ П6-1	=КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	ТЫСШТ	1,11	68,00	75	- -	-	- -
257.	СПР-НТО6-1 3-01 П1.03.014 ССЦ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 41П6-4	=КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ М100	ТЫСШТ.	0,87	112,31	98	- -	-	- -
258.	СТОЖЕ П2-11	=РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	0,48	22,40	11	- -	-	- -
259.	СТОЖЕ П2-4	=РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	5,49	24,40	134	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I0:			руб.	5339	- 463	376	87 25
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	3422			
		Накладные расходы			руб.	565			
		Плановые накопления			руб.	319			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	4306			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	880			
		Накладные расходы			руб.	76			
		Плановые накопления			руб.	77			
		Всего стоимость металломонтажных работ			руб.	I033			
		Всего по надземной части:			руб.	II20II	- 9557	7946	I6II 540
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	88024			
		Накладные расходы			руб.	I4525			
		Плановые накопления			руб.	8204			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	II0753			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	I07I			
		Накладные расходы			руб.	93			
		Плановые накопления			руб.	94			
		Всего стоимость металломонтажных работ			руб.	I258			
		Всего по смете:			руб.	II20II	- 9557	7946	I6II 540
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	88024			
		Накладные расходы			руб.	I4525			
		Плановые накопления			руб.	8204			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	II0753			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	I07I			
		Накладные расходы			руб.	93			
		Плановые накопления			руб.	94			
		Всего стоимость металломонтажных работ			руб.	I258			

Главный инженер проекта В.И.Михайленко
Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов
Составил: ст.инженер О.Ю.Соколова
ст.инженер И.Н.Рысева
ст.инженер К.Е.Щенников
Проверил гл.специалист Н.В.Горбачева
Перфорация: подготовил ст.инженер Т7А.Сергеева
Проверил руководитель группы З.П.Колесникова

264-12-249.85 АЛЬБ IX 4 I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
Э2607' Н8Г2М1' ' ' 1.1' ' ' ' 7300' М3*
Ю' ' ' ' ' КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)РП' ' 1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АСО1-А
          СО26' МИХАЙЛЕНКО*
Н10=16,5*
Д2-Б*
Д2-М*
Д2-С*
Д3-Д*
Д4-А*
Д4-Ж*
Д5-А*
Д5-М*
Б*
Р4*
Х44+62+79+68+50+6+16+4+52=Ф1*
Е8-74(РМ8232РМ8231) 9-2' 35' ' + (ЦОКОЛЬ ЗДАНИЯ)*
Е8-74-2(РМ8232РМ8231) 9-2' 226' ' + (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ)*
Е8-75-2(РМ8232РМ8231) 9-2 Т.4' 221*
Е8-32(РМ8232РМ8231) 5-2' 50' ' УСТРОЙСТВО СТЕН ТОЛЩИНОЙ 250ММ ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА*
Е8-32(РМ8232РМ8231) 5-2' 8' ' ОБРАМЛЕНИЕ ОКОН ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ*
Е8-36 5-4' 41+35+24+3*
Е8-37 5-4 Т 4.' 5+72*
Е8-73 9-1 Т.4.36*
Е8-75 9-2 Т.4.' 89*
Е7-445 38-10-1.8' Ф1*
Е7-127 9-1-1.8' 6*
Е8-59 7-3' 0,05' ' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК*
Х21+100,2+28,2+58+29,8+113,8+49,7+11,3+31,5+102+94,5+80,1+45,5+46,8+42,2+14,2+12+20+14,5+10,7=Ф2*
Е8-189 22-1' Ф2*
П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
СТ1ССЦТ1П2-11(=11)' 0,25.(35+226+221+50+8)' 22,40' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25' М3*
СТ2ТОЖЕ П2-12(=11)' 0,23.(41+25+24+3+5+72+36+89)' 23,50' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50' М3*
СТ3ТОЖЕ П6-1(=11)' 0,25.35+0,38.(41+25+24+3+5+72)+0,21.36+0,23.89' 68,00' КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100' ТЫСШТ*
СТ4ТОЖЕ П6-8(=11)' 0,25.(226+221)' 78,60' КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ М100' ТЫСШТ*
СТ5ТОЖЕ П6-4 ПР-НТ06-13-01 П1.03.014(=11)' 0,13.(35+226+221)+0,384.(50+8)+0,175.36+0,13.89' 122,00-(103,0-9
          3,5).1,02' КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ М100' ТЫСШТ*
СТ1ССЦТ3 863(=11)' 44' 0,81' СБОРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1ПР1-10.12.6' ШТ*
СТ1ТОЖЕ П865(=11)' 62' 0,85' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР1-12.12.6' ШТ*
СТ1ТОЖЕ П867(=11)' 79' 2,12' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР2-15.12.14' ШТ*
СТ1ТОЖЕ П867(=11)' 68' 2,12' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР2-16.12.14' ШТ*
СТ1ТОЖЕ П868(=11)' 50' 2,23' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР3-19.12.14' ШТ*
СТ1ТОЖЕ П869(=11)' 6' 3,07' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР3-22.12.14' ШТ*
СТ1ТОЖЕ П878(=11)' 16' 2,4' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР38-12.12.22У' ШТ*
СТ1ТОЖЕ П879(=11)' 4' 3,45' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР38-15.12.22У' ШТ*
СТ1ТОЖЕ П880(=11)' 52' 4,66' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР38-18.12.22У' ШТ*
СТ1ТОЖЕ П885(=11)' 5' 12,00' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР38-24.25.22У' ШТ*
СТ1ТОЖЕ П886(=11)' 1' 10,80' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР28-24.25.22У' ШТ*
Н10=16,5*
Р5+ И ПОКРЫТИЕ*
Х14+3+6+3+8+3+2+3+16+3+11+2+8+5+1=Ф1*
Х(10.(12,56+2,26)+3,66.2+3,34.2+2.(19,38+1,68+29,44)+4.(19,95+1,68+29,44)):1000=Ф2*
Х((6+21,08).10+(1,6+17,56).2+1,6.2+91,8.2+150,44.4):1000=Ф3*
Х(2,23.2+2,08.2+6,95.2+6,95.4):1000=Ф4*
Х29,5.10:1000=Ф5*
Х(10.(2,52+3,78)+1,5.2+1,5.2):1000=Ф6*
Х0,017.2+0,02.9+0,027.8+0,05.1=Ф7*
```

264-12-249.85 АЛЬБ. IX 4-I

```
X(0,32,2+0,32,9+0,32,8+2,08,1):1000=Ф8*
X(1,16,2+1,28,9+1,68,8+0,4,1):1000=Ф9*
X(2,73,11+0,8,7+2,76,2+0,54,64+0,28,6+0,35,80+0,60,12):1000=Ф10*
X0,95+1,1+2,32+0,71+0,3+1,15+0,18+0,31+0,42+2,15+0,74=Ф11*
X(2+1,7,2+2,54+5,72+5,72+5,72+24,9+24,9):1000=Ф12*
X(6,3+5,9,2+12,95+35,8,3+85,8,2):1000=Ф13*
X(23,36,2+46,72+17,52+6,75+17,0+6,8+20,68+53,76):1000=Ф14*
X(59,2+118+5,52+19+7,96+15,92+88,5):1000=Ф15*
X(23,1,2+48,3+23,1+11,56+9,9,2+9,62+27,28):1000=Ф16*
X(3,56+1,16,23):1000=Ф17*
X4,23,28:1000=Ф18*
X0,27,5,5,0,12+14,5,0,6,0,25+10,0,27,0,12=Ф19*
E7-460 39-5-1,8' 9*
E7-463 39-6-1,8' Ф1*
E7-463(A1,1,48) 39-6-1,8 КОЭФ 1,48' 26' ' ТОЖЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2*
E7-472 39-9-1,8' 14*
E6-173 16-1' 0,17*
E6-175 16-3' Ф11*
E6-174 16-2' 2,46*
E6-176 16-4' 1,8*
C124-28' Ф12*
C124-29(A1=223,00-(207,0-200,0),1,02#) ПР-НТ06-14-01 П5-002,5-003' Ф13' ' ТОЖЕ ДИАМ 10ММ*
C124-10' Ф14*
C124-12' Ф15*
C124-43' Ф16*
E6-83 9-7' 0,01*
E7-430 38-5-1,8' 4*
E7-433 38-6-1,8' 10*
E7-436 38-7-1,8' 6*
E7-127 9-1-1,8' 16*
E6-168 15-9' 0,58' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ОПОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М200*
C124-9' Ф17*
E6-83 9-7' Ф18*
E7-668 47-11-1,8' 20' ' МОНТАЖ СБОРНЫХ ОПОРНЫХ ПЛИТ*
E7-291 17-7' Ф10' ' УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ*
E8-36 5-4' Ф19' ' ЗАДЕЛКА ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ОБЫКНОВЕННЫМ КИРПИЧОМ*
П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
CT1ССЦТ1П1-29(=11)' 1,015,(0,17+Ф11+2,46+1,8)' 29,30' БЕТОН М200 С ФРАКЦИЕЙ ЗАПОЛНИТЕЛЯ ДО 20ММ' М3*
CT2ТОЖЕ П1-17(=11)' 1,015,0,58' 28,20' ТОЖЕ С ФРАКЦИЕЙ ЗАПОЛНИТЕЛЯ ДО 40ММ' М3*
CT3ТОЖЕ П2-12(=11)' 0,23,Ф19' 23,50' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50' М3*
CT4ТОЖЕ П6-1(=11)' 0,38,Ф19' 68,00' КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100' ТЫСШТ*
CT5ТОЖЕ Т3П885(=11)' 2' 12,00' СБОРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ 1ПР38-24.25.22У' ШТ*
CT5ТОЖЕ П915(=11)' 2' 12,60' ТОЖЕ МАРКИ 2ПР10-23,51,14' ШТ*
CT5ТОЖЕ П909(=11)' 6' 8,98' ТОЖЕ МАРКИ 2ПР7-23,3,8,14' ШТ*
CT5ТОЖЕ П916(=11)' 2' 13,90' ТОЖЕ МАРКИ 2ПР11-24,51,14' ШТ*
CT5ТОЖЕ П910(=11)' 4' 10,10' ТОЖЕ МАРКИ 2ПР8-24,38,14' ШТ*
CT5ТОЖЕ П11-158 ПРИЛ1Т.4,П25(=11)' 124,74+29,6+64,08' 7,81+1,41+0,2' СБОРНЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ
        5,98М ТОЛЩ 12СМ НАГРУЗКОЙ 960КГ/М2 МАРКИ ПК60.15-8АТ5Т,ПК60.12-8АТ5Т,ПК60.10-8АТ5Т' М2*
CT5ТОЖЕ(=11)' 142,56+17,76' 7,81+1,04+0,2' ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2 МАРКИ ПК60.15-6АТ5Т,ПК60.10-6АТ5Т' М2*
CT5ТОЖЕ(=11)' 35,6' 7,81+0,73+0,2' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 4,78М НАГРУЗКОЙ 960КГ/М2 МАРКИ ПК48.15-8АТ5Т' М2*
CT5ССЦТ1П11-146 Т.4,П25 ПРИЛ.(=11)' 2,95,4' 7,74+0,20' СБОРНЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПРОЛЕТОМ 2,98М ПРИВЕДЕ
        ННОЙ ТОЛЩ 12СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС 970КГ/М2 МАРКИ ПК30-10-8Т' М2*
CT5ТОЖЕ(=11)' 4,44,5' 7,74+0,20,2' ТОЖЕ ТОЛЩ 13СМ МАРКИ ПК30-15-8Т' М2*
CT5ТОЖЕ П11-158(=11)' 5,33,3' 7,81+0,20+0,59' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 4,48М ТОЛЩ 12СМ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2 МАРКИ ПК8-45
        -12' М2*
CT5ТОЖЕ(=11)' 6,68,8' 7,81+0,20,2+0,59' ТОЖЕ ТОЛЩ 13СМ МАРКИ ПК8-45-15' М2*
CT5ТОЖЕ(=11)' 5,33,2' 7,81+0,20+0,38' ТОЖЕ ТОЛЩ 12СМ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2 МАРКИ ПК6-45-12' М2*
CT5ТОЖЕ(=11)' 6,68,11' 7,81+0,20,2+0,38' ТОЖЕ ТОЛЩ 13СМ МАРКИ ПК6-45-15' М2*
CT5ТОЖЕ(=11)' 8,77,4+10,54,2' 7,81+0,20+3,76' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 8,86М ТОЛЩ 12СМ НАГРУЗКОЙ 980КГ/М2 МАРКИ ПТ89-1
```

264-12-249.85 Альб IX ч I

```
                0,ПТ89-12' М2*
111     111     СТ5ТОЖЕ(=11)' 8,77,8*10,54.24' 7,81*0,20*2,91' ТОЖЕ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2 МАРКИ ПС89-10,ПС-89-12' М2*
112     112     СТ5ТОЖЕ 11-156(=11)' 17,85.5' 6,29*0,20.36,67' ТОЖЕ РЕБРИСТЫХ ПРОЛЕТОМ 11.98М ТОЛЩ 11СМ НАГРУЗКОЙ 950КГ/М2
                МАРКИ ПТ8-120.15-2ПР' М2*
113     113     СТ5ТОЖЕ(=11)' 22,29,9' 6,29*0,20.5*5,88' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 14,98М ТОЛЩ 13СМ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2 МАРКИ ПТ6-150.15
                -2ПР' М2*
114     114     СТ5ССЦТ1ГЭ-299(=11)' 4,92' 69,60' СБОРНЫЕ ПРОГОНЫ ИЗ БЕТОНА М300 МАРКИ ПР60.4.4-4.ПР60.4.4-5' М3*
115     115     СТ5ТОЖЕ 1.4.Т3.3(=11)' 6' 69,60*0,82' ТОЖЕ М350 МАРКИ ПРГ-60,25,4АТ5' М3*
116     116     СТ5ТОЖЕ(=11)' 0,3' 69,60-0,82' ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М250 МАРКИ ПРГ32.1,4-4Т' М3*
117     117     СТ5ТОЖЕ(=11)' 0,34' 69,60-0,82.2' ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ ПРГ36-1.4-4Т' М3*
118     118     СТ6ССЦТ.4.Т3.1(=11)' Ф2' 229,00' АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1' ТН*
119     119     СТ6ТОЖЕ(=11)' Ф3' 250,00' ТОЖЕ КЛАССА А3' ТН*
120     120     СТ6ТОЖЕ(=11)' Ф4' 321,00' ТОЖЕ КЛАССА ВР1' ТН*
121     121     СТ6ТОЖЕ(=11)' Ф5' 239,00' ТОЖЕ КЛАССА АТ5' ТН*
122     122     СТ6ТОЖЕ(=11)' 0,02' 250,00' ТОЖЕ КЛАССА АТ3' ТН*
123     123     СТ6ТОЖЕ(=11)' Ф6' 413,00' ТОЖЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ' ТН*
124     124     СТ5ССЦТ1ПГ-96(=11)' Ф7' 62,70' СБОРНЫЕ ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ ОП5-2А3.ОП6-4-А3,ОП5-4А3,ОП6-4-А3
                ' М3*
125     125     СТ6ТОЖЕ Т.4.ТА3.1 ПР-НТ06-08 ПРИМ(=11)' Ф8' 229,00*220,00.0,65.1,02' АРМАТУРА ИЗ КЛАССА А1 СТАЛИ' ТН*
126     126     СТ6ТОЖЕ(=11)' Ф9' 250,00*240,00.0,45.1,02' ТОЖЕ КЛАССА А3' ТН*
127     127     Н10=16,5' Н30=8*
128     128     Р13*
129     129     Е10-275' 161,7*
130     130     Е10-234' 13' ' УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК САНУЗЛОВ*
131     131     С122-465' 13' 10' СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК САНУЗЛОВ*
132     132     Е8-45(РМ8466)(РМ8232)' 309,3*
133     133     П2##МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ##*
134     134     СТ1ССЦ МОСК. ОБЛ. Т.1 П.2-12(=11)' 7,11' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50' М3*
135     135     СТ2ТОЖЕ П.6-1(=11)' 15,59' 68' КИРПИЧ М-100' ТЫС.ШТ*
136     136     Н10=16,5' Н30=8*
137     137     Р7*
138     138     Е12-289' 968*
139     139     Е12-287(РМ10869)' 116,2' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЯЧЕИСТЫМ БЕТОНОМ ТОЛЩ.120ММ*
140     140     Е12-288(РМ8511)' 77,44' ' УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА ПО УКЛОНУ 20-140*
141     141     Е12-299(РМ8225)' 968*
142     142     Е12-130' 968*
143     143     Е12-280' 130*
144     144     Е12-277' 1288*
145     145     П2##МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ##*
146     146     СТ1ССЦ МОСК. ОБЛ. Т.1 П.2-2(=11)' 15,3' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
147     147     СТ2ССЦ МОСК. ОБЛ. П.3-147(=11)' 120,85' 16' БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ =400КГ/М3' М3*
148     148     СТ3ТОЖЕ П.7-20(=11)' 85,18' 14,2' ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ' М3*
149     149     Н10=16,5' Н30=8*
150     150     Р14*
151     151     П2##ПОДГОТОВКИ##*
152     152     Е11-53' 296*
153     153     Е11-16' 25,7*
154     154     Е11-17' 25,7*
155     155     Е11-55(РМ8227)' 51,5*
156     156     Е11-55 11-56' 37,1' 17,2*0,39.4#9,88*0,16.4#0,95*0,23.4#0,28.0,07.4#6,37' УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩ.
                40ММ*
157     157     Е11-57 11-58' 11,7' 22*0,51.4#14,5*0,23.4#1,12*0,28.4#0,34*0,08.4#6,38' УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ БЕТОНА М-200 Т
                ОЛЩИНОЙ 40ММ*
158     158     Е11-57(РМ8065)' 20,7' ' УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М-75 ТОЛЩ.20ММ*
159     159     Е11-57 11-58' 258,9' 22*0,51.6#14,5*0,23.6#1,12*0,28.6#0,34*0,08.6#6,38' ТО ЖЕ,ТОЛЩ.50ММ*
160     160     П2##ВЕРХНИЕ ПОКРЫТИЯ##*
161     161     Е11-194' 174,1*
162     162     Е11-205' 418,8*
163     163     Е11-207' 185,9*
```

```
164  164        Е11-135(РМ8226)' 63,6*
165  165        Е11-136(РМ8226)' 37,1*
166  166        Е11-71(РМ8228)' 175,1' ' УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ МОЗАИЧНОГО БЕТОНА*
167  167        П2##МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ##*
168  168        СТ1ССЦ МОСК. ОБЛ. Т.1 П.1-29(=11)' 0,48' 29,3' БЕТОН М-200' М3*
169  169        СТ2ТОЖЕ П.1-73(=11)' 13,62' 30,6' ЛЕГКИЙ БЕТОН М-75' М3*
170  170        СТ3ТОЖЕ П.2-5(=11)' 3,21' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
171  171        СТ4ЕД. РАСЦ. (=11)' 3,57' 58,53' РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ С МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ' М3*
172  172        Н10=16,5*
173  173        Р19*
174  174        Х2,9,(3,75-2,4):2.0,25+2,9.(1,8-0,65):2.0,25+4,19.(1,8-0,45).0,25=Ф1*
175  175        Х(1,35-0,45),(3,2.2+1,25+2,84).0,12=Ф2*
176  176        Х1,51.1,8+1,78.1,35=Ф3*
177  177        Х(39,5.4+18,8):1000=Ф4*
178  178        Х3,8.4+1,5=Ф5*
179  179        Х(0,5.6+0,6.4+0,9.11):1000=Ф6*
180  180        П2##ЛЕСТНИЦА Л-1##*
181  181        Е8-36 5-4' Ф1' ' УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ СТЕНОК ПОД СТУПЕНИ*
182  182        Е8-36 5-4' Ф2' ' ТОЖЕ КИРПИЧНОГО ОГРАЖДЕНИЯ*
183  183        Е7-668 47-11-1,8' 22' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ СТУПЕНЕЙ ПО КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ*
184  184        Е7-445 38-10-1,8' 10*
185  185        Е11-71 11-5' Ф3' ' * НА ПЛОЩАДКАХ ИЗ ПЕРЕМЫЧЕК*
186  186        П2##ЛЕСТНИЦА Л-2##*
187  187        Е7-506 41-4-1.8' 4*
188  188        Е7-502 41-2-1.8' 4*
189  189        Е7-668 47-11-1.8' 48' ' ОБЛИЦОВКА МАРШЕЙ СБОРНЫМИ ПРОСТУПЯМИ*
190  190        Е7-668 47-11-1.8' 8' ' МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПЛИТ*
191  191        Е7-668 47-11-1.8' 2' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ СТУПЕНЕЙ*
192  192        Е9-47(А4.1.1)(А5.1.1) 7-2 Т.4.ТАБ2' Ф4' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ*
193  193        С121-1981(А1=327,0+15,60.2Ж) Т.4.ТАБ12' Ф4' ' * С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
194  194        Е10-254 52-3' Ф5*
195  195        СТ1ПР-НТ05-03-45 П9-0321 К=1,1(=19)' Ф5.1,03' 1,52.1,1' СТОИМОСТЬ ПОРУЧНЯ ПХВ' МП*
196  196        Е7-291 17-7' Ф6' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
197  197        Е15-614 164-8' 29.Ф6' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
198  198        П2##ЛЕСНИЦЫ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ##*
199  199        Х0,6.0,45:2.2.0,25+1,2.0,45.2.0,25+0,6,2,0,45:2.3,0,25+0,9.1,45:2.2.0,25=Ф7*
200  200        Х1,5.3+2,15.3.2+1,2,3=Ф8*
201  201        Е8-36 5-4' Ф7' ' КЛАДКА СТЕН ПОД СТУПЕНИ ЛЕСТНИЦ*
202  202        Е7-668 47-11-1.8' 18' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ СТУПЕНЕЙ ПО КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ*
203  203        П2##МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ##*
204  204        Е9-46(А4.1.1)(А5.1.1) Т.4.Т2 7-1' 0,25*
205  205        С121-1975(А1=358,0+15,60.2Ж) Т.4.Т12' 0,03' ' * (ЛМ-2)*
206  206        С121-1976(А1=384,0+15,60.2Ж) ТОЖЕ' 0,22' ' * (ЛМ-1)*
207  207        П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
208  208        СТ2ССЦТ1П2-11(=11)' 0,23.(Ф1+Ф2+Ф7)' 22,40' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25' М3*
209  209        СТ3ТОЖЕ П6-1(=11)' 0,38.(Ф2+Ф2+Ф7)' 68,00' КИРПИЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100' ТЫСШТ*
210  210        СТ4ТОЖЕ П2-26(=11)' 0,0016.Ф3' 22,30' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 113' М3*
211  211        СТ5ЕД.РАСЦ.1(=11)' 0,0204.Ф3' 58,53' РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ ДЛЯ МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВ' М3*
212  212        СТ6ССЦТ3П905(=11)' 1' 5,78' СБОРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 2ПР4-14.38,14' ШТ*
213  213        СТ6ТОЖЕ П911(=11)' 5' 7,22' ТОЖЕ МАРКИ 2ПР5-14,51,14' ШТ*
214  214        СТ6ТОЖЕ П903(=11)' 1' 2,21' ТОЖЕ МАРКИ 2ПР3-11.38.6' ШТ*
215  215        СТ6ТОЖЕ П904(=11)' 1' 2,98' ТОЖЕ МАРКИ 2ПР4-11,51,6' ШТ*
216  216        СТ6ТОЖЕ П879(=11)' 2' 3,45' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР38-15,12,22У' ШТ*
217  217        СТ6ССЦТ1П9-96(=11)' 0,017.8' 62,70' СБОРНЫЕ ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ОП5-2А3' М3*
218  218        СТ7ТОЖЕ Т.4.Т3(=11)' 2,6' 0,329' АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1' КГ*
219  219        СТ7ТОЖЕ(=11)' 0,01' 250,00+240,00.0,45.1,02' ТОЖЕ А3' ТН*
220  220        СТ6ТОЖЕ П11-167(=11)' 3,9.1.35.4' 10,80' СБОРНЫЕ МАРШИ МАРКИ 2ЛМ39.14,17-5 ПОД ОБЛИЦОВКУ ПРОСТУПЯМИ' М2*
221  221        СТ6ТОЖЕ П11-169(=11)' 2,8.1.14.4+1,14.0,15' 9,94' СБОРНЫЕ ПЛОЩАДКИ МАРКИ ЛП28.11-5,ЛП28.118- Е ПОЛОМ НЕ Т
                      РЕБУЮЩЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ' М2*
```

264-12-249.85 альб. IX 4.I

```
222  222        СТ6ТОЖЕ П11-172(=11)' 1,35,22+1,8+Ф8' 3,72' СБОРНЫЕ СТУПЕНИ, ЛС-14, ЛС-9-17' МП*
223  223        СТ6ТОЖЕ П11-173(=11)' 1,35,45+1,47,3' 1,67' СБОРНЫЕ ПРОСТУПИ МАРКИ 1ЛН14.3,1ЛН14.2,2ЛН.15.2,2ЛН14' МП*
224  224        СТ6ТОЖЕ 1.4 ТА-2(=11)' 2,8.1,14.4+1,14.0,15' 2,43' ДОБАВЛЯЕТСЯ МОЗАИЧНЫЙ СЛОЙ ПО ЛЕСТНИЧНЫМ ПЛОЩАДКАМ' М2*
225  225        Х1,2.0,3.3+2,15.6.0,26+2,15.6.0.26+1.5.0,26,3=Ф9*
226  226        СТ6ТОЖЕ(=11)' 1,35.0,325.40+1,35.0,22.4+1,47.0,245.3+1,35.0,245.1+Ф9' 3,09' ТОЖЕ ПО СТУПЕНЯМ И ПРОСТУПЯМ' М
                2*
227  227        Н10=16,5' Н30=8,0*
228  228        Р11*
229  229        Е10-73 13-2' 97,82*
230  230        Е10-72 13-1' 6,36' ' УСТАНОВКА ФРАМУГ*
231  231        С122-32' 35.02' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОС18-12Г*
232  232        С122-32' 30.16' ' ТОЖЕ МАРКИ ОС18-13,5Г*
233  233        С122-33' 32,64' ' ТОЖЕ МАРКИ ОС21-13,5Г*
234  234        С122-1' 3,0' ' СТОИМОСТЬ ФРАМУГ ФН06-10,ФН03-15*
235  235        С122-2' 3,36' ' ТОЖЕ ФН06-14*
236  236        С111-433(.0)' 42' 1,29' СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОКОН' К-Т*
237  237        С111-424(.0)' 10' 0,86' ТОЖЕ ДЛЯ ФРАМУГ' К-Т*
238  238        Е15-725 201-5' 104,3' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ*
239  239        Н10=16,5' Н30=8,0*
240  240        Р10*
241  241        Е10-105 20-1' 40,57*
242  242        Е10-106 20-2' 65,59*
243  243        Е10-107 20-3' 42,0*
244  244        Е10-108 20-4' 10,48*
245  245        Е10-140 26-1' 1,37*
246  246        Е10-141 26-2' 3,79*
247  247        Е10-143 26-4' 3,5' ' ТОЖЕ В ТАМБУРНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ*
248  248        Е10-136 25-5' 18,57*
249  249        С122-217' 9,73' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДГ21-7*
250  250        С122-218' 12,6' ' ТОЖЕ МАРКИ ДГ21-9*
251  251        С122-219' 34,0' ' ТОЖЕ МАРКИ ДГ21-10*
252  252        С122-226' 13,15' ' ТОЖЕ МАРКИ ДГ21-13*
253  253        С122-224' 5,26' ' ТОЖЕ МАРКИ ДО21-13*
254  254        С122-223' 31,41' ' ТОЖЕ МАРКИ ДГ24-15*
255  255        С122-223' 4,44' ' ТОЖЕ МАРКИ ДГ24-19*
256  256        С122-220' 1,8' ' ТОЖЕ МАРКИ ДО21-9*
257  257        С122-264' 4,89' ' ТОЖЕ МАРКИ АС19-9*
258  258        С122-242' 3,02' ' СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АН24-13*
259  259        С122-242' 34,9' ' ТОЖЕ МАРКИ АН24-15*
260  260        С122-243' 4,44' ' ТОЖЕ МАРКИ АН24-19*
261  261        С111-447(.0)' 12' 8,94' СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ' К-Т*
262  262        С111-448(.0)' 38' 2,97' ТОЖЕ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ' К-Т*
263  263        С111-449(.0)' 17' 3,23' ТОЖЕ ДВУПОЛЬНЫХ' К-Т*
264  264        Е15-741 202-1-41' 7,06' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ*
265  265        Н10=16,5*
266  266        Р16*
267  267        Е15-297(РМ8251)' 1029.1*
268  268        Е15-295(РМ8251)' 214,4' ' ПОДГОТОВКА СТЕН ПОД ОКРАСКУ*
269  269        Е15-508' 393,9' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
270  270        Е15-92' 69,1' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ*
271  271        Е15-254(РМ8251)' 1657,6*
272  272        Е15-258(РМ8251)' 366,6*
273  273        Е15-659' 578,0*
274  274        Е15-663' 283,4*
275  275        Е15-660' 1964,2*
276  276        Е15-551' 60,0*
277  277        Е15-547' 13.0' ' ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК САНУЗЛОВ*
278  278        Е34-323' 285,5' ' УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ*
279  279        Е34-354' 254,5' ' ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСА ЛИТЫМИ ГИПСОВЫМИ ПЛИТАМИ*
```

264-12-249.85 альб IX ч.I

```
E34-359' 31,0' ' ТОЖЕ ПРЕФОРИРОВАННЫМИ*
СТ1ЦЕН1МГИ П1107(=19)' 262,14' 8,74' СТОИМОСТЬ ЛИТЫХ ГИПОСВЫХПЛИТ' М2*
СТ2ТОЖЕ П1105(=19)' 31,93' 1,57' ТОЖЕ ПЕРФОРИРОВАННЫХ' М2*
П2##МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ##*
СТ3ССЦМОС.ОБЛ.Т1П2-30(=11)' 35,63' 23,7' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6' М3*
Н10=16,5*
Р18*
П2##ВЕНТШАХТЫ НА КРОВЛЕ##*
E8-32(РМ8232РМ8231) 5-2' (2,8.2+0.4.2).(8,025-6,75-0,3).0,25=Ф9 Ф9.1' ' КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА НА
        РАСТВОРЕ М25 ТОЛЩ 25СМ*
E8-45(РМ8232РМ8231) 5-9' ((0,12.3+0,27.2+0,14).4+(0,27+0,12.2+0,14).2).(8,025-6,75-0,3)=Ф10 Ф10.1' ' ТОЖЕ Т
        ОЛЩ 12СМ*
E12-280 8-5' 0,9.0,38.2+0,51.0,38+2,8.0,9' ' ПОКРЫТИЕ ЗОНТА И СТЕНОК ВЕНТШАХТ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ*
E7-291 17-7' (7,12+13.5+30,26):1000' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ ШАХТ*
П2##ПОРТАЛЬНАЯ БАЛКА ЭСТРАДЫ##*
E6-165(РМ8071РМ8079) 15-6' 5,9*
С124-29' 0,03' ' СТОИМОСТЬ ТОВАРНОЙ АРМАТУРЫ НЕ СОБРАННОЙ В КАРКАС ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ*
С124-7' 0,06' ' ТОЖЕ СОБРАННОЙ В КАРКАСЫ*
С124-9' 0,3' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3*
E6-85 9-9' 0,08*
E9-124(А5.1.1)(А4.1.1) 18-1 Т.4.Т2' 2,36*
С121-1960(А1=275,0+15,6.2#) Т.4.Т12' 2,36-0,29' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6*
С121-1960(А1=275,0-8,0.1,01+15,6.2#) Т.4.Т12,3' 0,29' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2*
E7-285 17-1' (21,22.3+30+4,83+4,66+25,9+6,92):1000=Ф4 Ф4.1*
E7-291 17-7' (24,28+39,62.2+2,33.2+5,47+25,4+26,2+92+78):1000=Ф5 Ф5.1*
E15-614 164-8' (Ф4+Ф5),27' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
Х4,59.(4,82-0.39-0,12)+(0,39+0,12).2,1+0,51.2+11,5.7,57+(0,33+0,18).9.9+1.5.11,5+(9,3+8,5).0.7.0,5+8.49.2,6
        77=Ф1*
Х0,2.0,18.9.2+0,2.0.15+0,2.0,3.2=Ф2*
Х((2,28-0.7).2+8,5).0,9-0,5.0.5.10+(8,49-1).(1,35-0,9)=Ф3*
П2##ПОЛ ЭСТРАДЫ И ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА##*
E11-55 8-1' Ф1*
E11-56(А1.2) 8-2' Ф1' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 10ММ*
E11-61(А2=104,26-(0,29-0,22).20,4#) 9-1 111-613(РМ3177РМ3022) 111-370' Ф1' ' + ПО ПРОКЛАДКЕ ИЗ РУБЕРОИДА*
E11-54 7-5' Ф1*
E11-53(А2=79,15+(106:96-0,888).102#)(РМ6185РМ2631) 7-4 111-32 111-321' 17' ' ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО ЛИ
        СТА ТОЛЩ 8ММ*
E11-135(А2.1,6) 27-2' Ф1' ' НАСТИЛКА ПОЛА ИЗ РЕЕК ТОЛЩ 60ММ*
E10-32(А2=1.5) 6-1' Ф3' ' + ТОЛЩИНОЙ 20ММ(БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭСТРАДЫ)*
E10-146 28-1' Ф2' ' УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ЛЕСТНИЦЫ ЭСТРАДЫ*
E34-341 61-2 ПРИМЕН' 3' ' УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК*
E10-202 37-2' 3,7+0,4+0,3*
E15-635 165-4-29,30' 3' ' ОКРАСКА ЛАКОМ ВЕНТИЛЯЦИООНОЙ РЕШЕТКИ*
E15-637 165-5-29,30' Ф1+Ф2' ' ТОЖЕ ПОЛОВ ИЗ РЕЕК И ЛЕСТНИЦЫ ЭСТРАДЫ*
П2##ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ ЖР-1 ПО ЖР-5##*
E20-410 7-2(=1)' 3*
E20-411 7-3(=1)' 5' ' ТОЖЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1,5М2*
С130-1474(=19)' 1,2.1,545+0,62.1,545+0,62.1,02.2+1,41.1,02.2+1,065.1,77.2=Ф6 Ф6.1' 4,95' СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК
        ЖАЛЮЗИЙНЫХ' М2*
E15-614 164-8' Ф6' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК*
П2##МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ РАМКИ##*
E10-150 29-1' 1,22.1,565+0,64.1,565+0,64.1,04+1,43.1,04+1,085.1,79=Ф7 Ф7.1' ' УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ РАМОК*
С122-313' 1,22.2+1,565.4+0,64.4+1,04.4+1,43.2+1,085.2+1,79.2' ' СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ РАМОК*
E7-291 17-7' (13,42.3+9,55+14,22+13,87+15,2.16+10,86+18,09+24,63,2+21,48.2+10,75.2+12,34+6,22+9,62+11,68+15
        ,68+13,11+25,59+33,26+13,48):1000=Ф8 Ф8.1' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК В СТЕНАХ*
E15-614 164-8' Ф8.27' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК*
E15-635 165-4-29,30' Ф7' ' ТОЖЕ ДЕРЕВЯННЫХ РАМОК*
E10-49' 8,0' ' УСТАНОВКА БАРЬЕРОВ ГАРДЕРОБА*
С122-462' 14,49' 12,2+4,59' СТОИМОСТЬ СТЕНОК БАРЬЕРОВ ГАРДЕРОБА ОБЛИЦОВАННЫХ ШПОНОМ ТВЕРДЫХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРО
```

```
                    А ДЕРЕВА*
333   333   С122-483' 11,25' ' СТОИМОСТЬ ПОЛОК БАРЬЕРА ГАРДЕРОБА*
334   334   Е10-154' 17' ' УСТАНОВКА ВЕШАЛОК*
335   335   С122-477 Т,4,Т18' 5,86' 10,8+4,59' СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕШАЛОК ОБЛИЦОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ*
336   336   Е15-641' 20,4' ' ОКРАСКА БАРЬЕРА ГАРДЕРОБА И ВЕШАЛОК ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*
337   337   П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
338   338   СТССЦ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 41П1-19(=11)' 5,9' 32,10' БЕТОН М300' М3*
339   339   СТТОЖЕ П6-1(=11)' 0,0069.Ф1' 68,00' КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100' ТЫСШТ*
340   340   СТПР-НТ06-13-01 П1.03.014 ССЦ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 41П6-4(=11)' 0,384.Ф9+0,0504.Ф10' 122-(103-93,5).1,02' К
                    ИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ М100' ТЫСШТ*
341   341   СТТОЖЕ П2-11(=11)' 0,23.Ф9+0,023.Ф10' 22,40' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25' М3*
342   342   СТТОЖЕ П2-4(=11)' 0,0204.Ф1+0,0031.2.Ф1+0,0037.Ф1' 24,40' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100' М3*
343   343   К' СОКОЛОВА' ГОРБАЧЕВА*
```

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Д-I

на приготовление раствора с мраморной крошкой для отделочного слоя мозаичных полов

№№ пп	№№ един. расценок шифры, норм СНиП	един. изм.	к-во един. изм.	стоим. единцы измер. в руб.коп.	Наименование работ или затрат	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	6-344	м3	I	I,5I	Приготовление раствора	I,5I
2	ССРСЦ ч.I р.I п.657	т	0,52	3I,50	Цемент 400	I6,38
3	ССЦ, т.I р.7 п.7-48	"	I,42I	28,60	Мраморная крошка	40,64
					Итого стоимость на I м3	58,53

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (с залом на 300 мест) на отопление и теплоснабжение при теплоносителе 150°-70° и температуре - 30°С

Чертежи

Основание: ЖОВ-I по ОВ-I6

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 4,472 тыс.руб.

в т.ч.

а) оборудования 0,537 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу I4,90 руб.
I м2 общей площади здания 2,57 руб.
I м3 объем здания 0,6I руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Отопление							
I	EI6-35 7-I ССЦ ч.I р.3 п.I 3 п.I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных легких труб диам. I5х2,5 мм	м	203,0	0,84	I7I	94 / 45	45	2 / -
2	EI6-36 7-I ССЦ ч.I р.3 п.I 4 п.2	То же, диам. 20х2,5 мм	"	28I,0	0,90	253	I3I / 62	59	3 / -
3	EI6-37 7-I ССЦ ч.I р.3 п.I 5 п.3	То же, диам. 25х2,8 мм	"	45,0	I,0I	45	2I / 9	9	-
4	EI6-38 7-I	То же, диам. 32х2,8 мм	"	35,0	I,II	39	I6	7	-

[illegible] 270-85 тир 200[illegible]

264-12-249.85 Альб IX 4.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ССЦ41Р3П1 6 П4						7		-
5.	Е16-67 3-2	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 76.2,8ММ	М	3,00	2,21	7	3 - 1	1	- - -
6.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	100М	5,67	3,94	22	45 - 21	21	- - -
7.	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	13,00	1,20	16	- - -	-	- - -
8.	С130-92	-ТОЖЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	5,00	1,43	7	- - -	-	- - -
9.	Е18-229 15-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	8,00	0,49	4	1 - 1	1	- - -
10.	ПР-НТ23-0 7 П1-0029	-КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ 10Б19БК1 ДИАМ 15ММ	ШТ	7,00	1,65	12	- - -	-	- - -
11.	ПР-НТ23-0 7 П1-0030	-КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ 10Б19БК1 ДИАМ 20ММ	ШТ	5,00	2,31	12	- - -	-	- - -
12	Е18-116 5-2	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТИПА КОМФОРТ	ЭКМ	166,75	5,12	854	88 - 42	37	5 - 2
13.	Е15-647 166-3	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,21	37,10	8	- - 7	7	- - -
14.	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ	М3	1,20	22,70	27	- - 26	26	- - -
15.	С114-350	-СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	1,24	63,80	79	- - -	-	- - -
16.	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ 40ММ	М3	0,04	16,80	1	- - -	-	- - -
17.	С114-148	-СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ	М3	0,04	24,40	1	- - -	-	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Е26-73 13-9	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,48	12,60	6	= 6	6	= =
19.	С*14=193	=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,05	1870,00	95	= =	=	= =
20.	Е15-614 164-8	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	100М2	0,52	60,50	32	= 20	20	= =
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	2083	399 247	237	10 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	249
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	40
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	24
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	313
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	1442
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	194
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	122
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	131
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	84
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	1770
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	309

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

21.	Е16-35 7-1 ССЦ41Р3П1 3 П1	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ЛЕГКИХ ДИАМ 15.2,5ММ	М	18,00	0,84	15	8 6	4	= =
22.	Е16-36 7-1 ССЦ41Р3П1 4 П2	=ТОЖЕ ДИАМ 20 2,5ММ	М	52,00	0,90	47	26 12	11	1 =
23.	Е16-37 7-1 ССЦ41Р3П1 5 П3	=ТОЖЕ ДИАМ 25.2,8ММ	М	25,00	1,01	25	12 5	5	= =
24.	Е16-38 7-1 ССЦ41Р3П1	=ТОЖЕ ДИАМ 32.2,8ММ	М	125,00	1,11	139	58 27	26	1 =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ф П6								
25.	Е16-39 7-1 ССЦ61Р3П1 7 П5	=ТОЖЕ ДИАМ 40.3.0ММ	М	15,00	1,24	19	7 3	3	= =
26.	Е16-40 7-2 ССЦ61Р3П1 8 П6	=ТОЖЕ ДИАМ 50.3.0ММ	М	32,00	1,53	49	20 10	9	1 =
27.	Е16-67 8-2	=ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 76.2,8ММ	М	6,00	2,21	13	7 3	3	= =
28.	Е16-68 8-3	=ТОЖЕ ДИАМ 89.2,8ММ	М	6,00	2,62	16	8 3	3	= =
29.	Е16-62 7-3	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ 20ММ	М	15,00	1,35	20	8 3	3	= =
30.	Е16-55 8-1 ССЦ41Р3П3 71 ПР-НТ01-1 3 ТАБ18.1	=ТРУБПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ 14.2ММ	М	20,00	1,48	30	19 9	8	1 =
31.	Е16-219 22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	100М	3,14	3,94	12	25 12	12	= =
32.	С130-91	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 15	ШТ	12,00	1,20	14	= =	=	= =
33.	С130-92	=ТОЖЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	15,00	1,43	21	= =	=	= =
34.	С130-93	=ТОЖЕ ДИАМ 25ММ	ШТ	1,00	1,65	2	= =	=	= =
35.	С130-94	=ТОЖЕ ДИАМ 32ММ	ШТ	4,00	2,15	9	= =	=	= =
36.	С130-95	=ТОЖЕ ДИАМ 40ММ	ШТ	3,00	3,01	9	= =	=	= =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	Е16-117 12-1	=УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	17,40	35	5 2	2	-
38.	Е16-118 12-2	=ТОЖЕ ДИАМ 80ММ	ШТ	2,00	24,80	50	8 3	3	-
39.	Е18-185 11-1	=ГРЯЗЕВИК ДИАМ 50ММ	ШТ	1,00	23,00	23	6 2	2	-
40.	Е18-186 11-2	=ТОЖЕ ДИАМ 80ММ	ШТ	1,00	40,50	41	8 3	3	-
41.	Е18-201 11-7	=ЭЛЕВАТОР СТАЛЬНОЙ И-1 МАРКИ 40С10БК	ШТ	1,00	2,26	2	2 1	1	-
42.	ПР-НТ23-0 7 П1-1443	=СТОИМОСТЬ ЭЛЕВАТОРА	ШТ	1,00	19,80	20	- -	-	-
43.	Е18-228 15-4	=ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ	КОМПЛ	13,00	2,41	31	5 3	3	-
44.	Е18-226 15-2	=МАНОМЕТ[illegible]	КОМПЛ	11,00	3,91	43	3 2	2	-
45.	Ц11-155-4	=МОНТАЖ СЧЕТЧИКА УВК-40	ШТ	1,00	1,76	2	3 2	2	-
46.	ПР-НТ17-0 4 ДОП9=10 П?-224 ОШИБКА;НЕ Т ПОПРАВКИ	=СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА	ШТ	1,00	22,00	22	- -	-	-
47.	Ц11-541-2	=МОНТАЖ КЛАПАНА УРРД-25	ШТ	1,00	2,55	3	4 2	2	-
48.	1704-50064	=СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УРРД-25	ШТ	1,00	77,00	77	- -	-	-

264-12-249.85 АЛЬБ. IX ч I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.	Ц12-698-1	=БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ	ШТ	6,00	1,16	7	7 4	3	1 -
50.	Ц12-698-5	=ТОЖЕ СКОШЕННЫЕ	ШТ	5,00	1,37	7	5 4	3	1 -
51.	ПР-НТ24-6 5 П3-088	=ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ	ШТ	8,00	0,24	2	- -	-	- -
52.	Ц12-698-12	=РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 89.2,8ММ	ШТ	10,00	5,36	54	62 35	28	7 1
53.	Ц11-642-1	=ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	ШТ	11,00	0,34	4	6 3	3	- -
54.	ПР-НТ24-1 8-29 П06-014	=СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ	ШТ	11,00	2,20	24	- -	-	- -

УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ
УР-15/15,УР-25/40

55	Е18-212 14-1	=ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДИАМ 15ММ	ШТ	1,00	20,60	21	2 1	1	- -
56.	Е18-214 14-2	=ТОЖЕ ДИАМ 40ММ	ШТ	4,00	29,40	118	8 4	3	1 -
57.	Е16-35 7-1	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ 15ММ	М	3,50	0,86	3	2 1	1	- -
58.	Е16-37 7-1	=ТОЖЕ ДИАМ 25ММ	М	6,00	1,03	6	3 1	1	- -
59.	Е16-39 7-1	=ТОЖЕ ДИАМ 40ММ	М	4,80	1,29	6	2 1	1	- -
60.	С130-97	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	3,00	1,20	4	- -	-	- -

264-12-249.85 альб. IX 4.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.	С130-99	=ТОЖЕ ДИАМ 25ММ	ШТ	4,00	1,59	6	-	-	-
62.	С130-101	=ТОЖЕ ДИАМ 40ММ	ШТ	8,00	3,01	24	-	-	-
63.	С130-1771	=ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00	0,49	1	-	-	-
64.	С130-1773	=ТОЖЕ ДИАМ 25ММ	ШТ	8,00	0,61	5	-	-	-
65.	Е22-397 27-1	=ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	10,00	1,50	15	22 11	8	3 1
66.	Ц11-390-1	=МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15	ШТ	1,00	2,55	3	4 3	3	-
67.	1704-50480	=СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15	ШТ	1,00	77,00	77	-	-	-
68.	Ц12-805-1 Т.4.П28	=МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 25Ч939 НЖ ДИАМ 25ММ	ШТ	4,00	2,25	9	14 8	8	-
69.	ПР-НТ23-07 АОП2 П1-2390	=СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ДИАМ 25ММ	ШТ	4,00	95,70	383	-	-	-
70.	Е15-647 166-3	=АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,40	37,10	15	- 14	14	-
71.	Е26-15 4-2	=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ	М3	2,48	22,70	56	- 55	54	1
72.	С114-350	=СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	2,55	63,80	163	-	-	-
73.	Е26-7 2-7	=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ 40ММ	М3	0,17	16,80	3	- 2	2	-
74.	С114-148	=СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ	М3	0,17	24,40	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75.826-73 13-9	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	1,00	12,60	13	=	12	=
						12		=
76.С114-193	=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,11	1870,00	197	=	=	=
						=		=
77.Е15-614 164-8	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	100М2	0,03	60,50	2	=	1	=
						1		=
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	2389	377	253	18
						271		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	537
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	537
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	453
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	74
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	40
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	567
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1009
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	160
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	105
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	93
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	83
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1263
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	377
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	22
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	22

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	4472	776	490	28
						518		4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	537
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	537
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	702
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	114
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	64
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость сантехнических работ				2451			
		пуск и регулировка				4			
		накладные расходы				354			
		накладные НУЧП				227			
		плановые накопления				224			
		плановые НУЧП				I67			
		всего стоимость сантехнических работ				3033			
		нормативная условно-чистая продукция				776			
		стоимость прочих работ				22			
		всего стоимость прочих работ				22			

Главный инженер проекта — Н.А.Пукемо
Начальник сметного отдела — Р.Н.Иванов
Составил ст.инженер — Л. Захарова
Проверил гл.специалист — Н.В.Гамова
Перфорация:
Подготовил ст.инженер — Т.А.Сергеева
Проверил рук.группы — З.П.Колесникова

264-12-249.85 АЛЬБ. IX 4.I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
Э1903' Н8Г1' ' ' 1.0' ' ' ' ' *
Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КЛУБА(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(С ЗАЛОЧ НА 300 МЕСТ)' Р4' ' ' ОТОПЛЕНИЕ
                 И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 150-70 И ТЕМПЕРАТУРЕ -30ГРАДГ' ОВ-1 ПО ОВ16' ПУКЕМО*
Н10=16.5' Н12=13.3' Н15=63' Н21=2*
РОТОПЛЕНИЕ*
Е16-35 7-1(А2=0,64-0,26+0,24#) ССЦ41Р3П13 П1' 203' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ
                 ДИАМ 15.2,5ММ*
Е16-36 7-1(А2=0,69-0,31+0,3#) ССЦ41Р3П14 П2' 281' ' ТОЖЕ ДИАМ 20.2,5ММ*
Е16-37 7-1(А2=0,81-0,42+0,4#) ССЦ41Р3П15 П3' 45' ' ТОЖЕ ДИАМ 25.2,8ММ*
Е16-38 7-1(А2=0,92-0,54+0,51#) ССЦ41Р3П16 П4' 35' ' ТОЖЕ ДИАМ 32.2,8ММ*
Е16-67 8-2' 3' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 76.2,8ММ*
Е16-219 22' 567' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ*
С130-91' 13*
С130-92' 5' ' ТОЖЕ ДИАМ 20ММ*
Е18-229 15-5' 8*
ТПР-НТ23-07 П1-0029(=21)' 7' 1,5.1,1' КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ 10Б19БК1 ДИАМ 15ММ' ШТ*
ТПР-НТ23-07 П1-0030(=21)' 5' 2,1.1,1' КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ 10Б19БК1 ДИАМ 20ММ' ШТ*
Е18-116 5-2' 166,75' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТИПА КОМФОРТ*
Н15=0' Н21=0*
Е15-647 166-3' 20,9' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА*
Е26-15 4-2' 1,2' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ*
С114-350(.1)' 1,2.1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
Е26-7 2-7' 0,04' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ 40ММ*
С114-148(.1)' 0,04.0,98' ' СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ*
Е26-73 13-9' 48,4' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
С114-193(.1)' 48,4.1,05' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
Е15-614 164-8' 52,3' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА*
РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
Н15=63' Н21=2*
Е16-35 7-1(А2=0,64-0,26+0,24#) ССЦ41Р3П13 П1' 18' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ЛЕГКИХ
                 ДИАМ 15.2,5ММ*
Е16-36 7-1(А2=0,69-0,31+0,3#) ССЦ41Р3П14 П2' 52' ' ТОЖЕ ДИАМ 20.2,5ММ*
Е16-37 7-1(А2=0,81-0,42+0,4#) ССЦ41Р3П15 П3' 25' ' ТОЖЕ ДИАМ 25.2,8ММ*
Е16-38 7-1(А2=0,92-0,54+0,51#) ССЦ41Р3П16 П4' 125' ' ТОЖЕ ДИАМ 32.2,8ММ*
Е16-39 7-1(А2=1,07-0,67+0,62#) ССЦ41Р3П17 П5' 15' ' ТОЖЕ ДИАМ 40.3,0ММ*
Е16-40 7-2(А2=1,31-0,86+0,78#) ССЦ41Р3П18 П6' 32' ' ТОЖЕ ДИАМ 50.3,0ММ*
Е16-67 8-2' 6' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 76.2,8ММ*
Е16-68 8-3' 6' ' ТОЖЕ ДИАМ 89.2,8ММ*
Е16-42 7-3' 15' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ 20ММ*
Е16-55 8-1(А2-(1,22-0,47.1,1)#) ССЦ41Р3П371 ПР-НТ01-13 ТАБ18.1' 20' ' ТРУБПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУ
                 Б ДИАМ 14.2ММ*
Е16-219 22' 314' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ*
С130-91' 12*
С130-92' 15' ' ТОЖЕ ДИАМ 20ММ*
С130-93' 1' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
С130-94' 4' ' ТОЖЕ ДИАМ 32ММ*
С130-95' 3' ' ТОЖЕ [illegible]*
Е16-117 12-1' [illegible]
Е16-118 [illegible] 2' ' ТОЖЕ ДИАМ 80ММ*
[illegible] 1' ' ГРЯЗЕВИК ДИАМ 50ММ*
[illegible] -2' 1' ' ТОЖЕ ДИАМ 80ММ*
Е18-201 11-7' 1' ' ЭЛЕВАТОР СТАЛЬНОЙ Н-1 МАРКИ 40С10БК*
ТПР-НТ23-07 П1-1443(=21)' 1' 18 1,1' СТОИМОСТЬ ЭЛЕВАТОРА' ШТ*
Е18-228 15-4' 13' ' ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ*
Е18-226 15-2' 11' ' МАНОМЕТРЫ*
Н15=32*
```

```
53    53    Ц11-155-4(=16)' 1' ' МОНТАЖ С4ЕТ4ИКА УВК-40*
54    54    ТПР-НТ17-04 ДОП9-10 П3-224(23)' 1' 20.1,1' СТОИМОСТЬ С4ЕТ4ИКА' ШТ*
55    55    Ц11-541-2(=16)' 1' ' МОНТАЖ КЛАПАНА УРРД-25*
56    56    1704-50064' 1' 70.1,1' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УРРД-25*
57    57    Ц12-698-1(=16)' 6' ' БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ*
58    58    Ц12-698-5(=16)' 3' ' ТОЖЕ СКОШЕННЫЕ*
59    59    ТПР-НТ24-05 П3-088(=21)' 8' 0,22.1,1' ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИ4ЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ' ШТ*
60    60    Ц12-698-12(=16)' 10' ' РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 89.2,8ММ*
61    61    Ц11-642-1(=16)' 11' ' ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ*
62    62    ТПР-НТ24-18-29 П06-014(=23)' 11' 2.1,1' СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ' ШТ*
63    63    П2##УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ УР-15/15,УР-25/40##*
64    64    Н15=63*
65    65    Е18-212 14-1' 1' ' ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДИАМ 15ММ*
66    66    Е18-214 14-2' 4' ' ТОЖЕ ДИАМ 40ММ*
67    67    Е16-35 7-1' 3,5' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ 15ММ*
68    68    Е16-37 7-1' 6,0' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
69    69    Е16-39 7-1' 4,8' ' ТОЖЕ ДИАМ 40ММ*
70    70    С130-97' 3*
71    71    С130-99' 4' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
72    72    С130-101' 8' ' ТОЖЕ ДИАМ 40ММ*
73    73    С130-1771' 2*
74    74    С130-1773' 8' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
75    75    Е22-397 27-1(=3)' 10' ' ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20ММ*
76    76    Н15=32*
77    77    Ц11-390-1(=16)' 1' ' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15*
78    78    1704-50480' 1' 70.1,1' СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15*
79    79    Ц12-805-1(А5.1.25) Т.4.П28(=16)' 4' ' МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 254939 НЖ ДИАМ 25ММ*
80    80    ТПР-НТ23-07 ДОП2 П1-2390(=14)' 4' 87.1,1' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ДИАМ 25ММ' ШТ*
81    81    Н15=0' Н21=0*
82    82    Е15-647 166-3' 40' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ НР177 ЗА 2 РАЗА*
83    83    Е26-15 4-2' 2,48' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 60ММ*
84    84    С114-350(.1)' 2,48.1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
85    85    Е26-7 2-7' 0,17' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ 60ММ*
86    86    С114-148(.1)' 0,17.0,98' ' СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ*
87    87    Е26-73 13-9' 100,5' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
88    88    С114-193(.1)' 100,5.1,05' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
89    89    Е15-614 164-8' 2,5' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА*
90    90    К' ЗАХАРОВА' ГАМОВА*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (с залом на 300 мест)
на вентиляцию

Основание: № ОВ-I по ОВ-I6

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I3,586 тыс.руб.

в т.ч.

а) оборудования

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу	45,28	руб.
I м2 общей площади здания	7,82	руб.
I м3 объем здания	I,86	руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	В том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	E20-709 20-5	Установка вентилятора центробежного марки ВЦ4-70-I0 с электродвигателем 4АI60М6 на виброосновании	шт	I	482,00	482	23 I3	I0	3 I
2	E20-709 20-5 Пр-нт I5-0I п.0I-4I9 п.0I-4I6	То же, ВЦ4-70-I0 с электродвигателем 4АI32 6	"	I	39I,80	392	23 I3	I0	3 I
3	E20-709 20-5 пр-нт I5-0I п.0I-4I7 п.0I-4I0	То же, ВЦ4-70-6,3 с электродвигателем 4П100 В6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Е20-708 20-3 ПР-НТ15-0 1 П01-417 П01-414	=ТО ЖЕ,ВЦ4-70-6,3 С ЭЛЕКТРОАВИГАТЕЛЕМ 4А112МА4	ШТ	1,00	187,90	188	14 = 6	6	= = =
5.	Е20-707 20-3 ПР-НТ15-0 1 П01-398 П01-409	=ТО ЖЕ,ВЦ4-70-5 С ЭЛЕКТРОАВИГАТЕЛЕМ 4А80А6	ШТ	1,00	115,90	116	16 = 6	6	= = =
6.	Е20-705 20-1 ПР-НТ15-0 1 П01-393 П10-059	=ТО ЖЕ,ВЦ4-70-3,15 С ЭЛЕКТРОАВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4	ШТ	3,00	68,70	206	16 = 7	7	= = =
7.	Е20-307 5-1	=ПРОКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ	М2	308,50	2,46	759	1240 = 570	561	9 = 3
8.	ПР-НТ06-0 4 П805	=СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ	М2	308,50	2,46	753	= = =	=	= = =
9.	С130-1387	=СТОИМОСТЬ МУФТ И ФЛАНЦЕВ ИЗ ЛИСТОВОЙ И ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ	КГ	370,20	0,45	167	= = =	=	= = =
10.	Е20-3 1-1	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	М2	6,00	5,35	32	12 = 5	5	= = =
11.	Е20-11 1-2	=ТО ЖЕ,ПЕРИМ ДО 1600ММ	М2	50,10	5,30	266	77 = 37	34	3 = 1
12.	Е20-13 1-3	=ТО ЖЕ,ТОЛЩ. 0,7ММ ПЕРИМ ДО 2000ММ	М2	18,20	5,72	104	25 = 12	11	1 = =
13.	Е20-14 1-4	=ТО ЖЕ,ПЕРИМ ДО 3600ММ	М2	65,40	5,55	362	61 = 29	26	3 = 1
14.	Е20-15 1-5	=ТО ЖЕ,ПЕРИМ ДО 4000ММ	М2	16,00	5,42	87	15 = 8	8	= = =
15.	Е20-23 1-5	=ТО ЖЕ,ПЕРИМ ДО 4500ММ	М2	59,60	5,77	344	47 =	19	3 =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							22		1
16.	Е20-24 1-6	=ТО ЖЕ,Толщ 0,9ММ ПЕРИМ ДО 5200ММ	М2	50,00	5,74	287	37 17	15	2 -
17.	Е20-656 15-1	=УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ *250Х500	ШТ	14,00	16,20	227	72 33	26	7 2
18.	Е20-407 7-1	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	24,00	1,48	36	46 21	20	1 -
19.	Е20-408 7-1	=ТО ЖЕ,Р200	1ШТ	24,00	1,63	39	46 21	20	1 -
20.	Е20-404 7-1	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-3 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	3,00	2,99	9	6 3	3	- -
21.	Е20-405 7-1	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-4 РАЗМЕРОЧ, ММ: 200 Х 400	1ШТ	2,00	4,20	8	4 2	2	- -
22.	Е20-406 7-1	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-5 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 600	1ШТ	2,00	5,26	11	4 2	2	- -
23.	Е20-603 14-2	=ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ГТП1-2	ШТ	3,00	28,80	86	8 3	3	- -
24.	Е20-637 14-7	=ПЛАСТИНЫ ШУМОГЛУШАЩИЕ П1-1	ШТ	20,00	14,30	286	15 7	6	1 -
25.	Е20-637 14-7	=ТО ЖЕ,П1-2	ШТ	4,00	14,30	57	3 1	1	- -
26.	Е20-640 14-8	=ТО ЖЕ,П1-3	ШТ	18,00	25,30	455	17 7	6	1 -
27.	Е20-643 14-7	=ТО ЖЕ,П2-1	ШТ	20,00	11,10	222	15 7	6	1 -
28.	Е20-638 14-7	=ТО ЖЕ,П2-2	ШТ	4,00	17,60	70	3 1	1	- -
29.	Е20-641	=ТО ЖЕ,П2-3	ШТ	18,00	31,30	563	17	6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14-8						7		
30.	E20-641 14-8 К=2	=ТО ЖЕ,ГП2-1	ШТ	2,00	62,60	125	4 1	1	
31.	F20-638 14-7 К=2 К=1,5	=ТО ЖЕ,ГП5-1	ШТ	2,00	52,80	106	3 2	2	
32.	E20-638 14-7 К=2	=ТО ЖЕ,ГП1-1	ШТ	2,00	35,20	70	3 1	1	
33.	E20-522 11-6	=КОЖУХИ ДЛЯ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ	М2	26,80	1,13	30	56 26	24	2 1
34.	C130-888	=СТОИМОСТЬ КОЖУХОВ	М2	26,80	7,07	189			
35.	C130-1096	=ОБТЕКАТЕЛИ ДЛЯ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ СТАЛИ	М2	4,70	2,88	13			
36.	E20-696 18-1	=ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	100 КГ	0,67	35,90	24	10 6	4	
37.	ПР-НТ19-06 П12-028 ПО ВЕСУ	=ТЕЛЕЖКА С ПОДЪЕМНОЙ ПЛАТФОРМОЙ ТИП 53	ШТ	1,00	309,66	310			
38.	E20-764 27-1	=УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	М2	6,30	3,66	22	41 18	18	
39.	ПР-НТ23-08-02 П50	=СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРОВ МАРКИ ФЯУ	ШТ	25,00	4,40	110			
40.	E20-760 25-1	=УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	3,00	6,09	18	21 9	8	1
41.	E20-761 25-2	=УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,25	ШТ	5,00	7,59	38	43 19	16	3 1
42.	C130-757	=СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВС6А-П	ШТ	1,00.	38,60	39			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.	С130-760	=ТО ЖЕ,КВС9А-П	ШТ	2,00	59,50	119	-	-	-
							-		-
44.	С130-761	=ТО ЖЕ,КВС 10А-П	ШТ	5,00	74,90	375	-	-	-
							-		-
45.	Е20-468 9-7	=УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-1006 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	1ШТ	6,00	104,00	624	28	15	-
							15		-
46.	Е20-469 9-9	=УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-1006 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-4/63-025 РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 1600Х1000А	1ШТ	1,00	253,00	253	8	4	-
							4		-
47.	Е20-458 9-6	=УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ МЭО-063/25-0,25П РАЗМЕРОЧ,ММ 400Х400	1ШТ	1,00	73,60	74	4	2	-
							2		-
48.	Е20-820 34-2	=КОЖУХОТРУБНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ТКТ-20	ШТ	1,00	9,83	10	11	5	1
							6		-
49.	С130-1219	=СТОИМОСТЬ ТЕПЛООБМЕННИКА ТКТ-20	ШТ	1,00	1670,00	1670	-	-	-
							-		-
50.	Е15-614 144-8	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ,РЕШЕТОК И ПРОЧИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА ДВА РАЗА	100М2	2,68	60,50	162	-	103	-
							103		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			13586	2121	1032	48
							1080		12

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	162
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	27
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	15
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	204
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	11174
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	46
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1171
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

плановые накопления	991
плановые НУЧП	458
всего стоимость сантехнических работ	13382
нормативная условно-чистая продукция	2121

Главный инженер проекта	Н.А.Пукемо
Начальник сметного отдела	Р.Н.Иванов
Составил ст.инженер	Л. Захарова
Проверил гл.специалист	Н.В.Гамова
Перфорация:	
Подготовил ст.инженер	Т.А.Сергеева
Проверил рук.группы	З.П.Колесникова

264-12-249.85 Альб. IX 4.I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 36)

```
1997    1   Э1820' Н8Г1' ' ' 1.0' ' ' ' 7300' М3*
1998    2   Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КЛУБА(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(С ЗАЛОМ НА 300МЕСТ)' Р4' ' ' ВЕНТИЛЯЦИЮ
                ' СВ-1 ПО ОВ-16*
1999    3   Н10=16,5' Н12=13,3' Н15=63' Н21=5*
2000    4   Н15=32*
2001    5   Е20-709 20-5' 1' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА Ц/Б МАРКИ ВЦ4-70-10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160М6 НА ВИБРООСНОВАНИИ*
2002    6   Е20-709 20-5(А2-(195.1,1-113.1,1)#) ПР-НТ15-01 П01-419 П01-416' 1' ' ТО ЖЕ,ВЦ4-70-10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А
                132 6*
2003    7   Н15=63*
2004    8   Е20-708 20-3(А2-(125.1,1-68.1,1)#) ПР-НТ15-01 П01-417 П01-410(=3)' 2' ' ТО ЖЕ,ВЦ4-70-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕ
                М 4А100 В6*
2005    9   Е20-708 20-3(А2-(125.1,1-84.1,1)#) ПР-НТ15-01 П01-417 П01-414(=3)' 1' ' ТО ЖЕ,ВЦ4-70-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕ
                М 4А112МА4*
2006    10  Е20-707 20-3(А2-(63.1,1-42.1,1)#) ПР-НТ15-01 П01-398 П01-409(=3)' 1' ' ТО ЖЕ,ВЦ4-70-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4
                А80А6*
2007    11  Е20-705 20-1(А2+(25.1,1-23.1,1)#) ПР-НТ15-01 П01-393 П10-059(=3)' 3' ' ТО ЖЕ,ВЦ4-70-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕ
                М 4АА63В4*
2008    12  Е20-307 5-1' 308,5' ' ПРОКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ*
2009    13  ТПР-НТ06-04 П805(=21)' 308,5' 2,12.1,15' СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ' М2*
2010    14  С130-1387' 308,5.1,2' ' СТОИМОСТЬ МУФТ И ФЛАНЦЕВ ИЗ ЛИСТОВОЙ И ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ АСБОЦЕМЕНТНЫХ
                ВОЗДУХОВОДОВ*
2011    15  Е20-3 1-1' 6*
2012    16  Е20-11 1-2' 50,1' ' ТО ЖЕ,ПЕРИМ ДО 1600ММ*
2013    17  Е20-13 1-3' 18,2' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩ. 0,7ММ ПЕРИМ ДО 2000ММ*
2014    18  Е20-14 1-4' 65,4' ' ТО ЖЕ,ПЕРИМ ДО 3600ММ*
2015    19  Е20-15 1-5' 16' ' ТО ЖЕ,ПЕРИМ ДО 4000ММ*
2016    20  Е20-23 1-5' 59,6' ' ТО ЖЕ,ПЕРИМ ДО 4500ММ*
2017    21  Е20-24 1-6' 50' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩ. 0,9ММ ПЕРИМ ДО 5200ММ*
2018    22  Е20-656 15-1' 14*
2019    23  Е20-407 7-1' 24*
2020    24  Е20-408 7-1' 24' ' ТО ЖЕ,Р200*
2021    25  Е20-404 7-1' 3*
2022    26  Е20-405 7-1' 2*
2023    27  Е20-406 7-1' 2*
2024    28  Е20-603 14-2' 3' ' ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ГТП1-2*
2025    29  Е20-637 14-7' 20' ' ПЛАСТИНЫ ШУМОГЛУШАЩИЕ П1-1*
2026    30  Е20-637 14-7' 4' ' ТО ЖЕ,П1-2*
2027    31  Е20-640 14-8' 18' ' ТО ЖЕ,П1-3*
2028    32  Е20-643 14-7' 20' ' ТО ЖЕ,П2-1*
2029    33  Е20-638 14-7' 4' ' ТО ЖЕ,П2-2*
2030    34  Е20-641 14-8' 18' ' ТО ЖЕ,П2-3*
2031    35  Е20-641 14-8(А1.2) К=2' 2' ' ТО ЖЕ,ГП2-1*
2032    36  Е20-638 14-7(А1.2.1,5#) К=2 К=1,5' 2' ' ТО ЖЕ,ГП5-1*
2033    37  Е20-638 14-7(А1.2) К=2' 2' ' ТО ЖЕ,ГП1-1*
2034    38  Е20-522 11-6' 26,8' ' КОЖУХИ ДЛЯ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ*
2035    39  С130-888' 26,8' ' СТОИМОСТЬ КОЖУХОВ*
2036    40  С130-1096' 4,7*
2037    41  Е20-696 18-1' 67,2' ' ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ*
2038    42  ТПР-НТ19-06 П12-028 ПО ВЕСУ(=21)' 1' 670:595.250.1,1' ТЕЛЕЖКА С ПОДЪЕМНОЙ ПЛАТФОРМОЙ ТИП 53' ШТ*
2039    43  Е20-764 27-1(=3)' 6,5*
2040    44  ТПР-НТ23-08-02 П50(=21)' 25' 4.1,1' СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРОВ МАРКИ ФЯУ' ШТ*
2041    45  Е20-760 25-1(=3)' 3*
2042    46  Е20-761 25-2(=3)' 5*
2043    47  С130-757' 1' ' СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВС6А-П*
2044    48  С130-760' 2' ' ТО ЖЕ,КВС9А-П*
2045    49  С130-761' 5' ' ТО ЖЕ,КВС 10А-П*
```

264-12-249.85 АЛЬБ. IX 4.I

```
2046      50        H15=32*
2047      51        E20-668 9-7' 6*
2048      52        E20-469 9-9' 1*
2049      53        E20-458 9-6' 1*
2050      54        E20-820 34-2' 1' ' КОЖУХОТРУБНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ТКТ-20*
2051      55        C130-1219(=23)' 1' ' СТОИМОСТЬ ТЕПЛООБМЕННИКА ТКТ-20*
2052      56        H15=0' H21=0*
2053      57        E15-614 164-8' 268' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ,РЕШЕТОК И ПРОЧИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА
                        ДВА РАЗА*
2054      58        K' ЗАХАРОВА' ГАМОВА*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей с залом на 300 мест
На водоснабжение

Основание: чертежи № ВК-I по ВК-9

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 3,I6 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,22 "

Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу I0,53 руб.
I м2 общей площади здания I,85 руб.
I м3 объем здания 0,43 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Холодный водопровод							
I	ЕI6-4I 7-3 ССЦ 4.I р.3 п.49 п.37	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб диам.I4 мм	м	33,00	I,I9	39	– / 8	8	–
2	ЕI6-42 7-3 ССЦ 4.I р.3 п.50 п.38	То же, диам.20мм	"	I3,00	I,33	I7	– / 3	3	–
3	ЕI6-43 7-3 ССЦ 4.I р.3 п.5I п.39	То же, диам.25мм	"	I5,00	I,33	20	– / 3	3	–
4	ЕI6-44 7-3 ССЦ 4.I р.3	То же, диам.32мм	"	I5,00	I,54	23	– / 3	3	–

свкп зак 278-83 тир 2000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.52 П.40								
5.	Е16-46 7-4 ССЦ 4.1 Р.3 П.54 П.42	-ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ	М	65,00	2,14	139	- 21	19	2 1
6.	Е16-48 7-5 ССЦ 4.1 Р.3 П.56 П.44	-ТО ЖЕ ДИАМ.80ММ	М	85,00	2,84	241	- 36	30	4 1
7.	Е16-69 8-3 ССЦ 4.1 Р.3 П.161 П.46	-ТО ЖЕ ДИАМ.100ММ	М	12,00	3,92	47	- 7	6	1 - 1
8.	Е16-12 2-1	-ТО ЖЕ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМ.100ММ	М	10,00	5,11	51	- 7	6	1 -
9.	Е16-71 8-4	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.159,3,2ММ	М	3,00	5,08	15	- 2	2	- -
10.	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	100М	2,48	4,22	10	- 9	9	- -
11.	С130-78	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	11,00	0,95	10	- -	-	- -
12.	С130-79	-ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ	ШТ	3,00	1,17	4	- -	-	- -
13.	С130-80	-ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ	ШТ	3,00	1,63	5	- -	-	- -
14.	С130-81	-ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ	ШТ	1,00	2,07	2	- -	-	- -
15.	С130-1945	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15А	КОМПЛ	5,00	1,51	8	- -	-	- -
16.	ПР-НТ23-0 7	-КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ 10Б6БК ДИАМ.15ММ	ШТ	1,00	1,59	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.1-0021						-		-
17.	Е18-226 15-2	-МАНОМЕТРЫ С 3-Х ХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛ	1,00	3,91	4	- -	-	- -
18.	Ц11-155-1	-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ УВК-32	ШТ	1,00	2,41	2	- 2	2	- -
19.	С130-1521	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА УВК-32	ШТ	1,00	36,50	37	- -	-	- -
20.	Е16-184 16-1	-КРАНЫ ПОЖАРНЫЕ ДИАМ.50ММ С РУКАВОМ ДЛИНОЙ 10М	ШТ	14,00	47,70	668	- 26	25	1 -
21.	ПР-НТ43-06 СТР.6	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ДИАМ.50ММ	М	140,00	2,03	284	- -	-	- -
22.	Е16-118 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	3,00	24,80	74	- 6	5	1 -
23.	Е16-119 12-2	-ТО ЖЕ ДИАМ.100ММ	ШТ	6,00	29,00	174	- 12	10	2 - 1
24.	Ц12-802-5 ТЕХ.4, П.28	-МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ 30ч906бР С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДИАМ.100ММ	ШТ	1,00	8,36	8	- 4	4	- -
25.	ЦЕНА ЗАВОДА	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30ч906бР С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДИАМ.100ММ	ШТ	1,00	220,00	220	- -	-	- -
26.	Е15-647 166-3	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ЗА 2РАЗА	100М2	0,34	37,16	13	- 12	12	- -
27.	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.30ММ	М3	0,90	20,40	18	- 8	8	- -
28.	С114-97	-СТОИМОСТЬ МАТОВ	М3	1,11	19,60	22	- -	-	- -
29.	Е26-69 13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРГАМИНОМ	100М2	0,40	81,10	32	- 11	11	- -
30.	С111-298	-СТОИМОСТЬ ПЕРГАМИНА	М2	46,00	0,22	10	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
31.	E26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	0,40	12,60	5	-	5	-
							5		-
32.	С1113-180	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	М2	42,00	0,73	31	-	-	-
							-		-
33.	E15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЗА 2РАЗА	100М2	0,33	60,50	20	-	13	-
							13		-
34.	E15-647 166-3	-ОКРАСКА ЧУГУННЫХ ТРУБ ЛАКОМ ЗА 2РАЗА	100М2	0,05	37,10	2	-	2	-
							2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	2716	-	186	12
							198		3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	220
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	220
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	153
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	25
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	14
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	192
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1884
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	248
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	172
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2304

РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

35.	E16-41 7-3 ССЦ 4.1 Р.3 П.49 П.37	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ.15ММ	М	5,00	1,19	6	-	1	-
							1		-
36.	E16-42 7-3 ССЦ 4.1 Р.3 П.50 П.38	-ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ	М	7,00	1,33	9	-	2	-
							2		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
37	EI6-II9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов	шт	I2,00	29,00	348	- 24	2I	3 I
38	Пр-нт 23-0-7 п.I-0I85	Вентиль муфтовый I5БIП диам. 20мм	"	I,00	I,2I	I	-	-	-
39	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска стальных трубопроводов за 2 раза	I00м2	0,0I	60,50	I	- I	I	-
		Всего по разделу 2:			руб.	447	- 28	25	3 I
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	I			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	364			
		накладные расходы			руб.	48			
		плановые накопления			руб.	34			
		Всего стоимость сантехнических работ			руб.	446			
		Всего по смете:			руб.	3I63	- 226	2II	I5 4
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	220			
		Всего стоимость оборудования			руб.	220			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I54			
		накладные расходы			руб.	25			
		плановые накопления			руб.	I4			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	I93			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	2248			
		накладные расходы			руб.	296			
		плановые накопления			руб.	206			
		Всего стоимость сантехнических работ			руб.	2750			

Главный инженер проекта Л.А.Лейкин

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Исходные данные:

составил старший инженер Л.В.Захарова

проверил руководитель группы Н.В.Гамова

Перфорация:

подготовил старший инженер Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
Э4830' Н8Г1' ' ' 1.0' ' ' ' ' *
Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КЛУБА(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425ПОСЕТИТЕЛЕЙ С ЗАЛОМ НА 300МЕСТ' Р4' ' ' ВОДОСНАБЖЕНИЕ
        ' ВК-1 ПО ВК-9' *
Н10=16,5' Н12=13,3*
РХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД*
Е16-41 7-3 (А2=0,96-0,37+0,36#) ССЦ 4.1 Р.3 П.49 П.37' 33' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИ
        НКОВАННЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ.15ММ*
Е16-42 7-3(А2=1,11-0,46+0,44#) ССЦ 4.1 Р.3 П.50 П.38' 13' ' ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ*
Е16-43 7-3 (А2=1,12-0,6+0,57#) ССЦ 4.1 Р.3 П.51 П.39' 15' ' ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ*
Е16-44 7-3(А2=1,34-0,77+0,73#) ССЦ 4.1 Р.3 П.52 П.40' 15' ' ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ*
Е16-46 7-4(А2=1,89-1,18+1,11#) ССЦ 4.1 Р.3 П.54 П.42' 65' ' ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ*
Е16-48 7-5(А2=2,6-1,94+1,79#) ССЦ 4.1 Р.3 П.56 П.44' 85' ' ТО ЖЕ ДИАМ.80ММ*
Е16-69 8-3(А2=2,52-1,76+2,56#) ССЦ 4.1 Р.3 П.161 П.46' 12' ' ТО ЖЕ ДИАМ.100ММ*
Е16-12 2-1' 10' ' ТО ЖЕ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМ.100ММ*
Е16-71 8-4' 3' ' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.159.3,2ММ*
Е16-220 22' 248' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ*
С130-78' 11*
С130-79' 3' ' ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ*
С130-80' 3' ' ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ*
С130-81' 1' ' ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ*
С130-1943' 5*
ТПР-НТ23-07 П.1-0021(=21)' 1' 1,45.1,1' КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ 10Б8БК ДИАМ.15ММ' ШТ*
Е18-226 15-2' 1' ' МАНОМЕТРЫ С 3-Х ХОДОВЫМ КРАНОМ*
Ц11-155-1(=16)' 1' ' СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ УВК-32*
С130-1521(=23)' 1' ' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА УВК-32*
Е16-184 16-1' 14' ' КРАНЫ ПОЖАРНЫЕ ДИАМ.50ММ С РУКАВОМ ДЛИНОЙ 10М*
ТПР-НТ43-06 СТР.6(=21)' 140' 1,85.1,1' РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ДИАМ.50ММ' М*
Е16-118 12-2' 3*
Е16-119 12-2' 6' ' ТО ЖЕ ДИАМ.100ММ*
Ц12-802-5(А5.1,25) ТЕХ.4. П.2В(=16)' 1' ' МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ 304906БР С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДИАМ.100ММ*
ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 1' 200,1,1' СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 304906БР С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДИАМ.100ММ' ШТ*
Е15-647 166-3' 34' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ЗА 2РАЗА*
Е26-16 4-3' 0,9' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.30ММ*
С114-97(.1)' 0,9.1,03.1,2' ' СТОИМОСТЬ МАТОВ*
Е26-69 13-5' 40' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРГАМИНОМ*
С111-298' 40.1,15' ' СТОИМОСТЬ ПЕРГАМИНА*
Е26-73 13-9' 40' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ*
С1113-180' 40.1,05' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ*
Е15-614 164-8' 33' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЗА 2РАЗА*
Е15-647 166-3' 5' ' ОКРАСКА ЧУГУННЫХ ТРУБ ЛАКОМ ЗА 2РАЗА*
РГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
Е16-41 7-3(А2=0,96-0,37+0,36#) ССЦ 4.1 Р.3 П.49 П.37' 5' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНК
        ОВАННЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ.15ММ*
Е16-42 7-3(А2=1,11-0,46+0,44#) ССЦ 4.1 Р.3 П.50 П.38' 7' ' ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ*
Е16-119 22' 12' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ*
ТПР-НТ23-07 П.1-0185(=21)' 1' 1,10.1,1' ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Б1П ДИАМ.20ММ' ШТ*
Е15-614 164-8' 0,11.5+0,13.7' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЗА 2РАЗА*
К' ЗАХАРОВА*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (с залом на 300 мест)
на канализацию

Основание: чертежи № ВК-I по ВК-9

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,728 тыс.руб.
в т.ч.оборудования - тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу 2,43 руб.
I м2 общей площади здания 0,4I руб.
I м3 объема здания 0,09 руб.

№№ пп	№ прейскуранта, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерен.	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция	В том числе основная з/плата	экспл. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-30 5-I	Трубопроводы чугунные канализационные диам.50 мм	м	35,00	3,2I	II2	-/I6	I6	-
2	EI6-3I 5-2	То же, диам.I00 мм	м	30,00	4,59	I38	-/I6	I5	I
3	EI6-66 8-I	То же, стальные электросварные диам.45х2,5 мм	м	I0,00	I,78	I8	-/4	4	-
4	EI6-34 6-2	То же, полиэтиленовые высокой плотности диам.II0 мм	м	7,00	3,I0	22	-/3	3	-
5	CI30-20I3			I,00	-	-	-	-	-
6	CI30-20I4	То же, диам.I00 мм	шт	I,00	2,43	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	С130-1493	СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	1,00	1,07	1	-	-	-
8.	Е16-189 17-2	ВОРОНКИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	ШТ	2,00	0,51	1	- 1	1	-
9.	С130-672	СТОИМОСТЬ ВОРОНОК	КГ	1,00	0,85	1	-	-	-
10.	Е17-37 1-10	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ.	2,00	14,60	29	- 2	2	-
11.	Е17-58 4-1	УНИТАЗЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, С КОСЫМ ВЫПУСКОМ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	КОМПЛ.	7,00	21,20	48	- 11	10	1 -
12.	Е17-25 1-5	УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ И СИФОНОМ	КОМПЛ.	4,00	18,70	75	- 5	5	-
13.	Е17-75 5-1	УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП 1	КОМПЛ.	4,00	6,80	27	- 3	3	-
14.	Е17-89 6-4 ПРИМ*4;	РАКОВИНА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ РСТО-1	КОМПЛ.	1,00	8,36	8	- 1	1	-
15.	Е20-696 1Р-1	ОПОРЫ ОП-1	100 КГ	0,10	55,90	4	- 1	1	-
16.	Е15-647 166-3	ОКРАСКА ЧУГУННЫХ ТРУБ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,24	37,10	9	- 8	8	-
17.	Е15-614 164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,03	60,50	2	- 1	1	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	728	- 7	70	2 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

стоимость общестроительных работ	II
накладные расходы	I
плановые накопления	I
всего стоимость общестроительных работ	I3
Стоимость сантехнических работ	586
накладные расходы	77
плановые накопления	52
всего стоимость сантехнических работ	7I5

Главный инженер проекта	Л.Лейкин
Начальник отдела	Р.Иванов
Составил ст.инженер	Л.Захарова
Проверил гл.специалист	И.Гамова
Перфорация ст.инженер	Т.Сергеева
Проверил рук.группы	З.Колесникова

264-12-249.85 АЛЬБ. IX ч.I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 21)

```
1268      1        Э1741' Н8Г1' ' ' 1.0' ' ' ' Т300' Н3*
1269      2        Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КЛУБА(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)' Р4' ' ' КАНАЛИЗАЦИЮ'
                           ВК-1 ПО ВК-9*
1270      3        Н10=16,5' Н12=13,3*
1271      4        Е16-30 5-1' 35' ' ТРУБОПРОВОДЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Д=50ММ*
1272      5        Е16-31 5-2' 30' ' ТО ЖЕ,Д=100ММ*
1273      6        Е16-66 8-1' 10' ' ТО ЖЕ,СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=45Х2,5ММ*
1274      7        Е16-34 6-2' 7' ' ТО ЖЕ,ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ Д=110ММ*
1275      8        С130-2013' 1*
1276      9        С130-2014' 1' ' ТО ЖЕ,Д=100ММ*
1277     10        С130-1493' 1*
1278     11        Е16-189 17-2' 2' ' ВОРОНКИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ*
1279     12        С130-672' 1,0' ' СТОИМОСТЬ ВОРОНОК*
1280     13        Е17-37 1-10' 2*
1281     14        Е17-58 4-1' 7' ' УНИТАЗЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ,С КОСЫМ ВЫПУСКОМ,СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ*
1282     15        Е17-25 1-5' 4' ' УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ И СИФОНОМ*
1283     16        Е17-75 5-1' 4*
1284     17        Е17-89 6-4(А2-0,82) ПРИМЕЧ.' 1' ' РАКОВИНА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ РСТО-1*
1285     18        Е20-696 18-1' 10' ' ОПОРЫ ОП-1*
1286     19        Е15-647 166-3' 24' ' ОКРАСКА ЧУГУННЫХ ТРУБ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*
1287     20        Е15-614 164-8' 3' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА*
1288     21        КИВАНОВ' ЗАХАРОВА' ГАМОВА*
```

264-12-249.85 альб. IX ч.I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (с залом на 300 мест) на водостоки

Основание: чертежи № ВК-I по ВК-9

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,3I7 тыс.руб.
в т.ч.оборудования - тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I,06 руб.
I м2 общей площади здания 0,I8 руб.
I м3 объема здания 0,04 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценки и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерен.	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция	В том числе основн. з/плата	В том числе эксплн. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-3I 5-2	Трубопроводы чугунные канализационные диам.I00 мм	м	25,00	4,59	II5	-/I3	I2	I/-
2	EI6-34 6-2	То же, полиэтиленовые высокой плотности диам.II0 мм	м	25,00	3,I0	78	-/9	9	-
3	CI30-20I4	Ревизии диаметром I00 мм к чугунным канализационным трубам	шт	2	2,43	5	-	-	-
4	EI6-I88 I7-I	Воронки водосточные ВР-9	шт	4	2,28	9	-/9	7	2/I
5	Пр-нт 24-07-08 п.I-00I	Стоимость воронок	шт	4	I2,32	49	-	-	-
6	EI5-647	Окраска чугунных труб лаком за 2 раза	I00м2	0,I2	37,I0	4	-	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	I66-3								
							4		
		Всего по смете				3I7	35	32	2 I
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ				4			
		накладные расходы				I			
		всего стоимость общестроительных работ				5			
		стоимость сантехнических работ				256			
		накладные расходы				34			
		плановые накопления				22			
		всего стоимость сантехнических работ				3I2			

Главный инженер проекта Л.Лейкин

Начальник отдела Р.Иванов

Составил ст.инженер Л.Захарова

Проверил гл.специалист Н.Гамова

Перфорация ст.инженер Т.Сергеева

Проверил рук.группы З.Колесникова

264-12-24985 АЛЬБ.IX Ч.I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 20)

```
1258      1      Э1742' И8Г1' ' ' 1.0' ' ' ' 7300' М3*
1259      2      Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КЛУБА(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)' Р4' ' ' ВОДОСТОКИ' ВК
                        -1 ПО ВК-9*
1260      3      Н10=16,5' Н12=13,3*
1261      4      Е16-31 5-2' 25' ' ТРУБОПРОВОДЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ А=100ММ*
1262      5      Е16-34 6-2' 25' ' ТО ЖЕ,ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ А=110ММ*
1263      6      С130-2014' 2*
1264      7      Е16-188 17-1' 4' ' ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ВР-9*
1265      8      ТПР-МТ 24-07-08 П1-001(=21)' 4' 11,2,1,1' СТОИМОСТЬ ВОРОНОК' ШТ*
1266      9      Р15-647 166-3' 12' ' ОКРАСКА ЧУГУННЫХ ТРУБ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*
1267     10      КИВАНОВ' ЗАХАРОВА' ГАМОВА*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест) на приобретение и монтаж электроосвещения ниже отм. 0.00

Основание: Заказная спецификация

Составлена в ценах 1984 г.

в) строительных работ-0,094 тыс.руб.

Сметная стоимость 0,411 тыс.руб.

в т.ч.

а) оборудования 0,004 тыс.руб.

б) монтажных работ 0,313 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу 1,37 руб.

1 м2 общей площади здания 0,24 руб.

1 м3 объем здания 0,38 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 1. Оборудование							
1	1504-1011	Выключатель автоматический число полюсов?-3, номинальный ток А63, исполнение расцепителей М.Т. номинальный ток А 1.6, 2,5 4,6,3 10 16 25 40 50 63 = АП50Б-3СТУ3 АП50Б-3МУ3ТУ 16-522.139-78	шт	1,00	3,95	4	-	-	-
		Всего по разделу	1		руб.	4	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость оборудования			руб.	4			
		Всего стоимость оборудования			руб.	4			
		Раздел 2. Материалы							

свкп зак 278-83 тир 2000

264-12-248.85 альб.IX ч.I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		==========							
2.	29-09-01 ДСП.12 П.637 К=0,98	-СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ НСП02	ШТ	6,00	2,04	12	- - -	-	- - -
3.	С153-19	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/ОСТ16-0.535.046-79/ТИПА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ НСП09-200/Р50-03-02	ШТ	6,00	3,26	20	- - -	-	- - -
4.	С153-140	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020.100/Р2,0-02УХЛ4	ШТ	10,00	2,22	22	- - -	-	- - -
5.	64-01-15 1-40	-ТО ЖЕ,АРТ.38	ШТ	1,00	5,06	5	- - -	-	- - -
6.	15-07-01 П.16	-ТО ЖЕ,ПО-02	ШТ	3,00	3,08	9	- - -	-	- - -
7.	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	10ШТ	0,10	0,99	1	- - -	-	- - -
8.	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	1,60	1,08	2	- - -	-	- - -
9.	С153-283	-ЛАМПЫ БК220-230-150ТУ16.545.215-78	10ШТ	0,50	2,56	1	- - -	-	- - -
10.	С153-284	-ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79	10ШТ	0,40	1,44	1	- - -	-	- - -
11.	С153-307	-ЛАМПЫ МО36-25	10ШТ	0,10	0,88	1	- - -	-	- - -
12.	С153-17	-ЛАМПА РУЧНАЯ ПЕРЕНОСНАЯ	ШТ	2,00	3,24	6	- - -	-	- - -
13.	1517-2218	-ЩИТО. ПРОМЫШЛЕННЫЙ 700Х400Х150ММ=ОЩВ-12ГОСТ 8709-76==	ШТ	1,00	54,88	55	- - -	-	- - -
14.	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	2,00	13,70	27	- - -	-	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	С156-80	=КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3	ШТ	26,00	0,66	17	-	-	-
16.	2405-1338	=КОРОБКА=У196ГОСТ8594-70=	1000ШТ	0,01	64,38	1	-	-	-
17.	НОМЕНКЛ. ЗАВОДА ЭСТОПЛАСТ	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С1-02-6-220	ШТ	1,00	0,51	1	-	-	-
18.	ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ	=ТО ЖЕ,С2-02-С-220	ШТ	1,00	1,00	1	-	-	-
19.	НОМЕНКЛ. ЗАВОДА ЭСТОПЛАСТ	=ТО ЖЕ,0-4-1Р44-01-6/220	ШТ	7,00	0,60	4	-	-	-
20.	04-03 8-0124	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20ММ	1000М	0,20	333,56	67	-	-	-
21.	ТОЖЕ 8-0335	=МУФТЫ ИЗ ВИНИПЛАСТА	КГ	2,00	9,90	20	-	-	-
22.	С152-228	=ПРОВОД АПВ-660 СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ.КВ	1000М	0,50	28,40	14	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	309	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 287
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ 285
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 22
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 309

РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

23.	ЦА-525-2	=АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	ШТ	1,00	2,88	3	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	4	-	1	-
							1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4			
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
24.Е21-129	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ.	0,11	85,20	9	-	3	-
							3		-
25.Е21-125	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ.	0,15	88,70	13	-	5	6
							11		2
26.Е21-113	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,07	11,30	1	-	1	-
							1		-
27.Е21-114	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,01	13,30	1	-	-	-
							-		-
28.Е21-121	-БЛОКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВОЕ ГНЕЗДО С КОЛИЧЕСТВОМ УСТАНОВОЧНЫХ АППАРАТОВ 3	100ШТ.	0,01	23,00	1	-	-	-
							-		-
29.Е21-151	-УСТАНОВКА ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ С АВТОМАТАМИ ТИПА А-3100, СЕРИИ ОЩВ-12 ИЛИ ОЩ-12	100ШТ	0,01	298,00	3	-	2	-
							2		-
30.Е21-152	-УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25КВА	100ШТ	0,02	124,00	2	-	2	-
							2		-
31.Е21-84	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	100М	2,00	6,80	14	-	9	-
							9		-
32.Е21-93	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2	100М	2,00	3,28	7	-	6	-
							6		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	Е21-98	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2	100М	3,00	1,47	4	= 4	4	=
34.	С1113-61	=КЛЕЙ БМК	КГ	6,00	0,80	5	= -	-	=
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			РУБ	94	= 32		6
							38		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	55			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	14			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	4			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	32			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	34			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	28			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	89			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	411	= 33		6
							39		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	4			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	345			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	16			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	4			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	33			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	35			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	285			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	29			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	28			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	402			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO

Всего стоимость общестроительных работ руб. 5

Главный инженер проекта Л.И.Кудрейко
Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов
Составил ст.инженер Л.В.Блинова
Проверил рук.группы И.А.Трушечкина
Перфорация:
Подготовил ст.инженер Т.А.Сергеева
Проверил рук.группы З.П.Колесникова

264-12-249.85 АЛЬБ. IX 4.I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 16)

```
1098      1        Э1936' Н9В1Г*' ' ' 1,0' ' ' ' 7300' Н3*
1099      2        Ю' ' КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)' ' ' ' Р4' ' ' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' ЗАКАЗНАЯ СП
                   ЕЦИФИКАЦИЯ*
1100      3        Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,7*
1101      4        РОБОРУДОВАНИЕ*
1102      5        1504-1011(=14)' 1*
1103      6        РМАТЕРИАЛЫ*
1104      7        Т29-09-01 ДОП.12 П.637 К=0,98(Н9=1,099)(=13)' 6' 1,86' СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ НСП02' ШТ*
1105      8        С153-19' 6*
1106      9        С153-140' 10*
1107      10       Т64-01-15 1-40(Н9=1,099)(=13)' 1' 4,6' ТО ЖЕ,АРТ.38' ШТ*
1108      11       Т15-07-01 П.16(Н9=1,099)(=13)' 3' 2,8' ТО ЖЕ,ПО-02' ШТ*
1109      12       С153-265' 1*
1110      13       С153-276' 16*
1111      14       С153-283' 5*
1112      15       С153-284' 4*
1113      16       С153-307' 1*
1114      17       С153-17' 2' ' ЛАМПА РУЧНАЯ ПЕРЕНОСНАЯ*
1115      18       1517-2218(Н9=1,076)(=13)' 1*
1116      19       С156-240' 2*
1117      20       С156-80' 26*
1118      21       2405-1338(Н9=1,073)' 9*
1119      22       ТНОМЕНКО. ЗАВОДА ЭСТОПЛАСТ(Н9=1,082)(=13)' 1' 0,47' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С1-02-6-220' ШТ*
1120      23       ТЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ(Н9=1,082)(=13)' 1' 0,92' ТО ЖЕ,С2-02-С-220' ШТ*
1121      24       ТНОМЕНКО. ЗАВОДА ЭСТОПЛАСТ(Н9=1,082)(=13)' 7' 0,55' ТО ЖЕ,О-4-1Р44-01-6/220' ШТ*
1122      25       Т05-03 8-0124(Н9=1,076)(=13)' 200' 310' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20ММ' 1000М*
1123      26       ТТОЖЕ 8-0335(Н9=1,076)(=13)' 2' 9,2' МУФТЫ ИЗ ВИНИПЛАСТА' КГ*
1124      27       С152-228' 500' ' ПРОВОД АПВ-660 СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ.КВ*
1125      28       РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1126      29       Ц8-525-2' 1*
1127      30       РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
1128      31       Е21-129' 11*
1129      32       Е21-125' 15*
1130      33       Е21-113' 7*
1131      34       Е21-114' 1*
1132      35       Е21-121' 1*
1133      36       Е21-151' 1*
1134      37       Е21-152' 2*
1135      38       Е21-84' 200*
1136      39       Е21-93' 200*
1137      40       Е21-98' 300*
1138      41       С1113-61(=17)' 6' ' КЛЕЯ БМК*
1139      42       КИВАНОВ' БЛИНОВА' ТРУШЕЧКИНА' СЕРГЕЕВА*
```

264-12-249.85 Альб. IX ч.I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300мест)
на приобретение и монтаж электроосвещения выше отм. 0,00

Основание: Заказная спецификация

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 7,786 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,505 тыс.руб.
б) монтажных работ 6,403 тыс.руб.
в) строительных работ 0,878 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:
Расчетную единицу 25,95 руб.
1 м2 общей площади здания 4,57 руб.
1 м3 объем здания 1,25 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование							
I.	I504-422I	Пускатель электромагнитный нереверсивный без теплового реле-МПЕ-I2I0СТ	шт	5,00	3,60	I8	- -	-	- -
2.	I504-I8093	Пост управления кнопочный ПКЕ,500В частотой 50,60ГЦ, 220В,Н.Ток I0А предназначен для пристройки к любой ровной поверхности количество толкателей 2ПКЕ2I2--2У3ТУ I6-526.2I6-78	"	I0,00	I,95	I9	- -	-	- -
3	I6-0I-2 2-I98 к=0,87 к=I,02	Выпрямительный агрегат ВСА-5П	"	I,00	58,88	59	- -	-	- -
4	I70I-8037	Счетчик активной энергии САЧ-И672М	"	I,00	I0,50	II	- -	-	- -

Смки зак 278-83 тир 2000

264-12-249.85 альб. IX 4.I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	КАЛЬКУЛЯЦ ИЯ1	ЯЩИК НАВЕСНОЙ 1Я-0	К-Т	1,00	185,94	186	-	-	-
6.	15-17 1-272 1-280 15-04 01-058 01-072	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3011	ШТ	1,00	83,60	84	-	-	-
7.	1511-1012	БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВИНЦОВЫЕ СТАРТЕРНЫЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, АВТОБУСОВ, ТРАКТОРОВ, ДОРОЖНЫХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН=6СТ-75ЭР	ШТ	3,00	28,00	84	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	505	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	461
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	9
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	9
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	18
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	3
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	505

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ

8.	1505-11050	ТРАНСФОРМАТОР ОДНОФАЗНЫЙ ПОНИЖАЮЩИЙ=ОСМ-0,63 У3	ШТ	1,00	18,96	19	-	-	-
9.	20-09-01 ДОП.12 П 637 К=0,98	СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ НСП02	ШТ	4,00	2,06	8	-	-	-
10.	С153-19	СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/ОСТ16-0.535.046-79/ТИПА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ НСП09-200/Р50-03-02	ШТ	4,00	3,26	13	-	-	-
11.	С153-140	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020.100/Р2.0-02УХЛ4	ШТ	2,00	2,22	4	-	-	-
12.	С153-138	СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ	ШТ	10,00	2,60	26	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006.100/Р2,0-02УХЛ4							
13.	64-01-15 1-40	=ТО ЖЕ,АРТ.38	ШТ	14,00	5,06	71			
14.	1507-3059	=СВЕТИЛЬНИК=ЛВ001-4Х20/П01УХЛ4=	ШТ	29,00	26,05	755			
15.	С153-167	=СВЕТИЛЬНИК С ВЫСОКИМ ОБРАМЛЕНИЕМ И НИЗКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ,ТИПА УСП-5-2Х40УХЛ4	ШТ	137,00	14,80	2028			
16.	64-02-10 П.1	=ТО ЖЕ,ВЛ-1-1Х20	ШТ	4,00	12,35	49			
17.	1507-1154	=СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4=	ШТ	9,00	36,60	329			
18.	С153-230	=ЛАМПЫ ЛБ20,ЛА20,ЛАЦ20,ЛТБ20,ЛХБ20,ЛБ30,ЛА30,ЛАЦ30,ЛТБ30,ЛХБ30	10ШТ	13,30	5,38	72			
19.	С153-231	=ЛАМПЫ ЛБ40,ЛА40,ЛАЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ	30,60	7,20	220			
20.	С153-251	=СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	10ШТ	43,90	1,42	62			
21.	С153-265	=ЛАМПЫ Б220-230-60	10ШТ	1,40	0,99	1			
22.	С153-276	=ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	0,50	1,08	1			
23.	С153-283	=ЛАМПЫ БК220-230-150ТУ16.545.215-78	10ШТ	0,30	2,56	1			
24.	С153-284	=ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79	10ШТ	0,10	1,44	1			
25.	С153-307	=ЛАМПЫ МО36-25	10ШТ	2,50	0,88	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	С153-308	=ЛАМПЫ МО36-40	10ШТ	0,20	0,83	1	=	=	=
27.	С153-17	=ЛАМПА РУЧНАЯ ПЕРЕНОСНАЯ	ШТ	4,00	3,24	13	=	=	=
28.	С154-162	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-20-С-56	ШТ	2,00	0,16	1	=	=	=
29.	КАЛЬКУЛЯЦ ИР2	=ШКАФ АККУМУЛЯТОРНЫЙ	ШТ	1,00	116,61	117	=	=	=
30.	1517-2217	=ЩИТОК ПРОМЫШЛЕННЫЙ 550Х400Х150ММ=ОЩВ-6ГОСТ 8709-76==	ШТ	3,00	38,74	116	=	=	=
31.	С156-240	=ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	4,00	13,70	55	=	=	=
32.	С156-80	=КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994УЗ	ШТ	225,00	0,66	149	=	=	=
33.	2405-1338	=КОРОБКА=У196ГОСТ8594-70=	1000ШТ	0,07	64,38	5	=	=	=
34.	С153-226	=УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУЗ	ШТ	7,00	2,71	19	=	=	=
35.	НОМЕНКЛ. ЗАВОДА ЭСТОПЛАСТ	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С1-02-6-220	ШТ	16,00	0,51	8	=	=	=
36.	ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУ ЛЬТ	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С2-02-С-220	ШТ	9,00	1,00	9	=	=	=
37.	ТОЖЕ	=ТО ЖЕ,С9-01-С-220	ШТ	3,00	1,35	4	=	=	=
38.	НОМЕНКЛ. ЗАВОДА ЭСТОПЛАСТ	=ТО ЖЕ,0-4-1Р44-01-6/220	ШТ	12,00	0,60	7	=	=	=
39.	С154-165	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-С-02	ШТ	31,00	0,70	22	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.	2405-1352	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ У-614	ШТ	8,00	5,04	40	-	-	-
41.	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/ИРОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8	М	150,00	0,31	47	-	-	-
42.	05-03 8-0124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20ММ	1000М	1,75	333,56	584	-	-	-
43.	ТОЖЕ 8-0125	-ТО ЖЕ,25ММ	1000М	0,02	527,24	11	-	-	-
44.	ТОЖЕ 8-0127	-ТО ЖЕ,40ММ	1000М	0,02	1076,00	22	-	-	-
45.	ТОЖЕ 8-0335	-МУФТЫ ИЗ ВИНИПЛАСТА	КГ	20,00	9,90	198	-	-	-
46.	С152-228	-ПРОВОД АПВ-660 СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ.КВ	1000М	3,50	28,40	99	-	-	-
47.	15-09 АСП.14	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 2,0ММ.КВ	1000М	0,60	23,44	14	-	-	-
48.	С152-229	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,55	34,90	19	-	-	-
49.	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,55	45,60	25	-	-	-
50.	С152-232	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	1000М	0,04	105,00	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51.	С152-233	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25	1000М	0,05	149,00	7	-	-	-
52.	С152-242	ПРОВОД ПВ-660 СЕЧЕНИЕМ 1,2ММ.КВ	1000М	0,55	38,10	21	-	-	-
53.	С152-196	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,20	49,20	10	-	-	-
54.	С152-199	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	0,10	71,00	7	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	5722	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5296
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	5293
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	426
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5722

РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.	ЦВ-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	5,00	3,40	17	-	7	-
56.	ЦВ-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	10,00	1,99	20	-	11	-
57.	ЦВ-105-1	ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВСА-5А	ШТ	1,00	16,00	16	-	14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58.	Ц8-613-2	-СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ	100ШТ	0,01	66,20	1	-	-	-
							-		-
59.	Цкалькуляц-ящик 1Я-0		К-Т	1,00	14,33	14	-	7	1
	.1						8		-
60.	Ц8-572-4	-МОНТАЖ ПР	ШТ	1,00	4,72	5	-	2	1
							3		-
61.	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	4,00	1,14	5	-	3	-
							3		-
62.	Ц8-122-6	-БЛОК АККУМУЛЯТОРОВ КИСЛОТНЫХ,ШЕСТИЭЛЕМЕНТНЫЙ.ЕМКОСТЬ,А.4,ДО:78	БЛОК	3,00	1,19	4	-	2	-
							2		-
63.	Ц8-125-2	-ФОРМИРОВАНИЕ БАТАРЕЙ ПЕРЕНОСНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ КИСЛОТНЫХ	ШТ	1,00	59,60	60	-	58	-
							58		-
64.	Цкалькул.2	-ШКАФ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ	ШТ	1,00	24,72	25	-	11	1
							12		-
65.	Ц11-582-2	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ У-614	ШТ	8,00	1,04	8	-	6	-
							6		-
66.	Ц2-54-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10КВ ТРЕХФАЗНЫЙ	ШТ	1,00	2,44	2	-	2	-
							2		-
67.	Ц8-620-10	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ НА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЯХ СО ВСТРОЕННОЙ ПРА КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 4	100ШТ	0,29	306,00	89	-	28	41
							69		13
68.	Ц8-604-4	-ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П.	100ШТ	0,07	83,40	6	-	3	2
							5		1
69.	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,20	79,20	16	-	7	7
							14		2
70.	Ц8-407-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	1,30	45,70	59	-	37	10
							47		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71.	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,28	377,00	106	- 10	9	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	681	- 271	207	64 20

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	453
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	157
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	44
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	20
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	207
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	227
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	178
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	50
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	681

РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

72.	Е21-129	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ.	0,26	85,20	22	- 8	8	- -
73.	Е21-125	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ.	0,08	88,70	7	- 6	3	3 1
74.	Е21-135	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2	100ШТ.	1,50	99,50	149	- 130	85	85 15
75.	Е21-113	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,12	11,30	1	- 1	1	- -
76.	Е21-114	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,16	13,30	2	- 2	2	- -
77.	Е21-121	БЛОКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВОЕ ГНЕЗДО С КОЛИЧЕСТВОМ УСТАНОВОЧНЫХ АППАРАТОВ 3	100ШТ.	0,12	23,00	3	- 2	2	- -
78.	Е21-119	УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,33	12,90	4	- 3	3	- -
79.	Е21-150	УСТАНОВКА ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ С АВТОМАТАМИ ТИПА А-3100,	100ШТ	0,03	238,00	7	-	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СЕРИИ ОЦВ-6 ИЛИ ОЦ-6					6		-
80.	Е21-152	-УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25КВА	100ШТ	0,04	124,00	5	- 5	3	- -
81.	Е21-81	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	100М	0,60	34,40	14	- 12	10	2 1
82.	Е21-83	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ	100М	0,05	39,70	2	- 1	1	- -
83.	Е21-84	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	100М	17,30	6,80	118	- 83	80	3 2
84.	Е21-86.	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ	100М	0,15	16,40	2	- 2	2	- -
85.	Е21-93	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2	100М	16,20	3,28	53	- 49	45	4 3
86.	Е21-94	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	3,00	4,56	14	- 13	10	3 1
87.	Е21-95	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	100М	0,10	6,67	1	- -	-	- -
88.	Е21-96	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2	100М	0,10	8,88	1	- 1	1	- -
89.	Е21-90	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2	100М	30,30	1,47	65	- 41	41	- -
90.	Е21-99	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100М	8,00	1,69	14	-	12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2					-		-
							12		-
91.	Е21-100	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	100М	0,30	3,08	1	-	1	-
							1		-
92.	Е21-101	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2	100М	0,40	3,16	1	-	1	-
							1		-
93.	Е21-104	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК	100М	3,00	6,60	20	-	16	-
							16		-
94.	С1113-61	-КЛЕЙ БМК	КГ	49,00	0,80	39	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	878	-	333	60
							393		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	486			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	89			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	37			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	23			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	333			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	356			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	289			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	61			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	836			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	39			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	42			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	7786	-	540	124
							664		43
		В ТОМ,ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	461			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		запасные части				9			
		тара и упаковка				9			
		транспортные расходы				I8			
		заготовительно-складские расходы				5			
		комплектация				3			
		всего стоимость оборудования				505			
		стоимость монтажных работ				6235			
		материалы				246			
		эксплуатация машин				8I			
		заработная плата машинистов				43			
		основная заработная плата				540			
		всего заработная плата				583			
		стоимость материалов и конструкций				5293			
		накладные расходы				467			
		плановые накопления				537			
		всего стоимость общестроительных работ				7239			
		стоимость общестроительных работ				39			
		плановые накопления				3			
		всего стоимость общестроительных работ				42			

Главный инженер проекта Л.И.Кудрейко
Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов
Составил ст.инженер Л.В.Блинова
/Проверил рук.группы М.А.Трушечкина
Перфорация:
Подготовил ст.инженер Т.А.Сергеева
Проверил рук.группы З.П.Колесникова

264-12-249.85 АЛЬБ. IX 4.I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
 964     1        Э1934' Н9В1Г1' ' ' 1.0' ' ' ' 7300' НЗ*
 965     2        Ю' ' КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)' ' ' ' Р4' ' ' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' ЗАКАЗНАЯ СП
                  ЕЦИФИКАЦИЯ*
 966     3        Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,7*
 967     4        РОБОРУДОВАНИЕ*
 968     5        1504-4221(=14)' 5*
 969     6        1504-18093(=14)' 10*
 970     7        Т16-01-2 2-198 К=0,87 К=1,02(=14)' 1' 56,4.0,87.1.2' ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ ВСА-5А' ШТ*
 971     8        1701-8037' 1*
 972     9        ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ1(=14)' 1' 185,96' ЯЩИК НАВЕСНОЙ ЯН-0' К=Т*
 973    10        Т15-17 1-272 1-280 15-04 01-058 01-072(=14)' 1' 83,6' ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3011' ШТ*
 974    11        1511-1012' 3*
 975    12        РМАТЕРИАЛЫ*
 976    13        1505-11050(Н9=1,077)(=13)' 1*
 977    14        Т29-09-01 ДОП.12 П.637 К=0,98(Н9=1,099)(=13)' 4' 1,86' СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ НСП02' ШТ*
 978    15        С153-19' 4*
 979    16        С153-140' 2*
 980    17        С153-138' 10*
 981    18        Т64-01-15 1-40(Н9=1,099)(=13)' 16' 4,8' ТО ЖЕ,АРТ.38' ШТ*
 982    19        1507-3059(Н9=1,099)' 29*
 983    20        С153-167' 137*
 984    21        Т64-02-10 П.1(Н9=1,099)(=13)' 4' 11,24' ТО ЖЕ,ВЛ-1-1Х20' ШТ*
 985    22        1507-1154(Н9=1,099)' 9*
 986    23        С153-230' 133*
 987    24        С153-231' 306*
 988    25        С153-251' 439*
 989    26        С153-265' 14*
 990    27        С153-276' 5*
 991    28        С153-283' 3*
 992    29        С153-284' 1*
 993    30        С153-307' 25*
 994    31        С153-308' 2*
 995    32        С153-17' 4' ' ЛАМПА РУЧНАЯ ПЕРЕНОСНАЯ*
 996    33        С154-162' 2' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-20-С-56*
 997    34        ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ2(Н9=1,072)(=13)' 1' 108,78' ШКА АККУМУЛЯТОРНЫЙ' ШТ*
 998    35        1517-2217(Н9=1,076)(=13)' 3*
 999    36        С156-240' 4*
1000    37        С156-80' 225*
1001    38        2405-1538(Н9=1,073)' 73*
1002    39        С153-226' 7*
1003    40        ТИОМЕНКЛ. ЗАВОДА ЭСТОПЛАСТ(Н9=1,082)(=13)' 16' 0,47' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С1-02-6-220' ШТ*
1004    41        ТЗАВОДА ЭЛЕКТРОПУЛЬТ(Н9=1,082)(=13)' 9' 0,92' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С2-02-С-220' ШТ*
1005    42        ТТОЖЕ(Н9=1,082)(=13)' 3' 1,25' ТО ЖЕ,С9-01-С-220' ШТ*
1006    43        ТИОМЕНКЛ. ЗАВОДА ЭСТОПЛАСТ(Н9=1,082)(=13)' 12' 0,55' ТО ЖЕ,О-4-1Р44-01-6/220' ШТ*
1007    44        С154-165' 31' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-С-02*
1008    45        2405-1352(Н9=1,073)' 8' ' КОРОБКА КЛЕММНАЯ У-616*
1009    46        С113-14(.1)(=13)' 150*
1010    47        Т05-03 8-0124(Н9=1,076)(=13)' 1750' 310' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20ММ' 1000М*
1011    48        ТТОЖЕ 8-0125(Н9=1,076)(=13)' 20' 690' ТО ЖЕ,25ММ' 1000М*
1012    49        ТТОЖЕ 8-0127(Н9=1,076)(=13)' 20' 1000' ТО ЖЕ,40ММ' 1000М*
1013    50        ТТОЖЕ 8-0335(Н9=1,076)(=13)' 20' 9,2' МУФТЫ ИЗ ВИНИПЛАСТА' КР*
1014    51        С152-228' 3500' ' ПРОВОД АПВ-660 СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ.КВ*
1015    52        Т15-09 ДОП.14(Н9=1,116)(=13)' 600' 21' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 2,0ММ.КВ' 1000М*
1016    53        С152-229' 550*
1017    54        С152-230' 550*
1018    55        С152-232' 40*
```

```
1019     56        С152-233' 50*
1020     57        С152-242' 550' ' ПРОВОД ПВ-660 СЕЧЕНИЕМ 1,2ММ.КВ*
1021     58        С152-196' 200*
1022     59        С152-199' 100*
1023     60        РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1024     61        Ц8-531-4' 5*
1025     62        Ц8-529-5' 10*
1026     63        Ц8-105-1' 1' ' ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВСА-5А*
1027     64        Ц8-613-2' 1*
1028     65        ЦТКАЛЬКУЛЯЦ.1(=7)' 1' 14,33#7,43#0,79#0,28' ЯЩИК 1Я-0' К-Т' ' 1.11,3*
1029     66        Ц8-572-4' 1' ' МОНТАЖ ПР*
1030     67        Ц8-574-23' 4*
1031     68        Ц8-122-6' 3*
1032     69        Ц8-125-2' 1*
1033     70        ЦТКАЛЬКУЛ.2(=7)' 1' 24,72#10,76#0,79#0,28' ШКАФ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ' ШТ' ' 1.30.4*
1034     71        Ц11-582-2' 8' ' КОРОБКА КЛЕММНАЯ У-614*
1035     72        Ц8-56-2' 1*
1036     73        Ц8-620-10' 29*
1037     74        Ц8-604-4' 7*
1038     75        Ц8-407-1' 20*
1039     76        Ц8-407-8' 130*
1040     77        Ц8-91-4' 0,28*
1041     78        РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
1042     79        Е21-129' 26*
1043     80        Е21-125' 8*
1044     81        Е21-135' 150*
1045     82        Е21-113' 12*
1046     83        Е21-114' 16*
1047     84        Е21-121' 12*
1048     85        Е21-119' 33*
1049     86        Е21-150' 3*
1050     87        Е21-152' 4*
1051     88        Е21-81' 40*
1052     89        Е21-83' 5*
1053     90        Е21-84' 1730*
1054     91        Е21-86' 15*
1055     92        Е21-93' 1620*
1056     93        Е21-94' 300*
1057     94        Е21-95' 10*
1058     95        Е21-96' 10*
1059     96        Е21-98' 3030*
1060     97        Е21-99' 800*
1061     98        Е21-100' 30*
1062     99        Е21-101' 40*
1063    100        Е21-104' 300*
1064    101        С1113-61(=17)' 49' ' КЛЕЯ БМК*
1065    102        КИВАНОВ' БЛИНОВА' ТРУШЕЧКИНА' СЕРГЕЕВА*
```

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости ящика навесного Iя-0

№№ пп	Обоснование расценки	Наименование	Един. измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					оборудования / материал	заводского монт. (изготовление)	монтаж работ	основная зарплата	эксплуат. машин / з/плата по эксплуатац. машин	оборудован. / материал	заводского монт. (изготовление)	монтаж. работ	основная зарплата	эксплуат. машин / з/плата по эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 I-II4 8-572-4	Ящик размером 800х600х350	шт	I	-	38,0	4,72	I,58	0,79 / 0,28	-	38,0	4,72	I,58	0,79 / 0,28
		Установлено:												
2	I5-04 0I-059 8-574-I8	Выключатель автоматический АЕ2034	"	2	4,8	I,05	0,23	0,II	-	9,60	2,I0	0,46	0,22	-
3	То же 0I-058 0I-072 8-574-23	То же, АЕ2035	"	2	9,55	2,7	I,I4	0,78	-	I9,I0	5,40	2,28	I,56	-
4	-"- 0I-060 0I-073	То же	"	I	I4,45	2,7	I,I4	0,78	-	I4,45	2,7	I,I4	0,78	-
5	—"— I2-049 I-429 8-574-55	Реле промежуточное РПУ-2-360	"	I	5,I	3,75	I,I9	0,73	-	5,I	3,75	I,I9	0,73	-
6	-"- 05-032 I-388 8-574-36	Контактор МК-I-2IУ3	"	2	3I,5	0,65	0,94	0,46	-	63,0	I,30	I,88	0,92	-
7	I7-0I доп.2 03-436 I-473 8-574-54	Вольтметр М38I	"	I	II,5	0,9	0,46	0,32	-	II,5	0,9	0,46	0,32	-
8	36-05 2-0432 к=0,87 I5-I7 I-422 8-574-56	Сопротивление ПЭВР-25	"	2	0,23	0,65	0,55	0,33	-	0,46	I,30	I,I0	0,66	-
9	I5-07 5-047 I5-I7 I-48I 8-574-56	Арматура сигнальная АСIIО-IIУ2	"	2	0,33	0,75	0,55	0,33	-	0,66	I,50	I,I0	0,66	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	I5-I7 I-496	Клеммы	шт	I0	-	0,4	-	-	-	-	4,0	-	-	-
II	-"- I-505	Таблички	шт	4	-	0,28	-	-	-	-	I,I2	-	-	-
		Итого:								I23,87	62,07	I4,33	7,43	0,79 0,28
										I85,94				

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости изготовления шкафа для аккумуляторов (со шкафом ввода)

№№ пп	Обоснование расценки	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					оборудование материал	заводского монт. (изготовление)	монтаж работ	основная зараб. плата	эксплуат. машин з/плата эксплуат. машин	оборудован. материал	заводского монт. (изготовление)	монтаж. работ	основная зарплата	эксплуат. машин з/плата эксплуат. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 поз.I-I02 8-572-А	Шкаф ввода разм.450х800х450	шт	I	-	I6,3	4,72	I,58	0,79 0,28	-	I6,3	4,72	I,58	? 0,79 0,28
2.	-"- I-067 8-I26-7	Шкаф металлический разм.I900х800х600	"	I	-	76,0	II,0	9,2I	-	-	76,0	II,0	9,2I	-
3.	Сб.СРСЦ ч.I стр.57 п.78	Подставки под аккумуляторы из дерева	м3	0,06	79,7	-	-	-	-	4,78	-	-	-	-
4.	8-I27-I	Доска проходная из асбестоцементной плиты I60х240х20	шт	I	-	-	II,2	I,8I	-	-	-	II,2	I,8I	-
5.	I5-09 табл.5-007	Провод марки ПРГИ сечен.50 кв.мм	I000 м	0,0I5	780	-	-	-	-	II,7	-	-	-	-
		Итого:								I6,48	92,3	24,72	I0,76	0,79 0,28
										I08,78				

264-12-249.85 Альб. IX ч.I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I0

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест)
на приобретение и монтаж постановочного освещения

Основание: Заказная спецификация

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 7,385 тыс.руб.

в т.ч.

а) оборудования 0,959 тыс.руб.

б) монтажных работ 6,418 тыс.руб.

в) прочие затраты 0,008 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу 24,62 руб.

I м2 общей площади здания 4,33 руб.

I м3 объем здания I,0I руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	В том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование							
I	I5-I7 I-273 I5-04 0I-235 0I-26I I5-04 0I-059 I5-I7 I-279 I5-04 0I-058 0I-072 I5-I7 I-280	Пункт распределительный ПРП-3020-2IУ3	шт	I,00	2I2,I0	2I2	-	-	-
		Всего по разделу I			руб.	234	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	212			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	4			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	4			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	234			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕНОСНАЯ АППАРАТУРА							
2.57-07-21 1-32		-РАМПА-СОФИТ-ПОДСВЕТ 4ЕТЫРЕХКАМЕРНЫЙ УСРП-43	ШТ	6,00	18,66	112	-	-	-
3.ТОЖЕ 1-26		-ПРОЖЕКТОР ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПР-05-150М	ШТ	4,00	22,86	91	-	-	-
4.ТОЖЕ 1-25		-ТОЖЕ ПР-05-115М	ШТ	4,00	31,08	124	-	-	-
5.ТОЖЕ 1-34		-ПОДСВЕТ НИЖНИЙ НП-0,5	ШТ	6,00	5,12	31	-	-	-
6.ТОЖЕ 1-20		-СВЕТИЛЬНИК УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО СВЕТА СВТУ-0,4	ШТ	2,00	150,00	300	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	725	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	658			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	13			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	14			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	27			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	725			
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	С154-85	=ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПА ПП3-100/И2М1 56,67СТАЛЬ	ШТ	1,00	39,80	40	-	-	-
8.	57-07-21 1-13	=ПРОЖЕКТОР ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРТЛ-1КЛ	ШТ	8,00	162,60	1301	-	-	-
9.	ТОЖЕ 1-23	=СВЕТИЛЬНИК ТЕАТРАЛЬНЫЙ СВТГ-0,5	ШТ	48,00	50,95	2446	-	-	-
10.	С153-19	=СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/ОСТ16-0.535.046-79/ТИПА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ НСП09-200/Р50-03-02	ШТ	6,00	3,26	20	-	-	-
11.	С153-328	=ЛАМПЫ ЗК220-300	10ШТ	2,40	11,00	26	-	-	-
12.	С153-341	=ЛАМПЫ Пж220-600	10ШТ	1,40	37,70	53	-	-	-
13.	С153-284	=ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79	10ШТ	0,60	1,44	1	-	-	-
14.	57-07-21 2-10	=ОБОЙМА СЪЕМНАЯ ОСК-2-150М	ШТ	2,00	38,95	78	-	-	-
15.	ТОЖЕ 2-03	=ПРИСТАВКА ПРОЕКЦИОННАЯ ПП-2	ШТ	2,00	23,80	48	-	-	-
16.	ТОЖЕ 2-02	=ТОЖЕ ПРЭ-1М	ШТ	2,00	96,30	193	-	-	-
17.	ТОЖЕ 2-17	=ШТАТИВ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ШТУ-1	ШТ	2,00	6,47	13	-	-	-
18.	ТОЖЕ 2-18	=ТОЖЕ ШТУ-2	ШТ	2,00	7,05	14	-	-	-
19.	ТОЖЕ 2-19	=ШТАТИВ-ПОДСТАВКА ШП	ШТ	2,00	4,01	8	-	-	-
20.	06-02 41 СТР63	=СВЕТОФИЛЬТР КРАСНЫЙ КС-1	М2	2,00	22,94	46	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
21.	ТОЖЕ СТР68	-ТОЖЕ СИНИЙ СГ-1	М2	2,00	23,27	47	-	-	-
22.	ТОЖЕ СТР65	-ТОЖЕ ЖЕЛТЫЙ ЖС-1	М2	2,00	24,04	48	-	-	-
23.	ТОЖЕ СТР68	-ТОЖЕ ГОЛУБОЙ СС-2	М2	2,00	23,27	47	-	-	-
24.	ТОЖЕ СТР70	-ТОЖЕ УВИОЛЕВЫЙ УФС-2	М2	1,00	11,86	12	-	-	-
25.	НОМЕНКЛ.3-ДА ЭСТОПЛАСТ	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ РШ-Ц-2-0-50-100/200	ШТ	8,00	0,81	6	-	-	-
26.	24-05 1-346 15-04 АСП35 17-332 17-333 15-17 1-453	-СОЕДИНЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНОЕ РШ-30 В КОРОБКЕ	ШТ	2,00	3,08	6	-	-	-
27.	57-07-21 2-12	-ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ТЕАТРЫЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ШТС-40П	ШТ	4,00	3,52	14	-	-	-
28.	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8	М	130,00	0,31	40	-	-	-
29.	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40-Т-3.5	М	70,00	0,67	47	-	-	-
30.	С152-243	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,36	51,50	19	-	-	-
31.	С152-244	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	1000М	0,12	75,70	9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4					-		-
32.С152-247		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	100ОМ	0,35	263,00	92	-	-	-
33.КАЛЬКУЛЯЦ		-КОРОБКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ШКГ-2	ШТ	4,00	30,60	122	-	-	-
		СТОИМОСТЬ КАБЕЛЯ КРПГ И КРПТ УЧТЕНА В СТОИМОСТИ ЗАРЯДКИ СВЕТИЛЬНИКОВ И ПРОЖЕКТОРОВ							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	5180	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4796			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	4796			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	384			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5180			
		РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
34.Ц8-372-4		-МОНТАЖ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-3020-21У3	ШТ	1,00	4,72	5	- 3	2	1 -
35.Ц8-374-18		-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	ШТ	12,00	0,23	3	- 1	1	- -
36.Ц8-374-23		-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	2,00	1,14	2	- 2	2	- -
37.Ц8-374-24		-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	ШТ	1,00	1,77	2	- 1	1	- -
38.Ц8-522-2		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 100А	ШТ	1,00	3,37	3	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.	Ц8-636-9	=ПРОЖЕКТОРЫ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРТЛ-1КЛ	ШТ	8,00	8,65	68	= 44	44	=
40.	Ц8-636-9	=СВЕТИЛЬНИКИ ТЕАТРАЛЬНЫЕ СВТГ-0,5	ШТ	48,00	8,65	406	= 264	264	=
41.	Ц8-593-1	=СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,06	93,00	6	= 5	2	3 1
42.	Ц8-637-1	=ОБОЙМЫ СЪЕМНЫЕ ПРИСТАВКИ ПРОЕКЦИОННЫЕ	ШТ	4,00	1,40	8	= 6	4	=
43.	Ц8-591-8	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0,08	30,00	2	= 2	2	=
44.	Ц8-8208 К=1,05	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-30 В КОРОБКЕ	ШТ	2,00	1,80	4	= 2	2	=
45.	Ц8-8208 К=1,05	=ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ШТС-40П	ШТ	4,00	1,80	7	= 4	4	=
46.	Ц8-618-1	=ЗАРЯДКА СВЕТИЛЬНИКОВ И ПРОЖЕКТОРОВ КАБЕЛЕМ КРПГ И КРПТ	100ШТ	0,78	126,00	98	= 23	23	=
47.	Ц8-407-1	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ В ПОЖАРООПАСНОМ ПОМЕЩЕНИИ ДИАМ ДО 25ММ	100М	0,20	79,20	16	= 16	7	7 2
48.	Ц8-407-2	=ТОЖЕ ДИАМ 40ММ	100М	0,10	102,00	10	= 10	5	5 2
49.	Ц8-407-8	=ТОЖЕ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ДИАМ ДО 25ММ	100М	1,10	65,70	50	= 40	32	8 3
50.	Ц8-407-9	=ТОЖЕ ДИАМ ДО 40ММ	100М	0,60	57,30	34	= 27	21	6 2
51.	Ц8-409-1	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	1,20	4,88	6	= 6	3	3 1
52.	Ц8-409-2	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД	100М	0,30	6,02	2	=	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОДНОЖИЛЬНЫЯ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЯ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ АО:6ММ2					2		-
53.	Ц8-409-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЯ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЯ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ АО:16ММ2	100М	0,50	9,29	5	- 5	2	3 1
54.	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ АО:2,5ММ2	100М	2,30	1,21	3	- 3	3	- -
55.	Ц8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ АО:6ММ2	100М	0,90	1,38	1	- 1	1	- -
56.	Ц8-409-13	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ АО:16ММ2	100М	2,90	2,53	7	- 7	7	- -
57.	ЦКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	КОРОБКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ШКГ-2	ШТ	4,00	4,80	19	- 8	8	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	1238	- 479	442	37 12

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	767
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	279
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	25
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	12
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	442
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	454
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	382
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	89
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1238

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58.	57-07-21 1-13	ПРОЖЕКТОР ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРТЛ-1КЛ	ШТ	8,00	1,00	8	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	8	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		В том числе:							
		стоимость прочих работ				8			
		всего стоимость прочих работ				8			
		Всего по смете				7385	- / 479	442	37 / I2
		В том числе:							
		стоимость оборудования				870			
		запасные части				I7			
		тара и упаковка				I8			
		транспортные расходы				36			
		заготовительно-складские расходы				II			
		комплектация				7			
		всего стоимость оборудования				959			
		стоимость монтажных работ				5563			
		материалы				279			
		эксплуатация машин				25			
		заработная плата машинистов				I2			
		основная заработная плата				442			
		всего заработная плата				454			
		стоимость материалов и конструкций				4796			
		накладные расходы				382			
		плановые накопления				473			
		всего стоимость монтажных работ				64I8			
		стоимость прочих работ				8			
		всего стоимость прочих работ				8			

Главный инженер проекта Л.И.Кудрейко

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Составил ст.инженер Н.А.Затимова

Проверил рук.группы М.А.Трушечкина

Перфорация:

Подготовил ст.инженер Т.А.Сергеева

Проверил рук.группы З.П.Колесникова

264-12-249.85 АЛЬБ. IX ч.I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 17)

```
1140      1     Э1940' Н9В1Г1' ' ' 1.0' ' ' ' 7300' М3*
1141      2     Ю' ' КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)' ' ' ' Р4' ' ' ПОСТАНОВОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ' ЗАКАЗ
                  НАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ' КУДРЯВКО*
1142      3     Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,7*
1143      4     РОБОРУДОВАНИЕ*
1144      5     Т15-17 1-273 15-04 01-235 01-261 15-04 01-059 15-17 1-279 15-04 01-058 01-072 15-17 1-280(=14)' 1' 212,1' П
                  УНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3020-21У3' ШТ*
1145      6     РПЕРЕНОСНАЯ АППАРАТУРА*
1146      7     Т57-07-21 1-32(=14)' 6' 18,66' РАМПА-СОФИТ-ПОДСВЕТ ЧЕТЫРЕХКАМЕРНЫЙ УСРП-43' ШТ*
1147      8     ТТОЖЕ 1-26(=14)' 4' 22,86' ПРОЖЕКТОР ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПР-05-150М' ШТ*
1148      9     ТТОЖЕ 1-25(=14)' 4' 31,08' ТОЖЕ ПР-05-115М' ШТ*
1149     10     ТТОЖЕ 1-34(=14)' 6' 5,12' ПОДСВЕТ НИЖНИЙ НП-0,5' ШТ*
1150     11     ТТОЖЕ 1-20(=14)' 2' 150' СВЕТИЛЬНИК УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО СВЕТА СВТУ-0,4' ШТ*
1151     12     РМАТЕРИАЛЫ*
1152     13     С154-85' 1*
1153     14     Т57-07-21 1-13(Н9=1,084)(=13)' 8' 150' ПРОЖЕКТОР ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРТЛ-1КЛ' ШТ*
1154     15     ТТОЖЕ 1-23(Н9=1,084)(=13)' 48' 47' СВЕТИЛЬНИК ТЕАТРАЛЬНЫЙ СВТГ-0,5' ШТ*
1155     16     С153-19' 6*
1156     17     С153-328' 24*
1157     18     С153-341' 14*
1158     19     С153-284' 6*
1159     20     Т57-07-21 2-10(Н9=1,082)(=13)' 2' 36' ОБОЙМА СЪЕМНАЯ ОСК-2-150М' ШТ*
1160     21     ТТОЖЕ 2-03(Н9=1,082)(=13)' 2' 22' ПРИСТАВКА ПРОЕКЦИОННАЯ ПП-2' ШТ*
1161     22     ТТОЖЕ 2-02(Н9=1,082)(=13)' 2' 89' ТОЖЕ ПРЭ-1М' ШТ*
1162     23     ТТОЖЕ 2-17(Н9=1,082)(=13)' 2' 5,98' ШТАТИВ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ШТУ-1' ШТ*
1163     24     ТТОЖЕ 2-18(Н9=1,082)(=13)' 2' 6,52' ТОЖЕ ШТУ-2' ШТ*
1164     25     ТТОЖЕ 2-19(Н9=1,082)(=13)' 2' 3,71' ШТАТИВ-ПОДСТАВКА ШП' ШТ*
1165     26     Т06-02 41 СТР63(Н9=1,108)(=13)' 2' 20,7' СВЕТОФИЛЬТР КРАСНЫЙ КС-1' М2*
1166     27     ТТОЖЕ СТР68(Н9=1,108)(=13)' 2' 21' ТОЖЕ СИНИЙ СС-1' М2*
1167     28     ТТОЖЕ СТР65(Н9=1,108)(=13)' 2' 21,7' ТОЖЕ ЖЕЛТЫЙ ЖС-1' М2*
1168     29     ТТОЖЕ СТР68(Н9=1,108)(=13)' 2' 21' ТОЖЕ ГОЛУБОЙ СС-2' М2*
1169     30     ТТОЖЕ СТР70(Н9=1,108)(=13)' 1' 10,7' ТОЖЕ УФИОЛЕВЫЙ УФС-2' М2*
1170     31     ТНОМЕНКЛ.3-ДА ЭСТОПЛАСТ(Н9=1,082)(=13)' 8' 0,75' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ РШ-Ц-2-0-50-100/200' ШТ*
1171     32     Т24-05 1-346 15-04 ДОП35 17-332 17-333 15-17 1-453(Н9=1,082)(=13)' 2' 2,85' СОЕДИНЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНОЕ РШ-30 В
                  КОРОБКЕ' ШТ*
1172     33     Т57-07-21 2-12(Н9=1,082)(=13)' 4' 3,25' ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ТЕАТРЫЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ШТС-40П' ШТ*
1173     34     С113-14(.1)(=13)' 130*
1174     35     С113-17(.1)(=13)' 70*
1175     36     С152-243' 360*
1176     37     С152-244' 120*
1177     38     С152-247' 350*
1178     39     ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1(Н9=1,082)(=13)' 4' 28,28' КОРОБКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ШКГ-2' ШТ*
1179     40     ПО#СТОИМОСТЬ КАБЕЛЯ КРПГ И КРПТ УЧТЕНА В СТОИМОСТИ ЗАРЯДКИ СВЕТИЛЬНИКОВ И ПРОЖЕКТОРОВ#*
1180     41     РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1181     42     Ц8-572-4' 1' ' МОНТАЖ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-3020-21У3*
1182     43     Ц8-574-18' 12*
1183     44     Ц8-574-23' 2*
1184     45     Ц8-574-24' 1*
1185     46     Ц8-522-2' 1*
1186     47     Ц8-636-9' 8' ' ПРОЖЕКТОРЫ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРТЛ-1КЛ*
1187     48     Ц8-636-9' 48' ' СВЕТИЛЬНИКИ ТЕАТРАЛЬНЫЕ СВТГ-0,5*
1188     49     Ц8-593-1' 6*
1189     50     Ц8-637-1' 6' ' ОБОЙМЫ СЪЕМНЫЕ ПРИСТАВКИ ПРОЕКЦИОННЫЕ*
1190     51     Ц8-591-8' 8*
1191     52     ЦТ8-8208 К=1,05(=7)' 2' 1,8#1###0,8' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-30 В КОРОБКЕ' ШТ' ' 1.8,4*
1192     53     ЦТ8-8208 К=1,05(=7)' 4' 1,8#1###0,8' ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ШТС-40П' ШТ' ' 1.8,4*
```

```
1193      54        Ц8-618-1' 78' ' ЗАРЯДКА СВЕТИЛЬНИКОВ И ПРОЖЕКТОРОВ КАБЕЛЕМ КРПГ И КРПТ*
1194      55        Ц8-407-1' 20' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ В ПОЖАРООПАСНОМ ПОМЕЩЕНИИ ДИАМ ДО 25ММ*
1195      56        Ц8-407-2' 10' ' ТОЖЕ ДИАМ 40ММ*
1196      57        Ц8-407-8' 11(' ' ТОЖЕ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ДИАМ ДО 25ММ*
1197      58        Ц8-407-9' 60' ' ТОЖЕ ДИАМ ДО 40ММ*
1198      59        Ц8-409-1' 120*
1199      60        Ц8-409-2' 30*
1200      61        Ц8-409-3' 50*
1201      62        Ц8-409-11' 230*
1202      63        Ц8-409-12' 90*
1203      64        Ц8-409-13' 290*
1204      65        ЦТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1(=7)' 4' 4,8#2,09' КОРОБКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ШКГ-2' ШТ' ' 1,4,15*
1205      66        РПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ*
1206      67        Т57-07-21 1-13(=0)' 8' 1' ПРОЖЕКТОР ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРТЛ-1КЛ' ШТ*
1207      68        К ИВАНОВ' ЗАТИМОВА' ТРУШЕЧКИНА*
```

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости штепсельной коробки ШКТ-2

№№ пп	Обоснование расценки	Наименование	Един. измерения	Колич.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					оборуд. / матер.	завод-ского монт. (изгото-вл.)	монт. работ	основн. зарп-лата	эксплуат. машин / з/плата	оборуд. / мате-риал	завод-ского монтажа (изгото-влен.)	монтаж. работ	основн. зарп-лата	эксплуат. машин / з/плата по экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 I-I0I 8-82II к= I,05	Штепсельная коробка	шт	I	-	I5,20	3,70	I,43	-	-	I5,20	3,70	I,43	-
2	57-07-2I 2-II I5-I7 I-442	Соединение штепсельное ШТС-40Л	"	2	3,20	I,35	-	-	-	6,40	2,70	-	-	-
3	I5-07 5-058 I5-I7 I-48I 8-574-56	Табло световое ТСМ	"	2	I,05	0,85	0,55	0,33	-	2,I0	I,70	I,I0	0,66	-
4	I5-I5 7-007	Лампа 25 вт	"	2	0,09	-	-	-	-	0,I8	-	-	-	-
		Итого:								8,68	I9,60	4,80	2,09	-
										28,28				

264-12-249.85 Альб.IX ч.I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест) на приобретение и монтаж силового электрооборудования ниже отм.0,00

Основание: Заказная спецификация

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I,34I тыс.руб.

в т.ч.

а) оборудования 0,80I тыс.руб.

б) монтажных работ 0,54 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу 4,47 руб.

I м2 общей площади здания 0,79 руб.

I м3 объем здания I,23 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование							
I	29-02-20 2-008	Блок выпрямительный ВБ24/3-2	шт	I,00	89,00	89	- -	-	- -
2	I5-04 4.I I8-II4 к=0,92	Пост управления ПКЕ222-I	"	I,00	I,84	2	- -	-	- -
3	I5-04 доп.I2 04-550	Пускатель магнитный ПМЛ--22I002	"	I,00	I4,50	I5	- -	-	- -
4	то же 04-559	То же, ПМЛ32I002	"	I,00	29,00	29	- -	-	- -
5	СЦШБ	Шкаф управления ШУ5402--03В2А	"	2,00	80,I6	I60	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТПЭП П.621 К=0,98								
6.	ТОЖЕ П.398 К=0,98	-ТО ЖЕ,ШУ5102-03В2М	ШТ	2,00	76,54	153	-	-	-
7.	ТОЖЕ П.397 К=0,98	-ТО ЖЕ,ШУ5102-03В2Ж	ШТ	1,00	74,38	74	-	-	-
8.	ТОЖЕ П.407 К=0,98	-ТО ЖЕ,ШУ5104-03В2К-А	ШТ	1,00	118,58	119	-	-	-
9.	ТОЖЕ П.399 К=0,98	-ТО ЖЕ,ШУ5102-13В2В	ШТ	1,00	85,26	85	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	801	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	726	
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	14	
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	15	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	31	
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	9	
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	6	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	801	

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ

10.	05-03 8-0124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20ММ	1000М	0,18	333,56	60	-	-	-
11.	ТОЖЕ 8-0125	-ТО ЖЕ,25ММ	1000М	0,04	527,24	18	-	-	-
12.	ТОЖЕ 8-0335	-МУФТЫ ИЗ ВИНИПЛАСТА	КГ	2,00	9,90	20	-	-	-
13.	15-09 АОП.14	-ПРОВОД АПВ СЕЧЕНИЕМ 2ММ,КВ	1000М	1,40	23,44	33	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	С152-229	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,02	34,90	1	-	-	-
15.	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,04	45,60	2	-	-	-
16.	С152-242	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	1000М	0,10	38,10	4	-	-	-
17.	С152-243	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,01	51,50	1	-	-	-
18.	С152-244	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,01	75,70	1	-	-	-
19.	С156-81	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У995-У3	ШТ	3,00	1,14	3	-	-	-
20.	С156-82	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996У3	ШТ	20,00	1,63	33	-	-	-
21.	2405-1012	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3ТУ36-1684-78=	ШТ	15,00	1,85	28	-	-	-
22.	24-05 1-1337	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЛ40-П2У3	ШТ	8,00	2,36	19	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	241	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	223
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	223
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	18
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
23.	Ц8-105-1	-БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ЭБ24/3-2	ШТ	1,00	16,00	16	- 14 14	-	
24.	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	1,00	1,99	2	- 1 1	-	
25.	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	2,00	3,40	7	- 3 3	-	
26.	ЦСЦШБ ТПЭП П.398 К=0,98	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ШУ5102-03В2М	ШТ	2,00	6,80	14	- 6 6	-	
27.	ЦТОЖЕ П.621 К=0,98	-ТО ЖЕ,ШУ5402-03В2А	ШТ	2,00	7,42	15	- 6 6	-	
28.	ЦТОЖЕ П.397 К=0,98	-ТО ЖЕ,ШУ5102-03В2Ж	ШТ	1,00	6,80	7	- 3 3	-	
29.	ЦТОЖЕ П.407 К=0,98	-ТО ЖЕ,ШУ5104-03В2К-Д	ШТ	1,00	13,62	14	- 6 6	-	
30.	ЦТОЖЕ П.399 К=0,98	-ТО ЖЕ,ШУ5102-13В2В	ШТ	1,00	7,41	7	- 3 3	-	
31.	Ц8-572-4	-МОНТАЖ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ	ШТ	7,00	4,72	33	- 11 17	6 2	
32.	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	ШТ	3,00	1,38	4	- 3 3	-	
33.	Ц8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т	ШТ	2,00	2,04	4	- 3 3	-	
34.	Ц8-481-21	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ	ШТ	1,00	2,62	3	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,5Т					2		-
35	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	100ШТ	0,03	27,80	1	-	-	-
36	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	100ШТ	0,12	1,65	1	-	-	-
37	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	Т	0,06	123,00	7	- 5	2	3 1
38	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,23	34,80	8	- 6	3	3 1
39	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	1,90	15,90	30	- 15	15	- -
40	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	2,05	4,88	10	- 9	5	4 1
41	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	0,10	6,02	1	-	-	-
42	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	11,20	1,21	14	- 13	13	- -
43	Ц8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	100М	1,40	7,97	11	- 10	3	7 2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	299	- 125	102	23 7

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	166
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	48
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	16
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		основная заработная плата				84			
		всего заработная плата				9I			
		накладные расходы				72			
		плановые накопления				I8			
		всего стоимость монтажных работ				256			
		стоимость прочих работ				43			
		основная заработная плата				I8			
		всего заработная плата				I8			
		всего стоимость прочих работ				43			
		всего по смете				I34I	- / I25	I02	23 / 7
		В том числе:							
		стоимость оборудования				726			
		запасные части				I4			
		тара и упаковка				I5			
		транспортные расходы				3I			
		заготовительно-складские расходы				9			
		комплектация				6			
		всего стоимость оборудования				80I			
		стоимость монтажных работ				389			
		материалы				48			
		эксплуатация машин				I6			
		заработная плата машинистов				7			
		основная заработная плата				84			
		всего заработная плата				9I			
		стоимость материалов и конструкций				223			
		накладные расходы				72			
		плановые накопления				36			
		всего стоимость монтажных работ				497			
		стоимость прочих работ				43			
		основная заработная плата				I8			
		всего заработная плата				I8			
		всего стоимость прочих работ				43			

Главный инженер проекта Л.И.Кудрейко

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Составил ст.инженер Н.А.Затимова

Проверил рук.группы М.А.Трушечкина

Перфорация:

Подготовил ст.инженер Т.А.Сергеева

Проверил рук.группы З.П.Колесникова

264-12-249.85 Альб. IX ч.I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
592   1   Э1938' Н9В1ГI' ' ' 1.0' ' ' ' 7300' М3*
593   2   Ю' ' КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)' ' ' ' Р4' ' ' СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ'
                ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ*
594   3   Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,7*
595   4   РОБОРУДОВАНИЕ*
596   5   Т29-02-20 2-008(=14)' 1' 89' БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ВБ24/3-2' ШТ*
597   6   Т15-04 4.1 18-114 К=0,92(=14)' 1' 2.0,92' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-1' ШТ*
598   7   Т15-04 ДОП.12 04-550(=14)' 1' 14,5' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-221002' ШТ*
599   8   ТТОЖЕ 04-559(=14)' 1' 29' ТО ЖЕ,ПМЛ321002' ШТ*
600   9   ТСЦЩБ ТПЭП П.621 К=0,98(=14)' 2' 80,16' ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШУ5402-03В2А' ШТ*
601  10   ТТОЖЕ П.398 К=0,98(=14)' 2' 76,54' ТО ЖЕ,ШУ5102-03В2М' ШТ*
602  11   ТТОЖЕ П.397 К=0,98(=14)' 1' 74,38' ТО ЖЕ,ШУ5102-03В2Ж' ШТ*
603  12   ТТОЖЕ П.407 К=0,98(=14)' 1' 118,58' ТО ЖЕ,ШУ5104-03В2К-Д' ШТ*
604  13   ТТОЖЕ П.399 К=0,98(=14)' 1' 85,26' ТО ЖЕ,ШУ5102-13В2В' ШТ*
605  14   РМАТЕРИАЛЫ*
606  15   Т05-03 8-0124(Н9=1,076)(=13)' 180' 310' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20ММ' 1000М*
607  16   ТТОЖЕ 8-0125(Н9=1,076)(=13)' 35' 490' ТО ЖЕ,25ММ' 1000М*
608  17   ТТОЖЕ 8-0335(Н9=1,076)(=13)' 2' 9,2' МУФТЫ ИЗ ВИНИПЛАСТА' КГ*
609  18   Т15-09 ДОП.14(Н9=1,116)(=13)' 1400' 21' ПРОВОД АПВ СЕЧЕНИЕМ 2ММ.КВ' 1000М*
610  19   С152-229' 20*
611  20   С152-230' 40*
612  21   С152-242' 100*
613  22   С152-243' 10*
614  23   С152-244' 10*
615  24   С156-81' 3*
616  25   С156-82' 20*
617  26   2405-1012(Н9=1,089)' 15*
618  27   Т24-05 1-1337(Н9=1,073)(=13)' 8' 2,2' ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЛ40-П2У3' ШТ*
619  28   Р ОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
620  29   Ц8-105-1' 1' ' БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ВБ24/3-2' ШТ*
621  30   Ц8-529-5' 1*
622  31   Ц8-531-4' 2*
623  32   ЦТСЦЩБ ТПЭП П.398 К=0,98(=7)' 2' 6,8#2,79' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ШУ5102-03В2М'
                ШТ' ' 1,7*
624  33   ЦТТОЖЕ П.621 К=0,98(=14)' 2' 7,42#2,99' ТО ЖЕ,ШУ5402-03В2А' ШТ' ' 1,8*
625  34   ЦТТОЖЕ П.397 К=0,98(=14)' 1' 6,8#2,79' ТО ЖЕ,ШУ5102-03В2Ж' ШТ' ' 1,7*
626  35   ЦТТОЖЕ П.407 К=0,98(=14)' 1' 13,62#5,59' ТО ЖЕ,ШУ5104-03В2К-Д' ШТ' ' 1,14*
627  36   ЦТТОЖЕ П.399 К=0,98(=14)' 1' 7,41#2,84' ТО ЖЕ,ШУ5102-13В2В' ШТ' ' 1,8*
628  37   Ц8-572-4' 7' ' МОНТАЖ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ*
629  38   Ц8-481-19' 3*
630  39   Ц8-481-20' 2*
631  40   Ц8-481-21' 1*
632  41   Ц8-147-4' 3*
633  42   Ц8-147-8' 12*
634  43   Ц8-397-2' 0,06*
635  44   Ц8-417-1' 23*
636  45   Ц8-417-5' 190*
637  46   Ц8-409-1' 205*
638  47   Ц8-409-2' 10*
639  48   Ц8-409-11' 1120*
640  49   Ц8-399-1' 140*
641  50   КИВАНОВ' ЗАТИМОВА' ТРУШЕЧКИНА' СЕРГЕЕВА*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 425 посетителей (зал на 300 мест) на приобретение и монтаж силового электрооборудования выше отм. 0,00

Основание: Заказная спецификация

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,706 тыс.руб.

в т.ч.

а) оборудования 0,399 тыс.руб.
б) монтажных работ I,307 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу 5,69 руб.
I м2 общей площади здания I,0 руб.
I м3 объем здания 0,27 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	I5-04 I8-I22 I8-I28 I5-I7 I-444 I5-07 5-045 I5-I7 I-48I	Раздел I. Оборудование Пост управления ПКУ-I5-I9. I3I-40У3	шт	3,00	I3,05	39	- -	-	- -
2	I5-04 4.I I8-II4 к=0,92	То же, ПКЕ-222-I	"	6,00	I,84	II	- -	-	- -
3	СЦШБ ТПЭП п.397	Шкаф управления ШУ5I02- -03В2Ж	"	I,00	74,38	74	- -	-	- -

сзхп зак 278-85 тир 2000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	К=0,98								
4.	ТОЖЕ П.407 К=0,98	-ТО ЖЕ,ШУ5102-0312А,82А-В	ШТ	2,00	118,58	237	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	399	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	361			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	7			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	8			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	15			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	399			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ							
5.	С154-31	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ3-10 56,67М1Б СИЛУМИН	ШТ	2,00	4,33	9	-	-	-
6.	С05-03 8-0124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20ММ	1000М	0,55	333,56	183	-	-	-
7.	ТОЖЕ 8-0127	-ТО ЖЕ,40ММ	1000М	0,11	1076,00	118	-	-	-
8.	ТОЖЕ 8-0335	-МУФТЫ ИЗ ВИНИПЛАСТА	КГ	7,00	9,90	69	-	-	-
9.	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8	М	150,00	0,31	47	-	-	-
10.	15-09 ДОП.14	-ПРОВОД АПВ СЕЧЕНИЕМ 2ММ,КВ	1000М	1,35	23,44	32	-	-	-
11.	С152-228	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ,КВ	1000М	1,30	28,40	37	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	С152-229	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,28	34,90	10	-	-	-
13.	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,11	45,60	5	-	-	-
14.	С152-231	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	1000М	0,32	72,90	23	-	-	-
15.	С152-232	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	1000М	0,16	105,00	17	-	-	-
16.	С152-242	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	1000М	0,17	38,10	-6	-	-	-
17.	С156-80	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3	ШТ	56,00	0,66	37	-	-	-
18.	С156-81	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У995-У3	ШТ	10,00	1,14	11	-	-	-
19.	С156-82	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996У3	ШТ	1,00	1,63	2	-	-	-
20.	24-05 1-942	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К655	ШТ	1,00	7,83	8	-	-	-
21.	ТОЖЕ 1-943	-ТО ЖЕ,К659	ШТ	10,00	7,99	80	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	751	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	694			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	694			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	57			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	751			
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
22.	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	ШТ	2,00	2,60	5	- 3	3	-
23.	Ц8-529-13	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	АППАРАТ	3,00	1,35	4	- 2	2	-
24.	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	6,00	1,99	12	- 7	7	-
25.	ЦСЦШБ ТПЭП П.397 К=0,98	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ШУ5102-0382Ж	ШТ	1,00	6,80	7	- 3	3	-
26.	ЦТОЖЕ П.407 К=0,98	-ТО ЖЕ,ШУ5102-0382А,В2А-В	ШТ	2,00	13,62	27	- 11	11	-
27.	Ц8-592-4	-МОНТАЖ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ	ШТ	3,00	4,72	14	- 8	5	3 1
28.	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0.1Т	ШТ	5,00	1,38	7	- 5	5	-
29.	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,60	34,80	21	- 16	9	7 2
30.	Ц8-417-3	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,10	59,50	6	- 4	2	2 1
31.	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	4,85	15,90	77	- 38	37	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	Ц8-417-7	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЯ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	1,00	15,60	16	= 9	9	= =
33.	Ц8-407-1	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ В ПОЖАРООПАСНОМ ПОМЕЩЕНИИ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	100М	0,17	79,20	13	= 12	6	6 2
34.	Ц8-407-8	=ТО ЖЕ,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	100М	1,30	45,70	59	= 47	37	10 4
35.	Ц8-409-1	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	5,52	4,88	27	= 26	13	13 4
36.	Ц8-409-2	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	1,30	6,02	8	= 8	4	4 1
37.	Ц8-409-3	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	1,20	9,29	11	= 11	5	6 2
38.	Ц8-409-11	=ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	20,20	1,21	24	= 23	23	= =
39.	Ц8-409-12	=ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	2,50	1,38	3	= 3	3	= =
40.	Ц8-409-13	=ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	3,50	2,53	9	= 8	8	= =
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	556	= 244	192	52 17

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	350
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	86
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	35
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	17
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	192
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	209
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	165
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость монтажных работ				556			
		Всего по смете				I706	$\frac{-}{244}$	I92	$\frac{52}{I7}$
		В том числе:							
		Стоимость оборудования				36I			
		запасные части				7			
		таре и упаковке				8			
		транспортные расходы				I5			
		заготовительно-складские расходы				5			
		комплектация				3			
		всего стоимость оборудования				399			
		стоимость монтажных работ				I044			
		материалы				86			
		эксплуатация машин				35			
		заработная плата машинистов				I7			
		основная заработная плата				I92			
		всего заработная плата				209			
		стоимость материалов и конструкций				694			
		накладные расходы				I65			
		плановые накопления				98			
		всего стоимость монтажных работ				I307			

Главный инженер проекта Л.И.Кудрейко
Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов
Составил ст.инженер Н.А.Затимова
Проверил рук.группы М.А.Трушечкина
Перфорация:
Подготовил ст.инженер Т.А.Сергеева
Проверил рук.группы З.П.Колесникова

264-12-249.85 АЛЬБ IX ч. I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
Э1939' Н9В1Г1' ' ' 1.0' ' ' ' 7300' М3*
Ю' ' КЛУБ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)' ' ' ' Р4' ' ' СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ'
          ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ*
Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,7*
РОБОРУДОВАНИЕ*
Т15-04 18-122 18-128 15-17 1-444 15-07 5-045 15-17 1-481(=14)' 3' 13,05' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ-15-19,131-40У3
          ' ШТ*
Т15-04 4.1 18-114 К=0,92(=14)' 6' 2.0,92' ТО ЖЕ,ПКЕ-222-1' ШТ*
ТСЦЩБ ТПЭП П.397 К=0,98(=14)' 1' 74,38' ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШУ5102-03В2Ж' ШТ*
ТТОЖЕ П.407 К=0,98(=14)' 2' 118,58' ТО ЖЕ,ШУ5102-03В2А,В2А-В' ШТ*
РМАТЕРИАЛЫ*
С154-31' 2*
Т05-03 8-0124(Н9=1,076)(=13)' 550' 310' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20ММ' 1000М*
ТТОЖЕ 8-0127(Н9=1,076)(=13)' 110' 1000' ТО ЖЕ,40ММ' 1000М*
ТТОЖЕ 8-0335(Н9=1,076)(=13)' 7' 9,2' МУФТЫ ИЗ ВИНИПЛАСТА' КГ*
С113-14(.1)(=13)' 150*
Т15-09 ДОП.14(Н9=1,116)(=13)' 1350' 21' ПРОВОД АПВ СЕЧЕНИЕМ 2ММ.КВ' 1000М*
С152-228' 1300' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ.КВ*
С152-229' 280*
С152-230' 110*
С152-231' 320*
С152-232' 160*
С152-242' 170*
С156-80' 56*
С156-81' 10*
С156-82' 1*
Т24-05 1-942(Н9=1,073)(=13)' 1' 7,3' ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К655' ШТ*
ТТОЖЕ 1-943(Н9=1,073)(=13)' 10' 7,45' ТО ЖЕ,К659' ШТ*
РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
Ц8-522-1' 2*
Ц8-529-13' 3*
Ц8-529-5' 6*
ЦТСЦЩБ ТПЭП П.397 К=0,98(=7)' 1' 6,8#2,79' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ШУ5102-03В2Ж'
          ШТ' ' 1,7*
ЦТТОЖЕ П.407 К=0,98(=7)' 2' 13,62#5,59' ТО ЖЕ,ШУ5102-03В2А,В2А-В' ШТ' ' 1,14*
Ц8-572-4' 3' ' МОНТАЖ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ' ШТ*
Ц8-481-19' 5*
Ц8-417-1' 60*
Ц8-417-3' 10*
Ц8-417-5' 485*
Ц8-417-7' 100*
Ц8-407-1' 17' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ В ПОЖАРООПАСНОМ ПОМЕЩЕНИИ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ*
Ц8-407-8' 130' ' ТО ЖЕ,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ*
Ц8-409-1' 552*
Ц8-409-2' 130*
Ц8-409-3' 120*
Ц8-409-11' 2020*
Ц8-409-12' 250*
Ц8-409-13' 350*
КИВАНОВ' ЗАТИМОВА' ТРУШЕЧКИНА' СЕРГЕЕВА*
```

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса 32
Сдано в печать 29 04 1987 г.
Заказ № 11а Тираж 50 экз.
Инв.№ 21421/10

gost.e-ecolog.ru