ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-I2-244.85

КЛУБ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 250 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (С ЗАЛОМ НА 200 МЕСТ)

КНИГА П

СТР.I34-279

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

г.Минск, 220600, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 13.02. 1986 г.
Заказ № 49.46 Тираж 180 экз.
Инв.№ 1665/6

Локальная смета № I-5

К типовому проекту: Клуб (стены кирпичные) на 250 посетителей (с залом на 200 мест) на силовое электрооборудование

Основание: ЭО-I

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость - 0,88 тыс.руб.

в т.ч.
а) оборудования - 0,09 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,79 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 3,52 руб.
2. 1 м2 общей площади здания - I,II руб.
3. 1 м3 объема здания - 9,2I руб.

№ № п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед.руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. усл.-чист. прод. прямые затраты	В том числе: основ. з/пл.	эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Раздел I. Монтажные работы и оборудование

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	Ц8-612--I0	Установка щитка силового ЯОУ 8503	I00 шт.	0,0I	3I0,00	3	-/2	2	-
2.	Ц8-612--5	Щиток осветительный групповой с автоматами в готовой нише количество групп до 8	I00 шт.	0,02	345,00	7	-/3	3	-
3.	Ц8-53I--4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт.	7,00	3,40	24	-/I0	I0	-
4.	I504-I2--4 547	Пускатели магнитные ПМЛ-I2I002	шт.	I,00	II,30	II	-	-	-
5.	I504-I2-4 549	То же, ПМЛ-I23002	шт.	6,00	I2,20	73	-	-	-
6.	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4	компл.	I0,00	2,32	23	-/I0	I0	-
7.	Ц8-406-6	Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле диаметр до 50мм.	I00м	0,55	29,90	I6	-/I2	9	3/I
8.	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25мм.	I00м	3,00	I5,90	48	-/23	23	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9.	Ц8-417-6	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 32мм.	I00м	0,90	20,60	I9	-/8	8	-
I0.	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0мм2	I00м	0,75	60,80	46	-/35	I8	I7/6
II.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2	I00м	3,00	4,88	I5	-/I4	7	7/2
I2.	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до 6 мм2	I00м	0,90	6,02	5	-/6	3	3/I
I3.	Ц8-409-3	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до I6 мм2	I00м	0,55	9,29	5	-/5	2	3/I
I4.	Ц8-409--II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2	I00м	8,00	I,2I	I0	-/9	9	-
I5.	Ц8-409--I2	За каждый последующий провод, сечение до 6 мм2	I00м	2,90	I,38	4	-/4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6.	Ц8-409--I3	За каждый последующий провод, сечение до I6 мм2	I00м	I,45	2,53	4	-- / 3	3	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	438	-- / I44	III	33 / II
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	84	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	84	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	229	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	97	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	28	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	354	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
I7.	I5I7-I6-0 249I	Щиток групповой распределительный ЯОУ8503	компл.	I,00	57,03	57	-	-	-
I8.	I5I7-2I32	Щиток групповой осветительный величиной I с выключателем автоматическим типа А3I6I 2шт. типа А3I63 2 шт. 540х604хI55мм=СУ-944I-I2ТУ I6.536.I98-75==	шт.	I,00	36,58	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9.	I5I7-2210	Щиток групповой осветительный величиной 5 с выключателями автоматическими типа А3I63 8 шт.925х604хI55мм=СУ-9445-52ТУ I6.536,I98-75==	шт.	I,00	82,85	83	-	-	-
20.	CI54-I65	Розетка штепсельная У-94-С	шт.	9,00	0,70	6	-	-	-
2I.	CI54-I52	То же, У-2I0	шт.	I,00	0,43	I	-	-	-
22.	CI54-I63	Вилка крозеткам	шт.	I0,00	0,24	2	-	-	-
23.	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением мм2:2х5	I000 м	I,I3	28,40	32	-	-	-
24.	CI52-230	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением мм2:6	I000 м	0,I6	45,60	8	-	-	-
25.	CI52-23I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением мм2:I0	I000 м	0,2I	72,90	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26.	CI52-242	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВI, сечением мм2:I,5	I000 м	0,23	38,I0	9	-	-	-
27.	CI5I--I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2:2х2,5	I000 м	0,04	I66,00	7	-	-	-
28.	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2:3х2,5	I000 м	0,03	I9I,00	6	-	-	-
29.	CI5I-48	Кабели силовые с резиновой изоляцией с медными жилами, двухжильные, на напряжение до 660В поливинилхлоридной оболочке марки ВРГ с числом жил и сечением в мм2:2хI0	I000 м	0,0I	547,00	3	-	-	-
30.	0503-80I2 2	Трубы винипластовые диам.200мм	м	300,00	0,22	66	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3I.	П8-0125	То же, диам. 32мм.	м	90,00	0,53	48	-	-	-
32.	СII3-I30	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм до 377мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС. Наружный диаметр в мм-дн толщина стенок в мм-т дн-32:т-2,2	м	57,00	0,32	I8	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	43I	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	398	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	33	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	43I	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	877	- I44	III	33 II
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	84	-	-	-
		Начисления на оборудование	руб.	-	-	80	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	92	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	627	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	97	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	6I	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	785	-	-	-

Главный архитектор проекта Шишков

Начальник отдела смет и ПОС Мильман

Составила Шабалина

Проверил Осипова

Локальная смета № I-6

К типовому проекту: Клуб (стены кирпичные) на 250 посетителей (с залом на 200 мест) на постановочное освещение эстрады

Основание: ПО-I

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость	- 5,33 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	- 0,44 тыс.руб.
б) монтажных работ	- 4,89 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете:	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу	- 21,32 руб.
2. I м2 общей площади здания	- 6,73 руб.
3. I м3 объема здания	- I,29 руб.

№ № п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед.руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. усл.-чист. прод. прям. затр.	В том числе основн. з/пл.	эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Раздел I. Монтажные работы и оборудование

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	Ц8-6I2-8	Щиток осветительный групповой с автоматами в готовой нише количество групп до 30	I00шт	0,0I	572,00	6	-/4	4	-
2.	Ц8-6I2-5	Щиток осветительный групповой с автоматами в готовой нише количество групп до 8	I00шт	0,0I	345,00	3	-/2	2	-
3.	I504-II0I	Выключатель автоматический число полюсов-3, номинальный ток А I00, с расцепителем= А3I24, А3I24П, А3I24РТУ, I6-526,0I0-73=	шт.	2,00	I6,70	33	-	-	-
4.	Ц8-525-3	Автомат одно- двух- трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до I00А	шт.	2,00	3,66	7	-/3	3	-
5.	Ц8-636-II	Установка осветительного прибора УСРП-43	шт.	I2,00	5,I5	62	-/24	24	-
6.	Ц8-636-6	Прожектор мощный с линзой френеля или ультрафиолетового света для ламп типа ДРЛ-500	шт.	24,00	4,88	II7	-/7I	7I	-
7.	Ц8-636-2	Софит четырехкамерный для ламп зеркальных	шт.	I2,00	5,28	63	-/26	26	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8.	Ц8-636-I0	Глубокоизлучатель зеркальный	шт.	4,00	5,45	22	- I4	I4	-
9.	Ц8-593-2	Установка светильников рудничных	I00шт	0,06	II6,00	7	- 6	3	3 I
I0.	Ц8-637-4	Приставка длиннофокусная типа КПРП-I ПРУ-I-2I2 или ПД-440	шт.	2,00	4,59	9	- 6	6	-
II.	Ц8-637-I	Арматура и приспособления для проектирования сценических эффектов	шт.	2,00	I,40	3	- I	I	-
I2.	Ц8-636-8	Установка приставок и штативов	шт.	I6,00	4,36	70	- 45	45	-
I3.	Ц8-52I-I	Установка ящиков клеммных	шт.	4,00	5,93	24	- 6	6	-
I4.	Ц8-534-2	Установка коробок штепсельных	шт.	9,00	3,58	32	- I6	I5	I -
I5.	Ц8-9I-4	Кронштейн шарнирный КШ-3(6шт)	т	0,09	377,00	34	- 3	3	-
I6.	Ц8-52I-I	Установка ящиков протяжных	шт.	I2,00	5,93	7I	- 20	I9	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7.	Ц10-381-6	Установка коробок ответвительных	шт.	32,00	2,42	77	- 7I	7I	-
I8.	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78мм по стальным конструкциям	I00м	0,70	32,00	22	- I2	6	6 2
I9.	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25мм	I00м	I,30	54,00	70	- 60	30	30 I3
20.	Ц8-406-6	Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле диаметр до 50мм	I00м	4,20	29,90	I26	- 92	68	24 6
2I.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до 2,5мм2	I00м	4,50	4,88	22	- 2I	II	I0 3
22.	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до 6 мм2	I00м	0,80	6,02	5	- 5	2	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
23.	Ц8-409-3	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до I6 мм2	I00м	0,20	9,29	2	-- / 2	I	I / -
24.	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2	I00м	I3,60	I,2I	I6	-- / I6	I6	-
25.	Ц8-409-I2	За каждый последующий провод, сечение до 6 мм2	I00м	2,40	I,38	3	-- / 3	3	-
26.	Ц8-409-I3	За каждый последующий провод, сечение до I6 мм2	I00м	2,20	2,53	6	-- / 5	5	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	I409	-- / 534	455	79 / 26
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	33	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	33	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	879	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	395	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления	руб.	-	-	I02	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I376	-	-	-
		Раздел 2. Переносная аппаратура							
27.	57072I-I2 9	Прожектор универсальный ПРУ-I-2I2М	компл.	2,00	I7,0I	34	-	-	-
28.	П125	Прожектор ПР-0,5-II5	компл.	4,00	3I,08	I24	-	-	-
29.	Ш26	То же, ПР-0,5-I50	компл.	4,00	22,86	9I	-	-	-
30.	Ш27	То же, ПР-300м	компл.	2,00	2I,3I	43	-	-	-
3I.	П134	Нижный подсвет НП-2	компл.	6,00	5,I2	3I	-	-	-
32.	П133	Рампа-софит подсвет РСП-4К	компл.	6,00	7,0I	42	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	365	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	365	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	365	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 3. Материалы, не учтенные сборником							
33.	I5I7-2I69	Щиток групповой осветительный величиной 5 с выключателями автоматическими типа А3I6I 30 шт. 925х604хII5ММ=СУ-9445-IITУI6. .536.I98-75==	шт.	I,00	I05,45	I05	-	-	-
34.	I5I7-2I43	Щиток групповой осветительный величиной 2 с выключателями автоматическими типа А3I6I 6шт. типа А3I63 2шт. 6I0х604хI55мм=СУ-9442-I7ТУ I6.536.I98-75==	шт.	I,00	48,42	48	-	-	-
35.	570721-I3 2	Универсальный осветительный прибор УСРП-43	компл.	I2,00	20,23	243	-	-	-
36.	ПI25	Прожектор ПР-0,5-II5	компл.	I2,00	33,69	404	-	-	-
37.	ПI26	То же, ПР-0,5-I50	компл.	I2,00	24,78	297	-	-	-
38.	ПI33	Рампа-софит подсвет РСП-4К	компл.	I2,00	7,60	9I	-	-	-
39.	ПI36	Зеркальный глубоксизлучатель ЗГ-0,5	компл.	4,00	7,25	29	-	-	-
40.	СI53-II4	Светильники рудничные повышенной надежности РП-200У5	шт.	6,90	I2,60	76	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.	1603-10005	Лампа зеркальная ЗН-7	10шт.	4,80	8,97	43	-	-	-
42.	1603-1006	То же, ЗН-8	10шт.	0,40	10,63	4	-	-	-
43.	1515-21034	Лампы для киноаппаратуры= = к 220-300	10шт.	0,20	7,63	2	-	-	-
44.	1515-7016	Лампы с аргоновым наполнением в баллонах из прозрачного стекла=Г 220-230-200	10шт.	0,60	1,40	1	-	-	-
45.	0153-277	Лампы БК220-230-100	10шт.	7,20	1,78	13	-	-	-
46.	0153-341	Лампы ПЖ220-600	10шт.	3,80	37,70	143	-	-	-
47.	0153-343	Лампы ПЖ220-1000-5	10шт.	0,20	14,10	3	-	-	-
48.	Данные ВТО	Светофильтры из цветного стекла красного цвета КС-1	м3	1,50	22,16	33	-	-	-
49.	То же	То же, синего и голубого цветов СС-1 и ГС-1	м3	3,50	8,75	31	-	-	-
50.	То же	То же, зеленого цвета ЗС-1	м3	1,50	23,16	35	-	-	-
51.	570721-201	Приставка длиннофокусная ПД-440	компл.	2,00	21,68	43	-	-	-
52.	П204	Приставка проекционная УПП-ЭФ	компл.	2,00	134,42	269	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53.	П203	Приставка проекционная ПП-2	компл.	2,00	23,85	48	-	-	-
54.	П219	Штатив подставка ШП	компл.	6,00	4,02	24	-	-	-
55.	П217	Штатив универсальный ШТУ-1	компл.	6,00	6,48	39	-	-	-
56.	П218	То же, ШТУ-2	компл.	2,00	7,07	14	-	-	-
57.	С152-242	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВ1, сечением мм2:1,5	1000 м	0,99	38,10	38	-	-	-
58.	С152-243	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВ1, сечением мм2:2,5	1000 м	0,88	51,50	45	-	-	-
59.	С152-244	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВ1, сечением мм2:4	1000 м	0,25	75,70	19	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
60.	CI52-245	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВI, сечением мм2:6	I000 м	0,08	I06,00	8	-	-	-
6I.	CI52-246	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВI, сечением мм2:I0	I000 м	0,25	I73,00	43	-	-	-
62.	CI52-393	Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией ГОСТ 20520-80 с медной гибкой жилой, марки ПРГН, сечением мм2:2,5	I000 м	0,I5	68,20	I0	-	-	-
63.	CI52-486	Провода марки ПРКА, на напряжение 660В, сечением мм2:I,5	I000 м	0,I5	I23,00	I8	-	-	-
64.	CII3-I29	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм до 377мм мо снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС. Наружный диаметр в мм-дн толщина стенок в мм-т дн-20: т-2	м	230,00	0,20	46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
65.	СII3-I30	То же, диам. 26мм	м	I80,00	0,32	58	-	-	-
66.	СII3-I3I	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм до 377мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС. Наружный диаметр в мм-дн толщина стенок в мм-т дн-32: т-2.5	м	60,00	0,36	22	-	-	-
67.	СII3-I35	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм до 377мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС. Наружный диаметр в мм-дн толщина стенок в мм-т дн-48: т-2.5	м	80,00	0,52	42	-	-	-
68.	24I649-I0 5I	Металлорукав диам. 20мм	м	70,00	0,I9	I3	-	-	-
69.	Калькуляция гипротеатра	Ящик ЯК-24 клеммный на 24 зажима КС-60	шт.	2,00	3I,05	62	-	-	-
70.	То же	То же, ЯКС-24-софитный	шт.	2,00	3I,05	62	-	-	-
7I.	То же	Коробка КШТ-4 штепсельная-галерейная на 4ШТС-40	шт.	3,00	56,35	I69	-	-	-
72.	То же	То же, КШТ-6	шт.	2,00	72,I9	I44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
73.	То же	Коробка КПШ-4 штепсельная планшетная на 4ШТС-40	шт.	4,00	64,55	258	-	-	-
74.	I5I7-II06	Ящик протяжной ЯП-442	шт.	I2,00	7,57	9I	-	-	-
75.	2405- I34I	Коробка ответвительная ПК-II	шт.	20,00	0,43	9	-	-	-
76.	2405-I342	То же, ПК-I2	шт.	I2,00	0,97	I2	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	3462	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	3207	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	255	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	3462	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	5333	534	455	79 26
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	398	-	-	-
		Начисления оборудования	руб.	-	-	376	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	436	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	4086	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	395	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	357	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	4888	-	-	-

Главный архитектор проекта Шишков

Начальник отдела смет и ПОС Мильман

Составила Шабалина

Проверила Осипова

Локальная смета № I-7

К типовому проекту: Клуб (стены кирпичные) на 250 посещений (с залом на 200 мест)

На устройства связи

Основание: СС-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 2,7I тыс.руб.

в т.ч.:
а) оборудования - 0,4I тыс.руб.
б) монтажных работ - 2,3 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
I. Расчетную единицу - I0,84 руб.
2. I м2 общей площади здания - 3,42 руб.
3. I м3 объема здания - 0,66 руб.

№ № п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед. руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. усл.-чист. прод. прямые затр.	В том числе основн. з/пл.	эксплуатация машин в т.ч. з/пл.
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0

Отдел I. Телефонизация

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы и оборудование							
I.	Ц10-972--10	Коробка Распределительная настенная	коробка	I,00	4,0I	4	-/2	2	-
2.	6203-4	Телефонный аппарат ТА-72	шт.	5,00	I0,30	5I	-	-	-
3.	Ц10-I27--5	Аппарат телефонный настольный системы: ЦБ или АТС	шт.	5,00	0,37	2	-/2	2	-
4.	Ц8-4I7--5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25мм.	I00м	0,70	I5,90	II	-/5	5	-
5.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 2,5 мм2	I00м	0,70	4,88	3	-/3	2	I/-
6.	Ц8-402-2	Провод ПВ АППВ при скрытой проводке	I00м	0,I0	I2,70	I	-/I	I	-
7.	Ц8-534--I3	Шкаф электрослаботочных устройств ШЭСУ-0I	кг.	28,00	0,39	II	-/I	I	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	I00	-/I4	I3	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	5I	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	I	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	3	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	56	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	32	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	44	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
8.	C152-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5 мм2	I000м	0,08	I3,00	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9.	0503-8012 4	Трубы винипластовые диам. 25мм.	м	70,00	0,33	23	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	26	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	26	-	-	-
		Всего по отделу I	руб.	-	-	I26	- I4	I3	I -
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	5I	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	I	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	3	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	56	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	56	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	4	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	70	-	-	-
		Отдел 2. Радиофикация							
		Раздел 3. Монтажные работы и оборудование							
I0.	Е34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей строек одинарных на напряжение до 240В	шт.	I,00	I7,04	I7	-/7	7	-
II.	ЦI0-972--I8	Ввод абонентский со стойкой	ввод	I,00	3,I7	3	-/2	2	-
I2.	ЦI0-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25вт на столбе или трубостойке	шт.	I,00	I,49	I	-/I	I	-
I3.	ЦI0-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт.	II,00	2,42	27	-/24	24	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Ц8-591-7	Установка радиорозеток	100 шт.	0,08	20,80	2	-/1	1	-
15.	Цена Муромского з-да	Громкоговоритель ГД-0,25	шт.	8,00	7,98	64	-	-	-
16.	Ц10-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт.	8,00	2,73	22	-/19	19	-
17.	Ц8-417-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25мм.	100м	0,80	15,90	13	-/6	6	-
18.	Ц8-409-1	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100м	0,80	4,88	4	-/4	2	2/1
19.	Ц8-402-2	Провод ПВР АППВ при скрытой проводке	100м	0,20	12,70	3	-/3	2	1/-
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	226	-/67	64	3/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	64	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	I	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	4	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	70	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	89	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	53	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I0	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I52	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	3	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 4. Материалы, не учтенные сборником							
20.	290220-I2 5I	Абонентский трансформатор ТАМУ-I0т	шт.	I,00	3,6I	4	-	-	-
2I.	CI55-22	Радиорозетка РПВ-I	шт.	8,00	0,I6	I	-	-	-
22.	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ППЭЖ с чистом жил и диаметром 2.I,2 мм2	I000м	0,I0	22,90	2	-	-	-
23.	0503-80I2	Трубы винипластовые диам. 25мм	м	80,00	0,33	26	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	35	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	33	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	35	-	-	-
		Всего по отделу 2	руб.	-	-	26I	- 67	64	3 I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	64	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	I	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	4	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	70	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I22	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	53	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I2	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I87	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	3	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел 3. Телевидение							
		Раздел 5. Монтажные работы и оборудование							
24.	ЦI0-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей	шт.	I,00	I0,I0	I0	-/I0	2	8/3
25.	ЦI0-604-3	Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4м вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8м, на кровле: бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек	шт.	I,00	I4,30	I4	-/I3	7	6/2
26.	ЦI0-606--I7	Сдача работ с контрольными измерениями для канало: одного	измер.	I,00	I2,20	I2	-/I2	I2	-
27.	ЦI0-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство	шт.	I,00	2,26	2	-/I	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	I60I-2395	Усилитель типа УТТО	компл	I,00	58,00	58	-	-	-
29.	Ц10-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения	шт.	2,00	0,58	I	-/I	I	-
30.	Ц8-149-I	Кабель до 35кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до : 1кг	I00м	I,25	I0,00	I3	-/8	8	-
		Всего по разделу 5	руб.	-	-	I50	-/45	3I	I4/5
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	58	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	I	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	4	—	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	64	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	52	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	руб.	-	-	27	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	7	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	86	-	-	-
		Раздел 6. Материалы, не учтенные сборником							
31.	I60I-2493	Коробка распределительная УАР-6	компл.	I,00	I,90	2	-	-	-
32.	I60I-2484	Антена АТКГ	компл.	I,00	I0,28	I0	-	-	-
33.	CI5I-2768	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, ГОСТ II326.22-79, марки РК75-4-I5	I000м	0,I0	I50,00	I5	-	-	-
34.	CI5I-2758	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, ГОСТ II326.I2-79, марки РК75-9-I3	I000м	0,03	257,00	6	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб.	-	-	36	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	33	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	36	-	-	-
		Всего по отделу 3	руб.	-	-	I86	-/45	3I	I4/5
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	58	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	I	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	4	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	64	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	85	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	27	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I0	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I22	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Отдел 4. Электрочасофикация							
		Раздел 7. Монтажные работы и оборудование							
35.	I7032-I047	Электропервичные часы ПЧМ3-2БР-0I2	шт.	I,00	57,00	57	-	-	-
36.	ЦI0-84I-I	Часы электрические: первичные	компл.	I,00	2,94	3	-/3	3	-
37.	ЦI0-84I-2	Часы электрические: вторичные	шт.	6,00	3,I6	I9	-/I7	I7	-
38.	ЦI0-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт.	9,00	2,42	22	-/20	20	-
39.	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25мм	I00м	0,20	I5,90	3	-/2	2	-
40.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	I00м	0,20	4,88	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.	Ц8-402-2	Провод ПВ АПВ при скрытой проводке	100м	0,50	12,70	6	-/6	4	2/1
		Всего по разделу 7	руб.	-	-	161	-/48	46	2/1
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	57	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	1	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	3	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	1	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	62	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	54	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	38	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	7	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	99	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 8. Материалы, не учтенные сборником							
42.	C151-2727	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, марки ПРППМ, диаметром жилы, в мм 0,8	I000м	0,07	35,20	2	-	-	-
43.	I7032-I053	Часы электровторичные ВП-300--24-66К	шт.	6,00	I4,34	86	-	-	-
44.	0503-8012 4	Трубы винипластовые диам.25мм	м	20,00	0,38	8	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб.	-	-	I04	-	-	-
		В том числе;							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	96	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	8	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I04	-	-	-
		Всего по отделу 4	руб.	-	-	265	-- 48	46	2 -- I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	57	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	I	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	3	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	62	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I50	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	38	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I5	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	203	-	-	-
		Отдел 5. Пожарная сигнализация							
		Раздел 9. Монтажные работы и оборудование							
45.	I602-30047	Концентратор малой емкости =комар-сигнал-I2АМСВ2.402. 00I ТУ==	шт.	I,00	79,00	79	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
46.	Ц10-742-I	Приборы приемно-контрольные и пусковые, станции и пульты емкостью до I00лучей:пульт приемный на I0 лучей	шт.	I,00	20,20	20	- I8	I8	-
47.	I602-30048	Блок пятилучевой=комар-сигнал-I2ЕМСВ2.402.00I ТУ=	шт.	I,00	32,00	32	-	-	-
48.	Ц10-742-4	Приборы приемно-контрольные и пусковые, станции и пульты емкостью до I00 лучей; блок дополнительный на 5 лучей	шт.	I,00	5,26	5	- 5	5	-
49.	Ц8-523-I	Установка шкафа в защитном исполнении	шт.	I,00	5,00	5	- I	I	-
50.	I5II-I007	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автомобилей, автобусов, тракторов, дорожных и сельскохозяйственных машин= 6СТ-45ЭМ	шт.	2,00	I7,00	34	-	-	-
5I.	Ц8-I2I-5	Аккумулятор кислотный стационарный, тип:С-6,СК-6,С-8,СК-8	шт.	2,00	3,08	6	- 4	4	-
52.	Ц8-I25-3	Формирование батарей переносных аккумуляторов щелочных	шт.	I;00	43,70	44	- 43	43	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
53.	Ц10-743-2	Извещатели ПС автоматические: многократного действия в нормальном исполнении	шт.	69,00	0,97	67	-- 6I	6I	-
54.	Ц10-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт.	2I,00	2,42	5I	-- 47	47	-
55.	Ц10-744-5	Звонок громкого боя	шт.	I,00	-I,I8	-I	-	-	-
56.	Ц8-592-I	Патрон стенной или потолочный	I00шт.	0,0I	I5,40	I	-	-	-
57.	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25мм	I00м	3,80	I5,90	60	-- 30	29	I -
58.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до 2,5 мм2	I00м	3,80	4,88	I9	-- I8	9	9 3
59.	Ц8-402-2	Провод ПШВ АПВ при скрытой проводке	I00м	0,40	I2,70	5	-- 4	3	I -
		Всего по разделу 9	руб.	-	-	67I	--- 23I	220	II 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	I45	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	4	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	9	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	I59	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	283	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I9I	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	38	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	5I2	-	-	-
		Раздел I0. Материалы, не учтенные сборником							
60.	2405-I87I	Шкаф в защитном исполнении У-I005м	шт.	I,00	I7,58	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6I.	I602-50I20	Звонок громкого боя переменного тока=МЗ-ITУ 25-05-I045-76==	шт.	I,00	3,57	4	-	-	-
62.	2402-4002	Датчик тепловой=ДТЛ	шт.	69,00	0,I2	8	-	-	-
63.	CI53-253	Лампы вакумные в баллонах из прозрачного стекла /ГОСТ 2239-79/ типа В220-230-25	I0шт.	0,I0	0,98	I	-	-	-
64.	CI52-202	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марки АППВС, с числом жил и сечением ММ2: 2х2,5	I000шт	0,02	39,20	I	-	-	-
65.	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5 мм2	I000м	0,4I	I3,00	5	-	-	-
66.	0503-80I2 4	Трубы винипластовые диам.25мм	м	380,00	0,36	I37	-	-	-
		Всего по разделу I0	руб.	-	-	I87	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	174	-	-	-
		Плановые накопления	руб:	-	-	13	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	187	-	-	-
		Всего по отделу 5	руб.	-	-	858	- 231	220	II 3
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	145	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	4	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	9	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	159	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	457	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	191	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	51	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	699	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Отдел 6. Охранная сигнализация							
		Раздел II. Монтажные работы							
67.	ЦI0-743-4	Извещатели ОС автоматический контактный или электромагнитный на открывание окон и дверей или ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемые на стекле	шт.	228,00	0,88	20I	- I73	I73	-
68.	ЦI0-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт.	78,00	2,42	I89	- I73	I73	-
69.	Ц8-402-2	Провод ШВ при скрытой проводке	I00м	2,80	I2,70	36	- 3I	2I	I0 3
		Всего по разделу II	руб.	-	-	805	- 377	367	I0 3
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	426	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	320	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	59	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	805	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I2. Материалы, не учтенные сборником							
70.	I602-30065	Датчик инерционный магнитоконтактный=ДИМКТУ 25.04.3I87-76==	шт.	76,00	I,4I	I07	-	-	-
7I.	I504-I54I4	Датчик магнитоконтактный=ДМК-П2ТУ 25-09.007-78==	шт.	76,00	0,60	4C	-	-	-
72.	I504-I54I8	Датчик электроконтактный=ДЭК-2ПТУ 25-09.008-79 ==	шт.	76,00	0,22	I7	-	-	-
73.	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром дилы 0,5 мм2	I000м	0,I4	I3,00	2	-	-	-
74.	I509-265	Провод МГВ-0,2м	км.	0,I4	I0,72	2	-	-	-
		Всего по разделу I2	руб.	-	-	I88	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I74	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I4	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I88	-	-	-
		Всего по отделу 5	руб.	-	-	993	377	367	I03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	600	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	320	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	73	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	993	-	-	-
		Отдел 7. Молниезащита							
75.	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметр 8мм	I00м	0,30	5I,80	I6	-/4	4	-
		Всего по отделу 7	руб.	-	-	22	-/4	4	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I6	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по смете:	руб.	-	-	27II	- 786	745	4I I3
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	375	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	8	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	23	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	5	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	4II	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I486	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	643	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I67	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	2296	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	4	-	-	-

Главный архитектор проекта Шишков

Начальник отдела смет и ПОС Мильман

Составил Шабалина

Проверил Осипова

Перфорация Полякова

Локальная смета № I-8

Клуб (стены кирпичные) на 250 посещений (с залом на 200мест)

На автоматику вентсистем

Основание: АВ-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,32 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	0,05 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,27 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу	I,28 руб.
2. I м2 общей площади зданий	0,4 руб.
3. I м3 объема здания	0,08 руб.

№ № п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед.руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. усл.-чист. прод. прям. затр.	в том числе: осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з-пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Раздел I. Монтажные работы и оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое=ТУДЭ-I-5 ТУ25-02-28I074-78	шт.	2,00	20,60	4I	-	-	-
2.	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое: электрическое	шт.	2,00	0,36	I	-/I	I	-
3.	I504-422I	Пускатель электромагнитный нереверсивный без теплового реле=ПМЕ-I2I0СТ I6.0,536,00I-72 ==	шт.	2,00	3,60	7	-	-	-
4.	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт.	2,00	3,40	7	-/3	3	-
5.	Ц8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25А	шт.	2,00	2,60	5	-/3	3	-
6.	ЦII-582-I	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до 8	шт.	4,00	0,97	4	-/3	3	-
7.	ЦII-582-2	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до II6	шт.	2,00	I,04	2	-/2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	254	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	I3II5	- 407	360	47 I4
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	948I	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	I87	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	580	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	I24	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	I0372	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	2240	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	297	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	206	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	708	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	297	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	83	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I088	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
40.	CI53-I37	Бра НБ005-60	шт.	3,00	I,9I	6	-	-	-
4I.	CI54-I42	Розетка штепсельная	шт.	I0,00	0,2I	2	-	-	-
42.	CI54-87	Выключатель	шт.	5,00	0,96	5	-	-	-
43.	CI52-242	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВI, сечением мм2:I,5	I000м	I,54	38,I0	59	-	-	-
44.	CI52-243	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВI, сечением мм2:2,5	I000м	0,I0	5I,50	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
45.	CI52-244	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВI, сечением мм2:4	I000м	0,26	75,70	20	-	-	-
46.	CI53-245	Лампа ртутная дуговая высокого давления ТУI6-535,820-79 типа ДРЛI25-ХЛI	I0шт.	I0,30	62,40	643	-	-	-
47.	CI53-247	Лампа ртутная дуговая высокого давления ТУI6-535.820-79 типа ДРЛ400-ХЛI	I0шт.	2,00	I07,00	2I4	-	-	-
48.	CI53-248	Лампа дуговая ртутная высокого давления с иодидами металлом ТУ I6-545.038-75 типа ДРИ-250	I0шт.	5,00	6I,30	307	-	-	-
49.	I509-7028	Кабель микрофонный РВШЗ сеч. 2.0,5 мм2	м	4I2,00	0,I5	62	-	-	-
50.	CII3-I3	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные/ неоцинкованные/ диамет условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ду-I5 т-2.8	м	80,00	0,26	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5I.	СII3-I5	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные /неоцинкованные/ диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ду-25, т-3.2	м	350,00	0,42	I47	-	-	-
52.	СII3-I6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные /неоцинкованные/ диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ду-35 т-3.2	м	60,00	0,54	32	-	-	-
53.	СII3-I8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные /неоцинкованные/ диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ду-50 т-3.5	м	I0,00	0,86	9	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	I655	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I532	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I23	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I655	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8.	Ц11-582-3	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до 32	шт.	2,00	I,47	3	-/2	2	-
9.	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78мм по стальным конструкциям	I00м	0,I0	32,00	3	-/2	I	I/-
I0.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до 2,5 мм2	I00м	0,I0	4,88	I	-	-	-
II.	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2	I00м	0,30	I,2I	I	-	-	-
I2.	Ц8-I46-I	Кабель до 35кв, по с креплением накладными скобами, масса Iм до 3 кг.	I00м	I,20	48,00	58	-/37	22	I5/5
I3.	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля, сечение мм2 до 2,5 с количеством жил 7	шт.	I0,00	0,49	5	-/2	2	-
I4.	Ц8-I53-I4	Заделка для контрольного кабеля, сечение мм2 до 2,5 с количеством жил I4	шт.	2,00	0,8I	2	-/I	I	-
I5.	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т.	0,I0	377,00	38	-/3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6.	ЦII-7II-I	Ввод кабельный, количество жил до I0	Iввод	5,00	0,54	3	-/3	3	-
I7.	ЦII-7II-2	Ввод кабельный, количество жил до 20	Iввод	I,00	I,05	I	-/I	I	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	239	-/63	47	I6/5
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	48	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	I	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	3	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	53	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I34	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	40	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I2	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I86	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
I8.	CI54-24	Пакетный переключатель ПП-3-I0/43	шт.	2,00	I,83	4	-	-	-
I9.	CI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением мм2: 4х2,5	I000м	0,05	I95,00	9	-	-	-
20.	CI5I-2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением мм2: 7х2,5	I000м	0,05	277,00	I4	-	-	-
2I.	CI5I-2284	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением мм2: I4х2,5	I000м	0,03	458,00	II	-	-	-
22.	CI52-24I	ПроводсПВ2-660 сеч.I мм2	I000м	0,04	27,90	I	-	-	-
23.	24I649-I0 58	Рукав металлический РЗ-АЛХ-22	м	I0,00	0,25	3	-	-	-
24.	2405-I389	Коробки соединительные=КСК--8ТУ36-I753-75=	шт.	4,00	2,38	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
25.	2405-I390	Коробки соединительные=КСК--I6ТУ36-I753-75=	шт.	2,00	3,73	7	-	-	-
26.	2405-I39I	Коробки соединительные=КСК--32ТУ36-I753-75=	шт.	2,00	5,63	II	-	-	-
27.	2405-3I56	Соединители металлорукав-труба =СМТI5.20ТУ36-II25-75, из м НР5-79=	I000 шт.	0,0I	50,3I	I	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	77	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	7I	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	6	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	77	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	3I6	- 63	47	I6 5
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	48	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	I	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	53	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	205	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	40	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I8	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	263	-	-	-

Главный архитектор проекта Шишков

Начальник отдела смет и ПОС Мильман

Составил Шабалина

Проверил Осипова

Перфорация Полякова

Локальная смета № I-9

К типовому проекту: Клуб (стены кирпичные) на 250 посетителей (с залом на 200 мест) на механическое оборудование эстрады

Основание: МО-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	5,58	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования	2,1	тыс.руб.
б) монтажных работ	2,5	тыс.руб.
в) строительных работ	0,98	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу	22,32	руб.
2. I м2 общей площади здания	7,05	руб.
3. I м3 объема здания	I,35	руб.

№ п/п	I прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед.руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. усл.-чист. прод. прям. затр.	в том числе основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Отдел I. Антрактно-задвижной занавес

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 1. Оборудование							
1.	280101-26	Привод МПЗ в комплекте с дорогой	компл.	1,00	195,00	195	-	-	-
		Всего по разделу 1	руб.	-	-	214	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	195	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	4	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	12	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	214	-	-	-
		Раздел 2. Монтажные работы							
2.	Ц29-16-6	Траверса	шт.	1,00	1,68	2	$\frac{-}{2}$	2	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	3	$\frac{-}{2}$	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	3	-	-	-
		Раздел 3, Материалы, не учтенные сборником							
3.	СII3-I5	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I черные обыкновенные /неоцинкованные/ диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ду-25, т-3,2	м	I8,00	0,42	8	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	9	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	9	-	-	-
		Всего по отделу I	руб.	-	-	226	-	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	I95	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	4	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	I2	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	2I4	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I0	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I2	-	-	-
		Отдел 2. Декарационные подъемы							
		Раздел 4. Оборудование							
4.	29-72I0I 29	Блоки диам. 2I0 мм I-ручьевой	шт.	2,00	I2,50	50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5.	П30	То же, 2-х ручьевой	шт.	4,00	I4,00	56	-	-	-
6.	П30=I4I	То же, 2-х ручьевой	шт.	4,00	I5,50	62	-	-	-
7.	П36	То же, 5-ти ручьевой угловой диам. I90мм	шт.	4,00	I9,00	76	-	-	-
8.	П34	То же, I-но ручьевой угловой	шт.	4,00	I4,00	56	-	-	-
9.	П62	Подвеска Штанги	шт.	I2,00	2,00	24	-	-	-
I0.	П87	Стежка	шт.	I2,00	4,50	54	-	-	-
II.	П66	Противовес 200кг.	шт.	4,00	63,00	252	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	682	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	568	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	II	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	33	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	8	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	620	-	-	-
		Стоимость прочих работ	руб.	-	-	62	-	-	-
		Всего, стоимость прочих работ	руб.	-	-	62	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 5. Монтажные работы							
I2.	Ц29-I4-I	Блок одинарный, масса до 50кг. устанавливаемый на балке сверху	шт.	20,00	2,29	46	- 45	45	-
I3.	Ц29-I5-2	Рама для противовеса, масса т. до 3	шт.	4,00	5,05	20	- I9	I9	-
I4.	Ц29-I8-I	Стяжка винтовая, грузоподъемность до 0,5т.	шт.	I2,00	0,62	7	- 7	7	-
I5.	Ц29-I6-4	Подвеска для штанги сценических подъемов	шт.	I2,00	0,37	4	- 4	4	-
I6.	Ц29-35-9	Канат стальной для сценических подъемов, диаметр до I2мм, высота навески прямой системы до 25м., количество подвесок 4	компл	I,00	25,60	26	- 25	25	-
I7.	Ц29-37-2	Канат пеньковый тяговый для сценических подъемов простой или полиспастной системы, высота навески до 25м.	компл	I,00	7,II	7	- 7	7	-
I8.	Ц29-392	Опробование сценических подъемов	шт.	I,00	3,46	3	- 2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 5	руб.	-	-	2I8	- I09	I09	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	II3	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	88	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I7	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	2I8	-	-	-
		Раздел 6. Материалы, не учтенные сборником							
I9.	0II8-II9	Канат стальной диам. 6,5мм.	м.	I40,00	0,24	34	-	-	-
20.	4309-8	Канат пеньковый диам. 23,9мм.	кг.	I80,00	4,05	729	-	-	-
2I.	CII3-I7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные /неоцинкованные/ диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ду-40 т-3,6	м	28,00	0,67	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 6	руб.	-	-	845	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	782	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	63	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	845	-	-	-
		Всего по отделу 2	руб.	-	-	I745	- I09	I09	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	568	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	II	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	33	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	8	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	620	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	895	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	-	-	88	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	80	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I063	-	-	-
		Стоимость прочих работ	руб.	-	-	62	-	-	-
		Всего, стоимость прочих работ	руб.	-	-	62	-	-	-
		Отдел 3. Софитные подъемы							
		Раздел 7. Оборудование							
22.	2907210I 29	Блоки диам. 2Iмм. I-но ручьевой	шт.	4,00	I2,50	50	-	-	-
23.	П30	То же, 2-х ручьевой	шт.	4,00	I4,00	56	-	-	-
24.	П3I	То же, 3-х ручьевой	шт.	8,00	I5,50	I24	-	-	-
25.	П35	То же, 2-х ручьевой угловой	шт.	4,00	I5,00	60	-	-	-
26.	П87	Стяжка	шт.	I2,00	4,50	54	-	-	-
27.	П62	Подвеска штанги	шт.	I2,00	2,00	24	-	-	-
28.	П64прим.	Лебедка ручная	шт.	2,00	I95,00	390	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 7	руб.	-	-	829	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	758	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	I4	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	46	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	II	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	829	-	-	-
		Раздел 8. Монтажные работы							
29.	Ц29-I4-I	Блок одинарный, масса до 50кг. устанавливаемый на балке сверху	шт.	20,00	2,29	46	--/45	45	-
30.	Ц29-I8-I	Стяжка винтовая, грузоподъемность до 0,5т.	шт.	I2,00	0,62	7	--/7	7	-
3I.	Ц29-I6-4	Подвеска для штанги сценических подъемов	шт.	I2,00	0,37	4	--/4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
32.	Ц29-I-4	Лебедка софитных подъемов	шт.	2,00	65,50	I3I	— I28	I28	-
35.	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т.	0,0I	377,00	4	-	-	-
34.	Ц29-393	Опробование софитных подъемов	шт.	I,00	7,24	7	— 4	4	-
		Всего по разделу 8	руб.	-	-	379	— I88	I88	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I99	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I5I	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	29	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	379	-	-	-
		Раздел 9. Материалы, не учтенные сборником							
35.	СII3-I3	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I черные обыкновенные /неоцинкованные/ диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ду-I5 т-2,8	м	50,00	0,26	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
36.	СII3-I7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I черные обыкновенные /неоцинкованные/ диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т д--40, т-3.5	м	30,00	0,67	20	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб.	-	-	36	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	33	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	36	-	-	-
		Всего по отделу 3	руб.	-	-	I244	- I88	I88	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	758	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	I4	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	II	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	829	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	232	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I5I	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	32	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	4I5	-	-	-
		Отдел 4. Направляющие противовесов							
37.	E9-I26 I8-3	Металлоконструкции направляющих противовесов	т.	0,94	8I,90	77	-- 65	38	27 8
38.	CI2I-2I00	Стоимость металлоконструкций	т.	0,94	260,00	244	-	-	-
39.	Ц29-50-I	Ограждение сеткой металлической шахт направляющих противовесов, софитных ферм	м2	20,00	I,50	30	-- 29	29	-
40.	CIII-384	Ветка металлическая 20-I,6 мм2	м2	20,00	2,I3	43	-	-	-
		Всего по отделу 4	руб.	-	-	489	-- 94	67	27 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	30	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	4	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	58	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	43	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	4	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	54	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	321	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	28	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	28	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	377	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел 5. Предэкранный занавес							
		Раздел I0. Оборудование							
4I.	280I0I--26	Привод МI3-I в компл. КТЕ с дорогой	компл.	I,00	I95,00	I95	-	-	-
		Всего по разделу I0	руб.	-	-	2I4	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	I95	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	4	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	I2	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	2I4	-	-	-
		Раздел II. Монтажные работы							
42.	Ц29-I6-3	Дорога антрактного раздвижного занавеса	шт.	I,00	7,05	7	-/6	6	-
43.	Ц29-I6-6	Траверса	шт.	I,00	I,68	2	-/2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу II	руб.	-	-	I6	-/8	8	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	9	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I6	-	-	-
		Раздел I2. Материалы, не учтенные сборником							
44.	СII3-I5	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные /неоцинкованные/ диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ду-25, т.3.2	м	I8,00	0,42	8	-	-	-
		Всего по разделу I2	руб.	-	-	9	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	9	-	-	-
		Всего по отделу 5	руб.	-	-	239	-/8	8	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	I95	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	4	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	I2	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	2I4	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I7	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	25	-	-	-
		Отдел 6. Киноэкран							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
45.	ЦЗI-24-I	Изготовление и монтаж рамы экрана	м2	25,00	3,I5	79	-- / 76	73	3 / 2
46.	ЦЗI-24-2	Экран	м2	25,00	6,73	I68	-- / 45	42	3 / 2
47,	ЦЗI-24-3	Обрамление экрана черным полубархатом	м2	7,50	II,I0	83	-- / 22	20	-- / I
		Раздел I3. Материалы, не учтенные сборником							
48.	СII3-I3	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные /неоцинкованные/ диам. условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т, ду-50, т.-3.5	м	40,00	0,86	34	-	-	-
		Всего по разделу I3	руб.	-	-	37	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	34	—	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	37	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по отделу 6	руб.	-	-	509	- 143	135	8 5
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	364	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	107	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	38	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	509	-	-	-
		Отдел 7. Дверь противопожарная склада декораций							
		Раздел 14. Оборудование							
49.	29072101 82	Ролик	шт.	4,00	14,00	56	-	-	-
		Всего по разделу 14	руб.	-	-	61	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	56	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	1	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Заготов.складские расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	6I	-	-	-
		Раздел I5. Монтажные работы							
50.	Ц29-20-9	Монтаж ролика	шт.	4,00	2,09	8	-/- / 8	8	-
5I.	Ц29-39I	Опробование двери	шт.	I,00	6,5I	7	-/- / 4	4	-
		Всего по разделу I5	руб.	-	-/	23	-/- / I2	I2	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I5	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	23	-	-	-
		Раздел I6. Металлоконструкции							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
52.	Е9-125 18-2	Монтаж огнезащитный двери, шторы, занавесы, кулисы	т.	0,60	79,70	48	-- 40	25	I5 4
53.	Ц29-50-I	Ограждение сеткой	м2	I2,00	I,50	I8	-- I8	I8	-
		Всего по разделу I6	руб.	-	-	9I	-- 58	43	I5 4
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I8	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I4	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	35	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	48	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	4	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	56	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I7. Материалы, не учтенные сборником							
54.	CI2I-2095	Стоимость металломонструкций	т.	0,60	393,00	236	-	-	-
55.	CIII-384	Ветка металлическая 0-I,6 мм2	м2	I2,00	2,I3	26	-	-	-
		Всего по разделу I7	руб.	-	-	308	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	26	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	32	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	236	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	20	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	20	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	276	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I8. Строительные работы							
56.	Е26-9 2-9	Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхностей трубопроводов притами на мастике (двери с двух сторон)	м3	0,40	I9,00	8	-/5	5	-
57.	СII4-I26	Плиты теплоизоляционные совелитовые ГОСТ 6788-74	м3	0,40	65,60	26	-	-	-
58.	Е26-50 I0-5	Устройство каркаса изоляций из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	I8,00	I,30	23	-/I	I	-
59.	Е26-56 II-3	Оштукатуривание поверхности изоляции асбестодиатомоцементным раствором плоских и криволинейных поверхностей	I00 м2	0,I8	79,20	I4	-/8	8	-
60.	Е26-56 II-3	То же, последующий слой толщиной 5мм.	I00м2	0,I8	62,36	II	-/8	8	-
6I.	Е26-66 I3-2	Оклеивание поверхности изоляции на клейстере в один слой мешковины	м2	I2,00	I,I9	I4	-/2	2	-
62.	Е26-65 I3-I	Уплотнение двери асбестовой тканью АТ-I	м2	0,80	I,I7	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу I8	руб.	-	-	I20	-/24	24	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	97	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I5	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	8	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I20	-	-	-
		Всего по отделу 7	руб.	-	-	603	-/94	79	I5/4
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	56	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	I	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	3	--	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	6I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	33	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	20	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	5	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	58	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I23	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I9	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I0	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I52	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	284	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	24	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	332	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел 8. Попланный занавес							
		Раздел I9. Оборудование							
63.	2907210I 29	Блоки диам. 2I0мм I-но ручьевой	шт.	I,00	I2,50	I3	-	-	-
64.	П30	То же, 2-х ручьевой	шт.	I,00	I4,00	I4	-	-	-
65.	П3I	То же, 3-х ручьевой	шт.	I,00	I5,50	I6	-	-	-
66.	П36	То же, 5-ти ручьевой угловой	шт.	I,00	I9,00	I9	-	-	-
67.	П34	То же, I-но ручьевой угловой	шт.	I,00	I4,00	I4	-	-	-
68.	П37	Стяжка	шт.	3,00	4,50	I4	-	-	-
69.	П66	Противовес	шт.	I,00	63,00	63	-	-	-
		Всего по разделу I9	руб.	-	-	I65	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	I53	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	I	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	I0	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	I65	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 20. Монтажные работы							
70.	Ц29-14-1	Блок одинарный, масса до 50кг. устанавливаемый на балке сверху	шт.	5,00	2,29	II	-- II	II	-
71.	Ц29-15-2	Рама для противовеса, масса до 3т.	шт.	3,00	5,05	15	-- 15	15	-
72.	Ц29-18-1	Стяжка винтовая, грузоподъемность до 0,5т.	шт.	3,00	0,62	2	-- 2	2	-
73.	Ц29-18-1	Стяжка винтовая, грузоподъемность до 0,5т.	шт.	3,00	0,62	2	-- 2	2	-
74.	Ц29-35-8	Канат стальной для сценических подъемов, диаметр до 12мм, высота навески прямой системы до 25м, количество подвесок 3	компл.	1,00	19,40	19	-- 19	19	-
75.	Ц29-37-1	Канат пеньковый для ручного привода антрактного раздвижного занавеса	компл.	1,00	3,59	4	-- 4	4	-
76.	Ц29-390	Опробование попланного занавеса	шт.	1,00	5,25	5	-- 3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 20	руб.	-	-	III	- 56	56	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	58	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	44	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	9	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	III	-	-	-
		Раздел 2I. Материалы, не учтенные сборником							
77.	4309-8	Канат пеньковй диам.23,9мм	кг.	I7,00	4,05	69	-	-	-
78.	4309-2	То же, диам. I2,7мм	кг.	35,00	4,38	I53	-	-	-
79.	0II8-I9	Канат стальной диам. 6,5мм	м	35,00	0,25	9	-	-	-
		Всего по разделу 2I	руб.	-	-	250	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	23I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления	руб.	-	-	I9	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	250	-	-	-
		Всего по отделу 8	руб.	-	-	526	-- 56	56	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	I53	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	I	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	I0	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	I65	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	289	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	44	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	28	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	36I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по смете:	руб.	-	-	5581	694	644	50
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	1925	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	35	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	116	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	27	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	2103	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	1870	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	441	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	190	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	2501	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	166	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления	руб.	-	-	I4	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	206	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	605	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	52	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	52	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	709	-	-	-
		Стоимость прочих работ	руб.	-	-	62	-	-	-
		Всего, стоимость прочих работ	руб.	-	-	62	-	-	-

Главный архитектор проекта Шишков
Начальник отдела смет и ПОС Мильман
Составила Шабалина
Проверила Осипова

Локальная смета № I-I0

К типовому проекту: Клуб (стены кирпичные) на 250 посетителей (с залом на 200 мест) на кинотехническое оборудование

Основание: КТ-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	I3,I2	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудование	I0,37	тыс.руб.
б) монтажных работ	2,75	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу	52,48	руб.
2. I м2 общей площади здания	I6,57	руб.
3. I м3 объема здания	3,17	руб.

№ № п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед.руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. усл.-чист. прод. прям. затр.	в том числе основ. з/пл.	эксплуат. машин	в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	

Раздел I. Монтажные работы и оборудование

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	280I80-2023	Кинопроектор стационарный 23 КПК-2	компл.	2,00	I693,00	3386	-	-	-
2.	Ц3I-I2-2	Кинопроектор 3	шт.	2,00	23,70	47	- 30	30	-
3.	280I80-I053	Звуковоспроизводящее устройство звук Т2-50К	компл.	I,00	2094,00	2094	-	-	-
4.	Ц3I-I7-2	Комплект звуковоспроизводящий аппаратуры звук 2х25, звук 4х25	компл.	I,00	85,40	85	- 62	62	-
5.	280I80-2033	Устройство распределительное рук.5-3	компл.	I,00	346,00	346	-	-	-
6.	Ц3I-I-3	Устройство распределительное тип. РУК-5-3	шт.	I,00	I4,46	I4	- 7	7	-
7.	280I80-2027	Устройство выпрямительное 50ВУК-I20-М	компл.	2,00	585,00	II70	-	-	-
8.	Ц3I-3-3	Устройство распределительное 50ВУК-I20-I	шт.	2,00	7,58	I5	- I2	I2	-
9.	280I80-2037	Пульт дистанционного управления 55ПДУ-I	компл.	2,00	26,00	52	-	-	-
I0.	Ц3I-8-I	Пульт дистанционного управления тип 55ПДУ=I	шт.	2,00	7,98	I6	- II	II	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	280180-5002	Противопожарные автозаслонки 15КПЗ-2	компл.	1,00	53,00	53	-	-	-
12.	Ц3I-5-I	Комплект заслонок противопожарных автоматический массой до 0,06т.	компл.	1,00	4,66	5	-/4	4	-
13.	280180-52	Устройство автоматизации кинопоказа АКП6-м-3	компл.	1,00	510,00	510	-	-	-
14.	Ц3I-23-I	Устройство автоматического кинопоказа тип АКП-6м	шт.	1,00	64,70	65	-/59	59	-
15.	1601-2344	Магнитофон специальный настольный Тембр-2с, =МС72.00.000 ТУ ==	компл.	2,00	484,00	968	-	-	-
16.	280101-32	Перематыватель 35П-5М	компл.	1,00	225,00	225	-	-	-
17.	Ц3I-23-3	Перематыватель с электродвигателем тип 35П5М	шт.	1,00	6,16	6	-/6	6	-
18.	280130-119	Люксметр I ЛКП	компл.	1,00	63,00	63	-	-	-
19.	280101-53	Устройство диагностики звуковоспроизводящей аппаратуры УДН-2М	компл.	1,00	260,00	260	-	-	-
20.	Ц3I-24-2	Экран	м2	23,00	6,73	155	-/41	38	3/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I.	280I80-4004	Киноэкран ЭБМ-П	м2	23,00	2,60	60	-	-	-
22.	280I30-II4	Пресс для склейки фильмов липкой лентой 35Л-2	компл.	I,00	5I,00	5I	-	-	-
23.	280I30-93	Пресс склеечный 35 ПКС	компл.	I,00	I0,00	I0	-	-	-
24.	Заявка Госкино I984г.	Фильмостат ФС-35	компл.	2,00	30,00	60	-	-	-
25.	Ц3I-23-5	Установка фильмастата	шт.	2,00	3,22	6	-/6	6	-
26.	Ц8-605-I	Люстры или подвесной светильник с количеством ламп накаливания до 5	шт.	3,00	I,89	6	-/5	2	3/I
27.	Ц8-59I-2	Выключатель для скрытой проводки	I00шт.	0,05	I9,60	I	-/I	I	-
28.	Ц8-59I-7	Розетка штепсельная типа для скрытой проводки	I00шт.	0,I0	20,80	2	-/I	I	-
29.	Ц8-406-6	Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле диаметр до 50мм.	I00м	5,00	29,90	I49	-/I09	8I	28/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
30.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до 2,5 мм2	I00м	4,00	4,88	20	-/I8	9	9/3
3I.	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до 6 мм2	I00м	0,88	6,02	5	-/5	2	3/I
32.	Ц8-409-3	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до I6 мм2	I00м	0,I0	9,29	I	-	-	-
33.	Ц8-409-4	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до 35 мм2	I00м	0,I0	I2,30	I	-/I	I	-
34.	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2	I00м	I2,00	I,2I	I5	-/I4	I4	-
35.	Ц8-409-I2	За каждый последующий провод, сечение до 6 мм2	I00м	2,70	I,38	4	-/3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
36.	Ц8-409-I3	За каждый последующий провод, сечение до I6 мм2	I00м	0,I0	2,53	I	-	-	-
37,	Ц8-409-I4	За каждый последующий провод, сечение до 35 мм2	I00м	0,40	2,88	I	- I	I	-
38.	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрытый в подливке пола из полосовой стали сечение I00 мм2	I00м	0,30	39,30	I2	- 7	6	I -
39.	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметр 8мм	I00м	0,30	5I,80	I6	- 4	4	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	II206	- 407	360	47 I4
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	9248	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	I83	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	566	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	I2I	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	I0II8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 3. Мебель и инвентарь							
54.	280I0I-30	Набор инструментов и приспособлений НИП-3	компл.	I,00	94,50	95	-	-	-
55.	280I0I-I9	Стул подъемный для киномеханика СК-4	шт.	2,00	22,00	44	-	-	-
56.	280222-I4 096	Шкаф медицинский для хранения приборов М-24	шт.	I,00	70,00	70	-	-	-
57.	05I5-I72I	Перчатки резиновые	пара	3,00	0,46	I	-	-	-
58.	450I-I043	Галоши диэлектрические	пара	3,00	I,50	5	-	-	-
59.	05I8-I7I2	Мат диэлектрический	кг.	20,00	0,63	I3	-	-	-
60.	280222-I9 I82	Очки защитные	шт.	3,00	I,65	5	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	254	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	233	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	4	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	2743	-	-	-

Главный архитектор проекта Шишкев

Начальник отдела смет и ПОС Мильман

Составил Шабалина

Проверил Осипова

Перфорация Полякова

Локальная смета № I-II

К типовому проекту: Клуб (стены кирпичные) на 250 посещений (с залом на 200 мест) на технологическое оборудование

Основание: ТХ-I

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	19,47	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудование	18,84	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,02	тыс.руб.
в) строительных работ	0,61	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
1. Расчетную единицу	77,88	руб.
2. 1 м2 общей площади здания	24,58	руб.
3. 1 м3 объема здания	4,71	руб.

№ № п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед.руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. усл.-чист. прод. прям. затр.	в том числе основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	сборник сметных норм								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	затрат на оборудование и инвентарь общественных и административных зданий сборник-2 .Iтабл.I	мебель	мест	200,00	48,20	9640	-	-	-
2.	То же	Монтируемое оборудование	мест	200,00	2,02	404	-	-	-
3.	То же	Монтаж	мест	200,00	0,08	I6	-	-	-
4.	То же	Немонтируемое оборудование	мест	200,00	3,60	720	-	-	-
5.	То же	Инвентарь	мест	200,00	26,30	5260	-	-	-
6.	То же	Инвентарь противопожарный	мест	200,00	3,90	780	-	-	-
7.	То же	Установка кресел	мест	200,00	I,70	340	-	-	-
8.	560I02-459	Кресло театральное	мест	50,00	28,00	I400	-	-	-
9.	24I973-286	Вешалка на 96 крючков	шт.	I,00	I05,60	I06	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0.	241973-26	Вешалка на I8 крючков	шт.	6,00	I9,80	II9	-	-	-
II.	241973-286	Вешалка на I4 крючков	шт.	II,00	I5,40	I69	-	-	-
I2.	560I02-299	Прилавок гардеробный	шт.	4,00	6I,00	244	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	I947I	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	I8842	-	-	-
		Комплектация	руб.	-	-	I84	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	I9026	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I6	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I7	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	340	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	-	-	56	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	32	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	428	-	-	-

Главный архитектор проекта Шишков

Начальник отдела смет и ПОС Мильман

Составила Князева

Проверила Осипова

Смета № I-I2

Клуб (стены кирпичные) на 250 посетителей (зал на 200 мест)

Художественно-оформительские работ

Сметная стоимость в ценах,
введенных с I984г.
I,0 тыс.руб.

№ № п/п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы руб.	Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	Техн.информ. Моспроект Iот 22.I2.72г. -I2-72	Панно наружного интерьера из чеканки	м2	2,5	400,0	I000
		Итого	руб.	-	-	I000

Главный архитектор проекта И.Шишков
Начальник отдела смет и ПОС Е.Мильман
Составила старший инженер А.Мамонтова
Проверил руководитель группы В.Косарева

Локальная смета вариант I

Клуб (стены кирпичные) на 250 посетителей с залом на 200 мест

На общестроительные работы

Основание: АС I-24 Сметная стоимость 6,501 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 года Нормативная условно-чистая продукция 0,816 тыс.руб.

№ № п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед.руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. усл.-чист. прод.	в том числе	
								основн. з/пл.	экспл. машин
							прям. затр.		в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

При температуре наружного воздуха - -20С

А. Подземная часть

Раздел I. Фундаменты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е6-21 1-21	Устройство фундаментов ленточных из бетона м100, бутобетонных	м3	-32,27	29,60	-955	158 -78	56	22 -7
2.	Е8-19 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя гидроизолом	100 м2	-0,05	280,00	-13	1 -1	1	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	-1218	159 -79	57	22 -7
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-968	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-160	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	-45	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-90	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	-35	-		--
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-1218	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	-159	-	--	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 2. Стены							
3.	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	-26,05	34,20	-89I	I59 -79	58	2I -6
4.	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м	шт.	-2,00	0,23	-I	I	-	-
5.	ССЦТОМ3 П867	IПР2-I5.I2.I4	шт.	-I,00	2,I2	-2	-	-	-
6.	ССЦТОМ3 П87I	IПР4-25.I2.I4	шт.	-I,00	3,34	-3	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	-II28	I60 -79	58	2I -6
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-897	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-I48	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	-46	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-83	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	-35	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-1128	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	-160	-	-	-
		Всего по подземной части:	руб.	-	-	-2346	319 -158	115	43 -13
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-1865	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-308	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	-91	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-173	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	-70	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-2346	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	-319	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Б. Надземная часть							
		Раздел 3. Стены							
7.	Е8-74-2 9-2	Кладка стен из пустотелого эффективного кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 510мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	-57,00	44,70	-2548	418 -207	I6I	46 -I4
8.	Е8-75-2 9-2ТЧ ПI.II	Кладка стен из пустотелого эффективного кирпича, с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 510мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4м	м3	-8,00	33,50	-356	55 -26	22	4 -I
9.	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м	шт.	-5I,00	0,23	-I2	24 -I2	4	8 -3
I0.	ССЦТОМ3 П865	IIPI-I2.I2.6	шт.	-42,00	0,85	-36	-	-	-
II.	ССЦТОМ3 П868	IIP3-I9.I2.I4	шт.	-I,00	2,23	-2	-	-	-
I2.	ССЦТОМ3 П867	IIP2-I5.I2.I4	шт.	-I,00	2,I2	-2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3.	ССЦТОМ3 П873	IIP4-33.I2.22	шт.	-7,00	6,97	-49	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	-3779	497 -245	I87	58 -I8
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-3005	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-495	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	-I43	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-279	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	-I08	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-3779	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	-497	-	-	-
		Раздел 4. Кровля							
I4.	ССЦП3-I47	Плиты пенобетонные	м3	-I8,66	I6,00	-299	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	-376	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-299	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-49-	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-28	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-376	-	-	-
		Всего по надземной части	руб.	-	-	-4I55	497 -245	I87	58 -I8
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-3304	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-544	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	-I43	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-307	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	-I08	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-4155	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	-497	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-6501	816 -403	302	101 -31
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-5169	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-852	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	-234	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-480	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	-178	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-6501	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	-816	-	-	-

Составил Мамонтова
Проверил Мильман
Перфорация Ерохина

Локальная смета вариант 2

Клуб (стены кирпичные) на 250 посетителей (с залом на 200 мест)

На общестроительные работы

Основание: АС I-24

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,275 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,002 тыс.руб.

№ № п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед.руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. усл.-чист. прод. прям. затр.	В том числе основ. з/пл.	В том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

При температуре наружного воздуха-40С исключается

А. Подземная часть

Раздел I. Окна

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	ЕI0-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадь проемов до 2 м2	м2	-0,75	3,0I	-2	2 / -I	I	-
2.	ЕI5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных перевлетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3мм	I00м2	-0,0I	242,00	-2	-	-	-
3.	СI22-2	ОС9-9	м2	-0,75	I7,30	-I3	-	-	-
4.	СIII-432	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов высотой до I,2м.	компл.	-I,00	0,86	-I	-	-	-
		Добавляется							
		Всего по разделу I	руб.	-	-	-2I	2 / -I	I	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-I8	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-2I	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	-2	-	-	-
		Всего по подземной части	руб.	-	-	-2I	2 -I	I	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-I8	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-2	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-2I	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	-2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. Подземная часть							
		Раздел 2. Окна							
5.	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проемов до 2 м2	м2	0,75	4,47	3	3 / I	I	-
6.	EI5-709 20I-2-36	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях тройное окон стеклом 3 мм.	I00 м2	0,0I	366,00	3	I / -	-	-
7.	CI22-69	ОРС9-9	м2	0,75	3I,70	24	-	-	-
8.	CIII-4I3-I	Скобяные изделия для трехстворного окна с форточкой с разделенными двойными переплетами жилых зданий высотой I,5м	компл.	I,00	6,26	6	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	45	4 / I	I	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	36	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	руб.	-	-	6	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	3	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	45	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	4	-	-	-
		Всего по подземной части:	руб.	-	-	45	4 I	I	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	36	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	6	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	3	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	45	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	4	-	-	-
		Б. Надземная часть							
		Раздел 3. Кровля							
9.	ССЦПЗ-I47	Плиты ж/бетонные	м3	I2,44	I6,00	I99	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	25I	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I99	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	33	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I9	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	25I	-	-	-
		Всего по надземной части:	руб.	-	-	25I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I99	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	33	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I9	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	25I	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	275	2 -	-	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-		2I7	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-		37	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	2I	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	275	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	2	-	-	-

Составил старший инженер Мамонтова

Проверил Мильман

Перфорация Ерохина

Локальная смета вариант 3

Клуб (стены кирпичные) на 250 посетителей (с залом на 200 мест)

На общестроительные работы

Основание: АС I-24

Сметная стоимость 2,997 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984г.

Нормативная условно-чистая продукция 0,544 тыс.руб.

№ № п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед.руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. усл.-чист. прод. прям. затр.	В том числе: основн. з/пл.	В том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Стены из керамического кирпича при температуре-30С

Б. Надземная часть

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Стены							
		Исключается							
I.	E8-74-2 9-2	Кладка стен из пустотелого эффективного кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 5I0мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	-225,00	44,70	-I0057	I650 -8I7	637	I80 -54
2.	E8-75-2 9-2ТЧ III.II	Кладка стен из пустотелого эффективного кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 5I0мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4м	м3	-30,00	44,50	-I335	205 -I0I	83	I8 5
3.	E8-72-2 9-I	Кладка стен из пустотелого эффективного кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м,	м3	-33,40	47,60	-I590	277 -I37	I08	29 -9
		Добавляется							
4.	E8-74 9-2	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 5I0мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м.	м3	282,00	42,I0	II872	2068 I024	798	226 68

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5.	Е8-75 9-2 ТЧI.II	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 510мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4м.	м3	38,00	4I,80	I588	259 I28	I05	23 7
6.	Е8-72 9-I	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м.	м3	42,00	45,30	I903	349 I73	I36	37 II
		Всего по разделу I	руб.	-	-	2997	544 270	2II	59 I8
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	238I	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	394	—	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	I55	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	222	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	II9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	2997	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	544	-	-	-
		Всего по надземной части:	руб.	-	-	2997	544 270	2II	59 I8
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	238I	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	394	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	I55	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	222	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	II9	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	2997	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	544	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	2997	544 270	2II	59 I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	2381	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	394	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	I55	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	222	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	II9	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	2997	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	544	-	-	-

Составил старший инженер Мамонтова

Перфорация Ерохина

Локальная смета вариант

К типовому проекту: Клуб (стены кирпичные) на 250 посетителей (с залом на 200 мест) на сантехнические работы

Основание: ОВ-I

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,23I тыс.руб.

Строительный объем 4I33,00 м3

Цена единицы 0,05 руб.

№ № п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед.руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. усл.-чист. прод. прям. затр.	В том числе: Основ. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Отдел I. Отопление

Вариант с температурой наружного воздуха-20С исключается

Раздел I. Сантехнические работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	ЕI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип м-I40А, м-I40АО, м-90, РД-90 высотой 582мм.	3км.	-6,60	7,66	-5I	-I -2	-2	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	-63	-I -2	-2	-
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-5I	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-7	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	5	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	63	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы							
2.	ЕI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	I00 м2	-0,02	60,50	-I	-I	-I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	-I	= -I	-I	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-I	-	-	-
		Всего по отделу I	руб.	-	-	-64	= -3	-3	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-I	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-5I	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-7	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-5	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-63	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел 2. Отопление							
		Вариант с температурой наружного воздуха-40С добавляется							
		Раздел 3. Сантехнические работы							
I.	ЕI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-90, РД-90 высотой 582мм.	экм.	7,00	7,66	54	I/2	2	-
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	66	I/2	2	-
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	54	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	5	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	66	-	-	-
		Раздел 4. Строительные работы							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4.	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, сантехнических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	I00 м2	0,02	60,50	I	-- I	I	-
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	I	-- I	I	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего по отделу 2	руб.	-	-	67	-- 3	3	-
		В том числе: Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	54	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	5	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	66	-	-	-
		Отдел 3. Узел управления с теплоносителем I50-70С							
		Исключается							
5.	EI6-II8 I2-2	Установка задвижек 3046БР диаметром 80мм	шт.	-4,00	24,80	-99	- -8	-7	I -
6.	CI30-I522	Счетчики /водомеры/ горячей воды ВТГ-50 турбинные	шт.	-I,00	42,40	-42	-	-	-
7.	EI8-I86 II-2	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 89мм	шт.	-2,00	40,50	-8I	- -7	-6	I -
8.	EI6-68 8-3	Проклацка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 3,5мм	м.	-6,00	2,62	-I6	- -3	-3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Добавляется							
9.	Е16-117 12-1	Установка задвижек 3046 диаметром 50мм	шт.	2,00	17,40	35	-/-/2	2	-
10.	Е16-135 12-1	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм	шт.	2,00	1,60	3	-/-/2	2	-
11.	2307-1023 7	Вентили 15Ч9П2 диам.40мм.	шт.	2,00	4,39	9	-	-	-
12.	С130-1775	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2; ВСТ3СП3 давлением I МПА, диаметром в мм: 40	шт.	4,00	0,78	3	-	-	-
13.	С130-1521	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32	шт.	1,00	36,50	37	-	-	-
14.	Е18-184 11-1	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 45мм	шт.	1,00	20,60	21	-/-/2	2	-
15.	Е18-185 11-1	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 57мм.	шт.	1,00	23,00	23	-/-/2	2	-
16.	Е18-228 15-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл.	1,00	2,41	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7.	EI6-66 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных труб диам. до 50мм	м.	6,00	0,96	6	-/2	2	-
I8.	CII3-I33	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм до 377мм со снятой фаской из стали марок БЭТ2КП-БСТ4КП и БСТ2КП-БСТ4КП наружный диаметр в мм-дн, толщина стенок в мм-т дн-40, т-2.5	м.	I,00	0,42	I	-	-	-
I9.	CII5-I35	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм до 377мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм-дн, толщина стенок в мм-т дн-48: т-2.5	м.	5,00	0,52	3	-	-	-
20.	EI8-202 I2-I	Установка узлов элеваторных номер I и 2	шт.	I,00	40,44	40	-/I3	I2	I/-
		Всего по отделу 3	руб.	-	-	-69	-/5	6	I
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	4	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-59	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-9	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-5	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-73	-	-	-
		Отдел 4. Теплоснабжение калориферов приточных систем с теплоснабжением I50-70							
		Исключается							
		Раздел 5. Сантехнические работы							
2I.	СII3-I35	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм до 377мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм-дн, толщина стенок в мм-т дн-48: т-2.5	м.	-20,00	0,52	-I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
22.	CII3-I30	То же, диам. 26.2,2мм	м	-3,00	0,32	-I	-	-	-
23.	CI30-I04	Вентили муфтовые I5Ч8П2 диам. 20мм	шт.	-I,00	I,69	-2	-	-	-
24.	CI30-I07	То же, диам. 40мм	шт.	-3,00	3,54	-II	-	-	-
25.	EI8-I90 II-4	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 219мм	шт.	-I,00	I06,00	-I06	- -7	-6	I -
		Всего по разделу 5	руб.	-	-	-I59	- -7	-6	I -
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-II	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-2	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-I4	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-II9	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 6. Строительные работы							
26.	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза	I00 м2	-0,02	37,I0	-I	-- -I	-I	-
27.	E26-7 2-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	м3	-0,05	I6,80	-I	-- -I	-I	-
28.	CII4-I49	Полуцилиндра теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200	м3	-0,05	30,I0	-2	-	-	-
29.	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	I00 м2	-0,03	I2,60	-I	-	-	-
30.	CII4-528	Ткань конструкционная из стеклянных комплексных нитей на замасливателе из парафиновой эмульсии марки Т-I0 толщиной 40мм	м3	-0,06	3I,30	-2	-	-	-
3I.	E26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей маляным составом за два раза	I00 м2	-0,03	46,70	-I	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб.	-	-	-8	-- -2	-2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-8	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-8	-	-	-
		Раздел 7. Сантехнические работы							
		Добавляется							
32.	СII3-I29	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм до 377мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм-дн, толщина стенок в мм-т дн-20, т-2	м	I8,00	0,20	4	-	-	-
33.	СII3-I30	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм до 377мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм-дн, толщина стенок в мм-т дн-32: т-2.2	м	5,00	0,32	2	-	-	-
34.	СI30-I03	Вентили муфтовые I5Ч8П2 диам. I5мм.	шт.	4,00	I,47	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
35.	Е18-196 II-6	Установка воздухосборников из стальных труб. горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 159мм	шт.	2,00	7,29	I5	-/2	2	-
		Всего по разделу 7	руб.	-	-	33	-/2	2	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	6	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I	-	—	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	7	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	2I	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	26	-	-	-
		Всего по отделу 4	руб.	-	-	-I34	-/-7	-6	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-I3	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-I5	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-98	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-I2	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-9	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-II9	-	-	-
		Отдел 5. Вентиляция							
		Вариант с температурой наружного воздуха-20С исключается							
36.	CI30-76I	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВСI0А-П, поверхность нагрева в м2-25,08	шт.	-I,00	74,90	-75	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Добавляется							
37.	CI30-735	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВВ7А-П, поверхность нагрева в м2-I8.84	шт.	I,00	60,60	6I	-	-	-
		Всего по отедул 5.	руб.	-	-	-I8	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-I4	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-2	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-2	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-I8	-	-	-
		Отдел 6. Вентиляция 2							
		Вариант с температурой наружного воздуха-40С исключается							
38.	CI30-76I	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВСI0А-П, поверхность нагрева в м2-25,98	шт.	-I,00	74,90	-75	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Добавляется							
39.	CI30-737	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ9-А-П, поверхность нагрева в м2-25	шт.	I,00	79,30	79	-	-	-
		Всего по отделу 6	руб.	-	-	5	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	4	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I	—	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	5	-	-	-
		Отдел 7. Вентиляция 3							
		Вариант с температурой теплоносителя I50-70С исключается							
40.	CI30-76I	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВСIOА-П, поверхность нагрева в м2-25,08	шт.	-I,00	74,90	-75	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Добавляется							
4I.	CI30-735	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ7А-П, поверхность нагрева в м2-18.84	шт.	I,00	60,60	6I	-	-	-
		Всего по отделу 7	руб.	-	-	-I8	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-I4	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-2	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-2	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-I8	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	-23I	- -2	-	-2 -
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-9	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-II	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-I78	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-24	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-I8	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-220	-	-	-

Главный архитектор проекта Шишков

Начальник отдела смет и ПОС Мильман

Составила Шабалина

Проверила Осипова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту клуба (стены кирпичные) на 250 посетителей (с залом на 200 мест)

Наименование ресурсов	Количество. Варианты: основ.	I	2	3	4
I	2	3	4	5	6
Общестроительные работы:					
Подземная часть					
Затраты труда, ч/ч	3049,42	2841,34	3049,42	3049,42	3049,42
Заработная плата, руб.	1720	1605	1720	1720	1720
Строительные машины, руб.	1159	1116	1159	1159	1159
Надземная часть					
Затраты труда, ч/ч	8049,17	7721,16	8050,1	8419.2	8049,17
Заработная плата, руб.	4705	4518	4705	4916	4705
Строительные машины, руб.	1099	1041	1099	1158	1099

I	2	3	4	5	6
Итого общестроительные работы:					
Затраты труда, ч/ч	II098,59	I0562,5	II099,52	II468,62	II098,59
Заработная плата, руб.	6425	6I23	6425	6636	6425
Строительные машины, руб.	2258	2I57	2258	23I7	2258
Сантехнические работы					
Затраты труда, ч/ч	980,03	975,7	983,I8	980,03	982,58
Заработная плата, руб.	593	590	596	593	582
Строительные машины, руб.	436	36	36	436	34
Монтажные работы					
Электроосвещение					
Затраты труда, ч/ч	767,8	767,8	767,8	767,8	767,8
Заработная плата, руб.	474	474	474	474	474
Строительные машины	77	77	77	77	77
Силовое электрооборудование					
Затраты труда, ч/ч	I94,47	I94,47	I94,47	I94,47	I94,47
Заработная плата, руб.	III	III	III	III	III
Строительные машины, руб.	33	33	33	33	33

I	2	3	4	5	6
Постановочное освещение эстрады					
Затраты труда, ч/ч	725,42	725,42	25,42	725,42	725,42
Заработная плата, руб.	455	455	455	455	455
Строительные машины, руб.	79	79	79	79	79
Автоматика вентсистем					
Затраты труда, ч/ч	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9
Заработная плата, руб.	47	47	47	47	47
Строительные машины, руб.	I6	I6	I6	I6	I6
Кинотехнологическое оборудование					
Затраты труда, ч/ч	6I8,2	6I8,2	6I8,2	6I8,2	6I8,2
Заработная плата, руб.	360	360	360	360	360
Строительные машины, руб.	47	47	47	47	47
Механическое оборудование эстрады					
Затраты труда, ч/ч	I084,46	I084,46	I084,46	I084,46	I084,46
Заработная плата, руб.	644	644	644	644	644
Строительные машины, руб.	50	50	50	50	50

I	2	3	4	5	6
Прочие работы (связь, радиофикация и др.)					
Затраты труда, ч/ч	I0I3,53	I0I3,53	I0I3,53	I0I3,53	I0I3,53
Заработная плата, руб.	745	745	745	745	745
Строительные машины , руб.	4I	4I	4I	4I	4I
Всего:					
Затраты руда, ч/ч	I6566,40	-	-	-	-
Заработная плата, руб.	9854	-	-	-	-
Строительные машины, руб.	3037	-	-	-	-

Начальник отдела смет и ПОС Б.Мильман

Составила старший инженер О.Шабалина

Проверила главный специалист Б.Мильман

gost.e-ecolog.ru