ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-12-244.85

КЛУБ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 250 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (С ЗАЛОМ НА 200 МЕСТ)

КНИГА I

СТР. I-I33

АЛЬБОМ У

С М Е Т Н

1065-05
2-57

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 13.01.1986 г.
Заказ № 49 Тираж 100 экз.
Инв. № 1665/5

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-I2-244.85

КЛУБ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 250 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (С ЗАЛОМ НА 200 МЕСТ)

АЛЬБОМ У

С М Е Т Н

Стоимость:

Общая с	I50,49 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	II6,I2 тыс.руб.
I м3 здания	28,I0 руб.
I м2 полезной площади	I46,62 руб.
I м2 рабочей площади	I73,83 руб.
I расчетную единицу	60I,96 руб.

Разработан проектным институтом ЦНИИЭПграждансельстрой

Технический проект УТВЕРЖДЕН Госграждансельстроем

Приказ № 43 от I0 февраля I984 г.

Рабочие чертежи введены в действие ЦНИИЭПграждансельстроем

Приказ № 5I/Т от 04.04.85г.

Главный инженер института — А.П.Цикунов

Главный архитектор проекта — И.Н.Шишков

Начальник отдела смет и ПОС — Б.М.Мильман

СОДЕРЖАНИЕ Стр.

I. Пояснительная записка 3
2. Объектная смета 5
3. Смета № I-I - общестроительные работы подземной части 7
4. Смета № I-2 - общестроительные работы надземной части 40
5. Смета № 3 - сантехнические работы 9I
6. Смета № 3 - электроосвещение II6
7. Смета № 4 - силовое электрооборудование I34
8. Смета № 5 - постановочное освещение эстрады I42
9. Смета № 6 - устройства связи I55
I0. Смета № 7 - автоматика вентсистем I82
II. Смета № 8 - механическое оборудование эстрады I89
I2. Смета № 9 - кинотехнологическое оборудование 220
I3. Смета № I0 - технологическое оборудование 232
I4. Смета № II - художественно-оформительские работы 236
I5. Варианты решения 237
I6. Ведомость потребности в производственных ресурсах 276

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы составлены по чертежам типового проекта на стадии рабочая документация в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и Указаниями по применению ЕРЕР-84 в сметных ценах, введенных с I января 1984 года.

В качестве нормативной базы приняты ЕРЕР-84 Госстроя СССР, I-го территориального района. Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по базисным ценам, устанавленным для II пояса Московской области, а привозных материалов - по сборнику № I "Средних районов сметных цен" Госстроя СССР.

Стоимость монтажных работ определена по сборникам на монтаж оборудования, стоимость материалов, не учтенных ценниками по сборнику № I "Средних районных сметных цен" Госстроя СССР.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - I6,5%
- на металлоконструкции - 8,6%
- на внутренние санитарно-технические работы - I3,3%
- плановые накопления 8%.

Сметная стоимость по типовому проекту определена для основного варианта с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для зоны с нормативной влажностью и расчетной температурой -30°С при следующих характеристиках конструктивных решений:

I. Фундаменты - бутобетонные ленточные.

2. Стены наружные - из пустотелого керамического кирпича с облицовкой лицевым кирпичом; внутренние - из обыкновенного керамического кирпича толщиной 38 и 25 см.

3. Перекрытия - из сборных ж/б плит с круглыми пустотами по сериям I.I4I-I, I.24I-I.

4. Крыша - совмещенная невентилируемая из рулонных материалов. Утеплитель - пенобетонные плиты.

5. Лестницы - сборные железобетонные марши и площадки по сериям I.25I.4-4, I.252.I-4 вып. I, I,055-I-I.

6. Перегородки - из керамического полнотелого кирпича.

7. Полы дощатые, паркетные, из реек, мозаичные и керамические.

8. Окна - со спаренными переплетами по серии I.236-6 в.I и I.I36.5-I6 ч.I и 2 .

9. Двери по серии I.I36-5-I9, I.236-5 в.I и I.I36-I0.

I0. Внутренняя отделка - облицовка стен керамической плиткой, покраска силикатными красками.

Составила А.Мамонтова

Объектная смета № I

к типовому проекту Клуба (стены кирпичные) на 250 посетителей
(с залом на 200 мест)

Сметная стоимость I50,49 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 60I,96 руб
2. I м2 полезной площади здания I90,0I руб
3. I м3 объема здания 36,4I руб

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных работ	Обор. мебели и инв.	Прочих затрат	Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин	Норм. условно-чистая продукция	наим. ед. изм.	к-во ед. изм.	стоим. ед. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы подземной части	22,4I	-	-	-	22,4I	-	-	-	м3	4I33,0	5,42
2	I-2	Общестроительные работы надземной части	67,0I	-	-	-	67,0I	-	-	-	"	"	I6,2I
3	I-3	Сантехн. работы	6,44	0,0I	0,22	-	6,67	-	-	-	"	"	I,6I
4	I-4	Электроосвещение	-	5,I4	0,85	-	5,99	-	-	-	"	"	I,45

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5	I-5	Силовое электрооборудование	-	0,79	0,09	-	0,88	-	-	-	м3	4I33,0	0,2I
6	I-6	Постановочное освещение эстрады	-	4,89	0,44	-	5,33	-	-	-	"	"	I,29
7	I-7	Устройства связи	-	2,3	0,4I	-	2,7I	-	-	-	"	"	0,66
8	I-8	Автоматика вентсистем	-	0,27	0,05	-	0,32	-	-	-	"	"	0,08
9	I-9	Механическое оборудование эстрады	0,98	2,5	2,I	-	5,58	-	-	-	"	"	I,35
I0	I-I0	Кинотехнологическое оборудование	-	2,75	I0,37	-	I3,I2	-	-	-	"	"	3,I7)
II	I-II	Технологическое оборудование	0,6I	0,02	I8,84	-	I9,47	-	-	-	"	"	4,7I
I2	I-I2	Художественно-оформительские работы	-	-	-	I,0	I,0	-	-	-	"	"	0,24
		Итого	97,45	I8,67	33,37	I,0	I50,49	-	-	-	"	"	36,4I

/ Главный инженер института — А.П.Цикунов

Главный архитектор проекта — И.Н.Шишков

Начальник отдела смет и ПОС — Б.М.Мильман

Составила старший инженер — А.Г.Мамонтова

Проверила руководитель группы — В.И.Косарева

Локальная смета I-I

на общестроительные работы

Клуб (стены кирпичные) на 250 посетителей (с залом на 200 мест)

Основание: АС I-24

Сметная стоимость	22,4I т.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	6,230 т.руб.
Показатели по смете:	
Стоимость на:	
I.Расчетную единицу	89,63 руб.
2.I м2 полезной площади здания	28,29 руб.
3.I м3 объема здания	5,42 руб.

Составлена в ценах I984 года.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. усл.-чист. прод. прям. затр.	в том числе: основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		4. Подземная часть							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Нулевой цикл							
		Раздел I. Земляные работы							
I	ЕI-230 29-I таб.3	Срезка растительного слоя бульдозером	I000 м3	0,08	36,59	3	6 / 3	-	3 / I
2	ЕI-237 29-5 таб.3	Дополнительное перемещение грунта на 40 м.	I000 м3	0,32	29,99	I0	20 / 9	-	9 / 3
3.	ЕI-I74 22-I3 таб.3	Погрузка растительного грунта экскаватором	I000 м3	0,08	I49,08	I2	24 / I3	I	I2 / 5
4.	С3I0-I	Перевозка до I км.	т	II3,40	0,29	33	66 / -	-	-
5.	ЕI-I94 25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	I000 м3	0,08	I0,70	I	2 / I	-	I / -
6.	ЕI-56 II-I4 таб.3	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3. Грунт 2 группы	I000 м3	0,52	I48,22	77	I56 / 77	3	74 / 30
7.	ЕI-I75 22-I4 таб.3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы. Грунт 2 группы	I000 м3	0,34	I75,I4	59	II9 / 60	3	57 / 23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8.	С3I0-I	Перевозка до I км.	т	59I,50	0,29	I72	347	-	-
9.	ЕI-I95 25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами. Грунт 2-3 группы.	I000 м3	0,34	I3,20	4	9 I	I	4 I
I0.	ЕI-960 80-2 т.ч. п.3,6 7	Добор грунта вручную	I000 м3	0,72	89,40	64	I30 64	64	-
II.	ЕI-23I 29-2 таб.3 в т.ч. п.3,4 8	Перемещение грунта в резерв и обратно бульдозером мощн.80 л.с.	I000 м3	I,I8	39,66	47	95 47	-	47 I8
I2.	ЕI-238 29-9 таб.3	Дополнительное перемещение грунта на 40 м.	I000 м3	9,47	34,96	33I	669 33I	-	33I II2
I3.	ЕI-I97 8I-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами. Грунт 5-6 группы	I000 м3	0,I5	32,90	5	I0 5	-	5 2
I4.	ЕI-257 3I-2 таб.3	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт. с перемещением грунта до I0м. бульдозерами. Грунт 2 группы	I000 м3	0,26	20,46	5	II 5	-	5 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	ЕI-268 3I-I3 таб.3	Дополнительное перемещение грунта на 40 м.	I000 м3	I,02	II,69	I2	24 I2	-	I2 4
I6.	ЕI-967 8I-I	Подсыпка грунта под полы ручную	I000 м3	I,87	4I,50	78	I57 78	78	-
I7.	ЕI-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками. Грунт 3,4 группы	I000 м3	5,92	II,60	69	I39 69	44	25 I6
		Всего по разделу I	руб.	-	-	I234	I984 779	I94	585 2I7
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	982	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I63	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	569	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	89	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	429	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I234	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	I984	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 2. Фндаменты							
I8.	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона м.I00, бутобетонных	м3	I26,60	29,60	3747	62I / 308	220	88 / 27
I9.	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т.	0,03	I94,00	6	2 / I	I	-
20.	E8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, гидроизолом	I00 м2	0,58	280,00	I62	I8 / 9	6	3 / I
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	4926	64I / 3I8	227	9I / 28
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	39I5	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	646	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	I84	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	365	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	I39	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	4926	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	641	-	-	-
		Раздел 3. Стены							
21.	Е8-30 3-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м.	м3	I02,20	34,20	3495	623 309	226	83 25
22.	ЕI5-257 55-I3	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону потолков	I00 м2	I,35	68,60	92	I48 73	64	9 5
23.	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпича и бетона в 2 слоя, битумная	I00 м2	I,35	90,00	I2I	57 28	26	2 I
24.	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	8,00	0,23	2	4 2	I	I -
25.	Е7-I30 9-2-I.8	Укладка перемычек массой до Iт. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	I,00	I,77	2	4 2	I	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26.	ССЦтом3 п.866	Перемычки марки IпрI-I2.I2,I4	шт	2,00	I,43	3	-	-	-
27.	ССЦтом3 п.925	3пр4I-29,38.29	шт.	I,00	27,20	27	-	-	-
28.	ССЦтом3 п.862	IIP2-I5,I2.I4	шт.	4,00	2,I2	8	-	-	-
29.	ССЦТОМ3 П87I	IIP4-25,I2,I4	шт.	I,00	3,34	3	-	-	-
30.	ССЦТОМ3 П868	IIP3-I9,I2.I4	шт.	I,00	2,23	2	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	4723	836 4I4	3I8	96 3I
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	3755	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	6I8	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	240	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	350	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	I82	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	4723	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	836	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 4. Перекрытие							
3I.	Е7-463 39-4-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30 м.	шт.	8,00	3,09	25	40 I9	II	8 3
32.	Е6-I75 I6-3	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона м-200 толщиной более 200 мм. на высоте от опорной площадки до 6м.	м3	I,50	38,50	58	I2 6	5	I -
		Изделия							
33.	ССЦТОМ3 П368	Плиты перекрытия ПК6-60.I5	шт.	4,00	83,80	335	-	-	-
34.	ССЦТОМ3 П382	ПК8-60,I2	шт.	I,00	69,60	70	-	-	-
35.	ССЦТОМ3 П409	ПК6-60,I0	шт.	3,00	54,00	I62	-	-	-
36.	СI24-I8	Арматура класса AI	т.	0,07	338,00	24	-	-	-
37.	СI24-II	Арматура класса А2	т.	0,0I	277,00	3	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	849	52 25	I6	9 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	677	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	III	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	I4	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	6I	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	I2	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	849-	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	52	-	-	-
		Раздел 5. Перегородки							
38.	Е8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м.	I00 м2	0,32	472,00	I49	44 / 23	20	3 / I
39.	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	3,00	0,23	I	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Изделия							
40.	ССЦТОМ3 П864	Перемычки сборные ж/б ПП2I-I2.I2,I4	шт.	2,00	I,43	3	-	-	-
4I.	ССЦТОМ3 П867	ПП2-I6.I2,I4	шт.	I,00	2,I2	2	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб.	-	-	I94	45 23	20	3 I
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I55	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	25	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	I3	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I4	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	I0	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I94	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 6. Подпольные каналы							
42.	Е7-354 25-4	Установка в сооружениях водопровода и канализации угловых лотков сечением более 0,2 м2	м3	I9,89	44,40	883	992 492	26I	23I 79
43.	Е7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	95,00	2,09	I99	324 I6I	93	68 25
44.	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	4,00	0,23	I	2	-	-
45.	Е7-287 I7-3	Установка опорных стальных уголков	т.	0,04	293,00	I2	I	-	-
46.	Е10-58 9-9	Устройство перекрытий с укладкой балок по нерубленным стенам с накатом из щитов	м2	36,30	4,I9	I52	45 22	I7	5 I
		Изделия							
47.	ССЦТОМЗ П867	Перемычки сборные ж/б IIIP2-I5,I2,I4	шт.	I2,00	2,I2	25	-	-	-
48.	ССПП8-503	Плиты покрытия каналов из бетона м-200	м3	6,28	59,I6	372	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
49.	ССЦТАБ3--I	Арматура А-I	т.	0,05	229,00	II	-	-	-
50.	ССЦТАБ3--I	То же, 8-I	т.	0,I4	32I,00	45	-	-	-
5I.	ССЦП8--52I	Лотки из бетона м-300 объемом до 0,2 м3	м3	2,40	75,30	I8I	-	-	-
52.	ССЦП8--522	То же, объемом более 0,2 м3 до 0,5 м3	м3	I7,49	72,90	I275	-	-	-
53.	ССЦТАБ3--I	Арматура А-I	т.	0,I3	229,00	30	-	-	-
54.	ССЦТАБ3--I	I-3	т.	I,36	250,00	340	-	-	-
55.	ССЦТАБ3--I	Б-I	т.	0,20	32I,00	64	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб.	-	-	45I7	I364 675	37I	304 I05
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	3590	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	592	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	392	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	335	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	297	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	4517	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	I364	-	-	-
		Всего по отделу I	руб.	-	-	I6443	4922 2234	II46	I088 385
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I3074	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	2I55	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	I4I2	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I2I4	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	I069	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I6443	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	4922	-	-	-

Отдела 2. Работы не входящие в нулевой цикл.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 7. Полы							
56.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,6I	43,30	27	6/2	2	-
57.	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	4,92	29,30	I44	I6/8	8	-
58.	ЕII-59 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	I00 м2	0,90	70,00	63	20/I0	9	I/-
59.	ЕII-I6 3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - первый слой	I00 м2	0,45	II8,00	53	37/I8	I5	3/I
60.	ЕII-I7 3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - последующий слой	I00 м2	0,45	77,00	35	I9/9	8	I/-
6I.	ЕII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00 м2	0,45	4I7,00	I88	60/30	28	2/I
62.	ЕII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм.	I00 м2	0,I6	I23,00	20	7/3	3	-
63.	ЕII-68 II-2	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм.	I00 м2	-0,33	I5,80	-5	I/-	-	-
		Всего по разделу 7	руб.	-	-	659	I64/80	73	7/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	525	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	86	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	48	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	48	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	36	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	659	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	I64	-	-	-
		Раздел 8. Подготовка под полы I-го этажа							
64.	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	3,54	43,30	I53	33/I6	I3	3/I
65.	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	26,99	29,30	79I	88/44	44	-
66.	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм.	I00 м2	3,38	70,00	236	74/36	33	3/I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67.	ЕII-6 I-5	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	2,76	I6,00	44	I6 8	5	3 I
68.	ЕII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам	I00 м2	0,35	I87,00	65	I9 I0	9	I -
69.	ЕII-I6 3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - первый слой	I00 м2	0,37	II8,00	44	30 I5	I2	3 I
70.	ЕII-I7 3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - последующий слой	I00 м2	0,37	77,00	29	I5 7	6	I -
7I.	ЕII-83 I3-I	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм.	I00 м2	0,53	I2I,00	64	2I II	I0	I -
72.	ЕII-84 I3-2	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 5мм.	I00 м2	-0,53	I8,80	-I0	2 I	I	- -
		Всего по разделу 8	руб.	-	-	I780	294 I46	I3I	I5 4
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I4I6	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	232	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	85	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления	руб.	-	-	I32	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	64	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I780	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	294	-	-	-
		Раздел 9. Окна							
73.	EI0-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными. Площадь проемов до 2 м2	м2	0,75	3,0I	2	2 / I	I	-
74.	E7-668 47-II--I,8	Установка мелких конструкций массой 0,5т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	I,00	0,72	I	I / I	I	-
75.	EI5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3мм.	I00 м2	0,0I	242,00	2	-	-	-
		Изделия							
76.	CI22-2	C09-9	м2	0,75	I7,30	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
77.	СIII-432	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов высотой до II2м,	компл.	I,00	0,86	I	-	-	-
78.	СС2П9--338	Плиты подоконные	м2	0,25	6,09	2	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб.	-	-	24	3/2	2	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	2I	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	2	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	24	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	3	-	-	-
		Раздел I0. Двери							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
79.	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	м2	I,67	I,45	2	3 / I	I	-
80.	E[illegible] I40 26-[illegible]	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных. Площадь проема до 3 м2	м2	I,67	I,34	2	I / -	-	-
8I.	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных неруб[illegible]ых стенах. Площадь проема до [illegible] м2	м2	6,00	2,00	I2	I0 / 5	4	I / -
		Изделия							
82.	CI22-267	ДСI9-9ГУ	м2	I,67	24,90	42	-	-	-
83.	CI22-264	ДСI9-[illegible]ГТ	м2	3,34	28,30	95	-	-	-
84.	CI22-265	ДС2I-I [illegible]ГТ	м2	2,66	28,20	75	-	-	-
85.	CIII-448 -I	Двери входные в помещение однопольные	компл.	4,00	2,97	I2	-	-	-
		Всего по разделу I0	руб.	-	-	30I	I4 / 6	5	I
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	240	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	22	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	30I	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	I4	-	-	-
		Раздел II. Внутренняя отделка							
86.	EI5-509 I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м. по кирпичу и бетону	I00 м2	0,6I	3,I3	2	3	I	-
87.	EI5-568 I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен	I00 м2	I,62	76,70	I24	94 46	45	I -
		Всего по разделу II	руб.	-	-	I59	97 47	46	I -
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I26	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	2I	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления	руб.	-	-	I2	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	2I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I59	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	97	-	-	-
		Раздел I2. Наружная отделка							
88.	ЕI5-86 I4-I	Облицовка стен плиткой кабанчик	I00 м2	0,82	67I,00	548	I59 / 78	77	I / -
		Всего по разделу I2	руб.	-	-	689	I59 / 78	77	I / -
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	548	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	90	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	46	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	5I	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	35	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	689	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
–		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	–	–	159	–	–	–
		Всего по отделу 2	руб.	–	–	3612	731 359	334	25 6
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	2876	–	–	–
		Накладные расходы	руб.	–	–	470	–	–	–
		Накладные НУЧП	руб.	–	–	212	–	–	–
		Плановые накопления	руб.	–	–	266	–	–	–
		Плановые НУЧП	руб.	–	–	159	–	–	–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	3612	–	–	–
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	–	–	731	–	–	–
		Отдел 3. Прочие работы							
		Раздел 13. Отмостка							
89.	Е27-42 11-2	Устройство однослойных оснований толщиной 150м. из щебня фракции 40-70мм. с предблоком прочности на сжатие более 1000кг./см2	100 м2	0,89	194,50	174	26 14	2	12 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
90.	Е27-169 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуатов однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.	I00 м2	0,89	I56,00	I39	I5 7	7	-
		Всего по разделу I3	руб.	-	-	394	4I 2I	9	I2 4
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	3I3	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	52	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	I2	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	29	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	9	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	394	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	4I	-	-	-
		Раздел I4. Крыльца и вход в подвал							
9I.	Е4-58 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	м3	I8,00	37,90	682	I59 78	67	II 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
92.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	I,28	43,30	55	I2 / 6	5	I / -
93.	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00 м2	0,49	90,00	44	2I / I0	9	I / -
94.	Е7-668 47-II-I.8	Установка мелких конструкций массой 0,5т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	58,00	0,72	42	84 / 42	34	8 / 3
95.	ЕII-I32 20-I	Устройство покрытий из плиток бетонных на цементном растворе	I00 м2	0,I3	8I,00	I0	I4 / 7	6	I / -
96.	ЕI5-86 I4-I СIII--II2, I25	Облицовка стен плиткой кабанчик	I00 м2	0,25	67I,00	I70	50 / 24	24	-
		Цена: 450+(539-3I8I)							
97.	ЕII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20мм.	I00 м2	0,0I	84,70	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
98.	Е11-77 II-II	Железнение цементных покрытий	I00 м2	0,0I	9,83	I	-	-	-
99.	Е7-I85 I7-I	Установка стальных накладок	т.	0,56	362,00	203	I33 56	52	4 I
		Всего по разделу I4	руб.	-	-	I520	453 223	I97	26 7
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I208	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I99	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	I29	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	II3	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	99	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I520	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	453	-	-	-
		Раздел I5. Венткамера							
I00.	Е8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м.	м3	3,I0	34,30	I06	I8 I0	7	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0I.	Е26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,37	35,90	I3	I0 5	5	-
I02.	Е26-34 8-7	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	м3	0,08	43,80	4	3 I	I	-
I03.	СII4-I23	Слить теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I мI00	м3	0,44	20,40	9	-	-	-
I04.	ЕI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	I00 м2	0,I2	386,00	48	I8 9	8	I -
I05.	ЕI5-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков	I00 м2	0,03	396,00	II	4 2	2	-
I06.	Е9-I07 I5-2	Монтаж рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м.	т.	0,05	55,80	3	4 2	I	I -
I07.	СI2I-I967	Решетки оконные из горячекатанных профилей и круга 3	т.	0,05	357,00	I8	-	-	-
		Всего по разделу I5	руб.	-	-	265	57 29	24	5 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I9I	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	32	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	I5	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I7	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	I2	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	240	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	53	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	2I	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	2	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	2	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	4	-	-	-
		Раздел I6. Воздухозаборная шахта							
I08.	Е8-36 5-5	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий, высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м.	м3	3,64	34,30	I25	2I / II	8	3 / I
I09.	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00 м2	0,04	90,00	4	2 / I	I	-
II0.	Е7-460 39-5-I.0	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	I,00	2,09	2	3 / I	I	-
III.	ССЦТОМ1 ПА-503	Слить перекрытия сборные ж/б из бетона м200	м3	0,08	59,I6	5	-	-	-
II2.	ССЦТОМ1 ТАБ3	Арматура А-I	кг.	0,56	0,23	I	-	-	-
II3.	ССЦТОМ1 ТАБ3	То же, В-I	кг.	I,78	0,32	I	-	-	-
		Всего по разделу I6	руб.	-	-	I73	26 / I3	I0	3 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестрьительных работ	руб.	-	-	I38	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	23	-	-	-
		Накладыне НУЧП	руб.	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I2	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	6	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I73	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	26	-	-	-
		Всего по отделу 3	руб.	-	-	2352	577 286	240	46 I3
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I850	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	306	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	I63	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I7I	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	I26	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	2327	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	573	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	21	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	2	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	2	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	25	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	4	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	22407	6230 2879	I720	II59 404

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		тоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I7800	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	293I	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	I787	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I65I	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	I354	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	22382	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	6226	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	2I	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	2	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	2	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	4	-	-	-

Главный архитектор проекта	И.Шишков
Начальник отдела смет и ПОС	Б.М.Мильман
Составил старший инеженер	А.Мамонтова
Проверил руководитель группы	В.Косарева
Перфорация	Е.Полякова

Локальная смета I-2

на общестроительные работы

Клуб (стены кирпичные) на 250 посетителей (с залом на 200 мест)

Основание: АС I-24

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	67,005 т.руб.
Нормативная, условно-чистая продукция	II,735 т.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу	268,02 руб.
2. I м2 полезной площади	84,60 руб.
3. I м3 объема здания	I6,2I руб.

№ № п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед. руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. усл.-чист. прод. прям. затр.	основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Б. Надземная часть

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Стены							
I.	Е8-74-2 9-2	Кладка стен из пустотелого эффективного кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 5I0 мм. для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м.	м3	225,00	44,70	I0057	I650 8I7	637	I80 54
2.	Е8-75-2 9-2 т.ч. п.I.II	Кладка стен из пустотелого эффективного кирпича, с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 5I0 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4м.	м3	30,00	44,50	I335	205 I0I	83	I8 5
3.	Е8-72-2 9-I	Кладка стен из пустотелого эффективного кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380 мм., для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м.	м3	33,40	47,60	I590	277 I37	I08	29 9
4.	Е8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м.	м3	I23,80	34,30	4246	728 36I	260	I0I 30

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5.	Е8-189 22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6м. трубчатых для кладки и облицовки	I00 м2ВП	0,90	42,20	38	47 / 23	23	-
6.	Е7-445 38-I0--I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	230,00	0,23	53	I04 / 5I	I8	33
7.	Е7-I27 9-I-I.8	Укладка перемычек массой до 0,7т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	6,00	I,50	9	I8 / 9	3	6 / 2
8.	Е7-I30 9-2-I.8	Укладка перемычек массой до Iт. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	5,00	I,77	9	I8 / 9	3	6 / 2
9.	Е7-I36 9-4-I.8	Укладка перемычек массой более I,5т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	3,00	2,I3	6	I3 / 7	2	5 / 2
I0.	Е7-I33 9-3-I.8	Укладка прогонов весом до I,5 т.	шт.	4,00	I,97	8	I6 / 8	3	5 / 2
II.	Е7-I36 9-4-I.8	Укладка прогонов весом более I,5т.	шт.	2,00	2,I3	4	9 / 4	I	3 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2.	Е7-668 47-II--I,8	Укладка парапетных плит	шт.	78,00	0,72	56	II3 56	46	I0 4
I3.	Е7-668 47-II--I.8	Укладка опорных подушек сборных ж/б	шт.	I0,00	0,72	7	I5 7	6	I -
		Изделия							
I4.	ССЦТОМО П878	Перемычки сборные ж/б ІПР38-I2.I2.22У	шт.	40,00	2,40	96	-	-	-
I5.	ССЦТОМЗ П865	ІПРІ-I2.I2.6	шт.	I25,00	0,85	I06	-	-	-
I6.	ССЦТОМЗ П868	ІПР3-I9.I2.I4	шт.	4,00	2,23	9	-	-	-
I7.	ССЦТОМЗ П867	ІПР2-I5.I2.I4	шт.	4,00	2,I2	8	-	-	-
I8.	ССЦТОМЗ П875	ІПР4-33-I2,22	шт.	I4,00	6,97	98	-	-	-
I9.	ССЦТОМЗ П89І	ІПР38-I9.25,22У	шт.	2,00	I8,I0	36	-	-	-
20.	ССЦТОМЗ П873	ІПР4-29.I2.22	шт.	3,00	4,52	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I.	ССЦТОМ3 П880	IIP38-I8.I2,22У	шт.	6,00	4,66	28	-	-	-
22.	ССЦТОМ3 П867	IIP2-I6.I2.I4	шт.	I2,00	2,I2	25	-	-	-
23.	ССЦТОМ3 П879	IIP38-I5.I2,22У	шт.	2,00	3,45	7	-	-	-
24.	ССЦТОМ3 П863	IIPI-I0.I2.6	шт.	I0,00	0,8I	8	-	-	-
25.	ССЦТОМ3 П866	IIPI-I2.I2.I4	шт.	6,00	I,43	8	-	-	-
26.	ССЦТОМ3 П929	3IP4I-44.38.44	шт.	3,00	56,20	I69	-	-	-
27.	ССЦТОМ3 П925	3IP32-38.25.44	шт.	5,00	30,50	I53	-	-	-
28.	ССЦТОМ3 П939	IIP8-44.I2.29	шт.	2,00	I3,20	26	-	-	-
29.	ССЦТОМ3 П937	IIP20-33.25.22У	шт.	2,00	I7,70	35	-	-	-
30.	ССЦТОМ3 П868	IIP3-I9.I2-I4	шт.	3,00	2,23	7	-	-	-
3I.	ССЦТОМ3 П87I	IIP4-25.I2.I4	шт.	I,00	3,34	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
32.	ССЦТОМI П9-287	Прогоны сборные ж/б из бетона м-400, объем до I м3, длиной до 6м.	м3	3,65	72,85	266	-	-	-
		Цена: 70,4+0,82+I,63							
33.	ССЦТОМI П9-290	То же, длиной от 6 до 9м	м3	I,39	74,05	I03	-	-	-
34.	ССЦТОМI П29I	То же, объемом от I до 2 м3, бетон м-300	м3	I,94	66,45	I29	-	-	-
		Цена: 68,9-I,63-0,82							
35.	ССЦТОМI ТАБI	Арматура А-I	т.	0,05	229,00	II	-	-	-
36.	ССЦТОМI ТАБ3-I	А-3	т.	0,I9	250,00	48	-	-	-
37.	ССЦТОМI ТАБ 3-I	А-4	т.	0,36	229,00	82	-	-	-
38.	ССЦТОМI ТАБ 3-I	А-5	т.	0,20	260,00	52	-	-	-
39.	ССЦТОМI ТАБ 3-I	ВР-I	т.	-0,00I	32I,00	-	-	-	-
40.	ССЦТОМI ТАБ 3-I	ВР-2	т.	0,06	423,00	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4I.	ССЦТОМI ТАП 3-I	Закладные детали	т.	0,003	4I3,00	-	-	-	-
42.	ССЦТОМI П9-96	Опорные подушки сборные ж/б	м3	0,20	62,70	I3	-	-	-
43.	ССЦТОМI ТАП 3-I	Арматура А-I	т.	0,004	229,00	-	-	-	-
44.	ССЦТОМI ТАП 3-I	А-3	т.	0,0I	250,00	3	-	-	-
45.	ССЦТОМI ПII-233	Стоимость парапетных плит	м3	3,II	69,90	2I7	-	-	-
46.	ССЦТОМI Т3-I	Арматура В-I	т.	0,05	32I,00	I6	-	-	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	24I7I	32I3 I590	II93	397 I24
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I92I9	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	3I68	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	923	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I790	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	700	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	24I7I	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	32I3	-	-	-
		Раздел 2. Перекрытие и покрытие							
47.	Е7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	I4,00	2,09	29	48 / 24	I4	I0 / 4
48.	Е7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т.и высоте зданий до 30м.	шт.	53,00	3,09	I64	262 / I30	74	56 / 20
49.	Е7-45I 39-2-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до I5 м2 с опиранием по контуру при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	27,00	2,99	8I	I53 / 76	43	33 / I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
50.	Е6-I75 I6-3	Устройство безбаточных перекрытий железобетонных из бетона м-200 толщиной ПН=ЧЕ 200 мм. на высоте от опорной площадки до 6м.	м3	4,67	38,50	I80	32/I6	I3	3/I
		Изделия:							
5I.	ССЦТОМЗ П368	Плиты перекрытия ПК6-60.I5	шт.	I0,00	83,80	838	-	-	-
52.	ССЦТОМЗ П352	ПК8-60.I5	шт.	2,00	87,I0	I74	-	-	-
53.	ССЦТОМЗ П382	ПК8-60.I2	шт.	8,00	69,60	557	-	-	-
54.	ССЦТОМЗ П409	ПК6-60.I0	шт.	I,00	54,00	54	-	-	-
55.	ССЦТОМЗ П167	ПС30-I5	шт.	2,00	38,I0	76	-	-	-
56.	ССЦТОМЗ П164	ПС36-I2	шт.	2,00	35,80	72	-	-	-
57.	ССЦТОМЗ П374	ПК4-60.I5	шт.	20,00	82,20	I644	-	-	-
58.	ССЦТОМЗ П394	ПК4-60.I2	шт.	9,00	63,60	572	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
59.	ССЦТОМ3 ПI66	П30-I5	шт.	I0,00	38,I0	38I	-	-	-
60.	ССЦТОМI ПII-I58 прим.п25, 27	ПК8-90.I2, ПК8-90.I0	м2	II2,I9	II,97	I343	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,2.2+3,76							
6I.	ССЦТОМI ПII-I58 прим.п.25, 27	П44,5-90.I5	м2	93,66	I0,7I	I003	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,2.2+2,5							
62.	ССЦТОМI ПII-I58 прим.П25, 27	ПК4.5-I20.I0	м2	I32,96	I0,90	I449	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,2.2+2,69							
63.	СI24-I0	Арматура класса AI	т.	0,I85	338,00	62	-	-	-
64.	СI24-II	Арматура класса A2	т.	0,056	277,00	I6	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	I0897	495 246	I44	I02 37

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	8660	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I43I	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	I42	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	806	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	I07	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I0897	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	495	-	-	-
		Раздел 3. Кровля							
65.	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм.	I00 м2	6,04	5I,60	3I2	I02 / 50	46	4 / I
66.	EI2-300 I0-2	На каждый Iмм. изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке № 299	I00 м2	30,I9	2,53	76	5 / 3	I	2 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
67.	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике	I00 м2	6,04	49,90	30I	I46 / 72	65	7 / 2
68.	EI2-288 9-5	Утепление покрытий керамзитом	м3	96,62	I7,90	I729	439 / 2I7	II3	I04 / 3I
69.	EI2-286 9-3	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо, плитами из легких бетонов	I00 м2	6,04	I7,30	I04	2II / I05	94	II / 3
70.	EI2-I39 2-I-I	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной от I2 до 24м. на битумной мастике из трехслоев рубероида РП-300 или РПМ-300 с защитным слоем: из рубероида РК-420	I00 м2	6,I0	23I,00	I409	533 / 264	203	6I / I8
7I.	EI2-276 8-I	Устройство обрамлений на фасадах: включая водосточные трубы из готовых элементов	I00 м2	8,I4	28,90	235	I60 / 78	78	-
72.	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т.	0,I0	I94,00	I9	6 / 3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
73.	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм.	I00 м2	0,05	5I,60	2	I / -	-	-
74.	EI2-300 I0-2	На каждый Iмм. изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключать по расценке ном.299	I00 м2	0,24	2,53	I	-	-	-
75.	EI2-I62 2-I-2	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до I2м. на битумной мастике из трех слоев рубероида РП-300 или РПМ-300 с защитным слоем: из рубероида РК-420	I00 м2	0,05	243,00	I2	4 / 2	2	-
		Материалы:							
76.	ССЦПЗ- -I47	Плиты пенобетонные	м3	III,96	I6,00	I79I	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	7538	I607 / 794	605	I89 / 56
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	599I	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	989	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	46I	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	558	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	350	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	7538	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	I607	-	-	-
		Раздел 4. Перегородки							
77.	E8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м.	I00 м2	2,22	472,00	I049	3I3 I55	I38	I7 5
78.	E8-4I 5-7	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/4 кирпича, при высоте этажа до 4м.	I00 м2	0,I4	305,00	44	20 I0	I0	-
79.	E7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	7,00	0,23	2	3 2	I	I -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80.	ССЦТОМ3 П863	Перемычки сборные ж/б из бетона м-200 1ПР1-10.12.6	шт.	3,00	0,81	2	-	-	-
81.	ССЦТОМ3 п866	1ПР1-12.12.14	шт.	4,00	1,43	6	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	1387	336/167	149	18/5
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	1103	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	181	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	97	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	103	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	73	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	1387	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	336	-	-	-
		Раздел 5. Лестницы							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
82.	Е7-502 4I-2-I.8	Укладка лестничных площадок массой более Iт. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	6,00	3,32	20	40 I9	8	II 4
83.	Е7-5I0 4I-6-I.8	Укладка лестничных маршей массой более Iт.	шт.	4,00	5,76	23	46 23	I0	I3 5
84.	Е9-46 7-I	Монтаж лестниц, прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т.	0,24	58,00	I4	22 II	3	8 3
85.	Е7-668 47-II- I.8	Установка мелких конструкций массой 0,5 т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	50,00	0,72	36	73 36	30	6 2
86.	ЕII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00 м2	0,I9	4I7,00	80	25 I3	I2	I -
		Изделия							
87.	ССЦТОМI ПII-I73	Проступи ж/бетонные	м	67,98	I,67	II4	-	-	-
88.	ССЦТОМI ПII-I67	Лестничные марши	м2	2I,I3	I0,80	228	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
89.	ССЦТОМ1 III-I69	Лестничные площадки	м2	I9,I4	9,94	I90	-	-	-
90.	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т.	0,24	327,00	78	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб.	-	-	977	206/I02	63	39/I4
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	69I	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	II4	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	52	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	64	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	4I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	869	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	I84	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	92	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	8	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	8	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	5	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	I08	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	22	-	-	-
		Раздел 6. Полы							
9I.	EII-3 I-3	Устройство подстилающих слоев песчаных	м3	3,80	I0,40	40	I2 / 6	6	-
92.	EII-63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	I00 м2	I,90	72,90	I39	58 / 29	27	2 / I
93.	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм.	I00 м2	0,22	70,00	I5	5 / 2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
94.	ЕII-I6 3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - первый слой	I00 м2	0,II	II8,00	I3	9 / 5	4	I / -
95.	ЕII-I7 3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - последующий слой	I00 м2	0,II	77,00	8	5 / 2	2	-
96.	ЕII-53 7-4	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	I00 м2	0,63	85,00	54	7 / 4	3	I / -
97.	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм.	I00 м2	0,63	70,00	44	I4 / 6	6	-
98.	ЕII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм.	I00 м2	2,53	I3,60	34	2 / -	-	-
99.	ЕII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00 м2	0,74	4I7,00	307	98 / 48	45	3 / I
I00.	ЕII-I98 27-7	Устройство покрытий из паркета штучного без жилок букового или вязового	м2	3I6,2I	8,83	2792	492 / 243	234	9 / 3
I0I.	ЕII-I36 20-4	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для мозаичных полов толщиной 6мм.	I00 м2	I,00	362,00	362	II6 / 57	54	3 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I02.	EII-I85 27-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36мм. с шириной досок 88 и 98 мм.	I00 м2	0,35	473,00	I63	36 / I8	I6	2 / I
I03.	EII-I88 27-4	Устройство покрытий из паркетных досок с лицевым покрытием из дуба, ясеня, ильма и клена	м2	I90,04	I2,00	2280	I38 / 69	6I	8 / 2
		Всего по разделу 6	руб.	-	-	7866	992 / 489	460	29 / 9
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	625I	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I032	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	285	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	583	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	2I6	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	7866	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	992	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 7. Окна							
I04.	E10-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадь проемов до 2 м2	м2	70,4I	3,0I	2I2	I75 / 86	65	2I / 6
I05.	E10-73 I3-2	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадью проемов более 2 м2	м2	42,42	2,I8	92	8I / 40	30	I0 / 3
I06.	E10-84 I4-I	Установка фрамуг	м2	I5,33	2,99	46	34 / I7	II	6 / 2
I07.	E8-I78 I8-2	Укладка подоконных железобетонных плит гладких	I00 м2	0,I4	63,80	9	I8 / 9	8	I / -
I08.	E15-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3мм.	I00 м2	I,20	242,00	290	65 / 32	30	2 / I
		Изделия							
I09.	C122-40	0C2I-I5г	м2	42,42	I5,20	645	-	-	-
II0.	C122-35	0C2I-96	м2	59,07	I9,00	II22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
III.	CI22-2	0C9-9	м2	4,50	I7,30	78	-	-	-
II2.	CI22-38	0CI2-I58	м2	6,84	I7,30	II8	-	-	-
II3.	CIII-432	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов высотой до I,2м.	компл.	6,00	0,86	5	-	-	-
II4.	CIII-433	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов высотой 2,Iм.	компл.	5I,00	I,29	66	-	-	-
II5.	ССЦП9--338	Плиты подоконные	м2	I4,00	6,09	85	-	-	-
II6.	CI22-I93	Переплеты оконные фрамужные для общественных зданий	м2	I5,33	7,42	II4	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб.	-	-	3352	373 I84	I44	40 I2
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	2664	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	-	-	440	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	I07	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	248	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	8I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	3352	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	373	-	-	-
		Раздел 8. Двери							
II7.	E10-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	м2	63,47	I,45	92	II5 / 57	35	22 / 7
II8.	E10-I06 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	32,07	I,I9	38	52 / 25	I6	9 / 3
I9.	E10-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2	м2	43,36	2,00	87	70 / 35	29	6 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120.	Е10-140 26-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2	м2	25,83	1,34	35	10 / 5	5	-
121.	Е10-141 26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных. Площадь проема более 3 м2	м2	14,08	0,95	13	4 / -	2	-
122.	Е15-730 201-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 4мм.	100 м2	0,03	222,00	7	3 / 1	1	-
		Изделия							
123.	С122-242	ДН24-15ЩР1АП	м2	14,08	17,30	244	-	-	-
124.	С122-236	ДН21-13ЩР1АП	м2	15,96	14,80	236	-	-	-
125.	С122-230	ДН21-9ЩР1П	м2	8,20	16,90	139	-	-	-
126.	С122-267	ДС19-9ГУ	м2	1,67	24,90	42	-	-	-
127.	С122-264	ДС19-9ГТ	м2	11,69	28,30	331	-	-	-
128.	С122-263	ДП1.05	м2	13,36	16,30	218	-	-	-
129.	С122 т.ч. таб.18	Облицовка шпоном	м2	13,36	7,75	104	-	-	-
130.	С122-269	ИВ-1	м2	4,63	25,30	117	-	-	-
131.	С122-219	ДГ21-12	м2	29,04	13,50	392	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I32.	CI22-224	Блоки дверные двупольные с полотнами под остекление марка до 2I-I3с.	м2	7,89	9,79	77	-	-	-
I33.	CI22-2I8	ДГ2I-9	м2	I2,60	I4,20	I79	-	-	-
I34.	CI22-2I7	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ 2I-7С	м2	II,I2	I5,00	I67	-	-	-
I35.	CI22-2I9	ДГ2I-I0	м2	6,00	I3,50	8I	-	-	-
I36.	CI22-265	ДС2I-I3ГТ	м2	2,66	28,20	75	-	-	-
I37.	CIII-446-I	Двери входные в здание однопольные	компл.	6,00	6,73	40	-	-	-
I38.	CIII-447-I	Двери входные в здание двухпольные	компл.	I0,00	8,94	89	-	-	-
I39.	CIII-448-I	Двери входные в помещение однопольные	компл.	27,00	2.97	7I	-	-	-
I40.	CIII-449-I	Двери входные в помещение двупольные	компл.	I9,00	3,23	6I	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб.	-	-	3697	254 I25	88	37 I2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	2935	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	485	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	73	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	277	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	55	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	3697	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	254	-	-	-
		Раздел 9. Наружная отделка							
141.	ЕТ5-208 52-I	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню стен гладких	100 м2	I,6I	67,30	I08	218 I08	99	9 4
		Всего по разделу 9	руб.	-	-	I36	218 I08	99	9 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I08	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I8	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	63	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I0	-	-	-)
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	48	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I36	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	2I8	-	-	-
		Раздел I0. Внутренняя отделка							
I42.	EI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	I00 м2	I9,04	II0,00	2094	2046 / I0I3	883	I30 / 77
I43.	EI5-308 62	Терразитовая штукатрука стен	I00 м2	5,I6	I2I,00	624	535 / 264	229	35 / I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I44.	ЕI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	I00 м2	I,42	422,00	599	277 I37	I34	3 I
I45.	ЕI5-297 59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	I00 м2	8,I3	20,70	I68	306 I5I	I50	I -
I46.	ЕI5-297 59-4	Подготовка под окраску лестничных маршей и площадок	I00 м2	0,40	20,70	8	I5 7	7	-
I47.	ЕI5-5II I53-4	Силикатная окраска потолка	I00 м2	7,38	II,90	88	II5 57	57	-
I48.	ЕI5-5II I53-4	То же, стен	I00 м2	II,84	II,90	I4I	I85 9I	9I	-
I49.	ЕI5-578 I59-8-26	Улучшенная окраска белилами по штукатурке стен	I00 м2	0,82	9I,20	75	47 23	23	-
I50.	ЕI5-563 I59-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов	I00 м2	0,35	7I,20	25	20 I0	I0	-
		Всего по разделу I0	руб.	-	-	4808	3546 I753	I584	I69 97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	3822	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	630	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	1019	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	356	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	771	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	4808	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	3546	-	-	-
		Отдел I. прочие работы							
		Раздел II. Эстрада							
151.	ЕП-61 9-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	100 м2	0,50	187,00	94	28 / 14	13	1 / -
152.	ЕП-184 27-2	Покрытие эстрады рейками	100 м2	0,50	488,00	246	52 / 26	23	3 / 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I53.	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м.	м3	2,I6	34,20	74	I3 / 7	5	2 / I
I54.	ЕI5-270 55-5-I2	Штукатурка по камню и бетону внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, цементно-известковым раствором улучшенная	I00 м2	0,07	II7,80	8	9 / 4	4	-
I55.	ЕI5-5II I53-4	Силикатная окраска внутри помещений высотой до 4м. по штукатурке и кирпичу	I00 м2	0,07	II,90	I	I / I	I	-
I56.	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,30	29,30	9	I / -	-	-
I57.	ЕI0-32 6-I	Обшивка каркасных стен строганными досками	м2	I2,00	2,I4	26	6 / 3	3	-
I58.	ЕI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев	м3	0,47	II0,00	52	I3 / 6	6	-
I59.	ЕI5-627 I65-4-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности стен за 2 раза	I00 м2	0,I3	3I,80	4	3 / I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I60.	E9-I26 I8-3	Монтаж конструкций сценических устройств штакетных площадок, колосников, направляющих галереи, мостиков	т.	I,40	8I,90	II5	I95 / 97	57	40 / I2
I6I.	CI2I--I829	Стоимость металлоконструкций	т.	I,40	25I,00	35I	-	-	-
I62.	EI0-I47 28-2	Лестницы внутриквартирные без подшивки	м2	I,40	23,80	33	8 / 4	4	-
		Всего по разделу II	руб.	-	-	I235	329 / I63	II7	46 / I4
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	547	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	90	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	39	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	5I	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	29	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	688	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	I34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	466	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	40	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	56	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	4I	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	42	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	547	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	I95	-	-	-
		Раздел I2. Вентшахты							
I63.	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий, высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м.	м3	3,80	34,20	I30	23 II	8	3 I
I64.	E26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,98	35,90	35	28 I4	I2	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I65.	СII4-223	Цилиндры и полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем м-200 с покрытием из алюминиевого листа толщиной 0.8мм. ТУ-36-II80-78 внутренний диаметр 219-273мм. при толщине изоляционного слоя 50мм.	м3	0,95	I22,00	II6	-	-	-
I66.	Е7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	I0,00	2,09	2I	34/I8	I0	8/3
I67.	Е7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25м.	шт.	4,00	2,43	I0	I6/9	4	5/2
		Изделия:							
I68.	ССЦТОМI П8-503	Плиты плоские сборные ж/б из бетона м-200	м3	0,38	59,I6	22	-	-	-
I69.	ССЦТОМI ТАБ 3	Арматура А-I	кг.	5,56	0,23	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I70.	ССЦТОМ I ТАБ3-I	То же, В-I	кг.	7,4I	0,32	2	-	-	-
I7I.	ССЦТОМ I П9-245	Стаканы сборные ж/б	м3	0,26	I3,30	3	-	-	-
I72.	ССЦТОМ I ТАБ3-I	Закладные детали	кг.	7,76	0,4I	3	-	-	-
		Всего по разделу I2	руб.	-	-	43I	I0I 52	34	I8 7
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	343	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	57	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	30	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	3I	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	22	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	43I	-	-	-
		Норматив, условно-чистая работа	руб.	-	-	I0I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I3. Встроенная мебель							
I73.	EI0-I50 29-I	Установка по месту шкафных и антресольных стенок	м2	34,04	0,8I	28	34 / I6	I2	4 / I
I74.	EI0-I5I 29-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок	м2	4,8I	0,90	4	7 / 3	3	-
I75.	EI0-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков	I0 блоков	I,II	8,99	I0	II / 6	4	2 / I
I76.	EI0-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных	I0 блоков	0,56	4,8I	3	2 / I	I	-
I77.	CI22-436	Блоки дверные шкафные	м2	II,I5	I4,80	I65	-	-	-
I78.	CI22-459	Блоки антресольные	м2	5,58	22,90	I28	-	-	-
I79.	CIII-450 -I	Двери для встроенных шкафов однопольные	компл.	I0,00	2,83	28	-	-	-
		Всего по разделу	руб.	-	-	46I	54 / 26	20	6 / 2
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	366	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	-	-	6I	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	I6	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	34	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	II	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	46I	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	54	-	-	-
		Раздел I4. Разные работы							
I80.	EI0-I5I 29-2	Установка откидного прилавка	м2	0,56	0,90	I	I	-	-
I8I.	CI22-486	Прилавок из древесно-волокнистых плит	м2	0,56	I0,70	6	-	-	-
I82.	CIII-450 -I	Двери для встроенных шкафов однопольные	компл.	I,00	2,83	3	-	-	-
I83.	CI22 т.ч. ТАБI8	Облицовка пластиком бумажно-слоистым	м2	0,56	5,97	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
184.	Е10-98 18-1	Установка вентрешеток	м2	1,20	5,84	7	10 5	5	-
185.	С122-203	Стоимость вентрешеток	м2	1,20	15,50	19	-	-	-
		Всего по разделу 14	руб.	-	-	49	11 5	5	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	39	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	6	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	4	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	49	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	11	-	-	-
		Всего по отделу 1	руб.	-	-	2176	495 246	176	70 23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I295	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	2I4	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	88	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I20	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	64	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I629	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	300	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	466	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	40	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	56	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	4I	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	547	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	I95	-	-	-
		Всего по надземной части:	руб.	-	-	67005	II735 5804	4705	I099 393
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	52733	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	8702	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	33I0	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	49I5	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	2506	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	66350	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	II5I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	558	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	48	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	62	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	49	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	47	-	-	-
		Всего, стоимость металомонтажных работ	руб.	-	-	655	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	217	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	67005	II735 5804	4705	I099 393
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	52733	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	8702	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	3310	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	4915	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	2506	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	66350	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	II5I8	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	558	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	48	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	62	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	49	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	47	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	655	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	2I7	-	-	-

Главный архитектор проекта И.Шишков
Начальник отдела смет и ПОС Б.Мильман
Составил страший инженер А.Мамонтова
Проверил руководитель группы В.Косарева
Перфорация Е.Полякова

Локальная смета № I-3

К типовому проекту: клуб (стены кирпичные) на 250 посетителей
(с залом на 200 мест)

На сантехнические работы

Основание: ОВ-I, ВК-I

Сметная стоимость - 6,67 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
I.Расчетную единицу - 26,68 руб.
2.I м2 общей площади здания - 8,42 руб.
3.I м3 объема здания - 0,55 руб.

Составлена в ценах I984г.

№ № п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. Изм.	К-во	Стоим. ед. руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. усл.-чист. продук. прям. затр.	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Отдел I. Отопление

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I.	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип м-I40А, м-I40АО, м-90, РД-90 высотой 582 мм.	экм.	I26,00	7,66	965	-- 40	32	8 3
2.	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм.	м	40,00	0,86	34	-- 8	8	-
3.	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопровдных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм.	м	I50,00	0,9I	I37	-- 34	32	2 -
4.	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм.	м	90,00	I,03	93	-- 20	I9	I -
5.	CI30--I035	Кран регулирующий пробковый КРПП диам. 20мм.	шт.	60,00	I,50	90	-	-	-
6.	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных	компл.	60,00	0,49	29	-- 5	5	-
7.	CI30-I04	Вентили муфтовые I548 I2 диам. 20мм.	шт.	4,00	I,69	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8.	CI30-I05	То же, диам. 25мм.	шт.	I6,00	2,02	32	-	-	-
9.	EI6-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм.	I00м	2,80	3,94	II	-- I0	I0	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	I709	-- II7	I06	II 3
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I398	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I85	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I26	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I709	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы							
I0.	EI5-647 I66-3-3I	Антикоррозийное покрытие труб лаком	I00 м2	0,08	37,I0	3	-- 3	3	-

I	2		4	5	6	7	8	9	I0
II.	Е26-7 2-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	м3	0,70	I6,80	I2	-/8	8	-
I2.	СII4-I49	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200	м3	0,70	30,I0	2I	-	-	-
I3.	Е26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	I00 м2	0,30	I2,60	4	-/4	4	-
I4.	СII4-528	Ткань конструкционная из стеклянных комплексных нитей на замасливателе из парафиновой эмульсии марки Т-I0 толщиной: 40мм.	м3	0,63	3I,30	20	-	-	-
I5.	Е26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	I00 м2	0,30	46,70	I4	-/3	3	-
I6.	ЕI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм. и т.п. за 2 раза	I00 м2	0,6I	60,50	37	-/23	23	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	I37	-- 4I	4I	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	III	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I7	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	9	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I37	-	-	-
		Всего по отделу I	руб.	-	-	I846	--- I58	I47	II
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	III	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I7	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	9	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I398	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I85	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I26	-	-	-
		Всего,с тоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I709	-	-	-
		Отдел 2. Узел управления							
		Раздел 3. Сантехнические работы							
I7.	EI6-II8 I2-2	Установка задвижек 30465Р диаметром 80 мм.	шт.	4,00	24,80	99	- 8	7	I -
I8.	EI6-I92 I0-I	Установка водомеров диам. 50мм.	узел	I,00	II,73	I2	- 7	7	-
I9.	CI30-I522	Счетчики /водомеры/ горячей воды ВТГ-50 турбинные	шт.	I,00	42,40	42	-	-	-
20.	EI8-I86 II-2	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 89мм.	шт.	2,00	40,50	8I	- 7	6	I -
2I.	CI30-I03	Вентили муфтовые I5Ч8П2 диам. I5 мм.	шт.	2,00	I,47	3	-	-	-
22.	CI30-I04	То же, диам.20 мм.	шт.	2,00	I,69	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
23.	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл.	2,00	4,43	9	-	-	-
24.	EI8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл.	2,00	2,4I	5	-	-	-
25.	CI30-I039	Кран трехходовой со штуцером I4MI-I6	шт.	3,00	I,07	3	-	-	-
26.	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм.	м.	2,00	0,86	2	-	-	-
27.	EI6-36 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм.	м.	5,00	0,9I	5	- I	I	-
28.	EI6-67 8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 60.2,5мм.	м.	2,00	2,2I	4	- I	I	-
29.	EI6-68 8-3	То же, диам. 89.2,8мм.	м	6,00	2,62	I6	- 3	3	-
30.	CI30- -I062	Стоимость креплений для труб	кг.	5,00	0,29	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3I.	EI6-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего	I00м	0,I5	3,94	I	-- I	I	-
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	347	-- 28	26	2 -
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	286	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	38	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	23	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	347	-	-	-
		Всего по отделу 2	руб.	-	-	347	-- 28	26	2 -
		В том числе;							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	286	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	38	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	347	-	-	-
		Отдел 3. Теплоснабжение калориферов приточных систем							
		Раздел 4. Сантехнические работы							
32.	ЕI6-66 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных труб диам. до 50мм.	м.	40,00	0,96	38	-/I8	I6	2/I
33.	СII3-I29	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром до 20мм. до 377 мм. со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм-дн толщина стенок в мм-т дн-20: т-2	м	2,00	0,20	I	-	-	-
34.	СII3-I30	То же, диам. 26.2,2мм.	м	3,00	0,32	I	-	-	-
35.	СII3-I30	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм. до 377мм. со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм-дн толщина стенок в мм-т дн-32: т-2.2	м	I5,00	0,32	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
36.	CII3-I35	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм. до 377мм. со снятой фаской из стали марок ВСТ2КП-ВСТ4КП и ВСТ2ПС-ВСТ4ПС. Наружный диаметр в мм-дн толщина стенок в мм-т дн-48: т-2,5	м	50, 0	0,52	I0	-	-	-
37.	CI30-I03	Вентили муфтовые I54ВП2 диам. I5мм.	шт.	3,00	I,47	4	-	-	-
38.	CI30-I04	То же, диам. 20мм.	шт.	I,00	I,69	2	-	-	-
39.	CI30-I05	То же, диам. 25мм.	шт.	3,00	2,02	6	-	-	-
40.	CI50-I07	То же, диам. 40мм.	шт.	3,00	3,54	II	-	-	-
4I.	EI8-I97 II-6	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 2I9мм.	шт.	2,00	I0,40	2I	-- 2	2	-
42.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм.	I00м	0,40	3,94	2	-- I	I	-
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	I24	-- 2I	I9	2 -- I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I7	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	2I	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	84	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	8	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I03	-	-	-
		Раздел 5. Строительные работы							
43.	E15-647 I66-3-3I	Антикоррозийное покрытие труб лаком	I00 м2	0,06	37,I0	2	-/2	2	-
44.	E26-7 2-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	м3	0,30	I6,80	5	-/3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
45.	СП4-149	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200	м3	0,30	30,10	9	-	-	-
46.	Е26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	I00 м2	0,16	I2,60	2	--- 2	2	-
47.	СП4-528	Ткань конструкционная из стеклянных комплексных нитей на замасливателе из парафиновой эмульсии марки т-I0 толщиной: 40мм.	м3	0,34	3I,30	II	-	-	-
48.	Е26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	I00 м2	0,16	46,70	7	--- 2	2	-
		Всего по разделу 5	руб.	-	-	44	--- 9	9	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	36	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	44	-	-	-
		Всего по отделу 3	руб.	-	-	I68	- 30	28	2 I
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	53	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	4	-	-	-
		Всего, стоимость общестроитульных работ	руб.	-	-	65	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	84	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	8	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I03	-	-	-
		Отдел 4. Вентиляция							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 6. Сантехнические работы							
49.	Е20-708 20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 6,3л с электродвигателем 4АI32 м4	шт.	I,00	237,78	238	— II	II	-
50.	Е20-706 20-2	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 4А с эл.двигателем 4А7IА6	шт.	I,00	90,60	9I	— 5	5	-
5I.	Е20-749 23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой т. до 0,I	шт.	2,00	7,06	I4	— II	9	2 I
52.	СI30-2I9	Вентиляторы радиальные крышные КЦ3-90 из углеродистой стали ном.4А с э/двигателем 4А7IА4 на ременной передаче	компл.	2,00	68,80	I38	-	-	-
53.	Е20-760 25-I	Установка калориферов массой т. до 0,I25	шт.	2,00	6,09	I2	— 7	6	I -
54.	СI30-757	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС6А-П, поверхность нагрева в м2-II,4	шт.	I,00	38,60	39	-	-	-
55.	СI30-76I	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВСIОА-П, поверхность нагрева в м2-25,08	шт.	I,00	74,90	75	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
56.	Е20-697 I8-2	Установка подставок под вентиляционные оборудование массой кг. до I00	I00 кг.	0,I7	36,I0	6	-- I	I	
57.	СI30-5I5	Вставки гибкие к центробежным сентиляторам: из брезента и сортовой стали	м2	I,8I	II,20	20	-	-	-
58.	Е20-468 9-7	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных КВУ с электроподогревателями ТЭН-I00Б с механизмом исполнительным м30-063/25-025П размером клапана 600 х I000А	I шт.	2,00	I05,98	2I2	-- 9	9	-
59.	Е20-656 I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером, мм. I250 х 500	шт.	I,00	I6,20	I6	-- 2	2	-
60.	Е20-40I 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных штампованных размером, мм. I50 х 580	Iшт.	6,00	I,48	9	-- 5	5	-
6I.	Е20-525 I2-I	Установка дефлекторов диаметром патрубка мм: 200	шт.	I,00	8,3I	8	-- 2	2	-
62.	Е20-528 I2-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка мм: 500	шт.	2,00	I9,30	39	-- 6	6	-
63.	Е20-38 I-4	Прокладка переходы из листовой стали толщ. 0,9мм, перим. 3,3м.	м2	2,28	6,00	I4	-- I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
64.	Е20-38 I-4	То же, перим. до 2,7мм.	м2	3,I8	6,00	I9	-/I	I	-
65.	Е20-36 I-2	То же, перим. до I,8 м.	м2	0,83	5,9I	5	-/I	I	-
66.	Е20-3 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, периметром, мм, до 900	м2	II,50	5,35	62	-/I0	I0	-
67.	Е20-I0 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм, периметром, мм I000	м2	20,00	5,59	II2	-/I9	I8	I
68.	Е20-II I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм, периметром, мм от II00 до I600	м2	8,00	5,30	42	-/5	5	-
69.	Е20-2 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, диаметром, мм, до 200	м2	3,I4	5,35	I7	-/3	3	-
70.	Е20-4 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6мм, диаметром, мм от 225 до 3I5	м2	3,93	5,2I	20	-/3	3	-
7I.	Е20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером, мм: I00 х 200	10шт.	25,00	I,48	37	-/22	2I	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
72.	Е20-408 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером, мм: 200 х 200	Iшт.	26,00	I,63	42	-/24	22	2/I
73.	Е20-404 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-3 размером, мм: 200 х 200	Iшт.	2,00	2,99	6	-/2	2	-
		Всего по разделу 6	руб.	-	-	I59I	-/I50	I43	7/2
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I293	-	-	-
		Пуск и регулировка	руб.	-	-	6	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I74	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	II8	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I59I	-	-	-
		Раздел 7. Строительные работы							
74.	Е20-I05 4-6	Прокладка воздуховодов из асбестоцементных плит	м2	77,80	0,7I	55	-/52	45	7/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
75.	0604-802	Воздуховоды асбестоцементные разм. I50, 200мм.	м	30,00	I,58	47	-	-	-
76.	0604--804	То же, разм. 200.200мм.	м	5,00	I,84	9	-	-	-
77.	0604--803	То же, разм. 200.250мм.	м	I0,00	2,06	2I	-	-	-
78.	0604--805	То же, разм. 200.300мм.	м	5,00	2,28	II	-	-	-
79.	0604-2805	То же, разм. 250.250мм.	м	5,00	2,28	II	-	-	-
80.	0604-804 К=2	То же, разм. 400.400мм.	м	I0,00	3,68	37	-	-	-
8I.	0604-805 к=2	То же, разм. 500.500мм.	м	5,00	4,56	23	-	-	-
82.	0604-805 к=2,6	То же, разм. 800.500мм.	м	3,00	5,93	I8	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб.	-	-	292	- 52	45	7 2
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	232	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	-	-	39	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	2I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	292	-	-	-
		Всего по отделу 4	руб.	-	-	I883	- 202	I88	I4 4
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	232	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	39	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	2I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	292	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I293	-	-	-
		Пуск и регулировка	руб.	-	-	6	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I74	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления	руб.	-	-	II8	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I59I	-	-	-
		Отдел 5. Подъемно-транспортные средства							
83.	Ц3-У-592	Монтаж тележки	шт.	0,05	47,25	2	- I	I	-
84.	I606-I6I3 6	Тележка ТГ-400	шт.	I,00	33,00	33	-	-	-
		Всего по отделу 5	руб.	-	-	39	- I	I	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	33	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	I	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	36	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	3	-	-	-
		Отдел 6. Холодное водоснабжение							
		Раздел 8. Сантехнические работы							
85.	EI6-6 I-2	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром, I50м.	м	3,00	7,I2	2I	-/I	I	-
86.	EI6-2I 3-2	Установка фасонных частей чугунных напорных, диаметром 65мм.	т.	0,0I	468,00	5	-	-	-
87.	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопровдных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм.	м	30,00	I,20	36	-/7	7	-
88.	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводоных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм.	м	II,00	I,36	I5	-/3	3	-
89.	EI6-46 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50мм.	м	75,00	2,2I	I66	-/25	22	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
90.	EI6-47 7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопровдных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 65мм.	м	44,00	2,67	II7	- / I6	I5	I / -
9I.	EI6-II8 I2-2	Установка задвижек 30Ч6БР диам. 65мм.	шт.	2,00	24,80	50	- / 3	3	-
92.	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I.6 МПА, диаметром в ММ: I5	шт.	I5,00	I,25	I9	-	-	-
93.	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5Ч9Р2 для воды, давлением I.6 МПА, диаметром в мм: 25	шт.	3,00	I,82	5	-	-	-
94.	CI30-90	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 50	шт.	2,00	3,8I	8	-	-	-
95.	EI6-I95 I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25мм.	шт.	2,00	2,07	4	-	-	-
96.	EI6-I84 I6-I	Установка кранов пожарных, диаметром 50мм.	шт.	6,00	47,70	286	- / II	II	-
97.	4306-6	Рукава пожарные диам. 50мм.	м	60,00	I,77	I06	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
98.	EI6-I36 I2-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I00мм.	шт.	2,00	2,98	6	-/3	3	-
99.	CI30-857	Клапаны обратные I6CI3НЖ объемные фланцевые для жидких сред, давлением 3.9 мпа, диаметром в мм: 65	шт.	2,00	22,30	45	-	-	-
I00.	CI30-I777	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I мпа, диаметром в мм: 65	шт.	4,00	I,I5	5	-	-	-
I0I.	CI30-523	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные давлением I,2 мпа муфтовые, диаметром в мм: ГМ-70	шт.	2,00	0,60	I	-	-	-
I02.	EI6-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм.	I00м	I,I6	3,94	5	-/4	4	-
I03.	EI6-220 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм.	I00м	0,44	4,22	2	-/2	2	-
		Всего по разделу 8	руб.	-	-	II04	-/75	7I	4/I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	902	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	122	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	80	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	1104	-	-	-
		Раздел 9. Строительные работы							
104.	Е26-26 7-3	Изоляция горячих поверхностей набивкой теплоизоляционными волокнистыми материалами трубопроводов	м3	0,87	8,43	7	-- 7	7	-
105.	СП4 79	Маты прошивные из плит минеральной ваты ВФ на синтетическом связующем ТУ 95-322-80 толщиной 50мм.	м3	1,10	46,50	53	-	-	-
106.	Е26-51 11-1	Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором толщ. 10мм. трубопроводов	100 м2	0,43	104,00	45	-- 23	23	-
107.	Е26-69 13-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике	100 м2	0,43	81,10	35	-- 12	12	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I08.	СIII--37I	Рубероид подкладочный, РП-300	м2	49.50	0,I9	9	-	-	-
I09.	Е26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	I00 м2	0,43	46,70	20	-- 4	4	-
		Всего по разделу 9	руб.	-	-	2I3	-- 46	46	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I69	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	28	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I6	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	2I3	-	-	-
		Всего по отделу 6	руб.	-	-	I3I7	--- I2I	II7	4 I
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I69	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	руб.	-	-	28	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	16	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	213	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	902	-		-
		Накладные расходы	руб.	-	-	122	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	80	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	1104	-	-	-
		Отдел 7. Горячее водоснабжение							
		Раздел 10. Строительные работы							
110.	Е16-41 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15мм.	м	58,00	1,20	70	- 14	13	1 -
111.	Е16-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм.	м	53,00	1,36	72	- 13	12	1 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II2.	CI30-I03	Вентили муфтовые I5Ч8П2 диам. I5мм.	шт.	I5,00	I,47	22	-	-	-
II3.	CI30-I05	То же, диам. 25мм.	шт.	3,00	2,02	6	-	-	-
II4.	EI7-50 3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ	шт.	I,00	4,59	5	-/I	I	-
		Всего по разделу I0	руб.	-	-	2I5	-/28	26	2/-
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I75	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I6	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	2I5	-	-	-
		Раздел II. Сантехнические работы							
II5.	E26-7 2-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	м3	0,43	I6,80	7	-/5	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II6.	СII4-I49	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200	м3	0,43	30,I0	I3	-	-	-
II7.	Е26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	I00 м2	0,27	I2,60	3	-- 3	3	-
II8.	СII4-526	Ткань конструкционная из стеклянных комплексных нитей на замасливателе из парафиновой эмульсии марки т-I0 толщиной: 40мм.	м3	0,57	3I,30	I8	-	-	-
II9.	Е26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	I00 м2	0,27	46,70	I3	- 3	3	-
		Всего по разделу II	руб.	-	-	68	-- II	II	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	54	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	68	-	-	-
		Всего по отделу 7	руб.	-	-	283	- 39	37	2 -
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	54	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	5	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	68	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I75	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I6	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	2I5	-	-	-

Отдел 8. Канализация

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I20.	ЕI6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50мм.	м	29,00	I,92	56	-- II	II	-
I2I.	ЕI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00мм.	м	2I,00	3,I0	65	-- 8	8	-
I22.	ЕI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазпроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм.	м	6,00	I,36	8	-- I	I	-
I23.	ЕI7-57 4-I	Установка унитазов компакт.	компл.	4,00	23,20	93	-- 6	6	-
I24.	ЕI7-20 I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки, размером в мм. 550х420хI50	компл.	3,00	I8,I0	54	-- 4	4	-
I25.	ЕI7-86 6-2	Установка моек м4-2, чугунных эмалированных со смесителем на кронштейнах	компл.	I,00	37,00	37	-- 2	2	-
I26.	ЕI7-34 I-8	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких	компл.	I,00	37,90	38	-- I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I27.	EI7-37 I-I0	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00	компл.	I,00	I4,60	I5	-- I	I	-
I28.	CI30--I493	Сифон напольный для кинопроекторов	шт.	I,00	I,07	I	-	-	-
		Всего по отделу 8	руб.	-	-	447	-- 34	34	-
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	367	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	48	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	32	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	447	-	-	-
		Отдел 9. Водостоки							
I29.	EI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00мм.	м	25,00	3,I0	78	-- 9	9	-
I30.	EI6-I88 I7-I	Установка воронок водосточных диаметром I00мм.	шт.	2,00	2,28	5	-- 4	3	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3I.	0I050I--76	Воронка водосточная	шт.	2,00	2I,4I	43	-	-	-
		Всего по отделу 9	руб.	-	-	I54	-/I3	I2	I
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I26	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I7	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	II	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I54	-	-	-
		Отдел I0. Оборудование							
I32.	23072--I23 88	Клапан регулирующий с электроприводом 25493IНЖ диам.I5мм.	шт.	2,00	85,00	I70	-	-	-
I33.	ЦII-540--I3	Клапан регулирующий с электрическим испольнительным механизмом, диаметр условного прохода, мм, до:50	шт.	2,00	I,7I	3	-/3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по отделу I0	руб.	-	-	I90	- 3	3	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	I70	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	3	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	I0	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	I85	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	3	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	5	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	6674	- 629	593	36 9
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	203	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	4	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	22I	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	5	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	8	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	6I9	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I0I	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	55	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	775	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	463I	-	-	-
		Пуск и регулировка	руб.	-	-	6	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	6I9	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	4I4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	5670	-	-	-

Главный архитектор проекта Шишков

Начальник отдела смет и ПОС Мильман

Составила Шабалина

Проверила Осипова

Локальная смета № I-4

К типовому проекту: Клуб (стены кирпичные) на 250 посетителей (с залом на 200 мест) на электроосвещение

Основание: ЭО-I

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость - 5,99 тыс.руб.

в т.ч.
а) оборудования - 0,85 тыс.руб.
б) монтажных работ - 5,I4 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 23,96 руб.
2. I м2 общей площади здания - 7,56 руб.
3. I м3 объема здания - I,45 руб.

№ № п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед. руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая прод. прямые затраты	В том числе: Осн. з/пл	эксплуатация машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Раздел I. Монтажные работы и оборудование

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	ЦСКЭ-118	Вводно-распределительная панель ВРУ-I-II	компл.	I,00	I85,00	I85	--/I2	II	I/-
2.	ЦСКЭ-I3I	То же, ВРУ-I-4I	компл.	2,00	I4I,00	282	--/23	2I	2/I
3.	Е2I-I50 27-5	Установка щитков осветительных ЯОУ8505	I00шт	0,02	238,00	5	--/4	4	-
4.	Е2I-I5I 27-6	То же, ЯОУ8506	I00шт	0,02	298,00	6	--/5	5	-
5.	Ц8-634-I	Темнители зрительного зала мощностью I0 квт.	шт.	I,00	II,80	I2	--/7	7	-
6.	57072I--30-I	Темнитель смета ТСТ-5	компл.	I,00	53I,00	53I	-	-	-
		Калькуляция на шкаф аварийного освещения							
7.	I5I7--III4	Металлоконструкции ящика ЯУЭ-I063	шт.	I,00	38,00	38	-	-	-
8.	Ц8-572-5	Установка ящика ЯУЭ-I063	шт.	I,00	5,24	5	--/3	2	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
9.	I504-I095	Выключатель автоматический, число полюсов - I, номинальный ток А 50, с расцепителем= ЛЗI6ITУ I6-526.0I0-73 ==	шт.	I,00	2,20	2	-	-	-
I0.	I5I7--I35I-I	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А=	шт.	I,00	I,05	I	-	-	-
II.	Ц8-574--I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А	шт.	I,00	0,23	I	-	-	-
I2.	I504--I2067	Реле промежуточное ЭП-4IВ, номинальный ток контактов I6А, длительно допустимый ток 20А, номинальное напряжение контактов и катушек 24-500В, потребляемая мощность 50ВА, число контактов 6=ЭП-4IВУ3ТУ I6-523.047-78=	шт.	2,00	3,35	7	-	-	-
I3.	I5I7--I428-I	Заводской монтаж реле ЭП-4I8	шт.	2,00	2,50	5	-	-	-
I4.	Ц8-574--55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счетчик, частомер, реле электрические	шт.	2,00	I,I9	2	-- I	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	1504--1008	Выключатель автоматический, число полюсов-2, номинальный ток А 50, исполнение расцепителей м.т. номинальный ток А 1,6; 2,5; 4; 6,4; 10; 16; 25; 40 50=АП50-2МТУ3, АП50-2МУ3, АП50-2ТУ3, АП50-2У3ТУ, 16-522.066-75==	шт.	5,00	1,75	9	-	-	-
16.	1517--1351-2	Установка и монтаж выключателя автоматического 63А=	шт.	5,00	2,00	10	-	-	-
17.	Ц8-574--19	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный двухполюсный на ток до 160А	шт.	5,00	1,23	6	-- 4	4	-
18.	1504--6043	Выключатель пакетный ПВМ-3-25	шт.	1,00	1,40	1	-	-	-
19.	1517--1414-1	Переключатели и выключатели пакетные до 63А=	шт.	1,00	3,30	3	-	-	-
20.	Ц8-574--32	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: выключатель или переключатель пакетный трехполюсный на ток до 25А	шт.	1,00	0,40	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
21.	I504- -I00II	Кнопки управления КЕ,500В, частота 50-60гц, 220В, номинальный ток I0А, количество контактов 2, толкатель цилиндрический=КЕ-0II УЗТ I6- -526.407-76=	шт.	I,00	0,80	I	-	-	-
22.	I5I7-I444 -I	Кнопки цепей управления=КЕ,[illegible],КСМ-2,ЛКУ, [illegible]	шт.	I,00	I,25	I	-	-	-
23.	Ц8-574- -48	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кнопка управления, количество штифтов 2	шт.	I,00	0,78	I	-	-	-
24.	I505- -II07-4	Трансформатор TCL3-0,63	компл.	I,00	I6,72	I7	-	-	-
25.	I5I7- -I460-I	Трансформаторы напряжения однофазные, дроссели мощностью до Iкв.А=	шт.	I,00	I,20	I	-	-	-
26.	Ц8-574-53	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: шунт, трансформатор тока или напряжения, стабилизирующий трансформатор	шт.	I,00	0,5I	I	-	-	-
27.	I507- -5056	Арматура осветительная=ЛС- -53У2=	шт.	5,00	0,65	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	1517--1481-1	Приборы измерительные, регистрирующие, указательные и сигнальные=приборы сигнальные и транспаранты	шт.	5,00	0,75	4	-	-	-
29.	Ц8-574--56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод сухой конденсатор, проволочное сопротивление, прибор звуковой или зрительной сигнализации, патрон для лампы, штепсельная розетка и т.п.	шт.	5,00	0,55	3	- 2	2	-
30.	1517-1496-1	Колодки на 15 зажимов	шт.	2,00	0,40	1	-	-	-
31.	Ц8-526--2	Установка ящиков протяжных для аккумуляторов	шт.	3,00	4,20	13	- 5	5	-
32.	2405--1914	Ящик протяжной У997	шт.	1,00	3,57	4	-	-	-
33.	2405--1918	То же, У1005	шт.	2,00	13,81	28	-	-	-
34.	Ц6-91-4	Конструкции металлические под оборудование для установки аккумуляторов	т.	0,05	377,00	19	- 2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
35.	I5II--I009	Батареи аккумуляторные свинцовые стратерные для автомобилей, автобусов, тракторов, дорожных и сельскохозяйственных машин=6ст-55эм	шт.	6,00	22,00	I32	-	-	-
36.	Ц8-I23--I6	Блок аккумуляторов щелочных I0-элементный емкость 60А.ч	блок	6,00	3,95	24	- I3	I3	-
37.	Ц8-I25-3	Формирование батарей переносных аккумуляторов щелочных	шт.	I,00	43,70	44	- 43	43	-
38.	I504--I8098	Пост управления кнопочный ПКЕ, 500В частотой 50,60гц, 220В,н. ток I0А, предназначен для пристройки к любой ровной поверхности, количество толкателей 2=ПКЕ722-2У2ТУ I6-526.2I6-78==	шт.	9,00	I,00	9	-	-	-
39.	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт.	9,00	I,99	I8	- I0	I0	-
40.	К2I-I39 26-5	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесах с числом ламп 2	I00 шт.	0,75	I24,00	93	- 82	55	27 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
41.	E2I-I40 26-6	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесах с числом ламп 4	I00 шт.	0,I7	I73,00	29	-/26	I7	9/6
42.	E2I-I26 25-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях	I00 шт.	0,23	I20,00	28	-/25	II	I4/4
43.	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания бра и плафоны с количеством ламп до 2	I00 шт.	0,93	85,20	79	-/30	29	I/I
44.	Ц8-604-4	Фонарь сигнальный с надписью вход, выход, въезд, подъезд и т.п.	I00 шт.	0,II	83,40	9	-/8	5	3/I
45.	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	I00 шт.	0,50	I3,30	7	-/5	5	-
46.	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических	I00 шт.	0,20	33,60	7	-/4	4	-
47.	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	I00 шт.	0,28	I2,90	4	-/3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
48.	E2I-90 I6-I0	Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, в перекрытиях под заливку бетоном диаметром условного прохода до 25мм.	I00м	2,00	6,I8	I2	-/- 8	8	-
49.	E2I-9I I6-II	Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, в перекрытиях под заливку бетоном диаметром условного прохода до 32мм.	I00м	0,90	8,94	8	-/- 5	5	-
50.	E2I-77 I5-5	Прокладка стальных труб в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном диаметром в мм. до 25	I00м	0,50	I4,30	7	-/- 6	6	-
5I.	E2I-78 I5-6	Прокладка стальных труб в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном диаметром в мм. до 40	I00м	0,60	I5,50	9	-/- 7	7	-
52.	E2I-93 I7-I	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	I00м	I,25	3,28	4	-/- 3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
53.	E2I-94 I7-2	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	I00м	I,25	4,56	6	-/5	4	I/-
54.	E2I-95 I7-3	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до I6 мм2	I00м	I,50	6,67	I0	-/9	7	2/I
55.	E2I-98 I7-6	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	I00м	3,75	I,47	6	-/5	5	-
56.	E2I-99 I7-7	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	I00м	I,I5	I,69	2	-/2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
57.	E2I-I00 I7-8	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до I6 мм2	I00м	2,IJ	3,08	6	-- 6	6	-
58.	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок	I00м	20,00	6,60	I32	- I08	I08	-
59.	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами - кабель сечением до 6 мм2	I00м	I,80	39,80	72	-- 68	52	I6 5
60.	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 ква	I00 шт.	0,02	I24,00	2	-- 2	2	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	2575	- 55I	474	77 25
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	776	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	I5	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	9	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	846	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	II92	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	4I0	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I27	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I729	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
6I.	I5I7-I6--0 249I	Щиток групповой осветительный ЯОУ8506	компл.	2,00	57,03	II4	-	-	-
62.	I5I7-I6--0 2490	То же, ЯОУ8505	компл	2,00	4I,96	84	-	-	-
63.	CI53-I52	Светильники с рассеивателем цельным из оргстекла со стартерным пра типа ЛП002-2.40/П--0IУХЛ4	шт.	66,00	I8,I0	II95	-	-	-
64.	CI53-I69	Светильник УСП-4.20	шт.	I7,00	23,30	396	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
65.	I507--3098	Светильник=ЛС002-2Х40-003УХЛ4=	шт.	9,00	I7,09	I54	-	-	-
66.	Таллинский з-д эстопласт	Светильник АРТ-38-I00	шт.	66,00	5,77	38I	-	-	-
67.	I507--30II	Светильник НПП00I-60	шт.	9,00	2,80	25	-	-	-
68.	CI53-4I	Светильники без отражателя ППР-I00-0IУ3,ППР-I00-02У3	шт.	8,00	5,57	45	-	-	-
69.	CI53-42	Светильники без отражателя ППР-200-0IУ3,ППР-200-02У3	шт.	I5,00	7,44	II2	-	-	-
70.	CI53-I40	Светильники потолочные с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы типа НП020,I00/Р2,0-02УХЛ4	шт.	II,00	2,22	24	-	-	-
7I.	CI53-I37	Светильник настенный НБ005-60	шт.	7,00	I,9I	I3	-	-	-
72.	CI53-226	Указатель световой выход СУВ-МУ3	шт.	II,00	2,7I	30	-	-	-
73.	CI53-230	Лампы ЛТ20, ЛД20, ЛДЦ20,ЛТБ20, ЛХБ20, ЛБ30, ЛД30, ЛДЦ30, ЛТБ30, ЛХБ30	I0шт.	6,60	5,38	36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
74.	CI53--23I	Лампы ЛБ40, ЛД40, ЛТБ40, ЛХБ40	I0шт.	I5,70	7,20	II3	-	-	-
75.	CI53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220	шт.	22,30	I,42	32	-	-	-
76.	CI53-265	Лампы Б220-230-60	I0шт.	I,50	0,99	I	-	-	-
77.	CI53-276	Лампы Б220-230-I00	I0шт.	8,00	I,08	9	-	-	-
78.	CI53-28I	Лампы Б2I5-225-I50	I0шт.	I,50	I,I9	2	-	-	-
79.	CI53- 307	Лампы М036-25	I0шт.	2,20	0,88	2	-	-	-
80.	CI54-87	Выключатели инд.0262	шт.	20,00	0,96	I9	-	-	-
8I.	I504-6I60	Выключатели клавишные инд.022I	шт.	50,00	0,43	22	-	-	-
82.	CI54-I42	Розетка штепсельная инд.0328	шт.	28,00	0,2I	6	-	-	-
83.	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт.	2,00	I3,70	27	-	-	-
84.	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением ММ2:2х5	I000 м	0,4I	28,40	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
85.	CI52-230	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением мм2:6	I000 м	0,I2	45,60	6	-	-	-
86.	CI52-23I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с АПВ, сечением, мм2:I0	I000 м	0,25	72,90	I8	-	-	-
87.	CI52-242	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВI, сечением мм2:I,5	I000 м	0,I0	38,I0	4	-	-	-
88.	CI52-245	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВI, сечением мм2:6	I000 м	0,I2	I06,00	I3	-	-	-
89.	CI52-246	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВI, сечением мм2:I0	I000 м	0,I2	I73,00	2I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90.	С152-196	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с раздельным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АПВ, с числом жил и сечением мм2: 2х2,5	1000 м	1,24	49,20	61	-	-	-
91.	С152-199	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилоами, плоские с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АПВ, с числом жил и сечением мм2: 3х2,5	1000 м	0,41	71,00	29	-	-	-
92.	С151-1075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 2х2,5	1000 м	0,15	166,00	25	-	-	-
93.	С151-1091	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилоами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2: 3х2,5	1000 м	0,03	191,00	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94.	0503--80I2 2	Трубы винипластовые диам.20мм	м	200,00	0,22	44	-	-	
95.	0503--80I2 5	То же, диам. 32мм.	м	90,00	0,53	48	-	-	-
96.	СII3-I29	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм до 377мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС. Наружный диаметр в мм-дн толщина стенок в мм-т дн-20: т-2	м	50,00	0,20	I0	-	-	-
97.	СII3-I30	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм до 377 мм. со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС. Наружный диаметр в мм-дн толщина стенок в мм-т дн-32:т-2.2	м	60,00	0,32	I9	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	34I0	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	3I58	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	252	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	34I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по смете:	руб.	-	-	5985	- 551	474	77 25
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	776	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	I5	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	46	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	9	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	846	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	4350	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	4I0	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	379	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	5I39	-	-	-

Главный архитектор проекта Шишков
Начальник отдела смет и ПОС Мильман
Составил Шабалина
Проверил Осипова

gost.e-ecolog.ru