ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

224-I-447.85

Средняя общеобразовательная школа

на II классов (I98 учащихся)

А Л Ь Б О М У

Сметы

Часть 3

(в местных ценах)

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 11.05. 1986 г.
Заказ № 374 Тираж 100 экз.
Инв. № 1731/5

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Средняя общеобразовательная школа на
II классов (I98 учащихся)

Альбом Ш. Сметы

Часть 3

СТОИМОСТЬ:

Общая	328,22 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	266,24 тыс.руб.
Оборудования	6I,98 тыс.руб.
I м3 здания	28,I5 руб.
На I-го учащегося	I657,68 руб.
На I м2 полезной площади	I35,48 руб.
На I м2 общей площади	I04,97 руб.

Разработан институтом
"БелНИИгипросельстрой"

УТВЕРЖДЕН
Госстроем БССР
Приказ № 35 от 15.03.85

Введен в действие
институтом "БелНИИгипро-
сельстрой"

Приказ № 155 от 28.05.85

Главный инженер института П.А.Шелавителев
Главный инженер проекта А.Б.Шелевилл
Начальник сметного отдела А.А.Баранова

г.Минск, I984г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 3

I.	Пояснительная записка	3
2	Технико-экономические показатели	5
3	Объектная смета №I	7
4	Смета №I-I на общестроительные работы (основной вариант)	9
5	Сводка стоимость работ по смете №I-I	I27
6	Смета №I-2 на внутренние санитарно-технические работы	I29

ЧАСТЬ 4

7	Смета №I-3 на электроосвещение	I86
8	Смета №I-4 на слаботочные устройства	202
9	Смета №I-5 на силовое оборудование	226
I0	Смета №I-6 на приборы автоматизации	243
II	Смета №I-7 на приобретение и монтаж технологического оборудования	255
I2	Локальная смета на общестроительные работы (варианты)	258
I3	Локальная смета на внутренние сантехнические работы при температуре наружного воздуха 2I°С	-
I4	Калькуляция №I	28I
I5	Калькуляция №2	282
I6	Единичная расценка №3	283
I7	Ведомость потребности в производственных ресурсах	284

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы стоимости типового проекта средней общеобразовательной школы на II классов (I98 учащихся) составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН227-82. Объемы работ подсчитаны по рабочим чертежам в соответствии со СНиП ч.IУ.

Сметная стоимость строительных и санитарно-технических работ исчислена по каталогам ЕР на строительные конструкции и работы для строительства в сельских районах Белорусской ССР, введенных с I.0I.84г.

Стоимость местных материалов и изделий принята по сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции часть I, II, район I.

Накладные расходы приняты на строительные работы в размере I6,5%, металлоконструкции 8,6%, на внутренние санитарно-технические работы I3,3%, плановые накопления - 6%.

Основные конструктивные решения проекта

Фундаменты - сборно-монолитные вариант при толщ.стен 380мм

Стены - из эффективного кирпича вариант - толщина стен 380 мм

Перекрытие и покрытие - сборные многопустотные и ребристые панели.

Перегородки - кирпичные и гипсобетонные

Полы - мозаичные, бетонные, дощатые, линолеум, керамические, паркетные.

Кровля - совмещенная мастичная с внутренним водостоком

Окна - с раздельными переплетами по ГОСТ II2I4-78.

Двери - по ГОСТ 6629-74 и 24698-8I

Отделка наружная – Улучшенная цементно-известковая штукатурка, лицевой эффективный кирпич

Высококачественная штукатурка декоративным раствором с белой мраморной крошкой

Внутренняя отделка – Улучшенная клеевая, масляная, водоэмульсионная покраска, известковая побелка, облицовка глазурованной плиткой

В соответствии с проектом на другие конструктивные решения и виды отделки составлены локальные сметы: варианты фундаментов, варианты стен, варианты кровли, внутренней и наружной отделки.

Гл.специалист сметного отдела М.Хармач

ТАБЛИЦА

технико-экономических показателей средней общеобразовательной школы на II классов (I98 учащихся)

№№ пп	Наименование показателей	Един. изм.	Показатели	
			представляемого проекта	проекта-аналога (неполная средняя школа на 9 классов-I08 уч-ся)
I	2	3	4	5
I	Количество этажей	этаж	2-3	2
2	Количество мест (вместимость)	мест	I98	I08
3	Площадь застройки	м2	I438,6	992,I6
4	Строительный объем здания (общий)	м3	II657,98	657I,88
5	Общая площадь	м2	3I26,84	I7II,7I
6	Строительный объем подземной части	м3	I637,42	I22,95
7	Полезная площадь	м2	2422,66	I497,42
8	Рабочая площадь	м2	I843,I6	I23I,34
9	Отношение рабочей площади к общей площади (К-I)	-	0,593	0,7I9
I0	Отношение объема здания к рабочей площади (К-2)	-	6,30	5,34
II	Объем здания, приходящий на единицу вместимости	м3	58,88	60,85
I2	Общая площадь, приходящаяся на единицу вместимости	м3	I5,79	I6,85
I3	Полезная площадь, приходящаяся на единицу вместимости	м2	I2,24	I3,87
I4	Количество типоразмеров индустриальных изделий	шт	64	-

I	2	3	4	5
I5	Средний вес монтажного элемента	т	I,8	-
I6	Максимальный вес монтажного элемента	т	7,0	-
I7	Потребность в бетоне и железобетоне на I м2 общей площади	м3		
I8	Потребность в металле на I м2 общей площади			
	а) сталь натуральная	кг	9,25	I0,48
	б) сталь приведенная к классу А-I	кг	I4,23	I6,II
I9	Затраты труда на I м2 полезной площади	чел/час	I4,44	I5,I5
20	Сметная стоимость строительства	тыс.руб.	328,22	I9I,86
	а) стоимость строительно-монтажных работ	тыс.руб.	266,24	I58,53
	б) мебели и оборудования	тыс.руб.	6I,98	33,33
2I	Стоимость строительно-монтажных работ на единицу вместимости	руб	I344,65	I467,87
22	То же, на I м3 здания	руб	22,84	24,I2
23	То же, на I м2 общей площади	руб	85,I5	92,6I
24	То же, на I м2 рабочей площади	руб	I44,45	I28,75
25	То же, на I м2 полезной площади	руб	I09,90	I05,87

Главный инженер проекта А.Шелевиля
Начальник сметного отдела А.Баранова
Руководитель группы А.Гуськова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту средней общеобразовательной школы на II классов

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 328,22 тыс.руб.

Стоимость:

I м2 рабочей площади I78,07 руб.

I м2 общей площади I04,97 руб.

I м3 здания 28,I5 руб.

№№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, т.р.				Общая сметн.стоим., т.р.				Технико-экономические показатели		
			строит работ	монт. работ	обор	проч затр	всего	НУЧП	в т.ч. основн з/пл.	в т.ч. эксп. машин	наим. един. изм.	к-во един. изм.	стоим. един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	227,55				227,55		I6,34	5,I5	м3/м2 полезн. площ.	II657,98 / 2422,66	I9,52 / 93,93
2	I-2	Внутренние санитарно-технические работы	I8,27		0,35		I8,62		I,66	0,08	-"-		I,60 / 7,69
3	I-3	Электроосвещение	I2,97		0,I5		I3,I2		0,63	0,I9	-"-		I,I3 / 5,42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4	I-4	Слаботочные устройства	5,33		3,88		9,2I		I,72	0,I3		II657,98 2422,55	0,79 3,80
5	I-5	Силовое оборудование		I,I7	I,2I		2,38		0,20	0,06		-"-	0,20 0,98
6	I-6	Приборы автоматизации		0,20	0,I2		0,32		0,04	0,0I		-"-	0,03 0,I3
7	I-7	Приобретение и монтаж технологического оборудования		0,75	56,27		57,02		-	-		-"-	4,89 23,54
		ИТОГО	264,I2	2,I9	6I,98		328,22		20,59	5,62			28,I5 I35,48

Главный инженер проекта А.Шелевиля

Начальник сметного отдела А.Баранова

Руководитель группы А.Гуськова

Составила Л.Толкачева

224-I-447.85

8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

на общестроительные работы (основной вариант)

Средняя общеобразовательная школа на II классов (I98 учащихся) со стенами из кирпича

Основание: АС

Сметная стоимость 227,55 тыс.руб.
Строительный объем I98 учащихся
Цена единицы II49,24 руб.
Составлена в ценах I984г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб. всего	НУЧП прям. затр.	в т.ч. основн. з/пл.	эксп. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. Подземная часть							
		I. Земляные работы							
I	I-II28	Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений механизированным способом грунт I группы	I00м2	8,80	0,30	3	-/3	-	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	I-230 к=I,I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до I0м грунт I группы	I000м3	0,I5	37,I8	6	-/6	-	6/2
3	I 237 к=I,I	Добавлять на каждые последующие I0 при перемещении грунта бульдозерами к расценке №230	"	0,I5	I2I,88	I8	-/I8	-	I8/6
4	I-I83 к=I,2	Погрузка экскаватором растительного грунта на автосамосвалы	"	0,I5	I6I,28	24	-/24	I	23/9
5	3I0-I	Перевозка на I км	т	I80,00	0,24	43	-/-	-	-/-
6	I-65 к=I,2	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,25м3 грунт 2 группы в котловане	I000м3	0,96	I9I,54	I84	-/I84	6	I78/63
7	I-65 к=I,2	То же, доработка	"	0,05	I9I,54	I0	-/I0	-	I0/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	I-960 к=I,2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копанием ям глубиной до I,5м грунт 2 группы доработка	I00м3	0,I8	89,40	I6	-/I6	I6	-/-
9	I-65 к=I,2	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,25м3 грунт 2 группы в траншее	I000м3	0,78	I70,52	I33	-/I33	4	I29/5I
I0	I-960 к=I,2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям до I,5м грунт 2 группы доработка	I00м2	0,24	89,40	22	-/22	22	-/-
II	I-23I к=0,85 к=I,I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до I0м грунт 2 группы	I000м3	0,7I	40,64	29	-/29	-	29/II
I2	I-238 к=4 к=I,I	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке №23I	"	0,7I	I42,I2	I00	-/I00	-	I00/35

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	I-23I к=0,65 к=I,I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до I0м грунт 2 группы	I000м3	0,7I	40,64	29	-/29	-	29/II
I4	I-238 к=4 к=I,I	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке №23I	"	0,7I	I42,I2	I00	-/I00	-	I00/35
I5	I-257 к=I,I	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 кВт с перемещением грунта до I0м бульдозерами грунт 2 группы	"	0,37	20,79	8	-/8	-	8/3
I6	I-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3	I,59	46,00	73	-/73	73	-/-
I7	I-995	Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами грунт 2 группы	"	I,77	69,30	I23	-/I22	93	29/I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8	I-968	Уплотнение грунта вручную	I00м3	0,53	46,00	24	-/24	24	-/-
I9	I-II85	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты 3,4 группы	"	I,24	II,60	I4	-/I4	9	5/3
20	I-I83 к=I,2	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы	I000м3	I,I3	I6I,28	I83	-/I83	II	I72/68
2I	3I0-I	Перевозка до Iкм	т	2039,40	0,24	489	-/-	-	-/-
22	I-I95-д	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы	I000м3	I,I3	I3,20	I5	-/I5	2	I3/4
		Всего по разделу I	руб.			207I	-/III3	26I	852/3I9
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.			I646			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.			272			
		Плановые накопления	руб.			I53			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			207I			
		Раздел 2. Фундаменты и стены цокольного этажа							
23	7-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5т	шт	62,00	2,09	I30	-/I29	3I	98/35
24	608-70008-2	Блоки и плиты фундаментные подкладные, опорные, анкерные, фундаментные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якорл прямоугольные плоские М-200, объемом от 0,2I до Iм3 ФЛ8-I2-2 и ФЛI0,I2-2	м3	I7,59	54,58	960	-/-	-	-/-
25	I47-8	Арматура А-3	I00кг	0,67	24,50	I6	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26	I47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,30	3I,60	I0	-/-	-	-/-
27	I47-24	Закладные детали	"	0,73	40,80	30	-/-	-	-/-
28	I47-I6	Проволочная арматура ВР-I	"	0,53	3I,60	I7	-/-	-	-/-
29	I47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	"	0,73	I7,30	I3	-/-	-	-/-
30	7-400	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	шт	350,0	I,42	497	-/354	77	277/I02
3I	7-40I	Установка блоков стен подвалов массой до 1т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	"	I38,0	I,86	257	-/I9I	4I	I50/55
32	7-402	Установка блоков стен подвалов массой до I,5т	"	I6I,0	2,83	456	-/338	76	262/97
33	I40-II639	Блоки для стен подвалов из бетона М-200	м3	I80,94	36,80	6659	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
34	6-90	Монолитные заделки из бетона М-I00	м3	I0,00	27,37	274	-/I9	I6	3/I
35	6-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона М-I00, бетонных	"	I39,42	27,08	3775	-/322	2I6	I06/32
36	8-472-I	Заземлитель горизонтальный из круглой стали диаметр I2мм	I00м	I,40	22,I0	3I	-/I2	II	I/-
37	8-I3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	I00м2	0,73	76,25	56	-/I5	I4	I/-
38	8-I9	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, гидроизолом	"	I,I6	27I,25	3I5	-/I8	I3	5/2
39	8-27	Боковая обмазочная гидроизоляция стен фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	"	3,75	90,00	338	-/79	73	6/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
40	8-36	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	58,76	39,82	2340	-/I70	I23	47/I4
4I	26-3I	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	"	0,25	36,30	I0	-/3	3	-/-
42	II4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I00	"	0,24	I6,I0	4	-/-	-	-/-
43	7-446	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 30м	шт	42,0	0,32	I3	-/II	3	8/2
44	7-425	Укладка балок перекрытий массой до Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 30м	"	3,00	I,72	5	-/4	2	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
45	7-428	Укладка балок перекрытий массой до 3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 30м	шт	2,00	2,92	6	-/5	2	3/I
46	608	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные из бетона М-200, объемом до 0,5м3	м3	3,66	77,30	283	-/-	-	-/-
47	I47-I	Арматура А-I	I00кг	I,I7	22,40	26	-/-	-	-/-
48	I47-8	Арматура А-3	-"-	3,II	24,50	76	-/-	-	-/-
49	I47-I5	Проволочная арматура В-I	-"-	0,I8	3I,60	6	-/-	-	-/-
50	I47-I6	То же, ВР-I	-"-	0,07	3I,60	2	-/-	-	-/-
5I	I47-24	Закладные детали	"	0,02	40,80	I	-/-	-	-/-
52	I47-29	Металлизация закладных деталей и анкерных и выпусков арматуры	-"-	0,02	I7,30	I	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
53	6-93 ц.Iч,4 п.I522 п.I524	Устройство железобетонных монолитных шпонок Цена: 32,6I+(23,8-2I,0) x I,02	м3	I3,20	35,47	468	-/55	42	I3/4
54	I24-I	Арматура класса А-I	т	0,II	254,0	28	-/-	-	-/-
55	I24-8	То же, класса А-2	"	0,I3	223,0	29	-/-	-	-/-
56	I6-7I	Устройство футляра	м	6	5,08	30	-/5	4	I/-
57	6-30	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М I00 объемом до 5м3 избетона М-200 под картофелечистку МОК-25	м3	0,03	33,72	I	-/-	-	-/-
58	I6-74	Устройство гильз диаметром 325	м	3	II,I0	33	-/5	4	I/-
		Всего по разделу 2:	руб.			2I636	I735	75I	984/348
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.			I7I96			
		накладные расходы	руб.			2837			
		плановые накопления	руб.			I603			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2I636			
		Раздел 3. Перекрытие над цокольным этажом							
59	7-46I	Установка панелей перекрытий площадью до 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 30м	шт	I7,00	3,I6	54	-/29	-I79	I2/4
60	7-464	То же, площадью до I0м2	"	40,0	4,70	I88	-/97	55	42/I5
6I	608-9I056 к=0,I5	Многопустотные панели перекрытий марки ПК 27хI2-8т	м2	9,57	8,32	80	-/-	-	-/-
62	608-9I056 к=0,35	То же, марки ПК 27хI5-8т	"	43,89	8,52	374	-/-	-	-/-
63	608-9I056 к=I,25	То же, марки ПК60хI2-6АТ	"	35,60	9,42	335	-/-	-	-/-
64	608-9I056 к=I,25	То же, марки ПК60хI5-6АТ	"	276,2I	9,42	2602	-/-	-	-/-
65	608-9I056 к=0,27	То же, марки ПК27-I5-4т	"	II,97	8,44	I0I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
66	То же к=I,06	То же, марки ПК60.I2-4АТ	м2	2I,36	9,23	I97	-	-	-
67	608-9I056 к=I,I9	Многопустотные панели перекрытий марки ПК 63.I2-4АТ	м 2	7,47	9,36	70	-/-	-	-/-
68	7-446	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 30м	шт	II,0	0,32	4	-/3	I	2/I
69	7-425	Укладка балок перекрытий массой до Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 30м	"	3,00	I,72	5	-/4	2	2/I
70	7-428	То же, весом до 3т	"	6,0	2,92	I8	-/I7	7	I0/3
7I	608-70006	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные из бетона М-200, объемом до 0,5м3	м3	0,86	77,30	66	-/-	-	-/-
72	I47-I	Арматура А-I	I00кг	0,04	22,40	I	-/-	-	-/-
73	I47-8	Арматура А-3	-"-	0,36	24,50	9	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
74	I47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,I0	3I,60	3	-/-	-	-/-
75	I47-I6	Проволочная арматура ВР-I	-"-	0,02	3I,60	I	-/-	-	-/-
76	608-70I47	Прямоугольные и с четвертью длиной более 2,5 до 4,0м объемом до I,0м3 М-300 П40-32П бетона М 200	м3	0,I5	70,56	II	-/-	-	-/-
77	608-70I49	То же, длиной до 6м объемом до Iм3, бетон М-300	м3	3,60	74,20	267	-/-	-	-/-
78	I47-I	Арматура А-I	I00кг	0,92	22,40	2I	-/-	-	-/-
79	I47-8	Арматура А-3	"	6,7I	24,50	I64	-/-	-	-/-
80	I47-I6	Проволочная арматура ВР-I	"	0,02	3I,60	I	-/-	-	-/-
8I	I47-24	Закладные детали	"	0,53	40,80	22	-/-	-	-/-
82	I47-29	Металлизация	"	0,53	I7,30	9	-/-	-	-/-
83	7-285	Установка стальных накладок	т	0,05	363,00	I8	-/2	2	-/-
84	I47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,50	I7,30	9	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
85	6-I75	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М-200 толщиной более 200мм на высоте от опорной площадки до 6м	м3	0,06	34,32	2	-/-	-	-/-
86	I24-I0	Арматура класса А-I	т	0,04	352,00	I4	-/-	-	-/-
87	I24-I2	Арматура класса А-3	т	-	30I,00	-	-/-	-	-/-
		Всего по разделу 3:	руб.			5846	-/I52	84	68/24
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.			4646			
		Накладные расходы	руб.			767			
		Плановые накопления	руб.			433			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			5846			
		Раздел 4. Перегородки							
88	8-45	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м	I00м2	2,94	546,80	I608	-/204	I82	22/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
89	8-4I	Перегородки из керамического кирпича, армированные толщиной в I/4 кирпича, при высоте этажа до 4м	I00м2	0,02	349,22	7	-/I	I	-/-
90	26-28	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из ячеистых материалов на растворе стен	м3	35,I8	3,64	I28	-/7I	5I	20/5
9I	Сб.Iч.4 п.I598	Стоимость г/с плит	"	32,7I	22,80	746	-/-	-	-/-
92	II-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	"	I0,36	24,43	253	-/I7	I7	-/-
		Всего по разделу 4	руб.			3450	-/293	25I	42/I2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.			2742			
		накладные расходы	руб.			452			
		плановые накопления	руб.			256			
		всего, стоимость общестроительных работ	руб.			3450			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 5. Полы цокольного этажа							
		Деталь 245							
93	II-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	2,2I	42,77	95	-/I0	8	2/I
94	II-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I7,7	24,43	432	-/29	29	-/-
95	II-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм	I00м2	2,2I	I09,96	243	-/49	45	4/I
96	II-68 к=2	То же, толщиной 5мм	"	4,42	I3;72	6I	-/4	3	I/-
		Деталь I90							
97	II-6I	Укладка лаг по кирпичным столбикам	"	0,84	I87,65	I58	-/23	2I	2/-
98	II-I85	Устройство покрытий дощатых толщиной 36мм с шириной досок 88 и 98мм	"	0,84	532,00	447	-/43	39	4/I
		Деталь I94							
99	II-6	Устройство подстилающих щебеночных	м3	5,84	I2,58	73	-/I7	II	6/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I00	I40-II359	Стоимость клинца и каменной мелочи	м3	I,63	I3,20	22	-/-	-	-/-
I0I.	II-I85 Ц.Iч.2 п.347	Стоимость полов из реек 60,60							
		Цена: 5,32+(0,065-0,039) х89,2 =7,46	м2	73,09	7,46	545	-/38	34	4/I
		Всего по разделу 5	руб.			26I3	-/2I3	I90	23/6
		в том числе							
		стоимость общестроительных работ	руб.			2076			
		накладные расходы	руб.			343			
		плановые накопления	руб.			I94			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			26I3			
		Раздел 6. Проемы до 0,00							
I02.	I0-74	Оконные Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проемов до 2м2	м2	3,42	4,50	I5	-/6	5	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I03	I0-75	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов более 2м2	м2	20,76	3,27	68	-/30	24	6/2
I04	I22-60	Блоки оконные двухстворные ОР I8-2IГ	"	3,64	I5,60	57	-/-	-	-/-
I05	I22-57	Блоки оконные одностворные марка ОРI2-I5В	"	3,42	I9,0	65	-/-	-	-/-
I06	I22-59	То же, ОРI8-I8Г	"	I2,48	I6,50	206	-/-	-	-/-
I07	I22-52	То же, ОР I8-I3,5Г	"	4,64	I5,00	70	-/-	-	-/-
I08	I0-I03	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2м	"	20,76	0,9I	I9	-/8	7	I/-
I09	I22-362	Доски подоконные толщиной 42мм, шириной 250мм ПД 25-25	м	I2,50	2,9I	36	-/-	-	-/-
II0	I5-70I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3мм	I00м2	0,24	229,00	55	-/6	6	-/-
III	III-4I9-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двухстворными без фрамуг высотой 2,Iм	компл.	7,0	5,57	39	-/-	-	-/-
II2	III-4I6-I	То же, одностворных высотой до 2,Iм	"	2,0	2,63	5	-/-	-	-/-
II3	I0-I55	Установка и крепление наличников	I00м	0,07	4,43	-	-/-	-	-/-
II4	I22-323	Наличники марка I	м	7,20	0,I8	I	-/-	-	-/-
II5	7-287	Установка опорных стальных уголков	т	0,06	293,00	I8	-/I	I	-/-
II6	I47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,63	I7,30	II	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Дверные							
II7	I0-I05 к=I,32	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 2м2	м2	7,98	I,64	I3	-/7	4	3/I
II8	I0-I07	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема более 3м2	"	7,98	2,I6	I7	-/6	5	4/-
II9	I22-236	Блоки дверные щитовой конструкции с полотнами со сплошным заполнением щита, оклеенными сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами, двупольные марки ДН2I-I3, I3Б	м2	I5,96	I4,I0	225	-/-	-	-/-
I20	I0-I05	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2	"	7,40	I,46	II	-/7	4	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2I	I0-I07	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3м2	м2	27,66	2,I6	60	-/23	I9	4/I
I22	I22-2I9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марки ДГ2I-I0	"	6,00	II,50	69	-/-	-	-/-
I23	I22-2I8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марки ДГ2I-9	"	I9,8	I2,00	238	-/-	-	-/-
I24	I22-224	Блоки дверные двупольные с полотнами под остекление Д02I-I3	"	5,26	II,20	59	-/-	-	-/-
I25	I22-22I	Блоки дверные однопольные с полотнами под остекление марки Д02I-I0	"	4,00	9,I5	37	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I26	I0-I4I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3м2	м2	7,98	0,99	8	-/I	I	-/-
I27	I0-I43	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах деревянных нерубленных, площадь проема более 3м2	"	7,98	0,9I	7	-/I	I	-/-
I28	III-405	Закрыватель дверной верхнего расположения рычажный	шт	3,00	I8,50	56	-/-	-	-/-
I29	III-446-I	Двери входные в здание однопольные	к-т	I4,00	6,73	94	-/-	-	-/-
I30	III-447-I	Двери входные в здание двупольные	"	8,00	8,94	72	-/-	-	-/-
I3I	III-448-I	Двери входные в помещение однопольные	"	2,0	2,97	6	-/-	-	-/-
I32	I5-733	Остекление дверных одинарных полотен на эластичных прокладках оконным 4мм стеклом	I00м2	0,07	267,00	I8	-/3	3	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 6	руб.			2082	-/99	80	I9/5
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I655			
		Накладные расходы	руб.			273			
		Плановые накопления	руб.			I64			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2082			
		Раздел 7. Лестницы до 0,00							
		Лестницы №2,3							
I33	7-733	Укладка ступеней по готовому основанию гладких	I00м	0,24	503,40	I2I	-/I9	I8	I/-
I34	7-734	Укладка ступеней по готовому основанию с мозаичным покрытием	I00м	0,I3	602,80	78	-/II	I0	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I35	7-737	Установка металлических ограждений с п/в/х поручнем	I00м	0,03	823,00	26	-/I	I	-/-
I36	7-46I	Установка панелей перекрытий площадью до 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 30м	шт	5,00	3,I6	I6	-/9	5	4/I
I37	608-9I057	Сплошные плоские панели перекрытий толщиной I0см ПП3	м2	II,2	7,4I	83	-/-	-	-/-
		Лестница №4							
I38		Устройство лестниц из отдельных ж/б степеней по готовому основанию	I00м	0,I9	503,40	98	-/I5	I4	I/-
I39	7-46I	Установка панелей перекрытий площадью до 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 30м	шт	I,00	3,I6	3	-/I	I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I40	608-9I057	Сплошные плоские панели перекрытий толщиной I0см ПП3	м2	2,24	7,4I	I7	-/-	-	-/-
I4I	7-446	Укладка перемычек весом до 0,3	шт	4	0,32	I	I	-	I/-
I42	608-70006	Стоимость перемычек	м3	0,34	77,30	26			
I43	I47-I	Арматура AI I00	кг	0,02	22,40	-			
I44	I47-I5	То же, B-I	I00кг	0,07	3I,60	2			
		Лестницы цокольного этажа							
I45	II-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,54	24,43	I3	-/I	I	-/-
I46	6-92	Устройство ж/б ступеней из бетона М-200	"	0,67	40,96	27	-/4	3	I/-
I47	I24-43	Сетки из проволоки холодно-тянутой	т	0,05	372,00	I9	-/-	-	-/-
		Всего по разделу 7	руб.			666	-/62	53	9/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			530			
		Накладные расходы	руб.			87			
		Плановые накопления	руб.			49			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			666			
		Раздел 9. Отделочные работы							
I48	I5-297	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	I00м2	3,53	20,63	73	-/65	65	-/-
I49	I5-509	Известковая окраска внутри помещений по кирпичу и бетону потолков	"	2,3	3,I3	7	-/5	5	-/-
I50	I5-502	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м улучшенная стен	"	2,70	I2,90	35	-/I8	I8	-/-
I5I	I5-242	Простая штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен	"	3,87	73,4I	284	-/I46	I24	22/I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I52	I5-508	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке	I00м2	6,09	5,84	36	-/30	30	-/-
I53	I5-256	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	"	4,93	I06,9I	527	-/263	229	34/20
I54	I5-568	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен	"	0,44	76,70	34	-/I2	I2	-/-
I55	I5-298	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	"	0,27	379,48	I02	-/I9	I8	I/-
I56	I5-82	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитами без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	I00м2	0,06	422,00	25	-/6	6	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I57	I5-555 К=0,3	Масляная окраска наличников в перегородках	I00м2	0,II	44,80	5	-/2	2	-/-
I58	I5-563	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов	"	I,57	7I,20	II2	-/45	44	I/-
I59	I5-660	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен лестничные клетки	"	0,57	76,30	44	-/I3	I3	-/-
I60	I5-277	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	"	0,33	206,66	67	-/38	35	3/I
		Всего по разделу 8	руб.			I700	662	60I	6I/34
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.			I35I			
		Накладные расходы	руб.			223			
		Плановые накопления	руб.			I26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I700			
		Раздел 9							
		Разные работы ниже 0,00							
		Подпольные каналы и приямки							
I6I	6-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-50	м3	I0,2I	22,34	228	-/I0	7	3/I
I62	8-38	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	"	20,44	43,I2	88I	-/90	77	I3/4
I63	8-27	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу и бетону в 2 слоя битумная	I00м2	I,52	90,00	I37	-/32	30	2/I
I64	I5-242	Простая штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен	"	I,09	73,4I	80	-/4I	35	6/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I65	(7-I99	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений площадью до Iм2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до I0 т и высоте зданий до 25м	шт	60,0	0,52	3I	-/29	I5	I4/5
I66	7-204	То же, до 2м2	шт	7	I,00	7	-/6	2	4/I
I67	608-I0356	Плиты доборные пролетом менее 5м любой расчетной нагрузки плоские, М-200 ПП-I	м3	3,6I	79,I0	286	-/-	-	-/-
I68	I46-I	Арматура А-I	I00кг	0,42	22,40	9	-/-	-	-/-
I69	I47-I5	Проволочная арматура В-I	"	0,90	3I,60	28	-/-	-	-/-
I70	7-446	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 30м	шт	5I,0	0,32	I6	-/I4	4	I0/3
I7I	7-43I	То же, весом до Iт	шт:	3	2,83	8	-/8	3	5/I

	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I72	608-70006	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные из бетона М-200, объемом до 0,5м3 БП-II	м3	2,80	77,30	2I6	-/-	-	-/-
I73	I47-I	Арматура А-I	I00 кг	0,I5	22,40	3	-/-	-	-/-
I74	I47-I5	Проволочная арматура В-I	"	0,54	3I,60	I7	-/-	-	-/-
I75	I47-8	То же, кл.А-III	I00кг	0,I9	24,50	5	-/-	-	-/-
I76	34-304	Настил из рифленной стали для подпольных каналов	I0м2	0,65	22I,00	I44	-/26	22	4/I
I77	8-59	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,05	I94,00	I0	-/I	I	-/-
I78	6-I75	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М-200 толщиной более 200мм на высоте от опорной площадки до 6м	м3	0,I2	34,32	4	-/-	-	-/-
I79	I24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой	т	0,0I	372,00	4	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I80	I0-I93	Установка деревянных съемных щитов	м2	8,45	0,54	5	-/2	I	I/-
I8I	I22-397	Стоимость съемных щитов	шт	8,45	2,87	24	-/-	-	-/-
I82	22-I	Прокладка асбестоцементных труб	м	I4,00	I,67	23	-/3	3	-/-
I83	ПНТ-I-I5	Земляные работы при прокладке канала из лотковых элементов	п.м	2I	3,5	74	57	30	27/II
I84	ПНТ-2-20	Прокладка каналов из лотковых элементов	п.м	2I	38,8	8I5	59	38	2I/7
I85	I2-299 I2-300 К=5	Выравнивающая стяжка по плитам перекрытия т 20мм Цена: 45,45+2,I2x5	I00м2	0,3I	56,05	I7	2	2	-
I86	26-68	Оклеечная гидроизоляция стеклотканью на битумной мастике	м2	39,5	I,33	53	-/II	I0	I/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I87	Ц.Iч.Iр.4 п.I94	Стоимость стеклоткани	I000м2	0,043	460	20			
I88	I2-299 I2-300 К=I5	Стяжка цементная т.30мм	I00м2	0,3I	77,25	24	3	3	-
I89	26-63	Защитная стенка из асбестоцементного листа	I00м2	0,09	64,40	6	-/4	4	-/-
I90	Ц.Iч.I п.3I	Стоимость асбестоцементного листа	I00шт.	0,04	306	I2			
I9I	7-288	Установка опорных консолей	т	0,089	328	29	-/3	2	I/-
I92	I47-29	Металлизация	I00кг	0,89	I7,30	I5			
I93	34-304	Перекрытие приямков металлическими щитами	I0м2	0,4	22I	88	-/I6	I3	3/I
I94	I5-6I4	Окраска щитов	I00м2	0,04	60,50	2	-/2	2	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Световые приямки							
I95	II-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	9,03	24,43	22I	-/I5	I5	-/-
I96	II-69	Устройство покрытий цементных толщиной 20мм	I00м2	0,II	77,24	9	-/2	2	-/-
I97	II-77	Железнение цементных покрытий	"	0,II	9,83	I	-/I	I	-/-
I98	6-90	Устройство подпорных стен и стен подвалов из бетона М-I00 бетонных	м3	I3,39	27,37	366	-/25	2I	4/I
I99	I5-242	Простая штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен	I00м2	0,45	73,4I	33	-/I7	I4	3/2
200	I5-508	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке	I00м2	0,45	5,84	3	-/2	2	-/-
20I	I5-20I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стен	I00м2	0,30	82,46	25	-/I3	II	2/I
202	I5-568	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен	"	0,30	73,70	23	-/8	8	-/-
203	I6-42	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 20мм	м	2,00	1,35	3	-/-	-	-/-
204	7-285	Установка стальных накладок	т	0,I4	363,00	5I	-/I4	I3	I/-
205	I47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	I,36	I7,30	24	-/-	-	-/-
206	8-6I	Установка металлических решеток приямков МР-2	т	0,39	335,55	I3I	-/II	9	2/I
		Шумоглушитель							
207	8-45	Перегородки из керамического кирпича, неарми-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		рованные, толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4м	I00м2	0,08	546,80	43	-/5	5	-/-
208	26-29	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из ячеистых материалов на растворе перегородок	м3	0,63	6,90	4	-/I	I	-/-
209	I40-I099I	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона тип Б, толщиной I00мм, М-400	м3	0,60	22,80	I4	-/-	-	-/-
2I0	7-446	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 30м	шт	4,00	0,32	I	-/-	-	-/-
2II	608-70006	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные из бетона М-200 объемом до 0,5м3	м3	0,08	77,30	6	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I2	I47-8	Арматура А-3	I00кг	0,03	24,50	I	-/-	-	-/-
2I3	I47-I5	Проволочная арматура В-I	"	0,02	3I,60	I	-/-	-	-/-
2I4	7-I99	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений площадью до Iм2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до I0т и высоте зданий до 25м	шт	2,00	0,52	I	-/I	I	-/-
2I5	608-9I057	Сплошные плоские панели перекрытий толщиной I0см ПП-2	м2	I,98	7,39	I5	-/-	-	-/-
2I6	II-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I,57	24,43	38	-/3	3	-"-
		Воздухозаборные шахты							
2I7	8-45	Перегородки из керамического кирпича, неармированные толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4м	I00м2	0,I4	546,80	75	-/I0	9	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I8	8-4I	Перегородки из кирпича керамического армированного толщиной в I/4 кирпича при высоте этажа до 4м	"	-	349,22	I	-/-	-	-/-
2I9	8-36	Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м	м3	6,I5	39,82	245	-/I8	I3	5/I
220	26-28	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из ячеистых материалов на растворе стен	"	0,89	3,64	3	-/I	I	-/-
22I	26-29	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из ячеистых материалов на растворе перегородок	"	0,75	6,90	5	-/2	2	-/-
222	I40-I099I	Плиты теплоизоляционные							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		из ячеистого бетона тип Б толщиной I00мм, М-400	м3	I,54	22,80	35	-/-	-	-/-
223	7-I99	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений площадью до Iм2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до I0т и высоте зданий до 25м	шт	5,00	0,52	3	-/2	I	I/-
224	608-9I057	Сплошные плоские панели перекрытий толщиной I0см ПП-2	м2	4,95	7,39	37	-/-	-	-/-
225	II-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I,22	24,43	30	-/2	2	-/-
		Всего по разделу 9	руб.			6000	-/572	438	I34/47
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			4769			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.			787			
		Плановые накопления	руб.			444			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			6000			
		Всего по подземной части	руб.			46064	-/490I	2709	2I92/796
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			366II			
		Накладные расходы	руб.			604I			
		Плановые накопления	руб.			34I2			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			46064			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Б. Надземная часть							
		I0. С т е н ы							
226	8-74-2	Кладка стен из пустотелого эффективного кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщ.5I0мм для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	334,I0	45,80	I5302	-/I2I3	946	267/80
227	8-32-2	Стены из пустотелого эффективного кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	205,0	4I,57	8522	-/654	494	I60/47
228	Ц.Iч.4 п.I568	Стоимость раствора М100 дополнительно, за счет толщины стен	"	20,00	20,80	4I6	-	-	-
229	8-32	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м парапет	"	58,93	40,49	2386	-/I88	I42	46/I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
230	8-36	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	404,7	39,82	I6II5	-/II86	856	330/98
23I	8-49	Столбы прямоугольные из керамического кирпича, неармированные, при высоте этажа до 4м	"	I,73	43,I6	75	-/7	6	I/-
232	7-446	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 30м	шт	439,0	0,32	I40	-/I0I	35	66/26
233	7-425	Укладка балок перекрытий массой до Iт при наибольшей массе монтажных елементов до 8т и высоте зданий до 30м	"	50,0	I,72	86	-/73	33	30/I5
234	7-428	То же, массой до 3т	"	I0,0	2,92	29	-/24	II	I3/5
235	608-76003	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные из бетона М200, объемом до 0,5м3	м3	23,40	77,30	I809	-	-	-

224-I-447.85

57

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
236	I47-I	Арматура А-I	I00кг	3,97	22,40	89	-/-	-	-/-
237	I47-8	Арматура А-3	"	I4,29	24,50	350	-/-	-	-/-
238	I47-I[illegible]	Проволочная арматура В-I	"	2,07	3I,60	65	-/-	-	-/-
239	I47-I[illegible]	То же, ВР-I	"	0,I8	3I,60	6	-/-	-	-/-
240	608-[illegible]0I49	Прямоугольные и с четвертями длиной более 4,0 до 6,0м объемом до I,0м3 М-300 марки НП5,2-60-4,5, НП4-60,4,5-I	м3	6,72	74,20	499	-/-	-	-/-
24I	I47-I	Арматура А-I	I00кг	7,I0	22,40	I59	-/-	-	-/-
242	I47-8	Арматура А-3	"	I2,35	24,50	302	-/-	-	-/-
243	I47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,32	3I,60	I0	-/-	-	-/-
244	I47-24	Закладные детали	"	I,I5	40,80	47	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
245	I47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	I,I5	I7,30	20	-/-	-	-/-
236	8-59	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,55	I94,00	I07	-/I6	I5	I/-
247	7-285	Установка стальных накладок	"	0,20	363,00	73	-/I9	I8	I/-
248	I47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	2,02	I7,30	35	-/-	-	-/-
249	26-3I	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,98	36,30	36	-/ I4	I2	2/I
250	II4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I00	"	0,95	I6,I0	I5	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
25I	8-32	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9этажей, при высоте этажа до 4м стенки балконов	м3	9,65	40,49	39I	-/30	23	7/2
		ИТОГО по р.I0	руб			5924I	-/3525	259I	934/283
		в т.ч.							
		стоимость общестроительных работ	руб			47084			
		накладные расходы	"			7769			
		плановые накопления	"			4388			
		ВСЕГО стоимость общестроительных работ	руб			5924I			
		II. Перекрытие-покрытие							
252	7-46I	Установка панелей перекрытий площ.до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтаж-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ных элементов до 8т и высоте зданий до 30м	шт	52,00	3,I6	I64	-/88	5I	37/I4
253	7-464	То же, площадью до I0м2	"	207,00	4,70	973	-/508	288	220/79
254	7-245	Укладка плит покрытий многоэтажных зданий и сооружений площадью до 20м2 по стропильным конструкциям при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 30м	"	8,00	6,I9	50	-/28	I3	I5/5
255	608-9I056 К=I,39	Многопустотные панели перекрытий марки ПК4-63,I5	м2	I68,48	9,56	I6II	-/-	-	-/-
256	608-9I056 К=I,25	То же, марки ПК4-60,I5	"	53,46	9,43	504	-/-	-	-/-
257	608-9I056 К=I,06	То же, марки ПК4-60,I2	"	2I,36	9,23	I97	-/-	-	-/-
258	608-9I056 К=0,27	Многопустотные панели перекрытий марки П27-I5	"	3I,92	8,44	269	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
259	608-9I056 К=I,63	То же, марки ПК8-60,I2	м2	I4,24	9.80	I40	-/-	-	-/-
260	608-9I056 К=I,25	То же, марки ПК6-60,I5 ПК6-60,I2	"	3I7,I4	9,42	2987	-/-	-	-/-
26I	608-9I056 К=I,I9	То же, марки ПК4-63,I2	"	37,35	9,36	350	-/-	-	-/-
262	608-9I056 К=I,6I	То же,марки ПК6-63,I5	"	4II:84	9,78	4028	-/-	-	-/-
263	608-9I05 К=I,83	То же, марки ПК8-63,I2 ПК8-60,I5	"	2II,50	I0,00	2II5	-/-	-	-/-
264	608-9I056 К=2,03	Многопустотные панели перекрытий марки ПК8--63,I5	м2	402,48	I0,20	4I05	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
265	608-9I05 К=I,4I	То же, марки ПК6-63,I2	м2	59,76	9,58	573	-/-	-	-/-
266	608-9I056 К=2,23	То же, марки ПКI0-63,I5	"	I2I,68	I0,40	I265	-/-	-	-/-
267	608-9I056 К=0,28	То же, марки ПС27-I5	"	63,84	8,45	539	-/-	ц	-/-
268	608-9I056 К=0,I5	То же, марки ПТ27-I2	"	3I,90	8,32	265	-/-	-	-/-
269	608-9I056 К=0,35	То же, марки ПТ27-I5	"	7I,82	8,52	6I2	-/-	-	-/-
270	608-9I056 К=2,03	Многопустотные панели перекрытий марки ПКI0-63,I2	м2	I4,94	I0,20	I52	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
27I	608-9I056 К=4,34	Плиты перекрытий марки П2А3В 3,I2)-5	м2	285,I2	I0,77	307I	-/-	-	-/-
272	7-446	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 30м	шт	I2,00	0,32	4	-/3	I	2/I
273	7-425	Укладка балок перекрытий массой до Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 30м	"	44,0	I,72	76	-/73	29	44/I3
274	608-70006	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные из бетона М-200 объемом до 0,5м3	м3	I0,70	77,30	827	-/-	-	-/-
275	I47-I	Арматура А-I	I00кг	I,38	22,40	3I	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
276	I47-8	Арматура А-3	I00кг	I0,70	24,50	262	-/-	-	-/-
277	I47-I5	Проволочная арматура В-I	"	0,8I	3I,60	26	-/-	-	-/-
278	I47-I6	Арматура ВР-I	"	0,36	3I,60	II	-"-	-	-/-
279	7-428 и	Укладка балок перекрытий массой до 3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 30м	шт	9,00	2,92	26	-/23	I0	I3/5
280	608-70I48	Прямоугольные и с четвертями длиной более 4,0 до 6,0 м объемом до I,0м3 М-300 марки НП3-60-4,5-I НП5,2-60,4,5-I П40-60П	м3	6,60	74,20	490	-/-	-	-/-
28I	I47-I	Арматура А-I	I00кг	3,4I	22,40	76	-/-	-	-/-
282	I47-8	Арматура А-3	"	I0,9I	24,50	267	-/-	-	-/-
283	I47-I5	Проволочная арматура В-I	"	0,I3	3I,60	4	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
284	I47-23	Прокатная арматура листовая, полосовая, угловая и фасонная сталь, входящая в состав арматуры или обрамлений	I00кг	0,06	24,50	I	-/-	-	-/-
285	I47-24	Закладные детали	"	I,06	40,80	43	-/-	-	-/-
286	I47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	"	I,06	I7,30	I8	-/-	-	-/-
287	7-669	Установка мелких конструкций массой 0,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 30м	шт	30,00	I,33	40	-/2I	I7	4/I
288	608-70008--I	Блоки и плиты фундаментные подкладные, опорные, анкерные, фундаментные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские М-200 объемом до 0,2м3	м3	0,65	65,90	43	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
289	I47-I	Арматура А-I	I00кг	0,I0	22,40	2	-/-	-	-/-
290	I47-I	Арматура А-3	"	0,64	24,50	I6	-/-	-	-/-
29I	608-70008--I К=I,4	Блоки и плиты фундаментные подкладные опорные анкерные, фундаментные башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские М-200 объемом до 0,2м3 марки ИОП-I (шт.5)	м3	0,36	92,26	33	-/-	-	-/-
292	I47-8 К=I,4	Арматура А-3	I00кг	0,53	34,30	I8	-/-	-	-/-
293	I47-I К=I,4	Арматура А-I	"	0,0I	3I,26	I	-/-	-	-/-
294	7-285	Установка стальных накладок	т	0,I99	363,00	72	-/I9	I8	I/-
295	I47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	I,99	I7;3$_0$	34	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
296	6-I75	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М-200 толщиной более 200мм на высоте от опорной площадки до 6м	м3	0,38	34,32	I3	-/I	I	-/-
297	I24-I0	Арматура класса А-I	т	0,24	352,00	84	-/-	-	-/-
298	I24-I2	Арматура класса А-3	"	0,03	30I,00	9	-/-	-	-/-
		Всего по разделу II	руб.			33339	-/764	428	336/II8
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			26497			
		Накладные расходы	руб.			4372			
		Плановые накопления	руб.			2470			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			33339			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I2. Кровля							
299	I2-288	Утепление покрытий керамзитом	м3	479,02	I6,II	77I7	-/I077	560	5I7/I53
300	I2-290	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщ. I5 мм	I00м2	I4,00	45,45	636	-/II7	I07	I0/3
30I	I2-300 К=I,5	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключать по расценке № 299	"	2I0,0	2,I2	445	-/I6	6	I0/4
302	I2-297	Огрунтовка оснований из бетона или раствора: битумной грунтовкой	"	I4,0	7,7I	I08	-/36	33	3/I
303	I2-289	Устройство дополнительного слоя в мастичной кровле	I00м2	I4,0	49,9	699	-/I68	I60	I8/5
304	ЕР	Устройство мастичной кровли	"	I4,0	280,39	3925	-/553	389	I64/-
305	7-I99	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений площ.до I м2 при массе стропильных и подстропильных конструк-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		при массе стропильных и подстропильных конструкций до I0 т и высоте зданий до 25 м	шт	44,0	0,52	23	-/2I	II	I0/4
306	608-I0356	Плиты доборные пролетом менее 5 м любой расчетной нагрузки плоские, М-200 ПТП8-I3-I3, ПТП8-II-9, ПТП2,5-8-6	м3	2,96	79,I0	234	-/-	-	-/-
307	I47-I	Арматура А-I	I00кг	0,27	22,40	6	-/-	-	-/-
308	I47-I5	Проволочная арматура В-I	"	0,8I	3I,60	26	-/-	-	-/-
309	7-446	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 30 м	шт	4,00	0,32	I	-/-	-	-/-
3I0	608-70006	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные из бетона М-200, объемом до 0,5 м3	м3	0,40	77,30	3I	-/	-	-/-
3II	I47-I	Арматура А-I	I00кг	0,02	22,40	I	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3I2	I47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,08	3I,60	2	-/-	-	-/-
3I3	7-209	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	шт	5,00	2,44	I2	-/I0	5	5/2
3I4	608-I0358	Стаканы для креплений объемом до 0,I м3, М-200 СБ7Б-I	м3	0,65	9I,70	60	-/-	-	-/-
3I5	I47-I	Арматура А-I	I00кг	0,2I	22,40	5	-/-	-	-/-
3I6	I47-I5	Арматура В-I	"	0,I4	3I,60	4	-/-	-	-/-
3I7	I47-24	Закладные детали	"	0,30	40,80	I2	-/-	-	-/-
3I8	I47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	"	0,30	I7,30	5	-/-	-	-/-
3I9	27-I75-4	Укладка тротуарных плит размером 50х50х7 см	I00м2	0,II3	437,9	49	-/5	3	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
320	7-663	Установка карнизных плит массой до 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	30,00	I,I3	34	-/20	I0	I0/4
32I	608-92378	Плиты (панели, камни) карнизные из бетона объемной массой I900 кг/м3 и более М-200 АК I2-9	м3	2,58	83,70	2I6	-/-	-	-/-
322	I47-I	Арматура А-I	I00кг	0,97	22,40	22	-/-	-	-/-
323	I47-I5	Проволочная арматура В-I	"	0,65	3I,60	2I	-/-	-	-/-
324	I47-24	Закладные детали	"	0,3I	40,80	I3	-/-	-	-/-
325	I47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпуской арматуры	"	0,3I	I7,30	5	-/-	-	-/-
326	7-I99	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений площадью до I м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		до I0 т и высоте зданий до 25 м	шт	5,00	0,52	3	-/2	I	I/-
327	608-I0356 к=I,4	Плиты доборные пролетом менее 5 м любой расчетной нагрузки плоские, М-200 ПП-I	м3	0,37	II0,74	4I	-/-	-	-/-
328	I47-I	Арматура А-I	I00кг	0,34	3I,36	II	-/-	-	-/-
329	I47-24	Закладные детали	"	0,03	57,I2	2	-/-	-	-/-
330	I47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	"	0,03	24,22	I	-/-	-	-/-
33I	7-285	Установка стальных накладок	т	0,25	363,00	9I	-/25	23	2/I
332	I47-29	Металлизация закладных и анкорных деталей и выпусков арматуры	I00кг	2,47	I7,30	43	-/-	-	-/-
333	6-30	Устройство фундаментов под оборудование бетонных							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		из бетона М-I00 объемом до 5 м3	м3	0,22	30,86	7	-/I	I	-/-
334	I2-267 без стои мости	-Устройство покрытия из ма-асбестоцементных листов териалов	I00м2	0,27	28,00	8	-/8	7	I/-
335	III-30	Асбестоцементные листы плоские с гладкой поверхностью, прессованные размером 2500 х I200 х I0 мм	I00шт	0,09	640,0	58	-/-	-	-/-
336	8-32	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м шумоглушители и каналы к вентшахтам	м3	3,7I	40,49	I50	-/I2	9	3/I
337	8-2I0	Трубы дымовые кирпичные, с устройством разделок, холодных четвертей и установкой стальных зонтов вентшахты	м3	30,3I	55,62	I686	-/233	209	24/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
338	I5-20I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен вентшахт	I00м2	I,70	82,46	I40	-/69	6I	8/4
339	I5-520	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	"	I,70	4,62	8	-/6	6	-/-
340	I5-256	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен внутри каналов	"	0,66	I06,9I	7I	-/36	3I	5/3
34I	26-3I	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	2,92	36,30	I06	-/4I	37	4/2
342	II4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полу-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		жесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I00	м3	2,83	I6,I0	46	-/-	-	-/-
343	I2-299	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм на парапетах	I00м2	0,67	45,45	30	-/5	5	-/-
344	7-287	Укладка опорных уголков	т	0,062	293	I8	-/I	I	-/-
345	I2-280	Устройство мелких покрытий	"	0,67	I92,00	I29	-/3I	3I	-/-
346	6-I73	Устройство монолитных участков	м3	0,8	38,58	3I	-/5	4	I/-
		ВСЕГО по разделу I2:	руб.			2I380	2498	I700	798/I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I6992			
		Накладные расходы	"			2804			
		Плановые накопления	"			I584			
		ВСЕГО стоимость общестроительных работ	"			2I380			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I3 Перегородки							
347	8-45	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00м2	6,44	546,80	3523	-/448	399	49/I6
348	8-4I	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/4 кирпича, при высоте этажа до 4 м	"	0,72	349,22	252	-/5I	48	3/I
349	8-I65	Перегородки из гипсовых плит в один слой, толщиной до I00 мм, при высоте этажа до 4 м	"	I,39	92,23	I28	-/87	77	I0/3
350	Чб.Iч.4 п.I4-5003	Стоимость г/б плит	м2	I26,72	2,I3	270	-/-	-	-/-
35I	8-I67	Перегородки из гипсовых плит в два слоя, толщиной до 200 мм, при высоте этажа до 4 м	I00м2	I,35	I90,75	257	-/I46	I23	23/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
352	Сб.Iч.4 п.I4-5003	Стоимость г/б плит	м2	245,I0	2,I3	522	-/	-	-/-
353	I0-28	Установка элементов каркасов из брусьев для перегородок толщиной 300мм	м3	0,II	II0,00	I2	-/I	I	-/-
354	II-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	"	I5,56	24,43	380	-/25	25	-/-
355	8-I75	Заполнение проемов стеклоблоками	I0 м2	0,7	I25,6I	88	6	6	-/-
		ВСЕГО по разделу I3:	руб.			6834	764	679	85/26
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			5432			
		Накладные расходы	"			896			
		Плановые накопления	"			506			
		ВСЕГО стоимость общестроительных работ	"			6834			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I4. Полы I этаж Деталь 23							
356	II-63	Укладка лаг по плитам перекрытий	I00м2	2,97	67,90	20I	-/45	42	3/I
357	II-54	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной подлаги из плит древесно-волокнистых	"	2,97	27,20	8I	-/8	7	I/-
358	II-I85 Ц.Iч.2 п.347	Стоимость полов из реек 60.60 Цена: 5,32+(0,062-0,039)х х 89,2 = 7,46	м2	296,56	7,46	22I2	-/I54	I39	I5/3
		Деталь 226							
359	II-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,36	42,77	I5	-/I	I	-/-
360	II-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2,85	24,43	70	-/5	5	-/-
36I	II-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,36	63,92	23	-/4	4	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
362	II-205	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки А	I00м2	0,36	5I9,00	I85	-/I6	I6	-/-
		Деталь 7I							
363	II-57	Стяжка из легкого бетона М-50	"	0,39	75,65	29	-/6	6	-/-
364	II-53 к-2	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	"	0,78	85,00	66	-/4	3	I/-
365	II-58 к-8	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5 мм	"	3,II	I3,92	43	-/2	I	I/-
366	II-205	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки А	"	0,39	5I9,00	202	-/I7	I7	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Деталь 243							
367	II-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	2,87	42,77	I23	-/I3	I0	3/I
368	II-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	22,99	24,43	562	-/37	37	-/-
369	II-57	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм М-200	I00м2	2,87	75,45	2I7	-/45	42	3/I
370	II-58 к-4	То же, толщиной 5 мм	"	II,50	I3,87	I59	-/6	3	3/I
37I	II-72	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм с рисунком	"	2,87	I76,95	509	-/363	356	7/2
372	Ц.Iч.4 п.I723	Стоимость декоративного раствора	м3	5,86	64,80	380	-/-	-	-/-
		Деталь I36							
373	II-53 к-2	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесно-волокнистых	I00м2	0,33	85,00	28	-/I	I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
374	II-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,I6	63,92	II	-/2	2	-/-
375	II-56 к-4	То же, 5 мм	"	0,66	I2,07	8	-/-	-	-/-
376	II-72	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм с рисунком	"	0,I6	I76,95	29	-/20	20	-/-
377	Ц.Iч.4 п.I773	Стоимость декоративного раствора	м3	0,34	64,80	22	-/-	-	-/-
		Деталь 250							
378	II-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,78	42,77	33	-/4	3	I/-
379	II-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	6,20	24,43	I5I	-/I0	I0	-/-
380	II-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,78	63,92	50	-/9	8	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
38I	I3-225	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в один слой	м2	77,50	I,83	I42	-/82	65	I7/5
382	I3-226	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя	"	77,50	0,69	53	-/24	23	I/-
383	II-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,78	63,92	50	-/9	8	I/-
384	II-I35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	"	0,78	409,38	3I7	-/5I	48	3/I
		Деталь I27							
385	II-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	"	0,I2	63,92	8	-/I	I	-/-
386	I3-225	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в один слой	м2	I2,00	I,83	22	-/I3	I0	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
387	I3-226	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя	м2	I2,00	0,69	8	-/4	4	-/-
388	II-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,I2	63,92	8	-/I	I	-/-
389	II-I35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	"	0,I2	409,38	49	-/7	7	-/-
		Деталь I38							
390	II-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	"	0,23	63,92	I5	-/2	2	-/-
39I	I3-225	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в один слой	м2	23,09	I,83	42	-/23	I9	4/I
392	I3-226	То же, каждого последующего слоя	"	23,09	0,69	I6	-/7	7	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
393	II-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,23	63,92	I5	-/2	2	-/-
394	II-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	"	0,23	I09,96	25	-/5	5	-/-
395	II-68 к-2	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм	"	0,46	I3,72	6	-/-	-	-/-
		Деталь 245							
396	II-2	Уплотнение грунта щебнем	"	0,20	42,77	8	-/I	I	-/-
397	II-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I,57	24,43	38	-/3	3	-/-
398	II-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	I00м2	0,20	I09,96	22	-/4	4	-/-
399	II-68 к-2	То же, толщиной 5 мм	"	0,39	I3,72	5	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Деталь 22							
400	II-54	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточных подлаги из плит древесно-волокнистых	I00м2	0,08	27,20	2	-/-	-	-/-
40I	II-65	Укладка лаг по плитам перекрытий	"	0,08	67,90	5	-/I	I	-/-
402	II-I85	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм с шириной досок 88 и 98мм	"	0,08	532,00	43	-/4	4	-/-
		Деталь I90							
403	II-6I	Укладка лаг по кирпичным столбикам	"	3,36	I87,65	63I	-/94	84	I0/3
404	II-I85	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм и шириной досок 88 и 98 мм	"	3,36	532,00	I788	-/I72	I56	I6/5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		2-й этаж Деталь I38							
405	II-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,05	63,92	3	-/I	I	-/-
406	I3-225	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в один слой	м2	5,39	I,83	I0	-/6	5	I/-
407	I3-326	То же, каждого последующего слоя	"	5,39	0,69	4	-/2	2	-/-
408	II-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,05	63,92	3	-/I	I	-/-
409	II-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	"	0,05	I09,96	6	-/I	I	-/-
		Деталь 22							
4I0	II-54	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной под лаги из плит древесно-волокнистых	"	3,8I	27,20	I04	-/I2	I0	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4II	II-63	Укладка лаг по плитам перекрытий	I00м2	3,8I	67,90	259	-/58	54	4/I
4I2	II-I05	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм с шириной досок 88 и 98 мм	"	3,8I	532,00	2029	-/I96	I77	I9/6
		Деталь I27							
4I3	II-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	"	0,36	63,92	23	-/4	4	-/-
4I4	I3-225	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в один слой	м2	35,70	I,83	65	-/37	30	7/2
4I5	I3-226	То же, каждого последующего слоя	"	35,70	0,69	25	-/II	II	-/-
4I6	II-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,36	63,92	23	-/4	4	-/-
4I7	II-I35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	"	0,36	409,38	I46	-/23	22	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Деталь 39							
4I8	II-53 к-2	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	I00м2	8,I6	85,00	693	-/47	33	I4/4
4I9	II-57	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм	"	4,08	75,65	308	-/63	59	4/I
420	II-58 к-6	То же	"	24,47	I3,92	34I	-/382	355	27/8
42I	II-I94	Устройство покрытий из наборного паркета кленового, дубового, ясеневого, пальмового	м2	407,90	9,7I	396I	-/240	228	I2/4
		Деталь 7I							
422	II-53 к-2	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	I00м2	0,62	85,00	52	-/4	3	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
423	II-57	Стяжка из легкого бетона М-50	I00м2	0,3I	75,65	23	-/4	4	-/-
424	II-58 к-8	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5 мм	"	2,46	I3,92	34	-/I	I	-/-
425	II-205	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки А	"	0,3I	5I9,0	I60	-/I3	I3	-/-
		Деталь 9А							
426	II-63	Укладка лаг по плитам перекрытий	"	0,38	67,90	26	-/5	5	-/-
427	II-52	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	"	0,38	I6,60	6	-/6	5	I/-
428	II4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полу-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		жесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I00	м3	2,77	I6,I0	45	-/-	-	-/-
429	II4-I25	То же, М-I50	"	I,I9	20,80	25	-/-	-	-/-
430	II-I82	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм с шириной досок 88 и 98мм	I00м2	0,38	4I3,00	I58	-/I7	I6	I/-
		ВСЕГО по разделу I4:	руб.			2I687	-/2420	2232	I88/52
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"			I7237			
		Накладные расходы	"			2844			
		Плановые накопления	"			I606			
		ВСЕГО стоимость общестроительных работ	"			2I687			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I5, Проемы О к н а							
43I	I0-74	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проемов до 2м2	м2	9I,48	4,50	4I2	-/I67	I36	3I/9
432	I0-75	То же, площадью проемов более 2 м2	"	247,67	3,27	8I0	-/352	285	67/20
433	I22-64	Блоки оконные двухстворные с фрамугами марки 0Р2I-2I8	"	I83,I8	I7,00	3II4	-/-	-	-/-
434	I22-56	Блоки оконные с фрамугами одностворные марки 0Р2I-I2В	"	I9,28	I7,80	343	-/-	-	-/-
435	I22-62	Блоки оконные двухстворные с фрамугами марки 0Р2I-I5В	"	2I,2I	I9,80	420	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
436	I22-55	Блоки оконные одностворные с фрамугами марки 0Р2I-9В	м2	2I,48	I9,I0	4I0	-/-	-	-/-
437	I22-5I	Блоки оконные одностворные марки 0РI2-I3,5, 0РI8-9Т, 0РI2-I3,5Г	"	55,08	I6,70	920	-/-	-	-/-
438	I22-I8	Блоки оконные одностворные марки 0РI2-9А	"	8,08	I7,I0	I38	-/-	-	-/-
439	I22-52	То же, марки 0РI8-I3,5Г	"	I8,56	I5,00	278	-/-	-	-/-
440	I22-53	То же, марки 0Р2I-I3,5Г	"	5,44	I4,40	78	-/-	-	-/-
44I	I22-57	Блоки оконные двустворные марки 0РI2-I5В	"	6,84	I9,00	I30	-/-	-	-/-
442	I0-I04	Установка деревянных подоконных досок в каменных							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стенах при высоте проема более 2 м	м2	245,I5	0,6I	I50	-/60	56	4/2
443	I22-352	Доски подоконные толщиной 42 мм, шириной 250 мм марка ПДI9-25, ПД22-25, ПД25-25, ПД28-25		94,60	2,9I	275	-/-	-	-/-
444	I22-359	Доски подоконные толщиной 34 мм, шириной 250мм марка ПД7-25, ПД8-25, ПДI0-25, ПДI3-25, ПДI4-25, ПДI6-25	м	33,60	2,50	84	-/-		-/-
445	I5-70I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм	I00м2	3,39	229,00	777	-/86	80	6/2
446	III-420-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двухсторонних с фрамугами шириной до 2,I м	к-т,	50,00	5,93	297	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
447	III-4I7-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных с фрамугой	к-т	20,00	3,00	60	-/-	-	-/-
448	III-4I5-I	Скобяные изделия для окон с раздельными переплетами общественных зданий одностворных высотой до I,2 м	"	37,00	I,78	66	-/-	-	-/-
449	III-4I6-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных высотой до I,2 м	"	I7,00	2,63	45	-/-	-	-/-
450	III-4I8-I	То же, двухстворных без фрамуги высотой до I,2м	"	4,00	3,85	I5	-/-	-	-/-
45I	I0-I55	Установка и крепление наличников	I00м	0,34	4,43	2	-/I	I	-/-
452	I22-323	Наличники марки Л	м	33,88	0,I8	6	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
453	7-287	Установка опорных стальных уголков	т	0,32	293,00	94	-/3	3	-/-
454	I47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	3,25	I7,30	56	-/-	-	-/-
455	I0-II4	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проема до 3 м2	м2	7,20	4,29	3I	-/I3	I0	3/I
456	I22-2I0	Блоки дверные балконные с раздельными полотнами однопольные с фрамугами марки БР28-9	м2	7,20	23,I0	I66	-/-	-	-/-
457	I5-720	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 4 мм	I00м2	0,07	234,00	I7	-/3	3	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
458	III-444	Блоки дверные балконные с раздельными двойными полотнами однопольные с фрамугой	к-т	3,00	6,66	20	-/-	-	-/-
		Двери							
459	I0-I05 к-I,32	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	м2	I0,64	I,64	I7	-/I2	8	4/I
460	I0_I06 к-I,39	То же, площадь проема более 3 м2	"	4,48	I,39	6	-/4	3	I/-
46I	I0_I08 к-I,3I	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема более 3 м2	"	I2,32	I,88	23	-/II	I0	I/-
462	I0-I07 к-I,27	То же, площадь проема до 3 м2	м2	5,32	2,34	I2	-/5	5	-/-
463	I22-259	Блоки дверные решетчатой конструкции с по-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		лотнами одинаковой ширины марка ДН и ДТ 20-9,9-I8, 23-9, 9-I8 марки ДН24-I9В	м2	4,48	I4,90	67	-/-	-	-/-
464	I22-236	Блоки дверные щитовой конструкции и полотнами со сплошным заполнением щита, оклеенными сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами, двупольные с полотнами разной ширины марки ДН2I-I5А	м2	I2,32	I4,I0	I74	-/-	-	-/-
465	I22-234	То же, марки ДН2I-I3	"	I5,96	I5,50	247	-/-	-	-/-
466	I0-I05	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	"	63,78	I,46	93	-/57	35	22/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
467	I0-I06	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площ.проема более 3 м2	м2	3,49	I,I9	4	-/3	2	I/-
468	I0-I07	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площ.проема до 3 м2	"	87,38	2,I6	I89	-/70	59	II/3
469	I0-I08	То же, площ.проема более 3 м2	"	I3,96	I,70	24	-/I0	8	2/I
470	I22-223	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами одинаковой ширины марки ДГ24-I5	"	3,49	II,50	40	-	-	-
47I	I22-2I9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марки ДГ2I-I0	"	74,0	II,50	85I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
472	I22-2I8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марки ДГ2I-9	м2	4I,40	I2,0	497	-	-	-
473	I22-2I8	То же, марки ДГ2I-8	"	3,I8	I2,0	38	-	-	-
474	I22-2I7	То же, марки ДГ2I-7	"	22,24	I2,60	280	-	-	-
475	I22-225	Блоки дверные двупольные с полотнами под остекление марки Д024-I5	"	I3,96	9,20	I28	-	-	-
476	I22-22I	Блоки дверные однопольные с полотнами под остекление марки Д02I-I0	"	4,0	9,I5	37	-	-	-
477	I22-220	То же, марки Д02I-8	"	6,36	I0,20	65	-	-	-
478	I0-I40	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площ. проема до 3 м2	м2	I0,64	I,40	I5	-/2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
479	I0-I4I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площ. проема более 3 м2	м2	4,48	0,99	4	-/I	I	-
480	I0-I42	То же, деревянных нерубленных площ. проема до 3 м2	"	5,32	I,28	7	-/I	I	-
48I	III-405	Закрыватель дверной верхнего расположения рычажный	шт	II,0	I8,50	204	-	-	-
482	III-446-I	Двери входные в здание однопольные	к-т	65,0	6,73	437	-	-	-
483	III-447-I	То же, двупольные	"	I6,0	8,94	I43	-	-	-
484	III-448-I	Двери входные в помещение однопольные	"	I9,0	2,97	56	-	-	-
485	20-696	Устройство решеток МР-2÷МР-7 на дверях	I00кг	2,I5	35,90	77	-/I4	I3	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
486	I5-733	Остекление дверных одинарных полотен на эластичных прокладках оконным 4мм стеклом	I00м2	0,20	267,0	53	-/9	9	-
487	I0-74	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площ.проемов до 2 м2	м2	I7,96	4,50	8I	-/33	27	6/2
488	I22-I8	Блоки оконные одностворные марка ОРI2-9А, ОРI5-6,5А, ОРI8-7,5А	м2	I7,96	I7,20	307	-	-	-
489	I5-7I6	Остекление деревянных одинарных фрамужных переплетов, устанавливаемых без коробок оконным стеклом 3 мм	I00м2	0,I8	42,0	26	-/3	3	-
		Витражи							
490	I0-44	Перегородки чистые щитовые	м2	I8,92	I,I6	22	-/I0	7	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
49I	I22-295	Полотна глухие под остекление высотой 2000мм	м2	I0,62	7,57	80	-	-	-
492	I22-I93	Переплеты оконные фрамужные для общественных зданий	"	8,30	7,42	62	-	-	-
493	I5-706	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных зданиях каменных одинарных переплетов оконным стеклом 4 мм	I00м2	0,88	I87,0	I6	-/3	3	-
494	I5-733	Остекление дверных одинарных полотен на эластичных прокладках оконным 4 мм стеклом	"	0,07	267,0	I8	-/3	3	-
495	I0-I55	Установка и крепление наличников	I00м	2,0I	4,43	9	-/8	8	-
496	I22-323	Наличники марка I	м	44,0	0,I8	8	-	-	-
497	I22-322	Наличники марка I	"	55,20	0,22	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
498	I22-32I	Штапики	м	I0I,36	-	-	-	-	-
499	I0-34	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщ. I6 мм	м2	4,56	2,07	9	-/I	I	-
500	7-287	Установка опорных стальных уголков	т	0,I3	293,0	38	-/I	I	-
50I	I47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	I,27	I7,30	22	-	-	-
502	I5-635	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности стен за два раза	I00м2	0,3I	35,70	II	-/3	3	-
		ИТОГО по р. I5	руб			I7266	-/962	799	I63/45
		в т.ч.							
		стоимость общестроительных работ	"			I3723			
		накладные расходы	"			2264			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб			I279			
		всего стоимость общестроительных работ	руб			I7266			
		I6. Лестницы и площадки							
		Лестница I							
503	7-069	Установка ступеней СТ-I и СТ-2	шт	46,0	I,33	6I	-/33	27	6/2
504	603-92258	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	72,24	5,I9	375	-	-	-
505	II-7I	Устройство покрытий мозаичных толщ.20мм без рисунка	I00м2	0,24	I5I,95	36	-/24	24	-
506	Ц.Iч.4 п.773	Стоимость декоративного раствора	м3	0,49	64,80	32	-	-	-
507	7-736	Установка металлических ограждений лестниц с деревянным поручнем	I00м	0,28	85I,0	238	-/25	24	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
508	I0-34	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщ. I6 мм	м2	I4,08	2,07	29	-/4	4	-
509	I5-635	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности стен за два раза	I00м2	0,I4	35,70	5	-/I	I	-
		Лестницы № 2 и № 3							
5I0	7-5000	Укладка лестничных площадок массой до Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий 30 м	шт	4,00	2,55	I0	-/9	4	5/2
5II	7-503	То же, более Iт	"	2,00	3,97	8	-/6	-	3/I
5I2	608-92335	Лестничные площадки с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ЛПФ-25 ОКВ-5 и ЛПФ-25.I0-5	м2	I4,85	II,00	I63	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5I3	II-7I	Устройство покрытий мозаичных толщ.20 мм без рисунка	I00м2	0,I5	I5I,95	23	-/I5	I5	-
5I4	Ц.Iч.4 п.I773	Стоимость декоративного раствора	м3	0,30	64,80	I8	-	-	-
5I5	7-509	Укладка лестничных маршей массой до Iт со сваркой	шт	4,0	5,I7	2I	-/I8	6	I2/4
5I6	608-92333	Лестничные марши со ступенями под облицовку накладными проступями	м2	23,46	II,60	272	-	-	-
5I7	7-669	Укладка накладных проступей	шт	46,00	I,33	6I	-/33	27	6/2
5I8	608-92339	Проступи лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки шириной до 45см	м	55,4I	I,8I	I00	-	-	-
5I9	II-7I	Устройство покрытий мозаичных толщ.20мм без рисунка	I00м2	0,I9	I5I,95	29	-/I9	I9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
520	Ц.Iч.6 п.I773	Стоимость декоративного раствора	м3	0,39	64,80	25	-	-	-
521	7-737	Установка лестничных ограждений с поливинилхлоридным поручнем	I00м	0,I9	823,0	I53	-/7	7	-
522	7-425	Укладка балок перекрытий массой доIт при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 30м	шт	6,0	I,72	I0	-/9	4	5/2
523	608-70006	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные из бетона М-200, объемом до 0,5 м3 БП29	м3	I,98	77,30	I53	-	-	-
524	I47-I	Арматура А-I	I00кг	0,07	22,40	2	-	-	-
525	I47-8	Арматура А-3	I00кг	0,33	24,50	8	-	-	-
526	I47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,24	3I,60	8	-	-	-
527	7-669	Установка опорных плит	шт	I2,00	I,33	I6	-/9	7	2/I

224-I-447.85

104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
528	-70008	Блоки и плиты фундаментные подкладные, опорные, анкерные, фундаментные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские М-200, объемом до 0,2 м3 ОЦ4-4	м3	0,24	65,90	16	-	-	-
529	147-1	Арматура А-I	100кг	0,05	22,40	1	-	-	-
530	147-3	Арматура А-3	"	0,16	24,50	4	-	-	-
		Лестница в спортзале внутренняя							
531	11-11	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,80	24,43	20	-/1	1	-
532	6-92	Устройство железобетонных ступеней из бетона М-200	"	1,0	40,96	41	-/6	5	1/-
533	11-71	Устройство покрытий мозаичных тожд.20 мм без рисунка	100м2	0,04	151,95	5	-/4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
534	Ц.Iч.4 п.I773	Стоимость декоративного раствора	м3	0,04	64,80	3	-	-	-
535	I24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой	т	0,07	372,0	26	-	-	-
		Лестница в кинопроекционную							
536	7-446	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 30м	шт	5,08	0,32	2	-	-	-
537	608-70006	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные из бетона М-200, объемом до 0,5 м3	м3	0,40	77,30	3I	-	-	-
538	I47-I	Арматура А-I	I00кг	0,02	22,40	I	-	-	-
539	I47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,08	3I,60	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
540	7-46I	Установка панелей перекрытий площ. до 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	I,0	3,I6	3	-/I	I	-
54I	608-9I057	Сплошные плоские панели перекрытий толщ. I см ПП-3	м2	2,24	7,4I	I7	-	-	-
542	II-7I	Устройство покрытий мозаичных толщ.20 мм без рисунка	I00м2	0,05	I5I,95	8	-/5	5	-
543	Ц.Iч.4 п.I773	Стоимость декоративного раствора	м3	0,I0	64,80	6	-	-	-
		Лестница № 6							
544	6-90	Устройство стенок из бетона М-I00	м3	7,83	27,37	2I4	I5	I2	3/I
545	8-30	Кладка стенок из керамического кирпича	м3	I,47	39,87	59	4	3	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
546	7-733	Укладка ступеней по готовому основанию	I00м	0,I3	503,4	65	II	I0	I/-
547	7-446	Укладка перемычек массой до 0,3т	шт	I3	0,32	4	3	I	2/I
548	608-70006	Стоимость перемычек	м3	0,39	77,30	30			
549	I47-I	Арматура кл.А-I	I00кг	0,02	22,40	-			
550	I47-I5	То же, кл.В-I	"	0,09	3I,60	3			
55I	I47-8	То же, кл.А-III	"	0,0I	24,50	-			
552	7-46I	Укладка плит площ. до 5 м2	шт	2	3,I6	6 /	4	2	2/I
553	608-9I057	Стоимость плит ПТП8-I6-I4	м2	4,48	8,05	36			
554	7-738	Ограждение лестниц без поручня	I00м	0,I3	655	85	3	3	-
555	I5-6I4	Окраска м/к ограждений	I00м2	0,I3	60,50	8	5	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
556	27-38	Устройство основания из песка под площадку	100м2	0,03	113,37	3	-	-	-	224-1-447.85
557	11-11	Бетонная подготовка М-100	м3	0,83	24,43	20	1	1	-	
558	Ц.1ч.2	Арматура А_III	т	0,007	181	-				
559	11-71	Устройство покрытия площадок	100м2	0,07	151,95	11	7	7	-	
		ИТОГО по р. 16	руб			3254	278	230	48/13	107
		в т.ч.								
		стоимость общестроительных работ	руб			2586				
		накладные расходы	"			427				
		плановые накопления	"			241				
		всего стоимость общестроительных работ	"			3254				
	17.	Внутренние отделочные работы								
560	15-297	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	100м2	20,87	20,63	431	-/389	386	3/1	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
561.	I5-509	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м улучшенная потолков	I00м^2	I5,I4	I2,90	I95	-/I04	I03	I/-
562.	I5-502 к=I,I	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная потолков при высоте более 4 м	"	3,37	I3,58	46	-/25	25	-
563.	I5-502	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная стен	"	25,0I	I2,90	452	-/24I	238	3/I
564.	I5-502 К=I,I	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная стен при высоте более 4 м	"	0,8I	I3,58	II	-/6	6	-
565.	I5-508	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке стен	"	3,58	5,84	2I	-/I8	I8	-
566.	I5-660	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен	I00м^2	2,27	76,30	I73	-/55	53	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
567	I5-82	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	I00м2	0,54	422,0	227	-/52	5I	I/-
568	I5-568	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен	"	7,33	76,70	562	-/2I0	204	6/2
569	I5-568 К=I,I	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен при высоте более 4м	"	3,70	79,54	295	-/II6	II3	3/I
570	I5-563	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов	"	I0,7I	7I,20	762	-/307	298	9/3
57I	I5-576 К=0,3	Масляная окраска наличников в перегородках	"	0,30	27,0	8	-/4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
572	I5-295	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями из блоков и плит	I00м2	4,09	30,I4	I23	-/70	67	3/I
573	I5-275	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	"	I,39	34,92	49	-/30	29	I/-
574	I5-256	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	"	35,76	I06,9I	3823	-/I902	I659	243/I44
575	I5-227	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	I00м2	2,28	206,66	47I	-/262	244	I8/5
576	8-I94	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6м	"	4,48	7I,I0	3I8	-/I87	I84	3/I
		ИТОГО по р. I7	руб			I0033	-/3994	3698	296/I60
		в т.ч. стоимость общестроительных работ	руб			7974			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб			I3I6			
		плановые накопления	"			743			
		всего стоимость общестроительных работ	"			I0033			
		I8. Наружная отделка							
577	I5-20I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен	I00м2	6,92	82,46	57I	-/280	246	34/I6
578	I5-2I0	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200мм плоских	I00м	I,35	33,57	45	-/25	24	I/-
579	I5-206	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым расивором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных	I00м2	0,I3	477,34	6I	-/34	3I	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
580	I5-297	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	I00м2	0,90	20,63	I9	-/I7	I7	-
58I	I5-527	Силикатная окраска фасадов с лесов	I00м2	8,I3	I4,30	II6	-/63	63	-
582	I2-277	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб	"	I4,76	9,43	I39	-/34	34	-
583	8-I90	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6м трубчатых для прочих отделочных работ	"	II,34	49,70	564	-/292	289	3/I
584	I5-275	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	I00м2	0,83	34,92	29	-/I8	I7	I/-
585	I5-568	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен	"	0,73	76,70	56	-/20	20	-
		ИТОГО по р. I8	руб			20I3	783	74I	42/I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Р	в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			I600			
		накладные расходы	"			264			
		плановые накопления	"			I49			
		ВСЕГО стоимость общестроительных работ	руб			20I3			
		I9. Разные работы							
		Отмостка							
586	I-960	Устройство корыта под отмостку	I00м3	0,36	74,50	27	-/27	27	-
587	27-38	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийной смеси однослойных толщ. I2 см	I00м2	I,44	II3,37	I63	-/I2	3	9/3
588	27-40-I К=2	Каждый I см изменения толщины слоя по расценкам 38,39,40 добавлять или исключать	"	2,88	8,75	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
589	27-I69	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ.3 см	I00м2	I,44	I32,08	I90	-/I2	I2	-
590	27-I72	На каждые 0;5 см изменения толщины слоя по расценке № I69 добавлять или исключать	"	I,44	2I,27	3I	-/2	2	-
59I	27-87	Установка бортовых камней на бетонном основании	I00м	0,43	I94,95	84	-/62	62	I/-
		Крыльца тип I,2,3							
592	8-I0	Устройство песчаных оснований под фундаменты	м3	6,60	7,94	52	-/5	3	2/I
593	6-90	Устройство подпорных стен и стен подвалов из бетона MI00 бетонных	"	I3,86	27,37	379	-/25	2I	4/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
594	II-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	7,I4	24,43	I74	-/I2	I2	-
595	6-9I	Устройство подпорных стен и стен подвалов из бетона М I00 бутобетонных из бетона М-200	"	9,0	28,35	255	-/2I	I8	3/I
596	I24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой	т	0,64	372,0	238	-	-	-
597	II-7I	Устройство покрытий мозаичных толщ.20 мм без рисунка	I00м2	0,92	I5I,95	I40	-/93	9I	2/I
598	Ц.Iч.4 п.I773	Стоимость декоративного раствора	м3	I,88	64,8	I22	-	-	-
599	8-6I	Решетки для вытирания ног	т	0,09	335,55	30	-/2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Полы балконов							
600	II-6Ø9	Устройство покрытий цементных толщ.20мм	I00м2	0,50	77,24	38	-/8	8	-
60I	II-77	Железнение цементных покрытий	I00м2	0,50	9,83	6	-/4	4	-
		Гардеробные							
602	I0/-I50	Устройство стенок из щитов офанерованных шпоном	м2	9,74	0,82	8	-/4	3	I/-
603	Кальк. I,2	Стоимость офанерованных щитов	"	9,74	I3,58	I32	-	-	-
604	I0-28	Установка элементов каркасов из брусьев	м3	0,0I	II0,0	I	-	-	-
605	20-696	Установка крюков со штырями	I00кг	0,45	35,90	I6	-/3	3	-
606	7-285	Установка стальных накладок	т	0,0I	363,0	4	-/I	I	-
607	I47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,04	I7,30	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Воздухозаборная шахта наружная							
608.	6-20	Устройство ленточных бетонных фундаментов М-I00	м3	4,7	27,08	I27	-/II	7	4/I
609	8-27	Обмазка битумная	I00м2	0,22	90,0	20	-/4	4	-/-
6I0	8-32-2	Кирпичная кладка стен шахты из эффективного кирпича	м3	3,72	4I,57	I55	-/I2	9	3/I
6II	7-446	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	2	0,32	I	-	-	-
6I2	608-70006	Стоимость перемычек	м3	0,06	77,3	5	-	-	-
6I3	I47-I5	Стоимость арматуры В-I	I00кг	0,0I	3I,60	-	-	-	-
6I4	7-204	Укладка плит площадью до 2 м2	шт	I	I,0	I	-/I	-	I/-
6I5	608-70II2	Стоимость плит П20Д	м3	0,25	65,7	I6	-	-	-
6I6	I47-I	Арматура кл.А-I	I00кг	0,02	22,40	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6I7.	I47-8	То же, кл.А-Ш	I00кг	0,I2	24,50	3	-	-	-
6I8	I2-299	Цементная стяжка по плите т:I5 мм	I00м2	0,02	45,45	I	-	-	-
6I9	I2-I76 I2-239 К=2	Устройство кровли из 2-х слоев рубероида	I00м2	0,02	238,2	5	I	I	-
		Цена: 338-49,9.2							
620	8-57	Расшивка швов кладки из кирпича	I00м2	0,I7	I3,I0	2	-/2	2	-
62I	22-9	Укладка асбестоцементных труб диам. I00 в проемах	м	83,7	I,80	I5I	-/I7	I6	I/-
622	ЕНиР §38-5-3 табл. 2-I6	Разметка труб	I00шт	I,9	0,85	2	-	-	-
623	То же, табл. 3-4ж	Перепиливание труб маятниковой пилой	I00пер	I,9	3,63	7	-	-	-
		Козырек							
624	I2-299	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм	I00м2	0,I6	45,45	7	-/I	I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
625	I2-300 К=5	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключать по расценке № 299	I00м2	0,I6	2,I2	I	-/-	-	-/-
626	I2-I76	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до I2 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350	"	0,I6	338,00	56	-/I2	9	3/I
627	I2-289	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике	"	0,I6	49,90	8	-/2	2	-/-
		Ограждение окон в спортзале							
628	I0-28	Установка элементов каркасов из брусьев	м3	4,I0	II0,00	45I	-/59	53	6/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
629.	I5-634	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности стен за I раз	I00м2	I,58	8,50	I3	-/3	3	-/-
630	7-285	Установка стальных накладок	т	I,03	363,00	374	-/I03	95	8/2
63I	I47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	I0,28	I7,30	I78	-/-	-	-/-
632	III-67	Веревка пеньковая	т	0,04	I530,00	6I	-/-	-	-/-
633	I0-202	Огнезащита деревянных конструкций, каркасы, эстакады	м3	4,I0	7,52	3I	-/6	6	-/-
		Ограждение конвекторов							
634	I0-I50	Ограждение конвекторов щитами офанерованных шпоном в спортзале	м2	38,40	0,82	3I	-/I9	I3	6/2
635	Кальк. I,2	Стоимость щитов офанерованных шпоном	"	38,40	I3,58	52I	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
636.	20-696	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	I00кг	0,06	35,90	2	-/-	-	-/-
637	I47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	"	0,06	I7,30	I	-/-	-	-/-
638	7-285	Установка стальных накладок	т	0,0I	363,00	4	-/I	I	-/-
639	I47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,I	I7,30	I	-/-	-	-/-
640	9-80	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24м	т	0,I3	20,40	3	-/2	-	2/I
64I	I2I-I782	Стены, внутренние Перегородки, стеллажи, стойки фахверхов, перегородок из одиночных гнутых профилей 5	т	0,I3	280,60	38	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
642.	I0-I50	Ограждение конвекторов щитами ДСП офанерованных шпоном в актовом зале вестибюле репреации учительской, кабинете директора	м2	I5,I5	0,82	I2	-/8	5	3/I
643	Кальк. I,2	Стоимость щитов офанерованных шпоном	"	I5,I5	I3,58	206	-/-	-	-/-
644	I0-28 Установка элементов каркасов из брусьев		м3	0,27	II0,00	30	-/3	3	-/-
645	I0-202	Огнезащита деревянных конструкций: каркасы, эстакады	м3	0,27	7,52	2	-/-	-	-/-
646	7-285	Установка стальных накладок	т	0,04	363,00	I5	-/4	4	-/-
647	I47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00 кг	0,42	I7,30	7	-/-	-	-/-
		Крепление светильников и оборудование спортзала							
648	9-I	Установка каркасов							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		светильников	т	0,06	40,I0	2	-/2	I	I/-
649.	I2I-2095	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах из горячекатанных профилей, масса отправочной марки до 0,05т	"	0,06	408,60	25	-/-	-	-/-
650	7-286	Установка стальных конструкций для крепления подвесных путей	"	0,03	332,00	I0	-/-	-	-/-
65I	I47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,27	I7,30	5	-/-	-	-/-
652	20-696	Установка крюков	I00кг	0,I2	35,90	4	-/I	I	-/-
653	I47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	"	0,I2	I7,30	2	-/-	-	-/-
654	7-285	Установка стальных накладок	т	0,06	363,00	22	-/6	-6	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
655.	I47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,62	I7,30	II	-/-	-	-/-
656	26-50	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	35,37	I,30	46	-/2	2	-/-
		Вентрешетка ВР-I							
657	I0-I50	Устройство щитов из досок	м2	0,64	0,82	I	-/-	-	-/-
658	Кальк. № I	Обшивка щитов дубовым шпоном	м2	0,64	I3,58	9	-/-	-	-/-
		Обшивка стен по оси В							
659	I0-I50	Устройство щитов из ДСП	м2	I2,I5	0,82	I0	-/5	4	I/-
660	Кальк. № I	Обшивка щитов дубовым шпоном	"	I2,I5	I3,58	I65	-/-	-	-/-
66I	20-696	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	I00кг	0,03	35,90	I	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Деревянные планки для иллюстративного материала							
662	I0-28	Установка элементов каркасов из брусьев	$м^3$	0,I4	II0,00	I5	-/2	2	-/-
663	I0-32	Обшивка каркасных стен строганными досками	$м^2$	4,87	3,88	I9	-/I	I	-/-
		Подвесные потолки №I,2							
664	9-50	Монтаж металлоконструкций подвесок	т	0,I5	73	II	9	7	2/I
665	ц.I ч.II п.I968	Стоимость металлоконструкций	т	0,I5	342	5I	-	-	-
666	ц.I,ч.II п.т.ч. тб.I2, К-2	Окраска металлоконструкций за 2 раза	т	0,I5	3I,2	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
667.	34-35I с заменой матер. Ц.I,ч.I, р.I, п.32, р.2,п.205	Устройство подшивки потолка из асбестоцементных плит	I00м^2	0,I0	2,65	27	8	7	I/-
		Цена: 367-(2I2-II0)=							
668.	34-337	Окраска потолка масляной краской	"	0,I0	I39	I4	I0	I0	-
		ИТОГО по разделу I9	руб.			644I	603	539	64/I9
		в т.ч. стоимость общестроительных работ	руб.			5II9			
		ВСЕГО по надземной части	руб.			I8I487	I6534	I3637	2954/934
		ВСЕГО по смете	руб.			227551	2I435	I6336	5I46/I730

224-I-447.85

Составили: Перевозкина,
Андрачник,
Толкачева

Проверила Гуськова

СВОДКА
объемов и стоимости работ по смете
№ I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	К-во	Сумма (руб.)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб.)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прям. затр.	с накл. расх. и планов. накопл.	прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. Подземная часть							
I	Земляные работы			I646	207I			0,9I
2	Фундаменты и стены цокольного этажа			I7I96	2I636			9,5I
3	Перекрытие над цокольным этажом			4646	5846			2,57
4	Перегородки			2742	3450			I,52
5	Полы цокольного этажа			2076	26I3			I,I5
6	Проемы до 0,00			I655	2082			0,92
7	Лестницы до 0,00			530	666			0,29
8	Отделочные работы			I35I	I700			0,75

I	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Разные работы ниже 0,00			4769	6000			2,64
I0	ИТОГО по подземной части			366II	46064			20,24
	Б. Надземная часть							
I0	Стены			47084	59241			26,03
II	Перекрытие-покрытие			26497	33339			I4,65
I2	Кровля			I6992	2I379			9,40
I3	Перегородки			5432	6834			3,00
I4	Полы			I7237	2I687			9,53
I5	Проемы			I3723	I7266			7,59
I6	Лестницы и площадки			2586	3254			I,43
I7	Внутренние отделочные работы			7974	I0033			4,4I
I8	Наружная отделка			I600	20I3			0,88
I9	Разные работы			5II9	6440			2,83
	ИТОГО по надземной части			I44244	I8I487			79,76
	ВСЕГО	уч.	I98,0	I80855	227551			I00,0

224-I-447.85

228

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2

на внутренние санитарно-технические работы

ОСНОВАНИЕ: сборник заказных спецификаций ВК, ОВ

Сметная стоимость I8.620 тыс.руб.
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	НУЧП прямые затраты	в том числе: основная з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Водопровод							
I.	I8-227	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл.	I,00	4,43	4	-/-	-	-/-
2.	I6-200	Устройство водомерных узлов без обводной линии, диаметром ввода 50 мм, диаметром водомера до 50 мм	узел	I,00	49,00	49	-/4	4	-/-
3.	I7-04I3--073	Стоимость водомера ВГ-50	шт.	I,00	29,05	29	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4.	I8-228	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл.	I,00	2,4I	2	-/-	-	-/-
5.	I7-20	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки, размером 550х420хI50 мм	компл.	25,00	I8,I0	452	-/35	34	I/-
6.	I7-I5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых с краном полукруглых без спинки, размером 550х420хI50 мм	компл.	I2,00	I5,50	I86	-/I3	I3	-/-
7.	I7-62	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим Т-ПВ и Т-КВ	компл.	I0,00	25,I0	25I	-/20	I9	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8.	I7-63	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим ДТ-ПВ и ДТ-КВ	компл.	3,00	2I,90	66	-/6	6	-/-
9.	I7-32	Установка поддонов душевых стальных эмалированных мелких ПМС-I	компл.	3,00	I8,30	55	-/3	3	-/-
I0.	I7-30	Установка бидэ фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем, размером в мм 600х350х400	компл.	2,00	34,50	69	-/4	4	-/-
II.	I7-9I	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	компл.	2,00	I26,00	252	-/3	3	-/-
I2.	I7-75	Установка писсуаров настенных с цельноотлитым сифоном и писсуарным краном тип I	компл.	3,00	6,80	20	-/2	2	-/-
I3.	I30-85	Вентили проходные муфтовые I5Ч9Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром I5 мм	шт.	50,00	I,25	63	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4.	I30-86	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,5 МПА, диаметром 20 мм	шт.	I4,00	I,48	2I	-/-	-	-/-
I5.	I30-87	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 25 мм	шт.	I,00	I,82	2	-/-	-	-/-
I6.	I6-II7	Установка задвижек 3046БР диаметром 50 мм	шт.	5,00	I7,40	87	./5	5	-/-
I7.	I2-698-I	Бобышка на условное давление от 20 до 25 МПА прямая с внутренней резьбой М27	шт.	I,00	I,I6	I	/I	I	-/-
I8.	I7-50	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ	шт.	3,00	4,59	I4	-/2	2	-/-
I9.	I30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром 25 мм	м	90,00	2,23	20I	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
20	I30-I943	Краны водоразборные настенные латунные с гальванопокрытием КВ-I5Д	компл.	I,00	I,5I	2	-/-	-	-/-
2I.	I30-I946	Краны водоразборные настенные латунные с гальванопокрытием КВ-20Д	компл.	I4,00	I,20	I7	-/-	-	-/-
22.	I6-33	Ввод из полиэтиленовых труб Д63мм	м	5,00	I,92	I0	-/2	2	-/-
23.	I6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	I73,00	I,20	208	-/42	40	2/-
24.	I6-42	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	I40,00	I,35	I89	-/33	32	I/-
25.	I6-43	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	29,00	I,36	39	-/7	7	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26.	I6-44	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм	м	9,00	I,58	I4	-/2	2	-/-
27.	I6-45	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40 мм	м	6,00	I,79	II	-/I	I	-/-
28.	I6-46	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм	м	I3,00	2,2I	29	-/4	4	-/-
29.	I6-47	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 65 мм	м	I2,00	2,67	32	-/4	4	-/-
30.	I6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	3,70	3,94	I5	-/I4	I4	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3I.	I6-220	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00 мм	I00мм	0,I2	4,22	I	-/-	-	-/-
32.	I-936	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2 м грунт 2 группы	I00м^3	0,II	I0I,00	II	-/II	II	-/-
33.	I-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м^3	0,II	46,00	5	-/5	5	-/-
34.	I5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. ЗА 2 раза	I00м^2	0,23	60,50	I4	-/9	9	-/-
35.	26-70	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	I00м^2	0,I4	24,80	4	-/2	2	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
36.	III-370	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	$м^2$	I6,67	0,22	4	-/-	-	-/-
37.	26-70	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	$I00м^2$	0,02	24,80	I	-/-	-	-/-
38.	06-I5--03II62	Стоимость пакетов мин. ватных прошивных в ткани ХПС	$м^3$	2,4I	94,69	228	-/-	-	-/-
39.	26-70	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	$I00м^2$	0,44	24,80	II	-/6	6	-/-
40.	III-370	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	$м^2$	50,60	0,22	II	-/-	-	-/-
4I.	26-70	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	$I00м^2$	0,25	24,80	6	-/4	4	-/-
42.	II4-I90	Стеклопластик рулонный ТУ 6-II-I45-80 РСТ-Х-Н	$I000м^2$	0,03	I0I0,00	29	-/-	-	-/-
		ВСЕГО по разделу I	руб.			3334	-/244	239	5/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			I			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I			
		Стоимость общестроительных работ	руб.			324			
		Накладные расходы	руб.			55			
		Плановые накопления	руб.			29			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			408			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			2390			
		Накладные расходы	руб.			318			
		Плановые накопления	руб.			217			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			2925			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 2. Горячее водоснабжение							
43.	I8-228	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл.	2,00	2,4I	5	-/-	-	-/-
44.	I704--50420	Регулятор температуры прямого действия РТ-I5 ТУ25-02-I053-76	шт.	I,00	70,00	70	-/-	-	-/-
45.	II-390-I	Регулятор температуры прямого действия (недистанционный), диаметр условного прохода до 80 мм	шт.	I,00	2,55	3	-/3	3	-/-
46.	I6-44	Групповой смеситель Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм	м	0,I0	I,58	I	-/-	-	-/-
47.	I6-47	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 65 мм	м	0,63	2,67	2	-/-	-	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.	I6-69	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I08 мм, толщиной стенки 4 мм	м	0,70	3,I2	2	-/-	-	-/-
49.	I6-I03	Фланцевые соединения на стальных трубопроводах диаметром I00 мм	шт.	2,00	4,83	I0	-/2	2	-/-
50.	I6-42	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	0,08	I,35	I	-/-	-	-/-
51.	I7-43	Установка полотенцесушителей двухвитковых из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм поверхностью нагрева 0,33 м^2	шт.	2,00	3,48	7	-/I	I	-/-
52.	I30-78	Вентили проходные муфтовые латунные I553Р для воды, давлением IMПА диаметром I5 мм	шт.	I2,00	0,95	II	-/-	-	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53.	I30-79	Вентили проходные муфтовые латунные I5б3Р для воды, давлением I МПА, диаметром 20 мм	шт.	I0,00	I,I7	I2	-/-	-	-/-
54.	I30-80	Вентили проходные муфтовые латунные I5б3Р для воды, давлением I МПА, диаметром 25 мм	шт.	I,00	I,63	2	-/-	-	-/-
55.	I30-82	Вентили проходные муфтовые латунные I5б3Р для воды, давлением I МПА, диаметром 40мм	шт.	I,00	3,I6	3	-/-	-	-/-
56.	I30-844	Клапаны обратные подъемные муфтовые I6Б1бК для воды и пара давлением I,6 МПА, диаметром 20 мм	шт.	I,00	0,80	I	-/-	-	-/-
57.	I30-I946	Краны водоразборные настенные латунные с гальванопокрытием КВ-20Д	компл.	I2,00	I,20	I4	-/-	-	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58.	I2-698-I	Бобышка на условное давление от 20 до 25 МПА прямая с внутренней резьбой 27м	шт.	2,00	I,I6	2	-/I	I	-/-
59.	I6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	I49,00	I,20	I79	-/35	34	I/-
60.	I6-42	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	I00,00	I,35	I35	-/24	23	I/-
6I.	I6-43	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	57,00	I,36	78	-/I4	I3	I/-
62.	I6-44	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм	м	5,00	I,58	8	-/I	I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
63.	I6-45	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 40 мм	м	6I,00	I,79	I09	-/I5	I4	I/-
64.	I6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	3,72	3,94	I5	-/I4	I4	-/-
65.	26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	$м^3$	I,80	20,40	37	-/I5	I5	-/-
66.	06-I5-03П62	Стоимость пакетов мин.ватных	$м^3$	2,4I	94,69	228	-/-	-	-/-
67.	26-70	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	$I00м^2$	0,58	24,80	I4	-/8	8	-/-
68.	06-I5-03П122	Стоимость армопластика	$м^2$	66,70	2,02	I35	-/-	-	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69.	I5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м^2	0,I8	60,50	II	-/7	7	-/-
70.	26-70	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	I00м^2	0,06	24,80	2	-/I	I	-/-
71.	II4-I90	Стеклопластик рулонный ТУ 6-II-I45-80 РСТ-Х-Н	I000м^2	0,0I	I0I0,00	7	-/-	-	-/-
		Всего по разделу 2	руб.			I349	-/I4I	I37	4/-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			70			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			70			
		Стоимость монтажных работ	руб.			5			
		Накладные расходы	руб.			3			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость общестроительных работ	руб.			434			
		Накладные расходы	руб.			7I			
		Плановые накопления	руб.			40			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			545			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			595			
		Накладные расходы	руб.			79			
		Плановые накопления	руб.			52			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			726			
		Раздел 3. Канализация							
72.	I2-802-5	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПА, диаметр условного прохода 80-I00 мм	шт.	I,00	8,36	8	-/4	4	-/-
73.	23/07ПI-I240-67	Стоимость задвижки 304906БР Д100 мм	шт.	I,00	I32,56	I33	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
74.	I6-I9I	Установка воронок сливных, диаметром I50 мм	шт.	I,00	I,I7	I	-/I	I	-/-
75.	I2I-753--А	Стоимость воронки	т	0,0I	424,00	4	-/-	-	-/-
76.	I7-36	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	компл.	I,00	6,3I	6	-/-	-	-/-
77.	I6-I44	Установка задвижек 3046БР диаметром 50 мм	шт.	I,00	I5,20	I5	-/I	I	-/-
78.	I30-I493	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт.	I,00	I,07	I	-/-	-	-/-
79.	I6-45	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40 мм	м	3,00	I,79	5	-/I	I	-/-
80.	I6-28	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях, диаметром I00 мм	м	24,00	3,0I	72	-/9	9	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8I.	I6-3I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00 мм	м	96,00	4,59	44I	-/50	47	3/I
82.	I6-30	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром 50 мм	м	I30,00	3,2I	4I6	-/6I	59	2/I
83.	I6-33	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм	м	64,00	I,92	I23	-/24	24	-/-
84.	I6-34	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	м	I9,00	3,I0	59	-/7	7	-/-
85.	I-936	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2 м грунт 2 группы	I00м^3	0,32	I0I,00	33	-/33	33	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
86.	I-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м^3	0,32	46,00	I5	-/I5	I5	-/-
		Всего по разделу 3	руб.			I605	-/206	20I	5/2
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			I33			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I33			
		Стоимость монтажных работ	руб.			8			
		Накладные расходы	руб.			3			
		Плановые накопления	руб.			I			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I2			
		Стоимость общестроительных работ	руб.			48			
		Накладные расходы	руб.			7			
		Плановые накопления	руб.			4			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			59			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость сантехнических работ	руб.			II44			
		Накладные расходы	руб.			I54			
		Плановые накопления	руб.			I03			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I40I			
		Раздел 4. Канализация производственная							
87.	I7-37	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00	компл.	7,00	I4,60	I02	-/8	8	-/-
88.	I6-I9I	Установка воронок сливных, диаметром I50 мм	шт.	I2,00	I,I7	I4	-/I0	I0	-/-
89.	I2I-753-A	Стоимость воронок	т	0,I2	424,00	5I	-/-	-	-/-
90.	I30-I493	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт.	I2,00	I,07	I3	-/-	-	-/-
9I.	I6-30	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром 50 мм	м	2,00	3,2I	6	-/I	I	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92.	I6-3I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00мм	м	39,00	4,59	I79	-/20	I9	I/-
93.	I6-28	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях диаметром I00 мм	м	4,00	3,0I	I2	-/2	2	-/-
94.	I6-34	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	м	4,00	3,I0	I2	-/I	I	-/-
95.	I6-33	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм	м	I4,00	I,92	27	-/5	5	-/-
96.	I-936	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2 м грунт 2 группы	$100м^3$	0,05	I0I,00	5	-/5	5	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97.	I-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт 2 группы	100м^3	0,05	46,00	2	-/2	2	-/-
		Всего по разделу 4	руб.			520	-/64	53	I/-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			7			
		Накладные расходы	руб.			I			
		Плановые накопления	руб.			I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			9			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			4I6			
		Накладные расходы	руб.			58			
		Плановые накопления	руб.			37			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			5II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 5. Дождевая канализация							
98.	I6-I88	Установка воронок водосточных, диаметром I00 мм	шт.	4,00	2,28	9	-/9	7	2/I
99.	25-0I расчет	Стоимость водосточной воронки	шт.	4,00	I2,9I	52	-/-	-	-/-
I00.	I30-I022	Краны проходные сальниковые муфтовые II46БК для воды, нефти и масла давлением IMПА, диаметром I5 мм	шт.	4,00	I,00	4	-/-	-	-/-
I0I.	I30-I493	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50мм	шт.	4,00	I,07	4	-/-	-	-/-
		Гидрозатвор							
I02.	I6-69	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I08 мм, толщиной стенки 4 мм	м	I,70	3,I2	5	-/I	I	-/-
I03.	I6-I03	Фланцевые соединения на стальных трубопроводах, диаметром I00мм	шт.	I,00	4,83	5	-/I	I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I04.	I6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм	м	5,00	I,20	6	-/I	I	-/-
I05.	I6-58	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения, наружным диаметром I08 мм, толщиной стенки 4 мм	м	2,00	3,73	7	-/I	I	-/-
I06.	I6-34	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	м	32,00	3,I0	99	-/I2	I2	-/-
I07.	I6-30	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром 50 мм	м	I5,00	3,2I	48	-/7	7	-/-
I08.	I6-3I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00 мм	м	34,00	4,59	I56	-/I8	I7	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I09.	26-26	Изоляция горячих поверхностей набивкой теплоизоляционными волокнистыми материалами трубопроводов	$м^3$	0,24	8,43	2	-/2	2	-/-
II0.	II4-2	Вата минеральная ГОСТ 4640-76	$м^3$	0,38	8,80	3	-/-	-	-/-
III.	26-52	Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором толщ.I0 мм плоских и криволинейных поверхностей	$100м^2$	-	96,40	I	-/-	-	-/-
II2.	26-50	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	$м^2$	0,44	I,30	I	-/-	-	-/-
II3.	22-I46	Устройство усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции стальных труб диаметром I00 мм	м	8,00	0,89	7	-/I	I	-/-
		Всего по разделу 5	руб.			50I	-/53	50	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I4			
		Накладные расходы	руб.			2			
		Плановые накопления	руб.			I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I7			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			395			
		Накладные расходы	руб.			54			
		Плановые накопления	руб.			35			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			484			
		Раздел 6. Вентиляция							
II4.	20-78I	Установка камер приточных без секций орошения, производительностью, тыс.м³/ч, до 25	шт.	I,00	44,90	45	-/40	33	7/2
II5.	I30-I77	Вентилятор центробежный ВЦ-4-70 ном.8	компл.	I,00	446,00	446	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II6.	I30-5I5	Вставки гибкие к центробежным вентиляторам: из брезента и сортовой стали	$м^2$	I,5I	II,20	I7	-/-	-	-/-
II7.	с реком. АI2-2I2I56 расчет	Стоимость соединительной секции	секц.	I,00	70,00	70	-/-	-	-/-
II8.	I30-738	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБIОА-П, поверхность нагрева в $м^2$ - 33,34	шт.	2,00	96,50	I93	-/-	-	-/-
II9.	I30-I062	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	74,00	0,29	2I	-/-	-	-/-
I20.	с реком. АI2-2I2I43	Стоимость приемной секции без фильтра	секц.	I,00	9I,25	9I	-/-	-	-/-
I2I.	I30-8I9 I7-04I5-042I5-083	Стоимость заслонки утеплительной ПI600, I000 с приводом ЕСПА	шт.	I,00	263,50	264	-/-	-	-/-
I22.	20-433	Установка клапанов обводных у калориферов шиберной клапан 400 мм	I шт.	I,00	II,00	II	-/I	I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I23.	20-780	Установка камер приточных без секций орошения, производительностью тыс.м^3/4, до I0	шт.	I,00	32,60	33	-/28	24	4/I
I24.	I30-I76	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали ВЦ4-70 ном.6.3А с э/двигателем 4АI32М4	компл.	I,00	2I5,00	2I5	-/-	-	-/-
I25.	I30-5I5	Вставки гибкие к центробежным вентиляторам из брезента и сортовой стали	м^2	I,I9	II,20	I3	-/-	-	-/-
I26.	с реком. АI2-2I2 П55 расчет	Стоимости соединительной секции	секц.	I,00	5I,25	5I	-/-	-	-/-
I27.	I30-738	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБI0А-П, поверхность нагрева в м^2 - 33,34	шт.	I,00	96,50	97	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I28.	I30-I062	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6I,00	0,29	I8	-/-	-	-/-
I29.	с реком. AI2-2I2 П42	Стоимость приемной секции без фильтра	секц.	I,00	7I,02	7I	-/-	-	-/-
I30.	I30-8I8 I7-04П5-0828П5-0823	Стоимость заслонки утепленной ПI000.600 с приводом ЕСПА	шт.	I,00	2I4,00	2I4	-/-	-	-/-
I3I.	20-433	Установка клапанов обводных у калориферов шириной клапан 400 мм	1шт.	I,00	II,00	II	-/I	I	-/-
I32.	20-750	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой до 0,2 т	шт.	I,00	8,88	9	-/7	6	I/-
I33.	I30-220	Крышной вентилятор ВКР-5.00.25/45,6	компл.	I,00	94,20	94	-/-	-	-/-
I34.	20-72I	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали массой до 0,05 т	шт.	I,00	8,22	8	-/2	2	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135.	130-159	Вентиляторы радиальные ВЦ4-76 коррозионностойкие из пластмасс ном.3 с э/двигателем 4АА63А4	компл.	1,00	103,00	103	-/-	-	-/-
136.	20-663	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВВ3	шт.	1,00	2,72	3	-/-	-	-/-
137.	20-675	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВНА 3	шт.	1,00	2,45	2	-/-	-	-/-
138.	20-749	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой до 1 т	шт.	4,00	7,06	28	-/22	18	4/1
139.	130-219	Крышной вентилятор ВКР-4.00.15/45,6	компл.	4,00	68,80	275	-/-	-	-/-
140.	20-705	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали ВЦ4-70 н 3,15А с электродвигателем 4АА53А4	шт.	1,00	66,50	67	-/2	2	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4I.	20-664	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВВ 3,2	шт.	I,00	2,78	3	-/-	-	-/-
I42.	20-676	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВНА 3,2	шт.	I,00	2,57	3	-/-	-	-/-
I43.	I9-08II-005	Стоимость редуктора	шт.	I,00	86,08	86	-/-	-	-/-
I44.	20-4I6	Установка клапанов огнезадерживающих периметром, до I800 мм	Iшт.	I,00	6,69	7	-/3	3	-/-
I45.	I30-533	Стоимость клапана отсекателя КР02-I	шт.	I,00	I7,60	I8	-/-	-	-/-
I46.	20-593	Шумоглушитель трубчатый ГТК-2-4	шт.	I,00	23,70	24	-/I	I	-/-
I47.	20-428	Установка клапанов перекидных утепленных в шахте	Iшт.	I,00	3,33	3	-/2	2	-/-
I48.	I30-624	Дроссель- клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали с утеплителем из фанеры, прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	I,00	I4,70	I5	-/-	-	-/-

I.	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I49.	20-656	Установка дверей герметических утепленных размером I250x500 мм	шт.	4,00	I6,20	65	-/I0	8	2/I
I50.	I30-640	Заглушки к питометражным лючкам СТД 8281	шт.	I0,00	0,I3	I	-/-	-	-/-
I5I.	20-474	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/периметром до 315/I000 мм	шт.	5,00	0,96	5	-/4	4	-/-
I52.	I30-788	Стоимость заслонки Р200Р	шт.	5,00	7,95	40	-/-	-	-/-
I53.	20-475	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/периметром до 630/2000 мм	шт.	5,00	I,7I	9	-/6	6	-/-
I54.	I30-794	Стоимость заслонки Р400Р	шт.	5,00	I2,40	62	-/-	-	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
155.	20-475	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/периметром до 630/2000 мм	шт.	1,00	1,71	2	-/1	1	-/-
156.	130-795	Стоимость заслонки Р450Р	шт.	1,00	13,80	14	-/-	-	-/-
157.	20-474	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/периметром до 315/1000 мм	шт.	1,00	0,96	1	-/1	1	-/-
158.	130-790	Стоимость заслонки Р250Р	шт.	1,00	8,27	8	-/-	-	-/-
159.	20-407	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 150 размером 100х200 мм	1шт.	83,00	1,48	123	-/74	70	4/2
160.	20-408	Установка решеток жалюзийных регулирующих стальных Р 200 размером 200х200мм	1шт.	206,00	1,63	336	-/183	173	10/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6I.	I30-I487	Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,2 кв.м.	$м^2$	0,60	3,75	2	-/-	-	-/-
I62.	20-428	Установка клапанов перекидных утепленных в шахте	Iшт.	I,00	3,33	3	-/2	2	-/-
I63.	I30-630	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали с утеплителем из фанеры, прямоугольные периметром до I000 мм	шт.	I,00	5,24	5	-/-	-	-/-
I64.	I30-888	Кожухи пластинчатых шумоглушителей из листовой горячекатанной и сортовой стали	$м^2$	6,80	7,07	48	-/-	-	-/-
I65.	20-638	Пластины шумоглушителя П2-2	шт.	6,00	I7,60	I06	-/2	2	-/-
I66.	20-64I	Пластины шумоглушителя П2-3	шт.	8,00	3I,30	250	-/3	3	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I67.	20-7	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 630 мм	$м^2$	69,68	4,87	339	-/43	40	3/I
I68.	20-6	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром 500 мм	$м^2$	I4,I3	4,84	68	-/9	9	-/-
I69.	20-5	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром от 355 до 450 мм	$м^2$	49,30	4,69	23I	-/34	33	I/-
I70.	20-5	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром от 355 до 450 мм	$м^2$	6,69	4,69	3I	-/4	4	-/-
I7I.	20-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром от 225 до 3I5 мм	$м^2$	6,I2	5,2I	32	-/5	5	-/-
I72.	20-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром от 225 до 3I5 мм	$м^2$	I6,70	5,2I	87	-/I6	I5	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I73.	20-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром от 225 до 3I5 мм	$м^2$	4,24	5,2I	22	-/4	4	-/-
I74.	20-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	$м^2$	0,85	5,35	5	-/I	I	-/-
I75.	20-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до I60 мм	$м^2$	I5,07	7,3I	II0	-/I3	I3	-/-
I76.	20-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до I60 мм	$м^2$	3,52	7,3I	26	-/3	3	-/-
I77.	20-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до I60 мм	$м^2$	3,I4	7,3I	23	-/3	3	-/-
I78.	20-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	$м^2$	I2,25	5,35	66	-/II	II	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I79.	20-I2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром до I800 мм	$м^2$	7,20	5,43	39	-/5	5	-/-
I80.	20-II	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от II00 до I600 мм	$м^2$	3,60	5,30	I9	-/2	2	-/-
I8I.	20-8	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром 7I0 мм	$м^2$	I7,50	4,67	82	-/8	7	I/-
I82.	20-I09	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром от 225 до 3I5 мм	м2	4,40	5,88	26	-/4	4	-/-
I83.	20-I09	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром от 225 до 3I5 мм	м2	I,4I	5,88	8	-/I	I	-/-
I84.	20-I07	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м2	I,4I	6,06	9	-/I	I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I85.	20-I06	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до I60 мм	$м^2$	4,62	8,00	37	-/4	4	-/-
I86.	20-I06	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до I60 мм	$м^2$	0,59	8,00	5	-/I	I	-/-
I87.	20-II4	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, периметром I000 мм	$м^2$	4,00	6,72	27	-/4	4	-/-
I88.	20-II5	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от II00 до I600 мм	$м^2$	6,60	6,37	42	-/4	4	-/-
I89.	20-I08	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 0,5 мм, периметром до 900 мм	$м^2$	4,40	6,36	28	-/4	4	-/-
I90.	20-II6	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до I800 мм	$м^2$	I3,50	6,60	89	-/9	9	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9I.	20-II5	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от II00 до I600 мм	м^2	I3,50	6,37	86	-/9	9	-/-
I92.	20-475	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/периметром до 630/2000 мм	шт.	I,00	I,7I	2	-/I	I	-/-
I93.	I30-728	Стоимость заслонки Р630Р	шт.	I,00	I7,00	I7	-/-	-	-/-
I94.	20-475	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/периметром до 630/2000 мм	шт.	I,00	I,7I	2	-/I	I	-/-
I95.	I30-793	Стоимость заслонки Р500Р	шт.	I,00	I4,60	I5	-/-	-	-/-
I96.	20-475	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/периметром до 630/2000 мм	шт.	4,00	I,7I	7	-/5	5	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I97.	I30-794	Стоимость заслонки Р400Р	шт.	4,00	I2,40	50	-/-	-	-/-
I98.	20-474	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/периметром до 3I5/I000 мм	шт.	2,00	0,96	2	-/I	I	-/-
I99.	I30-793	Стоимость заслонки Р3I5Р	шт.	2,00	II,40	23	-/-	-	-/-
200.	20-474	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/периметром до 3I5/I000 мм	шт.	I,00	0,96	I	-/I	I	-/-
20I.	I30-790	Стоимость заслонки Р250Р	шт.	I,00	8,27	8	-/-	-	-/-
202.	20-44I	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом размером 200х400 мм	Iшт.	I,0	I0,40	I0	-/I	I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
203.	20-447	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом размером 400х800 мм	Iшт.	I,00	I8,90	I9	-/2	2	-/-
204.	20-496	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали периметром шахты I000 мм	шт.	I,00	4,63	5	-/2	2	-/-
205.	023-07П5--003	Клапан-хлопушка Д280ММ	шт.	I,00	57,03	57	-/-	-	-/-
206.	I2-II72--43	Хлопушка, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	I,00	6,90	7	-/6	5	I/-
207.	20-38	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I мм, периметром до 3600 мм патрубок	$м^2$	0,67	6,00	4	-/-	-	-/-
208.	20-40	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I мм, периметром, мм, до 5200 патрубок	$м^2$	I,02	5,87	6	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
209.	20-38	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I мм, периметром до 3600 мм-патрубок	$м^2$	0,64	6,00	4	-/-	-	-/-
2I0.	20-38	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I мм, периметром,мм, до 3600, - переход	$м^2$	I,70	6,00	I0	-/I	I	-/-
2II.	20-39	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I мм, периметром до 4500 мм переход	$м^2$	3,36	5,90	20	-/I	I	-/-
2I2.	20-39	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I мм, периметром до 4500 мм переход	$м^2$	6,24	5,90	37	-/2	2	-/-
2I3.	20-36	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I мм, периметром до 1800 мм патрубок	$м^2$	0,53	5,9I	3	-/-	-	-/-
2I4.	25-0I расчет	Блоки	шт.	6,00	0,37	2	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I5.	цI45 пI95	Трос	I0м	0,60	2,49	I	-/-	-	-/-
2I6.	20-66I	Установка лебедок фонарных	шт.	2,00	0,54	I	-/I	I	-/-
2I7.	2I-03 п09-076	Стоимость лебедки	шт.	2,00	I0,76	22	-/-	-	-/-
2I8.	цI2-698-I	Бобышка на условное давление от 20 до 25 МПА прямая с внутренней резьбой М27	шт.	2,00	I,I6	2	-/I	I	-/-
2I9.	20-86	Сталь листовая	$м^2$	0,50	9,53	5	-/-	-	-/-
220.	26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	$м^3$	I,70	20,40	35	-/I4	I4	-/-
22I.	06-I5-03П62	Стоимость пакетов	$м^3$	0,27	6I,33	I7	-/-	-	-/-
222.	06-0242 П8-092	Теплоизоляционный материал в рулонах	$м^3$	2,0I	9,04	I8	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
223.	I5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м^2	I,62	60,50	98	-/62	62	-/-
224.	26-70	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	I00м^2	0,45	24,80	II	-/6	6	-/-
225.	06-I5-03ПI22	Стоимость армопластика	м^2	5I,75	2,02	I05	-/-	-	-/-
226.	26-62	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листовым металлом с заготовкой покрытия	I00м^2	0,05	80,I0	4	-/4	4	-/-
227.	III-525	Оцинкованная сталь листовая ГОСТ 7II8-78 толщиной листа 0,75 мм	т	0,04	294,00	I2	-/-	-	-/-
228.	I8-II6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ХС-0I0	I00м^2	0,05	20,60	I	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
229.	I3-I56	Окраска поверхностей эмалями ХС-759	$100м^2$	0,05	34,80	2	-/-	-	-/-
230.	I3-I67	Окраска поверхностей лаками ХЦ-734	$100м^2$	0,05	28,20	2	-/-	-	-/-
		Всего по разделу 6	руб.			7022	-/709	670	39/I2
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			66			
		Накладные расходы	руб.			5			
		Плановые накопления	руб.			6			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			77			
		Стоимость общестроительных работ	руб.			305			
		Накладные расходы	руб.			50			
		Плановые накопления	руб.			28			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			383			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			5522			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Пуск и регулировка	руб.			25			
		Накладные расходы	руб.			533			
		Плановые накопления	руб.			482			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			6562			
		Раздел 7, Теплоснабжение калориферов							
23I.	I7-04П5--0483	Стоимость регулятора температуры РТ-40	шт.	I,00	85,00	85	-/-	-	-/-
232.	II-390-I	Регулятор температуры прямого действия (недистанционный), диаметр условного прохода до 80 мм	шт.	I,00	2,55	3	-/3	3	-/-
233.	23-07П1--039I	Стоимость вентиля I5кг 892П1 Д40ММ	шт.	I,00	57,03	57	-/-	-	-/-
234.	I2-800-2	Вентили чугунные фланцевые на условное давление 2,5 МПА, диаметр условного прохода 50мм	шт.	I,00	2,69	3	-/2	2	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
235.	I30-I03	Вентили проходные муфтовые 15 кч I8П2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром I5 мм	шт.	2,00	I,47	3	-/-	-	-/-
236.	I30-I08	Вентили проходные муфтовые I5 кч I8П2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 50 мм	шт.	4.00	4,32	I7	-/-	-	-/-
237.	I30-I07	Вентили проходные муфтовые I5 кч I8П2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 40мм	шт.	4,00	3,54	I4	-/-	-	-/-
238.	I6-II8	Установка задвижек 3046ВР диаметром 80 мм	шт.	2,00	24,80	50	-/3	3	-/-
239.	I8-I96	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 159 мм	шт.	2,00	7,29	I5	-/2	2	-/-
240.	I6-47	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 65 мм	м	50,00	2,67	I34	-/20	I8	2/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24I.	II3-I9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные(неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ДУ, толщина стенок в мм-Т ДУ-65 Т-4	м	50:00	I,24	62	-/-	-	-/-
242.	II3-55	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода в мм-ДУ, толщина стенок в мм-Т ДУ-65 Т-4	м	50,00	I,65	82	-/-	-	-/-
		Исключить:							
243.	I6-39	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	м	20,00	I,29	26	-/4	4	-/-
244.	I6-40	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм	м	I2,00	I,6I	I9	-/3	3	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
245.	I6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	0,32	3,94	I	-/I	I	-/-
246.	I6-220	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до I00 мм	I00м	0,50	4,22	2	-/2	2	-/-
247.	I2-698-I	Бобышка на условное давление от 20 до 25 МПА прямая с внутренней резьбой М27	шт.	4,00	I,I6	5	-/2	2	-/-
248.	I3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I	$I00м^2$	0,07	7,7I	I	-/-	-	-/-
249.	I3-I68	Окраска поверхностей краской БТ-I77	$I00м^2$	0,07	7,I3	I	-/-	-	-/-
250.	26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	$м^3$	I,25	20,40	25	-/I0	I0	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
25I.	06-I5-03П62	Стоимость пакетов	$м^3$	I,67	94,69	I58	-/-	-	-/-
252.	26-70	Обертывание поверхностей изоляции рулонными материалами насухо	$I00м^2$	0,36	24,80	9	-/5	5	-/-
253.	06-I5-03П122	Стоимость армопластиковых материалов	$м^2$	40,82	2,02	82	-/-	-	-/-
		Всего по разделу 7	руб.			824	-/57	55	2/-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			I42			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I42			
		Стоимость монтажных работ	руб.			II			
		Накладные расходы	руб.			6			
		Плановые накопления	руб.			I			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I8			
		Стоимость общестроительных работ	руб.			256			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.			4I			
		Плановые накопления	руб.			24			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			32I			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			28I			
		Накладные расходы	руб.			37			
		Плановые накопления	руб.			25			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			343			
		Раздел 8. Отопление							
254.	I30-I06	Вентили проходные муфтовые I5 кч I8П2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в 32 мм	шт.	8,00	2,53	20	-/-	-	-/-
255.	I30-I05	Вентили проходные муфтовые I5 кч I8П2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 25 мм	шт.	I3,00	2,02	26	-/-	-	-/-
256.	I30-I04	Вентили проходные муфтовые I5 кч I8П2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 20 мм	шт.	II,00	I,69	I9	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
257.	I30-I034	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром I5 мм	шт.	2,00	I,34	3	-/-	-	-/-
258.	I8-229	Установка кранов воздушных радиаторных	компл.	2,00	0,49	I	-/-	-	-/-
259.	I8-229	Микровоздушник	компл.	5,00	0,49	2	-/-	-	-/-
260.	I8-II3	Установка конвекторов отопительных напольных с кожухом и креплениями высоких, типа КВ-20-I0, КВ-20-I2, КВ-20-I3	экм.	30,00	II,00	330	-/8	7	I/-
26I.	I8-II6	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	экм.	255,70	5,I2	I309	-/64	56	8/3
262.	I6-39	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	м	67,50	I,29	87	-/I5	I4	I/-
263.	I6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	202,00	I,I4	230	-/44	42	2/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
264.	I6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	I82,50	I,03	I88	-/40	38	2/-
265.	I6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	56.00	0,9I	5I	-/I3	I2	I/-
266.	I6-40	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм	м	42,00	I,6I	68	-/I2	II	I/-
267.	I6-67	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	22,00	2,2I	49	-/II	I0	I/-
268.	I8-II2	Установка радиаторов отопительных	экм.	I0,85	0,66	7	-/3	3	-/-
269.	цена московского завода	Стоимость радиаторов МС-I40	экм.	I0,85	8,I4	88	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
270.	I6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	5,50	3,94	22	-/2I	2I	-/-
27I.	I6-220	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00 мм	I00м	0,22	4,22	I	-/I	I	-/-
272.	I5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	$I00м^2$	0,55	60,50	33	-/2I	2I	-/-
273.	I3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	$I00м^2$	0,I6	7,7I	I	-/-	-	-/-
274.	I3-I68	Окраска поверхностей краской БТ-I77	$I00м^2$	0,I6	7,I3	I	-/-	-	-/-
275.	26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	$м^3$	I,20	20,40	24	-/I0	I0	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
276.	06-I5--03I62	Стоимость пакетов	$м^3$	I,6I	94,69	I52	-/-	-	-/-
277.	26-70	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	$I00м^2$	0,43	24,80	II	-/6	6	-/-
278.	06-I5--03II22	Стоимость армопластиковых материалов	$м^2$	48,87	2,02	99	-/-	-	-/-
		Всего по разделу 8	руб.			3465	-/269	252	I7/3
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			32I			
		Накладные расходы	руб.			52			
		Плановые накопления	руб.			29			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			402			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			250I			
		Пуск и регулировка	руб.			3			
		Плановые накопления	руб.			227			
		Накладные расходы	руб.			332			
		Всего, стоимость санитарно-технических работ	руб.			3063			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по смете	руб.			I8620	-/I733	I657	76/I8
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			345			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			345			
		Стоимость монтажных работ	руб.			9I			
		Накладные расходы	руб.			I7			
		Плановые накопления	руб.			8			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			II6			
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I709			
		Накладные расходы	руб.			279			
		Плановые накопления	руб.			I56			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2I44			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I3244			
		Пуск и регулировка	руб.			28			

224-I-447.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	руб.			1565			
		Плановые накопления	руб.			1178			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			16015			

Составил Крутько

224-1-447.85

gost.e-ecolog.ru