ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

224-1-441.85

Школа на II классов на 162 учащихся (стены кирпичные)

А Л Ь Б О М VI

С М Е Т Ы

20721/08
цена 5-51

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

224-1-441.85

Школа на II классов на I62 учащихся (стены кирпичные)

АЛЬБОМ УI

С М Е Т Ы

Общая стоимость	- 22I,8I тнс.руб.
в том числе:	
строительно-монтажные работы	- I7I,64 тнс.руб.
Стоимость:	
I м3 здания (СМР)	- 26,38 руб.
I м2 полезной площади (СМР)	- II6,95 руб.

Разработан
ЦНИИЭП учебных зданий

Утвержден Госгражданстроем
приказ № 231 от 17.06.85 г.
Введен в действие ЦНИИЭП учебных зданий
Приказ № 98 от 27.09.85 г.

Главный инженер института А.Ляхович
Главный архитектор проекта П.Орлик
Начальник отдела смет и ПОС В.Лущенков

О Г Л А В Л Е Н И Е

Наименование	Стр.
Пояснительная записка	3
Объектная смета № I	4
Локальная смета № I-I на общестроительные работы	6
Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	4I
Варианты конструктивных решений	42
Локальная смета № I-2 на отопление	60
Локальная смета № I-3 на узел управления	65
Локальная смета № I-4 на вентиляцию	69
Локальная смета № I-5 на водопровод	72
Локальная смета № I-6 на горячее водоснабжение	76
Локальная смета № I-7 на канализацию	80
Локальная смета № I-8 на ливневую канализацию	84
Варианты конструктивных решений	87
Локальная смета № I-9 на электроосвещение	99
Локальная смета № I-I0 на силовое электрооборудование	II0
Локальная смета № I-II на связь и сигнализацию	II8
Локальная смета № I-I2 на приобретение и монтаж технологического оборудования	I38
Локальная смета № I-I3 на мебель и инвентарь	I40
Ведомости потребности в производственных ресурсах	I42

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К сметам типового проекта школы на II классов (I62 учащихся) со стенами из кирпича

Сметная стоимость строительства определена в ценах, введенных в действие с 0I.0I.I984 г. на основании:

I. Инструкции по типовому проектированию СН 227-82.
2. Чертежей типового проекта школы на II классов.
3. Сборников единых районных единичных расценок по базисному району.
4. Сборников средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.
5. Сборников единичных расценок на строительные работы и сборников сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для строек Московской области.
6. Сборников расценок на монтаж оборудования и прейскурантов оптовых цен.

В смете приняты:

Плановые накопления - 8%.
Накладные расходы на строительные работы - I6,5%
На металлоконструкции - 8,6%
На внутренние санитарно-технические работы - I3,3%

Сметная стоимость строительства определена для варианта проекта с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для зоны с нормальной влажностью воздуха -30°С при следующих характеристиках конструктивных решений.

Фундаменты - сборные железобетонные ленточные
Стены - из пустотелого кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 5I0 мм
Покрытие и перекрытие - многопустотные плиты
Кровля - совмещенная из рулонных материалов, утепленная плитами из ячеистых бетонов.
Лестницы -сборные железобетонные марши и площадки.
Перегородки - крупнопанельные гипсобетонные, кирпичные
Окна - из блоков с тройным остеклением
Двери - из блоков со щитовыми сплошными и остекленными полотнами
Полы - линолеумные, из керамической плитки, дощатые
Внутренняя отделка - силикатная, масляная окраска, клеевая, облицовка керамической плиткой.

Смета на технологическое оборудование составлена по СНиП IУ-I3-82 Сборник № 5.I по табл.I гр.6.

Стоимость данной школы получена путем умножения стоимости I места на количество учащихся (I62).

Интерполяция невозможна ввиду отсутствия в сборнике показателей для школ вместимостью менее 360 учащихся.

Составила Л.Савинова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту школы на II классов (I62 учащихся) (стены кирпичные)

Сметная стоимость - 22I,8I тнс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на: I место I369,2 руб.
I м^ полезной площади I5I,I4 руб.
I м3 объема здания 34,09 руб.

Составлена в ценах I984 г

№№ пп	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тнс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	наименование един. изм.	К-во един. изм.	стоимость един. измер. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	I50,82	-	-	-	I50,82	-	-	-	м3	6506,5	23,I8
2.	I-2	Отопление	3,78	-	-	-	3,78	-	-	-	"	"	0,58
3.	I-3	Узел управления	0,4I	-	-	-	0,4I	-	-	-	"	"	0,06
4.	I-4	Вентиляция	0,74	-	-	-	0,74	-	-	-	"	"	0,II
5.	I-5	Водопровод	I,5I	-	-	-	I,5I	-	-	-	"	"	0,23
6.	I-7	Канализация	2,58	-	-	-	2,58	-	-	-	"	"	0,4
7.	I-6	Горячее водоснабжение	0,92	-	-	-	0,92	-	-	-	"	"	0,I4
8.	I-8	Ливневая канализация	0,33	-	-	-	0,33	-	-	-	"	"	0,05
9.	I-9	Электроосвещение	-	8,0I	-	-	8,0I	-	-	-	"	"	I,23
I0.	I-I0	Силовое электрооборудование	-	I,32	0,69	-	2,0I	-	-	-	"	"	0,3I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
II.	I-II	Связь и сигнализация	-	I,83	3,05	-	4,88	-	-	-	"	"	0,75
I2.	I-I2	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,20	6,72	-	6,92	-	-	-	мест	I62	42,72
I3.	I-I3	Мебель и инвентарь	-	-	39,7I	-	39,7I	-	-	-	"	I62	245,I2
		Итого	I60,28	II,36	50,I7	-	22I,8I	-			м3 мест	6506,5 I62	34,09 I369,2

Главный инженер института А.К.Ляхович

Главный архитектор проекта П.Орлик

Начальник отдела смет и ПОС В.Лущенков

Составил рук.группы Л.Савинова

Проверил главный специалист И.Колесников

3100106I

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШКОЛЫ НА II КЛАССОВ (I62 УЧАЩИХСЯ) СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-I

на общестроительные работы

Основание: АС-I по АС-34

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I50,0I тнс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость на: I место 925,99 руб.
I м2 полезной площади I02,2I руб.
I м3 объема здания 23,06 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция (прямые затраты)	в том числе Основная зарплата	Эксплуатация машин (в т.ч. зарплата)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
I.	EI-230 29-I T4-I.II	-Разработка грунта бульдозером мощностью до 59 КВТ с перемещением до I0 м грунт I группы (растительного грунта)	I000 м3	0,32	36,00	I2	- / I2	-	I2 / 4
2.	EI-237 29-8 T4-I.II	- Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозером к расценке Н 230 до 30 м	I000 м3	0,32	59,00	I9	- / I9	-	I9 / 6
3.	EI-I74 22-I3 T4-I.II	- Погрузка растительного грунта на автосамосвалы	I000 м3	0,32	I4I,93	46	- / 46	2	44 / I7
4.	C3I0-I	- Перевозка до I км	т	386,40	0,29	II2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Е1-56 11-14 Т4-1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,75	150,48	113	- 113	6	107 44
6.	Е1-960 80-2 Т4-3,67	-ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ	100М3	0,53	89,40	47	- 47	47	-
7.	Е1-230 29-1 Т4-1,11 3,48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М В РЕЗЕРВ И ОБРАТНО	1000М3	0,75	64,74	49	- 49	-	49 18
8.	Е1-237 29-8 Т4-1,11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 ДО 30М	1000М3	0,75	59,00	44	- 45	-	45 15
9.	Е1-55 11-13 Т4-1,11	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУНТА 2 ГР ЭКСКАВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ЕМК.0,5М3	1000М3	0,52	104,87	55	- 55	3	52 20
10.	Е1-230 29-1 Т4-11	-ТО ЖЕ,БУЛЬДОЗЕРОМ	1000М3	0,19	36,00	7	- 6	-	6 2
11.	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,37	46,00	17	- 17	17	-
12.	Е1-1185 118-11	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	100М3	7,50	11,60	87	- 87	56	31 20
13.	Е1-194 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,32	10,70	3	- 3	-	3 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	769	- 499	131	368 147

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	611
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	221
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	147
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	131
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	278
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	101
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	57
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ							
14.	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	37,60	10,70	402	" 27	15	12 4
15.	Е7-2 1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	ШТ	18,00	2,09	38	" 37	9	28 10
16.	Е7-3 1-3	-ТО ЖЕ, ДО 3,5Т	ШТ	90,00	2,99	269	" 269	68	201 71
17.	СССЦ ТОМ 3,П.50	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ МАРКИ ФЛ14.24-1	ШТ	27,00	49,50	1337	" "	"	" "
18.	СТО ЖЕ П.51	-ФЛ14.12-1	ШТ	1,00	24,50	25	" "	"	" "
19.	СТО ЖЕ П.53	-ФЛ12.24-1	ШТ	46,00	40,60	1868	" "	"	" "
20.	СТО ЖЕ П.54	-ФЛ12.12-1	ШТ	6,00	20,10	121	" "	"	" "
21.	СТО ЖЕ П.56	-ФЛ10.24-1	ШТ	17,00	34,90	593	" "	"	" "
22.	СТО ЖЕ П.57	-ФЛ10.12-1	ШТ	2,00	17,30	35	" "	"	" "
23.	СТО ЖЕ П.79	-ФЛ8.24-2	ШТ	2,00	31,60	63	" "	"	" "
24.	СССЦ ТОМ 1 П9-110 Т43.3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-150, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3, ФЛ6.12-4 (7ШТ)	М3	1,47	53,88	79	" "	"	" "
25.	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛ.В-1	КГ	9,40	0,37	3	" "	"	" "
26.	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	67,00	1,50	101	"	15	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ССЦТ1 П2-4						68		19
27.	Е7-401 36-2 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ДО 1Т	ШТ	71,00	1,93	138	98	21	77 28
28.	Е7-402 36-3 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ДО 1,5Т	ШТ	62,00	2,97	184	130	29	101 37
29.	Е7-403 36-4 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	111,00	3,75	416	293	68	225 82
30.	ССЦ ТОМ 2 П12-4	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ФБС24.6.6-Т	ШТ	29,00	33,90	983			
31.	СТО ЖЕ П12-3	-ФБС24.5.6-Т	ШТ	82,00	28,20	2312			
32.	СТО ЖЕ П12-2	-ФБС24.4.6-Т	ШТ	62,00	22,60	1401			
33.	СТО ЖЕ П12-7	-ФБС12.6.6-Т	ШТ	8,00	17,50	140			
34.	СТО ЖЕ П12-6	-ФБС12.5.6-Т	ШТ	20,00	14,60	292			
35.	СТО ЖЕ 12-5	-ФБС12.4.6-Т	ШТ	16,00	12,10	194			
36.	СТО ЖЕ П12-14	-ФБС9.6.6-Т	ШТ	8,00	13,50	108			
37.	СТО ЖЕ П12-13	-ФБС9.5.6-Т	ШТ	19,00	11,30	215			
38.	СТО ЖЕ П12-12	-ФБС9.4.6-Т	ШТ	11,00	9,01	99			
39.	СТО ЖЕ П12-10	-ФБС12.6.3-Т	ШТ	4,00	8,75	35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.	СТО ЖЕ П12-9	-ФБС12.5.3-Т	ШТ	26,00	7,29	190	-	-	-
41.	СТО ЖЕ П12-8	-ФБС12.4.3-Т	ШТ	26,00	5,85	152	-	-	-
42.	Е6-20 1-20	-ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	2,50	32,52	81	-	4	2
							6		1
43.	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	86,00	34,20	2941	-	190	70
							260		21
44.	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	1,35	86,50	117	-	26	2
							28		1
45.	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОКРАСОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	2,25	90,00	203	-	44	3
							47		1
46.	Е7-445 38-10-1,6	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	8,00	0,29	2	-	1	1
							2		-
47.	СССЦ П865	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	ШТ	8,00	0,85	7	-	-	-
							-		-
48.	Е6-20 1-20	-ЗАДЕЛКИ СТЕН БЕТОНА М-150	М3	0,30	32,50	10	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	19064	-	490	775
							1265	-	275

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	15154
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3260
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	500
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	275
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	490
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	765
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	10252
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2498
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1412
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	19064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ПОДВАЛОМ							
49.	Е7-463 39-6-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	4,72	5 2	- -	1 -	1 -
50.	Е7-451 39-2-1.8	-ТО ЖЕ,ДО 15М2	ШТ	1,00	3,69	4 3	- -	2 -	1 -
51.	ССЦЦ П11-158 ПРИМЕЧ. П25,27	-МНОГОПУСТОТНЫЕ Ж/Б ПЛИТЫ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.11,9СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГР.900КГ/М2,ПРОЛЕТОМ 6,28М,ПК63.18-6К7Т(1ШТ) ЦЕНА:7,81*0,2*1,4	М2	11,24	9,41	106 -	- -	- -	- -
52.	С ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 844КГ/М2,ПК63,12-6К7Т(1ШТ) ЦЕНА:7,81*0,2*1,19	М2	7,47	9,20	69 -	- -	- -	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	230 5	- -	3	2 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	184			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	3			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	3			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	3			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	175			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	30			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	16			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	230			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ							
		А)ПОЛЫ ПОДВАЛА							
53.	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,18	43,30	8 1	- -	1	- -
54.	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.80ММ	М3	1,46	29,30	43	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2		-
55,	E11-67 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ (ТОЛЩ.20ММ)	100М2	0,18	123,00	22	- 4	4	- -
56.	E11-68 11-2	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩ.20ММ	100М2	0,18	31,60	6	- -	-	- -
		ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА							
57,	E11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	6,88	43,30	298	- 32	25	7 2
58,	E11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.80ММ	М3	43,56	29,30	1276	- 71	71	- -
59,	E11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	4,06	70,00	284	- 44	40	4 1
60,	E11-61 9-1	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	2,81	187,00	526	- 78	70	8 2
61,	E11-63 9-3	-ПРОКЛАДКИ ИЗ ДОСОК	100М2	2,81	72,90	205	- 43	40	3 1
62,	E26-69 13-5	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 3-Х СЛОЕВ ТОЛЯ	100М2	1,25	243,30	304	- 110	106	4 1
63,	C111-619	-СТОИМОСТЬ ТОЛЯ	М2	430,90	0,29	125	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	3883	- 385	359	26 7

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3085
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	2574
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	19
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	7
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	359
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	366
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ •			РУБ	510			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ •			РУБ	288			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ •			РУБ	3883			
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
64.	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЯ	100М2	0,71	85,30	61	• 29	25	• 2
65.	Е15-535 156-4-25	-ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ	100М2	0,71	61,20	44	• 9	9	• •
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	132	• 38	34	• 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ •			РУБ	105			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	66			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ •			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА •			РУБ	34			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА•			РУБ	36			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ •			РУБ	17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ •			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ •			РУБ	132			
		РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		А)ВХОД В ПОДВАЛ							
66.	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	12,00	1,50	18	• 12	3 •	9 3
67.	Е7-401 36-2	-ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 1Т	ШТ	3,00	1,93	6	• 4	1	3 1
68.	Е7-403 36-4	-ТО ЖЕ,БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	12,00	3,75	45	• 31	•	24 9
69.	СССС Т-2 П.12-3	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ М-100,ФБС24.5.6-Т	ШТ	12,00	28,20	338	• •	•	• •
70.	[illegible]	-ФБС12.5.6-Т	ШТ	4,00	14,60	58	•	•	•

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.12-6						-		-
71.	СТО ЖЕ П.12-10	-ФБС12.6.3-Т	ШТ	6,00	8,75	53	- -	-	- -
72.	СТО ЖЕ П.12-9	-ФБС12.5.3-Т	ШТ	6,00	7,29	44	- -	-	- -
73.	СТО ЖЕ П.12-13	-ФБС9.5.6-Т	ШТ	2,00	11,30	23	- -	-	- -
74.	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	4,30	34,20	147	- 13	10	3 1
75.	Е11-6 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	0,77	16,00	12	- 2	1	1 -
76.	Е11-11 1-11	-ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,60	30,45	18	- 1	1	- -
77.	Е7-733 57-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, ГЛАДКИХ	100М	0,17	86,00	14	- 13	12	1 -
78.	СССЦ Т-1 П.11-172	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	М	16,80	3,72	62	- -	-	- -
79.	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ НА ПЛОЩАДКАХ	100М2	0,03	84,70	2	- -	-	- -
80.	Е16-30 5-1	-АРЕНДНАЯ ТРУБА ДИАМ.50ММ	М	2,00	3,21	6	- 1	1	- -
81.	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕНОК	100М2	0,29	85,30	25	- 12	10	2 1
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ							
82.	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М-100	М3	9,52	29,30	279	- 15	15	- -
83.	Е7-724 54-2	-УКЛАДКА Ж/Б ЛОТКОВ	М3	14,93	5,97	89	-	23	43 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							66		15
84.	ССССЦ П8-521	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА М-300	М3	14,93	75,30	1124	-	-	-
85.	С147-15	-АРМАТУРА КЛАССА ВР-1	КГ	162,99	0,32	52	-	-	-
86.	Е7-460 39-5-1.8	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ	ШТ	156,00	3,15	491	266	183	111 61
87.	ССССЦ 11-147	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ Ж/Б ПЛИТ ТОЛЩ.8СМ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1250КГ/М2,ПРОЛЕТОМ ДО 1М	М2	53,01	6,09	323	-	-	-
		ЦЕНА:0,74-0,2,2-0,25							
88.	Е7-443 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК	ШТ	29,00	0,29	8	7	2	5 2
89.	ССССЦ П,863	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПР1-10.12,6	ШТ	18,00	0,81	15	-	-	-
90.	ССССЦ П,863	-ТО ЖЕ,1ПР1-12,12.6	ШТ	11,00	0,83	9	-	-	-
91.	Е8-38 5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	4,80	37,90	182	21	68	3 1
92.	Е8-27 4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	1,08	90,00	97	22	21	1 -
93.	Е23-12 21-6	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ТРУБЫ ДИАМ.100ММ	М	56,00	1,01	55	6	8	1 -
		В)КРЫЛЬЦА И ВХОДЫ							
94.	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	4,00	1,50	6	4	1	3 1
95.	Е7-401 36-2	-ТО ЖЕ,ВЕСОЧ ДО 1Т	ШТ	3,00	1,65	6	4	1	3 1
96.	Е7-402	-ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 1,5Т	ШТ	12,00	2,97	36	-	6	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36-3						25		7
97	СССЦ-2 П12-2	-БЕТОННЫЕ БЛОКИ ФБС24,4,6-Т	ШТ	12,00	22,60	271	"	"	"
98	СТО ЖЕ П12-5	-ФБС12,4,6-Т	ШТ	3,00	12,10	36	"	"	"
99	СТО ЖЕ П12-10	-ФБС12,6,3-Т	ШТ	2,00	8,75	18	"	"	"
100	СТО ЖЕ П12-12	-ФБС9.4.6-Т	ШТ	2,00	9,01	18	"	"	"
101	Е8-30 5-1	-СТЕНКИ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО	М3	8,90	34,20	304	" 27	20	7 2
102	Е7-460 39-5-1,8	-УСТАНОВКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩ.ДО 5М2	ШТ	5,00	3,15	16	" 8	5	3 1
103	СССЦ П11-147	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ТОЛЩ.8СМ,С НОРМАТИВНОЙ НАГР.1250КГ/М2,ПРОЛЕТОМ ДО 1,6М ПТП12,5-16,14 ЦЕНА:6,74-0,2,2-0,22	М2	6,72	6,12	41	"	"	"
104	СТО ЖЕ П11-158	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПРИВЕД.ТОЛЩ.12СМ,С НОРМАТИВН.НАГРУЗКОЙ ДО 750КГ/М2,ПК42.18-4Т,ПК42.12-4Т ЦЕНА:7,81+0,2+0,17	М2	12,46	8,18	102	"	"	"
105	Е7-430 38-5-1,8	-УСТАНОВКА ПРОГОНОВ ВЕСОМ ДО 1Т	ШТ	2,00	2,61	5	" 3	2	3 1
106	СССЦ П.9-285	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ПРОГОНОВ ИЗ БЕТОНА М-300,ДЛИНОЙ 6М,ОБЪЕМОМ ДО 1М3	М3	0,20	68,50	14	"	"	"
107	СССЦ ТАБЛ1	-АРМАТУРА КЛ.А-1	Т	0,03	229,00	7	"	"	"
108	Е7-668 47-11-1,8	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПЛИТ	ШТ	2,00	1,40	3	" 1	1	"

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I09.	ССЦ П9-96	- Стоимость ж/б опорных плит из бетона М-I50, ОП5-4	м3	0,06	6I,88	4	-	-	-
II0.	CI47-I	- Арматура класса А-I	кг	3,00	0,23	I	-	-	-
III.	Е7-733 57-I	- Устройство лестниц из отдельных ж/бетонных ступеней по готовому основанию, гладких	I00м	0,32	86,00	28	- 26	24	2 I
II2.	ССЦ-I III-I72	- Стоимость ступеней	м	32,I3	3,72	I20	-	-	-
II3.	Е7-653 47-6-I.8	- Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в кирпичных и блочных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	3,00	7,57	23	- 2I	8	I3 5
II4.	ССЦ-I п.II-I82	- Стоимость козырьков из бетона М-200 (КВI8.I6-Т, КВI8.22-Т)	м3	I,I4	53,50	6I	-	-	-
II5.	ССЦ-I т.3-I	Арматура, сталь А-I	т	0,I2	229,0	27	-	-	-
II6.	ЕI0-28 4-I	- Короб из досок	м3	0,I5	II0,00	I6	- 2	2	- -
II7.	Е20-696 I8-I	- Установка металлоконструкций крепления	I00 кг	0,07	35,90	3	-	-	-
II8.	ЕI5-20I 5I-I	- Штукатурка кирпичных стен ограждения крылец	I00 м2	0,28	85,30	24	- I2	I0	2 I
II9.	ЕII-69 II-3	- Устройство покрытия цементных толщиной 20 мм	I00 м2	0,I2	84,70	I0	- 2	2	- -
I20.	ЕII-77 II-II	- Железнение цементных покрытий	I00 м2	0,I2	9,83	I	- I	I	- -
I2I.	ЕII-I36 20-4	- Устройство покрытия на цементном растворе из плиток керамических для мозаичных полов толщиной 6 мм (крыльцо, 5)	I00 м2	0,05	362,00	I9	- 3	3	- -
I22.	ЕI5-298 60-I	- Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен карниза (крыльцо	I00 м2	0,04	386,00	I5	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5)						3		-
		-Р)ОТНОСТКА							
123.	Е27-42 11-1 ПРИМЕЧ.	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩ.10СМ	100М2	1,58	140,00	221	- 24	3	21 ?
124.	Е27-169 42-1	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.3СМ	100М2	1,58	136,00	246	- 13	13	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	6656	- 671	388	283 101
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5291			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1603			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	182			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	101			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	388			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	489			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ	2768			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	874			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	492			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6656			
		ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	30734	- 2863	1405	1458 532
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	24430			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	7706			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	926			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	532			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1405			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1937			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ	13320			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4030			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2273			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	30734			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 7. СТЕНЫ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125.	Е8-75-2 9-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 510ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	151,00	44,50	6720	510	418	92 27
126.	Е8-74-2 9-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 510ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	320,00	44,70	14304	1162	906	256 77
127.	Е8-72-2 9-1	-КЛАДКА ПАРАПЕТНЫХ СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ	М3	22,00	47,60	1047	90	71	19 6
128.	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	190,00	34,30	6517	553	399	154 46
129.	Е8-37 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	35,00	34,00	1190	92	71	21 6
130.	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,18	194,00	29	4	6	- -
131.	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	340,00	0,29	99	78	27	51 20
132.	Е7-127 9-1-1,8	-ТО ЖЕ, МАССОЙ ДО 0,7Т	ШТ	25,00	1,55	39	38	12	26 10
133.	Е7-150 9-2-1,8	-ТО ЖЕ, МАССОЙ ДО 1Т	ШТ	2,00	1,84	4	4	1	3 1
134.	ССЦ П866	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПР1-12.12.14	ШТ	47,00	1,43	67	-	-	- -
135.	ССЦ П867	-1ПР2-15.12.14, 1ПР2-16.12.14	ШТ	117,00	2,12	248	-	-	- -
136.	ССЦ П868	-1ПР3-19.12.14	ШТ	12,00	2,23	27	-	-	- -
137.	ССЦ П869	-1ПР3-22.12.14	ШТ	38,00	3,07	117	-	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138.	ССЦ П870	-1ПР3-24,12,14	ШТ	1,00	3,12	3			
139.	ССЦ .1871	-1ПР4-25,12,14	ШТ	56,00	3,34	180			
140.	ССЦ П875	-1ПР4-33,12,22	ШТ	2,00	6,97	14			
141.	ССЦ П872	-1ПР4-28,12,14	ШТ	2,00	4,40	9			
142.	ССЦ П878	-1ПР38-12,12,22У	ШТ	11,00	2,40	26			
143.	ССЦ П879	-1ПР38-15,12,22У	ШТ	25,00	3,45	86			
144.	ССЦ П883	-1ПР28-20,25,22У	ШТ	12,00	8,80	106			
145.	ССЦ П888	-1ПР38-27,25,22У	ШТ	25,00	15,20	380			
146.	ССЦ П880	-1ПР38-18,12,22У	ШТ	19,00	4,66	89			
147.	ССЦ П931	-3ПР32-48,25,44	ШТ	2,00	42,90	86			
148.	Е7-668 47-11-1,8	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПЛИТ	ШТ	56,00	1,40	76	39	32	7 3
149.	ССЦ П9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПЛИТ, ИЗ БЕТОНА М-200	М3	1,15	62,70	72			
150.	ССЦ Т.3-1	-АРМАТУРА КЛ.А-3	КГ	115,44	0,25	30			
151.	Е7-430 38-5-1,8	-УСТАНОВКА ПРОГОНОВ ВЕСОМ ДО 1Т	ШТ	24,00	2,61	63		24	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							55		11
152.	ССЦ П9-285	-СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ ИЗ БЕТОНА М-300	М3	3,14	68,50	215	-	-	-
153.	ССЦ Т.3-1	-АРМАТУРА КЛ.А-1	КГ	76,32	0,23	18	-	-	-
154.	ССЦ Т.3-1	-ТО ЖЕ,КЛАССА А-3	КГ	323,40	0,25	81	-	-	-
155.	ССЦ Т3-1	-ТО ЖЕ,КЛ.ВР-1	КГ	84,36	0,32	27	-	-	-
156.	Е7-668 47-11-1,8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ	ШТ	142,00	1,40	199	-	86	18
	ССЦ-2-4						102		7
157.	ССЦ П11-233	-ПЛИТЫ ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	6,42	69,90	449	-	-	-
158.	ССЦ ТАБ. 3-1	-АРМАТУРА КЛ,ВР-1	КГ	58,58	0,32	19	-	-	-
159.	Е8-189 22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100М2ВП	3,95	42,20	167	-	100	1
							101		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	41270	-	2149	679
							2828		294

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	32803
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	27622
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	465
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	214
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2149
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	2363
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	2349
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5409
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3058
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	41270

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		**********							
160.	Е7-460 39-5-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАЛЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	11,00	3,15	35	* * 19	11	8 * 3
161.	Е7-463 39-61,8	-ТО ЖЕ,ПЛОЩ.ДО 10М2	ШТ	43,00	4,72	203	* * 105	60	45 * 16
162.	Е7-451 39-2-1.8	-ТО ЖЕ ПЛОЩ.ДО 15М2	ШТ	105,00	3,69	387	* * 294	166	128 * 46
163.	ССЦТ-1 11-158 ПРИМЕЧ. П25,27	-МНОГОПУСТОТНЫЕ Ж/Б ПЛИТЫ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.11,9СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1096КГ/М2,ПРОЛЕТОМ 6,28М,ПК63.18-8К7Т,ПК63.12-8К7Т,ПК63.10-8К7Т	М2	165,90	6,20	1029	* * *	*	* * *
		ЦЕНА:7,81*0,2*1,81							
164.	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.12,6СМ,С НОРМАТИВНОЙ НАГР.1115КГ/М2,ПК63,15-8К7Т	М2	18,72	10,02	188	* * *	*	* * *
		ЦЕНА:7,81*0,2,2*1,81							
165.	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.12СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГР.900КГ/М2,ПК63.18-6К7Т,ПК63.12-6К7Т,ПК63.10-6К7Т	М2	800,08	9,41	7529	* * *	*	* * *
		ЦЕНА:7,81*0,2*1,4							
166.	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕН.ТОЛЩ.12,6СМ,ПК63,15-6К7Т	М2	65,52	9,61	630	* * *	*	* * *
		ЦЕНА:7,81*0,2,2*1,4							
167.	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 5-6М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.11,9СМ,НОРМ.НАГРУЗКОЙ 897КГ/М2,ПК57.18-6К7Т,ПК57.12-6К7Т	М2	105,02	9,24	970	* * *	*	* * *
		ЦЕНА:7,81*0,2*1,23							
168.	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,НОРМ.НАГР.1097КГ/М2ПК57.18-8К7Т,ПК57.12-8К7Т	М2	105,02	9,41	988	* * *	*	* * *
		ЦЕНА:7,81*0,2*1,4							
169.	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ПРИВЕД.ТОЛЩ.12,6СМ,ПК57,15-8К7Т	М2	33,85	9,61	325	* *	*	* *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА:7,81*0,2,2*1,4							
170.	ССЦ ТО ЖЕ	*ТО ЖЕ,НОРМ,НАГР.916КГ/М2ПК57,15-6КТ	М2	33,84	9,26	313			
		ЦЕНА:7,81*0,2,2*1,05							
171.	ССЦ ТО ЖЕ	*ТО ЖЕ ПРИВЕД.ТОЛЩ.11,7СМ,НОРМ,НАГР,891КГ/М2ПРОЛЕТОМ 8,86М,ПС89-12,ПС89-10	М2	154,70	11,35	1756			
		ЦЕНА:7,81*0,2*3,34							
172.	ССЦ ТО ЖЕ	*ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 4,18М,ПК42,10-6Т*	М2	4,14	8,37	35			
		ЦЕНА:7,81*0,2*0,36							
173.	ССЦ ТО ЖЕ	*ТО ЖЕ ПРИВЕД.ТОЛЩ.12,7СМ,ПК42,15-6Т	М2	6,23	8,57	53			
		ЦЕНА:7,81*0,2,2*0,36							
174.	ССЦ П11-146 ТО ЖЕ	*ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ ДО 3М,НОРМ,НАГР.920КГ/М2,ПРИВЕД.ТОЛЩ.12,8СМ,ПК30.15-6К	М2	39,96	8,12	324			
		ЦЕНА:7,74*0,2,2-0,02							
175.	ССЦ ТО ЖЕ	*ТО ЖЕ НОРМ.НАГР,1104КГ/М2,ПРИВЕД.ТОЛЩ,12,1СМ,ПК30-12-8К	М2	3,55	7,99	28			
		ЦЕНА:7,74*0,2*0,05							
176.	Е7-291 17-7	*АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,07	342,00	24	1		
177.	Е6-173 16-1	*МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	2,93	42,70	125	14	3	1
178.	С124-10	*АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,14	338,00	47			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	18861	252	184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							636		66

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	14989
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	338
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	118
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	66
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	252
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	318
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	14215
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2476
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1396
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	18861

РАЗДЕЛ 9, КРОВЛЯ

179.	Е26-75 13-7	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕРГАМИНА В 1 СЛОЙ НАСУХО	100М2	9,45	24,70	233	-	136	4
							140		1
180.	С1,11-297	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-300	М2	1086,75	0,16	174	-	-	-
							-		-
181.	Е12-285-1 9-5	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЕРЛИТОМ ПО УКЛОНУ	М3	132,00	17,90	2363	-	156	142
							296		42
182.	Е12-287 9-4	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМБЕТОНОМ ТОЛЩ.16СМ	М3	151,20	2,48	375	-	196	85
							279		26
183.	ССЦ П9-327	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3	М3	151,20	27,90	4218	-	-	-
							-		-
184.	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	9,45	51,60	488	-	72	7
							79		2
185.	Е12-300 10,2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ.30ММ	100М2	9,45	37,95	359	-	6	7
							11		3
186.	Е12-153 2-6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОДА РМ-350	100М2	9,45	319,00	3015	-	495	141
							636		42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
187.	Е12-280 8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,64	192,00	123	= 29	29	= =
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			РУБ	14276	= 1470	1084	386 116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	11348			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	5483			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	270			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	116			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	1084			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	1200			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	4392			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1872			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1056			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	14276			
		РАЗДЕЛ 10, ЛЕСТНИЦЫ							
188.	Е7-506 41-4-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	4,00	3,26	13	= 13	8	8 3
189.	Е7-502 41-2-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	5,00	3,51	18	= 17	7	10 4
190.	ССЦ П11-167	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ЗЛМ=39,12,17-5-1	М2	16,56	10,80	179	= =	=	= =
191.	ССЦ П,11-169 ТАБ,6	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК С ПОЛОМ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ,ЛП=28,13-5	М2	18,07	11,11	201	= =	=	= =
192.	С111-150	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ,НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	18,07	2,87	52	= =	=	= =
193.	Е7-668	-УКЛАДКА НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ	ШТ	48,00	1,40	67	= 36	28	6 2
194.	ССЦ П11-173	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ПРОСТУПЕЙ	М	57,60	1,67	96	= =	=	= =
195.	Е7-733	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ	100М	0,06	66,00	3	=	4	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	57-1	Ж/БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, ГЛАДКИХ					4		
196.	ССЦ П11-172	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	М	6,00	3,72	22			
197.	Е8-30 5-1	-КИРПИЧНЫЕ СТЕНКИ ПОД СТУПЕНИ	М3	0,12	34,20	4			
198.	Е7-737 5-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	100М	0,18	823,00	151	7	7	
199.	Е7-668 47-11-1,8	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПЛИТ	ШТ	10,00	1,40	14	7	6	1
200.	ССЦ П9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	0,20	61,88	12			
201.	С 147-1	-АРМАТУРА КЛ.А-1	КГ	2,00	0,23	1			
202.	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	100М2	0,19	60,50	12	7	7	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	1066	89	64	25 / 9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	847			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	194			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	16			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	9			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	64			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	73			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	562			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	141			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	78			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1066			
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ							
203.	Е7-629 46-3-1,8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ	ШТ	34,00	3,56	121		44	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М					66		10
204.	Е7-632 46-4-1.8	-ТО ЖЕ,ПЛОЩ.ДО 10М2	ШТ	16,00	4,01	64	- 37	21	16 6
205.	Е7-635 46-5-1.8	-ТО ЖЕ,ПЛОЩ.ДО 15М2	ШТ	9,00	5,16	46	- 26	15	11 4
206.	ССЦ П3-206	-ГИПСОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПЛОЩ.БОЛЕЕ 6М2,ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 3М,ТИП 8-5Г,ТОЛЩ.80ММ	М2	264,32	4,55	1203	- -	-	- -
207.	ССЦ П3-222	-ТО ЖЕ,ПЛОЩ.МЕНЕЕ 6М2	М2	62,73	4,68	294	- -	-	- -
208.	ССЦ П3-190	-ТО ЖЕ,ПЛОЩ.МЕНЕЕ 6М2,ВЫСОТОЙ ДО 3М	М2	14,59	4,17	61	- -	-	- -
209.	Е8,-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	3,50	472,00	1652	- 244	217	27 8
210.	Е26-31 8-4	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ТАМБУРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М3	0,98	35,90	35	- 14	12	2 1
211.	С114-116	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	М3	0,98	43,60	43	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	4427	- 383	302	83 29

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3519
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1534
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	54
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	29
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	302
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	331
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1601
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	581
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	327
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4427

РАЗДЕЛ 12. ДВЕРИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
212.	F10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	60,55	1,45	88	- 55	33	22 7
213.	F10-106 20-2	-ТО ЖЕ,БОЛЕЕ 3М2	М2	20,84	1,19	25	- 17	11	6 2
214.	F10-107 20-3	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2	М2	79,86	2,00	160	- 64	54	10 3
215.	E10-108 20-4	-ТО ЖЕ,БОЛЕЕ 3М2	М2	10,69	1,58	17	- 7	6	1 -
216.	E10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	16,38	1,34	22	- 3	3	- -
217.	E10-141 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	17,35	0,95	16	- 2	2	- -
218.	C122-235 ПР-Т 07-27-01 ТАП.19	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АН24-15ШР2АП,ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ ЗА 1 РАЗ	М2	14,40	16,24	234	- -	-	- -
219.	C122-234 ТО ЖЕ	-АН21-13БП	М2	13,30	17,15	228	- -	-	- -
220.	C122-262 ТО ЖЕ	-АС21-13ГТ-СЛУЖЕБНЫЕ	М2	2,66	15,65	42	- -	-	- -
221.	C122-219 ТО ЖЕ	-АГ21-10	М2	62,00	13,70	849	- -	-	- -
222.	C122-218 ТО ЖЕ	-АГ21-9	М2	34,20	14,40	492	- -	-	- -
223.	C122-218 ТО ЖЕ	-АГ21-8	М2	15,90	14,40	229	- -	-	- -
224.	C122-223 ТО ЖЕ	-АГ24-15	М2	6,98	13,99	98	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
225.	С122-224 ТО ЖЕ	-А021-13	М2	10,52	9,95	105	- - -	-	- - -
226.	С122-222 ТО ЖЕ	-А024-12	М2	5,54	8,21	45	- - -	-	- - -
227.	С122-209 ТО ЖЕ	-ИАН-1 ЦЕНА:20,8*2,81.0,1.1,02	М2	6,44	21,09	136	- - -	-	- - -
228.	Е15-730 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	0,15	222,00	33	- 7	7	- -
229.	Е15-725 201-5	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ (ИАН-1)	100М2	0,05	160,00	7	- 1	1	- -
230.	Е10-132 25-3	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН	М2	7,20	3,06	22	- 5	5	- -
231.	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	10,00	8,94	89	- -	-	- -
232.	С111-448-1	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	9,00	2,97	27	- -	-	- -
233.	С111-449-1	-ТО ЖЕ,ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	61,00	3,23	197	- -	-	- -
234.	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ	М2	7,29	4,47	33	- 14	11	3 1
235.	С122-51 14-53	-СТОИМОСТЬ ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ	М2	7,29	12,59	92	- -	-	- -
236.	Е15-705 201-1-35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУЖНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	100М2	0,07	121,00	9	- 1	1	- -
237.	С111-395	-ПРИБОР ФРАЧУЖКИ ПФ-2=2	ШТ	8,00	1,23	10	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 12			РУБ	4158	-	134	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							176		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ 3305			
		МАТЕРИАЛЫ -				РУБ 255			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -				РУБ 29			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -				РУБ 13			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ 134			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ 147			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ 2866			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ 545			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ 308			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ 4158			
		РАЗДЕЛ 13. ОКНА							
238. Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	2,52	4,47	11	- 5	4	1 -
239. Е10-75 13-4	-ТО ЖЕ,СВЫШЕ 2М2	М2	240,72	3,25	782	- 342	277	65 19
240. С122-106 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ С ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2-Й РАЗ,МАРКИ ОРС18-21Б ЦЕНА:25,4+4,22.0,1.1,02	М2	109,20	25,83	2821	- -	- -	
241. С122-104 ТО ЖЕ	-ОРС18-15Б ЦЕНА:30,2+5,1.0,1.1,02	М2	41,44	30,72	1273	- -	- -	
242. С122-97 ТО ЖЕ	-ОРС18-13,5Б ЦЕНА:26,9+4,22.0,1.1,02	М2	46,40	27,33	1268	- -	- -	
243. С122-100 ТО ЖЕ	-ОРС18-21Г ЦЕНА:21,8+3,49.0,1.1,02	М2	43,68	22,16	968	- -	- -	
244. С122-79 ТО ЖЕ	-ОРС9-15 ЦЕНА:29,1+5,14.0,1.1,02	М2	2,52	29,62	75	- -	- -	
245. Е10-115 22-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	3,22	3,38	11	- 6	5	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
246.	С122-215 ПР-НТ07-2 7-01	-БЛОКИ АВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ ДАНОПОЛЬНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА БРС28-12 ЦЕНА:28,7*4,25.0,1.1,02	М2	3,22	29,13	94	- - -	- - -	- - -
247.	Е15-710 201-2-36	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	2,43	566,00	1375	- 270	263	7 2
248.	Е15-720 201-4-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	0,03	234,00	8	- 1	1	- -
249.	Е10-102 19-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М	М2	2,52	1,65	4	- 2	2	- -
250.	Е10-103 19-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	М2	240,72	0,92	221	- 91	84	7 2
251.	С122-361 ПР-НТ07-2 7-01	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ЦЕНА:1,38*0,34.0,1.1,02	М	119,60	1,41	169	- -	-	- -
252.	С111-417-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ	КОМПЛ	20,00	3,00	60	- -	-	- -
253.	С111-420-1	-ТО ЖЕ,ДВУСТВОРНЫХ ШИРИНОЙ ДО 2,1М	КОМПЛ	46,00	5,93	273	- -	-	- -
254.	С111-419-1	-ТО ЖЕ,ДВУСТВОРНЫХ БЕЗ ФРАМУГИ,ВЫСОТОЙ ДО 2,1М	КОМПЛ	14,00	5,57	78	- -	-	- -
255.	С111-444	-ТО ЖЕ,ДЛЯ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ	КОМПЛ	1,00	6,66	7	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 13			РУБ	11582	- 728	645	83 24

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	9207
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1760
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	59
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	24
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	645
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	669
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	7317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	1616		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	911		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	11582		
		РАЗДЕЛ 14. ПОЛЫ							
		А)ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2-ГО ЭТАЖА							
256.Е11-55 8-1		-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,59	70,00	41	- 6	6	-
257.Е11-57 8-3		-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	5,62	81,50	458	- 87	81	6 2
258.Е11-58 8-4		-ДОБАВЛЯЕТСЯ ЗА ТОЛЩ.60ММ	100М2	5,62	123,20	692	- 23	10	13 4
259.Е26-69 13-5		-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 3-Х СЛОЕВ ТОЛЯ	100М2	0,16	243,30	39	- 14	14	- -
260.С111-613		-СТОИМОСТЬ ТОЛЯ	М2	55,89	0,29	16	- -	-	- -
261.Е11-53 7-4		-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	5,62	85,00	477	- 33	23	10 3
262.Е11-61 9-1		-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	0,27	187,00	50	- 8	7	1 -
263.Е11-63 9-3		-ПРОКЛАДКА БРУСА ПОД ЛАГИ	100М2	0,27	72,90	19	- 4	4	- -
264.Е11-63 9-3		-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	100М2	0,40	72,90	29	- 6	6	- -
		Б)ЧИСТЫЕ ПОЛЫ							
265.Е11-207 28-1		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ	100М2	8,43	453,00	3819	- 374	368	6 2
266.Е11-185 27-2		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	100М2	0,66	473,00	313	- 34	31	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							34		1
267.	E11-184 27-2	-ТО ЖЕ,ИЗ РЕЙКИ 60.60	100М2	2,81	976,00	2745	- 289	262	27 8
268.	E11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	1,41	417,00	588	- 93	87	6 2
269.	E11-136 20-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВТОЛЩИНОЙ 6ММ	100М2	1,38	362,00	500	- 79	75	4 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	14		РУБ	12317	- 1050	974	76 23

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	9786
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	8051
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	53
ЗАРАБОТНАЯ ПЛ'ТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	23
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	974
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	997
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	16
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1617
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	914
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	12317

РАЗДЕЛ 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

270.	E15-270 55-5-1.2 КАЛЬК1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ СТЕН ГИПСОПЕРЛИТОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	6,20	140,36	870	- 395	345	50 27
271.	E15-270 55-5-1.2 КАЛЬК1 Т4-3,10	-ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	100М2	2,90	134,79	391	- 169	145	24 13
272.	E15-297 55-5-1.2	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	11,28	20,70	233	- 210	209	1 -
273.	E15-297 55-5-1.2 Т4-3,10	-ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	100М2	2,85	18,85	54	- 47	47	- -
274.	E15-256 55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И	100М2	13,55	110,00	1491	-	629	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		БЕТОНУ СТЕН					722		55
275.	Е15-256 55-5-11 Т4-3,10	-ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	100М2	0,95	105,36	100	- 47	40	7 4
276.	Е15-277 56-1	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	100М2	1,61	215,00	346	- 185	172	13 4
277.	Е15-82 14-1	ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	1,20	422,00	506	- 117	114	3 1
278.	Е15-502 152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ	100М2	10,08	12,90	130	- 70	69	1 -
279.	Е15-502 152-2 14-3.18	-ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М	100М2	2,85	13,58	39	- 21	21	- -
280.	Е15-661 168-4	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	1,20	82,20	99	- 36	35	1 -
281.	Е15-502 152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	100М2	2,75	12,90	35	- 19	19	- -
282.	Е15-511 153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ	100М2	13,80	11,90	164	- 106	106	- -
283.	Е15-660 168-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	1,95	76,30	149	- 47	45	2 1
284.	Е15-568 159-8	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОЧ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	5,00	76,70	384	- 143	139	4 1
285.	Е15-578 159-8-26	-УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ	100М2	1,61	91,20	147	- 46	45	1 -
286.	Е15-563 159-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	3,48	71,20	248	- 100	97	3 1
287.	Е15-563 159-3	-ТО ЖЕ,ПЛИНТУСОВ ПРИ ПОЛАХ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100М2	0,84	71,20	60	- 23	23	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
288.	Е15-567 159-7	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ	100М2	6,56	32,10	211	- 152	152	- -
289.	Е15-566 159-6	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	100М2	3,95	23,70	94	- 58	58	- -
290.	Е15-566 159-6	-ТО ЖЕ,БАЛКОННЫХ	100М2	0,11	23,70	3	- 2	2	- -
291.	Е15-565 159-5	-ТО ЖЕ,ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ	100М2	0,12	107,00	12	- 9	9	- -
292.	Е8-194 22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	2,85	71,10	203	- 119	117	2 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	15		РУБ	7509	- 2843	2638	205 108
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5969			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	3128			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	97			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	108			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	2638			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	2746			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	984			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	556			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7509			
		РАЗДЕЛ 16. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
293.	Е12-277 К-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	12,60	9,43	119	- 29	29	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	16		РУБ	150	- 29	29	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	119			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	90			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	29			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	29			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	20			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	11			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	150			
		РАЗДЕЛ 17. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		А)ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТРОСТВА И ФОНАРЬ НА КРОВЛЕ							
294.	Е8-74-2 9-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ФОНАРЯ	М3	12,70	44,70	568	- 46	36	10 3
295.	Е8-45 5-9	-КЛАДКА СТЕН КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	100М2	0,78	472,00	367	- 54	48	6 2
296.	Е7-445 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	22,00	0,29	6	- 5	2	3 1
297.	ССЦ П905	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 2ПР4-14.38.14	ШТ	2,00	5,78	12	- -	-	- -
298.	ССЦ П903	-2ПР3-11.38.6	ШТ	6,00	2,21	13	- -	-	- -
299.	ССЦ П906	-2ПР5-16.38.14	ШТ	2,00	6,51	13	- -	-	- -
300.	ССЦ П908	-2ПР6-20.38.14	ШТ	6,00	7,96	48	- -	-	- -
301.	ССЦ П910	-2ПР8-24.38.14	ШТ	2,00	10,10	20	- -	-	- -
302.	ССЦ П917	-2ПР10-29.38.14	ШТ	4,00	18,70	75	- -	-	- -
303.	Е7-460 39-5-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ	ШТ	4,00	3,15	13	-	4	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М					7		1
304.	Е7-463 39-6-1.8	-ТО ЖЕ,ПЛОЩ.ДО 10М2	ШТ	3,00	3,25	10	- 7	4	3 1
305.	ССЦ П11-158 ПРИМЕЧ. П26.27	-Ж/Б МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.12СМНОРМ.НАГРУЗКОЙ 900КГ/М2,ПК63.18-6К7Т,ПК63.10-6К7Т	М2	28,71	8,09	232	- -	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2,1,4							
306.	ССЦ П11-148	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 0,8М,НОРМАТ.НАГР.1250КГ/М2,ПРИВЕД.ТОЛЩ.8СМ, ПТ12.5-8.6	М2	1,92	6,29	12	- -	-	- -
		ЦЕНА:6,94-0,2,2-0,25							
307.	Е7-430 38-5-1.8	-УСТАНОВКА ПРОГОНОВ ВЕСОМ ДО 1Т	ШТ	4,00	2,61	10	- 9	4	5 2
308.	ССЦ 9-285	-СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ ИЗ БЕТОНА М300	М3	0,68	68,50	47	- -	-	- -
309.	ССЦ ТАБЛ 3-1	-АРМАТУРА КЛ.А-1	КГ	14,64	0,23	3	- -	-	- -
310.	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,А-3	КГ	71,92	0,25	18	- -	-	- -
311.	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ВР-1	КГ	9,96	0,32	3	- -	-	- -
312.	Е7-209 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	5,00	2,43	12	- 10	5	5 2
313.	ССЦ П8-236	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ И ПОДСТАКАННИКОВ ИЗ БЕТОНА М-150 ЦЕНА:90,2-0,82	М3	0,37	89,38	33	- -	-	- -
314.	ССЦ ТАБЛ. 3-1	-АРМАТУРА КЛ.А-1	Т	0,03	229,00	7	- -	-	- -
315.	Е26-31 8-4	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ	М3	4,12	35,90	148	-	52	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Битуме стен и колонн прямоугольных							
3I6.	CII4-II5	- Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумной связующей полужесткие ГОСТ I2394-66	м3	4,I2	I8,30	75	- -	-	- -
3I7.	E8-59 7-3	- Армирование кладки стен и других конструкций	т	-	I94,00	-	-	-	-
3I8.	EI2-277 8-2	- Покрытие вентшахт кровельной оцинкованной сталью	I00 м2	0,30	9,43	3	- I	I	- -
		Б) РАЗДАТОЧНОЕ ОКНО							
3I9.	EI0-I07 20-3	Заполнение окна раздачи дверным лаком площадью до 3 м2	м2	0,97	2,00	2	- I	I	- -
320.	CI22-270	Стоимость люка глухого марки ДЛ I0-I0А	м2	0,97	30,4	29	- -	-	- -
32I.	CI22-322	- Наличники марка I	м	3,80	0,20	I	- -	-	- -
322.	EI0-I02 I9-I	- Установка деревянного прилавка	м2	0,40	I,65	I	- -	-	- -
323.	CI22-363	- Стоимость прилавка	м	0,97	2,95	3	- -	-	- -
324.	EII-2II 29-I	- Обшивка прилавка пластиком	I00м2	0,40	964,00	4	- I	I	- -
325.	CIII-450	- Скобяные приборы	компл.	I,00	2,83	3	- -	-	- -
326.	EI5-566 I59-6	- Окраска масляной краской раздаточного окна	I00м2	0,0I	2I,2	I	- I	I	- -
		В) ОГРАЖДЕНИЕ ОКОН И РАДИАТОРОВ СПОРТЗАЛА							
327.	EI0-I50	- Ограждение радиаторов плитами	м2	29,30	0,8I	24	-	I0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	29-1						14		1
328.	С122-465	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ	М2	29,30	10,00	293	-	-	-
329.	Е20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	100 КГ	1,28	35,90	46	-	8	-
	18-1						8		-
330.	Е10-193	-ПОКРЫТИЕ РАДИАТОРОВ РЕШЕТКАМИ	М2	5,40	0,54	3	-	1	-
	36-3						1		-
331.	С122-401	-СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК	М2	5,40	3,95	21	-	-	-
332.	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ	100М2	0,35	35,70	12	-	3	-
	165-4-29-30						3		-
333.	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТИЛЛИЧЕСКИХ КРЕПЛЕНИЙ	100М2	0,03	60,50	2	-	1	-
	164-8						1		-
334.	ПС-НТ	-СТОИМОСТЬ КАПРОНОВОЙ СЕТКИ ОГРАЖДЕНИЯ	М2	144,00	3,99	575	-	-	-
	43-12	ОКОН							
	П149						-		-
		ГРАДИОСТОЙКА И ТЕЛЕАНТЕННА							
335.	Е34-233	-ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ С ОТТЯЖКАМИ	ШТ	2,00	80,60	161	-	11	3
	37-15						14		1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 17			РУБ	3673	-	193	48
							241		17

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2920
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1153
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	31
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	17
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	193
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	210
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1522
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	479
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	269
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ			119274	10286	8470	1816 621
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			94800			
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			49616			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			1195			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			621			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			8470			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			9091			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			34864			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			15749			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			8887			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			119274			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			150008	13149	9875	3274 1153
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			119230			
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			57322			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			2121			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			1153			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			9875			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			11028			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			48184			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			19779			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			11162			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			150008			

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Э. СУВОРОВ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА В. ЛУЩЕНКОВ

СОСТАВИЛ Л. САВИНОВА

ПРОВЕРИЛ И. КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ В. ШИПАЛКИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР I-I

Порядковый номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единица измерения	Количество	Сумма (руб.)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб.)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			6II	769	-	-	0,5I
2.	ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ			I5I54	I9064	-	-	I2,64
3.	ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ПОДВАЛОМ			I84	230	-	-	0,I5
4.	ПОЛЫ			3085	3883	-	-	2,57
5.	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			I05	I32	-	-	0,09
6.	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			529I	6656	-	-	4,42
7.	СТЕНЫ			32803	4I270	-	-	27,36
8.	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ			I4989	I886I	-	-	I2,5I
9.	КРОВЛЯ			II348	I4276	-	-	9,47
I0.	ЛЕСТНИЦЫ			847	I066	-	-	0,7I
II.	ПЕРЕГОРОДКИ			35I9	4427	-	-	3,04
I2.	ДВЕРИ			3293	4I43	-	-	2,69
I3.	ОКНА			9207	II582	-	-	8,I7
I4.	ПОЛЫ			9786	I23I7	-	-	8,I7
I5.	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			5969	7509	-	-	4,98
I6.	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			II9	I50	-	-	0,I0
I7.	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			2920	3673	-	-	2,43
	ИТОГО	м3	6506,50	II9230	I50008	I8	23	I00,00

тп 224-1-441.35(II)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШКОЛЫ НА 11 КЛАССОВ(162 УЧАЩИХСЯ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-ВАРИАНТЫ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЗОНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ-20ГРАД.

ОСНОВАНИЕ: АС-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ — 7,833 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	№ ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Б. НАЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
1	Е8-75-2 9-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	151,00	44,50	6720 / 510	418 / 27	92
2	Е8-74-2 9-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	320,00	44,70	14304 / 1162	906 / 77	256
3	Е8-72-2 9-1	-КЛАДКА ПАРАПЕТНЫХ СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ	М3	22,00	47,60	1047 / 90	71 / 6	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
4,Е8-75 9-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	151,00	41,80	6312	- 510	418	92 27
5,Е8-74 9-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	320,00	42,10	13472	- 1162	906	256 77
6,Е8-72 9-1	-ПАРАПЕТНЫЕ СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ	М3	22,00	45,30	997	- 90	71	19 6
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ -	1624	- -	-	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ -	1290			
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ -	1291			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ -	214			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ -	120			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ -	1624			
		РАЗДЕЛ 2, КРОВЛЯ						
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ						
7,Е12-287 9-4	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛЕГКИМБЕТОНОМ	М3 -	151,20	2,48 -	375	- 279	194 -	85 26
8,ССЦ П,9-327	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3	М3 -	151,20	27,90 -	4218	- -	-	- -
		ДОБАВЛЯЕТСЯ						
9,Е12-287 9-4	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛЕГКИМБЕТОНОМ ТОЛЩ.12СМ	М3	113,40	2,48	281	- 208	145	63 19
10,ССЦ П,9-327	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3	М3	113,40	27,90	3164	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ -	1445	- -	49	22
							- 71	-	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	1148			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	24			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	15			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	7			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	49			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	56			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ -	1054			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ -	190			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ -	107			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	1445			
		РАЗДЕЛ 3. ОКНА							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
11. Е10-74 13-3		-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2 -	2,52	4,47 -	11	- -	4	1
							- 5		-
12. Е10-75 13-4		-ТО ЖЕ СВЫШЕ2М2	М2 -	240,72	3,25 -	782	- -	277	65
							- 342	-	19
13. С122-106 ПР-НТ07-2 7-01		-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОРС18-21В	М2 -	109,20	25,83 -	2821	- -	-	-
							-		-
14. С122-104 ТО ЖЕ		-ОРС13-15В	М2 -	41,44	30,72 -	1273	- -	-	-
							-		-
15. С122-93 ТО ЖЕ		-ОРС18-13,5В	М2 -	46,40	27,33 -	1268	- -	-	-
							-		-
16. С122-100 ТО ЖЕ		-ОРС18-21Г	М2 -	43,68	22,16 -	968	- -	-	-
							-		-
17. С122-79 ТО ЖЕ		-ОРС9-15	М2 -	2,52	29,62 -	75	- -	-	-
							-		-
18. Е10-115		-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ	М2 -	3,22	3,38 -	11	- -	5	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	22-4	СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2				-	6		-
19.	С122-215 ПР-НТ 07-27-01	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА БРС28-12	М2	- 3,22	29,13	- 94	-	-	-
20.	Е15-710 201-2-36	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	- 2,43	566,00	- 1375	- 262	255 -	7 2
21	Е15-720 201-4-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	- 0,03	234,00	- 8	- 1	1	-
22.	С111-417-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ	КОМПЛ	- 20,00	3,00	- 60	-	-	-
23.	С111-420-1	-ТО ЖЕ ДВУХСТВОРНЫХ ШИРИНОЙ ДО2,1М	КОМПЛ	- 46,00	5,93	- 273	-	-	-
24.	С111-419-1	-ТО ЖЕ,ДВУСТВОРНЫХ БЕЗ ФРАМУГ,ВЫСОТОЙ ДО 2,1М	КОМПЛ	- 14,00	5,57	- 78	-	-	-
25.	С111-444	-ТО ЖЕ,ДЛЯ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ	КОМПЛ	- 1,00	6,66	- 7	-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
26.	Е10-72 13-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	2,52	3,01	8	- 3	2	1 -
27.	Е10-73 13-2	-ТО ЖЕ СВЫШЕ2М2	М2	240,72	2,18	525	- 229	171	98 17
28.	С122-10 ПР-НТ 07-27-01	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ МАРКА ОС9-15 ЦЕНА:18*3,07.0.1.1.02	М2	2,52	18,31	46	-	-	-
29.	С122-36 ТО ЖЕ	-ОС18-13.5Б ЦЕНА17,6*2.62.0,1.1,02	М2	46,40	17,87	829	-	-	-
30.	С122-41 ТО ЖЕ	-ДВУСТВОРНЫЕ ОС18-21Г ЦЕНА:14,2*2,03.0,1.1,02	М2	43,68	14,41	629	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	С122-44 ТО ЖЕ	-ОС18-15В ЦЕНА:18,7+2,9,0,1,1,02	М2	41,44	19,00	787	- - -	- - -	- - -
32	С122-46 ТО ЖЕ	-ОС18-21В ЦЕНА:17+2,38,0,1,1,02	М2	109,20	17,24	1883	- - -	- - -	- - -
33	Е10-113 22-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ С ПОЛОТНАМИ СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	3,22	2,04	7	- 3 -	2 - -	1 - -
34	С122-209 ПР-НТ 07-27-01	-БАЛКОННЫЕ БЛОКИ БС28-12 ЦЕНА:20,8+2,81,0,1,1,02	М2	3,22	21,09	68	- - -	- - -	- - -
35	Е15-707 201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	2,43	242,00	588	- 67 -	63 - -	6 - 1
36	Е15-725 201-5	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БАЛКОННЫХ АВЕРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,03	160,00	5	- 1 -	1 - -	- - -
37	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОДНОСТВОРНЫМИ С ФРАМУГОЙ	КОМП	20,00	2,09	42	- - -	- - -	- - -
38	С111-437	-ТО ЖЕ,ДВУСТВОРНЫМИ ШИРИНОЙ ДО 2,1М	КОМПЛ	46,00	3,38	155	- - -	- - -	- - -
39	С111-436	-ТО ЖЕ,БЕЗ ФРАМУГИ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М	КОМПЛ	14,00	2,58	36	- - -	- - -	- - -
40	С111-442	-ТО ЖЕ,ДЛЯ БАЛКОННЫХ АВЕРЕЙ	КОМПЛ	1,00	3,54	4	- - -	- - -	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ -	4421	- 326	315 -	11 4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ -	3492
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ -	763
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ -	7
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ -	4
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ -	315
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ -	319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ -	2515			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ -	593			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ -	336			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	4421			
		РАЗДЕЛ 4, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
41,Е15-270 55-5-1.2 КАЛЬК,1		-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ СТЕН ГИПСОПЕРЛИТОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2 -	6,20	140,36 -	870 -	- - 395	345 -	50 27
42,Е15-270 55-5-1.2 КАЛЬК1 Т4-3,10		-ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	100М2 -	2,90	134,79 -	391 -	- - 169	145 -	24 13
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
43,Е15-256 55-5-11		-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	6,20	110,00	682 -	- 330	288 -	42 25
44,Е15-256 55-5-11 Т4-3,10		-ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М	100М2	2,90	105,36	306 -	- 141	121 -	20 12
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ -	343	- -	-	93	81 -	12 3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	273			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	180			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	9			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	81			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	84			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ -	45			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ -	25			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	343			
		ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ -	7833	- -	445 -	45 14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	6203			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	2258			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	31			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	14			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	445			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	459			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ -	3569			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ -	1042			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ -	588			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	7833			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ -	7833	-	445	45
							- 490	-	14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	6203			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	2258			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	31			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	14			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	445			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	459			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ -	3569			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ -	1042			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ -	588			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	7833			

СОСТАВИЛА САВИНОВА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШКОЛЫ НА 11 КЛАССОВ(162 УЧАЩИХСЯ)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-ВАРИАНТЫ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЗОНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ-40ГРАД.

ОСНОВАНИЕ: АС-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,130 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N пп	№ прейскуранта, усн. расценок, (ценника) и ар.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	в том числе: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	в том числе: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	в том числе: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
1	Е8-75-2 9-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	- 151,00	44,50 -	6720	- -	418	92
							- 510	-	27
2	Е8-74-2 9-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	- 320,00	44,70 -	14304	- -	906	256
							- 1162	-	77
3	Е8-72-2 9-1	-ПАРАПЕТНЫЕ СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ	М3	- 22,00	47,60 -	1047	- -	71	19
							- 90	-	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Е7-445 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 2,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	183,00	0,29	53	- 42	15 -	27 11
5.	ССЦ П.867	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПР2-15.12.14,1ПР2-16.12.14	ШТ	117,00	2,12	248	- -	-	-
6.	ССЦ П868	-1ПР3-19.12.14	ШТ	12,00	2,23	27	- -	-	-
7.	ССЦ П871	-1ПР4-25.12.14	ШТ	54,00	3,34	180	- -	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
8.	Е8-116 12-3	-СТЕНЫ КИРПИЧНО-БЕТОННЫЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ,ТОЛЩИНОЙ 64СМ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ.ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	398,00	34,50	13731	- 1075	776	299 88
9.	Е8г117 12-3 Т4-1,11	-ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	189,00	34,20	6464	- 463	357	106 32
10.	Е8-132 13-2	-ТО ЖЕ,ПАРАПЕТНЫХ СТЕН	М3	22,00	46,40	1021	- 132	105	27 8
11.	Е7-445 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 2,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	194,00	0,29	56	- 45	16	29 12
12.	ССЦ П867	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПР2-15.12.14,1ПР2-16.12.14	ШТ	124,00	2,12	263	- -	-	-
13.	ССЦ П868	-1ПР3-19.12.14	ШТ	13,00	2,23	29	- -	-	-
14.	ССЦ П871	-1ПР4-25.12.14	ШТ	57,00	3,34	190	- -	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ -	1038	- 89	156	67 19

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	825			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	761			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	48			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	19			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	156			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	137			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	27			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ -	137			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ -	76			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	1038			
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
15.Е12-287 9-4	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМБЕТОНОМ	М3	-	151,20	2,48 -	375	- -	194	85
						-	279	-	26
16.ССЦ П9-327	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3	М3	-	151,20	27,90 -	4218	-	-	-
							-		-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
17.Е12-287 9-4	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМБЕТОНОМ ТОЛЩ.22СМ	М3		207,90	2,48	516	-	266	116
							382		35
18.ССЦ П9-327	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3	М3		207,90	27,90	5800	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	2165	-	72	31
							103		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1723			
		ЧАТЕРИАЛЫ -			РУБ	36			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	22			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	9			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	72			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	81			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1582			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - -			РУБ	284			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	161			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2168			
		ВСЕГО			РУБ	1130	-	84	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							14		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	898			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	- 725			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	70			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	28			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	- 84			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	- 56			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1609			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	147			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	85			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1130			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1130	- -	84	98
							14		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	898			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	- 725			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	70			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	28			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	- 84			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	- 56			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1609			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	147			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	85			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1130			

СОСТАВИЛА САБУНОВА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШКОЛЫ НА II КЛАССОВ (I62 УЧАЩИХСЯ)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - ВАРИАНТ ОСТЕКЛЕНИЯ ОКОН СТЕКЛОПАКЕТАМИ

ОСНОВАНИЕ: АС-I0

Сметная стоимость - I,902 тыс.руб.
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскуранта, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Норм, условно-чистая продукция / прямые затраты	Основная зарплата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. О К Н А							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
I.	EI0-74 I3-3	- Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проемов до 2 м2	м2	2,52	4,47	II	- / 5	4	I / -
2.	EI0-75 I3-4	- То же, свыше 2 м2	м2	240,72	3,25	782	- / 353	286	67 / 20
3.	CI22-I06 Пр-нт 07-2 7-0I	- Оконные блоки ОРС I8-2IB	м2	I09,2	25,83	282I	- / -	-	- / -
4.	CI22-I04 То же	- ОРС I8-I5B	м2	4I,44	30,72	I273	- / -	-	- / -
5.	CI22-93 То же	- ОРС I8-I3,58	м2	46,4	27,33	I268	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5.	CI22-I00 То же	- ОРС I8-2IГ	м2	43,68	22,I6	968	= =	-	= =
7.	CI22-79 То же	- ОРС 9-I5	м2	2,52	29,62	75	= =	-	= =
8.	EI0-II5 22-4	- Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными площадь проема более 3 м2	м2	3,22	3,38	II	= 6	5	I -
9.	CI22-2I5 Пр-нт 07-27-0I	- Блоки дверные балконные однопольные с фрамугами марка БРС 28-I2	м2	3,22	29,I3	94	= -	-	= -
I0.	EI5-7I0 20I-2-36	- Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях тройное окон стеклом 4 мм	I00м2	2,43	566,00	I375	= 270	263	7 2
II.	EI5-720 20I-I-33	- Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 4 мм	I00 м2	0,03	234,00	8	= I	I	= -
I2.	CIII-4I7-I	- Скобяные изделия для окон одностворных с фрамугой	компл.	20,0	3,00	60	= =	-	= =
I3.	CIII-420-I	- То же, двустворных шириной до 2,1 м	компл.	46,0	5,93	273	= =	-	= =
I4.	CIII-4I9-I	- То же, одностворных без фрамуги, высотой до 2,I м	компл.	I4,00	5,57	78	= =	-	= =
I5.	CIII-444	- То же, для балконных блоков	компл.	I,00	6,66	7	= =	-	= =
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
6.	EI0-72 I3-I	- Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадью проемов до 2 м2	м2	66,68	3,0I	20I	= 86	65	2I 6
7.	EI0-73 I3-2	- То же, площадью более 2 м2	м2	I74,36	2,I8	380	= I72	I28	44 I3
8.	CI22-4 Пр-нт 07-27-0I	- Стоимость оконных блоков ОРСП I8-9А Цена: I4,7+2,39. 0,I.I,02	м2	64,26	I5,94	I024	=	-	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9.	CI22-32 То же	- ОРСП I8-I2 Цена: I3,9+I,98.0,I.I,02	м2	6I,8	I4,I0	87I	-	-	-
20.	CI22-39 То же	- ОРСП I8-I5 Цена: I6,I+2,62.0,I.I,02	м2	4I,44	I6,37	678	-	-	-
2I.	CI22-32 То же	- ОРСП I8-I3,5 Цена: I3,9+I,75.0,I.I,02	м2	46,4	I4,08	653	-	-	-
22.	CI22-32 То же	- ОРСП I8-I2А Цена: I3,9+I,98.0,I.I,02	м2	24,72	I4,I0	349	-	-	-
23.	CI22-I0 То же	- ОРСП 9-I5 Цена: I8+3,07.0,I.I,02	м2	2,52	I8,3I	46	-	-	-
24.	EI0-II3 22-2	- Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами спаренными, площадь проема более 3 м2	м2	3,22	2,04	7	- 3	2	I -
25.	CI22-209 Пр-нт 07-27-0I	- Балконные блоки БРСП 28-I2	м2	3,22	2I,09	68	-	-	-
26.	EI5-708 20I-I-33-35	- Остекление проемов стеклопакетами	I00 м2	2,4I	67,40	I62	- I68	I64	4 I
27.	EI5-706 20I-I-35	- Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 4 мм	I00 м2	2,4I	I87,00	45I	- 86	82	4 I
28.	CIII-599	- Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4мм	м2	24I,I4	9,87	2380	-	-	-
29.	EI5-726 20I-5-33	- Остекление балконных дверей стеклопакетами	I00 м2	0,03	48,60	2	- 2	2	- -
30.	CIII-599	- Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	3,22	9,87	32	-	-	-
3I.	CIII-433	- Стоимость скобяных приборов для одностворных окон высотой до 2,I м	компл.	84,0	I,29	I08	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0
CIII-437	- То же, для двустворных	компл.	38,0	3,38	I28	- -	-	- -
CIII-442	- То же, балконных дверей	компл.	I,00	3,54	4	- -	-	- -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I			руб.	I902	- II8	II6	2 I
	В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ	-		руб.	I555			
	Материалы -	-		руб.	884			
	Эксплуатация машин	-		руб.	I			
	Заработная плата машинистов	-		руб.	I			
	Основная заработная плата	-		руб.	II6			
	Всего заработная плата	-		руб.	II7			
	Стоимость материалов и конструкций	-		руб.	354			
	Накладные расходы -			руб.	223			
	Плановые накопления	-		руб.	I24			
	Всего стоимость общестроительных работ	-		руб.	I902			

Составила САВИНОВА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШКОЛЫ НА 11 КЛАССОВ(162 УЧАЩИХСЯ)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-ВАРИАНТ ПЕРЕГОРОДОК С ОБШИВКОЙ ИЗ СУХОЙ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКИ

ОСНОВАНИЕ: АС-29

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,107 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	№ ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕГОРОДКИ							
1.	Е10-43 7-7	-УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СУХОЙ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКИ	М2	360,00	4,29	1544	- 248	223	25 - 7
2.	С114-116	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М3	18,00	43,60	785	- -	-	- -
3.	Е2-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	3,50	472,00	1652	- 244	217	27 - 8
4.	Е26-31 8-4	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ТАМБУРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М3	0,98	35,90	35	- 14	12	2 - 1
5.	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	0,98	43,60	43	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	5107	-	452	54
							506		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4059			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	2726			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	38			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	16			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	452			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	468			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	828			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	670			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	378			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5107			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	5107	-	452	54
							506		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4059			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	2726			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	38			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	16			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	452			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	468			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	828			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	670			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	378			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5107			

СОСТАВИЛА САВИНОВА

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I
стоимости гипсоперлитового р-ра

на I м3

№№ пп	Обоснование единичной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Колич-во един. изм.	Сметная стоимость	
					единица р.к.	общая руб.
I	СНиП-IУ-2-82 т.6-42-I С.30	Затраты труда	ч/ч	3,34	-	-
		Заработная плата	руб.	-	-	0,58
	ССЦ п.I439	Растворосмесители передвижные I50 л	м/ч	0,535	0,8I 0,7I	0,I5 0,25
	СНиП IУ-2-82 т.6-42-I	Прочие машины	руб.	-	-	0,59
	СЦ4-I п.I	Гипс строительный	т	0,25	23,6	5,90
	СЦ2-I п.I56	Пермит М-I00 (песок)	м3	I,I9	I8,9	22,49
	СЦ4-I п.I0I	Известь	т	0,I32	33,4	4,4I
	Указ. к ЕРЕР	Вода	м3	0,55	0,I	0,06
		Итого	руб.			34,48
		Накладные расходы от зарплаты 54%		0,58	0,54	0,3I
		Итого стоимость I м3 р-ра				34,79

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШКОЛЫ НА 11 КЛАССОВ(162 УЧАЩИХСЯ)СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА ОТОПЛЕНИЕ

Сметная стоимость 3,776 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на: I место 23,31 руб.
I м2 полезной площади 2,57 руб.
I м3 объема здания 0,58 руб.

ОСНОВАНИЕ: ОВ-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1.	Е18-109 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РА-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	251,72	7,66	1928	-	63	15
							78		5
2.	Е18-229 15-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	37,00	0,49	18	-	3	-
							3		-
3.	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	220,00	0,86	189	-	46	2
							48		-
4.	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	45,00	0,91	41	-	9	-
							9		-
5.	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	23,00	1,03	24	-	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7-1	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ					5		
6.	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	17,00	0,91	15	4	6	
7.	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	160,00	1,03	166	30	29	1
8.	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	35,00	1,14	40	7	7	
9.	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	23,00	1,29	30	5	5	
10.	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	5,00	1,61	8	1	1	
11.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	2,20	3,96	9	8	8	
12.	С130-1036	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	45,00	1,03	46			
13.	2307-10184	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1П,АУ15,РУ16	ШТ	20,00	0,90	18			
14.	2307-10186	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1П,АУ25,РУ16	ШТ	2,00	1,56	3			
15.	2307-10409	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ16НЖ АУ32;РУ25	ШТ	2,00	7,00	14			
16.	2307-10410	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ16НЖ АУ40;РУ25	ШТ	2,00	8,50	17			
17.	2307-10003	-КРАН ПРОХОДНОЙ НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б16К АУ15,РУ6	ШТ	2,00	0,80	2			
18.	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00	0,92	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ	3120			180		18
						198			5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ	2548					
		МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2245					
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	13					
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	5					
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	180					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	185					
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	РУБ	102					
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА	РУБ	4					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	336					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ	232					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ	3120					
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
19,Е26-15 4-2		ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	2,50	22,70	57	56		1
							55		
20,С114-349		ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79	М3	3,35	53,40	179			
21,Е26-70 13-7		ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	1,00	24,70	25	14		
							14		
22,С111-298		ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	115,00	0,22	25			
23,Е26-73 13-9		ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	1,00	12,60	13	12		
							12		
24,С113-121		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-32	10ШТ	11,00	0,67	7			
25,Е13-121 15-6		ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,38	7,71	3	1		
							1		
26,Е13-133 16-6		НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	100М2	0,38	6,94	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
27,Е15-614 68		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П. ЗА 2 РАЗА	100М2	1,00	60,50	61	-	38	-
							38		-
28,Е15-614 164-8		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ,ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П. ЗА 2 РАЗА	100М2	2,50	60,50	151	-	96	-
							96		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	656	-	215	1
							216		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	524			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	93			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	215			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	215			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	211			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	84			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	48			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	656			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3776	-	395	19
							414		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	524			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	93			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	215			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	215			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	211			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	84			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	48			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	656			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2548			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	2243			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	13			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	180			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	185			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	102
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	336
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	232
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	3120

Главный инженер проекта Зуворов

Начальник отдела Бабин

Составил Образцова

Проверил Колесников

Перфорация Хигалкина

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШКОЛЫ НА 11 КЛАССОВ(162 УЧАЩИХСЯ)СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3

НА УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ОВ-1

Сметная стоимость	0,410 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-
Показатели по смете:	
Стоимость на I место	2,53 руб.
I м2 полезной площади	0,28 руб.
I м3 здания	0,06 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1	Е18-211 13-3	УСТАНОВКА УЗЛОВ ВРУБНЫХ НАСОСОВ	ШТ	1,00	4,60	5	-	3	-
							3		
2	Е16-199 19-1	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ	УЗЕЛ	1,00	45,20	45	-	3	-
							3		
3	Е18-227 15-3	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	2,00	4,43	9	-	-	-
							-		-
4	Е18-228 15-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	2,00	2,41	5	-	-	-
							-		-
5	Е18-167	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	ШТ	2,00	42,10	84	-	6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11-2	НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ							
							7		
6	Е16-136 12-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	2,00	2,98	6			3
							3		
7	Е16-135 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	2,00	1,60	3			2
							2		
8	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	ШТ	2,00	1,68	3			2
							2		
9	Е16-67 8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	3,00	2,21	7			1
							1		
10	Е16-68 8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	5,00	2,62	13			5
							3		
11	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,08	3,94	1			
12	С130-1521	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ УВКГ-32	ШТ	1,00	36,50	37			
13	С130-1778	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	ШТ	2,00	1,26	3			
14	С130-661	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ДВУХДИСКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 31 Ч6НЖ ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА И ДРУГИХ СРЕД,ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	ШТ	2,00	23,00	46			
15	С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	2,00	0,94	2			
16	С130-1773	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	2,00	0,61	1			
17	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б66К ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	6,00	0,92	6			
18	2391-16001	-НАСОС-ГН-60	ШТ	1,00	39,00	39			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	С130-1015	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	6,00	1,96	12			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ	393		23		1
							24		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	327				
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ	130				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ	1				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	23				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	23				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ	146				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	37				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	29				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	393				
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
20	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	0,10	26,40	2	1	1	
21	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	М3	0,13	23,60	3			
22	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,04	24,70	1	1	1	
23	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	4,60	0,22	1			
24	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	0,04	12,60	1			
25	С1113-180	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	4,40	0,73	3			
26	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,02	7,71	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27,Е13-133 16-6		НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	100М2	0,02	6,96	1	-	-	-
28,Е15-614 164-8		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,04	60,50	2	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3	-	РУБ	17	- 6	6	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	15			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	4			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	4			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	17			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	410	- 28	27	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	15			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	4			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	4			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	17			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	327			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	150			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	23			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	23			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	146			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	37			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	29			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	393			

Главный инженер проекта Суворов

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БАБИН

СОСТАВИЛА ОБРАЗЦОВА

Проверил Колесников

Перфорация. Хигалкина

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШКОЛЫ НА 11 КЛАССОВ(162 УЧАЩИХСЯ)СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-4

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: ОВ-1

Сметная стоимость 0,741 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете:
Стоимость на: I место 4,57 руб.
I м2 полезной площади 0,5 руб.
I м3 объема здания 0,II руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N пп	N прейскурантов, усн, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / Прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин / В т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1.	L20-745 22-3	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,1	ШТ	4,00	7,64	30	- / 25	26 / -	1 / -
2.	E20-407 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 х 200	1ШТ	27,00	1,48	40	- / 25	23	2 / 1
3.	E20-408 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 х 200	1ШТ	46,00	1,63	75	- / 41	39	2 / 1
4.	E20-308 5-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОГО ВИНИПЛАСТА ДИАМЕТРОМ/ ПЕРИМЕТРОМ,ММ, ДО 815/1000	М2	34,40	1,57	54	- / 36	35	1 / -
5.	E20-107	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ	М2	4,00	6,06	24	-	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-1	СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200					4		
	6,С130-219	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.4А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	КОМПЛ,	4,00	68,80	275	-	-	-
	7,С111-363	-РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ РУЛОННАЯ БЕЗ ТКАНЕВОЙ ПРОКЛАДКИ	КГ	4,00	1,62	6	-	-	-
	8,С111-29	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОРОБА	100ШТ	0,06	1367,00	82	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	724	-	125	6
							131		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	586			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	96			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	4			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	125			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	127			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	363			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	78			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	54			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	724			
		РАЗДЕЛ 2, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
	9,Ц8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т	ШТ	1,00	2,04	2	-	1	-
							1		-
	10,Ц8ПРИЛ.1 П21	-РЕВИЗИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 0,25ТН	ШТ	1,00	1,70	2	-	1	-
							1		-
	11,Ц8ПРИЛ.1 П146	-СУШКА ЭЛ.МАШИН ДО 0,2ТН	ШТ	1,00	6,30	6	-	6	-
							6		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	17	-	8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							8		•
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ •			РУБ	8			
		МАТЕРИАЛЫ •			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА •			РУБ	7			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА•			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ •			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ •			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ •			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ •			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА •			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА•			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ •			РУБ	2			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	741	• 139	133	6 • 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ •			РУБ	8			
		МАТЕРИАЛЫ •			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА •			РУБ	7			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА•			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ •			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ •			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ •			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ •			РУБ	586			
		МАТЕРИАЛЫ •			РУБ	94			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН •			РУБ	4			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ •			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА •			РУБ	123			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА•			РУБ	127			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ •			РУБ	363			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА •			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ •			РУБ	78			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ •			РУБ	54			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ •			РУБ	724			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ •			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА •			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА•			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ •			РУБ	2			

Главный инженер проекта Суворов

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БАБИН

СОСТАВИЛ ОБРАЗЦОВА

Проверил Колесников

Нормоконтроль

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШКОЛЫ НА 11 КЛАССОВ(162 УЧАЩИХСЯ)СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-5

НА ВОДОПРОВОД

ОСНОВАНИЕ: ВК-1-4

Сметная стоимость I,5II тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на I место 9,33 руб.
I м2 полезной площади I,03 руб.
I м3 объема здания 0,23 руб.
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1	Е16-192 18-1	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ	УЗЕЛ	1,00	83,90	84	7	7	
2	Е16-185 16-2	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	3,00	2,07	6	1	1	
3	Е18-227 15-3	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	1,00	4,43	4			
4	Е16-117 12-1	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	3,00	17,60	52	3	3	
5	Е16-41 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	170,00	1,20	204	41	39	2
6	Е16-42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	40,00	1,35	54		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7-3	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ					9		
7.	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	75,00	1,36	102	18	17	1
8.	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	25,00	1,58	39	6	6	
9.	Е16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	20,00	1,79	36	5	5	
10.	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	20,00	2,21	44	6	6	
11.	Е16-2 1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ	М	3,00	3,29	10	1	1	
12.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	3,50	3,96	14	13	13	
13.	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	105,00	2,23	234			
14.	С130-78	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	40,00	0,95	38			
15.	С130-79	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	5,00	1,17	6			
16.	С130-80	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	6,00	1,63	10			
17.	С130-81	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	1,00	2,07	2			
18.	С130-82	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	1,00	3,16	3			
19.	С130-1521	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ УВКГ-32	ШТ	1,00	36,50	37			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1197	- 110	107	3 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	979			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	539			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	107			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	107			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	330			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	130			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	88			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1197			
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
20, Е26-16 4-3		-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	0,65	20,40	13	- 5	5	-
21, С114-125		-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	М3	0,87	25,60	22	- -	-	-
22, Е26-70 13-7		-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,30	24,70	7	- 4	4	-
23, С111-298		-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	34,50	0,22	8	- -	-	-
24, Е26-49 10-4		-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	30,00	1,34	40	- 3	3	-
25, Е26-51 11-1		-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ТРУБОПРОВОДОВ	100М2	0,35	104,00	36	- 19	19	-
26, Е26-76 14-2		-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,35	46,70	16	- 4	4	-
27, Е15-614 164-8		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,35	60,50	21	- 13	13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.Е26-67 13-3		Оклеивание труб и криволинейных поверхностей на битумной мастике в один слой мешковины	М2	35,00	2,46	86	- 15 = 15	15	- = -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	314	- 63 = 63	63	- = -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	249			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	157			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	63			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	63			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	30			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	41			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	24			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	314			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1511	- 173 = 173	170	3 - = 3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	249			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	157			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	63			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	63			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	30			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	41			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	24			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	314			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	979			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	539			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	107			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	107			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	330			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	130			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	88			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1197			

Главный инженер проекта Суворов

Начальник отдела Бабин

Составил Образцова

Проверил Колесников

Перфорация Ягалкина

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШКОЛЫ НА 11 КЛАССОВ(162 УЧАЩИХСЯ)СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-6

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ВК1-6

Сметная стоимость 0,920 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на I место 5,68 руб.
I м2 полезной площади 0,63 руб.
I м3 объема здания 0,14

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1	Е16-199 19-1	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ	УЗЕЛ	1,00	45,20	45	3	3	3
2	Е18-227 15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	1,00	4,43	4	"	"	"
3	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	150,00	1,20	180	37	33	2
4	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	40,00	1,35	54	9	9	"
5	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	50,00	1,36	68	"	12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7-3	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ					13		
6	Е16-65 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	60,00	1,79	72	9	9	
7	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	2,80	3,94	11	10	10	
8	Е17-50 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ	ШТ	3,00	4,59	14	2	2	
9	Е17-53 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	9,00	0,59	5	5	5	
10	С130-1521	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ УВКГ-32	ШТ	1,00	36,50	37			
11	С130-78	-ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ Д15ММ МАРКИ 15Б10К	ШТ	29,00	0,95	28			
12	С130-79	-ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ Д20ММ МАРКИ 15Б10К	ШТ	3,00	1,17	4			
13	С130-80	-ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ Д25ММ МАРКИ 15Б10К	ШТ	3,00	1,63	5			
14	С130-82	-ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ Д40ММ МАРКИ 15Б10К	ШТ	3,00	3,16	9			
15	2407-1822	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК, ЛАТУННЫЙ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ, ДИАМЕТР ПОДВОДКИ 15 ММ ГОСТ 19802-74-СМ-М-ННР	ШТ	9,00	4,84	44			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	707	88	88	3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	580
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	365
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	85			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	127			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	78			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	49			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	707			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
16.Е26-16 4-3		=ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	0,45	20,40	9	= 4 =	4	= =
17.С114-125		=ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 Р-150	М3	0,60	25,60	15	= = =	=	= =
18.Е26-67 13-3		=ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ МЕШКОВИНОЙ	М2	25,00	2,46	62	= 11 =	11	= =
19.Е26-49 10-4		=УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	21,00	1,34	28	= 2 =	2	= =
20.Е26-51 11-1		=ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ТРУБОПРОВОДОВ	100М2	0,25	104,00	26	= 13 =	13	= =
21.Е26-76 14-2		=ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,25	46,70	12	= 3 =	3	= =
22.Е15-614 164-8		=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,27	60,50	16	= 10 =	10	= =
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	213	= 43 =	43	= =
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	168			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	108			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	43			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	43			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	15			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	29			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	16			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	213			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ		920	128	131	3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ		168				
		МАТЕРИАЛЫ	РУБ		108				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ		43				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ		43				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	РУБ		15				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ		29				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ		16				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ		213				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ		380				
		МАТЕРИАЛЫ	РУБ		365				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ		3				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ		85				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ		85				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	РУБ		127				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ		78				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ		49				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ		707				

Главный инженер проекта Суворов

Начальник отдела Бабин

Составил Образцова

Проверил Колесников

Перфорация Кигалкинд

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШКОЛЫ НА II КЛАССОВ (I62 УЧАЩИХСЯ)
СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-7
НА КАНАЛИЗАЦИЮ

Основание: ВК.I-6

Сметная стоимость 2,583 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на I место I5,94 руб.
I м2 полезной площади I,76 руб.
I м3 объема здания 0,4 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I.	EI7-62 4-2	Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим Т-ПВ и Т-КВ	компл.	8,00	25,I0	20I	- I6	I5	I -
2.	EI7-63 4-2	Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим ДТ-ПВ и ДТ-КВ	компл.	2,00	2I,90	44	- 4	4	- -
3.	EI7-77 5-I	Установка писсуаров настенных	компл.	I,00	I,06	I	- I	I	- -
4.	EI7-23 I-5	Установка умывальников фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания	компл.	20,00	I9,00	380	- 28	27	I -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОВ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150							
5	Е17-88 6-3	-УСТАНОВКА МОЕК ДЛЯ МЫТЬЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ	КОМПЛ,	2,00	1,63	3	- 3	3	-
6	Е17-32 1-8	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ МЕЛКИХ ПМС-1	КОМПЛ,	3,00	18,30	55	- 3	3	-
7	Е17-89 6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТБЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	КОМПЛ,	7,00	9,18	64	- 4	4	-
8	Е17-36 1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ,	1,00	6,31	6	- -	-	-
9	Е17-37 1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ,	6,00	14,60	88	- 7	7	-
10	Е16-30 5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	140,00	3,21	449	- 65	63	2 1
11	Е16-31 5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	130,00	4,59	597	- 68	66	4 1
12	Е16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	20,00	3,10	62	- 7	7	-
13	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	15,00	1,61	24	- 4	4	-
14	С130-1505	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-НВР НАСТЕННЫЕ С ВЕРХНИМ ИЗЛИВОМ, С РАЗВАЛЬЦОВАННЫМ НОСИКОМ	КОМПЛ	7,00	3,33	23	- -	-	-
15	С130-1493	-СИФОНЫ-РЕФИЗЫ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	11,00	1,07	12	- -	-	-
16	Е16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	20,00	1,92	38	- 8	8	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	2303	- 218	210	8 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	2047			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1793			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	6			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	210			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	212			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	35			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	273			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	185			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	2505			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
17.Е15-614 164-8		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ФЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	1,02	60,50	62	= 39	39	=
							39		=
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	78	= 39	39	=
							39		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	62			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	23			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	39			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	39			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	78			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2583	= 257	249	8 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	62			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	23			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	39			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	39			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	78			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	2047			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	1793			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	6			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	210			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	212			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	35			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	273			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	185			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	2505			

Главный инженер проекта Суворов

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БАБИН

СОСТАВИЛ ОБРАЗЦОВА

Проверил Колесников

Перфорация Жигалкина

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШКОЛЫ НА 11 КЛАССОВ(162 УЧАЩИХСЯ)СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-5

НА КАНАЛИЗАЦИЮ ЛИВНЕВУЮ

ОСНОВАНИЕ: ВК1-6

Сметная стоимость 0,325 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на I место 2,0 руб.
I м2 полезной площади 0,22 руб.
I м3 объема здания 0,05 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	№ ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1.	Е16-190 17-3	-УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	3,00	0,72	2	- / 2	2	- / -
2.	Е16-31 5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	30,00	4,59	138	- / 16	15	1 / -
3.	Е16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	20,00	3,10	62	- / 7	7	- / -
4.	Е16-69 8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	6,00	3,12	19	- / 3	3	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5,2407 ДОП8 П1001	=ВОРОНКИ ВНУТРЕННИЕ ВР-96	ШТ	3,00	12,32	37	=	=	=	=
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	314	=	28	27	1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	258				
	МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	192				
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	1				
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	27				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	27				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	37				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	33				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	23				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	314				
	РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
6.Е15-614 164-8	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТЕНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,14	60,50	9	=	6	6	=
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	11	=	6	6	=
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	9				
	МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	3				
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	6				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	6				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	11				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	325	=	34	33	1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	9
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	6
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	11
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	258
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ	192
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	27
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	27
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ	37
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	33
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	23
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	314

Главный инженер проекта Суворов

Начальник отдела Бабин

Составил Образцова

Проверил Колесников

Перформация Жигалкина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на варианты различной температуры наружного воздуха

Основание: ОВ.СО-2

Сметная стоимость 0,204 тыс.руб.
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант конструктивных решений отопления для строительства с различной температурой наружного воздуха Зона строительства с расчетной температурой наружного воздуха -20							
		ОТДЕЛ I Исключить из сметы I-2							
		РАЗДЕЛ I САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I.	ЕI8-I09 5-I	- Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РА-90	экм	25I,72	7,66	I928	- / 78	63	I5 / 5
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I			руб.	I928	- / 78	63	I5 / 5

2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ			руб.	I928			
	Материалы			руб.	I850			
	Эксплуатация машин			руб.	I0			
	Заработная плата машинистов			руб.	5			
	Основная заработная плата -			руб.	63			
	Всего, заработная плата			руб.	68			
	Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	I928			
	РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
I5-6I4 I84-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и Т.П. за 2 раза	I00 м2	2,50	60,50	I5I	- 96	96	- -
	Итого исключается							
	Всего по разделу 2			руб.	I5I	- 96	96	- -
	В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ			руб.	I5I			
	Материалы			руб.	55			
	Основная заработная плата			руб.	96			
	Всего заработная плата			руб.	96			
	Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	I5I			
	Всего по отделу I			руб.	2079	- I74	I59	I5 5
	В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ			руб.	I5I			
	Материалы -			руб.	55			
	Основная заработная плата			руб.	96			
	Всего заработная плата			руб.	96			
	Всего стоимость общестроительных работ			руб.	I5I			
	Стоимость сантехнических работ			руб.	I928			
	Материалы			руб.	I850			
	Эксплуатация машин			руб.	I0			
	Заработная плата машинистов			руб.	5			
	Основная заработная плата			руб.	63			
	Всего заработная плата			руб.	68			

2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	I928			
	Отдел 2. Добавляется к смете I-2							
	РАЗДЕЛ 3. Сантехнические работы							
EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РА-90 высотой 582 мм	экм	227,35	7,66	I742	- 7	57	I4 5
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			руб.	I742	- 7I	57	I4 5
	В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -			руб.	I742			
	Материалы -			руб.	I67I			
	Эксплуатация машин			руб.	9			
	Заработная плата машинистов -			руб.	5			
	Основная заработная плата -			руб.	57			
	Всего заработная плата -			руб.	62			
	Всего стоимость сантехнических работ -			руб.	I742			
	РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера, стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и Т.П. за 2 раза	I00 м2	2,20	60,50	I33	- 84	84	- -
	ИТОГО добавляется							
	ВСЕГО по разделу 4			руб.	I33	- 84	84	- -
	В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -			руб.	I33			
	Материалы -			руб.	49			
	Основная заработная плата			руб.	84			
	Всего заработная плата -			руб.	84			
	Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	I33			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 2			руб.	I875	- I55	I4I	I4 5
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ -			руб.	I33			
		Материалы -			руб.	49			
		Основная заработная плата -			руб.	84			
		Всего заработная плата			руб.	84			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	I33			
		Стоимость Сантехнических работ -			руб.	I742			
		Материалы -			руб.	I67I			
		Эксплуатация машин -			руб.	9			
		Заработная плата машинистов -			руб.	5			
		Основная заработная плата -			руб.	57			
		Всего заработная плата			руб.	62			
		Всего, стоимость сантехнических работ -			руб.	I742			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ			руб.	204	- I9	I8	I -
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ -			руб.	I8			
		Материалы-			руб.	6			
		Основная заработная плата -			руб.	I2			
		Всего заработная плата -			руб.	I2			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	I8			
		Стоимость сантехнических работ -			руб.	I86			
		Материалы -			руб.	I79			
		Основная заработная плата			руб.	6			
		Эксплуатация машин			руб.	I			
		Всего заработная плата			руб.	6			
		Всего, стоимость сантехнических работ -			руб.	I86			

Главный инженер проекта Суворов

Начальник отдела Бабин

Составил Евдокимова

Проверил Образцова

Перфорация Жигалкина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на варианты различной температуры наружного воздуха

Основание: ОВ.СО-2

Сметная стоимость 0,065 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм, условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант конструктивных решений отопления для строительства с различной температурой наружного воздуха							
		Зона строительства с расчетной температурой наружного воздуха -25							
		ОТДЕЛ I. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ I-2							
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I.	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РА-90 высотой 582 мм	экм	25I,72	7,66	I928	- 78	63	I5 5
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I			руб.	I928	- 78	63	I5 5

2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ			руб.	I928			
	Материалы -			руб.	I850			
	Эксплуатация машин			руб.	I0			
	Заработная плата машинистов			руб.	5			
	Основная заработная плата -			руб.	63			
	Всего заработная плата -			руб.	68			
	Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	I928			
	РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и Т.П. за 2 раза	I00 м2	2,50	60,50	I5I	- 96	96	- -
	ИТОГО ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			руб.	I5I	- 96	96	- -
	В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -			руб.	I5I			
	Материалы -			руб.	55			
	Основная заработная плата -			руб.	96			
	Всего заработная плата -			руб.	96			
	Всего, стоимость общестроительных работ -			руб.	I5I			
	ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ I			руб.	2079	- I74	I59	I5 5
	В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -			руб.	I5I			
	Материалы -			руб.	55			
	Основная заработная плата			руб.	96			
	Всего заработная плата			руб.	96			
	Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	I5I			
	Стоимость сантехнических работ -			руб.	I928			
	Материалы -			руб.	I850			
	Эксплуатация машин -			руб.	I0			
	Заработная плата машинистов -			руб.	5			
	Основная заработная плата			руб.	63			
	Всего заработная плата			руб.	68			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			руб.	I928			
		ОТДЕЛ 2. ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ I-2							
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
3.	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РА-90 высотой 582 мм	экм	243,97	7,66	I869	- 76	6I	I5 5
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			руб.	I869	- 76	6I	I5 5
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ -			руб.	I869			
		Материалы -			руб.	I793			
		Эксплуатация машин -			руб.	I0			
		Заработная плата машинистов -			руб.	5			
		Основная заработная плата -			руб.	6I			
		Всего заработная плата			руб.	66			
		Всего, стоимость сантехнических работ -			руб.	I869			
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
4.	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера, стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и Т.П. за 2 раза	I00 м2	2,40	60,50	I45	- 92	92	- -
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			руб.	I45	- 92	92	- -
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ -			руб.	I45			
		Материалы -			руб.	53			
		Основная заработная плата -			руб.	92			
		Всего заработная плата -			руб.	92			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	I45			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 2			руб.	20I4	- I68	I55	I5 5
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ -			руб.	I45			
		Материалы -			руб.	53			
		Основная заработная плата -			руб.	92			
		Всего заработная плата -			руб.	92			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	I45			
		Стоимость сантехнических работ -			руб.	I869			
		Материалы -			руб.	I793			
		Эксплуатация машин -			руб.	I0			
		Заработная плата машинистов -			руб.	5			
		Основная заработная плата -			руб.	6I			
		Всего заработная плата -			руб.	66			
		Всего, стоимость сантехнических работ -			руб.	I869			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			руб.	65	- 6	6	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ -			руб.	6			
		Материалы -			руб.	2			
		Основная заработная плата -			руб.	4			
		Всего заработная плата -			руб.	4			
		Всего, стоимость общестроительных работ -			руб.	6			
		Стоимость сантехнических работ -			руб.	59			
		Материалы -			руб.	57			
		Основная заработная плата -			руб.	2			
		Всего заработная плата -			руб.	2			
		Всего, стоимость сантехнических работ -			руб.	59			

Главный инженер проекта Суворов

/Начальник отдела Бабин

Составил Евдокимова

Проверил Образцова

Перфорация Киргалкина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на варианты различной температуры наружного воздуха

Основание: ОВ.СО-2

Сметная стоимость 0,058 тнс.руб.
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскуранта, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант конструктивных решений отопления для строительства с различной температурой наружного воздуха Зона строительства с расчетной температурой наружного воздуха -35							
		ОТДЕЛ I. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ I-2							
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I.	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РА-90 высотой 582 мм	экм	25I,72	9,66	I928	-/78	63	I5/5
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I	руб.			I928	-/78	63	I5/5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ -			руб.	I928			
		Материалы -			руб.	I850			
		Эксплуатация машин -			руб.	I0			
		Заработная плата машинистов -			руб.	5			
		Основная заработная плата -			руб.	63			
		Всего заработная плата -			руб.	68			
		Всего, стоимость сантехнических работ -			руб.	I928			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
2.	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера, стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и Т.П. за 2 раза	I00 м2	2,50	60,50	I5I	- 96	96	- -
		ИТОГО ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			руб.	I5I	- 96	96	- -
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ -			руб.	I5I			
		Материалы -			руб.	55			
		Основная заработная плата -			руб.	96			
		Всего заработная плата -			руб.	96			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	I5I			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ I			руб.	2079	- I74	I59	I5 5
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ -			руб.	I5I			
		Материалы -			руб.	55			
		Основная заработная плата -			руб.	96			
		Всего заработная плата			руб.	96			
		Всего, стоимость общестроительных работ -			руб.	I5I			
		Стоимость сантехнических работ -			руб.	I928			
		Материалы -			руб.	I850			
		Эксплуатация машин -			руб.	I0			
		Заработная плата машинистов -			руб.	5			
		Основная заработная плата -			руб.	63			
		Всего заработная плата -			руб.	68			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			руб.	I928			
		ОТДЕЛ 2. ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ I-2							
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
3.	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90 РА-90 высотой 582 мм	экм	244,90	7,66	I876	- 76	6	I5 5
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			руб.	I876	- 76	6I	I5 5
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ -			руб.	I876			
		Материалы -			руб.	I800			
		Эксплуатация машин -			руб.	I0			
		Заработная плата машинистов -			руб.	5			
		Основная заработная плата -			руб.	6I			
		Всего заработная плата -			руб.	60			
		Всего, стоимость сантехнических работ -			руб.	I876			
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
4.	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера, стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и Т.П. за 2 раза	I00 м2	2,40	60,50	I45	- 92	92	- -
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			руб.	I45	- 92	92	- -
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ -			руб.	I45			
		Материалы -			руб.	53			
		Основная заработная плата -			руб.	92			
		Всего заработная плата			руб.	92			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	I45			

2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 2			руб.	202I	- / I68	I53	I5 / 5
	В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -			руб.	I45			
	Материалы -			руб.	53			
	Основная заработная плата -			руб.	92			
	Всего заработная плата -			руб.	92			
	Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	I45			
	Стоимость сантехнических работ -			руб.	I876			
	Материалы -			руб.	I800			
	Эксплуатация машин -			руб.	I0			
	Заработная плата машинистов -			руб.	5			
	Основная заработная плата -			руб.	6I			
	Всего заработная плата -			руб.	66			
	Всего, стоимость сантехнических работ -			руб.	I876			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			руб.	58	- / C	6	- / -
	В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -			руб.	6			
	Материалы -			руб.	2			
	Основная заработная плата -			руб.	4			
	Всего заработная плата -			руб.	4			
	Всего, стоимость общестроительных работ -			руб.	6			
	Стоимость сантехнических работ -			руб.	52			
	Материалы -			руб.	50			
	Основная заработная плата -			руб.	2			
	Всего заработная плата -			руб.	2			
	Всего, стоимость сантехнических работ -			руб.	52			

Главный инженер проекта Суворов

Начальник отдела Бабин

Составил Евдокимова

Проверил Образцова

Перфорация Кигалкина

ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-9

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Сметная стоимость 8,001 тыс.руб.

ОСНОВАНИЕ: ЭОМ,СО

Нормативная условно-чистая продукция I,286 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на I место - 49,39 руб.

I м2 полезной площади 5,45 руб.

I м3 объема здания I,22 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1.	E21-146	-УСТАНОВКА ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ГРУППОВЫХ С АВТОМАТАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ГРУПП ДО 8	100ШТ	0,02	238,00	5	8 4	4	- -
2.	E21-148	-УСТАНОВКА ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ГРУППОВЫХ С АВТОМАТАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ГРУПП ДО 20	100ШТ	0,02	399,00	8	13 7	7	- -
3.	E21-152	-УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25КВА	100ШТ	0,05	124,00	6	8 4	4	- -
4.	E21-114	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	1,20	13,30	16	22 13	13	- -
5.	E21-113	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,23	11,30	3	4 2	2	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6,Е21-119	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ,	0,60	12,90	8	11 6	6	- -
	7,Р21-118	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ,	0,05	11,30	1	1 1	1	- -
	8,Ц8-591-10	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ СКРЫТОЙ	100ШТ	0,06	37,30	2	3 2	2	- -
	9,Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	КОМПЛ,	10,00	2,32	23	19 10	10	- -
	10,1504-01009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 =АП50-3МТУ3 АП50-3МУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3ТУ 16-522,066-75==	ШТ	1,00	2,25	2	- -	-	- -
	11,Ц8-525-5	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 63А	ШТ	1,00	5,27	5	2 1	1	- -
	12,Р21-135	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2	100ШТ,	2,88	99,50	287	442 251	163	88 30
	13,Р21-139	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСАХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2	100ШТ,	0,15	124,00	19	29 17	11	6 2
	14,Р21-144	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ БЛОКАМИ НА КОРОБАХ НА СКОБАХ С ЧИСЛОМ СВЕТИЛЬНИКОВ В РЯДУ 1	100ШТ,	0,50	173,00	87	142 81	43	38 12
	15,Е21-126	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПЫЛЬНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ	100ШТ,	0,14	120,00	17	27 16	7	9 3
	16,Е21-129	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ,	0,28	85,20	24	16 9	9	- -
	17,Р21-134	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ - МЕСНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	100ШТ,	0,12	46,70	6	8 5	5	- -
	18,Ц8-604-4	-ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П.	100ШТ	0,04	83,40	3	5 3	2	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Е21-74	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫЧИ СКОБАМИ ДИАМЕТРОМ Н ММ, ДО 40	100М	0,10	36,80	4	6 3	3	-
20.	Е21-81	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫНИ ТРУБАМИ ДЛИНОЯ 5-7 М,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	100М	0,20	34,40	7	10 6	5	1 -
21.	Е21-82	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫНИ ТРУБАМИ ДЛИНОЯ 5-7 М,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 32 ММ	100М	0,23	35,10	8	12 7	6	1 -
22.	Е21-83	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫНИ ТРУБАМИ ДЛИНОЯ 5-7 М,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ	100М	0,10	39,70	4	6 3	3	-
23.	Е21-84	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫНИ ТРУБАМИ ДЛИНОЯ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	100М	0,55	6,80	4	5 3	3	-
24.	Е21-85	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫНИ ТРУБАЧИ ДЛИНОЯ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИЯКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 32 ММ	100М	0,30	9,78	3	4 2	2	-
25.	Е21-86	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫНИ ТРУБАМИ ДЛИНОЯ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ	100М	0,10	16,40	2	2 1	1	-
26.	Е21-93	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЯ ОДНОЖИЛЬНЫЯ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЯ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2	100М	1,20	3,28	4	6 3	3	-
27.	Е21-94	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЯ ОДНОЖИЛЬНЫЯ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЯ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	0,13	4,56	1	1 -	-	-
28.	Е21-95	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЯ ОДНОЖИЛЬНЫЯ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЯ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	100М	0,30	6,67	2	3 1	1	-
29.	Е21-96	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЯ	100М	0,15	8,88	1	2	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОДНОЖИЛЬНЫХ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫХ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2					1		-
30.	Е21-99	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	0,40	1,69	1	1 1	1	- -
31.	Е21-100	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	100М	1,40	3,08	4	7 4	4	- -
32.	Е21-101	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2	100М	0,38	3,14	1	2 1	1	- -
33.	Е21-98	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2	100М	7,50	1,47	11	18 10	10	- -
34.	Е21-104	-ПРОКЛАДКА ПРОВОЛОВ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК	100М	27,20	6,60	180	259 147	147	- -
35.	Е21-108	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НИРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫЧИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	2,72	39,80	108	179 101	78	83 7
36.	Ц8-408-1-	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,10	32,00	3	3 2	1	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1467	1286 728	568	168 54

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	868
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	133
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	114
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	560			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	614			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	489			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	231			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	108			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	322			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1465			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	1286			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
37.С153-156	-СВЕТИЛЬНИК С ЗЕРКАЛЬНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП012,40/6-13УХЛ4	ШТ	15,00	19,70	295	-	-	-	
38.С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2.40/П-01УХЛ4	ШТ	133,00	18,10	2407	-	-	-	
39.С153-160	-СВЕТИЛЬНИК БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ СО СТАРТЕРНЫМИ ПРА,ТИПА ЛП025-2Х40/П54-01УХЛ4	ШТ	50,00	30,50	1525	-	-	-	
40.С153-136	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ НАКЛАДНОГО МОЛОЧНОГО СТЕКЛА ТИПА НП030.100/К-01УХЛ4,ТУ16-535-707-73	ШТ	3,00	2,12	6	-	-	-	
41.С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535.825-74/ТИПА НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006.100/Р2,0-03УХЛ4	ШТ	5,00	1,91	10	-	-	-	
42.С153-140	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020.100/Р2,0-02УХЛ4	ШТ	20,00	2,22	44	-	-	-	
43.С153-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМТИПА НСП01-100/Б20-04У3	ШТ	13,00	3,62	47	-	-	-	
44.С153-8	-СВЕТИЛЬНИКИ НКС01,100/П20-01УХЛ4	ШТ	12,00	5,14	62	-	-	-	
45.С153-17	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/	ШТ	2,00	3,24	6	-	-	-	
46.С153-226	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУ3	ШТ	4,00	2,71	11	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	1507-1148	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-А-2Х40-01УХЛ4,ПВЛМ-А-2Х40-02УХЛ4,ПВЛМ-АО-2Х40-01УХЛ4,ПВЛМ-АО-2Х40-02УХЛ4=	ШТ	10,00	20,61	206	-	-	-
48	1507-1147	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-2Х40-01УХЛ4,ПВЛМ-2Х40-02УХЛ4=	ШТ	5,00	18,13	91	-	-	-
49	1507-1175	-СВЕТИЛЬНИК НСП11-200-234	ШТ	1,00	5,93	6	-	-	-
	АСП.3								
50	С153-284	-ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79	10ШТ	0,30	1,44	1	-	-	-
51	С153-282	-ЛАМПЫ Б215-225-150-1	10ШТ	0,20	1,19	1	-	-	-
52	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	1,50	1,08	2	-	-	-
53	С153-266	-ЛАМПЫ БК220-230-60	10ШТ	3,00	1,53	5	-	-	-
54	С153-258	-ЛАМПЫ Б220-230-40	10ШТ	0,30	0,97	1	-	-	-
55	С153-252	-ЛАМПЫ ВАКУУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА/ГОСТ2239-79/ТИПАВ220-230-25	10ШТ	0,50	0,98	1	-	-	-
56	С153-308	-ЛАМПЫ МО36-40	10ШТ	1,50	0,83	1	-	-	-
57	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛА40,ЛАЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ	66,00	7,20	475	-	-	-
58	1515-1041	-ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ С УЛУЧШЕННОЙ ЦВЕТОПЕРЕДАЧЕЙ-ЛЕ 40	10ШТ	3,50	7,84	27	-	-	-
59	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220	10ШТ	35,00	1,42	50	-	-	-
60	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	5,00	13,70	69	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	С154-150	РОЗЕТКА А-700КОН	ШТ	5,00	0,44	2			
62	С154-151	ВИЛКА А-701КМБ	ШТ	5,00	0,40	2			
63	С154-160	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3	ШТ	10,00	0,38	4			
64	С154-163	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ш-20-01-10/220	ШТ	10,00	0,24	2			
65	С152-199	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	0,70	71,00	50			
66	С152-196	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	2,10	69,20	103			
67	С152-166	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,90	22,00	20			
68	С152-168	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,06	39,20	2			
69	С152-169	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	1000М	0,18	63,20	11			
70	С152-171	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С	1000М	0,06	138,00	8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25							
71,	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,21	166,00	35	-	-	-
72,	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	1000М	0,07	191,00	13	-	-	-
73,	С159-651	-ВТУЛКА В-50	10ШТ	0,70	0,11	1	-	-	-
74,	С159-649	-МУФТА М50	10ШТ	2,40	0,64	2	-	-	-
75,	241829-5070	-КЛЕЙ БМК	КГ	5,55	2,81	16	-	-	-
76,	2405-1979 АОП1	-КОРОБ КЛ-193	ШТ	37,00	2,60	96	-	-	-
77,	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2	М	10,00	0,32	3	-	-	-
78,	0503-8012 4	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 Х 1,5	1000М	0,07	333,56	25	-	-	-
79,	0503-8012 5	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32 Х 1,5	1000М	0,05	527,24	28	-	-	-
80,	0503-8012 7	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 Х 1,5	1000М	0,02	1076,00	22	-	-	-
81,	241649-1051	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 А=22ММ	1000М	0,01	228,69	2	-	-	-
82,	2405-1368	-КОРОБКИ	1000ШТ	0,35	43,28	15	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У194НХЛ2ТУ36-1882-75,ИЗМ,НР 2-78=							
83.2405-1338		-КОРОБКА=У196ГОСТ8594-70=	1000ШТ	0,20	66,92	13			
84.2405-1348		-КОРОБКИ=У904МУ3ТУ36-1689-78=	ШТ	10,00	0,54	5			
85.2405-1750		-РОЗЕТКА ДЕРЕВЯННАЯ	ШТ	30,00	0,04	1			
	АОП12								
86.1504-17077		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ В БЛОКАХ=С-3-02-4/220ТУ 16-536.162-75=-	ШТ	120,00	0,14	17			
87.1504-06021		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПП-10/СП53М360СТ 16 0,526.001-77=-	ШТ	23,00	1,05	24			
88.1504-06160		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 250В,50 И 60ГЦ,ЧИСЛО КЛАВИШНЫХ СЕКЦИЙ-1=ВК11-1910ТУ 16-526.294-78=-	ШТ	6,00	0,60	2			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ	6340					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	70					
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	73					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5800					
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	5794					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	463					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	6263					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3					
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	3					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4					
		РАЗДЕЛ 3, СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДВУ ЩИТКОВ ТИПА ЩО33-13							
89.1517-ДОП. 6		-ЩКАФ	ШТ	2,00	7,22	14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90.ТО ЖЕ	-ОБРАМЛЕНИЕ ШКАФА	ШТ	2,00	2,66	5	-	-	-
91.ТО ЖЕ	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АЕ1031	ШТ	12,00	0,71	9	-	-	-
92.1504-1055	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А-25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЯ 1-КОМБИНИРОВАННЫЙ 2-ТЕПЛОВОЙ 3-ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК РАСЦЕПИТЕЛЯ А 6,10,16,20,25*АЕ1031-1У4 АЕ1031-2У4 АЕ1031-3У4ТУ 16-522,021-78**	ШТ	12,00	2,07	25	-	-	-
93.1504-1056	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ1031 В ЗАЩИЩЕННОЙ ОБОЛОЧКЕ-СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р54***	ШТ	12,00	1,18	14	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	72	-	-	-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	67			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	72			
	РАЗДЕЛ 4. СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДВУХ ЩИТКОВ Щ033-24							
94.1517-ДОП, 6	-ШКАФ	ШТ	2,00	7,22	14	-	-	-
95.1517-ДОП, 6	-ОБРАМЛЕНИЕ ШКАФА	ШТ	2,00	2,66	5	-	-	-
96.ТО ЖЕ	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АЕ1031	ШТ	24,00	0,71	17	-	-	-
97.1504-1055	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А-25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЯ 1-КОМБИНИРОВАННЫЙ 2-ТЕПЛОВОЙ 3-ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК РАСЦЕПИТЕЛЯ А 6,10,16,20,25*АЕ1031-1У4 АЕ1031-2У4 АЕ1031-3У4ТУ 16-522,021-78**	ШТ	24,00	2,07	50	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98,1504-1056		НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ1031 В ЗАЩИЩЕННОЙ ОБОЛОЧКЕ-СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54=**	ШТ	24,00	1,18	28	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	122	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	114			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	122			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	8001	1286	560	168
							728		54
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	72			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	75			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	6849			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	133			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	114			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	54			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	560			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	614			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	5794			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	489			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	231			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	584			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	322			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	7922			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	1286			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4			

Главный инженер проекта В.К.Суворов

НАЧАЛЬНИК СТАДИИ Ю.Н.Белов

СОСТАВИЛ Треберт

ПРОВЕРИЛ Шеременова

Перфорация Бигалкина

ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ(162 УЧ-СЯ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-10

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Сметная стоимость - 2,0II тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на I место 12,4I руб.
I м2 полезной площади I,37 руб.
I м3 объема здания 0,3I руб.
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОСНОВАНИЕ: ЭОМ,СО

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1,U СКЦЭ-84-118	-ПАНЕЛЬ ВРУ-1-11	ШТ	1,00	185,00	185	- 12	11	1
2,U СКЦЭ-84-139	-ПАНЕЛЬ ВРУ-1-47	ШТ	1,00	149,00	149	- 12	11	1
3, СКЦЭ-84-2406	-ПУНКТ ПР11-3060-21У3	ШТ	1,00	143,00	143	- -	- -	- -
4,U СКЦЭ-84-2406	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	19,60	20	- 9	8	1
5. СКЦЭ-84-2126	-ПУНКТ ПР11-3018-21У3*	ШТ	1,00	142,00	142	- -	- -	- -
6,U СКЦЭ-84-	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	14,20	14	-	8	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2126						9		
7.	СКЦЭ-84-2191	-ПУНКТ ПР11-3012-21У3	ШТ	1,00	108,00	108			
8.	Ц СКЦЭ-84-2191	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	11,10	11	7	6	1
9.	ТПЭП76-416	-ШКАФШУ5106-0382Б	ШТ	1,00	165,62	166			
10.	ЦТО ЖЕ	-ПОДГОТОВКА ШКАФА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	14,39	14	9	9	
11.	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1,00	4,72	5	3	2	1
12.	1504-01009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50, ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ Н,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 «АП50-3НТУ3 АП50-3МУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3ТУ 16-522,066-75»»	ШТ	4,00	2,25	9			
13.	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	ШТ	4,00	2,88	12	4	4	
14.	Ц8-532-2	-ПУСКАТЕЛЬ РУЧНОЙ НА ТОК ДО 25А УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ	9,00	2,16	19	10	10	
15.	1504-1058 1504-1072 1504-1088	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,2 4 5 6 8 10 12,5 16 20 25»АЕ2033-10ТУ 16-522,064-75»»	ШТ	1,00	10,10	10			
16.	Ц8-525-3	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	ШТ	1,00	3,66	4	2	2	
17.	1504-04197	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ»ПМЕ-052ОСТ 16.0.536.001-77»»	ШТ	1,00	3,40	3			
18.	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	1,00	3,40	3	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	1504-18120	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 170Х205Х81ММ=ПКУ15-19231-54У2,ПКУ15-19231-40У3ТУ 16-526.333-74,АА3614-77	ШТ	1,00	8,50	9			
20	Ц8-529-6	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	ШТ	1,00	2,63	2	1	1	
21	1504-18122	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х205Х81ММ=ПКУ15-19131-54У2,ПКУ15-19131-40У3ТУ16-526,333-74,АА3614-77	ШТ	1,00	5,80	6			
22	Ц8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	1,00	1,99	2	1	1	
23	1503-05061	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА=ТК-20-0,5-5-10/5У3ТУ16-517,442-80	ШТ	3,00	2,00	6			
24	Ц8-53-1	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НАПРЯЖЕНИЕ КВ ДО 10	ШТ	3,00	1,52	5	3	3	
25	1701-08037	СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ=СА4-И672М	ШТ	2,00	10,50	21			
26	Ц8-613-2	СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ	100ШТ	0,02	66,20	1	1	1	
27	Ц8-408-3	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	ШТ	4,00	0,83	3	1	1	
28	Ц8-522-5	АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОЧ ЦЕПЕР ДО 4	КОМПЛ,	1,00	2,32	2	1	1	
29	Ц8-591-7	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-П-20-С25/220А-ДЛЯ СКРЫТОЙ УС-КИ	ШТ	1,00	0,21	1			
30	Ц8-591-7	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-П-С-02-10/220-ДЛЯ СКРЫТОЙ УС-КИ	ШТ	1,00	0,21	1			
31	Ц8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ	100М	1,62	34,80	56		23	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ					43		6
32,Ц8-417-2		-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	0,18	49,80	9	- 6	3	3 1
33,Ц8-417-3		-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,08	59,50	5	- 2	1	1 -
34,Ц8-417-5		-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	3,78	15,90	60	- 30	29	1 -
35,Ц8-417-6		-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	0,42	20,60	9	- 4	6	- -
36,Ц8-417-7		-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,17	15,60	3	- 2	2	- -
37,Ц8-406-6		-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,50	29,90	15	- 11	8	3 1
38,Ц8-406-6		-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,10	29,90	3	- 2	2	- -
39,Ц8-409-1		-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	4,11	4,88	20	- 20	10	10 3
40,Ц8-409-2		-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	1,37	6,02	8	- 8	4	4 1
41,Ц8-409-3		-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	0,40	9,29	4	- 4	2	2 1
42,Ц8-409-4		-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	0,36	12,30	4	- 5	2	3 1
43,Ц8-409-11		-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	10,69	1,21	13	- 12	12	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ АО:6ММ2	100М	3,43	1,38	5	- / 4	4	- / -
45	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ АО:16ММ2	100М	1,00	2,53	3	- / 2	2	- / -
46	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ АО:35ММ2	100М	0,89	2,88	3	- / 2	2	- / -
47	Ц8-400-1	-КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	0,10	60,80	6	- / 4	2	2 / 1
48	Ц8-402-2	-ПРОВОДА ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	0,10	12,70	1	- / 1	1	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1599	- / 248	193	55 / 15

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	625
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	64
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	689
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	680
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	89
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	40
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	15
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	193
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	208
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	166
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	64
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	910

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

49	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	1,48	22,00	33	- / -	-	- / -
50	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ	1000М	0,37	29,50	11	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4							
51.	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,11	39,20	4	-	-	-
52.	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	1000М	0,14	63,20	9	-	-	-
53.	С152-171	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25	1000М	0,06	138,00	9	-	-	-
54.	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	1000М	0,06	31,60	2	-	-	-
55.	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОЛВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,01	49,20	1	-	-	-
56.	С154-19	-ПУСКАТЕЛЬ РУЧНОЙ ТИПА ПНВ-34АЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ	ШТ	9,00	3,30	30	-	-	-
57.	1509-3038	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕ4,4,2,5НМ2	1000М	0,01	248,85	2	-	-	-
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ В ММ							
58.	С143-129	-26 Х 1,8	М	50,00	0,20	10	-	-	-
59.	С143-130	-32 Х 2,0	М	10,00	0,32	3	-	-	-
		ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ММ							
60.	0503-8012 4	-25.1.5	М	540,00	0,33	178	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61,	0503-8012 5	-32,1,8	М	60,00	0,53	32	-	-	-
62,	0503-8012 7	-50,2,4	М	25,00	1,08	27	-	-	-
63,	С154-162	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-С-01-10/220У4	ШТ	1,00	0,16	1	-	-	-
64,	С154-157	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-П-20-1Р43-01-10-220	ШТ	1,00	0,18	1	-	-	-
65,	С154-162	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-С-01-10/220У4	ШТ	1,00	0,16	1	-	-	-
66,	С154-160	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3	ШТ	1,00	0,38	1	-	-	-
67,	С154-157	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-П-20-1Р43-01-10-220	ШТ	1,00	0,18	1	-	-	-
68,	2405-1011 АОП,11	-ВВОД ГИБКИЙ К-1081	ШТ	6,00	1,63	7	-	-	-
69,	2405-1345	-КОРОБКИ-У994У3ТУ36-1689-78-	ШТ	10,00	0,65	7	-	-	-
70,	2405-1346	-КОРОБКИ-УУ95У3ТУ36-1689-78-	ШТ	10,00	1,14	11	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	412	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	381
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	376
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	31
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	2011	=		193		55
							248		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	625					
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	64					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	689					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	1061					
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	89					
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	40					
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	15					
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	193					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	208					
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	376					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	166					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	95					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	1322					

Главный инженер проекта Суворов

Начальник отдела Сергеенков

Составил Коблякова

Проверил Шереметова

Перфорация Кигалкина

ШКОЛА НА 11 КЛАССОВ НА 162 УЧАЩИХСЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-11

НА СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЮ

Сметная стоимость - 4.884 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на I место 30,15 руб.
I м2 полезной площади 3,33 руб.
I м3 объема здания 0,75 руб.

ОСНОВАНИЕ: СССО

Составлена в ценах 1984 г.

N пп	№ прейскурантов, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ							
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ							
1	6203-41	ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-72		6,00	8,00	48	-	-	-
2	Ц10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС	ШТ	6,00	0,37	2	- 2	2	- -
3	Ц10-966-2	МУФТА НА КАБЕЛЕ, ЕМКОСТЬ 20х2	ШТ	1,00	5,49	5	- 4	3	1 -
4	Ц10-970-1	КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ ФРОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	100ПАР	0,40	9,14	4	- 3	3	- -
5	Ц10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	КОРОБКА	1,00	4,01	4	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2		
6,Ц8-91-1		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,01	377,00	4			
7,Ц10-975-13		КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	100ШТ	0,05	16,70	1			
8,Ц10-960-1		КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,03	137,00	4	3	2	1
9,Ц8-409-1		ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЕ ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,40	4,88	2	2	1	1
10,Ц8-409-11		ЗА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПРОВОДА,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,40	1,21	1			
11,Ц8-402-1		ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	0,40	16,50	7	5	3	2 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	103	21	16	5 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ	48
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ	53
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	36
МАТЕРИАЛЫ	РУБ	10
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	4
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	16
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	17
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	13
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	50

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

12,С152-489		ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,5ММ2	1000М	0,16	13,00	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.0151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,03	202,00	5	-	-	-
14. 2405 ДОП	-КРЫШКА КД-1-03	1000ШТ	0,01	113,61	1	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	8	-	-	-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	8			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	8			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	8			
	ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ			РУБ	111	-	16	5
						21		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	48			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	53			
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	42			
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	10			
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	4			
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	16			
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	17			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	8			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	13			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	58			
	ОТДЕЛ 2. РАДИОФИКАЦИЯ							
	РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ МОНТАЖ							
15.1601-2209	-УСТАНОВКА ТРАНСЛЯЦИОННАЯ "ДУ-100БУ 4,2422.032.014 ТУ"	КОМПЛ	1,00	377,00	377	-	-	-
16.410-395-9	-АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ,МАССА,КГ,ДО 100	ШТ	1,00	9,58	10	-	8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							8		8
17	Ц10-383-5	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	ШТ	2,00	0,78	2	2		2
18	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	1,00	2,73	3	2		2
19	Ц10-381-9	-БЛОК ВВОДНОЙ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ АППАРАТНОЙ ИЛИ СТУДИИ	ШТ	1,00	5,72	6	5		5
20	Ц10-396-1	-РАДИОУЗЕЛ ИЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ,МОЩНОСТЬ,ВТ,ДО:600	БЛОК	2,00	21,70	63	43		43
21	1601-2211	-УСИЛИТЕЛЬ «У-100У4,2А22,002,003 ТУ»	КОМПЛ	1,00	140,00	140			
22	Ц10-395-9	-АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ,МАССА,КГ,ДО:100	ШТ	1,00	9,58	10	8		8
23	Ц10-395-9	-АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ,МАССА,КГ,ДО:100	ШТ	1,00	9,58	10	8		8
24	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	1,00	2,73	3	2		2
25	Ц10-383-5	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	ШТ	2,00	0,78	2	2		2
26	1601-2344	-МАГНИТОФОН СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ,,ТЕМБР-2С,,»МС72.00,000 ТУ»	КОМПЛ	2,00	484,00	968			
27	1601-513	-ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛЬ НОКТЮРН-201	ШТ	1,00	54,00	54			
28	1601-2332	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ «МД-71РЛ3,842,142 ТУ»	КОМПЛ	9,00	5,35	48			
29	Ц10-383-5	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	ШТ	9,00	0,78	7	7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	084-3	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ МАЯК	ШТ	26,00	25,00	650			
31.	084-1	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НЕВСКИЙ	ШТ	9,00	5,00	45			
32.	1601-2364	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=2К3-7ИЦ3,843,756 ТУ==	КОМПЛ	9,00	15,00	135			
33.	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	9,00	2,75	25	21	21	
34.	1601-2361	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=15К3-1ИС3,843,034 ТУ==	КОМПЛ	3,00	18,00	54			
35.	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	3,00	2,75	8	7	7	
36.	Е34-641	-РАДИОСТОЙКА РС-1-190	ШТ	1,00	32,46	32	8	8	
37.	Ц10-972-18	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	ВВОД	1,00	3,17	3	2	2	
38.	Ц10-397-4	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ	ШТ	1,00	0,67	1			
39.	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	33,00	2,42	80	73	73	
40.	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,01	377,00	4			
41.	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	100ШТ	0,11	16,70	2			
42.	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	ШТ	49,00	0,36	18	16	16	
43.	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,03	137,00	4	3	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2	100М	6,00	6,88	20	9 18	9	9 3
45.	Ц8-402-2	ПРОВОД ПВ ПВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	3,50	12,70	44	26 39	26	13 4
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	3306	251 274	251	23 7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ	2671			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ	246			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ	2717			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	337			
		МАТЕРИАЛЫ			РУБ	30			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			РУБ	16			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			РУБ	7			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ	251			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ	258			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ	213			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ	39			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	589			
		РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
46.	290220-1251	ТРАНСФОРМАТОР ТИПА ТАПВ-10Т	ШТ	1,00	3,83	6			
47.	2405-А0П,	КРЫШКА КА-1-03	1000ШТ	0,01	113,61	1			
48.	290220-1290	РАДИОРОЗЕТКА ТИПА РЗР	ШТ	40,00	0,16	6			
49.	С154-161	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-01-10/220У4	ШТ	9,00	0,16	1			
50.	С152-491	ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВ ДИАМЕТРОМ 1,8 ММ2	1000М	0,05	25,90	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51.	С152-495	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2	1000М	0,70	22,90	16	-	-	-
52.	1509-7023	КАБЕЛЬ РВШЭ-1	1000М	0,03	71,55	2	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	33	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	31			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТР.КЦИЙ -			РУБ	31			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	33			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	2		РУБ	3339	-	251	23
							274		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	2471			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	246			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	2717			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	368			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	30			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	16			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	7			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	251			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	258			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	31			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	213			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	41			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	622			
		ОТДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОФИКАЦИЯ							
		РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
53.	1703-1047	ЭЛЕКТРОЗАЩИТА ПЕРВИЧНЫЕ ТИПА П4М3-2БР-2240-01	ШТ	1,00	57,00	57	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54,	Ц10-841-1	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ПЕРВИЧНЫЕ	КОМПЛ	1,00	2,96	3	- 3	3	- -
55,	Ц10-841-2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ;ВТОРИЧНЫЕ	ШТ	7,00	3,16	22	- 20	20	- -
56,	16022-050 094	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ ТИПА КВ-24М	ШТ	1,00	44,00	44	- -	-	- -
57,	Ц8-105-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,АО;1КВТ	ШТ	1,00	16,00	16	- 14	16	- -
58,	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	6,00	2,42	15	- 13	13	- -
59,	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,АО1	КМ	0,07	137,00	10	- 8	5	3 1
60,	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	0,70	12,70	9	- 8	5	3 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	247	- 66	60	6 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	101
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	111
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	75
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	6
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	60
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	62
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	52
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	136

РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

61,	17032-165	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ТИПА В4С1-М2ПВ24Р-300323К	ШТ	7,00	15,66	110	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6								
62,С152-494		ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПж С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ДИАМЕТРОМ 2х0,6 ММ2	1000М	0,14	15,10	2			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	121			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	112			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			РУБ	112			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	121			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	3		РУБ	368	66	60	6 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ	101			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ	111			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	187			
		МАТЕРИАЛЫ			РУБ	8			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			РУБ	6			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ	60			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ	62			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			РУБ	112			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ	52			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ	18			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	257			
		ОТДЕЛ 4. ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ							
		РАЗДЕЛ 7. МОНТАЖ							
63,Ц10-841-2		ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ;ВТОРИЧНЫЕ	ШТ	1,00	3,16	3	3	3	
64,Ц10-744-3		ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	3,00	1,18	4		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							3		
65,Ц8-409-1		ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	100М	0,15	6,88	1			
66,Ц4-402-2		ПРОВОЛ ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	0,45	12,70	6		3	2
							5		1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7		РУБ	22		9	2
							11		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	16			
		МАТЕРИАЛЫ			РУБ	1			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			РУБ	1			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ	9			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ	10			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	22			
		РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
67,С152-196		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,06	49,20	3			
68,1602-05011-4		ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЗВПТУ 16-739-059-76	ШТ	3,00	9,40	28			
69, 17-032-1057		ЩАСУ ЭВ4С-180-24-325К	ШТ	1,00	46,98	47			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	8		РУБ	84			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	78			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	78			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	84			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	6		РУБ	106	= 11	9	2 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	92			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	1			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	1			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	9			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	10			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	78			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	106			
		ОТДЕЛ 5, ТЕЛЕВИДЕНИЕ							
		РАЗДЕЛ 9, МОНТАЖ							
70,Ц10-605-2		УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	2,00	2,26	5	= 3	3	= 0
71,Ц10-605-2		УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	1,00	2,26	2	= 1	1	= 0
72,Ц10-605-2		УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	1,00	2,26	2	= 1	1	= 0
73,Ц10-605-1		КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ	3,00	0,58	2	= 1	1	= 0
74,Ц10-604-1		ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	ШТ	1,00	10,10	10	= 10	2	= 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	Ц10-606-17	САЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА;ОДНОГО	ИЗМЕР,	1,00	12,20	12	12	12	
76	Ц10-604-2	АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ М;ДО 8,НА КРОВЛЕ БЕТОННОЙ, БЕЗ ОТТЯЖЕК, С РАНЕЕ ОБОРУДОВАННЫМИ ТРУБОСТОЙКАМИ	ШТ	1,00	11,10	11	11	5	6
77	Ц10-604-10	КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИЗ ТРЕХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ТИПОВЫХ АНТЕННЫХ ОПОРАХ ДЛЯ СЛОЖНЫХ СИНФАЗНЫХ АНТЕНН	КОМПЛ	1,00	7,45	7	5	5	
78	Ц10-605-1	КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ	1,00	0,58	1			
79	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОА ОБОРУДОВАНИЕ	Т		377,00				
80	Ц10-605-1	КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ	1,00	0,58	1			
81	Ц10-975-13	КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	100ШТ		16,70	1			
82	Ц10-381-11	РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	ШТ	9,00	0,36	3	3	3	
83	Ц8-84-1	АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	ШТ	9,00	0,38	3	3	3	
84	3609-10028	РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ НЕПРОВОЛОЧНЫЙ ВС-0,125	10ШТ	0,90	0,09				
85	Ц10-960-1	КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,21	137,00	29	23	16	2
86	Е34-283	ОПОРА АНТЕННАЯ МТ	ШТ	1,00	17,99	18	3	3	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			РУБ	166	76	55	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ	107		
		МАТЕРИАЛЫ =				РУБ	14		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =				РУБ	14		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =				РУБ	7		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ	55		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=				РУБ	62		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ	48		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ	11		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ	166		
		РАЗДЕЛ 10, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
87.1601-2395		=ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ТРАНЗИСТОРНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ =УТТО-2АБВО.220.000 ТУ==	КОМПЛ	1,00	62,81	63			
88.1601-2484		=АНТЕННА С МАСТОД=АТГК27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ==	КОМПЛ	1,00	9,75	10			
89.1601-2483		=АНТЕННА ДЛЯ 1-5 КАНАЛОВ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ=АТГК27-06-1673-75 ТУ==	КОМПЛ	1,00	4,98	5			
90.290220-2168		=КОРОБКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ	ШТ	5,00	1,04	5			
91. 2405-0011		=КРЫШКА КА-1-02	1000ШТ	0,01	140,66	1			
92. 3606-2761		=РОЗЕТКА ТИПА СР75-166Ф	ШТ	9,00	0,60	5			
93. 1602-2496		=КОРОБКА ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ ТИПА КФСТ-4	ШТ	1,00	0,47	1			
94. 3606-2741		=ВИЛКА ТИПА СР75-154Ф	ШТ	9,00	1,24	11			
95.0151-2772		=КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.26-79,МАРКИ РК75-9-12	1000М	0,06	342,00	21			
96.0151-2768		=КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО	1000М	0,02	150,00	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.22-79,МАРКИ РК75-4-15							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	133			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	124			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			РУБ	123			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	133			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	5		РУБ	299	76	55	21 7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	231			
		МАТЕРИАЛЫ			РУБ	14			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			РУБ	14			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			РУБ	7			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ	55			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ	62			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			РУБ	123			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ	48			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ	20			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	299			
		ОТДЕЛ 6. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ							
		РАЗДЕЛ 11. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
97.1602-03004-1		УСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВОЕ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОЕ "СИГНАЛ-39ТУ 25.05.1893-75"	КОМПЛ	1,00	84,00	84			
98.Ц10-742-9		ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОПС НА 3-4 ЛУЧА	ШТ	1,00	9,61	10	9	9	
99.1602-03009-6		ПРИБОР-СИГНАЛИЗАТОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ "ИКУС-МП2ТУ 25.05.2195-77"	ШТ	1,00	67,80	70			
100.Ц10-743-7		УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ;КОМПЛЕКТ	КОМПЛ,	1,00	6,86	7	7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ							
101	Ц10-742-2	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ;БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ,НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	1,00	10,40	10	9	9	
102	Ц10-743-4	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫЕ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЕ,БЕСКОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ	ШТ	1,00	0,88	1	1	1	
103	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ;МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	2,00	0,97	2	2	2	
104	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	5,00	2,42	12	11	11	
105	Ц10-744-5	-ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	1,00	1,18	1	1	1	
106	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	100ШТ	0,01	116,00	1			
107	Ц10-56-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;БЕТОННОЙ	100М	0,90	11,20	6	5	5	
108	10-744-1	-		30,00					
109	8-402-2	-		150,00					
110	6291-1012	-ЭЛЕМЕНТ ТИПА 3336Л	ШТ	3,00	0,15				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	262	45	45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	154			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	15			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	169			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	50			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	45			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	45			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	37			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	93			
		РАЗДЕЛ 12, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
111,1602-05012-0		ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА=МЗ-1ТУ 25-05-1045-76==	ШТ	1,00	3,57	4			
112,С153-140		=СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НПО20,100/Р2,0-02УХЛ4	ШТ	1,00	2,22	2			
113,1602-03003-5		=ПРИБОР ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ =СИГНАЛ-ЗМ-1ШЕ2,403.003 ТУ==	ШТ	1,00	18,36	18			
114,1602-03006-4		=СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ=СМК-20А0,232,002 ТУ==	ШТ	1,00	0,86	1			
115,1602АОП14		=ДАТЧИК ТИПА ИП105-2/1	ШТ	2,00	0,86	2			
116,С152-489		=ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	0,05	13,00	1			
117,С152-196		=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,02	49,20	1			
118,1509АОП5		=ПРОВОД МАРКИ НВ-0,2ММ2	1000М	0,16	8,93	1			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	30			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	30			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	31			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 6			РУБ	293	= 45	=	
							45		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	154			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	15			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	169			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	80			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	45			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	45			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	30			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	37			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	124			
		ОТДЕЛ 7. УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ							
		РАЗДЕЛ 13. МОНТАЖ							
119,U8-614-2		ЩИТОК ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЛОЩАДЬ ДО 0,5М2	ШТ	6,00	3,14	13	= 10	=	
							10		
120,U8-147-3		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	Т	0,02	377,00	8	=	=	=
							=		=
121,U8-417-1		ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	1,20	34,80	42	=	17	13
							32		5
122,U8-417-5		ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	2,80	15,90	45	=	21	=
							21		=
123,U8-472-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	100М	0,20	27,00	5	=	1	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		
124	Ц8-471-3	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	10ШТ	0,40	10,00	4		1	
							1		
125	Ц8-472-4	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	100М	0,20	33,70	7		5	
							5		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	13		РУБ	188		55	15
							70		5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	124
МАТЕРИАЛЫ	РУБ	51
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	10
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	55
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	60
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	49
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ	15
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	188

РАЗДЕЛ 14, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126	Е1-960 Т4-367	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,07	89,40	6		6	
							6		
127	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,07	46,00	3		3	
							3		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	14		РУБ	12		9	
							9		

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	9
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	9
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	9
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 15. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
128.	150401-32	ШКАФ СЛАБОТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ТИПА ШС5-2К	ШТ	1,00	5,52	22	-	-	-
129.	05-03-80? 24	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 2? Х 1,5	1000М	0,40	333,56	133	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	15		РУБ	168	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	155			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	155			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	168			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	7		РУБ	368	- 79	64	15 5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	279			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	51			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	10			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	55			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	60			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	155			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	49			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	28			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	356			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	9			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	9			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	12			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	6884	- 572	500	72 23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	2774			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	276			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	3050			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1279			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	116			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	49			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	23			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	491			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	514			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	537			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	419			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	124			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1820			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	9			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	9			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	12			

/Главный инженер проекта Суворов

/Начальник отдела Лукенков

/Составил Переметова

/Проверил Колесников

Первоформация Хигалкина

ТП 224-1-441.85(VI)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту школа на II классов (I62 учащихся) стены кирпичные
на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: ТХ СО
листы I-29

Сметная стоимость 6,92 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование 6,72 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,20 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,08 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место 42,72 руб.
I м2 общей площади 9,06 руб.
I м3 объема здания I,06 руб.

Составлена в ценах I984г.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто ед. изм.	Масса, тонны брутто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	ССНЗ том 5.I таб.I	Оборудование технологическое	уч-ся	I62	-	-	42,I	-	-	-	6820	-	-	-
		В том числе:												
		а) монтируемое	уч-ся	I62	-	-	26,8	-	-	-	4342			
		в том числе												
		монтаж	уч-ся	I62	-	-	-	0,6	-	-	-	97		
		Нормативная условно-чистая продукция	уч-ся	I62	-	-	0,5	-	-	-	8I	-	-	-
		Основная зарплата	уч-ся	I62	-	-	0,5	-	-	-	-	-	8I	-
		б) немонтируемое	уч-ся	I62	-	-	I5,3	-	-	-	2479	-	-	-
		Итого	руб.								6724	97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Техническая часть сборника п.9	Работы по сборке немонтируемого оборудования - 1% 2479х0,01	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
		Итого	руб.								6724	I22	8I	
	Пост.СМ от 28.03. 83г.	Накладные расходы 80%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-
		Итого	руб.									I87		
	Пост.СМ от 28.03. 83г. №249	Плановые накопления 8%	руб.									I5		
		Итого	руб.								6724	202	8I	
	Техническая часть сборника п.I3	Возврат от реализации тары 0,75% 6724х0,0075	руб.								50			
		Всего по смете	руб.		6926									
		в том числе:												
		возврат от реализации тари	руб.			50								

Главный архитектор проекта П.И.Орлик

Начальник ОС и ПОС В.Н.Луценков

Составила М.С.Федорова

Проверил И.А.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту школа на II классов (I62 учащихся) стены кирпичные
на приобретение мебели и инвентаря

Основание: ТХ СО
листы I-3I

Сметная стоимость 39,7I тыс.руб.
в т.ч.: а) оборудование 39,7I тыс.руб.
б) монтажных работ - тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место 245,I2 руб.
I м2 общей площади - 9,06 руб.
I м3 объема здания - 6,I руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто	нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					ед. изм.	общая	Оборудования	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Оборудования	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	ССНЗ том 5.I таб.I	I. Мебель	уч-ся	I62	-	-	I32,5	-	-	-	2I465	-	-	-
2	ССНЗ том 5.I табл.I	II. Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование	уч-ся	I62	-	-	90,6	-	-	-	I4677	-	-	-
3	ССНЗ том 5.I таб.I	III. Инвентарь	уч-ся	I62	-	-	I9	-	-	-	3078	-	-	-
		В том числе:												
		а) жесткий хозяйственный	уч-ся	I62	-	-	I3,2	-	-	-	2I38	-	-	-
		б) мелкий хозяйственный	уч-ся	I62	-	-	I,9	-	-	-	308	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		в) хозяйственные принадлежности	уч-ся	I62	- -	-	I,4	-	-	-	227	-	-	-
		г) медицинский инструмент и оборудование	уч-ся	I62	-	-	0,5	-	-	-	8I	-	-	-
		д) музыкальный	уч-ся	I62	-	-	2	-	-	-	324	-	-	-
4	ССНЗ том 5.I табл.I	IУ. Противопожарный инвентарь	уч-ся	I62	-	-	0,6	-	-	-	97	-	-	-
		Итого	руб.								393I7			
5	Техническая часть сборника п.9	Работа по сборке немонтируемого оборудования - I% 393I7х0,0I									393			
		Итого	руб.								397I0			
6	Техническая часть сборника п.I3	Возврат от реализации тары 0,75% 393I7х0,0075	руб.								295			
		Всего по смете	руб.		397I0									
		в том числе:												
		возврат от реализации тары	руб.		295									

Главный архитектор проекта П.И.Орлик

Начальник ОС и ПОС В.Н.Лущенков

Составила инженер И.С.Федорова

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

ВЕДОМОСТЬ

в потребности производственных ресурсов к типовому проекту школы на 11 классов (162 учащихся)

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.час	16898,21
Заработная плата, руб.	11028
Строительные машины, руб.	5745,4
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.час	1892
Заработная плата, руб.	1168
Строительные машины,руб.	42
Монтажные работы	
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.час	997
Заработная плата, руб.	560
Строительные машины,руб.	168
Силовое электрооборудование	
Затраты труда,чел.час	253
Заработная плата,руб.	193
Строительные машины,руб.	55
Связь и сигнализация	
Затраты труда,чел.час.	777
Заработная плата,руб.	500
Строительные машины,руб.	72

Ресурсы	Количество
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.час	230
Заработная плата, руб.	81
Строительные машины,руб.	-
Всего	
Затраты труда, чел.час	21047,2
Заработная плата,руб.	13530,0
Строительные машины,руб.	6082,4

/ Начальник отдела смет и ПОС — В.Лущенков

Составила — Л.Савинова

Проверил — И.Колесников

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать 14 II 1986 г.
Заказ Т-226 Тираж 650

gost.e-ecolog.ru