ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

224-I-4II.83

# ШКОЛА НА I3 КЛАССОВ(489-504 УЧАЩИХСЯ)

# ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ШКОЛЫ ПОД ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

## АЛЬБОМ X

## С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
224-I-4II.83

ШКОЛА НА I3 КЛАССОВ (489-504 УЧАЩИХСЯ)
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ШКОЛЫ ПОД ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# АЛЬБОМ X

# С М Е Т Ы

| | |
|---|---|
| Стоимость | |
| Общая | 22,50 тыс.руб. |
| Строительно-монтажных работ | 2I,85 тыс.руб. |
| 1 м3 здания | I,22 руб. |
| 1 м2 рабочей площади | 7,06 руб. |
| 1 койки | I09,25 руб. |

Разработан проектным институтом ЦНИИЭПграждансельстрой

Технический проект Утвержден Госгражданстроем Приказ № I64 от 27 мая I983г

Рабочие чертежи введены в действие ЦНИИЭПграждансельстроем Приказ 30/т от 18.02.1985 г.

Главный инженер института — А.П.Цикунов

Гл.архитектор проекта — Ю.В.Горохов

Зав.отдела смет и ПОС — Е.Д.Герасимова

# С О Д Е Р Ж А Н И Е


| | |
|---|---|
| I. Пояснительная записка | 3 |
| 2. Объектная смета | 4 |
| 3. Смета № I - Общестроительные работы | 6 |
| 4. Смета № 2 - Сантехнические работы | I4 |
| 5. В том числе: Вентиляция | |
| 6. Холодное водоснабжение | |
| 7. Горячее водоснабжение | |
| 8. Канализация | |
| 9. Смета № 3 - Электроосвещение | 24 |
| IO. Смета № 4 - Силовое электрооборудование | 29 |
| II. Смета № 5 - Устройства связи | 38 |

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы составлены по рабочим чертежам типового проекта на стадии рабочей документации в соответствии с Временной инструкцией по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства СН 277-82 и Указаниями по применению ЕРЕР-84, в сметных ценах, введенных с I января 1984 года.

В качестве нормативной базы приняты ЕРЕР-84 Госстроя СССР, подрайон "а" I-го территориального района. Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по базисным ценам, а привозных материалов - по сборнику "Средних районов сметных цен" Госстроя СССР.

Стоимость монтажных работ определена по сборникам на монтаж оборудования, стоймость материалов, не учтенных ценниками, по сборникам "Средних районных сметных цен" Госстроя СССР и прейскурантами Комитета цен.

Сметная стоимость оборудования определена по сборникам на монтаж оборудования, введенным в действие с I января 1984 года.

Накладные расходы в смете приняты:

| | |
|---|---|
| - на общестроительные работы | - I6,5% |
| -на металлоконструкции | - 8,6% |
| - на внутренние санитарно-технические работы | - I3,3% |
| - плановые накопления | - 8% |

Составила Р.Форафонова

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту школы на I3 классов (489-504 учащихся), приспособление школы под лечебное учреждение

Сметная стоимость 22,50 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу (I койка) I09,25 руб.
2. I м2 рабочей площади здания 7,06 руб.
3. I м3 здания I,2I руб.

Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | №№ смет (сметных расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | том числе основная заработная плата | том числе эксплуатация машин | Нормативной условно-чистой продукции | Наименование ед. изм. | Количество ед. изм. | Стоимость ед. изм. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
| | Смета № I | Общестроительные работы | I2,I7 | - | - | - | I2,I7 | - | - | - | м3 | I7900 | 0,68 |
| | Смета № 2 | Сантехнические работы | 3,7I | - | - | - | 3,7I | - | - | - | м3 | I7900 | 0,2I |
| | Смета № 3 | Электроосвещение | - | 3,I2 | - | - | 3,I2 | - | - | - | м3 | I7900 | 0,I7 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смета № 4 | Электросиловое оборудование | – | I,27 | 0,30 | – I,57 | – | – | – | м3 | I7900 | 0,09 |
| Смета № 5 | Устройства связи | – | I,58 | 0,35 | – I,93 | – | – | – | м3 | –"– | 0,II |
| | Итого: | I5,88 | 5,97 | 0,65 | – 22,50 | – | – | – | м3 | 309I,4 | 7,28 |
| | | | | | | | | рабочей площади I кой- кой | | 200 | I09,25 |

Главный инженер института А.П.Цикунов

Гл.архитектор проекта Ю.В.Горохов

Начальник отд.смет и ПОС Е.Д.Герасимова

Составила рук.гр. Р.А.Форафонова

Проверила гл.спец. Б.М.Мильман

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I

на общестроительные работы варианта приспособлений школы под лечебное учреждение

ШКОЛА НА I3 КЛАССОВ (489-504 УЧАЩИХСЯ)

Основание: черт.альбома 4 АсI-Ас I5

Составлена в ценах I984 г.

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | I2,I69 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | 4,569 тыс.руб. |
| Стоимость на: | |
| Расчетную единицу | 60,85 руб. |
| I м2 рабочей площади | 3,94 руб. |
| I м3 здания | 0,68 руб. |

| №№ пп | №№ прейс-курантов, цен, расценок (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Стоимость ед. измер. | Общая стоимость, руб. Всего | норм. условно-чистая продукция | в том числе основная зарплата | эксплуатация машин в т.ч. зарплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | прямые затраты | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | Раздел I. Разные работы | | | | | | | |
| I. | E8-45 5-9 | Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | I00 м2 | 7,79 | 75,40 | 587 | - | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Е46-79 23-4 | Разработка кирпичных перегородок | м3 | 3 90 | 5,30 | 2I | - | - | - |
| 3. | Е46-88 26-4 | Разработки перегородок из гипсовых шлакобетонных и фибролитовых плит | I00 м2 | I,05 | 39,40 | 4I | - | - | - |
| 4. | Е46-40 I6-3 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | м3 | 3,72 | 8,40 | 3I | - | - | - |
| 5. | Е46-39 I6-2 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | м3 | 0,2I | 26,90 | 6 | - | - | - |
| 6. | Е46-30 I3-I | Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов в стенах при объеме кладки в отдельном месте до 5 м3 | м3 | 5,35 | 7,64 | 4I | - | - | - |
| 7. | Е46-I23 32-2 | Разработка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок | I00 м2 | 0,02 | 90,30 | 2 | - | - | - |
| 8. | Е7-445 38-I0-I, I 8 | Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м | шт | 43,00 | 0,23 | I0 | - | - | - |
| 9. | ССЦ6-I | Стоимость материалов и изделий Кирпич глиняный обыкновенный | тыс. шт | 4I,43 | 68,00 | 28I7 | - | - | - |
| I0 | ССЦI2-2 | Раствор цементно-известковый М-50 | м3 | I9,I9 | 2I,90 | 420 | - | - | - |
| II | ССЦI9-92 | Перемычки сборные ж/б из бетона М-200 | м3 | 0,55 | 64,40 | 35 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2. | ССЦТ-4 таб. 3-Ш. 6 | Арматура из стали класса Б-I | т | 0,03 | 32I,00 | I0 | - | - | - |
| I3. | | Раздел I. Двери | | | | | | | |
| I3. | ЕI0-I05 20-I | Установка наружных и внутренних дверныхбл каменных стенах площадь проема до 3 м2 | м2 | 22,8I | I,45 | 33 | - | - | - |
| I4. | ЕI0-I06 20-2 | Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема более 3 м2 | м2 | 4,46 | I,I9 | 5 | - | - | - |
| I5. | ЕI0-I07 20-3 | Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2 | м2 | 70,48 | 2,00 | I4I | - | - | - |
| I6. | ЕI5-730 20I-6 | Остекленение дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 4 мм | I00 м2 | 0,I0 | 222,00 | 22 | - | - | - |
| I7. | Е34-306 56-2 | Двери акустические глухие площадью проема до 3,5 м | м2 | 3,36 | 2,74 | 9 | - | - | - |
| I8. | ССЦЧ.2 тех. часть | Облицовка акоустических дверных блоков дубовым шпоном | м2 | 6,72 | 4,59 | 3I | - | - | - |
| I9. | ЕI0-I53 20-4 | Установка блоков дверных антресольных | I0 блоков | 0,2I | 4.8I | I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость изделий | | | | | | | |
| | | Блоки дверные глухие | | | | | | | |
| 20. | CI22-264 | Марки ДС20-9-I6т | м2 | 2,06 | 28,30 | 58 | - | - | - |
| 2I. | CI22-264 | Марки ДС20-8-I6т | м2 | I,85 | 28,30 | 52 | - | - | - |
| 22. | CI22-2I9 | Марки ДГ2I-I0 | м2 | 9,70 | I3,50 | I3I | - | - | - |
| 23. | CI22-2I8 | Марки ДГ2I-9 | м2 | 33,06 | I4,20 | 469 | - | - | - |
| 24. | CI22-2I8 | Марки ДГ2I-8 | м2 | I8,48 | I4,20 | 262 | - | - | - |
| 25. | CI22-2I7 | Марки ДГ2I-7 | м2 | I0,72 | I5,00 | I6I | - | - | - |
| 26. | CI22-224 | Блоки остекленение Марки ДО2I-I3 | м2 | I0,52 | 9,79 | I03 | - | - | - |
| 27. | CI22-225 | Марки ДО24-I9 | м2 | 4,46 | 8,90 | 40 | - | - | - |
| 28. | CI22-22I | Марки ДО24-I0 | м2 | 6,90 | 8,76 | 60 | - | - | - |
| 29. | CI22-240 | Блоки дверные акустические марки ВАД24-I4 | м2 | 3,36 | I8,70 | 63 | - | - | - |
| 30. | CI22-457 | Блоки дверные антресольные марки ДА4-9 | м2 | 0,78 | 33,30 | 26 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3I. | CI22-456 | Марки ДА7-9 | м2 | I,32 | 24,40 | 32 | - | - | - |
| 32. | CIII-446-I | Двери входные в здание однопольные | комп. | 2,00 | 6,73 | I3 | - | - | - |
| 33. | CIII-448-I | Двери входные в помещение однопольные | комп. | 44,00 | 2,97 | I3I | - | - | - |
| 34. | CIII-449-I | Двери входные в помещение двупольные | комп. | 9,00 | 3,23 | 29 | - | - | - |
| | | Всего по разделу I | руб. | | | 2356 | - | - | - |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I872 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 3I0 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | - | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I74 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | - | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 2356 | - | - | - |
| | | Норматив. Условно-чистая продукция | руб. | - | - | - | - | - | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. | | Раздел 2. Полы | | | | | | | |
| 35. | ЕII-2 I-2 | Уплотнение грунта щебнем | I00 м2 | 0,II | 4,58 | I | – | – | – |
| 36. | ЕII-II I-II | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 0,88 | 2,50 | 2 | – | – | – |
| 37. | ЕII-67 II-I | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | I00 м2 | 0,II | 28,90 | 3 | – | – | – |
| 38. | ЕII-68 II-2 | Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм | I00 м2 | -0,22 | 0,87 | -I | – | – | – |
| 39. | ЕII-I35 20-I | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем | I00 м2 | 0,72 | 363,00 | 260 | – | – | – |
| 40. | ССЦ4-3I | Стоимость материалов Щебень каменный | м3 | 0,45 | I0,70 | 5 | – | – | – |
| 4I. | ССЦ-I5 | Бетон М-I00 | м3 | I,I2 | 26,30 | 29 | – | – | – |
| 42. | ССЦ п2-5 | Раствор цементный М-I50 | м3 | 0,02 | 25,90 | I | – | – | – |
| | | Всего по разделу 2 | руб. | – | – | 377 | – | – | – |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | – | – | 300 | – | – | – |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 50 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | - | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 27 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | - | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 377 | - | - | - |
| | | Норматив. Условно-чистая продукция | руб. | - | - | - | - | - | - |
| | | Раздел 3. Внутренняя отделка | | | | | | | |
| 43. | E15-256 55-5-II | Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен | I00 м2 | I5,57 | 65,40 | I0I8 | - | - | - |
| 44. | E15-276 55-I4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков | I00 м2 | 3,50 | 25,50 | 89 | - | - | - |
| 45. | E15-569 I59-9 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке потолков | I00 м2 | 3,50 | 90,I0 | 3I6 | - | - | - |
| 46. | E15-568 I59-8 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен | I00 м2 | 9,47 | 76,70 | 726 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. | EI5-502 I52-2 | Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная | I00 м2 | I6,9I | I2,90 | 2I8 | - | - | - |
| 48. | ССЦп2-30 | Стоимость материалов Раствор цементно-известковый I:I:6 | м3 | 3I,57 | 23,70 | 748 | - | - | - |
| 49. | СССI-65 | Стоимость бумаги светонепроницаемой | м2 | 838,80 | 0,43 | 36I | - | - | - |
| | | Всего по разделу 3 | руб. | - | - | 4375 | - | - | - |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 3477 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 574 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | - | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 324 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | - | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 4375 | - | - | - |
| | | Норматив.Условно-чистая продукция | руб. | - | - | - | - | - | - |
| | | Всего по смете: | руб. | - | - | I2I69 | - | - | - |

Главный архитектор проекта Горохов
Начальник отд.смет и ПОС Герасимова
Составил Форафонова
Проверил Мильман

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

На сантехнические работы

Школа на I3 классов (489-504 учащихся)

Вариант приспособления школы под лечебное учреждение

Сметная стоимость 3,7I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,79 тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I8,55 руб.
2. I м2 рабочей площади I,2 руб.
3. I м3 об"ема здания 0,2I руб.

Основание: ОВ-I
Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | №№ прейскурантов, цен, расценок (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Единица измер. | Кол-во | Стоимость единицы руб. | Общая стоимость, руб. Всего | норм.. условно-чистая продукция / прямые затраты | в том числе основная зарплата | в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | Отдел I, Вентиляция | | | | | | | |
| I. | Е20-735 22-I | Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси В-06--300 Н 4 С электродвигателем 4АА56А4 | шт. | I,00 | 42,20 | 42 | 5 / 2 | 2 | - |
| 2. | Е20-407 7-I | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размерами | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мм I00x200 | Iшт | 20,00 | I,48 | 30 | 39<br>I8 | I7 | I<br>- |
| 3. | E20-408<br>7-I | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером: мм 200x200 | Iшт | 70,00 | I,63 | II4 | I35<br>62 | 59 | 3<br>I |
| 4. | E20-3<br>I-I | Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром: мм до 900 | м2 | 68,50 | 5,35 | 366 | I37<br>63 | 60 | 3<br>I |
| 5. | E20-I0<br>I-I | Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром: мм I000 | м2 | 20,00 | 5,59 | II2 | 40<br>I9 | I8 | I<br>- |
| 6. | E20-II<br>I-2 | Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм от II00 до I600 | м2 | I3,00 | 5,30 | 69 | 20<br>9 | 9 | - |
| | | Всего по отделу I | руб. | - | - | 904 | 376<br>I73 | I65 | 8<br>2 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 733 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Пуск и регулировка | руб. | - | - | 8 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 95 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | - | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 68 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | - | - | - | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 904 | - | - | - |
| | | Норматив.Условно-чистая продукция | руб. | - | - | - | - | - | - |
| | | Отдел 2, Холодное водоснабжение | | | | | | | |
| 7. | ЕI6-4I 7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм | м | I45,00 | I,20 | I74 | 76 / 34 | 33 | I / - |
| 8. | ЕI6-42 7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм | м | 37,00 | I,35 | 50 | I9 / 9 | 9 | - |
| 9. | СI30-85 | Вентили проходные муфтовые I548Р2 для воды, давлением I.6 мпа, диаметром мм: I5 | шт | 5,00 | I,25 | 6 | - | - | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по отделу 2 | руб. | - | - | 285 | 95<br>43 | 42 | I<br>- |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 230 | - | - | - |
| | | Пуск и регулировка- | руб. | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 3I | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | - | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 22 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | - | - | - | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 285 | - | - | - |
| | | Норматив.Условно-чистая продукция | руб. | - | - | - | - | - | - |
| | | Отдел 3. Горячее водоснабжение | | | | | | | |
| IO. | EI6-4I 7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм | м | I43,00 | I,20 | I72 | 75<br>34 | 33 | I<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II. | EI6-42 7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм | м | 37,00 | I,35 | 50 | I9 / 9 | 9 | - |
| I2. | EI7-53 3-3 | Установка смесителей | шт | I0,00 | 0,59 | 6 | II / 5 | 5 | - |
| I3. | 2407-I82I | Смеситель для моек, латунный с гальванопокрытием диаметр подводки I5 мм | шт | 4,00 | 39,20 | I57 | - | - | - |
| I4. | CI30-I502 | Смесители для душевых установок СМ-Д-Ш с душевой сеткой на гибком шланге | комп. | 6,00 | 5,6I | 34 | - | - | - |
| | | Всего по отделу 3 | руб. | - | - | 5I6 | I05 / 48 | 47 | I / - |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 4I9 | - | - | - |
| | | Пуск и регулировка | руб. | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 56 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧШ | руб. | - | - | - | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 39 | - | - | |
| | | Плановые НУЧШ | руб. | - | - | - | - | - | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Норматив.Условно-чистая продукция | руб. | - | - | - | - | - | - |
| | | Отдел 4. Канализация | | | | | | | |
| I5. | EI6-33 6-I | Прокладка трудопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм | м | 68,00 | I,92 | I3I | 56<br>26 | 26 | - |
| I6. | EI6-34 6-I | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм | м | 6,00 | 3,70 | I9 | 5<br>2 | 2 | |
| I7. | EI7-20 I-5 | Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки, размером В мм 550х420хI50 | комп. | I5,00 | I8,I0 | 27I | 47<br>22 | 2I | I<br>- |
| I8. | EI7-86 6-2 | Установка моек М4-2, чугунных эмалированных со смесителем на кронштейнах | компл. | 7,00 | 37,00 | 259 | 28<br>I3 | I2 | I<br>- |
| I9. | EI7-83 | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6-I | Установка моек чугунных эмалированных без спинки на одно отделение со смесителем на кронштейнерах М4-I-Б | компл. | 2,00 | 28,90 | 58 | 5<br>2 | 2 | - |
| 20. | EI7-90<br>6-4 | Установка раковин | компл. | 3,00 | I,09 | 3 | 4<br>2 | 2 | - |
| 2I | CI30-<br>I458 | Раковины РСТО-I, РСТО-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой размером 500х400х540 мм | шт | 3,00 | 5,5I | I7 | - | - | - |
| 22. | EI7-53<br>3-3 | Установка смесителей | шт | 3,00 | -0,59 | -2 | - | - | - |
| 23. | 2407-<br>I822 | Смеситель для моек, латунный с гальванопокрытием диаметр подводки I5 мм ГОСТ I9802-74=СМ-М-ННР | шт | 3,00 | 43,I2 | I29 | - | - | - |
| 24. | EI7-74<br>4-6 | Установка сливов больничных фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых с решеткой ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора | компл. | 2,00 | 59,40 | II9 | I5<br>6 | 6 | - |
| 25. | EI7-5<br>I-I<br>3-3 | Установка ванн купальных прямобортных чугунных эмалированных со смесителем В4--I500 | компл. | I,00 | 66,00 | 66 | 6<br>2 | 2 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | EI7-6 I-I | Установка ванн купальных чугунных эмалированных со смесителем | компл. | 2,00 | 7I,I0 | I42 | I2 | 5 | - |
| 27. | EI7-34 I-3 | Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких | компл. | 6,00 | 37,90 | 227 | I4<br>7 | 6 | I<br>- |
| 28. | EI7-26 I-5 | Установка умывальников для хирургических кабинетов и парикмахерских, со смесителем настенным локтевым, размером В мм 650х590хI90 | компл. | 5,00 | 35,50 | I78 | I6<br>7 | 7 | - |
| 29. | CI30-I493 | Сифон-ревизии для раковин 50 мм | шт | 7,00<br>6 | I,07 | 7 | - | - | - |
| 30. | EI6-I9I I7-4 | Установка воронок сливных диаметром I50 мм | шт | 3,00 | I,I7 | 4 | 6<br>3 | 3 | - |
| 3I. | CI30-672 | Стоимость воронок стальных диам.50хI50 мм | кг | 6,00 | 0,85 | 5 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 4 | руб. | - | - | 2005 | 2I4<br>97 | 94 | 3<br>- |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | I635 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Пуск и регулировка | руб, | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 2I8 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб: | - | - | - | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I49 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | - | - | - | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 2005 | - | - | - |
| | | Норматив.Условно-чистая продукция | руб. | - | - | - | - | - | - |
| | | Всего по смете: | руб. | - | - | 37I0 | 790<br>36I | 348 | I3<br>2 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 30I7 | - | - | - |
| | | Пуск и регулировка | руб. | - | - | I5 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 400 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | - | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 278 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | - | - | - | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 3710 | - | - | - |
| | | Норматив.Условно-чистая продукция | руб. | - | - | - | - | - | - |

Главный архитектор проекта Горохов

Начальник отдела Герасимова

Составила Шабалина

Проверила Осипова

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

На электроосвещение

Школа на I3 классов (489-504 учащихся)

Вариант приспособления школы под лечебное учреждение

| | | |
|---|---|---|
| | Сметная стоимость | 3,I2 тыс.руб. |
| | в т.ч. | |
| | а) оборудования | тыс.руб. |
| | б) монтажных работ | 3,I2 тыс.руб. |
| | Нормативная условно-чистая продукция | тыс.руб. |
| | Показатели по смете | |
| | Стоимость на: | |
| | I. Расчетную единицу | I5,6 руб. |
| | 2. I м2 рабочей площади | I,0I руб. |
| | 3. I м3 объема здания | 0,I7 руб. |
| Основание: 30-I | | |
| Составлена в ценах I984 года | | |

| № пп | № прейскурантов, цен, расценок (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Единица измер. | Количество | Стоимость ед.изм. руб. | Общая стоимость, руб. Всего | Норм. условно-чистая продукция | в том числе основная зарплата | эксплуатация машин / в том числе зарплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | Раздел I. Монтажные работы | | | | | | | |
| I. | E2I-I26 25-2 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крю - ках в пыльных и сырых помещениях | I00 шт | 0,24 | I20,00 | 29 | - 26 | II | I5 / 5 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | E2I-I29 25-6 | Монтаж светильников для ламп накаливания бра и плафоны с количеством ламп до 2 | I00 шт | 0,24 | 85,20 | 20 | - / 8 | 8 | - |
| 3. | E2I-I34 25-I0 | Монтаж светильников для ламп накаливания местного освещения | I00 шт | 0,27 | 46,70 | I3 | - / I0 | I0 | - |
| 4. | E2I-I39 26-5 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесах с числом ламп 2 | I00 шт | 0,87 | I24,00 | I08 | - / 96 | 64 | 32 / II |
| 5. | E2I-II4 23-2 | Установка включателей утопленного типа при скрытой проводке | I00 шт | I,00 | I3,30 | I3 | - / II | II | - |
| 6. | E2I-I08 20-I | Прокладка кабеля с винилитовой, найритивой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами - кабель сечением до 6 мм2 | I00м | 5,I5 | 39,80 | 205 | - / I92 | I48 | 44 / I4 |
| | | Всего по разделу I | руб. | - | - | 637 | - / 343 | 252 | 9I / 30 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 388 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 20I | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 48 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 637 | - | - | - |
| | | Раздле 2. Материалы, не учтенные сборником | | | | | | | |
| 7. | CI53-42 | Светильники без отражателя ШПР-200-0IУ3,ШПР-200-02У3 | шт | 22,00 | 7,44 | I64 | - | - | - |
| 8. | CI53-47 | Светильники ВЗГ-I50 | шт | 2,00 | I9,60 | 39 | - | - | - |
| 9. | CI53-I37 | Светильник НБ005х60 | шт | I0,00 | I,9I | I9 | - | - | - |
| I0. | CI53-I52 | Светильники с рассеивателем цельным из оргстекла со стартерным ПРА типа ЛШ002-2.40/П-0IУХЛ4 | шт | 82,00 | I8,I0 | I484 | - | - | - |
| II. | CI53-226 | Указатель световой выход СУВ-МУ3 | шт | 27,00 | 2,7I | 73 | - | - | - |
| I2. | I507-II54 | Светильник подвесной = ПВШ-I-2х40-02УХЛ4= | шт | 5,00 | 36,60 | I83 | - | - | - |
| I3. | ТАЛЛИНСКИ | Светильники Арт.38 | шт | I4.00 | 4,62 | 65 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | II з-д Ростопласт | | | | | | | | |
| I4. | CI53-23I | Лампы ЛБ40,ЛДЦ40,ЛТБ40, ЛХБ40 | I0 шт | I7,40 | 7,20 | I25 | - | - | - |
| I5. | CI53-25I | Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220 | I0 шт | I7,40 | I,42 | 25 | - | - | - |
| I6. | CI53-253 | Лампы вакумные в баллонах из прозрачного стекла /ГОСТ 2239-79/Типа Б220-230 -25 | I0шт | 2,70 | 0,98 | 3 | - | - | - |
| I7, | CI53-265 | Лампы Б220-230-60 | I0шт | I,00 | 0,99 | I | - | - | - |
| I8. | CI53-276 | Лампы Б220-230-I00 | I0шт | I,40 | I,08 | 2 | - | - | - |
| I9. | CI53-28I | Лампы Б2I5-225-I50 | I0шт | 0,20 | I,I9 | I | - | - | - |
| 20. | CI53-284 | Лампы Е2I5-225-200 ГОСТ 2239-79 | I0шт | 2,20 | I,44 | 3 | - | - | - |
| 2I. | I504-6II60 | Выключатели нвд.0202 | | I00,00 | - | - | - | - | - |
| 22. | CI5I-44 | Кабели силовые с резиновой изоляцией с медными жилами, двухжильные, на напряжение до 660В поливинилхлоридной оболочке марки ВРГ с числом жил и сечением В мм2:2хI.5 | I000м | 0,02 | I65,00 | 2 | - | - | - |
| 23. | I509-2005 | Кабель АНРГ сеч.2х2,5 мм2 | | м | 5I0,00 | 0,2I | I07 | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по разделу 2 | руб. | - | - | 2480 | - | - | - |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 2296 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I84 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 2480 | - | - | - |
| | | Всго по смете: | руб. | - | - | 3II7 | -<br>343 | 252 | 9I<br>30 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажны работ | руб. | - | - | 2296 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I84 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 2480 | - | - | - |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 388 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 20I | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 48 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 637 | - | - | - |

Главный архитектор проекта Горохов
Начальник отдела Герасимова
составила Шабалина
Проверила Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

На электросиловое оборудование

Школа на I3 классов (489-504 учащихся)

Вариант приспособления школы под лечебное учреждение

Основание: ЭО-I

Составлена в ценах I984 г.

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | I,57 тыс.руб. |
| в т.ч. | |
| а) оборудования | 0,3 тыс.руб. |
| б) монтаж работ | I,27 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | тыс.руб. |
| Показатели по смете | |
| Стоимость на: | |
| I. Расчетную единицу | 7,85 руб. |
| 2. I м2 рабочей площади | 0,5I руб. |
| 3. I м3 объема здания | 0,09 руб. |

| №№ пп | №№ прейскурантов, цен, расценок (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Стоимость единицы руб. | Общая стоимость, руб. Всего | Норм. условно-чистая продукция | В том числе Основная зарплата | В том числе эксплуатация машин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | прямые затраты | | в т.ч. зарплата |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | Раздел I. Оборудование и монтажные работы | | | | | | | |
| I. | Ц8-6I2-7 | Щиток осветительный групповой с автоматами в готовой нише количеством до 20 | I00 шт | 0,02 | 508,00 | I0 | - / 6 | 6 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ц8-53I-4- | Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А | шт | 7,00 | 3,40 | 24 | -<br>I0 | I0 | - |
| 3. | I504-4549 доп.I2 | Пускатели магнитные ПМЛ-I23002 | шт | 2,00 | I2,20 | 24 | - | - | - |
| 4. | I504-4552 доп.I2 | То же, ПМЛ-223002 | шт | 3,00 | I5,40 | 46 | - | - | - |
| 5. | I504-4056 | То же, ПМЛ-423002 | шт | I,00 | 36,00 | 36 | - | - | - |
| 6. | Ц8-523-2 | Ящик с двух или трехполюсным пакетным выключателем или пакетным переключателем и предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу на ток I00А | шт | I,00 | 5,7I | 6 | -<br>2 | 2 | - |
| 7. | Ц8-522-5 | Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4 | компл. | 67,00 | 2,32 | I55 | -<br>72 | 68 | 4<br>I |
| 8. | Ц8-409-I | Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в в общей оплетке, сумарное сечение до :2,5 мм2 | I00м | 6,00 | 4,88 | 29 | - | I4 | [illegible] |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Ц8-409-2 | Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до:6 мм2 | I00 м | 0,30 | 6,02 | 2 | --<br>2 | I | I<br>- |
| I0. | Ц8-409-4 | Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | I00 м | I,50 | I2,30 | I8 | -<br>I8 | 8 | I0<br>3 |
| II. | Ц8-409-5 | Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 70 мм2 | I00 м | 0,50 | I4,00 | 7 | -<br>7 | 3 | 4<br>I |
| I2. | Ц8-409-II | За каждый последующий провод, сечение до: 2,5 мм2 | I00 м | I3,00 | I,2I | I6 | -<br>I5 | I5 | - |
| I3. | Ц8-409-I2 | За каждый последующий провод, сечение до:6 мм2 | I00 м | 0,30 | I,38 | I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4. | Ц8-409-I4 | За каждый последующий провод, сечение до:35 мм2 | I00м | 4,50 | 2,88 | I3 | -<br>I2 | I2 | - |
| I5. | Ц8-409-I5 | За каждый последующий провод, сечение до:70 мм2 | I00м | I,00 | 3,I4 | 3 | -<br>3 | 3 | - |
| I6. | Ц8-400-I | Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм2 | I00м | 3,00 | 60,80 | I82 | -<br>I38 | 70 | 68<br>25 |
| I7. | Ц8-47I-I | Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50х5 мм | I0 шт | I,00 | I9,30 | I9 | -<br>6 | 5 | I<br>- |
| I8. | Ц8-472-2 | Заземлитель горизонтальный из полосовой стали | I00м | 0,30 | 27,00 | 22 | -<br>6 | 5 | I<br>- |
| | | Всего по разделу I | руб. | - | - | 868 | -<br>235 | 222 | I03<br>34 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования | руб. | - | - | I06 | - | | |
| | | Тара и упаковка | руб. | - | - | 2 | - | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Транспортные расходы | руб. | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Заготов.-складские расходы | руб. | - | - | I | - | - | - |
| | | Всего, стоимость оборудования | руб. | - | - | II3 | - | - | - |
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 507 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I93 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 55 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 755 | - | - | - |
| | | Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником | | | | | | | |
| I9. | I5I7-2202 | Щиток групповой осветительный величиной5с выключателями автоматическими типа А3I6I 9 шт типа А3I63 7шт 925х604хI55 мм =СУ-9445-44ТУ | шт | 2,00 | 9I,00 | I82 | - | - | - |
| 20. | CI54-I52 | Розетки штепсельные У-2I0 | шт | 60,00 | 0,43 | 26 | - | - | - |
| 2I. | CI54-I53 | Вилки к розеткам | шт | 60,00 | 0,38 | 23 | - | - | - |
| 22. | CI54-I65 | Розетки штепсельные У-220 | шт | 6,00 | 0,70 | 4 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | CI54-I63 | Вилки к розетке | шт | 6,00 | 0,24 | I | - | - | - |
| 24. | CI54-I6I | Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П--20-0-0I-I0/220У4 | шт | I,00 | 0,I6 | I | - | - | - |
| 25. | CI54-I63 | Вилка штепсельная типа ВШ-Ц-20-0I-I0/220 | шт | I,00 | 0,24 | I | - | - | - |
| 26. | CI52-228 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2:2х5 | I000 м | I,94 | 28,40 | 55 | - | - | - |
| 27. | CI52-230 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминевой жилой, марки АПВ, сечением мм2:6 | I000 м | 0,06 | 45,60 | 3 | - | - | - |
| 28. | CI52-233 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминевой жилой, марки АПВ, сечением мм2:25 | I000 м | 0,36 | I49,00 | 53 | - | - | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | CI52-234 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2:35 | I000 м | 0,26 | 202,00 | 52 | - | - | - |
| 30. | CI52-25I | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с медной жилой, марки ПВ I, сечением мм2:70 | I000 м | 0,I5 | I050,00 | I6I | - | - | - |
| 3I. | CI5I-I52 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами трехжильные на напряжение до 660В резиновой маслостойкой оболочке, нераспространяющей горение, марки АНРГ, с числом жил и сечением В мм2: 3х2,5 | I000 м | 0,3I | 238,00 | 73 | - | - | - |
| 32. | I5I7-2258 | Ящик фидерный ток IООА, количество полюсов 3, напряжение до 220В, переменный ток напряжение до 500В, частота 50,60Гц 6IOх466х260мм=ЯВ3-3I-IIУI6--526.052-78= | шт | I,00 | 26,3I | 26 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по разделу 2 | руб. | - | - | 704 | - | - | - |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования | руб. | - | - | I82 | - | - | - |
| | | Тара и упаковка | руб. | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость оборудования | руб. | - | - | I88 | - | - | - |
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 479 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 37 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 5I6 | - | - | - |
| | | Всего по смете: | руб. | - | - | I572 | -<br>325 | 222 | I03<br>34 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования | руб. | - | - | 288 | - | - | - |
| | | Тара и упаковка | руб. | - | - | 6 | - | - | - |
| | | Транспортные расходы | руб. | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Заготов.-складские расходы | руб. | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость оборудования | руб. | - | - | 30I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 986 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I93 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 92 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | - | - | I27I | - | - | - |

Главный архитектор проекта Горохов

Начальник отдела Герасимова

Составила Шабалина

Проверила Осипова

Локальная Смета № 5

На устройства связи

Школа на I3 классов (489-504 учащихся)

Вариант приспособления школы под лечебное учреждение

Сметная стоимость I,93 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,35 тыс.руб.
б) монтажных работ I,58 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 9,65 руб.
2. I м2 рабочей площади 0,62 руб.
3. I м3 объема здания 0,II руб.

Основание: СС-I

Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | №№ прейскурантов, цен, расценок (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Единица измер. | Кол-во | Стоимость единицы руб. | Общая стоимость, руб. Всего | Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты | в том числе основная зарплата | в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | Отдел I. Телефонизация | | | | | | | |
| | | Раздел I. Оборудование и монтаж | | | | | | | |
| I. | ЦIО-I27-5 | Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС | шт | I2,00 | 0,37 | 4 | —<br>4 | 4 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | I602-0400-48 док.5 | Телефонный аппарат ТА-72 | шт | I2,00 | 9,55 | II5 | - | - | - |
| 3. | Ц8-402-2 | Провод ШВ АШВ при скрытой проводке | I00м | 2,00 | I2,70 | 25 | -<br>22 | I5 | 7<br>2 |
| | | Всего по разделу I: | руб. | - | - | I74 | -<br>26 | I9 | 7<br>2 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования | руб. | - | - | II5 | - | - | - |
| | | Тара и упаковка | руб. | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Транспортные расходы | руб. | - | - | 7 | - | - | - |
| | | Заготов.складские расходы | руб. | - | - | I | - | - | - |
| | | Всего, стоимость оборудования | руб. | - | - | I25 | - | - | - |
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 2S | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I6 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 49 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником | | | | | | | |
| 4. | CI52-I63 | Провода для радиоустановок с медными жилами с резиновой изоляцией с обмоткой изолиэтилентерефталатной пленки с экраном из стальной луженой проволоки, марки РШЭ, с числом жил и сечением, мм2:3х6 | I000 м | 0,20 | 785,00 | I60 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 2 | руб. | - | - | I73 | - | - | - |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | - | - | I60 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I3 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | - | - | I73 | - | - | - |
| | | Всего по отделу I | руб. | - | - | 347 | - | I9 | 7 |
| | | | | | | | 26 | | 2 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования | руб. | - | - | II5 | - | - | - |
| | | Тара и упаковка | руб. | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Транспортные расходы | руб. | - | - | 7 | - | - | - |
| | | Заготов.-складские расходы | руб. | - | - | I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего, стоимость оборудования | руб. | - | - | I25 | - | - | - |
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | - | - | I89 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I6 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I7 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 222 | - | - | - |
| | | Отдел 2. Радиофикация | | | | | | | |
| | | Раздел 3. Оборудование и монтаж | | | | | | | |
| 5. | ЦПО-397-7 | Громкоговоритель или звуковая колонка: В помещении | шт | 27,00 | 2,73 | 74 | -<br>63 | 63 | - |
| 6. | Цена Муромского з-да | Громкоговоритель 0,25 ГД | шт | 27,00 | 7,60 | 205 | - | - | - |
| 7. | ЦПО-38I-II | Радиорозетка РПВ-2 | шт | 27,00 | 0,36 | I0 | -<br>9 | 9 | - |
| 8. | Ц8-402-2 | Провод ПВВ АПВВ при скрытой проводке | I00 м | 4,50 | I2,70 | 57 | -<br>50 | 34 | I6<br>5 |
| | | Всего по разделу 3 | руб. | - | - | 473 | -<br>I22 | I06 | I6<br>5 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования | руб. | - | - | 205 | - | - | - |
| | | Тара и упаковка | руь. | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Транспортные расходы | руб. | - | - | I3 | - | - | - |
| | | Заготов.-складские расходы | руб. | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость оборудования | руб. | - | - | 225 | - | - | - |
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | - | - | I4I | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 89 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I8 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 248 | - | - | - |
| | | Раздел 4. Материалы, не учтенные сборником | | | | | | | |
| 9. | CI52-495 | Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки с числом жил и диаметром 2.I,2мм2 | I000м | 0,46 | 22,90 | II | - | - | - |
| | | Всего по разделу 4 | руб. | - | - | I2 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования | руб. | - | - | 205 | - | - | - |
| | | Тара и упаковка | руб. | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Транспортные расходы | руб. | - | - | I3 | - | - | - |
| | | Заготов.складские расходы | руб. | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость оборудования | руб. | - | - | 225 | - | - | - |
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | - | - | I52 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 89 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I9 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 260 | - | - | - |
| | | Отдел 3. Электрочасофикация | | | | | | | |
| | | *Раздел 5. Монтажные работы* | | | | | | | |
| I0. | Ц10-84I -2 | Часы электрические:вторичные | шт | 5,00 | 3,I6 | I6 | - / I4 | I4 | - |
| II. | Ц8-402- -2 | Провод ШВ АШВ скрытой проводке | I00м | I,00 | I2,70 | I3 | - / I2 | 8 | 4 / I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по разделу 5 | руб. | - | - | 5I | -<br>26 | 22 | 4<br>I |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 29 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I8 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 5I | - | - | - |
| | | Раздел 6. Материалы, не учтенные сборником | | | | | | | |
| I2. | I7032-I375 | Часы электровторичные ПВ-300-24-66К | шт | 5,00 | 9,25 | 46 | - | - | - |
| I3. | CI52-I63 | Провода для радиоустановок с медными жилами с резиновой изоляцией с обмоткой изополиэтилентерефталатной пленки с экраном из стальной луженой проволоки, марки РПШЭ, с числом жил и сечением, мм2 :3х6 | I000 м | 0,I0 | 785,00 | 80 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 6 | руб. | - | - | I36 | - | - | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | - | - | I26 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I0 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | - | - | I36 | - | - | - |
| | | Всего по отделу 3 | руб. | - | - | I87 | -<br>26 | 22 | 4<br>I |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | - | - | I55 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I8 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I4 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость монатжных работ | руб. | - | - | I87 | - | - | - |
| | | Отдел 4. Палатная сигнализация | | | | | | | |
| | | Раздел 7. Монтажные работы | | | | | | | |
| I4. | ЦIO-757-I | Пульт или табло с количеством сигналов,до:5 | шт | I3,00 | 2,5I | 33 | -<br>30 | 30 | - |
| I5. | ЦIO-38I-6 | Коробка кабельная, соеди- | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | нительная или разветвительная | шт | I6,00 | 2,42 | 39 | -<br>36 | 36 | - |
| I6. | ЦI0-757-I | Прикроватный щиток ПШ | шт | II,00 | 2,5I | 28 | -<br>25 | 25 | - |
| I7. | Ц8-400-I | Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм2 | I00м | 6,00 | 60,80 | 365 | -<br>276 | I40 | I36<br>50 |
| | | Всего по разделу 7 | руб. | - | - | 7I5 | -<br>367 | 23I | I36<br>50 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 465 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I97 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 7I5 | - | - | - |
| | | Раздел 8. Материалы, не учтенные сборником | | | | | | | |
| I8. | Цена з-да электроизделий | Палатный сигнал ПС-I | шт | II,00 | 4,52 | 50 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по разделу 8 | руб. | - | - | 202 | - | - | - |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | - | - | I87 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I5 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 202 | - | - | - |
| | | Всего по отделу 4 | руб. | - | - | 9I7 | -<br>367 | 23I | I36<br>50 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 652 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I94 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 67 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 9I3 | - | - | - |
| | | Всего по смете: | руб. | - | - | I93I | -<br>54I | 378 | I63<br>58 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования | руб. | - | - | 320 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Тара и упаковка | руб. | - | - | 6 | - | - | - |
| | | Транспортные расходы | руб. | - | - | 20 | - | - | - |
| | | Заготов.-складские расходы | руб. | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость оборудования | руб. | - | - | 350 | - | - | - |
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 1148 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 316 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 117 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 1581 | - | - | - |

Главный архитектор проекта Горохов

Начальник отдела Герасимова

Составила Шабалина

Проверила Осипова



gost.e-ecolog.ru