ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

224-I-4II.83

ШКОЛА НА I3 КЛАССОВ (489-504 УЧАЩИХСЯ). ВАРИАНТ РАЗМЕЩЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ПОДВАЛЕ

АЛЬБОМ IX

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

224-I-4II.83

Школа на I3 классов (489-504 учащихся).
Вариант размещения хозяйственно-бытовых помещений в подвале

Альбом IX

С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая	II4,59 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	II4,I0 тыс.руб.
I м3 здания	45,84 руб.
I м2 полезной площади	29I,36 руб.

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Технический проект
утвержден Госгражданстроем
Приказ № I64 от 27 мая
1983 года

Рабочие чертежи введены
в действие ЦНИИЭПграждансельстроем
Приказ № 30/т от 18.02.1985г.

Главный инженер института А.П. Цикунов

Главный архитектор проекта Л.В. Горохов

Начальник отдела смет и ПОС

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета	4
3	Смета № I - Общестроительные работы	6
4	Смета № 2 - Сантехнические работы	48
5	Смета № 3 - Автоматика приточных систем	83
6	Смета № 4 - Электроосвещение	93
7	Смета № 5 - Электросиловое оборудование	I03
8	Смета № 6 - Устройства связи	I09
9	Смета № 7 - Электрооборудование (управление задвижкой)	II7

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы составлены по рабочим чертежам типового проекта на стадии "рабочая документация" в соответствии с Временной инструкцией по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства СН 227-82 и Указаниями по применению ЕРЕР-84 в сметных ценах, введенных с I января 1984 года.

В качестве нормативной базы приняты ЕРЕР-84 Госстроя СССР, подрайон "а" I-го территориального района. Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по базисным ценам, а привозных материалов - по сборнику "Средних районных сметных цен" Госстроя СССР.

Стоимость монтажных работ определена по сборникам на монтаж оборудования. Стоимость материалов, не учтенных ценниками, - по ценнику № I "Средних районных сметных цен" Госстроя СССР и прейскурантам Комитета цен.

Сметная стоимость оборудования определена по сборникам на монтаж оборудования, введенным в действие с I января 1973 года.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы	I6,5%
- на металлоконструкции	8,6%
- на внутренние санитарно-технические работы	I3,3%
- плановые накопления	8%.

Составила Р. Форафонова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту школы на I3 классов (489-504 учащихся). Вариант размещения хозяйственно-бытовых помещений в подвале

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость II4,59 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу 227,36 руб.

I м2 рабочей площади 291,36 руб.

I м3 здания 45,84 руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительн. работ	монтажн. работ	оборуд. мебели и инв.	прочих затрат	всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе эксп. маш.	норм. усл.-чист. прод.	наим. ед. изм.	кво един. изм.	стоим. един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Общестроительные работы	I02,90	-	-	-	I02,90	-	-	-	м2	2500	4I,I6
2	2	Сантехнические работы	8,35	-	-	-	8,35	-	-	-	"	"	3,34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	3	Автоматика приточных систем	-	0,I9	0,23	-	0,42	-	-	-	м3	2500	0,I7
4	4	Электроосвещение	-	I,82	-	-	I,82	-	-	-	"	"	0,73
5	5	Электросиловое оборудование	-	0,3I	0,I5	-	0,46	-	-	-	"	"	0,I8
6	6	Устройства связи	-	0,44	0,04	-	0,48	-	-	-	"	"	0,I9
7	7	Электрооборудование (управление задвижкой)	-	0,09	0,07	-	0,I6	-	-	-	"	"	0,06
		Итого:	III,25	2,85	0,49	-	II4,59	-	-	-	м3	2500	45,84
											м2 рабоч. площ.	393,3	29I,36
											I место	504	227,36

Главный инженер института А.П. Цикунов

Главный архитектор проекта Ю.В. Горохов

Начальник отдела смет и ПОС

Составила рук.группы Р.А. Форафонова

Проверила гл.специалист В.И. Мильман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту школы на I3 классов (489-504 учащихся). Вариант размещения хозяйственно-бытовых помещений в подвале

Общестроительные работы

Основание: чертежи альбома 4 АСI-АС-40

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I02,902 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу 204,I7 руб.

I м2 рабочей площади 26I,64 руб.

I м3 здания 4I,I6 руб.

№№ пп	№ прейс-куранта, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб	Общая стоимость, руб			
						всего	норм. усл.-чист. прод. прям. затр.	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. Подземная часть							
		Раздел I. Земляные работы							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI-230 29-I т.ч.	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до I0 м, грунт I группы	I000 м3	0,34	37,I8	I3	-	-	-
2	EI-237 29-8 т.ч.	Дополнительное перемещение грунта на 40 м	"	I,35	30,47	4I	-	-	-
3	EI-I74 I-II т.ч.	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт I группы, погрузка растительного грунта	"	0,34	I47,08	50	-	-	-
4	C3I0-I*	Перевозка до I км	т	405,60	0,29	II8	-	-	-
5	EI-I94 25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт I группы	I000 м3	0,34	I0,70	4	-	-	-
6	EI-56 II-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3, грунт 2 группы	"	2,03	I48,22	30I	-	-	-
7	EI-I75 II-I4	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автосамосвалы, грунт 2 группы	"	3,94	I75,I4	690	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	ЕI-960 80-2 т.ч. табл.3 п.3.67	Доработка грунта вручную	I00 м3	I,79	89,40	I60	-	-	-
9	ЕI-23I 39-2 табл.3 п.I.II п.3.48	Разработка грунта бульдозером мощностью до 59 квт с перемещением до I0 м, грунт 2 группы	I000 м3	2,03	39,66	8I	-	-	-
I0	ЕI-238 29-9 т.ч. таб.3 т.I.II	Дополнительное перемещение на 40 м в отвалах	"	8,I4	34,96	284	-	-	-
II	ЕI-23I 29-2 т.ч. таб.3 п.I.II п.3.48	Перемещение грунта для обратной засыпки	"	2,03	39,66	8I	-	-	-
I2	ЕI-238 29-9 т.ч. таб.3 п.I.II	Дополнительное перемещение на 40 м из отвала	"	8,I4	34,96	284	-	-	-
I3	ЕI-257 3I-2 т.ч. т.3	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до I0м бульдозерами, грунт 2 группы	I000 м3	3,3I	20,46	68	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4	ЕI-968 8I-2	Засыпка грунтом вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт 2 группы	I00 м3	8,27	46,00	380	-	-	-
I5	ЕI-55 II-I3 т.ч. п.I.6 п.3-I таб.3	Подсыпка грунта под полы экскаватором с грейферным ковшом	I000 м3	0,I3	I22,02	I6	-	-	-
I6	ЕI-967 8I-I	Подсыпка под полы вручную	I00 м3	0,57	4I,50	24	-	-	-
I7	ЕI-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 2-3 группы	"	33,07	II,60	384	-	-	-
I8	С3I0-I	Перевозка до I км	т	7232,74	0,29	2097	-	-	-
I9	ЕI-I95 25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт 2-3 группы	I000 м3	4,I3	I3,20	55	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	6456	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	5I3I	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	846	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	479	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые НУЧП	руб	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6456	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 2. Фундаменты							
20	Е7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т	шт	226,00	2,09	472	-	-	-
2I	Е7-3 I-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 3,5 т	"	8I,00	2,99	242	-	-	-
22	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	"	235,00	I,0I	237	-	-	-
23	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	"	640,00	I,39	890	-	-	-
24	Е8-30 5-I	Кирпичная кладка отдельных участков в фундаментах	м3	I,04	3,I[illegible]	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
25	E6-20 I-20	Заделка отдельных мест бетоном М-I00	м3	3,34	5,37	I8	-	-	-
26	E7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	28,00	0,23	6	-	-	-
27	E8-30 5-I	Кладка стен и цоколя до отметки 0,00	м3	I72,50	3,I9	550	-	-	-
28	E8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в два слоя, гидроизолом	I00 м2	2,44	230,00	560	-	-	-
29	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в два слоя, битумная	"	4,84	90,00	436	-	-	-
30	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	"	0,90	25,I0	23	-	-	-
		Стоимость материалов:							
3I	ССЦ п.6-I	Кирпич керамический	т.шт	66,64	68,00	4532	-	-	-
32	ССЦ п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25	м3	39,9I	22,40	894	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
33	ССЦ п.I-I5	Бетон М-I00	м3	3,4I	26,30	90	-	-	-
34	ССЦ п.2-I	Раствор цементный М-25	"	0,88	I9,80	I76	-	-	-
		Стоимость изделий:							
35	ССЦ т.ч. п 3.3 I0-237	Плиты фундаментные сборные железобетонные из бетона М-I50 объемом до I,0 м3	м3	I35,84	53,88	7319	-	-	-
36	ССЦ I0-237	То же, объемом до I,0 м3	"	2,II	54,70	II5	-	-	-
37	ССЦ I0-238 т.ч.3.3	То же, объемом более I,0м3 из бетона М-250	"	3,42	49,52	I69	-	-	-
38	ССЦ I0-238 т.ч.3.3	То же, из бетона М-300	"	I6,44	50,34	828	-	-	-
39	ССЦ т.ч. тб.3-I к=I,I6	Арматура класса А-3	т	I,6I	290,00	467	-	-	-
40	ССЦ т.ч. тб.3-I	Арматура класса А-3	"	0,82	250,00	205	-	-	-
4I	ССЦ т.ч. тб.3-I	Арматура класса В-I	"	0,04	32I,00	I3	-	-	-
42	ССЦ т.ч. тб.3-I к=I,I6	Арматура класса В-I	"	0,3I	372,36	II5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
43	ССЦ т.ч. тб.3-I к=I,I6	Арматура класса Вр-I	т	0,I3	372,36	48	-	-	-
44	ССЦ п.3-3	Блоки стен подвала сборные бетонные из бетона М-I00, объемом более 0,5 м3	м3	460,79	40,90	I8846	-	-	-
45	ССЦ п.3-II	То же, объемом до 0,5 м3	"	I5,30	42,50	650	-	-	-
46	ССЦ п.3-I9	То же, объемом до 0,3 м3	"	38,5I	44,20	I702	-	-	-
47	ССЦ п.9-92	Перемычки сборные железобетонные из бетона М-200	м3	0,28	64,40	I8	-	-	-
48	ССЦ п.3-I	Арматура класса В-I	т	0,02	32I,00	6	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	49867	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	39630	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	6542	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	3695	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	49867	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	-	-	-	-
		Раздел 3. Перекрытие над подвалом							
49	Е7-463 39-6-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I28,00	3,09	396	-	-	-
50	Е7-29I I7-7	Установка крепежных элементов	т	0,23	342,00	79	-	-	-
5I	Е6-77 9-I	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до I м	"	0,I3	65I,00	85	-	-	-
52	Е6-75 8-4	Укладка по перекрытиям бетона М-I00 толщиной I00 мм	I00 м2	9,27	22,90	2I2	-	-	-
53	Е6-76 8-5	Исключить 40 мм укладки бетона из расценки 6-75	"	-37,08	I,26	-47	-	-	-
54	Е6-46 9-I0	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,20	I5,30	3	-	-	-
55	Е6-I8I I6-9	Шпонки из бетона М-200	м3	24,00	I4,80	355	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
56	Е6-183 I6-II	Монолитные участки из бетона М-200	м3	2,88	I8,00	52	-	-	-
57	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I4,00	0,23	3	-	-	-
		Стоимость материалов:							
58	ССЦ 2-5	Раствор цементный М-I50	м3	8,53	25,90	222	-	-	-
59	ССЦ I-I7	Бетон М-200	"	27,85	28,20	785	-	-	-
60	СI24-I0	Арматура класса А-I	т	0,32	338,00	I08	-	-	-
6I	СI24-I2	Арматура класса А-3	"	4,78	325,00	I553	-	-	-
		Стоимость изделий:							
62	ССЦ 9-92	Перемычки сборные железобетонные из бетона М-200	м3	0,28	64,40	I8	-	-	-
63	ССЦ т.ч. тб.3-I	Стоимость арматуры класса В-I	кг	7,90	0,32	3	-	-	-
64	ССЦ т.ч. таб.3-I	То же, класса А-3	"	2,80	0,25	I	-	-	-
65	ССЦ п.II-I58	Плиты перекрытия марки ПК I0-63.I2 и ПК-I0-63.I0, нормативной нагрузкой I000 кг/м2, приведенной толщиной II,8 см	м2	405,72	9,62	3903	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
66	ССЦ п. II-I58 прим.	То же, марки ПК-I0-60.I2 и ПК-I0-60.I0	м2	292,80	9,62	28I7	-	-	-
67	ССЦ II-I6I прим.	Плиты плоские пролетом 2,98, нормативной нагрузкой 980 кг/м2, марки ПТ 30-I2, ПТ-30-I0	"	90,60	7,34	665	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	I4III	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	II2I3	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I852	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I046	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I4III	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 4. Разные работы							
		а) Подпольные каналы							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I4,56	2,50	36	-	-	-
69	E8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	"	36,I4	5,44	I97	-	-	-
70	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в два слоя, битумная	I00 м2	I,40	90,00	I26	-	-	-
7I	E7-460 39-5-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	335,00	2,09	700	-	-	-
72	E7-287 I7-3	Установка опорных стальных уголков	т	0,46	293,00	I35	-	-	-
73	EI0-246 50-I	Сборка перекрытий из панелей площадью до 5 м2	м2	I9,60	0,45	9	-	-	-
74	EI5-649 I66-4-32	Окраска кузбасским лаком по металлу стен за 2 раза	I00 м2	0,I2	I2,30	2	-	-	-
		Стоимость материалов:							
75	ССЦ I-I3	Бетон М-50	м3	I4,65	25,30	376	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
76	ССЦ 6-I	Кирпич керамический	т.шт	I4,45	68,00	983	-	-	-
77	ССЦ 2-2	Раствор цементный М-50	м3	8,67	2I,90	I90	-	-	-
		Стоимость изделий:							
78	СЦ 2 ч.2 п.40I	Щиты деревянные для подпольных каналов	м2	I9,60	3,95	77	-	-	-
79	ССЦ 8-505	Плиты плоские сборные железобетонные из бетона 200	м3	I3,62	62,I6	847	-	-	-
		Цена: 63,8-0,82х2=62,I6							
80	ССЦ п.I таб.3-I	Арматура класса А-I	т	0,I9	229,00	44	-	-	-
8I	ССЦ п.6 таб.3-I	Арматура класса В-I	"	0,29	32I,00	93	-	-	-
		б) Приямки							
82	Е11-11 I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,60	2,50	2	-	-	-
83	Е8-58 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	"	2,60	5,44	I4	-	-	-
84	Е8-6I 7-5	Установка металлических решеток приямков	т	0,I6	3I8,00	5I	-	-	-
		Стоимость материалов:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
85	ССЦ I-I3	Бетон М-50	м3	0,6I	25,30	I5	-	-	-
86	ССЦ 6-I	Кирпич керамический	т.шт	I,04	68,00	7I	-	-	-
87	ССЦ 2-2	Раствор цементный М-50	м3	0,62	2I,90	I4	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	5008	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	3982	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	655	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	37I	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5008	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 5. Стены внутренние и перегородки							
88	Е8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00 м2	3,83	75,40	289	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
89	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м	шт	I8I,00	0,23	42	-	-	-
90	Е26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,90	35,90	32	-	-	-
9I	Е26-34 8-7	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	"	0,I4	43,80	6	-	-	-
92	ЕII-II I-II	Бетонная подготовка под перегородки	"	9,56	2,50	24	-	-	-
		Стоимость материалов:							
93	ССЦ 6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	I9,29	68,00	I3I2	-	-	-
94	ССЦ 2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	8,80	23,50	207	-	-	-
95	СII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9575-8I М100	"	I,02	20,40	2I	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
96	ССЦ I-I5	Бетон М-I00	м3	9,75	25,30	256	-	-	-
		Стоимость изделий:							
97	ССЦ 9-92	Перемычки сборные железобетонные из бетона М-200	м3	5,76	64,40	37I	-	-	-
98	ССЦ таб.3-I	Арматура класса А-I	т	0,I6	229,00	37	-	-	-
99	ССЦ таб.3-I	Арматура класса А-3	"	0,30	250,00	75	-	-	-
I00	ССЦ таб.3-I	То же, класса Б-I	"	0,08	32I,00	26	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	3392	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	2698	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	443	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	25I	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3392	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	-	-	-	-
		Раздел 6. Полы подвала							
I0I	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	8,3I	4,58	38	-	-	-
I02	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	66,44	2,50	I66	-	-	-
I03	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	0,47	I7,20	8	-	-	-
I04	ЕII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	"	7,59	28,90	2I9	-	-	-
I05	ЕII-68 II-2	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм	"	-I5,I9	0,67	-I3	-	-	-
I06	ЕII-202 26-I	Устройство покрытий на клее КН-2 из линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы марки Н	"	0,47	4II,00	I93	-	-	-
I07	ЕII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	"	0,24	363,00	88	-	-	-
		Стоимость материалов:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I08	ССЦ 4-3I	Щебень каменный	м3	33,88	I0,70	363	-	-	-
I09	ССЦ I-I5	Бетон М-I00	"	67,77	26,30	I782	-	-	-
II0	ССЦ 2-5	Раствор цементный М-I50	м3	I,50	25,90	39	-	-	-
III	ССЦ I-I7	Бетон М-200	"	I5,49	28,20	437	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	4I76	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	3320	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	546	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	3I0	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	4I76	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 7. Подготовка под полы I этажа							
II2	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	9,54	4,58	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II3	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	76,33	2,50	I9I	-	-	-
II4	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	5,59	I7,20	96	-	-	-
II5	ЕII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам	"	I,59	I32,00	2I0	-	-	-
II6	ЕII-63 9-I	Укладка лаг по плитам перекрытий	"	I,45	72,90	I06	-	-	-
		Стоимость материалов:							
II7	ССЦ 4-3I	Щебень каменный	м3	38,93	I0,70	4I7	-	-	-
II8	ССЦ I-I5	Бетон М-I00	"	77,86	26,30	2048	-	-	-
II9	ССЦ 2-I	Раствор цементный М-I50	"	II,4I	25,90	296	-	-	-
I20	ССЦ 6-I	Кирпич глиняный	т.шт	I,I0	68,00	75	-	-	-
I2I	ССЦ 2-5	Раствор цементный М-25	м3	0,59	I9,80	I2	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	4398	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	3495	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	576	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления	руб	-	-	327	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	4398	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 8. Двери							
I22	EI0-I06 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	2,06	I,I9	2	-	-	-
I23	EI0-I08 20-4	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	"	2,06	I,58	3	-	-	-
I24	EI0-I4I 26-2	Конопатка дверных коробок паклей и в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	"	4,I2	0,95	4	-	-	-
I25	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	"	I8,I4	I,45	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I26	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	I4,80	2,00	30	-	-	-
I27	EI0-I08 20-4	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема более 3 м2	"	3,08	I,58	5	-	-	-
I28	EI6 т.ч. п.I,9	Установка пожарного шкафчика	шт	2,00	I2,60	25	-	-	-
		Стоимость изделий:							
I29	CI22-263	Марки ДС20-7.7	м2	3,08	I6,30	50	-	-	-
I30	CI22-264	Марки ДС20-8Т	"	29,60	28,30	838	-	-	-
I3I	CI22-264	Марки ДС20-9	"	4,I2	28,30	II7	-	-	-
I32	CI22-264	Марки ДСI8-8Т	"	3,34	28,30	95	-	-	-
		Скобяные приборы для дверей:							
I33	CIII-447-I	Двери, входные в здание, двухпольные	шт	2,00	8,94	I8	-	-	-
I34	CIII-448-I	Двери, входные в помещение, однопольные	к-т	I8,00	2,97	53	-	-	-
I35	CIII-449-I	Двери, входные в помещение, двупольные	"	I,00	3,23	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 8	руб	-	-	I590	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I244	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	206	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	II5	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I565	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Стоимость прочих работ	руб	-	-	25	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ	"	-	-	25	-	-	-
		Раздел 9. Окна							
I36	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проемов до 2 м2	м2	I,32	4,47	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
137	Е15-701 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм	I00 м2	0,0I	229,00	3	-	-	-
138	Е10-103 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2 м	м2	I,32	0,92	I	-	-	-
		Стоимость изделий:							
139	С122-2I	Блоки оконные одностворные с форточными створками марки ОР12-9, ОР15-7,5, ОР18-7.5	"	I,32	24,50	32	-	-	-
140	СIII-406-I	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными переплетами двойными жилых зданий высотой до I,5 м	к-т	2,00	I,78	4	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	57	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	46	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	57	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел I0. Внутренняя отделка							
I4I	EI5-275 55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	I00 м2	97,29	2I,60	2I0I	-	-	-
I42	EI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	"	7,66	65,40	50I	-	-	-
I43	EI5-296 59-3	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями панельных	"	8,I0	3,93	32	-	-	-
I44	EI5-568 I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен	"	I,06	76,70	82	-	-	-
I45	EI5-569 I59-9	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке потолков	"	0,24	90,I0	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I46	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная	I00 м2	22,72	I2,90	293	-	-	-
		Стоимость материалов:							
I47	ССЦ 2-30	Раствор цементно-известковый I:I:6	м3	I9,76	23,70	468	-	-	-
		Всего по разделу I0	руб	-	-	4403	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	3499	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	577	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	327	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	4403	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел II. Наружная отделка							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I48	E15-86 I4-I	Облицовка цоколя плиткой "кабанчик"	I00 м2	2,5I	698,00	I752	-	-	-
		Цена: 450+539-29I=698							
		Всего по разделу II	руб	-	-	2204	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I752	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	289	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I63	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2204	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел I2. Прочие работы							
		а) Крыльца и вход в подвал							
I49	E7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	79,00	I.0I	80	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I50	E7-402 36-3	Установка блоков стен подвала массой до I,5 т	шт	II,00	2,I0	23	-	-	-
I5I	E8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	9,00	3,36	30	-	-	-
I52	E7-668 47-II-I,8	Лестницы по готовому основанию с железобетонными ступенями	шт	7I,00	0,72	5I	-	-	-
I53	EII-I32 20-I	Устройство покрытий из плиток бетонных на цементном растворе	I00 м2	I,45	58,30	84	-	-	-
I54	E9-46 7-I	Металлическое ограждение крылец	т	0,I3	58,00	8	-	-	-
I55	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	"	0,07	I94,00	I4	-	-	-
I56	EII-II II-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	3,78	2,50	9	-	-	-
I57	EII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00 м2	0,38	22,90	9	-	-	-
I58	EII-77 II-II	Железнение цементных покрытий	"	0,38	9,83	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I59	EI-967 8I-I	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт I группы	I00 м3	0,69	4I,50	29	-	-	-
I60	EII-3 I-3	Устройство подстилающих слоев песчаных	м3	I4,50	I,63	24	-	-	-
		Стоимость материалов и изделий:							
I6I	ССЦ п.3-3	Блоки сборные бетонные из бетона М-I00 объемом более 0,5 м3	м3	6,07	40,90	248	-	-	-
I62	ССЦ 3-I9	То же, объемом до 0,3 м3	"	I2,I2	44,20	536	-	-	-
I63	ССЦ 4-20	Песок	"	I6,24	7,79	I27	-	-	-
I64	ССЦ 6-I	Кирпич керамический	т.шт	3,46	68,00	235	-	-	-
I65	ССЦ 2-I2	Раствор цементно-известковый	м3	2,07	23,50	49	-	-	-
I66	ССЦ II-I72	Ступени бетонные	м	85,20	3,72	3I7	-	-	-
I67	ССЦ п.3-II4	Плитки тротуарные	м2	I46,25	3,78	553	-	-	-
I68	ССЦ 2-5	Раствор цементный М-I50	м3	3,06	25,90	79	-	-	-
I69	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,I3	327,00	43	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I70	CI22-329	Поручни марки 2	м	50,20	0,30	I5	-	-	-
I7I	ССЦ I-3	Бетон М-I00	м3	3,86	25,80	I00	-	-	-
I72	ССЦ 2-6	Раствор цементный М-200	"	0,83	28,I0	23	-	-	-
		Всего по разделу "а"	руб	-	-	335	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	2639	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	436	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	246	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3335	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I4	-	-	-

б) Монорельс

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I73	E9-40 6-I	Монтаж пути для тельферов прямолинейных и криволинейных на высоте до 25 м по металлическим опорам из двутавра ном. 24	м	9,50	3,68	35	-	-	-
		Стоимость материалов:							
I74	CI2I-I825	Пути подвесных кранов и монорельсы в комплекте с накладными или соединительными планками, пролетом до 6 м, из прокатных двутавров типа М, звенья прямолинейные I	т	0,I9	239,00	45	-	-	-
		Всего по разделу "б"	руб	-	-	94	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость металломонтажных работ	"	-	-	80	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	94	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	-	-	-	-
		в) Отмостка							
I75	E27-22 7-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м3	2I,99	0,92	20	-	-	-
I76	E27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	I00 м2	2,20	I0,80	24	-	-	-
		Стоимость материалов:							
I77	ССЦ 4-56	Щебень для дорожного строительства	м3	27,7I	I2,30	34I	-	-	-
I78	ССЦ 5-3	Смесь асфальтобетонная	т	I5,74	I9,30	304	-	-	-
I79	ССЦ 4-20	Песок	м3	I,I0	7,79	9	-	-	-
I80	ССЦ т.ч.	Вода	м3	I,54	0,I0	I	-	-	-
		Всего по "в"	руб	-	-	878	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	699	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	руб	-	-	II4	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	65	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	978	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		г) Венткамера							
I8I	E8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4м	I00 м2	0,28	75,40	2I	-	-	-
I82	E26-35	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	м3	2,22	35,50	79	-	-	-
I83	E26-34 8-7	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	"	0,60	43,80	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I84	E9-I07 I5-2	Обрамление проемов металлом	т	0,I7	55,80	9	-	-	-
I85	EI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	I00 м2	0,28	3I5,00	88	-	-	-
I86	EI5-299	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков	"	0,08	323,00	25	-	-	-
I87	EI5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	"	0,28	73,00	20	-	-	-
I88	EI5-305 6I-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	"	0,08	I2I,00	9	-	-	-
I89	EI5-648 I63-4	Окраска кузбасским лаком по металлу стен за I раз	"	0,05	7,76	I	-	-	-
I90	EI5-649 I66-4-32	Окраска кузбасским лаком по металлу стен за 2 раза	"	0,05	I2,30	I	-	-	-
		Стоимость материалов:							
I9I	ССЦ 6-I	Кирпич керамический	т.шт	I,40	68,00	95	-	-	-
I92	ССЦ 2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,64	23,50	I5	-	-	-
I93	ССЦ 2-20	Раствор известковый	"	I,I0	2I,30	23	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I94	CII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I00	м3	2,77	20,40	57	-	-	-
I95	CI2I-I967	Решетки оконные из горячекатанных профилей и круга 3	т	0,I7	357,00	6I	-	-	-
		Всего по "г"	руб	-	-	657	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	460	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	74	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	4I	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	575	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	70	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	82	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Всего по подземной части	руб	-	-	I00626	-	-	-
		Б. Надземная часть							
		Раздел I3. Стены							
		Добавляется к основному варианту:							
I96	Е7-I45 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	3I,00	0,23	7	-	-	-
		Стоимость изделий:							
I97	ССЦ 9-92	Перемычки сборные железобетонные из бетона М-200	м3	0,83	64,40	53	-	-	-
I98	ССЦ т.3-I	Арматура класса А-3	т	0,04	250,00	I0	-	-	-

№I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I99	ССЦ т.3-I	Арматура класса В-I	т	0,0I	32I,00	3	-	-	-
		Исключить из основного варианта:							
200	Е7-430 38-5-I,8	Укладка ригелей массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	-2,00	2,55	-5	-	-	-
		Стоимость изделий:							
20I	ССЦ 9-284	Прогоны сборные железобетонные из бетона М-250	м3	-0,20	69,48	-I4	-	-	-
202	ССЦ таб.	Арматура класса А-I	т	-0,0I	229,00	-2	-	-	-
203	ССЦ таб.	Арматура класса В-I	"	-0,03	32I,00	-I0	-	-	-
		Всего I3 разделу	руб	-	-	55	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	42	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	55	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел I4. Вентиляционные шахты с крышными вентиляторами и дефлекторами							
		Добавить к основному варианту:							
204	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	2,70	3,I9	9	-	-	-
205	Е26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	"	0,I0	35,90	4	-	-	-
206	Е7-460 39-5-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	8,00	2,09	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость материалов и изделий:							
207	ССЦ 6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	I,03	68,00	70	-	-	-
208	ССЦ 2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,62	23,30	I4	-	-	-
209	СII4-I23	Плиты минераловатные	"	0,I0	20,40	2	-	-	-
2I0	ССЦ II-I60 прим.	Плиты перекрытия нормативной нагрузкой I250 кг/м2, приведенной толщиной 8,0см марки ПТПI2.5-8-8	м2	3,84	6,45	25	-	-	-
		Всего по разделу I4	руб	-	-	I77	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I4I	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	23	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I77	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I5. Вентшахты							
2II	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	2I,00	I,0I	2I	-	-	-
2I2	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	"	4,00	I,39	6	-	-	-
2I3	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	2,00	0,23	I	-	-	-
2I4	Е7-463 39-6-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	35,00	3,09	I08	-	-	-
2I5	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	25,59	3,I9	82	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8		
2I6	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00 м2	0,29	90,00	26	-	-	-
2I7	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	0,24	4,58	I	-	-	-
2I8	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2,40	2,50	6	-	-	-
2I9	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	0,08	I7,20	I	-	-	-
220	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	"	0,05	49,90	3	-	-	-
22I	EI2-29I 9-7	На каждый последующий слой пароизоляции оклеечной добавлять к расценке ном.289	"	0,05	40,50	2	-	-	-
222	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,07	I94,00	I4	-	-	-
		Стоимость изделий:							
223	ССЦ 3-3	Стоимость блоков стен подвала из бетона М-I00 объемом более 0,5 м3	м3	2,76	40,90	II3	-	-	-
224	ССЦ 3-I9	То же, объемом менее 0,5м3	"	4,9I	44,20	2I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
225	ССЦ 9-92	Перемычки сборные железобетонные из бетона М-200	м3	0,I4	64,40	9	-	-	-
226	ССЦ 3-9 тб.3-I п.3	Арматура класса А-3	кг	6,00	0,25	2	-	-	-
227	ССЦ 3-9 тб.3-I п.6	Арматура класса Б-I	"	I,80	0,32	I	-	-	-
228	ССЦ II-I60 прим.	Плиты покрытия нормативной нагрузкой I250 кг/м2, приведенной толщиной 8,0 см марки ПТПI2.5-8-6, ПТПI2.5-II-9, ПТПI2.5-I3-I3, ПТПI2.5-I6-I4	м2	2I,8I	6,45	I4I	-	-	-
		Стоимость материалов:							
229	ССЦ 6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	9,72	68,00	66I	-	-	-
230	ССЦ 2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	5,89	23,30	I37	-	-	-
23I	ССЦ 4-3I	Щебень каменный	"	0,98	I0,70	I0	-	-	-
232	ССЦ I-I5	Бетон М-I00	"	2,45	26,30	64	-	-	-
		Всего по разделу I5	руб	-	-	2044	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I623	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб	-	-	266	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I52	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	204I	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Стоимость прочих работ	руб	-	-	3	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ	"	-	-	3	-	-	-
		Всего по надземной части	руб	-	-	2276	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	I02902	-	-	-

Главный архитектор проекта Д.В. Горохов

Начальник отдела смет и ПОС

Проверила Б.М. Мильман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту школы на I3 классов (489-504 учащихся). Вариант размещения хозяйственно-бытовых помещений в подвале

Сантехнические работы

Основание: ОВ-I, ВК-I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 8,35 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция I,909 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу I6,57 руб.

I м2 рабочей площади 2I,23 руб.

I м3 объема здания 3,34 руб.

№№ пп	№№ прейс-куранта, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб	Общая стоимость, руб			
						всего	норм. усл.-чист. прод. / прям. затр.	в том числе	
								основ. з/пл.	эксп. машин / в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Отопление							
		Раздел I. Сантехнические работы							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных типа М-I40 А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 382 мм	экм	37,50	7,66	287	25 / I2	9	3 / I
2	EI8-I29 5-4	Установка регистров отопительных из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм	м	4,80	2,38	II	I	-	-
3	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром I5 мм	"	I30,00	0,66	II2	30 / 28	27	I / -
4	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 20 мм	"	I60,00	0,9I	I46	74 / 36	34	2 / -
5	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 25 мм	м	6,00	I,03	6	3 / I	I	-
6	CI30-I034	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные диаметром I5 мм	шт	28,00	I,34	38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных	к-т	28,00	0,49	I4	5/2	2	-
8	CI30-I03	Стоимость вентилей I5ч8п2 диам. I5 мм	шт	2,00	I,47	3	-	-	-
9	CI30-I04	диам. 20 мм	"	2,00	I,69	3	-	-	-
I0	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	I00 м	2,96	3,94	I2	23/II	II	-
		Теплоснабжение установки системы П-6:							
II	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром I5 мм	м	5,00	0,86	4	2/I	I	-
I2	EI6-36 7-I	То же, из электросварных труб диам. 20 мм	"	5,00	0,9I	5	2/I	I	
I3	CI30-I03	Стоимость вентилей I5ч8п2 диам. I5 мм	шт	5,00	I,47	7	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4	EI6-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50мм	I00 м	0,I0	3,94	I	I	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	79%	I96 92	86	6 I
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	649	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	87	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	57	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	795	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 2. Сборудование и монтаж							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5	ЦI-540-I3	Клапан регулирующий с электрическим исподнительным механизмом, диаметр условного прохода до 50 мм	шт	I,00	I,7I	2	3/I	I	-
I6	2307-I2388 доп.2	Клапан регулирующий 25ч 93Iнж диам. I5 мм	"	I,00	85,00	85	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	96	3/I	I	-
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	85	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	93	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I	-	—	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	-	-	-	-
		Раздел 3. Строительные работы							
I7	EI5-647 I66-3-3I	Окраска труб перед изоляцией лаком	I00 м2	0,0I	37,I0	I	I	-	-
I8	E26-I9 4-6	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными	м3	0,I0	8,05	I	I	-	-
I9	CII4-I49	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200	м3	0,I0	30,I0	3	-	-	-
20	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	I00 м2	0,04	I2,60	I	I	-	-
2I	CII4-528	Стоимость стеклоткани	м3	0,I0	3I,30	3	-	-	-
22	E26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	I00 м2	0,04	46,70	2	I	-	-
23	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска балясин с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза	"	0,53	60,50	32	38 20	20	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 3	руб	-	-	53	42 20	20	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	43	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	I	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	53	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Всего по отделу I	руб	-	-	944	241 II3	I07	6 I
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	85	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	5	-	-	

№I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Заготовительно-складские расходы	руб	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	93	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-		-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	3	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	43	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	I	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	53	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	649	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	87	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	57	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	795	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Отдел 2. Вентиляция							
		Раздел 4. Сантехнические работы							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	Е20-706 20-2	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 на 4А с эл.двигателем 4А7IА6	шт	2,00	90,60	I8I	2I / 9	9	-
25	Е20-735 22-I	Установка вентиляторов вытяжных канальных "Самал"	"	2,00	42,20	84	II / 5	5	-
26	Е20-72I 20-I	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали массой до 0,05т	"	2,00	8,22	I6	II / 5	5	-
27	Киевский опытно-эксперимент. з-д нестандарт. оборудов.	Вентиляторы ЭРВ 72-3 и ЭРВ 72-2 электроручные	шт	2,00	297,57	595	-	-	-
28	Е20-760 25-I	Установка калориферов массой до 0,125 т	"	I,00	6,09	6	7 / 3	3	-
29	СI30-757	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС 6А-П, поверхность нагрева II,4 м2	"	I,00	38,60	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
30	E20-697 I8-2	Установка подставок под вентиляционные оборудования массой до I00 кг	I00 кг	0,06	36,I0	2	-	-	-
3I	E20-36 I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I мм, периметром до I800мм (переходы)	м2	I,I6	5,9I	7	2 I	I	-
32	E20-38 I-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I мм, периметром до 3600мм (переходы)	"	I,84	6,00	II	2 I	I	-
33	E20-35 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I мм, периметром до I000мм	"	27,00	7,32	I98	54 25	24	I -
34	E20-36 I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I мм, периметром до I800мм	"	77,00	5,9I	455	II9 55	52	3 I
35	E20-37 I-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I мм, периметром до 2000мм	"	I9,00	6,20	II8	26 I2	II	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	E20-38	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I мм, периметром до 3600мм	м2	50,00	6,00	300	47 22	20	2 -
37	E20-3 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, периметром до 900мм	"	II8,I0	5,35	632	236 I09	I04	5 I
38	E20-I0 I-I	То же, периметром I000 мм	"	33,00	5,59	I84	66 30	29	I -
39	E20-II I-I	То же, периметром до I600мм	"	48,80	5,30	259	75 34	33	I -
40	E20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р-I50 размером I00х200 мм	Iшт	52,00	I,48	77	I0I 47	44	3 I
4I	E20-408 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р-200 размером 200х200 мм	"	36,00	I,63	59	70 32	30	2 I
42	E20-400 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных штампованных размером I50х490 мм	"	4,00	I,42	6	8 3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
43	E20-40I 7#I	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных штампованных размером I50х580 мм	Iшт	2,00	I,48	3	4/2	2	-
44	E20-497 II-I	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали периметром шахты I300 мм	шт	I,00	8,79	9	4/2	2	-
45	CI30-640	Лючок для замера параметров воздуха	"	9,00	0,I3	I	-	-	-
46	CI30-5I5	Вставки гибкие к центробежным вентиляторам из брезента и сортовой стали	м2	3,24	II,20	36	-	-	-
47	E20-468 9-7	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных КВУ с электроподогревателями ТЭН -I005 с механизмом исполнительным М30-063/25-025П размером клапана 600хI000А	Iшт	I,00	I04,00	I04	6/2	2	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	4I6I	870/399	380	I9/4
		в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	3382	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	19	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	452	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	308	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	4161	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 5. Строительные работы							
48	E20-105 4-6	Прокладка воздуховодов из асбестоцементных плит	м2	51,50	0,71	37	74 34	30	4 1
49	0604-802	Стоимость воздуховодов разм. 150х200 мм	м	5,00	1,58	8	-	-	-
50	0604-803	разм. 150х250 мм	"	10,00	2,05	21	-	-	-
51	0604-804	разм. 200х200 мм	"	50,00	1,84	92	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	199	74 34	30	4 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I2I	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I9	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I2	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I52	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	37	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-		3	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	47	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Всего по отделу 2	руб	-	-	4360	944 433	4I0	23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I2I	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I9	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I2	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I52	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	34I9	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	2I	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	457	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	3II	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	4208	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Отдел 3. Холодное водоснабжение							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 6. Сантехнические работы							
52	EI6-3	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях диам. 80 мм	м	6,00	3,87	23	4 2	2	-
53	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. I5 мм	"	63,00	I,20	76	33 I5	I4	I -
54	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 20 мм	"	I6,00	I,35	22	8 4	4	-
55	EI6-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 32 мм	"	I5,00	I,58	24	8 3	3	-
56	EI6-46 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 50 мм	"	26,00	2,2I	57	I8 9	8	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
57	EI6-48 7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 80 мм	м	74,00	2,99	22I	63 29	26	3 I
58	EI6-II8 I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 80 мм	шт	I,00	24,80	25	4 2	2	-
59	EI6-4 I-3	Прокладка трубопроводов из напорных чугунных раструбных труб в траншеях диаметром I00 мм	м	3,00	4,82	I4	3 I	I	-
60	EI6-23 3-3	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром I00 мм	т	0,03	457,00	I4	I I	I	-
6I	EI6-I84 I6-I	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	шт	2,00	47,70	95	8 4	4	-
62	4306 стр.6	Стоимость рукавов пожарных диаметром 50 мм	м	20,00	I,76	35	-	-	-
63	CI30-83	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением 1,6 МПа, диаметром I5 мм	шт	9.00	I.25	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
64	CI30-I795	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I,6 МПА, диаметром 80 мм	шт	I,00	I,54	2	-	-	-
65	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	I00 м	I,20	3,94	5	I0 4	4	-
66	EI6-220 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до I00 мм	"	0,74	4,22	3	6 3	3	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	768	I66 77	72	5 I
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	627	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	84	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления	руб	-	-	55	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	768	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 7. Строительные работы							
67	Е26-I9 4-6	Изоляция трубопроводов матами минераловатными	м3	I,3[illegible]	8,05	II	I4 / 6	6	-
68	СII4-79	Маты прошивные из плит минеральной ваты ВФ на синтетическом связующем ТУ 95-322-80 толщиной 50 мм	"	I,40	48,50	68	-	-	-
69	Е26-5I II-I	Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором толщиной I0 мм трубопроводов	I00 м2	0,67	I04,00	69	79 / 36	35	I / -
70	Е26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	"	0,67	46,70	3I	I5 / 7	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 7	руб	-	-	228	I08 49	48	1 -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I79	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	30	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I7	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	228	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Всего по отделу 3	руб	-	-	996	274 I26	I20	6 I
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I79	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I7	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	228	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	627	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	84	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	55	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	768	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Отдел 4. Горячее водоснабжение							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 8. Сантехнические работы							
7I	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5 мм	м	56,00	I,20	67	29 / I4	I3	I / -
72	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 20 мм	"	34,00	I,35	46	I8 / 8	8	-
73	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 25 мм	"	57,00	I,36	78	30 / I4	I3	I / -
74	EI6-45 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 40 мм	"	67,00	I,79	I20	35 / I6	I5	I / -
75	EI6-46 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 50 мм	"	48,00	2,2I	I06	33 / I5	I4	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
76	CI30-I03	Стоимость вентилей муфтовых I5ч8п2 диаметром I5 мм	шт	3,00	I,47	4	-	-	-
77	CI30-I07	диам. 40 мм	"	2,00	3,54	7	-	-	-
78	CI30-I08	диам. 50 мм	"	I,00	4,32	4	-	-	-
79	EI6-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром дс 50 мм	I00 м	2,62	3,94	I0	2I / I0	I0	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	545	I66 / 77	73	4 / -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	442	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	4	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	59	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	40	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	545	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	-	-	-	-
		Раздел 9. Строительные работы							
80	Е26-I9 4-6	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными	м3	I,54	8,05	I2	I6 / 7	7	-
8I	СII4-I49	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200	"	I,59	30,I0	48	-	-	-
82	Е26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	I00 м2	0,86	I2,60	II	22 / I0	I0	-
83	СII4-528	Стоимость стеклоткани	м3	I,8I	3I,30	57	-	-	-
84	Е26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	I00 м2	0,86	46,70	40	I9 / 9	9	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	2I2	57 / 26	26	
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I68	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	I	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	28	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I5	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2I2	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Всего по отделу 4	руб	-	-	757	223 I03	99	1 -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I68	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	I	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	28	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые НУЧП	руб	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	212	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	442	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	4	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	59	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	40	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	545	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Отдел 5. Канализация							
		Раздел I0. Сантехнические работы							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
85	EI6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диам. 50 мм	м	I07,00	I,92	205	88 4I	4I	-
86	EI6-34 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диам. I00 мм	"	82,00	3,I0	254	68 3I	30	I -
87	EI7-20 I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки размером 550х420хI50 мм	к-т	5,00	I8,I0	90	I6 7	7	-
88	EI7-36 I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	"	I,00	6,3I	6	I	-	-
89	EI7-57 4-I	*Установка унитазов "компакт"*	"	*4,00*	*23,20*	93	I4 6	6	-
90	EI7-74 4-6	Установка сливов больничных фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых с решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора	"	I,00	69,40	69	7 3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9I	EI7-83 6-I	Установка моек чугунных эмалированных без спинки на одно отделение со смесителем на кронштейнах М4-I-Б	к-т	I,00	28,90	29	3 / I	I	-
92	EI7-86 6-2	Установка моек М4-2 чугунных эмалированных со смесителем на кронштейнах	"	3,00	37,00	III	I2 / 6	5	I / -
93	EI7-26 I-5	Установка умывальников для хирургических кабинетов и парикмахерских, со смесителем настенным локтевым, размером 650х590хI90 мм	"	2,00	35,50	7I	6 / 3	3	-
94	EI7-76 5-I	Установка писсуаров настенных с цельноотлитым сифоном и писсуарным краном, тип III	"	2,00	I3,I0	26	3 / I	I	-
		Всего по разделу I0	руб	-	-	II7I	2I8 / 99	97	2 / -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	954	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб	-	-	I27	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	86	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	II7I	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел II. Оборудование и монтаж							
95	Ц2-802-5	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление I МПА, диаметр условного прохода 80-I00 мм	шт	I,00	8,36	8	9/4	4	-
96	23-07-II8 03 к=I,I2	Задвижка чугунная 30ч906бр с электроприводом	"	I,00	I48,96	I49	-	-	-
		Всего по разделу II	руб	-	-	I75	9/4	4	-
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	I49	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Тара и упаковка	руб	-	-	3	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	9	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	I63	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	8	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	—	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I2	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Всего по отделу 5	руб	-	-	I346	227/ I03	I0I	2 -
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	I49	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Транспортные расходы	руб	-	-	9	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	I63	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	8	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I2	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	954	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	4	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I27	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	86	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые НУЧП	руб	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	II7I	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	8353	I909 878	837	4I 7
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	234	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	5	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	I4	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	3	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	256	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	I0	-	-	-
		Материалы	"	-	-	4	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Плановые НУЧП	руб	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I5	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	508	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	4	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	83	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	47	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	645	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	6051	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	33	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	780	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	545	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	7439	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-

Главный архитектор проекта Горохов

Начальник отдела

Составила Шабалина

Проверила Осипова

Перфорация Бычкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

типовому проекту школы на I3 классов (489-504 учащихся). Вариант размещения хозяйственно-бытовых помещений в подвале

Автоматика приточных систем

Основание: АВ-I

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	0,42	тыс.руб.
в т.ч. оборудования	*0,23*	*тыс.руб.*
монтажных работ	0,19	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:		
Расчетную единицу	0,83	руб.
I м2 рабочей площади	I,07	руб.
I м3 объема здания	0,I7	руб.

№№ пп	№№ прейс-куранта, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб	Общая стоимость, руб			
						всего	норм. усл.-чист. *прод.* прям. затр.	в том числе основ. з/пл.	в том числе эксп. *машин* в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Раздел I. Оборудование и монтажные работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	ЩI-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-I и ТУДЭ-4	шт	2,00	0,36	I	-/I	I	-
2	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-I-5 ТУ25-02--2801074-78	"	2,00	20,60	4I	-	-	-
3	ЩI-390-I	Регулятор температуры ПТР 3-04	"	I,00	2,55	3	-/3	3	-
4	I704-50648	Стоимость регулятора ПТР 3-04	"	I,00	33,00	33	-	-	-
5	Д8-529-I3	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов	аппарат	I,00	I,35	I	-/I	I	-
6	I504-I8093	Пост управления кнопочный ПКЕ; 500В частотой 50,60ГЦ, 220В, н.ток I0А, предназначен для пристройки к любой ровной поверхности, количество толкателей 2, ПКЕ-2I2-2У3 ТУ I6-526.2I6-78	шт	I,00	I,95	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7	Ц1-680-2	Щит ЩЮМ разм. I000х600 см	шт	I,00	3,70	4	-/3	3	-
8	I5042-I924 доп.3	Стоимость щита ЩЮМ	"	I,00	34,00	34	-	-	-
		На щите устанавливается:							
9	Ц8-574-55	Монтаж реле ПЭ-2I	шт	7,00	I,I9	8	-/5	5	-
I0	I5I7-I429I	Заводской монтаж реле ПЭ-2I	"	7,00	3,75	26	-	-	-
II	I504-I2064	Реле промежуточное электромагнитное ПЭ-2I защищенное, длительно допустимый ток цепи контактов 6А ПЭ-2I ТУ I6-523.457-80	"	7,00	3,40	24	-	-	-
I2	Ц8-574-55	Монтаж прерывателя ШП-0I	"	I,00	I,I9	I	-/I	I	-
I3	I5I7-I484	Приборы измерительные, регистрирующие, указательные и сигнальные, ступенчатый импульсный прерыватель	шт	I,00	I,50	2	-	-	-
I4	I704-080I0 д.I к=0,63	Стоимость СИП-0I	"	I,00	22,05	22	-	-	-
I5	Ц8-574-55	Монтаж реле ВС-I0-33	"	I,00	I,I9	I	-/I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6	I5I7-I429I	Заводской монтаж реле	шт	I,00	3,75	4	-	-	-
I7	I504-I2004	Стоимость реле времени ВС I0-33 универсального	"	I,00	I8,40	I8	-	-	-
I8	Ц8-574-50	Монтаж 2-секционного переключателя	шт	4	0,66	2	-	-	-
I9	I5I7-I445I	Заводской монтаж	"	2,00	I,25	2	-	-	-
20	I504-6409	Переключатель универсальный типа УП-53II с фиксацией рукоятки в каждом положении и со съемной рукояткой двухсекционный УП-53III6-524.074-75	"	2,00	2,20	4	-	-	-
2I	Ц8-574-50	Монтаж 6-ти секционного переключателя	цепь	I,00	I,80	2	-	-	-
22	I5I7-I447I	Заводской монтаж переключателя	шт	I,00	3,70	4	-	-	-
23	I504-64II	Переключатель универсальный типа УП-53I3 с фиксацией рукоятки в каждом положении и со съемной рукояткой шестисекционной УП-53I3 ТУ I6-524.074-75	"	I,00	4,I0	4	-	-	-
24	Ц8-574-28	Монтаж выключателя ПВМ-I-I0	шт	I,00	0,28	I	-	-	-
25	I5I7-I4I4I	Заводской монтаж	"	I,00	3,30	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26	I504I-060I2	Стоимость выключателя ПВМ I-I0	шт	I,00	0,55	I	-	-	-
27	Ц3-574-I8	Монтаж автоматического выключателя А63М	"	I,00	0,23	I	-	-	-
28	I5I7-I35II	Заводской монтаж	"	I,00	I,05	I	-	-	-
29	I504-I006	Выключатель автоматический, число полюсов - I, номинальный ток 25А, исполнение расцепителей МГ, М, номинальный ток 0,6А, 08А, IА, I,25А, I,6А, 2А, 2,5А, 45А, 6А, 8А, I0А, I2,5А, I6А, 20А, 25А, А63-МГ А63-М ТУ I6-522.II0--74	шт	I,00	I,45	I	-	-	-
30	Ц8-574-47	Монтаж поста управления ПКЕ	"	2,00	0,45	I	= I	I	-
3I	I5I7-I444I	Заводской монтаж	"	2,00	I,25	2	-	-	-
32	I504-I809I	Пост управления кнопочный ПКЕ, 500В, частотой 50,60ГЦ, 220В, номинальный ток I0А, эксплуат. назначение: для встройки в нишу, количество толкателей - 2 ПКЕII2-2У3 ТУ I6-526.2I6-78	шт	2,00	I,45	3	-	-	-
33	Ц8-574-66	Монтаж сигнальной арматуры	"	2,00	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
34	I5I7-I48II	Заводской монтаж арматуры	шт	2,00	0,75	2	-	-	-
35	I507-505I	Арматура сигнальная АС-220	"	2,00	0,38	I	-	-	-
36	I5I7-I495I	Клеммный набор	шт	I,00	0,30	-	-	-	-
37	Ц8-408-I	Рукав металлический диам. до 70 мм по стальным конструкциям	I00 м	0,I0	32,00	3	-/2	I	I/-
38	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	"	0,I0	4,88	I	-	-	-
39	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2	"	0,20	I,2I	I	-	-	-
40	Ц8-I48-I	Прокладка кабеля по лоткам	"	0,05	I2,90	I	-	-	-
4I	Ц8-I46-I	Кабель до 35 КВ, с креплением накладными скобами, масса I м до 3 кг	"	0,90	48,00	43	-/28	I6	I2/4
42	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля, сечение до 2,5 мм2, с количеством жил - 7	шт	I0,00	0,49	5	-/2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I+0
43	Ц8-I53-I4	Заделка для контрольного кабеля, сечение до 2,5 мм2, с количеством жил - 14	шт	2,00	0,8I	2	= I	I	-
44	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,05	377,00	I9	= 2	2	-
45	Ц8-397-I	Лоток металлический по установленным конструкциям, ширина до 200 мм	"	0,0I	I08,00	I	-	-	-
46	ЦII-582-I	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов - до 8	шт	I,00	0,97	I	= I	I	-
47	ЦII-582-2	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов - до I6	"	I,00	I,04	I	= I	I	-
48	ЦII-7II-I	Ввод кабельный, количество жил до I0	I ввод	5,00	0,54	3	= 3	3	-
49	ЦII-7II-2	Ввод кабельный, количество жил до 20	"	I,00	I,05	I	= I	I	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	389	= 57	44	I3 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб	-	-	234	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	234	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	I07	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	38	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I0	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I55	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
50	CI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами в поливинилхлоридной изоляции, сечением 4х2,5 мм2	I000 м	0,03	I95,00	6	-	-	-
5I	CI5I-2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением: 7х2,5мм2	"	0,03	277,00	8	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
52	CI5I-2284	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной оболочкой и изоляцией, марки АКВБГ, с числом жил и сечением: I4x2,5 мм2	I000 м	0,0I	458,00	2	-	-	-
53	CI5I-I874	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с экраном поверх скрученных жил в поливинилхлоридной оболочке, марки КВВГЭ, с числом жил и сечением: 4xI,5 мм2	"	0,03	308,00	9	-	-	-
54	CI52-24I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВI, сечением I мм2	"	0,03	27,90	I	-	-	-
55	24I649--I47I	Рукав металлический РЗ-АЦ--Х22	м	I0,00	0,20	2	-	-	-
56	2405-I389	Коробки соединительные КСК -8 ТУ 36-I753-75	шт	I,00	2,37	2	-	-	-
57	2405-I390	Коробки соединительные КСК -I5 ТУ 36-I753-75	"	I,00	3,7I	4	-	-	-
58	2405-3I56	Соединители металлорукав-труба СМТ15.20 ТУ36-II25-75, изм. НР5-79	I000 штук	-	50,03	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 2	руб	-	-	37	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	35	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	37	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	426	- / 57	44	I3
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	234	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	234	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	I42	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	38	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I2	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I92	-	-	-

Главный архитектор проекта Горохов
Начальник отдела
Составила Шабалина
Проверила Осипова
Перфорация Быкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту школы на I3 классов (489-504 учащихся). Вариант размещения хозяйственно-бытовых помещений в подвале

Электроосвещение

Основание: ЭО-I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	I,82	тыс.руб.
в т.ч. оборудования	-	тыс.руб.
монтажных работ	I,82	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:		
Расчетную единицу	3,6I	руб.
I м2 рабочей площади	4,63	руб.
I м3 объема здания	0,73	руб.

№№ пп	№ прейс-куранта, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб	Общая стоимость, руб			
						всего	норм. усл.-чист. прод. / прям. затр.	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин / в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Раздел I. Монтажные работы и оборудование

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	E2I-I5I 27-6	Щиток осветительный ЯОУ-8502	I00 шт	0,0I	298,00	3	-/2	2	-
2	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 ква	"	0,04	I24,00	5	-/3	3	-
3	E2I-I39 26-5	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесах с числом ламп - 2	"	0,50	I24,00	62	-/55	37	I8/6
4	E2I-I26 25-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях	"	0,20	I20,00	24	-/22	9	I3/4
5	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2	"	0,06	85,20	5	-/2	2	-
6	E2I-I25 25-I	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с нормальными условиями среды	"	0,04	88,70	4	-/3	I	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	I00 шт	0,29	I3,30	4	-/3	3	-
8	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических	"	0,02	33,60	I	-	-	-
9	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	"	0,08	I2,90	I	-/I	I	-
I0	Ц8-525-I	Автомат одно, двух, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 25А	шт	I,00	2,02	2	-/I	I	-
II	I504-I009	Выключатель автоматический, число полюсов - 3, номинальный ток 50А, исполнение расцепителей м, Т, номинальный ток А: I,6, 2,5, 4, 6,4, I0, I6, 25, 40, 50 АП50-3М ТУ3, АП50-3МУ3, АП 50-3ТУ3, АП50-323 ТУ I6-522 -056-75	"	I,00	2,25	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2	E2I-I04 I0-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок	I00 м	4,50	6,60	30	- / 24	24	-
I3	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами, кабель сечением до 6 мм2	"	I,20	39,80	48	- / 45	35	I0 / 3
I4	E2I-78 I5-6	Прокладка стальных труб в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном диаметром до 40 мм	"	0,20	I5,50	3	- / 2	2	-
I5	E2I-93 I7-I	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 2,5мм2	"	0,20	3,28	I	- / I	I	-
I6	E2I-98 I7-6	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	"	0,60	I,47	I	- / I	I	

2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Всего по разделу I	руб	-	-	3I8	-/I65	I22	43/I4
	в том числе:							
	Стоимость оборудования	"	-	-	2	-	-	-
	Всего стоимость оборудования	"	-	-	2	-	-	-
	Стоимость монтажных работ	руб	-	-	2	-	-	-
	Накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
	Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	3	-	-	-
	Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I92	-	-	-
	Накладные расходы	"	-	-	98	-	-	-
	Плановые накопления	"	-	-	23	-	-	-
	Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3I3	-	-	-
	Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
I7 I5I7-22I8	Щиток осветительный ЯОУ-8502	шт	I,00	54,88	55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	4,00	I3,70	55	-	-	-
I9	CI53-4I	Светильники без отражателя ОПР-I00-0IУ3, ППР-I00-02У3	"	2,00	5,57	II	-	-	-
20	CI53-42	Светильники без отражателя ППР-200-0IУ3, ППР-200-02У3	"	I8,00	7,44	I34	-	-	-
2I	CI53-I	Светильники подвесные с диффузным отражателем типа НСП0I-I00/Б20-04У3	"	4,00	3,62	I4	-	-	-
22	CI53-I39	Светильник НПО-I9х60	"	I,00	I,57	2	-	-	-
23	CI53-I40	Светильник НПО-20хI00	"	4,00	2,22	9	-	-	-
24	CI53-I52	Светильники с расщепителем цельным из оргстекла со стартерным пра типа ЛП002-2.40/П-0IУХЛ4	шт	50,00	I8,I0	905	-	-	-
25	I507-I044	Светильник НПП0I	"	I,00	7,86	8	-	-	-
26	CI53-23I	Лампы ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	I0 шт	I0,00	7,20	72	-	-	-
27	CI53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220	"	I0,00	I,42	I4	-	-	-
28	CI53-265	Лампы Б220-230-60	"	0,20	0,99	I	-	-	-
29	CI53-276	Лампы Б220-230-I00	"	I,50	I,08	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
30	CI53-28I	Лампы Б2I5-225-I50	I0 шт	I,20	I,I9	I	-	-	-
3I	CI53-284	Лампы Б2I5-225-200 ГОСТ 2239-79	"	I,00	I,44	I	-	-	-
32	I504-6I60	Выключатели инд. 0.22I	шт	29,00	0,43	I2	-	-	-
33	I504-6I62	Выключатели брызгозащищенные	"	2,00	0,97	2	-	-	-
34	CI53-I42	Розетки штепсельные инд. 0328	"	8,00	5,I0	4I	-	-	-
35	CI52-202	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марки АППВС, с числом жил и сечением, мм2: 2х2,5	I000 м	0,4I	39,20	I6	-	-	-
36	CI52-205	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марки АППВС, с числом жил и сечением, мм2: 3х2,5	"	0,05	56,80	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
37	CI52-23I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением I0 мм2	I000 м	0,08	72,90	6	-	-	-
38	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 2х2,5	м	0,I2	I66,00	20	-	-	-
39	CII3-I3I	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 28 мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм-ДН, толщина стенок в мм-Т ДН-32, Т-2,5	м	20,00	0,36	7	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	I502	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	I384	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I09	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I493	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	7	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	9	-	-	-
		Всего по смете:	руб	-	-	I820	- / I65	I22	43 / I4
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	2	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	I386	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I09	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I496	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I92	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	98	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3I3	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	7	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	9	-	-	-

Главный архитектор проекта Горохов

Начальник отдела

Составила Шабалина

Проверила Осипова

Перфорация Бычкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

К типовому проекту школы на 13 классов (489-504 учащихся). Вариант размещения хозяйственно-бытовых помещений в подвале

Электрооснповое оборудование

Основание: 20-I

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,46 тыс.руб.
в т.ч. оборудования 0,15 тыс.руб.
монтажных работ 0,31 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:
Расчетную единицу 0,91 руб.
I м2 рабочей площади I,I7 руб.
I м3 объема здания 0,18 руб.

№№ пп	№№ прейскуранта, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб	Общая стоимость, руб			
						всего	норм. усл.-чист. прод. прям. затр.	в том числе	
								основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтаж							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ц8-531-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	11,00	3,40	37	-/17	16	1/-
2	1504-4549 доп.12	Пускатели магнитные ПМ-123002	"	11,00	12,20	134	-	-	-
3	Ц8-522-1	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25А	"	2,00	2,60	5	-/3	3	-
4	Ц8-403-6	Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле, диаметр до 50 мм	100 м	2,50	29,90	75	-/54	40	14/4
5	Ц8-409-1	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 0,5 мм2	"	2,50	4,88	12	-/12	6	6/2
6	Ц8-409-11	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2	"	6,70	1,21	8	-/8	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I	руб	-	-	363	-/94	73	2I/6
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	I34	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	3	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	I47	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	I37	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	63	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I6	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	2I6	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
7	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ, сеч. 2х5 мм2	I000 м	0,94	28,40	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	CI54-28	Выключатель и переключатель защищенный типа ПВ2-I030МIБ	шт	2,00	I,85	4	-	-	-
9	CII3-I29	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20 мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм-ДН, толщина стенок в мм-Т ДН-20, Т-2	м	250,00	0,20	50	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	95	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	3I	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	33	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	50	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	62	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по смете	руб	-	-	458	-/94	73	21/6
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	134	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	3	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	147	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	168	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	63	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	18	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	249	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	50	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	62	-	-	-

Главный архитектор проекта Горохов

Начальник отдела

Составила Шабалина

Проверила Осипова

Перфорация Бычкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту школы на 13 классов (489-504 учащихся). Вариант размещения хозяйственно-бытовых помещений в подвале

Устройства связи

Основание: СС-I

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	0,48 тыс.руб.
в т.ч. оборудования	0,04 тыс.руб.
монтажных работ	0,44 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:	
Расчетную единицу	0,95 руб.
I м2 рабочей площади	I,22 руб.
I м3 объема здания	0,19 руб.

№№ пп	№№ прейскуранта, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб	Общая стоимость, руб			
						всего	норм. усл.-чист. прод. / прям. затр.	в том числе	
								основ. з/пл.	экспл. машин / в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Отдел I. Радиофикация

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I	ЦI0-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	5,00	2,42	I2	- II	II	-
2	ЦI0-38I-II	Радиорозетка РПВ-I	"	I,00	0,36	I	-	-	-
3	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренним диаметром до 25 мм	I00 м	0,60	I5,90	I0	- 5	5	-
4	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	"	0,60	4,88	3	- 2	I	I -
5	Ц8-402-2	Провод ПВ, АПВ при скрытой проводке	"	0,20	I2,70	3	- 3	2	I -
6	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	4,00	2,73	II	- 9	9	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7	Цена Муромск. з-да	Громкоговоритель 0,25 ГД	шт	4,00	7,60	30	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	99	-/30	28	2/-
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	30	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	33	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	40	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	22	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	66	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2хI,2 мм2	I000 м	0,08	22,90	2	-	-	-
9	0503-80I24	Трубы винипластовые диам. 25 мм	м	6I,00	0,33	20	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	24	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	22	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	24	-	-	-
		Всего по отделу I	руб	-	-	I23	- / 30	28	2 / -
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	30	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	33	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	62	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб	-	-	22	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	90	-	-	-
		Отдел 2. Пожарная сигнализация							
		Раздел 3. Оборудование и монтажные работы							
I0	Ц10-743-2	Извещатели ПС автоматические многократного действия в нормальном исполнении	шт	40,00	0,97	39	- 35	35	-
II	Ц10-381-6	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	"	7,00	2,42	I7	- I6	I6	-
I2	Ц8-417-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутрим диаметром до 25 мм	I00 м	3,00	I5,90	48	- 23	23	-
I3	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	"	3,00	4,88	I5	- I4	7	7 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4	ЦВ-402-2	Провод ПВ, АПВ при скрытой проводке	I00 м	0,50	I2,70	6	-/6	4	2/I
I5	ЦII-580-I3	Диод кремневый	шт	40,00	0,32	I3	-/I2	I2	-
I6	3608-2026	Диод кремневый Д226Г	"	40,00	0,05	2	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	236	-/I06	97	9/3
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	2	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	I38	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	79	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I7	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	234	-	-	-
		Раздел 4. Материалы, не учтенные сборником							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7	2402-4002	Датчик тепловой ДТД	шт	40,00	0,I2	5	-	-	-
I8	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 5 мм2	I000 м	0,36	I3,00	5	-	-	-
I9	0503-80I24	Трубы винипластовые диам. 25 мм	м	306,00	0,33	I0I	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	II9	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	III	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	8	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	II9	-	-	-
		Всего по отделу 2	руб	-	-	355	- I06	97	9 3
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	2	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	249	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	79	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления	руб	-	-	25	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	353	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	478	- / I36	I25	II / 3
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	32	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	35	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	3II	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I0I	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	3I	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	443	-	-	-

Главный архитектор проекта Горохов
Начальник отдела
Составила Шабахина
Проверила Осипова
Перфорация Бычкова

к типовому проекту школы на I3 классов (489-504 учащихся). Вариант размещения хозяйственно-бытовых помещений в подвале

Электрооборудование
(управление задвижкой)

Основание: 30-I

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,I6 тыс.руб.
в т.ч. оборудования 0,07 тыс.руб.
монтажных работ 0,09 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:
Расчетную единицу 0,32 руб.
I м2 рабочей площади 0,4I руб.
I м3 объема здания 0,06 руб.

№№ пп	№№ прейс-, куранта, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб	Общая стоимость, руб			
						всего	норм. усл.-чист. прод. / прям. затр.	в том числе	
								основ. з/пл.	эксплуат. машин / в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Раздел I. Оборудование и монтажные работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	ЦВ-526-5	Монтаж ящика управления ЯУ	шт	I,00	4,77	5	= 2	2	-
2	ТПЭП	Ящик управления ЯУ54II-03А2А	"	I,00	59,40	59	-	-	-
3	ЦII-629-I	Монтаж реле	к-т	I,00	2,I9	2	= 2	2	-
4	I504-I2I43 I5I57	Стоимость реле искробезопасного ИКС-2Н с одним датчиком	шт	I,00	23,83	24	-	-	-
5	ЦВ-84-I	Аппарат, количество подключаемых концов до 2	шт	I,00	0,38	I	-	-	-
6	ЦВ-59I-2	Выключатель для скрытой проводки	I00 шт	0,0I	I9,60	I	-	-	-
7	ЦII-582-2	Коробка клеммная У6I4	шт	I,00	I,04	I	= I	I	-
8	ЦВ-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,0I	377,00	4	-	-	-
9	ЦВ-I46-I	Кабель до 35 кв, с креплением накладными скобами, масса I м до 3 кг	I00 м	0,24	48,00	I2	= 7	4	3 I

I0	Ц8-I42-I	Устройство постели при одном кабеле в траншее	I00 м	0,08	9,57	I	-	-	-
II	Ц8-I4I-I	Кабель до 35 кв, в готовых траншеях без покрытий, масса I м до 3 кг	"	0,08	I2,50	I	-	-	-
I2	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям, внутренний диаметр до 25 мм	"	0,02	34,80	I	-	-	-
I3	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	"	0,02	4,88	I	-	-	-
I4	Ц8-409-II	За каждый последующий провод сечением до 2,5 мм2	"	0,02	I,2I	I	-	-	-
I5	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм	"	0,03	54,00	I	- I	I	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	I35	- I3	I0	3 I
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	59	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Транспортные расходы	руб	-	-	4	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	65	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	56	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	70	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
I6	I602-50I20	Звонок громкого боя переменного тока МЗ-I ТУ 25-05-I045 -76	шт	I,00	3,57	4	-	-	-
I7	CI5I-I826	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 7хI,5	I000 м	0,0I	324,00	4	-	-	-
I8	CI5I-I824	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 4хI,5	"	0,0I	2I8,00	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	22	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	I58	- I3	I0	3 I
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	59	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	65	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	78	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	92	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9	CI5I-I9I8	Кабели контрольные с медными жилами с полвинилхлоридной изоляцией и оболочками, бронированные стальными лентами, с наружным покровом; марки КВВБ, с числом жил и сечением, мм2: 4хI,5	I000 м	0,0I	536,00	4	-	-	-
20	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением 2х5 мм2	"	-	28,40	I	-	-	-
2I	0503-80I22	Труба винипластовая диам. 20 мм	м	I,50	0,22	I	-	-	-
22	2405-I352	Коробка клеммная У6I4	шт	I,00	5,09	5	-	-	-
23	CII3-I5	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода в мм-ДУ, толщина стенок в мм-Т ДУ-25 Т-3.2	м	2,50	0,42	I	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	23	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-	-

Главный архитектор проекта Горохов

Начальник отдела

Составила Шабалина

Проверила Осипова

Перфорация Вычкова

gost.e-ecolog.ru