ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

224-I-4II.83

ШКОЛА НА I3 КЛАССОВ

(489-504 УЧАЩИХСЯ)

АЛЬБОМ УШ

ЧАСТЬ 2

(стр.I45 - 28I)

С М Е Т Ы

20503/10

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту школы на I3 классов (489-504 учащихся) на электроосвещение

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	20,36	тыс.руб.
в т.ч. оборудования	0,05	тыс.руб.
монтажных работ	20,3I	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:		
Расчетную единицу	40,4	руб.
I м2 полезной площади	5,49	руб.
I м2 рабочей площади	6,59	руб.
I м3 объема здания	I,29	руб.

№№ прейскуранта, УСН, расценок (ценник) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб	Общая стоимость, руб			
					всего	норм. усл.-чист. прод. прям. затр.	в том числе основ. з/пл.	вспом. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	I. Монтажные работы и оборудование								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	E2I-I5I 27-6	Щитки осветительные ЯОУ	I00 шт	0,09	298,00	27	- 2I	2I	-
2	E2I-I39 26-5	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесах, с числом ламп - 2	"	6,59	I24,00	8I7	- 730	487	243 82
3	E2I-I26 25-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	"	0,22	I20,00	26	- 24	I0	I4 4
4	E2I-I29 25-2	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны, с количеством ламп до 2	"	0,45	85,20	38	- I4	I4	-
5	E2I-I34 25-I0	Монтаж светильников для ламп накаливания местного освещения	"	0,I2	46,70	6	- 5	5	-
6	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	"	I,70	I3,30	23	- I8	I8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических	I00 шт	0,I0	33,60	3	-/2	2	-
8	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	"	0,65	I2,90	8	-/7	7	-
9	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 ква	"	0,03	I24,00	4	-/3	3	-
I0	ЦВ-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	3,00	3,40	I0	-/4	4	-
II	I504-4549 доп.I2	Пускатель магнитный ПМЛ I23002	"	3,00	I2,20	37	-	-	-
I2	ЦВ-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемчй на конструкции на стене или колонне, с количеством элементов до 3	"	6,00	I,99	I2	-/7	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	I504-I8097	Пост управления кнопочный ПКЕ, 500В, частотой 50,60 ГЦ, 220В, номинальный ток I0А, предназначен для пристройки к любой ровной поверхности, количество толкателей 2, ПКЕ-7I2-2У3 ТУ I6-526.2I6-78	шт	6,00	0,95	6	-	-	-
I4	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок	I00 м	48,00	6,60	3I7	- / 259	259	-
I5	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками, с креплением накладными скобами, кабель сечением до 6 мм2	"	6,00	39,80	239	- / 224	I73	5I / I6
I6	E2I-77 I5-5	Прокладка стальных труб в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном диаметром до 25 мм	"	0,40	I4,30	6	- / 5	5	-
I7	E2I-90 I6-I0	Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, в перекрытиях под заливку бетоном диам. условного прохода до 25 мм	"	0,40	6,I8	2	- / 2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8	E2I-9I I6-II	Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, в перекрытиях под заливку бетоном диам. условного прохода до 32 мм	I00 м	I,40	8,94	I3	— 8	8	-
I9	E2I-92 I6-I2	Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, в перекрытиях под заливку бетоном диам. условного прохода до 50 мм	"	0,60	I3,I0	8	— 4	4	-
20	E2I-93 I7-I	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарным сечением до 2,5 мм2	"	0,80	3,28	3	— 2	2	-
2I	E2I-95 I7-2	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарным сечением до I6 мм2	"	I,40	6,67	9	— 9	7	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	E2I-96 I7-4	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарным сечением до 35 мм2	I00 м	0,60	8,88	5	- 5	4	I -
23	E2I-98 I7-6	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2		0,80	I,47	I	- I	I	-
24	E2I-I00 I7-8	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до I6 мм2	"	4,20	3,08	I3	- I2	I2	-
25	E2I-I0I I7-9	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	"	I,80	3,I4	6	- 5	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I	руб	-	-	2764	- / I37I	I060	3II / I03
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	43	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	46	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	I596	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	922	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	200	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	27I8	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
26	I5I7-22I7	Шетки осветительные ЯОУ-8505	шт	3,00	38,74	II6	-	-	-
27	I5I7-22I8	То же, ЯОУ-8506	"	6,00	54,88	329	-	-	-
28	CI53-4I	Светильники без отражателя ШПР-I00-0IУ3, ШПР-I00-02У3	"	2,00	5,57	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
29	CI53-42	Светильники без отражателя ШР-200-0IУ3, ШР-200-02У3	шт	20,00	7,44	I49	-	-	-
30	CI53-I37	Светильники НЕ005х60	"	I6,00	I,9I	3I	-	-	-
3I	CI53-I39	То же, НП0I9х60	"	I2,00	I,57	I9	-	-	-
32	CI53-I40	То же, НП020хI00	"	I4,00	2,22	3I	-	-	-
33	I507-I044	То же, НШП0I	"	3,00	7,69	23	-	-	-
34	CI53-I52	Светильники с рассеивателем цельным из оргстекла со стартерным бра типа ЛП002-2х40/П-0IУХЛ4	шт	I75,00	I8,I0	3I67	-	-	-
35	CI53-I56	Светильник с зеркальным отражателем со стартерным бра типа ЛП0I2х40/Б-I3УХЛ4	"	36,00	I9,70	709	-	-	-
36	CI53-I60	Светильник без металлической решетки со стартерным бра типа ЛП025-2х40/П-54-0IУХЛ4	"	48,00	30,50	I464	-	-	-
37	I507-3098	Светильник ЛС002-2х40--003УХЛ4	шт	332,00	I7,09	5674	-	-	-
38	I507-II54	Светильник подвесной ПЕЛП I-2-Х40-02УХЛ4	"	68,00	36,60	2489	-	-	-
39	CI53-226	Указатель световой "выход" СУВ-МУ3	"	I2,00	2,7I	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
40	CI53-23I	Лампы ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	I0 шт	I28,20	7,20	923	-	-	-
4I	CI53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220	"	I28,20	I,42	I82	-	-	-
42	CI53-253	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла (ГОСТ 2239-79) типа Б220-230-25	"	I,20	0,98	I	-	-	-
43	CI53-265	Лампы Б220-230-60	"	3,40	0,99	3	-	-	-
44	CI53-276	Лампы Б220-230-I00	"	I,50	I,08	2	-	-	-
48	CI53-28I	Лампы Б2I5-225-I50	"	I,30	I,I9	2	-	-	-
46	CI53-284	Лампы Б2I5-225-200 ГОСТ 2239-79	"	0,70	I,44	I	-	-	-
47	I504-6I60	Выключатели инд. 02221	шт	I70,00	0,43	73	-	-	-
48	I504-6I62	Выключатели брызгонепроницаемые инд. 0262	"	I0,00	0,97	I0	-	-	-
49	CI53-I42	Розетка штепсельная инд. 0328	"	65,00	5,I0	332	-	-	-
50	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	"	3,00	I3,70	4I	-	-	-
5I	CI52-202	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминие-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		выми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марки АПШВС, с числом жил и сечением,мм2 2х2,5	I000 м	3,57	39,20	I40	-	-	-
52	CI52-205	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марки АПШВС, с числом жил до 3 и сечением 2,5 мм2	"	I,33	56,80	75	-	-	-
53	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевыми жилами, марки АПВ, сечением 2х5 мм2	"	0,08	28,40	2	-	-	-
54	CI52-23I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением I0 мм2	"	0,25	72,90	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
55	CI52-232	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением I6 мм2	I000 м	0,33	I05,00	34	-	-	-
56	CI52-233	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением 25 мм2	"	0,25	I49,00	37	-	-	-
57	CI52-242	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВI, сечением I,5 мм2	"	0,08	38,I0	3	-	-	-
58	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 2х2,5	"	0,5I	I66,00	85	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
59	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 3х2,5	I000 м	0,I0	I9I,00	I9	-	-	-
60	CII3-I29	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20 мм до 377мм со снятой нестрой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм-ди, толщина стенок в мм-т ДН-20, Т-2	м	4I,00	0,20	8	-	-	-
6I	0503-80I22	Трубы винипластовые диаметром 20 мм	"	4I,00	0,22	9	-	-	-
62	0503-80I25	То же, 32 мм	"	I43,00	0,53	76	-	-	-
63	0503-80I26	То же, 40 мм	"	6I,00	0,75	46	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	I7674	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	I63I3	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I63II	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I305	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	I76I8	-	-	-
	Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	8	-	-	-
	Накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
	Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
	Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I0	-	-	-
	Всего по смете	руб	-	-	20438	- / I37I	I060	3II / I03
	в том числе:							
	стоимость оборудования	"	-	-	43	-	—	-
	Тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
	Транспортные расходы	"	-	-	2	-	-	-
	Всего стоимость оборудования	"	-	-	46	-	-	-
	Стоимость монтажных работ	руб	-	-	I6355	-	-	-
	Накладные расходы	"	-	-	I0	-	-	-
	Плановые накопления	"	-	-	I307	-	-	-
	Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I7652	-	-	-
	Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I574	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб	-	-	838	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I92	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2604	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	8	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I0	-	-	-

Главный архитектор проекта Горохов

Начальник отдела

Составила Шабалина

Проверила Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту школы на 13 классов (469-504 учащихся) на электросиловое оборудование

Основание: ЭО-I

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	4,91	тыс.руб.
в т.ч. оборудования	0,31	тыс.руб.
монтажных работ	4,6	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:		
Расчетную единицу	9,74	руб.
I м2 полезной площади	I,32	руб.
I м2 рабочей площади	I,59	руб.
I м3 объема здания	0,3I	руб.

№№ № прейс-ки куранта, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб	Общая стоимость, руб			
					всего	норм. усл.-чист. прод. прям. затр.	в том числе	
							основ. з/пл.	эксплуатации машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Раздел I. Оборудование и монтажные работы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	ЦВ-572-7	Панель вводная ВРУ-II и распределительная ВРУI-44	шт	3,00	I0,70	32	-	7	3
2	ЦВ-574-2	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: рубильник на ток до 630А	полюс	6,00	I,42	9	-/3	3	-
3	ЦВ-574-6	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: предохранитель плавкий на ток до 250А	шт	36,00	0,66	24	-/I2	I2	-
4	ЦВ-574-7	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: предохранитель плавкий на ток до 400А	"	2,00	I,03	2	-/I	I	-
5	ЦВ-574-55	Счетчики САЧУ	шт	2,00	I,I9	2	-/I	I	-
6	ЦВ-574-53	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: шунт, трансформатор тока или напряжения, стабилизирующий трансформатор	"	2,00	0,5I	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7	Ц8-574-56	Конденсатор	шт	6,00	0,55	3	– 2	2	–
8	Ц8-6I2-5	Щиток осветительный групповой с автоматами в готовой нише, количество групп до 8	I00 шт	0,0I	345,00	3	– 2	2	–
9	Ц8-6I2-6	Щиток осветительный групповой с автоматами в готовой нише, количество групп до I0	"	0,0I	4I5,00	4	– 2	2	–
I0	Ц8-6I2-7	Щиток осветительный групповой с автоматами в готовой нише, количеством групп до 20	"	0,03	502,00	I5	– 9	9	–
II	Ц8-6I2-I0	Щитки осветительные ЯОУ	"	0,0I	3I0,00	3	– 2	2	–
I2	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	I8,00	3,40	6I	– 28	27	I –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	I504-4I88	Пускатель магнитный нереверсивный без теплового реле ПМЕ-050ICT I6.0.536. 00I-72	шт	1,00	3,90	4	-	-	-
I4	I504-4549 доп.I2	Пускатель магнитный ПМЛ I23002	"	I6,00	I2,20	I95	-	-	-
I5	I504-4028	То же, ПМЛ-323002	"	I,00	24,00	24	-	-	-
I6	ЦВ-526-5	Ящик, устанавливаемый на стене или колонне с одним трехполюсным выключателем на ток до I00А	шт	2,00	4,77	I0	-/4	4	-
I7	ЦВ-522-I	Выключатель или переключатель на конструкции на стене или колонн с количеством зажимов до 9 на ток до 25А	"	6,00	2,60	I6	-/8	8	-
		Щиток управления А-582							
I8	ЦВ-572-I	Монтаж шкафа навесного размером 320х560хI44 см	"	2,00	4,39	9	-/5	3	2/I
I9	I5I7-I099	Металлоконструкции управления электроприводами для пульта навесного щитового одиночного 400-600 х425х700 мм ОСТ I6-0.684-II5-74	м	I,I2	50,00	56	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
20	Ц8-574-47	Монтаж кнопки "стоп"	шт	2,00	0,45	I	$\frac{-}{I}$	I	-
2I	I5I7-I444I	Заводской монтаж кнопки	"	2,00	I,25	2	-	-	-
22	4504I-I80 84 к=0,92	Стоимость кнопки управления "стоп"	"	2,00	0,2I	-	-	-	-
23	Ц8-574-47	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кнопка управления, количество штифтов I пуск	шт	2,00	0,45	I	$\frac{-}{I}$	I	-
24	I5I7-I444I	Заводской монтаж кнопки "пуск"	"	2,00	I,25	2	-	-	-
25	I504I-I80 85 к=0,92	Стоимость кнопки управления "пуск"	"	2,00	0,I7	-	-	-	-
26	Ц8-574-56	Монтаж сигнальной лампы	шт	2,00	0,55	I	$\frac{-}{I}$	I	-
27	I5I7-I858	Арматура сигнальной лампы АСГЛ Ц-220	"	2,00	I,20	2	-	-	-
28	I507-505I	Лампа сигнальная	"	2,00	0,38	I	-	-	-
29	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4	к-т	I23,00	2,32	285	$\frac{-}{I3I}$	I25	$\frac{6}{I}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
30	Ц8-6I0-2	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе, масса с кожухом до I2 кг	I00 шт	0,02	I79,00	4	- 2	2	-
3I	Ц8-4I75	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм	I00 м	I6,60	I5,90	264	- I30	I27	3 I
32	Ц8-4I7-6	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 32 мм	"	I,90	20,60	39	- I7	I7	-
33	Ц8-4I7-7	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 50 мм	"	I,80	I5,60	28	- I9	I7	2 I
34	Ц8-406-6	Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле, диам. до 50 мм	"	0,83	29,90	25	- I7	I3	4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
35	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	I00 м	I4,90	4,88	73	-/70	35	35/II
36	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	"	2,20	6,02	I3	-/I2	6	6/2
37	Ц8-409-3	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до I6 мм2	"	I,90	9,29	I8	-/I7	8	9/3
38	Ц8-409-4	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	"	0,50	I2,30	6	-/6	3	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
39	Ц8-409-5	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	I00 м	I,30	I4,00	I8	-/I7	7	I0/3
40	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечением до 2,5 мм2	"	38,70	I,2I	47	-/44	44	-
4I	Ц8-409-I2	За каждый последующий провод, сечением до 6мм2	"	6,20	I,38	9	-/8	8	-
42	Ц8-409-I3	За каждый последующий провод, сечением до I6 мм2	"	6,20	2,53	I6	-/I5	I5	-
43	Ц8-409-I4	За каждый последующий провод, сечением до 35 мм2	"	I,50	2,88	4	-/4	4	-
44	Ц8-409-I5	За каждый последующий провод, сечением до 70 мм2	"	3,90	3,I4	I2	-/II	II	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е34-502 I0I-2	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением асбестоцементными муфтами с резиновыми кольцами	I00 м	0,I8	I3I,65	24	- / 3	3	
	Цена: I23+I0,3x0,84 I0,3xI,84							
	Всего по разделу I	руб	-	-	I982	- / 6I5	53I	84 / 26
	в том числе:							
	Стоимость оборудования	"	-	-	286	-	-	-
	Тара и упаковка	"	-	-	5	-	-	-
	Транспортные расходы	"	-	-	I6	-	-	-
	Заготовительно-складские расходы	"	-	-	4	-	-	-
	Всего стоимость оборудования	"	-	-	3II	-	-	-
	Стоимость монтажных работ	руб	-	-	I058	-	-	-
	Накладные расходы	"	-	-	463	-	-	-
	Плановые накопления	"	-	-	I20	-	-	-
	Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I64I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	24	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	30	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
46	Письмо треста ЭМКП-47	Вводная панель ВРУ-I-II	шт	I,00	I4I,57	I42	-	-	-
47	-"-	Распределительная панель ВРУ-I-44	"	2,00	35I,70	703	-	-	-
48	I5I7-2I98	Щиток групповой осветительный величиной 5 с выключателями автоматическими типа А3I6I I2 шт., А3I63 6 шт. 925х604хI55мм СУ-9445-40 ТУ I6.536.I98-75	"	I,00	98,99	99	-	-	-
49	I5I7-2208	Щиток групповой осветительный величиной 5 с выключателями автоматическими типа А3I6I 3 шт., А3I63 9 шт. 925х604хI55 мм СУ-9445-50 ТУ I6.536.I98-75	"	2,00	95,76	I92	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
50	I5I7-22I0	Щиток групповой осветительный величиной 5 с выключателями автоматическими типа А3I63 8шт. 925х604хI55 мм СУ-9445-52 ТУ I6.536.I98-75	шт	I,00	82,85	83	-	-	-
5I	I5I7-2203	Щиток групповой осветительный величиной 5 с выключателями автоматическим типа А3I63 2 шт., А3I63 8шт., 925х604хI55мм СУ-9445-45 ТУ I6.536.I98--75	"	I,00	87,I6	87	-	-	-
52	I5I7-22I6	Щитки ЯОУ-8503 и ЯОУ-8505	шт	2,00	54,86	II0	-	-	-
53	CI54-28	Выключатель и переключатель защищенные типа ПВ2-I030МIБ	"	3,00	I,85	6	-	-	-
54	I504I-32	Выключатель ГПВМ3-25	"	3,00	5,5I	I7	-	-	-
55	CI54-I50	Розетки штепсельные У2I0	"	65,00	0,44	29	-	-	-
56	CI54-I65	Розетки штепсельные У220	"	I,00	0,70	I	-	-	-
57	CI54-I53	Вилки с розетками	"	66,00	0,38	25	-	-	-
58	CI54-I52	Розетки штепсельные У-94С	"	30,00	0,43	I3	-	-	-
59	CI54-I53	Вилки к розеткам	"	30,00	0,38	II	-	-	-
60	CI54-I50	Розетка А-700ком	"	3,00	0,44	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6I	CI54-I5I	Вилка А-70Iкмб	шт	3,00	0,40	I	-	-	-
62	CI54-I52	Розетки штепсельные У-86РО	"	2I,00	0,43	9	-	-	-
63	CI54-I53	Вилки к розеткам	"	2I,00	0,38	8	-	-	-
64	CI54-I64	Розетка штепсельная с заземляющим контактом типа РШ-Ц-20-0-0I-I0/220	шт	3,00	0,24	I	-	-	-
65	CI54-I63	Вилка штепсельная типа РШ-Ц-20-0I-I0/220	"	3,00	0,24	I	-	-	-
66	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	"	2,00	I3,70	27	-	-	-
67	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: 2х5	I000 м	5,47	28,40	I55	-	-	-
68	CI52-229	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: 4	"	0,40	34,90	I4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	CI52-230	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2:6	I000 м	0,29	45,60	I3	-	-	-
70	CI52-23I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением I0 мм2	"	0,62	72,90	45	-	-	-
7I	CI52-232	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением I6 мм2	"	0,20	I05,00	2I	-	-	-
72	CI52-234	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением 35 мм2	"	0,20	202,00	4I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
73	CI52-235	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением 50 мм2	I000 м	0,53	272,00	I44	-	-	-
74	CI52-244	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВI, сечением 4 мм2	"	0,09	75,70	7	-	-	-
75	CI52-245	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВI, сечением 6 мм2	"	0,08	I06,00	9	-	-	-
76	0503-80I22	Трубы винипластовые диам. 20 мм	м	I60I,00	0,22	352	-	-	-
77	0503-80I24	25 мм	"	92,00	0,33	30	-	-	-
78	0503-80I25	32 мм	"	I93,00	0,53	I02	-	-	-
79	0503-80I27	50 мм	"	I83,00	I,08	I98	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
80	СII3-I29	Трубы стальные электросварные прямошовные диам. от 20 мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм-ДН, толщина стенок в мм-Т ДН-20, Т-2	м	82,00	0,20	I6	-	-	-
8I	СII3-I3I	Трубы стальные электросварные прямошовные диам. от 20 мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС и БСТ4ПС, наружный диаметр в мм-ДН, толщина стенок в мм-Т, ДН-32, Т-2,5	"	2,00	0,36	I	-	-	-
82	СII3-I39	Трубы стальные электросварные прямошовные диам. от 20 мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм-ДН, толщина стенок в мм-Т, ДН-57, Т-3,5	"	I,00	0,82	I	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	2935	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	2697	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	2I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	29I2	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I8	-	-	
		Накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	23	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	49I7	- 6I5	53I	84 26
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	286	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	5	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	I6	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	4	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	3II	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	3755	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	463	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	335	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	4553	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	42	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	53	-	-	-

Главный архитектор проекта Горохов

Начальник отдела

Составила Шабалина

Проверила Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту школы на 13 классов (489-504 учащихся) на устройство связи

Основание: СС-I

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	7,07 тыс.руб.
в т.ч. оборудования	3,08 тыс.руб.
монтажных работ	3,99 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу	14,03 руб.
I м2 полезной площади	1,91 руб.
I м2 рабочей площади	2,29 руб.
I м3 объема здания	0,45 руб.

№№ пп	№ прейскуранта, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб	Общая стоимость, руб			
						всего	норм. усл.-чист. прод. / прям. затр.	в том числе: основ. з/пл.	в том числе: эксплуат. машин / в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Отдел I. Телефонизация

Раздел I. Оборудование и монтаж

I	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная	короб	2,00	4,0I	8	-/4	3	I/-
2	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	I5,00	0,37	6	-/5	5	-
3	I602-0400 48 доп.5	Телефонный аппарат ТА-72	"	I5,00	9,55	I43	-	-	-
4	Ц8-534-I3	Шкаф устройства связи	кг	56,00	0,39	22	-/3	2	I/-
5	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая перекрытий под заливку бетоном, внутренний диам. до 25 мм	I00 м	2,00	I5,90	32	-/I5	I5	-
6	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	"	2,00	4,88	I0	-/9	5	4/I
7	Ц8-409-II	За каждый последующий провод сечением до 2,5мм2	"	2,00	I,2I	2	-/2	2	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	274	-/38	32	6/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб	-	-	I43	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	3	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	9	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	I57	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	80	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	28	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	9	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	II7	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
8	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 5 мм2	I000 м	0,4I	I3,00	5	-	-	-
9	0503-80I24	Трубы винипластовые диам. 25 мм	м	204,00	0,33	67	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 2	руб	-	-	77	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	72	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	72	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	77	-	-	-
		Всего по отделу I	руб	-	-	35I	- / 38	32	6 / I
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	I43	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	3	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	9	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	I57	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	I52	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления	руб	-	-	I4	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I94	-	-	-
		Отдел 2. Радиофикация							
		Раздел 3. Оборудование и монтажные работы							
I0	Е34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных систем стоек одинарных на напряжение до 240В	шт	I,00	I7,65	I8	-/8	8	-
		Цена: I4+4,34x0,84 4,34xI,84							
II	ЦI0-972-I8	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-I со столба или стойки на стену	ввод	I,00	3,I7	3	-/2	2	-
I2	ЦI0-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 258т на столбе или трубостойке	шт	I,00	I,49	I	-/I	I	-
I3	ЦI0-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	"	47,00	2,42	II4	-/I04	I04	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4	ЦЗ-59I-7	Розетка штепсельная типа для скрытой проводки	I00 шт	0,43	20,80	9	-/5	5	-
I5	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	4I,00	2,73	II2	-/96	96	-
I6	Мурманск. з-д	Громкоговоритель 0,25ГД	"	4I,00	7,60	3I2	-	-	-
I7	ЦЗ-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм	I00 м	5,00	I5,90	80	-/39	38	I/-
I8	ЦЗ-409-I	Затягивание провода в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	"	5,00	4,88	24	-/24	I2	I2/4
I9	ЦЗ-402-2	Провод ПВ, АПВ при скрытой проводке	"	I,50	I2,70	I9	-/I7	II	6/2
		Всего по разделу 3	руб	-	-	I003	-/296	277	I9/6
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость оборудования	руб	-	-	3I2	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	6	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	I9	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	4	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	34I	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	380	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	234	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	48	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	662	-	-	-
		Раздел 4. Материалы, не учтенные сборником							
20	29-02-20 п.I-249	Абонентский трансформатор ТАМУ-25Т	шт	I,00	3,83	4	-	-	-
2I	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПМ с числом жил и диаметром: 2xI,2 мм2	I000 м	0,66	22,90	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
22	CI55-22	Радиорозетка РПВ-I	шт	43,00	0,I6	7	-	-	-
23	0503-80I24	Трубы винипластовые диам. 25 мм	м	5I0,00	0,33	I68	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	2I0	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	I94	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I6	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	2I0	-	-	-
		Всего по отделу 2	руб	-	-	I2I3	- / 296	277	I9 / 6
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	3I2	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	6	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	I9	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	4	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	34I	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	574	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	234	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления	руб	-	-	64	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	872	-	-	-
		Отдел 3. Озвучание							
		Раздел 5. Оборудование и монтаж							
24	ЦI0-395-9	Монтаж усилителя ТУ-I00	шт	I,00	9,58	I0	-/8	8	-
25	I60I-2I25 к=0,76	Стоимость трансляционного усилителя ТУ-I00	"	I,00	23I,80	232	-	-	-
26	ЦI0-396-IМ	Настройка аппаратуры усилителя	блок	I,00	2I,70	22	-/2I	2I	-
27	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	4,00	2,73	II	-/9	9	-
28	I60I-2969	Стоимость колонки звуковой 2КЗ-7	"	4,00	23,00	92	-	-	-
29	ЦI0-380-I	Магнитофон однотумбовый стационарный	"	I,00	5,78	6	-/5	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
30	I60I-2425 доп.2	Стоимость магнитофона Тамбр-2	шт	I,00	655,00	655	-	-	-
3I	Ц0-383-5	Микрофон динамический, ленточный или конденсаторный	"	I,00	0,78	I	-/I	I	-
32	I60I-2604 доп.6	Стоимость микрофона МД-7I	"	I,00	I2,00	I2	-	-	-
33	Ц0-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	"	I,00	2,42	2	-/2	2	-
34	Ц8-533-I	Переключатель универсальный водозащищенный на конструкции на стене или колонне с количеством секций до 4	шт	I,00	2,9I	3	-/I	I	-
35	I504-6409	Переключатель универсальный типа УП-53II с фиксацией рукоятки в каждом положении и со съемной рукояткой двухсекционный УП-53III6-524.074-75	"	I,00	2,20	2	-	-	-
36	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм	I00 м	0,50	I5,90	8	-/4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
37	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	I00 м	0,50	4,88	2	-/2	I	I/-
38	Ц8-409-II	За каждый последующий провод сечением до 2,5мм2	"	0,50	I,2I	I	-/I	I	-
39	Ц8-402-2	Провод ПВ, АПВ при скрытой проводке	"	I,20	I2,70	I5	-/I3	9	4/I
		Всего по разделу 5	руб	-	-	I227	-/67	62	5/I
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	993	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	20	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	6I	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	I2	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	I086	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	8I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб	-	-	5I	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	9	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I4I	-	-	-
		Раздел 6. Материалы, не учтенные сборником							
40	CI5I-2727	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, марки ПРШМ диаметром жилы 0,8 мм	I000 м	0,I2	35,20	4	-	-	-
4I	I509-258	Провод ПРДЭШ сечением 2х2,5 мм	м	I02,00	0,I2	I2	-	-	-
42	0503-80I24	Трубы винипластовые диам. 25 мм	"	5I,00	0,33	I7	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	35	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	33	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по отделу 3	руб	-	-	I262	- 67	62	5 I
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	993	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	20	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	6I	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	I2	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	I086	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	II4	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	5I	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	II	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I76	-	-	-
		Отдел 4. Телевидение							
		Раздел 7. Оборудование и монтажные работы							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
43	ЦI0-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей	шт	I,00	I0,I0	I0	-/I0	2	8/3
44	ЦI0-604-3	Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4м вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8м, на кровле бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек	"	I,00	I4,30	I4	-/I3	7	6/2
45	ЦI0-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного	изм	I,00	I2,20	I2	-/I2	I2	-
46	ЦI0-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство	шт	I,00	2,26	2	-/I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
47	Цена п/я 6653	Усилитель телевизионный УТТО	шт	I,00	83,00	83	-	-	-
48	Ц10-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения	"	2,00	0,58	I	-/I	I	-
49	Ц8-I49-I	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробках, масса I м до I кг	I00 м	I,I0	I0,00	II	-/7	7	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	I73	-/44	30	I4/5
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	83	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	9I	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб	-	-	26	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	82	-	-	-
		Всего по отделу 4	руб	-	-	I73	- 44	30	I4 5
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	83	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	9I	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	50	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	26	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	82	-	-	-
		Отдел 5. Материалы, не учтенные ценником							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
50	I60II-3I00 к=0,76	Антенна АТВК	шт	I,00	I3,I9	I3	-	-	-
5I	I60II-3093 к=0,76	Коробка УАР-6	"	I,00	0,9I	I	-	-	-
52	I60II-3095 к=0,76	Коробка КРТ-3М	"	I,00	0,39	I	-	-	-
53	CI5I-2758	Кабели радиочастотные коаксильные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, ГОСТ II326.I2-79, марки РК-75-9-I3	I000 м	0,08	257,00	2I	-	-	-
54	CI5I-2768	Кабели радиочастотные коаксильные со сплошной полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, ГОСТ II326.22-79, марки РК-75-4-I5	"	0,03	I50,00	5	-	-	-
		Всего по отделу 5	руб	-	-	44	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	4I	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	44	-	-	-
		Отдел 6. Электрочасофикация							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 8. Оборудование и монтаж							
55	Ц10-841-1	Часы электрические первичные	к-т	I,00	2,94	3	- 3	3	-
56	I7032-I047	Часы электропервичные ПЧМ3-2БР-Р24-012	шт	I,00	57,00	57	-	-	-
57	Ц10-841-2	Часы электрические вторичные	"	9,00	3,I6	28	- 26	26	-
58	Ц10-381-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	"	I0,00	2,42	24	- 22	22	-
59	Ц8-409-1	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	I00 м	2,00	4,88	I0	- 9	5	4 I
		Всего по разделу 8	руб	-	-	I8I	- 60	56	4 I
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Тара и упаковка	руб	-	-	I	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	62	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	65	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	46	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	8	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	II9	-	-	-
		Раздел 9. Материалы, не учтенные сборником							
60	I7032-II35	Часы электровторичные ВП 300-24-66К	шт	9,00	9,25	83	-	-	-
6I	CI52-I63	Провода для радиоустановок с медными жилами с резиновой изоляцией с обмоткой из полиэтилентерефталитной пленки с экраном из стальной луженой проволоки, марки РПЭШ, с числом жил и сечением, мм2 3х6	I000 м	0,20	785,00	I60	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 9	руб	-	-	263	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	243	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	20	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	263	-	-	-
		Всего по отделу 6	руб	-	-	444	- / 60	56	4 / I
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	57	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	62	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	308	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	46	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	28	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	382	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел 7. Звоноковая сигнализация							
		Раздел I0. Оборудование и монтаж							
62	I0-84I-I	Часы электросигнальные ЭВЧС-24	шт	I,00	-	-	-	-	-
63	I7032-II47	Стоимость часов ЭВЧС-24	"	I,00	35,40	35	-	-	-
64	ЦI0-744-9	Монтаж звонка МЗ-3	"	4,00	I,I8	5	-/4	4	-
65	Ц8-402-2	Провод ППВ, АППВ при скрытой проводке	I00 м	0,60	I2,70	8	-/8	5	3/I
66	ЦI0-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	4,00	2,42	I0	-/9	9	-
		Всего по разделу I0	руб	-	-	79	-/2I	I8	3/I
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	35	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	23	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I5	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	4I	-	-	-
		Раздел II. Материалы, не учтенные сборником							
67	I602-50I2I	Звонок громкого боя постоянного тока МЗ-2 ТУ 25-05-I045-76	шт	4,00	5,84	23	-	-	-
68	CI52-202	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марки АПШВС, с числом жил и сечением,мм2 2х2,5	1000 м	0,06	39,20	2	-	-	-
		Всего по разделу II	руб	-	-	27	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления	руб	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	27	-	-	-
		Всего по отделу 7	руб	-	-	I06	- 2I	I8	3 I
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	35	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	38	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	48	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I5	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	68	-	-	-
		Отдел 8. Пожарная сигнализация							
		Раздел I2. Оборудование и монтаж							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
69	ЦI0-742-I	Приборы приемно-контрольные и пусковые станции и пульты емкостью до I00 лучей, пульт приемный I0 лучей	шт	I,00	20,20	20	- I8	I8	-
70	ЦI0-742-3	Приборы приемно-контрольные и пусковые, станции и пульты емкостью до I00 лучей, пульт приемный 5 лучей	"	4,00	7,50	30	- 28	28	-
7I	I602-30054	Станция пожарной сигнализации ТОЛ-30-СЦ1.290.000 ТУ	"	I,00	560,00	560	-	-	-
72	ЦI0-743-2	Извещатели ПС автоматические, многократного действия в нормальном исполнении	шт	226,00	0,97	2I9	- I99	I99	-
73	ЦI0-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	"	90,00	2,42	2I8	- 200	200	-
74	ЦI0-744-5	Звонок тревоги для внутренней или наружной установки	"	I,00	I,I8	I	- I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
75	ЦII-580-I3	Приборы полупроводниковые (транзисторы, термисторы, тиристоры и диоды)	шт	226,00	0,32	72	-/70	70	-
76	3608-2026	Диод кремниевый ТД-226Г	"	226,00	0,05	II	-	-	-
77	ЦI0-972-5	Кабельный бокс типа БКТ-30-2	бокс	I,00	8,84	9	-/4	3	I/-
78	ЦВ-I05-I	Монтаж выпрямительного устройства	шт	2,00	I6,00	32	-/27	27	-
79	цена п/я Р-6653	Стоимость выпрямительного устройства ВБ-60/I0	"	2,00	I92,00	384	-	-	-
80	ЦВ-I2I-4	Аккумулятор кислотный стационарный типа С-4, СК-4, С-5, СК-5	"	I0,00	2,65	26	-/I9	I9	-
8I	I5II-5008	Аккумулятор и батареи никель-железные 5нж-60	шт	I0,00	24,00	240	-	-	-
82	ЦВ-I25-3	Формирование батарей переносных аккумуляторов щелочных	"	I,00	43,70	44	-/43	43	-
83	ЦВ-9I-4	Конструкции металлические под оборудование (шкаф для аккумуляторов)	т	0,07	377,00	26	-/2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
84	Ц8-695-4	Щит заземления ЩЗ-П2	шт	I,00	6,39	6	- 2	2	-
85	Ц8-592-I	Патрон стенной или потолочный	I00 шт	0,0I	I5,40	I	-	-	-
86	Ц10-972-I0	Коробка распределительная настенная	короб	I,00	4,0I	4	- 2	2	-
87	Ц8-402-2	Провод ПВ, АПВ при скрытой проводке	I00 м	3,60	I2,70	46	- 40	27	I3 4
88	Ц8-4I7-I2	Труба винипластовая, поступающая нормализованными элементами в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм	"	I2,00	4,73	57	- 42	4I	I -
89	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	I00 м	I2,00	4,88	59	- 56	28	28 9
90	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок, суммарное сечение до I0 мм2	"	0,70	60,80	43	- 32	I6	I6 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9I	ЦI0-54-4	Кабель по стене кирпичной массой I м до I кг	I00 м	0,50	30,70	I5	-/II	8	3/I
		Всего по разделу I2	руб	-	-	2976	-/796	734	62/20
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	II95	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	24	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	74	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	I5	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	I308	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	928	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	6I8	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I22	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I668	-	-	-
		Раздел I3. Материалы, не учтенные сборником							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
92	CI52-469	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5 мм2	I000 м	I,53	I3,00	20	-	-	-
93	CI52-202	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марки АППВС, с числом жил и сечением,мм2 2х2,5	"	0,06	39,20	2	-	-	-
94	I509 таб. 7023	Кабель ТПП сечением I0х2х0,5 мм2	м	5I,00	0,I9	I0	-	-	-
95	I509 таб. 2004	Кабель ВРГ сечением Iх2,5 мм2	"	3I,00	0,09	3	-	-	-
96	I509 таб. 2004	Кабель АНРГ сеч. Iх6 мм2	"	20,00	0,I5	3	-	-	-
97	CI5I-2707	Кабели дальней связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией,кабели телефонные станционные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки ТСВ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом элементов: 30х2	I000 м	0,0I	482,00	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
98	СI53-253	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла (ГОСТ 2239-79) типа В220--230-25	I0 шт	0,I0	0,98	I	-	-	-
99	2402-4002	Датчик тепловой ДТЛ	шт	226,00	0,I2	27	-	-	-
I00	0503-80I24	Трубы винипластовые диам. 25 мм	м	I224,00	0,33	404	-	-	-
		Всего по разделу I3	руб	-	-	5I0	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	472	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	38	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	5I0	-	-	-
		Раздел I4. Молниезащита							
I0I	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диам. 8 мм	I00 м	0,30	5I,80	I6	-/4	4	-
		Всего по разделу I4	руб	-	-	22	-/4	4	-
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	I6	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	22	-	-	-
		Всего по отделу 8	руб	-	-	3508	- / 800	738	62 / 20
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	II95	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	24	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	74	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	I5	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	I308	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	I4I6	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	622	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I62	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	2200	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по смете	руб	-	-	7I0I	- / I326	I2I3	II3 / 35
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	28I8	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	57	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	I73	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	35	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	3083	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	2685	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	990	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	290	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	3965	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I8	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	23	-	-	-

Главный архитектор проекта Горохов

Начальник отдела

Составила Шабалина

Проверила Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

к типовому проекту школы на I3 классов (489-504 учащихся) на кинотехнологическое оборудование

Основание: КТ-I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,64	тыс.руб.
в т.ч. оборудования	0,63	тыс.руб.
монтажных работ	0,0I	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:		
Расчетную единицу	I,27	руб.
I м2 полезной площади	0,I7	руб.
I м2 рабочей площади	0,2I	руб.
I м3 объема здания	0,04	руб.

№№ пп	№ прейс-куранта, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб	Общая стоимость, руб.			
						всего	норм. усл.-чист. прод. прям. затр.	в том числе основ. з/пл.	в том числе эксплл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтаж							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Заявка Госкино-83	Кинопроектор "Украина-5"	шт	I,00	500,00	500	-	-	-
2	ЦЗI-5-I	Монтаж заслонки механической ЗПШМ	к-т	I,00	4,66	5	-/4	4	-
3	Заявка Госкино-83	Автозаслонка механическая ЗПШМ	шт	I,00	I2,60	I3	-	-	-
4	-"-	Пресс для склеивания киноленты липкой лентой I6Л-I	"	I,00	59,00	59	-	-	-
5	-"-	Пресс для склеивания киноленты киноклеем I6ПСП-6	"	I,00	I,25	I	-	-	-
6	-"-	Лупа контроля перфорации I6 мм киноленты СО-30I-I	"	I,00	3,I0	3	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	639	-/4	4	-
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	576	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	II	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	36	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	630	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	5	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	9	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	639	$\frac{-}{4}$	4	-
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	576	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	II	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	36	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	7	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	630	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	5	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	9	-	-	-

Главный архитектор проекта Горохов

Начальник отдела

Составила Шабалина

Проверила Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

к типовому проекту школы на I3 классов (489-504 учащихся) на подъемно-транспортное оборудование

Основание: ОВ-I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,08	тыс.руб.
в т.ч. оборудования	0,08	тыс.руб.
монтажных работ	-	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу	0,I6	руб.
I м2 полезной площади	0,02	руб.
I м2 рабочей площади	0,03	руб.
I м3 объема здания	0,0I	руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб	Общая стоимость, руб			
						всего	норм. усл.-чист. прод. прям. затр.	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтаж							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	ЦЗ-У-6II к=I,05	Монтаж тали ручной грузоподъемностью I т	т	0,05	47,25	2	- I	I	-
2	I906-I6002	Таль ручная червячная передвижная ПП-I,0	шт	I,00	4I,00	4I	-	-	-
3	I606-I6I36 доп.9	Тележка ТГ-400	"	I,00	33,00	33	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	84	- I	I	-
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	74	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	82	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	84	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	74	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Транспортные расходы	руб	-	-	5	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	82	-	-	-
		Стоимость прочих работ	"	-	-	2	-	-	-

Главный архитектор проекта Горохов

Начальник отдела

Составила Шабалина

Проверила Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

к типовому проекту школы на I3 классов (489-504 учащихся) на технологическое оборудование

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	I44,2	тыс.руб.
в т.ч. оборудования	I42,73	тыс.руб.
монтажные работы	0,22	тыс.руб.
строительные работы	I,25	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу	286,II	руб.
I м2 полезной площади	33,86	руб.
I м2 рабочей площади	46,65	руб.
I м3 объема здания	9,I3	руб.

№№ пп	№ прейскуранта, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб	Общая стоимость, руб.			
						всего	норм. усл. чист. прод. / прям. затр.	в том числе	
								основ. з/пл.	экспл. машин / в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Сборник смет.норм	Мебель	мест	504,00	I27,20	64I09	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	Сб.сметн. норм и затрат на оборудов. и инвент. обществ.и администр. зданий. Сборн.5.I "Общеобразовательн. школы и пришкольн. интернаты"	Монтируемое оборудование	мест	504,00	35,50	I7892	-	-	-
3		Монтаж	"	504,00	0,40	202	-	-	-
4		Немонтируемое оборудование	"	504,00	II,60	5846	-	-	-
5		Учебные наглядные пособия и учебное оборудование	"	504,00	93,40	47074	-	-	-
		Раздел I. Инвентарь в том числе:							
6	То же	Жесткий хозяйственный	мест	504,00	8,90	4486	-	-	-
7	То же	Мелкий хозяйственный	"	504,00	I,90	958	-	-	-
8	То же	Хозяйственные принадлежности	"	504,00	I,00	504	-	-	-
9	То же	Медицинский инструмент и оборудование	"	504,00	0,40	202	-	-	-
I0	То же	Музыкальный	"	504,00	2,80	I4II	-	-	-
II	То же	Противопожарный инвентарь	"	504,00	0,50	252	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	7892	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	7813	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Комплектация	руб	-	-	79	-	-	-
	Всего стоимость оборудования	"	-	-	7892	-	-	-
	Всего по смете	руб	-	-	I4420I	-	-	-
	в том числе:							
	Стоимость оборудования	"	-	-	I42734	-	-	-
	Комплектация	"	-	-	I249	-	-	-
	Всего стоимость оборудования	"	-	-	I43983	-	-	-
	Стоимость монтажных работ	руб	-	-	202	-	-	-
	Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	202	-	-	-
	Плановые накопления	"	-	-	I6	-	-	-
	Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	2I8	-	-	-
	Возврат от реализации тары - 0,75%	"	-	-	I082	-	-	-

Главный архитектор проекта Горохов
Начальник отдела
Составила Князева
Проверила Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТ I

к типовому проекту школы на I3 классов (489-504 учащихся) на общестроительные работы

Основание: альбом I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I8,05I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция I,538 тыс.руб.

№№ пп	№ прейс-куранта, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб	Общая стоимость, руб			
						всего	норм. усл.-чист. прод. прям. затр.	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант со стенами из пустотелого кирпича при температуре наружного воздуха -20°С							
		Раздел I. Фундаменты							
		Исключается:							
I	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00, бутобетонных	м3	-4I,I0	6,49	-267	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	Е8-I8 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя рубероидом	I00 м2	-0,43	I82,00	-78	-	-	-
		Стоимость материалов:							
3	ССЦ I-I4	Бетон М-75	м3	-29,I8	25,70	-750	-	-	-
4	ССЦ 4-I8	Камень бутовый	"	-I8,08	I0,80	-I95	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	-I623	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	-I290	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	-2I3	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	-I20	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-I623	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-

Раздел 2. Стены

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Исключить:							
5	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	-I58,50	3,36	-533	-	-	-
6	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	-I09,00	0,23	-25	-	-	-
		Стоимость материалов:							
7	ССЦ 6-8	Кирпич глиняный пустотелый	т.шт	-6I,59	73,60	-4533	-	-	-
8	ССЦ 2-2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	-I60,I7	2I,90	-3508	-	-	-
9	ССЦ 9-92	Перемычки сборные железобетонные из бетона М-200	"	-4,27	64,40	-275	-	-	-
I0	ССЦ т.3-I-I	Арматура класса А-3	т	-0,22	250,00	-55	-	-	-
II	ССЦ т.3-I-5	То же, класса В-I	"	-0,03	32I,00	-I0	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	-II247	-	-	-
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-8939	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	-I475	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	-833	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-II247	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 3. Окна							
		Исключается:							
I2	EI0-73 I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов более 2 м2	м2	-538,56	3,25	-I750	-	-	-
I3	EI0-74 I3-3	Установка фрамужных блоков	"	-30,69	4,47	-I37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4	EI0-II4 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проема до 3 м2	м2	-7,20	4,24	-3I	-	-	-
I5	EI0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2 м	"	-94,I6	0,92	-87	-	-	-
I6	EI0-I04 I9-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема более 2 м	"	-444,40	0,62	-276	-	-	-
I7	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм	I00 м2	-5,39	229,00	-I233	-	-	-
I8	EI5-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм	"	-0,07	I5I,00	-II	-	-	-
		Стоимость изделий:							
I9	CI22-59	Марки 0PI8-I8Г	м2	-49,92	20,40	-I0I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
20	CI22-5I	Марки 0PI8-9Г	м2	-3,06	20,30	-62	-	-	-
2I	CI22-65	Марки 0P2I-24В	"	-380,80	I9,60	-7464	-	-	-
22	CI22-64	Марки 0P2I-I2В	"	-63,60	20,80	-I323	-	-	-
23	CI22-63	Марки 0P2I-I8В	"	-29,04	22,40	-650	-	-	-
24	CI22-56	Марки 0P2I-I2В, 0P2I-I3.5	"	-I2,I4	22,00	-267	-	-	-
25	CI22-2I0	Блоки дверные балконные с раздельными полотнами однопольные с фрамугами марки БР28-9	м2	-7,20	28,20	-203	-	-	-
		Фрамужные блоки с раздельными переплетами марки:							
26	CI22-25	ФН06-I9	м2	-2,65	23,50	-67	-	-	-
27	CI22-2I	ФН06-I5	"	-I4,40	24,50	-353	-	-	-
28	CI22-20	ФН06-I4	"	-I3,44	26,30	-353	-	-	-
29	CIII-4I5-I	Скобяные изделия для окон с раздельными переплетами общественных зданий одностворных высотой до I,2 м	к-т	-2,00	I,78	4	-	-	-
30	CIII-4I6-I	Скобяные изделия для окон с раздельными переплетами двойными общественных зданий одностворных высотой до I,2 м	"	-I6,00	2,63	-42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3I	CIII-4I7-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных с фрамугой	к-т	-3,00	3,00	-9	-	-	-
32	CIII-4I9-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двухстворными без фрамуг высотой 2,I м	"	-23,00	5,57	-I28	-	-	-
33	CIII-42I-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двухстворных с фрамугой шириной до 2,7 м	"	-80,00	6,68	-534	-	-	-
34	CI22-358	Доски подоконные толщиной 34 мм, шириной I44 мм марки ПД7-I4, ПД8-I4, ПД-I0-I4, ПДI3-I4, ПДI4-I4, ПДI6-I6	м	-70,88	I,I7	-83	-	-	-
		Добавляется:							
35	EI0-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадь проемов до 2 м2	м2	538,56	3,0I	I62I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
36	EI0-73 I3-2	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадь проемов более 2 м2	м2	30,69	2,I8	67	-	-	-
37	EI0-II2 22-I	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами спаренными, площадь проема до 3 м2	"	7,20	2,86	2I	-	-	-
38	EI0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2 м	м2	94,I6	0,92	87	-	-	-
39	EI0-I04 I9-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема более 2 м	"	444,40	0,62	276	-	-	-
40	EI5-707 200-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм	I0C м2	5,39	242,00	I303	-	-	-
4I	EI5-725 20I-5	Остекление спаренных переплетов балконных дверных деревянных полотен оконным стеклом 3 мм	"	0,07	I60,00	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость изделий:							
42	CI22-40	Марки 0CI8-I8Г	м2	49,92	I5,20	759	-	-	-
43	CI22-3I	Марки 0CI8-9Г	"	3,06	I5,30	47	-	-	-
44	CI22-47	Марки 0C2I-24B	"	380,80	I5,70	5979	-	-	-
45	CI22-46	Марки 0C2I-2IB	"	63,60	I7,00	I08I	-	-	-
46	CI22-46	Марки 0C2I-I8B	"	29,04	I7,00	494	-	-	-
47	CI22-36	Марки 0C2I-I2B, 0C2I-I3.5	"	I2,I4	I7,60	2I4	-	-	-
48	CI22-208	Блоки дверные балконные со спаренными полотнами однопольные с фрамугой марки БС28-9	м2	7,20	22,60	I63	-	-	-
		Фрамужные блоки со спаренными переплетами:							
49	CI22-I0	ФН06-I9	м2	2,85	I8,00	5I	-	-	-
50	CI22-5	ФН06-I5	"	I4,40	20,70	298	-	-	-
5I	CI22-8	ФН06-I4	"	I3,44	22,30	300	-	-	-
52	CIII-432	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов высотой до I,2 м	к-т	2,00	0,85	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
53	СIII-433	Скобяные изделия для блоков оконных сс спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов высотой 2,I м	к-т	I6,00	I,29	2I	-	-	-
54	СIII-434	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов с фрамугой независимо от высоты	"	3,00	2,09	6	-	-	-
55	СIII-436	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов высотой до 2,I м	"	23,00	2,58	59	-	-	-
56	СIII-438	Скобяные изделия для блоков со спаренными и одинарными переплетами (оконных) общественных зданий для двухстворных переплетов с фрамугой шириной до 2,7 м	"	60,00	3,8I	305	-	-	-
57	СIII-44I	Блоки дверные балконные со спаренными полотнами для жилых и общественных зданий однопольные	"	3,00	2,3I	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
58	CI22-358	Доски подоконные толщиной 34 мм, шириной I44 мм марки ПД7-I4, ПД8-I4, ПДI0--I4, ПДI3-I4, ПДI6-I4, ПДI6-I6	м	70,88	I,I7	83	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	-3565	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	-2829	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	-47I	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	-265	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-3565	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 4. Кровля							
59	ССЦ 3-I47	Плиты из ячеистого бетона	м3	-80,27	I6,00	-I284	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	-I6I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-I284	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	-2I2	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	-I20	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-I6I6	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-I805I	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-I4342	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	-237I	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	-I338	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-I805I	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-

Главный архитектор проекта Горохов
Начальник отдела
Составила Форафонова
Проверила Милман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТ 2

к типовому проекту школы на I3 классов (489-504 учащихся) на общестроительные работы

Основание: альбом I Сметная стоимость 6,409 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскуранта, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб	Общая стоимость, руб. всего	норм. усл.-чист. прод. прям. затр.	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Стены							
		Вариант со стенами из кирпича глиняного обыкновенного Т=-30°С							
		Исключить стоимость материалов:							
I	ССЦ 6-8	Кирпич глиняный пустотелый	т.шт	-337,04	73,60	-24806	-	-	-
		Добавить:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
2	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	I89,60	3,36	637	-	-	-
3	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I33,00	0,23	3I	-	-	-
		Стоимость материалов:							
4	ССЦ 6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	409,84	68,00	27869	-	-	-
5	ССЦ 2-2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	43,6I	2I,90	955	-	-	-
6	ССЦ 9-92	Перемычки сборные железобетонные из бетона М-200	"	5,05	64,40	325	-	-	-
7	ССЦ т.3-I-I	Арматура класса А-I	т	-0,02	229,00	-5	-	-	-
8	ССЦ т.3-I-3	То же, класса А-3	"	0,32	250,00	80	-	-	-
9	ССЦ т.3-I-6	То же, класса В-I	"	0,04	32I,00	I3	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	6409	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	5099	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	836	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	474	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6409	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	6409	-	-	-

Начальник отдела

Составила Форафонова

Проверила Пятигорская

Перфорация Быкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТ 3

к типовому проекту школы на I3 классов (489-504 учащихся) на общестроительные работы

Основание: альбом I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I5,750 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция I,677 тыс.руб.

№№ пп	№ прейскуранта, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб	Общая стоимость, руб			
						всего	норм. усл.-чист. продук. прям. затр.	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант со стенами из пустотелого кирпича при температуре наружного воздуха -40°С							
		Раздел I. Фундаменты							
		Добавляется:							
I	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных	м3	39,70	6,49	258	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	Е8-I8 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в два слоя, рубероидом	I00 м2	0,42	I82,00	76	-	-	-
		Стоимость материалов:							
3	ССЦ I-I4	Бетон М-75	м3	28,I9	25,70	724	-	-	-
4	ССЦ 4-I8	Камень бутовый	"	I7,47	I0,80	I89	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	I57I	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I247	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	207	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	II7	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I57I	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-

Раздел 2. Стены

№I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Добавить:							
5	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	I89,59	3,36	637	-	-	-
6	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	II9,00	0,23	27	-	-	-
		Стоимость материалов:							
7	ССЦ 6-8	Кирпич глиняный пустотелый	т.шт	72,80	73,60	5358	-	-	-
8	ССЦ 2-2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	43,6I	2I,90	955	-	-	-
9	ССЦ 9-92	Перемычки сборные железобетонные из бетона М-200	"	4,70	64,40	303	-	-	-
I0	ССЦ т.3-I-I	Арматура класса А-3	т	0,3I	250,00	78	-	-	-
II	ССЦ т.3-I-6	То же, класса В-I	"	0,03	32I,00	I0	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	927I	-	-	-
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	7368	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I2I7	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	685	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	927I	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 3. Окна							
		Исключается:							
I2	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм	I00 м2	-5,39	229,00	-I233	-	-	-
I3	EI5-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм	"	-0,07	I5I,00	-II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость изделий:							
I4	CI22-59	Марки 0PI8-I8Г	м2	-49,92	20,40	-I0I8	-	-	-
I5	CI22-5I	Марки 0PI8-9Г	"	-3,06	20,30	-62	-	-	-
I6	CI22-65	Марки 0P2I-24B	"	-380,80	I9,60	-7464	-	-	-
I7	CI22-64	Марки 0P2I-2IB	"	-63,60	20,80	-I323	-	-	-
I8	CI22-63	Марки 0P2I-I8B	"	-29,04	22,40	-650	-	-	-
I9	CI22-56	Марки 0P2I-I8B, 0P2I-I3,5	"	-9,42	22,00	-207	-	-	-
20	CI22-2I0	Блоки дверные балконные с раздельными полотнами однопольные с фрамугами марки БР28-9	м2	-7,20	28,20	-203	-	-	-
		Фрамужные блоки с раздельными переплетами:							
2I	CI22-25	ФН06-I9	м2	-2,85	23,50	-67	-	-	-
22	CI22-20	ФН06-I6	"	-I4,40	26,30	-379	-	-	-
23	CI22-2I	ФН06-I5	"	-I3,44	24,50	-329	-	-	-
24	CIII-4I5-I	Скобяные изделия для окон с раздельными переплетами общественных зданий одностворных высотой до I,2м	к-т	-2,00	I,78	-4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
25	CII4-4I6-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных высотой до I,2 м	к-т	-I6,00	2,63	-42	-	-	-
26	CIII-4I7-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных с фрамугой	"	-3,00	3,00	-9	-	-	-
27	CIII-4I9-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двухстворными без фрамуг высотой 2,I м	"	-23,00	5,57	-I28	-	-	-
28	CIII-42I-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двухстворных с фрамугой шириной до 2,7м	"	-80,00	6,68	-534	-	-	-
29	CIII-443	Блоки дверные балконные с раздельными двойными полотнами однопольные	"	-3,00	5,43	-I6	-	-	-
		Добавляется:							
30	EI5-709 20I-2-36	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях тройное окон стеклом 3 мм	I00 м2	5,39	366,00	I97I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
3I	EI5-727 20I-5-37	Тройное остекление оконным 3 мм стеклом деревянных балконных дверных полотен	I00 м2	0,07	2I0,00	I5	-	-	-
		Стоимость изделия:							
32	CI22-99	Марки ОРСI8-I8Г	м2	49,92	23,20	II58	-	-	-
33	CI22-88	Марки ОРСI8-9Г	"	3,06	25,20	77	-	-	-
34	CI22-I08	Марки ОРС2I-24В	"	380,80	2I,70	8263	-	-	-
35	CI22-I07	Марки ОРС2I-2IВ	"	63,60	23,I0	I469	-	-	-
36	CI22-I06	Марки ОРС2I-I8В	"	29,04	25,40	738	-	-	-
37	CI22-93	Марки ОРС2I-I2В	"	9,42	26,90	253	-	-	-
38	CI22-2I4	Блоки балконные марки БРС28-9	"	7,20	3I,00	223	-	-	-
		Фрамужные блоки с тройными переплетами:							
39	CI22-73	ФН06-I9	м2	2,85	39,I0	III	-	-	-
40	CI22-76	ФН06-I6	"	I3,44	32,I0	43I	-	-	-
4I	CI22-73	ФН06-I5	"	5,40	39,I0	2II	-	-	-
		Скобяные приборы для окон и балконных дверей с тройным остеклением:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
42	СШ-4I5-I	Скобяные изделия для окон с раздельными переплетами общественных зданий одностворных высотой до I,2 м	к-т	2,00	I,78	4	-	-	-
43	СШ-4I6-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных высотой до I,2 м	"	I6,00	2,63	42	-	-	-
44	СШ-4I7-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных с фрамугой	"	3,00	3,00	9	-	-	-
45	СШ-4I9-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двухстворными без фрамуг высотой 2,I м	"	23,00	5,57	I28	-	-	-
46	СШ-42I-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двухстворных с фрамугой шириной до 2,7 м	"	80,00	6,68	534	-	-	-
47	СШ-443	Блоки дверные балконные с раздельными двойными полотнами однопольные	"	3,00	5,43	I6	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	2484	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I974	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	326	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I84	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2484	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 4. Кровля							
		Добавляется:							
48	ССЦ 3-I47	Плиты из ячеистого бетона	м3	I20,40	I6,00	I926	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	2424	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I926	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	3I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Плановые накопления	руб	-	-	I80	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2424	-	-	-

Главный архитектор проекта Горохов

Начальник отдела

Составила Форафонова

Проверила Мильман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТ 4

к типовому проекту школы на I3 классов (489-504 учащихся) на общестроительные работы

Основание: альбом I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 2,654 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,5I5 тыс.руб.

№№ пп	№ прейскуранта, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб	Общая стоимость, руб			
						всего	норм. усл.-чист. продук. / прям. затр.	в том числе основ. з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант - перегородки панельные с обливкой сухой штукатуркой							
		Раздел I. Перегородки							
		Исключить:							
I	E7-629 46-3-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	-I4,00	3,56	-50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	Е7-632 46-4-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до I0 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	-I56,00	4,0I	-626	-	-	-
		Стоимость материалов:							
3	ССЦ 3-I75	Гипсобетонные панели перегородок площадью более 6,0 м2, толщиной 80 мм	м2	-99,08	4,24	-420	-	-	-
4	ССЦ 3-I9I	То же, площадью до 6,0мм2	"	-552,30	4,34	-2397	-	-	-
		Добавить:							
5	Е10-272 55-2	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой без изоляционной прокладки, обшитых гипсокартонными листами в один слой, толщина перегородки I08 мм	м2	640,30	2,I6	I383	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	-2654	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	-2II0	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	-348	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	-I96	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-2654	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-2654	-	-	-

Главный архитектор проекта Горохов

Начальник отдела

Составила Форафонова

Проверила Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТ 5

к типовому проекту школы на I3 классов (489-504 учащихся) на сантехнические работы

Основание: ОВ-I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,543 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,00I тыс.руб.

№№ № прейс-ки куранта, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб	Общая стоимость, руб			
					всего	норм. усл.-чист. прод. / прям. затр.	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Отдел I. Отопление							
	Вариант с температурой наружного воздуха -20°С							
	Исключается:							
	Раздел I. Сантехнические работы							
I E18-II6 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	экм	-63,25	5,I2	-324	33 / I6	I4	2 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных типа М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	-0,35	7,66	-3	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	-399	33 / I6	I4	2 / I
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-327	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	-43	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	-29	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	-399	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы							
3	EI5-6I4 I64-8	Окраска отопительных приборов	I00 м2	-0,85	60,50	-5I	- / 33	33	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 2	руб	-	-	-64	-/33	33	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	-5I	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	-8	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	-5	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-64	-	-	-
		Всего по отделу I	руб	-	-	-463	33/49	47	2/I
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	-5I	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	-8	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	-5	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-64	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-327	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	-43	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления	руб	-	-	-29	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	-399	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Отдел 2. Отопление							
		Вариант с температурой наружного воздуха -35°С							
		Добавляется:							
		Раздел 3. Сантехнические работы							
4	ЕI8-II6 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20П, КН-20К с кожухом	экм	0,25	5,I2	I	-	-	-
5	ЕI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных типа М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	"	8,40	7,66	64	5/2	2	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	80	5/2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	65	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	9	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	80	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 4. Строительные работы							
6	EI5-6I4 I64-8	Окраска отопительных приборов	I00 м2	0,07	60,50	4	$\frac{-}{3}$	3	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	5	$\frac{-}{3}$	3	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	4	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Накладные расходы	руб	-	-	I	-	-	-
	Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5	-	-	-
	Всего по отделу 2	руб	-	-	85	5/5	5	-
	в том числе:							
	Стоимость общестроительных работ	"	-	-	4	-	-	-
	Накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
	Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5	-	-	-
	Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	65	-	-	-
	Накладные расходы	"	-	-	9	-	-	-
	Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
	Плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
	Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
	Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	80	-	-	-
	Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел 3. Отопление							
		Вариант с температурой наружного воздуха -35°С							
		Добавляется:							
		Раздел 5. Сантехнические работы							
7	EI8-II6 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20П, КН-20К с кожухом	экм	46,95	5,I2	240	25 II	I0	I -
8	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных типа М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	"	II,55	7,66	88	8 3	3	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	402	33 I4	I3	I -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	328	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	44	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые НУЧП	руб	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	402	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы							
9	EI5-6I4 I64-8	Окраска отопительных приборов	I00 м2	0,73	60,50	44	-/28	28	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	55	-/28	28	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	44	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	55	-	-	-
		Всего по отделу 3	руб	-	-	457	33/42	4I	I/-
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	44	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	55	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	328	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	44	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	30	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	402	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-

Отдел 4. Отопление

Вариант с температурой наружного воздуха -40°С

Добавляется:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 7. Сантехнические работы							
I0	ЕI8-II6 5-2	Установка конвекторов отопительных типа КН-20П, КН-20К с кожухом настенных	экм	23,I0	5,I2	II8	I2 / 5	5	-
II	ЕI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных типа М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	"	II,55	7,66	83	8 / 3	3	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	253	20 / 8	8	-
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	206	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	28	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I9	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	253	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 8. Строительные работы							
I2	EI5-6I4 I64-8	Окраска отопительных приборов	I00 м2	0,4I	60,50	25	– I6	I6	–
		Всего по разделу 8	руб	–	–	3I	– I6	I6	–
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	–	–	25	–	–	–
		Накладные расходы	"	–	–	4	–	–	–
		Плановые накопления	"	–	–	2	–	–	–
		Всего стоимость общестроительных работ	"	–	–	3I	–	–	–
		Всего по отделу 4	руб	–	–	284	20 24	24	–
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	–	–	25	–	–	–
		Накладные расходы	"	–	–	4	–	–	–
		Плановые накопления	"	–	–	2	–	–	–
		Всего стоимость общестроительных работ	"	–	–	3I	–	–	–

2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	206	-	-	-
	Накладные расходы	"	-	-	28	-	-	-
	Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
	Плановые накопления	"	-	-	I9	-	-	-
	Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
	Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	253	-	-	-
	Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
	Отдел 5. Отопление							
	Вариант с теплоносителем воды (I50-70°)С							
	Исключается:							
	Раздел 9. Сантехнические работы							
I3	СII3-I29 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20 мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм-ДН, толщина стенок в мм-Т ДН-20, Т-2	м	-3,00	0,20	-I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4	СII3-I30	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20 мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС; наружный диаметр в мм-ДН, толщина стенок в мм-Т ДН-32, Т-2.2	м	-I3,00	0,32	-4	-	-	-
I5	ЕI6-66 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных труб диаметром 60х2,5 мм	"	-26,00	I,78	-46	25/I3	II	2/I
I6	ЕI6-68 8-3	То же, диам. 89х2,8 мм	"	-I6,00	2,62	-42	20/9	8	I/-
I7	СI30-I062	Стоимость креплений для труб	кг	-I9,00	0,29	-6	-	-	-
I8	СI30-I05	Стоимость вентилей I5ч8п диам. 32 мм	шт	-4,00	2,53	-I0	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	-I32	45/22	I9	3/I
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	-5	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-I04	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб	-	-	-I4	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	-9	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	-I27	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел I0. Строительные работы							
I9	EI5-647 I66-3-3I	Окраска трубопроводов перед изоляцией лаком	I00 м2	-0,07	37,I0	-3	-/2	2	-
20	E26-I9 4-6	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными	м3	-0,3I	8,05	-2	-/I	I	-
2I	CII4-I49	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200	"	-0,32	30,I0	-I0	-	-	-
22	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	I00 м2	-0,I3	I2,60	-2	-/2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
23	CII4-528	Стоимость стеклоткани	м3	-0,27	3I,30	-8	-	-	-
24	E26-76 I64-8	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	I00 м2	-0,I3	45,70	-6	- / I	I	-
		Всего по разделу I0	руб	-	-	-38	- / 6	6	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	-3I	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	-4	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	-3	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-38	-	-	-
		Раздел II. Оборудование							
		Добавляется:							
25	2307-I2389 доп.2	Клапан регулирующий 25ч 93Iнж диам. 20 мм	шт	I,00	86,00	86	-	-	-
		Всего по разделу II	руб	-	-	94	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	86	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Тара и упаковка	руб	-	-	2	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	94	-	-	-
		Раздел I2. Сантехнические работы							
26	ЕI6-66 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм	м	I0,00	I,78	I8	I0/4	4	-
27	СII3-I33	Трубы стальные электросварные прямошовные диам. от 20 мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок ВСТ2КП-ВСТ4КП и ВСТ2ПС-ВСТ4ПС, наружный диаметр в мм-ДН, толщина стенок в мм-Т ДН-40, Т-2,5	"	26,00	0,42	II	-	-	-
28	СI30-I03	Стоимость вентилей I5ч8п диам. I5 мм	шт	I,00	I,47	I	-	-	-
29	СI30-I04	диам. 20 мм	"	I,00	I,69	2	-	-	-
30	СI30-I05	диам. 25 мм	"	2,00	2,02	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I2	руб	-	-	44	I0 4	4	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	II	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I4	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	25	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	30	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-

Раздел I3. Оборудование

2	3	4	5	6	7	8	9	10
2307-I2388 доп.2	Клапан регулирующий 25ч 93Iнж диам. I5 мм	шт	I,00	85,00	85	-	-	-
	Всего по разделу I3	руб	-	-	93	-	-	-
	в том числе:							
	Стоимость оборудования	"	-	-	85	-	-	-
	Тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
	Транспортные расходы	"	-	-	5	-	-	-
	Заготовительно-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
	Всего стоимость оборудования	"	-	-	93	-	-	-
	Всего по отделу 5	руб	-	-	-I27	35 24	2I	3 I
	в том числе:							
	Стоимость оборудования	"	-	-	-I	-	-	-
	Всего стоимость оборудования	"	-	-	-I	-	-	-
	Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-25	-	-	-
	Накладные расходы	"	-	-	-2	-	-	-
	Плановые накопления	"	-	-	-2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-29	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-79	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	-II	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	-7	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	-97	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Отдел 6. Вентиляция							
		Раздел I4. Вариант с температурой наружного воздуха -20°С							
		Исключается:							
32	E20-762 26-I	Установка калориферов массой до 0,4 т	шт	-I,00	8,77	-9	II / 5	4	I / -
33	CI30-735	Калориферв стальные пластинчатые одноходовые КВБ 7А-П, поверхность нагрева I8,84 м2	"	-I,00	60,60	-6I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
34	CI30-736	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ 8-АП, поверхность нагрева 22,44 м2	шт	-I,00	7I,50	-72	-	-	-
35	CI30-737	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ 9А-П, поверхность нагрева 25 м2	"	-2,00	79,30	-I59	-	-	-
36	CI30-762	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые ХВС IIА-П, поверхность нагрева 72 м2	"	-I,00	I68,00	-I68	-	-	-
		Добавляется:							
37	E20-760 25-I	Установка калориферов массой до 0,I25 т	шт	2,00	6,09	I2	I4 / 7	6	I / -
38	CI30-734	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ 6А-П, поверхность нагрева I5,I4 м2	"	I,00	52,90	53	-	-	-
39	CI30-759	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС 8А-П, поверхность нагрева I6,92 м2	"	3,00	52,90	I59	-	-	-
40	CI30-738	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ-I0А-П, поверхность нагрева 33,34 м2	"	2,00	96,50	I93	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I4	руб	-	-	-62	3/2	2	-
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	-52	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	-6	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	-62	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Всего по отделу 6	руб	-	-	-62	3/2	2	-
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	-52	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	-6	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	-4	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-62	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Отдел 7. Вентиляция							
		Раздел I5. Вариант с температурой наружного воздуха -25°С							
		Исключается:							
4I	E20-762 26-I	Установка калориферов массой до 0,4 т	шт	-I,00	8,77	-9	II / 5	4	I / -
42	CI30-735	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ 7А-П, поверхность нагрева I8,84 м2	"	-I,00	60,60	-6I	-	-	-
43	CI30-736	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ 8А-П, поверхность нагрева 22,44 м2	"	-I,00	7I,50	-72	-	-	-
44	CI30-737	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ 9А-П, поверхность нагрева 25 м2	"	-2,00	79,30	-I59	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
45	CI30-762	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС IIA-П, поверхность нагрева 72 м2	шт	-I,00	I68,00	-I68	-	-	-
		Добавляется:							
46	E20-760 25-I	Установка калориферов массой до 0,I25 т	шт	2,00	6,09	I2	I4 7	6	I -
47	CI30-734	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ 6А-П, поверхность нагрева I5,I4 м2	"	I,00	52,90	53	-	-	-
48	CI30-759	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС 8А-П, поверхность нагрева I6,92 м2	"	3,00	52,90	I59	-	-	-
49	CI30-738	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ I0А-П, поверхность нагрева 33,34 м2	"	2,00	96,50	I93	-	-	-
		Всего по разделу I5	руб	-	-	-62	3 2	2	-
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	-52	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	-6	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Накладные НУЧП	руб	-	-	-	-	-	-
	Плановые накопления	"	-	-	-4	-	-	-
	Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
	Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	-62	-	-	-
	Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
	Всего по отделу 7	руб	-	-	-62	3 2	2	-
	в том числе:							
	Стоимость сантехнических работ	"	-	-	-52	-	-	-
	Накладные расходы	"	-	-	-6	-	-	-
	Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
	Плановые накопления	"	-	-	-4	-	-	-
	Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
	Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	-62	-	-	-
	Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
	Отдел 8. Вентиляция							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I6. Вариант с температурой наружного воздуха -35°С							
		Исключается:							
50	CI30-737	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ 9А-П, поверхность нагрева 25 м2	шт	-2,00	79,30	-I59	-	-	-
5I	CI30-762	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС IIА-П, поверхность нагрева 72 м2	"	-I,00	I68,00	I68	-	-	-
		Добавляется:							
52	CI30-738	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ I0А-П, поверхность нагрева 33,34 м2	"	2,00	96,50	I93	-	-	-
53	CI30-739	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ IIА-П, поверхность нагрева 95,63 м2	"	I,00	266,00	266	-	-	-
		Всего по разделу I6	руб	-	-	I62	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	I32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб	-	-	I8	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I2	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I62	-	-	-
		Всего по отделу 8	руб	-	-	I62	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	I32	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I8	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I2	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I62	-	-	-
		Отдел 9. Вентиляция							
		Раздел I7. Вариант с температурой наружного воздуха -40°С							
		Исключается:							
54	CI30-737	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ 9А-П, поверхность нагрева 25 м2	шт	-2,00	79,30	-I59	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
55	CI30-762	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС IIA-П, поверхность нагрева 72 м2	шт	-I,00	I68,00	-I68	-	-	-
		Добавляется:							
56	CI30-738	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ IOA-П, поверхность нагрева 33,34 м2	"	2,00	96,50	I93	-	-	-
57	CI30-739	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ IIA-П, поверхность нагрева 95,63 м2	"	I,00	266,00	266	-	-	-
		Всего по разделу I7	руб	-	-	I62	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	I32	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I8	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I2	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I62	-	-	-
		Всего по отделу 9	руб	-	-	I62	-	-	-
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I32	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I8	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I2	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I62	-	-	-
		Отдел I0. Вентиляция							
		Раздел I8. Вариант с теплоносителем воды (I50-70°)С							
		Исключается:							
58	E20-762 25-3	Установка калориферов массой до 0,4 т	шт	-I,00	8,77	-9	II / 5	4	I / -
59	CI30-735	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ 7А-П, поверхность нагрева I8,84 м2	шт	-I,00	60,60	-6I	-	-	-
60	CI30-736	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ 8А-П, поверхность нагрева 22,44 м2	"	-I,00	7I,50	-72	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6I	CI30-737	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ 9А-П, поверхность нагрева 25 м2	шт	-2,00	79,30	-I59	-	-	-
62	CI30-732	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС IIА-П, поверхность нагрева 72 м2	"	-I,00	I68,00	-I68	-	-	-
		Добавляется:							
63	E20-760 25-I	Установка калориферов массой до 0,I25 т	шт	2,00	6,09	I2	I4 / 7	6	I / -
64	CI30-738	Калориферы пластинчатые стальные одноходовые КВБ I0А-П, поверхность нагрева 33,34 м2	"	2,00	96,50	I93	-	-	-
65	CI30-758	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС 7А-П, поверхность нагрева I4,I6 м2	"	2,00	46,30	93	-	-	-
66	CI30-759	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС 8А-П, поверхность нагрева I6,92 м2	"	2,00	52,90	I06	-	-	-
67	CI30-76I	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС I0А-П, поверхность нагрева 25,08 м2	"	2,00	74,90	I50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I8	руб	-	-	I06	3/2	2	-
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	85	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I2	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	9	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I06	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Всего по отделу I0	руб	-	-	I06	3/2	2	-
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	85	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I2	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	9	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I06	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	542	I/4	8	4/2
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	I	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	438	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	63	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	44	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	545	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-

Главный архитектор проекта Горохов

Начальник отдела

Составила Шабалина

Проверила Осипова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту школы на I3 классов (489-504 учащихся) на общестроительные работы

Наименование ресурсов	Количество						
	Варианты						
	основной	-20^{0} пустотелый кирпич	-30^{0} кирпич глиняный обыкновенный	-40^{0} пустотелый кирпич	панельные перегородки	хозяйственно-бытовые помещения	приспособление под лечебное учреждение
I	2	3	4	5	6	7	8
Общестроительные работы:							
Подземная часть							
Затраты труда, чел/час	7877,26	7877,26	7887,25	80I0,I9	-	I2572,2	I0288,2
Заработная плата, руб	4290	4290	4290	4373	-	8666	64I4
Строительные машины, руб	I574	I574	I574	I594	-	2884	I7I0
Надземная часть							
Затраты труда, чел/час	28820,3	26409,4	29639,6	298I0,6	29594,0	28820,3	28820,3
Заработная плата, руб	I8I46	I7492	I8566	I8757	I8478	I8I46	I8I45
Строительные машины, руб	2530	2420	2646	2648	2606	2530	2530

I	2	3	4	5	6	7	8
Итого общестроительные работы:							
Затраты труда чел/час	36697,6	34286,7	37526,9	37820,8	29594,0	4I392,5	39I08,5
Заработная плата, руб	22436	2I782	22956	23I30	I8478	268I2	24560
Строительные машины, руб	4I04	3994	4220	4242	2606	54I4	4240

	основной	-20°	-25°	-35°	-40°	при теплоносителе I50-70°	хозяйственно-бытов. гомед.	приспос. под лечебное учрежд.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Санитарно-технические работы:								
Затраты труда, чел/час	5678,I6	5599,I6	5689,78	5750,8	5720,02	5644,69	7089,83	6762,52
Заработная плата, руб	335I	330I	3345	3374	3393	3352	4I88	3989
Строительные машины, руб	I70	I69	I69	I7I	I7I	I70	2II	I73
Монтажные работы:								
Автоматика приточных систем								

I	2	3	4	5	6	7	8	9
Затраты труда, чел/час	435	435	435	435	435	435	435	435
Заработная плата, руб	242	242	242	242	242	242	242	242
Строительные машины, руб	8I	8I	8I	8I	8I	8I	8I	8I
Электроосвещение								
Затраты труда, чел/час	I890,7	I890,7	I890,7	I890,7	I890,7	I890,7	2320,9	2352,06
Заработная плата, руб	I060	I060	I060	I060	I060	I060	I267	I298
Строительные машины, руб	3II	3II	3II	3II	3II	3II	32I	334
Электросиловое оборудование								
Затраты труда, чел/час	938,I5	938,I5	938,I5	938,I5	93 ,I5	938,I5	II57,3	II7I,I5
Заработная плата, руб	53I	53I	53I	53I	53I	53I	68I	650
Строительные машины, руб	84	84	84	84	84	84	9I	96
Кинотехнологическое оборудование								
Затраты труда, чел/час	7	7	7	7	7	7	7	7
Заработная плата, руб	4	4	4	4	4	4	4	4
Строительные машины, руб	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы								
Устройства связи								

I	2	3	4	5	6	7	8	9
Затраты труда, чел/час	I860,05	I860,05	I860,05	I860,05	I860,05	I860,05	I860,05	2498,55
Заработная плата, руб	I2I3	I2I3	I2I3	I2I3	I2I3	I2I3	I2I3	I59I
Строительные машины, руб	II3	II3	II3	II3	II3	II3	II3	276
Всего:								
Затраты труда, чел/час	I0809,97	I0730,06	I0820,68	I0881,7	I0850,92	I0775,59	I2970,08	I3226,28
Заработная плата, руб	640I	635I	6395	6424	6443	6402	7595	7774
Строительные машины, руб	759	758	758	760	760	759	8I7	950
Всего по смете:								
Затраты труда, чел/час	47506,57							
Заработная плата, руб	28837							
Строительные машины, руб	4863							

Начальник отдела смет и ПОС

Составила ведущий инженер — Гилязер

Проверила рук.группы — Форафонова

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать "17" IX 1986 г.
Заказ Т-1119 Тираж 150

gost.e-ecolog.ru