ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

224-I-4II.83

ШКОЛА НА I3 КЛАССОВ

(489-504 УЧАЩИХСЯ)

АЛЬБОМ УШ

ЧАСТЬ I

(стр. I - I44)

С М Е Т Ы

20503/09

ИНВН 9-97

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

224-I-4II.83

ШКОЛА НА I3 КЛАССОВ (489-504 УЧАЩИХСЯ)

АЛЬБОМ УШ

С М Е Т Ы

Стоимость:	
Общая	499,44 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	35I,28 тыс.руб.
I м3 здания	22,23 руб.
I м2 полезной площади	94,67 руб.
I м2 рабочей площади	II3,63 руб.
I расчетной единицы	990,95 руб.

Разработан проектным институтом ЦНИИЭПгражданселькстрой

Технический проект утвержден Госгражданстрсем Приказ № I64 от 27 мая I983 года

Рабочие чертежи введены в действие ЦНИИЭПгражданселькстроем Приказ № 30/т от. 18.02 1985 г.

Главный инженер института А.П. Цикунов

Главный архитектор проекта Ю.В. Горохов

Начальник отдела смет и ПОС

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета	5
3	Смета № I - Общестроительные работы	7
4	Смета № 2 - Сантехнические работы	9I
5	Смета № 3 - Автоматика приточных систем	I34
6	Смета № 4 - Электроосвещение	I45
7	Смета № 5 - Электросиловое оборудование	I59
8	Смета № 6 - Устройства связи	I76
9	Смета № 7 - Кинотехнологическое оборудование	208
I0	Смета № 8 - Подъемно-транспортное оборудование	2I2
II	Смета № 9 - Технологическое оборудование	2I5
I2	Вариантные решения	2I6
I3	Ведомость потребности в производственных ресурсах	278

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Смета составлена по чертежам типового проекта на стадии "рабочая документация" в соответствии с Инструкцией по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства СН 227-82 и Указаниями по применению ЕРЕР-84.

В качестве нормативной базы при составлении смет на общестроительные работы приняты сборники ЕРЕР для I территориального района и ценники средних районных сметных цен Госстроя СССР. Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий принята по базисным ценам; стоимость привозных материалов - сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции. Смета на монтажные работы составлена по сборникам на монтаж оборудования, с расценкой материалов, не учтенных в сборниках, по сборнику № I. Смета на общестроительные работы составлена для районов с температурой наружного воздуха -30°С.

Основные конструктивные решения проекта:

Фундаменты - ленточные бутобетонные (бут М-100, бетон - 75).

Цоколь - бутобетонный.

Стены наружные - кирпич глиняный пустотелый.

Стены внутренние - кирпич глиняный обыкновенный М-75.

Перемычки - сборные железобетонные по серии I.I33-I0 в.I.

Перегородки - гипсобетонные по серии I.23I-I в.2.

Перекрытие и покрытие - сборные железобетонные панели по серии I.I4I, I.24I-I в.20.

Кровля - рулонная из 3-х слоев рубероида.

Окна - с раздельными переплетами по серии I.236-6 в.I.

Двери наружные - по серии I.I36-II, внутренние - по серии I.I36-I0.

Наружная отделка - расшивка швов и облицовка цоколя плиткой "кабанчик".

Внутренняя отделка - гипсоперлитовая штукатурка кирпичных стен толщиной 2,0 см, а в угловых классах толщиной 4,0 см, водоэмульсионная, клеевая и масляная окраска.

Накладные расходы приняты:

- на строительные работы	I6,5%
- на металлоконструкции	8,6%
на внутренние санитарно-технические работы	I3,3%
- плановые накопления	8,0%.

Составила Р. Форафонова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту школы на I3 классов (489-504 учащихся)

Сметная стоимость	499,41	тыс.руб
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете:		
Стоимость на:		
Расчетную единицу	990,95	руб.
I м2 полезной площади	94,67	руб.
I м2 рабочей площади	II3,63	руб.
I м3 здания	22,23	руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительн. работ	монтаж. работ	обор., мебели и инв.	прочих затрат	всего	в том числе		норм усл. чист прод	наим ед. изм.	К-во един. изм.	стоим. един. изм.
								осн. з/пл	эксп маш.				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Общестроительные работы:											
		а) подземная часть	6I,79	-	-	-	6I,79	-	-	-	м3	I5800	3,9I
		б) надземная часть	226,6I	-	-	-	226,6I	-	-	-	"	"	I4,34

№I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	2	Сантехнические работы	3I,43	-	-	-	3I,43	-	-	-	м3	I5800	I,99
3	3	Автоматика приточных систем	-	I,07	I,28	-	2,35	-	-	-	"	"	0,I5
4	4	Электроосвещение	-	20,3I	0,05	-	20,36	-	-	-	"	"	I,29
5	5	Электросиловое оборудование	-	4,6	0,3I	-	4,9I	-	-	-	"	"	0,3I
6	6	Устройства связи	-	3,99	3,08	-	7,07	-	-	-	"	"	0,45
7	7	Кинотехнологическое оборудование	-	0,0I	0,63	-	0,64	-	-	-	"	"	0,04
8	8	Подъемно-транспортное оборудование	-	-	0,08	-	0,08	-	-	-	"	"	0,0I
9	9	Технологическое оборудование	I,25	0,22	I42,73	-	I44,2	-	-	-	"	"	9,I3
	Итого по смете:		32I,08	30,2	I48,I6	-	499,44	-	-	-	м3	I5800	22,23
											м2 полез. площ.	37I0,4	94,67
											м2 рабоч. площ.	309I,4	II3,63

Главный инженер института А.П. Цикунов

Начальник отдела смет и ПОС

Составила рук.группы Р.А. Форафонова

Проверила гл.специалист Б.М. Мильман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту школы на I3 классов (489-504 учащихся) на общестроительные работы

Основание: АС-I+АС-20

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 6I,785 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция I5,663 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу I22,59 руб.

I м2 полезной площади I6,65 руб.

I м2 рабочей площади I9,99 руб.

I м3 здания 3,9I руб.

№№ пп	№ прейс-куранта, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость един. руб	Общая стоимость, руб			
						всего	норм. усл.-чист. прод. прям. затр.	в том числе	
								основ. з/пл.	эксп. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

А. Подземная часть

Раздел I. Земляные работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	ЕI-230 29-II	Разработка грунта бульдозером мощностью до 59 квт с перемещением до I0 м, грунт I группы	I000 м3	0,34	37,I8	I3	-	-	-
2	ЕI-237 29-8I	Дополнительное перемещение грунта на 40 м	"	I,35	30,47	4I	-	-	-
3	ЕI-I74 22-I3 тех.ч.	Разработка грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,503 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт I группы, погрузка растительного грунта	I000 м3	0,34	I49,66	5I	-	-	-
4	С3I0-I	Перевозка до I км	т	405,60	0,29	II8	-	-	-
5	ЕI-I94 25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт I группы	I000 м3	0,34	I0,70	4	-	-	-
6	ЕI-56 II-I4 тех.ч.	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3, грунт 2 группы	"	0,89	I50,82	I33	-	-	-
7	ЕI-I75 22-I4 тех.ч. таб.3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автосамосвалы, грунт 2 группы	"	I,83	I78,2I	326	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
8	EI-960 80-2 т.ч стр.25 п.3,67	Доработка грунта вручную	I00 м3	0,4I	89,40	37	-	-	-
9	EI-I06 I7-2	Срезка недобора грунта в выемках, грунт 2 группы	"	0,97	49,70	48	-	-	-
I0	EI-23I 29-2 т.ч таб.3	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до I0 м, грунт 2 группы	I000 м3	I,74	44,88	78	-	-	-
II	EI-238 29-9 т.ч.тб.3	Дополнительное перемещение на 40 м в резерв	"	6,96	35,53	247	-	-	-
I2	EI-23I 29-2 т.ч таб.3	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до I0 м, грунт 2 группы	"	I,74	44,88	78	-	-	-
I3	EI-238 29-9 т.ч. тб.3	Дополнительное перемещение на 40 м из резерва	"	6,96	35,53	247	-	-	-
I4	EI-257 3I-2 т.ч. таб.3	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до I0 м бульдозерами, грунт 2 группы	"	I,00	20,79	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	EI-967 8I-I т.ч. п.I.20	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт I группы	I00 м3	4,28	4I,50	I78	-	-	-
I6	EI-55 II-I3 т.ч п.I.6 стр.2I п.3-I тб.3	Подсыпка под полы экскаватором с грейферным ковшом	I000 м3	0,22	I22,02	27	-	-	-
I7	EI-967 8I-I	Подсыпка под полы вручную	I00 м3	0,93	4I,50	39	-	-	-
I8	EI-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунты I,2 групп	"	I2,I8	9,69	II8	-	-	-
I9	C3I0-I	Перевозка до I км	т	3I99,00	0,29	928	-	-	-
20	EI-I95 25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт 2-3 группы	I000 м3	I,83	I3,20	24	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	3463	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	2756	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	453	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Плановые накопления	руб	-	-	254	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3463	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 2. Фундаменты							
2I	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М-I00 бутобетонных	м3	608,20	6,49	3947	-	-	-
22	Е8-I8 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, рубероидная	I00 м2	2,59	I82,00	47I	-	-	-
23	Е8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом	"	0,40	25,I0	I0	-	-	-
24	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	"	2,24	90,00	202	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
25	Е8-I4 I-I4	Устройство фундаментов - столбов из бетона М-I00 бутобетонных	м3	60,03	8,78	527	-	-	-
		Стоимость материалов:							
26	ССЦ I-I4	Бетон М-75	м3	474,42	25,70	I2I93	-	-	-
28	ССЦ 4-I8	Камень бутовый	"	294,0I	I0,80	3I75	-	-	-
28	ССЦ 2-I	Раствор цементный М-25	"	7,94	I9,80	I57	-	-	-
		Фундаменты под оборудование:							
29	Е6-30 3-I	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М-I00 объемом до 5 м3	м3	I,97	9,4I	I9	-	-	-
		Стоимость материалов:							
30	ССЦ I-3	Бетон М-I00	м3	2,0I	25,80	52	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	26II3	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	20753	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	3425	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления	руб	-	-	I935	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	26II3	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 3. Перекрытие над подвалом							
3I	Е7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I4,00	3,09	43	-	-	-
32	Е7-29I I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов	т	0,05	342,00	I7	-	-	-
33	Е6-I84 I6-I2	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5м2 и приведенной толщине до 200 мм	м3	0,46	I3,I0	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость материалов:							
34	ССЦ I-I7	Бетон М-200	м3	0,47	29,20	I4	-	-	-
35	СI24-38	Комплекты арматурной заготовки не собранные в каркасы и сетки из стали класса А3 и углеродистой стали общего назначения, диаметром I0 мм	т	0,02	253,00	5	-	-	-
36	СI24-28	Комплекты арматурной заготовки не собранные в каркасы и сетки из стали класса АI и углеродной стали общего назначения, диаметром до 7 мм	"	0,0I	232,00	2	-	-	-
		Стоимость изделий:							
37	ССЦ п.II-I58	Плиты перекрытия марки ПК63.I2-6А4Т, ПК63.I0--6А4Т, нормативной нагрузкой 800 кг/м2, приведенной толщиной II,80 см	м2	90,56	9,20	833	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,20+I,I9							
38	ССЦ п.II-I58	Плиты перекрытия марки ПК63.I0-8А4Т, нормативной нагрузкой 970 кг/м2, приведенной толщиной II,70 м	"	I8,46	9,62	I78	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Цена: 7,8I+0,20+I,6I							
		Всего по разделу 3	руб	-	-	I38I	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I098	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I80	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I03	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I38I	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 4. Разные работы							
		а) Подпольные каналы							
39	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	54,53	2,50	I36	-	-	-
40	Е8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	"	2I7,67	5,44	II84	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4I	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00 м2	3,84	90,00	346	-	-	-
42	E7-460 39-5-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	525,00	2,09	I097	-	-	-
43	E7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	49,00	0,23	II	-	-	-
44	E7-287 I7-3	Установка опорных стальных уголков	т	0,73	293,00	2I4	-	-	-
45	EI0-246 50-I	Сборка перекрытий из панелей площадью до 5 м2	м2	22,60	0,45	I0		-	-
46	EI5-649 I66-4-32	Окраска кузбасским лаком по металлу стен за два раза	I00 м2	0,20	I2,30	2	-	-	-
		Материалы:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
47	ССЦ I-I3	Бетон М-50	м3	55,62	25,30	I407	-	-	-
48	ССЦ 6-I	Кирпич керамический	т.шт	87,07	68,00	592I	-	-	-
49	ССЦ 2-2	Раствор цементный М-50	м3	52,24	2I,90	II44	-	-	-
		Стоимость изделий:							
50	СЦ2 ч.2 п.40I	Щиты деревянные для подпольных каналов	м2	22,60	3,95	89	-	-	-
5I	ССЦ 8-505	Плиты плоские сборные железобетонные из бетона М-200	м3	26,75	62,I6	I663	-	-	-
		Цена: 63,8-0,82х2							
52	ССЦ 9-92	Перемычки сборные ж/б из бетона М-200	м3	0,6I	64,40	39	-	-	-
53	ССЦ тб.3 -I п.I	Арматура класса А-I	т	0,32	229,00	73	-	-	-
54	ССЦ п.6 тб.3-I	Арматура класса В-I	"	0,74	32I,00	238	-	-	-
55	ССЦ п.3 таб.3I	Арматура класса А-3	"	-	250,00	-	-	-	-
		Всего по "а"	руб	-	-	I7077	-	-	-
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I3574	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	2238	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I265	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I7077	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		б) Венткамера							
56	E8-43 5-8	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00 м2	0,27	I02,00	27	-	-	-
57	E26-35 8-8	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	м3	2,I2	35,50	75	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
58	Е26-34 8-7	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	м3	0,68	43,80	30	-	-	-
59	Е9-I07 I5-2	Обрамление проемов металлом	т	0,I5	55,80	8	-	-	-
60	ЕI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	I00 м2	0,27	3I5,00	84	-	-	-
6I	ЕI5-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков	"	0,09	323,00	28	-	-	-
62	ЕI5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	"	0,27	73,00	I9	-	-	-
63	ЕI5-305 6I-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	"	0,09	I2I,00	I0	-	-	-
64	ЕI5-648 I66-4	Окраска кузбасским лаком по металлу стен за I раз	"	0,04	7,76	I	-	-	-
65	ЕI5-649 I66-4-32	Окраска кузбасским лаком по металлу стен за 2 раза	"	0,04	I2,30	I	-	-	-
		Стоимость материалов:							
66	СЦ6-I	Кирпич керамический	т.шт	I,34	68,00	9I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
67	СЦ 2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,6I	23,50	I4	-	-	-
68	СЦ 2-20	Раствор известковый	"	I,I0	2I,30	23	-	-	-
69	СII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I00	м3	2,75	20,40	56	-	-	-
70	СI2I-I967	Решетки оконные из горячекатанных профилей и круга 3	т	0,I5	357,00	54	-	-	-
		Всего по разделу "б"	руб	-	-	65I	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	459	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	75	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	43	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	577	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	62	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	74	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 5. Полы подвала							
7I	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	I,II	4,58	5	-	-	-
72	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	8,90	2,50	22	-	-	-
73	EII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	I00 м2	I,II	28,90	32	-	-	-
74	EII-68 II-28п	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм	"	2,23	0,87	2	-	-	-
		Стоимость материалов:							
75	ССЦ 4-3I	Щебень каменный	м3	4,54	I0,70	49	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
76	ССЦ 2-5	Раствор цементный М-I50	м3	0,I8	25,90	5	-	-	-
77	ССЦ I-I5	Бетон М-I00	"	9,08	26,30	239	-	-	-
78	ССЦ I-I7	Бетон М-200	м3	2,28	28,20	64	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	525	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	4I8	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	69	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	38	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	525	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 6. Подготовка под полы I этажа							
79	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	I4,32	4,58	66	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
80	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	II4,56	2,50	286	-	-	-
8I	EI-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам	I00 м2	3,04	I32,00	40I	-	-	-
82	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	"	7,50	I7,20	I29	-	-	-
83	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	"	I,4I	I7,20	24	-	-	-
84	EII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм	"	I,4I	0,39	I	-	-	-
		Стоимость материалов:							
85	ССЦ 4-3I	Щебень каменный	м3	58,43	I0,70	625	-	-	-
86	ССЦ I-I5	Бетон М-I00	"	II6,85	26,30	3073	-	-	-
87	ССЦ 6-I	Кирпич	т.шт	2,I0	68,00	I43	-	-	-
88	ССЦ 2-I	Раствор цементный М-25	м3	I,I2	I9,80	22	-	-	-
89	ССЦ 2-5	Раствор цементный М-I50	"	I7,46	25,90	452	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	6567	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	5220	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	862	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	485	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6567	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 7. Наружная отделка							
90	ЕI5-86 I4-I	Облицовка цоколя плиткой кабанчик	I00 м2	2,5I	698,00	I752	-	-	-
		Цена: 450+539-29I							
		Всего по разделу 7	руб	-	-	2204	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I752	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	289	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I63	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2204	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 8. Внутренняя отделка							
9I	EI5-509 I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону	I00 м2	2,02	3,I3	6	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	8	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	6	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	8	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу	руб	-	-	27032	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	2I429	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	3534	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I995	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	26958	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	62	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	74	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	-	-	-	-
		Раздел 9. Прочие работы							
		а) Отмостка							
92	Е27-22 7-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м3	2I,99	0,87	I9	-	-	-
93	Е27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	I00 м2	2,20	I0,80	24	-	-	-
		Стоимость материалов:							
94	ССЦ 4-56	Щебень для дорожного строительства	м3	27,7I	I2,30	34I	-	-	-
95	ССЦ 5-3	Смесь асфальтобетонная	т	I5,75	I9,30	304	-	-	-
96	ССЦ 4-20	Песок	м3	I,I0	7,79	9	-	-	-
97	ССЦ т.ч.	Вода	"	I,54	0,I0	I	-	-	-
		Всего по "а"	руб	-	-	877	-	-	-
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	698	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	II4	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	65	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	877	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		б) Крыльца							
98	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00 бутобетонных	м3	I4,6I	6,49	95	-	-	-
99	Е6-I4 I-I4	Устройство фундаментов -столбов из бетона М-I00 бутобетонных	"	7,76	8,78	68	-	-	-
I00	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	7,I0	3,36	24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0I	Е7-668 47-II-I,8	Лестницы по готовому основанию	шт	54,00	0,72	39	-	-	-
I02	ЕI-967 8I-I	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт I группы	I00 м3	0,69	4I,50	28	-	-	-
I03	ЕII-3 I-3	Устройство подстилающих слоев песчаных	м3	I4,50	I,63	24	-	-	-
I04	ЕII-II II-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	"	3,78	2,50	9	-	-	-
I05	ЕII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00 м2	0,38	22,90	9	-	-	-
I06	ЕII-77 II-II	Железнение цементных покрытий	"	0,38	9,83	4	-	-	-
I07	ЕII-I32-I 20-I	Устройство покрытий из плиток бетонных на цементном растворе	"	I,32	58,30	77	-	-	-
I08	Е9-46 7-I	Металлическое ограждение крылец	т	0,I3	58,00	8	-	-	-
		Стоимость материалов:							
I09	ССЦ 3-I9	Бетон М-75	м3	I5,88	25,70	408	-	-	-
II0	ССЦ 4-I8	Камень бутовый	м3	9,84	I0,80	I06	-	-	-
III	ССЦ 6-I	Кирпич керамический	т.шт	2,73	68,00	I86	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II2	ССЦ 2-I2	Раствор цементно-известковый	м3	I,63	23,50	38	-	-	-
II3	ССЦ 4-20	Песок	"	I6,24	7,79	I27	-	-	-
II4	ССЦ I-3	Бетон М-I00	"	3,8[illegible]	25,80	I00	-	-	-
II5	ССЦ 2-6	Раствор цементный М-200	"	0,83	28,I0	23	-	-	-
II6	ССЦ 2-5	Раствор цементный М-I50	"	2,78	25,90	72	-	-	-
II7	ССЦ 3-II4	Плитки тротуарные	м2	I33,26	3,78	504	-	-	-
II8	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали	т	0,I3	327,00	43	-	-	-
II9	CI22-329	Поручни марки 2	м	50,20	0,30	I5	-	-	-
I20	ССЦ п.II-I72	Ступени бетонные	"	64,80	3,72	24I	-	-	-
		Всего по "б"	руб	-	-	2825	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	2I97	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	363	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	204	-	-	-

2		3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые НУЧП	руб	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2764	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	5I	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	43	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	6I	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		в) Монорельс							
I2I	E9-40	Монтаж пути для тельферов прямолинейных и криволинейных на высоте до 25 м по металлическим опорам из двутавра ном. 24	м	9,50	3,68	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость металлоконструкций:							
I22	CI2I-I825	Пути подвесных кранов и монорельсы в комплекте с накладными или соединительными планками пролетом до 6 м, из прокатных двутавров типа М, звенья прямолинейные I	т	0,I9	239,00	45	-	-	-
		Всего по "в"	руб	-	-	94	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость металломонтажных работ	"	-	-	80	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	45	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	94	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 9	руб	-	-	3796	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	2895	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	477	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	269	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3641	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	I3I	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I2	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I2	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	I55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	-	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	6I785	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	48931	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	8069	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	4556	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6I556	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	I93	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I8	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I8	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего стоимость металло-монтажных работ	руб	-	-	229	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-

Главный архитектор проекта Горохов

Начальник отдела

Составила Форафонова

Проверила Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту школы на I3 классов (489-504 учащихся) на общестроительные работы

Основание: АС20+АС-6I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	226,6II тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	4I,858 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:	
Расчетную единицу	449,63 руб.
I м2 полезной площади	7I,86 руб.
I м2 рабочей площади	73,30 руб.
I м3 здания	I4,34 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость един. руб	Общая стоимость, руб			
						всего	норм. усл.-чист. прод. прям. затр.	в том числе	
								основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Б. Надземная часть

Раздел I. Стены

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	877,70	3,36	2949	-	-	-
2	Е8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	"	588,I0	3,02	I776	-	-	-
3	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	660,00	0,23	I52	-	-	-
4	Е7-430 38-I0-I,8	Укладка ригелей масой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	73,00	2,55	I86	-	-	-
5	Е7-445 38-I0-I,8	Монтаж опорных подушек	шт	52,00	0,23	I2	-	-	-
6	Е6-I70 I5-II	Монолитные бетонные подушки из бетона М-200	м3	0,89	23,60	2I	-	-	-
7	Е6-I68 I5 9	Монолитные заделки из бетона М-200	"	2,82	I3,70	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,22	I94,00	43	-	-	-
9	Е7-29I	Установка анкеров	"	0,I3	342,00	44	-	-	-
I0	Е26-3I 8-3	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных, стен венткамеры	м3	6,52	35,90	234	-	-	-
		Стоимость материалов и изделий:							
II	ССЦ 6-8	Кирпич глиняный пустотелый	т.шт	337,9I	73,60	24870	-	-	-
I2	ССЦ 6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	"	223,48	68,00	I5I97	-	-	-
I3	ССЦ 2-2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	337,I3	2I,90	7383	-	-	-
I4	ССЦ 9-92	Перемычки сборные ж/б из бетона М-200	"	36,90	64,40	2376	-	-	-
I5	ССЦ 9-284	Прогоны сборные ж/б из бетона М-250	"	7,2I	69,48	50I	-	-	-
I6	ССЦ 9-284	То же, из бетона М-300	"	I4,40	70,30	I0I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7	ССЦ 9-92	Опорные подушки из бетона М-200	м3	I,79	64,40	II5	-	-	-
I8	ССЦ I-I7	Бетон М-200	"	3,77	28,20	I06	-	-	-
I9	ССЦ таб 3-II	Арматура класса А-I для сборных ж/б конструкций	т	6,84	229,00	I566	-	-	-
20	ССЦ табл.3-I-3	То же, А-3	"	3,56	250,00	890	-	-	-
2I	ССЦ тб.3-I-6	То же, В-I	"	0,25	32I,00	80	-	-	-
22	СI24-7	Арматура для монолита класса А-I	т	0,18	253,00	46	-	-	-
23	ССЦ п.I8 таб.3-I	Металлизация анкеров	"	0,I3	I78,00	23	-	-	-
24	СII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I00	м3	6,32	20,40	I29	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	75I77	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	59750	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	9859	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	5568	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	75I77	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 2. Перекрытие							
25	Е7-460 39-5-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	80,00	2,09	I67	-	-	-
26	Е7-463 39-6-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	I99,00	3,09	6I5	-	-	-
27	Е7-29I I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов	т	0,I4	342,00	48	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
28	Е6-I75 I6-3	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М-200 толщиной более 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	I4,I4	8,72	I23	-	-	-
		Стоимость материалов:							
29	ССЦ 2-4	Раствор цементный М-I00	м3	I3,68	24,40	334	-	-	-
30	ССЦ I-I7	Бетон М-200	"	I4,35	28,20	405	-	-	-
3I	СI24-I0	Арматура класса А-I	т	0,26	338,00	88	-	-	-
32	СI24-I2	Арматура класса А-3	"	0,37	325,00	I20	-	-	-
		Стоимость изделий:							
33	ССЦ п.II-I58 прим.	Плиты перекрытия с крупными пустотами нормативной нагрузкой 660 кг/м3, приведенной толщиной II,72 см, марки ПК-63-I0--4А4Т и марки ПК-63-I2--4А4Т	м2	775,5I	8,99	6972	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,20+0,98							
34	ССЦ п.II-I58	То же, нормативной нагрузкой 800 кг/м2 марки ПК-63-I0-6А4Т, ПК-63-I2--6А4Т	"	237,70	9,36	2225	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,20+I,35							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
35	ССЦ п.II-I58	То же, пролетом 5,98 м марки ПК-60-I0-6А4Т, ПК--60-I2-6А4Т	м2	II5,04	9,05	I04I	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,20+I,04							
36	ССЦ п.II-I58	То же, нормативной нагрузкой 970 кг/м2 марки ПК-60-I0-8А4Т, ПК-60-I2--8А4Т	"	I09,I2	9,42	I028	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,20+I,4I							
37	ССЦ п.II-I58	То же, пролетом 6,28 м марки ПК-63-I0-8А4Т, ПК-63-I2-8А4Т	"	I07,02	9,62	I030	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,20+I,6I							
38	ССЦ п.II-I58 прим.	То же, длиной пролета 4,48 м, приведенной толщиной I2,7 см, нормативной нагрузкой 660 кг/м2	м2	40,08	8,49	340	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,20х2+0,28							
39	ССЦ п.II-I48 прим.	То же, приведенной толщиной I2,0 см	"	5,33	8,29	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
40	ССЦ п.II-I6I прим.	Плиты плоские пролетом 2,68 м, толщиной I2,0 см, нормативной нагрузкой 980 кг/м2 марки ПК-27-I0, ПК-27-I2	м2	65,37	7,36	48I	-	-	-
		Цена: 7,4I-0,05=7,405							
4I	ССЦ п.II-I6I прим.	То же, пролетом 2,98 м, марки ПК-30-I0	"	23,60	7,4I	I75	-	-	-
42	ССЦ п.II-I6I прим.	То же, нормативной нагрузкой 800 кг/м2	"	I8I,05	7,34	I329	-	-	-
		Цена: 7,4I-0,07=7,34							
		Итого по разделу 2	руб	-	-	2084I	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I6565	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	2733	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I543	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2084I	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 3. Покрытие							
43	E7-460 39-5-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	54,00	2,09	II3	-	-	-
44	E7-463 39-6-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	2I2,00	3,09	655	-	-	-
45	E7-45I 39-2-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до I5 м2 с опиранием по контуру при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	32,00	2,99	96	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
46	Е7-29I I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов	т	0,36	342,00	I23	-	-	-
47	Е6-I79 I6-7	Укладка бетона М-200 по сетке	м3	68,64	27,70	I90I	-	-	-
48	Е6-I75 I6-3	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М-200 толщиной более 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м	"	I2,34	8,72	I08	-	-	-
		Стоимость материалов:							
49	ССЦ 2-4	Раствор цементный М-I00	м3	I6,53	24,40	403	-	-	-
50	ССЦ I-I7	Бетон М-200	"	2I,29	28,20	600	-	-	-
5I	СI24-I0	Арматура класса А-I	т	0,I2	338,00	4I	-	-	-
52	СI24-I2	Арматура класса А-3	"	0,33	325,00	I07	-	-	-
53	СI24-43	Арматура класса В-I	"	0,I5	392,00	59	-	-	-
		Стоимость изделий:							
54	ССЦ п.II-I58 прим.	Плита перекрытия с круглыми пустотами нормативной нагрузкой 660 кг/м2, приведенной толщиной II,72 см марки ПК-63-I0-4А4Т и ПК-63-I2-4А4Т	м2	I077,94	8,99	969I	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,20+0,98							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
55	ССЦ п.II-I58 прим.	То же, пролетом 5,98 м, марки ПК-63-I2-6А4Т Цена: 7,8I+0,20+I,04=9,05	м2	I4,94	9,05	I35	-	-	-
56	ССЦ II-I58 прим.	То же, пролетом 6,28 м, марки ПК-63-I0-8А4Т, ПК-63-I2-8А4Т Цена: 7,8I+0,20+I,6I=9,62	"	90,83	9,62	874	-	-	-
57	ССЦ III58 прим.	То же, пролетом 5,98 м, марки ПК-60-I0-4А4Т, ПК-60-I2-4А4Т, нормативной нагрузкой 660 кг/м2	м2	I22,I6	8,86	I082	-	-	-
58	ССЦ II-I58 прим.	То же, нормативной нагрузкой 970 кг/м2 марки ПК-60-I2-8А4Т, ПК-60-I0 -8А4Т	"	65,68	9,42	6I9	-	-	-
59	ССЦ II-I58 прим.	То же, длиной пролета 4,48 м, приведенной толщиной I2,7 см, нормативной нагрузкой 660 кг/м2, марки ПК-4-45-I5 Цена: 7,8I+0,20+0,28=8,29	м2	40,08	8,29	332	-	-	-
60	ССЦ II-I58	То же, приведенной толщиной I2,0 см, марки ПК-4-45-I2	"	5,33	8,29	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6I	ССЦ II-I6I прим.	То же, плиты плоские пролетом 2,68 м, толщиной I2,0 см, нормативной нагрузкой 980 кг/м2, марки ПК-27-I0, ПК-27-I2	м2	48,88	7,36	360	-	-	-
		Цена: 7,4I-0,05=7,36							
62	ССЦ II-I6I прим.	То же, нормативной нагрузкой 800 кг/м2, марки ПК-30-I2	"	I34,90	7,34	990	-	-	-
		Цена: 7,4I-0,07=7,34							
63	ССЦ II-I58	Плиты с круглыми пустотами, пролетом II,98 м, приведенной толщиной I7,0 см, нормативной нагрузкой 770 кг/м2 марки ПК-4.5-I20.I0	м2	379,52	I4,89	565I	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,20х6+5,88=I4,89							
		Всего по разделу 3	руб	-	-	30I78	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	23984	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	3958	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	2236	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	30I78	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 4. Кровля							
64	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350, на битумной мастике	I00 м2	I9,94	49,90	995	-	-	
65	EI2-288 9-5	Укладка керамзитового гравия для создания уклона средней толщиной I35 мм	м3	269,I4	2,25	606	-	-	-
66	EI2-286 9-3	Утепление покрытий плитами из ячеистого бетона	I00 м2	I9,94	I7,30	345	-	-	-
67	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	"	I9,94	I4,80	295	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
68	EI2-300 I0-I	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке ном. 299	I00 м2	99,68	0,08	8	-	-	-
69	EI2-I36 2-I-I	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной от I2 до 24 м на битумной мастике из трех слоев рубероида РМ-350 с защитным слоем из рубероида РК-420	"	I9,94	24I,00	4805	-	-	-
70	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350, на битумной мастике	"	I9,94	49,90	995	-	-	-
7I	EI2-276 8-I	Устройство обрамлений на фасадах, включая водосточные трубы из готовых элементов	I00 м2	25,26	28,90	730	-	-	-
72	E8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	6,78	3,02	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
73	Е7-668 47-II-I,8	Установка мелких конструкций массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	282,00	0,72	203	-	-	-
		Стоимость материалов и изделий:							
74	ССЦ 7-32	Гравий керамзитовый	м3	279,9I	I2,30	3443	-	-	-
75	ССЦ 6-I	Кирпич керамический	т.шт	2,58	68,00	I75	-	-	-
76	ССЦ 2-2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	I,56	2I,90	34	-	-	-
77	ССЦ 2 3	Раствор цементный М-75	"	4I,97	23,30	978	-	-	-
78	ССЦ 3-I47	Плиты из ячеистого бетона	м3	328,55	I6,00	5257	-	-	-
79	ССЦ II-239	Плиты парапетные из бетона М-200	"	9,72	7I,I0	69I	-	-	-
80	ССЦ тб.3-I	Арматура класса Вр-I	т	0,I6	32I,00	5I	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	22I94	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I764I	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	29I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I643	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	22I94	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 5. Полы							
		а) Основание							
8I	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	I,20	I7,20	2I	-	-	-
82	EII-I6 3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола, первый слой	"	0,60	II8,00	7I	-	-	-
83	EII-I7 3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола, последующий слой	"	0,60	77,00	46	-	-	-
		Стоимость материалов:							
84	ССЦ 2-5	Раствор цементный М-I50	м3	2,45	25,90	63	-	-	-
		б) Покрытие							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
85	ЕII-207 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизоляционной подоснове, толщиной не менее 3,6 мм	I00 м2	25,2I	453,00	II420	-	-	-
86	ЕII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	"	3,99	363,00	I449	-	-	-
87	ЕII-I84 27-2	Покрытие из реек 60х60	"	3,04	488,00	I482	-	-	-
88	ЕII-I32 20-I	Устройство покрытий из плиток бетонных на цементном растворе	"	4,84	58,30	282	-	-	-
		Стоимость материалов и изделий:							
89	ССЦ 3-I20	Плиты из бетона с мозаичным покрытием	м2	488,60	3,06	I495	-	-	-
90	ССЦ 2-5	Раствор цементный М-I50	м3	I0,3I	25,90	267	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	20880	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I6596	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	2738	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I546	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	20880	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 6. Лестницы							
9I	E7-5I0 4I-6-I,8	Укладка лестничных маршей -площадок массой более I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	4,00	5,76	23	-	-	-
92	E7-502 4I-2-I,8	Укладка лестничных площадок массой более I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	3,00	3,32	I0	-	-	-
93	E7-506 4I-4-I,8	Укладка лестничных маршей массой более I т без сварки при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	2,00	3,II	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
94	Е7-668 47-II-I,8	Облицовка маршей ж/б проступями	шт	86,00	0,72	62	-	-	-
95	Е7-668 47-II-I,8	Установка ступеней	"	20,00	0,72	I4	-	-	-
96	Е9-46 7-I	Ограждение лестничных маршей и площадок	т	0,6I	58,00	35	-	-	-
97	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	2,00	0,23	I	-	-	-
98	Е7-430 38-5-I,8	Укладка ригелей массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	I,00	2,55	3	-	-	-
99	Е7-433 38-6-I,8	Укладка ригелей массой до 2 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	I,00	3,88	4	-	-	-
I00	Е7-435 38-7-I,8	Укладка ригелей массой до 2 т при высоте зданий более 40 м до 57 м	"	I,00	4,72	5	-	-	-
I0I	Е7-445 38-I0-I,8	Установка опорных подушек	шт	4,00	0,23	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I02	Е7-460 39-5-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I,00	2,09	2	-	-	-
I03	Е6-I68 I5-9	Монолитные заделки из бетона М-200	м3	0,38	I3,70	5	-	-	-
I04	ЕII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00 м2	0,25	363,00	89	-	-	-
I05	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	4,85	3,36	I6	-	-	-
I06	ЕI5-622	Окраска суриком стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00 м2	0,I6	53,40	9	-	-	-
		Стоимость материалов и изделий:							
I07	ССЦ 9-92	Перемычки сборные ж/б из бетона М-200	м3	0,34	64,40	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I08	ССЦ 9-283	Ригели сборные ж/б из бетона М-400	м3	I,0I	7I,85	73	-	-	-
I09	ССЦ 9-287	То же, из бетона М-300	"	I,I0	70,40	77	-	-	-
II0	ССЦ 9-92	Сборные опорные подушки из бетона М-200	м3	0,07	64,40	5	-	-	-
III	ССЦ I-I7	Бетон М-200	"	0,39	28,20	II	-	-	-
II2	ССЦ II-I67	Марши сборные ж/б по ступеням под облицовку	м2	26,00	I0,80	28I	-	-	-
II3	ССЦ II-I68	То же, бетонными ступенями	"	4,94	I2,30	6I	-	-	-
II4	ССЦ II-I69	Площадки сборные ж/б	"	9,99	9,94	99	-	-	-
II5	ССЦ II-I73	Проступи сборные ж/б	"	II3,60	I,67	I90	-	-	-
II6	ССЦ II-I72	Ступени сборные ж/б	"	22,80	3,72	85	-	-	-
II7	ССЦ 2-5	Раствор цементный М-I50	м3	0,55	25,90	I4	-	-	-
II8	С12I-I93I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали	т	0,6I	327,00	I99	-	-	-
II9	ССЦ таб.3-I	Арматура класса А-I для сборного железобетона	кг	2,50	0,23	I	-	-	-
I20	ССЦ т.3-I-6	То же, класса В-I	"	7,20	0,32	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2I	ССЦ т.3-I-3	То же, класса А-3	кг	84,I0	0,25	2I	-	-	-
I22	ССЦ т.3-I-2	То же, класса АТ-5	"	9I,I0	0,24	22	-	-	-
I23	ССЦ т.3-I-6	То же, класса Вр-I	"	2I,00	0,32	7	-	-	-
I24	ССЦ т.3-I-I3	То же, закладные детали	"	53,40	0,4I	22	-	-	-
I25	ССЦ II-I6I прим.	Плиты плоские пролетом 3,0 м, приведенной толщиной I2,0 см, нормативной нагрузкой 980 кг/м2 марки ПТ-30-I0	м2	3,00	7,4I	22	-	-	-
I26	ССЦ 6-I	Кирпич керамический	т.шт	I,86	68,00	I26	-	-	-
I27	ССЦ 2-2	Раствор цементно-известковый	м3	I,I2	2I,90	25	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	2053	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I4I6	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	233	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые НУЧП	руб	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I779	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	234	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	20	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	20	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	274	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 7. Перегородки							
I28	E8-43 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00 м2	5,93	75,40	447	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I29	EII-II I-II	Бетонная подготовка под перегородки I этажа	м3	5,30	2,50	I3	-	-	-
I30	E7-629 46-3-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I4,00	3,56	50	-	-	-
I3I	E7-632 46-6-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до I0 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	I56,00	4,0I	626	-	-	-
I32	E7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	54,00	0,23	I2	-	-	-
I33	E26-3I 8-4	Изоляция тамбурных перегородок минераловатными плитами	м3	I,66	35,90	60	-	-	-
I34	E26-34 8-7	Изоляция перекрытий тамбурных минераловатными плитами	"	0,46	43,80	20	-	-	-
I35	EI0-48 8-5	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах	м	I7,30	2,40	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I36	EI0-84 I4-I	Установка фрамуг в перегородках	м2	3,I6	2,99	9	-	-	-
		Стоимость материалов и изделий:							
I37	CII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I МI00	м3	2,I0	20,40	43	-	-	-
I38	ССЦ 6-I	Кирпич керамический	т.шт	29,88	68,00	2032	-	-	-
I39	ССЦ 2-2	Раствор цементно-известковый	м3	I3,64	2I,90	299	-	-	-
I40	ССЦ 3-I75	Гипсобетонные панели перегородок площадью более 6 м2, толщиной 80 мм	м2	99,08	4,24	420	-	-	-
I4I	ССЦ 3-I9	То же, площадью до 6 мм2	"	552,30	4,34	2397	-	-	-
I42	ССЦ 9-92	Перемычки сборные ж/б из бетона М-200	м3	I,66	64,40	I07	-	-	-
I43	ССЦ т.ч. тб.3-I п.6	Арматура класса В-I	т	0,04	32I,00	I3	-	-	-
I44	-"- п.3	То же, класса А-3	"	0,02	250,00	5	-	-	-
I45	CI22-465	Щиты и двери санузлов	м2	32,35	I0,00	323	-	-	-
I46	CI22-I6	Стоимость фрамуг ИФ-I	"	3,I6	26,80	85	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I47	CIII-432	Скобяные приборы для фрамуг	к-т	4,00	0,86	3	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	88I4	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	7006	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	II56	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	652	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	88I4	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 8. Перегородки остекленные							
I48	EI0-44 8-I	Перегородки дерезянные из блоков	м2	2I,04	I,20	25	-	-	-
I49	EI0-84 I4-I	Установка фрамуг	"	3,84	2,99	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I50	EI5-74I 202-I-4I	Остекление деревянных перегородок оконным 3 мм стеклом	I00 м2	0,08	224,00	I7	-	-	-
I5I	EI5-705 20I-I-35	Остекление фрамуг	"	0,04	I2I,00	5	-	-	-
I52	EI0-70 II-I	Каркас остекленных перегородок	м3	0,I3	II2,00	I5	-	-	-
		Стоимость изделий:							
I53	CI22-224	Блоки дверные двупольные с полотнами под остекление марки ДО-2I-I3С	м2	2I,04	9,79	206	-	-	-
I54	CI22-I6	Стоимость фрамуг ФВ-04-I2	"	3,84	26,80	I03	-	-	-
I55	CIII-432	Скобяные приборы для фрамуг	к-т	8,00	0,86	7	-	-	-
I56	CIII-448-I	Двери, входные в помещение, однопольные	"	8,00	2,97	24	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	5I9	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	4I3	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	68	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления	руб	-	-	38	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5I9	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 9. Окна и витраж							
I57	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проемов до 2 м2	м2	6,64	4,47	30	-	-	-
I58	EI0-75 I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов более 2 м2	"	523,76	3,25	I702	-	-	-
I59	EI0-74 I3-3	Установка фрамужных блоков	м2	28,69	4,47	I28	-	-	-
I60	EI0-II4 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проема до 3 м2	"	4,80	4,24	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6I	EI0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2 м	м2	93,I0	0,92	86	-	-	-
I62	EI0-I04 I9-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема более 2 м	"	437,26	0,62	27I	-	-	-
I63	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм	I00 м2	5,30	229,00	I2I5	-	-	-
I64	EI5-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм	"	0,05	I5I,00	7	-	-	-
I65	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников для витражей	I00 м	0,85	4,43	4	-	-	-
		Стоимость изделий:							
		Оконные блоки с раздельными переплетами, окрашенные эмалями за 2 раза марки:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I66	CI22-59	ОР-I8-I8Г	м2	49,92	20,40	I0I8	-	-	-
I67	CI22-5I	ОР-I8-9Г	"	3,06	20,30	62	-	-	-
I68	CI22-65	ОР-2I-24В	"	390,40	I9,60	7652	-	-	-
I69	CI22-64	ОР-2I-2IВ	"	46,86	20,80	975	-	-	-
I70	CI22-63	ОР-2I-I8В	"	29,04	22,40	650	-	-	-
I7I	CI22-56	ОР-2I-I2В, ОР-2I-I3,5	"	7,54	22,00	I66	-	-	-
I72	CI22-55	ОР-2I-9В	"	3,58	23,50	84	-	-	-
I73	CI22-2I0	Блоки дверные балконные с раздельными полотнами однопольные с фрамугами марки БР-28-9	м2	4,80	28,20	I35	-	-	-
		Фрамужные блоки с раздельными переплетами, окрашенные эмалями за 2 раза:							
I74	CI22-25	ФН-06-I9	м2	2,85	23,50	67	-	-	-
I75	CI22-2I	ФН-06-I5	"	5,40	24,50	I32	-	-	-
I76	CI22-20	ФН-06/I4	"	I3,44	26,30	353	-	-	-
I77	CI22-I6	ФН-05-07	"	7,00	25,80	I88	-	-	-
I78	CIII-4I5-I	Скобяные изделия для окон с раздельными переплетами общественных зданий одностворных высотой до I,2 м	к-т	2,00	I,78	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I79	СIII-4I6-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных высотой до I,2 м	к-т	I6,00	2,63	42	-	-	-
I80	СIII-4I7-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественых зданий одностворных с фрамугой	"	3,00	3,00	9	-	-	-
I8I	СIII-4I9-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двухстворными без фрамуг высотой 2,I м	"	23,00	5,57	I28	-	-	-
I82	СIII-42I-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двоухстворных с фрамугой шириной до 2,7 м	"	80,00	6,68	534	-	-	-
I83	СIII-443	Блоки дверные балконные с раздельными двойными полотнами однопольные	"	3,00	5,43	I6	-	-	-
I84	СI22-358	Стоимость подоконных досок	м	259,00	I,I7	303	-	-	-
I85	СI22-493	Наличники марки Н-4	"	85,I0	0,30	26	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	20I39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I6007	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	2640	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I492	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	—	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	20I39	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел I0. Двери							
I86	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 в наружных стенах	м2	20,I8	I,45	29	-	-	-
I87	EI0-I06 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 в наружных стенах	"	34,60	I,I9	4I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I88	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 во внутренних стенах	м2	83,08	I,45	I20	-	-	-
I89	EI0-I06 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 во внутренних стенах	"	24,52	I,I9	29	-	-	-
I90	EI0-I08 20-4	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема более 3м2	"	6I,44	I,58	97	-	-	-
I9I	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	"	I7,76	2,00	36	-	-	-
I92	EI5-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 4 мм	I00 м2	0,33	222,00	73	-	-	-
I93	EI0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	20,I8	I,34	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I94	EI0-I4I 26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	м2	34,60	0,95	33	-	-	-
I95	Е34-306 56-2	Двери акустические глухие площадью проема до 3,5 м	"	6,72	2,74	I8	-	-	-
I96	ССЦ ч.2 тех.ч.	Облицовка акустических дверных блоков дубовым шпоном	"	II,00	4,59	50	-	-	-
		Стоимость изделий:							
		Блоки дверные марки:							
I97	CI22-259	ДН-2I-I9ШРШ	м2	I9,95	I4,60	29I	-	-	-
I98	CI22-256	ДН-2I-I3ШРШ	"	2I,84	I6,I0	352	-	-	-
I99	CI22-255	ДН-2I-I0ШРШ	"	8,40	I5,00	126	-	-	-
200	CI22-264	ДС-I9-9ГТ	"	I7,I0	28,30	484	-	-	-
20I	CI22-264	ДС-20-8-I6Т	"	3,70	28,30	I05	-	-	-
202	CI22-225	Остекление марки Д024-I9	м2	3I,08	8,90	277	-	-	-
203	CI22-224	ДО-2I-I3	"	I3,I5	9,79	I29	-	-	-
204	CI22-223	ДГ-24-I9	"	I6,I4	I3,80	223	-	-	-
205	CI22-2I9	Глухие, ДГ-2I-I0	"	7I,78	I3,50	969	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
206	CI22-2I8	ДГ-2I-9	м2	26,I0	I4,20	37I	-	-	-
207	CI22-2I8	ДГ-2I-8	"	7,70	I4,20	I09	-	-	-
208	CI22-2I7	ДГ-2I-7	"	25,46	I5,00	382	-	-	-
209	CI22-2I9	ДГ-2I-I2Л	"	4,68	I3,50	63	-	-	-
2I0	CI22-240	Блоки дверные акустические марки ВАД-24-I4	м2	6,72	I8,70	I26	-	-	-
2II	CIII-446-I	Двери, входные в здание, однопольные	к-т	I4,00	6,73	94	-	-	-
2I2	CIII-448-I	Двери, входные в помещение, однопольные	"	I3,00	2,97	39	-	-	-
2I3	CIII-448-I	Двери, входные в помещение; однопольные	"	78,00	2,97	232	-	-	-
2I4	CIII-448-I	Двери, входные в помещение, однопольные	"	I8,00	2,97	53	-	-	-
		Всего по разделу I0	руб	-	-	6267	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	4978	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	82I	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	468	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые НУЧП	руб	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6267	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел II. Наружная отделка							
2I5	E8-57 7-I	Расшивка швов кладки из кирпича	I00 м2	25,26	I3,I0	33I	-	-	-
2I6	EI5-649 I66-4-32	Окраска кузбасским лаком металлического ограждения крылец	"	0,04	I2,30	I	-	-	-
2I7	EI5-627 I65-4-29	Покрытие лаком деревянных ограждений крылец	"	0,I5	3I,80	5	-	-	-
		Всего по разделу II	руб	-	-	424	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	337	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	56	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	3I	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	424	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел I2. Внутренняя отделка							
		а) Штукатурные работы							
2I8	EI5-262 55-5-II	Улучшенная штукатурка гипсоперлитовым раствором толщиной 2,0 см	I00 м2	6I,49	65,40	4022	-	-	-
2I9	EI5-262 55-5-II	То же, толщиной 4,0 см	"	I9,3I	65,40	I263	-	-	-
		Объем 965,5х2 Объем увеличен в 2 раза в связи с изменением толщины штукатурки							
220	EI5-294 59-I	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных	I00 м2	6,5I	6,27	4I	-	-	-
22I	EI5-296 59-3	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями панельных	"	35,84	3,93	I4I	-	-	-
		Стоимость материалов:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
222	кальк.I	Раствор гипсоперлитовый	м3	I34,30	I2,I7	I634	-	-	-
223	ССЦ 2-36	Раствор цементно-известковый I:I:4	"	3,39	23,70	80	-	-	-
		б) Малярные работы							
224	EI5-57I I59-II	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	I00 м2	2,07	68,40	I42	-	-	-
225	EI5-568 I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен	"	7,68	76,70	589	-	-	-
226	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная	"	37,65	I2,90	486	-	-	-
227	EI5-5II I53-4	Силикатная окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке и кирпичу	"	23,22	II,90	276	-	-	-
228	EI5-660 I68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен	"	24,56	76,30	I874	-	-	-
229	EI5-578 I59-8-26	Окраска оконных и дверных откосов масляной краской	"	2,66	9I,20	243	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в) Облицовочные работы							
230	EI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая, без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	I00 м2	4,22	422,00	I78I	-	-	-
		Всего по разделу I2	руб	-	-	I5396	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I0938	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I804	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I020	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I3762	-	-	-
		Всего стоимость нормативной условно-чистой продукции	"	-	-	-	-	-	-
		Стоимость прочих работ	руб	-	-	I634	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость прочих работ	руб	-	-	I634	-	-	-
		Раздел I3. Прочие работы							
		а) Эстрада							
23I	E8-38 5-5	Кирпичная кладка столбиков	м3	I,33	5,44	7	-	-	-
232	E8-32 5-2	Кирпичная кладка стен для лестницы	"	0,I0	3,36	I	-	-	-
233	E8-I6 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в I слой, гидроизолом	I00 м2	0,05	I2I,00	6	-	-	-
234	EI0-28 4-I	Укладка прогонов и лаг	м3	0,69	II0,00	76	-	-	-
235	EII-I85 27-2	Верхнее покрытие эстрады из бруса толщиной 54 мм	I00 м2	0,28	706,34	200	-	-	-
236	EI0-I46 28-I	Лестницы внутриквартирные с подшивкой строганными досками	м2	0,57	27,30	I6	-	-	-
237	EI5-606 I63-2	Рядовая разделка с последующей лессировкой, окрашенной поверхности дверных заполнений	I00 м2	0,28	24,30	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
238	EI032 6-I	Обшивка каркасных стен строганными досками	м2	9,I4	2,I4	20	-	-	-
239	EI5-627 I65-4-29	Покрытие малсняными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности стен за 2 раза	I00 м2	0,09	3I,80	3	-	-	-
		Стоимость материалов:							
240	ССЦ 6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	0,57	68,00	39	-	-	-
24I	ССЦ 2-2	Раствор цементный М-50	м3	0,34	2I,90	7	-	-	-
		Всего по "а"	руб	-	-	48I	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	382	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	62	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	37	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	48I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	-	-	-	-
		б) Металлоконструкции							
242	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей для крепления оборудования	т	0,I8	44I,00	79	-	-	-
		Всего по "б"	руб	-	-	99	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	79	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I3	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		Планозые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	99	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		в) Деревянные конструкции							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
243	EIO-I50 29-I	Установка радиаторных и вентиляционных решеток	м2	7I,24	0,8I	58	-	-	-
244	EIO-I53 29-4	Установка дверки для ревизий	IO блок	0,82	4,8I	4	-	-	-
245	EI5-633 I65-7-29	Покрытие масляными лаками деревянных конструкций	I00 м2	0,79	42,30	34	-	-	-
		Стоимость изделий:							
246	CI22-464	Стоимость радиаторных решеток	м2	62,37	IO,30	642	-	-	-
247	CI22-460	Стоимость вентиляционных решеток	"	8,87	I4,60	I30	-	-	-
248	CI22-445	Стоимость дверок для ревизий	"	8,I9	34,IO	279	-	-	-
		Всего по "в"	руб	-	-	I443	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	II47	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I90	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I06	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-

№I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I443	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		г) Люки							
249	EI0-I09 20-5	Установка люка	м2	0,96	I,34	I	-	-	-
		Стоимость изделий:							
250	CI22-270	Стоимость люков	м2	0,96	30,40	29	-	-	-
25I	CIII-448	Приборы для люка	шт	I,00	2,97	3	-	-	-
		Всего по "г"	руб	-	-	4I	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	33	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	4I	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		д) Воздухозаборные шахты							
252	EII-6 I-6	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	0,3I	2,90	I	-	-	-
253	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	"	0,3I	2,50	I	-	-	-
254	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона MI00 бутобетонных	м3	8,87	6,49	58	-	-	-
255	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00 м2	0,I4	90,00	I3	-	-	-
256	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	9,46	3,I9	30	-	-	-
257	E7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	4,00	0,23	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
258	Е7-448 39-I-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием по контуру при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	2,00	I,95	4	-	-	-
259	ЕI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00 м2	0,07	I4,80	I	-	-	-
260	ЕI2-74 I-I-2	Устройство кровель рулонных скатных трехслойных для зданий шириной до I2 м на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике из рубероида РМ-350	"	0,07	267,00	20	-	-	-
		Стоимость материалов и изделий:							
26I	ССЦ 4-3I	Щебень каменный	м3	0,30	I0,70	3	-	-	-
262	ССЦ 4-27	Мелочь каменная	"	0,06	I3,50	I	-	-	-
263	ССЦ I-I5	Бетон М-I00	"	6,6I	26,30	I74	-	-	-
264	ССЦ 4-27	Клинец	"	0,03	I3,50	I	-	-	-
265	ССЦ 4-I8	Камень бутовый	"	3,90	I0,80	42	-	-	-
266	ССЦ 2-II	Раствор цементно-известковый М-25	м3	2,I8	22,40	49	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
267	ССЦ 2-2	Раствор цементный М-50	м3	0,I2	2I,90	3	-	-	-
268	ССЦ 9-92	Перемычки сборные ж/б из бетона М-200	"	0,I3	64,40	8	-	-	-
269	ССЦ тб.3-I	Арматура класса А-3	кг	3,68	0,23	I	-	-	-
270	ССЦ тб.3-I	То же, класса В-I	"	2,70	0,32	I	-	-	-
27I	ССЦ п.8-505	Плиты сборные ж/б из бетона М-200	м3	0,3I	62,I6	I9	-	-	-
		Цена: 63,8-0,82х2							
272	ССЦ тб.3-I	Арматура класса А-I	кг	2,37	0,23	I	-	-	-
273	ССЦ тб.3-I	То же, класса В-I	"	I3,85	0,32	4	-	-	-
		Всего по "д"	руб	-	-	545	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	436	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	70	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	39	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	545	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		е) Вентиляционные шахты с крышами, вентиляторами и дефлекторами							
274	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	8,68	3,I9	28	-	-	-
275	Е26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	"	0,83	35,90	30	-	-	-
276	37-460 39-5-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	52,00	2,09	I09	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
277	E20-502 II-5	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали периметром шахты 3600 мм	шт	5,00	3I,90	I59	-	-	-
278	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	0,26	I7,20	4	-	-	-
279	E6-I75 I6-3	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М-200 толщиной более 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,75	8,72	7	-	-	-
280	EII-77 II-II	Железнение цементных покрытий	I00 м2	0,26	9,83	3	-	-	-
28I	E7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	шт	4,00	2,43	I0	-	-	-
		Стоимость материалов и изделий:							
282	ССЦ 6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	3,30	68,00	224	-	-	-
283	ССЦ 2-I2	Раствор цементно-известковый	м3	2,00	23,30	47	-	-	-
284	ССЦ 2-4	Раствор цементный М-I00	"	0,52	24,40	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
285	ССЦ I-I7	Бетон М-200	м3	0,76	28,20	2I	-	-	-
286	СII4-I23	Плиты минераловатные	"	0,8I	20,40	I7	-	-	-
287	ССЦ II-I60 прим.	Плиты перекрытия нормативной нагрузкой I250 кг/м2, приведенной толщиной 8,0 см, марки ПТП I2.5-8-6, ПТП I2.5-II-9	м2	25,98	6,45	I68	-	-	-
288	ССЦ п.8-239	Стаканы сборные ж/б из бетона М-200	м3	0,50	75,90	38	-	-	-
289	ССЦ т.3-I	Арматура В-I	т	0,0I	32I,00	3	-	-	-
290	ССЦ т.3-I	Закладные детали	"	0,03	4I3,00	I2	-	-	-
		Всего по "е"	руб	-	-	II20	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	734	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I23	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	69	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	926	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	-	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I59	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	2I	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I4	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I94	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Всего по разделу I3	руб	-	-	3729	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	28II	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	463	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	26I	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3535	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I59	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	2I	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I4	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I94	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Всего по надземной части	руб	-	-	226II	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I78442	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	29439	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I6628	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые НУЧП	руб	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	224509	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	234	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	20	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	20	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	274	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I59	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	2I	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I4	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I94	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Стоимость прочих работ	руб	-	-	I634	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ	"	-	-	I634	-	-	-
		Всего по смете:	руб	-	-	226611	-	-	-

Главный архитектор проекта Горохов

Начальник отдела

Составила Форафонова

Проверила Пятигорская

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

стоимости гипсоперлитового раствора

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во	Сметная стоимость, руб	
					единицы	общая
I	2	3	4	5	6	7
I	ЭСН 6-4I-5	Затраты труда	ч/ч	I,I7	-	-
		Заработная плата	руб	-	-	0,58
2	Глава 3 п.I436	Растворосмесители передвижные I50 лс	м/ч	0,32I	I,I4	0,37
		Прочие машины	руб	-	-	0,63
3	ССЦ ч.I п.I с.I2	Гипс строительный	т	0,23	23,60	5,43
4	п.I0I	Известь	т	0,045	33,4	I,50
5	п.I56 стр.94	Перлит М-I00 (песок)	т	0,I75	I8,90	3,3I
6	справ.	Вода	м3	0,35	0,I0	0,04
		Итого:	руб	-	-	II,86
		Накладные расходы на зарплату - 54%	"	0,58	0,54	0,3I
		Стоимость I м3 раствора	"	-	-	I2,I7

Составила Р. Форафонова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту школы на I3 классов (489-504 учащихся) на сантехнические работы

Основание: ОВ-I

Составлена в ценах I984 года.

Сметная стоимость	3I,43 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	7,6I тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу	62,36 руб.
I м2 полезной площади	8,47 руб.
I м2 рабочей площади	I0,I6 руб.
I м3 здания	I,99 руб.

№№ пп	№ прейскуранта, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость един. руб	Общая стоимость, руб			
						всего	норм. усл.-чист. прод. / прям. затр.	в том числе	
								основ. з/пл.	экспл. машин / в т.ч. з/пл.
№I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Отдел I. Отопление

Раздел I. Сантехнические работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI8-II6 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	экм	48I,75	5,I2	2467	254 / I2I	I06	I5 / 5
2	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных типа М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	"	73,I5	7,66	560	48 / 22	I8	4 / I
3	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. I5 мм	м	500,00	0,86	430	232 / II0	I05	5 / -
4	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 20 мм	"	I20,00	0,9I	I09	56 / 26	25	I / -
5	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 25 мм	"	240,00	I,03	247	III / 52	50	2 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 32 мм	м	I25,00	I,I4	I42	58 27	26	I -
7	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 40 мм	"	200,00	I,29	258	93 44	42	2 -
8	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 50 мм	"	3I5,00	I,6I	507	200 94	85	9 3
9	EI6-67 8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	I70,00	2,2I	376	I87 88	80	8 3
I0	CI30-I062	Стоимость креплений для труб	кг	85,00	0,29	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных	к-т	85,00	0,49	42	I4 / 7	7	-
I2	CI30-I034	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные диам. I5 мм	шт	I8,00	I,34	24	-	-	-
I3	CI30-I03	Стоимость вентилей I5ч 8П диам. I5 мм	"	2,00	I,47	3	-	-	-
I4	CI30-I04	диам. 20 мм	"	2,00	I,69	3	-	-	-
I5	CI30-I05	диам. 25 мм	"	2,00	2,02	4	-	-	-
I6	CI30-I07	диам. 40 мм	"	2,00	3,54	7	-	-	-
I7	CI30-I08	диам. 50 мм	"	3,00	4,32	I3	-	-	-
I8	EI6-II7 I2-I	Установка задвижек 30ч6бр диам. 50 мм	шт	2,00	I7,40	35	5 / 2	2	-
I9	EI6-II8 I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диам. 80 мм	"	4,00	24,80	99	I7 / 8	7	I / -
20	EI6-73 8-6	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружный диам. 273 мм, толщиной стенки 6 мм (коллектор распределительный)	м	3,00	9,26	28	9 / 4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I	CI30-I062	Стоимость креплений для труб	кг	I2,00	0,29	3	-	-	-
22	EI6-55 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных труб диам. до 50 мм	м	25,00	2,I8	55	24 II	I0	I -
23	CII3-I39	Трубы стальные электросварные прямошовные диам. от 20 мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм-ди, толщина стенок в мм-т АН-57: Т-3,5	"	25,00	0,82	2I	-	-	-
24	CII3-I29	Трубы стальные электросварные прямошовные диам. от 20 мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок ВСТ2КП-БСТ2КП и БСТ2ПС-ВСТ4ПС, наружный диаметр в мм-ди, толщина стенок в мм-т АН-20: Т-2	"	I2,00	0,20	2	-	-	-
25	CII3-I30	Трубы стальные электросварные прямошовные диам. от 20 мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм-ди, толщина стенок в мм-т АН-32: Т-2.2	"	I3,00	0,32	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26	ЕI6-66 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных труб диам. 60х2,5 мм	м	26,00	I,78	46	25 / I3	II	2 / I
27	ЕI6-68 8-3	То же, диам. 89х2,8 мм	"	I6,00	2,62	42	20 / 9	8	I / -
28	СI30-I062	Стоимость креплений для труб	кг	37,00	0,29	II	-	-	-
29	ЕI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. I5 мм	м	I5,00	0,86	I3	7 / 3	3	-
30	СI30-I03	Стоимость вентилей I5ч8П диам. I5 мм	шт	I3,00	I,47	I9	-	-	-
3I	СI30-I04	диам. 20 мм	"	3,00	I,69	5	-	-	-
32	СI30-I06	диам. 32 мм	"	4,00	2,53	I0	-	-	-
33	СI30-I07	диам. 40 мм	"	2,00	3,54	7	-	-	-
34	ЕI6-II8 I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диам. 80 мм	шт	2,00	24,80	50	8 / 3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
35	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	I00 м	I5,66	3,94	62	I23 58	58	-
36	EI6-220 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до I00 мм	"	I,86	4,22	8	I5 7	7	-
37	EI8-I97 II-6	Установка воздухосборников из стальных труб горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 2I9 мм	шт	2,00	I0,40	2I	6 2	2	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	70I0	I5I2 7II	659	52 I3
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I5	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I5	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления	руб	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I9	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	573I	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	I3	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	764	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	52I	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	7029	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы							
38	E15-647 I66-33I	Окраска трубопроводов перед изоляцией лаком	I00 м2	I,82	37,I0	68	I35 64	64	-
39	E26-I9 4-6	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными	м3	I0,55	8,05	85	I09 52	50	2 I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	СII4-I49	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200	м3	I0,87	30,I0	327	-	-	-
4I	Е26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	I00 м2	4,30	I2,60	54	I08 5I	5I	-
42	СII4-528	Стоимость стеклоткани	м3	9,02	3I,30	282	-	-	-
43	Е26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	I00 м2	4,30	46,70	20I	94 44	44	-
44	ЕI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	"	8,83	60,50	534	7I6 339	339	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	I963	II62 550	548	2 I
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I55I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Пуск и регулировка	руб	-	-	II	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	257	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I44	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I963	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 3. Оборудование и монтаж							
45	ЦП-540-I3	Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом диаметром условного прохода до 50мм	шт	5,00	I,7I	9	I3 7	7	-
46	2307-I2388 доп.2	Клапан регулирующий 25ч 93Iнж диам. I5 мм	"	4,00	85,00	340	-	-	-
47	2307-I2389 доп.2	То же, диам. 20 мм	"	I,00	86,00	86	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	482	I3 7	7	-
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость оборудования	руб	-	-	426	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	9	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	26	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	5	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	466	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	9	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I6	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Всего по отделу I	руб	-	-	9455	2687	I2I4	54
							I268		I4
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость оборудования	руб	-	-	426	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	9	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	26	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	5	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	466	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	9	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	I6	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I536	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	II	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	255	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I42	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I944	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	573I	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	I3	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	764	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	52I	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	7029	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-

Отдел 2. Вентиляция

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 4. Сантехнические работы							
48	E20-709 20-5	Установка вентилятора Ц4-70-8 центробежного с электродвигателем	шт	I,00	482.00	482	28 / I3	I0	3 / I
49	E20-468 9-7	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных КВУ с электроподогревателями ТЭН-I00Б с механизмом исполнительным МЭО-063/25-025П размером клапана 600xI000А	Iшт	4,00	I04,0	4I6	22 / I0	I0	-
50	E20-469 9-9	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных КВУ с электроподогревателями ТЭН-I00Б с механизмом исполнительным МЭО-4/63-025 с размером клапана I600xI000А	"	I,00	253,00	253	9 / 4	4	-
5I	E20-708 20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-7= 6,3А с электродвигателем 4АI32М4	шт	2,00	233,00	466	29 / I3	I2	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
52	E20-706 20-2	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 4А с электродвигателем 4А7IА6	шт	2,00	90,60	I8I	2I 9	9	-
53	E20-705 20-I	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 3,I5А с электродвигателем 4АА63А4	"	I,00	66,50	67	5 2	2	-
54	E20-749 23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой до 0,I т	шт	3,00	7,06	2I	36 I6	I3	3 I
55	CI30-2I9	Вентиляторы радиальные крышные КЦ3-90 из углеродистой стали ном. 4А с электродвигателем 4А7IА4 на ременной передаче	к-т	3,00	68,80	206	-	-	-
56	E20-750	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой до 0,2 т	"	I,00	8,68	9	I5 7	6	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
57	CI30-220	Вентиляторы радиальные крышные КЦ3-90 из углеродистой стали ном. 5А с электродвигателем 4А80В4 наременной передаче	к-т	I,00	94,20	94	-	-	-
58	E20-763 26-I	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих	шт	I,00	7,73	8	I0 4	4	-
59	23-08-0I п.I п.I ВУ к отд.I разд.I п.4 К=I,I	Стоимость агрегата пылеулавливающего ЗИЛ-900	"	I,00	I60,60	I6I	-	-	-
60	E20-7C5 22-I	Установка вентиляторов канальных САМАЛ	м2	2,00	4,87	I0	3 I	I	-
6I	E20-760 25-I	Установка калориферов массой до 0,I25 т	шт	5,00	6,09	30	35 I7	I4	2 I
62	E20-762 25-3	Установка калориферов массой до 0,4 т	"	I,00	8,77	9	II 5	4	I -
63	CI30-735	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ 7А-П, поверхность нагрева I8.84 м2	шт	I,00	60,60	6I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
64	CI30-736	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ 8А-П, поверхность нагрева 22,44 м2	шт	I,00	7I,50	72	-	-	-
65	CI30-737	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ 9А-П, поверхность нагрева 25 м2	"	2,00	79,30	I59	-	-	-
66	CI30-757	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС 6А-П, поверхность нагрева II,4 м2	"	I,00	38,60	39	-	-	-
67	CI30-762	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС IIА-П, поверхность нагрева 72 м2	"	I,00	I68,00	I68	-	-	-
68	E20-697 I8-2	Установка подставок под вентиляционные оборудования массой до I00 кг	I00 кг	0,26	36,I0	9	2/I	I	-
69	E20-656 I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером I250х500 мм	шт	I,00	I6,20	I6	5/2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
70	Е20-40I 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных штампованных размером, мм I50х580	Iшт	24,00	I,48	36	46 2I	20	I -
7I	Е20-3 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 900 мм	м2	I97,00	5,35	I054	394 I8I	I73	8 2
72	Е20-I0 I I	То же, I000 мм	"	5,00	5,59	28	I0 4	4	-
73	Е20-I0 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром I000мм	м2	5,00	5,59	28	I0 4	4	-
74	Е20-II I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от II00 до I600 мм	"	339,00	5,30	I797	523 240	227	I3 3
75	Е20-I2 I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром до I800 мм	"	45,00	5,43	244	69 3I	30	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
76	E20-I4 I-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 3600 мм	м2	499,00	5,53	2759	466 2I5	I95	20 5
77	E20-36 I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I мм, периметром до I800 мм (переходы средним периметром)	"	3,57	5,9I	2I	6 2	2	-
78	E20-38 I-4	То же, до 3600 мм	"	I3,II	6,00	79	I2 5	5	-
79	E20-40 I-6	То же, до 5200 мм	"	3,38	5,87	20	2 I	I	-
80	E20-525 I2-I	Установка дефлекторов диаметром патрубка 200 мм	шт	2,00	8,3I	I7	I0 5	5	-
8I	E20-528 I2-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	"	2,00	I9,30	39	I3 6	6	-
82	E20-50I II-4	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали периметром шахты 3200 мм	шт	I,00	I8,I0	I8	I0 4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
83	CI30-640	Лючки для замеров воздуха	шт	7,00	0,I3	I	-	-	-
84	E20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р-I50 размером, мм I00x200	Iшт	68,00	I,48	I0I	I32 / 60	57	3 / I
85	E20-408 7-I	То же, 200x200 мм	"	I80,00	I,63	293	348 / I60	I5I	9 / 4
86	E20-405 7-I	То же, 300x300 мм	"	4,00	4,20	I7	8 / 3	3	-
87	E20-406 7-I	То же, 400x400 мм	"	I4,00	5,26	74	27 / I2	I2	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	II668	2316 / I058	99I	67 / I8
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	9402	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	52	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I20I	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	852	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые НУЧП	руб	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	II507	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 5. Строительные работы							
88	Е20-I05 46	Прокладка воздуховодов из асбестоцементных плит	м2	I82,50	0,7I	I30	262 I2I	I06	I5 4
89	06-04-805 к=I,I	Стоимость воздуховодов из асбестоцементных плит средним периметром II00 мм	м	I30,00	2,50	450	-	-	-
		Цена: 2,I2xI,IxI,074							
90	Е26-I9 4-6	Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхностей оберточными изделиями минераловатными или стекловатными	м3	25,00	8,05	20I	265 I22	II8	4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9I	СII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I50	м3	25,75	25,60	659	-	-	-
92	Е26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	I00 м2	6,00	I2,60	76	I55 / 7I	7I	-
93	СII4-528	Стоимость стеклоткани	м3	I2,60	3I,30	394	-	-	-
94	Е26-76	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	I00 м2	6,00	46,70	280	I35 / 62	62	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	2773	8I7 / 376	357	I9 / 5
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	2060	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	I3	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	342	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I92	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2607	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I30	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	6	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I8	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I2	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I66	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Всего по отделу 2	руб	-	-	I444I	3I33 I434	I348	86 23
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	2060	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	I3	-	-	-

№I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладныерасходы	руб	-	-	342	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I92	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2607	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	9532	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	58	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I2I9	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	864	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	II673	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Отдел 3. Холодное водоснабжение							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 6. Сантехнические работы							
95	EI6-4 I-3	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях диам. I00 мм	м	3,00	4,82	I4	3 / I	I	-
96	EI6-23 3-3	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром I00 мм	т	0,04	457,00	I8	2 / I	I	-
97	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. I5 мм	м	300,00	I,20	360	I56 / 72	69	3 / -
98	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 20 мм	"	56,00	I,35	76	29 / I4	I3	I / -
99	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 25 мм	"	II9,00	I,36	I62	62 / 28	27	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I00	EI6-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 32 мм	м	54,00	I,58	85	28 I3	I2	I -
I0I	EI6-45 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб водоснабжения диам.40 мм	"	30,00	I,79	54	I6 7	7	-
I02	EI6-46 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 50 мм	"	4,00	2,2I	9	3 I	I	-
I03	EI6-47 7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 65 мм	"	29,00	2,67	77	25 II	I0	I -
I04	EI6-48 7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 80 мм	"	2I,00	2,99	63	I8 8	7	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I05	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением I,6 МПА диаметром I5 мм	шт	59,00	I,25	74	-	-	-
I06	CI30-86	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением I,6 МПа диаметром 20 мм	"	6,00	I,48	9	-	-	-
I07	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением I,6 МПа диаметром 25 мм	"	I0,00	I,82	I8	-	-	-
I08	CI30-89	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением I,6 МПа диаметром 40 мм	"	I,00	3,I2	3	-	-	-
I09	EI6-II8 I2-2	Установка задвижек 30ч 6бр диаметром 80 мм	шт	I,00	24,80	25	4 / 2	2	-
II0	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	"	4,00	2,07	8	2 / I	I	-
III	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПа, диам. 25 мм	м	40,00	2,23	89	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II2	CI30-I795	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3-СП2, ВСТ3СП3 давлением I,6 МПа, диаметром 80 мм	шт	I,00	I,54	2	-	-	-
II3	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	I00 м	5,92	3,94	23	48 / 22	22	-
II4	EI6-220 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до I00 мм	"	0,2I	4,22	I	2 / I	I	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	I440	398 / I82	I74	8 / -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	II70	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	9	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I53	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I08	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые НУЧП	руб	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I440	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 7. Строительные работы							
II5	Е26-I9 46	Изоляция трубопроводов матами	м3	I,49	8,05	I2	I6 / 7	7	-
II6	СII4-79	Маты прошивные из плит минеральной ваты ВД на синтетическом связующем ТУ 95-322-80 толщиной 50 мм	"	I,53	48,50	74	-	-	-
II7	Е26-5I	Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором толщиной I0 мм трубопроводов	I00 м2	0,80	I04,00	83	95 / 44	43	I / -
II8	Е26-76	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	"	0,80	46,70	37	I8 / 8	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 7	руб	-	-	262	I29 59	58	I -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	206	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	34	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	20	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	262	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Всего по отделу 3	руб	-	-	I702	527 24I	232	9 -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	206	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-	-	-	-
		Плановые расходы (накопления)	"	-	-	20	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	262	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	II70	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	9	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I53	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I08	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I440	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Отдел 4. Горячее водоснабжение							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 8. Сантехнические работы							
II9	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. I5 мм	м	270,00	I,20	324	I4I / 65	62	I / -
I20	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 20 мм	"	85,00	I,35	II5	44 / 2I	20	I / -
I2I	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 25 мм	"	90,00	I,36	I22	47 / 22	2I	I / -
I22	EI6-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 32 мм	"	80,00	I,58	I26	42 / I9	I8	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I23	EI6-45 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 40 мм	м	56,00	I,79	I00	29 / I4	I3	I / -
I24	EI6-46 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 50 мм	"	52,00	2,2I	II5	36 / I7	I5	2 / I
I25	CI30-I03	Стоимость вентилей I5ч8п2 диам. I5 мм	шт	34,00	I,47	50	-	-	-
I26	CI30-I04	диам. 20 мм	"	2,00	I,69	3	-	-	-
I27	CI30-I05	диам. 25 мм	"	5,00	2,02	I0	-	-	-
I28	CI30-I06	диам. 32 мм	"	I,00	2,53	3	-	-	-
I29	CI30-I07	диам. 40 мм	"	2,00	3,54	7	-	-	-
I30	CI30-I08	диам. 50 мм	"	I,00	4,32	4	-	-	-
I3I	EI7-53	Установка смесителей	кг	29,00	0,59	I7	33 / I5	I5	-
I32	2407-I8I7	Смеситель для душевых установок латунный с гальванопокрытием, диаметр подводки I5 мм ГОСТ I9874 -74 СМ-Д-ШД	"	5,00	5,7I	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I33	2407-I82I	Смеситель для моек латунный с гальванопокрытием, диаметр подводки I5 мм ГОСТ I9802-74 СМ-М-БКСПА	шт	3,00	4,39	I3	-	-	-
I34	2407-I822	Смеситель для моек латунный с гальванопокрытием, диаметр подводки I5 мм ГОСТ I9802-74 СМ-М-ННР	"	2I,00	4,83	I0I	-	-	-
I35	CI30-I047	Краны туалетные латунные с гальванопокрытием настольные, с жестко закрепленным изливом КТМ-I5жд	шт	20,00	I,29	26	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	I434	372 I73	I64	9 I
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	II65	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	9	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I54	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I06	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I434	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Раздел 9. Строительные работы							
I36	E26-I9 4-6	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными	м3	I,65	8,05	I3	I8 / 8	8	-
I37	CII4-I49	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200	"	I,70	30,I0	5I	-	-	-
I38	E26-73 I3-9	Сбертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	I00 м2	0,93	I2,60	I2	24 / II	II	-
I39	CII4-528	Стоимость стеклоткани	м3	I,80	3I,30	56	-	-	-
I40	E26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	I00 м2	0,93	46,70	44	2I / I0	I0	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 9	руб	-	-	22I	63 29	29	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I76	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	I	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	28	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I6	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	22I	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Всего по отделу 4	руб	-	-	I655	435 202	I93	9 I
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I76	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	I	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I6	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	22I	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	II65	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	9	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I54	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I06	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I434	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-

Отдел 5. Канализация

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4I	EI6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	м	260,00	I,92	499	2I5 99	99	-
I42	EI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром I00 мм	"	290,00	3,I0	899	240 II0	I07	3 -
I43	EI6-53 7-6	Прокладка из стальных водопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	40,00	I,36	54	20 8	8	-
I44	EI7-57 4-I	Установка унитазов "компакт"	к-т	22,00	23,20	5I0	77 36	33	3 I
I45	EI7-20 I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания, полукруглых без спинки, размером 550х420хI50 мм	"	48,00	I8,I0	869	I50 69	66	3 I
I46	EI7-76 5-I	Установка писсуаров настенных с цельнолитым сифоном и писсуарным краном тип Ш	"	4,00	I3,I0	52	7 3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I47	EI7-89 6-4	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-I, РСТО-2	к-т	I0,00	9,I8	92	I5 6	6	-
I48	EI7-34 I-8	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких	"	5,00	37,90	I89	I2 6	5	I -
I49	EI7-36 I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	"	8,00	6,3I	50	5 2	2	-
I50	EI7-37 I-I0	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00	"	7,00	I4,60	I02	I8 8	8	-
		Всего по отделу 5	руб	-	-	4077	759 347	337	I0 2
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	33I6	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	I6	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	443	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	302	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые НУЧП	руб	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	4077	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Отдел 6. Водосток							
I5I	EI6-58 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения, наружным диаметром I08 мм; толщиной стенки 4 мм	м	25,00	3,73	93	33 I4	I3	I -
I52	CI30-I062	Стоимость креплений для труб	кг	20,00	0,29	6	-	-	-
I53	EI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром I00 мм	м	23,00	3,I0	7I	I9 9	9	-
I54	EI6-I88 I7-I	Установка воронок водосточных диам. I00 мм	шт	3,00	2,28	7	I4 6	5	I -
I55	0I-05-0IMГ п.76	Стоимость воронок водосточных ВР-9	"	3,00	20,46	6I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Цена: I6,2xI,093xI,I5							
		Всего по отделу 6	руб	-	-	296	66 29	27	2 -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	238	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	I	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	33	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	24	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	296	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	3I626	7607 352I	335I	I70 40
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	426	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Транспортные расходы	руб	-	-	26	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	5	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	466	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	9	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I6	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3978	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	27	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	659	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	370	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	5034	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	2II52	-	-	-

Главный архитектор проекта Горохов

Начальник отдела

Составила Шабалина

Проверила Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту школы на I3 классов (489-504 учащихся) на автоматику приточных систем

Основание: АС-I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	2,35	тыс.руб.
в т.ч. оборудования	I,28	тыс.руб.
монтажных работ	I,07	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу	4,68	руб.
I м2 полезной площади	0,64	руб.
I м2 рабочей площади	0,76	руб.
I м3 объема здания	0,I5	руб.

№№ № прейс-ш куранта, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб	Общая стоимость, руб			
					всего	в том числе		
						норм. усл.-чист. прод. прям. затр.	основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.
№I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Раздел I. Оборудование и монтажные работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	ЦII-4-5	Устройство терморегулирующее дилатометрическое ТУДЭ-I и ТУДЭ-4	шт	I0,00	0,36	4	-	4	-
2	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-I-5, ТУ 25-02-28I074-78	"	I0,00	20,60	206	-	-	-
3	ЦII-390-I	Монтаж регулятора температуры	"	5,00	2,55	I3	-	I3	-
4	I704-50648	Стоимость регулятора ПТР 3-04	"	5,00	33,00	I65	-	-	-
5	Ц8-529-I3	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	аппарат	5,00	I,35	7	-/4	4	-
6	I504-I8093	Пост управления кнопочный ПКЕ, 500В, частотой 50,60 ГЦ, 220В, н.ток I0А, предназначен для пристройки к любой ровной поверхности, количество толкателей - 2 ПКЕ-2I2-2У3 ТУ I6-526.2I6-78	шт	5,00	I,95	I0	-	-	-
7	ЦII-680-2	Щит шкафной ЩШМ-I000х600	шт	5,00	3,70	I8	-/I9	I7	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	I5042-I924 доп.3	Стоимость щита	шт	5,00	34,00	I70	-	-	-
		Электроаппаратура, устанавливаемая на щитах:							
9	Ц8-574-55	Монтаж реле ПЭ-2I	шт	35,00	I,I9	42	-/26	26	-
I0	I5I7-I429I	Заводской монтаж реле	"	35,00	3,75	I3I	-	-	-
II	I504-I2064	Реле промежуточное электромагнитное ПЭ-2I защищенное, длительно допустимый ток цепи контактов 6А-ПЭ-2I ТУ I6-523-457-80	"	35,00	3,40	II9	-	-	-
I2	Ц8-574-55	Монтаж прерывателя СИП-0I	шт	5,00	I,I9	6	-/4	4	-
I3	I5I7-I484I	Приборы измерительные, регистрирующие, указательные и сигнальные ступенчатые импульсные прерыватели	"	5,00	I,50	8	-	-	-
I4	I504-080I0 д.I к=0,63	Стоимость импульсного прерывателя СИП-0I	шт	5,00	22,05	II0	-	-	-
I5	Ц8-574-55	Монтаж реле времени ВС I0-33	"	5,00	I,I9	6	-/4	4	-
I6	I5I7-I429I	Заводской монтаж реле	"	5,00	3,75	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7	I504-I2004	Стоимость реле ВС-I0-33	шт	5,00	I8,40	92	-	-	-
I8	Ц8-574-50	Монтаж переключателя	цепь	I0,00	0,60	6	-	-	-
I9	I5I7-I445I	Заводской монтаж переключателя	шт	I0,00	I,25	I2	-	-	-
20	I504-6409	Переключатель универсальный типа УП-53II с фиксацией рукоятки в каждом положении и со семной рукояткой двухсекционный УП-53III6-524.074-75	"	I0,00	2,20	22	-	-	-
2I	Ц8-574-50	Монтаж переключателя	цепь	5,00	I,80	9	-	-	-
22	I5I7-I447I	Заводской монтаж переключателя	шт	5,00	3,70	I8	-	-	-
23	I504-64II	Переключатель универсальный типа УП-5313 с фиксацией рукоятки в каждом положении и со съемной рукояткой шестисекционной УП-5313 ТУ-I6-524.074-75	"	5,00	4,I0	20	-	-	-
24	Ц8-574-28	Монтаж выключателя ПВМ I-I0	"	5,00	0,28	I	- I	I	-
25	I5I7-I4I4I	Заводской монтаж выключателя	"	5,00	3,30	I6	-	-	-
26	I504I-060 I2	Стоимость выключателя пакетного ПВМ-I-I0	шт	5,00	0,55	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
27	Ц8-574-I8	Монтаж автоматического выключателя А-63М	шт	5,00	0,23	I	= I	I	-
28	I5I7-I35II	Заводской монта	"	5,00	I,05	5	-	-	-
29	I504-I006	Выключатель автоматический, число полюсов - I, номинальный ток 25А, исполнение расцепителей мг, м, номинальный ток 0,6А, 08, I, I.25, I.6, 2, 2.5, 3.2, 4.5, 6, 8, I0, I2.5, I6, 20, 25 А63-МГ, А63-МТУ I6-522. II0-74	шт	5,00	I,45	7	-	-	-
30	Ц8-574-47	Монтаж постов управления ПКЕ	"	I0,00	0,45	5	= 3	3	-
3I	I5I7-I444I	Заводской монтаж	"	I0,00	I,25	I2	-	-	-
32	I504-I809I	Пост управления кнопочный ПКЕ, 500В, частотой 50,60 ГЦ, 220В, номинальный ток I0А, эксплуатационное назначение: для встройки в нишу, количество толкателей - 2 ПКЕII2-2УЗ ТУ I6-526.2I6-78	шт	I0,00	I,45	I4	-	-	-
33	Ц8-574-56	Монтаж сигнальной арматуры АС	"	I0,00	0,55	6	= 3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
34	I5I7-I48II	Заводской монтаж арматуры	шт	I0,00	0,75	8	-	-	-
35	I507-50I5	Арматура сигнальная АС-220	"	I0,00	0,38	4	-	-	-
36	I5I5-3I0I8	Лампы осветительные Ц-220 -I0	I0 шт	I,00	I,40	I	-	-	-
37	I5I7-I495I	Клеммный набор	шт	5,00	0,30	2	-	-	-
38	ЦВ-408-I	Рукав металлический диам. до 78 мм по стальным конструкциям	I00 м	0,50	32,00	I6	-/9	5	4/I
39	ЦВ-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	"	0,50	4,88	2	-/2	I	I/-
40	ЦВ-409-II	За каждый последующий провод сечением до 2,5 мм2	"	I,00	I,2I	I	-/I	I	-
4I	ЦВ-I48-I	Прокладка кабеля по лоткам	I00 м	0,25	I2,90	3	-/2	2	-
42	ЦВ-I46-I	Кабель до 35 кв, с креплением накладными скобами, масса I и до 3 кг	"	5,65	48,00	27I	-/I75	I03	72/23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
43	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля, сечение до 2,5мм2 с количеством жил 7	шт	50,00	0,49	25	-/II	II	-
44	Ц8-I53-I4	Заделка для контрольного кабеля, сечение до 2,5мм2 с количеством жил I4	"	I0,00	0,8I	8	-/4	4	-
45	Ц8-9I 4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,25	377,00	94	-/9	8	I/-
46	Ц8-397-I	Лоток металлический по установленным конструкциям, ширина лотка до 200мм	"	0,04	I08,00	4	-/2	I	I/-
47	ЦII-582-I	Коробка соединительная типа КСК, количество зажимов до 8	шт	5,00	0,97	5	-/4	4	-
48	ЦII-582-2	Коробка соединительная типа КСК, количеством зажимов до I6	"	5,00	I,04	5	-/4	4	-
49	ЦII-7II-I	Ввод кабельный, количество жил до I0	I ввод	25,00	0,54	I4	-/I3	I3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
50	ЦII-7II-2	Ввод кабельный, количество кил до 20	I ввод	5,00	I,05	5	-/5	5	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	2I28	-/323	242	8I/25
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	II74	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	I9	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	70	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	I3	-	-	-
		Комплектация	"	-	-	7	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	I283	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	577	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	203	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	65	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	845	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5I	CI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 4х2,5	I000 м	0,3I	I95,00	60	-	-	-
52	CI5I-2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 7х2,5	"	0,08	277,00	23	-	-	-
53	CI5I-2284	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: I4х2,5	"	0,I0	458,00	47	-	-	-
54	CI5I-I874	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с экраном поверх скрученных жил в поливинилхлоридной оболочке, марки КВВГЭ, с числом жил и сечением, мм2: 4хI,5	"	0,II	308,00	34	-	-	-
55	CI52-24I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой марки ПВI, сеч.Iмм2	"	0,I5	27,90	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
56	24I649-I47I	Рукава металлические РЗ АЦ-Х22	м	50,00	0,20	I0	-	-	-
57	2405-I389	Коробки соединительные КСК-8 ТУ-36-I753-75	шт	5,00	2,37	I2	-	-	-
58	2405-I390	Коробки соединительные КСК-I6 ТУ-36-I753-75	"	5,00	3,7I	I9	-	-	-
59	2405-3I56	Соединитель металлорукав-труба СМТI5,20 ТУ-36-II25 -75, из М НР5-79	I000 шт	0,0I	50,03	I	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	227	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	2I0	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I7	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	227	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	2355	- / 323	242	8I / 25
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	II74	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	I9	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	70	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Комплектация	руб	-	-	7	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	I283	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	787	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	203	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	82	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I072	-	-	-

Главный архитектор проекта Горохов

Начальник отдела

Составила Шабалина

Проверила Осипова

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать 28 " IV 1987 г.
Заказ 1829 Тираж 700

gost.e-ecolog.ru