УТВЕРЖДЕНО

Государственным строительным комитетом СССР, Министерством внешних экономических связей СССР
[illegible] 1988 г.
№ 48-Д/118[illegible]1/4916

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

об авторском надзоре (наблюдении) советскими проектными организациями за строительством предприятий, зданий и сооружений, осуществляемым за границей при участии организаций СССР

I. Общие положения

I.I. Настоящее Положение определяет задачи, обязанности и права проектных организаций и их работников при осуществлении авторского надзора (наблюдения) за строительством новых, расширением, реконструкцией и техническим перевооружением действующих предприятий, зданий и сооружений, осуществляемым за границей при участии организаций СССР.

Примечание. Строительство новых, расширение, реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий, зданий и сооружений в дальнейшем именуется "Строительство объектов".

I.2. Авторский надзор (наблюдение) советских проектных организаций осуществляется для обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений, технико-экономических показателей вводимых в эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах (рабочих проектах).

I.3. Авторский надзор советских проектных организаций за строительством осуществляется при выполнении строительных и монтажных работ на всех объектах, сооружаемых советскими строительно-монтажными организациями на подрядных условиях за границей.

gost.e-ecolog.ru

I.4. Авторское наблюдение советских проектных организаций за строительством осуществляется при выполнении строительных и монтажных работ силами иностранных подрядных организаций и фирм. При этом советские строительно-монтажные организации могут оказывать техническое содействие иностранному заказчику.

I.5. Авторское наблюдение советских проектных организаций осуществляется в соответствии с контрактом, заключенным с иностранным заказчиком. Необходимость осуществления авторского наблюдения за строительством объекта обосновывается применением сложных технологических процессов, новых машин и оборудования, новых конструкций и материалов, сложных строительных решений, строительством объектов в сложных природных условиях, включая неблагоприятные физико-геологические процессы и явления (оползни, карсты, сели и др.) и сложными грунтовыми условиями (просадочные и набухающие грунты, подрабатываемые территории и др.).

При заключении контракта с иностранным заказчиком на оказание технического содействия в строительстве объекта внешнеэкономическому объединению (организации) необходимо предусматривать обязательства иностранного заказчика по:

определению прав группы авторского наблюдения согласно настоящему Положению;

исполнению подрядными организациями и фирмами, привлекаемыми иностранным заказчиком для осуществления строительно-монтажных работ, указаний специалистов группы авторского наблюдения, внесенных в журнал авторского наблюдения;

созданию специалистам группы авторского наблюдения условий, необходимых для выполнения ими своих обязанностей, вытекающих из требований настоящего Положения (обеспечение жилыми и производственными помещениями, связью и транспортом, необходимыми инструментами, материалами и др.);

определению права внесения изменений в проектную документацию только представителями генерального проектировщика и группой авторского наблюдения.

I.6. Авторский надзор (наблюдение) осуществляется по договору с генеральным проектировщиком, заключенному генеральным поставщиком, или внешнеэкономическим объединением МВЭС СССР, или внешнеэкономической организацией министерства (ведомства) СССР, имеющего право непосредственного выхода на внешний рынок, или государственным предприятием, которое устанавливает прямые связи с предприятиями, организациями и фирмами зарубежных стран.[x/]

Объемы работ по осуществлению авторского надзора (наблюдения) за строительством объектов предусматриваются в планах работ проектных и изыскательских организаций.

I.7. Организация авторского надзора (наблюдения) возлагается на генерального поставщика или внешнеэкономическое объединение (организацию), а осуществление его - на генерального проектировщика с привлечением в необходимых случаях субподрядных проектных организаций.

I.8. Генеральные и субподрядные проектные организации поручают осуществление авторского надзора (наблюдения) высококвалифицированным специалистам преимущественно из числа лиц, принимавших непосредственное участие в проектировании объектов строительства.

Подбор специалистов группы авторского надзора (наблюдения) осуществляется генеральным проектировщиком с привлечением субподрядных проектных организаций. К осуществлению авторского надзора (наблюдения) могут привлекаться специалисты групп рабочего проектирования в стране строительства при соответствующем оформлении.

---

x/ Всесоюзные внешнеэкономические объединения МВЭС СССР или внешнеэкономические организации министерств и ведомств СССР, имеющих право непосредственного выхода на внешний рынок, или государственные предприятия, которые устанавливают прямые связи с предприятиями, организациями и фирмами зарубежных стран, в дальнейшем именуются "внешнеэкономические объединения (организации)".

Руководители групп авторского надзора (наблюдения) назначаются генеральным поставщиком или внешнеэкономическим объединением (организацией) по представлению генерального проектировщика, при этом руководителей групп авторского надзора (наблюдения) по крупным и сложным объектам рекомендуется назначать на коллегиях министерств (ведомств), в ведении которых находятся генеральные проектировщики.

Руководитель группы авторского надзора (наблюдения) является заместителем главного инженера проекта строящегося объекта.

1.9. В своей работе за границей специалисты групп авторского надзора (наблюдения) руководствуются законодательством СССР и страны, в которой осуществляется строительство, указаниями торгового представительства СССР за границей (аппарата торгового советника Посольства СССР), правилами и инструкциями, определяющими порядок пребывания советских граждан за границей, условиями контракта и настоящим Положением.

Группа специалистов авторского надзора (наблюдения) на объектах строительства находится в оперативном подчинении представителя генерального поставщика или представителя внешнеэкономического объединения (организации), а при их отсутствии - торгового представителя СССР за границей (торгового советника Посольства СССР).

Обеспечение групп авторского надзора (наблюдения) необходимой проектной документацией, инструментами, средствами связи и транспорта, вычислительной и множительной техникой, производственными и бытовыми помещениями входит в обязанность генерального поставщика или внешнеэкономического объединения (организации).

2. Обязанности специалистов группы авторского надзора (наблюдения)

2.1. Специалисты группы авторского надзора (наблюдения) обязаны:

проверять соответствие выполненных работ по строительству объектов проектным решениям, предусмотренным в рабочей документации;

своевременно решать вопросы в пределах компетенции проектной организации, возникающие в процессе строительства, пуско-наладочных работ, гарантийной эксплуатации, и давать разъяснения по проекту и рабочей документации;

рассматривать предложения иностранного заказчика и советских организаций по замене оборудования, конструкций и материалов, и при необходимости вносить соответствующие изменения в рабочую документацию по согласованию с генеральным проектировщиком (в случаях сложных технических решений), генеральным поставщиком и генеральным подрядчиком, а изменения, влияющие на стоимость строительства, согласовывать с внешнеэкономическим объединением (организацией);

вести журнал авторского надзора (наблюдения), фиксируя выявленные при осуществлении строительства отступления от проекта и рабочей документации, требований строительных норм и правил, технических условий на производство строительно-монтажных работ и особых условий иностранного заказчика, а в необходимых случаях записывать рекомендации по методам устранения дефектов;

контролировать своевременное и качественное исполнение указаний, внесенных в журнал авторского надзора (наблюдения). В случае несвоевременного или некачественного выполнения указаний руководитель группы авторского надзора (наблюдения) сообщает об этом в письменной форме представителю генерального поставщика или внешнеэкономического объединения (организации), а при его отсутствии торговому представителю СССР за границей (торговому советнику Посольства СССР);

участвовать в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов;

участвовать совместно (при авторском надзоре) с организацией генерального подрядчика в приемке иностранным заказчиком ответственных конструкций и работ, а также в составлении актов освидетельствования основных работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, от качества выполнения которых зависят прочность и устойчивость возводимых сооружений, указанных в перечне, прикладываемом к договору на осуществление авторского надзора (наблюдения);

разрабатывать рабочую документацию по устранению выявленных неувязок в рабочих чертежах, включая сметы по объектам подрядного строительства, дефектов, допущенных в ходе строительства, или в связи с необходимостью учета изменившихся условий строительства (замена оборудования, применение местных конструкций и материалов, изменение условий производства строительно-монтажных работ). Указанные проектные решения должны быть согласованы в случае авторского надзора с организацией генерального подрядчика и иностранным

заказчиком, а при авторском наблюдении - с генеральным поставщиком или внешнеэкономическим объединением (организацией) и иностранным заказчиком и внесены в экземпляры рабочей документации, принадлежащие организации генерального подрядчика (при авторском надзоре), иностранного заказчика и в экземпляр, находящийся в группе авторского надзора (наблюдения). Дополнения и изменения, внесенные в рабочую документацию специалистами группы авторского надзора (наблюдения), должны быть также внесены в установленном порядке в подлинники, хранящиеся в проектной организации.

2.2. При необходимости группа авторского надзора (наблюдения) по поручению генерального поставщика или внешнеэкономического объединения (организации) за отдельную плату разрабатывает в процессе строительства исполнительную документацию, которая подлежит передаче иностранному заказчику и генеральному проектировщику после приемки объекта строительства в гарантийную эксплуатацию в соответствии с условиями контракта, заключенного с иностранным заказчиком.

3. Права группы авторского надзора (наблюдения)

3.1. Группа авторского надзора (наблюдения) имеет право:

проверять соответствие сертификатов (паспортов) и другой технической документации на конструкции, детали, строительные материалы и оборудование стандартам, техническим условиям и рабочей документации;

представлять предложения о снижении стоимости, улучшении качества и сокращении продолжительности строительства и совершенствовании технологии производства строительных и монтажных работ, рассматривать предложения по указанным вопросам и по согласованию с руководителем организации генерального подрядчика (в случае авторского надзора) или руководителем группы советских специалистов, оказывающих техническое содействие иностранному заказчику в выполнении строительно-монтажных работ и иностранным заказчиком (в случае авторского наблюдения) с уведомлением генерального поставщика, генерального проектировщика, а также внешнеэкономического объединения (организации) вносить дополнения и изменения в проектно-сметную документацию с последующим ее оформлением и сдачей на хранение в проектную организацию в установленном порядке;

обращаться в письменной форме в организации СССР и к иностранному заказчику в соответствии с действующим порядком.

3.2. Группа авторского надзора имеет право:

запрещать применение в строительстве конструкций, деталей, изделий, строительных материалов и оборудования, не соответствующих стандартам, техническим условиям и решениям, принятым в утвержденном проекте и рабочей документации;

давать указания, обязательные для организаций, осуществляющих сооружение объектов, об устранении выявленных дефектов, прекращении производства работ, выполняемых с нарушением требований проекта и нормативных документов, а при их невыполнении сообщать об этом в письменной форме министерству (ведомству) генерального поставщика, внешнеэкономическому объединению (организации) и министерству (ведомству) генерального подрядчика в соответствии с действующим порядком;

3.3. Группа авторского наблюдения имеет право:

не разрешать применение в строительстве конструкций, деталей, изделий, строительных материалов и оборудования, не соответствующих стандартам, техническим условиям и решениям, принятым в утвержденном проекте и рабочей документации;

при невыполнении в установленные сроки организациями иностранного заказчика указаний, внесенных в журнал авторского наблюдения, вносить через генерального поставщика и внешнеэкономическое объединение (организацию) предложения о прекращении производства строительно-монтажных работ и снятии с советской стороны гарантийных обязательств за достижение проектных технико-экономических и других показателей строящегося объекта. В случаях, когда иностранным заказчиком не принимаются меры по выполнению указаний специалистов группы авторского наблюдения, а также, когда выявленные в ходе строительства нарушения могут привести к особо серьезным последствиям, указанные предложения могут быть внесены через торговое представительство СССР за границей (аппарат торгового советника Посольства СССР).

4. Организация авторского надзора (наблюдения)

4.1. Подготовка проекта договора на осуществление авторского надзора (наблюдения), прилагаемых к нему плана-графика, перечней основных работ и конструкций, от качества выполнения которых зависит прочность и устойчивость строящегося объекта, ответственных работ

и конструкций, скрываемых при производстве последующих работ, которые должны быть проверены и приняты специалистами авторского надзора (наблюдения) совместно с представителями иностранного заказчика, объемов работ по разработке исполнительной документации, а также проекта протокола соглашения по договорной цене на осуществление авторского надзора и представление проекта договора генеральному поставщику или внешнеэкономическому объединению (организации) с указанием требуемого количества и специальностей работников группы авторского надзора (наблюдения), продолжительности их пребывания на объекте строительства (постоянно или периодически) является обязанностью генерального проектировщика.

4.2. Специалисты группы авторского надзора ведут журнал по форме согласно приложению I, специалисты группы авторского наблюдения - по форме согласно приложению 2.

Журнал авторского надзора (наблюдения) должен быть прошнурован (страницы его должны быть пронумерованы). Журнал ведется по строительству предприятия в целом, по пусковым комплексам или по строительству отдельных цехов, зданий и сооружений.

4.3. Журнал авторского надзора ведется в двух экземплярах, записи в журнале ведутся на русском языке, а в случае участия в строительстве субподрядных иностранных фирм, также языке, на котором составлен контракт. Первый экземпляр хранится в группе авторского надзора, второй - в организации генерального подрядчика.

Производители работ организаций генерального подрядчика, а также субподрядных иностранных фирм обязаны делать в журнале записи о выполнении указаний авторского надзора.

Ответственность за своевременное и качественное выполнение требований авторского надзора, а также за сохранность и содержание в надлежащем виде журнала авторского надзора несет руководитель организации генерального подрядчика или назначенный его приказом ответственный представитель.

После приемки объекта в постоянную эксплуатацию первый экземпляр журнала авторского надзора передается генеральному проектировщику, второй - генеральному подрядчику.

4.4. Журнал авторского наблюдения ведется в двух экземплярах, записи в журнале ведутся на русском языке, и языке, на котором составлен контракт. Первый экземпляр хранится в группе авторского наблюдения, второй - у иностранного заказчика.

Советские специалисты, принимающие участие в оказании технического содействия иностранному заказчику в выполнении строительно-монтажных работ, должны принимать зависящие от них меры по выполнению указаний специалистов авторского наблюдения.

4.5. Журнал авторского надзора (наблюдения) является обязательным документом при сдаче-приемке законченного строительством объекта.

4.6. Руководитель группы авторского надзора (наблюдения) в части решения технических вопросов подчинен непосредственно главному инженеру института - генерального проектировщика и должен руководствоваться утвержденным проектом, рабочей документацией, условиями контракта, договором на выполнение авторского надзора и настоящим Положением.

Разногласия по техническим вопросам между специалистами организации генерального подрядчика и специалистами авторского надзора должны рассматриваться и решения по ним приниматься совместно с генеральным поставщиком, внешнеэкономическим объединением (организацией) и генеральным проектировщиком.

4.7. Руководитель группы авторского надзора (наблюдения) представляет:

оперативную информацию о работе группы авторского надзора (наблюдения) по требованию генерального поставщика, внешнеэкономического объединения (организации) или генерального проектировщика;

ежеквартальный отчет о работе группы авторского надзора (наблюдения) генеральному поставщику, внешнеэкономическому объединению (организации) и генеральному проектировщику.

4.8. Генеральный проектировщик в 2-месячный срок со дня приемки объекта в постоянную эксплуатацию представляет отчет о работе, проделанной группой авторского надзора (наблюдения) на объекте строительства, генеральному поставщику, генеральному подрядчику и внешнеэкономическому объединению (организации).

В связи с утверждением настоящего Положения утрачивает силу "Положение о взаимоотношениях между советскими проектными и строительно-монтажными организациями при оказании технического содействия иностранным заказчикам в строительстве объектов за рубежом", утвержденное приказом ГКЭС и Госстроя СССР от 12.09.73 № 287/38.

Приложения: I. Журнал авторского надзора за строительством.
2. Журнал авторского наблюдения за строительством.

Ж У Р Н А Л

авторского надзора за строительством

Наименование объекта строительства _____

_____

Адрес строительства _____

Заказчик _____

Журнал начат _____ 19___ г. Журнал окончен _____ 19__ г.

В журнале сброшюровано и пронумеровано _____ страниц

Руководитель
генеральной проектной
организации
/подпись/

Руководитель
генеральной подрядной
организации
/подпись/

Представитель генерального
поставщика на объекте
строительства
/подпись/

Представитель внешнеэкономического
объединения /организации/
/подпись/

Приложение I

к Временному положению об авторском надзоре /наблюдении/ советскими проектными организациями за строительством предприятий, зданий и сооружений, осуществляемым за границей при участии организаций СССР

Ж У Р Н А Л

АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Дата	Выявленные отступления от рабочей документации, требований строительных норм и правил, технических условий на производство строительно-монтажных работ, особых условий иностранного заказчика	Указания об устранении выявленных отступлений или нарушений и сроки их выполнения	Запись произвел (фамилия)	С записью ознакомлен		Отметка о выполнении указаний	
				Представитель советской строительно-монтажной организации (фамилия, должность, дата)	Представитель субподрядной иностранной фирмы (фамилия, должность, дата)	Представитель советской строительно-монтажной организации (фамилия, должность, дата)	Представитель субподрядной иностранной фирмы (фамилия, должность, дата)
2	3	4	5	6	7	8	9

Приложение 2

к Временному положению об авторском надзоре /наблюдении/ советскими проектными организациями за строительством предприятий, зданий и сооружений, осуществляемым за границей при участии организаций СССР

Ж У Р Н А Л

АВТОРСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

№ пп	Дата	Выявленные отступления от рабочей документации, требований строительных норм и правил, технических условий на производство строительно-монтажных работ, особых условий иностранного заказчика	Указания об устранении выявленных отступлений или нарушений и сроки их выполнения	Запись произвел /фамилия/	С записью ознакомлен		Отметка о выполнении указаний	
					представитель генерального подрядчика /фамилия, должность, дата/	представитель иностранного заказчика /фамилия, должность, дата/	представитель генерального подрядчика /фамилия, должность, дата/	представитель иностранного заказчика /фамилия, должность, дата/
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я

специалистов проектных организаций, осуществляющих авторский надзор за строительством

№№ пп	Наименование организации, которую представляет специалист	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность в группе авторского надзора	Дата	
				приступил к исполнению обязанностей	освобожден от исполнения обязанностей
1	2	3	4	5	6

Ж У Р Н А Л

авторского наблюдения за строительством

Наименование объекта строительства_____

_____

Адрес строительства _____

Заказчик _____

Журнал начат _____ I9___ г. Журнал окончен _____ I9 ___ г.

В журнале сброшюровано и пронумеровано _____ страниц

Руководитель
генеральной проектной
организации
/подпись/

Представитель внешнеэкономического
объединения /организации/
/подпись/

Представитель генерального
поставщика на объекте
строительства
/подпись/

Представитель иностранного
заказчика
/подпись/

РЕГИСТРАЦИЯ

специалистов проектных организаций, осуществляющих авторское наблюдение за строительством

№ № пп	Наименование организации, которую представляет специалист	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность в группе авторского наблюдения	Дата	
				назначения к исполнению обязанностей	освобождения от исполнения обязанностей
1	2	3	4	5	6

gost.e-ecolog.ru