ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

503-05-6.83

грузовая автостанция на 500т переработки грузов в сутки(с применением легких металлоконструкций комплектной поставки)

АЛЬБОМ II.86

Сметы

Ф1 ф 1171/03

цена 0-72

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

503-05-6.83

Грузовая автостанция на 500т переработки грузов в сутки(с применением легких металлоконструкций комплектной поставки)

АЛЬБОМ П.86

Сметы

Разработан
Воронежским филиалом
"Гипроавтотранс"

Утвержден
и введен в действие
Воронежским филиалом
"Гипроавтотранс"
Приказ № 5 от 17.01.86г.

Директор филиала Н.И.Хамин

Главный инженер проекта В.И.Якименко

Начальник сметного отдела В.В.Королев

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование смет	Стр.
I	2	3
	Пояснительная записка	4
Объектн. смета № I	Контейнерная площадка с козловым краном	5
I	Цементно-бетонное покрытие контейнерной площадки	7
2	Подкрановый путь под козловый кран	I0
3	Технологическое оборудование контейнерной площадки	I3
	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах по объектной смете	I6
4	Площадка I3-и автопоездов	I7
	Ведомость	20
5	Площадка 20-и автопоездов	2I
	Ведомость	24
6	Площадка для хранения крупногабаритных грузов	25
	Ведомость	28
7	Стоянка I2 автопоездов	29

I	2	3
	Ведомость	32
8	Площадка прицепки 3-х полуприцепов	33
	Ведомость	36

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту грузовой автостанции на 500т переработки грузов в сутки составлена в соответствии с инструкцией СН 227-82 по сметным нормам и ценам, введенным в действие с I января I984 г.

Сметная документация определена:

- на общестроительные работы по сборникам ЕРЕР-84 для Московской области в базисных ценах I-го территориального района (подрайон I) и сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и ж/б изделия, утвержденные Мособлисполкомом.
- Стоимость оборудования определена по прейскутам оптовых цен, введенных в действие с I.0I.82г. с учетом транспортных, заготовительно-складских расходов, действующих наценок снабженческо-сбыточных и комплектующих организаций.
- Монтаж оборудования определен по новым сборникам расценок на монтаж оборудования.

При определении сметной стоимости приняты:

Накладные расходы на строительные работы	-	I6,5%
Накладные расходы на сантехнические работы	-	I3,3%
Накладные расходы на металлоконструкции	-	8,6%
Плановые накопления	-	8%

Потребность в производственных ресурсах по СНиП часть.IУ.I983г.

Пересчет смет выполнен согласно плану типового проектирования на I984г., раздел У, п.У.7.I, на основании задания № 23 утвержденного Минавтотрансом РСФСР 02.04.84г.

Начальник сметного отдела В.Б.Королёв

503-05-6.83
Ал.П.86

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту грузовой автостанции на 500 т переработки грузов в сутки
контейнерная площадка с козловым краном

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 86,77 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу I00т груза - I7354 руб.

№№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатация машин	в том числе нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	к-во единиц измерения	стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Цементно-бетонное покрытие	2I,54	-	-	-	2I,54	-	-	-	м2	I270	I6,96
2	2	Устройство подкранового пути под козловой кран	20,6	-	-	-	20,6	-	-	-	м2	I408,4	I4,62

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	3	Технологическое оборудование	-	6,77	37,86	-	44,63	-	-	-	-	-	-
		Всего:	42,I4	6,77	37,86	-	86,77	-	-	-	-	-	-

Главный инженер проектной организации В.П.Шатов

Главный инженер проекта В.И.Якименко

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил: ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил: рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту грузовой автостанции на 500т переработки грузов в сутки
на цементно-бетонное покрытие контейнерной площадки

Основание: чертежи № ГП-3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 21,54тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1.Расчетную единицу 100т груза - 4308,6 руб.
2.1 м2 площади покрытия - 16,96 руб.

503-05-6.83
Ал.П.86

№№ пп	№ укрупнен. норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативной условно-чистой продукции
					Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе Экспл. машин в т.ч. з/пл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-23I 29-2 I-238 29-9 т.ч.тб.3	Срезка грунта бульдозером с перемещением на 30 м (40,8+32,3x2)xI,I	I000м3	0,7I2	II5-94	-	-	83	-	-	-
2	I-I74 22-I3 т.часть п.I.II п.I.I7	Погрузка грунта экскаватором в автосамосвалы I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,7I2	I49-66	-	-	I07	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	ц.Iч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм 7I2xI,75	тн	I246	0-29	-	-	36I	-	-	-
4	I-I94 25-I	Работа на отвале при транспортировки грунта	I000м3	0,7I2	I0-70	-	-	7	-	-	-
5	27-I9 7-I	Устройство песчаного основания толщиной 20 см	м3	254,0	8-68	-	-	2205	-	-	-
6	27-I9 7-I 27-4 СЦ I р.I п.698	Устрой тво основания из песчано-цементной смеси толщиной I40 мм 8,68x0,I4+0,268+0,0I7x x20,90	м2	I270	I-84	-	-	2337	-	-	-
7	27-25I 63-I	Разлив битума из расчета I л/м2	т	I,27	I4I-0	-	-	I79	-	-	-
8	27-II0-I 24-9,I0	Устройство цементно-бетонного покрытия толщиной 200 мм из бетона М-400	м2	I270	8-46	-	-	I0744	-	-	-
9	27-I26 29	Укладка арматуры в цементно-бетонное покрытие	I00м2	I2,7	0-59	-	-	7	-	-	-
I0	СЦ ч.II п.29	Стоимость арматуры А-I	т	I,7	223-0	-	-	379	-	-	-
II	27-74 I9-I	Бетонные бортовые камни на бетонном основании при цементно-бетонных покрытиях сечением I50x300 мм	I00м	I,44	495-0	-	-	7I3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I7I22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы -I6,5%		-	-	-	-	2825	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I9947	-	-	-
		Плановые накопления -8%		-	-	-	-	I596	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2I543	-	-	-

Гл.инженер проекта В.И.Якименко

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил: ст.инженер Т.С.Свеженцева

Проверил: рук.группы Н.И.Кислова

503-05-6.83
Ал.II.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту грузовой автостанции на 500т переработки грузов в сутки на подкрановый путь под козловой кран

Основание: чертежи № ГП-3

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 20,6 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на
1.Расчетную единицу 100т груза - 4119,2 руб.
2.1м2 площади покрытия - 14,62 руб.

503-05-6.83 Ал.П.86

№ № сметных норм, единичных расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормативной условно-чистой продукции
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28-269 23-7 СЦММ т.№ 1 п.4-21	Устройство песчаной подушки 0,93+7,63х1,19	м3	72,0	10-01	-	-	721	-	-	-
28-271	Балластировка пути щебеночным балластом	м3	90,0	1-21	-	-	109	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	СЦМН т.I п.4-59	Стоимость щебеночного балласта	м3	I05,3	I0-50	-	-	II06	-	-	-
4	28-95 9-8	Укладка пути отдельными элементами новыми рельсами Р-43 на подушпалах с количеством 2000 шт на I км при длине рельсов I2,5 м	км	0,072	36500-0	-	-	2628	-	-	-
5	28-4I9 36-I	Устройство металлических упоров	упор	4	543-0	-	-	2I72	-	-	-
6	28-443 42	Постановка стыков пути на щебеночном балласте	I парный стык	6	5-I4	-	-	3I	-	-	-
7	28-282 25-3	Послеосадочный ремонт пути на щебеночном балласте	км	0,072	544-0	-	-	39	-	-	-
8	6-238 28-2	Устройство бетонного жёлоба для укладки кабеля из бетона М-I00 54,9-33,3+27,3	м3	I0,I	49-44	-	-	499	-	-	-
9	27-I9 7-I	Устройство песчаного основания толщиной 200мм	м3	28I,7	8-68	-	-	2445	-	-	-
I0	27-II4 24-I7 27-II5 24-I8	Цементно-бетонное покрытие толщиной I00 мм из бетона М-300 9,3I-0,404xI0-(38,6-33)x x0,I02	м2	I408,4	4-70	-	-	66I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	I6369	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%		-	-	-	-	270I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I9070	-	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	I526	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	20596	-	-	-

Гл.инженер проекта В.И.Якименко

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил: ст.инженер Т.С.Свеженцева

Проверил: рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

К типовому проекту грузовой автостанции на 500 т переработки грузов в сутки
на приобретение и монтаж технологического оборудования контейнерной площадки

Сметная стоимость - 44,63 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудование - 37,86 тыс.руб.
б) монтажных работ - 6,77 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу I00т груза - 8925,6 руб.

Основание: спецификация № ТХ

Составлена в ценах I982 г.

№№ пп	Шифр и № позиций, прейскур. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны Брутто/Нетто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					един. изм.	общая	Оборудован.	монтажных работ всего	в том числе основной з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Оборудован.	монтажных работ всего	в том числе основной з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Контейнерная площадка												
I	I9-06 I98Iг. п.08-022 3-у-637 3-у-638 к=I,05	Кран козловой КК20-32 Q=20 тс кр=37,0м $\ell_н$=20,0м 2290-999; 59,7xI,05x52+I44xI,05	шт	I	-	52,000	2I90I	34I0	I235-40	925	2I90I	34I0	I235	925 / 37I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3-561I к=1,05	Электромонтаж крана I674xI,05+999xI,I		-	-	-	-	2857	572	I27 / 65-90	-	2857	572	I27 / 66
2	I9-06 п.09-009	Автокран КС-256IК Q=6,3 тс	шт	I	-	9,0I5	8400	-	-	-	8400	-	-	-
3	I9-06 п.I7-003	Автопогрузчик 4045ПМ Q=3 тс	шт	I	-	6,350	4050	-	-	-	4050	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3435I	6267	I807	I052 / 437
		Запасные части 2%		-	-	-	-	-	-	-	687	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	35038	-	-	-
		Тара, упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	70I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	35739	-	-	-
		Транспортные расходы 4%		-	-	-	-	-	-	-	I430	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	37I69	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	446	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	376I5	-	-	-
		Комплектация - 0,7%		-	-	-	-	-	-	-	245	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	37860	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы на основную з/плату -80%		-	-	-	(учтены в монтаже оборудования)				-	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	6267	-	-	-
		Плановые накопления -8%		-	-	-	-	-	-	-	50I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	37860	6768	I807	I052
		Всего:		-	-	-	-	-	-	-	44628			

Гл.инженер проекта В.И.Якименко

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил вед.инженер Д.А.Баранников

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к объектной смете №.I на строительство контейнерной площадки грузовой автостанции на 500 т переработки грузов в сутки

Ресурсы	Количество
Цементно-бетонное покрытие	
Затраты труда, чел-ч	49I,9
Заработная плата, руб.	523,6
Строительные машины, руб.	568,4
Подкрановые пути под козловой кран	
Затраты труда, чел.-ч	I403,8
Заработная плата, руб.	925,6
Строительные машины	524,0
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч	3759
Заработная плата, руб.	I807
Строительные машины, руб.	6I5
Всего:	
Затраты труда, чел-ч	5654,7
Заработная плата, руб.	3256,2
Строительные машины, руб.	I707,4

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил ст.инженер Т.С.Свеженцева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

К типовому проекту грузовой автостанции на 500т переработки грузов в сутки на площадку I3-и автопоездов

503-05-6.83
Ал.П.86

Сметная стоимость - 48,73 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу-I00т груза - 9745 руб.
2.I м2 площади покрытия - I6,24руб.

Основание: чертежи ГП-2

Составлена в ценах I984г.

№ пп	Наименов. укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/плата	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/плата	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/плата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I	I-23I 29-2 I-238 29-9 т.ч.тб.3	Срезка грунта бульдозером с перемещением на 30 м (40,8+32,3x2)xI,I	I000м3	I,68	II5-94	-	-		I95	-	-		-
2	I-I74 22-I3 т.ч. п.I.II п.I,I7	Погрузка грунта экскаватором в автосамосвалы	I000м3	I,68	I49-66	-	-		25I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	СЦ I стр.28	Транспорт грунта на Iкм	т	2940	0-29	-	-	853	-	-	-
4	I-I94 25-I	Работа на отвале при транспортировке грунта	I000м3	I,68	I0-70	-	-	I8	-	-	-
5	27-I9 7-I	Устройство песчаного основания толщ.20см	м3	600	8-68	-	-	5I72	-	-	-
6	27-I9 7-I 27-4 3 СЦч.IpI п.698	Устройство основания из песчано-цементной смеси толщиной I40 мм 8,68.0,I4+0,268+0,0I7x x20,90	м2	3000	I-84	-	-	5520	-	-	-
7	27-25I 63-I	Розлив битумной эмульсии из расчета I л/м2	т	3,0	I4I-0	-	-	423	-	-	-
8	27-II0-I 24-9,I0	Устройство цементно-бетонного покрытия толщиной 200 мм из бетона М-400	м2	3000	8-46	-	-	25380	-	-	-
9	27-I26 29	Укладка арматуры в цементно-бетонное покрытие	I00м2	30,0	0-59	-	-	I8	-	-	-
I0	СЦ ч.II п.29	Стоимость арматуры А-I	тн	4,02	223	-	-	896	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	38726	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	-	-	6390	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	45II6	-	-	-
		Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	3609	-	-	-
		Итого:	"	-	-	-	-	48725	-	-	-

503-026-6.83
Ал.II.36

Главный инженер проекта В.И.Якименко

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил ст.инженер Т.С.Свеженцева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах
на площадку I3 поездов к локальной смете № 4

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел-ч	908,7
Заработная плата, руб.	I098,8
Строительные машины, руб.	I34I

Начальник сметного отдела В.В.Королёв
Составил ст.инженер Т.С.Свеженцева
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

К типовому проекту грузовой автостанции на 500т переработки грузов в сутки
на площадку 20-и автопоездов

503-05-6.83
Ал.П 86

Сметная стоимость - 72,83 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукци тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1.Расчетную единицу I00 т груза-I4565,8 руб.
2.I м2 площади покрытия - I6,20 руб.

Основание: чертежи № ГП-2

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Наименов. № укрупнен. сметных норм,единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы,руб.			Общая стоимость,руб.			Нормативной условно-чистой продукции
					Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-23I 29-2 I-238 29-9 т.ч.тб.3	Срезка грунта бульдозером с перемещением на 30 м (40,8+32,3x2)xI,I	I000м3	2,509	II5-94	-	-	29I	-	-	-
2	I-I74 22-I3 т.часть п I.II п.I I7	Погрузка грунта экскаватором в автосамосвалы I3I+I24,39x0,I5	I000м3	2,509	I49-66	-	-	375	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	Ц.ч.I стр.28	Транспорт грунта на Iкм 2509хI,75	т	439I	0-29	-	-	I273	-	-	-
4	I-I94 25-I	Работа на отвале при транспортировке грунта	I000м3	2,509	I0-70	-	-	27	-	-	-
5	27-I9 7-I	Устройство песчаного основания толщ.20 см	м3	896,0	8-68	-	-	7777	-	-	-
6	27-I9 7-I 27-4 3 СЦ ч.Iр.I п.698	Устройство основания из песчано-цементной смеси толщ.I40 мм	м2	4480	I-84	-	-	8243	-	-	-
		I8,68х0,I4+0,269+0,0I7х х20,9									
7	27-25I 63-I	Розлив битума из расчета I л/м2	т	4,48	I4I-0	-	-	632	-	-	-
8	27-II0-I 24-9,I0	Устройство цементно-бетонного покрытия из бетона марки 400 толщиной 200 мм	м2	4480	8-46	-	-	3790I	-	-	-
9	27-I26 29	Укладка арматуры в цементо-бетонное покрытие	I00м2	44,80	0-59	-	-	26	-	-	-
I0	СЦ Iч.Л п.29	Стоимость арматуры кл.А-I	т	6,0	223-0	-	-	I338	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	57883	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	955I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	67434	-	-	-
		Плановые накопления -8%		-	-	-	-	5395	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	72829	-	-	-

Главный инженер проекта В.И.Якименко

Начальник сметного отдела Б.В.Королёв

Составил ст.инженер Т.С.Свеженцева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-05-6.83
Ал.П.86

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах на площадку 20 посадов к локальной смете № 5

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел-ч	I358
Заработная плата, руб.	I64I,5
Строительные машины, руб.	2002,5

Начальник сметного отдела В.В.Королёв
Составил ст.инженер Т.С.Свеженцева
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

К типовому проекту грузовой автостанции на 500т переработки грузов в сутки
на площадку для хранения крупногабаритных грузов

Основание: чертежи № ГП-2

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 19,35 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1.Расчетную единицу 100т груза 3869,4 руб.
2.1 м2 площади покрытия 16,26 руб.

№№ пп	№ укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и пр.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативной условно-чистой продукции
					Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-231 29-2 1-238 29-9 т.ч.тб.3	Срезка грунта бульдозером с перемещением на 30 м (40,8+32,3х2)·1,1	1000м3	0,666	115-94	-	-	77	-	-	-
2	1-174 22-13 п.1.11 п.1.17	Погрузка грунта экскаватором в автосамосвалы 131+124,39х0,15	1000м3	0,666	149-66	-	-	100	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	Ц ч.I стр.28	Транспорт грунта на I км 666 х I,75	т	II65,5	0-29	-	-	338	-	-	-
4	I-I94 25-2	Работа на отвале при транспортировки грунта	I000м3	0,666	I0-70	-	-	7	-	-	-
5	27-I9 7-I	Устройство песчаного основания из песка толщиной 200 мм	м3	238,0	8-68	-	-	2066	-	-	-
6	27-I9 7-I 7-4 СЦч.Iр.I п.698	Устройство основания из песчано-цементной смеси толщиной I40 мм 8,68х0,I4+0,268+0,0I7х20,90	м2	II90	I-84	-	-	2I90	-	-	-
7	27-25I 63-I	Розлив битумной эмульсии из расчета I л/м2	т	I,I9	I4I-0	-	-	I68	-	-	-
8	27-II0-I 24-9,I0	Устройство цементо-бетонного покрытия из бетона марки 400 толщиной 200мм	м2	II90	8-46	-	-	I0067	-	-	-
9	27-I26 29	Укладка арматуры в цементно-бетонное покрытие	I00м2	II,9	0-59	-	-	7	-	-	-
I0	СЦ ч.I п.29	Стоимость арматуры кл.А-I	т	I,6	223-0	-	-	357	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I5377	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	2537	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I7914	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I433	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I9347	-	-	-

Главный инженер проекта В.И.Якименко

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил ст.инженер Т.С.Свеженцева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах на площадку для хранения крупногабаритных грузов к локальной смете № 6

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч	360,6
Заработная плата, руб.	435,9
Строительные машины, руб.	531,9

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил ст.инженер Т.С.Свеженцева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

К типовому проекту грузовой автостанции на 500т переработки грузов в сутки на стоянку I2 автопоездов

Основание: чертежи № ГП-2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 59,52 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу I00 т груза II903,6 руб.
2.I м2 площади покрытия I6,26 руб.

№№ пп	№ укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I	I-23I 29-2 I-238 29-9 т.ч.тб.3	Срезка грунта бульдозером с перемещением на 30 м (40,8+32,3х2)хI,I	I000м3	2,05	II5-94	-	-		238	-	-		-
2	I-I74 22-I3 т.часть п.I.II п.I.I7	Погрузка грунта экскаватором в автосамосвалы I3I+I24,39х0,I5	I000м3	2,05	I49-66	-	-		307	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	Ц.ч.I стр.28	Транспорт грунта на I км 2050xI,75	т	3577,5	0-29	-	-	I037	-	-	-
4	I-I94 25-I	Работа на отвале при транспортировке грунта	I000м3	2,050	I0-70	-	-	22	-	-	-
5	27-I9 7-I	Устройство песчаного основания толщиной 200 мм	м3	732	8-68	-	-	6354	-	-	-
6	27-I9 7-I 27-4 СЦI р.I п.698	Устройство основания из песчано-цементной смеси толщиной I40 мм 8,68x0,I4+0,268+0,0I7x x20,9	м2	3660	I-84	-	-	6734	-	-	-
7	27-25I 63-I	Розлив битума из расчета I л/м2	т	3,66	I4I-00	-	-	5I6	-	-	-
8	27-II0-I 24-9,I0	Устройство цементно-бетонного покрытия из бетона м-400 толщиной 200 мм	м2	3660	8-46	-	-	30964	-	-	-
9	27-I26 29	Укладка арматуры в цементно-бетонное покрытие	I00м2	36,60	I-07	-	-	39	-	-	-
I0	СЦ ч.II п.29	Стоимость арматуры кл.А-I	т	4,9	223-0	-	-	I093	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	47304	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	7805	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	55I09	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	4409	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	595I8	-	-	-

503-05-6.83
Ал.П, 86

Главный инженер проекта В.И.Якименко

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил ст.инженер Т.С.Свеженцева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах на стоянку I2 поездов к локальной смете № 7

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел-ч	II09,4
Заработная плата, руб.	I34I
Строительные машины, руб.	I836

Начальник сметного отдела В.В.Королёв
Составил ст.инженер Т.С.Свеженцева
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

К типовому проекту грузовой автостанции на 500 т переработки грузов в сутки
на площадку переценки 3-х полуприцепов

503-05-6.83
Ал.П, 86

Сметная стоимость 17,56 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1.Расчетную единицу 100т груза 3511,4 руб.
2.1 м2 площади покрытия 16,26 руб.

Основание: чертежи № ГП-2

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	№ укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-231 29-2 1-238 29-9 т.ч.тб.3	Срезка грунта бульдозером с перемещением на 30 м (40,8+32,3х2)·1,1	1000м3	0,605	115-94	-	-	70	-	-	-
2	1-174 22-13 т.ч. п.1.11 п.117	Погрузка грунта экскаватором в автосамосвалы 131+124,39х0,15	1000м3	0,605	149-66	-	-	91	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
Ц.ч.I стр.28	Транспорт грунта на I км 605 х I,75	т	I059	0-29	-	-	307	-	-	-
I-I94 25-I	Работа на отвале при транспортировке грунта	I000м3	0,605	I0-70	-	-	6	-	-	-
27-I9 7-I	Устройство основания из песка толщиной 20 см	м3	2I6,0	8-68	-	-	I875	-	-	-
27-I9 27-4 3 СЦ ч.IрI п.698	Устройство основания из песчано-цементной смеси толщиной I40 мм 8,68х0,I4+0,268+0,0I7х х20,9	м2	I080	I-84	-	-	I987	-	-	-
27-25I 63-I	Розлив битума из расчета I л-м2	т	I,08	I4I-0	-	-	I52	-	-	-
27-II0-I 24-9,I0	Устройство цементно-бетонного покрытия толщиной 200 мм из бетона М-400	м2	I080	8-46	-	-	9I37	-	-	-
27-I26 29	Укладка арматуры в цементно-бетонное покрытие	I00м2	I0,8	0-59	-	-	6	-	-	-
СЦ Iч.П п.29	Стоимость арматуры А-I	т	I,45	223-0	-	-	323	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	I3954	-	-	-

503-45-6.83 Ал.I, 86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	2302	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I6256	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I30I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I7557	-	-	-

503-05-6.83
Ал.П. 86

Главный инженер проекта В.И.Якименко

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил ст.инженер Т.С.Свеженцева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

503-05-6.83
Ал. П. 86

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах на площадку переприцепки 3-х полуприцепов к локальной смете № 8

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел-ч	327,1
Заработная плата, руб.	395,6
Строительные машины, руб.	482,8

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил ст.инженер Т.С.Свеженцева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

gost.e-ecolog.ru