ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ
РЕШЕНИЕ

503-05-3

Грузовая автостанция на 1 тыс.т отправлений в сутки
с контейнерной площадкой

Альбом II

Открытые площадки для стоянки автомобилей
и хранения контейнеров

Разработан Воронежским
филиалом "Гипроавтотранс"

Утвержден и введен в
действие Минавтотрансом
РСФСР
Протокол № 83 от 09.10.81г.

Директор филиала Н.И.Хамин

Главный инженер проекта В.А.Шувaев

Начальник отдела В.В.Королев

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 1
Выдано в печать: "12" V 1983 г.
Заказ Т-1464 Тираж 50

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№№ пп	№№ смет	Наименование смет	№№ страниц
I	2	3	4
I.		Пояснительная записка	4
2.		Объектная смета № I на контейнерную площадку с козловым краном	5
3.	I	Цементно-бетонное покрытие контейнерной площадки	7
4.	2	Подкрановый путь под козловой кран	9
5.	3	Приобретение и монтаж технологического оборудования контейнерной площадки	II
6.		Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах по объектной смете № I	I4
7.	4	Площадка перецепки 8-ми полуприцепов	I7
8.		Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах по смете № 4	I9
9.	5	Стоянка I2-и автопоездов (длительная)	2I
I0.		Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах по смете № 5	23
II.	6	Стоянка 20-и автопоездов (краткосрочная)	25
I2.		Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах по смете № 6	27
I3.	7	Площадка для хранения крупногабаритных грузов	29
I4.		Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах по смете № 7	3I
I5.	8	Стоянка автопоездов	33
I6.		Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах к смете № 8	35

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту открытых площадок для стоянки автомобилей и хранения контейнеров грузовой автостанции на I тыс.т отправлений в сутки с контейнерной площадкой составлена по рабочим чертежам, разработанным Воронежским филиалом института "Гипроавтотранс", в соответствии с инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-70 и постановления Госстроя СССР № 253 от 29.XII-79г.

Сметная стоимость определена в новых сметных нормах и ценах, введенных в действие с I января 1969 года, по сборникам единых районных единичных расценок, ценнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для составления смет к типовым проектам, ценникам на монтаж оборудования и прейскурантам новых оптовых цен.

При определении сметной стоимости принять:

Накладные расходы на строительные работы	- 16,5%
Накладные расходы на сантехнические работы	- 14,9%
Накладные расходы на металлоконструкции	- 8,3%
Плановые накопления	- 6%

Потребность в производственных ресурсах в сметах определена по СНиП, часть IУ, 1965г.

Начальник отдела Королев

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

...ловому проекту грузовой автостанции на I тыс.т отправлений в сутки с контейнерной площадкой
...нтейнерная площадка с козловым краном
...етная стоимость – 59,5 тыс.руб.
...ставлена в ценах I969г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб. строит. работ	монтажн. работ	оборудов. приспособл. производ. инвентаря	прочих затрат	всего	Технико-экономические показатели наименование единиц измерения	количест. единиц измерен.	стоимость единицы в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I	Цементно-бетонное покрытие	I0,3	–	–	–	I0,3	$м^2$	8I6	I2р.62к.
2	2	Устройство подкранового пути под козловой кран	9,0	–	–	–	9,0	м	50	I80р.00к.
3	3	Технологическое оборудование	–	5,2	33,8	–	39,0	–	–	
		Итого:	I9,3	5,2	33,8	–	58,3			
		Временные здания и сооружения – 2,8%	0,5	0,I	–	–	0,6			

503-05-3 (II)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого:	I9,8	5,3	33,8	-	58,9			
		Зимнее удорожание -2,6%	0,5	0,I	-	-	0,6			
		Итого	20,3	5,4	33,8		59,5			

Главный инженер проекта	Шуваев
Начальник отдела	Королев
Составил инженер	Клепикова
Проверил рук.группы	Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту грузовой автостанции на I тыс.т отправлений в сутки с контейнерной площадкой

на цементно-бетонное покрытие контейнерной площадки

Основание: чертежи № ТП-3

Сметная стоимость - I0,3 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименов. прейскур. укрупнен. сметных норм, един. расценок и другие № позиций	Наименование работ или затрат	Един. измер.	Кол-во	Стоимость един. в руб.	Стоимость общая в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	32-42 45-I6-в	Устройство корыта с применением экскаваторов глубиной корыта до 500 мм	$м^2$	8I6	0-I0I	82
2	32-56 45-I8-а	Устройство основания из песка толщиной 20 см	$м^3$	I63,2	5-74	937
3	32-56 45-I8-а 32-I9 45-9-в	Устройство основания из песчано-цементной смеси толщиной I40мм 5,74х0,I4+0,89	$м^2$	8I6	I-69	I379
4	32-9 45-4	Розлив битума из расчета I л/м2	т	0,8I6	48-80	40
5	32-I22 45-36-а	Устройство цементно-бетонного покрытия толщиной 200мм из бетона М-350	$м^2$	8I6	6-78	5532
6	п.3 стр.28 I-369 I0-44-к	Выноска грунта автосамосвалами на I км 0,25хI,75+0,02	$м^3$	457	0-46	2I0
7	32-I37 45-40	Укладка арматуры в цементно-бетонное покрытие	I00$м^2$	8,I6	I-07	9

I	2	3	4	5	6	7
8	ц.Iч.II стр.I93	Стоимость арматуры А-I	тн	I,08	I5I-00	I63
		Итого:	руб.			8352
		Накладные расходы I6,5%	"			I378
		Итого:	"			9730
		Плановые накопления 6%	"			584
		Итого:	руб.			I03I4

Начальник отдела Королев

Составил инженер Андрианова

Проверил рук.группы Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту грузовой автостанции на I тыс.т отправлений в сутки с контейнерной площадкой

на подкрановый путь под козловой кран

Основание: чертежи № ГП-3

Сметная стоимость - 9,0 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969г.

№№ пп	Наименов. прейскур. укрупнен. сметн. норм, единичн. распен.и другие № позиций	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость	
					един. в руб.	общая в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	30-I30 43-I9-к ЦЗСЦ тип. п.300	Устройство песчаной подушки 0,64+4,96хI,I9	м3	50	6-54	327
2	30-I32 43-I9-и ЦЗСЦ п.222	Балластировка пути щебеночным балластом 0,87+9,3IхI,I7	м3	80	II-76	94I
3	30-64 прим. 43-I2-к	Укладка пути новыми рельсами Р-43 с подушпалами длиной I350мм типа IА с количеством 2000 шт I км (2 нитки)	пм	50	27-70	I385
4	30-3079 43-3I5-а	Установка металлических упоров без упорной призмы 85+4,96	шт	4	89-96	360
5	30-I46 43-23-в	Послеосадочный ремонт пути при щебеночном балласте	пм	50	0-435	22
6	I2-I40	Устройство бетонного				

I	2	3	4	5	6	7
	20-20-ж ЦЗСЦ п.7 п.I3	желоба для укладки подводящего кабеля из бетона М-I00	м3	5	49-79	249
		57,5-(28,4-20,8)х xI,0I5				
7	32-56 45-I8-а	Устройство песчаного основания толщиной 200мм	м3	I68,0	5-74	964
8	32-I26 45-36-д 32-I27 45-36-с	Цементобетонное покрытие толщиной I00мм	м2	840	3-6I	3032
		6,03-0,302х8				
		Итого:				7280
		Накладные расходы I6,5%				I20I
		Итого:				848I
		Плановые накопления 6%				509
		Итого:				8990

Начальник отдела Королев
Составил инженер Андрианова
Проверил рук.группы Мещкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

типовому проекту грузовой автостанции на I тыс.т отправлений в сутки с контейнерной площадкой

приобретение и монтаж технологического оборудования контейнерной площадки

отная стоимость - 39,0 тыс.руб.

Основание: спецификация № ТХ

Составлена в ценах 1973г.

№№ пп	Наименов. укрупнен. показат. и нормат. прейскур. ценника и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес брутто нетто: един.	Вес брутто нетто: общий	Сметная стоимость единицы, руб.: оборудован.	Сметная стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: всего	Сметная стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в т.ч. заработная плата: основная	Сметная стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в т.ч. заработная плата: рабоч. занят упр. машин	Общая стоимость, руб.: оборудован.	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в т.ч. заработная плата: основная	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в т.ч. заработная плата: рабоч. занят. управл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Контейнерная площадка												
I.	I9-06, ч.I п.08-035 3-у-637	Кран козловой КК20-32 грузоп.20 т.с. L_m =37м, $L_к$ =20м	шт	I	52,0	52,0	22000	59-70 т	23-20 т	6-46 т	22000	3I04	I206	336
2.	3-у-638	Сдача крана Горгостехнадзору	шт	I	-	-	-	I44	29	35-40	-	I44	29	35

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	3-56II	Электромонтаж крана	шт	I	-	-	-	I674	572	65-90	-	I674	572	66
4	I9-06, ч.I п.I7-005	Автопогрузчик 4045 ЛМ	шт	I	-	-	3I80	-	-	-	3I80	-	-	-
5	I9-06-I п.09-005	Автокран КС-256ID	шт	I	-	-	6800	-	-	-	6800	-	-	-
6	I5-06 п.C5-007	Сварочный трансформатор ТР-500	шт	I	-	-	200	-	-	-	200	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	32I80	4922	I807	437
		Транспортные расходы, 3%		-	-	-	-	-	-	-	965			
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	33I45	4922	I807	437
		Заготовительно-складские расходы- I,2%		-	-	-	-	-	-	-	398	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	33543	4922	I807	437
		Комплектация оборудования - 0,7%		-	-	-	-	-	-	-	235	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	33778	4922	I807	437

3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
Плановые накопления 6%		-	-	-	-	-	-	-	-	295	-	-
Итого:		-	-	-	-	-	-	-	33778	5217	I807	437
Всего по смете:		-	-	-	-	-	-	-	38995			

Начальник отдела Королев
Составил инженер Волоскова
Проверил ст.инженер Баранников

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах по объектной смете № I

К типовому проекту на строительство контейнерной площадки

№№ пп	Наименование	Единица измерения	Количество
I	2	3	4
	I.Цементно-бетонное покрытие		
I	Затраты труда	ч/дн	70,39
2	Заработная плата	руб.	206,24
	Материалы		
I	Битум	тн	0,I9
2	Битумная эмульсия	тн	2,I9
3	Вода	м3	28,95
4	Бетон дорожный	м3	I82,78
5	Рельс-формы	тн	0,09
6	Прочие материалы	руб.	II,5I
7	Песок	м3	329,I8
8	Цемент М-400	тн	23,83
9	Щебень	м3	0,02
	Строительные машины		
I	Автогрейдеры	м/см	I,62
2	Погрузчики самоходные	-"-	0,82
3	Бульдозеры	-"-	0,I5
4	Катки прицепные на пневматическом ходу	м/см	0,74
5	Комплект бетоноукладчиков	м/см	I,6
6	Краны автомобильные	м/см	2,74
7	Смесители	-"-	0,82
8	Фрезы навесные с трактором	-"-	0,5I
9	Машины	руб.	32,42
I0	Машины поливочные 3800 л.с.	м/см	0,73
II	Тракторы I00 л.с.	м/см	3,33

I	2	3	4
I2	Экскаваторы 0,25 м3	м/см	3,86
I3	Автогудронаторы	м/см	0,I25
I4	Распределители цемента	м/см	I,I2
I5	Автоцементовозы	м/см	0,57
	Подкрановые пути под козловой кран		
I	Затраты труда	ч/дн	I57,78
2	Заработная плата	руб.	458,23
	Материалы		
I	Бетон М-I00	м3	5,08
2	Бетон дорожный	м3	86,02
3	Балласт песчаный	м3	I57,I
4	Вода	м3	I60,44
5	Болты стыковые	кг	I70,0
6	Песок	м3	2I8,4
7	Бревна строительные Шо I40-240мм	м3	0,49
8	Доски Шо 40мм и более	м3	0,4I
9	То же,IУ с 25-32мм	м3	0,45,
I0	Мастика битумная	т	0,I
II	Гвозди	кг	I2,5
I2	Костыли	тн	0,3I
I3	Подкладки	тн	I,07
I4	Накладки	тн	0,25
I5	Раствор цементный М-50	м3	0,I8
I6	Рельсы	тн	5,83
I7	Шпалы	шт	I32
I8	Щиты опалубки	м2	I3,68
I9	Прочие материалы	руб.	35,69
20	Мешковина	м2	92,4
	Строительные машины		
I	Краны жел/дорожн.	м/см	0,2

I	2	3	4
2	Локомотивы	м/см	0,02
3	Автогрейдеры	м/см	0,59
4	Катки прицепные на пневматическом ходу	м/см	0,I8
5	Тракторы I00 л.с.	м/см	0,I7
6	Машины поливочные	м/см	3,73
7	Машины	руб.	I6,35
8	Машины шпало-подбивочные	м/см	0,80

Начальник отдела Королев
Составил: Сычева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

К типовому проекту грузовой автостанции на I тыс.т отправлений в сутки с контейнерной площадкой

на площадку перецепки 8-и полуприцепов

Основание: чертежи № ТП-I

Сметная стоимость - I8,9 тыс.руб.

Составлена в ценах I969г.

№№ пп	Наименов. прейскур. укрупнен. сметных норм, единичн. расцен.и другие № позиций	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость	
					един. в руб.	общая в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	32-42	Устройство корыта с применением экскаваторов глубиной корыта до 500мм	м2	I499	0-I0I	I5I
2	32-56 45-I8-а	Устройство основания из песка толщиной 20см	м3	299,8	5-74	I72I
3	32-56 45-I8а 32-I9 45-9-в	Устройство основания из песчано-цементной смеси толщиной I40мм 5,74х0,I4+0,89	м2	I499	I-69	2533
4	32-9 45-4	Розлив битума из расчета I л/м2	т	I,499	48-80	73
5	32-I22 45-36а цен. п.77 п.76	Устройство цементно-бетонного покрытия толщиной 200мм	м2	I499	6-78	I0I63
6	п.№3 I-369 I0-44-и	Вывозка грунта на расстояние Iкм 0,25хI,75+0,0I96	м3	639	0-46	386

I	2	3	4	5	6	7
7	32-I37 45-40	Укладка арматуры в цементнобетонное покрытие	I00м2	I4,99	I-07	I6
8	ц.Iч.II стр.I93	Стоимость арматуры А-I	т	I,98	I5I-00	299
		Итого:	руб.			I5342
		Накладные расходы I6,5%	"			253I
		Итого:	руб.			I7873
		Плановые накопления 6%	"			I072
		Итого:	руб.			I8945

Начальник отдела Королев
Составил инженер Андрианова
Проверил рук.группы Мешкова

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Потребности в производственных ресурсах по смете № 4
К типовому проекту на площадку переценки 8-и полуприцепов

№№ пп	Наименование	Единица измерен.	Количество
I	2	3	4
I	Затраты труда	ч/дн	I32,63
2	Заработная плата	руб.	386,93
	Материалы		
I	Бетон дорожный	м3	335,78
2	Битум	тн	4,34
3	Рельс-формы	т	0,I6
4	Песок	м3	67I,97
5	Прочие материалы	руб.	2I,I4
6	Цемент	тн	43,77
7	Щебень	м3	0,03
8	Вода	м3	27,73
	Строительные машины		
I	Автогрейдеры	м/см	3,I8
2	Бульдозеры	м/см	0,28
3	Катки самоходные	м/см	0,68
4	Катки прицепные на пневматическом ходу	м/см	0,72
5	Автогудронаторы	м/см	0,22
6	Машины поливочные	м/см	I,37
7	Автоцементовозы	"	I,05
8	Машины	руб.	59,94
9	Распределители цемента с трактором	м/см	2,05
I0	Тракторы I00 л.с.	м/см	6,I8
II	Фрезы дорожные	"	2,26
I2	Экскаваторы 0,25 м3	"	7,09
I3	Краны автомобильные	"	5,04

1	2	3	4
I4	Комплект бетоноукладчиков	м/см	2,94
I5	Смесители прицепные	"	2,05
I6	Погрузчики самоходные	"	2,05
I7	Фрезеры навесные	м/см	0,93

Начальник отдела Королев
Составил: Сычева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

К типовому проекту грузовой автостанции на I тыс.т отправлений в сутки с контейнерной площадкой

На стоянку I5-и автопоездов (длительную)

Основание: чертежи № ТШ

Сметная стоимость - 43,5 тыс.руб.

Составлена в ценах I969г.

№№ пп	Наименов. прейскур. укрупнен. сметных норм, единичн. расцен. и другие № позиций	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость	
					един. в руб.	общая в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	32-42 45-I6-в	Устройство корыта с применением экскаваторов глубиной корыта до 500мм	м2	3440	0-I0I	347
2	32-56 45-I8-а	Устройство основания из песка толщиной 20см	м3	688,0	5-74	3949
3	32-56 45-I8-а 32-I9 45-9-в	Устройство основания из песчано-цементной смеси толщиной I40мм 5,74х0,I4+0,89	м2	3440	I-69	58I4
4	32-9 45-4	Розлив битумной эмульсии из расчета I л/м2	т	3,44	48-80	I68
5	32-I22 45-36-а	Устройство цементно-бетонного покрытия толщиной 200мм из бетона М-350	м2	3440	6-78	23323
6	п.№3,I-369 I0-44-к	Вывозка грунта II группы на 1км 0,25хI,75+0,02	м3	I926	0-46	886

2	3	4	5	6	7
32-I-7 45-4	Укладка арматуры в цементобетонное покрытие	100м2	34,40	I-07	37
п.I4.II стр.I93	Стоимость арматуры А-I	тн	4,56	I5I-00	689
	Итого:	руб.			35213
	Накладные расходы I6,5%	"			58I0
	Итого:	руб.			4I023
	Плановые накопления 6%	"			2461
	Итого:	руб.			43484

Начальник отдела Королев
Составил инженер Андрианова
Проверил рук.группы Мешкова

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах по смете № 5
К типовому проекту на стоянку I5 автопоездов(длительную)

№№ пп	Наименование	Един. измер.	Кол-во
I	2	3	4
I	Затраты труда	ч/дн.	296,05
2	Заработная плата	руб.	869,73
	Материалы		
I	Бетон дорожный	м3	770,56
2	Битум	т	3,27
3	Рельс формы	т	0,33
4	Песок	м3	I390,00
5	Вода	м3	9I,I8
6	Прочие материалы	руб.	48,5
7	Щебень	м3	0,08
8	Цемент	тн	I00,45
	Строительные машины		
I	Автогрейдеры	м/см	6,72
2	Бульдозеры I00л.с.	"	0,64
3	Катки прицепные на пневмоходу	"	I5,55
4	Краны автомобильные	м/см	II,56
5	Машины поливочные 3800л	"	3,0I
6	Машины	руб.	I32,96
7	Тракторы I00 л.с.	м/см	I4,04
8	Элеваторы 0,25 м3	"	I6,27
9	Комплект бетоноукладочных машин	"	6,74
I0	Распределители цемента	м/см	4,7I
II	Автоцементовозы	м/см	2,4I
I2	Катки самоходные	м/см	I,58
I3	Смесители прицепные	м/см	47I,3
I4	Погрузчики самоходные	м/см	47I,3

I	2	3	4
I5	Фрезы навесные с трактором	м/см	2,I3
I6	Автогудронаторы	м/см	0,52

Начальник отдела Королев
Составил: Сычева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

К типовому проекту грузовой автостанции на I тыс.т отправлений в сутки с контейнерной площадкой

на стоянку 20-и автопоездов (краткосрочную)

Основание: чертежи № ГП-I

Сметная стоимость - 59,0 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969г.

№№ пп	Наименов. прейскур. укрупнен. сметных норм, единичн. расцен. и другие № позиций	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы в руб.	Стоимость общая в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	32-42 45-I6-е	Устройство корыта с применением механизмов глубиной корыта до 500мм	м2	4480	0-I0I	452
2	32-56 45-I8-а	Устройство основания из песка толщиной 20 см	м3	896,0	5-74	5I43
3	32-56 45-I8-а 32-I9 45-9-в	Устройство основания из песчано-цементной смеси толщиной I40мм 5,74х0,I4+0,89	м2	4480	I-69	757I
4	32-9 45-4	Розлив битума из расчета I л/м2	т	4,48	48-80	2I9
5	32-I22 45-36-а	Устройство цементно-бетонного покрытия из бетона марки 350 толщиной 200мм	м2	4480	6-78	30374
6	п.№3 I-369 I0-44-ж	Вывозка грунта на расстояние Iкм 0,25хI,75+0,0I96	м3	2509	0-46	II54

I	2	3	4	5	6	7
7	32-137 45-40	Укладка арматуры в цементно-бетонное покрытие	100м2	44,80	1-07	48
8	ц.1ч.II стр.193	Стоимость арматуры кл.А-I	т	18,80	151-00	2839
		Итого:				47800
		Накладные расходы -16,5%				7887
		Итого:				55687
		Плановые накопления -6%				3341
		Итого:				59028

Начальник отдела — Королев
Составил инженер — Андрианова
Проверил рук.группы — Мешкова

СВОДНАЯ СМЕТА

Потребности в производственных ресурсах по смете № 6
К типовому проекту на стоянку 20-и автопоездов(краткосрочную)

№№ пп	Наименование	Един. изм.	Кол-во
I	2	3	4
I	Затраты труда	ч/дн	518,7I
2	Заработная плата	руб.	I564,0I
	Материалы		
I	Битум	тн	I2,95
2	Вода	м3	I59,03
3	Бетон дорожный	м3	I003,5
4	Песок	м3	I809,7
5	Рельс формы	т	0,49
6	Прочие материалы	руб.	63,I7
7	Щебень	м3	0,0I
8	Цемент	т	I30,82
	Строительные машины		
I	Автогрейдеры	м/см	8,87
2	Распределители цемента	м/см	6,I4
3	Бульдозеры	м/см	0,83
4	Автоцементовозы	м/см	3,I4
5	Катки прицепные на пневмоходу	м/см	I,97
6	Смесители прицепные с трактором	м/см	6,I4
7	Машины	руб.	I78
8	Погрузчики самоходные	м/см	6,I4
9	Машины поливочные 3800 л.с.	м/см	3,89
I0	Тракторы I00 л.с.	м/см	I8,27
II	Фрезы навесные с трактором	м/см	2,78
I2	Экскаваторы	м/см	2I,I9
I3	Катки самоходные	"	2,06
I4	Автогудронаторы	м/см	0,67

I	2	3	4
I5	Комплект бетоноукладчиков	м/см	8,78
I6	Краны автомобильные	"	I5,05

Начальник отдела Королев
Составил: Сычева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

К типовому проекту грузовой автостанции на I тыс.т отправлений в сутки с контейнерной площадкой

на площадку для хранения крупногабаритных

Основание: чертежи № ТП-I

Сметная стоимость - I3,8 тыс.руб.

Составлена в ценах I969г.

№№ пп	Наименов. прейскур. укрупнен. сметных норм, единичн. расцен.и другие № позиций	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы в руб.	Стоимость общая в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	32-42 45-I6-е	Устройство корыта с применением экскаватора глубиной корыта до 500мм	I00м2	II,I0	I0-I0	II2
2	32-56 45-I8-а	Устройство песчаного основания из песка толщиной 200мм	м3	222,0	5-74	I274
3	32-56 45-I8-в 32-I9 45-9-в	Устройство основания из песчано-цементной смеси толщиной I40мм 5',74х0,I4+0,89	м2	IIIO	I-69	I876
4	32-9 45-4	Розлив битумной эмульсии из расчета I л/м2	т	I,II	48-80	54
5	32-I22 45-36-а	Устройство цементно-бетонного покрытия из бетона марки 350 толщиной 200мм	м2	IIIO	6-78	7526
6	ц.№3 I-369 I0-44-ж	Вывозка грунта на расстояние Iкм 0,25хI,75+0,0I96	м3	62I	0-46	286

I	2	3	4	5	6	7
7	32-137 45-40	Укладка арматуры в цементно-бетонное покрытие	100м2	11,1	1-07	12
8	ц.1ч.II отр.193	Стоимость арматуры кл.А-I	т	1,47	151-00	222
		Итого:				11140
		Накладные расходы 16,5%				1838
		Итого:				12978
		Плановые накопления 6%				779
		Итого:				13757

Начальник отдела — Королев
Составил инженер — Андрианова
Проверил рук.группы — Мешкова

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Потребности в производственных ресурсах по смете №7
К типовому проекту на строительство площадки для хранения крупногабаритных грузов

№№ пп	Наименование	Един. измер.	Кол-во
I	2	3	4
I	Затраты труда	ч/дн	8I,II
2	Заработная плата	руб.	233,99
	Материалы		
I	Песок	м3	448,5
2	Вода	м3	39,4I
3	Цемент	тн	32,4I
4	Битум	тн	3,I9
5	Бетон дорожный М-350	м3	226,44
6	Рельс-формы	тн	0,I2
7	Прочие материалы	руб.	I,II
8	Щебень	м3	0,02
	Строительные машины		
I	Автогрейдеры	м/см	2,2
2	Тракторы	м/см	4,2I
3	Экскаваторы	м/см	5,25
4	Катки прицепные	м/см	0,49
5	Машины поливочные	"	0,97
6	Машины	руб.	39,09
7	Автоцементовозы	м/см	0,78
8	Распределители цемента	м/см	I,52
9	Смесители прицепные	м/см	I,52
I0	Погрузчики самоходные	м/см	I,52
II	Фрезы навесные	м/см	0,69
I2	Катки самоходные	м/см	0,5I
I3	Автогудронаторы	м/см	0,I7

I	2	3	4
I4	Комплект бетоноукладчиков	м/см	I,I8
I5	Краны автомобильные	м/см	3,72
I6	Бульдозеры	м/см	0,2

Начальник отдела Королев
Составил: Сычева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

К типовому проекту грузовой автостанции на I тыс.т отправлений в сутки с контейнерной площадкой

на стоянку автопоездов

Основание: чертежи № III-I

Сметная стоимость - 31,7 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969г.

№№ пп	Наименов. прескур. укрупнен. сметных норм, единичн. расцен.и другие № позиций	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость	
					един. в руб.	общая в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	32-42 45-I6-а	Устройство корыта с применением экскаватора глубиной корыта до 500мм	I00м2	32,52	I0-I0	328
2	32-56 45-I8-а	Устройство песчаного основания толщиной 200мм	м3	650,4	5-74	3733
3	32-9 45-4	Розлив битума из расчета I л/м2	т	3,25	48-80	I59
4	32-I22 45-36-а	Устройство цементно-бетонного покрытия из бетона М-350 толщиной I80мм	м2	3252	6-I9	20I30
5	п.№3 I-369 I0-44-ж	Вывозка грунта на расстояние Iкм 0,25хI,75+0,0I96	м3	I30I	0-46	598
6	32-I37 45-40	Укладка арматуры в цементно-бетонное покрытие	I00м2	32,52	I-07	34
7	п.I ч.II стр.I93	Стоимость арматуры кл.А-I	т	4,29	I5I-00	648
		Итого:				25630

I	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы I6,5%				4229
		Итого:				29859
		Плановые накопления 6%				I792
		Итого:				3I65I

Начальник отдела Королев
Составил инженер Андрианова
Проверил рук.группы Мешкова

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Потребности в производственных ресурсах по смете № 8
К типовому проекту на строительство стоянки автопоездов

№№ пп	Наименование	Един. измер.	Кол-во
I	2	3	4
I	Затраты труда	ч/дн	I98,I8
2	Заработная плата	руб.	574,39
	Материалы		
I	Песок	м3	8I2,56
2	Вода	м3	32,5
3	Битум	тн	6,37
4	Бетон дорожный	м3	663,4I
5	Рельс формы	т	0,4
6	Прочие материалы	руб.	32,52
7	Щебень	м3	0,05
	Строительные машины		
I	Автогрейдеры	м/см	3,97
2	Тракторы	"	II,9I
3	Экскаваторы	"	I7,3I
4	Катки прицепные	"	0,98
5	Машины поливочные	"	0,78
6	Комплект бетоноукладчиков	руб.	I08,I4
7	Краны автомобильные	м/см	5,46
8	Бульдозеры	"	I0,93
9	Автогудронаторы	"	0,43
I0		"	0,26

Начальник отдела

Составил: Королев
Сычева

gost.e-ecolog.ru