ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503 - 6 - 5

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

АЛЬБОМ УП.87.

СМЕТЫ

(в ценах 1984 г.)

ЧАСТЬ 2

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать 12" 1 1989 г.
Заказ I-141 Тираж 70

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-6-5

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

АЛЬБОМ УП.87

СМЕТЫ

(в ценах 1984г.)

ЧАСТЬ 2

Сметная стоимость	159,69 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	133,90 тыс.руб.
На одну топливозаправочную колонку	13,31 тыс.руб.

Разработан проектным институтом
"ТипроНИИнефтетранс"

Типовой проект утвержден
Госкомнефтепродуктом РСФСР
Приказ № 63 от 26 февраля 1981г.

Введен в действие Гипронефтетрансом
приказ № 96 от 18 марта 1987 года

Альбом УП.87 введен в действие
приказом от 03.09.87г. № 164

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА	В.И.ЛУКЬЯНОВСКИЙ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА	В.В.НОВИКОВ
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА	С.Б.БОРД

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть 2.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

			Стр.
I.	Объектная смета № 7	Технологические трубопроводы (прием из автоцистерны)	5
2.	Локальная смета № 7-I	Общестроительные работы технологических каналов	7
3.	Локальная смета № 7-2	Технологические трубопроводы	I3
4.	Объектная смета № 7А	Технологические трубопроводы (прием топлива по трубопроводу)	I7
5.	Локальная смета № 7-2А	Технологические трубопроводы	I9
6.	Локальная смета № 7-3	Строительство колодца подключения АЗС к трубопроводу	24
7.	Локальная смета № 8	Приобретение и монтаж силового электрооборудования и заземления	30
8.	Локальная смета № 9	Приобретение и монтаж электроосвещения	34
9.	Локальная смета № I0	Приобретение и монтаж протекторной защиты резервуаров	38
I0.	Локальная смета № II	Приобретение и монтаж молниезащиты	4I
II.	Локальная смета № I2	Устройство проездов и площадок	44
I2.	Локальная смета № I3	Внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого водопровода	48
I3.	Объектная смета № I4	Внутриплощадочные сети канализации	5I
I4.	Локальная смета № I4-I	Сети производственно-ливневой канализации	53
I5.	Локальная смета № I4-2	Сети бытовой канализации	58
I6.	Объектная смета № I5	Отстойник	6I
I7.	Локальная смета № I5-I	Общестроительные работы отстойника	63
I8.	Локальная смета № I5-2	Оборудование отстойника	67
I9.	Объектная смета № I6	Ф и л ь т р	7I

			Стр.
20.	Локальная смета № I6-I	Общестроительные работы фильтра	73
2I.	Локальная смета № I6-2	Оборудование фильтра	77
22.	Объектная смета № I7	Колодцы-сборники	80
23.	Локальная смета № I7-I	Общестроительные работы колодцев-сборников	82
24.	Локальная смета № I7-2	Оборудование колодцев-сборников	87
25.	Объектная смета № I8	Малые архитектурные формы	90
26.	Локальная смета № I8-I	Устройство скамьи	92
27.	Локальная смета № I8-2	Устройство урны	94
28.	Локальная смета № I8-3	Устройство металлического ящика для песка	96
29.	Локальная смета № I8-4	Устройство металлического ящика для извести	98
30.	Локальная смета № I8-5	Устройство цветочницы	I00
3I.	Локальная смета № I8-6	Покрытие дорожки плитами	I02
32.	Локальная смета № I8-7	Устройство элементов информации	I07
33.	Локальная смета № I8-8	Устройство деревянного ящика для мусора емк. 5 м3	I06
34.	Локальная смета № I9	Озеленение территории	I08
35.	Локальная смета № I-I-I	Общестроительные работы здания АЗС (при температуре -20 град.)	III
36.	Локальная смета № I-I-2	Общестроительные работы здания АЗС (при температуре -20 град.)	II4
37.	Локальная смета № I-I-3	Общестроительные работы здания АЗС (при температуре -40 град.)	II6
38.	Локальная смета № I-I-4	Общестроительные работы здания АЗС (при температуре -40 град.)	II8
39.	Локальная смета № I-2-I	Отопление (вариант с собственным источником тепла) при температуре -20 град.)	I22

			Стр.
40.	Локальная смета № I-2-2	Отопление (вариант с собственным источником тепла) при температуре - 40 град)	I24
4I.	Локальная смета № I-2A	Отопление (вариант с внешним источником тепла 95 град - 70 град.)	I26
42.	Локальная смета № I-2A-I	Отопление (вариант с внешним источником тепла 95 град - 70 град.) при температуре - 20 град.	I30
43.	Локальная смета № I-2A-2	Отопление (вариант с внешним источником тепла 95 град - 70 град) при температуре - 40 град.	I32
44.	Ведомость потребности в производственных ресурсах		I34

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)
Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.67 Часть 2

36918

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 7,89 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

'' '' 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 7,89 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

'' '' 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А НР.7

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ (ПРИЕМ ИЗ АВТОЦИСТЕР)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,89 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,50 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,98 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАНАЛОВ	3,81	-	-	-	3,81	-	,40	,31	-
2.7-2		-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ	,34	3,74	-	-	4,08	-	1,10	,67	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	4,15	3,74	-	-	7,89	-	1,50	,98	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРА

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
1       1       Э36918' ИЗ' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
2       2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ' ' ' НР.7
                        ' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ (ПРИЕМ ИЗ АВТОЦИСТЕР)' ' НОВИКОВ*
3       3       ВТ7-1' ' 3.81#####0,40#0,31' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАНАЛОВ*
4       4       ВТ7-2' ' 0.34#3.74####1,10#0,67' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ*
5       5       И2*
6       6       КНОВИКОВ' БОРД' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##АЛ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ СЪЕЗЖЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАНАЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,807 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 395 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,305 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-230 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	0,02	37,18	37,18	1	-	-	-	-
		1000М3		-	12,98			-	18,69	-
2	Е1-237 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ДОБАВЛЯТЬ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	0,02	30,47	30,47	1	-	-	-	-
		1000М3		-	10,65			-	15,34	-
3	Е1-183 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.0,25 М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,02	161,28	151,67	3	-	3	19,50	-
		1000М3		9,61	59,76			1	86,05	2
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	22,80	0,29	-	7	1	-	0,09	2
		Т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-195 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ	0,02	14,33	12,47	1	-	-	3,23	-
		1000М3		1,59	3,99			-	5,75	-
6	Е1-65 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ В СУХОМ ГРУНТЕ 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ЕМК.0,25 М3	0,35	170,52	165,10	60	2	58	11,00	4
		1000М3		5,42	65,40			23	94,18	33
7	Е1-960 ТЕХ ЧАСТЬ П.3,67 К=1,2	-ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЕ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРОМ	0,11	89,40	-	10	10	-	184,80	20
		100М3		89,40	-			-	-	-
8	Е1-231 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 10М	0,37	44,88	44,88	16	-	17	-	-
		1000М3		-	15,73			6	22,65	8
9	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,37	71,06	71,06	26	-	26	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 36643

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3		-	24,86			9	35,80	13
10	Е1-231 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 10М 1000М3	0,25	44,88 -	44,88 15,73	11	-	11 4	- 22,65	- 6
11	Е1-238 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0,25	71,06 -	71,06 24,86	18	-	18 6	- 35,80	- 9
12	Е1-257 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,25	20,79 -	20,79 7,25	5	-	5 2	- 10,44	- 3
13	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,08	41,50 41,50	- -	3	3	- -	89,60 -	7 -
14	Е1-183 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.0,25 М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,09	161,28 9,61	151,67 59,76	14	1	13 5	19,50 86,05	2 7
15	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	150,50	0,29 0,06	- -	44	9	- -	0,09 -	14 -
16	Е1-195 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1000М3	0,09	14,33 1,59	12,47 3,99	1	-	1 -	3,23 5,75	- -
17	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ ТОЛЩ.100ММ М3	13,22	10,40 1,62	- -	137	21	- -	3,00 -	40 -
18	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,04	43,30 3,57	0,99 0,30	2	-	- -	7,19 0,39	- -
19	Е7-723	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ПЛИТАМИ М3	33,29	6,93 1,80	2,99 1,06	231	60	99 35	2,96 1,37	99 46
20	С ССЦ СТР.63 П.8-523 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ3.3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200 ОБЪЕМОМ ДО 1 М3 (Л4-8) М3	16,56	69,86 -	- -	1157	-	- -	- -	- -
21	С147-1	-АРМАТУРА КЛ.А-1 100КГ	0,58	22,40 -	- -	13	-	- -	- -	- -
22	С147-15	-ТО ЖЕ, КЛ.В-1 100КГ	1,54	31,60 -	- -	49	-	- -	- -	- -
23	С147-8	-ТО ЖЕ, КЛ. А-111 100КГ	6,12	24,50 -	- -	150	-	- -	- -	- -
24	С ССЦ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	3,24	73,66	-	239	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТР.63 П.8-521 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3.3	ОБЬЕМОМ ДО 0,2 М3(П4д-8) М3		-	-			-	-	-
25	С147-1	-АРМАТУРА КЛ.А-1 100КГ	0,25	22,40	-	6	-	-	-	-
26	С147-15	-ТО ЖЕ, КЛ.В-1 100КГ	0,25	31,60	-	8	-	-	-	-
27	С147-8	-ТО ЖЕ, КЛ.А-111 100КГ	0,12	24,50	-	3	-	-	-	-
28	С ССЦ СТР.62 П.8-503 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3.3	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ РАЗМЕРОМ ДО 3 М2 ИЗ БЕТОНА М200 (П5-8) М3	7,36	59,16	-	435	-	-	-	-
29	С147-1	-АРМАТУРА КЛ.А-1 100КГ	0,32	22,40	-	7	-	-	-	-
30	С147-8	-ТО ЖЕ, КЛ.А-111 100КГ	3,22	24,50	-	79	-	-	-	-
31	С147-15	-ТО ЖЕ, КЛ.В-1 100КГ	0,55	31,60	-	17	-	-	-	-
32	С ССЦ СТР.62 П.8-503 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3.3	-СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М200 (П5А-8) М3	1,56	59,16	-	92	-	-	-	-
33	С147-1	-АРМАТУРА КЛ.А-1 100КГ	0,12	22,40	-	3	-	-	-	-
34	С147-8	-ТО ЖЕ, КЛАССА А-111 100КГ	0,70	24,50	-	17	-	-	-	-
35	С147-15	-ТО ЖЕ, КЛАССА В-1 100КГ	0,12	31,60	-	4	-	-	-	-
36	С ССЦ СТР62 П8-503 ТЕХ ЧАСТ ТАБ3.3	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП2, ОП5 ИЗ БЕТОНА М200 М3	3,85	2,21	-	9	-	-	-	-
37	С147-8	-АРМАТУРА КЛАССА А-111 100КГ	0,07	24,50	-	2	-	-	-	-
38	С147-1	-ТО ЖЕ, КЛ.А-1 100КГ	0,64	22,40	-	14	-	-	-	-
39	Е6-240 С3СЦ	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА М200	2,20	59,42	1,17	131	20	3	15,80	35

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36643

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТР.12 П.1.17 П.1.19		М3		9,13	0,35			1	0,45	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			3026	127	254		223
			РУБ.					92		128
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3026	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			498	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	86	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			283	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3807	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		395
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	305	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			3807	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		395
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	305	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 21)

```
633     1   Э36643' Н8' ' ' 1.1' , , , , , *
634     2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ТЕХНОЛОГИЧЕ
            СКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ' ' ' 7-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАНАЛОВ' ТП 503-6-5' НОВИКОВ
            *
635     3   Н10=16,5*
636     4   П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
637     5   Е1-230(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 19' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10
            М*
638     6   Е1-237(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 19' ' ДОБАВЛЯТЬ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ*
639     7   Е1-183(Н3=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 19' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.0,25 М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
640     8   С310-1' 19.1.2*
641     9   Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 19' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
642     10  Е1-65(Н3=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 354' ' РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ В СУХОМ ГРУНТЕ 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ
            ЛОПАТА С КОВШОМ ЕМК.0,25 М3*
643     11  Е1-960(Н5=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#П.3.67 К=1,2' 11' ' ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЕ ПОСЛЕ РАБОТ
            Ы ЭКСКАВАТОРОМ*
644     12  Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 365' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ
            10М*
645     13  Е1-238(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 365*
646     14  Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 252' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 10М*
647     15  Е1-238(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 252*
648     16  Е1-257(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 252' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕР
            ЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
649     17  Е1-967' 8*
650     18  Е1-183(Н3=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 86' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.0,25 М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
651     19  С310-1' 86.1.75*
652     20  Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 86' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
653     21  Е11-3(А1=10,4)' 13.22' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ ТОЛЩ.100ММ*
654     22  Е11-2(А1=43,3)' 3,92' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
655     23  Е7-723' 33,29' ' УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ПЛИТАМИ*
656     24  СТ#ССЦ СТР.63#П.8-523#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ3.3(=1)' 16,56' 71,5-0,82.2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ЛОТКОВ ИЗ БЕТ
            ОНА МАРКИ 200 ОБЬЕМОМ ДО 1 М3 (Л4-8)' М3*
657     25  С147-1' 2,4.24' ' АРМАТУРА КЛ.А-1*
658     26  С147-15' 6,4.24' ' ТО ЖЕ, КЛ.В-1*
659     27  С147-8' 25,5.24' ' ТО ЖЕ, КЛ. А-111*
660     28  СТ#ССЦ СТР.63#П.8-521#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3.3(=1)' 3,24' 75,3-0,82.2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ЛОТКОВ ИЗ БЕ
            ТОНА МАРКИ 200 ОБЬЕМОМ ДО 0,2 М3(Л4А-8)' М3*
661     29  С147-1' 0,7.36' ' АРМАТУРА КЛ.А-1*
662     30  С147-15' 0,7.36' ' ТО ЖЕ, КЛ.В-1*
663     31  С147-8' 3,4.3.6' ' ТО ЖЕ, КЛ.А-111*
664     32  СТ#ССЦ СТР.62#П.8-503#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3.3(=1)' 0,16.46' 60,8-0,82.2' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ РАЗМЕРОМ ДО 3
            М2 ИЗ БЕТОНА М200 (П5-8)' М3*
665     33  С147-1' 0,7.46' ' АРМАТУРА КЛ.А-1*
666     34  С147-8' 7,0.46' ' ТО ЖЕ, КЛ.А-111*
667     35  С147-15' 1,2.46' ' ТО ЖЕ, КЛ.В-1*
668     36  СТ#ССЦ СТР.62#П.8-503#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3.3(=1)' 39.0.04' 60,80-0.82.2' СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ
            БЕТОНА М200 (П5А-8)' М3*
669     37  С147-1' 0,3.39' ' АРМАТУРА КЛ.А-1*
670     38  С147-8' 1,8.39' ' ТО ЖЕ, КЛАССА А-111*
671     39  С147-15' 0,3.39' ' ТО ЖЕ, КЛАССА В-1*
672     40  СТ#ССЦ СТР62#П8-503#ТЕХ ЧАСТ#ТАБЛ.3(=1)' 3,85' (0,005.16+0,13.29)-0,82.2' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП2, ОП
            5 ИЗ БЕТОНА М200' М3*
673     41  С147-8' 0,1.16+0.2.29' ' АРМАТУРА КЛАССА А-111*
674     42  С147-1' 2,2.29' ' ТО ЖЕ, КЛ.А-1*
675     43  Е6-240#СЭСЦ СТР.12#П.1.17 П.1.19' 2,2' 63,40-(32,10-28,20).1,02#9,13#1,17#0,35' МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОН
            А М200' М3*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36643
Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

676 44 К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВАЖЖИВ*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36692

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-2

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ(ПРИЕМ ТОПЛИВА ИЗ АВТОЦИСТЕРН)

ОСНОВАНИЕ: ТП503-6-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,075 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1103 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,668 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-2-7	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А-89Х3 ГОСТ 10704-76	0,48	97,80	14,50	47	38	7	134,00	64
		Т		79,10	7,74			4	9,98	5
2	Ц12-2-5	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А-48Х3 ГОСТ 10704-76	0,88	168,00	6,90	148	136	4	275,00	242
		Т		155,00	1,36			1	1,75	2
3	Ц12-2-4	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А=32Х2,5 ГОСТ 10704-76	1,32	194,00	5,32	256	236	7	328,00	433
		Т		179,00	1,45			2	1,87	2
4	Ц12-807-3	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ А-40 МАРКИ 15Ч8БР	1,00	0,84	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,80	-			-	-	-
5	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ А-25 МАРКИ 15Ч8БР	43,00	0,75	-	32	31	-	1,00	43
		ШТ		0,73	-			-	-	-
6	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	114,00	0,48	0,04	55	49	4	1,00	114
		М		0,43	0,01			1	0,01	1
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
7	С159-3326 П3327	-УЗЕЛ ТР-ДА А -89Х3 ГОСТ 10704-76	0,48	522,78	-	251	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
8	С159-3315	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А-48Х3 ГОСТ 10704-76	0,88	770,16	-	678	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
9	С СБ.АОП.ВЫП .1 П.4231	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-32Х2,5 ГОСТ 10704-76	1,32	1057,59	-	1396	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
10	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5	114,00	0,67	-	76	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
11	С23-07 П1-0222	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ Д-40 МАРКИ 15Ч8БР	1,00	3,29	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	С23-07 П1-0221	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ Д-25 МАРКИ 15Ч8БР	43,00	2,42	-	104	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	С05-17 П1-069	-РУКАВ Б(1)-10-50	4,00	4,83	-	19	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е22-125	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д-33	120,00	0,42	0,05	50	10	6	0,13	16
		М		0,08	0,02			2	0,03	4
15	Е22-125	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д-48Х3	205,00	0,42	0,05	86	16	10	0,13	27
		М		0,08	0,02			4	0,03	6
16	Е22-127	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д-89Х3	72,00	0,69	0,06	50	6	4	0,13	9
		М		0,08	0,02			1	0,03	2
17	Е15-613	-ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ТРУБОПРОВОДА В КАНАЛЕ ЗА 2 РАЗА	0,80	43,50	0,03	35	17	-	38,80	31
		100М2		21,40	-			-	-	-
18	Е1-56	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,11	148,22	141,69	17	1	17	13,20	2
		1000М3		6,53	57,20			7	82,37	9
19	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,05	121,20	-	6	6	-	184,00	9
		100М3		121,20	-			-	-	-
20	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С	0,10	20,46	20,46	2	-	2	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36692
Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3		-	6,92			1	9,96	1
21	Е1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 1000М3	0,10	11,69 -	11,69 3,97	1	-	1 -	- 5,72	- 1
22	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП 100М3	1,20	11,60 7,40	4,20 2,73	14	9	5 3	13,40 3,93	16 5
23	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,18	46,00 46,00	- -	8	8	- -	99,30 -	18 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3335	564	67		1025
			РУБ.					26		38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3066	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	71	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			278	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3737	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		943
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	570	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			269	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			338	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	98	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4075	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	668	-		-

СОСТАВИЛ ПУЗИНА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

АМ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.* 45)

```
1251    1   Э36692' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
1252    2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5929'
            ' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ(ПРИЕМ ТОПЛИВА ИЗ АВТОЦИСТЕРН)' ' ' 7-2' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВ
            ОДЫ' ТП503-6-5' НОВИКОВ*
1253    3   Н10=16,5*
1254    4   П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
1255    5   Ц12-2-7' 0,480' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А-89Х3 ГОСТ 10704-76*
1256    6   Ц12-2-5' 0,881' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А-48Х3 ГОСТ 10704-76*
1257    7   Ц12-2-4' 1,324' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А=32Х2,5 ГОСТ 10704-76*
1258    8   Ц12-807-3' 1' ' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ А-40 МАРКИ 15Ч8БР' ШТ*
1259    9   Ц12-807-1' 43' ' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ А-25 МАРКИ 15Ч8БР' ШТ*
1260   10   Ц12-1-1' 114*
1261   11   #*
1262   12   П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
1263   13   С159-3326#П3327(=13)' 0,480' (530+(530-508),0,5),0,9.0,89.1,04.1,16' УЗЕЛ ТР-ДА А -89Х3 ГОСТ 10704-76*
1264   14   С159-3315(=13)(А1.0,9)(А1.0,89)(А1.1,04)(А1,1,16)' 0,881' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А-48Х3 ГОСТ 10704-76*
1265   15   СТ СБ.АОП.ВЫП.1#П.4231(=13)' 1,324' 985.0,89,1,04.1,16' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А-32Х2,5 ГОСТ 10704-76' ТН*
1266   16   С113-17(=13)' 114*
1267   17   СТ23-07#П1-0222(=13)' 1' 3.1,098' ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ А-40 МАРКИ 15Ч8БР' ШТ*
1268   18   СТ23-07#П1-0221(=13)' 43' 2,2.1,098' ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ А-25 МАРКИ 15Ч8БР' ШТ*
1269   19   СТ05-17#П1-069(=13)' 4' 4,50.1,074' РУКАВ Б(1)-10-50' ТН*
1270   20   #*
1271   21   П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
1272   22   Е22-125' 120' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ А-33*
1273   23   Е22-125' 205' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ А-48Х3*
1274   24   Е22-127' 72' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ А-89Х3*
1275   25   Е15-613' 80' ' ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ТРУБОПРОВОДА В КАНАЛЕ ЗА 2 РАЗА*
1276   26   Е1-56(А3.1,15)(А4,1,1)' 115*
1277   27   Е1-936(А1.1,2)' 5*
1278   28   Е1-257(А3.1,1)(А4.1,05)' 102*
1279   29   Е1-268(А3.1,1)(А4.1,05)' 102*
1280   30   Е1-1185' 120*
1281   31   Е1-968' 18*
1282   32   К' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА#*АМ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36919

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК СУТКИ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 15,10 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

'' '' 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 15,10 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

'' '' 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А НР7А

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ(ПРИЕМ ТОПЛИВА ПО ТРУБОПРОВОДУ)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 15,10 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,21 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,44 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,7-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАНАЛОВ	3,81	-	-	-	3,81	-	,40	,31	-
2,7-2А		-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ	,57	6,85	2,25	-	9,67	-	1,63	1,00	-
3,7-3		-СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АЗС К ТРУБОПРОВОДУ	1,62	-	-	-	1,62	-	,18	,13	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	6,00	6,85	2,25	-	15,10	-	2,21	1,44	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36919

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
 7      1      Э36919' ИЗ' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
 8      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК  СУТКИ' 5929' ' ' ' ' ' НР7А'
                       ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ(ПРИЕМ ТОПЛИВА ПО ТРУБОПРОВОДУ)' ' НОВИКОВ*
 9      3      ВТ7-1' ' 3,81#####0,40#0,31' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАНАЛОВ*
10      4      ВТ7-2А' ' 0,57#6.85#2,25###1,63#1.0' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ*
11      5      ВТ7-3' ' 1,62#####0,18#0,13' СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АЗС К ТРУБОПРОВОДУ*
12      6      И2*
13      7      КНОВИКОВ' БОРД' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##ЛН*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36693

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-2А

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ (ПРИЕМ ТОПЛИВА ПО ТРУБОПРОВОДУ)

ОСНОВАНИЕ: ТП503-6-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,671 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИЧНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1630 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,001 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-2-8	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-108Х4ГОСТ10704-76	0,27	79,10	13,30	21	17	4	110,00	30
		Т		62,40	7,12			2	9,18	2
2	Ц12-2-7	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-89Х3ГОСТ10704-76	2,04	97,80	14,50	200	161	30	134,00	273
		Т		79,10	7,74			16	9,98	20
3	Ц12-2-5	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-48Х3 ГОСТ10704-76	0,88	168,00	4,90	148	136	4	275,00	242
		Т		155,00	1,36			1	1,75	2
4	Ц12-2-4	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-33Х2,5ГОСТ 10704-76	1,32	194,00	5,32	256	236	7	328,00	433
		Т		179,00	1,45			2	1,87	2
5	Ц12-807-3	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Д-40 МАРКИ 15Ч8БР	1,00	0,84	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,80	-			-	-	-
6	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Д-25 МАРКИ 15Ч8БР	43,00	0,75	-	32	31	-	1,00	43
		ШТ		0,73	-			-	-	-
7	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	114,00	0,48	0,04	55	49	4	1,00	114
		М		0,43	0,01			1	0,01	1
8	17-04 П3-004	-СЧЕТЧИК ЖИДКОСТИ ЛЖ-100-10	4,00	561,80	-	2247	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц11-156-3	-МОНТАЖ СЧЕТЧИКА	4,00	5,06	0,10	20	14	-	6,00	24
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3,59	0,01			-	0,01	-
10	Ц18-1-2	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФС-2-80-16-1Т-2	4,00	20,40	1,78	82	49	7	24,00	96
		шт		12,30	0,85			3	1,10	4
11	Ц12-190-4	-ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 80-16 МАРКИ 3КЛ2-16	12,00	3,45	0,32	41	34	3	5,00	60
		шт		2,85	0,04			-	0,05	1
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
12	С159-3326 П3327	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-89Х3 ГОСТ10704-76	2,04	522,78	-	1066	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
13	С159-3333	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-108Х4	0,27	475,43	-	128	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
14	С159-3315	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-48Х3 ГОСТ10704-76	0,88	770,16	-	678	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
15	ССБ.ДОП.ВЫП-1 П4231	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-33Х2,5 ГОСТ 10704-76	1,32	1057,59	-	1396	-	-	-	-
		тн		-	-			-	-	-
16	С23-07 П1-0222	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ Д-40 МАРКИ 15Ч8БР	1,00	3,29	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
17	С23-07 П1-0221	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ Д-25 МАРКИ 15Ч8БР	43,00	2,42	-	104	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
18	С05-17 П1-069	-РУКАВ Б(1)-10-50	4,00	4,83	-	19	-	-	-	-
		пм		-	-			-	-	-
19	С23-03-11 П02-001	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФС-2-80-16-1Т-2	4,00	195,84	-	783	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
20	С23-07 П2-0160	-ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 80-16 МАРКИ 3КЛ2-16	12,00	43,92	-	527	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
21	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5	114,00	0,67	-	76	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
22	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,22	573,00	-	126	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е22-125	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д-48Х3	205,00	0,42	0,05	86	16	10	0,13	27
		м		0,08	0,02			4	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е22-125	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д-33Х2,5 М	120,00	0,42 0,08	0,05 0,02	50	10	6 2	0,13 0,03	16 4
25	Е22-127	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д-89Х3 М	290,00	0,69 0,08	0,06 0,02	200	23	18 6	0,13 0,03	38 9
26	Е22-127	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д-108Х4 М	15,00	0,69 0,08	0 06 0,02	10	1	1 -	0,13 0,03	2 -
27	Е15-613	-ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ТРУБОПРОВОДА В КАНАЛЕ ЗА 2РАЗА 100М2	0,80	43,50 21,40	0,03 -	35	17	- -	38,80 -	31 -
28	Е1-56	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,18	148,22 6,53	141,69 57,20	27	1	25 10	13,20 82,37	2 15
29	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,05	121,20 121,20	- -	6	6	- -	184,00 -	9 -
30	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,16	20,46 -	20,46 6,92	3	-	3 1	- 9,96	- 2
31	Е1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 1000М3	0,16	11,69 -	11,69 3,97	2	-	2 1	- 5,72	- 1
32	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,28	46,00 46,00	- -	13	13	- -	99,30 -	28 -
33	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП 100М3	1,85	11,60 7,40	4,20 2,73	21	14	8 5	13,40 3,93	25 7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			8462	829	132		1494

			РУБ.					54		76
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2247	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2247	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5762	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			582	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	105	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			510	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6854	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1402
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	858	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			453	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			570	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		228
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	143	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			9671	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1630
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1001	-		-

СОСТАВИЛ ПУЗИНА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

КВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
475     1       Э36693' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
476     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5929'
                ' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ (ПРИЕМ ТОПЛИВА ПО ТРУБОПРОВОДУ)' ' ' 7-2А' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОП
                РОВОДЫ' ТП503-6-5' НОВИКОВ*
477     3       Н10=16,5' Н22=6*
478     4       П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
479     5       Ц12-2-8' 0,271' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-108Х4ГОСТ10704-76*
480     6       Ц12-2-7' 2,04' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-89Х3ГОСТ10704-76*
481     7       Ц12-2-5' 0,884' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-48Х3 ГОСТ10704-76*
482     8       Ц12-2-4' 1,321' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-33Х2,5ГОСТ 10704-76*
483     9       Ц12-807-3' 1' ' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Д-40 МАРКИ 15Ч8БР*
484     10      Ц12-807-1' 43' ' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Д-25 МАРКИ 15Ч8БР*
485     11      Ц12-1-1' 114*
486     12      Т17-04#П3-004(=14)' 4' 530' СЧЕТЧИК ЖИДКОСТИ ЛЖ-100-10' ШТ*
487     13      Ц11-156-3' 4' ' МОНТАЖ СЧЕТЧИКА*
488     14      Ц18-1-2' 4' ' ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФС-2-80-16-1Т-2*
489     15      Ц12-790-4' 12' ' ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 80-16 МАРКИ ЗКЛ2-16*
490     16      П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
491     17      С159-3326#П3327(=13)' 2,04' (530+(530-508),0,5),0,9,0,89,1,04,1,16' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-89Х3 ГОСТ10704-76*
492     18      С159-3333(=13)(А1,0,9)(А1,0,89)(А1,1,04)(А1,1,16)' 0,271' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-108Х4*
493     19      С159-3315(А1,0,9)(А1,0,89)(А1,1,04)(А1,1,16)(=13)' 0,884' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-48Х3 ГОСТ10704-76*
494     20      СТСВ.АОП.ВЫП1#П4231(=13)' 1,321' 985.0,89.1,04.1,16' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-33Х2,5 ГОСТ 10704-76' ТН*
495     21      СТ23-07#П1-0222(=13)' 1' 3.1,098' ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ Д-40 МАРКИ 15Ч8БР' ШТ*
496     22      СТ23-07#П1-0221(=13)' 43' 2,2.1,098' ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ Д-25 МАРКИ 15Ч8БР' ШТ*
497     23      СТ05-17#П1-069(=13)' 4' 4,50.1,074' РУКАВ Б(1)-10-50' ПМ*
498     24      СТ23-03-11#П02-001(=13)' 4' 1820.0,098.1,098' ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФС-2-80-16-1Т-2' ШТ*
499     25      СТ23-07#П2-0160(=13)' 12' 40.1,098' ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 80-16 МАРКИ ЗКЛ2-16' ШТ*
500     26      С113-17(=13)' 114*
501     27      С111-58(=13)' 0,224*
502     28      ##*
503     29      П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
504     30      Е22-125' 205' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д-48Х3*
505     31      Е22-125' 120' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д-33Х2,5*
506     32      Е22-127' 290' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д-89Х3*
507     33      Е22-127' 15' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д-108Х4*
508     34      Е15-613' 80' ' ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ТРУБОПРОВОДА В КАНАЛЕ ЗА 2РАЗА*
509     35      Е1-56(А3,1,15)(А4,1,1)' 180*
510     36      Е1-936(А1,1,2)' 5*
511     37      Е1-257(А3,1,1)(А4,1,05)' 157*
512     38      Е1-268(А3,1,1)(А4,1,05)' 157*
513     39      Е1-968' 28*
514     40      Е1-1185' 185*
515     41      К' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА##КВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36642

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-3

НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АЗС К ТРУБОПРОВОДУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,619 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 184 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,127 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-230 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГОГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,02	37,18 -	37,18 12,98	1	-	- -	- 18,69	- -
2	Е1-237 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ3	-ДОБАВЛЯТЬ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 1000М3	0,02	30,47 -	30,47 10,65	1	-	- -	- 15,34	- -
3	Е1-183 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.0,25М3 1000М3	0,02	161,28 9,61	151,67 59,76	3	-	3 1	19,50 86,05	- 1
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	20,40	0,29 0,06	- -	6	1	- -	0,09 -	2 -
5	Е1-195 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1000М3	0,02	14,33 1,59	12,47 3,99	1	-	- -	3,23 5,75	- -
6	Е1-65 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РЫТЬЕ КОТЛОВАНА В СУХОМ ГРУНТЕ 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМК.КОВША 0,25М3 1000М3	0,04	170,52 5,42	165,10 65,40	7	-	7 3	11,00 94,18	- 4
7	Е1-948 ТЕХ ЧАСТЬ П.3,67	-ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНЕ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА 100М3	0,13	144,00 144,00	- -	19	19	- -	273,60 -	36 -
8	Е1-231 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ 1000М3	0,05	44,88 -	44,88 15,73	2	-	3 1	- 22,65	- 1
9	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,05	71,06	71,06	4	-	3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3		-	24,86			1	35,80	2
10	Е1-231 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА 1000М3	0,01	44,88 -	44,88 15,73	1	-	- -	- 22,65	- -
11	Е1-238 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0,01	71,06 -	71,04 24,86	1	-	1 -	- 35,80	- 1
12	Е1-257 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА ГРУНТОМ 2ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ 1000М3	0,01	20,79 -	20,79 7,25	1	-	- -	- 10,44	- -
13	Е1-968	-ТО ЖЕ,ВРУЧНУЮ 100М3	0,03	46,00 46,00	- -	1	1	- -	99,30 -	3 -
14	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ 100М3	0,17	9,69 6,20	3,49 2,29	2	1	- -	11,20 3,30	2 1
15	Е1-183 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.0,25М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,04	161,28 9,61	151,67 59,76	6	-	5 2	19,50 86,05	1 3
16	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	64,75	0,29 0,06	- -	19	4	- -	0,09 -	6 -
17	Е1-195 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1000М3	0,04	14,33 1,59	12,47 3,99	1	-	- -	3,23 5,75	- -
		БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
18	Е7-401	-УКЛАДКА БЕТОННЫХ БЛОКОВ В ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ МАССОЙ ДО 1Т ШТ	8,00	1,65 0,30	1,09 0,40	13	2	9 3	0,53 0,52	4 4
19	Е7-400	-ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	4,00	1,27 0,22	0,79 0,29	5	1	3 1	0,39 0,37	2 1
20	Е7-402	-ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 1,5Т ШТ	4,00	2,36 0,47	1,63 0,60	9	2	6 2	0,82 0,77	3 3
21	С ССЦ СТР.17 П.3-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОВ ДО 0,3М3 ИЗБЕТОНА М100 М3	1,11	44,20 -	- -	49	-	- -	- -	- -
22	С147-1	-АРМАТУРА КЛ.А-1 100КГ	0,06	22,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
23	С ССЦ СТР.17 П.3-11	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3М3 ДО 0,5М3 М3	4,61	42,50 -	- -	196	-	- -	- -	- -
24	С147-1	-АРМАТУРА КЛ.А-1 100КГ	0,15	22,40	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
25	Е6-15	-БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ КОЛОДЦА ТОЛЩ.200ММ ИЗ БЕТОНА М200	6,21	29,43	0,34	183	3	2	0,99	6
		М3		0,52	0,10			1	0,13	1
26	Е6-20	-МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК ИЗ БЕТОНА М200	1,51	33,33	0,76	50	2	1	2,86	4
		М3		1,55	0,23			-	0,30	-
27	Е6-30	-ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-1 ИЗ БЕТОНА М200	0,13	37,33	1,20	5	-	-	4,35	1
		М3		2,34	0,36			-	0,46	-
28	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
29	Е6-30	-УСТРОЙСТВО УТОЛЩЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М200	0,19	37,33	1,20	7	-	-	4,35	1
		М3		2,34	0,36			-	0,46	-
30	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
31	Е9-46	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПЛОЩАДКАМИ	0,66	58,00	32,10	38	9	21	22,60	15
		Т		13,80	11,80			8	15,22	10
32	С121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ	0,66	358,00	-	236	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
33	Е9-94	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАЛКИ	0,13	29,20	14,30	4	1	2	13,50	2
		Т		8,70	5,00			1	6,45	1
34	С121-1959	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,13	213,00	-	28	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
35	Е9-207	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЩИТОВ	0,65	40,80	15,50	27	13	10	32,90	21
		Т		19,80	4,62			3	5,96	4
36	С121-2115	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,65	370,00	-	241	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
37	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД ОСНОВАНИЕ КОЛОДЦА	0,27	43,30	0,99	12	1	-	7,19	2
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
38	Е6-84	-ОБРАМЛЕНИЕ КОЛОДЦА	0,08	355,00	1,30	28	3	-	64,00	5
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
39	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ А=80 И А	0,04	355,00	1,30	14	2	-	64,00	3
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
40	С ЦЕН.1 Ч.2 СТР.8 ТАБЛ.12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	1,44	31,51	-	45	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е8-27	-НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ КОЛОДЦА ОБМАЗАТЬ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,31	90,00	1,50	28	6	-	33,60	10
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
42	Е11-2	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ.120ММ	0,12	43,30	0,99	5	-	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
43	Е11-11	-БЕТОННЫЕ ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА М100 ТОЛЩ.50ММ	0,63	29,30	-	18	1	-	2,90	2
		М3		1,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1329	72	76		134
				РУБ.				27		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		755	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		70	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		948	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	83	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		574	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		49	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		671	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	44	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		1619	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		184
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	127	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

АМ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 20)

```
582     1   Э36642' Н8' ' ' 1.1' , ' ' ' ' *
583     2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ТЕХНОЛОГИЧ
            ЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ' ' ' 7-3' СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АЗС К ТРУБОПРОВОДУ' ТП 503-6-5' Н
            ОВИКОВ*
584     3   Н10=16,5*
585     4   П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
586     5   Е1-230(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 17' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГОГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
587     6   Е1-237(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 17' ' ДОБАВЛЯТЬ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ*
588     7   Е1-183(Н3=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 17' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ
            ЕМК.0,25М3*
589     8   С310-1' 17.1,2*
590     9   Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 17' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
591     10  Е1-65(Н3=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 41' ' РЫТЬЕ КОТЛОВАНА В СУХОМ ГРУНТЕ 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ
             ЛОПАТА ЕМК.КОВША 0,25М3*
592     11  Е1-948(Н5=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#П.3.67' 15' ' ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНЕ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭК
            СКАВАТОРА*
593     12  Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 54' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ 80 ВР
            ЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
594     13  Е1-238(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 54*
595     14  Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 14' ' ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА*
596     15  Е1-238(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 14*
597     16  Е1-257(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 14' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА ГРУНТОМ 2ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ*
598     17  Е1-968' 3' ' ТО Ж#Е,ВРУЧНУЮ*
599     18  Е1-1184' 17' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ*
600     19  Е1-183(Н3=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 37' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.0,25М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
601     20  С310-1' 37.1,75*
602     21  Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 37' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
603     22  П2#БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
604     23  Е7-401(А1=1,65)' 8' ' УКЛАДКА БЕТОННЫХ БЛОКОВ В ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ МАССОЙ ДО 1Т*
605     24  Е7-400(А1=1,27)' 4' ' ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 0,5Т*
606     25  Е7-402(А1=2,36)' 4' ' ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 1,5Т*
607     26  СТ#ССЦ СТР.17#П.3-19(=1)' 1,11' 44,2' СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОВ ДО 0,3М3 ИЗБЕТОНА М100' М3*
608     27  С147-1' 1,46.2+0.76,4' ' АРМАТУРА КЛ.А-1*
609     28  СТ#ССЦЦ СТР.17#П.3-11(=1)' 0,543.4+0,406.6' 42,5' СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМОГ 0,3М3 ДО 0,5М3' М3*
610     29  С147-1' 1,46.4+1,46.6' ' АРМАТУРА КЛ.А-1*
611     30  Е6-15(А1=27,8+(27,4-25,8).1,02#)' 6,21' ' БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ КОЛОДЦА ТОЛЩ.200ММ ИЗ БЕТОНА М200*
612     31  Е6-20(А1=31,7+(27,4-25,8).1,02#)' 1,51' ' МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК ИЗ БЕТОНА М200*
613     32  Е6-30(А1=35,7+(27,4-25,8).1,02#)' 0,13' ' ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-1 ИЗ БЕТОНА М200*
614     33  Е6-84(А1=355)' 0.01' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ*
615     34  Е6-30(А1=35,7+(27,4-25,8).1,02#)' 0,19' ' УСТРОЙСТВО УТОЛЩЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М200*
616     35  Е6-84(А1=355)' 0.01' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ*
617     36  П2#МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ#*
618     37  Е9-46' 0,66' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПЛОЩАДКАМИ*
619     38  С121-1975' 0.66' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ*
620     39  Е9-94' 0,13' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАЛКИ*
621     40  С121-1959' 0,13' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
622     41  Е9-207' 0,65' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЩИТОВ*
623     42  С121-2115' 0,65' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
624     43  П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
625     44  Е11-2(А1=43,3)' 27' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД ОСНОВАНИЕ КОЛОДЦА*
626     45  Е6-84(А1=355)' 0.083' ' ОБРАМЛЕНИЕ КОЛОДЦА*
627     46  Е6-84(А1=355)' 0,042' ' ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ Д=80 И Д=100 ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ*
628     47  СТ#ЦЕН.1 Ч.2#СТР.8#ТАБЛ.12(=1)' 1,44' 15.6.1,01.2' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА' Т
            *
629     48  Е8-27(А1=90)' 31' ' НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ КОЛОДЦА ОБМАЗАТЬ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
630     49  Е11-2(А1=43,3)' 12,5' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ 120ММ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36642
Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

```
631      50          E11-11(A1=29,3)' 0,63' ' БЕТОННЫЕ ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА М100 ТОЛЩ.50ММ*
632      51          К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##АМ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА АЗС

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-5 АЛ.1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,982 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1810 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,950 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.ОБОРУДОВАНИЕ								
1	15-04-80Г П.01-009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-3МТ ШТ	1,00	2,63 -	- -	2 -	-	- -	- -	- -
		11.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
2	Ц8-525-4	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 25А ШТ	1,00	3,09 0,96	0,06 0,01	3	1	- -	1,00 0,01	1 -
3	С151-1092	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66КВ СЕЧ 3Х4+1Х2,5ММ2 1000М	1,10	272,40 -	- -	300	-	- -	- -	- -
4	С151-2311	-КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВБ СЕЧ.4Х2,5ММ2 1000М	0,03	538,00 -	- -	16	-	- -	- -	- -
5	С151-2281	-КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ СЕЧ.5Х2,5 ММ2 1000М	0,55	211,00 -	- -	116	-	- -	- -	- -
6	С151-2282	-ТО ЖЕ, СЕЧ.7Х2,5 ММ2 1000М	0,12	277,00 -	- -	33	-	- -	- -	- -
7	С151-2283	-ТО ЖЕ, СЕЧ.10Х2,5 ММ2 1000М	0,04	367,00 -	- -	15	-	- -	- -	- -
8	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	1,80	12,50 5,89	2,23 0,89	23	11	4 2	10,00 1,15	18 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
9	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	6,65	9,57	6,96	64	17	46	5,00	33
		100М		2,56	2,74			18	3,53	23
10	Ц8-142-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	1,00	3,08	1,99	3	1	2	2,00	2
		100М		1,07	0,78			1	1,01	1
11	Ц8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	0,80	8,86	5,92	7	2	5	6,00	5
		100М		2,88	2,33			2	3,01	2
12	Ц8-143-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ	1,00	5,07	3,56	5	1	3	3,00	3
		100М		1,48	1,40			1	1,81	2
13	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	16,60	10,00	0,27	166	104	5	11,00	183
		100М		6,24	0,10			2	0,13	2
14	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	62,00	1,33	-	82	29	-	1,00	62
		ШТ		0,46	-			-	-	-
15	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	36,00	0,49	-	18	8	-	1,00	36
		ШТ		0,22	-			-	-	-
16	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	2,00	0,81	-	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,40	-			-	-	-
17	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	4,10	27,00	0,90	111	28	3	12,00	49
		100М		6,80	0,10			-	0,13	1
18	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	0,50	10,00	0,40	5	2	-	6,00	3
		10ШТ		3,10	0,10			-	0,13	-
19	Ц8-472-10	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25ММ2 ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	0,55	38,40	0,10	21	10	-	31,00	17
		100М		17,30	0,03			-	0,04	-
20	ССБСЦ ТОМ 1 СТР,34	-КИРПИЧ КРАСНЫЙ	0,76	68,00	-	52	-	-	-	-
		1.ШТ		-	-			-	-	-
21	С15-04-80Г П.16-004	-МАГНИТ РАЗМЕРОМ 100Х50Х5ММ	1,00	18,39	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		111.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е1-936 Т.ЧАСТЬ П.3.72 П.3.73	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	4,30	88,88	-	382	382	-	184,00	791
				88,88	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М3								
23	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		4,30	46,00	-	198	198	-	99,30	427
					46,00	-			-	-	-
			100М3								
24	Е34-502	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ		5,85	123,00	-	720	60	-	18,60	109
					10,30	-			-	-	-
			100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				2362	855	68		1741
			РУБ.						26		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1060	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				99	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1344	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		463
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	272	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1300	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				121	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1636	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1347
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	678	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				2982	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1810
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	950	-		-

СОСТАВИЛ СОРОЧИНСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

ИВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36894

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 47)

```
1324      1      Э36694' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
1325      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5929'
                    ' ПЛОЩАДКА АЗС' Р' ' 8' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ' ТП 503-
                    6-5 Ал.1' НОВЛКОВ*
1326      3      Н22=8*
1327      4      П2#1.ОБОРУДОВАНИЕ#*
1328      5      Т15-04-80Г#П.01-009(=14)' 1' 2,25' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-3МТ' ШТ*
1329      6      П2#11.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
1330      7      Ц8-525-4' 1*
1331      8      С151-1092(А1.1,2)' 1100' ' КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66КВ СЕЧ 3Х4+1Х2.5ММ2*
1332      9      С151-2311' 30' ' КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВБ СЕЧ.4Х2.5ММ2*
1333     10      С151-2281' 550' ' КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ СЕЧ.5Х2,5 ММ2*
1334     11      С151-2282' 120' ' ТО ЖЕ, СЕЧ.7Х2,5 ММ2*
1335     12      С151-2283' 40' ' ТО ЖЕ, СЕЧ.10Х2,5 ММ2*
1336     13      Ц8-141-1' 180*
1337     14      Ц8-142-1' 80+585*
1338     15      Ц8-142-2' 100*
1339     16      Ц8-143-1' 80*
1340     17      Ц8-143-2' 100*
1341     18      Ц8-149-1' 1660*
1342     19      Ц8-153-21' 62*
1343     20      Ц8-153-13' 36*
1344     21      Ц8-153-14' 2*
1345     22      Ц8-472-2' 410*
1346     23      Ц8-471-3' 5*
1347     24      Ц8-472-10' 55*
1348     25      СТСБСЦ#ТОМ 1#СТР.34(=13)' 0,76' 68' КИРПИЧ КРАСНЫЙ' Т.ШТ*
1349     26      СТ15-04-80Г#П.16-004(=13)' 1' 17.1.082' МАГНИТ РАЗМЕРОМ 100Х50Х5ММ' ШТ*
1350     27      П2#111.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
1351     28      Н10=16,5*
1352     29      Е1-936(А1.0,8)(А1.1,1)#Т.ЧАСТЬ#П.3.72#П.3.73' 430*
1353     30      Е1-968' 430*
1354     31      Е34-502' 585*
1355     32      К' СОРОЧИНСКАЯ' ЗОЛОТУХИНА##ИВ*
```

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-, ПЛОЩАДКА АЗС

ОСНОВАНИЕ: ТП503-6-5 АЛ.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,247 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 439 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,281 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
1	С153-164	-СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ СКЗПР-400	19,00	22,10	-	420	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц8-370-3	-СВЕТИЛЬНИКИ ВНЕ ЗДАНИЯ С ЛАМПАМИ РТУТНЫМИ	19,00	2,00	1,16	38	15	22	1,00	19
		ШТ		0,79	0,36			7	0,46	9
3	С24-05-71Г ДОП.5 П1-1137 К=1,122	-КРОНШТЕЙН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КО-2Х2/0,19 НА ОДИН СВЕТИЛЬНИК	5,00	15,64	-	78	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	СТОЖЕ К=2	-ТО ЖЕ НА ДВА СВЕТИЛЬНИКА КАР-2Х4/0,19	7,00	31,27	-	219	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Ц8-363-1	-КРОНШТЕЙН НА ОПОРАХ КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ 1	5,00	5,35	3,33	27	8	17	3,00	15
		ШТ		1,54	1,02			5	1,32	7
6	Ц8-363-2	-КРОНШТЕЙН НА ОПОРАХ КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ 2	7,00	7,03	4,29	49	15	30	4,00	28
		ШТ		2,11	1,32			9	1,70	12
7	С153-241	-ЛАМПА ДУГОВАЯ РТУТНАЯ ДРЛ-250-2	1,90	57,00	-	108	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
8	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	16,00	1,63	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц8-534-12	-МОНТАЖ КОРОБКИ У-409	16,00	11,50	0,33	184	68	5	7,00	112
		ШТ		4,23	0,12			2	0,15	2
10	С151-1076	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66 КВ	0,42	190,00	-	80	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧ 2Х4ММ2								
		1000М		-	-			-	-	-
11	С152-229	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-660В СЕЧ 4ММ2	0,38	34,90	-	13	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
12	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	1,50	12,50	2,23	19	9	3	10,00	15
				5,89	0,89			1	1,15	2
		100М								
13	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	1,20	9,57	6,96	11	3	8	5,00	6
		100М		2,56	2,74			3	3,53	4
14	Ц8-142-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,30	3,08	1,99	1	-	-	2,00	1
		100М		1,07	0,78			-	1,01	-
15	Ц8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	1,20	8,86	5,92	11	3	7	6,00	7
		100М		2,88	2,33			3	3,01	4
16	Ц8-143-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ	0,30	5,07	3,56	2	-	1	3,00	1
		100М		1,48	1,40			-	1,81	1
17	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	24,00	1,33	-	32	11	-	1,00	24
		ШТ		0,46	-			-	-	-
18	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	1,20	6,02	2,85	7	3	3	5,00	6
				2,90	0,87			1	1,12	1
		100М								
19	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	2,60	1,38	-	4	3	-	2,00	5
		100М		1,26	-			-	-	-
20	ССБЦ ТОМ1 СТР.34	-КИРПИЧ КРАСНЫЙ	0,67	68,00	-	46	-	-	-	-
		Т.ШТ		-	-			-	-	-
		11.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
21	Е1-936 Т.ЧАСТЬ П.3.72 П.3.73	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,31	88,88	-	28	28	-	184,00	57
				88,88	-			-	-	-
		100М3								
22	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,31	46,00	-	14	14	-	99,30	31
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
23	Е33-443	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ ДО 1КВ ОДНОСТОЕЧНЫХ	12,00	4,66	2,51	56	24	30	3,50	42
		ОПОРА		2,00	0,70			8	0,90	11
24	ССБЦ СТР.69	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ СЦС-08-10 Ж/БЕТОННОЙ,БЕТОН М-300(12ШТ)	3,25	80,60	-	262	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		-	-			-	-	-
25	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0.08	225.00	-	18	-	-	-	-
		Т								
								-	-	-
26	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/				119	-	-	-	-
		Т								
								-	-	-
27	ССБСЦ	-ТРАНСПОРТ АРМАТУРЫ				4	-	-	-	-
	СТР.123	Т								
								-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1876	204	126		369
								39		53
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1375	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			122	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	22	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			120	-	-		-
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1617	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		291
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	191	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			501	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			83	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	16	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			46	-	-		-
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			630	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	90	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			2247	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		439
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	281	-		-

СОСТАВИЛ СОРОЧИНСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

ЛН

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.№ 48)

```
1356    1       Э36695' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
1357    2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5929'
                ' ПЛОЩАДКА АЗС' Р' ' 9' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ' ТП503-6-5 АЛ.1' НОВИКОВ*
1358    3       П2#1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
1359    4       С153-184' 19' ' СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ СКЗПР-400*
1360    5       Ц8-370-3' 19*
1361    6       СТ24-05-71Г#АОП.5#П1-1137#К=1,122(=13)' 5' 13.1.122.1.072' КРОНШТЕЙН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КО-2Х2/0,19 НА ОДИН СВЕТ
                ИЛЬНИК' ШТ*
1362    7       СТТОЖЕ#К=2(=13)' 7' 13.2.1.122.1.072' ТО ЖЕ НА ДВА СВЕТИЛЬНИКА КАР-2Х4/0,19' ШТ*
1363    8       Ц8-363-1' 5*
1364    9       Ц8-363-2' 7*
1365    10      С153-241' 19' ' ЛАМПА ДУГОВАЯ РТУТНАЯ ДРЛ-250-2*
1366    11      С154-207' 16*
1367    12      Ц8-534-12' 16' ' МОНТАЖ КОРОБКИ У-409*
1368    13      С151-1076' 420' ' КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66 КВ СЕЧ 2Х4ММ2*
1369    14      С152-229' 380' ' ПРОВОД МАРКИ АПВ-660В СЕЧ 4ММ2*
1370    15      Ц8-141-1' 150*
1371    16      Ц8-142-1' 120*
1372    17      Ц8-142-2' 30*
1373    18      Ц8-143-1' 120*
1374    19      Ц8-143-2' 30*
1375    20      Ц8-153-21' 24*
1376    21      Ц8-409-2' 120*
1377    22      Ц8-409-12' 260*
1378    23      СТСБСЦ#ТОМ1#СТР.34(=13)' 0,665' 68' КИРПИЧ КРАСНЫЙ' Т.ШТ*
1379    24      П2#11.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
1380    25      Н10#16,5*
1381    26      Е1-936(А1.0,8)(А1.1,1)#Т.ЧАСТЬ#П.3.72#П.3.73' 31*
1382    27      Е1-968' 31*
1383    28      Е33-443' 12*
1384    29      СТСБСЦ#СТР.69(=11)' 3.252' 80.6' СТОИМОСТЬ ОПОРЫ СЦС-08-10 Ж/БЕТОННОЙ,БЕТОН М-300(12ШТ)' М3*
1385    30      С147-1' 0,08' 229' ' Т*
1386    31      С147-2' 0,515' 229' ' Т*
1387    32      СТСБСЦ#СТР.123(=11)' 0,595' 6,98' ТРАНСПОРТ АРМАТУРЫ' Т*
1388    33      К' СОРОЧИНСКАЯ' ЗОЛОТУХИНА##ЛН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 10

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРОТЕКТОРНОЙ ЗАЩИТЫ РЕЗЕРВУАРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА АЗС

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-5 АЛ.1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,935 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 295 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,206 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	ЦПЭ3-84 Т.11-6	-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ПРОТЕКТОРА ПМ-10У	18,00	3,00	0,30	54	5	0,22	4	
		ШТ		0,14	0,12		2	0,15	3	
		11.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
2	ЕПЭ3-84 Т.11-6	-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ПРОТЕКТОРА ПМ-10У	18,00	38,60	11,00	695	198	10,20	184	
		ШТ		6,00	4,00		72	5,16	93	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			749	203		188	
			----				---		---	
			РУБ.				74		96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-	-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-	-	
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			60	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	7	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-	-	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			695	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			115	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	11	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-	-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			65	-	-	-	
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			875	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	288	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	201	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			935	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		295
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	206	-		-

СОСТАВИЛ СОРОЧИНСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

ИВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36696

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 69)

```
1389      1      Э36696' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
1390      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5929'
                        ' ПЛОЩАДКА АЗС' Р' ' 10' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРОТЕКТОРНОЙ ЗАЩИТЫ РЕЗЕРВУАРОВ' ТП 503-6-5 АЛ.1'
                        НОВИКОВ*
1391      3      П2#1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
1392      4      ЦТПЭ3-84#Т.11-Б(=7)' 18' 3#0,14#0,3#0,12' МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ПРОТЕКТОРА ПМ-10У' ШТ*
1393      5      Н10=16,5*
1394      6      П2#11.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
1395      7      ЕТПЭ3-84#Т.11-Б(=1)' 18' 38,6#6#11#4' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ПРОТЕКТОРА ПМ-10У' ШТ*
1396      8      К' СОРОЧИНСКАЯ' ЗОЛОТУХИНА##ИВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 11

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ МОЛНИЕЗАЩИТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА АЗС

ОСНОВАНИЕ: ТП503-6-5 АЛ.11

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,062 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 18 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,010 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
1	С121-2087	-СТОИМОСТЬ МОЛНИЕПРИЕМНИКА(ДЕТАЛИ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ-5ШТ / Т	0,04	328,00 / -	- / -	13 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
2	Е33-254	-УСТАНОВКА МОЛНИЕПРИЕМНИКА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА Ж/Б ОПОРЕ / Т	0,04	64,50 / 23,30	41,20 / 14,40	3 / 1	2 / 1	38,50 / 18,58	2 / 1	2 / 1
3	Ц8-405-2	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МОЛНИЕПРИЕМНИКА / Т	0,02	395,00 / 24,90	3,10 / 1,02	8 / -	- / -	41,00 / 1,32	1 / -	1 / -
4	Ц8-472-8	-СПУСК К НАРУЖНОМУ КОНТУРУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ Д=6ММ / 100М	0,50	51,80 / 14,90	1,60 / 0,10	26 / -	7 / -	1 / -	26,00 / 0,13	13 / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			50	8	3		16
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-

СОСТАВИЛ СОРОЧИНСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

АМ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 50)

```
1397    1    Э36697' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
1398    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5929'
                  ' ПЛОЩАДКА АЗС' Р' ' 11' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ МОЛНИЕЗАЩИТЫ' ТП503-6-9 АЛ.11' НОВИКОВ*
1399    3    П2#1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
1400    4    С121-2087' 0,044' ' СТОИМОСТЬ МОЛНИЕПРИЕМНИКА(ДЕТАЛИ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ-5ШТ*
1401    5    Е33-254' 0,044' ' УСТАНОВКА МОЛНИЕПРИЕМНИКА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА Ж/Б ОПОРЕ*
1402    6    Ц8-405-2' 0,021' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МОЛНИЕПРИЕМНИКА*
1403    7    Ц8-472-8' 50' ' СПУСК К НАРУЖНОМУ КОНТУРУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ Д=6ММ*
1404    8    К' СОРОЧИНСКАЯ' ЗОЛОТУХИНА##АМ*
```

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 12

НА УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОЕЗДЫ И ПЛОЩАДКИ

ОСНОВАНИЕ: Т.П 503-6-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 42,591 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2370 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,139 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ТИП 1						
1	Е1-231 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА С ПОМОЩЬЮ БУЛЬДОЗЕРА 80Л.С С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА НА 10М 1000М3	2,25	44,88 -	44,88 15,73	101	-	101 35
2	Е1-238 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	2,25	142,12 -	142,12 49,72	320	-	320 112
3	Е27-19	-УСТРОЙСТВА ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ.200ММ ПОД ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ М3	451,00	8,68 0,07	0,21 0,05	3915	32	95 23
4	Е27-20	-ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ М3	338,25	9,73 0,08	0,26 0,05	3291	27	88 17
5	Е27-4	-УКРЕПЛЕНИЕ ПОРТЛАНД-ЦЕМЕНТОМ ТОЛЩ.ДО 20СМ 100М2	22,55	26,80 0,96	17,90 3,72	604	22	404 84
6	Е27-164	-НИЖНИЙ СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧЕГО ГРАВИЙНОГО ПОРИСТОГО СРЕДНЕ-ЗЕРНИСТОГО АСФАЛЬТО-БЕТОНА ТОЛЩ.60ММ 100М2	22,55	171,00 2,08	4,74 1,78	3856	47	107 40
7	Е27-165	-ДОБАВИТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 1000М2	2,25	848,00 0,12	- -	1912	-	- -
8	Е27-162	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА ТОЛЩ.30ММ 100М2	22,55	138,00 2,35	1,91 0,67	3112	33	43 15

								4,30 108 3,75 85 2,30 52 0,28 1 - - 4,28 97 0,86 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП2								
9	Е1-231	-УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА	0,98	45,14	45,14	44	-	44	-	-
	ТЕХ ЧАСТЬ	ГЛУБИНОЙ ДО 500ММ С ПОМОЩЬЮ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ.3	БУЛЬДОЗЕРА 80Л.С С		-	15,73			15	22,65	22
		ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА НА 10М								
		1000М3								
10	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,98	142,12	142,12	140	-	140	-	-
	ТЕХ ЧАСТЬ	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ.3	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	49,72			49	71,60	70
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231								
		1000М3								
11	Е27-19	-ОСНОВАНИЕ ИЗ	147,45	8,68	0,21	1280	10	31	0,15	22
		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ		---	---			---	---	---
		М3		0,07	0,05			7	0,06	9
12	Е27-4	-УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ	9,83	26,80	17,90	263	9	176	1,73	17
		ПОРТЛАНД-ЦЕМЕНТОМ ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
		150ММ		0,96	3,72			37	4,80	47
		100М2								
13	Е27-19	-ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЧЕРНОГО	29,49	8,68	0,21	256	2	6	0,15	4
		ПЕСКА ТОЛЩ.30ММ		---	---			---	---	---
		М3		0,07	0,05			1	0,06	2
14	Е27-251	-РОЗЛИВ БИТУМА	2,80	141,00	2,20	395	-	6	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	0,53			1	0,68	2
15	Е27-114	-ПОКРЫТИЕ ИЗ МОНОЛИТНОГО	983,00	9,31	0,20	9152	216	196	0,41	403
		ЦЕМЕНТНО-БЕТОНА ТОЛЩ.18СМ		---	---			---	---	---
		М2		0,22	0,03			29	0,04	39
16	Е27-115	-ИСКЛЮЧИТЬ 2СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ -	0,98	808,00	0,20-	794-	4	- -	9,28-	9
		1000М2		---	---			---	---	---
			-	4,40	0,06			- -	0,08	-
		ТИП 3								
17	Е1-231	-УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА	0,34	44,88	44,88	15	-	15	-	-
	ТЕХ ЧАСТЬ	БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА		---	---			---	---	---
	ТАБЛ.3	10М		-	15,73			5	22,65	8
		1000М3								
18	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,34	142,12	142,12	48	-	48	-	-
	ТЕХ ЧАСТЬ	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ.3	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	49,72			17	71,60	24
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231								
		1000М3								
19	Е27-20	-ОСНОВАНИЕ ИЗ	50,55	9,73	0,26	492	4	14	0,15	8
		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ		---	---			---	---	---
		М3		0,08	0,05			3	0,06	3
20	Е27-4	-УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ	3,37	26,80	17,90	90	3	61	1,73	6
		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТОМ ТОЛЩ.ДО 20СМ		---	---			---	---	---
		100М2		0,96	3,72			13	4,80	16
21	Е27-114	-ПОКРЫТИЕ ИЗ МОНОЛИТНОГО	337,00	9,31	0,20	3137	74	67	0,41	138
		ЦЕМЕНТНО-БЕТОНА ТОЛЩ.140ММ		---	---			---	---	---
		М2		0,22	0,03			10	0,04	13
22	Е27-115	-ИСКЛЮЧИТЬ 6СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ -	0,34	2424,00	0,60-	817-	4	- -	27,84-	9
		1000М2		---	---			---	---	---
			-	13,20	0,18			- -	0,23	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е27-82	-УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ 100М	2,17	181,00	0,71	393	128	1	111,00	241
				59,20	0,21	-		-	0,27	1
24	С ССЦ СТР.88 П.9-376	-СТОИМОСТЬ КАМНЯ БОРТОВОГО П-2 ШТ	217,00	12,20	-	2647	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			33852	619	1963		1162
			РУБ.					513		694
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33852	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5585	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		514
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1007	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3154	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42591	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2370
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2139	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			42591	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2370
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2139	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

АМ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 17)

```
508   1   Э36638' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
509   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ПРОЕЗДЫ И
          ПЛОЩАДКИ' ' ' 12' УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК' Т.П 503-6-5' НОВИКОВ*
510   3   Н10=16,5*
511   4   П2#ТИП 1#*
512   5   Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 2255' ' УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА С ПОМОЩЬЮ БУЛЬДОЗЕРА 80Л.С С П
          ЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА НА 10М*
513   6   Е1-238(Н1=4)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 2255*
514   7   Е27-19(А1=8,68)' 451' ' УСТРОЙСТВА ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ.200ММ ПОД ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ*
515   8   Е27-20(А1=9,73)' 338,25' ' ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ*
516   9   Е27-4(А1=26,8)' 2255' ' УКРЕПЛЕНИЕ ПОРТЛАНД-ЦЕМЕНТОМ ТОЛЩ.ДО 20СМ*
517  10   Е27-164(А1=171)' 2255' ' НИЖНИЙ СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧЕГО ГРАВИЙНОГО ПОРИСТОГО СРЕДНЕ-ЗЕРНИСТОГО АСФАЛЬТО-Б
          ЕТОНА ТОЛЩ.60ММ*
518  11   Е27-165(А1=212)(Н1=4)(Р1.4)' 2255' ' ДОБАВИТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ*
519  12   Е27-162(А1=138)' 2255' ' ПОКРЫТИЕ ИЗ ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА ТОЛЩ.30ММ*
520  13   П2#ТИП2#*
521  14   Е1-231(Н3=1,11)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 983' ' УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА ГЛУБИНОЙ ДО 500ММ С ПОМОЩЬЮ БУ
          ЛЬДОЗЕРА 80Л.С С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА НА 10М*
522  15   Е1-238(Н1=4)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 983*
523  16   Е27-19(А1=8,68)' 147,45' ' ОСНОВАНИЕ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ*
524  17   Е27-4(А1=26,8)' 983' ' УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ПОРТЛАНД-ЦЕМЕНТОМ ТОЛЩИНОЙ 150ММ*
525  18   Е27-19(А1=8,68)' 29,49' ' ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЧЕРНОГО ПЕСКА ТОЛЩ.30ММ*
526  19   Е27-251(А1=141)' 2,80' ' РОЗЛИВ БИТУМА*
527  20   Е27-114(А1=9,31)' 983' ' ПОКРЫТИЕ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЦЕМЕНТНО-БЕТОНА ТОЛЩ.18СМ*
528  21   Е27-115(А1=404)(Н1=2)(Р1.2)(ВП)' 983' ' ИСКЛЮЧИТЬ 2СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ*
529  22   П2#ТИП 3#*
530  23   Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 337' ' УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 1
          0М*
531  24   Е1-238(Н1=4)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 337*
532  25   Е27-20(А1=9,73)' 50,55' ' ОСНОВАНИЕ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ*
533  26   Е27-4(А1=26,8)' 337' ' УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТОМ ТОЛЩ.ДО 20СМ*
534  27   Е27-114(А1=9,31)' 337' ' ПОКРЫТИЕ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЦЕМЕНТНО-БЕТОНА ТОЛЩ.140ММ*
535  28   Е27-115(А1=404)(Н1=6)(Р1.6)(ВП)' 337' ' ИСКЛЮЧИТЬ 6СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ*
536  29   Е27-82(А1=181)' 217' ' УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ*
537  30   СТ#ССЦ СТР.88#П.9-376(К=1)' 217' 12,2' СТОИМОСТЬ КАМНЯ БОРТОВОГО П-2' ШТ*
538  31   К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##АМ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Типовой проект автозаправочной станции общего пользования на 1000 заправок в сутки ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 13

НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,390 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 92 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,061 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-65	-РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ В СУХОМ ГРУНТЕ	0,17	170,52	165,10	29	1	28	11,00	2
	ТЕХ.ЧАСТЬ	2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ								
	ТАБЛ3	ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМК.КОВША 0,25М3		5,42	65,40			11	94,18	16
		1000М3								
2	Е1-948	-ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА	0,05	144,00	-	7	7	-	273,60	14
	ТЕХ.ЧАСТЬ	2ГРУППЫ ВРУЧНУЮ								
	П3.67	100М3		144,00	-			-	-	-
3	Е1-231	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО	0,17	44,88	44,88	8	-	8	-	-
	ТЕХ.ЧАСТЬ	ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ								
	ТАБЛ3	ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ		-	15,73			3	22,65	4
		1000М3								
4	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,17	71,06	71,06	12	-	12	-	-
	ТЕХ.ЧАСТЬ	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	ТАБЛ3	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА								
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231		-	24,86			4	35,80	6
		1000М3								
5	Е1-231	-ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА	0,17	44,88	44,88	8	-	8	-	-
	ТЕХ.ЧАСТЬ	ИЗ РЕЗЕРВА								
	ТАБЛ3	1000М3		-	15,73			3	22,65	4
6	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,17	71,06	71,06	12	-	12	-	-
	ТЕХ.ЧАСТЬ	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	ТАБЛ3	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА								
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231		-	24,86			4	35,80	6
		1000М3								
7	Е1-257	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА	0,17	20,79	20,79	4	-	3	-	-
	ТЕХ.ЧАСТЬ	ГРУНТОМ 2ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ								
	ТАБЛ3	1000М3		-	7,25			1	10,44	2
8	Е22-64	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ Д=25ММ	19,50	0,27	0,02	5	4	-	0,32	6
		М								
				0,19	0,01			-	0,01	-
9	С113-3	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	19,50	0,40	-	8	-	-	-	-
		Д=25ММ ГОСТ3262-75								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36637

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		-	-			-	-	-
10	Е22-41	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д=65ММ	65,00	3,17	-	206	14	-	0,37	24
		М		0,21	-			-	-	-
11	Е22-144	-УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=25ММ	19,50	0,56	0,08	11	2	1	0,18	4
		М		0,11	0,02			-	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			310	28	72		50
			РУБ.					26		39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			310	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

КВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 16)

```
493     1   Э36637' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
494     2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5959' ' ВНУТРИПЛОЩ
                ADОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА' ' ' 13' ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА' Т.П
                .503-6-4' НОВИКОВ*
495     3   Н10=16,5*
496     4   Е1-65(Н3=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 169' ' РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ В СУХОМ ГРУНТЕ 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ Л
                ОПАТА ЕМК.КОВША 0,25М3*
497     5   Е1-948(Н5=1,2)#ТЕХ.ЧАСТЬ#П3.67' 5' ' ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2ГРУППЫ ВРУЧНУЮ*
498     6   Е1-251(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 174' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ ВО ВР
                ЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
499     7   Е1-238(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 174*
500     8   Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 174' ' ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА*
501     9   Е1-238(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 174*
502    10   Е1-257(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 174' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА ГРУНТОМ 2ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ*
503    11   Е22-64' 19,5' ' ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ Д=25ММ*
504    12   С113-3' 19,5' ' СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=25ММ ГОСТ3262-75*
505    13   Е22-41' 65' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д=65ММ*
506    14   Е22-144' 19,5' ' УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=25ММ*
507    15   К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##КВ*
```

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 4,58 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

'' '' 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 4,58 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

'' '' 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А НР14

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,58 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,31 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,89 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.14-1		-СЕТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	4,08	,26	,20	-	4,54	-	1,30	,88	-
2.14-2		-СЕТИ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	,04	-	-	-	,04	-	,01	,01	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	4,12	,26	,20	-	4,58	-	1,31	,89	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРА

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)
==========

```
14    1    Э36920' И3' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
15    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ' ' ' НР14
                ' ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ' ' НОВИКОВ*
16    3    ВТ14-1' ' 4,08#0,26#0,20###1,30#0,88' СЕТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ*
17    4    ВТ14-2' ' 0,04#####0,01#0,01' СЕТИ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ*
18    5    И2*
19    6    КНОВИКОВ' БОРА' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##ЛН*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36639

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 14-1

НА СЕТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП503-6-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,544 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1304 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,885 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ										
1	У УСН СБ8-3.1 ТАБЛ.48 П.1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ НА ГЛУБИНЕ ДО 2 М ПРИ КЕРАМИЧЕСКИХТРУБАХ Д=200ММ КМ	0,10	3330,00	640,00	333	156	64	2652,00	265		
				1560,00	248,00			25	319,92		32	
2	У УСН СБ.8-3.1 ТАБЛ.51 П1	-ТО ЖЕ,НА ГЛУБИНЕ ДО 5 М ПРИ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБАХ Д=200ММ КМ	0,01	12400,00	4000,00	124	61	40	10370,00	104		
				6100,00	1680,00			17	2167,20		22	
3	У УСН СБ.8-3.1 ТАБЛ.52 П.2	-ТРУБОПРОВОД ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ Д=200ММ КМ	0,15	4200,00	-	630	79	-	901,00	135		
				530,00	-			-	-		-	
4	У УСН СБ8-3.1 ТАБЛ.53 П.1 ЦЕН.1 ЧЧ СТР.76 П.729 П.732	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМ.65ММ М	3,00	3,21	0.01	10	1	-	0,49	1		
				0,29	-			-	-		-	
5	У УСН СБ.8-3.1 ТАБЛ.60 П.2	-КОЛОДЦЫ ПРИ ГЛУБИНЕ 2 М КМ	0,10	2020,00	235,00	202	33	24	552,50	55		
				325,00	70,00			7	90,30		9	
6	У	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ЧУГУННЫХ	0,03	9740,00	10,00	292	9	-	493,00	15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСН	НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМ.200ММ								
	СБ.8-3.1	КМ		290,00	-			-	-	-
	ТАБЛ.53									
	П.2									
	ЦЕН1 Ч1									
	СТР.76									
	П.729									
	П.733									
7	У	-КОЛОДЦЫ ПРИ ГЛУБИНЕ	0,01	2440,00	330,00	24	5	3	765,00	8
	УСН	ТРУБОПРОВОДА 5 М								
	СБ.8-3.1	КМ		450,00	99,00			1	127,71	1
	ТАБЛ.60									
	П.23									
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ								
8	С	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М 100	1,97	28,20	-	56	-	-	-	-
	УСН	М3		-	-			-	-	-
	ТАБЛ.60									
	П.1 ССЦ									
	СТР.12									
	П.1.17									
9	С	-СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	7,11	20,40	-	145	-	-	-	-
	ССЦ	М3		-	-			-	-	-
	СТР.81									
	УСН									
	ТАБЛ.60									
	П.2									
10	С	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И	0,93	68,10	-	63	-	-	-	-
	ССЦ	ДНИЩ КРУГЛЫХ ИЗ БЕТОНА М 200								
	СТР.80	М3		-	-			-	-	-
	П.9.225									
	УСН									
	ТАБЛ.60									
11	С	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М 200ПРИ	0,17	28,20	-	5	-	-	-	-
	УСН	ГЛУБИНЕ ТРАССЫ ДО 5 М								
	ТАБЛ.60	М3		-	-			-	-	-
	П.23 ССЦ									
	СТР.12									
	П.1.17									
12	С	-СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ	1,09	68,10	-	74	-	-	-	-
	ССЦ	М		-	-			-	-	-
	СТР.83									
	УСН									
	ТАБЛ.60									
	П.23									
13	С	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И	0,08	68,10	-	5	-	-	-	-
	ССЦ	ДНИЩ КРУГЛЫХ ИЗ БЕТОНА М 200								
	СТР.83	М3		-	-			-	-	-
	П.9.225									
	УСН									
	ТАБЛ.60									
		РАБОТЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ УСН								
14	23-01	-НАСОС САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НЦС-3 С	1,00	196,10	-	196	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.06-067	ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕМ ВАО-32-2								
		К-Т		-	-			-	-	-
15	Ц7-281-1	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 0,91 Т	1,00	25,60	3,51	26	16	4	26,00	26
				14,10	1,59			2	2,05	2
		ШТ								
16	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА ДО:0,1Т	1,00	1,38	0,04	1	1	-	1,00	1
				0,94	-			-	-	-
		ШТ								
17	С ЦЕНА НР 7 ПРИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	1,00	1,34	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц12-1105-3	-МОНТАЖ КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ	0,27	50,80	7,03	14	10	1	57,00	15
				37,60	1,49			-	1,92	1
		Т								
19	С ПР-НТ 29-03-19 П.6-014	-СТОИМОСТЬ КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДИЖКОЙ	3,00	59,16	-	177	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С ПР-НТ 05-17 П.2-523	-СТОИМОСТЬ РУКАВОВ НАПОРНЫХ МАРКИ В-3 ДИАМ.50ММ	10,00	4,83	-	48	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
21	С ПР-НТ 05-17 П.1-088	-СТОИМОСТЬ РУКАВА ВСАСЫВАЮЩЕГО ГРУППЫ 1,ТИП В-5 ГОСТ 5398-76	5,00	2,53	-	13	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
22	Е6-84	-ОПОРНЫЕ РАМЫ НА ТРАП-КОЛОДЦАХ В БЕТОНЕ	0,12	355,00	1,30	43	5	-	64,00	8
				38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
23	Е8-61	-РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НА ТРАПКОЛОДЦАХ	0,06	335,00	6,32	20	1	-	37,40	2
				23,00	1,90			-	2,45	-
		Т								
24	Е22-362	-ГИДРОЗАТВОРЫ В КОЛОДЦАХ	1,50	777,00	162,00	1166	285	243	305,00	457
		Т		190,00	48,60			73	62,69	94
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		3668	660	379		1092
				РУБ.				125		161
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		196	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		196	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		219	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			258	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3192	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			525	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	96	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			299	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4016	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1256
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	854	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4544	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1304
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	885	-		-

СОСТАВИЛ Родионова ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ Мигачева МИГАЧЕВА

ЛН

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36639

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 18)

```
539     1   Э36639' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
540     2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ВНУТРИПЛОЩА
                ДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ' ' ' 14-1' СЕТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ' ТП503-6-5' НОВИКОВ
                *
541     3   Н10=16,5*
542     4   П2#ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ#*
543     5   УТ#УСН СБ8-3.1#ТАБЛ.48 П.1(=1)' 0,103' 3330#1560#640#248' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ НА ГЛУБИ
                НЕ ДО 2 М ПРИ КЕРАМИЧЕСКИХТРУБАХ Д=200ММ' КМ*
544     6   УТ#УСН СБ.8-3.1#ТАБЛ.51 П1(=1)' 0,008' 12400#6100#4000#1680' ТО ЖЕ,НА ГЛУБИНЕ ДО 5 М ПРИ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБА
                Х Д=200ММ' КМ*
545     7   УТ#УСН СБ.8-3.1#ТАБЛ.52 П.2(=1)' 0,146' 4200#530##' ТРУБОПРОВОД ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ Д=200ММ' КМ*
546     8   УТ#УСН СБ8-3.1#ТАБЛ.53 П.1#ЦЕН.1 Ч1#СТР.76 П.729#П.732(=1)' 3' 6,900-6,680*2,990#0,290#0,010##' ТРУБОПРОВОД
                ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫЙ ТРУБ ДИАМ.65ММ' М*
547     9   УТ#УСН СБ.8-3.1#ТАБЛ.60 П.2(=1)' 0,103' 2020#325#235#70' КОЛОДЦЫ ПРИ ГЛУБИНЕ 2 М' КМ*
548     10  УТ#УСН СБ.8-3.1#ТАБЛ.53 П.2#ЦЕН1 Ч1#СТР.76 П.729#П.733(=1)' 0,03' 6900+9520-6680#290#10##' ТРУБОПРОВОД ИЗ Ч
                УГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМ.200ММ' КМ*
549     11  УТ#УСН СБ.8-3.1#ТАБЛ.60 П.23(=1)' 0,008' 2440#450#330#99' КОЛОДЦЫ ПРИ ГЛУБИНЕ ТРУБОПРОВОДА 5 М' КМ*
550     12  П2#МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ#*
551     13  СТ#УСН ТАБЛ.60#П.1 ССЦ#СТР.12 П.1.17(=1)' 19,1.0,103' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М 100' М3*
552     14  СТ#ССЦ СТР.81#УСН ТАБЛ.60#П.2(=1)' 69.0,103' 20,40' СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ Ж/БЕТОННЫХ' М3*
553     15  СТ#ССЦ СТР.80#П.9.225#УСН#ТАБЛ.60(=1)' 8,9.0,104' 68,10' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ДНИЩ КРУГЛЫХ ИЗ БЕТОНА
                М 200' М3*
554     16  СТ#УСН ТАБЛ.60#П.23 ССЦ#СТР.12 П.1.17(=1)' 21,6.0,008' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М 200ПРИ ГЛУБИНЕ ТРАССЫ ДО 5
                М' М3*
555     17  СТ#ССЦ СТР.83#УСН ТАБЛ.60 П.23(=1)' 136.6.0,008' 68,10' СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ' М*
556     18  СТ#ССЦ СТР.83#П.9.225#УСН ТАБЛ.60(=1)' 10,1.0,008' 68,10' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯИ ДНИЩ КРУГЛЫХ ИЗ БЕТОНА
                М 200' М3*
557     19  П2#РАБОТЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ УСН#*
558     20  Т23-01#П.06-067(=14)' 1' 185.1,06' НАСОС САМОВСАСЫВАЮЩИЯ НЦС-3 С ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕМ ВАО-32-2' К-Т*
559     21  Ц7-281-1' 1*
560     22  Ц8-481-19' 1*
561     23  СТ#ЦЕНА НР 7#ПРИЛ.1(=13)' 1' 42,0,032' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ' ШТ*
562     24  Ц12-1105-3(Н22=6)' 0,09.3' ' МОНТАЖ КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ*
563     25  СТ#ПР-НТ#29-03-19#П.6-014(Н22=6)(=13)' 3' 58.1,02' СТОИМОСТЬ КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ' ШТ*
564     26  СТ#ПР-НТ 05-17#П.2-523(=3)' 10' 4,4.1,098' СТОИМОСТЬ РУКАВОВ НАПОРНЫХ МАРКИ В-3 ДИАМ.50ММ' М*
565     27  СТ#ПР-НТ 05-17#П.1-088(=3)' 5' 2,30.1,098' СТОИМОСТЬ РУКАВА ВСАСЫВАЮЩЕГО ГРУППЫ 1,ТИП В-5 ГОСТ 5398-76' М*
566     28  Е6-84(А1=355)' 0,116' ' ОПОРНЫЕ РАМЫ НА ТРАП-КОЛОДЦАХ В БЕТОНЕ*
567     29  Е8-61(А1=335)' 0,064' ' РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НА ТРАПКОЛОДЦАХ*
568     30  Е22-362' 1,506' ' ГИДРОЗАТВОРЫ В КОЛОДЦАХ*
569     31  К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##ЛН*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36640

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 14-2

НА СЕТИ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,037 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ								
1	У УСН СБ.8-3.1 ТАБЛ.48 П.1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ НА ГЛУБИНЕ ДО 2М ПРИ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБАХ Д=150ММ М	3,00	3,33	0,64	10	5	2	2,65	8
				1,56	0,25			1	0,32	1
2	У УСН СБ.8-3.1 ТАБЛ.52 П.1	-ТРУБОПРОВОД ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ Д=150ММ КМ	3,00	3,01	-	9	2	-	0,85	3
				0,50	-			-	-	-
3	У УСН СБ.8-3.1 ТАБЛ.60 П.1	-КОЛОДЦЫ ПРИ ГЛУБИНЕ 2М КМ	3,00	1,83	0,19	5	1	-	0,46	1
				0,27	0,06			-	0,08	-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ								
4	С УСН ТАБЛ.60 П.1 ССЦ СТР.12 П.1.17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М200 М3	0,05	28,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	С ССЦ СТР.81 УСН ТАБЛ.60 П.2	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ М	0,17	20,40	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36640
Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С ССЦ СТР.80 П.9.225 УСН ТАБЛ.60	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ДНИЩ КРУГЛЫХ ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,02	68,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			29	8	2		12
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			29	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			5	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			37	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	9	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			37	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	9	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 19)

```
570      1      Э36640' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
571      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ВНУТРИПЛОЩА
                      ДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ' ' ' 14-2' СЕТИ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ' ТП 503-6-5' НОВИКОВ*
572      3      Н10=16,5*
573      4      П2#ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ#*
574      5      УТ#УСН СБ.8-3.1#ТАБЛ.48 П.1(=1)' 3,0' 3,33#1,56#0,64#0,248' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ НА ГЛУ
                      БИНЕ ДО 2М ПРИ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБАХ Д=150ММ' М*
575      6      УТ#УСН СБ.8-3.1#ТАБЛ.52 П.1(=1)' 3,0' 3,01#0,50##' ТРУБОПРОВОД ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ Д=150ММ' КМ*
576      7      УТ#УСН СБ.8-3.1#ТАБЛ.60 П.1(=1)' 3,0' 1,83#0,267#0,193#0,058' КОЛОДЦЫ ПРИ ГЛУБИНЕ 2М' КМ*
577      8      П2#МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ#*
578      9      СТ#УСН ТАБЛ.60#П.1 ССЦ#СТР.12 П.1.17(=1)' 15,7.0,003' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М200' М3*
579      10     СТ#ССЦ СТР.81#УСН ТАБЛ.60#П.2(=1)' 56,6.0,003' 20.40' СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ' М*
580      11     СТ#ССЦ СТР.80#П.9.225 УСН#ТАБЛ.60(=1)' 7,3.0,003' 68,10' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ КРУГЛЫХ ИЗ БЕТОН
                      А М200' М3*
581      12     К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА#*#И8*
```

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 1,33 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

'' '' 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 1,33 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

'' '' 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А НР15

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОТСТОЯНИКА

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,33 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ,30 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,18 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,15-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОТСТОЯНИКА	,75	-	-	-	,75	-	,25	,15	-
2,15-2		-ОБОРУДОВАНИЕ ОТСТОЯНИКА	,01	,57	-	-	,58	-	,05	,03	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	,76	,57	-	-	1,33	-	,30	,18	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
20      1       Э36921' ИЗ' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
21      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ' ' ' НР1
                    5' ОТСТОЯНИКА' ' НОВИКОВ*
22      3       ВТ15-1' ' 0,75###.##0,25#0,15' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОТСТОЯНИКА*
23      4       ВТ15-2' ' 0,01#0,57####0,05#0,03' ОБОРУДОВАНИЕ ОТСТОЯНИКА*
24      5       И2*
25      6       КНОВИКОВ' БОРД' ФИМОВА' *ИГАЧЕВА##КВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36641

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 15-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОТСТОЯНИКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОТСТОЯНИК

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,752 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 248 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,154 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ -370 М3 РАЗРАБОТКИ ГРУНТА								
1	Е1-175 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,03	178,21	170,30	6	-	5	15,50.	-
				7,64	70,61			2	101,68	3
		1000М3								
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	54,25	0,29	-	16	3	-	0,09	5
		Т		0,06	-			-	-	-
3	Е1-195 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ	0,03	14,33	12,47	1	-	-	3,23	-
		1000М3		1,59	3,99			-	5,75	-
4	Е1-56 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ 0,5М3 В КОТЛОВАНЕ В ОТВАЛ	0,32	150,82	146,29	49	2	46	13,20	4
				6,53	50,80			19	86,11	28
		1000М3								
5	Е1-948 ТЕХ ЧАСТЬ П.3.67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	0,06	144,00	-	9	9	-	273,60	16
		100М3		144,00	-			-	-	-
6	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНЕ ПОД ОТСТОЯНИК НА ГЛУБИНЕ БОЛЕЕ 4 М	0,10	120,00	-	12	12	-	228,00	23
				120,00	-			-	-	-
		100М3								
7	Е1-231 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА НА 10М	0,34	44,88	44,88	15	-	15	-	-
		1000М3		-	15,73			5	22,65	8
8	Е1-238 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА	0,34	71,06	71,06	24	-	24	-	-
				-	24,86			8	35,80	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231								
		1000М3								
9	Е1-257	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА	0,31	20,79	20,79	6	-	6	-	-
	ТЕХ ЧАСТЬ	ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ.3	С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М		-	7,25			2	10,44	3
		1000М3								
10	Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА	0,34	46,00	-	16	16	-	99,30	34
		ВРУЧНУЮ		---	---			---	---	---
		100М3		46,00	-			-	-	-
11	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	3,05	11,60	4,20	35	23	12	13,40	41
		ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
		100М3		7,40	2,73			8	3,93	12
		БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
12	Е7-352	-УКЛАДКА СБОРНОЙ Ж/БЕТОННОЙ	0,59	7,97	6,22	5	1	3	2,92	2
		ПЛИТЫ ДНИЩА		---	---			---	---	---
		М3		1,58	2,16			1	2,79	2
13	С	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ	0,59	56,90	-	34	-	-	-	-
	ССЦ	ДНИЩА		---	---			---	---	---
	СТР.64	М3		-	-			-	-	-
	П.8-528									
14	С147-1	-АРМАТУРА КЛ.А-1	0,03	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
15	С147-15	-ТО ЖЕ, КЛАССА В-1	0,01	31,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
16	С147-8	-ТО ЖЕ, КЛАССА А-III	0,68	24,50	-	17	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
17	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	40,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
18	Е7-352	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ	2,95	7,97	6,22	24	5	18	2,92	9
		КОЛЕЦ ДИАМ.БОЛЬШЕ 1000ММ		---	---			---	---	---
		М3		1,58	2,16			6	2,79	8
19	С	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ	4,50	36,10	-	162	-	-	-	-
	ССЦ	КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000ММ		---	---			---	---	---
	П.9-249	М		-	-			-	-	-
20	Е11-11	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ПО ДНИЩУ	1,26	31,24	-	39	2	-	2,90	4
	ССЦ	С УКЛОНОМ ИЗ БЕТОНА М200		---	---			---	---	---
	П.1.15	М3		1,62	-			-	-	-
	П.1.17									
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
21	Е11-182	-УСТРОЙСТВО ЩИТОВ ПОКРЫТИЯ	0,05	390,00	3,82	19	2	-	78,20	4
		ОТСТОЙНИКА ДВУХСЛОЙНЫХ ПРИ		---	---			---	---	---
		ТОЛЩ.ДОСОК 20 ММ		42,80	1,15			-	1,48	-
		100М2								
22	Е26-27	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЩИТОВ ПОКРЫТИЯ	0,24	17,97	0,14	4	1	-	9,59	2
	ЦЕН.1	СЛОЕМ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ		---	---			---	---	---
	КН.2	ТОЛЩ.50ММ		5,54	0,04			-	0,05	-
	СТР.81	М3								
	П.2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е10-133	-ОБИВКА ЩИТОВ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	4,84	2,06	0,01	10	2	-	0,89	4
				0,66	-			-	-	-
		М2								
24	Е15-618	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЩИТОВ ПО ЖЕЛЕЗУ ЗА 2 РАЗА	0,05	25,60	0,84	1	-	-	9,70	-
		100М2		5,50	0,25			-	0,32	-
25	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩ.100ММ	0,60	10,70	0,32	6	-	-	0,80	-
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
26	Е8-27	-ОБМАЗКА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,30	90,00	1,50	27	6	-	33,60	10
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
27	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ (СТОЙКИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ)	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
28	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ А=50 ММ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ	-	441,00	1,40	-	-	-	210,00	-
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
29	Е6-84	-ТО ЖЕ, А=200ММ	0,03	355,00	1,30	11	1	-	64,00	2
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
30	Е27-173	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.120ММ	0,07	230,00	7,40	16	1	-	25,60	2
		100М2		14,00	1,90			-	2,45	-
31	Е27-114	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ ИЗ БЕТОНА М100	7,00	9,31	0,20	65	2	1	0,41	3
		М2		0,22	0,03			-	0,04	-
32	Е27-115	-ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩИНУ СЛОЯ -	0,01	6060,00	1,50-	42	-	- -	69,60	-
		1000М2	-	33,00	0,45			- -	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		597	89	130		166
				РУБ.				51		76
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		597	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		752	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		248
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	154	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		752	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		248
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	154	-		-

СОСТАВИЛ Ефимова ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ Жигачева ЖИГАЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
122     1   Э36641' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
123     2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ОТСТОЙНИК'
                ' ' 15-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОТСТОЙНИКА' ТП 503-6-5' НОВИКОВ*
124     3   Н10=16,5*
125     4   П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ -370 М3 РАЗРАБОТКИ ГРУНТА#*
126     5   Е1-175(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 31' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ Л
                ОПАТОЙ 0,5 М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
127     6   С310-1' 31.1.75*
128     7   Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 31' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
129     8   Е1-5б(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 323' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛО
                ПАТОЙ 0,5М3 В КОТЛОВАНЕ В ОТВАЛ*
130     9   Е1-948(Н5=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#П.3.67' 6' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ*
131     10  Е1-948' 10' ' РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНЕ ПОД ОТСТОЙНИК НА ГЛУБИНЕ БОЛЕЕ 4 М*
132     11  Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 339' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА НА 10М*
133     12  Е1-238(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 339*
134     13  Е1-257(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 305' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С
                ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
135     14  Е1-968' 34' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
136     15  Е1-1185' 305' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ*
137     16  П2#БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
138     17  Е7-352' 0,59' ' УКЛАДКА СБОРНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ДНИЩА*
139     18  СТ#ССЦ СТР.64#П.8-528(=1)' 0,59' 56,9' СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ДНИЩА' М3*
140     19  С147-1' 3' ' АРМАТУРА КЛ.А-1*
141     20  С147-15' 1,2' ' ТО ЖЕ, КЛАССА В-1*
142     21  С147-8' 68,3' ' ТО ЖЕ, КЛАССА А-III*
143     22  С147-24' 2,4' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
144     23  Е7-352' 2,95' ' УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ ДИАМ.БОЛЕЕ 1000ММ*
145     24  СТ#ССЦ П.9-249(=1)' 4,5' 36,10' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000ММ' М*
146     25  Е11-11#ССЦ П.1.15#П.1.17' 1,26' 29,30+(28,20-26,30).1,02#1,62##' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ПО ДНИЩУ С УКЛОНОМ И
                З БЕТОНА М200*
147     26  П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
148     27  Е11-182' 4,84' ' УСТРОЙСТВО ЩИТОВ ПОКРЫТИЯ ОТСТОЙНИКА ДВУХСЛОЙНЫХ ПРИ ТОЛЩ.ДОСОК 20 ММ*
149     28  Е26-27#ЦЕН.1 КН.2#СТР.81 П.2' 0,24' 6,21+11,20.1,03#5,54#0,14#0,04' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЩИТОВ ПОКРЫТИЯ СЛОЕМ МИНЕ
                РАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.50ММ*
150     29  Е10-133' 4,84' ' ОБИВКА ЩИТОВ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ*
151     30  Е15-618' 4,84' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЩИТОВ ПО ЖЕЛЕЗУ ЗА 2 РАЗА*
152     31  Е8-10(А1=10,7)' 0,6' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩ.100ММ*
153     32  Е8-27(А1=90)' 29,7' ' ОБМАЗКА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
154     33  Е6-84(А1=355)' 0,021' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ (СТОЙКИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ)*
155     34  Е6-83(А1=441)' 0,003' ' ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ Д=50 ММ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ*
156     35  Е6-84(А1=355)' 15,7.2:1000' ' ТО ЖЕ, Д=200ММ*
157     36  Е27-173(А1=230)' 7' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.120ММ*
158     37  Е27-114(А1=9,31)' 7' ' БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ ИЗ БЕТОНА М100*
159     38  Е27-115(А1=404)(Н1=15)(Р1.15)(ВП)' 7' ' ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩИНУ СЛОЯ*
160     39  К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##ИВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 15-2

НА ОБОРУДОВАНИЕ ОТСТОЙНИКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОТСТОЙНИК

ОСНОВАНИЕ: ТП503-6-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,586 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 47 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,034 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е9-122	-ПОЛУПОГРУЖНАЯ ПЕРЕГОРОДКА А-200 Ал2040	0,22	50,20	4,10	11	5	1	34,90	8
		т		23,10	1,22			-	1,57	-
2	Е9-122	-НЕФТЕСБОРНИК А-460 Ал.550	0,01	50,20	4,10	1	-	-	34,90	-
		т		23,10	1,22			-	1,57	-
3	Е9-122	-ЩИТЫ ТИП1,ТИП2	0,80	50,20	4,10	40	18	3	34,90	28
		т		23,10	1,22			1	1,57	1
4	Е9-122	-ПРИВОД НЕФТЕСБОРНИКА	0,02	50,20	4,10	1	-	-	34,90	1
		т		23,10	1,22			-	1,57	-
5	Ц12-2-9	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-219Х7 ГОСТ8732-76	0,01	51,10	10,80	1	-	-	63,00	1
		т		37,20	5,85			-	7,55	-
6	Ц12-2-8	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-108Х4 ГОСТ8732-76	0,02	79,10	13,30	2	1	-	110,00	2
		т		62,40	7,12			-	9,18	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
7	С121-2095	-ПОЛУПОГРУЖНАЯ ПЕРЕГОРОДКА А-1200 Ал.2040	0,22	393,00	-	86	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
8	С121-2095	-НЕФТЕСБОРНИК А-460 Ал.550	0,01	393,00	-	4	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
9	С121-2095	-ЩИТЫ ТИП.1,ТИП2	0,80	393,00	-	314	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С05-17 П032-053	-РУКАВ РЕЗИНО-ТКАНЕВЫЙ Д-50 ГОСТ 18698-76	1,00	4,46	-	4	-	-	-	-
		ПМ		-	-			-	-	-
11	С121-2095	-ПРИВОЗ НЕФТЕСБОРНИКА	0,02	393,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
12	С159-3359	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-219Х7 ГОСТ8732-76	0,01	375,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	С159-3333	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-108Х4ГОСТ8732-76	0,02	492,00	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
14	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,01	573,00	-	6	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
15	С111-384	-СЕТКА НР6 С ЯЧЕЙКАМИ	0,05	2,13	-	1	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
16	С130-672	-ЗОНТ Г-1	2,10	0,85	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
17	Е20-489	-МОНТАЖ ЗОНТА Т-1	1,00	8,22	0,01	8	2	-	3,03	3
		ШТ		1,81	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			503	26	4		43

			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			465	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			544	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36698

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			586	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-

СОСТАВИЛ ПУЗИНА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

КВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 22)

```
304     1       Э36698' НВ' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
305     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5929'
                  ' ОТСТОЙНИК' ' ' 15-2' ОБОРУДОВАНИЕ ОТСТОЙНИКА' ТП503-6-5' НОВИКОВ*
306     3       Н10=16,5*
307     4       П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
308     5       Е9-122' 0,216' ' ПОЛУПОГРУЖНАЯ ПЕРЕГОРОДКА Д-200 ДЛ2040*
309     6       Е9-122' 0,010' ' НЕФТЕСБОРНИК Д-460 ДЛ.550*
310     7       Е9-122' 0,8' ' ЩИТЫ ТИП1,ТИП2*
311     8       Е9-122' 0,016' ' ПРИВОД НЕФТЕСБОРНИКА*
312     9       Ц12-2-9' 0,010' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-219Х7 ГОСТ8732-76*
313     10      Ц12-2-8' 0,021' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-108Х4 ГОСТ8732-76*
314     11      ##*
315     12      П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
316     13      С121-2095' 0,216' ' ПОЛУПОГРУЖНАЯ ПЕРЕГОРОДКА Д-1200 ДЛ.2040*
317     14      С121-2095' 0,010' ' НЕФТЕСБОРНИК Д-460 ДЛ.550*
318     15      С121-2095' 0,8' ' ЩИТЫ ТИП.1,ТИП2*
319     16      СТ05-17#П032-053(=13)' 1' 4,15,1,074' РУКАВ РЕЗИНО-ТКАНЕВЫЙ Д-50 ГОСТ 18698-76' ПМ*
320     17      С121-2095' 0,016' ' ПРИВОЗ НЕФТЕСБОРНИКА*
321     18      С159-3359' 0,010' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-219Х7 ГОСТ8732-76*
322     19      С159-3333' 0,021' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д-108Х4ГОСТ8732-76*
323     20      С111-58(=13)' 0,010*
324     21      С111-384(=13)' 0.05' ' СЕТКА НР6 С ЯЧЕЙКАМИ*
325     22      ##*
326     23      П2#САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
327     24      С130-672(=1)' 2,1' ' ЗОНТ Т-1*
328     25      Е20-489' 1' ' МОНТАЖ ЗОНТА Т-1*
329     26      К' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА##КВ*
```

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 1,06 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 1,06 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

" " 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А НР16

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЛЬТРА

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,06 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ,10 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,07 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.16-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФИЛЬТРА	,64	-	-	-	,64	-	,07	,05	-
2.16-2		-ОБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРА	-	,42	-	-	,42	-	,03	,02	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	,64	,42	-	-	1,06	-	,10	,07	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРА

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
26      1       Э36922' ИЗ' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
27      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В  СУТКИ' 5929' ' ' ' ' НР1
                    6' ФИЛЬТРА' ' НОВИКОВ*
28      3       ВТ16-1' ' 0,64##*##0,07#0,05' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФИЛЬТРА*
29      4       БТ16-2' ' #0.42#*##0,03#0,02' ОБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРА*
30      5       И2*
31      6       КНОВИКОВ' БОРА' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##КВ*
```

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 16-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФИЛЬТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ФИЛЬТР

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,640 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 69 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,053 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОТСТОЙНИКА

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

1	Е7-352	-УКЛАДКА СБОРНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ДНИЩА	0,59	7,97	6,22	5	1	3	2,92	2
		М3		1,58	2,16			1	2,79	2
2	С ССЦ СТР64 П8-528	-СТОИМОСТЬ СБОРНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М200	0,59	55,26	-	33	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
3	С147-1	-АРМАТУРА КЛ.А-1	0,03	22,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
4	С147-15	-ТОЖЕ,КЛ.В-1	0,01	31,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
5	С147-8	-ТОЖЕ,КЛ.А-3	0,68	24,50	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
6	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	40,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
7	Е7-352	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000ММ	2,36	7,97	6,22	19	4	15	2,92	7
		М3		1,58	2,16			5	2,79	7
8	С ССЦ П9-250	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ	3,60	56,60	-	204	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
9	Е6-224 ССЦ СТР12	-УСТРОЙСТВО КРУГЛОГО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО КОЛЬЦА	1,87	48,52	1,03	91	14	2	12,70	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П1.19 П1.17	ВНУТРИ ФИЛЬТРА ИЗ БЕТОНА М200 ТОЛЩ.СТЕН 20СМ		7,47	0,32			1	0,41	1
		М3								
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
10	Е9-207	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦЫ СТРЕМЯНКИ	0,04	40,80	15,50	2	1	-	32,90	1
		Т		19,80	4,62			-	5,96	-
11	С121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦЫ СТРЕМЯНКИ	0,04	358,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
12	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩ.100ММ	0,60	10,70	0,32	6	-	-	0,80	-
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
13	Е8-27	-ОБМАЗАТЬ НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА	0,23	90,00	1,50	21	5	-	33,60	8
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
14	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ	0,06	355,00	1,30	21	2	-	64,00	4
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
15	Е7-285	-УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ СО СВАРКОЙ	0,01	362,00	8,00	6	1	-	141,00	1
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
16	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ Д=200ММ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СМЕТЫ	0,03	355,00	1,30	11	1	-	64,00	2
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
17	С ЦЕН1Ч2 ТАБЛ12	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗА 2РАЗА	0,04	31,51	-	1	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ОТМОСТКА								
18	Е27-173	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.120ММ	0,07	230,00	7,40	16	1	-	25,60	2
		100М2		14,00	1,90			-	2,45	-
19	Е27-114	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	7,00	9,31	0,20	65	2	1	0,41	3
		М2		0,22	0,03			-	0,04	-
20	Е27-115	-ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩИНУ СЛОЯ 8СМ -	0,01	3232,00	0,80-	23	-	- -	37,12	-
		1000М2	-	17,60	0,24			- -	0,31	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			510	32	21		54
			РУБ.					7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			496	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			46	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			622	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	52	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			640	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

КВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
 48    1   Э36633' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
 49    2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5959' ' ФИЛЬТР' '
                ' 16-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФИЛЬТРА' Т.П.503-6-4' НОВИКОВ*
 50    3   Н10=16,5*
 51    4   П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОТСТОЙНИКА#*
 52    5   П2#БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
 53    6   Е7-352' 0,59' ' УКЛАДКА СБОРНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ДНИЩА*
 54    7   СТ#ССЦ СТР64#П8-528(=1)' 0,59' 56,90-0,82.2' СТОИМОСТЬ СБОРНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М200' М3*
 55    8   С147-1' 3' ' АРМАТУРА КЛ.А-1*
 56    9   С147-15' 1,2' ' ТОЖЕ,КЛ.В-1*
 57   10   С147-8' 68,3' ' ТОЖЕ,КЛ.А-3*
 58   11   С147-24' 2,4' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
 59   12   Е7-352' 2,36' ' УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000ММ*
 60   13   СТ#ССЦ П9-250(=1)' 3,6' 56,6' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ' М*
 61   14   Е6-224#ССЦ СТР12#П1.19 П1.17' 1,87' 52,50-(32,10-28,20).1,02#7,47#1,03#0,32' УСТРОЙСТВО КРУГЛОГО МОНОЛИТНОГ
                О БЕТОННОГО КОЛЬЦА ВНУТРИ ФИЛЬТРА ИЗ БЕТОНА М200 ТОЛЩ.СТЕН 20СМ*
 62   15   П2#МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ#*
 63   16   Е9-207' 0,041' ' УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦЫ СТРЕМЯНКИ*
 64   17   С121-1975' 0,041' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦЫ СТРЕМЯНКИ*
 65   18   П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
 66   19   Е8-10(А1=10,7)' 0,6' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩ.100ММ*
 67   20   Е8-27' 23,2' ' ОБМАЗАТЬ НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА*
 68   21   Е6-84(А1=355)' 0,057' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ*
 69   22   Е7-285' 0,01' ' УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ СО СВАРКОЙ*
 70   23   Е6-84' 15,7.2:1000' ' ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ А=200ММ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СМЕТЫ*
 71   24   СТ#ЦЕН1Ч2#ТАБЛ12(=1)' 0,041' 15,60.2.1,01' ОКРАСКА МАСЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗА 2РАЗА' Т*
 72   25   П2#ОТМОСТКА#*
 73   26   Е27-173(А1=230)' 7' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.120ММ*
 74   27   Е27-114(А1=9,31)' 7' ' БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ*
 75   28   Е27-115(А1=404)(Н1=8)(Р1.8)(ВП)' 7' ' ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩИНУ СЛОЯ 8СМ*
 76   29   К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##КВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36699
Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 16-2

НА ОБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ФИЛЬТР

ОСНОВАНИЕ: ТП503-6-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,416 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 34 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,021 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц18-1-2	-ФИЛЬТР А 1570	1,00	20,40	1,78	20	12	2	24,00	24
		ШТ		12,30	0,85			1	1,10	1
2	Е9-122	-ЩИТ ПЕРЕКРЫТИЯ А-2350	0,21	50,20	4,10	11	5	1	34,90	7
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
3	Е9-202	-ПРИЖИМ-8ШТ(ВЕС 0,66КГ)	0,01	53,80	17,10	1	-	-	41,00	-
		Т		25,50	5,10			-	6,58	-
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
4	С23-03-11 П02-001	-ФИЛЬТР А-1570-400	1,00	247,45	-	247	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	С121-2095	-ПРИЖИМ-8ШТ (ВЕС 0,66КГ)	0,01	393,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
6	С121-2095	-ЩИТ ПЕРЕКРЫТИЯ А-2350	0,21	393,00	-	83	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е13-122	-НАНЕСЕНЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ФИЛЬТРА ГРУНТОВКИ ВЛ-08	0,05	19,70	0,26	1	-	-	2,38	-
		100М2		1,62	0,08			-	0,10	-
8	Е13-150	-ОКРАСКА ФИЛЬТРА ЭМАЛЬЮ ЭП-01	0,05	24,50	0,14	1	-	-	2,33	-
		100М2		1,53	0,04			-	0,05	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36699

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			368	17	3		31
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			267	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			99	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			416	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-

СОСТАВИЛ ПУЗИНА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

ЛН

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36699
Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
 19      1        Э36699' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
 20      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5929'
                  ' ФИЛЬТР' ' ' 16-2' ОБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРА' ТП503-6-5' НОВИКОВ*
 21      3        Н10=16,5*
 22      4        П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
 23      5        Ц18-1-2' 1' ' ФИЛЬТР Д 1570*
 24      6        Е9-122' 0,213' ' ЩИТ ПЕРЕКРЫТИЯ Д-2350*
 25      7        Е9-202' 0,010' ' ПРИЖИМ-8ШТ(ВЕС 0,66КГ)*
 26      8        ##*
 27      9        П2#МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
 28     10        СТ23-03-11#П02-001(=13)' 1' 1647.0,137.1,098' ФИЛЬТР Д-1570-400' ШТ*
 29     11        С121-2095' 0,010' ' ПРИЖИМ-8ШТ (ВЕС 0,66КГ)*
 30     12        С121-2095' 0,213' ' ЩИТ ПЕРЕКРЫТИЯ Д-2350*
 31     13        ##*
 32     14        П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
 33     15        Е13-122' 5' ' НАНЕСЕНЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ФИЛЬТРА ГРУНТОВКИ ВЛ-08*
 34     16        Е13-150' 5' ' ОКРАСКА ФИЛЬТРА ЭМАЛЬЮ ЭП-01*
 35     17        К' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА##ЛН*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36923

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 1,65 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

'' '' 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 1,65 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

'' '' 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А НР.17

НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ-СБОРНИКОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,65 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ,40 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,26 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.17-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КОЛОДЦЕВ-СБОРНИКОВ(3ШТ)	1,55	-	-	-	1,55	-	,38	,25	-
2.17-2		-ОБОРУДОВАНИЕ КОЛОДЦА-СБОРНИКОВ	-	,10	-	-	,10	-	,02	,01	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	1,55	10	-	-	1,65	-	,40	,26	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРА

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36923

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
32      1       Э36923' ИЗ' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
33      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ' ' ' НР.1
                    7' КОЛОДЦЕВ-СБОРНИКОВ' ' НОВИКОВ*
34      3       ВТ17-1' ' 1,55##.##0,38#0,25' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КОЛОДЦЕВ-СБОРНИКОВ(3ШТ)*
35      4       ВТ17-2' ' #0,10##.##0,02#0,01' ОБОРУДОВАНИЕ КОЛОДЦА-СБОРНИКОВ*
36      5       И2*
37      6       КНОВИКОВ' БОРД' ФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##АМ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36635
Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 17-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КОЛОДЦЕВ-СБОРНИКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОЛОДЦЫ-СБОРНИКИ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,545 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 377 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,250 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 466М3 РАЗРАБОТКИ ГРУНТА								
1	Е1-175 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ С КОВШОМ ЕМК.0,5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,06	178,21 7,64	170,30 70,61	11 -	- -	10 4	15,50 101,68	1 6
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	103,25	0,29 0,06	- -	30 -	6 -	- -	0,09 -	9 -
3	Е1-195 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1000М3	0,06	14,33 1,59	12,47 3,99	1 -	- -	1 -	3,23 5,75	- -
4	Е1-56 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ В КОТЛОВАНЕ В ОТВАЛ 1000М3	0,38	150,82 6,53	144,29 59,80	58 -	3 -	55 23	13,20 86,11	5 33
5	Е1-948 ТЕХ.ЧАСТЬ П.3,67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРППЫ В КОТЛОВАНЕ ВРУЧНУЮ НА ГЛУБИНЕ БОЛЕЕ 4 М 100М3	0,24	144,00 144,00	- -	35 -	35 -	- -	273,60 -	66 -
6	Е1-231 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10 М 1000М3	0,41	44,88 -	44,88 15,73	18 -	- -	18 6	- 22,65	- 9
7	Е1-238 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0,41	71,06 -	71,06 24,86	29 -	- -	29 10	- 35,80	- 15
8	Е1-257 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	0,37	20,79 -	20,79 7,25	8 -	- -	8 3	- 10,44	- 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М3								
9	Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С УПЛОТНЕНИЕМ	0,41	46,00	-	19	19	-	99,30	41
				---	---			---	---	---
		100М3		46,00	-			-	-	-
10	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ	3,66	11,60	4,20	42	27	15	13,40	49
				---	---			---	---	---
		100М3		7,40	2,73			10	3,93	14
		БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
11	Е7-352	-УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ДНИЩ И ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	3,30	7,97	6,22	26	5	20	2,92	10
				---	---			---	---	---
		М3		1,58	2,16			7	2,79	9
12	С ССЦ СТР.64 П.8-528	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ДНИЩА И ПЕРЕКРЫТИЯ	3,30	56,90	-	188	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
13	С147-1	-АРМАТУРА КЛ.А-1	0,47	22,40	-	11	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		100КГ		-	-			-	-	-
14	С147-15	-ТО ЖЕ КЛ В-1	0,14	31,60	-	4	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		100КГ		-	-			-	-	-
15	С147-8	-ТО ЖЕ КЛ А-3	2,74	24,50	-	67	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		100КГ		-	-			-	-	-
16	Е7-352	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000ММ	4,68	7,97	6,22	37	7	29	2,92	14
				---	---			---	---	---
		М3		1,58	2,16			10	2,79	13
17	С ССЦ П.9-249	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ 2000ММ ВЫСОТОЙ 0,6 ММ	7,20	36,10	-	260	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		М		-	-			-	-	-
18	Е7-351	-МОНТАЖ КОЛЕЦ Д=700ММ	0,21	13,30	10,30	3	1	2	4,99	1
				---	---			---	---	---
		М3		2,74	3,67			1	4,73	1
19	С ССЦ П.9-245	-ТО ЖЕ, Д=700ММ	0,90	13,30	-	12	-	-	-	-
		М		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
20	С ССЦ П.9-236	-СТОИМОСТЬ ОПОРНОГО КОЛЬЦА	0,14	13,30	-	2	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
21	Е11-11 ССЦ П.1.15 П.1.17	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ПО ДНИЩУ С УКЛОНОМ И ПРИЯМКОМ ИЗ БЕТОНА М 200	3,00	31,24	-	94	5	-	2,90	9
				---	---			---	---	---
		М3		1,62	-			-	-	-
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
22	Е9-118	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЫШЕК	0,04	58,20	0,20	2	1	-	63,40	3
				---	---			---	---	---
		Т		35,90	0,05			-	0,06	-
23	Е9-207	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, ОГРАЖДЕНИЯ, ПАНЕЛИ И ДВЕРКИ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ОБШИВКОЙ	0,17	40,80	15,50	7	3	3	32,90	6
				---	---			---	---	---
				19,80	6,62			1	5,96	1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36635
Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
24	С121-1979	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРЫШЕК	0,04	326,00	-	13	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	С121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ СТРЕМЯНОК	0,17	358,00	-	61	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
26	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	1,80	10,70	0,32	19	1	-	0,80	1
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
27	Е11-55	-ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ	0,11	70,00	0,95	7	1	-	18,80	2
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
28	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,11	9,83	0,08	1	1	-	12,60	1
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
29	Е8-27	-ОБМАЗАТЬ НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,70	90,00	1,50	63	14	1	33,60	24
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
30	Е7-285	-УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	0,02	362,00	8,00	7	2	-	141,00	3
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
31	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ	0,05	355,00	1,30	18	2	-	64,00	3
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
32	С111-342	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ	7,20	0,32	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
33	Е8-38	-КЛАДКА КИРПИЧНОЙ ГОРЛОВИНЫ ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА	0,24	37,90	0,62	9	1	-	6,86	2
		М3		3,75	0,19			-	0,25	-
34	С ЦЕН1 Ч 2 СТР.8 ТАБЛ.12 ТЕХ ЧАСТЬ П.23	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (МАСЛЯНАЯ) ЗА 2 РАЗА	0,21	31,51	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
35	Е27-173	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩИНОЙ 120 ММ	0,11	230,00	7,40	26	2	1	25,60	3
		100М2		14,00	1,90			-	2,45	-
36	Е27-114	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.50ММ ИЗ БЕТОНА М 100	11,40	9,31	0,20	106	3	2	0,41	5
		М2		0,22	0,03			-	0,04	-
37	Е27-115	-ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩИНУ СЛОЯ	- 0,01	6060,00	1,50	69	-	- -	89,60	1
		1000М2	-	33,00	0,45			- -	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1234	139	194		257
				РУБ.				75		105
		-- В ТОМ ЧИСЛЕ:								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36635
Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1151	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			189	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			108	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1448	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		367
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	244	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			83	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1545	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		377
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	250	-		-

СОСТАВИЛ Ефимова ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ Жигачева ЖИГАЧЕВА

ЛН

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36635
Типовой проект 503-6-5 Альбо УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
  77    1   Э36635' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
  78    2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' КОЛОДЦЫ-СБО
                 РНИКИ' ' ' 17-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КОЛОДЦЕВ-СБОРНИКОВ' ТП 503-6-5' НОВИКОВ*
  79    3   Н10=16,5*
  80    4   П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 466М3 РАЗРАБОТКИ ГРУНТА#*
  81    5   Е1-175(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 59' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛО
                 ПАТОЙ С КОВШОМ ЕМК.0,5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
  82    6   С310-1' 59.1,75*
  83    7   Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 59' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
  84    8   Е1-56(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 383' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛО
                 ПАТОЙ В КОТЛОВАНЕ В ОТВАЛ*
  85    9   Е1-948(Н5=1,2)#ТЕХ.ЧАСТЬ#П.3.67' 24' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРППЫ В КОТЛОВАНЕ ВРУЧНУЮ НА ГЛУБИНЕ БОЛЕЕ 4 М*
  86   10   Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 407' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10 М*
  87   11   Е1-238(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 407*
  88   12   Е1-257(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 366' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С П
                 ЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
  89   13   Е1-968' 41' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С УПЛОТНЕНИЕМ*
  90   14   Е1-1185' 366' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ*
  91   15   П2#БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ#*
  92   16   Е7-352' 3,30' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ДНИЩ И ПЛИТ ПОКРЫТИЯ*
  93   17   СТ#ССЦ СТР.64#П.8-528(=1)' 3,3' 56.90' СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ДНИЩА И ПЕРЕКРЫТИЯ' М3*
  94   18   С147-1' 47,1' ' АРМАТУРА КЛ.А-1*
  95   19   С147-15' 13,8' ' ТО ЖЕ КЛ В-1*
  96   20   С147-8' 274,5' ' ТО ЖЕ КЛ А-3*
  97   21   Е7-352' 4,68' ' УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000ММ*
  98   22   СТ#ССЦ П.9-249(=1)' 7,2' 36,10' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ 2000ММВЫСОТОЙ 0,6 ММ' М*
  99   23   Е7-351' 0,21' ' МОНТАЖ КОЛЕЦ Д=700ММ*
 100   24   СТ#ССЦ П.9-245(=1)' 0,9' 13,3' ТО ЖЕ,Д=700ММ' М*
 101   25   СТ#ССЦ П.9-236(=1)' 0,14' 13,3' СТОИМОСТЬ ОПОРНОГО КОЛЬЦА*
 102   26   Е11-11#ССЦ П.1.15#П.1.17' 3' 29,30+(28,20-26,30).1,02#1,62###' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИПО ДНИЩУ С УКЛОНОМ И ПРИ
                 ЯМКОМ ИЗ БЕТОНА М 200*
 103   27   П2#МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ#*
 104   28   Е9-118' 0,039' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЫШЕК*
 105   29   Е9-207' 0,166*
 106   30   С121-1979' 0,039' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРЫШЕК*
 107   31   С121-1975' 0,166' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ СТРЕМЯНОК*
 108   32   П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
 109   33   Е8-10(А1=10,70)' 1,8' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
 110   34   Е11-55(А1=70)' 10,5' ' ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ*
 111   35   Е11-77' 10,5*
 112   36   Е8-27(А1=90)' 70,2' ' ОБМАЗАТЬ НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
 113   37   Е7-285' 0,015' ' УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ*
 114   38   Е6-84(А1=355)' 0,047' ' ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ*
 115   39   С111-342' 7,2' ' СКОБЫ ХОДОВЫЕ*
 116   40   Е8-38(А1=37,90)' 0,24' ' КЛАДКА КИРПИЧНОЙ ГОРЛОВИНЫ ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА*
 117   41   СТ#ЦЕН1 Ч 2#СТР.8 ТАБЛ.12#ТЕХ ЧАСТЬ П.23(=1)' 0,205' 15,60.2.1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (МАСЛЯНАЯ) ЗА
                 2 РАЗА' Т*
 118   42   Е27-173(А1=230)' 11,40' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩИНОЙ 120 ММ*
 119   43   Е27-114(А1=9,31)' 11,40' ' БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.50ММ ИЗ БЕТОНА М 100*
 120   44   Е27-115(А1=404)(Н1=15)(Р1.15)(ВП)' 11,4' ' ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩИНУ СЛОЯ*
 121   45   К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА###ЛН*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36700
Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 17-2

НА ОБОРУДОВАНИЕ КОЛОДЦА-СБОРНИКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОЛОДЦЫ-СБОРНИКИ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,102 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 15 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е9-122	-СТЕРЖЕНЬ С ПОЛУКОЛЬЦОМ ТОЛЩ.4ММ ВЕС 0,5КГ	0,01	50,20	6,10	1	-	-	34,90	-
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
2	Е9-122	-КОРОТКОЕ ПОЛУКОЛЬЦО ТОЛЩ.4 ММ ВЕС 0,26КГ	0,01	50,20	4,10	1	-	-	34,90	-
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
3	Е9-122	-ВОРОНКА ВСАСЫВАЮЩАЯ ВЕС 0,9КГ	0,01	50,20	4,10	1	-	-	34,90	-
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
4	Ц12-2-6	-НАПОРНАЯ, ВСАСЫВАЮЩАЯ И ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ А-108Х4 ГОСТ 8732-76	0,12	79,10	13,50	9	7	2	110,00	13
		Т		62,40	7,12			1	9,18	1
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
5	С121-2095	-СТЕРЖЕНЬ С ПОЛУКОЛЬЦОМ ТОЛЩ.4 ММ ВЕС 0,5КГ	0,01	393,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
6	С121-2095	-КОРОТКОЕ ПОЛУКОЛЬЦО ТОЛЩ.4 ММ ВЕС 0,26КГ	0,01	393,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
7	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,01	573,00	-	6	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
8	С159-3333	-НАПОРНАЯ, ВСАСЫВАЮЩАЯ И ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ А-108Х4	0,12	492,00	-	59	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
9	С24-02 П.05-024	-ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГР-100	2,00	2,53	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.				90	7	2		13

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36700

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----					--------		--------
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			79	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-

СОСТАВИЛ ПУЗИНА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

ИВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.11) 36700
Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.М.* 24)

```
347      1        Э36700' НЗГ1' '
348      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5929'
                          КОЛОДЦЫ-СБОРНИКИ' ' ' 17-2' ОБОРУДОВАНИЕ КОЛОДЦА-СБОРНИКА' ТП 503-6-5' НОВИКОВ*
349      3        Н10=16,5*
350      4        Е9-122' 0,010' ' СТЕРЖЕНЬ С ПОЛУКОЛЬЦОМ ТОЛЩ.4ММ ВЕС 0,5КГ*
351      5        Е9-122' 0,010' ' КОРОТКОЕ ПОЛУКОЛЬЦО ТОЛЩ.4 ММ ВЕС 0,26КГ*
352      6        Е9-122' 0,010' ' ВОРОНКА ВСАСЫВАЮЩАЯ ВЕС 0,9КГ*
353      7        Ц12-2-8' 0,120' ' НАПОРНАЯ, ВСАСЫВАЮЩАЯ И ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ А-108Х4 ГОСТ 8732-76*
354      8        #*
355      9        П2#МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
356     10        С121-2095' 0,010' ' СТЕРЖЕНЬ С ПОЛУКОЛЬЦОМ ТОЛЩ.4 ММ ВЕС 0,5КГ*
357     11        С121-2095' 0,010' ' КОРОТКОЕ ПОЛУКОЛЬЦО ТОЛЩ.4 ММ ВЕС 0,26КГ*
358     12        С111-58(=13)' 0,010*
359     13        С159-3333' 0,120' ' НАПОРНАЯ, ВСАСЫВАЮЩАЯ И ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ А-108Х4*
360     14        СТ24-02#П.05-024(=13)' 2' 2,3.1.098' ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГР-100' ШТ*
361     15        К' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА#*#ИВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36924
Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ — ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 4,45 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

'' '' 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 4,45 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

'' '' 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А НР.18

НА СТРОИТЕЛЬСТВО МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,45 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,50 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,98 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.18-1		-УСТРОЙСТВО СКАМЬИ	,08	-	-	-	,08	-	,02	,02	-
2.18-2		-УСТРОЙСТВО УРНЫ	,04	-	-	-	,04	-	-	-	-
3.18-3		-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА ДЛЯ ПЕСКА	,32	-	-	-	,32	-	-	-	-
4.18-4		-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА ДЛЯ ИЗВЕСТИ	,03	-	-	-	,03	-	-	-	-
5.18-5		-УСТРОЙСТВО ЦВЕТОЧНИЦЫ	,15	-	-	-	,15	-	,05	,05	-
6.18-6		-ПОКРЫТИЕ ДОРОЖКИ ПЛИТАМИ	,28	-	-	-	,28	-	,02	,02	-
7.18-7		-УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ	3,41	-	-	-	3,41	-	1,37	,87	-
8.18-8		-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ЯЩИКА ДЛЯ МУСОРА ЕМК.5М3	,14	-	-	-	,14	-	,04	,02	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	4,45	-	-	-	4,45	-	1,50	,98	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРД
СОСТАВИЛ ЕФИМОВА
ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-320 (РЕДАКЦИЯ [illegible]) 36924
Типовой проект 503-2-6 Альбом III.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П Н.№ 7)
==========

```
38    1    Э36924' И3' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
39    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ' ' ' НР.1
                8' МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ' ' НОВИКОВ*
40    3    ВТ18-1' 2' 0,04.2#####0,01.2#0,01.2' УСТРОЙСТВО СКАМЬИ' ШТ*
41    4    ВТ18-2' 3' 0,02,2#####' УСТРОЙСТВО УРНЫ' ШТ*
42    5    ВТ18-3' 16' 0,02.16#####' УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА ДЛЯ ПЕСКА' ШТ*
43    6    ВТ18-4' 1' 0,03#####' УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА ДЛЯ ИЗВЕСТИ' ШТ*
44    7    ВТ18-5' 3' 0,05.3#####0,01.5#0,01.5' УСТРОЙСТВО ЦВЕТОЧНИЦЫ' ШТ*
45    8    ВТ18-6' ' 0,28#####0,02#0,02' ПОКРЫТИЕ ДОРОЖКИ ПЛИТАМИ*
46    9    ВТ18-7' ' 3,41#####1,37#0,87' УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ*
47   10    ВТ18-8' 2' 0,07.2#####0,02.2#0,01.2' УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ЯЩИКА ДЛЯ МУСОРА ЕМК.5М3' ШТ*
48   11    И2*
49   12    КНОВИКОВ' БОРА' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##АМ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36625

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 18-1

НА УСТРОЙСТВО СКАМЬИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,043 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е ПРЦ М.Ф ЦЕНА 1-483	-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ СКАМЬИ ТИП.62 ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-11 ШТ	1,00	33,60 5,12	0,39 0,12	34 -	5	- -	8,70 0,15	9 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			34	5	-		9
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

КВ

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
43      1       Э36625' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
44      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' МАЛЫЕ АРХИ
                ТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ' ' ' 18-1' УСТРОЙСТВО СКАМЬИ' Т.П.503-6-4' НОВИКОВ*
45      3       Н10=16,5*
46      4       ЕТ#ПРЦ М.Ф#ЦЕНА 1-483(=1)' 1' 33,60#5,12#0,39#0,12' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ СКАМЬИ ТИП.82 ТИПОВОЙ
                ПРОЕКТ 320-11' ШТ*
47      5       К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##КВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36645

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 АВТОЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 18-2

НА УСТРОЙСТВО УРНЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,015 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,001 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1,00 ШТ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	15,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е ПРЦ М.Ф ЦЕНА 1-623	-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ УРНЫ ТИПА 3 ШТ	1,00	11,60	0,18	12	1	-	2,24	2		
				1,32	0,05			-	0,06	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			12	1	-		2		
			РУБ.					-		-		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-		
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			15	-	-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-		

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

АМ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
161     1     Э36645' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' 1' ШТ*
162     2     Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 АВТОЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' МАЛЫЕ
                    АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ' ' ' 18-2' УСТРОЙСТВО УРНЫ' Тп 503-6-5' НОВИКОВ*
163     3     Н10=16,5*
164     4     ЕТ#ПРЦ М.Ф#ЦЕНА 1-623(=1)' 1' 11,60#1,32#0,18#0,05' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ УРНЫ ТИПА 3' ШТ*
165     5     К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##АМ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36646
Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 18-3

НА УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА ДЛЯ ПЕСКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,016 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
1	Е9-202	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА	0,03	53,80	17,10	2	1	-	41,00	1
		Т		25,50	5,10			-	6,58	-
2	С121-2115	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,03	370,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
3	С ЦЕН1 Ч.2 СТР.8 ТАБЛ.12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,03	31,51	-	1	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			14	1	-		1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
166     1       Э36646' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
167     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' МАЛЫЕ АРХИТ
                    ЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ' ' ' 18-3' УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА ДЛЯ ПЕСКА' ТП 503-6-5' НОВИКОВ*
168     3       Н10=16,5*
169     4       П2#МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ#*
170     5       Е9-202' 0,03' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА*
171     6       С121-2115' 0,03' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
172     7       СТ#ЦЕН1 Ч.2#СТР.8#ТАБЛ.12(=1)' 0,03' 15,6.1,01.2' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА' Т
                    *
173     8       К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА###ЛН*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36621

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 18-4

НА УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА ДЛЯ ИЗВЕСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,028 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
1	Е9-202	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА	0.05	53,80	17,10	3	1	1	41,00	2
		Т		25,50	5,10			-	6,58	-
2	С121-2115	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	0.05	370,00	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
3	С ЦЕН.1 Ч.2 СТР.8 ТАБЛ.12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0.05	31,51	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		24	1	1		2
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1	-		-

СОСТАВИЛ Ефимов ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ Жигачева ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36621

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.№ 6)

```
35      1       Э36621' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
36      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' МАЛЫЕ АРХИТ
                        ЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ' ' ' 18-4' УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА ДЛЯ ИЗВЕСТИ ТП 503-6-5' НОВИКОВ*
37      3       Н10=16,5*
38      4       П2#МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ#*
39      5       Е9-202' 0,048' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА*
40      6       С121-2115' 0,048' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
41      7       СТ#ЦЕН.1 Ч.2#СТР.8#ТАБЛ.12(=1)' 0,048' 15,6,1,01.2' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА'
                        Т*
42      8       К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА#ЗИВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 18-5

НА УСТРОЙСТВО ЦВЕТОЧНИЦЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ОСНОВАНИЕ: Т.П. 503-6-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,045 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е ПРЦ М.Ф ЦЕНА 1-675	-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЦВЕТОЧНИЦЫ ШТ	1,00	35,60 4,77	0,26 0,07	36	5	- -	8,11 0,09	8 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			36	5	-		8
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			36	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			6	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			45	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	6	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			45	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	6	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

КВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36620
Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
30      1       Э36620' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
31      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' МАЛЫЕ АРХИ
                        ТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ' ' ' 18-5' УСТРОЙСТВО ЦВЕТОЧНИЦЫ' Т.П. 503-6-4' НОВИКОВ*
32      3       Н10=16,5*
33      4       ЕТ#ПРЦ М.Ф#ЦЕНА 1-675(=1)' 1' 35,6#4,77#0,26#0,07' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЦВЕТОЧНИЦЫ' ШТ*
34      5       К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##К8*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36618

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 18-6

НА ПОКРЫТИЕ ДОРОЖКИ ПЛИТАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,278 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 24 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,018 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е27-176	-КЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ	0,18	1190,00	12,90	214	4	3	40,20	7				
		100М2		21,20	3,87			1	4,99	1				
2	Е1-948 ТЕХ ЧАСТЬ РАЗД.3 П.3.67	-УСТРОЙСТВО ВРУЧНУЮ КОРЫТА ПОД ПОКРЫТИЕ	0,05	144,00	-	7	7	-	273,60	13				
		100М3		144,00	-			-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			221	11	3		20			
				РУБ.					1		1			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			221	-	-		-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			36	-	-		-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	6	-		-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			21	-	-		-			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			278	-	-		-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	18	-		-			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			278	-	-		-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	18	-		-			

СОСТАВИЛ Ефимова ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ Жигачева ЖИГАЧЕВА

ЛИ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
24      1       Э36618' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
25      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' МАЛЫЕ АРХИТ
                        ЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ' ' ' 18-6' ПОКРЫТИЕ ДОРОЖКИ ПЛИТАМИ' ТП 503-6-5' НОВИКОВ*
26      3       Н10=16,5*
27      4       Е27-176(А1=1190)' 18' ' КЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ*
28      5       Е1-948(НЗ=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#РАЗД.3 П.3.67' 4,58' ' УСТРОЙСТВО ВРУЧНУЮ КОРЫТА ПОД ПОКРЫТИЕ*
29      6       К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##ЛН*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36616

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 18-7

НА УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,408 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1369 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,866 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	Е	-УКАЗАТЕЛЬ СОРТА ТОПЛИВА	12,00	137,00	2,53	1644	577	30	81,77	981
	ПРЦ М.Ф	ШТ								
	ЦЕНА 1-693			48,10	0,74			9	0,95	11
2	Е	-ТАБЛО ИНФОРМАЦИОННОЕ	1,00	720,00	17,00	720	106	17	180,20	180
	ПРЦ М.Ф	ШТ								
	ЦЕНА 1-481			106,00	5,03			5	6,49	6
3	Е	-ВИТРИНА ВЫНОСНАЯ	1,00	137,00	2,53	137	48	3	81,77	82
	ПРЦ М.Ф	ШТ								
	ЦЕНА 1-693			48,10	0,74			1	0,95	1
4	Е	-БЛОК СТАТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	1,00	208,00	2,80	208	39	3	65,96	66
	ПРЦ М.Ф	БЕНЗИН								
	ЦЕНА 1-44			38,80	0,84			1	1,08	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			2709	770	53		1309
			РУБ.					16		19
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2709	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			447	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	80	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			252	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3408	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1369
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	866	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			3408	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1369
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	866	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

36616

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
16      1       Э36616' НВ' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
17      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' МАЛЫЕ АРХИТ
                        ЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ' ' ' 18-7' УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ' ТП 503-6-5( НОВИКОВ*
18      3       Н10=16,5*
19      4       ЕТ#ПРЦ М.Ф#ЦЕНА 1-693(=1)' 12' 137#48,10#2,53#0,74' УКАЗАТЕЛЬ СОРТА ТОПЛИВА' ШТ*
20      5       ЕТ#ПРЦ М.Ф#ЦЕНА 1-481(=1)' 1' 720#106#17#5,03' ТАБЛО ИНФОРМАЦИОННОЕ' ШТ*
21      6       ЕТ#ПРЦ М.Ф#ЦЕНА 1-693(=1)' 1' 137#48,10#2,53#0,74' ВИТРИНА ВЫНОСНАЯ' ШТ*
22      7       ЕТ#ПРЦ М.Ф#ЦЕНА 1-44(=1)' 1' 208#38,8#2,8#0,84' БЛОК СТАТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ БЕНЗИН*
23      8       К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА#*ИВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36614

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 АВТОЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 18-8

НА УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ЯЩИКА ДЛЯ МУСОРА ЕМК.5М3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ОСНОВАНИЕ: Т.П 503-6-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,073 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 15 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,010 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ШТ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 73,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е ПРЦ М.Ф ЦЕНА 1-195	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ЯЩИКА ДЛЯ МУСОРА ЕМК.0,5М3 ШТ	1,00	58,00 7,99	1,13 0,34	58	8	1 -	13,58 0,44	14 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		58	8	1		14
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		58	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	10	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	10	-		-

СОСТАВИЛ Ефимова ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ Жигачева ЖИГАЧЕВА

АМ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36616

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
11      1       Э36614' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' 1' ШТ*
12      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 АВТОЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' МАЛЫЕ
                        АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ' ' ' 18-8' УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ЯЩИКА ДЛЯ МУСОРА ЕМК.5М3' Т.П 503-6-5' НОВ
                        ИКОВ*
13      3       Н10=16,5*
14      4       ЕТ#ПРЦ М.Ф#ЦЕНА 1-195(=1)' 1' 58#7,99#1,13#0,34' УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ЯЩИКА ДЛЯ МУСОРА ЕМК.0,5М3' ШТ*
15      5       К' ЕФИМОВА' #ИГАЧЕВА##АМ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36611

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 19

НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,989 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 870 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,522 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е48-197	-ПОСАДКА ЛИСТВЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ 10ШТ	2,00	22,00 9,75	10,16 2,37	44	20	21 5	16,00 3,06	32 6
2	С ЦЕН.ОСН МАТЕРИАЛЫ РАЗДЕЛ4 СТР5 П1	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ ШТ	20,00	2,34 -	- -	47	-	- -	- -	- -
3	Е48-212	-ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ САЖЕНЦЕВ В ДВУХРЯДНУЮ ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ 10М	12,00	6,28 6,17	- -	75	74	- -	10,90 -	131 -
4	С ЦЕН.ОСН МАТЕРИАЛЫ РАЗДЕЛ4 СТР9 П42	-СТОИМОСТЬ КУСТАРНИКА ШТ	705,00	0,30 -	- -	212	-	- -	- -	- -
5	Е48-214	-УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ С ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 100М2	9,40	15,10 2,42	- -	142	23	- -	4,39 -	41 -
6	Е48-230	-УХОД ЗА ГАЗОНАМИ 100М2	9,40	113,00 25,20	85,80 12,40	1062	237	807 117	51,70 16,00	486 150
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1582	334	828		690
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					122		156
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1582	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			260	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 30611

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			147	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1989	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		870
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	522	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1989	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		870
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	522	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

КВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)
Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
  1     1     Э36611' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
  2     2     Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ОЗЕЛЕНЕНИЕ
                      ' ' ' 19' ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ' Т.П.503-6-4' НОВИКОВ*
  3     3     Н10=16,5*
  4     4     Е48-197(А1=22)' 20' ' ПОСАДКА ЛИСТВЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ' 10ШТ*
  5     5     СТ#ЦЕН.ОСЦ НА#МАТЕРИАЛЫ#РАЗДЕЛ4#СТР5 П1(=1)' 20' 2,34' СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ' ШТ*
  6     6     Е48-212(А1=6,28)' 120' ' ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ САЖЕНЦЕВ В ДВУХРЯДНУЮ ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ' 10М*
  7     7     СТ#ЦЕН.ОСЦ НА#МАТЕРИАЛЫ#РАЗДЕЛ4#СТР9 П42(=1)' 705' 0,30' СТОИМОСТЬ КУСТАРНИКА' ШТ*
  8     8     Е48-214(А1=15,10)' 940' ' УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ С ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ' 100М2*
  9     9     Е48-230(А1=113)' 940' ' УХОД ЗА ГАЗОНАМИ' 100М2*
 10    10     К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##КВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗС(ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,181 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 76 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,063 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-20ГРАД								
		ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е8-30	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА ДО ОТМ.0.00	0,34	34,20	0,81	12	1	-	4,05	1
		М3		2,21	0,24			-	0,31	-
2	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НА ОТМ.0.03 ТОЛЩ.В 2СЛОЯ	0,02	236,00	4,37	4	-	-	19,70	-
		100М2		10,80	1,31			-	1,69	-
		СТЕНЫ								
3	Е8-30	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫШЕ ОТМ.0.00	5,20	31,60	0,81	164	11	4	4,05	21
		М3		2,21	0,24			1	0,31	2
4	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ	0,01	13,10	-	1	-	-	21,00	-
		100М2		13,10	-			-	-	-
5	Е7-445	-УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200	0,10	0,23	0,15	1	-	-	0,13	-
		ШТ		0,08	0,06			-	0,08	-
6	С ССЦ СТР74 П9-92	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	0,10	64,60	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
7	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,01	31,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
8	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,02	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36648

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
		КРОВЛЯ								
9	Е12-284	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.12СМ	0,76	54,70	4,00	42	22	3	48,20	37
		100М2		28,40	1,20			1	1,55	1
10	С114-113	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ	9,39	75,30	-	707	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			939	34	7		59
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			939	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			87	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1181	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1181	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-

СОСТАВИЛ РУДЕНКО

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

КВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36648
Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.* 13)

```
  174      1        Э36648' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
  175      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ЗДАНИЕ АЗ
                        С' ' ' 1-1-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗС(ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД)' Т.П.503-6-5' НОВИКОВ*
  176      3        Н10=16.5*
  177      4        П2#ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-20ГРАД#*
  178      5        П2#ФУНДАМЕНТЫ#*
  179      6        Е8-30(А1=34,2)' 0,34' ' КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА ДО ОТМ.0.00*
  180      7        Е8-17(А1=236)' 1,68' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НА ОТМ.0.03 ТОЛЩ.В 2СЛОЯ*
  181      8        П2#СТЕНЫ#*
  182      9        Е8-30(А1=31,6)' 5,2' ' КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫШЕ ОТМ.0.00*
  183     10        Е8-57(А1=13,1)' 0,9' ' РАСШИВКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ*
  184     11        Е7-445' 0,1' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200*
  185     12        СТ#ССЦ СТР74 П9-92(=1)' 0,1' 64,4' СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК' М3*
  186     13        С147-15' 1,32*
  187     14        С147-8' 1,72*
  188     15        П2#КРОВЛЯ#*
  189     16        Е12-284' 76' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.12СМ*
  190     17        С114-113' 9,39' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ*
  191     18        К' РУДЕНКО' ЖИГАЧЕВА##КВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36649
Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗС (ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,646 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 46 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,038 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД								
1	Е12-284	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.8 СМ	0,76	54,70	4,00	42	22	3	48,20	37
		100М2		28,40	1,20			1	1,55	1
2	С114-113	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ	6,26	75,30	-	471	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			513	22	3		37
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			513	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			48	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			646	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			646	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-

СОСТАВИЛ Руденко РУДЕНКО

ПРОВЕРИЛ Жигачева ЖИГАЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
192     1       Э36649' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
193     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ЗДАНИЕ АЗ
                        С' ' ' 1-1-2' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗС (ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД)' ТП 503-6-5' НОВИКОВ*
194     3       Н10=16,5*
195     4       П2#ДОБАВИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД#*
196     5       Е12-284' 76' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.8 СМ*
197     6       С114-113' 6,26' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ*
198     7       К' РУДЕНКО' ЖИГАЧЕВА###ИВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36650

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗС(ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,943 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 50 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,045 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД								
		КРОВЛЯ								
1	Е12-284	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.12СМ	0,76	54,70	4,00	42	22	3	48,20	37
		100М2		28,40	1,20			1	1,55	1
2	С114-113	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ	9,39	75,30	-	707	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		749	22	3		37
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		749	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		70	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		943	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	45	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		943	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	45	-		-

СОСТАВИЛ Руденко РУДЕНКО

ПРОВЕРИЛ Жигачева ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36650

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 15)

```
199     1       Э36650' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
200     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ЗДАНИЕ АЗ
                        С' ' ' 1-1-3' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗС(ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД)' Т.П.503-6-5' НОВИКОВ*
201     3       Н10=16,5*
202     4       П2#ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД#*
203     5       П2#КРОВЛЯ#*
204     6       Е12-284' 76' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.12СМ*
205     7       С114-113' 9,39' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ*
206     8       К' РУДЕНКО' ЖИГАЧЕВА##КВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36651

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-4

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗС ПРИ ТЕМП-РЕ-40ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,958 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 302 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,250 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД								
1	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	10,00	1,65 0,30	1,09 0,40	16	3	11 4	0,53 0,52	5 5
2	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ШТ	27,00	2,90 0,61	2,03 0,74	78	16	55 20	1,04 0,95	28 26
3	С ССЦ СТР.17 П.3.19	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3 ИЗ БЕТОНА М100 М3	2,93	44,20 -	- -	130	-	- -	- -	- -
4	С ССЦ СТР.17 П.3.3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М100 М3	22,01	40,90 -	- -	900	-	- -	- -	- -
5	Е8-30	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА ДО ОТМЕТКИ 0,00 М3	1,04	34,40 2,21	0,81 0,24	36	2	1 -	4,05 0,31	4 -
6	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НА ОТМ.-0,03 ТОЛЩ.В 2 СЛОЯ 100М2	0,05	236,00 10,80	4,37 1,31	12	1	- -	19,70 1,69	1 -
		СТЕНЫ								
7	Е8-30	-КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,00	10,44	31,60	0,81	330	23	9	4,05	42

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36651

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		2,21	0,24			3	0,31	3
8	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ	0,02	13,10	-	1	-	-	21,00	-
		100М2		13,10	-			-	-	-
9	Е7-445	-УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200	7,00	0,23	0,15	2	1	1	0,13	1
				0,08	0,06			-	0,08	1
		ШТ								
10	С ССЦ СТР.74 П.9.92	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	0,13	64,40	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
11	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	31,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,02	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
13	Е9-34	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖА	0,35	279,00	156,00	98	24	55	111,00	39
		100М2		69,00	50,70			18	65,40	23
14	С121-1966	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖА	0,38	629,00	-	239	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
15	Е12-284	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.150ММ	0,76	54,70	4,00	42	22	3	48,20	37
				28,40	1,20			1	1,55	1
		100М2								
16	С114-113	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ	11,74	75,30	-	884	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
17	Е10-105	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ В КПМЕННЫХ СТЕНАХ	3,72	1,45	0,35	5	2	1	0,91	3
				0,55	0,11			-	0,14	1
		М2								
18	С122-273	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВХОДНЫХ МАРКИ АВ8-10/8 ПОД ПОЛУОСТЕКЛЕНИЕ ПО СЕРИИ 1.135-1 АЛ.1	3,72	14,80	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
19	С111-446-1	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ,ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ	2,00	6,73	-	13	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
20	Е15-86	-ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ	0,01	450,00	2,00	4	1	-	170,00	2

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36651

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛИТКОЙ ТИПА КАБАНЧИК								
		100М2		94,70	0,60			-	0,77	-
21	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОСТЕКЛЕННЫХ АВЕРЕЙ В НАРУЖНЫХ	0,04	23,70	0,02	1	1	-	24,60	1
		КАМЕННЫХСТЕНАХ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА		14,60	0,01			-	0,01	-
		100М2								
22	Е15-739	-ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРАЖА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	0,32	713,00	2,80	225	20	1	108,00	34
		СТЕКЛОМ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ		62,20	0,84			-	1,08	-
		100М2								
23	С111-577	-СТОИМОСТЬ ОКОННОГО СТЕКЛА ТОЛЩ.5ММ	31,62	2,07	-	65	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
24	С111-364	-СТОИМОСТЬ УПРУГИХ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	7,60	1,57	-	12	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
25	С Ц1 Ч.2 СТР8 ТАБЛ.12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,38	31,51	-	12	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3170	116	137		197
			----					---		---
			РУБ.					46		60
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2833	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			467	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	82	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			263	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3563	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	202	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			337	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			395	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3958	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		302
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	250	-		-

СОСТАВИЛ Руденко РУДЕНКО

ПРОВЕРИЛ Жигачева ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36651

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 16)

```
207   1   Э36651' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
208   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ЗДАНИЕ АЗС
                ' ' ' 1-1-4' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗС ПРИ ТЕМП-РЕ-40ГРАД' ' НОВИКОВ*
209   3   Н10=16,5*
210   4   П2#ДОБАВИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД#*
211   5   Е7-401(А1=1,65)' 10*
212   6   Е7-403(А1=2,9)' 27*
213   7   СТ#ССЦ СТР.17#П.3.19(=1)' 2,93' 44,2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М100' М3
                *
214   8   СТ#ССЦ СТР.17#П.3.3(=1)' 22,01' 40,9' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М100'
                М3*
215   9   Е8-30(А1=34,4)' 1,04' ' КЛАДКА СТЕН ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА ДО ОТМЕТКИ 0,00*
216  10   Е8-17(А1=236)' 5,2' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НА ОТМ.-0,03 ТОЛЩ.В 2 СЛОЯ*
217  11   П2#СТЕНЫ#*
218  12   Е8-30(А1=31,6)' 10,44' ' КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00*
219  13   Е8-57(А1=13,1)' 2,08' ' РАСШИВКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ*
220  14   Е7-445' 7' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200*
221  15   СТ#ССЦ СТР.74#П.9.92(=1)' 0,13' 64,4' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК' М3*
222  16   С147-15' 2,36*
223  17   С147-8' 1,72*
224  18   П2#МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ#*
225  19   Е9-34' 35' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ВИТРАЖА*
226  20   С121-1966' 0,38' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ВИТРАЖА*
227  21   Е12-284' 76' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.150ММ*
228  22   С114-113' 11,74' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ*
229  23   П2#ПРОЕМЫ#*
230  24   П2#ДВЕРИ#*
231  25   Е10-105' 3,72' ' УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ В КПМЕННЫХ СТЕНАХ*
232  26   С122-273' 3,72' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВХОДНЫХ МАРКИ ДВ8-10/8 ПОД ПОЛУОСТЕКЛЕНИЕ ПО СЕРИИ 1.135-1 АЛ.1*
233  27   С111-446-1' 2' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ,ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ*
234  28   П2#ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#*
235  29   Е15-86' 0,9' ' ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ТИПА КАБАНЧИК*
236  30   Е15-566' 3,72' ' УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРЕЙ В НАРУЖНЫХ КАМЕННЫХСТЕНАХ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ
                ЕНИЕМ КОЛЕРА*
237  31   Е15-739' 31,62' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРАЖА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ СТЕКЛОМ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ*
238  32   С111-577' 31,62' ' СТОИМОСТЬ ОКОННОГО СТЕКЛА ТОЛЩ.5ММ*
239  33   С111-364' 7,6' ' СТОИМОСТЬ УПРУГИХ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК*
240  34   СТ#Ц1 Ч.2#СТР8#ТАБЛ.12(=1)' 0,38' 15,6.2.1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ВИТРАЖА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗ
                А' Т*
241  35   К' РУДЕНКО' ЖИГАЧЕВА##АМ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36655
Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2-1

НА ОТОПЛЕНИЕ(ВАРИАНТ 11 С СОБСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА)ПРИ ТЕН-РЕ-20ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,052 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		
		ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-20ГРАД											
1	Е18-109	-РАДИАТОРЫ М-140 АО ЭКМ	5,20	7,67	0,06		40	1	-	0,46			2
2	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАДИАТОРОВ 100М2	0,05	0,25 60,50	0,02 0,03		3	2	- -	0,03 68,00			- 3
				38,40	-				-	-			-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				43	3	-				5
			РУБ.						-				-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.										
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3	-	-				-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				3	-	-				-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	-	-				3
							-	2	-				-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.										
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				40	-	-				-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				5	-	-				-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				-	1	-				-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				4	-	-				-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				49	-	-				-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	-	-				2
							-	2	-				-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.										
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				52	-	-				-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	-	-				5
							-	4	-				-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36655

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 20)

```
290     1       Э36655' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
291     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ЗДАНИЕ АЗС
                        ' ' ' 1-2-1' ОТОПЛЕНИЕ(ВАРИАНТ 11 С СОБСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА)ПРИ ТЕМ-РЕ-20ГРАД' Тп 503-6-5'
                        НОВИКОВ*
292     3       П2#ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-20ГРАД#*
293     4       Е18-109' 5.2' ' РАДИАТОРЫ М-140 АО*
294     5       Н10=16.5*
295     6       Е15-614' 4.5' 60.5#38.4#0.03#' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАДИАТОРОВ*
296     7       К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##ЛН*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36656

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2-2

НА ОТОПЛЕНИЕ(ВАРИАНТ 11 С СОБСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА)ПРИ ТЕМП-РЕ-40 ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,011 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД								
1	Е18-109	-РАДИАТОРЫ М-140АО ЭКМ	1.10	7,67	0,06	8	-	-	0,46	1
				0,25	0,02			-	0,03	-
2	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАДИАТОРОВ 100М2	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	1
				38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			9	-	-		2
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		1
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36656
Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 21)

```
297     1       Э36656' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
298     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ' ' ' 1-2-
                    2' ОТОПЛЕНИЕ(ВАРИАНТ 11 С СОБСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА)ПРИ ТЕМП-РЕ-40 ГРАД' ТП 503-6-5' НОВИКОВ*
299     3       П2#ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД#*
300     4       Е18-109' 1.1' ' РАДИАТОРЫ М-140АО*
301     5       Н10=16,5*
302     6       Е15-614' 1' 60,5#38,4#0,03#' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАДИАТОРОВ*
303     7       К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##АМ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2А

НА ОТОПЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 1 С ВНЕШНИМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА 95ГРАД-70ГРАД С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: Т.П 503-6-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,814 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 233 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,146 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-35	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=15ММ	88,00	0,86	0,01	76	18	1	0,35	31
		М		0,21	-			-	-	-
2	Е16-37	-ТО ЖЕ,Д=25ММ	25,00	1,03	0,01	26	5	-	0,35	9
		М		0,21	-			-	-	-
3	Е16-38	-ТО ЖЕ,Д=32ММ	30,00	1,14	0,01	34	6	-	0,35	10
		М		0,21	-			-	-	-
4	Е16-66	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=57Х3ММ	35,00	1,78	0,05	62	14	2	0,66	23
		М		0,41	0,02			1	0,03	1
5	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4,00	1,20	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	6,00	1,65	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	С130-94	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	2,00	2,15	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП.	11,00	1,34	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
9	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	2,00	7,32	0,12	15	2	-	2,04	4
		И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ		1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
10	Е18-109	-РАДИАТОРЫ М-140 АО	25,60	7,67	0,06	196	6	2	0,46	12
		ЭКМ		0,25	0,02			1	0,03	1
		УЗЕЛ ВВОДА								
11	Е16-66	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 38Х2ММ	4,00	1,36	0,05	5	2	-	0,66	3
		М		0,41	0,02			-	0,03	-
12	Е16-66	-ТО ЖЕ,Д=45Х2ММ	4,00	1,46	0,05	6	2	-	0,66	3
		М		0,41	0,02			-	0,03	-
13	Е16-135	-АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ АО 50ММ	3,00	1,60	0,13	5	3	-	1,51	5
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
14	С ЦЕН.1 Ч.3 П.2047	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15К419П1 А=40ММ	3,00	4,36	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,	2,00	1,20	-	2	-	-	-	-
		ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
16	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,	2,00	1,65	-	3	-	-	-	-
		ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		-	-			-	-	-
		ШТ								
17	С130-94	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,	2,00	2,15	-	4	-	-	-	-
		ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32		-	-			-	-	-
		ШТ								
18	Е18-184	-ГРЯЗЕВИК Т34.01 ДИАМЕТРОМ ВХОДНОГО ПАТРУБКА 46ММ	1,00	20,65	0,25	21	2	-	4,05	6
		ШТ		2,44	0,08			-	0,10	-
19	Е18-228	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	2,00	2,41	-	5	-	-	0,32	1
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
20	Е18-227	-МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	2,00	4,43	0,01	9	-	-	0,33	1
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
21	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,86	3,94	-	7	7	-	5,16	10
		100М		3,73	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36652
Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е26-7	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0,10	23,40	0,24	2	1	-	18,80	2
		М3		11,00	0,07			-	0,09	-
23	С114-148	-СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ ИЗ МИНВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0,10	24,40	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
24	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ ПО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,34	207,00	0,97	70	42	-	212,00	72
		100М2		124,00	0,29			-	0,37	-
25	С114-190	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	0,03	1010,00	-	34	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
26	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА	0,30	60,50	0,03	18	12	-	68,00	20
		100М2		38,40	-			-	-	-
27	Е15-614	-ТО ЖЕ,РАДИАТОРОВ	0,22	60,50	0,03	13	8	-	68,00	15
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		662	130	5		285

				РУБ.				2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		139	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	67	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		523	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		48	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		639	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	79	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		814	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		233
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	146	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36652

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 17)

```
242     1   Э36652' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
243     2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ЗДАНИЕ АЗС
                ' ' ' 1-2Д' ОТОПЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 1 С ВНЕШНИМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА 95ГРАД-70ГРАД С)' Т.П 503-6-5' НОВИК
                ОВ*
264     3   П2#САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
265     4   Е16-35' 88' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=15ММ*
246     5   Е16-37' 25' ' ТО ЖЕ,Д=25ММ*
247     6   Е16-38' 30' ' ТО ЖЕ,Д=32ММ*
268     7   Е16-66' 35' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=57Х3ММ*
249     8   С130-91' 4*
250     9   С130-93' 6*
251    10   С130-94' 2*
252    11   С130-1034' 1.1*
253    12   Е18-196' 2*
254    13   Е18-109' 25,6' ' РАДИАТОРЫ М-140 АО*
255    14   П2#УЗЕЛ ВВОДА#*
256    15   Е16-66(А1=1,78-0,82+0,4#)' 4' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 38Х2ММ*
257    16   Е16-66(А1=1,78-0,82+0,5#)' 4' ' ТО ЖЕ,Д=45Х2ММ*
258    17   Е16-135' 3' ' АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ АО 50ММ*
259    18   СТ#ЦЕН.1 Ч.3#П.2047(=3)' 3' 4,36' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15КЧ19П1 Д=40ММ' ШТ*
260    19   С130-91' 2*
261    20   С130-93' 2*
262    21   С130-94' 2*
263    22   Е18-184' 1' ' ГРЯЗЕВИК Т34.01 ДИАМЕТРОМ ВХОДНОГО ПАТРУБКА 40ММ*
264    23   Е18-228' 2' ' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ*
265    24   Е18-227' 2' ' МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ*
266    25   Е16-219' 186*
267    26   Н10=16,5*
268    27   П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
269    28   Е26-7' 0,1' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ*
270    29   С114-148' 0,1.0,98' ' СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ ИЗ МИНВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ*
271    30   Е26-81' 34' ' ПОКРЫТИЕ ПО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ*
272    31   С114-190' 34.0,982' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО*
273    32   Е15-614' 30' 60,50#38,40#0,03#' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА*
274    33   Е15-614' 22' 60,50#38,40#0,03#' ТО ЖЕ,РАДИАТОРОВ*
275    34   К' ЕФИМОВА' #ИГАЧЕВА##АМ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36653

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2А-1

НА ОТОПЛЕНИЕ(ВАРИАНТ 1С ВНЕШНИМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА 95ГРАД-70ГРАД.С)ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: Т.П. 503-6-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,053 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД								
1	Е18-109	-РАДИАТОРЫ М140-АО ЭКМ	5,30	7,67	0,06	41	1	-	0,46	2
2	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАДИАТОРОВ 100М2	0,05	0,25 60,50	0,02 0,03	3	2	- -	0,03 68,00	- 3
				38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			44	3	-		5
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		3
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		2
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		5

СОСТАВИЛ Ефимова ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ Жигачева ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36653
Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 18)

```
276     1       Э36653' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
277     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ЗДАНИЕ АЗ
                    С' ' ' 1-2А-1' ОТОПЛЕНИЕ(ВАРИАНТ 1С ВНЕШНИМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА 95ГРАД-70ГРАД.С)ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20
                    ГРАД' Т.П. 503-6-5' НОВИКОВ*
278     3       П2#ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД#*
279     4       Е18-109' 5,3' ' РАДИАТОРЫ М140-АО*
280     5       Н10=16,5*
281     6       Е15-614' 4,5' 60.5#38,4#0,03#' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАДИАТОРОВ*
282     7       К' ЕФИМОВА' #ИГАЧЕВА##КВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36654

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2А-2

НА ОТОПЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 1 С ВНЕШНИМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА 95ГРАД -70ГРАД С) ПРИ ТЕМП-РЕ -40ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,011 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАД								
1	Е18-109	-РАДИАТОРЫ М140-АО	1,00	7,67	0,06	8	-	-	0,46	-
		ЭКМ		0,25	0,02			-	0,03	-
2	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАДИАТОРОВ	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	1
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			9	-	-		1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 19)

```
  283      1      Э36654' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
  284      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ЗДАНИЕ АЗС
                        ' ' ' 1-2А-2' ОТОПЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 1 С ВНЕШНИМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА 95ГРАД -70ГРАД С) ПРИ ТЕМП-РЕ -40Г
                      РАД' ТП 503-6-5' НОВИКОВ*
  285      3      П2#ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАД#*
  286      4      Е18-109' 1' ' РАДИАТОРЫ М140-АО*
  287      5      Н10=16,5*
  288      6      Е15-614' 1' 60,5#38,4#0,03#' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАДИАТОРОВ*
  289      7      К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##ИВ*
```

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту автозаправочной станции общего пользования на 1000 заправок автомобилей в сутки

Ресурсы	Количество
Строительные работы:	
Затраты труда, чел.час.	14210
Заработная плата, руб.	10170
Строительные машины, руб.	5718
Монтажные работы:	
Монтаж технологического оборудования	
Затраты труда, чел.час.	2590
Заработная плата, руб.	1660
Строительные машины, руб.	343
Монтаж электрического оборудования	
Затраты труда, чел.час.	2970
Заработная плата, руб.	1790
Строительные машины, руб.	481
ВСЕГО:	39932
Затраты труда, чел.час.	19770
Заработная плата, руб.	13620
Строительные машины, руб.	6542

Начальник сметного отдела С.Б.БОРД
Составила Инженер М.Г.ЕФИМОВА
Проверила Руководитель группы Э.Я.Хигачева

gost.e-ecolog.ru