ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-6-5

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

АЛЬБОМ УП.87

СМЕТЫ

(в ценах 1984 г.)

ЧАСТЬ I

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать 28.1.1979 г
Заказ 1-120 Тираж 70

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-6-5

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

АЛЬБОМ УП.87

СМЕТЫ

(в ценах 1984 г.)

ЧАСТЬ I

Сметная стоимость	159,69 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	133,90 тыс.руб.
На одну топливозаправочную колонку	13,31 тыс.руб.

Разработан проектным институтом
"ГипроНИИнефтетранс"

Типовой проект утвержден
Госкомнефтепродуктом РСФСР
Приказ № 63 от 26 февраля 1981 г.

Введен в действие Гипронефтетрансом
приказ № 96 от 18 марта 1987 года

Альбом УП.87 введен в действие
приказом от 03.09.87г. № 164

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА	В.И.ЛУКЬЯНОВСКИЙ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА	В.В.НОВИКОВ
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА	С.Б.БОРД

г.Волгоград

С О Д Е Р Ж А Н И Е

			Стр.
I.	Пояснительная записка		4
2.	Сводный сметный расчет стоимости строительства	Автозаправочная станция общего пользования на 1000 заправок в сутки	5
3.	Объектная смета № I	Здание АЗС	7
4.	Локальная смета I-I	Общестроительные работы здания АЗС	9
5.	Локальная смета I-2	Отопление (вариант с собственным источником тепла)	24
6.	Локальная смета I-3	Вентиляция зданий АЗС	28
7.	Локальная смета I-4	Хозяйственно-питьевой водопровод здания АЗС	32
8.	Локальная смета I-5	Горячее водоснабжение здания АЗС	36
9.	Локальная смета I-6	Бытовая канализация	39
I0.	Локальная смета I-7	Оборудование здания АЗС	42
II.	Локальная смета I-8	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	44
I2.	Локальная смета I-9	Приобретение и монтаж электроосвещения	48
I3.	Локальная смета I-I0	Приобретение и монтаж радиофикации	53
I4.	Локальная смета I-II	Приобретение и монтаж телефонизации	56
I5.	Локальная смета I-I2	Приобретение и монтаж производственной громкоговорящей связи	59
I6.	Калькуляция	Устройство газосветной рекламы АЗС	62
I7.	Объектная смета № 2	Заправочные островки	63
I8.	Локальная смета 2-I	Строительство заправочного островка	64
I9.	Локальная смета 2-2	Общестроительные работы фундамента под насосную установку, смесераздаточную и маслораздаточные колонки	67
20.	Локальная смета 2-3	Приобретение и монтаж топливораздаточной колонки НАРА-3I	70
2I.	Объектная смета № 3	Площадка резервуаров для топлива	72

			Стр.
22.	Локальная смета 3-I	Общестроительные работы островка на 2 топливных резервуара	73
23.	Локальная смета 3-2	Общестроительные работы островка на 6 топливных резервуаров	79
24.	Локальная смета 3-3	Оборудование резервуаров емк.25 м3	85
25.	Объектная смета № 4	Площадка резервуаров для масла и маслораздаточные колонки	89
26.	Локальная смета 4-I	Общестроительные работы резервуара	90
27.	Локальная смета 4-2	Устройство колодца для слива масел	94
28.	Локальная смета 4-3	Оборудование колодца для резервуара емк. 5 м3	98
29.	Локальная смета 4-4	Оборудование резервуара емк.5 м3	I0I
30.	Объектная смета № 5	Площадка под устройство сбора отработанных масел и колонку "Воздух-вода"	I07
3I.	Локальная смета 5-I	Общестроительные работы фундамента под колонку "Воздух-Вода"	I08
32.	Локальная смета 5-2	Устройство металлического столика	III
33.	Локальная смета 5-3	Оборудование колонки"Воздух-вода"	II3
34.	Локальная смета 5-4	Оборудование резервуара емк. 5м3	II5
35.	Объектная смета № 6	Резервуар топлива для приготовления двухтактной смеси и топливосмесительная колонка	I20
36.	Локальная смета 6-I	Оборудование топливо-смесительной колонки	I2I
37.	Локальная смета 6-2	Оборудование резервуара емк. 5 м3	I23-I27

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту 503-6-5 автозаправочной станции общего пользования на 1000 заправок автомобилей в сутки составлена в нормах и ценах 1984 года в объеме, предусмотренном инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и по форме СНиП I.02.01-85.

Объем работ для составления сметной части проекта приняты по чертежам, разработанным проектным институтом "ГипроНИИнефтетранс".

Сметная стоимость определена для I территориального подрайона по сборникам Единичных расценок и сборнику сметных цен на местные материалы 2-го пояса Московской области.

Накладные расходы приняты на общестроительные работы в размере 16,5%, на внутренние сантехнические работы в размере 13,3%, на монтаж металлоконструкций в размере 8,6%. Плановые накопления 8%.

Стоимость монтажных работ определена по сборникам цен на монтаж оборудования, изданным Госстроем СССР, а стоимость оборудования по прейскурантным сборникам оптовых цен, введенных в действие с I января 1982 года.

Сметы составлены при условии температуры строительства -30 градусов, с собственным источником тепла и приема топлива из автоцистерн.

Для условий строительства: при других температурах, внешним источником тепла и приема топлива по трубопроводу сметную стоимость строительства корректировать путем применения локальных смет составленных для соответствующих условий.

Сметная стоимость по сводному сметному расчету строительства определилась в сумме 159,69 тыс.руб.

Составила Э.Я.Хигачева

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I
Министерство , ведомоство
Главное управление (управление)

УТВЕРЖДЕН
Сводный сметный расчет в сумме 159,69 тыс.руб.
в том числе возвратных сумм тыс.руб.
"___"_____19___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ

Составлен в ценах 1984 года

№№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА					
1.	Объектная смета № 1	Здание АЗС	14,86	3,05	10,51	-	28,42
2.	-"- № 2	Площадка заправочных островков	0,96	0,26	5,93	-	7,15
3.	-"- № 3	Площадка резервуаров для топлива	37,26	0,70	3,94	-	41,90
4.	-"- № 4	Площадка резервуаров для масла и маслораздаточные колонки	2,02	1,48	2,61	-	6,11
5.	-"- № 5	Площадка под устройство сбора отработанных масел и колонка "воздух-вода"	0,36	0,30	1,22	-	1,88
6.	-"- № 6	Резервуар топлива для приготовления двухтактной смеси и топливосмесительную колонку	0,35	0,34	1,38	-	2,07
7.	-"- № 7	Технологические трубопроводы	4,15	3,74	-	-	7,89
		ИТОГО по 2 главе:	59,96	9,87	25,59	-	95,42
		Глава 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА					
8.	Локальная смета № 8	Приобретение и монтаж силового электрооборудования и заземления	1,64	1,34	-	-	2,98
9.	-"- № 9	Приобретение и монтаж электроосвещения	0,63	1,62	-	-	2,25

I	2	3	4	5	6	7	8
I0.	Локальная смета № I0	Приобретение и монтаж протекторной защиты резервуаров	0,88	0,06	-	-	0,94
II.	-"- № II	Приобретение и монтаж молниезащиты	-	0,06	-	-	0,06
		ИТОГО по 4 главе:	3,I5	3,08	-	-	6,23
		Глава. 5. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ					
I2.	Локальная смета № I2	Устройство проездов к площадок	42,59	-	-	-	42,59
		ИТОГО по 5 главе:	42,59	-	-	-	42,59
		Глава 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, канализации, теплоснабжения и газоснабжения					
I3.	Локальная смета № I3	Внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого водопровода	0,39	-	-	-	0,39
I4.	Объектная смета № I4	Внутриплощадочные сети канализации	4,I2	0,26	0,20	-	4,58
I5.	-"- № I5	Отстойник	0,76	0,57	-	-	I,33
I6.	-"- № I6	Фильтр	0,64	0,42	-	-	I,06
I7.	-"- № I7	Колодцы-сборники	I,55	0,I0	-	-	I,65
		ИТОГО по 6 главе:	7,46	I,35	0,20	-	9,0I
		Глава 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ					
I8.	Объектная смета № I8	Малые архитектурные формы	4,45	-	-	-	4,45
I9.	Локальная смета № I9	Озеленение территории	I,99	-	-	-	I,99
		ИТОГО по 7 главе:	6,44	-	-	-	6,44
		ИТОГО по главам 2-7:	II9,60	I4,30	25,79	-	I59,69

Главный инженер института В.И.ЛУКЬЯНОВСКИЙ
Главный инженер проекта В.В.НОВИКОВ
Начальник сметного отдела С.Б.БОРД

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

Типовой проект автозаправочной станции общего пользования на 1000 заправок в сутки.

Смета в сумме 28,42 тыс.руб.

Согласована

Подрядчик _____

"__"_____198__г.

Форма 3

Смета в сумме 28,42 тыс.руб.
Утверждена
Заказчик_____
"__"_____198__ г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I
на строительство здания АЗС

Сметная стоимость	28,42 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	2,65 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата	I,86 тыс.руб.
Объем и расчетный измеритель единичной стоимости	296,58 м3

Составлена в ценах, введенных с I.0I.I984 г.

№ п п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость, тыс.чел.ч	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I-I	Общестроительные работы здания АЗС	I3,4I	-	-	-	I3,4I	-	I,8I	I,32	45,20
2.	I-2	Отопление	0,65	-	0,94	-	I,59	-	0,I6	0,I0	5,37
3.	I-3	Вентиляция	0,22	-	-	-	0,22	-	0,06	0,04	0,75
4.	I-4	Хозяйственно-питьевой водопровод	0,38	-	-	-	0,38	-	0,05	0,03	I,27
5.	I-5	Горячее водоснабжение	0,03	0,03	0,30	-	0,36	-	0,03	0,02	I,20
6.	I-6	Бытовая канализация	0,I7	-	-	-	0,I7	-	0,02	0,0I	0,57
7.	I-7	Оборудование здания	-	-	I,08	-	I,08	-	-	-	3,64
8.	I-8	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	-	0,97	7,78	-	8,75	-	0,34	0,22	29,50
9.	I-9	Приобретение и монтаж электроосвещения	-	0,56	0,II	-	0,67	-	0,08	0,05	2,26
I0.	I-I0	Приобретение и монтаж радиофикации	-	0,06	0,02	-	0,08	-	0,04	0,02	0,27
II.	I-II	Приобретение и монтаж телефонизации	-	0,04	0,0I	-	0,05	-	0,02	0,02	0,I7

Продолжение объектной сметы №

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	I-I2	Приобретение и монтаж производственной громкоговорящей связи	-	0,0С	0,27	-	0,33	-	0,04	0,03	I,II
I3.	Кальк.	Газосветная реклама	-	I,33	-	-	I,33	-	-	-	4,48
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	I4,86	3,05	I0,5I	-	28,42	-	2,65	I,86	95,79

Главный инженер проекта Новиков

Начальник сметного отдела Борд

Составил Ефимова

Проверил Хигачева

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36647

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ АР1-АР11,КМ1-КМ7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13,406 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1892 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,316 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 296,58 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 45,20 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-230 ТЕХЧ П.1.11	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	0,03	37,18	37,18	1	-	1	-	-
				-	12,98			-	18,69	1
		1000М3								
2	Е1-237 ТЕХ Ч.П1.11	-ДОБАВЛЯЕМ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ	0,03	30,47	30,47	1	-	1	-	-
					10,65			-	15,34	1
		1000М3								
3	Е1-183 ТЕХ ЧАСТЬ П1.11	-ПОГРУЗКА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,03	161,28	151,67	5	-	5	19,50	1
		1000М3		9,61	59,76			2	86,05	3
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	61,05	0,29	-	18	4	-	0,09	5
		Т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА 1 ГРУППЫ	0,03	13,20	11,34	1	-	-	3,23	-
				1,59	3,63			-	5,23	-
		1000М3								
6	Е1-65 ТЕХ.Ч П.1.11	-РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ В СУХОМ ГРУНТЕ 11 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,25М3	0,06	170,52	165,10	11	-	10	11,00	1
				5,62	65,40			4	94,18	6
		1000М3								
7	Е1-960	-ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 11	0,03	89,60	-	3	3	-	184,80	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ.Ч	ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЕ ПОСЛЕ								
	П.3.67	РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА		89,40	-			-	-	-
		100М3								
8	Е1-936	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 11	0,06	96,96	-	6	6	-	176,64	11
	ТЕХ.Ч	ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
	П.3.67	ПЛОЩАДКИ ВОКРУГ ЗДАНИЯ		96,96	-			-	-	-
	П.3.72	100М3								
9	Е1-231	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО	0,07	44,88	44,88	3	-	3	-	-
	ТЕХ.Ч	ГРУНТА 11 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ								
	П.1.11	ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕЗЕРВ НА		-	15,73			1	22,65	2
		РАССТОЯНИЕ ДО 10М								
		1000М3								
10	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,07	71,06	71,06	5	-	5	-	-
	ТЕХ.Ч	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	П.1.11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	24,86			2	35,80	3
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 231								
		1000М3								
11	Е1-231	-ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА	0,07	44,88	44,88	3	-	3	-	-
	ТЕХ.Ч	ИЗ РЕЗЕРВА								
	П.1.11	1000М3		-	15,73			1	22,65	2
12	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,07	71,06	71,06	5	-	5	-	-
	ТЕХ.Ч	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	П.1.11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	24,86			2	35,80	3
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 231								
		1000М3								
13	Е1-257	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ	0,07	20,79	20,79	1	-	2	-	-
	ТЕХ.Ч.П.1.	ГРУНТОМ 11 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ								
	11	С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М И		-	7,25			1	10,44	1
		ПОДСЫПКА ПОД ОТМОСТКУ								
		1000М3								
14	Е1-968	-ТО ЖЕ ВРУЧНУЮ	0,05	46,00	-	2	2	-	99,30	5
		100М3								
				46,00	-			-	-	-
15	Е1-968	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	0,40	46,00	-	18	18	-	99,30	40
		ВРУЧНУЮ								
		100М3		46,00	-			-	-	-
16	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,71	9,69	3,49	7	4	3	11,20	8
		ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ								
		100М3		6,20	2,29			2	3,30	2
17	Е1-184	-РАЗРАБОТКА НЕДОСТАЮЩЕГО	0,04	200,42	188,52	9	1	8	24,20	1
	ТЕХ.Ч	ГРУНТА								
	П.1.11	1000М3		11,90	73,92			3	106,44	5
18	С310-1	-ПОДВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА	81,40	0,29	-	24	5	-	0,09	7
		АВТОСАМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ								
		ДО 1 КМ		0,06	-			-	-	-
		Т								
		ФУНДАМЕНТЫ								
19	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ	6,60	10,70	0,32	71	3	2	0,80	5
		ПОДГОТОВКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
		ТОЛЩ.10 СМ		0,40	0,10			1	0,13	1
		М3								
20	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	20,00	1,65	1,09	33	6	22	0,53	11
		ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 11 В ЖИЛЫХ								
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И		0,30	0,40			8	0,52	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ								
		ШТ								
21	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	27,00	2,90	2,03	78	16	55	1,04	28
		ШТ		0,61	0,74			20	0,95	26
22	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	6,00	1,27	0,79	8	1	5	0,39	2
		ШТ		0,22	0,29			2	0,37	2
23	С ЗЗСЦ СТР.17 П.3.11	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ОТ0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ БЕТОНА М 100	4,06	42,50	-	173	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
24	С ЗЗСЦ СТР.17 П.3.3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ИЗ БЕТОНА М 100	18,33	40,90	-	750	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
25	С ЗЗСЦ СТР.17 П.3.19	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ БЕТОНА М 100	3,32	44,20	-	147	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
26	Е6-20	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М 100	0,70	31,70	0,76	22	1	-	2,86	2
		М3		1,55	0,23			-	0,30	-
27	Е8-30	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА ДО НУЛЕВОЙ ОТМЕТКИ	3,80	34,40	0,81	131	8	3	4,05	15
		М3		2,21	0,24			1	0,31	1
28	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ТОЛЕМ НА ОТМ.-0,03 ТОЛЩ.В 2 СЛОЯ	0,19	236,00	4,37	45	2	1	19,70	4
		100М2		10,80	1,31			-	1,69	-
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		СТЕНЫ								
29	Е8-30	-КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 51 СМ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 5 М	38,30	31,60	0,81	1210	85	31	4,05	155
		М3		2,21	0,24			9	0,31	12
30	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ	0,87	13,10	-	11	11	-	21,00	18
		100М2		13,10	-			-	-	-
31	Е8-173	-УСТАНОВКА В СТЕНЕ СТЕКЛОБЛОКОВ АВОЙНЫХ	0,09	140,00	0,68	13	1	-	12,40	1
		10М2		7,20	0,20			-	0,26	-
32	Е7-445	-УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М 200	7,00	0,23	0,15	2	1	1	0,13	1
		ШТ		0,08	0,06			-	0,08	1
33	С ЗЗСЦ СТР.74 П.9.92	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	0,80	64,40	-	52	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,13	31,60	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
35	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,08	24,50	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
36	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,49	22,40	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
37	Е6-73	-УСТРОЙСТВО ГНЕЗД ЗАЛИТЫХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М-100	-	90,20	0,90	1	-	-	44,80	-
		100М2		25,30	0,27			-	0,35	-
38	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ(МН-1)	0,16	355,00	1,30	57	6	-	64,00	10
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
39	Е26-31	-УЧАСТКИ УТЕПЛИТЕЛЯ В СТЕНАХ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	1,20	35,90	1,23	43	15	1	21,30	26
		М3		12,70	0,37			-	0,48	1
40	С114-118	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	1,16	17,10	-	20	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
41	Е9-209	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА КАРНИЗА	0,44	70,70	20,00	31	15	9	53,80	24
		Т		34,30	5,97			3	7,70	3
42	С121-2115	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА	0,44	370,00	-	163	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
43	Е9-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК КАРКАСА	0,27	40,10	20,30	11	3	6	18,60	5
		Т		11,70	7,27			2	9,38	3
44	С121-2101	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,27	311,00	-	84	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
45	Е9-94	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	0,31	29,20	14,30	9	3	5	13,50	4
		Т		8,70	5,00			2	6,45	2
46	С121-1905	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,31	245,00	-	76	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
47	Е9-34	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖА	0,70	279,00	156,00	195	48	109	111,00	78
		100М2		69,00	50,70			35	65,40	46
48	С121-1966	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖА	0,97	629,00	-	610	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ПОКРЫТИЕ								
49	Е7-463	-МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С КРУГЛЫМИ ПУСТОТАМИ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ	10,00	3,09	1,06	31	14	11	2,29	23
				1,39	0,38			4	0,49	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
50	С ЗЗСЦ СТР.108 П.11-154	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ П60-12 ПО СЕРИИ 1.141-1В.2	71,20	8,77	-	624	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
51	Е46-61	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТАХ ДИАМ.400ММ ГЛУБИНОЙ 220ММ	0,04	23,70	9,30	1	1	-	24,60	1
				14,60	2,79			-	3,60	-
		100м								
52	Е7-209	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ	4,00	2,43	1,03	10	4	5	1,64	7
				1,01	0,38			2	0,49	3
		шт								
53	С ЗЗСЦ СТР.51 8-237	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ СБ4А	0,24	75,90	-	18	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
54	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,09	22,60	-	2	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
55	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,10	24,50	-	3	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
56	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,07	31,60	-	2	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
57	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,13	40,80	-	5	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
58	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ(МН-5)	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
		т		38,00	0,39			-	0,50	-
59	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,07	17,30	-	1	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
60	Е8-45	-УСТРОЙСТВО КИРПИЧНОЙ СТЕНКИ ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ В 1/2 КИРПИЧА	0,07	438,00	7,59	32	4	-	115,00	8
				62,00	2,28			-	2,94	-
		100м2								
61	Е12-287	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ПО КАРНИЗУ	1,10	35,20	0,56	39	1	-	2,54	3
		м3		1,28	0,17			-	0,22	-
62	С147-25	-АНКЕРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ РАМ КАРНИЗА К ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ(МН-2,МН-3)	0,50	57,10	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100кг								
63	Е7-285	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ	0,05	362,00	8,00	18	5	-	141,00	7
		т		92,00	2,40			-	3,10	-
64	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ	0,50	17,30	-	9	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
		КРОВЛЯ								
65	Е12-293	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	0,76	26,50	1,48	20	7	1	17,60	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБМАЗКОЙ БИТУМОМ								
		100М2		9,29	0,44			-	0,57	-
66	Е12-287	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.210-150ММ	13,30	35,20	0,56	468	17	7	2,54	34
		М3		1,28	0,17			2	0,22	3
67	С ЦЕН Ч4 СТР.39 П.23	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	13,30	28,64	-	381	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
68	Е12-284	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.12СМ	0,76	54,70	4,10	42	22	3	48,20	37
		100М2		28,40	1,20			1	1,55	1
69	С114-113	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ	9,39	75,30	-	707	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
70	Е12-299	-ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.15ММ	0,76	51,60	0,74	39	6	-	14,30	11
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
71	Е12-176	-ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ 4 СЛОЯМИ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМСЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ,ВТОПЛЕННОГО В БИТУМНУЮ МАСТИКУ	1,36	338,00	15,60	461	75	21	95,20	130
				54,90	4,69			6	6,05	8
		100М2								
72	Е АОП.К ЕРЕР ВЫП.1 П.7-743	-ОБРАМЛЕНИЕ КАРНИЗА ВОЛНИСТЫМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,28	213,00	2,40	60	11	-	69,53	19
		100М2		40,90	0,72			-	0,93	-
73	Е12-270	-ОБШИВКА КАРНИЗА СВЕРХУ И СНИЗУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,75	195,00	2,64	145	18	2	42,90	32
		100М2		24,70	0,79			1	1,02	1
		ПОЛЫ								
74	Е11-50	-УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА В ЗОНЕ ПРИМЫКАНИЯ К НАРУЖНЫМ СТЕНАМ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ ТОЛЩ СЛОЯ 120ММ И ШИРИНОЙ 800ММ	3,10	16,10	1,08	50	6	3	3,58	11
		М3		1,80	0,32			1	0,41	1
75	Е11-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М 100	5,00	29,30	-	147	8	-	2,90	14
		М3		1,62	-			-	-	-
76	Е11-135	-ПОКРЫТИЕ ПОЛА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ	0,07	417,00	4,52	29	6	-	108,00	7
		100М2		61,40	1,36			-	1,75	-
77	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.20ММ	0,42	81,50	1,12	34	6	-	29,40	12
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
78	Е11-201	-ПОКРЫТИЕ ПОЛА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ ЛИНОЛЕУМОМ	0,42	366,00	6,75	154	18	-	75,50	32
		100М2		43,60	0,22			-	0,28	-
79	Е11-69	-ПОКРЫТИЕ ПОЛА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	0,10	84,70	1,02	9	2	-	28,50	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20ММ		15,50	0,31			-	0,40	-
		100М2								
80	Е6-125	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ СТЕНКИ ТОЛЩ.100ММ ИЗ БЕТОНА М 150 ДО ОТМ.0,2М	0,20	81,85	1,14	16	2	-	21,90	4
				12,00	0,34			-	0,44	-
		М3								
81	Е11-67	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛА ТОЛЩ.30 ММ ИЗ БЕТОНА М 100	0,05	116,79	1,74	6	1	-	40,20	2
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
82	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,05	221,20	3,92	11	-	-	1,06	-
		100М2		8,26	1,12			-	1,44	-
83	Е11-11	-УТОЛЩЕНИЕ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА	1,40	29,30	-	41	2	-	2,90	4
		М3		1,62	-			-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ								
84	Е8-45	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ТОЛЩ.120ММ	0,49	438,00	7,59	214	30	4	115,00	56
		100М2		62,00	2,28			1	2,96	1
85	Е8-45	-ТО ЖЕ ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО	0,41	472,00	7,59	192	25	3	115,00	47
		100М2		62,00	2,28			1	2,96	1
		ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
86	Е10-73	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.БОЛЕЕ 2 М2 С ПРИБОРОМ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	4,32	2,18	0,24	9	3	1	1,21	5
		М2		0,71	0,07			-	0,09	-
87	С122-28	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОР15-15В ГОСТ 11214-65	4,32	21,60	-	93	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
88	С111-411	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ	2,00	5,14	-	10	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
89	Е10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 2 М	1,32	0,92	0,03	1	-	-	0,59	1
		М2		0,34	0,01			-	0,01	-
90	С122-359	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	3,24	1,92	-	6	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ДВЕРИ								
91	Е10-105	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО 3 М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	3,72	1,63	0,35	6	2	1	0,91	3
		М2		0,55	0,11			-	0,14	1
92	Е10-107	-ТО ЖЕ ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ	19,28	2,18	0,13	42	13	3	1,16	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		блоков в перегородках площ.до 3м2		0,67	0,04			1	0,05	1
		м2								
93	С122-273	-стоимость дверных блоков входных марки ДВВ-10/8 под полуостекление по серии 1.135-1 ал.1	3,72	14,80	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								
94	С122-218	-то же внутренних марки Дг 21-9 ГОСТ 6629-74	7,24	14,20	-	103	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
95	С122-217	-тоже Дг 21-7	5,60	15,00	-	84	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
96	С122-218	-то же Дг 21-8	6,44	14,20	-	91	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
97	Е10-128	-обивка дверного полотна из торгового зала и операторной кровельной сталью по войлоку	1,81	6,28	0,02	11	1	-	1,50	3
				0,79	0,01			-	0,01	-
		м2								
98	Е15-733	-остекление входных дверей 4х мм стеклом	0,01	267,00	1,40	2	-	-	86,50	1
		100м2		47,80	0,36			-	0,46	-
99	С111-446-1	-приборы для однопольных дверей входных в здание	2,00	6,73	-	13	-	-	-	-
		компл		-	-			-	-	-
100	С111-448-1	-то же входных в комнаты	8,00	2,97	-	24	-	-	-	-
		компл		-	-			-	-	-
101	С111-448-1	-то же входных в санузлы и душевую	4,00	2,97	-	12	-	-	-	-
		компл		-	-			-	-	-
		отделочные работы								
		наружные								
102	Е15-210	-наружная штукатурка откосных и дверных откосов	0,19	34,60	1,10	7	3	-	30,00	6
		100м		17,60	0,33			-	0,43	-
103	Е15-201	-штукатурка стенок пандуса цементно-известковым раствором	0,11	85,30	6,90	10	6	-	57,40	7
				35,60	2,33			-	3,01	-
		100м2								
104	Е15-537	-окраска фасадов эмульсионными красками (откосов,стенок пандуса)	0,15	37,20	0,74	6	1	-	16,70	3
				9,36	0,23			-	0,30	-
		100м2								
105	Е15-86	-облицовка цоколя здания керамической плиткой типа кабанчик	0,30	450,00	2,00	135	28	-	170,00	81
				94,70	0,60			-	0,77	-
		100м2								
106	Е15-545	-окрасить боковые поверхности и нижнюю плоскость козырька	0,67	53,30	0,80	36	11	-	31,20	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ		17,10	0,24			-	0,31	-
		100М2								
		ВНУТРЕННИЕ								
107	Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	1,95	98,40	6,20	192	78	12	64,00	125
		100М2		40,00	3,58			7	4,62	9
108	Е15-262	-ТО ЖЕ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	0,08	107,00	6,80	8	4	-	74,00	6
		100М2		46,40	4,03			-	5,20	-
109	Е15-277	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПЛОСКИХ ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ	0,04	215,00	8,00	8	4	-	179,00	7
		100М2		107,00	2,28			-	2,94	-
110	Е15-297	-ЗАТИРКА ШВОВ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,62	20,70	0,15	13	12	-	29,80	19
		100М2		18,50	0,04			-	0,05	-
111	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО КИРПИЧУ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	0,43	422,00	2,00	179	40	1	170,00	72
		100М2		94,70	0,60			-	0,77	-
112	Е15-568	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ ПО ШТУКАТУРКЕ	0,84	76,70	0,80	65	23	-	49,30	42
		100М2		27,80	0,24			-	0,31	-
113	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН	0,01	12,90	0,07	1	-	-	12,70	-
		100М2		6,80	0,02			-	0,03	-
114	Е15-579	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКА В ДУШЕВОЙ	0,02	106,00	1,26	2	1	-	60,00	1
		100М2		33,80	0,38			-	0,49	-
115	Е15-659	-ЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ В ГАРДЕРОБЕ И САНУЗЛАХ	0,12	45,90	0,70	5	1	-	16,20	2
		100М2		8,70	0,21			-	0,27	-
116	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	0,49	12,90	0,07	6	3	-	12,70	6
		100М2		6,80	0,02			-	0,03	-
117	Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	0,03	71,20	0,80	2	1	-	49,20	2
		100М2		27,80	0,24			-	0,31	-
118	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРЕЙ В НАРУЖНЫХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА	0,04	23,70	0,02	1	1	-	24,60	1
		100М2		14,60	0,01			-	0,01	-
119	Е15-566	-ТО ЖЕ,ДВЕРНЫХ ГЛУХИХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ	0,19	23,70	0,02	5	3	-	24,60	5
		100М2		14,60	0,01			-	0,01	-
120	Е15-577	-УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОННЫХ БЛОКОВ	0,04	35,20	0,02	2	1	-	38,00	2
		100М2		23,10	0,01			-	0,01	-
121	Е15-701	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВОЙНЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 3 ММ СТЕКЛОМ	0,04	229,00	1,50	10	1	-	43,10	2
		100М2		23,50	0,45			-	0,58	-
122	Е15-739	-ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРАЖА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ 6,5 ММ СТЕКЛОМ НАЭЛАСТИЧЕСКИХ	0,63	713,00	2,80	451	39	2	108,00	68
				62,20	0,84			1	1,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОКЛАДКАХ								
		100М2								
123	С111-577	-СТОИМОСТЬ ОКОННОГО СТЕКЛА ТОЛЩ.5ММ	63,24	2,07	-	131	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
124	С111-364	-СТОИМОСТЬ УПРУГИХ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	15,20	1,57	-	24	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
125	С Ц142 СТР.8 ТАБЛ.12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВИТРАЖА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,97	31,51	-	31	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
126	С Ц142 СТР.8 ТАБЛ.12	-ТО ЖЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ КАРКАСА,СТОЕК,КАРНИЗА,БАЛОК	1,02	31,51	-	32	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПРИЯМОК И КАНАЛ								
127	Е8-10	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩ.100ММ	0,20	10,70	0,32	2	-	-	0,80	-
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
128	Е6-225	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА ТОЛЩ.СТЕН 150ММ	0,31	60,70	0,92	19	3	-	14,60	5
		М3		8,78	0,28			-	0,36	-
129	Е6-237	-ТО ЖЕ,БЕТОННОГО КАНАЛА ИЗ БЕТОНА М 150	0,29	67,52	1,10	20	5	-	29,40	9
		М3		17,10	0,33			-	0,43	-
130	Е6-84	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРИЯМКА И СТУПЕНЕЙ УГОЛКАМИ(МН-4)	0,08	355,00	1,30	28	3	-	64,00	5
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
131	Е34-304	-ПОКРЫТИЕ ПРИЯМКА ЩИТАМИ ИЗ РОМБИЧЕСКОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.5ММ	0,03	221,00	7,34	8	1	-	56,70	2
		10М2		33,10	2,20			-	2,84	-
132	Е7-199	-УКЛАДК ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ КАНАЛА ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2	1,00	0,48	0,23	1	-	-	0,45	-
		ШТ		0,25	0,08			-	0,10	-
133	С ССЦ СТР.80 П.9-221	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М 200П7А-3 ПО СЕРИИ 3.006-2	0,06	51,60	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		СТИЛОБАТ ВОКРУГ ЗДАНИЯ								
134	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ ТОЛЩ.100ММ	4,36	29,30	-	128	7	-	2,90	13
		М3		1,62	-			-	-	-
135	Е6-128	-УКЛАДКА МОНОЛИТНОГО БЕТОНА ПО ФУНДАМЕНТНЫМ БЛОКАМ ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М 150	1,20	41,32	0,69	50	4	1	6,46	8
		М3		3,53	0,21			-	0,27	-
136	Е11-138	-ПОКРЫТИЕ ПАНДУСА МОЗАИЧНЫМИ ПЛИТКАМИ	0,44	100,00	8,35	44	27	4	100,00	44
		100М2		61,00	2,50			1	3,22	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	С111-153	-СТОИМОСТЬ ПЛИТКИ	43,60	3,60	-	157	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
138	Е6-128	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА М150	1,35	41,32	0,69	56	5	1	6,46	9
		М3		3,53	0,21			-	0,27	-
		ОТМОСТКА								
139	Е27-173	-ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.100ММ	0,14	230,00	7,40	32	2	1	25,60	4
		100М2		14,00	1,90			-	2,45	-
140	Е27-164	-АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.4 СМ	0,14	201,00	4,74	28	-	-	3,75	1
		100М2		2,08	1,78			-	2,30	-
141	Е27-165	-ИСКЛЮЧИТЬ 1 СМ -	0,01	480,00	- -	7	-	- -	0,14	-
		1000М2	-	0,06	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			10733	892	383		1575

			РУБ.					130		173
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9554	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1572	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	277	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			896	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12022	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1717
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1188	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1179	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			103	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	128	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			13406	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1892
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1316	-		-

СОСТАВИЛ РУДЕНКО

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ЛН

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
172      1      Э36647' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' 296,58' М3*
173      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 3929' ' ЗДАНИЕ АЗС
                      ' ' ' 1-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗС' ЧЕРТ АР1-АР11,КМ1-КМ7' НОВИКОВ*
174      3      Н10=16,5*
175      4      П2#ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ#*
176      5      П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
177      6      Е1-230(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХЧ П.1.11' 33' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ Д
                      О 10М*
178      7      Е1-237(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ Ч.П1.11' 33' ' ДОБАВЛЯЕМ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬД
                      ОЗЕРОМ*
179      8      Е1-183(Н3=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#П1.11' 33' ' ПОГРУЗКА ЭКСКАВАТОРОМ НА «ВТОСАМОСВАЛЫ*
180      9      С310-1' 33.1,85*
181      10     Е1-195' 33' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА 1 ГРУППЫ*
182      11     Е1-65(Н3=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ.Ч П.1.11' 63' ' РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ В СУХОМ ГРУНТЕ 11 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛОПА
                      ТОЙ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,25М3*
183      12     Е1-960(Н5=1,2)#ТЕХ.Ч П.3.67' 3' ' ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 11 ГРУППЫВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЕ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТО
                      РА*
184      13     Е1-936(Н5=0,96)#ТЕХ.Ч П.3.67#П.3.72' 6' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 11 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЛОЩАДК
                      И ВОКРУГ ЗДАНИЯ*
185      14     Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.Ч П.1.11' 72' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 11 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ ВО ВРЕМЕ
                      ННЫЙ РЕЗЕРВ НА РАССТОЯНИЕ ДО 10М*
186      15     Е1-238(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.Ч П.1.11' 72*
187      16     Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.Ч П.1.11' 72' ' ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА*
188      17     Е1-238(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.Ч П.1.11' 72*
189      18     Е1-257(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.Ч.П.1.11' 71' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ГРУНТОМ 11 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩ
                      ЕНИЕМ НА 10 М И ПОДСЫПКА ПОД ОТМОСТКУ*
190      19     Е1-968' 5' ' ТО ЖЕ ВРУЧНУЮ*
191      20     Е1-968' 40' ' ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ ВРУЧНУЮ*
192      21     Е1-1184' 71' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ*
193      22     Е1-184(Н3=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ.Ч П.1.11' 44' ' РАЗРАБОТКА НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА*
194      23     С310-1' 44.1,85' ' ПОДВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ ДО 1 КМ*
195      24     П2#ФУНДАМЕНТЫ#*
196      25     Е8-10(А1=10,7)' 6,60' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ТОЛЩ.10 СМ*
197      26     Е7-401(А1=1,65)' 20*
198      27     Е7-403(А1=2,9)' 27*
199      28     Е7-400(А1=1,27)' 6*
200      29     СТ#СЗСЦ СТР.17#П.3.11(=1)' 4,06' 42,5' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ОТ0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ БЕТО
                      НА М 1.0' М3*
201      30     СТ#СЗСЦ СТР.17#П.3.3(=1)' 18,33' 40,9' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,8 М3 ИЗ БЕТОНА М 1
                      00' М3*
202      31     СТ#СЗСЦ СТР.17#П.3.19(=1)' 0,88+2,44' 44,2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ БЕТОН
                      А М 100' М3*
203      32     Е6-20(А1=31,70)' 0.70' ' МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М 100*
204      33     Е8-30(А1=34,4)' 3,80' ' КЛАДКА СТЕН ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА ДО НУЛЕВОЙ ОТМЕТКИ*
205      34     Е8-17(А1=236)' 19' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ТОЛЕМ НА ОТМ.-0,03 ТОЛЩ.В 2 СЛОЯ*
206      35     П2#НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ#*
207      36     П2#СТЕНЫ#*
208      37     Е8-30(А1=31,6)' 38,3' ' КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 51 СМ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 5 М*
209      38     Е8-57(А1=13,1)' 87' ' РАСШИВКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ*
210      39     Е8-173(А1=140)' 0.9' ' УСТАНОВКА В СТЕНЕ СТЕКЛОБЛОКОВ АВОЧНЫХ*
211      40     Е7-445' 7' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М 200*
212      41     СТ#СЗСЦ СТР.74#П.9.92(=1)' 0,8' 64,4' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК' М3*
213      42     С147-15' 12,68*
214      43     С147-8' 7,52*
215      44     С147-2' 48,96*
216      45     Е6-73(А1=90,2)' 0.40' ' УСТРОЙСТВО ГНЕЗД ЗАЛИТЫХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М-100*
```

```
217    46        Е6-84(А1=355)' 0,163' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ(МН-1)*
218    47        Е26-31' 1,2' ' УЧАСТКИ УТЕПЛИТЕЛЯ В СТЕНАХ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
219    48        С114-118' 1,2.0,97' 17,1' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
220    49        П2#МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ#*
221    50        Е9-209' 0,44' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА КАРНИЗА*
222    51        С121-2115' 0,44' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА*
223    52        Е9-1' 0,27' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК КАРКАСА*
224    53        С121-2101' 0,27' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
225    54        Е9-94' 0,31' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
226    55        С121-1905' 0,31' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
227    56        Е9-34' 70' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖА*
228    57        С121-1966' 0,97' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖА*
229    58        П2#ПОКРЫТИЕ#*
230    59        Е7-463' 10' ' МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С КРУГЛЫМИ ПУСТОТАМИ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ*
231    60        СТ#СЗСЦ СТР.108#П.11-154(=1)' 71,2' 8,77' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ П60-12 ПО СЕРИИ 1.141-1В.2' М2*
232    61        Е46-61' 4' ' ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТАХ ДИАМ.400ММ ГЛУБИНОЙ 220ММ*
233    62        Е7-209' 4' ' УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ*
234    63        СТ#СЗСЦ СТР.51#8-237(=1)' 0,24' 75,9' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ СБ4А' М3*
235    64        С147-1' 9,2*
236    65        С147-8' 10,4*
237    66        С147-15' 6,8*
238    67        С147-24' 13,2*
239    68        Е6-84' 0,007' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ(МН-5)*
240    69        С147-29' 6,8' ' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ*
241    70        Е8-45(А1=438)' 7,2' ' УСТРОЙСТВО КИРПИЧНОЙ СТЕНКИ ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ В 1/2 КИРПИЧА*
242    71        Е12-287(А1=35,2)' 1,1' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ПО КАРНИЗУ*
243    72        С147-25' 50' ' АНКЕРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ РАМ КАРНИЗА К ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ(МН-2,МН-3)*
244    73        Е7-285' 0,05' ' УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ*
245    74        С147-29' 50' ' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ*
246    75        П2#КРОВЛЯ#*
247    76        Е12-293' 76' ' ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОБМАЗКОЙ БИТУМОМ*
248    77        Е12-287(А1=35,2)' 13,3' ' СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.210-150ММ*
249    78        СТ#ЦЕН Ч4#СТР.39 П.23(=1)' 13,3' (19,85+0,8+2,97.2,5).1,02' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА' М3*
250    79        Е12-284' 76' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.12СМ*
251    80        С114-113' 9,39' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ*
252    81        Е12-299(А1=51,6)' 76' ' ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.15ММ*
253    82        Е12-176' 136,5' ' ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ 4 СЛОЯМИ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМСЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ,ВТОПЛЕННОГО В БИТУМНУЮ МАСТИКУ*
254    83        ЕТ#ДОП.К ЕРЕР ВЫП.1#П.7-743(=1)' 28' 213#40,9#2,4#0,72' ОБРАМЛЕНИЕ КАРНИЗА ВОЛНИСТЫМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ' 100М2*
255    84        Е12-270' 74,5' ' ОБШИВКА КАРНИЗА СВЕРХУ И СНИЗУ АСБЕСТОЦЕМЕНТЫМИ ЛИСТАМИ*
256    85        П2#ПОЛЫ#*
257    86        Е11-50(А1=16,1)' 3,1' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА В ЗОНЕ ПРИМЫКАНИЯ К НАРУЖНЫМ СТЕНАМ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ ТОЛЩ.СЛОЯ 120ММ И ШИРИНОЙ 800ММ*
258    87        Е11-11(А1=29,3)' 5' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М 100*
259    88        Е11-135(А1=417)' 6,9' ' ПОКРЫТИЕ ПОЛА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ*
260    89        Е11-57(А1=81,5)' 42,1' ' УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.20ММ*
261    90        Е11-201' 42,1' ' ПОКРЫТИЕ ПОЛА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ ЛИНОЛЕУМОМ*
262    91        Е11-69(А1=84,7)' 10,1' ' ПОКРЫТИЕ ПОЛА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ 20ММ*
263    92        Е6-125(А1=83-(29,33-28,2).1,02#)' 0,2' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ СТЕНКИ ТОЛЩ.100ММ ИЗ БЕТОНА М 150 ДО ОТМ.0,2М*
264    93        Е11-67(А1=123-(29,33-27,3).3,06#)' 5,1' ' БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛА ТОЛЩ.30 ММ ИЗ БЕТОНА М 100*
265    94        Е11-68' 5,1' 15.8.14#0,59.14#0,28.14#0,08.14*
266    95        Е11-11(А1=29,3)' 1,4' ' УТОЛЩЕНИЕ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА *
267    96        П2#ПЕРЕГОРОДКИ#*
268    97        Е8-45(А1=438)' 48,83' ' УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ТОЛЩ.120ММ*
269    98        Е8-45(А1=472)' 40,7' ' ТО ЖЕ ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО*
270    99        П2#ПРОЕМЫ#*
271   100        П2#ОКНА#*
272   101        Е10-73' 4,32' ' УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.БОЛЕЕ 2 М2 С ПРИЗОРОМ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ*
```

```
273   102   С122-28' 4,32' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОР15-15В ГОСТ 11214-65*
274   103   С111-411' 2' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ*
275   104   Е10-103' 1,32' ' УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 2 М*
276   105   С122-359' 3,24' ' СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК*
277   106   П2#АВЕРИ#*
278   107   Е10-105(А1=1,63)' 3,72' ' УСТАНОВКА АВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО 3 М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ*
279   108   Е10-107(А1=2,18)' 19,28' ' ТО ЖЕ ВНУТРЕННИХ АВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩ.ДО 3М2*
280   109   С122-273' 3,72' ' СТОИМОСТЬ АВЕРНЫХ БЛОКОВ ВХОДНЫХ МАРКИ АВ8-10/8 ПОД ПОЛУОСТЕКЛЕНИЕ ПО СЕРИИ 1.135-1 АЛ.1*
281   110   С122-218' 7,44' ' ТО ЖЕ ВНУТРЕННИХ МАРКИ АГ 21-9 ГОСТ 6629-74*
282   111   С122-217' 5,60' ' ТО ЖЕ АГ 21-7*
283   112   С122-218' 6,44' ' ТО ЖЕ АГ 21-8*
284   113   Е10-128' 1,81' ' ОБИВКА АВЕРНОГО ПОЛОТНА ИЗ ТОРГОВОГО ЗАЛА И ОПЕРАТОРНОЙ КРОВЕЛЬНОЙСТАЛЬЮ ПО ВОЙЛОКУ*
285   114   Е15-733' 0,78' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ВХОДНЫХ АВЕРЕЙ 4Х ММ СТЕКЛО"*
286   115   С111-446-1' 2' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ АВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ*
287   116   С111-448-1' 8' ' ТО ЖЕ ВХОДНЫХ В КОМНАТЫ*
288   117   С111-448-1' 4' ' ТО ЖЕ ВХОДНЫХ В САНУЗЛЫ И ДУШЕВУЮ*
289   118   П2#ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#*
290   119   П2#НАРУЖНЫЕ#*
291   120   Е15-210(А1=34,6)' 19,22' ' НАРУЖНАЯ ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И АВЕРНЫХ ОТКОСОВ*
292   121   Е15-201(А1=85,3)' 11,5' ' ШТУКАТУРКА СТЕНОК ПАНАУСА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ*
293   122   Е15-537' 15,34' ' ОКРАСКА ФАСАДОВ ЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ (ОТКОСОВ,СТЕНОК ПАНАУСА)*
294   123   Е15-86' 29,9' ' ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ЗДАНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ТИПА КАБАНЧИК*
295   124   Е15-545' 67' ' ОКРАСИТЬ БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ И НИЖНЮЮ ПЛОСКОСТЬ КОЗЫРЬКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ*
296   125   П2#ВНУТРЕННИЕ#*
297   126   Е15-246(А1=98,4)' 195,1' ' УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ*
298   127   Е15-262(А1=107)' 7,7' ' ТО ЖЕ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*
299   128   Е15-277(А1=215)' 3,84' ' ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПЛОСКИХ АВЕРНЫХ ОТКОСОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ*
300   129   Е15-297(А1=20,7)' 62,25' ' ЗАТИРКА ШВОВ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ*
301   130   Е15-82' 42,5' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО КИРПИЧУ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ*
302   131   Е15-568' 84,34' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ ПО ШТУКАТУРКЕ*
303   132   Е15-502' 1,234' ' КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН*
304   133   Е15-579' 1,65' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКА В ДУШЕВОЙ*
305   134   Е15-659' 11,6' ' ЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ В ГАРДЕРОБЕ И САНУЗЛАХ*
306   135   Е15-502' 49' ' КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ*
307   136   Е15-563' 3,21' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ*
308   137   Е15-566' 3,72' ' УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОСТЕКЛЕННЫХ АВЕРЕЙ В НАРУЖНЫХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВ
                          ЛЕНИЕМ КОЛЕРА*
309   138   Е15-566' 19,28' ' ТО ЖЕ,АВЕРНЫХ ГЛУХИХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ*
310   139   Е15-577' 4,32' ' УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОННЫХ БЛОКОВ*
311   140   Е15-701' 4,32' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ДВОЙНЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 3 ММ СТЕКЛОМ*
312   141   Е15-739' 63,24' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРАЖА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ 6,5 ММ СТЕКЛОМ НАЭЛАСТИЧЕСКИХ ПРОКЛАДКАХ*
313   142   С111-577' 63,24' ' СТОИМОСТЬ ОКОННОГО СТЕКЛА ТОЛЩ.5ММ*
314   143   С111-364' 15,2' ' СТОИМОСТЬ УПРУГИХ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК*
315   144   СТ#Ц1Ч2#СТР.8#ТАБЛ.12(=1)' 0,97' 2.15,6.1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВИТРАЖА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА
                          ' Т*
316   145   СТ#Ц1Ч2#СТР.8#ТАБЛ.12(=1)' 1,02' 2.15,6.1,01' ТО ЖЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ КАРКАСА,СТОЕК,КАРНИЗА,БАЛОК' Т*
317   146   П2#РАЗНЫЕ РАБОТЫ#*
318   147   П2#ПРИЯМОК И КАНАЛ#*
319   148   Е8-10(А1=10,7)' 0,2' ' ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩ.100ММ*
320   149   Е6-225(А1=60,7)' 0,31' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА ТОЛЩ.СТЕН 150ММ*
321   150   Е6-237(А1=72,7-(33,3-28,2).1,015#)' 0,29' ' ТО ЖЕ,БЕТОННОГО КАНАЛА ИЗ БЕТОНА М 150*
322   151   Е6-84(А1=355)' 0,079' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРИЯЧКА И СТУПЕНЕЙ УГОЛКАМИ(МН-4)*
323   152   Е34-304' 0,34' ' ПОКРЫТИЕ ПРИЯМКА ЩИТАМИ ИЗ РОМБИЧЕСКОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.5ММ*
324   153   Е7-199' 1' ' УКЛАДК ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ КАНАЛА ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2*
325   154   СТ#ССЦ СТР.80 П.9-221(=1)' 0,06' 51,6' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М 200П7А-3 ПО СЕР
                          ИИ 3.006-2' М3*
326   155   П2#СТИЛОБАТ ВОКРУГ ЗДАНИЯ*
327   156   Е11-11(А1=29,3)' 4,36' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ ТОЛЩ.100ММ*
328   157   Е6-128(А1=40,3+(25,8-24,8).1,02#)' 1,2' ' УКЛАДКА МОНОЛИТНОГО БЕТОНА ПО ФУНДАМЕНТНЫМ БЛОКАМ ПАНАУСА ИЗ БЕТО
```

НА М 150*

```
329     158         Е11-138' 43,6' ' ПОКРЫТИЕ ПАНДУСА МОЗАИЧНЫМИ ПЛИТКАМИ*
330     159         С111-153' 43,6' 3,56,1,01' СТОИМОСТЬ ПЛИТКИ*
331     160         Е6-128(А1=40,3+(25,8-24,8).1,02#)' 1,35' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА М150*
332     161         П2#ОТМОСТКА#*
333     162         Е27-173(А1=230)' 14' ' ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.100ММ*
334     163         Е27-164(А1=201)' 14' ' АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.4 СМ*
335     164         Е27-165(А1=240)(Н1=2)(Р1,2)(ВП)' 14' ' ИСКЛЮЧИТЬ 1 СМ*
336     165         К' РУДЕНКО' ЖИГАЧЕВА##ЛН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА ОТОПЛЕНИЕ(ВАРИАНТ 11 С СОБСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ЬНОВАНИЕ: ТП 503-6-5

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,594 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 158 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,101 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 296,58 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 5.37 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	Е18-76	-ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭП3-25/0,4 шт	1,00	11,82	0,46	12	6	-	8,92	9
				5,50	0,14			-	0,18	-
2	С ПР-НТ 15-1-4 АОП.1	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ЭП3-25/0,4 шт	1,00	939,60	-	940	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Е18-211	-РУЧНОЙ НАСОС БКФ-2 шт	1,00	4,67	0,15	5	3	-	6,15	6
				3,49	0,04			-	0,05	-
4	С ПР-НТ 23-01-01 П.24	-СТОИМОСТЬ БКФ-2	1,00	12,40	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ м	49,00	0,86	0,01	42	10	-	0,35	17
				0,21	-			-	-	-
6	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ м	22,00	0,91	0,01	20	5	-	0,35	8
				0,21	-			-	-	-
7	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	30,00	1,03	0,01	31	6	-	0,35	10
				0,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
8	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	8,00	1,14 0,21	0,01 -	9	2	- -	0,35 -	3 -
		М								
9	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	11,00	1,29 0,21	0,01 -	14	2	- -	0,35 -	4 -
		М								
10	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	15,00	1,61 0,27	0,03 0,01	24	4	- -	0,43 0,01	6 -
		М								
11	Е16-109	-РАДИАТОРЫ М-140АО	25,50	7,67	0,06	196	6	2	0,46	12
		ЭКМ		0,25	0,02			1	0,03	1
12	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	9,00	1,34 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		ШТ								
13	С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,50 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
14	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,20 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
15	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	7,00	1,65 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		ШТ								
16	С130-96	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	3,68 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ШТ								
17	Е16-134	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО ФЛАНЦЕВОГО 16Ч3БР Д=25ММ	1,00	1,68	0,13	2	1	-	1,51	2
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
18	С ПР-М1 23-07 П.1-0751	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 16Ч 3 БР Д=25ММ	1,00	5,71	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Е16-66	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=57Х3ММ	35,00	1,78	0,05	62	14	2	0,66	23
		М		0,41	0,02			1	0,03	1
20	Е18-133	-БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ЕМК.0,1М3	1,00	17,55	0,22	18	2	-	3,86	4
		ШТ		2,34	0,07			-	0,09	-
21	Е16-219	-ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ	1,70	3,94	-	7	6	-	5,16	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М		3,73	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е26-7	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0,04	23,40	0,24	1	-	-	18,80	1
		М3		11,00	0,07			-	0,09	-
23	С114-148	-СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ ИЗ МИНВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0,04	24,40	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
24	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ ПО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,01	207,00	0,97	2	1	-	212,00	3
		100М2		124,00	0,29			-	0,37	-
25	С114-190	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	-	1010,00	-	1	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
26	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ЗА 2 РАЗА	0,30	60,50	0,03	18	12	-	68,00	20
		100М2		38,40	-			-	-	-
27	Е15-614	-ТО ЖЕ РАДИАТОРОВ	0,22	60,50	0,03	13	8	-	68,00	15
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1471	88	4		152
								2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		940	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		940	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		495	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		46	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		610	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	79	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		1594	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		158
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	101	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36657

Типовой проект 503_6-5 Альбом УП.87 Часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 22)

```
677      1      Э36657' М8' ' ' 1.1' ' ' ' 296,58' М3*
678      2      К' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ЗДАНИЕ АЗС
                      ' ' ' 1-2' ОТОПЛЕНИЕ(ВАРИАНТ 11 С СОБСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА)' ТП 503-6-5' НОВИКОВ*
679      3      П2#САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
680      4      Е18-76(=16)' 1' ' ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭПЗ-25/0,4*
681      5      СТ#ПР-НТ 15-1-4#ДОП.1(=14)' 1' 870.1,08' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ЭПЗ-25/0,4' ШТ*
682      6      Е18-211' 1' ' РУЧНОЙ НАСОС БКФ-2*
683      7      СТ#ПР-НТ 23-01-01#П.24(=3)' 1' 11.70.1.06' СТОИМОСТЬ БКФ-2*
684      8      Е16-35' 49*
685      9      Е16-36' 22*
686     10      Е16-37' 30*
687     11      Е16-38' 8*
688     12      Е16-39' 11*
689     13      Е16-40' 15*
690     14      Е18-109' 25,5' ' РАДИАТОРЫ М-140АО*
691     15      С130-1034' 9*
692     16      С130-1035' 2*
693     17      С130-91' 1*
694     18      С130-93' 7*
695     19      С130-96' 2*
696     20      Е16-134' 1' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО ФЛАНЦЕВОГО 16Ч3БР Д=25ММ*
697     21      СТ#ПР-НТ 23-07#П.1-0751(=3)' 1' 5,20.1,098' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 16Ч 3 БР Д=25ММ' ШТ*
698     22      Е16-66' 35' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=57Х3ММ*
699     23      Е18-133' 1' ' БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ЕМК.0,1М3*
700     24      Г16-219' 170' ' ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ*
701     25      Н10=16,5*
702     26      П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
703     27      Е26-7' 0,04' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ*
704     28      С114-148' 0,04.0.98' ' СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ ИЗ МИНВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ*
705     29      Е26-81' 1,2' ' ПОКРЫТИЕ ПО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ*
706     30      С114-190' 1,2.0,98' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО*
707     31      Е15-614' 30' 60,50#38,4#0,03#' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ЗА 2 РАЗА*
708     32      Е15-614' 22' 60,5#38,4#0,03#' ТО ЖЕ РАДИАТОРОВ*
709     33      К' ЕФИМОВА' #ИГАЧЕВА#*ЛН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Типовой проект автозаправочной станции общего пользования на 1000 заправок в сутки ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-3

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ЗДАНИЯ АЗС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,221 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 63 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,036 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 296,58 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,75 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		СИСТЕМА В-1								
1	Е20-704	-ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР Ц4-70 НР2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4 ШТ	1,00	59,72 2,46	0,13 0,04	60	2	- -	4,16 0,05	4 -
2	Е20-689	-ГИБКИЕ ВСТАВКИ ВВ-17.ВН-10 ШТ	2,00	0,69 0,45	0,01 -	1	1	- -	0,82 -	2 -
3	С130-515	-СТОИМОСТЬ ВСТАВОК М2	0,48	11,20 -	- -	5	-	- -	- -	- -
4	Е20-696	-КРЕПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА К СТЕНЕ 100 КГ	0,39	36,23 6,40	0,49 0,15	14	3	- -	10,32 0,19	4 -
5	Е20-27	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.ДО 0,9ММ ДИАМЕТРОМ ДО 160ММ М2	1,04	9,28 0,92	0,04 0,01	10	1	- -	1,62 0,01	2 -
6	Е20-3	-ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 900ММ ДЛИНОЙ 0,2М М2	0,10	5,40 0,92	0,04 0,01	1	-	- -	1,62 0,01	- -
7	Е20-1	-ТОЖЕ,Д=125ММ ДЛИНОЙ 0,2М М2	0,10	7,36 0,92	0,04 0,01	1	-	- -	1,62 0,01	- -
8	Е20-4	-ТОЖЕ,Д=250-Д	0,19	5,26	0,04	1	-	-	1,62	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
				0,92	0,01			-	0,01	-
9	Е20-535	-УНИФИЦИРОВАННЫЙ УЗЕЛ ПРОХОДА ВЕНТШАХТЫ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЕ	1,00	11,99	0,10	12	2	-	3,01	3
		А=200ММ		1,71	0,03			-	0,04	-
		шт								
10	С130-93	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15КЧ 18П А=25ММ	1,00	1,65	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
11	С130-640	-ЛЮЧОК ЗАМЕРНЫЙ А=60ММ	2,00	0,13	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		СИСТЕМА ВЕ-1								
12	Е20-525	-ДЕФЛЕКТОР А.00.000 АИАМЕТРОМ 200ММ	1,00	8,43	0,03	8	3	-	4,30	4
		шт		2,50	0,01			-	0,01	-
13	Е20-535	-УНИФИЦИРОВАННЫЙ УЗЕЛ ПРОХОДА ВЕНТШАХТЫ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЕ	1,00	11,99	0,10	12	2	-	3,01	3
		А=200ММ		1,71	0,03			-	0,04	-
		шт								
14	Е20-568	-УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-201(С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ)	1,00	15,99	0,10	16	2	-	3,01	3
		шт		1,71	0,03			-	0,04	-
		СИСТЕМА ВЕ-2.3								
15	Е20-525	-ДЕФЛЕКТОР А.00.000 АИАМЕТРОМ 200ММ	2,00	8,43	0,03	17	5	-	4,30	9
		шт		2,50	0,01			-	0,01	-
16	Е20-407	-РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ Р-150	2,00	1,52	0,05	3	2	-	1,41	3
		1шт		0,88	0,02			-	0,03	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
17	Е10-221	-ВОЗДУХОВОДЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1Ч	6,80	2,38	0,17	16	12	1	3,46	24
		м2		1,82	0,05			-	0,06	-
18	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ КОРОБОВ	0,07	12,90	0,07	1	-	-	12,70	1
		100м2		6,80	0,02			-	0,03	-
19	Е15-611	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	0,01	25,70	0,52	1	-	-	9,30	-
		100м2		5,10	0,16			-	0,21	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	руб.			182	35	1		62
			руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -*	руб.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			2	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			23	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36658

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			164	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			198	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

КВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 23)

```
710      1      Э36658' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' 296,58' М3*
711      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ЗДАНИЕ АЗС
                        ' ' ' 1-3' ВЕНТИЛЯЦИЮ ЗДАНИЯ АЗС' Т.П.503-6-5' НОВИКОВ*
712      3      П2#САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
713      4      П2#СИСТЕМА В-1#*
714      5      Е20-704' 1' ' ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР Ц4-70 НР2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4*
715      6      Е20-689' 2' ' ГИБКИЕ ВСТАВКИ ВВ-17,ВН-10*
716      7      С130-515' 0,69*0,19' ' СТОИМОСТЬ ВСТАВОК*
717      8      Е20-696' 39,3' ' КРЕПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА К СТЕНЕ*
718      9      Е20-27' 1,04' ' ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.ДО 0,9ММ ДИАМЕТРОМ ДО 160ММ*
719     10      Е20-3' 0,1' ' ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 900ММ ДЛИНОЙ 0,2М*
720     11      Е20-1' 0,1' ' ТОЖЕ,Д=125ММ ДЛИНОЙ 0,2М*
721     12      Е20-4' 0,19' ' ТОЖЕ,Д=250-Д=200ММ ДЛИНОЙ 0,27М*
722     13      Е20-535' 1' ' УНИФИЦИРОВАННЫЙ УЗЕЛ ПРОХОДА ВЕНТШАХТЫ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЕ Д=200ММ*
723     14      С130-93' 1' ' ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Ч 18П Д=25ММ*
724     15      С130-640' 2' ' ЛЮЧОК ЗАМЕРНЫЙ Д=80ММ*
725     16      П2#СИСТЕМА ВЕ-1#*
726     17      Е20-525' 1' ' ДЕФЛЕКТОР Д.00.000 ДИАМЕТРОМ 200ММ*
727     18      Е20-535' 1' ' УНИФИЦИРОВАННЫЙ УЗЕЛ ПРОХОДА ВЕНТШАХТЫ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЕ Д=200ММ*
728     19      Е20-568' 1' ' УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-201(С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ)*
729     20      П2#СИСТЕМА ВЕ-2.3#*
730     21      Е20-525' 2' ' ДЕФЛЕКТОР Д.00.000 ДИАМЕТРОМ 200ММ*
731     22      Г20-407' 2' ' РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ Р-150*
732     23      П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
733     24      Н10=16,5*
734     25      Е10-221' 6,8' ' ВОЗДУХОВОДЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1М*
735     26      Е15-502' 6,8' ' КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ КОРОБОВ*
736     27      Е15-611' 1,2' 25,7#5,1#0,52#0,16' ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ*
737     28      К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##КВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36659

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД ЗДАНИЯ АЗС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,376 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 46 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,034 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 296,58 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,27 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-2	-ВВОД ВОДОПРОВОДА ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д=65ММ	8,00	3,29	0,05	26	2	-	0,46	4
		М		0,27	0,02			-	0,03	-
2	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	6,00	2,21	0,03	13	2	-	0,48	3
		М		0,29	0,01			-	0,01	-
3	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	19,50	1,36	0,01	27	4	-	0,37	7
		М		0,23	-			-	-	-
4	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	1,00	1,35	0,01	1	-	-	0,37	-
		М		0,23	-			-	-	-
5	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	12,00	1,20	0,01	14	3	-	0,37	4
		М		0,23	-			-	-	-
6	С130-85	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р Д=15ММ	3,00	1,25	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	С130-87	-ТО ЖЕ, Д=25ММ	4,00	1,82	-	7	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
8	С130-90	-ТО ЖЕ, Д=50ММ	3,00	3,81	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Е16-194	-ВОДОМЕР КРЫЛЬЧАТЫЙ УВУ-20	1,00	161,00	1,51	161	11	1	18,30	18
		УЗЕЛ		10,90	0,45			-	0,58	1
10	С	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА КРЫЛЬЧАТОГО	1,00	25,80	-	26	-	-	-	-
	АОП.К СБОРН. СРСЦ НА МАТЕР.ИЗДЕЛ И КОНСТР СТР.114 П.2331	ШТ		-	-			-	-	-
11	Е16-185	-ВЕНТИЛЬ ПОЛИВОЧНЫЙ Д=25ММ	1,00	2,07	0,01	2	-	-	0,31	-
		ШТ		0,19	-			-	-	-
12	С ПР-НТ 23-07 П1-0025	-КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ 10Б9БК Д=15ММ	1,00	1,32	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Е16-20	-ФАСОННЫЕ ЧУГУННЫЕ ЧАСТИ Д=50ММ	0,02	484,00	2,60	10	1	-	64,60	1
		Т		37,20	0,78			-	1,01	-
14	Е16-219	-ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	0,43	3,94	-	2	2	-	5,16	2
		100М		3,73	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА	0,06	60,50	0,03	4	2	-	68,00	4
		100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			309	27	1		43
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			305	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			40	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			26	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			371	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	32	-		-

Типовой проект 503-9-5 Альбом УП.87 Часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			376	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
337      1      Э36659' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' 296,58' М3*
338      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ЗДАНИЕ АЗС
                        ' ' ' 1-4' ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД ЗДАНИЯ АЗС' ТП 503-6-5' НОВИКОВ*
339      3      П2#САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
340      4      Е16-2' 8' ' ВВОД ВОДОПРОВОДА ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д=65ММ*
341      5      Е16-46' 6*
342      6      Е16-43' 19,5*
343      7      Е16-42' 1*
344      8      Е16-41' 12*
345      9      С130-85' 3' ' ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р Д=15ММ*
346     10      С130-87' 4' ' ТО ЖЕ, Д=25ММ*
347     11      С130-90' 3' ' ТО ЖЕ, Д=50ММ*
348     12      Е16-194' 1' ' ВОДОМЕР КРЫЛЬЧАТЫЙ УВУ-20*
349     13      СТ#ДОП.К СБОРН.#СРСЦ#НА МАТЕР.ИЗДЕЛИИ КОНСТР СТР.114#П.2331(=3)' 1' 25,8' СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА КРЫЛЬЧАТОГО' Ш
                        Т*
350     14      Е16-185' 1' ' ВЕНТИЛЬ ПОЛИВОЧНЫЙ Д=25ММ*
351     15      СТ#ПР-НТ 23-07#П1-0025(=3)' 1' 1,20.1,098' КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ 10Б9БК Д=15ММ' ШТ*
352     16      Е16-20' 0,023' ' ФАСОННЫЕ ЧУГУННЫЕ ЧАСТИ Д=50ММ*
353     17      Е16-219' 43' ' ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ*
354     18      П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
355     19      Н10=16,5*
356     20      Е15-614' 6,13' 60,50#38,60#0,03#' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА*
357     21      К' ЕФИМОВА' #ИГАЧЕВА##ИВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-5

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗДАНИЯ АЗС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,356 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 31 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,020 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 296,58 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,20 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Ц28-924-с	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ УАП-400/0,9М	1,00	14,90	0,08	15	15	-	24,00	24
		ШТ		14,50	0,06			-	0,08	-
2	15-14-61	-СТОИМОСТЬ	1,00	302,10	-	302	-	-	-	-
	П.11-001	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ						-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	9,00	1,20	0,01	11	2	-	0,37	3
		М		0,23	-			-	-	-
4	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	1,36	0,01	1	-	-	0,37	-
		М		0,23	-			-	-	-
5	Е17-51	-СМЕСИТЕЛЬ СМ-А-СТ ДЛЯ ДУШЕВЫХ СО СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ	1,00	6,59	0,01	7	1	-	0,82	1
		ШТ		0,51	-			-	-	-
6	Е16-219	-ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ	0,10	3,94	-	1	-	-	5,16	1
		100М		3,73	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		38.40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			338	18	-		30
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			302	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			302	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36660

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
358     1     Э36660' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' 296,58' М3*
359     2     Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ЗДАНИЕ АЗС
                ' ' ' 1-5' ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗДАНИЯ АЗС' ТП 503-6-5' НОВИКОВ*
360     3     П2#САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
361     4     Ц28-924-2' 1' ' МОНТАЖ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ УАП-400/0,9М*
362     5     Т15-14-81#П.11-001(=14)' 1' 285.1,06' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ' ШТ*
363     6     Е16-41' 9*
364     7     Е16-43' 1*
365     8     Е17-51' 1' ' СМЕСИТЕЛЬ СМ-А-СТ ДЛЯ ДУШЕВЫХ СО СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ*
366     9     Е16-219' 10' ' ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ*
367    10     П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
368    11     Е15-614' 1.15' 60,50#38,40#0,03#' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА*
369    12     К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##ИВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36661

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-6

НА БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: Т.П 503-6-5 Л.ВК-4 АЛ.11

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,170 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 21 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,014 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 296,58 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,57 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ М	4,00	4,82 0,38	0,06 0,02	19	2	- -	0,70 0,03	3 -
2	Е16-31	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ М	14,00	4,59 0,49	0,03 0,01	64	7	- -	0,79 0,01	11 -
3	Е16-30	-ТО ЖЕ,Д=50ММ М	2,00	3,21 0,45	0,02 0,01	6	1	- -	0,72 0,01	1 -
4	Е22-1	-СТОЯК ВЫТЯЖНОЙ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ Д=100ММ ВЫСОТОЙ 1М М	1,00	1,67 0,19	0,01 -	2	-	- -	0,32 -	- -
5	Е17-12	-УМЫВАЛЬНИК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ СО СПИНКОЙ,КРАНОМ,ТУАЛЕТНЫМ,СИФОНОМ-РЕВИЗИЕЙ КОМПЛ.	1,00	14,20 0,97	0,06 0,02	14	1	- -	1,56 0,03	2 -
6	Е17-60	-УНИТАЗ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ КОМПАКТ КОМПЛ.	1,00	18,00 1,49	0,13 0,04	18	1	- -	2,44 0,05	2 -
7	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛ.	1,00	6,31 0,29	0,02 0,01	6	-	- -	0,46 0,01	- -
8	С130-679	-ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ Д=50-100ММ	1,00	6,93	-	7	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36661

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
				-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9 Е15-613		-ОКРАСКА ТРУБ (СТОЯКА)	0,02	43,50	0,03	1	-	-	38,80	1
		МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ДИАМЕТРОМ								
		БОЛЕЕ 50ММ ЗА 2 РАЗА		21,40	-			-	-	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			137	12	-		20
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			134	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			19	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			14	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			167	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	14	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			170	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	14	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

АМ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36661

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
370    1    Э36661' М8' ' ' 1.1' ' ' ' 296,58' М3*
371    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 8929' ' ЗДАНИЕ АЗС
                    ' ' ' 1-6' БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ' Т.П 503-6-5 Л.ВК-4 АЛ.11' НОВИКОВ*
372    3    П2#САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
373    4    Е16-4' 4*
374    5    Е16-31' 14' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ*
375    6    Е16-30' 2' ' ТО ЖЕ,Д=50ММ*
376    7    Е22-1' 1' ' СТОЯК ВЫТЯЖНОЙ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ Д=100ММ ВЫСОТОЙ 1М*
377    8    Е17-12' 1' ' УМЫВАЛЬНИК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ СО СПИНКОЙ,КРАНОМ,ТУАЛЕТНЫМ,СИФОНОМ-РЕВИЗИЕЙ*
378    9    Е17-60' 1' ' УНИТАЗ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ КОМПАКТ*
379   10    Е17-36' 1*
380   11    С130-679' 1' ' ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ Д=50-100ММ*
381   12    П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
382   13    М10=16,5*
383   14    Е15-613' 1,5' 43,50#21,40#0,03#' ОКРАСКА ТРУБ (СТОЯКА) МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ ЗА 2 РАЗА*
384   15    К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##АН*
```

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-7

НА ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЯ АЗС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,078 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	56-01-01 П.154	-СТОЛ ШТ	2,00	42,60	-	85	-	-	-	-
2	56-01-01 П.180	-СТУЛ ШТ	2,00	10,60	-	21	-	-	-	-
3	29-10-01 П.66	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ НЕСГОРАЕМЫЙ ШТ	1,00	94,34	-	94	-	-	-	-
4	24-19-73 П.199	-ПРИЛАВОК 4А-4А 900Х615Х850 ШТ	1,00	91,16	-	91	-	-	-	-
5	24-19-73 П.284	-ГОРКА ПРИСТЕННАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ 1226Х640Х1800 ШТ	2,00	193,98	-	388	-	-	-	-
6	КАТАЛОГ ГИПРОТОРГА КАЛЬК.147А	-ГОРКА ОСТРОВНАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ 1МГОС-11 960Х1290Х1900 ШТ	2,00	199,28	-	399	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1078	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1078	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1078	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1078	-	-		-

СОСТАВИЛ ПУЗИНА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36663

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
385      1      Э36663' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
386      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ЗДАНИЕ АЗС
                        ' ' ' 1-7' ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЯ АЗС' Тп 503-6-5' НОВИКОВ*
387      3      Н22=6*
388      4      Т56-01-01#П.154(=14)' 2' 40' СТОЛ' ШТ*
389      5      Т56-01-01#П.180(=14)' 2' 10' СТУЛ' ШТ*
390      6      Т29-10-01#П.66(=14)' 1' 89' ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ НЕСГОРАЕМЫЙ' ШТ*
391      7      Т24-19-73#П.199(=14)' 1' 86' ПРИЛАВОК 4А-4А 900Х615Х850' ШТ*
392      8      Т24-19-73#П.284(=14)' 2' 183' ГОРКА ПРИСТЕННАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ 1226Х640Х1800' ШТ*
393      9      ТКАТАЛОГ#ГИПРОТОРГА#КАЛЬК.147А(=14)' 2' 188' ГОРКА ОСТРОВНАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ 1МГОС-11 960Х1290Х1900' ШТ*
394     10      К' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА###Н*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36664

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-5 АЛ.11

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,751 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 339 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,219 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.ОБОРУДОВАНИЕ								
1	15-04-80Г П.01-009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-3МТ ШТ	1,00	2,43	-	2	-	-	-	-
2	24-04-01 1981Г П.114	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ДМ-07 ШТ	6,00	1058,40	-	6350	-	-	-	-
3	24-04-01 1981Г П.110	-ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ Д-03 ШТ	13,00	84,24	-	1095	-	-	-	-
4	ТО ЖЕ П.110	-ТО ЖЕ, Д-03М ШТ	4,00	84,24	-	337	-	-	-	-
		11.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
5	ЦСКЦэ-84 П.1-6	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-Р13 ШТ	1,00	151,00	0,98	151	12	1	18,40	18
6	С15-17-81Г П.2-345	-ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ ЯБ1-2 ШТ	1,00	11,30 18,29	0,36 -	18	-	-	0,46 -	- -
7	Ц8-521-10	-МОНТАЖ ЯЩИКА С РУБИЛЬНИКОМ ЯБ1-2 ШТ	1,00	4,18	0,10	4	2	-	2,00	2
8	Ц8-525-1	-ТО ЖЕ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО АП50-3МТ ШТ	1,00	1,55 2,02	0,02 0,05	2	1	- -	0,03 1,00	- 1
9	Ц8-572-4	-МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ДМ-07 ШТ	6,00	0,90 4,72	0,01 0,79	28	9	- 5	0,01 3,00	- 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,58	0,28			2	0,36	2
10	Ц8-573-3	-МОНТАЖ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ А-03	13,00	4,50	0,96	59	42	12	5,00	65
		ШТ		3,23	0,34			4	0,44	6
11	Ц8-573-3	-ТО ЖЕ, А-03М	4,00	4,50	0,96	18	13	3	5,00	20
		ШТ		3,23	0,34			1	0,44	2
12	Ц8-572-4	-МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ВОДОГРЕЙНЫМ КОТЛОМ ЭП3-25 (ПОСТАВКА КОМПЛЕКТНО С КОТЛОМ)	1,00	4,72	0,79	5	2	1	3,00	3
		ШТ		1,58	0,28			-	0,36	-
13	С151-1092	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-6608 СЕЧ.3Х4+1Х2,5ММ2	0,02	272,40	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
14	С151-1093	-ТО ЖЕ, СЕЧ.3Х6+1Х4ММ2	0,01	339,60	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
15	С151-1095	-ТО ЖЕ, СЕЧ.3Х16+1Х10ММ2	0,01	601,20	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
16	С151-2280	-КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ СЕЧ.4Х2,5ММ2	-	195,00	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
17	С151-2284	-ТО ЖЕ, СЕЧ.14Х2,5ММ2	0,17	458,00	-	78	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
18	С152-229	-ПРОВОД АПВ-6608 СЕЧ.1Х4ММ2	0,07	34,90	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
19	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,15	6,02	2,85	1	-	-	5,00	1
		100М		2,90	0,87			-	1,12	-
20	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,45	1,38	-	1	1	-	2,00	1
		100М		1,26	-			-	-	-
21	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ППБ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,12	16,50	5,15	2	1	-	14,00	2
		100М		8,07	1,63			-	2,10	-
22	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,90	45,00	12,70	91	35	24	31,00	59
		100М		18,20	4,04			8	5,21	10
23	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,10	10,00	0,27	1	1	-	11,00	1
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
24	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	8,00	1,33	-	11	4	-	1,00	8
		ШТ		0,46	-			-	-	-
25	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	2,00	0,49	-	1	-	-	1,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7		0,22	-			-	-	-
		ШТ								
26	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	34,00	0,81	-	28	14	-	1,00	34
				0,60	-			-	-	-
		ШТ								
27	С159-483	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=32ММ	38,20	3,46	-	132	-	-	-	-
		10М								
				-	-			-	-	-
28	С159-484	-ТО ЖЕ, Д=40ММ	0,70	5,40	-	4	-	-	-	-
		10М								
				-	-			-	-	-
29	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	3,82	20,60	0,35	79	34	2	16,00	61
				8,85	0,14			1	0,18	1
		100М								
30	Ц8-417-7	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,07	15,60	0,75	1	1	-	17,00	1
				9,66	0,29			-	0,37	-
		100М								
31	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,35	56,10	1,70	20	5	1	24,00	8
				13,40	0,10			-	0,13	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	8532	177	49				305
			РУБ.					16		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	7784	-	-				-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	7784	-	-				-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	748	-	-				-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	150	-	-				-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-				13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	26	-				-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	69	-	-				-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	967	-	-				-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-				339
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	219	-				-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	8751	-	-				-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-				339
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	219	-				-

СОСТАВИЛ СОРОЧИНСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
395     1       Э36664' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
396     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5929'
                        1' ЗДАНИЕ АЗС' Р' ' 1-8' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ' ТП 503-6-5 АЛ.11' Н
                        ОВИКОВ*
397     3       Н22=8*
398     4       П2#1.ОБОРУДОВАНИЕ#*
399     5       Т15-04-80Г#П.01-009(=14)' 1' 2,25' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-3МТ' ШТ*
400     6       Т24-04-01#1981Г#П.114(=14)' 6' 980' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ДМ-07' ШТ*
401     7       Т24-04-01#1981Г#П.110(=14)' 13' 78' ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ А-03' ШТ*
402     8       ТТО ЖЕ#П.110(=14)' 4' 78' ТО ЖЕ, А-03М' ШТ*
403     9       П2#11.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
404     10      ЦГСКЦЭ-84#П.1-6(=7)' 1' 151#11,5#0,98#0,36' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-Р13' ШТ*
405     11      СТ15-17-81Г#П.2-345(=13)' 1' 17.1.076' ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ ЯБ1-2' ШТ*
406     12      Ц8-521-10' 1' ' МОНТАЖ ЯЩИКА С РУБИЛЬНИКОМ ЯБ1-2*
407     13      Ц8-525-1' 1' ' ТО ЖЕ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО АП50-3МТ*
408     14      Ц8-572-4' 6' ' МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ДМ-07*
409     15      Ц8-573-3' 13' ' МОНТАЖ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ А-03*
410     16      Ц8-573-3' 4' ' ТО ЖЕ, А-03М*
411     17      Ц8-572-4' 1' ' МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ВОДОГРЕЙНЫМ КОТЛОМ ЭП3-25 (ПОСТАВКА КОМПЛЕКТНО С КОТЛОМ)*
412     18      С151-1092(А1.1.2)' 16' ' КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-660В СЕЧ.3Х4+1Х2,5ММ2*
413     19      С151-1093(А1.1.2)' 5' ' ТО ЖЕ, СЕЧ.3Х6+1Х4ММ2*
414     20      С151-1095(А1.1.2)' 5' ' ТО ЖЕ, СЕЧ.3Х16+1Х10ММ2*
415     21      С151-2280' 4' ' КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ СЕЧ.4Х2,5ММ2*
416     22      С151-2284' 170' ' ТО ЖЕ, СЕЧ.14Х2,5ММ2*
417     23      С152-229' 72' ' ПРОВОД АПВ-660В СЕЧ.1Х4ММ2*
418     24      Ц8-409-2' 15*
419     25      Ц8-409-12' 45*
420     26      Ц8-402-1' 12*
421     27      Ц8-146-1' 190*
422     28      Ц8-149-1' 10*
423     29      Ц8-153-21' 8*
424     30      Ц8-153-13' 2*
425     31      Ц8-153-14' 34*
426     32      С159-483' 382' ' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=32ММ*
427     33      С159-484' 7' ' ТО ЖЕ, Д=40ММ*
428     34      Ц8-417-6' 382*
429     35      Ц8-417-7' 7*
430     36      Ц8-472-6' 35*
431     37      К' СОРОЧИНСКАЯ' ЗОЛОТУХИНА##ИВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ТП503-6-5 АЛ.11

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.655 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 20 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,051 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.ОБОРУДОВАНИЕ								
1	29-09-01 1980Г П.201	-ТРАНСФОРМАТОР ГАЗОСВЕТНЫЙ ТГ-1020 шт	7,00	15,66	-	110	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		11.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
2	Ц8-610-2	-МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА ГАЗОСВЕТНОГО ТГ-1020 100шт	0,07	179,00	3,20	13	7	-	159,00	11
				94,30	1,16			-	1,50	-
3	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 шт	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	Ц8-610-2	-МОНТАЖ ЯЩИКА С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 100шт	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00	2
				94,30	1,16			-	1,50	-
5	ЦСКЦЭ-84 П.1-154	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОП-12 шт	1,00	36,20	0,09	36	2	-	3,23	3
				2,02	0,03			-	0,04	-
6	С153-171	-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ УСП35-4Х40 шт	6,00	27,60	-	166	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	С15-07-81Г П.1-153	-ТО ЖЕ ПВЛМ-АР-2Х80 шт	3,00	28,46	-	85	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	Ц8-599-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 4 100шт	0,06	173,00	29,00	10	5	2	154,00	9
				86,00	9,36			1	12,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО	0,03	167,00	50,50	5	2	1	122,00	4
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2		68,30	16,00			-	20,64	1
		100ШТ								
10	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ НБО 09Х60/Р53-01У4	7,00	2,60	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	С153-348	-СТЕКЛО ПЛАФОНА БЕСЦВЕТНОЕ	0,70	5,93	-	4	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0,07	92,40	24,50	6	2	2	61,00	4
		100ШТ		34,20	7,72			1	9,96	1
13	С153-140	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ НПО18Х100/Р-01У4	5,00	2,22	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С153-348	-СТЕКЛО ПЛАФОНА БЕСЦВЕТНОЕ	0,50	5,93	-	3	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,05	103,00	0,90	5	2	-	63,00	3
		100ШТ		35,00	0,34			-	0,44	-
16	С153-266	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ БК 220-60-2	0,80	1,53	-	1	-	-	-	-
		10ШТ.		-	-			-	-	-
17	С153-276	-ТО ЖЕ БК-220-100-2	0,50	1,08	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
18	С153-231	-ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ40-4	2,60	7,20	-	19	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
19	С153-233	-ТО ЖЕ ЛБ-80-4	0,60	8,39	-	5	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
20	С15-04-80Г П.06-162	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ИНД.02620	2,00	0,97	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	СТОЖЕ П.06-161	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,ИНД 02210	5,00	0,70	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	СТОЖЕ П.06-160	-ТО ЖЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,ИНД 02020	6,00	0,43	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,06	23,80	0,04	1	1	-	28,00	2
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
24	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,05	19,60	0,05	1	1	-	20,00	1
		100ШТ		11,30	0,02			-	0,03	-
25	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,02	49,80	1,10	1	1	-	68,00	1
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
26	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННАЯ,ИНД.03210	1,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С154-164	-ТО ЖЕ УТОПЛЕННАЯ,ИНД 03270	2,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
28	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	25,10	0,04	1	-	-	31,00	-
		100шт		17,10	0,02			-	0,03	-
29	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,02	20,80	0,02	1	-	-	22,00	-
		100шт		12,50	0,01			-	0,01	-
30	С24-05-80Г П.1-364	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОР-73	25,00	0,43	-	11	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
31	СТОЖЕ П.1-372	-ТО ЖЕ У-997	14,00	0,08	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
32	С151-1075	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-660 В СЕЧ 2Х2,5ММ2	0,05	166,00	-	7	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
33	С151-1091	-ТО ЖЕ СЕЧ 3Х2,5ММ2	0,01	191,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
34	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,55	60,80	22,80	33	13	13	41,00	23
				23,40	8,40			5	10,84	6
		100М								
35	С152-202	-ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕЧ 2Х2,5 ММ2	0,04	39,20	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
36	С152-205	-ТО ЖЕ СЕЧ 3Х2,5 ММ2	0,01	56,80	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
37	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,40	12,70	3,71	5	3	1	13,00	5
		100М		7,55	1,18			-	1,52	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			591	40	19		68
			РУБ.					7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			110	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			110	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			481	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			555	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			665	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36665

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-

СОСТАВИЛ СОРОЧИНСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

ЛН

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
Э36665' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5929'
        1' ЗДАНИЕ АЗС' Р' ' 1-9' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ' ТП503-6-5 АЛ.11' НОВИКОВ*
Н22=8*
П2#1.ОБОРУДОВАНИЕ#*
Т29-09-01#1980Г#П.201(=14)' 7' 14.5' ТРАНСФОРМАТОР ГАЗОСВЕТНЫЙ ТГ-1020' ШТ*
П2#11.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
Ц8-610-2' 7' ' МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА ГАЗОСВЕТНОГО ТГ-1020*
С156-240' 1*
Ц8-610-2' 1' ' МОНТАЖ ЯЩИКА С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0.25*
ЦТСКЦЭ-84#П.1-154(=7)' 1' 36,2#2,02#0.095#0,034#30.8' ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОП-12' ШТ*
С153-171' 6' ' СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ УСП35-4Х40*
СТ15-07-81Г#П.1-153(=13)' 3' 26,3.1,082' ТО ЖЕ ПВЛМ-ДР-2Х80' ШТ*
Ц8-599-2' 6*
Ц8-599-4' 3*
С153-138' 7' ' СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ НБО 09Х60/Р53-01У4*
С153-348' 7*
Ц8-604-1' 7*
С153-140' 5' ' СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ НП018Х100/Р-01У4*
С153-348' 5*
Ц8-603-1' 5*
С153-266' 8' ' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ БК 220-60-2*
С153-276' 5' ' ТО ЖЕ БК-220-100-2*
С153-231' 26' ' ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ40-4*
С153-233' 6' ' ТО ЖЕ ЛБ-80-4*
СТ15-04-80Г#П.06-162(=13)' 2' 0,9.1,08' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ИНД.02620' ШТ*
СТТОЖЕ#П.06-161(=13)' 5' 0,65.1,08' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,ИНД 02210' ШТ*
СТТОЖЕ#П.06-160(=13)' 6' 0,4.1,08' ТО ЖЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,ИНД 02020' ШТ*
Ц8-591-1' 6*
Ц8-591-2' 5*
Ц8-591-3' 2*
С154-164' 1' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННАЯ,ИНД.03210*
С154-164' 2' ' ТО ЖЕ УТОПЛЕННАЯ,ИНД 03270*
Ц8-591-6' 1*
Ц8-591-7' 2*
СТ24-05-80Г#П.1-364(=13)' 25' 0,4.1,082' КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОР-73' ШТ*
СТТОЖЕ#П.1-372(=13)' 14' 0,071.1,082' ТО ЖЕ У-997' ШТ*
С151-1075' 45' ' КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-660 В СЕЧ 2Х2,5ММ2*
С151-1091' 10' ' ТО ЖЕ СЕЧ 3Х2,5ММ2*
Ц8-400-1' 55*
С152-202' 35' ' ПРОВОД МАРКИ АППВС СЕЧ 2Х2,5 ММ2*
С152-205' 5' ' ТО ЖЕ СЕЧ 3Х2,5 ММ2*
Ц8-402-2' 40*
К' СОРОЧИНСКАЯ' ЗОЛОТУХИНА##ЛН*
```

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-10

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ РАДИОФИКАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ТП.503-6-5 АЛ.11

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,079 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 39 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,023 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.ОБОРУДОВАНИЕ								
1	ПР-НТ 084-01 П03,4	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ВЕРТИКАЛЬ ШТ	3,00	7,56 -	- -	23	-	- -	- -	- -
		11.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
2	Ц10-397-7	-МОНТАЖ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ АБОНЕНТСКОГО В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	3,00	2,73 2,34	- -	8	7	- -	4,00 -	12 -
3	С29-02-20 П.1-248	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-10 ШТ	1,00	3,36 -	- -	3	-	- -	- -	- -
4	Ц10-397-4	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ ШТ	1,00	0,67 0,47	- -	1	-	- -	1,00 -	1 -
5	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТЕЙ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	3,00	0,14 -	- -	1	-	- -	- -	- -
6	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ ШТ	3,00	0,58 0,46	- -	2	1	- -	0,80 -	2 -
7	С155-22	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ	3,00	0,16	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РШО		-	-			-	-	-
		ШТ								
8	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	3,00	0,36	-	1	1	-	1,00	3
		ШТ								
				0,33	-			-	-	-
9	С152-4??	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ	0,04	15,10	-	1	-	-	-	-
		ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С								
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		-	-			-	-	-
		ПАРНЫЕ МАРКИ ПГПЖ С ДИАМОМ								
		ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2								
		100М								
10	Ц10-54-11	-ПРОВОДА ОДНОПАРНЫЕ С	0,40	7,92	-	3	3	-	13,00	5
		КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ								
		СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ		7,51	-			-	-	-
		100М								
11	Ц10-65У-12	-ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗДАНИЕ	1,00	8,21	1,30	8	6	1	10,00	10
		ВВОД								
				6,33	0,48			-	0,62	1
12	Ц10-972-21	-ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ	1,00	6,15	0,74	6	3	1	4,00	4
		НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ								
		БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ		2,75	0,24			-	0,31	-
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			58	21	2		37
			РУБ.					-		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	23	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	23	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	35	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	18	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	2	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	3	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	56	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	39
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	23	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	79	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	39
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	23	-	-

СОСТАВИЛ СОРОЧИНСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

ЛН

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 25)

```
748      1      Э36666' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
749      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5929'
                        1' ЗДАНИЕ АЗС' Р' ' 1-10' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ РАДИОФИКАЦИИ' ТП.503-6-5 АЛ.11' НОВИКОВ*
750      3      Н22=8*
751      4      П2#1.ОБОРУДОВАНИЕ#*
752      5      1ПР-НТ#084-01#ПОЗ.4(=14)' 3' 7' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ВЕРТИКАЛЬ' ШТ*
753      6      П2#11.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
754      7      Ц10-397-7' 3' ' МОНТАЖ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ АБОНЕНТСКОГО В ПОМЕЩЕНИИ*
755      8      СТ29-02-20#П.1-248(=13)' 1' 3.1.1.083' ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-10' ШТ*
756      9      Ц10-397-4' 1*
757      10     С155-13' 3*
758      11     Ц10-605-1' 3*
759      12     С155-22' 3*
760      13     Ц10-381-11' 3*
761      14     С152-494' 40*
762      15     Ц10-54-11' 40*
763      16     Ц10-659-12' 1*
764      17     Ц10-972-21' 1*
765      18     К' СОРОЧИНСКАЯ' ЗОЛОТУХИНА#*ЛН*
```

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-11

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-5 АЛ.11

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,047 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 23 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,015 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.ОБОРУДОВАНИЕ								
1	62-03-80Г П7	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТАН-76 ШТ	1,00	11,23	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		11.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
2	Ц10-127-5	-МОНТАЖ АППАРАТА ТЕЛЕФОННОГО ТАН-76 ШТ	1,00	0,37	-	1	-	-	0,50	-
				0,31	-			-	-	-
3	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10 ШТ	1,00	1,03	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КОРОБКА	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
				1,62	0,18			-	0,23	-
5	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2 1000М	0,04	13,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	Ц10-54-11	-ПРОВОДА ОДНОПАРНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ 100М	0,35	7,92	-	3	3	-	13,00	5
				7,51	-			-	-	-
7	Ц10-659-12	-ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗДАНИЕ ВВОД	1,00	8,21	1,30	8	6	1	10,00	10
				6,33	0,48			-	0,62	1
8	Ц10-972-21	-ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ	1,00	6,15	0,74	6	3	1	4,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ	ШТ	2,75	0,24			-	0,31	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			35	14	2		22
			----					---		---
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-

СОСТАВИЛ СОРОЧИНСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

КВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36667

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 26)

```
766      1        §36667' Н8' ' ' 1.1' ' ' '   *
767      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5929'
                          '' ЗДАНИЕ АЗС' Р' ' 1-11' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ' Т.П.503-6-5 АЛ.11' НОВИКОВ*
768      3        Н22=8*
769      4        П2#1.ОБОРУДОВАНИЕ#*
770      5        Т62-03-80Г#П7(=14)' 1' 10,4' АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТАН-76' ШТ*
771      6        П2#11.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
772      7        Ц10-127-5' 1' ' МОНТАЖ АППАРАТА ТЕЛЕФОННОГО ТАН-76*
773      8        С155-17' 1*
774      9        Ц10-972-10' 1*
775     10        С152-489' 35*
776     11        Ц10-54-11' 35*
777     12        Ц10-659-12' 1*
778     13        Ц10-972-21' 1*
779     14        К' СОРОЧИНСКАЯ' ЗОЛОТУХИНА##КВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36668

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-12

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МОНТАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-5 АЛ.11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,325 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 39 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,027 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.ОБОРУДОВАНИЕ								
1	16-01-80Г АОП.7 П2-557	-УСИЛИТЕЛЬ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ 100У-101 ШТ	1,00	194,40	-	194	-	-	-	-
2	15-04-80Г П12-051	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ РПУ-2-662223 ШТ	4,00	7,13	-	29	-	-	-	-
3	15-04-80Г П18-097	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-712-2У3 ШТ	2,00	1,03	-	2	-	-	-	-
4	ПР-НТ 084-01 П.1	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ 1ГА-0,5 ШТ	2,00	5,40	-	11	-	-	-	-
5	16-01-80Г П2-355	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 10ГРА-5 ШТ	1,00	27,76	-	28	-	-	-	-
		11.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
6	Ц10-116-3	-МОНТАЖ УСИЛИТЕЛЯ СТАЦИОНАРНОГО ШТ	1,00	7,21	-	7	7	-	10,00	10
7	Ц10-319-2	-ТО ЖЕ,РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО	4,00	6,67 0,15	- -	1	1	- -	- 0,30	- 1
8	Ц8-529-5	-ТО ЖЕ,КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ШТ	2,00	0,15 1,99	- 0,05	4	2	- -	- 2,00	- 4
9	Ц10-397-7	-ТО ЖЕ,ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИИ	2,00	1,09 2,73	0,01 -	5	5	- -	0,01 4,00	- 8

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	1
			шт		2,34	-			-	-	-
10	Ц10-397-8	-ТО ЖЕ,ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ		1,00	3,96	-	4	3	-	5,00	5
			шт		3,26	-			-	-	-
11	Ц10-383-5	-ТС ЖЕ,МИКРОФОНА ДИНАМИЧЕСКОГО (ПОСТАВКА КОМПЛЕКТНО С УСИЛИТЕЛЕМ 100У-101)		1,00	0,78	-	1	1	-	1,00	1
					0,76	-			-	-	-
			шт								
12	С15-04-80Г СТР139	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ П2Т		1,00	0,81	-	1	-	-	-	-
			шт		-	-			-	-	-
13	Ц10-319-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ		1,00	0,97	-	1	1	-	2,00	2
			шт		0,95	-			-	-	-
14	С36-09-79Г П1-0457	-СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 2А,400 ОМ		1,00	0,14	-	1	-	-	-	-
			шт		-	-			-	-	-
15	Ц10-319-2	-МОНТАЖ СОПРОТИВЛЕНИЯ		1,00	0,15	-	1	-	-	0,30	-
			шт		0,15	-			-	-	-
16	С15-09-81Г 1.7-028	-КАБЕЛЬ МАРКИ РВШЭ-1Х2Х0,5	км	0,02	74,94	-	1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	С151-1075	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ 2Х2,5ММ2		0,01	166,00	-	2	-	-	-	-
			1000М		-	-			-	-	-
18	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1		0,25	30,70	4,90	8	4	1	28,00	7
			100М		15,10	1,56			-	2,01	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				301	24	1		38
			----						-		1
			РУБ.								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				264	-	-		-
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				264	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				37	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				20	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				4	-	-		-
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				61	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		39
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	27	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				325	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		39
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	27	-		-

СОСТАВИЛ СОРОЧИНСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36668

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 27)

```
780      1      Э36668' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
781      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5929'
                        1' ЗДАНИЕ СТАНЦИИ АЗС' ' ' 1-12' ПРИОБРЕТЕНИЕМ МОНТАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ' Т
                        П 503-6-5 АЛ.11' НОВИКОВ*
782      3      Н22=8*
783      4      П2#1.ОБОРУДОВАНИЕ#*
784      5      116-01-80Г#ДОП.7#П2-557(=14)' 1' 180' УСИЛИТЕЛЬ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ 100У-101' ШТ*
785      6      115-04-80Г#П12-051(=14)' 4' 6.6' РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ РПУ-2-662223' ШТ*
786      7      115-04-80Г#П18-097(=14)' 2' 0,95' КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-712-2У3' ШТ*
787      8      Т ПР-НТ#084-01#П.1(=14)' 2' 5' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ 1ГА-0,5' ШТ*
788      9      116-01-80Г#П2-355(=14)' 1' 25,7' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 10ГРД-5' ШТ*
789      10     П2#11.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
790      11     Ц10-116-3' 1' ' МОНТАЖ УСИЛИТЕЛЯ СТАЦИОНАРНОГО*
791      12     Ц10-319-2' 4' ' ТО ЖЕ,РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО*
792      13     Ц8-529-5' 2' ' ТО ЖЕ,КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ*
793      14     Ц10-397-7' 2' ' ТО ЖЕ,ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИИ*
794      15     Ц10-397-8' 1' ' ТО ЖЕ.ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ*
795      16     Ц10-383-5' 1' ' ТО ЖЕ,МИКРОФОНА ДИНАМИЧЕСКОГО (ПОСТАВКА КОМПЛЕКТНО С УСИЛИТЕЛЕМ 100У-101)*
796      17     СТ15-04-80Г#СТР139(=13)' 1' 0.75.1.08' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ П2Г' ШТ*
797      18     Ц10-319-1' 1*
798      19     СТ36-09-79Г#П1-0457(=13)' 1' 0,13.1,08' СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 2А,400 ОМ' ШТ*
799      20     Ц10-319-2' 1' ' МОНТАЖ СОПРОТИВЛЕНИЯ*
800      21     СТ15-09-81Г#Т.7-028(=13)' 0,015' 64.1,171' КАБЕЛЬ МАРКИ РВШЭ-1Х2Х0.5' КМ*
801      22     С151-1075' 10' ' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ 2Х2,5ММ2*
802      23     Ц10-54-4' 25*
803      24     К' СОРОЧИНСКАЯ' ЗОЛОТУХИНА##АМ*
```

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я

на устройство газосветной рекламы на АЗС

Основание:
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость-1,33 тыс.руб.
Объем

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Сметная стоимость: За единицу	Сметная стоимость: Общая
1.	Пр-нт 57, 10-73 Минторговли СССР п.123, 43	Изготовление и монтаж металлоконструкций со знаками, подчеркивающими линиями, декорациями.	м2	24	14,25	342
2.	-"- п.14, 581	Изготовление газосветной трубки в комплекте с монтажным оборудованием (трансформ)	пм	140	4,00	560
3.	-"- п.123,51	Монтаж газосветной трубки	"	140	0,25	35
4.	Пр-нт примеч. 1,2	Электропроводка с низкой стороны	"	30	3,44	103,20
5.	-"-	Эскизный проект	шт	1	25	25
		ИТОГО:				1065,20
		ИТОГО с к-1,25 в ценах 1984г.				1331,50

Составил Дроботов

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

Типовой проект автозаправочной станции общего пользования на 1000 заправок в сутки

Смета в сумме 7,15 тнс.руб.

Согласована

Подрядчик_____

"___"_____198___г.

Форма 3

Смета в сумме 7,15 тнс.руб.
Утверждена
Заказчик_____
"___"_____198___г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

на строительство площадки заправочных островков

Сметная стоимость	7,15 тнс.руб.
Нормативная трудоемкость	1,32 тнс.чел.ч
Сметная заработная плата	0,20 тнс.руб.
Объем и расчетный измеритель единичной стоимости	820 м2

Составлена в ценах, введенных с I.I.1984г.

№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тнс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция, тнс.руб.	Нормативная трудоемкость, тнс.чел.ч	Сметная заработная плата, тнс.руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	2-I	Строительство автозаправочного островка	0,72	-	-	-	0,72	-	0,I2	0,I2	0,88
2.	2-2	Общестроительные работы фундамента под насосную установку, смесераздаточную и маслораздаточную колонки	0,24	-	-	-	0,24	-	I,I2	0,02	0,29
3.	2-3	Приобретение и монтаж топливораздаточной колонки НАР-3I	-	0,26	5,93	-	6,I9	-	0,08	0,06	7,55
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	0,96	0,26	5,93	-	7,I5	-	I,32	0,20	8,72

Главный инженер проекта Новиков

Начальник сметного отдела Борд

Составил Ефимова

Проверил Енгачева

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36669

Типовой проект 503-[illegible]-5 Альбом УП.87 Часть I

НАИМЕНОВАНИЕ ТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1

НА СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОЗАПРАВОЧНОГО ОСТРОВКА (НА 1 ШТ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАПРАВОЧНЫЕ ОСТРОВКИ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-5 Л-О-ГА-2 АЛ.1,Ж-15,АЛ.111

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,061 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ									
1	Е6-30 ССЦ СТР.12 П.1.15 П.1.16	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ФОЗ ПОД ВЫНОСНОЙ ЗАПРАВОЧНЫЙ ПУНКТ ИЗ БЕТОНА М150 М3	0,32	36,62	1,20		12	1	-	4,35	1
				2,34	0,36				-	0,46	-
2	Е6-30 ССЦ СТР.12 П.1.15 П.1.19	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОНА ОСТРОВКА ИЗ БЕТОНА М300 М3	0,50	41,62	1,20		21	1	-	4,35	2
				2,34	0,36				-	0,46	-
3	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МН1, МН4 В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ Т	0,02	355,00	1,30		7	1	-	64,00	1
				38,00	0,39				-	0,50	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
4	Е8-27	-ОБМАЗАТЬ НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ФУНДАМЕНТА ФОЗ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,03	90,00	1,50		2	1	-	33,60	1
				19,50	0,45				-	0,58	-
5	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ М3	0,42	10,40	-		4	1	-	3,00	1
				1,62	-				-	-	-
6	Е27-251	-ПРОПИТКА ПЕСКА НА ТОЛЩИНУ 50ММ БИТУМОМ Т	0,01	141,00	2,20		1	-	-	-	-
				-	0,53				-	0,68	-
7	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОСТРОВКА ТОЛЩ.100ММ М3	0,07	29,30	-		2	-	-	2,90	-
				1,62	-				-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36669

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЯ 100М2	0,01	9,83	0,08	1	-	-	12,60	-
				7,86	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			50	5	-		6
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36669

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 28)

```
804   1   Э36669' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' '
805   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ЗАПРАВОЧН
                ЫЕ ОСТРОВКИ' ' ' 2-1' СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОЗАПРАВОЧНОГО ОСТРОВКА (НА 1 ШТ)' ТП 503-6-5 Л-О-ГА-2 АЛ.
                1,КЖ-15,АЛ.111' НОВИКОВ*
806   3   Н10=16,5*
807   4   П2#БЕТОННЫЕ РАБОТЫ#*
808   5   Е6-30#ССЦ СТР.12#П.1.15 П.1.16' 0,32' 35,70+(27,20-26,30).1,02#2,34#1,20#0,36' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОН
                НОГО ФУНДАМЕНТА ФО3 ПОД ВЫНОСНОЙ ЗАПРАВОЧНЫЙ ПУНКТ ИЗ БЕТОНА М150*
809   6   Е6-30#ССЦ СТР.12#П.1.15 П.1.19' 0,50' 35,70+(32,10-26,30).1,02#2,34#1,20#0,36' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОН
810   7       А ОСТРОВКА ИЗ БЕТОНА М300*
811   8   Е6-84(А1=355)' 0,0<3' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МН1, МН6 В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ*
812   9   П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
813  10   Н8-27(А1=90)' 2,7' ' ОБМАЗАТЬ НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ФУНДАМЕНТА ФО3 ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
814  11   Е11-3(А1=10,4)' 0,42' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ*
815  12   Е27-251(А1=141)' 0,0112' ' ПРОПИТКА ПЕСКА НА ТОЛЩИНУ 50ММ БИТУМОМ*
816  13   Е11-11(А1=29,3)' 0,07' ' УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОСТРОВКА ТОЛЩ.100ММ*
817  14   Е11-77' 0,7*
          К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##ИВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-2

НА ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТА ПОД НАСОСНУЮ УСТАНОВКУ,СМЕСЕРАЗДАТОЧНУЮ И ЧАСЛОРАЗДАТОЧНУЮ КОЛОНКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАПРАВОЧНЫЕ ОСТРОВКИ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-5 Л КЖ-15 АЛ.111

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,019 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН, ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН, ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНЕ ВРУЧНУЮ ПОД ФУНДАМЕНТ 100М3	0,01	74,50 74,50	- -	1	1	- -	154,00 -	2 -			
2	Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ЗА СТЕНКИ ФУНДАМЕНТА С УПЛОТНЕНИЕМ 100М3	0,01	46,00 46,00	- -	1	-	- -	99,30 -	1 -			
3	Е1-968	-ПЛАНИРОВКА ИЗЛИШНЕГОГРУНТА НА МЕСТЕ 100М3	-	46,00 46,00	- -	1	-	- -	99,30 -	- -			
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ											
4	Е6-30 ССЦ СТР.12 П.1.15 П.1.16	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ПОД УСТАНОВКУ НАРА-31 ИЗ БЕТОНА М150 М3	0,30	36,62 2,34	1,20 0,36	11	1	- -	4,35 0,46	1 -			
5	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ. ДО 20 1	-	355,00 38,00	1,30 0,39	-	-	- -	64,00 0,50	- -			
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ											
6	Е8-27	-ОБМАЗАТЬ НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ФУНДАМЕНТОВ,СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ,ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПО ХОЛОДНОЙ ГРУНТОВКЕ	0,03	90,00 19,50	1,50 0,45	2	-	- -	33,60 0,58	1 -			

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			16	2	-		5
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ХИГАЧЕВА

АМ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36670

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 29)

```
818    1    Э36670' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
819    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ЗАПРАВОЧНЫ
                 Е ОСТРОВКИ' ' ' 2-2' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТА ПОД НАСОСНУЮ УСТАНОВКУ,СМЕСЕРАЗДАТОЧНУЮ
                 И МАСЛОРАЗДАТОЧНУЮ КОЛОНКИ' ТП 503-6-5 Л КЖ-15 АЛ.111' НОВИКОВ*
820    3    Н10=16,5*
821    4    П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
822    5    Е1-960' 1' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНЕ ВРУЧНУЮ ПОД ФУНДАМЕНТ*
823    6    Е1-968' 0,6' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ЗА СТЕНКИ ФУНДАМЕНТА С УПЛОТНЕНИЕМ*
824    7    Е1-968' 0,4' ' ПЛАНИРОВКА ИЗЛИШНЕГОГРУНТА НА МЕСТЕ*
825    8    П2#БЕТОННЫЕ РАБОТЫ#*
826    9    Е6-30#ССЦ СТР.12#П.1.15 П.1.16' 0,30' 35,70+(27,20-26,30).1,02#2,34#1,20#0,36' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОН
                 НОГО ФУНДАМЕНТА ПОД УСТАНОВКУ НАРА-31 ИЗ БЕТОНА М150*
827    10   Е6-84' 0,0024*
828    11   П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
829    12   Е8-27(А1=90)' 2,5' ' ОБМАЗАТЬ НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ФУНДАМЕНТОВ,СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ,ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА
                 2 РАЗА ПО ХОЛОДНОЙ ГРУНТОВКЕ*
830    13   К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##АМ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ НАРА-31

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-5

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАПРАВОЧНЫЕ ОСТРОВКИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,184 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 81 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,059 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	24-04-01 ДОП4 П689	-КОЛОНКА ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ НАРА-31 ШТ	12,00	477,00 -	- -	5724	-	- -	- -	- -
2	Ц11-607-2	-МОНТАЖ КОМПЛ	12,00	15,30 3,92	0,19 0,02	184	47	0 - 2 -	6,00 -	72 -
3	24-04-01 П47	-НАСОСНАЯ УСТАНОВКА ШТ	1,00	201,40 -	- -	201	-	- -	- -	- -
4	Ц11-607-2	-МОНТАЖ КОМПЛ	1,00	15,30 3,92	0,19 0,02	15	4	- -	6,00 -	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6124	51	2 -		78 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5925	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5925	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			199	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6184	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-

СОСТАВИЛ ПУЗИНА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36671

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 30)

```
831    1    =36671' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
832    2    К' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5929'
                ' ЗАПРАВОЧНЫЕ ОСТРОВКИ' ' ' 2-3' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ НАРА-31' ТП 50
                3-6-5' НОВИКОВ*
833    3    Н22=6*
834    4    С24-04-01#АОП4#П689(=14)' 12' 450' КОЛОНКА ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ НАРА-31' ШТ*
835    5    Ц11-607-2' 12' ' МОНТАЖ*
836    6    С24-04-01#П47(=14)' 1' 190' НАСОСНАЯ УСТАНОВКА' ШТ*
837    7    Ц11-607-2' 1' ' МОНТАЖ*
838    8    К' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА#ВКВ*
```

Форма 3

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

Типовой проект автозаправочной станции общего пользования на I000 заправок в сутки

Смета в сумме 4I,95 тыс.руб.

Согласована

Подрядчик_____

"___"_____I98___г.

Смета в сумме 4I,95 тыс.руб.

Утверждена

Заказчик_____

"___"_____I98___г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

на строительство площадки резервуаров для топлива

Сметная стоимость	4I,95 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	4,2I тыс.чел.ч
Сметная заработная плата	3,I3 тыс.руб.
Объем и расчетный измеритель единичной стоимости	I60 м2

Составлена в ценах, введенных с I.I.I984г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция, тыс. руб.	Нормативная трудоемкость, тыс.чел.ч	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	3-I	Общестроительные работы островка на 2 топливных резервуара	9,60	-	-	-	9,60	-	I,03	0,77	60,0
2.	3-2	Общестроительные работы островка на 6 топливных резервуара	26,7I	-	-	-	26,7I	-	2,53	I,93	I66,94
3.	3-3	Оборудование резервуаров емк.25 м3	I,00	0,70	3,94	-	5,64	-	0,65	0,43	35,25
		ВСЕГО по СМЕТЕ:	37,3I	0,70	3,94	-	4I,95	-	4,2I	3,I3	262,I9

Главный инженер проекта Новиков

Начальник сметного отдела Борд

Составил Ефимова

Проверил Жигачева

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОСТРОВКА НА 2 ТОПЛИВНЫХ РЕЗЕРВУАРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ТОПЛИВА

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-5 АЛ111 л.КЖ-2,7,9,12-14

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,549 ТЫС.РУБ.
НОРЧАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1025 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,770 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЯ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ВСЕГО
				ОСНОВНОЯ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-175 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЯ ЛОПАТОЯ ЕМК.0,5М3 В КОТЛОВАНЕ С ПОГРУЗКОЯ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,21	178,21 7,64	170,30 70,61	37 15	2 36 15	15,50 101,68	3 21
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	360,50	0,29	-	105	22	0,09	32
3	Е1-195 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1000М3	0,21	0,06 14,33	- 12,47	- 3	- 3	- 3,23	- 1
4	Е1-56 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЯ ЛОПАТОЯ ЕМК.0,5М3 В КОТЛОВАНЕ В ОТВАЛ 1000М3	0,56	1,59 150,82 6,53	3,99 144,29 59,80	1 84 33	1 80 33	5,75 13,20 86,11	1 7 48
5	Е1-948 ТЕХ.ЧАСТЬ П3.67	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ 100М3	0,14	144,00	-	20	20	273,60	38
6	Е1-231 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН.80Л.С.ДЛЯ УСТРОЙСТВА СЪЕЗДА И ВЫЕЗДА В КОТЛОВАН 1000М3	0,29	144,00 44,88 -	- 44,88 15,73	- 13 5	- 13 5	- - 22,65	- - 7
7	Е1-238 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 231 1000М3	0,29	35,53 -	35,53 12,43	10 4	- 11 4	- 17,90	- 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е1-231 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕЗЕРВ 1000М3	0,86	44,88 - -	44,88 - 15,73	39	-	39 - 14	- - 22,65	- - 19
9	Е1-238 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0,86	71,06 - -	71,06 - 24,86	61	-	61 - 21	- - 35,80	- - 31
10	Е1-257 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА,СЪЕЗДА И ВЪЕЗДА ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ 1000М3	0,86	20,79 - -	20 79 - 7,25	18	-	18 - 6	- - 10,44	- - 9
11	Е1-268 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 1000М3	0,86	11,88 - -	11,88 - 4,16	10	-	11 - 4	- - 5,99	- - 5
12	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ 100М3	8,59	11,60 7,40	4,20 2,73	100	64	36 23	13,40 3,93	115 34
		БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
13	Е6-232 ССЦ П1.17 П1.19 ТАБЛ3.4	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОННОГО ЗАНИЗА ИЗ БЕТОНА М200 М3	20,10	35,99 2,32	0,92 0,28	723	47	19 6	4,02 0,36	81 7
14	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,21	270,00 -	- -	57	-	- -	- -	- -
15	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,79	270,00 -	- -	213	-	- -	- -	- -
16	С ЦЕН1 Ч2 СТР194 П43	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛ.В-1 ТН	0,23	392,00 -	- -	90	-	- -	- -	- -
17	Е7-343	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ.ДО 15М2 М3	15,61	15,30 3,18	3,49 1,16	239	50	54 18	5,39 1,50	84 23
18	С ССЦ СТР79 П9-199	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ СТЕНОВЫХ ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т М3	13,86	58,50 -	- -	811	-	- -	- -	- -
19	С ССЦ СТР78 П9-197	-ТОЖЕ,ВЕСОМ ДО 5ТН ИЗ БЕТОНА М200 М3	1,75	50,90 -	- -	89	-	- -	- -	- -
20	С147-1	-АРМАТУРА КЛ.А-1 100КГ	0,40	22,40 -	- -	9	-	- -	- -	- -
21	С147-8	-ТОЖЕ,КЛ.А-III 100КГ	12,93	24,50 -	- -	317	-	- -	- -	- -
22	С147-15	-ТОЖЕ,КЛ.В-1	1,90	31,60	-	60	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ		-	-			-	-	-
23	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	5,34	40,80	-	218	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
24	Е6-92	-УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН ИЗ	7,80	41,54	1,10	324	37	9	8,44	66
	ССЦ СТР12 П1-5 П1-7	МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА М200 ТОЛЩ.БОЛЕЕ 150ММ		4,73	0,33			3	0,43	3
		М3								
25	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
26	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	1,09	283,00	-	308	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
27	Е7-366	-УСТАНОВКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ГРАДИРЕН СЕКЦИОННЫХ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ	4,00	7,85	1,43	31	5	6	1,95	8
				1,16	0,52			2	0,67	3
		ШТ								
28	С ССЦ СТР62 П8-503 1ЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3.3	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200	5,68	59,16	-	336	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
29	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,08	22,40	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
30	С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,23	24,50	-	79	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
31	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,29	40,80	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
32	Е11-11 ССЦ СТР12 П1.1 П1.3	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩ.100ММ ИЗ БЕТОНА М150	5,80	28,28	-	164	9	-	2,90	17
		М3		1,62	-			-	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
33	Е8-10	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩ.350ММ ПОД РЕЗЕРВУАРЫ	9,20	10,70	0,32	98	4	3	0,80	7
		М3		0,40	0,10			1	0,13	1
34	Е6-171 ССЦ СТР28 П4.20	-ЗАСЫПКА ЕМКОСТЕЙ С РЕЗЕРВУАРАМИ КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ	78,00	32,98	0,53	2572	61	41	1,64	128
				0,78	0,16			12	0,21	16
		М3								
35	Е8-27	-БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЕМКОСТЕЙ ОБМАЗАТЬ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА	1,41	90,00	1,50	127	27	2	33,60	47
				19,50	0,45			1	0,56	1
		100М2								
36	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,41	51,60	0,74	21	3	-	14,30	6
				7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
37	Е12-300	-ДОБАВЛЯТЬ ТОЛЩИНУ ПОКРЫТИЯ СТЯЖКИ	0,41	12,65	0,25	5	-	-	0,35	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		0,15	0,10			-	0,13	-
38	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ПАТРУБКИ В СТЕНАХ ЕМКОСТЕЙ(МН-1)	-	355,00	1,30	-	-	-	64,00	-
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
39	Е1-948	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ	0,08	120,00	-	10	10	-	228,00	18
		100М3		120,00	-			-	-	-
40	Е27-173	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩ.12СМ	0,31	230,00	7,40	72	4	3	25,60	8
		100М2		14,00	1,70			1	2,45	1
41	Е27-114	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.20ММ ИЗ БЕТОНА М100	31,20	9,31	0,20	290	7	6	0,41	13
		М2		0,22	0,03			1	0,04	1
42	Е27-115	-НА КАЖДЫЙ 1СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.114 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	- 0,03	6060,00	1,50	- 189	- 1	- -	69,60	- 2
		1000М2	-	33,00	0,45			- -	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			7593	375	651		677
			РУБ.					171		236
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7593	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1249	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	224	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			707	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9549	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1025
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	770	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			9549	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1025
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	770	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

КВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 31)

```
839     1       Э36672' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
840     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ПЛОЩАДКИ Р
                EЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ТОПЛИВА' ' ' 3-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОСТРОВКА НА 2 ТОПЛИВНЫХ РЕЗЕРВУАРА' Т.П
                .503-6-5 АЛ111 Л.КЖ-2,7,9,12-14' НОВИКОВ*
841     3       Н10=16,5*
842     4       П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
843     5       Е1-175(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 206' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛО
                ПАТОЙ ЕМК.0,5М3 В КОТЛОВАНЕ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
844     6       С310-1' 206.1,75*
845     7       Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 206' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
846     8       Е1-56(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 557' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛОП
                АТОЙ ЕМК.0,5М3 В КОТЛОВАНЕ В ОТВАЛ*
847     9       Е1-948(Н5=1,2)#ТЕХ.ЧАСТЬ#П3.67' 14' ' РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ*
848     10      Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 288' ' РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН.80Л.С.ДЛЯ УСТРОЙ
                СТВА СЪЕЗДА И ВЪЕЗДА В КОТЛОВАН*
849     11      Е1-238(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 288*
850     12      Е1-231(Н5=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 859' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ ВО ВР
                ЕМЕННЫЙ РЕЗЕРВ*
851     13      Е1-238(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 859*
852     14      Е1-257(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 859' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА,СЪЕЗДА И  ВЪЕЗДА ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ
                БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ*
853     15      Е1-268(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 859*
854     16      Е1-1185' 859' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ*
855     17      П2#БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
856     18      Е6-232#ССЦ П1.17#П1.19 ТАБЛ3.4' 20.1' 37,40-(32,10-28,20).1,015+1,02+1,53#2,32#0,92#0,28' УСТРОЙСТВО МОНОЛИ
                ТНОГО Ж/БЕТОННОГО ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М200*
857     19      С124-1' 0,213*
858     20      С124-3' 0,785*
859     21      СТ#ЦЕН1 Ч2#СТР194 П43(=1)' 0,231' 392' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛ.В-1' ТН*
860     22      Е7-343(А1=15,3)' 15,61' ' УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ.ДО 15М2*
861     23      СТ#ССЦ СТР79#П9-199(=1)' 13,86' 58,50' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ СТЕНОВЫХ ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т' М3*
862     24      СТ#ССЦ СТР78#П9-197(=1)' 1,75' 50,90' ТОЖЕ,ВЕСОМ ДО 5ТН ИЗ БЕТОНА М200' М3*
863     25      С147-1' 39,6' ' АРМАТУРА КЛ.А-1*
864     26      С147-8' 1293,4' ' ТОЖЕ,КЛ.А-III*
865     27      С147-15' 190,20' ' ТОЖЕ,КЛ.В-1*
866     28      С147-24' 534' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
867     29      Е6-92#ССЦ СТР12#П1-5 П1-7' 7,8' 45,30-(31,10-27,4).1,015#4,73#1,10#0,33' УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН ИЗ МОНОЛИТНОГ
                О Ж/БЕТОНА М200 ТОЛЩ.БОЛЕЕ 150ММ*
868     30      С124-16' 0,022*
869     31      С124-18' 1,093*
870     32      Е7-366' 4*
871     33      СТ#ССЦ СТР62#П8-503#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3.3(=1)' 5,68' 60,80-0,82.2' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ И
                З БЕТОНА М200' М3*
872     34      С147-1' 7,6*
873     35      С147-8' 323,20*
874     36      С147-24' 29,2*
875     37      Е11-11#ССЦ СТР12#П1.1 П1.3' 5,8' 29,30-(25,80-24,80).1,02#1,62##' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩ.100ММ ИЗ БЕТОНА
                М150*
876     38      П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
877     39      Е8-10(А1=10,7)' 0,2' ' ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩ.350ММ ПОД РЕЗЕРВУАРЫ*
878     40      Е6-171#ССЦ СТР28#П4.20' 78' (28,30-7,79+10,90).1,05#0,78#0,53#0,16' ЗАСЫПКА ЕМКОСТЕЙ С РЕЗЕРВУАРАМИ КЕРАМЗИ
                ТОВЫМ ГРАВИЕМ*
879     41      Е8-27(А1=90)' 140,9' ' БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЕМКОСТЕЙ ОБМАЗАТЬ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА*
880     42      Е12-299(А1=51,6)' 40,50*
881     43      Е12-300(А1=2,53)(Н1=5)(Р1.5)' 40,50' ' ДОБАВЛЯТЬ ТОЛЩИНУ ПОКРЫТИЯ СТЯЖКИ*
882     44      Е6-84(А1=355)' 0,004' ' ЗАКЛАДНЫЕ ПАТРУБКИ В СТЕНАХ ЕМКОСТЕЙ(НН=1)*
```

```
883     45      t1-948' 8' ' УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ*
884     46      t27-173(A1=250)' 31,2' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩ.12СМ*
885     47      t27-114(A1=9,31)' 31,2' ' БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.20ММ ИЗ БЕТОНА М100*
886     48      t27-115(A1=404)(H1=15)(P1.15)(ВП)' 31,2*
887     49      к' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##КВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОСТРОВКА НА 6 ТОПЛИВНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ТОПЛИВА

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-5 АЛ.3 Л.КЖ-3,8,11-14

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 26,706 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2527 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,926 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-175 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМК.0,5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,61	178,21 7,64	170,30 70,61	108 43	5	104 43	15,50 101,68	9 62
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА АО 1 КМ Т	1062,25	0,29 0,06	-	308	64	-	0,09	96
3	Е1-195 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1000М3	0,61	14,33 1,59	12,47 3,99	9	1	7 2	3,23 5,75	2 3
4	Е1-56 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМК.0,5М3 В ОТВАЛ 1000М3	1,05	150,82 6,53	144,29 59,80	158	7	151 63	13,20 86,11	14 90
5	Е1-948 ТЕХ.ЧАСТЬ П3.67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ 100М3	0,30	144,00 144,00	-	43	43	- -	273,60 -	82 -
6	Е1-231 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. ДЛЯ УСТРОЙСТВА СЪЕЗДА И ВЫЕЗДА В КОТЛОВАН 1000М3	0,29	44,88 -	44,88 15,73	13	-	13 5	- 22,65	- 7
7	Е1-238 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0,29	35,53 -	35,53 12,43	10	-	11 4	- 17,90	- 5
8	Е1-231 ТЕХ.ЧАСТЬ	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ ВО	1,36	44,88	44,88	61	-	61	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ3	ВРЕМЕННЫЙ РЕЗЕРВ		-	15,73			21	22,65	31
		1000М3								
9	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	1,36	71,06	71,06	97	-	97	-	-
	ТЕХ.ЧАСТЬ	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ3	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	24,86			34	35,80	49
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 231								
		1000М3								
10	Е1-257	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА	1,36	20,79	20,79	28	-	28	-	-
	ТЕХ.ЧАСТЬ	СЪЕЗДА И ВЫЕЗДА ГРУНТОМ 2		---	---			---	---	---
	ТАБЛ3	ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С		-	7,25			10	10,44	14
		ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ								
		1000М3								
11	Е1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	1,36	11,88	11,88	16	-	17	-	-
	ТЕХ.ЧАСТЬ	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ3	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	4,16			6	5,99	8
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 257								
		1000М3								
12	Е1-118S	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	13,65	11,60	6,20	158	101	57	13,40	183
		ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
		100М3		7,40	2,73			37	3,93	54
		БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
13	с6-232	-УСТРОСТВО МОНОЛИТНОГО	54,60	35,99	0,92	1965	127	50	4,02	219
	ССЦ П1.17	Ж/БЕТОННОГО АНИЦА ИЗ БЕТОНА		---	---			---	---	---
	П1.19	М200		2,32	0,28			15	0,36	20
	ТАБЛ3.4	М3								
14	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,67	270,00	-	181	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
15	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	2,66	270,00	-	664	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
16	С	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ	0,65	392,00	-	176	-	-	-	-
	ЦЕН1 Ч2	КЛ.В-1		---	---			---	---	---
	СТР194	ТН		-	-			-	-	-
	П43									
17	Е7-343	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН И	41,09	15,30	3,49	629	131	144	5,39	221
		ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ.ДО15М2		---	---			---	---	---
		М3		3,18	1,16			48	1,50	62
18	С	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ	23,10	58,50	-	1351	-	-	-	-
	ССЦ СТР79	ПАНЕЛЕЙ СТЕНОВЫХ ВЕСОМ БОЛЕЕ		---	---			---	---	---
	П9-199	5ТН ИЗ БЕТОНА М200		-	-			-	-	-
		М3								
19	С	-ТОЖЕ,ВЕСОМ ДО 5ТН ИЗ БЕТОНА	8,75	50,90	-	445	-	-	-	-
	ССЦ СТР78	М200		---	---			---	---	---
	П9-197	М3		-	-			-	-	-
20	С	-ТОЖЕ,ПС2-42-К1(4ШТ)	9,24	58,50	-	541	-	-	-	-
	ССЦ СТР79	М3		---	---			---	---	---
	П9-199			-	-			-	-	-
21	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,92	22,40	-	21	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
22	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	5,53	31,60	-	175	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С147-8	-АРМАТУРА А-3	32,49	24,50	-	796	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
24	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	12,12	40,80	-	495	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
25	Е6-92	-УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН ИЗ	23,80	46,92	1,10	1117	113	26	8,44	201
	ССЦ СТР12 П1-5 П1-3	МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150ММ(УМ1,УМ2)		4,73	0,33			8	0,43	10
		М3								
26	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,10	270,00	-	27	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
27	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	2,63	283,00	-	744	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
28	Е7-366	-УСТАНОВКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ГРАДИРЕН СЕКЦИОННЫХ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ	12,00	7,85	1,43	94	14	17	1,95	23
				1,16	0,52			6	0,67	8
		ШТ								
29	С ССЦ СТР62 П8-503 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3.3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М200	17,04	59,16	-	1008	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
30	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,24	22,40	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
31	С147-8	-АРМАТУРА А-3	9,69	24,50	-	238	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
32	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,88	40,80	-	36	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
33	Е11-11 ССЦ СТР12 П1.1 П1.3	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩИНОЙ 100ММ ИЗ БЕТОНА М50 ПОД МОНОЛИТНОЕ ДНИЩЕ	16,00	28,28	-	452	26	-	2,90	46
				1,62	-			-	-	-
		М3								
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
34	Е8-10	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩ.350ММ ПОД РЕЗЕРВУАРЫ	28,00	10,70	0,32	300	11	9	0,80	22
		М3		0,40	0,10			3	0,13	4
35	Е6-171 ССЦ СТР28 П4.20 4.2	-ЗАСЫПКА ЕМКОСТЕЙ С РЕЗЕРВУАРАМИ КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ	242,00	32,98	0,53	7981	189	129	1,64	397
				0,78	0,16			19	0,21	51
		М3								
36	Е8-27	-БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЕМКОСТЕЙ ОБМАЗАТЬ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА	3,22	90,00	1,50	290	63	4	33,60	108
				19,50	0,45			1	0,58	2
		100М2								
37	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	1,21	51,60	0,74	63	9	1	14,30	17
				7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е12-300	-ДОБАВЛЯТЬ ТОЛЩИНУ ПОКРЫТИЯ СТЯЖКИ		1,21	12,65	0,25	15	-	-	0,35	-
			100М2		0,15	0,10			-	0,13	-
39	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ПАТРУБКИ В СТЕНАХ ЕМКОСТЕЙ(МН-1)		0,04	355,00	1,30	14	2	-	64,00	3
			Т		38,00	0,39			-	0,50	-
40	Е1-948	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ ГЛУБИНОЙ ДО 250ММ		0,17	120,00	-	20	20	-	228,00	38
			100М3		120,00	-			-	-	-
41	Е27-173	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩ.12СМ		0,67	230,00	7,40	155	9	5	25,60	17
			100М2		14,00	1,90			1	2,45	2
42	Е27-114	-УСТРОЙСТВО СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20СМ		67,20	9,31	0,20	626	15	13	0,41	28
			М2		0,22	0,03			2	0,04	3
43	Е27-115	-НА КАЖДЫЙ 1СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.114 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	1000М2	0,07 -	6060,00 33,00	1,50 0,45	407	2	- -	69,60 0,58	5 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				21226	948	944		1721
			РУБ.						348		485
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				21226	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3502	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		321
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	630	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1978	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				26706	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2527
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1926	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				26706	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2527
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1926	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

КВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 32)

```
886    1    =5607З' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
887    2    К' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ПЛОЩАДКИ
                 РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ТОПЛИВА' ' ' 3-2' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОСТРОВКА НА 6 ТОПЛИВНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ' Т
                 .П.503-6-5 АЛ.3 Л.<№-3,8,11-14' НОВИКОВ*
890    3    Н10=16,5*
891    4    П2=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=*
892    5    Е1-175(Н3=1,15)(Н4=1,15)=ТЕХ.ЧАСТЬ=ТАБЛ3' 607' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛО
                 ПАТА ЕМК.0,5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
893    6    С310-1' 607.1,75*
894    7    Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)=ТЕХ.ЧАСТЬ=ТАБЛ3' 607' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
895    8    Е1-56(Н3=1,15)(Н4=1,15)=ТЕХ.ЧАСТЬ=ТАБЛ3' 1047' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛО
                 ПАТА ЕМК.0,5М3 В ОТВАЛ*
896    9    Е1-948(Н5=1,2)=ТЕХ.ЧАСТЬ=П3.67' 30' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ*
897    10   Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)=ТЕХ.ЧАСТЬ=ТАБЛ3' 288' ' РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. ДЛЯ
                 УСТРОЙСТВА СЪЕЗДА И ВЪЕЗДА В КОТЛОВАН*
898    11   Е1-238(Н3=1,1)(Н4=1,1)=ТЕХ.ЧАСТЬ=ТАБЛ3' 288*
899    12   Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)=ТЕХ.ЧАСТЬ=ТАБЛ3' 1365' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ ВО ВР
                 ЕМЕННЫЙ РЕЗЕРВ*
900    13   Е1-238(Н1=6)(Н3=1,1)(Н4=1,1)=ТЕХ.ЧАСТЬ=ТАБЛ3' 1365*
901    14   Е1-257(Н3=1,1)(Н4=1,1)=ТЕХ.ЧАСТЬ=ТАБЛ3' 1365' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА СЪЕЗДА И ВЪЕЗДА ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ
                 БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ*
902    15   Е1-268(Н3=1,1)(Н4=1,1)=ТЕХ.ЧАСТЬ=ТАБЛ3' 1365*
903    16   Е1-118' 1365' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ*
904    17   П2=БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ=*
905    18   Е6-232=ССЦ П1.17=П1.19 ТАБЛ3.4' 54.6' 37.40-(32.10-28.2).1.015*1.02*1.53*2.32*0.92*0.28' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТН
                 ОГО Ж/БЕТОННОГО ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М200*
906    19   С124-1' 0,666*
907    20   С124-3' 2,462*
908    21   С1=ЦЕН1 Ч2=СТР194 П43(=1)' 0,450' 392' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛ.В-1' ТН*
909    22   Е7-343(А1=15,3)' 41,09' ' УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ.ДО15М2*
910    23   СТ=ССЦ СТР79=П9-199(=1)' 23,10' 58,50' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ СТЕНОВЫХ ВЕСОМ БОЛЕЕ 5ТН ИЗ БЕТ
                 ОНА М200' Ч3*
911    24   СТ=ССЦ СТР78=П9-197(=1)' 8,75' 50,90' ТО=Е,ВЕСОМ ДО 5ТН ИЗ БЕТОНА М200' М3*
912    25   СТ=ССЦ СТР79=П9-199(=1)' 9,24' 58,50' ТО=Е,ПК2-42-К1(4ШТ)' М3*
913    26   С147-1' 92,4*
914    27   С147-15' 552,6*
915    28   С147-8' 3248,60*
916    29   С147-24' 1212,4*
917    30   Е6-92=ССЦ СТР124П1-5 П1-3' 23,8' 45,30+(27,40-25,80).1,015*4,73*1,10*0,33' УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН ИЗ МОНОЛИТН
                 ОГО Ж/БЕТОНА ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150ММ(УЧ1,УМ2)' М3*
918    31   С124-16' 0,103*
919    32   С124-18' 2,627*
920    33   Е7-366' 12*
921    34   СТ=ССЦ СТР62=П8-503=ТЕХ.ЧАСТЬ=ТАБЛ3.3(=1)' 17,04' 60.80-0,82.2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА
                 М200' М3*
922    35   С147-1' 23,8*
923    36   С147-8' 969,40*
924    37   С147-24' 87,6*
925    38   Е11-11=ССЦ СТР12=П1.1 П1.3' 16,00' 29,30-(25,80-24,80).1,02*1,62=*' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩИНОЙ 100ММ ИЗ Б
                 ЕТОНА М50 ПОД МОНОЛИТНОЕ ДНИЩЕ*
926    39   П2=ПРОЧИЕ РАБОТЫ=* *
927    40   Е8-10(А1=10,7)' 28,0' ' ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩ.350ММ ПОД РЕЗЕРВУАРЫ*
928    41   Е6-171=ССЦ СТР28=П4.20 4.2' 242' (28,30-7,79+10,90).1,05*0,76*0,53*0,16' ЗАСЫПКА ЕМКОСТЕЙ С РЕЗЕРВУАРАМИ КЕ
                 РАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ*
929    42   Е8-27(А1=90)' 321,8' ' БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЕМКОСТЕЙ ОБМАЗАТЬ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА*
930    43   Е12-299(А1=51,6)' 121,5*
```

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

```
   931      44        Е12-300(А1=2,53)(Н1=5)(Р1.5)' 121,5' ' ДОБАВЛЯТЬ ТОЛЩИНУ ПОКРЫТИЯ СТЯЖКИ*
   932      45        Е6-84(А1=355)' 0,040' ' ЗАКЛАДНЫЕ ПАТРУБКИ В СТЕНАХ ЕМКОСТЕЙ(ММ-1)*
   933      46        Е1-948' 67,2.0,25' ' УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ ГЛУБИНОЙ ДО 250ММ*
   934      47        Е27-173(А1=230)' 67,2' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩ.12СМ*
   935      48        Е27-114(А1=9,31)' 67,2*
   936      49        Е27-115(А1=404)(Н1=15)(Р1.15)(ВП)' 67,2*
   937      50        К' ЕФИМОВА' ИГАЧЕВА' КВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-3

НА ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.25М3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА ТОПЛИВНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ТОПЛИВА

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1964 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,630 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 649 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,426 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ОБОРУДОВАНИЕ									
1	НОМЕНКЛАТУРА РОСТОВСКОГО КОТЕЛЬНО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА	-РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК.25М3 ШТ	8,00	491,84	-	3935	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
2	Ц18-1-6	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ ШТ	8,00	40,40	8,67	323	179	70	43,00	344	
3	Ц12-1138-2	-ЗОНДОВАЯ ТРУБА ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.25М3 ШТ	8,00	22,40 2,32	3,96 0,45	19	12	32 3	5,11 2,00	41 16	
4	Ц12-805-2	-ВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА ЕМК.25М3 ШТ	13,00	1,48 2,15	0,03 0,09	28	24	- 1	0,04 3,00	- 39	
5	Ц12-852-3	-СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25М3 ШТ	8,00	1,82 2,24	0,02 0,05	18	15	- -	0,03 3,00	- 24	
6	Ц12-1170-1	-ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25М3 ШТ	8,00	1,90 3,27	0,01 0,29	26	21	- 2	0,01 4,00	- 32	
7	Ц12-1172-1	-ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25М3 ШТ	8,00	2,64 1,59 1,37	0,04 0,04 0,01	13	11	- - -	0,05 2,00 0,01	- 16 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
8	С121-753-А	-ЗОНАОВАЯ ТРУБА РВО-25М3	0,02	424,00	-	8	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
		ВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25М3-1ШТ-СТОИМОСТЬ УЧТЕНА В СТОИМОСТИ РЕЗЕРВУАРА								
		СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25-8ШТ-ТО ЖЕ								
		ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25-8ШТ-ТО ЖЕ								
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25-8ШТ-ТО ЖЕ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е22-143	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-ОРЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.25М3	4,11	193,00	28,20	794	35	116	14,60	60
		100М2		8,60	8,46			35	10,91	45
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5164	297	192		531
			РУБ.					67		86
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3935	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3935	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			427	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			209	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			686	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		532
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	332	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			794	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			999	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			5630	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		649
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	626	-		-

СОСТАВИЛ ПУЗИНА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

АМ

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.М.= 33)

```
938     1   Э36674' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' '*
939     2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5929'
                ' ПЛОЩАДКА ТОПЛИВНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ТОПЛИВА' ' ' 3-3' ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.25М3' ТП 503
                -6-4' НОВИКОВ*
940     3   Н22=6' Н10=16.5*
941     4   П2#ОБОРУДОВАНИЕ#*
942     5   1 НОМЕНКЛАТУРА#РОСТОВСКОГО#КОТЕЛЬНО#МЕХАНИЧЕСКОГО#ЗАВОДА(=14)' 8' 464' РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С ОБ
                ОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК.25М3' ШТ*
943     6   ##*
944     7   П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
945     8   Ц18-1-6' 8' ' МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ*
946     9   Ц12-1138-2' 8' ' ЗОНДОВАЯ ТРУБА ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.25М3*
947    10   Ц12-805-2' 13' ' ВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА ЕМК.25М3*
948    11   Ц12-852-3' 8' ' СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25М3*
949    12   Ц12-1170-1' 8' ' ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25М3*
950    13   Ц12-1172-1' 8' ' ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25М3*
951    14   ##*
952    15   П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
953    16   С121-753-А' 8.0.0031' ' ЗОНДОВАЯ ТРУБА РВО-25М3*
954    17   П2#ВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25М3-13ШТ-СТОИМОСТЬ УЧТЕНА В СТОИМОСТИ РЕЗЕРВУАРА#*
955    18   П2#СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25-8ШТ-ТО ЖЕ#*
956    19   П2#ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25-8ШТ-ТО ЖЕ#*
957    20   П2#ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25-8ШТ-ТО ЖЕ#*
958    21   ##*
959    22   П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
960    23   Е22-143' 51,4.8' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-ОРЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.25М3*
961    24   К' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА##АМ*
```

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

Типовой проект автозаправочной станции общего пользования на 1000 заправок в сутках

Форма 3

Смета в сумме 6,11 тыс.руб.
Согласована
Подрядчик_____
"___"_____I98___г.

Смета в сумме 6,11 тыс.руб.
Утверждена
Заказчик_____
"___"_____I98___г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 4

на строительство площадки резервуаров для масла и маслораздаточные колонки

Сметная стоимость	6,11 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I,07 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата	0,65 тыс.руб.
Объем и расчетный измеритель единичной стоимости	85,5 м2

Составлена в ценах, введенных с I.I.I984г.

№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость, тыс.чел.ч.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	4-I	Общестроительные работы резервуара	I,45	-	-	-	I,45	-	0,55	0,30	I6,96
2.	4-2	Устройство колодца для слива масел	0,28	-	-	-	0,28	-	0,04	0,03	3,27
3.	2-2	Общестроительные работы фундамента под насосную установку, смесераздаточную и маслораздаточную колонку	0,08	-	-	-	0,08	-	0,02	0,0I	0,94
4.	4-3	Оборудование колодца для резервуа-) ра емк.5м3	-	0,50	-	-	0,50	-	0,05	0,05	0,58
5.	4-4	Оборудование резервуаров емк.5м3	0,2I	0,98	2,6I	-	3,80	-	0,4I	0,26	44,44
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	2,02	I,48	2,6I	-	6,II	-	I,07	0,65	66,I9

Главный инженер проекта Новиков
Начальник сметного отдела Борд
Составил Ефимова
Проверил Хигачева

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЕЗЕРВУАРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА И МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-5 АЛ.111 Л.КЖ-15

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,294 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 114 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,064 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-175 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМК.0,5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,07	178,21 7,64	170,30 70,61	12	1 5	12 101,68	15,50	1 7
2	Е1-948 ТЕХ.ЧАСТЬ РАЗД.3 П.3.67	-ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ДНА КОТЛОВАНА 100М3	0,06	144,00 144,00	- -	9	9 -	- -	273,60 -	16 -
3	Е1-960	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ПРИЯМКЕ 100М3	-	74,50 74,50	- -	1	- -	- -	154,00 -	1 -
4	Е1-175 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,01	178,21 7,64	170,30 70,61	1	- -	1 -	15,50 101,68	- 1
5	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	133,70	0,29 0,06	- -	39	8 -	- -	0,09 -	12 -
6	Е1-195 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1000М3	0,08	14,33 1,59	12,47 3,99	1	- -	1 -	3,23 5,75	- -
7	Е1-175 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА ГЛИНИСТОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В КАРЬЕРЕ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,03	178,21 7,64	170,30 70,61	5	- 2	5 101,68	15,50 -	- 3
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	47,25	0,29 0,06	- -	14	3 -	- -	0,09 -	4 -
9	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ	0,03	14,33	12,47	1	- -	- -	3,23	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ.ЧАС.Ч	1000М3								
	ТАБЛ.3			1,59	3,99			-	5,75	-
10	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,27	46,00	-	12	12	-	99,30	27
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
11	Е6-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ЛОТКА С	1,52	30,66	0,34	47	1	-	0,99	2
	ЦСЦ	ПРИЯМКОМ ИЗ БЕТОНА М 150								
	ЦТР.12	М3		0,52	0,10			-	0,13	-
	П.1.15									
	П.1.16									
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
12	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ ПОД РЕЗЕРВУАР ИЗ СРЕДНЕЗЕРНИСТОГО ПЕСКА	3,00	10,70	0,32	32	1	1	0,80	2
				0,40	0,10			-	0,13	-
		М3								
13	Е23-7	-УКЛАДКА ЩЕБНЯ В ПРИЯМОК	0,02	9,84	0,13	1	-	-	0,35	-
		М3								
				0,17	0,04			-	0,05	-
14	Е8-28	-УСТРОЙСТВО ГЛИНЯНОГО ЗАМКА ИЗ МЯТОЙ ЖИРНОЙ ГЛИНЫ	4,20	11,80	2,16	50	13	9	6,50	27
				3,20	0,65			3	0,84	4
		М3								
15	Е16-57	-УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 89Х3ММ	3,60	2,98	0,07	11	2	-	0,86	3
				0,53	0,02			-	0,03	-
		М								
16	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МН 14	-	355,00	1,30	-	-	-	64,00	-
		Т								
				38,00	0,39			-	0,50	-
17	Е15-613	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА ТРУБЫ	0,02	43,50	0,03	1	-	-	38,80	1
		100М2		21,60	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			237	50	29		96
			РУБ.					10		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			226	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			35	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			20	-	-		-
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			281	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		111
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	62	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			11	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			13	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36676

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ЛН

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36676

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 34)

```
962   1   Э36676' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
963   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ПЛОЩАДКИ Р
            ЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА И МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ' ' ' 4-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЕЗЕРВУАРА' ТП
            503-6-5 АЛ.111 Л.КЖ-15' НОВИКОВ*
964   3   Н10=16,5*
965   4   П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
966   5   Е1-175(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТБЛ.3' 70' ' РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМК
            0,5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
967   6   Е1-948(Н5=1,2)#ТЕХ.ЧАСТЬ#РАЗД.3#П.3.67' 6' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ДНА КОТЛОВАНА*
968   7   Е1-960' 0,4' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ПРИЯМКЕ*
969   8   Е1-175(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 6,4' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
970   9   С310-1' 76,4.1,75*
971  10   Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 76,4' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
972  11   Е1-175(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 27' ' РАЗРАБОТКА ГЛИНИСТОГО ГРУНТА ЭКСАКВАТОРОМ В КАРЬЕРЕ С ПОГР
            УЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
973  12   С310-1' 27.1,75*
974  13   Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 27' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
975  14   Е1-968' 27*
976  15   П2#БЕТОННЫЕ РАБОТЫ#*
977  16   Е6-15#ССЦ СТР.12#П.1.15 П.1.16' 1,52' 27,80+(27,20-26,30).1,02+1,02+0,92#0,52#0,34#0,1' УСТРОСТВО БЕТОННОГО
            ЛОТКА С ПРИЯМКОМ ИЗ БЕТОНА М 150*
978  17   П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
979  18   Е8-10(А1=10,7)' 3' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ ПОД РЕЗЕРВУАР ИЗ СРЕДНЕЗЕРНИСТОГО ПЕСКА*
980  19   Е23-7(А1=9,84)' 0,02' ' УКЛАДКА ЩЕБНЯ В ПРИЯМОК*
981  20   Е8-28(А1=11,8)' 4,2' ' УСТРОЙСТВО ГЛИНЯНОГО ЗАМКА ИЗ МЯТОЙ ЖИРНОЙ ГЛИНЫ*
982  21   Е16-57' 3,6' ' УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 89Х3ММ*
983  22   Е6-84' 0,0014' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МН 14*
984  23   Е15-613(А1=43,5)' 1,7' ' ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА ТРУБЫ*
985  24   К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##ЛН*
```

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-2

НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА ДЛЯ СЛИВА МАСЕЛ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА И МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-5 ЧЕРТ.Л.КЖ-16 АЛ.3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,276 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 39 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,027 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-948	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНЕ ПЛОЩ.ДО 5 М2 100М3	0,05	120,00 120,00	- -	6	6	- -	228,00 -	11 -
2	Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,02	46,00 46,00	- -	1	1	- -	99,30 -	2 -
3	Е1-174 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ПОГРУЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ВРУЧНУЮ 1000М3	-	149,66 6,61	143,04 59,22	1	-	- -	13,00 85,28	- -
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	5,25	0,29 0,06	- -	2	-	- -	0,09 -	- -
5	Е1-195 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1000М3	-	14,33 1,59	12,47 3,99	1	-	- -	3,23 5,75	- -
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
6	Е6-15 ССЦ СТР.12 П.1.17 П.1.15 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3.4	-БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ КОЛОДЦА ТОЛЩ.200ММ ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,60	31,68 0,52	0,34 0,10	19	-	- -	0,99 0,13	1 -
7	Е6-166 ССЦ ТЕХ ЧАСТЬ	-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,90	62,74 7,40	0,86 0,26	56	7	1 -	13,50 0,34	12 -

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ.3.4									
8	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ (МН-7)	0,03	355,00	1,30	11	1	-	64,00	2
		т		38,00	0,39			-	0,50	-
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
9	Е9-207	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ КРЫШКИ	0,05	40,80	15,50	2	1	1	32,90	2
		т		19,80	4,62			-	5,96	-
10	С121-1979	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	0,05	326,00	-	16	-	-	-	-
		тн		-	-			-	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
11	Е11-2	-УТРАМБОВАННЫЙ ЩЕБНЕМ ГРУНТ ПОД ОСНОВАНИЕ КОЛОДЦА	0,03	43,30	0,99	1	-	-	7,19	-
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
12	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ А=80ММ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
				38,00	0,39			-	0,50	-
13	С ЦЕН.1 Ч.2 СТР.8 ТАБЛ.12 ТЕХ ЧАСТЬ П.23	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ КРЫШКИ	0,05	31,51	-	2	-	-	-	-
		тн		-	-			-	-	-
14	Е8-27	-НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ КОЛОДЦА ОБМАЗАТЬ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,06	90,00	1,50	6	1	-	33,60	2
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
15	Е27-19	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ ТОЛЩ.10СМ ПОД ОТМОСТКУ	1,08	8,68	0,21	9	-	-	0,15	-
		М3		0,07	0,05			-	0,06	-
16	Е27-251	-ОБРАБОТКА ПЕСЧАНОГО СЛОЯ БИТУМОМ	0,17	141,00	2,20	24	-	-	-	-
		т		-	0,53			-	0,68	-
17	Е27-114	-ЦЕМЕНТНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.100ММ	10,80	9,31	0,20	101	2	2	0,41	4
		М2		0,22	0,05			-	0,04	-
18	Е27-115	-ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩИНУ СЛОЯ	- 0,01	4040,00	1,00-	44	-	- -	46,40-	1
		1000М2	-	22,00	0,30			- -	0,39	-
19	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,11	9,83	0,08	1	1	-	12,60	1
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			222	21	4		37

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			204	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			256	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			276	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИВ

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 35)

```
986   1   Э36677' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
987   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В  СУТКИ' 5929' ' ПЛОЩАДКИ
                 РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА И МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ' ' ' 4-2' УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА ДЛЯ СЛИВА МАСЕЛ' Т
                 П 503-6-5 ЧЕРТ.Л.КЖ-16 АЛ.3' НОВИКОВ*
988   3   Н10=16,5*
989   4   П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
990   5   Е1-948' 5' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНЕ ПЛОЩ.ДО 5 М2*
991   6   Е1-968' 2' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
992   7   Е1-174(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 3' ' ПОГРУЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА  НА АВТОСАМОСВАЛЫ ВРУЧНУЮ*
993   8   С310-1' 3.1,75*
994   9   Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 3' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
995  10   П2#БЕТОННЫЕ РАБОТЫ#*
996  11   Е6-15#ССЦ СТР.12#П.1.17 П.1.15#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3.4' 0,6' 27,80+(28,20-26,30).1,02+1,02+0,92#0,52#0,34#0,1' Б
                 ЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ КОЛОДЦА ТОЛЩ.200ММ ИЗ БЕТОНА М200*
997  12   Е6-126#ССЦ ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3.4' 0,90' 60,80+1,02+0,92#7,40#0,86#0,26' БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ИЗ БЕТОНА М200*
998  13   Е6-84' 0,034' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ (МН-7)*
999  14   П2#МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ#*
1000 15   Е9-207' 0,05' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРЫШКИ*
1001 16   С121-1979' 0,05' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ' ТН*
1002 17   П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
1003 18   Е11-2(А1=43,3)' 3,45' ' УТРАМБОВАННЫЙ ЩЕБНЕМ ГРУНТ ПОД ОСНОВАНИЕ КОЛОДЦА*
1004 19   Е6-84' 0,016' ' ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ Д=80ММ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ*
1005 20   СТ#ЦЕН.1 Ч.2#СТР.8 ТАБЛ.12#ТЕХ ЧАСТЬ#П.23(=1)' 0,05' 15,60.2.1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРЫШ
                 КИ' ТН*
1006 21   Е8-27' 6,5' ' НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ КОЛОДЦА ОБМАЗАТЬ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
1007 22   Е27-19(А1=8,68)' 1,08' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ ТОЛЩ.10СМ ПОД ОТМОСТКУ*
1008 23   Е27-251(А1=141)' 0,173' ' ОБРАБОТКА ПЕСЧАНОГО СЛОЯ БИТУМОМ*
1009 24   Е27-114(А1=9,31)' 10,8' ' ЦЕМЕНТНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.100ММ*
1010 25   Е27-115(А1=404)(Н1=10)(Р1.10)(ВП)' 10,8' ' ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩИНУ СЛОЯ*
1011 26   Е11-77' 10,8*
1012 27   К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##ИВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-3

НА ОБОРУДОВАНИЕ КОЛОДЦА ДЛЯ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5М3(НА ОДИН Р-Р)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА

ОСНОВАНИЕ: ТП503-6-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,100 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,005 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ГРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	0,28	0,48	0,04	1	-	-	1,00	-
				0,43	0,01			-	0,01	-
2	Е9-122	-М/КОНСТРУКЦИЯ КОЛОДЦА Т	0,18	50,20	4,10	9	4	1	34,90	6
				23,10	1,22			-	1,57	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
3	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3.2 М	0,28	0,54	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	С121-2095	-М/КОНСТРУКЦИИ КОЛОДЦА Т	0,18	393,00	-	71	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	С23-10 01-005	-ФЛАНЕЦ А-32 РУ-2,5 ШТ	1,00	0,57	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С СБ.14.11 ТАБ.12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ТН	0.18	15.76	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			86	4	1		6
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			80	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-

СОСТАВИЛ ПУЗИНА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

АЧ

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 36)

```
1013      1        Э36679' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
1014      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5929'
                   ' ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА' ' ' 4-3' ОБОРУДОВАНИЕ КОЛОДЦА ДЛЯ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5М3(НА ОДИН Р
                   -Р)' ТП503-6-5' НОВИКОВ*
1015      3        Н10=16,5*
1016      4        П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
1017      5        Ц12-1-1' 0,28*
1018      6        Е9-122' 0,182' ' М/КОНСТРУКЦИЯ КОЛОДЦА*
1019      7        ##*
1020      8        П2#МАТЕРИАЛЫ.НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
1021      9        С113-16(=13)' 0,28*
1022     10        С121-2095' 0,182' ' М/КОНСТРУКЦИИ КОЛОДЦА*
1023     11        СТ23-10#01-005(=13)' 1' 0,53.1,079' ФЛАНЕЙ А-32 РУ-2,5' ШТ*
1024     12        ##*
1025     13        П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
1026     14        СТ СБ.14.11#ГАБ.12(=1)' 0,182' 15,60.1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ' ТН*
1027     15        К' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА##АМ*
```

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4-4

НА ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК. 5 М3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА И МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,802 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 409 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,257 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ								
1	01-22 АОП.1 П.313-18	-РЕЗЕРВУАР ЕМК.5 М3 ДЛЯ МАСЕЛ ШТ	5,00	361,21 -	- -	1806	-	- -	- -	- -
2	24-04-01 П.47	-МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ КОЛОНКА ТИПА 367 М3 ШТ	4,00	201,40 -	- -	806	-	- -	- -	- -
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
3	Ц18-1-4	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ ШТ	5,00	28,10 16,20	5,06 2,31	140	81	26 12	31,00 2,98	155 15
4	Ц11-607-2	-МОНТАЖ КОЛОНОК КОМПЛ	4,00	15,30	0,19	61	16	1	6,00	24
5	Ц12-1172-11	-ВЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РГС-5 ШТ	5,00	3,92 1,59	0,02 0,04	8	7	- -	0,03 2,00	- 10
6	Ц12-1170-1	-ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО РГС-5 ШТ	5,00	1,37 3,27	0,01 0,29	16	13	- 1	0,01 4,00	- 20
7	Ц12-852-3	-СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО РГС-5 ШТ	5,00	2,64 2,24	0,04 0,05	11	9	- -	0,05 3,00	- 15
8	Ц12-1138-2	-ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ ШТ	5,00	1,90 2,32	0,01 0,45	12	7	- 2	0,01 2,00	- 10
9	Ц12-1138-2	-ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ ШТ	5,00	1,48 2,32	0,03 0,45	12	7	- 2	0,04 2,00	- 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,48	0,03			-	0,06	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
		СТОИМОСТЬ ДЫХАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА- 5ШТ								
10	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5 М	18,25	0,67	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	18,25	0,48	0,04	9	8	1	1,00	18
				0,43	0,01			-	0,01	-
12	С29-10-01 П.42	-ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50 ШТ	5,00	3,73	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	Ц12-1172-21	-МОНТАЖ ШТ	5,00	1,58	0,03	8	7	-	2,00	10
				1,37	0,01			-	0,01	-
14	С113-77	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-40 10ШТ	1,00	2,07	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ СЛИВНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА - 5ШТ								
15	С113-20	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-4 М	12,00	1,46	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	Ц12-1-2	-МОНТАЖ М	12,00	0,61	0,06	7	6	-	1,00	12
				0,53	0,02			-	0,03	-
17	С29-10-01 П.41	-МУФТА СЛИВНАЯ МС-1 ШТ	5,00	15,37	-	77	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	Ц12-809-3	-МОНТАЖ ШТ	5,00	1,98	0,10	10	7	-	2,00	10
				1,37	0,02			-	0,03	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
19	С29-10-01 АОП.10 П.2	-СЛИВНОЙ ФИЛЬТР	ШТ	5,00	27,45 -	- -	137	-	- -	- -	- -
20	Ц12-852-3	-МОНТАЖ	ШТ	5,00	2,24 1,90	0,05 0,01	11	9	- -	3,00 0,01	15 -
21	С23-10 12-014	-ОТВОД 90 ГРАД -Д-80	ШТ	10,00	0,81 -	- -	8	-	- -	- -	- -
22	С23-10 01-084	-ФЛАНЕЦ 80-16	ШТ	10,00	1,51 -	- -	15	-	- -	- -	- -
23	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,02	573,00 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ ЗАЧЕРНОГО УСТРОЙСТВА - 5ШТ									
24	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5	М	40,00	0,67 -	- -	27	-	- -	- -	- -
25	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	М	40,00	0,48 0,43	0,04 0,01	19	17	1 -	1,00 0,01	40 -
26	С121-2095	-МЕЛКИЕ М/КОНСТРУКЦИИ	Т	0,13	393,00 -	- -	51	-	- -	- -	- -
27	Е9-202	-МОНТАЖ	Т	0,13	53,80 25,50	17,10 5,10	7	3	3 1	41,00 6,58	5 1
28	СПИСЬМО СКБ ТРАНСНЕФТЬ АВТОМАТИКА ОТ 19.03.1976 Г	-МЕТРШТОК МШС-3,5	ШТ	1,00	11,20 -	- -	11	-	- -	- -	- -
29	С121-753-А	-ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ	Т	0,01	424,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
30	С121-753-А	-ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ	Т	0,01	424,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
31	С23-10 01-060	-ФЛАНЕЦ 80-10	ШТ	5,00	1,24 -	- -	6	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С23-10 05-009	-ЗАГЛУШКА 80-16 ШТ	5,00	2,97 -	- -	15	-	- -	- -	- -
33	С113-102	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ГОСТ 8954-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25 10ШТ	0,50	1,20 -	- -	1	-	- -	- -	- -
34	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25 10ШТ	1,00	0,48 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
35	Е22-143	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.5 М3 100М2	0,86	193,00 8,60	28,20 8,46	166	7	24 7	14,60 10,91	13 9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.				3528	204	61 20		367 25

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	2612	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	2612	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	684	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	157	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	14
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	27	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	65	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	906	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	378
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	233	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	166	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	27	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	5	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	15	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	208	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	25
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	19	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	66	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	5	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	1	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	5	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	76	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3802	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		409
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	257	-		-

СОСТАВИЛ ПУЗИНА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

ИВ

```
1028      1        Э36681' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
1029      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5929' '
                   ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА И МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ' ' ' 6-6' ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМ
                   К. 5 М3' ТП 503-6-5' НОВИКОВ*
1030      3        М22=6' Н10=10.5*
1031      4        П2#ОБОРУДОВАНИЕ#*
1032      5        Т01-22#ДОП.1#П.313-18(=14)' 5' 389.0,876' РЕЗЕРВУАР ЕМК.5 М3 ДЛЯ МАСЕЛ' ШТ*
1033      6        Т24-04-01#П.47(=14)' 4' 190' МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ КОЛОНКА ТИПА 367 М3' ШТ*
1034      7        ##*
1035      8        П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
1036      9        Ц18-1-4' 5' ' МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ*
1037     10        Ц11-607-2' 4' ' МОНТАЖ КОЛОНОК*
1038     11        Ц12-1172-11' 5' ' ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РГС-5*
1039     12        Ц12-1170-1' 5' ' ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО РГС-5*
1040     13        Ц12-852-3' 5' ' СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО РГС-5*
1041     14        Ц12-1138-2' 5' ' ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ*
1042     15        Ц12-1138-2' 5' ' ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ*
1043     16        ##*
1044     17        П2#МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
1045     18        П2#СТОИМОСТЬ ДЫХАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА- 5ШТ#*
1046     19        С113-17(=13)' 18,25*
1047     20        Ц12-1-1' 18,25*
1048     21        СТ29-10-01#П.42(=13)' 5' 3.40.1,098' ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50' ШТ*
1049     22        Ц12-1172-21' 5' ' МОНТАЖ*
1050     23        С113-77(=13)' 10*
1051     24        ##*
1052     25        П2#СТОИМОСТЬ СЛИВНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА - 5ШТ#*
1053     26        С113-20(=13)' 12*
1054     27        Ц12-1-2' 12' ' МОНТАЖ*
1055     28        СТ29-10-01#П.41(=13)' 5' 14.1.098' МУФТА СЛИВНАЯ МС-1' ШТ*
1056     29        Ц12-809-3' 5' ' МОНТАЖ*
1057     30        СТ29-10-01#ДОП.10#П.2(=13)' 5' 25.1,098' СЛИВНОЙ ФИЛЬТР' ШТ*
1058     31        Ц12-852-3' 5' ' МОНТАЖ*
1059     32        СТ23-10#12-014(=13)' 10' 0,75.1,086' ОТВОД 90 ГРАД -Д-80' ШТ*
1060     33        СТ23-10#01-084(=13)' 10' 1,40.1,079' ФЛАНЕЦ 80-16' ШТ*
1061     34        С111-58(=13)' 0,020*
1062     35        ##*
1063     36        П2#СТОИМОСТЬ ЗАМЕРНОГО УСТРОЙСТВА - 5ШТ#*
1064     37        С113-17(=13)' 40*
1065     38        Ц12-1-1' 40*
1066     39        С121-2095' 0,125' ' МЕЛКИЕ М/КОНСТРУКЦИИ*
1067     40        Е9-202' 0,125' ' МОНТАЖ*
1068     41        СТПИСЬМО СКБ#ГРАНСНЕФТЬАВТОМАТИКА#ОТ 19.03.1976Г(=13)' 1' 10,2.1,098' МЕТРШТОК МШС-3,5' ШТ*
1069     42        ##*
1070     43        С121-753-А' 0,010' ' ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ*
1071     44        С121-753-А' 0,010' ' ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ*
1072     45        СТ23-10#01-060(=13)' 5' 1,15,1,079' ФЛАНЕЦ 80-10' ШТ*
1073     46        СТ23-10#05-009(=13)' 5' 2,75,1,079' ЗАГЛУШКА 80-16' ШТ*
1074     47        С113-102(=13)' 5*
1075     48        С113-120(=13)' 10*
1076     49        ##*
1077     50        П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
1078     51        Е22-143' 17,2.5' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.5 М3*
1079     52        К' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА#ИВ*
```

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

Форма 3

Типовой проект автозаправочной станции общего пользования на 1000 заправок в сутки

Смета в сумме 1,88 тыс.руб.

Согласована

Подрядчик_____

"___"_____198___г.

Смета в сумме 1,88 тыс.руб.

Утверждена

Заказчик_____

"___"_____198___г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5

на строительство площадки под устройство сбора отработанных масел и колонку "Воздух-вода"

Сметная стоимость	1,88 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	0,21 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата	0,12 тыс.руб.
Объем и расчетный измеритель единичной стоимости	21,5 м2

Составлена в ценах, введенных с I.I.1984г.

№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость, тыс.чел.ч	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	4-1	Общестроительные работы резервуара	0,29	-	-	-	0,29	-	0,11	0,06	13,49
2.	5-1	Общестроительные работы фундамента под колонку "Воздух-вода"	0,02	-	-	-	0,02	-	0,01	-	0,93
3.	5-2	Устройство металлического столика	0,01	-	-	-	0,01	-	-	-	0,47
4.	4-3	Оборудование колодца для резервуара емк.5м3	-	0,10	-	-	0,10	-	0,01	0,01	4,65
5.	5-3	Оборудование колонки "Воздух-Вода"	-	0,01	0,52	-	0,53	-	-	-	24,65
6.	5-4	Оборудование резервуара емк.5м3	0,04	0,19	0,70	-	0,93	-	0,08	0,05	43,26
		ВСЕГО по СМЕТЕ:	0,36	0,30	1,22	-	1,88	-	0,21	0,12	87,45

Главный инженер проекта Новиков
Начальник сметного отдела Борд
Составил Ефимова
Проверил Ежачева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТА ПОД КОЛОНКУ ВОЗДУХ-ВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКИ ПОД УСТРОЙСТВО СБОРА ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ И КОЛОНКУ ВОЗДУХ-ВОДА

ОСНОВАНИЕ: Т.П 503-6-5 АА.3 ЧЕРТ.Л КЖ-15

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,018 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ 100М3	0,01	74,50 74,50	- -	1	1	- -	154,00 -	2 -
2	Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ЗА СТЕНКИ ФУНДАМЕНТА С УПЛОТНЕНИЕМ 100М3	0,01	46,00 46,00	- -	1	-	- -	99,30 -	1 -
3	Е1-960	-ПЛАНИРОВКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	-	74,50 74,50	- -	1	-	- -	154,00 -	1 -
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
4	Е6-30 ССЦ П.1.16 П.1.15	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА Ф02 ИЗ БЕТОНА М150 М3	0,27	36,62 2,34	1,20 0,36	10	1	- -	4,35 0,46	1 -
5	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ. ДО 20 Т	-	355,00 38,00	1,30 0,39	-	-	- -	64,00 0,50	- -
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
6	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,03	90,00 19,50	1,50 0,45	2	1	- -	33,60 0,58	1 -

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			15	3	-		6
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

АМ

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.М.= 38)

```
1080      1     Э36682' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
1081      2     Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ПЛОЩАДКИ П
                      ОД УСТРОЙСТВО СБОРА ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ И КОЛОНКУ ВОЗДУХ-ВОДА' ' ' 5-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ *
                      УНДАМЕНТА ПОД КОЛОНКУ ВОЗДУХ-ВОДА' ТП 503-6-5 АЛ.3 ЧЕРТ.Л КЖ-15' НОВИКОВ*
1082      3     Н10=16,5*
1083      4     Е1-960' 1' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ*
1084      5     Е1-968' 0,6' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ЗА СТЕНКИ ФУНДАМЕНТА С УПЛОТНЕНИЕМ*
1085      6     Е1-960' 0,4' ' ПЛАНИРОВКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
1086      7     П2#БЕТОННЫЕ РАБОТЫ#*
1087      8     Е6-30#ССЦ П.1.16#П.1.15' 0,27' 35,70+(27,20-26,30).1,02#2,34#1,20#0,36' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ФУ
                      НДАМЕНТА Ф02 ИЗ БЕТОНА М150*
1088      9     Е6-84' 0,002*
1089     10     П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
1090     11     Е8-27' 2,6*
1091     12     К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##АМ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-2

НА УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СТОЛИКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКИ ПОД УСТРОЙСТВО СБОРА ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ И КОЛОНКУ ВОЗДУХ-ВОДА

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-5 АЛ.3 КЖ-15

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,013 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е9-153	-УСТРОЙСТВО И МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СТОЛИКА т	0.03	27,10	4,98	1	-	-	25,20	1
2	С121-2020	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ тн	0,03	14,80 292,00	1,52 -	9	-	- -	1,96 -	- -
3	С ЦЕН.1 Ч.2 СТР.8 ТАБЛ.12 Т/ЧАСТЬ П.23	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ тн	0,03	31,51	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			11	-	-		1
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1

СОСТАВИЛ Ефимова ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ Жигачева ЖИГАЧЕВА

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 39)

```
1092    1    Э36683' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
1093    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5929' ' ПЛОЩАДКИ П
                ОД УСТРОЙСТВО СБОРА ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ И КОЛОНКУ ВОЗДУХ-ВОДА' ' ' 5-2  УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО
                 СТОЛИКА' ТП 503-6-5 АЛ.3 КЖ-15' НОВИКОВ*
1094    3    Н10=16,5*
1095    4    Е9-153' 0,028' ' УСТРОЙСТВО И МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СТОЛИКА*
1096    5    С121-2020' 0,028' 292' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ' ТН*
1097    6    СТ#ЦЕН.1 Ч.2#СТР.8 ТАБЛ.12#Т/ЧАСТЬ П.23(=1)' 0,028' 15,60.2.1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ' ТН*
1098    7    К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##ЛН*
```

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-3

НА ОБОРУДОВАНИЕ КОЛОНКИ ВОЗДУХ-ВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОЛОНКА ВОЗДУХ-ВОДА

ОСНОВАНИЕ: ТП503-6-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,529 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	24-04-01 П.75	-КОЛОНКА ВОЗДУХ-ВОДА ШТ	1,00	519,60	-	519	-	-	-	-			
2	Ц11-540-4	-МОНТАЖ ШТ	1,00	6,63	0,15	7	3	-	4,00	4			
				2,79	0,02			-	0,03	-			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			526	3	-		4			
			РУБ.					-		-			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			519	-	-		-			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			519	-	-		-			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			4		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			529	-	-		-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			4		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-			

СОСТАВИЛ ПУЗИНА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

АМ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 40)

```
1099      1      э30685' н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
1100      2      ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' ' ' КО
                       ЛОНКА ВОЗДУХ-ВОДА' ' ' 5-3' ОБОРУДОВАНИЕ КОЛОНКИ ВОЗДУХ-ВОДА' ТП503-6-5' НОВИКОВ*
1101      3      н22=6*
1102      4      Т24-04-01#П.75(=14)' 1' 490' КОЛОНКА ВОЗДУХ-ВОДА' ШТ*
1103      5      Ц11-540-4' 1' ' МОНТАЖ*
1104      6      к' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА###АМ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-4

НА ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5М3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ

ОСНОВАНИЕ: ГП503-6-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.928 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 79 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.047 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ								
1	01-22 АОП.1 П.313-18	-РЕЗЕРВУАР ЕМК.5М3 ДЛЯ МАСЕЛ ШТ	1,00	361,21	-	361	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	29-10-01 П55	-УСТАНОВКА ТИПА УСОМ-6 ШТ	1,00	133,56	-	134	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	24-04-01 П.47	-ПОГРУЖНАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА 3160 ШТ	1,00	201,40	-	201	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
4	Ц18-1-4	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА ШТ	1,00	28,10	5,06	28	16	5	31,00	31
				16,20	2,31			2	2,98	3
5	Ц11-607-2	-МОНТАЖ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ КОМПЛ	1,00	15,30	0,19	15	4	-	6,00	6
				3,92	0,02			-	0,03	-
6	Ц12-2-6	-СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ Т	0,04	125,00	3,75	5	5	-	200,00	8
				114,00	1,19			-	1,54	-
7	Ц12-1170-1	-ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ШТ	1,00	3,27	0,29	3	3	-	4,00	4
				2,64	0,04			-	0,05	-
8	Ц12-1172-11	-ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ШТ	1,00	1,59	0,04	2	1	-	2,00	2
				1,37	0,01			-	0,01	-
9	Ц12-1138-2	-ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ ШТ	1,00	2,32	0,45	2	1	-	2,00	2
				1,48	0,03			-	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц12-1138-2	-ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ ШТ	1,00	2,32 1,48	0,45 0,03	2	1	- -	2,00 0,04	2 -
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
11	С159-3317	-СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ Т	0,04	690,00 -	- -	28	-	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ ЗАМЕРНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ								
12	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5 М	8,00	0,67 -	- -	5	-	- -	- -	- -
13	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	8,00	0,48 0,43	0,04 0,01	4	3	- -	1,00 0,01	8 -
14	С121-2095	-МЕЛКИЕ М/КОНСТРУКЦИИ Т	0,03	393,00 -	- -	12	-	- -	- -	- -
15	Е9-202	-МОНТАЖ Т	0,03	53,80 25,50	17,10 5,10	2	1	- -	41,00 6,58	1 -
16	СПИСЬМО СКБ ТРАНСНЕФТЬ АВТОМАТИКА ОТ19.03.1976Г	-МЕТРШТОК МШС-3,5 ШТ	1,00	11,20 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ ДЫХАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ								
17	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5 М	3,65	0,67 -	- -	2	-	- -	- -	- -
18	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО	3,65	0,48 0,43	0,04 0,01	2	2	- -	1,00 0,01	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 мм								
		м								
19	С29-10-01 П.42	-ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50	1.00	3,73	-	4	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
20	Ц12-1172-21	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОГНЕВОЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	1.00	1,58	0,03	2	1	-	2,00	2
				1,37	0,01			-	0,01	-
		шт								
21	С113-77	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-АУ АУ-40	0.20	2,07	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10шт								
22	С121-753-А	-ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ	0,02	424,00	-	8	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
23	С121-753-А	-ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ	0.01	424,00	-	4	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
24	С23-10 П.01-060	-ФЛАНЕЦ 80-10	1.00	1,24	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
25	С23-10 П.05-009	-ЗАГЛУШКА 80-16	1.00	2,97	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
26	С113-102	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ГОСТ 8954-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-АУ АУ-25	0,10	1,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10шт								
27	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -АУ АУ-25	0,20	0,48	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10шт								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
28	Е22-143	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5М3	0,17	193,00	28,20	33	1	4	14,60	3
		100м2		8,60	8,46			1	10,91	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		руб.			877	39	9		73
			руб.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		руб.			696	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		руб.			696	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			122	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			928	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-

СОСТАВИЛ ПУЗИНА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

ЛН

Тировой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 41)

```
1105   1   Э36687' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
1106   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5929' '
                ПЛОЩАДКА ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ' ' ' 5-4' ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5М3' ТП503-6-5' НОВИ
                КОВ*
1107   3   Н10=16,5' Н22=6*
1108   4   П2#ОБОРУДОВАНИЕ#*
1109   5   Т01-22#ДОП.1#П.313-18(=14)' 1' 389.0,876' РЕЗЕРВУАР ЕМК.5М3 ДЛЯ МАСЕЛ' ШТ*
1110   6   Т29-10-01#П55(=14)' 1' 126' УСТАНОВКА ТИПА УСОМ-6' ШТ*
1111   7   Т24-04-01#П.47(=14)' 1' 190' ПОГРУЖНАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА 3160' ШТ*
1112   8   ##*
1113   9   П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
1114  10   Ц18-1-4' 1' ' МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА*
1115  11   Ц11-607-2' 1' ' МОНТАЖ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ*
1116  12   Ц12-2-6' 0,04' ' СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ*
1117  13   Ц12-1170-1' 1' ' ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО*
1118  14   Ц12-1172-11' 1' ' ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО*
1119  15   Ц12-1138-2' 1' ' ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ*
1120  16   Ц12-1138-2' 1' ' ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ*
1121  17   ##*
1122  18   П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
1123  19   С159-3317' 0,04' ' СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ*
1124  20   ##*
1125  21   П2#СТОИМОСТЬ ЗАМЕРНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ#*
1126  22   С113-17(=13)' 8*
1127  23   Ц12-1-1' 8*
1128  24   С121-2095' 0,025' ' МЕЛКИЕ М/КОНСТРУКЦИИ*
1129  25   Е9-202' 0,025' ' МОНТАЖ*
1130  26   СТПИСЬМО СКБ#ТРАНСНЕФТЬАВТОМАТИКА#ОТ19.03.1976Г(=13)' 1' 10,2.1,098' МЕТРШТОК МШС-3,5' ШТ*
1131  27   ##*
1132  28   П2#СТОИМОСТЬ ДЫХАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ#*
1133  29   С113-17(=13)' 3,65*
1134  30   Ц12-1-1' 3,65*
1135  31   СТ29-10-01#П.42(=13)' 1' 3,40.1,098' ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50' ШТ*
1136  32   Ц12-1172-21' 1*
1137  33   С113-77(=13)' 2*
1138  34   ##*
1139  35   С121-753-А' 0,015' ' ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ*
1140  36   С121-753-А' 0,010' ' ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ*
1141  37   СТ23-10#П.01-060(=13)' 1' 1,15.1,079' ФЛАНЕЦ 80-10' ШТ*
1142  38   СТ23-10#П.05-009(=13)' 1' 2,75.1,079' ЗАГЛУШКА 80-16' ШТ*
1143  39   С113-102(=13)' 1*
1144  40   С113-120(=13)' 2*
1145  41   ##*
1146  42   П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
1147  43   Е22-143' 17,2' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5М3*
1148  44   К' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА##ЛН*
```

Форма 3

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

Типовой проект автозаправочной станции общего пользования на I000 заправок в сутки

Смета в сумме 2,07 тыс.руб.

Согласована

Подрядчик_____

"___"_____I98___г.

Смета в сумме 2,07 тыс.руб.

Утверждена

Заказчик_____

"___"_____I98___г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 6

на строительство резервуара топлива для приготовления смеси и топливо-смесительную колонку

Сметная стоимость	2,07 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	0,22 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата	0,I3 тыс.руб.
Объем и расчетный измеритель единичной стоимости	24,2 м2

Составлена в ценах, введенных с I.I.I984г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно чистая продукция, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость, тыс.чел.ч	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	4-I	Общестроительные работы резервуара	0,29	–	–	–	0,29	–	0,II	0,06	II,98
2.	2-2	Общестроительные работы смесераздаточную и маслораздаточную колонки	0,02	–	–	–	0,02	–	–	–	0,83
3.	4-3	Оборудование колодца для резервуара емк.5м3	–	0,I0	–	–	0,I0	–	0,0I	0,0I	4,I3
4.	6-I	Оборудование топливосмесительной колонки	–	0,03	I,02	–	I,05	–	0,0I	0,0I	43,39
5.	6-2	Оборудование резервуара емк.5м3	0,04	0,2I	0,36	–	0,6I	–	0,09	0,05	25,2I
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	0,35	0,34	I,38	–	2,07	–	0,22	0,I3	85,54

Главный инженер проекта Новиков

Начальник сметного отдела Борд

Составил Ефимова

Проверил Кигачева

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-1

НА ОБОРУДОВАНИЕ ТОПЛИВОСМЕСИТЕЛЬНОЙ КОЛОНКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРА ТОПЛИВА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДВУХТАКТНОЙ СМЕСИ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,044 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	24-04-01 П.40	-КОЛОНКА ТОПЛИВОСМЕСИТЕЛЬНАЯ 1КЭАС-25-05-1	1,00	1017,60	-	1018	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц11-607-2	-МОНТАЖ КОЛОНКИ	1,00	19,89	0,25	20	5	-	6,00	6
		КОМПЛ		5,10	0,03			-	0,04	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1038	5	-		6
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		1018	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		1018	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		1044	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	6	-		-

СОСТАВИЛ ПУЗИНА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 42)

```
1149      1      Э36689' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' *
1150      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5929' '
                         ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРА ТОПЛИВА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДВУХТАКТНОЙ СМЕСИ' ' ' 6-1' ОБОРУДОВАНИЕ ТОПЛИВОСМ
                         ЕСИТЕЛЬНОЙ КОЛОНКИ' ТП 503-6-5' НОВИКОВ*
1151      3      Н22=6*
1152      4      Т24-04-01#П.40(=14)' 1' 960' КОЛОНКА ТОПЛИВОСМЕСИТЕЛЬНАЯ 1КЭДС-25-05-1' ШТ*
1153      5      Ц11-607-2(А1.1.3)' 1' ' МОНТАЖ КОЛОНКИ*
1154      6      К' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА#И#В*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-2

НА ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5М3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРА ТОПЛИВА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ АВУХСКАТНОЙ СМЕСИ

ОСНОВАНИЕ: 1П503-6-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,613 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 88 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,049 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	: ЭКСПЛ. МАШИН : В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	: ЭКСПЛ. МАШИН : В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОБОРУДОВАНИЕ										
1	01-22 ДОП1 П313-18	-РЕЗЕРВУАР ЕМК.5М3 ДЛЯ СВЕТЛЫХ Н/ПРОДУКТОВ шт	1,00	361,21 -	- -	-	361	-	- -	- -	- -	-
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
2	Ц18-1-4	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА шт	1,00	28,10	8,06		28	16	5	31,00		31
3	Ц12-1170-1	-ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО шт	1,00	16,20 3,27	2,31 0,29		3	3	2 -	2,98 4,00		3 4
4	Ц12-1172-11	-ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО шт	1,00	2,64 1,59	0,04 0,04		2	1	- -	0,05 2,00		- 2
5	Ц12-852-3	-СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО шт	1,00	1,37 2,24	0,01 0,05		2	2	- -	0,01 3,00		- 3
6	Ц12-805-2	-ВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО шт	1,00	1,90 2,15	0,01 0,09		2	2	- -	0,01 3,00		- 3
				1,82	0,02				-	0,03		-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
		СТОИМОСТЬ ЗАМЕРНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ										
7	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С	8,00	0,67	-		5	-	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5 М		-	-			-	-	-
8	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	8,00	0,48 0,43	0,04 0,01	4	3	- -	1,00 0,01	8 -
9	С121-2095	-МЕЛКИЕ М/КОНСТРУКЦИИ Т	0,03	393,00 -	- -	12	-	- -	- -	- -
10	Е9-202	-МОНТАЖ Т	0,03	53,80 25,50	17,10 5,10	2	1	- -	41,00 6,58	1 -
11	СПИСЬМО СКБ ,,ТРАНСНЕФТЬАВТОМАТИКА,, ОТ 19.03.1976 Г	-МЕТРОСТОК МИС-3,5 ШТ	1,00	11,20 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ СЛИВНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ								
12	С113-20	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-4 М	2,30	1,46 -	- -	3	-	- -	- -	- -
13	Ц12-1-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 50 ММ ДО 80 ММ М	2,30	0,61 0,53	0,06 0,02	1	1	- -	1,00 0,03	2 -
14	С29-10-01 П41	-МУФТА СЛИВНАЯ МС-1 ШТ	1,00	15,37 -	- -	15	-	- -	- -	- -
15	Ц12-809-3	-МОНТАЖ ШТ	1,00	1,98 1,37	0,10 0,02	2	1	- -	2,00 0,03	2 -
16	С29-10-01 АОП10 П2	-СЛИВНОЙ ФИЛЬТР ШТ	1,00	27,45 -	- -	27	-	- -	- -	- -
17	Ц12-852-3	-МОНТАЖ ШТ	1,00	2,24	0,05	2	2	-	3,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,90	0,01			-	0,01	-
18	С23-10 12-014	-ОТВОД 90ГРАД-А-80 шт	2,00	0,81 -	- -	2	-	- -	- -	- -
19	С23-10 01-084	-ФЛАНЕЦ 80-16 шт	2,00	1,51 -	- -	3	-	- -	- -	- -
20	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ т	0,01	573,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ ВЫХАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ								
21	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5 м	3,65	0,67 -	- -	2	-	- -	- -	- -
22	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ м	3,65	0,48 0,43	0,04 0,01	2	2	- -	1,00 0,01	4 -
23	С29-10-01 П42	-ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50 шт	1,00	3,73 -	- -	4	-	- -	- -	- -
24	Ц12-1172-21	-МОНТАЖ шт	1,00	1,58 1,37	0,03 0,01	2	1	- -	2,00 0,01	2 -
25	С113-77	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-40 10шт	0,20	2,07 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ ВСАСЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ						-		
26	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5 м	12,00	0,67 -	- -	8	-	- -	- -	- -
27	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР	12,00	0,48 0,43	0,04 0,01	6	5	- -	1,00 0,01	12 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ									
			М								
28	С159-3317	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А=60Х3ГОСТ8732-76		0,01	690,00	-	7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
29	Ц12-2-6	-МОНТАЖ		0,01	125,00	3,75	1	1	-	200,00	2
			Т		114,00	1,19			-	1,54	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
30	Е22-143	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5М3		0,17	193,00	28,20	33	1	6	14,60	3
			100М2		8,60	8,46			1	10,91	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				559	42	9		82
			РУБ.						5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				361	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				361	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				151	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				195	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				613	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	49	-		-

СОСТАВИЛ ПУЗИНА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

Типовой проект 503-6-5 Альбом УП.87 Часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 43)

```
Э36690' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 1000 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5929'
        ' ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРА ТОПЛИВА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДВУХСКАТНОЙ СМЕСИ' ' ' 6-2' ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУ
        АРА ЕМК.5М3' ТП503-6-4' НОВИКОВ*
Н10=16,5' Н22=6*
П2#ОБОРУДОВАНИЕ#*
Т01-22#ДОП1#П313-18(=14)' 1' 389.0,876' РЕЗЕРВУАР ЕМК.5М3 ДЛЯ СВЕТЛЫХ Н/ПРОДУКТОВ' ШТ*
##*
П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
Ц18-1-4' 1' ' МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА*
Ц12-1170-1' 1' ' ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО*
Ц12-1172-11' 1' ' ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО*
Ц12-852-3' 1' ' СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО*
Ц12-805-2' 1' ' ВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО*
##*
П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
П2#СТОИМОСТЬ ЗАМЕРНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ#*
С113-17(=13)' 8*
Ц12-1-1' 8*
С121-2095' 0,025' ' МЕЛКИЕ М/КОНСТРУКЦИИ*
Е9-202' 0,025' ' МОНТАЖ*
СТПИСЬМО СКБ#,,ТРАНСНЕФТЬАВТОМАТИКА,,#ОТ 19.03.1976Г(=13)' 1' 10,2.1,098' МЕТРОСТОК МИС-3,5' ШТ*
##*
П2#СТОИМОСТЬ СЛИВНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ#*
С113-20(=13)' 2,3*
Ц12-1-2' 2,3*
СТ29-10-01#П41(=13)' 1' 14.1,098' МУФТА СЛИВНАЯ МС-1' ШТ*
Ц12-809-3' 1' ' МОНТАЖ*
СТ29-10-01#ДОП10#П2(=13)' 1' 25.1,098' СЛИВНОЙ ФИЛЬТР' ШТ*
Ц12-852-3' 1' ' МОНТАЖ*
СТ23-10#12-014(=13)' 2' 0,75.1,086' ОТВОД 90ГРАД-Д-80' ШТ*
СТ23-10#01-084(=13)' 2' 1,40.1,079' ФЛАНЕЦ 80-16' ШТ*
С111-58(=13)' 0,010*
##*
П2#СТОИМОСТЬ ДЫХАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ#*
С113-17(=13)' 3,65*
Ц12-1-1' 3,65*
СТ29-10-01#П42(=13)' 1' 3,40.1,098' ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50' ШТ*
Ц12-1172-21' 1' ' МОНТАЖ*
С113-77(=13)' 2*
##*
П2#СТОИМОСТЬ ВСАСЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ#*
С113-17(=13)' 12*
Ц12-1-1' 12*
С159-3317' 0,010' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д=60Х3ГОСТ8732-76*
Ц12-2-6' 0,010' ' МОНТАЖ*
##*
П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
Е22-143' 17,2' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5М3*
К' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА##КВ*
```

gost.e-ecolog.ru