Т И П О В О Й П Р О Е К Т

503-5-25.86

Павильон - клиентская для стоянки автомобилей
личного транспорта на 300 единиц (долгосрочное хранение)

АЛЬБОМ II

СМЕТЫ. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать 15" II 1983 г.
Заказ 1-432 Тираж: 330

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-25.86

Павильон - клиентская для стоянки автомобилей личного транспорта на 300 единиц (долгосрочное хранение)

АЛЬБОМ П

СМЕТЫ. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стоимость:
- общая - 6,50 тыс.руб.
- строительно-монтажных работ - 6,37 тыс.руб.
- I куб.м. здания - 72,22 руб.
- I кв.м. общей площади здания - 345,44 руб.

Разработан
проектным институтом
"КазНИПИАТ"

Главный инженер института Б.Р.Дзюба
Главный инженер проекта В.Г.Васильев
Начальник сметного отдела В.В.Чебыкин

Рабочий проект утвержден
и введен в действие
Госстроем КазССР от 24.II.86г.
Приказ № 250

503-5-25.86 (II)

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I	-	Пояснительная записка	3
2	-	Объектная смета № I на строительство павильона клиентской	4
3	I-I	Общестроительные работы павильона клиентской	6
4	I-2	Водопровод хозяйственно питьевой производственный павильон клиентской	53
5	I-3	Канализация павильона клиентской	67
6	I-4	Монтаж электроосвещения	75
7	I-5	Монтаж силового электрооборудования	86
8	I-6	Приобретение мебели	94
9		Ведомость потребности в ресурсах	99
I0		Ведомость потребности в материалах	I0I ÷ (103)

503-5-25.86 (П)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочим чертежам на строительство стоянки автомобилей личного транспорта на 300 единиц (долгосрочное хранение). Павильон - клиентская составлена в соответствии с инструкцией СН 227-82.

Сметная стоимость определена по нормам и ценам, введенным в действие с I.0I.I984г. Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;
- сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции;
- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденный Мособлисполкомом;
- прейскуранты, введенные в действие с I.0I.I982 г.
- ценники на монтаж оборудования издания I983 г.

Сметная документация разработана применительно к I территориальному району. Накладные расходы приняты в размерах:

- на общестроительные работы I6,5%
- на металлоконструкции 8,6%
- плановые накопления 8%

Сметы к типовому проекту составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС (редакция 6.0). Исходные данные находятся в институте "КазНИПИАТ".

Руководитель группы  Р.В.Мягких

503-5-25.86 (П)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту павильона - клиентской для стоянки автомобилей личного транспорта на 300 единиц (долгосрочное хранение)

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	- 6,50 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	- 0,99 тыс.чел.час.
Сметная заработная плата	- 0,70 тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I м2 общей площади	- 345,44 руб.
I м3 объема здания	- 72,22 руб.
Расчетную единицу	
I рабочее место	- 6,50 тыс.руб.

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Показ. един. стоим. руб.
			строительные работы	монтажные работы	оборудование и инвентарь	прочие затраты	всего	Нормативная условно-чистая продукция, тыс.руб.	нормативная трудоемкость, тыс.чел.час.	Сметная зарплата, тыс. руб.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I	Общестроительные работы	4,58	-	-	-	4,58	-	0,7I5	0,49	88,20 м3 5I,93

503-5-25.86 (II)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-2	Водопровод хозяйственно-питьевой производственный	0,86	-	-	-	0,86	-	0,I2	0,08	88,20 м3 9,75
3	I-3	Канализация	0,35	-	-	-	0,35	-	0,05	0,04	88,20 м3 3,97
4	I-4	Монтаж электроосвещения	-	0,49	-	-	0,49	-	0,07	0,05	88,20 м3 5,55
5	I-5	Монтаж силового электрооборудования	-	0,09	0,05	-	0,I4	-	0,04	0,04	88,20 м3 I,59
6	I-6	Приобретение мебели	-	-	0,08	-	0,08	-	-	-	-
		Итого:	5,79	0,58	0,I3	-	6,50	-	0,99	0,70	88,20 м3 73,70

Главный инженер Б.Р.Дзюба
Главный инженер проекта В.Г.Васильев
Начальник сметного отдела В.В.Чебыкин
Составила рук.группы Р.В.Мягких

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту павильона - клиентской для стоянки автомобилей личного транспорта на 300 единиц (долгосрочное хранение).
На общестроительные работы

Сметная стоимость - 4,58 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 общей площади - 248,37 руб.
I м3 объема здания - 51,93 руб.
I рабочее место - 4580 руб.

Основание: чертежи АС I÷ 4
Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин	
				всего	экспл. машин			экспл. машин	обслуж. машин	
				основной з/пл	в т.ч. зарплата	всего	основной зарплаты	в т.ч. зарплата	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		РАЗДЕЛ I.								
		Земляные работы								
I	EI-II32	Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом грунт 2 группы, I00 м2	I,33	7,I5 / 7,I5	-	I0	I0	-	I2,90 -	I7 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	EI-230 Т4,Т3	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до I0 м грунт I группы растительного грунта, I00 м3	0,0I	37,I8 -	37,I8 I2,98	I	-	-	- I8,69	-
3	EI-237 Т4, Т3 К=4 к объему	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 230, I000 м3	0,03	30,47 -	30,47 I0,65	2	-	2 I	- I5,34	- I
4	EI-I74 Т4,Т3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы растительного грунта, I000 м3	0,0I	I49,66 6,4I	I43,04 59,22	2	-	2 I	I3,00 85,28	- -
5	С3I0-I	Перевозка до I км	I6,00	0,29 0,06	-	5	I	-	0,09 -	2 -

503-5-25.86 (П)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	EI-I94 T4, T3	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы, I000 м3	0,0I	II,63 I,30	I0,I9 3,27	I	-	-	2,63 4,7I	-
7	EI-56 T4, T3 п.3,б	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3 грунт 2 группы, I000 м3	0,03	2I7,I8 9,40	207,78 86,II	7	-	7 3	I3,20 I24,00	- 4
8	EI-948 T4, П3, 67.3.72	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями глубиной до 2 м грунт 2 группы, доработка, I00 м3	0,03	II5,20 II5,20	-	3	3	-	2I8,88 -	7 -
9	EI-23I T4,T3	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с пермещением до								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I0 м грунт 2 группы в резерв, I000 м3	0,04	44,88 -	44,88 I5,73	2	2	2 I	- 22,65	-
I0	EI-238 T4,T3 K=9 к объему	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I, I000 м3	0,32	35,53 -	35,53 I2,43	I2	-	II 4	- I7,90	- 6
II	EI-23I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до I0 м грунт 2 и подсыпки под полы, I000 м3	0,03	44,88 -	44,88 I5,73	2	-	2 I	- 22,65	- I
I2	EI-238 K=9 к объему	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I, I000 м3	0,3I	35,53 -	35,53 I2,43	II	-	II 4	- I7,90	- 5

503-5-25.86 (II)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	EI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы, I00 м3	0,03	46,00 46,00	-	I	I	-	99,30 -	3 -
I4	EI-257 тч,т3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением грунта до 5 м грунт 2 группы, I000 м3	0,0I	20,79 -	20,79 7,25	I	-	-	- I0,44	-
I5	EI-995	Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами грунт 2 группы подсыпка под полы, I00м3	0,06	69,30 52,60	I6,70 7,47	4	3	I -	II3,00 I0,76	7 I
I6	EI-257 тч,т3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением грунта до 5 м грунт 2 группы подсыпка под полы, I000 м3	0,0I	20,79 -	20,79 7,25	I	-	-	- I0,44	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	EI-II84	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп, I00 м3	0,3I	9,69 6,20	3,49 2,29	3	2	I I	II,20 3,30	3 I
		Итого прямые затраты по разделу, руб. руб.				68	20	39 I6		39 2I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				68	-	-		-
		Эксплуатация машин, руб.				-	-	23		-
		Заработная плата машинистов, руб.				-	-	I6		-
		Основная заработная плата, руб.				-	20	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	36	-		-
		Накладные расходы, руб.				I0	-	-		-
		Плановые накопления, руб.				4	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	82	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-	-	60
		Сметная заработная плата, руб.				-	36	-	-	-
		Итого по разделу, руб.				82	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-	-	60
		Сметная заработная плата, руб.				-	36	-	-	-
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
I8	E6-20	Устройство фундаментов ленточных, бетонных, м3	I2,60	3I,70 I,55	0,76 0,23	399	I9	9 3	2,86 0,30	34 4
I9	E8-I3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом на отм. 0,63, I00 м2	0,I0	86,50 I9,60	I,50 0,45	9	2	-	38,I0 0,58	4 -

503-5-25.86 (II)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб.				408	2I	9	-	38
		руб.						3		4
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				408	-	-	-	-
		Материалы, руб.				360	-	-	-	-
		Эксплуатация машин, руб.				-	-	6	-	-
		Заработная плата машинистов, руб.				-	-	3	-	-
		Основная заработная плата, руб.				-	2I	-	-	-
		Всего заработная плата, руб.				-	24	-	-	-
		Накладные расходы, руб.				67	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в.н.р., чел.ч.				-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата в.н.р., руб.				-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб.				38	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				5I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-	-	48
		Сметная заработная плата, руб.				-	35	-	-	-
		Итого по разделу, 2 руб.				5I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-	-	48
		Сметная заработная плата, руб.				-	35	-	-	-
		Б. Надземная часть								
		РАЗДЕЛ 3. Стены								
20	E8-74	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщиной 5I0 мм, при высоте этажа до 4 м силикатным ниже отм. 0.00 м3	6,I0	34,58 2,83	0,80 0,24	2I4	I8	4 I	4,96 0,3I	3I 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	E8-74	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщиной 5I0 мм, при высоте этажа до 4 м силикатным выше отм. 0.00 м3	I9,I0	34,55 2,83	0,88 0,24	660	54	I6 5	4,96 0,3I	95 6
22	E8-36	Стены внутренние, из кирпича при высоте этажа до 4 м, м3	I,II	34,30 2,I0	0,8I 0,24	38	2	I	3,90 0,3I	4 -
23	E8-I3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом, I00 м2	0,I0	86,50 I9,60	I,50 0,45	9	2	-	38,I0 0,58	4 -
24	E7-445	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м, шт	24,00	0,23 0,08	0,I5 0,06	6	2	3 I	0,I3 0,08	3 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
25	СЦММП2-4	Раствор цементный М I00, м3	0,05	24,40 -	-	I	-	-	-	-
26	608-70006 ЦММП9-92	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапециодальные из бетона М-200, объемом до 0,5 м3, м3	0,77	64,40 -	-	50	-	-	-	-
27	СI47-I	Арматура А-I,I00кг	0,04	22,40 -	-	I	-	-	-	-
28	С I47-8	Арматура А-3,I00кг	0,I8	24,50 -	-	4	-	-	-	-
29	СI47-I6	Проволочная арматура ВР-I, I00 кг	0,II	3I,60	-	4	-	-	-	-
30	ЕII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных под кирпичную кладку стен, м3	0,I8	29,30 I,62	-	5	-	-	2,90 -	I
3I	Е8-30	Стены наружные простые из кирпича при высоте этажа до 4 м устройство парапета толщ.250мм, м3	2,I0	34,20 2,2I	0,8I 0,24	72	5	2 I	4,05 0,3I	9 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
32	EI0-28	Установка элементов каркаса из брусьев деревянные пробки в кирпичной кладке, м3	0,02	II0,00 I2,90	I,30 0,39	2	-	-	24,00 0,50	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб. руб.				I066	83	26 8		I47 II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				I066	-	-		-
		Материалы, руб.				897	-	-		-
		Эксплуатация машин, руб.				-	-	I8		-
		Заработная плата, машинистов, руб.				-	-	8		-
		Основная заработная плата, руб.				-	83	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	9I	-		-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				59	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Местные материалы, руб.				I	-	-		-
		Накладные расходы, руб.				I74	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в.н.р., чел.ч.				-	-	-		I6
		Сметная заработная плата в.н.р., руб.				-	29	-		-
		Плановые накопления, руб.				I00	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				I340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		I74
		Сметная заработная плата, руб.				-	I20	-		-
		Итого по разделу 3, руб.				I340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		I74
		Сметная заработная плата, руб.				-	I20	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие								
33	Е7-463	Установка панелей перекрытия площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м, шт	6,00	3,09 I,39	I,06 0,38	I9	8	6 2	2,29 0,49	I4 3
34	СЦММП2-4	Раствор цементный, М I00, м3	0,40	24,40 -	-	I0	-	-	-	-
35	608-9I056 ЦММПII--I58	Стоимость плит ПК 60.I2-4А4Т,м2	47,72	8,86 -	-	378	-	-	-	-
36	Е7-653	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в кирпичных и блочных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 6 т и высоте зданий до 30 м, шт	I,00	6,99 2,8I	4,08 I,57	7	3	5 2	4,8I 2,03	5 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
37	СЦММП2-4	Раствор цементный М I00, м3	0,02	24,40 –	–	I	–	–	–	–
38	608-92344 ЦММПП--I82	Плиты козырьков сплошные плоские М 200 Кв2в, м3	0,53	53,50 –	–	28	–	–	–	–
39	0I47-I	Арматура А-I,I00 кг	0,02	22,40 –	–	I	–	–	–	–
40	С I47-2	Арматура А-2 (углеродистая), I00 кг	0,02	22,40 –	–	I	–	–	–	–
4I	CI47-8	Арматура А-3, I00кг	0,I6	24,50 –	–	4	–	–	–	–
42	CI47-I5	Проволочная арматура В-I, I00 кг	0,I2	3I,60 –	–	4	–	–	–	–
43	CI47-24	Закладные детали, I00 кг	0,0I	40,80 –	–	I	–	–	–	–
44	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры, I00 кг	0,0I	I7,30 –	–	I	–	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб.				455	II	II		I9
		руб.						4		5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				455	-	-		-
		Материалы, руб.				4	-	-		-
		Эксплуатация машин, руб.				-	-	7		-
		Заработная плата машинистов, руб.				-	-	4		-
		Основная заработная плата, руб.				-	II	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	I5	-		-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				4I4	-	-		-
		Местные материалы, руб.				I0	-	-		-
		Накладные расходы, руб.				75	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.ч.				-	-	-		6
		Сметная заработная плата в н.р., руб.				-	I3	-		-
		Плановые накопления, руб.				42	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				572	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		30
		Сметная заработная плата, руб.				-	28	-		-
		Итого по разделу 4, руб.				572	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		30
		Сметная заработная плата, руб.				-	28	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Кровля								
45	EI2-293	Устройство обмазочной пароизоляции покрытия в два слоя из би-								

503-5-25.86 (II)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		туной мастики, I00 м2	0,39	26,50 9,29	I,48 0,44	I0	4	-	I7,60 0,57	7 -
46	EI2-286	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла, насухо, плитами из легких бетонов, I00 м2	0,39	I7,30 I5,50	I,80 0,53	7	6	-	28,50 0,68	II
47	СЦММП3-I46	Стоимость пенобетона, м3	6,36	I6,20 -	-	I03	-	-	-	-
48	EI2-299	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм, I00 м2	0,39	5I,60 7,64	0,74 0,22	20	3	-	I4,30 0,28	6
49	EI2-300 K=5	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке ном. 299, I00 м2	I,93	50,60 0,60	I,00 0,40	98	I	2 I	0,07 0,52	- I
50	EI2-I76	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		здания шириной до I2 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350, I00 м2	0,39	338,00 54,90	I5,60 4,69	I30	2I	6 2	95,20 6,05	37 2
5I	EI2-280	Устройство мелких покрытий, I00 м2	0,I6	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	30	7	-	83,00 0,I5	I3 -
52	EI2-277	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб, I00 м2	0,70	9,43 2,30	0,0I -	7	2	-	4,I4 -	3 -
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб. руб.				405	44	8 3		77 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				405	-	-	-	-
		Материалы, руб.				249	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Эксплуатация машин, руб.				-	-	5		-
		Заработная плата машинистов, руб.				-	-	3		-
		Основная заработная плата, руб.				-	44	-		-
		Всего, заработная плата, руб.				-	47	-		-
		Местные материалы, руб.				I03	-	-		-
		Накладные расходы, руб.				66	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.ч.				-	-	-		5
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	I2	-		-
		Плановые накопления, руб.				39	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				5I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		85

503-5-25.86 (П)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в.н.р., руб.				-	59	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб.				5I0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-	-	85
		Сметная заработная плата, руб.				-	59	-	-	-
		РАЗДЕЛ 6. Двери								
53	EI0-I05	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3 м2, м2	5,08	I,45 0,55	0,35 0,II	7	3	2 I	0,9I 0,I4	5 I
54	EI0-I07	Установка блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2, м2	2,78	2,00 0,67	0,I3 0,04	6	2	-	I,I6 0,05	4 -
55	CI22-280	Блоки дверные наружные щитовой конструкции со сплошным заполнением щита с обклад-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		обкладками оклеенными твердыми или сверхтвердыми древесно-волокнистыми плитами и защитными полосами из декоративного бумажнослоистого пластика однопольные с полотнами глухими марка ДН 2I-9ПУ, м2	I,89	I6,80 -	-	32	-	-	-	-
56	CI22-2I8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДВГ 2I-9, м2	I,80	I4,20 -	-	26	-	-	-	-
57	CI22-2I7	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марки ДВГ 2I-7, м2	4,I7	I5,00 -	-	63	-	-	-	-
58	CIII-446-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных, компл.	I,00	6,73 -	-	7	-	-	-	-
59	CIII-448-I	Скобяные изделия для дверей вход-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ных в помещение однопольных, компл.	4,00	2,97 -	-	I2	-	-	-	-
60	CIII-390	Замок врезной стальной никелированный с засовом двухсторонний с комплектом деталей и ключами, шт.	4,00	2,9I -	-	I2	-	-	-	-
6I	EI0-I40	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2, м2	I,89	I,34 0,20	-	3	-	-	0,36 -	I -
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб.				I68	5	2	-	I0
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				I68	-	-	-	-
		Материалы, руб.				9	-	-	-	-
		Эксплуатация машин. руб.				-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Заработная плата машинистов, руб.				-	-	I	-	-
		Основная заработная плата, руб.				-	5	-	-	-
		Всего заработная плата, руб.				-	6	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				I64	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.				28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в.н.р., чел.ч.				-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в.н.р., руб.				-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб.				I6	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				2I2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-	-	I2
		Сметная заработная плата, руб.				-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 6, руб.				2I2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-	-	I2
		Сметная заработная плата, руб.				-	I0	-	-	-
		РАЗДЕЛ 7. Окна								
62	EI0-73	Установка оконных блоков в каменных стеных с переплетами спаренными площадью проемов более 2 м2, м2	I2,48	2,I8 0,7I	0,24 0,07	27	9	3 I	I,2I 0,09	I5 I
63	CI22	Блоки оконные с фрамугами марка 0CI8-I88, 002I--I58, м2	I2,48	I7,70	-	22I	-	-	-	-
64	CIII-436	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов высотой до 2,I м, компл.	4,00	2,58	-	I0	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
65	EI5-708	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 4 мм, I00 м2	0,I2	373,00 65,50	I,90 0,58	47	8	-	I22,00 0,75	I5
66	EI0-I03	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема, м, до 2, м2	I2,40	0,92 0,34	0,03 0,0I	II	4	-	0,59 0,0I	7
67	CI22-362	Доски подоконные толщиной 42 мм, шириной 250 мм марка ПДI9-25, ПА-22-25, ПД25-25, ПД28-2-2, м	7,60	2,26 -	-	I7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб. руб.				333	2I	3 I		37 I
		в том числе:								
		Стоимость общестрои-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		тельных работ, руб.				333	-	-		-
		Материалы, руб.				60	-	-		-
		Эксплуатация машин, руб.				-	-	2		-
		Заработная плата машинистов, руб.				-	-	I		-
		Основная заработная плата, руб.				-	2I	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	22	-		-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				248	-	-		-
		Накладные расходы, руб.				55	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.ч.				-	-	-		4
		Сметная заработная плата в.н.р. руб.				-	I0	-		-
		Плановые накопления, руб.				32	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				420	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-	-	42
		Сметная заработная плата, руб.				-	32	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб.				420	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-	-	42
		Сметная заработная плата, руб.				-	32	-	-	-
		РАЗДЕЛ 8. Перегородки								
68	E8-43	Перегородки армированные, толщиной в I-2 кирпича из кирпича при высоте этажа до 4 м, I00 м2	0,I38	496,00 74,00	7,70 2,3I	68	II	I -	I37,00 2,98	20 -
69	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных под кирпичные перегородки, м3	0,4I	29,30 I,62	-	I2	I	-	2,90 -	I -
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб. руб.				80	I2	I -	-	2I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				80	-	-	-	-
		Материалы, руб.				72	-	-	-	-
		Эксплуатация машин, руб.				-	-	I	-	-
		Основная заработная плата, руб.				-	I2	-	-	-
		Всего заработная плата, руб.				-	I2	-	-	-
		Накладные расходы, руб.				I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в.н.р., чел.ч.				-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в.н.р., руб.				-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб.				8	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				I02	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-	-	22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб.				-	I4	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб.				I02	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-	-	22
		Сметная заработная плата, руб.				-	I4	-	-	-
		РАЗДЕЛ 9. Полы ТИП - I								
70	EII-2	Уплотнение грунта щебнем, I00 м2	0,I3	43,30 3,57	0,99 0,30	6	-	-	7,I9 0,39	I -
7I	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	I,05	29,30 I,62	-	3I	2	-	2,90 -	3 2
72	EII-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, I00 м2	0,I3	70,00 9,88	0,95 0,28	9	I	-	I8,80 0,36	2 -
73	EII-205	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеу-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ма поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки А, I00 м2	0,I3	5I9,00 43,60	0,75 0,22	67	5	-	75,50 0,28	9 -
		ТИП - 2								
74	EII-2	Уплотнение грунта щебнем, I00 м2	0,04	43,30 3,57	0,99 0,30	2	-	-	7,I9 0,39	-
75	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	0,28	29,30 I,62	-	8	I	-	2,90	I
76	EII-I35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем, I00 м2	0,04	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	I7	3	-	I08,00 I,75	6 -
		ТИП - 3								
77	EII-2	Уплотнение грунта щебнем, I00 м2	0,02	43,30 3,57	0,99 0,30	I	-	-	7,I9 0,39	-

503-5-25.86 (П)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
78	EII-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, I00м2	0,02	II6,88 20,50	I,74 0,52	2	I	-	40,20 0,67	I -
79	EII-68 К=I4	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, I00 м2	0,28	I4,78 0,59	0,28 0,08	4	-	-	I,06 0,I0	-
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб. руб.				I47	I3	-	-	23 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				I47	-	-	-	-
		Материалы, руб.				I37	-	-	-	-
		Основная заработная плата, руб.				-	I3	-	-	-
		Всего заработная плата, руб.				-	I3	-	-	-
		Накладные расходы, руб.				24	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в.н.р., чел.ч.				-	-	-	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, в.н.р., руб.				-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб.				I4	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				I85	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-	-	24
		Сметная заработная плата, руб.				-	I7	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб.				I85	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		24
		Сметная заработная плата, руб.				-	I7	-		-
		РАЗДЕЛ I0. Отделочные работы								
80	E15-20I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен парапетов, I00 м2	0,I4	85,30 35,60	4,90 2,33	I2	5	-	57,40 3,0I	8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8I	EI5-2I0	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских, I00 м	0,34	34,60 I7,60	I,I0 0,33	I2	6	-	30,00 0,43	I0 -
82	EI5-297	Отделка поверхностей потолков под окраску или склейку обоями из плит, I00 м2	0,3I	20,70 I8,50	0,I5 0,04	6	6	-	29,80 0,05	9 -
83	EI5-509	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону потолков, I00 м2	0,3I	3,I3 2,40	0,05 0,02	I	I	-	4,60 0,03	I -
84	EI5-256	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню бетону стен, I00 м2	0,78	II0,0 46,40	6,80 4,03	85	36	5 3	74,00 5,20	57 4
85	EI5-277	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону,								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I00 м2	0,09	215,00 I07,00	8,00 2,28	I9	9	I	I79,00 2,94	I6
86	EI5-92	Облицовка внутренних стен с карнизными плинтусными и угловыми элементами, белыми керамическими глазурованными плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону, I00 м2	0,II	532,00 I25,00	2,00 0,60	57	I3	-	2I9,00 0,77	23 -
87	CIII-I04	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие без завала, м2	I0,69	2,9I -	-	3I	-	-	-	-
88	СДОП I П 767	Стоимость стеклянной плитки, м2	I0,69	4,40 -	-	47	-	-	-	-
89	EI5-508	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке, I00 м2	0,I8	5,84 4,90	0,05 0,02	I	I	-	9,70 0,03	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
90	EI5-658	Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, I00 м2	0,60	44,80 7,90	0,50 0,I5	27	5	-	I4,50 0,I9	9 -
9I	EI5-576 K=2,4	Улучшенная окраска белилами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных в стенах, I00м2	0,I3	27,00 I4,60	0,02 0,0I	3	2	-	24,60 0,0I	3 -
92	EI5-576 K=2,4	Улучшенная окраска белилами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных в перегородках, I00 м2	0,08	27,00 I4,60	0,02 0,0I	2	I	-	24,60 0,0I	2 -
93	EI5-574 K=0,3	Улучшенная окраска белилами по дереву дверных заполнений в перегородках, I00 м2	0,0I	93,00 50,80	0,08 0,0I	I	I	-	88,70 0,0I	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
94	EI5-577 К=2,2	Улучшенная окраска белилами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску оконных, I00 м2	0,33	35,20 23,I0	0,02 0,0I	II	8	-	38,00 0,0I	I2 -
95	EI5-575 К=0,3	Улучшенная окраска белилами по дереву оконных заполнений, I00 м2	0,04	I20,00 77,40	0,07 0,02	5	3	-	I33,00 0,03	6 -
		Итого прямые затраты по разделу I0, руб. руб.				258	97	6 3		I59 4
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				258	-	-		-
		Материалы, руб.				I39	-	-		-
		Эксплуатация машин, руб.				-	-	3		-
		Заработная плата машинистов, руб.				-	-	3		-
		Основная заработная плата, руб.				-	97	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего заработная плата, руб.				-	I00	-		-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				3I	-	-		-
		Накладные расходы, руб.				42	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р., руб. чел.ч.				-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р., руб.				-	7	-		-
		Плановые накопления, руб.				22	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				322	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		I66
		Сметная заработная плата, руб.				-	I07	-		-
		Итого по разделу I0, руб.				322	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		I66

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб.				-	I07	-		-
		РАЗДЕЛ II. Разные работы								
96	E6-226	Устройство стен и днища приямков из бетона М I00, м3	I,63	4I,II 4,49	I,23 0,37	67	7	2 I	8,0I 0,48	I3 I
		Приямок								
97	EI0-50	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов, м2	2,08	4,92 0,50	0,I4 0,04	I0	I	-	0,94 0,05	2 -
98	EI0-I39	Обшивка щитов кровельной сталью, м2	2,08	2,90 0,45	0,0I -	6	I	-	0,86 -	2 -
99	EI2-280	Устройство мелких покрытий, I00 м2	0,0I	I02,00 45,80	0,4I 0,I2	3	I	-	83,00 0,I5	I -
		Лестница								
I00	EI-968	Подсыпка вручную грунта 2 категории под лестницу, I00 м3	0,02	46,00 46,00	-	I	I	-	99,30 -	- -

503-5-25.86 (II)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0I	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных под лестницу и площадку из БМ I00, м3	2,50	29,50 I,62	-	75	4	-	2,90 -	7 -
I02	EII-2	Уплотнение грунта щебнем, I00 м2	0,02	43,30 3,57	0,99 0,30	I	-	-	7,I9 0,39	-
I03	E6-20	Набивные ступени из БМ I00, м3	0,24	3I,70 I,55	0,76 0,23	8	-	-	2,86 0,30	I -
I04	EII-69	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм, I00 м2	0,03	84,70 I5,50	I,02 0,3I	2	-	-	28,50 0,40	I -
I05	EII-77	Железнение цементных покрытий, I00 м2	0,03	9,83 7,86	0,08 0,02	I	-	-	I2,60 0,03	-
I06	E9-46	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением площадок, т	0,05	60,56 I5,I8	33,28 I2,98	3	I	2 I	22,60 I6,74	I I

503-5-25.86 (II)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I07	0I2I-I98I	Ограждение из прокатных и гнутых профилей, полосовой круглой стали 2, т	0,05	327,00 -	-	I6	-	-	-	-
I08	EI5-II9	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой I ФЛ-03К, I00 м2	0,0I	I2,00 2,05	0,20 0,06	I	-	-	3,I0 0,08	-
I09	EI3-I60 К=2	Окраска поверхностей эмалями, ХВ-I25, I00 м2	0,03	I7,70 0,99	0,I7 0,05	I	-	-	I,46 0,06	-
		Отмостка								
II0	EI-960	Устройство корыта под отмостку	0,03	74,50 74,50	-	2	2	-	I54,00 -	5 -
III	EII-2	Уплотнение грунта щебнем, I00 м2	0,I6	43,30 3,57	0,99 0,30	7	I	-	7,I9 0,39	I -
II2	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных под отмостку, м3	I,58	29,30 I,62	-	46	3	-	2,90 -	5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II3	EII-69	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм, I00 м2	0,I6	84,70 I5,50	I,02 0,3I	I3	2	-	28,50 0,40	4 -
II4	EII-77	Железнение цементных покрытий, I00 м2	0,I6	9,83 7,86	0,08 0,02	2	I	-	I2,60 0,03	2 -
		Итого прямые затраты по разделу II, руб. руб.				263	25	4 2		47 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				244	-	-		-
		Материалы, руб.				2I4	-	-		-
		Эксплуатация машин, руб.				-	-	I		-
		Заработная плата машинистов, руб.				-	-	I		-
		Основная заработная плата, руб.				-	24	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	25	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб.				38	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.ч.				-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р., руб.				-	5	-		-
		Плановые накопления, руб.				22	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				304	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		50
		Сметная заработная плата, руб.				-	30	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ, руб.				I9	-	-		-
		Материалы, руб.				I	-	-		-
		Эксплуатация машин, руб.				-	-	I		-
		Заработная плата машинистов, руб.				-	-	I		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Основная заработная плата, руб.				-	I	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	2	-		-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				I6	-	-		-
		Накладные расходы, руб.				I	-	-		-
		Плановые накопления, руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ, руб.				2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		2
		Сметная заработная плата, руб.				-	2	-		-
		Итого по разделу II, руб.				325	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		52
		Сметная заработная плата, руб.				-	32	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по смете, руб. руб.				3653	352	I09 4I		6I7 52
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				3634	-	-		-
		Материалы, руб.				2I4I	-	-		-
		Эксплуатация машин, руб.				-	-	67		-
		Заработная плата машинистов, руб.				-	-	40		-
		Основная заработная плата, руб.				-	35I	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	39I	-		-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				854	-	-		-
		Местные материалы, руб.				II4	-	-		-
		Накладные расходы, руб.				590	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.,руб.				-	-	-		46

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в н.р., руб.				-	97	-		-
		Плановые накопления, руб.				336	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				4560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		7I3
		Сметная заработная плата, руб.				-	488	-		-
		Стоимость металломонтажных работ, руб.				I9	-	-		-
		Материалы, руб.				I	-	-		-
		Эксплуатация машин, руб.				-	-	I		-
		Заработная плата машинистов, руб.				-	-	I		-
		Основная заработная плата, руб.				-	I	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	2	-		-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				I6	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб.				I	-	-		-
		Плановые накопления, руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ, руб.				2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		2
		Сметная заработная плата, руб.				-	2	-		-
		Итого по смете,руб.				458I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		7I5
		Сметная заработная плата, руб.				-	490	-		-

Главный инженер проекта В.Г.Васильев
Начальник сметного отдела В.В.Чебыкин
Составила ст.инженер Г.С.Романова
Проверила рук.группы Р.В.Мягких
Перфорация:
Составила инженер А.А.Захарова
Проверила ст.инженер Г.С.Романова

503-5-25.86 (П)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту на строительство павильона - клиентской для стоянки автомобилей личного транспорта на 300 единиц (долгосрочное хранение). На водопровод хозяйственно-питьевой производственный

Сметная стоимость - 0,86 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 0,I2 тыс.чел.ч.
Сметная заработная плата - 0,08 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I м2 общей площади - 46,58 руб.
I м3 объема здания - 9,74 руб.
I рабочее место - 860 руб.

Основание: ВК - I-2
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин.	
				всего	экспл. машин	всего	основной зарплаты	экспл. машин.	обслуж.машин	
				основ. з/пл	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	E22-II7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм, м	5,00	0,II / 0,06	0,05 / 0,02	I	-	-	0,I0 / 0,03	-

503-5-25.86 (II)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	CI59-485	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 63, I0 м	0,50	7,99 -	-	4	-	-	-	-
3	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм, м	II,00	I,20 0,23	0,0I -	I3	3	-	0,37 -	4 -
4	EI6-42	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм, м	I2,00	I,35 0,23	0,0I -	I6	3	-	0,37 -	4 -
5	EI6-43	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм, м	I,50	I,36 0,23	0,0I -	2	-	-	0,37 -	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	EI6-46	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм, м	I,50	2,2I 0,29	0,03 0,0I	3	-	-	0,48 0,0I	I -
7	EI6-206	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром I5 мм, врезка	I,00	4,74 3,I4	0,08 0,02	5	3	-	4,98 0,03	5 -
8	EI6-207	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм, врезка	I,00	5,00 3,I4	0,08 0,02	5	3	-	4,98 0,03	5 -
9	EI6-208	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм, врезка	I,00	5,28 3,I4	0,08 0,02	5	3	-	4,98 0,03	5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	EI6-2II	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, врезка	I,00	20,00 3,8I	0,2I 0,06	20	4	-	6,II 0,08	6 -
II	EI6-2I2	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм, врезка	I,00	27,30 4,52	0,36 0,II	27	5	-	7,32 0,I4	7 -
I2	EI6-I44	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 30 мм, шт	3,00	I5,20 0,68	0,08 0,02	46	2	-	I,06 0,03	3 -
I3	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением I,6 МПа, диаметром в мм, I5 шт	2,00	I,25 -	-	3	-	-	-	-
I4	CI30-86	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 МПа, диаметром в мм 20, шт	I,00	I,48 -	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	CI30-85	Вентиль запорный муфтовый проходной диаметром I5 мм I5ч8р, шт	I,00	I,25 -	-	I	-	-	-	-
I6	EI8-226	Установка манометров с трехходовым краном, компл.	I,00	3,9I 0,I4	0,0I -	4	-	-	0,22 -	-
I7	23-07--I002-I	Кран пробно-спускной сальниковый латунный диаметром I6 мм I0б8бк, шт	I,00	I,65 -	-	2	-	-	-	-
I8	EI6-I85	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм, шт	I,00	2,07 0,I9	0,0I -	2	-	-	0,3I -	-
I9	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПа, диаметром 25 мм, м	20,00	2,23 -	-	45	-	-	-	-
20	EI6-I92	Счетчик холодной воды крыльчатый диаметром 20 мм ВКСМ-20, узел	I,00	83,90 6,60	0,63 0,I9	84	7	-	II,I0 0,25	II -

503-5-25.86 (II)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	CI30-2334	Счетчики холодной воды крыльчатые ВСКМ-5/204, шт	I,00	46,I0 -	-	46	-	-	-	-
22	E22-395	Установка пожарных гидрантов,шт	I,00	2,27 0,96	0,I2 0,04	2	I	-	I,78 0,06	2 -
23	E22-396	Установка колонок водоразборных, шт	I,00	I0,2I 4,30	0,28 0,08	I0	4	-	7,50 0,I0	7 -
24	EI6-I44	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм параллельная с выдвижным шпинделем, шт	I,00	I5,20 0,68	0,08 0,02	I5	I	-	I,06 0,03	I -
25	E22-II7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм,м	26,00	0,II 0,06	0,05 0,02	3	2	2 I	0,I0 0,03	3 I
26	CI59-484	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 50 мм, I0 м	2,65	5,40 -	-	I4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
27	EI6-66	Трубы стальные электросварные Д 20 мм, м	8,00	I,78 0,4I	0,05 0,02	I4	3	-	0,66 0,03	5 -
28	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм, I00 м	0,08	3,94 3,73	-	I	-	-	5,I6 -	-
29	EI6-207	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	I,00	5,00 3,I4	0,08 0,02	5	3	-	4,98 0,03	5 -
30	E22-3I2	Промывка трубопроводов с дезинфекцией диаметром 50-65 мм Д 20 мм Д I5 мм, Д-25 мм, км	0,06	33,60 29,80	- -	2	2	-	56,70 -	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I	EI6-20	Установка фасонных частей чугунных напорных, диаметром 50 мм,т	0,03	484,00 37,20	2,60 0,78	I5	I	-	64,60 I,0I	2 -
32	EI6-25	Установка фасонных частей чугунных напорных, диаметром 200 мм,т	0,I5	406,00 II,90	2,60 0,78	6I	2	-	2I,20 I,0I	3 -
33	E22-446	Устройство колодцев водопроводных сборных железобетонных круглых в сухих грунтах, м3	2,42	33,60 5,86	7,I4 2,I4	8I	I4	I7 5	I0,60 3,00	26 7
34	СЦММ	Стоимость бетона М I00, м3	0,38	25,80 -	-	I0	-	-	-	-
35	608-70I2I п.9,256	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 и I,I9м и шахтных колодцев высотой I м, диаметром условного прохода 700мм	0,I4	I4,90 -	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
36	608-70I25 п.9,250	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 и I,I0м и шахтных колодцев высотой Iм., диаметр условного прохода I500 мм, м	0,65	63,40 / -	-	4I	-	-	-	-
37	CII3-823	Люк тяжелый для колодцев ГОСТ 3634-79, шт	I,00	25,00 / -	-	25	-	-	-	-
38	608-I0490 п8.503	Плиты плоские, без отверстий размером до 3 м2, М 300, м3	0,45	60,80 / -	-	27	-	-	-	-
39	CI47-I5	Проволочная арматура В-I, I00 кг	0,03	3I,60 / -	-	I	-	-	-	-
40	CI47-I	Арматура А-I, I00 кг	0,03	22,40 / -	-	I	-	-	-	-
4I	CI47-8	Арматура А-3, I00 кг	0,48	24,50 / -	-	I2	-	-	-	-

503-5-25.86 (II)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42	CI47-24	Закладные детали, I00 кг	0,05	40,80 -	-	2	-	-	-	-
43	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры, I00 кг	0,05	I7,30 -	-	I	-	-	-	-
44	CI47-I8	Проволочная арматура ВР-2, I00 кг	0,42	4I,80 -	-	I8	-	-	-	-
45	CI47-2	Арматура А-2 (углеродистая), I00 кг	0,08	22,40 -	-	2	-	-	-	-
46	CIII-342	Поковки простые строительные (скобы, закрепи, хомуты и т.п.) массой до I,6кг, кг	9,60	0,32 -	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб.				703	66	I9		I09
		руб.						6		8
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ, руб.				I8	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				I8	-	-		-
		Плановые накопления, руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.				I9	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ, руб.				244	-	-		-
		Материалы, руб.				57	-	-		-
		Эксплуатация машин, руб.				-	-	I3		-
		Заработная плата машинистов, руб.				-	-	6		-
		Основная заработная плата, руб.				-	23	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	29	-		-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				I07	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Местные материалы, руб.				I0	-	-		-
		Накладные расходы, руб.				39	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.ч.				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р., руб.				-	6	-		-
		Плановые накопления, руб.				22	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				305	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		5I
		Сметная заработная плата, руб.				-	35	-		-
		Стоимость сантехнических работ, руб.				44I	-	-		-
		Материалы, руб.				298	-	-		-
		Основная заработная плата, руб.				-	43	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	43	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				95	-	-		-
		Накладные расходы, руб.				59	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.ч.				-	-	-		5
		Сметная заработная плата в н.р., руб.				-	7	-		-
		Плановые накопления, руб.				35	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.				535	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		73
		Сметная заработная плата, руб.				-	50	-		-
		Итого по смете, руб.				859	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		I24
		Сметная заработная плата, руб.				-	85	-		-

Начальник сметного отдела В.В.Чебыкин
Составила инженер Л.Б.Башмакова
Проверила рук.группы Р.В.Мягких

Перфорация:

Составила инженер А.А.Захарова
Проверила инженер Л.Б.Башмакова

503-5-25.86 (П)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту на строительство павильона - клиентской для стоянки автомобилей личного транспорта на 300 единиц (долгосрочное хранение). Канализация

Сметная стоимость - 0,353 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 0,05 тыс.чел.час.
Сметная заработная плата - 0,037 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 общей площади - I9,I4 руб.
I м3 объема здания - 4,00 руб.
I рабочее место - 353 руб.

Основание:

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж.машин	
				всего	экспл. машин	всего	основной зарплаты	экспл. машин	обслуж.машин	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI6-34	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 м,м	I3,00	3,I0	0,0I	40	5	-	0,58	8
				0,37	-				-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	EI6-33	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм, *м*	I,50	I,92 0,38	-	3	I	-	0,6I -	I -
3	EI7-66	Установка унитазов с бачком высокорасполагаемым, к-т	I,00	3,32 I,86	0,I4 0,04	3	2	-	3,02 0,05	3 -
4	CI30-I762	Унитазы фаянсовые, фарфоровые и полуфарфоровые тарельчатые с сидением и креплением, с прямым или косым выпуском Т-ПВ и Т-КВ-I	I,00	9,74 -	-	I0	-	-	-	-
5	EI7-89	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-I, РСТО-2, к-т	I,00	9,I8 0,63	0,04 0,0I	9	I	-	I,02 0,0I	I -
6	CI30-655	Сифон двухоборотный чугунный Д 50 мм	I,00	23,20 -	-	23	-	-	-	-

503-5-25.86 (П)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	Е23-I5	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром I50 мм, м	I5,00	2,92 0,46	-	44	7	-	0,80 -	I2 -
8	СII3-794	Трубы керамические канализационные ГОСТ 286-74 внутренний диаметр в мм Д-I50	I5,00	2,03 -	-	30	-	-	-	-
9	Е23-I09	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром Iм в сухих грунтах, м3	I,38	22,60 6,96	5,08 I,52	3I	I0	7 2	I2,60 I,96	I7 3
I0	СЦММПI5	Стоимость бетона М 200, м3	I,38	27,40 -	-	38	-	-	-	-
II	608-70I24 П9-256	Стоимость колец КЦ-I0-9, м	0,48	I8,80 -	-	9	-	-	-	-
I2	0II3-823	Люк тяжелый для колодцев ГОСТ 3634-79, шт	I,00	25,00 -	-	25	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	608-I0490 П8.503	Стоимость плит днища и перекрытия, м3	0,07	60,80 -	-	4	-	-	-	-
I4	CI47-I8	Проволочная арматура ВГ-2, I00 кг	0,20	4I,80 -	-	8	-	-	-	-
I5	0I47-I5	Проволочная арматура В-I, I00 кг	0,04	3I,60 -	-	I	-	-	-	-
I6	CI47-2	Арматура А-2 (углеродистая), I00 кг	0,05	22,40 -	-	I	-	-	-	-
I7	CI47-24	Закладные детали, I00 кг	0,04	40,80	-	2	-	-	-	-
I8	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры, I00 кг	0,04	I7,30 -	-	I	-	-	-	-
I9	CIII-342	Поковки простые строительные (скобы, закрепки, хомуты и т.п.) массой до I,6 кг, кг	8,00	0,32 -	-	3	-	-	-	-

503-5-25.86 (П)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	EI-959	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копанием ям глубиной до I,5 м, грунт I группы, I00 м3	0,0I	74,76 74,76	-	I	I	-	I3I,00 -	2 -
2I	EI-967	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт I группы, I00 м3	0,0I	4I,50 4I,50	-	I	I	-	89,60 -	I -
		Итого прямые затраты по смете, руб. руб.				287	28	7 2		45 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				I99	-	-		-
		Материалы, руб.				52	-	-		-
		Эксплуатация машин, руб.				-	-	5		-
		Заработная плата машинистов, руб.				-	-	2		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Основная заработная плата, руб.				-	I9	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	2I	-		-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				56	-	-		-
		Накладные расходы, руб.				30	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.ч.				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р., руб.				-	5	-		-
		Плановые накопления, руб.				I8	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				247	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч. руб.				-	-	-		37
		Сметная заработная плата, руб.				-	26	-		-
		Стоимость сантехнических работ, руб.				88	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Материалы, руб.				47	-	-		-
		Основная заработная плата, руб.				-	9	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	9	-		-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				33	-	-		-
		Накладные расходы, руб.				I0	-	-		-
		Сметная зарплата, в н.р., руб.				-	2	-		-
		Плановые накопления, руб.				8	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.				I06	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч., руб.				-	-	-		I3
		Сметная заработная плата, руб.				-	II	-		-
		Итого по смете, руб.				353	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел.ч. руб.				-	-	-		50
		Сметная заработная плата, руб.				-	37	-		-

Начальник сметного отдела В.В.Чебыкин

Составила инженер Л.Б.Башмакова

Проверила рук.группы Р.В.Мягких

Перфорация:

Составила инженер А.А.Захарова

Проверила инженер Л.Б.Башмакова

503-5-25.86 (П)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту на строительство павильона-клиентской для стоянки автомобилей личного транспорта на 300 единиц (долгосрочное хранение) Электроосвещение.

Сметная стоимость - 0,454 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование - 0,002 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,492 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - 0,098 тыс.руб.
Стоимость на:
I м2 общей площади здания - 26,79 руб.
I м3 объема здания - 5,60 руб.
Расчетную единицу (I рабочее место) - 0,494 руб.

Основание: чертеж ЭС-I
Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда в рабочих чел. ч. не занятых обслуж.машин	
				всего	экспл. машин	всего	основной зарплаты	экспл. машин	обслуж.машин	
				основ. з/пл	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. Оборудование и монтажные работы								
I	I504-I008	Выключатель автоматический число полюсов-2, номинальный ток А 50,								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		исполнение расцепителей м, Т номинальный ток ТУ I6-522х066-75, шт	I,00	I,75 -	-	2	-	-	-	-
2	Ц8-525-2	Автомат одно-двух - трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А, шт	I,00	2,88 I,04	0,06 0,0I	3	I	-	2,00 0,0I	2 -
3	ЦСКЦЭПI-27	Стоимость и монтаж вводно-распределительного устройства ВРУI-26, шт.	I,00	246,00 I4,80	0,98 0,36	246	I5	I -	23,68 0,46	24 -
4	Ц8-605-I	Плафон с количеством ламп до 2, I00 шт	0,08	I03,00 55,00	0,90 0,34	6	2	-	63,00 0,44	4 -
5	Ц8-604-I	Бра с одной лампой, I00 шт	0,02	92,40 34,20	24,50 7,72	2	I	-	6I,00 9,96	I -
6	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответви-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		тельных коробок суммарное сечение до I0 мм2, I00 м	0,69	60,80 23,40	22,80 8,40	42	I6	I6 6	4I,00 I0,84	28 7
7	Ц8-6I0-2	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе масса с кожухом до I2 кг, I00 шт	0,0I	I79,00 94,30	3,20 I,I6	2	I	-	I59,00 I,50	2 -
8	Ц8-59I-3	Выключатель герметический и полугерметический, I00 шт	0,02	49,50 58,40	I,I0 0,06	I	I	-	68,00 0,08	I -
9	Ц8-59I-4	Переключатель для открытой проволокм, I00 шт	0,04	24,80 I6,60	0,04 0,02	I	I	-	30,00 0,03	I -
I0	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки, I00 шт	0,02	25,I0 I7,I0	0,04 0,02	I	-	-	3I,00 0,03	I -
II	Ц8-9I-4	Конструкции ме-металлические под оборудование	0,0I	377,00 53,30	4,70 I,4I	4	-	-	6I,00 I,82	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I, руб.				3I0	38	I7		65
		руб.						6		7
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования, руб.				2	-	-		-
		Стоимость монтажных работ, руб.				308	-	-		-
		Материалы, руб.				2I	-	-		-
		Эксплуатация машин, руб.				-	-	II		-
		Заработная плата машинистов, руб.				-	-	6		-
		Основная заработная плата, руб.				-	38	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	44	-		-
		Накладные расходы, руб.				34	-	-		-
		Накладные НУЧП, руб.				-	I6	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.ч.				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р., руб.				-	5	-		-
		Плановые накопления, руб.				26	-	-		-
		Плановые НУЧП, руб.				-	23	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.				368	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция, руб.				-	98	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		74
		Сметная заработная плата, руб.				-	49	-		-
		Итого по разделу I, руб.				370	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция, руб.				-	98	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		74

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб.				-	49	-	-	-
		РАЗДЕЛ 2.								
		Материалы не учтенные ценником								
I2	I507-I057	Светильник подвесной НПП05-I00-001 3 ост I6.0. 046-79, шт	8,00	I0,I7 -	-	8I	-	-	-	-
I3	CI53-276	Лампы Б220-230--I00, I0 шт	0,60	I,00 -	-	I	-	-	-	-
I4	CI53-265	Лампы Б220-230--60, I00 шт	0,40	0,99 -	-	I	-	-	-	-
I5	CI53-2I4	Светильники длиной провода I2 м типа ПЛ-6401У2, шт	I,00	2,48 -	-	2	-	-	-	-
I6	CI53-308	Лампы М036-40, I0 шт	0,I0	0,83 -	-	I	-	-	-	-
I7	0I5I-I075	Кабели силовые на								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		напряжение до 660 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ с числом жил и сечением, мм2 2х2,5, I000 м	0,05	I66,00 -	-	8	-	-	-	-
I8	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ с числом жил и сечением мм2, 3х2,5, I000 м	0,0I	I9I,00 -	-	2	-	-	-	-
I9	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2 3х2,5	0,0I	248,30 -	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТп-0,25, шт	I,00	I3,70 / -	-	I4	-	-	-	-
2I	64-0I--05П2-5	Выключатель брызгозащищенный, шт	2,00	0,42	-	I	-	-	-	-
22	64-0I 05П2-2	Выключатель при открытой проводке	4,00	0,33 / -	-	I	-	-	-	-
23	64-0I-05П2-0	Розетка при открытой проводке, шт	2,00	0,38 / -	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб. / руб.				II5	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб.				II5	-	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				II3	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб.				9	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.				I24	-	-		-
		Итого по разделу 2, руб. руб.				425	38	I7 6		65 7
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования, руб.				2	-	-		-
		Стоимость монтажных работ, руб.				423	-	-		-
		Материалы, руб.				2I	-	-		-
		Эксплуатация машин, руб.				-	-	II		-
		Заработная плата машинистов, руб.				-	-	6		-
		Основная заработная плата, руб.				-	38	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	44	-		-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				II5	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб.				34	-	-		-
		Накладные НУЧП, руб.				-	I6	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.ч.				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р., руб.				-	5	-		-
		Плановые накопления, руб.				35	-	-		-
		Плановые НУЧП, руб.				-	23	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.				492	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция, руб.				-	98	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		74
		Сметная заработная плата, руб.				-	49	-		-
		Итого по смете,руб.				494	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная условно-чистая продукция, руб.				-	98	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		74
		Сметная заработная плата, руб.				-	49	-		-

Начальник ЭТО и связи — И.Х.Тохпариди

Составила ст.инженер — Г.А.Шевченко

Проверила вед.инженер — Л.К.Землянская

Перфорация:

Составила инженер — А.А.Захарова

Проверила ст.инженер — Г.А.Шевченко

503-5-25.86 (П)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту павильона - клиентской для стоянки автомобилей личного транспорта на 300 единиц (долгосрочное хранение).
Монтаж силового электрооборудования

Сметная стоимость - 0,I37 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование - 0,044 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,093 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - 0,07I тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:.
I м2 общей площади здания - 7,43 руб.
I м3 объема здания - I,55 руб.
I рабочее место - I37 руб.

Основание: чертежи ЭМ-I

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин	
				всего	экспл. машин	всего	основная зарплата	экспл. машин	обслужив. машин	
				основ. з/пл	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. Оборудование и монтажные работы								
I	I5-04П 08-I06	Печь электрическая ПЭТ-4, шт	7,00	6,07	-	42	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	Ц8-6I5-I	Электропечь мощностью до I кВт, шт	7,00	4,47 3,96	-	3I	24	-	4,00 -	24 -
3	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм2, I00 м	0,25	60I,80 23,40	22,00 8,40	I5	6	5 2	4I,00 I0,84	9 2
4	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки, I00 шт	0,07	25,I0 I7,I0	0,04 0,02	3	I	-	3I,00 0,03	2 -
5	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование, т	-	377,00 33,30	4,70 I,4I	-	-	-	6I,00 I,82	-
		Итого прямые затраты по разделу I, руб. руб.				9I	35	5 2	-	40 2
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб.				42	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Тара и упаковка, руб.				I	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб.				I	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования, руб.				44	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб.				49	-	-	-	-
		Материалы, руб.				7	-	-	-	-
		Эксплуатация машин. руб.				-	-	3	-	-
		Заработная плата машинистов, руб.				-	-	2	-	-
		Основная заработная плата, руб.				-	30	-	-	-
		Накладные расходы, руб.				30	-	-	-	-
		Всего заработная плата, руб.				-	32	-	-	-
		Накладные НУЧП, руб.				-	II	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., руб. чел.ч.				-	-	-	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в н.р., руб.				-	5	-	-	-
		Плановые накопления, руб.				6	-	-	-	-
		Плановые НУЧП, руб.				-	I4	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.				85	-	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция, руб.				-	62	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-	-	39
		Сметная заработная плата, руб.				-	37	-	-	-
		Итого по разделу I, руб.				I29	-	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция, руб.				-	62	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-	-	39
		Сметная заработная плата, руб.				-	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 2. Материалы не учтенные ценником								
6	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ I8 числом жил и сечением мм2 2х2,5 I000 м	0,03	I66,00 -	-	5	-	-	-	-
7	64-0I-05 п.2-0	Розетка при открытой проводке, шт	7,00	0,38 -	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб. руб.				8	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб.				8	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				8	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.				8	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб.				8	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб.				99	30	5	-	35
		руб.						2		2
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб.				42	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб.				I	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб.				I	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования, руб.				44	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб.				57	-	-	-	-
		Материалы, руб.				7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Эксплуатация машин, руб.				-	-	3	-	-
		Заработная плата, руб.				-	-	2	-	-
		Основная заработная плата, руб.				-	30	-	-	-
		Всего заработная плата, руб.				-	32	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				7	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.				30	-	-	-	-
		Накладные НУЧП, руб.				-	II	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.ч.				-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, в н.р., руб.				-	5	-	-	-
		Плановые накопления, руб.				6	-	-	-	-
		Плановые НУЧП, руб.				-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.				93	-	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция, руб.				-	62	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-	-	39
		Сметная заработная плата, руб.				-	37	-	-	-
		Итого по смете, руб.				I37	-	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция, руб.				-	7I	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-	-	39
		Сметная заработная плата, руб.				-	43	-	-	-

Начальник ЭТО и связи — И.Х.Тохпариди
Составила ст.инженер — Г.А.Шевченко
Проверила вед.инженер — Л.К.Землянская
Перфорация:
Подготовила инженер — А.А.Захарова
Проверила ст.инженер — Г.А.Шевченко

503-5-25.86 (П)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту павильон - клиентская для стоянки автомобилей личного транспорта на 300 единиц (долгосрочное хранение).
На приобретение мебели.

Сметная стоимость	- 0,08	тыс.руб.
в том числе:		
а) оборудование	- 0,08	тыс.руб.
б) монтажные работы	-	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I м2 общей площади здания	-	руб.
I м3 объема здания	-	руб.
I рабочее место	- 80	руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	количество	Масса, т брутто/нетто един.	общая	Стоимость единицы, в руб.				Общая стоимость, в руб.			
							оборудование	монтажных работ			оборудование	монтажных работ		
								всего	в т.ч.			всего	в т.ч.	
									основн. з/пл	экспл. машин			основн. з/пл	экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Практ. 56-0I--0I № I66	Стол 2-х тумбовый	шт	I	-	-	70	-	-	-	70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	-"- № I37	Стул полужесткий	шт	I			7,5				8			
		Итого									78			
		Тара и упаковка - 2%									2			
		Итого									80			
		Транспорт 3%									2			
		Итого									82			
		Заготовительно-складские расходы I,2%									I			
		Итого									83			
		Комплектующие 0,7%									I			
		Всего по смете									84			

Начальник сметного отдела В.В.Чебыкин

Составила инженер Г.С.Романова

Проверила рук.группы Р.В.Мягких

503-5-25.86 (П)

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту павильона - клиентской для стоянки автомобилей личного транспорта на 300 единиц (долгосрочное хранение)

№№ пп	Ресурсы	Количество
I	2	3
	Общестроительные работы павильона клиентской	
I	Подземная часть	
I	Затраты труда, чел.ч.	I08
2	Заработная плата, руб.	7I
3	Строительные машины, руб.	48
	Надземная часть, чел.ч.	
I	Затраты труда, чел.ч.	607
2	Заработная плата, руб.	4I9
3	Строительные машины, руб.	6I
	Итого общестроительные работы:	7I5
I	Затраты труда, чел.ч.	7I5
2	Заработная плата, руб.	490
3	Строительные машины, руб.	I09

I	2	3
	Водопровод хозяйственно-питьевой производственный	
I	Затраты труда, чел.ч.	I24
2	Заработная плата, руб.	85
3	Строительные машины, руб.	I9
	Канализация павильона клиентской	
I	Затраты труда, чел.ч.	50
2	Заработная плата, руб.	37
3	Строительные машины, руб.	7
	Монтаж электроосвещения	
I	Затраты труда, чел.час.	74
2	Заработная плата, руб.	49
3	Строительные машины, руб.	I7
	Монтаж силового электрооборудования	
I	Затраты труда, чел.час.	44
2	Заработная плата, руб.	43
3	Строительные машины, руб.	5
	Итого: затраты труда, чел.час.	I007

I	2	3
	Заработная плата, руб.	703
	Строительные машины, руб.	I57

Начальник сметного отдела В.В.Чебыкин

Составила ст.инженер Г.С.Романова

Проверила рук.группы Р.В.Мягких

№ строк	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	I68	0,040	0,0I0	0,050
2	Сталь арматурная класса А-3, т	093004	I68	0,036		0,036
3	Сталь арматурная класса А-4, т	093300	I68	0,I20		0,I20
4	Итого стали для армирования					
5	железобетонных конструкций, т		I68	0,I97	0,0I0	0,207
6	Прокат листовой, т		I68	0,02	0,0I	0,03
7	Итого стали для армирования же-					
8	лезобетонных конструкций и про-					
9	ката в натуральной массе, т		I68	0,I99	0,0II	0,2I0
10	Метизы, т		I68	0,0I7	0,0I5	0,032
11	Сталь низкоуглеродистая, т	I2I400	I68	0,059		0,059
12	Прокат из стали С 38/23,т	095005	I68		0,I58	0,I58
13	Всего стали в натуральной массе,т		I68	0,274	0,I84	0,458
14	Итого стали, приведенной к					
15	классу А-I, т		I68	0,435	0,0I0	0,445
16	Итого стали, приведенной к					
17	классу С 38/23, т		I68	0,003	0,I74	0,I77
18	Итого стали, приведенной к					
19	классу А-I и С38/23		I68	0,438	0,I84	0,622
20	Битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	I68		0,570	0,570

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП Васильев		Ведомость потребности в материалах по чертежам АС	Стадия: РП; Лист: I; Листов: 2
Нач.отд. Чебыкин			КазНИПИАТ
Гл.спец.Есауленко			
Рук.гр. Мягких			

66

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Олифа, кг	23I800	I66		0,I20	0.I20
2	Краски масляные, кг	23I700	I66		II,980	II,980
3	Эмали, кг	23I200	I66		0,480	0,480
4	Алкидная краска		I66		0,250	0,250
5	Водоэмульсионная краска, кг		I66		3I,I2	3I,I2
6	Пиломатериал качественный, м3	533I00	II3		2,29	2,29
7	Расход пиломат. в кругл.лесе,м3	530000	II3		3,44	3,44
8	Щебень, м3	57III0	II3	4,6	I8,2	22,8
9	Гравий, м3	57II20	II3		0,5	0,5
10	Песок строительный, м3	57II40	II3	3,4	23,7	27,I
11	Заполнители пористые, м3	57I200	II3		8,9	8,9
12	Асбест, т	572I00	I68		0,07	0,07
13	Портландцемент М300, т	573III	I68		2,4	2,4
14	Портландцемент М400, т	573II3	I68	I,8	6,6	8,4
15	Цемент, приведенный к М400, т	573000	I68	I,8	8,8	I0,6
16	Известь, кг	5744I0	I68		0,8	0,8
17	Кирпич, тыс.усл.шт.	574I20	ТУШ		II,5	II,5
18	Плитка керамическая,глазую.м2	5752I0	055		I0,7	I0,7
19	Плитка метлахская, м2	575240	055		I5,2	I5,2
20	Линолеум, м2	577I00	055		II,9	II,9
21	Рубероид, м2	577402	055		202	202
22	Толь кровельный, м2	577404	055		8,I	8,I
23	Белила, кг	232I00	I66		9,45	9,45
24	Стекло оконное, м2	59II20	055		I2,48	I2,48

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Водопровод					
2	Трубы стальные водогазопровод-					
3	ные ГОСТ 3262-75, т.					
4	диам. I5 мм	I3850I	I68	0,0I4		0,0I4
5	диам. 20 мм	I3850I	I68	0,029		0,029
6	диам. 25 мм	I3850I	I68	0,004		0,004
7	диам. 50 мм	I3850I	I68	0,007		0,007
8	Итого стальных труб		I68	0,054		0,054
9	Трубы полиэтиленовые высокой					
10	плотности ГОСТ I8599-73,63х3,6,т	2248II	I68	0,003		0,003
11	Задвижка чугунная параллельная					
12	с выдвижным шпинделем диам.50мм					
13	30ч6бр, шт.	372II5 I005	796	3		3
14	Вентиль запорный проходной муф-					
15	товый I5ч8рч, диам.I5мм, шт.	3722II I0I0	796	2		2
16	Вентиль запорный муфтовый					
17	I5ч8рч, диам.20 мм, шт.	372II5 I009	796	I		I
18	Вентиль запорный проходной муф-					
19	товый I5ч8р, диам. I5 мм, шт.	3722II I005	796	I		I
20	Кран трехходовой натяжной муфто-					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан:

Инв. №

ГИП	Васильев		Стадия	Лист	Листов
нач.отд.	Имашев		РП	I	3
гл.спец.	Мартынова				
Рук.гр.	Капустина		КазНИПИАТ		

Ведомость потребности в материалах по чертежам марки ВК

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	вый с фланцем, латунный					
2	14МI-00-00, шт.	37I222 6007	796	I		I
3	Кран пробно-спускной сальниковый					
4	латунный 10Б8БК диам.I5 мм, шт.	37I222 5007	796	I		I
5	Поливочный кран в комплекте:					
6	вентиль запорный муфтовый					
7	ГОСТ I8722-73 диам. 25 мм					
8	I5ч8р2	3722I2 I0I0	796	2		2
9	рукав резиновый напорный с ком-					
10	бинированной тканью класса					
11	(П)-I0-25-36-у, длиной 20м,					
12	диам. 25 мм, шт	255III	796	I		I
13	Счетчик холодной воды крыльча-					
14	тый ГОСТ 60I9-73 ВКСМ-20,диам.					
15	20 мм.	42I302	796	I		I
16	Манометр общего назначения					
17	Ру=0,6 мПа, ОБМ-I00, шт	42I223	796	I		I
18	Канализация					
19	Трубы полиэтиленовые низкой					
20	плотности диам. I00 мм.					
21	ГОСТ 22689.3-6I, т	2248II	I68	0,0I2		0,0I2
22	То же, диам. 50 мм., т	2248II	I68	0,00I		0,0I2
23	Унитаз ГОСТ 22847-77, шт.	469523	796	I		I
24	Бачок сливной ГОСТ 2I485.0-76,шт	4968I3	796	I		I

Привязан

Инв. №

Ли

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Труба стальная смывная, длиной					
2	160 мм., диам. 32 мм. шт.	138500	796	I		I
3	Раковина стальная эмалированная					
4	ГОСТ 8631-75, шт	494312 1100	796	I		I
5	Сифон двухоборотный чугунный					
6	ГОСТ 6924-73, шт.	494921	796	I		I
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Лист 3

gost.e-ecolog.ru