ГОСКОМСЕЛЬХОЗТЕХНИКА СССР

ВСЕСОЮЗНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ

Т.П. 503-4-13

Станция технического обслуживания на 400 грузовых автомобилей

Административно-бытовой корпус

АЛЬБОМ УП

Сборник заказных спецификаций

Главный инженер института Шестернев

/Главный инженер проекта Серебрякова

г.Саратов - 1981 г.

КФ ЦИТП Инв.№ 8118/7

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г.Киев-57, ул.Эжена Потье. № 12

1683
Заказ №4478 инв. № 8118/7 тираж 320
Сдано в печать 20/8 1982г. цена 1-18

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

заказных спецификаций, входящих в сборник

№№ пп	Наименование производства, цеха, отделения	Наименование группы оборудования	Код спецификации	Стр.	Проектная организация-разработчик
I	2	3	4	5	6
I.	Административно-бытовой корпус				
	Технология производства	Торговое оборудование и оборудование общественного питания	ТХ-I	3	Гипропромсельстрой
		Прачечное оборудование	ТХ-2	6	-"-
		Прочее оборудование	ТХ-3	7	-"-
		Нестандартизированное оборудование	ТХ-4	8	-"-
		Покупная мебель	ТХ-5	9	-"-
	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	Приточные камеры	ТТ-I	I0	-"-
		Вентиляторы и вентагрегаты	ТТ-2	II	-"-
		Промышленная трубопроводная арматура	ТТ-3	I3	-"-
	Внутренние водопровод и канализация	Трубопроводная арматура	ВК-I	I4	-"-
		Измерительное оборудование	ВК-2	I6	-"-
	Электротехническая				
	Силовое электрооборудование	Низковольтное оборудование	ЭМ-I	I7	-"-
		Кабели и провода	ЭМ-2	I9	Гипропромсельстрой
	Электрическое освещение	Электроосветительное оборудование	ЭО-I	20	-"-
		Кабели и провода	ЭО-2	22	-"-
	Связь и сигнализация	средства связи и сигнализации	СС-I	23	-"-
		Кабели и провода	СС-2	24	-"-
		Монтажные изделия	СС-3	25	-"-
	Автоматизация производства	Приборы и средства автоматизации	АП-I	26	-"-
		Электроаппаратура	АП-2	28	-"-
		Щиты и пульты	АП-3	29	-"-
		Кабели и провода	АП-4	30	-"-

Руководитель проектной организации: (А.Зюркин)

Главный инженер проекта: (Т.Серебрякова)

Форма № 8

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

_____

"___" _____ 19___ г.

		Коды
1	Генеральная проектная организация	
2	Проектная организация-разработчик ВГПИ "Гипропромсельстрой"	
3	Комплектующая организация	
4	Отрасль народного хозяйства	
5	Министерство (ведомство) - заказчик	
6	Главное управление Министерства (объединения)	
7	Предприятие Станция технического обслуживания на 400 грузовых автомобилей	
8	Объект (производственная мощность) Административно-бытовой корпус	
9	ГУМТС (УМТС)	02
10	Часть (раздел) проекта Технология производства	ТХ
11	Срок ввода объекта в эксплуатацию	
12	Условное обозначение спецификации	ТХ-I

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата _____

Всего листов 3

на торговое оборудование и оборудование общественного питания

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Лист № I

№№ п/п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросн. листа; материал оборудов.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года: в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19___ год: ВСЕГО	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.		Стол 800x800x730	2002А-00.00	Учреждение УЗ-62/I пос. Сухобезводное Горьковская обл.	шт			5	0,0I3									
2.		Стул полумягкий 480x545x775	0I0-I59	То же	"			20	0,005									
3.		Стол производственный I470x840x860	СП-I470Л	Министерство торговли СССР "Союзторгоборудование"	"			I	0,058									
4.		Стол производственный	СП-I050А	То же	"			2	0,044									
5.		Шкаф подвесной для посуды I050x420xI000	ШПП	-"-	"			I	0,I33									

7 Предприятие Станция технического обслуживания на 400 грузовых автомобилей

8 Объект (производственная мощность) Административно-бытовой корпус

10 Часть (раздел) проекта Технология производства

12 Условное обозначение спецификации

Всего листов

лист № 2

ТХ

ТХ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6.		Стол производственный 1470х840х860	СП-1470	Министерство торговли СССР "Союзторгоборудование"	шт			I	0,058									
7.		Электросушитель 202х230х193	БР-4	Утенский завод лабораторных электропечей	"			2	0,024									
8.		Прилавок-витрина 2054х854х1035	ПВ-III	Люберецкий завод торгового машиностроения	"			I	0,415									
9.		Ванна моечная, количество чаш-1 630х630х860	ВМСМ-1	Кибартайский завод торгового машиностроения	"			I	0,155									
10		Ванна моечная, количество чаш-2 1260х630х860	ВМСМ-2	То же	"			I	0,170									
11		Вставка секционная модулированная 420х840х860	ВСМ-420	Объединение "Таджикторгмаш" г.Душанбе	"			I	0,053									
12		Плита электрическая количество конфорок-2 420х840х860	ПЭСМ-2	То же	"			I	0,155									
13		Кипятильник непрерывного действия электрический, производительность 50 л/ч 450х350х750	КНЭ-50	Калининградский завод торгового машиностроения	"			I	0,052									

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составил

Заказчик _____ (подпись)

Руководитель комплектующей организации _____ (подпись)

Подп.к печ. 4.04.80г. т.1000. з.236. Ротапринт ГПСС,г.Саратов

Продолжение формы № 8 (2)

ТП503-4-13 А-УП 5 8116/7

Коды

7	Предприятие	Станция технического обслуживания на 400 грузовых автомобилей		Всего листов
8	Объект (производственная мощность)	Административно-бытовой корпус	02	
10	Часть (раздел) проекта	Технология производства	ТХ	лист №
12	Условное обозначение спецификации		ТХ-1	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I4.		Шкаф холодильный I500x750xI820	ШХ-080М	Производственное объединение "Марихолодмаш"	шт			I	0,37									

Главный инженер проекта (Серебрякова)
Начальник отдела (Зараковская)
Составил (Игнатова)

Заказчик _____ (подпись)

Руководитель комплектующей организации _____ (подпись)

Подп. к печ. 4.04.80 г. т. 1000, с. 236, Ротапринт ГПФС, г. Саратов

ТП 503-4-13 А-УП 6 8118/7 Коды

7	Предприятие	Станция технического обслуживания на 400 грузовых автомобилей		Всего листов I
8	Объект (производственная мощность)	Административно-бытовой корпус	02	
10	Часть (раздел) проекта	Технология производства	ТХ-	Лист №
12	Условное обозначение спецификации		ТХ-2	

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на прачечное оборудование
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком

№ п/п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросн. листа; материал оборуд.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19___ год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.		Машина стиральная с электрообогревом, емкость 5 кг сухого белья 720x720xI050	КП-II4А	Алитусский машиностроительный завод	шт			I	I,5									
2.		Центрифуга прачечная автоматизированная, емкость I0 кг сухого белья 822x840x800	ЦА-I0	Харьковский завод коммунального машиностроения	"			I	0,28									

Главный инженер проекта: [подпись] (Серебрякова)

Начальник отдела: [подпись] (Зараковская)

Составил: [подпись] (Игнатова)

Заказчик _____

Руководитель комплектующей организации _____

Подп. к печ. 4.04.86г т.1000. з.[illegible]

ТП 503-4-13 Альбом VII 7 8118/7 Коды

1	Предприятие	Станция технического обслуживания на 400 грузовых автомобилей		Всего листов I
2	Объект (производственная мощность)	Административно-бытовой корпус	02	
3	Часть (раздел) проекта	Технология производства	ТХ	Лист №
4	Условное обозначение спецификации		ТХ-5	

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на прочее оборудование
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком

№ п/п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросн. листа; материал оборуд.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года: в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19___ год: Всего	по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.		Сейф 600х500х700	№ I	Завод металлоизделий №4 г.Москва	шт			3										

/Главный инженер проекта: (Серебрякова)

Начальник отдела: (Зараковская)

Составила: (Игнатова)

Заказчик _____ Руководитель комплектующей организации _____

Подп.к печ. 4.04.80г т.1030 з.237 Ротапринт ГПСС,г.Саратов

ТП503-4-13 А-VII 8 8116/1 Коды

7	Предприятие	Станция технического обслуживания на 400 грузовых автомобилей		Всего листов	I
8	Объект (производственная мощность)	Административно-бытовой корпус	02		
10	Часть (раздел) проекта	Технология производства	ТХ	Лист №	
12	Условное обозначение спецификации		ТХ-4		

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на покупная мебель

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком

№ п/п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросн. листа; материал оборуд.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года: в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19___ год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.		Стол для заседаний 3100х950х750		Покупной	шт			I	0,150									
2.		Стол рабочий для руководителя																
		I930х900х750		То же	"			I	0,158									
3.		Стол рабочий I500х750х720		-"-	"			I6	0,097									
4.		Стол для разборки одежды I200х800х800		-"-	"			I	0,045									
5.		Стул, 470х430х760		-"-	"			45	0,0I6									
6.		Шкаф конторский		-"-	"			6	0,097									
7.		Кресло рабочее 630х600х790		-"-	"			4	0,03I									

Главный инженер проекта: (Серебрякова)

Начальник отдела: Зар (Зараковская)

Составила: (Игнатова)

Заказчик _____ Руководитель комплектующей организации _____

Подп. к печ. 4.04.90г. т.

7	Предприятие	Станция технического обслуживания на 400 грузовых автомобилей		Всего листов I
8	Объект (производственная мощность)	Административно-бытовой корпус	02	
10	Часть (раздел) проекта	Технология производства	IX	Лист №
12	Условное обозначение спецификации		IX-5	

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на нестандартизированное оборудование
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком

№ п/п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросн. листа; материал оборуд.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19___ год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.		Стойка буфетная для хранения товаров и посуды I200x750x900	Б.01 I-27I-I вып.3	ЦИТП Свердловский филиал	шт			I	0,I4									
2.		Шкаф пристенный для хранения товаров I200x450x900	П.03 I-2I7-4 вып.4	ЦИТП Киевский филиал	"			2	0,I5									

/Главный инженер проекта: Плаца (Серебрякова)

Начальник отдела: Зар (Зараковская)

Составила: Т Игнат (Игнатова)

Заказчик _____

Руководитель комплектующей организации _____

Подп.к печ. 4.04.80г т.1050, с.137. Ротапринт ГПСС,г.Саратов

Коды

7	Предприятие	Станция технического обслуживания на 400 грузовых автомобилей		Всего листов I
8	Объект (производственная мощность)	Административно-бытовой корпус	02	
10	Часть (раздел) проекта	Отопление и вентиляция	ОВ	Лист №
12	Условное обозначение спецификации		ТТ-1	

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на приточные камеры
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком

№ п/п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросн. листа; материал оборуд.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19___ год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	III	Камера приточная типовая правая	ПК-10	Серия 3904-15 вып.I-I Тбилисский филиал ЦИТП	компл.	671		I										
		а) Агрегат вентиляторный центробежный	А5105-2а	Учреждение УЮ-400/4 г.Плавск Тульской обл.	"	671		I	0,124									
		В комплект входит:																
		Вентилятор центробежный № 5, виброизолированный, исполнение I, положение ЛСо, производительность 5730 м3/час, напор 95 кгс/м2																
		Электродвигатель 4А100 А n=1425 об/мин, № =3 кВт																
		б) Калорифер № 10П поверхность нагрева 25,08м2 при н=-20°С	КВС	Учреждение ЯЛ-61/4 пос.Середка Псковской обл.	шт/м2	548		I / 25,08	0,028									
		при н=-30,-40°С			"	548		2 / 50,16										
		/Главный инженер проекта:	[signature]	(Серебрякова)														
		Начальник отдела:	[signature]	(Цыганок)			Заказчик _____			Руководитель комплектующей организации _____								
		Составила:	[signature]	(Юдина)														

Подп.к печ. 4.04.86г. т.100е. з.237. Ротапринт ГПИ,С,г.Саратов

7 Предприятие	Станция технического обслуживания на 400 грузовых автомобилей		Всего листов	2
8 Объект (производственная мощность)	Административно-бытовой корпус	02		
10 Часть (раздел) проекта	Отопление и вентиляция	08	Лист №	I
12 Условное обозначение спецификации		ТТ-2		

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на вентиляторы и вентагрегаты

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком

№ п/п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования, каталог; № чертежа; № опросн. листа; материал оборуд.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19___ год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	ВI	Вентилятор центробежный № 3, пластмассовый, не виброизолированный, исполнение I, положение ЛО°, производительность 530 м3/час, напор 25 кгс/м2 Электродвигатель 4АА63А4 n=1380 об/мин, № =0,25 кВт	ЦЧ-76	Борисоглебский чугунно-литейный завод	компл.	67I		I	0,I34									
2.	В2	Агрегат вентиляторный центробежный В комплект входит: Вентилятор центробежный № 3,2, виброизолированный, исполнение I, положение ПрО° производительность 850 м3/час, напор 27 кгс/м2 Электродвигатель 4АА63А4 n=I400 об/мин, № =0,25 кВт	А3,2095-I	Учреждение УЮ-400/4 г.Плавск Тульской обл.	"	67I		I	0,063									
3.	В3, В4, В5	Агрегат вентиляторный центробежный В комплект входит:	А2,5I05-I	То же	"	67I		3	0,043									

Подп.к печ. 4.04.80г т.1000. з.237. Ротапринт ТПСС, г.Саратов

7	Предприятие	Станция технического обслуживания на 400 грузовых автомобилей		Всего листов
8	Объект (производственная мощность)	Административно-бытовой корпус	02	
10	Часть (раздел) проекта	Отопление и вентиляция	ОВ	Лист № 2
12	Условное обозначение спецификации		ТТ-2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Вентилятор центробежный № 2,5, виброизолированный, исполнение I, положение Л0°(В3) Пр0°(В4,В5) производительность 270-600 м3/час, напор 22 кгс/м2 Электродвигатель 4АА56А4 n=1400 об/мин, № =0,12 кВт																
4.	В6	Агрегат вентиляторный центробежный В комплект входит: Вентилятор центробежный № 4, виброизолированный, исполнение I, положение Л0°, производительность 2680 м3/час, напор 48 кгс/м2 Электродвигатель 4А71В4 n=1370 об/мин, № =0,75кВт	А4100-2 ЦЧ-70	Учреждение УЮ-400/4 г.Плавск Тульской обл.	комп.	671		I	0,087									

Главный инженер проекта (Серебрякова)
Начальник отдела (Цыганок)
Составил (Юдина)

Заказчик (подпись)

Руководитель комплектующей организации (подпись)

7	Предприятие	Станция технического обслуживания на 400 грузовых автомобилей		Всего листов I
8	Объект (производственная мощность)	Административно-бытовой корпус	02	
10	Часть (раздел) проекта	Отопление и вентиляция	08	Лист №
12	Условное обозначение спецификации		ТТ-3	

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на промышленную трубопроводную арматуру
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком

№ п/п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросн. листа; материал оборуд.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 10___ год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Из ковкого чугуна																
I.		Вентили запорные фланцевые для воды и пара до 200°С н=-20°С, Ду=25 мм	I5кч19п		шт	796		2	0,003									
2.		То же, Ду=32мм при н=-20°С	I5кч19п		"	796		2	0,003									
3.		-"- при н=-30,-40°С	I5кч19п		"	796		4	0,003									
		Из цветных сплавов																
I.		Краны пробно-спускные сальниковые, цапковые, латунные для воды и пара до 225°С Ду=I5 мм, н=-20,-30,-40°С	I0Б86пГ		"	796		36	0,001									
2.		Краны двойной регулировки муфтовые, латунные до I50°С Ду=20мм, н=-20,-30,-40°С	КДР		"	796		30	0,001									

/Главный инженер проекта: [подпись] (Серебрякова)

Начальник отдела: [подпись] (Цыганок)

Составила: [подпись] (Юдина)

Заказчик _____ Руководитель комплектующей ганизации _____

Подп. к печ. 4.04.80г. т.1000 з.137 Ротапринт ГПСС, г.Саратов

Предприятие	Станция технического обслуживания на 400 грузовых автомобилей		Всего листов 2
Объект (производственная мощность)	Административно-бытовой корпус	ОВ	
Часть (раздел) проекта	Водопровод и канализация	ВК	Лист № I
Условное обозначение спецификации	ВК	ВК-I	

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на Трубопроводную арматуру

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком

№ стр.	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросного листа; материал оборуд.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 18___ год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Арматура из серого чугуна																
I.		Вентиль запорный чугунный муфтовый для воды на Ру=10 кг/см2 и до 50°С Ду=32	I5ч8р		шт			6	0,002									
2.		То же, Ду=25	I5ч8р		"			7	0,001									
3.		-"- Ду=20	I5ч8р		"			2	0,001									
4.		-"- Ду=I5	I5ч8р		"			2I	0,001									
5.		Вентиль запорный чугунный муфтовый для воды на Ру=16 кг/см2 и до 225°С Ду=50	I5ч8бр		"			I	0,003									
6.		То же, Ду=32	I5ч8бр		"			6	0,002									
7.		-"- Ду=25	I5ч8бр		"			5	0,001									
8.		-"- Ду=20	I5ч8бр		"			2	0,001									
9.		-"- Ду=I5	I5ч8бр		"			I8	0,001									

Типография ГПСС г. Саратов

7	Предприятие	Станция технического обслуживания на 400 грузовых автомобилей	КОДЫ
8	Объект (производственная мощность)	Административно-бытовой корпус	02
10	Часть (раздел) проекта	Водопровод и канализация	ВК
12	Условное обозначение спецификации		ВК-1

Всего листов

Лист № 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.		Задвижка из серого чугуна																
		Задвижка чугунная параллельная с выдвижным шпинделем для воды на Ру = 10 кг/см2 и до 225°С Ду=100	30ч6бр		шт			I	0,014									

Главный инженер проекта (Серебрякова)
Начальник отдела (Свирепов)
Составил (Никитина)

Заказчик _____ (подпись)

Руководитель комплектующей организации _____ (подпись)

7	Предприятие	Станция технического обслуживания на 400 грузовых автомобилей		Всего листов I
8	Объект (производственная мощность)	Административно-бытовой корпус	02	
10	Часть (раздел) проекта	Водопровод и канализация	ВК	Лист №
12	Условное обозначение спецификации	ВК	ВК-2	

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на измерительное оборудование
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком

№ п/п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог, № чертежа, № опросн. листа, материал оборуд.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19___ год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.		Счетчик холодной воды турбинный ВТ Ф 50	ГОСТ 14167-69	Приборостроительный з-д г.Кировобад	шт			I	0,028									
2.		Манометр показывающий пружинный предел измерения 0-10 кгс/см2	ГОСТ 2405-72 ОБМI-100	Томский манометровый завод	"			I	0,004									

/Главный инженер проекта: (Серебрякова)

Начальник отдела: (Свирепов)

Составила: (Никитина)

Заказчик _____

Руководитель комплектующей организации _____

Подпис печ. 4.04.80г. т.1000. з.237. Ротапринт ТП СС г.Саратов

ТП 503-4-13 А-УП 17 8118/7 Коды

7	Предприятие Станция технического обслуживания на 400 грузовых автомобилей		Всего листов	2
8	Объект (производственная мощность) Административно-бытовой корпус	02		
10	Часть (раздел) проекта Электротехническая. Силовое электрооборудование	ЭМ	Лист №	I
12	Условное обозначение спецификации	ЭМ-I		

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на низковольтное оборудование
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком

№ п/п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросн. листа; материал оборуд.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19___ год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Пост кнопочный для крепления к ровной поверхности со степенью защиты Iр40, с пластмассовыми корпусными деталями, с двумя кнопочными элементами "Пуск-Стоп" и отверстием для ввода																
I.		Проводов I/2"ТУI6.526.2I6-7I	ПКЕ7I2-2У3		шт	796		7	0,00I									
2.		Пост управления кнопочный	ПКУI5-19 23I-54У2		шт	796		I	0,020									
		Магнитный пускатель, защищенный, нереверсивный, без теплового реле с катушкой на номинальное напряжение																
3.		380В, 50Гц	ПМЕ-I2I		шт	796		I	0,004									
4.		То же, с тепловым реле, с 2з+2р блок-контактами, с тепловыми элементами реле на номинальный ток 2,5А	ПМЕ-I22		шт	796		6	0,008									
5.		То же, с катушкой на номинальное напряжение 220В, с тепловыми элементами реле на номинальный ток 63А	ПМЕ-I22		шт	796		I	0,008									

Подп. к печ. 4.04.85г. т.1030, э.237. Ротапринт ГПСС...

ТП 503-4-13 А-УП 18 9118/7 Коды

7	Предприятие Станция технического обслуживания на 400 грузовых автомобилей	02	Всего листов 2
8	Объект (производственная мощность) Административно-бытовой корпус	ЭМ	
10	Часть (раздел) проекта Электротехническая. Силовое электрооборудование	ЭМ-1	лист № 2
12	Условное обозначение спецификации		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6.		Шкаф ТУ16-536.506-76, номинальный ток плавких вставок предохранителей НПН2-60 63А с токами уставок: Ix6; 2xI0; IxI6; 4x20А	ШРП-73504-22 УЗ		шт	796		I	0,037									

Главный инженер проекта (Серебрикова)
Начальник отдела (Елистратова)
Составил (Дудакова)

Заказчик _____ (подпись)

Руководитель комплектующей организации _____ (подпись)

Подп.к печ. 04.80г. т. 1050. з. 336. Ротапринт ГПСС, г. Саратов

ТП 503-4-13 А-УП 19 8118/7 Коды

7	Предприятие Станция технического обслуживания на 400 грузовых автомобилей		Всего листов	I
8	Объект (производственная мощность) Административно-бытовой корпус	02		
10	Часть (раздел) проекта Электротехническая. Силовое электрооборудование	ЭМ	Лист №	
12	Условное обозначение спецификации	ЭМ-2		

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на кабели и провода
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком

№ п/п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросн. листа; материал оборуд.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19____ год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.		Кабель силовой 3х25+Iх16-I ГОСТ I84I0-73	ААГ		км	008		0,035	0,4I7									
		Провод установочный ГОСТ 6323-79																
2.		Iх2,5-660	АПВ		км	008		0,6	0,029									
3.		Iх6 -660	АПВ		км	008		0,025	0,048									
4.		IхI0 -660	АПВ		км	008		0,075	0,076									
		Провод установочный; плоский ГОСТ 6323-79																
5.		3х2,5 - 380	АППВС		км	008		0,02	0,I62									
6.		Кабель контрольный I0х2,5 -0,66 ГОСТ I508-78Е	АКВВГ		км	008		0,0I	0,554									

Главный инженер проекта: (Серебрякова)

Начальник отдела: (Елистратова)

Составила: (Дудакова)

Заказчик _____

Руководитель комплектующей организации _____

Подп. к печ. 4.04.86г т.1000 з.237 Ротапринт ГПСС, г.Саратов

ТП 503-4-13 А-УП 20 8118/7 Коды

7	Предприятие	Станция технического обслуживания на 400 грузовых автомобилей		Всего листов 2
8	Объект (производственная мощность)	Административно-бытовой корпус	02	
10	Часть (раздел) проекта	Электротехническая. Раздел „Электроснабжение" (электроосвещение)	90	Лист № I
12	Условное обозначение спецификации		90-I	

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на электроосветительное оборудование

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком

№ п/п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросн. листа; материал оборуд.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19____ год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.		Щиток групповой с 6 автоматическими выключателями А3I6I с тепловыми расцепителями I5А	ОЩ-6		шт	796		2	0,027									
2.		Ящик однофидерный 220В, ток плавкой вставки 6А	ЯВП-2-I5		"	"		I	0,0I2									
3.		То же, 380В, ток плавкой вставки 20А	ЯВП-3-60		"	"		I	0,02I									
4.		Арматура настенная, уплотненная, с рассеивателем из молочного стекла и пластмассовым корпусом, до 60 Вт	НБ009х60/Р53-0IУЧ		"	"		I4	0,005									
5.		Арматура потолочная, уплотненная, с рассеивателем из молочного стекла, до I00 Вт	НП0I8х I00/Н-02УЧ		"	"		9	0,006									
6.		Арматура потолочная, уплотненная, с рассеивателем из молочного стекла, до 60 Вт	НП0I6х60/Р53-0IУЗ		"	"		I3	0,005									
7.		Арматура потолочная с рассеивателем из оргстекла, для люминесцентных ламп, 2х20В	ЛП002-2х20/П-0I		"	"		22	0,0I8									

Подп.к печ. 4.04 85г т.160 з.237. Ротапринт ГПСС, г.Саратов

7	Предприятие	Станция технического обслуживания на 400 грузовых автомобилей	Всего листов 2
8	Объект (производственная мощность)	Административно-бытовой корпус	02
10	Часть (раздел) проекта	Электротехническая. Раздел „Электроснабжение(электроосвещение)	30
12	Условное обозначение спецификации		30-I лист № 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8.		Арматура потолочная с рассеивателем из оргстекла, для люминесцентных ламп 2х40 Вт	ЛПО02-2х40/П-01		шт	796		I5	0,0I8									
9.		То же, 4х40 Вт	ЛПО02-4х40/П-СI		"	"		I7	0,033									
I0		Арматура настенная, для люминесцентных ламп, Iх40 Вт	ЛПО03-Iх40		"	"		I3	0,0I8									
II		Арматура пыленепроницаемая, 2х40 Вт	ПВЛП-2х х40		"	"		2	0,045									
I2		Лампа накаливания, цоколь Е 27/27, 60 Вт	БК220-60-I		I0шт	"		3,3	0,002									
I3		То же, 75 Вт	Б220-75-I		"	"		I,4	0,002									
I4		-"- , I00 Вт	БК220-I00-I		"	"		0,2	0,002									
I5		Лампа люминесцентная белого света, 220В, 20 Вт	ЛБ-20-4		"	"		4,5	0,007									
I6		То же, 40 Вт	ЛБ-40-4		"	"		II,4	0,0II									
I7		Стартер для люминесцентных ламп	ЗСС-220		"	"		I4,3	0,003									

Главный инженер проекта (Серебрякова)
Начальник отдела (Елистратова)
Составил (Роткина)

Заказчик _____ (подпись)

Руководитель комплектующей организации _____ (подпись)

Подп.к печ. 4.04.80г. т.1000, з.336, Ротапринт ГПСС,г.Саратов

7	Предприятие	Станция технического обслуживания на 400 грузовых автомобилей	Коды
8	Объект (производственная мощность)	Административно-бытовой корпус	02
9	Часть (раздел) проекта	Электротехническая. Раздел „Электроснабжение" (электроосвещение)	90
10	Условное обозначение спецификации		90-2

Всего листов I

Лист №

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на Кабели и провода

(вид оборудования изделия к материалы, поставляемые заказчиком

№ п/п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросн. листа; материал оборуд.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года / в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19____ год					Стоимость всего в тыс. руб.
					наименование	код							Всего	в т.ч. по кварталам				
														I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Кабель силовой:																
I.		2х2,5-0,66 ГОСТ I6442-70*	АВВГ		км	008		0,I50	0,389									
2.		3х2,5-0,66 ГОСТ I6442-70*	АВВГ		"	"		0,050	0,439									
		Провод установочный:																
3.		I0-380, ГОСТ 6323-79	АПВ		"	"		0,042	0,079									
4.		2х2,5-380, ГОСТ 6323-79	АПВС		"	"		I,500	0,063									
5.		3х2,5-380, ГОСТ 6323-79	АПВС		"	"		0,I30	0,096									

Главный инженер проекта: (Серебрякова)

Начальник отдела: (Елистратова)

Составила: (Роткина)

Заказчик _____

Руководитель комплектующей организации _____

Подп. к печ. 4.04 81г т.16

7	Предприятие	Станция технического обслуживания на 400 грузовых автомобилей		Всего листов I
8	Объект (производственная мощность)	Административно-бытовой корпус	02	
9	Часть (раздел) проекта	Электротехническая. Связь и сигнализация	СС	Лист №
10	Условное обозначение спецификации		СС-I	

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на средства связи и сигнализации
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком

№ п/п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип. марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросн. листа; материал оборуд.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года / в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19___ год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.I		Аппарат телефонный настольный системы АТС	ТАН-70	г.Пермь телефонный з-д	шт	796		5	0,011									
I.2		Часы электрические вторичные	ВЧСI-М2 ПВ24Р-200-326К	г.Орджоникидзе приборостроительный завод	"	796		5	0,008									
I.3.		Усилитель	У-I00У4.2	г.Славтород завод радиоаппаратуры	шт			I	0,200									
I.4		Громкоговоритель	0,I5 ГА-Ш	г.Гагарин завод Динамик	"	796		6	0,005									

/Главный инженер проекта: [signature] (Серебрякова)

Начальник отдела: [signature] (Елистратова)

Составила: [signature] (Шолохова)

Заказчик _____

Руководитель комплектующей организации _____

Подп. к печ. 4.04.79г. т.1000 [illegible]

ТП 503-4-13 А-УП 24 8118/1 Коды

7	Предприятие	Станция технического обслуживания на 400 грузовых автомобилей		Всего листов	I
8	Объект (производственная мощность)	Административно-бытовой корпус	02		
10	Часть (раздел) проекта	Электротехническая. Связь и сигнализация	СС	Лист №	
12	Условное обозначение спецификации		СС-2		

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на кабели и провода

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком

№ п/п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросн. листа; материал оборуд.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года: в т.ч. на складе	Затребованная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19____ год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.		Кабель телефонный																
I.I		Кабель емкостью 30х2х0,4 ГОСТ 22498-77	ТПВ		км.	008		0,010	0,408									
I.2		То же, емкостью 20х2х0,4	ТПВ		"	008		0,030	0,287									
I.3		То же, емкостью I0х2х0,4	ТПВ		"	008		0,020	0,I8I									
2.		Провод установочный																
2.I		Провод емкостью Iх2х0,5 ГОСТ 20575-75	ТРВ		"	008		0,I00	0,02I									
2.2		То же, емкостью 2х0,6	ПТВЖ		"	008		0,090	0,0I6									
2.3		То же, емкостью 2хI,2	ПТВЖ		"	008		0,080	0,03I									

Главный инженер проекта: (Серебрякова)
Начальник отдела: (Елистратова)
Составил (Волохова)

Заказчик _____ Руководитель комплектующей организации _____

Подп. в печ. 4.10.84 г. Тир. 1000 экз. Зак. 137. Росавтотехпроект ГПКС, г. Саратов

7	Предприятие	Станция технического обслуживания на 400 грузовых автомобилей		Всего Листов I
8	Объект (производственная мощность)	Административно-бытовой корпус	02	
10	Часть (раздел) проекта	Электротехническая. Связь и сигнализация	СС	Лист №
12	Условное обозначение спецификации		СС-3	

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на монтажные изделия

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№№ пп.	№ поз. по технологич. схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудов.; каталог; № чертежа; № опросн. листа; материал оборудов.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена ед. изм. в тыс. руб.	Потребность на пусков. комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года, в т. ч. на складе	Заявленная потреб. на планируем. год	Цена, потребность на 19 год: всего	в т. ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоим. всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.I		Коробка ТУ16505.I3I-75	КРТП-I0		шт	796		I	0,002									
I.2		Муфта ТУ16538 I49-72	2РП-I5															
			II/I5+															
			+I0/I3		п	796		I	-									
I.3		То же, соединительная	2СП-I5		п	796		-										
I.4		-"- ; соединительная	ICП-I2		п	796		-										
I.5		Труба винипластовая ТУ6-05-I5-																
		-77	6-25		м/кг	006/I66		6/2	0,001									
I.6		Коробка ГОСТ I0040-75			шт	796		II	-									
I.7		Радиорозетка ГОСТ8659-78	РШО-2		п	796		6	-									
I.8		Трансформатор ТУ45.7I0.473.004																
		-ТУ-77	ТАМУ-25Т		п	796		I	0,003									

Главный инженер проекта: (Серебрякова)

Начальник отдела: (Елистратова)

Составила: (Шолохова)

Заказчик

Руководитель комплектующей организации

ТП 503-4-13 А-УП ЗНЗ/7

			Коды		
7	Предприятие	Станция технического обслуживания на 400 грузовых автомобилей		Всего листов	2
8	Объект (производственная мощность)	Административно-бытовой корпус	02		
10	Часть (раздел) проекта	Электротехническая. Раздел. Автоматизация производства	АП	Лист №	I
12	Условное обозначение спецификации		АП-I		

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на приборы и средства автоматизации

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком

№ п/п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросн. листа; материал оборуд.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19___ год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	5.6 Температура воды в трубопроводах прямого и обратного теплоносителя	Термометр технический ГОСТ 2823-73 Е, комплектно с оправой по ГОСТ 3029-75 вода 70°С, I50°С	П5-2-I60-I63	Термометровый з-д г.Клин	шт	796		2	0,003									
2.	Запас	То же, без оправы	П5-2-I60-I63	То же	шт	796		I	0,001									
3.	4 Температура воздуха в приемной секции	Термометр технический ГОСТ 2823-73 Е комплектно с оправой по ГОСТ 3029-75 воздух 3°С	У2-I-240-I4I	-"-	шт	796		I	0,004									
4.	7 Температура воздуха в вентиляционной секции	То же, воздух I8°С	У2-I-240-I4I	-"-	шт	796		I	0,004									

Подп. к печ. [illegible]

7	Предприятие	Станция технического обслуживания на 400 грузовых автомобилей	КОДЫ
8	Объект (производственная мощность)	Административно-бытовой корпус	02
10	Часть (раздел) проекта	Электротехническая. Раздел-Автоматизация производства	АП
12	Условное обозначение спецификации		АП-I

Всего листов 2

Лист № 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.	Запас	Термометр технический ГОСТ 2823-73 Е	У2-I-240-I4I	Термометровый з-д г.Клин	шт	796		2	0,002									
6.	В помещение	Термометр бытовой воздух I8°С	ТБ-2М	То же	"	796		I	0,00I									
7.	2 Температура воздуха перед калорифером	Устройство терморенулирующее дилатометрическое электрическое с н.о. контактри, дифференциал от 2°С до I0°С- -30°... +40°С воздух 25°С ± 5°С	ТУДЭ-I	Завод приборов г.Орел	"	796		I	0,055									
8.	3 Температура воды в трубопроводе обратного теплоносителя	То же, дифференциал от 4°С до 20°С, 60°С ... 250°С вода 70°С	ТУДЭ-4	То же	"	796		I	0,055									
9.	Ia В вентиляционной секции	Термометр сопротивления медный гр.23, инерционность 4с, давление измеряемой среды 4 кгс/см2 , материал защитной арматуры-сталь марки 0Х13, исполнение обыкновенное, монтажная длина I00 мм	ТСМ-6097	Лучний приборостроительный з-д	"	796		I	0,006									
I0.	Температура воздуха в вентиляционной секции	Регулятор температуры воздуха I8°С	РТ-3-УЧ	Завод приборов г.Орел	"	796		I	0,I50									

Главный инженер проекта (Серебрякова) Заказчик

Начальник отдела (Елистратова)

Составил (Давыдов)

(подпись)

Руководитель комплектующей организации

(подпись)

7	Предприятие	Станция технического обслуживания на 400 грузовых автомобилей		Всего листов	I
8	Объект (производственная мощность)	Административно-бытовой корпус	02		
10	Часть (раздел) проекта	Электротехническая. Раздел-Автоматизация производства	АШ	Лист №	
12	Условное обозначение спецификации		АТ-2		

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на электроаппаратуру

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком

№ п/п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросн. листа; материал оборуд.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года: в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19___ год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Электроаппаратура в шкафах																
I.		Выключатель автоматический I расц. =6А	АЕ-I03I-IУ4		шт	796		I	0,001									
2.		Переключатель универсальный, надпись № 48	УП53II-сС23		"	796		2	0,002									
3.		То же, без надписи	УП53II-С23		"	796		I	0,002									
4.		Пост управления кнопочный ТУI6.526.2I6-7I	ПКЕ-6I2-2У3		"	796		2	0,002									
5.		Реле промежуточное универсальное ТУI6.523.295-75, 220В	РПУ-0-96I		"	796		4	0,005									
6.		Прерыватель ступенчатый импульсный 220В	СИП-0IУ		"	796		I	0,035									
7.		Арматура сигнальная Плафон красный	АС-2		"	796		I	0,001									
		Плафон зеленый	АС-2		"	796		I	0,001									

Главный инженер проекта: (Серебрякова)

Начальник отдела: (Елистратова)

Составил: (Давыдов)

Заказчик _____

Руководитель комплектующей организации _____

7	Предприятие	Станция технического обслуживания на 400 грузовых автомобилей		Всего листов I
8	Объект (производственная мощность)	Административно-бытовой корпус	02	
9	Част. (раздел) проекта	Электротехническая. Раздел. Автоматизация производства	АП	Лист №
10	Условное обозначение спецификации		АП-3	

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком

№ п/п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросн. листа; материал оборуд.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года: в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19___ год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.		Щит автоматизации ЩА ОСТ 36.13-76	ЩПМ 1000х600 -IУЧ-IP30															
		Общий вид	АП-ОЩ-00СБ															
		Соединения проводок	АП-ОЩ-00СХ		шт	796		I	0,034									

Главный инженер проекта: (Серебрякова)
Начальник отдела: (Елистратова)
Составил: (Давыдов)

Заказчик _____ Руководитель комплектующей организации _____

Подп.к печ.4.04.80г. т.1000. з.137. Ротапринт ГПССС,г.Саратов

Предприятие	Станция технического обслуживания на 400 грузовых автомобилей		Всего листов	I
Объект (производственная мощность)	Административно-бытовой корпус	02		
Часть (раздел) проекта	Электротехническая. Раздел-Автоматизация производства	АП	Лист №	
Условное обозначение спецификации		АП-4		

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на кабели и провода

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком

№ п/п	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип. марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросн. листа; материал оборуд.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19____ год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.		Кабель 4хI,0 ГОСТ I508-78Е	КВВГЭ		км	008		0,004	0,200									
2.		Провод Iх2,5 660В ГОСТ 6323-79	АПВ		"	008		0,070	0,029									

Главный инженер проекта: [подпись] (Серебрякова)

Начальник отдела: [подпись] (Елистратова)

Составил: [подпись] (Давыдов)

Заказчик _____

Руководитель комплектующей организации _____

Подп. к печ. 4.09.80г. т.1000. з.237. Ротапринт ГПСС, г.Саратов

gost.e-ecolog.ru