ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-9-12.86

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС. АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

АЛЬБОМ УП

ЧАСТЬ III

С М Е Т Ы

225 ÷ 333

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать 1 " VII 1986 г.
Заказ 2031 " Тираж 220

Альбом VII ч. 3 Т.П. - 503-9-12.86

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

Административно-бытовая часть

Сметная стоимость - 83,30 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость на:

расчетную единицу I автомобиль - I,39 руб.

I кв.м. общей площади здания - I89,70 руб.

I куб.м. объема здания - 29,38 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	3-I	Общестроительные работы	60,07	-	-	-	60,07	-	-	-	м3	2550,0	23,56
2	3-2	Хозяйственно-питьевой производственный водопровод	I,24	-	-	-	I,24	-	-	-	м3	2550,0	0,49
3	3-3	Горячее водоснабжение	0,25	-	-	-	0,25	-	-	-	м3	2550,0	0,I0
4	3-4	Бытовая канализация	0,44	-	-	-	0,44	-	-	-	м3	2550,0	0,I7
5	3-5	Внутренние водостоки	0,22	-	-	-	0,22	-	-	-	м3	2550,0	0,09
6	3-6	Отопление	2,04	-	-	-	2,04	-	-	-	м3	2550,0	0,80
7	3-7	Теплоснабжение установок систем	I,35	-	-	-	I,35	-	-	-	м3	2550,0	0,53
8	3-8	Узел управления	I,93	-	-	-	I,93	-	-	-	м3	2550,0	0,76

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9	3-9	Вентиляция	I,42	-	-	-	I,42	-	-	-	м3	2550,0	0,56
I0	3-I0	Приобретение мебели	-	-	3,94	-	3,94	-	-	-	м3	2550,0	-
II	3-II	Освещение	-	3,84	-	-	3,84	-	-	-	м3	2550,0	I,5I
I2	3-I2	Силовое электрооборудование	-	0,88	0,49	-	I,37	-	-	-	м3	2550,0	0,35
I3	3-I3	КИП и автоматика	-	0,I7	I,0I	-	I,I8	-	-	-	м3	2550,0	0,06
I4	3-I4	Связь и сигнализация	-	0,95	2,09	-	3,04	-	-	-	м3	2550,0	0,37
I5	3-I5	Автоматическая пожарная сигнализация	-	0,I3	0,84	-	0,97	-	-	-	м3	2550,0	0,05
		Итого по объектной смете	68,96	5,97	8,37	-	83,30	-	-	-	м3	2550,0	29,38

Директор Ю.М.Газаев

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила руководитель группы Т.М.Андреева

Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-I

К типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на общестроительные работы административно-бытовой части

Основание: чертежи КЖI-I5, АРI-9,КЖИ-57

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 60,07 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу - I автомобиль I,0 руб.

I м2 общей площади здания 90,33 руб.

I м3 здания 23,56 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе основной заработной платы	В том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основной заработной платы	В том числе эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел I. Земляные работы									
I	I-233 I-29-4	Срезка растительного слоя земли бульдозером с перемещением до I00 м	I000м3	0,II	I9,4	-	-	2	-	-	-
2	I-240 I-29-II	Добавить на 90 м	I000м3	0,II	I54,80	-	-	I8	-	-	-
3	I-56 I-II-I4	Разработка грунта экскаваторами в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3 грунт 2 группы	I000м3	0,70	I32,0	-	-	92	-	-	-
4	I-I06 I-I7-2	Срезка недобора грунта в выемках грунт 2 группы	I00м3	0,40	49,7	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I-954 Техн.часть п.3,67 I-79-8	Срезка недобора сухого грунта 2 группы вручную	I00м3	0,I3	I87,20	-	-	24	-	-	-
6	I-234 I-29-5	Перемещение сухого грунта 2 группы бульдозером в резерв и обратно из резерва для обратной засыпки на расстояние до I00 м	I000м3	I,I4	20,3I	-	-	23	-	-	-
7	I-24I I-29-I2	Добавить на 90 м	I000м3	I,I4	I74,60	-	-	I99	-	-	-
8	I-260 I-3I-5	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до I0 м бульдозерами грунт 2 группы	I000м3	0,57	I3,00	-	-	8	-	-	-
9	I-II85 I-II8-II	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	I00м3	5,70	II,60	-	-	66	-	-	-
I0	I-I74 I-22-I3	Погрузка излишнего грунта 2 группы экскаватором в автосамосвалы	I000м3	0,I8	I3I,00	-	-	24	-	-	-
II	I-I74 I-22-I3	То же, растительного грунта	I000м3	0,II	I3I,00	-	-	I5	-	-	-
I2	Сборник сметных цен на перевозки Часть I	Отвозка грунта автосамосвалами на расстояние до I км		285,00	0,29	-	-	I4I	-	-	-
		Всего по разделу: I	руб.	-	-	-	-	632	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 2. Фундаменты									
I3	8-I0 8-3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты	м3	I6,00	0,74	-	-	I2	-	-	-
I4	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.4-20	Стоимость песка	м3	I7,60	7,79	-	-	I37	-	-	-
I5	7-2 7-I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т	шт	74	2,09	-	-	I55	-	-	-
I6	Сборник сметных цен МОИ том 3 п.79	Стоимость железобетонных фундаментных плит ФЛ8.24-2-60 шт из бетона М-200	м3	33,60	56,80	-	-	I908	-	-	-
I7	То же, п.80	То же, плит ФЛ8.I2-2-I4 шт	м3	3,78	57,20	-	-	2I6	-	-	-
I8	7-40I 7-36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т	шт	50,0	I,39	-	-	69	-	-	-
I9	7-402 7-36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т	шт	I2	2,I0	-	-	25	-	-	-
20	7-403 7-36-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5 т	шт	I00	2,64	-	-	264	-	-	-
2I	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-I6	Стоимость бетона М-I50	м3	I,49	27,20	-	-	4I	-	-	-
22	То же, том 2 п.I2-6	Стоимость блоков стен подвала ФБСI2.5.6-Т	шт	40	I4,60	-	-	584	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	То же, п.I2-5	То же, блоков ФБСI2.4.6-Т	шт	I0	I2,I0	-	-	I2I	-	-	-
24	То же, п.I2-2	То же, блоков ФБС24.4.6-Т	шт	I2	22,60	-	-	27I	-	-	-
25	То же, п.I2-3	То же, блоков ФБС24.5.6-Т	шт	I00	28,20	-	-	2820	-	-	-
26	7-445 7-38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт	I6	0,23	-	-	4	-	-	-
27	Сборник сметных цен МОИ том 3 п.863	Стоимость перемычек ПРI-I0,I2.6	шт	I6	0,8I	-	-	I3	-	-	-
28	6-20 6-I-20	Устройство монолитных участков в блоках стен подвала из бетона М-I00	м3	0,90	5,37	-	-	5	-	-	-
29	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-3	Стоимость бетона М-I00	м3	0,92	25,80	-	-	24	-	-	-
30	8-I3 8-4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции стен из цементно-песчаного раствора I:2 толщиной 30 мм	I00м2	0,80	25,I0	-	-	20	-	-	-
3I	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.2-27	Стоимость цементно-песчаного раствора I:2	м3	2,48	24,I0	-	-	60	-	-	-
		Всего по разделу 2:	руб.	-	-	-	-	6749	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 3. Подземное хозяйство									
32	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,70	4,58	-	-	3	-	-	-
33	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.4-46	Стоимость щебня	м3	2,86	8,83	-	-	25	-	-	-
34	6-I8⁹ 6-I8-I	Устройство монолитных бетонных днищ и стен каналов из бетона М-I50	м3	I6,00	II,00	-	-	I76	-	-	-
35	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-4	Стоимость бетона М-I50	м3	I6,32	26,60	-	-	434	-	-	-
36	П.№ I ч.II разд.4 п.I	Стоимость арматуры AI диам. 6	кг	0,50	0,27	-	-	I	-	-	-
37	-"- п.3	То же, AЗ диам. I0 мм	кг	6,00	0,27	-	-	2	-	-	-
38	6-84 6-9-8	Установка закладных деталей	т	0,37	355,00	-	-	I3I	-	-	-
39	7-2I 7-2-4	Перекрытие каналов сборными железобетонными плитами площадью до 5М2	шт	I08	3,2I	-	-	347	-	-	-
40	Сборник сметных цен МОИ том I ч.I п.I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	I7,I7	28,20	-	-	484	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I	То же том 3 п.I572	Стоимость плит П5Д-8-60пт из бетона М-200	м3	2,40	6I,60	-	-	I48	-	-	-
42	То же Том I Часть 2 п.8-503	Стоимость плит П-8-36 пт из бетона М-200	м3	0,72	59,I6	-	-	43	-	-	-
43	То же п.8-503	Стоимость плит П3-8-I2 пт из бетона М-300	м3	0,24	60,80	-	-	I5	-	-	-
44	То же, Техн. часть табл.3-I	Стоимость арматуры А3	тн	0,04	250,00	-	-	I0	-	-	-
45	То же табл. 3-I	То же, арматуры 8-I	тн	0,0I	32I,00	-	-	3	-	-	-
46	То же, табл. 3-I	То же, закладных деталей	кг	I4,40	0,4I	-	-	6	-	-	-
47	7-445 7-38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	4	0,23	-	-	I	-	-	-
48	Сборник сметных цен МОИ Том 3 п.934	Стоимость перемычек ПРI-I5.I2.6.	шт	I	0,99	-	-	I	-	-	-
49	То же п.863	Стоимость перемычек ПРI-I0.I2.6.	шт	3	0,8I	-	-	2	-	-	-
50	34-304 34-55	Перекрытие каналов рифленой сталью	I0м2	0,40	22I,00	-	-	88	-	-	-
5I	8-27 8-4-7	Обмазать горячим битумом за 2 раза наружные поверхности каналов, соприкасающиеся с грунтом	I00м2	0,90	90,00	-	-	89	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
52	I3-I2I к=2 к объему I3-I5-6	Огрунтовка за 2 раза закладных деталей грунтом ГФ-0II9	I00м2	0,25	7,7I	-	-	2	-	-	-
53	I3-I53 к=2 к объему I3-I8-6	Окраска закладных деталей за 2 раза эмалью ПФ-I33	I00м2	0,25	I0,30	-	-	3	-	-	-
		Всего по разделу 3:	руб.	-	-	-	-	20I4	-	-	-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ Раздел 4. Стены									
54	7-564 7-43-8-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2	шт	I05	6,54	-	-	687	-	-	-
55	7-567 7-43-9-I.8	То же, площадью до I0 м2	шт	I5	9,I7	-	-	I38	-	-	-
56	Сборник сметных цен МОИ Том I часть 2 п.II-4	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона длиной до 3 м толщиной 300мм П30.I5.3-5шт ШI5.I5.3-II шт ШI30.I2.3-4шт ШI30.I5.3-4шт П30.9.3-7шт П8.I5.3-I0 шт 4ПI5.I5.3-I0шт П7.24.3-6 шт	м2	I39,I9	20,20	-	-	28I2	-	-	-
57	То же п.II-27 примеч. стр.II4 п.6	Стоимость панелей длиной до 6 м толщиной 300 мм ШI60.I2.3-7шт ШI60.I5.3-7шт П60.9.3-4 шт П60.I5.3- Iшт	м2	I4I,83	20,86	-	-	2959	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
58	То же п.II-5	Стоимость панелей из легкого бетона толщиной 350 мм длиной до 3 м ПН8.I5.3,5-4шт ПН8.I5.3,5-I-8шт ПНI5.I5.3,5-2шт ПНТ36,9.3,5-2шт ПНТ30.I2.3.5-4шт ПНТ30.I5.3.5-4шт	м2	54,48	2I,50	-	-	II7I	-	-	-
59	То же п.II-28	То же, панелей до 3,9 м толщиной 350 мм 3ПНТ3I.I5.3,5-4шт 2ПНТ3I.I5.3,5-4шт 3ПНТ3I.I2.3.5-Iшт 2ПНТ.3I.I5.3,5-I-2шт 3ПНТ3I.9.3,5-2шт 2ПНТ3I.9.3,5-2шт	м2	83,28	2I,90	-	-	I824	-	-	-
60	Сборник сметных цен МОИ Том I Техн. часть Табл.3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей	тн	0,03	4I3,00	-	-	I2	-	-	-
6I	7-283 7-I7-I	Установка соединительных изделий	т	0,09	362,00	-	-	33	-	-	-
62	8-30 8-5-I	Кладка стен перехода из обыкновенного глиняного кирпича М-75 на растворе М-50	м3	29,00	3,I9	-	-	93	-	-	-
63	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс.шт	II,02	68,00	-	-	749	-	-	-
64	То же п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	6,67	23,50	-	-	I57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
65	8-30 8-5-I	Кладка опорных стен козырьков входа из облицовочного кирпича толщиной 250 мм	м3	6,00	3,I9	-	-	I9	-	-	-
66	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.6-4	Стоимость облицовочного кирпича	тыс.шт	2,28	I22,00	-	-	278	-	-	-
67	То же, п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	I,38	23,50	-	-	32	-	-	-
68	8-36 8-5-4	Кладка внутренних стен из кирпича М-75 на растворе М-50	м3	6,50	3,02	-	-	20	-	-	-
69	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс.шт.	2,47	68,00	-	-	I68	-	-	-
70	То же п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	I,50	23,50	-	-	35	-	-	-
7I	7-573 44-I-I.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 6м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т	шт	8	4,55	-	-	36	-	-	-
72	7-576 44-2-I.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т	шт	20	4,95	-	-	99	-	-	-
73	7-582 7-44-4-I.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 25 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т	шт	4	6,I9	-	-	25	-	-	-
74	7-694 7-49-7-I.8	Установка вентиляционных блоков массой более 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т	шт	8	5,38	-	-	43	-	-	-
75	7-669 7-47-II-I,8	Установка сборных железобетонных электротехнических панелей весом до 0,5 тн	шт	I	0,75	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
76	Сборник сметных цен МОИ том I Часть 2 п.II-72	Стоимость панелей внутренних стен толщиной I60 мм из бетона М-I50 длиной до 3 м, весом до 5тн с расходом стали до 4 кг ПВ28.27-2шт ПВ29.27-3шт ПВI4.27-Iшт ПВ30.27-2шт	м2	75,76	9,53	-	-	722	-	-	-
77	То же, п.II-I06	То же, длиной до 6 м ПВ59.27-I-4шт	м2	65,I2	I0,00	-	-	65I	-	-	-
78	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть 2 п.II-72 Примеч. стр.II5 п.I7	Стоимость панелей из бетона М-250 толщиной I60м длиной до 3м с расходом стали 2I кг ПВП30.27.2I-Iшт ПВП29.27.20-Iшт	м2	7,54	I5,04	-	-	II3	-	-	-
79	То же п.II-72 примеч. стр.II5 п.I7	Стоимость панелей из бетона М-200 с расходом стали 7,3 кг ПВП30.27.9-2шт	м2	I2,52	I0,67	-	-	I34	-	-	-
80	То же	Стоимость панелей из бетона М-250 с расходом стали I8,5 кг ПВП28.27.I6-2шт	м2	8,52	I4,27	-	-	I22	-	-	-
8I	То же	Стоимость панелей из бетона М-200 с расходом стали 4,6 кг ПВГ30.2I.I3-3шт	м2	I6,20	9,84	-	-	I59	-	-	-
82	То же	Стоимость панелей ПВГ I5.27.8-2 шт из бетона М-200 с расходом стали I3,9 кг	м2	4,70	I2,72	-	-	60	-	-	-
83	То же	То же, панелей ПВГI4.27.8-I шт из бетона М-200 с расходом стали I4,5 кг	м2	2,I9	I2,9I	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
84	То же п.II-I06 примеч. стр.II5 п.I7	Стоимость панелей ПВР59.27,45-I шт из бетона М-250 с расходом стали 2I кг длиной до 6 м	м2	6,II	I5,5I	-	-	95	-	-	-
85	То же	Стоимость панелей из бетона М-200 с расходом стали до 4 кг ЗПВГ59.30.I3-2 шт 2ПВГ59.30.I3-I шт	м2	44,52	I0,I2	-	-	45I	-	-	-
86	То же п.II-I24 примеч. стр.II5 п.I7,I8	Стоимость вентиляционных блоков БВ.I5.30.3,8-8 шт из бетона М-250 длиной до 3 м толщиной 380 м	м2	35,28	I4,02	-	-	495	-	-	-
87	То же п.II-I20	Стоимость электротехнической панели ПЭ-6.27-I шт длиной до 3 м толщиной I6 см	м2	I,65	I5,30	-	-	25	-	-	-
88	То же, Техн. часть табл.3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей	тн	0,0I	4I3,00	-	-	4	-	-	-
89	7-285 7-I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,05	362,00	-	-	I8	-	-	-
90	7-446 7-38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т	шт	4I	0,27	-	-	II	-	-	-
9I	7-I28 7-9-I-I.8	Укладка перемычек массой до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т	шт	9	I,7I	-	-	I5	-	-	-
92	Сборник сметных цен МОИ Том 3 п.868	Стоимость перемычек ПРЗ-I9.I2.I4	шт	22	2,23	-	-	49	-	-	-
93	То же п.880	То же, перемычек ПРЗ8-I8.I2.22У	шт	I6	4,66	-	-	75	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
94	То же п.866	То же, перемычек IIPI-I2.I2.I4	шт	3	I,43	-	-	4	-	-	-
95	То же п.9I5	То же, перемычек 2IPI0-23.5I.I4	шт	9	I2,60	-	-	II3	-	-	-
96	7-663 7-47.9-I.8	Установка фризовых камней весом до 0,5 тн	шт	26	0,90	-	-	23	-	-	-
97	Сборник сметных цен МОИ том I часть 2 п.II-233	Стоимость фризовых камней из бетона М-200 длиной до 3 м КФЗ0,5,5-0-22 шт	м3	3,08	69,90	-	-	2I5	-	-	-
98	То же, п.II-239	Стоимость камней фризовых из бетона М-200 длиной более 3 м КФУЗ0.5.3-0I-I-2 шт КФУЗ0.5.5-0П-2 шт	м3	0,60	7I,I0	-	-	43	-	-	-
99	То же, Техн. часть табл.3-I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,03	229,00	-	-	7	-	-	-
I00	То же	То же, ВР-I	тн	0,06	32I,00	-	-	I9	-	-	-
I0I	7-285 7-I7-I	Установка соединительных изделий	т	0,0I	362,00	-	-	4	-	-	-
		Всего по разделу 4:	руб.	-	-	-	-	I5046	-	-	-
		Раздел 5. Покрытие и перекрытие									
I02.	7-46I 7-39-5-I.8	Укладка сборных железобетонных панелей покрытия и перекрытия площ. до 5 м2	шт	4	2,25	-	-	9	-	-	-
I03	7-464 7-39-6-I.8	То же, площадью до I0 м2	шт	2I	3,29	-	-	69	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I04	7-455 7-39-3-I.8	То же, панелей площадью до 20 м2	шт	24	3,79	-	-	9I	-	-	-
I05	7-470 7-39-8-I.8	То же, ребристых панелей площадью до I0 м2	шт	I	I,98	-	-	2	-	-	-
I06	Сборник сметных цен МОИ том I часть 2 п.8-479	Стоимость железобетонных панелей многопустотных длиной до 6 м шириной до 3 м весом до 5 тн приведенной толщиной до + 4 см ПК4.5-60,I5-3 шт ПК4,5-30,30-7шт ПК4,5-27.I5-Iшт ПК4.5-30.I5-I шт ПК4,5-57.I5-2шт	м2	II4,24	9,63	-	-	II00	-	-	-
I07.	То же, п.8-479	То же, панелей ПК8-60.I5-3шт ПК8-30.30-3шт ПК8-27,I5-I шт ПК8-30.I5-Iшт ПК8-57.I5-3 шт	м2	87,I8	9,63	-	-	840	-	-	-
I08	То же, п.8-485	Стоимость панелей весом более 5 тн ПК4,5-60.30-5 шт ПК4,5-60.30-8 шт	м2	23I,66	9,74	-	-	2256	-	-	-
I09	То же п.8-485	То же, панелей ПК8-60,30-4 шт ПК8-60.30-7 шт	м2	I96,02	9,74	-	-	I909	-	-	-
II0	То же п.8-432	Стоимость ребристых плит весом до 5 тн приведенной толщиной до I20 м ПР6-57.I5-I-I шт	м2	8,46	9,65	-	-	82	-	-	-
III	То же Техн. часть табл.3-I	Стоимость дополнительной арматуры А-3	кг	35,20	0,25	-	-	9	-	-	-
II2	То же	Стоимость дополнительных закладных деталей	тн	0,0I	4I3,00	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II3	7-285 7-I7-I	Установка соединительных изделий	т	0,07	362,00	-	-	25	-	-	-
II4	7-209 7-I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт	2	2,43	-	-	5	-	-	-
II5	Сборник сметных цен МОИ том I часть 2 п.8-236	Стоимость железобетонных стаканов СБ4А-I-Iшт из бетона М-200 объемом до 0,I м3	м3	0,06	90,20	-	-	5	-	-	-
II6	То же, п.8-237	То же, стаканов ОБ7А-I-Iшт из бетона М-200 объемом более 0,I м3	м3	0,I2	75,90	-	-	9	-	-	-
II7	То же Техн. часть Табл. 3-I	Стоимость арматуры А-I	кг	6,60	0,23	-	-	2	-	-	-
II8	То же	То же, арматуры В-I	кг	4,50	0,32	-	-	I	-	-	-
II9	То же	Стоимость закладных деталей	кг	II,80	0,4I	-	-	5	-	-	-
		Всего по разделу 5:	руб.	-	-	-	-	6423	-	-	-
		Раздел 6. К р о в л я									
I20	I2-293 I2-9-8	Устройство обмазочной пароизоляции покрытий в два слоя из битумной мастики	I00м2	3,65	26,50	-	-	97	-	-	-
I2I	I2-299 I2-I0-I	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М-25 по уклону средней толщиной 50 мм	I00м2	3,65	I4,80	-	-	54	-	-	-
I22	I2-300 к=35 к объему I2-I0-2	Добавить на толщину 35 мм	I00м2	I27,75	0,08	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I23	Сборник сметных цен МОИ том I Часть I п.2-I	Стоимос цементно-песчаного раствора М-25	м3	I9,I8	I9,80	-	-	380	-	-	-
I24	I2-284 I2-9-I	Укладка плитного утеплителя из жестких минераловатных плит	I00м2	3,65	54,70	-	-	200	-	-	-
I25	Ц.№ I ч.I разд.4 п.II3	Стоимость минераловатных плит	м3	37,60	75,30	-	-	283I	-	-	-
I26	I2-297 I2-9-I0	Холодная битумная грунтовка	I00м2	3,65	7,7I	-	-	28	-	-	-
I27	I2-I76 I2-2-6-2	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до I2 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике из рубероида	I00м2	3,65	338,00	-	-	I234	-	-	-
I28	I2-299 I2-I0-I	Устройство цементной стяжки по уклону средней толщины 22,5 мм	I00м2	0,II	I4,80	-	-	2	-	-	-
I29	I2-300 к=7,5 к объему I2-I0-2	Добавить на толщину 7,5 мм	I00м2	0,79	0,08	-	-	I	-	-	-
I30	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.2-4	Стоимость цементного раствора	м3	0,25	24,40	-	-	6	-	-	-
		Всего по разделу 6 :	руб,	-	-	-	-	4843	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 7. Перегородки									
I3I	8-43 8-5-8	Кладка кирпичных армированных перегородок толщиной I20 мм	I00м2	0,36	I02,00	-	-	37	-	-	-
I32	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс.шт	I,8I	68,00	-	-	I23	-	-	-
I33	То же п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	0,83	23,50	-	-	20	-	-	-
I34	7-630 7-46-3-I.8	Установка сборных перегородок из гипсоперлитовых панелей площадью до 6 м2	шт	38	3,75	-	-	I43	-	-	-
I35	7-633 7-46-4-I.8	То же, площадью до I0 м2	шт	3	4,23	-	-	I3	-	-	-
I36	7-636 7-46-5-I.8	То же, площадью до I5 м2	шт	8	5,45	-	-	44	-	-	-
I37	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.3-I90	Стоимость панелей перегородок из гипсоперлита толщиной 80 мм площадью до 6 м2 ПП28-5-9 шт ПП28-6-2 шт ПП28-6,2-2 шт ПП28-7-6 шт ПП28-8-2шт ПП28-9-4 шт ПП28-I3-I шт ПП28-I4,2-3 шт ПП28-I5-5 шт ПП28-I7-I шт ПП28-I8-I шт ПП28-I9-2 шт	м2	92,74	4,I7	-	-	387	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I38	То же п.3-I74	Стоимость панелей перегородок из гипсоперлита толщиной 80 мм площадью более 6 м2 ПП28-27-I шт ПП28-30-I шт ПП28-3I,3-I шт ПП28-4I-I шт ПП28-43,4-6 шт ПП28-59-I шт	м2	II3,I7	4,07	-	-	46I	-	-	-
I39	То же техн. часть табл. 3-I	Стоимость петель	тн	0,I7	229,00	-	-	39	-	-	-
I40	7-285 7-I7-I	Установка стальных монтажных деталей	т	0,03	362,00	-	-	II	-	-	-
I4I	I0-28 I0-4-I	Устройство деревянного каркаса перегородок из гипсоперлитовых панелей	м3	0,79	II0,00	-	-	87	-	-	-
		Всего по разделу 7:	руб.	-	-	-	-	I365	-	-	-
		Раздел 8. Лестницы									
I42	7-507 7-4I-4-I.8	Укладка сборных железобетонных лестничных маршей весом более I тн	шт	4	3,59	-	-	I4	-	-	-
I43	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть 2 п.II-I68	Стоимость лестничных маршей ЛМП60.I4.I5	м2	32,28	I2,30	-	-	397	-	-	-
I44	7-500 7-4I-I-I.8	Укладка сборных железобетонных лестничных площадок весом до I тн	шт	2	2,55	-	-	5	-	-	-
I45	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть 2 п.II-I69	Стоимость площадок ЛПП6.I4.3	м2	4,70	9,94	-	-	47	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I46	7-285 7-I7-I	Установка соединительных изделий	т	0,0I	362,00	-	-	4	-	-	-
I47	9-II6 9-I6-3	Установка металлических балок	т	0,I2	3I,20	-	-	4	-	-	-
I48	Ц.№ I ч.II разд.I п.I959	Стоимость металлоконструкций	т	0,I2	2I3,00	-	-	26	-	-	-
I49	9-46 9-7-I	Установка металлического ограждения маршей и площадок	т	0,I4	58,00	-	-	8	-	-	-
I50	Ц.№ I ч.II разд.I п.I98I	Стоимость металлического ограждения	т	0,I4	327,00	-	-	46	-	-	-
		Всего по разделу 8:	руб.	-	-	-	-	55I	-	-	-
		В т.ч. металлоконструкции	-"-	-	-	-	-	84	-	-	-
		Раздел 9. Проемы									
		Оконные									
I5I	I0-73 I0-I3-2	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадью проемов более 2 м2	м2	86,00	2,I8	-	-	I87	-	-	-
I52	Ц.№ I ч.II разд.2 п.I3	Стоимость оконных блоков двухстворных с форточкой ОСI5-I5-40 шт	м2	86,00	I7,60	-	-	I5I4	-	-	-
I53	Ц.№ I ч.I разд.I п.428	Стоимость скобяных изделий для оконных блоков	компл	40	2,I5	-	-	86	-	-	-
I54	20-409 20-7-I	Установка неподвижных жалюзийных решеток	шт	4	I,05	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I55	Ц.№ I ч.Ш п.I474	Стоимость жалюзийных решеток размером I50х580 мм	м2	0,36	4,95	-	-	2	-	-	-
I56	I5-707 I5-20I-2	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами	I00м2	0,86	242,00	-	-	207	-	-	-
I57	8-I77 8-I8-I	Укладка подоконных железобетонных плит с мозаичным покрытием	I00м2	0,I6	74,20	-	-	I2	-	-	-
I58	Сборник сметных цен МОИ Том I ч.I п.2-26	Стоимость цементного раствора I:3	м3	0,48	22,30	-	-	II	-	-	-
I59	То же п9-340	Стоимость подоконных плит площадью 0,4 м2 А0I6-25-39шт	м2	I5,9I	8,I3	-	-	I29	-	-	-
I60	I0-I06	Дверные									
	I0-20-2	Установка наружных дверных блоков в каменных стенах площадью проема более 3м2	м2	20,94	I,I9	-	-	25	-	-	-
I6I	I0-I4I I0-26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема более 3 м2	м2	20,94	0,95	-	-	20	-	-	-
I62	Ц.№ I ч.II разд.2 п.285	Стоимость двухпольных дверных блоков под остекление ДН24-I5ПАПУШ- 6 шт	м2	20,94	I4.40	-	-	302	-	-	-
I63	I0-I05 I0-20-I	Установка дверных блоков во внутренних стенах при площади проема до 3 м2	м2	7,89	I,45	-	-	II	-	-	-
I64	Ц.№ I ч.II разд.2 п.224	Стоимость дверных двухпольных блоков под остекление Д02I-I3-3 шт	м2	7,89	9,79	-	-	77	-	-	-
I65	I0-I07 I0-20-3	Установка дверных блоков в перегородках при площади проема до 3 м2	м2	47,30	2,00	-	-	95	-	-	-
I66	Ц.№ I ч.II разд.2 п.2I7	Стоимость дверных блоков глухих однопольных ДГ2I-7-3 шт	м2	4,I7	I5,00	-	-	63	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	Ц.№ I ч.II разд.2 п.218	То же, дверных блоков ДГ2I-8-7 шт	м2	II,I3	I4.20	-	-	I58	-	-	-
168	-"- п.2I9	То же, дверных блоков ДГ2I-I0-I6 шт	м2	32,00	I3,50	-	-	432	-	-	-
169	I5-730 I5-20I-6	Остекление дверных блоков стеклом толщиной 4 мм	I00м2	0,I3	222,00	-	-	29	-	-	-
I70	Ц. № I ч.I разд.I п.447	Стоимость скобяных изделий для наружных двупольных дверных блоков	компл	6	8,94	-	-	54	-	-	-
I7I	Ц № I ч.I разд.I п.448	То же, для внутренних однопольных дверных блоков	компл	26	2,97	-	-	77	-	-	-
I72	-"- п.449	То же, для двупольных дверных блоков	компл	3	3,25	-	-	I0	-	-	-
		Всего по разделу 9:	руб.	-	-	-	-	3505	-	-	-
		Раздел I0. П о л ы Полы по грунту									
I73	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	2,77	4,58	-	-	I3	-	-	-
I74	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.4-46	Стоимость щебня	м3	II,30	8,83	-	-	I00	-	-	-
I75	II-II II-I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00 толщиной I00 мм	м3	25,30	2,50	-	-	63	-	-	-
I76	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.I-[illegible]	Стоимость бетона М-I00	м3	25,8I	26,30	-	-	679	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I77	II-II II-I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I50 толщиной I00 мм	м3	2,40	2,50	-	-	6	-	-	-
I78	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.I-I6	Стоимость бетона М-I50	м3	2,45	27,20	-	-	67	-	-	-
I79	II-50 II-7-I	Устройство засыпки из керамзитового гравия	м3	0,54	2,88	-	-	2	-	-	-
I80	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.7-30	Стоимость керамзитового гравия объемный вес 600 кг/м3	м3	0,59	I4,50	-	-	9	-	-	-
I8I	II-55 II-8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,86	I7,20	-	-	I5	-	-	-
I82	Сборник сметных цен МОИ Том I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50	м3	I,75	25,90	-	-	45	-	-	-
I83	II-205 II-28-I	Устройство полов из поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе толщиной 2,5 мм на быстротвердеющей мастике	I00м2	0,86	5I9,00	-	-	446	-	-	-
I84	II-I35 II-20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических одноцветных с красителем	I00м2	I,67	363,00	-	-	606	-	-	-
I85	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50	м3	3,72	25,90	-	-	96	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I86	II-69 II-II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,03	22,90	-	-	I	-	-	-
I87	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.2-5	Стоимость цементного раствора М-I50	м3	0,07	25,90	-	-	2	-	-	-
I88	II-69 II-II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,2I	22,90	-	-	5	-	-	-
I89	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.2-8	Стоимость цементно-песчаного раствора М-300	м3	0,46	33,40	-	-	I5	-	-	-
		По перекрытию									
I90	II-55 II-8-I	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М-I50 толщиной 60 мм	I00м2	0,I3	I7,20	-	-	2	-	-	-
I9I	II-56 К=8 к объему II-8-2	Добавить на толщину 40 мм	I00м2	I,04	0,39	-	-	I	-	-	-
I92	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50	м3	0,80	25,90	-	-	2I	-	-	-
I93	II-55 II-8-I	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М-I50 толщиной 76,5 мм	I00м2	2,60	I7,20	-	-	45	-	-	-
I94	II-56 К=II,3 к объему II-8-2	Добавить на толщину 56,5 мм	I00м2	29,38	0,39	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I95	Сборник сметных цен МОИ Том I часть I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50	м3	20,30	25,90	-	-	526	-	-	-
I96	II-69 II-II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,I3	22,90	-	-	3	-	-	-
I97	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.2-8	Стоимость цементно-песчаного раствора М-300	м3	0,29	33,40	-	-	I0	-	-	-
I98	II-205 II-28-I	Устройство полов из поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе толщиной 2,5 мм на быстротвердеющей мастике	I00м2	2,60	5I9,00	-	-	I349	-	-	-
		Всего по разделу I0:	руб.	-	-	-	-	4I38	-	-	-
		Раздел II. Отделочные работы									
I99	I5-20I I5-5I-I	Штукатурка кирпичных наружных стен	I00м2	0,58	40,50	-	-	23	-	-	-
200	Сборник сметных цен МОИ Том I ч.I п.2-4	Стоимость раствора	м3	I,09	24,40	-	-	27	-	-	-
20I	I5-543 I5-I56-6-23	Окраска оштукатуренных участков стен поливинилацетатными красками ВА-I78	I00м2	0,58	33,20	-	-	I9	-	-	-
202	I5-543 I5-I56-6-23	Окраска стеновых панелей поливинилацетатными красками ВА-I73	I00м2	4,I9	33,20	-	-	I39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
203	I5-296 I5-59-3	Подготовка потолков под окраску	I00м2	6,38	3,93	-	-	25	-	-	-
204	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.2-30	Стоимость цементно-известкового раствора	м3	0,38	23,70	-	-	9	-	-	-
205	I5-5II I5-I53-4	Силикатная окраска потолков	I00м2	5,74	II,90	-	-	68	-	-	-
206	I5-509 I5-I53-2	Известковая окраска потолков	I00м2	0,37	3,I3	-	-	I	-	-	-
207	I5-58I I5-I59-II-26	Масляная окраска потолков	I00м2	0,27	84,50	-	-	23	-	-	-
208	I5-262 I5-55-5-II	Штукатурка кирпичных стен и перегородок цементным раствором	I00м2	I,58	65,40	-	-	I03	-	-	-
209	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.2-4	Стоимость раствора	м3	2,95	24,40	-	-	72	-	-	-
2I0	I5-294 I5-59-I	Подготовка стен под окраску	I00м2	I2,5I	6,27	-	-	78	-	-	-
2II	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.2-30	Стоимость раствора	м3	I,00	23,70	-	-	24	-	-	-
2I2	I5-5II I5-I53-4	Силикатная окраска стен	I00м2	7,I6	II,90	-	-	85	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I3	I5-509 I5-I53-2	Известковая окраска стен	I00м2	I,03	3,I3	-	-	3	-	-	-
2I4	I5-502 I5-I52-2	Клеевая окраска стен	I00м2	I,76	I2,90	-	-	23	-	-	-
2I5	I5-568 I5-I59-8	Масляная окраска стен	I00м2	4,I4	76,70	-	-	3I8	-	-	-
2I6	I5-98 I5-I5-3	Облицовка стен глазурованной керамической плиткой	I00м2	0,97	567,00	-	-	550	-	-	-
2I7	I5-62I I5-I64-7	Масляная окраска за 2 раза металлических балок	I00м2	0,05	36,40	-	-	2	-	-	-
2I8	I5-622 I5-I64-8	Масляная окраска металлического ограждения лестничных маршей и площадок	I00м2	0,04	53,40	-	-	2	-	-	-
2I9	26-35 26-8-8	Утепление перегородок воздухозаборных камер минераловатными плитами	м3	I,00	35,50	-	-	36	-	-	-
220	П.№ I ч.I разд.4 п.II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I	м3	0,98	43,60	-	-	43	-	-	-
22I	8-27 8-4-7	Обмазка перегородок битумом за 2 раза	I00м2	0,I2	90,00	-	-	II	-	-	-
222	I5-298 I5-60-I	Штукатурка перегородок цементным раствором М-I00 по металлической сетке	I00м2	0,I2	3I5,00	-	-	39	-	-	-
223	Сборник сметных цен МОИ Том I ч.I п.2-I4	Стоимость цементного раствора М-I00	м3	0,39	25,90	-	-	I0	-	-	-
		Всего по разделу II:	руб.	-	-	-	-	I733	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I2. Разные работы									
		Отмостка									
224	27-I73 27-43-I	Устройство щебеночного основания отмостки толщиной I00 мм	I00м2	0,72	2I,40	-	-	I5	-	-	-
225	27-I74 к=2 к объему 27-43-2	Исключить на толщину 20 мм	I00м2	I,44	0,30	-	-	I	-	-	-
226	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.4-73	Стоимость щебня	м3	I0,58	9,52	-	-	I0I	-	-	-
227	27-I69 27-42-I	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки толщиной 40 мм	I00м2	0,72	I0,80	-	-	8	-	-	-
228	27-I72 к= 2 к объему 27-42-2	Добавить на толщину I0мм	I00м2	I,44	I,3I	-	-	2	-	-	-
229	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.5-22	Стоимость асфальтобетонной смеси	тн	6,88	I7,80	-	-	I22	-	-	-
230	То же, п.4-2I	Стоимость песка	м3	0,36	7,63	-	-	3	-	-	-
23I	8-6I 8-7-5	Установка решеток для вытирания ног	т	0,04	3I8,00	-	-	I3	-	-	-
232	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.2-26	Стоимость цементного раствора I:3	м3	0,03	22,30	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
233	7-688 7-49-5-I.8	Установка сборных железобетонных кровельных коробов весом до 0,5 тн	шт	2	2,0I	-	-	4	-	-	-
234	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть 2 п.II-24I	Стоимость вентиляционных коробов КВКI5.9.4,5 из бетона М-200	м3	0,60	53,50	-	-	32	-	-	-
235	То же, Техн. часть таб.I. 3-I	Стоимость арматуры А-3	тн	0,03	250,00	-	-	8	-	-	-
236	То же	Стоимость арматуры ВР-I	кг	4,40	0,32	-	-	I	-	-	-
237	То же	Стоимость закладных деталей	тн	0,0I	4I3,00	-	-	4	-	-	-
238	7-209 7-I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционнных устройств	шт	3	2,43	-	-	7	-	-	-
239	Сборник сметных цен МОИ том I ч.2 п.8-236	Стоимость вентстаканов СВЧА-I из бетона М-200 объемом до 0,I м3	м3	0,I8	90,20	-	-	I6	-	-	-
240	То же, Техн. часть Табл.3-I	Стоимость арматуры В-I	кг	3,40	0,32	-	-	I	-	-	-
24I	То же	То же, А-I	кг	4,60	0,23	-	-	I	-	-	-
242	То же	Стоимость закладных деталей	кг	II,80	0,4I	-	-	5	-	-	-
243	7-29I 7-I7-7	Установка пластин при монтаже вентблоков	т	0,II	342,00	-	-	38	-	-	-
		Барьер									
244	I0-49 I0-8-6	Устройство барьера из древесно-стружечных плит толщиной I9мм	м	I5,00	3,60	-	-	54	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
245	Ц.№ I ч.I разд.I п.3I8	Стоимость древесностружечных плит толщиной I9 мм	I00м2	0,53	I54,00	-	-	82	-	-	-
246	Ц.Iч.2 Техн. часть стр.I2 табл.I8	Оклеить лицевую поверхность древесностружечных плит шпоном дубовым	м2	I3,00	4,59	-	-	60	-	-	-
247	I5-63I / I5-I65-6-29	Покрыть бесцветным лаком лицевую поверхность плит	I00м2	0,I3	35,90	-	-	5	-	-	-
248	Ц.Iч.2 Техн. часть стр.I2 табл.I8	Облицовка барьера бумажно-слоистым пластиком черным	м2	3,50	5,97	-	-	2I	-	-	-
249	То же	То же, бумажно-слоистым пластиком белым	м2	6,50	5,97	-	-	39	-	-	-
250	I5-733 / I5-20I-6	Остекление барьера	I00м2	0,06	267,00	-	-	I6	-	-	-
25I	Сборник сметных цен МОИ Том I Техн. часть Табл.3-I	Стоимость металлических стоек и соединительных изделий	тн	0,20	4I3,00	-	-	83	-	-	-
252	I5-653 / I5-I66-6-32	Окраска металлоконструкций черным нитролаком	I00м2	0,05	3I,I0	-	-	I	-	-	-
253	6-84 / 6-9-8	Обрамление отверстий венткамер рамками	т	0,05	355,00	-	-	I8	-	-	-
254	8-59 / 8-7-3	Заложить в кладку анкерные болты	кг	I,20	0,I9	-	-	I	-	-	-
255	6-83 / 6-9-7	Крепление трубопроводов	кг	5,I0	0,44	-	-	2	-	-	-
		Всего по разделу I2:	руб.	-	-	-	-	763	-	-	-

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № 3-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.					в том числе		Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете
				прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов Сумма	плановых накоплений, % стоимости по гр.5,7	Всего по гр. 5,7, 8	основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	в накладных расходах, % суммы по гр.7	в плановых накоплениях, % стоимости по гр. I0,II	всего по данным гр.I0, II,I2, I3	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I	Земляные работы	м3	865	632	I6,5	I03	59	794	-	-	-	-	-	I,32 0,92
2	Фундаменты	м3	I30	6749	-"-	III5	627	849I	-	-	-	-	-	I4,I4 65,3I
3	Подземное хозяйство	-	-	20I4	-"-	332	I84	2530	-	-	-	-	-	4,2I -
	Итого подземной части	руб.	-	-	-	-	-	II8I5	-	-	-	-	-	I9,67
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
4	Стены	м2	700	I5046	I6,5	2483	I403	I8932	-	-	-	-	-	3I,52 27,05
5	Покрытие и перекрытие	м2	638	6423	-"-	I059	597	8079	-	-	-	-	-	I3,45 I2,66
6	Кровля	м2	365	4843	-"-	800	452	6095	-	-	-	-	-	I0,I5 I6,70
7	Перегородки	м2	242	I365	-"-	224	I26	I7I5	-	-	-	-	-	2,85 7,09
8	Лестницы	м2	37	467	I6,5	78	42	587	-	-	-	-	-	I,I4 I4,89
				84	8,6	7	7	98						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	Проемы	м2	I63	3505	I6,5	579	325	4409	-	-	-	-	-	7,34 27,05
I0	Полы	м2	550	4I38	I6,5	680	383	520I	-	-	-	-	-	8,66 9,46
II	Отделочные работы	м2	2630	I733	-"-	285	I60	2I78	-	-	-	-	-	3,63 0,83
I2	Разные работы	-	-	763	-"-	I24	70	957	-	-	-	-	-	I,59 -
	Итого по надземной части	руб.						4825I						80,33
	Итого по надземной и подземной частям	руб.						60066						I00

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила Л.В.Милова
Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант - 20°									
		Исключаются из сметы на вариант - 30° следующие ш.62,63,64, 90,92,I25 на сумму 93+749+I57+II+49+283I	руб.	-	-	-	-	3890	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант - 30°									
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел 4. Стены									
I	8-30 8-5-I	Кладка стен перехода из обыкновенного кирпича М-75 на растворе М-50	м3	22,0	3,I9	-	-	70	-	-	-
2	Сборник сметных цен МОИ том I ч.I п.6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс.шт	8,36	68,0	-	-	568	-	-	-
3	-"- п2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	5,06	23,5	-	-	II9	-	-	-
4	7-446 7-38-I0-I8	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 тн	шт	33	0,27	-	-	9	-	-	-
5	Сборник сметных цен МОИ том 3 п.868	Стоимость перемычек ПРЗ-I9.I2.I4	шт	I4	2,23	-	-	3I	-	-	-
		Раздел 6. Кровля									
6	Ц.№ I ч.I разд.4 п.II3	Стоимость минераловатных плит	м3	30,I	75,3	-	-	2267	-	-	-
		Итого добавляется :	руб.	-	-	-	-	3064	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого исключается:	руб.	-	-	-	-	826	-	-	-
		3890-3064									
		Накладные расходы - I6,5 %	-"-	-	-	-	-	I36	-	-	-
		Итого	-"-	-	-	-	-	962	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	-"-	-	-	-	-	77	-	-	-
		Всего исключается	-"-	-	-	-	-	I039	-	-	-
		Сметная стоимость варианта - 20	руб.	-	-	-	-	59027	-	-	-
		60066- I039									

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила Л.В.Милова

Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариа - 40°									
		Исключаются из сметы на вариант - 30° следующие п.п. 56,57, 58,59,68,69,70,90,92, I25,I5I,I52,I53,I56,I60, I6I,I62,I69,I70,2I9,220 на сумму 28I2+2959+II7I+ +I824+20+I68+35+II+49+ +283I+I87+I5I4+86+207+25+ +20+302+29+54+36+43	руб.	-	-	-	-	I4383	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант - 30°									
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел 4. Стены									
I.	Сборник сметных цен МОИ том I часть 2 п.II-5	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона длиной до 3 м толщиной 350 мм	м2	I39,I9	2I,5	-	-	2993	-	-	-
2	-"- п.II-28 примеч. стр.II4 п.6	То же, толщиной 350 мм длиной до 6 м 2I,9 + 0,26	м2	I4I,83	22,I6	-	-	3I43	-	-	-
3	-"- п.II-5	То же, длиной до 3 м толщиной 400 мм	м2	54,48	22,8	-	-	I242	-	-	-
4	-"- п.II-28	То же, длиной до 3,9 м толщиной 400 мм 2I,9 + I,3	м2	84,56	23,2	-	-	I962	-	-	-
5	8-36 8-5-4	Кладка внутренних стен из кирпича М-75 на растворе М-50	м3	I4,0	3,02	-	-	43	-	-	-
6	Сборник сметных цен том I часть I п.6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс.шт	5,32	68,0	-	-	362	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	Сборник сметных цен том I Часть I п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	3,23	23,5	-	-	76	-	-	-
8	7-446 7-38-I0-I.8	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 тн	шт	48	0,27	-	-	I3	-	-	-
9	Сборник сметных цен МОИ том 3 п.868	Стоимость перемычек ПП3-I9.I2.I4	шт	29	2,23	-	-	65	-	-	-
		Раздел 6. К р о в л я									
I0	Ц.№ I ч.I разд.4 п.II3	Стоимость минераловатных плит	м3	48,9	75,3	-	-	3682	-	-	-
		Раздел 9. Проемы									
		а) оконные									
II	I0-75 I0-I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с раздельно-спаренными переплетами при площади проема свыше 2 м2	м2	86,0	3,25	-	-	280	-	-	-
I2	Ц.№ I ч.II разд.2 п.83	Стоимость оконных блоков двухстворчатых с форточкой ОРС15-I5-40 шт	м2	86,0	28,2	-	-	2425	-	-	-
I3	Ц. № I ч.I разд.I п.4II	Скобяные изделия для оконных блоков	компл	40	4,3	-	-	I72	-	-	-
I4	I5-709 I5-20I-4	Тройное остекление оконных блоков	м2	85,64	3,66	-	-	3I4	-	-	-
		б) дверные									
I5	I0-I06 I0-20-2	Установка наружных дверных блоков в каменных стенах площадью проема более 3 м2	м2	3I,02	I,I9	-	-	37	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	I0-I4I I0-26-2	Конопать дверных блоков паклей	м2	3I,02	0,95	-	-	30	-	-	-
17	Ц. № I ч.II разд.2 п.285 применит.	Стоимость двухпольных дверных блоков под остекление ДН24-I5ПАПУЩ	м2	27,92	I4,4	-	-	402	-	-	-
18	-"- п.286 применит.	То же, дверных блоков ДН24-I3ПУЩ под остекление	м3	3,I	I5,0	-	-	47	-	-	-
19	I5-730 I5-20I-6	Остекление дверных блоков	м2	I6,8I	2,22	-	-	37	-	-	-
20	Ц. № I ч.I разд.I п.447	Стоимость скобяных изделий для наружных двухпольных дверных блоков	компл	9	8,94	-	-	8I	-	-	-
		Раздел II. Отделочные работы									
2I	26-35 26-8-8	Утепление перегородок воздухозаборных камер минераловатными плитами	м3	I,25	35,5	-	-	45	-	-	-
22	Ц.№ I ч.I разд.4 п.II6	Стоимость минераловатных плит	м3	I,23	43,6	-	-	54	-	-	-
23	26-3I 26-8-4	Утепление стен тамбура минераловатными плитами	м3	I,3	35,9	-	-	47	-	-	-
24	Ц. № I ч.I разд.4 п.II6	Стоимость минераловатных плит	м3	I,26	43,6	-	-	55	-	-	-
		Итого добавляется:	руб.	-	-	-	-	I7607	-	-	-
		Итого добавляется :	руб.	-	-	-	-	3224	-	-	-
		I7607 - I4383									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы - I6,5 %	руб.	-	-	-	-	532	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3756	-	-	-
		Плановые накопления - 8 %	руб.	-	-	-	-	300	-	-	-
		Всего добавляется :	руб.	-	-	-	-	4056	-	-	-
		Сметная стоимость варианта - 40% 60066 + 4056	руб.	-	-	-	-	64I22	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила Л.В.Милова

Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-2

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год на устройство хозяйственно-питьевого, производственного водопровода административно-бытовой части

Основание: чертежи НК-3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	- 1,24 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудование	- 0,50 тыс.руб.
б) строительно-монтажных работ	- 0,74 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу - 1 автомобиль	- 0,02 руб.
1 м2 общей площади здания	- 1,11 руб.
1 м3 здания	- 0,29 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		Нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатации машин / в т.ч.заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	24-06 п.4-012	Автомат для выдачи воды АВ-2-900	шт	1	470	-	-	470	-	-	-
2	Ц28-902-2	Автомат для продажи газированной воды	шт	1	6,04	-	-	6	-	-	-
3	Ш ч.Ш п.44	Баллоны для сжиженных газов вместимостью 27 л	шт	1	8,52	-	-	9	-	-	-
4	16-199 / 16-19-1	Устройство водомерных узлов без обводной линии, диаметром водомера до 40 мм	узел	1	45,2	-	-	45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I7-04 п.3-077	Счетчик крыльчатый холодной воды УВК-20	шт	I	24,0	-	-	24	-	-	-
6	I8-227	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл	I	4,4	-	-	4	-	-	-
7	I6-II7 I6-I2-I	Установка задвижек диаметром 50 мм	шт	4	I7,40	-	-	70	-	-	-
8	I6-II9 I6-I2-2	Установка задвижек диаметром I00 мм	шт	I	29,00	-	-	29	-	-	-
9	I6-II9 I6-2-2	Установка задвижки 30ч906бр диам I00 мм	шт	I	29,0	-	-	29	-	-	-
I0	Ц.I ч.Ш п.I943	Краны водоразборные КВ-I5Д	компл	I	I,5I	-	-	2	-	-	-
II	п.II7	Вентили проходные муфтовые I5кчI8р2 диаметром 25 мм	шт	I	I,87	-	-	2	-	-	-
I2	п.II6	Вентили проходные муфтовые I5кчI8р2 диаметром 20 мм	шт	I	I,53	-	-	2	-	-	-
I3	п.II5	Вентили проходные муфтовые I5кчI8р2 диаметром I5 мм	шт	I0	I,3I	-	-	I3	-	-	-
I4	I6-46 I6-7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	м	80,00	2,2I	-	-	I77	-	-	-
I5	I6-43 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м	I0,00	I,36	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	I6-42 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб оцинкованных диаметром 20 мм	м	I0,00	I,35	-	-	I3	-	-	-
I7	I6-4I I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром I5 мм	м	50,00	I,20	-	-	60	-	-	-
I8	I6-69 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром I08 мм	м	I0,00	3,I2	-	-	3I	-	-	-
I9	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов	I00 м	I,50	3,94	-	-	6	-	-	-
20	Ц.I ч.III п.I484	Рукава резинотканевые диаметром 25 мм	м	30,00	2,23	67	-	67	-	-	-
2I	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска труб диаметром менее 50 мм за 2 раза	I00 м2	0,40	60,50	24	-	24	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	I097	-	-	-
		в том числе:									
		Стоимость оборудования	руб	-	-	-	-	470	-	-	-
		Начисления на оборудование 8 %	руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	507	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5 %	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления - 8 %	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	-	23	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	-	602	-	-	-
		Накладные расходы - 43,3 %	руб	-	-	-	-	80	-	-	-
		Плановые накопления - 8 %	руб	-	-	-	-	54	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	-	736	-	-	-
		Всего	руб	-	-	-	-	I240	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-3

типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс. автомобилей в год

на устройство горячего водоснабжения административно-бытовой части

Основание: чертежи ВКI-3

Сметная стоимость - 0,25 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
стоимость на:
расчетную единицу - I автомобиль - руб.
I м2 общей площади здания - 0,38 руб.
I м3 здания - 0,I0 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		Нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II I	I2
I	23-07 п.I-0I80	Вентиль запорный муфтовый I5б1бк диаметром 25 мм	шт	4	I,6	-	-	6	-	-	-
2	23-07 п.I-0I78	Вентиль запорный муфтовый I5б1бк диаметром I5 мм	шт	7	0,95	-	-	7	-	-	-
3	I6-43 / I6-7-8	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м	80,00	I,36	-	-	I09	-	-	-
4	I6-4I / I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром I5 мм	м	50,00	I,2	-	-	60	- -	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I6-2I9 I6-22.	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм	I00 м	2,30	3,94	-	-	5	-	-	-
6	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	I00м2	0,27	60,5	-	-	I6	-	-	-
7		Итого	руб	-	-	-	-	203	-	-	-
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Накладные расходы I6,5 %	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	-	I87	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	-	25	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	-	229	-	-	-
		Всего	руб	-	-	-	-	250	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-4

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год
на устройство бытовой канализации административно-бытовой части

Основание: чертежи ВКИ-3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,44 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу - I автомобиль - 0,01 руб.
I м2 общей площади здания - 0,66 руб.
I м3 здания - 0,17 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатации машин, в т.ч. заработной платы	Всего	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I7-57 I7-4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском	компл.	2	23,2	-	-	46	-	-	-
2	I7-23 I7-I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером в мм 600 x 450 x I50	компл.	7	I9,0	-	-	I33	-	-	-
3	I7-89 I7-6-4	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-I, РСТО-2	компл.	I	9,I8	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I7-75 I7-5-I	Установка писсуаров настенных с цельноотлитым сифоном и писсуарным краном тип I	компл.	2	6,8	-	-	I4	-	-	-
5	I7-36 I7-I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	компл.	I	6,3I	-	-	6	-	-	-
6	I7-37 I7-I-I0	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00	компл.	I	I4,60	-	-	I5	-	-	-
7	I6-33 I6-6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	м	25,00	I,92	-	-	48	-	-	-
8	I6-34 I6-6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром I00 мм	м	30,00	3,I0	-	-	93	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	364	-	-	-
		Накладные расходы I3,3 %	руб	-	-	-	-	48	-	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Всего	руб	-	-	-	-	444	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-5

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на устройство внутренних водостоков административно-бытовой части

Основание: чертежи ВКI-3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,22 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу - I автомобиль - руб.

I м2 общей площади здания - 0,33 руб.

I м3 здания - 0,09 руб.

№№ пп	№ прейскуранта, УСН, расценок, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		Нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-34 I6-6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I0 мм	м	25,00	3,I	-	-	78	-	-	-
2	I6-I88 I6-I7-I	Установка воронок водосточных, диаметром I00 мм	шт	2,00	2,28	-	-	5	-	-	-
3	МГИ Ц.I р.I7 п.I69	Стоимость водосточной воронки ВР-9Б	шт	6,00	I6,4	-	-	98	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I8I	-	-	-

Альбом VII ч. 3 т.л. 503-9-12.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3 %	руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления I0 %	руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Всего	руб	-	-	-	-	22I	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-6

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на устройство отопления административно-бытовой части

Основание : чертежи ОВI-7 ,ОВНI-I0

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость – 2,04 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

расчетную единицу – I автомобиль – 0,03 руб.

I м2 общей площади здания – 3,07 руб.

I м3 здания – 0,80 руб.

№ № п.п.	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативной условно-чистой продукции
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
						основной заработной платы	эксплуатация машин в т.ч. заработной платы		Основной заработной платы	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром I5мм	м	255,00	0,86	–	–	2I9	–	–	–
2	I6-36 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм	м	36,00	0,9I	–	–	33	–	–	–
3	I6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм	м	77,00	I,03	–	–	79	–	–	–
4	I6-38 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диаметром 32мм	м	40,00	I,I4	–	–	46	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I6-39 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	м	35,00	I,29	-	-	45	-	-	-
6	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов	I00м	4,43	3,94	-	-	I7	-	-	-
7	I8-I92 I8-II-6	Установка воздухосборников из стальных труб диаметром 76мм	шт	3	4,72	-	-	I4	-	-	-
8	I8-I09 I8-5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I4I0А	экм	I27,05	7,66	-	-	973	-	-	-
9	20-696 20-I8-I	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	I00 кг	I,45	35,90	-	-	53	-	-	-
I0	ЦМ I,ч.III п.I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П2 диаметром I5мм	шт	I5	I,47	-	-	22	-	-	-
II	п.I06	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П2 диаметром 32мм	шт	2	2,53	-	-	5	-	-	-
I2	п.I07	Вентили проходные муфтовые I5кчIJП2 диаметром 40мм	шт	2	3,54	-	-	7	-	-	-
I3	МГИ ЦМ Iр.I3 п.334	Кран проходной IIБ25БК диаметром I5мм	шт	4I	I,42	-	-	58	-	-	-
I4	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	I,45	60,50	-	-	88	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	I659	-	-	-
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	-	88	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы 16,5%	руб	-	-	-	-	16	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	-	112	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	-	1571	-	-	-
		Накладные расходы -13,3%	руб	-	-	-	-	210	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	-	-	142	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	-	1923	-	-	-
		Всего:	руб	-	-	-	-	2035	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант на - 20°									
		Исключить из сметы на вариант - 30°									
		следующие п.п.7,9 на сумму	руб	-	-	-	-	I026	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант - 30°									
I	I8-I09 I8-5-I	Установка радиаторов отопительных МI40-А0	экм	I04,3	7,66	-	-	799	-	-	-
2	20-696 20-I8-I	Установка кронштейнов и подставок для радиаторов	кг	I42,0	0,359	-	-	5I	-	-	-
		Итого добавляется:	руб	-	-	-	-	850	-	-	-
		Всего исключается:	руб	-	-	-	-	I76	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	23	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	I99	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	2I5	-	-	-
		Сметная стоимость на вариант - 20° 2035-2I5	руб	-	-	-	-	I820	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант на - 40°									
		Исключить из сметы на вариант - 30°									
		следующие п.п.7,9 на сумму	руб	-	-	-	-	I026	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант - 30°									
I	I8-I09 I8-5-I	Установка радиаторов отопительных МI40-АО	экм	I34,75	7,66	-	-	I032	-	-	-
2	20-696 20-I8-I	Установка кронштейнов и подставок для радиаторов	кг	I5I,0	0,359	-	-	54	-	-	-
		Итого добавляется:	руб	-	-	-	-	I086	-	-	-
		Всего добавляется:	руб	-	-	-	-	60	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	68	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	73	-	-	-
		Сметная стоимость на вариант - 40° 2035 + 73	руб	-	-	-	-	2II2	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-7

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на устройство теплоснабжения установок систем административно-бытовой части

Основание: чертежи ОВI-7, ОВНI-I0

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - I,35 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу - I автомобиль - 0,02 руб.

I м2 общей площади здания - 2,03 руб.

I м3 здания - 0,53 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром I5 мм	м	6,00	0,86	-	-	5	-	-	-
2	I6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных неоцинкованных стальных труб диаметром 25 мм	м	30,00	I,03	-	-	3I	-	-	-
3	I6-69 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром I08 мм	м	I47,00	3,I2	-	-	459	-	-	-
4	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм	I00м	I,83	3,94	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I8-2I2 I8-I4-I	Установка фильтров для очистки воды диаметром 25 мм	шт	I	20,6	-	-	2I	-	-	-
6	Ц.I ч.Ш п.I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 диаметром I5 мм	шт	I6	I,47	-	-	24	-	-	-
7	п.I05	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 диаметром 25 мм	шт	3	2,02	-	-	6	-	-	-
8	I6-I35 I6-I2-I	Установка клапанов диаметром до 50 мм	шт	I	I,60	-	-	I	-	-	-
9	I7-04 п.5-0064	Клапан регулирующий УРРД-50	шт	I	70,00	-	-	70	-	-	-
I0	I6-I35 I6-I2-I	Установка клапанов диаметром до 50 мм	шт	I	I,60	-	-	I	-	-	-
II	23-07 п.I-2783	Стоимость клапана регулирующего 25ч939нж диаметром 25 мм	шт	I	9I,I3	-	-	9I	-	-	-
		Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	I00м2	0,65	4,38	-	-	3	-	-	-
	26-I5 26-4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным	м3	0,32	22,70	-	-	7	-	-	-
I4	Ц.I ч.I р.4 п.356	Шнур минераловатный	т	0,09	I040,00	-	-	94	-	-	-
I5	26-I6 26-4-3	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными	м3	2,80	20,40	-	-	57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	Ц.I ч.I р.4 п.79	Маты прошивные минераловатные	м3	2,88	48,50	-	-	I40	-	-	-
I7	26-73 / 26-I3-9	Обертывание поверхности изоляции лакостеклотканью	I00м2	0,99	I2,60	-	-	I2	-	-	-
I8	Ц.I ч.I р.I3,п.I80	Лакостеклоткань	м2	I04,20	0,73	-	-	76	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	IIII	-	-	-
		в том числе:									
		стоимость оборудования	руб	-	-	-	-	70	-	-	-
		Начисление на оборудование 8 %	руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	76	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	-	389	-	-	-
		Накладные расходы I6,5 %	руб	-	-	-	-	64	-	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	36	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	-	489	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	-	646	-	-	-
		Накладные расходы I3,3 %	руб	-	-	-	-	86	-	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	59	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	-	793	-	-	-
		В с е г о	руб	-	-	-	-	I352	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант на -40^{0}									
		Исключить из сметы на вариант -30^{0}									
		следующие п.п. 3 на сумму	руб	-	-	-	-	459	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант -30^{0}									
I	I6-70 I6-8-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром I33 мм	м	I47,0	4,I5	6I0	-	6I0	-	-	-
		Итого добавляется:	руб	-	-	6I0	-	6I0	-	-	-
		Всего добавляется	руб	-	-	I5I	-	I5I	-	-	-
		Накладные расходы I3,3 %	руб	-	-	20	-	20	-	-	-
		Итого	руб	-	-	I7I	-	I7I	-	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	I4	-	I4	-	-	-
		Итого	руб	-	-	I85	-	I85	-	-	-
		Сметная стоимость на вариант -40^{0} I352 + I85	руб	-	-	I537	-	I537	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-9

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на устройство узла управления административно-бытовой части

Основание: чертежи ОВI-7, ОВНI-I0

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - I,93 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете стоимость на:

Расчетную единицу - I автомобиль - 0,03 руб.

I м2 общей площади здания - 2,90 руб.

I м3 здания - 0,76 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативной условно-чистой продукции
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						основной заработной платы	эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Ц.I ч.Ш п.I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 диаметром I5 мм	шт	I2	I,47	-	-	I8	-	-	-
2	п.I05	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 диаметром 25 мм	шт	I0	2,02	-	-	20	-	-	-
3	п.I29	Вентили проходные фланцевые I5кчI9пI диаметром 25 мм	шт	4	2,55	-	-	I0	-	-	-
4	МГИ Ц.I р.I3 п.93	Стоимость вентиля I5кчI6пI диаметром 40 мм	шт	3	8,54	-	-	26	-	-	-
5	I6-II9 / I6-I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром I00 мм	шт	4	29,0	- -	-	I0I	-	-	-
6	I6-I38 / I6-I2-3	Установка задвижек диаметром до I50 мм	шт	2	5,94	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	МГИ Ц.I р.I3 п.I5I	Стоимость задвижек 30с76нж М диаметром I50 мм	шт	2	I80,00	-	-	360	-	-	-
8	I8-202	Установка узлов элеваторных номер I и 2	шт	I	I90,00	-	-	I90	-	-	-
9	МГИ Ц.I р.I8 п.68I	Стоимость элеватора 40с10бк I	шт	I	20,50	-	-	2I	-	-	-
I0	I6-I34 I6-I2-I	Установка клапана УРРД-М диаметром 25 мм	шт	I	I,68	-	-	I	-	-	-
II	I7-04 п.5-0064	Клапан регулирующий УРРД-25	шт	I	70,00	-	-	70	-	-	-
I2	I6-I35 I6-I2-I	Установка обратных клапанов диаметром до 50 мм	шт	I	I,60	-	-	I	-	-	-
I3	Ц.I ч.Ш п.850	Клапаны обратные подъемные муфтовые I6кчIIр диаметром 25 мм	шт	I	I,II	-	-	I	-	-	-
I4	МГИ Ц.I р.I5 п.2I0	Насос ручной БКФ-4	шт	I	35,30	-	-	35	-	-	-
I5	I8-I88 I8-II-3	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром I33 мм	шт	I	55,60	-	-	56	-	-	-
I6	I8-I89 I8-II-3	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром I59 мм	шт	I	67,00	-	-	67	-	-	-
I7	I8-I84 I8-II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром 45 мм	шт	2	20,60	-	-	4I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	I8-I90 I8-II-4	Установка коллектора из стальных труб диаметром 2I9 мм	шт	2	I06,00	-	-	2I2	-	-	-
I9	I6-200 I6-I9-2	Устройство водомерных узлов без обводной линии, диаметром ввода 50 мм, диаметром водомера до 50 мм	узел	I	49,00	-	-	49	-	-	-
20	Ц.I ч.III п.I522	Счетчики (водомеры) горячей воды ВТГ-50 турбинные	шт	I	42,40	-	-	42	-	-	-
2I	I6-20I I6-I9-3	Устройство водомерных узлов без обводной линии, диаметром ввода I00 мм, диаметром водомера до 80 мм	узел	I	95,30	-	-	95	-	-	-
22	Ц.I ч.III п.I523	Счетчики (водомеры) горячей воды ВТГ-80 турбинные	шт	I	46,80	-	-	47	-	-	-
23	I6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	м	I6,00	I,03	-	-	I6	-	-	-
24	I6-45 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	м	I2,00	I,79	-	-	2I	-	-	-
25	I6-7I I6-8-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром I59 мм	м	I0,00	5,08	-	-	5I	-	-	-
26	I6-68 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 89 мм	м	2,00	2,62	-	-	5	-	-	-
27	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска труб диаметром менее 50 мм за 2 раза	I00м2	0,I5	60,50	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм	I00м	0,40	3,94	-	-	2	-	-	-
29	23-07 п.I-0032	Кран трехходовой I4MI	шт	I2	I,I0	-	-	I3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I589	-	-	-
		в том числе:									
		Стоимость оборудования	руб	-	-	-	-	70	-	-	-
		Начисления на оборудование 8 %	руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	76	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Накладные расходы I6,5 %	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	-	I5I0	-	-	-
		Накладные расходы I3,3 %	руб	-	-	-	-	200	-	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	I37	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	-	I847	-	-	-
		Всего	руб	-	-	-	-	I934	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант на -20°									
		Исключается из сметы на вариант -30°									
		следующие п.п. 6, 7, I5, I6, 25 на сумму	руб	-	-	-	-	546	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант -30°									
I	I6-I36 МГИ ц.I р.I3 п.I50 I6-7-I	Установка задвижек 30с76нж М диаметром I00 м 2,98 + 94,5	шт	2	97,48	-	-	I95	-	-	-
2	I8-I87 I8-II-2	Установка грязевика I6-I00	шт	2	42,I	-	-	84	-	-	-
3	I6-69 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром I08 мм	м	I0,0	3,I2	-	-	3I	-	-	-
		Итого добавляется:	руб	-	-	-	-	3I0	-	-	-
		Всего исключается: 546 - 3I0	руб	-	-	-	-	236	-	-	-
		Накладные расходы I3,3 %	руб	-	-	-	-	3I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	267	-	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	288	-	-	-

I	2	4	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сметная стоимость на вариант -20^{0}	руб	-	-	-	-	I646	-	-	-

I934 - 288

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант на -40°									
		Исключается из сметы на вариант -30°									
		следующие п.п. I5, I6	руб	-	-	-	-	I23	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант -30°									
I	I8-I89 I8-II-3	Установка грязевиков абонентских I6-I50	шт	2	67,0	-	-	I34	-	-	-
		Итого добавляется	руб	-	-	-	-	I34	-	-	-
		Всего добавляется	руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Накладные расходы I3,3 %	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Сметная стоимость на вариант -40° I934 + I3	руб	-	-	-	-	I947	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-9

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на устройство вентиляции административно-бытовой части

Основание: чертежи ОВI-7, ОВНI-I0

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	- I,42 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
стоимость на:	
расчетную единицу - I автомобиль	- 0,02 руб.
I м2 общей площади здания	- 2,I4 руб.
I м3 здания	- 0,56 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		Нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-704 20-20-I	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 2,5 А с электродвигателем 4АА56А4	шт	I	59,6	-	-	60	-	-	-
2	20-706 20-20-2	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 4А с электродвигателем 4А7IА6	шт	I	90,6	-	-	9I	-	-	-
3	20-72I 20-20-I	Установка вентилятора Самал	шт	I	8,22	-	-	8	-	-	-
4	Пр-нт 0-92 ЛА-I55-6 К=I,05	Вентилятор электрический вытяжной канальный Самал	шт	I	25,2	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	20-760 20-25-I	Установка калориферов массой т до 0,I25	шт	I	6,09	-	-	6	-	-	-
6	Ц.I ч.III п.735	Калориферы стальные пластинчатые КВ57А-П	шт	I	60,60	-	-	6I	-	-	-
7	20-468 20-9-7	Установка заслонок воздушных унифицированных КВУ с механизмом исполнительным МЭО-063/25-025П размером клапана 600 х I000	Iшт	I	I04,00	-	-	I04	-	-	-
8	20-656 20-I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером I250 х 500 мм	шт	I	I6,20	-	-	I6	-	-	-
9	20-525 20-I2-I	Установка дефлекторов диаметром 200 мм	шт	2	8,3I	-	-	I7	-	-	-
I0	20-486 20-II-I	Установка зонтов диаметров 200 мм	шт	I	3,45	-	-	3	-	-	-
II	20-489 20-II-I	Установка зонтов диаметром 400 мм	шт	I	8,I3	-	-	8	-	-	-
I2	20-535 20-I3-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия УП-I диаметром 200 мм	шт	I	II,90	-	-	I2	-	-	-
I3	20-538 20-I3-2	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия УП-4 диаметром 400 мм	шт	I	20,00	-	-	20	-	-	-
I4	20-696 20-I8-I	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	I00кг	0,08	35,90	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	20-407 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р-I50	I шт	26	I,48	-	-	38	-	-	-
I6	20-408 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р-200	I шт	I7	I,63	-	-	28	-	-	-
I7	Ц.I ч.Ш, п.I487	Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,2 м2	м2	0,06	3,75	-	-	I	-	-	-
I8	20-I 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм диаметром до I60 мм	м2	I,00	7,3I	-	-	7	-	-	-
I9	20-2 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм	м2	8,00	5,35	-	-	43	-	-	-
20	20-4 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм диаметром д от 225 до 3I5 мм	м2	9,00	5,2I	-	-	47	-	-	-
2I	20-5 20-I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм диаметром от 355 до 450 мм	м2	8,00	4,69	-	-	38	-	-	-
22	20-I00 20-4-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной свыше 3 до 4 мм, диаметром (периметром до 3I5 мм) I000 мм.	м2	85,00	2,08	-	-	I77	-	-	-
23	МГИ Ц.I р.I9 п.327	Стоимость асбестоцементных коробов разм.I00xI00 мм	м	37,00	0,95	-	-	35	-	-	-
24	То же, с корректир.	То же, разм.I00 х I50 мм	м	22,00	I,I9	-	-	26	-	-	-
25	То же, с корректир.	То же, разм.I00 х 200 мм	м	3,00	I,43	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	То же, с корректир.	То же, разм. I50 х I50 мм	м	50,00	I,43	-	-	7I	-	-	-
27	п.329	То же, разм. 200 х 200 мм	м	28,00	I,95	-	-	55	-	-	-
28	п.330	То же, разм.250 х 250 мм	м	4,00	2,4I	-	-	I0	-	-	-
29	20-3I 20-I-4	Установка переходов	м2	6,00	5,6I	-	-	34	-	-	-
30	I5-6I3 I5-I64-7	Масляная окраска труб диаметром более 50 мм за 2 раза	I00м2	0,32	43,50	-	-	I4	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	II53	-	-	-
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Накладные расходы I6,5 %	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	-	II39	-	-	-
		Пуск и регулировка - 5 % от НУЧП	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Накладные расходы I3,3 %	руб	-	-	-	-	I52	-	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	I03	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	-	I404	-	-	-
		В с е г о	руб	-	-	-	-	I42I	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант на -20°									
		Исключается из сметы на вариант -30°									
		следующие п.п. 5, 6 на сумму	руб	-	-	-	-	60	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант -20°									
I	20-760 Ц.I ч.III п.758	Установка калориферов КВС7А-П	шт	I	52,39	-	-	52	-	-	-
	20-25-I	6,09 + 46,3									
		Итого добавляется	руб	-	-	-	-	52	-	-	-
		Всего исключается	руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Накладные расходы I3,3 %	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Сметная стоимость на вариант -20° I42I - I0	руб	-	-	-	-	I4II	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант на -40^{0}									
		Исключается из сметы на вариант -30^{0}									
		следующие п.п. 5, 6	руб	-	-	-	-	60	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант -30^{0}									
I	20-760 Ц.I ч.III п.748	Установка калориферов КВБ8А-П	шт	I	68,69	-	-	69	-	-	-
	20-25-I	6,09 + 62,6									
		Итого добавляется	руб	-	-	-	-	69	-	-	-
		Всего добавляется	руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Накладные расходы I3,3 %	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Сметная стоимость на вариант -40^{0} I42I + II	руб	-	-	-	-	I432	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-IO

к типовому проекту диагностической станции ГАИ
пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год
на приобретение мебели административно-бытовой части

Основание: АРЗ СО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 4,6I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль 0,08 руб.

I м2 общей площади здания - руб.

I м3 объема здания - руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		Нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин в том числе заработная плата		основной заработной платы	эксплуатации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	092/244 п.4-I50 прим.	Электрохолодильник КШ-240	шт	I,00	35I,50	-	-	352	-	-	-
2	24-06 п.06-002	Электроплитильник КНЭ-25М	шт	I,00	65,00	-	-	65	-	-	-
3	24-06 п.II-00I Прим.	Электроплита ПЭ-0,I7	шт	I,00	42,60	-	-	43	-	-	-
4	24-06 п.15-0I9 прим.	Сушитель для рук ЭРА I,0 /I,0	шт	5,00	37,00	-	-	I85	-	-	-
5	24-I9-73 п.208	Шкафы металлические для хранения одежды МД-33.3.	шт	I0,00	I06,00	-	-	I060	-	-	-
6	56-0I-0I п.I57	Стол двухтумбовый I540.750	шт	3,00	70,00	-	-	2I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	56-0I-0I п.I60	Стол однотумбовый II32.750	шт	20,00	42,00	-	-	840	-	-	-
8	56-0I-0I п.206	Кресло полумягкое	шт	5,00	64,00	-	-	320	-	-	-
9	56-0I-0I п.I80	Стул простой	шт	60,00	I0,00	-	-	600	-	-	-
I0	56-0I-0I п.I4I	Кресло простое	шт	I4,00	I5,00	-	-	2I0	-	-	-
II	56-0I-0I п.308	Полка книжная	шт	I2,00	I7,00	-	-	204	-	-	-
I2	56-0I-0I п.I48	Стол журнальный 8I5.8I5	шт	7,00	I9,00	-	-	I33	-	-	-
I3	56-0I-0I п.247	Стол для машинисток	шт	I,00	75,00	-	-	75	-	-	-
I4	Пр-нт II3-0I Сб.3 Арт.6423	Вешалка навесная на I2 крючков	шт	I0,00	2I,00	-	-	2I0	-	-	-
I5	56-0I-0I п.76	Вешалка напольная	шт	2,00	20,00	-	-	40	-	-	-
I6	56-0I-0I п.I30	Стол обеденный	шт	2,00	I9,00	-	-	38	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	4585	-	-	-
		Тара и упаковка 2% по п.п. I-4	руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2 % по п.п. I-4	руб.	-	-	-	-	8	-	-	-
		Транспортные расходы (по калькуляции) по п.п. I-4	руб.	9,27 x0,I40 x I,I				I	-	-	-
		Комплектация 0,7 % по п.п. I-4	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	4609	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.Н.Чикиш
Составила инженер И.В.Москалева
Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

Альбом VII ч. 3 т.п. 503-9-12.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-II

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на устройство освещения административно-бытовой части

Основание: чертежи ЭО-2, ЭО-3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	- 3,84 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	- тыс.руб.
б) монтажных работ	- тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу - I автомобиль	- 0,06 руб.
I м2 общей площади здания	- 5,77 руб.
I м3 объема здания	- I,5I руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто: единицы	Масса, т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: Всего	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб.: Оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: Всего	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Раздел I. Оборудование и его монтаж												
I	I5-04	Выключатель автоматический, число полюсов - 3, АП50Б-3МТУЗ, АП50Б-3МУЗТУ	шт	I	-	-	-	3,95	-	-	-	4	-	-
2	Ц8-525-2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции. ток до 63 А	шт	I	-	-	-	2,88	-	-	-	3	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 80 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
		Отдел I. Монтажные работы												
3	Ц8-604-I	Бра с одной лампой	I00 шт	0,04	-	-	-	92,40	-	-	-	4	-	-
4	Ц8-603-I	Плафон с количеством ламп до 2	I00 шт	0,I3	-	-	-	I03,0	-	-	-	I3	-	-
5	Ц8-593-I	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с нормальными условиями среды	I00 шт	0,05	-	-	-	93,0	-	-	-	5	-	-
6	Ц8-599-I	Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на штырях с количеством ламп до 2	I00 шт	0,93	-	-	-	I27,0	-	-	-	II8	-	-
7	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок, суммарное сечение до I0 мм2	I00 м	0,98	-	-	-	60,80	-	-	-	60	-	-
8	Ц8-592-I	Патрон стенной или потолочный	I00 шт	0,0I	-	-	-	I5,40	-	-	-	I	-	-
9	Ц8-59I-I	Выключатель для открытой проводки	I00 шт	0,03	-	-	-	23,80	-	-	-	I	-	-
I0	Ц8-59I-2	Выключатель для скрытой проводки	I00 шт	0,65	-	-	-	I9,60	-	-	-	I3	-	-
II	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки	I00 шт	0,46	-	-	-	25,I0	-	-	-	I2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	Ц8-6I0-2	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе масса с кожухом до I2 кг	I00 шт	0,03	-	-	-	I79,0	-	-	-	5	-	-
I3	Ц8-6I2-7	Щиток осветительный групповой с автоматами в готовой нише, количество групп до 20	I00 шт	0,0I	-	-	-	508,0	-	-	-	5	-	-
I4	Ц8-534-I	Коробка клеммная на конструкции для кабеля сечением до I0 мм2 с количеством зажимов до 3	шт	I95	-	-	-	2,72	-	-	-	530	-	-
I5	Ц8-405-I	Конструкции металлические для стальных труб скоба П-образная	т	0,0I	-	-	-	445,0	-	-	-	4	-	-
I6	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,30	-	-	-	377,0	-	-	-	II3	-	-
I7	Ц8-402-I	Провода марок ШВ, АШВ при открытой проводке	I00 м	7,76	-	-	-	I6,5	-	-	-	I28	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I0I2	-	-
		Накладные расходы 80 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	34I	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I08	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I46I	-	-
		Отдел 2. Материалы, не учтенные ценником												
I8	I5-07	Светильник НБ006хI00/Р20--0IУХЛ4	шт	4	-	-	-	I,84	-	-	-	7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	I5-07 т.30I6	Светильник НШ020хI00/Р20--0IУХЛ4	шт	I2	-	-	-	I,57	-	-	-	I8	-	-
20	I5-07 п.I057	Светильник подвесной НШП03-I00-00IУ3	шт	I	-	-	-	I0,I7	-	-	-	I0	-	-
2I	I5-07 п.I023	Светильник подвесной НСП09-200/Р50-03-02	шт	5	-	-	-	3,08	-	-	-	I5	-	-
22	I5-07 п.3072	Светильник ЛШ002-2х40/П--0IУХЛ4	шт	84	-	-	-	I7,85	-	-	-	I499	-	-
23	I5-07 п.3075	Светильник ЛШ002-4х40/П--02УХЛ4	шт	9	-	-	-	3I,92	-	-	-	287	-	-
24	I5-07 п.7020	Патрон резьбовой Е27ФП-0I	I000шт	0,00I	-	-	-	28I,32	-	-	-	I	-	-
25	I5-I5 п.7038	Лампы биспиральные с аргоновым наполнением Б 220-230-I00	I0 шт	I,80	-	-	-	I,05	-	-	-	2	-	-
26	I5-I5 п.70I6	Лампы с аргоновым наполнением в баллонах из прозрачного стекла 220-230-200	I0 шт	0,70	-	-	-	I,40	-	-	-	I	-	-
27	I5-I5 п.I040	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления ЛБ-40	I0 шт	2I,00	-	-	-	7,I8	-	-	-	I5I	-	-
28	I5-I5 п.6002	Стартеры для люминесцентных ламп 80С-220	I0 шт	2I	-	-	-	I,39	-	-	-	29	-	-
29	Ц.I ч.5 р.I п.I075	Кабели силовые на напряжение до 660 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 2 х 2,5 мм2	I000м	0,07	-	-	-	I66,0	-	-	-	I2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30	Ц.I ч.5 р.I п.I09I	Кабели силовые на напряжение до 660 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 3 х 2,5 мм2	I000 м	0,03	-	-	-	I9I,0	-	-	-	6	-	-
3I	Ц.I ч.5 р.2 п.I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами, плоские с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АПВ, с числом жил и сечением 2 х 2,5 мм2	I000 м	0,60	-	-	-	49,2	-	-	-	30	-	-
32	Ц.I ч.5 р.2 п.I99	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АПВ, с числом жил и сечением 3 х 2,5 мм2	I000 м	0,20	-	-	-	7I,0	-	-	-	I4	-	-
33	I5-04 п.6I62	Выключатель для открытой проводки	шт	3	-	-	-	I,04	-	-	-	3	-	-
34	I5-04 п.6I60	То же, для скрытой проводки	шт	65	-	-	-	0,46	-	-	-	30	-	-
35	I5-04 п.I7085	Розетка неутопленного типа для открытой проводки	шт	46	-	-	-	0,35	-	-	-	I6	-	-
36	I5-I7 п.2346	Ящик с понижающим трансформатором 282х205хI30 мм ЯТП-	шт	3	-	-	-	I4,65	-	-	-	44	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
37	I5-I7 п.2233	Щиток осветительный количество автоматических выключателей I2 шт. 500 х 800 х I50 мм	шт	I	-	-	-	I,I5	-	-	-	I	-	-
38	24-05 п.I37I	Коробки ответвительные УI92МХЛ2	I00Oшт	0,03	-	-	-	69,25	-	-	-	2	-	-
39	24-05 п.I373	Коробки ответвительные УI98У4	I000шт	0,I0	-	-	-	I53,64	-	-	-	I5	-	-
40	24-05 п.I3-72	Коробки ответвительные УI97	I000шт	0,06	-	-	-	76,82	-	-	-	5	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2I98	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I73	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	237I	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	3840	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила инженер Л.В.Сухинина

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-I2

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на приобретение и монтаж силового оборудования административно-бытовой части

Основание: чертежи ЭМ-3 Л.I-8

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	- I,37 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	- 0,49 тыс.руб.
б) монтажных работ	- 0,88 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу - I автомобиль	- 0,02 руб.
I м2 общей площади здания	- I,32 руб.
I м3 объема здания	- 0,35 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т. брутто нетто: Единицы	Масса, т. брутто нетто: Общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудования	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: Всего	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин, в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб.: Оборудования	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: Всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин, в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ОТДЕЛ I. Оборудование и его монтаж												
I	I5-04	Выключатель автоматический число полюсов - 2, номинальный ток А 63	шт	3	-	-	3,0	-	-	-	9	-	-	-
2	ЦВ-525-2	Автомат двухполюсный, устанавливаемый на стене на ток до 63А	шт	3	-	-	-	2,88	-	-	-	9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-04 доп.3 п.04-490	Пускатель магнитный ПМА3II2У3	шт	2	-	-	I5,8	-	-	-	32	-	-	-
4	ЦВ-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене на ток до 40А	шт	2	-	-	-	3,40	-	-	-	7	-	-
5	СКЦЭ-84 п.2-623	Ящик управления ЯУ54I0-03А2А	шт	I	-	-	59,8	-	-	-	60	-	-	-
6	ЦСКЦЭ-84 п.2-623	Подготовка к включению ЯУ54I0-03А2А	к-т	I	-	-	8,35	-	-	-	8	-	-	-
7	СКЦ-84 п.2-648	Ящик управления ЯУ5II4-03А2К-03А2И	к-т	I	-	-	88,0	-	-	-	88	-	-	-
8	ЦСКЦЭ-84 п.2-648	Подготовка к включению ЯУ5II4-03А2К-03А2И	к-т	I	-	-	I4,3	-	-	-	I4	-	-	-
9	СКЦЭ-84 п.2-657	Ящик управления ЯУ5II7-03А2А-03А2И	шт	I	-	-	I09,0	-	-	-	I09	-	-	-
I0	ЦСКЦЭ-84 п.2-657	Подготовка к включению ЯУ5II7-03А2А-03А2И	к-т	I	-	-	22,0	-	-	-	22	-	-	-
II	ЦСКЦЭ-84 п.2-548	Шкаф распределительный ШРII-73504	шт	I	-	-	II4,0	-	-	-	II4	-	-	-
I2	ЦСКЦЭ-84 п.2-548	Подготовка к включению ШРII-73504	к-т	I	-	-	30,8	-	-	-	3I	-	-	-
I3	ЦВ-529-I4	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 6	аппарат	2	-	-	I,78	-	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		РАЗДЕЛ I. Пост управления кнопочный ПКУI5-I9.23I-40УЗ разм. I70.205.8I мм												
I4	I5-04 п.I8I20	Пост управления кнопочный Габаритные размеры I70x205x8Iмм ПКУI5-I923I-40УЗТУ	шт	2	-	-	9,I8	-	-	-	I8	-	-	-
I5	-"- п.I8I27	Пост управления кнопочный КУТ	шт	8	-	-	I,I	-	-	-	9	-	-	-
I6	I5-I7 п.I444-	Кнопки цепей управления ,ПКЕ	шт	8	-	-	I,35	-	-	-	II	-	-	-
I7	I5-07 п.505I	Арматура сигнальная АС- 220	шт	4	-	-	0,42	-	-	-	2	-	-	-
I8	I5-I7 п.I48I	Приборы сигнальные	шт	4	-	-	0,8I	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по разделу I:	руб	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-
		Итого по отделу I:	руб	-	-	-	-	-	-	-	455	95	-	-
		Запасные части -2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Тара и упаковка - 2%	"	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Транспортные расходы- 3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Комплектация - 0,7%	руб	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Накладные расходы - 80%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		Плановые накопления -8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	492	I09	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ОТДЕЛ 2. Монтажные работы												
I9	ЦВ-406-6	Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле диаметр до 50мм	I00м	0,39	-	-	-	29,90	-	-	-	I2	-	-
20	ЦВ-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25мм	I00м	I,80	-	-	-	I5,90	-	-	-	29	-	-
2I	ЦВ-408-I	Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конструкциям	I00м	0,30	-	-	-	32,0	-	-	-	I0	-	-
22	ЦВ-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	I00м	I,98	-	-	-	4,88	-	-	-	I0	-	-
23	ЦВ-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5мм2	I00м	I,80	-	-	-	I,2I	-	-	-	2	-	-
24	ЦВ-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	I00м	0,06	-	-	-	6,02	-	-	-	I	-	-
25	ЦВ-409-I2	За каждый последующий провод, сечение до 6мм2	I00м	0,I3	-	-	-	I,38	-	-	-	I	-	-
26	ЦВ-409-3	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава ,первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до I6мм2	I00м	0,65	-	-	-	9,29	-	-	-	6	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27	ЦВ-409-I3	За каждый последующий провод, сечение до I6мм2	I00м	I,29	–	–	–	2,53	–	–	–	3	–	–
28	ЦВ-398-I	Короб металлический для прокладки проводов и кабелей	I00м	0,20	–	–	–	92,30	–	–	–	I8	–	–
29	ЦВ-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм	I00м	0,20	–	–	–	34,80	–	–	–	7	–	–
30	ЦВ-405-I	Скоба П-образная	т	0,0I	–	–	–	445,0	–	–	–	4	–	–
3I	ЦВ-534-I	Коробка на стене для кабеля	шт	6	–	–	–	2,72	–	–	–	I6	–	–
32	ЦI-582-2	Коробка соединительная КСК	шт	I	–	–	–	I,04	–	–	–	I	–	–
33	ЦВ-I47-I2	Конструкции металлические кабельные массой до I кг	I00шт	0,05	–	–	–	33,4	–	–	–	2	–	–
34	ЦВ-I47-I3	Конструкции металлические кабельные, массой до 2 кг	I00шт	0,I0	–	–	–	43,9	–	–	–	4	–	–
35	ЦВ-I49-I	Кабель до 35кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса Iм до I кг	I00м	0,40	–	–	–	I0,0	–	–	–	4	–	–
36	ЦВ-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0мм2	I00м	2,35	–	–	–	60,8	–	–	–	I43	–	–
37	ЦВ-I46-I	Кабель до 35кв, П0 с креплением накладными скобами, масса I м до 3 кг	I00м	I,37	–	–	–	48,0	–	–	–	66	–	–
		Итого по отделу 2: руб		–	–	–	–							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		в том числе :												
		накладные расходы – 87%	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	II5	–	–
		плановые накопления – 8%	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	34	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	488	–	–
		ОТДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ												
38	Ц.№Iч.I р.3п.2	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой , ГОСТ 3262-75 с изм.I черные легкие /неоцинкованные / диаметр условного прохода в мм – ДУ толщина стенок в мм – т ДУ20 т 2,5	м	30,00	–	–	–	0,33	–	–	–	I0	–	–
39	–"– п.3	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75 с изм. I черные легкие /неоцинкованные/ диаметр условного прохода в мм – ДУ толщина стенок в мм – т ДУ 25 т – 2,8	м	20,00	–	–	–	0,44	–	–	–	9	–	–
40	05-03 п.80086	Трубы Д = 20 из поливинилхлорида	I000пм	0,03	–	–	–	I56,02	–	–	–	5	–	–
4I	05-03 п.80087	Трубы Д = 25 мм из поливинилхлорида	I000пм	0,0I	–	–	–	I93,68	–	–	–	2	–	–
42	Ц№Iч.5р.I п.I075	Кабели марки АВВГ сечением мм2 2х2,5	I000м	0,I7	–	–	–	I66,0	–	–	–	28	–	–
43	–"– п.I09I	Кабели марки АВВГ сечением мм2 3х2,5	I000м	0,02	–	–	–	I9I,0	–	–	–	4	–	–
44	МГИ Ц№Iр.23 п.I478	Кабель марки АВВГ-4, 2,5	км	0,05	–	–	–	256,0	–	–	–	I3	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
45	То же, п.I474	То же, 3,I6 – I,I0	км	0,0I	–	–	–	6I9,0	–	–	–	6	–	–
46	I5-09 т.3-038 к= I,3	То же, 4,6 мм2	I000м	0,05	–	–	–	3I8,5	–	–	–	I6	–	–
47	Ц№I,ч.5р.I п.2280	Кабели марки АКВВГ сечением мм2 4х2,5	I000м	0,05	–	–	–	I95,0	–	–	–	I0	–	–
48	Ц№Iч.5р.I п.2282	Кабели марки АКВВГ сечением мм2 7х2,5	I000м	0,0I	–	–	–	277,0	–	–	–	3	–	–
49	–"– п.2283	Кабели марки АКВВГ сечением мм2 I0х2,5	I000м	0,06	–	–	–	367,0	–	–	–	22	–	–
50	–"– п.228	Провода марки АПВ сечением мм2 2х5	I000м	0,27	–	–	–	28,4	–	–	–	8	–	–
5I	–"– п.230	Провода марки АПВ сечением мм2 6	I000м	0,02	–	–	–	45,6	–	–	–	I	–	–
52	Ц№Iч.5р.2 п.23I	Провода марки АПВ сечением мм2 I0	I000м	0,I0	–	–	–	72,9	–	–	–	7	–	–
53	–"– п.232	Провода марки АПВ сечением мм2 I6	I000м	0,I0	–	–	–	I05,0	–	–	–	II	–	–
54	–"– п.242	Провода марки ПВI, сечением мм2 I,5	I000м	0,I2	–	–	–	38,I	–	–	–	5	–	–
55	24-I6-49 п.I-067 I972 ГКЦ спр.8 к=I,258 к=I,074	Рукав гибкий металлический РЗ-Ц-Х-Ш-22 I60,I, 258.I.074	I000м	0,03	–	–	–	2I6,I7	–	–	–	6	–	–
56	24-05 п.I252	Короба УПI05	шт	I0	–	–	–	6,I2	–	–	–	6I	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
57	24-05 п.I350 к=I,082	Коробка У996	шт	5	–	–	–	I,4I	–	–	–	7	–	–
58	24-05 п.I390	Коробки соединительные – КСК-I6	шт	I	–	–	–	3,73	–	–	–	4	–	–
59	–"– п.I709	Полосы перфорированные К200	шт	5	–	–	–	0,47	–	–	–	2	–	–
60	–"– п.I722	Профили К235	шт	5	–	–	–	0,96	–	–	–	5	–	–
6I	–"– п.I72I	Профили К238	шт	5	–	–	–	0,86	–	–	–	4	–	–
62	24-05 доп.2 п.I-I055 к=I,082	Ящик протяжной К-657	шт	I	–	–	–	I4,50	–	–	–	I5	–	–
		Итого: по отделу 3	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	264	–	–
		Плановые накопления 8%	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	20	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	284	–	–
		Всего по смете:	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	I373	–	–

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер Л.В.Сухинина

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-I3

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на устройство КИП и автоматики административно-бытовой части

Основание: комплект чертежей А-3 л.I-8

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость – I,I8 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования – I,0I тыс.руб.
б) монтажных работ – 0,I7 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на :
Расчетную единицу – I автомобиль – 0,02 руб.
I м2 общей площади здания – 0,26 руб.
I м3 объема здания – 0,07 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т. брутто единицы	Масса, т. брутто общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	Монтажных работ в том числе основной заработной платы	Монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	Монтажных работ в том числе основной заработной платы	Монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ОТДЕЛ I. Оборудование и его монтаж												
I	I7-04 п.5050I прим.	Регулятор температуры РТ-3	шт	I	–	–	42,7	–	–	–	43	–	–	–
2	ЩI-406-5	Регулятор температуры РТ-3	шт	I	–	–	–	2,48	–	–	–	2	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I7-04 п.I0I97	Термопреобразователь сопротивления ТСМ-6II4	шт	I	-	-	3,I0	-	-	-	3	-	-	-
4	ЦII-I3-I	Термопреобразователь для помещений	шт	I	-	-	-	0,9	-	-	-	I	-	-
5	I7-04 п.I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое ТУДЭ-I-5	шт	2	-	-	20,6	-	-	-	4I	-	-	-
6	Ц№II-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое	шт	2	-	-	-	0,36	-	-	-	I	-	-
7	I7-04 п.I0032	Термометр манометрический показывающий ТПГ4-У	шт	8	-	-	70,0	-	-	-	560	-	-	-
8	ЦII-I4-I	Датчик-реле	компл	8	-	-	-	0,58	-	-	-	5	-	-
9	I7-06-48 п.I-273 п.I-752	Термометр технический прямой с оправой	шт	II	-	-	2,35	-	-	-	26	-	-	-
I0	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий	шт	I3	-	-	-	0,2I	-	-	-	3	-	-
II	I7-06-48 п.I-365 п.I-753	Термометр технический угловой с оправой	шт	2	-	-	3,65	-	-	-	7	-	-	-
I2	I7-04 п.2000I	Манометр показывающий ОБМ-I - I00	шт	I6	-	-	2,3	-	-	-	37	-	-	-
I3	ЦII-93-I	Манометр	шт	2	-	-	-	0,8	-	-	-	2	-	-
I4	I5-04 п.I8093	Пост управления кнопочный ПКЕ.2I2-2У3	шт	I	-	-	I,95	-	-	-	2	-	-	-
I5	Ц3-529-5	Пост управления кнопочный ,устанавливаемый на стене	шт	I	-	-	-	I,99	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	ЦВ-529-I4	Сборка постов управления на стене	аппарат	I	–	–	–	I,78	–	–	–	2	–	–
I7	ЦВ-572-4	Щиток блок управления	шт	I	–	–	–	4,72	–	–	–	5	–	–
		РАЗДЕЛ I. Пост управления ПКУ-I5-I9, 33I-54У2 разм. 230, 250, 8I мм												
I8	I5-04 п.I8II9	Пост управления Габаритные размеры 230х250х8Iмм=ПКУI5--I933I-54У2	шт	I	–	II,23	–	II	–	–	II	–	–	–
I9	I5-04 п.I8I27	Кнопка управления с грибовидным толкателем с самовозвратом КУТ	шт	6	–	I,I0	–	7	–	–	7	–	–	–
20	I6-I7 п.I444	Кнопки цепей управления КЕ, ПКЕ, КСМ-2,ЛКУ,КЗ	шт	6	–	I,35	–	8	–	–	8	–	–	–
2I	I5-07 п.505I	Арматура сигнальная АС -220	шт	3	–	0,42	–	I	–	–	I	–	–	–
22	I5-I7 п.I48I	Приборы сигнальные	шт	3	–	0,8I	–	2	–	–	2	–	–	–
		Итого по разделу I:	руб	–	–	–	–	29	–	–	29	–	–	–
		РАЗДЕЛ 2. Щит автоматизации приточной системы ЦI, состоящей из щита шкафного малогабаритного ЩШМ I000.600.500 мм												
23	I5-I7 п.II04	Металлоконструкции для установки комбинированной аппаратуры I200х500х600мм	шт	I	–	–	22,68	–	–	–	23	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	I5-I7 п.I479	Аппараты контроля	шт	I	-	-	I,84	-	-	-	2	-	-	-
25	ЦВ-574-59	Подготовка к включению аппаратов	шт	I	-	-	-	0,55	-	-	-	I	-	-
26	I5-04 п.64I6	Переключатель универсальный типа УП-53II с самовозврат ом рукоятки в нулевое положение ,двухсекционный УП-53II	шт	2	-	-	2,36	-	-	-	5	-	-	-
27	I5-I7 п.I445	Переключатели универсальные на 2 секции УП-5300	шт	2	-	-	I,35	-	-	-	3	-	-	-
28	ЦВ-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов	цепь	4	-	-	-	0,43	-	-	-	2	-	-
29	I5-04 п.64I7	Переключатель универсальный типа УП-53I2 с самовозвратом рукоятки в нулевое положение ,четырехсекционный	шт	I	-	-	3,57	-	-	-	4	-	-	-
30	I5-I7 п.I446	Переключатели универсальные на 4 секции УП-5300	шт	I	-	-	2,7	-	-	-	3	-	-	-
3I	ЦВ-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов	цепь	4	-	-	-	0,43	-	-	-	2	-	-
32	I5-04 п.64I9	Переключатель универсальный типа УП-53I4 с самовозвратом рукоятки в нулевое положение, восьмисекционный	шт	I	-	-	6,05	-	-	-	6	-	-	-
33	I5-I7 п.I448	Переключатели универсальные на 8 секций УП-5300	шт	I	-	-	5,35	-	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34	ЦЗ-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов	цепь	8	–	–	–	0,43	–	–	–	3	–	–
35	I5-04 п.I2004	Реле времени программные ВС-I0-3074	шт	I	–	–	20,24	–	–	–	20	–	–	–
36	I5-I7 п.I429	Реле времени с числом контактов от 5 до 8	шт	I	–	–	4,05	–	–	–	4	–	–	–
37	ЦЗ-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов	шт	I	–	–	–	I,I9	–	–	–	I	–	–
38	I7-I4 42 доп.2 п.9-I3I	Ступенчатый импульсный прерыватель СИП-0I-I	шт	I	–	–	I9,7	–	–	–	20	–	–	–
39	I5-I7 п.I484	Ступенчатый импульсный прерыватель	шт	I	–	–	I,62	–	–	–	2	–	–	–
40	ЦЗ-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов	шт	I	–	–	–	I,I9	–	–	–	I	–	–
4I	I5-04 п.I2050	Реле промежуточное РПУ-2	шт	7	–	–	5,94	–	–	–	42	–	–	–
42	I5-I7 п.I429	Реле промежуточные	шт	7	–	–	4,05	–	–	–	28	–	–	–
43	ЦЗ-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах реле электрическое	шт	7	–	–	–	I,I9	–	–	–	8	–	–
44	I5-04 п.I80II	Кнопки управления КЕ-0II	шт	5	–	–	0,88	–	–	–	4	–	–	–
45	I5-I7 п.I444	Кнопки цепей управления КЕ	шт	5	–	–	I,35	–	–	–	7	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
46	ЦВ-574-47	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах :кнопка управления	шт	5	–	–	–	0,45	–	–	–	2	–	–
47	I5-07 п.5049	Арматура светосигнальная АС-43У2	шт	3	–	–	I,26	–	–	–	4	–	–	–
48	I5-I7 п.I48I	Приборы измерительные, регистрирующие,указательные	шт	3	–	–	0,8I	–	–	–	2	–	–	–
49	ЦВ-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах прибор зрительной сигнализации	шт	3	–	–	–	0,55	–	–	–	2	–	–
50	I5-04 п.I006	Выключатель автоматический А63-МI	шт	I	–	–	I,59	–	–	–	2	–	–	–
5I	I5-I7 п.I35I	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А	шт	I	–	–	I,I3	–	–	–	I	–	–	–
52	I5-04 п.600I	Выключатель и переключатель открытый ПВI-I0	шт	I	–	–	0,83	–	–	–	I	–	–	–
53	I5-I7 п.I4I4	Переключатели и выключатели пакетные до 63А	шт	I	–	–	3,56	–	–	–	4	–	–	–
54	ЦВ-574-28	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: выключатель или переключатель пакетный двухполюсный на ток до 25А	шт	I	–	–	–	0,28	–	–	–	I	–	–
		Итого по разделу 2:	руб	–	–	–	–	–	–	–	I92	23	–	–
		Итого по отделу I:	руб	–	–	–	–	–	–	–	940	46	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Запасные части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Тара и упаковка - 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Транспортные расходы-3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы -I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Комплектация - 0,7%	руб	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Накладные расходы-80%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
		Плановые накопления -8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	I0I4	73	-	-
		ОТДЕЛ 2. Монтажные работы												
55	IB-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25мм	I00м	0,05	-	-	-	54,0	-	-	-	3	-	-
56	IB-I49-I	Кабель до 35кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса Iм до I кг	I00м	0,05	-	-	-	I0,0	-	-	-	I	-	-
57	IB-I46-I	Кабель до 35кв, с креплением накладными скобами, масса Iм до 3 кг	I00м	0,67	-	-	-	48,0	-	-	-	32	-	-
58	IB-I47-I3	Конструкции металлические кабельные массой до 2 кг	I00шт	0,04	-	-	-	43,9	-	-	-	2	-	-
59	IB-405-I	Скоба П-образная	т	0,0I	-	-	-	445,0	-	-	-	4	-	-
60	IB-3I-4	Конструкции металлические	т	0,0I	-	-	-	377,0	-	-	-	4	-	-
		Итого по отделу 2:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		накладные расходы – 87%	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	I2	–	–
		плановые накопления – 8%	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	6I	–	–
		ОТДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ												
6I	0I-I3 т.I.I к=I,089	Труба ГОСТ 3262-75, легкая неоцинкованная с резьбой и муфтой Д=25,2 ,8 мм	м	5,00	–	–	–	0,40	–	–	–	2	–	–
62	0I-I3 т.2.2 к=I,089	Стоимость муфт Д=25мм 0,I, I,089	шт	2	–	–	–	0,II	–	–	–	I	–	–
63	Ц№Iч.5р.I п.I824	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой ,марки КВВГ с числом жил и сечением, мм2 4xI,5	I000м	0,02	–	–	–	2I8,0	–	–	–	4	–	–
64	–"–п.2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой ,марки АКВВГ с числом жил и сечением мм2 4х 2,5	I000м	0,0I	–	–	–	I95,0	–	–	–	2	–	–
65	–"–п.2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой , марки АКВВГ,с числом жил и сечением мм2 7х2,5	I000м	0,0I	–	–	–	277,0	–	–	–	3	–	–
66	–"– п.2284	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой , марки АКВВГ, с числом жил и сечением мм2 I4х2,5	I000м	0,03	–	–	–	458,0	–	–	–	I4	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
67	0I-I3 т.2.2 п.2285	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2 I9x2,5	I000м	–	–	–	–	592,0	–	–	–	I	–	–
		Итого по отделу 3:	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	27	–	–
		Плановые накопления -8%	"	–	–	–	–	–	–	–	–	I	–	–
		Итого :	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	28	–	–
		Всего по смете:	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	II76	–	–

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер Л.В.Сухинина

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

Альбом VII ч.3 Т.П. - 503-9-12.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-I4

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на устройство связи и сигнализации административно-бытовой части

Основание: чертежи СС-3

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	- 3,04 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	- 2,09 тыс.руб.
б) монтажных работ	- 0,95 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на :	
Расчетную единицу - I автомобиль	- 0,05 руб.
I м2 общей площади здания	- I,43 руб.
I м3 объема здания	- 0,37 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т. брутто: единицы	Масса, т. брутто: общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудования	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: Всего	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин, в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб.: Оборудования	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: Всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин, в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		РАЗДЕЛ I. Оборудование и его монтаж												
I	I6-02 п.20010	Установка оперативной телефонной связи МИГ	компл	I	-	-	831,0	-	-	-	831	-	-	-
2	ЦО-II5-2	Станция диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкостью от 20 до 40 номеров	номер	I	-	-	-	2,54	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I6-0I доп.7 п.2556	Радиотрансляционная установка ТУ-I00У-I0I	шт	I	–	–	660,0	–	–	–	660	–	–	–
4	ЦI0-395-I	Шкаф или статив/стойка/ ,масса ,кг.до I00	шт	I	–	–	–	9,02	–	–	–	9	–	–
5	ЦI0-395-7	Аппаратура настольная, масса, кг. до I20	шт	I	–	–	–	5,69	–	–	–	6	–	–
6	ЦI0-396-IМ	Радиоузел из усилительных блоков, мощность ,ВТ,до 600	блок	I	–	–	–	2I,70	–	–	–	22	–	–
7	ЦI0-396-7М	Настольный радиоприемник	шт	I	–	–	–	8,79	–	–	–	9	–	–
8	I7-03 ч.2 доп.6 п.I-082	Часы электрические первичные ПЧКЗ-2РИ-РI2	шт	I	–	–	85,0	–	–	–	85	–	–	–
9	ЦI0-84I-I	Часы электрические первичные	компл	I	–	–	–	2,94	–	–	–	3	–	–
I0	I7-03 ч.2 п.I-056	Часы электрические вторичные 84СI-М2ШВ-24Р-400-324К	шт	7	–	–	I4,5	–	–	–	I02	–	–	–
II	ЦI0-84I-2	Часы электрические вторичные	шт	7	–	–	–	3,I6	–	–	–	22	–	–
I2	I6-0I п.2564	Колонка звуковая 2К3-7	компл	8	–	–	I5,0	–	–	–	I20	–	–	–
I3	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	8	–	–	–	2,73	–	–	–	I9	–	–
I4	084-0I-I п.I305	Громкоговоритель абонентский	шт	I2	–	–	5,0	–	–	–	60	–	–	–
I5	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	I2	–	–	–	2,7	–	–	–	33	–	–
I6	I6-02 доп.3 п.04-0048 к=0,95	Телефонный аппарат настольный типа ТА-72М-2АТС	шт	5	–	–	8,98	–	–	–	45	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	5	-	-	-	0,37	-	-	-	2	-	-
I8	24-I8-29 п.06-084	Шкаф слаботочный ШЭСУ-0I	шт	2	-	-	6,75	-	-	-	I3	-	-	-
I9	ЦI-680-2	Щит шкафной ,размер мм 2200xI000x600, 2200xI000x800	шт	2	-	-	-	3,7	-	-	-	7	-	-
20	I6-02 п.50098	Щит заземления ЩЗ-П22	шт	I	-	-	I,55	-	-	-	2	-	-	-
2I	I8-6I4-I	Щиток лабораторный площадь до 0,2 м2	шт	I	-	-	-	2,35	-	-	-	2	-	-
		Итого по разделу I:	руб	-	-	-	-	-	-	-	I9I8	I40	-	-
		Запасные части -2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-
		Тара и упаковка-2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-
		Транспортные расходы - 3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы-I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
		Комплектация - 0,7%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Накладные расходы - 80%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	99	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
		Итого :	руб	-	-	-	-	-	-	-	2093	256	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы												
22	ЦВ-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям, внутренний диаметр до 25мм	I00м	0,90	-	-	-	34,80	-	-	-	3I	-	-
23	ЦВ-4I7-3	Труба винипластовая по установленным конструкциям, внутренний диаметр до 50мм	I00м	I,90	-	-	-	59,5	-	-	-	II3	-	-
24	ЦВ-4I7-4	Труба винипластовая по установленным конструкциям, внутренний диаметр до 70мм	I00м	0,I5	-	-	-	74,80	-	-	-	II	-	-
25	ЦI0-54-7	Кабель по стене бетонной, масса Iм, кг до I	I00м	0,70	-	-	-	3I,60	-	-	-	22	-	-
26	ЦВ-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	I00м	2,95	-	-	-	4,88	-	-	-	I4	-	-
27	ЦВ-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2	I00м	3,55	-	-	-	I,2I	-	-	-	4	-	-
28	ЦI0-975-I2	Коробка оконечная	шт	30	-	-	-	0,4I	-	-	-	I2	-	-
29	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная	коробка	6	-	-	-	4,0I	-	-	-	24	-	-
30	ЦВ-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки	I00шт	0,25	-	-	-	25,I0	-	-	-	6	-	-
3I	ЦI0-972-5	Бокс кабельный телефонный	бокс	2	-	-	-	8,84	-	-	-	I8	-	-
		Итого по разделу 2:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	255	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы - 87%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	377	-	-
		РАЗДЕЛ 3. Материалы, не учтенные ценником												
32	I5-09 т.7-023 к=I,II8	Кабель марки ТШ-I0х2х0,4 I27хI,II8	I000м	0,05	-	-	-	I4I,99		-	-	7	-	-
33	То же, к=I,II5	То же, ТШ-20х2х0,4 I95хI,II8	I000м	0,0I	-	-	-	2I8,0I	-	-	-	2	-	-
34	I5-09 т.7-032 к=I,II8	То же, ПРШМ-2х0,8 22,0х I,II8	I000м	0,0I	-	-	-	24,6	-	-	-	I	-	-
35	I5-09 т.7-029 к=I,II6	Провод марки ТРП-I,2х0,5 9,60хI,II6	I000м	0,45	-	-	-	I0,7I	-	-	-	5	-	-
36	I5-09 т.7-03I к=I,II6	То же, ПТПЖ-2х0,6 II,60 хI,II6	I000м	0,20	-	-	-	I2,95	-	-	-	3	-	-
37	29-02-20 п.2-I68 к=I,32	Коробка телефонная распределительная КРТП-I0х2	шт	6	-	-	-	I,27	-	-	-	8	-	-
38	То же, п.I-244	Коробка разветви-тельная УК-2Ш 0,I3хI,32	шт	I8	-	-	-	0,22	-	-	-	4	-	-
39	То же, п.I-243	То же, УК-2Р 0,I5 х I,32	шт	I2	-	-	-	0,26	-	-	-	3	-	-
40	То же, п.2-I56 к=I,083	Бокс кабельный телефонный БКТ-I0х2	шт	I	-	-	-	0,8I	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4I	То же, п.2-I57 к=I,083	То же, БКТ-20х2	шт	I	–	–	–	I,79	–	–	–	2	–	–
42	2405-I357	Подпольная коробка разм. 250х250х60мм	шт	20	–	–	–	7,I3	–	–	–	I43	–	–
43	То же, п.I-290 к=I,082	Розетка РПВ-I 0,I5 хI,082	шт	20	–	–	–	0,I6	–	–	–	3	–	–
44	I5-04 п.I7086	Розетка телефонная РТ-2	шт	5	–	–	–	0,38	–	–	–	2	–	–
45	05-03 п.80087	Трубы Д=25мм из поливинилхлорида	I000пм	0,09	–	–	–	236,72	–	–	–	2I	–	–
46	05-03 п.80089	Трубы Д=40мм из поливинилхлорида	I000пм	0,I9	–	–	–	376,60	–	–	–	72	–	–
47	05-03 п.8009I	Трубы Д=63мм из поливинилхлорида	I000пм	0,02	–	–	–	893,08	–	–	–	I3	–	–
		Итого по разделу 3:	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	290	–	–
		Плановые накопления-8%	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	22	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	3I2	–	–
		Всего по смете:	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	3038	–	–

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер Л.В.Сухинина

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

Альбом VII ч. 3 Т.П. - 503-9-12.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-I5

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс. автомобилей в год

на устройство автоматической пожарной сигнализации административно-бытовой части

Основание: комплект чертежей АПС3 листы I-4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	- 0,97 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	- 0,84 тыс.руб.
б) монтажных работ	- 0,I3 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
стоимость на:	
расчетную единицу I автомобиль	- 0,02 руб.
I м2 общей площади здания	- 0,20 руб.
I м3 объема здания	- 0,05 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто: единицы	Масса, т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: Всего	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: Всего	в том числе: Основной заработной платы	в том числе: эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Раздел I. Оборудование и его монтаж												
I	I6-02 п.30046	Пульт пожарной сигнализации ППС-ITУ 25 09 03I-76	шт	I	-	-	720,0	-	-	-	720	-	-	-
2	Ш0-742-I	Пульт приемный на I0 лучей	шт	I	-	-	-	20,2	-	-	-	20	-	-
3	I5-04 п.I0I0	Выключатель автоматический, число полюсов 2-, номинальный ток 63 А	шт	2	-	-	3,0	-	-	-	6	-	-	-
4	Ц8-525-2	Автомат двухполюсный, устанавливаемый на стене на ток до 63 А	шт	2	-	-	-	2,88	-	-	-	6	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	I6-02 п.50094	Выпрямитель стабилизированный КВ-24М	шт	I	-	-	44,0	-	-	-	44	-	-	-
6	Ц8-I05-I	Устройство выпрямительное, полупроводниковое, до I кВт	шт	I	-	-	-	I6,0	-	-	-	I6	-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-	-	-	-	-	-	770	42	-	-
		Запасные части 2 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Тара и упаковка 2 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Транспортные расходы 3 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Комплектация 0,7 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
		Накладные расходы 80 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	839	76	-	-
		Раздел 2. Монтажные работы												
7	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок, суммарное сечение до I0 мм2	I00м	0,I9	-	-	-	60,80	-	-	-	I2	-	-
8	Ц8-I48-9	Кабель до 35 кВ, по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса I м до 2 кг	I00м	0,49	-	-	-	20,60	-	-	-	I0	-	-
9	Ц8-405-I	Скоба П-образная	т	0,0I	-	-	-	445,0	-	-	-	4	-	-
I0	Ц8-I47-I3	Конструкции металлические кабельные массой до 2 кг	I00шт	0,02	-	-	-	43,9	-	-	-	I	-	-
		Итого по разделу 2	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 87 %	руб	-	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	-2	-	-	-	2	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	37	-	-	-	37	-	-
		Раздел 3. Материалы, не учтенные ценником												
II	Ш,ч.5 р.I, п.I075	Кабели силовые на напряжение до 660 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 2х2,5 мм2	I000м	0,02	-	-	-	I66,0	-	-	-	3	-	-
I2	То же, п.I826	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сечением 7хI,5 мм2	I000м	0,05	-	-	-	324,0	-	-	-	I6	-	-
		Итого по разделу 3	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I9	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	972	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах
к типовому проекту диагностической станции ГАИ
пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

Административно-бытовая часть

Ресурсы	Количество		
	Вариант		
	- 30°	- 20°	- 40°
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда, чел.-ч.	737,I9	732,48	763,38
Заработная плата, руб.	430,0	42I,59	439,35
Строительные машины, руб.	75,64	74,72	77,83
Надземная часть			
Затраты труда, чел.-ч.	3870,22	3845,52	4007,72
Заработная плата, руб.	222I,0	22I3,34	2306,56
Строительные машины, руб.	397,I	392,29	408,87
Итого общестроительные работы			
Затраты труда, чел.-ч.	4607,4I	4578,0	477I,I
Заработная плата, руб.	265I,0	2634,93	2745,93
Строительные работы, руб.	472,74	467,0I	486,75
Хозяйственно-питьевой, производственный водопровод			
Затраты труда, чел.час	I35,22	I35,22	I35,22
Заработная плата, руб.	8I,0	8I,0	8I,0

I	2	3	4
Строительные машины, руб.	5,79	5,79	5,79
Горячее водоснабжение			
Затраты труда, чел.-час.	73,I7	73,I7	73,I7
Заработная плата, руб.	45,0	45,0	45,0
Строительные машины, руб.	I,78	I,78	I,78
Бытовая канализация			
Затраты труда, чел.-час.	58,57	58,57	58,57
Заработная плата,руб.	37,0	37,0	37,0
Строительные машины, руб.	I,I3	I,I3	I,I3
Внутренние водостоки			
Затраты труда, чел.-час.	I9,9	I9,9	I9,9
Заработная плата,руб.	I2,0	I2,0	I2,0
Строительные машины, руб.	I,0I	I,0I	I,0I
Отопление			
Затраты труда, чел.час.	354,23	35I,75	366,63
Заработная плата, руб.	2II,0	209,52	2I8,39
Строительные машины, руб.	I4,83	I4,73	I5,35
Теплоснабжение установок систем			
Затраты труда чел.-час.	225,88	225,88	233,79
Заработная плата, руб.	I38,0	I38,0	I42,83
Строительные машины, руб.	II,56	II,56	II,96
Узел управления			
Затраты труда, чел.-ч.	I36,54	I35,58	I4I,32
Заработная плата,руб.	83,0	82,42	85,9I
Строительные машины, руб.	9,54	9,47	9,87

I	2	3	4
Вентиляция			
Затраты труда, чел.-ч.	439,32	436,24	454,7
Заработная плата, руб.	250,0	248,25	258,75
Строительные машины, руб.	I3,74	I3,64	I4,22
Электроосвещение			
Затраты труда, чел.-ч.	70I,64	70I,64	70I,64
Заработная плата, руб.	394,0	394,0	394,0
Силовое электрооборудование			
Затраты труда, чел.-ч.	245,99	245,99	245,99
Заработная плата, руб.	I4I,0	I4I,0	I4I,0
КИП и автоматика			
Затраты труда, чел.-ч.	74,59	74,59	74,59
Заработная плата, руб.	43,0	43,0	43,0
Связь и сигнализация			
Затраты труда, чел.ч.	38I,5	38I,5	38I,5
Заработная плата, руб.	233,0	233,0	233,0
Автоматическая пожарная сигнализация			
Затраты труда, чел.-ч.	65,2I	65,2I	65,2I
Заработная плата, руб.	42,0	42,0	42,0
В С Е Г О :			
Затраты труда, чел.-ч.	75I9,I7	7483,24	7723,33
Заработная плата, руб.	436I,0	434I,I2	4479,8I
Строительные машины, руб.	532,I2	526,I2	547,86

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст. инженер Л.Г.Постнова

gost.e-ecolog.ru