ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503 - 9 - 12.86

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС. АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

АЛЬБОМ УП

ЧАСТЬ II

С М Е Т Ы

112 ÷ 224

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать "1" XII 1986 г.
Заказ 2880 Тираж 880

Альбом VII 4.2 Т.П. - 503-9-12.86

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год
Производственная часть в осях I0-I4 и Е-М

Сметная стоимость - I85,48 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
расчетную единицу - I автомобиль - 3,09 руб.
I кв.м. общей площади здания - I53,23 руб.
I кбм.объема здания - 22,93 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	в том числе нормативной условно-чистой продукции	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	2-I	Общестроительные работы	64,89	-	-	-	64,89	-	-	-	м3	4745,0	I3,68
2	2-2	Хозяйственно-питьевой, производственный водопровод	I,24	-	-	-	I,24	-	-	-	м3	4756,0	0,26
3	2-3	Горячее водоснабжение	0,09	-	-	-	0,09	-	-	-	м3	4745,0	0,03
4	2-4	Бытовая канализация	0,I4	-	-	-	0,I4	-	-	-	м3	4745,0	0,03
5	2-5	Внутренние водостоки	0,42	-	-	-	0,42	-	-	-	м3	4745,0	0,09
6	2-6	Отопление	I,55	-	-	-	I,55	-	-	-	м3	4745,0	0,33
7	2-7	Теплоснабжение установок систем	5,62	-	-	-	5,62	-	-	-	м3	4745,0	I,I8
8	2-8	Узел управления	0,37	-	-	-	0,37	-	-	-	м3	4745,0	0,08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9	2-9	Вентиляция	22,42	-	-	-	22,42	-	-	-	м3	4745,0	4,72
I0	2-I0	Приобретаемое технологическое оборудование	-	2,43	58,69	-	6I,I2	-	-	-	м3	4745,0	0,5I
II	2-II	Нестандартизированное технологическое оборудование	-	0,22	4,46	-	4,68	-	-	-	м3	4745,0	0,05
I2	2-I2	Освещение	-	4,45	0,27	-	4,72	-	-	-	м3	4745,0	0,94
I3	2-I3	Силовое электрооборудование	-	3,73	II,68	-	I5,4I	-	-	-	м3	4745,0	0,79
I4	2-I4	КИП и автоматика	-	0,84	I,07	-	I,9I	-	-	-	м3	4745,0	0,I7
I5	2-I5	Связь и сигнализация	-	0,46	0,I5	-	0,6I	-	-	-	м3	4745,0	0,I0
I6	2-I6	Автоматическая пожарная сигнализация	-	0,23	0,0I	-	0,24	-	-	-	м3	4745,0	0,05
		Итого по объектной смете	96,74	I2,36	76,33	-	I85,43	-	-	-	м3	4745,0	22,93

Директор Ю.М.Газаев

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И. Чикин

Составила руководитель группы Т.М.Андреева

Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-I

к типовому проекту диагностической станции ГАИ
пропускной способностью 30 тыс.автомобилей в год
на общестроительные работы производственной части в осях I0-I4 и Е-М

Основание: чертежи КЖI-I7, КЖИ-57, АРI-6

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	64,89	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
Расчетную единицу-I автомобиль		I,08 руб.
I м2 общей площади здания		9I,I4 руб.
I м3 здания		I3,68 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе основной заработной платы	В том числе эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основной заработной платы	В том числе эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел I. Земляные работы									
I	I-233 / I-29-4	Срезка растительного слоя земли бульдозером с перемещением до I00 м	I000м3	0,I5	I9,40	-	-	3	-	-	-
2	I-240 / I-29-II	Добавить на 90 м	I000м3	0,I5	I54,80	-	-	23	-	-	-
3	I-56 / I-II-I4	Разработка грунта экскаваторами в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3 грунт 2 группы	I000м3	0,74	I32,0	-	-	98	-	-	-
4	I-I06 / I-I7-2	Срезка недобора грунта в выемках грунт 2 группы	I00м3	0,42	49,7	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I-954 Техн. часть п.3-67 I-79-8	Срезка недобора сухого грунта 2 группы вручную	I00м3	0,I4	I87,20	-	-	26	-	-	-
6	I-234 I-29-5	Перемещение сухого грунта 2 группы бульдозером в резерв и обратно из резерва для обратной засыпки на расстояние до I00 м	I000м3	I,4I	20,3I	-	-	29	-	-	-
7	I-24I I-29-I2	Добавить на 90 м	I000м3	I,4I	I74,60	-	-	246	-	-	-
8	I-260 I-3I-5	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до I0 м бульдозерами грунт 2 группы	I000м3	0,7I	I3,90	-	-	I0	-	-	-
9	I-II85 I-II8-1I	Уплотнение грунта 2 группы, пневматическими трамбовками	I00м3	7,05	II,60	-	-	82	-	-	-
I0	I-I74 I-22-I3	Погрузка излишнего грунта 2 группы экскаватором в автосамосвалы	I000м3	0,I0	I3I,00	-	-	I2	-	-	-
II	I-I74 I-22-I3	То же, растительного грунта	I000м3	0,I5	I3I,00	-	-	20	-	-	-
I2	Сборник сметных цен на перевозки Часть I	Отвозка грунта автосамосвалами на расстояние до I км	тн	38I,00	0,29	-	-	II0	-	-	-
		Всего по разделу I:	руб.	-	-	-	-	680	-	-	-
		Раздел 2. Фундаменты									
I3	6-I 6-I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-50	м3	9,47	I,60	-	-	I5	-	-	-
I4	Сборник сметных цен МОИ том I часть I пI-I3	Стоимость бетона М-50	м3	9,66	25,30	-	-	244	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	6-I5 6-I-I5	Устройство подбетонки под фундаменты из бетона М-I50	м3	9,48	I,45	-	-	I4	-	-	-
I6	Сборник сметных цен МОИ Том I п.I-4	Стоимость бетона М-I50	м3	9,67	26,60	-	-	257	-	-	-
I7	6-5 6-I-5	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 3 м3	м3	5I,I2	II,I0	-	-	567	-	-	-
I8	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.I-4	Стоимость бетона М-I50	м3	5I,89	26,60	-	-	I380	-	-	-
I9	Ц. № I ч.II разд.4 п.I	Арматура класса А-I диаметром 6 мм	т	0,I0	270,00	-	-	27	-	-	-
20	-"- п.I	Арматура класса А-I диаметром 8 мм	т	0,33	270,00	-	-	89	-	-	-
2I	-"- п.I	Арматура класса А-I диаметром I0 мм	т	0,03	270,00	-	-	8	-	-	-
22	-"- п.2	Арматура класса А-2 диаметром I2 мм	т	0,I9	278,00	-	-	53	-	-	-
23	-"- п.3	Арматура класса А-3 диаметром I0 мм	т	0,56	270,00	-	-	I5I	-	-	-
24	Ц. № I ч.II разд.4 п.3	Арматура класса А-3 диаметром I2 мм	т	0,05	270,00	-	-	I4	-	-	-
25	6-83 6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,03	44I,00	-	-	I3	-	-	-
26	6-80 6-9-4	Установка анкерных болтов	т	0,I2	478,00	-	-	57	-	-	-
27	6-I3 6-I-I3	Устройство набетонки под фундаментные балки и рамы ворот из бетона М-I50 -	м3	I4,50	8,04	-	-	II7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.I-4	Стоимость бетона М-I50	м3	I4,73	26,60	-	-	393	-	-	-
29	7-I5 7-I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	II,	5,59	-	-	6I	-	-	-
30	Сборник сметных цен МОИ том I Часть I п.I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	0,34	28,20	-	-	I0	-	-	-
3I	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть 2 п.9-348	Стоимость фундаментных балок ФБ6-2-3 шт ФБ6-3-4 шт ФБ6-4-I шт	м3	3,98	67,90	-	-	270	-	-	-
32	То же п.9-352	Стоимость фундаментных балок ФБ6-3I-2 шт из бетона М-200	м3	I,32	67,50	-	-	89	-	-	-
33	То же, п.9-352	Стоимость фундаментных балок из бетона М-300 ФБ6-29-I шт	м3	0,75	69,I4	-	-	52	-	-	-
34	То же, Техн. часть Табл. 3-I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,I7	229,00	-	-	39	-	-	-
35	То же	То же А-3	тн	0,20	250,00	-	-	50	-	-	-
36	То же	Стоимость закладных деталей	тн	0,03	4I3,00	-	-	I2	-	-	-
37	8-I3 8-4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции стен из цементно-песчаного раствора I:2 толщиной 30 мм	I00м2	0,30	25,I0	-	-	8	-	-	-
38	Сборник сметных цен МОИ Том V Часть I п.2-27	Стоимость цементного - песчаного раствора	м3	0,93	24,I0	-	-	22	-	-	-
		Всего по разделу 2:	руб.	-	-	-	-	40I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 3. Подземное хозяйство									
39	I-56 I-II-I4	Разработка грунта экскаватором в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3 грунт 2 группы	I000м3	0,34	I32,00	-	-	45	-	-	-
40	I-954 Техн. часть п.3,67 I-79-8	Срезка недобора сухого грунта 2 группы вручную	I00м3	0,26	I87,20	-	-	49	-	-	-
4I	I-260 I-3I-5	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до I0 м бульдозерами грунт 2 группы	I000м3	0,I8	I3,90	-	-	3	-	-	-
42	I-27I I-3I-I6	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке 260	I000м3	0,I6	I2,60	-	-	2	-	-	-
43	I-II85 I-II8-II	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	I00 м3	I,80	II,60	-	-	2I	-	-	-
44	I-I74 I-22-I3	Погрузка излишнего грунта 2 группы экскаватором в автосамосвалы	I000м3	0,I9	I3I,0⁰	-	-	25	-	-	-
45	Сборник сметных цен на перевозки Часть I	Отвозка излишнего грунта автосамосвалами на расстояние до I км	тн	342,00	0,29	-	-	99	-	-	-
		Фундамент под оборудование ФОМ1									
46	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,20	4,58	-	-	5	-	-	-
47	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.4-46	Стоимость щебня	м3	4,90	8,83	-	-	43	-	-	-
48	6-32 6-3-3	Устройство монолитных бетонных фундаментов под оборудование сложной конфигурации из бетона М-I50 объемом более 25м3	м3	90,00	4,56	-	-	4I0	-	-	-
49	6-37 6-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	м3	90,00	3,35	-	-	302	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
50	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.I-4	Стоимость бетона М-I50	м3	9I,80	26,60	-	-	2442	-	-	-
5I	6-36 / 6-3-7	Устройство колодцев в фундаментах	м3	0,80	0,9I	-	-	I	-	-	-
52	Ц.№ I ч.II разд.4 п.I	Арматура класса А-I диаметром 6 мм	т	0,03	270,00	-	-	8	-	-	-
53	-"- п.3	Арматура класса А-3 диаметром I2 мм	т	0,2I	270,00	-	-	57	-	-	-
54	6-83 / 6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,08	44I,00	-	-	35	-	-	-
55	6-84 / 6-9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,22	355,00	-	-	78	-	-	-
56	6-85 / 6-9-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	2,I8	329,00	-	-	7I7	-	-	-
57	9-47 / 9-7-2	Установка металлического ограждения	т	0,I0	46,80	-	-	5	-	-	-
58	Ц.№ I ч.II разц.I п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,I0	327,00	-	-	33	-	-	-
59	7-2I / 7-2-4	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия площадью до 5 м2	шт	6	3,2I	-	-	I9	-	-	-
60	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	0,95	28,20	-	-	27	-	-	-
6I	То же Том I Часть 2 п.8-503	Стоимость железобетонных плит ПI3А-IIБ из бетона М-300	м3	0,78	60,80	-	-	47	-	-	-
62	То же Техн. часть табл.3-I	Стоимость арматуры А-3	тн	0,06	250,00	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
63	То же, табл.3-I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,0I	229,00	-	-	2	-	-	-
64	То же, табл. 3-I	То же, В-I	тн	0,0I	32I,00	-	-	3	-	-	-
65	6-I5 / 6-I-I5	Устройство бетонных набивных ступеней из бетона М-I50	м3	I,50	I,45	-	-	2	-	-	-
66	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.I-3	Стоимость бетона М-I50	м3	I,53	26,60	-	-	4I	-	-	-
67	I5-82 / I5-I4-I	Облицевать стены канавы белой глазурованной плиткой	I00м2	I,I0	422,00	-	-	464	-	-	-
69	II-I35 / II-20-3	Облицевать пол канавы керамической плиткой	I00м2	0,44	363,00	-	-	I58	-	-	-
69	Сборник сметных цен МОИ Том I часть I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50	м3	0,97	25,90	-	-	25	-	-	-
70	Ц.№ I ч.II разд.I п.2095	Стоимость каркаса решеток	т	0,35	393,00	-	-	I38	-	-	-
7I	Ц.№ I ч.I разд.I п.384	Стоимость сетки решеток	м2	I7,80	2,I3	-	-	37	-	-	-
72	8-27 / 8-4-7	Наружные поверхности фундамента соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза	I00м2	I,65	90,00	-	-	I48	-	-	-
73	I3-I2I к=2 к объему / I3-I5-6	Огрунтовка за 2 раза закладных деталей грунтом ГФ-0II9	I00м2	I,39	7,7I	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
73	I3-I2I к=2 к объему I3-I5-6	Огрунтовка за 2 раза закладных деталей грунтом ГФ-0II9	I00м2	I,39	7,7I	-	-	II	-	-	-
74	I3-I53 к=2 к объему I3-I8-6	Окраска закладных деталей за 2 раза эмалью ПФ-I33	I00м2	I,39	I0,30	-	-	I4	-	-	-
75	II-2 II-I-2	Фундаменты под оборудование ФОМ2-4шт, ФОМ3-2 шт, ФОМ4-2шт Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,25	4,58	-	-	I	-	-	-
76	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.4-46	Стоимость щебня	м3	I,02	8,83	-	-	9	-	-	-
77	6-30 6-1-I	Устройство монолитных бетонных фундаментов под оборудование объемом до 5 м3 из бетона М-I50	м3	5,32	9,4I	-	-	50	-	-	-
78	6-37 6-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	м3	5,32	3,35	-	-	I8	-	-	-
79	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.I-4	Стоимость бетона М-I50	м3	5,43	26,60	-	-	I44	-	-	-
80	6-80 6-9-4	Установка анкерных болтов	т	0,0I	478,00	-	-	5	-	-	-
8I	6-83 6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,I4	44I,00	-	-	62	-	-	-
82	6-85 6-9-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	0,35	329,00	-	-	II5	-	-	-
83	34-304 34-55	Перекрытия фундаментов рифленой сталью толщиной 5 мм	I0м2	0,I2	22I,00	-	-	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
84	8-27 8-4-7	Обмазка наружных поверхностей фундаментов соприкасающихся с грунтом горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,25	90,00	-	-	23	-	-	-
85	I3-I2I к=2 к объему I3-I5-6	Огрунтовка за 2 раза закладных деталей грунтом ГФ-0II9	I00м2	0,26	7,7I	-	-	2	-	-	-
86	I3-I53 к= 2 к объему I3-I8-6	Окраска за 2 раза закладных деталей эмалью ПФ-I33	I00м2	0,26	I0,30	-	-	3	-	-	-
		Каналы ПК1-0В,ПК2-0В,ПК3-0В									
87	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,I3	4,58	-	-	I	-	-	-
88	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.4-46	Стоимость щебня	м3	0,53	8,83	-	-	5	-	-	-
89	6-I5 6-I-I5	Устройство монолитного бетонного днища каналов из бетона М-I50 толщиной I00 мм	м3	0,79	I,45	-	-	I	-	-	-
90	6-I25 6-I3-I	То же, стен каналов из бетона М-I50 толщиной I00 мм	м3	I,46	53,30	-	-	78	-	-	-
9I	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.I-4	Стоимость бетона М-I50	м3	2,30	26,60	-	-	6I	-	-	-
92	6-83 6-9-7	Установка закладных деталей	т	0,02	44I,00	-	-	9	-	-	-
93	7-2I 7-2-4	Перекрытие каналов сборными железобетонными плитами площадью до 5 м2	шт	25,	3,2I	-	-	80	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
94	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	3,98	28,20	-	-	II2	-	-	-
95	То же том I Часть 2 П8-503	Стоимость железобетонных плит П2-I5Б из бетона М-300	м3	0,75	60,80	-	-	46	-	-	-
96	То же, Техн. часть табл. 3-I	Стоимость арматуры А-3	тн	0,04	250,00	-	-	I0	-	-	-
97	То же	Стоимость арматуры В-I	тн	0,02	32I,00	-	-	6	-	-	-
98	То же	Стоимость закладных деталей	тн	0,0I	4I3,00	-	-	4	-	-	-
99	8-27 8-4-7	Обмазать горячим битумом за 2 раза наружные поверхности каналов соприкасающиеся с грунтом	I00м2	0,25	90,00	-	-	23	-	-	-
I00	I3-I2I к=2к объему I3-I5-6	Огрунтовка закладных деталей за 2 раза грунтом ГФ-0II9	I00м2	0,0I	7,7I	-	-	I	-	-	-
I0I	I3-I53 к=2 к объему I3-I8-6	Окраска закладных деталей за 2 раза эмалью ПФ-I33	I00м2	0,0I	I0,30	-	-	I	-	-	-
		Каналы трансформаторной подстанции									
I02	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,II	4,58	-	-	I	-	-	-
I03	Сборник. сметных цен МОИ Том I Часть I п.4-46	Стоимость щебня	м3	0,45	8,83	-	-	4	-	-	-
I04	6-I89 6-I8-I	Устройство монолитных бетонных днищ и стен каналов из бетона М-I5С	м3	5,00	II,00	-	-	55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I05	Сборник сметных цен МОИ Том I ЧастьI п.I-4	Стоимость бетона М-I50	м3	5,I0	26,60	-	-	I36	-	-	-
I06	6-83 / 6-9-7	Установка закладных деталей	т	0,I9	44I,00	-	-	84	-	-	-
I07	34-304 / 34-55	Перекрытие каналов щитами из рифленой стали	I0м2	0,40	22I,00	-	-	89	-	-	-
I08	8-6I / 8-7-5	Установка металлических решеток	т	0,05	3I8,00	-	-	I6	-	-	-
I09	Сборник сметных цен МОИ Том I ч.I п.2-26	Стоимость цементного раствора I:3	м3	0,04	22,80	-	-	I	-	-	-
II0	Ц № I ч.II разд.4 п.I	Арматура класса А-I диаметром 6 мм	т	0,0I	270,00	-	-	3	-	-	-
III	-"- п.3	Арматура класса А-3 диаметром I2 мм	т	0,02	270,00	-	-	5	-	-	-
II2	22-I / 22-I-I	Прокладка асбестоцементных труб диаметром I00 мм	м	7,00	I,67	-	-	I2	-	-	-
II3	8-27 / 8-4-7	Обмазать горячим битумом за 2 раза наружные поверхности каналов, соприкасающиеся с грунтом	I00м2	0,I4	90,00	-	-	I3	-	-	-
II4	I3-I2I к= 2 к объему / I3-I5-6	Огрунтовка за 2 раза закладных деталей грунтом ГФ- 0II9	I00м2	0,20	7,7I	-	-	2	-	-	-
II5	I3-I53 к=2 к объему / I3-I8-6	Окраска за 2 раза закладных деталей эмалью ПФ-I33	I00м2	0,20	I0,80	-	-	2	-	-	-
		Всего по разделу 3:	руб.	-	-	-	-	685I	-	-	-
		В т.ч. металлоконструкции:	-"-	-	-	-	-	I76	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел 4. Каркас									
II6	7-32 7-3-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных зданий при глубине заделки до 0,7 м и массе колонн до 2 т	шт	22	7,54	-	-	I66	-	-	-
II7	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.I-I9	Стоимость бетона М-300	м3	I,94	32,I0	-	-	62	-	-	-
II8	То же Часть 2 п.9-5	Стоимость железобетонных колонн из бетона М-300 длиной до 6 м К48-7-I-8 шт, К48-7-2-2 шт, К48-7-3-2 шт	м3	6,00	80,60	-	-	484	-	-	-
II9	То же, п9-5	Стоимость железобетонных колонн из бетона М-200 К48-28-4 шт К48-28-I-2шт	м3	3,I2	78,96	-	-	246	-	-	-
I20	То же, П9-5	Стоимость железобетонных фахверковых колонн КФ6I-I-Н-I-4шт из бетона М-200	м3	2,20	78,96	-	-	I74	-	-	-
I2I	То же Техн. часть табл. 3-I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,I5	229,00	-	-	34	-	-	-
I22	То же, Техн. часть Табл. 3-I	Стоимость арматуры А-3	тн	I,72	250,00	-	-	430	-	-	-
I23	То же	То же, арматуры ВР-I	тн	0,0I	32I,00	-	-	3	-	-	-
I24	То же	Стоимость закладных деталей	тн	0,45	4I3,00	-	-	I86	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25	7-I43 7-I0-3	Установка стропильных балок покрытий одноэтажных зданий пролетом до I2 м, массой до I0 т при длине плит покрытий до 6 м и высоте зданий до 25м	шт	I2	I3,80	-	-	I66	-	-	-
I26	Сборник сметных цен КОИ Том I Часть 2 п.8-3I	Стоимость железобетонных решетчатых стропильных балок IБДРI2-3А4Т-I-8 шт IБДРI2-3А4Т-2-2 шт IБДРI2-3А4Т-3-2 шт	шт	I2	2I8,00	-	-	26I6	-	-	-
I27	То же Техн. часть табл. 3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей	тп	0,27	4I3,00	-	-	II2	-	-	-
I28	7-290 7-I7-6	Установка стальных насадок	т	0,39	358,00	-	-	I40	-	-	-
I29	7-288 7-I7-4	Установка стальных соединительных элементов	т	0,I2	328,00	-	-	39	-	-	-
I30	9-5I 9-8-I	Установка металлических стоек	т	I,85	I9,20	-	-	36	-	-	-
I3I	Ц № I ч.II разд.I п.I78I	Стоимость металлоконструкций	т	I,85	250,00	-	-	462	-	-	-
I32	9-II6 9-I6-3	Укладка металлических балок покрытия	т	0,34	3I,20	-	-	II	-	-	-
I33	Ц № I ч.II разд.I п.I959	Стоимость металлоконструкций	т	0,34	2I3,00	-	-	72	-	-	-
		Всего по разделу 4:	руб.	-	-	-	-	5439	-	-	-
		В т.ч. металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	58I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 5. С т е н ы									
I34	7-247 7-I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м.	шт	29	I6,30	-	-	473	-	-	-
I35	7-249 7-I4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий до 25 м	шт	II	I9,40	-	-	2I3	-	-	-
I36	7-26I 7-I4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5м2 при высоте зданий до 25 м	шт	I5	II,30	-	-	I70	-	-	-
I37	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть 2 п8-327	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона толщиной 250 мм длиной до 3 м	м2	45,86	I4,40	-	-	660	-	-	-
		2ПСI5.I2.2,5-Л-58-5 шт									
		2ПСI5.I8.2,5-Л-58-4 шт									
		ПС30.I2.2,5-6Л-57-3 шт									
		ПС30.I8.2,5-6Л-57-3 шт									
I38	То же п.8-347	Стоимость стеновых панелей толщиной 250 мм длиной до I2 м	м2	327,00	I4,90	-	-	4873	-	-	-
		ПС60.I2.2,5-3Л-48-I0 шт									
		ПС60.I2.2,5-3Л-48- 5 шт									
		ПС60.I8.2,5-2Л-3I-6 шт									
		ПС60.I2.2,5-3Л-3I-6 шт									
		ПС60.I2.2,5-3Л-47-4 шт									
		ПС63.I8.2,5-2Л-2,3I-2 шт									
		ПС63.I8.2,5-2Л-I,3I-3 шт									
		ПС63.I2.2,5-3Л-2,3I-I шт									
		ПС63.I2.2,5-3Л-I,3I-3 шт									
I39	7-285 7-I7-I	Установка стальных крепежных элементов	т	0,07	362,00	-	-	25	-	-	-
I40	8-3I 8-5-I техн.ч. п.I.II	Кладка кирпичных вставок на фасадах из кирпича М-75 на растворе М-50	м3	99,50	2,94	-	-	293	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4I	Сборник сметных цен МОИ том I Часть I п.6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс.шт	37,8I	68,00	-	-	257I	-	-	-
I42	То же, п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	22,89	23,50	-	-	538	-	-	-
I43	7-445 7-38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	I5	0,23	-	-	3	-	-	-
I44	7-I27 7-9-I-I.8	Укладка перемычек массой до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	32	I,50	-	-	48	-	-	-
I45	Сборник сметных цен МОИ том 3 п.864	Стоимость железобетонных перемычек ПРI-I0.I2.I4	шт	I	I,40	-	-	I	-	-	-
I46	То же, п.866	То же, перемычек ПРI-I2,I2,I4	шт	9	I,43	-	-	I3	-	-	-
I47	То же п.867	То же, перемычек ПР2-I5,I2,I4	шт	I	2,I2	-	-	2	-	-	-
I48	То же, п.872	Стоимость перемычек ПР4-28,I2,I4	шт	I	4,40	-	-	4	-	-	-
I49	То же, п.87I	То же, перемычек ПР4-25,I2,I4	шт	2	3,34	-	-	7	-	-	-
I50	То же п.877	То же, перемычек ПР8-38,I2,22	шт	I	9,82	-	-	I0	-	-	-
I5I	То же, п.939	Стоимость перемычек ПР8-44,I2,29	шт	I6	I3,20	-	-	2II	-	-	-
I52	То же п.940	То же, перемычек ПР8-48,I2,29	шт	I6	I5,30	-	-	245	-	-	-
I53	8-I89 8-22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки и облицовки	I00м2	3,I0	42,20	-	-	I3I	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб.	-	-	-	-	I049I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 6. Покрытие									
I54	7-I83 7-II-4	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий длиной до 6м, площадью до 20 м2, при массе стропильных конструкций до I0 т и высоте зданий до 25 м	шт	40	5,48	-	-	2I9	-	-	-
I55	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.I-I6	Стоимость бетона М-I50	м3	3,48	27,20	-	-	95	-	-	-
I56	То же Часть 2 п.8-II9	Стоимость ребристых плит шириной до 3 м длиной до 6 м ПГ-3А4Т-70МПЖН-200П-I4шт ПГ-3А4Т-70МПЖН-200П-I-I0шт ПГ-3А4Т-70МПЖН-200П-2-4шт ПГ-3А4Т-70МПЖН-200П-3-4 шт	м2	569,28	5,35	-	-	3046	-	-	-
I57	То же п.8-I50	Стоимость ребристых плит с отверстиями 400 и 700 мм ПВ7-3А4Т-70МПЖН-200П-4 шт ПВ7-3А4Т-70МПЖН-200П-I-2шт ПВ4-3А4Т-70МПЖН-200П-2 шт	м2	I42,32	6,64	-	-	945	-	-	-
I58	То же Техн. часть табл. 3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей	тн	0,II	4I3,00	-	-	45	-	-	-
I59	Ц № I ч.I разд.4 п.II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78	м3	43,70	75,30	-	-	329I	-	-	-
I60	I2-289 I2-9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида на битумной мастике	I00м2	6,96	49,90	-	-	347	-	-	-
I6I	I2-289 I2-9-6	Устройство гидроизоляции из рубероида на битумной мастике	I00м2	6,I6	49,90	-	-	307	-	-	-
I62	7-209 7-I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий при высоте зданий до 25 м	шт	8,00	2,43	-	-	I9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I63	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть 2 п.8-236	Стоимость стаканов из бетона М-200 объемом до 0,I м3 СБ4Б-I-2 шт	м3	0,I2	90,20	-	-	II	-	-	-
I64	То же п.8-237	Стоимость стаканов из бетона М-200 объемом более 0,I м3 СБ7Б-I-6 шт	м3	0,78	75,90	-	-	59	-	-	-
I65	То же, Техн. часть табл. 3-I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,03	229,00	-	-	7	-	-	-
I66	То же,	Стоимость арматуры В-I	тн	0,02	32I,00	-	-	6	-	-	-
I67	То же	Стоимость закладных деталей		0,05	4I3,00	-	-	2I	-	-	-
I68	7-285 7-I7-I	Установка металлических соединительных изделий МС2	тн	0,23	362,00	-	-	83	-	-	-
		Всего по разделу 6:	руб.	-	-	-	-	850I	-	-	-
		Раздел 7. Кровля									
I69	I2-38 I2-I-I-I	Устройство кровли в 2 слоя биостойкого рубероида с защитным слоем из гравия втопленного в битумную мастику	I00м2	7,25	252,00	-	-	I827	-	-	-
I70	I2-289 I2-9-6	Исключить один слой рубероида	I00м2	7,25	49,90	-	-	362	-	-	-
		Всего по разделу 7:	руб.	-	-	-	-	I465	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 8. Перегородки									
I7I	8-43 8-5-8	Кладка кирпичных армированных перегородок толщиной I20 мм	I00м2	2,84	I02,00	-	-	289	-	-	-
I72	Сборник сметных цен МОИ том I Часть I п.6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс.шт	I4,29	68,00	-	-	972	-	-	-
I73	То же, п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	6,52	23,50	-	-	I53	-	-	-
		Всего по разделу 8:	руб.	-	-	-	-	I4I4	-	-	-
		Раздел 9. Проемы оконные									
I74	I0-85 I0-I4-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами при площади проема до I0 м2	м2	42,22	I,96	-	-	83	-	-	-
I75	Ц № I ч.II разд.2 п.323	Стоимость наличников	м	II9,50	0,I8	-	-	22	-	-	-
I76	Ц № I ч.II разд 2 п.I55	Стоимость оконных блоков трехстворных со спаренными переплетами с наружным открыванием створок ПНДI6-30,2-5 шт	м2	26,25	I4,50	-	-	38I	-	-	-
I77	-"- п.I55	То же, блоков ПНДI2-30,2-4 шт	м2	I3,88	I4,50	-	-	20I	-	-	-
I78	-"- п.I52	То же, двухстворчатых ПНДI2-I8,I-I шт	м2	2,09	I2,50	-	-	26	-	-	-
I79	I5-708 I5-20I-2-3	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами стеклом толщиной 4 мм	I00м2	0,42	373,00	-	-	I57	-	-	-
I80	Ц № I ч.I разд.I п.435	Стоимость скобяных изделий для двухстворных оконных блоков	компл	I	I,72	-	-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	-"- п.439	То же, для трехстворных блоков	компл	9	3,87	-	-	35	-	-	-
182	20-409 20-7-1	Установка неподвижных жалюзийных решеток	шт	44	1,05	-	-	46	-	-	-
183	Ц № 1 ч.III п.1473	Стоимость жалюзийных решеток размером 150, 490 мм	м2	3,08	4,96	-	-	15	-	-	-
		Дверные									
184	10-105 10-20-1	Установка дверных блоков в наружных стенах при площади проема до 3 м2	м2	2,36	1,45	-	-	3	-	-	-
185	10-140 10-26-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,36	1,34	-	-	3	-	-	-
186	Ц № 1 ч.II разд.2 п.280	Стоимость дверных блоков однопольных глухих Д53-1 шт	м2	2,36	16,80	-	-	40	-	-	-
187	10-105 10-20-1	Установка дверных блоков во внутренних стенах при площади проема до 3 м2	м2	2,06	1,45	-	-	3	-	-	-
188	Ц № 1 ч.II разд.2 п.273	Стоимость дверных блоков однопольных глухих Д37-1 шт	м2	2,06	14,80	-	-	30	-	-	-
189	10-107 10-20-3	Установка дверных блоков в перегородках при площади проема до 3 м2	м2	11,91	2,00	-	-	24	-	-	-
190	10-108 10-20-4	То же, при площади проема более 3 м2	м2	5,44	1,58	-	-	9	-	-	-
191	Ц № 1 ч.II разд.2 п.273	Стоимость дверных блоков однопольных глухих Д37-1 шт	м2	2,06	14,80	-	-	30	-	-	-
192	-"- п.273	То же, дверных блоков Д38-1 шт	м2	1,65	14,80	-	-	24	-	-	-
193	-"- п.273	Стоимость огнестойких дверных блоков однопольных ПД-5-4 шт	м2	8,20	14,80	-	-	121	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I94	Ц № I ч.II разд.2 п.275	Стоимость огнестойких дверных блоков двупольных ПД-4-I шт	м2	5,44	I3,80	-	-	75	-	-	-
I95	Ц № I ч.I разд.I п.44[illegible]	Стоимость скобяных изделий для наружных однопольных дверей	компл	I	6,73	-	-	7	-	-	-
I96	-"- п.448	То же, для внутренних однопольных дверей	компл	7	2,97	-	-	2I	-	-	-
I97	-"- п.449	То же, для внутренних двупольных дверей	компл	I	3,23	-	-	3	-	-	-
		Ворота									
I98	9-49 9-7-4	Установка металлических распашных глухих ворот с дистанционным управлением размером 3,6х4,? М-8 шт	т	6,24	I03,00	-	-	643	-	-	-
I99	Ц № I ч.II разд.I п.I969	Стоимость металлоконструкций	т	6,24	287,00	-	-	I79I	-	-	-
200	9-49 9-7-4	Установка металлических рам ворот	т	2,79	I03,00	-	-	287	-	-	-
20I	Ц № I ч.II разд.I п.I969	Стоимость металлоконструкций	т	2,79	287,00	-	-	80I	-	-	-
202	6-85 6-9-9	Установка закладных деталей ворот	т	0,66	329,00	-	-	2I7	-	-	-
		Всего по разделу 9:	руб.	-	-	-	-	5I00	-	-	-
		В т.ч. металлоконструкции:	руб.	-	-	-	-	3522	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 10. Полы									
203	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	6,78	4,58	-	-	31	-	-	-
204	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.4-46	Стоимость щебня	м3	27,66	8,83	-	-	244	-	-	-
205	II-II II-I-II	Устройство подстилающего слоя из бетона М-150 толщиной 150 мм и 100мм	м3	94,70	2,50	-	-	237	-	-	-
206	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.I-16	Стоимость бетона М-150	м3	96,59	27,20	-	-	2627	-	-	-
207	II-II II-I-II	Устройство подстилающего слоя из бетона М-100 толщиной 100 мм	м3	3,60	2,50	-	-	9	-	-	-
208	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.I-15	Стоимость бетона М-100	м3	3,67	26,30	-	-	97	-	-	-
209	II-50 II-7-I	Устройство засыпки из керамзитового гравия	м3	2,16	2,88	-	-	6	-	-	-
210	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.7-30	Стоимость керамзитового гравия объемным весом 600 кг/м3	м3	2,38	14,50	-	-	35	-	-	-
211	II-55 II-8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100м2	0,26	17,20	-	-	4	-	-	-
212	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-150	м3	0,53	25,90	-	-	14	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I3	II-67 II-II-I	Устройство бетонных полов из бетона М-300 толщиной 25 мм со шлифовкой	I00м2	6,I0	28,90	-	-	I76	-	-	-
2I4	II-68 II-II-2	Исключить на толщину 5 мм	I00м2	6,I0	0,87	-	-	5	-	-	-
2I5	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.I-I9	Стоимость бетона М-300	м3	I5,56	32,I0	-	-	499	-	-	-
2I6	То же, п.2-6	Стоимость цементного раствора	м3	0,98	28,I0	-	-	28	-	-	-
2I7	II-78 II-II-I2	Шлифовка бетонных полов	I00м2	6,I0	9I,I0	-	-	556	-	-	-
2I8	II-[illegible] II-20-I	Устройство полов из поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе на быстротвердеющей мастике	I00м2	0,26	5I9,00	-	-	I35	-	-	-
2I9	II-69 II-II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,20	22,90	-	-	5	-	-	-
220	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.2-8	Стоимость цементно-песчаного раствора М-300	м3	0,44	33,40	-	-	I5	-	-	-
22I	II-69 II-II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,I2	22,90	-	-	3	-	-	-
222	Сборник сметных цен МОИ том I Часть I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50	м3	0,26	25,90	-	-	7	-	-	-
223	II-I35 II-20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических, одноцветных с красителем	I00м2	0,I0	363,00	-	-	36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
224	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора	м3	0,22	25,90	-	-	6	-	-	-
		Всего по разделу I0:	руб.	-	-	-	-	4765	-	-	-
		Раздел II. Отделочные работы									
225	I5-20I I5-5I-I	Штукатурка кирпичных вставок на фасадах	I00м2	I,96	40,50	-	-	79	-	-	-
226	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.2-4	Стоимость раствора	м3	3,70	24,40	-	-	90	-	-	-
227	I5-543 I5-I56-6-23	Окраска оштукатуренных кирпичных вставок поливинилацетатными красками ВА-I73	I00м2	I,96	33,20	-	-	65	-	-	-
228	I5-543 I5-I56-6-23	Окраска стеновых панелей поливинилацетатными красками ВА-I73	I00м2	3,73	33,20	-	-	I24	-	-	-
229	I5-297 I5-59-4	Подготовка потолков под окраску	I00м2	II,34	I9,30	-	-	2I9	-	-	-
230	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.2-30	Стоимость цементно-известкового раствора	м3	0,68	23,70	-	-	I6	-	-	-
23I	I5-509 Техн. часть п.3-I8 I5-I53-2	Известковая окраска потолков при высоте помещений до 8 м	I00м2	II,34	3,37	-	-	38	-	-	-
232	I5-58I I5-I59-II-26	Масляная окраска потолков	I00м2	0,03	84,50	-	-	3	-	-	-
233	I5-262 I5-55-5-II	Штукатурка кирпичных стен	I00м2	4,38	65,40	-	-	286	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
234	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.2-4	Стоимость раствора	м3	8,I9	24,40	-	-	200	-	-	-
235	I5-294 / I5-59-I	Подготовка стен под окраску	I00м2	3,64	6,27	-	-	23	-	-	-
236	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.2-30	Стоимость раствора	м3	0,29	23,70	-	-	7	-	-	-
237	I5-509 Техн. часть п.3-I8 / I5-I53-2	Известковая окраска стен при высоте помещений до 8 м	I00м2	6,06	3,37	-	-	20	-	-	-
238	I5-5II Техн. часть п.3-I8 / I5-I53-4	Силикатная окраска стен при высоте помещений до 8 м	I00м2	I,48	I2,67	-	-	I9	-	-	-
239	I5-568 / I5-I59-8	Масляная окраска стен	I00м2	0,43	76,70	-	-	37	-	-	-
240	I5-98 / I5-I6-3	Облицовка стен глазурованной керамической плиткой	I00м2	0,98	567,00	-	-	556	-	-	-
24I	I3-I2I к=2 к объему / I3-I5-6	Огрунтовка за 2 раза металлоконструкций грунтом ГФ-0II9	I00м2	5,86	7,7I	-	-	45	-	-	-
242	I3-I53 к= 2 .. объему / I3-I8-6	Окраска за 2 раза металлоконструкций эмалью ПФ-I33	I00м2	5,86	I0,30	-	-	60	-	-	-
243	26-35 / 26-8-8	Утепление перегородок воздухосборных камер минераловатными плитами	м3	5,60	35,50	-	-	I99	-	-	-
244	Ц № I ч.I разд.4 п II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I	м3	5,49	43,60	-	-	239	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
245	8-27 8-4-7	Обмазка перегородок битумом за 2 раза	I00 м2	0,70	90,00	-	-	63	-	-	-
246	I5-298 I5-60-I	Штукатурка перегородок цементным раствором М-I00 по металлической сетке	I00м2	0,70	3I5,00	-	-	2I9	-	-	-
247	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.2-I4	Стоимость цементного раствора М-I00	м3	2,I5	25,90	-	-	56	-	-	-
		Всего по разделу II:	руб.	-	-	-	-	2663	-	-	-
		Раздел I2. Разные работы Отмостка									
248	27-I73 27-43-I	Устройство щебеночного основания отмостки толщиной I00 мм	I00м2	0,83	2I,40	-	-	I8	-	-	-
249	27-I74 к=2 к объему 27-43-2	Исключить на толщину 20мм	I00м2	I,65	0,30	-	-	I	-	-	-
250	Сборник сметных цен МОИ том I Часть I п.4-73	Стоимость щебня	м3	I2,I3	9,52	-	-	II5	-	-	-
25I	27-I69 27-42-I	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки толщиной 40 мм	I00м2	0,83	I0,80	-	-	9	-	-	-
252	27-I72 к=2 к объему 27-42-2	Добавить на толщину I0 мм	I00м2	I,65	I,3I	-	-	2	-	-	-
253	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.5-22	Стоимость асфальтобетонной смеси	тн	7,89	I7,30	-	-	I40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
254	То же, п.4-2I	Стоимость песка	м3	0,4I	7,63	-	-	3	-	-	-
255	Ц № I ч.I разд.I п.525	Подвески из листовой оцинкованной стали	кг	5,63	0,29	-	-	2	-	-	-
256	6-83 / 6-9-7	Крепление трубопроводов	т	0,I0	44I,00	-	-	44	-	-	-
257	6-85 / 6-9-9	Установка металлических швеллерных стоек	т	0,I3	329,00	-	-	43	-	-	-
258	6-6J / 6-9-4	Установка анкерных болтов в бетонную подготовку пола под воздушно-тепловые завесы	т	0,04	478,00	-	-	I9	-	-	-
259	6-83 / 6-9-7	Устройство заземления	т	0,I7	44I,00	-	-	75	-	-	-
260	I0-64 / I0-I0-3	Устройство подвесного потолка из гипсокартонных листов	м2	3,50	I,38	-	-	5	-	-	-
26I	Ц № I ч.I разд.I п.32I	Исключить стоимость плит древесноволокнистых твердых толщиной 4 мм	м2	3,67	0,833	-	-	3	-	-	-
262	МГИ Доп. вып.I п.I982	Стоимость гипсокартонных листов	м2	3,67	2,II	-	-	8	-	-	-
263	6-85 / 6-9-9	Обрамление отверстий венткамер рамками	т	0,07	329,00	-	-	23	-	-	-
264	8-59 / 8-7-3	Заложить в кладку анкерные болты	кг	I,20	0,I9	-	-	I	-	-	-
		Всего по разделу I2:	руб.	-	-	-	-	503	-	-	-

Альбом VII ч.2 т.п. 503-9-12.86

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № 2-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете
				прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов Сумма	плановых накоплений, % стоимости по гр.5,7	Всего по гр. 5,7,8	В том числе основной заработной платы	В том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	В накладных расходах, % суммы по гр.7	В плановых накоплениях, % стоимости по гр.I0,II	Всего по данным гр.I0,II, I2,I3	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I	Земляные работы	м3	946	680	I6,5	III	63	854	-	-	-	-	-	I,32 0,90
2	Фундаменты	м3	9I	40I2	-"-	662	375	5049	-	-	-	-	-	7,78 55,48
3	Подземное хозяйство	-	-	6675 I76	I6,5 8,6	I097 I5	6I5 I5	8387 206	-	-	-	-	-	I3,24 -
	Итого по подземной части							I4496						22,34
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
4	Каркас	м3	34	4858	I6,5	802	45I	6III	-	-	-	-	-	9,42 I79,73
		тн	2,2	58I	8,6	50	50	68I	-	-	-	-	-	I,05 309,54
5	Стены	м2	375	I049I	I6,5	I73I	977	I3I99	-	-	-	-	-	20,34 35,20
6	Покрытие	м2	7I2	850I	I6,5	I403	794	I0698	-	-	-	-	-	I6,48 I5,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	Кровля	м2	725	I465	I6,5	24I	I36	I842	-	-	-	-	-	2,84 2,54
8	Перегородки	м2	284	I4I4	-"-	233	I32	I779	-	-	-	-	-	2,74 6,26
9	Проемы	м2	64	I578	I6,5	259	I45	I982	-	-	-	-	-	3,05 30,97
		т	9,03	3522	8,6	303	307	4I32	-	-	-	-	-	6,37 457,59
I0	Полы	м2	678,0	4765	I6,5	784	445	5994	-	-	-	-	-	9,24 8,84
II	Отделочные работы	м2	3I92	2663	I6,5	437	249	3349	-	-	-	-	-	5,I6 I,05
I2	Разные работы	-	-	503	I6,5	8I	47	63I	-	-	-	-	-	0,97 -
	Итого по надземной части							50398						77,66
	Всего по подземной и надземной частям							64894						I00

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила Л.В.Милова
Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант - 20°									
		Исключаются из сметы на вариант - 30° следующие п.п. I37,I38, I40,I4I,I42,I43,I44,I46, I52,I59 на сумму 660+4873+293+ +257I+538+3+48+I3+245+329I	руб.	-	-	-	-	I2535	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант - 30°									
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел 5. С т е н ы									
I.	Сборник сметных цен МОИ том I ч.2 п.8-323	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона толщиной 200мм длиной до 3 м	м2	45,86	II,8	-	-	54I	-	-	-
2	То же, п.8-343	То же, длиной до I2 м толщиной 200 мм	м2	326,39	I2,2	-	-	3982	-	-	-
3	8-3I / 8-5-I Техн. часть п.I-II	Кладка наружных вставок стен из обыкновенного кирпича М-75 на растворе М-50	м3	74,5	2,94	-	-	2I9	-	-	-
4	Сборник сметных цен МОИ Том I ч.I п.6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс.шт	28,3I	68,0	-	-	I925	-	-	-
5	-"- п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	I7,I4	23,5	-	-	403	-	-	-
6	7-445 / 7-38-I0-I.8	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 тн	шт	I4	0,23	-	-	3	-	-	-
7	7-I27 / 7-9-I-I.8	То же, весом до 0,7 тн	шт	24	I,5	-	-	36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	Сборник сметных цен МОИ том 3 п.866	Стоимость перемычек ШРI-I2.I2.I4	шт	8	I,43	-	-	II	-	-	-
9	-"- п,940	То же, перемычек ШР8-48.I2.?9	шт	8	I5,3	-	-	I23	-	-	-
		Раздел 6. Покрытие									
I0	Ц № I ч.I разд.4 п.?I3	Стоимость минераловатных плит повышенной жесткости объемным весом 200 кг/м3	м3	37,5	75,3	-	-	2824	-	-	-
		Итого добавляется	руб.	-	-	-	-	I0067	-	-	-
		Итого исключается	руб.	-	-	-	-	2468	-	-	-
		I2535-I0067									
		Накладные расходы - I6,5%	руб.	-	-	-	-	407	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	2875	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	-"-	-	-	-	-	230	-	-	-
		Всего исключается	-"-	-	-	-	-	3I05	-	-	-
		Сметная Стоимость варианта - 20	руб.	-	-	-	-	6I789	-	-	-
		64894-5I05									

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет Н.И.Чикин
Составила Л.В.Милова
Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант - 40°									
		Исключаются из сметы на вариант - 30° следующие п.п. 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, I37, I38, I59, 243, 244 на сумму II7+393+6I+I0+ +270+39+50+660+4873+329I+ +I99+239	руб,	-	-	-	-	I0202	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант - 30°									
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел 2. Фундаменты									
I.	7-I5 7-I-I5	Укладка сборных железобетонных фундаментных балок длиной до 6 м	шт	I0	5,59	-	-	56	-	-	-
2	Сборник сметных цен МОИ Том I ч.I п.I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	0,3I	28,2	-	-	9	-	-	-
3	-"- ч.2 п.9-352	Стоимость фундаментных балок таврового сечения ФБ6-I2-3 шт ФБ6-I3-3 шт из бетона М-200	м3	3,5I	67,5	-	-	237	-	-	-
4	-"- п.9-352	То же, ФБ6-I4-I шт из бетона М-300	м3	0,53	69,I4	-	-	37	-	-	-
		67,5 + 0,82x2									
5	-"- Техн. часть табл. 3-I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,2I	229,0	-	-	48	-	-	-
6	-"-	То же, А-3	тн	0,23	250,0	-	-	57	-	-	-
7	6-I3 6-I-I3	Устройство набетонки под фундаментные балки и рамы ворот из бетона М-I50	м3	I5,5	8,04	-	-	I25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы - I6,5 %	руб.	-	-	-	-	365	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	2577	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	-"-	-	-	-	-	206	-	-	-
		Всего:	-"-	-	-	-	-	2783	-	-	-
		Сметная стоимость варианта - 40	руб.	-	-	-	-	67677	-	-	-

64894 + 2783

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила Л.В.Милова

Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	Сборник сметных цен МОИ Том I ч.I п.I-4	Стоимость бетона М-I50	м3	I5,8I	26,6	-	-	420	-	-	-
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел 5. Стены									
9	Сборник сметных цен МОИ Том I ч.2 п.8-33I	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона толщиной 300 мм длиной до 3 м	м2	45,86	I7,3	-	-	793	-	-	-
I0	То же п.8-35I	То же, длиной до I2 м толщиной 300 мм	м2	327,77	I7,9	-	-	5867	-	-	-
		Раздел 6. Покрытие									
II	Ц № I ч.I разд.4 п.II3	Стоимость минераловатных плит повышенной жесткости объемным весом 200 кг/м3	м3	56,0	75,3	-	-	42I7	-	-	-
		Раздел II. Отделочные работы									
I2	26-35 26-8-8	Утепление перегородок воздухозаборных камер минераловатными плитами	м3	7,0	35,5	-	-	249	-	-	-
I3	Ц № I ч.I разд.4 п.II6	Стоимость минераловатных плит	м3	6,86	43,6	-	-	299	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I24I4	-	-	-
		Итого добавляется:	руб.	-	-	-	-	22I2	-	-	-
		I24I4-I0202									

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс. автомобилей в год

на устройство хозяйственно-питьевого, производственного водопровода производственной части в осях I0-I4 и Е-М

Основание: чертежи ВКI-2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - I,24 тыс.руб.

в том числе:

I) оборудование - 0,50 тыс.руб.

2) строительно-монтажных работ - 0,74 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу - I автомобиль - 0,02 руб.

I м2 общей площади здания - I,04 руб.

I м3 здания - 0,I6 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативной условно-чистой продукции
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	24-06 п.4-0I2	Автомат для выдачи воды АВ-2-900	шт	I	470	-	-	470	-	-	-
2	I28-90?-2	Автомат для продажи газированной воды	шт	I	6,04	-	-	6	-	-	-
3	I?Iч.III п.44	Баллоны для сжиженных газов вместимостью 27л	шт	I	8,52	-	-	9	-	-	-
4	I6-II7 I6-I2-I	Установка задвижек 3046БР диаметром 50 мм	шт	I	I7,4	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	Ц№Iч.III п.II7	Вентили проходные муфтовые I5кчI8р2 диаметром 25мм	шт	2	I,87	-	-	4	-	-	-
6	Ц№Iч.III п.II5	Вентили проходные муфтовые I5кчI8р2 диаметром I5мм	шт	3	I,3I	-	-	4	-	-	-
7	I6-I84 I6-I6-I	Установка кранов пожарных, диаметром 50мм	шт	4	47,70	-	-	I9I	-	-	-
8	МГИ Ц№Iр.I7 п.287	Стоимость рукава пожарного льняного диам.50мм	м	40,00	2,II	-	-	84	-	-	-
9	I6-40 I6-7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50мм	м	90,00	I,6I	-	-	I45	-	-	-
I0	I6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	м	5,00	I,03	-	-	5	-	-	-
II	I6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром I5мм	м	8,00	0,86	-	-	7	-	-	-
I2	I6-34 I6-6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	м	2I,00	3,I0	- -	-	65	-	-	-
I3	Ц№Iч.III п.I484	Рукава резинотканевые диаметром 25 мм	м	30,00	2,23	-	-	67	-	-	-
I4	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50мм	I00м	I,03	3,94	-	-	4	-	-	-
I5	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска труб диаметром менее 50 мм за 2 раза	I00м2	0,30	60,50	-	-	I8	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	I096	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Стоимость оборудования	руб	-	-	-	-	470	-	-	-
		Начисления на оборудование - 8%	руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	507	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления -8%	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	-	23	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	-	602	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%	руб	-	-	-	-	80	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	-	-	54	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	-	736	-	-	-
		Всего:	руб	-	-	-	-	I240	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на устройство горячего водоснабжения производственной части в осях I0-I4 и Е-М

Основание: чертежи ВКI-2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,09 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу - I автомобиль - руб.

I м2 общей площади здания - 0,I3 руб.

I м3 здания - 0,02 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативной условно-чистой продукции
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						основной заработной платы	эксплуатации машин / в т.ч.заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	23-07 п.I-0I78	Вентиль запорный муфтовый I5БIБК диаметром I5мм	шт	I	0,95	-	-	I	-	-	-
2	-"- п.I-0I80	Вентиль запорный муфтовый I5БIБК диаметром 25мм	шт	I	I,6	-	-	2	-	-	-
3	I6-43 / I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм	м	28,00	I,36	-	-	38	-	-	-
4	I6-4I / I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром I5мм	м	5,00	I,2	-	-	6	-	-	-
5	I6-33 / I6-6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50мм	м	I3,00	I,92	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска труб диаметром менее 50мм за 2 раза	I00м2	0,07	60,50	-	-	5	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	77	-	-	-
		в том числе:									
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Всего:	руб	-	-	-	-	93	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

Альбом VII ч. 2 Т.П. - 503 - 9 - 12.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на устройство бытовой канализации производственной части в осях I0-I4 и Е-М

Основание: чертежи ВКI-2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,I4 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу - I автомобиль - руб.

I м2 общей площади здания - 0,20 руб.

I м3 здания - 0,03 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативной условно-чистой продукции
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч.заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I7-57 I7-4-I	Установка унитазов "Компакт"	компл	I	23,2	-	-	23	-	-	-
2	I7-23 I7-I-5	Установка умывальников со смесителем с нижней камарой смешивания прямоугольных со спинкой, размером 600х450хI50	компл	I	I9,0	-	-	I9	-	-	-
3	I7-36 I7-I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	компл	I	6,3I	-	-	6	-	-	-
4	I6-33 I6-6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50мм	м	2,00	I,92	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I6-34 I6-6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	м	30,00	3,I0	-	-	62	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	II4	-	-	-
		Накладные расходы -I3,3%	руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Плановые накопления -8%	руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Всего:	руб	-	-	-	-	I4I	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и СМОТ Н.И.Чикин
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5

к типовому проекту диагностической станции ГАИ
пропускной способностью 60 тыс. автомобилей в год

на устройство внутренних водостоков производственной
части в осях I0-I4 и Е-М

Основание: чертежи ВКI-2

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,42 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

стоимость на:

Расчетную единицу - I автомобиль 0,0I руб.

I м2 общей площади здания 0,59 руб.

I м3 здания 0,09 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативной условно-чистой продукции
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
						основной заработной платы	эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-34 I6-6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	м	75,00	3,I	-	-	233	-	-	-
2	I6-I88 I6-I7-I	Установка воронок водосточных, диаметром I00 мм	шт	6,00	2,28	-	-	I4	-	-	-
3	МГИ Ц.Iр.I7 п.I69	Стоимость водосточной воронки ВР-95	шт	6	I6,4	-	-	98	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	345	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы - I3,3 %	руб.	-	-	-	-	46	-	-	-
		Плановые накопления - 8 %	руб.	-	-	-	-	3I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	422	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст. инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год на устройство отопления производственной части в осях I0-I4 и Е-М

Основание: чертежи ОВI-9, ОВНI-4

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I,55 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу - I автомобиль 0,03 руб.

I м2 общей площади здания 2,I8 руб.

I м3 здания 0,33 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативной условно-чистой продукции
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
						основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром I5 мм	м	II2,00	0,86	-	-	96	-	-	-
2	I6-36 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	м	54,00	0,9I	-	-	49	-	-	-
3	I6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	м	48,00	I,03	-	-	49	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	I3-I2I I3-I5-6	Огрунтовка поверхностей грунтовкой: ГФ-02I	I00м2	0,44	7,7I	-	-	3	-	-	-
I7	I3-I30 I3-I6-3	Нанесение на огрунтованные поверхности лака БТ-577	I00м2	0,44	3,98	-	-	2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	-	II8	-	-	-
		Пуск и регулировка - 2% от НУЧП	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%	руб.	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Плановые накопления - 8 %	руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	-	I49	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-	-	II42	-	-	-
		Пуск и регулировка - 2% от НУЧП	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3 %	руб.	-	-	-	-	I54	-	-	-
		Плановые накопления - 8 %	руб.	-	-	-	-	I05	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-	-	I402	-	-	-
		Всего:	руб.	-	-	-	-	I55I	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чижик
Составила ст. инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант на – 20°									
		Исключается из сметы на вариант – 30°									
		следующие п.п. 6 на сумму	руб.	–	–	–	–	II0	–	–	–
		Добавляется к смете на вариант – 30°									
I	I8-I09 I8-5-I	Установка радиаторов МI40-АО	экм	I2,6	7,66	–	–	97	–	–	–
		Итого добавляется:	руб.	–	–	–	–	97	–	–	–
		Всего исключается:	руб.	–	–	–	–	I3	–	–	–
		Накладные расходы – I3,3 %	руб.	–	–	–	–	I	–	–	–
		Итого:	руб.	–	–	–	–	I4	–	–	–
		Плановые накопления – 8 %	руб.	–	–	–	–	I	–	–	–
		Итого:	руб.	–	–	–	–	I5	–	–	–
		Сметная стоимость на вариант – 20°									
		I55I-I5	руб.	–	–	–	–	I536	–	–	–

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст. инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант на - 40°									
		Исключить из сметы на вариант - 30°									
		следующие п.п. 6 на сумму	руб.	-	-	-	-	II0	-	-	-
		Добавляется к смете: на вариант - 30°									
	I8-I09 I8-5-I	Установка радиаторов МI40-АО	экм	I5,05	7,66	-	-	II5	-	-	-
		Итого добавляется:	руб.	-	-	-	-	II5	-	-	-
		Всего добавляется:	руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления - 8 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Сметная стоимость на вариант - 40°	руб.	-	-	-	-	I557	-	-	-
		I55I + 6									

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст. инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук. группы Т.Г. Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7

к типовому проекту диагностической станции ГАИ
пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на устройство теплоснабжения установок систем
производственной части в осях I0-I4 и Е-М

Основание: чертежи ОВI-9, ОВНI-4

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 5,62 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

стоимость на:

Расчетную единицу - I автомобиль - 0,09 руб.

I м2 общей площади здания - 7,89 руб.

I м3 здания - I,I8 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе: основной заработной платы	В том числе: эксплуатации машин (в т.ч. заработной платы)	Всего	В том числе: основной заработной платы	В том числе: эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром I5 мм	м	32,00	0,86	-	-	28	-	-	-
2	I6-36 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	м	0,30	0,9I	-	-	I	-	-	-
3	I6-39 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром 32 мм	м	244,00	I,I4	-	-	278	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I6-66 I6-8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 57 мм	м	I32,00	I,78	-	-	235	-	-	-
5	I6-67 I6-8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 76 мм	м	79,00	2,2I	-	-	I75	-	-	-
6	I6-68 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 89мм	м	II4,00	2,62	-	-	299	-	-	-
7	I6-69 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром I08 мм	м	I6,00	3,I2	-	-	50	-	-	-
8	I6-220 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до I00 мм	I00м	6,I7	4,22	-	-	26	-	-	-
9	I8-I92 I8-II-6	Установка воздухосборников из стальных труб диаметром корпуса 76 мм	шт	4,60	4,72	-	-	I9	-	-	-
I0	I8-2I5 I8-I4-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 50 мм	шт	8,00	34,90	-	-	279	-	-	-
II	I8-2I7 I8-I4-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 80 мм	шт	I,00	43,70	-	-	44	-	-	-
I2	I6-I34 I8-I2-I	Установка клапанов диаметром до 25 мм	шт	9,00	I,68	-	-	I5	-	-	-
I3	23-07 п.I-2783	Стоимость клапана регулирующего 25ч939НЖ диаметром 25 мм с исполнительным механизмом	шт	9,00	9I,I3	-	-	820	-	-	-
I4	II.Iч.Ш п.I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 диаметром I5 мм	шт	3I,00	I,47	-	-	46	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I5	п.I04	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 диаметром 20 мм	шт	3,00	I,69	-	-	5	-	-	-
I6	п.I05	Вентили проходные муфтовые I5 кч I8п2 диаметром 25 мм	шт	8,00	2,02	-	-	I6	-	-	-
I7	п.I07	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 диаметром 40 мм	шт	I,00	3,54	-	-	4	-	-	-
I8	п.I08	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 диаметром 50 мм	шт	I6,00	4,32	-	-	69	-	-	-
I9	I6-I35 I6-I2-I	Установка клапанов диаметром до 50 мм	шт	I,00	I,60	-	-	2	-	-	-
20	23-07 п.I-2784	Стоимость клапана 25ч939нж диаметром 40 мм	шт	I,00	I03,2I	-	-	I03	-	-	-
2I	I7-04 п.5-0065	Клапан регулирующий УРРД-80	шт	2,00	89,00	-	-	I78	-	-	-
22	I6-I36 I6-I2-2	Установка клапанов,диаметром до I00 мм	шт	2,00	2,98	-	-	6	-	-	-
23	МГИ II.Iр.I3 п.92	Вентиль I5кчI6пI диаметром 32 мм	шт	I6,00	6,83	-	-	I0	-	-	-
24	п.96	То же, диаметром 80 мм	шт	2,00	23,90	-	-	48	-	-	-
25	I3-I2I I3-I5-6	Огрунтовка поверхностей грунтовкой ГФ-02I	I00м2	I,20	7,7I	-	-	9	-	-	-
26	I3-I30 I3-I6-3	Нанесение на огрунтованные поверхности лака БТ-577	I00м2	I,20	3,98	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	26-I5 26-4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным	м3	4,06	22,70	-	-	92	-	-	-
28	Ц.Iч.I р.4 п.356	Шнур минераловатный	т	I,I0	I040,00	-	-	II44	-	-	-
29	26-I6 26-4-3	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными	м3	3,40	20,40	-	-	69	-	-	-
30	Ц.I ч.I р.4 п.79	Маты прошивные из плит минеральной ваты ВФ на синтетическом связующем	м3	3,50	48,50	-	-	I70	-	-	-
3I	26-73 26-I3-9	Обертывание поверхности изоляции лакостеклотканью	I00м2	2,5I	I2,60	-	-	32	-	-	-
32	Ц.Iч.I р.I3 п.I80	Лакостеклоткань	м2	263,50	0,73	-	-	I92	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	4568	-	-	-
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	-	I7I3	-	-	-
		Пуск и регулировка - 2 % от ЧУЧП	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5 %	руб.	-	-	-	-	285	-	-	-
		Плановые накопления - 8 %	руб.	-	-	-	-	I6I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	-	2I63	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-	-	2855	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Пуск и регулировка - 2 % от НУЧП	руб,	-	-	-	-	4	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3 %	руб.	-	-	-	-	357	-	-	-
		Плановые накопления - 8 %	руб.	-	-	-	-	240	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-	-	3456	-	-	-
		Всего:	руб.	-	-	-	-	56I9	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст. инженер Л.Г.Посткова
Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант на - 20° Исключается из сметы на вариант - 30° следующие п.п. 3-6,I0,II,I6-I8,23,24, 27-32 на сумму	руб.	-	-	-	-	3255	-	-	-
		добавляется к смете на вариант - 30°									
I	II.Iч.III п.I05	Вентиль запорный муфтовый I5кч I8п2 диам. 25мм	шт	9	2,02	-	-	I8	-	-	-
2	п.I07	То же, диам. 40 мм	шт	I6	3,54	-	-	57	-	-	-
3	п.I29	Вентиль запорный фланцевый диам. 25 мм I5кч I9п1	шт	I6	2,55	-	-	4I	-	-	-
4	МГИ II.I. ч.I3 п.I30	То же, диам. 65 мм	шт	2	5,35	-	-	II	-	-	-
5	I8-2I4 I8-I4-2	Установка фильтра жидкостного на трубопроводе диам 40 мм	шт	8	29,4	-	-	235	-	-	-
6	I8-2I6 I8-I4-3	То же, диам. 76 мм	шт	I	39,9	-	-	40	-	-	-
7	I6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. 25 мм	м	2I8,0	I,03	-	-	225	-	-	-
8	I6-39 I6-7-I	То же, диам. 40 мм	м	I32,0	I,29	-	-	I70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I6-66 I6-8-I	То же, из стальных электросварных труб диам. 57 мм	м	8,0	I,78	-	-	I4	-	-	-
I0	I6-67	То же, диам. 76 мм	м	I89,0	2,2I	-	-	-	-	-	-
II	26-I5 Ц.Iч.I р.4 п.356 26-4-2	Изоляция труб пухшнуром толщиной 40 мм	м3	4,02	22,7	-	-	9I	-	-	-
			тн	I,09	I040,0	-	-	II34	-	-	-
I2	Ц.I ч.I р.4 п.79 26-4-3	То же, минеральной ватой на синтетическом связующем толщиной 40мм 20,4 + 48,5	м3	3,2	68;9	-	-	220	-	-	-
I3	26-73 Ц.Iч.I р.I3 п.I80 26-I3-9	Покрытие по изоляции лакостеклотканью 0,I26+0,73xI,05	м2	245,2	0,893	-	-	2I9	-	-	-
		Итого добавляется:	руб.	-	-	-	-	2893	-	-	-
		Всего исключается:	руб.	-	-	-	-	362	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3 %	руб.	-	-	-	-	48	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	4I0	-	-	-
		Плановые накопления - 8 %	руб.	-	-	-	-	32	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	442	-	-	-
		Сметная стоимость на вариант - 20	руб.	-	-	-	-	5I77	-	-	-

5619-442

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст. инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант на - 40°									
		Исключить из сметы на вариант - 30° следующие п.п. 3, 5-7, 23, 27-32 на сумму	руб.	-	-	-	-	26I0	-	-	-
		Добавить к смете на вариант - 30°									
I	МГИ Г.I р.I3 п.93	Вентиль запорный фланцевый I5кчI6пI диам. 40 мм	шт	I6	8,54	-	-	I37	-	-	-
2	I6-39 I6-7-1	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. 40 мм	м	244,0	I,29	-	-	3I5	-	-	-
3	I6-67 I6-8-2	То же, из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	30,0	2,2I	-	-	66	-	-	-
4	I6-68 I6-8-3	То же, диам. 89мм	м	80,0	2,62	-	-	2I0	-	-	-
5	I6-69 I6-8-3	То же, диам I08 мм	м	84,0	3,I2	-	-	262	-	-	-
6	I6-70 I6-8-4	То же, диам. I33 мм	м	I6,0	4,I5	-	-	66	-	-	-
7	26-I5 Ц.I ч.I р.I п.356 26-4-2	Изоляция труб пухшнуром толщ. 40мм	м3	4,56	22,7	-	-	I04	-	-	-
			тн	I,23	I040,0	-	-	I279	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	26-I6 Ц.Iч.I р.4 п.79 26-4-3	То же, минеральной ватой на синтетическом связующем толщ.40 мм 20,4 + 48,5	м3	3,55	68,9	-	-	245	-	-	-
9	26-73 Ц.I ч.I р.I3 п.I80 26-I3-9	Покрытие по изоляции лакостеклотканью 0,I26 + 0,73 х I,05	м2	278,4	0,893	-	-	249	-	-	-
		Итого добавляется:	руб.	-	-	-	-	2933	-	-	-
		Всего добавляется:	руб.	-	-	-	-	323	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3 %	руб.	-	-	-	-	44	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	367	-	-	-
		Плановые накопления - 8 %	руб.	-	-	-	-	30	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	397	-	-	-
		Сметная стоимость на вариант - 40° 56I9 + 397	руб.	-	-	-	-	60I6	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст. инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8

к типовому проекту диагностической станции ГАИ
пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на устройство узла управления производственной части
в осях I0-I4 и Е-М

Основание: чертежи ОВI-9, ОВНI-4

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,37 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:	
Расчетную единицу - I автомобиль	0,0I руб.
I м2 общей площади здания	0,52 руб.
I м3 здания	0,08 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе: основной заработной платы	В том числе: эксплуатации машин, в т.ч. заработной платы	Всего	В том числе: основной заработной платы	В том числе: эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Ц.I ч III п.I04	Вентили проходные муфтовые I5кчI6п2 диаметром 20 мм	шт	2	I,69	-	-	3	-	-	-
2	МГИ Ц.I р.I3 п.92	Вентиль муфтовый I5кчI6пI диам. 32 мм	шт	2	6,83	-	-	I4	-	-	-
3	I6-II8 / I6-I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 80 мм	шт	4	24,7	-	-	99	-	-	-
4	I6-II9 / I6-I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром I00 мм	шт	2	29,3	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	23-07 пI-0032	Кран трехходовой I4мI для манометра	шт	I2	I,I	-	-	I3	-	-	-
6	I8-I89 I8-I7-2	Установка коллектора из стальных труб диаметром I59 мм длиной 1,5 м	шт	2	67,00	-	-	I34	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	302	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-	-	302	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3 %	руб.	-	-	-	-	4I	-	-	-
		Плановые накопления - 8 %	руб.	-	-	-	-	27	-	-	-
		Всего:	руб.	-	-	-	-	370	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст. инженер Л.Г.Поотнова

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант на - 40°									
		Исключить из сметы на вариант - 30°									
		следующие п.п. 3 на сумму	руб.	-	-	-	-	99	-	-	-
		Добавляется к смете на - 30°									
I	I6-II8 I6-I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диам. 80мм	шт	2	24,8	-	-	50	-	-	-
2	I6-I20 I6-I2-3	То же, диам. I25 мм	шт	2	37,I	-	-	74	-	-	-
		Итого добавляется:	руб.	-	-	-	-	I24	-	-	-
		Всего добавляется:	руб.	-	-	-	-	25	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3 %	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	28	-	-	-
		Плановые накопления - 8 %	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого·	руб.	-	-	-	-	30	-	-	-
		Сметная стоимость на вариант - 40°	руб.	-	-	-	-	400	-	-	-
		370 + 30									

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст. инженер Л.Г.Поотнова
Проверила рук. группы Т.Г. Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на устройство вентиляции производственной части в осях I0-I4 и Е-М

Основание: чертежи ОВ1-9 ,ОВИ1-4

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	– 22,42 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	– тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу – I автомобиль	– 0,37 руб.
I м2 общей площади здания	– 3I,49 руб.
I м3 здания	– 4,72 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативной условно-чистой продукции
					Всего	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатации машин, в т.ч. заработной платы	Всего	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-783 20-30-4	Установка камер приточных производительностью 70 тыс.м3/ч	шт	I	I2I,0	–	–	I2I	–	–	–
2	Доп.22 п.I п.29-I0-02 к=I,087	Стоимость приточной камеры 2ПК-63	шт	I	6956,8	–	–	6957	–	–	–
3	20-706 20-20-2	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-ЦI4-70 Н 4А с эл.двигателем 4А7IА6	шт	I	90,6	–	–	9I	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	20-708 20-20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 6,3А с электродвигателем 4АI32М4	шт	I6	233,0	-	-	3723	-	-	-
5	20-749 20-23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т, до 0,I	шт	4	7,06	-	-	28	-	-	-
6	МГИ Шр.I9ь.66	Стоимость вентилятора крышного осевого 6,3 с электродвигателем 4А80А4	шт	4	I33,00	-	-	532	-	-	-
7	20-760 20-25-I	Установка калориферов массой ,т, до 0,I25	шт	64	6,09	-	-	390	-	-	-
8	Ц¹Iч.Шг.759	Калориферы стальные пластинчатые КВСВА-II	шт	64	52,90	-	-	3386	-	-	-
9	п.97	Вентили проходные муфтовые I5кчI8пI ,диаметром I5мм	шт	4	I,20	-	-	5	-	-	-
I0	20-656 20-I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером I250 х 500 мм	шт	3	I6,20	-	-	49	-	-	-
II	20-525 20-I2-I	Установка дефлекторов диаметром патрубка 200мм	шт	I	8,3I	-	-	8	-	-	-
I2	20-530 20-I2-3	Установка дефлекторов диаметром патрубка 7I0мм	шт	I	36,20	-	-	36	-	-	-
I3	20-535 20-I3-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытие УП-I диаметром 200мм	шт	4	II,90	-	-	48	-	-	-
I4	20-536 20-I3-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытие УП-2 диаметром 250мм	шт	I	I2,50	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	20-537 20-I3-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия УП-3 диаметром 315мм	шт	I	I3,20	-	-	I3	-	-	-
I6	20-382 20-6-4	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные, из листовой стали, I3ГБ	шт	4	4I,90	-	-	I68	-	-	-
I7	20-399 20-6-8	Короба раздаточные к воздушно-тепловым завесам	I00кг	34,76	4,83	-	-	I68	-	-	-
I8	Ц§Iч.III п.949	Стоимость раздаточных коробов	м2	552,00	3,0I	-	-	I662	-	-	-
I9	20-406 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-5	шт	8	5,26	-	-	42	-	-	-
20	20-408 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих р 200	шт	2	I,68	-	-	3	-	-	-
2I	20-408 20-7-I	То же, Р-400	шт	I	6,52	-	-	7	-	-	-
22	Ц§Iч.III п.I487	Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,2 м2	м2	0,50	3,75	-	-	2	-	-	-
23	I6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром I5мм	м	20,00	0,86	-	-	I7	-	-	-
24	I6-72 I6-8-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 2I9мм	м	I0,00	8,75	-	-	88	-	-	-
25	I6-73 I6-8-6	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 273мм	м	7,00	9,26	-	-	65	-	-	-
26	20-I 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, диаметром до I60мм	м2	7,00	7,3I	-	-	5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	20-2 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м2	I7,00	5,35	-	-	9I	-	-	-
28	20-4 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6мм, диаметром от 225 до 3I5 мм	м2	36,00	5,2I	-	-	I88	-	-	-
29	20-5 20-I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром от 355 до 450мм	м2	23,00	4,69	-	-	I08	-	-	-
30	20-7 20-I-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм,диаметром до 630мм	м2	22,00	4,87	-	-	I07	-	-	-
3I	20-8 20-I-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм,диаметром 7I0мм	м2	29,00	4,67	-	-	I35	-	-	-
32	20-3I 20-I-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной Iмм диаметром до 900мм	м2	9I,00	5,6I	-	-	5II	-	-	-
33	20-33 20-I-5	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной Iмм ,диаметром до I400мм	м2	8,00	5,56	-	-	44	-	-	-
34	20-474 20-9-I	Установка заслонок воздушных унифицированных с ручным приводом диаметром до 3I5 мм	шт	2	0,96	-	-	2	-	-	-
35	20-475 20-9-2	Установка заслонок воздушных унифицированных с ручным приводом диаметром до 630мм	шт	4	I,7I	-	-	7	-	-	-
36	ЦПIч.Шп.738	Стоимость заслонок унифицированных воздушных Р250Р	шт	2	7,95	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37	п.796	То же, Р630Р	шт	4	I4,60	-	-	58	-	-	-
38	I5-6I3 I5-I64-7	Масляная окраска труб диаметром более 50мм за 2 раза	I00м2	2,30	43,50	-	-	I00	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-					
		в том числе:									
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	-	I00	-	-	-
		Пуск и регулировка -5% от НУЧШ	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%	руб	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Плановые накопления -8%	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Всего ,стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	-	I29	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	-	I8945	-	-	-
		Пуск и регулировка -5% от НУЧШ	руб	-	-	-	-	38			
		Накладные расходы	руб	-	-	-	-	I655	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	-	I649	-	-	-
		Всего ,стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	-	22287	-	-	-
		Всего:	руб	-	-	-	-	22416	-	-	-

Главный инженер проекта Л.В.Трушин Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант на - 20°									
		Исключается из сметы на вариант - 30°									
		следующие п.п.7,8 на сумму	руб	- -	-	-	-	3776	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант - 30°									
I	20-760 ЦпI ч.III п.748	Установка калориферов КВБ8А-II	шт	32	68,69	-	-	2I98	-	-	-
	20-25-I	Итого добавляется:	руб	-	-	-	-	2I98	-	-	-
		Всего исключается:	руб	-	-	-	-	I578	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	2I0	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	I788	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	I43	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	I93I	-	-	-
		Сметная стоимость на вариант - 20°	руб	-	-	-	-	20485	-	-	-
		224I6-I93I									

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Посткова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		Вариант на - 40° Исключается из сметы на вариант - 30° следующие п.п.7,8 на сумму	руб	-	-	-	-	3776	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант - 30°									
7	20-760 ЦПIч.II п.748 20-25-I	Установка калориферов КВБ8А-II 6,09 + 62,6	шт	64	68,69	4396	-	4396	-	-	-
		Итого добавляется :	руб	-	-	4396	-	4396	-	-	-
		Всего добавляется:	руб	-	-	62I	-	620	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	83	-	83	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	704	-	703	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	56	-	56	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	760	-	759	-	-	-
		Сметная стоимость на вариант - 40° 22416 + 759	руб	-	-	23I76	-	23I75	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I0

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на приобретение и монтаж технологического оборудования производственной части в осях I0-I4 и Е-М

Основание: ТХI-2 АР2С0

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	61,I2 тыс.руб.
В том числе :	
а) оборудования	58,69 тыс.руб.
б) монтажных работ	2,43 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	– тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу I автомобиль	I,02 руб.
I м2 общей площади здания	3,4I руб.
I м3 объема здания	0,5I руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса,т брутто/нетто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					единицы	общая	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин, в т.ч. заработной платы	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин, в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Доп.I52 24-04-0I п.I-348 I972	Стенд для проверки тормозов автомобилей СПТ8-М480	шт	2,00	4,I72	8,344	7000,00	–	–	–	I4000	–	–	–
2	I28-285-02	Монтаж стенда	шт	2,00	–	–	–	329	257	–	–	658	5I4	–
3	24-04-0I п.20	Подъемник П128	шт	2,00	0,600	I,200	570,00	–	–	–	II40	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	Ц22-62-I4	Монтаж подъемника	т	0,60	–	–	–	74,I	56,5	–	–	44	34	–
5	24-04-0I п.2I	Подъемник ПТ33	шт	2,00	0,9I0	I,820	I585,00	–	–	–	3I70	–	–	–
6	Ц22-62-I3	Монтаж подъемника	т	0,9I	–	–	–	II0	9I,8	–	–	I00	84	–
7	24-04-0I п.I06	Стенд тормозной К208м	шт	4,00	0,800	3,200	3I55,00	–	–	–	I2620	–	–	–
8	Ц23-285-0I	Монтаж стенда	шт	4,00	–	–	–	II0	95	–	–	440	380	–
9	24-04-0I п.74	Компрессор гаражный II36-В2	шт	4,00	0,075	0,300	I39,00	–	–	–	556	–	–	–
I0	Ц7-35-I	Монтаж компрессора	шт	4,00	–	–	–	32,2	2I,5	–	–	I29	86	–
II	24-04-0I п.92	Прибор К69М	шт	4,00	0,007	0,028	30,00	–	–	–	I20	–	–	–
I2	Доп.77 24-04-0I I98Iг. п.972	Анализатор топливной аппаратуры дизельных двигателей К26IМ	шт	I,00	0,007	0,007	II00,00	–	–	–	II00	–	–	–
I3	Доп.4 24-04-0I п.707	Пробник аккумуляторный 3I07	шт	4,00	0,00I	0,004	I2,90	–	–	–	52	–	–	–
I4	Доп.4 24-04-0I п.708	Пробник аккумуляторный 3I08	шт	2,00	0,00I	0,002	I0,20	–	–	–	20	–	–	–
I5	Доп.34 24-04-0I I98Iг. п.832	Прибор для проверки пневматического привода тормозов автомобилей и автопоездов К235	шт	2,00	0,039	0,078	420,00	–	–	–	840	–	–	–
I6	24-04-0I п.I32	Прибор 32I4	шт	4,00	0,009	0,036	I04,00	–	–	–	4I6	–	–	–
I7	24-04-0I п.95 прим.	Анализатор двигателя К488	шт	2,00	0,I80	0,360	4I60,24	–	–	–	8320	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	24-04-0I п.I33 прим.	Прибор для проверки и регулировки фар автомобилей К3I0	шт	4,00	0,040	0,I60	484,00	–	–	–	I936	–	–	–
I9	24-04-0I п.I02	Устройство КI87	шт	4,00	0,00I	0,004	20,00	–	–	–	80	–	–	–
20	24-04-0I п.I00	Прибор К405	шт	2,00	0,035	0,070	205,00	–	–	–	4I0	–	–	–
2I	I7-I4 ч.I п.I-050	Газоанализатор ГАИ-I	шт	4,00	0,006	0,024	I225,00	–	–	–	4900	–	–	–
22	I7-I4 ч.I п.I-050 к=I,35 прим.	Дымомер СИДА-I03	шт	4,00	0,006	0,024	I653,75	–	–	–	66I5	–	–	–
23	24-06 п.I5-0I9 прим.	Сушитель для рук ЭРА I,0 / I,0	шт	I,00	0,003	0,003	37,00	–	–	–	37	–	–	–
		Итого:	руб	–	–	I5,664	–	–	–	–	56332	I37I	I098	–
		Тара и упаковка 2%	руб	–	–	–	–	–	–	–	II25	–	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	57457	–	–	–
		Транспортные расходы (по калькуляции)	руб	9,27 x I5,664 x I,I				–	–	–	I44	–	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	5760I	–	–	–
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб	–	–	–	–	–	–	–	690	–	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	5829I	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация 0,7% (от оборудования без начислений)	руб	–	–	–	–	–	–	–	394	–	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	58385	I37I	I098	–
		Накладные расходы на зарплату 80%	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	878	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	2249	–	–
		Плановые накопления на монтажные работы 8%	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	I8I	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	58685	2430	–	–
		Всего по смете:	руб	–	–	–	–	–	–	–	6III5	–	–	–

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет И.И.Чикин

Составила инженер Н.В.Москалева

Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-II

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на изготовление и монтаж нестандартизированного технологического оборудования производственной части в осях I0-I4 и Е-М

Основание: ТХI-2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	4,68	тыс.руб.
В том числе:		
а/ оборудования	4,46	тыс.руб.
б/ монтажных работ	0,22	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.

Показатель по смете

Стоимость на:

расчетную единицу I автомобиль	-	0,08 руб.
I м2 общей площади здания	-	0,3I руб.
I м3 объема здания	-	0,05 руб.

№№ гп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто: единицы	Масса, т брутто: общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудования	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: Всего	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: В том числе: основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: В том числе: эксплуатации машин: в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб.: Оборудования	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: Всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: В том числе: основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: В том числе: эксплуатации машин: в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Гоп.7 29-I0-0I к=I,5 прим.	Привод ворот внутренний Серия I.435.2-23 вып.4	шт	8,00	0,260	2,080	480,00	-	-	-	3840	-	-	-
2	Ц.25-555-0I	Монтаж привода ворот	т	2,08	-	-	-	57,5	43,5	-	-	I20	90	-
3	Сб.2 24-20-37 п.0I-0I5 к=0,9 прим.	Отсос напольный 9254	шт	2,00	0,036	0,072	II9,70	-	-	-	239	-	-	-
4.	Ц.6-264-2	Монтаж отсоса	т	0,07	-	-	-	94,8	26,7	-	-	7	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	Сб.2 24-20-37 п.0I-0I5 к=0,7 прим.	Отсос напольный Р258	шт	3,00	0,027	0,054	93,I0	-	-	-	I86	-	-	-
6	Ц.6-264-2	Монтаж отсоса	т	0,05	-	-	-	94,8	26,7	-	-	5	I	-
		Итого:	руб.	-	-	2,206	-	-	-	-	4265	I32	93	-
		Тара и упаковка - 2 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	435I	-	-	-
		Транспортные расходы (по калькуляции)	руб.	9,27 x 2,206 x I,I			-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4372	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4462	I32	93	-
		Накладные расходы на зарплату - 80 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	206	-	-
		Плановые накопления на монтажные работы 8 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4462	222		
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4684	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела НОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер И.В. Москалева

Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I2

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на устройство освещения производственной части в осях I0-I4 и Е-М

Основание: чертежи 30-2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость : - 4,72 тыс.руб.

в том числе:

а) оборудования - 0,27 тыс.руб.

б) монтажных работ - 4,45 тыс.руб.

Нормативная условно- чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу - I автомобиль - 0,08 руб.

I м2 общей площади здания - 6,25 руб.

I м3объема здания - 0,94 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т. брутто	Масса, т. нетто	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Оборудования	Общая стоимость, руб. Монтажных работ Всего	Общая стоимость, руб. Монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. Монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ОТДЕЛ I. Оборудование и его монтаж												
I	I5-04 п.IOII	Выключатель автоматический число полюсов - 3, номинальный ток А 63	шт	I	-	-	3,95	-	-	-	4	-	-	-
2	I8-525-2	Автомат одно-двух-трехполюсный, устанавливаемый на стене до 63А	шт	I	-	-	-	2,88	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	ЦЗ-572-4	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения, устанавливаемый на стене высота и ширина до 1000 х 800 мм	шт	2	-	-	-	4,72	-	-	-	9	-	-
		РАЗДЕЛ I. Пункт распределительный ПРП-3056-2193 разм.600,700,319 мм.												
4	I5-I7 п.II02	Металлоконструкции для установки комбинированной аппаратуры 500 х360 х 600мм	шт	I	-	-	I7,6	-	-	-	I8	-	-	- -
5	I5-04 п.I253 п.I263	Вводный выключатель А3720ф	шт	I	-	-	44,55	-	-	-	45	-	-	-
6	I5-I7 п.I353	Установка и монтаж выключателя автоматического св.I60 до 250А	шт	I	-	-	6,I6	-	-	-	6	-	-	-
7	ЦЗ-574-25	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах, автомат установочный трехполюсный на ток до 250 А	шт	I	-	-	-	2,I0	-	-	2	-	-	-
8	I5-04 п.I059 п.I072	Фидерный выключатель АЕ2044		6	-	-	6,I	-	-	-	37	-	-	-
9	I5-I7 п.I35I	Установка и монтаж выключателя автомат кого до 63А		6	-	-	I,I3	-	-	-	7	-	-	-
I0	ЦЗ-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А	шт	6	-	-	-	0,23	-	-	-	I	-	-
II	I5-04 п.I060 п.I073	То же, АЕ2046	шт	2	-	-	I5,89	-	-	-	32	-	-	-
I2	I5-I7 п.I35I	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А	шт	2	-	-	2,92	-	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	Ц3-574-23	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный трехполюсный на ток до 63А	шт	2	-	-	-	I,I4	-	-	-	2	-	-
		Итого по разделу I:	руб	-	-	-	-	-	-	-	I5I	5	-	-
		РАЗДЕЛ 2. Пункт распределительный ПРП-3053-2IУ3 разм.500,700,I66мм												
I4	I5-I7 п.II62	Металлоконструкции для установки комбинированной аппаратуры 800 х360 х 600 мм ОСТ I6 - 0.684.II6- 74	шт	I	-	-	I7,6	-	-	-	I8	-	-	-
I5	I5-04 п.I060 п.I073	То же, АЕ2046	шт	4	-	-	I5,04	-	-	-	64	-	-	-
I6	I5-I7 п.I35I	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А	шт	4	-	-	2,92	-	-	-	I2	-	-	-
I7	Ц3-574-23	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный трехполюсный на ток до 63А	шт	4	-	-	-	I,I4	-	-	-	5	-	-
		Итого по разделу 2:	руб	-	-	-	-	-	-	-	94	5	-	- -
		Итого по отделу I:	руб	-	-	-	-	-	-	-	249	22	-	-
		Запасные части - 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Тара и упаковка - 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Транспортные расходы -3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы - 80%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-
		Плановые накопления-8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	266	33	-	-
		ОТДЕЛ 2. Монтажные работы												
I8	ЦВ-604-I	Бра с одной лампой	I00шт	0,03	-	-	-	92,4	-	-	-	3	-	-
I9	ЦВ-593-I	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с нормальными условиями среды	I00шт	0,05	-	-	-	93,0	-	-	-	5	-	-
20	ЦВ-594-I	Светильники для ламп накаливания ,устанавливаемые на кронштейнах внутреннего или наружного освещения	I00шт	0,08	-	-	-	278,0	-	-	-	22	-	-
2I	ЦВ-599-I	Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на штырях с количеством ламп до 2	I00шт	0,75	-	-	-	I27,0	-	-	-	95	-	-
22	ЦВ-592-I	Патрон стенной или потолочный	I00шт	0,0I	-	-	-	I5,40	-	-	-	I	-	-
23	ЦВ-59I-I	Выключатель для открытой проводки	I00шт	0,27	-	-	-	23,80	-	-	-	6	-	-
24	ЦВ-59I-6	Розетка штепсельная для открытой проводки	I00шт	0,08	-	-	-	25,I0	-	-	-	2	-	-
25	ЦВ-4I6-I	Кабели по установленным конструкциям или лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением до I0 мм2	I00м	5,68	-	-	-	37,5	-	-	-	2I3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	I8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм	I00м	I,50	-	-	-	34,80	-	-	-	52	-	-
27	I8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава,первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	I00м	I,50	-	-	-	4,88	-	-	-	7	-	-
28	I8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5мм2	I00м	I,50	-	-	-	I,2	-	-	-	2	-	-
29	I8-6I0-2	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе масса с кожухом до I2 кг	I00шт	0,03	-	-	-	I79,0	-	-	-	5	-	-
30	I8-I47-I3	Конструкции металлические кабельные, массой до 2 кг	I00шт	0,62	-	-	-	43,9	-	-	-	27	-	-
3I	I8-534-I	Коробка на стене для кабеля	шт	I50	-	-	-	2,72	-	-	-	408	-	-
52	I8-9I-4	Конструкции металлические	т	0,99	-	-	-	377,0	-	-	-	373	-	-
		Итого по отделу 2:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	- I22I	-	-
		Накладные расходы - 87%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	307	-	-
		Плановые накопления -8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I2I	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I649	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ОТДЕЛ 3. Материалы, не учтенные ценником												
33	I5-07 п.30I3	Светильник НБ006хI00х/ /Р20-0IУХЛ4	шт	3	-	-	-	I,84	-	-	-	6	-	-
34	I5-07 п.I023	Светильник подвесной НСП09-200/Р50-03-02	шт	5	-	-	-	3,08	-	-	-	I5	-	-
35	-"- п.4004	Светильник СП0-200-I,2,3УI	шт	8	-	-	-	2,06	-	-	-	I6	-	-
36	-"- п.7020	Патрон резьбовой Е27ФП-0I	I000шт	0,00I	-	-	-	28I,32	-	-	-	I	-	-
37	-"- п.II54	Светильник подвесной ШВЛП-4-2х40-02УХЛ4	шт	23	-	-	-	36,03	-	-	-	829	-	-
38	-"- п.II40	Светильник подвесной ЛСП02-2х80/Д20-07УХЛ4 ЛСП02-2х80/Д20-I0УХЛ4	шт	52	-	-	-	23,48	-	-	-	I22I	-	-
39	I5-I5 п.702I	Лампы биспиральные с аргоновым наполнением Б 220-230-40	I0шт	0,I0	-	-	-	0,95	-	-	-	I	-	-
40	-"- п.7038	Лампы биспиральные с аргоновым наполнением Б 220-230-I00	I0шт	0,40	-	-	-	I,05	-	-	-	I	-	-
4I	-"- п.70I6	Лампы с аргоновым наполнением в баллонах из прозрачного стекла 220-230-200	I0шт	I,20	-	-	-	I,40	-	-	-	2	-	-
42	-"- п.I062	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления ЛБ 80	I0шт	I0,40	-	-	-	8,35	-	-	-	87	-	-
43	-"- п.I040	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления 40	I0шт	4,60	-	-	-	7,I8	-	-	-	33	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
44	I5-07 п.6002	Стартеры для люминесцентных ламп 80С- 220	I0шт	I5	-	-	- -	I,39	-	-	-	2I	-	-
45	Ц№Iч.5р.I п.I075	Кабели силовне на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2 2х2,5	I00Ом	0,30	-	-	-	I66,0	-	-	-	50	-	-
46	-"- п.I09I	Кабели силовне на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АВВГ с числом жил и сечением мм2 3х2,5	I00Ом	0,08	-	-	-	I9I,0	-	-	-	I5	-	-
47	МГИ Ц№I р.23 п.1478	То же, АВБГ-4,2,5 мм2	I00Ом	0,20	-	-	-	274,I8	-	-	-	55	-	-
48	Ц№Iч.5р.2 п.228	Провода силовне для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой,марки АПВ, сечением мм2 2х5	I00Ом	0,30	-	-	-	28,4	-	-	-	9	-	-
49	I5-04 п.6I62	Выключатель неутепленного типа для открытой проводки	шт	27	-	-	-	I,04	-	-	-	28	-	-
50	-"- п.I7085	То же, розетка	шт	8	-	-	-	0,35	-	-	-	3	-	-
5I	I5-I7 п.2346	Ящик с понижающим трансформатором 282х205хI30мм ЯТП-0,25ТУ 36.63I-76	шт	3	-	-	-	I4,65	-	-	-	44	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
52	24-05 п.I726	Профили К225У2ТУ36-I434-76, изм. НР2-80	шт	62	-	-	-	I,49	-	-	-	92	-	-
53	-"- п.I37I	Коробки ответвительные УI92МХЛ2ТУ36-I882-75, изм. НР 2-78	I000шт	0,I5	-	-	-	74,I6	-	-	-	II	-	-
54	05-03 п.80086	Трубы Д = 20 мм из поливинилхлорида	I000пм	0,I5	-	-	-	I67,I0	-	-	-	25	-	-
		Итого по отделу 3:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2565	-	-
		Плановые накопления -8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	204	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2769	-	-
		Всего по смете:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	47I7	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер Л.В.Сухинина

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I3

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс. автомобилей в год

на приобретение и монтаж силового электрооборудования производственной части в осях I0-I4 и Е-М

Основание: комп. чертежей ЭМ-2, Л.I-I6

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - I5,4I тыс.руб.

в том числе:

а) оборудования - II,68 тыс.руб.

б) монтажных работ - 3,73 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу - I автомобиль - 0,26 руб.

I м2 общей площади здания - 5,24 руб.

I м3 объема здания - 0,79 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т. брутто / нетто: единицы	Масса, т. брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудования	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: Всего	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин, в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб.: Оборудования	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: Всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин, в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ОТДЕЛ I. Оборудование и его монтаж												
I	I5-04 п.I0I0	Выключатель автоматический число полюсов - 2, номинальный ток А63	шт	2,00	-	-	3,0	-	-	-	6	-	-	-
2	I8-525-2	Автомат одно-двухтрехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А	шт	2,00	-	-	-	2,88	-	-	-	6	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-04 доп.I2 п.04-549	Пускатель магнитный ПМЛ I23002	шт	4	–	–	I2,2	–	–	–	49	–	–	–
4	ЦВ-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на стене	шт	4	–	–	–	3,4	–	–	–	I4	–	–
5	I5-04 п.I8094	Пост управления кнопочный ПКЕ222-3У2-ПКЕ222-3У3	шт	I2	–	–	2,8	–	–	–	34	–	–	–
6	–"– п.I8093	То же, ПКЕ222-2У2	шт	4	–	–	I,95	–	–	–	8	–	–	–
7	ЦВ-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный, устанавливаемый на стене с количеством элементов до 3	шт	I6	–	–	–	I,99	–	–	–	I7	–	–
		КОМПЛЕКТНАЯ ОДНОТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТП-250-6/I0/0,4 КВ												
8	I5-05 п.I000I	Подстанция трансформаторная комплектная типа КТП-I60-400/6-I0 У3, шкаф вводной высокого напряжения ШВВ-3	шт	I	–	–	670,0	–	–	–	670	–	–	–
9	ЦВ-90-I	Шкаф ввода высокого напряжения КТП	шт	I	–	–	–	6,I8	–	–	–	4	–	–
I0	I5-05 п.I000I	Шкаф вводной ШВН-I	шт	I	–	–	2345,0	–	–	–	2345	–	–	–
II	ЦВ-90-2	Шкаф низковольтный РУ КТП	шт	I	–	–	–	II,8	–	–	–	7	–	–
I2	I5-05 п.I000I	Шкаф линейный ШЛН-I	шт	2	–	–	I450,0	–	–	–	2900	–	–	–
I3	ЦВ-90-2	Шкаф линейный ШЛН-I	шт	2	–	–	–	II,80	–	–	–	I4	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	I5-05 п.I009	Трансформатор трехфазный двухобмоточный ТМФ-250/I0 УI	шт	I	-	-	I020,0	-	-	-	I020	-	-	-
I5	ЦЗ-62-2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса, т.до 3	шт	I	-	-	-	42,0	-	-	-	42	-	-
I6	I5-08 п.6032	Конденсаторные установки УКЛН-0,38-I08-36 УЗ	шт	I	-	-	I360,0	-	-	-	I360	-	-	-
I7	ЦЗ-89-I	Шкьф комплектных распределительных устройств с выключателем	шт	I	-	-	-	24,90	-	-	-	25	-	-
I8	СКЦЗ-84 п.2-600	Ящик управления ЯУ5II0-03Б2Е	шт	I	-	-	6I,0	-	-	-	6I	-	-	-
I9	То же, п.2-602	То же, ЯУ5II0-I3Б2Г	шт	I	-	-	84,0	-	-	-	84	-	-	-
20	То же, п.2-612	То же, ЯУ5II2-03Б2Е	шт	I	-	-	67,0	-	-	-	67	-	-	-
2I	То же, п.2-617	То же, ЯУ5II3-03А2А	шт	1	-	-	69,0	-	-	-	69	-	-	-
22	То же, п.2-658	То же, ЯУ5II7-03Б2Е	шт	8	-	-	II2,0	-	-	-	896	-	-	-
23	То же п.2-723	То же, ЯУ5'I8-03Г2К	шт	8	-	-	85,0	-	-	-	680	-	-	-
24	То же, п.2-600	То же, ЯУ5II0-03Б2Е подготовка к включению	к-т	I	-	-	9,54	-	-	-	I0	-	-	-
25	То же, п.2-602	То же, ЯУ5II0-I3Б2Г	шт	I	-	-	9,5	-	-	-	I0	-	-	-
26	То же, п.2-612	То же, ЯУ5II2-03Б2Е	шт	I	-	-	II,8	-	-	-	I2	-	-	-
27	То же, п.2-617	То же, ЯУ5II3-03А2А	шт	I	-	-	I3,4	-	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28	То же, п.2-658	То же, ЯУ5II7-03Б2А	шт	8	-	-	22,0	-	-	-	I76	-	-	-
29	То же, п.2-723	То же, ЯУ54I8-03Г2К	шт	8	-	-	I0,6	-	-	-	85	-	-	-
30	ЦЗ-572-4	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения ,устанавливаемый на отене высота и ширине до I000 х 800 мм	шт	24	-	-	-	4,72	-	-	-	II3	-	-
3I	СКЦЭ-84 п.2-545	Шкаф распределительный ШРII-737OI-22У3	шт	I	-	-	87,0	-	-	-	87	-	-	-
32	То же, п.2-557	То же, ШРII-735I2- - 22У3	шт	I	-	-	I27,0	-	-	-	I27	-	-	-
33	То же, п.2-559	То же, ШРII-735I4- - 22У3	шт	I	-	-	I58,0	-	-	-	I58	-	-	-
34	СКЦЭ-84 п.2-545	Подготовка к включению аппаратуры ,устанавливаемой в шкафу ШРII-737OI-22У3	к-т	I	-	-	22,2	-	-	-	22	-	-	-
35	То же, п.2-557	То же, ШР-II-735I2-22У3	к-т	I	-	-	33,9	-	-	-	34	-	-	-
36	То же, п.2-559	То же, ШР-II-735I4-22У3	к-т	I	-	-	33,9	-	-	-	34	-	-	-
37	ЦЗ-529-I3	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	аппарат	I	-	-	-	I,35	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		РАЗДЕЛ I. ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУI5.I9.I3I.40У3 разм.90, 205.8I мм												
38	I5-04 п.I8I22	Пост управлени кнопочный ПКУI5-I9I3I-4 0У3ТУI6	шт	I	-	-	6,26	-	-	-	6	-	-	-
39	-"- п.I8I27	Пост управления кнопочный	шт	2	-	-	I,I	-	-	-	2	-	-	-
40	I5-I7 п.I444	Кнопки цепей управления	шт	2	-	-	I,35	-	-	-	3	-	-	-
4I	I5-07 п.505I	Арматура сигнальная АС-220	шт	I	-	-	0,42	-	-	-	-	-	-	-
42	I5-I7 п.I48I	Приборы сигнальные	шт	I	-	-	0,8I	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по разделу I:	руб	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого по отделу I:	руб	-	-	-	-	-	-	-	I070I	603	-	-
		Запасные части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	2I4	-	-	-
		Тара и упаковка - 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	2I9	-	-	-
		Транспортные расходы 3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	334	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I37	-	-	-
		Комплектация - 0,7%	руб	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-
		Накладные расходы -80%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I02	-	-
		Плановые накопления-8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	II680	762	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ОТДЕЛ 2. Монтажные работы												
43	ЦВ-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4	комп	4	-	-	-	2,32	-	-	-	9	-	-
44	ЦВ-406-6	Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле диаметр до 50 мм	I00м	0,39	-	-	-	29,90	-	-	-	I2	-	-
45	ЦВ-398-I	Короб металлический для прокладки проводов и кабелей	I00м	0,40	-	-	-	92,30	-	-	-	37	-	-
46	ЦВ-I47-5	Труба винипластовая в перекрытиях диам. 25мм	I00м	I,80	-	-	-	I5,90	-	-	-	29	-	-
47	ЦВ-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм	I00м	0,40	-	-	-	34,80	-	-	-	I4	-	-
48	ЦВ-408-I	Рукав металлический диаметром до 78мм по стальным конструкциям	I00м	0,29	-	-	-	32,0	-	-	-	9	-	-
49	ЦВ-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сечение до I6мм2	I00м	0,06	-	-	-	6,02	-	-	-	I	-	-
50	ЦВ-409-I2	За каждый последующий провод, сечение до 6мм2	I00м	0,I3	-	-	-	I,38	-	-	-	I	-	-
5I	ЦВ-403-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2мм2	I00м	2,62	-	-	-	4,88	-	-	-	I4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
52	ЦВ-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2	I00м	I3,96	-	-	-	I,2I	-	-	-	I7	-	-
53	ЦВ-397-2	Лоток металлический по установленным конструкциям ширина лотка до 400 мм	т	0,I9	-	-	-	I23,0	-	-	-	23	-	-
54	ЦВ-I49-I	Кабель до 35кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до I кг	I00м	0,80	-	-	-	I0,0	-	-	-	8	-	-
55	ЦВ-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм2	I00м	6,66	-	-	-	60,8	-	-	-	405	-	-
56	ЦВ-400-2	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I6 мм2	I00м	0,I0	-	-	-	68,0	-	-	-	7	-	-
57	ЦВ-I46-I	Кабель до 35кв, по с креплением накладными скобами ,масса Iм до 3 кг	I00м	I0,I9	-	-	-	48,0	-	-	-	489	-	-
58	ЦВ-I47-4	Конструкции металлические кабельные, стойка масса до I,6кг	I00шт	0,20	-	-	-	27,8	-	-	-	6	-	-
59	ЦВ-I47-6	Конструкции металлические кабельные, стойка масса до 4 кг	I00шт	0,I0	-	-	-	37,0	-	-	-	4	-	-
60	ЦВ-I47-7	Конструкции металлические кабельные, полка масса до 0,4кг	I00м	0,20	-	-	-	I,34	-	-	-	I	-	-
6I	ЦВ-405-I	Скоба П- образная	т	0,0I	-	-	-	445,0	-	-	-	4	-	-
62	ЦВ-534-I	Коробка на стене для кабеля	шт	3	-	-	-	2,72	-	-	-	8	-	-
63	ЦП-582-2	Коробка соединительная	шт	8	-	-	-	I,04	-	-	-	8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
64	ЦЗ-I47-I2	Конструкции металлические кабельные, массой до I кг	I00шт	0,I0	-	-	-	33,40	-	-	-	3	-	-
65	ЦЗ-I47-I3	Конструкции металлические кабельные, массой до 2 кг	I00шт	0,40	-	-	-	43,90	-	-	-	I8	-	-
66	ЦЗ-9I-4	Конструкции металлические	т	0,25	-	-	-	377,0	-	-	-	94	-	-
		Итого по отделу 2:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I22I	-	-
		Накладные расходы 87%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	383	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I27	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I73I	-	-
		ОТДЕЛ 3. Материалы, не учтенные поннжом												
67	I5-04 п.I705I	Розетка штепсельная РШЗ0-0-К-25/380У4	шт	4	-	-	-	0,43	-	-	-	2	-	-
68	ЦЗI ч.I р.3п.2	Трубы сварные стальные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм- ДУ: толщина стенок в мм - т ДУ 20 Т.2,5	м	20,00	-	-	-	0,33	-	-	-	7	-	-
69	-"-п.3	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75 с изм.I черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм - ДУ - толщина стенок в мм - т ДУ 25 т-2,8	м	20,00	-	-	-	0,44	-	-	-	9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
70	05-03 п.80086	Трубы Д= 20 мм из поливинилхлорида	I000пм	0,20	-	-	-	I56,02	-	-	-	3I	-	-
7I	05-03 п.80087	Трубы Д = 25 мм из поливинилхлорида	I000пм	0,02	-	-	-	I93,68	-	-	-	4	-	-
72	ЦМIч.5р.I п.I075	Кабели марки АВЬГ, сечением мм2 2х2,5	I000м	0,05	-	-	-	I66,0	-	-	-	8	-	-
73	-"-п.I09I	Кабели марки АВВГ сечением мм2 3х2,5	I000м	0,07	-	-	-	I9I,0	-	-	-	I3	-	-
74	МГИ ЦМIр.23 п.I478	Кабель марки АВВГ-4х2,5	км	0,56	-	-	-	256,0	-	-	-	I43	-	-
75	То же, п.I47I	Кабель марки АВВГ 3х4 +Iх2,5	км	0,0I	-	-	-	278,0	-	-	-	3	-	-
76	То же, п.I472	То же, 3х6 + Iх4	км	0,I4	-	-	-	34I,0	-	-	-	48	-	-
77	То же, п.I473	То же, 3хI0+Iх6	км	0,0I	-	-	-	459,0	-	-	-	5	-	-
78	То же, п I474	То же, 3хI6+IхI0	км	0,I4	-	-	-	6I9,0	-	-	-	87	-	-
79	I5-09 т.3-038 к=I,5	То же, 4х6 мм2	I000м	0,07	-	-	-	3I8,5	-	-	-	22	-	-
80	I5-09 т.3-038 к=I,3	То же, 4хI0 мм	I000м	0,0I	-	-	-	429,0	-	-	-	4	-	-
8I	МГИ ЦМIр.23 п.I475	То же, 3х25+IхI6	I000м	0,03	-	-	-	842,0	-	-	-	25	-	-
82	I5-09 т.3-038 к=I,2	То же, 3х70+Iх25	I000м	0,I0	-	-	-	I608,0	-	-	-	I6I	-	-
83	I5-09 т.3-038 к=I,2	То же, 3х95 +Iх35	I000м	0,02	- -	-	-	I968,0	-	-	-	39	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
84	Ц№Iч.5р.I п.2280	Кабели марки АКВВГ сечением мм2 4х2,5	I000м	0,24	-	-	-	I95,0	-	-	-	47	-	-
85	-"- п.228I	Кабели марки АКВВГ сечением мм2 5х2,5	I000м	0,2I	-	-	-	2II,0	-	-	-	44	-	-
86	-"- п.2282	Кабели марки АКВВГ сечением мм2 7х2,5	I000м	0,I5	-	-	-	277,0	-	-	-	42	-	-
87	Ц№Iч.5р.2	Провода марки АПВ, сечением мм2 2х5	I000м	0,27	-	-	-	28,40	-	-	-	8	-	-
88	-"-п.242	Провода марки ПВI, сечением мм2 I,5	I000м	I,45	-	-	-	38,I0	-	-	-	55	-	-
89	-"-п.244	Провода марки ПВI, сечением мм2 4	I000м	0,0I	-	-	-	75,70	-	-	-	I	-	-
90	-"-п.245	Провода марки ПВI, сечением мм2 6	I000м	0,02	-	-	-	I06,07	-	-	-	2	-	-
9I	24-I6-49 п.I-067	Рукав гибкий металлический РЗ-Ц-Х-Ш-22 I60 хI,258хI,074	I000м	0,03	-	-	-	2I6,I7	-	-	-	6	- -	-
92	24-05 п.I862	Стойки КII5IУ3ТУ36-I496-75, изм НР2-79	I000шт	0,02	-	-	-	337,68	-	-	-	7	-	-
93	-"- п.I698	Полки КII63У3ТУ36-I496-75, изм.НР2-79	I000шт	0,02	-	-	-	289,44	-	-	-	6	-	-
94	-"- п.I469	Лоток КЛ40-Ц2У3	шт	25	-	-	-	2,63	-	-	-	66	-	-
95	-"- п.I252	Короба УII05ТУ36-2I58-78	шт	20	-	-	-	6,56	-	-	-	I3I	-	-
96	24-05 Доп.I0 п.I-I257 к=I,082	Ящик протяжной К654У2	шт	3	-	-	-	7,89	-	-	-	24	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
97	24-05 п.I390	Коробки соединительные КСК I6ТУ36- I753-75	шт	8	-	-	-	4,0	-	-	-	32	-	-
98	-"- п.I709	Полосы перфорированные К20ОУ2ТУ36-I434-76 изм НР2-80	шт	I0	-	-	-	0,5I	-	-	-	5	-	-
99	-"- п.I722	Профили К235У2ТУ36-I434-76, изм НР 2-80	шт	20	-	-	-	I,03	-	-	-	2I	-	-
I00	-"- п.I72I	Профили К238У2ТУ36-I434-76 изм НР2-80	шт	20	-	-	-	0,92	-	-	-	I8	-	-
I0I	-"- п.I059	Стойки КЗ1ОМУХЛ2ТУ36--22-80	шт	I0	-	-	-	I,78	-	-	-	I8	-	-
		Итого по отделу 3:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	II44	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I234	-	-
		Всего по смете:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I5407	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер Л.В.Сухинина

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I4

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год на устройство КИП и автоматики производственной части в осях I0-I4 и Е-М

Основание: комплект чертежей А-2 л.I-I2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость – I,9I тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования – I,07 тыс.руб.
б) монтажных работ – 0,84 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на :
Расчетную единицу – I автомобиль – 0,03 руб.
I м2 общей площади здания – I,I8 руб.
I м3 объема здания – 0,I8 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто единицы	Масса, т нетто общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ОТДЕЛ I. Оборудование и его монтаж												
I	I7-04 п.5050I прим.	Регулятор температуры 3-х позиционный РТ-3	шт	I	–	–	42,7	–	–	–	43	–	–	–
2	ЩI-406-5	Регулятор температуры ТИП РТ-3	шт	I	–	–	–	2,48	–	–	–	2	–	–
3	I7-04 п.I0I97	Термопреобразователь сопротивления ТСМ-6II4	шт	I	–	–	3,I	–	–	–	3	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	ЦП-I3-I	Термопреобразователь для помещений, одинарный, двойной или поверхностный	шт	I	–	–	–	0,9	–	–	–	I	–	–
5	I7-04 п.I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое ТУДЭ-I-5	шт	2	–	–	20,6	–	–	–	4I	–	–	–
6	ЦП-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое	шт	2	–	–	–	0,36	–	–	–	I	–	–
7	I7-04 п.I0032	Термометр манометрический показывающий ТПГ4-У	шт	8	–	–	70,0	–	–	–	560	–	–	–
8	ЦП-I4-I	Датчик-реле, состоящий из манометрического датчика и контактно-переключающего устройства, или реле комбинированное, состоящее из термобаллона и датчика	компл	8	–	–	–	0,58	–	–	–	5	–	–
9	I7-06-48 п.I-273 п.I-752	Термометр технический прямой с оправой	шт	2I	–	–	2,35	–	–	–	49	–	–	–
I0	I7-06-48 п.I-365 п.I-753	То же, угловой	шт	2	–	–	3,65	–	–	–	7	–	–	–
II	ЦП-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий	шт	23	–	–	–	0,2I	–	–	–	5	–	–
I2	I5-04	Пускатель электромагнитный нереверсивный ПМЕ-06I	шт	I6	–	–	4,3	–	–	–	69	–	–	–
I3	ЦВ-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на стене на ток до 40А	шт	I6	–	–	–	3,4	–	–	–	54	–	–
I4	I5-04 п.I3093	Пост управления кнопочный ПКЕ2I2-2У3	шт	I	–	–	I,95	–	–	–	2	–	–	–
I5	ЦВ-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт	I	–	–	–	I,99	–	–	–	2	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	ЦЗ-529-I4	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 6	аппарат	I	–	–	–	I,78	–	–	–	2	–	–
I7	ЦЗ-572-4	Щиток блок управления	шт	I	–	–	–	4,72	–	–	–	5	–	–
		РАЗДЕЛ I. Пост управления ПКУI5-I9.33I-54У2 разм.230х250х8I мм												
I8	I5-04 п.I8II9	Пост управления размеры 230х250х8Iмм=ПКУI5=I933I-54У2	шт	I	–	–	II,23	–	–	–	II	–	–	–
I9	–"– п.I8I27	Пост управления кнопочный	шт	6	–	–	I,I0	–	–	–	7	–	–	–
20	I5-I7 п.I444	Кнопки цепей управления	шт	6	–	–	I,35	–	–	–	8	–	–	–
2I	I5-07 п.505I	Арматура сигнальная АС-220	шт	3	–	–	0,42	–	–	–	I	–	–	–
22	I5-I7 п.I48I	Приборы сигнальные	шт	3	–	–	0,8I	–	–	–	2	–	–	–
		Итого по разделу I:	руб	–	–	–	–	–	–	–	29	–	–	–
		РАЗДЕЛ 2. Щит автоматизации проточной системы III, состоящий из щита шкафного малогабаритного ЩМ I000х600х500мм												
23	I5-I7 п.II04	Металлоконструкции для установки комбинированной аппаратуры I200х500х600мм	шт	I	–	–	22,69	–	–	–	23	–	–	–
24	I5-I7 п.I479–	Приборы измерительные, регистрирующие, указательные и сигнальные аппараты контроля	шт	I	–	–	I,84	–	–	–	2	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25	ЦВ-574-59	Подготовка к включению аппаратов и приборов	шт	I	–	–	–	0,55	–	–	–	I	–	–
26	I5-04 п.64I6	Переключатель универсальный типа УП-53II	шт	2	–	–	2,36	–	–	–	5	–	–	–
27	I5-I7 п.I445	Переключатели универсальные на 2 секции УП-5300	шт	2	–	–	I,35	–	–	–	3	–	–	–
28	ЦВ-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах, универсальный переключатель	цепь	4	–	–	–	0,43	–	–	–	2	–	–
29	I5-04 п.64I7	Переключатель универсальный четырехсекционный УП-53I2	шт	I	–	–	3,57	–	–	–	4	–	–	–
30	I5-I7 п.I446	Переключатели универсальные на 4 секции УП-5300	шт	I	–	–	2,7	–	–	–	3	–	–	–
3I	ЦВ-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах; универсальный переключатель	цепь	4	–	–	–	0,43	–	–	–	2	–	–
32	I5-04 п.64I9	Переключатель универсальный восьмисекционный УП 53I4	шт	I	–	–	6,05	–	–	–	6	–	–	–
33	I5-I7 п.I448	Переключатели универсальные на 8 секций УП-5300	шт	I	–	–	5,35	–	–	–	5	–	–	–
34	ЦВ-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах; универсальный переключатель	цепь	8	–	–	–	0,43	–	–	–	3	–	–
35	I5-04 п.I2004	Реле времени ВС-I0	шт	I	–	–	20,24	–	–	–	20	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
36	I5-I7 п.I429	Реле времени	шт	I	-	-	4,05	-	-	-	4	-	-	-
37	ПЗ-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов ,установленных на устройствах; реле электрические	шт	I	-	-	-	I,I9	-	-	-	I	-	-
38	I7-I442 доп.2 п.9-I3I	Ступенчатый импульсный прерыватель СИП-0I-I	шт	I	-	-	I9,8	-	-	-	20	-	-	-
39	п.I5-I7 п.I484	Приборы измерительные,регистрирующие, указательные и сигнальные ступенчатый импульсный прерыватель	шт	I	-	-	I,62	-	-	-	2	-	-	-
40	ПЗ-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах; реле электрические	шт	I	-	-	-	I,I9	-	-	-	I	-	-
4I	I5-04 п.I2050	Реле промежуточное РПУ-2	шт	7	-	-	5,94	-	-	-	42	-	-	-
42	I5-I7 п.I429	Реле промежуточное с числом контактов от 5 до 8	шт	7	-	-	4,05	-	-	-	28	-	-	-
43	ПЗ-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах ; реле электрические	шт	7	-	-	-	I,I9	-	-	-	8	-	-
44	I5-04 п.I80II	Кнопки управления КЕ-0II	шт	5	-	-	0,88	-	-	-	4	-	-	-
45	I5-I7 п.I444	Кнопки цепей управления , КЕ,ПКЕ	шт	5	-	-	I,35	-	-	-	7	-	-	-
46	ПЗ-574-47	Подготовка к включению аппаратов и приборов ,установленных на устройствах ; кнопка управления	шт	5	-	-	-	0,45	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
47	I5-07 п.5049	Арматура светосигнальная - АС- 43	шт	3	-	-	I,26	-	-	-	4	-	-	-
48	I5-I7 п.I48I	Приборы сигнальные	шт	3	-	-	0,8I	-	-	-	2	-	-	-
49	ЦВ-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов ,установленных на устройствах; прибор зрительной сигнализации	шт	3	-	-	-	0,55	-	-	-	2	-	-
50	I5-04 п.I006	Выключатель автоматический А63-МТ	шт	I	-	-	I,59	-	-	-	2	-	-	-
5I	I5-I7 п.I35I	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А	шт	I	-	-	I,I3	-	-	-	I	-	-	-
52	ЦВ-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах; автомат установочный однополюсный на ток до 50А	шт	I	-	-	-	0,23	-	-	-	I	-	-
53	I5-04 п.600I	Выключатель открытый ПВI-I0	шт	I	-	-	0,83	-	-	-	I	-	-	-
54	I5-I7 п.I4I4	Выключатели пакетные до 63А	шт	I	-	-	3,56	-	-	-	4	-	-	-
55	ЦВ-574-28	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах; выключатель пакетный двухполюсный на ток до 25А	шт	I	-	-	-	0,28	-	-	-	I	-	-
		Итого по разделу 2:	руб	-	-	-	-	-	-	-	I92	24	-	-
		Итого по отделу I:	руб	-	-	-	-	-	-	-	995	I0I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Запасные части –2%	руб	–	–	–	–	–	–	–	I7	–	–	–
		Тара и упаковка –2%	руб	–	–	–	–	–	–	–	I7	–	–	–
		Транспортные расходы – 3%	руб	–	–	–	–	–	–	–	28	–	–	–
		Заготовительно-складские расходы –I,2%	руб	–	–	–	–	–	–	–	I2	–	–	–
		Комплектация –0,7	руб	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–
		Накладные расходы – 80%	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	45	–	–
		Плановые накопления – – 8%	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	I073	I55	–	–
		ОТДЕЛ 2. Монтажные работы												
56	ЦВ-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25мм	I00м	0,I9	–	–	–	54,0	–	–	–	I0	–	–
57	ЦВ-I46-I	Кабель до 35кв,по с креплением накладными скобами,масса I м до 3 кг	I00м	5,88	–	–	–	48,0	–	–	–	282	–	–
58	ЦВ-I49-I	Кабель до 35кв в проложенных трубах,блоках и коробах, масса I м до I кг	I00м	0,I9	–	–	–	I0,0	–	–	–	2	–	–
59	ЦП-58I-I	Коробка компенсации температуры свободных концов	шт	I	–	–	–	0,5	–	–	–	I	–	–
60	ЦП-582-2	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов , До II6	шт	8	–	–	–	I,04	–	–	–	8	–	–
6I	ЦП-582-I	Коробка соединительная, тип КСК	шт	I	–	–	–	0,97	–	–	–	I	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
62	ЦВ-I47-I3	Конструкции металлические кабельные, массой до 2 кг	I00шт	0,05	-	-	-	43,9	-	-	-	2	-	-
63	ЦВ-405-I	Скоба П-образная	т	0,0I	-	-	-	445,0	-	-	-	4	-	-
64	ЦВ-9I-4	Конструкции металлические	т	0,04	-	-	-	377,0	-	-	-	I5	-	-
		Итого по отделу 2:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	325	-	-
		Накладные расходы - 87%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I05	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	463	-	-
		ОТДЕЛ 3. Материалы, не учтенные ценником:												
65	0I-I37I.I к=I,089	Труба ГОСТ 3262-75, легкая неоцинкованная с резьбой и муфтой Д= 25х2 , 8 мм	м	20,00	-	-	-	0,4	-	-	-	8	-	-
66	0I-I372.2 к=I,089 0,I,I,089	Стоимость муфт Д=25мм	шт	5	-	-	-	0,II	-	-	-	I	-	-
67	Ц§Iч.5р.I п.I824	Кабели марки КВВГ сечением мм2 4хI,5	I000м	0,02	-	-	-	2I8,0	-	-	-	4	-	-
68	-"- п.2280	Кабели марки АКВВГ сечением мм2 4х2,5	I000м	0,40	-	-	-	I95	-	-	-	78	-	-
69	-"- п.228I	Кабели марки АКВВГ сечением мм2 5х2,5	I000м	0,0I	-	-	-	2II,0	-	-	-	2	-	-
70	Ц§Iч.5.р.I	Кабели марки АКВРГ сечением мм2 7х2,5	I000м	0,I5	-	-	-	277,0	-	-	-	42	-	-
7I	-"- п.2283	Кабели марки АКВВГ сечением мм2 I0х2,5	I000м	0,0I	-	-	-	367,0	-	-	-	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	Ц№1ч.5р.1 п.2284	Кабели марки АКВВГ сечением мм2 14х2,5	1000м	0,02	–	–	–	458,0	–	–	–	9	–	–
73	–"– п.2285	Кабели марки АКВВГ сечением мм2 19х2,5	1000м	0,02	–	–	–	592,0	–	–	–	9	–	–
74	Ц№1ч.2р.1 п.682	Коробка соединительная КСК-8	шт	1	–	–	–	2,50	–	–	–	3	–	–
75	То же, п. 683	То же, КСК-16	шт	8	–	–	–	3,93	–	–	–	31	–	–
76	15-04 п.17253	Коробка соединительная КС-20	шт	1	–	–	–	15,12	–	–	–	15	–	–
		Итого по отделу 3:	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	204	–	–
		Плановые накопления – 8%	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	16	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	220	–	–
		Всего по смете:	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	1911	–	–

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет И.И.Чикина

Составила инженер Л.В.Сухинина

Проверила рук.группы Т.Г.Радионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-I5

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на устройство связи и сигнализации производственной части в осях I0-I4 и Е-М

Основание: чертежи СС-2
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	- 0,6I тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	- 0,I5 тыс.руб.
б) монтажных работ	- 0,46 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу - I автомобиль	- 0,0I руб.
I м2 общей площади здания	- 0,65 руб.
I м3 объема здания	- 0,I0 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто нетто единицы	Масса, т брутто нетто общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Раздел I. Оборудование и его монтаж												
I	I7-03, ч.2 пI-056	Часы электрические вторичные типа ВЧСI-М2ПВ-24Р--400-324К	шт	2	-	-	I4,5	-	-	-	29	-	-	-
2	ЦI0-84I-2	Часы электрические вторичные	шт	2	-	-	-	3,I6	-	-	-	6	-	-
3	084-0I-I п.I306	Громкоговоритель абонентский	шт	I	-	-	5,0	-	-	-	5	-	-	-
4	ЦI0-397-7	Громкоговоритель в помещении	шт	I	-	-	-	2,73	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	I6-0I п.2364	Колонка звуковая 2КЗ-7	к-т	7	-	-	I5,0	-	-	-	I05	-	-	-
6	Ц0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	7	-	-	-	2,73	-	-	-	I6	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I39	28	-	-
		Запасные части 2 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Тара и упаковка 2 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Транспортные расходы 3 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Комплектация 0,7 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Накладные расходы 87 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I5I	52	-	-
		Раздел 2. Монтажные работы												
7	Ц0-974-5	Труба стальная с креплением накладными скобами диам. 25 мм	I00м	0,I5	-	-	-	40,7	-	-	-	6	-	-
8	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм	I00м	0,97	-	-	-	34,80	-	-	-	34	-	-
9	Ц8-4I7-3	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 50 мм	I00м	2,23	-	-	-	59,50	-	-	-	I33	-	-
I0	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	I00м	2,74	-	-	-	4,88	-	-	-	I3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	ЦI0-975-I2	Коробка оконечная	шт	8	–	–	–	0,4I	–	–	–	3	–	–
I2	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки	I00шт	0,08	–	–	–	25,I	–	–	–	2	–	–
		Итого по разделу 2	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	I9I	–	–
		в том числе:												
		Накладные расходы 80 %	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	62	–	–
		Плановые накопления 8 %	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	20	–	–
		Итого	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	273	–	–
		Раздел 3. Материалы, не учтенные ценником												
I3	I5-09 т.7-03I К=I,II6	Провод ПТПЖ-2хI,2 I8,80хI,II6	I000м	0,I6	–	–	–	20,98		–	–	3	–	–
I4	I5-09 т.7-03I К=I,II6	То же, ПТПЖ-2х0,6 II,60 х I,II6	I000м	0,I	–	–	–	I2,95	–	–	–	I	–	–
I5	I5-09 т.7-029 К=I,II6	То же, ТРП-I,2х0,5 9,60 х I,II6	I000м	0,I2	–	–	–	I0,7I	–	–	–	I	–	–
I6	То же, п.I-244	Коробка разветвительная УК-2П 0,I3 х I,32	шт	7	–	–	–	0,22	–	–	–	2	–	–
I7	То же, п.I-243	То же, УК-2Р 0,I5 х I,32	шт	I	–	–	–	0,26	–	–	–	I	–	–
I8	05-03 п.80087	Трубы Д=25 мм из поливинилхлорида	I000пм	0,I0	–	–	–	236,72	–	–	–	24	–	–
I9	05-03 п.80089	Трубы Д=40 мм из поливинилхлорида	I000пм	0,23	–	–	–	376,60	–	–	–	87	–	–
20	СI,ч.I, р.3 п.I30	Трубы электросварные, диам 25 мм	м	I5,0	–	–	–	0,32	–	–	–	5	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по разделу 3	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I24	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I33	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	609	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела НОС и смет Н.И.Чупина
Составила инженер Л.В.Сухинина
Проверяла рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-I6

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на устройство автоматической пожарной сигнализации
производственной части в осях I0-I4 и Е-М

Основание: комплект чертежей АП02 л.I-4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	- 0,24	тыс.руб.
в том числе:		
а) оборудования	-	тыс.руб.
б) монтажных работ	-	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
стоимость на:		
расчетную единицу - I автомобиль	-	руб.
I м2 общей площади здания	- 0,34	руб.
I м3 объема здания	- 0,05	руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто/нетто единицы	Масса, т брутто/нетто общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Раздел I. Оборудование и его монтаж												
I	I5-04 п.I8093	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-IУ3	шт	4	-	-	-	I,95	-	-	-	8	-	-
2	Ц8-529-I0	Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов до 3	шт	4	-	-	-	3,9I	-	-	-	I6	-	-
3	36-09 п.I-0I30	Резистор МЛТ-0,5	шт	64	-	-	-	0,0I	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	ЦI-580-II	Резисторы	шт	64	-	-	-	0,I4	-	-	-	9	-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-
		Накладные расходы 87 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-
		Раздел 2. Монтажные работы												
5	Ц0-743-I	Извещатель пожарный тепловой ДТЛ	шт	50	-	-	-	0,45	-	-	-	23	-	-
6	Ц0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	I00м	2,00	-	-	-	II,20	-	-	-	22	-	-
7	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм2	I00м	0,69	-	-	-	60,80	-	-	-	42	-	-
8	Ц0-970-I	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	I00 пар	0,0I	-	-	-	9,I4	-	-	-	I	-	-
9	ЦI-582-2	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов до II6	шт	I	-	-	-	I,04	-	-	-	I	-	-
I0	Ц0-975-I2	Коробка оконечная	шт	6	-	-	-	0,4I	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	Ц10-975-I2	Коробка оконечная	шт	6	-	-	-	0,4I	-	-	-	2	-	-
I2	Ц8-534-I	Коробка клеммная для кабеля сечением до I0 мм2 с количеством зажимов до 3	шт	I	-	-	-	2,72	-	-	-	3	-	-
I3	Ц8-405-I	Конструкции металлические для стальных труб скоба П-образная	т	0,0I	-	-	-	445,0	-	-	-	4	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	99	-	-
		Накладные расходы 80 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I63	-	-
		Раздел 3. Материалы не учтенные ценником												
I4	24-02 04-059 4-1-32 ч.5	Извещатель пожарный тепловой ДТЛ	шт	50	-	-	-	0,I5	-	-	-	7	-	-
I5	Ц.I ч.5 р.I п.I075	Кабели силовые на напряжение до 660 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 2 х 2,5 мм2	I000м	0,07	-	-	-	I66,0	-	-	-	I2	-	-
I6	I5-09 т.7-029 К=I,II6	Провод ПРВ-2 0,5	I000м	0,20	-	-	-	I0,7I	-	-	-	2	-	-
I7	24-35 п.I390	Коробки соединительные КСК-I6	шт	I	-	-	-	3,73	-	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	29-02-20 п.I-244 К=I,32	Коробка универсальная УК-2П	шт	6	-	-	-	0,I7	-	-	-	I	-	-
I9	24-05 п.I345	Коробки У99УУ3	шт	I	-	-	-	0,65	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	24I	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила инженер Л.В.Сухинина
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах
к типовому проекту диагностической станции ГАИ
пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

Производственная часть в осях I0-I4 и Е-М

Ресурсы	Количество		
	Варианты		
	- 30°	- 20°	- 40°
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда, чел-ч.	I785,4I	I759,53	I793,85
Заработная плата, руб.	I037,0	I0I8,57	I037,62
Строительные машины, руб.	I53,23	I47,83	I53,72
Надземная часть			
Затраты труда, чел.ч	5653,8	557I,85	5680,53
Заработная плата,руб.	3266,0	3225,46	3285,8
Строительные машины, руб.	485,22	468,I2	486,78
Итого общестроительные работы			
Затраты труда, чел-ч.	7439,2I	733I,38	7474,38
Заработная плата, руб.	4303,0	4244,03	4323,42
Строительные машины, руб.	638,45	6I5,95	640,5
Хозяйственно-питьевой, производственный водопровод			
Затраты труда, чел.-ч.	I05,2I	I05,2I	I05,2I
Заработная плата,руб.	64,0	64,0	64,0
Строительные машины, руб.	3,05	3,05	3,05

I	2	3	4
Горячее водоснабжение			
Затраты труда, чел.-ч.	25,24	25,24	25,24
Заработная плата, руб.	I5,0	I5,0	I5,0
Строительные машины, руб.	0,48	0,48	0,48
Бытовая канализация			
Затраты труда, чел-ч.	I7,9I	I7,9I	I7,9I
Заработная плата, руб.	I0,0	I0,0	I0,0
Строительные машины, руб.	0,3I	0,3I	0,3I
Внутренние водостоки			
Затраты труда, чел.-ч.	59,7	59,7	59,7
Заработная плата,руб.	38,0	38,0	38,0
Строительные машины, руб.	3,04	3,04	3,04
Отопление			
Затраты труда, чел.-ч.	304,47	299,9	305,69
Заработная плата,руб.	I79,0	I76,32	I79,72
Строительные машины, руб.	I2,39	I2,2	I2,44
Теплоснабжение установок систем			
Затраты труда, чел-ч.	700,2	689,7	703,0
Заработная плата, руб.	4I5,0	408,78	4I6,66
Строительные машины, руб.	29,8I	29,36	29,93
Узел управления			
Затраты труда, чел.-ч.	27,32	27,32	27,43
Заработная плата, руб.	I7,0	I7,0	I7,07
Строительные машины, руб.	2,4	2,4	2,4I

1	2	3	4
Вентиляция			
Затраты труда, чел-ч.	I293,72	I274,3I	I298,89
Заработная плата, руб.	735,0	723,98	737,94
Строительные машины, руб.	88,67	87,34	89,02
Приобретаемое технологическое оборудование			
Затраты труда, чел.ч.	I88I,35	I88I,35	I88I,35
Заработная плата,руб.	I098,0	I098,0	I098,0
Нестандартизированное технологическое оборудование			
Затраты труда, чел.-ч.	I55,I6	I55,I6	I55,I6
Заработная плата,руб.	93,0	93,0	93,0
Электроосвещение			
Затраты труда, чел.-ч.	650,4I	650,4I	650,4I
Заработная плата,руб.	366,0	366,0	366,0
Силовое электрооборудование			
Затраты труда, чел.ч.	992,24	992,24	992,24
Заработная плата, руб.	568,0	568,0	568,0
КИП и автоматика			
Затраты труда, чел.-ч.	290,86	290,86	290,86
Заработная плата, руб.	I76,0	I76,0	I76,0
Связь и сигнализация			
Затраты труда, чел.-ч.	I65,I	I65,I	I65,I
Заработная плата,руб.	94,0	94,0	94,0

1	2	3	4
Автоматическая пожарная сигнализация			
Затраты труда, чел.-ч.	149,23	149,23	149,23
Заработная плата, руб.	78,0	78,0	78,0
ВСЕГО:			
Затраты труда, чел.-ч.	14257,33	14115,02	14301,8
Заработная плата, руб.	8249,0	8170,11	8274,0
Строительные машины, руб.	778,6	754,13	781,18

Начальник отдела ПОС и сметы М.И.Чикин
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

gost.e-ecolog.ru