ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503 - 9 - 12.86

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС. АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

АЛЬБОМ УП

ЧАСТЬ I

С М Е Т Ы

1 ÷ 111

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать 1 - VIII 1986 г.
Заказ 2019 Тираж 220

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-9-12.86

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС.АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

АЛЬБОМ УП

С М Е Т Ы

Стоимость:

общая	392,39 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	94,22 тыс.руб,
I куб.м здания	23,II тыс.руб.
I кв.м рабочей площади	I52,97 тыс.руб.

РАЗРАБОТАН

проектным институтом
"Гипроавтотранс"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

протоколом Министерства внутренних дел СССР
от I6.09.85 № I34-85

Директор	Ю.М.Газаев
Главный инженер проекта	А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет	М.И.Чикиш



СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Альбом VII ч.I т.п. 503-9-12.86

№№ п/п	Наименование смет	№№ смет	№ страниц
I	2	3	4
I.	Титульный лист		часть I стр. I
2.	Содержание альбома		часть I стр. 2
3.	Пояснительная записка		часть I стр. 5
4.	Сводка объектных смет к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год		часть I стр. 6
5.	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах		часть I стр. 8
6.	Объектная смета. Производственная часть в осях I-6 и А-Д	I	часть I стр. I0
7.	Общестроительные работы	I-I	часть I стр. I2
8.	Хозяйственно-питьевой, производственный водопровод	I-2	часть I стр. 38
9.	Горячее водоснабжение	I-3	часть I стр. 4I
I0.	Бытовая канализация	I-4	часть I стр. 43
II.	Внутренние водостоки	I-5	часть I стр. 45
I2.	Отопление	I-6	часть I стр. 46
I3.	Теплоснабжение установок систем	I-7	часть I стр. 5I
I4.	Узел управления	I-8	часть I стр. 59
I5.	Вентиляция	I-9	часть I стр. 62
I6.	Технологическое оборудование	I-I0	часть I стр. 69
I7.	Нестандартизированное технологическое оборудование	I-II	часть I стр. 73
I8.	Инвентарь и приспособления	I-I2	часть I стр. 75
I9.	Освещение	I-I3	часть I стр. 77
20.	Силовое электрооборудование	I-I4	часть I стр. 83
2I.	КИП и автоматика	I-I5	часть I стр. 9I
22.	Связь и сигнализация	I-I6	часть I стр. I0I
23.	Автоматическая пожарная сигнализация	I-I7	часть I стр. I05
24.	Ведомость потребности в производственных ресурсах		часть I стр. I08

I	2	3	4
25.	Объектная смета Производственная часть в осях I0-I4 и Е-М	2	часть 2 стр. II2
26.	Общестроительные работы	2-I	часть 2 стр. II4
27.	Хозяйственно-питьевой,производственный водопровод	2-2	часть 2 стр. I47
28.	Горячее водоснабжение	2-3	часть 2 стр. I50
29.	Бытовая канализация	2-4	часть 2 стр. I52
30.	Внутренние водостоки	2-5	часть 2 стр. I54
3I.	Отопление	2-6	часть 2 стр. I56
32.	Теплоснабжение установок систем	2-7	часть 2 стр. I60
33.	Узел управления	2-8	часть 2 стр. I69
34.	Вентиляция	2-9	часть 2 стр. I72
35.	Технологическое оборудование	2-I0	часть 2 стр. I79
36.	Нестандартизированное технологическое оборудование	2-II	часть 2 стр. I83
37.	Освещение	2-I2	часть 2 стр. I85
38.	Силовое электрооборудование	2-I3	часть 2 стр. I93
39.	КИП и автоматика	2-I4	часть 2 стр. 204
40.	Связь и сигнализация	2-I5	часть 2 стр. 2I3
4I.	Автоматическая пожарная сигнализация	2-I6	часть 2 стр. 2I7
42.	Ведомость потребности в производственных ресурсах		часть 2 стр. 22I
43.	Объектная смета. Административно-бытовая часть	3	часть 3 стр. 225
44.	Общестроительные работы	3-I	Часть 3 стр. 227
45.	Хозяйственно-питьевой, производственный водопровод	3-2	Часть 3 стр. 263
46.	Горячее водоснабжение	3-3	часть 3 стр. 267
47.	Бытовая канализация	3-4	часть 3 стр. 269
48.	Внутренние водостоки	3-5	часть 3 стр. 27I
49.	Отопление	3-6	часть 3 стр. 273

I	2	3	4
50.	Теплоснабжение установок систем	3-7	часть 3 стр. 278
5I.	Узел управления	3-8	часть 3 стр. 283
52.	Вентиляция	3-9	часть 3 стр. 290
53.	Мебель	3-I0	часть 3 стр. 297
54.	Освещение	3-II	часть 3 стр. 299
55.	Силовое электрооборудование	3-I2	часть 3 стр. 305
56.	КИП и автоматика	3-I3	часть 3 стр. 3I3
57.	Связь и сигнализация	3-I4	часть 3 стр. 322
58.	Автоматическая пожарная сигнализация	3-I5	часть 3 стр. 328
59.	Ведомость потребности в производственных ресурсах		часть 3 стр. 33I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией к типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82 и постановлениями Госстроя СССР.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- Единые районные единичные расценки на строительные работы,
- Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции Часть I, Строительные материалы,
- Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденный Мособлисполкомом,
- Прейскуранты, введенные в действие с I января 1982 г.,
- Ценники на монтаж оборудования издания 1983 г.

Сметная документация разработана применительно к " Iа" территориальному району.

Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах, установленных для типовых смет (16,5 % - накладные расходы на общестроительные работы; 8,6 % - накладные расходы на металлоконструкции; 8 % - плановые накопления).

Руководитель группы Т.Г.Родионова

СВОДКА ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

Сметная стоимость 392,39 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на расчетную единицу
I автомобиль - 6,54 руб.

I кв.м общей площади здания I52,97 руб.

I куб.м объема здания 23,II руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	В том числе: основной заработной платы	В том числе: эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Объектная смета к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год. Производственная часть в осях I-6 и А-Д	84,92	9,30	29,44	-	I23,66	-	-	-	м3	4745,0	I9,86
2	2	Объектная смета к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год. Производственная часть в осях I0-I4 и Е-М	96,74	I2,36	76,33	-	I85,43	-	-	-	м3	4745,0	22,93

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	3	Объектная смета к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год. Административно-бытовая часть	68,96	5,97	8,37	-	83,30	-	-	-	м3	2550,0	29,38
		Всего по объектной смете	250,62	27,63	II4,I4	-	392,39	-	-	-	м3	I2040,0	23,II

Директор Ю.М.Газаев

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила руководитель группы Т.М.Андреева

Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Потребности в производственных ресурсах
к типовому проекту диагностической станции ГАИ
пропускной способностью 60 тыс. автомобилей в год

Ресурсы	Количество		
	варианты на		
	- 30°	- 20°	- 40°
I	2	3	4
Затраты труда чел.-ч.	33044,58	32731,51	33340,2
Заработная плата руб.	19138,0	18963,94	19309,14
Строительные машины руб.	1905,72	1848,34	1927,23

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст. инженер Л.Г.Постнова

Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 ТЫС. АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

АЛЬБОМ УП

С М Е Т Ы

ЧАСТЬ I

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ В ОСЯХ I-6 и А-Д

Альбом VII ч.1 Т.П. - 503-9-12.86

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год
Производственная часть в осях I-6 и А-Д

Сметная стоимость - I23,66 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:
расчетную единицу (I автомобиль) - 2,06 руб.
I кв.м. общей площади здания -I32,33 руб.
I куб.м. объема здания - I9,86 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	56,45	-	-	-	56,45	-	-	-	м3	4745,0	II,90
2	I-2	Хозяйственно-питьевой, производственный водопровод	I,54	-	-	-	I,54	-	-	-	м3	4745,0	0,32
3	I-3	Горячее водоснабжение	0,09	-	-	-	0,09	-	-	-	м3	4745,0	0,02
4	I-4	Бытовая канализация	0,I5	-	-	-	0,I5	-	-	-	м3	4745,0	0,03
5	I-5	Внутренние водостоки	0,48	-	-	-	0,48	-	-	-	м3	4745,0	0,I0
6	I-6	Отопление	I,7I	-	-	-	I,7I	-	-	-	м3	4745,0	0,36
7	I-7	Теплоснабжение установок систем	5,43	-	-	-	5,43	-	-	-	м3	4745,0	I,I4
8	I-8	Узел управления	0,37	-	-	-	0,37	-	-	-	м3	4745,0	0,08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9	I-9	Вентиляция	I8,70	-	-	-	I8,70	-	-	-	м3	4745,0	3,94
I0	I-I0	Приобретаемое технологическое оборудование	-	0,06	20,90	-	20,96	-	-	-	м3	4745,0	0,0I
II	I-II	Нестандартизированное технологическое оборудование	-	0,2I	4,02	-	4,23	-	-	-	м3	4745,0	0,04
I2	I-I2	Инвентарь и приспособления	-	-	0,75	-	0,75	-	-	-	м3	4745,0	-
I3	I-I3	Освещение	-	3,78	0,09	-	3,87	-	-	-	м3	4745,0	0,80
I4	I-I4	Силовое электрооборудование	-	3,76	2,45	-	6,2I	-	-	-	м3	4745,0	0,79
I5	I-I5	КИП и автоматика	-	0,80	I,07	-	I,87	-	-	-	м3	4745,0	0,I7
I6	I-I6	Связь и сигнализация	-	0,46	0,I5	-	0,6I	-	-	-	м3	4545,0	0,I0
I7	I-I7	Автоматическая пожарная сигнализация	-	0,23	0,0I	-	0,24	-	-	-	м3	4745,0	0,05
		Итого по объектной смете:	84,92	9,30	29,44	-	I23,66	-	-	-	м3	4745,0	I9,86

Директор Ю.М.Газаев

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила руководитель группы Т.М.Андреева

Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I

к типовому проекту диагностической станции ГАИ
пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на общестроительные работы производственной части
в осях I-6 и А-Д

Основание: чертежи КЖ I-9, КЖИ-I-57, АРI-6

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 56,45 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу--I автомобиль 0,94 руб.

I м2 общей площади здания 79,28 руб.

I м3 здания II,90 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе основной заработной платы	В том числе эксплуатации машин	в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основной заработной платы	В том числе эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II	I2
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		Раздел I. Земляные работы										
I	I-233 I-29-4	Срезка растительного слоя земли бульдозером с перемещением до I00 м	I000м3	0,I5	I9,40	-	-		3	-	-	-
2	I-240 I-29-II	Добавить на 90 м	I000м3	0,I5	I54,8	-	-		23	-	-	-
3	I-56 I-II-I4	Разработка грунта экскаваторами в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3 грунт 2 группы	I000м3	0,74	I32,0	-	-		98	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I-I06 I-I7-2	Срезка недобора грунта в выемках	I00м3	0,42	49,7	-	-	2I	-	-	-
5	I-954 т.ч. II.3.67 I-79-8	Срезка недобора сухого грунта 2 группы вручную	I00 м3	0,I4	I87,20	-	-	26	-	-	-
6	I-234 I-29-5	Перемещения сухого грунта 2 группы бульдозером в резерв и обратно из резерва для обратной засыпки на расстояние до I00 м	I000м3	I,4I	20,3I	-	-	29	-	-	-
7	I-24I I-29-I2	Добавить на 90 м	I000м3	I,4I	I74,60	-	-	246	-	-	-
8	I-260 I-3I-5	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до I0 м бульдозерами Грунт 2 группы	I000м3	0,7I	I3,90	-	-	I0	-	-	-
9	I-II85 I-II8-II	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00м3	7,05	II,60	-	-	82	-	-	-
I0	I-I74 I-22-I3	Погрузка излишнего грунта 2 группы экскаватором в автосамосвалы	I000м3	0,I0	I3I,00	-	-	I2	-	-	-
II	I-I74 I-22-I3	То же, растительного грунта	I000м3	0,I5	I3I,00	-	-	20	-	-	-
I2	Сборник сметных цен на перевозки Часть I	Отвозка грунта автосамосвалами на расстояние до I км	тн	38I,00	0,29	-	-	II0	-	-	-
		Всего по разделу I:	руб.	-	-	-	-	723	-	-	-
		Раздел 2. Фундаменты									
I3	6-I 6-I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М 50	м3	I0,I7	I,60	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.I-I4	Стоимость бетона М-50	м3	I0,68	25,30	-	-	270	-	-	-
I5	6-5 6-I-5	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 3 м3	м3	5I,I2	II,I0	-	-	567	-	-	-
I6	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.I-4	Стоимость бетона М-I50	м3	5I,89	26,60	-	-	I380	-	-	-
I7	Ц № I ч.II р.4 п.I	Арматура класса А-I диаметром 6 мм	т	0,I0	270,00	-	-	27	-	-	-
I8	-"-	Арматура класса А-I диаметром 8 мм	т	0,33	270,00	-	-	89	-	-	-
I9	-"-	Арматура класса А-I диаметром I0 мм	т	0,03	270,00	-	-	8	-	-	-
20	-"- п.2	Арматура класса А-2 диаметром I2 мм	т	0,I9	278,00	-	-	53	-	-	-
2I	-"- п.3	Арматура класса А-3 диаметром I0 мм	т	0,56	270,00	-	-	I5I	-	-	-
22	-"- п.3	Арматура класса А-3 диаметром I2 мм	т	0,05	270,00	-	-	I4	-	-	-
23	6-83 6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,03	44I,00	-	-	I3	-	-	-
24	6-80 6-9-4	Установка анкерных болтов	т	0,I2	478,00	-	-	57	-	-	-
25	6-I3 6-I-I3	Устройство набетонки под фундаменты балки и рамы ворот из бетона М-I50	м3	I4,50	8,04	-	-	II7	-	-	-
26	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.I-4	Стоимость бетона М-I50	м3	I4,79	26,60	-	-	393	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	7-I5 7-I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	II	5,59	-	-	6I	-	-	-
28	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	0,34	28,20	-	-	I0	-	-	-
29	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть 2 п.2-348	Стоимость фундаментных балок ФБ6-2-3 шт ФБ6-3-4 шт ФБ6-4-2 шт	м3	4,44	67,90	-	-	30I	-	-	-
30	То же п.9-352	Стоимость фундаментных балок ФБ6-3I-I шт из бетона М-200	м3	0,66	67,50	-	-	45	-	-	-
3I	То же, п.9-352	Стоимость фундаментных балок из бетона М-300 ФБ6-29-I шт	м3	0,75	69,I4	-	-	52	-	-	-
32	То же, Техн. часть табл. 3-I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,I6	229,00	-	-	37	-	-	-
33	То же	То же, Арматуры А-3	тн	0,I9	250,00	-	-	48	-	-	-
34	То же	Стоимость закладных деталей	тн	0,03	4I3,00	-	-	I2	-	-	-
35	8-I3 8-4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции цементно-песчаного раствора I:2 толщиной 30 мм	I00м2	0,30	25,I0	-	-	8	-	-	-
36	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.2-27	Стоимость цементно-песчаного раствора I:2	м3	0,93	24,I0	-	-	22	-	-	-
		Всего по разделу 2:	руб.	-	-	-	-	3752	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел 3. Каркас									
37	7-32 7-3-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при массе колонн до 2 тн	шт	22	7,54	-	-	I66	-	-	-
38	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.I-I9	Стоимость бетона М-300	м3	I,94	32,I0	-	-	62	-	-	-
39	То же Часть 2 п.9-5	Стоимость железобетонных колонн из бетона М-300 длиной до 6 м К48-7-I-8 шт К48-7-2-2 шт К48-7-3-2 шт	м3	6,00	80,60	-	-	484	-	-	-
40	То же п.9-5	Стоимость железобетонных колонн из бетона М-200 К48-28-4 шт К48-28-I-2 шт	м3	3,I2	78,96	-	-	246	-	-	-
4I	То же п.9-5	Стоимость железобетонных колонн фахверковых КФ6I-I-HI из бетона М-200	м3	2,20	78,96	-	-	I74	-	-	-
42	То же Техн. часть табл. 3-I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,I5	229,00	-	-	34	-	-	-
43	То же т.ч. табл. 3-I	Стоимость арматуры А-3	тн	I,72	250,00	-	-	430	-	-	-
44	То же	То же, арматуры ВР-I	тн	0,0I	32I,00	-	-	3	-	-	-
45	То же	Стоимость закладных деталей	тн	0,45	4I3,00	-	-	I86	-	-	-
46	7-I43 7-I0-3	Установка стропильных балок пролетом до I2 м массой до I0 тн	шт	I2	I3,80	-	-	I66	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть 2 п.8-2I	Стоимость железобетонных решетчатых стропильных балок IБДРI2-3А4Т-I-8 шт IБДРI2-3А4Т-2-2 шт IБДРI2-3А4-3-2 шт	шт	I2	2I8,00	-	-	26I6	-	-	-
48	То же, Техн. часть табл. 3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей	тн	0,27	4I3,00	-	-	II2	-	-	-
49	7-290 7-I7-6	Установка стальных насадок	т	0,39	358,00	-	-	I40	-	-	-
50	7-288 7-I7-4	Установка стальных соединительных элементов	т	0,I2	328,00	-	-	39	-	-	-
5I	9-5I 9-8-I	Установка металлических стоек	т	I,85	I9,20	-	-	36	-	-	-
52	Ц № I ч. II р.I п.I78I	Стоимость металлоконструкций	т	I,85	250,00	-	-	462	-	-	-
53	9-II6 9-I6-3	Укладка металлических балок покрытия	т	0,34	3I,20	-	-	II	-	-	-
54	Ц № I часть II разд.I п.I959	Стоимость металлоконструкций	т	0,34	2I3,00	-	-	72	-	-	-
		Всего по разделу 3:	руб.	-	-	-	-	5439	-	-	-
		В т.ч. металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	58I	-	-	-
		Раздел 4. С т е н ы									
55	7-247 7-I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт	30	I6,30	-	-	489	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
56	7-249 7-I4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий до 25 м	шт	I0	I9,40	-	-	I94	-	-	-
57	7-26I 7-I4-8	Установка простеночных панелей наружных стен	шт	I9	II,30	-	-	2I5	-	-	-
58	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть 2 п.8-327	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона толщиной 250 мм длиной до 8 м 2ПСI5.I2.2,5-Л-58-7 шт 2ПСI5.I8.2,5-Л-58-6 шт РМ30.I2.2,5-57-6Л-3 шт ПС30.I8.2,5-6Л-57-8 шт	м2	54,64	I4,40	-	-	787	-	-	-
59	То же, п.8-347	Стоимость стеновых панелей толщиной 250 мм длиной до I2 м ПС60.I2.2,5-3Л-48-I0 шт ПС60.I2,2,5-3Л-48-6 шт ПС60.I8.2,5-2Л-3I-6-шт ПС60.I2,2,5-3Л-3I-4 шт ПС60.I2,2,5-3Л-47-5 шт ПС63.I8,2,5-2Л-2,3I-2 шт ПС63.I8.2,5-2Л-I,3I-2 шт ПС63.I2.2,5-3Л-2,3I-3 шт ПС63.I2.2,5-3Л-I,3I-2 шт	м2	323,3I	I4,90	-	-	48I7	-	-	-
60	7-285 7-I7-I	Установка стальных крепежных элементов	т	0,07	362,00	-	-	25	-	-	-
6I	8-3I 8-5-I Техн. часть п.I.II	Кладка кирпичных вставок на фасадах из кирпича М-75 на растворе М-50	м3	92,50	2,94	-	-	272	-	-	-
62	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть 2 п.3-I	Стоимость кирпича М-75	т.шт	35,I5	68,00	-	-	2390	-	-	-
63	То же п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	2I,28	23,50	-	-	500	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
64	7-445 7-38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт	I7	0,23	-	-	4	-	-	-
65	7-I27 7-9-I-I,8	Укладка перемычек массой до 0,7 т	шт	32	I,50	-	-	48	-	-	-
66	Сборник сметных цен МОЙ Том I Том 3 п.864	Стоимость железобетонных перемычек 2ПРI-I0.I2.I4	шт	I	I4,00	-	-	I4	-	-	-
67	То же, п.866	То же, перемычек ПРI-I2.I2.I4	шт	I0	I,43	-	-	I4	-	-	-
68	То же, п.867	То же, перемычек ПР2-I5.I2.I4	шт	2	2,I2	-	-	4	-	-	-
69	То же, п.867	Стоимость перемычек ПР2-I6.I2.I4	шт	2	2,I2	-	-	4	-	-	-
70	То же п.868	То же, перемычек ПР3-I9.I2.I4	шт	I	2,23	-	-	2	-	-	-
7I	То же, п.877	То же, ПР8-28.I2.22	шт	I	9,82	-	-	I0	-	-	-
72	То же, п.939	Стоимость перемычек ПР8-I4.I2.29	шт	I6	I3,20	-	-	2II	-	-	-
73	То же, п.940	То же, перемычек ПР8-48.I2.29	шт	I6	I5,30	-	-	245	-	-	-
74	8-I89 8-22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки и облицовки	I00м2	НП 2,85	42,20	-	-	I20	-	-	-
		Всего по разделу 4:	руб.	-	-	-	-	I0365	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 5. Покрытие									
75	7-I83 7-II-4	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2	шт	40	5,48	-	-	2I9	-	-	-
76	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.I-I6	Стоимость бетона М-I50	м3	3,48	27,20	-	-	95	-	-	-
77	То же Часть 2 п.8-II9	Стоимость ребристых плит шириной до 3 м длиной до 6 м ПГ3А4Т-70МПЕН-300П-I4 шт ПГ-3А4Т-70МПЕН-200П-I-I0 шт ПГ-3А4Т-70МПЕН-200П-2-4 шт ПГ-3А4Т-70МПЕН-200П-3-6 шт	м2	604,86	5,35	-	-	3236	-	-	-
78	То же п.8-I50	Стоимость ребристых плит с отверстиями 400 и 700 мм ПВ7-3А4Т-70МПЕН-200П-4 шт ПВ7-3А4Т-70МПЕН-200П-I-Iшт ПВ4-3А4Т-70МПЕН-200-I шт	м2	I06,74	6,64	-	-	709	-	-	-
79	То же Техн. часть табл. 3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей	тн	0,II	4I3,00	-	-	45	-	-	-
80	Ц № I часть I разд.4 п.II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем	м3	44,20	75,30	-	-	3328	-	-	-
8I	I2-289 I2-9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	I00м2	7,02	49,90	-	-	350	-	-	-
82	I2-289 I2-9-6	Устройство гидроизоляции из рубероида на битумной мастике	I00м2	6,22	49,90	-	-	3I0	-	-	-
83	7-209 7-I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт	6	2,43	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II	I2
84	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть 2 п.8-236	Стоимость стаканов из бетона М-200 объемом до 0.I м3 СБ4Б-I-I шт	м3	0,06	90,20	-	-	5	-	-	-
85	То же, п.8-237	Стоимость стаканов из бетона М-200 объемом более 0,I м3 СБ7Б-I-5 шт	м3	0,65	75,90	-	-	49	-	-	-
86	То же Техн. часть табл. 3-I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,02	229,00	-	-	5	-	-	-
87	То же	То же, арматуры В-I	тн	0,02	32I,00	-	-	6	-	-	-
88	То же	Стоимость закладных деталей	тн	0,04	4I3,00	-	-	I7	-	-	-
89	7-285 7-I7-I	Установка стальных соединительных изделий МС2	т	0,2I	362,00	-	-	76	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб.	-	-	-	-	8465	-	-	-
		Раздел 6. Кровля									
90	I2-38 I2-I-I-I	Устройство кровли в 2 слоя биостойкого рубероида с защитным слоем из гравия, втопленного в битумную мастику	I00м2	7,25	252,00	-	-	I827	-	-	-
9I	I2-289 I2-9-6	Исключить один слой рубероида	I00м2	7,25	49,90	-	-	362	-	-	-
		Всего по разделу 6:	руб.	-	-	-	-	I465	-	-	-
		Раздел 7. Перегородки									
92	8-43 8-5-8	Кладка кирпичных армированных перегородок толщиной I20 мм	I00м2	2,9I	I02,00	-	-	297	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
93	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.60I	Стоимость кирпича М-75	т.шт	I4,67	68,00	-	-	998	-	-	-
94	То же, п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	6,69	23,50	-	-	I57	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб.	-	-	-	-	I452	-	-	-
		Раздел 8. Проемы оконные									
95	I0-95 / I0-I7-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами при площади проема до I0 м2	м2	50,94	2,I8	-	-	III	-	-	-
96	Ц № I ч.II р.2 п.323	Стоимость наличников	м	I44,20	0,I8	-	-	26	-	-	-
97	-"- п.I55	Стоимость оконных блоков трехстворных со спаренными переплетами с наружным открыванием створок ПНДI8-30,2-6 шт	м2	3I,50	I4,50	-	-	457	-	-	-
98	-"-	То же, блоков ПНДI2-30.2-5 шт	м2	I7,35	I4,50	-	-	252	-	-	-
99	-"- п.I52	То же, двухстворчатых ПНДI2-I8.I-I шт	м2	2,09	I2,50	-	-	26	-	-	-
I00	I5-708 / I5-20I-2-33	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами стеклом толщиной 4 мм	I00м2	0,5I	373,00	-	-	I90	-	-	-
I0I	Ц № I часть I разд.I п.435	Стоимость скобяных изделий для двухстворных оконных блоков	компл	I	I,72	-	-	2	-	-	-
I02	-"- п.439	То же, для трехстворных блоков	компл	II	3,87	-	-	43	-	-	-
I03	20-409 / 20-7-I	Установка неподвижных решеток	шт	40	I,05	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I04	Ц № I ч.Ш п.I473	Стоимость жалюзийных решеток размером I50 х 490 мм	м2	2,80	4,96	-	-	I4	-	-	-
		Дверные									
I05	I0-I05 I0-20-I	Установка дверных блоков в наружных стенах при площади проема до 3 м2	м2	2,26	I,45	-	-	3	-	-	-
I06	I0-I40 I0-26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2	м2	2,36	I,34	-	-	3	-	-	-
I07	Ц № I Часть II разд.2 п.280	Стоимость дверных блоков однопольных глухих Д53-I шт	м2	2,36	I6,80	-	-	40	-	-	-
I08	I0-I05 I0-20-I	Установка дверных блоков во внутренних стенах при площади проема до 3м2	м2	2,06	I,45	-	-	3	-	-	-
I09	Ц № I ч.II разд.2 п.273	Стоимость дверных блоков однопольных глухих Д37-I шт	м2	2,06	I4,80	-	-	30	-	-	-
II0	I0-I07 I0-20-3	Установка дверных блоков в перегородках при площади проема до 3 м2	м2	II,92	2,00	-	-	24	-	-	-
III	Ц № I ч.II разд.2 п.273	Стоимость дверных блоков глухих однопольных Д37-2 шт	м2	4,I2	I4,80	-	-	6I	-	-	-
II2	-"- п.273	То же, дверных блоков Д38-I шт	м2	I,65	I4,80	-	-	24	-	-	-
II3	-"- п.273	Стоимость огнестойких блоков однопольных ПД-5-3 шт	м2	6,I5	I4,80	-	-	9I	-	-	-
II4	Ц № I ч.I разд.I п.446	Стоимость скобяных изделий для наружных однопольных дверей	компл	I	6,73	-	-	7	-	-	-
II5	-"- п.448	То же, для внутренних однопольных дверей	компл	7	2,97	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ворота									
II6	9-49 9-7-4	Установка металлических распашных глухих ворот с дистанционным управлением размером 3,6 х 4,2 м - 8 шт	т	6,24	I03,00	-	-	643	-	-	-
II7	Ц № I ч.II разд.I п.I969	Стоимость металлоконструкций	т	6,24	287,00	-	-	I79I	-	-	-
II8	9-49 9-7-4	Установка металлических рам ворот	т	2,79	I03,00	-	-	287	-	-	-
II9	Ц № I ч.II разд.I п.I969	Стоимость металлоконструкций	т	2,79	287,00	-	-	80I	-	-	-
I20	6-85 6-9-9	Установка закладных деталей ворот	т	0,66	329,00	-	-	2I7	-	-	-
		Всего по разделу 8:	руб.	-	-	-	-	5209	-	-	-
		В т.ч. металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	3522	-	-	-
		Раздел 9. П о л н									
I2I	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	7,I2	4,58	-	-	33	-	-	-
I22	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.4-46	Стоимость щебня	м3	29,05	8,83	-	-	257	-	-	-
I23	II-II II-I-II	Устройство подстилающего слоя из бетона М-I50 толщиной I50 и I00 мм	м3	I00,65	2,50	-	-	252	-	-	-
I24	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.I-I6	Стоимость бетона М-I50	м3	I02,66	27,20	-	-	2792	-	-	-
I25	II-II II-I-II	Устройство подстилающего слоя из бетона М-I00 толщиной I00 мм	м3	3,70	2,50	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I26	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.I-I5	Стоимость бетона М-I00	м3	3,77	26,30	-	-	99	-	-	-
I27	II-50 II-7-I	Устройство засыпки из керамзитового гравия	м3	2,I6	2,88	-	-	6	-	-	-
I28	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.7-30	Стоимость керамзитового гравия объемным весом 600 кг/м3	м3	2,38	I4,50	-	-	35	-	-	-
I29	II-55 II-8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,28	I7,20	-	-	5	-	-	-
I30	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50	м3	0,57	25,90	-	-	I5	-	-	-
I3I	II-67 II-II-I	Устройство бетонных полов из бетона М-300 толщиной 25 мм со шлифовкой	I00м2	6,63	28,90	-	-	I92	-	-	-
I32	II-68 II-II-2	Исключить на толщину 5 мм	I00м2	6,63	0,87	-	-	6	-	-	-
I33	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.I-I9	Стоимость бетона М-300	м3	I6,9I	32,I0	-	-	543	-	-	-
I34	То же, п.2-6	Стоимость цементного раствора	м3	I,06	28,I0	-	-	30	-	-	-
I35	II-78 II-II-I2	Шлифовка бетонных полов	I00м2	6,63	9I,I0	-	-	604	-	-	-
I36	II-205 II-28-I	Устройство полов из поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе на быстротвердеющей мастике	I00м2	0,28	5I9,00	-	-	I45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I37	II-69 II-II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,I2	22,90	-	-	3	-	-	-
I38	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50	м3	0,26	25,90	-	-	7	-	-	-
I39	II-I35 II-20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических одноцветных с красителем	I00м2	0,09	363,00	-	-	33	-	-	-
I40	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50	м3	0,20	25,90	-	-	5	-	-	-
		Всего по разделу 9:	руб.	-	-	-	-	5059	-	-	-
		Раздел I0. Отделочные работы									
I4I	I5-20I I5-5I-I	Штукатурка кирпичных вставок на фасадах	I00м2	I,8I	40,50	-	-	74	-	-	-
I42	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.2-4	Стоимость раствора	м3	3,43	24,40	-	-	84	-	-	-
I43	I5-543 I5-I56-6-23	Окраска оштукатуренных кирпичных ставок поливинилацетатными красками ВА-I73	I00м2	I,8I	33,20	-	-	60	-	-	-
I44	I5-543 I5-I56-6-23	Окраска стеновых панелей поливинилацетатными красками ВА-I73	I00м2	3,78	33,20	-	-	I25	-	-	-
I45	I5-297 I5-59-4	Подготовка потолков под окраску	I00м2	II,34	I9,30	-	-	2I9	-	-	-
I46	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.2-30	Стоимость цементно-известкового раствора	м3	0,68	23,70	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I47	I5-509 Техн. часть п.3-I8 I5-I53-2	Известковая окраска потолков при высоте помещений до 8 м	I00м2	II,34	3,37	-	-	38	-	-	-
I48	I5-58I I5-I59-II-26	Масляная окраска потолков	I00м2	0,03	84,50	-	-	3	-	-	-
I49	I5-262 I5-55-5-II	Штукатурка кирпичных стен	I00м2	4,90	65,40	-	-	320	-	-	-
I50	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.2-4	Стоимость раствора	м3	9,I6	24,40	-	-	224	-	-	-
I5I	I5-294 I5-59-I	Подготовка стен под окраску	I00м2	2,64	6,27	-	-	I7	-	-	-
I52	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.2-30	Стоимость раствора	м3	0,2I	23,70	-	-	5	-	-	-
I53	I5-509 Техн. часть п.3-I8 I5-I53-2	Известковая окраска стен при высоте помещений до 8 м	I00м2	5,06	3,37	-	-	I7	-	-	-
I54	I5-5II Техн. часть п.3-I8 I5-I53-4	Силикатная окраска стен при высоте помещений до 8 м	I00м2	2,02	I2,67	-	-	26	-	-	-
I55	I5-568 I5-I59-8	Масляная окраска стен	I00м2	0,46	76,70	-	-	35	-	-	-
I56	I5-98 I5-I5-3	Облицовка стен глазурованной керамической плиткой	I00м2	0,98	567,00	-	-	556	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I57	I3-I2I к=2 к объему I3-I5-6	Огрунтовка за 2 раза металлоконструкций грунтом ГФ-0II9	I00м2	5,66	7,7I	-	-	44	-	-	-
I58	I3-I53 к=2 к объему I3-I8-6	Окраска за 2 раза металлоконструкций эмалью ПФ-I33	I00м2	5,86	I0,30	-	-	60	-	-	-
I59	26-35 26-8-8	Утепление перегородок воздухозаборных камер минераловатными плитами	м3	5,70	35,50	-	-	202	-	-	-
I60	Ц № I ч.I разд.4 п.II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I	м3	5,59	43,60	-	-	244	-	-	-
I6I	8-27 8-4-7	Обмазка перегородок битумом за 2 раза	I00м2	0,7I	90,00	-	-	64	-	-	-
I62	I5-298 I5-60-I	Штукатурка перегородок цементным раствором М-I00 по металлической сетке	I00м2	0,7I	3I5,00	-	-	224	-	-	-
I63	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.2-I4	Стоимость цементного раствора М-I00	м3	2,20	25,90	-	-	57	-	-	-
		Всего по разделу I0:	руб.	-	-	-	-	27I4	-	-	-
		Раздел II. Разные работы									
		О т м о с т к а									
I64	27-I73 27-43-I	Устройство щебеночного основания отмостки толщиной I00 мм	I00м2	0,83	2I,40	-	-	I8	-	-	-
I65	27-I74 к=I к объему 27-43-2	Исключить на толщину 20 мм	I00м2	I,65	0,30	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I66	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.4-73	Стоимость щебня	м3	I2,I3	9,52	-	-	II5	-	-	-
I67	27-I69 / 27-42-I	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки толщиной 40 мм	I00м2	0,83	I0,80	-	-	9	-	-	-
I68	27-I72 к=2 к объему / 27-42-2	Добавить на толщину I0 мм	I00м2	I,65	I,3I	-	-	2	-	-	-
I69	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть I п.5-22	Стоимость асфальтобетонной смеси	тн	7,89	I7,80	-	-	I40	-	-	-
I70	То же, п.4-2I	Стоимость песка	м3	0,4I	7,63	-	-	3	-	-	-
I7I	Ц № I ч.I разд.I п.525	Подвески из листовой оцинкованной стали	кг	5,63	0,29	-	-	2	-	-	-
I72	6-83 / 6-9-7	Крепление трубопроводов	т	0,I0	44I,00	-	-	44	-	-	-
I73	6-85 / 6-9-9	Установка металлических швеллерных стоек	т	0,I3	329,00	-	-	43	-	-	-
I74	6-80 / 6-9-4	Установка анкерных болтов в бетонную подготовку пола под воздушно-тепловые завесы	т	0,04	478,00	-	-	I9	-	-	-
I75	6-83 / 6-9-7	Устройство заземления	т	0,I7	44I,00	-	-	75	-	-	-
I76	I0-64 / I0-I0-3	Устройство подвесного потолка из гипсокартонных листов	м2	3,50	I,38	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I77	Ц № I ч.I разд.I п.32I	Исключить стоимость плит древесноволокнистых твердых толщиной 4 мм	м2	3,67	0,888	-	-	3	-	-	-
I78	МГИ Доп. вып.I п.I982	Стоимость гипсокартонных листов	м2	3,67	2,II	-	-	8	-	-	-
I79	6-85 / 6-9-9	Обрамление отверстий вентkамер рамками	т	0,07	329,00	-	-	23	-	-	-
I80	8-59 / 8-7-3	Заложить в кладку анкерные болты	кг	I,20	0,I9	-	-	I	-	-	-
		Всего по разделу II:	руб.	-	-	-	-	503	-	-	-

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.					Нормативная условно-чистая продукция					Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / Стоимость единицы измерения, руб.
				Прямых затрат	Накладных расходов %	Накладных расходов Сумма	Плановых накоплений, % стоимости по гр.5,7	Всего по гр. 5,7,8	В том числе: Основной заработной платы	В том числе: эксплуатации машин / в том числе заработной платы	В накладных расходах, % суммы по гр.7	В плановых накоплениях, % стоимости по гр.I0,II	Всего по данным гр.I0,II, I2,I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А.Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	946	723	I6,5	II9	67	909	–	–	–	–	–	I,6I / 0,96
2	Фундаменты	м3	82	3752	I6,5	620	350	4722	–	–	–	–	–	8,36 / 57,59
	Итого по подземной части	руб.						563I						9,97
	Б.Надземная часть													
3	Каркас	м3	34	4858	I6,5	802	45I	6III	–	–	–	–	–	I0,83 / I79,73
		тн	2,2	58I	8,6	50	50	68I	–	–	–	–	–	I,2I / 309,54
4	Стены	м2	380,0	I0365	I6,5	I7II	964	I3040	–	–	–	–	–	23,I0 / 34,32
5	Покрытие	м2	7I2	8465	I6,5	I397	790	I0652	–	–	–	–	–	I8,87 / I4,96
6	Кровля	м2	725	I465	I6,5	24I	I36	I842	–	–	–	–	–	3,26 / 2,54

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	Перегородки	м2	29I	I452	I6,5	239	I35	I826	-	-	-	-	-	3,24 6,27
8	Проемы	м2	70,0	I687	I6,5	278	I57	2I22	-	-	-	-	-	3,76 30,3I
		тн	9,03	3522	8,6	303	306	4I3I	-	-	-	-	-	7,32 457,46
9	Полы	м2	7I2	5059	I6,5	835	470	6364	-	-	-	-	-	II,27 8,94
I0	Отделочные работы	м2	3II4	27I4	I6,5	448	253	34I5	-	-	-	-	-	6,05 I,I0
II	Разные работы	-	-	503	I6,5	82	47	632	-	-	-	-	-	I,I2 -
	Итого по надземной части							508I6						90,03
	Всего по подземной и надземной частям							56447						I00

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила Л.В.Милова

Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант - 20°									
		Исключаются из сметы на вариант - 30°									
		следующие пп.58,59,6I, 62,63,64,65,67,73 на сумму 787+48I7+272+ +2390+500+4+48+I4+245+ +3328	руб.	-	-	-	-	I2405	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант - 30°									
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел 4. Стены									
I.	Сборник сметных цен МОИ Том I Часть 2 п.8-323	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона толщиной 200 мм длиной до 3 м	м2	54,64	II,8	-	-	645	-	-	-
2	То же п.8-343	То же, длиной до I2 м толщиной 200мм	м2	322,65	I2,2	-	-	3936	-	-	-
3	8-3I 8-5-I Техн. часть п.I.II	Кладка наружных вставок стен из обыкновенного кирпича М-75 на растворе М-50	м3	69,0	2,94	-	-	203	-	-	-
4	Сборник сметных цен МОИ Том I ч.I п.6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс.шт	26,22	68,0	-	-	I783	-	-	-
5	-"- п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	I5,87	23,5	-	-	373	-	-	-
6	7-445 7-38-I0-I.8	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 тн	шт	I6	0,23	-	-	4	-	-	-
7	7-I27 7-9-I-I.8	То же, весом до 0,7 тн	шт	24	I,5	-	-	36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	Сборник сметных цен МОИ Том 3 п.866	Стоимость железобетонных перемычек ПРI-I2.I2.I4	шт	9	I,43	-	-	I3	-	-	-
9	-"- п.940	То же, ПР8-48.I2.29	шт	8	I5,3	-	-	I22	-	-	-
		Раздел 5. Покрытие									
I0	Ц № I ч.I разд.4 п.II3	Стоимость минераловатных плит повышенной жесткости объемным весом 200 кг/м3	м3	38,0	75,3	-	-	286I	-		-
		Итого добавляется:	руб.	-	-	-	-	9976	-	-	-
		Итого исключается:	руб.	-	-	-	-	2429	-	-	-
		I2405-9976									
		Накладные расходы - I6,5%	руб.	-	-	-	-	40I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2830	-	-	-
		Плановые накопления - 8 %	-"-	-	-	-	-	226	-	-	-
		Всего исключается:	-"-	-	-	-	-	3056	-	-	-
		Сметная стоимость варианта - 20	руб.	-	-	-	-	5339I	-	-	-
		56447 - 3056									

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет И.И.Чикиш

Составила Л.В.Милова

Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант - 40°									
		Исключаются из сметы на вариант - 30° следующие п.п. 25,26,27,28, 29,32,33.58,59,80,I59,I60 на сумму II7+393+6I+I0+30I+ +37+48+787+48I7+3328+202+244	руб.	-	-	-	-	I0345	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант - 30°									
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел 2. Фундаменты									
I	7-I5 7-I-I5	Укладка сборных железобетонных фундаментных балок длиной до 6 м	шт	I0	5,59	-	-	56	-	-	-
2	Сборник сметных цен МОИ том I ч.I п.I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	0,3I	28,2	-	-	9	-	-	-
3	-"- Часть 2 п.9-352	Стоимость фундаментных балок таврового сечения ФБ-I2-3 шт ФБ-I3-3 шт из бетона М-200	м3	3,5I	67,5	-	-	237	-	-	-
4	-"- п.9-352	То же, фундаментных балок ФБ-I4-2 шт из бетона М-300									
		67,5 + 0,82x2	м3	I,06	69,I4	-	-	73	-	-	-
5	-"- Том I часть I Техн. часть табл. 3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,2I	229,0	-	-	48	-	-	-
6	-"- п.3	То же, А-3	тн	0,22	250,0	-	-	55	-	-	-
7	6-I3 6-I-I3	Устройство набетонки под фундаментные балки и рамы ворот из бетона М-I50	м3	I5,5	8,04	-	-	I25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	Сборник сметных цен МОИ Том I ч.I п.I-4	Стоимость бетона М-I50	м3	I5,8I	26,6	-	-	420	-	-	-
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел 4. Стены									
9	Сборник сметных цен МОИ Том I ч.Iч.2 п.8-33I	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона толщиной 300 мм длиной до 3 м	м2	54,64	I7,3	-	-	945	-	-	-
I0	-"- п.8-35I	То же, длиной до I2 м толщиной 300 мм	м2	323,97	I7,9	-	-	5799	-	-	-
		Раздел 5. Покрытие									
II	Ц № I ч.I разд.4 п.II3	Стоимость минераловатных плит повышенной жесткости объемным весом 200 кг/м3	м3	56,5	75,3	-	-	4254	-	-	-
		Раздел I0. Отделочные работы									
I2	26-35 26-8-8	Утепление перегородок воздухозаборных камер минераловатными плитами	м3	7,I	35,5	-	-	252	-	-	-
I3	Ц № I ч.I разд.4 п.II6	Стоимость минераловатных плит	м3	6,96	43,6	-	-	304	-	-	-
		Итого добавляется:	руб.	-	-	-	-	I2577	-	-	-
		Итого добавляется	руб.	-	-	-	-	2232	-	-	-
		I2577-I0345									
		Накладные расходы I6,5 %	-"-	-	-	-	-	368	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2600	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления – 8 %	руб.	–	–	–	–	208	–	–	–
		Всего добавляется	руб.	–	–	–	–	2808	–	–	–
		Сметная стоимость варианта – 40	руб.	–	–	–	–	59255	–	–	–

56447 + 2808

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И. Чикиш

Составила Л.В.Милова

Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на устройство хозяйственно-питьевого, производственного водопровода производственной части в осях I-6 и А-Д

Основание: чертежи ВКI-2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	- I,54 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	- 0,50 тыс.руб.
б) строительно-монтажных работ	- I,04 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
стоимость на:	
расчетную единицу - I автомобиль	- 0,03 руб.
I м2 общей площади здания	- I,46 руб.
I м3 объема здания	- 0,22 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатации машин, в т.ч. заработной платы	Всего	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-46 I6-7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	м	95,00	2,2I	-	-	2I0	-	-	-
2	I6-43 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м	I0,00	I,36	-	-	24	-	-	-
3	I6-4I I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром I5 мм	м	I0,00	I,20	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I6-34 I6-6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	м	I3,00	3,I0	-	-	40	-	-	-
5	Ц.I ч.III п.I484	Рукава резинотканевые, диаметром 25 мм	м	90,00	2,23	-	-	20I	-	-	-
6	24-06 п.4-0I2	Автомат для выдачи воды АВ-2-900	шт	I	470,00	-	-	470	-	-	-
7	Ц28-902-2	Автомат для продажи газированной воды	шт	I	6,04	-	-	6	-	-	-
8	Ц.I ч.III п.44	Баллоны для сжиженных газов вместимостью 25 л	шт	I	8,52	-	-	9	-	-	-
9	I6-II7 I6-I2-I	Установка задвижек диаметром 50 мм	шт	3	I7,40	-	-	52	-	-	-
I0	Ц.I ч.III п.II7	Вентили проходные муфтовые I5кчI8р2 диаметром 25 мм	шт	6	I,87	-	-	II	-	-	-
II	То же, п.II5	Вентили проходные муфтовые I5кчI8р2 диаметром I5 мм	шт	2	I,3I	-	-	3	-	-	-
I2	I6-I84 I6-I6-I	Установка кранов пожарных, диаметром 50 мм	шт	4	47,70	-	-	I9I	-	-	-
I3	МГИ Ц.I р.I7 п.287	Стоимость рукава пожарного льняного диаметром 50 мм	м	40,00	2,II	-	-	84	-	-	-
I4	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм	I00 м	I,23	3,94	-	-	5	-	-	-
I5	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска труб диаметром менее 50 мм за 2 раза	I00 м2	0,35	60,50	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-	-	-	I333	-	-	-
		в том числе:									
		Стоимость оборудования	руб	-	-	-	-	470	-	-	-
		Начисления на оборудование 8 %	руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Всего оборудования	руб	-	-	-	-	507	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления - 8 %	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5 %	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления - 8 %	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	-	26	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	-	842	-	-	-
		Накладные расходы I3,3 %	руб	-	-	-	-	III	-	-	-
		Плановые накопления - 8 %	руб	-	-	-	-	76	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	-	I029	-	-	-
		Всего	руб	-	-	-	-	I536	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год
на устройство горячего водоснабжения производственной части в осях I-6 и А-Д

Основание: чертежи ВКI-2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость — 0,09 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция — — тыс.руб.
Показатели по смете

Стоимость на:
Расчетную единицу - I автомобиль — — руб.
I м2 общей площади здания — 0,I3 руб.
I м3 здания — 0,02 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин, в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-43 / I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм	м	25,00	I,36	-	-	34	-	-	-
2	I6-4I / I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром I5мм	м	5,00	I,2	-	-	6	-	-	-
3	I6-33 / I6-6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50мм	м	I5,00	I,92	-	-	29	-	-	-
4	I6-2I9 / I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50мм	I00м	0,30	3,94	-	-	I	-	-	-
5	23-07 / п.I-0I78	Вентиль запорный муфтовый I56 IБК диам.I5мм	шт	I	0,95	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска труб диаметром менее 50мм за 2 раза	I00м2	0,07	60,50	-	-	4	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	75	-	-	-
		Накладные расходы -I3,3%	руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления- 8%	руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Всего:	руб	-	-	-	-	93	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на устройство бытовой канализации производственной части в осях I-6 и А-Д

Основание: чертежи ВКI-2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	– 0,I5	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	–	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
Расчетную единицу – I автомобиль	–	руб.
I м2 общей площади здания	– 0,2I	руб.
I м3 здания	– 0,08	руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I7-57 I7-4-I	Установка унитазов "Компакт"	компл	I	23,2	–	–	23	–	–	–
2	I7-23 I7-I-5	Установка умывальников со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером 600х450хI50	компл	I	I9,0	–	–	I9	–	–	–
3	I7-36 I7-I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТИ-50	компл	I	6,3I	–	–	6	–	–	–
4	I6-33 I6-6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50мм	м	5	I,92	–	–	I0	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I6-34 I6-6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00мм	м	20,00	3,I0	-	-	62	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	I20	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%	руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	-	I48	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс. автомобилей в год

на устройство внутренних водостоков производственной части в осях I-6 и А-Д

Основание: чертежи ВКI-2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость – 0,48 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу – I автомобиль – 0,0I руб.

I м2 общей площади здания – 0,67 руб.

I м3 здания – 0,I0 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-34 I6-6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00мм	м	90,00	3,I	–	–	279	–	–	–
2	I6-I88 I6-I7-I	Установка воронок водосточных, диаметром I00мм	шт	6	2,28	–	–	I4	–	–	–
3	МГИ I№Ir.I7 п.I69	Стоимость водосточной воронки ВР-95	шт	6	I6,4	–	–	98	–	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	39I	–	–	–
		Накладные расходы I3,3%	руб	–	–	–	–	52	–	–	–
		Плановые накопления 8%	руб	–	–	–	–	35	–	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	478	–	–	–

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на устройство отопления производственной части в осях I-6 и А-Д

Основание: чертежи ОВI-8, ОВНI-4

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость — I,7I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция — тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

Расчетную единицу — I автомобиль — 0,03 руб.

I м2 общей площади здания — 2,40 руб.

I м3 здания — 0,36 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативной условно-чистой продукции
					Всего	в том числе: основной заработной платы	эксплуатации машин, в т.ч. заработной платы	Всего	в том числе основной заработной платы	эксплуатации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром I5мм	м	I30,00	0,86	—	—	II2	—	—	—
2	I6-36 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм.	м	85,00	0,9I	—	—	77	—	—	—
3	I6-37 I6-7 -I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм	м	48,00	I,03	—	—	49	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I6-38 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм	м	94,00	I,I4	-	-	I07	-	-	-
5	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50мм	I00м	3,57	3,94	-	-	I4	-	-	-
6	Ц%Iч.Шп.I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 диаметром I5мм	шт	I7	I,47	-	-	25	-	-	-
7	I8-I09 I8-5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А	экм	22,75	7,66	-	-	I74	-	-	-
8	I8-I22 I8-5-3	Установка труб чугунных ребристых отопительных, длиной Iм	шт	6	I2,50	-	-	75	-	-	-
9	I8-I24 I8-5-3	Установка труб чугунных ребристых отопительных длиной 2м	шт	20	I9,80	-	-	535	-	-	-
I0	I8-229 I8-I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных	компл	6	0,49	-	-	3	-	-	-
II	I8-I92 I8-II-6	Установка воздухосборников из стальных труб диаметром корпуса 76мм	шт	8	4,72	-	-	38	-	-	-
I2	20-696 I8-I8-I	Установка кронштейнов и подставок для радиаторов и ребристых труб	I00кг	I,I2	35,90	-	-	40	-	-	-
I3	I5- 6I4 I5-I64-8	Масляная окраска труб диаметром менее 50мм и за 2 раза	I00м2	I,40	60,50	-	-	85	-	-	-
I4	I3-I2I I3-I5-6	Огрунтовка поверхностей грунтовкой ГФ-02I	I00м2	0,48	7,7I	-	- -	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	I3-I30 I3-I6-3	Нанесение на огрунтованные поверхности лака БТ-577	I00м2	0,48	3,98	-	-	2	-	-	-
I6	20-696 20-I8-I	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	I00кг	0,56	35,90	-	-	20	-	-	-
I7	I2-27I I2-6-4	Установка ограждения для радиаторов	I00м2	0,I6	207,00	-	-	33	-	-	-
		Итого:	руб								
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	-	I24	-	-	-
		Пуск и регулировка - 2%	"	-	-	-	-	I	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%	руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Всего ,стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	-	I56	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	-	I269	-	-	-
		Пуск и регулировка - 2%	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы-I3,3%	руб	-	-	-	-	I68	-	-	-
		Плановые накопления -8%	руб	-	-	-	-	II6	-	-	-
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	-	I555	-	-	-
		Всего:	руб	-	-	-	-	I7II	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант на - 20°									
		Исключается из сметы на вариант - 30°									
		следующие п.п.7 на сумму	руб	-	-	-	-	I74	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант - 30°									
I	I8-I09 I8-5-I	Установка радиаторов МI40-А0	экм	20,3	7,66	-	-	I55	-	-	-
		Итого добавляется:	руб	-	-	-	-	I55	-	-	-
		Всего исключается:	руб	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	22	-	- -	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Сметная стоимость на вариант - 20°	руб	-	-	-	-	I687	-	-	-
		I7II- 24									

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант на – 40°									
		Исключается из варианта на вариант – 30°									
		следующие п.п.7 на сумму	руб	–	–	–	–	I74	–	–	–
		Добавляется к варианту на – 30°									
I	I8-I09 I8-5-I	Установка радиаторов МI40-А0	экм	24,85	7,66	–	–	I90	–	–	–
		Итого добавляется:	руб	–	–	–	–	I90	–	–	–
		Всего добавляется:	руб	–	–	–	–	I6	–	–	–
		Накладные расходы I3,3%	руб	–	–	–	–	2	–	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	I8	–	–	–
		Плановые накопления 8%	руб	–	–	–	–	I	–	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	I9	–	–	–
		Сметная стоимость на вариант – 40°	руб	–	–	–	–	I730	–	–	–
		I7II + I9									

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на устройство теплоснабжения установок систем производственной части в осях I-6 и А-Д

Основание: чертежи ОВI-8, ОВНI-4

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 5,43 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

Расчетную единицу - I автомобиль - 0,09 руб.

I м2 общей площади здания - 7,63 руб.

I м3 здания - I,I4 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе: Основной заработной платы	В том числе: Эксплуатации машин, в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе: Основной заработной платы	В том числе: Эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром I5мм	м	32,00	0,86	-	-	28	-	-	-
2	I6-36 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм	м	0,30	0,9I	-	-	I	-	-	-
3	I6-38 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм	м	244,00	I,I4	-	-	278	-	-	-
4	I6-66 I6-8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 57мм	м	I32,00	I,78	-	-	235	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I6-67 I6-8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 76 мм	м	I53,00	2,2I	-	-	338	-	-	-
6	I6-68 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 89мм	м	40,00	2,62	-	-	I05	-	-	-
7	I6-69 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром I08 мм	м	I6,00	3,I2	-	-	50	-	-	-
8	I6-220 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до I00мм	I00м	6,I7	4,22	-	-	26	-	-	-
9	Ц#Iч.III п.I03 п.I04	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П2 диаметром I5мм	шт	3I	I,47	-	-	48	-	-	-
I0	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 диаметром 20мм		шт	3	I,69	-	-	5	-	-	-
II	п.I05	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 диаметром 25мм	шт	9	2,02	-	-	I8	-	-	-
I2	п.I08	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 диаметром 50мм	шт	I6	4,32	- -	-	69	-	-	-
I3	I6-I34 I6-I2-I	Установка клапанов диаметром до 25мм	шт	9	I,68	-	-	I5	-	-	-
I4	23-07 п.I-2783	Стоимость клапана регулирующего 25Ч939НЖ диам.25мм с исполнительным механизмом	шт	9	9I,I3	-	-	820	-	-	-
I5	23-07 п.I-2783	Стоимость клапана регулирующего 25Ч939НЖ диам.25мм с исполнительным механизмом	шт	I6	6,83	-	-	I09	-	- -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	п.95	То же, диам.65 мм	шт	2	20,50	-	-	4I	-	-	-
I7	I7-04 п.5-0065	Клапан регулирующий УРРД ТУ25-02-I60970-76	шт	2	89,00	-	-	I78	-	-	-
I8	I8-I92 I8-II-6	Установка воздухосборников из стальных труб диаметром корпуса 76мм	шт	4	4,72	-	-	I9	-	-	-
I9	I8-2I5 I8-I4-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 50мм	шт	8	34,90	-	-	279	-	-	-
20	I8-2I7 I8-I4-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 80мм	шт	I	43,70	-	-	44	-	-	-
2I	I3-I2I I3-I5-6	Огрунтовка поверхностей грунтовкой ГФ-02I	I00м2	2,20	7,7I	-	-	9	-	-	-
22	I3-I30 I3-I6-3	Нанесение на огрунтованные поверхности лака БТ-577	I00м2	I,20	3,98	-	-	5	-	-	-
23	26-I5 26-4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным	м3	4,06	22,70	-	-	92	-	-	-
24	Ц№Iч.Iр.4 п.356	Шнур минераловатный	т	I,I0	I040,00	-	-	II44	-	-	-
25	26-I6 26-4-3	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными	м3	3,24	20,40	-	-	66	-	-	-
26	Ц№Iч.Iр.4 п.79	Маты прошивные из плит минеральной ваты ВФ на синтетическом связующем	м3	3,54	48,50	-	-	I62	-	-	-
27	26-73 26-I3-9	Обертывание поверхности изоляции лакостеклотканью	I00м2	2,59	I2,60	-	-	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28	Ц№Iч.Iр.I3 п.I80	Лакостеклоткань	м2	27I,43	0,73	-	-	I98	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-				
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	-	I709	-	-	-
		Пуск и регулировка 2% от НУЧП	руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%	руб	-	-	-	-	284	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	-	-	I59	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	-	2I56	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	-	2704	-	-	-
		Пуск и регулировка - 2% от НУЧП	руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%	руб	-	-	-	-	337	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	-	-	229	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	-	3274	-	-	-
		Всего:	руб	-	-	-	-	5430	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант на - 20°									
		Исключается из сметы на вариант - 30° следующие п.п. 3-6, I2, I5, I9, 25-28 на сумму	руб	-	-	-	-	3I08	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант - 30°									
I	Ц№Iч.III п.I07	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п2 диам.40мм	шт	I6	3,54	-	-	57	-	-	-
2	п.I29	Вентиль запорный фланцевый I5кчI9пI диам.25мм	шт	I6	2,55	-	-	4I	-	-	-
3	I8-2I4 I8-I4-2	Установка фильтров для воды диам.40мм	шт	8	29,4	-	-	235	-	-	-
4	I6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. 25мм	шт	2I8,0	I,03	-	-	225	-	-	-
5	I6-39 I6-7-I	То же, диам.40мм	шт	I32,0	I,29	-	-	I70	-	-	-
6	I6-66 I6-8-I	То же, из стальных электросварных труб диам.57 мм	м	8,0	I,78	-	-	I4	-	-	-
7	I6-67 I6-8-2	То же, диам.76мм	м	I89,0	2,2I	-	-	4I8	-	-	-
8	26-I5 Ц.№Iр.4 п.356 26-4-2	Изоляция труб пухшнуром толщ.40мм	м3	4,02	22,7	-	-	9I	-	-	-
			тн	I,09	I040,0	-	-	II34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	26-I6 Ц№IчIр.4 п.79 / I6-4-3	То же, минеральной ватой на синтетическом связующем толщ. 40мм 20,4 + 48,5	м3	3,2	68,9	220	-	220	-	-	-
I0	26-73 Ц№Iч.Iр.I3 п.I80 / 26-I3-9	Покрытие по изоляции лакостеклотканью 0,I26 +0,73xI,05	м2	245,2	0,893	2I9	-	2I9	-	-	-
		Итого добавляется:	руб	-	-	2847	-	2824	-	-	-
		Всего исключается:	руб	-	-	280	-	284	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	37	-	37	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	3I7	-	32I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	25	-	25	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	342	-	346	-	-	-
		Сметная стоимость на вариант - 20° 5430-346	руб	-	-	5088	-	5084	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант на - 40°									
		Исключить из сметы на вариант - 30° следующие п.п. 3,5 - 7, II, I5,I6,20 23-28 на сумму	руб	-	-	-	-	2678	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант - 30°									
I	Ц№Iч.Ш п.I05	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п2 диам.25мм	шт	8	2,02	-	-	I6	-	-	-
2	п.I07	То же, диам.40мм	шт	I	3,54	-	-	4	-	-	-
3	МГИ Ц№Iр.I3 п.93	Вентиль запорный фланцевый I5кчI6пI диам.40мм	шт	I6	8,54	-	-	I37	-	-	-
4	Ц№Iр.I3 п.96	То же, диам.80мм	шт	2	23,9	-	-	48	-	-	-
5	I8-2I8 I8-I4-5	То же, диам.80мм Фильтр жидкостный на трубопроводе диам.89мм	шт	I	5I,7	-	-	52	-	-	-
6	I6-39 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диам.40мм	м	244,0	I,29	-	-	3I5	-	-	-
7	I6-67 I6-8-2	То же, из стальных электросварных труб диам.76мм	м	30,0	2,2I	-	-	66	-	-	-
8	I6-68 I6-8-3	То же, диам.89 мм	м	80,0	2,62	-	-	2I0	-	-	-
9	I6-69 I6-8-3	То же, диам.I08мм	м	84,0	3,I2	-	-	262	-	-	-
I0	I6-70 I6-8-4	То же, диам.I33мм	м	I6,0	4,I5	-	-	66	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	26-I5 Ц№Iч.Iр.4 п.356 26-4-2	Изоляция труб пухшнуром толщ. 40мм	м3	4,56	22,7	-	-	I04	-	-	-
			тн	I,23	I040,0	-	-	I279	-	-	-
I2	26-I6 Ц№Iч.Iр.4 26-4-3	То же, минеральной ватой на синтетическом связующем толщ. 40мм 20,4 + 48,5	м3	3,55	68,9	-	-	245	-	-	-
I3	2 73 Ц№Iч.Iр.I3 п.I80 26-I3-9	Покрытие по изоляции лакостеклотканью 0,I26 + 0,73 xI,05	м2	278,4	0,893	-	-	249	-	-	-
		Итого добавляется:	руб	-	-	-	-	3053	-	-	-
		Всего добавляется:	руб	-	-	-	-	375	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	5I	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	426	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	34	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	460	-	-	-
		Сметная стоимость на вариант - 40[6]	руб	-	-	-	-	5890	-	-	-
		5430 + 460									

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тнс.автомобилей в год

на устройство узла управления производственной части в осях I-6 и А-Д

Основание: чертежи ОВI-8 ,ОВНI-4

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость -0,37 тнс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тнс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

Расчетную единицу -I автомобиль - 0,0I руб.

I м2 общей площади здания - 0,52 руб.

I м3 здания - 0,08 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативной условно-чистой продукции
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
						основной заработной платы	эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Ц№Iч.III п.I04	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 диаметром 20мм	шт	2	I,69	-	-	3	-	-	-
2	МГИ Ц№Iр.I3 п.92	Вентиль I5кчI6пI диаметром 32мм	шт	2	6,83	-	-	I4	-	-	-
3	I6-II8 I6-I2-2	Установка задвижек 30ч6БР диаметром 80мм	шт	4	24,8	-	-	99	-	-	-
4	I6-II9 I6-I2-2	Установка задвижек 30ч6БР диаметром I00мм	шт	2	29,0	-	-	58	-	-	-
5	23-07 п.I-0032	Кран трехходовой I4МI для манометра	шт	I2	I,I	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I8-I89 I8-II-3	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка I59мм	шт	2	67,00	-	-	I34	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	320	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%	руб	-	-	-	-	4I	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	-	-	27	-	-	-
		Всего:	руб	-	-	-	-	370	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант на - 40°									
		Исключить из смет на вариант - 30°									
		следующие п.п.3 на сумму	руб	-	-	-	-	99	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант - 30°									
I	I6-II8 / I6-I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диам.80мм	шт	2	24,8	-	-	50	-	-	-
2	I6-I20 / I6-I2-3	То же, диам.I25 мм	"	2	37,I	-	-	74	-	-	-
		Итого добавляется:	руб	-	-	-	-	I24	-	-	-
		Всего добавляется:	руб	-	-	-	-	25	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	30	-	-	-
		Сметная стоимость на вариант - 40°	руб	-	-	-	-	400	-	-	-
		370 + 30									

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на устройство вентиляции производственной части
в осях I-6 и А-Д

Основание: чертежи ОВI-8, ОВНI-4

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - I8,70 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу - I автомобиль - 0,3I руб.

I м2 общей площади здания - 26,26 руб.

I м3 здания - 3,94 руб.

№ № п.п.	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативной условно-чистой продукции
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-782 20-30-3	Установка камер приточных производительностью 50 тыс.м3/ч	шт	I	87,5	-	-	88	-	-	-
2	Д22. ПК 29-I0-02 К=I,087	Стоимость приточной камеры 2ПК-40	шт	I	4I08,85	-	-	4I09	-	-	-
3	20-705 20-20-I	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали ВЦ4-70Н 3,I5А с электродвигателем 4АА63А4	шт	I	66,5	-	-	67	-	-	-
4	20-708 20-20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 6,3А с электродвигателем 4АI32М4	шт	I8	233,0	-	-	3728	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I I	I2
5	20-749 20-23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т. до 0,I	шт	4	7,06	-	-	28	-	-	-
6	МГИ Ц.Iр.I9п.66	Стоимость крышного осевого вентилятора 6,3 с электродвигателем 4А80А4	шт	4	I33,00	-	-	532	-	-	-
7	20-760 20-25-I	Установка калориферов массой до 0,I25т	шт	64	6,09	-	-	390	-	-	-
8	Ц№Iч.III п.759	Калориферы стальные пластинчатые КВС8А-П	шт	64	52,90	-	-	3386	-	-	-
9	20-763 20-26-I	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих	шт	I	7,73	-	-	8	-	-	-
I0	МГИ Ц№Iр.I9 п.895	Стоимость агрегата пылеулавливающего ЗИЛ-900М с электродвигателем	шт	I	273,00	-	-	273	-	-	-
II	Ц№Iч.III п.97	Вентили проходные муфтовые I5кчI8пI диаметром I5мм	шт	4	I,20	-	-	5	-	-	-
I2	20-656 20-I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером I250х500мм	шт	3	I6,20	-	-	49	-	-	-
I3	20-530 20-I2-3	Установка дефлекторов диаметром 7I0мм	шт	I	36,20	-	-	36	-	-	-
I4	20-486 20-II-I	Установка зонтов диаметром 200мм	шт	I	3,45	-	-	3	-	-	-
I5	20-535 20-I3-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия УП-I диаметром 200мм	шт	2	II,90	-	-	24	-	- -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	20-537 20-I3-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия УП-3 диаметром 3I5 мм	шт	I	I3,20	-	-	I3	-	-	-
I7	20-382 20-6-4	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные, из листовой стали, I3ГБ	шт	4	4I,90	-	-	I68	-	-	-
I8	20-498 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р200	шт	II	I,63	-	-	I8	-	-	-
I9	20-408 20-7-I	То же, Р400	шт	I	6,52	-	-	7	-	-	-
20	20-399 20-6-8	Короба раздаточные к воздушно-тепловым навесам	I00кг	34,76	4,83	-	-	I68	-	-	-
2I	Ц#Iч.III п.949	Стоимость раздаточных коробов	м2	552,00	3,0I	-	-	I662	-	-	-
22	I6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром I5мм	м	20,00	0,86	-	-	I7	-	-	-
23	20-I 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм,диаметром до I60 мм	м2	8,00	7,3I	-	-	58	-	-	-
24	20-2 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, диаметром до 200мм	м2	I2,00	5,35	-	-	64	- -	-	-
25	20-4 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6мм, диаметром от 225 до 3I5 мм	м2	I4,00	5,2I	-	-	73	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	20-7 20-I-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм,диаметром до 630мм	м2	42,00	4,87	-	-	205	-	-	-
27	20-9 20-I-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм, диаметром 600мм	м2	80,00	4,57	-	-	366	-	-	-
28	20-32 20-I-5	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной Iмм, диаметром до II20 мм	м2	7,00	5,5I	-	-	39	-	-	-
29	20-475 20-9-2	Установка заслонок воздушных унифицированных ручным приводом диаметром 630 мм	шт	4	I,7I	-	-	7	-	-	-
30	Ц№Iч.III п.796	Стоимость заслонки Р630Р воздушной унифицированной	шт	4	I4,60	-	-	58	-	-	-
3I	I5-6I3 I5-I64-7	Масляная окраска труб диаметром более 50мм за 2 раза	I00 м2	I,8	43,50	-	-	78	-	-	-
		Итого:	руб								
		в том числе :									
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	-	78	-	-	-
		Пуск и регулировка -5%	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы -I6,5%	руб	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	-	I00	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	-	I5649	-	-	-
		Пуск и регулировка -5%	руб	-	-	-	-	3I	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	-	I545	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	-	I378	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	-	I8603	-	-	-
		Всего:	руб	-	-	-	-	I8703	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС И СМЕТ М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант на - 20°									
		Исключить из сметы на вариант - 30°									
		следующие п.п.7,8 на сумму	руб	-	-	-	-	3775	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант - 30°									
I	20-760 Ц№I ч.III п.748	Установка калориферов КВБ8А-II									
	20-25-I	6,09 + 62,6	шт	32	68,69	-	-	2I98	-	-	-
		Итого добавляется:	руб	-	-	-	-	2I98	-	-	-
		Всего исключается:	руб	-	-	-	-	I577	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	2I0	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	I787	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	I43	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	I930	-	-	-
		Сметная стоимость на вариант - 20°	руб	-	-	-	-	I6773	-	-	-
		I8703-I930									

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант на - 40°									
		Исключается из сметы на вариант - 30°									
		следующие п.п.7,8 на сумму	руб								
		Добавляется к смете на - 30°									
I	20-760 ПЧ1ч.Ш д.748 2-25-I	Установка калориферов КВБ8А-П 6,09 + 62,6	шт	64	68,69	-	-	4396	-	-	-
		Итого добавляется:	руб	-	-	-	- -	4396	-	-	-
		Всего добавляется:	руб	-	-	-	-	62I	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	- -	-	-	83	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	704	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	56	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	760	-	-	-
		Сметная стоимость на вариант - 40° I8703 + 760	руб	-	-	-	-	I9463	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I0

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на приобретение и монтаж технологического оборудования производственной части в осях I-6 и А-Д

Основание: ТХI-2, АРICO

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость – 20,96 тыс.руб.

В том числе:

а/оборудования 20,90 тыс.руб.

б/ монтажных работ 0,06 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу – I автомобиль 0,35 руб.

Iм2 общей площади здания 0,08 руб.

Iм3 объема здания 0,0I руб.

№№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, брутто т	Масса, нетто т	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Единица	Общая	Оборудования	Монтажных работ		Оборудования	Монтажных работ		
								Всего	В том числе		Всего	В том числе	
									Основной заработной платы	Эксплуатации машин, в том числе заработной платы		Основной заработной платы	Эксплуатации машин, в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	24-04-0I п.I33 прим.	Прибор для проверки и регулировки фар автомобилей К 3I0	шт	4,00	0,040	0,I60	484,00	–	–	–	I936	–	–	–
2	24-04-0I п.I02	Устройство KI87	шт	4,00	0,00I	0,004	20,00	–	–	–	80	–	–	–
3	I7-I4 ч.I п.I-050	Газоанализатор ГАИ-I	шт	4,00	0,006	0,024	I225,00	–	–	–	4900	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	I7-I4 ч.I п.I-050 к=I,35 прим.	Дымомер СИДА-I03	шт	4,00	0,006	0,024	I653,75	-	-	-	66I5	-	-	-
5	I8-0I п.2-002	Станок настольносверлильный 2МII2	шт	I,00	0,I20	0,I20	290,00	-	-	-	290	-	-	-
6	Ц.I-202-I	Монтаж станка	шт	I,00	-	-	-	9,9	9,2	-	-	I0	9	-
7	п.3-084	Станок точильно-шлифовальный ЗК63I	шт	I,00	0,090	0,090	530,00	-	-	-	530	-	-	-
8	Ц I-220-I	Монтаж станка	шт	I,00	-	-	-	5,54	5,05	-	-	6	5	-
9	Доп.I5 I8-0I п.I-I70	Станок токарно-винторезный повышенной точности I6БI6П	шт	I,00	2,000	2,000	5700,00	-	-	-	5700	-	-	-
I0	Ц I-II-I	Монтаж станка	шт	I,00	-	-	-	2I,I	I4	-	-	2I	I4	-
II	24-06 п.I5-0I9 Прим.	Сушитель для рук ЭРА I,0/I,0	шт	I,00	0,003	0,003	37,00	-	-	-	37	-	-	-
		Итого:	руб.			2,425					20088	37	28	-
		Тара и упаковка 2 %	руб.								403			
		Итого:	руб								2049I			
		Транспортные расходы (по калькуляции)	руб.		9,27 x 2,425 x I,I						22			
		Итого:	руб.								205I3			
		Заготовительно-складские расходы I,2 %	руб.								246			
		Итого:	руб.								20759			
		Комплектация 0,7 % (от оборудования без начислений)	руб.								I4I			
		Итого:	руб.								20900	37	28	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы на зарплату 80 %	руб.									22		
		Итого:	руб.									59		
		Плановые накопления на монтажные работы 8 %	руб.									5		
		Итого:	руб.								20900	64		
		Всего по смете:	руб.								20964			

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила инженер И.В.Москалева

Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

транспортных расходов на технологическое оборудование

№№ пп	Обоснование	Наименование работ	Вес в тн.	Стоимость в руб.
I	2	3	4	5
I	СНиП IУ-4-82 стр.68 п.23	Подача вагонов под погрузку	I	0,5
2	-"- стр.6п.30	Погрузка в вагоны	I	0,76
3	-"- стр.85 п(63,20)	Перевозка оборудования на расстояние до 500 км	I	4,35
4	-"- стр.6 п.30	Разгрузка оборудования	I	0,76
5	-"- стр.6 п.30	Погрузка оборудования на автомобили	I	0,73
6	-"- стр.28 с К=I	Перевозка оборудования на автомобилях на расстояние до I5 км	I	I,4I
7	-"- стр.6 п.30	Разгрузка оборудования	I	0,76
		Переходный коэффициент от веса нетто к весу брутто - I,I		
		Итого:	I	9,27

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-II

к типовому проекту диагностической станции ГАИ
пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на изготовление и монтаж нестандартизированного
технологического оборудования производственной
части в осях I-6 и А-Д

Основание: ТХI-2
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 4,23 тыс.руб.
В том числе:
а/ оборудования 4,02 тыс.руб.
в/ монтажных работ 0,2I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу I автомобиль 0,07 руб.
I м2 общей площади здания 0,29 руб.
I м3 объема здания 0,04 руб.

№ № п/п	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							Оборудования	Монтажных работ			Оборудования	Монтажных работ		
								Всего	В том числе			Всего	В том числе	
									основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы			основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
					единицы	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Доп.7 29-I0-0I к=I,5 прим.	Привод ворот внутренний серия I.435.2-23 вып.4	шт	8,00	0,260	2,080	480,00	-	-	-	3840	-	-	-
2	Ц.25-555--0I	Монтаж привода ворот	т	2,08	-	-	-	57,5	43,5	-	-	I20	90	-
		Итого:	руб.	-	-	2,080	-	-	-	-	3840	I20	90	-
		Тара и упаковка 2 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3917	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы (по калькуляции)	руб.		9,27 x 2,080 x I,I			-	-	-	I9	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3936	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	402I	I20	90	-
		Накладные расходы на зарплату 80 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I92	-	-
		Плановые накопления на монтажные работы - 8 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	402I	207	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4228	-	-	-

Главный инженер проекта А.В. Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер И.В.Москалева

Проверила руководитель группы Т.Г. Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I2

к типовому проекту диагностической станции ГАИ
пропускной способностью 30 тыс. автомобилей в год

на инвентарь и приспособления производственной части
в осях 4-6 и А-Д

Основание: ТХI-2

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,753 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

стоимость на:

расчетную единицу I автомобиль 0,0I руб.

I м2 общей площади здания - руб.

I м3 объема здания - руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		Нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основной заработной платы	эксплуатации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	24-04-I5 п.5-I2	Шкаф для хранения инструмента и технологической оснастки Р 934	шт	2,00	I85,00	-	-	370	-	-	-
2	24-04-0I п.I70	Верстак слесарный ОРГ I468	шт	2,00	57,00	-	-	57	-	-	-
3	Протокол согласования Саратовского ОЗЗ от I0.05. I979г. К=I,09	Подставка под оборудование Р 902	шт	2,00	87,20	-	-	I74	-	-	-
4.	I8-05 ч.4	Ручной инструмент рабочих	раб.	2,00	I6,00	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I8-05 ч.3	Режущий инструмент станков	станочн.	I,00	50,00	-	-	50	-	-	-
6	I8-05 ч.3	Измерительный инструмент станков	станочн.	I,00	20,00	-	-	20	-	-	-
7	I8-0I	Приспособления для станков	станочн.	2,00	25,00	-	-	50	-	-	-
		Всего по смете:	руб.					753			

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер И.В.Москалева

Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год
на устройство освещения производственной части в осях I-6 и А-Д

Сметная стоимость - 3,87 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - 0,09 тыс.руб.
б) монтажных работ - 3,78 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу - I автомобиль - 0,06 руб.
I м2 общей площади здания - 5,3I руб.
I м3 объема здания - 0,80 руб.

Основание: чертежи 30-2

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т. брутто / нетто: единицы	Масса, т. брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудования	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: Всего	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин: в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб.: Оборудования	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: Всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин: в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ОТДЕЛ I. Оборудование и его монтаж												
I	I5-04 п.I0II	Выключатель автоматический число полюсов - 3, номинальный ток А63	шт	I	-	-	3,95	-	-	-	4	-	-	-
2	ЦВ-525-2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на стене на ток до 63А	шт	I	-	-	-	2,88	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I8-572-4	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения, устанавливаемый на стене высота и ширина до I000x800мм	шт	I	-	-	-	4,72	-	-	-	5	-	-
		РАЗДЕЛ I. Пункт распределительный ПРII-3050-2IУ3 разм.500,700,220мм												
4	I5-I7 п.II02	Металлоконструкции для установки комбинированной аппаратуры 800 x360 x 600мм	шт	I	-	-	I7,6	-	-	-	I8	-	-	-
5	I5-04 п.I062 п.I074	Вводной выключатель АЕ2056	шт	I	-	-	2I,I7	-	-	-	2I	-	-	-
6	I5-I7 п.I352	Установка и монтаж выключателя автоматического св.63А до I60А	шт	I	-	-	5,40	-	-	-	5	-	-	-
7	I8-574-24	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах, автомат установочный трехполюсный на ток до I60А	шт	I	-	-	-	I,77	-	-	-	2	-	-
8	I5-04 п.I059 п.I072	Фидерный выключатель АЕ2044	шт	3	-	-	6,I0	-	-	-	I8	-	-	-
9	I5-I7 п.I35I	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А	шт	3	-	-	I,I3	-	-	-	3	-	-	-
I0	I8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах, автомат установочный однополюсный на ток до 50А	шт	3	-	-	-	0,23	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	I5-04 п.I060 п.I073	То же, АЕ 2046	шт	I	-	-	I5,89	-	-	-	I6	-	-	-
I2	I5-I7 п.I35I	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А	шт	I	-	-	2,92	-	-	-	3	-	-	-
I3	ЦВ-574-23	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах, автомат установочный трехполюсный на ток до 63А	шт	I	-	-	-	I,I4	-	-	-	I	-	-
		Итого по разделу I:	руб	-	-	-	-	-	-	-	84	4	-	-
		Итого по отделу I:	руб	-	-	-	-	-	-	-	88	I2	-	-
		Транспортные расходы - 3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Накладные расходы - 80%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	87	I4	-	-
		ОТДЕЛ 2. Монтажные работы												
I4	ЦВ-604-I	Бра с одной лампой	I00шт	0,03	-	-	-	92,4	-	-	-	3	-	-
I5	ЦВ-593-I	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с нормальными условиями среды	I00шт	0,05	-	-	-	93,0	-	-	-	5	-	-
I6	ЦВ-594-I	Светильники для ламп накаливания ,устанавливаемые на кронштейнах внутреннего или наружного освещения	I00шт	0,08	-	-	-	278,0	-	-	-	22	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	ЦВ-599-I	Светильники для люминисцентных ламп отдельно устанавливаемые на штырях с количеством ламп до 2	I00шт	0,54	-	-	-	I27,0	-	-	-	69	-	-
I8	ЦВ-4I6-I	Кабели по установленным конструкциям или лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечение до I0мм2	I00м	II,76	-	-	-	37,50	-	-	-	44I	-	-
I9	ЦВ-592-I	Патрон стенной или потолочный	I00шт	0,0I	-	-	-	I5,4	-	-	-	I	-	-
20	ЦВ-59I-I	Выключатель для открытой проводки	I00шт	0,25	-	-	-	23,80	-	-	-	6	-	-
2I	ЦВ-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки	I00шт	0,05	-	-	-	25,I0	-	-	-	I	-	-
22	ЦВ-6I0-2	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе масса с кожухом до I2 кг	I00шт	0,0I	-	-	-	I79,0	-	-	-	2	-	-
23	ЦВ-I47-I3	Конструкции металлические кабельные, массой до 2 кг	I00шт	0,62	-	-	-	43,9	-	-	-	27	-	-
24	ЦВ-534-I	Коробка на стене для кабеля	шт	I50	-	-	-	2,72	-	-	-	408	-	-
25	ЦВ-9I-4	Конструкции металлические	т	0,99	-	-	-	377,0	-	-	-	373	-	-
		Итого по отделу 2:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I358	-	-
		Накладные расходы -87%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	33I	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I34	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I823	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ОТДЕЛ 3. Материалы, не учтенные ценником												
26	I5-07 п.30I3	Светильник НБ006хI00/ / Р20-0IУХЛ4	шт	3	-	-	-	I,84	-	-	-	6	-	-
27	I5-07 п.I023	Светильник подвесной НСП09-200/Р50-03-02	шт	5	-	-	-	3,08	-	-	-	I5	-	-
28	I5-07 п.4004	Светильник СПО-200-I,2, ЗУI	шт	8	-	-	-	2,06	-	-	-	I6	-	-
29	I5-07 п.II40	Светильник подвесной ЛСП02-2х80/Д20-07УХЛ4 ЛСП02-2х80/Д20-I0УХЛ4	шт	5	-	-	-	23,48	-	-	-	I268	-	-
30	-"- п.7020	Патрон резьбовой Е27ФП-0I	I000шт	0,00I	-	-	-	28I,32	-	-	-	I	-	-
3I	I5-I5 п.702I	Лампы биспиральные с аргоновым наполнением Б220-230-40	I0шт	0,I0	-	-	-	0,95	-	-	-	I	-	-
32	-"- п.7038	Лампы биспиральные с аргоновым наполнением Б 220-230-I00	I0шт	0,40	-	-	-	I,05	-	-	-	I	-	-
33	-"- п.70I6	Лампы с аргоновым наполнением в баллонах из прозрачного стекла Г 220-230-200	I0шт	I,20	-	-	-	I,40	-	-	-	2	-	-
34	-"- п.I062	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления ЛБ 80	I0шт	I0,80	-	-	-	8,35	-	-	-	90	-	-
35	-"- п.6002	Стартеры для люминисцентных ламп 80С- 220	I0шт	I0,80	-	-	-	I,39	-	-	-	I5	-	-
36	ЦФIч.5р.I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2 2х2,5	I000м	0,20	-	-	-	I66,0	-	-	-	33	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
37	ЦИ1ч.5р.I п.I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2 3х2,5	I000м	0,80	-	-	-	I9I,0	-	-	-	I53	-	-
38	МГИ,ЦИ1 р.23 п.I478	То же, 4,2,5 мм2	I000м	0,20	-	-	-	274,I8	-	-	-	55	-	-
39	I5-04 п.6I62	Выключатель неутопленного типа для открытой проводки	шт	25	-	-	-	I,04	-	-	-	26	-	-
40	-"- п.I7085	Розетка неутопленного типа для открытой проводки	шт	5	-	-	-	0,35	-	-	-	2	-	-
4I	I5-I7 п.2346	Ящик с понижающим трансформатором 282 х 205 х I30 мм = ЯТП -0,25 ТУ 36.63I-76	шт	I	-	-	-	I4,65	-	-	-	I5	-	-
42	24-05 п.I726	Профили К225У2ТУ36-I434-76, изм.НР2-80	шт	62	-	-	-	I,49	-	-	-	92	-	-
43	-"- п.I37I	Коробки ответвительные У192МХЛ2ТУ36- I882-75, изм.НР 2-78	I000шт	0,I5	-	-	-	74,I6	-	-	-	II	-	-
		Итого по отделу 3:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I802	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I4I	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I943	-	-
		Всего по смете:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	3873	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила инженер Л.В.Сухинина
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I4

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на приобретение и монтаж силового электрооборудования производственной части в осях I-6 и А-Д

Основание: комплект чертежей ЭМ-I, ЛП-I5

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость . . . . . - 6,2I тыс.руб.

в том числе:

а) оборудования . . . . . - 2,45 тыс.руб.

б) монтажных работ . . . . . - 3,76 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция . . . . . - тыс.руб.

Показатели по смете стоимость на:

расчетную единицу - I автомобиль - 0,I0 руб.

I м2 общей площади здания - 5,28 руб.

I м3 объема здания - 0,79 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто-нетто: единицы	Масса, т брутто-нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: Всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин: в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб.: Оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: Всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин: в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Отдел I. Оборудование и его монтаж												
I	I5-04 п.I0I0	Выключатель автоматический, число полюсов 2, номинальный ток 63 А АП50Б-2МТ	шт	2	-	-	3,0	-	-	-	6	-	-	-
2	Ц8-525-2	Автомат двухполюсный, устанавливаемый на стене на ток до 63 А	шт	2	-	-	-	2,88	-	-	-	6	-	-
3	I5-04 доп.I2 п.04-549	Пускатель магнитный ПМ I23002	шт	I	-	-	I2,2	-	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на стене	шт	I	-	-	-	3,4	-	-	-	3	-	-
5	I5-04 п.I8094	Пост управления кнопочный ПКЕ222-3У2 - 4 шт., ПКЕ222-3У3 - 8 шт.	шт	I2	-	-	2,8	-	-	-	34	-	-	-
6	То же, п.I8093	То же, ПКЕ 222-2У2	шт	4	-	-	I,95	-	-	-	8	-	-	-
7	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный, устанавливаемый на стене с количеством элементов до 3	шт	I6	-	-	-	I,99	-	-	-	32	-	-
8	СКЦ3-84 п.2-600	Ящик управления ЯУ 5II0-03Б2Д	шт	I	-	-	6I,0	-	-	-	6I	-	-	-
9	То же, п.2-602	То же, ЯУ 5II0-I3Б2Б	шт	I	-	-	84,0	-	-	-	84	-	-	-
I0	То же, п.2-6I7	То же, ЯУ 5II3-03А2Г	шт	I	-	-	69,0	-	-	-	69	-	-	-
II	То же, п.2-657	То же, ЯУ 5II7-03А2Ж-03А2М	шт	I	-	-	I09,0	-	-	-	I09	-	-	-
I2	То же, п.2-658	То же, ЯУ5II7-03Б2Е	шт	8	-	-	II2,0	-	-	-	896	-	-	-
I3	То же, п.2-723	То же, ЯУ 5II7-03Г2К	шт	8	-	-	85,0	-	-	-	680	-	-	-
I4	То же, п.2-560	Шкаф распределительный ШР II-735I5-22У3	шт	I	-	-	I33,0	-	-	-	I33	-	-	-
I5	То же, п.2-562	То же, ШРII-735I7-22У3	шт	I	-	-	I44,0	-	-	-	I44	-	-	-
I6	То же, п.2-600	То же, ЯУ 5II0-03Б2А подготовка к включению	шк-т	I	-	-	9,54	-	-	-	I0	-	-	-
I7	То же, п.2-602	То же, ЯУ 5II0-I3Б2Г	к-т	I	-	-	9,5	-	-	-	I0	-	-	-
I8	То же, п.2-6I7	То же, ЯУ5II3-03А2Г	к-т	I	-	-	I3,40	-	-	-	I3	-	-	-
I9	То же, п.2-657	То же, ЯУ 5II7-03А2Ж 03А2М	к-т	I	-	-	22,0	-	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	То же, п.2-658	То же, ЯУ5II7-03Б2Е	к-т	8	-	-	22,0	-	-	-	I76	-	-	-
2I	То же, п.2-723	То же, ЯУ5II7-03Г2К	к-т	8	-	-	I0,6	-	-	-	85	-	-	-
22	То же, п.2-560	То же, шкаф распределительный ШРII-735I5-22У3	к-т	I	-	-	33,9	-	-	-	34	-	-	-
23	То же, п.2-562	То же, ШРII-735I7-22У3	к-т	I	-	-	33,9	-	-	-	34	-	-	-
24	Ц8-572-4	Монтаж ящиков управления и шкафов распределительных	шт	24	-	-	-	4,72	-	-	-	II3	-	-
25	Ц8-529-I3	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	аппарат	I	-	-	-	I,35	-	-	-	I	-	-
		Раздел I. Пост управления кнопочный ПКУ I5, I9.I3I.40У3, разм.90х205х8I мм												
26	I5-04 п.I8I22	Пост управления кнопочный габаритные размеры 90х205х8I мм ПКУI5-I9I3I-4	шт	I	-	-	6,26	-	-	-	6	-	-	-
27	I5-04 п.I8I27	Пост управления кнопочный	шт	2	-	-	I,I	-	-	-	2	-	-	-
28	I5-I7 п.I444	Кнопки цепей управления	шт	2	-	-	I,35	-	-	-	3	-	-	-
29	I5-07 п.505I	Арматура сигнальная АС-220	шт	I	-	-	0,42	-	-	-	-	-	-	-
30	I5-I7 п.I48I	Приборы сигнальные	шт	I	-	-	0,8I	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого по отделу I	руб	-	-	-	-	-	-	-	2248	539	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Запасные части - 2 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-
		Тара и упаковка - 2 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-
		Транспортные расходы 3 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-
		Комплектация - 0,7 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Накладные расходы 80 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	2450	635	-	-
		Отдел 2. Монтажные работы												
3I	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А с количеством цепей до 4	компл	I	-	-	-	2,32	-	-	-	2	-	-
32	Ц8-406-6	Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле диаметр до 50 мм	I00м	0,I9	-	-	-	29,9	-	-	-	6	-	-
33	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм	I00м	I,2	-	-	-	I5,9	-	-	-	I9	-	-
34	Ц8-398-I	Короб металлический для прокладки проводов и кабелей	I00м	0,30	-	-	-	92,3	-	-	-	28	-	-
35	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям, внутренний диаметр до 25 мм	I00м	0,30	-	-	-	34,8	-	-	-	I0	-	-
36	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конструкциям	I00м	0,49	-	-	-	32,0	-	-	-	I6	-	-
37	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	I00 м	0,I3	-	-	-	6,02	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
38	Ц8-409-I2	За каждый последующий провод сечение до 6 мм2	I00м	0,26	-	-	-	I,38	-	-	-	I	-	-
39	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	I00м	2,00	-	-	-	4,88	-	-	-	I0	-	-
40	Ц8-409-II	За каждый последующий провод сечение до 2,5 мм2	I00м	4,40	-	-	-	I,2I	-	-	-	5	-	-
4I	Ц8-397-2	Лоток металлический по установленным конструкциям ширина лотка до 400 мм	т	0,23	-	-	-	I23,0	-	-	-	28	-	-
42	Ц8-I49-I	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до I кг	I00м	0,80	-	-	-	I0,0	-	-	-	8	-	-
43	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок, суммарное сечение до I0 мм2	I00м	I0,88	-	-	-	60,8	-	-	-	662	-	-
44	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кВ, с креплением накладными скобами, масса I м до 3 кг	I00м	I0,I9	-	-	-	48,0	-	-	-	489	-	-
45	Ц8-I47-4	Конструкции металлические кабельные, стойка масса до I,6 кГ	I00шт	0,24	-	-	-	27,8	-	-	-	7	-	-
46	Ц8-I47-7	Конструкции металлические кабельные	I00м	0,24	-	-	-	I,34	-	-	-	I	-	-
47	Ц8-405-I	Скоба П-образная	т	0,02	-	-	-	445,0	-	-	-	9	-	-
48	Ц8-534-I	Коробка на стене для кабеля	шт	I5	-	-	-	2,72	-	-	-	4I	-	-
49	ЦII-582-2	Коробка соединительная	шт	8	-	-	-	I,04	-	-	-	8	-	-
50	Ц8-I47-I2	Конструкции металлические кабельные массой до I кг	I00шт	0,I0	-	-	-	33,4	-	-	-	3	-	-
5I	Ц8-I47-I3	Конструкции металлические кабельные массой до 2 кг	I00шт	0,40	-	-	-	43,9	-	-	-	I8	-	-
		Итого по отделу 2	руб	-	-	-	-							
		Накладные расходы 87 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	45I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I46	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I969	-	-
		Отдел 3. Материалы, не учтенные ценником												
52	I5-04 п.I705I	Розетка штепсельная РШ 30-0-К-25/380У4	шт	I	-	0,43	-	0,43	-	-	-	I	-	-
53	Ш, ч.I р.3 п.2	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные легкие (несцинкованные) диаметр условного прохода в мм Ду; толщина стенок в мм - т Ду20 т 2.5	м	20,0	-	0,33	-	0,33	-	-	-	7	-	-
54	05-03 п.80086	Трубы Д=20 мм из поливинилхлорида	I000 пм	0,I5	-	-	-	I56,02	-	-	-	23	-	-
55	Ш ч.5 р.I п.I075	Кабели марки АВВГ сечением 2 х 2,5 мм2	I000 пм	0,I3	-	-	-	I66,0	-	-	-	22	-	-
56	То же, п.I09I	Кабели марки АВВГ сечением 3 х 2,5 мм2	I000 пм	0,02	-	-	-	I9I,0	-	-	-	4	-	-
57	МГИ Ш,р.23 п.I478	Кабель марки АВВГ - 4х2,5	км	0,96	-	-	-	256,0	-	-	-	246	-	-
58	То же, п.I472	То же, 3х6 + Iх4	км	0,05	-	-	-	34I,0	-	-	-	I7	-	-
59	То же, п.I473	То же, 3хI0 + Iх6	км	0,03	-	-	-	459,0	-	-	-	I4	-	-
60	То же, п.I474	То же, 3хI6 + IхI0	км	0,08	-	-	-	6I9,0	-	-	-	50	-	-
6I	I5-09 т.3-038 К=I,2	То же, 3х70 + Iх25	I000 м	0,08	-	-	-	I608,0	-	-	-	I29	-	-
62	I5-09 т.3-038 К=I,3	То же, 4,6 мм	I000 м	0,I6	-	-	-	3I8,50	-	-	-	5I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
63	Щ1,ч.5 р.I п.2260	Кабели марки АКВВГ, сечением 4х2,5 мм2	I000м	0,27	-	-	-	I95,0	-	-	-	53	-	-
64	То же, п.2281	Кабели марки АКВВГ, сечением 5х2,5 мм2	I000м	0,25	-	-	-	2II,0	-	-	-	53	-	-
65	То же, п.2282	Кабели марки АКВВГ сечением 7х2,5 мм2	I000м	0,20	-	-	-	277,0	-	-	-	55	-	-
66	Щ1,ч.5, р.2 п.228	Провода марки АПВ, сечением 2х5 мм2	I000м	0,I0	-	-	-	28,4	-	-	-	3	-	-
67	Щ1,ч.5, р.2 п.242	Провода марки ПВI, сечением I,5 мм2	I000м	0,56	-	-	-	38,I	-	-	-	2I	-	-
68	То же, п.244	Провода марки ПВI, сечением 4 мм2	I000м	0,0I	-	-	-	75,7	-	-	-	I	-	-
69	То же, п.245	Провода марки ПВI, сечением 6 мм2	I000м	0,03	-	-	-	I06,0	-	-	-	3	-	-
70	24-I6-49 III-067 I972 г. ГКЦ СПР8 К=I,258 К=I,074	Рукав гибкий металлический Р8-Ц-Х-Ш-22 I60.I.258.I.074	I000м	0,05	-	-	-	2I6,I7	-	-	-	II	-	-
7I	24-05 п.I862	Стойки КII5I	I000шт	0,02	-	-	-	337,68	-	-	-	8	-	-
72	-"- п.I698	Полки КII63	I000шт	0,02	-	-	-	289,44	-	-	-	7	-	-
73	То же, п.I469	Лоток НЛ40	шт	30	-	-	-	2,63	-	-	-	79	-	-
74	То же, п.I252	Короба УIII05	шт	I5	-	-	-	6,56	-	-	-	98	-	-
75	24-05 доп.I0 п.I-I257 К=I,032	Ящик протяжной К654	шт	3	-	-	-	7,89	-	-	-	24	-	-
76	24-05 п.I350 К=I,082	Коробка У996	шт	I2	-	-	-	I,5I	-	-	-	I8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
77	24-05 п.I390	Коробки соединительные КСК-I6	шт	8	-	-	-	4,0	-	-	-	32	-	-
78	То же, п.I709	Полосы перфорированные	шт	I0	-	-	-	0,5I	-	-	-	5	-	-
79	То же, п.I722	Профили К235	шт	20	-	-	-	I,03	-	-	-	2I	-	-
80	То же, п.I72I	Профили К238	шт	20	-	-	-	0,92	-	-	-	I8	-	-
		Итого по отделу 3	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I074	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	II59	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	62I3	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила инженер Л.В.Сухинина
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс. автомобилей в год

на устройство КИП и автоматики производственной части в осях I–6 и А–Д

Основание: комплект чертежей А-I л.I-I2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	– I,87 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	– I,00 тыс.руб.
б) монтажных работ	– 0,87 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	– тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу – I автомобиль	– 0,03 руб.
I м2 общей площади здания	– I,22 руб.
I м3 объема здания	– 0,I8 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т. брутто	Масса, т. нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							Оборудования	Монтажных работ			Оборудования	Монтажных работ		
								Всего	в том числе			Всего	В том числе	
									основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы			Основной заработной платы	Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
					единицы	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ОТДЕЛ I. ОБСРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ												
I	I7-04 п.5050I прим.	Регулятор температуры РТ-3	шт	I	–	–	42,7	–	–	–	43	–	–	–
2	ЩI-406-5	Регулятор температуры тип РТ-3	шт	I	–	–	–	2,48	–	–	–	2	–	–
3	I7-04 п.I0I97	Термопреобразователь сопротивления ТСМ-6II4	шт	I	–	–	3,I0	–	–	–	3	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	ЩI-I3-I	Термопреобразователь для помещений,одинарный, двойной или поверхностный	шт	I	-	-	-	0,9	-	-	-	I	-	-
5	I7-04 п.I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое ТУДЭ-I-5	шт	2	-	-	20,60	-	-	-	4I	-	-	-
6	ЩI-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое	шт	2	-	-	-	0,36	-	-	-	I	-	-
7	I7-04 п.I0032	Термометр манометрический показывающий ТПГ4	шт	8	-	-	70,0	-	-	-	560	-	-	-
8	ЩI-I4-I	Датчик-реле,состоящий из манометрического датчика и	компл	8	-	-	-	0,58	-	-	-	5	-	-
9	I7-06-48 п.I-273 п.I-752	Термометр технический прямой с оправой	шт	2I	-	-	2,35	-	-	-	49	-	-	-
I0	ЩI-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий	шт	23	-	-	-	0,2I	-	-	-	5	-	-
II	I7-06-48 п.I-365 п.I-753	Термометр технический угловой с оправой	шт	2	-	-	3,65	-	-	-	7	-	-	-
I2	I5-04 п.4I9I	Пускатель электромагнитный нереверсивный ПМЕ-06I	шт	I6	-	-	4,3	-	-	-	69	-	-	-
I3	I3-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	I6	-	-	-	3,40	-	-	-	54	-	-
I4	I5-04 п.I8093	Пост управления кнопочный ПКЕ2I2-2У3	шт	I	-	-	I,95	-	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	ЦВ-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный ,устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт	I	-	-	-	I,99	-	-	-	2	-	-
I6	ЦВ-529-I4	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 6	аппарат	I	-	-	-	I,78	-	-	-	2	-	-
I7	ЦВ-572-4	Щиток блок управления	шт	I	-	-	-	4,72	-	-	-	5	-	-
		РАЗДЕЛ I. ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУI5-I9.33I-54У2 разм. 230,250,8Iмм												
I8	I5-04 п.I8II9	Пост управления габаритные размеры 230x250x8Iмм ПКУI5-I933I-54У2	шт	I	-	-	II,23	-	-	-	II	-	-	-
I9	-"- п.I8I27	Пост управления кнопочный КУГ	шт	6	-	-	I,I0	-	-	-	7	-	-	-
20	I5-I7 п.I444	Кнопки цепей управления КЕ	шт	6	-	-	I,35	-	-	-	8	-	-	-
2I	I5-07 п.505I	Арматура сигнальная АС-220	шт	3	-	-	0,42	-	-	-	I	-	-	-
22	I5-I7 п.I48I	Приборы	шт	3	-	-	0,8I	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу I:руб		-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		РАЗДЕЛ 2. ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ П1 ,СОСТОЯЩИЙ ИЗ ЩИТА ШКАФНОГО МАЛОГАБАРИТНОГО ШМ I000,600,500мм											
23	I5-I7 п.II04	Металлоконструкции для установки комбинированной аппаратуры I200x500x600мм ОСТ	шт	I	-	-	22,68	-	-	-	23	-	-	-
24	I5-I7 п.I479	Приборы измерительные,регистрирующие, указательные и сигнальные аппараты контроля - РТ-3	шт	I	-	-	I,84	-	-	-	2	-	-	-
25	ЦВ-574-59	Подготовка к включению аппаратов и приборов	шт	I	-	-	-	0,55	-	-	-	I	-	-
26	I5-04 п.64I6	Переключатель универсальный двухсекционный УП-53II	шт	2	-	-	2,36	-	-	-	5	-	-	-
27	I5-I7 п.I445	Переключатели универсальные на 2 секции УП-5300	шт	2	-	-	I,35	-	-	-	3	-	-	-
28	ЦВ-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов,установленных на устройствах; универсальный переключатель	цепь	4	-	-	-	0,43	-	-	-	2	-	-
29	I5-04 п.64I7	Переключатель универсальный типа УП-53I2 с самовозвратом рукоятки в нулевое положение, четырехсекционный УП-53I2	шт	I	-	-	3,57	-	-	-	4	-	-	-
30	I5-I7 п.I446	Переключатели универсальные на 4 секции УП-5300	шт	I	-	-	2,70	-	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3I	ЦВ-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах ; универсальный переключатель	цепь	4	-	-	-	0,43	-	-	-	2	-	-
32	I5-04 п.64I9	Переключатель универсальный типа УП-53I4 восьмисекционный УП 53I4	шт	I	-	-	6,05	-	-	-	6	-	-	-
33	I5-I7 п.I448	Переключатели универсальные на 8 секций УП-5300	шт	I	-	-	5,35	-	-	-	5	-	-	-
34	ЦВ-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах ; универсальный переключатель	цепь	8	-	-	-	0,43	-	-	-	3	-	-
35	I5-04 п.I2004	Реле времени ВС-I0-30	шт	I	-	-	20,24	-	-	-	20	-	-	-
36	I5-I7 п.I429	Реле времени	шт	I	-	-	4,05	-	-	-	4	-	-	-
37	ЦВ-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: реле электрические	шт	I	-	-	-	I,I9	-	-	-	I	-	-
38	I7-I4Ч2 Доп.2 п.9-I3I	Ступенчатый импульсный прерыватель СИП-0I-I	шт	I	-	-	I9,80	-	-	-	20	-	-	-
39	I5-I7 п.I484	Приборы измерительные, регистрирующие, указательные и сигнальные - ступенчатый импульсный прерыватель	шт	I-	-	-	I,62	-	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
40	ПЗ-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах СИП-0I-I	шт	I	–	–	–	I,I9	–	–	–	I	–	–
4I	I5-04 п.I2050	Реле промежуточное РПУ-2	шт	7	–	–	5,94	–	–	–	42	–	–	–
42	I5-I7 п.I429	Реле промежуточное	шт	7	–	–	4,05	–	–	–	28	–	–	–
43	ПЗ-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах; реле электрические	шт	7	–	–	–	I,I9	–	–	–	8	–	–
44	I5-04 п.I80II	Кнопки управления КЕ-0II	шт	5	–	–	0,88	–	–	–	4	–	–	–
45	I5-I7 п.I444	Кнопки цепей управления – КЕ	шт	5	–	–	I,35	–	–	–	7	–	–	–
46	ПЗ-574-47	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах; кнопка управления	шт	5	–	–	–	0,45	–	–	–	2	–	–
47	I5-07 п.5049	Арматура светосигнальная – АС-440	шт	3	–	–	I,26	–	–	–	4	–	–	–
48	I5-I7 п.I48I	Приборы измерительные	шт	3	–	–	0,8I	–	–	–	2	–	–	–
49	ПЗ-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах ; прибор зрительной сигнализации	шт	3	–	–	–	0,55	–	–	–	2	–	–
50	I5-04 п.I006	Выключатель автоматический число полюсов –I, номинальный ток А 25 А63-МТ	шт	I	–	–	I,59	–	–	–	2	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5I	I5-I7 п.I35I	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А	шт	I	-	-	I,I3	-	-	-	I	-	-	-
52	I8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах; автомат установочный однополюсный на ток до 50А	шт	I	-	-	-	0,23	-	-	-	I	-	-
53	I5-04 п.600I	Выключатель и переключатель открытый ПВI-I0	шт	I	-	-	0,83	-	-	-	I	-	-	-
54	I5-I7 п.I4I4	Переключатели и выключатели пакетные до 63А	шт	I	-	-	3,56	-	-	-	4	-	-	-
55	I8-574-28	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах; выключатель или переключатель пакетный двухполюсный на ток до 25А	шт	I	-	-	-	0,28	-	-	-	I	-	-
		Итого: по разделу 2	руб	-	-	-	-	-	-	-	I92	24	-	-
		Итого по отделу I:	руб	-	-	-	-	-	-	-	995	I0I	-	-
		Запасные части -2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Тара и упаковка -2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Транспортные расходы -8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы -I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Комплектация - 0,7%	руб	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Накладные расходы 80%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-
		Плановые накопления-8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	I073	I55	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
–		ОТДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
56	ЦВ-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25мм	I00м	0,I9	–	–	–	54,0	–	–	–	I0	–	–
57	ЦВ-I46-I	Кабель до 35кв,I0 с креплением накладными скобами, масса Iм до 3 кг	I00м	5,54	–	–	–	48,0	–	–	–	266	–	–
58	ЦВ-I49-I	Кабель до 35кв в проложенных трубах,блоках и коробах,масса I м до I кг	I00м	0,I9	–	–	–	I0,0	–	–	–	2	–	–
59	ЩI-58I-I	Коробка компенсации температуры свободных концов	шт	I	–	–	–	0,5I	–	–	–	I	–	–
60	ЩI-582-2	Коробка соединительная , КСК	шт	8	–	–	–	I,04	–	–	–	8	–	–
6I	ЩI-582-I	Коробка соединительная, КСК	шт	I	–	–	–	0,97	–	–	–	I	–	–
62	Ц5-I47-I3	Конструкции металлические кабельные, массой до 2 кг	I00шт	0,05	–	–	–	43,90	–	–	–	2	–	–
63	ЦВ-405-I	Скоба П-образная	т	0,0I	–	–	–	445,00	–	–	–	4	–	–
64	ЦВ-9I-4	Конструкции металлические	т	0,04	–	–	–	377,00	–	–	–	I5	–	–
		Итого по отделу 2:	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	309	–	–
		Накладные расходы – 87%	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	I00	–	–
		Плановые накопления – 8%	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	3I	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	440	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ОТДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ												
65	0I-I3 таб. I.I к=I,089	Труба ГОСТ 3262-75 легкая неоцинкованная с резьбойи муфтой Д = 25;2, 8мм	м	20,00	–	–	–	0,4	–	–	–	8	–	–
66	0I-I3 таб.2.2 к=I,089	Стоимость муфты Д= 25мм 0,I.I, 089	шт	5	–	–	–	0,II	–	–	–	I	–	–
67	Ц№Iч.5р.I п.I824	Кабели марки КВВГ сечением мм2 4хI,5	I000м	0,02	–	–	–	2I8,0	–	–	–	4	–	–
68	–"– п.2280	Кабели марки АКВВГ сечением мм2 4х2,5	I000м	0,50	–	–	–	I95,0	–	–	–	98	–	–
69	–"– п.228I	Кабели сечением мм2 5х2,5	I000м	0,0I	–	–	–	2II,0	–	–	–	2	–	–
70	Ц№Iч.5рI	Кабели сечением мм2 7х2,5	I000м	0,02	–	–	–	277,0	–	–	–	4	–	–
7I	–"– п.2283	Кабели марки АКВВГ сечением мм2 I0х2,5	I000м	0,0I	–	–	–	367,0	–	–	–	2	–	–
72	–"– п.2284	Кабели марки АКВВГ сечением мм2 I4х2,5	I000м	0,02	–	–	–	458,0	–	–	–	9	–	–
73	–"– п.2285	Кабели марки АКВВГ сечением мм2 I9х2,5	I000м	0,02	–	–	–	592,0	–	–	–	9	–	–
74	Ц№Iч.2р.I п.0682	Коробка соединительная КСК-8	шт	I	–	–	–	2,5	–	–	–	3	–	–
75	То же п.0683	То же, КСК-I6	шт	8	–	–	–	3,93	–	–	–	3I	–	–
76	I5-04 п.I7253	Коробка соединительная КС-20	шт	I	–	–	–	I5,I2	–	–	–	I5	–	–
		Итого по отделу 3:	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	I86	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления-8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	20I	-	-
		Всего по смете:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I869	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер Л.В.Сухинина

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I6

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на устройство связи и сигнализации производственной части в осях I-6 и А-Д

Основание: чертежи СС-2
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	- 0,6I тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	- 0,I5 тыс.руб.
б) монтажных работ	- 0,46 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
стоимость на:	
расчетную единицу I автомобиль	- 0,0I руб.
I м2 общей площади здания	- 0,65 руб.
I м3 объема здания	- 0,I0 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто нетто единицы	Масса, т брутто нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Раздел I. Оборудование и его монтаж												
I	I703 ч.2 п.I-056	Часы электрические вторичные типа ВЧСI-М2ПВ-24Р-400-324К	шт	2	-	-	I4,5	-	-	-	29	-	-	-
2	ЦI0-84I-2	Часы электрические вторичные	шт	2	-	-	-	3,I6	-	-	-	6	-	-
3	084-0I-I п.I306	Громкоговоритель абонентский	шт	I	-	-	5,0	-	-	-	5	-	-	-
4	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	I	-	-	-	2,73	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	I6-0I п.2364	Колонка звуковая 2КЗ-7ИЦ3 843 756 ТУ	к-т	7	-	-	I5,0	-	-	-	I05	-	-	-
6	Ц0-397-7	Звуковая колонка	шт	7	-	-	-	2,73	-	-	-	I9	-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-	-	-	-	-	-	I39	28	-	-
		Запасные части 2 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Тара и упаковка 2 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Транспортные расходы 3 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Комплектация 0,7 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Накладные расходы 87 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I5I	52	-	-
		Раздел 2. Монтажные работы												
7	Ц0-974-5	Труба стальная с креплением накладными скобами диам.25 мм	I00м	0,I5	-	-	-	40,70	-	-	-	6	-	-
8	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм	I00м	0,97	-	-	-	34,80	-	-	-	34	-	-
9	Ц8-4I7-3	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 50 мм	I00м	2,23	-	-	-	59,50	-	-	-	I33	-	-
I0	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	I00м	2,74	-	-	-	4,88	-	-	-	I3	-	-
II	Ц0-975-I2	Коробка оконечная	шт	8	-	-	-	0,4I	-	-	-	3	-	-
I2	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная для открытой проводки	I00шт	0,08	-	-	-	25,I0	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по разделу 2:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I9I	-	-
		в том числе:												
		Накладные расходы 80%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	273	-	-
		Раздел 2. Материалы,не учтенные ценником												
I3	I5-09 т.7-03I к=I,II6	Провод ПТПЖ-2 xI,2 I8,80 x I,II6	I000м	0,I6	-	-	-	20,98	-	-	-	3	-	-
I4	I5-09 т.7-03I к=I,II6	То же, ПТПЖ-2x0,6 II,60 x I,II6	I000м	0,I	-	-	-	I2,95	-	-	-	I	-	-
I5	I5-09 т.7-029 к=I,II6	То же, ТРП-I,2 x0,5 9,60 x I,II6	I000м	0,I2	-	-	-	I0,7I	-	-	-	I	-	-
I6	То же, п.I-244	Коробка разветвительная УК-2П 0,I3 x I,32	шт	7	-	-	-	0,22	-	-	-	2	-	-
I7	То же, п.I-243	То же, УК-2Р 0,I5 x I,32	шт	I	-	-	-	0,26	-	-	-	I	-	-
I8	05-03 п.80087	Трубы Д=25 мм из поливинилхлорида	I000пм	0,I0	-	-	-	236,72	-	-	-	24	-	-
I9	05-03 п.80089	Трубы Д=40 мм из поливинилхлорида	I000пм	0,23	-	-	-	376,60	-	-	-	87	-	-
20	ЦИЧ.I,р.3 п.I30	Трубы электросварные диам.25мм	м	I5,0	-	-	-	0,32	-	-	-	5	-	-
		Итого по разделу 3:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I24	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I33	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	609	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила инженер Л.В.Сухинина
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I7

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

на устройство автоматической пожарной сигнализации производственной части в осях I-6 и А-Д

Основание: комплект чертежей АПС-I листы I-4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	- 0,24	тыс.руб.
в том числе:		
а) оборудования	-	тыс.руб.
б) монтажных работ	-	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете: стоимость на расчетную единицу - I автомобиль	-	руб.
I м2 общей площади здания	- 0,34	руб.
I м3 объема здания	- 0,05	руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто: единицы	Масса, т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатации машин	в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб.: Оборудования	монтажных работ: всего	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатации машин	в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2	I3	I4	I5	
		Раздел I. Оборудование и его монтаж														
I	I5-04 п.I8093	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-IУ3	шт	4	-	-	-	I,95	-	-	-	8	-	-		
2	Ц8-529-I0	Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов до 3	шт	4	-	-	-	3,9I	-	-	-	I6	-	-		
3	36-09 п.I-0I30	Резистор МЛТ-0,5	шт	64	-	-	-	0,0I	-	-	-	I	-	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	ЦП-580-II	Резисторы	шт	64	-	-	-	0,I4	-	-	-	9	-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-
		в том числе:												
		Накладные расходы 87 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-
		Раздел 2. Монтажные работы												
5	ЦI0-743-I	Извещатель пожарный тепловой ДТЛ	шт	50	-	-	-	0,45	-	-	-	23	-	-
6	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	I00м	2	-	-	-	II,20	-	-	-	22	-	-
7	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок, суммарное сечение до I0мм2	I00м	0,69	-	-	-	60,80	-	-	-	42	-	-
8	ЦI0-970-I	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	I00 пар	0,0I	-	-	-	9,I4	-	-	-	I	-	-
9	ЦП-582-2	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов до I6	шт	I	-	-	-	I,04	-	-	-	I	-	-
I0	ЦI0-975-I2	Коробка оконечная	шт	6	-	-	-	0,4I	-	-	-	2	-	-
II	Ц8-534-I	Коробка для кабеля	шт	I	-	-	-	2,72	-	-	-	3	-	-
I2	Ц8-405-I	Скоба П-образная	т	0,0I	-	-	-	445,0	-	-	-	4	-	-
		Итого по разделу 2	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	98	-	-
		Накладные расходы 80% -	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I6I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Раздел 3. Материалы, не учтенные ценником												
I3	24-02 04-059 4-4-82 ч.5	Извещатель пожарный тепловой ДТЛ	шт	50	-	-	-	0,I5	-	-	-	7	-	-
I4	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 2х2,5 мм2	I000м	0,07	-	-	-	I66,00	-	-	-	I2	-	-
I5	I5009 т.7-029 К=I,II6	Провод ТРВ 2х0,5	I000м	0,20	-	-	-	I0,7I	-	-	-	2	-	-
I6	2405--I390	Коробки соединительные КСК-I6	шт	I	-	-	-	3,73	-	-	-	4	-	-
I7	29-02-20 п.I-244 К=I,32	Коробка универсальная УК-2П	шт	6	-	-	-	0,I7	-	-	-	I	-	-
I8	2405-I345	Коробки У994	шт	I	-	-	-	I,25	-	-	-	I	-	-
		Итого по разделу 3	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	239	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила инженер Л.В.Сухинина

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах
к типовому проекту диагностической станции ГАИ
пропускной способностью 60 тыс.автомобилей в год

Производственная часть в осях I-6 и А-Д

Ресурсы	Количество		
	Варианты		
	-30°	-20°	-40°
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда, чел-ч.	638,93	628,73	642,44
Заработная плата, руб.	371,00	365,42	373,04
Строительные машины, руб.	46,50	44,37	46,67
Надземная часть			
Затраты труда, чел.-ч.	5740,13	5648,57	5771,73
Заработная плата, руб.	3333,0	3282,92	3351,38
Строительные машины, руб.	417,78	398,62	419,30
Итого общестроительные работ			
Затраты труда, чел.-ч.	6379,06	6277,30	6414,17
Заработная плата, руб.	3704,0	3648,34	3724,42
Строительные машины, руб.	464,28	442,99	465,97
Хозяйственно-питьевой, производственный водопровод			
Затраты труда, чел-ч.	120,4	120,4	120,4
Заработная плата,руб.	72,0	72,0	72,0
Строительные машины, руб.	4,36	4,36	4,36

1	2	3	4
Горячее водоснабжение			
Затраты труда, чел.-ч.	26,56	26,56	26,56
Заработная плата, руб.	I7,0	I7,0	I7,0
Строительные машины, руб.	0,44	0,44	0,44
Бытовая канализация			
Затраты труда, чел.-ч.	I9,74	I9,74	I9,74
Заработная плата, руб.	II,0	II,0	II,0
Строительные машины, руб.	0,32	0,32	0,32
Внутренние водостоки			
Затраты труда, чел.-ч.	68,40	68,40	68,40
Заработная плата, руб.	43,0	43,0	43,0
Строительные машины, руб.	3,II	3,II	3,II
Отопление			
Затраты труда, чел.-ч.	337,79	332,62	339,65
Заработная плата, руб.	20I,0	I97,86	202,II
Строительные машины, руб.	I3,85	I3,2I	I3,90
Теплоснабжение установок систем			
Затраты труда, чел.-ч.	686,I	675,60	689,87
Заработная плата, руб.	407,0	400,64	409,24
Строительные работы, руб.	27,9	26,62	28,0I
Узел управления			
Затраты труда чел-ч.	27,32	27,32	27,47
Заработная плата, руб.	I7,0	I7,0	I7,09
Строительные машины, руб.	2,4	2,4	2,45

I	2	3	4
Вентиляция			
Затраты труда, чел.-ч.	II09,64	I092,66	III5,74
Заработная плата, руб.	63I,0	62I,I4	634,47
Строительные машины, руб.	78,34	74,75	79,63
Приобретаемое технологическое оборудование			
Затраты труда, чел.-ч.	49,0	49,0	49,0
Заработная плата, руб.	28,0	28,0	28,0
Нестандартизированное технологическое оборудование			
Затраты труда, чел.-ч.	I49,76	I49,76	I49,76
Заработная плата, руб.	90,0	90,0	90,0
Электроосвещение			
Затраты труда, чел.ч.	689,37	689,37	689,37
Заработная плата, руб.	387,0	387,0	387,0
Силовое электрооборудование			
Затраты труда, чел.-ч.	I0II,29	I0II,29	I0II,29
Заработная плата, руб.	579,0	579,0	579,0
КИП и автоматика			
Затраты труда, чел.-ч.	280,32	280,32	280,32
Заработная плата, руб.	I70,0	I70,0	I70,0
Связь и сигнализация			
Затраты труда, чел.-ч.	I65,I	I65,I	I65,I
Заработная плата, руб.	94,0	94,0	94,0

1	2	3	4
Автоматическая пожарная сигнализация			
Затраты труда чел.-ч.	I48,23	I48,23	I48,23
Заработная плата, руб.	77,0	77,0	77,0
В С Е Г О :			
Затраты труда, чел.ч.	II268,08	III33,25	II3I5,07
Заработная плата, руб.	6528,00	6452,7I	6555,33
Строительные машины, руб.	595,00	568,09	598,I9

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст. инженер Л.Г.Постнова
Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

gost.e-ecolog.ru