ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-33.87

ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 ЧЕЛОВЕК

АЛЬБОМ У

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-33.87

ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 ЧЕЛОВЕК

АЛЬБОМ У

СМЕТЫ

Стоимость здания:	общая	63,65 тыс.руб.
	строительно-монтажных работ	55,11 тыс.руб.
	стоимость строительства пассажирской автостанции на 1 куб.м объема здания	69,06 руб.
	1 кв.м общей площади здания	281,17 руб.

Разработан
Ленинградским филиалом
института "Гипроавтотранс"

Утвержден и введен в действие
Минавтотрансом РСФСР
протокол № 17 от 24.09.87

Главный инженер — В.Г.Краснов

Главный инженер проекта — А.Ю.Мариничев

Начальник сметного отдела — Л.А.Шипов

ТП 503-5-33.87 Альбом У

СОДЕРЖАНИЕ

№ п.п.	Наименование смет	№ стр.
I	2	3
I	Пояснительная записка	4
2	Сводный сметный расчет № I	5
3	Объектная смета № 2 на строительство пассажирской автостанции вместимостью I5 человек (для температуры наружного воздуха -30°С)	8
4	Локальная смета 2-I на общестроительные работы	10
5	Локальная смета 2-2 на устройство водопровода	36
6	Локальная смета 2-3 на устройство канализации	42
7	Локальная смета 2-4 на устройство отопления и теплоснабжения	45
8	Локальная смета 2-5 на устройство вентиляции	52
9	Локальная смета 2-6 на устройство электроосвещения	57
I0	Локальная смета 2-7 на приобретение и монтаж силового электрооборудования	63
II	Локальная смета 2-8 на приобретение и монтаж приборов и средств автоматизации	69
I2	Локальная смета 2-9 на приобретение и монтаж средств связи и сигнализации	78
I3	Локальная смета 2-I0 на приобретение защитных средств до I000	84
I4	Локальная смета 2-II на приобретение мебели и оборудования	86
I5	Локальная смета 2-I2 на приобретение мебели и оборудования буфета на 8 посадочных мест	88
	Вариант для температуры наружного воздуха -20°С	91
I6	Локальная смета 2-Iа на общестроительные работы	91
I7	Локальная смета 2-4а на устройство отопления и теплоснабжения	93

I	2	3
	Вариант для температуры наружного воздуха -40°С	96
I8	Локальная смета 2-Iб на общестроительные работы	96
I9	Локальная смета 2-4б на устройство отопления и теплоснабжения	105
20	Локальная смета 5-I на устройство проездов и площадок	107
2I	Локальная смета 6-I на внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого водопровода	109
22	Локальная смета 6-2 на внутриплощадочные сети бытовой канализации	111
23	Локальная смета 6-3 на внутриплощадочные тепловые сети	114
24	Локальная смета 7-I на тротуары	117
25	Локальная смета 7-2 на озеленение	119
26	Локальная смета 7-3 на внутриплощадочные сети электроосвещения территории	121
27	Ведомость потребности в производственных ресурсах	123

ТП 503-5-33.87 Альбом У

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 15 человек составлена в ценах и нормах 1984 г. в объеме и по формам, предусмотренным СНиП 1.02.01-85, утвержденных Постановлением Госстроя СССР от 23 декабря 1985 г. № 253.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

единые районные единичные расценки на строительные конструкции и работы;

сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ч.I, II, У, Ш);

сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области (том I);

сборники расценок на монтаж оборудования выпуска 1982 - 1983 гг.;

прейскурантные оптовые цены на оборудование выпуска 1982 г.

Сметная документация разработана для I территориального района (подрайона I а).

Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах, установленных для типовых проектов:

на общестроительные работы - 16,5%;

на металлоконструкции - 8,6%;

на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%;

плановые накопления - 8%.

Сметная документация составлена для 3 вариантов применения типового проекта, в климатических районах с расчетной температурой наружного воздуха: -20°С, - 30°С (основной), -40°С.

За расчетный показатель принят I куб.м объема здания и I кв.м общей площади здания.

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

ТП 503-5-33.87 Альбом У

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № I
к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью I5 человек

Составлен в ценах I984 г.

№ п.п.	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства					
I	Объектная смета № 2	Пассажирская автостанция вместимостью I5 человек (здание станции)	5I,78	3,32	8,54	-	63,64
		Итого по 2 главе	5I,78	3,32	8,54	-	63,64
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи					
2	5-I	Проезды и площадки	3I,88	-	-	-	3I,88
		Итого по 5 главе	3I,88	-	-	-	3I,88
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения					
3	6-I	Внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого водопровода	I,35	-	-	-	I,35
4	6-2	Внутриплощадочные сети бытовой канализации	2,07	-	-	-	2,07

I	2	3	4	5	6	7	8
5	6-3	Внутриплощадочные тепловые сети	0,99	-	-	-	0,99
		Итого по 6 главе	4,4I	-	-	-	4,4I
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
6	7-I	Тротуары	7,50	-	-	-	7,50
7	7-2	Озеленение	I,92	-	-	-	I,92
8	7-3	Внутриплощадочные сети электроосвещения территории	-	I,80	0,06	-	I,86
		Итого по 7 главе	9,42	I,80	0,06	-	II,28
		Итого с I по 7 главам	97,49	5,I2	8,60	-	III,2I
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
9	СНиП IУ-9-82 п.49	Временные здания и сооружения - 2,5%	2,44	0,I3	-	-	2,57
		в том числе возвратных сумм - I5%	-	-	-	-	(0,39)
		Итого по 8 главе	2,44	0,I3	-	-	2,57
		в том числе возвратных сумм - I5%	-	-	-	-	(0,39)
		Итого с I по 8 главам	99,93	5,25	8,60	-	II3,78

ТП 503-5-33.87 Альбом У

I	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
I0	СНиП IУ-7-82 п.I.I4	Удорожание работ, производимых в зимнее время - 2,3%	2,30	0,I2	-	-	2,42
		Итого по 9 главе	2,30	0,I2	-	-	2,42
		Итого с I по 9 главам	I02,23	5,37	8,60	-	II6,20
		в том числе возвратных сумм	-	-	-	-	(0,39)
II	СНиП I.02.0I-85	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - I,5%	I,53	0,08	0,I3	-	I,74
		Всего по сводному сметному расчету	I03,76	5,45	8,73	-	II7,94
		в том числе возвратных сумм	-	-	-	-	(0,39)

Директор И.Г.Аванесов

Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

ТП 503-5-33.87 Альбом У

Форма 3

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью I5 человек
на строительство здания станции (для температуры наружного воздуха -30°С)

Сметная стоимость 63,645 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I человек) - 4243,00 руб.
2. I м2 общей площади здания - 28I,I3 руб.
3. I м3 объема здания - 69,05 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ п.п.	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работы и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	Нормативная условно-чистая продукция	Нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Смета 2-I	Общестроительные работы	47,297	-	-	-	47,297	-	6,23I	4,34	798м3 59,27 руб.
2	Смета 2-2	Водопровод	0,508	-	-	-	0,508	-	0,II5	0,073	-"- 0,64 руб.
3	Смета 2-3	Канализация	0,773	-	0,079	-	0,852	-	0,I58	0,I0I	-"- I,07 руб.
4	Смета 2-4	Отопление и теплоснабжение	I,5I5	0,22I	0,446	-	2,I82	-	0,370	0,258	-"- 2,I8
5	Смета 2-5	Вентиляция	I,692	-	-	-	I,692	-	0,294	0,I95	-"- 2,I2
6	Смета 2-6	Электроосвещение	-	I,439	0,072	-	I,5II	-	0,3I9	0,203	-"- I,80

ТП 503-5-33.87 Альбом У

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	Смета 2-7	Силовое электрооборудование	-	0,829	0,686	-	I,5I5	-	0,236	0,I53	-"- I,04
8	Смета 2-8	Приборы и средства автоматизации	-	0,329	0,68I	-	I,0I0	-	0,I30	0,078	-"- 0,4I
9	Смета 2-9	Средства связи и сигнализации	-	0,424	0,8I3	-	I,237	-	0,223	0,I60	-"- 0,53
I0	Смета 2-I0	Защитные средства до I000В	-	-	0,I48	-	0,I48	-	-	-	I чел. 9,87
II	Смета 2-II	Мебель и оборудование	-	0,008	3,924	-	3,932	-	0,007	0,005	-"- 262,I3
I2	Смета 2-I2	Мебель и оборудование буфета на 8 посадочных мест	-	0,067	I,694	-	I,76I	-	0,065	0,039	-"- 0,08
		Итого по объектной смете	5I,785	3,3I7	8,543	-	63,645	-	8,I48	5,605	

Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЧС-ЭВМ (РЕДАКЦИЯ 6.2)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО
ВОЗДУХА -30 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 16 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: АР,КЖ,КМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Показатели по смете:

Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 человек) 3153,13 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 241,31 руб.
3. 1 м3 объема здания 59,27 руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 47,297 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6231 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4,340 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-233 Т.29-4	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ	0,07	21,34	21,34	2	-	1	-	-
	ТЧП.1.11 ТАБЛ.3	1000М3		-	6,63			-	9,40	1
2	Е1-240 Т.29-11 К=2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 20М	0,07	37,67	37,67	3	-	3	-	-
	ТЧП.1.11 ТАБЛ.3	1000М3		-	11,63			1	16,60	1
3	Е1-168 Т.22-7	-ПОГРУЗКА СРЕЗАННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,07	91,20	86,89	6	-	6	8,33	1
		1000М3		4,11	34,60			2	49,82	4
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	98,60	0,29	-	29	6	-	0,09	9
		Т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-50 Т.11-8 Т.Ч.П.1.11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3	0,48	97,51	93,69	47	2	45	7,95	4
	ТЧП.1.11 ТАБЛ.3	ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3		3,92	35,86			17	51,64	25
6	Е1-169 Т.22-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ	0,06	126,01	122,72	10	-	10	10,20	1

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч.П.1.11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 3,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С		5,02	46,64			4	67,16	5
	ТЧП.1.11	ПОГРУЗКОЙ НА								
	ТАБЛ.3	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
7	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,66	144,00	-	95	95	-	273,60	181
	Т.79-2	ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И		---	---			---	---	---
	Т.Ч.П.3.67	КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ		144,00	-			-	-	-
	ТЧП.3.67	ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДОРАБОТКА)								
		100М3								
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	148,00	0,29	-	43	9	-	0,09	13
		Т		---	---			---	---	---
				0,06	-			-	-	-
9	Е1-231	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,48	38,15	38,15	18	-	18	-	-
	Т.29-2	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59		---	---			---	---	---
	Т.Ч.П.1.11	КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М		-	12,76			6	18,37	9
	Т.Ч.П.3.48	ГРУНТ 2 ГРУППЫ (В РЕЗЕРВ) 1000М3								
	ТЧП.1.11									
	ТАБЛ.3									
	ТЧП.3.48									
10	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,48	35,53	35,52	17	-	17	-	-
	Т.29-9	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ		---	---			---	---	---
	Т.Ч.П.1.11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	11,86			6	17,08	8
	ТЧП.1.11	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 (В РЕЗЕРВ)								
	ТАБЛ.3	1000М3								
11	Е1-231	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,48	38,15	38,15	18	-	18	-	-
	Т.29-2	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59		---	---			---	---	---
	Т.Ч.П.1.11	КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М		-	12,76			6	18,37	9
	Т.Ч.П.3.48	ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ИЗ РЕЗЕРВА) 1000М3								
	ТЧП.1.11									
	ТАБЛ.3									
	ТЧП.3.48									
12	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,48	35,53	35,52	17	-	17	-	-
	Т.29-9	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ		---	---			---	---	---
	Т.Ч.П.1.11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	11,86			6	17,08	8
	ТЧП.1.11	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 (ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ								
	ТАБЛ.3	ЗАСЫПКИ)								
		1000М3								
13	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,34	20,79	20,79	7	-	7	-	-
	Т.31-2	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С		---	---			---	---	---
	Т.Ч.П.1.11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	6,92			2	9,96	3
	ТЧП.1.11	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3								
	ТАБЛ.3									
14	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	1,40	46,00	-	64	64	-	99,30	139
	Т.Ч.61-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2		---	---			---	---	---
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М3								
15	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	3,40	9,69	3,49	33	21	12	11,20	38
	Т.118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			8	3,30	11
		100М3								
16	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,08	14,72	12,86	1	-	1	3,23	-
	Т.25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	Т.Ч.П.1.11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,81			-	5,49	-
		1000М3								
	ТЧП.1.11									
	ТАБЛ.3									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			410	197	155		386
			РУБ,					58		84
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			410	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	255	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			518	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		474
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	268	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			518	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		474
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	268	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
17	Е8-11	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ	8,90	13,40	0,37	119	4	3	0,89	8
	Т.3-2	ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
		М3		0,45	0,11			1	0,14	1
18	Е8-20	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ	60,60	32,52	0,76	1971	94	46	2,66	173
	Т.1-20	ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ								
	СЦМ-1	БЕТОНА В 12,5		1,55	0,23			14	0,30	18
	П.П.1-4,1-3	М3								
		ЦЕНА:31,7+(26,6-25,8),1,02								
19	Е6-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ	1,28	36,82	0,37	47	3	-	4,50	6
	Т.1-2	ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ								
	СЦМ-1	БЕТОНА В12,5		2,45	0,11			-	0,14	-
	П.П.1-16,1-15	М3								
		ЦЕНА:35,9+(27,2-26,3),1,02								
20	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	2,97	90,00	1,50	267	58	4	33,60	100
	Т.4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			1	0,58	2
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ГС (РЕДАКЦИЯ 6,2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2								
21	Е8-13 Т.4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,57	65,40 19,60	1,50 0,45	37	11	1 -	38,10 0,58	22 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2441	170	54		309
			РУБ,					16		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2441	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			401	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	166	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			403	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	73	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			227	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3071	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		368
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	259	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			3071	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		368
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	259	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
22	Е6-15 ТБ.1-15	-ДНИЩА КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА В 12,5	0,24	28,62 0,52	0,34 0,10	7	-	- -	0,99 0,13	- -
		М3								
		ЦЕНА:27,6+(26,6-25,8),1,02								
23	Е6-126 ТБ.13-2	-СТЕНЫ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА В 12,5	0,48	59,80 7,40	0,86 0,26	29	4	- -	13,50 0,34	6 -
		М3								
		ЦЕНА:60,8-(28,2-27,2),1								
24	Е7-199 ТБ.12-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ОТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	2,00	0,48 0,25	0,23 0,08	1	1	- -	0,45 0,10	1 -
		ШТ								
25	ССЦМ Т.I П.8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ	0,08	60,80 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		М КУБ								
26	С147-3	-АРМАТУРА А-3	-	25,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		100КГ								
27	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,05	32,10	-	2	-	-	-	-

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
				-	-			-	-	-
28	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,01	41,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
29	Е6-226	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО	1,20	42,03	1,23	50	5	1	8,01	10
	ТБ,26-4	ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В 12,5								
		М3		4,49	0,37			-	0,48	1
		ЦЕНА:47-(32,1-27,2),1,015								
30	С124-16-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ	-	270,00	-	-	-	-	-	-
		6ММ								
		Т		-	-			-	-	-
31	С124-16-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		16ММ								
		Т		-	-			-	-	-
32	С124-16-8	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ	-	283,00	-	-	-	-	-	-
		8ММ								
		Т		-	-			-	-	-
33	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
	ТБ,9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
34	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,12	221,00	7,34	27	4	1	56,70	7
	ТБ,55	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
		10М2		33,10	2,20			-	2,84	-
35	Е11-6	-ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД	0,55	16,00	1,06	9	1	-	3,52	2
	ТБ,1-6	КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ ТОЛЩ. 100 ММ								
		М3		1,62	0,32			-	0,41	-
36	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,05	90,00	1,50	5	1	-	33,60	2
	ТБ,4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			-	0,58	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			144	16	2		29
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			144	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			49	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	16	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			10	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			22	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			12	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			178	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	19	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			178	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			2995	383	211		724
			РУБ,					74		106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2995	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			450	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	457	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			493	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	89	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			279	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3767	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		873
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	546	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,		3767	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	873	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	546	-	-	-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
37	Е8-36 Т.6-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	16,40	34,30	0,81	563	34	13	3,90	64
				2,10	0,24			4	0,31	6
		М3								
38	Е11-11 Т.1-11	-УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ 250 ММ	7,60	29,30	-	223	12	-	2,90	22
				1,62	-			-	-	-
		М3								
39	Е8-74 Т.9-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	73,00	42,10	0,80	3073	207	69	4,96	362
				2,83	0,24			18	0,31	23
		М3								
40	Е8-72 Т.9-1	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ПАРАПЕТ КРОВЛИ)	29,00	45,30	0,87	1314	94	26	5,65	164
				3,24	0,26			8	0,34	10
		М3								
41	Е8-47 Т.6-1	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ	3,30	61,12	0,85	202	14	3	6,87	23
				4,12	0,26			1	0,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭТАЖА ДО 4М (ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА) М3								
		ЦЕНА:39,3+(122-68),0,404								
42	Е8-30 Т.5-1	-(ВОКРУГ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ) М3	8,00	34,20 2,21	0,81 0,24	274	18	7 2	4,05 0,31	32 2
43	Е8-36 Т.5-4	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА ТОЛЩИНОЙ 250 ММ М3	3,20	54,82 2,10	0,81 0,24	175	7	3 1	3,90 0,31	12 1
		ЦЕНА:34,3+(122-68),0,38								
44	Е8-72 Т.9-1	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ) М3	10,80	45,30 3,24	0,87 0,26	489	35	10 3	5,65 0,34	61 4
45	Е8-74 Т.9-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (С ОБЛИЦОВКОЙ С 2-Х СТОРОН) М3	33,90	50,00 2,83	0,80 0,24	1695	96	27 8	4,96 0,31	168 11
46	Е8-76 Т.9-3	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (С ОБЛИЦОВКОЙ С 2-Х СТОРОН) М3	6,40	45,60 2,55	0,75 0,22	292	16	4 1	4,49 0,28	29 2
47	Е7-445 Т.38-12-1, 8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	103,00	0,23 0,06	0,15 0,06	24	8	15 6	0,13 0,08	13 8
48	ССЦМ-1 П.9-92	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА В 15 М КУБ	2,65	64,40 -	- -	184	-	- -	- -	- -
49	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,58	25,00 -	- -	15	-	- -	- -	- -
50	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,56	32,10 -	- -	18	-	- -	- -	- -
51	Е6-83 Т.9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,11	441,00 124,00	1,40 0,42	49	14	- -	210,00 0,54	23 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е9-116	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЫЧКИ	0,22	31,20	14,80	7	2	3	15,60	3
	Т.Т.16-3	Т		10,00	4,74			1	6,11	1
53	С121-1959	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК	0,22	213,00	-	47	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			8644	557	170		976
			РУБ,					53		68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8590	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			77	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	607	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			217	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1417	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	255	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			799	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10806	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	862	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			54	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			10870	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	866	-		-
		РАЗДЕЛ 5, ПОКРЫТИЕ								
54	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	3,00	2,09	0,71	6	3	2	1,65	5
	Т.39-5-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ								
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		0,98	0,28			1	0,34	1
		ШТ								
55	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	23,00	3,09	1,06	71	32	25	2,29	53
	Т.39-6-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ								
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		1,39	0,38			9	0,49	11
		ШТ								
56	ССЦМ-1	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ	171,00	9,07	-	1551	-	-	-	-

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.11-158	ПК60-15-4АТVТ								
		М КВ		-	-			-	-	-
57	ССЦМ-1	-ТО ЖЕ,ПК24,15-4Т	10,80	8,03	-	87	-	-	-	-
	П.11-158	М КВ								
				-	-			-	-	-
58	ССЦМ-1	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ	36,00	8,54	-	307	-	-	-	-
	П.11-156	ПР60,15-4,5АТVТ								
		М КВ		-	-			-	-	-
59	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ	4,00	2,43	1,03	10	4	5	1,64	7
	Т.12-7	ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М		1,01	0,38			2	0,49	2
		ШТ								
60	ССЦМ-1	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ СБ4А-1	0,12	90,20	-	11	-	-	-	-
	П.8-236	М КУБ								
				-	-			-	-	-
61	ССЦМ-1	-ТО ЖЕ,СБ7А-1	0,24	75,90	-	18	-	-	-	-
	П.8-237	М КУБ								
				-	-			-	-	-
62	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,13	22,90	-	3	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
63	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,09	32,10	-	3	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
64	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,24	41,30	-	10	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
65	Е6-82	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ РАМ	0,18	347,00	14,80	62	4	3	39,20	7
	Т.9-6	РМ-1,РМ-2								
		Т		24,80	4,44			1	5,73	1
66	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	1,05	41,30	-	43	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
67	Е6-170	-МОНОЛИТНЫЕ ВОДОСЛИВЫ	0,80	53,30	1,12	43	6	1	13,50	11
	Т.15-11	М3								
				7,85	0,34			-	0,44	-
68	С124-9-8	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,02	286,00	-	6	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
69	Е6-1	-УЛОЖИТЬ БЕТОН ПО МЕСТУ	0,15	28,40	0,28	4	-	-	1,37	-
	Т.1-1	М3								
				0,70	0,08			-	0,10	-
70	Е6-73	-ЦЕМЕНТНАЯ ОТМОСТКА ТОЛЩИНОЙ	-	90,20	0,90	1	-	-	44,80	-
	Т.8-2	20 ММ								
		100М2		25,30	0,27			-	0,35	-
71	Е6-74	-ДОБАВИТЬ НА 30 ММ ТОЛЩИНЫ	-	175,50	1,50	1	-	-	13,00	-
	К=5	СТЯЖКИ								
	Т.8-3	100М2		37,50	0,45			-	0,58	-
72	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ЗАКЛАДНЫХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ	3,09	55,80	-	172	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			2409	49	36		83
			РУБ,					13		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2409	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			85	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	62	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			2211	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			397	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			226	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3032	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	132	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			3032	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	132	-		-
		РАЗДЕЛ 6, КРОВЛЯ								
73	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	2,36	49,90	1,30	118	25	3	18,90	45
	ТБ,9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН								
		СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА		10,70	0,39			1	0,50	1
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
74	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	2,36	54,70	4,00	129	67	10	48,20	114
	ТБ,9-1	МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ								
		СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ		28,40	1,20			3	1,55	4
		НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
75	С114-136	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ	19,46	89,30	-	1738	-	-	-	-
		ПЕРЛИТОБИТУМНЫХ								
		М3		-	-			-	-	-
76	Е12-301	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	2,36	5,41	0,41	13	12	1	8,53	20
	ТБ,10-3	АСФАЛЬТОВЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		5,00	0,12			-	0,15	-
		100М2								
77	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	2,36	319,00	14,90	753	124	36	90,80	214
	ТБ,2-6-1	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ		52,40	4,47			11	5,77	14
		ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М								
		НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
78	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА	3,10	9,43	0,01	29	7	-	4,14	13
	ТБ,8-2	ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ								
		100М2		2,30	-			-	-	-
79	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,51	192,00	0,41	98	23	-	83,00	42
	ТБ,8-5	100М2		45,80	0,12			-	0,15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			2878	258	50		448
			РУБ,					15		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2878	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			834	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	273	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1738	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			474	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	86	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			268	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3620	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		509
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	359	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			3620	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		509
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	359	-		-
		РАЗДЕЛ 7, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
80	Е9-94 Т,12-1	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ БАЛОК И ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ	3,09	29,20	14,30	90	27	44	13,50	42
		Т		8,70	5,00			15	6,45	20
81	С121-1790	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БАЛОК И ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ	3,09	299,00	-	924	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
82	Е9-88 Т,11-7	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПАРАПЕТА	0,93	41,30	11,40	38	14	11	24,60	23
		Т		15,40	4,33			4	5,59	5
83	С121-1790	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПАРАПЕТА ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ	0,93	299,00	-	278	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
84	Е9-24 Т,4-1	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М	2,40	39,80	15,30	96	43	36	31,40	75
		100М2		18,10	6,13			12	6,62	16
85	С121-2415	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ	2,37	390,00	-	924	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
86	Е13-153 К=2 Т,18-6	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 (ЗА 2 РАЗА)	1,70	20,60	0,24	35	5	-	2,30	4
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
87	Е7-707 Т,51-7	-ЗАДЕЛКА МЕСТ СОПРЯЖЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ ПРОФНАСТИЛА БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ	1,96	91,80	20,60	180	22	40	18,60	36
		100М		11,00	6,18			12	7,97	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			2565	111	131		180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					43		57
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			215	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			147	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	39	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			271	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2350	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			47	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	115	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			2126	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			201	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			203	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2754	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	150	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			3025	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		259
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	195	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ								
88	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 НАРУЖНЫХ М2	9,20	1,45 0,55	0,35 0,11	13	5	3 1	0,91 0,14	8 1
89	Е10-106 ТБ.20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 НАРУЖНЫХ М2	6,24	1,19 0,51	0,29 0,09	7	3	2 1	0,83 0,12	5 1
90	Е10-142 ТБ.26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	9,20	1,34 0,20	- -	12	2	- -	0,36 -	3 -
91	Е10-141 ТБ.26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	6,24	0,95 0,14	- -	6	1	- -	0,25 -	2 -
92	Е10-107 ТБ.20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	31,40	2,00 0,67	0,13 0,04	63	21	4 1	1,16 0,05	36 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
93	С122-239	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДН24-10АП	9,20	18,30	-	168	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
94	С122-241	-ТО ЖЕ,ДН24-13МР1П	6,24	17,90	-	112	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
95	С122-217	-ТО ЖЕ,ДГ21-7П,ДГ21-7ЛП	9,73	15,00	-	146	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
96	С122-218	-ТО ЖЕ,ДГ21-8,ДГ21-8Л	14,13	14,20	-	201	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
97	С122-218	-ТО ЖЕ,ДГ21-9	7,36	14,20	-	105	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
98	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	4,00	6,73	-	27	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
99	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	2,00	8,94	-	18	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
100	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	20,00	2,97	-	59	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			937	32	9		54
			РУБ,					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			937	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			60	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			836	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			90	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	62	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			1180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	62	-		-
		РАЗДЕЛ 9, ОКНА								
101	Е10-72 ТБ.13-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	8,02	3,01	0,30	24	7	3	1,60	13
				0,93	0,09			1	0,12	1
		М2								
102	Е10-73	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	12,95	2,16	0,24	28	9	3	1,21	16

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТБ.13-2	КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2		0,71	0,07			1	0,09	1
		М2								
103	С122-2	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОС9-9	6,75	17,30	-	117	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
104	С122-4	-ТО ЖР,ОС15-9А	1,27	15,70	-	20	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
105	С122-39	-ТО ЖЕ,ОС18-15Г	12,95	16,10	-	208	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
106	Е15-707 201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И	0,21	242,00	1,50	51	5	-	46,90	10
		ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ		25,20	0,45			-	0,58	-
		100М2								
107	С111-432	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И	10,00	0,86	-	9	-	-	-	-
		ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
108	С111-433	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И	5,00	1,29	-	6	-	-	-	-
		ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ 2,1М		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,			463	21	6		39
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			463	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			75	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	23	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			360	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			75	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	14	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			44	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			582	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	37	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,			582	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	37	-		-

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 10. Перегородки								
109	Е8-45 Т.5-9 СЦМ-1 П.П.6-1,6-8	-перегородки из керамического кирпи4а, неармированные, толщиной в 1/2 кирпи4а, при высоте этажа до 4м (из пустотелого кирпича) 100М2	1,36	525,42 62,00	7,59 2,28	715	84	10 3	115,00 2,94	156 4
		ЦЕНА:472+(78,6-68),5,04								
110	Е11-11 Т.1-11	-УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ М3	6,70	29,30 1,62	-	196	11	-	2,90	19
111	Е8-13 Т.4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,08	86,50 19,60	1,50 0,45	7	2	- -	36,10 0,58	3 -
112	Е8-45 Т.5-9 СЦМ-1 П.П.6-1,6-4	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИ4ЕСКОГО КИРПИ4А, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИ4А, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА) 100М2	0,27	744,16 62,00	7,59 2,28	198	16	2 1	115,00 2,94	31 1
		ЦЕНА:472+(122-68),5,04								
113	Е8-57 Т.7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИ4А 100М2	0,28	13,10 13,10	-	4	4	- -	21,00 -	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			1120	117	12		215
			РУБ,					4		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1120	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	121	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			104	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1409	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	154	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			1409	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	154	-		-
		Раздел 11. Полы								
114	Е11-2 Т.1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	1,81	43,30 3,57	0,99 0,30	79	8	2 1	7,19 0,39	13 1
115	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	14,90	29,30	-	437	24	-	2,90	43

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2)

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,1-11	БЕТОННЫХ									
			М3		1,62	-			-	-	-
116	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ		0,75	70,00	0,95	53	7	1	18,60	14
	Т,8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ									
			100М2		9,66	0,28			-	0,36	-
117	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ		0,75	64,40	0,92	41	-	-	0,34	-
	К=4	ТОЛЩИНОЙ 5ММ (ДОБАВЛЯЕТСЯ 20									
	Т,8-2	ММ)			0,64	0,28			-	0,36	-
			100М2								
118	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ		0,75	628,00	2,32	474	75	2	166,00	125
	Т,11-5	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ									
		РИСУНКА			99,00	0,70			1	0,90	1
			100М2								
119	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ		0,35	82,60	1,12	29	5	-	29,40	10
	Т,8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ									
		20ММ (МЯГКИЙ БЕТОН)			14,50	0,34			-	0,44	-
			100М2								
120	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ		0,35	519,00	0,75	183	15	-	75,50	27
	Т,28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА									
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА									
		ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А			43,60	0,22			-	0,28	-
			100М2								
121	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ		0,18	123,00	1,74	22	4	-	40,20	7
	Т,11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ									
			100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
122	Е11-68	-ИСКЛЮЧИТЬ 10 ММ ТОЛЩИНЫ	-	0,18	31,60	0,56-	6	-	- -	1,06	-
	Т,11-2	БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ									
			100М2	-	1,18	0,16			- -	0,21	-
123	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА		0,53	417,00	4,52	220	32	3	108,00	57
	Т,20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК									
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ									
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С									
		КРАСИТЕЛЕМ			61,40	1,36			1	1,75	1
			100М2								
124	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ		-	441,00	1,40	-	-	-	210,00	-
	Т,9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ (В ПОЛУ)									
			Т		124,00	0,42			-	0,54	-
125	Е11-50	-УТЕПЛЕНИЕ ШЛАКОМ ПО ПЕРИМЕТРУ		13,20	16,10	1,08	213	24	14	3,58	47
	Т,7-1	НАРУЖНЫХ СТЕН									
			М3		1,60	0,32			4	0,41	5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ,				1745	192	22		343

			РУБ,						7		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,				1745	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,				555	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,				-	199	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,				288	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,				-	52	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,				162	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,				2195	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		377
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				-	251	-		-

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			2195	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		377
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	251	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ								
126	Е9-50 Т.7-5	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,56	73,00	14,30	41	24	8	69,10	39
				43,30	4,29			2	5,53	3
		Т								
127	Е9-102 Т.14-2	-МОНТАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПОТОЛКОВ ПОДВЕСНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ ПРИ РАСХОДЕ АЛЮМИНИЯ НА 1М2 ПОТОЛКА ДО 2,4КГ	2,53	220,00	17,00	556	459	43	310,00	786
				181,00	8,94			23	11,53	29
		100М2								
128	С121-1968	-КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ Б	0,56	342,00	-	192	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
129	С121-618	-ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ С ПЕРФОРАЦИЕЙ	2,53	664,00	-	1683	-	-	-	-
		100М КВ		-	-			-	-	-
130	Е26-73 Т.13-9	-ПРОКЛАДКА ИЗ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ	2,53	12,60	0,05	32	30	-	21,10	53
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
131	С114-697	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ/ГОСТ 19170-73 С ИЗМ.3/МАРКИ Т-10	153,20	1,09	-	167	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
132	Е26-33 Т.8-6	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ	0,70	14,00	1,18	10	5	1	11,80	8
				6,70	0,35			-	0,45	-
		М3								
133	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-125	0,77	23,40	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			2701	518	52		886
			РУБ,					25		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			227	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			185	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			287	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	42	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2474	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			65	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	506	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1875	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			213	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			215	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2902	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		676
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	547	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			3189	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		940
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	589	-		-
		РАЗДЕЛ 13, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
134	Е15-276	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	3,25	42,10	1,10	137	79	4	45,00	146
	Т,55-14	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ								
	Т,Ч,П,2,12	ПОТОЛКОВ		24,40	0,33			1	0,43	1
	К=1,6	100М2								
135	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,75	5,84	0,05	4	4	-	9,70	7
	Т,153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
136	Е15-661	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	1,08	82,20	1,00	89	31	1	51,60	56
	Т,168-4	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		28,90	0,30			-	0,39	-
		ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ								
		100М2								
137	Е15-560	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО	0,20	55,90	1,00	11	2	-	21,90	4
	Т,158-9-26	ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ		11,60	0,31			-	0,40	-
		ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ								
		100М2								
138	Е15-275	-ЗАТИРКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	3,81	35,80	1,00	137	79	4	37,00	141
	Т,55-13	100М2								
				20,60	0,30			1	0,39	1
139	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,76	5,84	0,05	10	9	-	9,70	17
	Т,153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ (СТЕН)		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
140	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	2,05	76,30	0,90	157	47	2	41,00	84
	Т,168-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		23,10	0,27			1	0,35	1
		ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН								
		100М2								
141	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	1,24	422,00	2,00	525	116	3	170,00	211
	Т,14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		94,70	0,60			1	0,77	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
142	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ	0,40	215,00	8,00	87	43	3	179,00	72
	Т.56-1	ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ								
		ПЛОСКИХ		107,00	2,28			1	2,94	1
		100М2								
143	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ДВЕРНЫХ И	0,40	5,84	0,05	2	2	-	9,70	4
	Т.153-1	ОКОННЫХ ОТКОСОВ								
		100М2		4,90	0,02			-	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ,			1159	414	17		742
			РУБ,					5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1159	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			620	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	419	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			193	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ,			-	35	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			108	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1460	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		763
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	454	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ,			1460	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		763
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	454	-		-
		РАЗДЕЛ 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
144	Е15-258	-ШТУКАТУРКА СТЕН ПОД ШУБУ С	0,12	158,00	7,40	20	10	1	117,00	15
	Т.55-9-11	МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ								
		100М2		76,00	4,21			1	5,43	1
		ЦЕНА:155+2,5,0,2+25,0,1								
145	Е15-201	-ЗАТИРКА СТЕН	0,04	85,30	4,90	3	1	-	57,40	2
	Т.51-1	100М2		35,60	2,33			-	3,01	-
146	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,04	78,30	0,90	3	1	-	41,00	2
	Т.168-5	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		23,10	0,27			-	0,35	-
		100М2								
147	Е15-662	-ОКРАСКА ЭКСТРУЗИОННОГО	0,54	58,80	0,80	32	7	-	24,30	13
	Т.168-5	ОГРАЖДЕНИЯ НАВЕСА ЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ		13,80	0,24			-	0,31	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ,			58	19	1		32

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			58	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			28	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	20	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-
		РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		А).ОТМОСТКА,ПОРЕБРИК								
148	Е27-43 Т.11-45	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ОТ 700 ДО 1000 КГ/СМ2 100М2	0,83	193,00	11,06	159	1	9	3,30	3
				1,74	3,46			3	4,46	4
149	Е27-169 Т.42-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 100М2	0,83	156,00	-	129	7	-	14,40	12
				8,23	-			-	-	-
150	Е27-80 Т.19-2-11	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 180Х450ММ 100М	1,10	910,00	0,71	1001	44	1	74,00	81
				40,10	0,21			-	0,27	-
		Б).ЭКСТРУЗИОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ НАВЕСА И КОЗЫРЬКОВ ВХОДОВ								
151	Е8-165 Т.17-1	-МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ 100М2	0,54	88,30	7,36	48	30	4	103,00	56
				55,50	2,21			1	2,85	2
152	СПР.06-04-1-980/4 П.946	-СТОИМОСТЬ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ М КВ	54,00	10,30	-	556	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:(9,75+5,23,0,066),1,02								
153	Е9-33 Т.4-10	-СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ Т	0,02	43,00	18,10	1	-	-	19,40	-
				12,60	6,59			-	8,50	-
154	С121-1974	-СТОИМОСТЬ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ	0,02	287,00	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
155	Е13-155 К=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-710 (ЗА 2 РАЗА)	0,01	16,20	0,14	1	-	-	2,30	-
	Т.18-8	100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
156	Е7-701 Т.51-1	-УПЛОТНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ПАНЕЛЬЮ И СТОЙКОЙ ГЕРНИТОМ	0,26	42,30	0,08	11	1	-	6,43	2
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
		В).ВЕНТКАМЕРА								
157	Е26-35 Т.8-8	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК	0,30	35,50	1,22	11	4	-	21,50	6
		М3		12,60	0,37			-	0,48	-
158	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	0,30	43,60	-	13	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
159	Е15-298 Т.60-1	-ОТШТУКАТУРИТЬ ПЕРЕГОРОДКИ ПО СЕТКЕ	0,05	386,00	5,90	19	3	-	115,00	6
		100М2		66,00	1,77			-	2,28	-
160	Е15-304 Т.61-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,05	73,00	0,50	4	1	-	22,30	1
		100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
161	Е6-84 Т.9-8	-РАМЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,09	355,00	1,30	32	3	-	64,00	6
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
162	Е13-155 К=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-710 (ЗА 2 РАЗА)	0,05	32,40	0,28	1	-	-	2,30	-
	Т.18-8	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		Г).ДИСПЕТЧЕРСКАЯ								
163	Е11-11 Т.1-11	-ПОДГОТОВКИ ПОД ЛЕСТНИЦУ	0,40	29,30	-	12	1	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
164	Е7-733 Т.57-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	0,04	79,90	5,90	3	3	-	128,00	5
		100М		74,00	1,80			-	2,32	-
165	ССЦМ-1 П.11-172	-ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ	3,60	3,72	-	13	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
166	Е8-45 Т.5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,05	472,00	7,59	23	3	-	115,00	6
		100М2		62,00	2,28			-	2,94	-
167	Е10-155 Т.29-6	-УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	0,04	4,43	0,13	1	-	-	7,94	-
		100М		4,16	0,04			-	0,05	-

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	С122-362	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК 250,40 ММ	3,50	2,26	-	8	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
169	Е34-347 Т.61-8	-ОБЛИЦОВКА БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ	0,01	638,00	0,39	5	1	-	194,00	2
		100М2		110,00	0,12			-	0,15	-
		Д)ОКНА 0-1 И 0-2								
170	Е10-98 Т.18-1	-УСТРОЙСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОКОН В КАССЫ И МОЕЧНОЙ	1,80	5,84	0,13	11	7	-	6,20	11
		М2		3,88	0,04			-	0,05	-
171	С122-313	-КОРОБКИ ОКОННЫЕ (120,40 ММ)	7,60	1,03	-	8	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
172	С122-180	-ОКОННЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ	1,40	5,23	-	7	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
173	С122-358	-НАЛИЧНИКИ СЕЧЕНИЕМ 100.20 ММ	12,20	1,17	-	14	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
174	С122-363	-ПОДОКОННАЯ ДОСКА 360,40 ММ	1,90	2,95	-	6	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
175	С121- Т.Ч. Т5,18	-ОБЛИЦОВКА ПОДОКОННОЙ ДОСКИ ПЛАСТИКОМ	1,00	5,97	-	6	-	-	-	-
		М КВ		-	-			-	-	-
176	Е15-706 Т.201-1-33 35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	0,01	187,00	1,60	1	-	-	59,40	-
		100М2		32,40	0,31			-	0,40	-
177	С111-772	-ПХВ НАПРАВЛЯЮЩИЕ	3,70	0,86	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
178	С121- Т.Ч.Т.18	-ОБЛИЦОВКА ВИДИМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБРАМЛЕНИЙ ДЕРЕВЯННЫМ ШПОНОМ	5,00	4,59	-	23	-	-	-	-
		М КВ		-	-			-	-	-
179	Е15-641 Т.165-7-29 ,30	-ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ВСЕХ ВИДИМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОН 0-1 И 0-2	0,09	46,20	-	4	2	-	32,20	3
		100М2		20,10	-			-	-	-
180	Е10-201 Т.37-1	-ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА АНТИПИРЕНАМИ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОКОН	0,18	3,62	0,13	1	-	-	0,87	-
		М3		0,46	0,04			-	0,05	-
		Е),ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ								
181	Е8-36 Т.5-4	-КЛАДКА ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ ДО КРОВЛИ	2,30	34,30	0,81	79	5	2	3,90	9
		М3		2,10	0,24			1	0,31	1
182	Е8-30 Т.5-1	-ТО ЖЕ,ВЫШЕ КРОВЛИ	1,35	34,20	0,81	46	3	1	4,05	5
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2,21	0,24			-	0,31	-
183	Е15-275 Т.55-13	-ЗАТИРКА ВНУТРЕННИХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ ЖИДКИМ ГЛИНОПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ 100М2	0,17	35,80 20,60	1,00 0,30	6	4	- -	37,00 0,39	6 -
		Ж).КИРПИЧНАЯ СТЕНА НА ПЕРРОНЕ								
184	Е8-30 Т.5-1 СЦМ-1 П.6-1,6-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА) М3	5,80	54,72 2,21	0,81 0,24	317	13	4 1	4,05 0,31	23 2
		ЦЕНА:34,2+(122-68),0,38								
185	Е8-57 Т.7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА 100М2	0,46	13,50 13,10	- -	6	6	- -	21,00 -	10 -
		3).ПОКРЫТИЕ ПЕРРОНА								
186	Е27-19 Т.7-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 20 СМ М3	83,00	8,68 0,07	0,21 0,05	720	6	17 4	0,15 0,06	12 5
187	Е27-173 Т.43-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ 100М2	4,15	230,00 14,00	7,40 1,90	955	58	31 8	25,60 2,45	106 10
188	Е27-43 Т.11-1-5	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ОТ 70И ДО 100И КГ/СМ2 100М2	4,15	193,00 1,74	11,06 3,46	801	7	46 14	3,30 4,46	14 19
189	Е27-19 Т.7-1 ССРСЦ Ч.1П.699	-ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 3 СМ С ДОБАВЛЕНИЕМ 10 ПРОЦЕНТОВ ЦЕМЕНТА М3	12,45	12,36 0,07	0,21 0,05	154	1	3 1	0,15 0,06	2 1
		ЦЕНА:8,68+20,9,1,6,0,1,1,1								
190	Е27-175 Т.44-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ИЗ СБОРНЫХ ПЛИТ 100М2	4,15	1200,00 25,10	18,30 4,59	4980	104	63 19	47,90 5,92	199 25
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ								
191	Е8-61 Т.7-5	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ Т	0,14	335,00 23,00	6,32 1,90	47	3	1 -	37,40 2,45	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			10252	321	182		592
			----					---		---
			РУБ.					52		69
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10245	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			150	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	373	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			657	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1689	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		151
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	300	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			954	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12886	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		812
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	673	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			12895	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		812
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	673	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			34931	2609	686		4590
			----					---		---
			РУБ.					223		285
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30046	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2653	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2206	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6204	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4955	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		446
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	887	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2802	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37803	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3093	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4885	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			113	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	626	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4054	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			419	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	75	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			423	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5727	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1079
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	701	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			43630	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5358

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3794	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			37926	2992	899		5314
			РУБ.					297		391
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33041	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3103	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2663	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6214	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5448	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		489
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	976	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3081	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41570	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3639	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4665	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			113	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	626	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4054	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			419	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	75	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			423	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5727	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1079
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	701	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			47297	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6231
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4340	-		-

Составил ведущий инженер З.В.Пилюкова

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2)

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М КУБ	560,00	410	518	-	-	1,10
2	ФУНДАМЕНТЫ	М КУБ	61,86	2441	3071	39	49	6,49
3	ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО	М КУБ	2,00	144	178	72	89	0,38
4	СТЕНЫ	М КУБ	184,00	8644	10870	46	59	22,98
5	ПОКРЫТИЕ	М КВ	218,70	2409	3032	11	13	6,41
6	КРОВЛЯ	М КВ	236,20	2878	3620	12	15	7,66
7	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	6,39	2565	3025	401	473	6,40
8	ДВЕРИ	М	46,84	937	1160	20	25	2,49
9	ОКНА	М КВ	20,97	463	582	22	27	1,23
10	ПЕРЕГОРОДКИ	М КВ	162,80	1120	1409	6	8	2,98
11	ПОЛЫ	М КВ	181,40	1745	2195	9	12	4,64
12	ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ	М КВ	253,50	2701	3189	10	12	6,74
13	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М КВ	708,80	1159	1460	1	2	3,09
14	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М КВ	70,50	58	73	-	1	0,15
15	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			10252	12895	-	-	27,26
	ИТОГО:	М КУБ	798,00	37926	47297	47	59	100,00

ТП 503-5-33.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-2

НА УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДА ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -30 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 ЧЕЛОВЕК

Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 человек) 33,87 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 2,59 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,64 руб.

ОСНОВАНИЕ: ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,606 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 115 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,073 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-41 Т.7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	27,00	1,20 0,23	0,01 -	32	6	- -	0,37 -	10 -
2	Е16-43 Т.7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	24,00	1,36 0,23	0,01 -	33	6	- -	0,37 -	9 -
3	Е16-44 Т.7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	16,00	1,58 0,23	0,01 -	25	4	- -	0,37 -	6 -
4	Е16-46 Т.7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	7,00	2,21	0,03	15	2	-	0,48	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,29	0,01			-	0,01	-
		М								
5	Е16-219 Т.22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,72	3,94	-	3	3	-	5,16	4
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,73	-			-	-	-
		100М								
6	Е16-2 Т.1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ	3,00	3,29	0,05	10	1	-	0,46	1
		ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ		0,27	0,02			-	0,03	-
		М								
7	Е16-21 Т.3-2	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУЧНЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	0,02	468,00	2,60	9	1	-	46,40	1
				26,60	0,78			-	1,01	-
		Т								
8	Е16-223 Т.23-1	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ	1,00	3,33	-	3	1	-	2,06	2
		СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ		1,22	-			-	-	-
		САЛЬНИК								
9	Е22-362 Т.22-5	-УСТАНОВКА ФУТЛЯРА	0,03	777,00	162,00	23	6	4	305,00	9
		Т		190,00	48,60			1	62,69	2
10	У11-155-1	-ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР	1,00	2,41	0,03	2	2	-	3,00	3
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ, ДО 50		1,84	-			-	-	-
		ШТ								
11	С130-2334	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-5/20Ч	1,00	46,10	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Е16-227 Т.15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И	1,00	4,43	0,01	4	-	-	0,33	-
		ТРУБКОЙ-СИФОНОМ		0,20	-			-	-	-
		КОМПЛ								
13	С130-1036	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1-00-00	1,00	1,03	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6	12,00	1,25	-	15	-	-	-	-
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6	3,00	1,82	-	5	-	-	-	-
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		-	-			-	-	-
		ШТ								
16	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6	1,00	2,22	-	2	-	-	-	-
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32		-	-			-	-	-
		ШТ								
17	Е16-135 Т.12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ	3,00	1,60	0,13	5	3	-	1,51	5
		ОБРАТНЫХ,КРАНОВ		0,97	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ								
18	С130-2250	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ ШТ	3,00	24,00 -	-	72	-	-	-	-
19	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	6,00	1,15 -	-	7	-	-	-	-
20	Е16-186 Т.16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	1,00	2,07 0,19	0,01 -	2	-	-	0,31 -	-
21	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25 М	20,00	2,23 -	- -	45	-	- -	- -	- -
22	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	3,90	0,59 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е1-936 Т.78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПОД ВВОД ВОДОПРОВОДА 100М3	0,15	101,00 101,00	- -	15	15	- -	104,00 -	28 -
24	Е1-968 Т.81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,15	46,00 46,00	- -	7	7	- -	99,30 -	15 -
25	Е15-614 Т.164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,11	60,50 38,40	0,03 -	7	4	- -	68,00 -	8 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		390	61	4		104
				РУБ.				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			52	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	33	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			336	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			115	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	27	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			195	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			407	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			475	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	70	-		-

РАЗДЕЛ 2, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

26	Е16-41 Т.7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	8,00	1,20 0,23	0,01 -	10	2	- -	0,37 -	3 -
27	Е16-219 Т.22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,08	3,94 3,73	- -	1	-	- -	5,16 -	- -

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
28	С130-2026	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 15ММ	2,00	1,03	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
29	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	1,60	0,59	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
30	Е17-51 Т.3-3	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОЕК	2,00	6,59	0,01	13	1	-	0,82	2
		ШТ		0,51	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
31	Е15-614 Т.164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,01	60,50	0,03	1	-	-	60,00	1
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			28	3	-		6
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			27	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			20	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	3	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			3	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			3	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			32	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	3	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			33	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	3	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			416	64	4		110
			----					---		---

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			53	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	33	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			363	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			135	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			198	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			439	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	37	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			508	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	73	-		-

Составил старший инженер Е.И.Пахомова

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-3

НА УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИИ
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО
ВОЗДУХА -30 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 человек) 56,80 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 4,35 руб.
3. 1 м3 объема здания 1,07 руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,852 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 158 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,101 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т,Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-33 Т.6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	11,00	1,92 0,38	- -	21	4	- -	0,61 -	7 -
2	Е16-34 Т.6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	42,00	3,10 0,37	0,01 -	130	16	- -	0,58 -	24 -
3	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	14,50	0,59 -	- -	9	-	- -	- -	- -
4	Е17-18 Т.1-4	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ , ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С КРАНОМ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 КОМПЛ,	6,00	16,38 1,06	0,06 0,02	98	6	- -	1,72 0,03	10 -
5	Е17-75 Т.5-1	-УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП 1 КОМПЛ,	2,00	6,80 0,73	0,05 0,02	14	1	- -	1,19 0,03	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е17-58 Т.4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬ4АТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛО4КОЙ, СО СМЫВНЫМ БА4КОМ НЕПОСРЬДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БА4КОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ КОМПЛ,	1,00	21,46 1,49	0,13 0,04	21	1	- -	2,44 0,06	2 -
7	Е17-72 Т.4-5	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БА4КОМ КОМПЛ,	6,00	3,76 2,24	0,28 0,08	23	13	1 -	3,66 0,10	22 1
8	С130-1767	-УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОМПЛ	6,00	11,00 -	- -	66	-	- -	- -	- -
9	Е17-89 Т.6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2 КОМПЛ,	1,00	9,18 0,63	0,04 0,01	9	1	- -	1,02 0,01	1 -
10	С130-1493	-СИФОН-РЕВИЗИЯ ДЛЯ РАКОВИНЫ ШТ	1,00	1,07 -	- -	1	-	- -	- -	- -
11	Е17-36 Т.1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛ,	2,00	6,31 0,29	0,02 0,01	13	1	- -	0,46 0,01	1 -
12	Е17-37 Т.1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ,	2,00	14,60 1,14	0,03 0,01	29	2	- -	1,85 0,01	4 -
13	С130-1493	-СИФОН-РЕВИЗИЯ ЧУГУННЫЙ ШТ	5,00	1,07 -	- -	5	-	- -	- -	- -
14	С130-2020	-ПРОЧИСТКА В ЛЮЧКЕ ШТ	13,00	2,02 -	- -	26	-	- -	- -	- -
15	Е17-91 Т.7	-УСТАНОВКА ФОНТАН4ИКОВ ПИТЬЕВЫХ НАПОЛЬНЫХ С ПЕДАЛЬНЫМ ПУСКОМ КОМПЛ,	1,00	126,00 1,33	0,06 0,02	126	1	- -	2,15 0,03	2 -
16	2406-6004	-КИПЯТИЛЬНИК=КНЭ-100Б ШТ	1,00	78,91 -	- -	79	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:73.1,081								
17	Ц28-923-1	-КИПЯТИЛЬНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИПЯТКА ШТ	1,00	2,85 2,77	0,02 0,01	3	3	- -	5,00 0,01	5 -

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительные работы								
18	Е1-936 Т.78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПОД ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ 100М3	0,25	101,00 101,00	-	25	25	-	184,00 -	46 -
19	Е1-969 Т.81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,25	46,00 46,00	-	11	11	-	99,30 -	25 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			709	85	1		151
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			79	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			79	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			36	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	36	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	37	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			591	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			434	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	46	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			53	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			723	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	61	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			862	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		158
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	101	-		-

Составил старший инженер Е.И.Пахомова

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ТП 503-5-33.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-4

НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО
ВОЗДУХА -30 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 человек) 145,47 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 8,86 руб.
3. 1 м3 объема здания 2,18 руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,182 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 370 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,258 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ16П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	7,00	1,20	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
2	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	6,00	1,34	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
3	Е18-112 Т.5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	45,26	0,67	0,06	30	11	3	0,46	21
				0,25	0,02			1	0,03	1
		ЭКМ								
4	24-07 ДОП,5 П.08-09	-РАДИАТОРЫ МС-140	45,26	8,18	-	370	-	-	-	-
		ЭКМ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:7,45,1,098								
5	Е16-35 Т.7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	72,00	0,66	0,01	62	15	1	0,35	25
				0,21	-			-	-	-
		М								
6	Е16-77 Т.9-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ	147,00	0,97	0,01	143	41	1	0,45	66

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15 ММ		0,28	-			-	-	-
		М								
7	Е16-77 Т.9-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ	20,00	0,97	0,01	19	6	-	0,45	9
		КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2ММ		0,28	-			-	-	-
		М								
8	Е16-219 Т.22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	2,39	3,94	-	9	9	-	5,16	12
				3,73	-			-	-	-
		100М								
9	С130-1349	-ОПОРЫ ПОД КОНДИЦИОНЕРЫ 007420.И	4,00	1,12	-	4	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
10	Е18-196 Т.11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	2,00	7,32	0,12	15	2	-	2,04	4
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е26-7 Т.2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,10	23,40	0,24	2	1	-	18,80	2
				11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
12	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	0,10	24,40	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
13	Е26-81 Т.15-2	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,02	207,00	0,97	3	2	-	212,00	3
				124,00	0,29			-	0,37	-
		100М2								
14	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В	-	1870,00	-	3	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
15	Е13-168 Т.18-21	-КРАСКА БТ-174 ЗА 2 РАЗА	0,53	7,13	0,15	4	1	-	1,45	1
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
16	Е13-125 Т.15-10	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,27	4,38	0,25	1	-	-	2,38	1
				1,61	0,08			-	0,10	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			683	88	5		144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			668	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			189	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	85	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			390	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			819	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	99	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			836	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	103	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
17	Е16-36 Т.7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	12,00	0,91	0,01	11	3	-	0,35	4
		М		0,21	-			-	-	-
18	Р15-77 Т.9-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2ММ	20,00	0,97	0,01	19	6	-	0,45	9
		М		0,28	-			-	-	-
19	Е16-219 Т.22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,32	3,94	-	1	1	-	5,16	2
		100М		3,73	-			-	-	-
20	С138-1349	-ОПОРЫ ПОД ТРУБЫ	2,00	1,12	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ.		-	-			-	-	-
21	Е18-184 Т.11-1	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ	2,00	20,65 2,44	0,25 0,08	41	5	- -	4,05 0,10	8 -
		ШТ								
22	Е18-213 Т.14-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ	1,00	23,92 0,67	0,16 0,05	24	1	- -	1,08 0,06	1 -
		ШТ								
23	П12-693-8	-БОБЫШКА	4,00	2,85	0,64	11	6	3	2,00	8
		ШТ		1,51	0,13			1	0,17	1
24.	П12-693-10	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	19,00	6,30	0,81	120	69	15	5,00	95
		ШТ		3,13	0,10			2	0,13	2
25	Е16-134 Т.12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	18,00	1,68 0,97	0,13 0,04	30	17	3 1	1,51 0,05	27 1
		ШТ								
26	С130-2059	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЧЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	18,00	14,80 -	- -	266	-	- -	- -	- -
		ШТ								
27	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	36,00	0,73 -	- -	26	-	- -	- -	- -
		ШТ								
28	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЧЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	1,65 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
29	С130-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЧЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,43 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
30	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЧЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	3,00	1,20 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
31	П11-155-1	-ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ, ДО 50	1,00	2,41 1,84	0,03 -	2	2	- -	3,00 -	3 -
		ШТ								
32	С130-2336	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-10/32Ч	1,00	52,00 -	- -	52	-	- -	- -	- -
		ШТ								
33	С130-1836	-КРАН ТРЕХХОЛОВОЙ МУФТОВЫЙ 14У1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	13,00	1,03 -	- -	13	-	- -	- -	- -
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С130-860	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	1,11	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
35	Ц11-391-1	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ	2,00	2,79	0,02	6	5	-	5,00	10
				2,72	-			-	-	-
		ШТ								
36	1704-50064	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76	2,00	75,67	-	151	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
37	Ц11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ	1,00	2,56	-	3	3	-	4,00	4
				2,50	-			-	-	-
		ШТ								
38	17-04 ДОП,22 П,5-1124	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТК-2216 ДП	1,00	210,79	-	211	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ЦЕНА:195,1,081								
39	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫ4АЖНЫЕ И ДВУХРЫ4АЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	1,00	2,25	0,06	2	2	-	3,00	3
				1,99	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
40	23-07 ДОП,63 П,1-3328	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	1,00	84,32	-	84	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ЦЕНА:78,1,081								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
41	Е26-7 Т,2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯ4ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,30	23,40	0,24	7	3	-	18,80	6
				11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
42	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	0,29	24,40	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
43	Е26-81 Т,15-2	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,11	207,00	0,97	24	14	-	212,00	24
				124,00	0,29			-	0,37	-
		100М2								

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В	0,01	1870,00	-	21	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
45	Е13-168 Т.18-21	-КРАСКА БТ-174 ЗА 2 РАЗА	0,03	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
46	Е13-125 Т.15-10	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,02	4,38	0,25	1	-	-	2,38	-
		100М2		1,61	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		1147	127	21		204
				РУБ.				4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		446	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		446	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		144	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		49	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	80	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	91	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		61	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		496	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		91	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		370	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		603	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	45	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		1346	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		217
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	165	-		-

ТП 503-5-33.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1630	215	26		348
			РУБ.					5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			446	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			446	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			144	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	80	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1164	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			280	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	119	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			760	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			106	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1422	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		203
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	144	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2162	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		370
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	258	-		-

Составил старший инженер Е.И.Пахомова

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ТП 503-5-33.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-5

НА УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО
ВОЗДУХА -30 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 человек) 112,80 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 8,63 руб.
3. 1 м3 объема здания 2,12 руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,692 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 294 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,195 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т,Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ				НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е20-722 Т.20-2	-ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ Ц4-75N4 НА ОДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А6	1,00	12,44	0,31	12	5	-	8,36	8
		ШТ		4,78	0,09			-	0,12	-
2	С130-160	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КОМПЛ,	1,00	171,00	-	171	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	1501-1398	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А80А2,4,6,8У3	1,00	46,12	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	1501-1392	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4АА63А2,4,6У3	1,00	26,35	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Е20-749 Т.23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1	2,00	7,33	1,01	15	9	2	7,92	16
		ШТ		4,61	0,30			1	0,39	1
6	23-08-01 П.27	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ОСЕВОГО КРЫШНОГО ВКОN4 НА ОДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4У2	2,00	87,84	-	176	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

ЦЕНА:80,1,098

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е20-704	-ВЕНТИЛЯТОР ТИПА В010-У2 АИСИ	1,00	59,72	0,13	60	2	-	4,16	4
	Т.20-1	ШТ		2,46	0,04			-	0,05	-
8	Ц8-461-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	4,00	1,38	0,04	6	4	-	1,00	4
		ШТ		0,94	-			-	-	-
9	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
	Т.25-1	МАССОЙ,Т ДО 0,125								
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
10	С130-710	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-10.85	1,00	50,20	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Е20-428	-УСТАНОВКА УТЕПЛЕННОГО	1,00	3,42	0,07	3	2	-	2,95	3
	Т.8-13	СТВОРНОГО КЛАПАНА РАЗМЕРОМ 626.600ММ								
		1ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
12	С130-635	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА	1,00	20,90	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	Е20-697	-ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕР	0,06	36,29	0,26	2	-	-	6,02	-
	Т.18-2	100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
14	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	1,00	16,32	0,50	16	2	-	3,12	3
	Т.15-1	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500		1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
15	Е20-665	-ГИБКАЯ ВСТАВКА ВВ-19	1,00	4,43	0,01	4	1	-	1,10	1
	Т.17-2	ШТ		0,62	-			-	-	-
16	Е20-677	-ТО ЖЕ,ВН-12	1,00	3,47	0,01	3	1	-	1,10	1
	Т.17-2	ШТ		0,62	-			-	-	-
17	Е20-525	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	2,00	8,43	0,03	17	5	-	4,30	9
	Т.12-1	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200								
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
18	Е20-535	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	3,00	11,99	0,10	36	5	-	3,01	9
	Т.13-1	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200		1,71	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
19	Е20-615	-ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ	1,00	43,56	0,17	44	1	-	2,06	2
	Т.14-2	А7Е187.000-04								
		ШТ		1,19	0,05			-	0,06	-
20	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ	10,00	0,13	-	1	-	-	-	-
		ЛРЧКАМ СТП 8281								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Е20-407 Т.7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	16,00	1,52	0,05	24	14	-	1,41	23
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
22	Е20-401 Т.7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	3,00	1,52	0,05	5	3	-	1,41	4
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
23	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2	0,50	3,75	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
24	С130-2304	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ/ПОДВЕСКИ СТД-6210,СТД-6208,СТД-6209, ПОДВЕСКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ СТД-446, ТЯГИ, ХОМУТЫ, КРОНШТЕЙНЫ/	79,17	0,39	-	31	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
25	Е20-61 Т.2-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	1,88	9,35	0,06	18	2	-	1,71	3
		М2		0,98	0,02			-	0,03	-
26	Е20-2 Т.1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	3,77	5,40	0,04	20	3	-	1,62	6
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
27	Е20-4 Т.1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	10,21	5,26	0,04	54	9	-	1,62	17
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
28	Е20-5 Т.1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	15,90	4,73	0,04	75	11	-	1,25	20
		М2		0,70	0,01			-	0,01	-
29	Е20-6 Т.1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	15,70	4,88	0,04	77	11	-	1,25	20
		М2		0,70	0,01			-	0,01	-
30	Е20-3 Т.1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	12,50	5,40	0,04	68	12	-	1,62	20
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
31	Е20-11 Т.1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	15,00	5,34	0,04	80	11	-	1,25	19
		М2		0,70	0,01			-	0,01	-
32	Е20-107 Т.1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	5,40	6,11	0,04	33	5	-	1,62	9
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
33	Е20-109	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	20,35	5,93	0,04	121	19	1	1,62	33

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.1-1	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
34	Е20-106 Т.1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	4,71	8,05 0,92	0,04 0,01	38	4	- -	1,62 0,01	8 -
		М2								
35	Е20-28 Т.1-1	-СТАЛЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ,ДИФФУЗОРОВ,ПОДДОНО В ПОД ДЕФЛЕКТОРЫ	3,13	6,63 0,92	0,04 0,01	21	3	- -	1,62 0,01	5 -
		М2								
36	Е16-42 Т.7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	10,00	1,35 0,23	0,01 -	13	2	- -	0,37 -	4 -
		М								
37	Е20-697 Т.18-2	-УСТАНОВКА КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА НА КРОВЛЕ	0,48	36,29 3,67	0,26 0,08	17	2	- -	6,02 0,10	3 -
		100КГ								
38	С1510-1	-ТРОС ДЛЯ ОТТЯЖЕК ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ	2,00	2,48 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		10М								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
39	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	1,00	20,40 8,37	0,17 0,05	20	8	- -	13,80 0,06	14 -
		М3								
40	С114-4	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ФИЛЬЕРНАЯ ТУ 21-24-50-73	1,03	13,50 -	- -	14		- -	- -	- -
		М3								
41	Е13-125	-КРАСКА АЛ-177	2,67	4,38 1,61	0,25 0,08	12	4	- -	2,38 0,10	6 -
		100М2								
42	Е13-168	-ГРУНТ ЛАК 177	1,33	7,13 0,98	0,15 0,04	10	1	- -	1,45 0,05	2 -
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1381	164	3		281
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			56	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1319	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			727	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	148	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			437	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			176	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			117	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1612	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		268
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	176	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1692	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		294
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	195	-		-

Составил старший инженер Е.И.Пахомова

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ТП 503-5-33.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-6

НА УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ-ЭО,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Показатели по смете:
Стоимостьна:
1. Расчетную единицу (1 человек) 100,73 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 7,34 руб.
3. 1 м3 объема здания 1,80 руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,511 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 319 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,203 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-615-3	-ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ ШТ	3,00	1,22 0,83	- -	4	2	- -	2,00 -	6 -
2	Ц8-612-11	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА ТОК ДО 100А КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 20 100ШТ	0,01	472,00 316,00	13,00 4,56	5	3	- -	525,00 5,88	5 -
3	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,03	179,00 94,30	3,20 1,16	5	3	- -	159,00 1,50	5 -
4	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ 100ШТ	0,06	92,40 34,20	24,50 7,72	6	2	1 -	61,00 9,96	4 1
5	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,26	103,00 35,00	0,90 0,34	27	9	- -	63,00 0,44	16 -
6	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0,02	116,00 48,80	58,00 18,20	2	1	1 -	61,00 23,48	2 -
7	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ	0,25	167,00	50,50	42	17	13	122,00	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2		68,30	16,00			4	20,64	5
		100ШТ								
8	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С	3,50	60,80	22,80	213	82	79	41,00	143
		УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2		23,40	8,40			29	10,84	38
		100М								
9	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ	0,10	48,00	12,70	5	2	1	31,00	3
		СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ		18,20	4,04			-	5,21	1
		100М								
10	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ	2,00	3,55	-	7	2	-	2,00	4
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		1,08	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	2,40	12,70	3,71	30	18	9	13,00	31
		100М		7,55	1,18			3	1,52	4
12	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	-	377,00	4,10	-	-	-	41,00	-
		КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ		24,90	1,02			-	1,32	-
		Т								
13	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,10	23,80	0,04	2	2	-	28,00	3
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
14	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,13	19,60	0,03	3	1	-	20,00	3
		100ШТ		11,30	0,02			-	0,03	-
15	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,02	49,80	1,10	1	1	-	68,00	1
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
16	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,12	20,80	0,02	2	2	-	22,00	3
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			354	147	104		260
			РУБ.					36		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			354	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			99	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	183	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			522	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		319
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	203	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			522	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		319

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	203	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ОБОРУДОВАНИЕ								
17	2406-15018	-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК=БР-4	3,00	22,30	-	67	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			67	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			67	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			72	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			72	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ								
18	1517-2185	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3071-21У3=СУ-9445-27 ТУ16,536,198-75	1,00	86,00	-	86	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	3,00	13,70	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С153-140	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020,100/Р2,0-02УХЛ4	12,00	2,22	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535,825-74/ТИПА НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006.100/Р2,0-03УХЛ4	6,00	1,91	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	1507-3027	-СВЕТИЛЬНИК=НВ004Х300/П-02УХЛ4	9,00	3,30	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

ЦЕНА:9,4,1,099

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	1507-1171 ДОП,3	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НСП21-100-001-У3 ШТ	2,00	4,51 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:4,1,1,099								
24	1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК ПВЛП-2-2,40-02У4=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4 ШТ	2,00	36,60 -	- -	73	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:33,3,1,099								
25	1507-1147	-СВЕТИЛЬНИК ПВЛМ-2,40-01-УХЛ4=ПВЛМ-2Х40-01 УХЛ4,ПВЛМ-2Х40-02УХЛ4 ШТ	2,00	18,13 -	- -	36	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:16,5,1,099								
26	1507-3073	-СВЕТИЛЬНИК=ЛП002-2Х40/П-02УХЛ4 ШТ	21,00	18,24 -	- -	383	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:16,6,1,099								
27	С153-278	-ЛАМПЫ Б230-240-100 10ШТ	1,80	1,10 -	- -	2	-	- -	- -	- -
28	С153-231	-ЛАМПА ЛБ40-1 10ШТ	5,30	7,20 -	- -	38	-	- -	- -	- -
29	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ	0,40	1,42 -	- -	1	-	- -	- -	- -
30	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4 ШТ	1,00	18,10 -	- -	18	-	- -	- -	- -
31	С153-325	-ЛАМПЫ ЗК220-100 10ШТ	1,60	6,75 -	- -	11	-	- -	- -	- -
32	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,30	166,00	-	50	-	-	-	-

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М		-	-			-	-	-
33	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,05	191,00	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	С151-1094	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х10 1000М	0,01	448,80	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
35	15-09 ДОП.13-15 ТБ.5-079	-ПРОВОД ЛППВ 2,2,0-380 КМ	0,20	36,83	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:33,1,116								
36	-//-ТБ.5-079	-ПРОВОД АППВ-3,2,0-380 КМ	0,04	54,68	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:49,1,116								
37	15-04-09 П.2-002	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 0-1-16-6/220 ШТ	10,00	0,21	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,19,1,08								
38	1504-6160	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДП-С-1-01-6/220=ВК11-1910 ТУ 16-526.294-76 ШТ	13,00	0,43	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
39	15-04-01 П.75	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ 0-1-1Р44-17-6/220 ШТ	2,00	0,35	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,32,1,08								
40	С154-161	-РОЗЕТКА ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ РШ-Ц-2-С-17-6/220 ШТ	12,00	0,16	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 6,2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			850	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			850	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			850	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			917	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			917	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1271	147	104		260
			РУБ.					36		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			67	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			72	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1204	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			99	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	163	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			850	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			107	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1439	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		319
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	203	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1511	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		319
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	203	-		-

Составил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

Т.П.503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-7

НА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ
СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ-ЭМ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 человек) 101,00 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 4,23 руб.
3. 1 м3 объема здания 1,04 руб.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,515 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 236 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,153 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
2	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	3,00	1,99	0,05	6	3	-	2,00	6
				1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
3	Е85-2605 СКЦЭ-84	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ В ЯЩИКАХ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯМИ ЯУ5111-03А2А/3А/;Б-Р	1,00	11,70	0,79	12	6	1	8,91	9
				5,57	0,28			-	0,36	-
		ШТ								
4	Е85-2750 СКЦЭ-84	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ В ЯЩИКАХ УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ЯУ 5124-03А2А/3А/1Б-Ж	1,00	19,70	0,79	20	9	1	14,96	15
				9,35	0,28			-	0,36	-
		ШТ								
5	Е85-2810 СКЦЭ-84	-ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ Щ070,ПАНЕЛЬ ВВОДНАЯ Щ070-1-50У3	1,00	17,00	0,78	17	8	-	12,27	12
				7,67	0,29			-	0,37	-
		ШТ								
6	Е85-2793 СКЦЭ-84	-ПАНЕЛЬ ЛИНЕЙНАЯ Щ070-1-06У	1,00	22,70	0,78	23	10	-	16,48	16
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10,30	0,29			-	0,37	-
7	Е85-2867 СКЦ9-84	-ЩИТОК УЧЕТА Щ070-1-96 ШТ	1,00	6,77	0,68	7	3	-	4,51	5
				2,82	0,25			-	0,32	-
8	Е85-1027 СКЦ9-84	-ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ВРУ1-26 ШТ	1,00	246,00	0,98	246	15	1	23,68	24
				14,80	0,36			-	0,46	-
9	Ц8-506-3	-ТОКОПОДВОД НА ТРОСЕ КАРЕТКАМИ НА ЖЕСТКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ 10М	0,60	5,98	0,30	4	2	-	5,00	3
				2,54	0,12			-	0,15	-
10	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	1,20	60,80	22,80	73	28	27	41,00	49
				23,40	8,40			10	10,84	13
11	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100М	0,20	20,60	0,48	4	2	-	15,00	3
				8,62	0,19			-	0,25	-
12	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	6,00	3,55	-	21	6	-	2,00	12
				1,08	-			-	-	-
13	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2 ШТ	8,00	4,57	-	37	10	-	2,00	16
				1,26	-			-	-	-
14	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,70	15,90	0,22	11	5	-	14,00	10
				7,65	0,08			-	0,10	-
15	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ 100М	0,10	20,60	0,35	2	1	-	16,00	2
				8,65	0,14			-	0,18	-
16	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,65	4,88	2,33	3	2	1	4,00	3
				2,36	0,71			-	0,92	1
17	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М	0,15	6,02	2,85	1	-	-	5,00	1
				2,90	0,87			-	1,12	-
18	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	2,85	1,21	-	3	3	-	2,00	6

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2								
		100М		1,14	-			-	-	-
19	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,35	1,38	-	1	-	-	2,00	1
		ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2								
		100М		1,26	-			-	-	-
20	Ц8-147-2	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,15	391,00	4,10	59	6	-	60,00	9
		КАБЕЛЬНЫЕ,СКОБА								
		Т		36,90	1,02			-	1,32	-
21	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА	2,00	2,32	0,05	5	2	-	2,00	4
		КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ								
		КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С		1,02	0,01			-	0,01	-
		КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4								
		КОМПЛ,								
22	Ц8-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,01	37,00	2,30	1	-	-	26,00	-
		КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО								
		4КГ		15,60	0,37			-	0,48	-
		100ШТ								
23	Ц8-406-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	3,00	0,83	-	2	1	-	1,00	3
		МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ								
		ШТ		0,32	-			-	-	-
24	Ц10-975-10	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ,РАЗМЕР ММ	2,00	1,11	0,16	2	2	-	1,00	2
		ДО1000Х800								
		ШТ		0,82	0,03			-	0,04	-
25	Ц10-975-8	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ	1,00	0,48	0,04	1	-	-	1,00	1
		КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200								
		ШТ		0,41	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		564	125	31		214
				РУБ,				10		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		564	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		131	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	135	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		83	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		725	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		236
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	153	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		725	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		236
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	153	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ОБОРУДОВАНИЕ								
26	15-04 ДОП,12	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1120	1,00	11,60	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1504-18097	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ	3,00	0,95	-	3	-	-	-	-
		ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ								
		50,60ГЦ,220В,Н,ТОК		-	-			-	-	-
		10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3 ТУ 16-526,216-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
28	185-2605 СКЦ3-84	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ОДНОФИДЕРНЫЙ Я5111-2674УХЛ4	1,00	64,00	-	64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	185-2750 СКЦ3-84	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ДВУХФИДЕРНЫЙ Я5124-2274БУХЛ4	1,00	109,00	-	109	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	1854-2810 СКЦ3-84	-ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ Щ070,ПАНЕЛЬ ВВОДНАЯ Щ070-1-50У3	1,00	157,00	-	157	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	185-2793 СКЦ3-84	-ПАНЕЛЬ ЛИНЕЙНАЯ Щ070-1-06У ШТ	1,00	264,00	-	264	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	185-2867 СКЦ3-84	-ЩИТОК УЧЕТА Щ070-1-96 ШТ	1,00	29,00	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			638	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			638	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			12	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			686	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			686	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ								
33	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,07	191,00	-	13	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
34	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,05	248,30	-	12	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
35	С151-1094	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С	0,01	448,80	-	4	-	-	-	-

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х10		-	-			-	-	-
		1000М								
36	С151-1097	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С	0,01	1131,00	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х35								
		1000М								
37	15-09 Т,4-050	-КАБЕЛЬ 4,1,0 ЦЕНА:0,157,1,3,1,115	6,00	0,23	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
38	15-09 ДОП,14	-ПРОВОД АПВ СЕЧ, 1,2 ЦЕНА:21,1,116	0,20	23,44	-	5	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
39	-//-	-ТО ЖЕ,СЕЧ,1,3 ЦЕНА:26,1,116	0,15	29,02	-	4	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
40	15-09 ДОП,14 П,5-077	-ТО ЖЕ,СЕЧ, 1,5 ЦЕНА:35,1,116	0,05	39,06	-	2	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
41	С159-482	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	7,00	2,48	-	17	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
42	С159-483	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЬНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ40	1,00	3,46	-	3	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
43	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220	2,00	0,70	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	С154-163	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ц-20-01-10/220	2,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	2405-1859	-СТОЙКИ=К310МУХЛ2 ТУ36-22-80	1,00	1,66	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	2405-1012	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3 ТУ36-1684-78	3,00	1,85	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	24-05 ДОП,10 П,1-1257	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К654 ЦЕНА:6,8,1,073	2,00	7,30	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	С156-82	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996У3	1,00	1,63	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			99	-	-		-
			РУБ,					-		-

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			99	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			98	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			104	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			104	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1301	125	31		214
			РУБ,					10		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			638	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			12	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			686	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			663	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			131	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	135	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			98	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			58	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			829	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		236
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	153	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1515	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		236
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	153	-		-

Составил старший инженер Н.А.Алексеева

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

Т.П.503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОВЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я О М Е Т А № 2-8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
И МОНТАЖ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ
АВТОМАТИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ
вместимостью 15 человек

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ АОВ,С01

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 человек) 67,33 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 1,68 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,41 руб.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,010 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 130 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,078 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУВ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУВ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУВ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц11-6-2	-ТЕРМОМЕТР ГАЗОВЫЙ /ЖИДКОСТНЫЙ/ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	1,00	1,66	-	2	2	-	2,00	2
				1,63	-			-	-	-
		ШТ								
2	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИ4ЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИ4ЕСКОЕ	2,00	0,36	-	1	1	-	1,00	2
				0,35	-			-	-	-
		ШТ								
3	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	1,00	0,50	-	1	-	-	1,00	1
				0,49	-			-	-	-
		ШТ								
4	Ц11-93-2	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ИЛИ ВАКУУММЕТР С ОДНОВИТКОВОЙ ТРУБ4АТОЙ ПРУЖИНОЙ,САМОПИШУЩИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	2,00	1,49	-	3	3	-	2,00	4
				1,46	-			-	-	-
		ШТ								
5	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	12,00	0,80	-	10	9	-	1,00	12
		ШТ		0,77	-			-	-	-
6	Ц11-405-2	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИ4ЕСКИЙ,ТИП ЭРА-М	1,00	3,93	-	4	4	-	6,00	6
		ШТ		3,65	-			-	-	-
7	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ4ЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	9,00	0,21	-	2	2	-	0,50	5
		ШТ		0,21	-			-	-	-
8	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3		1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
9	Ц8-612-11	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА ТОК ДО 100А КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 20	0,01	472,00	13,00	5	3	-	525,00	5
				316,00	4,56			-	5,88	-
		100ШТ								
10	Ц11-680-4	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:КОЛОННЕ БЕТОННОЙ	1,00	3,28	0,31	3	1	-	2,00	2
				1,39	0,11			-	0,14	-
		ШТ								
11	Ц8-574-49	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3	1,00	1,09	-	1	1	-	1,00	1
				0,61	-			-	-	-
		ШТ								
12	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т,П,	2,00	0,55	-	1	1	-	0,50	1
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
13	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОРСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	3,00	1,19	-	4	2	-	1,00	3
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
14	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	1,00	0,23	-	1	-	-	0,20	-
				0,11	-			-	-	-
		ШТ								
15	Ц8-85-1	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ С КОЖУХОМ	0,30	30,10	0,04	9	6	-	36,00	11
		100ШТ		21,50	0,02			-	0,03	-
16	Ц8-85-2	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ БЕЗ КОЖУХА	0,05	26,50	0,02	1	1	-	31,00	2
		100ШТ		18,90	0,01			-	0,01	-
17	Ц12-698-6	-БОБЫШКА СКОШЕННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М36	9,00	1,57	0,10	14	5	1	1,00	9
		ШТ		0,52	-			-	-	-
18	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ	13,00	0,34	0,04	4	4	1	1,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА		0,29	-			-	-	-
				ШТ						
19	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИ4ЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	1,00	5,58	0,03	6	1	-	2,00	2
				1,32	-			-	-	-
				10М						
20	Ц9-505-3	-ТОКОПОДВОД НА ТРОСЕ КАРЕТКАМИ НА ЖЕСТКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ	1,20	5,98	0,30	7	3	-	5,00	6
				2,54	0,12			-	0,15	-
				10М						
21	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	0,45	20,60	0,48	9	4	-	15,00	7
				8,62	0,19			-	0,25	-
				100М						
22	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕ4ЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	8,00	0,49	-	4	2	-	1,00	8
				0,22	-			-	-	-
				ШТ						
23	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИ4ЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	4,00	0,54	-	2	2	-	1,00	4
				0,53	-			-	-	-
				1ВВОД						
24	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,15	15,90	0,22	2	1	-	14,00	2
				7,65	0,08			-	0,10	-
				100М						
25	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,15	4,88	2,33	1	-	-	4,00	1
				2,36	0,71			-	0,92	-
				100М						
26	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,10	1,21	-	1	-	-	2,00	-
				1,14	-			-	-	-
				100М						
27	Ц12-524-4	-ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15ММ	5,00	0,76	0,08	4	3	-	1,00	5
				0,62	0,01			-	0,01	-
				М						
28	Ц12-809-1	-КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	2,00	0,61	-	2	2	-	1,00	2
				0,75	-			-	-	-
				ШТ						
29	Ц8-147-2	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СКОБА	0,04	391,00	4,10	16	1	-	60,00	2
				36,90	1,02			-	1,32	-
				Т						
30	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	0,01	1,65	0,30	1	-	-	2,00	-
				1,17	0,12			-	0,15	-
				100ШТ						
31	Ц8-147-9	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ПОЛОК	0,01	35,90	16,60	1	-	-	15,00	-
				10,20	5,22			-	6,73	-

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ								
32	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 6	1,00	0,97 0,71	0,04 0,01	1	1	- -	1,00 0,01	1 -
		ШТ								
33	Ц11-713-2	-ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В ЩИТАХ:МАЛОГАБАРИТНЫХ	0,75	7,12 6,30	- -	5	5	- -	9,00 -	7 -
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			130	71	2		128
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			130	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	71	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			202	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			202	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
34	1704-10021	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ЖИДКОСТНЫЙ С ЗАПИСЬЮ ДВУХ ТЕМПЕРАТУР=ТЖ2С-711 ТУ25-02-101565	1,00	95,00 -	- -	95	-	- -	- -	-
		ШТ								
35	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-Б ТУ25-02-281074-78	2,00	20,60 -	- -	41	-	- -	- -	-
		ШТ								
36	1704-10416	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ-0879=ТСМ-5071 ТУ25-02-220716-78	1,00	4,20 -	- -	4	-	- -	- -	-
		ШТ								
37	1704-20206	-МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР САМОПИШУЩИЙ=МТС-711 ТУ25-02-101962-79	2,00	57,00 -	- -	114	-	- -	- -	-
		ШТ								
38	1704-20083	-МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МТП-160	12,00	11,40 -	- -	137	-	- -	- -	-

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ25-02-181071-78								
		ШТ								
39	КАТАЛОГ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ-8	1,00	156,00	-	156	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	17-06-48 СТР,60	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ РТУТНЫЙ ПРЯМОЙ П6-1 С-240-103	3,00	0,85	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	-//- СТР,58	-ТО ЖЕ,П4-1 -240-103	2,00	0,85	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	-//- СТР,65	-ТО ЖЕ,УГЛОВОЙ У-2L90-104-240	2,00	0,90	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	17-06-48 СТР,65	-ТО ЖЕ,У-4L90-1 С-240-104	2,00	0,90	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526,216-78=	1,00	1,95	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	15-17 ДОП,7 П,01-1016	-ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ П1,СОСТОЯЩИЙ ИЗ ЩИТА ЩМ-1000-600,350	1,00	30,00	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ И ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АППАРАТУРЫ,УСТАНАВЛИВАЕМОЙ НА ЩИТЕ								
46	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	1,00	0,80	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	2,00	0,38	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	2,00	0,75	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	1504-12051	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ СО ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ:ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШЕК:ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523,331-78 ШТ	2,00	6,60	-	13	-	-	-	-
51	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	2,00	3,75	-	7	-	-	-	-
52	16-05 П,01-178	-РЕЛЕ РКВ11-33-111-УХЛ4 ШТ	1,00	3,60	-	4	-	-	-	-
53	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ6 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	1,00	3,75	-	4	-	-	-	-
54	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522,110-74 ШТ	1,00	1,45	-	1	-	-	-	-
55	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ	1,00	1,05	-	1	-	-	-	-
56	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А ШТ	30,00	0,30	-	9	-	-	-	-
57	1517-1505	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ-ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ= ШТ	5,00	0,28	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		633	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		602	-	-		-

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			11	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			24	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			646	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			31	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			31	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			33	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			681	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
58	2405-3039	-БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ=Б45ГР М36,1,5 ТУ36-1097-76,ИЗМ НР3-79	0,01	809,25	-	7	-	-	-	-
		1000ШТУК		-	-			-	-	-
59	24-18-29 Ч.I П.06-053	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225П ЦЕНА:1,75.1,079	6,00	1,69	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	-//- П.06-054	-ТО ЖЕ,16-225У ЦЕНА:1,9,1,079	2,00	2,05	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	24-18-29 Ч.I П.06-054	-ТО ЖЕ,16-70 ЦЕНА:1,9,1,079	5,00	2,05	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	17-06-48 П.1-752	-ОПРАВА ДЛЯ ПРЯМОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА ЦЕНА:1,5,1,082	3,00	1,62	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
63	-//- П.1-753	-ТО ЖЕ,К УГЛОВОМУ ТЕРМОМЕТРУ ЦЕНА:2,1,082	2,00	2,16	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
64	1517-2140	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3001-21У3=СУ9442-14 ТУ 16.536.198-75	1,00	48,96	-	49	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
65	15-09 ДОП.20	-КАБЕЛЬ КГ СЕЧ, 2,1,5+1,1,0 ЦЕНА:150,1,2,1,115	0,01	200,70	-	2	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
66	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,01	195,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
67	С151-2297	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ АКВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	0,03	276,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5								
		1000М								
68	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,01	202,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
69	15-09 ДОП,13	-ПРОВОД АПВ СЕЧ, 1,2 ЦЕНА:21,1,116	0,03	23,44	-	1	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
70	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	2,00	1,07	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
71	С113-353	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И Д ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-25 Т-2,5	5,00	0,60	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
72	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,50	1,83	-	3	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
73	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	-	203,68	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
74	2405-1658	-ОСНОВАНИЕ=К1155У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	-	91,12	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
75	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75	1,00	2,38	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
76	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	0,04	23,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
77	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	0,01	31,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
78	15-09 ТАБЛ,5-001	-ПРОВОД ПВ3 СЕЧ, 1,0,75 ЦЕНА:19,5,1,116	0,03	21,76	-	1	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			119	-	-		-

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.				-	-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			114	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			111	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			122	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			127	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			882	71	2		128
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			602	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			11	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			648	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			275	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	71	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			142	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			357	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1010	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-

Составил старший инженер Н.А.Алексеева

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

Т.П.503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ-СС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 человек) 82,47 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 2,16 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,53 руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,237 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 223 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,160 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц11-630-13	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2 ШТ	1,00	1,16	-	1	1	-	2,00	2
				1,14	-			-	-	-
2	Ц10-841-1	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ПЕРВИЧНЫЕ КОМПЛ	1,00	2,94	0,06	3	3	-	2,00	2
				2,79	0,02			-	0,03	-
3	Ц10-841-2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ВТОРИЧНЫЕ ШТ	2,00	3,16	0,03	6	6	-	2,00	4
				2,86	0,01			-	0,01	-
4	Ц10-7227 К=1,05	-ШТАМП-ЧАСЫ ШТ	1,00	2,98	-	3	2	-	2,61	3
				1,63	-			-	-	-
5	Ц10-743-12	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ ТИПОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ:НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ,КОЛОННЕ,СТОЛБЕ ШТ	1,00	3,91	-	4	3	-	4,00	4
				2,79	-			-	-	-
6	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	16,00	0,97	-	16	14	-	1,00	16
				0,88	-			-	-	-
7	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ ШТ	1,00	1,49	-	1	1	-	2,00	2
				1,24	-			-	-	-
8	Ц10-396-1	-СТОЙКА УСИЛИТЕЛЯ У-100У-101 ШТ	1,00	9,02	-	9	9	-	14,00	14
				8,84	-			-	-	-
9	Ц10-396-1	-НАСТРОЙКА УСИЛИТЕЛЯ БЛОК	1,00	21,70	-	22	21	-	31,00	31

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				21,30	-			-	-	-
10	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	3,00	2,73	-	8	7	-	4,00	12
		ШТ		2,34	-			-	-	-
11	Ц10-397-8	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:ДО 10	1,00	3,94	-	4	3	-	5,00	6
		ШТ		3,26	-			-	-	-
12	Ц10-116-4	-КОММУТАТОР ДИРЕКТОРСКОЙ ИЛИ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ БЕЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ЕМКОСТЬЮ ОТ 6 ДО 10 НОМЕРОВ	20,00	0,89	-	18	17	-	1,00	20
		НОМЕР		0,83	-			-	-	-
13	Ц10-742-9	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОПС НА 3-4 ЛУЧА	1,00	9,61	-	10	9	-	14,00	14
		ШТ		9,33	-			-	-	-
14	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	2,00	0,37	-	1	1	-	0,50	1
		ШТ		0,31	-			-	-	-
15	Ц10-972-22	-ЩИТОК 3-Х ЗЕМЕЛЬ	1,00	1,96	-	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,92	-			-	-	-
16	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,10	60,80	22,80	6	2	2	41,00	4
		100М		23,40	8,40			1	10,84	1
17	Ц10-64-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	1,00	7,92	-	8	8	-	13,00	13
		100М		7,51	-			-	-	-
18	Ц10-933-7	-ПРОВОД ТИПА ПРВПМ	0,03	12,90	2,88	1	-	-	17,00	1
		КМ		9,86	0,93			-	1,20	-
19	Ц8-402-1	-ПРОВОД РАДИОФИКАЦИИ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,70	16,50	5,15	12	6	3	14,00	10
		100М		8,07	1,63			1	2,10	1
20	Ц8-472-10	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25ММ2 ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	0,30	58,40	0,10	12	5	-	31,00	9
		100М		17,30	0,03			-	0,04	-
21	Ц8-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ	0,40	19,30	0,70	8	2	-	9,00	4
		10ШТ		4,60	0,10			-	0,13	-
22	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,10	56,10	1,70	6	1	-	24,00	2
		100М		13,40	0,10			-	0,13	-
23	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,1*	64,20	1,80	10	2	-	24,00	4
		100М		13,40	0,20			-	0,26	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-
25	Ц10-975-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ	11,00	0,41	-	5	4	-	1,00	11
		ШТ		0,37	-			-	-	-
26	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ	2,00	0,36	-	1	1	-	1,00	2
		ШТ		0,33	-			-	-	-
27	Е34-642	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 240В	1,00	27,80	-	28	8	-	13,10	13
		ШТ		7,97	-			-	-	-
28	Е34-651	-РАЗНЫЕ РАБОТЫ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ- УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КАНАТОВ	1,00	2,26	-	2	-	-	0,66	1
		ШТ		0,49	-			-	-	-
29	Ц10-972-18	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	1,00	3,17	0,41	3	2	-	2,00	2
		ВВОД		1,53	0,13			-	0,17	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		214	142	5		212
				РУБ,				2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		214	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		58	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	144	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	160	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	160	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ОБОРУДОВАНИЕ								
30	1504-12051	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2-36020У3Б=РПУ-2 ТУ 16-523,331-78	1,00	6,60	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	17-03 Ч,11 ДОП,6 П,1-082	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ ПЧК3-2РИ,Р24-Р12	1,00	85,00	-	85	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	17-03	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ	1,00	132,00	-	132	-	-	-	-

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП,3	ДВУХСТОРОННИЕ								
	П,1-076	ВЧС2-М1ПВ-24Р-800-334К		-	-			-	-	-
		ШТ								
33	17-03	-ШТАМП-ЧАСЫ 724ТМ	1,00	53,00	-	53	-	-	-	-
	Ч,II	ШТ								
	П,1-068			-	-			-	-	-
34	16-01	-УСИЛИТЕЛЬ У-100У-101	1,00	180,00	-	180	-	-	-	-
	ДОП,7	ШТ								
	П,2-557			-	-			-	-	-
35	1601-2361	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=15К3-1	1,00	18,00	-	18	-	-	-	-
		ИС3,843,034 ТУ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
36	1601-2364	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=2К3-7	1,00	15,00	-	15	-	-	-	-
		ИЦ3,843,756 ТУ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
37	ПР-НТ	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАЙГА-304	2,00	5,00	-	10	-	-	-	-
	084	ШТ								
	П,3-0334			-	-			-	-	-
38	1602-20036	-ПРИБОР ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ	2,00	20,70	-	41	-	-	-	-
		СВЯЗИ=ПГС-02								
		ТУ25,08,20-77		-	-			-	-	-
		ШТ								
39	62-03	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-72М-2	2,00	10,45	-	21	-	-	-	-
	ДОП,4	ШТ								
				-	-			-	-	-
40	1602-50098	-ЩИТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ=Щ3-П2	1,00	1,55	-	2	-	-	-	-
		2Д3,620,381 ТУ								
		ШТ		-	-			-	-	-
41	15-11	-БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ	1,00	22,00	-	22	-	-	-	-
	П,1-009	СТАРТЕРНАЯ 6СТ-55								
		ШТ		-	-			-	-	-
42	КАТАЛОГ	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ	1,00	170,00	-	170	-	-	-	-
	СЕВКАВ	ПОЖАРНЫЙ СИГНАЛ-43								
	ЭЛЕКТРО	ШТ		-	-			-	-	-
	ПРИБОР									
	Г,НАЛЬЧИК									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			756	-	-		-

			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			756	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			14	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		*РУБ,*			30	-	-		-
	ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			9	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ,			4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			813	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			813	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
43	17-03	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ	1,00	15,70	-	16	-	-	-	-
	ЧII	ВЧС1-М2ПВ-24Р-400-324К								
	П,1-056	ШТ		-	-			-	-	-

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:14,5,1,083								
44	1602-30066	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР=ПКИЛ-9 РУ0,240,055 ТУ ШТ	1,00	4,55 -	- -	5	-	- -	- -	- -
45	24-02 ДОП,27 П,04-090	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП-105-2/1 ШТ	16,00	2,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
46	290220-1251	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ДЛЯ ТРЕХПРОГРАММНОГО ВЕЩАНИЯ=ТАМУ-10Т ШТ	1,00	3,63 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:3,35,1,083								
47	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,01	166,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
48	С152-242	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 1000М	0,03	38,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
49	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2 1000М	0,10	10,60 -	- -	1	-	- -	- -	- -
50	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2 1000М	0,07	22,90 -	- -	2	-	- -	- -	- -
51	С151-2729	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕО МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:1,2 1000М	0,03	64,70 -	- -	2	-	- -	- -	- -
52	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р ШТ	3,00	0,16 -	- -	1	-	- -	- -	- -
53	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	8,00	0,14	-	1	-	-	-	-

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
54	290220-1291	РОЗЕТКА ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ РПВ-1=РТР-2	2,00	0,41	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			68	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			68	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			67	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			72	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1038	142	5		212
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			756	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			14	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			813	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			282	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	144	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			67	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			424	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	160	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1237	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	160	-		-

Составил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-10

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ ДО 1000В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ-ЭМ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 человек) 9,87 руб.
2. 1 м2 общей площади здания -
3. 1 м3 общего объема здания -
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,148 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1701-4090	-УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДО 1000В=МИН1	1,00	0,80	-	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-							
2	1701-4082	-КЛЕММ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ВЫЕМА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ДО 500В=Ц4501	4,00	18,00	-	72	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-							
3	05-18 П.17-21	-ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДО 1КВ	2,00	0,46	-	1	-	-	-	-	-	-
		ПАРА		-	-							
4	240401-182	-МОНТЕРСКИЙ ИНСТРУМЕНТ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ РУЧКАМИ=И102	2,00	8,20	-	16	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-							
5	1503-11023	-ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПЕРЕНОСНЧЕ 0,4КВ=	4,00	2,20	-	9	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-							
6	45-01 П.1004	-ГАЛОШИ РЕЗИНОВЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	1,60	-	3	-	-	-	-	-	-
		ПАРА		-	-							
7	29-01-16 П.5-430	-ПЛАКАТЫ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ	2,00	0,50	-	1	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ.		-	-							
8	05-18 П.17-12	-КОВРИК РЕЗИНОВЫЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	40,00	0,63	-	25	-	-	-	-	-	-
		КГ		-	-							
9	01-19 ТБ.1.2	-ОГРАЖДЕНИЯ ВРЕМЕННЫЕ(ЩИТЫ И ПРОКЛАДКИ)	4,00	2,05	-	8	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ.		-	-							

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	05-18	-ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ	1,00	0,48	-	-	-	-	-	-
	ДОП.1	ПАРА								
	П.8-395			-	-			-	-	-
11	05-18	-ПРОТИВОГАЗ	1,00	2,95	-	3	-	-	-	-
	П.18-01	ШТ								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			139	-	-		-
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			139	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			2	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			6	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			148	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			148	-	-		-

Составил старший инженер Н.А.Алексеева

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

Т.11.503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-II

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ
МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ АР,00

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 человек) 262,13 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 0,04 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,01 руб.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,932 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,005 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1	56-01-01 П,380	-СТОЛ КАССИРА ШТ	1,00	67,00	-	67	-	-	-	-	-
2	56-01-01 П,166	-СТОЛ ДИСПЕТЧЕРА СЛУЖБЫ ПЕРЕВОЗОК ШТ	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-	-
3	56-01-01 П,147	-СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ ШТ	1,00	10,00	-	10	-	-	-	-	-
4	56-01-01 П,278	-СТОЛ ПОДСОБНЫЙ ШТ	2,00	29,00	-	58	-	-	-	-	-
5	56-01-01 П,273	-ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ СРЕДНИЙ ШТ	1,00	92,00	-	92	-	-	-	-	-
6	56-01-01 П,213	-КРЕСЛО ДЛЯ ОТДЫХА МЯГКОЕ ШТ	11,00	40,00	-	440	-	-	-	-	-
7	56-01-01 П,141	-КРЕСЛО РАБОЧЕЕ ПОЛУМЯГКОЕ ШТ	2,00	15,00	-	30	-	-	-	-	-
8	56-01-01 П,75	-ВЕШАЛКА НАСТЕННАЯ ГАРДЕРОБНАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШТ	1,00	11,50	-	12	-	-	-	-	-
9	56-01-01 П,135	-СТУЛ РАБОЧИЙ ЖЕСТКИЙ ШТ	4,00	7,00	-	28	-	-	-	-	-
10	29-10-01 П,58	-ШКАФ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ ШТ	1,00	69,00	-	69	-	-	-	-	-
11	56-01-01 П,72	-ЦВЕТОЧНИЦА КВАДРАТНАЯ НА ОДИН ПОДДОН	25,00	25,00	-	625	-	-	-	-	-

Т.П.503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
12	56-01-01	-СКАМЬЯ УЛИЧНАЯ СО СПИНКОЙ	3,00	16,00	-	48	-	-	-	-
	П.67	ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
				-	-			-	-	-
13	29-10-01	-СЕЙФ	2,00	85,00	-	170	-	-	-	-
	П.63	ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
				-	-			-	-	-
14	17-08	-МАШИНА КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ	1,00	400,00	-	400	-	-	-	-
	П.1-113	ОКА-1401		---------	---------			---------	---------	---------
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц28-901-1	-АППАРАТ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫЙ	1,00	4,06	0,36	4	4	-	7,00	7
		ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
				3,63	0,24			-	0,31	-
16	ЦЕННИК	-КАМЕРА ХРАНЕНИЯ КХС-5	2,00	820,00	-	1640	-	-	-	-
	Н=116	ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
	СПЕЦ			-	-			-	-	-
	ОБОРУД									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	3763	4	-	7
	----			---------	---------
	РУБ.			-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	3759	-	-	-
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	41	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	85	-	-	-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	27	-	-	-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	12	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	3924	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	4	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	4	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	3	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	1	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	1	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	8	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	5	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	3932	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	5	-	-

Составил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-ЭКС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-I2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МЕБЕЛИ
буфета на 8 посадочных мест

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ
ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ-АР.СО вместимостью I5 человек

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I человек) II7,40 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,34 руб.
3. I м3 объема здания 0,08 руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,761 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 65 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,039 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2406-1001	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ=ШХ-0,40М ШТ	1,00	265,00 -	- -	265	-	-	-	-
2	Ц28-911-4	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШТ	1,00	7,82 7,55	0,09 0,06	8	8	- -	13,00 0,08	13 -
3	2406-11003	-ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ Л-10=ПЭСМ-2 ШТ	1,00	137,00 -	- -	137	-	- -	- -	- -
4	Ц28-927-2	-ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ШТ	1,00	7,46 7,27	0,04 0,03	7	7	- -	14,00 0,04	14 -
5	24-19-73 П.409	-СТЕЛЛАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПС-2 ШТ	1,00	18,60 -	- -	19	-	- -	- -	- -
6	2406-8011	-ТЕЛЕЖКА ТП-80 С ПОДЪЕМНОЙ ПЛАТФОРМОЙ=ТП-120 ШТ	1,00	46,00 -	- -	46	-	- -	- -	- -
7	2406-15018	-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ЭРА=ЕР-4 ШТ	1,00	22,30 -	- -	22	-	- -	- -	- -
8	Ц8-615-3	-ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ ШТ	1,00	1,22 0,83	- -	1	1	- -	2,00 -	2 -
9	24-19-73 П.412	-СТОЙКА БУФЕТНАЯ БС-1 ШТ	1,00	89,00 -	- -	89	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	24-19-73 П.412	-СТОЙКА БУФЕТНАЯ БС-2 ШТ	2,00	89,00	-	178	-	-	-	-
11	24-19-73 П.262	-СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СП-1050А ШТ	2,00	54,00	-	108	-	-	-	-
12	2406-0004	-ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК КНЭ-100М=КНЭ-100Б ШТ	1,00	73,00	-	73	-	-	-	-
13	Ц28-923-1	-КИПЯТИЛЬНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИПЯТКА ШТ	1,00	2,85 2,77	0,02 0,01	3	3	- -	5,00 0,01	5 -
14	2406-0002	-ЭЛЕКТРОТЕРМОСТАТ ТЭ-25=КНЭ-25М ШТ	1,00	65,00	-	65	-	-	-	-
15	Ц28-923-1	-ЭЛЕКТРОТЕРМОСТАТ ТЭ-25 ШТ	1,00	2,85 2,77	0,02 0,01	3	3	- -	5,00 0,01	5 -
16	24-06-01 П.12	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СБОРА ПОСУДЫ ТСП ШТ	1,00	34,00	-	34	-	-	-	-
17	56-01-02 П.160	-СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ 4-Х МЕСТНЫЙ ШТ	2,00	34,80	-	70	-	-	-	-
18	56-01-01 П.133	-СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ ШТ	10,00	6,50	-	65	-	-	-	-
19	24-19-73 П.315	-ВАННА МОЕЧНАЯ ВМ-2НС ШТ	1,00	24,00	-	24	-	-	-	-
20	24-19-73 П.317	-ВАННА МОЕЧНАЯ ВМ-3НС ШТ	1,00	36,50	-	37	-	-	-	-
21	Ц28-921-8	-ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ШТ	2,00	6,75 6,07	0,43 0,27	14	12	1 1	11,00 0,35	22 1
22	24-19-73 П.333	-ВИТРИНА СТЕКЛЯННАЯ ШТ	1,00	69,00	-	69	-	-	-	-
23	56-01-01 П.308	-ПОЛКА ДЛЯ ПОСУДЫ ШТ	2,00	17,00	-	34	-	-	-	-
24	28-02-22 П.14-074	-ТАБУРЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТ	3,00	3,10	-	9	-	-	-	-
25	56-01-01 П.75	-ВЕШАЛКА НАСТЕННАЯ НА 5 КРЮЧКОВ ШТ	2,00	11,50	-	23	-	-	-	-
26	24-19-73 П.1269 ДОП.39	-ПОДНОЖНИК СКЛАДНОЙ ПН ШТ	5,00	9,00	-	45	-	-	-	-
27	24-19-73 П.208	-ШКАФ ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ ШСО-В ШТ	1,00	106,00	-	106	-	-	-	-
28	24-19-73 П.249	-СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СП-1470 ШТ	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1611	34	1		61
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1575	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			29	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			64	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1694	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	35	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1761	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-

Составил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

Т.П.503-5-33.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-Iа

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО
ВОЗДУХА -20 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: АР-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 человек)- 36,53 руб.
2. 1 м2 общей площади здания - 2,80 руб.
3. 1 м3 объема здания - 0,69 руб.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,548 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,013 ТЫС.РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
1	С114-136	-СТОИМОСТЬ ПЕРЛИТОБИТУМНЫХ ПЛИТ	- 4,87	89,30	-	- 435	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			- 435	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 435	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			- 435	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			- 72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			- 41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 548	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			- 548	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			- 435	-	-		-

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 435	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			- 435	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			- 72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			- 41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 548	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	13	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			- 548	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	13	-		-

Составил ведущий инженер З.В.Пилюкова

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ТП 503-5-33.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-4А

НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 16 ЧЕЛОВЕК

Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 человек) 17,80 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 1,36 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,33 руб.

ОСНОВАНИЕ: ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,267 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,006 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА									
1	Е18-112 Т.5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	- 5,58	0,67	0,06	4	1	- -	0,46	3	
		ЭКМ	-	0,25	0,02			- -	0,03	-	
2	24-07 ДОП.5 П.08-09	-РАДИАТОРЫ МС-140 ЭКМ	- 5,58	8,18 -	-	46	-	- -	-	-	
		ЦЕНА:7,45.1,098		-	-			-	-	-	
3	Е13-168 Т.16-21	-КРАСКА БТ-174 ЗА 2 РАЗА 100М2	- 0,03	7,13	0,15	1	-	- -	1,45	-	
			-	0,98	0,04			- -	0,05	-	
4	Е13-125 Т.15-10	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 100М2	- 0,02	4,38	0,25	1	-	- -	2,38	-	
			-	1,61	0,08			- -	0,10	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			-	52	1 -	-	3	
			РУБ.					-		-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

ТП 503-5-33.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			- 50	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			- 2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			- -	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			- 46	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			- 6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			- 4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			- 60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			- 62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	2	-		-

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ

5	2307-10378	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 ЛУ25;РУ16	14,00	2,85	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА

6	С130-2058	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ - 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	14,00	14,80	- -	207	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			- 167	-	-		-
			РУБ,					-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			- 167	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			- 167	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			- 23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			- -	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			- 15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			- 205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	4	-		-

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			- 205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			- 219 -	1	-	-	3
			----				----	----	----	----
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			- 217	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			- 2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			- -	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			- 213	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			- 29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			- -	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			- 19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			- 265	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			- 267	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	6	-		-

Составил старший инженер Е.И.Пахомова

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОВЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1Б

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО
ВОЗДУХА -40 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМКСТИМОСТЬЮ 16 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: АР,КЖ,КМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (I человек) I79,87 руб.
2. I м2 общей площади здания I3,78 руб.
3. I м3 объема здания 3,38 руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,698 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 203 ЧЕЛ, Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,159 ТЫС.РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
		ДОБАВИТЬ								
1	Е8-13 Т.4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,08	65,40 19,60	1,50 0,45	5	2	- -	38,10 0,58	3 -
2	Е8-11 Т.3-2	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	0,80	13,40 0,45	0,37 0,11	11	-	- -	0,89 0,14	1 -
3	Е6-20 Т.1-20 СЦМ-1 П.П1-3,1-4	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА В12,5 М3	11,10	32,52 1,55	0,76 0,23	361	17	9 3	2,86 0,30	32 3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		377	19	9		36
				РУБ,				3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		377	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		34	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	22	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		63	-	-		-

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			475	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			475	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			377	19	9		36
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			377	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	22	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			475	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		475	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	44	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-	-	-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
4	Е8-74 Т.9-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	73,00	42,10	0,80	3073	207	59	4,96	362
			-	2,83	0,24		-	18	0,31	23
5	Е8-74 Т.9-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (С ОБЛИЦОВКОЙ С 2-Х СТОРОН) М3	33,90	50,00	0,80	1695	96	27	4,96	168
			-	2,83	0,24		-	8	0,31	11

ТП 503-5-33.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВИТЬ								
6	Е8-36 Т.5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	4,30	34,30 2,10	0,81 0,24	147	9	3 1	3,90 0,31	17 1
		М3								
7	Е8-76 Т.9-3	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	91,60	40,30 2,55	0,75 0,22	3691	234	69 20	4,49 0,28	411 26
		М3								
8	Е8-76 Т.9-3	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (С ОБЛИЦОВКОЙ С 2-Х СТОРОН)	43,80	45,60 2,55	0,75 0,22	1997	112	33 10	4,49 0,28	197 12
		М3								
9	Е11-11 Т.1-11	-УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ 250 ММ	1,40	29,30 1,62	- -	41	2	- -	2,90 -	4 -
		М3								
10	Е7-445 Т.38-10-1, 8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	9,00	0,23 0,08	0,15 0,06	2	1	2 1	0,13 0,08	1 1
		ШТ								
11	ССЦМ-1 П,9-92	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА В 15	0,27	64,40 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		М КУБ								
12	С147-6	-АРМАТУРА А-3	0,06	25,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		100КГ								
13	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		1130	55	21		100
				РУБ,				6		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1130	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	61	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		106	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1422	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	95	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1422	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	95	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ								
		ДОБАВИТЬ								
14	С114-136	-СТОИМОСТЬ ПЕРЛИТОБИТУМНЫХ ПЛИТ	2,43	89,30	-	217	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			217	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			217	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			217	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			273	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			273	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ								
		ДОБАВИТЬ								
15	Е10-105 ТБ.20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 НАРУЖНЫХ	2,30	1,45	0,35	3	1	1	0,91	2
				0,55	0,11			-	0,14	-
		М2								
16	Е10-140 ТБ.26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,30	1,34	-	3	-	-	0,36	1
				0,20	-			-	-	-
		М2								
17	Е10-106 ТБ.20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 НАРУЖНЫХ	3,12	1,19	0,29	4	2	1	0,83	3
				0,51	0,09			-	0,12	-
		М2								
18	Е10-141 ТБ.26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ	3,12	0,95	-	3	-	-	0,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2		0,14	-			-	-	-
		М2								
19	С122-239	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДН,24-10АП	2,30	18,30	-	42	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
20	С122-241	-ТО ЖЕ,ДН24-13ШР1П	3,12	17,90	-	56	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
21	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
22	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	1,00	8,94	-	9	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			127	3	2		7
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			127	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			114	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			159	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			159	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
23	Е10-72 ТБ,13-1	-УСТАЧОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	- 6,02	3,01	0,30-	24-	7-	3	1,60-	13
			-	0,93	0,09		-	1	0,12-	1
		М2								
24	Е10-73 ТБ,13-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	- 12,95	2,18	0,24-	28-	9-	3	1,21-	16
			-	0,71	0,07		-	1	0,09-	1
		М2								
25	С122-2	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОС9-9	- 6,75	17,30	- -	117	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
26	С122-4	-ТО ЖЕ,ОС15-9А	- 1,27	15,70	- -	20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-	-	-
27	С122-39	-ТО ЖЕ,ОС18-15Г	- 12,95	16,10	-	208	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
28	Е15-707 ТБ,201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	- 0,21	242,00	1,50	51-	5	- -	46,90-	10
			-	25,20	0,46			- -	0,58	-
		100М2								
		ДОБАВИТЬ								
29.	Е10-74 ТБ,13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	8,02	4,47	0,34	36	12	3	2,56	21
				1,49	0,10			1	0,13	1
		М2								
30	Е10-75 ТБ,13-4	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	12,95	3,25	0,27	42	15	3	1,93	25
				1,15	0,08			1	0,10	1
		М2								
31	С122-69	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОРС9-9	6,75	31,70	-	214	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
32	С122-71	-ТО ЖЕ,ОРС15-9А	1,27	27,10	-	34	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
33	С122-98	-ТО ЖЕ,ОРС18-15Г	12,95	26,50	-	343	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
34	Е15-709 ТБ,201-2-3 б	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ	0,21	366,00	2,30	77	8	-	75,00	16
				40,30	0,66			-	0,85	-
		100М2								
35	С111-432	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	10,00	0,86	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
36	С111-433	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ 2,1М	5,00	1,29	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 РУБ,						313	14	-		23

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			313	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			38	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			261	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			395	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			395	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	21	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
37	Е8-45 Т.5-9 СЦМ-1 П.П.6-1,6-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА) 100М2	0,05 -	526,42 62,00	7,59- 2,28	26-	3	- - - -	115,00- 2,94	6 -
38	Е11-11 Т.1-11	-УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ М3	0,20 -	29,30 1,62	- - -	8	-	- - -	2,90- -	1 -
39	Е8-13 Т.4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	- - -	86,50 19,60	1,50- 0,45	1	-	- - - -	38,10 0,58	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,		-	33-	3	-	-	7
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	33	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			- -	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,		-	41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	4	-		-

ТП 503-5-33.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВЕНТКАЧЕРА								
		ДОБАВИТЬ								
40	Е26-35 Т.8-8	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК М3	0,15	35,60 12,60	1,22 0,37	5	2	- -	21,50 0,46	3 -
41	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 М3	0,15	43,60 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			12	2	-		3
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			1766	71	23		126
			РУБ,					6		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1766	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			55	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	77	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			618	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	49	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			164	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2223	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		159

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	126	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			2223	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	126	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			2143	90	32		162
			РУБ,					9		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2143	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			89	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	99	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			618	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	60	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			199	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2698	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		203
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	159	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2698	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		203
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	159	-		-

Составил ведущий инженер З.В.Пилюкова

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

Т.П.503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-46

НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО
ВОЗДУХА -40 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 16 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 человек) 4,80 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 0,37 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,09 руб.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,072 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
		ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ								
1	Е18-112 Т.5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	6,51	0,67	0,06	4	2	-	0,46	3
		ЭКМ		0,25	0,02			-	0,03	-
2	24-07 ДОП.5 П.08-09	-РАДИАТОРЫ МС-140	6,51	6,18	-	53	-	-	-	-
		ЭКМ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:7,45,1,098								
3	Е13-168 Т.18-21	-КРАСКА БТ-174 ЗА 2 РАЗА	0,07	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
4	Е13-125 Т.15-10	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,03	4,38	0,25	1	-	-	2,38	-
		100М2		1,61	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			59	2	-		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			57	-	-		-

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			59	2	-		3
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			57	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-

Составил старший инженер Е.И.Пахомова

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 16 ЧЕЛОВЕК ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 5-I

НА УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 31,683 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 966 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,116 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-19 ТБ.7-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ. 45СМ	720,00	8,68	0,21	6250	80	151	0,15	108
		М3		0,07	0,05			36	0,06	43
2	Е27-42 ТБ.11-1 ПРИМ.	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ИЗ ЩЕБНЯ ФР.40-70ММ,ТОЛЩ.СЛОЯ 22СМ	16,00	271,30	12,76	4341	28	204	3,30	53
		100М2		1,74	4,13			66	5,33	88
		ЦЕНА:195+10,9,7								
3	Е27-164 ТБ.39-1 ТБ.40-1	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ПОРИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ПЕСЧАНОЙ,ТОЛЩ. 4СМ	16,00	205,00	4,74	3280	33	75	3,75	60
		100М2		2,08	1,78			28	2,30	37
4	Е27-165 ТБ.39-2 ТБ.40-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 4СМ ТОЛЩ. СЛОЯ	1,60	1976,00	-	3162	-	-	0,07	-
		1000М2		0,24	-			-	-	-
5	Е27-164 ТБ.39-1 ТБ.40-1	-ПОКРЫТИЕ ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩ. 4СМ	16,00	163,00	4,74	2608	33	75	3,75	60
		100М2		2,08	1,78			28	2,30	37
6	Е27-165 ТБ.39-2 40-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 4СМ ТОЛЩ. ПОКРЫТИЯ	1,60	1552,00	-	2483	-	-	0,07	-
		1000М2		0,24	-			-	-	-

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е27-164	-ПОКРЫТИЕ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ	16,00	201,00	4,74	3216	33	75	3,75	60
	ТБ.39-1	АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩ.								
	ТБ.40-1	4СМ		2,08	1,78			28	2,30	37
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			25340	177	580		341
			РУБ,					186		239
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			25340	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			4181	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		386
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	763	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			2362	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			31883	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		966
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1116	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			31883	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		966
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1116	-		-

Составил инженер Р.М.Любочко

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 ЧЕЛОВЕК ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 61

НА ВНУТРИПОМАЛОЧНЫЕ СЕТИ
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,363 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 380 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г, СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,235 ТЫС.РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-50 Т.11-8 ТЧП.1.11 ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ 1000М3	0,32	97,51 3,92	93,59 35,86	31	1	29 11	7,95 51,64	3 16
2	Е1-946 Т.79-2 ТЧП.3.67	-ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ СУХОГО ГРУНТА II ГРУППЫ С ЗАЧИСТКОЙ ДНА И СТЕНОК 100М3	0,10	144,00 144,00	- -	14	14	- -	273,60 -	27 -
3	Е1-1003	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ 100М2	3,65	61,90 14,80	5,16 1,55	226	54	19 6	27,20 2,23	99 8
4	Е1-966 Т.61-2	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ СУХИМ ГРУНТОМ II ГРУППЫ 100М3	0,72	46,00 46,00	- -	33	33	- -	99,30 -	71 -
5	Е1-257 Т.31-2 ТЧП.1.11 ТАБЛ.3	-ТО ЖЕ,БУЛЬДОЗЕРОМ 1000М3	0,29	20,79 -	20,79 6,92	6	-	6 2	- 9,96	- 3
6	Е1-1165	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП 100М3	2,88	11,60 7,40	4,20 2,73	33	21	12 8	13,40 3,93	39 11
7	Е22-41 Т.3-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ СМОЛЯНОЙ ПРЯДЬЮ И АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ ДИАМЕТРОМ 65ММ М	70,00	3,17 0,21	- -	222	15	- -	0,37 -	26 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е22-69	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	10,00	4,08	0,22	41	3	2	0,43	4
	Т,5-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ С								
	ССРСЦ	ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ		0,26	0,07			1	0,09	1
	Ч,1П,183	ДИАМЕТРОМ 200ММ								
		М								
9	Е22-312	-ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ С	0,07	33,60	-	2	2	-	56,70	4
	Т,20-1	ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ДИАМЕТРОМ								
		60-65ММ		29,80	-			-	-	-
		КМ								
10	Е22-314	-ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ С	0,01	41,30	-	1	-	-	56,70	1
	Т,20-3	ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		КМ		29,80	-			-	-	-
11	Е22-446	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ	3,69	106,00	7,14	391	22	26	10,60	39
	Т,30-1	ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В		5,86	2,14			8	2,76	10
		СУХИХ ГРУНТАХ ГЛУБИНОЙ 3,5М								
		М3								
12	Е22-157	-УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ	1,00	26,27	0,67	26	-	-	0,60	-
	Т,23-1	АНТИКОРРОЗИОННОЙ								
	ССРСЦ	БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ		0,30	0,20			-	0,26	-
	Ч,1П,823	СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 800ММ								
		М								
13	Е22-383	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК СТАЛЬНЫХ	1,00	33,95	0,06	34	1	-	1,38	1
	Т,25-1	ВОДОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 50ММ								
	ССРСЦ	ШТ		0,79	0,02			-	0,03	-
	Ч,IIIП,223									
	9									
14	Е6-13	-УПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	0,40	34,40	0,34	14	1	-	5,07	2
	Т,1-13	М3								
				2,78	0,10			-	0,13	-
15	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			1077	167	94		310
			РУБ,					36		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1077	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			444	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	203	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			3	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			177	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	32	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			99	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1353	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		300
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	235	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			1353	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		300
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	235	-		-

Составил старший инженер Е.И.Пахомова

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 ЧЕЛОВЕК ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2

НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,073 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 572 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,353 ТЫС.РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-50 Т.11-8 ТЧП.1.11 ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ 1000М3	0,53	97,51 3,92	93,59 35,86	51 19	2	49 19	7,95 51,64	4 27
2	Е1-169 Т.22-8 ТЧП.1.11 ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,02	126,01 5,02	122,72 46,64	2 1	-	2 1	10,20 67,16	- 1
3	Е1-948 Т.79-2 ТЧП.3.67	-ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ СУХОГО ГРУНТА II ГРУППЫ С ЗАЧИСТКОЙ ДНА И СТЕНОК 100М3	0,16	144,00 144,00	- -	24 -	24	- -	273,60 -	46 -
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	34,20	0,29 0,08	- -	10 -	2	- -	0,09 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е1-195 Т.25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,02	13,20 1,59	11,34 3,63	1	-	- -	3,23 5,23	- -
6	Е1-189 Т.24-2 К=2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ НА РАССТОЯНИЕ ДО 1КМ 1000М3	0,02	10,20 -	8,74 2,62	1	-	- -	- 3,77	- -
7	Е1-1003 Т.37-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ 100М2	5,30	61,90 14,80	5,16 1,55	328	78	27 8	27,20 2,23	144 12
8	Е22-119 Т.8-3 ССРСЦ Ч.VП.469	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	29,00	3,22 0,07	0,07 0,02	93	2	2 1	0,12 0,03	3 1
9	Е22-59 Т.4-3	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С ЗАЛЕДКОЙ РАСТРУБОВ РЕЗИНОВЫМИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ МАНЖЕТАМИ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	67,00	4,85 0,16	0,01 -	325	11	1 -	0,28 -	19 -
10	Е23-109 Т.12-1	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1М В СУХИХ ГРУНТАХ М3	7,42	75,00 6,96	5,08 1,52	556	52	37 11	12,60 1,96	93 15
11	С113-823	-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 ШТ	6,00	25,00 -	- -	150	-	- -	- -	- -
12	Е1-968 Т.81-2	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ СУХИМ ГРУНТОМ II ГРУППЫ 100М3	1,05	46,00 46,00	- -	48	48	- -	99,30 -	104 -
13	Е1-257	-ТО ЖЕ,БУЛЬДОЗЕРОМ	0,42	20,79	20,79	9	-	9	-	-

ТП 503-5-33.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 8.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.31-2	1000М3								
	ТЧП,1.11			-	6,92			3	9,96	4
	ТАБЛ,3									
14	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	4,20	11,50	4,20	49	31	17	13,40	56
	Т.118-11	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		:ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП		7,40	2,73			11	3,93	17
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			1647	250	144		471
			РУБ,					54		77
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1647	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			614	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	304	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			150	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			271	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	49	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			155	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2073	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		572
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	353	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			2073	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		572
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	353	-		-

Составил старший инженер Е.И.Пахомова

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 ЧЕЛОВЕК

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-3

НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,993 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 201 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,132 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-50 Т.11-8 ТЧП.1.11 ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ 1000М3	0,11	97,51 3,92	93,59 35,86	11 4	-	11 4	7,95 51,64	1 6
2	Е1-169 Т.22-8 ТЧП.1.11 ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,02	128,01 5,02	122,72 46,64	2 1	-	2 1	10,20 67,16	- 1
3	Е1-948 Т.79-2 ТЧП.3.67	-ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ СУХОГО ГРУНТА II ГРУППЫ С ЗАЧИСТКОЙ ДНА И СТЕНОК 100М3	0,04	144,00 144,00	- -	6 -	6	- -	273,60 -	11 -
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	34,00	0,29 0,06	- -	10 -	2	- -	0,09 -	3 -
5	Е1-195 Т.25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,02	13,20 1,59	11,34 3,63	1 -	-	- -	3,23 5,23	- -
6	Е1-189 Т.24-2 К=2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	0,02	10,20 -	8,74 2,62	1 -	-	- -	- 3,77	- -

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-ЭВС (РЕДАКЦИЯ 6,2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М3								
7	Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ	0,23	46,00	-	11	11	-	99,30	23
	Т.81-2	ВРУЧНУЮ СУХИМ ГРУНТОМ II		---	---			---	---	---
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
8	Е1-257	-ТО ЖЕ,БУЛЬДОЗЕРОМ	0,09	20,79	20,79	2	-	2	-	-
	Т.31-2	1000М3		---	---			---	---	---
	ТЧП.1,11			-	6,92			1	9,96	1
	ТАБЛ.3									
9	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,91	11,60	4,20	11	7	3	13,40	12
	Т.118-11	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
		:ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП		7,40	2,73			2	3,93	4
		100М3								
10	Е1-1003	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И	1,37	61,90	5,16	85	20	7	27,20	37
	Т.87-2	ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М		---	---			---	---	---
		ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ		14,80	1,55			2	2,23	3
		УСТОЙЧИВЫЕ								
		100М2								
11	Е7-723	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ	4,68	6,93	2,99	32	8	14	2,96	14
	Т.54-1	ОДНОЧЕЙКОВЫХ		---	---			---	---	---
		КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ		1,80	1,06			5	1,37	6
		ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ								
		М3								
12	ССЦМ	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	3,23	72,34	-	234	-	-	-	-
	Т.1П.9-232	ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА В 22,5		---	---			---	---	---
		М КУБ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:70,7+2,0,82								
13	ССЦМ	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ	1,38	51,60	-	71	-	-	-	-
	Т.1П.9-221	ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ИЗ БМ В15		---	---			---	---	---
		М КУБ		-	-			-	-	-
14	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,27	27,00	-	34	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
15	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,40	32,10	-	13	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
16	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,66	41,30	-	27	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
17	С121-1959	-СТОИМОСТЬ БАЛОК БС-1	0,02	213,00	-	4	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
18	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	Т.5-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
19	Е13-131	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,02	17,66	0,54	1	-	-	1,37	-
	Т.16-4К=2	ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170		---	---			---	---	---
		100М2		1,84	0,16			-	0,21	-
20	Е7-729	-ОПОРЫ ЩИТОВЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ДЛЯ	0,36	13,22	5,03	5	1	2	3,91	1
	Т.55-4	ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ		---	---			---	---	---
	ССЦМ,Т.1П.	М3		2,11	1,86			1	2,40	1
	1-5									
21	ССЦМ	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ	0,30	51,60	-	15	-	-	-	-

ТП 503-5-33.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-ЭВС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.9-221	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С ОТВЕРСТИЯМИ(ЩИТОВ)		-	-			-	-	-
		М КУБ								
22	Е24-10	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	40,00	1,16	0,26	46	11	11	0,46	18
	Т.2-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
	ССРСЦ Ч.I	ДИАМ. 32.2,5 М В НЕПРОХОДНЫХ		0,28	0,09			4	0,12	5
	СТР,68П.13	КАНАЛАХ								
	1	М								
		ЦЕНА:0,8+0,36,1,01								
23	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,13	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	Т.15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
24	Е13-132	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,13	7,96	0,66	1	-	-	1,68	-
	Т.16-3	ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА БТ-577 ЗА 2								
	К=2	РАЗА		2,26	0,20			-	0,26	-
		100М2								
25	Е26-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И	0,51	59,11	0,79	30	6	-	22,00	11
	Т.2-9	КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ								
	Ц1Ч.1П.116	ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ НА		12,00	0,24			-	0,31	-
		МАСТИКЕ								
		М3								
26	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ	0,16	207,00	0,97	32	19	-	212,00	33
	Т.15-2	СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ								
		ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ		124,00	0,29			-	0,37	-
		100М2								
27	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ	0,06	1870,00	-	103	-	-	-	-
		6-11-145-80 РСТ-Б-В								
		1000М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			790	91	52		164
			РУБ,					20		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			786	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			96	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	111	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			497	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			130	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	21	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			73	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			989	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		201
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	132	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			993	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		201
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	132	-		-

Составил старший инженер Е.И.Пахомова

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ТП 503-5-33.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 ЧЕЛОВЕК

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-I

НА ТРОТУАРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,497 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 409 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,358 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-19 ТБ,7-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ. 20СМ М3	73,00	8,68 0,07	0,21 0,05	634	5	16 4	0,15 0,06	11 4
2	Е27-173 ТБ,43-1 ССЦМСМ Т,1 П,4-67	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ТРОТУАРЫ ТОЛЩ. СЛОЯ 12СМ 100М2	3,65	183,25 14,00	7,40 1,90	669	51	27 7	25,60 2,45	93 9
		ЦЕНА:21,4+9,29,17,4+0,1,2								
3	Е27-174 ТБ,43-2 ССЦМСМ Т,1 П,4-67	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 3СМ ТОЛЩ. ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ 100М2	3,65	38,52 0,90	- -	141	3	- -	0,57 -	2 -
		ЦЕНА:0,3+9,29,1,35								
4	Е27-19 ТБ,7-1 ССЦМСМ Т,I П,4-21 ССРСЦ Ч,I П,699	-ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА С ДОБАВЛЕНИЕМ ЦЕМЕНТА-10 ПРОЦЕНТОВ ТОЛЩ. 3СМ М3	10,95	12,36 0,07	0,21 0,05	135	1	3 1	0,15 0,06	2 1
		ЦЕНА:8,68+20,9,1,6,0,1,1,1								
5	Е27-175 ТБ,44-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ИЗ	3,65	1200,00 25,10	16,30 4,59	4380	92	56 17	47,90 5,92	175 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕНАЖНЫХ ПЛИТ 100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5959	152	102		263
			РУБ.					29		36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5959	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	181	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			983	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	177	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			555	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7497	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		409
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	358	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7497	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		409
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	358	-		-

Составил инженер Р.М.Любочко

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ТП 503-5-33.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 ЧЕЛОВЕК

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-2

НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,924 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1208 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,636 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Е48-2 ТБ,3-2	-ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ВРУЧНУЮ 100М2	12,00	5,01 / 5,01	- / -	60	60	- / -	10,20 / -	122 / -			
2	Е48-3 ТБ,3-3	-РАЗБИВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 100М2	12,00	4,30 / 4,30	- / -	52	52	- / -	7,62 / -	91 / -			
3	Е48-168 ТБ,18-4 ССЦМСМ Р,4 П,252	-ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ВРУЧНУЮ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ 100М2	12,00	65,25 / 18,30	- / -	783	220	- / -	38,30 / -	460 / -			
		ЦЕНА:18,3+3,13,15											
4	Е48-169 ТБ,18-5 ССЦМСМ Р,4 МОСКВА П.252	-УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НАСЫПАЕМОЙ ЗЕМЛИ НА 5 СМ 100М2	12,00	17,91 / 2,26	- / -	215	27	- / -	4,48 / -	54 / -			
		ЦЕНА:2,26+3,13,5											

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭВМ (РЕДАКЦИЯ 6,2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е48-232	-УХОД ЗА ГАЗОНАМИ	12,00	34,90	17,00	419	203	204	35,00	420
	ТБ,27-3	ОБЫКНОВЕННЫМИ								
		100М2		16,90	2,45			29	3,16	38
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1529	562	204		1147
			РУБ.					29		38
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1529	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	591	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			962	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	45	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			143	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1924	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1208
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	636	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			1924	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1208
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	636	-		-

Составил инженер Р.М.Любочко

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 ЧЕЛОВЕК

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-3

НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЗАДАНИЕ ЭТО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,656 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 367 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,252 ТЫС.РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕПЭСС-1-84 П.4-9-3	-УСТАНОВИТЬ Ж/Б ОПОРУ ШТ	9,00	79,60 4,50	13,40 3,75	716	41	121 34	7,65 4,84	69 44
2	Ц-//- П.7-1	-МОНТАЖ ОСВЕТИЛЬНИКА СКЗПР-250 НА ОПОРЕ ШТ	9,00	25,90 0,99	1,49 0,46	233	9	13 4	1,58 0,59	14 5
3	Ц-//- П.7-12	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ НА ОПОРЕ ШТ	9,00	10,20 2,53	0,55 0,16	92	23	5 1	4,05 0,21	36 2
4	-//- ПРИМ.	-СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АП-50 ШТ	9,00	5,97 -	- -	54	-	- -	- -	- -
5	Е1-290	-РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ 1КМ	0,25	411,00 114,00	297,00 88,00	103	29	74 22	236,00 126,72	59 32
6	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ,МАССА 1М,КГ,ДО:3 100М	2,50	12,50 5,89	2,23 0,89	31	15	5 2	10,00 1,15	25 3
7	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ 100М	2,50	9,57 2,56	6,96 2,74	24	6	18 7	5,00 3,53	12 9
8	С151-1267	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х25 1000М	0,25	769,00 -	- -	197	-	- -	- -	- -
9	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ	2,00	4,88	2,33	10	5	4	4,00	8

ТП 503-5-33.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕЛАКЦИЯ 6.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2		2,36	0,71			1	0,92	2
		100М								
10	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5	0,20	28,40	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
11	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2	9,00	4,57	-	41	11	-	2,00	18
				1,26	-			-	-	-
		ШТ								
12	Ц8-375-3	-ВВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ В ЗДАНИЕ	2,00	6,95	-	14	6	-	6,00	10
		ШТ								
				2,81	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1521	145	240		251
			РУБ,					71		97
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			54	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			648	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			57	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			771	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	102	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			819	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			77	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1031	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		217
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	150	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1856	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		367
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	252	-		-

Составил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

503-5-33.87 Альбом V

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 15 человек

Наименование	Количество		
	Варианты		
	=-20°С	=-30°С	=-40°
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда, чел.-дней	121,70	121,70	127,42
Заработная плата, руб.	457	457	479
Строительные машины, руб.	50,3	50,3	53,9
Строительные машины, маш.час.			
Бульдозеры 80 л.с.	12,52	12,52	12,52
Трамбовки пневматические	37,06	37,06	37,06
Экскаваторы с прямой лопатой 0,65 м3	10,36	10,36	10,36
Надземная часть			
Затраты труда, чел.дней	714,81	714,81	734,16
Заработная плата, руб.	2832	2832	2909
Строительные машины, руб.	410,92	410,92	438,11
Строительные машинин, маш.час			
Автогрейдеры средние	2,23	2,23	2,23
Бульдозеры 80 л.с.	20,31	20,31	20,31
Катки прицепные на пневмоколесном ходу 18 т	2,13	2,13	2,13

503-5-33.87 Альбом V

I	2	3	4
Катки самоходные 5 т	I0,53	I0,53	I0,53
Катки самоходные I0 т	9,87	9,87	9,87
Краны автомобильные 3 т	3,02	3,02	3,02
Краны башенные	9,33	9,33	9,69
Краны гусеничные	8,20	8,20	8,20
Краны козловые 30 т	3,I5	3,I5	3,I5
Лебедки электрические реверсивные 3 т	28,65	28,65	28,65
Машины поливочные	4,58	4,58	4,58
Распределители каменной мелочи	0,20	0,20	0,20
Растворонасосы I м3/час	0,69	0,69	0,69
Тракторы на гусеничном ходу I08 л.с.	I,74	I,74	I,74
Итого общестроительных работ			
Затраты труда, чел.-дней	836,5I	836,5I	86I,58
Заработная плата, руб.	3289	3289	3388
Строительные машины, руб.	46I,22	46I,22	492,0I
Строительные машины, маш.час			
Автогрейдеры средние	2,23	2,23	2,23
Бульдозеры 80 - I08 л.с.	32,83	32,83	32,83
Катки прицепные на пневмоколесном ходу I8 т	2,I3	2,I3	2,I3
Катки самоходные 5 т	I0,53	I0,53	I0,53
Катки самоходные I0 т	9,87	9,87	9,87
Краны автомобильные 3 т	3,02	3,02	3,02
Краны башенные	9,33	9,33	9,69
Краны гусеничные	8,20	8,20	8,20
Краны козловые 30 т	3,I5	3,I5	3,I5

503-5-33.87 Альбом V

I	2	3	4
Лебедки электрические реверсивные 3 т	28,65	28,65	28,65
Машины поливочные	4,58	4,58	4,58
Распределители каменной мелочи	0,20	0,20	0,20
Растворонасосы I м3/час	0,69	0,69	0,69
Тракторы на гусеничном ходу I08 л.с.	I,74	I,74	I,74
Трамбовки пневматические	37,06	37,06	37,06
Экскаваторы с прямой лопатой 0,65 м3	I0,36	I0,36	I0,36
Санитарно-технические работы			
Затраты труда, чел.-дней	I3I,09	I3I,52	I3I,96
Заработная плата, руб.	533	534	536
Строительные машины, руб.	27	27	27
Монтажные работы			
Затраты труда, чел.-дней	I05,57	I05,57	I05,57
Заработная плата, руб.	437	437	437
Строительные машины, руб.	92	92	92
Всего			
Затраты труда, чел.-дней	I073,I7	I073,60	I099,II
Заработаня плата, руб.	4259	4260	436I
Строительные машины, руб.	580,22	580,22	6II,0I
Строительные машины, маш.час.	I64,57	I64,57	I64,93

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил ведущий инженер З.В.Пилюкова

старший инженер Е.И.Пахомова

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать 24.XII 1988 г.
Заказ 1-3925 Тираж 65

gost.e-ecolog.ru