ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-14.85

ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

АЛЬБОМ У

Сметы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-14.85

ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Стоимость:

общая	- 123,82 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	- 110,22 тыс.руб.
1 куб.м здания	- 41,65 руб.

Разработан Ленинградским филиалом института "Типроавтотранс"

Утвержден и введен в действие Минавтотрансом РСФСР протоколом № 23 от 5.07.85г.

Главный инженер В.Ю.Павлович

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

СОДЕРЖАНИЕ

№ п.п.	Наименование смет	№ № смет	Стр.
I	2	3	4
I.	Пояснительная записка	-	5
2.	Сводный сметный расчет к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек	-	6
3.	Объектная смета на строительство пассажирской автостанции вместимостью 50 человек	-	8
4.	Локальная смета на общестроительные работы здания станции (для t = -30°С)	смета № I	I2
5.	Локальная смета на общестроительные работы перрона отправления с навесом (для t = -30°С)	смета № 2	54
6.	Локальная смета на хозяйственно-питьевой водопровод с водомерным узлом	смета № 3	64
7.	Локальная смета на канализацию	смета № 4	7I
8.	Локальная смета на вентиляцию	смета № 5	75

I	2	3	4
9.	Локальная смета на отопление и теплоснабжение	смета № 6	84
I0.	Локальная смета на тепловой пункт	смета № 7	92
II.	Локальная смета на электроосвещение	смета № 8	98
I2.	Локальная смета на силовое электрооборудование	смета № 9	I07
I3.	Локальная смета на приборы и средства автоматизации	смета № I0	I23
I4.	Локальная смета на средств связи и сигнализации	смета № II	I37
I5.	Локальная смета на технологическое оборудование	смета № I2	I45
I6.	Локальная смета на мебель	смета № I3	I48
I7.	Локальная смета на технологическое оборудование буфета	смета № I4	I5I
I8.	Локальная смета на проезды и площадки	смета № I5	I57
I9.	Локальная смета на тротуары	смета № I6	I59
20.	Локальная смета на озеленение	смета № I7	I6I

I	2	3	4
	Вариант для $t = -20^{\circ}C$		
2I.	Локальная смета на общестроительные работы здания станции	смета № I-а	I63
22.	Локальная смета на общестроительные работы перрона отправления с навесом	смета № 2-а	I66
23.	Локальная смета на отопление и теплоснабжение	смета № 6-а	I69
	Вариант для $t = -40^{\circ}C$		
24.	Локальная смета на общестроительные работы здания станции	смета № I-б	I7I
25.	Локальная смета на общестроительные работы перрона отправления с навесом	смета № 2б	I78
26.	Локальная смета на отопление и теплоснабжение	смета № 6-б	I8I
27.	Ведомость потребности в производственных ресурсах	-	I83

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек составлена в ценах 1984 года в объёме и по формам, предусмотренным инструкцией к типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР от 18 мая 1982 года № 141.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- единые районные единичные расценки на строительные конструкции и работы для Московской области;

- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (части I, II, III и IУ);

- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области;

- сборник расценок на монтаж оборудования выпуска 1982-1983гг;

- прейскурантные оптовые цены на оборудование выпуска 1982г;

Сметная документация разработана для I территориального района (подрайон Iа).

Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах, установленных для типовых проектов:

на общестроительные работы	- 16,5%
на металлоконструкции	- 8,6%
на внутренние санитарно-технические работы	- 13,3%
плановые накопления	- 8%

Вид отделки принят: затирка стен и потолков, окраска ПВА, масляная, известковая.

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек

Составлен в ценах 1984г.

№ пп	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспос. мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	наименование единиц измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 2								
		Основные объекты строительства								
I	Объектная смета	Пассажирская автостанция вместимостью 50 человек	55,26	4,72	13,45	0,15	73,58	м3 здания	1440	41,65
		Итого по главе 2:	55,26	4,72	13,45	0,15	73,58	-	-	-
		Глава 5								
		Объекты транспортного хозяйства и связи								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	Смета № I5	Проезды и площадки	36,6I	-	-	-	36,6I	м2	2450	I4,94
		Итого по главе 5:	36,6I	-	-	-	36,6I	-	-	-
		Глава 7								
		Благоустройство и озеленение территории								
3	смета № I6	Тротуары	I2,52	-	-	-	I2,52	м2	684,2	I9,74
4	смета № I7	Озеленение	I,II	-	-	-	I,II	м2	670	I,65
		Итого по главе 7:	I3,63			-	I3,63	-	-	-
		Итого по главам I-7:	I05,5	4,72	I3,45	0,I5	I23,82	-	-	-
		Всего по сводной смете	I05,5	4,72	I3,45	0,I5	I23,82	-	-	-

Директор института В.И.Кобзаренко
Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 73,58 тыс.руб.
Показатели по смете:

Стоимость на:
1. Расчетную единицу (вместимость) 1199,6 руб.
2. 1м2 общей площади здания 193,48 руб.
3. 1м3 объема здания 41,65 руб.

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	наименование единиц измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	смета № I	Общестроительные работы здания станции	41,68	-	-	-	41,68	-	-	-	м3 здания	1440	28,96

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
2	смета № 2	Общестроительные работы перрона отправления с навесом	7,8I	-	-	-	7,8I	-	-	-	-	-	-
3	смета № 3	Водопровод хозяйственно-питьевой с водомерным узлом	0,63	-	-	-	0,63	-	-	-	м3 здания	I440	0,44
4	смета № 4	Канализация	0,96	-	-	-	0,96	-	-	-	-"-	I440	0,67
5	смета № 5	Вентиляция	I,6	-	-	-	I,6	-	-	-	-"-	I440	I,II
6	смета № 6	Отопление и теплоснабжение	I,42	0,0I	0,I9	-	I,62	-	-	-	-"-	I440	I,I2
7	смета № 7	Тепловой пункт	I,I6	-	-	-	I,I6	-	-	-	-"-	I440	0,8I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
8	смета № 8	Электроосвещение	-	2,0I	0,07	-	2,08	-	-	-	-	-	-
9	смета № 9	Силовое электрооборудование	-	0,82	0,34	0,I5	I,3I	-	-	-	-	-	-
I0	смета № I0	Приборы и средства автоматизации	-	0,44	0,89	-	I,33	-	-	-	-	-	-
II	смета № II	Средства связи и сигнализации	-	0,7	I,84	-	2,54	-	-	-	-	-	-
I2	смета № I2	Технологическое сборудование	-	0,66	6,28	-	6,94	-	-	-	-	-	-
I3	смета № I3	Мебель	-	0,0I	I,26	-	I,27	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I4	смета № I4	Технологическое оборудование буфета	-	0,07	2,58	-	2,65	-	-	-	-	-	-
		Итого по объектной смете:	55,26	4,72	I3,45	0,I5	73,58	-	-	-	м3 здания	I440	4I,65

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил ведущий инженер З.В.Пилюкова

Проверил руководитель группы Н.А.Шурмина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек на общестроительные работы здания станции (для = 30°С)

Основание: чертежи № КЖI+КЖI7, АРI+АРI8

Составлено в ценах I984г.

Сметная стоимость - 4I,68 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчет единицы (мощность, вместимость, производительность и т.п.) - 833,6 руб.

2. I м2 общей площади здания - I34,45 руб.

3. I м3 объема здания - 28,96 руб.

№ № п.п.	№ укрупненных сметных норм.единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		I. Земляные работы									
I	I-23I т.29-2 т.ч.тб.3	Планировка участка в плотных грунтах II группы бульдозером	I000м3	0,05	44,88	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		с перемещением до I0 м Цена:40,8xI,I=44,88									
2	I-230 I-237 К-4 т.29-2 т.29-8 т.ч.тб.3	Срезка растительного слоя бульдозером 80-I00 л.с. с перемещением грунта в резерв на расстояние 50 м Цена: (33,8+27,7x4)xI,I= =I59,0	I000м3	0,073	I59,06	-	-	I2	-	-	-
3	I-50 т.II-8 т.ч.тб.3	Разработка сухого грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м3 в отвал Цена:85,3+8I,38x0,I5= =97,5I	I000м3	0,477	97,5I	-	-	47	-	-	-
4	I-I69 т.22-8 т.ч.тб.3	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м3 с погрузкой									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		на автомобили-самосвалы	I000м3	0,076	I28,0I	-	-	I0	-	-	-
		Цена: II2+I06,7Ix0,I5= =I28,0I									
5	I-948 т.79-2 т.ч. п.3.67	Доработка грунта II группы вручную в траншеях	I00м3	0,I7	I44	-	-	24	-	-	-
		Цена: I20xI,2=I44									
6	ССЦ ч.I стр.28	Транспортирование грунта автосамосвалами в отвал на I км	т	I36,8	0,29	-	-	40	-	-	-
7	I-23I I-238 т.29-2 т.29-9 т.ч.п.3.48 п.I.II	Перемещение разработанного грунта бульдозером в резерв на 50 м	I000м3	0,477	I80,27	-	-	86	-	-	-
		Цена:(40,8x0,85+32,3)x xI,I=I80,27									
8	I-23I I-238 т.29-2 т.29-9 (т.ч. п.3.48 п.I.II)	То же, из резерва для обратной засыпки Цена: (40,8x0,85+32,3x4) xI,I=I80,27	I00м3	0,477	I80,27	-	-	86	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I-257 т.3I-2 т.ч. п.I.II	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером 80-I00 л.с.	I000м3	0,034	20,79	-	-	7			
		Цена:I8,9xI,I=20,79									
I0	I-968 т.8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную в котловане и подсыпка под полы	I00м3	I,43	46	-	-	66			
II	I-II85 т.II8-II	Уплотнение грунта, засыпанного бульдозером, пневмотрамбовками	I00м3	3,34	II,60	-	-	39			
I2	I-I95 т.25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автосамосвалами грузоподъемностью до I0т	I000м3	0,076	I3,2	-	-	I			
I3	I-I89 т.24-2 К=2	Ремонт и содержание дорог при транспортировании грунта									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II группы на расстояние до I км	I000м3	0,076	I0,2	-	-	I			
		Цена:5,Ix2=I0,2									
		Итого по разделу I:	руб.	-	-	-	-	42I			
			м3 грунта	626	0,67	-	-	42I			
		II.Фундаменты									
I4	8-I0 т.3-I	Устройство подстилающего слоя из песка толщ.I00 мм	м3	I0,63	I0,7	-	-	II4			
I5	7-2 т.I-2	Укладка плит ленточных фундаментов весом до I,5т	шт	3	2,09	-	-	6			
I6	ССЦМ т.I п.9-97	Стоимость фундаментных плит объёмом более 0,2 до I м3 из бетона М-I50	м3	0,9	5I,58	-	-	46			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	ССЦМ т.I т.3.I	Стоимость арматуры кл.В-I	т	0,002	32I	-	-	I			
I8	ССЦМ т.I т.3.I	Стоимость арматуры кл.Вр-I	т	0,005	32I	-	-	2			
I9	7-I т.I-I	Установка бетонных блоков массой до 0,5 т	шт	3	I,52	-	-	5			
20	7-2 т.I-2	Установка бетонных блоков массой до I,5 т	шт	79	2,09	-	-	I65			
2I	7-3 т.I-3	То же, массой более I,5 т	шт	66	2,99	-	-	I97			
22	ССЦМ т.I п.3-I9	Стоимость бетонных блоков объёмом до 0,3 м3 из бетона М-I00	м3	II,5	44,2	-	-	508			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	ССЦМ т.I п.3-II	Стоимость бетонных блоков объёмом более 0,3м3 до 0,5 м3 из бетона М-I00	м3	7,6I	42,50	-	-	323			
24	ССЦМ т.I п.3-3	То же, объёмом более 0,5 м3	м3	54,04	40,9	-	-	22I0			
		Итого по разделу II:	руб.					3577			
			м3 ж/б бетона	73	49,00						
		III.ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО									
25	II-2 т.I-2	Подготовка под фундаменты и каналы уплотненного щебнем грунта	I00м2	0,099	43,3	-	-	4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	6-I5 т.I-I5	Устройство монолитного бетонного приямка и каналов из бетона М-I50(днище)	м3	I,I0	27,8	-	-	3I			
27	6-I26 т.I3-2 ССМЦТ I п.I-I6, I-I7	Устройство каналов и приямка монолитных бетонных при толщине стен I50 мм из бетона М-I50 (стенки)	м3	2,I5	58,75	-	-	I26			
		Цена:60,8-(28,2-27,2)х xI,02=58,76									
28	6-83 т.9-7	Закладные детали в монолитных конструкциях	т	0,02I	44I	-	-	9			
29	34-304 т.55	Перекрытие приямка щитами	I0м2	0,I	22I	-	-	22			
30	7-2I т.2-4	Перекрытие каналов сборными железобетонными плитами площадью до 5 м2	шт	I0	3,2I	-	-	32			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	ССЦМ т.I п.8-503	Стоимость сборных железобетонных плит перекрытия из бетона М-200 Цена:60,8-0,82х2==59,I6	м3	0,2	59,I6	-	-	I2			
32	ССЦМ т.I тб.3.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,003I	229	-	-	I			
33	ССЦМ т.I тб.3.I	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,0I4	250	-	-	4			
34	ССЦМ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса В-I	т	0,02	32I	-	-	I			
		Итого по Ш разделу:	руб.	-	-	-	-	242			
			м3	3,45	70,I4						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по подземной части:	руб.	-	-	-	-	4240			
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		IУ. С Т Е Н Ы									
35	8-30 т.5-I	Цоколь и простенки над окнами из кирпича керамического	м3	44,4	34,2	-	-	I5I8			
36	8-I3 т.4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен цементная	I00м2	0,865	86,5	-	-	75			
37	8-74 т.9-2	Стены из кирпича глиняного обыкновенного с облицовкой лицевым кирпичом общей толщиной 5I0мм при высоте этажа до 4 м	м3	I79,20	42,I	-	-	7544			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
38	8-30 т.5-I	Стены внутренние из кирпича глиняного обыкновенного в общественном здании с простым архитектурным оформлением при высоте этажа до 4 м	м3	56	34,2	-	-	I9I5			
39	8-49 т.6-2	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича глиняного обыкновенного	м3	2,30	37,2	-	-	86			
40	7-445 т.38-I0--I.8	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	I46	0,23	-	-	34			
4I	7-430 т.38-5-I.8	То же, весом более 0,3т	шт	I2	2,55	-	-	3I			
42	ССЦМ т.I п.9-92	Стоимость железобетонных перемычек из бетона М-200	м3	8,06	64,4	-	-	5I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43	ССЦМ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,098	229	-	-	22			
44	ССЦМ т.I тб.3.I	То же, класса AШ	т	0,43	250	-	-	I08			
45	ССЦМ т.I тб. 3.I	То же, класса BI	т	0,075	32I	-	-	24			
46	9-94 т.I2-I	Укладка стальных перемычек из уголков	т	0,75	29,2	-	-	22			
47	ССРСЦ ч.II п.2097	Стоимость стальных перемычек	т	0,75	307	-	-	230			
48	-"- т.ч.т.I5	Окраска перемычек пентафталевой эмалью за 2 раза	м2	2I,8	0,76	-	-	230			
		Итого по разделу IУ:	руб.					I2I45			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в том числе м/к	руб.					252			
			м3	28I,99	42,I8						
		У. ПОКРЫТИЕ									
48	7-460 т.39-5-I.8	Укладка плит покрытий площадью до 5 м2	шт	I8	2,09	-	-	38			
49	7-463 т.39-6-I.8	То же, до I0 м2	шт	30	3,09	-	-	93			
50	ССЦМ т.I п.II-I58 прим. п.25,27	Стоимость пустотных плит длиной до 6м Цена:7,8I+0,85+0,2,2= =9,06	м2	233	9,06	-	-	2III			
5I	ССЦМ т.I п.II-I56 прим. п.25,27	То же, ребристых плит Цена:6,29+0,57+ +0,2.4=7,66	м2	37	7,66	-	-	283			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5Ia	ССЦМ т.I п.II-I58 прим. п.25,27	Стоимость пустотных плит длиной до 3м Цена:7,8I-0,08+0,2.2 =8,I3	м2	72	8,I3	-	-	585			
52	ССЦМ т.I п.8-503	Стоимость сборных железобетонных плит из бетона М-300	м3	0,22	60,8	-	-	I3			
53	ССЦМ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,0024	229	-	-	I			
54	ССЦМ т.I тб.3-I	То же, А-Ш	т	0,0I4	250	-	-	4			
55	7-209 т.I2-7	Установка вентильционных стаканов	шт	2	2,43	-	-	5			
56	ССЦМ т.I п.8-237	Стоимость железобетонных стаканов из бетона М-200	м3	0,26	75,9	-	-	20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
57	ССЦМ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,0086	229	-	-	2			
58	ССЦМ т.I тб.3-I	То же, класса В-I	т	0,0054	32I	-	-	2			
59	ССЦМ т.I тб.3-I	Стоимость закладных деталей с металлизацией	т	0,0I4	59I	-	-	8			
		Цена:4I3+I78=59I									
60	ССЦМ т.I тб.3-I	Стоимость соединительных элементов весом до 5 кг	т	0,023	59I	-	-	I4			
		Цена:4I3+I78=59I									
6I	6-I73 т.I6-I	Устройство монолитного железобетонного участка покрытия из бетона М-200	м3	0,3	42,7	-	-	I3			
62	ССРСЦ ч.II п.I0	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,0033	338	-	-	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
63	ССРСЦ ч.II п.II	Стоимость арматуры класса А-II	т	0,0093	277	-	-	3			
64	6-I68 т.I5-9	Устройство монолитных железобетонных опор из бетона М-200 для установки вентиляционных стаканов	м3	0,40	42,3	-	-	I7			
65	ССРСЦ ч.II п.I2	Стоимость арматуры класса А-III	т	0,004	325	-	-	I			
66	6-85 т.9-9	Установка металлических рам в монолитных конструкциях для вентиляционных стаканов	т	0,II3	329	-	-	37			
67	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска за 2 раза металлических рам	м2	3	0,556	-	-	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
68	6-I5 т.I-I5 ССЦМ т.I п.I-I7 п.I-I5	Устройство бетонной монолитной набетонки из бетона М-200 под вентилятор Цена:27,8+(28,2-26,3) xI,02=29,74	м3	0,20	29,74	-	-	6			
69	6-I70 т.I5-II	Устройство монолитного железобетонного водослива из бетона М-200	м3	I,00	53,3	-	-	53			
70	ССРСЦ ч.II п.7	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,03	253	-	-	8			
7I	7-653 т.47-6--I.8	Укладка щит козырьков	шт	2	6,99	-	-	I4			
72	ССЦМ т.I п.II-I82	Стоимость щит козырьков из бетона М-200	м3	0,86	53,50	-	-	46			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
73	ССЦМ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,I0	229	-	-	23			
		Итого по разделу У:	руб.					3403			
			м2	349,50	9,74						
		УI. КРОВЛЯ									
74	I2-289 т.9-6	Пароизоляция из одного слоя рубероида на битумной мастике	I00м2	3,806	49,9	-	-	I90			
75	I2-286 т.9-3	Утепление покрытия пенобетонными плитами, укладываемыми насухо	I00м2	3,8I	I7,3	-	-	66			
76	ССЦМ т.I п. 9-328	Стоимость пенобетона =500кг/м3 толщиной I20 мм	м3	47,04	25,7	-	-	I209			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
77	I2-30I I2-302 т.I0-3 т.I0-4	Выравнивающая стяжка покрытий литая асфальтовая толщиной 20 мм по плитному утеплителю Цена:52,2+3,64.5=70,4	I00м2	3,8I	70,4	-	-	268			
78	I2-I53 т.2-6-I	Кровля рулонная плоская четырехслойная из гнилостойкого рубероида на битумной мастике, с защитным слоем из гравия на битумной мастике по готовому асфальтовому основанию	I00м2	3,806	3I9	-	-	I2I4			
79	I2-280 т.8-5	Мелкие покрытия (парапеты, свесы) из оцинкованной кровельной стали	I00м2	0,38	I92	-	-	73			
80	I2-277 т.8-2	Обделка на фасадах без водосточных труб из оцинкованной кровельной стали.	I00м2 фасада	4,32	9,43	-	-	4I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разд.УI:	руб.					306I			
			м2	380,6	8,04						
		<u>УП. Перегородки</u>									
8I	II-II т.I-II	Утолщенная подготовка под кирпичные перегородки из бетона М-50	м3	8,3	29,3	-	-	243			
82	8-4I т.5-7	Перегородки армированные из кирпича глиняного обыкновенного толщиной в I/4 кирпича	I00м2	0,I98	305	-	-	60			
83	8-45 т.5-9	Перегородки неармированные из кирпича глиняного обыкновенного толщиной в I/2 кирпича.	I00м2	I,652	472,0	-	-	780			
84	I0-44 т. 8-I	Перегородка щитовая УД-3 в санузле	м2	0,6	I,20	-	-	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
85	ССРСЦ т.II п.460	Стоимость щита УД-3	м2	0,6	I4,60	-	-	9			
86	I5-328 т.65 т.4 ССРСЦ ч.I п.3I2	Отделка щита бумажно-слоистым пластиком на клее 88-Н Цена:I3I+304=435	I00м2	0,0I2	435	-	-	5			
87	Ц-I-I р.XIII п.I95 К=I,25	Раскладки пластмассовые Цена:0,37хI,25=0,46	м	4,6	0,46	-	-	2			
		Итого по разд.УП:	руб.	-	-	-	-	II00			
			м2	I85,6	5,98						
		УШ. ПРОЁМЫ									
		а) дверные									
88	I0-I05 I0-I40 т.20-I т.26-I	Установка наружных дверных блоков до 3 м2 Цена:I,45+I,34=2,79	м2	I2,54	2,79	-	-	35			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
89	I0-I06 I0-I40 т.20-2 т.26-I	То же, более 3 м2 Цена: I,I9+I,34=2,53	м2	I2,52	2,53	-	-	32	-	-	-
90	I0-I05 т.20-I	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3 м2	м2	5,82	I,45	-	-	8	-	-	-
9I	I0-I07 т.20-3	То же, в перегородках площадью до 3 м2	м2	25,I6	2,00	-	-	50	-	-	-
92	ССРСЦ ч.П п.236	Стоимость дверных блоков ДН 2I-I5А	м2	I2,52	I4,8	-	-	I85	-	-	-
93	ССРСЦ ч.П п.245	То же, ДН 2I-I0, ДН 2I-I0А	м2	I2,54	I3,8	-	-	I73	-	-	-
94	ССРСЦ ч.П п.224	То же, ДО 2I-I0	м2	5,82	9,46	-	-	55	-	-	-
95	ССРСЦ ч.П п.220	То же, ДО 2I-8	м2	3,08	9,46	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
96	ССРСЦ ч.П п.2I9	То же, ДГ 2I-I0	м2	I7,46	I3,5	-	-	236	-	-	-
97	ССРСЦ ч.П п.2I8	То же, ДГ 2I-8	м2	4,62	I4,2	-	-	66	-	-	-
98	ССРСЦ ч.I п.447	Стоимость приборов для наружных дверей двупольных	к-т	4	8,94	-	-	36	-	-	-
99	ССРСЦ ч.I п.446	То же, для одно польных	к-т	6	6,73	-	-	40	-	-	-
I00	ССРСЦ ч.I п.443	То же, для внутренних однопольных дверей	к-т	I7	5,43	-	-	92	-	-	-
I0I	I0-I05 т.20-I Ц.I ч.П п.2I8	Установка щитовых дверей Цена: I,63+I4,2=	м2	9,72	I5,83	-	-	I54	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I02	26-8I т.I5-2 ССРСЦ ч.I п.3I2	Облицовка дверей слоистым пластиком Цена: I,65+3,04=4,69	м2	I9,44	4,69	-	-	9I	-	-	-
I03	I5-730 т.20I-6	Остекление дверных одинарных блоков 4-мм стеклом	I00 м2	0,089	222	-	-	20	-	-	-
		Итого по "а":	руб.	-	-	-	-	I302	-	-	-
		б) Оконные									
I04	I0-72 т.I3-I	Заполнение оконных проемов блоками со спаренными переплетами	м2	70,47	3,0I	-	-	2I2	-	-	-
I05	I0-88 т.I5-2	Установка приборов	к-т	45	0,24	-	-	II	-	-	-
I06	ССРСЦ ч.II п.36	Стоимость оконных блоков ОС 2I-I2В	м2	43,56	I7,60	-	-	767	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I07	ССРСЦ ч.П п.8	То же, ОС 06-I2	м2	2,88	22,3	-	-	62	-	-	-
I08	ССРСЦ ч.П п.I	То же, ОС 06-09	м2	7,0	20,3	-	-	I42	-	-	-
I09	ССРСЦ ч.П п.I5	То же, ОС I5-2I	м2	3,03	I6,80	-	-	5I	-	-	-
II0	ССРСЦ ч.П п.4	То же, ОС I5-9А, ОС I5-9	м2	2,58	I5,70	-	-	4I	-	-	-
III	ССРСЦ ч.П п.36	То же, ОС 2I-9В	м2	5,4	I9,00	-	-	I03	-	-	-
II2	ССРСЦ ч.П п.3I	То же, ОС 2I-9Г	м2	3,6	I5,3	-	-	55	-	-	-
II3	ССРСЦ ч.П п.32	То же, ОС 2I-I2Г	м2	2,42	I3,90	-	-	34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II4	I5-707 т.20I-2	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами 4-мм стеклом	м2	70,47	2,42	-	-	I7I	-	-	-
II5	ССРСЦ ч.I п.433	Стоимость приборов для одностворчатых оконных блоков со спаренными переплетами	к-т	I9	I,28	-	-	24	-	-	-
II6	ССРСЦ ч.I п.434	То же, с фрамугами	к-т	2I	2,09	-	-	44	-	-	-
II7	ССРСЦ ч.I п.439	То же, для трехстворных	к-т	I	3,87	-	-	4	-	-	-
II8	ССРСЦ ч.I п.436	То же, для двухстворных	к-т	4	2,58	-	-	I0	-	-	-
		Итого по "б":	руб.	-	-	-	-	I73I	-	-	-
		Итого по разделу УШ	руб.	-	-	-	-	3033	-	-	-
			м2	I36,23	22,26						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IX. Полы									
II9	II-2 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	3,I	43,3	-	-	I34	-	-	-
I20	II-II т.I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00	м3	27,06	29,3	-	-	793	-	-	-
I2I	II-I6 т.3-I II-I7 т.3-2	Гидроизоляция из двух слоев гидроизола на битумной мастике Цена: II8+77=I95	I00 м2	0,695	I95	-	-	I36	-	-	-
I22	II-69 т.II-3 II-70 т.II-4	Покрытие цементное толщиной 25 мм (М-200) Цена: 84,7+I5 = 99,7	I00 м2	0,3I	99,7	-	-	3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I23	II-I35 т.20-3	Покрытие из плиток керамических с красителем на цементном растворе М-I50	I00 м2	0,695	4I7	-	-	290	-	-	-
I24	II-55 т.8-I II-56 т.8-2 К=2	Стяжка цементная толщиной 30 мм (М-I50) Цена: 70 + I3,6 х х 2 = 97,2	I00 м2	I,495	97,2	-	-	I45	-	-	-
I25	II-7I II-73 т.II-5 т.II-7	Покрытие мозаичное (терраццо) толщиной 25 мм Цена: 628 + I30 =	I00 м2	I,495	758	-	-	II33	-	-	-
I26	II-55 т.8-I	Стяжка цементная толщиной 20 мм	I00 м2	0,602	70,0	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I27	II-207	Покрытие из линолеума с теплозвукоизоляционным слоем	I00 м2	0,602	453	-	-	273	-	-	-
		Итого по разделу IX:	руб.	-	-	-	-	2977	-	-	-
			м2	3I0	9,6						
		X. Наружная отделка									
I28	I5-208 т.52-I	Высококачественная штукатурка цоколя и простенков над окнами цементным раствором	I00 м2	0,87	I28	-	-	III	-	-	-
		Итого по разделу X:	руб.	-	-	-	-	III	-	-	-
			м2	87	I,28						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XI. Внутренняя отделка									
129	15-276 т.55-14	Подготовка потолков из железобетонных плит под окраску	100 м2	2,743	42,1	-	-	115	-	-	-
130	15-661 т.168-4	Окраска потолков ПВА	100 м2	2,09	82,2	-	-	172	-	-	-
131	15-508 т.153-1	Известковая окраска потолков	100 м2	0,65	5,84	-	-	4	-	-	-
132	15-581 т.159-11-26	Улучшенная масляная окраска потолков	100 м2	0,339	84,5	-	-	29	-	-	-
133	15-254 т.55-1-11	Затирка стен цементно-известковым раствором	100 м2	6,16	85,1	-	-	524	-	-	-
134	15-258 т.55-9-11 ССЦМ т.1 п.2-30 ССРСЦ ч.1 п.280	Штукатурка стен "под шубу" Цена: 100+2,5х23,7+ +0,4х4,54х0,2=159,61	100 м2	1,43	159,61	-	-	228	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I35	I5-660 т.I68-3	Окраска стен ПВА	I00м2	I,9I	76,3	-	-	I46			
I36	I5-508 т.I53-I	Известковая окраска стен	I00м2	I,49	5,84	-	-	9			
I37	I5-568 т.I59-8	Улучшенная масляная окраска стен	I00м2	0,58	76,7	-	-	44			
I38	I5-74 тб.II-I ССЦМ т.I п.2-27 Пр.06-02-0I п.I3	Облицовка стен мраморной плиткой Цена:43,3+24,Ix0,I+ +I0,Ix(I8+3,72x0,27)x xI,02xI,25=290,43	I0м2	0,98	290,43	-	-	285			
I39	I5-82 т.I4-I	Облицовка стен керамической плиткой	I00м2	I,53	422	-	-	646			
		Итого по разд.XI:	руб.					2202			
			м2	II69,2	I,88						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XII. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
		а)отмостки, крыльца									
I44	27-43 II-I-5 ССЦМ т.I п.4-67 п.4-64 Указ. к ЕРЕР п.2.22	Щебеночное основание под отмостку и крыльца толщ.I50 мм Цена:I3,3+9,29xI8,9+ +II,5xI,5+0,IxЗ= =206,43	I00м2	0,84	206,43	-	-	I73			
I45	27-I69 т.42-I	Асфальтовое покрытие отмостки	I00м2	0,7I	I56,0	-	-	III			
I46	8-I79 т.I9-I	Устройство железобетонных крылец	м2	I3,5	I3,3	-	-	I80			
		б)венткамеры									
I47	26-35 т.8-8 ССРСЦч.I п.II6	Изоляция перегородки плитами жесткими минераловатными марки 300 Цена:35,5+43,6x0,98 =78,23	мЗ	0,55	78,23	-	-	43			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I48	I5-298 т.6 0-I	Штукатурка перегородок по сетке	I00м2	0,09	386	-	-	35			
I49	9-2II т.32-I4	Металлические рамы в перегородках	т	0,066	38,7	-	-	3			
I50	ССРСЦ ч.II п.I974	Стоимость металлических рам	т	0,066	287	-	-	I9			
I5I	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска металлических рам	м2	2	0,556	-	-	I			
		<u>в) Барьер</u>									
I52	8-45 т.5-9	Стенки барьера из кирпича глиняного обыкновенного толщиной I20 мм	I00м2	0,07	472	-	-	33			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I53	I5-258 т.55-9-II ССЦМ т.I п.2-30 ССРСЦ ч.I п.280	Штукатурка стенок барьера "под шубу" Цена:I00+2,5x23,7+ +0,4x4,54x0,2=I59;6I	I00м2	0,08	I59,6I	-	-	I3			
I54	I5-74 т.II-I Пр-нт 06-I2-0I п.I3 прил. I п.24 ЦСЦ п.I20 К=I,25 ССЦМ т.I п.2-27	Мраморный плинтус у барьера Цена:43,3+0,Ix24,I+ +I0,Ix(I8+3,72x),27)x xI,02xI,25=290,43	I0м2	0,22	290,43	-	-	64			
I55	I0-49 т.8-6	Барьер из древесно-стружечной фанерованной плиты толщиной 20 мм	м	2,8	3,6	-	-	I0			
I56	ССРСЦ ч.I п.320	Стоимость древесно-стружечной плиты толщиной 20 мм	м2	I,9	4,9	-	-	9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I57	I0-205 т.38-2	Пропитка деревянных конструкций антипиренами	I0м2	0,02	6,64	-	-	I			
I58	I5-635 т.I65-4-29,30	Деревянные поверхности покрыты светлым лаком за 2 раза	I00м2	0,03I	35,7	-	-	I			
I59	ССРСЦ ч.II тб.I8	Облицовка плит древесным шпоном	м2	2	4,59	-	-	9			
		г) Ограждение фальшпола в диспетчерской									
I60	9-80 т.I0-I2	Стойки металлические	т	0,008	20,4	-	-	I			
I6I	ССРСЦ ч.II п.I932	Стоимость металлоконструкций	т	0,008	293	-	-	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I62	I0-47 т.8-4	Ограждение каркасное с обшивкой древесно-стружечной плитой толщиной I9 мм	м2	I,6	2,I4	-	-	3			
I63	ССПРС ч.II то.I8	Плиты СП облицевать шпоном светлых пород древесины	м2	I,6	4,59	-	-	7			
I64	7-668 т.47-II--I,8	Установка ступеней по готовому основанию	шт	4	0,72	-	-	3			
I65	ССПМ т.I п.II-I72	Стоимость железобетонных ступеней	м	4,8	3,72	-	-	6			
		д) Окна индивидуальные О-I и О-2									
I66	I0-98 т.I8-I ССРСЦ ч.II п.I77	Устройство индивидуальных окон в столовой и кассе Цена:5,84+0,74х8,4I==I2,06	м2	I,9I	I2,06	-	-	23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
I67	ССРСЦ ч.II п.3I2	Коробки оконные размером до I м2	м	9,8	I,07	-	-	IO			
I68	ССРСЦ ч.II п.360	Доски подоконные	м	I,7	2,6I	-	-	4			
I69	ССРСЦ ч.II тб.I8	Деревянный шпон	м2	5	4,59	-	-	23			
I70	ССРСЦ ч.II тб.I8	Пластик бумажно-слоистый	м2	3,8	5,97	-	-	23			
I7I	I5-706 т.20I-I--33,35	Остекление переплетов "О-I" 4 мм стеклом	м2	I,I	I,87	-	-	2			
I72	I0-205 т.38-2	Пропитка деревянных конструкций антипиренами	I0м2	0,I3	6,64	-	-	I			
I73	I5-635 т.I65-4--29,30	Деревянные поверхности покрыть лаком за 2 раза	I00м2	0,II	35,7	-	-	4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		е) Отделка козырьков									
I74	9-50 т.7-5	Монтаж металлоконструкций отделки козырьков	т	0,0I8	73	-	-	I			
I75	9-29 т.4-6	То же, алюминиевых конструкций	м2	I2,I	2,04	-	-	25			
I76	ССРСЦ ч.II п.I930	Стоимость стальных конструкций	т	0,0I8	309	-	-	6			
I77	Письмо Госстроя СССР от I5.08.83г № 63-Д Ц.I ч.II р.УI п.6	Стоимость алюминиевых профилированных листов ЛАГ-2 Цена: I200+24,6 =I224,6	т	0,025	I224,6	-	-	3I			
		Итого по XII разделу:	руб.	-	-	-	-	880			
		в т.ч.металл	руб.	-	-	-	-	(88)			

С В О Д К А

объёмов и стоимости работ к локальной смете № I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	планово-накопления % от стоимости по графам 5,7	всего по графам 5,7, 8	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	в накладных расходах, % от стоимости по графам I0,II	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам I0,II	всего по данным граф I0, II, I2, I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	626	42I	I6,5	69	39	529						I,27 / 0,85

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I6
2	Фундаменты	м3	73	3577	I6,5	590	333	4500						I0,80 6I,64
3	Подземное хозяйство	м3	3,45	242	I6,5	40	23	305						0,73 88,4I
	Итого по подземной части	руб.	-	4240	I6,5	699	395	5334						I2,80
	Б.Наземная часть													
4	Стены кирпичные	м3	28I,89	I2I45 252	I6,5 8,6	I984 22	II30	I5259						36,6I 54,I3
5	Покрытия	м2	349,50	3403	I6,5	56I	3I7	428I						I0,27 I2,25
6	Кровля	м2	380,6	306I	I6,5	505	285	385I						9,24 I0,I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	Перегородки	м2	I85,6	II00	I6,5	I82	I03	I385						3,32 7,46
8	Проемы	м2	I36,23	3033	I6,5	500	283	38I6						9,I6 28,7
9	Полы	м2	3I0	2977	I6,5	49I	277	3745						8,98 I2,08
I0	Наружная отделка	м2	87	III	I6,5	I8	I0	I39						0,33 I,60
II	Внутренняя отделка	м2	II69,2	2202	I6,5	363	205	2770						6,65 2,37
I2	Прочие работы	руб.	-	880 88	I6,5 8,6	I39 8	82	II0I						2,64 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого по надземной части	руб.	-	289I2 340	I6,5 8,6	4743 30	2692	36347						87,20 -
	Всего по сводке	м3 здания	I440	33I52 340	I6,5 8,6	5442 30	3087	4I68I						I00 28,96

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил ведущий инженер З.В.Пилюкова
Проверил ведущий инженер А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек
на общестроительные работы перрона отправления с навесом (для = -30°С)

Основание; чертежи № АР-I9, КЖ-4, КМ-I-5

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 7,809 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) I56,I9 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-23I т.29-2 т.ч. тб.3	Планировка участка в плотных грунтах II группы бульдозером									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		с перемещением до I0 м	I000 м3	0,063	44,88	-	-	3	-	-	-
		Цена: 40,8xI,I=44,88									
2	I-230 I-237 К=4 т.29-2 т.29-9 т.ч.тб.3	Срезка растительного слоя бульдозером 80-I00 л.с. с перемещением грунта в резерв на расстояние 50 м	I000 м3	0,05	I59,06	-	-	8	-	-	-
		Цена: (33,8+27,7x4)x xI,I = I59,06									
3	I-50 т.II-8 т.ч.тб.3	Разработка сухого грунта П группы экскаватором обратной лопатой с ковшом емкостью 0,65 м3 в отвал	I000 м3	0,284	97,5I	-	-	28	-	-	-
		Цена: 85,3+8I,38x xO,I5 = 97,5I									
4	I-I69 т.22-8 т.ч.тб.3	То же, с погрузкой на автосамосвалы	I000 м3	0,0I2	I28,0I	-	-	2	-	-	-
		Цена: II2+I06.7Ix xO,I5 = I28,0I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I-948 т.79-2 т.ч. п.3.67	Доработка грунта II группы вручную в котловане Цена: I20xI,2=I44	I00 м3	0,2I	I44	-	-	30	-	-	-
6	ССЦ ч.I стр.28	Транспортирование грунта в отвал автосамосвалами на I км	тн	2I,60	0,29	-	-	6	-	-	-
7	I-23I I-238 т.29-2 т.29-9 т.ч. п.I.II	Перемещение грунта разработанного бульдозером 80-I00 л.с. в резерв на 50 м Цена: (40,8x0,85+ +32,3x4)xI,I = I80,27	I000 м3	0,284	I80,27	-	-	5I	-	-	-
8	I-23I I-238 т.29-2 т.29-9 т.ч. п.I.II	Перемещение грунта из резерва для обратной засыпки бульдозером 80-I00 л.с. на 50 м Цена: (40,8x0,85+ +32,3x4)xI,I=I80,27	I000 м3	0,284	I80,27	-	-	5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I-257 т.3I-2 т.ч. п.3.II	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером 80--I00 л.с.	I000 м3	0,I99	20,79	-	-	4	-	-	-
		Цена: I8,9xI,I=20,79									
I0	I-968 т.8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00 м3	0,85	46	-	-	39	-	-	-
II	I-II85 т.II8-II	Уплотнение грунта засыпанного бульдозером, пневмотрамбовками	I00 м3	I,99	II,60	-	-	23	-	-	-
I2	I-I95 т.25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автосамосвалами грузоподъемностью до I0 т	I000 м3	0,0I2	I3,2	-	-	-	-	-	-
I3	I-I80 т.24-2 К=2	Ремонт и содержание дорог при транспортировании грунта II группы на расстояние до I км	I000 м3	0,0I2	I0,2	-	-	-	-	-	-
		Цена: 5,Ix2 = I0,2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	8-II т.3-2	Щебеночная подготовка толщ.I00 мм	м3	3,47	I3,40	-	-	46	-	-	-
I5	6-5 т.I-5 ССЦМ т.I п.I-I6 п.I-I7	Фундаменты железобетонные под стойки навеса из бетона М-I50 Цена: 38,9-(28,2--27,2)xI,02 =	м3	I2	37,88	-	-	455	-	-	-
I6	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,024	270	-	-	6	-	-	-
I7	ССРСЦ ч.II п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,I72	270	-	-	46	-	-	-
I8	6-79 т.9-3	Установка анкерных болтов при бетонировании конструкций	т	0,2I7	563	-	-	I22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	6-73 т.8-2 6-74 т.8-3 к=3	Подливка фундаментов под колонны цементным раствором толщиной 50 мм Цена:90,2+35,Ix3= =I95,5	I00м2	0,06	I95,5	-	-	I2			
20	9-5I т.8-I	Монтаж стальных стоек	т	I,60	I9,20	-	-	3I			
2I	ССРСП ч.II п.I782	Стоимость металлических стоек из гнутых профилей стали марки ВстЗкп2	т	I,60	275	-	-	440			
22	9-94 т.I2-I	Монтаж стальных прогонов	т	I,I	29,2	-	-	32			
23	-"- п.I790	Стоимость стальных прогонов из одиночных гнутых профилей стали марки В ст 3 кп	т	I,I	299	-	-	329			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	9-94 т.I2-I	Монтаж стальных балок покрытия	т	I,8I	29,2	-	-	53			
25	ССРСЦ ч.II п.I790	Стоимость балок стальных из гнутых профилей	т	I,8I	299	-	-	54I			
26	9-24 т.4-I	Стальной оцинкованный профилированный настил толщ.0,9мм, высотой 60 мм, шириной 782 мм	I00м2	I,80	39,8	-	-	72			
27	Доп. в.4 Ц.I-II п.I23 к=I,25	Стоимость стального оцинкованного профилированного настила Н60-782-0,9 Цена:29IxI,25= =363,75	т	2,I9	363,75	-	-	797			
28	9-88 т.II-7	Монтаж металлоконструкций парапета	т	0,I03	4I,3	-	-	4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29	ССРСЦ ч.II п.I790	Стоимость металлоконструкций парапета из одиночных гнутых профилей	т	0,I03	299	-	-	3I			
30	ССРСЦ ч.II техн.ч. тб.I5	Окраска металлоконструкций пентафталевой эмалью за 2 раза Цена:(0,32+0,06)x2==0,76	м2	I84	0,76	-	-	I40			
3I	9-29 т.4-6	Монтаж алюминиевых конструкций парапета	I00м2	0,64	204	-	-	I3I			
32	Письмо Госстроя СССР от I5.08.83г. № 63-Д II.I ч.II р.УI п.6	Стоимость алюминиевых конструкций парапета Цена:I200+24,6	т	0,2I	I224,6	-	-	257			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33	27-I9 т.7-I	Подстилающий слой из песка толщ. 20 см	м3	33,I6	8,68	-	-	288			
34	27-42 т.II-I	Щебеночное основание толщиной I5см	I00м2	I,658	I95	-	-	323			
35	27-I75 т.44-I	Покрытия из бетонных плит на основании из песка с дополнением швов цементным раствором	I00м2	I,658	I200	-	-	I990			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	639I			
		в том числе металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	27I8			
		Накладные расходы	%	I6,5	3673	-	-	606			
		То же, на м'к	%	8,6	27I8	-	-	234			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	7231			
		Плановые накопления	%	8	7231	-	-	578			
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	7809			

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил ведущий инженер З.В.Пилюкова

Проверил руководитель группы Н.А.Шурмина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек на водопровод хозяйственно-питьевой с водомерным узлом

Основание: чертежи № ВК-2
Составлено в ценах 1984г.

Сметная стоимость -0,63 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) - 12,62 руб.
2. 1м2 общей площади здания - 2,04 руб.
3. 1 м3 объема здания - 0,44 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоим. единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксп. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксп. машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Водопровод хозяйственно-питьевой									
I	I6-4I т.7-3	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб ГОСТ3262-75, Ду I5мм	м	25	I,20	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-42 т.7-3	То же, Ду-20 мм	м	6	I,35	-	-	8	-	-	-
3	I6-43 т.7-3	То же, Ду 25 мм	м	I5	I,36	-	-	20	-	-	-
4	I6-44 т.7-3	То же, Ду 32 мм	м	25	I,58	-	-	40	-	-	-
5	I6-45 т.7-3	То же, Ду 40 мм	м	30	I,79	-	-	54	-	-	-
6	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов	I00м	I,0I	3,94	-	-	4	-	-	-
7	ССЦ ч.Ш п.II5	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8р2 Ду I5 мм	шт	9	I,3I	-	-	I2	-	-	-
8	" п.II6	То же, Ду 20 мм	шт	2	I,53	-	-	3	-	-	-
9	" п.II7	То же, Ду 25 мм	шт	3	I,87	-	-	6	-	-	-
I0	"п.II8	То же, Ду 32 мм	"	2	2,32	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	" п.92	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п Ду 20 мм	шт	I	I,43	-	-	I	-	-	-
I2	I6-I85 т.6-2	Кран поливочный Ду 25 мм	"	3	2,07	-	-	6	-	-	-
I3	ССЦ ч.Ш п.I947	Кран водоразборный Ду I5 ГОСТ 20275-74	"	II	0,82	-	-	9	-	-	-
I4	ССЦ ч.Ш п.I484	Рукав резиновый с текстильным карка сом ГОСТ I8698-73, Ду 25	м	60	2,23	-	-	I34	-	-	-
I5	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	I00м2	0,I67	60,5	-	-	I0	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	342	-	-	-
		Накл.расходы по п.п.I-I4	%	I3,3	-	-	-	44	-	-	-
		То же, по п.I5	%	I6,5	-	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	388	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	3I	-	-	-
		Итого по разделу I:	руб.	-	-	-	-	4I9	-	-	-
		II.Водомерный узел хозяйственного питьевого водопровода									
I6	I6-3 т.I-2	Ввод водопровода из чугунных напорных труб ГОСТ 9583-75, Ду 80 мм	м	3	3,87	-	-	I2	-	-	-
I7	I6-223 т.23-I	Футляр для ввода водопровода Ду 80мм	шт	I	3,33	-	-	3	-	-	-
I8	22-362 т.22-5	Заделка сальников	т	0,0I2	777	-	-	9	-	-	-
I9	I6-22 т.3-2	Фасонные части к ЧНР Ду 80	т	0,085	468	-	-	40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	I8-227 т.I5-3	Манометр избыточного давления Ду I00мм	шт	I	4,43	-	-	4	-	-	-
20	II-I55-I ССЦ Ш доп.I п.2333	Счетчик холодной воды крыльчатый УВК-32 Цена:2,4I+29,0= =3I,4I	шт	I	3I,4I	-	-	3I	-	-	-
2I	I6-I44 т.I2-I-3	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая 30ч6бр Ду 50 мм	шт	I	I5,20	-	-	I5	-	-	-
22	I6-I45 т.I2-2-3	То же, Ду 80 мм	шт	2	2I,70	-	-	43	-	-	-
23	ССЦ ч.Ш п.I793	Фланец приварной Д РуI0МПа Ду 65/32	шт	2	I,I5	-	-	2	-	-	-
24	ССЦ ч.Ш п.I794	То же, Ду 65 (0,96+I,I8):2	шт	2	I,37	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	ССЦ ч.Ш п.I947	Кран водоразборный ГОСТ 20275-74, Ду I5мм	шт	I	0,82	-	-	I	-	-	-
26	22-362 т.22-5	Патрубки для счетчика	т	0,0I3	777	-	-	I0	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I73	-	-	-
		Накл.расходы	%	I3,3%	-	-	-	20	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-				
		Итого:	%	-	-	-	-	I96	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого по разделу П:	руб.	-	-	-	-	2I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		СВОДКА ПО СМЕТЕ									
I		Водопровод хозяйственно-питьевой	руб.	-	-	-	-	4I9	-	-	-
II		Водомерный узел хозяйственно-питьевого водопровода						2I2	-	-	-
		Всего по смете:						63I	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил инженер Е.И.Пахомова

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек на канализацию

Основание: чертежи № ВК-3
Составлено в ценах 1984г.

Сметная стоимость – 0,96 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) – 19,24 руб.
2. 1м2 общей площади здания – 3,10 руб.
3. 1м3 объема здания – 0,67 руб.

№ № п п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоим. единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксп. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксп. машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-30 т.5-I	Трубопроводы из чугунных труб ГОСТ 6942.3-80 Ду-50мм	м	20	3,2I	–	–	64	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-3I т.5-2	То же, Ду-I00мм	м	50	4,59	-	-	230	-	-	-
3	I6-58 т.8-3	Трубопроводы из стальных труб ГОСТ I0704-76, Ду -I08х4	м	3	3,73	-	-	II	-	-	-
4	I7-75 т.5-I	Писсуар настенный с цельноотлитым сифоном ГОСТ 755-72	шт	2	6,80	-	-	I4	-	-	-
5	I7-36 т.I-9	Трап чугунный эмалированный ГОСТ I8III-8I ТК50 Ду-50мм	шт	I	6,3I	-	-	6	-	-	-
6	I7-37 т.I-I0	То же, ТКI00М, Ду-I00мм	шт	2	I4,60	-	-	29	-	-	-
7	I7-23 т.I-5	Умывальник керамический со скидкой ГОСТ 2375-79	шт	5	I9,08	-	-	95	-	-	-
8	I7-62 т.4-2	Унитаз керамический тарельчатый	к-т	7	25,36	-	-	I78	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I7-9I т.7	Чаша питьевого фонтанчика	к-т	I	I26	-	-	I26	-	-	-
I0	I7-89 т.6-4	Раковина стальная эмалированная	к-т	I	9,II	-	-	9	-	-	-
II	I5-6I4 т.I64-7	Масляная окраска труб ø до 50 мм за 2 раза	I00м2	0,05	60,5	-	-	3	-	-	-
I2	I5-6I3 т.I64-8	То же, ø более 50мм	I00м2	0,2I	43,5	-	-	9	-	-	-
I3	20-I т.I-I	Воронка из кровельной стали	м2	0,0I5	7,3I	-	-	I	-	-	-
I4	ССЦ ч.Ш п.2020	Прочистка в лючке Ду I00мм	шт	I	2,02	-	-	2	-	-	-
I5	I6-I36 т.I2-2 ССЦ ч.Ш п.658	Прочистка-заглушка Цена:2,98÷28,60	шт	3	2,73	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	785	-	-	-
		Накладные расходы	%	I3,3	-	-	-	I04	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:						89I			
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	7I	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	962	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил инженер Е.И.Пахомова

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек на вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ-I,2
Составлено в ценах I984г.

Сметная стоимость - I,6 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) - 32,04 руб.
2. Iм2 общей площади здания - 5,I7 руб.
3. Iм3 объема здания - I,II руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоим. единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксп. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксп. машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-72I т.20-I ц.Iч.Ш п.I72 пр.I5-0I п.0I-39 п.	Вентилятор центробежный Ц4-70 № 2,5 на одной оси с электродвигателем 4АА63А2, весом 28 кг 8,22+5I,30+(24-23)х хI,I=	шт	I	60,62	-	-	6I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	20-72I т.20-I ССЦ ч.Ш п.I72	То же, с электродвигателем 4А7IА2 весом 30 кг 8,22+5I,30+(34-23)х хI,I=	шт	2	7I,62	-	-	I43	-	-	-
3	20-750 т.23-2 ССЦ ч.Ш п.2I9	Вентилятор центробежный крышный КЦ3-90 № 4с электродвигателем 4А7IА6У2 Цена:8,88+68,80	шт	2	77,68	-	-	I55	-	-	-
4	20-72I т.20-I ССЦ ч.Ш п.I35	Вентилятор электрический вытяжной канальный типа ВК-7-У4 "Самал" Цена:8,22+39,I0	шт	2	47,32	-	-	95	-	-	-
5	8-48I-I9	Подключение электродвигателей к сетям Цена:I,38+0,94хI,8=	шт	7	3,07	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	20-697 т.I8-2	Установка крышного вентилятора на покрытии	I00кг	0.48	36,I0	-	-	I7	-	-	-
7	20-760 т.25-I ССЦч.Ш п.7I0	Калориферн КСК3-6-0I Цена:6,09+50,20=56,29	шт	2	56,29	-	-	II3	-	-	-
8	20-475 т.9-2 ССЦ ч.Ш п.793	Клапан обводной для калориферов 538хI80мм Цена:I,7I+II,40=I3,II	шт	2	I3,II	-	-	26	-	-	-
9	20-428 т.8-I3 ССЦ ч.Ш п.798	Утепленный створный клапан 538х703мм Цена:3,33+I7=20,33	шт	2	20,33	-	-	4I	-	-	-
I0	20-697 т.I8-2	Подставки под калориферн	I00кг	0,06	36,I0	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	ССЦ ч.Ш п.375	Гибкие вставки для вентиляторов	м2	0,9	II,20	-	-	I0	-	-	-
I2	20-690 т.I7-2	Монтаж вставок	шт	3	I,07	-	-	3	-	-	-
I3	20-29, т.I-2	Диффузор из тонколистовой стали толщ.Iмм диам.до 3I5 мм	м2	0,98	5,86	-	-	6	-	-	-
I4	20-656 т.I5-I ССЦ ч.Ш п.654 п.3284	Дверь герметическая утепленная	шт	I	I6,20	-	-	I6	-	-	-
I5	20-400 т.7-I	Жалюзийная решетка воздухоприемная № I	шт	5	I,42	-	-	7	-	-	-
I6	20-I т.I-I	Воздуховоды из черной тонколистовой стали толщиной до 0,7мм диам.до I60 мм	м2	I,9	7,3I	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	20-4 т.I-I	То же, диам.до 3I5мм	м2	II,6	5,2I	-	-	60	-	-	-
I8	20-6 т.I-2	То же, диам.до 500мм	"	2,5	4,84	-	-	I2	-	-	-
I9	20-I2 т.I-2	То же, толщ.до 0,9мм периметром до I500мм	м2	I,4	5,43	-	-	8	-	-	-
20	20-I4 т.I-4	То же, до 2600мм	м2	7	5,53	-	-	39	-	-	-
2I	20-I06 т.I-I	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной до 0,7мм диам. до I60мм	м2	3,3	8,00	-	-	26	-	-	-
22	20-I09 т.I-I	То же, диам.до 3I5мм	"	I3,4	5,88	-	-	79	-	-	-
23	20-II т.I-2	То же, диам.500мм	"	6,3	5,7I	-	-	36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	ССЦ ч.Ш п.I487	Лючки для замеров	шт	I8	0,I3	-	-	2	-	-	-
25	ССЦ ч.Ш п.I487	Сетка стальная плетеная	м2	0,5	3,75	-	-	2	-	-	-
26	- 20-525 т.I2-I	Дефлектор Д00.000-00 диам.200мм	шт	I	8,3I	-	-	8	-	-	-
27	20-486 т.II-I	Зонт ЗК.00.000 д.200мм	шт	I	3,45	-	-	3	-	-	-
28	20-34 т.I-6	Сталь для коробов и переходов	м2	I,5	5,53	-	-	8	-	-	-
29	20-34 т.I-6	Сталь для поддонов под дефлекторы толщиной Iмм	м2	0,38	5,53	-	-	2	-	-	-
30	I6-43 т.7-3	Труба оцинкованная для отвода конденса та диам.25 мм	м	I8	I,36	-	-	24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	ССЦ ч.У п.I	Тросс для оттяжек вытяжных шахт диам. 3мм	I0м	2,0	2,48	-	-	5	-	-	-
32	20-402 т.7-I	Решетки воздухоприточные РР-I размером 200хI00мм	шт	5	2,66	-	-	I3	-	-	-
33	20-403 т.7-I	Решетки воздухоприточные РР2 размером 400хI00мм	шт	I	3,50	-	-	4	-	-	-
34	20-405 т.7-I	Решетки воздухоприточные РРА2 размером 400х200мм	шт	2	4,20	-	-	8	-	-	-
35	20-404 т.7-I	То же, РР-3 размером 200х200 мм	шт	2	2,99	-	-	6	-	-	-
36	20-546 т.I3-I	Узлы прохода шахт через покрытие УШ-0I	шт	2	I5,80	-	-	32	-	-	-
37	20-55I т.I3-2	То же, УШ-06	шт	2	28,40	-	-	57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
38	24-774 Сб.ч.I п.47	Воздуховоды из асбестоцементных коробов Цена: (I0,55+0,85xI,05)x xI,25+0,98xI,I2xI,I5 =3,0	м2	27,4	3,0	-	-	82	-	-	-
39	ССЦ ч.I п.I70 26-9т.2-9	Теплоизоляция узлов прохода минераловатными плитами толщиной 40мм	м2	0,22	48,I0	-	-	II	-	-	-
40	26-73 т.I3-6	Покрытие изоляции лакостеклотканью	I00м2	0,054	I2,60	-	-	I	-	-	-
4I	ССЦ ч.У п.267	Стоимость ткани	м2	5,67	2,42	-	-	I4	-	-	-
42	26-I6 т.4-3 ССЦ ч.I п.3	Изоляция воздуховодов минеральной ватой Цена:20,40+II,20= =3I,60	м2	0,5	3I,60	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43	I5-6I3 т.I648	Масляная окраска воздуховодов за 2 раза	I00м2	0,27	43,5	-	-	I2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I30I	-	-	-
		Накладные расходы	%	I3,3	-	-	-	I55			
		То же,	%	I6,5	-	-	-	22	-	-	-
		Итого:						I478			
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	II8			
		Итого:						I596			
		Затраты на испытание системы вентиляции						-			
		Всего по смете						I596			

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Е.И.Пахомова
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек на отопление и теплоснабжение (для темп. = - 30°С)

Основание: чертежи № ОВ-I,2
Составлено в ценах I984г.

Сметная стоимость - I,6I тыс.руб.
в т.ч. монтаж - 0,0I тыс.руб.
в т.ч. оборудование - 0,I9 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) - 32,22 руб.
2. I м2 общей площади здания - 5,2 руб.
3. I м3 объема здания - I,I2руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоим. единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксп. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксп. машин в т.ч. зарплата	нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. ОТОПЛЕНИЕ									
I	I8-II4 т.5-2	Конвекторы отопительные типа "Комфорт"	экм	7I,I5	8,90	-	-	633	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССЦ ч.III I6-35 т.7-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диам.I5 мм	м	70	0,86	-	-	60	-	-	-
3	I6-36 т.7-I	То же, диам.20 мм	м	I04	0,9I	-	-	95	-	-	-
4	I6-37 т.7-I	То же, диам.25мм	м	25	I,03	-	-	26	-	-	-
5	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб	I00м	I,99	3,94	-	-	8	-	-	-
6	ССЦ ч.III п.I468 п.I036	Кран двойной регулировки КДР-I5	шт	23	I,03	-	-	24	-	-	-
7	ССЦ ч.III п.78	Кран для спуска воздуха СТД-70736	шт	23	0,95	-	-	22	-	-	-
8	Ц.Iч.III доп.I п.2026	Вентиль для выпуска воздуха I5Б1бк	шт	I	I,03	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	I00м2	I,33	60,50	-	-	80	-	-	-
I0	26-7,т.2-7 ССЦ ч.I п.I48	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными	м3	0,05	4I,20	-	-	2	-	-	-
		Цена: I6,80+24,40=4I,20									
II	26-73 т.I3-9	Покрытие изоляции лакостеклотканью	I00м2	0,0I6	I2,60	-	-	I	-	-	-
I2	ССЦ ч.У п.267	Стоимость ткани	м2	I,6	2,42	-	-	4	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	956	-	-	-
		Накладные расходы	%	I3,3	-	-	-	II6	-	-	-
		То же,	%	I6,5	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого:						I086			
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	87			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	II73	-	-	-
		Затраты при сдаче системы отопления						-	-	-	-
		Итого по I разделу:						II73	-	-	-
		II.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ									
I3	I6-36 т.7-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диам.20 мм	м	37	0,9I	-	-	34	-	-	-
I4	I6-37 т.7-I	То же, диам.25 мм	м	7	I,03	-	-	7	-	-	-
I5	I6-35 т.7-I	То же, диам.I5 мм	м	4	0,86	-	-	3	-	-	-
I6	I6-299	Гидравлическое испытание труб	I00м	0,48	3,94	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	ССЦ ч.Ш доп.I п.2026	Вентиль для выпуска воздуха I5БI6к диам.I5 мм	шт	4	I,03	-	-	4	-	-	-
I8	п.98	Вентиль запорный I5кчI8пI диам.20мм	шт	6	I,43	-	-	9	-	-	-
I9	п.97	То же, I5кчI8пI д.I5 мм	шт	2	I,20	-	-	2	-	-	-
20	I2-698-I0	Закладные детали Цена:6,30+3,I3х0,25х хI,8=7,7I	"	8	7,7I	-	-	62	-	-	-
2I	I2-792-I к-I,25	Клапан регулирующий 25ч93Iнж диам.I5мм с электроприводом Цена:2,I7+I,87х0,25х хI,8=3,0I	шт	2	3,0I	-	-	6	-	-	-
22	23-07 доп.I00 п.I-5437	Стоимости клапана Цена:85хI,I=93,50	шт	2	93,50	-	-	I87	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IC	II	I2
23	I8-2I4 т.I4-2	Фильтр диам.40 мм	шт	2	29,40	-	-	59	-	-	-
24	26-7 т.2-7 ССЦ ч.I п.I48	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными Цена:I6,80+24,40= =4I,20	м3	0,09	4I,20	-	-	4	-	-	-
25	26-73 т.I3-9	Покрытие изоляции лакостеклотканью	I00м2	0,04	I2,60	-	-	I	-	-	-
26	Ц.I ч.У п.267	Стоимость ткани	м2	4	2,42	-	-	I0	-	-	-
27	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	I00м2	0,I3	60,50	-	-	8	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	398	-	-	-
		Накл.расходы	%	I3,3				I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		То же,	%	I6,5	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:						4I8			
		Плановые накопления без п.22	%	8	-	-	-	I8	-	-	-
		Итого:						436			
		Затраты при сдаче системы теплоснабжения									
		Итого по II разделу						436			
		в т.ч.монтаж						6			
		оборудование						I87			
		Сводка по смете									
I		Отопление	руб.					II73			
II		Теплоснабжение	руб.					436			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего по смете	руб.					I609			
		в т.ч.монтаж	руб.	-	-	-	-	6			
		в т.ч.оборудование	руб.	-	-	-	-	I87			

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил инженер Е.И.Пахомова

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек на тепловой пункт

Основание: чертежи № ОВ-3
Составлено в ценах 1984г.

Сметная стоимость - I,I6 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) - 23,22 руб.
2. Iм2 общей площади здания - 3,75 руб.
3. Iм3 объема здания - 0,8I руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоим.единицы,руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксп.машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксп.машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-78 т.9-I	Трубопроводы из стальных электросварных труб диам.25х2мм	м	3	I,I0	-	-	3	-	-	-
2	I6-79 т.9-I	То же, диам.32х2мм	м	40	I,36	-	-	54	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-8I т. 9-I	То же, диам.45х2мм	м	I8	2,II	-	-	38	-	-	-
4	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб	I0пм	0,6I	3,94	-	-	2	-	-	-
5	I6-I35 т.I2-I	Вентиль запорный фланцевый I5с22нж диам.40 мм	шт	4	I,60	-	-	6	-	-	-
6	Ц.I ч.Шд.I	Стоим.вентиля Цена:I5xI,I=I6,50	шт	4	I6,50	-	-	66	-	-	-
7	ССЦ п.2049 ч.Шп.I792	Фланцы стальные Ø 40 мм	шт	8	0,95	-	-	8	-	-	-
8	I6-I35 т.I2-I	Вентиль фланцевый I5с27нж диам.20мм	шт	2	I,60	-	-	3	-	-	-
9	ССЦ ч.Ш д.I п.2057	Стоимость вентиля	шт	2	I3,86	-	-	28	-	-	-
I0	ССЦч.Ш п.I789	Фланцы стальные ∅ 20мм	шт	4	0,65	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I6-I325 т.I2-I	Вентиль фланцевый I5с27нж диам.25мм	шт	I2	I,68	-	-	20	-	-	-
I2	ССЦ ч.Шд.I	Стоимость вентиля	шт	I2	I4,8	-	-	I78	-	-	-
I3	п.2058 п.I790	Фланцы стальные б 25 мм	шт	24	0,73	-	-	I8	-	-	-
I4	23-07 п.I-06I0	Вентиль муфтовый I5нж6бк диам.I5 мм	шт	4	I4,30	-	-	57	-	-	-
		Цена:I3xI,I=I4,30									
I5	I8-I84 т.II-I	Грязевик диам.40мм	"	2	20,60	-	-	4I	-	-	-
I6	II-39I-I	Регулятор давления 2Ic10нж диам.50мм	шт	I	7,66	-	-	8	-	-	-
		Цена:2,79+2,72xI,8=									
I7	Пр.23-07 п.I-0927	Стоимость регулятора	шт	I	I49,60	-	-	I50	-	-	-
		I36xI,I=I49,60									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	I8-I85 т.II-I	Коллектор подающей и обратной воды диам. 57х3 мм	шт	2	23,00	-	-	46	-	-	-
I9	I8-228 т.I5-	Термометр в оправе	шт	7	2,4I	-	-	I7	-	-	-
20	I8-227 т.I5-3	Манометр	шт	II	4,43	-	-	49	-	-	-
2I	I2-698-I0	Штуцер для манометра Цена:I,33+0,78хI,2= =2,73	шт	II	2,73	-	-	30	-	-	-
22	I2-700-I ССЦ ч.Ш п.I888	Дроссельная шайба диам.32х2 мм Цена:0,69+0,49хI,8+ +2,69=4,26	шт	2	4,26	-	-	9	-	-	-
23	ССЦ ч.Ш п.I793	Фланец со впадиной для диафрагмы ДК-I-50-I6	шт	2	I,I5	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	ССЦ ч.Ш п.I776	То же, ДК-I-50-I0	шт	2	0,94	-	-	2	-	-	-
25	I2-698-II	Расширитель для установки термометра Цена:4,62+2,70xI,8= =9,48	шт	7	9,48	-	-	66	-	-	-
26	26-I6 т.4-3 ССЦ ч.I р.IУ п.3	Изоляция трубопроводов минеральной ватой Цена:20,40+II,20= =3I,60	м3	0,55	3I,60	-	-	I7	-	-	-
27	26-5I т.II-I	Покрытие изоляции асбестоцементной штукатурной	I00м2	0,I55	I04	-	-	I6	-	-	-
28	26-49 т.I0-4	Сетка стальная тканая	м2	I5,5	I,34	-	-	2I	-	-	-
29	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	I00м2	0,I7	60,50	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	968	-	-	-
		Накладные расходы	%	I3,3	-	-	-	94			
		То же,	%	I6,5	-	-	-	II			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I073			
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	86	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	II59			
		Затраты при сдаче системы теплоснабжения									
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	II59			

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Е.И.Пахомова
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек на электроссвещение

Основание: Спецификация № 30
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 2,08 тыс.руб.
в том числе
а) оборудования - 0,07 тыс.руб.
б) монтажных работ - 2,01 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, денника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, т брутто единицы	Масса, т нетто общая	Стоимость единицы, руб. обору-дования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. обору-дования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
I	8-6I2-7	Установить щиток осветительный на I2 автоматических выключателей	I00 шт	0,0I	-	-	-	508,0	303,0	6,0 / 2,5	-	5	3	0,06 / 0,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-6I2-5	То же, на 4 автоматических выключателя	I00 шт	0,0I	-	-	-	345,0	I64,0	6,0 / 2,5	-	3	2	0,06 / 0,03
3	8-6I0-2	То же, ящик с трансформатором	"	0,0I	-	-	-	I79,0	94,3	3,2 / I,I6	-	2	I	0,03 / 0,0I
4	8-6I5-3 доп.I6	Установить электросушитель	"	3	-	-	-	I,22	0,83	-	-	4	2	-
5	8-603-I	Светильник потолочный до 2-х ламп	I00 шт	0,24	-	-	-	I03,0	35,0	0,9 / 0,34	-	25	8	0,22 / 0,08
6	8-604-I	Светильник настенный на одну лампу	I00 шт	0,0I	-	-	-	92,4	34,2	24,5 / 7,72	-	I	-	0,25 / 0,08
7	8-593-I	Светильник для ламп накаливания на крюке	"	0,02	-	-	-	93,0	3I,9	5I,8 / I6,2	-	2	I	I,04 / 0,32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-599-4	Светильник на 2 люминисцентные лампы на подвесах	"	0,54	-	-	-	I67,0	68,3	50,5 I6,0	-	90	37	27,27 8,64
9	8-400-I	Проложить кабель АВВР сеч.2,5кв.мм с креплением скобами	I00м	2,I	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	I28	49	47,88 I7,64
I0	8-402-2	Проложить провод АПВС при скрытой проводке	"	2,90	-	-	-	I2,7	7,55	3,7I I,I8	-	37	22	I0,76 3,42
II	8-59I-7	Установить розетку штепсельную для скрытой проводки	I00 шт	0,I5	-	-	-	20,8	I2,5	0,02 0,0I	-	3	2	-
I2	8-59I-2	То же, выключатель в нормальном исполнении при скрытой проводке	"	0,I2	-	-	-	I9,6	II,3	0,03 0,02	-	2	I	0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	8-581-I	То же, при откры той проводке	I00 шт	0,I2	-	-	-	23,8	I5,8	0,04	-	3	2	-
I4	8-591-3	Выключатель полу-герметический	"	0,03	-	-	-	49,8	38,4	I,I 0,06	-	I	I	0,03 -
		Итого:	руб.									306	I3I	88 30
		Накладные расходы	%	87	-	-	-	-	-	-	-	II4		
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	420		
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	34		
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	454	I3I	88 30
		II.ОБОРУДОВАНИЕ												
I5	Пр.24-06 п.I5-0I8	Электросушитель	шт	3	-	-	22,3	-	-	-	67			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	67			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Зап.части	%	2	-	-	-	-	-	-	I			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	68			
		Тара и упаковка	%	2	-	-	-	-	-	-	I			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	69			
		Транспортные расходы	%	3	-	-	-	-	-	-	2			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	7I			
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	-	-	-	I			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	72			
		Комплектация (от итого с зап.частями)	%	0,7										
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	72			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Ш.Материалы, не учтенные ценником												
I6	З-д ал. технических изделий	Щиток групповой ответительный типа ЩО-4I-5207-43У4	шт	I	-	-	-	228,27	-	-	-	228	-	-
I7	-"-	То же, типа ЩО-4I-5I0I-43У4	"	I	-	-	-	58,64	-	-	-	59		
		54,5xI,076												
I8	сб.ч.У стр.2I8	Ящик с трансформатором ЯТП--0,25-23	"	I	-	-	-	I3,7	-	-	-	I4		
I9	"стр.I82	Светильник потолочный НПО20х xI00/02'0-03УХЛ4	"	I8	-	-	-	I,57	-	-	-	28		
20	-"-	Светильник настенный НБ006х xI00/02'0-03УХЛ4	"	I	-	-	-	I,9I	-	-	-	2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	I5-07 п.I-057	Светильник потолочный НШЮ3-I00-00I-У3	*	6	-	-	-	I0,I7	-	-	-	6I		
		9,4xI,082												
22	сб.ч.У стр.I76	Светильник подвесной НСПОIх xI00/Д03-0I	*	2	-	-	-	3,62	-	-	-	7		
23	Пр.I5-07 п.I-I49	Светильник подвесной ПВЛМ-ДОР-2x400-0I-У4	шт	I2	-	-	-	2I,I0	-	-	-	253		
		I9,5xI,082												
24	Сб.ч.У стр.I85	Светильник потолочный УСП35-2x40	шт	42	-	-	-	I4,I	-	-	-	592		
25	"стр.I89	Лампа люминисцентная ЛБ-40	I0шт	II,0	-	-	-	7,2	-	-	-	79		
26	"стр.I9I	Стартер 80С-220	*	I0,8	-	-	-	I,42	-	-	-	I5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27	-"-	Лампа накаливания Б-220-230--60	I0шт	0,I	-	-	-	0,99						
28	-"-	То же, типа Б-220-230-I00	"	2,7	-	-	-	I,08	-	-	-	3		
29	"стр.65	Кабель марки АВВГ сеч. 2х2,5 кв.мм	км	0,I3	-	-	-	I79,0	-	-	-	23		
30	"стр.67	То же, 3х2,5кв.мм	"	0,04	-	-	-	222,0	-	-	-	9		
3I	-"- К-I,3 267хI,3	То же, 4х4кв.мм	"	0,02	-	-	-	347,I	-	-	-	7		
32	"К-I,3 420хI,3	То же, 4хI0кв.мм	"	0,02	-	-	-	546,0	-	-	-	II		
33	"стр.I5I	Провод марки АПВС сеч. 2х2,5 кв.мм	"	0,26	-	-	-	39,2	-	-	-	I0		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34	-"-	То же, 3х2,5 кв.мм	км	0,03	-	-	-	56,8	-	-	-	2		
35	"стр.I99	Выключатели	шт	I5	-	-	-	0,96	-	-	-	I4		
36	"стр.202	Розетки	шт	27	-	-	-	0,7	-	-	-	I9		
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I436		
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	II5		
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I55I		
		Итого по смете:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	72	2005	I3I	88/30
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2077		

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Н.А.Алексеева
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

К типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: спецификация № ЭЛ

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость I,3I тыс.руб.
В т.ч.
а) оборудования 0,34 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,82 тыс.руб.
в) прочие затраты 0,15 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. обору-дования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. обору-дования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
					единицы измерения	единицы измерения								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	8-522-I	Установить выключатель ПВ-3-I0	шт	I	-	-	-	2,6	I,26	0,07 0,0I	-	3	I	0,07 0,0I
2	Пр-нт I5-04 п.04-233 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЕ-22I	шт	I	-	-	6-2	3,4	I,49	0,08 0,0I	6	3	I	0,08 0,0I
3	Пр-нт I5-04 п.I8-097 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ-7I2-2У3	шт	3	-	-	0,95	I,99	I,09	0,05 0,0I	3	6	3	0,I5 0,03
4	-"- п.I8-093 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ-2I2-IУ3	шт	I	-	-	I,95	I,99	I,09	0,05 0,0I	2	2	I	0,05 0,0I
5	СКЦЭ-84 п.2-684	Ящик управления двухфидерный ЯУ-5II9-03А2Д	шт	I	-	-	87,0	I7,2	8,78	0,79 0,28	87	I7	9	0,79 0,28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	-"- п.2-757	Ящик управления трехдвигерный ЯУ-5I25-03В2Д-И-И	шт	I	-	-	I2I,0	24,4	I2,I	0,79 0,28	I2I	24	I2	0,79 0,28
7	-"- п.2-545	Шкаф силовой распределительный ШРП-7370I	шт	I	-	-	87,0	22,2	8,I4	I,I6 0,44	87	22	8	I,I6 0,44
8	-"- п.I-I прим.	Вводно-распределительное устройство ВРУ-I--26-25	шт	2	-	-	-	I32,0	8,97	0,98 0,36	-	264	I8	I,96 0,72
9	8-400-I	Проложить кабель АВВР сечением до I0 кв.мм с креплением скобами	I00м	I,2	-	-	-	60,8	23,4	22,2 8,4	-	73	28	26,64 I0,08
I0	8-505-3	Проложить кабель гибкий для питания	I0м	I,5	-	-	-	5,98	2,54	0,3 0,I2	-	9	4	0,45 0,I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	8-4I7-5	Проложить трубы винипластовые диам.до 25 мм в бороздах пола	I00м	I,80	-	-	-	I5,9	7,65	0,22 0,08	-	29	I4	0,40 0,I4
I2	8-409-I	Затянуть первый провод в проложенные трубы сечением 2,5кв.мм	I00м	I,7	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	8	4	3,96 I,2I
I3	8-409-2	То же, сечением до 6 кв.мм	-"-	0,I0	-	-	-	6,02	2,9	0,85 0,87	-	I	-	0,29 0,09
I4	8-409-II	Провод каждый последующий сеч. 2,5 кв.мм	-"-	5,3	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	6	6	-
I5	8-409- -I2	То же, сечением до 6 кв.мм	-"-	0,30	-	-	-	I,38	I,26	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	8-406-4	Проложить трубы стальные диам. до 80 мм	I00м	0,02	-	-	-	98,4	46,0	36,9 I3,6	-	2	I	0,74 0,27
I7	8-406-I	То же, диам.до 25 мм	-"-	0,0I	-	-	-	54,0	23,2	23,I 9,73	-	I	-	0,23 0,I0
I8	8-59I-8	Установить розетку штепсельную полугерметическую	I00 шт	0,04	-	-	-	30,0	I9,5	I,I3 0,II	-	I	I	0,05 -
I9	8-522-5	Соединительные штепсельное до 4-х контактов на 25а	шт	I	-	-	-	2,32	I,02	0,05 0,0I	-	2	I	0,05 0,0I
20	8-398-I	Короб для прокладки кабелей	I00м	0,02	-	-	-	92,3	II,7	70,6 22,I	-	2	-	I,4I 0,44

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	I0-975-8	Коробка протяжная У-996	шт	3	-	-	-	0,48	0,4I	0,04 / -	-	I	I	0,I2 / -
22	I0-975-I0	То же, К-654	шт	I	-	-	-	I,II	0,82	0,I6 / 0,03	-	I	I	0,I6 / 0,03
23	8-408-3	Вводы гибкие К-I082	шт	5	-	-	-	0,83	0,32	-	-	4	2	-
24	8-85-I	Зажимы наборные	I00 шт	0,08	-	-	-	30,I	2I,5	0,04 / 0,02	-	2	2	-
25	8-9I-4	Монтаж металлоконструкций	т	0,0I7	-	-	-	377,0	33,3	4,7 / I,4I	-	6	I	0,08 / 0,02
26	8-472-7	Шины для заземления в здании сеч.до I60кв.мм	I00м	0,25	-	-	-	64,2	I3,4	I,8 / 0,2	-	I6	3	0,45 / 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	8-47I-I	Электроды заземления из угловой стали в грунте II группы	IOшт	0,6	-	-	-	I9,3	4,6	0,7 0,I	-	I2	3	0,42 0,06
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	306	5I7	I25	43 I5
		Накладные расходы	%	87	-	-	-	-	-	-	-	I09	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	306-	626	I25	43 I5
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	306	676	I25	43 I5
		Запасные части	%	2	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара и упаковка	%	2	-	-	-	-	-	-	6			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3I8			
		Транспортные расходы - 4%		-	-	-	-	-	-	-	I3			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	33I			
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	335			
		Комплектация (от итого с запчастями)	%	0,7	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	-	-	-	337	676	I25	48 / I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II.Средства по технике безопасности												
28	Пр-нт I7-0I п.04-090	Указатель напряжения УНН-90	шт	I	-	-	0,80	-	-	-	I	-	-	-
29	-"- п.04-082	Клещи изолирующие до 500в	шт	4	-	-	I8,0	-	-	-	72	-	-	-
30	Пр-нт 05-I8 п.8-267	Перчатки резиновые диалектрические	пара	4	-	-	0,68	-	-	-	3	-	-	-
3I	24-04--0I п.I82	Монтерский инструмент	к-т	2	-	-	8,20	-	-	-	I6	-	-	-
32	Пр-нт I5-03 п.II-023	Заземление переносное	шт	4	-	-	2,2	-	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
33	45-0I п.I004	Галоши диалектрические	пара	2	-	-	I,65	-	-	-	3	-	-	-
34	29-0I-I6 п.5-430	Плакаты предупредительные	к-т	2	-	-	I,50	-	-	-	3	-	-	-
35	Пр-нт 05-I8 I7-I2	Коврик резиновый диалектрический	кг	40	-	-	0,63	-	-	-	25	-	-	-
36	Пр-нт 05-08 доп.I п.8-395	Очки защитные	пара	I	-	-	0,48	-	-	-	I	-	-	-
37	Пр-нт 05-I8 п.I8-0I	Противогаз	шт	I	-	-	2,95	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Запасные части	%	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I39	-	-	-
		Тара и упаковка	%	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I42	-	-	-
		Транспортные расходы	%	4	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I48	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I50	-	-	-
		Комплектация (от итого с запчастями)	%	0,7	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		III.Материалы, не учтенные ценником												
38	Сборник ч.У стр.I97	Выключатель пакетный ПВ3-I0/У3-56	шт	I	-	-	-	2,06	-	-	-	2	-	-
39	-"- стр.204	Плавкая вставка к предохранителю НПН-2-60, ПН2-I00	шт	66	-	-	-	0,06	-	-	-	4	-	-
40	-"- стр.67	Кабель марки АВВГ сеч.3х2,5 кв.мм	км	0,08	-	-	-	222,0	-	-	-	I8	-	-
4I	-"- К=I,3	То же, сечением 4х2,5 кв.мм	-"-	0,02	-	-	-	288,6	-	-	-	6	-	-
		222хI,3=												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42	-"- К=I,2	То же, сечением 3х6+Iх4 кв.мм 3I5хI,2=	км	0,0I	-	-	-	378,0	-	-	-	4	-	-
43	-"-	То же, сечением 3хI0+Iх6 кв.мм 420 х I,2=	-"-	0,0I	-	-	-	504,0	-	-	-	5	-	-
44	-"- стр.83 К=I,3	Кабель марки КРПТ сеч.4хI,5 кв.мм 2I0 х I,3=	-"-	0,0I5	-	-	-	273,0	-	-	-	4	-	-
45	-"- стр.I52	Провод марки АПВ сечением 2,5 кв.мм	-"-	0,7	-	-	-	28,4	-	-	-	20	-	-
46	-"-	То же, сечением 4,0 кв.мм	-"-	0,04	-	-	-	34,9	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
47	-"- стр.295	Труба винипластовая диам.20 мм	I0м	I8,0	-	-	-	I,83	-	-	-	33	-	-
48	-"- ч.I стр.68	Труба электросварная диам. 60х2,8	м	2	-	-	-	0,72	-	-	-	I	-	-
49	-"- стр.65	Труба легкая водогазопроводная диам. I5х2,5	м	I	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-	-
50	-"- ч.У стр.202	Розетка штепсельная	шт	5	-	-	-	0,70	-	-	-	4	-	-
5I	-"- стр.202	Вилка штепсельная трехполюсная на 25 а	шт	I	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
52	Пр-нт 24-05 п.I-262	Короб прямой У-I050 7,4xI,073	шт	I	-	-	-	7,9	-	-	-	8	-	-
53	Пр-нт 24-05 п.I-942	Ящик протяжной К-654 6,40xI,073	шт	I	-	-	-	6,87	-	-	-	7	-	-
54	24-05 п.I-347	Коробка протяжная У-996 I,5xI,073	шт	3	-	-	-	I,6I	-	-	-	5	-	-
55	-"- п.I-0I2	Вводы гибкие К/082 I,7xI,089	шт	5	-	-	-	I,85	-	-	-	9	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I3I	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I4I	-	-
		Итого по смете:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	488	8I7	I25	43/I5
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I305	-	-
		в том числе оборудование	руб.	-	-	-	-	-	-	-	337	-	-	-
		Прочие затраты	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I5I	-	-	-
		Монтажные работы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	8I7	I25	43/I5

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Н.А.Алексеева
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I0

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек на приобретение и монтаж приборов и средств автоматизации

Основание: Спецификация А
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость — I,33 тыс.руб.
в том числе
а) оборудования — 0,89 тыс.руб.
б) монтажных работ — 0,44 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса,т брутто единицы изм.	Масса,т нетто единицы изм.	Стоимость единицы,руб. оборудования	Стоимость единицы,руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы,руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы,руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Оборудование и монтажные работы												
I	Пр.I7-04 п.I-0040 II-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое ТУДЭ-I-2 ШВ2	шт	2	-	-	20,6	0,36	0,35	-	4I	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	"п.I-0040 II-4-3	То же, типа ТУДЭ-2-4 Ш82	шт	2	-	-	20,6	0,37	0,35	-	4I	I	I	-
3	Пр.I7-06-48 стр.60 II-I-I	Термометр технический ртутный прямой П-6-2^{0}-I63-240мм		6	-	-	0,85	0,2I	0,2I	-	5	I	I	-
4	"стр.6I II-I-I	То же, П6-2^{0}-I03-240	шт	3	-	-	0,90	0,2I	0,2I	-	3	I	I	-
5	"стр.65 II-I-I	Термометр технический ртутный угловой У-2-90^{0}-I4I-240мм	шт	3	-	-	0,90	0,2I	0,2I	-	3	I	I	-
6	Пр.I7-04 п.I-0022 II-5-I	Термометр манометрический самопишущий жидкостный ТЖ2С-7I2	шт	I	-	-	I00,0	I,04	I,02	-	I00	I	I	-
7	II-6I9-I	Капилляр к манометрическому термометру	I0м	20	-	-	-	5,58	I,32	0,03	-	II	3	0,06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	I7-04 п.2-000I II-93-I	Манометр показывающий ОБМ1-I00хI6	шт	I	-	-	2,30	0,8	0,77	-	2	I	I	-
9	"II-93-I	То же, ОБМ1-I00х6	шт	I	-	-	2,30	0,8	0,77	-	2	I	I	-
I0	Пр.I7-04 п.2-0779 II-I40-I	Диафрагма камерная ДКI6-50-А-I--а/Г-II	шт	I	-	-	I4,8	I,27	-	0,06	I3	I	I	0,06
II	I2-700-I	Фланцы для установки диафрагмы соед.	I	I	-	-	-	0,69	0,49	0,I2 0,0I	-	I	I	0,I2 0,0I
I2	Пр.I7-04 стр.27I II-247-8	Дифманометр самопишущий типа ДСС-734ч	шт	I	-	-	220,0	5,84	4,05	0,22 0,03	220	6	4	0,22 0,03
I3	"п.2-0779 II-I40-I	Диафрагма камерная ДК6-50-А--I-а/г-2	шт	I	-	-	I4,8	I,27	0,62	0,06	I5	I	I	0,06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	I2-400-I	Фланцы для установки диафрагмы	I соед.	I	-	-	-	0,69	0,49	0,I2 0,0I	-	I	I	0,I2 0,0I
I5	Пр.I7-04 стр.27I II-247	Дифманометр самопишущий ДСС-734ч	шт	I	-	-	220,0	5,84	4,05	0,22 0,03	220	6	4	0,22 0,03
I6	Пр.I5-04 п.I8-097 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ-7I2-2У3	шт	2	-	-	0,95	I,99	I,09	0,05 0,0I	2	2	2	0,I 0,02
I7	I2-698-6	Бобышки для термометров	шт	I2	-	-	-	I,57	0,52	0,I -	-	I9	6	I,2 -
I8	I2-807-I	Установить вентиль запорный муфтовый диам. I5мм	шт	4	-	-	-	0,75	0,73	-	-	3	3	-
I9	8-505-3	Проложить кабель гибкий для питания	I0м	2,0	-	-	-	5,98	2,54	0,03 0,I2	-	I2	5	0,06 0,24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	8-I48-9	Проложить кабель по установленным конструкциям при весе Iм до 2кг	I00м	0,60	-	-	-	20,6	8,62	0,48 0,I9	-	I2	5	0,29 0,II
2I	8-4I7-5	Проложить трубу винипластовую диам.до 25мм в бороздах пола	"	0,05	-	-	-	I5,9	7,65	0,22 0,08	-	I	-	0,0I -
22	8-409-I	Затянуть первый провод в проложенные трубы сеч.2,5 кв.мм	"	0,05	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	-	-	0,I2 0,04
23	8-409-II	Провод каждый последующий сеч.до 2,5кв.мм	"	0,75	-	-	-	I,2I	I,I4	-				
24	8-9I-4	Монтаж металлоконструкций	т	0,03I	-	-	-	377,0	33,3	4,7 4,I	-	I2	I	0,I5 0,I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25	II-642-I	Отборное устройство	шт	2	-	-	-	0,34	0,29	0,04 -	-	I	I	0,08 -
26	I2-524-4	Проложить трубу бесшовную импульстую диам. до I5мм	м	40	-	-	-	0,76	0,62	0,02 0,0I	-	30	25	3,2 0,40
27	8-I47-7	Полки кабельные весом до 0,4кг	I00 шт	0,I	-	-	-	I,34	I,I2	0,I3 0,05	-	-	-	0,0I 0,0I
28	8-I47-9	Основание	"	0,I	-	-	-	35,9	I0,2	I6,6 5,22	-	4	I	I,66 0,52
29	II-582-I	Установить коробку соединительную на 8 зажимов	шт	4	-	-	-	0,97	0,7I	0,04 0,0I	-	4	3	0,I6 0,04
30	I5-I7д.7 п.0I-I0I5 ТI-630-4	Щит автоматизации III(I2) состоящий из шкафа ЩМ-600х400-П	шт	2	-	-	20,0	3,28	I,39	0,3I 0,II	40	7	3	0,62 0,22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Стоимость, заводской монтаж, разводка и подключение электроаппаратуры, устанавливаемой на щите												
3I	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-49	Кнопка КЕ-0IIУ3 0,80+I,25	шт	2	-	-	2,05	I,09	0,6I	-	4	2	I	-
32	I5-07 п.5-047 I5-I7 п.I-48I 8-574-	Арматура сигнальная АСI20II 0,33+0,75	шт	4	-	-	I,08	0,55	0,33	-	4	2	I	
33	I5-04 I2-054 I5-I7 п.I-429 8-574	Реле ПУ-2--062403 6,6+3,75	шт	4	-	-	I0,35	I,I9	0,73	-	4I	5	3	
34	"8-574--55	РПУ-2-064203 6,6+3,75	"	2	-	-	I0,35	I,I9	0,73	-	2I	2	I	
35	I5-04 п.I2-0I4 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Реле РВП72-322I--00У4-220/50 6,7+2,5	"	2	-	-	9,20	I,I9	0,73	-	I8	2	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
36	I5-I7 п.I-496 8-85-I	Зажимы коммутационные	шт	40	-	-	0,40	0,30	0,22	-	I6	I2	9	
37	I5-I7 п.I-505	Рамки для надписи	шт	6	-	-	0,28	-	-	-	2			
38	II-7I3-2	Проложить провод по металлическим панелям	I00м	2,0	-	-	-	7,I2	6,3	-	-	I4	I3	
39	II-7II-I	Вводы кабельные в щит до I0 жил	ввод	6	-	-	-	0,54	0,53	-	-	3	3	
40	8-472-6	Сталь полосовая 4xI2	I00м	0,30	-	-	-	56,I	I3,4	I,7 0,I	-	I7	4	0,5I 0,03
4I	8-408-I	Металлорукав РЗ-Ц-Х-I5	"	0,I0	-	-	-	32,0	9,26	7,54 2,28	-	3	I	0,75 0,23
42	8-472-II	Проводник П-I	I0шт	0,4	-	-	-	2,4	I,5	0,2 0,0I	-	I	I	0,08 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
43	8-I53-I3	Заделки концевые для контрольного кабеля сеч.до 2,5 кв.мм с количеством жил до 7	шт	I2	-	-	-	0,49	0,22	-	-	6	3	
		Итого:	руб.								8I3	2II	II9	I0/3
		Накладные расходы	%	87							-	I04	-	-
		Итого:	руб.								8I3	3I5	II9	I0/3
		Плановые накопления	%	8							-	25	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	8I3	340	II9	I0/3
		Запчасти	%	2	-	-	-	-	-	-	I6			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	829	-	-	-
		Тара и упаковка	%	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	846	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы	%	3	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	87I	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	88I			
		Комплектация (от итого с запчастями)	%	0,7	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	887	340	II9	I0/3
		II.МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ												
44	Сб.ч.У стр.83	Кабель марки КРПТ сеч. 3хI,5 кв.мм	км	0,020	-	-	-	2I0,0	-	-	-	4		
45	"стр.I09	-"- АКВВГ сеч.4х2,5 кв.мм	"	0,06	-	-	-	I95,0	-	-	-	I2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
46	"стр.I52	Провод марки АПВ сеч.2,5кв.мм	км	0,03	-	-	-	28,4	-	-	-	I		
47	"стр.295	Труба винипластовая диам.25мм	I0м	0,5	-	-	-	2,48	-	-	-	I		
48	ч.Iстр.70	Труба стальная бесшовная диам. I4x2 мм	м	40	-	-	-	0,6	-	-	-	24		
49	24-05 п.I-389	Соединительная коробка КСК-8	шт	4	-	-	-	2,40	-	-	-	I0		
		2,2xI,082												
50	Сб.ч.III стр.I2	Вентиль запорный муфтовый диам. I5мм марки I5кчI8п	шт	4	-	-	-	I,20	-	-	-	5		
5I	"стр.I28	Фланцы для диафрагмы диам. 50мм,давл.6кгс/см2	шт	2	-	-	-	0,94	-	-	-	2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
52	-"-	То же, диам.50мм давл.I6кгс/см2	шт	2	-	-	-	I,I5	-	-	-	2		
53	Пр. I7-06-48 п.I-752	Оправа для прямого технического термометра I,5xI,082	шт	6	-	-	-	I,62	-	-	-	I0		
54	"п.I-753	То же, для углового термометра 2,0xI,082	"	2	-	-	-	2,I6	-	-	-	4		
55	24-05 п.3-039	Бобышки для термометра 0,75xI,079	шт	9	-	-	-	0,8I	-	-	-	7		
		Итого:	руб.									82		
56	24-I8-29 п.06-054	Отборное устройство	шт	2	-	-	-	2,05	-	-	-	4		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
57	"п.I-696	Полки кабельные КПI6I 0,I3xI,082	шт	I0	-	-	-	0,I4	-	-	-	I		
58	"п.I-658	Основание 0,085xI,082	"	I0	-	-	-	0,09	-	-	-	I		
59	Сб.ч.У стр.I53	Провод ПВI IxI,0	км	0,025	-	-	-	27,9	-	-	-	I		
60	-"-	То же, сеч.IxI,5	км	0,005	-	-	-	38,I						
6I	I5-09 т.8006	Провод ПМВГ IxI0,75 I2,60xI,II6=	"	0,20	-	-	-	I4,06	-	-	-	3		
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	92		
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	7		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по II разделу:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	99		
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	887	439	II9	I0/3
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I326	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил инженер Н.А.Алексеева

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек на приобретение и монтаж средств связи и сигнализации

Основание: спецификация № СС

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 2,54 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 1,84 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,70 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, т брутто / нетто единицы измерения	Стоимость единицы, руб. обору-дования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. обору-дования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6 / 7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы											
I	Пр.I7-03 ч.II	Часы электрические											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I-047 I0-84I-I	первичные ПКЛ-3-24	шт	I	-	-	57,0	2,94	2,79	0,06 0,02	57	3	3	0,06 0,02
2	-"- п.I-068 I0-7227 К=I,05	Штамп-часы 72-ЧТМ	шт	I	-	-	53,0	4,I8	I,63	-	53	4	2	-
3	I0-397-5	Установить трансформатор абонентский на стойке	шт	I	-	-	-	I,49	I,24	-	-	I	I	-
4	Пр.I6-0I п.2-I24 К=0,76 I0-395-I I0-396IM	Трансляционный усилитель ТУ-50М 275х0,76=	шт блок	I 2	-	-	209,0	9,02 2I,7	8,84 2I,3	-	209	9 43	9 43	-
5	СРМО №I0	Стоимость электроэнергии	кВт.ч	45	-	-	-	0,033	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	I0-I94-I	Телетайпный аппарат РЕД	шт	I	-	-	I000,0	I02,0	99,7	-	I000	I02	I00	-
7	Пр.I6-02 кн.2 4-02--0036 I0-II6--4	Прибор громкоговоритель связи ПГС-0,2	шт	4	-	-	20,7	-	-	-	83	-	-	-
			номер	8	-	-	-	0,I9	0,83	-	-	7	7	-
8	I6-04 доп.4 I0-I27-5	Телефонный аппарат ТА-72	шт	3	-	-	I0,45	0,37	0,3I	-	3I	I	I	-
9	Пр.I6-I4 п.05-0II I0-I27-3	Телефонный аппарат монетный автомат АМТ--69/2	шт	2	-	-	45,5	0,82	0,48	-	9I	2	I	-
I0	I0-84I-2	Установить часы электрические вторичные на стене	шт	7	-	-	-	3,I6	2,85	0,03 0,0I	-	22	20	0,2I 0,07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	Номенкл. справочн. радио-промышл. I0-397-7	Громкоговоритель динамический мощностью 0,25кВт "Дотос"	шт	8	-	-	5,0	2,73	2,34	-	40	22	I9	-
I2	Пр.I6-0I п.2-354 I0-397-8	Громкоговоритель рупорный IOГРД-IУ-5	шт	4	-	-	25,7	3,94	3,26	-	I03	I6	I3	-
I3	I0-54-7	Проложить кабель телефонный с креплением скобами при весе Iм до Iкг	I00м	0,20	-	-	-	3I,6	I8,9	5,97 I,92	-	6	4	I,I9 0,38
I4	I0-54-I2	Провод однопарный по бетону	-"-	2,50	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	28	27	-
I5	8-402-I	Проложить провод радиофикации при открытой проводке	-"-	2,I0	-	-	-	I6,5	8,07	5,I5 I,63	-	35	I7	I0,82 3,42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	8-2792 I0-972--I0	Установить коробку телефонную распределительную на стене	шт	I	-	-	-	4,0I	I,62	0,55 / 0,I8	-	4	2	0,55 / 0,I8
I7	I0-975-I2	Коробка универсальная разветвительная	шт	7	-	-	-	0,4I	0,37	-	-	3	3	-
I8	I0-975--I2	То же, ограничительная	шт	5	-	-	-	0,4I	0,37	-	-	2	2	-
I9	34-642	Установить радиотрубостойку	шт	I	-	-	-	27,8	7,97	-	-	27	8	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I667	338	282	I3/4
		Запасные части	%	2	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I700			
		Тара и упаковка	руб.	-	-	-	-	-	-	-	34			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I734	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы	%	4	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I803	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I825	-	-	-
		Комплектация (от итого с запчастями)	%	0,7	-	-	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I837	338	282	I3/4
		Накладные расходы	%	77	-	-	-	-	-	-	-	2I7	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I837	555	282	I3/4
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I837	599	282	I3/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II.МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ												
20	29-02--20	Трансформатор абонентский ТАПВ-I0Т	шт	I	-	-	-	3,62	-	-	-	4	-	-
		3,35xI,083												
2I	Пр.I7-Д3 п.I-053	Часы электрические вторичные ВП-300-24--323К	шт	7	-	-	-	II,9I	-	-	-	83	-	-
		IIxI,083												
22	Сборн. ч.У стр.II9	Кабель марки ТПП емкостью I0x2x0,4	км	0,02	-	-	-	I58,0	-	-	-	3	-	-
23	-"- стр.I63	Провод марки ТРП	км	0,25	-	-	-	I3,0	-	-	-	3	-	-
24	-"- стр.I63	Провод марки ПТПЖ сеч. 2x0,6 кв.мм	-"-	0,I5	-	-	-	I5,I	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25	-"- стр.I63	То же, сеч. 2xI,2 кв.мм	км	0,06	-	-	-	22,2	-	-	-	I	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I04	-	-
		Итого по смете:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I837	703	282	I3/4
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2540	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил вед.инженер Н.А.Алексеева
Проверил вед.инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание:
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость – 6,94 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования – 6,28 тыс.руб.
б) монтажных работ – 0,66 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу – руб.
2. Iм2 общей площади здания – руб.
3. Iм3 объема здания – руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса,т брутто / нетто: единицы	Масса,т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы,руб.: оборудование	Стоимость единицы,руб.: монтажных работ всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудование	Монтажных работ всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I7-08 I-II7	Билетно-кассовые машины	шт	3	-	-	I360	I36	68	-	4080	408	204	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I6-02 02-0066 I0-758-7	Переговорное устройство	шт	2	-	-	34,4	I2,8	II,7	-	69	26	23	-
3	Цен.№II6 I980г	Камера хранения ручной клади	секц	2	-	-	820	-	-	-	I640	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5789	434	227	
		Запчасти	%	I,5	-	-	-	-	-	-	87			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5876			
		Тара и упаковка	%	I	-	-	-	-	-	-	59			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5935			
		Транспортные расходы	%	4	-	-	-	-	-	-	237			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6I72			
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	-	-	-	74			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6246			
		Комплектация	%	0,5	-	-	-	-	-	-	29			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6275	434	227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы	%	80	-	-	-	-	-	-	-	181	-	
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6275	615	227	
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	49		
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6275	664		
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6939			

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составила старший инженер Л.В.Дворянникова

Проверила ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек на приобретение мебели

Основание:
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - I,27 тыс.руб.
в том числе
а) оборудования - I,26 тыс.руб.
б) монтажных работ - I,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - руб.
2. Iм2 общей площади здания - руб.
3. Iм3 объема здания - руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейскур. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, т брутто нетто: единицы	Масса, т брутто нетто: общая изм.	Стоимость единицы, руб.: оборудование	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудование	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	56-0I-0I п.I27	Диван жесткий	шт	I6	-	-	22,0	-	-	-	352			
2	"п.I60	Стол конторский	шт	6	-	-	42	-	-	-	252			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I6
3	"п.I02	Стул вращающ.	шт	3	-	-	I0,0	-	-	-	30			
4	29-I0-0I п.63	Сейф для хранения билетов	шт	I	-	-	85,0	-	-	-	85			
5	56-0I-0I п.I04	Стул	шт	I5	-	-	I2,0	-	-	-	I80			
6	"п.357	Столик для телефона	шт	I	-	-	35	-	-	-	35			
7	"п.45	Шкаф для одежды	"	I	-	-	68,0	-	-	-	68			
8	"п.273	Шкаф конторский	"	2	-	-	92	-	-	-	I84			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	II86			
		Тара и упаковка	%	I	-	-	-	-	-	-	I2			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	II98			
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	%	I,2	-	-	-	-	-	-	I4			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I2I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы	%	4	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I260	-	-	-
		Расстановка мебели	%	I	-	-	-	-	-	-	I260	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I3		
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I273		

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составила старший инженер Л.В.Дворянникова

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек на приобретение и монтаж технологического оборудования буфета

Основание
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость в т.ч. — 2,65 тыс.руб.
а) оборудования — 2,58 тыс.руб.
б) монтажных работ — 0,07 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция

№№ пп	Шифр и № позиций прейскурантов, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, т брутто единицы измерения	Масса, т нетто единицы измерения	Стоимость единицы, руб. оборудование	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. оборудование	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	24-I9-73 доп.60 п.I076	Стеллаж производственный СК-I	шт	I	-	-	68	-	-	-	68	-	-	-
2	24-06 п.08-0I4	Тележка грузовая ТТ-I00	шт	I	-	-	39	-	-	-	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	24-06 п.0I-004 28-9II-4	Шкаф охлаждаемый ШХ-0,80М	шт	I	-	-	370	7,82	7,55	0,09 / 0,06	370	8	8	0,09 / 0,06
4	24-04-0I д.24 п.44I	Стол производственный СР-I	шт	5	-	-	52	-	-	-	260	-	-	-
5	24-06 I5-0I8 8-6I5-3	Электрорукосушитель ЕР-4	шт	I	-	-	22,30	I,22	0,83	-	22	I	I	-
6	092-0I сборн.I арт.I2I2	Электрощитка настольная 2-х комфорная бытовая	шт	I	-	-	I2	-	-	-	I2	-	-	-
7	24-06 06-004 28-923-IM	Кипятильник электрический КНЭ-I00М	шт	I	-	-	73	2,85	2,77	0,02 / 0,0I	73	3	3	40,02 / I0,0I
8	24-I9-73 п.3I4	Ванна моечная стационарная ВМСМ-I	шт	I	-	-	3I	6,75	6,07	0,43 / 0,27	3I	7	6	0,43 / 0,27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	"п.322 28-92-8	Ванна моечная стационарная ВМСМ-2	шт	I	-	-	33,5	6,75	6,07	0,43 0,27	34	7	6	0,43 0,27
I0	24-06 06-005 28-923-IM	Термостат для горячих напитков ТЭ-25	шт	I	-	-	45,54	2,85	2,77	0,02 0,0I	46	3	3	0,02 0,0I
II	I7-03ч.I кн.2 п.5-269	Весы настольные циферблатные "ВНЦ-I0"	шт	I	-	-	26	-	-	-	26	-	-	-
I2	24-I9-73 п.6549	Витрина стеклянная сборная наприлавочная"ВС"	шт	I	-	-	28,0	-	-	-	28			
I3	24-I9-73 п.4I2	Секция стойки буфета Б.0I.00.00.00-СБ	шт	2	-	-	88	-	-	-	I76	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	56-0I-0I п.I62	Стол круглый высокий ОР-I2-39I	шт	3	-	-	47	-	-	-	I4I			
I5	56-0I-55 ч.II п.I0-II	Шкаф для хранения инвентаря ШХП	шт	2	-	-	I38	-	-	-	276			
I6	24-06-0I п.I2	Тележка для сбора посуды ТСП	шт	I	-	-	34	-	-	-	34			
I7	56-0I-0I д.7 п.425	Вешалка деревянная настенная арт.640I	шт	I	-	-	I4,5	-	-	-	I5			
I8	"п.I80	Стул конторский	шт	2	-	-	I0,0	-	-	-	20			
I9	II3-0I арт.8II	Табурет деревянный	шт	4	-	-	4,95	-	-	-	20			
20	24-I9-73 доп.34	Полки деревянные навесные настенные для чистой посуды и инвентаря	шт	6	-	-	3I	-	-	-	I86			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	24-I9-73 доп.39	Решетки деревянные под ноги	шт	5	-	-	9,0	-	-	-	45			
22	24-06 п.08-0I9	Тележка для столовых приборов ТСП-900	шт	I	-	-	52	-	-	-	52			
23	24-06 0I-03I 28-9II-3	Прилавок-витрина охлаждаемый ТАИР-I02	шт	I	-	-	403	7,84	7,56	0,I0 0,06	403	8	8	0,I0 0,06
		Итого:	руб.								2377	37	35	I
		Запчасти	%	I,5							36			
		Итого:	руб.								24I3	-	-	-
		Тара и упаковка	%	I,0							24			
		Итого:	руб.								2437	-	-	-
		Транспортные расходы	%	4							97	-	-	-
		Итого:	руб.								2534	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							30	-	-	-
		Итого:	руб.								2564	-	-	-
		Комплектация	%	0,5							I2			
		Итого:	руб.								2576	37	35	I
		Накладные расходы	%	80							2576	28		
		Итого:	руб.										65	35
		Плановые накопления	%	8								5		
		Итого:	руб.								2576	70	35	I
		Всего по смете	руб.									2646		

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составила старший инженер Л.В.Дворянникова
Проверила ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I5

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек на проезды и площадки

Основание: чертежи № 0-IT лист I
Составлено в ценах I984г.

Сметная стоимость - 36,6I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1м2 покрытия - I4,94 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксп. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксп. машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	27-I9 т.7-I	Подстилающий слой из песка толщ.45см	м3	II02,5	8,68	-	-	9570	-	-	-
2	27-49 т.II-3-5 примеч.	Нижний слой основания из щебня фракции 40-70мм толщ.I00мм Цена:I73-I0,9х5=II8,5	I00м2	24,5	II8,5	-	-	2903	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	27-46 т.II-2-5 примеч.	Верхний слой основания из щебня фракции 40-70мм с расклинкой толщиной I20мм Цена:I92-I0,9x3= =I59,3	I00м2	24,5	I59,3	-	-	3903			
4	27-I64-3 т.39-I,2 т.40-I,2 27-I65-3	Нижний слой покрытия из крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси толщ.80мм Цена:I63+I9,4x8	I00м2	24,5	3I8,2	-	-	7796			
5	27-I64-6 т.39-I, 40-I	Верхний слой покрытия из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси толщ.40мм	I00м2	24,5	20I	-	-	4925			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	29097			
		Накладные расходы	%	I6,5	29097	-	-	480I			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	33898			
		Плановые накопления	%	8	33898		-	27I2			
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	366I0			

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил ведущий инженер З.В.Пилюкова
Проверил руководитель группы Н.А.Шурмина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек на тротуары

Основание: чертежи № 0-IT лист I
Составлено в ценах I984г.

Сметная стоимость - I2,5I6
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 покрытия - I9,74 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксп. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксп. машин в т.ч. зарплата	нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	27-I9 т.7-I	Подстилающий слой из песка толщ.20см	м3	I26,84	8,68	-	-	IICI			
2	27-42 т.II-I	Щебеночное основание под тротуары толщиной слоя I5см	I00м2	6,342	I95	-	-	I237			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	27-I75 т.44-I	Бетонные плитные тротуары на основании из песка с заполнением швов цементным раствором	I00м2	6,342	I200	-	-	76I0			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	9948			
		Накладные расходы	%	I6,5	9948	-	-	I64I			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	II589			
		Плановые накопления	%	8	II589	-	-	927			
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	I25I6			

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил ведущий инженер З.В.Шилкова

Проверил руководитель группы Н.А.Шурмина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 17

к типовому проекту пассажирской автостанции
вместимостью 50 человек на озеленение

Основание: чертежи № О-ГТ лист I
Составлено в ценах 1984г.

Сметная стоимость — I,II тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 газона — I,65 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры, норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.		
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно чистой продукции
						основная зарплата	экспл. машин в т.ч. зарплата		основная зарплата	экспл. машин в т.ч. зарплата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	48-I т.3-I	Планировка участка для озеленения механизированным способом	I00м2	6,7	0,35	-	-	2			
2	48-3 т.3-3	Разбивка участка для озеленения	"	6,7	4,3	-	-	29			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	48-I67 48-I69 т.I8-3, I8-5 СЦМ р.4 г.Москва п.252	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 20см Цена:II,6+2,26+20х х3,I3=76,46	I00м2	6,7	76,46	-	-	5I2			
4	48-2I4 т.I8-6	Посев обыкновенных газонов	I00м2	6,7	I5,I0	-	-	I0I			
5	48-232 т.27-3	Уход за обыкновенными газонами	"	6,7	34,9	-	-	234			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	878			
		Накладные расходы	%	I6,5	378	-	-	I45			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I023			
		Плановые накопления	%	8	I023	-	-	82			
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	II05			

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил ведущий инженер З.В.Пилюкова
Проверил руководитель группы Н.А.Шурмина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-а

К типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек на общестроительные работы здания станции (для темп. = -20°С)

Основание: чертежи № АР, КЖ, КМ

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость к исключению основного варианта 0,25 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А.Дополнить к основному варианту									
		6.Кровля									
I	ССПМ т.I п.9-328	Стоимость пенобетона = 500 кг/м3 толщиной I00мм	м3	39,2	25,70	-	-	I007			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I007			
		Накладные расходы	%	I6,5	I007	-	-	I66			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	II73			
		Плановые накопления	%	8	II73	-	-	94			
		Итого добавляется	руб.	-	-	-	-	I267			
		Б.Исключить из основного варианта									
		6.Кровля									
2	ССЦМ т.I п.9-328	Стоимость пенобетона = 500 кг/м3 толщиной I20 мм	м3	47,04	25,70	-	-	I209			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I209			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы	%	I6,5	I209	-	-	I99			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I408			
		Плановые накопления	%	8	I408	-	-	II3			
		Итого исключается	руб.	-	-	-	-	I52I			
		Всего исключается из основного варианта	руб.	-	-	-	-	254			
		I52I-I267=254									

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдала Л.А.Шипов

Составил ведущий инженер З.В.Пилюкова

Проверил руководитель группы Н.А.Шурмина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-а

К типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек на общестроительные работы перрона отправления с навесом (для $t_{\text{с}}$ = -20°С)

Основание: чертежи № КЖ-4; КМ1+КМ5; АР-19.

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость к исключению из основного варианта - 0,13 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.		
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Исключить из основного варианта:									
1	9-94 т.12-1	Монтаж стальных прогонов	т	0,103	29,2	-	-	3			
2	ССРСЦ ч.II п.1790	Стоимость стальных балок из одиночных гнутых профилей стали марки БстЗкп	т	0,103	299	-	-	31			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	9-94 т.I2-I	Монтаж стальных балок	т	0,2I	29,2	-	-	6			
4	ССРСЦ ч.II п.I790	Стоимость стальных балок из гнутых профилей	т	0,2I	299	-	-	63			
5	-"- тб.I5	Окраска металлоконструкций пентафталевыми эмалями за 2 раза Цена:(0,32+0,06)х2= =0,76	м2	7,20	0,76	-	-	5			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I08			
		в т.ч.металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I03			
		Накладные расходы по п.5	%	I6,5	5	-	-	I			
		Накладные расходы 8,3% по п.п.I-4	%	8,3	I03	-	-	9			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	II8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	%	8	II8	-	-	9			
		Итого к исключению из основного варианта	руб.	-	-	-	-	I27			

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составила ведущий инженер З.В.Пилюкова

Проверил руководитель группы Н.А.Шурмина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-а

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек на отопление и теплоснабжение (для темп. = -20°С)

Основание: чертежи № ОВ-I,2
Составлено в ценах I984г.

Сметная стоимость к исключению из основного варианта - 0,I3тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) - руб.
2. Iм2 общей площади здания - руб.
3. Iм3 объема здания - руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Исключить из основного варианта									
I	I8-II4 т.5-2	Конвекторы отопительные типа "Комфорт"	экм	I2,2	8,90	-	-	I09			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I09			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	%	13,3	-	-	-	14			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	123			
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	10			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	133			
		Затраты при сдаче систем отопления									
		Итого исключить из основного варианта	руб.	-	-	-	-	133			

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил инженер Е.И.Пахомова

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-б

К типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек на общестроительные работы здания станции (для $t = -40^{0}$С)

Основание: чертежи № АР, КЖ, КМ

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость к дополнению основного варианта 3,40 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество един. измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А.Дополняется к основному варианту									
		2.Фундаменты									
I	ССПМ т.I п.3-II	Стоимость бетонных блоков объемом более 0,3м 3 до 0,5 м3	м3	I,54	42,5	-	-	65	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССЦМ т.I п.3-3	То же, объемом более 0,5 м3	м3	8,98	40,9	-	-	367	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	432			
		Накладные расходы	%	I6,5	432	-	-	7I			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	503			
		Плановые накопления	%	8	503	-	-	40			
		Итого добавить по 2 разделу:	руб.	-	-	-	-	543			
		4. Стены									
3	8-30 т.5-I	Цоколь и простенки над окнами из кирпича глиняного обыкновенного	м3	II,30	34,2	-	-	386			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	8-77 т.9-3	Стены наружные из кирпича глиняного обыкновенного с облицовкой лицевым кирпичом общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 5м	м3	225	39,8	-	-	8955			
5	7-145 т.38-I0--I.8	Укладка перемычек весом до 0,3тн	шт	35	0,23	-	-	8			
6	ССЦМ т.I п.9-92	Стоимость железобетонных перемычек из бетона М-200	м3	I,22	64,40	-	-	79			
7	ССЦМ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,06	250	-	-	I5			
8	ССЦМ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса В-I	т	0,0I8	32I	-	-	4			
9	ССЦМ т.I тб.3-I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,0I2	229	-	-	3			
		Итого:	руб.	-	6746	-	-	9450			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы	%	I6,5	9450	-	-	I559			
		Итого с накладными расходами	руб.	-	-	-	-	II009			
		Плановые накопления	%	8	II009	-	-	88I			
		Итого по разделу 4:	руб.	-	-	-	-	II890			
		6. Кровля									
I0	ССПМ т.I п.9-328	Стоимость пенобетона = 500 кг/м3 толщиной I50 мм	м3	58,8	25,70	-	-	I5II			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I5II			
		Накладные расходы	%	I6,5	I5II	-	-	249			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I760			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	%	8	I760	-	-	I4I			
		Итого добавляется по р.6:	руб.	-	-	-	-	I90I			
		Итого добавляется по разделу А:	руб.	-	-	-	-	I4334	-	-	-
		543+II890+I90I=I4334									
		Б.Исключается из основного варианта									
		4.Стены									
II	8-75 т.9-2 ССПМ т.I п.п.2-I2, 6-I, 6-2	Стены из кирпича глиняного обыкновенного с облицовкой лицевым кирпичом общей толщиной 5I0 мм при высоте этажа до 5м	м3	I79,20	4I,08	-	-	749I			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	749I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы	%	I6,5	749I	-	-	I236			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	8727			
		Плановые накопления	%	8	8727	-	-	698			
		Итого по разделу 4:	руб.	-	-	-	-	9425			
		6. Кровля									
I2	ССЦМ т.I п.9-328	Стоимость пенобетона =500 кг/м3 толщиной I20 мм	м3	47,04	25,70	-	-	I209			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I209			
		Накладные расходы	%	I6,5	I209	-	-	I99			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I408			
		Плановые накопления	%	8	I408	-	-	II3			
		Итого исключается по р.6:	руб.	-	-	-	-	I52I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого исключается по р.Б	руб.	-	-	-	-	I0946			
		9425+I52I=I0946									
		Всего добавляется к основному варианту	руб.	-	-	-	-	3388			
		I4334-I0946=3388									

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шилов

Составил ведущий инженер З.В.Пилюкова

Проверил руководитель группы Н.А.Шурмина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6

К типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек на общестроительные работы перрона отправления с навесом (для $t = -40^0$С)

Основание: чертежи № КЖ-4; КМ1÷КМ5, АР-19

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость дополнение к основному варианту 0,17тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Добавить к основному варианту									
1	9-94 т.12-1	Монтаж стальных балок по металлическим стойкам	т	0,21	29,2	-	-	6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССРСЦ ч.II п.I790	Стоимость стальных балок из одиночных гнутых профилей стали марки ВстЗкп	т	0.2I	299	-	-	63			
3	9-94 т.I2-I	Монтаж стальных прогонов	т	0,I03	29,2	-	-	3			
4	ССРСЦ ч.II п.I790	Стоимость прогонов	т	0,I03	299	-	-	3I			
5	ССРСЦ ч.II тб.I5	Окраска металлоконструкций пентафталевыми эмалями за 2 раза	м2	7,2	0,76	-	-	5			
		Цена:(0,32+0,06)х2= =0,76									
6	Дополнение вып.4 Ц.I-II п.I23 к=I,25	Стоимость стального оцинкованного профилированного настила Н60-782-0,9	т	0,I03	363,75		-	37			
		Цена:29IхI,25=363,75									
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I45			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в том числе металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I40			
		Накладные расходы I6,5% по п.5	%	I6,5	5	-	-	I			
		Накладные расходы 8,6%	%	8,6	I40	-	-	I2			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I58			
		Плановые накопления	%	8	I58	-	-	I3			
		Итого добавить к основному варианту	руб.	-	-	-	-	I7I			

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил ведущий инженер З.В.Пилюкова

Проверил руководитель группы Н.А.Шурмина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-6

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек на отопление и теплоснабжение (для темп. = -40°С)

Основание: чертежи № ОВ-1,2
Составлено в ценах 1984г.

Сметная стоимость добавить к основному варианту - 0,09 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавить к основному варианту									
I	I8-II4 т.5-2	Конвекторы отопительные типа "Комфорт"	экм	8	8,90	-	-	7I			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	7I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы	%	I3,3	-	-	-	9			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	80			
		Плановые накопления	%	8,0	-	-	-	6			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	86			
		Затраты при сдаче систем отопления									
		Итого к основному варианту	руб.	-	-	-	-	86			

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил инженер Е.И.Пахомова

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек

Наименование ресурсов	Количество		
	варианты		
	t = -20°С	t = -30°С	t = -40°С
I	2	3	4
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
Подземная часть			
Затраты труда, чел.ч.	698,9	698,9	718,I
Заработная плата, руб.	280,I	280,I	288,5
Строительные машины, руб.	53,8	53,8	60,2
Строительные машины, маш.ч.	I35,I	I35,I	I40,8
Надземная часть			
Затраты труда, чел.ч.	6228,2	6228,2	6445,6
Заработная плата, руб.	2538,2	2538,2	2634,6
Строительные машины, руб.	393,9	393,9	4II,6
Строительные машины, маш.ч.	29,9	29,9	3I,4

I	2	3	4
Итого общестроительные работы:			
Затраты труда, чел.ч.			
Заработная плата, руб.			
Строительные машины, руб.	447,7	447,7	47I,8
Строительные машины, маш.ч.	I65,0	I65,0	I72,2
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			
Водопровод			
Затраты труда, чел.ч.	90,0	90,0	90,0
Заработная плата, руб.	4I,2	4I,2	4I,2
Строительные машины, руб.	2,5	2,5	2,5
Канализация			
Затраты труда, чел.ч.	I43,3	I43,3	I43,3
Заработная плата, руб.	72,6	72,6	72,6
Строительные машины, руб.	3,3	3,3	3,3
Вентиляция			
Затраты труда,чел.ч.	359,8	359,8	359,8

I	2	3	4
Заработная плата, руб.	I62,I	I62,I	I62,I
Строительные машины, руб.	5,I	5,I	5,I
Отопление и теплоснабжение			
Затраты труда, чел.ч.	350,8	352,6	352,2
Заработная плата, руб.	I44,0	I49,5	I48,2
Строительные машины, руб.	2,8	3,3	3,2
Тепловой пункт			
Затраты труда, чел.ч.	I98,2	I98,2	I98,2
Заработная плата, руб.	66,9	66,9	66,9
Строительные машины, руб.	3,2	3,2	3,2
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
Электроосвещение			
Затраты труда, чел.ч.	403,6	403,6	403,6
Заработная плата, руб.	I76	I76	I76
Строительные машины, руб.	79	79	79

I	2	3	4
Силовое электрооборудование			
Затраты труда, чел.ч.	240,8	240,8	240,8
Заработная плата, руб.	I5I	I5I	I5I
Строительные машины, руб.	34	34	34
Автоматизация			
Затраты труда, чел.ч.	I69	I69	I69
Заработная плата, руб.	8I	8I	8I
Строительные машины, руб.	I2	I2	I2
Технологическое оборудование			
Затраты труда, чел.ч.	-	-	-
Заработная плата, руб.	-	-	-
Оборудование буфета			
Затраты труда, чел.ч.	-	80	-
Заработная плата, руб.	-	-	-
Строительные машины, руб.			
ПРОЧИЕ РАБОТЫ			
Связь и сигнализация			

I	2	3	4
Затраты труда, чел.ч.	494	494	494
Заработная плата, руб.	263	263	263
Строительные машины, руб.	21	21	21
ПЕРРОН ОТПРАВЛЕНИЯ С НАВЕСОМ			
Общестроительные работы			
Затраты труда, чел.ч.	1151,5	1155,2	1162,2
Заработная плата, руб.	526,7	528,5	532,0
Строительные машины, руб.	61,0	63,3	66,6
Строительные машины, маш.ч.	124,5	124,5	124,8
Проезды, площадки			
Затраты труда, чел.ч.	833,7	833,7	833,7
Заработная плата, руб.	316,1	316,1	316,1
Строительные машины, руб.	45,6	45,6	45,6
Строительные машины, маш.ч.	398	398	398

I	2	3	4
Тротуары			
Затраты труда, чел.ч.	975,0	975	975
Заработная плата, руб.	430,6	430,6	430,6
Строительные машины, руб.	I,I	I,I	I,I
Строительные машины, маш.ч.	I9,3	I9,3	I9,3
Озеленение			
Затраты труда, чел.ч.	603	603	603
Заработная плата, руб.	237	237	237
Строительные машины, руб.	2,35	2,35	2,35
Строительные машины, маш.ч.	29,2	29,2	29,2

Начальник сметного отдела Л.А.Шилов

Составил ведущий инженер А.А.Корниенко

Проверил руководитель группы Н.А.Шурмина

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать 29 - VII 1986 г.
Заказ 1-1977 Тираж 300

gost.e-ecolog.ru