ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-22.86

АВТОВОКЗАЛ ВМЕСТИМОСТЬЮ 100 ЧЕЛОВЕК

АЛЬБОМ УШ

СМЕТЫ

Книга 2
/стр. 170-326/

Нф 1536/09
цена 3-04

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-22.86

АВТОВОКЗАЛ ВМЕСТИМОСТЬЮ 100 ЧЕЛОВЕК

АЛЬБОМ УШ

Смета

Книга II

Разработан
Ленинградским филиалом
института "Гипроавтотранс"

утвержден и введен в действие
Минавтотрансом РСФСР
протокол от 20.08.86 № 19

Главный инженер И.Г.Аванесов

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

К типовому проекту автовокзала вместимостью I00 человек

На электроосвещение

Основание: спецификация ЭО.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 5,3I тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования 0,33 тыс.руб.
б) монтажных работ 4,98 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 53,I2 руб.
2. I м2 общей площади здания 5,9 руб.
3. I м3 объема здания I,45 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто нетто: единицы	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе: основная заработная плата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе: основная заработная плата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I. Оборудование и монтажные работы														

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-05 п.II-022 8-54-I	Трансформатор однофазный 0,25 кВ.А ОСОВ-0,25	шт	I	-	-	I0,7	I,I5	0,87	0,I / 0,04	II	I	I	0,I / 0,04
2	I5-04 п.0I-0II 8-525-2	Выключатель автоматический АП50Б-3МТУ	шт	2	-	-	3,95	2,88	I,04	0,06 / 0,0I	86	2	2	0,I2 / 0,02
3	8-522-I	Переключатель пакетный на ток до 25 А	шт	2	-	-	-	2,6	I,26	0,07 / 0,0I	-	5	3	0,I4 / 0,02
4	I3-04 п.04-0I4 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМА-3II2--У3	шт	2	-	-	I4,4	3,4	I,49	0,08	29	7	3	0,I6
5	I5-04 п.I8-097 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ7I2-2У3	шт	2	-	-	0,95	I,99	I,09	0,05 / 0,0I	2	4	2	0,I / 0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	24-06 п.I5-0I8 8-6I5-3	Электросушитель ЕР-4	шт	8	-	-	22,3	I,22	0,83	-	I78	I0	7	-
7	8-6I0-2	Ящик ЯТП-0,25 с понижающим трансформатором	I00 шт	0,08	-	-	-	I79,0	94,3	3,2 / I,I6	-	I4	8	0,25 / 0,09
8	8-6I2-6	Пункт распределительный, устанавливаемый в готовой нише с количеством групп до I0	I00 шт	0,02	-	-	-	4I5,0	227,0	6,0 / 2,5	-	8	5	0,I2 / 0,05
9	8-6I2-7	То же, с количеством групп до 20	I00 шт	0,0I	-	-	-	508,0	303,0	6,0 / 2,5	-	5	3	0,06 / 0,03
I0	8-6I2-8	То же, до 30 групп	I00 шт	0,0I	-	-	-	572,0	366,0	6,0 / 2,5	-	6	4	0,06 / 0,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	8-603-I К=I,04 на р.с.	Плафоны	I00 шт	0,3I	-	-	-	I04,4	36,4	0,9 0,34	-	32	II	0,28 0,II
I2	8-604-I	Бра	I00 шт	0,4I	-	-	-	92,4	34,2	24,5 7,72	-	38	I4	I0,05 3,I7
I3	8-593-I К=I,04 на р.с. к	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках	I00 шт	0,56	-	-	-	94,28	33,I8	5I,8 I6,2	-	53	I9	29,0I 9,07
I4	8-594-I	То же, устанавливаемые на кронштейнах	I00 шт	0,02	-	-	-	278,0	57,6	58,4 I8,2	-	6	I	I,I7 0,36
I5	8-604-3	Светильник НБЛ02-60	I00 шт	0,0I	-	-	-	II3,0	37,I	40,4	-	I	-	0,40 0,I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	8-6I9-3 К=I,04 на р.с.	Светильники для ламп накаливания на трубчатых подвесах	I00 шт	0,05	-	-	-	596,36	6I,36	46 / I4,8	-	30	3	2,3 / 0,74
I7	8-604-4	Указатель световой СУВ-М	I00 шт	0,02	-	-	-	83,4	4I,0	3I,I / 9,88	-	2	I	0,62 / 0,20
I8	8-599-4 К=I,04 на р.с.	Монтаж светильников для люминисцентных ламп, устанавливаемых на подвесах	I00 шт	0,73	-	-	-	I69,73	7I,03	50,5 / I6,0	-	I24	52	36,87 / II,68
I9	8-59I-6	Розетка штепсельная для открытой установки	I00 шт	0,02	-	-	-	25,I	I7,I	0,04 / 0,02	-	I	-	-
20	8-59I-7	То же, для скрытой установки	I00 шт	0,59	-	-	-	20,8	I2,5	0,02 / 0,0I	-	I2	7	0,0I / 0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	8-59I-I	Выключатель для открытой установки	I00 шт	0,25	-	-	-	23,8	I5,8	0,04 0,02	-	6	4	0,0I 0,0I
22	8-59I-2	То же, для скрытой установки	I00 шт	0,48	-	-	-	I9,6	II,3	0,05 0,02	-	9	5	0,02 0,0I
23	8-59I-3	Выключатель для открытой установки брызгозащищенный	I00 шт	0,02	-	-	-	49,8	38,4	I,I 0,06	-	I	I	0,02 -
24	8-402-2 К=I,04 на р.с.	Проложить провод АПВВ при скрытой проводке	I00 м	I6,00	-	-	-	I3,0	7,85	3,7I I,I8	-	208	I26	59,36 I8,88
25	8-400-I К=I,04	Проложить скобами крепления-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	на р.с.	ми кабель сеч. силовой до I0 кв.мм	I00 м	7,0	-	-	-	6I,74	24,34	22,8 8,4	-	432	I70	I59,6 58,8
26	8-I46-I	То же, при весе I м до 3 кг	I00м	I,30	-	-	-	48,0	I8,2	I2,7 4,04	-	62	24	I6,5I 5,25
27	8-I53-5	Заделки концевые для силового кабеля сеч. до I6 кв.мм	шт	4	-	-	-	3,55	I,08	-	-	I4	4	-
28	8-I53-6	То же, сечением до 70 кв.мм	шт	2	-	-	-	4,57	I,26	-	-	9	3	-
29	8-505-3	Проложить кабель для питания	I0м	I0,0	-	-	-	5,98	2,54	0,3 0,I2	-	60	25	3,0 I,2
30	8-9I-4	Монтаж металлоконструкций	тн	0,0I	-	-	-	377,0	33,3	4,7 I,4I	-	3	-	0,55 0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	306	II65	508	321 / II0
		Запчасти - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	309			
		Тара и упаковка - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3I5			
		Транспортные расходы - 4%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	328			
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	332			
		Комплектация - 0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	334	II65	508	321 II0
		Накладные расходы - 87% от основной зарплаты	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	442	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	334	I607	508	321 II0
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I29	-	-
		Итого по I разделу:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	334	I736	508	321 II0
		II. Материалы, неучтенные ценниками												
3I	Сборник ч.У с.I98	Переключатель пакетный ПП3-I0/H2-У3-56	шт	2	-	-	-	5,62	-	-	-	II	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
32	-"- 2I8	Ящик ЯТП-0,25	шт	8	-	-	-	I3,7	-	-	-	II0	-	-
33	Электро-монтаж -55	Пункт распределительный ПРII--308I-2IУ3 200,42 х I,076	шт	I	-	-	-	2I5,65	-	-	-	2I6	-	-
34	-"-	То же, ПРII--3063-2IУ3 I5I,58xI,076	шт	2	-	-	-	I63,I	-	-	-	326	-	-
35	-"-	То же, ПРII--30II-2IУ3 I78,0xI,076	шт	I	-	-	-	I9I,53	-	-	-	I92	-	-
36	Сборник ч.У с.I82	Светильник НП020хI00/Р2^{0}-03УХЛ4	шт	3I	-	-	-	I,57	-	-	-	49	-	-
37	-"-	То же, НБ006х хI00/Р2^{0}-0,3 УХЛ4	шт	4I	-	-	-	I,9I	-	-	-	78	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
38	I5-07 доп.3 п.I-I72	Светильник НСП2I-I00-002--У3 4,I x I,099	шт	7	-	-	-	4,5I	-	-	-	32	-	-
39	I5-07 п.3-02I	То же, НС002х хI50/Н-02-0IА 2,I5 x I,099	шт	44	-	-	-	2,36	-	-	-	I04	-	-
40	-"- п.3-027	То же, НВ004--300/П-02УХЛ 3 x I,099	шт	I2	-	-	-	3,3	-	-	-	40	-	-
4I	Сборник ч.У стр.I82	Светильник НБЛ02-60/П--03У4	шт	I	-	-	-	3,05	-	-	-	3	-	-
42	-"- стр.I89	Указатель световой СУВ-М	шт	2	-	-	-	2,7I	-	-	-	5	-	-
43	I5-07 доп.6 п.I-252	Светильник ЛДОР--2х80-IIУ4 33,6 x I,099	шт	2	-	-	-	36,93	-	-	-	74	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
44	Сборник ч.У с.I84	То же, ЛП003х х40/Б-02	шт	9	-	-	-	6,98	-	-	-	63	-	-
45	-"- с.I83	То же, ЛП002- -2х40/П-0I	шт	55	-	-	-	I8,I	-	-	-	996	-	-
46	-"- с.I84	То же, ЛП025- -2х40/054- -0IУ4	шт	3	-	-	-	30,5	-	-	-	92	-	-
47	-"- с.I85	Светильник УСП35-2х40	шт	4	-	-	-	I4,I	-	-	-	56	-	-
48	-"- с.I89	Лампа ЛБ-40	I0 шт	I3,5	-	-	-	7,2	-	-	-	97	-	-
49	-"-	То же, ЛБ-80	I0 шт	0,4	-	-	-	8,39	-	-	-	3	-	-
50	-"- с.I9I	Стартер 80С- -220	I0шт	2,7	-	-	-	I,42	-	-	-	4	-	-
5I	-"- с.I9I	Лампа Б220-230- -60	I0шт	0,8	-	-	-	0,99	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
52	-"- с.I92	Лампа БК220--230-I00	I0шт	7,4	-	-	-	I,78	-	-	-	I3	-	-
53	I5-I5 п.7-0I2	То же, Г230-240--I50	I0шт	4,4	-	-	-	I,34	-	-	-	6	-	-
54	-"- п.I0-0I5	Лампа ЗК-220--I00	I0шт	I,2	-	-	-	6.7I	-	-	-	8	-	-
		6,25 x I,074												
55	Сборник ч.У с.202	Розетка для скрытой установки	шт	59	-	-	-	0,7	-	-	-	4I	-	-
56	-"-	Розетка для открытой установки	шт	2	-	-	-	0,66	-	-	-	I	-	-
57	I5-04 с.I47	Выключатель для открытой установки	шт	25	-	-	-	0,43	-	-	-	II	-	-
		0,40 x I,08												
58	Сборник	То же, брызго-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ч.У с.I99	защищенный	шт	2	-	-	-	0,96	-	-	-	2	-	-
59	I5-04 с.I47	Выключатель для скрытой установки 0,65 х I,08	шт	48	-	-	-	0,70	-	-	-	34	-	-
60	Сборник ч.У с.I5I	Провод АППВ 2х2,5 кв.мм	км	I,2	-	-	-	49,2	-	-	-	59	-	-
6I	-"-	То же, сечением 3х2,5 кв.мм	км	0,4	-	-	-	7I,0	-	-	-	28	-	-
62	-"- с.59	Кабель АВВГ сечением 2х2,5 кв. мм	км	0,4	-	-	-	I66,0	-	-	-	66	-	-
63	-"- с.60	То же, сечением 3х2,5 кв.мм	км	0,I	-	-	-	I9I,0	-	-	-	I9	-	-
64	-"- К=I,3	То же, сечением 4х2,5 кв.мм	км	0,2	-	-	-	248,3	-	-	-	50	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I9I x I,3 =												
65	-"- К=I,3	То же, сечением 4х6 кв.мм	км	0,05	-	-	-	367,9	-	-	-	I8	-	-
		283 x I,3 =												
66	-"- с.60 К=I,3	То же, сечением 4х25 кв.мм	км	0,08	-	-	-	89I,8	-	-	-	7I	-	-
		686 x I,3 =												
67	-"- с.84	Кабель КРПГ 2хI	км	0,I	-	-	-	227,0	-	-	-	23	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3002	-	-
		Плановые накопления - - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	240	-	-
		Итого по I разделу:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3242	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	334	4978	508	321 II0
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	53I2	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

К типовому проекту автовокзала вместимостью I00 человек

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: спецификация ЭМ.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 2,88 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования I,54 тыс.руб.
б) монтажных работ I,34 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 28,76 руб.
2. I м2 общей площади здания I,59 руб.
3. I м3 объема здания 0,39 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто единицы	Масса, тонны брутто общая	Масса, тонны нетто единицы	Масса, тонны нетто общая	Стоимость единицы, руб. обору-дования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная заработная плата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. обору-дования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная заработная плата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-04 п.04-0I4 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМА--3II2У3	шт	I	-	-	I4,4	3,4	I,49	0,08 / 0,0I	I4	3	I	0,08 / 0,0I
2	-"- п.I8-097 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ7I2-2У3	шт	4	-	-	0,95	I,99	I,09	0,05 / 0,0I	4	I8	I0	0,45 / 0,09
3	СКЦЭ-84 п.2-605	Ящик управления однофидерный ЯУ5III-03А2Г	шт	I	-	-	64,0	II,7	5,57	0,79 / 0,28	64	I2	6	0,79 / 0,28
4	-"- п.2-630	То же, ЯУ54II-03А2Б	шт	I	-	-	70,0	II,8	5,63	0,79 / 0,28	70	I2	6	0,79 / 0,28
5	-"- п.2-686	То же, двухфидерный ЯУ5II9-03В2К	шт	3	-	-	87,0	I7,2	8,78	0,79 / 0,28	26I	52	26	2,37 / 0,84

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	-"- п.2-747	То же, трехфидерный ЯУ5I23-03В2Г--Д-И	шт	I	-	-	I08,0	I9,2	9,95	0,79 0,28	I08	I9	I0	0,79 0,28
7	-"-	То же, ЯУ5I23-03В2Д-И	шт	I	-	-	I08,0	I9,2	9,95	0,79 0,28	I08	I9	9	0,79 0,28
8	-"- п.I-22	Вводно-распределительный устройство ВРУI--2I-I0УХЛ4	шт	I	-	-	-	I72,0	I3,4	0,98 0,36	-	I72	I3	0,98 0,36
9	-"- п.2-545	Шкаф силовой ШРII-7370I-22У3	шт	2	-	-	87,0	22,2	8,I4	I,I6 0,44	I74	44	I6	2,32 0,88
I0	8-522-5	Розетка настенная	шт	I	-	-	-	2,32	I,02	0,05 0,0I	-	2	I	0,05 0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II		Главный распределительный щит (ГРЩ) состоящий из 7 панелей	компл.	I										
I2	-"- п.2-809	Панель вводная Щ070-I-30У3	шт	2	-	-	I53,0	I5,I	7,I3	0,78 0,29	306	30	I4	I,56 0,58
I3	-"- п.2-846	Панель секционная Щ070-I--70У3	шт	I	-	-	56,0	5,4	2,37	0,29 0,II	56	6	2	0,29 0,II
I4	-"- п.2-780	Панель линейная Щ070-I-0IУ3	шт	2	-	-	I08,0	I7,3	8,55	0,78 0,29	2I6	35	I7	I,56 0,58
I5	-"- п.2-868	Панель торцевая Щ070-I-95У3	шт	2	-	-	7,0	I,6I	I,I	0,04 0,0I	I4	3	2	0,08 0,02
I6	8-408-3	Ввод гибкий КI0В2	шт	II	-	-	-	0,83	0,32	-	-	9	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	I0-975-8	Коробка У996У2	шт	II	-	-	-	0,48	0,4I	0,04	-	5	5	0,44
I8	8-I47-2	Профиль монтажный	т	0,0I	-	-	-	39I,0	36,9	4,I I,02	-	4	-	0,04 0,0I
I9	8-472-7	Шины заземления в здании сечением до I60 кв. мм	I00м	0,4	-	-	-	64,2	I3,4	I,8 0,2	-	26	5	0,72 0,08
20	8-9I-40	Монтаж металлоконструкций	т	0,II5	-	-	-	377,0	33,3	4,7 I,4I	-	43	4	0,54 0,I6
2I	8-4I7-5	Проложить трубы винипластовые в перекрытиях под заливку бетоном диам.до 25 мм	I00м	4,00	-	-	-	I5,9	7,65	0,22 0,08	-	64	3I	0,88 0,32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22	8-4I7-6	То же, диам.до 32 мм	I00м	I,0	-	-	-	20,6	8,85	0,35 0,I4	-	2I	9	0,35 0,I4
23	8-409-I	Затягивание первого провода в проложенные трубы сеч. до 2,5 кв.мм	I00м	3,50	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	I7	8	8,I6 2,49
24	8-409-2	То же, сечением до 6 кв.мм	I00м	I,50	-	-	-	6,02	2,9	2,85 0,87	-	9	4	4,28 I,3I
25	8-409-II	Затягивание каждого последующего сеч. до 2,5 кв.мм	I00м	II,50	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	I4	I3	-
26	8-409-I2	То же, сечением до 6 кв.мм	I00м	3,5	-	-	-	I,38	I,26	-	-	5	4	-
27	8-505-3	Кабель для пи-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		тания	I0м	3,0	-	-	-	5,98	2,54	0,3 0,I2	-	I8	8	0,9 0,36
28	8-400-I	Проложить кабель с креплением скобами сечением до I0 кв.мм	I00м	I,50	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	9I	35	34,2 I2,6
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I395	753	263	63 22
		Запчасти - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I42I			
		Тара и упаковка - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I449			
		Транспортные расходы - 4%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I507			
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I525			
		Комплектация - - 0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I535	753	263	63 22
		Накладные расходы - 87% от основной зарплаты	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	229	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I535	982	263	63 22
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-
		Итого по I разделу:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I535	I06I	263	63 22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П. Материалы, неучтенные ценником												
29	Сборник ч.У стр.60 К=I,3	Кабель АВВГ 4х2,5 кв.мм I9I х I,3 =	км	0,I5	-	-	-	284,3	-	-	-	37	-	-
30	I5-09 т.4-0II К=I,2	Кабель КГ 3х хI,5+IхI,0 кв. мм 265 х I,2 х I,II5 =	км	0,03	-	-	-	354,57		-	-	II	-	-
3I	-"- стр.I52	Провод АПВ сечением Iх2,5 кв. мм	км	I,5	-	-	-	28,4	-	-	-	43	-	-
32	-"-	То же, сечением Iх4 кв.мм	км	0,2	-	-	-	34,9	-	-	-	7	-	-
33	-"-	То же, сечением Iх6 кв.мм	км	0,3	-	-	-	45,6	-	-	-	I4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34	24-05 п.I-0I2	Ввод гибкий КI082У3	шт	II	-	-	-	I,85	-	-	-	20	-	-
		I,7 х I,089 =												
35	Сборник ч.У стр.2I2	Коробка У996У2	шт	II	-	-	-	I,63	-	-	-	I8	-	-
36	Сборник ч.У стр.295	Труба винипластовая	I0м	40,0	-	-	-	I,83	-	-	-	73	-	-
		20 х I,8 =												
37	-"-	То же, 32х2,0	I0м	I0,0	-	-	-	3,46	-	-	-	35	-	-
38	-"- стр.208	Розетка РШ-II--090326	шт	I	-	-	-	0,40	-	-	-	I	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	259	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2I	-	-
		Итого по П разделу:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	280	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I535	I34I	263	63 22
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2876	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I0

К типовому проекту автовокзала вместимостью I00 человек

На приобретение и монтаж приборов и средств автоматизации

Основание: спецификация А.С0

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 3,48 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования I,8 тыс.руб.
б) монтажных работ I,68 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 34,82 руб.
2. I м2 общей площади здания 2,0 руб.
3. I м3 объема здания 0,49 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							обору-дования	монтажных работ всего	в том числе		обору-дования	монтажных работ всего	в том числе	
									основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата			основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I	I7-06-48 с.59 II-I-I	Термометр технический ртутный прямой П5-2°-80-240	шт	2	-	-	0,85	0,2I	0,2I	-	2	-	-	-
2	-"- II-I-I	То же, П5-2°-I63-240	шт	II	-	-	0,85	0,2I	0,2I	-	9	2	2	-
3	-"- II-I-I	То же, П5-2°-I03-240	шт	I2	-	-	0,85	0,2I	0,2I	-	I0	3	3	-
4	-"- с.57 II-I-I	То же, П2-I°-I63-240	шт	I	-	-	0,85	0,2I	0,2I	-	I	-	-	-
5	-"- с.65 II-I-I	То же, угловой У2-90°-I4I-240	шт	4	-	-	0,90	0,2I	0,2I	-	4	I	I	-
6	I7-04 п.I-0040 II-4-3	Устройство терморегулирующее ТУДЭ-I-2	шт	3	-	-	20,6	0,36	0,35	-	62	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	-"- II-4-3	То же, ТУДЭ-4	шт	3	-	-	20,6	0,36	0,35	-	62	I	I	-
8	-"- с.80 II-I3-2	Преобразователь сопротивления ТСМ-0879	шт	2	-	-	3,80	0,43	0,42	-	8	I	I	-
9	I7-I4 ч.П п.3-043 II-40-7	Мост малогабаритный КСМ2--0I8	шт	I	-	-	235,0	3,3I	3,24	0,0I	235	3	3	0,0I
I0	I7-04 п.2-0208 II-93-4	Манометр самопищущий МТ2С--7II	шт	I	-	-	70,0	I,65	I,62	-	70	2	2	-
II	I7-04 п.2-000I II-93-I	Манометр показывающий ОБМI--I00	шт	27	-	-	2,30	0,8	0,77	-	62	22	2I	-
I2	-"- п.2-0796 II-I40-2	Диафрагма камерная ДКI6-70-А--I-а/б-II	шт	I	-	-	I6,3	2,65	0,85	0,7	I6	3	I	0,07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	-"- II-I40-2	То же, ДК6--70-А-I-а/г-2	шт	I	-	-	I6,3	2,65	0,85	0,07 -	I6	3	I	0,07 -
I4	I7-04 п.2-054I II-249-2	Дифманометр мембранный ДМ--3583	шт	2	-	-	50,0	5,2I	3,42	0,22 0,03	I00	I0	7	0,44 0,06
I5	I7-I4 ч.II п.5-043 II-295-4	Прибор автоматический КСД2--002	шт	2	-	-	I90,0	I,83	I,79	-	380	4	4	-
I6	I7-04 п.5-055 II-405-I	Электронный сигнализатор уровня ЭРСУ-3	шт	I	-	-	54,0	2,66	2,6I	-	54	3	3	-
I7	I5-04 п.I8-093 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ-2I2-2У3	шт	6	-	-	I,95	I,99	I,09	0,05 0,0I	I2	I2	7	0,3 0,06
I8	8-5-5-I	Дорожный светофор	шт	6	-	-	-	4,49	0,92	0,08 0,02	-	27	6	0,48 0,I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	I5-04 п.I9-06I 8-84-2	Сирена сигнальная СС-I	шт	I	-	-	3,45	0,64	0,57	0,0I	3	I	I	0,0I
20	I2-807-I	Вентиль запорный муфтовый I5кв18бр Ду = = I5 мм	шт	4	-	-	-	0,75	0,73	-	-	3	3	-
2I	I2-809-I	Кран контрольный трехходовой КТК Ду = 4 мм	шт	I	-	-	-	0,8I	0,75	-	-	I	I	-
22	Кальк. № I II-680-4)	Щит автоматизации ПI(ПЗ... ...П2)	шт	3	-	-	92,44	3,28	I,39	0,3I 0,II	277	I0	4	0,93 0,33
23	Кальк. № 2 II-680-I	Щит контроля	шт	I	-	-	II6,77	3,I	2,75	0,29 0,II	II7	3	3	0,29 0,II
24	Кальк.	Пульт управле-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	№ 3 8-573-5	ния	шт	I	-	-	I35,07	I,08	0,66	0,I6 / 0,03	I35	I	I	0,I6 / 0,03
		Разводка и подключение электроаппаратуры, устанавливаемой на щитах:												
25	8-574-50	Универсальный переключатель	секц.	30	-	-	-	0,43	0,I8	-	-	I3	5	-
26	8-574-56	Арматура сигнальная	шт	I5	-	-	-	0,55	0,33	-	-	8	5	-
27	8-574-55	Релеэлектрические разных назначений	шт	22	-	-	-	0,55	0,33	-	-	I2	7	-
28	8-574-I8	Автомат однополюсный на ток до	шт	7	-	-	-	0,23	0,II	-	-	2	[illegible]	-
29	8-574-49	Кнопки управления	шт	6	-	-	-	I,09	0,6I	-	-	7	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30	8-85-I	Зажимы коммутационные	I00 шт	I,50	-	-	-	30,I	2I,5	0,04 0,02	-	45	32	0,06 0,03
3I	I2-698-6	Бобышки	шт	30	-	-	-	I,57	0,52	0,I	-	47	I6	3,0
32	II-642-I	Отборные устройства	шт	27	-	-	-	0,34	0,29	0,04	-	9	8	I,08
33	II-582-I	Коробка соединительная КСК-8	шт	3	-	-	-	0,97	0,7I	0,04 0,0I	-	3	2	0,I2 0,03
34	II-582-2	То же, КСК-I6	шт	I	-	-	-	I,04	0,77	0,04 0,0I	-	I	I	0,04 0,0I
35	II-582-3	То же, КСК-24	шт	I	-	-	-	I,47	I,I7	0,04 0,0I	-	I	I	0,04 0,0I
36	8-I47-7	Полка кабельная												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		весом до 0,4 кг	I00 шт	0,60	-	-	-	I,34	I,I2	0,I3 0,05	-	I	I	0,08 0,03
37	8-I47-6	Стойка кабельная весом до 4 кг	I00 шт	0,60	-	-	-	37,0	I5,6	2,3 0,37	-	22	9	I,38 0,22
38	8-I47-2	Профиль монтажный	т	0,07I		-	-	39I,0	36,9	4,I I,02	-	28	3	0,29 0,07
39	II-7I3-2	Проложить провод по стальным панелям	I00м	3,45	-	-	-	7,I2	6,3	-	-	25	22	-
40	8-472-6	Сталь полосовая 4хI2	I00м	0,45	-	-	-	56,I	I3,4	I,7 0,I	-	25	6	0,77 0,05
4I	8-505-3	Проложить кабель для питания	I0м	4,0	-	-	-	5,98	2,54	0,3 0,I2	-	24	I0	I,2 0,48

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42	8-I48-9	Проложить кабель по установленным конструкциям при весе I м до 2 кг	I00м	I,5	-	-	-	20,6	8,62	0,48 0,I9	-	3I	I3	0,72 0,29
43	8-I46-I	То же, с креплением скобами при весе I м до 3 кг	I00м	3,4	-	-	-	48,0	I8,2	I2,7 4,04	-	I63	62	43,I8 I3,74
44	8-I53-I3	Заделки концевые для контрольного кабеля сечением до 2,5 кв.мм с количеством жил до 7	шт	42	-	-	-	0,49	0,22	-	-	2I	9	-
45	8-I53-I4	То же, с количеством жил до I4	шт	I0	-	-	-	0,8I	0,4	-	-	I0	5	-
46	II-7II-I	Вводы кабельные												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		в щит с количеством жил до I0	ввод	I7	-	-	-	0,54	0,53	-	-	9	9	-
47	8-472-II	Проводник ПП	I0шт	0,3	-	-	-	2,4	I,5	0,2 0,0I	-	I	-	0,06 -
48	I2-524-4	Проложить трубы стальные бесшовные диам. I5 мм	м	30	-	-	-	0,76	0,62	0,08 0,0I	-	23	I9	2,4 0,3
49	8-4I7-5	Проложить трубы винипластовые диам.до 25 мм	I00м	0,20	-	-	-	I5,9	7,65	0,22 0,08	-	3	2	0,04 0,02
50	8-409-I	Затягивание первого провода в проложенные трубы сеч. до 2,5 кв.мм	I00м	0,20	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	I	-	0,47 0,I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5I	8-409-II	То же, каждый последующий провод сечением до 2,5 кв.мм	I00м	I,20	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	I	I	-
52	8-9I-4	Монтаж металлоконструкций	т	0,037		-	-	377,0	33,3	4,7 I,4I	-	I4	I	0,I7 0,05
53	I2-700-2	Фланцы к диафрагме диам.до 80 мм	I соед.	2	-	-	-	I,0I	0,7I	0,I8 0,02	-	2	I	0,36 0,04
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I635	669	332	58 I6
		Запчасти - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I668			
		Тара и упаковка - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I70I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы - 4%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I769			
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I790			
		Комплектация - 0,5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I798	669	332	58 I6
		Накладные расходы - 87% от основной зарплаты	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	289	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I798	958	332	58 I6
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по I разделу:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I798	I035	332	58 / I6
		П. Материалы, неучтенные ценником												
54	I7-06 п.I-752	Оправа к прямому техническому термометру	шт	I7	-	-	-	I,62	-	-	-	28	-	-
		I,5 x I,082												
55	-"- п.I-753	То же, к угловому термометру	шт	3	-	-	-	2,I6	-	-	-	6	-	-
		2 x I,082												
56	24-05 п.3-039	Бобышки	шт	30	-	-	-	0,8I	-	-	-	24	-	-
		0,75 x I,079												
57	24-I8 ч.I п.06-054	Отборное устройство	шт	27	-	-	-	2,05	-	-	-	55	-	-
		I,9 x I,079												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
58	I5-07 п.5-II3	Дорожный светофор 26,4 х I,082	шт	6	-	-	-	28,56	-	-	-	I7I	-	-
59	Ценник ч.Ш с.I2	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8бр диам.I5 мм	шт	4	-	-	-	I,I4	-	-	-	5	-	-
60	-"- с.78	Кран контрольный трехходовой КТК Ду = = 4 мм	шт	I	-	-	-	I,07	-	-	-	I	-	-
6I	-"- с.I28	Фланцы для диафрагм диам.70 мм	шт	4	-	-	-	I,54	-	-	-	6	-	-
62	I5-09 т.4-0II	Кабель КГЗхI,5 +IхI,0 265хI,2хI,II5	км	0,04	-	-	-	354,57	-	-	-	I4	-	-
63	Сборник ч.У с.93	Кабель КВВГ 4хI,5	км	0,040	-	-	-	2I8,0	-	-	-	8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
64	-"- с.I09	АКВВГ сечением 4х2,5	км	0,220	-	-	-	I95,0	-	-	-	43	-	-
65	-"-	То же, сечением I0х2,5	км	0,06	-	-	-	367,0	-	-	-	22	-	-
66	-"-	То же, сечением I4х2,5	км	0,02	-	-	-	458,0	-	-	-	9	-	-
67	-"- с.II0	Кабель АКВВБ 4х2,5	км	0,I5	-	-	-	538,0	-	-	-	8I	-	-
68	-"- с.I52	Провод АПВ сечением Iх2,5	км	0,I4	-	-	-	28,4	-	-	-	4	-	-
69	-"- с.295	Труба винипластовая диам. 20 мм	I0м	I,0	-	-	-	I,83	-	-	-	2	-	-
70	-"-	То же, диам.до 25 мм	I0м	I,0	-	-	-	2,48	-	-	-	2	-	-
7I	Сборник ч.I	Труба стальная бесшовная I4х												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	с.70	х2х6000	м	30	-	-	-	0,6	-	-	-	I8	-	-
72	24-05 п.I-389	Коробка соединительная КСК-8 2,2 х I,082	шт	3	-	-	-	2,38	-	-	-	7	-	-
73	-"- п.I-390	То же, КСК-I6 3,45 х I,082	шт	I	-	-	-	3,73	-	-	-	4	-	-
74	-"- п.I-39I	То же, КСК-24 5,2 х I,082	шт	I	-	-	-	5,63	-	-	-	6	-	-
75	24-05 п.I-695	Полка кабельная КII60 0,082 х I,082	шт	60	-	-	-	0,09	-	-	-	5	-	-
76	-"- п.I-864	Стойка кабельная КII55 0,93 х I,082	шт	60	-	-	-	I,0I	-	-	-	6I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
77	Сборник ч.У с.I53	Провод ПВI сечением IxI,0	км	0,2	-	-	-	27,9	-	-	-	6	-	-
78	-"-	То же, сечением IxI,5	км	0,03	-	-	-	38,I	-	-	-	II	-	-
79	I5-09 п.8-006	Провод ПМВГ сечением Ix0,75 I2,6 x I,II6	км	0,075	-	-	-	I4,06	-	-	-	I	-	-
80	-"- т.8-002	Провод НВМ--0,5 II,4 x I,II6	км	0,04	-	-	-	I2,72	-	-	-	I	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	60I	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-
		Итого по П разделу:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	649	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по смете:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I798	I684	332	58 I6
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3482	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил старший инженер Н.А.Алексеева
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к смете № I0

К типовому проекту автовокзала вместимостью I00 человек

Стоимости щита автоматизации ПI(П2...П3)

Составлена в ценах I984 г. Основание: спецификация № АН-003

№ п/п	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.	
					оборудования	заводской монтаж	оборудования	заводской монтаж
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	I5-I7 доп.7 п.0I-I0I6	Шкаф щита ЩШМ-I000х х600-П	шт	I	30,0	-	30,0	-
		На щите устанавливается:						
2	I5-04 п.06-420 I5-I7 п.I-449	Переключатель УП53--I5-С243	шт	I	6,6	6,2	6,6	6,2

I	2	3	4	5	6	7	8	9
3	I5-07 п.5-05I I5-I7 п.I-48I	Арматура типа АС--220	шт	I	0,38	0,75	0,38	0,75
4	I5-04 п.I2-064 I5-I7 п.I-429	Реле ПЭ-2I	шт	4	3,4	3,75	I3,6	I5,0
5	-"- п.I2-0I4 п.I-428	Реле времени РВП72--3I2I-00У4	шт	I	6,7	2,50	6,7	2,5
6	-"- п.I-495	Зажимы коммутационные	шт	30	-	0,3	-	9,00
7	-"- п.I-505	Рамка для подписи	шт	2	-	0,28	-	0,56
		Итого:	руб.	-	-	-	57,28	34,0I
		Транспортные расходы - 2%	руб.	-	-	-	I,I5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого:	руб.	-	-	-	58,43	34,01
		Всего по калькуляции:	руб.	-	-	-	92,44	-

Составил старший инженер Н.А.Алексеева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2 к смете № I0

К типовому проекту автовокзала вместимостью I00 человек
Стоимости щита контроля

Составлена в ценах I984 г. Основание: спецификация № АН-006

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.	
					оборудования	заводской монтаж	оборудования	заводской монтаж
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	I5-I7 доп.7 п.0I-974	Шкаф щита ЩШ-3Д-I--800х600	шт	I	94,0	-	94,0	-
		На щите устанавливается:						
2	I5-04 п.0I-006 I6-I7 п.I-35I	Автомат А63-М	шт	5	I,45	I,05	7,25	5,25

I	2	3	4	5	6	7	8	9
3	I5-I7 п.I-495	Зажимы коммутационные	шт	20	-	0,3	-	6,0
4	-"- п.I-505	Рамки для подписи	шт	8	-	0,28	-	2,24
		Итого:	руб.	-	-	-	I0I,25	I3,49
		Транспортные расходы - 2%	руб.	-	-	-	2,03	-
		Итого:	руб.	-	-	-	I03,28	I3,49
		Всего по калькуляции	руб.	-	-	-	II6,77	-

Составил старший инженер Н.А.Алексеева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3 к смете № I0

К типовому проекту автовокзала вместимостью I00 человек

Стоимость пульта управления

Составлена в ценах I984 г. Основание: спецификация № АН-009

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.	
					оборудования	заводской монтаж	оборудования	заводской монтаж
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	I5-I7 п.I-I02	Металлоконструкция пульта управления П-600х800	шт	I	I6,3	-	I6,3	-
		На пульте устанавливается:						
2	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444	Кнопка КЕ-0IIУ3	шт	6	0,8	I,25	4,8	7,5

I	2	3	4	5	6	7	8	9
3	-"- п.01-006 п.I-35I	Автомат А63-М	шт	2	I,45	I,05	2,9	2,I
4	-"- п.I2-05I п.I-429	Реле РПУ-2- -662223	шт	7	6,60	3,75	46,2	26,25
5	I5-07 п.5-05I I5-I7 п.I-48I	Арматура типа АС- -220	шт	I2	0,38	0,75	4,56	9,0
6	I5-I7 п.I-495	Зажимы коммутацион- ные	шт	40	-	0,3	-	I2
7	-"- п.I-505	Рамки для подписи	шт	7	-	0,28	-	I,96
		Итого:	руб.	-	-	-	74,76	58,8I
		Транспортные расхо- ды - 2%	руб.	-	-	-	I,50	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого:	руб.	-	-	-	76,26	58,8I
		Всего по калькуляции	руб.	-	-	-	I35,07	-

Составил старший инженер Н.А.Алексеева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

К типовому проекту автовокзала вместимостью I00 человек

На приобретение и монтаж средств связи и сигнализации

Основание: спецификация СС.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 7,09 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования 5,3 тыс.руб.
б) монтажных работ I,79 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 70,9I руб.
2. I м2 общей площади здания 2,I2 руб.
3. I м3 объема здания 0,52 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто нетто единицы	Масса, тонны брутто нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная заработная плата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная заработная плата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I	I6-02 кн.2 п.02-00I3 I0-II5-4	Комплекс оперативной связи "Каскад-I06"	шт	2	-	-	322,0	3I,8	29,8	-	644	64	60	-
2	I6-0I -73 г. К=0,76 п.2-I24 I0-395-I I0-396-IМ	Радиотрансляционная установка ТУ-50М	шт	I	-	-	209,0	30,72	30,I4	-	209	3I	30	-
3	I7-03 ч.II п.I-047 I0-84I-I	Часы электровторичные ПЧЧ3-2РИ-Р24--РI2	шт	I	-	-	57,0	2,94	2,79	0,06 0,02	57	3	3	0,06 0,02
4	I6-03 п.0I-090 I0-I92-I I0-I93-2 I0-I92-2	Аппарат телеграфный рулонный РТА-6 Цена: 6,62+6,29х х4+4,3х2=40,38 4,39+6,I7х4+2,87х х2 = 34,8I	шт	I	-	-	I00,0	40,38	34,8I	-	I0000	40	35	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	I6-0I п.2-005 I0-240-I	КВ Радиостанция мощностью 3,0 вт "Гроза-2"	компл	I	-	-	II80,0	43,0	35,7	-	II80	43	36	-
6	Пр-нт 62-03 доп.4 I0-I27-5	Телефонный аппарат ТА-72М-2	шт	I0	-	-	I0,45	0,37	0,3I	-	I05	4	3	-
7	I6-04 п.05-0II I0-I27-3	Телефонный аппарат монетный АМТ-79/2	шт	5	-	-	45,5	0,82	0,48	-	228	4	2	-
8	I6-0I доп.5 п.2-354 I0-397-8	Громкоговоритель рупорный I0ГР-35У1	шт	2	-	-	25,7	3,94	3,26	-	5I	8	7	-
9	I6-0I доп. I0-397-7	Громкоговоритель абонентский мощностью 0,I5 вт "Тайга-304"	шт	27	-	-	5,0	2,73	2,34	-	I35	74	63	-
I0	I6-0I п.2-364 I0-397-7	Колонка звуковая 2К3-7	шт	6	-	-	I5,0	2,73	2,34	-	90	I6	I4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	I0-7227 К=I,05	Штамп-часы 72-4ТМ	шт	I	-	-	-	4,I8	I,63	-	-	4	2	-
I2	I0-84I--2	Установить часы электровторичные	шт	I9	-	-	-	3,I6	2,85	0,03 0,0I	-	60	54	0,57 0,I9
I3	I6-02 п.02--0036 I0-II6-4	Прибор громкоговорящей связи ПГС-0,2	шт	8	-	-	20,7	-	-	-	I66	-	-	-
			номер	I6	-	-	-	0,89	0,83	-	-	I4	I3	-
I4	I0-397-5	Трансформатор фидерный универсальный ТАМУ-I0Т	шт	I	-	-	-	I,49	I,24	-	-	I	I	-
I5	I6-02 п.05--0094 II-583-2	Выпрямитель КВ-24	шт	I	-	-	44,0	0,76	0,74	0,0I	44	I	I	0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	I5-04 п.I2-044 II-630-I3	Реле промежуточное РПУ-0-96I	шт	I	-	-	3,2	I,I6	I,I4	-	3	I	I	-
I7	I6-02 п.03--0046 I0-742-I	Пульт пожарной сигнализации ППС-I	шт	I	-	-	720,0	20,2	I7,7	-	720	20	I8	-
I8	24-02 п.02-00I I0-743-I	Извещатель пожарный тепловой ИПI05--2/I	шт	I00	-	-	I,55	0,45	0,4	-	I55	45	40	-
I9	36-09 п.I-0I28 II-580-II	Резистор МЛТО 0,5-2,0 КОМ	шт	II0	-	-	0,I7	0,I4	0,I4	-	I9	I5	I5	-
20	-"- п.I-0I36 II-580-II	Резистор МЛТО--5-I,5КОМ	шт	7	-	-	0,32	0,I4	0,I4	-	2	I	I	-
2I	I0-972-I0	Коробка телефонная распределительная КРТП-I0	шт	6	-	-	-	4,0I	I,62	0,55 0,I8	-	24	I0	3,30 I,08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22	I0-975--I2	Коробка универсальная разветвительная, ограничительная	шт	55	-	-	-	0,4I	0,37	-	-	23	20	-
23	29-02-20 п.2-I79 I0-972-2	Шкаф телефонный распределительный ШРП--300	шт	I	-	-	22,5	2I,I	5,62	I,78 / 0,59	23	2I	6	I,78 / 0,59
24	I0-972-6	Бокс кабельный телефонный БКТI00х2	шт	2	-	-	-	I6,I	6,0I	I,45 / 0,47	-	32	I2	2,9 / 0,94
25	I0-972-5	То же, БКТ50х2	шт	I	-	-	-	8,84	3,05	0,76 / 0,25	-	9	3	0,76 / 0,25
26	I0-972-5	То же, БКТ30х2	шт	I	-	-	-	8,84	3,05	0,76 / 0,25	-	9	3	0,76 / 0,25
27	I0-972-5	То же, БКТ20х2	шт	I	-	-	-	8,84	3,05	0,76 / 0,25	-	9	3	0,76 / 0,25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28	I0-967-I	Разветвительная плоская муфта ТПП20х2	шт	2	-	-	-	6,7I	3,II	0,87 0,27	-	I3	6	I,74 0,54
29	I0-967-2	То же, 30х2	шт	I	-	-	-	8,45	3,85	I,II 0,36	-	8	4	I,II 0,36
30	I0-967-3	То же, 50х2	шт	I	-	-	-	II,2	5,08	I,46 0,47	-	II	5	I,46 0,47
3I	34-64I	Стойка РС-I--I900	шт	I	-	-	-	I4,0	4,34	-	-	I4	4	-
32	I0-975-I0	Ящик протяжной	шт	I	-	-	-	I,II	0,82	0,I6 0,03	-	I	I	0,I6 0,03
33	8-9I-4	Монтаж металлоконструкций	т	0,0I2	-	-	-	377,0	33,3	4,7 I,4I	-	5	-	0,06 0,02
34	8-406-I	Проложить трубы стальные с												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		креплением скобами диам.до 25 мм	I00м	0,I	-	-	-	54,0	23,2	23,I 9,73	-	5	2	2,3I 0,97
35	8-4I7-5	Проложить трубы винипластовые в перекрытиях под заливку бетоном диам.до 25 мм	I00м	0,I	-	-	-	I5,9	7,65	0,22 0,08	-	2	I	0,02 0,0I
36	8-I49-I	Затянуть кабель в трубы при весе I м до I кг	I00м	0,20	-	-	-	I0,0	6,24	0,27 0,I	-	2	I	0,05 0,02
37	I0-54-7	Проложить кабель по бетонной стене при весе I м до I кг	I00м	I,30	-	-	-	3I,6	I8,9	5,97 I,92	-	4I	25	7,76 2,50

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
38	I0-54-I2	Проложить провод однопарный с креплением проволочными скрепами по бетонной стене	I00м	9,50	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	I06	I03	-
39	8-402-I	Провод ПТПЖ при открытой проводке	I00м	3,90	-	-	-	I6,5	8,07	5,I5 I,63	-	64	3I	20,09 6,36
40	8-400-I	Кабель контрольный сечением до I0 кв. мм	I00м	0,I0	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	6	2	2,28 0,84
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	483I	854	64I	48 I6
		Запчасти - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4908			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара, упаковка - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	98	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5006			
		Транспортные расходы - 4%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5206			
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5268			
		Комплектация - 0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5302	654	64I	48 I6
		Накладные расходы - 87% от основной зарплаты	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	558	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5302	I4I2	64I	48 I6
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	II3	-	-
		Итого по I разделу:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5302	I525	64I	48 I6
		П. Материалы, неучтенные ценником												
4I	I7-03 ч.II п.I-052	Часы электровторичные односторонние ПЧСI--М2ПВ-24Р-300--326К	шт	I9	-	-	-	7,58	-	-	-	I44	-	-
42	24-05 доп.I0 п.I-I257	Ящик протяжной К-654У2 6,8 х I,I44	шт	I	-	-	-	7,78	-	-	-	8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
43	29-02-20 п.I-25I	Трансформатор ТАМУ-I0т	шт	I	-	-	-	3,62	-	-	-	4	-	-
		3,35 x I,083 =												
44	Сборник ч.У стр.II9	Кабель ТПП I0x2x0,4	км	0,07	-	-	-	I58,0	-	-	-	II	-	-
45	-"-	То же, 20x2x0,4	км	0,03	-	-	-	23I,0	-	-	-	7	-	-
46	-"-	То же, 30x2x0,4	км	0,03	-	-	-	307,0	-	-	-	9	-	-
47	-"-	То же, 50x2x0,4	км	0,02	-	-	-	485,0	-	-	-	I0	-	-
48	-"- стр.I09	Кабель АКВВГ сечением 4x2,5 кв.мм	км	0,0I	-	-	-	I95,0	-	-	-	2	-	-
49	-"- стр.207	Коробка УК-2р	шт	20	-	-	-	0,I6	-	-	-	3	-	-
50	-"-	Коробка УК--2П	шт	35	-	-	-	0,I4	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5I	-"- стр.I63	Провод ТРП Ix2x0,4	км	0,95	-	-	-	I0,6	-	-	-	I0	-	-
52	-"-	Провод ПТПЖ 2x0,6	км	0,35	-	-	-	I5,I	-	-	-	5	-	-
53	-"-	То же, 2xI,2	км	0,04	-	-	-	22,9	-	-	-	I	-	-
54	-"- стр.207	Бокс кабельный телефонный БКТ I00x2	шт	2	-	-	-	6,67	-	-	-	I3	-	-
55	-"-	То же, БКТ 50x2	шт	I	-	-	-	3,32	-	-	-	3	-	-
56	-"-	То же, 30x2	шт	I	-	-	-	2,22	-	-	-	2	-	-
57	-"-	То же, 20x2	шт	I	-	-	-	I,82	-	-	-	2	-	-
58	-"- ч.I стр.65	Труба легкая (3262-75) М-Р-20x2,5	м	I0	-	-	-	0,3	-	-	-	3	-	-
59	Сборник	Труба виниплас-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ч.У стр.295	товая 20хI,8	I0м	I 0	-	-	-	I,83	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	244	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
		Итого по П разделу:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	264-		-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5302	I789	64I	48 I6
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	709I	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева
Проверил рук.группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

К типовому проекту автовокзала вместимостью I00 человек

На приобретение и монтаж оборудования буфета

Сметная стоимость - 3,09 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования 2,96 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,I3 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 30,9I руб.
2. I м2 общей площади здания 0,I6 руб.
3. I м3 объема здания 0,04 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто нетто: единицы	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							оборудования	монтажных работ всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	оборудования	монтажных работ всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	24-03-0I п.8	Стойка буфетная БС-Iа	шт	3	-	-	88	-	-	-	264	-	-	-
2	24-06 09-00I 28-928-I4	Прилавок-витрина ПВШ	шт	I	0,38	-	425	8,22	7,40	0,46 0,30	425	8	7	0,46 0,30
3	24-06 п.06-005 К=I,0I2 28-923-Iм	Термостат для горячих напитков ТЭ-25	шт	I	0,022	-	45,54	2,85	2,77	0,02 0,0I	46	3	3	0,02 0,0I
4	I9-06-0I п.I3I	Тележка для сбора посуды ТСП	шт	I	-	-	52	-	-	-	52	-	-	-
5	24-06 п.0I-00I 28-9II-4	Шкаф холодильный ШХ-0,40М	шт	2	0,I55	-	265	7,82	7,55	0,09 0,06	530	I6	I5	0,I8 0,I2
6	56-0I-08	Табурет метал-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.5-007 (примеч.)	лический ТПМ	шт	3	-	-	I3	-	-	-	39	-	-	-
7	24-I9-73 п.3I7 28-92I-8	Ванна моечная ВМСМ-2	шт	2	-	-	36,5	6,75	6,07	0,43 0,27	73	I4	I2	0,86 0,54
8	24-06 п.06-003 28-923-Iм	Кипятильник электрический КНЭ-50м	шт	I	0,022	-	69	2,85	2,77	0,02 0,0I	69	3	3	0,02 0,0I
9	56-0I-0I п.I24 (примен.)	Стол производственный СП--I050	шт	2	-	-	I5	-	-	-	30	-	-	-
I0	56-0I-0I п.I24	Стол производственный СП--I050А	шт	I	-	-	I5	-	-	-	I5	-	-	-
II	56-0I-0I п.I25 -	Стол производственный СП--I470А	шт	I	-	-	I6,5	-	-	-	I7	-	-	-
I2	56-0I-0I	Шкаф для тары												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I44	4ШП-2	шт	I	-	-	I33	-	-	-	I33	-	-	-
I3	24-I9-73 п.253	Стол с хлеборучным ножом Т-49I	шт	I	0,06	-	72	-	-	-	72	-	-	-
I4	45-0I-I5 ч.I п.4-II6	Стеллаж производственный СПС-I	шт	I	-	-	I54	-	-	-	I54	-	-	-
I5	24-06 п.II-003 28-927--2м	Плита электрическая ПЭСМ-2	шт	I	0,II	-	I37	7,46	7,27	0,04 0,03	I37	7	7	0,04 0,03
I6	27-42-34 п.I-095 28-7-Iм	Местный вентиляционный отсос МВО-420	шт	I	0,0I7	-	32,5	I0,3	8,7I	0,47 0,3I	33	I0	9	0,47 0,3I
I7	24-06 I5-0I8 8-6I5-3	Электрополотенце ЕР-4	шт	2	-	-	22,3	I,22	0,83	-	45	2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	24-I9-73 прил.7 п.7529	Шкаф для крепления одежды ШО-3	шт	2	-	-	47	-	-	-	94	-	-	-
I9	24-06 08-0II	Тележка для перевозки грузов ТП-80	шт	I	-	-	46	-	-	-	46	-	-	-
20	56-0I-0I п.75	Вешалка навесная на 5 крючков	шт	2	-	-	II,5	-	-	-	23	-	-	-
2I	56-0I-0I п.308	Полка настенная ПП-I	шт	6	-	-	I7	-	-	-	I02	-	-	-
22	24-I9-73 д.39 п.I2-69	Подножник складной ПН	шт	6	-	-	9	-	-	-	54	-	-	-
23	24-03-0I п.I9	Стол круглый ОР-I2-39I	шт	5	-	-	40	-	-	-	200	-	-	-
24	56-0I-0I п.I80	Стул конторский	шт	3	-	-	I0	-	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25	Указан. к ЕРЕР вып.I с.52	Стоимость электроэнергии	мВт/ч	74	-	-	-	0,03	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2683	65	58	2,05 I,32
		Запчасти	%	2	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2737			
		Тара и упаковка	%	2	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2792			
		Транспортные расходы	%	4	-	-	-	-	-	-	II2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2904			
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2939			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация	%	0,7	-	-	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2958	65	58	2,05 I,32
		Накладные расходы	%	80	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	III	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2958	I20	58	2,05 I,32
		Расстановка немонтируемого оборудования	%	I	I325	-	-	-	-	-	-	I3	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2958	I33	58	2,05 I,32
		Всего	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	309I	-	-

Главный инженер проекта. Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер А.В.Ларичева
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

К типовому проекту автовокзала вместимостью I00 человек

На приобретение и монтаж оборудования и мебели

Сметная стоимость - 3I,55 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования 3I,50 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,05 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 3I5,5I руб.
2. I м2 общей площади здания 0,06 руб.
3. I м3 объема здания 0,02 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборуодвания и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто нетто единицы	Масса, тонны брутто нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная заработная плата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная заработная плата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Служебные и пассажирские помещения												
I	56-0I-0I п.380	Стол кассира	шт	4	-	-	67,0	-	-	-	268	-	-	-
2	56-0I-0I п.I6I	Стол рабочий	шт	6	-	-	45	-	-	-	270	-	-	-
3	56-0I-0I п.I60	Стол однотумбовый	шт	I	-	-	42	-	-	-	42	-	-	-
4	56-0I-0I п.I66	Стол письменный двухтумбовый для директора	шт	I	-	-	I80	-	-	-	I80	-	-	-
5	56-0I-0I п.I47	Стол журнальный	шт	2	-	-	I0	-	-	-	20	-	-	-
6	56-0I-0I п.43	Стол туалетно-пеленальный	шт	I	-	-	40	-	-	-	40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	56-0I-0I п.40	Стол детский четырехместный	шт	I	-	-	II,5	-	-	-	I2	-	-	-
8	56-0I-0I п.273	Шкаф канцелярский (средний)	шт	I0	-	-	92	-	-	-	920	-	-	-
9	56-0I-0I п.45	Шкаф для одежды	шт	II	-	-	68	-	-	-	748	-	-	-
I0	56-0I-0I п.53	Шкаф для игрушек и пособий	шт	I	-	-	54	-	-	-	54	-	-	-
II	56-0I-0I п.I68	Стул рабочий поворотный	шт	8	-	-	26,5	-	-	-	2I2	-	-	-
I2	56-0I-0I п.I35	Стул полумягкий	шт	22	-	-	7	-	-	-	I54	-	-	-
I3	56-0I-0I п.2II	Кресло рабочее полумягкое	шт	4	-	-	34	-	-	-	I36	-	-	-
I4	56-0I-0I п.2I3	Кресло для отдыха	шт	5	-	-	40	-	-	-	200	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	56-0I-0I п.II3	Диван четырехместный низкий	шт	I4	-	-	86,5	-	-	-	I2II	-	-	-
I6	56-0I-0I п.I0I	Тумба прикроватная	шт	I3	-	-	34	-	-	-	442	-	-	-
I7	28-02-22 п.I4-077	Кровать с навесными панелями	шт	I2	-	-	90	-	-	-	I080	-	-	-
I8	56-0I-0I п.II0	Диван-кровать	шт	I	-	-	79,5	-	-	-	80	-	-	-
I9	56-0I-0I п.II3	Диван для отдыха на 3 места	шт	3	-	-	86,5	-	-	-	260	-	-	-
20	56-0I-0I п.I04	Стул, блокируемый в секции	шт	I0	-	-	I2	-	-	-	I20	-	-	-
2I	56-0I-0I п.76	Цветочница квадратная на I поддон	шт	I2	-	-	II,5	-	-	-	I38	-	-	-
22	56-0I-0I	Цветочница												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.72	квадратная на 3 поддона	шт	4	-	-	25	-	-	-	I00	-	-	-
23	56-0I-0I п.28	Стул детский	шт	3	-	-	6,5	-	-	-	20	-	-	-
24	Пр-нт I7-08 п.I-II3	Машина контрольно-кассовая	шт	6	-	-	400	-	-	-	2400	-	-	-
25	Сборник п.II6 I980 г.	Камера хранения ручной клади с самообслуживанием	шт	I0	-	-	820	-	-	-	8200	-	-	-
26	I7-08 п.I-II7	Машина электронная билетно-кассовая (до 25 зон)	шт	5	-	-	I360	-	-	-	6800	-	-	-
27	29-08-27 п.33	Верстак слесарный	шт	I	-	-	76	-	-	-	76	-	-	-
28	I8-0I п.I-054 I-202-I	Токарный станок	шт	I	-	-	570	9,9	9,2	0,I2 / 0,06	570	I0	9	0,I2 / 0,06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29	I8-0I п.2-002 I-202-I	Настольно-сверлильный вертикальный станок	шт	I	-	-	290	9,9	9,2	0,I2 / 0,06	290	I0	9	0,I2 / 0,06
30	56-0I-0I п.350	Подставка под оборудование	шт	I	-	-	2I,5	-	-	-	22	-	-	-
3I	56-0I-0I п.262	Шкаф инструментальный	шт	I	-	-	II5	-	-	-	II5	-	-	-
32	29-07-0I д.2 п.2	Стеллаж полочный типа А	шт	I	-	-	97	-	-	-	97	-	-	-
33	29-I0-0I п.63	Сейф	шт	I0	-	-	85	-	-	-	850	-	-	-
34	I6-04 05-0II I0-I27-3	Аппарат телефонный монетный	шт	2	-	-	45,5	0,82	0,48	-	9I	2	I	-
35	Пр-нт I7-03 п.2-042	Часы башенные (700+I32)												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I-055 I0-84I-2		шт	2	-	-	832	-	3,I6	2,85	I664	6	6	-
		Медпункт												
36	28-02-22 п.I4-023	Столик инструментальный	шт	I	-	-	26	-	-	-	26	-	-	-
37	56-0I-0I п.9I	Шкаф для хранения медикаментов	шт	I	-	-	83	-	-	-	83	-	-	-
38	28-02-22 I4-096	Шкаф медицинский одностворчатый	шт	I	-	-	70	-	-	-	70	-	-	-
39	56-0I-0I п.90	Стол врача	шт	I	-	-	57	-	-	-	57	-	-	-
40	56-0I-0I п.I33	Стул полумягкий	шт	2	-	-	6,5	-	-	-	I3	-	-	-
4I	56-06-0I п.4-I9	Мусоросборник педальный	шт	I	-	-	2,08	-	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42	Пр-нт 092 п.I	Холодильник "ЗИЛ", Москва	шт	I	-	-	352	-	-	-	352	-	-	-
43	28-02-22 п.I4-027	Подставка для стерилизационных коробок	шт	I	-	-	I4	-	-	-	I4	-	-	-
44	28-02-22 п.I5-039	Стерилизатор для медицинских инструментов (большой)	шт	I	-	-	380	-	-	-	380	-	-	-
45	28-02-22 п.I5-043	Стерилизатор для медицинских инструментов (малый)	шт	I	-	-	I60	-	-	-	I60	-	-	-
46	56-0I-I5 ч.I п.4-6I	Табурет винтовой	шт	I	-	-	45,2	-	-	-	45	-	-	-
47	56-0I-0I п.272 д.3	Ширма трехстворчатая	шт	I	-	-	I5	-	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
48	56-0I-0I п.II6	Кушетка смотровая	шт	I	-	-	39,5	-	-	-	40	-	-	-
49	56-0I-0I п.77	Вешалка	шт	I	-	-	I3	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	29I52	28	25	0,24 0,I2
		Тара и упаковка	%	2	-	-	-	-	-	-	583	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	29735	28	25	-
		Транспортные расходы	%	4	-	-	-	-	-	-	II89	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	30924	28	25	-
		Заготовительно складксие расходы	%	I,2	-	-	-	-	-	-	37I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3I295	28	25	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация	%	0,7	-	-	-	-	-	-	204	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3I499	28	25	-
		Накладные расходы от основной зарплаты	%	80	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3I499	48	25	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3I499	52	25	-
		Всего:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3I55I		-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил, инженер А.В.Ларичева
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4

К типовому проекту автовокзала вместимостью I00 человек

На приобретение и монтаж мебели

Сметная стоимость - I,88 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования - I,86 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I8,79 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,02 руб.
3. I м3 объема здания 0,0I руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто нетто: единицы	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: в том числе основная заработная плата	Стоимость единицы, руб.: в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: в том числе основная заработная плата	Общая стоимость, руб.: в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	28-02-22 п.I8-02I	Аптечка	шт	3	-	-	I5	-	-	-	45	-	-	-
2	24-I0-0I п.22	Урна для мусора	шт	3	-	-	3,6	-	-	-	II	-	-	-
3	56-0I-0I п.I07	Стеллаж для лежания и сидения	шт	20	-	-	76,5	-	-	-	I530	-	-	-
4	56-0I-0I п.I35	Стул жесткий	шт	8	-	-	7	-	-	-	56	-	-	-
5	-"- п.I04	Стул мягкий	шт	I	-	-	I2	-	-	-	I2	-	-	-
6	28-02-22 п.I4-074	Стул крутящийся	шт	I	-	-	3,I0	-	-	-	3	-	-	-
7	56-0I	Стол конторс-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	-0I п.380	кий	шт	I	-	-	67	-	-	-	67	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I724	-	-	-
		Тара и упаковка	%	2	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I758	-	-	-
		Транспортные расходы	%	4	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I828	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I850	-	-	-
		Комплектация	%	0,7	-	-	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I862	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Расстановка оборудования	%	I	-	-	-	-	-	-	-	I7	I7	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I862	I7	I7	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I879	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер В.А.Ларичева
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I5

К типовому проекту автовокзала вместимостью I00 человек

На устройство проездов и площадок

Основание: чертежи ГТ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 62,6I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете Стоимость на:

I м2 площади покрытия - I3,75 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	27-I9 т.7-I	Подстилающий слой песка толщиной									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		35 см	м3	I594	8,68	-	-	I3832	-	-	-
2	27-49 т.II-3-5 прим.	Нижний слой основания из щебня фракции 40--70 мм толщиной I00 мм I73-I0,9x5=II8,5	I00 м2	45,53	II8,5	-	-	5395	-	-	-
3	27-46 т.II-2-5 примеч.	Верхний слой основания из щебня фракции 40-70 мм толщиной I00 мм I92-I0,9x5 =	I00 м2	45,53	I37,5	-	-	6260	-	-	-
4	27-I64 т.39-I т.40-I 27-I65 т.39-2 т.40-2	Нижний слой покрытия из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси толщиной слоя 80 мм I63+I9,4x8 =	I00 м2	45,53	3I8,2	-	-	I4488	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	27-I64 т.39-I т.40-I	Верхний слой покрытия из мелкозернистой смеси толщ.40 мм	I00 м2	45,53	20I	-	-	9I52	-	-	-
7	27-I80 т.46-3 УВД Мосгорисполкома	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	II	57,45	-	-	632	-	-	-
		Цена: I3,7+35х хI,25 = 57,45									
		Итого:	руб.	-	-	-	-	49759	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	49759	-	-	82I0	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	57969	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	57969	-	-	4638	-	-	-
		Итого по смете	м2 покр.	4553	I3,75	-	-	62607	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко
Составил инженер Р.М.Любочко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6

К типовому проекту автовокзала вместимостью I00 человек

На устройство тротуаров

Основание: чертежи ГТ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - I4,52 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:

I м2 площади покрытия - II,00 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	27-I9	Подстилающий									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.7-I	слой из песка толщиной 20 см	м3	264,0	8,68	-	-	2339	-	-	-
2	27-43 т.II-I	Щебеночное основание под тротуары толщиной слоя I5 см	I00 м2	I3,2	I93	-	-	2548	-	-	-
3	27-I7I т.42-I 27-I72 т.42-2	Покрытие тротуаров из асфальтобетона песчаного плотного марки Ш-IУ толщ. 40 мм	I00 м2	I3,20	I7I,84	-	-	2270	-	-	-
4	27-8I т.I9-2-I3	Устройство бетонного бортового камня на бетонной подушке	I00м	5,2	660	-	-	3432	-	-	-
5	27-86 т.I9-4	Установка бетонного бортового камня ГК2 на бетонном основании на криволинейных участках	I00м	I,55	237	-	-	367	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	ССЦМ в. Москва п.3-I44	Стоимость бортового бетонного камня	м3	8,37	69,6	-	-	583	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	II539	-	-	-
		Накладные расходы -	%	I6,5	II539	-	-	I904	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I3443	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	I3443	-	-	I075	-	-	-
		Итого по смете	м2	I320	II,00	-	-	I45I8	-	-	-
		в т.ч. тротуары перрона с навесом	м2	(I08)	(6,77)	-	-	(73I)	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Р.М.Любочко
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I7

К типовому проекту автовокзала вместимостью I00 человек

На озеленение территории

Основание: чертежи ГТ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 2,58 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:

I м2 площади озеленения - 2,75 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	48-I	Планировка участ-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.3-I	ка для озеленения механизированным способом	I00 м2	9,75	0,2	-	-	2	-	-	-
2	48-3 т.3-3	Разбивка участка для озеленения	I00 м2	9,75	4,3	-	-	42	-	-	-
3	48-84 т.6-I0 48-I77 48-I78 т.24-2.3	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников с комом земли 30х30 см с добавлением растительной земли до I00%	I0 шт	3	24,I3	-	-	72	-	-	-
		Цена: I4,2+II,9х х0,544+I9,Iх0,I8I= = 24,I3									
5	48-I96 т.7-I 48-I8I т.22-I	Посадка кустарников с комом земли	I0 куст	3,0	7I,I	-	-	2I3	-	-	-
		Цена: I4,5+56,6= = 7I,I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	48-2I9 т.25-I	Уход за кустарниками	I0 куст	3,0	34,4	-	-	I03	-	-	-
6	48-59 5-20 СЦМ г.Москва п.252	Подготовка посадочных мест вручную для деревьев с комом IxIx0,6 с добавлением растительной земли до I00% 36,I+I8,5x3,I3+ +6,I8xI0,9 =	I0 шт	0,3	I6I,37	I6I,37	-	48	-	-	-
7	48-I99 7-4	Посадка деревьев с комом IxIx0,6	I0 дер.	0,3	49,2	28,63	I7,I	I5	9	5	I4
8	48-I84 22-4	Заготовка деревьев с комом	I0 дер.	0,3	I9I	92,9	II,7	57	-	-	-
9	Цен.ГЛС п.48I8	Стоимость деревьев с комом	шт	3	8,I2	-	-	24	-	-	-
I0	48-222	Уход за деревьями с комом	I0 дер.	0,3	205	I3,95	I89,88	62	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	48-I67 т.I8-3 48-I69 т.I8-5	Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли 20 см Цена: II,6+2,26= = I3,86	I00 м2	9,4	I3,86	-	-	I30	-	-	-
I2	48-I77 24-2	Заготовка растительной земли 9,4 х 20 = 670 м3	I0 м3	I8,8	II,9	-	-	224	-	-	-
I3	СЦМ р.4 г.Москва п.252	Стоимость растительной земли	м3	I88	3,I3	-	-	588	-	-	-
I4	48-332 т.27-2	Уход за обыкновенными газонами	I00 м2	9,4	33,9	-	-	3I9	-	-	-
I5	48-2I4 т.I8-6 48-I79 т.24-4	Посев газона	I00 м2	9,4	I5,I	-	-	I42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	СЦМ р.4 г.Москва п.48	Стоимость сирени обыкновенной	шт	30	0,36	-	-	II	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2052	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	2052	-	-	339	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-		239I	-	-	-
		Планогие накопления	%	8	239I	-	-	I9I	-	-	-
		Всего по смете	руб.	940	2,75	-	-	2582	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Р.И.Любочко
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I8

К типовому проекту автовокзала вместимостью I00 человек

На ограждение для пешеходов

Основание: чертежи ГТ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,2I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:

I м ограждения - I0,5 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2		
I	IIPЦ	Ограждения для											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	М-М.Ф. цена № 352	пешеходов тип У т.п. 320-55	I00м	0,2	8I9	-	-	I64	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I64	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	I64	-	-	27	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I9I	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	I9I	-	-	I5	-	-	-
		Итого по смете	м	20	I0,30	-	-	206	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Р.М.Любочко
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-а

К типовому проекту автовокзала вместимостью 100 человек

На общестроительные работы здания автовокзала с перроном (для $t_н$ -20°С)

Основание: чертежи АР.КЖ

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - I,5I тыс.руб.
На исключение:
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) I5,05 руб.
2. I м2 общей площади здания I,78 руб.
3. I м3 объема здания 0,44 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УШ. Кровля									
		I. Дополнить:									
I	ССЦМ т.I п.9-328	Стоимость перлито-битумных плит = 500 кг/см3 толщ.60 мм	м3	40,2	89,3	-	-	3590	-	-	-
		Итого дополнить:	руб.	-	-	-	-	3590	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	3590	-	-	592	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	4I82	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	4I82	-	-	335	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	45I7	-	-	-
		П. Исключить из основного варианта									
I	ССРСЦ	Стоимость перли-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ч.I п.I36	тобитумных плит = 500 кг/м3 толщ.40+40 мм	м3	53,60	89,3	-	-	4786	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	4786	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	790	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	5576	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	446	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	6022	-	-	-
		Всего исключается из основного варианта	руб.	-	-	-	-	I505	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Г.С.Иванова
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-а

К типовому проекту автовокзала вместимостью I00 человек
На отопление и теплоснабжение (для $t_н$ = -20°С)

Основание: чертежи ОВ.СО л.I-4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 3,94 тыс.руб.
в т.ч. оборудование 0,29 тыс.руб.
в т.ч. монтаж 0,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) 39,42 руб.
2. I м2 общей площади здания 4,67 руб.
3. I м3 объема здания I,I5 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Отопление									
I	I8-I09	Радиаторы чугунные отопительные МI40АО	экм	77,35	7,66	0,25	0,06	593	I9	5	24
2	I8-II3 т.5-2	Конвекторы КВ 20-I0-600	экм	20	II,00	0,22	0,03	220	4	I	5
3	I8-II4 т.5-2	Конвекторы "Ритм"	экм	55,35	8,90	0,22	0,03	493	I2	2	I4
4	I6-35 т.7-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб ø I5 мм	м	I75	0,86	0,2I	0,0I	I5I	37	2	39
5	I6-77 т.9-I	Трубопроводы из стальных электросварных тр/б ø I5 мм	м	I00	0,97	0,28	0,0I	97	28	I	29
6	I6-77 т.9-I	То же, ø 20 мм	м	70	0,97	0,28	0,0I	68	20	I	2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I6-78 т.9-I	То же, ø 25 мм	м	75	I,I0	0,28	0,0I	83	2I	I	22
8	I6-79 т.9-I	То же, ø 32 мм	м	II5	I,36	0,28	0,0I	I56	32	I	33
9	I6-8I т.9-I	То же, ø 40 мм	м	45	2,II	0,28	0,0I	95	I3	-	I3
I0	I6-82 т.9-2	То же, ø 50 мм	м	I5	2,74	0,37	0,03	4I	6	-	6
II	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб ø до 50 мм	I00м	5,95	3,94	3,73	-	23	22	-	22
I2	Сборник ч.Ш п.I349	Опоры под трубы	шт	I8	I,I2	-	-	20	-	-	-
I3	I8-I97 т.II-6	Воздухосборник горизонтальный АИЮI2.000-0I	шт	I	I0,40	I,22	0,I2	I0	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	Сборник ч.Ш п.I00	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8ПI ∅ 32 мм	шт	2	2,I0	-	-	4	-	-	-
I5	Сборник ч.Ш п.I036	Кран трехходовой КРТВП ∅ I5 мм	шт	I6	I,03	-	-	I6	-	-	-
I6	Сборник ч.Ш п.I034	Кран двойной регулировки ∅ I5 мм	шт	6	I,34	-	-	8	-	-	-
I7	I8-229 т.I5-5	Кран для выпуска воздуха СТД--70733	шт	44	0,49	0,08	-	22	4	-	4
I8	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб ∅ до 50 мм за 2 раза	I00 м2	2,5	60,50	38,40	0,03	I5I	96	-	96
I9	26-7 т.2-7 Сборник ч.I п.I48	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными Цена: I6,80+24,40х х0,98 = 40,7I	м3	0,45	40,7I	II,00	0,24	I8	5	-	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	26-69 т.I3-5 Сборник ч.I р.IУ п.I93	Покрытие изоляции рулонным стеклопластиком Цена: 8I,I0+I87х хI,I5 = 296,I5	I00 м2	0,202	296,I5	28,40	I,33	60	6	-	6
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2329	326	I4	342
		Накладные расходы на сантехнические работы по п.п.I-I7	%	I3,3	2I00	-	-	279	-	-	-
		То же, на строительные работы по п.п.I8-20	%	I6,5	229	-	-	38	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2646	326	I4	342
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	2I2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2858			
		Затраты при сдаче системы отоп-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ления	%	2	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по I разделу:	руб.	-	-	-	-	2863	-	-	-
		II. Теплоснабжение									
2I	I6-35 т.7-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб ø I5 мм	м	2	0,86	0,2I	0,0I	2	-	-	-
22	I6-36 т.7-I	То же, ø 20 мм	м	25	0,9I	0,2I	0,0I	23	5	-	5
23	I6-77 т.9-I	Трубопроводы из стальных электросварных труб ø 20 мм	м	I40	0,97	0,28	0,0I	I36	39	I	40
24	I6-78 т.9-I	То же, ø 25 мм	м	I0	I,I0	0,28	0,0I	II	3	-	3
25	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ø до 50 мм	I00м	I,77	3,94	3,73	-	7	7	-	7
26	Сборник ч.Ш п.97	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8П ø I5 мм	шт	6	I,20	-	-	7	-	-	-
27	Сборник ч.Ш п.98	То же, ø 20 мм	шт	3	I,43	-	-	4	-	-	-
28	Сборник ч.Ш п.99	То же, ø 25 мм	шт	3	I,59	-	-	5	-	-	-
29	Сборник ч.Ш п.I0I	То же, ø 40 мм	шт	6	3,0I	-	-	I8	-	-	-
30	I2-805-I	Клапан регулирующий 25ч939нж ø 25 мм с электроприводом	шт	3	2,25	I,99	0,06	7	6	-	6
		Цена: I,85+I,59х х0,25 = 2,25									
		I,59хI,25 = I,99									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	Пр-нт 23-07 п.I-5439	Стоимость клапана ø 25 мм Цена: 87хI,I= = 95,70	шт	3	95,70	-	-	287	-	-	-
32	I8-I96 т.II-6	Воздухосборник горизонтальный АИИ0I2.000	шт	4	7,29	I,22	0,I2	29	5	-	5
33	I8-2I6 т.I4-3	Установка фильтра	шт	3	39,90	0,88	0,30	I20	3	I	4
34	Сборник ч.Ш п.I349	Опоры под трубы	шт	4	I,I2	-	-	4	-	-	-
35	I2-698-I0	Закладные детали	шт	I8	6,30	3,I3	0,8I	II3	56	I5	7I
36	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб ø до 50 мм за 2 раза	I00 м2	0,27	60,50	38,40	0,03	I6	I0	-	I0
37	26-7 т.2-7	Изоляция труб полуцилиндрами									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Сборник ч.I п.I48	минераловатными Цена: I6,80+24,40х х0,98 = 40,7I	м3	0,95	40,7I	II,00	0,24	39	I0	-	I0
38	26-69 т.I3-5 Сборник ч.I п.I93	Покрытие изоляции стеклопластиком рулонным Цена: 8I,I0+I87х хI,I5 = 296,I5	I00 м2	0,25	296,I5	28,40	I,33	74	7	-	7
		Итого:	руб.	-	-	-	-	902	I5I	I7	I68
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	287	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Накладные расходы на сантехнические работы по п.п.2I-29, 32-34	%	I3,3	366	-	-	49	-	-	-
		То же, на строительные работы по п.п.36-38	%	I6,5	I29	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		То же, на монтажные работы по п.п.30, 35	%	80	62	-	-	50	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I022	-	-	-
		Плановые накопления без п.3I	%	8	-	-	-	59	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I08I	-	-	-
		Затраты при сдаче системы отопления	%	2	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по П разделу:	руб.	-	-	-	-	I084	-	-	-
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	287	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего по смете I + II разд.:	руб.	-	-	-	-	3942	-	-	-
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	287	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	8	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Е.И.Пахомова
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-а

К типовому проекту автовокзала вместимостью 100 человек

На тепловой пункт (для $t_н = -20^{\circ}C$) (исключается из основного варианта)

Основание: чертежи ТС.СО л.I-9

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,004 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. I м2 общей площади здания руб.
3. I м3 объема здания руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Добавляется:									
I	I6-I34 т.I2-I Сборник ч.Ш вып.I п.2058	Вентиль запорный фланцевый I5с27нж ∅ 25 мм Цена: I,68+I4,80= = I6,48	шт	2	I6,48	0,97	0,I3	33	2	-	2
2	Сборник ч.Ш п.I790	Фланцы стальные ∅ 25 мм	шт	4	0,73	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	36	2	-	2
		Накладные расходы на сантехнические работы	%	I3,3	36 x 0,I33 =			5	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	4I	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	4I x 0,08 =			3	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Затраты при сдаче системы	%	2	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по I разделу добавляется	руб.	-	-	-	-	44	-	-	-
		П. Исключается:									
3	I6-I35 т.I2-I Сборник ч.Ш вып.I п.2049	Вентиль запорный фланцевый I5с22нж ⌀ 40 мм Цена: I,60+I6,50= = I8,I0	шт	2	I8,I0	0,97	0,I3	36	2	-	2
4	Сборник ч.Ш п.I790	Фланцы стальные ⌀ 25 мм	шт	4	0,73	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	39	2	-	2
		Накладные расходы на сантехнические работы	%	I3,3	39 x 0,I33 =			5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	44	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	44 x 0,08 =			4	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	48	-	-	-
		Затраты при сдаче системы	%	2	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по П разделу исключается	руб.	-	-	-	-	48	-	-	-
		Всего по смете к исключению из основного варианта (48 - 44 = 4)	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-

Главный инженер проекта В.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Е.И.Пахомова
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-б

К типовому проекту автовокзала вместимостью I00 человек

На общестроительные работы здания автовокзала (для $t_н$ = -40°С)

Основание: чертежи КЖ.АР

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 3,38 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) 33,75 руб.
2. I м2 общей площади здания 4,00 руб.
3. I м3 объема здания 0,98 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Фундаменты									
		Исключается:									
I7	ССЦМ 9-97 т.ч. т.33	Стоимость блоков объемом более 0,2 м3 до I м3	м3	8,82	50,76	-	-	448	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	448	-	-	-
		Добавляется:									
I	ССЦМ 9-97 т.ч. т.33	Стоимость блоков объемом более 0,2 м3 до I м3	м3	22,08	50,76	-	-	II2I	-	-	-
		Итого добавляется:		-	-	-	-	II2I	-	-	-
		Итого добавляется по разделу П:		-	-	-	-	673	-	-	-
		II2I - 448 = 673									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		У. Стены									
		а) стены панельные									
		Исключается:									
79	ССЦМ II-3	Стоимость стеновых панелей при длине до 3 м, толщиной 25 см, объемной массой 900 кг/м3	м2	5I,93	I9,6	-	-	I0I8	-	-	-
8I	ССЦМ II-26	Стоимость стеновых панелей при длине до 6 м, толщиной 30 см, объемной массой I400 кг/м3	м2	307,43	20,06	-	-	6I67	-	-	-
		Цена: I9,8+0,26=									
		Итого исключается по разделу "а":	руб.	-	-	-	-	7I85	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавляется:									
I	СЦМ т.I II-4	Стоимость стеновых панелей при длине до 3 м, толщиной 30 см, объемной массой 900 кг/м3	м2	5I,93	20,2	-	-	I049	-	-	-
2	СЦМ т.I II-27	Стоимость стеновых панелей при длине до 6 м, толщиной 35 см, объемной массой I400 кг/м3	м2	307,43	20,86	-	-	64I3	-	-	-
		Цена: 20,6+0,26=									
		Итого добавляется по разделу "а":	руб.	-	-	-	-	7462	-	-	-
		б) стены кирпичные									
		Исключается:									
85	8-74	Стены из кирпича									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.9-2	обыкновенного с облицовкой лицевым кирпичом, толщиной 5I0 при высоте до 4 м	м3	63,3	42,I	-	-	2665	-	-	-
86	8-75 т.9-4	То же, при высоте более 4 м	м3	55,I5	4I,8	-	-	2305	-	-	-
		Итого исключается по разделу "б":	руб.	-	-	-	-	4970	-	-	-
		Добавляется:									
I	8-76 т.9-3	Стены из кирпича обыкновенного с облицовкой лицевым кирпичом, толщиной 640 мм, при высоте до 4 м	м3	76,II	40,3	-	-	3067	-	-	-
2	8-77 т.9-3	То же, при высоте более 4 м	м3	75,I3	39,8	-	-	2990	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	7-446 т.38-I0--I.8	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	I9	0,27	-	-	5	-	-	-
4	СЦМ п.9-92	Стоимость железобетонных перемычек из бетона М-200, длиной до 3 м	м3	0,45	4	-	-	29	-	-	-
5	ССЦМ т.I т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,00I	250	-	-	-	-	-	-
6	-"- п.6	То же, класса В-I	т	0,008	32I	-	-	3	-	-	-
		Итого добавляется по разделу "б":	руб.	-	-	-	-	6094	-	-	-
		Итого добавляется по разделу У:	руб.	-	-	-	-	I40I	-	-	-
		7462+6094-7I85-4970= = I40I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УШ. Кровля									
		а) добавляется:									
I	ССРСЦ ч.I п.I36	Стоимость перлитобитумных плит = 500 кг/м3 толщ.40+50 мм	м3	60,4	89,3	-	-	5394	-	-	-
		Итого добавляется по УШ разделу		-	-	-	-	5394	-	-	-
		б) исключается:									
III	ССРСЦ ч.I п.I36	Стоимость перлитобитумных плит = 500 кг/м3 толщ.40+40 мм	м3	53,60	89,3	-	-	4786	-	-	-
		Итого исключается:	руб.	-	-	-	-	4786	-	-	-
		Итого добавляется по разделу УШ:	руб.	-	-	-	-	608	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего по смете добавляется к основному варианту:	руб.	-	-	-	-	2682	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	443	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3I25	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	250	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3375	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составили: ст.инженер Т.Е.Кульбачная
инженер С.Г.Иванова
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-6

К типовому проекту автовокзала вместимостью 100 человек
На отопление и теплоснабжение (для $t_н$ = -40°С)

Основание: чертежи ОВ.СО л.1-4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 4,62 тыс.руб.
в т.ч. оборудование 0,29 тыс.руб.
в т.ч. монтаж 0,01 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) 46,18 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 5,47 руб.
3. 1 м3 объема здания 1,34 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Отопление									
I	I8-I09 т.5-I	Радиаторы чугунные отопительные МI40АО	экм	I06,4	7,66	0,25	0,06	8I5	27	6	33
2	I8-II3 т.5-2	Конвекторы КВ 20-I0-600	экм	20	II,00	0,22	0,03	220	4	I	5
3	I8-II4 т.5-2	Конвекторы "Ритм"	экм	79,20	8,90	0,22	0,03	705	I7	2	I9
4	I6-35 т.7-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб ø I5 мм	м	I75	0,86	0,2I	0,0I	I5I	37	2	39
5	I6-77 т.9-I	Трубопроводы из стальных электросварных труб ø I5 мм	м	I00	0,97	0,28	0,0I	97	28	I	29
6	I6-77 т.9-I	То же, ø 20 мм	м	55	0,97	0,28	0,0I	53	I5	I	I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I6-78 т.9-I	То же, ∅ 25 мм	м	70	I,I0	0,28	0,0I	77	20	I	2I
8	I6-79 т.9-I	То же, ∅ 32 мм	м	I32	I,36	0,28	0,0I	I80	37	I	38
9	I6-8I т.9-I	То же, ∅ 40 мм	м	20	2,II	0,28	0,0I	42	6	-	6
I0	I6-82 т.9-2	То же, ∅ 50 мм	м	45	2,74	0,37	0,03	I23	I7	I	I8
II	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб ∅ до 50 мм	I00м	5,97	3,94	3,73	-	24	22	-	22
I2	Сборник ч.Ш п.I349	Опоры под трубы	шт	I8	I,I2	-	-	20	-	-	-
I3	I8-I97 т.II-6	Воздухосборник горизонтальный АИЮI2.000-0I	шт	I	I0,40	I,22	0,I2	I0	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	Сборник ч.III п.I0I	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8пI ∅ 40 мм	шт	2	3,0I	-	-	6	-	-	-
I5	Сборник ч.Ш п.I036	Кран трехходовой КРТВП ∅ I5 мм	шт	I6	I,03	-	-	I6	-	-	-
I6	Сборник ч.Ш п.I034	Кран двойной регулировки	шт	6	I,34	-	-	8	-	-	-
I7	I8-229 т.I5-5	Кран для выпуска воздуха СТД--70738	шт	44	0,49	0,08	-	22	4	-	4
I8	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб ∅ до 50 мм за 2 раза	I00 м2	3,5	60,50	38,40	0,03	2I2	I34	-	I34
I9	26-7 т.2-7 Сборник ч.I п.I48	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными	м3	0,45	40,7I	II,00	0,24	I8	5	-	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: I6,80+24,40х х0,98 = 40,7I									
20	26-69 т.I3-5 Сборник ч.I р.IУ п.I93	Покрытие изоляции рулонным стеклопластиком Цена: 8I,I0+I87х хI,I5 = 296,I5	I00 м2	0,225	296,I5	28,40	I,33	67	6	-	6
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2876	380	I6	396
		Накладные расходы на сантехнические работы по п.п.I-I7	%	I3,3	2579 х 0,I33 =			343	-	-	-
		То же, на строительные работы по п.п.I8-20	%	I6,5	297 х 0,I65 =			49	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3268	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	26I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3529	-	-	-
		Затраты при сдаче системы отопления	%	2	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по I разделу:	руб.	-	-	-	-	3534	-	-	-
		II. Теплоснабжение									
2I	I6-35 т.7-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб ø I5 мм	м	2	0,86	0,2I	0,0I	2	-	-	-
22	I6-36 т.7-I	То же, ø 20 мм	м	25	0,9I	0,2I	0,0I	23	5	-	5
23	I6-77 т.9-I	Трубопроводы из стальных электросварных труб ø 20 мм	м	I40	0,97	0,28	0,0I	I36	39	I	40

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	I6-78 т.9-I	То же, ∅ 25 мм	м	I0	I,I0	0,28	0,0I	II	3	-	3
25	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб ∅ до 50 мм	I00м	I,77	3,94	3,73	-	7	7	-	7
26	Сборник ч.Ш п.97	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8пI ∅ I5 мм	шт	6	I,20	-	-	7	-	-	-
27	Сборник ч.Ш п.98	То же, ∅ 20 мм	шт	3	I,43	-	-	4	-	-	-
28	Сборник ч.Ш п.99	То же, ∅ 25 мм	шт	3	I,59	-	-	5	-	-	-
29	Сборник ч.Ш п.I0I	То же, ∅ 40 мм	шт	6	3,0I	-	-	I8	-	-	-
30	I2-805-I	Клапан регулирующий 25ч939нж ∅									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		25 мм с электроприводом Цена: I,85+I,59х х0,25 = 2,25 I,59 х I,25 = I,99	шт	3	2,25	I,99	0,06	7	6	-	6
3I	Пр-нт 23-07 п.I-5439	Стоимость клапана Цена: 87,00хI,I= = 95,70	шт	3	95,70	-	-	287	-	-	-
32	I8-I96 т.II-6	Воздухосборник горизонтальный АИ00I2.000	шт	4	7,29	I,22	0,I2	29	5	-	5
33	I8-2I6 т.I4-3	Установка фильтра	шт	3	39,90	0,88	0,30	I20	3	I	4
34	Сборник ч.Ш п.I349	Опоры под трубы	шт	4	I,I2	-	-	4	-	-	-
35	I2-698-I0	Закладные дета-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ли	шт	I8	6,30	3,I3	0,8I	II3	56	I5	7I
46	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб ø до 50 мм за 2 раза	I00 м2	0,27	60,50	38,40	0,03	I6	I0	-	I0
37	26-7 т.2-7 Сборник ч.I п.I48	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными Цена: I6,80+24,40х х0,98 = 40,7I	м3	0,95	40,7I	II,00	0,24	39	I0	-	I0
38	26-69 т.I3-5 Сборник ч.I п.I93	Покрытие изоляции рулонным стеклопластиком Цена: 8I,I0+I87х хI,I5 = 296,I5	I00 м2	0,25	296,I5	28,40	I,33	74	7	-	7
		Итого:	руб.	-	-	-	-	902	I5I	I7	I68
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	287	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы на сантехнические работы по п.п.2I-29, 32--34	%	I3,3	366 x 0,I33 =			49	-	-	-
		То же, на строительные работы по п.п.36-38	%	I6,5	I29 x 0,I65 =			2I	-	-	-
		То же, на монтажные работы по п.п.30, 35	%	80	62 x 0,8 =			50	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I022	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	59	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I08I	-	-	-
		Затраты при сдаче системы отопления	%	2	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по П разделу:	руб.	-	-	-	-	I084	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	287	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	8	-	-	-
		Всего по смете I + П разд.	руб.	-	-	-	-	4618	-	-	-
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	287	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	8	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Е.И.Пахомова
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-6

К типовому проекту автовокзала вместимостью 100 человек

На тепловой пункт (для $t_н$ = -40°С) (добавляется к основному варианту)

Основание: чертежи ТС.СО л.I-9

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,16 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) 1,62 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 0,19 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,05 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Добавляется:									
I	I6-I36 т.I2-2 Сборник ч.Ш вып.I п.205I	Вентиль запорный фланцевый I5с22нж ø 65 мм Цена: 2,98+3I,00= = 33,98	шт	4	33,98	I,7I	0,29	I36	7	I	8
2	Сборник ч.Ш п.I794	Фланцы стальные ø 65 мм	шт	8	I,37	-	-	II	-	-	-
3	I6-83 т.9-3	Трубопроводы из стальных электросварных труб ø 76 мм	м	20	3,60	0,53	0,05	72	II	I	I2
4	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб ø до 50 мм	I00м	0,2	3,94	3,73	-	I	I	-	I
5	26-7 т.2-7 Сборник	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными	м3	0,5	40,7I	II,00	0,24	20	6	-	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ч.I п.I48	Цена: I6,80+24,40х х0,98 = 40,7I									
6	26-69 т.I3-5 Сборник ч.I п.I93	Изоляция труб стеклопластиком рулонным РСТ Цена: 8I,I0+I87х хI,I5 = 296,I5	I00 м2	0,I3	296,I5	28,40	I,33	38	4	-	4
7	I5-6I3 т.I64-7	Масляная окраска труб ø более 50 мм за 2 раза	I00 м2	0,05	43,50	2I,40	0,03	2	I	-	I
		Итого:	руб.	-	-	-	-	280	30	2	32
		Накладные расходы на сантехнические работы по п.п.I-4	%	I3,3	220 х 0,I33 =			29	-	-	-
		То же, на строительные работы по п.п.5-7	%	I6,5	60 х 0,I65 =			I0	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	%	8	3I9 x 0,08 =			26	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	345	-	-	-
		Затраты при сдаче системы	%	2	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по I разделу добавляется	руб.	-	-	-	-	346	-	-	-
		П. Исключается:									
8	I6-I35 т.I2-I Сборник ч.Ш вып.I п.2050	Вентиль запорный фланцевый I5с22нж ø 50 мм Цена: I,60+I8,70= = 20,30	шт	4	20,30	0,97	0,I3	8I	4	I	5
9	Сборник ч.Ш п.I793	Фланцы стальные ø 50 мм	шт	8	I,I5	-	-	9	-	-	-
I0	I6-82	Трубопроводы из									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.9-2	стальных электросварных труб ø 57х3 мм	м	20	2,74	0,37	0,03	55	7	I	8
II	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб ø до 50 мм	I00м	0,2	3,94	3,73	-	I	I	-	I
I2	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб ø до 50 мм за 2 раза	I00 м2	0,05	60,50	38,40	0,03	3	2	-	2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I49	I4	2	I6
		Накладные расходы на сантехнические работы по п.п.7-I0	%	I3,3	I46 х 0,I33 =			I9	-	-	-
		То же, на строительные работы по п.II	%	I6,5	3 х 0,I65 =			I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I69	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I83	-	-	-
		Затраты при сдаче системы	%	2	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по разделу П исключается	руб.	-	-	-	-	I84	-	-	-
		Всего по смете I + П разд. (добавляется к основному варианту)	руб.	-	-	-	-	I62	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Е.И.Пахомова
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту автовокзала вместимостью 100 человек

Наименование ресурсов	Количество. Варианты		
	$t_н$ = -20°С	$t_н$ = -30°С	$t_н$ = -40°С
1	2	3	4
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АВТОВОКЗАЛА			
Подземная часть			
Затраты труда, чел.-ч	1992,12	1992,12	1992,12
Заработная плата, руб.	1074,23	1074,23	1074,23
Строительные машины, руб.	158,03	158,03	158,03
Строительные машины, маш.-ч	571,18	571,18	571,18
Бульдозеры 108 л.с.	270,16	270,16	270,16
Кран козловой	0,1	0,1	0,1
Кран на гусеничном ходу до 16 т	42,25	42,25	42,25

I	2	3	4
Кран башенный	0,44	0,44	0,44
Трамбовки пневматические	227,II	227,II	227,II
Экскаваторы	3I,I2	3I,I2	3I,I2
Надземная часть			
Затраты труда, чел./ч	I0298,56	I0298,56	I030I,08
Заработная плата, руб.	5934,25	5934,25	5935,67
Строительные машины, руб.	8I9,08	8I9,08	8I9,08
Строительные машины, маш./ч	3I6,38	3I6,38	3I6,53
Автогрейдеры среднего типа I08 л.с.	0,05	0,05	0,05
Бульдозеры I08 л.с.	0,3	0,3	0,3
Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	I,3I	I,3I	I,3I
Катки дорожные самоходные гладкие I0 т	2,9	2,9	2,9
Кран башенный	I08,36	I08,36	I09,I2
Кран на автомобильном ходу до I0 т	I26,44	I26,44	I26,44
Кран пневмоколесный 25 т	I8,27	I8,27	I8,27
Кран на гусеничном ходу до I6 т	37,46	37,46	37,46

I	2	3	4
Кран на гусеничном ходу до 25 т	8,46	8,46	8,46
Кран на гусеничном ходу 40 т	0,38	0,38	0,38
Кран козловой 30 т	4,69	4,69	4,69
Растворонасосы I м3/час	I,5	I,5	I,5
Машины поливочные 6000 л	0,48	0,48	0,48
Распределители каменной мелочи навесные на автосамосвале	0,06	0,06	0,06
Лебедки электрические	5,99	5,99	5,99
Итого общестроительные работы здания автовокзала с перроном:			
Затраты труда, чел./ч	I2290,68	I2290,68	I2293,2
Заработная плата, руб.	7008,48	7008,48	7009,9
Строительные машины, руб.	977,II	977,II	977,II
Строительные машины, маш./ч	887,56	887,56	887,7I
Автогрейдеры среднего типа I08 л.с.	0,05	0,05	0,05
Бульдозеры I08 л.с.	270,46	270,46	270,46

I	2	3	4
Кран пневмоколесный 25 т	I8,27	I8,27	I8,27
Кран башенный	I08,8	I08,8	I09,56
Кран на автомобильном ходу до I0 т	I26,44	I26,44	I26,44
Кран на гусеничном ходу до I6 т	79,7I	79,7I	79,7I
Кран на гусеничном ходу до 25 т	8,46	8,46	8,46
Кран на гусеничном ходу 40 т	0,38	0,38	0,38
Кран козловой 30 т	4,79	4,79	4,79
Растворонасосы I м3/ч	I,5	I,5	I,5
Трамбовки пневматические	227,II	227,II	227,II
Экскаваторы	3I,I2	3I,I2	3I,I2
Машины поливочные 6000 л	0,48	0,48	0,48
Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	I,3I	I,3I	I,3I
Катки дорожные самоходные гладкие I0 т	2,9	2,9	2,9
Распределители каменной мелочи навесные на автосамосвале	0,06	0,06	0,06
Лебедки электрические	5,99	5,99	5,99

I	2	3	4
Общестроительные работы укрытия			
Затраты труда, чел./ч	2496,I3	2496,I3	2496,I3
Заработная плата, руб.	I407,5	I407,5	I407,5
Строительные машины, руб.	207,4	207,40	207,40
Строительные машины, маш./ч	238,25	238,25	238,25
Бульдозер I08 л.с.	75,2	75,2	75,2
Кран на гусеничном ходу до I6 т	66,84	66,84	66,84
Кран на гусеничном ходу 25 т	0,38	0,38	0,38
Кран башенный	3,8	3,8	3,80
Растворонасосы I м3/ч	I6,07	I6,07	I6,07
Трамбовки пневматические	53,82	53,82	53,82
Экскаваторы	22,I4	22,I4	22,I4
Общестроительные работы эстакады ЭПАI			
Затраты труда, чел./ч	560,92	560,92	560,92
Заработная плата, руб.	242,5I	242,5I	242,5I

I	2	3	4
Строительные машины, руб.	27,49	27,49	27,49
Строительные машины, маш./ч	78,87	78,87	78,87
Бульдозеры	I,04	I,04	I,04
Кран гусеничный I0 т	20,60	20,60	20,60
Экскаваторы 0,35 м3	I,3	I,3	I,3
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			
Водопровод			
Затраты труда, чел./ч	246,33	246,33	246,33
Заработная плата, руб.	I42,99	I42,99	I42,99
Строительные машины, руб.	6,65	6,65	6,65
Канализация			
Затраты труда, чел./ч	239,06	239,06	239,06
Заработная плата, руб.	I45,42	I45,42	I45,42
Строительные машины, руб.	I3,09	I3,09	I3,09

I	2	3	4
Отопление и теплоснабжение			
Затраты труда, чел./ч	786,56	829,I2	883,38
Заработная плата, руб.	4I7,09	440,60	47I,82
Строительные машины, руб.	I9,66	2I,26	22,99
Вентиляция			
Затраты труда, чел./ч	969,34	969,34	969,34
Заработная плата, руб.	647,54	647,54	647,54
Строительные машины, руб.	42,27	42,27	42,27
Тепловой пункт			
Затраты труда, чел./ч	540,26	540,26	629,96
Заработная плата, руб.	I74,75	I74,75	224,32
Строительные машины, руб.	I4,25	I4,25	I7,83

I	2	3	4
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
Электроосвещение			
Затраты труда, чел./ч	868,74	868,74	868,74
Заработная плата, руб.	508,0	508,0	508,0
Строительные машины, руб	211,0	211,0	211,0
Силовое электрооборудование			
Затраты труда, чел./ч	380,47	380,47	380,47
Заработная плата, руб.	263,0	263,0	263,0
Строительные машины, руб.	41,0	41,0	41,0
Автоматизация			
Затраты труда, чел./ч	607,21	607,21	607,21
Заработная плата, руб.	332,0	332,0	332,0
Строительные машины, руб.	42,0	42,0	42,0

I	2	3	4
Оборудование буфета			
Затраты труда, чел./ч	I06,0	I06,0	I06,0
Заработная плата, руб.	58,0	58,0	58,0
Строительные машины, руб.	I,0	I,0	I,0
Оборудование и мебель			
Затраты труда, чел./ч	273,6	273,6	273,6
Заработная плата, руб.	25,0	25,0	25,0
ПРОЧИЕ РАБОТЫ			
Связь и сигнализация			
Затраты труда, чел./ч	I033,45	I033,45	I033,45
Заработная плата, руб.	64I,0	64I,0	64I,0
Строительные машины, руб.	32,0	32,0	32,0
Проезды и площадки			
Затраты труда, чел./ч	897,53	897,53	897,53

I	2	3	4
Заработная плата, руб.	470,66	470,66	470,66
Строительные машины, маш./ч	586,34	586,34	586,34
Автогрейдеры среднего типа I08 л.с.	45,04	45,04	45,04
Катки дорожные самоходные на пневмотическом ходу I8 т	6,54	6,54	6,54
То же, 25 т	29,0I	29,0I	29,0I
Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	II9,29	II9,29	II9,29
То же, I0 т	282,74	282,74	282,74
Тракторы на гусеничном ходу I08 л.с.	29,0I	29,0I	29,0I
Машины поливочные 6000 л	42,4I	42,4I	42,4I
Укладчики асфальтобетона	27,50	27,50	27,50
Машины бурильно-крановые глубинного бурения 3,5 м	I,65	I,65	I,65
Краны на автомобильном ходу	3,I5	3,I5	3,I5
Машины, руб.	20,94	20,94	20,94
Тротуары			
Затраты труда, чел./ч	I083,46	I083,46	I083,46

I	2	3	4
Заработная плата, руб.	584,52	584,52	584,52
Строительные машины, маш./ч	75,8I	75,8I	75,8I
Автогрейдеры среднего типа I08 л.с.	6,25	6,25	6,25
Бульдозеры I08 л.с.	3,40	3,40	3,40
Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	I4,78	I4,78	I4,78
То же, I0 т	32,73	32,73	32,73
Катки самоходные на пневматическом ходу I8 т	I,08	I,08	I,08
Катки дорожные прицепные на пневматическом ходу 25 т	4,80	4,80	4,80
Машины поливочные 6000 л	7,28	7,28	7,28
Трактор I08 л.с. на гусеничном ходу	4,80	4,80	4,80
Распределитель каменной мелочи навесной на автосамосвале	0,69	0,69	0,69
Машины, руб.	4,79	4,79	4,79
Озеленение			
Затраты труда, чел./ч	I8II,92	I8II,92	I8II,92

I	2	3	4
Заработная плата, руб.	763,38	763,38	763,38
Строительные машины, маш./ч	4I,86	4I,86	4I,86
Бульдозеры 75 л./с	0,9I	0,9I	0,9I
Машины поливочные 6000 л	37,I	37,I	37,I
Краны на автомобильном ходу 5 т	2,62	2,62	2,62
Тракторы 80 лс	I,24	I,24	I,24
Ограждение для пешеходов			
Затраты труда, чел./ч	7,7	7,7	7,7
Заработная плата, руб.	4,57	4,57	4,57
Строительные машины, руб.	3,I9	3,I9	3,I9
Итого:			
Затраты труда, чел./ч	25I99,36	2524I,65	26482,08
Заработная плата, руб.	I3836,4I	I3859,92	I3940,7I
Строительные машины, руб.	I663,84	I665,44	I667,I7

I	2	3	4
Строительные машины, маш./ч	1832,88	1832,88	1832,88

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил старший инженер З.В.Пилюкова
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать 27/I 1989 г.
Заказ 1-267 Тираж 330

gost.e-ecolog.ru