ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-22.86

АВТОВОКЗАЛ ВМЕСТИМОСТЬЮ 100 ЧЕЛОВЕК

АЛЬБОМ УШ

СМЕТА

Книга I

/стр. 2 - 169/

Инф 1536/08

цена 3-25

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-22.86

АВТОВОКЗАЛ ВМЕСТИМОСТЬЮ 100 ЧЕЛОВЕК

АЛЬБОМ УШ

Смета

Книга I

Стоимость: общая – 304,63 тыс.руб.

строительно-монтажных работ – 257,42 тыс.руб.

стоимость строительства автовокзала на 1 человека вместимость – 3,05 тыс.руб.

Разработан
Ленинградским филиалом
института "Гипроавтотранс"

Утвержден и введен в
действие Минавтотрансом РСФСР
протокол от 20.08.86 № 19

Главный инженер И.Г.Аванесов

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№ п/п	Наименование смет	№ смет	№ стр.
I	2	3	4
	Книга I		
I	Пояснительная записка		5
2	Сводный сметный расчет к типовому проекту автовокзала вместимостью I00 человек		7
3	Объектная смета на строительство автовокзала вместимостью I00 человек		II
4	Локальная смета на общестроительные работы здания автовокзала для температуры наружного воздуха -30°С	Смета № I	I5
5	Локальная смета на общестроительные работы укрытия	Смета № 2	94
6	Локальная смета на внутренние сети водопровода	Смета № 3	II6
7	Локальная смета на внутренние сети канализации	Смета № 4	I28
8	Локальная смета на отопление и теплоснабжение	Смета № 5	I35

I	2	3	4
9	Локальная смета на вентиляцию	Смета № 6	I46
I0	Локальная смета на тепловой пункт	Смета № 7	I59
	Книга 2		
II	Локальная смета на электроосвещение автовокзала	Смета № 8	I70
I2	Локальная смета на силовое электрооборудование	Смета № 9	I86
I3	Локальная смета на приборы и средства автоматизации	Смета № I0	I97
I4	Локальная смета на средства связи и сигнализации	Смета № II	223
I5	Локальная смета на оборудование буфета	Смета № I2	237
I6	Локальная смета на оборудование и мебель	Смета № I3	244
I7	Локальная смета на мебель	Смета № I4	254
I8	Локальная смета на проезды и площадки	Смета № I5	258
I9	Локальная смета на устройство тротуаров	Смета № I6	26I
20	Локальная смета на озеленение	Смета № I7	264
2I	Локальная смета на устройство ограждения для пешеходов	Смета № I8	269
	Вариант для температуры наружного воздуха -20°С		

I	2	3	4
22	Локальная смета на общестроительные работы автовокзала	Смета № I-а	27I
23	Локальная смета на отопление и теплоснабжение	Смета № 5-а	274
24	Локальная смета на тепловой пункт	Смета № 7-а	285
	Вариант для температуры наружного воздуха -40°С		
25	Локальная смета на общестроительные работы автовокзала	Смета № I-б	289
26	Локальная смета на отопление и теплоснабжение	Смета № 5-б	297
27	Локальная смета на тепловой пункт	Смета № 7-б	308
28	Ведомость потребности в производственных ресурсах	-	3I4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту автовокзала вместимостью 100 человек составлена в ценах 1984 года в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией к типовому проектированию СН 227-82, утвержденной Постановлением Госстроя СССР от 18 мая 1982 г. № 141.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- единые районные единичные расценки на строительные конструкции и работы;

- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ч.I, П, Ш, IУ);

- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области (том I);

- сборники расценок на монтаж оборудования выпуска 1982 - 1983 гг.;

- прейскурантные оптовые цены на оборудование выпуска 1982 г.

Сметная документация разработана для I территориального района (подрайон Iа).

Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах, установленных для типовых проектов:

- на общестроительные работы - 16,5%
- на металлоконструкции - 8,6%
- на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%
- плановые накопления - 8%.

Сметная документация составлена для 3-х вариантов применения типового проекта в климатических районах с расчетной температурой наружного воздуха:

-20°С, -30° (основной), -40°С.

Вид отделки принят:

внутренняя отделка - окраска ПВА, лицевой кирпич, облицовка керамической плиткой, облицовка ДСП, окраска масляными и водоэмульсионными красками;

отделка фасадов - панели, облицованные керамической плиткой, лицевой кирпич.

За расчетный показатель принят I человек вместимости здания автовокзала, всего - 100 расчетных единиц.

Начальник сметного отдела А.А.Шипов

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

К типовому проекту автовокзала вместимостью I00 человек

оставлен в ценах I984 г.

п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	наименование единицы измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы, руб.
2		3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Глава 2. Основные объекты строительства								
	Объектн. смета	Здание автовокзала вместимостью I00 человек	I63,73	I0,04	47,2I	-	220,98	м3 здания	3440	50,5I

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	в т.ч. перрон с навесом	(4,08)	-	-	-	(4,08)	-	-	-
	Итого по 2 главе:	I63,73	I0,04	47,2I	-	220,98	-	-	-
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения								
Тип.пр. 503-4-I7 смета № 74 Постановл. Госстроя СССР от II.05.83 № 94	Эстакада ЭПАI	3,73	-	-	-	3,73	-	-	-
	Итого по 3 главе:	3,73	-	-	-	3,73	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	Смета № I5	Проезды и площадки	62,6I	-	-	-	62,6I	м2 покрытия	4553	I3,75
		Итого по 5 главе:	62,6I	-	-	-	62,6I	-	-	-
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
3	Смета № I6	Тротуары	I4,52	-	-	-	I4,52	м2 покрытия	I320	II,00
		в т.ч. тротуары перрона с навесом	(0,73)	-	-	-	(0,73)	-	(I08)	-
4	Смета № I7	Озеление	2,58	-	-	-	2,58	м2 озеленения	975	2,65
5	Смета № I8	Ограждение для пешеходов	0,2I	-	-	-	0,2I	м ограждения	20	I0,5
		Итого по 7 главе:	I7,3I	-	-	-	I7,3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего по сводному сметному расчету	247,38	I0,04	47,2I	-	304,63	-	-	-
		в том числе перрон с навесом	(4,8I)	-	-	-	(4,8I)	-	-	-

Примечание: Смета № 74 на строительство эстакады тип.проект 503-4-I7, выполненная в ценах I969 г. включена в сводную смету с переводным коэффициентом в цены I984 года согласно Постановления Госстроя СССР от II.05.83 № 94.

Главный инженер В.Ю.Павлович
Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

К типовому проекту автовокзала вместимостью 100 человек

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 220,98 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 2209,8 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 205,89 руб.
3. 1 м3 объема здания 50,51 руб.

№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	единицы измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	Смета № I	Общестроительные работы автовокзала с перроном	I24,65		-	-	I24,65		-	-	м3 здания	2840	36,23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		в т.ч. перрон с навесом	(4,08)		-	-	(4,08)		-	-	-	-	-
2	Смета № 2	Общестроительные работы укрытия	23,76	-	-	-	23,76	-	-	-	м3 здания	600	39,60
3	Смета № 3	Внутренние сети водопровода	I,34	0,0I	0,76	-	2,II	-	-	-	м3	3440	0,39
4	Смета № 4	Внутренние сети канализации	I,39	0,0I	0,25	-	I,65	-	-	-	м3 здания	3440	0,4I
5	Смета № 5	Отопление и теплоснабжение	3,99	0,0I	0,29	-	4,29	-	-	-	м3 здания	3440	I,I6
6	Смета № 6	Вентиляция	5,6I	-	-	-	5,6I	-	-	-	м3 здания	3440	I,63
7	Смета № 7	Тепловой пункт	2,99	0,02	0,62	-	3,63	-	-	-	м3 здания	3440	0,87

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
8	Смета № 8	Электроосвещение автовокзала	-	4,98	0,33	-	5,3I	-	-	-	м3 здания	3440	I,45
9	Смета № 9	Силовое электрооборудование	-	I,34	I,54	-	2,88	-	-	-	м3 здания	3440	0,39
I0	Смета № I0	Приборы и средства автоматизации	-	I,68	I,80	-	3,48	-	-	-	м3 здания	3440	0,49
II	Смета № II	Средства связи и сигнализации	-	I,79	5,30	-	7,09	-	-	-	м3 здания	3440	0,52
I2	Смета № I2	Оборудование буфета	-	0,I3	2,96	-	3,09	-	-	-	м3 здания	3440	0,04
I3	Смета № I3	Оборудование мебель	-	0,05	3I,50	-	3I,55	-	-	-	расч. един.	I00	3I5,5I
I4	Смета № I4	Мебель укрытия	-	0,02	I,86	-	I,88	-	-	-	расч. един.	I00	I8,8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Итого по объектной смете	I63,73	I0,04	47,2I	-	220,98		-	-	м3 здания	3440	50,5I
		в т.ч. перрон с навесом	(4,08)		-	-	(4,08)		-	-	-	-	-

Главный инженер В.Ю.Павлович
Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил старший инженер Т.Е.Кульбачная
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту автовокзала вместимостью I00 человек

На общестроительные работы автовокзала (для $t_н$ = -30°С)

Основание: чертежи КЖ; АР

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - I24,65 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу I246,46 руб.

2. I м2 общей площади здания I47,68 руб.

3. I м3 объема здания 36,23 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, одиничных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-23I т.29-2 т.ч. тб.3	Планировка участка в грунтах II группы бульдозером до I0 м Цена: 40,8xI,I= = 44,88	I000 м3	0,22	44,88		-	I0	-	-	-
2	I-230 I-237 т.29-2 т.29-8 т.ч. тб.3	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением грунта в резерв на расстояние 50 м Цена: (33,8+27,7x x4)xI,I=I59,06	I000 м3	0,33	I59,06		-	52	-	-	-
3	I-50 т.II-8 т.ч. тб.3	Разработка сухого грунта II группы экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 в отвал Цена: 85,3+3I,38x x0,I5 = 97,5I	I000 м3	I,62	97,5I		-	I58	-	-	-
4	I-I69	Разработка грунта									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.22-8 т.ч. тб.3	П группы экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы Цена: II2+I06,7Ix x0,I5=I28,0I	I000 м3	0,I	I28,0I		-	I3	-	-	-
5	I-948 т.79-2 т.ч. п.3.67	Доработка грунта П группы вручную Цена: I20xI,2=I44	I00 м3	I,28	I44	-	-	I84	-	-	-
6	ССЦ ч.I с.28	Транспортирование грунта автосамосвалами в отвал на I км	т	I80	0,29	-	-	52	-	-	-
7	I-23I I-238 т.29-2 т.29-9 т.ч. п.348 п.I.II	Перемещение разработанного грунта бульдозером в резерв на 50 м Цена: (40,8x0,85+ +32,3x4)xI,I= = I80,27	I000 м3	I,75	I80,27		-	3I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-23I I-238 т.29-2 т.29-9 т.ч. п.348 п.I.II	То же, из резерва для обратной засыпки Цена: (40,8х0,85+ +32,3х4)хI,I= = I80,27	I000 м3	I,75	I80,27		-	3I5	-	-	-
9	I-257 т.3I-2 т.ч. п.I.II	Обратная засыпка грунтом П группы бульдозером Цена: I8,9хI,I= = 20,79	I000 м3	I,398	20,79		-	29	-	-	-
I0	I-968 т.8I-2	То же, вручную	I00 м3	3,49	46	-	-	I6I	-	-	-
II	I-II85 т.II8-II	Уплотнение грунта П группы пневмотрамбовками	I00 м3	I7,47	II,6	-	-	203	-	-	-
I2	I-I95 т.25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта П группы автосамосвалами	I000 м3	0,I	I3,2	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	I-I80 т.24-2 К=2	Ремонт и содержание дорог при транспортировании грунта II группы на расстояние до I км	I000 м3	0,I	I0,2	-	-	I	-	-	-
		Цена: 5,Ix2=I0,2									
		Итого по I разделу:	м3 грунта	2396	0,62	-	-	I494	-	-	-
		II. Фундаменты									
I4	8-I0 т.3-I ССШМ ч.I п.4-20	Устройство подстилающего слоя из песка толщиной I00 мм	м3	4,2	I0,69		-	45	-	-	-
		Цена: 2,I2+7,79х хI,I = I0,69									
I5	7-2 т.I-2	Укладка плит ленточных фундаментов весом до I,5 т	шт	9	2,09	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	7-3 т.I-3	То же, весом до 3,5 т	шт	2	2,99	-	-	6	-	-	-
I7	ССЦМ п.9-97	Стоимость фундаментных плит из бетона М-I50 объемом до I м3 Цена: 52,4-0,82= = 5I,58	м3	4,I5	5I,58	-	-	2I4	-	-	-
I8	ССЦМ т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,043	250	-	-	II	-	-	-
I9	-"- п.6	То же, класса В-I	т	0,0I5	32I	-	-	5	-	-	-
20	7-40I т.36-2	Установка блоков массой до I т	шт	46	I,65	-	-	76	-	-	-
2I	7-403 т.36-4	То же, массой до 2 т	шт	I5	2,90	-	-	44	-	-	-
22	ССЦМ	Стоимость блоков									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	9-97 т.ч. т.33	из бетона М-I00 объемом более 0,2 м3 до I м3	м3	49,4I	50,76		-	2508	-	-	-
		Цена: 52,4-0,82х х2 =									
23	ССЦМ т.3-I п.6	Стоимость монтажных петель	т	0,087	32I	-	-	28	-	-	-
24	7-I5 т.I-I6	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	шт	6	6,5	-	-	39	-	-	-
25	Ц.М.Ц п.9-285	Стоимость балок из бетона М-I00, длиной 3 м, объемом до I м3	м3	0,36	65,22	-	-	23	-	-	-
		68,5-0,82х4=65,22									
26	-"- п.9-287	То же, длиной 6 м	м3	3,5	67,I2	-	-	235	-	-	-
		70,4-0,82х4=67,I2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	ССЦМ т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,II2	250	-	-	28	-	-	-
28	-"- п.I	То же, класса А-I	т	0,008	229	-	-	2	-	-	-
29	-"-	То же, класса Вр-I	т	0,026	32I	-	-	8	-	-	-
30	7-6 т.I-6	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м	шт	24	4,89	-	-	II7	-	-	-
3I	ССЦМ 9-I23	Стоимость блоков фундаментных стаканного типа из бетона М-300 объемом до I м3 Цена: 59,2+0,82х х2 = 60,84	м3	I8,05	60,84	-	-	I098	-	-	-
32	-"- т.3-I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,3I	229	-	-	7I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33	п.3	То же, класса А-Ш	т	0,64	250	-	-	I60	-	-	-
34	6-3 т.I-3	Устройство монолитных бетонных фундаментов под колонны из бетона М-200, объемом до 5 м3	м3	4I,5	36,I4	-	-	I500	-	-	-
		Цена: 34,2+(28,2--26,3)xI,02 =									
35	6-2 т.I-2 ССЦМ п.I-I5 п.I-I7	То же, объемом до 3 м3	м3	20	37,84	-	-	757	-	-	-
		Цена: 35,9+(28,2--26,3)xI,02 =									
36	6-I т.I-I	Подготовка из бетона М-50	м3	9,9	27,4	-	-	27I	-	-	-
37	8-27 т.4-7	Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой боковых поверхностей фундаментов	I00 м2	8,6	90	-	-	774	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
38	8-I3 т.4-I	Горизонтальная гидроизоляция фундаментов цементным раствором	I00 м2	0,3	86,5	-	-	26	-	-	-
		Итого по П разделу:	м3 бет.и ж/б конст.	I46,87	54,92	-	-	8065	-	-	-
		Ш. Подземное хозяйство									
39	6-I т.I-I	Бетонная подготовка под фундамент Ф0-I толщ. I00 мм из бетона М-50	м3	0,07	27,4	-	-	2	-	-	-
40	6-30 3-I СШМ т.I п.I-I5 п.I-I6	Фундамент под оборудование из бетона М-I50	м3	0,3	36,62	-	-	II	-	-	-
		Цена: 35,7+(27,2--26,3)xI,02 =									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I	6-36 т.3-7	Устройство колодцев для анкерных болтов в фундаменте	м3	0,3	0,9I	-	-	-	-	-	-
42	6-I т.I-I	Бетонная подготовка под каналы и приямки толщ. I00 мм из бетона М-I50	м3	5,32	27,4	-	-	I46	-	-	-
43	6-239 т.28-3 СЦМ т.I п.I-I9 п.I-I6	Монолитные стены и днища каналов и приямки из бетона М-I50 при толщине стен более I00 мм	м3	25,7	44,40	-	-	II4I	-	-	-
		Цена: 49,4-(32,I--27,2)xI,02 =									
44	6-83 т.9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0I3	44I	-	-	6	-	-	-
45	6-84	То же, весом до									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.9-8	20 кг	т	0,224	355	-	-	80	-	-	-
46	7-543 42-I3- -I.8	Установка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	3	2,22	-	-	7	-	-	-
47	7-2I т.2-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2	шт	65	3,2I	-	-	209	-	-	-
48	СЦМ т.I п.9-92	Стоимость перемычек объемом до 0,5 м3 длиной до 3 м	м3	0,03	64,4	-	-	2	-	-	-
49	-"- п.8-5I8	Стоимость доборных плит объемом до 0,2 м3 массой до 5 т из бетона М-300	м3	3,02	68,2	-	-	206	-	-	-
50	СЦМ т.I таб.3 п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,I98	250	-	-	50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5I	СЦМ т.I таб.3 п.6	Стоимость арматуры из стали класса В-I	т	0,094	32I	-	-	30	-	-	-
52	-"- п.I3I8	То же, закладных деталей с металлизацией	т	0,02	59I	-	-	I2	-	-	-
		Цена: 4I3+I78 =									
53	34-304 т.55	Перекрытие канала и приямка рифленой сталью	I0м2	0,I5	22I	-	-	33	-	-	-
54	СЦМ т.I т.3 п.I9	Лакокрасочные покрытия металлических конструкций за 2 раза	т	0,460	55,8	-	-	26	-	-	-
55	9-80 т.I0-II	Установка стальной опоры	шт	0,069	20,4	-	-	I	-	-	-
56	СЦМ т.I т.3 п.I9	Лакокрасочное покрытие за 2 раза	т	0,069	55,8	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
57	ССРСЦ ч.П п.I943	Стоимость стальной опоры из двутавров	шт	0,069	292	-	-	20	-	-	-
		Итого по Ш разделу:	м3	34,44	57,67	-	-	I986	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	(2I)	-	-	-
58		IУ. Каркас									
58	7-404 т.37-I	Установка колонн в стаканы фундаментов при массе колонн до 2 т	шт	33	I0,I	-	-	333	-	-	-
59	ССЦМ 9-5I	Стоимость колонн прямоугольных сплошных с консолями в две стороны из бетона М-300, объемом более 0,2 до I м3	м3	5,42	87,I	-	-	472	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
60	ССЦМ 9-5I т.2 т.3.3	То же, из бетона М-500 Цена: 87,I+0,82+ +I,63x3=92,8I	м3	5,58	92,8I	-	-	5I8	-	-	-
6I	ССЦМ 9-29	Стоимость клонн прямоугольных с консолями в одну сторону из бетона М-300, массой до 5 т, длиной от 3 до I2 м, объемом более 0,2 до I м3	м3	I,90	84,2	-	-	I60	-	-	-
62	-"- т.ч. т.3.3	То же, из бетона М-400 Цена: 84,2+0,82+ +I,63 = 86,65	м3	4,I0	86,65	-	-	355	-	-	-
63	ССЦМ т.ч. т.53-I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,I44	229	-	-	33	-	-	-
64	-"-	То же, класса									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.3	А-Ш	т	I,56	250	-	-	390	-	-	-
65	-"-	То же, закладных деталей	т	I,743	4I3	-	-	720	-	-	-
66	-"- п.I9	Лакокрасочное покрытие закладных деталей	т	I,743	55,8	-	-	97	-	-	-
67	7-287 т.I7-3	Установка опорных столиков	т	0,056	293	-	-	I6	-	-	-
68	ССЦМ т.ч. т.3-I п.I9	Лакокрасочное покрытие металлоконструкций	т	0,056	55,8	-	-	3	-	-	-
69	7-586 т.44-9 -I.8	Установка диафрагм жесткости высотой до 3,6 м площадью до 25 м2	шт	5	4I,2	-	-	206	-	-	-
70	ССЦМ т.I II-I4I	Стоимость диафрагм жесткости из бетона М-300,									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		длиной более 3 м	м3	I3,7	72,6	-	-	995	-	-	-
7I	ССЦМ т.ч. т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	I,042	250	-	-	26I	-	-	-
72	п.I3 п.I9	То же, закладных деталей с лакокрасочным покрытием	т	0,I65	468,8	-	-	78	-	-	-
		Цена: 4I3+55,8									
73	7-430 т.38-5-I.8	Укладка ригелей массой до I т	шт	I3	2,55	-	-	33	-	-	-
74	7-433 т.38-6-I.8	То же, массой до 2 т	шт	6	3,88	-	-	23	-	-	-
75	7-436 т.38-7-I.8	То же, массой до 3 т	шт	32	I2,8	-	-	4I0	-	-	-
76	ССЦМ	Стоимость ригелей									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	9-285	прямоугольных с четвертью из бетона М-300, массой до 5 т, длиной до 4,м, объемом до I м3	м3	0,I5	68,5	-	-	I0	-	-	-
77	-"- 9-287	То же, из бетона М-300, длиной более 4 м	м3	24,78	70,4	-	-	I745	-	-	-
78	ССЦМ п.9-299 т.ч. т.3.3	Стоимость ригелей с полками из бетона М-400, длиной до 6 м, объемом до I,5 м3	м3	I2,48	72,05	-	-	899	-	-	-
		Цена: 69,6+0,82+ +I,63 = 72,05									
79	ССЦМ т.ч. т.3.I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,68	229	-	-	I56	-	-	-
80	-"- п.2	То же, класса AI-У	т	0,2I7	239	-	-	52	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8I	-"- п.2 п.3	То же, класса А-Ш	т	3,335	250	-	-	834	-	-	-
82	-"- п.6	То же, класса В-I	т	0,396	32I	-	-	I27	-	-	-
83	п.I3	Стоимость закладных деталей	т	I,5I3	4I3	-	-	625	-	-	-
84	п.I9	Лакокрасочное покрытие закладных деталей	т	I,5I3	55,8	-	-	84	-	-	-
85	6-I79 т.I6-7	Устройство монолитных участков из бетона М-300	м3	I,7	27,7	-	-	47	-	-	-
86	6-I79 т.I6-7 ССЦМ т.I п.I-7 п.I-5	То же, из бетона М-200 Цена: I27,7-(3I,I--27,4)xI,02 = = 23,92	м3	0,I	23,92	-	-	2	-	-	-
		Итого по IУ разделу:	м3 ж/б и бет. констр.	69,9I	I38,52		-	9684	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		У. Стены									
		а) панельные									
87	7-564 т.43-8-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2	шт	45	6,54	-	-	294	-	-	-
88	7-567 т.43-9-I.8	То же, площадью до I0 м2	шт	27	9,I7	-	-	248	-	-	-
89	7-570 т.43-I0-I.8	То же, площадью до I5 м2	шт	3	I3,3	-	-	40	-	-	-
90	ССЦМ II-3	Стоимость стеновых панелей при длине до 3 м, толщиной 25 см, объемом массы 900 кг/м3	м2	5I,93	I9,6	-	-	I0I8	-	-	-
9I	ССЦМ II-26	Стоимость стеновых панелей при длине до 6 м, толщиной 25 см,									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		объемной массой 900 кг/м3 Цена: I9,8+0,26= = 20,06	м2	307,43	20,06	-	-	6I67	-	-	-
92	6-I27 т.I3-3	Замоноличивание стеновых панелей бетоном М-200	м3	5,02	49,2	-	-	247	-	-	-
93	7-288 т.I7-4	Установка опорных консолей	т	0,57	328	-	-	I87	-	-	-
94	ССЦМ стр.3II тб.6	Облицовка стеновых панелей керамической плиткой	м2	359,4	I,25	-	-	449	-	-	-
95	Ц.I-I п.I23	Стоимость керамических плиток	м2	359,4	4,69	-	-	I686	-	-	-
96	ССЦМ т.3-I п.I3 п.I9	Стоимость дополнительных закладных деталей и соединительных элементов с лакокрасочным покры-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		тием	т	0,828	468,8	-	-	388	-	-	-
		Цена: 4I3+55,8= = 468,8									
97	7-706 т.5I-6	Устройство герметизации вертикальных и горизонтальных стыков стеновых панелей вулканизирующейся мастикой	I00 м шва	I,966	88,7	-	-	I74	-	-	-
98	7-7I3 т.5I-I3	Устройство солнцезащиты красками ПХВ	I00 м шва	I,966	2,4	-	-	5	-	-	-
		Итого по разделу "а":	м2	359,36	20,34	-	-	I0903	-	-	-
		б) кирпичные									
99	8-74 т.9-2	Стены из кирпича обыкновенного с облицовкой лицевым кирпичом толщ. 5I0 при высоте									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		до 4 м	м3	63,3	42,I	-	-	2665	-	-	-
I00	8-75 т.9-4	То же, при высоте более 4 м	м3	55,I5	4I,8	-	-	2305	-	-	-
I0I	8-30 т.5-I	Стены внутренние из кирпича глиняного обыкновенного с простым архитектурным оформлением при высоте этажа до 4 м	м3	5,66	34,2	-	-	I94	-	-	-
I02	8-I89 22-I	Устройство и разборка наружных лесов для кладки	I00 м2 верт. пр	2,I5	42,2	-	-	9I	-	-	-
I03	7-445 т.38-I0--I.8	Укладка жел.бет. перемычек весом до 0,3 т	шт	95	0,23	-	-	22	-	-	-
I04	9-II6 т.I6-3	Укладка металлических перемычек	т	0,0I2	3I,20		-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I05	ССРСЦ ч.П п.I959	Стоимость металлоконструкций перемычек	т	0,0I2	2I3,0	-	-	3	-	-	-
I06	ССЦМ п.9-92	Стоимость ж.б. перемычек из бетона М-200	м3	2,24	64,4	-	-	I44	-	-	-
I07	ССЦМ ч.I т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,006	250	-	-	2	-	-	-
I08	-"- п.6	То же, класса В-I	т	0,04I	32I	-	-	I3	-	-	-
		Итого по разделу /"б":	м3 конст.	I26,35	43,06	-	-	5440	-	-	-
		Итого по У разделу:	руб.	-	-	-	-	I6343	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УI. Перекрытие									
I09	7-463 т.39-6-I.8	Установка панелей перекрытий многопустотных площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны	шт	I9	3,09	-	-	59	-	-	-
II0	7-469 т.39-8-I.8	Тоже, ребристых площадью до I0 м2	шт	3	I,73	-	-	5	-	-	-
III	ССЦМ II-I58 прим. п.25, п.27	Стоимость пустотных плит перекрытия толщ.I2 см, длиной до 6 м Цена: 7,8I+0,2+ +0,2I = 8,22	м2	I39,4	8,22	-	-	II46	-	-	-
II2	ССЦМ т.I II-I56 -"- прим. п.25 п.27	Стоимость ребристых плит длиной до 6 м, толщиной I3 см Цена: 6,29+5х х0,2+0,2I = 7,5	м2	25,2	7,5	-	-	I89	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по УI разделу:	м2	I64,6	8,50	-	-	I399	-	-	-
		УП. Покрытие									
II3	7-469 т.39-7-I.8	Установка ребристых панелей покрытий до I0 м2 площадью	шт	4	I,73	-	-	7	-	-	-
II4	7-463 т.39-6-I.8	Установка панелей покрытия с опиранием на две стороны площадью до I0 м2	шт	78	3,09	-	-	24I	-	-	-
II5	ССЦМ II-I58 пр.п. 25, 27	Стоимость пустотных плит покрытия толщиной I2 см, длиной до 6 м Цена: 7,8I+0,2х хI+0,2I = 8,22	м2	608,2	8,22	-	-	4999	-	-	-
II6	-"- II-I56	Стоимость ребристых плит покры-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	прим. 25, 27	тия длиной до 6 м, толщиной I3 см	м2	33,6	7,5	-	-	252	-	-	-
		Цена: 6,29+5х0,2+ +0,2I = 7,5									
II7	-"- ССЦМ т.ч. п.I3, I9 т.3-I	Стоимость соединительных элементов с лакокрасочным покрытием	т	0,5II	468,8	-	-	240	-	-	-
		Цена: 4I3+55,8= = 468,8									
II8	7-209 т.I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт	5	2,43	-	-	I2	-	-	-
II9	ССЦМ 8-236	Стоимость опорных стаканов из бетона М-200, объемом до 0,I	м3	0,2	90,2	-	-	I8	-	-	-
I20	-"- 8-277	То же, объемом свыше 0,I	м3	0,2	75,9	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2I	ССЦМ т.2 п.I	Стоимость арматуры А-I		0,0I5	229	-	-	3	-	-	-
I22	-"- п.3.3 п.6	То же, класса В-I	т	0,0I	32I	-	-	3	-	-	-
I23	-"- т.3-I п.I3 п.I9	То же, закладных деталей с лакокрасочным покрытием	т	0,237	468,8	-	-	III	-	-	-
		4I3 + 55,8 =									
		Итого по УП разделу:	м2	64I,8	9,I9	-	-	590I	-	-	-
		УШ. Кровля									
I25	I2-289 т.9-6	Пароизоляция из одного слоя рулероида на битумной мастике	I00 м2	7,25	49,9	-	-	362	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I26	I2-286 т.9-3	Утепление покрытия перлитобитумными плитами	I00 м2	6,5I	I7,3	-	-	II3	-	-	-
I27	ССРСЦ ч.I п.I36	Стоимость перлитобитумных плит = 500 кг/м3, толщиной 40+40 мм	м3	53,60	89,3	-	-	4786	-	-	-
I28	I2-30I т.I0-3	Выравнивающая стяжка асфальтовая толщиной I5 мм	м3	8,38	52,2	-	-	437	-	-	-
I29	I2-I30 т.2-6	Кровля рулонная четырехслойная на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	I00 м2	7,25	302	-	-	2I90	-	-	-
I30	I2-38 т.I-I-I	Тоже, 3-х слойная	I00 м2	I,I3	252	-	-	285	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3I	I2-280 т.8-5	Мелкие покрытия из оцинкованной кровельной стали	I00 м2	0,32	I92	-	-	6I	-	-	-
I32	I2-277 т.8-2	Отделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали	I00 м2 пл. фасада	6,36	9,43	-	-	60	-	-	-
		Итого по УШ разделу:	м2	838,0	9,90	-	-	8294	-	-	-
		в т.ч. кровля перрона с навесом	м2	(II3,0)	(3,I5)		-	(344)	-	-	-
		IX. Полы									
		а) по грунту									
I33	II-2 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	3,0I5	43,3	-	-	I3I	-	-	-
I34	II-II т.I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00	м3	24,8	29,3	-	-	727	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I36	II-55 II-56 т.8-I т.8-2	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 40 мм Цена: 70+I3,6х4	м2	2,254	I24,40		-	280	-	-	-
I37	II-57-I т.8-3	Устройство стяжки из легкого бетона толщиной 20 мм	I00 м2	0,I26	82,6	-	-	I0	-	-	-
I38	II-72 т.II-6	Покрытие пола мозаичное (терацо) толщиной 20 мм	I00 м2	2,254	653	-	-	I472	-	-	-
I39	II-I34 т.20-3	Покрытие пола из керамической плитки	I00 м2	0,306	488	-	-	I49	-	-	-
I40	II-20I п.28-I	Покрытие пола из линолеума на мастике	I00 м2	0,I26	366	-	-	46	-	-	-
I4I	II-67 т.II-I	Покрытие пола из бетона М-200									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	II-68 т.II-2	толщиной 20 мм Цена: I23-I5,8х х2-9I,4 =	I00 м2	0,24	9I,4	-	-	22	-	-	-
I42	II-I32 т.20-I ССЦМСМ п.3-I40 п.3-II4	Покрытие из плиток мозаичных толщиной 20 мм Цена: 492-378+ +583 = 697	I00 м2	0,089	697	-	-	62	-	-	-
		б) по перекрытию									
I43	II-57-I т.8-3 II-58-I т.8-4	Устройство стяжки из легкого бетона толщиной 77 мм Цена: 82,6+IIх хI5,6 = 254,2	I00 м2	I,372	254,2		-	349	-	-	-
I44	II-57-I т.8-3	То же, толщиной 20 мм	I00 м2	I,I08	82,6	-	-	92	-	-	-
I45	II-53 т.7-4	Звукоизоляция из плит древесно-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		волокнистых	I00 м2	0,336	85	-	-	29	-	-	-
I46	II-II т.I-II СЦМ т.I п.I-I6 п.I-I5	Подстилающий слой из бетона марки I50 Цена: 29,3+(27,2--26,3)xI,02=30,22	м3	9,8I	30,22		-	296	-	-	-
I47	II-57 II-58 т.8-3 т 8-4	Стяжка бетонная толщиной I0 мм Цена: 8I,5-I5,4x x2 = 50,7	I00 м2	0,057	50,70	-	-	3	-	-	-
I48	I3-225 т.25-I I3-226 т.25-2	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике I,83+0,69=2,52	м2	8,2	2,52	-	-	2I	-	-	-
I49	I3-232 т.26-4	Гидроизоляция 2 слоями полиизобутилена на битумной мастике	м2	5,7	I3,30	-	-	76	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I50	II-7I т.II-5	Покрытие пола мозаичное (терраццо) толщиной 20 мм	I00 м2	0,27	628	-	-	I70	-	-	-
I5I	II-55 II-56 т.8-I т.8-2	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 40 мм Цена: I70+I3,6х х4 = I24,4	I00 м2	0,5I6	I24,4	-	-	64	-	-	-
I52	II-67 т.II-I II-68 т.II-2	Покрытие пола из бетона М-200, толщиной 20 мм Цена: I23-I5,8х х2 = 9I,4	I00 м2	0,088	9I,4	-	-	8	-	-	-
I53	II-67 т.II-I II-68 т.II-2	То же, толщиной 25 мм Цена: I23-I5,8= = I07,2	I00 м2	0,336	I07,2	-	-	36	-	-	-
I54	II-I34	Покрытие пола									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.20-3	керамической плиткой	I00 м2	0,I39	488,0	-	-	68	-	-	-
I55	II-20I п.28-I	Покрытие пола из линолеума на мастике	I00 м2	2,48	366,0	-	-	908	-	-	-
		Итого по IX разделу:	м2	632,8	7,93	-	-	50I9	-	-	-
		X. Перегородки									
I56	8-68 т.8-4	Перегородки кирпичные толщиной в I/2 кирпича армированные	I00 м2	0,382	552	-	-	2II	-	-	-
I57	II-II т.I-II	Подготовка из бетона М-50 под кирпичные перегородки	м3	4,26	29,3	-	-	I25	-	-	-
I58	I4-2 т.2	Перегородки экструзионные толщиной до I00 мм при высоте этажа до									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		4 м	I00 м2	5,59	53I	-	-	2968	-	-	-
I59	Пр-нт 06-04 -I980/4 п.945 ч.2 ССЦМ пр.I п.38	Стоимость экструзионных перегородок толщиной 60 мм Цена: (9,75+5,23х х0,05)хI,02=I0,2I	м2	559,I7	I0,2I	-	-	5709	-	-	-
I60	7-285 т.I7-I	Стоимость соединительных элементов	т	3,54	362	-	-	I28I	-	-	-
I6I	9-33 п.4-I0	Монтаж металлического каркаса перегородок	т	0,069	43,0	-	-	3	-	-	-
I62	ССРСЦ ч.II п.I783	Стоимость металлоконструкций перегородок из гнутосварных профилей	т	0,069	289,00		-	20	-	-	-
		Итого по X разделу:	м2	56I,87	I8,36	-	-	I03I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XI. Проемы									
		а) дверные									
I63	I0-I05 т.20-I I0-I40 т.26-I	Установка наружных дверей входных в здание площ. до 3 м2	м2	2,05	2,79	-	-	6	-	-	-
		I,45+I,34=2,79									
I64	I0-I05 т.20-I	Установка дверных блоков во внутренних стенах площадью до 3 м2	м2	4,I0	I,45	-	-	6	-	-	-
I65	I0-I07 т.20-3	Установка дверных блоков в перегородках площ. до 3 м2	м2	82,78	2,0	-	-	I66	-	-	-
I66	ССРСЦ п.244	Стоимость дверных блоков ДН 24-I0	м2	2,35	I4,70	-	-	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I67	-"- п.245	То же, блоков ДН 2I-I0А	м2	6,I5	I3,8	-	-	85	-	-	-
I68	-"- п.22I	То же, блоков ДО 2I-I0	м2	2,0I	8,76	-	-	I8	-	-	-
I69	-"- п.2I8	То же,блоков ДГ 2I-9, 9л	м2	46,8	I4,2	-	-	665	-	-	-
I70	-"- п.2I7	То же, блоков ДГ 2I-7, 7л	м2	29,I9	I5,0	-	-	438	-	-	-
I7I	-"- п.2I9	То же, блоков ДГ 2I-I2	м2	2,43	I3,5	-	-	33	-	-	-
I72	-"- п.446	Стоимость приборов для дверей входных в здание однопольных	к-т	I	6,73	-	-	7	-	-	-
I73	-"- п.448	То же, для внутренних однопольных	к-т	52	2,97	-	-	I54	-	-	-
I74	I5-733	Остекление дверей									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.20I-6 т.ч. п.I.3I		м2	0,88	2,67	-	-	2	-	-	-
I75	9-I03 т.I4-3	Установка дверей из алюминиевых сплавов	м2	II,47	3I8,0	-	-	3647	-	-	-
I76	Письмо Госстроя СССР от I5.08.85 № 63-д ССРСЦ ч.II р.УI п.3	Стоимость дверей из алюминиевых сплавов Цена: (2700+44,95)х хI,0075 = 2765,54	т	0,099	2765,54		-	274	-	-	-
I77	I5-754 ССРСЦ ч.I п.575 т.202-3	Остекление дверей из алюминиевых сплавов стеклом толщ.6 мм Цена: 3,27+(2,23--I,2I)хI,0I=4,30	м2	II	4,30	-	-	47	-	-	-
		б) окна									
I78	I0-72	Установка оконных									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.I3-I	блоков со спаренными переплетами площадью до 2 м2	м2	I2,I5	3,0I	-	-	37	-	-	-
I79	I0-73 I3I-2	То же, площадью более 2 м2	м2	64,5I	2,I8	-	-	I4I	-	-	-
I80	I0-84 т.I4-I	То же, с одинарными переплетами площадью до 5 м2	м2	I,36	2,99	-	-	4	-	-	-
I8I	ССРСЦ ч.II п.34	Стоимость оконных блоков ОС-I8-9В	м2	7,65	I9,9	-	-	I52	-	-	-
I82	-"- п.I	То же, ОС 6-9	м2	I,47	20,3	-	-	30	-	-	-
I83	-"- п.6	То же, блоков ОС I2-9	м2	3,03	I9,4	-	-	59	-	-	-
I84	-"- п.42	То же, блоков ОС-I8-24	м2	54,2I	I3,7	-	-	743	-	-	-
I85	-"-	То же, блоков									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.32	ОС-I8-I2Г	м2	I0,3	I3,9	-	-	I43	-	-	-
I86	-"- п.I68	То же, блоков СВО I2-I2	м2	I,36	II,20	-	-	I5	-	-	-
I87	ССРСЦ ч.I п.425	Стоимость приборов для оконных блоков одностворных	к-т	9	I,29	-	-	I2	-	-	-
I88	-"- п.427	То же, двухстворных	к-т	I3	I,72	-	-	22	-	-	-
I89	-"- п.434	То же, одностворных с фрамугой	к-т	5	2,09	-	-	I0	-	-	-
I90	-"- п.426	То же, одностворные с форточкой	к-т	3	I,29	-	-	4	-	-	-
I9I	I0-I03 т.I9-2	Установка деревянных подоконных досок	м2 проема	I,62	0,92	-	-	I	-	-	-
I92	ССРСЦ	Стоимость подокон-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ч.II п.360	ных досок ПД I0--45	м	3	2,6I	-	-	8	-	-	-
I93	8-I78-I т.I8-2	Укладка подоконных железобетонных плит	м2	0,9	6,42	-	-	6	-	-	-
I94	I5-707 т.20I-2	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами	I00 м2	0,77	242	-	-	I86	-	-	-
		в) витражи									
I95	9-I06 т.5-4	Монтаж витражей из алюминиевых сплавов	I00 м2	I,2I	595	-	-	720	-	-	-
I96	Письмо Госстроя СССР от I5.08.85 № 63-Д ССРСЦ ч.II р.УI п.3	Стоимость витражей из алюминиевых сплавов Цена: (2700+ +52,85)xI,0075= = 2773,50	т	I,054	2773,5		-	2923	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I97	ССРСЦ ч.П п.I966	Стоимость металлоконструкций витражей	т	0,69I	629	-	-	435	-	-	-
I98	I5-762 т.203-3	Остекление витражей стеклопакетами	Iм2	I2I	II,4	-	-	I379	-	-	-
I99	26-34 т.8-7 ССРСЦ ч.I р.IУ п.2	Минераловатный утеплитель Цена: 43,8+0,99х хII,2 = 54,89	м3	I,9	54,89	-	-	I04	-	-	-
200	ССРСЦ ч.I р.XIII п.I27	Полиэтилен высокой плотности	т	0,0I6	8II	-	-	I3	-	-	-
		Итого по XI разделу:	м2 проемов	299,42	42,52	-	-	I2730	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкций	руб.	-	-	-	-	(7999)		-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XII. Подвесной потолок									
20I	34-323 т.59-7	Каркас подвесного потолка	I00 м2	I,79	598	-	-	I070	-	-	-
202	Письмо Госстроя СССР от I5.08.85 № 63-Д ССРСЦ ч.II р.YI п.5	Стоимость подвесного потолка из перфорированных алюминиевых плит Цена: (2500+67,9)х xI,0075 =	т	0,935	2587,I6		-	24I9	-	-	-
203	ССРСЦ ч.II т.I5	Окраска и огрунтовка подвесного потолка пентафталиевой эмалью черного цвета за 2 раза Цена: 0,32х2=0,64	м2	I79	0,64	-	-	II5	-	-	-
204	26-36 т.8-9 ССРСЦ ч.I р.IУ	Звукопоглащающий материал - минераловатные плиты ПП-I00	м3	2,4	28,49	-	-	68	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.I23	Цена: 7,68+20,4х хI,02 = 28,49									
205	ССРСЦ ч.I р.XШ п.I27	Полиэтилентерефталатная пленка ПЭТФ	т	0,04	8II	-	-	32	-	-	-
		Итого по XП разделу:	м2	I79	20,69	-	-	3704	-	-	-
		XШ. Лестница (в осях I-2 м/о А-Б									
206	7-506 т.4I-2-I.8	Установка лестничных маршей	шт	2	3,II	-	-	6	-	-	-
207	7-499 т.4I-I-I.8	Установка лестничных площадок	шт	I	2,22	-	-	2	-	-	-
208	СЦМ т.I II-I67	Стоимость лестничных маршей	м2	II,82	I0,8	-	-	I28	-	-	-
209	-"- II-I69	То же, площадок	м2	I,9I	9,94	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I0	7-668 т.47-II--I.8	Установка накладных проступей и ступеней	шт	34	0,72	-	-	24	-	-	-
2II	СЦМ т.I п.II-I73	Проступи лестничные длиной до 3 м и шириной до 45 см	м	33,6	I,67	-	-	56	-	-	-
2I2	СЦМ т.I п.II-I73 прим.к р.II п.40	Проступи лестничные длиной до 3 м и шириной более 45 см Цена: I,67+0,I6= = I,83	м	II,2	I,83	-	-	20	-	-	-
2I3	СЦМ т.I п.II-I72	Ступени лестничные длиной до 3 м	м	2,7	3,72	-	-	I0	-	-	-
2I4	7-735 т.58-I	Установка металлических ограждений с поручнями	I00м	0,I0	993	-	-	99	-	-	-
2I5	I5-6I4	Масляная окраска									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.I64-8	ограждений	I00 м2	0,042	50,5	-	-	2	-	-	-
2I6	6-83 т.9-7	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,0I9	44I	-	-	9	-	-	-
2I7	СЦМ т.I т.3 п.I9	Лакокрасочное покрытие металлических конструкций и закладных деталей	т	0,0I9	55,8	-	-	I	-	-	-
2I8	6-I73 т.I6-I	Устройство монолитной площадки из бетона М-200	м3	0,64	47,2	-	-	30	-	-	-
		Итого по ХШ разделу:	м2	2I	I9,33	-	-	406	-	-	-
		XIУ. Наружная отделка									
2I9	22-I6 т.I-8	Установка асбестоцементных труб вокруг колонн диам.500 мм	I м трубы	52,42	I6,0	-	-	839	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
220	I5-275 т.55-I3	Предварительная затирка фасадов	I00 м2	0,75	35,8	-	-	27	-	-	-
22I	I5-523 т.I56-4	Окраска фасадов водоэмульсионной краской	I00 м2	0,75	56,8	-	-	43	-	-	-
222	I5-20I т.5I-I	Отделка цоколя цветным цементным раствором	I00 м2	0,50	75,3	-	-	38	-	-	-
		Итого по XIУ разделу:	м2	I35,5	6,99	-	-	947	-	-	-
		XУ. Внутренняя отделка									
223	I5-276 т.55-I4	Подготовка потолков из железобетонных плит под окраску	I00 м2	7,69	42,I0	-	-	324	-	-	-
224	I5-66I т.I68-4	Окраска потолков ПВА и ЭВА	I00 м2	5,69	82,2	-	-	468	-	-	-
225	I5-508	Известковая окрас-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.I53-I	ка потолков	I00 м2	I,75	5,84	-	-	I0	-	-	-
226	I5-58I т.I59-II--26	Улучшенная масляная окраска потолков	I00 м2	0,25	84,5	-	-	2I	-	-	-
227	22-I6 т.I-8	Установка асбестоцементных труб вокруг колонн диам.500 мм	I м труб	II,55	I6,0	-	-	I85	-	-	-
228	I5-275 т.55-I3	Затирка стен и колонн	I00 м2	I9,52	35,8	-	-	699	-	-	-
229	I5-660 т.I68-3	Окраска стен и колонн ПВА и ЭВА	I00 м2	I5,05	76,3	-	-	II48	-	-	-
230	I5-508 т.I53-I	Известковая окраска стен и колонн	I00 м2	4,48	5,84	-	-	26	-	-	-
23I	I5-82 т.I4-I	Облицовка стен керамической плиткой	I00 м2	I,I6	422	-	-	490	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
232	I5-86 т.I4-I	То же, керамической плиткой типа "Кабанчик"	I00 м2	0,I7	450	-	-	77	-	-	-
		Итого по ХУ разделу:	м2 отделки	272I	I,27	-	-	3448	-	-	-
		ХУI. Разные работы									
		а) отмоска									
233	27-43 т.II-I-5 СЦМ т.I п.4-67 п.4-64 Ук,к ЕР п.2.22	Щебеночное основание под отмостку толщиной I50 мм Цена: I3,3+9,29х хI8,9+II,5хI,5+ +0,Iх3 ≈ 206,43	I00 м2	I,I7	206,43		-	242	-	-	-
234	27-I69 т.42-I СЦМ т.I п.5-4 п.4-20	Асфальтовое покрытие отмостки Цена: I0,8+I9,Iх х(7,I4-I,2)+7,79х х0,5 ≈ I28,I5	I00 м2	I,I7	I28,I5		-	I50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) балкон на отм.3.53									
235	6-I66 т.I5-7	Устройство монолитной балки из бетона М-200	м3	I,I	48,4	-	-	53	-	-	-
236	ССРСЦ ч.II п.7	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,062	253	-	-	I6	-	-	-
237	6-83 т.9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0I6	44I	-	-	7	-	-	-
238	7-65I т.47-5-I.8	Установка балконных плит из бетона М-200	шт	2	4,35	-	-	9	-	-	-
239	СЦМ п.II-I78	Стоимость плит балконных из бетона М-200	м2	3,34	II,7	-	-	39	-	-	-
240	7-29I т.I7-7	Установка стальных элементов	т	0,0I0	342	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в) крыльца									
24I	8-II т.3-2 СЦМ т.I	Щебеночное основание под ступени крылец	м3	I,9	I3,40	-	-	25	-	-	-
242	8-I65 т.I7-I Пр-нт 06-04 I980I4 ч.II п.948 ССЦМ в.I пр.I п.38	Ограждение крылец из экструзионных панелей Цена: 0,883+(II,I0+ +5,23х0,066)хI,02=	м2	24	I2,56	-	-	30I	-	-	-
243	I0-254 т.52-3	Устройство деревянного поручня	м	I32	0,22	-	-	29	-	-	-
244	6-30 т.3-I СЦМ т.I п.I-I6	Устройство бетонных ступеней из бетона М-I50 Цена: 9,4I+27,2х хI,02 = 37,I5	м3	2,60	37,I5	-	-	97	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
245	9-33 4-I0	Обрамление ступеней из уголка 43+393 = 436	т	0,I4	436	-	-	6I	-	-	-
246	ССРСЦ-П п.2095 9-80 т.I0-I2	Установка металлических стоек	т	0,35	20,4	-	-	7	-	-	-
247	I5-635 т.I65-4- -29,20	Окраска деревянных поручней лаком	I00 м2	0,2	35,7	-	-	7	-	-	-
248	СРЦ ч.П п.I782	Стоимость стоек	т	0,35	275	-	-	96	-	-	-
249	ССРСЦ ч.П тех.ч. р.I табл.I5	Окраска стоек пентафталевой эмалью	I00 м2	0,I	27,00	-	-	3	-	-	-
250	II-72 II-73 II-78т II/6	Мозаичное покрытие ступеней толщиной 40 мм	I00 м2	0,I3	45I,0I		-	59	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	II-7 II-I2 СЦМ т.I п.2-8 п.2-5 СРЦ ч.IУ п.2-2I	Цена: I73+II,4х х4+9I,I+(2,04+ +0,5Iх4)х(33,4+ +0,2хI,I)+0,I6х х25,9 = 45I,0I									
25I	27-74 т.I9-I СЦМ т.I п.3-I44 п.I-I7	Установка бортовых камней Цена: 5I,8+I00х х0,I5х0,2х69,6+ +3,9х28,2 =	I00м	0,I2	370,58		-	44	-	-	-
		г) барьеры и второй пол в диспетчерской									
252	8-45 т.5-9 СЦМ т.I п.6-I п.2-II	Стенки барьера из кирпича глиняного обыкновенного толщиной I20 мм Цена: 75,4+68х х5,04+22,4х2,3= = 469,64	I00 м2	0,046	469,64		-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
253	I5-262 т.55-5-II СЦМ т.I п.2-30	Оштукатурить барьер со стороны диспетчера Цена: 65,4+23,7х хI,87 = I09,72	I00 м2	0,046	I09,72		-	5	-	-	-
254	I0-49 т.8-6	Установка фанерованной древесностружечной плиты барьера	м	4,6	3,6	-	-	I7	-	-	-
255	СРЦ ч.I п.320	Стоимость древесностружечной плиты толщиной 20 мм	м2	4,5	4,9	-	-	22	-	-	-
256	I0-28 т.4-I	Устройство деревянного каркаса барьера	м3	0,08	II0	-	-	9	-	-	-
257	I0-205 тб.3-8-2	Пропитка деревянных конструкций антипиренами	I0м2	0,93	6,64	-	-	6	-	-	-
258	I5-635 т.I65-4 -29,20	Окраска деревянных поверхностей лаком	I00 м2	0,04	35,7	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
259	СРЦ ч.П тб.I8	Фанеровка плит дубовым шпоном	м2	4,6	4,59	-	-	2I	-	-	-
260	I0-34 т.6-3	Полки с внутренней стороны из ДСП	м2	4,2	I,95	-	-	8	-	-	-
26I	I0-45 т.8-2	Облицовка низа барьера досками	м2	0,7	4,9I	-	-	3	-	-	-
262	8-43 т.5-8	Стенки из глиняного кирпича толщ.I20 мм	м2	I0	4,96	-	-	50	-	-	-
263	7-668 т.47-II--I.8	Укладка лестничных ступеней	шт	3	0,72	-	-	2	-	-	-
264	СЦМ-I п.II-I72	Стоимость лестничных ступеней	м	3,3	3,72	-	-	I2	-	-	-
265	I0-254 т.52-3	Деревянный поручень	м	I0	0,22	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
266	I5-635 т.I64-4-29,30	Окраска поручня светлым лаком	I00 м2	0,0I5	35,7	-	-	I	-	-	-
267	I0-32 т.6-I 34-342 т.6I-3	Верх барьера оформить доской, облицовка бумажно-слоистым пластиком	м2	I,2	7,9I	-	-	I0	-	-	-
		2,I4+5,77=7,9I									
		д) окна									
268	8-45 т.5-9 СЦМ т.I п.6-4 т.2-I2	Кладка перегородок кассовых проёмов толщиной I20 мм из лицевого кирпича	I00 м2	0,I5	744,33		-	II2	-	-	-
		Цена: 75,4+5,04х хI22+23,5х2,3=744,33									
269	I0-98 т.I8-I	Заполнение оконных проемов отдельными элементами площадью до 2 м2	м2	2,5	5,84	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
270	ССРСЦ-П п.3I2	Стоимость оконных коробок сеч. I20х40 мм	м	7,5	I,07	-	-	8	-	-	-
27I	I0-I55 т.29-6	Установка наличников	I00м	0,I8	4,43	-	-	I	-	-	-
272	ССРСЦ-П п.3I2	Стоимость наличников I00х20 мм	м	20,2	I,07	-	-	22	-	-	-
273	I0-I02 т.I9-I	Установка подоконной доски	м2	9,6	I,65	-	-	I6	-	-	-
274	ССРСЦ-П п.363	Стоимость подоконных досок сечением 300х40 мм	м	I3,5	2,95	-	-	40	-	-	-
275	-"- п.I79	Стоимость оконных переплетов	м2	2,5	6,I9	-	-	I5	-	-	-
276	I5-706 т.20I-I-33 т.20I-I-35	Остекление переплетов 4-мм стеклом	м2	2,5	I,87	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
277	ССРСЦ-П тб.I8	Облицовка подоконных досок пластиком	м2	I,5	6,53	-	-	I0	-	-	-
278	СДРиП вып.I с.I62 п.I0I3 К=I,25	Установить направляющую ПХВ Цена: I,28xI,25= = I,60	м	4,2	I,60	-	-	7	-	-	-
279	20-696 т.I8-I	Деталь крепления подоконной доски	кг	I0,4	0,359	-	-	4	-	-	-
280	I0-205 т.38-2	Пропитка деревянных элементов антиперинами	I0м2	I,03	6,64	-	-	7	-	-	-
28I	I5-635 т.I65-4-29 т.I65-4-20	Окраска деревянных поверхностей лаком	I0м2	0,I	35,7	-	-	4	-	-	-
		е) подпорные стенки (для крылец)									
282	8-I0 т.3-I	Подготовка под фундаменты из									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		песка	м3	I0,I	I0,7	-	-	I08	-	-	-
283	II-II т.I-II	Бетонная подготовка под фундаменты из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)х хI,02 =	м3	8,4	30,22	-	-	254	-	-	-
284	7-400 т.36-I	Установка фундаментных блоков стен подвала весом до 0,5 т	шт	I6	I,27	-	-	20	-	-	-
285	7-40I т.36-2	То же, весом до I т	шт	I6	I,65	-	-	26	-	-	-
286	ССЦ п.3-I9	Стоимость бетонных блоков объемом до 0,3 м3	м3	2,3	44,2	-	-	I02	-	-	-
287	-"- п.3-II	То же, объемом до 0,5 м3	м3	6,5	42,5	-	-	276	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
288	8-27 т.4-7	Боковая гидроизоляция фундаментов битумом за 2раза	I00 м2	3,02	90	-	-	272	-	-	-
		ж) реклама									
289	9-I22 т.I7-5	Изготовление букв из полосовой стали	т	0,74	50,2	-	-	37	-	-	-
290	Ц.ч.I п.570	Стоимость полосовой стали	т	0,74	202	-	-	I49	-	-	-
		з) окна 0-I, 0-2									
29I	I0-94 т.I7-I	Заполнение оконного проема площ. до 5 м2 отдельными элементами в перегородке	м2 проема	I,5	3,06	-	-	5	-	-	-
292	ССРСЦ-I р.П п.3I2	Стоимость коробки из досок I20х40 мм	м	6,8	I,07	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
293	8-45 т.5-9 СЦМ т.I п.6-I п.2-II	Кирпичная перегородка под проемами толщиной I20 мм	I00 м2	0,0I3	469,64		-	6	-	-	-
294	I5-262 т.55-5-II	Оштукатурить перегородку	I00 м2	0,026	I09,72		-	3	-	-	-
295	ССРСЦ-П р.П п.493	Стоимость наличников сечением I00х20 мм	м	I3,6	0,30	-	-	4	-	-	-
296	I0-I02 т.I9-I	Установка подоконной доски	м2 проема	3,0	I,65	-	-	5	-	-	-
297	ССРСЦ-П р.П п.363	Стоимость подоконной доски сеч. 400х40 мм	м	I,5	2,95	-	-	4	-	-	-
298	ССРСЦ-П тех.ч. тб.I8	Облицовка пластиком подоконной доски	м2	0,7	6,53	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
299	ССРСЦ-II тех.ч. тб.I8	Облицовка видимых поверхностей обрамления окна деревянным шпоном	м2	2,2	4,59	-	-	I0	-	-	-
300	-"- тб.I8	То же, кромок	м	I6	0,I3	-	-	2	-	-	-
30I	I0-34 т.6-3	Створки окон из столярной плиты	м2	I,5	I,95	-	-	3	-	-	-
302	ССРСЦ-I п.344	Детали крепления подоконных досок и прочие	кг	I6	0,47	-	-	8	-	-	-
		м) экструзионное ограждение балконов, пожарных лестниц и площадки обслуживания часов									
303	8-I65 т.I7-I	Ограждение из экструзионных перегородок	м2	77,4	0,883	-	-	68	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
304	Пр-нт 06-04--I980/4 п.946 ССЦМСМ в.I прил.I п.38	Стоимость экструзионных перегородок ПГЭЛ (по серии I.0008-I) Цена: (9,75+5,23х х0,066)хI,02 =	м2	77,4	I0,30	-	-	797	-	-	-
305	9-33 т.4-I0 ССРСЦ ч.П п.I780	Установка и стоимость металлоконструкций стоек Цена: 43х278=32I	т	0,I6	32I	-	-	5I	-	-	-
306	7-290 т.I7-6	Стальные крепежные элементы экструзионных перегородок	т	0,I6	358,0	-	-	57	-	-	-
307	I3-I2I I3-I53 т.I5-6 т.I8-6	Окраска металлоконструкций пенфталевой эмалью по грунту ГФ-02I Цена: 7,7I+I0,3= = I8,0I	I00 м2	0,I2	I8,0I	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		к) венткамеры									
308	8-43 т.5-8 ССЦМ т.I п.6-I п.2-I2	Перегородки венткамер из обыкновенного кирпича глиняного толщиной I20 мм при высоте этажа до 4 м	I00 м2	0,60	472,I7		-	283	-	-	-
309	26-35 т.8-8	Изоляция перегородок минераловатными плитами из битумной мастики	м3	3,6	35,50	-	-	I28	-	-	-
3I0	ССРСЦ-I р.IУ п.II6	Стоимость минераловатных плит с объемным весом 300 кг/м3	м3	3,6	43,60	-	-	I57	-	-	-
3II	I5-298 т.60-I ССЦМ т.I п.2-35	Оштукатуренные изолированные перегородки по сетке	I00 м2	0,60	383,82		-	230	-	-	-
		Цена: 3I5+3,Iх х22,2 = 383,82									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I2	9-2I0 т.32-I3	Обрамление проемов в перегородках венткамер уголками	т	0,I34	42,9	-	-	6	-	-	-
3I3	ССРСЦ-П р.I п.2095	Стоимость металлических обрамлений	т	0,I34	393	-	-	53	-	-	-
3I4	I5-6I4 т.I64-8	Окраска металлических обрамлений	I00 м2	0,04	55,6	-	-	2	-	-	-
3I5	26-46 т.I0-I	Крепление каркаса штукатурки	I00 м2	0,60	I7,3	-	-	I0	-	-	-
		л) часы вокзальные									
3I6	СЦМ ч.I тб.3-I	Металлические элементы часов	т	0,0I3	250	-	-	3	-	-	-
3I7	СРЦ ч.П тб.I5	Покрытие металлических элементов пентафталевой эмалью	м2	0,4	0,39	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 0,I7+0,I+ +0,06x2 = 0,39									
		м) лестницы									
3I8	6-I3 т.I-I3	Устройство бетонных фундаментов из бетона М-200 под лестничные ступени и площадки	м3	28,0	35,99	-	-	I008	-	-	-
		Цена: 8,04+27,4х хI,02 =									
3I9	6-I5 т.I-I5	Устройство монолитных бетонных площадок из бетона М-200	м3	I,5	29,40	-	-	44	-	-	-
		Цена: I,45+27,4х хI,02 =									
320	7-668 т.47-II- -I.8	Укладка железобетонных лестничных ступеней	шт	44	0,72	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32I	ССЦМСМ т.I п.II-I72	Стоимость железобетонных лестничных ступеней	м	59,4	3,72	-	-	22I	-	-	-
322	II-7I т.II-5	Мозаичные покрытия (терраццо) бетонных площадок толщиной слоя 20 мм	м2	I2,6	2,25	-	-	28	-	-	-
323	8-30 т.5-I ССЦМСМ т.I п.6-4 п.2-II	Ограждение лестницы из лицевого кирпича Цена: 3,I9+0,38х хI22,00+0,23х22,40= = 54,70	м3	4,64	54,70	-	-	254	-	-	-
		н) металлические лестницы, площадки и ограждения									
324	9-46 т.7-I	Установка металлических лестниц с ограждением	т	I,II	58	-	-	64	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
325	9-47 т.7-2	То же, площадок	т	0,34	46,8	-	-	I6	-	-	-
326	ССРСЦ ч.II п.I976	Стоимость металлических лестниц	т	0,6I	384	-	-	234	-	-	-
327	-"- п.I979	То же, площадок	т	0,34	326	-	-	III	-	-	-
328	-"- п.I98I	То же, ограждений	т	0,5	327	-	-	I64	-	-	-
329	I3-I2I I3-I53 т.I5-6 т.I8-6	Окраска металлоконструкций пентофталиевой эмалью по грунту ГФ-02I 7,7I+I0,3=I8,0I	I00 м2	0,45	I8,0I	-	-	8	-	-	-
		Итого по XУI разделу:	руб.	-	-	-	-	7043	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкций	руб.	-	-	-	-	(947)	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ХУП. Металлоконструкции навеса перрона									
330	9-II6 т.I6-3	Укладка стальных балок Б1, Б2	т	3,I3	3I,20	-	-	98	-	-	-
33I	ССРСЦ ч.II п.I959	Стоимость стальных балок	т	3,I3	2I3,0	-	-	667	-	-	-
332	9-33 т.4-I0	Установка стальных стоек СТ1, СТ2	т	I,02	43,00	-	-	44	-	-	-
333	ССРСЦ ч.II п.I780	Стоимость металлоконструкций стоек	т	I,02	278,0	-	-	284	-	-	-
334	I3-I2I I3-I53 т.I5-6 т.I8-6	Окраска металлоконструкций пентафталевой эмалью по грунту ГФ-02I	I00 м2	I,2	I8,0I	-	-	22	-	-	-
		Цена: 7,7I+I0,3=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по ХУП разделу:	т	4,I5	268,67		-	IIIS	-	-	-
		в том числе металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	(I093)		-	-
		ХУШ. Ограждение и покрытие перрона									
335	7-204 т.I2-4	Укладка экструзионных плит покрытия перрона ПЛЭКр-3х0,6х0,I2	шт	60	0,90	-	-	54	-	-	-
336	Пр-нт 06-04--I980/4 п.947 ССЦМ прил.I п.39	Стоимость экструзионных плит ПЛЭКр-3х0,6х0,I2 Цена: (II,I0+ +6,38х0,052)хI,02	м2	I08	II,66	-	-	I259	-	-	-
337	7-285 т.I7-I	Стальные соединительные элементы МСI и МС2	т	0,0I8	362,0	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
338	8-I65 т.I7-0I	Ограждение из экструзионных панелей	м2	46,8	0,883	-	-	4I	-	-	-
339	Пр-нт 06-04--I980/4 ССЦМСМ в.I прил.I п.38	Стоимость экструзионных перегородок ПГЭЛ (по серии I.0008--I)	м2	46,8	I0,30	-	-	482	-	-	-
		Цена: (9,75+5,23х х0,066)хI,02 =									
340	9-33 т.4-I0 ССРСЦ ч.П п.I780	Установка и стоимость металлоконструкций стоек	т	0,0I7	32I	-	-	5	-	-	-
		Цена: 43+278=32I									
34I	7-290 т.I7-6	Стальные крепежные элементы экструзионных перегородок	т	0,0I7	358	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
342	I3-I2I I3-I53 т.I5-6 т.I8-6	Окраска металлоконструкций пентафталевой эмалью ГФ-02I Цена: 7,7I+I0,3= = I8,0I	I00 м2	0,0I	I8,0I	-	-	-	-	-	-
		Итого по XУШ разделу:	м2	I54,8	II,93	-	-	I854	-	-	-

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I
на общестроительные работы автовокзала вместимостью I00 человек

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы		плановые накопления % от стоимости по графам 5, 7	всего по графам 5,7, 8	в том числе		в накладных расходах % от суммы по графам I0,II	в плановых накоплениях % от стоимости по графам I0,II	всего по данным граф I0,II, I2,I3	
					%	сумма			основная заработная плата	эксплуатация машин, в т.ч заработная плата				стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
А. Подземная часть													
Земляные работы	м3 грунта	2398	I494	I6,5	247	I39	I880	-	-	-	-	-	I,55 0,78
Фундаменты	м3 конст.	I46,87	8065	I6,5	I33I	752	I0I48		-	-	-	-	8,25 69,I0
Подземное хозяйство	м3 конст.	34,44	I986 (2I)	I6,5 (8,6	326 (2)	I85	2497	-	-	-	-	-	2,I0 72,50
Итого по подземной части	руб.	-	II545 (2I)	I6,5 8,6	I904 (2)	I076	I4525		-	-	-	-	II,90 -
Б. Надземная часть													
Каркас	м3 конст	69,9I	9684	I6,5	I598	903	I2I85		-	-	-	-	9,75 I74,30

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	Стены панельные	м2 панел	359,36	I0903	I6,5	I799	I0I6	I37I8		-	-	-	-	I0,92 38,I7
	Стены кирпичные	м3 конст	I26,35	5440	I6,5	898	507	6845	-	-	-	-	-	5,48 54,I7
6	Перекрытие	м2 перекрыт.	I64,6	I399	I6,5	23I	I30	I760	-	-	-	-	-	I,4I I0,69
7	Покрытие	м2 покр.	64I,8	590I	I6,5	974	550	7425	-	-	-	-	-	5,94 II,57
8	Кровля	м2 кровли	838	8294	I6,5	I369	773	I0436		-	-	-	-	8,34 I2,45
	в т.ч. кровля перрона с навесом	м2 кровли	(II3)	(344)	(I6,5)	(57)	(32)	(433)		-	-	-	-	-
9	Полы	м2 покр.	632,8	50I9	I6,5	828	468	63I5	-	-	-	-	-	5,05 9,98

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	Перегородки	м2 перегор.	56I,87	I03I7 (23)	I6,5 8,6	I70I (2)	96I	I2979		-	-	-	-	I0,40 23,I0
II	Проемы	м2 проемов	299,42	I27,30 (7999)	I6,5 8,6	I469 (688)	II36	I5335		-	-	-	-	I2,30 5I,22
I2	Подвесной потолок	м2 потолка	I79	3704	I6,5	6II	345	4660	-	-	-	-	-	3,75 26,03
I3	Лестницы	м2 гориз. проекции	2I	406	I6,5	67	38	5II	-	-	-	-	-	0,4I 24,33
I4	Наружная отделка	м2 отделки	I35,5	947	I6,5	I56	88	II9I	-	-	-	-	-	0,95 8,79

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	Внутренняя отделка	м2 отделки	272I	3448	I6,5	569	32I	4338	-	-	-	-	-	3,47 I,59
I6	Разные работы	руб.	-	7043 (947)	I6,5 8,6	I087 (8I)	650	8780	-	-	-	-	-	7,02 -
I7	Металлоконструкции навеса перрона	т	4,I5	III5 (I093)	I6,5 8,6	98 (94)	97	I3I0	-	-	-	-	-	I,05 3I5,66
I8	Ограждение и покрытие перрона	м2	I54,8	I854	I6,5	306	I73	2333	-	-	-	-	-	I,86 I5,07
	Итого по надземной части	м3 стр. объема	3440	88204 (I0062)	I6,5 8,6	I376I (865)	8I56	II0I2I		-	-	-	-	88,I0 32,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого по сводке:	м3 стр. объема	3440	99749 (I0083)	I6,5 8,6	I5665 (867)	9232	I24646		-	-	-	-	I00 36,23
	в т.ч. перрон с навесом	м2	II3	-	-	-	-	(4076)		-	-	-	-	- 36,07

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составили: старший инженер Т.Е.Кульбачная
старший инженер З.В.Пилюкова
инженер С.Г.Иванова
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту автовокзала вместимостью 100 человек

На общестроительные работы укрытия

Основание: чертежи КЖ, АР

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 23,76 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:

1 м3 объема здания - 39,60 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2

I. Земляные работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-50 т.II-8 т.ч. т.3	Разработка сухого грунта II группы экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3 в отвал Цена: 85,3+8I,38х х0,I5 = 97,5I	I000 м3	0,437	97,5I	-	-	43	-	-	-
2	I-I69 т.22-8 тб.3	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы Цена: II2+I06,7Iх х0,I5 = I28,0I	I000 м3	0,63	I28,0I		-	8I	-	-	-
3	I-948 т.79-2 т.ч. п.3.67	Доработка грунта II группы вручную Цена: I20хI,2= = I44	I00 м3	0,8I	I44	-	-	II7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	ССЦ ч.I стр.28	Транспортирование грунта автосамосвалами в отвал на I км	т	II3I	0,29	-	-	328	-	-	-
5	I-23I I-238 т.29-2 т.29-9 т.ч. п.3.48 п.I.II	Перемещение разработанного грунта бульдозером в резерв на 50 м Цена: (40,8х0,85+ +32,3х4)хI,I= = I80,27	I000 м3	0,5I8	I80,27		-	93	-	-	-
6	I-23I I-238 т.29-2 т.29-9 т.ч. п.3.48 п.I.II	То же, из резерва для обратной засыпки Цена: (40,8х0,85+ +32,3х4)хI,I= = I80,27	I000 м3	0,5I8	I80,27		-	93	-	-	-
7	I-257 т.3I-2 т.ч. п.I.II	Обратная засыпка грунта П группы бульдозером Цена: I8,9хI,I= = 20,79	I000 м3	0,4I4	20,79	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-968 т.8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00 м3	I,04	46	-	-	48	-	-	-
9	I-II85 т.II8-II	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	I00 м3	4,I4	II,6	-	-	48	-	-	-
I0	I-I95 т.25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы	I000 м3	0,63	I3,2	-	-	8	-	-	-
II	I-I89 т.24-2 К=2	Ремонт и содержание дорог на расстояние до I км	I000 м3	0,63	I0,2	-	-	6	-	-	-
		Цена: 5,Ix2=I0,2									
		Итого по I разделу:	м3	II48	0,76	-	-	874	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Фундаменты									
I2	8-I0 т.3-I ССЦМ т.I п.4-20	Устройство подстилающего слоя из песка толщ. I00 мм Цена: 2,I2+7,79х xI,I = I0,69	м3	I0,5	I0,69	-	-	II2	-	-	-
I3	7-2 т.I-2	Укладка плит ленточных фундаментов весом до I,5 т	шт	36	2,09	-	-	75	-	-	-
I4	7-3 т.I-3	То же, весом до 3,5 т	шт	I5	2,99	-	-	45	-	-	-
I5	ССЦМ 9-97	Стоимость фундаментных плит из бетона М-I50 объемом до I м3 52,4-0,82 = 5I,58	м3	22,02	5I,58	-	-	II36	-	-	-
I6	ССЦМ	Стоимость армату-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.3-I п.3	ры класса А-Ш	т	0,34	250	-	-	85	-	-	-
I7	-"- п.6	То же, класса В-I	т	0,043	32I	-	-	I4	-	-	-
I8	7-400 т.36-I	Установка блоков стен подвала массой до 0,5 т	шт	23	I,27	-	-	29	-	-	-
I9	7-40I т.36-2	То же, массой до I т	шт	I02	I,65	-	-	I68	-	-	-
20	7-402 т.36-3	То же, массой до I,5 т	шт	26	2,36	-	-	6I	-	-	-
2I	7-403 т.36-4	То же, массой до 2 т	шт	76	2,90	-	-	220	-	-	-
22	СЦМ 9-97 т.ч. т.33	Стоимость блоков из бетона М-I00 объемом более 0,2 м3 до I м3	м3	III,8I	50,76	-	-	5676	-	-	-
		Цена: 52,4-0,82х2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	9-96 т.ч. т.33	То же, объемом до 0,2 м3 Цена: 62,7-0,82= = 6I,88	м3	3,7I	6I,88	-	-	230	-	-	-
24	ССЦМ т.3-I п.6	Стоимость монтажных петель	т	0,384	32I	-	-	I23	-	-	-
25	6-I т.I-I	Бетонная подготовка из бетона М-50	м3	3,6	27,4	-	-	99	-	-	-
26	6-6 т.I-6	Устройство монолитных фундаментных под колонны из бетона М-200 объемом до 5 м3	м3	33,32	37,2	-	-	I240	-	-	-
27	Ц.I ч.II п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,I08	270	-	-	29	-	-	-
28	-"- п.3	То же, класса А-Ш	т	0,7	270	-	-	I89	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29	6-I68 т.I5-9	Устройство ж/б пояса из бетона М-200	м3	5,42	42,3	-	-	229	-	-	-
30	Ц.I-П р.IУ п.7	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,054	253	-	-	I4	-	-	-
3I	-"- п.9	То же, класса А-Ш	т	0,26	286	-	-	74	-	-	-
32	7-40I т.36-2	Установка блоков стен подвала весом до I т (для монолитного ж/б пояса)	шт	2	I,65	-	-	3	-	-	-
33	ССЦМ п.3-I9	Стоимость бетонных блоков объемом до 0,3 м2	м3	0,265	44,2	-	-	I2	-	-	-
34	-"- п.3-II	То же, объемом до 0,5 м3	м3	0,398	42,5	-	-	I7	-	-	-
35	8-27	Обмазочная гидро-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.4-7	изоляция битумной мастикой за 2 раза боковых поверхностей фундаментов	I00 м2	2,8	90	-	-	252	-	-	-
36	6-I3 т.I-I3	Замоноличивание блоков стеновых из бетона М-I00	м3	7,5	34,4	-	-	258	-	-	-
37	6-I3 т.I-I3	То же, из бетона М-I50	м3	I4,0	35,22	-	-	493	-	-	-
		Цена: 34,4+(26,6-25,8)xI,02 =									
38	22-I т.I-I	Установка асбестоцементных труб в фундаментах	м	7,2	I,67	-	-	I2	-	-	-
39	6-82 т.9-6	Установка стальных конструкций	т	0,6	347	-	-	208	-	-	-
		Итого по П разделу:	м3	202,04	54,95	-	-	III03	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ш. Стены									
40	II-II т.I-II	Бетонный подстилающий слой	м3	2,28	29,3	-	-	66	-	-	-
4I	8-36 т.5-4	Стены кирпичные внутренние с простым архитектурным оформлением	м3	4,I9	34,3	-	-	I44	-	-	-
42	7-445 т.38-I0--I8	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	I0	0,23	-	-	2	-	-	-
43	ССЦМ т.I п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	0,22	64,4	-	-	I4	-	-	-
44	-"-	Стоимость арматуры класса В-I	т	0,005	32I	-	-	2	-	-	-
45	8-I3 т.4-I	Гидроизоляция цементным раствором	I00 м2	0,02	86,5	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по Ш разделу:	м3 констр.	4,4I	52,I5	-	-	230	-	-	-
		IУ. Перекрытие на отм.0.00									
46	7-469 т.39-8-I8	Укладка плит перекрытий площадью до I0 м2 ребристых	шт	I4	I,73	-	-	24	-	-	-
47	ССЦМ II-I56	Стоимость плит ребристых Цена: 6,29+0,2х х3+I,2I = 8,I	м2	I24,I8	8,I	-	-	I006	-	-	-
48	7-204 т.I2-4	Укладка плит перекрытий площ. до 2 м2	шт	3	0,9	-	-	3	-	-	-
49	ССЦМ п.9-222	Стоимость плит перекрытий плоских из бетона									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		М-300	м3	0,36	53,3	-	-	I9	-	-	-
50	-"-	Арматура класса А-I	т	0,006	229	-	-	I	-	-	-
5I	-"-	То же, класса А-Ш	т	0,026	250	-	-	7	-	-	-
52	ССЦМ т.I т.3-I п.I3 п.I9	Стоимость соединительных элементов Цена: 4I3+55,8=	т	0,039	468,8	-	-	I8	-	-	-
53	6-I75 т.I6-3	Монолитные участки перекрытия из бетона М-I50 толщиной более 200 мм 38,5-(29,3-28,2)х хI,0I5 =	м3	I5,4	37,38	-	-	576	-	-	-
54	Ц.I ч.П п.I0	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,062	338	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по IУ разделу:	м2 перекрыт.	I49	II,24	-	-	I675	-	-	-
		У. Перегородки									
55	8-68 т.8-4	Перегородки кирпичные толщиной в I/2 кирпича армированные	I00 м2	0,643	552	-	-	355	-	-	-
56	I0-44 т.8-I	Устройство щитовых перегородок типа УД	м2	I9,37	I,2	-	-	23	-	-	-
57	Ц.I ч.П п.477 т.ч. п.55	Стоимость перегородок I0,8+5,97x2 =	м2	I9,37	22,74	-	-	440	-	-	-
58	Ц.I ч.I р.ХШ п.I95 Письмо Госстроя	Раскладки пластмассовые	м	II0,9	0,46	-	-	5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
59	I5-328 т.65-4 ССРСЦ ч.I п.3I2	Отделка щитов бумажно-слоистым пластиком Цена: I3I+304= = 435	I00 м2	0,387	435	-	-	I68	-	-	-
60	8-I65 т.I7-I	Перегородки экструзионных толщ. до I00 мм при высоте этажа до 4 м	I00 м2	0,35	88,3	-	-	3I	-	-	-
6I	Пр-нт 06-04-I980/4 п.945 ССЦМ пр.I п.38	Стоимость экструзионных перегородок толщиной 60 мм Цена: (9,75+5,23х х0,05)х1,02=I0,2I	м2	35,39	I0,2I	-	-	36I	-	-	-
62	7-285 т.I7-I	Стоимость соединительных элементов	т	0,I9	362	-	-	69	-	-	-
		Итого по У разделу:	м2	II9,I	I2,58	-	-	I498	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УI. Полы									
63	II-2 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	I,406	43,3	-	-	6I	-	-	-
64	II-57 т.8-I	Стяжка бетонная толщ.20 мм	I00 м2	0,74I	8I,5	-	-	60	-	-	-
65	II-57 т.8-I II-58 т.8-2	То же, толщиной 30 мм Цена: 8I,5+2xI5,4= = II2,3	I00 м2	0,235	II2,3	-	-	26	-	-	-
66	II-57 т.8-I II-58 т.8-2	То же, толщиной 50 мм Цена: 8I,5+6xI5,4= = I73,9	I00 м2	0,300	I73,9	-	-	52	-	-	-
67	I3-225 т.25-I I3-226 т.25-2	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике Цена: I,83+0,69= = 2,52	м2	I27,6	2,52	-	-	322	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
68	II-II т.I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00	м3	II,85	29,3	-	-	347	-	-	-
69	II-55 II-56 т.8-I т.8-2	Цементная стяжка толщиной 40 мм Цена: 70+I3,6х4	I00 м2	0,87I	I24,40	-	-	I08	-	-	-
70	II-7I т.II-5	Покрытие пола мозаичное (терраццо) толщ.20 мм	I00 м2	0,87I	628	-	-	547	-	-	-
7I	II-67 т.II-I II-68 т.II-2	Покрытие пола из бетона М-200 толщ.20 мм I23-I5,8х2 =	I00 м2	0,3	9I,4	-	-	27	-	-	-
72	II-I34 т.20-3	Покрытие пола из керамической Плитки	I00 м2	0,235	488	-	-	II5	-	-	-
		Итого по УI разделу:	руб.	I40,6	II,84	-	-	I665	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УП. Лестницы									
73	II-II т.I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-50 29,3-(26,3-25,3)х xI,02 =	м3	3	28,28	-	-	85	-	-	-
74	7-333 т.57-I	Установка лестниц из отдельных железобетонных ступеней	I00м ступеней	0,742	79,9	-	-	59	-	-	-
75	Ц.М.Ц п.II-I72	Стоимость лестничных ступеней	м	74,2	3,72	-	-	276	-	-	-
76	7-204 т.I2-4	Установка плит перекрытий площ. до 2 м2	шт	2	0,9	-	-	2	-	-	-
77	Ц.М.Ц п.9-222	Стоимость плит покрытия из бетона М-300	м3	0,24	53,3	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
78	-"-	Арматура класса А-I	т	0,004	229	-	-	I	-	-	-
79	-"-	То же, класса А-III	т	0,0I8	250	-	-	5	-	-	-
		Итого по УП разделу:	м3	3,98	II0,80		-	44I	-	-	-
		УШ. Проемы									
80	I0-I05 т.20-I I0-I40 т.26-I	Установка дверных блоков наружных входных в здание площадью до 3 м2	м2	2,66	2,8	-	-	7	-	-	-
		Цена: I,45+I,34= = 2,8									
8I	I0-I05 т.20-I	Установка дверных блоков во внутренних стенах площадью до 3 м2	м2	9,I7	I,54	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
82	I0-I07 т.20-3	То же, в перегородках	м2	I5,38	2,I8	-	-	34	-	-	-
83	ССРСЦ ч.П п.247	Стоимость дверных блоков ДН-2I--I3Б	м2	7,98	I5,4	-	-	I23	-	-	-
84	ССРСЦ ч.П п.2I7	Стоимость дверных блоков ДГ--2I-7	м2	2,78	I5,0	-	-	42	-	-	-
85	-"- п.2I8	Стоимость дверных блоков ДГ--2I-9Л	м2	9,0	I4,2	-	-	I28	-	-	-
86	-"- п.2I8	То же, дверных блоков ДГ-2I-9	м2	5,4	I4,2	-	-	77	-	-	-
87	-"- п.245	То же, дверных блоков ДН 2I-I0А	м2	2,05	I3,8	-	-	28	-	-	-
88	ССРСЦ ч.I п.447	Стоимость приборов для двухпольных наружных две-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		рей	к-т	I	8,94	-	-	9	-	-	-
89	-"- п.448	То же, для внутренних однопольных	к-т	II	2,97	-	-	33	-	-	-
90	-"- п.449	То же, для двупольных дверей	к-т	2	3,23	-	-	6	-	-	-
		Итого по УПIразделу:	м2	27,2I	I8,49	-	-	50I	-	-	-
		IX. Внутренняя отделка									
9I	I5-276 т.55-I4 СЦМ т.I п.2-30	Подготовка потолков из железобетонных плит Цена: 25,5+0,7х х23,7 = 42,09	I00 м2	I,3I8	42,09	-	-	55	-	-	-
92	I5-66I т.I58-4	Окраска потолков ПВА	I00 м2	I,048	82,2	-	-	86	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
93	I5-508 т.I53-I	Известковая окраска	I00 м2	0,095	5,84	-	-	I	-	-	-
94	I5-262 т.55-5-II СЦМ т.I п.2.30	Штукатурка стен цементно-известковым раствором Цена: 65,4+23,7х xI,87 = I09,72	I00 м2	3,92	I09,72		-	430	-	-	-
95	I5-660 т.I68-3	Окраска стен ПВА	I00 м2	3,92	76,3	-	-	299	-	-	-
96	I5-82 т.I4-I	Облицовка стен керамической плит-кой	I00 м2	0,06	422	-	-	25	-	-	-
97	I5-508 т.I53-I	Известковая окраска стен	I00 м2	0,492	5,84	-	-	3	-	-	-
		Итого по IX разделу:	м2	523,8	I,72	-	-	899	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	I8886	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы	%	I6,5	I8886	-	-	3II6	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	22002	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	22002	-	-	I760	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	23762	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составили: ст.инженер Т.Е.Кульбачная
инженер С.Г.Иванова
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

К типовому проекту автовокзала вместимостью I00 человек

На внутренние сети водопровода (для $t_н$ = -20, -30, -40°С)

Основание: чертежи ВК-л.I÷2

Составлено в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 2,II тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,76 тыс.руб.
б) монтаж 0,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) - 2I,06 руб.
2. I м2 общей площади здания - I,60 руб.
3. I м3 объема здания - 0,39 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод									
I	II-I55-2	Счетчик холодной воды ВКСМ-40 Цена: 2,55+I,88х х0,8 = 4,05	шт	I	4,05	-	-	4	-	-	-
2	Сборник ч.Ш п.I52I	Стоимость счетчика ВКСМ-40	шт	I	36,50	-	-	37	-	-	-
3	I8-227 т.I5-3	Манометр общего назначения	шт	I	4,43	-	-	4	-	-	-
4	28-902-2	Автомат газированной воды АТ-I0IС Цена: 6,04+5,47х х0,8 = I0,42	шт	I	I0,42	-	-	I0	-	-	-
5	Пр-нт 24-06	Стоимость автомата	шт	I	759	-	-	759	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.04-00I	Цена: 690хI,I= = 759									
6	I6-2 т.I-2	Ввод водопровода из чугунных напорных раструбных труб ø 65 мм	м	3	3,29	-	-	I0	-	-	-
7	I6-233 т.23-I	Футляр для ввода водопровода ø 65 мм	шт	I	3,33	-	-	3	-	-	-
8	I6-2I т.3-2	Фасонные части к трубам ø 65 мм	т	0,02I	468	-	-	I0	-	-	-
9	I6-4I т.7-3	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ø I5 мм	м	75	I,20	-	-	90	-	-	-
I0	I6-42 т.7-3	То же, ø 20 мм	м	40	I,35	-	-	54	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I6-43 т.7-3	То же, ⌀ 25 мм	м	30	I,36	-	-	4I	-	-	-
I3	I6-44 т.7-3	То же, ⌀ 32 мм	м	35	I,58	-	-	55	-	-	-
I4	I6-45 т.7-3	То же, ⌀ 40 мм	м	20	I,79	-	-	36	-	-	-
I5	I6-46 т.7-4	То же, ⌀ 50 мм	м	25	2,2I	-	-	55	-	-	-
I5	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб ⌀ до 50 мм	I00м	2,25	3,94	-	-	9	-	-	-
I6	Сборник ч.Ш п.I09	Стоимость вентиля запорного муфтового I5кчI8р ⌀ I5 мм	шт	I7	I,I4	-	-	I9	-	-	-
I7	-"- п.II0	То же, ⌀ 20 мм	шт	5	I,37	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	-"- п.III	То же, ∅ 25 мм	шт	9	I,59	-	-	I4	-	-	-
I9	Сборник ч.Ш п.II2	То же, ∅ 32 мм	шт	I	I,99	-	-	2	-	-	-
20	-"- п.II3	То же, ∅ 20 мм	шт	2	2,79	-	-	6	-	-	-
2I	Сборник ч.Ш п.I039	Кран трехходовой I5MI ∅ I5 мм	шт	I	I,07	-	-	I	-	-	-
22	I6-I35 т.I2-I	Задвижка из серого чугуна 30ч47бр2 ∅ 50 мм	шт	3	I,60	-	-	5	-	-	-
23	Пр-нт 23-07 п.I-I093	Стоимость задвижки 30ч47бр2 ∅ 50 мм Цена: 22,00xI,I= = 24,20	шт	3	24,20	-	-	73	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	Сборник ч.Ш п.I793	Фланцы стальные ø 50 мм	шт	6	I,I5	-	-	7	-	-	-
25	Сборник ч.Ш п.85	Вентиль муфтовый I5ч8р ø I5 мм	шт	I	I,25	-	-	I	-	-	-
26	I6-I85 т.I6-2	Кран поливочный ø 25 мм	шт	3	2,07	-	-	6	-	-	-
27	Сборник ч.Ш п.I484	Рукав резиновый ø 25 мм	м	60	2,23	-	-	I34	-	-	-
28	Сборник ч.Ш п.I058	Металл для крепления труб	т	0,049	203	-	-	I0	-	-	-
29	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб ø до 50 мм за 2 раза	I00 м2	0,35	60,50	-	-	2I	-	-	-
30	I6-7 т.2-7	Изоляци труб полуцилиндрами									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Сборник ч.I п.I48	минераловатными на синтетическом связующем	м3	0,2	40,7I	-	-	8	-	-	-
		Цена: I6,80+24,40х х0,98 = 40,7I									
3I	26-73 т.I3-2 Сборник ч.У п.267	Покрытие изоляции лакостеклотканью	I00 м2	0,065	266,70		-	I7	-	-	-
		Цена: I2,60+2,42х xI05 = 266,70									
32	26-78 т.I4-4	Лак для проклейки швов ХСЛ	I00 м2	0,0I	20,40	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I509	-	-	-
		в том числе оборудование	руб.	-	-	-	-	759	-	-	-
		в том числе монтаж	руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Накладные расходы на сантехнические работы по п.п.									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I-3, 6-28	%	I3,3	693	-	-	92	-	-	-
		То же, на строительные работы по п.п.29-32	%	I6,5	26	-	-	4	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I605	-	-	-
		Плановые накопления без п.5	%	8	845	-	-	68	-	-	-
		Итого по I разделу:	руб.	-	-	-	-	I673	-	-	-
		в том числе оборудование	руб.	-	-	-	-	759	-	-	-
		в том числе монтаж	руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		П. Горячее водоснабжение									
33	I6-4I т.7-3	Трубопроводы из стальных водогазо-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		проводных труб ø I5 мм	м	62	I,20	-	-	74	-	-	-
34	I6-42 т.7-3	То же, ø 20 мм	м	39	I,35	-	-	53	-	-	-
35	I6-43 т.7-3	То же, ø 25 мм	м	I0	I,36	-	-	I4	-	-	-
36	I6-44 т.7-3	То же, ø 32 мм	м	55	I,58	-	-	87	-	-	-
37	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб ø до 50 мм	I00м	I,66	3,94	-	-	7	-	-	-
38	Пр-нт 23-07 п.I-I078	Вентиль запорный муфтовый I5БIбк ø I5 мм Цена: 0,95хI,098= = I,04	шт	3	I,04	-	-	3	-	-	-
39	Сборник ч.Ш	То же, I5БIбр ø 20 мм									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40	-"- п.I-0I80	То же, I5БIбк ø 25 мм Цена: I,60xI,098= = I,76	шт	3	I,76	-	-	5	-	-	-
4I	-"- п.I-0I8I	То же, ø 32 мм Цена: 2,05xI,098= = 2,25	шт	3	2,25	-	-	7	-	-	-
42	I7-50 т.3-3	Смеситель для душа СМ-Д-СТ	шт	I	4,59	-	-	5	-	-	-
43	I7-49 т.3-3	Смеситель для раковин	шт	3	9,I5	-	-	27	-	-	-
44	I7-52 т.3-3	Смеси тель для моек СМ-М-НКСД	шт	2	II,90	-	-	24	-	-	-
45	Сборник ч.Ш п.I058	Металл для крепления труб	т	0,0I2	203	-	-	2	-	-	-
46	26-7	Изоляция труб по-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.2-7 Сборник ч.I п.I48	луцилиндрами минераловатными на синтетическом связующем	м3	0,2	40,7I	-	-	8	-	-	-
		Цена: I6,80+24,40х х0,98 = 40,7I									
47	26-69 т.I3-5 Сборник ч.I р.IУ п.I93	Покрытие изоляции рулонным стеклопластиком	I00 м2	0,065	296,I5		-	I9	-	-	-
		Цена: 8I,I0+I87х хI,I5 = 296,I5									
48	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб ø до 50 мм за 2 раза	I00 м2	0,23	60,50	-	-	I4	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	353	-	-	-
		Накладные расходы на сантехнические работы по п.п.33-45	%	I3,3	3I2	-	-	4I	-	-	-
		То же, на строительные работы по									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		п.п.46, 47, 48	%	I6,5	4I	-	-	7	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	40I	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	32	-	-	-
		Итого по П разделу:	руб.	-	-	-	-	433	-	-	-
		Всего по смете I + П разд.	руб.	-	-	-	-	2I06	-	-	-
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	759	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	II	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Е.И.Пахомова
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

К типовому проекту автовокзала вместимостью I00 человек

На внутренние сети канализации (для $t_н$ = -20, -30, -40°С)

Основание: чертежи ВК л.I-2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - I,65 тыс.руб.
в т.ч. оборудование 0,25 тыс.руб.
в т.ч. монтаж 0,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) I6,53 руб.
2. I м2 общей площади здания I,66 руб.
3. I м3 объема здания 0,4I руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Бытовая канализация									
I	I7-20 т.I-5	Умывальник керамический	к-т	I0	I8,20	-	-	I82	-	-	-
2	I7-62 т.4-2	Унитаз тарельчатый с косым выпуском	к-т	6	25,I0	-	-	I5I	-	-	-
3	I7-79 т.5-2	Чаша чугунная эмалированная	к-т	6	8,6I	-	-	52	-	-	-
4	I7-75 т.5-I	Писсуар керамический настенный	к-т	3	6,80	-	-	20	-	-	-
5	I7-89 т.6-4	Раковина стальная	шт	4	9,I8	-	-	37	-	-	-
6	I7-36 т.I-9	Трап чугунный диам.50 мм	шт	4	6,3I	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I7-37 т.I-I0	То же, диаметром I00 мм	шт	4	I4,60	-	-	58	-	-	-
8	I6-33 т.6-I	Трубы пластмассовые канализационные диам. 50 мм	м	25	I,92	-	-	48	-	-	-
9	I6-34 т.6-2	То же, диаметром I00 мм	м	II0	3,I0	-	-	34I	-	-	-
I0	I6-3I т.5-2	Трубы чугунные канализационные диам.I00 мм	м	3	4,59	-	-	I4	-	-	-
II	Сборник ч.Ш п.I058	Металл для крепления труб	м	0,0I	203	-	-	2	-	-	-
I2	Сборник ч.Ш п.I493	Сифон для раковины	шт	8	I,07	-	-	9	-	-	-
I3	I2-805-4	Задвижка фланце-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		вая с электро-приводом 30ч906бр диам.I00 мм	шт	I	6,25	-	-	6	-	-	-
		Цена: 3,78+3,09х х0,8 = 6,25									
I4	Пр-нт 23-07 п.I-I052	Стоимость задвижки	шт	I	249,70		-	250	-	-	-
		Цена: 227хI,I= = 249,70									
I5	I5-6I3 т.I64-7	Масляная окраска труб диаметром более 50 мм	I00 м2	0,0I	43,50	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	II96	-	-	-
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	250	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Накладные расходы на сантехнические работы по п.п.I-I2	%	I3,3	939х0,I33 =			I25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		То же, на строительные работы по п.п.I5	%	I6,5	I x 0,I65 =			I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I322	-	-	-
		Плановые накопления без п.I4	%	8	-	-	-	86	-	-	-
		Итого по I разделу:	руб.	-	-	-	-	I408	-	-	-
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	250	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		II. Внутренние водостоки									
I6	I6-34 т.6-2	Трубы напорные полиэтиленовые диам.I00 мм	м	40	3,I0	-	-	I24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	Сборник ч.Ш п.I058	Металл для крепления труб	т	0,0I5	203	-	-	3	-	-	-
I8	I6-I88 т.I7-I	Воронки водосточные Вр-9В	шт	4	2,28	-	-	9	-	-	-
I9	Сборник ч.Ш вып.I п.2224	Стоимость воронок Вр-9В	шт	4	I6,00	-	-	64	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	200	-	-	-
		Накладные расходы на сантехнические работы по п.п.I6-I9	%	I3,3	-	-	-	27	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	227	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	I8	-	-	-
		Итого по П разделу:	руб.	-	-	-	-	245	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего по смете I + П разд.	руб.	-	-	-	-	I653	-	-	-
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	250	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Е.И.Пахомова
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

К типовому проекту автовокзала вместимостью I00 человек
На отопление и теплоснабжение (для $t_н = -30^{\circ}C$)

Основание: чертежи ОВ.СО л.I-4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 4,29 тыс.руб.
в т.ч. оборудование 0,29 тыс.руб.
в т.ч. монтаж 0,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) 42,9I руб.
2. I м2 общей площади здания 4,74 руб.
3. I м3 объема здания I,I6 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Отопление									
	I8-I09 т.5-I	Радиаторы чугунные отопительные МI40АО	экм	94,85	7,66	0,25	0,06	727	24	6	30
	I8-II3 т.5-2	Конвекторы КВ20--I0-600	экм	20	II,00	0,22	0,03	220	4	I	5
	I8-II4 т 5-2	Конвекторы "РИтм"	экм	70,I	8,90	0,22	0,03	624	I5	2	I7
	I6-35 т.7-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб ø I5 мм	м	I60	0,86	0,2I	0,0I	I38	34	2	36
	I6-77 т.9-I	Трубопроводы из стальных электросварных труб ø I5 мм	м	I00	0,97	0,28	0,0I	97	28	I	29
	I6-77 т.9-I	То же, ø 20 мм	м	65	0,97	0,28	0,0I	44	I8	I	I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I6-78 т.9-I	То же, ∅ 25 мм	м	75	I,I0	0,28	0,0I	83	2I	I	22
8	I6-79 т.9-I	То же, ∅ 32 мм	м	II0	I,36	0,28	0,0I	I50	3I	I	32
9	I6-8I т.9-I	То же, ∅ 40 мм	м	40	2,II	0,28	0,0I	84	II	-	II
I0	I6-82 т.9-2	То же, ∅ 50 мм	м	25	2,74	0,37	0,03	69	9	I	I0
II	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб ∅ до 50 мм	I00м	5,75	3,94	3,73	-	23	2I	-	2I
I2	Сборник ч.Ш п.I349	Опоры под трубы	шт	I8	I,I2	-	-	20	-	-	-
I3	I8-I97 т.II-6	Воздухосборник горизонтальный АИ0I2000-0I	шт	I	I0,40	I,22	0,I2	I0	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	Сборник ч.Ш п.I0I	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8пI ø 40 мм	шт	2	3,0I	-	-	6	-	-	-
I5	Сборник ч.Ш п.I036	Кран трехходовой КРТВП ø I5 мм	шт	I6	I,03	-	-	I6	-	-	-
I6	-"- п.I034	Кран двойной регулировки КДР ø I5 мм	шт	6	I,34	-	-	8	-	-	-
I7	I8-229 т.I5-5	Кран для выпуска воздуха СТД--70738	шт	44	0,49	0,08	-	22	4	-	4
I8	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб ø до 50 мм за 2 раза	I00 м2	3,00	60,50	38,40	0,03	I82	II5	-	II5
I9	26-7 т.2-7 Сборник ч.I п.I48	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными Цена: I6,80+24,40х х0,98 = 40,7I	м3	0,5	40,7I	II,00	0,24	20	6	-	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	26-69 т.I3-5 Сборник ч.I р.IУ п.I93	Покрытие изоляции рулонным стеклопластиком РСТ-Б Цена: 8I,I+I87х хI,I5 = 296,I5	I00 м2	0,225	296,I5	28,4	I,33	67	6	-	6
		Итого:	руб.	-	-	-	-	26I0	348	I6	364
		Накладные расходы на сантехнические работы по п.п.I-I7	%	I3,3	234I	-	-	3II	-	-	-
		То же, на строительные работы по п.п.I8-20	%	I6,5	269	-	-	44	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2965	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	237	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3202	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Затраты при сдаче системы отопления	%	2	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по I разделу:	руб.	-	-	-	-	3207	-	-	-
		П. Теплоснабжение									
2I	I6-35 т.7-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб ø I5 мм	м	2	0,86	0,2I	0,0I	2	-	-	-
22	I6-36 т.7-I	То же, ø 20 мм	м	25	0,9I	0,2I	0,0I	23	5	-	5
23	I6-77 т.9-I	Трубопроводы из стальных электросварных труб ø 20 мм	м	I40	0,97	0,28	0,0I	I36	39	I	40
24	I6-78 т.9-I	То же, ø 25 мм	м	I0	I,I0	0,28	0,0I	II	3	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб ∅ до 50 мм	I00м	I,77	3,94	3,73	-	7	7	-	7
26	Сборник ч.Ш п.97	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8пI ∅ I5 мм	шт	6	I,20	-	-	7	-	-	-
27	-"- п.98	То же, ∅ 20 мм	шт	3	I,43	-	-	4	-	-	-
28	-"- п.99	То же, ∅ 25 мм	шт	3	I,59	-	-	5	-	-	-
29	-"- п.I0I	То же, ∅ 40 мм	шт	6	3,0I	-	-	I8	-	-	-
30	I2-805-I	Клапан регулирующий 25ч939нж ∅ 25 мм с электроприводом Цена: I,85+I,59х х0,25 = 2,25 I,59хI,25 = I,99	шт	3	2,25	I,99	0,06	7	6	-	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	Пр-нт 23-07 п.I-5439	Стоимость клапана ø 25 мм Цена: 87хI,I= = 95,70	шт	3	95,70	-	-	287	-	-	-
32	I8-I96 т.II-6	Воздухосборник горизонтальный АИЙ0I2.000	шт	4	7,29	I,22	0,I2	29	5	-	5
33	I8-2I6 т.I4-3	Установка фильтра	шт	3	39,90	0,88	0,30	I20	3	I	4
34	Сборник ч.Ш п.I349	Опоры под трубы	шт	4	I,I2	-	-	4	-	-	-
35	I2-698-I0	Закладные детали	шт	I8	6,30	3,I3	0,8I	II3	56	I5	7I
36	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб ø до 50 мм за 2 раза	I00 м2	0,27	60,50	38,40	0,03	I6	I0	-	I0
37	26-7	Изоляция труб									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.2-7 Сборник ч.I п.I48	полуцилиндрами минераловатными Цена: I6,80+24,40х х0,98 = 40,7I	м3	0,95	40,7I	II,00	0,24	39	I0	-	I0
38	26-69 т.I3-5 Сборник ч.I р.IУ п.I93	Покрытие изоляции рулонным стеклопластиком РСТ-Б Цена: 8I,I0+I87х хI,I5 = 296,I5	I00 м2	0,25	296,I5	28,4	I,33	74	7	-	7
		Итого:	руб.	-	-	-	-	902	I5I	I7	I68
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	287	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Накладные расходы на сантехнические работы по п.п.2I-29, 32-34	%	I3,3	366 х 0,I33 =			49	-	-	-
		То же, на строительные работы по									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		п.п.36-38	%	I6,5	I29 x 0,I65 =			2I	-	-	-
		То же, на монтажные работы по п.п.30, 35	%	80	62 x 0,8 =			50	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I022	-	-	-
		Плановые накопления без п.3I	%	8	-	-	-	59	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I08I	-	-	-
		Затраты при сдаче системы отопления	%	2	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по П разделу:	руб.	-	-	-	-	I084	-	-	-
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	287	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего по смете I + II разд.:	руб.	-	-	-	-	429I	-	-	-
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	287	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	8	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Е.И.Пахомова
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

К типовому проекту автовокзала вместимостью I00 человек

На вентиляцию (для $t_н$ = -20, -30, -40°С)

Основание: чертежи ОВ.СО л.I-9

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 5,6I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) 56,07 руб.
2. I м2 общей площади здания 6,64 руб.
3. I м3 объема здания I,63 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-722 т.20-2 Сборник ч.II п.I74 Пр-нт I5-0I п.0I-394 п.0I-398	Вентилятор радиальный Ц4-70 № 4 на одной оси с электродвигателем 4А80А4, весом 83 кг Цена: I2,20+78,40+ +(42,00-34,00)х хI,098 = 99,38	к-т	3	99,38	4,55	0,30	298	I4	I	I5
2	20-722 т.20-2 Сборник ч.Ш п.I74 Пр-нт I5-0I п.0I-394 п.0I-395	То же, Ц4-70 № 4 на одной оси с электродвигателем 4А7IВ4, весом 89 кг Цена: I2,20+78,40+ +(36-34)хI,098 = = 92,80	к-т	3	92,80	4,55	0,30	278	I4	I	I5
3	20-72I т.20-I Сборник ч.Ш п.I73 Пр-нт I5-0I п.0I-392	То же, Ц4-70 № 3,I5 на одной оси с электродвигателем 4АА63В4, весом 42 кг	к-т	2	67,52	2,34	0,I3	I35	5	-	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.0I-393	Цена: 8,22+58,20+ +(25-24)xI,I=67,52									
4	20-72I т.20-I Сборник ч.Ш п.I72	То же, Ц4-70 № 2,5 на одной оси с электро-двигателем 4АА56А4, весом 26 кг	к-т	I	59,52	2,34	0,I3	59	2	-	2
		Цена: 8,22+5I,30= = 59,52									
5	20-722 т.20-2 Сборник ч.Ш п.I73	Электроручной вентилятор ЭРВ 72-2 на одной оси с электро-двигателем 4А63А4, весом 77 кг	к-т	I	70,40	4,55	0,30	70	5	-	5
		Цена: I2,20+58,20= = 70,40									
6	8-48I-I9	Подключение электродвигате-лей к сетям	шт	I0	I,38	0,94	0,04	I4	9	-	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	20-760 т.25-I Сборник ч.Ш п.7I0	Калорифер биметаллический КСК3-03 № 6, весом 39,9 кг Цена: 6,09+50,20= = 56,29	шт	3	56,29	2,83	0,43	I69	8	I	9
8	20-764 т.27-I	Фильтр ячейковый ФЯР	м2	0,8I	3,46	2,82	0,I0	3	3	-	3
9	Пр-нт I8-08 п.38-057	Стоимость фильтра Цена: 5,50xI,098= = 6,04	шт	3	6,04	-	-	I8	-	-	-
I0	20-468 т.9-7	Заслонка воздушная КВУ 600xI000 с электроприводом	шт	3	I04,0	2,47	0,09	3I2	7	-	7
II	20-699 т.I8-2	Подставка под калориферы	I00 кг	0,I8	36,I0	3,50	0,35	6	I	-	I
I2	20-656	Дверь гермети-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.I5-I	ческая утепленная	шт	4	I6,20	I,88	0,47	65	8	2	I0
I3	20-439 т.9-I	Заслонка воздушная круглого сечения АЗДI33.000	шт	3	9,0I	0,7I	0,02	27	2	-	2
I4	20-440 т.9-I	То же, АЗДI33.000-0I	шт	I	9,33	0,7I	0,02	9	I	-	I
I5	20-44I т.9-2	То же, АЗД I33.000-02	шт	I	I0,40	I,22	0,05	I0	I	-	I
I6	20-6I2 т.I4-I	Шумоглушитель трубчатый сварной А7EI87.000--03	шт	2	33,30	0,74	0,I0	67	I	-	I
I7	20-6I3 т.I4-I	То же, А7EI87.000-04	шт	5	36,50	0,74	0,I0	I83	4	I	5
I8	20-6II т.I4-I	То же, А7EI87.000-02	шт	6	30,I0	0,74	0,I0	I8I	4	I	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	20-672 т.I7-5	Гибкая вставка ВВ I7	шт	I	2I,60	I,I8	0,07	22	I	-	I
20	20-673 т.I7-7	То же, ВВ I8	шт	3	3I,30	I,54	0,I4	94	5	-	5
2I	20-673 т.I7-7	То же, ВВ I9	шт	6	3I,30	I,54	0,I4	I88	9	I	I0
22	20-682 т.I7-4	То же, ВН I0	шт	I	9,26	0,85	0,05	9	I	-	I
23	20-683 т.I7-4	То же, ВН II	шт	3	I4,80	0,85	0,05	44	3	-	3
24	20-683 т.I7-4	То же, ВН I2	шт	6	I4,80	0,85	0,05	89	5	-	5
25	20-I0 т.I-I	Переходы из тонколистовой стали толщиной 0,7 мм	м2	9	5,59	0,88	0,04	50	8	-	8
26	20-I	Воздуховоды из									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.I-I	тонколистовой стали толщиной 0,5 мм ø до I60 мм	м2	32,9	7,3I	0,88	0,04	240	29	I	30
27	20-2 т.I-I	То же, ø до 200 мм	м2	28,I	5,35	0,88	0,04	I50	25	I	26
28	20-4 т.I-I	То же, толщиной 0,6 мм ø до 3I5 мм	м2	7I,23	5,2I	0,88	0,04	37I	63	3	66
29	20-5 т.I-2	То же, ø до 450 мм	м2	I8,69	4,69	0,67	0,04	88	I3	I	I4
30	20-60 т.2-I	То же, толщиной I,5 мм диам.I00 мм	м2	2,78	I0,70	0,93	0,06	30	3	-	3
3I	20-6I т.2-I	То же, диаметром до 3I5 мм	м2	7,5	9,30	0,93	0,06	70	7	-	7
32	20-I07 т.I-I	Воздуховоды из оцинованной стали толщиной 0,5 мм									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		∅ до 200 мм	м2	9,I	6,06	0,88	0,04	55	8	-	8
33	20-400 т.7-I	Жалюзийная решетка № I	шт	I2	I,42	0,84	0,05	I7	I0	I	II
34	20-407 т.7-I	Решетка щелевая РI50Т	шт	2I	I,48	0,84	0,05	3I	I8	I	I9
35	20-408 т.7-I	То же, Р200Т	шт	3	I,63	0,84	0,05	5	3	-	3
36	20-402 т.7-I	Решетки воздухоприточные РРI	шт	23	2,66	0,84	0,05	6I	I9	I	20
37	20-403 т.7-I	То же, РР2	шт	I	3,50	0,84	0,05	4	I	-	I
38	20-404 т.7-I	То же, РР3	шт	II	2,99	0,84	0,05	33	I0	I	II
39	20-525 т.I2-I	Дефлектор Д00.000	шт	5	8,3I	2,38	0,03	42	I2	-	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40	20-546 т.I3-I	Узел прохода УПI	шт	3	I5,80	I,63	0,I0	47	5	-	5
4I	20-548 т.I3-I	То же, УПI-03	шт	I	I7,80	I,63	0,I0	I8	2	-	2
42	20-55I т.I3-2	То же, УПI-06	шт	2	28,40	I,99	0,I6	57	4	-	4
43	I6-42 т.7-3	Трубопровод из стальных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	20	I,35	0,23	0,0I	27	5	-	5
44	Сборник ч.Ш п.I487	Сетка стальная	м2	4,5	3,75	-	-	I7	-	-	-
45	Сборник ч.Ш п.640	Лючок для замера воздуха	шт	30	0,I3	-	-	4	-	-	-
46	Сборник ч.У р.X п.I	Трос ∅ 3 мм	I0м	II,00	2,48	-	-	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47	24-775 т.33-346 Сборник ч.I п.4I5	Воздуховоды из шлакобетонных плит Цена: (0,56+I,78х хI,05)хI,25+0,63х хI,I5+0,08хI,2 = = 3,85 осн.з-та: 0,63хI,I5=0,72 эксп.м-н: 0,05хI,I2=0,09	м2	I52,9	3,85	0,72	0,09	589	II0	I4	I24
48	I5-6I3 т.I64-7	Масляная окраска воздуховодов за 2 раза	I00 м2	I,6I	43,50	2I,40	0,03	70	34	-	34
49	26-I6 т.4-3 Сборник ч.I п.3	Изоляция воздуховодов минеральной ватой Цена: 20,4+II,2х хI,03 = 3I,94	м3	0,4	3I,94	8,37	0,I7	I3	3	-	3
50	26-49	Каркас изоляции									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.I0-4	из сетки	м2	I0	I,34	0,I	-	I3	I	-	I
5I	26-5I т.II-I	Оштукатурить трубопроводы асбестоцементным раствором	I00 м2	0,I	I04	53,2	I,46	I0	5	-	5
52	26-I6 т.4-3 Сборник ч.I п.I35	Звукоизоляция воздуховодов матами из вупертонкого волокна толщ.50 мм Цена: 20,40+36,40х xI,03 = 57,89	м3	I	57,89	8,37	0,I7	58	8	-	8
53	20-486 т.II-I	Зонты над шахтами ⌀ 200 мм	шт	2	3,45	I,72	0,0I	7	3	-	3
54	20-487 т.II-I	То же, ⌀ 225 мм	шт	3	4,30	I,72	0,0I	I3	5	-	5
55	20-488 т.II-I	То же, ⌀ 3I5 мм	шт	I	5,I5	I,7I	0,0I	5	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	4572	529	32	56I
		Накладные расходы на сантехнические работы по п.п.I-5, 7-9, II-46, 53-55	%	I3,3	3493 x 0,I33 =			465	-	-	-
		То же, на строительные работы по п.п.47-52	%	I6,5	753 x 0,I65 =			I24	-	-	-
		То же, на монтажные работы по п.п.6, I0	%	80	I6 x 0,8 =			I3	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	5I74	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	4I4	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	5588	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Затраты на испытание системы	%	5	-	-	-	I9	-	-	-
		385 х 0,05 =									
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	5607	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Е.И.Пахомова
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

К типовому проекту автовокзала вместимостью I00 человек
На тепловой пункт (для $t_н$ = -30°С)

Основание: чертежи ТС.СО л.I-9

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 3,63 тыс.руб.
в т.ч. оборудование 0,62 тыс.руб.
в т.ч. монтаж 0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) 36,26 руб.
2. I м2 общей площади здания 3,56 руб.
3. I м3 объема здания 0,87 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I8-96 т.4-I	Водоводяной подогреватель I ступень - 3 секции Э-57х2000-Р--3	к-т	I	238,0	8,I4	I,30	238	8	I	9
2	I8-97 т.4-2	То же, II ступень - 2 секции Э-57х х2000-Р-2	к-т	I	287,0	I2,90	2,32	287	I3	2	I5
3	I6-39 т.7-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб ø 40х3,5 мм	м	6	I,29	0,2I	0,0I	8	I	-	I
4	I6-38 т.7-I	То же, ø 32х3,2 мм	м	3	I,I4	0,2I	0,0I	3	I	-	I
5	I6-55 т.8-I	Трубопроводы из стальных бесшовных труб ø 32х х4,5 мм	м	20	2,I8	0,4I	0,05	44	8	I	9
6	I6-79 т.9-I	Трубопроводы из стальных электро-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		сварных труб ø 32х2,5 мм	м	20	I,36	0,28	0,0I	27	6	-	6
7	I6-80 т.9-I	То же, ø 38х2,5 мм	м	25	I,63	0,28	0,0I	4I	7	-	7
8	I6-8I т.9-I	То же, ø 45х2,5 мм	м	50	2,II	0,28	0,0I	I06	I4	I	I5
9	I6-82 т.9-2	То же, ø 57х3 мм	м	28	2,74	0,37	0,03	77	I0	I	II
I0	I6-84 т.9-3	То же, ø 89х4 мм	м	4	4,6I	0,53	0,05	I8	2	-	2
II	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб ø до 50 мм	I00м	I,56	3,94	3,73	-	6	6	-	6
I2	I6-I34 т.I2-I Сборник ч.III вып.I	Вентиль запорный фланцевый I5с27нжI ø I5 мм	шт	4	I2,55	0,97	0,I3	50	4	I	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.2056	Цена: I,68+I0,90= = I2,55									
I3	I6-I34 т.I2-I Сборник ч.Ш вып.I п.2058	То же, ø 25 мм Цена: I,68+I4,80= = I6,48	шт	I6	I6,48	0,97	0,I3	264	I6	2	I8
I4	I6-I35 т.I2-I -"- п.2059	То же, ø 32 мм Цена: I,60+I9,80= = 2I,40	шт	2	2I,40	0,97	0,I3	43	2	-	2
I5	I6-I35 т.I2-I -"- п.2049	То же, I5с22нж ø 40 мм Цена: I,60+I6,50= = I8,I0	шт	I4	I8,I0	0,97	0,I3	253	I4	2	I6
I6	I6-I35 т.I2-I -"- п.2050	То же, ø 50 мм Цена: I,60+I8,70= = 20,30	шт	4	20,30	0,97	0,I3	8I	4	I	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	Сборник ч.Ш п.I788	Фланцы стальные ø I5 мм	шт	8	0,57	-	-	5	-	-	-
I8	-"- п.I790	То же, ø 25 мм	шт	32	0,73	-	-	23	-	-	-
I9	-"- п.I79I	То же, ø 32 мм	шт	4	0,86	-	-	3	-	-	-
20	-"- п.I792	То же, ø 40 мм	шт	28	0,95	-	-	27	-	-	-
2I	-"- п.I793	То же, ø 50 мм	шт	8	I,I5	-	-	9	-	-	-
22	-"- п.I036	Кран трехходовой муфтовый I4MI-I6 ø I5 мм	шт	28	I,03	-	-	29	-	-	-
23	Пр-нт 23-07 п.I-I443	Элеватор водоструйный 40с10бк № I	шт	I	I9,76	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: I8,00xI,098= = I9,76									
24	I6-I35 т.I2-I Сборник ч.III п.879	Клапан предохранительный I7с22нж ø 50 мм Цена: I,60+43,60= = 45,20	шт	I	45,20	0,97	0,I3	45	1	-	I
25	I6-I35 т.I2-I -"- п.855	Клапан обратный I6сI3нж ø 40 мм Цена: I,60+II,70= = I3,30	шт	I	I3,30	0,97	0,I3	I3	I	-	I
26	Сборник ч.III п.I793	Фланцы стальные ø 50 мм	шт	2	I,I5	-	-	2	-	-	-
27	Сборник ч.III п.I792	То же, ø 40 мм	шт	2	0,95	-	-	2	-	-	-
28	I2-792-2	Клапан регулирующий РК-I ø 50 мм	шт	I	2,66	2,26	0,I4	3	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29	Пр-нт I7-04 п.5-0066	Стоимость клапана Цена: 80xI,098= = 87,84	шт	I	87,84	-	-	88	-	-	-
30	II-39I-I Пр-нт I7-04 п.5-0064	Универсальный регулятор УРРД--25 Цена: 2,79+70x xI,098 = 79,65	шт	2	79,65	2,72	0,02	I59	5	-	5
3I	II-39I-I -"- п.5-0065	То же, УРРД--50 Цена: 2,79+89x xI,098 = I00,5I	шт	2	I00,5I	2,72	0,02	20I	5	-	5
32	II-390-I Пр-нт I7-04 п.5-0482	Регулятор температуры РТК--22I6 ø 25 мм Цена: 2,55+72,0x xI,I = 8I,75	шт	I	8I,75	2,50	-	82	3	-	3
33	II-390-I	То же,									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	-"- п.5-0484	РТК-22I6 ∅ 50 мм Цена: 2,55+97,00х хI,I = I09,25	шт	I	I09,25	2,50	-	I09	3	-	3
34	II-I55-I	Водомер УКВГ-32	шт	I	2,4I	I,84	0,03	2	2	-	2
35	Сборник ч.Ш п.I52I	Стоимость водомера	шт	I	36,50	-	-	37	-	-	-
36	Сборник ч.Ш п.I794	Фланец со впадиной 3-65-I6	шт	4	I,37	-	-	5	-	-	-
37	-"- п.I793	То же, 3-50-I6	шт	4	I,I5	-	-	5	-	-	-
38	-"- п.I794	То же, 2-65-I6	шт	2	I,37	-	-	3	-	-	-
39	-"- п.I795	То же, 2-80-I6	шт	2	I,64	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40	Сборник ч.Ш п.I876	Заглушка ∅ 80 мм	шт	2	2,73	-	-	5	-	-	-
4I	I8-I84 т.II-I	Грязевик Т-34.02	шт	2	20,60	2,39	0,25	4I	5	I	6
42	I8-I85 т.II-I	То же, Т-34.03	шт	2	23,00	2,39	0,25	46	5	I	6
43	Сборник ч.Ш п.I349	Опоры под трубы	шт	2	I,I2	-	-	2	-	-	-
44	I2-698-i0	Закладные детали	шт	44	6,30	3,I3	0,8I	277	I38	36	I74
45	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	I00 м2	0,63	60,50	38,40	0,03	38	24	-	24
46	26-7 т.2-7 Сборник ч.I	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными	м3	I,2	40,7I	II,00	0,24	49	I3	-	I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.I48	Цена: I6,80+24,40х х0,98 = 40,7I									
17	26-69 т.I3-5 Сборник ч.I п.I93	То же, стеклопластиком рулонным РСТ Цена: 8I,I0+I87х ххI,I5 = 296,I5	I00 м2	0,37	296,I5	28,40	I,33	II0	II	-	II
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2989	334	50	384
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	623	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Накладные расходы на сантехнические работы по п.п.I-27, 35-43	%	I3,3	I869 х 0,I33 =			249	-	-	-
		То же, на строительные работы по п.п.45-47	%	I6,5	I97 х 0,I65 =			33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		То же, на монтажные работы по п.п.28-34, 44	%	80	I58 x 0,8 =			I26	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3397	-	-	-
		Плановые накопления без п.п, 29, 30, 3I, 32, 33	%	8	2774 x 0,08 =			222	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3619	-	-	-
		Затраты при сдаче системы	%	2	-	-	-	7	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	3626	-	-	-
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	623	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	23	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Е.И.Пахомова
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать "27" 1 1989 г.
Заказ 1-266 Тираж 330

gost.e-ecolog.ru