ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-4-54.88

Производственный корпус станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей

Альбом IX

Часть 2

(стр.146-243)

С М Е Т Ы

10028/11

gost.e-ecolog.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование проектных материалов	№№ страниц	Примечание
I	2	3
Часть 2		
I. Локальная смета № I-I4. На технологические трубопроводы системы оборотного водоснабжения (подающая сеть)	147-149	
2. Локальная смета № I-I5. На технологические трубопроводы системы оборотного водоснабжения (обратная сеть)	150-153	
3. Локальная смета № I-I6. На технологические трубопроводы системы повторного использования стоков (подающая сеть)	154-156	
4. Локальная смета № I-I7. На технологические трубопроводы системы повторного использования (обратная сеть)	157-160	
5. Локальная смета № I-I8. На технологические трубопроводы топливоснабжения участка диагностирования автомобилей	161-165	
6. Локальная смета № I-I9. На технологические трубопроводы топливоснабжения участка обкатки и проверки двигателей	166-171	
7. Локальная смета № I-20. На механизмы открывания ворот	172	
8. Локальная смета № I-2I. На электроосвещение	173-182	
9. Локальная смета № I-22. На силовое электрооборудование	183-200	
I0. Локальная смета № I-23. На комплектную трансформаторную подстанцию КТП-250-6-I0/0,4-II3П-80УЗ	201-203	
II. Локальная смета № I-24. На защитные и предупредительные средства по технике безопасности	204-205	
I2. Локальная смета № I-25. На электрооборудование ворот подъемно-складчатых	206-209	
I3. Локальная смета № I-26. На электрооборудование воздушно-тепловых завес для ворот	210-215	
I4. Локальная смета № I-27. На автоматизацию производственных процессов	216-229	
I5. Локальная смета № I-28. На связь	230-235	
I6. Локальная смета № I-29. На пожарную сигнализацию	236-240	
I7. Локальная смета № I-30. На приобретение инструментов, производственного приспособления и инвентаря	241	
I8. Ведомость потребности в производственных ресурсах	242-243	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения

на приобретение и монтаж технологических трубопроводов системы оборотного водоснабжения (Подающая сеть)

Основание: Ал.Ш ТХ-5-7

Сметная стоимость 0,I7 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 0,I4 тыс.руб.
в) строительных работ 0,03 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 0,28 руб.
I м2 общей площади здания 0,05 руб.
I м3 объема здания - руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицн.руб. Всего	Стоим.единицн.руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. Обслуживающ.машины
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	Ш2-269-I	Трубопровод из пластмассовых напорных труб диаметром 32 мм вне здания м	5,00	0,53 0,50	0,02 -	3	3	- -	0,60 -	3 -
2	Ш2-II8-I	Трубопровод из пластмассовых труб диаметром 20 мм внутри здания м	22,00	0,80 0,75	0,02 -	I8	I7	- -	I,00 -	22 -
3	Ш2-II8-I	Трубопровод из пластмассовых труб напорных диаметром 25 мм внутри здания м	I6,00	0,80 0,75	0,02 -	I3	I2	- -	I,00 -	I6 -
4	Ш2-II8-I	Трубопроводов из пластмассовых напорных труб диаметром 32 мм внутри здания м	30,00	0,80 0,75	0,02 -	24	23	I -	I,00 -	30 -
5	Ш2-807-I	Вентиль запорный муфтовый I5Ч8Р2 диаметром 20 мм шт	4,00	0,75 0,73	- -	3	3	- -	I,00 -	4 -
6	Ш2-807-2	Вентиль запорный муфтовый I5Ч8Р2 диаметром 32 мм шт	I,00	0,76 0,74	- -	I	I	- -	I,00 -	I -
		Итого прямые затраты по разделу I		руб. руб.		62	59	I -		76 -
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ		руб.		62	-	-		-
		Накладные расходы		руб.		46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. =	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	66	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	66	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ.								
7	С159-556 К=1,04	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ПЛАСТМАССОВЫХ НАПОРНЫХ ДИАМЕТРОМ 20ММ	2,29	1,52 - -		3	-	- - -	- - -	- - -
		10М								
		ОБЪЕМ;22,1,04								
8	С159-544 К=1,04	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ПЛАСТМАССОВЫХ НАПОРНЫХ ДИАМЕТРОМ 25ММ ПВД-С	1,66	1,51 - -		3	-	- - -	- - -	- - -
		10М								
		ОБЪЕМ;16,1,04								
9	С159-545 К=1,04	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ПЛАСТМАССОВЫХ НАПОРНЫХ ДИАМЕТРОМ 32ММ ПВД-С	3,64	2,49 - -		9	-	- - -	- - -	- - -
		10М								
		ОБЪЕМ;35,1,04								
10	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 20	6,00	1,48 - -		6	-	- - -	- - -	- - -
		ШТ								
11	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 32	1,00	2,22 - -		2	-	- - -	- - -	- - -
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			23	-	- -		- -

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			23	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			24	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			24	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е1-936 ЭСН78-2	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ С КРЕПЛЕНИЕМ	0,10	101,00 -		10	10	- -	184,00 -	18 -
		100М3		101,00	-			-	-	-
13	Е1-999 ЭСН86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ	0,10	23,00 - 16,80	0,93 0,28	2	2	- - -	30,20 - 0,40	3 - -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		устойчивые I00м3								
I4	CI22-405	Щиты настила м2	2,40	3,34	-	8	-	-	-	-
		Объем: I0.0,24		-	-			-	-	-
I5	EI-968 ЭСНBI-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00м3	0,I0	46,00	-	5	5	-	99,30	I0
				46,00	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			25	I7	-		3I
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			25	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			4	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			3I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I7	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			3I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I7	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			II0	76	I		I07
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			85	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			46	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	7	-		-
		Плановые накопления	руб.			8	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I39	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		80
		Сметная заработная плата	руб.			-	66	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			25	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			4	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			3I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I7	-		-
		Итого по смете	руб.			I70	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		III
		Сметная заработная плата	руб.			-	83	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев
Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев
Составил инженер О.Г.Ракитина
Проверил руководитель группы Н.П.Воробьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения

на приобретение и монтаж технологических трубопроводов системы оборотного водоснабжения (Обратная сеть)

Основание: Ал.Ш ТХ-5-7

Сметная стоимость 0,4 тыс.руб.
в том числе:
а/ оборудования - тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,I5 тыс.руб.
в/ строительных работ 0,25 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 0,66 руб.
I м2 общей площади здания 0,I4 руб.
I м3 объема здания 0,02 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин. Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин. Обслуживающ.машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦI2-II8-I	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб диаметром 50 мм м	52,00	0,80 0,75	0,02 -	42	39	I -	I,00 -	52 -
2	ЦI2-269-I	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб вне здания диаметром 50 мм м	6,00	0,53 0,50	0,02 -	3	3	- -	0,60 -	4 -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.			45	42	I -		56 -
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			45	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			33	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			6	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			84	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		59
		Сметная заработная плата	руб.			-	48	-		-
		Итого по разделу I	руб.			84	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		59
		Сметная заработная плата	руб.			-	48	-		-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником								
3	0503-	Трубопровод из труб	58,00	0,3I	-	I8	-	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	80147	КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПЛАСТМАССОВЫХ			---	---			---	---	---
	К=1,076	ДИАМЕТРОМ 50ММ			-	-			-	-	-
			М								
		ЦЕНА:0,29.1,076									
4	0503-800337	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ИЗ ПНД		0,01	4196,39	-	42	-	-	-	-
	К=1,076		Т		---	---			---	---	---
					-	-			-	-	-
		ЦЕНА:3900.1,076									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			60	-	-		-
				----					---		---
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			60	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			64	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			64	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
5	Е1-936 ЭСН78-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЕМ СТЕН ТРАНШЕЙ		0,62	101,00	-	63	63	-	184,00	114
					---	---			---	---	---
					101,00	-			-	-	-
			100М3								
6	Е1-999 ЭСН86-2	КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ		0,62	23,00	0,93	14	10	-	30,20	19
					---	---			---	---	---
					16,80	0,28			-	0,40	-
			100М3								
7	С122-403	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40		14,88	5,14	-	76	-	-	-	-
			М2		---	---			---	---	---
					-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:62,0,24									
8	Е1-968 ЭСН81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		0,62	46,00	-	29	29	-	99,30	62
					---	---			---	---	---
					46,00	-			-	-	-
			100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			182	102	-		195
				----					---		---
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			182	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			229	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		197
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	107	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			229	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	107	-		-
		РАЗДЕЛ 4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
9	Е16-159	-ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ		6,00	0,51	0,01	3	2	-	0,68	4
	ЭСН17-2	ШТ									
					0,39	-			-	-	-
10	С113-817	-ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ		0,04	376,00	-	15	-	-	-	-
		Т									
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			18	2	-		4

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			305	146	1		255

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			105	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			197	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			247	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		197
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	107	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		Итого по смете	руб.			398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		260
		Сметная заработная плата	руб.			-	157	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер О.Г.Ракитина

Проверил руководитель группы Н.П.Воробьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения

на приобретение и монтаж технологических трубопроводов системы повторного использования стоков. (Подающая сеть)

Основание: Ал.III ТХ-5-7

Сметная стоимость 0,34 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 0,31 тыс.руб.
в) строительных работ 0,03 тыс.руб.
Показатели по смете
I автомобиль 0,57 руб.
I м2 общей площади здания 0,II руб.
I м3 объема здания 0,0I руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦI2-II8-I	Трубопровод из пластмассовых напорных труб диаметром 20 мм м	93,00	0,80 0,75	0,02 -	74	70	2 -	I,00 -	93 -
2	ЦI2-II8-I	Трубопровод из пластмассовых напорных труб диаметром 25 мм м	60,00	0,80 0,75	0,02 -	48	45	I -	I,00 -	60 -
3	ЦI2-II8-I	Трубопровод из пластмассовых напорных труб диаметром 32 мм м	9,00	0,80 0,75	0,02 -	7	7	- -	I,00 -	9 -
4	ЦI2-269-I	Трубопровод из пластмассовых напорных труб диаметром 32 мм вне здания м	5,00	0,53 0,50	0,02 -	3	3	- -	0,60 -	3 -
5	ЦI2-807-I	Вентиль муфтовый I5Ч8Р2 диаметром 20 мм шт	6,00	0,75 0,73	- -	5	4	- -	I,00 -	6 -
6	ЦI2-807-I	Вентиль муфтовый I5Ч8Р2 диаметром 25 мм шт	2,00	0,75 0,73	- -	2	I	- -	I,00 -	2 -
7	ЦI2-807-2	Вентиль муфтовый I5Ч8Р2 диаметром 32 мм шт	I,00	0,76 0,74	- -	I	I	- -	I,00 -	I -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			I40	I3I	3		I74
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			I40	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I05	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			264	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	149	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			264	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	149	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
8	С159-556 К=1,04	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ПЛАСТМАССОВЫХ ДИАМЕТРОМ 20ММ ПВД-Т	7,49	1,52	-	11	-	-	-	-
		10М								
		ОБЪЕМ;72Х1,04								
9	С159-543 К=1,04	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ПЛАСТМАССОВЫХ ДИАМЕТРОМ 20ММ ПВД-С	2,18	1,04	-	2	-	-	-	-
		10М								
		ОБЪЕМ;21,1,04								
10	С159-544 К=1,04	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ПЛАСТМАССОВЫХ ДИАМЕТРОМ 25ММ ПВД-С	6,24	1,51	-	9	-	-	-	-
		10М								
		ОБЪЕМ 60,1,04								
11	С159-545	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ПЛАСТМАССОВЫХ ДИАМЕТРОМ 32ММ ПВД-С	1,46	2,49	-	4	-	-	-	-
		10М								
		ОБЪЕМ 14,1,04								
12	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 20	6,00	1,48	-	9	-	-	-	-
		ШТ								
13	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 25	2,00	1,82	-	4	-	-	-	-
		ШТ								
14	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 32	1,00	2,22	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			41	-	-		-
			----					---------		---------
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			41	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			44	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			44	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 3. Строительные работы								
I5	EI-936 ЭСН78-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплением стен траншей I00 м3	0,I0	I0I,00 I0I,00	- -	I0	I0	- -	I84,00 -	I8 -
I6	CI22-403	Щиты из досок, толщиной, мм 40 м2	2,40	5,I4 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
I7	EI-968 ЭСН8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00м3	0,I0	46,00 46,00	- -	5	5	- -	99,30 -	I0 -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			27	I5	-		28
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			27	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			5	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			34	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		28
		Сметная заработная плата	руб.			-	I5	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			34	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		28
		Сметная заработная плата	руб.			-	I5	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			208	I46	3		202
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			I8I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I05	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I8	-		-
		Плановые накопления	руб.			22	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			308	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I82
		Сметная заработная плата	руб.			-	I49	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			27	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			5	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			34	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		28
		Сметная заработная плата	руб.			-	I5	-		-
		Итого по смете	руб.			342	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2I0
		Сметная заработная плата	руб.			-	I64	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер О.Г.Ракитина

Проверил руководитель группы Н.П.Воробьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения

На приобретение и монтаж технологических трубопроводов системы повторного использования стоков. (Обратная сеть)

Основание: Ал.III ТХ-5-7

Сметная стоимость 0,95 тыс.руб.
в том числе:
а/ оборудования - тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,36 тыс.руб.
в/ строительных работ 0,59 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I автомобиль I,58 руб.
I м2 общей площади здания 0,32 руб.
I м3 объема здания 0,04 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	Обслуживающ.машины	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦI2-II8-I	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб диаметром 50 мм	97,00	0,80	0,02	78	73	2	I,00	97
		м		0,75	-			-	-	-
2	ЦI2-II8-3	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб диаметром I00 мм	I8,00	I,4I	0,09	23	20	I	2,00	32
		м		I,25	0,02			-	0,03	-
3	ЦI2-269-I	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб диаметром 50 мм вне здания	I5,00	0,53	0,02	8	8	-	0,60	9
		м		0,50	-			-	-	-
4	ЦI2-269-3	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб диаметром I00 мм вне здания	3,00	0,85	0,I4	3	2	-	0,90	3
		м		0,68	0,04			-	0,05	-
		Итого прямые затраты по разделу I		руб.		II2	I03	3		I4I
				руб.				-		-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ		руб.		II2	-	-		-
		Накладные расходы		руб.		82	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.-ч.		-	-	-		7
		Сметная заработная плата в н.р.		руб.		-	I4	-		-
		Плановые накопления		руб.		I5	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ		руб.		209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч.		-	-	-		I48
		Сметная заработная плата		руб.		-	II7	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			209	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		146
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	117	-		-
	РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
5	0503-80147 К=1,076	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПЛАСТМАССОВЫХ ДИАМЕТРОМ 50ММ М ЦЕНА:0,29,1,076	112,00	0,31 -	- -	35	-	- -	- -	- -
6	0503-80147А К=1,076	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПЛАСТМАССОВЫХ ДИАМЕТРОМ 100ММ М ЦЕНА:0,87,1,076	19,00	0,94 -	- -	18	-	- -	- -	- -
7	0503-80337 К=1,07	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ИЗ ПНД Т ЦЕНА:3900,1,076	0,02	4196,39 -	- -	84	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ. РУБ.			137	-	- -		- -
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			137	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			11	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			148	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			148	-	-		-
	РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
8	Е1-936 ЭСН78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЕМ СТЕН ТРАНШЕЙ 100М3	1,49	101,00 101,00	- -	150	150	- -	184,00 -	274 -
9	Е1-999 ЭСН86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ 100М3	1,49	23,00 16,80	0,93 0,28	34	25	1 -	30,20 0,40	45 1
10	С122-403	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40 М2	35,76	5,14 -	- -	184	-	- -	- -	- -
11	Е1-968 ЭСН81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	1,49	46,00 46,00	- -	69	69	- -	99,30 -	148 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ. РУБ.			437	244	1 -		467 1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			437	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			549	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		475
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	256	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			549	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		475
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	256	-		-
		РАЗДЕЛ 4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
12	Е16-189	-ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ	9,00	0,51	0,01	5	4	-	0,68	6
	ЭСН17-2	СЛИВНАЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		ШТ		0,39	-			-	-	-
13	С113-817	-ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ	0,07	376,00	-	26	-	-	-	-
		СЛИВНАЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		Т		-	-			-	-	-
14	Е17-36	-ТРАП ЧУГУННЫЙ ТП-50	1,00	6,31	0,02	6	-	-	0,46	-
	ЭСН1-9	КОМПЛ.								
				0,29	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			37	4	-		6

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			723	351	4		614

			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			249	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			82	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I4	-		-
		Плановые накопления	руб.			26	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			357	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I48
		Сметная заработная плата	руб.			-	II7	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			463	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			76	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I3	-		-
		Плановые накопления	руб.			42	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			58I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		475
		Сметная заработная плата	руб.			-	257	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			II	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб.			-	4	-		-
		Итого по смете	руб.			952	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		629
		Сметная заработная плата	руб.			-	378	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер О.Г.Ракитина

Проверил руководитель группы Н.П.Воробьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения.

На приобретение и монтаж технологического оборудования и трубопроводов топливоснабжения участка диагностирования автомобилей

Основание: Ал.I ТХ-4-7

Сметная стоимость 0,44 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,02 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,29 тыс.руб.
в) строительных работ 0,I3 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 0,73 руб.
I м2 общей площади здания 0,I4 руб.
I м3 объема здания 0,02 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	Обслуживающ.машин на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы								
I	240702-248	Насос ручной Р-0,8-30 шт	I,00	I3,60	-	I4	-	-	-	-
2	ЦI2-2-2	Трубопровод из труб стальных электросварных диаметром I8 мм кг	2,58	0,26 0,25	- -	I -	I -	- -	0,40 -	I -
3	ЦI2-2-5	Трубопровод из труб стальных электросварных диаметром 45 мм т	0,0I	I68,00 I55,00	4,90 I,36	2 -	2 -	- -	275,00 I,75	3 -
4	ЦI2-2-6	Трубопровод из труб стальных электросварных диаметром 57 мм т	0,II	I25,00 II4,00	3,75 I,I9	I4 -	I3 -	- -	200,00 I,54	22 -
5	ЦI2-2-7	Футляр из труб стальных электросварных диаметром 89 мм т	0,I0	97,80 79,I0	I4,50 7,74	I0 -	8 -	2 I	I34,00 9,98	I3 I
6	ЦI2-II72-II	Дихательный клапан СМДК-50 шт	2,00	I,59 I,37	0,04 0,0I	3 -	3 -	- -	2,00 0,0I	4 -
7	ЦI2-80I-2	Задвижка 30КЧ7ОБР диаметром 40 мм шт	2,00	I,94 I,63	0,05 0,0I	4 -	3 -	- -	3,00 0,0I	6 -
8	ЦI2-80I-3	Задвижка 30КЧ7ОБР диаметром 50 мм шт	4,00	2,20 I,82	0,06 0,0I	9 -	7 -	- -	3,00 0,0I	I2 -
9	ЦI2-807-I	Кран II4Ч6БК диаметром I5 мм шт	2,00	0,75 0,73	- -	2 -	I -	- -	I,00 -	2 -
I0	ЦI2-У-2046 К=I,05	Продувка трубопроводов воздухом шт	50,00	0,I5 0 07	- -	7 -	3 -	- -	0,I0 -	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА 0,14,1,05 0,07,1,05								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			66	41	2		68
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			52	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
11	САОП 1 К 159-4223	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 18ММ	2,58	1,40	-	4	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 1,76,0,89								
12	С159-3314	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 45ММ	0,01	790,32	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	С159-3317	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 57ММ	0,11	614,10	-	68	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
14	С159-3326	-ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 89ММ	0,10	471,70	-	47	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
15	291001-14 К=1,098	-КЛАПАН ДЫХАТЕЛЬНЫЙ СМДК-50	2,00	1,08	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 9,8,1,098								
16	2307-11117 К=1,098	-ЗАДВИЖКА 30КЧ7ОБР ДИАМЕТРОМ 40ММ	2,00	7,36	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 16,7,1,098								
17	2307-11118 К=1,098	-ЗАДВИЖКА 30КЧ7ОБР ДИАМЕТРОМ 50ММ	4,00	9,00	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 18,2,1,098								
18	2307-10059 К=1,098	-КРАН 11Ч6БР ДИАМЕТРОМ 15ММ	2,00	0,99	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 0,9,1,098								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	0517-2036 К=1,074	-РУКАВ Б1-10-20-31У М ЦЕНА:0,93.1,074	6,00	1,00	-	6	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		188	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		188	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		202	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		202	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
20	Е13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-021 В 2 СЛОЯ	0,01	15,42	0,40	1	-	-	3,10	-
		100М2		4,10	0,12			-	0,15	-
21	Е13-153 ЭСН18-6	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	0,01	20,60	0,24	1	-	-	2,30	-
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
22	Е13-116 ЭСН15-1	-ОГРУНТОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ХС-010	0,05	10,30	0,25	1	-	-	2,38	-
		100М2		1,61	0,08			-	0,10	-
23	Е13-160 ЭСН18-13	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ХВ-125	0,05	17,70	0,17	1	-	-	1,46	-
		100М2		0,99	0,05			-	0,06	-
24	Е22-163 ЭСН11-1	-ПОКРЫТИЕ ТРУБ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ВЕСЬМА УСИЛЕННОГО ТИПА М	23,00	0,55	0,10	13	1	3	0,22	5
				0,13	0,03			1	0,04	1
25	Е22-494 ЭСН22-36	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБ В ФУТЛЯР М	8,40	1,13	-	9	5	-	0,97	8
				0,59	-			-	-	-
26	Е1-56 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15ЭСН1 1-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,02	150,82	144,29	3	-	3	13,20	-
				6,53	59,80			1	86,11	2
27	Е1-257 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5· К=1,1ЭСН31 -2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,02	20,79	20,79	1	-	-	-	-
				-	7,25			-	10,44	-
28	Е1-936 ЭСН78-2	-РЫТЬЕ КОТЛОВАНА ПОД КОЛОДЕЦ АВАРИЙНОГО СЛИВА В ГРУНТАХ 2 КАТЕГОРИИ 100М3	0,04	101,00	-	6	4	-	184,00	8
				101,00	-			-	-	-
29	Е23-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ	0,60	9,46	-	6	1	-	1,80	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН1-1	ПОД КОЛОДЕЦ АВАРИЙНОГО СЛИВА								
		М3		0,89	-			-	-	-
30	Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА	0,02	46,00	-	1	1	-	99,30	2
	ЭСН81-2	ПОД КОЛОДЕЦ								
		100М3		46,00	-			-	-	-
31	Е1-175	-ОТВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА	-	156,00	148,09	1	-	-	15,50	-
	ЭСН22-14	АВТОМАШИНОЙ С ПОГРУЗКОЙ								
		ЭКСКАВАТОРОМ		7,64	61,40			-	88,42	-
		1000М3								
32	С310-3	-ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 3КМ	3,96	0,43	-	2	-	-	0,13	1
		Т								
				0,09	-			-	-	-
33	Е22-446	-КОЛОДЕЦ АВАРИЙНОГО СЛИВА	0,39	100,00	7,14	41	2	3	10,60	4
	ЭСН30-1	М3								
				5,86	2,14			1	2,76	1
34	С113-822	-ЛКК ЛЕГКИЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ	1,00	17,80	-	18	-	-	-	-
		ГОСТ3634-79								
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			103	14	9		29

			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			103	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			17	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			9	-	-		-
	ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			129	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	21	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			129	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	21	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
35	ЦАОП К РМО ВЫП 2 П 221 СТР 153	-КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СТЫКОВ ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ	1,00	0,13	-	1	-	-	0,20	-
		СТЫК		0,12	-			-	-	-
36	ЦАОП К РМО ВЫП 2 П.283 СТР 155	-КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СТЫКОВ ФИЗИЧЕСКИМ МЕТОДОМ	1,00	0,40	0,03	1	-	-	0,50	-
		СТЫК		0,29	0,01			-	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			2	-	-		-

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость прочих работ	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость прочих работ	руб.			2	-	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			2	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			359	57	II		97
			руб.					4		5
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I4	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I4	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			240	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			33	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			20	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		72
		Сметная заработная плата	руб.			-	46	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I03	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I29	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		34
		Сметная заработная плата	руб.			-	2I	-		-
		Стоимость прочих работ	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость прочих работ	руб.			2	-	-		-
		Итого по смете	руб.			438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I06
		Сметная заработная плата	руб.			-	67	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер О.Г.Ракитина

Проверил руководитель группы Н.П.Воробьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I9

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения

На приобретение и монтаж технологического оборудования и трубопроводов топливоснабжения участка обкатки и проверки двигателей

Основание: Ал.I ТХ-4-7

Сметная стоимость 0,4I тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,02 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,27 тыс.руб.
в) строительных работ 0,I2 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 0,68 руб.
I м2 общей площади здания 0,I3 руб.
I м3 объема здания 0,02 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин. Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин. Обслуживающ.машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы								
I	240702-248	Насос ручной Р-0,8-30 шт	I,00	I3,60	-	I4	-	-	-	-
2	ЦI2-2-2	Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 18 мм т	0,0I	262,00 245,00	7,I4 I,90	3	2	- -	422,00 2,45	4 -
3	ЦI2-2-5	Трубопровод из труб стальных электросварных диаметром 45 мм т	0,0I	I68,00 I55,00	4,90 I,36	2	2	- -	275,00 I,75	3 -
4	ЦI2-2-6	Трубопровод из труб стальных электросварных диаметром 57 мм т	0,II	I25,00 II4,00	3,75 I,I9	I4	I3	- -	200,00 I,54	22 -
5	ЦI2-2-7	Футляр из труб стальных электросварных, диаметром 76 мм кг Цена: 0,098.I,I 0,079.I,I 0,0I5.I,I 0,008.I,I	3,66	0,II 0,09	0,02 0,0I	I	-	- -	0,I4 0,0I	I -
6	ЦI2-2-7	Футляр из труб стальных электросварных, диаметром 89 мм т	0,02	97,80 79,I0	I4,50 7,74	2	2	- -	I34,00 9,98	3 -
7	ЦI2-2-5	Футляр из труб стальных электросварных, диаметром 45 мм кг	2,I2	0,I7 0,I5	- -	I	-	- -	0,24 -	I -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц12-1172-11	=ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН СМДК-50	2,00	1,59	0,04	3	3	-	2,00	4
		ШТ		1,37	0,01			-	0,01	-
9	Ц12-801-2	=ЗАДВИЖКА 30Кч70БР, ДИАМЕТРОМ 40ММ	2,00	1,94	0,05	4	3	-	3,00	6
		ШТ		1,63	0,01			-	0,01	-
10	Ц12-801-3	=ЗАДВИЖКА 30Кч70БР, ДИАМЕТРОМ 50ММ	4,00	2,20	0,06	9	7	-	3,00	12
		ШТ		1,82	0,01			-	0,01	-
11	Ц12-807-1	=КРАН 11Ч6БК, ДИАМЕТРОМ 15ММ	3,00	0,75	-	2	2	-	1,00	3
		ШТ		0,73	-			-	-	-
12	Ц12-У-2046 К=1,05	=ПРОДУВКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОЗДУХОМ	66,00	0,15	-	10	5	-	0,10	7
		М		0,07	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,14,1,05 0,07,1,05								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			65	39	-		66
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			14	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			51	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	43	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
13	С ДОП 1 К 159 223	=ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ, ДИАМЕТРОМ 18ММ	0,01	1,40	-	1	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,76,0,89								
14	С159-3314	=ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ, ДИАМЕТРОМ 45ММ	0,01	790,32	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
15	С159-3317	=ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ, ДИАМЕТРОМ 57ММ	0,11	614,10	-	68	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
16	С159-3321 К=0,89	=ОТВЯЗ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ, ДИАМЕТРОМ	3,66	0,51	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		76ММ		-	-			-	-	-
		КГ								
		ЦЕНА 10,578.0,89								
17	С159-3326	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ	0,02	671,70	-	9	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ, ДИАМЕТРОМ		---	---			---	---	---
		89ММ		-	-			-	-	-
		Т								
18	С159-3314	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ	2,12	0,79	-	2	-	-	-	-
	К=0,89	ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ, ДИАМЕТРОМ		---	---			---	---	---
		45ММ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 10,888.0,89								
19	291001-14	КЛАПАНА ДЫХАТЕЛЬНОГО СМДК-50	2,00	10,76	-	22	-	-	-	-
	К=1,098	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА 9,8,1,098								
20	2307-11117	ЗАДВИЖКА 30КЧ7ОБР, ДИАМЕТРОМ	2,00	7,36	-	15	-	-	-	-
		40ММ		---	---			---	---	---
	К=1,098	ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 6,7,1,098								
21	2307-11118	ЗАДВИЖКА 30КЧ7ОБР, ДИАМЕТРОМ	4,00	9,00	-	36	-	-	-	-
		50ММ		---	---			---	---	---
	К=1,098	ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 8,2,1,098								
22	2307-10059	КРАН 11Ч6БР, ДИАМЕТРОМ 15ММ	3,00	0,99	-	3	-	-	-	-
	К=1,098	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА 10,9,1,098								
23	0517-2036	РУКАВ Б(1)-10-20-31У	3,00	1,00	-	3	-	-	-	-
		М		---	---			---	---	---
	К=1,074			-	-			-	-	-
		ЦЕНА 10,93,1,074								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			169	-	-		-
			----					---		---
			РУБ					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			169	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			13	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ			182	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			182	-	-		-
	РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
24	Е13-121 ЭСН15-6	ОГРУНТОВКА ГРУНТОМ ГФ-021 В 2 СЛОЯ	0,02	15,42	0,40	1	-	-	3,10	-
				---	---			---	---	---
		100М2		4,10	0,12			-	0,15	-
25	Е13-153 ЭСН18-6	ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	0,02	20,60	0,24	1	-	-	2,30	-
				---	---			---	---	---
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
26	Е13-116 ЭСН15-1	ОГРУНТОВКА ГРУНТОМ ХС-010	0,05	10,30	0,25	1	-	-	2,38	-
		100М2		---	---			---	---	---
				1,61	0,08			-	0,10	-
27	Е13-160 ЭСН18-13	ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ХВ-125	0,05	17,70	0,17	1	-	-	1,46	-
		100М2		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,99	0,05			-	0,06	-
28	Е26-69	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛОМ	0,01	81,10	1,33	1	-	-	47,20	-
	ЭСН13-5	100М2		---	---			---	---	---
				28,40	0,40			-	0,52	-
29	С111-103	-СТОИМОСТЬ ИЗОЛА	0,57	0,47	-	1	-	-	-	-
		М2		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:0,5,1,15								
30	Е22-163	-ПОКРЫТИЕ ТРУБ	23,00	0,55	0,10	13	3	3	0,22	5
	ЭСН11-1	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		---	---			---	---	---
		ВЕСЬМА УСИЛЕННОГО ТИПА		0,13	0,03			1	0,04	1
		М								
31	Е22-494	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБ В ФУТЛЯР	6,20	1,13	-	7	4	-	0,97	6
	ЭСН22-36	М		---	---			---	---	---
				0,59	-			-	-	-
32	Е1-56	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,02	150,82	144,29	3	-	3	13,20	-
		ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И		---	---			---	---	---
	Т.Ч.	КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С		6,53	59,80			1	86,11	2
	П.1.11	КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3								
	ТАБ.3 П.3	ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
	К=1,15ЭСН1	1000М3								
	1-13									
33	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,02	20,79	20,79	1	-	-	-	-
		МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С		---	---			---	---	---
	Т.Ч.	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	7,25			-	10,44	-
	П.1.11	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
	ТАБ.3 П.5	1000М3								
	К=1,1ЭСН31									
	-2									
34	Е1-936	-РЫТЬЕ КОТЛОВАНА ПОД КОЛОДЕЦ	0,04	101,00	-	4	4	-	184,00	8
	ЭСН7-2	АВАРИЙНОГО СЛИВА В ГРУНТАХ 2		---	---			---	---	---
		КАТЕГОРИИ		101,00	-			-	-	-
		100М3								
35	Е23-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ	0,60	9,46	-	6	1	-	1,80	1
	ЭСН1-1	ПОД КОЛОДЕЦ АВАРИЙНОГО СЛИВА		---	---			---	---	---
		М3		0,89	-			-	-	-
36	Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА	0,02	46,00	-	1	1	-	99,30	2
	ЭСН81-2	ПОД КОЛОДЕЦ		---	---			---	---	---
		100М3		46,00	-			-	-	-
37	Е1-175	-ОТВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА	-	156,00	148,09	1	-	-	15,50	-
	ЭСН22-14	АВТОМАШИНОЙ С ПОГРУЗКОЙ		---	---			---	---	---
		ЭКСКАВАТОРОМ		7,64	61,40			-	88,42	-
		1000М3								
38	С310-3	-ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 3КМ	3,26	0,43	-	1	-	-	0,13	-
		Т		---	---			---	---	---
				0,09	-			-	-	-
39	Е22-446	-КОЛОДЕЦ АВАРИЙНОГО СЛИВА	0,39	100,00	7,14	41	2	3	10,60	4
	ЭСН30-1	М3		---	---			---	---	---
				5,86	2,16			1	2,76	1
40	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ	1,00	17,80	-	18	-	-	-	-
		ГОСТ3634-79		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			102	15	9		26
			----					---		---
			РУБ.					3		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			102	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
41	ЦАОП К РМО ВЫП 2 П 221 СТР 153	КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СТЫКОВ ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ	1,00	0,13	-	1	-	-	0,20	-
			СТЫК	0,12	-				-	-
42	ЦАОП К РМО ВЫП 2 П 283 СТР 155	КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СТЫКОВ ФИЗИЧЕСКИМ МЕТОДОМ	1,00	0,40	0,03	1	-	-	0,50	-
			СТЫК	0,29	0,01				0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ			2	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			338	54	9		92
			РУБ					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			220	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ	руб.			102	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			15	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			126	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		31
		Сметная заработная плата	руб.			-	20	-		-
		Стоимость прочих работ	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость прочих работ	руб.			2	-	-		-
		Итого по смете	руб.			411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		99
		Сметная заработная плата	руб.			-	63	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер О.Г.Ракитина

Проверил руководитель группы Н.П.Воробьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-20

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения.

На приобретение и монтаж механизма открывания ворот

Основание: Серия I-435.9-25 вып.I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I,29 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования I,23 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,06 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I автомобиль 2,I5 руб.
I м2 общей площади здания 0,02 руб.
I м3 объема здания - руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
I	29I00I-I42	Механизм ворот подъемно-складчатых ВПС 3,6.3,6 шт	8,00	I45,00 -	- -		II60	-	- -	- -	- -
2	Ц3-522-I ПРИМЕН.	Монтаж механизма ворот подъемно-складчатых т	I,28	29,70 I6,30	9,90 3,25		38	2I	I3 4	27,00 4,I9	35 5
	Итого прямые затраты по смете	руб.					II98	2I	I3		35
		руб.							4		5
	в том числе:										
	Стоимость оборудования	руб.					II60	-	-		-
	Тара и упаковка	руб.					I2	-	-		-
	Транспортные расходы	руб.					35	-	-		-
	Заготов.-складские расходы	руб.					I4	-	-		-
	Комплектация	руб.					8	-	-		-
	Всего, стоимость оборудования	руб.					I229	-	-		-
	Стоимость монтажных работ	руб.					38	-	-		-
	Накладные расходы	руб.					I7	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.					-	-	-		2
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.					-	3	-		-
	Плановые накопления	руб.					4	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.					59	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.					-	-	-		42
	Сметная заработная плата	руб.					-	28	-		-
	Итого по смете	руб.					I288	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.					-	-	-		42
	Сметная заработная плата	руб.					-	28	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев
Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев
Составил инженер О.Г.Ракитина
Проверил руководитель группы Н.П.Воробьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2I

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения

на электроосвещение

Основание: Ал.7 ЭО.COI+I4

Сметная стоимость I4,09 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,65 тыс.руб.
б) монтажных работ I3,44 тыс.руб.
Показатели по сметному расчету
Стоимость на:
I автомобиль 23,48 руб.
I м2 общей площади здания 4,56 руб.
I м3 объема здания 0,62 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	Стоим. единицы, руб. Эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Эксплуатация машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	Обслуживающ. машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	Ц8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25А, шт	4,00	2,60 I,26	0,07 0,0I	I0	5	- -	2,00 0,0I	8 -
2	Ц85-I300 СКЦЭ-84	Ящики на стене или колонне ЯВПЗ-I5, шт	I,00	I3,60 I,27	0,09 0,02	I4	I	- -	2,00 0,03	- -
3	ЦСКЦЭ-84 П.2-2033	Пункт распределительный типа ПРП-3055-2IУ3, шт	I,00	8,38 3,80	0,79 0,28	8	4	I -	6,00 0,36	6 -
4	ЦСКЦЭ-84 П.2-2069	Пункт распределительный типа ПРП-3073-2IУ3, шт	I,00	I2,94 6,92	0,79 0,28	I5	7	I -	I0,00 0,36	I0 -
5	ЦСКЦЭ-84 П2-2065	Пункт распределительный типа ПРП-3071-2IУ3, шт	I,00	I2,04 6,02	0,79 0,28	I2	6	I -	9,00 0,36	9 -
6	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки, I00 шт	0,93	25,I0 I7,I0	0,04 0,02	23	I6	- -	3I,00 0,03	29 -
7	Ц8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая и полугерметическая, I00 шт	0,25	30,00 I9,50	I,I3 0,II	8	5	- -	34,00 0,I4	8 -
8	Ц8-59I-I	Выключатель для открытой проводки, I00 шт	0,I8	23,80 I5,80	0,04 0,02	4	3	- -	28,00 0,03	5 -
9	Ц8-59I-3	Выключатель герметический и полугерметический, I00 шт	0,28	49,80 38,40	I,I0 0,06	I4	II	- -	68,00 0,98	I9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц8-501-9	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ ОТКРЫТОЙ	0,18	19,50	0,03	4	1	-	35,00	6
		100ШТ		15,20	0,01			-	0,01	-
11	Ц8-501-11	БЛОК С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ И ШТЕПСЕЛЬНЫМИ РОЗЕТКАМИ,УСТАНОВЛЕННЫЙ В ГОТОВОЕ ГНЕЗДО,КОЛИЧЕСТВО УСТАНОВОЧНЫХ АППАРАТОВ,ДО:3	0,04	26,10	0,10	1	1	-	28,00	1
		100ШТ		15,70	0,01			-	0,04	-
12	Ц8-610-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,08	179,00	3,20	14	8	-	159,00	13
		100ШТ		94,30	1,14			-	1,50	-
13	Ц85-1172 ССЦ9-84	ЗИТКИ ПРОМЫШЛЕНЫЕ ТИПА ОЦВ-6	1,00	41,30	0,06	41	2	-	2,59	3
		ШТ		1,69	0,02			-	0,03	-
14	Ц8-594-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,42	280,30	58,40	118	25	25	103,00	43
		100ШТ		59,90	18,20			8	23,68	10
15	Ц8-604-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0,03	93,77	24,50	3	1	1	61,00	2
		100ШТ		35,37	7,72			-	9,96	-
16	Ц8-598-2 Т.Ч. П.4 К=1,04	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РТУТНЫХ ЛАМП,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ	0,48	343,12	58,00	165	64	28	219,00	105
		100ШТ		133,12	18,40			9	23,74	11
17	Ц8-598-2 Т.Ч. П.4 К=1,04	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РТУТНЫХ ЛАМП,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ	0,24	343,12	58,00	82	32	14	219,00	53
		100ШТ		133,12	18,40			4	23,74	6
18	Ц8-599-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,57	129,16	34,90	74	32	20	97,00	55
		100ШТ		56,06	11,10			6	14,32	8
19	Ц8-599-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,70	127,00	34,90	89	38	25	97,00	68
		100ШТ		53,90	11,10			8	14,32	10
20	Ц8-599-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ДО 2,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ	0,32	129,16	34,90	41	18	12	97,00	31
		100ШТ		56,06	11,10			4	14,32	5
21	Ц8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	3,80	34,80	12,20	132	55	47	26,00	99
		100М		14,40	3,85			15	4,97	19
22	Ц8-418-4	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,95	7,24	0,13	7	6	-	10,00	10
		100М		5,93	0,05			-	0,06	-
23	Ц8-397-4	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО	0,25	186,00	61,80	47	24	16	165,00	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИЯЧ,ШИРИНА ЛОТКА ДО 50ЧЧ		95,60	15,30			4	19,74	5
		Т								
24	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ ЧЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,70	27,80	1,90	19	11	1	25,00	18
				15,50	0,26			-	0,31	-
		100ШТ								
25	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ ЧЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	1,18	1,34	0,13	2	1	-	2,00	2
				1,12	0,05			-	0,06	-
		100ШТ								
26	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫЧИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ЧМ2	9,00	60,30	22,80	547	211	206	41,00	369
				23,40	8,40			76	10,84	98
		100М								
27	Ц8-400-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫЧИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ЧМ2	7,15	61,74	22,80	441	174	163	41,00	293
				24,34	8,60			60	10,84	78
		100М								
28	Ц8-400-2 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫЧИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ЧМ2	0,20	69,00	28,20	14	5	6	44,00	9
				26,00	8,88			2	11,66	2
		100М								
29	Ц8-148-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫЧ КОНСТРУКЦИЯЧ И ЛОТКАЧ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕЧЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	0,90	13,19	0,43	12	7	-	13,00	12
				7,62	0,17			-	0,22	-
		100М								
30	Ц8-396-7	-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ЧМ2 В ПОЧЕЩЕНИЯЧ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОЧ ТРОСЕ	0,80	86,10	21,30	69	10	17	22,00	18
				12,60	6,81			5	8,78	7
		100М								
31	Ц8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАЧ ИЛИ КОРОБАЧ СУМЧАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35ЧМ2	6,10	7,97	5,59	49	13	36	4,00	24
		100М		2,07	1,75			11	2,26	14
32	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТЧАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ЧМ2	2,00	1,13	-	3	1	-	1,00	2
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
33	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТЧАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ЧМ2	4,00	1,61	-	6	2	-	1,00	4
				0,67	-			-	-	-
		ШТ								
34	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЧЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ	3,80	4,58	2,33	19	9	9	4,00	15
				2,36	0,71			3	0,92	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 2,5ММ2								
		100М								
35	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2	0,95	6,02	2,85	6	3	3	5,00	5
				2,90	0,87			1	1,12	1
		100М								
36	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	3,80	1,21	-	5	4	-	2,00	8
				1,14	-			-	-	-
		100М								
37	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2	0,95	1,38	-	1	1	-	2,00	2
				1,26	-			-	-	-
		100М								
38	Ц8-415-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ПРОВОДА ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ К ТРОСУ С ОТВЕТВИТЕЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ	0,64	57,24	12,20	37	9	8	22,00	14
		КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ЛИНИИ 2 СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2		13,94	3,92			3	5,06	3
		100М								
39	Ц8-415-2 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ПРОВОДА ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ К ТРОСУ С ОТВЕТВИТЕЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ	4,70	62,60	13,20	294	73	62	25,00	117
		КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ЛИНИИ 2 СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2		15,60	5,24			25	6,76	32
		100М								
40	Ц8-169-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	2,10	5,69	-	12	11	-	8,00	17
		100ШТ		5,15	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2460	912	700		1555
			РУБ.					244		312
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2460	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			791	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	141	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			259	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3510	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1938
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1297	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3510	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1938
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1297	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
41	СКЦЭ-84 П.2-2033	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ПР11-3055-21У3	1,00	134,40	-	134	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	СКЦЭ-84 П.2-2069	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ПР11-3073-21У3	1,00	232,50	-	233	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	СКЦЭ-84	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА	1,00	241,80	-	242	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.2-2065	ПР11-3071-21У3								
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			609	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			609	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			9	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			649	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			649	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
44	15-07 ДОП3 П.1-172	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-002У3	18,00	4,44	-	80	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	15-07 ДОП3 П1-174	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-200-004У3	7,00	4,44	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	ЦЕНА ЗАВОДА ЭЭМИ	-СВЕТИЛЬНИК НСП02-100/Р54-01	14,00	6,17	-	86	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	С153-19	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/ОСТ16-0,535,046-79/Т ИПА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ НСП09-200/Р50-03-02	3,00	3,26	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535,825-74/ТИПА НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006,100/Р2,0-03УХЛ4	3,00	1,91	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	С153-62	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ С ЗЕРКАЛЬНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА ГСП18-250-002У3	66,00	21,00	-	1386	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	С153-65	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ С ЗЕРКАЛЬНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА ГСП18-400-002У3	6,00	24,80	-	149	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	1507-1139	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ЛСП02-2,40/А20-07УХЛ4	9,00	20,56	-	185	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
52	1507-1139	-СВЕТИЛЬНИК КОНЦЕВОЙ ЛСП02-2,40/А20-12УХЛ4	4,00	20,56	-	82	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт	-	-	-	-	-	-	-	-
53	1507-1130	=СВЕТИЛЬНИК ПРОМЕ%УТОЧНЫЙ ЛСП02-2,40/Д20-11УХЛ4	8,00	20,56	-	164	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	-
54	1507-1140	=СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ЛСП02-2,80/Д20-07УХЛ4	10,00	23,48	-	235	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	-
55	1507-1153	=СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ПВЛМ-ДР-2,80-02УХЛ4	8,00	28,46	-	228	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	-
56	1507-1154	=СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4	118,00	36,03	-	4252	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	-
57	15-077 ДОП62 П3-155	=СВЕТИЛЬНИК ЛПБ07-20-001 УХЛ4 шт	2,00	10,06	-	20	-	-	-	-
58	С153-268	=ЛАМПЫ БК230-240-60	0,80	1,62	-	1	-	-	-	-
		10шт	-	-	-	-	-	-	-	-
59	С153-279	=ЛАМПЫ БК230-240-100	3,20	1,80	-	6	-	-	-	-
		10шт	-	-	-	-	-	-	-	-
60	1515-7012	=ЛАМПЫ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА=Г 230-240-150	0,30	1,34	-	1	-	-	-	-
		10шт	-	-	-	-	-	-	-	-
61	1515-7017	=ЛАМПЫ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА=Г 230-240-200	0,80	1,42	-	1	-	-	-	-
		10шт	-	-	-	-	-	-	-	-
62	15-15 ДОП20 П02-083	=ЛАМПА ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ДУГОВАЯ ДРИ 250-5	67,00	10,71	-	718	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	-
63	15-15 ДОП20 П02-085	=ЛАМПА ТИПА ДРИ400-5 шт	6,00	12,21	-	73	-	-	-	-
64	15-15 ДОП73 П1-162	=ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛЕЦ20-1	0,20	6,10	-	1	-	-	-	-
		10шт	-	-	-	-	-	-	-	-
65	15-15 ДОП9 П1-134	=ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ40-1	28,10	7,93	-	223	-	-	-	-
		10шт	-	-	-	-	-	-	-	-
66	С153-233	=ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ80	3,60	8,39	-	30	-	-	-	-
		10шт	-	-	-	-	-	-	-	-
67	С153-250	=СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 20С127	0,20	1,64	-	1	-	-	-	-
		10шт	-	-	-	-	-	-	-	-
68	С153-251	=СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220	31,70	1,42	-	45	-	-	-	-
		10шт	-	-	-	-	-	-	-	-
69	С156-240	=ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	8,00	13,70	-	110	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	-
70	С154-30	=ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ, ТИПА ПВЗ-10 30Ч1Б	2,00	2,06	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт	-	-	-			-	-	-
71	С154-31	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ3-10 56,67М1Б СИЛУЧИН	2,00	4,33	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
72	15-04-01 П75	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 0-1-1Р44-17-6/220	28,00	0,35	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
73	1504-6160	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ 0-1-18-6/220	18,00	0,40	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
74	1504-6161	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ 0-2-02-6/220	18,00	0,70	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
75	1504-6162	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ 0-9-01-6/220=ВК11-1930 ТУ 16-526,294-78	4,00	0,97	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
76	С154-161	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-Н-20-0-01-10/220У4	70,00	0,16	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
77	С154-155	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-П-2-02-10/220	70,00	0,12	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
78	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	24,00	0,32	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
79	С154-160	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3	1,00	0,38	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
80	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	23,00	0,24	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
81	15-09 ДОП14 ТАБЗ-077	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-380В СЕЧ,2ММ2	1,11	15,62	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
82	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,02	22,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
83	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,45	29,50	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	15-09 ТАБ3-001	-ПРОВОД МАРКИ ПВ3-ТВОВ СЕЧ 2,5ММ2 М	32,00	0,06	-	2	-	-	-	-
85	С152-412	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 16175-78 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАЧИ С НЕСУЩИМ ТРОСОМ МАРКИ АРТ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 1000М	0,06	146,00	-	9	-	-	-	-
86	С152-414	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 16175-78 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАЧИ С НЕСУЩИМ ТРОСОМ МАРКИ АРТ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х4 1000М	0,03	202,00	-	6	-	-	-	-
87	С152-416	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 16175-78 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАЧИ С НЕСУЩИМ ТРОСОМ МАРКИ АРТ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х4 1000М	0,44	261,00	-	115	-	-	-	-
88	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАЧИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 1000М	1,38	166,00	-	229	-	-	-	-
89	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5 1000М	0,30	191,00	-	57	-	-	-	-
90	15-09 ТАБ3-038 К=1,3	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧ,4,2,5ММ2 М	15,00	0,25	-	4	-	-	-	-
91	15-09 ТАБ3-038 К=1,3	-КАБЕЛЬ МАРКИАВВГ-0,66КВ СЕЧ,4,4ММ2 1000М	0,02	292,76	-	6	-	-	-	-
92	15-09 ТАБ3-038 К=1,3	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧ,4,16ММ2 1000М	0,04	651,93	-	26	-	-	-	-
93	15-09 ТАБ3-038 К=1,3	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧ,4,35ММ2 1000М	0,05	1119,81	-	56	-	-	-	-
94	15-09	-КАБЕЛЬ МАРКИ КПГ	0,07	287,30	-	20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП20	СЕЧ,2,1,5*1,1,5								
	ТА64-051	1000М		-	-			-	-	-
95	05-03	-ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	0,38	193,68	-	74	-	-	-	-
	П8-0087	Д=25ММ,ПВХ-В-Р-ЭП25У								
		1000М		-	-			-	-	-
96	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО	9,50	1,51	-	14	-	-	-	-
		ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25								
		10М		-	-			-	-	-
97	24-05	-КРОНШТЕЙН У-116	24,00	1,60	-	38	-	-	-	-
	ДОП6	ШТ								
	П1-1183			-	-			-	-	-
98	24-05	-УГОЛОК УСЭК 55У3	7,00	1,29	-	9	-	-	-	-
	ДОП3	ШТ								
	П.1-1065			-	-			-	-	-
99	24-05	-УГОЛЬНИК УСЭК 58У3	0,02	92,19	-	2	-	-	-	-
	ДОП3	1000ШТ								
	П1-1068			-	-			-	-	-
100	24-05	-ШАЙБА ЦАРАПАЮЩАЯ УСЭК76У1	0,13	18,44	-	2	-	-	-	-
	ДОП3	1000ШТ								
	П1-1084			-	-			-	-	-
101	24-05	-ПАТРУБОК УСЭК82У1	0,01	158,66	-	2	-	-	-	-
	ДОП3	1000ШТ								
	П1-1092			-	-			-	-	-
102	2405-1364	-КОРОБКИ	200,00	0,43	-	86	-	-	-	-
		ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3								
		ТУ36-УССР667-75,ИЗМ,НР3-79		-	-			-	-	-
		ШТ								
103	24-05	-ЛОТОК ПРЯМОЙ НЛ5-П1У3	10,00	1,02	-	10	-	-	-	-
	ДОП15	ШТ								
	П1-1330			-	-			-	-	-
104	ТО ЖЕ	-ЛОТОК ПРЯМОЙ НЛ5-П3У3	84,00	1,02	-	86	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
105	24-05	-ДЕРЖАТЕЛЬ НЛ-ДУ3	140,00	0,21	-	29	-	-	-	-
	ДОП15	ШТ								
	П.1-1341			-	-			-	-	-
106	24-05	-ПРИЖИМ НЛ-ПРУ3	140,00	0,05	-	7	-	-	-	-
	ДОП15	ШТ								
	П1-1344			-	-			-	-	-
107	2405-1695	-ПОЛКИ=К1160У3	0,12	87,90	-	10	-	-	-	-
		ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
108	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3	0,07	235,84	-	17	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
109	2405-1856	-СТОЙКИ=К121У3	48,00	0,36	-	41	-	-	-	-
		ТУ36-1454-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
110	С156-82	-КОРОБКА	2,00	1,63	-	3	-	-	-	-
		ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996У3								
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			9196	-	-		-
			РУБ.					-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Стоимость монтажных работ	руб.			9I96	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			733	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			9929	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			9929	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I2265	9I2	700		I555
			руб.					244		3I2
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			609	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			9	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I8	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			8	-	-		-
		Комплектация	руб.			5	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			649	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			II656	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			79I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		7I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I4I	-		-
		Плановые накопления	руб.			992	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I3439	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I938
		Сметная заработная плата	руб.			-	I297	-		-
		Итого по смете	руб.			I4088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I938
		Сметная заработная плата	руб.			-	I297	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер А.В.Гаврилова

Проверил руководитель группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-22

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения.

на силовое электрооборудование

Основание: Ал.7 ЭМ.СОI-I9

Сметная стоимость I2,78 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 3,I7 тыс.руб.
б) монтажных работ 9,6I тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 2I,30 руб.
I м2 общей площади здания 3,26 руб.
I м3 объема здания 0,45 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	Ц8-54-2	Трансформаторы напряжения напряжение до I0 кв трехфазный шт	I,00	2,44 I,9I	0,3I 0,I2	2	2	- -	3,00 0,I5	3 -
2	Ц8-70-6	Установка комплектная конденсаторная, масса до 900 кг УК-0,38-75У3 I шкаф	2,00	9,03 3,72	3,99 I,84	I8	7	8 4	6,00 2,37	I2 5
3	Ц8-52I-I0	Ящик с трехполюсным рубильником и предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до I00А шт	8,00	4,I8 I,55	0,I0 0,02	33	I2	I -	2,00 0,03	I6 -
4	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4 компл.	I0,00	2,32 I,02	0,05 0,0I	23	I0	- -	2,00 0,0I	20 -
5	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А шт	I6,00	3,40 I,49	0,08 0,0I	54	24	I -	2,00 0,0I	32 -
6	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3 шт	9,00	I,99 I,09	0,05 0,0I	I8	I0	- -	2,00 0,0I	I8 -
7	ЦКАЛЬК.I	Ящик управления	2,00	9,78	0,I6	20	II	-	8,60	I7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		95111-1874УХЛ4								
		ШТ		5,44	0,03			-	0,04	-
8	ЦКАЛЬК1	=ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	6,00	9,78	0,16	59	33	1	8,60	52
		95111-2274УХЛ4								
		ШТ		5,44	0,03			-	0,04	-
9	ЦКАЛЬК,2	=ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	2,00	10,97	0,16	22	12	-	9,70	19
		95141-2274УХЛ4								
		ШТ		6,17	0,03			-	0,04	-
10	ЦКАЛЬК,2	=ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	4,00	10,97	0,16	44	25	1	9,70	39
		95141-2874УХЛ4								
		ШТ		6,17	0,03			-	0,04	-
11	Ц85-2545	=СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ	1,00	22,20	1,16	22	8	1	11,00	11
	СКЦЭ-84	ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ								
		КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ		8,14	0,66			-	0,57	1
		СЕТИ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО								
		ШР11-73701-22У3								
		ШТ								
12	Ц85-2548	=СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ	2,00	30,80	1,16	62	24	2	16,00	32
	СКЦЭ-84	ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ								
		КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ		12,20	0,66			1	0,57	1
		СЕТИ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО								
		ШР11-73504-22У3								
		ШТ								
13	Ц85-2553	=СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ	1,00	30,80	1,16	31	12	1	19,52	20
	СКЦЭ-84	ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ								
		КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ		12,20	0,66			-	0,57	1
		СЕТИ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО								
		ШР11-73509-22У3								
		ШТ								
14	Ц85-1200	=ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА СТЕНЕ	1,00	24,40	0,08	24	1	-	2,00	2
	СКЦЭ-84	ИЛИ КОЛОННЕ ЯВШ-2-25								
		ШТ		1,27	0,01			-	0,01	-
15	Ц85-1204	=ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА СТЕНЕ	1,00	35,70	0,09	36	2	-	2,00	2
	СКЦЭ-84	ИЛИ КОЛОННЕ ЯВШ-2-100								
		ШТ		1,51	0,02			-	0,03	-
16	Ц85-1201	=ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА СТЕНЕ	2,00	24,90	0,08	50	3	-	2,00	4
	СКЦЭ-84	ИЛИ КОЛОННЕ ЯВШ-3-25								
		ШТ		1,27	0,01			-	0,01	-
17	Ц8-591-6	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ	0,04	25,10	0,04	1	1	-	31,00	1
		ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ								
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
18	Ц8-591-8	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	0,03	30,00	1,13	1	1	-	34,00	1
		ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И								
		ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ		19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
19	Ц8-400-1	=КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ	1,00	61,74	22,80	62	24	22	41,00	41
	Т,Ч. П,4	НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С								
	К=1,04	УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ		24,34	8,40			8	10,84	11
		КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО								
		10ММ2								
		100М								
20	Ц8-148-1	=КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО	2,75	13,19	0,43	36	21	1	13,00	36
	Т,Ч. П,4	УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И								
	К=1,04	ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ		7,62	0,17			-	0,22	1
		ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М								
		ДО;2КГ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100м								
21	Ц8-148-2 Т,Ч. П,4 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:3КГ		0,40	15,94	0,82	6	4	-	16,00	6
					8,85	0,32			-	0,41	-
			100м								
22	Ц8-169-3	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2		0,04	12,60	-	1	-	-	13,00	1
			100шт		8,33	-			-	-	-
23	Ц8-169-2	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2		0,02	6,30	-	1	-	-	9,00	-
			100шт		5,58	-			-	-	-
24	Ц8-169-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2		0,96	5,69	-	5	5	-	8,00	8
			100шт		5,15	-			-	-	-
25	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2		9,67	4,88	2,33	47	23	23	4,00	39
					2,36	0,71			7	0,92	9
			100м								
26	Ц8-409-1 Т,Ч. П.4 К=1,04	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2		1,30	4,97	2,33	6	3	3	4,00	5
					2,45	0,71			1	0,92	1
			100м								
27	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2		1,01	6,02	2,85	6	3	3	5,00	5
					2,90	0,87			1	1,12	1
			100м								
28	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2		0,29	9,29	4,84	3	1	1	7,00	2
					4,10	1,46			-	1,88	1
			100м								
29	Ц8-409-3 Т,Ч. П,4 К=1,04	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2		0,12	9,45	4,84	1	1	-	7,00	1
					4,26	1,46			-	1,88	-
			100м								
30	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ		0,06	12,30	6,30	1	-	-	10,00	1
					5,51	1,85			-	2,39	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АО1 35ММ2								
		100М								
31	Ц8-409-11	=ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	29,93	1,21	-	36	34	-	2,00	60
		ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ АО1 2,5ММ2		---	---			---	---	---
		100М		1,14	-			-	-	-
32	Ц8-409-11	=ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	2,85	1,26	-	4	3	-	2,00	6
	Т.Ч. П.4	ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ АО1 2,5ММ2		---	---			---	---	---
	К=1,04	100М		1,19	-			-	-	-
33	Ц8-409-12	=ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	2,54	1,38	-	4	3	-	2,00	5
		ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ АО1 6ММ2		---	---			---	---	---
		100М		1,26	-			-	-	-
34	Ц8-409-13	=ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,26	2,53	-	1	1	-	4,00	1
		ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ АО1 16ММ2		---	---			---	---	---
		100М		2,38	-			-	-	-
35	Ц8-409-13	=ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,24	2,63	-	1	1	-	4,00	1
	Т.Ч. П.4	ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ АО1 16ММ2		---	---			---	---	---
	К=1,04	100М		2,48	-			-	-	-
36	Ц8-409-14	=ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,14	2,88	-	1	-	-	5,00	1
		ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ АО1 35ММ2		---	---			---	---	---
		100М		2,71	-			-	-	-
37	Ц8-146-1	=КАБЕЛЬ МАССОЙ ДО 1КГ	0,70	48,73	12,70	34	13	9	31,00	22
	Т.Ч. П.4	ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТЕНЕ С		---	---			---	---	---
	К=1,04	КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ		18,93	4,04			3	5,21	4
		100М								
38	Ц8-156-8	=ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С	30,00	0,68	-	20	6	-	1,00	30
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		---	---			---	---	---
		СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С		0,20	-			-	-	-
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7								
		ШТ								
39	Ц8-156-9	=ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С	8,00	0,85	-	7	3	-	1,00	8
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		---	---			---	---	---
		СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С		0,36	-			-	-	-
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37								
		ШТ								
40	Ц8-153-21	=ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С	8,00	1,33	-	11	4	-	1,00	8
		ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		---	---			---	---	---
		СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		0,46	-			-	-	-
		ШТ								
41	Ц8-153-22	=ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С	4,00	1,61	-	6	2	-	1,00	4
		ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		---	---			---	---	---
		СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2		0,47	-			-	-	-
		ШТ								
42	Ц8-153-23	=ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С	6,00	2,17	-	13	3	-	1,00	6
		ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		---	---			---	---	---
		СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2		0,50	-			-	-	-
		ШТ								
43	Ц8-153-24	=ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С	4,00	2,60	-	10	2	-	1,00	4
		ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		---	---			---	---	---
		СЕЧЕНИЕ ДО 185ММ2		0,58	-			-	-	-
		ШТ								
44	Ц8-408-1	=РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ	0,09	32,00	7,54	3	1	-	16,00	1
		ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ		---	---			---	---	---
		КОНСТРУКЦИЯМ		9,26	2,28			-	2,94	-
		100М								
45	Ц8-472-8	=ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО	0,80	51,80	1,60	41	12	1	26,00	21
		ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ		14,90	0,10			-	0,13	-
		100М								
46	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ	3,30	64,20	1,80	212	44	6	24,00	79
		ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2		13,40	0,20			1	1,24	1
		100М								
47	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ	6,80	7,24	0,13	49	40	1	10,00	68
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		5,83	0,05			-	0,06	-
		100М								
48	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	4,05	34,80	12,20	141	58	50	26,00	105
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		14,40	3,85			16	4,97	20
		100М								
49	Ц8-417-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	1,00	35,38	12,20	35	15	12	26,00	26
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		14,98	3,85			4	4,97	5
		100М								
50	Ц8-417-3 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,06	60,24	19,50	4	1	1	33,00	2
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ		19,14	6,18			-	7,97	-
		100М								
51	Ц8-412-2	-ШИНОПРОВОДЫ ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО	0,67	206,00	68,60	138	50	46	126,00	84
		ТОКА ДО 600А НА КОНСТРУКЦИЯХ ПО СТЕНАМ		75,10	21,90			15	28,25	19
		100М								
52	Ц8-509-1	-ШИНОПРОВОД ТРОЛЛЕЙНЫЙ НА ТОК ДО 400А НАПРЯЖЕНИЕМ 660В НА	2,79	289,00	93,40	806	113	260	67,00	187
		КРОНШТЕЙНАХ МАССОЙ ДО 2 КГ		40,60	29,50			82	38,05	106
		100М								
53	Ц8-414-5	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С	0,71	112,00	1,60	80	62	1	143,00	102
		ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А		87,20	0,61			-	0,79	1
		100ШТ								
54	Ц8-414-4	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С	0,04	147,00	1,30	6	5	-	181,00	7
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 200А		122,00	0,51			-	0,66	-
		100ШТ								
55	Ц8-545-3	-СВЕТОФОР НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ КОЛОННЕ ИЛИ БАЛКЕ	4,00	2,05	0,05	8	3	-	1,00	4
		КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 3		0,73	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
56	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО	0,53	27,80	1,90	15	8	1	25,00	13
		1,6КГ		15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
57	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО	0,67	1,34	0,13	1	1	-	2,00	1
		0,4КГ		1,12	0,05			-	0,06	-
		100М								
58	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,14	108,00	36,00	15	5	5	61,00	9
		ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ		34,30	9,84			1	12,89	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
59	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	41,00	0,59	-	34	13	-	1,00	41
				----	----			----	----	----
		шт		1,32	-			-	-	-
60	Ц8-408-1	-ШЛАНГ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ШЭМ22У2	0,04	32,00	7,54	1	-	-	16,00	1
				----	----			----	----	----
		100м		0,26	2,28			-	2,94	-
61	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ	31,00	1,08	0,16	33	20	5	1,00	31
				----	----			----	----	----
				0,66	0,03			1	0,04	1
		шт								
62	Ц8-85-2	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ БЕЗ КОЖУХА	1,20	26,50	0,02	32	23	-	31,00	37
		100шт		----	----			----	----	----
				18,90	0,01			-	0,01	-
63	Ц8-534-15	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-16	1,00	4,71	0,06	5	2	-	3,00	3
		шт		----	----			----	----	----
				2,14	0,01			-	0,01	-
64	Ц8-534-17	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-32	3,00	7,48	0,07	22	10	-	5,00	15
		шт		----	----			----	----	----
				3,25	0,01			-	0,01	-
65	Ц8-147-6	-СТОЙКИ К305МУХЛ4 К310МУХЛ42	0,03	37,00	2,30	1	-	-	24,00	1
		100шт		----	----			----	----	----
				15,60	0,37			-	0,48	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		2525	844	467		1440
				----				----		----
				РУБ.				145		191
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2525	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		736	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	130	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		262	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3523	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1697
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1119	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		3523	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1697
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1119	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
66	1505-11056	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ-ТСЗИ-1,6 У2	1,00	37,40	-	37	-	-	-	-
				----	----			----	----	----
		шт		-	-			-	-	-
67	1508-6001	-КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ-УКО,38-75 У3	2,00	575,00	-	1150	-	-	-	-
				----	----			----	----	----
		шт		-	-			-	-	-
68	15-04 доп.12 п.04-547	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1210028	7,00	11,30	-	79	-	-	-	-
		шт		----	----			----	----	----
				-	-			-	-	-
69	15-04 доп.12 п.04-548	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1220028	7,00	11,60	-	81	-	-	-	-
		шт		----	----			----	----	----
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	15-04 доп.12 п.04-550	-ПУСКАТЕЛЬ ПМА-2210026 ШТ	2,00	14,50 - -	- - -	29	-	- - -	- - -	- - -
71	1504-18097	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3 ТУ 16-526.216-78 ШТ	8,00	0,95 - -	- - -	8	-	- - -	- - -	- - -
72	1504-18098	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526.216-78 ШТ	1,00	1,00 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
73	КАЛЬК.1	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯВ5111-1874 УХЛ4 ШТ	2,00	66,20 - -	- - -	132	-	- - -	- - -	- - -
74	КАЛЬК.1	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯВ5111-2274 УХЛ4 ШТ	6,00	44,20 - -	- - -	397	-	- - -	- - -	- - -
75	КАЛЬК.2	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯВ5141-2274 УХЛ4 ШТ	2,00	71,10 - -	- - -	142	-	- - -	- - -	- - -
76	КАЛЬК.2	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯВ5141-2874 УХЛ4 ШТ	4,00	71,10 - -	- - -	284	-	- - -	- - -	- - -
77	185-2545 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-7370-22У3,54У2 ШТ	1,00	87,71 - -	- - -	88	-	- - -	- - -	- - -
78	185-2548 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-73504-22У3,54У2 ШТ	2,00	114,82 - -	- - -	230	-	- - -	- - -	- - -
79	185-2553 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73509-22У3,54У2 ШТ	1,00	121,04 - -	- - -	121	-	- - -	- - -	- - -
80	2405-2010	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ-У2034У3 ТУ36-1920-76,ИЗМ ИРЗ-80 ШТ	3,00	64,00 - -	- - -	192	-	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		2971	-	-		-
				----				---		---
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		2971	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		43	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		90	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		37	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3169	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3169	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
81	1504-2061	-РУБИЛЬНИК ТИПА Р16-31320-32У3,Р16-31320-54У3	8,00	6,50	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
82	15-04 АОП.35 П.17-332	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ30-0-К-25/380 У4	10,00	0,43	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
83	15-04 АОП.35 П.17-333	-ВИЛКА ВШ30-К-25/380У4	10,00	0,43	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
84	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	4,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
85	С154-163	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ц-20-01-10/220	7,00	0,24	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
86	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220	3,00	0,70	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
87	15-09 ТАБЛ.3-038 К=1,3	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧ.4,2,5КВ.ММ	0,10	248,85	-	25	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
88	15-09 ТАБЛ.3-038 К=1,2	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧ.3,10+1,6КВММ	85,00	0,45	-	38	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
89	15-09 ТАБЛ.3-038 К=1,2	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧ.3Х16+1Х10КВММ	0,02	601,28	-	12	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
90	15-09 ТАБЛ.3-038 К=1,2	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ-0,66 КВ СЕЧ.3,25+1,16КВММ	0,05	817,47	-	41	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
91	15-09 ТАБЗ-038 К=1,2	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧ 3Х35+1Х16 КВ ММ	0,03	1033,67	-	31	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
92	С151-1261	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х95	0,01	1880,00	-	19	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	15-09 ТАБЛ.3-038 К=1,2	=КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ-1КВ СЕЧ,3,120+1,35КВММ КМ	0,09	2621,32 - -	- - -	236	-	- - -	- - -	- - -
94	15-09 ТАБЛ.3-038 К=1,2	=КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ-1КВ СЕЧ,3,150+1,50КВММ КМ	0,04	3121,27 - -	- - -	125	-	- - -	- - -	- - -
95	15-09 ДОП.20 ТАБЛ 4-050	=КАБЕЛЬ МАРКИ КГ СЕЧ,2,10+1,6КВММ КМ	0,01	745,87 - -	- - -	7	-	- - -	- - -	- - -
96	15-09 ДОП.20 ТАБЛ 4-050 К=1,2	=КАБЕЛЬ МАРКИ КГ СЕЧ,3,1,0+1,1КВММ КМ	0,03	208,18 - -	- - -	6	-	- - -	- - -	- - -
97	15-09 ДОП.20 ТАБЛ 4-050 К=1,2	=КАБЕЛЬ МАРКИ КГСЕЧ,3,1,5+1,1КВММ М	3,00	0,24 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
98	С152-178	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,09	23,60 - -	- - -	2	-	- - -	- - -	- - -
99	С152-179	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 М	3,00	0,03 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
100	15-09 ДОП,14 ТАБЛ,5-077	=ПРОВОД ПВ1-380ВСЕЧ,2КВММ М	23,00	0,03 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
101	С152-180	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 М	3,00	0,05 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
102	15-09 ДОП,14 ТАБЛ,5-077	=ПРОВОД АПВ-380В СЕЧ,2КВММ КМ	4,24	15,62 - -	- - -	66	-	- - -	- - -	- - -
103	С152-166	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ	0,02	22,00 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жилоэ,марки АПВ,сечением,мм2:2,5 1000м								
104	15-09 доп.14 табл.5-077	-ПРОВОДА АПВ-380В СЕЧ,3КВММ КМ	0,19	20,76 - -	-	6	-	- - -	- - -	- - -
105	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЭ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,14	29,50 - -	-	6	-	- - -	- - -	- - -
106	15-09 доп.14 табл.5-077	-ПРОВОДА АПВ-380В СЕЧ,5КВММ М	13,00	0,03 - -	-	1	-	- - -	- - -	- - -
107	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЭ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0,02	39,20 - -	-	1	-	- - -	- - -	- - -
108	15-09 доп.14 табл.5-077	-ПРОВОДА АПВ-380В СЕЧ,8КВММ КМ	0,08	46,87 - -	-	4	-	- - -	- - -	- - -
109	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЭ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10 1000М	0,01	63,20 - -	-	1	-	- - -	- - -	- - -
110	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЭ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16 М	4,00	0,10 - -	-	1	-	- - -	- - -	- - -
111	С152-171	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЭ,МАРК АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25 1000М	0,01	138,00 - -	-	1	-	- - -	- - -	- - -
112	С152-172	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0,01	187,00 -	-	2	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35		-	-			-	-	-
		1000М								
113	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,04	195,00	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
114	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,02	367,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
115	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,02	458,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
116	С156-25	-МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ ККР-5У3	38,00	4,63	-	176	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
117	24-16-49 П.1-019	-МЕТАЛЛОРУКАВ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ Р2-Ц-А-О-25	9,00	1,55	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
118	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	68,00	1,51	-	103	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10М								
119	05-03 П.8-0087	-ТРУБА ПВХ-В-РЭЛ25У Д=25ММ	0,51	193,68	-	99	-	-	-	-
		КМ								
				-	-			-	-	-
120	05-03 П.8-0090	-ТРУБА ПВХ-В-Р-ЭП50У Д=50ММ	6,00	0,46	-	3	-	-	-	-
		М								
				-	-			-	-	-
121	С113-760	-ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ГОСТ 1839-80 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ100	2,92	0,90	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
122	С156-168	-ШИНОПРОВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 250 А ШРА73/ТУ36-1920-76ИЗМИНОМЭ-80/У 2020У3	31,00	24,80	-	769	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		СЕКЦИЯ								
123	С156-169	-ШИНОПРОВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 250А ШРА73 У2022У3	10,00	50,20	-	502	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	С156-172	СЕКЦИЯ ШИНОПРОВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 250А ШРА73 У2030У3	2,00	62,60	-	85	-	-	-	-
125	С156-173	СЕКЦИЯ ШИНОПРОВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 250А ШРА73 У2028У3	4,00	3,36	-	13	-	-	-	-
126	24-05 АОП.30 П.2-440	ШТ СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ ОДНОФАЗНАЯ У3030У2 ШТ	15,00	7,85	-	118	-	-	-	-
127	24-05 АОП.30 П.2-241	СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ ОДНОФАЗНАЯ У3031У2 ШТ	39,00	14,63	-	571	-	-	-	-
128	24-05 АОП.30 П.2-442	СОЕДИНИТЕЛЬ У3033У2 ШТ	24,00	0,59	-	14	-	-	-	-
129	24-05 АОП.30 П.2-443	ЗАЖИМ ВВОДНОЙ У3034 У2 ШТ	24,00	1,51	-	36	-	-	-	-
130	24-05 АОП.30 П.2-447	ТРОЛЛЕДЕРЖАТЕЛЬ ФИКСИРУЮЩИЙ У3040У2 ШТ	108,00	0,31	-	33	-	-	-	-
131	24-05 АОП.30 П.2-449	СКЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ У3051 У2 ШТ	29,00	0,86	-	25	-	-	-	-
132	24-05 АОП.30 П.2-446	ЗАГЛУШКА ТОРЦОВАЯ У3037 У2 ШТ	24,00	0,10	-	2	-	-	-	-
133	С156-78	КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШИНОПРОВОДОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШРА73 НА 250,400 И 630А У2081У3 ШТ	27,00	2,34	-	63	-	-	-	-
134	С156-83	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА ШРА73/ТУ36-1920-76/У2031У3 ШТ	71,00	21,50	-	1527	-	-	-	-
135	С156-84	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА ШРА73 У2032У3 ШТ	1,00	17,80	-	18	-	-	-	-
136	24-05 АОП.30 П.2-463	КРОНШТЕЙН У3043 У2 ШТ	36,00	0,97	-	35	-	-	-	-
137	24-05 АОП.30 П.2-460	ТОКОСЪЕМНИК У3038 У2 ШТ	12,00	17,22	-	207	-	-	-	-
138	24-04 АОП30 П2-460	БЛОК КОНТАКТНЫЙ ЗАПАСНОЙ У3038,01,000 ШТ	12,00	17,22	-	207	-	-	-	-
139	24-05 АОП.30 П.2-461	ТРАВЕРСА У3039 У2 ШТ	4,00	1,29	-	5	-	-	-	-
140	1507-5060	СВЕТОСОР-У-270У3 ШТ	6,00	24,62	-	99	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3	0,05	235,84	-	12	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
142	2405-1695	-ПОЛКИ=К1160У3	0,07	87,90	-	6	-	-	-	-
		ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
143	24-05	-ЛОТОК ПРЯМОЙ НЛЮ-П2У3	40,00	1,18	-	47	-	-	-	-
	ДОП.15	ШТ								
	П.1-1331			-	-			-	-	-
144	2405-1612	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3	41,00	1,85	-	76	-	-	-	-
		ТУ36-1684-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
145	24-05	-ШЛАНГ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ	4,00	0,66	-	3	-	-	-	-
	ДОП.32	ШЭМ22У2								
	П.2-1615	М		-	-			-	-	-
146	24-05	-МУФТА ВВОДНАЯ МВ22У2	4,00	0,24	-	1	-	-	-	-
	ДОП.32	ШТ								
	П.1-1611			-	-			-	-	-
147	24-05	-МУФТА ТРУБНАЯ МТ22У2	4,00	0,25	-	1	-	-	-	-
	ДОП32	ШТ								
	П1-1607			-	-			-	-	-
148	24-05	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ У994У2	7,00	0,64	-	4	-	-	-	-
	ДОП11	ШТ								
	П1-345			-	-			-	-	-
149	2405-1348	-КОРОБКИ=У994ЧУ3	25,00	0,54	-	14	-	-	-	-
		ТУ36-1680-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
150	24-05	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ У123У	120,00	0,16	-	19	-	-	-	-
	ДОП.2	ШТ								
	П.1-1039			-	-			-	-	-
151	2405-1738	-РЕЙКА=К109/1У2	10,00	0,16	-	2	-	-	-	-
		ТУ36-2258-80								
		ШТ		-	-			-	-	-
152	2405-1118	-КОЛОДКИ МАРКИРОВАННЫЕ	0,06	26,82	-	2	-	-	-	-
		КМ-5У21=КМ-4У3								
		ТУ36-1078-74,ИЗМ,НР3-79		-	-			-	-	-
		1000ШТ								
153	2405-1857	-СТОЙКИ=К305МУХЛ2	1,00	2,84	-	3	-	-	-	-
		ТУ36-22-80								
		ШТ		-	-			-	-	-
154	2405-1859	-СТОЙКИ=К310МУХЛ2	2,00	1,66	-	3	-	-	-	-
		ТУ36-22-80								
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			5662	-	-		-
			****							
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			5662	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			447	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			6089	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			6089	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по смете	руб.			III38	844	467		I440
			руб.					I45		I9I
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			297I	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			43	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			90	-	-		-
		Заготовительно-складские расходы	руб.			37	-	-		-
		Комплектация	руб.			28	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			3I69	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			8I67	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			736	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		66
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I30	-		-
		Плановые накопления	руб.			709	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			96I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I697
		Сметная заработная плата	руб.			-	III9	-		-
		Итого по смете	руб.			I278I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I697
		Сметная заработная плата	руб.			-	III9	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер Т.В.Дорошина

Проверил руководитель группы И.Г.Казанкова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к смете № I-22

на приобретение и монтаж ящика управления Я 5III-I874+3074 УХЛ 4

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				Оборудования	Монтажных работ		Оборудования	Монтажных работ			Обслуживающих машин		
					Всего	Эксплуатация машин		Всего	Основной заработной платы	Эксплуатация машин	на единицу	всего	брутто / нетто
					основной заработной платы	в том числе заработн. платы				в том числе заработной платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 п.I-I00 8-573-6	Металлоконструкции размером 300х250хI80 мм шт	I	I4,4	I,08 / 0,66	0,I6 / 0,03	I4,4	I,08	0,66	0,I6 / 0,03	I	I	-
2	I5-04 Доп.2 п.0I-40I п.0I-072 I5-I7 п.I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АЕ 2026-IOНУЗБ шт 6,6+I,75Х2,7	I	II,05	I,I4 / 0,78	-	II,05	I,I4	0,78	-	I	I	-
3	I5-04 доп.I2 п.04-543 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ-II00 шт 5,0+4,2	I	9,2	I,I5 / 0,55	-	9,2	I,I5	0,55	-	0,9	0,9	-
4	I5-04 доп.I2 п.I2-24I I5-I7 п.I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ-2004 шт I,7+2,5	I	4,2	I,I9 / 0,73	-	4,2	I,I9	0,73	-	I	I	-
5	I5-04 доп.I2 п.I3-326 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Реле тепловое РТЛ-I004 шт 3,0+2,5	I	5,5	I,I9 / 0,73	-	5,5	I,I9	0,73	-	I	I	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6	I5-04 п.06-262 I5-I7 I-447 8-574-50	Переключатель ПКУ-3-I4 СУЗ 5,9+3,7	шт	I	9,6	0,43 / 0,I8	-	9,6	2,58	I,08	-	0,3	I,8	-
7	I5-07 п.5-044 I5-I7 п.I-48I 8-574-56	Арматура сигнальная АМЕ-32I22I2У2 I,4+0,75	шт	I	2,I5	0,55 / 0,33	-	2,I5	0,55	0,33	-	0,5	0,5	-
8	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0II 0,8+I;25	шт	2	2,05	0,45 / 0,29	-	4,I	0,9	0,58	-	0,5	I,0	-
9	I5-I7 п.I-495	Блок зажимов БЗ-24-2П25-В/ВУЗ	шт	20	0,30	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	66,20	9,78	5,44	0,I6 / 0,03	-	8,2	-

Составил инженер Т.В.Дорошина

Проверил руководитель группы И.Г.Казанкова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2 к смете № I-22

на приобретение и монтаж ящика управления Я5I4I-I874+3074 УХЛ 4

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				Оборудования	Монтажных работ		Оборудования	Монтажных работ			Обслуживающих машин		брутто нетто
					Всего	Эксплуатация машин		Всего	Основной заработной платы	Эксплуатация машин	на единицу	всего	
					основной заработной платы	в том числе заработн. платы				в том числе заработной платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 I-I00 8-573-6	Металлоконструкция ящика размером 400х300х250 шт	I	I4,4	I,08 0,66	0,I6 0,03	I4,4	I,08	0,66	0,I6 0,03	I	I	-
2	I5-04 доп.2 0I-40I п.0I-072 I5-I7 I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АЕ2026-I0НУЗБ шт 6,6+I,75+2,7	I	II,05	I,I4 0,78	-	II,05	I,I4	0,78	-	I	I	-
3	I5-04 доп.I2 04-543 I5-I7 I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ II00 4Б шт 5+4,2	I	9,2	I,I5 0,55	-	9,2	I,I5	0,55	-	I	I	-
4	I5-04 доп.I2 I2-237 I5-I7 I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ 2004 шт I,7+2,5	I	4,2	I,I9 0,73	-	4,2	I,I9	0,73	-	I	I	-
5	I5-04 доп.I2 I3-326 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле тепловое РТЛ-I004 шт 3+2,5	I	5,5	I,I9 0,73	-	5,5	I,I9	0,73	-	I	I	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
6	I5-04 доп.I9 I2-247 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле РП-2I-УХЛ4 2,4+2,5	шт	I	4,9	I,I9 / 0,73	-	4,9	I,I9	0,73	-	I	I	-
7	I5-04 06-262 I5-I7 I-447 8-574-50	Переключатель ПКУ3-I4С-У3 5,9+3,7	шт	I	9,6	-	-	9,6	-	-	-	-	-	-
			цепь	6	-	0,43 / 0,I8	-	-	2,58	I,08	-	0,3	I,8	-
8	I5-07 5-044 I5-I7 I-48I 8-574-56	Арматура сигнальная АЛЕ-32I22II2У2 I,4+0,75	шт	I	2,I5	0,55 / 0,33	-	2,I5	0,55	0,33	-	0,5	0,5	-
9	I5-04 I8-0I0 I5-I7 I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0IIУ3 0,8+I,25	шт	2	2,05	0,45 / 0,29	-	4,I	0,9	0,58	-	0,7	I,4	-
I0	I5-I7 I-495	Блок зажимов БЗ24-4П25-В/ВУ3	шт	20	0,3	-	-	6	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.					7I,I0	I0,97	6,I7	0,I6 / 0,03	-	9,7	-

Составил инженер Т.В.Дорошина

Проверил руководитель группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-23

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения.

на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-250-6-I0/0,4-II3П-80УЗ

Основание: Ал.7 ЭМ.ЛОI

Сметная стоимость 2,98 тыс.руб.
в том числе:
а/ оборудования 2,79 тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,I9 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 4,97 руб.
I м2 общей площади здания 0,07 руб.
I м3 объема здания 0,0I руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин. на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин. всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	Обслуживающ.машины	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	Ц8-62-2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса, т, до: 3 шт	I,00	42,00	II,60	42	20	I2	40,00	40
				I9,50	4,50			5	5,80	6
2	Ц8-90-I	Шкаф ввода высокого напряжения КТП шт	I,00	6,I8	2,2I	6	4	2	7,00	7
				3,77	I,I5			I	I,48	I
3	Ц8-90-2	Шкаф низковольтный РУ КТП шт	2,00	II,80	4,50	24	I4	9	I2,00	24
				6,9I	2,3I			5	2,98	6
4	Ц8-90-4	Установка автоматов в шкафах низковольтного РУ КТП, ток, А, до: I000 шт	8,00	6,46	0,98	52	26	8	6,00	48
				3,24	0,54			4	0,70	6
		Итого прямые затраты по разделу I		руб.		I24	64	3I		II9
				руб.				I5		I9
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ		руб.		I24	-	-		-
		Накладные расходы		руб.		55	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.-ч.		-	-	-		5
		Сметная заработная плата в н.р.		руб.		-	I0	-		-
		Плановые накопления		руб.		I5	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ		руб.		I94	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч.		-	-	-		I43
		Сметная заработная плата		руб.		-	89	-		-
		Итого по разделу I		руб.		I94	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
5	1505-1009	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТМФ-250/10 У1	ШТ	1,00	1020,00 -	-	1020	-	- -	- -	-
6	15-05 ДОП.54 П.10-132-4	-ШКАФ ЛИНЕЙНЫЙ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ШЛН-1 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ А 3700	ШТ	1,00	530,00 -	-	530	-	- -	- -	-
7	15-05 ДОП.54 П.10-132-1	-ШКАФ ВВОДНЫЙ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ШВН-1 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ А 3700	ШТ	1,00	650,00 -	-	650	-	- -	- -	-
8	15-05 ДОП.54 П.10-132-1 0	-ШКАФ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВВОДА ШВВ-3 С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ РВЗ-10/400-1У3,ПРИВОДОМ ПР-10-1У3,ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ПК-2-10-40/32-20У3	ШТ	1,00	410,00 -	-	410	-	- -	- -	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2610	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		2610	-	-			-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.		39	-	-			-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		79	-	-			-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		33	-	-			-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.		25	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		2786	-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		2786	-	-			-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		2734	64	31			119
			----				--------			---------
			РУБ.				15			19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		2610	-	-			-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.		39	-	-			-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		79	-	-			-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		33	-	-			-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.		25	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		2786	-	-			-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		124	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		55	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	10	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		15	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		194	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			143

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб.			-	89	-		-
		Итого по смете	руб.			2980	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I43
		Сметная заработная плата	руб.			-	89	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер Т.В.Дорошина

Проверил руководитель группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-24

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения

на защитные и предупредительные средства по технике безопасности

Основание: Ал.7 ЭМ.СО II, I2

Сметная стоимость 0,I5 тнс.руб.
в том числе:
а/ оборудования 0,I5 тнс.руб.
б/ монтажных работ - тнс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 0,26 руб.
I м2 общей площади здания - руб.
I м3 объема здания - руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование								
I	СБ57 ВНИИ ПРОЕКТ ЭЛЕКТРО-МОНТАЖ КЦ8 П26	Плакаты предупредительные и запрещающие по технике безопасности шт	4,00	0,93	-	4	-	-	-	-
2	I503-II03I	Штанги изолирующие в комплекте с переносным заземлением для распредустройств ШЗП-I0УI ТУI6-538.232-74= шт	I,00	I2,00	-	I2	-	-	-	-
3	I7-0I ДОПI П04-I44	Указатель высокого напряжения УВН-I0 шт	I,00	3,80	-	4	-	-	-	-
4	I70I-4080	Клещи электроизмерительные = Ц90 шт	I,00	26,70	-	27	-	-	-	-
5	I7-0I ДОПI П04-I42	Указатель низкого напряжения УН-I шт	I,00	2,35	-	2	-	-	-	-
6	24-05 Ш-I33 СПРАВ.6 К=I,I22	Заземление защитное переносное ПЗН-2 шт	2,00	I0,66	-	2I	-	-	-	-
7	05-I8 П8-267	Перчатки резиновые технические ГОСТ 20010-74 пара	2,00	0,68	-	I	-	-	-	-
8	КАТАЛОГ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ	Боты диэлектрические пара	I,00	4,80	-	5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	ДЛЯ МОНТАЖНЫХ БРИГАД СХТ СТР.I93									
9	ТО ЖЕ СТР.I92	Галоши диэлектрические пара	I,00	I,05	-	I	-	-	-	-
I0	ТО ЖЕ СТР.I33	Противогаз промышленный шт	2,00	6,44	-	I3	-	-	-	-
II	ТО ЖЕ СТР.I55	Очки защитные шт	2,00	0,98	-	2	-	-	-	-
I2	05-I8 П4-37	Дорожка резиновая техническая кг	20,00	0,56	-	II	-	-	-	-
I3	2402-3005	Огнетушитель углекислотный ручной (настенное исполнение) =ОУ-5 шт	2,00	8,65	-	I7	-	-	-	-
I4	24-I8-29 ЧI П.04-062	Набор инструментов индивидуальный ИН-3 компл.	I,00	30,00	-	30	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			I50	-	-		-
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I50	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			4	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I54	-	-		-
		Итого по разделу I	руб.			I54	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I50	-	-		-
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I50	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			4	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I54	-	-		-
		Итого по смете	руб.			I54	-	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев
Начальник сметного отдела Б.С.Кошелев
Составил инженер Т.В.Дорошина
Проверил руководитель группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-25

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения

на электрооборудование ворот подъемно-складчатых

Основание: серия I.435.9-25
БПС 3,6х3,6С

Сметная стоимость I,88 тыс.руб.
в том числе:
а/ оборудования 0,77 тыс.руб.
б/ монтажных работ I,II тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 3,I3 руб.
I м2 общей площади здания 0,38 руб.
I м3 объема здания 0,05 руб.

Составлена в ценах I984 года

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. Обслуживающ.машины
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	Ц8-573-7	Шкаф управления навесной высота,ширина и глубина до 900х900х450 мм шт	8,00	I,20 0,68	0,26 0,08	I0	5	2 I	I,00 0,I0	8 I
2	ЦСIЩБ ТПВП П6I4 К=I,05	Шкаф управления ШУ540I-03В2Д шт	8,00	4,95 2,92	- -	40	23	- -	4,67 -	37 -
3	Ц8-539-7	Выключатель путевой или конечный контактный малогабаритный или микропереключатель на металлическом основании шт	40,00	0,86 0,37	- -	34	I5	- -	0,60 -	24 -
4	ЦII-582-2	Коробка соединительная, количество зажимов, до: I6 шт	8,00	I,04 0,77	0,04 0,0I	8	6	- -	I,00 0,0I	8 -
5	Ц8-545-3	Светофор на конструкции на стене колонне или балке количество ламп до 3 шт	8,00	2,05 0,73	0,05 0,0I	I6	6	- -	I,00 0,0I	8 -
6	Ц8-84-I	Аппарат, количество подключаемых концов до 2 шт	8,00	0,38 0,33	0,0I -	3	3	- -	I,00 -	8 -
7	Ц8-4I6-I	Кабель сеч.до I0 мм2 по конструкциям I00м	0,40	37,50 II,I0	23,00 7,32	I5	4	9 3	20,00 9,44	8 4
8	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конструкциям	2,96	32,00 9,26	7,54 2,28	95	27	23 7	I6,00 2,94	47 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,96	4,88	2,33	14	7	7	4,00	12
				2,36	0,71			2	0,92	3
		100М								
10	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	8,16	1,21	-	10	9	-	2,00	16
		100М		1,14	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			245	105	41		176
			РУБ.					13		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			245	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			364	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		200
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	134	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			364	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		200
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	134	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
11	СЦЦБ ТПЭП П614 К=1,06	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА ШУ 5401-0382А	8,00	80,67	-	645	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	1504-9076	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ СЕРИИ ВПК-2000,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,НАПРЯЖЕНИЕ-ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК ДО 660В,ПОСТОЯННЫЙ ТОК ДО 440В,50-60ГЦ-ВПК-2110УХ2 ТУ 16-526.433-78	40,00	1,80	-	72	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			717	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			717	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			11	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			766	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			766	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
13	1507-5113	-СВЕТОФОР СИГНАЛЬНЫЙ=СС-2У2 шт	8,00	28,56	-	228	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	1507-5108	-ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ=ПС-2У2 шт	8,00	43,25	-	346	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	2405-1190	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 ТУ36-1753-75 шт	8,00	3,70	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	15-09 ТАБЛ3-038 К=1,3	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧЕНИЕМ 4Х2,5ММ2 м	40,00	0,25	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	1,10	22,00	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	24-16-49 П1-062	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х-3-18 М	272,00	0,17	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	ТО ЖЕ П1-064	-ТО ЖЕ РЗ-Ц-Х-3-22 М	24,00	0,23	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			690	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			690	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			745	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			745	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1652	105	41		176
			----					---		---
			РУБ.					13		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			717	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			11	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			766	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			935	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I6	-		-
		Плановые накопления	руб.			82	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			II09	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		200
		Сметная заработная плата	руб.			-	I34	-		-
		Итого по смете	руб.			I875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		200
		Сметная заработная плата	руб.			-	I34	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер Т.В.Дорошина

Проверил руководитель группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-26

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения

на электрооборудование воздушно-тепловых завес для ворот

Основание: Серия I.494-2
Выпуск I3
АЭ-6, 8, 9

Сметная стоимость 0,85 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,46 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,39 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль I,4I руб.
I м2 общей площади здания 0,I3 руб.
I м3 объема здания 0,02 руб.

Составлена в ценах I984 года

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего / в т.ч. основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего / в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7 / 8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы							
I	ЦКАЛЬК.I	Ящик управления IЯ шт	4,00	II,98 6,68	0,26 0,08	48 27	I -	9,90 0,I0	40 -
2	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	8,00	0,2I 0,2I	- -	2 2	- -	0,50 -	4 -
3	ЦII-I4-I	Датчик-реле, состоящий из манометрического датчика и контактно-переключающего устройства, или реле комбинированное, состоящее из термобаллона и датчика компл.	4,00	0,58 0,57	- -	2 2	- -	I,00 -	4 -
4	Ц8-539-7	Выключатель путевой или конечный контактный малогабаритный или микропереключатель на металлическом основании шт	4,00	0,86 0,37	- -	3 I	- -	0,60 -	2 -
5	ЦII-582-I	Коробка соединительная, количество зажимов, до: 8 шт	4,00	0,97 0,7I	0,04 0,0I	4 3	- -	I,00 0,0I	4 -
6	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конструкциям I00м	0,04	32,00 9,26	7,54 2,28	I -	- -	I6,00 2,94	I -
7	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям	I,20	34,80	I2,20	42 I7	I5	26,00	3I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
8	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕР ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,24	4,88	2,33	6	3	3	4,00	5
				2,36	0,71			1	0,92	1
		100М								
9	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,20	1,21	-	3	3	-	2,00	4
		100М		1,14	-			-	-	-
10	Ц8-169-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,64	5,69	-	4	3	-	8,00	5
		100ШТ		5,15	-			-	-	-
11	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,24	51,80	1,60	12	4	-	26,00	6
				14,90	0,10			-	0,13	-
		100Ч								
12	Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПа ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ	12,00	6,30	0,81	76	38	10	5,00	60
				3,13	0,10			1	0,13	2
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		203	103	29		166
								7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		203	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		310	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	124	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		310	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	124	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
13	КАЛЬК.1	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ 1Я	4,00	96,08	-	384	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	17-04	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ	4,00	3,50	-	14	-	-	-	-
	ДОП.9	АТКБ-53		-	-			-	-	-
	П.1-1197	ШТ								
15	17-06-48	-ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ ПО-1-240-103	8,00	2,35	-	19	-	-	-	-
	П.1-287	С ОПРАВОЙ		-	-			-	-	-
	П.1-752	ШТ								
16	17-06-48	-ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ	4,00	0,85	-	3	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1-287		ШТ		-	-			-	-	-
17	1504-0076	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ СЕРИИ ВПК-2000,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,НАПРЯЖЕНИЕ-ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК ДО 660В,ПОСТОЯННЫЙ ТОК ДО 440В,50-60ГЦ=ВПК-2110У2 ТУ 16-526.439-78	ШТ	4,00	1,80 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				427	-	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				427	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.				6	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				13	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				5	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.				4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				455	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				455	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
18	2405-1389	=КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75	ШТ	4,00	2,36 -	- -	9	-	- -	- -	- -
19	24-16-49 П.1-050	=РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЗ-Ц-Х20	М	4,00	0,22 -	- -	1	-	- -	- -	- -
20	05-03 П.8-0087	=ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПВХ-В-Р-ЭП25У	1000М	0,12	193,68 -	- -	23	-	- -	- -	- -
21	С152-186	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	М	24,00	0,05 -	- -	1	-	- -	- -	- -
22	С152-166	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,32	22,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
23	15-09 ТАБЛ. 4-005 К=1,2	=КАБЕЛЬ МАРКИ КРПТ-3.2,5+1,1,5КВ ММ	М	100,00	0,32 -	- -	32	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			73	-	-		-
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			73	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			7	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			80	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			80	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			703	I03	29		I66
			руб.					7		9
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			427	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			6	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I3	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			5	-	-		-
		Комплектация	руб.			4	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			455	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			276	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			85	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I4	-		-
		Плановые накопления	руб.			29	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			390	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I8I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I24	-		-
		Итого по смете	руб.			845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I8I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I24	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер Т.В.Дорошина

Проверил руководитель группы И.Г.Казанкова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к смете № I-26

на приобретение и монтаж ящика управления ЯУ

Основание: серия I.494-2 вып.I3.3-I, 3-3

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.		Общая масса оборудования, т
				Оборудования	Монтажных работ		Оборудования	Монтажных работ			Обслуживающих машин		брутто
					Всего	Эксплуатация машин		Всего	Основной заработной платы	Эксплуатация машин	на единицу	всего	нетто
					основной заработной платы	в том числе заработн. платы				в том числе заработной платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 I-I02 8-573-7	Металлоконструкция ящика ПУЭНIO, размером 800х600х367 мм шт	I	I6,30	I,20 0,68	0,26 0,08	I6,30	I,20	0,68	0,26 0,08	I	I	-
2	I5-04 0I-006 I5-I7 I-35I 8-574-23	Выключатель автоматической А 63 м шт I,45+I,05	I	2,50	I,I4 0,78	-	2,50	I,I4	0,78	-	I	I	-
3	I5-04 04-I86 I5-I7 I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЕ-07I шт 3,00+4,20	I	7,20	I,I5 0,55	-	7,20	I,I5	0,55	-	0,9	0,9	-
4	I5-04 04-223 I5-I7 I-386 8-574-44	То же, ПМЕ-II2 шт 5,I0+4,20	2	9,30	I,I5 0,55	-	I8,60	2,30	I,I0	-	0,9	I,80	-
5	I5-04 I2-0I4 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле времени РВП 72-3I22 шт 6,70+2,50	I	9,20	I,I9 0,73	-	9,20	I,I9	0,73	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6	I5-04 03-065 I5-I7 I-379 8-574-6	Предохранитель ПРС-6П шт 0,55+0,65	4	I,20	0,66 / 0,34	-	4,80	2,64	I,36	-	0,4	I,60	-
7	I5-04 06-034 I5-I7 I-4I4 8-574-28	Переключатель пакетный ПП2-I0/Н2 шт 4,80+3,30	2	8,I0	0,28 / 0,I6	-	I6,20	0,56	0,32	-	0,3	0,6	-
8	I5-04 I8-0II I5-07 I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ 0IIУ3 шт 0,80+I,25	4	2,05	0,45 / 0,29	-	8,20	I,80	I,I6	-	0,5	2,0	-
9	I5-I7 I-495	Зажим отводной рейки шт	38	0,3	-	-	II,40	-	-	-	-	-	-
I0	I5-I7 I-505	Рамка для надписей шт	6	0,28	-	-	I,68	-	-	-	-	-	-
		Всего по калькуляции руб.	-	-	-	-	96,08	II,98	6,68	0,26 / 0,08	-	9,9	-

Составил инженер Т.В.Дорошина

Проверил руководитель группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-27

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения

на автоматизацию производственных процессов

Основание: Ал.7 АП.COI - I48
CO2-I,2

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 6,87 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 3,66 тыс.руб.
б) монтажных работ 3,2I тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль II,45 руб.
I м2 общей площади здания I,09 руб.
I м3 объема здания 0,I6 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины всего
				в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	32,00	0,2I 0,2I	- -	7	7	- -	0,50 -	I6 -
2	ЦII-405-4	Регулятор электрический температуры, тип РТ или разности температур, тип РРТ шт	5,00	3,I0 3,04	- -	I6	I5	- -	5,00 -	25 -
3	ЦII-I3-2	Термопреобразователь сопротивления ТОМ-I079 шт	5,00	0,50 0,49	- -	3	2	- -	I,00 -	5 -
4	ЦII-93-I	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий типа МТП-I60 шт	4,00	0,80 0,77	- -	3	3	- -	I,00 -	4 -
5	ЦII-III-2	Датчик-реле давления или напора (тяги) типа ДПН-2,5 шт	2,00	I,78 I,62	0,04 0,0I	4	3	- -	3,00 0,0I	6 -
6	ЦII-I4-I	Датчик-реле, состоящий из манометрического датчика и контактно-переключающего устройства, или реле комбинированное, состоящее из термобаллона и датчика типа ДТКБ-53 компл.	6,00	0,58 0,57	- -	3	3	- -	I,00 -	6 -
7	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое: электрическое типа ТУДЭ-I ДУДЭ-4 шт	I9,00	0,36 0,35	- -	7	7	- -	I,00 -	I9 -
8	ЦКАЛЬКУЛ.I	Ящик управления 83Я шт	I,00	9,95	0,26	I0	6	-	8,30	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5,67	0,08			-	0,10	-
9	ЦКалькул.2	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я	1,00	12,27	0,26	12	7	-	10,40	10
		ШТ								
				7,47	0,08			-	0,10	-
10	ЦГПИ ЭЛЕКТРО ПРОЕКТ 904-02-15 85 Э12 ТАБЛ.1	-ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ 1(4,5,6,7)Щ ПРИТОЧНЫХ КАМЕР СЕРИИ ЩУП3-005	5,00	19,85	0,85	99	53	5	16,82	84
				10,51	0,32			2	0,41	2
		ШТ								
11	ЦКальк.3	-ЩИТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ЩА	5,00	3,28	0,31	16	7	2	2,00	10
		ШТ								
				1,39	-			-	-	-
12	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	1,00	0,97	0,04	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
13	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,05	32,00	7,54	2	-	-	16,00	1
				9,26	2,28			-	2,94	-
		100М								
14	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	12,00	0,83	-	10	4	-	1,00	12
		ШТ		0,32	-			-	-	-
15	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	6,00	0,24	0,02	1	1	-	0,40	2
				0,21	-			-	-	-
		М								
16	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	6,00	0,76	-	5	4	-	1,00	6
				0,72	-			-	-	-
		ШТ								
17	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,23	34,80	12,20	43	18	15	20,00	32
				14,40	3,85			5	4,97	4
		100М								
18	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,24	7,24	0,13	9	7	-	10,00	12
				5,85	0,05			-	0,06	-
		100М								
19	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,64	4,88	2,33	13	6	6	4,00	11
				2,14	0,71			2	0,92	2
		100М								
20	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	7,31	1,21	-	9	8	-	2,00	15
		100М		1,14	-			-	-	-
21	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ	1,49	60,80	22,80	91	35	34	41,00	61
				23,40	8,40			13	10,84	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2								
		100М								
22	Ц8-166-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО13КГ	9,06	46,00	12,70	434	165	115	31,00	280
				18,20	4,06			37	5,2	47
		100М								
23	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	112,00	0,66	-	76	22	-	1,00	112
				0,20	-			-	-	-
		ШТ								
24	Ц8-156-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	72,00	0,85	-	61	26	-	1,00	72
				0,34	-			-	-	-
		ШТ								
25	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	21,00	1,99	0,05	62	23	1	2,00	42
				1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
26	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	9,00	2,43	0,05	22	12	-	2,00	18
				1,33	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
27	Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ	25,00	6,30	0,81	158	78	20	5,00	125
				3,13	0,10			2	0,13	3
		ШТ								
28	Ц11-650-12	-ОПРАВА ЗАКЛАДНАЯ С САЛЬНИКОМ ИЛИ ФЛАНЦЕВАЯ С БОБЫШКОЙ,В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ ИЛИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТЕНКЕ	42,00	0,94	0,06	39	36	3	1,00	42
				0,86	-			-	-	-
		ШТ								
29	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	4,00	0,34	0,04	1	1	-	1,00	4
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
30	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО10	25,00	0,54	-	14	13	-	1,00	25
		1ВВОД		0,53	-			-	-	-
31	Ц11-712-1	-ВВОД ЧЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛИ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБ	5,00	0,13	-	1	1	-	0,20	1
		1ВВОД		0,13	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1212	574	201		1067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					61		76
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1212	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			486	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	86	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			135	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1833	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	721	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1833	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	721	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
32	17-06-48	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	7,00	3,25	-	23	-	-	-	-
	П.1-364	У2,1,240.441 С ОПРАВОЙ 2У								
	П.1-753	ШТ		-	-			-	-	-
33	17-06-48	-ТО ЖЕ,У2.1,240,441 БЕЗ	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
	П.1-364	ОПРАВЫ(ЗАПАС)								
		ШТ		-	-			-	-	-
34	17-06-48	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	14,00	2,35	-	33	-	-	-	-
	П.1-286	П5,1,240.66 С ОПРАВОЙ 2П								
	П.1-752	ШТ		-	-			-	-	-
35	17-06-48	-ТО ЖЕ,П5.1,240.66 БЕЗ	2,00	0,85	-	2	-	-	-	-
	П.1-286	ОПРАВЫ(ЗАПАС)								
		ШТ		-	-			-	-	-
36	17-06-48	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	7,00	2,95	-	21	-	-	-	-
	П.1-362	У2.1,240.201 С ОПРАВОЙ 2У								
	П.1-753	ШТ		-	-			-	-	-
37	17-06-48	-ТО ЖЕ,У2.1,240,201 БЕЗ	1,00	0,95	-	1	-	-	-	-
	П.1-362	ОПРАВЫ(ЗАПАС)								
		ШТ		-	-			-	-	-
38	17-06-48	-ТЕРМОМЕТР СТЕКЛЯННЫЙ	7,00	0,26	-	2	-	-	-	-
	П.1-456	ЖИДКОСТНЫЙ ТБ-2М								
		ШТ		-	-			-	-	-
39	17-04	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ2П3	5,00	120,00	-	600	-	-	-	-
	ДОП.22	ШТ								
	П,5-1723			-	-			-	-	-
40	17-04	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ-1079	5,00	3,10	-	15	-	-	-	-
	ДОП.26	ШТ								
	П.1-1251			-	-			-	-	-
41	17-06-48	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	4,00	2,90	-	12	-	-	-	-
	П.1-360	У2,1,240,104 С ОПРАВОЙ 2У								
	П.1-753	ШТ		-	-			-	-	-
42	17-06-48	-ТО ЖЕ,У2,1,240,104 БЕЗ	1,00	0,90	-	1	-	-	-	-
	П.1-360	ОПРАВЫ(ЗАПАС)								
		ШТ		-	-			-	-	-
43	1704-20081	-МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО	4,00	5,80	-	23	-	-	-	-
		ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР,								
		МАНОВАКУУММЕТР		-	-			-	-	-
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ-МТП-160								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ25-02-181071-78									
			ШТ								
44	1706-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ-ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78		19,00	20,60	-	391	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
45	1706-50409	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ПЕРЕПАДА НАПОРА-ДПК ТУ25-02-161384-78		2,00	14,70	-	29	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
46	17-04 ДОП,6 П.1-1197	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ АТК6-53	ШТ	6,00	3,00	-	22	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	1504-18091 ПРИМЕН.	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ 112-1У3-ПКЕ112-2У3 ТУ 16-526,216-78		11,00	1,45	-	16	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
48	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526,216-78-		10,00	1,95	-	19	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
49	15-04 ДОП,85 - П.18-245 П.18-269 15-07 П.05-044	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ 15-21-231-40У3	ШТ	7,00	12,90	-	90	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	15-04 ДОП,85 П.18-243 П.18-249	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ 15-21,141-40У3	ШТ	2,00	10,00	-	20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	КАЛЬКУЛ,1	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ 83Я	ШТ	1,00	89,47	-	89	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	КАЛЬКУЛ,2	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я	ШТ	1,00	108,65	-	109	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	КАЛЬК,3	-ЩИТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ЩА	ШТ	5,00	99,25	-	496	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	ГПИ ЭЛЕКТР ПРОЕКТ 904-02-15 85 Э12 ТАБЛ,1	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ 1(4,5,6,7)Щ ПРИТОЧНЫХ КАМЕР СЕРИИ ЩУП3-005	ШТ	5,00	285,00	-	1425	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				3440	-	-		-
			---- РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3440	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			47	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			105	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			40	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3664	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3664	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
55	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1 1000М	0,06	23,60	-	1	-	-	-	-
56	15-09 ДОП.14 ТАБЛ.5-077	-ПРОВОДА МАРКИ АПВ-380В СЕЧ.2КВ ММ 1000М	0,97	15,62	-	15	-	-	-	-
57	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 1000М	0,15	166,00	-	25	-	-	-	-
58	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5 1000М	0,74	195,00	-	145	-	-	-	-
59	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х2,5 1000М	0,01	211,00	-	2	-	-	-	-
60	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5 М	2,00	0,28	-	1	-	-	-	-
61	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С	0,11	367,00	-	39	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		числом жил и сечением,мм2:10х2,5								
		1000м								
62	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,05	458,03	-	21	-	-	-	-
		1000м		-	-			-	-	-
63	С156-25	-МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ ККР-5У3	184,00	4,63	-	852	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
64	01-13 ТАБ.18,1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РОСТ 8734-75 14,2-10	6,00	0,49	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
65	05-03 П.8-0087	-ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ПВХ-В-Р,ЭП25У	123,00	0,19	-	23	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
66	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	12,40	1,51	-	19	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
67	24-16-49 П.1-051	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х22	5,00	0,23	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
68	2405-1012	-ВВОДЫ ГИБКИЕ,К1082У3 ТУ36-1684-78	12,00	1,85	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	2405-1348	-КОРОБКИ=У994МУ3 ТУ36-1689-78	12,00	0,54	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
70	24-05 АОП.25 П.1-1509	-КОРОБКА С НАБОРНЫЧИ ЗАЖИМАМИ КЗН08У2	1,00	5,58	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
71	24-07-02 П.6	-КРАН ТРЕХХОДОВЫЙ,ДУ=15 14М1	6,00	0,76	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
72	24-18-29 Ч.1 П.06-053	-ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА 16-225П	46,00	1,92	-	88	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1274	-	-		-

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1274	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			101	-	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1375	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1375	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЧЕТЕ	РУБ.			5926	574	201		1067

			РУБ.					61		76
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			3440	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			47	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I05	-	-		-
		Заготовительно-складские расходы	руб.			40	-	-		-
		Комплектация	руб.			32	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			3664	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			2486	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	86	-		-
		Плановые накопления	руб.			236	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			3208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II86
		Сметная заработная плата	руб.			-	72I	-		-
		Итого по смете	руб.			6872	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II86
		Сметная заработная плата	руб.			-	72I	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер Т.А.Дорошина

Проверил руководитель группы И.Г.Казанкова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к смете № I-27

на приобретение и монтаж ящика управления 83Я

Основание: чертежи АП-0I-00СБ
АП-0I-00СХ

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				Оборудования	Монтажных работ		Оборудования	Монтажных работ			Обслуживающих машин		брутто
					Всего	Эксплуатация машин		Всего	Основной заработной платы	Эксплуатация машин	на единицу	всего	нетто
					основной заработной платы	в том числе заработ. платы				в том числе заработной платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 п.I-I02 8-573-7	Металлоконструкция ящика размером 800х600х350 мм шт	I	I6,30	I,2 / 0,68	0,26 / 0,08	I6,30	I,2	0,68	0,26 / 0,08	I	I	-
2	Расчет № I I5-I7 п.I-506	Блок управления Б5437--3074IУХЛ4 шт 37,32+I,50	I	38,82	4,0 / 2,36	-	38,82	4,0	2,36	-	3	3	-
3	I5-04 доп.I2 п.04-544 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель ПМЛ-II0I-04Б шт 5,0+4,2	2	9,2	I,I5 / 0,55	-	I8,40	2,30	I,I0	-	0,9	I,80	-
4	I5-07 п.5-049 I5-I7 п.I-48I 8-574-56	Арматура сигнальная АС 42023УЗ шт I,I5+0,75	2	I,90	0,55 / 0,33	-	3,80	I,I0	0,66	-	0,5	I,0	-
5	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0IIУЗ шт 0,80+I,25	3	2,05	0,45 / 0,29	-	6,I5	I,35	0,87	-	0,5	I,5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6	I5-I7 п.I-495	Блок зажимов Б324-4П25-В/ВУ3-I0 шт	20	0,3	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-
		Итого по калькуляции руб.					89,47	9,95	5,67	0,26 0,08	-	8,30	-

Составил ст.инженер Н.И.Жуков

Проверила рук.группы И.Г.Казанкова

РАСЧЕТ № I к калькуляции № I к смете № I-27

на приобретение и монтаж блока управления Б5437-3074 ГУХЛ

Основание: РП.0ХЛ.084.2I4

Составлен в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				Оборудования	Монтажных работ		Оборудования	Монтажных работ			Обслуживающих машин		брутто нетто
					Всего	Эксплуатация машин		Всего	Основной заработной платы	Эксплуатация машин	на единицу	всего	
					основной заработной платы	в том числе заработ. платы				в том числе заработной платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 п.I-I08	Плита металлическая 250хI95 мм м2	0,05	5,30	-	-	0,27	-	-	-	-	-	-
2	I5-04 доп.2 п.0I-40I п.0I-072 I5-I7 п.I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АЕ 2026-I0У3 шт 6,60+I,75+2,70	I	II,05	I,I4 0,78	-	II,05	I,I4	0,78	-	I	I	-
3	I5-04 доп.I2 п.04-553 I5-I7 п.I-386 8-574-45	Пускатель магнитный ПМЛ-I50I-04 шт I0,60+4,20	I	I4,80	I,67 0,85	-	I4,80	I,67	0,85	-	I	I	-
4	I5-04 доп.I2 п.I2-24I I5-I7 п.I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ-2004 шт 2,70+2,50	I	5,20	I,I9 0,73	-	5,20	I,I9	0,73	-	I	I	-
5	I5-I7 п.I-495	Блок зажимов Б324-4П25-В/ВУЗ-I0 шт	20	0,3	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-
		Итого по калькуляции руб.					37,32	4,0	2,36	-	-	3	-

Составил ст.инженер Н.И.Жуков

Проверила руководитель группы И.Г.Казанкова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2 к смете № I-27
на приобретение и монтаж ящика управления Я

Основание: АП-02-00СБ
АП-02-00СХ

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				Оборудования	Монтажных работ		Оборудования	Монтажных работ			Обслуживающих машин		
					Всего	Эксплуатация машин		Всего	Основной заработной платы	Эксплуатация машин	на единицу	всего	брутто / нетто
					основной заработной платы	в том числе заработн. платы				в том числе заработной платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 п.I-I02 8-573-7	Металлоконструкция ящика ЯУЭ-0863 размером 800х600х350 мм шт	I	I6,30	I,2 0,68	0,26 0,08	I6,30	I,2	0,68	0,26 0,08	I	I	-
2	I5-04 п.0I-0I0 I5-I7 п.I-35I 8-574-I9	Выключатель АП50-2МТУЗ шт 3,0+2,0	I	5,0	I,23 0,75	-	5,0	I,23	0,75	-	I	I	-
3	I5-04 доп.4I п.I3-337 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Реле РТЛ-2204Б шт 4,85+2,50	5	7,35	I,I9 0,73	-	36,75	5,95	3,65	-	I	5	-
4	I5-04 доп.I2 п.I2-240 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ-0404Б шт 2,70+2,50	3	5,20	I,I9 0,73	-	I5,60	3,57	2,I9	-	I	3	-
5	I5-04 п.I3-246 I5-I7 п.I-489 8-574-57	Блок БПН-II/2 УХЛ4 шт I7,I0+2,90	I	20,0	-	-	20	-	-	-	-	-	-
		вывод	2	-	0,I6 0,I	-	-	0,32	0,2	-	0,2	0,4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6	I5-I7 п.I-495	Блок зажимов Б324-4П25-В/БУЗ-I0 шт	50	0,3	-	-	I5,0	-	-	-	-	-	-
		Итого по калькуляции	руб.				I08,65	I2,27	7,47	0,26 0,08	-	I0,4	-

Составил старший инженер Н.И.Жуков
Проверила руководитель группы И.Г.Казанкова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3 к смете № I-27

на приобретение и монтаж щита автоматизации I (4,5,6,7) ЩА

Основание: ТП.904-02-I4.85
АП.Ш.л.5,9,I0,I2

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				Оборудования	Монтажных работ		Оборудования	Монтажных работ			Обслуживающих машин		
					Всего	Эксплуатация машин		Всего	Основной заработной платы	Эксплуатация машин	на единицу	всего	брутто / нетто
					основной заработной платы	в том числе заработ. платы				в том числе заработной платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 доп.7 п.0I-I0I5 II-680-4	Металлоконструкции щита шкафного малогабаритного ЩШМ-600х400х250 мм	шт	I	20,0	3,28 I,39	0,3I 0,II	20,0	3,28	I,39	0,3I 0,II	2	2	-
2	I5-04 п.0I-033 п.I-35I	Выключатель АК63-IМ 7,20 +I,05	шт	5	8,25	-	-	4I,25	-	-	-	-	-	-
3	I5-04 доп.72 п.I2-20I I5-I7 п.I-428	Реле промежуточное ПЭ-36УЗ 3,30 + 2,50	шт	5	5,80	-	-	29,0	-	-	-	-	-	-
4	I5-I7 п.I-495	Блок зажимов БЗ24-4П25-В/ВУЗ-I0	шт	30	0,3	-	-	9,0	-	-	-	-	-	
		Итого по калькуляции	руб.	-	-	-	99,25	3,28	I,39	0,3I 0,II				

Составил старший инженер Н.И.Жуков

Проверила руководитель группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-28

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения

на связь

Основание: Ал.7 СС.00 I-3

Сметная стоимость 0,45 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,I3 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,32 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 0,74 руб.
I м2 общей площади здания 0,II руб.
I м3 объема здания 0,0I руб.

Составлена в ценах I984 года

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Телефонизация								
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦI0-I27-2	Аппарат телефонный настенный системы: ЦБ или АТС, или блокиратор шт	2,00	0,46 0,39	- -	I	I	- -	0,70 -	I -
2	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная коробка	I,00	4,0I I,62	0,55 0,I8	4	2	- -	3,00 0,23	3 -
3	ЦI0-966-I	Муфта на кабеле, емкость I0х2 шт	I,00	4,50 2,33	0,70 0,22	5	2	- -	4,00 0,28	4 -
4	ЦI0-54-7	Кабель по стене бетонной, масса I м, кг, до: I I00м	0,43	3I,60 I8,90	5,97 I,92	I4	9	3 I	35,00 2,48	I6 I
5	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной I00м	0,50	II,20 I0,80	- -	6	5	- -	I9,00 -	I0 -
6	Ц8-396-7	Провод марки ЛТВ-П на тросе I00м	0,90	86,I0 I2,60	2I,30 6,8I	77	II	I9 6	22,00 8,78	20 8
		Итого прямые затраты по разделу I		руб. руб.		I07	30	22 7		54 9
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ		руб.		I07	-	-		-
		Накладные расходы		руб.		26	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.-ч.		-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. =	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	41	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	41	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
7	НОМ КАТАЛОГ ТЕЛЕФ. АППАРАТОВ И УСТРОЙСТВ НА 1988Г.	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТЕННЫЙ ТА-11322	2,00	22,00	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			44	-	-		-
			----					----		----
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			44	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			47	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			47	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
8	С151-2526	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	0,05	158,00	-	8	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
9	С152-501	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С 4-ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2	0,14	23,10	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			11	-	-		-
			----					----		----
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			11	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			12	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				12	-	-		-
	РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
	ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ									
10 Ц10-772-3	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ НА КОЛОННЕ НА КРОНШТЕЙНЕ	1,00	3,15	-	3	1	-	1,00	1
	ШТ		0,80	-			-	-	-
11 Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	0,10	11,20	-	1	1	-	19,00	2
	100М		10,80	-			-	-	-
12 Ц8-396-7	-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ	0,40	86,10	21,30	34	5	9	22,00	9
			12,60	6,81			3	8,78	4
	100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				38	7	9		12
		РУБ.						3		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				38	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				6	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				47	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	11	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				47	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	11	-		-
	РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
13 17-03 Ч2 П.1-050	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ТИПА ВЧС1-М2ПВ24Р-400-302К	1,00	11,51	-	12	-	-	-	-
	ШТ		-	-			-	-	-
14 С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2	0,05	23,10	-	1	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	1000М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.				13	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			14	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		РАДИОФИКАЦИЯ								
15	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ	3,00	2,73	-	8	7	-	4,00	12
		ШТ		2,34	-			-	-	-
16	Ц10-775-2	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ НА СТЕНЕ	4,00	0,40	-	2	1	-	0,60	2
		ШТ		0,34	-			-	-	-
17	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;БЕТОННОЙ 100М	3,20	11,20	-	36	35	-	19,00	61
				10,80	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			46	43	-		75
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОБОРУДОВАНИЕ								
18	16-01 АОП.27 П.2-690	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ ТИПА 10ГР-48	3,00	26,00	-	78	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			78	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			78	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			2	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			83	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			83	-	-		-
		РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
19	С155-13	=КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	4,00	0,14 -	- -	1	-	- -	- -	- -
20	С152-491	=ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАНОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВ1 ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2 1000М	0,32	25,90 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			9	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			10	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			10	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			346	80	31		141
			----					---		---
			РУБ.					10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			122	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			3	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			130	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			226	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			316	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	101	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			446	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	101	-		-

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил руководитель группы И.Г.Казанкова

Проверил главный специалист Т.А.Феоктистова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-29

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения

на пожарную сигнализацию

Основание: Ал.7 2СС.СО I+3

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 2,60 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования I,49 тыс.руб.
б) монтажных работ I,II тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 4,34 руб.
I м2 общей площади здания 0,38 руб.
I м3 объема здания 0,05 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. затраты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦIO-743-2 В.У. К ОТДЕЛУ 8 П.2 К=I,I	Извещатели ПС автоматические: многократного действия в нормальном исполнении шт	I44,00	I,06 0,97	- -	I53	I40	- -	I,00 -	I44 -
2	ЦIO-743-I2	Извещатель лучевой системы всех типов, устанавливаемый: на кирпичной или бетонной стене, колонке, столбе шт	4,00	3,9I 2,79	- -	I6	II	- -	4,00 -	I6 -
3	ЦIO-742-I	Приборы приемно-контрольные и пусковые, станции и пульты емкостью до I00 лучей: пульт приемный на I0 лучей шт	I,00	20,20 I7,70	- -	20	I8	- -	26,00 -	26 -
4	ЦIO-742-2	Приборы приемно-контрольные и пусковые, станции и пульты емкостью до I00 лучей: блок дополнительный на I0 лучей шт	2,00	I0,40 9,23	- -	2I	I8	- -	I4,00 -	28 -
5	Ц8-I26-6	Шкаф для аккумуляторов двухярусный шт	I,00	8,33 7,06	- -	8	7	- -	II,00 -	II -
6	Ц8-I22-5	Блок аккумуляторов кислотных, шестиэлементный, емкость, А, 4, до; 54 блок	4,00	0,92 0,64	- -	4	3	- -	I,00 -	4 -
7	Ц8-I25-2	Формирование батарей переносных аккумуляторов кислотных шт	I,00	59,60 58,40	- -	60	58	- -	74,00 -	74 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ	88,00	0,14	-	12	12	-	0,22	19
		ШТ		---	---			---	---	---
				0,14	-			-	-	-
9	Ц10-775-2	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ НА СТЕНЕ	16,00	0,40	-	6	5	-	0,60	10
				---	---			---	---	---
		ШТ		0,34	-			-	-	-
10	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	2,00	1,47	0,04	3	2	-	2,00	4
				---	---			---	---	---
		ШТ		1,17	0,01			-	0,01	-
11	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,20	60,30	22,80	12	5	5	41,00	8
				---	---			---	---	---
				23,40	8,40			2	10,84	2
		100М								
12	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,35	48,00	12,70	17	6	4	31,00	11
				---	---			---	---	---
				18,20	4,04			1	5,21	2
		100М								
13	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	3,05	11,20	-	34	33	-	19,00	58
				---	---			---	---	---
				10,80	-			-	-	-
		100М								
14	Ц10-54-12 К=1,15 В,У,П,7 ДОПОЛ, К СРНО ВЫП,2	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО БЕТОННОМУ ПЕРЕКРЫТИЮ	6,00	12,82	-	77	75	-	21,85	131
				---	---			---	---	---
				12,42	-			-	-	-
		100М								
15	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,40	16,50	5,15	7	3	2	14,00	6
				---	---			---	---	---
				8,07	1,63			1	2,10	1
		100М								
16	Ц8-156-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	2,00	0,85	-	2	1	-	1,00	2
				---	---			---	---	---
				0,36	-			-	-	-
		ШТ								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				452	397	11		552
								---		---
		РУБ.						4		5
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				452	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				333	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		30
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	61	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				62	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				847	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		587
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	462	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				847	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		587
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	462	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
17	3-4 СИГНАЛ Г.ОБНИНСК	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР ШТ	4,00	4,20 -	- -	17	-	- -	- -	- -
18	16-02 ДОП.9 П.03-0130	-КОНЦЕНТРАТОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ТОПАЗ ЕМК.30 ЗОН К-Т	1,00	1300,00 -	- -	1300	-	- -	- -	- -
19	1511-1008	-БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВИНЦОВЫЕ СТАРТЕРНЫЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, АВТОБУСОВ, ТРАКТОРОВ, ДОРОЖНЫХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН-6СТ-50ЭМ ШТ	4,00	20,50 -	- -	82	-	- -	- -	- -
20	СБОРНИК 8 ПРИЛОЖ.3 ТАБЛ.5 ЕРЕР-84 П.1.7	-РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬНЫЙ ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ КВТ.Ч	31,20	0,03 -	- -	1	-	- -	- -	- -
21	36-09 П.1-0126	-РЕЗИСТОР МЛТ-0,25-6,8КОМ +-10ПРОЦ. 10ШТ	8,80	0,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		1401	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		1401	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		20	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		43	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		17	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		1495	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		1495	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
22	16-02 ДОП.14 П.03-0140	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАГНИТНЫЙ ИП 105-2/1 ШТ	144,00	0,87 -	- -	125	-	- -	- -	- -
23	56-01-01 П.39	-ШКАФ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШТ	1,00	50,90 -	- -	51	-	- -	- -	- -
24	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,02	190,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
25	С151-1809	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ	0,04	498,00	-	17	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 19х0,75		-	-			-	-	-
		1000м								
26	С152-501	-провода с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией с параллельно уложенными жилами марки ЛТВ-П с числом жил и сечением 2,0,6мм2	0,91	23,10	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000м								
27	С152-240	-провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВ1, сечением, мм2: 0,75	0,04	23,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000м								
28	24-05 доп,22 п.1-1468	-коробки соединительные КС-20	2,00	6,01	-	12	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
29	С155-13	-коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	16,00	0,14	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
30	С156-25	-муфта концевая резиновая ККР-5У3	2,00	4,63	-	9	-	-	-	-
		комплект		-	-			-	-	-
		итого прямые затраты по разделу 3	руб.			242	-	-		-
			руб.					-		-
		в том числе:								
		стоимость монтажных работ -	руб.			242	-	-		-
		плановые накопления -	руб.			19	-	-		-
		всего, стоимость монтажных работ -	руб.			261	-	-		-
		итого по разделу 3	руб.			261	-	-		-
		итого прямые затраты по смете	руб.			2095	397	11		552
			руб.					4		5
		в том числе:								
		стоимость оборудования -	руб.			1401	-	-		-
		тара и упаковка -	руб.			20	-	-		-
		транспортные расходы -	руб.			43	-	-		-
		заготов.-складские расходы -	руб.			17	-	-		-
		комплектация -	руб.			14	-	-		-
		всего, стоимость оборудования -	руб.			1495	-	-		-
		стоимость монтажных работ -	руб.			694	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			333	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	61	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	61	-		-
		Плановые накопления	руб.			81	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			1108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		587
		Сметная заработная плата	руб.			-	462	-		-
		Итого по смете	руб.			2603	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		587
		Сметная заработная плата	руб.			-	462	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил руководитель группы И.Г.Казанкова

Проверил главный специалист Т.А.Феоктистова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-30

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения

на приобретение инструментов производственного приспособления и инвентаря

Основание: Штатная ведомость

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2,52 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1 м2 общей площади здания - руб.
1 м3 объема здания - руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины на един.	Всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
I	ЕУКРУПНЕН СМЕТНЫЕ НОРМЫ МЕТОДИЧ УКАЗАНИЯ ГОССТРОЯ СССР	Приобретение инструментов производственных приспособлений и инвентаря из расчета 20 руб. на одного производственного рабочего рабочих Цена: 20.I,06=2I,2	76,00	2I,20	-	-	I6II	-	-	-	-
2	ЕТО ЖЕ	Приобретение хозяйственного инвентаря из расчета I0 руб. на одного работающего раб.	9I,00	I0,00	-	-	9I0	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете руб.					252I	-	-		-
		руб.							-		-
		в том числе:									
		Стоимость оборудования руб.					I6II	-	-		-
		Стоимость прочих работ руб.					9I0	-	-		-
		Итого по смете руб.					252I	-	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер О.П.Антипова

Проверил руководитель группы В.В.Тамарлакова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения

Ресурсы	Количество
I	2
I. Общестроительные работы	
А. Подземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	3I82 (2453)
Сметная заработная плата, руб.	2096
Строительные машины, руб.	964
Б. Надземная часть	
Затраты труда, чел.-ч.	24395 (20067)
Сметная заработная плата, руб.	I736I
Строительные машины, руб.	5I30
Итого общестроительные работы	
Затраты труда, чел.ч.	27577 (22520)
Сметная заработная плата, руб.	I9457
Строительные машины, руб.	6094
П. Специальные строительные работы (подземное хозяйство)	
Затраты труда, чел.ч.	5655 (4966)
Сметная заработная плата, руб.	3807
Строительные машины, руб.	68I
Ш. Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.ч.	653I (6072)
Сметная заработная плата, руб.	4449
Строительные машины, руб.	237
IУ. Монтажные работы	
А. Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч.	5I70 (4853)
Сметная заработная плата, руб.	3239
Строительные машины, руб.	289
Б. Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч.	I938 (I555)
Сметная заработная плата, руб.	I297
Строительные машины, руб.	700
Б. Силовое электрооборудование	
Затраты труда, чел.-ч.	I697 (I440)
Сметная заработная плата, руб.	III9
Строительные машины, руб.	467
Г. Автоматизация	
Затраты труда, чел.-ч.	II86 (I067)
Сметная заработная плата, руб.	72I
Строительные машины, руб.	20I

I	2
Д. Электрооборудование КТП	
Затраты труда, чел.-ч.	143 (119)
Сметная заработная плата, руб.	89
Строительные машины, руб.	31
Е. Электрооборудование ворот	
Затраты труда, чел.-ч.	200 (176)
Сметная заработная плата, руб.	134
Строительные машины, руб.	41
И. Электрооборудование воздушно-тепловых завес	
Затраты труда, чел.-ч.	181 (166)
Сметная заработная плата, руб.	124
Строительные машины, руб.	29
К. Связь	
Затраты труда, чел.-ч.	160 (141)
Сметная заработная плата, руб.	101
Строительные машины, руб.	31
Л. Защитные ст-ва по ТБ	
Затраты труда, чел.-ч.	-
Сметная заработная плата, руб.	-
Строительные машины, руб.	-
Пожарная сигнализация	
Затраты труда, чел.-ч.	587 (552)
Сметная заработная плата, руб.	462
Строительные машины, руб.	11

I	2
Всего	
Затраты труда, чел.-ч.	51025 (43627)
Заработная плата, руб.	34999
Строительные машины, руб.	8812

Примечание: В скобках указана трудоемкость из прямых затрат основных рабочих строителей

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил ведущий инженер Т.Н.Федосеева

Проверил руководитель группы В.В.Тамарлакова

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г.Новосибирск, ул.Лазарева 33/1
Выдано в печать 20.09 1989 г.
Заказ 1-5351 Тираж 95

Зак.4589 Тир.3000 НФ ЦИТП 1989г.

gost.e-ecolog.ru