ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-4-54.88

Производственный корпус станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей

Альбом IX

Часть I

(стр.I-I45)

С М Е Т Ы

10028/10

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-4-54.88

Производственный корпус станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей

Альбом IX

С М Е Т Ы

Производственные помещения

Стоимость:

Общая	-	500,97 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	-	329,79 тыс.руб.
I куб.м. здания	-	I5,25 руб.
на I автомобиль	-	834,95 руб.

Разработан
Гипропромсельстроем
Госагропрома СССР

Утвержден и введен в действие
Гипропромсельстроем
Приказ от 1 апреля 1983 г. № 119

Главный инженер института С.А.Шестернев

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование проектных материалов	№№ страниц	Примечание
I	2	3
Часть I		
I. Пояснительная записка	3	
2. Объектная смета № I. Производственный корпус станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения	4-6	
3. Локальная смета № I-I. На общестроительные работы	7-41	
4. Локальная смета № I-2. На подземное хозяйство	42-50	
5. Локальная смета № I-3. На водопровод хозяйственно-производственно-противопожарный	51-56	
6. Локальная смета № I-4. На канализацию бытовую	57-59	
7. Локальная смета № I-5. На водостоки	60-63	
8. Локальная смета № I-6. На горячее водоснабжение	64-67	
9. Локальная смета № I-7. На отопление	68-74	
I0. Локальная смета № I-8. На теплоснабжение	75-81	
II. Локальная смета № I-9. На вентиляцию	82-104	
I2. Локальная смета № I-I0. На технологическое оборудование	105-130	
I3. Локальная смета № I-II. На технологические трубопроводы пароснабжения	131-135	
I4. Локальная смета № I-I2. На технологические трубопроводы маслоснабжения	136-139	
I5. Локальная смета № I-I3. На технологическое оборудование и трубопроводы снабжения сжатым воздухом	140-145	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому рабочему проекту составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР № 141 от 18 мая 1982 года.

Сметная стоимость определена в базисных ценах на основании локальных смет, составленных в ценах и нормах, введенных в действие с I января 1984 года.

Основными нормативами документации при составлении смет принимались:

сборники Единых районных единичных расценок в ценах и нормах 1984г. (ЕРЕР-84) для первого территориального базисного района (подрайон Ia) Московской области;

сборники расценок на монтаж оборудования;

прейскуранты оптовых цен на машины и оборудование, введенные в действие с I января 1982 года;

сборники единых расценок на строительные работы для строек Московской области издания 1983 года; утвержденные распоряжением исполкома Мособлсовета от I.04.83г. № 276р;

сборники сметных цен на местные строительные материалы издания 1983 года, утвержденные распоряжением исполкома Мособлсовета от 7.01.83г. № 22р.

Потребность всех ресурсов в сметах исчислена по строительным нормам и правилам (СНиП) части IУ.

В сметах приняты следующие начисления:

Накладные расходы
- на строительные работы - 16,5%
- на монтаж металлоконструкций - 8,6%
- на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%
- на монтажные работы в размерах, согласно постановлению Совета Министров СССР от 28.03.83г.№ 249

Плановые накопления - 8%

На стоимость оборудования приняты следующие начисления:
- транспортные расходы - 3%
- заготовительно-складские расходы - 1,2%
- комплектация оборудования, кабельных и других изделий - 0,7%
- комплектация арматуры приборов и средств автоматизации - 1%

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Составил ведущий инженер Т.Н.Федосеева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения.

Сметная стоимость 500,97 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I автомобиль 834,95 руб.
I м2 общей площади здания III,79 руб.
I м3 объема здания I5,25 руб.

Составлена в ценах I984г.

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	I97,27	-	-	-	I97,27	-	-	-	м3	2I620	9,I4
2	I-2	Подземное хозяйство	34,59	-	-	-	34,59	-	-	-	"	"	I,6I
3	I-3	Водопровод хозяйственно-производственно-противопожарный	3,53	0,02	0,22	-	3,77	-	-	-	"	"	0,I6
4	I-4	Канализация бытовая	0,5I	-	-	-	0,5I	-	-	-	"	"	0,02
5	I-5	Водостоки	I,36	-	-	-	I,36	-	-	-	"	"	0,06
6	I-6	Горячее водоснабжение	0,53	-	-	-	0,53	-	-	-	"	"	0,02
7	I-7	Отопление	3,06	0,02	0,32	0,04	3,44	-	-	-	"	"	0,I4
8	I-8	Теплоснабжение	3,22	0,05	I,34	0,05	4,66	-	-	-	"	"	0,I5
9	I-9	Вентиляция	44,I7	0,09	0,II	-	44,37	-	-	-	"	"	2,06
I0	I-I0	Технологическое оборудование	2,69	3,98	I5I,65	-	I58,32	-	-	-	"	"	0,3I
II	I-II	Технологические трубопроводы пароснабжения	0,02	0,06	-	-	0,08	-	-	-	"	"	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2	I-I2	Технологические трубопроводы маслоснабжения	0,I4	I,0I	-	-	I,I5	-	-	-	м3	2I620	0,04
I3	I-I3	Технологическое оборудование и трубопроводы снабжения сжатым воздухом	0,06	I,30	0,39	-	I,75	-	-	-	"	"	0,06
I4	I-I4	Технологические трубопроводы системы оборотного водоснабжения (подающая сеть)	0,03	0,I4	-	-	0,I7	-	-	-	"	"	-
I5	I-I5	Технологические трубопроводы системы оборотного водоснабжения (обратная сеть)	0,25	0,I5	-	-	0,40	-	-	-	"	"	0,02
I6	I-I6	Технологические трубопроводы системы повторного использования стоков (подающая сеть)	0,03	0,3I	-	-	0,34	-	-	-	"	"	0,0I
I7	I-I7	Технологические трубопроводы системы повторного использования стоков (обратная сеть)	0,59	0,36	-	-	0,95	-	-	-	"	"	0,04
I8	I-I8	Технологические трубопроводы топливоснабжения участка диагностирования автомобилей	0,I3	0,29	0,02	-	0,44	-	-	-	"	"	0,02
I9	I-I9	Технологические трубопроводы топливоснабжения участка обкатки и проверки двигателей	0,I2	0,27	0,02	-	0,4I	-	-	-	"	"	0,02
20	I-20	Механизмы открывания ворот	-	0,06	I,23	-	I,29	-	-	-	"	"	-
2I	I-2I	Электроосвещение	-	I3,44	0,65	-	I4,09	-	-	-	"	"	0,62
22	I-22	Силовое электрооборудование	-	9,6I	3,I7	-	I2,78	-	-	-	"	"	0,45

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
23	I-23	Комплектная трансформаторная подстанция КТП-250-6-I0/0,4--II3П-80У3	-	0,I9	2,79	-	2,98	-	-	-	м3	2I620	0,0I
24	I-24	Защитные и предупредительные средства по технике безопасности	-	-	0,I5	-	0,I5	-	-	-	"	"	-
25	I-25	Электрооборудование ворот подъемно-складчатых	-	I,II	0,77	-	I,88	-	-	-	"	"	0,05
26	I-26	Электрооборудование воздушно-тепловых завес для ворот	-	0,39	0,46	-	0,85	-	-	-	"	"	0,02
27	I-27	Автоматизация производственных процессов	-	3,2I	3,66	-	6,87	-	-	-	"	"	0,I6
28	I-28	Связь	-	0,32	0,I3	-	0,45	-	-	-	"	"	0,0I
29	I-29	Пожарная сигнализация	-	I,II	I,49	-	2,60	-	-	-	"	"	0,05
30	I-30	Приобретение инструментов, производственного приспособления и инвентаря	-	-	I,6I	0,9I	2,52	-	-	-	"	"	-
		Всего по смете:	292,30	37,49	I70,I8	I,00	500,97	-	-	-	-	-	I5,25

Сметная стоимость прогрессивных видов СМР 94,I4 тыс.руб.

Удельный вес прогрессивных видов СМР 28,54%

Главный инженер института С.А.Шестернев
Главный инженер проекта Г.А.Евелев
Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев
Составил ведущий инженер Т.Н.Федосеева
Проверил руководитель группы В.В.Тамарлакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения

на общестроительные работы

Основание: Ал.IX API-20; КМI-7; КМI-44

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 197,27 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 328,79 руб.
I м2 общей площади здания 66,87 руб.
I м3 объема здания 9,14 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	Обслуживающ.машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		Раздел I. Земляные работы								
I	EI-230 ЭСН29-I Т.Ч. П.I.II ТАБ.3 П.5 К=I,I	Срезка растительного грунта I группы толщиной I5 см бульдозером с перемещением до I0 м I000 м3	0,43	37,I8 -	37,I8 I2,98	I6	-	I6 6	- I8,69	- 8
2	EI-237 ЭСН29-8 Т.Ч. П.I.II ТАБ.3 П.5 К=I,I К=4	Добавляется на каждые последующие I0 м до 50 м I000 м3	0,43	I2I,88 -	I2I,88 42,59	52	-	52 I8	- 6I,33	- 26
3	EI-I74 ЭСН22-I3 Т.Ч. П.I,II ТАБ.3 П.3 К=I,I5	Погрузка растительного грунта I группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автосамосвалы I000 м3	0,43	I49,66 6,4I	I43,04 59,22	64	3	6I 25	I3,00 85,28	6 36
4	C3I0-I	Перевозка до I км т Объем: 426.I,2	5II,20	0,29 0,06	- -	I48	3I	- -	0,09 -	46 -
5	EI-I94	Работа на отвале при доставке	0,43	II,63	I0,I9	5	I	4	2,63	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН25-1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	Т.Ч.	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,27			1	4,71	2
	П.1.11	1000М3								
	ТАБ.3 П.5									
	К=1,1									
6	Е1-56	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	1,55	150,82	144,29	234	10	224	13,20	20
	ЭСН11-14	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	Т.Ч.	КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С		6,53	59,80			93	86,11	133
	П.1.11	КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3								
	ТАБ.3 П.3	ГРУНТ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ И								
	К=1,15	ТРАНШЕЯХ								
		1000М3								
7	Е1-175	-ТО ЖЕ, С ПОГРУЗКОЙ В	0,32	178,21	170,30	57	2	55	15,50	5
	ЭСН22-14	АВТОСАМОСВАЛЫ								
	Т.Ч.	1000М3		7,64	70,61			23	101,68	33
	П.1.11									
	ТАБ.3 П.3									
	К=1,15									
8	Е1-948	-СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА 2	0,21	115,20	-	24	24	-	218,88	46
	ЭСН79-2	ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ВРУЧНУЮ								
		БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ		115,20	-			-	-	-
	Т.Ч.	100М3								
	П.3.67									
	К=1,2									
	Т.Ч.3.72									
	К=0,8									
9	Е1-936	-ТО ЖЕ, В ТРАНШЕЯХ ВРУЧНУЮ БЕЗ	0,20	96,96	-	19	19	-	176,64	35
	ЭСН78-2	КРЕПЛЕНИЯ								
		100М3		96,96	-			-	-	-
	Т.Ч.									
	П.3.67									
	К=1,2									
	Т.Ч.3.72									
	К=0,8									
10	Е1-936	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2	0,40	80,90	-	32	32	-	147,20	59
	ЭСН78-2	ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОД								
	Т.Ч.3.72	ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ БЕЗ		80,80	-			-	-	-
	К=0,8	КРЕПЛЕНИЯ								
		100М3								
11	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	1,09	20,79	20,79	23	-	23	-	-
	ЭСН31-2	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С								
	Т.Ч.	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	7,25			8	10,44	11
	П.1.11	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
	ТАБ.3 П.5	1000М3								
	К=1,1									
12	Е1-268	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЕ	1,09	106,92	106,92	117	-	117	-	-
	ЭСН31-2	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ДО 50М								
		1000М3		-	37,42			41	53,68	59
	Т.Ч.									
	П.1.11									
	ТАБ.3 П.5									
	К=1,1К=9									
13	Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И	2,19	46,00	-	101	101	-	99,30	217
	ЭСН81-2	КОТЛОВАНОВ ВРУЧНУЮ								
		100М3		46,00	-			-	-	-
14	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	10,94	9,59	3,49	106	66	38	11,20	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 178-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			25	3,30	36
		100М3								
15	Е1-995	ПОДСЫПКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ПОД	3,24	69,30	16,70	225	170	54	113,00	366
	ЭСН85-2	ПОЛЫ ВРУЧНУЮ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ТРАНСПОРТЕРАМИ		52,50	7,47			24	10,76	35
		100М3								
16	С310-1	ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	577,80	0,29	-	168	35	-	0,09	52
		Т		0,06	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:321,1,8								
17	Е1-196	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,32	11,63	10,19	4	-	3	2,63	1
	ЭСН25-1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	Т.Ч.	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,27			1	4,71	2
	П.1.11	1000М3								
	ТАБ.1 П.5									
	К=1,1									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.				1395	494	647		977
		РУБ.						265		381
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1395	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				231	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	42	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				129	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1755	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1379
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	803	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				1755	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1379
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	803	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
18	Е6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	31,60	27,40	0,28	866	22	9	1,37	43
	ЭСН1-1	ПОДГОТОВКИ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ПОД МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-3,5		0,70	0,08			3	0,10	3
		М3								
19	Е8-11	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ	8,70	11,99	0,37	104	4	3	0,89	8
	ЭСН3-2	ПОДГОТОВКИ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ПОД ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ		0,45	0,11			1	0,14	1
		М3								
20	Е6-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ	102,10	31,70	0,76	3237	158	77	2,86	292
	ЭСН1-20	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-7,5		1,55	0,23			23	0,30	31
		М3								
21	Е6-2	ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ МЕЖДУ	35,10	36,82	0,37	1292	86	13	4,50	158
	ЭСН1-2	ФУНДАМЕНТАМИ И ФУНДАМЕНТНЫМИ								
	СЦМ	БАЛКАМИ, СТОЙКИ РАМ, ОПОРЫ		2,45	0,11			4	0,14	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П1-15 П1-16	ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-12,5								
		М3								
		ЦЕНА:359+(27,2-26,3).1,02								
22	Е6-5	=УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б	85,90	37,49	0,59	3255	312	50	6,66	572
	ЭСН1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА								
	СЦМ	В-12,5 ОБЪЕМОМ ДО 3М3		3,63	0,18			15	0,23	20
	П1-16	М3								
	П1-17									
		ЦЕНА:38,9-(28,2-27,2).1,015								
23	Е6-6	=ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ ДО 5М3	8,68	36,18	1,29	314	24	11	5,17	45
	ЭСН1-6	М3								
	СЦМ			2,79	0,39			3	0,50	4
	П1-16									
	П1-17									
		ЦЕНА:37,2-(28,2-27,2).1,015								
24	Е6-7	=ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ ДО 10М3	27,20	33,98	1,12	924	60	30	4,10	112
	ЭСН1-7	М3								
	СЦМ			2,21	0,34			9	0,44	12
	П1-16									
	П1-17									
		ЦЕНА:35-(28,2-27,2).1,015								
25	С124-1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	0,82	270,00	-	221	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
26	С124-2	=ТО ЖЕ, КЛАССА А-2	0,67	278,00	-	186	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
27	С124-3	=ТО ЖЕ, КЛАССА А-3	1,75	270,00	-	472	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
28	Е6-84	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,14	355,00	1,30	50	5	-	64,00	9
	ЭСН9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		35,00	0,39			-	0,50	-
29	Е7-15	=УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	31,00	6,50	2,68	202	84	83	4,51	140
	ЭСН1-15	ДЛИНОЙДО 6М								
		ШТ		2,71	0,96			30	1,24	38
30	СЦМ	=СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	7,68	68,32	-	525	-	-	-	-
	П9-352	ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА								
	ТЕХ ЧАСТЬ	КЛАССА В-20 ДЛИНОЙ ДО 6М		-	-			-	-	-
	ТАБЛ 3,3	М3								
		ЦЕНА:67,5+0,82								
31	СЦМ	=ТО ЖЕ, ИЗ БЕТОНА КЛАССА	0,82	69,16	-	57	-	-	-	-
	П9-352	В-22,5								
	ТЕХ.ЧАСТЬ	М3		-	-			-	-	-
	ТАБЛ 3,3									
		ЦЕНА:67,5+0,82,2								
32	СЦМ	=ТО ЖЕ, ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО	1,54	69,56	-	107	-	-	-	-
	П9-348	СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА								
	ТЕХ ЧАСТЬ	В-22,5		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ 3.3	М3 ЦЕНА:67,9-0,82.2								
33	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	0,13	21,00	-	3	-	-	-	-
	ТОМ 1	М-50		---	---			---	---	---
	П2-2	М3		-	-			-	-	-
34	СЦМ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	0,49	250,00	-	123	-	-	-	-
	ТЧП 3.9	Т		---	---			---	---	---
	ТАБЛ 3-1			-	-			-	-	-
	П3									
35	СЦМ	-ТО ЖЕ, КЛАССА А-4	0,42	229,00	-	96	-	-	-	-
	ТЧП 3.9	Т		---	---			---	---	---
	ТАБЛ 3-1			-	-			-	-	-
	П 1									
36	СЦМ	-ТО ЖЕ, КЛАССА ВР-1	0,12	321,00	-	38	-	-	-	-
	ТЧП 3.9	Т		---	---			---	---	---
	ТАБЛ 3-1			-	-			-	-	-
	П 6									
37	Е7-447	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	21,00	0,40	0,26	8	2	6	0,13	3
	ЭСН	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		---	---			---	---	---
	31-10-1.8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 8Т		0,08	0,09			2	0,12	3
		ШТ								
38	Е7-129	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	18,00	2,09	1,58	38	8	28	0,81	15
	ЭСН	0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		---	---			---	---	---
	9-1-1.8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 8Т		0,46	0,57			10	0,74	13
		ШТ								
39	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА	3,52	64,40	-	227	-	-	-	-
	П9-92	КЛАССА В-15 ДЛИНОЙ ДО 3М,		---	---			---	---	---
		ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		-	-			-	-	-
		М3								
40	СЦМ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	0,37	250,00	-	93	-	-	-	-
	ТЧП 3.9	Т		---	---			---	---	---
	ТАБЛ 3-1			-	-			-	-	-
	П3									
41	СЦМ	-ТО ЖЕ, КЛАССА ВР-1	0,02	321,00	-	6	-	-	-	-
	ТЧП 3.9	Т		---	---			---	---	---
	ТАБЛ 3-1			-	-			-	-	-
	П6									
42	Е6-77	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,09	651,00	2,00	59	16	-	303,00	27
	ЭСН9-1	ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С		---	---			---	---	---
		ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М		174,00	0,63			-	0,81	-
		Т								
43	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,74	86,50	1,50	64	15	1	38,10	28
	ЭСН4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,		---	---			---	---	---
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
44	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	1,21	236,00	4,37	286	13	6	19,70	24
	ЭСН4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ		---	---			---	---	---
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ		10,80	1,31			2	1,69	2
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			12854	809	317		1476
			---					---		---
			РУБ.					102		132

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12854	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2120	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		195
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	382	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1199	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1803
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1293	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			16173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1803
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1293	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			14249	1305	964		2453
			----					---		---
			РУБ.					367		513
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14249	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2351	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		216
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	424	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1328	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17928	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2096	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		1792к	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	3182	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2096	-	-	-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
45	Е7-41 ЭСН3-11	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т	47,00	15,80 4,42	6,60 2,39	743	208	310 112	7,38 3,08	347 145
46	СЦМ П9-5	ШТ СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 ДЛИНОЙ 7,4М, ОБЪЕМОМ ДО 1М3	23,60	80,60 -	- -	1886	-	- -	- -	- -
47	СЦМ П9-6	М3 ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1М3 ДО 4М3	10,50	70,50 -	- -	743	-	- -	- -	- -
48	СЦМ П9-5	М3 ТО ЖЕ, ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 ДЛИНОЙ 7,3М, ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ДЛЯ ПРОДОЛЬНОГО И	5,28	80,60 -	- -	426	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОРЦЕВОГО ФАХВЕРКА								
		М3								
49	СЦМ П9-5	=ТО ЖЕ, ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15, ОБЪЕМОМ ДО 1М3, ДЛИНОЙ 7,2М	5,16	78,96	-	407	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА1 80,6-0,82,2								
50	СЦМ ТЧП 3,9 ТАБЛ 3-1 П 1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	0,63	220,00	-	98	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
51	СЦМ ТЧП 3,9 ТАБЛ 3-1 П3	=ТО ЖЕ, КЛАССА А-3	0,21	250,00	-	53	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
52	СЦМ ТЧП.3,9 ТАБЛ 3-1 П 1	=ТО ЖЕ, КЛАССА А-4	2,25	229,00	-	515	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
53	СЦМ Т.Ч.П 3,9 ТАБЛ 3-1 П4	=ТО ЖЕ, КЛАССА А-5	0,28	260,00	-	73	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
54	СЦМ Т.Ч.П 3,9 ТАБЛ 3-1 П 6	=ТО ЖЕ, КЛАССА ВР-1	0,05	321,00	-	16	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
55	СЦМ Т.Ч.П 3,9 ТАБЛ 3-1 П 13	=СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,08	413,00	-	33	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
56	СЦМ Т.Ч.П 3,9 ТАБЛ 3-1 П.13	=ТО ЖЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1,42	413,00	-	586	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
57	СЦМ Т.Ч.П 3,9 ТАБЛ 3-1 П 19	=ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1,50	55,80	-	84	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
58	Е7-171 ЭСН10-18	=УСТАНОВКА ПОДСТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЯ МАССОЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	30,00	14,90	9,66	447	154	289	3,00	240
				5,13	3,48			104	4,49	135
		ШТ								
59	СЦМ П8-58 Т.Ч. ТАБЛ 3,3	=СТОИМОСТЬ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-27,5, ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 ДЛИНОЙ ДО 12М	21,60	87,72	-	1895	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА:86,9+0,82								
60	СЦМ П8-66 Т.Ч ТАБЛ 3,3	=ТО ЖЕ, ДВУТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-35, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 3М3, ДЛИНОЙ 12М	20,40	89,93	-	1835	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА:88,3+1,63								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	СЦМ Т.Ч.П 3.9 ТАБЛ 3-1 П 3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3 Т	1,65	250,00 -	- -	412	-	- -	- -	- -
62	СЦМ Т.Ч.П 3.9 ТАБЛ 3-1 П 4	-ТО ЖЕ, КЛАССА А-5 Т	3,23	260,00 -	- -	840	-	- -	- -	- -
63	СЦМ Т.Ч.П 3.9 ТАБЛ 3-1 П6	-ТО ЖЕ, КЛАССА ВР-1 Т	0,29	321,00 -	- -	93	-	- -	- -	- -
64	СЦМ Т.Ч.П 3.9 ТАБЛ 3-1 П 13	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	1,30	413,00 -	- -	537	-	- -	- -	- -
65	СЦМ Т Ч П 3.9 ТАБЛ 3-1 П 13	-ТО ЖЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,10	413,00 -	- -	41	-	- -	- -	- -
66	СЦМ Т.Ч.П 3.9 ТАБЛ 3-1 П 19	-ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	1,40	55,80 -	- -	78	-	- -	- -	- -
67	Е7-290 ЭСН17-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК Т	1,53	358,00 62,50	3,30 0,99	548	65	6 2	66,60 1,28	102 2
68	Е7-289 ЭСН17-5	-ТО ЖЕ, ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20КГ Т	0,18	313,00 19,40	4,00 1,20	56	3	1 -	28,50 1,55	5 -
69	Е7-285 ЭСН17-1	-ТО ЖЕ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ Т	0,48	362,00 92,00	8,00 2,40	174	44	4 1	141,00 3,10	68 1
70	СЦМ Т.Ч.П 3.9 ТАБЛ 3-1 П 19	-ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ СТАЛЬНЫХ НАСАДОК, ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ Т	2,19	55,80 -	- -	122	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			12741	474	610		782
			----					---		---
			РУБ.					219		283
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12741	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	376	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1187	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16032	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1060	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			16032	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - руб.				-	1069	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ								
71	Е7-247 ЭСН14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	110,00	16,63 4,05	5,72 2,04	1829	444	630 227	4,60 2,66	726 293
72	Е7-249 ЭСН14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ В ДО 25М ШТ	50,00	19,73 4,73	7,56 2,70	986	247	377 135	8,06 3,68	403 174
73	Е7-261 ЭСН14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	74,00	11,30 3,33	4,03 1,44	836	246	299 107	5,38 1,86	398 138
74	СЦМ П8-327 ПРИЛОЖ 2 СТР 128 ПР-НТ 06-08 ПРИМЕЧ СТР 55	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 25СМ, ДЛИНОЙ ДО 3М, С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2, С ОТДЕЛКОЙ ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ ИСКУССТВЕННЫМИ КАМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ФРАКЦИИ 10-20ММ М2 ЦЕНА:14,40*12,2.0,08.1,02*0,68	326,98	16,08 -	- -	5258	-	- -	- -	- -
75	СЦМ П8-347 ПРИЛОЖ 2 СТР 128 ПР-НТ 06-08 ПРИМЕЧ СТР 55	-ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ ДО 12М С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 М2 ЦЕНА:14,90*12,2.0,08.1,02*0,68	875,10	16,58 -	- -	14509	-	- -	- -	- -
76	СЦМ П8-348 ПРИЛОЖ.2 СТР 128 ПР-НТ 06-08 ПРИМЕЧ СТР 55	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 10КГ/М2, ДЛИНОЙ ДО 12М М2 ЦЕНА:15,8*13,10.0,08.1,02*0,68	180,65	17,55 -	- -	3170	-	- -	- -	- -
77	СЦМ Т.Ч.П 3.9 ТАБЛ3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	2,60	178,00 -	- -	463	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П 18									
78	Е7-288	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ	0,16	328,00	6,00	52	4	1	40,50	6
	ЭСН17-4	КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20. КГ								
		Т		27,80	1,80			-	2,32	-
79	Е7-287	-УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ	0,31	293,00	-	91	3	-	13,30	6
	ЭСН17-3	ПАНЕЛЕЙ								
		Т		8,18	-			-	-	-
80	СЦМ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ	0,47	178,00	-	84	-	-	-	-
	Т.Ч.П 3.9	И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ								
	ТАБЛ 3-1	Т		-	-			-	-	-
	П 18									
81	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	7,57	42,30	0,08	320	30	-	6,43	49
	ЭСН51-1	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ								
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		4,02	0,02			-	0,03	-
		ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД								
		100М								
82	Е7-709	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	4,69	88,00	20,60	413	49	97	18,40	86
	ЭСН51-9	КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ								
		ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ		10,40	6,18			29	7,97	37
		НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ								
		100М								
83	Е7-712	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ	7,57	13,40	0,10	101	83	-	17,63	133
	ЭСН51-12	ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ								
		100М		11,00	0,04			-	0,05	-
84	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ	7,57	9,73	0,31	74	34	3	7,35	56
	ЭСН51-14	ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И								
		ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ		4,34	0,09			1	0,12	1
		РАСТВОРОМ								
		100М								
85	Е7-447	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	36,00	0,40	0,26	14	3	9	0,13	5
	ЭСН	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	38-10-1.8	МОНОЛИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 8Т		0,08	0,09			3	0,12	4
		ШТ								
86	Е7-129	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	6,00	2,09	1,58	13	3	9	0,81	5
	ЭСН	0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	9-1-1.8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 8Т		0,46	0,57			3	0,74	4
		ШТ								
87	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА	2,07	64,40	-	133	-	-	-	-
	П9-92	КЛАССА В-15 ДЛИНОЙ ДО. 3М,								
		ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3·		-	-			-	-	-
		М3								
88	СЦМ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	0,03	250,00	-	8	-	-	-	-
	Т.Ч.П 3.9	Т								
	ТАБЛ 3-1			-	-			-	-	-
	П3									
89	СЦМ	-ТО ЖЕ, КЛАССА ВР-1	0,24	321,00	-	77	-	-	-	-
	Т.Ч.П 3.9	Т								
	ТАБЛ 3-1			-	-			-	-	-
	П.6									
90	Е8-30	-КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ	2,70	38,20	0,81	103	6	3	4,05	11
	ЭСН5-1	ПУСТОТЕЛОГО КЕРАМИЧЕСКОГО								
		КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО		2,21	0,24			1	0,31	1
		4М								
		М3								
91	Е8-31	-ТО ЖЕ, ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	33,04	38,00	0,62	1256	74	21	3,93	130
	ЭСН5-1	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2,15	0,18			6	0,23	8
92	Е8-36	=КЛАДКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ	131,00	38,30	0,81	5017	275	106	3,90	511
	ЭСН5-4	ПУСТОТЕЛОГО КЕРАМИЧЕСКОГО								
		КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО		2,10	0,24			31	0,31	41
		4М								
		М3								
93	Е8-37	=ТО ЖЕ, ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	48,00	38,00	0,62	1824	98	30	3,78	181
	ЭСН5-4	М3								
				2,04	0,18			9	0,23	11
94	Е8-30	=КЛАДКА ЦОКОЛЯ ДО ОТМЕТКИ 1,2М	7,70	38,20	0,81	294	17	6	4,05	31
	ЭСН5-1	ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КЕРАМИЧЕСКОГО								
		КИРПИЧА		2,21	0,24			2	0,31	2
		М3								
95	Е8-189	=УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	0,97	42,20	0,23	41	25	-	45,80	44
	ЭСН22-1	ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ								
		ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ		25,40	0,07			-	0,09	-
		КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ								
		100М2ВП								
96	Е8-194	=ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	0,18	71,70	0,69	13	7	-	73,80	13
	ЭСН22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М								
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
97	Е8-194	=ТО ЖЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ДО 9М	0,27	71,70	0,69	19	11	-	73,80	20
	ЭСН22-6	100М2ГП								
				41,00	0,21			-	0,27	-
98	Е8-195	=ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М	0,27	44,40	0,34	12	8	-	52,50	14
	ЭСН22-7	ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ								
		100М2ГП		29,20	0,10			-	0,13	-
99	Е8-17	=ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ	0,63	236,00	4,37	149	7	3	19,70	12
	ЭСН4-3	СТЕН ИЗ 2-Х СЛОЕВ ТОЛЯ								
		100М2		10,80	1,31			1	1,69	1
100	Е8-57	=РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ	5,66	13,10	-	74	74	-	21,00	119
	ЭСН7-1	КИРПИЧА								
		100М2		13,10	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			37233	1767	1594		2957

			РУБ.					555		715
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			37233	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			6145	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		566
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			-	1103	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			3468	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			46846	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4236
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	3405	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			46846	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4236
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	3405	-		-
	РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК									
101	Е7-178	=УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	35,00	5,70	1,87	200	42	66	2,06	71
	ЭСН11-2	ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 8Т		1,20	0,68			24	0,88	31
		ШТ								
102	Е7-191 ЭСН11-8	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 12СМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 8Т	1,00	12,00	4,64	12	2	5	3,73	4
				2,23	1,52			2	1,96	2
		ШТ								
103	СЦМ П.8-480	СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА, ДЛИНОЙ ДО 6М, ШИРИНОЙ ДО 3М, МАССОЙ ДО 5Т, ПРИВЕДЕННАЯ ТОЛЩИНА ДО 14СМ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 1600КГС/М2	279,71	10,40	-	2909	-	-	-	-
				"	"			-	"	"
		М2								
104	СЦМ П.8-479	ТО ЖЕ, С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 930КГС/М2	9,36	9,63	-	90	-	-	-	-
		М2		"	"			"	"	"
105	СЦМ П.8-432	ТО ЖЕ, РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛИНОЙ ДО 6М, ШИРИНОЙ ДО 3М, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 12СМ, С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1110КГС/М2	17,82	9,65	-	172	-	-	-	-
				"	"			"	"	"
		М2								
106	СЦМ ТЧП 3.9 ТАБЛ.3-1 П.19	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,35	55,80	-	20	-	-	-	-
		Т		"	"			"	"	"
107	Е7-205 ЭСН12-2	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	14,00	0,66	0,56	9	5	8	0,59	8
				0,34	0,21			3	0,27	4
		ШТ								
108	СЦМ П.8-518 Т.Ч.П ТАБЛ 3.3	СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 3М, ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15, ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	2,24	66,56	-	149	-	-	-	-
		М3		"	"			"	"	"
		ЦЕНА 68,2=0,82,2								
109	СЦМ ТЧП 3.9 ТАБЛ 3-1 П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	0,11	250,00	-	28	-	-	-	-
		Т		"	"			"	"	"
110	СЦМ ТЧП 3.9 ТАБЛ. 3-1 П.6	ТО ЖЕ, КЛАССА ВР-1	0,01	321,00	-	3	-	-	-	-
		Т		"	"			"	"	"
111	СЦМ Т.ЧП 3.9 ТАБЛ.3-1 П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	413,00	-	4	-	-	-	-
		Т		"	"			"	"	"
112	СЦМ	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ	0,01	55,80	"	1	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЧП 3,9	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
	ТАБЛ,3-1	т		-	-			-	-	-
	П,19									
113	Е7-670	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	13,00	1,48	0,21	19	8	3	1,01	13
	ЭСН	МАССОЙ ДО 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ								
	47-10-1,8	МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		0,59	0,08			1	0,10	1
		БОЛЕЕ 8Т								
		шт								
114	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ	0,13	61,88	-	8	-	-	-	-
	П,9-96	БЕТОНА КЛАССА В-12,5, ОБЪЕМОМ								
	ТЧП	ДО 0,2М3		-	-			-	-	-
	ТАБЛ,3,3	м3								
		ЦЕНА 62,7-0,82								
115	СЦМ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	0,02	250,00	-	5	-	-	-	-
	ТЧП 3,9	т								
	ТАБЛ 3-1			-	-			-	-	-
	П,3									
116	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	413,00	-	25	-	-	-	-
	Т.Ч.П 3,9	т								
	ТАБЛ 3-1			-	-			-	-	-
	П,13									
117	СЦМ	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ	0,06	55,80	-	3	-	-	-	-
	Т.Ч.П 3,9	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
	ТАБЛ,3-1	т		-	-			-	-	-
	П,19									
118	Е6-184	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКРЫТИЙ	6,90	44,85	0,76	309	25	6	0,71	66
	ЭСН16-12	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-20								
	СЦМ	м3		3,68	0,22			2	0,28	2
	П,1-29									
	П,1-30									
		ЦЕНА:42,8+(31,3-29,3),1,015								
119	С124-10	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	0,02	338,00	-	7	-	-	-	-
		т								
				-	-			-	-	-
120	С124-12	-ТО ЖЕ, КЛАССА А-3	0,21	325,00	-	68	-	-	-	-
		т								
				-	-			-	-	-
121	Е7-288	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ	0,12	328,00	6,00	39	3	1	40,50	5
	ЭСН17-4	КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ								
		т		27,80	1,80			-	2,32	-
122	Е7-291	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ	0,30	342,00	-	103	6	-	34,00	10
	ЭСН17-7	СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
		т		21,30	-			-	-	-
123	СЦМ	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ	0,42	55,80	-	23	-	-	-	-
	Т.Ч.П 3,9	ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ И								
	ТАБЛ 3-1	СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ		-	-			-	-	-
	П,19	т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		руб.			4206	91	89		157
			руб.					32		40

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4206	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			695	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	124	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			392	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		259
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	247	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			5293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		259
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	247	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ								
124	Е7-197 ЭСН11-11	-УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ 3Х18М	48,00	24,00	8,54	1152	252	410	9,18	441
		ШТ		5,26	3,06			147	3,95	190
125	СЦМ П.8-203	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА, А ТАКЖЕ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1600КГ/М3 ПРИ РАСЧЕТНОЙ ПОГРУЗКЕ (БЕЗ СОБСТВЕННОГО ВЕСА) НА РЕБРО ДО 750 КГС/М2 И НА ПОЛКУ ДО 450КГС/М2	2191,86	7,88	-	17272	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
126	СЦМ П.8-204	-ТО ЖЕ,ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ НА РЕБРО ДО 950КГС/М2 И НА ПОЛКУ ДО 500КГС/М2	374,22	8,08	-	3024	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
127	СЦМ ТЧП 3.9 ТАБЛ.3-1 П.13	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,38	413,00	-	157	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
128	СЦМ ТЧП 3.9 ТАБЛ.3-1 П.19	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1,98	55,50	-	110	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
129	Е7-209 ЭСН12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	17,00	2,43	1,03	41	17	17	1,64	28
		ШТ		1,01	0,38			6	0,69	8
130	СЦМ П.8-236	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3	0,34	90,20	-	31	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
131	СЦМ П.8-237	-ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	1,51	75,90	-	115	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
132	СЦМ ТЧП 3.9 ТАБЛ 3-1 П.1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	0,07	229,00	-	16	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	СЦМ Т.Ч.П.3.9 ТАБЛ.3-1 П.6	=ТО ЖЕ, КЛАССА В=1 Т	0,04	321,00 =	= =	13	=	= =	= =	= =
134	СЦМ ТЧП 3.9 ТАБЛ 3-1 П.13	=СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,11	413,00 =	= =	45	=	= =	= =	= =
135	СЦМ ТЧП 3.9 ТАБЛ.3-1 П.19	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,11	55,80 =	= =	6	=	= =	= =	= =
136	Е7-291 ЭСН17-7	=УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ Т	0,47	342,00 = 21,30	= =	161	10	= =	36,00 =	16 =
137	СЦМ ТЧП 3.9 ТАБЛ.3-1 П.19	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ Т	0,47	55,80 =	= =	26	=	= =	= =	= =
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		22169	279	427		485
				РУБ.				153		198
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		22169	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		3658	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		335
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		=	657	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		2066	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		27893	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		1018
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		=	1089	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		27893	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		1018
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		=	1089	=		=
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
138	Е12-286 ЭСН9-3	=УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЕ ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА Д=400 КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 140ММ 100М2	25,92	17,30 = 15,50	1,80 = 0,53	448	402	47 = 14	28,50 = 0,68	739 = 18
139	СЦМ ТОЧ 1 П.3-146	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА М3	362,88	16,20 = =	= =	5879	=	= =	= =	= =
140	Е12-299 ЭСН10-1	=УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	25,92	51,60 = 7,64	0,74 = 0,22	1337	198	19 = 6	14,30 = 0,28	371 = 7
141	Е12-130 ЭСН2-6	=УСТРОЙСТВО РУЛОННОЙ КРОВЛИ ИЗ 3-Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ 100М2	25,92	302,00 = 49,90	14,20 = 4,26	7828	1293	368 = 110	86,50 = 5,50	2242 = 143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	Е20-696	=УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЛЕНИЯ	7,50	35,90	0,66	269	66	3	9,83	74
	ЭСН18-1	НА КРОВЛЕ								
		100 КГ		6,10	0,14			1	0,18	1
143	Е12-276	=УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА	19,44	28,90	0,08	562	187	1	13,30	259
	ЭСН8-1	ФАСАДАХ: ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ								
		ТРУБЫ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		9,63	0,02			-	0,03	1
		100М2								
144	Е12-280	=УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,54	192,00	0,41	104	25	-	83,00	45
	ЭСН8-5	100М2								
				45,80	0,12			-	0,15	-
145	Е6-86	=УКЛАДКА МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ	0,03	15,30	1,40	1	-	-	12,30	-
	ЭСН9-9	Т								
				6,76	0,42			-	0,54	-
146	С124-43	=СТОИМОСТЬ МОЛНИЕПРИЕМНОЙ	0,03	392,00	-	12	-	-	-	-
		СЕТКИ								
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		16440	2151	438		3730
				--->						
				РУБ.				131		170
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		16440	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		2713	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		250
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	488	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		1533	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		20686	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	2770	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		20686	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	2770	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
		**********								
		ТИП ПОЛА ПП-019								
147	Е11-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	13,93	43,30	0,99	603	50	14	7,19	100
	ЭСН1-2	100М2								
				3,57	0,30			4	0,39	5
148	Е11-11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	208,95	35,24	-	7363	338	-	2,90	606
	ЭСН1-11	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5								
	СЗСЦ	ТОЛЩИНОЙ 150ММ		1,62	-			-	-	-
	П1-19	М3								
	СТР12									
149	Е11-67	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА	13,93	144,24	1,74	2009	284	24	40,20	566
	ЭСН1-11	КЛАССА В22,5 ТОЛЩИНОЙ 25ММ								
	СЗСЦ	100М2		20,56	0,52			7	0,67	9
	П1-31									
	П1-29									

ЦЕНА:123*(33,3+29,3),3,06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I50	ЕII-68 ЭСНI-I2	Исключить на толщину слоя к расценке II-67 I00м2	I3,93	I8,84 0,59	0,28 0,08	262	8	4 I	I,06 0,I0	I5 I
I5I	ЕI3-296 ЭСН40-4	Флоатирование покрытий I00м2	I3,93	7,92 6,47	0,8I 0,24	II0	90	II 3	9,85 0,3I	I37 4
		Тип пола Ш-020								
I52	ЕII-2 ЭСНI-2	Уплотнение грунта щебнем I00м2	0,52	43,30 3,57	0,99 0,30	23	2	- -	7,I9 0,39	4 -
I53	ЕII-II ЭСНI-II СЭСц Ш-I7 СТРI2	Устройство подстилающего слоя из бетона класса В-I5 толщиной I00 мм м3 Цена: 2,5t28,2.I,02	5,2I	3I,26 I,62	- -	I63	8	- -	2,90 -	I5 -
I54	ЕI3-I5 ЭСН2-2	Устройство покрытия из керамической кислотоупорной плитки толщиной 20 мм на прослойке из жидкого стекла с уплотняющей добавкой (силикатный кислотоупорный раствор) м2	52,I0	6,07 I,09	0,07 0,02	3I6	57	4 I	I,76 0,03	92 2
I55	ЕII-I35 ЭСН20-3	Устройство плинтусов из керамических плиток на цементном растворе толщиной 20 мм I00м2	0,0I	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	5	I	- -	I08,00 I,75	I -
		Тип пола Ш-022								
I56	ЕII-57 ЭСН8-3	Устройство стяжки из легкого бетона класса В-5 объемной массой II00 кг/м3 толщиной 80 мм I00м2	3,I0	82,60 I4,50	I,I2 0,34	256	45	3 I	29,40 0,44	9I I
I57	ЕII-58 ЭСН8-4 К=I2	Добавляется на толщину стяжки до 80 мм к расценке II-57 I00м2	3,I0	I87,20 2,76	3,36 0,96	58I	9	I0 3	5,52 I,24	I7 4
I58	ЕII-67 ЭСНII-I	Устройство бетонных покрытий из бетона класса В-I5 толщиной 20 мм I00м2	3,I0	I23,00 20,50	I,74 0,52	38I	64	6 2	40,20 0,67	I25 2
I59	ЕII-68 ЭСНI-I2 К=2	Исключить на толщину покрытия к расценке 67 на 5 мм I00м2	3,I0	3I,60 0,59	0,28 0,08	98	2	I -	I,06 0,I0	3 -
		Тип пола Ш-023								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	Е12-286	УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТОГО	0,23	17,30	1,80	4	4	-	28,50	7
	ЭСН9-3	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ								
		350КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 80ММ		15,50	0,53			-	0,68	-
		100М2								
161	СЗСЦ	СТОИМОСТЬ ПЛИТ	1,85	16,20	-	30	-	-	-	-
	П3-146	М3								
				-	-			-	-	-
162	Е11-55	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	0,23	70,00	0,95	16	2	-	18,80	4
	ЭСН8-1	ТОЛЩИНОЙ 40ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
163	Е11-56	ДОБАВИТЬ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ	0,23	54,40	0,92	13	-	-	1,36	-
	ЭСН8-2	СТЯЖКИ ДО 60ММ К РАСЦЕНКЕ								
	К=6	11-55		0,64	0,28			-	0,36	-
		100М2								
164	Е11-67	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	0,23	123,00	1,74	28	5	-	40,20	9
	ЭСН11-1	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15								
		ТОЛЩИНОЙ 20ММ		20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2								
165	Е11-68	-ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ -	0,23	31,60	0,56-	7	-	- -	2,12	-
	ЭСН11-2	100М2								
	К=2	-		1,18	0,16			- -	0,21	-
166	Е13-296	-ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПОКРЫТИЯ	0,23	7,92	0,81	2	1	-	9,65	2
	ЭСН40-4	100М2								
				6,47	0,24			-	0,31	-
167	Е11-78	-ШЛИФОВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	0,23	91,10	1,30	21	11	-	81,10	19
	ЭСН11-12	100М2								
				47,70	0,39			-	0,50	-
		ТИП 1								
168	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	61,73	31,24	-	1928	100	-	2,90	179
	ЭСН1-11	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ТОЛЩИНОЙ								
	СЦМ	100ММ		1,62	-			-	-	-
	П.1-15	М3								
	П.1-17									
		ЦЕНА 29,3*(28,2-26,3),1,02								
169	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	6,17	135,24	1,74	835	127	11	40,20	248
	ЭСН11-1	-ЭНОЛЛИТНОГО БЕТОНА КЛАССА								
	СЦМ	В-22,5 ТОЛЩИНОЙ 25ММ		20,50	0,52			3	0,67	6
	П1-29	100М2								
	П.1-31									
		ЦЕНА 123*(33,3-29,30)Х3,06								
170	Е11-68	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ -	6,17	17,84	0,28-	110-	-	1	1,06	7
	ЭСН11-1	НА 5 ММ (К РАСЦЕНКЕ 11-67)								
	СЦМ	100М2	-	0,59	0,08			- -	0,10	1
	П.1-29									
	П.1-31									
		ЦЕНА 115,8*(33,3-29,30)Х0,51								
171	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ	6,17	91,10	1,30	562	294	8	81,10	501
	ЭСН11-12	100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				47,70	0,39			2	0,50	3
		ТИП 3								
172	Е11-11 ЭСН1-11 СЦМ П.1-15 П.1-17	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15 ТОЛЩИНОЙ 100ММ М3	14,24	31,24 1,62	-	445	23	- -	2,90 -	41 -
		ЦЕНА:29,3+(28,2-24,30)X1,02								
173	Е11-3 ЭСН1-3	УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 60ММ	8,54	10,40	-	89	14	-	3,00	26
		М3		1,62	-			-	-	-
174	Е27-95 ЭСН22-2 ПР-МТ 06-12-61 М1 П.1-020 П.1-001 ПРИМЕЧ. П2 СТР 11	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ СБОРНЫХ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА РАЗМЕРОМ 1,5X1,5М ТОЛЩИНОЙ 120ММ М3	17,09	70,06 1,08	1,73 0,54	1197	18	29 9	1,85 0,70	32 12
		ЦЕНА:64,30+((5,80+1,50)X1,07-2,4X0,9)X1,02								
175	Е11-78 ЭСН11-12	ШЛИФОВКА БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ 100М2	1,42	91,10 47,70	1,30 0,39	130	68	2 1	81,10 0,50	115 1
		ТИП 5А								
176	Е11-67 ЭСН11-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛАССА В-15 100М2	0,08	123,00 20,50	1,74 0,52	9	2	- -	40,20 0,67	3 -
177	Е11-78 ЭСН11-12	ШЛИФОВКА БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ 100М2	0,08	91,10 47,70	1,30 0,39	7	4	- -	81,10 0,50	6 -
178	Е12-288 ЭСН9-5	УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОМ ПО КОНТУРУ ЗДАНИЯ У НАРУЖНЫХ СТЕН М3	34,56	17,90 1,17	1,08 0,32	619	40	37 11	2,32 0,41	80 14
179	Е6-84 ЭСН9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ ПОЛОВ К КАНАЛАМ Т	0,37	355,00 38,00	1,30 0,39	131	14	- -	64,00 0,50	24 -
180	Е27-86 ЭСН19-4	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ 100М	0,32	237,00 59,20	0,71 0,21	76	19	- -	111,00 0,27	36 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		17622	1686	155		3061
				РУБ.				46		59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17622	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2911	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		266
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	523	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1642	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3386
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2255	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			22175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3386
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2255	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕГОРОДКИ								
181	Е8-43 ЭСН5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	3,90	496,00	7,70	1934	289	30	137,00	534
				74,00	2,31			9	2,98	12
		100М2								
182	Е8-45 ЭСН5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	2,60	472,00	7,59	1227	141	20	115,00	299
				62,00	2,28			6	2,94	8
		100М2								
183	Е8-46 ЭСН5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	1,54	457,00	7,59	704	72	12	85,00	131
				46,50	2,28			4	2,94	5
		100М2								
184	Е6-82 ЭСН9-6	-УСТАНОВКА ПРОКЛАДНОГО ПОЯСА	2,88	347,00	14,80	999	71	43	39,20	113
		Т		24,80	4,44			13	5,73	17
185	Е9-21 ЭСН3-5	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ПЕРЕГОРОДОК	0,83	41,50	17,60	34	12	15	22,30	19
		Т		16,80	6,07			5	7,83	6
186	С121-1784 ТЕХ Ч П 14 ТАБЛ 3 П 1	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	0,83	272,92	-	227	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:281-8,1,01								
187	Е10-28 ЭСН4-1	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	0,49	110,00	1,30	54	6	-	24,00	12
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
188	Е10-209 ЭСН39-3	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,40	3,70	0,02	1	-	-	0,69	-
		10М2		0,37	0,01			-	0,01	-
189	Е26-16 ЭСН4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОЗДУХОЗАБОРНЫХ КАМЕР МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	5,80	20,40	0,17	118	69	1	13,80	80
				8,37	0,05			-	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
190	С114-123	=СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	7,17	20,60	-	144	-	-	-	-
		м3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ=5,8,1,03,1,2								
191	Е12-270	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	0,28	195,00	2,64	55	7	1	42,90	12
	ЭСН6-3	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		---	---			---	---	---
		ТОЛЩИНОЙ 6ММ		24,70	0,79			-	1,02	-
		100М2								
192	Е7-742	=ОБШИВКА СТЕН	0,68	151,00	1,80	102	28	1	70,50	48
	ЭСН59-6	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ		---	---			---	---	---
		100М2		40,80	0,54			-	0,70	-
193	Е7-291	=УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ	2,23	342,00	-	763	47	-	34,00	76
	ЭСН17-7	СТЕН ПЕРЕГОРОДОК		---	---			---	---	---
		Т		21,30	-			-	-	-
194	Е13-292	=ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	72,00	0,29	0,20	21	4	15	0,14	10
	ЭСН39-6	И ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ		---	---			---	---	---
		ПЕРЕГОРОДОК ОГНЕЗАЩИТНЫМ		0,09	0,05			6	0,06	4
		СОСТАВОМ ВПМ-2 В ДВА СЛОЯ Т,								
		2ММ								
		М2								
195	С111-287	=ПАСТА ОГНЕЗАЩИТНАЯ	0,29	1260,00	-	365	-	-	-	-
		ВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ		---	---			---	---	---
		ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ВПМ-2		-	-			-	-	-
		Т								
		ОБЪЕМ=4,72								
196	Е13-119	=ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,72	12,00	0,20	9	1	-	3,10	2
	ЭСН15-4	СТОЕК И ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ		---	---			---	---	---
		ПЕРЕГОРОДОК ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
197	Е13-153	=ОКРАСКА ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ	0,72	20,60	0,24	15	2	-	4,60	3
	ЭСН18-6	ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В ДВА СЛОЯ		---	---			---	---	---
	К=2	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
198	Е15-658	=ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН	0,69	44,80	0,50	31	5	-	14,50	10
	ЭСН168-1	КАМЕР		---	---			---	---	---
		100М2		7,90	0,15			-	0,19	-
199	Е15-659	=ТО ЖЕ, ПОТОЛКОВ	0,28	45,90	0,70	13	2	-	16,20	5
	ЭСН168-2	100М2		---	---			---	---	---
				8,70	0,21			-	0,27	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.				6818	758	138		1354
		----						---		---
		РУБ.						41		52
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				6557	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				1080	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		100
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.				-	195	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				610	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				8247	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	977	=		=
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			261	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			22	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.=Ч			=	=	=		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	5	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			23	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			306	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.=Ч			=	=	=		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	22	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			8553	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.=Ч			=	=	=		1508
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	999	=		=
		РАЗДЕЛ 10. ОКНА								
200	Е10-84 ЭСН14-1	=УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫЧИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	76,12	2,99 0,74	0,36 0,11	228	56	27 8	1,38 0,14	105 11
201	Е10-85 ЭСН14-2	=УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫЧИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ,М2, ДО 10 М2	151,96	1,96 0,52	0,28 0,08	298	79	42 12	0,96 0,10	146 15
202	С122-160	=СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОРД12-30.2 М2	76,12	13,00 =	= =	990	=	= =	= =	= =
203	С122-162	=ТО ЖЕ, МАРКИ ОТД18-302 М2	151,96	11,90 =	= =	1808	=	= =	= =	= =
204	Е15-770 ЭСН204-1	=ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОН СТЕКЛОПАКЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 100М2	0,60	94,30 78,50	2,60 0,78	38	31	1 =	141,00 1,01	34 =
205	Е15-771 ЭСН204-2	=ТО ЖЕ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 100М2	1,45	66,70 56,10	2,50 0,75	97	82	4 1	104,00 0,97	151 1
206	С111-599	=СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 6 ММ М2	165,27	9,57 =	= =	1829	=	= =	= =	= =
207	Е10-68 ЭСН15-2	=УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	51,00	0,24 0,24	= =	12	12	= =	0,46 =	23 =
208	С111-439	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ У ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БЕЗ ФРАМУГИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ КОМПЛ	51,00	3,57 =	= =	197	=	= =	= =	= =

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
209	С122-323	=НАЛИЧНИКИ МАРКА 1		528,70	0,18	-	95	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
210	С122-322	=НАЛИЧНИКИ МАРКА 1		108,90	0,20	-	22	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
211	С122-312	=СТОИМОСТЬ ИМПОСТА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО		54,36	1,07	-	58	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
212	С122-313	=ТО ЖЕ, ВЕРТИКАЛЬНОГО		38,48	1,03	-	40	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
213	Е7-201	=ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ОКОН		0,12	342,00	-	41	3	-	34,00	4
	ЭСН17-7		Т		21,30	-			-	-	-
214	Е13-121	=ОГРУНТОВКА ГФ-021 ДЕТАЛЕЙ		0,03	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	ЭСН15-6	КРЕПЛЕНИЯ									
			100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
215	Е13-153	=ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ДЕТАЛЕЙ		0,03	20,40	0,26	1	-	-	4,60	-
	ЭСН18-6	КРЕПЛЕНИЯ В 2 СЛОЯ									
	К=2		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
216	Е8-178-1	=УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ		0,20	642,00	6,67	128	11	1	97,00	19
	ЭСН18-2	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ									
		БОЛЕЕ 0,22М2			57,00	2,00			-	2,58	1
			100 М2								
217	Е13-131	=ОГРУНТОВКА ПОДОКОННЫХ		0,20	8,83	0,27	2	-	-	1,37	-
	ЭСН16-4	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ КРАСКОЙ									
		ПФ-170			0,92	0,08			-	0,10	-
			100М2								
218	Е13-138	=ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2		0,20	21,80	0,54	4	-	-	2,74	1
	ЭСН17-2	СЛОЯ ПОДОКОННЫХ									
	К=2	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ			1,54	0,16			-	0,21	-
			100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.				5889	274	75		505
			----						---		---
			РУБ.						21		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.				5889	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.				973	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		89
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.				-	175	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.				548	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.				7410	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		622
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				-	470	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.				7410	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		622
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				-	470	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ДВЕРИ									
219	Е10-105	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И		10,44	1,45	0,35	15	6	4	0,91	16
	ЭСН20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,55	0,11			1	0,14	1
		М2								
220	Е10-106 ЭСН20-2	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	3,56	1,19 0,51	0,29 0,09	4	2	1 -	0,83 0,12	3 -
		М2								
221	Е10-107 ЭСН20-3	=УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	18,95	2,00 0,67	0,13 0,04	38	13	3 1	1,16 0,05	22 1
		М2								
222	Е10-108 ЭСН20-4	=УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	7,82	1,58 0,59	0,13 0,04	12	5	1 -	1,01 0,05	8 -
		М2								
223	С122-239	=СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНГ24-9	8,64	18,30	-	158	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
224	С122-238	=ТО ЖЕ, МАРКИ ДНГ21-9	1,80	19,40	-	35	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
225	С122-243	=ТО ЖЕ, МАРКИ ДВГ21-19	7,82	16,50	-	129	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
226	С122-219	=ТО ЖЕ, МАРКИ ДГ21-10	12,00	13,50	-	162	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
227	С122-217	=ТО ЖЕ, МАРКИ ДГ21-7	6,95	15,00	-	104	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
228	С122-241	=ТО ЖЕ, МАРКИ ДН24-15Ц	3,56	17,90	-	64	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
229	Е10-105 ЭСН20-1	=УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2	2,39	1,65 0,55	0,35 0,11	3	1	1 -	0,91 0,14	2 -
		М2								
230	Е10-106 ЭСН20-2	=ТО ЖЕ, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2	4,51	1,19 0,51	0,29 0,09	5	2	1 -	0,83 0,12	6 1
		М2								
231	Е10-107 ЭСН20-3	=ТО ЖЕ, В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2	15,23	2,00 0,67	0,13 0,04	30	10	2 1	1,16 0,05	18 1
		М2								
232	С122-266	=СТОИМОСТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ МАРКИ ДП107	10,65	28,30	-	298	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
233	С122-265	=ТО ЖЕ, МАРКИ ДП-109	7,17	28,20	-	202	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
234	С122-266	=ТО ЖЕ, МАРКИ ПД-3	4,51	28,60	-	129	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
235	Е10-140 ЭСН26-1	=КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ	10,46	1,36	-	14	2	-	0,34	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных площадь проема до 3м2		0,20	-			-	-	-
236	Е10-141 ЭСН26-2	-конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема более 3м2 м2	3,56	0,95 0,14	-	3	-	-	0,25	1
237	С111-446-1	-стоимость приборов для наружных однопольных дверей входных в здание комп.	5,00	6,73 -	-	34	-	-	-	-
238	С111-447-1	-то же, для двупольных дверей комп.	1,00	8,94 -	-	9	-	-	-	-
239	С111-448-1	-то же, для внутренних однопольных дверей входных в помещение комп.	13,00	2,97 -	-	39	-	-	-	-
		итого прямые затраты по разделу 11	руб.			1485	41	13		72
			руб.					3		4
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ -	руб.			1485	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			245	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	43	-		-
		плановые накопления -	руб.			139	-	-		-
		всего,стоимость общестроительных работ -	руб.			1869	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98
		сметная заработная плата -	руб.			-	87	-		-
		итого по разделу 11	руб.			1869	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98
		сметная заработная плата -	руб.			-	87	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ВОРОТА								
240	Е9-49 ЭСН7-4 т.ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-монтаж металлических ворот с подъемно-складчатыми полотнами т	9,47	106,09 23,07	56,86 16,07	1005	218	538 152	35,10 20,73	332 196
241	ПР-НТ 01-22 1980/15 П.102-810 121-1969	-стоимость ворот из панелей типа сэндвич марки ВПС 3,6х3,6 с (огрунтованные) шт	8,00	492,92 -	- -	3943	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА(431Х(287:251))								
		итого прямые затраты по разделу 12	руб.			4948	218	538		332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					152		196
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4968	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			425	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			430	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5803	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		567
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	447	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			5803	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		567
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	447	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК								
242	Е9-50 ЭСН7-5 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/ Т	0,34	75,19 44,60	14,73 4,42	26	15	6 2	69,10 5,70	23 2
243	С121-1988 Т.Ч.П 14 ТАБЛ 3 П.1	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА:342-8.1,01	0,10	333,92 -	- -	33	-	- -	- -	- -
244	С121-1968 Т.Ч.П 14 ТАБЛ 3 П 5	ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2-1 Т ЦЕНА:342-7.1,01	0,19	334,93 -	- -	64	-	- -	- -	- -
245	С121-1968 ТЧП 14 ТАБЛ 3 П.6	ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ ЗПС6-1 Т ЦЕНА:342-1.1,01	0,05	343,01 -	- -	17	-	- -	- -	- -
246	Е34-373 ЭСН63-9	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ СТАЛЬНЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ М2	49,00	5,35 2,86	0,05 0,02	262	139	2 1	5,13 0,03	251 1
247	Е26-16 ЭСН6-3	УТЕПЛЕНИЕ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 50ММ М3	2,15	20,40 8,37	0,17 0,03	44	18	- -	13,80 0,06	30 -
248	С114-123	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М3 ОБЪЕМ 2,15Х1,03Х1,2	2,66	20,40 -	- -	54	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	Е13-123	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,10	15,40	0,26	2	-	-	2,38	-
	ЭСН15-8	ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГРУНТОВКОЙ								
		АК-070		1,61	0,08			-	0,10	-
		100М2								
250	Е13-159	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,10	21,60	0,36	2	-	-	2,90	-
	ЭСН18-2	ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ЭМАЛЬЮ								
	К=2	ХВ-110 В ДВА СЛОЯ		1,96	0,10			-	0,13	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.			506	172	8		304
			РУБ.					3		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			364	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			59	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	11	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			33	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			456	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		286
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	169	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			140	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			11	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			12	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			163	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	19	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.			619	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		313
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	188	-		-
	РАЗДЕЛ 14. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
251	Е9-43	-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ИЗ	184,00	7,19	4,69	1323	309	863	2,58	474
	ЭСН6-4	ДВУТАВРА 24								
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1	М		1,68	1,63			300	2,10	386
252	С121-1827	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	6,38	281,06	-	1793	-	-	-	-
	Т Ч П 14 ТАБЛ.3 П.4	ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК ДВУТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ГПС5		-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА 275+6,1,01								
253	С121-1829	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСОК И СВЯЗЕЙ	3,58	259,08	-	928	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч.П.14 ТАБЛ.3 П.9	ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ГПС5-1 Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:251-8.1,01								
254	С121-1829 Т.Ч.П 14 ТАБЛ.3 П.6	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1 Т	0,02	252,01 - -	- -	5	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:251-1,1,01								
255	Е9-40 ЭСН6-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ МОНОРЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ М	8,00	3,79 - 0,75	2,72 - 0,95	30	6	22 - 8	1,28 - 1,23	10 - 10
256	С121-1825 Т.Ч.П 14 ТАБЛ.3 П.10	-СТОИМОСТЬ МОНОРЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ГПС5-2 Т	0,15	251,12 - -	- -	38	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА 239-12.1,01								
257	С121-1825 Т.Ч.П 14 ТАБЛ 3 П.9	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ГПС5-1 Т	0,53	247,08 - -	- -	131	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА 239-8.1,01								
258	С121-1829 ТЧП 14 ТАБЛ.3 П.9	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСОК МОНОРЕЛЬСОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ГПС5-1 Т	0,06	259,08 - -	- -	16	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА 251-8.1,01								
259	С121-1829 ТЧП,14 ТАБЛ.3 П.6	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1 Т	0,02	252,01 - -	- -	5	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:251-1,1,01								
260	Е9-46 ЭСН7-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	0,56	59,74 - 14,21	33,06 - 12,13	33	8	19 - 7	22,60 - 15,67	13 - 9
261	Е9-47 ЭСН7-2 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,33	48,20 - 19,57	18,13 - 5,59	16	4	6 - 2	30,10 - 7,21	10 - 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	С121-1975 ТЧП.14 ТАБЛ.3 П.1	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА 358-8.1,01	0,55	369,92 - -	- -	192	-	- - -	- - -	- - -
263	С121-1975	=ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6 Т	0,01	358,00 - -	- - -	4	-	- - -	- - -	- - -
264	С121-1979 ТЧП.14 ТАБЛ.3 П.1	=ТО ЖЕ, ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА:326-8.1,01	0,11	317,92 - -	- - -	35	-	- - -	- - -	- - -
265	С121-1979	=ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПТ6 Т	0,02	326,00 - -	- - -	7	-	- - -	- - -	- - -
266	С121-1981 ТЧП.14 ТАБЛ.3 П.1	=ТО ЖЕ, ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА 327-8.1,01	0,20	318,92 - -	- - -	64	-	- - -	- - -	- - -
267	Е9-94 ЭСН12-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	=МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК Т	0,20	30,08 8,96	14,73 5,15	6	2	3 1	13,50 6,64	3 1
268	С121-1788 ТЧП.14 ТАБЛ.3 П.1	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ШВЕЛЛЕРНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА: 251-8.1,01	0,17	242,92 - -	- - -	41	-	- - -	- - -	- - -
269	С121-1788	=ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6 Т	0,03	251,00 - -	- - -	8	-	- - -	- - -	- - -
270	Е13-123 ЭСН15-8	=ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАРУЖНЫХ ЛЕСТНИЦ ГРУНТОВКОЙ АК-070 100М2	0,10	15,40 1,61	0,26 0,08	2	-	- -	2,38 0,10	- -
271	Е13-159 ЭСН18-2 К=2	=ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ ЭМАЛЬЮ КЧ-110 В ДВА СЛОЯ 100М2	0,10	21,60 1,96	0,34 0,10	2	-	- -	2,90 0,13	- -
272	Е13-121 ЭСН15-6	=ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ГРУНТОВКОЙГФ-021 100М2	3,17	7,71 2,35	0,20 0,06	24	6	- -	3,10 0,08	10 -
273	Е13-153 ЭСН18-6 К=2	=ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В ДВА СЛОЯ 100М2	3,17	20,60 3,02	0,24 0,08	65	10	1 -	4,60 0,10	15 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			4768	347	914		537
			----					---		---
			РУБ.					318		408
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			93	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4675	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			402	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	72	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			407	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5484	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		934
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	721	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			5600	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		980
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	740	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
274	Е15-86	-ОБЛИЦОВКА СТЕН СТЕКЛЯННОЙ	2,42	450,00	2,00	1090	229	4	170,00	412
	ЭСН14-1	ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКОЙ		---	---			---	---	---
		100М2		94,70	0,60			1	0,77	2
275	С111-112	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ -	242,30	3,18	- -	771	-	-	-	-
		КЕРАМИЧЕСКОЙ ГЛАЗУРОВАННОЙ		---	---			---	---	---
		ПЛИТКИ		-	-			-	-	-
		М2								
276	С111-768	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ	242,30	3,11	-	754	-	-	-	-
		СТЕКЛЯННОЙ ОБЛИЦОВОЧНОЙ		---	---			---	---	---
		ПЛИТКИ		-	-			-	-	-
		М2								
277	Е13-15	-ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ	83,60	6,07	0,07	507	91	6	1,76	147
	ЭСН2-2	КИСЛОТОУПОРНОЙ ПЛИТКОЙ НА		---	---			---	---	---
		КИСЛОТОУПОРНОМ РАСТВОРЕ НА		1,09	0,02			2	0,03	3
		ЖИДКОМ СТЕКЛЕ								
		М2								
278	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ	10,79	85,10	6,20	918	400	67	65,00	701
	ЭСН	СТЕН ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО		---	---			---	---	---
	55-1-11	4М		37,10	3,85			42	4,97	54
		100М2								
279	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ -	3,27	8,17	0,18	27	17	-	9,70	32
	ЭСН59-1	СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ		---	---			---	---	---
		ЭЛЕМЕНТОВ ПОД ОКРАСКУ ВЫСОТОЙ		5,30	0,05			-	0,06	-
		ДО 4М								
		100М2								
280	Е15-296	-ТО ЖЕ, ВЫСОТОЙ ДО 8М	10,56	7,62	0,16	80	50	1	8,73	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН59-1	100м2								
	т.ч.			4,77	0,04			-	0,05	1
	п.3.10									
	к=0,9									
281	Е15-297	=ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	7,67	20,70	0,15	159	142	1	29,80	229
	ЭСН59-6	ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОД								
		ОКРАСКУ ВЫСОТОЙ ДО 6М		18,50	0,04			-	0,05	-
		100м2								
282	Е15-297	=ТО ЖЕ, ВЫСОТОЙ ДО 8М	20,80	18,53	0,14	392	346	3	28,82	551
	ЭСН59-6	100м2								
	т.ч.			16,45	0,04			1	0,05	1
	п.3.10									
	к=0,9									
283	Е15-508	=ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	28,92	5,84	0,05	169	142	2	9,70	281
	ЭСН153-1	100м2								
				4,90	0,02			1	0,03	1
284	Е15-508	=ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН	14,48	5,84	0,05	85	71	-	9,70	140
	ЭСН153-1	ПЕРЕГОРОДОК ПО ШТУКАТУРКЕ								
		100м2		4,90	0,02			-	0,03	-
285	Е15-509	=ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ПО	23,40	3,13	0,05	73	56	1	4,60	108
	ЭСН153-2	БЕТОНУ И КИРПИЧУ								
		100м2		2,40	0,02			-	0,03	1
286	Е26-31	=ПРИКЛЕЙКА ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕГО	2,88	35,90	1,23	103	37	3	21,30	61
	ЭСН8-4	МАТЕРИАЛА ВИНИПОРА К СТЕНАМ								
		ТОЛЩИНОЙ 30ММ		12,70	0,37			1	0,48	1
		М3								
287	Е26-34	=ТО ЖЕ, К ПОТОЛКАМ	1,84	43,80	1,31	81	29	3	26,20	48
	ЭСН8-7	М3								
				15,80	0,39			1	0,50	1
288	С114-143	=СТОИМОСТЬ ВИНИПОРА	4,61	125,00	-	576	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:2,88Х0,97+1,84.0,99								
289	Е15-277	=ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ	1,05	215,00	8,00	226	112	8	179,00	188
	ЭСН56-1	ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ								
		ПЛОСКИХ		107,00	2,28			2	2,94	3
		100м2								
290	Е13-129	=ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ХС-76 СТЕН ИЗ	4,77	14,40	0,12	69	7	-	2,32	11
	ЭСН16-2	ПЕРЕГОРОДОК								
		100м2		1,52	0,04			-	0,05	-
291	Е13-144	=ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ХВ-113 В 2	4,77	21,20	0,30	101	8	1	2,40	11
	ЭСН17-8	СЛОЯ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК								
	К=2	100м2		1,62	0,08			-	0,10	-
292	Е8-194	=ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	20,80	71,70	0,69	1491	453	14	73,80	1535
	ЭСН22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М								
		100м2ГП		41,00	0,21			4	0,27	6
293	Е8-195	=НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М	20,80	44,40	0,34	923	607	7	52,50	1092
	ЭСН22-7	ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К								
		РАСЦЕНКЕ НОМ8-194		29,20	0,10			2	0,13	3
		100м2ГП								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.			7053	3197	121		5646
			РУБ.					57		77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7053	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1163	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	208	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			658	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8874	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5830
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3462	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			8874	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5830
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3462	-		-
		РАЗДЕЛ 16. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
294	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ	0,20	85,30	4,90	17	7	1	57,40	11
	ЭСН51-1	РАСТВОРОМ								
		100М2		35,60	2,33			-	3,01	1
295	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	0,43	34,60	1,10	15	5	-	30,00	13
	ЭСН52-3	ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ								
		100М		17,60	0,33			-	0,43	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			32	15	1		24
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		РАЗДЕЛ 17. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
296	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО	1,08	230,00	7,46	248	15	8	25,60	28
	ЭСН43-1	ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ПОД								
		ОТМОСТКУ		14,00	1,90			2	2,45	3
		100М2								
297	Е27-174	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЙ 1 СМ	1,08	49,50	-	53	1	-	1,71	2
	ЭСН43-2	ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ								
	К=3	100М2		0,90	-			-	-	-
298	Е27-169	-ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ИЗ	1,08	156,00	-	168	9	-	14,40	14
	ЭСН42-1	МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ		8,23	-			-	-	-
		ТОЛЩИНОЙ 2,5СМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100м2								
299	Е27-172	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 0,5СМ =	1,08	25,30	- =	27=	1	- =	2,32=	3
	ЭСН42-2	ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ								
		100м2	=	1,31	=			=	=	=
		ПАНДУСЫ								
300	Е11-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,26	63,30	0,99	55	4	1	7,19	9
	ЭСН1-2	100м2								
				3,57	0,30			=	0,39	=
301	Е11-11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	18,90	33,18	-	627	31	-	2,90	55
	ЭСН1-11	ТОЛЩИНОЙ 150ММ ИЗ БЕТОНА								
	СЦМ	КЛАССА В-20		1,62	=			=	=	=
	П.1-15	м3								
	П.1-18									
		ЦЕНА 29,3+(30,1-26,3).1,02								
302	Е27-169	=ПОКРЫТИЕ ПАНДУСОВ	1,26	156,00	-	197	10	-	14,60	18
	ЭСН42-1	АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСЬЮ								
		ТОЛЩИНОЙ 25ММ		8,23	=			=	=	=
		100м2								
303	Е27-172	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 0,5СМ =	1,26	25,30	- =	32=	2	- =	2,32=	3
	ЭСН42-2	ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ								
		100м2	=	1,31	=			=	=	=
304	Е1-968	=ЗАСЫПКА ГРУНТОМ ВРУЧНУЮ ПОД	0,18	44,00	=	8	8	=	99,30	18
	ЭСН81-2	ПАНДУСЫ ВОРОТ								
		100м3		44,00	=			=	=	=
		КРЫЛЬЦА								
305	Е11-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,03	63,30	0,99	1	=	=	7,19	=
	ЭСН1-2	100м2								
				3,57	0,30			=	0,39	=
306	Е11-11	=УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КРЫЛЕЦ ИЗ	0,50	31,24	=	16	1	=	2,90	1
	ЭСН1-11	БЕТОНА КЛАССА В-20								
	СЦМ	м3		1,62	=			=	=	=
	П.1-17									
	П.1-18									
		ЦЕНА:29,3+(30,1-28,2).1,02								
307	Е11-77	=ЖЕЛЕЗНЕНИЕ БЕТОННЫХ КРЫЛЕЦ	0,03	9,83	0,08	1	=	=	12,60	=
	ЭСН11-11	100м2								
				7,86	0,02			=	0,03	=
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ.			1315	74	9		141
			----					---		---
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			1315	=	=		=
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			216	=	=		=
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			=	39	=		=
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			121	=	=		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1652	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	117	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			1652	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	117	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			143223	11526	5130		20067
			----					---------		----------
			РУБ.					1733		2237
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			133199	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21982	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2016
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3966	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12408	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			167589	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22822
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16152	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10026	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			860	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	156	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			872	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11756	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1573
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1209	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			179345	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24395
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17361	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			157472	12831	6094		22520
			----					---------		----------
			РУБ.					2100		2750
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			147466	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24333	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2232
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4370	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13736	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			185517	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26004
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18248	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10026	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			860	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	156	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			872	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11756	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	руб.			-	I209	-		-
		Итого по смете	руб.			I97273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		27577
		Сметная заработная плата	руб.			-	I9457	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил ведущий инженер Т.Н.Федосеева

Проверил руководитель группы В.В.Тамарлакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения

на подземное хозяйство

Основание: Ал.IX КЖ-9, I3, 33-43

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 34,59 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 57,66 руб.
I м2 общей площади здания II,73 руб.
I м3 объема здания I,6I руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуатация машин Всего	в т.ч. основной зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Обслуживающих машин Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		Фундаменты под оборудование									
I	ЕII-3 ЭСНI-3	Устройство подстилающих слоев песчаных м3	I,I0	I0,40 I,62	- -	II -	2 -	- -	3,00 -	3 -
2	ЕI5-288 ЭСН 57-I	Прокладка битуминизированного войлока толщиной 50 мм I00 м2	0,07	I35,00 2,80	0,I0 0,03	I0 -	- -	- -	5,60 0,04	- -
3	Е6-33 ЭСН 3-4 СЦМ III-I6 III-I7	Устройство монолитных железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 из бетона класса В-I2,5 м3 Цена: 37,3-(28,2-27,2).I,0I5	II,29	36,28 2,4I	I,2I 0,36	4I0 -	27 -	I4 4	4,46 0,46	50 5
4	Е6-34 ЭСН 3-5 СЦМ III-I7 III-I6	То же, объемом до 25 м3 м3 Цена: 34,7-(28,2-27,2).I,0I5	6,9I	33,68 I,74	I,00 0,30	233 -	I2 -	7 2	3,27 0,39	23 3
5	СI24-I	Арматура класса AI т	0,I4	270,00 -	- -	38 -	- -	- -	- -	- -
6	СI24-3	Арматура класса A3 т	0,2I	270,00 -	- -	57 -	- -	- -	- -	- -
7	Е6-65 ЭСН9-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,30	329,00	I,30	99	4	-	2I,I0	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		12,40	0,39			-	0,50	-
8	Е6-30	=УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ	5,24	36,52	1,20	191	12	6	4,35	23
	ЭСН3-1	БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД		---	---			---	---	---
	СЦМ	ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕМОМ ДО 5М3		2,34	0,36			2	0,46	2
	П1=3	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В=12,5								
	П1=4	М3								
		ЦЕНА;35,7*(26,6=25,8),1,02								
9	Е6-31	=ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ ДО 25М3 ИЗ	5,59	33,82	0,98	189	9	6	3,09	17
	ЭСН3-2	БЕТОНА КЛАССА В=12,5		---	---			---	---	---
	СЦМ	М3		1,64	0,29			2	0,37	2
	П1=3									
	П1=4									
		ЦЕНА;33*(26,6=25,8);1,02								
10	Е34-304	=НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,28	221,00	7,34	63	0	2	56,70	16
	ЭСН 55-1	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ		---	---			---	---	---
		10М2		33,10	2,20			1	2,84	1
11	Е6-37	=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА	11,29	3,35	0,54	38	13	4	1,96	22
	ЭСН 3-8	УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ		---	---			---	---	---
		ФУНДАМЕНТОВ		1,15	0,16			2	0,21	2
		М3								
12	Е6-36	=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА	11,29	0,91	0,43	10	4	4	0,67	8
	ЭСН3-7	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ		---	---			---	---	---
		АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ		0,38	0,13			1	0,17	2
		М3								
		ВИБРОИЗОЛИРОВАННЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД КУЗНЕЧНЫЙ МОЛОТ МАРКИ ФО-11								
13	Е11-11	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	1,25	28,28	-	35	2	-	2,90	4
	ЭСН1-11	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА		---	---			---	---	---
	СЦМ	В=3,5		1,62	-			-	-	-
	П1=15	М3								
	П1=13									
		ЦЕНА;29,3=(26,3=25,3),1,02								
14	Е11-55	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,12	70,00	0,95	9	1	-	10,80	2
	ЭСН 8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		---	---			---	---	---
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
15	Е13-225	=ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗ	12,50	1,83	0,21	23	11	3	1,40	17
	ЭСН25-1	ТРЕХ СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА		---	---			---	---	---
		М2		0,84	0,06			1	0,08	1
16	Е13-226	=ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ДВА СЛОЯ	12,50	1,38	0,02	17	8	-	1,00	12
	ЭСН 25-2	ГИДРОИЗОЛА		---	---			---	---	---
	К=2	М2		0,60	-			-	-	-
17	Е11-55	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,12	70,00	0,95	9	1	-	10,80	2
	ЭСН 8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		---	---			---	---	---
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
18	Е6-33	=УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО	9,00	37,30	1,21	336	22	11	4,46	40
	ЭСН 3-4	ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО		---	---			---	---	---
		ПОДФУНДАМЕНТНОГО КОРОБА ИЗ		2,41	0,36			3	0,46	4
		БЕТОНА КЛАССА В=15								
		М3								
19	Е6-34	=ТО ЖЕ,ФУНДАМЕНТНОГО БЛОКА ИЗ	6,20	34,70	1,00	215	11	6	3,27	20

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 3-5	БЕТОНА КЛАССА В-15									
			М3		1,74	0,30			2	0,39	2
20	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1		0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
			Т								
					-	-			-	-	-
21	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2		1,10	278,00	-	306	-	-	-	-
			Т								
					-	-			-	-	-
22	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3		0,09	270,00	-	24	-	-	-	-
			Т								
					-	-			-	-	-
23	Е6-85	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ		1,19	329,00	1,30	392	15	1	21,10	25
	ЭСН 6-9	ФУНДАМЕНТОВ									
			Т		12,40	0,39			-	0,50	1
24	Е6-84	-ПЕРЕКРЫТИЕ КОРОБА ФУНДАМЕНТА		0,94	355,00	1,30	334	36	1	64,00	60
	ЭСН 6-8	СТАЛЬНЫМИ СЪЕМНЫМИ ПЛИТАМИ									
			Т		38,00	0,39			-	0,50	-
25	Е11-67	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩИНОЙ		0,09	123,00	1,74	11	2	-	40,20	4
	ЭСН11-1	20ММ ДНА ФУНДАМЕНТА									
			100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
26	Е11-68	-УМЕНЬШИТЬ НА КАЖДЫЕ 5ММ	-	0,09	31,60	0,56-	3	-	- -	2,12	-
	ЭСН11-2	ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ									
	К=2		100М2	-	1,18	0,16			- -	0,21	-
27	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ		0,33	90,00	1,50	30	6	-	33,60	11
	ЭСН4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,									
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО			19,50	0,45			-	0,58	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ									
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И									
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ									
			100М2								
28	Е9-209	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ПОД		0,84	70,70	20,00	59	29	17	53,80	45
	ЭСН32-12	ФУНДАМЕНТЫ									
			Т		34,30	5,97			5	7,70	6
29	С121-2101	-СТОИМОСТЬ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ		0,84	311,00	-	261	-	-	-	-
			Т								
					-	-			-	-	-
30	С111-363	-РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ РУЛОННАЯ БЕЗ		34,90	1,62	-	57	-	-	-	-
		ТКАНЕВОЙ ПРОКЛАДКИ									
			КГ		-	-			-	-	-
31	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА		0,32	7,71	0,20	2	1	-	3,10	1
	ЭСН 5-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ									
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021			2,05	0,06			-	0,08	-
			100М2								
32	Е13-153	-ЭМАЛЕВАЯ ОКРАСКА ПФ-115 В ДВА		0,32	20,60	0,24	7	1	-	4,60	1
	ЭСН 18-6	СЛОЯ ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ									
	К=2	ФУНДАМЕНТОВ			3,02	0,08			-	0,10	-
			100М2								
		КАНАЛЫ									
33	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ		3,50	10,60	-	36	6	-	3,00	10
	ЭСН 1-3	ПЕСЧАНЫХ									
			М3		1,62	-			-	-	-
34	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ		8,00	37,90	0,62	303	30	5	4,86	55
	ЭСН5-5	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА									
			М3		3,75	0,19			2	0,25	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
35	Е6-223 ЭСН26-4 СЦМ Ш-I5 Ш-I9	Устройство монолитного днища, монолитных участков из бетона класса В-7,5 м3 Цена: 47-(32,I-26,3).I,0I5	I6,25	4I,II 4,49	I,23 0,37	668	73	20 6	8,0I 0,48	I30 8
36	Е7-760 ЭСН65-I	Укладка плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 шт	I39,00	0,57 0,5I	0,03 0,0I	79	73	4 I	0,84 0,0I	I2I I
37	Е7-76I ЭСН 65-2	Укладка плит перекрытий каналов площадью до I м2 шт	5,00	2,30 0,58	I,67 0,62	I2	3	8 3	0,96 0,80	5 4
38	СЦМ П8-503	Стоимость плит марки П3-5 из бетона класса В-22,5 м3	I,44	60,80 -	- -	88	-	- -	- -	- -
39	СЦМ П8-503	То же, марки Ш-5 и П5Д-5 из бетона класса В-I5 Цена: 60,8-0,82.2 м3	I,54	59,I6 -	- -	9I	-	- -	- -	- -
40	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ.3-I П3	Стоимость арматуры класса А-3 т	0,09	250,00 -	- -	22	-	- -	- -	- -
4I	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ.3-I П6	То же, класса АР-I т	0,04	32I,00 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
42	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ.3-I Ш3	Стоимость закладных деталей т	0,04	4I3,00 -	- -	I7	-	- -	- -	- -
43	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ.3-I П.I9	Лакокрасочное покрытие закрытых деталей т	0,04	55,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
44	Е6-85 ЭСН9-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг т	0,50	329,00 I2,40	I,30 0,39	I65	6	- -	2I,I0 0,50	II -
45	Е6-83 ЭСН9-7	Обрамление каналов металлическими изделиями т	0,05	44I,00 I24,00	I,40 0,42	22	6	- -	2I0,00 0,54	II -
46	ЕI3-I2I ЭСНI5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I I00м2	0,02	7,7I 2,05	0,20 0,06	I	-	- -	3,I0 0,08	- -
47	ЕI3-I53 ЭСНI8-6 К=2	Эмалевая окраска ПФ-II5 в 2 слоя металлических изделий обрамления I00м2	0,02	20,60 3,02	0,24 0,08	I	-	- -	4,60 0,I0	- -
48	Е7-447 ЭСН 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов более 8 т шт	37,00	2,09 0,08	0,26 0,09	77	3	9 3	0,I3 0,I2	5 4
49	СЦМ	Стоимость перемычек из бетона	0,30	64,40	-	I9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П9-92	КЛАССА В-15,ДЛИНОЙ ДО 3М,ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		-	-			-	-	-
		М3								
50	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ3-1 П6	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1	0,01	321,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
51	Е7-723 ЭСН 54-1	=УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ	6,96	6,93	2,99	48	13	20	2,96	21
		М3		1,30	1,06			7	1,37	10
52	СЦМ П8-521	=СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	4,65	73,66	-	343	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:75,3=0,82,2								
53	СЦМ П8-503	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5	0,89	60,80	-	54	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
54	СЦМ П8-503	=ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15	1,42	59,16	-	84	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:60,8=0,82,2								
55	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ,3-1 П3	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	0,23	250,00	-	58	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
56	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ,3-1 П6	=ТО ЖЕ,КЛАССА ВР-1	0,05	321,00	-	16	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
57	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ,3-1 П13	=СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,07	413,00	-	29	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
58	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ,3-1 П19	=ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,07	55,80	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
59	Е6-1,1 ЭСН 16-9 СЦМ П1=28 П1=29	=УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-12,5	0,32	43,38	0,92	14	2	-	8,79	3
		М3		4,94	0,28			-	0,35	-
		ЦЕНА:44,5=(29,3-28,2),1,015								
60	С124-12	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	0,02	325,00	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
61	Е8-13 ЭСН 4-1	=ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,66	86,50	1,50	55	13	1	38,10	24
		100М2		19,60	0,68			-	0,58	-
62	Е8-27 ЭСН 4-7	=ОКОСНАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,	2,36	90,00	1,50	212	44	3	33,60	79

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная I00м2		I9,50	0,45			I	0,58	I
		Смотровые канавы (УКI-СК4)								
63	EII-6 ЭСНI-6	Устройство подстилающих слоев щебеночных м3	34,00	I6,00 I,82	I,06 0,32	544	62	36 II	3,52 0,4I	I20 I4
64	E27-I44 ЭСН34-6	Пропитка щебеночного основания битумом толщиной IOсм I00м2	3,40	9,34 2,66	5,26 I,60	32	9	I7 5	4,83 2,06	I6 7
65	E27-I47 ЭСН 34-3 К=2	Добавит на каждый I см изменения толщины слоя I000м2	0,34	I7,04 0,30	5,I4 I,06	6	-	I -	0,56 I,37	- -
65а	СРЦ ч.I п.48	Стоимость битума т	3,5	50,3	-	I76	-	-	-	-
66	E6-226 ЭСН26-4 СЦМ III-I6 III-I9	Устройство монолитных стен и днища канав из бетона класса В-I2,5 м3 Цена: 47-(32.I-27,2).I,0I5	79,59	42,03 4,49	I,23 0,37	3345	357	97 29	8,0I 0,48	638 38
67	E6-226 ЭСН 26-4 СЦМ III-I8 III-I9	То же, из бетона класса В-20 м3 Цена: 47-(32,I-30,I).I,0I5	6I,36	44,97 4,49	I,23 0,37	2759	276	76 23	8,0I 0,48	49I 29
68	CI24-I6	Арматура класса AI т	0,I7	270,00 -	- -	46	-	- -	- -	- -
69	CI24-I8	Арматура класса A3 т	0,46	283,00 -	- -	I30	-	- -	- -	- -
70	E6-85 ЭС-9-9	Установка накладных деталей весом более 20 кг т	6,43	329,00 I2,40	I,30 0,39	2II5	80	9 3	2I,I0 0,50	I36 3
7I	EI3-I2I ЭСНI5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой I00м2	I,74	7,7I 2,05	0,20 0,06	I3	4	- -	3,I0 0,08	5 -
72	EI3-I53 ЭСНI8-6 К=2	Эмалевая окраска ПФ-II5 в два слоя закладных деталей I00м2	I,74	20,60 3,02	0,24 0,08	36	5	- -	4,60 0,I0	8 -
73	E8-38 ЭСН 5-5	Кладка стен канав из керамического кирпича м3	I97,00	37,90 3,75	0,62 0,I9	7466	739	I22 37	6,86 0,25	I35I 49
74	EI5-86 ЭСНI4-I	Облицовка внутренних стен канав и ниш стеклянной облицовочной плиткой I00м2	4,22	450,00 94,70	2,00 0,60	I897	399	9 3	I70,00 0,77	7I7 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С111-112	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ КЕРАМИЧЕСКОЙ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКИ	421,60	3,18	-	1341	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
76	С111-768	=ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ СТЕКЛЯННОЙ ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ	421,60	3,11	-	1311	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
77	Е7-447	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	200,00	2,09	0,26	418	16	52	0,13	26
	ЭСН 38-10-1,8	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 8Т		0,08	0,09			18	0,12	24
		ШТ								
78	СЦМ П9-92	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15	2,05	64,40	-	132	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
79	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ.3-1 П6	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1	0,08	321,00	-	26	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
80	Е7-760	=УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	4,00	0,57	0,03	2	2	-	0,84	3
	ЭСН 65-1	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5М2								
		ШТ		0,51	0,01			-	0,01	-
81	Е7-761	=УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	46,00	2,30	1,67	106	27	77	0,96	44
	ЭСН 65-2	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2								
		ШТ		0,58	0,62			29	0,80	37
82	СЦМ П8-503	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ МАРКИ П10Д-5Б И П21Д-5Б ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5	4,84	60,80	-	294	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
83	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ.3-1 П1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	0,01	229,00	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
84	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ.3-1 П3	=ТО ЖЕ,КЛАССА А-3	0,48	250,00	-	120	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
85	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ.3-1 П6	=ТО ЖЕ,КЛАССА ВР-1	0,12	321,00	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
86	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ.3-1 П13	=СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	413,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
87	СЦМ ТЧП3,9 ТАБЛ.3-1 П19	=ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	55,80	-	1	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
88	Е6-86 ЭСН9-10	=УКЛАДКА АРМАТУРНОЙ СЕТКИ В МОНОЛИТНЫЕ СЕТКИ В МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	0,56	15,30	1,40	9	4	1	12,30	7
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
89	С124-38	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРНОЙ СЕТКИ	0,56	253,00	-	142	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
90	ЕВ-6I ЭСН 7-5	Установка металлических решеток приямков т	I,50	335,00 23,00	6,32 I,90	503	35	IO 3	37,40 2,45	56 4
9I	Е6-I5 ЭСН I-I5 СЦМ Ш-3 Ш-4	Устройство монолитных бетонных ступеней из бетона класса В-I2,5 м3 Цена: 27,8+(26,6-25,8).I,02	I,80	28,62 0,52	0,34 0,I0	52	I	- -	0,99 0,I3	2 -
92	ЕI3-I2I ЭСН I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I металлических решеток и ограждений I00м2	0,4I	7,7I 2,05	0,20 0,06	3	I	- -	3,I0 0,08	I -
93	ЕI3-I53 ЭСНI8-6 К=2	Эмалевая окраска ПФ-II5 в 2 слоя металлических решеток и ограждения I00м2	0,4I	20,60 3,02	0,24 0,08	8	I	- -	4,60 0,I0	2 -
94	ЕII-I36 ЭСН 20-4	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для мозаичных полов толщиной 6 мм I00м2	I,33	362,00 54,20	3,37 I,0I	48I	72	4 I	98,30 I,30	I3I 2
95	ЕII-69 ЭСН II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм I00м2	I,33	84,70 I5,50	I,02 0,3I	II3	2I	I -	28,50 0,40	38 I
96	Е8-I3 ЭСН 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом I00м2	I,70	86,50 I9,60	I,50 0,45	I47	33	3 I	38,I0 0,58	65 I
97	Е8-27 ЭСН 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная I00м2	5,20	90,00 I9,50	I,50 0,45	468	I0I	7 2	33,60 0,58	I75 3
		Приямок ТП								
98	Е6-226 ЭСН 26-4 СЦМ Ш-I6 Ш-I9	Устройство монолитного ж/б приямка из бетона класса В-I2,5 м3 Цена: 47-(32,I-27,2).I,0I5	3,42	42,03 4,49	I,23 0,37	I44	I5	4 I	8,0I 0,48	27 2
99	CI24-I6	Арматура класса AI т	0,0I	270,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I00	CI24-I8	Арматура класса A3 т	0,0I	283,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I0I	Е6-84	Установка закладных деталей	0,08	355,00	I,30	28	3	-	64,00	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
	ЭСН 9-8	весом кг, до 20								
		т		38,00	0,39			-	0,50	-
I02	Е34-304	Перекрытие приямка стальным	0,I2	22I,00	7,34	27	4	I	56,70	7
	ЭСН55-I	щитом		33,I0	2,20			-	2,84	-
		I0 м2								
I03	Е8-6I	Установка металлических	0,08	335,00	6,32	27	2	-	37,40	3
	ЭСН7-5	решеток приямков		23,00	I,90			-	2,45	-
		т								
I04	Е8-27	Боковая обмазочная гидроизоляция	0,I2	90,00	I,50	II	2	-	33,60	4
	ЭСН 4-7	стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная		I9,50	0,45			-	0,58	-
		I00 м2								
I05	Е11-5	Засыпка гравием поверхности	0,I6	I2,80	-	2	-	-	3,I6	I
	ЭСН I-6	решеток		I,67	-			-	-	-
		м3								
I06	Е11-2	Уплотнение грунта щебнем	0,06	43,30	0,99	3	-	-	7,I9	-
	ЭСН I-2	I00м2		3,57	0,30			-	0,39	-

Итого прямые затраты по смете	руб.	27526	2783	68I		4966
	руб.			2I4		278
в том числе:						
Стоимость общестроительных работ	руб.	27206	-	-		-
Накладные расходы	руб.	4484	-	-		-
Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.	-	-	-		409
Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	805	-		-
Плановые накопления	руб.	2529	-	-		-
Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	342I9	-	-		-
Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-		5602
Сметная заработная плата	руб.	-	3768	-		-
Стоимость металломонтажных работ	руб.	320	-	-		-
Накладные расходы	руб.	27	-	-		-
Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.	-	-	-		2
Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	5	-		-
Плановые накопления	руб.	28	-	-		-
Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	375	-	-		-
Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-		53
Сметная заработная плата	руб.	-	39	-		-
Итого по смете	руб.	34594	-	-		-
Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-		5655
Сметная заработная плата	руб.	-	3807	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев
Начальник сметного отдела Л.С.Кошелева
Составил инженер О.П.Антипова
Проверил руководитель группы В.В.Тамарлакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения

на водопровод хозяйственно-производственно-противопожарный

Основание: Ал.IX ВК-5,6

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 3,77 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 6,28 руб.
I м2 общей площади здания I,20 руб.
I м3 объема здания 0,I6 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего / Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин. Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин. Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5 / 6		7 / 8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-4I ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм / м	I2,00	I,20 / 0,23	0,0I / -	I4 / 3	- / -	0,37 / -	4 / -
2	EI6-42 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм / м	50,00	I,35 / 0,23	0,0I / -	67 / I2	I / -	0,37 / -	I8 / -
3	EI6-43 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм / м	25,00	I,36 / 0,23	0,0I / -	34 / 6	- / -	0,37 / -	9 / -
4	EI6-47 ЭСН7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 65 мм / м	42,00	2,67 / 0,35	0,04 / 0,0I	II2 / I5	I / -	0,57 / 0,0I	24 / -
5	EI6-48 ЭСН7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 80мм / м	80,00	2,99 / 0,35	0,04 / 0,0I	239 / 28	3 / I	0,57 / 0,0I	46 / I
6	EI6-48 ЭСН7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром I00 мм / м	22,00	2,99 / 0,35	0,04 / 0,0I	66 / 8	I / -	0,57 / 0,0I	I3 / -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	С113-56	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80ММ		22,00	1,96	-	43	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
8	С113-58	=ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ		22,00	2,73	-	60	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
9	Е16-47 ЭСН7-5 Т.Ч. П.3.1 К=1,05	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 МЕТРОВ		6,00	2,69	0,04	16	2	-	0,60	4
					0,37	0,01			-	0,01	-
			М								
10	Е16-48 ЭСН7-5 Т.Ч. П.3.1 К=1,17	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 5 М ДО 8 МЕТРОВ		104,00	3,05	0,04	317	43	4	0,67	69
					0,41	0,01			1	0,01	1
			М								
11	Е16-43 ЭСН7-3 Т.Ч. П.3.1 К=1,17	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 5 М ДО 8 МЕТРОВ		24,00	1,40	0,01	34	6	-	0,43	10
					0,27	-			-	-	-
			М								
12	Е16-4 ЭСН1-3	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100 ММ		10,00	4,82	0,06	48	4	-	0,70	7
					0,18	0,02			-	0,03	-
			М								
13	С130-85	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ЧМ: 15		4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
14	С130-86	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		4,00	1,48	-	6	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
15	С130-87	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		9,00	1,82	-	16	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
16	Е16-118 ЭСН12-2	=УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бР ДИАМЕТРОМ 80ММ		3,00	24,80	0,29	74	5	1	2,67	8
			ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
17	Е16-142 ЭСН186-1	=УСТРОЙСТВО ВОДОЧЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДОМ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ		1,00	83,90	0,63	84	7	-	11,10	11
					6,90	0,19			-	0,25	-
			УЗЕЛ								
18	С130-2336	=СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВСКМ-50		1,00	52,00	-	52	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц12-802-5	=УСТАНОВКА ЧУГУНКОВ ФЛАНЦЕВОЙ		1,00	8,36	0,32	8	4	-	6,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8,У, К ОТАБЛУ12 П,2 К=1,25	ЗАДВИЖКИ ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		ШТ		4,22	0,04			-	0,05	-
20	НОМЕНКЛ КАТАЛОГ 1985Г СТР 103	-СТОИМОСТЬ ЧУГУННОЙ ЗАДВИЖКИ 30Ч906БР ДИАМЕТРОМ 100ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	1,00	220,00	-	220	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 200.1.1								
21	С130-1796	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	2,00	1,93	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Е16-119 ЭСН12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	1,00	29,00	0,29	29	2	-	2,67	3
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
23	Е16-185 ЭСН16-2	-УСТАНОВКА ПОЛИВОЧНОГО КРАНА 15Ч8Р2 ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	2,07	0,01	6	1	-	0,31	1
		ШТ		0,19	-			-	-	-
24	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	105,00	2,23	-	236	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
25	Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,11	3,94	-	4	4	-	5,16	6
		100М		3,73	-			-	-	-
26	Е16-220 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	2,62	4,22	-	11	10	-	5,16	14
		100М		3,73	-			-	-	-
27	Е16-184 ЭСН16-1	-УСТАНОВКА КРАНА ПОЖАРНОГО 15С8П ДИАМЕТРОМ 80ММ	11,00	47,70	0,08	525	20	1	3,16	35
		ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
28	С130-77	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ -	11,00	5,22	- -	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	С130-519	-ТО ЖЕ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ГОЛОВОК - ДИАМЕТРОМ 50ММ	33,00	0,66	- -	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	С130-1513	-ТО ЖЕ, СТВОЛОВ ПОЖАРНЫХ - РУЧНЫХ	11,00	1,64	- -	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	С130-2322	-ТО ЖЕ, ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ -	110,00	1,76	- -	194	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
32	НОМЕНКЛАТ	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ПРОХОДНОГО	11,00	11,00	-	121	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КАТАЛОГ 1985Г СТР30	МУФТОВОГО 15Ч8П ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ ЦЕНА:10,1,1		-	-			-	-	-
33	С130-2324	=СТОИМОСТЬ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ ДИАМЕТРОМ 77ММ	220,00	2,88	-	634	=	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
34	С130-1514	=СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ РС ДИАМЕТРОМ 70ММ	11,00	3,28	-	36	=	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	С130-520	=ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ,ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ; ГР=70	22,00	0,85	-	19	=	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	С130-527	=ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА ЦАПКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ; ГЦ=80	11,00	0,88	-	10	=	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	ПР=НТ 24-02 П05-042	=СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ГОЛОВОК ГП80,70ММ ШТ ЦЕНА:2,30,1,1	11,00	2,53	-	28	=	-	-	-
		-		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		2799	180	12		288
				----				---		---
				РУБ.				2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		220	=	-		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		220	=	-		=
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		12	=	-		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		3	=	-		=
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		=	1	-		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		1	=	-		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		16	=	-		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		=	5	-		=
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.		2567	=	-		5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		341	=	-		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		=	62	-		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		232	=	-		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.		3166	=	-		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	-		313
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		=	240	-		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		3378	=	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		319
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	265	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
38	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,13	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	ЭСН15-4	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
39	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0,13	14,26	0,30	2	-	-	2,90	-
	ЭСН18-21	БТ-177								
	К=2			1,96	0,08			-	0,10	-
		100М2								
40	Е26-15	-ШНУР ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В	3,30	22,70	0,33	75	72	1	41,00	135
	ЭСН6-2	ЧУЛКЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ								
		ПРОВОЛОКЕ		21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
41	С114-349	-СТОИМОСТЬ ШНУРА ИЗ	3,60	69,50	-	168	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ								
		М3		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:3,3,1,03								
42	Е26-73	-ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ	0,13	12,60	0,05	2	2	-	21,10	3
	ЭСН13-9	СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО ВПР								
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
43	С114-190	-СТОИМОСТЬ РУЛОННОГО	0,01	1010,00	-	15	-	-	-	-
		СТЕКЛОПЛАСТИКА								
		1000М2		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:13,2,1,1								
44	Е13-153	-ОКРАСКА ТРУБ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА	0,96	20,60	0,24	20	3	-	4,60	4
	ЭСН18-6	2 РАЗА								
	К=2	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
45	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ	0,10	101,00	-	10	10	-	184,00	18
	ЭСН7а-2	ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЕМ СТЕН								
		ТРАНШЕЙ		101,00	-			-	-	-
		100М3								
46	Е1-999	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И	0,10	23,00	0,93	2	2	-	30,20	3
	ЭСН86-2	КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ								
		ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ								
		УСТОЙЧИВЫЕ		16,80	0,28			-	0,40	-
		100М3								
47	С122-403	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ	2,40	5,14	-	12	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:10,0,24								
48	Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ	0,10	46,00	-	5	5	-	99,30	10
	ЭСН81-2	ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ								
		100М3		46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			312	94	1		173

			РУБ.					-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	в том числе:								
	Стоимость общестроительных работ	руб.			3I2	-	-		-
	Накладные расходы	руб.			50	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	8	-		-
	Плановые накопления	руб.			28	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			390	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I77
	Сметная заработная плата	руб.			-	I02	-		-
	Итого по разделу 2	руб.			390	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I77
	Сметная заработная плата	руб.			-	I02	-		-
	Итого прямые затраты по смете	руб.			3III	274	I3		46I
		руб.					2		2
	в том числе:								
	Стоимость оборудования	руб.			220	-	-		-
	Всего, стоимость оборудования	руб.			220	-	-		-
	Стоимость монтажных работ	руб.			I2	-	-		-
	Накладные расходы	руб.			3	-	-		-
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
	Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I6	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		6
	Сметная заработная плата	руб.			-	5	-		-
	Стоимость общестроительных работ	руб.			3I2	-	-		-
	Накладные расходы	руб.			50	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	8	-		-
	Плановые накопления	руб.			28	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			390	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I77
	Сметная заработная плата	руб.			-	I02	-		-
	Стоимость сантехнических работ	руб.			2567	-	-		-
	Накладные расходы	руб.			34I	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		29
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	62	-		-
	Плановые накопления	руб.			232	-	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			3I40	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3I3
	Сметная заработная плата	руб.			-	240	-		-
	Итого по смете	руб.			3766	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		496
	Сметная заработная плата	руб.			-	347	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев
Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев
Составил инженер О.П.Антипова
Проверил руководитель группы В.Б.Тамарлакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения

на канализацию бытовую

Основание: Ал.IX ВК-5,7

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,5I тнс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 0,84 руб.
I м2 общей площади здания 0,I7 руб.
I м3 объема здания 0,02 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI6-33 ЭСН6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	I5,00	I,92	-	29	6	-	0,6I	9
		м		0,38	-			-	-	-
2	EI6-34 ЭСН6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	28,00	3,I0	0,0I	87	I0	-	0,58	I6
		м		0,37	-			-	-	-
3	EI7-28 ЭСНI-5	Установка умывальников керамических полукруглых	2,00	I,8I	0,07	4	3	-	2,I9	4
		компл.		I,37	0,02			-	0,03	-
4	CI30-I648	Стоимость умывальников керамических с нижней камерой смывания без спинки	2,00	I7,40	-	35	-	-	-	-
		компл.		-	-			-	-	-
5	EI7-62 ЭСН4-2	Установка унитаза компакт с косым выпуском и смывным бачком	2,00	25,I0	0,I4	50	4	-	3,02	6
		компл.		I,86	0,04			-	0,05	-
6	EI7-9I ЭСН7	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	I,00	I26,00	0,06	I26	I	-	2,I5	2
		компл.		I,33	0,02			-	0,03	-
7	EI7-75 ЭСН5-I	Установка писсуаров настенных с цельнолитым сифоном и писсуарным краном тип I	2,00	6,80	0,05	I4	I	-	I,I9	2
		компл.		0,73	0,02			-	0,03	-
8	EI6-I89	Установка воронок	I,00	0,5I	0,0I	I	-	-	0,68	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН17-2	СЛИВНЫХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		ШТ		0,39	-			-	-	-
9	С113-817	=СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОЯ СВАРНОЯ	0,01	376,00	-	4	-	-	-	-
		ВОРОНКИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ								
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			350	25	-		60
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			350	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			429	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			429	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	33	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е1-936	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ	0,21	101,00	-	21	21	-	184,00	39
	ЭСН78-2	ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЕМ								
		100М3		101,00	-			-	-	-
11	Е1-999	=КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЯ И	0,21	23,00	0,93	5	6	-	30,20	6
	ЭСН86-2	КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ								
		ЩИТАМИ ШИРИНОЯ ДО 1,5М ГРУНТЫ		16,80	0,28			-	0,60	-
		УСТОЙЧИВЫЕ								
		100М3								
12	С122-403	=СТОИМОСТЬ ЩИТОВ	5,04	5,16	-	26	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ=21,0,24								
13	Е1-968	=ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЯ	0,21	44,00	-	10	10	-	99,30	21
	ЯСН81-2	ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ								
		100М3		44,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			62	56	-		66
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	37	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 2	руб.			77	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		66
		Сметная заработная плата	руб.			-	37	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			4I2	60	-		I06
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			62	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I0	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			5	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			77	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		66
		Сметная заработная плата	руб.			-	37	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			350	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			48	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	8	-		-
		Плановые накопления	руб.			3I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			429	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		44
		Сметная заработная плата	руб.			-	33	-		-
		Итого по смете	руб.			506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II0
		Сметная заработная плата	руб.			-	70	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Комелев

Составил инженер О.П.Антипова

Проверил руководитель группы В.В.Тамарлакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения

на водостоки

Основание: Ал.IX ВК-5,8

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,36 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 2,26 руб.
I м2 общей площади здания 0,46 руб.
I м3 объема здания 0,06 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	EI6-34 ЭСН6-2 I30-I559 I30-760	Прокладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб по ГОСТ I839-80 диаметром I00 мм Цена: 3,2-(2,2-I,02).0,998	22,00	I,92 0,37	0,0I -		42	8	- -	0,58 -	I3 -
			м								
2	EI6-34 ЭСН6-2 I30-I559 II3-76I	Прокладка трубопроводов из асбоцементных безнапорных труб по ГОСТ I839-80 диаметром I50 мм Цена: 3,I-(2,2-I,47).0,998	I2,00	2,37 0,37	0,0I -		28	4	- -	0,58 -	7 -
			м								
3	EI6-34 ЭСН6-2 I30-I559 I30-760 Т.ч. П.3.I К=I,I7	То же, диаметром I00 мм на высоте до 8 м Цена: 3,I-(2,2-I,02).0,998+0,37.0,I7	24,00	I,98 0,43	0,0I -		48	I0	- -	0,68 -	I6 -
			м								
4	EI6-34 ЭСН6-2 I30-I559 II3-76I	То же, диаметром I50 мм на высоте до 8 м	I0,00	2,43 0,43	0,0I -		24	4	- -	0,68 -	7 -
			м								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч. П.3.1 К=1,17	ЦЕНА=3,1-(2,2-1,67).0,998+0,37.0,17									
5	Е16-34 ЭСН6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ПО ГОСТ 539-80 ДИАМЕТРОМ 200ММ		46,00	3,10	0,01	143	17	-	0,58	27
			М		0,37	-			-	-	-
6	С130-1559	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ 100ММ	-	46,00	2,20	- -	101	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
7	С113-746	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200ММ ВТ-9 ДИАМЕТРОМ 200ММ		46,00	3,11	-	143	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
8	Е16-34 ЭСН6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ПО ГОСТ 539-80 ДИАМЕТРОМ 100ММ		6,00	3,10	0,01	19	2	-	0,58	3
			М		0,37	-			-	-	-
9	С130-1559	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ 100ММ	-	6,00	2,20	- -	13	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
10	С113-744	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ ВТ-9		6,00	1,10	-	7	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
11	Е16-188 ЭСН17-1	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ		8,00	2,28	0,45	18	14	3	2,70	22
			ШТ		1,69	0,14			1	0,18	1
12	С130-2224	-СТОИМОСТЬ ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ ДИАМЕТРОМ 100ММ		8,00	16,00	-	128	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
13	Е16-23 ЭСН3-3	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ		0,22	457,00	2,60	101	4	-	31,80	7
			Т		18,10	0,78			-	1,01	-
14	Е16-227 ЭСН3-5	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150ММ		0,75	412,00	2,60	309	10	2	24,30	18
			Т		13,70	0,78			1	1,01	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				896	73	5		120
			----						---		---
			РУБ.						2		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				896	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				118	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	20	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				83	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			1097	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	95	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1097	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	95	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е1-936	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ	0,70	101,00	-	71	71	-	184,00	129
	ЭСН78-2	ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЕМ СТЕН		---	---			---	---	---
		ТРАНШЕЙ		101,00	-			-	-	-
		100М3								
16	Е1-999	=КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И	0,70	23,00	0,93	16	12	-	30,20	21
	ЭСН86-2	КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ		---	---			---	---	---
		ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ		16,80	0,28			-	0,40	-
		УСТОЙЧИВЫЕ								
		100М3								
17	С122-403	=СТОИМОСТЬ ЩИТОВ	16,80	5,14	-	86	-	-	-	-
		М2		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:70,0,24								
18	Е1-968	=ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА 2	0,70	46,00	-	32	32	-	99,30	70
	ЭСН81-2	ГРУППЫ ВРУЧНУЮ		---	---			---	---	---
		100М3		46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			205	115	-		220
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			205	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		222
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	121	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		222
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	121	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1101	188	5		340
			----					---		---
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			205	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	6	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
	Плановые накопления	руб.			20	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			259	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		222
	Сметная заработная плата	руб.			-	I2I	-		-
	Стоимость сантехнических работ	руб.			896	-	-		-
	Накладные расходы	руб.			II8	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.-			-	-	-		I2
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	20	-		-
	Плановые накопления	руб.			83	-	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I097	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I34
	Сметная заработная плата	руб.			-	95	-		-
	Итого по смете	руб.			I356	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		356
	Сметная заработная плата	руб.			-	2I6	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер О.П.Антипова

Проверил руководитель группы В.В.Тамарлакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения
на горячее водоснабжение

Основание: Ал.IO ЕК-5,6

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,53 тнс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 0,88 руб.
I м2 общей площади здания 0,I8 руб.
I м3 объема здания 0,02 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Эксп. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Эксп. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин. Обслуживающ.машины на един.	всего
				в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI6-4I ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	40,00 м	I,20 0,23	0,0I -	48	9	- -	0,37 -	I5 -
2	EI6-42 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	I2,00 м	I,35 0,23	0,0I -	I6	3	- -	0,37 -	4 -
3	EI6-43 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	40,00 м	I,36 0,23	0,0I -	54	9	- -	0,37 -	I5 -
4	EI6-44 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм	I,00 м	I,58 0,23	0,0I -	2	-	- -	0,37 -	- -
5	EI6-4I ЭСН7-3 Т.ч. П.3,I К=I,I7	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм, на высоте от пола свыше 5 м до 8 метров	48,00 м	I,24 0,27	0,0I -	60	I3	- -	0,43 -	2I -
6	EI6-43 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для	48,00	I,40 0,27	0,0I -	67	I3	- -	0,43 -	2I -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.3.1 К=1,17	ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА ОБЩЕЕ 5 М ДО 9 МЕТРОВ								
7	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 20ММ	3,00	1,64	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,89	3,94	-	7	7	-	5,16	10
				3,73	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		259	54	-		86
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		259	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		22	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3Е
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	59	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9Е
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	59	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е13-153 ЭСН18-6 К=2	-ОКРАСКА ТРУБ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,25	28,60	0,24	5	1	-	4,60	1
				3,02	0,08			-	0,10	-
10	Е13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,48	7,71	0,20	4	1	-	3,10	1
				2,05	0,06			-	0,06	-
11	Е13-168 ЭСН18-21 К=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,48	14,26	0,30	7	1	-	2,90	1
				1,96	0,05			-	0,10	-
12	Е26-15 ЭСН4-2	-ШНУР ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧУЛКЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОВОЛОКЕ М3	1,20	22,79	0,33	27	26	-	41,00	49
				21,00	0,10			-	0,13	-
13	С114-349	-СТОИМОСТЬ ШНУРА ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ М3	1,24	49,50	-	61	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:1,20.1,03								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е26-73 3СН13-9	-ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОМИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	0,48	12,60	0,05	6	6	-	21,10	15
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
		ОБЪЕМ:1,30.1,03								
15	Е26-73 3СН13-9	-ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО ВПР	0,58	12,60	0,05	7	7	-	21,10	12
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
16	С114-190	-СТОИМОСТЬ РУЛОННОГО СТЕКЛОПЛАСТИКА	0,05	1210,00	-	53	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ;48.1.1								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			170	42	-		74

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			170	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			429	96	-		148

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			170	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			259	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по смете	руб.			530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I66
		Сметная заработная плата	руб.			-	I06	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Комелев

Составил инженер О.П.Антипова

Проверил руководитель группы В.В.Тамарлакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения

на отопление

Основание: Ал.IX ОВ-22, 23

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3,44 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 5,74 руб.
I м2 общей площади здания I,06 руб.
I м3 объема здания 0,I4 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксп. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Эксп. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Обслуживающ.машин всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	ЕI6-35 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм м	3,00	0,86	0,0I		3	I	-	0,36	I
				0,2I	-				-	-	-
2	ЕI6-36 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопление, диаметром 20 мм м	80,00	0,9I	0,0I		73	I7	I	0,36	29
				0,2I	-				-	-	-
3	ЕI6-37 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм м	I8,00	I,03	0,0I		I9	4	-	0,36	6
				0,2I	-				-	-	-
4	ЕI6-39 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм м	240,00	I,29	0,0I		3I0	50	2	0,36	86
				0,2I	-				-	-	-
5	ЕI6-40 ЭСН7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм м	I0,00	I,62	0,03		I6	3	-	0,44	4
				0,28	0,0I				-	0,0I	-
6	ЕI6-36 ЭСН7-I Т.Ч. П.3,I К=I,05	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм, на высоте от пола свыше 3 метров	6,00	0,93	0,0I		6	I	-	0,37	2
				0,22	-				-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
7	Е16-37	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	24,00	1,05	0,01	25	5	-	0,37	9
	ЭСН7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	Т.Ч.	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,22	-			-	-	-
	П.3.1	ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ, НА								
	К=1,05	ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 МЕТРОВ								
		м								
8	Е16-39	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	50,00	1,31	0,01	65	11	1	0,37	19
	ЭСН7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	Т.Ч.	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,22	-			-	-	-
	П.3.1	ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ, НА								
	К=1,05	ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 МЕТРОВ								
		м								
9	Е16-40	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	8,00	1,63	0,03	13	2	-	0,46	4
	ЭСН7-2	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	Т.Ч.	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,20	0,01			-	0,01	-
	П.3.1	ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ, НА								
	К=1,05	ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 МЕТРОВ								
		м								
10	Е16-37	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	147,00	1,07	0,01	157	37	1	0,42	61
	ЭСН7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	Т.Ч.	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,25	-			-	-	-
	П.3.1	ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ, НА								
	К=1,17	ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 5 М ДО 8 МЕТРОВ								
		м								
11	Е16-38	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	56,00	1,18	0,01	66	14	1	0,42	23
	ЭСН7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	Т.Ч.	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,25	-			-	-	-
	П.3.1	ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ, НА								
	К=1,17	ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 5 М ДО 8 МЕТРОВ								
		м								
12	Е16-39	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	167,00	1,33	0,01	222	42	2	0,42	70
	ЭСН7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	Т.Ч.	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,25	-			-	-	-
	П.3.1	ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ, НА								
	К=1,17	ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 5 М ДО 8 МЕТРОВ								
		м								
13	Е16-40	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	72,00	1,66	0,03	120	23	2	0,51	37
	ЭСН7-2	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	Т.Ч.	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,32	0,01			1	0,01	1
	П.3.1	ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ, НА								
	К=1,17	ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 5 М ДО 8 МЕТРОВ								
		м								
14	Е18-122	=УСТАНОВКА ТРУБ ЧУГУННЫХ	6,00	13,14	0,16	79	5	1	1,44	9
	ЭСН5-3	РЕБРИСТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ,ДЛИНОЙ 1М		0,32	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
15	Е18-124	=УСТАНОВКА ТРУБ ЧУГУННЫХ	12,00	20,44	0,16	368	15	3	1,44	26
	ЭСН5-3	РЕБРИСТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ,ДЛИНОЙ 2М		0,82	0,05			1	0,06	1
		ШТ								
16	С130-2035	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	8,00	1,42	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
17	С130-2036	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ	23,00	1,64	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
18	С130-2037	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	18,00	1,98	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	С130-2039	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	4,00	3,45	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	Е18-212 ЭСН14-1	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	6,00	20,62	0,16	124	4	1	1,08	6
				0,67	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
21	Ц12-801-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ	6,00	2,17	0,03	13	11	-	3,82	23
				1,91	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
22	23-07 П1-1621 ДОП2	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15Ч892П3 С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	6,00	53,90	-	323	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ЦЕНА:49.1,1								
23	Е18-196 ЭСН11-6	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	6,00	7,32	0,12	44	7	-	2,04	12
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
24	Е18-132 ЭСН5-5	УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	74,00	4,34	0,03	321	8	2	0,20	15
				0,11	0,01			1	0,01	1
		М								
25	Е20-696 ЭСН18-1	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ	0,09	36,01	0,47	3	1	-	10,03	1
		100 КГ		6,22	0,14			-	0,18	-
26	С130-2305	СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ)	6,00	0,59	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
27	Е16-219 ЭСН22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	8,81	4,01	-	35	33	-	5,26	46
				3,80	-			-	-	-
		100М								
28	Е18-228	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В	6,00	2,41	-	14	1	-	0,32	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН15-4	ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2522	295	17		491
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			323	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			323	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2186	-	-		-
		САДКА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			291	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	52	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			195	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2672	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		497
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	339	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3019	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		521
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	352	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
29	Е13-154	-ОКРАСКА ТРУБ И ПРИБОРОВ ЗА 2	1,79	33,20	0,28	59	5	-	4,60	8
	ЭСН18-7	РАЗА ЭМАЛЬЮ								
	К=2	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
30	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,06	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	ЭСН15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
31	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0,06	7,13	0,15	1	-	-	1,65	-
	ЭСН18-21	БТ-177								
		100М2		0,98	0,06			-	0,05	-
32	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,30	22,70	0,33	7	7	-	41,00	12
	ЭСН4-2	ПУХШНУРОЧ								
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-
33	С114-355	-СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	0,06	1170,00	-	70	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:0,30,0,21								
34	Е26-73	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,32	12,60	0,05	4	4	-	21,10	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН13-9	СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РСТ РУЛОННЫМ								
		100м2		11,80	0,02			-	0,03	-
35	С114-190	=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	35,64	1,01	-	36	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ОБЬЕМ:32,4,1,1								
36	Е13-153	=ОКРАСКА ТРУБ И ПРИБОРОВ ЗА 2	1,73	20,60	0,24	36	5	-	4,60	8
	ЭСН18-5	РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115								
	К=2	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
37	Е26-62	=ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	0,60	80,10	1,21	48	47	1	128,00	77
	ЭСН11-6	ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ								
		МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ		78,30	0,36			-	0,46	-
		ПОКРЫТИЯ								
		100М2								
38	СРЦ45	=СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ	0,06	860,00	-	50	-	-	-	-
	СТР238	ТОЛЩИНОЙ 0,3ММ								
	П608	Т		-	-			-	-	-
	ПИСЬМО									
	63-А									
	15-08-83									
		ОБЬЕМ0,81,72								
		ЦЕНА:750+(1450-1360)								
39	СРЦ Ч 5	=РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ	0,06	610,00	-	37	-	-	-	-
	СТР238	ПРЕДЕЛЬНЫХ И ОПТОВЫХ ЦЕН								
	П608	ЛИСТОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ		-	-			-	-	-
	ПИСЬМО	Т								
	63-А									
	15.08.83									
		ЦЕНА1360-750								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			349	65	1		112

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			262	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			330	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	75	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			50	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			58	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			625	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2871	363	18		603
			----					---		---
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			323	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			323	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			262	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			330	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2186	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	52	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			195	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2672	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		497
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	339	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3444	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	руб.			-	428	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер О.П.Антипова

Проверил руководитель группы В.В.Тамарлакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения

на теплоснабжение

Основание: Ал.IX ОВ-22,24,25-27

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 4,66 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 7,76 руб.
I м2 общей площади здания I,I2 руб.
I м3 объема здания 0,I5 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч. Обслуживающ.машинн
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI6-35 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм м	2,50	0,86 0,2I	0,0I -	2	I	- -	0,36 -	I -
2	EI6-36 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм м	3,00	0,9I 0,2I	0,0I -	3	I	- -	0,36 -	I -
3.	EI6-37 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм м	I09,00	I,03 0,2I	0,0I -	II2	23	I -	0,36 -	39 -
4	EI6-38 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм м	5,00	I,I4 0,2I	0,0I -	6	I	- -	0,36 -	2 -
5	EI6-39 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм м	I46,00	I,29 0,2I	0,0I -	I88	3I	I -	0,36 -	52 -
6	EI6-40 ЭСН7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм м	50,00	I,62 0,28	0,03 0,0I	8I	I4	2 I	0,44 0,0I	22 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е16-38 ЭСН7-1 Т.Ч. П.3.1 К=1,05	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 МЕТРОВ М	4,00	1,16 0,22	0,01 -	5	1	- -	0,37 -	1 -
8	Е16-38 ЭСН7-1 Т.Ч. П.3.1 К=1,17	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 5 М ДО 8 МЕТРОВ М	188,00	1,18 0,25	0,01 -	222	47	2 -	0,42 -	79 -
9	Е16-40 ЭСН7-2 Т.Ч. П.3.1 К=1,17	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 5 М ДО 8 МЕТРОВ М	476,00	1,66 0,32	0,03 0,01	790	152	15 5	0,51 0,01	244 5
10	Е16-67 ЭСН8-2 113-144 113-141 Т.Ч. П.3.1 К=1,05	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76,2,8ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М М	15,00	2,07 0,50	0,05 0,02	31	8	- -	0,82 0,03	12 -
		ЦЕНА2,21-(1,09-0,92),0,998+0,47,0,05								
11	Е16-68 ЭСН8-3 113-156 113-152 Т.Ч. П.3.1 К=1,05	=ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ 89,2,8ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М М	4,00	2,47 0,57	0,07 0,02	10	2	- -	0,92 0,03	4 -
		ЦЕНА2,62-(1,27-1,08),0,998+0,53,0,05								
12	Е16-67 ЭСН8-2 113-144 113-141 Т.Ч. П.3.1 К=1,17	=ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ 76,2,8ММ НА ВЫСОТЕ ДО 8М М	44,00	2,13 0,56	0,05 0,02	94	25	2 1	0,92 0,03	40 1
		ЦЕНА2,21-(1,09-0,92),0,998+0,47,0,17								
13	Е16-68 ЭСН8-3 113-156 113-152 Т.Ч. П.3.1	=ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ 89,2,8ММ НА ВЫСОТЕ ДО 8М М	70,00	2,53 0,63	0,07 0,02	177	44	5 1	1,03 0,03	72 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,17									
		ЦЕНА2,62-(1,27-1,08)·0,998+0,53·0,17								
14	Ц12-801-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ	6,00	2,17 1,91	0,05 0,01	13	11	- -	3,82 0,01	23 -
		ШТ								
15	23-07 П1-1621 ДОП2	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ892П3 С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	6,00	53,90 -	- -	323	-	- -	- -	- -
		ШТ								
		ЦЕНА49,1,1								
16	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	19,00	1,62 -	- -	27	-	- -	- -	- -
		ШТ								
17	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ	2,00	1,66 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
18	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕЙЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	10,00	1,98 -	- -	20	-	- -	- -	- -
		ШТ								
19	С130-2038	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	8,00	2,44 -	- -	20	-	- -	- -	- -
		ШТ								
20	С130-2039	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	13,00	3,45 -	- -	45	-	- -	- -	- -
		ШТ								
21	Ц12-805-1 В.У. К ОТАЕЛУ12 П.2 К=1,25	-УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО 25Ч940НЖ ДИАМЕТРОМ 25ММ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ	5,00	2,29 2,03	0,06 0,01	11	10	- -	3,06 0,01	15 -
		ШТ								
22	23-07 П.1-2787 ДОП,20	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 25Ч940НЖ ДИАМЕТРОМ 25ММ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ	5,00	203,50 -	- -	1018	-	- -	- -	- -
		ШТ								
		ЦЕНА185,3,1,1								
23	Е18-212 ЭСН14-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	6,00	20,62 0,67	0,16 0,05	124	4	1 -	1,08 0,06	6 -
		ШТ								
24	Е18-214 ЭСН14-2	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	4,00	29,42 0,79	0,23 0,07	118	3	1 -	1,25 0,09	5 -
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е18-215 ЭСН14-2	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	1,00	34,92 0,79	0,23 0,07	35	1	- -	1,25 0,09	1 -
26	Е18-196 ЭСН11-6	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	8,00	7,35 1,24	0,12 0,04	59	10	1 -	2,04 0,05	16 -
27	С130-2305	СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ(НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ) КГ	116,00	0,59 -	- -	70	-	- -	- -	- -
28	Е18-228 ЭСН15-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	11,00	2,41 0,20	- -	27	2	- -	0,32 -	3 -
29	Е16-219 ЭСН22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	9,84	4,01 3,80	- -	39	37	- -	5,26 -	52 -
30	Е16-220 ЭСН22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	1,33	4,29 3,80	- -	6	5	- -	5,26 -	7 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		3679	433	31		697
				----				---		---
				РУБ.				8		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		1341	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		1341	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		2316	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		309	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		209	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		2832	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		693
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	675	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			6218	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		733
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	499	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
31	Е13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	1,60	7,71	0,20	12	3	-	3,10	5
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
32	Е13-168 ЭСН18-22	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	1,60	7,13	0,15	11	2	-	1,45	2
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
33	Е13-154 ЭСН18-7 К=2	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ ЗА 2РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-837	0,95	33,20	0,28	32	3	-	4,60	4
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
34	Е13-131 ЭСН16-4 К=2	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЗА 2РАЗА ЛАКОМ ПФ-170	0,65	17,66	0,56	11	1	-	2,74	2
		100М2		1,84	0,16			-	0,21	-
35	Е26-16 ЭСН4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	1,00	20,40	0,17	20	4	-	13,80	14
		М3		8,37	0,05			-	0,06	-
36	С114-97	-СТОИМОСТЬ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ	1,24	19,60	-	24	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ1,1,03,1,2								
37	Е26-73 ЭСН13-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РСТ	0,61	12,60	0,05	8	7	-	21,10	13
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
38	С114-190	-СТОИМОСТЬ РУЛОННОГО СТЕКЛОПЛАСТИКА РСТ	0,07	1010,00	-	68	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ61,1,1								
39	Е26-62 ЭСН11-6	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	0,78	80,10	1,21	62	61	1	128,00	100
		100М2		78,30	0,36			-	0,46	-
40	СРЦ45 СТР238 П408 ПИСЬМО 63-Д 15-08-83	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 0,3ММ	0,08	840,00	-	67	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ0,81,93,6								
		ЦЕНА750+(1450-1360)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	СРЦ 45 СТР238 П408 ПИСЬМО 63-Д 15,08,83	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ПРЕДЕЛЬНЫХ И ОПТОВЫХ ЦЕН ЛИСТОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТН ЦЕНА1360-750	0,08	610,00 - -	- -	49	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			364	85	1		140
		---- РУБ.					- -		- -
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			248	-	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			40	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			311	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			142
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	92	-		-	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			79	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-	
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			439	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			143
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4043	518	32		837	
		---- РУБ.					- 8		- 8	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1341	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1341	-	-		-	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			40
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ	руб.			248	-	-		-
	Накладные расходы	руб.			40	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	7	-		-
	Плановые накопления	руб.			23	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			311	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		142
	Сметная заработная плата	руб.			-	92	-		-
	Стоимость металломонтажных работ	руб.			67	-	-		-
	Накладные расходы	руб.			6	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		I
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
	Плановые накопления	руб.			6	-	-		-
	Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			79	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I
	Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
	Стоимость сантехнических работ	руб.			2314	-	-		-
	Сдача и испытание	руб.			8	-	-		-
	Накладные расходы	руб.			309	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		26
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	55	-		-
	Плановые накопления	руб.			209	-	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			2832	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		693
	Сметная заработная плата	руб.			-	475	-		-
	Стоимость прочих работ	руб.			49	-	-		-
	Всего, стоимость прочих работ	руб.			49	-	-		-
	Итого по смете	руб.			4657	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		876
	Сметная заработная плата	руб.			-	592	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Комелев

Составил инженер О.П.Антипова

Проверил руководитель группы В.В.Тамарлакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения

на вентиляцию

Основание Ал.IX ОВ10-ОВ13

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 44,37 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 73,95 руб.
I м2 общей площади здания I5,0I руб.
I м3 объема здания 2,06 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксп. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксп. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Обслуживающ.машинч всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
		Типовая камера 2ПК-20 (система III, П4, П6)									
I	Е20-78I ЭСН30-I	Установка камер приточных без секций орошения, производительностью, тыс. м3/ч, до 25 шт	3,00	46,88 / 34,54	7,0I / 2,I0		I4I / I04	2I / 6		58,38 / 2,7I	I75 / 8
2	РЕКОМЕНД. ГПИ САНТЕХ-ПРОЕКТ А5-72 ПРИЛОЖ.2 П.I5	Стоимость агрегата вентиляторного В-ЦЧ-70-8 на одной оси с электродвигателем 4АI32М6 шт	3,00	344,60			I034	-			
3	I5-0I П.0I-4I6	Стоимость электродвигателя 4АI32 6 исключается шт Цена II3.I,I	3,00	I24,30			373	-			
4	I5-0I П.0I-4I7	Стоимость электродвигателя 4АI32М6 добавляется шт Цена I25.I,I	3,00	I37,50			4I3	-			
5	РЕКОМЕНД. ГПИ САНТЕХ-ПРОЕКТ А5-72 ПРИЛОЖ.I	Стоимость соединительной секции без стоимости агрегата шт	3,00	448,I0			I344	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.10									
6	ТО ЖЕ ПРИЛОЖ.1	=СТОИМОСТЬ ОДНОРЯДНОЙ КАЛОРИФЕРНОЙ СЕКЦИИ	3,00	331,10	-	993	-	-	-	-
	П.23	ШТ		-	-			-	-	-
7	ТО ЖЕ ПРИЛОЖ.2	=СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-10-02	6,00	89,30	-	536	-	-	-	-
	П.7	ШТ		-	-			-	-	-
8	ТО ЖЕ ПРИЛОЖ.1	=СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ	3,00	515,40	-	1546	-	-	-	-
	П.63	ШТ		-	-			-	-	-
9	ТО ЖЕ ПРИЛОЖ.2	=СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ КВУ1600Х1000	3,00	247,00	-	741	-	-	-	-
	П.24			-	-			-	-	-
		ШТ								
10	Е20-1006 ЭСН47-5	=УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО-62	12,00	2,92	-	35	-	-	-	-
	ДОП 1	ШТ		-	-			-	-	-
		ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА (СИСТЕМА П3)								
11	Е20-721 ЭСН20-1	=УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В2	1,00	8,34	0,13	8	2	-	4,16	4
				2,46	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
12	УЧРЕЖДЕНИЕ УЮ-400/4 Г.ПЛАВСК	=СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В2	1,00	55,00	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ЦЕНА 50.1.1								
13	Е20-72 ЭСН2-4	=УСТАНОВКА КОНФУЗОРА С СЕЧЕНИЯ 540Х435 НА СЕЧЕНИЕ 620Х551ММ	1,14	7,80	0,05	9	1	-	0,83	1
		М2		0,46	0,02			-	0,03	-
14	Е20-72 ЭСН2-4	=УСТАНОВКА ПАТРУБКА 578Х551ММ	0,70	7,80	0,05	5	-	-	0,83	1
		М2		0,46	0,02			-	0,03	-
15	Е20-760 ЭСН25-1	=УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
16	С130-710	=КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 8 М2-10,85	1,00	50,20	-	50	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	Е20-697 ЭСН18-2	=УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД КАЛОРИФЕРЫ	0,08	36,29	0,26	3	-	-	6,02	1
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
18	Е20-480 ЭСН9-7	=УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900/3600	1,00	3,93	0,09	4	3	-	4,61	4
				2,59	0,03			-	0,04	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	РЕКОМЕНД. ГПИ САНТЕХ-ПРОЕКТ ПРИЛОЖ.2 П.23	=СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ВОЗДУШНОГО УТЕПЛЕННОГО КВУ600Х1000 АУ2 С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ МЭО=1,6/25=0,25А ШТ	1,00	192,00 =	= =	192	=	= =	= =	= =
20	Е20-432 ЭСН8-17	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200 1ШТ	1,00	9,10 0,62	0,06 0,02	9	1	= =	1,06 0,03	1 =
21	Е20-440 ЭСН9-1	=УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Р250Р 1ШТ	1,00	9,27 0,75	0,02 0,01	9	1	= =	1,28 0,01	1 =
22	Е20-1002 ЭСН47-1 ДОП 1	=УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО=38 ШТ	5,00	0,91 =	= =	5	=	= =	= =	= =
		ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА (СИСТЕМА П2)								
23	Е20-722 ЭСН20-2	=УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В=ЦЧ=75=4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4 ШТ	1,00	12,44 4,78	0,31 0,09	12	5	= =	8,36 0,12	8 =
24	УЧРЕЖДЕНИЕ УЮ-400/4 Г.ПЛАВСК	=СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В=ЦЧ=75=4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4 ШТ ЦЕНА 71.1.1	1,00	78,10 =	= =	78	=	= =	= =	= =
25	Е20-72 ЭСН2-4	=УСТАНОВКА КОНФУЗОРА С СЕЧЕНИЯ 660Х435 НА СЕЧЕНИЕ 740Х551ММ М2	1,14	7,80 0,46	0,05 0,02	9	1	= =	0,83 0,03	1 =
26	Е20-72 ЭСН2-4	=УСТАНОВКА ПАТРУБКА 703Х551ММ М2	0,78	7,80 0,46	0,05 0,02	6	=	= =	0,83 0,03	1 =
27	Е20-760 ЭСН25-1	=УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125 ШТ	1,00	6,25 2,97	0,46 0,14	6	3	= =	5,38 0,18	5 =
28	С130-711	=КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ. МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-7-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2=13,37 ШТ	1,00	58,80 =	= =	59	=	= =	= =	= =
29	Е20-697 ЭСН18-2	=УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД КАЛОРИФЕРЫ 100КГ	0,08	36,29 3,67	0,26 0,08	3	=	= =	6,02 0,10	1 =
30	Е20-480 ЭСН9-7	=УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900/3600 ШТ	1,00	3,93 2,59	0,09 0,03	4	3	= =	4,41 0,04	4 =
31	РЕКОМЕНД. ГПИ	=СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ВОЗДУШНОГО УТЕПЛЕННОГО КВУ 600Х1000АУ2 С	1,00	192,00	=	192	=	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	САНТЕХ-ПРОЕКТ ПРИЛОЖ.2 П.23	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ МЭО-1,6/25-0,25И ШТ						-	-	-
32	Е20-432 ЭСН8-17	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАНА,ММ 200	1,00	9,10 0,62	0,06 0,02	9	1	- -	1,06 0,03	1 -
		1ШТ								
33	Е20-440 ЭСН9-1	УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РЗ50Р 1ШТ	1,00	9,27 0,75	0,02 0,01	9	1	- -	1,28 0,01	1 -
34	Е20-1003 ЭСН47-2 ДОП 1	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ АО-39 ШТ	5,00	1,28 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ТИПОВАЯ ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА 2ПК-10(СИСТЕМА П3)								
35	Е20-780 ЭСН30-1	УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,Т ЫС.М3/Ч,ДО 10 ШТ	1,00	33,40 25,20	4,14 1,24	33	25	4 1	42,52 1,60	43 2
36	УЧРЕЖДЕНИЕ УЮ-400/4 Г.ПЛАВСК	СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-ЦЧ-75-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100 4 ШТ ЦЕНА 228.1.1	1,00	250,80 -	- -	251	-	- -	- -	- -
37	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХ-ПРОЕКТ А5-72 ПРИЛОЖ.1 П.9	СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ СТОИМОСТИ АГРЕГАТА ШТ	1,00	437,40 -	- -	437	-	- -	- -	- -
38	ТО ЖЕ ПРИЛОЖ.1 П.22	СТОИМОСТЬ ОДНОРЯДНОЙ КАЛОРИФЕРНОЙ СЕКЦИИ ШТ	1,00	316,10 -	- -	316	-	- -	- -	- -
39	ТО ЖЕ ПРИЛОЖ.2 П.7	СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-10-02 ШТ	2,00	89,30 -	- -	179	-	- -	- -	- -
40	ТО ЖЕ ПРИЛОЖ.1 П.56	СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ ШТ	1,00	471,80 -	- -	472	-	- -	- -	- -
41	ТО ЖЕ ПРИЛОЖ.2 П.23	СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ КВУ 600Х1000 ШТ	1,00	192,00 -	- -	192	-	- -	- -	- -
42	Е20-1005 ЭСН47-4 ДОП 1	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ АО-41 ШТ	5,00	1,93 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		ТИПОВАЯ ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА 2ПК-20 (СИСТЕМА П7)								
43	Е20-781 ЭСН30-1	УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ	1,00	46,88	7,01	47	35	7	58,38	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,Т ЫС.М3/Ч,ДО 25		34,54	2,10			2	2,71	3
		ШТ								
44	РЕКОМЕНД. ГПИ САНТЕХ-ПРОЕКТ А5-72 ПРИЛОЖ.2 П.15	=СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-8 НА ОДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132 6	1,00	344,60	-	345	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
45	РЕКОМЕНД. ГПИ САНТЕХ-ПРОЕКТ А5-72 ПРИЛОЖ 1 П.10	=СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ СТОИМОСТИ АГРЕГАТА	1,00	448,10	-	448	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	ТО ЖЕ ПРИЛОЖ.1 П.23	=СТОИМОСТЬ ОДНОРЯДНОЙ КАЛОРИФЕРНОЙ СЕКЦИИ	1,00	331,10	-	331	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	ТО ЖЕ ПРИЛОЖ.2 П.7	=СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-10-02	2,00	89,30	-	179	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	ТО ЖЕ ПРИЛОЖ.1 П.43	=СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ	1,00	515,40	-	515	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	ТО ЖЕ ПРИЛОЖ.2 П.24	=СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ КВУ 1600Х1000	1,00	247,00	-	247	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	Е20-1006 ЭСН47-5 ДОП.1	=УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО-42	4,00	2,92	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ								
51	Е20-721 ЭСН20-1	=УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,05	1,00	8,34	0,19	8	2	-	4,16	4
				2,46	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
52	УЧРЕЖДЕНИЕ УК-400/6 Г.ПЛАВСК	=СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2	1,00	78,10	-	78	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ЦЕНА 71,1,1								
53	Е20-721 ЭСН20-1	=УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,05	3,00	8,34	0,13	25	7	-	4,16	12
				2,46	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
54	УЧРЕЖДЕНИЕ	=СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-3,15 С	3,00	71,50	-	215	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УК-400/4 Г.ПЛАВСК	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А7182 ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 65.1.1								
55	Е20-722 ЭСИ20-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ	1,00	12,44	0,31	12	5	-	8,36	8
		УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,12		4,78	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
56	УЧРЕЖДЕНИЕ УК-400/4 Г.ПЛАВСК	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-ЦЧ-75-4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АВ0А4 ШТ	1,00	86,90 -	-	87	-	- -	-	-
		ЦЕНА 79.1.1								
57	Е20-721 ЭСИ20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ	2,00	8,34	0,13	17	5	-	4,16	8
		УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,05		2,46	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
58	УЧРЕЖДЕНИЕ УК-400/4 Г.ПЛАВСК	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-ЦЧ-75-2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А2 ШТ	2,00	53,90 -	-	108	-	- -	-	-
		ЦЕНА 69.1.1								
59	Е20-723 ЭСИ20-3	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ	1,00	17,63	0,72	18	6	1	10,92	11
		УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,4		6,28	0,22			-	0,28	-
		ШТ								
60	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ АС-72 ПРИЛОЖ.2 П 15	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-ЦЧ-70-8 НА ОДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132М6 ШТ	1,00	344,60 -	-	345	-	- -	-	-
61	15-01 П.01-416	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А132 6 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ШТ	1,00	124,30 -	- -	124	-	- -	-	-
		ЦЕНА 113.1.1								
62	15-01 П.01-417	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А132М6 ДОБАВЛЯЕТСЯ ШТ	1,00	137,50 -	-	138	-	- -	-	-
		ЦЕНА 125.1.1								
63	Е20-721 ЭСИ20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ	1,00	8,34	0,13	8	2	-	4,16	4
		УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,05		2,46	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
64	УЧРЕЖДЕНИЕ УК-400/4	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-ЦЧ-75-4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А7184	1,00	80,30 -	-	80	-	- -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Г.ПЛАВСК	ШТ								
		ЦЕНА 73.1,1								
65	Е20-721	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	2,00	8,34	0,13	17	5	-	4,16	8
	ЭСН20-1	ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ		---	---			---	---	---
		УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ		2,46	0,04			-	0,05	-
		МАССОЙ,Т,ДО 0,05								
		ШТ								
66	УЧРЕЖДЕ-	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА	2,00	55,00	-	110	-	-	-	-
	НИЕ	ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-2,5 С		---	---			---	---	---
	УК-400/4	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В2		-	-			-	-	-
	Г.ПЛАВСК	ШТ								
		ЦЕНА 50.1,1								
67	Е20-724	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	1,00	28,00	1,93	28	9	2	15,12	15
	ЭСН20-4	ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ		---	---			---	---	---
		УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ		8,61	0,58			1	0,75	1
		МАССОЙ,Т,ДО 0,6								
		ШТ								
68	УЧРЕЖДЕ-	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА	1,00	451,00	-	451	-	-	-	-
	НИЕ	ВЕНТИЛЯТОРНОГО Ц-Ц4-75-10 С		---	---			---	---	---
	УК-400/5	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160 6		-	-			-	-	-
	Г.ДОНСКОЙ	ШТ								
		ЦЕНА 410.1,1								
69	Е20-743	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА ОСЕВОГО	1,00	3,23	0,08	3	2	-	3,99	4
		ВК-6У4 САМАЛ		---	---			---	---	---
		ШТ		2,49	0,02			-	0,03	-
70	ПР-НТ	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА САМАЛ	1,00	11,00	-	11	-	-	-	-
	66-01	ШТ		---	---			---	---	---
	П.05-14			-	-			-	-	-
		ЦЕНА 10.1,1								
71	Е20-749	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ	3,00	7,33	1,01	22	14	3	8,02	24
	ЭСН23-1	КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т,		---	---			---	---	---
		ДО 0,1		4,64	0,30			1	0,39	1
		ШТ								
72	С130-2545	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	1,00	68,60	-	69	-	-	-	-
	ДОП 2	КРЫШНОГО ВКР-4 С		---	---			---	---	---
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6		-	-			-	-	-
		ШТ								
73	С130-2546	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	2,00	93,90	-	188	-	-	-	-
	ДОП 2	КРЫШНОГО ВКР-5 С		---	---			---	---	---
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А6		-	-			-	-	-
		ШТ								
74	Е20-697	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДЛЯ	0,67	36,29	0,26	24	2	-	6,02	4
	ЭСН18-2	КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ		---	---			---	---	---
		100КР		3,67	0,08			-	0,10	-
75	Е20-444	-УСТАНОВКА КЛАПАНА	1,00	14,16	0,05	14	1	-	2,17	2
	ЭСН9-2	САМООТКРЫВАЮЩЕГОСЯ ДИАМЕТРОМ		---	---			---	---	---
		400ММ К КРЫШНОМУ ВЕНТИЛЯТОРУ		1,28	0,02			-	0,09	-
		ВКР-4								
		1ШТ								
76	Е20-446	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 500ММ, К	2,00	16,36	0,05	33	3	-	2,17	4
	ЭСН9-2	КРЫШНОМУ ВЕНТИЛЯТОРУ ВКР-5		---	---			---	---	---
		1ШТ		1,28	0,02			-	0,09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е20-763	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	2,00	7,95	0,63	16	8	1	7,53	15
	ЭСН26-1	ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ		---	---			---	---	---
		ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ		4,08	0,10			-	0,25	-
		ШТ								
78	23-08-01	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА	2,00	264,00	-	528	-	-	-	-
	П.52	ВЕНТИЛЯЦИОННОГО		---	---			---	---	---
		ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО ПА2-12М		-	-			-	-	-
		ШТ								
		ЦЕНА 240.1,1								
79	Е20-755	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	6,00	9,41	0,79	56	30	6	8,55	51
	ЭСН24-2	ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		МАССОЙ,Т,ДО 0,25		4,92	0,23			1	0,30	2
		ШТ								
80	23-08-02	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА	6,00	188,10	-	1129	-	-	-	-
	1984 Г	ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНОГО АО2-4		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 171.1,1								
		ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА ЗВТ1,00.000-02(6ШТ)								
81	Е20-723	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	6,00	17,63	0,72	106	38	6	10,92	66
	ЭСН20-3	ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ		---	---			---	---	---
		УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ		6,28	0,22			1	0,28	2
		МАССОЙ,Т,ДО 0,6								
		ШТ								
82	УЧРЕЖДЕ-	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА	6,00	250,80	-	1505	-	-	-	-
	НИЕ	ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-ЦЧ-75-6,3 С		---	---			---	---	---
	УЮ-400/4	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100 6		-	-			-	-	-
	Г.ПЛАВСК	ШТ								
		ЦЕНА 228.1,1								
83	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ	12,00	6,25	0,46	75	36	6	5,38	63
	ЭСН25-1	МАССОЙ,Т ДО 0,125		---	---			---	---	---
		ШТ		2,97	0,14			2	0,18	2
84	С130-771	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВБ6Б-П	12,00	71,50	-	858	-	-	-	-
		ШТ		-------	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
85	Е20-1005	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ	30,00	19,46	0,04	586	99	1	5,27	158
	ЭСН 47-4	АО-41		---	---			---	---	---
	ДОП 1	ШТ		3,31	0,01			-	0,01	-
86	Е20-399	-КОРОБА РАЗДАТОЧНЫЕ К	16,82	4,97	0,31	84	45	6	4,66	78
	ЭСН6-8	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫМ НАВЕСАМ		---	---			---	---	---
		100КГ		2,69	0,10			2	0,13	2
87	С130-2645	-СТОИМОСТЬ КОРОБОВ	1682,40	0,51	-	858	-	-	-	-
	ДОП.ВЫП 2	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		КГ		-	-			-	-	-
88	Е20-72	-УСТАНОВКА КОНФУЗОРА ИЗ	5,40	7,80	0,05	42	2	-	0,83	4
	ЭСН2-4	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С СЕЧЕНИЯ		---	---			---	---	---
		780Х780 НА СЕЧЕНИЕ 780Х1010ММ		0,46	0,02			-	0,03	-
		М2								
89	Е20-88	-УСТАНОВКА ПАТРУБКА СЕЧЕНИЕМ	2,40	8,89	0,05	21	2	-	1,15	3
	ЭСН2-3	470Х470, ДЛИНОЙ 200ММ		---	---			---	---	---
		М2		0,45	0,02			-	0,03	-
90	Е20-72	-УСТАНОВКА ПАТРУБКА	7,20	7,80	0,05	56	3	-	0,83	4
	ЭСН2-4	780Х780ММ,ДЛИНОЙ 400ММ		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,46	0,02			-	0,03	-
91	Е20-697 ЭСН 18-2	-УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ПЛИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	2,07	36,29	0,26	75	8	-	6,02	12
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
92	Е20-697 ЭСН18-2	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ	0,32	36,29	0,26	12	1	-	6,02	2
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
93	С130-1489	-СТОИМОСТЬ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	7,50	3,21	-	24	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
		ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА ЗВТ2,00.000-02(2ШТ)								
94	Е20-723 ЭСН20-3	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,4	2,00	17,63	0,72	35	13	1	10,92	22
				6,28	0,22			-	0,28	1
		ШТ								
95	УЧРЕЖДЕНИЕ УЮ-400/4 Г.ПЛАВСК	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-ЦЧ-75-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100 6	2,00	250,80	-	502	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 228.1,1								
96	Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	4,00	6,25	0,46	25	12	2	5,38	22
		ЦТ		2,97	0,14			1	0,18	1
97	С130-771	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВБ 8Б-П	4,00	71,50	-	286	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
98	Е20-1005 ЭСН47-4 ДОП 1	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО-41	10,00	19,46	0,04	195	33	-	5,27	53
		ШТ		3,31	0,01			-	0,01	-
99	Е20-399 ЭСН6-8	-КОРОБА РАЗДАТОЧНЫЕ К ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫМ НАВЕСАМ	7,52	4,97	0,31	37	20	3	4,66	35
		100КГ		2,69	0,10			1	0,13	1
100	С130-2645 ДОП.ВЫП 2	-СТОИМОСТЬ КОРОБОВ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ	752,00	0,51	-	384	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
101	Е20-72 ЭСН2-4	-УСТАНОВКА КОНФУЗОРА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С СЕЧЕНИЯ 780Х780 НА СЕЧЕНИЕ 780Х1010ММ	1,80	7,40	0,05	14	1	-	0,83	1
		м2		0,46	0,02			-	0,03	-
102	Е20-88 ЭСН2-3	-УСТАНОВКА ПАТРУБКА СЕЧЕНИЕМ 470Х470ММ, ДЛИНОЙ 200ММ	0,80	8,59	0,05	7	1	-	1,15	1
		м2		0,65	0,02			-	0,03	-
103	Е20-72 ЭСН2-4	-УСТАНОВКА ПАТРУБКА 780Х780ММ, ДЛИНОЙ 400ММ	2,40	7,40	0,05	19	1	-	0,83	2
		м2		0,46	0,02			-	0,03	-
104	Е20-697 ЭСН18-2	-УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ПЛИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	0,69	36,29	0,26	25	1	-	6,02	4
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
105	Е20-697 ЭСН18-2	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ	0,19	36,29	0,26	7	1	-	6,02	1
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
106	С130-1489	-СТОИМОСТЬ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	2,40	3,21	-	8	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
		СИСТЕМА В9Р								
107	Е20-755 ЭСН24-2	=УСТАНОВКА ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА ТП.16-Т1РК.03	13,00	9,44 4,92	0,79 0,23	122	64	10 3	8,55 0,30	111 4
		ШТ								
108	ПР-НТ 23-08- 1981/43 П.5-138	=СТОИМОСТЬ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА ТП.16-Т1РК.03	13,00	228,60 -	- -	2966	-	- -	- -	- -
		ШТ								
		ЦЕНА 206,1,1								
109	Е20-756 ЭСН24-3	=УСТАНОВКА ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА ТП.25-Т1РК.03	3,00	10,22 5,89	1,15 0,35	34	18	3 1	10,27 0,45	31 1
		ШТ								
110	ПР-НТ 23-08- 1981/43 П.5-140	=СТОИМОСТЬ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА ТП25-Т1РК.03	3,00	330,00 -	- -	990	-	- -	- -	- -
		ШТ								
		ЦЕНА 300,1,1								
111	Е20-697 ЭСН18-2	=УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРЫ	0,13	36,29 3,67	0,26 0,08	5	-	- -	6,02 0,10	1 -
		100КГ								
112	Е18-165 ЭСН8-1	=УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т	4,00	11,77 8,05	0,40 0,12	47	32	1 -	13,30 0,15	53 1
		ШТ								
113	С130-1954	=НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К20/18 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В2	4,00	107,00 -	- -	428	-	- -	- -	- -
		ШТ								
114	Е20-700 ЭСН18-3	=УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ СВ.100	13,40	34,03 2,50	0,25 0,07	456	34	3 1	4,16 0,09	56 1
		100КГ								
115	Е20-1006 ЭСН47-5 ДОП 1	=УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ АО-42	1,60	29,38 3,81	0,06 0,02	47	6	- -	5,33 0,03	9 -
		10 ШТ								
116	Е18-172 ЭСН9-1	=УСТАНОВКА ВСТАВОК ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К НАСОСАМ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	8,00	15,42 0,71	0,10 0,03	123	6	1 -	1,16 0,04	9 -
		ШТ								
117	Е20-697 ЭСН18-2	=УСТАНОВКА ПОДДОНА ИЗ СТАЛИ ПОД ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРЫ	0,62	36,29 3,67	0,26 0,08	23	2	- -	6,02 0,10	4 -
		100КГ								
118	Е20-72 ЭСН2-4	=УСТАНОВКА ДИФФУЗОРА ИЗ СТАЛИ С ДИАМЕТРА 800ММ НА СЕЧЕНИЕ 1655Х1503ММ	4,60	7,80 0,46	0,05 0,02	36	2	- -	0,83 0,03	4 -
		М2								
119	Е20-72	=ТО ЖЕ	5,20	7,80	0,05	41	2	-	0,83	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН2-4	М2								
				0,46	0,02			-	0,03	-
120	Е20-696	-УГОЛОК 45Х45Х3	0,35	36,23	0,49	13	2	-	10,32	4
	ЭСН18-1	100 КГ								
				6,48	0,15			-	0,19	-
121	Е16-135	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО	6,00	1,65	0,13	10	4	1	1,59	10
	ЭСН12-1	ФЛАНЦЕВОГО 16Ч3Р, ДИАМЕТРОМ 50ММ								
				1,02	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
122	С130-2633	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ	3,00	4,53	-	14	-	-	-	-
	ДОП 2	ФЛАНЦЕВЫЕ 16Ч3Р ДЛЯ ВОДЫ								
		ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16КГС/СМ2/		-	-			-	-	-
		ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		ШТ								
123	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	6,00	1,15	-	7	-	-	-	-
		ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ								
		ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ		-	-			-	-	-
		1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50								
		ШТ								
124	С130-2632	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ	3,00	3,48	-	10	-	-	-	-
	ДОП2	ФЛАНЦЕВЫЕ 16Ч3Р ДЛЯ ВОДЫ								
		ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16КГС/СМ2/		-	-			-	-	-
		ДИАМЕТРОМ 40ММ								
		ШТ								
125	С130-1792	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	6,00	0,95	-	6	-	-	-	-
		ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ								
		ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ		-	-			-	-	-
		1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40								
		ШТ								
126	С130-2039	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	7,00	3,45	-	24	-	-	-	-
	ДОП1	15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16								
		КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 40ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
127	С130-2040	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	7,00	4,24	-	30	-	-	-	-
	ДОП.1	15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16								
		КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
128	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	4,00	1,62	-	6	-	-	-	-
	ДОП.1	15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16								
		КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 15ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
129	Ц12-800-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ПРОХОДНОГО	2,00	2,12	0,03	4	4	-	2,00	4
		ФЛАНЦЕВОГО С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ								
	В.У. К	ПРИВОДОМ 15КЧ892П3, ДИАМЕТРОМ		1,86	0,01			-	0,01	-
	ОТДЕЛУ12	25ММ								
	П.2	ШТ								
	К=1,25									
130	23-07-1986/1	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ892П3,	2,00	53,90	-	108	-	-	-	-
	П.1-1621	ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 69,1,1								
131	Е18-133	-УСТАНОВКА БАКОВ	2,00	17,63	0,25	35	5	-	3,99	8
	ЭСН6-1	РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ								
		ДО 0,1М3		2,40	0,07			-	0,09	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е16-39 ЭСН7-1	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	45,00	1,30 0,22	0,01 -	59	10	- -	0,37 -	17 -
133	Е16-40 ЭСН7-2	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	62,00	1,62 0,28	0,03 0,01	100	17	2 1	0,65 0,01	28 1
		ШАХТА ДЫМОУДАЛЕНИЯ ШД,0000-07, ДИАМЕТРОМ 1000ММ								
134	Е20-577 ЭСН13-4	=УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-10-201 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 1000 ШТ	1,00	68,18 3,36	0,50 0,15	68	5	- -	5,67 0,19	6 -
135	Е20-661 ЭСН16-1	=УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК ФОНАРНЫХ ШТ	1,00	0,56 0,45	0,01 -	1	-	- -	0,82 -	1 -
136	ПР-НТ 19-13 П.1-001	=СТОИМОСТЬ РУЧНОЙ ЛЕБЕДКИ ШТ ЦЕНА 24,1,1	1,00	26,40 -	- -	26	-	- -	- -	- -
137	С1510-165	=СТОИМОСТЬ КАНАТА 10М	0,60	2,14 -	- -	1	-	- -	- -	- -
138	ЦЕНА ПРИЛУКСКОГО ЗАВОДА ПРОТИВОПОЖАРН. ОБОРУДОВАНИЯ	=ЛЕГКОПЛАВКИЙ ЗАМОК ТРОСОВОЙ СИСТЕМЫ ШТ ЦЕНА 0,6,1,1	4,00	0,66 -	- -	3	-	- -	- -	- -
139	Е20-533 ЭСН12-5	=УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ1 1000 ШТ	1,00	74,07 11,36	0,67 0,20	74	11	- -	19,84 0,26	20 -
140	Е20-1 ЭСН1-1	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2	1,50	7,36 0,92	0,04 0,01	11	1	- -	1,62 0,01	2 -
141	Е20-2 ЭСН1-1	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 М2	46.00	5,40 0,92	0,04 0,01	248	42	1 -	1,62 0,01	74 -
142	Е20-4 ЭСН1-1	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 М2	86,60	5,26 0,92	0,04 0,01	456	80	4 1	1,62 0,01	140 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е20-5	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	79,50	4,73	0,04	376	56	3	1,25	99
	ЭСН1-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450		0,70	0,01			1	0,01	1
		М2								
144	Е20-6	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	62,80	4,88	0,04	306	44	3	1,25	78
	ЭСН1-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500		0,70	0,01			1	0,01	1
		М2								
145	Е20-8	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	26,80	4,69	0,04	126	11	1	0,74	20
	ЭСН1-4	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710		0,41	0,01			-	0,01	-
		М2								
146	Е20-9	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	77,60	4,59	0,04	356	32	3	0,74	57
	ЭСН1-4	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800		0,41	0,01			1	0,01	1
		М2								
147	Е20-31	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	28,30	5,63	0,04	159	12	1	0,74	21
	ЭСН1-4	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ,								
		ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 900		0,41	0,01			-	0,01	-
		М2								
148	Е20-3	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	54,60	5,40	0,04	295	50	3	1,62	88
	ЭСН1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900		0,92	0,01			1	0,01	1
		М2								
149	Е20-2	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	66,70	5,45	0,04	364	65	3	1,71	114
	ЭСН1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ								
		0,5ММ= ДИАМЕТРОМ 200ММ, НА		0,98	0,01			1	0,01	1
	Т.Ч.	ВЫСОТЕ ДО 5М								
	П.3.1	М2								
150	Е20-4	=ТО ЖЕ, ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	57,60	5,31	0,04	306	54	3	1,71	99
	ЭСН1-1	ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ= ДИАМЕТРОМ ОТ								
	Т.Ч.	225 ДО 315ММ		0,98	0,01			1	0,01	1
	П.3.1	М2								
151	Е20-5	=ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 355 ДО	73,50	4,77	0,04	351	55	3	1,32	97
	ЭСН1-2	450ММ								
	Т.Ч.	М2		0,75	0,01			1	0,01	1
	П.3.1									
152	Е20-7	=ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	79,20	4,94	0,04	391	51	3	1,14	90
	ЭСН1-3	0,7ММ= ДИАМЕТРОМ 630ММ								
	Т.Ч.	М2		0,65	0,01			1	0,01	1
	П.3.1									
153	Е20-8	=ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 710ММ	42,40	4,72	0,04	200	18	1	0,78	33
	ЭСН1-4	М2		0,43	0,01			-	0,01	-
	Т.Ч.									
	П.3.1									
154	Е20-9	=ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 800ММ	32,40	4,62	0,04	151	14	1	0,78	25
	ЭСН1-4	М2								
	Т.Ч.			0,43	0,01			-	0,01	-
	П.3.1									
155	Е20-31	=ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ,	14,20	5,66	0,04	80	8	-	0,78	11
	ЭСН1-4	ДИАМЕТРОМ 900ММ								
		М2		0,43	0,01			-	0,01	-
	Т.Ч.									
	П.3.1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	Е20-2	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	16,40	5,54	0,04	91	18	=	1,88	31
	ЭСН1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ								
		0,5ММ= ДИАМЕТРОМ 200ММ, НА		1,07	0,01			=	0,01	=
	Т.Ч.	ВЫСОТЕ ДО 8М								
	П.3.1	М2								
157	Е20-6	=ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	32,70	5,40	0,04	177	35	1	1,88	61
	ЭСН1-1	0,6ММ= ДИАМЕТРОМ ОТ 225 ДО								
	Т.Ч.	315ММ		1,07	0,01			=	0,01	=
	П.3.1	М2								
158	Е20-5	=ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 400ММ	60,50	4,86	0,04	293	50	3	1,65	88
	ЭСН1-2	М2								
				0,82	0,01			1	0,01	1
	Т.Ч.									
	П.3.1									
159	Е20-8	=ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	40,20	4,76	0,04	191	19	1	0,85	34
	ЭСН1-4	0,7ММ= ДИАМЕТРОМ 710ММ								
		М2		0,48	0,01			=	0,01	=
	Т.Ч.									
	П.3.1									
160	Е20-9	=ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 800ММ	77,60	4,66	0,04	362	37	3	0,85	66
	ЭСН1-4	М2								
				0,48	0,01			1	0,01	1
	Т.Ч.									
	П.3.1									
161	Е20-6	=ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 500ММ	34,50	4,99	0,04	172	28	1	1,65	50
	ЭСН1-2	М2								
				0,82	0,01			=	0,01	=
	Т.Ч.									
	П.3.1									
162	Е20-11	=ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ,	14,20	5,70	0,04	84	7	=	0,85	12
	ЭСН1-4	ДИАМЕТРОМ 900ММ								
		М2		0,48	0,01			=	0,01	=
	Т.Ч.									
	П.3.1									
163	Е20-4	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	5,40	5,47	0,04	30	6	=	1,99	11
	ЭСН1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ								
	Т.Ч.	0,6ММ ДИАМЕТРОМ ОТ 225 ДО		1,14	0,01			=	0,01	=
	П.3.1	315ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 10М								
		М2								
164	Е20-5	=ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 450ММ	14,10	4,89	0,04	69	12	=	1,54	22
	ЭСН1-2	М2								
				0,87	0,01			=	0,01	=
	Т.Ч.									
	П.3.1									
165	Е20-7	=ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	35,60	5,04	0,04	179	27	1	1,32	47
	ЭСН1-3	0,6ММ= ДИАМЕТРОМ 630ММ								
		М2		0,75	0,01			=	0,01	=
	Т.Ч.									
	П.3.1									
166	Е20-856	=УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	2,00	16,32	0,50	33	4	1	3,12	6
	ЭСН15-1	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ								
		РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500		1,97	0,15			=	0,19	=
		ШТ								
167	Е20-911	=УСТАНОВКА ЭЖЕКТОРА	1,00	2,49	0,07	2	2	=	3,82	4
	ЭСН45-1	ЭИ.01.00.000								
		ШТ		2,40	0,02			=	0,03	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	С130-454	=СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДА ЭИ,01,00,00	1,00	52,40	-	53	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
169	Е20-525 ЭСН12-1	=УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	10,00	8,43	0,09	84	25	-	4,30	43
		шт		2,50	0,01			-	0,01	-
170	Е20-393 ЭСН6-2	=УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ВСП-1	4,00	2,50	0,13	10	4	-	3,14	13
		шт		1,96	0,04			-	0,05	-
171	С130-2799 доп.3	=СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ВСП-1	4,00	207,00	-	828	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
172	Е20-326 ЭСН6-2	=ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 11,11 ГВ	2,00	13,50	0,13	27	4	-	3,14	6
		т		1,96	0,04			-	0,05	-
173	Е20-328 ЭСН6-3	=ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 12	1,00	23,93	0,23	24	2	-	4,16	4
		шт		2,41	0,07			-	0,09	-
174	Е20-334 ЭСН6-4	=ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 14	1,00	44,89	0,34	45	4	-	6,26	6
		т		3,42	0,10			-	0,13	-
175	Е20-484 ЭСН10-1	=УСТАНОВКА ВЫТЯЖНОГО УСТРОЙСТВО ВУР2	0,14	4,27	0,22	1	1	-	6,39	1
		100кг		3,74	0,06			-	0,08	-
176	С130-674	=СТОИМОСТЬ ВЫТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА ВУР2	14,30	0,59	-	8	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
177	Е20-325 ЭСН6-2	=УСТАНОВКА МАЛОГАБАРИТНЫХ ЭЖЕКЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРК 1	2,00	7,39	0,13	15	4	-	3,14	6
		шт		1,96	0,04			-	0,05	-
178	Е20-438 ЭСН9-1	=УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Р200Р	3,00	8,35	0,02	27	2	-	1,28	4
		1шт		0,75	0,01			-	0,01	-
179	Е20-440 ЭСН9-1	=ТО ЖЕ, Р250Р	2,00	9,27	0,02	19	2	-	1,28	3
		1шт		0,75	0,01			-	0,01	-
180	Е20-442 ЭСН9-2	=ТО ЖЕ, Р315Р	2,00	11,06	0,05	22	1	-	2,17	4
		1шт		1,28	0,02			-	0,03	-
181	Е20-444 ЭСН9-2	=ТО ЖЕ, Р400Р	2,00	14,14	0,05	28	1	-	2,17	4
		1шт		1,28	0,02			-	0,03	-
182	Е20-446 ЭСН9-2	=ТО ЖЕ, Р500Р	4,00	16,14	0,05	65	5	-	2,17	9
		1шт		1,28	0,02			-	0,03	-
183	Е20-448 ЭСН9-3	=ТО ЖЕ, Р630Р	1,00	19,38	0,07	20	2	-	2,69	3
		1шт		1,57	0,02			-	0,03	-
184	Е20-400 ЭСН7-1	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ	90,00	1,44	0,05	131	79	5	1,41	127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штампованных размером,мм 150 х 400		0,58	0,02			2	0,03	3
185	Е20-407 ЭСН7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150	3,00	1,52	0,05	5	3	-	1,61	4
		1ШТ РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
186	Е20-408 ЭСН7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200	6,00	1,67	0,05	10	5	-	1,41	8
		1ШТ РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
187	Е20-535 ЭСН11-1	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОЧЕ-ЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ	9,00	11,99	0,10	108	15	1	3,01	27
		КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ		1,71	0,03			-	0,04	-
		ПАТРУБКА, ММ 200								
188	Е20-536 ЭСН13-1	ШТ ТО ЖЕ, УП1-01, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 250ММ	2,00	12,59	0,10	25	3	-	3,01	6
		ШТ		1,71	0,03			-	0,04	-
189	Е20-537 ЭСН13-1	ТО ЖЕ, УП1-03, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 315ММ	2,00	13,29	0,10	27	3	-	3,01	6
		ШТ		1,71	0,03			-	0,06	-
190	Е20-538 ЭСН13-2	ТО ЖЕ, УП1-04, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 400ММ	3,00	20,11	0,17	60	6	-	3,65	11
		ШТ		2,09	0,05			-	0,06	-
191	Е20-540 ЭСН13-2	ТО ЖЕ, УП1-06, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 500ММ	1,00	21,01	0,17	21	2	-	3,65	4
		ШТ		2,09	0,05			-	0,06	-
192	Е20-543 ЭСН13-3	ТО ЖЕ, УП1-09, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 800ММ	1,00	31,24	0,26	31	3	-	4,65	5
		ШТ		2,66	0,08			-	0,10	-
193	Е20-544 ЭСН13-4	ТО ЖЕ, УП1-10, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 1000ММ	1,00	47,48	0,50	47	3	-	5,87	6
		ШТ		3,36	0,15			-	0,19	-
194	Е20-546 ЭСН13-1	ТО ЖЕ, С КЛАПАНОМ, УП2, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 200ММ	3,00	15,59	0,10	46	5	-	3,01	9
		ШТ		1,71	0,03			-	0,06	-
195	Е20-484 ЭСН10-1	УСТАНОВКА ПАНЕЛИ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 2П9	0,94	4,27	0,22	4	4	-	6,39	6
		100КГ		3,74	0,06			-	0,08	-
196	С130-2680 ДОП,ВЫП 2	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 2П9	93,60	0,54	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
197	С130-1487	СТОИМОСТЬ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	3,25	1,75	-	12	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
198	Е20-523 ЭСН11-7	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ НА МЕСТНЫЕ ОТСОСЫ	3,50	9,13	0,06	32	3	-	1,41	5
		М2		0,81	0,02			-	0,03	-
199	С130-679	СТОИМОСТЬ СТАЛИ ЛИСТОВОЙ НА МЕСТНЫЕ ОТСОСЫ	3,50	6,93	-	24	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
200	Е20-484 ЭСН10-1	УСТАНОВКА РУКАВОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ Р-1-ЦА-100-6,5	0,75	4,27	0,22	3	3	-	6,39	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ		3,74	0,06			-	0,08	-
201	24-16-49 П.1-006	=СТОИМОСТЬ РУКАВОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	10,00	4,43	-	44	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 4,03.1.1								
202	Е16-41 ЭСН7-3	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	15,00	1,21	0,01	18	4	-	0,39	6
				0,24	-			-	-	-
		М								
203	Е16-69 ЭСН8-3	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 108Х2,8ММ	5,00	3,15	0,07	16	3	-	0,90	5
				0,56	0,02			-	0,03	-
		М								
204	С130-1567	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ=108, ТОЛЩИНА СТЕНКИ В ММ =4	5,00	2,48	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
205	С113-158	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ=ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ=Т ДН=108; Т=2,8	5,00	1,31	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
206	Е16-69 ЭСН8-3	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 108Х2,8ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М	6,00	3,18	0,07	19	3	-	0,95	6
				0,58	0,02			-	0,03	-
	Т.Ч. П.3.1 К=1,05	М								
207	С130-1567	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ=108, ТОЛЩИНА СТЕНКИ В ММ =4	6,00	2,48	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
208	С113-158	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ=ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ=Т ДН=108; Т=2,8	6,00	1,31	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
209	Е16-71 ЭСН8-4	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 159Х3,2ММ	1,00	5,12	0,09	5	1	-	1,30	1
				0,78	0,03			-	0,04	-
		М								
210	С130-1569	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	1,00	4,15	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ=159, ТОЛЩИНА СТЕНКИ В ММ =4,5 М								
211	С113-173	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ=ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ=Т ДН=159 Т=3,2 М	1,00	2,23 =	= =	2	=	=	=	=
212	Е16-71 ЭСН8-4 Т.Ч. П.3.1 К=1,05	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 159Х3,2ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М М	2,00	5,16 0,32	0,09 0,03	10	2	= =	1,37 0,06	3 =
213	С130-1569	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ=159, ТОЛЩИНА СТЕНКИ В ММ =4,5 М	2,00	4,15 =	= =	8	=	= =	= =	= =
214	С113-173	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ=ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ=Т ДН=159 Т=3,2 М	2,00	2,23 =	= =	6	=	= =	= =	= =
215	Е16-71 ЭСН8-4 Т.Ч. П.3.1 К=1,17	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 159Х3,2ММ НА ВЫСОТЕ ДО 8М М	10,00	5,25 0,91	0,09 0,03	53	9	1 =	1,52 0,04	15 =
216	С130-1569	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ=159, ТОЛЩИНА СТЕНКИ В ММ =4,5 М	10,00	4,15 =	= =	42	=	= =	= =	= =
217	С113-173	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ=ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ=Т ДН=159 Т=3,2 М	10,00	2,23 =	= =	22	=	= =	= =	= =
218	Е16-71 ЭСН8-4 Т.Ч. П.3.1	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 159Х3,2ММ НА ВЫСОТЕ ДО 10М М	2,00	5,32 0,98	0,09 0,03	11	2	= =	1,64 0,06	3 =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,26									
219	С130-1569	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ=159, ТОЛЩИНА СТЕНКИ В ММ =4,5 М	2,00	4,15	=	8	=	=	=	=
220	С113-173	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ=ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ=Т ДН=159 Т=3,2 М	2,00	2,23	=	4	=	=	=	=
221	130-2305 ДОП 1	=СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ КГ	17,50	0,59	=	10	=	=	=	=
222	С1510-165	=СТОИМОСТЬ ТРОСА СТАЛЬНОГО 10М	10,00	2,14	=	21	=	=	=	=
223	Е20-696 ЭСН18-1	=ХОМУТЫ И ТЯГИ 100 КГ	0,20	36,23 6,40	0,69 0,15	7	1	= =	10,32 0,19	2 =
224	С130-640	=СТОИМОСТЬ ЛЮЧКОВ ДЛЯ ЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ ШТ	37,00	0,13	=	5	=	=	=	=
225	Е20-416 ЭСН8-1	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1800 1ШТ	5,00	6,86 3,51	0,06 0,02	34	18	= =	4,31 0,03	32 =
226	С130-824	=СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ АЗЕ.066.000 И АЗЕ.066.000-01 РАЗМЕРОМ 250Х250ММ И 300Х300ММ ШТ	4,00	121,00	=	484	=	=	=	=
227	С130-825	=СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ АЗЕ,066,000-02, РАЗМЕРОМ 400,400ММ ШТ	1,00	213,00	=	213	=	=	=	=
228	Е20-417 ЭСН8-2	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 4500 1ШТ	4,00	9,59 6,51	0,33 0,10	38	18	1 =	8,25 0,13	33 1
229	С130-826	=СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ АЗЕ,066,000-03 И АЗЕ,066,000-04, РАЗМЕРОМ 500Х500ММ И 600Х600ММ ШТ	4,00	366,00	=	1464	=	=	=	=
230	Е20-1002 ЭСН47-1 АОП,1	=УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО-38 10 ШТ	6,00	9,25 2,24	0,01 =	37	9	= =	3,57 =	14 =
231	Е20-1003 ЭСН47-2	=ТО ЖЕ, ДО-39 10 ШТ	4,00	12,93	0,02	13	3	=	4,22	4

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	АОП 1				2,64	0,01			-	0,01	-
232	Г20-1005	-ТО ЧЕ, АО-41		4,00	10,46	0,04	78	13	-	5,27	21
	ЭСН47-4		10 ШТ								
	АОП 1				3,31	0,01			-	0,01	-
233	Е20-1006	-ТО ЧЕ, АО-42		0,40	29,38	0,06	12	2	-	5,33	2
	ЭСН47-5		10 ШТ								
	АОП 1				3,51	0,02			-	0,03	-
234	Е20-1008	-ТО ЧЕ, АО-44		0,50	48,46	0,13	24	3	-	8,38	4
	ЭСН47-7		10 ШТ								
	АОП 1				5,24	0,04			-	0,05	-
235	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, ВЕСОМ ДО 0,1Т		34,00	1,38	0,04	47	32	1	1,00	34
			ШТ		0,96	-			-	-	-
236	Ц8-481-20	-ТО ЧЕ, ВЕСОМ ДО 0,25Т		1,00	2,04	0,04	2	1	-	2,00	2
			ШТ		1,44	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				37018	1997	140		3407
			РУБ.						38		49
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				108	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				108	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				53	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				32	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	6	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				7	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				92	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	43	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				36857	-	-		-
	САДКА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.				90	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				2828	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		247
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	505	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				3169	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				42856	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3663
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	2506	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				43054	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3706
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	2549	-		-
	РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
237	С111-356	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/		25,90	0,61	-	16	-	-	-	-
			КГ		-	-			-	-	-
238	Е13-155	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ И		12,84	20,60	0,24	264	39	3	4,60	59
	ЭСН18-6	ВЕНТООБОРУДОВАНИЯ ЭМАЛЬЮ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=2	ПФ-115-3А 2 РАЗА		3,02	0,08			1	0,10	1
		100М2								
239	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	12,84	7,71	0,20	99	26	3	3,10	40
	ЭСН15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			1	0,08	1
		100М2								
240	Е13-292	-ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ ПАСТОЙ	150,00	3,41	0,15	511	13	23	0,14	21
	ЭСН39-6	ОФП-МВ		---	---			---	---	---
		М2		0,09	0,05			8	0,06	9
241	Е13-116	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,36	10,30	0,25	4	1	-	2,38	1
	ЭСН15-1	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010		1,61	0,08			-	0,10	-
		100М2								
242	Е13-158	-ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ	0,72	29,60	0,36	21	1	-	2,92	2
	ЭСН18-11	ХВ-785 В 2 СЛОЯ		---	---			---	---	---
	К=2	100М2		1,96	0,10			-	0,13	-
243	Е13-164	-ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ ЛАКОМ	0,72	20,80	0,34	15	1	-	2,92	2
	ЭСН18-17	ХВ-784 В 2 СЛОЯ		---	---			---	---	---
	К=2	100М2		1,96	0,10			-	0,13	-
244	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ	1,20	20,40	0,17	24	10	-	13,80	17
	ЭСН4-3	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ		---	---			---	---	---
		М3		8,37	0,05			-	0,06	-
245	С114-97	-СТОИМОСТЬ МАТОВ	1,48	19,60	-	29	-	-	-	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ БЕЗ		---	---			---	---	---
		ОБКЛАДОК		-	-			-	-	-
		М3								
		ОБЪЕМ 1,2,1,03,1,2								
246	С114-519	-СТОИМОСТЬ ОБКЛАДОК	1,20	21,50	-	26	-	-	-	-
		М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К ШАХТЕ ДЫМОУДАЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 1000ММ (1ШТ)								
247	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТАМИ	0,10	20,40	0,17	2	1	-	13,80	1
	ЭСН4-3	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ		---	---			---	---	---
		М3		8,37	0,05			-	0,06	-
248	С114-123	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ	0,12	21,60	-	3	-	-	-	-
		М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ 0,1,1,03,1,2								
249	Е45-175	-ПРОКЛАДКИ ИЗ АСБЕСТОВОГО	0,03	35,10	0,09	1	-	-	4,44	-
	ЭСН22-1	КАРТОНА		---	---			---	---	---
		100КГ		2,41	0,02			-	0,03	-
250	Е26-86	-ПОКРЫТИЕ ФОЛЬГОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ	15,60	2,22	0,01	35	5	-	0,84	13
	ЭСН15-7	М2		---	---			---	---	---
				0,31	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1050	100	29		156
			----					---		---
			РУБ.					10		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1050	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			96	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1319	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	141	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1319	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	141	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			38068	2097	169		3563
			----					---		---
			РУБ.					48		60
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			108	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			108	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1050	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			96	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1319	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	141	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			36857	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			90	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2828	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		247
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	508	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3169	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			42854	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3663
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2506	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			44373	-	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3889
	Сметная заработная плата	руб.			-	2690	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил старший инженер С.Г.Лурье

Проверил руководитель группы В.В.Тамарлакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: Ал.I ТХ-6-I6

Сметная стоимость I58,32 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования I5I,65 тыс.руб.
б) монтажных работ 3,98 тыс.руб.
в) строительных работ 2,69 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 263,86 руб.
I м2 общей площади здания 2,26 руб.
I м3 объема здания 0,3I руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	Обслуживающ.машины	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Оборудование и монтажные работы								
		I кузнечно-сварочный и медницко-радиаторный участок								
I	23032-0I00I-М	Установка для очистки радиаторов от накипи для автомобилей ГАЗ-53А, ЗИЛ-I30, МАЗ-500, М-423, I шт / т	0,60	955,80	-	573	-	-	-	-
2	Ц18-2-2	Монтаж установки М-423 / шт	I,00	22,80 I3,40	3,05 I,44	23	I3	3 I	25,00 I,86	25 2
3	23032-0I00I-Д	Установка для промывки топливных баков 2067, I шт / т	0,I9	I200,00	-	228	-	-	-	-
4	Ц18-2-2	Монтаж установки 2067 / шт	I,00	22,80 I3,40	3,05 I,44	23	I3	3 I	25,00 I,86	25 2
5	2404I5-5I9	Щит для сварочных работ ОРГ-5I57, масса 25 кг / шт	2,00	37,00	-	74	-	-	-	-
6	I506-04020 Д0П24	Однопостовой сварочный трансформатор ТДМ-40IУ2, масса I60 кг / шт	I,00	450,00	-	450	-	-	-	-
7	240402-I23	Стол для электросварочных работ ОКС-7523, масса 200 кг / шт	I,00	94,00	-	94	-	-	-	-
8	СI2I-I795	Стеллаж для радиаторов и бензобаков ОРГ-5I2I, 2 шт / т	0,I7	27I,00	-	46	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е9-123 ЭСН17-6	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РАДИАТОРОВ И БЕНЗОБАКОВ ОРГ-5121	0,17	38,70	1,00	7	6	-	62,60	11
		Т		34,30	0,30			-	0,39	-
10	ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЯДОРМАША ТАБЛ3	-СТЕНД ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ РАДИАТОРОВ 3092, 1ШТ	0,60	1420,00	-	852	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
11	Ц1-220-4	-МОНТАЖ СТЕНДА 3092	1,00	10,00	0,28	10	8	-	14,00	14
		ШТ		8,29	0,15			-	0,19	-
12	1805-1021 Ч4 ПРИМЕН	-МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С ГИБКИМ ВАЛОМ И38201Б, МАССА 18КГ	1,00	48,00	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РЕССОР ОРГ-5115, 1ШТ	0,07	271,00	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
14	Е9-123 ЭСН17-6	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РЕССОР ОРГ-5115	0,07	38,70	1,00	3	2	-	62,60	4
		Т		34,30	0,30			-	0,39	-
15	С121-2116	-ВЕРСТАК ДЛЯ ЖЕСТЯНИЦКИХ РАБОТ ОРГ-5105, 1ШТ	0,33	323,00	-	107	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
16	Е9-122 ЭСН17-5	-ВЕРСТАК ДЛЯ ЖЕСТЯНИЦКИХ РАБОТ ОРГ-5105	0,33	40,30	4,10	13	8	1	34,90	12
		Т		23,10	1,22			-	1,57	1
17	1514-01018	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ КАМЕРНАЯ, СНЗ-6,12.4/12М1, МАССА 3730КГ	1,00	4600,00	-	4600	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц9-1-3	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ КАМЕРНАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ЗАВЕРЦЫ, РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДО 1000 С, МОЩНОСТЬ 8 КВТ ДО;70-100	1,00	62,90	15,90	63	45	16	77,00	77
				44,90	7,81			8	10,07	10
		ШТ								
19	Ц9-У-1005 К=1,05	-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ПЕЧИ	1,00	521,85	43,47	522	184	44	387,00	387
		ШТ		183,75	14,91			15	19,23	19
		ЦЕНА:497.1,05 175.1,05 41,4.1,05 14,2.1,05								
20	240401-162	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ РЕССОР ЦКБ-Р203, МАССА 240КГ	1,00	241,00	-	241	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Ц1-220-2	-МОНТАЖ СТЕНДА ЦКБ-Р203	1,00	6,80	0,12	7	4	-	11,00	11
		ШТ		4,15	0,07			-	0,09	-
22	1805-6079 Ч3	-НАКОВАЛЬНЯ ОДНОРОГАЯ НО-32, МАССА 32КГ	1,00	28,00	-	28	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РЕССОРНЫХ ЛИСТОВ ОРГ-5117, 1ШТ	0,08	271,00	-	22	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-			-	-	-
24	Е9-123 ЭСН17-6	СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РЕССОРНЫХ ЛИСТОВ, ОРГ-5117	0,08	38,70	1,00	3	3	-	62,60	5
		т		34,30	0,30			-	0,39	-
25	2404Ф4-4	ПРЕСС МОНТАЖНО-ЗАПРЕССОВОЧНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДВУХСТОЕЧНЫЙ ОКС-1671Ч, МАССА 645КГ	1,00	352,00	-	352	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
26	Ц1-214-6	МОНТАЖ ПРЕССА ОКС1671М	1,00	12,10	0,29	12	10	-	17,00	17
		шт		10,30	0,15			-	0,19	-
27	1804- 204001	ВАННА ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ БЕЗ НАГРЕВА ВЕНТИЛЯЦИИ И ПЕРЕМЕШИВАНИЯ 0101-10М1-66, МАССА 98КГ	1,00	110,00	-	110	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
28	Ц18-1-2	МОНТАЖ ВАННЫ, 0101-10М1-66	1,00	20,40	1,78	20	12	2	24,00	24
		шт		12,30	0,85			1	1,10	1
29	С121-2114	ЯЩИК ДЛЯ КУЗНЕЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ОРГ-1468-07-100,1ШТ	0,03	441,00	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
30	Е9-122 ЭСН17-5	ЯЩИК ДЛЯ КУЗНЕЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ОРГ-1468-07-100	0,03	40,30	4,10	1	1	-	34,90	1
		т		23,10	1,22			-	1,57	-
31	1803- 06021 ДОП65	МОЛОТ КОВОЧНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МА6132, МАССА 5290КГ	1,00	4440,00	-	6440	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
32	Ц1-54-3	МОНТАЖ МОЛОТА, МА 4132	1,00	73,00	16,00	73	41	16	71,00	71
		шт		41,10	5,64			6	7,28	7
33	ЦУЁРРР- П1-7	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	330,00	0,03	-	10	-	-	-	-
		квтч		-	-			-	-	-
34	С121-2114	ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА, ОРГ-5139, 1ШТ	0,05	441,00	-	22	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
35	Е9-122 ЭСН17-5	ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА ОРГ-5139	0,05	40,30	4,10	2	1	-	34,90	2
		т		23,10	1,22			-	1,57	-
36	1906- 02004	КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ 1,0-10,8-9,0-6-220/380, МАССА 1045КГ	1,00	989,70	-	990	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
		ЦЕНА:1000-10,3								
37	Ц3-4-2	КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М	1,00	46,80	3,56	47	41	6	64,00	66
				40,50	1,53			2	1,97	2
		шт								
38	Ц3-4905 К=1,05	ЭЛЕКТРОМОНТАЖ КРАНА	1,00	177,80	8,39	178	52	9	104,00	104
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				52,39	3,72			4	4,80	5
		ЦЕНА:(158*10,3,1,1)1,05 49,9,1,05 7,99,1,05 3,54,1,05								
39	240401-185	-НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С ГИДРОПРИВОДОМ ДЛЯ ПРАВКИ КУЗОВОВ АВТОМОБИЛЕЙ, 11-305М, МАССА 160КГ ШТ	1,00	465,00 -	- -	465	-	- -	- -	- -
		3 УЧАСТОК ОБКАТКИ И ПРОВЕРКИ ДВИГАТЕЛЕЙ								
40	23032-01001-6	-БАК СМЕСИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ВОДЫ Р-903 1ШТ Т	0,07	1765,00 -	- -	124	-	- -	- -	- -
41	Ц18-1-2	-МОНТАЖ БАКА Р-903 ШТ	1,00	20,40 12,30	1,78 0,85	20	12	2 1	24,00 1,10	24 1
42	23032-01001-6	-БАК СМЕСИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ВОДЫ Р-903,1ШТ Т	0,07	1765,00 -	- -	124	-	- -	- -	- -
43	Ц18-1-2	-МОНТАЖ БАКА Р-903 ШТ	1,00	20,40 12,30	1,78 0,85	20	12	2 1	24,00 1,10	24 1
44	240401-683 ДОП1	-СТЕНД ДЛЯ ОБКАТКИ И ИСПЫТАНИЯ ТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ КИ-5540М, МАССА 2200КГ ШТ	1,00	3270,00 -	- -	3270	-	- -	- -	- -
45	Ц1-1-2	-МОНТАЖ СТЕНДА КИ-5540М ШТ	1,00	26,80 16,90	8,15 3,50	27	17	9 4	30,00 4,51	30 5
46	1906-16039	-ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЭ100-51120-01, МАССА 179КГ ШТ	1,00	400,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
47	Ц3-У-603 К=1,05	-МОНТАЖ ТАЛИ Т	0,18	76,96 38,95	9,34 2,83	14	7	2 1	97,00 3,65	17 1
		ЦЕНА:73,3,1,05 37,1,1,05 8,9,1,05 2,7,1,05								
48	Ц3-5601 К=1,05	-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ТАЛИ ШТ	1,00	50,82 16,17	1,46 0,57	51	16	2 1	34,30 0,74	34 1
		ЦЕНА:68,4,1,05 15,4,1,05 1,39,1,05 0,54,1,05								
49	С121-2116	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ОРГ-5126, 1ШТ	0,12	323,00 -	- -	39	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е9-122 эсн17-5	=ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ОРР=5126 Т	0,12	40,30 23,10	4,10 1,22	5	3	- -	34,90 1,57	4 -
51	23032-01001-М	=БАК РАЗДАТОЧНЫЙ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 2251А 1ШТ Т	0,57	955,00 -	- -	544	-	- -	- -	- -
52	Ц18-1-3	=МОНТАЖ БАКА, 2251А ШТ	1,00	23,90 14,00	3,11 1,44	24	14	3 1	27,00 1,86	27 2
53	23032-01001-Л	=БАК БЕНЗОРАЗДАТОЧНЫЙ ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ 2254А, 1ШТ Т	0,25	1200,00 -	- -	300	-	- -	- -	- -
54	Ц18-1-2	=МОНТАЖ БАКА 2254А ШТ	1,00	20,40 12,30	1,78 0,85	20	12	2 1	24,00 1,10	24 1
		4 УЧАСТОК ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА АГРЕГАТОВ								
55	240401-175 примен.	=СТОЛ РАБОЧИЙ С ВЫТЯЖНЫМ ШКАФОМ, ОП-2078, МАССА 285КГ ШТ	1,00	220,00 -	- -	220	-	- -	- -	- -
56	Ц34-55-2 примен.	=МОНТАЖ СТОЛА РАБОЧЕГО С ВЫТЯЖНЫМ ШКАФОМ ОП-2078 ШТ	1,00	4,47 4,11	0,28 0,11	4	4	- -	7,00 0,14	7 -
57	С121-2115	=ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА ДЕТАЛЕЙ СМОЛАМИ, И-11А-000, 1ШТ Т	0,07	370,00 -	- -	26	-	- -	- -	- -
58	Е9-122 эсн17-5	=ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА ДЕТАЛЕЙ СМОЛАМИ, И-11А-000 Т	0,07	40,30 23,10	4,10 1,22	3	2	- -	34,90 1,57	2 -
59	150601-97 доп.19 К=0,99	=ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ ВАКУУМНЫЙ, СНВС-4,5,4,5.4/3-И1, МАССА 75КГ ШТ ЦЕНА:1410,0,99	1,00	405,90 -	- -	406	-	- -	- -	- -
60	Ц11-781-2	=МОНТАЖ ШКАФА СНВС-4,5,4,5.4/3-И1 КОМПЛ	1,00	16,24 15,90	0,02 0,01	16	16	- -	26,00 0,01	26 -
61	1801-2007	=СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ МАССА 1200КГ=2Н135 ШТ	1,00	1610,00 -	- -	1610	-	- -	- -	- -
62	Ц1-31-1	=МОНТАЖ СТАНКА, 2Н-135 ШТ	1,00	16,16 9,66	5,51 2,38	16	10	5 2	18,00 3,07	18 3
63	1801-3246 доп.78	=ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК, 3К634, МАССА 385КГ ШТ	1,00	700,00 -	- -	700	-	- -	- -	- -
64	Ц1-220-3	=МОНТАЖ СТАНКА, 3К634 ШТ	1,00	8,59 7,43	0,17 0,09	9	7	- -	13,00 0,12	13 -
65	1801-1084	=СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ	1,00	3650,00	-	3650	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАССА 2200КГ=1К62								
		ШТ		-	-			-	-	-
66	Ц1-220-2	-МОНТАЖ СТАНКА,1К62	1,00	6,80	0,12	7	4	-	11,00	11
		ШТ		6,15	0,07			-	0,09	-
67	1801-2002	-СТАНОК НАСТОЛЬНОСВЕРЛИЛЬНЫЙ МАССА 120КГ=2М112	1,00	290,00	-	200	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
68	Ц1-220-2	-МОНТАЖ СТАНКА,2М112	1,00	6,80	0,12	7	4	-	11,00	11
		ШТ		6,15	0,07			-	0,09	-
69	240415-5196 ДОП19	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ОДНОМЕСТНЫЙ ОРГ-5365,МАССА 225КГ	2,00	140,00	-	280	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
70	241831-09015	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И КРУПНЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРГ-1468-05-320А-00,МАССА 100КГ	1,00	64,00	-	64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
71	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РУЛЕВЫХ УПРАВЛЕНИЙ И КАРДАННЫХ ВАЛОВ,ОРГ-5114,1ШТ	0,10	271,00	-	27	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
72	Е9-123 ЭСН17-6	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РУЛЕВЫХ УПРАВЛЕНИЙ И КАРДАННЫХ ВАЛОВ,ОРГ-5114	0,10	38,70	1,00	4	7	-	62,60	6
		Т		34,30	0,30			-	0,39	-
73	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ МОСТОВ ОДНОСТОРОННИЙ,ОРГ-5112,1ШТ	0,07	271,00	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
74	Е9-123 ЭСН17-6	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ МОСТОВ ОДНОСТОРОННИЙ,ОРГ-5112	0,07	38,70	1,00	3	2	-	62,60	4
		Т		34,30	0,30			-	0,39	-
75	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ОРГ-5146,1ШТ	0,09	271,00	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
76	Е9-123 ЭСН17-6	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ,ОРГ-5146	0,09	38,70	1,00	3	7	-	62,60	6
		Т		34,30	0,30			-	0,39	-
77	С121-2115	-СТОЛ МОНТАЖНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОРГ-1468-01-080А,2ШТ	0,18	370,00	-	67	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
78	Е9-122 ЭСН17-5	-СТОЛ МОНТАЖНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОРГ-1468-01-080А	0,18	40,50	4,10	7	4	1	34,90	6
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
79	240401-154	-СТАНОК ДЛЯ ШЛИФОВКИ ФАСОК КЛАПАНОВ И СФЕРИЧЕСКИХ ТОРЦЕВ ТОЛКАТЕЛЕЙ,ЦКБР105,МАССА 105КГ	1,00	320,00	-	320	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
80	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТАНКА,ЦКБР105	1,00	5,56	0,08	6	5	-	9,00	9
		ШТ		5,35	0,04			-	0,05	-
81	С121-2116	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ	0,12	323,00	-	39	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ,ОРГ-5126,1ШТ Т		-	-			-	-	-
82	Е9-122 ЭСН17-5	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ	0,12	40,10	4,10	5	5	-	34,90	
		ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ,ОРГ-5126 Т		23,10	1,22			-	1,57	-
83	ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЙ-АОРМАША ТАБЛ3	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ РУЛЕВЫХ УПРАВЛЕНИЙ И КАРДАННЫХ ВАЛОВ АВТОМОБИЛЕЙ,ОРГ-8926,1ШТ	0,06	1590,00 -	- -	95	-	- -	- -	- -
84	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТЕНДА,ОРГ-8926 ШТ	1,00	5,54 5,05	0,08 0,04	6	5	- -	9,00 0,05	9 -
85	240401-169	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ЗАДНИХ И ПЕРЕДНИХ АВТОМОБИЛЕЙ,ОПР-689,МАССА70КГ ШТ	1,00	75,00 -	- -	75	-	- -	- -	- -
86	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТЕНДА,ОПР-689 ШТ	1,00	5,54 5,05	0,08 0,04	6	5	- -	9,00 0,05	9 -
87	240401-163	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,Р-235,МАССА 320КГ ШТ	1,00	595,00 -	- -	595	-	- -	- -	- -
88	Ц1-220-3	-МОНТАЖ СТЕНДА,Р-235 ШТ	1,00	8,59 7,43	0,17 0,09	9	7	- -	13,00 0,12	13 -
89	240402-121	-ПЛАНЕТАРНО-ШЛИФОВАЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ШЛИФОВКИ КЛАПАННЫХ ГНЕЗД,ОПР-1334,МАССА11КГ ШТ	1,00	113,00 -	- -	113	-	- -	- -	- -
90	Ц1-220-1	-МОНТАЖ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ,ОПР-1334 ШТ	1,00	5,54 5,05	0,08 0,04	6	5	- -	9,00 0,05	9 -
91	240401-153	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАСТОЧКИ ТОРМОЗНЫХ БАРАБАНОВ И ОБТОЧКИ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК,ЦКТБ Р-114,МАССА 570КГ ШТ	1,00	1780,00 -	- -	1780	-	- -	- -	- -
92	Ц1-220-4	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ,ЦКТБ Р-114 ШТ	1,00	10,00 8,29	0,28 0,15	10	8	- -	14,00 0,19	14 -
93	ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЙ-АОРМАША ТАБЛ3	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ КОРОБ ПЕРЕДАЧ АВТОМОБИЛЕЙ,ОР-12450,1ШТ Т	0,06	1590,00 -	- -	95	-	- -	- -	- -
94	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТЕНДА,ОР-12450 ШТ	1,00	5,54 5,05	0,08 0,04	6	5	- -	9,00 0,05	9 -
95	240401-818 АОП,30	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ РЕДУКТОРОВ ЗАДНИХ МОСТОВ ЗИЛ И КАМАЗ,Р-640,МАССА150КГ	1,00	290,00 -	- -	290	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
96	Ц1-220-2	-МОНТАЖ СТЕНДА,Р-640	1,00	6,80	0,12	7	6	-	11,00	11
		ШТ		6,15	0,07			-	0,09	-
97	240401-148	-СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ И РАЗБОРКИ У-ОБРАЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЯМЗ И КАМАЗ,Р-776,МАССА 220КГ	1,00	990,00	-	990	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
98	Ц1-220-2	-МОНТАЖ СТЕНДА,Р-776	1,00	6,80	0,12	7	6	-	11,00	11
		ШТ		6,15	0,07			-	0,09	-
99	240401-949 ДОП.68	-СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПНЕВМООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ,К-245,МАССА290КГ	1,00	850,00	-	850	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
100	Ц1-220-2	-МОНТАЖ СТЕНДА,К-245	1,00	6,80	0,12	7	6	-	11,00	11
		ШТ		6,15	0,07			-	0,09	-
101	С121-2115	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ,ОРГ-5143,3ШТ	0,23	370,00	-	85	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
102	Е9-122 ЭСН17-5	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ,ОРГ-5143	0,23	40,30	4,10	9	5	1	34,90	8
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
103	240401-166	-СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ,РАЗБОРКИ И РЕГУЛИРОВКИ СЦЕПЛЕНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ АВТОМОТОРОВ,Р724,МАССА60КГ	1,00	120,00	-	120	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
104	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТЕНДА,Р724	1,00	5,54	0,08	6	5	-	9,00	9
		ШТ		5,05	0,04			-	0,05	-
105	240401-160	-СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ И РЕГУЛИРОВКИ СЦЕПЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ,Р207,МАССА59КГ	1,00	117,00	-	117	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
106	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТЕНДА,Р207	1,00	5,54	0,08	6	5	-	9,00	9
		ШТ		5,05	0,04			-	0,05	-
107	С121-2114	-ПОДСТАВКА ДЛЯ АГРЕГАТОВ ОРГ-1468-03-350,4ШТ	0,13	441,00	-	57	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
108	Е9-122 ЭСН17-5	-ПОДСТАВКА ДЛЯ АГРЕГАТОВ ОРГ-1468-03-350	0,13	40,30	4,10	5	3	-	34,90	5
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
109	241831-01022	-СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ С КЛАПАНАМИ ДВИГАТЕЛЯ ЗИЛ-130,70-7826-1516,МАССА 296КГ	1,00	325,00	-	325	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
110	Ц1-220-2	-МОНТАЖ СТЕНДА,70-7826-1516	1,00	6,80	0,12	7	6	-	11,00	11
		ШТ		6,15	0,07			-	0,09	-
111	240401-678	-ПРЕСС ДЛЯ КЛЕПКИ ФРИКЦИОННЫХ НАКЛАДОК,ЦПКТБ Р-335,МАССА	1,00	175,00	-	175	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП1	70КГ		-	-			-	-	-
112	Ц1-214-1	-МОНТАЖ ПРЕССА,ЦПКТБР-335	1,00	7,40	0,08	7	7	-	11,00	11
		ШТ		6,89	0,06			-	0,05	-
113	240404-2	-ТЕЛЕЖКА ТРАНСПОРТНАЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ,ОПТ-7353,МАССА 70КГ	1,00	67,00	-	67	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
114	С121-2114	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ,ОРГ-5133,1ШТ	0,04	441,00	-	18	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
115	Е9-122 ЭСН17-5	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ,ОРГ-5133	0,04	40,30	4,10	2	1	-	34,90	1
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
116	С121-2115	-ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОВЕРОЧНОЙ ПЛИТЫ,ОРГ-5144,1ШТ	0,07	370,00	-	26	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
117	Е9-122 ЭСН17-5	-ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОВЕРОЧНОЙ ПЛИТЫ,ОРГ-5144	0,07	40,30	4,10	3	2	-	34,90	2
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
118	1805-02058 Ч2	-ПЛИТА ПОВЕРОЧНАЯ И РАЗМЕТОЧНАЯ С РУЧНОЙ ШАБРОВКОЙ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КЛАСС 1,МАССА 280КГ	1,00	180,00	-	180	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
119	240404-4	-ПРЕСС МОНТАЖНО-ЗАПРЕССОВОЧНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДВУХСТОЕЧНЫЙ УСИЛИЕМ 40ТС МАССА 645КГ-ОКС1671М	1,00	352,00	-	352	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
120	Ц1-214-4	-МОНТАЖ ПРЕССА,ОКС-1671М	1,00	12,10	0,29	12	10	-	17,00	17
		ШТ		10,30	0,15			-	0,19	-
121	241831-02003	-МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ С ОГНЕВЫМ ПОДОГРЕВОМ,ОМ-1366Г01,МАССА 1850КГ	1,00	1175,00	-	1175	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
122	Ц18-2-4	-МОНТАЖ МАШИНЫ,ОМ-1366Г01	1,00	39,20	7,51	39	23	7	44,00	44
		ШТ		22,80	3,38			3	4,36	4
123	ЦУЕРЕР П1,7	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОПРОБОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	50,00	0,03	-	2	-	-	-	-
		КВТ,Ч		-	-			-	-	-
124	С121-2115	-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВЫБРАКОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ОРГ-1596,1ШТ	0,13	370,00	-	48	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
125	Е9-122 ЭСН17-5	-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВЫБРАКОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ОРГ-1596	0,13	40,30	4,10	5	3	-	34,90	5
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
126	С121-2115	-СТОЛ ДЛЯ ДЕФЕКТОВКИ,ОРГ-1468-01-090А,1Ш Т	0,10	370,00	-	37	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е9-122 ЭСИ17-5	-СТОЛ ДЛЯ ДЕФЕКТОВКИ,ОРГ-1468-01-090А	0,10	40,30	4,10	4	2	-	34,90	3
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
128	240402-8	-УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ МАССА 150КГ-ОРГ-4990Б ГОСНИТИ	1,00	243,00	-	243	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
129	Ц18-2-1	-МОНТАЖ МОЕЧНОЙ УСТАНОВКИ,ОРГ-4990Б	1,00	19,40	0,93	19	12	-	22,00	22
		ШТ		11,70	0,45			-	0,58	1
130	1805-2025 Ч4	-ГАЗКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ,ИП-3113А,МАССА 2,5КГ	5,00	19,00	-	95	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
131	241831-07070	-ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ЗАЗОРА МЕЖДУ КОРОМЫСЛОМ И КЛАПАНОМ МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ТРАКТОРОВ(БЕЗ ИНДИКАТОРА),КИ9918,МАССА 0,27КГ	1,00	12,80	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
132	240401-640	-ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА ПРУЖИН КЛАПАНОВ АВТОТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ,ОР-9913,МАССА 7КГ	1,00	12,90	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
133	1805-ДОП,82 Ч.3	-ИНСТРУМЕНТ МАЛЫЙ НАБОР,ПИМ-1516Ф,МАССА 6,2КГ	1,00	8,95	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
134	240401-717ДОП.6	-КОМПЛЕКТ СЪЕМНИКОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ УЗЛОВ АВТОМОБИЛЕЙ,ОРГ-6947,МАССА 50КГ	1,00	195,00	-	195	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
135	240401-145	-ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ,2213,МАССА 1КГ	1,00	11,90	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
136	1801-9371	-ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ ОПОРА,ОВ-31,МАССА 1,56КГ	10,00	3,05	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		5 УЧАСТОК ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ								
137	240401-780 ДОП.19	-ПОСТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ АГРЕГАТОВ И УЗЛОВ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ЦПКТБ-Р637,МАССА 1480КГ	2,00	5800,00	-	11600	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
138	240404-5	-ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ СОЛИДОЛОНАГНЕТАТЕЛЬ,03-9903,МАССА 54КГ	1,00	358,00	-	358	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
139	240402-23	-УСТАНОВКА ДЛЯ СМАЗКИ МАССА	1,00	728,00	-	728	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4504КГ=03-9902А ГОСНИТИ								
		ШТ		-	-			-	-	-
140	240415-5196 АОП19	=ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ОДНОМЕСТНЫЙ,ОРГ-5365,МАССА 225КГ	3,00	140,00	-	420	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
141	240404-2	=ТЕЛЕЖКА МАССА 70КГ=ОПТ-7353	2,00	67,00	-	134	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
142	240401-21	=ПОДЪЕМНИК МАССА 910КГКГ=П133	1,00	1585,00	-	1585	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
143	Ц3-575-2 ПРИМЕН	=МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА,П-133	1,00	42,90	4,97	43	34	5	59,00	59
		ШТ		34,40	2,60			3	3,35	3
144	241831-03008	=ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ПОДЪЕМА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ОПТ-8931,МАССА1400 КГ	1,00	1383,00	-	1383	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
145	Ц3-575-2 ПРИМЕЧ.	=МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА,ОПТ-8931	1,00	42,90	4,97	43	34	5	59,00	59
		ШТ		34,40	2,60			3	3,35	3
146	240402-113 ПРИМ. ПОВЕСУ	=КОМПЛЕКТ ОСНАСТКИ МАСТЕРА-НАЛАДЧИКА,ОРГ-16395,МА ССА 700КГ	1,00	690,67	-	691	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА1888:900,700								
147	Ц1-220-4	=МОНТАЖ КОМПЛЕКТА,ОРГ-16395	1,00	10,00	0,28	10	8	-	14,00	14
		ШТ		8,29	0,15			-	0,19	-
148	240404-26 АОП.6	=ПОДЪЕМНИК КАНАВНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ,П-113,МАССА160КГ	2,00	134,00	-	268	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
149	ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЯ ДОРМАША ТАБЛ1	=УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЛИВА МАСЕЛ,ОРГ-4946,4ШТ	0,04	825,00	-	33	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
150	С121-2114	=ПОДНОЖКА,ОРГ-5155,4ШТ	0,02	441,00	-	9	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
151	Е9-122 ЭСН17-5	=ПОДНОЖКА,ОРГ-5155	0,02	40,30	4,10	1	-	-	34,90	1
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
152	С121-2114	=ПОДСТАВКА ДЛЯ АГРЕГАТОВ,ОРГ-1468-03-350,5ШТ	0,17	441,00	-	75	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
153	Е9-122 ЭСН17-5	=ПОДСТАВКА ДЛЯ АГРЕГАТОВ,ОРГ-1468-03-350	0,17	40,30	4,10	7	6	-	34,90	6
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
154	241831-01030	=ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАКТОРОВ,70-7878-1004,МАССА50 КГ	4,00	64,00	-	256	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
155	240401-28	-ТЕЛЕЖКА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 150КГ-П216	1,00	223,00	-	223	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
156	240401-752 ДОП9	-ПОДЪЕМНИК-КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ,П-238,МАССА3313КГ	3,00	7100,00	-	21300	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
157	С121-2114	-ЛАРЬ ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОРГ-5133,1ШТ	0,04	441,00	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
158	Е9-122 ЭСН17-5	-ЛАРЬ ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ,ОРГ-5133	0,04	40,30	4,10	2	1	-	34,90	1
				23,10	1,22			-	1,57	-
		Т								
159	С121-2116	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ,ОРГ-5126,1ШТ	0,12	323,00	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
160	Е9-122 ЭСН17-5	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ,ОРГ-5126	0,12	40,30	4,10	5	3	-	34,90	4
				23,10	1,22			-	1,57	-
		Т								
161	1906-02012	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 2,0-16,2-15,0-6-380,МАССА1760КГ	2,00	1266,70	-	2493	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ЦЕНА:1260-13,3								
162	Ц3-4-5	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 Т, ПРОЛЕТ ДО 15 М	2,00	58,90	6,50	118	99	13	83,00	166
				49,50	2,64			5	3,41	7
		ШТ								
163	Ц3-4909 К=1,05	-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ КРАНА	2,00	208,56	11,97	417	128	24	129,00	258
		ШТ		-	-			-	-	-
				64,05	5,29			11	6,82	14
		ЦЕНА(184-13,3,1,1),1,05 61,1,05 11,4,1,05 5,04,1,05								
164	С121-2114	-ПОДСТАВКА ПОДРАМУ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ОРГ-5160,1ШТ	0,04	441,00	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
165	Е9-122 ЭСН17-5	-ПОДСТАВКА ПОД РАМУ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ОРГ-5160	0,04	40,30	4,10	2	1	-	34,90	1
				23,10	1,22			-	1,57	-
		Т								
166	С121-2114	-ПОДСТАВКА ПОД МОСТЫ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ОРГ-5161,1ШТ	0,03	441,00	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
167	Е9-122 ЭСН17-5	-ПОДСТАВКА ПОД МОСТЫ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ОРГГ-5161	0,03	40,30	4,10	1	1	-	34,90	1
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	С121-2114	=ПОДСТАВКА ПОД КОЛЕСА,ОРГ-5158,3ШТ	0,01	441,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
169	Е9-122 ВСН17-5	=ПОДСТАВКА ПОД КОЛЕСА,ОРГ-5158	0,01	40,30	4,10	1	-	-	34,90	-
		Т								
				23,10	1,22			-	1,57	-
170	1805-2025 Ч4	=ГАЗОКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ,ИП-3113А,МАССА2 ,3КГ	4,00	19,00	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
171	240401-86	=БАК МАССА 6КГ=326	1,00	19,00	-	19	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
172	240401-44	=БАК МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЙ МАССА 17,3КГ=133М	4,00	25,00	-	100	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
173	240401-122	=УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИН АВТОМОБИЛЕЙ,КИ-8903,МАССА5,8КГ	2,00	64,00	-	128	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
174	240402-118	=ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЕЙ,107М,МАССА27КГ	1,00	86,00	-	86	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
175	240401-637	=ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СРЕЗАННЫХ ШПИЛЕК И БОЛТОВ,ПИМ-490М,МАССА0,64КГ	1,00	3,70	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
176	240401-717 АОП,4	=КОМПЛЕКТ СЪЕМНИКОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ,ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ УЗЛОВ АВТОМОБИЛЕЙ,ОРГ-8947,МАССА50КГ	2,00	195,00	-	390	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
177	240401-568	=УСТАНОВКА ПЕРЕДВИЖНАЯ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ,ОЧ-2871А,МАССА170КГ	1,00	419,00	-	419	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
178	240401-660	=ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА ПРУЖИН КЛАПАНОВ АВТОТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ,ОР-9913,МАССА7КГ	1,00	12,90	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
179	1805-АОП,82 Ч3	=ИНСТРУМЕНТ МАЛЫЙ НАБОР,ПИЧ15160,МАССА6,2КГ	1,00	8,95	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
180	С121-1795	=СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ГАЗ-51А,52,53,ЗИЛ-130,1664ОРГ-5146,1ШТ	0,09	271,00	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
181	Е9-123 ВСН17-6	=СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ГАЗ-51А,52,53,ЗИЛ-130,1664ОРГ-5146	0,09	38,70	1,00	3	3	-	62,60	6
				34,30	0,30			-	0,39	-
		Т								
182	240401-	=УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ	1,00	85,00	-	85	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155		ДЛЯ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ ШПИЛЕК ПОЛУОСЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ,ЗИЛ И МАЗ,Р=154,МАССА15КГ ШТ		-	-			-	-	-
		6 УЧАСТОК ТО-1 И ТО-2 АВТОМОБИЛЕЙ								
183	240407-2	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ П-217, МАССА81КГ ШТ	1,00	162,00 -	- -	162	-	- -	- -	- -
184	240401-829 ДОП32	-ГАЙКОВЕРТ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАПОЛЬНЫЙ ДЛЯ ГАЕК СТРЕМЯНОК РЕССОР АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ, И-322, МАССА 150КГ ШТ	1,00	500,00 -	- -	500	-	- -	- -	- -
185	240404-26 ДОП6	-ПОДЪЕМНИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ П-113, МАССА 160КГ ШТ	2,00	134,00 -	- -	268	-	- -	- -	- -
186	ЦЕНА КАПСУКСКОГО АРЗ	-ЭЛЕКТРОГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ОР-12334, МАССА 65КГ ШТ	1,00	965,00 -	- -	965	-	- -	- -	- -
187	240401-786 ДОП22	-ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ОР-7399, МАССА 150КГ ШТ	1,00	550,00 -	- -	550	-	- -	- -	- -
188	240404-2 ПРИЧЕН	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОДЪЕМА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ, 4403, МАССА 63КГ ШТ	1,00	67,00 -	- -	67	-	- -	- -	- -
189	240402-113 ПРИМ ПО ВЕСУ	-КОМПЛЕКТ ОСНАСТКИ МАСТЕРА-НАЛАДЧИКА ОРГ-16395, МАССА 700КГ ШТ ЦЕНА:888:900,700	1,00	690,67 -	- -	691	-	- -	- -	- -
190	ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЙ-ДОРМАШ ТАБЛ1	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЛИВА МАСЕЛ ОРГ-4946, МАССА 10КГ ШТ	0,04	825,00 -	- -	33	-	- -	- -	- -
191	С121-2114	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОРГ-5133, 1ШТ Т	0,04	441,00 -	- -	18	-	- -	- -	- -
192	Е9-122 ЭСН17-5	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОРГ5133 Т	0,04	40,30 23,10	4,10 1,22	2	1	- -	34,90 1,57	1 -
193	240404-5	-СОЛИДОЛОНАГНЕТАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 03-9903Ф МАССА 54КГ ШТ	1,00	358,00 -	- -	358	-	- -	- -	- -
194	1706-3008	-КРАН СЧЕТЧИК ВИНТОВОЙ КС-1ЧП1, МАССА 2КГ ШТ	4,00	155,00 -	- -	620	-	- -	- -	- -
195	23032-	-БАК ДЛЯ МАСЛА С-205, 2ШТ	0,22	1535,00	-	338	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01001-Е	т								
196	Ц18-1-2	-МОНТАЖ БАКА С-205	2,00	20,40	1,78	41	25	4	24,00	48
		ШТ		12,50	0,85			2	1,10	2
197	2301-11036	-НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ Ш*5-25-3,6/45-0Н5, МАССА 131КГ	1,00	405,00	-	405	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
198	Ц7-281-9 АОП к РНО	-МОНТАЖ НАСОСА Ш*5-25-3,6/45-0Н5	1,00	15,70	1,26	16	10	2	19,00	19
	ВЫП1	ШТ		10,40	0,64			1	0,83	1
199	ЦУЕРЕР П1,7	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВТ Ч	21,00	0,03	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
200	241831-01030	-ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 70-7878-1004 МАССА 50КГ	2,00	64,00	-	128	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
201	240401-44	-БАК МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЙ 133М МАССА 17,3КГ	4,00	25,00	-	100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
202	1805-2025 Ч4	-РАДКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИП-3113А, МАССА 2,5КГ	2,00	19,00	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
203	240401-122	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИН АВТОМОБИЛЕЙ, ТРАКТОРОВ И ДРУГИХ МАШИН НА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ КОЛЕСАХ КИ-8903, МАССА 5,8КГ	2,00	64,00	-	128	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
204	240401-86	-БАК ДЛЯ ЗАПРАВКИ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТЬЮ ПЕРЕНОСНОЙ 326, МАССА 6,1КГ	1,00	19,00	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
205	240401-195	-РУКОЯТКА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ 131М, МАССА 0,82КГ	1,00	4,80	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		7 УЧАСТОК ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ								
206	240405-1026	-СТОЛ-ВЕРСТАК АВТОЭЛЕКТРИКА ОПР-525, МАССА 146КГ	1,00	147,00	-	147	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
207	240415-5196 АОП19	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ОДНОМЕСТНЫЙ ОРГ-5365, МАССА 225КГ	1,00	140,00	-	140	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
208	240401-589	-ПРЕСС ПЕРЕНОСНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ 2153-М2, МАССА 66КГ	1,00	72,00	-	72	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
209	240401-134	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЯКОРЕЙ ГЕНЕРАТОРОВ СТАРТЕРОВ, Э236, МАССА 12КГ	1,00	51,00	-	51	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
210	С121-2115	-СТОЛ МОНТАЖНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	0,18	370,00	-	67	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОРГ-1468-01-080А, 2ШТ								
		Т		-	-			-	-	-
211	Е9-122 ЭСН17-5	-СТОЛ МОНТАЖНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОРГ-1468-01-080А	0,18	40,30	4,10	7	4	1	34,90	6
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
212	240401-139	-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД АТЭ, КИ-968, МАССА 400КГ	1,00	854,00	-	854	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
213	Ц1-220-3	-МОНТАЖ СТЕНДА КИ-968	1,00	8,59	0,17	9	7	-	13,00	13
		ШТ		7,43	0,09			-	0,12	-
214	1801-2002	-СТАНОК НАСТОЛЬНОСВЕРЛИЛЬНЫЙ МАССА 120КГ=2М112	1,00	290,00	-	290	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
215	Ц1-220-2	-МОНТАЖ СТАНКА 2М-112	1,00	6,80	0,12	7	6	-	11,00	11
		ШТ		6,15	0,07			-	0,09	-
216	240602-8	-МОЕЧНАЯ УСТАНОВКА ОРГ-4990Б, МАССА 150КГ	1,00	243,00	-	243	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
217	Ц18-2-1	-МОНТАЖ МОЕЧНОЙ УСТАНОВКИ, ОРГ4990Б	1,00	19,40	0,93	19	12	-	22,00	22
		ШТ		11,70	0,45			-	0,58	1
218	С121-2116	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ОРГ-5126 1ШТ	0,12	323,00	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
219	Е9-122 ЭСН17-5	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ОРГ-5126	0,12	40,30	4,10	5	3	-	34,90	4
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
220	241831-09015 ПРИМ	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И КРУПНЫХ ДЕТАЛЕЙ, ОРГ-1468-05-320А-00, МАССА 100КГ	2,00	64,00	-	128	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
221	240401-816	-КОМПЛЕКТ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ПРОВЕРКИ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ, Э-203, МАССА 12,2КГ	1,00	72,00	-	72	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
222	240401-187	-НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА ПИМ 1424, МАССА 16КГ	1,00	56,00	-	56	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		8 УЧАСТОК ДИАГНОСТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ								
223	240404-26 АОП6	-ПОДЪЕМНИК П113, МАССА 160КГ	1,00	134,00	-	134	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
224	С121-2116	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ОРГ-5126, 1ШТ	0,12	323,00	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	Е9-122 ЭСМ17-5	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ОРГ-5126	0,12	40,30	4,10	5	3	-	34,90	4
				23,10	1,22			-	1,57	-
		Т		-	-			-	-	-
226	240401-122	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИН КИ-8903, МАССА 5,8КГ	1,00	64,00	-	64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
227	240402-51	-ПРОГИБОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ КИ-8902, МАССА 2КГ	1,00	24,80	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
228	240402-72	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СВОБОДНОГО ХОДА ПЕДАЛЕЙ КИ-8929, МАССА 0,5КГ	1,00	6,75	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
229	240401-102	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ К-187, МАССА 0,6КГ	1,00	20,00	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
230	240401-98	-ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОДИМОСТИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС КИ-650, МАССА 1,73КГ	1,00	10,00	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
231	240401-133	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ ФАР К303, МАССА 56КГ	1,00	605,00	-	605	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
232	240401-107	-ИЗМЕРИТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЦИЛИНДРОВ Э216М, МАССА 5КГ	1,00	177,00	-	177	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
233	240401-108	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ БЕНЗОНАСОСОВ 527Б, МАССА 1,34КГ	1,00	24,40	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
234	240402-151	-АВТОСТЕТОСКОП ЭКРАНАС МАССА 0,15КГ	1,00	4,62	-	5	-	-	-	-
	ПРИЧЕН	ШТ		-	-			-	-	-
235	240401-201	-НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ КАРБЮРАТОРЩИКА 2445М, МАССА 3,8КГ	1,00	11,00	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
236	240401-140	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ АТЭ КИ-1093, МАССА 8КГ	1,00	54,00	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
237	23032-1001-М	-БАК РАЗДАТОЧНЫЙ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 2251А, ШТ1	0,57	955,00	-	544	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
238	Ц18-1-3	-МОНТАЖ БАКА РАЗДАТОЧНОГО	1,00	23,90	3,11	24	14	3	27,00	27
		ШТ		14,00	1,44			1	1,84	2
239	23032-1001-Л	-БАК БЕНЗОРАЗДАТОЧНЫЙ 2254А, ШТ1	0,25	1200,00	-	300	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
240	Ц18-1-2	-МОНТАЖ БАКА БЕНЗОРАЗДАТОЧНОГО	1,00	20,40	1,78	20	12	2	24,00	24
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12,30	0,85			1	1,10	1
241	240401-823 АОП32	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И-135, МАССА 35КГ ШТ	1,00	270,00	-	270	-	-	-	-
242	240401-832 АОП34	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИВОДА К-235, МАССА 39КГ ШТ	1,00	420,00	-	420	-	-	-	-
243	240401-799 АОП25	-КОМПЛЕКТ АККУМУЛЯТОРЩИКА Э-412, МАССА 6,5КГ ШТ	1,00	39,00	-	39	-	-	-	-
244	240401-816 АОП29	-КОМПЛЕКТ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ПРОВЕРКИ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ Э-203, МАССА 12,2КГ ШТ	1,00	72,00	-	72	-	-	-	-
245	240401-869 АОП48	-ПНЕВМОТЕСТЕР К-272, МАССА 2,6КГ ШТ	1,00	33,50	-	34	-	-	-	-
246	240401-719 АОП4	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И-143, МАССА 3,6КГ ШТ	1,00	19,30	-	19	-	-	-	-
247	240402-71	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗАЗОРОВ В ШВАРНЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ КИ-4892, МАССА 2,3КГ ШТ	1,00	24,70	-	25	-	-	-	-
248	240401-112	-КОМПРЕССОМЕТР 179 МАССА 0,82КГ ШТ	1,00	5,50	-	6	-	-	-	-
249	240401-972 АОП77	-АНАЛИЗАТОР ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ К261, МАССА 7КГ ШТ	1,00	1100,00	-	1100	-	-	-	-
250	НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 1987Г	-ГАЗОАНАЛИЗАТОР ГАИ-1 МАССА 11КГ ШТ	1,00	1525,00	-	1525	-	-	-	-
251	НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 1987Г	-ГАЗОАНАЛИЗАТОР ГАИ-2 МАССА 13КГ ШТ	1,00	2500,00	-	2500	-	-	-	-
252	ЦЕНА-ЗАВОДА	-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОТОРТЕСТЕР ПОЛИГОН МАССА 250КГ ШТ	1,00	20000,00	-	20000	-	-	-	-
253	Ц1-220-2	-МОНТАЖ МОТОРА-ТЕСТЕРА ПОЛИГОН ШТ	1,00	6,80	0,12	7	-	-	11,00	11
				6,15	0,07			-	0,09	-
254	ЦЕНА ТАРТУСКОГО ОРЗ	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ КИ-8920 МАССА 0,7КГ ШТ	1,00	12,00	-	12	-	-	-	-
255	ЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЯ-	-СТЕНД КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ КИ8980 ШТ1 Т	2,90	790,00	-	2291	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОРМАШ ТЗ									
256	Ц1-1-2	-МОНТАЖ СТЕНДА КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ КИ-8980	1,00	26,80	8,15	27	17	9	30,00	30
		ШТ		16,90	3,50			4	4,51	5
257	ЦЕНА ПКТБ АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ	-КОМПРЕССОМЕТР К-183 МАССА 3,6КГ	1,00	20,00	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		9 ИРК И ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СКЛАД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И РЕМОНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
258	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ 5398, ШТ2	0,64	271,00	-	173	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
259	Е9-123 ЗСН17-6	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ 5398, ШТ2	0,64	38,70	1,00	25	22	-	62,60	40
		Т		34,30	0,30			-	0,39	-
260	С121-2116	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ОРГ-5126, 1ШТ	0,12	323,00	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
261	Е9-122 ЗСН17-5	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ОРГ-5126	0,12	40,30	4,10	5	3	-	34,90	4
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
262	560101-101	-СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ М-6С-13Р	1,00	45,00	-	45	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
263	241831-03001	-СТЕЛЛАЖ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ОС-14214, МАССА 2000КГ	1,00	1654,00	-	1654	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
264	Ц3-У-1356 К=1,05	-МОНТАЖ СТЕЛЛАЖА МЕХАНИЗИРОВАННОГО ОС-14214	2,00	17,22	3,98	34	14	8	13,00	26
		Т		6,92	1,40			3	1,81	4
		ЦЕНА:16,4.1,05 6,59.1,05 3,79.1,05 1,33.1,05								
265	241831-09015	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И КРУПНЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРГ-1468-03-3284, МАССА 100КГ	2,00	64,00	-	128	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
266	С121-2114	-ПОДСТАВКА ДЛЯ АГРЕГАТОВ ОРГ-1468-03-350, ШТ2	0,07	441,00	-	31	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
267	Е9-122 ЗСН17-5	-ПОДСТАВКА ДЛЯ АГРЕГАТОВ ОРГ-1468-03-350, ШТ2	0,07	40,30	4,10	3	2	-	34,90	2
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
		10 ШИНОМОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК								
268	С121-2115	-ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР Ш511, ШТ1	0,05	370,00	-	19	-	-	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
269	Е9-122 ЭСН17-5	-ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР Ш511, ШТ1 Т	0,05	40,30 23,10	4,10 1,22	2	1	- -	34,90 1,57	2 -
270	С121-2116	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ОРГ-5126, 1ШТ Т	0,12	323,00 -	- -	39	-	- -	- -	- -
271	Е9-122 ЭСН17-5	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ОРГ-5126 Т	0,12	40,30 23,10	4,10 1,22	5	3	- -	34,90 1,57	4 -
272	241831- 0103*	-СТЕНД ДЛЯ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА ШИН КОЛЕС ОШ-7004М, МАССА 760КГ ШТ	1,00	1016,00 -	- -	1016	-	- -	- -	- -
273	Ц1-220-4	-МОНТАЖ СТЕНДА ОШ-7004М ШТ	1,00	10,00 8,20	0,28 0,15	10	8	- -	14,00 0,19	14 -
274	1006- 13017	-КРАН КОНСОЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 0,5Т, МАССА 816КГ ШТ ЦЕНА:1200-7,8	1,00	1192,20 -	- -	1192	-	- -	- -	- -
275	Ц3-10-6	-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ПОВОРОТНЫЙ, СВОБОДНО СТОЯЩИЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 0,5 Т, ВЫЛЕТ ДО 5 М ШТ	1,00	29,90 22,40	5,06 2,09	30	22	5 2	38,50 2,70	39 3
276	Ц3-4901 К=1,05	-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ КРАНА ШТ ЦЕНА:((136+7,8,1,1),1,05 40,5,1,05 5,11,1,05 2,08,1,05	1,00	151,81 42,52	5,37 2,18	152	43	5 2	84,00 2,81	84 3
277	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС АВТОМОБИЛЯ ОРГ-5119, ШТ1 Т	0,06	271,00 -	- -	16	-	- -	- -	- -
278	Е9-123 ЭСН17-6	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС АВТОМОБИЛЯ ОРГ-5119, ШТ1 Т	0,06	38,70 34,30	1,00 0,30	2	2	- -	62,60 0,39	4 -
279	С121-2114	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОРГ-5133, ШТ1 Т	0,04	441,00 -	- -	18	-	- -	- -	- -
280	Е9-122 ЭСН17-5	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОРГ-5133, ШТ1 Т	0,04	40,30 23,10	4,10 1,22	2	1	- -	34,90 1,57	1 -
281	С121-2115	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ОРГ-5143, ШТ1 Т	0,08	370,00 -	- -	30	-	- -	- -	- -
282	Е9-122 ЭСН17-5	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ОРГ-5143, ШТ1 Т	0,08	40,30 23,10	4,10 1,22	3	2	- -	34,90 1,57	3 -
283	1801- 3084	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3К631, МАССА 46КГ	1,00	530,00	-	530	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП7А	ШТ		-	-			-	-	-
284	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТАНКА 3К631	1,00	5,56	0,08	6	5	-	9,00	1
		ШТ		5,05	0,04			-	0,05	-
285	С121-2116	-ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА ШИН ОРГ-5102, ШТ1	0,22	323,00	-	71	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
286	Е9-122 ЭСН17-5	-ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА ШИН ОРГ-5102, ШТ1	0,22	40,30	4,10	9	5	1	34,90	8
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
287	23032-01001-К	-ВАННА ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАМЕР АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 5054, ШТ1	0,16	1375,00	-	220	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
288	Ц18-1-2	-МОНТАЖ ВАННЫ 5054, ШТ1	1,00	20,40	1,78	20	12	2	24,00	24
		ШТ		12,30	0,85			1	1,10	1
289	240405-1018	-ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАТОР ОШ3-48, МАССА 250КГ	1,00	231,00	-	231	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
290	Ц1-220-2	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАТОРА ОШ3-48	1,00	6,80	0,12	7	6	-	11,00	11
		ШТ		6,15	0,07			-	0,09	-
291	С121-2114	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЛЕТКА ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН ШТ1	0,03	441,00	-	13	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
292	Е9-122 ЭСН17-5	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЛЕТКА ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН	0,03	40,30	4,10	1	1	-	34,90	1
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
293	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОКРЫШЕК ОРГ-5120, ШТ1	0,06	271,00	-	16	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
294	Е9-123 ЭСН17-6	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОКРЫШЕК ОРГ-5120	0,06	38,70	1,00	2	2	-	62,60	4
		Т		34,30	0,30			-	0,39	-
295	240401-556	-ПРИВОД ШЕРОХОВАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА 6225, МАССА 39,1КГ	1,00	141,00	-	141	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
296	240401-122	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИН КИ-8903, МАССА 5,8КГ	1,00	64,00	-	64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
297	240401-197 ПРИМ	-НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ШИНОРЕМОНТНИКА Ш-308, МАССА 15КГ	1,00	104,00	-	104	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		11 ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ И ОБОЙНЫЙ УЧАСТОК								
298	2401-2006	-МАШИНА ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 23АМ, МАССА 90КГ	1,00	216,00	-	216	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
299	Ц33-490-1	-МОНТАЖ МАШИНЫ ШВЕЙНОЙ 23АМ	1,00	4,56	0,12	5	4	-	8,00	8
		ШТ		4,27	0,07			-	0,09	-
300	ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ	-СТЕНД ДЛЯ ОБИВКИ ПОДУШЕК И СПИНОК АВТОМОБИЛЕЙ 3078, ШТ1	0,25	1590,00	-	398	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МИНСТРОЙ ДОРМАША Т3	Т		-	-			-	-	-
301	Ц1-220-2	-МОНТАЖ СТЕНДА 3078	1,00	6,80	0,12	7	6	-	11,00	11
		ШТ		4,15	0,07			-	0,09	-
302	240401-175 ПРИМ	-ВЕРСТАК СПЕЦИАЛЬНЫЙ С НИЖНИМ ОТСОСОМ ДЛЯ РАЗБОРКИ ПОДУШЕК АВТОМОБИЛЕЙ 2227БИЭТ, МАССА 205КГ	1,00	220,00	-	220	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
303	Ц36-55-2	-МОНТАЖ ВЕРСТАКА СПЕЦИАЛЬНОГО 2227БИЭТ	1,00	4,47	0,28	4	4	-	7,00	7
		ШТ		4,11	0,11			-	0,14	-
304	ЦУЕРЕР П1-7	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВТ Ч	43,00	0,03	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
305	С121-2115	-ВЕРСТАК СТОЛЯРНЫЙ Р529НЭТ, ШТ1	0,09	370,00	-	33	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
306	Е9-122 ЭСН17-5	-ВЕРСТАК СТОЛЯРНЫЙ Р529НЭТ, ШТ1	0,09	40,30	4,10	4	2	-	34,90	3
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
307	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ПОДУШЕК И СПИНОК СИДЕНИЙ ОРГ-5122, ШТ1	0,25	271,00	-	68	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
308	Е9-123 ЭСН17-6	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ПОДУШЕК И СПИНОК СИДЕНИЙ ОРГ-5122, ШТ1	0,25	38,70	1,00	10	9	-	62,60	16
		Т		34,30	0,30			-	0,39	-
309	С121-2115	-СТОЛ ЗАКРОЙНЫЙ ОРГ-2281, ШТ1	0,10	370,00	-	37	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
310	Е9-122 ЭСН17-5	-СТОЛ ЗАКРОЙНЫЙ ОРГ-2281, ШТ1	0,10	40,30	4,10	4	2	-	34,90	3
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
311	С121-2116	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ОРГ-5126,1ШТ	0,12	329,00	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
312	Е9-122 ЭСН17-5	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ОРГ-5126	0,12	40,30	4,10	5	3	-	34,90	4
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
313	1802-2003 ПРИМ	-СТАНОК КОМБИНИРОВАННЫЙ К-40М, МАССА 1750КГ	1,00	4100,00	-	4100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
314	Ц2-30-2	-МОНТАЖ СТАНКА КОМБИНИРОВАННОГО К-40М	1,00	24,50	4,72	25	19	5	35,00	33
		ШТ		18,30	1,96			2	2,33	3
315	1805-1063 А10 Ч6	-ДОЛБЕЖНИК РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЭ-5607, МАССА 12,2КГ	1,00	108,00	-	108	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
316	1805-1028 Ч6	-РУБАНОК РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЭ-5708, МАССА 7,45КГ	1,00	49,00	-	49	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
317	1802-22050	-ПИЛА РУЧНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЭ-5107А, МАССА 6,35КГ	1,00	43,00	-	43	-	-	-	-
	ПРИМ	ШТ		-	-			-	-	-
318	1805-1059	-МАШИНА РУЧНАЯ СВЕРЛИЛЬНАЯ ИЭ-1023А, МАССА 4КГ	1,00	31,00	-	31	-	-	-	-
	ДОП2	ШТ		-	-			-	-	-
		12 УЧАСТОК ОБСЛУЖИВАНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ								
319	241871-06056	-УСТАНОВКА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАРТЕРНЫХ АКБ, ПТ-9779 МАССА 500КГ	1,00	4300,00	-	4300	-	-	-	-
	ДОП10	ШТ		-	-			-	-	-
320	Ц1-220-3	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ ПТ-9779	1,00	8,59	0,17	9	7	-	13,00	13
		ШТ		7,43	0,09			-	0,12	-
321	ЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЙ-ДОРМАША ТАБЛ3	-СТОЛ С ТРЕМЯ ТИГЛЯМИ Р-505А, ШТ1	0,28	1590,00	-	445	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
322	Ц1-220-2	-МОНТАЖ СТОЛА С ТРЕМЯ ТИГЛЯМИ Р-505А	1,00	6,80	0,12	7	6	-	11,00	11
		ШТ		6,15	0,07			-	0,09	-
323	1914-16012	-ТЕЛЕЖКА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОДЪЕМА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 4403, МАССА 63КГ	1,00	136,00	-	136	-	-	-	-
	ДОП9 ПРИМ	ШТ		-	-			-	-	-
324	23032-01001-К	-ВАННА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ДЕТАЛЕЙ АККУМУЛЯТОРОВ М-3015, ШТ	0,15	1375,00	-	206	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
325	Ц18-1-2	-МОНТАЖ ВАНН М-3015	1,00	20,40	1,78	20	12	2	24,00	24
		ШТ		12,30	0,85			1	1,10	1
326	С121-2114	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОРГ-5133, ШТ1	0,04	441,00	-	18	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
327	Е9-122 ЭСН17-5	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОРГ-5133	0,04	40,30	4,10	2	1	-	34,90	1
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
328	С121-2116	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ОРГ-5126,1ШТ	0,12	323,00	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
329	Е9-122 ЭСН17-5	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ОРГ-5126	0,12	40,30	4,10	5	3	-	34,90	4
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
330	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ ОРГ-5123, ШТ1	0,18	271,00	-	49	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
331	Е9-123 ЭСН17-6	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ ОРГ-5123, ШТ1	0,18	38,70	1,00	7	6	-	62,60	11
		Т		34,30	0,30			-	0,39	-
332	240401-799	-КОМПЛЕКТ АККУМУЛЯТОРЩИКА Э-412, МАССА 6,5КГ	1,00	39,00	-	39	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП25	ШТ		-	-			-	-	-
		13 УЧАСТОК ОБСЛУЖИВАНИЯ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ И ГИДРОСИСТЕМ								
333	С121-2114	•ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА ОРГ-5139, ШТ1	0,05	441,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
334	Е9-122 ЭСН17-5	•ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА ОРГ-5139, ШТ1	0,05	60,30	4,10	2	1	-	34,90	2
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
335	С121-2114	•ЛАРЬ ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОРГ-5133, ШТ1	0,04	441,00	-	18	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
336	Е9-122 ЭСН17-5	•ЛАРЬ ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОРГ-5133, ШТ1	0,04	60,30	4,10	2	1	-	34,90	1
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
337	С121-1705	•СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ ОРГ-1953-05-320, ШТ1	0,12	271,00	-	33	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
338	Е9-123 ЭСН17-6	•СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ ОРГ-1953-05-320, ШТ1	0,12	38,70	1,00	5	4	-	62,60	8
		Т		34,30	0,30			-	0,30	-
339	С121-2116	•ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ОРГ-5126,1ШТ	0,12	323,00	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
340	Е9-122 ЭСН17-5	•ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ОРГ-5126	0,12	60,30	4,10	5		-	34,90	4
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
341	ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЯ ДОРМАША Т3	•КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ФИЛЬТРОВ ОР16309 ШТ1	0,28	1590,00	-	445	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
342	Ц1-220-2	•МОНТАЖ КОМПЛЕКТА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ФИЛЬТРОВ ОР-16309	1,00	6,50	0,12	7	6	-	11,00	11
		ШТ		4,15	0,07			-	0,09	-
343	290319-6194 ДОП1	•СТАНОК ЗАТОЧНОЙ К-1036, МАССА 36КГ	1,00	80,00	-	80	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
344	Ц1-220-1	•МОНТАЖ СТАНКА ЗАТОЧНОГО К-1036	1,00	5,54	0,08	6	5	-	9,00	9
		ШТ		5,05	0,04			-	0,05	-
345	С121-2115	•ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ОРГ-5143, ШТ1	0,08	370,00	-	30	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
346	Е9-122 ЭСН17-5	•ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ОРГ-5143, ШТ1	0,05	60,30	4,10	3	2	-	34,90	3
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
347	1801-2002	•ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК 2М112, МАССА 120КГ	1,00	290,30	-	290	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ							
348	Ц1-220-3	=МОНТАЖ СТАНКА 24112	1,00	8,59	0,17	9	7	-	13,00	13
			ШТ							
				7,43	0,09			-	0,12	-
349	С121-2115	=СТОЛ МОНТАЖНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОРГ-1468-01-080А, ШТ2	0,18	370,00	-	67	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
350	Е9-122 ЗСН17-5	=СТОЛ МОНТАЖНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОРГ-1468-01-080А, ШТ2	0,18	40,30	4,10	7	4	1	34,90	6
			Т	23,10	1,22			-	1,57	-
351	240410-10	=СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЕЙ КИ-4896М, МАССА 345КГ	1,00	581,00	-	581	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
352	Ц1-220-3	=МОНТАЖ СТЕНДА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЕЙ КИ-4896М	1,00	8,59	0,17	9	7	-	13,00	13
			ШТ	7,43	0,09			-	0,12	-
353	241831-04001	=СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ ДИЗЕЛЬНОЙ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ КИ-15711, МАССА 1300КГ	1,00	10750,00	-	10750	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
354	Ц1-1-1	=МОНТАЖ СТЕНДА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ	1,00	22,00	5,89	22	15	4	26,00	26
			ШТ	14,80	2,60			3	3,33	3
355	240402-8	=МОЕЧНАЯ УСТАНОВКА ОРГ-4990Б, МАССА 150КГ	1,00	243,00	-	243	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
356	Ц18-2-1	=МОНТАЖ МОЕЧНОЙ УСТАНОВКИ ОРГ-4990Б	1,00	19,40	0,93	19	12	-	22,00	22
			ШТ	11,70	0,45			-	0,58	1
357	240401-772 АОП15	=СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ ФОРСУНОК КИ-22203М, МАССА 58КГ	1,00	450,00	-	450	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
358	Ц1-220-1	=МОНТАЖ СТЕНДА КИ-22203М	1,00	5,56	0,08	6	5	-	9,00	9
			ШТ							
				5,05	0,06			-	0,05	-
359	240405-1026 ПРИМ	=ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА КАРБЮРАТОРОВ ОРГ-5103, МАССА 155КГ	1,00	147,00	-	147	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
360	240401-589	=ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОСНОЙ 2153-М2, МАССА 66КГ	1,00	72,00	-	72	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
361	240401-108	=ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ БЕНЗОНАСОСОВ 527Б, МАССА 1,36КГ	1,00	24,40	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
362	240401-201	=НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ КАРБЮРАТОРЩИКА 2445М, МАССА 3,8КГ	1,00	11,00	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
363	240401-621	=ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫСАДКИ КОНЦОВ ТРУБОК ВЫСОКОГО	1,00	4,20	-	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		давления ПТ-265.00, масса 1,3 кг шт		-	-			-	-	-
364	24040I-622	Приспособление для развальцовки трубок низкого давления ПТ-265.I0, масса 0,72 кг шт	I,00	2,50	-	3		-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I48026	I493	237		2758
			руб.					98		I27
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I43I09	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			I42I	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			4332	-	-		-
		Заготов.складские расходы	руб.			I787	-	-		-
		Комплектация	руб.			I003	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I5I652	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			2608	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		95
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I95	-		-
		Плановые накопления	руб.			296	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			3976	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		27I4
		Сметная заработная плата	руб.			-	I620	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			2309	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I89	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	29	-		-
		Плановые накопления	руб.			I90	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			2688	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		275
		Сметная заработная плата	руб.			-	I95	-		-
		Итого по смете	руб.			I583I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2989
		Сметная заработная плата	руб.			-	I8I5	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Е.С.Комелев

Составил инженер О.Г.Ракитина

Проверил руководитель группы Н.П.Воробьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения

на приобретение и монтаж технологических трубопроводов пароснабжения

Основание: Ал.I ТХ-4-7

Сметная стоимость 0,08 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 0,06 тыс.руб.
в) строительных работ 0,02 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I автомобиль 0,I3 руб.
I м2 общей площади здания 0,02 руб.
I м3 объема здания - руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машинн. на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машинн. всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЩI2-I-I	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб диаметром 20 мм м	I,00	0,48 0,43	0,04 0,0I	I	-	- -	I,00 0,0I	I -
2	ЩI2-I-I	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб диаметром 25 мм м	I,00	0,48 0,43	0,04 0,0I	I	-	- -	I,00 0,0I	I -
3	ЩI2-2-2 В.У. К ОТДЕЛУ I П.3 К=I,I	Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 20 мм кг	4,44	0,29 0,26	0,0I -	I	I	- -	0,42 -	2 -
4	ЩI2-2-3 В.У. К ОТДЕЛУ I П.3 К=I,I	Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 25 мм т	0,0I	243,I0 227,70	6,60 I,76	2	2	- -	354,00 2,27	4 -
5	ЩI2-2-5 В.У. К ОТДЕЛУ I П.3 К=I,I	Трубопровод из труб стальных электросварных диаметром 45 мм (футляр) кг	I,00	0,I9 0,I6	- -	I	-	- -	0,26 -	- -
6	ЩI2-807-I	Вентиль запорный муфтовый I5ЧЗI2 диаметром I5 мм шт	4,00	0,75 0,73	- -	3	3	- -	I,00 -	4 -
7	ЩI2-807-I	Вентиль запорный муфтовый I5ЧЗI2 диаметром 20 мм шт	2,00	0,75 0,73	- -	2	I	- -	I,00 -	2 -
8	ЩI2-867-I	Конденсатоотводчик термодинамический 45Ч12НЖ диаметром I5 мм шт	I,00	I,67 I,42	0,05 0,0I	2	I	- -	2,00 0,0I	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц12-у-2032 К=1,05	=ПРОДУВКА ТРУБОПРОВОДОВ ПАРОМ м	15,00	0,26 0,15	-	4	2	-	0,30 -	5 -
		ЦЕНА:0,25,1,05 0,14,1,05								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		руб.		17	10	-		21
				руб.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		руб.		16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		руб.		8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		руб.		24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		чел.-ч		-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		руб.		-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		руб.		1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		руб.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		руб.		2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		чел.-ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		руб.		-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		руб.		26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		чел.-ч		-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		руб.		-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
10	С113-14	=ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20ММ М	1,00	0,91 -	-	1	-	-	-	-
11	С113-15	=ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25ММ М	1,00	0,42 -	-	1	-	-	-	-
12	СЦОП 1 К СМЦ 159-4223	=ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20ММ КГ	4,46	1,40 -	-	6	-	-	-	-
		ЦЕНА:1,76,0,80								
13	СЦОП 1 К СЦМ 159-4226	=ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25ММ Т	0,01	1069,34 -	-	11	-	-	-	-
		ЦЕНА: 1350,0,80								
14	2307-100225 К=1,098	=ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	4,00	1,43 -	-	6	-	-	-	-
		ЦЕНА:1,3,1,098								
15	2307-10226 К=1,098	=ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 20ММ ШТ	2,00	1,65 -	-	3	-	-	-	-
		ЦЕНА:1,3,1,098								
16	2307-	=КОНДЕНСАТООТВОДЧИК	1,00	3,95	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11413	ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ 15Ч3Р2								
	К=1,098	ДИАМЕТРОМ 15ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
		ЦЕНА:3,6,1,098								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			32	-	-		-

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			32	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			33	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			33	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
17	С121-2019	-ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ ОПП-1, ОПБ-1	0,89	0,36	-	1	-	-	-	-
		КГ								
				-	-			-	-	-
18	Е9-153	-ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ ОПП-1, ОПБ-1	0,89	0,03	-	1	-	-	0,02	-
	ЭСН2А-4	КГ								
				0,01	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			2	-	-		-

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			2	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
19	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	0,03	22,70	0,33	1	1	-	41,00	1
	ЭСН4-2	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ ИЗ								
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧУЛКЕ ИЗ		21,80	0,10			-	0,13	-
		НИТИ СТЕКЛЯННОЙ								
		М3								
20	С114-350	-СТОИМОСТЬ ШНУРА ИЗ	0,03	63,50	-	2	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧУЛКЕ ИЗ								
		НИТИ СТЕКЛЯННОЙ		-	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА:0,31,1,03								
21	Е26-73	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,02	12,60	0,05	1	-	-	21,10	-
	ЭСН13-9	РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
		100М2		11,30	0,02			-	0,03	-
22	С114-193	-СТОИМОСТЬ РУЛОННОГО	-	1870,00	-	4	-	-	-	-
		СТЕКЛОПЛАСТИКА								
		1000М2		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:2,1,1								
23	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	ЭСН15-6	ГРУНТОМ ГФ-021								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
24	Е13-168 ЭСН18-21	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177		0,01	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
			100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
25	Е22-494ЭСН3 6-1	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБ В ФУТЛЯР	М	1,00	1,13	-	1	1	-	0,97	1
					0,59	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				11	2	-		2
			----						---		---
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
26	ЦАОП К РМО ВЫП.2 П.221 СТР 153	-КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СТЫКОВ ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ	СТЫК	1,00	0,13	-	1	-	-	0,20	-
					0,12	-			-	-	-
27	ЦАОП К РМО ВЫП 2 П 283 СТР 155	-КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СТЫКОВ ФИЗИЧЕСКИМ МЕТОДОМ	СТЫК	1,00	0,40	0,03	1	-	-	0,50	-
					0,29	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.				2	-	-		-
			----						---		---
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.				2	-	-		-
		ИТОГО.ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.				2	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				64	12	-		23
			----						---		---
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				48	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			57	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I9
		Сметная заработная плата	руб.			-	9	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			II	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			2	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Стоимость прочих работ	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость прочих работ	руб.			2	-	-		-
		Итого по смете	руб.			75	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		23
		Сметная заработная плата	руб.			-	I2	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер О.Г.Ракитина

Проверил руководитель группы Н.П.Воробьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения

на приобретение и монтаж технологических трубопроводов маслоснабжения

Основание: Ал.I ТХ-4-7

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,I5 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ I,0I тыс.руб.
в) строительных работ 0,I4 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль I,9I руб.
I м2 общей площади здания 0,38 руб.
I м3 объема здания 0,05 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслух.машин Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслух.машин Обслуживающ.машины всего
				в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦI2-2-5 В.У. К ОТДЕЛУ I П.3 К=I,I	Трубопроводы из труб стальных электросварных, диаметром 45х2 мм т	0,64	I84,80 I70,50	5,39 I,50	II8	I09	3 I	275,00 I,93	I76 I
2	ЦI2-2-7 В.У. К ОТДЕЛУ I П.3 К=I,I	Футляр из труб стальных электросварных диаметром 76 мм кг	5,49	0,II 0,09	0,0I 0,0I	I	-	- -	0,I4 0,0I	I -
3	ЦI2-809-2	Кран муфтовый IIч38п, диаметром 40 мм шт	8,00	I,0I 0,88	- -	8	7	- -	I,00 -	8 -
4	ЦI2-У-2047 К=I,05	Продувка трубопроводов воздухом м	300,00	0,2I 0,I0	- -	63	30	- -	0,I0 -	30 -
		Цена: 0,2хI,05 0,I.I,05								
		Итого прямые затраты по разделу I		руб.		I90	I46	3		2I5
				руб.				I		I
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ		руб.		I90	-	-		-
		Накладные расходы		руб.		II7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.-ч.		-	-	-		II
		Сметная заработная плата в н.р.		руб.		-	2I	-		-
		Плановые накопления		руб.		24	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ		руб.		33I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч.		-	-	-		227
		Сметная заработная плата		руб.		-	I68	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				331	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		227
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	168	-		-
	РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
5	С159-3316 -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 65ММ		0,66	843,60	-	560	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
6	С159-3321 -ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 76ММ		5,49	0,69	-	3	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
	ЦЕНА:0,578,0,89									
7	2307-10080 -КРАН МУФТОВЫЙ 11Ч38П ДИАМЕТРОМ 40ММ		8,00	8,23	-	66	-	-	-	-
	К=1,098	ШТ		-	-			-	-	-
	ЦЕНА:7,5,1,098									
8	С111-473 -ШВЕЛЛЕР №8		0,09	169,00	-	15	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				624	-	-		-
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				624	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				49	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				673	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				673	-	-		-
	РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
9	С121-2019 -ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ И НЕПОДВИЖНЫЕ		0,01	356,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
10	Е9-153 ЗСН24-4 -ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ И НЕПОДВИЖНЫЕ		0,01	27,10	4,98	1	-	-	25,20	-
		Т		14,50	1,52			-	1,96	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				5	-	-		-
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				5	-	-		-
	РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
11	Е13-121 ЗСН15-6 -ОГРУНТОВКА ГРУНТОМ ГФ-021 В 2 СЛОЯ		0,19	15,42	0,40	3	1	-	3,10	1
		100М2		4,10	0,12			-	0,15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е13-153	=ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2	0,19	20,60	0,24	4	1	-	2,30	-
	ЭСН18-6	СЛОЯ								
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
13	Е26-69	=ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛОМ	0,21	81,10	1,33	17	4	-	47,20	10
	ЭСН13-5	ПО ИЗОЛЬНОЯ МАСТИКЕ								
		100М2		28,40	0,40			-	0,52	-
14	С111-103	=СТОИМОСТЬ ИЗОЛА	24,72	0,67	-	12	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ОБЬЕМ:21,5.1,15								
15	Е7-669	=УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	32,00	1,43	0,16	46	19	6	1,01	32
	ЭСН47-11	ОП-1								
	1,8	ШТ		0,59	0,05			2	0,06	2
16	СЦМ	=ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА	0,13	62,70	-	8	-	-	-	-
	9-96	М200 ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3								
		М3		-	-			-	-	-
17	СЦМ	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	413,00	-	12	-	-	-	-
	Т.Ч.П.3.9	Т								
	Т3-1, П13			-	-			-	-	-
18	СЦМ	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ	0,03	178,00	-	5	-	-	-	-
	Т.Ч.П.3.9	ДЕТАЛЕЙ								
	Т.3-1	Т		-	-			-	-	-
	П 18									
19	Е22-496	=ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБ В ФУТЛЯР	1,50	1,13	-	2	1	-	0,97	1
	ЭСН22-36	М								
				0,59	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			109	28	6		44

			РУБ.					2		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЬЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			109	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			18	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			9	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИЧОСТЬ ОБЬЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			136	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	32	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			136	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	32	-		-
	РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
20	ЦАОП К РМО	=КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СТЫКОВ	2,00	0,13	-	1	-	-	0,20	-
	ВЫП 2	ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ								
	П 221 СТР	СТЫК		0,12	-			-	-	-
	153									
21	ЦАОП К РМО	=КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СТЫКОВ	2,00	0,40	0,03	1	1	-	0,50	1
	ВЫП 2	ФИЗИЧЕСКИМ МЕТОДОЧ								
	П.283	СТЫК		0,29	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТР I55									
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб.			2	I	-		I
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость прочих работ	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость прочих работ	руб.			2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Итого по разделу 5	руб.			2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			930	I75	9		260
			руб.					3		3
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			8I4	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			II7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2I	-		-
		Плановые накопления	руб.			73	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I004	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		227
		Сметная заработная плата	руб.			-	I68	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I09	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I36	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		47
		Сметная заработная плата	руб.			-	32	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			5	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			5	-	-		-
		Стоимость прочих работ	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость прочих работ	руб.			2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Итого по смете	руб.			II47	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		275
		Сметная заработная плата	руб.			-	20I	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев
Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев
Составил инженер О.Т.Ракитина
Проверил руководитель группы Н.П.Воробьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей. Производственные помещения

на приобретение и монтаж оборудования и технологических трубопроводов снабжения сжатым воздухом

Основание: Ал.I ТХ-4-7

Сметная стоимость I,75 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,39 тыс.руб.
б) монтажных работ I,30 тыс.руб.
в) строительных работ 0,06 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 2,9I руб.
I м2 общей площади здания 0,46 руб.
I м3 объема здания 0,06 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин. Обслуживающ.машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы									
I	I808-I7003	Фильтр-влагоотделитель 22-I0-80 диаметром I0 мм шт	9,00	I0,00 -	- -		90	-	- -	- -	- -
2	Ш2-868-I ПРИМ	Фильтр-влагоотделитель шт	9,00	I,55 I,36	0,06 0,02		I4	I2	- -	2,00 0,03	I8 -
3	I808-I7002	Фильтр-влагоотделитель 22-40-80 диаметром 40 мм шт	3,00	3I,00 -	- -		93	-	- -	- -	- -
4	Ш2-868-I ПРИМ	Фильтр-влагоотделитель шт	3,00	I,55 I,36	0,06 0,02		5	4	- -	2,00 0,03	6 -
5	I808-22002	Клапан редукционный I22-I2 диаметром I2 мм шт	2,00	20,50 -	- -		4I	-	- -	- -	- -
6	Ш2-805-I	Клапан редукционный шт	2,00	I,85 I,59	0,06 0,0I		4	3	- -	3,00 0,0I	6 -
7	I808-22007	Клапан редукционный 2II-40 диаметром 40 мм шт	3,00	36,50 -	- -		II0	-	- -	- -	- -
8	Ш2-805-I	Клапан редукционный шт	3,00	I,85 I,59	0,06 0,0I		6	5	- -	3,00 0,0I	9 -
9	I704-2000I	Манометр технический ОБМ1-I00 шт	I6,00	2,30 -	- -		37	-	- -	- -	- -
I0	Ш1-93-I	Манометр ОБМ1-I00 шт	I6,00	0,80 0,77	- -		I3	I2	- -	I,00 -	I6 -
II	Ш2-I-I	Трубопровод из труб	7,00	0,48	0,04		3	3	-	I,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных диаметром 15мм		0,43	0,01			-	0,01	-
		м								
12	Ц12-1-1	=Трубопровод из труб водогазопроводных диаметром 20мм	4,00	0,48	0,04	2	2	-	1,00	4
				0,43	0,01			-	0,01	-
		м								
13	Ц12-1-1	=Трубопровод из труб водогазопроводных диаметром 40мм	1,00	0,48	0,04	1	-	-	1,00	1
				0,43	0,01			-	0,01	-
		м								
14	Ц12-1-1	=Трубопровод из труб водогазопроводных диаметром 50мм	1,00	0,48	0,04	1	-	-	1,00	1
				0,43	0,01			-	0,01	-
		м								
15	Ц12-2-2	=Трубопровод из труб стальных электросварных диаметром 18мм	0,09	262,00	7,14	24	22	-	422,00	38
				245,00	1,90			-	2,45	-
		т								
16	Ц12-2-3	=Трубопровод из труб стальных электросварных диаметром 25мм	0,07	221,00	6,00	15	14	-	354,00	25
				207,00	1,60			-	2,06	-
		т								
17	Ц12-2-4	=Трубопровод из труб стальных электросварных диаметром 32мм	0,04	194,00	5,32	8	7	-	328,00	13
				179,00	1,45			-	1,87	-
		т								
18	Ц12-2-4	=Трубопровод из труб электросварных диаметром 38мм	0,05	194,00	5,32	10	9	-	328,00	16
				179,00	1,45			-	1,87	-
		т								
19	Ц12-2-5	=Трубопровод из труб стальных электросварных диаметром 45мм	0,05	168,00	4,90	8	8	-	275,00	14
				155,00	1,36			-	1,75	-
		т								
20	Ц12-2-6	=Трубопровод из труб стальных электросварных диаметром 57мм	0,24	125,00	3,75	30	27	1	200,00	48
				114,00	1,19			-	1,54	-
		т								
21	Ц12-2-5	=Трубопровод из труб стальных электросварных диаметром 45мм (футляр)	0,01	168,00	4,90	2	2	-	275,00	3
				155,00	1,36			-	1,75	-
		т								
22	Ц12-2-7	=Трубопровод из труб стальных электросварных диаметром 89мм (футляр)	4,30	0,10	0,01	1	-	-	0,13	1
				0,08	0,01			-	0,01	-
		кг								
23	Ц12-807-1	=Вентиль муфтовый 15кч8п2 диаметром 15мм	34,00	0,75	-	26	25	-	1,00	34
				0,73	-			-	-	-
		шт								
24	Ц12-807-1	=Вентиль муфтовый 15кч8п2 диаметром 20мм	16,00	0,75	-	12	12	-	1,00	16
				0,73	-			-	-	-
		шт								
25	Ц12-807-3	=Вентиль муфтовый 15кч8п2 диаметром 40мм	3,00	0,84	-	3	2	-	1,00	3
				0,80	-			-	-	-
		шт								
26	Ц12-807-4	=Вентиль муфтовый 15кч8п2 диаметром 50мм	5,00	0,91	0,01	5	4	-	2,00	10
				0,86	-			-	-	-
		шт								
27	Ц12-805-1	=Клапан предохранительный 17ч3бр1 диаметром 25мм	1,00	1,85	0,06	2	2	-	3,00	3
				1,59	0,01			-	0,01	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Ц12-820-1	=КРАН 3-Х ХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ 14М1 ДИАМЕТРОМ 15ММ	16,00	2,18	0,03	35	34	-	4,00	64
		ШТ		2,11	0,01			-	0,01	-
29	Ц12-У-2045 К=1,05	=ПРОДУВКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОЗДУХОМ	405,00	0,10	-	40	20	-	0,10	41
		М		0,05	-			-	-	-
		ЦЕНА: 0,1,1,05 0,05,1,05								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			641	229	1		397
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			371	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ.			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			11	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			4	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			392	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			270	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			183	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			488	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		413
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	262	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			880	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		413
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	262	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
30	С113-13 К=1,03	=ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 15ММ	7,21	0,26	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:7,1,03								
31	С113-14 К=1,03	=ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 20ММ	4,12	0,34	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ: 4,1,03								
32	С113-17 К=1,03	=ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 40ММ	1,03	0,67	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:1,1,03								
33	С113-18 К=1,03	=ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,03	0,46	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:1,1,03								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	САОП 1 К 159-4223	=ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 18ММ	0,09	1396,16	-	125	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1760,0,89								
35	САОП 1К 159-4224	=ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 25ММ	0,07	1069,34	-	75	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1350,0,89								
36	САОП 1 К 159-4230	=ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 32ММ	0,04	910,91	-	36	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1150,0,89								
37	САОП 1 К 159-4234	=ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 38ММ	0,05	807,94	-	40	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА: 1020,0,89								
38	С159-3314	=ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 45ММ	0,05	790,32	-	40	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
39	С159-3317	=ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 57ММ	0,24	614,10	-	147	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
40	С159-3314	=ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 45ММ	0,01	790,32	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
41	С159-3326	=ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 89ММ	4,30	0,42	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА: 0,33,0,89								
42	2307-10225 К=1,098	=ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 15ММ	34,00	1,43	-	49	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,3,1,098								
43	2307-10226 К=1,098	=ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 20ММ	16,00	1,65	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,5,1,098								
44	2307-10229 К=1,098	=ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 40ММ	3,00	3,40	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:3,1,1,098								
45	2307-10230 К=1,098	=ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 50ММ	5,00	4,17	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:3,8,1,098								
46	240702-4 К=1,098	=КРАН 3Х ХОДОВОЙ МУФТОВЫХ 14М1 ДИАМЕТРОМ 15ММ	16,00	0,76	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА: 0,69,1,098								
47	2307-10883 К=1,098	=КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 17Ч3БР1 ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	5,93	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:5,4,1,098								
48	0517-2139 К=1,074	=РУКАВ Г4-10-20-31У	108,00	1,34	-	145	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:1,25,1,076								
49	С111-487	=УГОЛОК	0,05	201,50	-	10	-	-	-	-
	Т.Ч. П.4	т								
	К=1,3			-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			737	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			747	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			60	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			807	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			13	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			820	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
50	С121-2019	=ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ И НЕПОДВИЖНЫЕ	0,01	356,00	-	4	-	-	-	-
		т								
				-	-			-	-	-
51	Е9-153	=ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ И НЕПОДВИЖНЫЕ	0,01	27,10	4,98	1	-	-	25,20	-
	ЭСИ24-4	т								
				14,50	1,52			-	1,96	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			5	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			5	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			5	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
52	Е22-494	=ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБ В ФУТЛЯР	5,00	1,13	-	6	1	-	0,97	5
	ЭСИ22-36	м								
				0,59	-			-	-	-
53	Е26-69	=ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛОМ	0,13	81,10	1,33	11	4	-	47,20	6
	ЭСИ13-5	100м2								
				28,40	0,40			-	0,52	-
54	С111-103	=СТОИМОСТЬ ИЗОЛА	14,95	0,47	-	7	-	-	-	-
		м2								
				-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:13,1,15								
55	Е13-121	=ОГРУНТОВКА ГРУНТОМ ГФ-021 В 2	0,30	15,42	0,40	5	1	-	3,19	1
	ЭСИ15-6	СЛОЯ								
		100м2		4,10	0,12			-	0,15	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
56	EI3-I53	Окраска эмалью ПФ-II5 в 2	0,30	20,60	0,24	6	I	-	2,30	I
	ЭСНI8-6	слоя I00м2		3.02	0,08			-	0,I0	-
	Итого прямые затраты по разделу 4		руб.			35	9	-		I3
			руб.					-		-
	в том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.			35	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			6	-	-		-
	Плановые накопления		руб.			4	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			45	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		I3
	Сметная заработная плата		руб.			-	9	-		-
	Итого по разделу 4		руб.			45	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		I3
	Сметная заработная плата		руб.			-	9	-		-
	Итого прямые затраты по смете		руб.			I438	238	I		4I0
			руб.					-		-
	в том числе:									
	Стоимость оборудования		руб.			37I	-	-		-
	Тара и упаковка		руб.			3	-	-		-
	Транспортные расходы		руб.			II	-	-		-
	Заготов.-складские расходы		руб.			4	-	-		-
	Комплектация		руб.			3	-	-		-
	Всего, стоимость оборудования		руб.			392	-	-		-
	Стоимость монтажных работ		руб.			I0I7	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			I83	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.-ч.			-	-	-		I6
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	33	-		-
	Плановые накопления		руб.			95	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ		руб.			I295	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		4I3
	Сметная заработная плата		руб.			-	262	-		-
	Стоимость общестроительных работ		руб.			45	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			8	-	-		-
	Плановые накопления		руб.			5	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			58	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		I3
	Сметная заработная плата		руб.			-	9	-		-
	Стоимость металломонтажных работ		руб.			5	-	-		-
	Всего, стоимость металломонтажных работ		руб.			5	-	-		-
	Итого по смете		руб.			I750	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		426
	Сметная заработная плата		руб.			-	27I	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев
Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев
Составил инженер О.Г.Ракитина
Проверил руководитель группы Н.П.Воробьева

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г.Новосибирск, ул.Лазарева 33/1
Выдано в печать 20.09 1989 г.
Заказ I-3250 Тираж 85

Зак.889 Тир.5000 Нф ШТП 1989г.

gost.e-ecolog.ru