ОТРАСЛЕВОЙ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-68.I2.87

ГАРАЖ НА 25 АВТОМОБИЛЕЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

АЛЬБОМ УI

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ОТРАСЛЕВОЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-68.I2.87

ГАРАЖ НА 25 АВТОМОБИЛЕЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

АЛЬБОМ УI

С М Е Т Ы

С Т О И М О С Т Ь :

общая	24I,28 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	22I,57 тыс.руб.
I автомобиль	965I,2 руб.

РАЗРАБОТАН

проектным институтом
ГИПРОЛЕСТРАНС

УТВЕРЖДЕН

Минлесбумпромом СССР
Протокол № 205 от 07.I2.87 г.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Указание № 4-45-99I2 от 08.I2.87 г.

Главный инженер института	В.К.Сербский
Главный инженер проекта	В.И.Михеенко
Начальник отдела смет	Б.А.Бударов

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№ п.п	№ локальных смет	Наименование	Стр.
I	-	Пояснительная записка	4
2	-	Объектная смета	5
3	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	8
4	I	Земляные работы производственного и бытового здания	I0
		Производственное здание	
5	2	Общестроительные работы	I2
6	3	Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод	32
7	4	Горячее водоснабжение	37
8	5	Канализация производственная	40
9	6	Канализация дождевая	43
I0	7	Канализация механически загрязненных вод	46
II	8	Вентиляция	49
I2	9	Отопление	55
I3	I0	Тепловой узел	59
I4	II	Теплоснабжение систем	64
I5	I2	Технологическое оборудование	68

Продолжение

№ п.п	№ локальных смет	Наименование	Стр.
		Бытовые помещения	
I6	I3	Общестроительные работы	73
I7	I4	Водопровод хозяйственно-питьевой	89
I8	I5	Горячее водоснабжение	92
I9	I6	Бытовая канализация	95
20	I7	Дождевая канализация	98
2I	I8	Вентиляция	I0I
22	I9	Отопление	I05
23	20	Теплоснабжение систем	I08
24	2I	Гардеробное оборудование	III
25	22	Электроосвещение бытовых помещений	II3
26	23	Электроосвещение производственного здания	II9
27	24	Силовое электрооборудование производственного корпуса	I26
28	25	Автоматизация систем отопления и вентиляции	I36
29	26	Связь и сигнализация	I44
30	27	Электрическая пожарная сигнализация	I49

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту для гаража на 25 автомобилей лесозаготовительного предприятия составлена в ценах I984 года для базисного района в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР от I8.05.82 г. № I4I.

В состав сметной документации входят:

I. Объектная смета

2. Локальные сметы на общестроительные работы

3. Сметы на приобретение и монтаж всех видов оборудования, силовых сетей и внутреннего электроосвещения.

Сметная документация составлена на условия строительства в районах с наружной температурой -40°.

Накладные расходы на строительные работы приняты в размере I6,5%, монтаж металлоконструкций - 8,6%, сантехнические работы - I3,3%.

Плановые накопления - 8%.

Сметная документация составлена отделом смет и организации строительства в I987 году (руководитель группы Т.А.Буржанова).

Главный инженер проекта — В.И.Михеенко

Начальник отдела смет и организации строительства — Б.А.Бударов

Составил ст.инженер — И.И.Солдатова

Форма № 3

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

на строительство гаража на 25 автомобилей лесозаготовительного предприятия

Сметная стоимость - 24I,28 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость - 29,06 тыс.чел.-ч.

Сметная заработная плата - 2I,22 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на расчетную единицу (I автомобиль) - 965I,2 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, производственного инвентаря	прочих затрат	всего				единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Гараж на 25 автомобилей											
I	I	Земляные работы производственного и бытового здания	0,93	-	-	-	0,93	-	0,73	0,42	-	-	-
		Производственный корпус, каркас стальной, стены из трехслойных стальных панелей, покрытие из стального профилированного настила по стальной структурной конструкции покрытия, кровля рулонная, строительным объемом I0092,85 куб.м, общей площадью I602,04 кв.м, площадью застройки I728,04 кв.м											
2	2	Общестроительные работы	I59,86	-	-	-	I59,86	-	I7,54	I2,80	-	-	-
3	3	Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод	3,73	-	-	-	3,73	-	0,55	0,36	-	-	-
4	4	Горячее водоснабжение	0,20	-	-	-	0,20	-	0,03	0,02	-	-	-
5	5	Канализация производственная	0,I2	-	-	-	0,I2	-	0,06	0,03	- -	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6	6	Канализация дождевая	0,5I	–	–	–	0,5I	–	0,08	0,06	–	–	–
7	7	Канализация механически загрязненных вод	0,40	–	–	–	0,40	–	0,I3	0,08	–	–	–
8	8	Вентиляция	6,78	–	–	–	6,78	–	0,80	0,54	–	–	–
9	9	Отопление	3,50	–	–	–	3,50	–	0,6I	0,4I	–	–	–
I0	I0	Тепловой узел	0,90	–	–	–	0,90	–	0,II	0,08	–	–	–
II	II	Теплоснабжение систем	0,53	–	–	–	0,53	–	0,09	0,06	–	–	–
I2	I2	Технологическое оборудование	–	I,28	I2,36	–	I3,64	–	0,32	0,I9	–	–	–
I3	23	Электроосвещение	–	2,79	0,40	–	3,I9	–	0,65	0,43	–	–	–
I4	24	Силовое электрооборудование	0,07	2,63	0,97	–	3,67	–	I,06	0,63	–	–	–
I5	25	Автоматизация систем отопления и вентиляции	–	0,57	I,06	–	I,63	–	0,25	0,I6	–	–	–
I6	26–70%	Связь и сигнализация	–	0,42	0,4I	–	0,83	–	0,25	0,I8	–	–	–
I7	27–70%	Электрическая пожарная сигнализация	0,08	0,90	0,94	–	I,92	–	0,62	0,48	–	—	–
		Итого по производственному корпусу	I76,68	8,59	I6,I4	–	20I,4I	–	23,I5	I6,5I	$м^3$	I0092,85	I8,36
		Бытовой корпус со стенами из кирпича строительным объемом I053,28 куб.м, общей площадью 329,I5 кв.м, площадью застройки 335,8I кв.м											
I8	I3	Общестроительные работы	29,66	– –	–	–	29,66	–	4,87	3,42	–	–	–
I9	I4	Водопровод хозяйственно-питьевой	0,I8	–	–	–	0,I8	–	0,03	0,02	–	–	–
20	I5	Горячее водоснабжение	0,I0	–	–	–	0,I0	–	0,0 2	0,02	–	–	–
2I	I6	Бытовая канализация	0,66	–	–	–	0,66	–	0,I5	0,09	–	–	–
22	I7	Дождевая канализация	0,I3	–	–	–	0,I3	–	0,02	0,0I	–	–	–
23	I8	Вентиляция	0,66	–	–	–	0,66	–	0,I7	0,II	–	–	–
24	I9	Отопление	0,84	–	–	–	0,84	–	0,I6	0,I0	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
25	20	Теплоснабжение систем	0,33	-	-	-	0,33	-	0,08	0,05	-	-	-
26	2I	Гардеробное оборудование	-	-	-	2,88	2,88	-	0,02	0,0I	-	-	-
27	22	Электроосвещение	-	2,2I	0,I2	-	2,33	-	0,30	0,I9	- -	-	-
28	26-30%	Связь и сигнализация	-	0,I8	0,I7	-	0,35	-	0,II	0,07	- -	-	-
29	27-30%	Электрическая пожарная сигнализация	0,04	0,38	0,40	-	0,82	-	0,26	0,20	-	- -	-
		Итого по бытовому корпусу	32,60	2,77	0,69	2,88	38,94	-	6,I9	4,29	$м^3$	I053,28	33,58
		Всего по объектной смете	2I0,2I	II,36	I6,83	2,88	24I,28	-	29,06	2I,22	автомобиль	25	965I,2

Главный инженер проекта — В.И.Михеенко

Начальник отдела смет — Б.А.Бударов

Составил ст.инженер — И.И.Солдатова

Проверил руководитель группы — Т.А.Буржанова

Форма I0

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту гаража на 25 автомобилей лесозаготовительного предприятия

Р е с у р с ы	
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.-час	2036
Заработная плата, руб.	I367
Строительные машины, руб.	572
Надземная часть	
Затраты труда, чел.-час	20I0I
Заработная плата, руб.	I4784
Строительные машины, руб.	4833
Итого общестроительные работы:	
Затраты труда, чел.-час	22I37
Заработная плата, руб.	I6I5I
Строительные машины, руб.	5405
Специальные строительные работы:	
Затраты труда, чел.-час	-
Заработная плата, руб.	-
Строительные машины, руб.	-
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-час	3343
Заработная плата, руб.	2I87
Строительные машины, руб.	I65
Монтажные работы: монтаж технологического оборудования:	
Затраты труда, чел.-час	333

I	2
Заработная плата, руб.	202
Строительные машины, руб.	I3
электротехнического оборудования:	
Затраты труда, чел.-час	2008
Заработная плата, руб.	I255
Строительные машины, руб.	449
КИП и автоматика	
Затраты труда, чел.-час	-
Заработная плата, руб.	-
Строительные машины, руб.	-
Прочие работы (связь, радиофикация)	
Затраты труда, чел.-час	I239
Заработная плата, руб.	927
Строительные машины, руб.	20
Всего	
Затраты труда, чел.-час	29060
Заработная плата, руб.	20722
Строительные машины, руб.	6052

Начальник сметного отдела Б.А.Бударов

Руководитель группы Н.И.Иванов

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-68,12,87

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР1

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И БЫТОВОГО ЗДАНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ НА 25 АВТОМОБИЛЕЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ НР 353318,353991

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,932 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 725 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,424 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-50 11-8 Т,Ч,П.1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	1,15	97,51	93,59	112	5	108	7,95	9
				3,92	35,86			41	51,64	59
2	Е1-169 22-8 Т,Ч,П.1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,24	128,01	122,72	31	1	29	10,20	2
				5,02	46,64			11	67,16	16
3	Е1-960 80-2 Т,Ч,П.3,67	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,44	89,40	-	39	39	-	154,00	68
				89,40	-			-	-	-
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	421,75	0,29	-	122	25	-	0,09	38
				0,06	-			-	-	-
5	Е1-195 25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,24	13,20	11,34	3	-	3	3,23	1
				1,59	3,63			1	5,23	1
6	Е1-169 24-2 К=2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ	0,24	10,20	8,74	2	-	2	-	-
				-	2,62			1	3,77	1

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
7	Е1-234	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ	1,24	26,29	26,28	33	-	33	-	-
	29-5	МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С		-	-			-	-	-
	Т,Ч,П,1,11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2		-	8,05			10	11,59	14
		ГРУППЫ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ДЛЯ								
		УДОБСТВА РАБОТ								
		1000М3								
8	Е1-241	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	1,24	85,36	85,35	106	-	105	-	-
	29-12	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ		-	-			-	-	-
	Т,Ч,П,1,11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	26,12			32	37,61	47
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 234								
	К=4	И 235								
		1000М3								
9	Е1-260	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,90	15,45	15,44	14	-	14	-	-
	31-5	МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С		-	-			-	-	-
	Т,Ч,П,1,11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	4,68			4	6,74	6
		БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
10	Е1-271	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,90	62,36	62,36	56	-	56	-	-
	31-16	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ		-	-			-	-	-
		ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	19,09			17	27,49	25
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 260								
		И 261								
		1000М3								
11	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	2,99	46,00	-	138	138	-	99,30	297
	81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2		46,00	-			-	-	-
		ГРУППЫ								
		100М3								
12	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	8,97	9,69	3,49	87	56	32	11,20	100
	118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		-	-			-	-	-
		;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			21	3,30	30
		100М3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		743	264	382	515
	РУБ.				138	199
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		743	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		-	402	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		121	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	22	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		68	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		932	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	725
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	424	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		932	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	725
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	424	-	-

СОСТАВИЛ ВРУБЛЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ БУРЖАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАРАЖ НА 25 АВТОМОБИЛЕЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.НР353317,353993,992,991

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	169,856 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	17544 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	12,797 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	10692,84 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	15,84 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	14,00	1,60 0,70	0,28 0,08	22	10	4 1	1,37 0,10	19 1
2	СССЦ П1-13	-БЕТОН В3,5(М50) М3	14,28	25,30 -	- -	361	-	- -	- -	- -
3	Е8-11 3-2	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	0,40	0,84 0,45	0,37 0,11	1	-	- -	0,89 0,14	- -
4	СССЦ П4-45	-ЩЕБЕНЬ М3	0,46	9,70 -	- -	4	-	- -	- -	- -
5	Е6-5 1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 М3	70,66	11,10 3,63	0,59 0,18	784	256	42 13	6,66 0,23	471 16
6	Е6-6 1-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М3	7,40	9,36 2,79	1,29 0,39	69	21	10 3	5,17 0,50	38 4
7	СССЦ П1-17 ТЕХН,Ч,П2. 4 ТАБЛ,3.4	-БЕТОН В15 Р75 W0,2МПА М3	79,23	29,12 -	- -	2307	-	- -	- -	- -
8	С111-540	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-3,ДИАМЕТРОМ 12-18 ММ Т	1,01	172,00 -	- -	174	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е6-13 1-13	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ М3	2,40	8,04 2,78	0,34 0,10	19	7	1 -	5,07 0,13	12 -
10	СССЦ П1-17 ТЕХН,Ч,П2, 4 ТАБЛ,3,4	-БЕТОН В15 F75 W0,2МПА М3	2,45	29,12 -	- -	71	-	- -	- -	- -
11	Е6-80 9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	2,45	478,00 20,20	2,20 0,66	1171	49	6 2	34,40 0,85	84 2
12	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,01	441,00 124,00	1,40 0,42	4	1	- -	210,00 0,54	2 -
13	Е6-85 9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ Т	0,58	329,00 12,40	1,30 0,39	191	7	1 -	21,10 0,50	12 -
14	Е7-15 1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	23,00	5,59 2,71	2,68 0,96	129	62	62 22	4,51 1,24	104 29
15	СССЦ П1-17	-БЕТОН В15(М200) М3	0,71	28,20 -	- -	20	-	- -	- -	- -
16	СССЦ П9-304 ТЕХН,Ч,П3, 10 ТАБЛ,3,3	-ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ 3БФ6-12А4=21ШТ,3БФ6-18А4 М3	10,06	66,52 -	- -	669	-	- -	- -	- -
17	С147-4	-АРМАТУРА А-4 100КГ	5,86	22,90 -	- -	134	-	- -	- -	- -
18	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	4,42	25,00 -	- -	110	-	- -	- -	- -
19	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,90	32,10 -	- -	29	-	- -	- -	- -
20	Е6-5 1-5	-ПОДБЕТОНКА ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ И СТОЙКИ ВОРОТ М3	19,00	11,10 3,63	0,59 0,18	211	69	11 3	6,66 0,23	127 4
21	СССЦ П1-17 ТЕХН,Ч,П2. 4 ТАБЛ,3,4	-БЕТОН В15 F75 W0,2МПА М3	19,28	29,12 -	- -	561	-	- -	- -	- -
22	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,61	25,10 19,60	1,50 0,45	15	12	1 -	38,10 0,56	23 -
23	СССЦ П2-1	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М25 М3	1,89	19,80 -	- -	37	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ, РУБ,			7093	494	138 44		892 56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7093	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1986	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	638	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			447	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			4030	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1171	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	212	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			659	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8923	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1055
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	750	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			8923	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1055
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	750	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КАРКАС								
24	Е9-2 1-2 ТЕХН.Ч.ТАБЛ.1 К=1,11	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ СО СВЕТОАЭРАЦИОННЫМИ ФОНАРЯМИ И БЕЗ НИХ ПРОЛЕТОМ ДО 24М,ВЫСОТОЙ ДО 20М С МОСТОВЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15Т Т	22,75	47,51 15 87	23,31 7,96	1081	361	530 181	25,42 10,27	578 234
25	Е9-2 1-2	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ СО СВЕТОАЭРАЦИОННЫМИ ФОНАРЯМИ И БЕЗ НИХ ПРОЛЕТОМ ДО 24М,ВЫСОТОЙ ДО 20М С МОСТОВЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15Т Т	70,09	42,80 14,30	21,00 7,17	3000	1002	1472 503	22,90 9,25	1605 648
26	С121-1750 ТЕХН.Ч.П6 ТАБЛ.3	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ,ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т 0,201-0,25 4 ИЗ СТАЛИ 09Г2С-6 ЦЕНА 266+(29+2,4.(60:10)).1,01 Т	22,75	311,83 -	- -	7094	-	- -	- -	- -
27	С121-1911 ТО ЖЕ	-СВЯЗИ ПО КОЛОНАМ ИЗ СТАЛИ 09Г2С-6 ЦЕНА 279+(29+2,4.(46,40:10)).1,01 Т	0,82	320,03 -	- -	262	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С121-1902 ТО ЖЕ	-НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЯ ТИПА КАНСК(РИГЕЛИ РАМ И ПРОГОНЫ)ИЗ СТАЛИ 09Г2С-6-35 ПРОЦЕНТОВ,09Г2С-12-65 ПРОЦЕНТОВ ЦЕНА 261+(29+2,4.(55:10)).1,01.0,35 +(34+2,4.(58:10)).1,01.0,65 Т	54,16	307,63 - -	- -	16658	-	- - -	- - -	- - -
29	С121-1789 ТО ЖЕ	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 ЦЕНА 269-8.1,01 Т	8,98	260,92 - -	- -	2343	-	- - -	- - -	- - -
30	С121-1790 ТО ЖЕ	-ФАХВЕРКИ ОДНОЭТАЖНЫХ КАРКАСОВ ИЗ СТАЛИ 09Г2С-6 ЦЕНА 295+(29+2,4.(61,3:10)).1,01 Т	2,19	343,15 - -	- -	751	-	- - -	- - -	- - -
31	С121-1902 ТО ЖЕ	-КОНСТРУКЦИИ РАМНЫЕ(ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТАКАНОВ)ИЗ СТАЛИ ВСТ3СПЬ-70 ПРОЦ.,ВСТ3КП2-30 ПРОЦЕН ЦЕНА 261+13,1,01.0,7-6.1,01.0,3 Т	3,95	267,77 - -	- -	1058	-	- - -	- - -	- - -
32	Е9-24 4-1	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М 100М2	15,84	39,80 18,10	15,30 5,13	630	287	242 81	31,40 6,62	497 105
33	С121-2415 ДОП.1 ТЕХН.Ч.ТАБ Л.3	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,6ММ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 ЦЕНА 390-8.1,01 Т	16,96	381,92 - -	- -	6477	-	- - -	- - -	- - -
34	Е15-153 18-6 К=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 100М2	45,78	20,60 3,02	0,24 0,08	943	138	11 4	2,30 0,10	105 5
35	Е7-546 43-1	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ШТ	19,00	5,72 1,70	3,19 1,13	109	32	60 21	2,74 1,46	52 28
36	СССЦ П2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 М3	0,62	24,40 -	- -	15	-	- -	- -	- -
37	СССЦ П1-17	-БЕТОН М200 М3	0,97	28,20 -	- -	27	-	- -	- -	- -
38	СССЦ П8-361	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1100 КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 30СМ,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7	136,95	17,90 -	- -	2451	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГ/М2								
		М2								
39	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ЦОКОЛЬ)	9,00	3,19 2,21	0,81 0,24	29	20	7 2	4,05 0,31	36 3
		М3								
40	СССЦ П2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	2,07	23,50	-	49	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
41	СССЦ П6-1 Ф6-13-01 П1.01,052	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М75	3,42	62,70	-	214	-	-	-	-
		ТЫС.ШТ		-	-			-	-	-
42	Е7-291 17-7	-ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КИРПИЧНОГО ЦОКОЛЯ	0,01	342,00	-	3	-	-	34,00	-
		Т		21,30	-			-	-	-
43	Е9-31 4-8	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 20М	7,20	248,00 79,10	98,80 37,10	1786	570	711 267	136,00 47,86	979 345
		100М2								
44	Е9-31 4-8	-ЗАДЕЛКА ПО МЕСТУ ПО ТИПУ КОНСТРУКЦИИ ПАНЕЛИ 1ПТС29б.1000.150-СО.7	0,11	248,00 79,10	98,80 37,10	27	9	11 4	136,00 47,86	15 5
		100М2								
45	С121-2389 ДОП.1 С114-689 С114-176 С112-203 С1113-127	-СТОИМОСТЬ ТРЕХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩ.130ММ ПО ШИФРУ 172 КМ5 С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	731,00	15,01 -	- -	10972	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА 20,1-2140.0,004+32,1.0,1+218.0 ,00021+811.0,00026								
		М2								
46	С121-2409	-ЭЛЕМЕНТЫ ФАСОННЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Д-1 - Д-10, Д-15, Д-21 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	2,67	446,92 -	- -	1193	-	- -	- -	- -
		Т								
47	Е7-701 51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЙ В 1 РЯД	7,31	42,30 4,02	0,08 0,02	309	29	- -	6,43 0,03	47 -
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			57481	2448	3044		3914
			РУБ.					1063		1373
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4149	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1094	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	246	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.			2756	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			685	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	122	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			387	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		338
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	368	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53332	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1329	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3265	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			46806	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4589	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		422
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	825	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4634	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			62555	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5433
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4090	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			67776	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5771
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4458	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
48	Е9-40 6-1	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 М	0,51	3,68 0,73	2,64 0,92	2	-	1 -	1,28 1,19	1 1
49	С121-1826 ТЕХН.Ч.П6 ТАБЛ.3	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ Ø9Г2С-6-94 ПРОЦЕНТА,ВСТ3КП2-6 ПРОЦЕН. ЦЕНА:259+(29+2,4.(33,6:10)).1, Ø1.Ø,94-8,1,Ø1.Ø,Ø6 Т	Ø,51	272,21 -	- -	139	-	- -	- -	- -
50	Е9-46 7-1	-СТРЕМЯНКА С ОГРАЖДЕНИЕМ Т	Ø,Ø9	58,ØØ 13,8Ø	32,1Ø 11,8Ø	6	1	3 1	22,6Ø 15,22	2 1
51	С121-1975 ТЕХН.Ч.П6 ТАБЛ.3	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 ЦЕНА 358-8.1,Ø1 Т	Ø,Ø9	349,92 -	- -	31	-	- -	- -	- -
52	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	Ø,17	2Ø,6Ø	Ø,24	4	1	-	2,3Ø	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18-6	Ц Ф-133								
	К=2	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			181	2	4		3
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			3	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	1	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			177	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	2	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			170	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			15	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			15	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			207	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	4	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			212	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
53	Е12-289 9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	15,84	49,90	1,30	790	169	20	18,92	299
				10,70	0,39			6	0,50	8
		100М2								
54	Е12-284 9-1	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	15,84	54,70	4,00	866	450	63	48,20	763
				28,40	1,20			19	1,55	26
		100М2								
55	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	225,57	75,30	-	16985	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
56	Е12-153 2-6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ	15,84	319,00	14,90	5053	830	236	90,80	1438
				52,40	4,47			71	5,77	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
57	Е7-291	-ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ	1,43	342,00	-	489	30	-	34,20	49
	17-7	Т		21,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			24183	1479	319		2549
			РУБ.					96		124
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24183	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6399	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1575	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			16985	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3991	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		367
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	718	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2255	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30429	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3040
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2293	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			30429	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3040
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2293	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ								
		ПЕРЕГОРОДКИ ГИПСОКАРТОННЫЕ								
58	Е7-748	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК	15,58	29,40	16,30	458	179	254	20,20	315
	61-2	ПАНЕЛЬНЫХ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ								
	ДОП.1	ЛИСТОВ В СТАЛЬНОМ КАРКАСЕ		11,50	5,03			78	6,49	101
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2								
		100М2								
59	Е10-290	-ОБШИВКА ИЗНУТРИ СТЕНЫ ПО ОСИ	0,72	626,00	4,69	451	104	3	246,50	177
	58-3	4 С ОТМЕТКИ 3 ДО ОТМЕТКИ 5,7								
	ДОП.2	ДВУМЯ СЛОЯМИ ГИПСОКАРТОННЫХ		145,00	-			-	-	-
		ЛИСТОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ИЗ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.100								
		ММ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ								
		100КГ								
60	Е10-290	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ	6,03	626,00	4,69	3772	874	28	246,50	1485
	58-3	ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ								
	ДОП.2	ТОЛЩ.14ММ С ОДНОЙ СТОРОНЫ И 2		145,00	2,01			12	2,59	16
		СЛОЯ ПО 14ММ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ								
		НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С								
		ЗАПОЛНЕНИЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ								
		ПЛИТ ТОЛЩ.100ММ								
		100М2								
61	06-14-01	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОЧНЫЕ	3352,70	1,42	-	4761	-	-	-	-
	ДОП.34	ТОЛЩ.14ММ								
	П.6-084	ЦЕНА:1,2,1,02+0,16:11.13,3		-	-			-	-	-
		М2								
62	Е10-28	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,06	110,00	1,30	7	1	-	24,00	1
	4-1	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12,90	0,39			-	0,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			9449	1158	285		1978
			РУБ,					90		117
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9449	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			32	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1248	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			4761	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1559	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	280	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			882	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11890	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1528	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			11890	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1528	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
		ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ ПО СЕРИИ 1.436.3-19 ВЫП.1-1ИТ								
63	Е9-49	-КАРКАС ДВЕРИ	0,01	103,00	55,20	1	-	-	35,10	-
		Т		22,40	15,60			-	20,12	-
64	Е9-51	-МОНТАЖ СТВОРКИ ДВЕРИ	0,02	248,00	98,80	5	1	2	136,00	3
		100М2		79,10	37,10			1	47,86	1
65	С121-1969 ТЕХН.Ч.ТАБ Л.3	-КАРКАС ДВЕРИ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5 ЦЕНА 287+13.1,01	0,01	300,13	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
66	С121-2389 ДОП.1 С114-689 С114-176	-СТОИМОСТЬ СТВОРКИ ДВЕРЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	1,88	15,01	-	28	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
67	С111-363	-РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ	1,00	1,62	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
68	Е7-707 51-7	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	0,06	91,80	20,60	6	1	1	19,60	1
		100М		11,00	6,18			-	7,97	-
69	Е15-153 18-6 К=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	0,04	20,60	0,24	1	-	-	2,30	-
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
70	Е10-144 27-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ	9,40	3,76	0,49	35	14	4	2,56	24
		М2		1,53	0,16			1	0,19	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С121-1969	-СТАЛЬНАЯ КОРОБКА ДВЕРЕЙ	0,45	267,00	-	129	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
72	С122-264	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДП2,07	9,40	28,30	-	266	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
73	С111-405	-ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ	5,00	18,50	-	93	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
74	С111-446	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	5,00	6,73	-	34	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
75	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	0,10	20,60	0,24	2	-	-	2,30	-
	18-6	ПФ-133								
	К=2	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ОКОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПО СЕРИИ 1,436,2-17								
76	Е9-34	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С	0,65	279,00	156,00	181	45	101	111,00	72
	6-1	НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		69,00	60,70			33	65,40	42
		100М2								
77	Е9-94	-МОНТАЖ ВЕТРОВОГО РИГЕЛЯ	0,07	29,20	14,30	2	1	1	13,50	1
	12-1	Т		-	-			-	-	-
				8,70	5,00			-	6,45	-
78	С121-1966	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ	1,22	642,13	-	783	-	-	-	-
		ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ		-	-			-	-	-
		КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ								
		РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ								
		РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7 ИЗ СТАЛИ								
		ВСТ3СП5								
		ЦЕНА 629+13.1,01								
		Т								
79	С121-328	-НАЩЕЛЬНИКИ И СЛИВЫ 1 ИЗ СТАЛИ	0,16	282,13	-	45	-	-	-	-
		ВСТ3СП5		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 269+13.1,01								
		Т								
80	С121-2109	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ	0,07	468,13	-	33	-	-	-	-
		ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ		-	-			-	-	-
		РАЗДЕЛАХ ИЗ КРУГЛЫХ ТРУБ И								
		ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА								
		ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,1 6								
		ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5								
		ЦЕНА 465+13.1,01								
		Т								
81	Е9-88	-МОНТАЖ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	0,05	41,30	11,40	2	1	-	24,60	1
	11-7	Т								
				15,40	4,33			-	5,59	-
82	С121-2105	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ИЗ СТАЛИ	0,05	433,92	-	22	-	-	-	-
		ВСТ3КП2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 442-8.1,01								
		Т								
83	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	1,10	20,60	0,24	23	3	-	2,30	3
	18-6	ПФ-133								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=2	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
84	Е15-757	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ И	1,34	323,00	1,20	433	27	1	36,30	49
	202-4	ПЕРЕПЛЕТОВ 4ММ СТЕКЛОМ								
		100М2		19,90	0,36			-	0,46	1
85	Е7-709	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	1,51	88,00	20,60	133	16	31	18,40	28
	51-9	КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ								
		ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ		10,40	6,18			9	7,97	12
		НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ								
		100М								
		ВОРОТА ВР4,2Х4,2-С=8ШТ ПО СЕРИИ 1.435.9-17 ВЫП2								
86	Е9-49	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ	2,24	103,00	55,20	231	50	124	35,10	79
	7-4	БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ								
		ЗДАНИЙ,АНГАРОВ И ДРУГИХ		22,40	15,60			36	20,12	45
		СООРУЖЕНИЙ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ								
		ОТКРЫВАНИЯ								
		Т								
87	Е9-31	-МОНТАЖ ПОЛОТЕН ВОРОТ	1,41	248,00	98,80	350	112	139	136,00	192
	4-8	100М2		79,10	37,10			52	47,86	67
88	С121-1969	-КАРКАСЫ ВОРОТ	2,24	300,13	-	672	-	-	-	-
		РАЗДВИЖНЫХ,РАСПАШНЫХ,ПОДЪЕМНЫХ		-	-			-	-	-
		,ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ИЗ								
		ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ,БЕЗ МЕХАНИЗМОВ								
		ОТКРЫВАНИЯ 7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5								
		ЦЕНА 287+13.1,01								
		Т								
89	С121-2391	-ПАНЕЛИ ВОРОТ ТИПА СЭНДВИЧ	141,00	18,60	-	2623	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
90	С111-344	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ	214,00	0,47	-	101	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
91	Е7-709	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	1,01	88,00	20,60	89	11	21	18,40	19
	51-9	КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ								
		ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ		10,40	6,18			6	7,97	8
		НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ								
		100М								
92	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	2,82	20,60	0,24	58	9	-	2,30	6
	18-6	ПФ-133								
	К=2	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			6386	291	425		478
			РУБ.					137		178
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1276	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			640	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	97	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			496	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			211	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	39	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			117	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1604	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	136	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5110	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			193	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	331	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			4338	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			439	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	79	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			442	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5991	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		542
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	410	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			7595	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		715
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	546	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
		ТИП1								
93	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	150,00	2,90	1,06	435	273	159	3,52	528
	1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		1,82	0,32			48	0,41	62
94	СССЦ П4-45	-ЩЕБЕНЬ	145,50	9,70	-	1411	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
95	СССЦ П4-2	-КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ	27,00	10,90	-	294	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
96	СССЦ П4-27	-КЛИНЕЦ	13,50	13,50	-	182	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
97	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	338,00	2,50	-	845	548	-	2,90	980
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
98	СССЦ П1-19	-БЕТОН В25	344,76	32,10	-	11067	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
99	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	15,01	28,90	1,74	434	308	26	40,20	603
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			8	0,67	10
100	СССЦ П1-29	-БЕТОН В25	45,93	29,30	-	1346	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
101	СССЦ П2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М200	2,40	28,10	-	67	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
102	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ -	15,01	0,87	0,28-	13-	9-	4	1,06-	16
	11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		100М2	-	0,59	0,08		-	1	0,10-	2
103	СССЦ П1-29	-БЕТОН В25 -	7,66	29,30	- -	224	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП2								
104	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	22,50	2,90	1,06	65	41	24	3,52	79
	1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		1,82	0,32			7	0,41	9
105	СССЦ П4-45	-ЩЕБЕНЬ	21,82	9,70	-	212	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
106	СССЦ П4-2	-КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ	4,05	10,90	-	44	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
107	СССЦ П4-27	-КЛИНЕЦ	2,02	13,50	-	27	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
108	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	27,00	2,50	-	68	44	-	2,90	78
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
109	СССЦ П1-15	-БЕТОН В7,5	27,54	26,30	-	724	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
110	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	2,25	28,90	1,74	65	46	4	40,20	91
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	2
111	СССЦ П1-29	-БЕТОН В25	6,89	29,30	-	202	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
112	СССЦ П2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М200	0,36	28,10	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
113	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ -	2,25	0,87	0,28-	2-	1	- -	1,06-	2
	11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		100М2 -		0,59	0,08			- -	0,10	-
114	СССЦ П1-29	-БЕТОН В25 -	1,15	29,30	- -	34	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ТИП3								
115	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,21	363,00	4,52	76	13	1	108,00	23
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			-	1,75	-
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
116	СССЦ П2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	0,47	24,40	-	11	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
117	Е11-50	-УКЛАДКА КЕРАМЗИТА ПО	21,00	2,88	1,03	60	38	23	3,58	75
	7-1	ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ ШИР.0,8М								
		М3		1,80	0,32			7	0,41	9
118	СССЦ П7-23	-КЕРАМЗИТОВЫЙ ГРАВИЙ	23,10	12,10	-	280	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			17652	1301	233		2439
			РУБ.					70		90
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			17652	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			501	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1371	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			15619	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2914	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		267
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	524	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1646	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			22212	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2796
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1895	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			22212	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2796
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1895	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
119	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,18	40,50	4,90	7	6	-	57,40	10
	51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		35,60	2,33			-	3,81	1
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН (КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ ЦОКОЛЯ)								
		100М2								
120	СССЦ П2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	0,34	23,70	-	8	-	-	-	-
		1:1:6		-	-			-	-	-
		М3								
121	Е15-528	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО	1,55	13,30	0,37	21	6	-	6,79	11
	156-3-24	ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		3,71	0,11			-	0,14	-
		ЦЕМЕНТНАЯ (ЦОКОЛЯ КИРПИЧНОГО)								
		100М2								
122	Е15-662	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	1,46	58,80	0,80	86	20	1	24,30	35
	168-5	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ		13,80	0,24			-	0,31	-
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		100М2								
123	Е15-662	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	11,24	60,24	0,86	677	171	10	26,73	300
	168-5	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ		15,18	0,24			3	0,31	3
	ТЕХН.Ч.П3. 18	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М								
		100М2								
124	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	20,27	20,60	0,24	418	61	5	2,30	47
	18-6	ПФ-133								
	К=2	100М2		3,02	0,08			2	0,10	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			1217	264	16		403
			РУБ,					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1217	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			927	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	269	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			200	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			114	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1531	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		426
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	305	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			1531	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		426
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	305	-		-

РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

СМОТРОВАЯ КАНАВА СКМ1

125	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	5,80	1,60	0,28	9	4	1	1,37	8
		М3		0,70	0,06			-	0,10	1
126	ССОЦ П1-13	-БЕТОН В3,5(М50)	5,92	25,30	-	150	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
127	Е6-95 11-6	-СМОТРОВАЯ КАНАВА	49,00	17,80	1,24	872	243	61	8,82	432
		М3		4,96	0,37			18	0,48	24
128	ССОЦ П1-17 ТЕХН,Ч,П2, 4 ТАБЛ6,4	-БЕТОН В15 F50 W0,2МПА	49,73	29,12	-	1448	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
129	С111-531	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ ГЛАДКАЯ ГОСТ 5781-75, КЛАССА А-1,ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ	0,55	165,00	-	91	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
130	С111-532	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ ГЛАДКАЯ ГОСТ 5781-75, КЛАССА А-1,ДИАМЕТРОМ 12-18 ММ	0,02	151,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
131	С111-540	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-3,ДИАМЕТРОМ 12-18 ММ	0,24	172,00	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
132	Е6-86 9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	2,26	329,00	1,30	744	28	3	21,10	48
		Т		12,40	0,39			1	0,50	1
133	Е34-304 55-1	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,34	221,00	7,34	75	11	3	56,70	19
		10М2		33,10	2,20			1	2,84	1
134	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ЩИТОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ	0,64	60,50	0,03	39	25	-	68,00	44
				38,40	-			-	-	-
		100М2								

ПРИЯМОК ПРМ1 И КАНАЛЫ КМ1=4ШТ,КМ2=2ШТ,КМ3=1ШТ

135	Е8-11	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ	3,10	0,84	0,37	3	1	1	0,89	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3-2	ОСНОВАНИИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
		М3		0,45	0,11			-	0,14	-
136	СССЦ П4-45	-ЩЕБЕНЬ	3,56	9,70	-	35	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
137	Е6-15	-ДНИЩЕ КАНАЛОВ И ПРИЯМКА	3,64	1,45	0,34	5	2	1	0,99	4
	1-15	М3		0,52	0,10			-	0,13	-
138	СССЦ П1-17 ТЕХН.Ч.П2. 4 ТАБЛ.3.4	-БЕТОН В15 F50 W0,2 МПА ЦЕНА 28,2+0,92	3,71	29,12	-	108	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
139	Е6-90	-СТЕНЫ КАНАЛОВ БЕТОННЫЕ	3,81	5,95	0,33	23	6	1	2,81	11
	11-1	М3		1,55	0,10			-	0,13	-
140	СССЦ П1-17 ТЕХН.Ч.П2. 4 ТАБЛ.3.4	-БЕТОН В15 F50 W0,2 МПА	3,89	29,12	-	113	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
141	Е6-92	-СТЕНЫ ПРИЯМКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	0,83	16,70	1,10	14	4	1	8,44	7
	11-3	М3		4,73	0,33			-	0,43	-
142	СССЦ П1-17 ТЕХН.Ч.П2. 4 ТАБЛ.3.4	-БЕТОН В15 F50 W0,2 МПА	0,84	29,12	-	24	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
143	С111-539	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-3,ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ	-	169,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
144	С111-541	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-3,ДИАМЕТРОМ 20-28 ММ	0,02	164,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
145	Е6-86	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	329,00	1,30	20	1	-	21,10	1
	9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ		12,40	0,39			-	0,50	-
		Т								
146	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
	164-8	ДЕТАЛЕЙ		38,40	-			-	-	-
		100М2								
147	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,12	221,00	7,34	27	4	1	56,70	7
	55-1	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ		33,10	2,20			-	2,84	-
		10М2								
148	Е7-608	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	30,00	0,72	0,13	22	18	4	1,01	30
	47-11-1,8	КАНАЛОВ		0,59	0,05			2	0,06	2
		ШТ								
149	СССЦ П2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	0,84	24,40	-	20	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
150	СССЦ П8-503	-ПЛИТЫ П4-15=24ШТ,П6-15	2,64	60,80	-	161	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
151	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,47	25,00	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
152	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,15	32,10	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
153	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,13	41,30	-	5	-	-	-	-
		100КГ								
		КОЛЕСООТБОЙНИК								
154	Е8-11 3-2	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	3,10	0,84	0,37	3	1	1	0,89	3
		М3		0,45	0,11			-	0,14	-
155	СССЦ П4-45	-ЩЕБЕНЬ	3,56	9,70	-	35	-	-	-	-
		М3								
156	Е6-90 11-1	-КОЛЕСООТБОЙНИК	27,20	5,93	0,33	161	42	9	2,81	76
		М3		1,55	0,10			3	0,13	4
157	СССЦ П1-17 ТЕХН,Ч,П2. 4 ТАБЛ,3,4	-БЕТОН В15 F50 W0,2МПА	27,74	29,12	-	808	-	-	-	-
		М3								
158	Е6-85 9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,76	329,00	1,30	250	9	1	21,10	16
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
159	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,21	60,50	0,03	13	8	-	68,70	14
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ВЕНТКАМЕРА								
160	Е6-148 14-6	-СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЕ ВЕНТКАМЕРЫ ТОЛЩ.100ММ	11,60	57,70	1,61	669	172	19	26,40	306
		М3		14,80	0,48			6	0,62	7
161	СССЦ П1-17 ТЕХН,Ч,П2. 4 ТАБЛ,3,4	-БЕТОН В15 F50 А0,2 МПА	11,77	29,12	-	343	-	-	-	-
		М3								
162	С111-531	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ ГЛАДКАЯ ГОСТ 5781-75, КЛАССА А-1,ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ	0,80	165,00	-	132	-	-	-	-
		Т								
163	С111-540	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-3,ДИАМЕТРОМ 12-18 ММ	0,04	172,00	-	7	-	-	-	-
		Т								
164	Е6-85 9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,16	329,00	1,30	53	2	-	21,10	3
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
165	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,04	60,50	0,03	2	2	-	68,00	3
		100М2		38,40	-			-	-	-
166	Е26-35 8-8	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК	9,80	35,50	1,22	348	123	12	21,50	211
				12,60	0,37			4	0,48	5
		М3								
167	Е26-34	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	2,20	43,80	1,31	96	35	3	26,20	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-7	ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ		15,80	0,39			1	0,50	1
		М3								
168	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	11,78	20,40	-	240	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ОТМОСТКА								
169	Е11-6 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОД ОТМОСТКУ	5,50	2,90	1,06	16	10	6	3,52	19
		М3		1,82	0,32			2	0,41	2
170	СССЦ П4-45	-ЩЕБЕНЬ	5,34	9,70	-	52	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
171	СССЦ П4-2	-КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ	0,99	10,90	-	11	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
172	СССЦ П4-27	-КЛИНЕЦ	0,49	13,50	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
173	Е11-83 13-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	0,55	25,50	1,39	14	10	1	31,10	17
				18,20	0,40			-	0,52	-
		100М2								
174	СССЦ П6-20	-АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ	3,35	15,90	-	53	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			7386	762	129		1341
			РУБ,					38		48
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7386	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2586	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	800	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			539	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			3568	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1219	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	217	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			683	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9288	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1497
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1017	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			9288	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1497
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1017	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			131028	8199	4693		13997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					1544		1994
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72409	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13168	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6145	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			18467	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			30542	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11951	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1091
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2148	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6743	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			91103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11563
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8293	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			68619	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1523	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3598	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			61316	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5043	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		462
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	906	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5091	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			68753	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5981
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4504	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			159856	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17544
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12797	-		-

СОСТАВИЛ Солдатова СОЛДАТОВА

ПРОВЕРИЛ Бурж ЬУРЖАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-68.12.87 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НРЗ

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ НА 25 АВТОМОБИЛЕЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,733 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 545 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,355 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Ц11-155-4	-ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ	1,00	1,76	-	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,73	-			-	-	-
2	С130-2331	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ УВК-20	1,00	25,80	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Е18-227 15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	1,00	4,43	0,01	4	-	-	0,33	-
		С		0,20	-			-	-	-
		КОМПЛ								
4	Е16-184 16-1	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	18,00	47,70	0,08	859	32	1	3,14	57
		ШТ		1,80	0,02			-	0,03	1
5	С130-2322	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 51ММ	180,00	1,76	-	317	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
6	Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	2,07	0,01	4	-	-	0,31	1
		ШТ		0,19	-			-	-	-
7	С130-1464	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	40,00	2,23	-	89	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
8	С130-117	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	1,87	-	4	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц12-802-7 Т,Ч,П,2	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;150	1,00	10,61	0,62	11	6	1	8,00	8
				5,96	0,12			-	0,15	-
		ШТ								
10	2307-11052	-ЗАДВИЖКА С ЭЛ,ПРИВОДОМ 87Б015,30Ч906БР,ДУ200,РУ10	1,00	249,25	-	249	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Е16-121 12-3	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 150ММ	4,00	49,10	0,51	196	16	2	6,03	24
		ШТ		3,68	0,15			1	0,19	1
12	Е16-119 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	4,00	29,00	0,29	116	7	1	2,67	11
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
13	Е16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	17,40	0,13	17	1	-	1,51	2
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
14	2307-10021	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ НА РУ1 МПА /10КГС/СМ2/ С ИЗОГНУТЫМ СПУСКОМ Д15 =10Б6БК ГОСТ 22595-77Х	1,00	1,59	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	Е16-6 1-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 4УГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,150 ММ	21,00	7,12	0,08	150	9	1	0,82	17
				0,43	0,02			-	0,03	1
		М								
16	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	3,00	1,20	0,01	4	1	-	0,37	1
				0,23	-			-	-	-
		М								
17	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	15,00	1,36	0,01	20	3	-	0,37	6
				0,23	-			-	-	-
		М								
18	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	12,00	2,21	0,03	27	3	-	0,48	6
				0,29	0,01			-	0,01	-
		М								
19	Е16-48 7-5 Ц,1 Ч,1 П,56,58	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ (ДИАМ,100ММ) ЦЕНА:2,99-1,94+2,73	210,00	3,78	0,04	794	74	8	0,57	120
				0,35	0,01			2	0,01	2
		М								
20	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,30	3,94	-	1	1	-	5,16	2
				3,73	-			-	-	-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
21	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	2,10	4,22	-	9	8	-	5,16	11
22		ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ		3,73	-			-	-	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2901	162	14		269
			РУБ,					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2890	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1866	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	159	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			436	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			383	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			262	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			3535	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		300
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	229	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			3552	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		308
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	236	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е15-613	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,37	43,50	0,03	16	8	-	38,80	14
	164-7	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА		21,40	-			-	-	-
		100М2								
23	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,84	74,50	-	63	63	-	154,00	129
	80-2	ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ГЛУБИНОЙ 4М)		74,50	-			-	-	-
		100М3								
24	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,84	46,00	-	39	39	-	99,30	83
	81-3	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
25	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,66	20,40	0,17	13	6	-	13,80	9

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-3	ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ		8,37	0,05			-	0,06	-
		М3								
26	С114-97	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76	0,68	19,60	-	13	-	-	-	-
		ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-75,100		-	-			-	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			144	116	-		235
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			144	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	116	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			181	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	119	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			181	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	119	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3045	278	14		504
			РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			144	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	116	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			181	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	119	-		-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2890	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1866	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	159	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			436	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			383	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			262	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			3535	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		300
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	229	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3733	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		545
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	355	-		-

СОСТАВИЛ Абрамова АБРАМОВА

ПРОВЕРИЛ Врубл — ВРУБЛЕВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-68.12.87 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР4

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ НА 25 АВТОМОБИЛЕЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,199 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКООТЬ 30 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,021 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Ц11-155-4	-ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ	1,00	1,76	-	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,73	-			-	-	-
2	С130-1521	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ УВКГ-32	1,00	36,50	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Е18-227 15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	1,00	4,43	0,01	4	-	-	0,33	-
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
4	Е16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	17,40	0,13	35	2	-	1,51	3
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
5	2307-10021	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ НА РУ1 МПА /10КГС/СМ2/ С ИЗОГНУТЫМ СПУСКОМ Д15 =10Б6БК ГОСТ 22595-77Х	1,00	1,59	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Е16-66 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ (ДИАМ.50Х2,8)	6,00	1,78	0,05	11	2	-	0,66	4
		М		0,41	0,02			-	0,03	-
7	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	32,00	2,21	0,03	71	9	1	0,48	15
				0,29	0,01			-	0,01	-

503-1-68.12,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,38	3,94 3,73	- -	1	1	- -	5,16 -	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			163	16	1		27
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			163	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			105	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА 100М2	0,05	43,50 21,40	0,03 -	2	1	- -	38,80 -	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2	1	-		2
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			165	17	1		29

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			163	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			105	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			199	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-

СОСТАВИЛ Абрамова АБРАМОВА

ПРОВЕРИЛ Врубл — ВРУБЛЕВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-68.12.87 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР5

НА КАНАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ НА 25 АВТОМОБИЛЕЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,117 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 58 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,030 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е17-89 6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2 (РС-2) КОМПЛ.	1,00	9,18	0,04	9	1	-	1,22	1
				0,63	0,01			-	0,01	-
2	Е17-36 1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛ.	1,00	6,31	0,02	6	-	-	0,46	-
				0,29	0,01			-	0,01	-
3	Е16-27 4-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 4УГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	5,00	1,71	0,01	9	2	-	0,60	3
				0,36	-			-	-	-
4	Е16-30 5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 4УГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	16,00	3,21	0,02	51	7	-	0,72	12
				0,45	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			75	10	-		16
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			75	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			66	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			93	-	-		-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е1-960 80-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ГЛУБИНОЙ 3,2М) 100М3	0,16	74,50	-	12	12	-	154,00	25
				74,50	-			-	-	-
6	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,16	46,00	-	7	7	-	99,30	16
				46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			19	19	-		41
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			19	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	19	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			94	29	-		57
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			19	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	19	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			75	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			66	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	30	-		-

СОСТАВИЛ Абрамова АБРАМОВА

ПРОВЕРИЛ Врубл — ВРУБЛЕВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-68.12.87 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР6

НА КАНАЛИЗАЦИЮ ДОЖДЕВУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ НА 25АВТОМОБИЛЕЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,513 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 84 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,058 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-188 17-1	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	6,00	2,28	0,45	14	10	3	2,70	16
		ШТ		1,69	0,14			1	0,18	1
2	С130-2224	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ММ	6,00	16,00	-	96	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Е16-31 5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	51,00	4,59	0,03	234	25	2	0,79	40
		М		0,49	0,01			1	0,01	1
4	Е16-69 8-3	-УСТРОЙСТВО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЗАТВОРА ДЛИНОЙ 2,6М-6ШТ	15,60	3,12	0,07	49	8	1	0,86	13
		М		0,53	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				393	43	6		69
		РУБ.						2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				393	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				248	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.				96	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				35	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				480	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		76

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	54	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			480	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	54	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е6-30	-УПОР БЕТОННЫЙ ОБЬЕМОМ 0,1М3	0,60	9,41	1,20	6	1	1	4,35	3
	3-1	М3		2,34	0,36			-	0,46	-
6	СССЦ П,1-5	-БЕТОН М-200	0,61	27,40	-	17	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
7	Е15-649	-ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО	0,25	12,30	-	3	3	-	18,60	5
	166-4-32	МЕТАЛЛУ СТЕН ЗА 2РАЗА		10,60	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			26	4	1		8
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			26	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			419	47	7		77
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			26	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			393	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			248	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			96	-	-		-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			480	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	54	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			513	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	58	-		-

СОСТАВИЛ Абрамова АБРАМОВА

ПРОВЕРИЛ Врубл - ВРУБЛЕВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-68.12.87 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР7

НА КАНАЛИЗАЦИЮ МЕХАНИЧЕСКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ НА 25 АВТОМОБИЛЕЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,397 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 131 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,077 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е17-37 1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	4,00	14,60	0,03	58	5	-	1,85	7
		КОМПЛ.		1,14	0,01			-	0,01	-
2	Е16-28 4-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	10,00	3,01	0,03	30	4	-	0,65	6
		М		0,39	0,01			-	0,01	-
3	Е16-31 5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	43,00	4,59	0,03	197	21	1	0,79	34
		М		0,49	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		285	30	1		47
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		285	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		255	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	30	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		349	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	37	-		-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			349	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	37	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУ4НУЮ В	0,32	74,50	-	24	24	-	154,00	49
	80-2	ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ								
		КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И		74,50	-			-	-	-
		КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М								
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		100М3								
5	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУ4НУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,32	46,00	-	15	15	-	99,30	32
	81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			39	39	-		81
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			39	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	39	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	40	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	40	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			324	69	1		128
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			39	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	39	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			285	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			255	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	30	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			26	-	-		-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			349	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	37	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			397	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	77	-		-

СОСТАВИЛ Абрамова АБРАМОВА

ПРОВЕРИЛ Врублевская ВРУБЛЕВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-68.12.87 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР8

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАРАЖ НА 25 АВТОМОБИЛЕЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,775 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 802 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,542 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН,	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е20-706 20-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 4А С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6	2,00	90,84	0,31	182	10	-	8,36	17
				4,78	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
2	Е20-1003 47-2	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 39	0,50	12,93	0,02	6	1	-	4,22	2
				2,64	0,01			-	0,01	-
		10 ШТ								
3	Е20-709 20-5 ПР-НТ 15-01 П,01-418 П,01-419	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 10А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А 160 М8 (С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160S8) ЦЕНА:482-195+170	2,00	457,63	2,89	915	21	6	18,79	38
				10,44	0,86			2	1,11	2
		ШТ								
4	Е20-1008 47-7	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 44	1,00	48,46	0,13	48	5	-	8,38	8
				5,24	0,04			-	0,05	-
		10 ШТ								
5	Е20-749 23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1	2,00	7,33	1,01	15	9	2	7,92	16
				4,61	0,30			1	0,39	1
		ШТ								
6	С130-2545 ДОП, ВЫП,2 ПР-НТ 15-01 П,01-393 П,01-394	-ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВКР 4,00,25,6 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В6	2,00	59,60	-	119	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е20-749 23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1	4,00	7,33	1,01	29	18	4	7,92	32
				4,61	0,30			1	0,39	2
		ШТ								
8	С130-2546 ДОП, ВЫП,2 ПР-НТ 15-01 П,01-395 П,01-398	-ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВКР5,00,25,6 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71В6	4,00	87,90	-	352	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	Е20-763 26-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ	1,00	7,95	0,63	8	4	-	7,53	8
				4,08	0,19			-	0,25	-
		ШТ								
10	С23-08-01 П,51	-АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯЦИОНО-ОБЕСПЫЛИВАЮЩИЙ ПА212М С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4АХ80В2У3	1,00	186,18	-	186	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
				2,97	0,14			-	0,18	-
		ШТ								
12	С130-758	-КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВС7А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-14,16 (КВС7Б-ПУ3)	1,00	46,30	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
				2,97	0,14			-	0,18	-
		ШТ								
14	С130-735	-КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВБ7А-П,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-18,84 (КВБ7Б-ПУ3)	1,00	60,60	-	61	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ,								
15	Е20-762 25-3	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,4	2,00	9,03	1,21	18	8	3	7,61	15
				4,22	0,36			1	0,46	1
		ШТ								
16	С130-739	-КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВБ11А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-95,63 (КВБ11Б-ПУ3)	2,00	266,00	-	532	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ,								
17	Е20-468 9-7	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	2,00	104,13	0,09	208	5	-	4,41	9
				2,59	0,03			-	0,04	-
		1ШТ								

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е20-472 9-10	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ТЭМ-140Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-10/25-25И РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 1300Х1400А 1ШТ	1,00	344,26 4,90	0,57 0,17	344	5	- -	8,48 0,22	8 -
19	Е20-401 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580 1ШТ	48,00	1,52 0,88	0,05 0,02	73	42	2 1	1,41 0,03	68 1
20	Е20-656 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 ШТ	1,00	16,32 1,97	0,50 0,15	16	2	- -	3,12 0,19	3 -
21	Е20-697 18-2	-ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ 100КГ	0,22	36,29 3,67	0,26 0,08	8	1	- -	6,02 0,10	1 -
22	Е20-490 11-2	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 500 ШТ	1,00	10,04 2,39	0,02 0,01	10	2	- -	4,03 0,01	4 -
23	Е20-323 6-3	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ НРВ-2 ШТ	1,00	72,53 2,41	0,23 0,07	73	2	- -	4,16 0,09	4 -
24	Е20-387 6-5 ПРИМЕН,	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВСП-1 ШТ	5,00	38,57 2,93	4,81 1,44	193	15	24 7	5,11 1,86	26 9
25	Е20-528 12-2	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 500 ШТ	2,00	19,45 3,10	0,09 0,03	39	6	- -	5,35 0,04	11 -
26	Е20-533 12-5	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 1000 ШТ	4,00	74,07 11,34	0,67 0,20	296	45	3 1	19,84 0,26	79 1
27	С130-1490	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2: БОЛЕЕ 0,5 М2	5,00	3,01 -	- -	15	-	- -	- -	- -
28	Е20-535 13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200 ШТ	1,00	11,99 1,71	0,10 0,03	12	2	- -	3,01 0,04	3 -
29	Е20-536 13-2	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-4 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 400 (УП1-04) ШТ	2,00	20,11 2,09	0,17 0,05	40	4	- -	3,65 0,06	7 -
30	Е20-540	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	4,00	21,01	0,17	84	8	-	3,65	15

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13-2	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-6 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 500 (УП1-06)		2,09	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
31	Е20-551 13-2	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-6-101 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 500 (УП3-06)	3,00	28,51	0,17	86	6	-	3,65	11
				2,09	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
32	Е20-555 13-4	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-10-101 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 1000 (УП3-10)	4,00	67,18	0,50	269	13	2	5,87	23
				3,34	0,15			1	0,19	1
		ШТ								
33	Е20-1 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	1,00	7,36	0,04	7	1	-	1,62	2
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
34	Е20-2 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	5,02	5,40	0,04	27	5	-	1,62	8
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
35	Е20-4 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	21,80	5,26	0,04	115	20	1	1,62	35
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
36	Е20-5 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	1,26	4,73	0,04	6	1	-	1,25	2
				0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
37	Е20-6 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	62,80	4,88	0,04	306	44	3	1,25	78
				0,70	0,01			1	0,01	1
		М2								
38	Е20-8 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710	8,92	4,69	0,04	42	4	-	0,74	7
				0,41	0,01			-	0,01	-
		М2								
39	Е20-9 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800	10,10	4,59	0,04	46	4	-	0,74	7
				0,41	0,01			-	0,01	-
		М2								
40	Е20-32 1-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1120	25,10	5,53	0,04	139	9	1	0,60	15
				0,34	0,01			-	0,01	-
		М2								

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е20-33	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	47,10	5,58	0,04	263	16	1	0,60	28
	1-5	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ,								
		ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1400		0,34	0,01			-	0,01	-
		М2								
42	Е20-42	-КОРОБ И ПЕРЕХОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ	35,38	5,64	0,03	200	9	1	0,46	16
	1-7	СТАЛИ ТОЛЩ,1ММ								
		М2		0,26	0,01			-	0,01	-
43	Е20-5	-ПЕРЕХОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	2,21	4,73	0,04	10	2	-	1,25	3
	1-2	ТОЛЩ,0,6ММ								
		М2		0,70	0,01			-	0,01	-
44	Е20-661	-ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ	6,00	0,56	0,01	3	3	-	0,82	5
	16-1	ШТ								
				0,45	-			-	-	-
45	СДОП, В,1	-СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ РУЧНОЙ	6,00	7,31	-	44	-	-	-	-
	Ц,1 Ч,3	ШТ								
	П,2723			-	-			-	-	-
	1969Г,									
	К=1,25									
46	С05-17	-ШЛАНГ ГИБКИЙ ДИАМ,100ММ	1,00	4,90	-	5	-	-	-	-
	ДОП,5	ДЛИНОЙ 5М								
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			5508	358	53		624
			РУБ.					16		19
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			5508	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			3780	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	374	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			654	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			15	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			631	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		56
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	109	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			493	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			6632	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		699
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	483	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			6632	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		699
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	483	-		-
	РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
47	Е15-613	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ МАСЛЯНОЙ	2,60	43,50	0,03	113	56	-	38,80	101
	164-7	КРАСКОЙ								
		100М2		21,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			113	56	-		101
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			113	-	-		-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			57	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	56	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	59	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	59	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			5621	414	53		725
			РУБ,					16		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			113	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			57	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	56	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	59	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			5508	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3780	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	374	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			654	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			631	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	109	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			493	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			6632	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		699
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	483	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			6775	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		802
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	542	-		-

СОСТАВИЛ Абрамова АБРАМОВА

ПРОВЕРИЛ Врублевская ВРУБЛЕВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-68.12.87 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР9

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ НА 25 АВТОМОБИЛЕЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,502 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 611 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,405 ТЫС.РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	7,00	1,20	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
2	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	1,65	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
3	С130-94	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	2,00	2,15	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
4	Е18-196 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСЬОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ (А1И010,000)	6,00	7,32	0,12	44	7	-	2,04	12
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
5	Е18-197 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ (А1И010,000-01)	1,00	10,43	0,12	10	1	-	2,04	2
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
6	Е18-109 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 4УГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90	232,80	7,67	0,06	1786	58	14	0,46	107
				0,25	0,02			5	0,03	7

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТОЙ 582ММ								
		ЭКМ								
7	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	70,00	0,86	0,01	60	15	1	0,35	25
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ								
		М								
8	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	160,00	0,91	0,01	146	34	2	0,35	56
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		М								
9	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	180,00	1,03	0,01	185	38	2	0,35	63
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		М								
10	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	140,00	1,14	0,01	160	29	1	0,35	49
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ								
		М								
11	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,00	1,29	0,01	6	1	-	0,35	2
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ								
		М								
12	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	5,55	3,94	-	22	21	-	5,16	29
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,73	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
13	Е20-696	-ЭКРАНЫ ДЛЯ РАДИАТОРОВ	5,20	36,23	0,49	188	33	3	10,32	54
	18-1	100 КГ								
				6,40	0,15			1	0,19	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			2622	237	23		399
			РУБ,					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			2622	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			2345	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	243	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			15	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ,			3	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			348	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	62	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			237	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			3207	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		439
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	305	-		-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3207	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		439
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	305	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е15-613	-ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ	3,30	43,60	0,03	144	71	-	38,80	128
	164-7	ПРИБОРОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ЗА 2								
		РАЗА		21,40	-			-	-	-
		100М2								
15	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,54	22,70	0,33	12	12	-	41,00	22
	4-1	ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
16	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ	0,56	60,10	-	34	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ								
		ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ		-	-			-	-	-
		ТУ-36-1695-79								
		М3								
17	Е26-83	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,14	331,00	1,02	45	11	-	131,00	18
	15-4	ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ								
		СТЕКЛОЦЕМЕНТОМ ТЕКСТОЛИТОВЫМ		77,50	0,31			-	0,40	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			235	94	-		168
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			235	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			108	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	94	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			295	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		172
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			295	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		172
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2857	331	23		567
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			235	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			108	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	94	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			295	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		172
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2622	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2345	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	243	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			15	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			348	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			237	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3207	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		439
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	305	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3502	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		611
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	405	-		-

СОСТАВИЛ Абрамова — АБРАМОВА

ПРОВЕРИЛ Врубл — ВРУБЛЕВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-68.12.87 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР10

НА ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ НА 25 АВТОМОБИЛЕЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,903 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 110 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,075 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-228 15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	7,00	2,41	-	17	1	-	0,32	2
		КОМПЛ		0,20	-	-	-	-	-	-
2	Е16-227 15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	2,00	4,43	0,01	9	-	-	0,33	1
		КОМПЛ		0,20	-	-	-	-	-	-
3	1704-3274 ДОП,36	-СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СТВГ-100	1,00	70,27	-	70	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
4	Ц11-155-2	-ВОДОСЧЕТНИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 100	1,00	2,55	0,01	3	2	-	3,00	3
		ШТ		1,88	-	-	-	-	-	-
5	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	6,00	1,43	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
6	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	13,00	1,65	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
7	С130-94	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	3,00	2,15	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
8	С130-95	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	6,00	3,01	-	18	-	-	-	-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 40		-	-			-	-	-
		ШТ								
9	С130-850	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ; 25	1,00	1,11	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	Е16-166 13-2	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ОДНОРЫ4АЖНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	1,00	4,94	0,20	5	2	-	3,03	3
				1,90	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
11	С130-2276	-КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ 17Ч18БР ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 100 ММ	1,00	24,40	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	Е16-118 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	3,00	24,80	0,29	74	5	1	2,67	8
				1,71	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
13	Е16-136 12-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	4,00	2,98	0,29	12	7	1	2,67	11
				1,71	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
14	2307-20161	-ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 30С41НЖ1 ДИАМ,100ММ	4,00	54,90	-	220	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Е16-211 13-3	-УСТАНОВКА УЗЛОВ РУ4НЫХ НАСОСОВ	1,00	4,67	0,15	5	3	-	6,15	6
				3,49	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
16	С23-01-01 П,18	-НАСОС РУЧНОЙ ПОРШНЕВОЙ РО8/30	1,00	11,53	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Е16-187 11-2	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ	2,00	42,17	0,52	84	6	1	5,35	11
				3,24	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
18	Е16-71 8-4	-КОЛЛЕКТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ДИАМ,150ММ	2,00	5,08	0,09	10	1	-	1,24	2
				0,74	0,03			-	0,04	-
		М								
19	Е16-69 8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	15,00	3,12	0,07	47	8	1	0,86	13
				0,53	0,02			-	0,03	-
		М								
20	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,15	4,22	-	1	1	-	5,16	1
				3,73	-			-	-	-
		100М								

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е16-66 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ (ДИАМ,40ММ) ЦЕНА:1,78-0,82+0,50 М	3,00	1,46 0,41	0,05 0,02	4	1	- -	0,66 0,03	2 -
22	Е16-66 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ (ДИАМ,32ММ) ЦЕНА:1,78-0,82+0,4 М	3,00	1,36 0,41	0,05 0,02	4	1	- -	0,66 0,03	2 -
23	Е16-66 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И БОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ (ДИАМ,25ММ) ЦЕНА:1,78-0,82+0,2 М	3,00	1,16 0,41	0,05 0,02	3	1	- -	0,66 0,03	2 -
24	Е16-66 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ (ДИАМ,20ММ) ЦЕНА:1,78-0,82+0,2 М	3,00	1,16 0,41	0,05 0,02	3	1	- -	0,66 0,03	2 -
25	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,12	3,94 3,73	- -	1	-	- -	5,16 -	1 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,				663	40	4		70	
	РУБ,						-		-	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				663	-	-		-	
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				239	-	-		-	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	40	-		-	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				79	-	-		-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				87	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		7	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	14	-		-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				59	-	-		-	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				809	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		77	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	54	-		-	

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			809	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	54	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
26	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,50	22,70	0,33	11	11	-	41,00	20
	4-1	ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
27	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ	0,51	60,10	-	31	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ								
		ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ		-	-			-	-	-
		ТУ-36-1696-79								
		М3								
28	Е26-83	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,10	331,00	1,02	33	8	-	131,00	13
	15-4	ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВДОВ								
		СТЕКЛОЦЕМЕНТОМ ТЕКСТОЛИТОВЫМ		77,50	0,31			-	0,40	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			75	19	-		33
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			75	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	21	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			738	59	4		103
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			75	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	21	-		-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			663	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			239	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			79	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			59	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			809	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	54	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			903	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		110
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	75	-		-

СОСТАВИЛ Абрамова АБРАМОВА

ПРОВЕРИЛ Врубл — ВРУБЛЕВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-68.12.87

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР11

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ НА 25 АВТОМОБИЛЕЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,533 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 87 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,058 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	6,00	1,20	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	1,65	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	С130-94	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	4,00	2,15	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	С130-96	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	3,68	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Е16-118 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	2,00	24,80	0,29	50	3	-	2,67	5
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
6	2307-10393	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ892П4 ДИАМ.25ММ	2,00	50,51	-	101	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц12-800-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ	2,00	1,75	0,03	4	3	-	2,00	4
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
8	2307-10394	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ	1,00	58,19	-	58	-	-	-	-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15КЧ892П4 ДИАМ,50ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц12-800-2	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ	1,00	2,23	0,05	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,86	0,01			-	0,01	-
10	Е18-196 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ (А1И011,000)	4,00	7,32	0,12	29	5	-	2,04	8
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
11	Е18-197 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ (А1И011,000-01)	2,00	10,43	0,12	21	2	-	2,04	4
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
12	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	12,00	0,86	0,01	10	3	-	0,35	4
				0,21	-			-	-	-
		М								
13	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	20,00	1,03	0,01	21	4	-	0,35	7
				0,21	-			-	-	-
		М								
14	Е16-40 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ (ДИАМ,50ММ)	5,00	1,61	0,03	8	1	-	0,43	2
				0,27	0,01			-	0,01	-
		М								
15	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,37	3,94	-	1	1	-	5,16	2
				3,73	-			-	-	-
		100М								
16	Е16-67 8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ (ДИАМ,76Х2,8ММ) ЦЕНА:2,21-1,09+0,92	45,00	2,04	0,05	92	21	2	0,77	35
				0,47	0,02			1	0,03	1
		М								
17	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,45	4,22	-	2	2	-	5,16	2
				3,73	-			-	-	-
		100М								

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			429	47	2		76
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			429	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			195	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	48	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			524	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	55	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			524	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	55	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
18	Е15-613 164-7	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЗА 2 РАЗА	0,16	43,50	0,03	7	3	-	38,80	6
		100М2		21,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			7	3	-		6
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб,			7	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			436	50	2		82
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			429	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			195	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	48	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			524	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	65	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			533	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	58	-		-

СОСТАВИЛ Абрамова - АБРАМОВА

ПРОВЕРИЛ Врубл - ВРУБЛЕВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-68.12.87 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР12

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ НА 25 АВТОМОБИЛЕЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13,645 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 316 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,193 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	19-06 ДОПОЛНЕН,	-ПОДЬЕМНИК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КАНАВНЫЙ ППТ-23 ВЕСОМ 920КГ	2,00	2752,00	-	5504	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц1-202-3	-УСТАНОВКА ПОДЬЕМНИКОВ	2,00	14,10	0,28	28	25	-	20,00	40
		ШТ		12,30	0,15			-	0,19	-
3	24-04-01 П,32	-ДОМКРАТ ГАРАЖНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ П-308,ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬ 12500КГ,2010Х310Х350ММ	1,00	229,00	-	229	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	24-04-01 П,26 ДОП,1 ПРИМЕН,	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ П-264,1150Х925Х890ММ	1,00	98,00	-	98	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	24-04-01 П,44	-БАК ПЕРЕДВИЖНОЙ МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЙ 133М,410Х380Х900ММ	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	24-04-01 П,72	-КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ ПОРШНЕВОЙ 1101-В5,1869Х670Х1430ММ	1,00	525,00	-	525	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	24-04-01 П,29	-КРАН ПЕРЕДВИЖНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 423М Q=1,0Т,2290Х1160Х1955ММ	1,00	141,00	-	141	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	24-04-01 ДОП,	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НВ-102 НА 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО РАЗМЕРОМ 1200Х900Х1500ММ	2,00	61,00	-	122	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	24-18-40	-ШКАФ ДЛЯ ПРИБОРОВ И	2,00	140,00	-	280	-	-	-	-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,3-005 ПРИМЕН,	ИНСТРУМЕНТА РАЗМЕРОМ 860Х360Х1900ММ		-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	24-04-01 ДОП,	-ЛАРЬ ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОРТ-1468-07-090А	2,00	60,90	-	122	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	1801-3084	-ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 3К-631	1,00	530,00	-	530	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц1-202-1	-МОНТАЖ СТАНКА 3К-631	1,00	9,90	0,12	10	9	-	15,00	15
		ШТ		9,20	0,06			-	0,08	-
13	18-01-01 П,12 СТР,11	-НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК 2М-112 РАЗМЕРОМ 665Х550Х960ММ	1,00	247,00	-	247	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц1-202-1	-МОНТАЖ СТАНКА 2М-112	1,00	9,90	0,12	10	9	-	15,00	15
		ШТ		9,20	0,06			-	0,08	-
15	С121-2114	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ТИПА 1087 РАЗМЕРОМ 900Х600Х860 ВЕСОМ 0,058Т	2,00	25,58	-	51	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	24-04-01 ДОПОЛН, ПРИМЕН,	-ВАННА МОЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ОМ-14266 ВЕСОМ 260КГ РАЗМЕРОМ 1100Х1000Х970ММ	1,00	141,70	-	142	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	24-04-01 П,171	-ЭЛЕКТРОГАЙКОВЕРТ ПЕРЕДВИЖНОЙ И-318	1,00	292,00	-	292	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	24-04-01 ДОПОЛН,	-ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ ОПТ-7353 РАЗМЕРОМ 1210Х800Х440	2,00	69,00	-	138	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	24-04-01 П,97	-ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОДИМОСТИ ПЕРЕХОДНЫХ КОЛЕС РАЗМЕРОМ 942Х46,5Х36ММ ТИПА 2182	1,00	5,00	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	24-04-01 П,151	-ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Р-324 ПЕРЕНОСНОЙ	1,00	233,00	-	233	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	24-04-01 П,202	-КОМПЛЕКТ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ И-106-1	2,00	3,60	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	24-04-01 П,190	-КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ ТОРЦОВЫЕ ТИПА 2336-М1 СО СМЕННЫМИ ГОЛОВКАМИ	2,00	6,90	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	24-04-01 П,195	-РУКОЯТКА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ 131М РАЗМЕРОМ 545Х120Х59ММ	1,00	4,80	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	24-04-01 П,113	-ДЕССЕЛЕРОМЕТР ТИПА 1155М РАЗМЕРОМ 140Х50Х124	1,00	5,20	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	24-04-01 П,199	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА АВТОМЕХАНИКА И-132	2,00	15,20	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	24-04-01 189	-НАБОР ИНСТРУМЕНТА СЛЕСАРЯ АВТОРЕМОНТНИКА 2216Б ШТ	1,00	18,70 -	- -	19	-	- -	- -	- -
27	1906-16137 ДОП,34	-ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ТЭ050-71120-01 ВЕСОМ 75КГ ШТ	1,00	180,00 -	- -	180	-	- -	- -	- -
28	Ц3-У-602-69-Г К=1,05	-МОНТАЖ ТАЛИ Т	0,07	94,08 72,66	16,17 10,50	7	5	1 1	192,00 13,54	13 1
29	24-04-01 ДОП,4 П,721	-СТЕНД ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ШИН Ш-513 РАЗМЕРОМ 2205Х1735Х1860ММ ВЕСОМ 800КГ ШТ	1,00	1755,00 -	- -	1755	-	- -	- -	- -
30	Ц32-242-2	-МОНТАЖ СТЕНДА ШТ	1,00	14,70 9,10	4,27 1,80	15	9	4 2	16,00 2,32	16 2
31	С121-2114	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ КЛЕТИ Р-970 ДЛЯ НАМАЧИВАНИЯ ШИН Р-970 РАЗМЕРОМ 1100Х400Х1150ММ Т	0,07	441,00 -	- -	31	-	- -	- -	- -
32	Е9-208 32-11	-УСТАНОВКА КЛЕТИ Р-970(1ШТ) Т	0,07	81,00 38,20	21,40 6,39	6	3	1 -	59,10 8,24	4 1
33	С121-2114	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВАННЫ Ш-902 ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАМЕР РАЗМЕРОМ 1265Х876Х1895ММ Т	0,15	441,00 -	- -	66	-	- -	- -	- -
34	Е9-208 32-11	-УСТАНОВКА ВАННЫ Ш-902(1ШТ) Т	0,15	81,00 38,20	21,40 6,39	12	6	3 1	59,10 8,24	9 1
35	56-01-01 ДОПОЛН,	-ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР Ш-511М(ПЕРЕДВИЖНАЯ) -	1,00	22,89 -	- -	23	-	- -	- -	- -
36	Е9-123 17-6	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС Р528 ДВУХЯРУСНЫЙ РАЗМЕРОМ 2350Х800Х2360ММ(1ШТ) Т	0,15	45,00 34,30	1,00 0,30	7	5	- -	62,60 0,39	9 -
37	С121-1795	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТЕЛЛАЖА Р528 Т	0,15	271,00 -	- -	41	-	- -	- -	- -
38	Е9-123 17-6	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС ОДНОЯРУСНЫЙ Р508Б РАЗМЕРОМ 2250Х880Х1270ММ(1ШТ) Т	0,08	45,00 34,30	1,00 0,30	4	3	- -	62,60 0,39	5 -
39	С121-1796	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТЕЛЛАЖА Р508Б Т	0,08	271,00 -	- -	22	-	- -	- -	- -
40	24-04-01 П,861 ДОП,42	-ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАТОР Ш-113 РАЗМЕРОМ 230Х350Х1615ММ ШТ	1,00	90,00 -	- -	90	-	- -	- -	- -
41	24-04-01 ДОПОЛН,	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102 НА 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО РАЗМЕРОМ 1200Х900Х1500ММ ШТ	1,00	61,00 -	- -	61	-	- -	- -	- -

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	24-04-01 ДОПОЛНЕН,	-ПРИВОД ШЕРОХОВАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА ТИПА 6225	1,00	141,00	-	141	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	24-04-01 П,197	-НАБОР ИНСТРУМЕНТА ШИНОРЕМОНТНИКА ЦКБ-6209	1,00	104,00	-	104	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	24-04-01 П,171 ПРИМЕН,	-ГАЙКОВЕРТ УГЛОВОЙ РЕВЕРСИВНЫЙ ИП-3205А ВЕСОМ 95КГ	1,00	292,00	-	292	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	1906-16137 ДОП,34	-ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ТЭ050-71120-01 ВЕСОМ 75КГ	1,00	180,00	-	180	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	Ц3-У-602-69-Г К=1,05	-МОНТАЖ ТАЛИ	0,07	94,08	16,17	7	5	1	192,00	13
		Т		72,66	10,50			1	13,54	1
47	Е9-123 7-6	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ РАЗМЕРОМ 1400Х500Х365ММ(12ШТ)	2,52	45,00	1,00	113	86	3	62,60	158
		Т		34,30	0,30			1	0,39	1
48	С121-1795	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТЕЛЛАЖА	2,52	271,00	-	683	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,	12652	165	13	297
	РУБ,			6	7
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	11590	-	-	-
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,	232	-	-	-
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,	73	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	238	-	-	-
ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	147	-	-	-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,	83	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	12363	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	63	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	6	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	54	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	41	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,	-	7	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	8	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	112	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	93
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	61	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	985	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	30	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	105	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	843	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	85	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,	-	15	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	86	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	1156	-	-	-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		195
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	120	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			13645	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		316
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	193	-		-

СОСТАВИЛ ЕГОРОВА,БУРЖАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР13

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАРАЖ НА 25АВТОМОБИЛЕЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ пР 353316

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 29,660 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4869 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,419 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е11-6 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	4,74	2,90	1,06	14	9	6	3,52	17
		М3		1,82	0,32			2	0,41	2
2	СССЦ П.4-45	-ЩЕБЕНЬ	4,60	9,70	-	45	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
3	СССЦ П.4-2	-КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ	0,85	10,90	-	9	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
4	СССЦ П.4-27	-КЛИНЬЦ	0,43	13,50	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
5	Е6-20 1-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	60,90	5,37	0,76	327	94	46	2,86	174
		М3		1,55	0,23			14	0,30	18
6	СССЦ П.1-4	-БЕТОН М-150	62,12	26,60	-	1652	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
7	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,29	25,10	1,50	7	6	=	38,10	11
		100М2		19,60	0,45			=	0,58	-
8	СССЦ П.2-1	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-25	0,91	19,80	-	18	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				2076	109	52		202
		РУБ.						16		20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2076	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			187	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	126	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			1750	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			343	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			194	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2615	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	186	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2615	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	186	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
9	Е11-6 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	0,16	2,90	1,06	1	-	-	3,52	1
		М3		1,82	0,32			-	0,41	-
10	ССЦЦ П.4.45	-ЩЕБЕНЬ	0,15	9,70	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
11	ССЦЦ П.4-2	-КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ	0,03	10,90	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
12	ССЦЦ П.4-27	-КЛЕНЕЦ	0,01	13,50	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
13	Е6-226 26-4	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ	0,37	14,40	1,23	5	2	-	8,01	3
		М3		4,49	0,37			-	0,48	-
14	ССЦЦ П.1-4	-БЕТОН М-150	0,38	26,60	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
15	Е7-199 12-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ТТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	6,00	0,46	0,23	3	2	1	0,45	3
		ШТ		0,25	0,06			-	0,10	1
16	ССЦЦ П.8-518	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-200	0,12	66,56	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
17	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,02	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
18	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ССЦ П.2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100 М3	0,01	24,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			33	4	1		7
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			33	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ								
20	Е8-76 9-3	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	66,87	3,47 2,55	0,75 0,22	232	171	50 15	4,49 0,28	300 19
21	Е8-30 5-1	-КЛАДКА ЦОКОЛЯ М3	13,41	3,19 2,21	0,81 0,24	43	30	11 3	4,05 0,31	54 4
22	ССЦ П.6-4	-КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ТЫС.ШТ	7,02	122,00 -	- -	856	-	- -	- -	- -
23	ССЦ П.6-8	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТЕЛЬНЫЙ ТЫС.ШТ	26,08	78,60 -	- -	2050	-	- -	- -	- -
24	ССЦ П.6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛНОТЕЛЬНЫЙ ТЫС.ШТ	5,10	68,00 -	- -	347	-	- -	- -	- -
25	ССЦ П.2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 25 М3	3,06	22,40 -	- -	69	-	- -	- -	- -
26	ССЦ П.2-12	-ТО ЖЕ,МАРКИ 50 М3	15,38	23,50 -	- -	361	-	- -	- -	- -
27	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	75,00	0,23 0,08	0,15 0,06	17	6	12 5	0,13 0,08	10 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
28	СССЦ П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М-200 М3	2,76	64,40	-	179	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	СССЦ П.2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 М3	0,19	24,40	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,59	32,10	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,13	25,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ВНУТРЕННИЕ								
32	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	23,37	3,02	0,81	71	49	19	3,90	91
				2,10	0,24			6	0,31	7
33	Е8-36 5-4	-КЛАДКА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СТЕНЫ М3	25,10	3,02	0,81	76	55	20	3,90	98
				2,10	0,24			6	0,31	8
34	СССЦ П.6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛНОТЕЛЬНЫЙ ТЫС.ШТ	18,68	68,00	-	1270	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
35	СССЦ П.2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50 М3	11,30	23,50	-	266	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	24,00	0,25	0,16	6	2	3	0,13	3
				0,08	0,06			1	0,08	2
		ШТ								
37	СССЦ П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М-200 М3	0,74	64,40	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
38	СССЦ П.9-92	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 М3	0,06	24,40	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
39	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,05	32,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,26	25,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			5927	311	115		556
			РУБ.					36		46
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5927	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			19	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	347	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			30	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.			5452	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			979	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	175	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			553	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7459	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		691
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	522	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			7459	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		691
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	522	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ								
41	Е10-276 55-6	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С ЗАДЕЛКОЙ	463,30	6,81	0,08	3155	1103	37	3,64	1686
		СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ,ОБШИТЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 108ММ		2,38	0,02			9	0,03	14
		М2								
42	С111-249	-ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ,ОБШИВОЧНЫЕ /СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНОЙ 10-12ММ	954,40	0,57	-	544	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			3699	1103	37		1686
			РУБ,					9		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3699	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2015	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1112	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			544	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			611	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	110	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			345	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4655	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1756
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1222	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			4655	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1756
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1222	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
43	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ	18,72	4,47	0,34	84	28	6	2,56	48
		РАЗДЕЛЬНЫМИ И		1,49	0,10			2	0,13	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2								
		М2								
44	С122-80 СБ,ДОП,ВЫП .1 П.81	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОРС12-12 ЦЕНА:34,5-4,05.0,1	18,72	34,09 -	- -	636	-	- -	- -	- -
		М2								
45	С111-436	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М	13,00	5,16 -	- -	67	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
46	Е10-103 19-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	17,28	0,92 0,34	0,03 0,01	16	6	- -	0,59 0,01	10 -
		М2								
47	С122-360	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34 ММ,ШИРИНОЙ 350ММ МАРКА ПД7-35,ПД8-35,ПД10-35,ПД13-35, ПД14-35,ПД16-35	15,60	2,61 -	- -	41	-	- -	- -	- -
		М								
		ДВЕРИ								
48	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	17,91	1,45 0,55	0,35 0,11	26	10	6 2	0,91 0,14	16 3
		М2								
49	Е10-140 26-1	-КОЛОДКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	7,20	1,34 0,20	- -	10	1	- -	0,36 -	3 -
		М2								
50	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	49,83	2,00 0,67	0,13 0,04	100	33	6 2	1,16 0,05	58 2
		М2								
51	С122-236 СБ,ДОП,П,1 62	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДН24-15 ЦЕНА:14,8-1,9.0,1	14,40	14,61 -	- -	210	-	- -	- -	- -
		М2								
52	С122-224 СБ,ДОП,П,1 73	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО21-13С ЦЕНА:9,79-1,62.0,1	8,19	9,63 -	- -	79	-	- -	- -	- -
		М2								
53	С122-219 СБ,ДОП,П,1 69	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ2 4-12С (МАРКИ ДГ21-10) ЦЕНА:13,5-2,01.0,1	21,00	13,30 -	- -	279	-	- -	- -	- -
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С122-218 СБ.ДОП.П.1 70	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С ЦЕНА:14,2-2,03.0,1 М2	11,76	14,00	-	165	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
55	С122-217 СБ.ДОП.П.1 71	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С ЦЕНА:15-2,58.0,1 М2	10,29	14,74	-	152	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
56	С122-264 СБ.ДОП.П.2 14	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДП2.07.00.00.00 ЦЕНА:26,3-2,53.0,1 М2	2,10	28,05	-	59	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
57	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ КОМПЛ	2,00	8,94	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
58	С111-449-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ КОМПЛ	5,00	3,23	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
59	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	25,00	2,97	-	74	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			2034	78	18		136
			РУБ.					6		7
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2034	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			137	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	84	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1798	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			336	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	59	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			188	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2558	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		172
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	143	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			2558	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		172
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	143	-		-
	РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ									
60	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	2,62	4,58	0,99	12	9	5	7,19	19
				3,57	0,30			1	3,39	1
61	СССЦ П.4-46	-ЩЕБЕНЬ М3	10,69	8,83	-	94	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
62	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	20,96	2,50	-	52	34	-	2,90	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		1,62	-			-	-	-
63	СССЦ П,1-15	-БЕТОН М-100	15,19	26,30	-	399	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
64	СССЦ П,1-19	-БЕТОН М-300	6,16	32,10	-	198	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
65	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,64	17,20	0,95	28	16	1	18,80	31
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	1
66	СССЦ П,2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	3,36	25,90	-	87	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
67	Е11-57 8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,76	22,00	1,12	17	11	1	29,40	22
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
68	Е11-58 8-4 К=4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,76	2,04	1,12	2	1	1	0,46	-
		100М2		0,92	0,32			-	0,41	-
69	СССЦ П,1-17	-БЕТОН М-200	3,08	28,20	-	87	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
70	Е11-207 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ	1,17	463,00	0,75	551	51	1	75,50	88
		100М2		43,60	0,22			-	0,28	-
71	Е11-205 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	0,47	519,00	0,75	245	21	-	75,50	36
		100М2		43,60	0,22			-	0,28	-
72	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,06	363,00	4,52	24	4	-	108,00	7
		100М2		61,40	1,36			-	1,75	-
73	СССЦ П,2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	0,14	25,90	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
74	Е11-132 20-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ НА ЦЕМЕТНОМ РАСТВОРЕ	0,76	58,30	10,40	44	32	7	77,90	59
		100М2		43,00	3,12			2	4,02	3
75	СССЦ П.3-120	-ПЛИТКИ МОЗАИЧНЫЕ МАРКИ 200,ТОЛЩ.20ММ	76,25	3,06	-	233	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
76	СССЦ П,2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	1,59	25,90	-	41	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
77	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,15	28,90	1,74	4	3	-	40,20	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
78	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	- 0,15	1,74	0,56-	1	-	- -	1,06	-
	11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		100М2	-	1,18	0,16			- -	0,21	-
79	СССЦ	-БЕТОН М-200	0,31	28,20	-	9	-	-	-	-
	П,1-17	М3								
				-	-			-	-	-
80	СССЦ П.2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	0,02	25,90	-	1	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			2111	182	14		329
			РУБ.					3		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2111	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			761	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	185	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.			1153	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			350	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	65	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			196	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2657	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		365
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	248	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			2657	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		365
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	248	-		-
	РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ									
81	Е7-177	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ	32,00	3,75	1,87	120	38	60	2,04	65
	11-1	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И								
		СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО		1,20	0,68			22	0,88	28
		6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ								
		МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И								
		СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО								
		10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М								
		ШТ								
82	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ МАРКИ	144,00	9,22	-	1328	-	-	-	-
	П,11-157	ПК60.15-8А4Т								
	ПРИМЕЧ.П.2	ЦЕНА:7,41+0,20.2+1,41		-	-			-	-	-
	5,26,27	М2								
83	СТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,МАРКИ ПК60.15-4А4Т	144,00	8,66	-	1247	-	-	-	-
		ЦЕНА:7,41+0,20.2+0,85								
		М2		-	-			-	-	-
84	Е7-653	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И	2,00	6,99	4,08	14	6	8	4,81	10
	47-6-1,8	КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В								
		КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ		2,81	1,57			3	2,03	4
		ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
85	608-92344 ССЦ П.11-182	-ПЛИТЫ КОЗЫРЬКОВ СПЛОШНЫЕ,ПЛОСКИЕ М200	1,06	53,50	-	57	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
86	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,07	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
87	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,46	25,00	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
88	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,30	32,10	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
89	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,03	41,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			2790	44	68		75
			РУБ.					26		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2790	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			22	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	69	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.			24	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.			2632	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			460	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	82	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			259	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3509	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		149
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	151	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			3509	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		149
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	151	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ								
90	Е12-289 9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	3,00	49,90	1,30	150	32	4	18,90	57
				10,70	0,39			1	2,50	1
		100М2								
91	Е12-286 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	3,00	17,30	1,80	52	47	6	28,50	86
				15,50	0,53			2	0,68	2
		100М2								
92	С111-325	-ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ, МАРКИ 300, ДЛИНОЙ 2400-3000 ММ,ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	64,89	26,60	-	1726	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	3,00	14,80	0,74	44	23	3	14,30	43
	10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		7,64	0,22			1	0,28	1
		100М2								
94	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	3,00	1,20	0,75	4	1	2	0,07	-
	10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
		ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО		0,45	0,30			1	0,39	1
		РАСЦЕНКЕ НОМ299								
		100М2								
95	СССЦ П.2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	9,46	21,90	-	207	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
96	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	3,00	319,00	14,90	957	157	44	90,80	272
	2-6-1	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ		62,40	4,47			13	5,77	17
		ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М								
		НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
97	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,54	192,00	0,41	104	25	-	83,00	45
	8-5	100М2								
				45,80	0,12			-	0,15	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			3244	285	59		503
			РУБ.					16		22
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3244	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			967	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	303	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1726	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.			207	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			536	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	95	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			302	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4282	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		575
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	398	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			4282	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		575
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	398	-		-
	РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
98	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,21	40,50	4,90	8	7	1	57,40	12
	51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,33			-	3,01	1
		ЦОКОЛЯ								
		100М2								
99	СССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	0,40	26,10	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.2-31	1.1:4								
		М3		-	-			-	-	-
100	Е15-526	-ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ	0,21	13,30	0,37	3	1	-	6,79	1
	156-3-24	МОЛОКОМ								
		100М2		3,71	0,11			-	0,14	-
101	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	0,15	18,70	1,10	3	3	-	30,00	5
	52-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ								
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		17,60	0,33			-	0,43	-
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ								
		ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ								
		100М								
102	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	2,55	19,30	0,15	49	47	-	29,80	76
	59-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
		ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		18,50	0,04			-	0,05	-
		100М2								
103	СССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	0,26	26,10	-	7	-	-	-	-
	П.2-31	М3								
				-	-			-	-	-
104	Е15-661	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	2,40	82,20	1,00	197	69	3	51,60	124
	168-4	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		28,90	0,30			1	0,39	1
		ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ								
		100М2								
105	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,09	5,84	0,05	1	-	-	9,70	1
	153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
106	Е15-562	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,06	82,50	1,15	5	3	-	68,80	4
	159-2	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ ПОТОЛКОВ		38,80	0,34			-	0,44	-
		100М2								
107	Е15-325	-ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И	2,96	126,00	4,60	376	109	13	62,30	186
	65-1	ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ								
		СУХОЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРИ		36,50	2,13			6	2,75	8
		ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ								
		100М2								
108	СССЦ	-РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ	0,18	23,60	-	4	-	-	-	-
	П.2-37	М3								
				-	-			-	-	-
109	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	3,39	6,27	0,18	21	16	-	9,70	33
	59-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			-	0,06	-
		100М2								
110	СССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	0,27	26,10	-	7	-	-	-	-
	П.2-31	М3								
				-	-			-	-	-
111	Е15-658	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	6,49	44,80	0,50	291	51	3	14,50	94
	168-1	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		7,90	0,15			1	0,19	1
		ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, СТЕН								
		100М2								
112	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ	0,26	13,10	-	3	3	-	21,00	5
	7-1	КИРПИЧА								
		100М2		13,10	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,37	12,90	0,07	5	3	-	12,70	5
	152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		УЛУЧШЕННАЯ		6,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
114	Е15-561	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,12	70,10	0,69	9	4	-	66,00	7
	159-1	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ДЕРЕВУ СТЕН		31,50	0,21			-	0,27	-
		100М2								
115	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,61	422,00	2,00	259	58	1	170,00	104
	14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ								
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
				94,70	0,60			-	0,77	-
		100М2								
116	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,15	56,80	0,04	9	6	-	24,60	4
	159-6	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
	Т.Ч.ТАБЛ.2	ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ		35,04	0,02			-	0,03	-
	П.12	ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ								
		100М2								
117	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,44	56,80	0,04	25	16	-	24,60	11
	159-6	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
	Т.Ч.ТАБЛ.2	ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ		35,04	0,02			-	0,03	-
	П.14	ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ (В								
		ПЕРЕГОРОДКАХ)								
		100М2								
118	Е15-564	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,44	24,00	0,03	11	7	-	88,70	39
	159-4	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
	Т.Ч.ТАБ.2	ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ (В		15,24	0,01			-	0,01	-
	П.14	ПЕРЕГОРОДКАХ)								
		100М2								
119	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,03	42,66	0,04	1	1	-	24,60	1
	159-6	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
	Т.Ч.ТАБ.2	ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ		26,28	0,02			-	0,03	-
	П.16	ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ (В								
		СТЕНАХ ОСТЕКЛЕННЫЕ)								
		100М2								
120	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,05	42,66	0,04	2	1	-	24,60	1
	159-6	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
	Т.Ч.ТАБ.2	ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ		26,28	0,02			-	0,03	-
	П.16	ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ								
		ОСТЕКЛЕНИЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ)								
		100М2								
121	Е15-564	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,05	24,00	0,03	1	1	-	88,70	5
	159-4	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
	Т.Ч.ТАБ.2	ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ		15,24	0,01			-	0,01	-
	П.16	(ОСТЕКЛЕННЫЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ)								
		100М2								
		ОКРАСКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ								
122	Е15-567	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,19	38,52	0,02	7	5	-	38,00	7
	159-7	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
	Т.Ч.ТАБ.2	ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ		27,72	0,01			-	0,01	-
	П.3	ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ								
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е15-567 159-7 Т.Ч.ТАБ.2П .4	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ 100М2	0,19	70,62 50,82	0,04 0,02	13	10	- -	38,00 0,03	7 -
124	Е15-565 159-5 Т.Ч.ТАБЛ.2 П.4	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ 100М2	0,19	32,10 23,22	0,03 0,01	6	4	- -	133,00 0,01	25 -
125	Е15-709 201-2-36	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,17	366,00 40,30	2,30 0,66	63	7	- -	75,00 0,85	13 -
126	Е15-729 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,08	196,00 47,80	1,40 0,36	16	4	- -	86,50 0,46	7 -
127	Е15-277 66-1	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ 100М2	0,20	115,00 107,00	8,00 2,28	23	22	1 -	179,00 2,94	36 1
128	СССЦ П.2-37	-РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ М3	0,82	23,60 -	- -	19	-	- -	- -	- -
129	СССЦ П.2-31	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М3	0,02	26,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1455	459	22		813
			РУБ.					8		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1455	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			924	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	467	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			46	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	41	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			134	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1628	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		844
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	508	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1828	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		844
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	508	-		-
		РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
130	Е11-6 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОД ОТМОСТКУ М3	2,24	2,90 1,82	1,06 0,32	6	4	3 1	3,52 0,41	8 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	СССЦ П,4-45	-ЩЕБЕНЬ М3	2,17	9,70 -	- -	21	-	- -	- -	- -
132	СССЦ П,4-2	-ИЗВЕСТНЯК МЕЛОЧЬ М3	0,40	10,90 -	- -	4	-	- -	- -	- -
133	СССЦ П,4-27	-КЛИНЕЦ М3	0,20	13,50 -	- -	3	-	- -	- -	- -
134	Е11-83 13-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ 100М2	0,22	25,50 18,20	1,39 0,40	6	4	- -	31,10 0,52	7 -
135	СССЦ П,5-20	-АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ Т	1,37	15,90 -	- -	22	-	- -	- -	- -
136	Е8-61 7-5	-РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ Т	0,03	318,00 23,00	6,32 1,90	10	1	- -	37,40 2,45	1 -
137	СССЦ П,2-26	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 М3	0,02	22,30 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ЬЕнТКАМЕРА								
138	Е6-143 14-1	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА м200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ М3	0,80	56,90 14,20	1,56 0,47	46	11	1 -	25,20 0,61	20 -
139	СССЦ П,1-4	-БЕТОН М-150 М3	0,81	26,60 -	- -	22	-	- -	- -	- -
140	С111-531	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ГОСТ 5781-75, КЛАССА А-1,ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ Т	0,06	165,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
141	С111-539	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-3,ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ Т	0,01	189,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
142	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,01	355,00 38,00	1,30 0,39	4	-	- -	64,00 0,50	1 -
143	Е26-31 8-4	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН КАМЕРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М3	0,78	35,90 12,70	1,23 0,37	28	10	1 -	21,30 0,48	17 -
144	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-150 М3	0,76	25,60 -	- -	19	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			204	30	5		54
			РУБ.					1		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			204	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			63	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			51	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			72	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			258	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			258	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			23575	2606	391		4360
			РУБ.					122		160
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23575	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5098	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2727	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4154	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			11313	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3893	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		549
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	692	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2192	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29660	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4869
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3419	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			29660	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4869
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3419	-		-

СОСТАВИЛ ВРУБЛЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ БУРЖАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-68.12.87

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР14

НА ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ БЫТОВОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ НА 25 АВТОМОБИЛЕЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,182 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 28 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,020 ТЫС.РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С130-89	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	1,00	3,12 -	- -	3	-	- -	- -	- -
2	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,00	1,82 -	- -	4	-	- -	- -	- -
3	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	8,00	1,25 -	- -	10	-	- -	- -	- -
4	Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	1,00	2,07 0,19	0,01 -	2	-	- -	0,31 -	- -
5	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25 М	20,00	2,23 -	- -	45	-	- -	- -	- -
6	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	6,00	2,21 0,29	0,03 0,01	13	2	- -	0,48 0,01	3 -
7	Е16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	9,00	1,79 0,23	0,01 -	16	2	- -	0,37 -	3 -

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	19,00	1,36 0,23	0,01 -	26	4	- -	0,37 -	7 -
9	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	24,00	1,20 0,23	0,01 -	29	6	- -	0,37 -	9 -
10	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,58	3,94 3,73	- -	2	2	- -	5,16 -	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			150	16	-		25
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			150	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			71	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е15-613 164-7	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,06	43,50 21,40	0,03 -	2	1	- -	38,80 -	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2	1	-		2
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			152	17	-		27
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			150	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			71	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-

СОСТАВИЛ Абрамов АБРАМОВА

ПРОВЕРИЛ Врублев ВРУБЛЕВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-68,12.87 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР15

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЫТОВОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ НА 25 АВТОМОБИЛЕЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,099 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 21 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,015 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	С130-2030	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 40ММ	1,00	3,32	-	3	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
2	С130-2028	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	1,73	-	2	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
3	С130-2026	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 15ММ	10,00	1,03	-	10	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
4	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	6,00	2,21	0,03	13	2	-	0,48	3	
		М		0,29	0,01			-	0,01	-	
5	Е16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	9,00	1,79	0,01	16	2	-	0,37	3	
		М		0,23	-			-	-	-	
6	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	1,36	0,01	4	1	-	0,37	1	
		М		0,23	-			-	-	-	
7	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	26,00	1,20	0,01	31	6	-	0,37	10	
				0,23	-			-	-	-	

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М								
8	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,44	3,94 3,73	- -	2	2	- -	5,16 -	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			81	13	-		19
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			81	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			63	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е15-613 164-7	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,04	43,50 21,40	0,03 -	2	1	- -	38,80 -	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2	1	-		2
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			83	14	-		21
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			81	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			53	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			99	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-

СОСТАВИЛ Абрамова АБРАМОВА

ПРОВЕРИЛ Врубл- ВРУБЛЕВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-68,12.87 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР16

НА ЬЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ БЫТОВОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ НА 25 АВТОМОБИЛЕЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,656 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 153 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,091 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е17-58 4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬ4АТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛО4КОЙ, СО СМЫВНЫМ БА4КОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БА4КОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ КОМПЛ,	1,00	21,46 1,49	0,13 0,04	21	1	- -	2,44 0,05	2 -
2	Е17-75 5-1	-УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП 1 КОМПЛ,	1,00	6,80 0,73	0,05 0,02	7	1	- -	1,19 0,03	1 -
3	Е17-22 1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ,	4,00	18,58 1,37	0,07 0,02	74	5	- -	2,19 0,03	9 -
4	Е17-89 6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2 КОМПЛ,	1,00	9,18 0,63	0,04 0,01	9	1	- -	1,02 0,01	1 -
5	2407-1703	-СИФОН-РЕВИЗИЯ ДЛЯ РАКОВИН ГОСТ 6924-73, ГОСТ 18297-80=СФ110Д ИТ	1,00	0,99 -	- -	1	-	- -	- -	- -

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	2407-1822	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК, ЛАТУННЫЙ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ, ДИАМЕТР ПОДВОДКИ 15 ММ ГОСТ 19802-74=СМ-М-ННР	1,00	4,83	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
7	Е17-8 1-2	-УСТАНОВКА ВАНН НОЖНЫХ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ	1,00	35,00	0,10	35	2	-	3,14	3
				1,94	0,03			-	0,04	-
		КОМПЛ,								
8	Е17-38 2	-УСТРОЙСТВО ДУШЕЙ ГИГИЕНИЧЕСКИХ	4,00	47,30	0,17	189	6	-	2,58	10
				1,57	0,05			-	0,06	-
		КОМПЛ,								
9	Е16-27 4-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	6,50	1,71	0,01	11	2	-	0,60	4
				0,36	-			-	-	-
		М								
10	Е16-30 5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	13,50	3,21	0,02	43	6	-	0,72	10
				0,45	0,01			-	0,01	-
		М								
11	Е16-28 4-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	14,00	3,01	0,03	42	5	-	0,65	9
				0,39	0,01			-	0,01	-
		М								
12	Е16-31 5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	12,00	4,59	0,03	55	6	-	0,79	9
				0,49	0,01			-	0,01	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			492	35	-		58
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			492	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			450	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	35	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			603	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			603	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е1-960 80-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ	0,34	74,50	-	25	25	-	154,00	52
		КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И		74,50	-			-	-	-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3								
14	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,34	46,00	-	16	16	-	99,30	34
		100М3		46,00	-			-	-	-
15	Е15-649 166-4-32	-ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ СТЕН ЗА 2РАЗА	0,17	12,30	-	2	2	-	18,60	3
		100М2		10,60	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			43	43	-		89
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	43	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			535	78	-		147
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	43	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			492	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			450	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	35	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			603	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			656	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ			-	91	-		-

Составил Абрамова Проверил Врублевская

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-68.12.87

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР17

НА ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ БЫТОВОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ НА 25 АВТОМОБИЛЕЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,132 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 19 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,013 ТЫС.РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-188 17-1	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	2,00	2,28	0,45	5	3	1	2,70	5
		ШТ		1,69	0,14			-	0,18	-
2	С130-2224	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ММ	2,00	16,00	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Е16-30 5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	11,00	3,21	0,02	35	5	-	0,72	8
		М		0,45	0,01			-	0,01	-
4	Е16-69 8-3	-УСТРОЙСТВО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЗАТВОРА ДЛИНОЙ 2,6М-2ШТ	5,20	3,12	0,07	16	3	-	0,86	4
		М		0,53	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				88	11	1		17
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				88	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				43	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.				32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	13	-		-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е6-30	-УПОР БЕТОННЫЙ ОБЪЕМОМ Ø,1М3	Ø,20	9,41	1,20	2	-	-	4,35	1
	3-1	М3		2,34	Ø,36			-	Ø,46	-
6	СССЦ П,1-5	-БЕТОН М-200	Ø,61	27,40	-	17	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
7	Е15-649	-ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО	Ø,Ø3	12,30	-	1	-	-	18,60	1
	166-4-32	МЕТАЛЛУ СТЕН ЗА 2РАЗА								
		100М2		10,60	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			20	-	-		2
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			108	11	1		19
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-

СОСТАВИЛ Абрамова — АБРАМОВА

ПРОВЕРИЛ Врубл — ВРУБЛЕВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-68.12.87 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР18

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ БЫТОВОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАРАЖ НА 25 АВТОМОБИЛЕЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,664 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 171 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,110 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е20-705 20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 Н 3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4 (С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4)	1,00	66,62	0,13	67	2	-	4,16	4
				2,46	0,04			-	0,05	-
				ШТ						
2	Е20-1002 47-1	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38	0,50	9,25	0,01	5	1	-	3,57	2
				10 ШТ						
				2,24	-			-	-	-
3	Е20-743 22-1 ПРИМЕН.	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,025	1,00	3,23	0,08	3	2	-	3,99	4
				2,49	0,02			-	0,03	-
				ШТ						
4	С64-01 ПРИМЕН.	-ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ ВО10У2 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	1,00	16,05	-	16	-	-	-	-
				ШТ						
				-	-			-	-	-
5	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
				ШТ						
				2,97	0,14			-	0,18	-
6	С130-757	-КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВС6А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,4 (КВС6Б-ПУ3)	1,00	38,60	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				ШТ						
7	Е20-468 9-7	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С	1,00	104,13	0,09	104	3	-	4,41	4
				2,59	0,03			-	0,04	-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А								
		1ШТ								
8	Е20-407 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150	38,00	1,52	0,05	58	33	2	1,41	53
		РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		0,88	0,02			1	0,03	1
		1ШТ								
9	Е20-486 11-1	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ	4,00	3,54	0,01	14	7	-	3,03	12
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 200		1,81	-			-	-	-
		ШТ								
10	Е20-487 11-1	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ	2,00	4,39	0,01	9	4	-	3,03	6
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 250		1,81	-			-	-	-
		ШТ								
11	Е20-656 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ	1,00	16,32	0,50	16	2	-	3,12	3
		РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500		1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
12	Е20-697 18-2	-ПОДСТАВКА ПОД КАЛОРИФЕРЫ N1-1ШТ	0,01	36,29	0,26	1	-	-	6,02	-
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
13	Е20-400 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ	2,00	1,46	0,05	3	2	-	1,41	3
		ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
14	Е20-14 1-4	-СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ	1,60	5,55	0,04	9	1	-	0,74	1
		М2		0,41	0,01			-	0,01	-
15	Е20-3 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	29,60	5,40	0,04	160	27	1	1,62	48
		0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
16	Е20-2 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	1,26	5,40	0,04	7	1	-	1,62	2
		0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
17	Е20-108 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ,	1,50	6,41	0,04	10	1	-	1,62	2
		ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			527	89	3		149
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			527	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			375	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	90	-		-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			39	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			641	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	100	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			641	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	100	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
18	Е15-613	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ МАСЛЯНОЙ	0,41	43,50	0,03	18	9	-	38,80	16
	164-7	КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
		100М2		21,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			18	9	-		16
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			545	98	3		165
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			527	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			375	-	-		-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	90	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			39	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			641	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	100	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			664	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		171
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	110	-		-

СОСТАВИЛ Абрамова АБРАМОВА

ПРОВЕРИЛ Врубл ВРУБЛЕВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-68.12.87

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР19

НА ОТОПЛЕНИЕ БЫТОВОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ НА 25 АВТОМОБИЛЕЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,841 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 156 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,103 ТЫС.РУБ.

К ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	2307-12262 ДОП.2	-КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ 11Б25БК ДИАМ.15ММ	4,00	0,90	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	5,00	1,20	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Е18-196 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ (А1И010,000)	5,00	7,32	0,12	37	6	-	2,04	10
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
4	Е18-109 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	53,90	7,67	0,06	413	13	3	0,46	25
				0,25	0,02			1	0,03	2
		3КМ								
5	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	46,00	0,86	0,01	40	10	-	0,35	16
				0,21	-			-	-	-
		М								
6	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	140,00	0,91	0,01	127	29	1	0,35	49
				0,21	-			-	-	-
		М								
7	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	1,86	3,94	-	7	7	-	5,16	10

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М		3,73	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			634	65	4		110
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			634	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			552	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	66	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			58	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			776	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	81	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			776	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	81	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е15-613 164-7	-ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,75	43,50 21,40	0,03 -	33	16	- -	38,80 -	29 -
9	Е26-15 4-1	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,08	22,70 21,80	0,33 0,10	2	2	- -	41,00 0,13	3 -
10	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 М3	0,08	60,10 -	- -	5	-	- -	- -	- -
11	Е26-83 15-4	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОЦЕМЕНТОМ ТЕКСТОЛИТОВЫМ 100М2	0,04	331,00 77,50	1,02 0,31	13	3	- -	131,00 0,40	5 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			53	21	-		37
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	21	-		-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			687	86	4		147
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			53	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			634	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			552	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	66	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			58	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			776	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	81	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			841	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	103	-		-

СОСТАВИЛ Абрамов АБРАМОВА

ПРОВЕРИЛ Врубл— ВРУБЛЕВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-68.12.87 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР20

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМ БЫТОВОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ НА 25 АВТОМОБИЛЕЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,330 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 84 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,054 ТЫС.РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4,00	1,20	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	5,00	1,65	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	2307-10393	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ892П4 ДИАМ.25ММ	1,00	50,51	-	51	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц12-800-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ	1,00	1,75	0,03	2	1	-	2,00	2
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
5	Е18-196 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ (А1И010,000)	4,00	7,32	0,12	29	5	-	2,04	8
		ШТ		1,24	0,04			-	0,05	-
6	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	77,00	1,03	0,01	79	16	1	0,35	27
		М		0,21	-			-	-	-
7	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И	0,77	3,94	-	3	3	-	5,16	4
				3,73	-			-	-	-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			177	25	1		41
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			177	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			86	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА 100М2	0,07	43,50 21,40	0,03 -	3	1	- -	38,80 -	3 -
9	Е26-15 4-1	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,40	22,70 21,80	0,33 0,10	9	9	- -	41,00 0,13	16 -
10	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 М3	0,41	60,10 -	- -	25	-	- -	- -	- -
11	Е26-83 15-4	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВДОВ СТЕКЛОЦЕМЕНТОМ ТЕКСТОЛИТОВЫМ 100М2	0,16	331,00 77,50	1,02 0,31	53	12	- -	131,00 0,40	21 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			90	22	-		40
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			90	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			42	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			25	-	-		-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			267	47	1		81
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			90	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			42	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			177	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			86	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			330	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	54	-		-

СОСТАВИЛ Абрамова АБРАМОВА

ПРОВЕРИЛ Врублевская — ВРУБЛЕВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-68.12.87 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР21

НА ГАРДЕРОБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЫТОВОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ НА 25 АВТОМОБИЛЕЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,875 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 17 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СПРАВОЧНИК ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ ТОМ 2 ИЗД.3 СТР.94 К=1,25	-ШКАФЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ЗАПИРАЕМЫЕ 2ДД-33,3 СЕКЦ	36,00	36,06 -	- -	1298	-	- -	- -	- -
2	ТО ЖЕ	-ШКАФЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ЗАПИРАЕМЫЕ 2ДД-33,2 СЕКЦ	4,00	36,06 -	- -	144	-	- -	- -	- -
3	ТО ЖЕ	-ШКАФЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ЗАПИРАЕМЫЕ ДД-33,3 СЕКЦ	12,00	36,06 -	- -	433	-	- -	- -	- -
4	ТО ЖЕ	-ШКАФЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ЗАПИРАЕМЫЕ ДД-33,2 СЕКЦ	4,00	36,06 -	- -	144	-	- -	- -	- -
5	ТО ЖЕ	-ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ЗАПИРАЕМЫЕ МДВ-33,2 СЕКЦ	2,00	40,00 -	- -	80	-	- -	- -	- -
6	56-01-01 П.76	-ВЕШАЛКА ПРИСТЕННАЯ ШТ	1,00	20,00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
7	24-06 П.15-018	-ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ ЭР-4 ШТ	6,00	22,30 -	- -	134	-	- -	- -	- -
8	Ц8-615-3	-ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ ШТ	6,00	1,22 0,83	- -	7	5	- -	2,00 -	12 -
9	24-06 П.06-002	-ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК КНЭ-25 ШТ	1,00	65,00	-	65	-	-	-	-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц28-923-1	-КИПЯТИЛЬНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИПЯТКА	1,00	2,85	0,02	3	3	-	5,00	5
		ШТ		2,77	0,01			-	0,01	-
11	УКАЗАН, ПО ПРИМЕН, ЕРЕР П.1,7	-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	6,00	0,03	-	1	-	-	-	-
		КВТ,-ЧАС		-	-			-	-	-
12	092-192	-ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ КОМПРЕССОРНЫЙ КШ-160	1,00	275,00	-	275	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	092-10-54	-ЭЛЕКТРОПЛИТКА БЫТОВАЯ	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,	2629	8	-	17
	РУБ,			-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	2618	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	183	-	-	-
ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	56	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	2857	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	11	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	2	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	8	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	6	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,	-	1	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	1	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	18	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	17
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	9	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,	2875	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	17
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	9	-	-

СОСТАВИЛ АБРАМОВА

ПРОВЕРИЛ ЕГОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-68.12.87

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР22

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЫТОВОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАРАЖ НА 25 АВТОМОБИЛЕЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ЭМ, СПЕЦИФИКАЦИИ ЭМ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,328 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 297 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,194 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1517-1272	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА = ПР11-3053,РАЗМЕРОМ 600Х800Х150ММ	1,00	35,00	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
2	Ц8-572-4	-МОНТАЖ	1,00	4,74	0,79	5	2	1	3,00	3
		ШТ		1,58	0,26			-	0,36	-
3	1504-1060	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ = АЕ2046	4,00	12,20	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
4	1504-1073	-ТЕПЛОВОЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ К = АЕ2046	4,00	2,25	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
5	1517-1255	-УСТАНОВКА И ОШИНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ В ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ПР-21,ПР-22,ПР-24,ПР-24Н=АЕ2040	4,00	5,40	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
6	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	4,00	1,14	-	5	3	-	1,00	4
				0,78	-			-	-	-
		ШТ								
7	Ц6-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО	0,10	103,00	0,90	10	4	-	63,00	6

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2								
		100ШТ		35,00	0,34			-	0,44	-
8	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,04	116,00	58,00	5	2	3	81,00	3
				48,80	18,20			1	23,48	1
		100ШТ								
9	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,61	127,00	34,90	77	33	22	97,00	59
				53,90	11,10			7	14,32	9
		100ШТ								
10	Ц8-599-3	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 10	0,06	303,00	72,30	18	10	5	291,00	17
				171,00	28,70			2	37,02	2
		100ШТ								
11	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,40	60,80	22,80	85	33	32	41,00	57
				23,40	8,40			12	10,84	15
		100М								
12	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,65	68,00	28,20	44	16	19	44,00	29
				25,00	8,88			6	11,46	7
		100М								
13	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	2,90	12,70	3,71	37	22	10	13,00	38
				7,55	1,18			3	1,52	4
		100М								
14	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,04	23,80	0,04	1	1	-	28,00	1
				15,80	0,02			-	0,03	-
		100ШТ								
15	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,28	19,60	0,05	5	3	-	20,00	6
				11,30	0,02			-	0,03	-
		100ШТ								
16	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	8,00	2,32	0,05	19	8	-	2,00	16
				1,02	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ,								
17	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,30	20,80	0,02	6	4	-	22,00	7
				12,50	0,01			-	0,01	-
		100ШТ								
18	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00	2
				94,30	1,16			-	1,50	-
		100ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			434	142	92		248
			РУБ,					31		38

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			115	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			120	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			319	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			86	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	173	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			478	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		297
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	194	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			598	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		297
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	194	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ								
19	1507-5132 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУЗ	2,00	1,35	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	С153-36	-СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ НСП03-60-01У3	4,00	1,40	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	С153-139	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП020,100/Р2,0-01УХЛ4 НП020,100/Р2,0-03УХЛ4	8,00	1,57	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
22	С153-173	-СВЕТИЛЬНИК С ВЫСОКИМ ОБРАМЛЕНИЕМ И НИЗКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ ТИПА УСП-5-6,40УХЛ4	6,00	45,10	-	271	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
23	1507-3034 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК=БЛ2-1Х40БУХЛ4	19,00	7,41	-	141	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4	42,00	18,10	-	760	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
25	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	0,60	0,99	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
26	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	0,80	1,08	-	1	-	-	-	-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10ШТ								
27	С153-309	-ЛАМПЫ МО36-60	0,20	0,88	-	1	-	-	-	-
		10ШТ								
28	С153-230	-ЛАМПЫ ЛБ20,ЛД20,ЛДЦ20,ЛТБ20,ЛХБ20,ЛБ 30,ЛД30,ЛДЦ30,ЛТБ30,ЛХБ30	3,60	5,38	-	19	-	-	-	-
		10ШТ								
29	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10,30	7,20	-	74	-	-	-	-
		10ШТ								
30	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	13,90	1,42	-	20	-	-	-	-
		10ШТ								
31	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,07	166,00	-	12	-	-	-	-
		1000М								
32	С151-1091 К=1,3	-ТО ЖЕ,СЕЧ,4Х2,5ММ2	0,07	248,30	-	17	-	-	-	-
		1000М								
33	С151-1093 К=1,3	-ТО ЖЕ,СЕЧ,4Х6ММ2	0,06	367,90	-	24	-	-	-	-
		1000М								
34	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,15	49,20	-	7	-	-	-	-
		1000М								
35	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	0,14	71,00	-	10	-	-	-	-
		1000М								
36	1504-9056 К=1,08	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ = ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	4,00	0,54	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
37	1504-9025 К=1,08	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ = СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	28,00	0,65	-	18	-	-	-	-

503-1-68.12.87

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ		-	-			-	-	-
38	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220		7,00	0,24	-	2	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
39	С150401-53 К=1,082	-ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА РШ-Ц-2-С-02-6/220		25,00	0,23	-	6	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
40	С150401-56 К=1,082	-ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА 2К-РШ-Ц-2-С-01-6/220		5,00	0,28	-	1	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
41	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2		1,00	0,32	-	1	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
42	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25		1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
43	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409		110,00	1,63	-	179	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				1603	-	-		-
			РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1603	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				1601	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				127	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1730	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				1730	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				2037	142	92		248
			РУБ,						31		38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				115	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,				2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				2	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				120	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1922	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				86	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	173	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				1601	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				162	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				2208	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		297
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	194	-		-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2328	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		297
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	194	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Е,П,КУДЛОВ

ПРОВЕРИЛ РУК,ГРУППЫ Г,А,ОСИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-68.12.87 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР23

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ НА 25 АВТОМОБИЛЕЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,187 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 650 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,428 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1517-1270	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-3068-54УЗ = ШТ	1,00	33,00 -	- -	33	-	- -	- -	- -
2	Ц6-571-12	-МОНТАЖ М	1,00	2,79 1,44	1,22 0,45	3	1	1 -	2,00 0,58	2 1
3	1504-1253	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А3726Ф = ШТ	1,00	33,00 -	- -	33	-	- -	- -	- -
4	1504-1263	-ТЕПЛОВОЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ = ШТ	1,00	7,50 -	- -	8	-	- -	- -	- -
5	1517-1257	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ШТ	1,00	10,10 -	- -	10	-	- -	- -	- -
6	Ц8-574-25	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	1,00	2,10 1,08	- -	2	1	- -	2,00 -	2 -
7	1504-1060	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ2046 = ШТ	8,00	12,20 -	- -	98	-	- -	- -	- -
8	1504-1073	-ТЕПЛОВОЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ = ШТ	8,00	2,25 -	- -	18	-	- -	- -	- -
9	1517-1255	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ШТ	8,00	2,70 -	- -	22	-	- -	- -	- -
10	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	8,00	1,14 -	- -	9	6	- -	1,00 -	8 -

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	1517-1273	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА Пр11-3054-54УЗ = ШТ	1,00	0,78 41,00 -	- - -	41	-	- - -	- - -	- - -
12	Ц8-571-12	-МОНТАЖ М	1,00	2,79 1,44	1,22 0,45	3	1	1 -	2,00 0,58	2 1
13	1504-1253	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А3726Ф = ШТ	1,00	33,00 -	- -	33	-	- -	- -	- -
14	1504-1263	-ТЕПЛОВОЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ = ШТ	1,00	7,50 -	- -	8	-	- -	- -	- -
15	1517-1257	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ШТ	1,00	10,10 -	- -	10	-	- -	- -	- -
16	Ц8-574-25	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	1,00	2,10 1,08	- -	2	1	- -	2,00 -	2 -
17	1504-1060	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ2046 = ШТ	4,00	12,20 -	- -	49	-	- -	- -	- -
18	1504-1073	-ТЕПЛОВОЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ = ШТ	4,00	2,25 -	- -	9	-	- -	- -	- -
19	1517-1255	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ШТ	4,00	2,70 -	- -	11	-	- -	- -	- -
20	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	4,00	1,14 0,78	- -	5	3	- -	1,00 -	4 -
21	Ц8-573-7	-ЩИТ УЧЕТА ЩУ-250 ШТ	1,00	1,20 0,68	0,26 0,08	1	1	- -	1,00 0,10	1 -
22	Ц8-574-1	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;РУБИЛЬНИК НА ТОК ДО 250А ПОЛЮС	3,00	0,53 0,20	- -	2	1	- -	0,30 -	1 -
23	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР ШТ	3,00	0,51 0,13	- -	2	-	- -	0,20 -	1 -
24	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	1,00	1,19 0,73	- -	1	1	- -	1,00 -	1 -

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИИ НА ТОК ДО 250А	1,00	0,66	-	1	-	-	0,40	-
				0,34	-			-	-	-
		ШТ								
26	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	1,00	0,28	-	1	-	-	0,30	-
				0,16	-			-	-	-
		ШТ								
27	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т,П;	1,00	0,55	-	1	-	-	0,50	-
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
28	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,09	103,00	0,90	9	3	-	63,00	6
				35,00	0,34			-	0,44	-
		100ШТ								
29	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,42	278,00	58,40	117	24	25	103,00	43
				57,60	18,20			8	23,48	10
		100ШТ								
30	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,24	167,00	50,50	40	16	12	122,00	29
				68,30	16,00			4	20,64	5
		100ШТ								
31	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,16	127,00	34,90	20	9	6	97,00	16
				53,90	11,10			2	14,32	2
		100ШТ								
32	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	8,40	60,80	22,80	511	197	192	41,00	344
				23,40	8,40			71	10,84	91
		100М								
33	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,60	68,00	28,20	41	15	17	44,00	26
				25,00	8,88			5	11,46	7
		100М								
34	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,30	23,80	0,04	7	5	-	28,00	8
				15,80	0,02			-	0,03	-
		100ШТ								

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И	0,06	30,00	1,13	2	1	-	34,00	2
		ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ		19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
36	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ	4,00	2,32	0,05	9	4	-	2,00	8
		КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4		1,02	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ,								
37	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА	0,03	179,00	3,20	5	3	-	159,00	5
		С КОЖУХОМ ДО 12КГ		94,30	1,16			-	1,50	-
		100ШТ								
38	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,03	377,00	4,10	11	1	-	41,00	1
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1188	294	254		512
			РУБ,					90		117
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			363	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			7	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			382	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			805	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			252	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	384	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			257	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			83	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		650
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	428	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			20	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1547	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		650
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	428	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ								
39	1517-2062	-ЩИТ У4ЕТА ЭЛЕКТРИ4ЕСКОЙ	1,00	38,74	-	39	-	-	-	-
	К=1,076	ЭНЕРГИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 600В ТОК								
		40,75,100,150,200,250А		-	-			-	-	-
		750Х490Х290ММ=ШУ-250								
		ТУ 34,1480-70								
		МТ								

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	1507-5132 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУ3 ШТ	9,00	1,35 - -	- -	12	-	- -	- -	- -
41	С153-33	-СВЕТИЛЬНИКИ С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ НСП01-100Д5,3-02У3 ШТ	14,00	3,62 - -	- -	51	-	- -	- -	- -
42	С1507-1199 ДОП,15 К=1,082	-СВЕТИЛНИК НСП11Х200-33У3 ШТ	28,00	6,60 - -	- -	185	-	- -	- -	- -
43	С153-18	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545,132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/ ШТ	3,00	4,09 - -	- -	12	-	- -	- -	- -
44	1507-3034 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК=БЛ2-1Х40БУХЛ4 ШТ	4,00	7,41 - -	- -	30	-	- -	- -	- -
45	1507-1147 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ЧАСТИЧНО ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМЫЙ НА 2 ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ 220В,40ВТ=ПВЛМ-2Х40-01 УХЛ4 ОСТ 16,0,535,033-78 ШТ	10,00	17,85 - -	- -	178	-	- -	- -	- -
46	С1507-1240 ДОП,37 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП-2Х65 ШТ	26,00	21,42 - -	- -	557	-	- -	- -	- -
47	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	0,90	0,99 - -	- -	1	-	- -	- -	- -
48	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	1,40	1,08 - -	- -	2	-	- -	- -	- -
49	С153-284	-ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79 10ШТ	2,80	1,44 - -	- -	4	-	- -	- -	- -
50	С153-300	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ/ГОСТ1182-77/ТИПА МО12-15 10ШТ	0,10	0,91 - -	- -	1	-	- -	- -	- -
51	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	1,40	7,20 - -	- -	10	-	- -	- -	- -
52	С153-232	-ЛАМПЫ ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65 10ШТ	5,20	7,74 - -	- -	40	-	- -	- -	- -
53	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ	6,60	1,42 - -	- -	9	-	- -	- -	- -
54	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С	0,16	166,00 -	- -	27	-	- -	- -	- -

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5								
		1000М								
55	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5	0,23	191,00	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
56	С151-1091 К=1,3	-ТО ЖЕ,СЕЧ,4Х2,5ММ2	0,45	248,30	-	112	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
57	С151-1092 К=1,3	-ТО ЖЕ,СЕЧ,4Х4ММ2	0,06	295,10	-	18	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
58	1504-9056 К=1,08	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ = ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	30,00	0,54	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	6,00	0,32	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	С153-165	-СВЕТИЛЬНИК С ЭКРАНИРУЮЩЕЙ РЕШЕТКОЙ ИЗ ПОЛИМЕРОВ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СТЕКЛА СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО ОРГАНИЧЕСКОГО И ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПОТОЛОЧНЫЙ СО СТАРТЕРНЫМИ ПРА ТИПА ПЛ2-4,40-01,02УХЛ4	3,00	32,80	-	98	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
61	1504-17150 К=1,082	-ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА = РШ11-090326	1,00	20,77	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	3,00	13,70	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
63	2406-1370 К=1,082	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ=У191МУХЛ2 ТУ36-1882-82	150,00	0,06	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1519	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб,			1519	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1519	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			121	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1640	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1640	-	-		-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			2707	294	254		512
			РУБ,					90		117
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			363	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			7	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			382	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2324	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			252	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	384	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1519	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			257	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			204	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2785	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		650
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	428	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			20	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3187	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		650
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	428	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Е.П.КУДЛОВ

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Г.А.ОСИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-68.12.87 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР24

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАРАЖ НА 25АВТОМОБИЛЕЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ЭМ СПЕЦИФИКАЦИИ ЭМ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,673 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1061 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,633 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	СКЦЭ-84-25 -ШКАФ ШР11-73509-54У2		1,00	120,00	-	120	-	-	-	-
	53	ШТ		-	-			-	-	-
2	ЦСКЦЭ-84-25-МОНТАЖ		1,00	30,80	1,16	31	12	1	20,00	20
	53	ШТ		12,20	0,44			-	0,57	1
3	СКЦЭ-84-25 -ШКАФ ШР11-73504-22У3		1,00	114,00	-	114	-	-	-	-
	48	ШТ		-	-			-	-	-
4	ЦСКЦЭ-84-25-МОНТАЖ		1,00	30,80	1,16	31	12	1	20,00	20
	48	ШТ		12,20	0,44			-	0,57	1
5	ЦСКЦЭ-84-12-ЯЩИК ЯВ3-31-1		2,00	31,00	0,12	62	3	-	3,00	6
	19	ШТ		1,74	0,03			-	0,04	-
6	СКЦЭ-84-26 -ЯЩИК Я5110-3174		1,00	115,00	-	115	-	-	-	-
	04	ШТ		-	-			-	-	-
7	ЦСКЦЭ-84-26-МОНТАЖ		1,00	10,10	0,79	10	4	1	7,00	7
	04	ШТ		4,24	0,28			-	0,36	-
8	СКЦЭ-84-26 -ЯЩИК Я5114-2274		2,00	104,00	-	208	-	-	-	-
	50	ШТ		-	-			-	-	-
9	ЦСКЦЭ-84-26-МОНТАЖ		2,00	12,00	0,79	24	11	2	9,00	18
	50	ШТ		5,60	0,28			1	0,36	1
10	СКЦЭ-84-26 -ЯЩИК Я5115-3274		1,00	116,00	-	116	-	-	-	-
	53	ШТ		-	-			-	-	-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ЦСКЦЭ-84-26-МОНТАЖ		1,00	16,20	0,79	16	8	1	13,00	13
	53	ШТ								
				8,10	0,28			-	0,36	-
12	1517-2062	-ЩИТ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 600В ТОК 40,75,100,150,200,250А 750Х490Х290ММ=ЩУ-250 ТУ 34,1480-70	1,00	36,00	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	Ц8-573-7	-МОНТАЖ	1,00	1,20	0,26	1	1	-	1,00	1
		ШТ								
				0,68	0,08			-	0,10	-
14	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ СЧЕТЧИКА	1,00	1,19	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,73	-			-	-	-
15	Ц8-574-1	-ТО ЖЕ,ПОЛЮСОВ РУБИЛЬНИКА	3,00	0,53	-	2	1	-	0,30	1
		ПОЛЮС		0,20	-			-	-	-
16	Ц8-574-53	-ТО ЖЕ,ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА	3,00	0,51	-	2	-	-	0,20	1
		ШТ		0,13	-			-	-	-
17	Ц8-574-6	-ТО ЖЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ	1,00	0,66	-	1	-	-	0,40	-
		ШТ		0,34	-			-	-	-
18	Ц8-574-28	-ТО ЖЕ,ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	1,00	0,28	-	1	-	-	0,30	-
		ШТ		0,16	-			-	-	-
19	1504 ДОП,12-454 4	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-111002	2,00	5,00	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Ц8-531-4	-МОНТАЖ	2,00	3,40	0,08	7	3	-	2,00	4
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
21	1504 ДОП,34-122 40	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ0404	1,00	3,40	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	1504 ДОП,12-454 7	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ121002	3,00	11,30	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Ц8-531-4	-МОНТАЖ	3,00	3,40	0,08	10	4	-	2,00	6
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
24	1504-12241 ДОП,12	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-2204	1,00	2,70	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	1504 ДОП,12-454 9	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-123002	6,00	12,20	-	73	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	Ц8-531-4	-МОНТАЖ	6,00	3,40	0,08	20	9	-	2,00	12
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
27	1504-4553 ДОП,12	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-151102	1,00	10,60	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Ц8-531-4	-МОНТАЖ	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
		ШТ								

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	1504-4708 ДОП,41	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-411002 ШТ	1,00	1,49 11,30 -	0,01 - -	11	-	- - -	0,01 - -	- - -
30	Ц8-531-5	-МОНТАЖ ШТ	1,00	4,93 2,05 1,98	0,11 0,02 -	5 24	2 -	- - -	3,00 0,03 -	3 - -
31	1504-1-181 14 73Г, СПРАВ,НР6 СТР,31 К=0,99	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-1 ШТ	12,00	- 1,99	- 0,05	24	13	- -	- 2,00	- 24
32	Ц8-529-5	-МОНТАЖ ШТ	12,00	1,09 3,17 -	0,01 - -	10	-	- - -	0,01 - -	- - -
33	1504-1-181 15 73Г,СПРАВ, НР6 СТР31 К=0,99	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2У2 ШТ	3,00	1,99	0,05	6	3	-	2,00	6
34	Ц8-529-5	-МОНТАЖ ШТ	3,00	1,09 3,96 -	0,01 - -	4	-	- - -	0,01 - -	- - -
35	1504-1-181 16 73Г,СПРАВ, НР6 СТР,31 К=0,99	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-3 ШТ	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2
36	Ц8-529-5	-МОНТАЖ ШТ	1,00	1,09 6,80 -	0,01 - -	7	-	- - -	0,01 - -	- - -
37	1504-18121	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21,142-54У2 = ШТ	1,00	2,43	0,05	2	1	-	2,00	2
38	Ц8-529-6	-МОНТАЖ ШТ	1,00	1,33 1,35 -	0,01 - -	1	-	- - -	0,01 - -	- - -
39	1504-18057	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КМЕ,500В 4АСТОТОИ 50ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 1,ВИД ТОЛКАТЕЛЯ;ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ В НАЖАТОМ ПОЛОЖЕНИИ=КМЕ6111У3,6511У2 ТУ526,094-78 ШТ	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
40	1517-1444	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ШТ	1,00	- 0,80 -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
41	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	1,00							

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76								
		ШТ								
42	1517-1444	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	1507-5043	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2	2,00	1,00	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	1517-1481	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ	2,00	0,75	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	1602-50114	-ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА =ЗВП ТУ 16-739-059-76	1,00	8,70	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	Ц8-84-1	-МОНТАЖ	1,00	0,38	0,01	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,33	-			-	-	-
47	Ц8-61-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	2,00	1,18	0,05	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,79	0,02			-	0,03	-
48	1504-1011	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУ3 ТУ 16-522,139-78	1,00	3,95	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	Ц8-525-2	-МОНТАЖ	1,00	2,88	0,06	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,04	0,01			-	0,01	-
50	Ц8-522-5	-МОНТАЖ РОЗЕТОК РШ12	8,00	2,32	0,05	19	8	-	2,00	16
		КОМПЛ,		1,02	0,01			-	0,01	-
51	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО; 8	10,00	0,97	0,04	10	7	-	1,00	10
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
52	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО;16	3,00	1,04	0,04	3	2	-	1,00	3
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
53	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО;32	1,00	1,47	0,04	1	1	-	2,00	2
		ШТ		1,17	0,01			-	0,01	-
54	Ц11-582-2	-МОНТАЖ КОРОБОК У614	7,00	1,04	0,04	7	5	-	1,00	7
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
55	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	6,00	0,83	-	5	2	-	1,00	6
		ШТ		0,32	-			-	-	-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ	0,10	377,00	4,10	38	2	-	41,00	4
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
57	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	1,15	29,90	5,65	34	19	7	30,00	34
				16,20	1,47			2	1,90	2
		100М								
58	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,65	15,90	0,22	10	5	-	14,00	9
				7,65	0,08			-	0,10	-
		100М								
59	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО;3КГ	6,00	48,00	12,70	288	109	76	31,00	186
				18,20	4,04			24	5,21	31
		100М								
60	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО;2КГ	5,26	20,60	0,48	108	45	3	15,00	79
				8,62	0,19			1	0,25	1
		100М								
61	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО;1КГ	0,70	10,00	0,27	7	4	-	11,00	8
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
62	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	1,50	4,88	2,33	7	4	3	4,00	6
				2,36	0,71			1	0,92	1
		100М								
63	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	4,80	1,21	-	6	5	-	2,00	10
		100М		1,14	-			-	-	-
64	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	70,00	1,33	-	93	32	-	1,00	70
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
65	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	4,00	1,61	-	6	2	-	1,00	4
				0,47	-			-	-	-
		ШТ								
66	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО;1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	28,00	3,55	-	99	30	-	2,00	56
				1,08	-			-	-	-
		ШТ								
67	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	72,00	0,68	-	49	14	-	1,00	72
				0,20	-			-	-	-
		ШТ								
68	Ц8-156-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	2,00	0,85	-	2	1	-	1,00	2

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37		0,36	-			-	-	-
				ШТ						
69	Ц8-505-1	-ГИБКИЙ ТОКОПОДВОД КАБЕЛЕМ КГ	5,70	18,90	0,37	108	22	2	7,00	40
		10М		3,93	0,13			1	0,17	1
70	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ	12,00	1,38	0,04	17	11	-	1,00	12
		ШТ		0,94	-			-	-	-
71	Ц8-539-7	-МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В КОМПЛЕКТЕ С ЗАДВИЖКОЙ	4,00	0,86	-	3	1	-	0,60	2
		ШТ		0,37	-			-	-	-
72	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	2,80	10,00	0,40	28	9	1	6,00	17
		10ШТ		3,10	0,10			-	0,13	-
73	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2	1,00	27,00	0,90	27	7	1	12,00	12
		100М		6,80	0,10			-	0,13	-
74	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	1,80	51,80	1,60	93	27	3	26,00	47
		100М		14,90	0,10			-	0,13	-
75	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,50	64,20	1,80	32	7	1	24,00	12
		100М		13,40	0,20			-	0,26	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		2287	474	103		880
				РУБ,				30		39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		920	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ,		15	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,		5	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		15	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		9	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ,		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		970	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1367	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		779	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	504	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		418	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	73	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		141	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1926	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		955
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	577	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		2896	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		955
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	577	-		-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ								
76	1504-17095 ПРИМЕНИТ, К=1,082	-РАЗЪЕМЫ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РШ12 НА 63А = ШТ	8,00	17,42	-	139	-	-	-	-
77	С151-1199	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х10 1000М	0,07	313,00	-	23	-	-	-	-
78	С151-1252 К=1,3	-ТО ЖЕ,4Х2,5ММ2 1000М	0,47	288,60	-	134	-	-	-	-
79	С151-1253 К=1,3	-ТО ЖЕ,4Х4ММ2 1000М	0,06	347,10	-	19	-	-	-	-
80	С151-1256 К=1,3	-ТО ЖЕ,4Х16ММ2 1000М	0,06	768,30	-	46	-	-	-	-
81	С151-1257 К=1,3	-ТО ЖЕ,4Х25ММ2 1000М	0,01	1025,70	-	6	-	-	-	-
82	С151-1258 К=1,3	-ТО ЖЕ,4Х35ММ2 1000М	0,01	1290,90	-	15	-	-	-	-
83	С1509 ДОП,20 ТАБЛ,4050 К=1,105	-КАБЕЛЬ КГ-3Х6ММ2 М	10,00	0,50	-	5	-	-	-	-
84	С1509 ДОП,20 ТАБЛ,4050 К=1,2 К=1,105	-ТО ЖЕ,3Х2,5+1Х1,5ММ2 М	25,00	0,32	-	8	-	-	-	-
85	С1509 ДОП,20 ТАБЛ,4050 К=1,2 К=1,105	-ТО ЖЕ,3Х4+1Х2,5ММ2 М	22,00	0,44	-	10	-	-	-	-
86	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5 1000М	0,43	195,00	-	83	-	-	-	-
87	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х2,5	0,01	211,00	-	2	-	-	-	-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
88	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5	0,09	277,00	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
89	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х2,5	-	367,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
90	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5	0,59	22,00	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
91	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4	0,02	29,50	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
92	С152-180	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5	0,02	45,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
93	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1	0,01	23,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
94	2405-1391 К=1,082	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-32 ТУ36-1753-75	1,00	5,63	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
95	2405-1390 К=1,082	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 ТУ36-1753-75	3,00	3,73	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
96	2405-1389 К=1,082	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75	10,00	2,38	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
97	2405-1431	-КОРОБКА ЧУГУННАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ТРОЙНИКОВАЯ	1,00	1,08	-	1	-	-	-	-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,082	ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ =КТО-20У1 ТУ36-1739-82		-	-			-	-	-
		ШТ								
98	2405-1352	-КОРОБКА У614 =	7,00	5,09	-	36	-	-	-	-
	ПРИМЕНИТ, К=1,082	ШТ		-	-			-	-	-
99	2405-1010	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1080У3 ТУ36-1684-78	6,00	1,52	-	9	-	-	-	-
	К=1,089	ШТ		-	-			-	-	-
100	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2	115,00	0,20	-	23	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
101	С0503-80122	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМ,20ММ	65,00	0,22	-	14	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
	К=1,076			-	-			-	-	-
102	С154-176	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПК-45	2,00	0,36	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			656	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			656	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			654	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			53	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			709	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			709	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
103	Е1-936 Т,Ч, П,3,72 Т,Ч, П,3,73 К=1,1 К=0,8	-РЫТЬЕ ТРАНШЕИ ДЛЯ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	0,40	88,88	-	36	36	-	161,92	65
		100М3		88,88	-			-	-	-
104	Е1-968	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ	0,40	46,00	-	18	18	-	99,30	40
		100М3		46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			54	54	-		105
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			54	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	54	-		-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	56	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	56	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			2997	528	103		985
			РУБ,					30		39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			920	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			15	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			5	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			970	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2023	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			779	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	504	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			654	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			418	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	73	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			194	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2635	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		955
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	577	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			54	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	54	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	56	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3673	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1061
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	633	-		-

СОСТАВИЛ РУК,ГРУППЫ Г,А,ОСИНА

ПРОВЕРИЛ ГЛ,СПЕЦИАЛИСТ Д,А,КОНАШ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-68.12.87

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР25

НА АВТОМАТИЗАЦИЮ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ НА 25АВТОМОБИЛЕЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ АОВ СПЕЦИФИКАЦИЯ АОВ,С01

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,633 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 253 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,160 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	170648-2415	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ С ОПРАВОЙ	15,00	2,40	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц11-1-1	-МОНТАЖ	16,00	0,21	-	3	3	-	0,50	8
		ШТ		0,21	-			-	-	-
3	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ТУДЭ-4	4,00	20,60	-	82	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц11-4-3	-МОНТАЖ	4,00	0,36	-	1	1	-	1,00	4
		ШТ		0,35	-			-	-	-
5	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ТУДЭ-1	3,00	20,60	-	62	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц11-4-3	-МОНТАЖ	3,00	0,36	-	1	1	-	1,00	3
		ШТ		0,35	-			-	-	-
7	1704-10012	-ТЕРМОМЕТР ТКП-100ЭК =	1,00	42,00	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Ц11-6-2	-МОНТАЖ	1,00	1,66	-	2	2	-	2,00	2
		ШТ		1,63	-			-	-	-
9	170648-71 СПРАВ,НР6 СТР,58 К=0,76	-ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ	5,00	0,87	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	1704-11211 ДОП,26	-ТЕРМОПРИОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ0879	3,00	4,20	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц11-13-2	-МОНТАЖ	3,00	0,50	-	2	1	-	1,00	3
		ШТ								

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,49	-			-	-	-
12	1704 ДОП;22 П,51127	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ-8 ШТ	3,00	110,00	-	330	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	Ц11-406-7	-МОНТАЖ ШТ	3,00	1,72	-	5	5	-	3,00	9
				1,69	-			-	-	-
14	1504-4189	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ=ПМЕ-081 ОСТ 16,0,536,001-72 ШТ	1,00	3,60	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	Ц8-531-4	-МОНТАЖ ШТ	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
				1,49	0,01			-	0,01	-
16	Ц8-61-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ШТ	4,00	1,18	0,05	5	3	-	1,00	4
				0,79	0,02			-	0,03	-
17	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	1,00	2,60	0,07	3	1	-	2,00	2
				1,26	0,01			-	0,01	-
18	1504-18114	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ14,19,122-54У2 = ШТ	2,00	4,60	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	Ц8-529-5	-МОНТАЖ ШТ	2,00	1,99	0,05	4	2	-	2,00	4
				1,09	0,01			-	0,01	-
20	1504-18021	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ГРИБОВИДНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ=КЕ-131У3 ТУ 16-526,407-76 ШТ	2,00	1,15	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21	1517-1444	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ШТ	2,00	1,25	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76 ШТ	2,00	0,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	1517-1444	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ШТ	2,00	1,25	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	1504-12015	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИ4ЕСКОЕ 440В 660В 4АСТОТОЙ 50 И 60ГЦ,4ИСЛО КОНТАКТОВ 2,ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ	1,00	8,60	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,4-180С=РВП72-3221УХЛ4,РВП72-3222УХЛ4 ТУ 16-523,472-79								
		ШТ								
25	Ц8-83-1	-МОНТАЖ	1,00	0,44	0,01	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,40	-			-	-	-
26	1504-18112	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ14,220В,Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х258Х80ММ=ПКУ14-19142-54У2,ПКУ14-19142-40У3 ТУ 16-526,326-73	1,00	6,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
27	Ц8-529-6	-МОНТАЖ	1,00	2,43	0,05	2	1	-	2,00	2
		ШТ		1,33	0,01			-	0,01	-
28	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	2,00	0,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
29	1517-1444	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ	2,00	1,25	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	1504-18029	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,4АСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,РУКОЯТКА НА ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-031У3 ТУ16-526,408-76	1,00	0,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
31	1517-1453	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	1507-5043	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	1517-1481	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ	1,00	0,75	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОИ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОИ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526,216-78=	3,00	1,95	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
35	Ц8-529-5	-МОНТАЖ	3,00	1,99	0,05	6	3	-	2,00	6
		ШТ		1,09	0,01			-	0,01	-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	1602-50109	-ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЛАМПОЙ=ЗВЛП ТУ 16-739-059-76	1,00	11,50	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
37	Ц8-84-1	-МОНТАЖ	1,00	0,38	0,01	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,33	-			-	-	-
38	Ц8-522-1	-МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПВ1-10	1,00	2,60	0,07	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,26	0,01			-	0,01	-
39	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	3,63	48,00	12,70	174	66	46	31,00	113
		100М		18,20	4,04			15	5,21	19
40	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,22	54,00	23,10	12	5	5	43,00	9
		100М		23,20	9,73			2	12,55	3
41	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,22	4,88	2,33	1	1	-	4,00	1
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
42	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,20	1,21	-	1	-	-	2,00	-
		100М		1,14	-			-	-	-
43	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	1,00	1,47	0,04	1	1	-	2,00	2
		ШТ		1,17	0,01			-	0,01	-
44	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	3,00	1,04	0,04	3	2	-	1,00	3
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
45	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	3,00	0,97	0,04	3	2	-	1,00	3
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
46	Ц11-706-7	-РАМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	1,00	2,85	0,12	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,19	0,02			-	0,03	-
47	1517-1973 ДОП,7	-ЩИТ ШШ-3Д-I-600Х600	1,00	84,00	-	84	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	Ц11-680-1	-МОНТАЖ	1,00	3,10	0,29	3	3	-	5,00	5
		ШТ		2,75	0,11			-	0,14	-
		АППАРАТУРА ЩИТА								
49	1504-6034	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЙ=ПП2-10/Н2 56,67 М1Б СИЛУМИН ОСТ 16 0,526,001-77	3,00	4,80	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
50	1517-1414	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ	3,00	3,30	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	3,00	0,28	-	1	-	-	0,30	1
		ШТ		0,16	-			-	-	-
52	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	9,00	0,80	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
53	1517-1444	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ	9,00	1,25	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
54	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	9,00	0,45	-	4	3	-	0,50	5
		ШТ		0,29	-			-	-	-
55	1504-1006	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522,110-74	3,00	1,45	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
56	1517-1351	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ	3,00	1,05	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	3,00	0,23	-	1	-	-	0,20	1
		ШТ		0,11	-			-	-	-
58	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	6,00	0,38	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	1517-1481	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ	6,00	0,75	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	6,00	0,55	-	3	2	-	0,50	3
		ШТ		0,33	-			-	-	-
61	1504-12052	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТО4НОЕ РПУ-2,ОТКРЫТОЕ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ;ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮ4АЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ;ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9=РПУ-2 ТУ 16-523,331-78	21,00	4,60	-	97	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
62	1517-1429	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ	21,00	3,75	-	79	-	-	-	-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
63	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	21,00	1,19	-	25	15	-	1,00	21
		ШТ		0,73	-			-	-	-
64	1504-12004	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММНЫЕ 36/110/220В,4АСТОТОЙ 50ГЦ,4ИСЛО КОНТАКТОВ 3=ВС-10-30У4 ТУ 16-523,476-78	3,00	18,40	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
65	1517-1429	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ	3,00	3,75	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
66	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	3,00	1,19	-	4	2	-	1,00	3
		ШТ		0,73	-			-	-	-
		РАЗДЕЛ 1. МАТЕРИАЛЫ								
67	1504-3063 К=1,082	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТРУБ4АТЫЙ-КОРПУС С ПРУЖИННЫМИ КОНТАКТАМИ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 0,5, 1, 2, 4, 6, 10А=ПТ ТУ 36,1101-71	4,00	0,15	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
68	1504-3064 К=1,082	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТРУБ4АТЫЙ-ВСТАВКА ТРУБ4АТАЯ С ПЛАВКИМ ЭЛЕМЕНТОМ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 0,5, 1, 2, 4, 6, 10А=ПТ ТУ 36,1101-71	4,00	0,06	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
69	С154-44	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПА ПП3-25/Н3 М3Б	1,00	3,16	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
70	С154-20	-ПАКЕТНЫЕ СЕРИИ ПВ ПП МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ВЫКЛЮ4АТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ ОТКРЫТЫЕ ТИПА ПВ1-10М3Б	1,00	0,81	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
71	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	0,22	195,00	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
72	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5	0,01	277,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
73	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,03	367,00	-	11	-	-	-	-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВЬГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х2,5		-	-			-	-	-
		1000М								
74	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;14Х2,5	0,05	458,00	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
75	С151-1864	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х1	0,06	288,00	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
76	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5	0,04	22,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
77	2405-1389 К=1,082	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75	3,00	2,38	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
78	2405-1390 К=1,082	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 ТУ36-1753-75	3,00	3,73	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
79	2405-1391 К=1,082	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-32 ТУ36-1753-75	1,00	5,63	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
80	С1517-1025 К=1,072	-РАМА РПН-4	1,00	10,72	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
81	2405-1737 К=1,072	-РАМКИ=Х26,434,001-02 ТУ36-1130-74	0,01	19,08	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
82	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5	22,00	0,30	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			145	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			145	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			143	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			156	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			156	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1439	128	51		225
			РУБ,					17		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1013	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			19	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			4	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1058	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			426	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			92	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	145	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			143	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			38	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			575	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	160	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1633	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	160	-		-

СОСТАВИЛ РУК,ГРУППЫ Г,А,ОСИНА

ПРОВЕРИЛ ГЛ,СПЕЦИАЛИСТ Д,А,КОНАШ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-68.12.87 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР26

НА СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ НА 25 АВТОМОБИЛЕЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕТЕЖИ СС1, СПЕЦИФИКАЦИИ СС1,СО, ВЕДОМОСТЬ ОБЬЕМОВ РАБОТ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,182 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 363 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,245 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	6203-12	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-72М-АТС ШТ	4,00	7,70 -	- -	31	-	- -	- -	- -
2	Ц10-127-5	-МОНТАЖ ШТ	4,00	0,37 -	- -	1	1	- -	0,50 -	2 -
3	Ц10-772-1	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ОДНОСТОРОННИЕ НА СТЕНЕ ШТ	10,00	0,31 1,42 0,87	- - -	14	9	- - -	- 1,00 -	- 10 -
4	1703-2-106 8	-ШТАМП-ЧАСЫ ШТ	1,00	53,00 -	- -	53	-	- -	- -	- -
5	Ц10-774-1	-МОНТАЖ ШТ	1,00	1,17 -	- -	1	1	- -	2,00 -	2 -
6	Ц10-397-4	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА;КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ ШТ	1,00	1,15 0,67 0,47	- - -	1	-	- -	1,00 -	1 -
7	092 ДОП.	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ КОМНАТНЫЙ 2-ЗКЛАССА ШТ	8,00	5,00 -	- -	40	-	- -	- -	- -
8	Ц10-397-7	-МОНТАЖ ШТ	8,00	2,73 -	- -	22	19	- -	4,00 -	32 -
9	1602-20024	-ПРИБОР ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ=ПГС-3 ТУ 25-15-743-75	3,00	2,34 41,00 -	- - -	123	-	- - -	- - -	- - -

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ								
10	Ц10-115-4	-МОНТАЖ	3,00	31,80	-	95	89	-	48,00	144
		КОМПЛ								
				29,80	-			-	-	-
11	1601-2355	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНОЙ	2,00	62,00	-	124	-	-	-	-
		ДИНАМИ4ЕСКИЙ=10ГРД 4-6								
		ИЦ3,843,528 ТУ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
12	Ц10-397-8	-МОНТАЖ	2,00	3,94	-	8	7	-	5,00	10
		ШТ								
				3,26	-			-	-	-
13	1601-2557	-УСИЛИТЕЛЬ 100У-101	1,00	180,00	-	180	-	-	-	-
	ДОП,7	ШТ								
				-	-			-	-	-
14	Ц10-116-3	-МОНТАЖ	1,00	7,21	-	7	7	-	10,00	10
		ШТ								
				6,67	-			-	-	-
15	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	2,00	4,01	0,55	8	3	1	3,00	6
		НАСТЕННАЯ								
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-
16	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА	12,00	0,40	-	5	4	-	0,60	7
		СТЕНЕ								
		ШТ		0,34	-			-	-	-
17	Ц10-966-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ10Х2	1,00	4,50	0,70	5	2	-	4,00	4
		ШТ								
				2,33	0,22			-	0,28	-
18	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ;20Х2	1,00	6,71	0,87	7	3	1	5,00	5
		ШТ								
				3,11	0,27			-	0,35	-
19	Ц10-972-21	-ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ	2,00	6,15	0,74	12	6	1	4,00	8
		НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ								
		БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ		2,75	0,24			-	0,31	1
		ШТ								
20	Ц10-659-12	-ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗДАНИЕ	2,00	8,21	1,30	16	13	3	10,00	20
		ВВОД								
				6,33	0,48			1	0,62	1
21	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С	2,15	7,92	-	17	16	-	13,00	28
		КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ								
		СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;КИРПИЧНОЙ		7,51	-			-	-	-
		100М								
22	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО	1,95	30,70	4,90	60	29	10	28,00	55
		СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА								
		1М,КГ,ДО;1		15,10	1,56			3	2,01	4
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			830	209	16		344
			РУБ,					4		6
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			551	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ,			11	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			4	-	-		-
	ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			7	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ,			3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			576	-	-		-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			279	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			54	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	213	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			487	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		363
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	245	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1063	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		363
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	245	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ								
23	С1703-2-105	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ	10,00	8,01	-	80	-	-	-	-
	2	ВЧС1-М2ПВ24Р-200-326К		-	-			-	-	-
	К=1,144	ШТ		-	-			-	-	-
24	290220-1251	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ	1,00	3,61	-	4	-	-	-	-
		УНИФИЦИРОВАННЫЙ ДЛЯ								
	К=1,077	ТРЕХПРОГРАММНОГО		-	-			-	-	-
		ВЕЩАНИЯ=ТАМУ-10Т								
		ТУ45-747ТО,473,004ТУ								
		ШТ								
25	С151-2610	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С	0,04	126,00	-	5	-	-	-	-
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ								
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ								
		ЖИЛЫ 0,32ММ,С ЧИСЛОМ ПАР;10		-	-			-	-	-
		1000М								
26	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ	0,04	15,10	-	1	-	-	-	-
		ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С								
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ								
		ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ		-	-			-	-	-
		ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2								
		1000М								
27	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
		ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С								
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ								
		ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ		-	-			-	-	-
		ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2								
		1000М								
28	С151-2729	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И	0,17	64,70	-	11	-	-	-	-
		СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ								
		СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ								
		ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ								
		ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ								
		ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ								
		ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ;1,2		-	-			-	-	-
		1000М								
29	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С	0,13	10,60	-	1	-	-	-	-
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ								
		МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ								
		ЖИЛЫ0,4ММ2		-	-			-	-	-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
30	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	0,01	49,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
31	С1509-138 1969Г, ИСОЦ СПР,НР6 СТР,44 К=1;127 К=1,116	-ПРОВОД ПР СЕЧ,4ММ2 М	20,00	0,08	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	6,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	6,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	С155-22	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РШО	8,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	С0503-80153	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМЕТРОМ 63ММ	6,00	0,49	-	3	-	-	-	-
	К=1;076	М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		112	-	-		-
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		112	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		111	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		119	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		119	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,		942	209	16		344
				РУБ,				4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		551	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ,		11	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		4	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		7	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ,		3	-	-		-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			576	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			391	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			54	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	213	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			111	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			606	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		363
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	245	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		363
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	245	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Е,П,КУДЛОВ

ПРОВЕРИЛ РУК,ГРУППЫ Г,А,ОСИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-68.12.87 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР27

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАРАЖ НА 25 АВТОМОБИЛЕЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ СС2, СПЕЦИФИКАЦИИ СС2,СО, ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,738 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 876 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,662 ТЫС.РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1602-30046	-ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ =ППС-1 ТУ 25,09,031-76	1,00	720,00	-	720	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
2	Ц10-742-1	-МОНТАЖ	1,00	20,20	-	20	18	-	26,00	26
		ШТ		17,70	-			-	-	-
3	2402 ДОП,	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР	2,00	16,00	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц10-743-12	-МОНТАЖ	2,00	3,91	-	8	6	-	4,00	8
		ШТ		2,79	-			-	-	-
5	1511-5006	-АККУМУЛЯТОРЫ И БАТАРЕИ НИКЕЛЬ-ЖЕЛЕЗНЫЕ=5НЖ-45	4,00	18,70	-	75	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц8-123-11	-МОНТАЖ	4,00	1,43	-	6	3	-	1,00	4
		БЛОК		0,87	-			-	-	-
7	290220-2011	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ=ВБ-24/6-3 ТУ45-76 2Д0,321,035ТУ МИНСВЯЗИ СССР ОТ 31МАЯ 1975Г	1,00	102,00	-	102	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
8	Ц10-116-2	-МОНТАЖ	1,00	5,80	-	6	5	-	8,00	8
		ШТ		5,30	-			-	-	-
9	Ц8-125-3	-ФОРМИРОВАНИЕ БАТАРЕЙ ПЕРЕНОСНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ЩЕЛОЧНЫХ	4,00	43,70	-	175	171	-	55,00	220
				42,80	-			-	-	-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
10	2402 ДОП	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАГНИТНЫЙ ИТМ	236,00	1,44	-	340	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц10-743-2	-МОНТАЖ	215,00	0,97	-	209	189	-	1,00	215
		ШТ		0,88	-			-	-	-
12	3609-10130	-РЕЗИСТОР МЛТ0,5-2КОМ+-5ПРОЦ	215,00	0,01	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц11-580-11	-МОНТАЖ	215,00	0,14	-	30	30	-	0,22	47
		ШТ		0,14	-			-	-	-
14	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	6,00	0,40	-	2	2	-	0,60	4
		ШТ		0,34	-			-	-	-
15	Ц8-126-5	-ШКАФ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ ОДНОЯРУСНЫЙ	1,00	7,02	-	7	6	-	10,00	10
		ШТ		6,14	-			-	-	-
16	Ц8-534-17	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	1,00	7,48	0,07	7	3	-	5,00	5
				3,25	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
17	Ц8-534-18	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЗАЖИМ СВЕРХ 32 ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ,8-534-17	8,00	0,16	0,01	1	1	-	0,10	1
				0,07	-			-	-	-
		ЗАЖИМ								
18	Ц8-85-1	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ С КОЖУХОМ	0,19	30,10	0,04	6	4	-	36,00	7
		100ШТ		21,50	0,02			-	0,03	-
19	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,30	30,70	4,90	9	5	1	28,00	8
				15,10	1,56			-	2,01	1
		100М								
20	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,40	31,60	5,97	13	8	3	35,00	14
		100М		18,90	1,92			1	2,48	1
21	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;КИРПИЧНОЙ	1,40	7,92	-	11	11	-	13,00	18
				7,51	-			-	-	-
		100М								
22	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;БЕТОННОЙ	8,25	11,20	-	92	89	-	19,00	157
				10,80	-			-	-	-
		100М								
23	Ц10-933-1	-КАБЕЛЬ СИММЕТРИЧНЫЙ,МАССА 1М,КГ ДО:1	-	37,20	20,60	-	-	-	28,00	-
		КМ		16,20	6,99			-	9,02	-
24	Ц8-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ	0,60	19,30	0,70	12	3	-	9,00	5
		10ШТ		4,60	0,10			-	0,13	-
25	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ	0,30	27,00	0,90	8	2	-	12,00	4

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2		6,80	0,10			-	0,13	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1893	556	4		761
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1271	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			25	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1338	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			622	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			63	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	557	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			465	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	85	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			89	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1176	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		803
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	642	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2514	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		803
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	642	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
26	С151-2526 К=1,5	-КАБЕЛЬ ТПВ ЕМКОСТЬЮ 10Х2Х0,4ММ		0,06	237,00 -	14	-	-	-	-
		1000М			- -			-	-	-
27	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2		1,00	10,60 -	11	-	-	-	-
		1000М			- -			-	-	-
28	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5		0,01	49,20 -	1	-	-	-	-
		1000М			- -			-	-	-
29	С151-66	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,ДВУХЖИЛЬНЫЕ,НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В РЕЗИНОВОЙ		0,01	1360,00 -	14	-	-	-	-
					- -			-	-	-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ,НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ НРГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:2Х25 1000М								
30	С1509-138 1969 ИСОЦ СПР,НР6 СТР,44 К=1,127 К=1,116	-ПРОВОД ПР СЕЧ,4ММ2 М	5,00	0,08 -	- -	1	-	- -	- -	- -
31	15092-04073 К=1,105	-КАБЕЛЬ ОДНОЖИЛЬНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 16ММ2=АНРГ 1000М	0,01	303,87 -	- -	3	-	- -	- -	- -
32	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	6,00	0,14 -	- -	1	-	- -	- -	- -
33	1517-1126 К=1,076	-ШКАФ АККУМУЛЯТОРНЫЙ = ШТ	1,00	49,50 -	- -	50	-	- -	- -	- -
34	2405-1391 К=1,082	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ = КС-40 ШТ	1,00	5,63 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ, --- РУБ,		101	-	- -		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		101	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		98	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		108	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		108	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
36	Е20-16	-ВОЗДУХОВОД М2	5,55	7,81 0,92	0,04 0,01	43	5	- -	1,62 0,01	9 -
36	Е20-523	-ЗОНТ М2	0,50	9,13 0,81	0,06 0,02	5	-	- -	1,41 0,03	1 -
37	Е20-526	-ДЕФЛЕКТОР ШТ	1,00	9,37 2,50	0,03 0,01	9	3	- -	4,30 0,01	4 -
38	Е15-613	-ОКРАСКА 100М2	0,15	43,60 21,40	0,03 -	7	3	- -	38,80 -	6 -
39	Е1-936 Т,Ч, П,3,72 Т,Ч, П,3,73	-РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ 100М3	0,20	88,88 88,88	-	18	18	- -	161,92 -	32 -

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е1-968	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ 100М3	0,20	46,00	-	9	9	-	99,30	20
				46,00	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,				91	38	-		72
		РУБ,						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				91	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				52	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	38	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				16	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				9	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				116	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		73
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	40	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,				116	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		73
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	40	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				2085	594	4		833
		РУБ,						1		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				1271	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,				25	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,				3	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				15	-	-		-
	ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				15	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,				9	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				1338	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				723	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				63	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	557	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,				98	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				465	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		40
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	85	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				96	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1284	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		803
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	642	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				91	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				52	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	38	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				16	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				9	-	-		-

503-1-68.12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2738	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		876
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	682	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Е.П.КУДЛОВ

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Г.А.ОСИНА

gost.e-ecolog.ru