ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-I2.85

АВТОВОКЗАЛ ВМЕСТИМОСТЬЮ 200 ЧЕЛОВЕК

АЛЬБОМ УП

Сметы

Книга 2

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I0

К типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек
на монтаж оборудования для электроосвещения автовокзала

Основание: спецификация 30.С0

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	7,98	тыс.руб.
В том числе:		
а) оборудования	0,84	тыс.руб.
б) монтажных работ	7,I4	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу	35,7	руб.
2. I м2 общей площади здания	5,62	руб.
3. I м3 объема здания	I,I	руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто / нетто: единицы измерения	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: в том числе основная заработная плата	Стоимость единицы, руб.: в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: в том числе основная заработная плата	Общая стоимость, руб.: в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

I. Оборудование и монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	8-610-2	Трансформатор однофазный ОСОВ-0,25	100 шт	0,01	-	-	-	179,0	94,3	3,2 1,16	-	2	1	0,03 0,01
2	Пр-нт 15-04 п.18-097 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ-712-2У3	100 шт	1	-	-	0,95	1,99	1,09	0,05 0,01	1	2	1	0,05 0,01
3	Пр-нт 15-04 п.01-011 п.01-014 8-525-2	Выключатель автоматический трехполюсный АП-50Б-3ЛГТУ21. IP54 в металлическом корпусе	100 шт	1	-	-	8,25	2,88	1,04	0,06 0,01	8	3	1	0,06 0,01
4	-"- п.01-011 п.01-014 8-525-2	То же, типа АП-50Б--3МТУ22.IP54 в металлическом корпусе	шт	1	-	-	8,25	2,88	1,04	0,06 0,01	8	3	1	0,06 0,01

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	8-522-I	Переключатель пакетный ПП3--I0/H2	шт	I	-	-	-	2,6	I,26	0,07 0,0I	-	3	I	0,07 0,0I
6	Пр-нт I5-04 п.04-22I 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЕ--I2I	шт	I	-	-	3,6	3,4	I,49	0,08 0,0I	4	3	I	0,08 0,0I
7	8-522-I	Переключатель пакетный ПП3--25/H2	шт	I	-	-	-	2,6	I,26	0,07 0,0I	-	3	I	0,07 0,0I
8	Пр-нт 24-06 п.I5-0I8 8-6I5-3	Электросушитель БР-4	шт	I0	-	-	22,3	I,22	0,83	-	223	I2	8	-
9	СКЭ-84 п.2-I09	Пункт распределительный ПРП--3083-2IУ3	шт	2	-	-	I4I,0	I4,8	7,98	0,87 0,32	282	30	I6	I,74 0,64

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	-"- п.2-88	То же, типа ПРII-3063--2I43	шт	2	-	-	90,0	II,2	5,76	0,87 0,32	I80	22	I2	I,74 0,64
II	-"- п.2-80	То же, типа ПРII-3045--2I43	шт	I	-	-	58,0	6,I2	2,24	0,79 0,28	58	6	2	0,79 0,28
I2	8-6I0-2	Установить ящик с понижающим трансформатором	I00 шт	0,06	-	-	-	I79,0	94,3	3,2 I,I6	-	II	6	0,I9 0,07
I3	8-603-I К=I,04 т.ч.п.4	Светильник потолочный до 2-х ламп	I00 шт	0,56	-	-	-	I04,4	36,4	0,9 0,34	-	58	20	0,5 0,I9
I4	8-604-I	Светильник настенный на одну лампу	I00 шт	0,33	-	-	-	92,4	34,2	24,5 7,72	-	30	II	8,09 2,55

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	8-604-4	Указатель световой	I00 шт	0,03	-	-	-	83,4	4I,0	3I,I 9,88	-	3	I	0,93 0,30
I6	8-594-I	Светильник для ламп накаливания на кронштейне	I00 шт	0,03	-	-	-	278,0	57,6	58,4 I8,2	-	8	2	I,75 0,55
I7	8-593-I К=I,04 т.ч.п.4	Светильник для ламп накаливания на крюке 93+3I,9x0,04	I00 шт	0,3I	-	-	-	94,28	33,I8	5I,8 I6,2	-	29	I0	I6,06 5,02
I8	8-599-4 К=I,04 т.ч.п.4	Светильник на 2 люминесцентные лампы на подвесах I67+68,3x0,04	I00 шт	I,53	-	-	-	I69,73	7I,03	50,5 I6,0	-	260	I09	77,27 24,48

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	8-607-2	Светильник настенный на одну люминесцентную лампу	I00 шт	0,I3	-	-	-	I69,0	8I,I	62,2 I9,2	-	22	II	8,09 2,5
20	8-620-9 К=I,04 т.ч.п.4	Светильники в подшивных потолках	I00 шт	0,54	-	-	-	2I5,I8	56,68	II2,0 35,4	-	II6	3I	60,48 I9,I2
2I	8-608-I	Светильник местного освещения	I00 шт	0,0I	-	-	-	4I,6	3I,4	0,22 0,09	-	I	-	-
22	8-400-I К=I,04 т.ч.п.4	Проложить кабель АВВГ с креплением скобами сечением до I0 кв. мм	I00м	8,I0	-	-	-	6I,74	24,34	22,8 8,4	-	500	I97	I84,68 68,04
23	8-400-2 К=I,04 т.ч.п.4	То же, сечением до I6 кв.мм	I00м	2,2	-	-	-	69,0	26,0	28,2 8,88	-	I52	57	62,04 I9,54

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	8-I46-I	То же, при весе I м до 3 кг	I00м	I,0	-	-	-	48,0	I8,2	I2,7 4,04	-	48	I8	I2,7 4,04
25	8-I53-6	Заделки концевые на кабеле I кв.сеч.до 70 кв.мм	шт	6	-	-	-	4,57	I,26	-	-	27	8	-
26	8-402-2 К=I,04 т.ч.п.4	Проложить провод АПВ при скрытой проводке	I00м	I6,7	-	-	-	I3,0	7,85	3,7I I,I8	-	2I7	I3I	6I,96 I9,7I
27	8-4I7-3	Проложить трубы винипластовые диаметром до 50 мм	I00м	0,7	-	-	-	59,5	I8,4	I9,5 6,I8	-	42	I3	I3.65 4,33
28	8-59I-7	Установить розетку штепсельную для скрытой проводки	I00 шт	0,8I	-	-	-	20,8	I2,5	0,02 0,0I	-	I7	I0	0,02 0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29	8-59I-6	То же, для открытой проводки	I00 шт	0,05	-	-	-	25,I	I7,I	0,04 0,02	-	I	I	-
30	8-59I-8	То же, полугерметическую	I00 шт	0,04	-	-	-	30,0	I9,5	I,I3 0,II	-	I	I	0,05 -
3I	8-59I-I	Выключатель в нормальном исполнении для открытой проводки	I00 шт	0,28	-	-	-	23,8	I5,8	0,04 0,02	-	7	4	0,0I 0,0I
32	8-59I-2	То же, для скрытой проводки	I00 шт	0,70	-	-	-	I9,6	II,3	0,05 0,02	-	I4	8	0,04 0,0I
33	8-59I-3	То же, полугерметический	I00 шт	0,06	-	-	-	49,8	38,4	I,I 0,06	-	3	2	0,07 0,04

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	764	I656	696	5I3 / I72
	Запчасти - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-	-
	Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	779	I656	696	5I3 / I72
	Тара и упаковка - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-	-
	Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	795	I656	696	5I3 / I72
	Транспортные расходы - 4%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-
	Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	827	I656	696	5I3 / I72
	Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	837	I656	696	5I3 / I72
		Комплектация - - 0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	842	I656	696	5I3 / I72
		Накладные расходы - 87% от основной заработной платы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	606	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	842	2262	696	5I3 / I72
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I8I	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	842	2443	696	5I3 / I72

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П. Материалы, неучтенные ценником												
34	Пр-нт I5-05 п.II-022	Трансформатор однофазный ОСОВ-0,25 I0,7 х I,077	шт	I	-	-	-	II,52	-	-	-	I2	-	-
35	Сборник ч.У стр.I97	Переключатель пакетный ПП3--I0/Н2 У3-56	шт	I	-	-	-	5,52	-	-	-	6	-	-
36	-"- стр.I98	То же, типа ПП3-25/Н2--У3-56	шт	I	-	-	-	8,28	-	-	-	8	-	-
37	-"- стр.2I8	Ящик с трансформатором ЯТП-0,25	шт	6	-	-	-	I3,7	-	-	-	82	-	-
38	-"- стр.I82	Светильник потолочный НПО 20х хI00/Р2'0-03УХЛ4	шт	56	-	-	-	I,57	-	-	-	88	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
39	-"-	Светильник настенный НБ006х хI00/Т2'0--03УХЛ4	шт	30	-	-	-	I,9I	-	-	-	57	-	-
40	Пр-нт I5-07 доп.3 п.I-I72	Светильник подвесной НСП2I--I00-002-У3 4,I х I,082	шт	I3	-	-	-	4,44	-	-	-	58	-	-
4I	Сборник ч.У стр.I82	Светильник настенный НБЛ02--60/П-У4	шт	3	-	-	-	3,05	-	-	-	9	-	
42	-"- стр.I89	Указатель световой СУП-МУ2	шт	I	-	-	-	2,76	-	-	-	3	-	
43	-"-	То же, СУВ-М	шт	2	-	-	-	2,7I	-	-	-	5	-	
44	Пр-нт I5-07 п.3-02Ц	Светильник подвесной НС002х хI50/Н-02-0IА 2,I5 х I,082	шт	I8	-	-	-	2,33	-	-	-	42	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
45	Пр-нт I5-04-73 п.3-00I	Светильник встроенный НВ-I I,5 x I,082	шт	54	-	-	-	I,62	-	-	-	87	-	-
46	Пр-нт I5-07 п.I-I49	Светильник подвесной ПВЛМ--ЛОР-2х40С-0I--УЧ I9,5 x I,082	шт	I0	-	-	-	2I,I	-	-	-	2II	-	-
47	Сборник ч.У стр.I83	Светильник потолочный ЛП002--2х40/П-0I	шт	90	-	-	-	I8,I	-	-	-	I629	-	-
48	Пр-нт I5-07 п.3-I07	Светильник потолочный УСП35--2х40 I2,7 x I,082	шт	27	-	-	-	I3,74	-	-	-	37I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
49	Пр-нт I5-07 п.I-I47 прим.	Светильник подвесной ЛДОР-2х х40-IIУ4 I6,5 х I,082	шт	4	-	-	-	I7,85	-	-	-	7I	-	-
50	-"- п.I-I54	Светильник потолочный ПВЛП--2-2х40-02У4 33,3 х I,082	шт	7	-	-	-	36,0	-	-	-	252	-	-
5I	Номенкл. завода	Светильник для местного освещения МП--2х40/П2I0--0IУ4 I0,65 х I,082	шт	I	-	-	-	II,52	-	-	-	I2	-	-
52	Пр-нт I5-07 п.3-076	Светильник настенный ЛП003 Х40/Б-02 6,35 х I,082	шт	I3	-	-	-	6,87	-	-	-	89	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
53	Пр-нт I5-07 п.3-087	Светильник потолочный ЛП025--2х40/П54-0IУ4 27,8 х I,082	шт	I5	-	-	-	30,08	-	-	-	45I	-	-
54	Сборник ч.У стр.I89	Лампа ЛБ-40	I0шт	32,7	-	-	-	7,2	-	-	-	235	-	-
55	-"- стр.I9I	Стартер 80С--220	I0шт	I2,7	-	-	-	I,42	-	-	-	I8	-	-
56	-"-	Лампа В-230--240-25	I0шт	0,I	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-
57	-"-	То же, Б-220--230-60	I0шт	0,8	-	-	-	0,99	-	-	-	I	-	-
58	-"- стр.I92	То же, БК-220--230-I00	I0шт	9,6	-	-	-	I,78	-	-	-	I7	-	-
59	-"-	То же, Г-230--240-I50	I0шт	I,8	-	-	-	2,56	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
60	-"- стр.I93	Лампа ЭК-220--I00	I0шт	5,5	-	-	-	6,75	-	-	-	37	-	-
6I	-"- стр.84	Кабель марки КРПГ сечением 2хI кв.мм	км	0,I	-	-	-	227,0	-	-	-	23	-	-
62	-"- стр.59	Кабель марки АВВГ сечением 2х2,5-0,66	км	0,5	-	-	-	I66,0	-	-	-	83	-	-
63	-"-	То же, сечением 2х4-0,66	км	0,08	-	-	-	I90,0	-	-	-	I5	-	-
64	-"- стр.60	То же, сечением 3х2,5-0,66	км	0,08	-	-	-	I9I,0	-	-	-	I5	-	-
65	-"-	То же, сечением 3х4-0,66	км	0,02	-	-	-	227,0	-	-	-	5	-	-
66	-"-	То же, сечением 4х2,5-0,66	км	0,05	-	-	-	248,3	-	-	-	I2	-	-
		I9I х I,3												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
67	"-"	То же, сечением 4х4-0,65 227 х I,3	км	0,2	-	-	-	295,I	-	-	-	59	-	-
68	-"-	То же, сечением 4х25-0,66 886 х I,3	км	0,I	-	-	-	89I,8	-	-	-	89	-	-
69	-"- стр.I5I	Провод марки АППВ-2х2,5 кв. мм	км	I,5	-	-	-	39,2	-	-	-	59	-	-
70	-"-	То же, сечением 2х4 кв.мм	км	0,I	-	-	-	55,3	-	-	-	6	-	-
7I	-"-	То же, сечением 3х2,5 кв.мм	км	0,05	-	-	-	56,8	-	-	-	3	-	-
72	-"-	То же, сечением 3х4 кв.мм	км	0,02	-	-	-	83,9	-	-	-	2	-	-
73	Пр-нт I5-04	Розетка штепсельная для												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I7-088	скрытой проводки	шт	8I	-	-	-	0,I6	-	-	-	I3	-	-
		0,I5 x I,082												
74	-"- п.I7-087	То же, для открытой проводки	шт	5	-	-	-	0,I6	-	-	-	I	-	-
		0,I5 x I,082												
75	-"- п.I7-09I	То же, полугерметическая	шт	4	-	-	-	0,7	-	-	-	3	-	-
		0,65 x I,082												
76	-"- п.06-I60	Выключатель в нормальном исполнении для открытой проводки	шт	28	-	-	-	0,43	-	-	-	I2	-	-
		0,4 x I,08												
77	-"- п.06-I6I	То же, для скрытой проводки	шт	70	-	-	-	0,7	-	-	-	49	-	-
		0,65 x I,08												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
78	Сборник ч.У стр.I99	То же, полугерметический	шт	6	-	-	-	0,96	-	-	-	6	-	-
79	Сборник ч.У стр.295	Труба винипластовая диам. 40 мм	I0м	7,0	-	-	-	5,4	-	-	-	38	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4349	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	348	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4697	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	842	7I40	696	5I3
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	7982	-	I72

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева
Проверил руководитель группы А.А.Шурмина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

К типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек
на электроосвещение перрона

Основание: спецификация № ЭО.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,29 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования 0,00 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,29 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I,45 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,23 руб.
3. I м3 объема здания 0,04 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							оборудования	обор.-монтажных работ всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	оборудования	обор.-монтажных работ всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
					единицы измерения	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	8-400	Проложить кабель												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	К=1,04 т.ч.п.4	АВВГ сечением до 16 кв.мм	100м	1,5	-	-	-	69,0	26,0	28,2	-	104	39	42,3
		68+25х0,4								8,88				13,32
2	8-520-9 К=1,04 т.ч.п.4	Установить светильники в подшивных потолках	100шт	0,20	-	-	-	215,18	56,68	112,0	-	43	11	22,4
		213+54,5х0,04								35,4				7,08
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	147	50	65
														20
		Накладные расходы - 87% от основной заработной платы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	191	50	65
														20
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	206	50	65 20
		II. Материалы, неучтенные ценником												
3	Пр-нт I5-07 '3г. п.3-00I	Светильник встроенный НВ--I I,5 x I,082	шт	20	-	-	-	I,62	-	-	-	32	-	-
4	Сборник ч.У стр.60	Кабель марки АВВГ сечением 4х4-0,66 227 x I,3	км	0,I5	-	-	-	295,I	-	-	-	44	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	288	50	65 20

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева
Проверил руководитель группы Н.А.Шурмина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

к типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек
на силовое электрооборудование

Сметная стоимость 3,6I7 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования I,865 тыс.руб.
б) монтажных работ I,752 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,887 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 8,76 руб.
2. I м2 общей площади здания I,40 руб.
3. I м3 объема здания 0,27 руб.

Основание: ЭМ СО
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	№ прейскурантов, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе нормативной условно-чистой продукции	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы							
I	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40 А	шт	I,00	3,40	3	3	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт	8,00	I,99	I6	I6 9	9	-
3	ЦН-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А с количеством цепей до 4	компл	I,00	2,32	2	2 I	I	-
4	Ц СУЦ3-84-п.2-630	Ящик однофидерный ЯУ54II-03А2Б	шт	I,00	II,80	I2	II 7	6	I -
5	Ц -"- п.2-684	То же, двухфидерный ЯУ5II9-03А2	шт	2,00	I7,20	34	34 20	I8	2 I
6	Ц -"- п.2-685	То же, ЯУ5II9-0362	шт	3,00	I7,20	52	5I 29	26	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7	Ц -"- п.2-686	То же, ЯУ5II9-0382	пт	3,00	I7,20	52	5I 29	26	3 I
8	Ц -"- п.I-22	Вводно-распределительное устройство ВРУI--2I-I0УХЛ	шт	I,00	I7,20	I7	25 I4	I3	I -
9	Ц -"- п.2-548	Шкаф силовой распределительный ШРII-73505--2IУ3	шт	2,00	30,80	62	47 26	24	2 I
I0	Ц -"- п.2-809	Главный распределительный щит, состоящий из 6 панелей панель вводная Щ070-I--30У3	шт	2,00	I5,I0	30	28 I6	I4	2 I
II	Ц -"- п.2-846	Панель секционная Щ070-I-70У3	шт	I,00	5,40	5	5 2	2	-
I2	Ц -"- п.2-780	Панель линейная Щ070-I-0IУ3	шт	2,00	I7,30	35	33 I9	I7	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	Ц -"- п.2-868	Панель торцевая Щ070-I-95У3	шт	I,00	I,6I	2	2 I	I	-
I4	Ц8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая и полугерметическая	I00 шт	0,02	30,00	I	I -	-	-
I5	Ц8-408-3	Вводы гибкие наружные диаметр металлорукава до 27 мм	шт	I3,00	0,83	II	7 4	4	-
I6	Ц10-975-8	Ящик протяжной или коробка, размер, мм до 200х200	шт	I3,00	0,48	6	I0 6	5	I -
I7	Ц8-I47-2	Конструкции металлические кабельные, скоба	т	0,06	39I,0	23	4 2	2	-
I8	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,23	377,00	87	I5 9	8	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под	I00м	3,,50	I5,90	56	48 27	27	-
20	Ц8-4I7-6	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 32 мм	I00м	0,I5	20,60	3	2 I	I	-
2I	Ц8-4I7-7	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 50 мм	I00м	0,20	I5,60	3	4 2	2	-
22	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечением до: 2,5 мм2	I00м	3,50	4,88	I7	29 I6	8	8 2
23	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы металлические	I00м	0,I5	6,02	I	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечением до 6 мм2							
24	Ц8-409-3	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сечение до I6 мм2	I00м	0,20	9,29	2	3 2	I	I -
25	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2	I00м	9,50	I,2I	II	I9 II	II	-
26	Ц8-409-I2	За каждый последующий провод, сечение до 40:6 мм2	I00м	0,35	I,38	I	I -	-	-
27	Ц8-409-I3	За каждый последующий провод сечением до I6 мм2	I00м	0,40	2,53	I	2 I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
28	Ц8-505-3	Токоподвод на тросе каретками на жестких направляющих	I0м	3,00	5,98	I8	I5 9	8	I I-
29	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечением до I0 мм2	I00м	4,35	60,80	266	354 202	I02	I00 37
30	Ц3-I46-I	Кабель до 35 кВ по с креплением накладными скобами, масса I м до 3 кг	I00м	I,00	48,00	48	54 3I	I8	I3 4
3I	Ц8-I53-6	Заделка кабеля с бумажной или резиновой изоляцией напряжением кВ до I сечением до 70 мм2	шт	4,00	4,57	I8	9 5	5	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	I304	887 502	36I	I4I 49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	893			
		материалы	руб.	-	-	252			
		эксплуатация машин	руб.	-	-	92			
		заработная плата машинистов	руб.	-	-	49			
		основная заработная плата	руб.	-	-	36I			
		Всего заработная плата	руб.	-	-	4I0			
		накладные расходы	руб.	-	-	3I7			
		накладные НУЧП	руб.	-	-	I6I			
		плановые накопления	руб.	-	-	94			
		плановые НУЧП	руб.	-	-	222			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I304			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.	-	-	887			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 2. Оборудование							
32	I504-40I4	Пускатель электромагнитный нереверсивный без теплового реле с кнопками управления ПАЕ-325УЗТУ I6.536.489-75	шт	I,00	I4,40	I4	-	-	-
33	I504-I8097	Пост управления кнопочный ПКЕ, 500 В частотой 50, 60 Гц, 220 В, н.ток I0 А, предназначен для пристройки к любой ровной поверхности количество толкателей 2 ПКЕ7I2-2УЗТУ I6-526.2I6-78	шт	8,00	0,95	8	-	-	-
34	СКЦЭ-84 п.2-630	Ящик однофидерный ЯУ54II-03А2Б	шт	I,00	70,00	70	-	-	-
35	-"- п.2-684	То же, двухфидерный ЯУ5II9-03А2	шт	2,00	87,00	I74	-	-	-
36	-"- п.2-685	То же, ЯУ5II9-0362	шт	3,00	87,00	26I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
37	-"- п.2-686	То же, ЯУ5II9-0382	шт	3,00	87,00	26I	-	-	-
38	СКЦЭ-84 п.2-548	Шкаф силовой распределительный ШРII--73504-22У3	шт	2,00	II4,00	228	-	-	-
39	СКЦЭ-84 п.2-549	То же, ШРII-73505--22У3	шт	I,00	I26,00	I26	-	-	-
40	-"- п.2-809	Главный распределительный щит, стоящий из 6 панелей, панель вводная Щ070-I-30У3	шт	2,00	I53,00	306	-	-	-
4I	-"- п.2-846	Панель секционная Щ070-I-70У3	шт	I,00	56,00	56	-	-	-
42	-"- п.2-780	Панель линейная Щ070-I-95У3	шт	2,00	I08,00	2I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	I865	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб.	-	-	I720	-	-	-
		запасные части	руб.	-	-	26	-	-	-
		тара и упаковка	руб.	-	-	I8	-	-	-
		транспортные расходы	руб.	-	-	7I	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	руб.	-	-	22	-	-	-
		Комплектация	руб.	-	-	8	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	I865	-	-	-
		Раздел 3. Материалы							
43	CI54-I48	Соединения штепсельные трехфазные типа ИЭ9906А-I	шт	I,00	0,66	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
43	CI54-I65	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для сырых помещений типа РШ-Ц-20-IP43-0I--I0/220	шт	2,00	0,70	I	-	-	-
44	CI54-I65	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для сырых помещений типа РШ-Ц-20--IP43-0I-I0/220	шт	2,00	0,70	I	-	-	-
45	CI5I-I252	Кабели силовые на напряжение I000 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2 3х2,5	I000м	0,I0	222,00	22	-	-	-
46	CI5I-I252	Кабели силовые на напряжение I000 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2 3х2,5	I000м	0,30	288,60	87	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
47	CI5I-I254	Кабели силовые на напряжение I000 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной озоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 3х6	I000м	0,04	378,0	I3	-	-	-
48	CI5I-I258	Кабели силовые на напряжение I000 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 3х35	I000м	0,I	II9I,60	II9	-	-	-
49	CI5I-I540	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке, марки КРПТ с числом жил и сечением, мм2: 3хI,5	I000м	0,03	273,00	8	-	-	-
50	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: 2х5	I000м	I,30	28,40	37	-	-	-
5I	CI52-230	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением мм2: 6	I000м	0,05	45,60	2	-	-	-
52	CI52-23I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, ММ2: I0	I000м	0,06	72,90	4	-	-	-
53	CI59-48I	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружные диаметром 25 мм	I0м	35,00	I,83	64	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
54	CI59-483	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 40	I0м	I,50	3,46	5	-	-	-
55	CI59-484	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 50	I0м	2,00	5,40	II	-	-	-
56	2405-I0I2	Вводы гибкие КI082У3ТУ36-I684-78	шт	I3,00	I,85	24	-	-	-
57	2405-I7I8	Профили КI08/IУ2 ТУ36-I434-76, изм НР2-80	шт	I,00	0,37	I	-	-	-
58	2405-I72I	Профили К238У2ТУ36--I434-76, изм НР2-80	шт	I,00	0,87	I	-	-	-
59	2405-I725	Профили К239У2 ТУ36-I434-76, изм. НР2-80	шт	I0,00	I,46	I5	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	448	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе							
		стоимость монтажных работ	руб.	-	-	4I5			
		стоимость материалов и конструкций	руб.	-	-	4I4			
		плановые накопления	руб.	-	-	33			
		всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	448			
		Всего по смете:	руб.	-	-	36I7	887 502	36I	I4I 49
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб.	-	-	I720			
		запасные части	руб.	-	-	26			
		тара и упаковка	руб.	-	-	I8			
		транспортные асрхонд	руб.	-	-	7I			
		заготовительно-складские расходы	руб.	-	-	22			
		Комплектация	руб.	-	-	8			
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	I865			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I308			
		материалы	руб.	-	-	252			
		эксплуатация машин	руб.	-	-	92			
		заработная плата машинистов	руб.	-	-	49			
		основная заработная плата	руб.	-	-	36I			
		Всего заработная плата	руб.	-	-	4I0			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.	-	-	4I4			
		накладные расходы	руб.	-	-	3I7			
		накладные НУЧП	руб.	-	-	I6I			
		плановые накопления	руб.	-	-	I27			
		плановые НУЧП	руб.	-	-	222			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I752			
		Нормат.условно-чистая продукция			руб.	887			

Составил Алексева
Проверил Кудрявцева

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
по смете номер I2

Порядк. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. измерения	Количество	Сумма (руб.)		Средневзвешенная единичная стоимость(руб.)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Монтажные работы			893	I304	-	-	36,05
2.	Оборудование			I865	I865	-	-	5I,56
3.	Материалы			4I5	448	-	-	I2,30
	Итого:			3I73	36I7	-	-	I00,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

К типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек
На приборы и средства автоматизации

Основание: АСОI

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 3,487 тыс.руб.
В том числе
а) оборудования I,844 тыс.руб.
б) монтажных работ I,643 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,6I5 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимось на:
I. Расчетную единицу 8,22 руб.
2. I м2 общей площади здания I 29 руб.
3. I м3 объема здания 0,25 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	нормативная условно-чистая продукция	в том числе	
								основная заработная плата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Раздел I. Монтажные работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	ЦII-I-I	Термометр технический показывающий	шт	38,00	0,2I	8	I4 8	8	- -
2	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое: электрическое	шт	8,00	0,36	3	5 3	3	- -
3	ЦII-I3-2	Термопреобразователь в защитной арматуре, одинарный или двойной	шт	2,00	0,43	I	I I	I	- -
4	ЦII-40-7	Потенциометр, мост или миллиамперметр малогабаритный, показывающий или самопишущий, тип СКП2, КСМ2 или СКУ2, количество точек измерения до 3	шт	I,00	3,3I	3	6 3	3	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5	ЦII-93-4	Манометр или мановакуумметр с трубчатой пружиной, самопишущий с электроприводом двухзаписной	шт	I,00	I,65	2	3/2	2	-/-
6	ЦII-93-I	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий	шт	29,00	0,80	23	39/22	22	-/-
7	ЦII-I40-2	Диафрагма камерная на условное давление до I0 МПа (I00 кгс/см2), диаметр условного прохода до I00 мм	компл	2,00	2,65	5	3/2	2	-/-
8	ЦII-249-2	Дифманометр мембранный электрический: нещитовой монтаж	шт	2,00	5,2I	I0	I3/7	7	-/-
9	ЦII-296-4	Прибор показывающий или самопишущий, ре-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		гулирующий с дифференциально-трансформаторной измерительной схемой	шт	2,00	1,83	4	6 4	4	- -
10	Ц11-405-1	Регулятор-сигнализатор уровня, тип ЭРСУ-3, состоящий из релейного блока и трех датчиков	к-т	1,00	2,66	3	5 3	3	- -
11	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт	8,00	1,99	16	16 9	9	- -
12	Ц8-522-1	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25А	шт	1,00	2,60	3	2 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Ц8-545-1	Светофор на конструкции на полу количество ламп до 3	шт	5,00	4,49	22	9 5	5	- -
14	Ц8-84-2	Аппарат, количество подключаемых концов до 6	шт	1,00	0,64	1	1 1	1	- -
15	ЦП-680-4	Щит автоматизации П1 (П2,...П4)	шт	4,00	3,28	13	12 7	6	1 -
16	ЦП-680-1	Щит контроля	шт	1,00	3,10	3	5 3	3	- -
17	Ц8-573-5	Пульт управления	шт	1,00	1,08	1	1 1	1	- -
18	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппараторв и при-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		боров, установленных на устройствах: командоконтролер или универсальный переключатель	цепь	24,00	0,43	I0	8 4	4	- -
I9	Ц8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод сухой, конденсатор, проволочное сопротивление, прибор звуковой или зрительной сигнализации, патрон для лампы, штепсельная розетка и т.п.	шт	I9,00	0,55	I0	II 6	6	- -
20	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счетчик, частотомер, реле электрическое	шт	25,00	I,I9	30	32 I8	I8	- -
2I	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и при-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		боров, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50 А	шт	6,00	0,23	I	I / I	I	- / -
22	Ц8-85-I	Зажим наборный с кожухом	I00 шт	0,74	30,I0	22	28 / I6	I6	- / -
23	ЦII-7I3-2	Проводки электрические по металлическим панелям в щитах: малогабаритных	I00м	4,80	7,I2	34	53 / 30	30	- / -
24	Ц12-700-3	Соединение фланцевое для установки измерительных диафрагм: камерное на условное давление от 0,6 до 4 МПа, диаметр условного прохода I00 мм	соед.	2,00	I,I7	2	4 / 2	2	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
25	ЦI2-807-I	Вентили клапаны чугунные муфтовые на условное давление I МПа диаметр условного прохода I5-25 мм	шт	4,00	0,75	3	5/3	-/3	-/-
26	ЦI2-809-I	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление I МПа, диаметр условного прохода I5-25 мм	шт	I,00	0,8I	I	I/I	I	-/-
27	ЦII-642-I	Устройство отборное на оборудование или трубопроводе для измерения давления Ру до 20 МПа	шт	30,00	0,34	I0	I7/I0	9	I/-
28	ЦI2-698-6	Бобышка скошенная с внутренней резьбой М 36	шт	38,00	I,57	60	4I/24	20	4/-
29	ЦII-582-I	Коробка соединитель-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ная, тип КСК, количество зажимов до 8	шт	4,00	0,97	4	5 3	3	- -
30	Ц11-582-2	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов до I6	шт	6,00	I,04	6	9 5	5	- -
3I	Ц8-I47-7	Конструкции металлические кабельные, полка масса до 0,4 кг	I00м	0,40	I,34	I	I -	-	- -
32	Ц8-I47-4	Конструкции металлические кабельные, стойка масса до I,6 кг	I00 шт	0,40	27,80	II	I2 7	6	I -
33	Ц8-I47-2	Конструкции металлические кабельные, скоба	т	0,0I	39I,00	4	I -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
34	Ц8-463-I	Кронштейн для установки светофоров на колонне	шт	5,00	5,35	27	43/25	8	I7/5
35	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,I3	377,00	49	9/4	4	-/-
36	Ц I2-524-4	Проводка трубная на сварных соединениях диаметр наружный I5 мм	м	30,00	0,76	23	37/2I	I9	2/-
37	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм	I00м	0,06	54,00	3	5/3	I	2/I
38	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внут-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ненний диаметр до 25 мм	I00м	0,4I	I5,90	7	6 3	3	- -
39	Ц8-4I7-7	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 50 мм	I00м	0,24	I5,60	4	4 2	2	- -
40	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечением до 2,5 мм2	I00м	0,7I	4,88	3	6 4	2	2 I
4I	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2	I00м	I,65	I,2I	2	3 2	2	- -
42	Ц8-505-3	Токоподвод на тросе каретками на жестких							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		направляющих	I0м	4,80	5,98	29	24 I4	I2	2 I
43	Ц8-I48-9	Кабель до 35 кв., по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса I м до 2 кг	I00м	4,3I	20,60	89	69 39	37	2 I
44	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение I00 мм2	I00м	0,70	56,I0	39	I9 I0	9	I -
45	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полоссвой стали, сечение I00 мм2	I00м	0,70	56,I0	39	I9 I0	9	I -
46	Ц8-472-II	Перемычка заземляющая тросовая, диаметром до 9,2 мм	I0шт	0,30	2,40	I	I -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу	I	руб.		970	6I5 349	3I3	36 9
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ			руб.	645			
		материалы			руб.	292			
		эксплуатация машин			руб.	27			
		заработная плата машинистов			руб.	9			
		основная заработная плата			руб.	3I3			
		Всего заработная плата			руб.	322			
		накладные расходы			руб.	258			
		накладные НУЧП			руб.	II3			
		плановые накопления			руб.	67			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые НУЧП			руб.	I50			
		Всего стоимость монтажных работ			руб.	970			
		Нормативная условно-чистая продукция			руб.	6I5			
		Раздел 2. Оборудование							
47	I7-06-48 стр.59	Термометр технический ртутный прямой П5-2--I63-240	шт	9,00	0,85	8	-	-	-
48	-"-	То же, П5-2-I03-240	шт	22,00	0,85	I9	-	-	-
49	-"- стр.57	То же, П2-I-I03--240	шт	I,00	0,85	I	-	-	-
50	-"- стр.56	То же, угловой У2--I90-I4I-240	шт	6,00	0,90	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5I	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-I-5 ТУ 25-02--28I074-78	шт	8,00	20,60	I65	-	-	-
52	I7-04 доп.I п.I-II52	Преобразователь сопротивления ТСМ--0879	шт	2,00	I5,00	30	-	-	-
53	I7-I4 4.2. п.3-046	Мост малогабаритный КСМ-2-0I8	шт	I,00	235,00	235	-	-	-
54	I704-20208	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр самопишущий МТ2С-7II ТУ 25-02-I0I962-79	шт	I,00	70,00	70	-	-	-
55	I704-2000I	Манометр, мановакуумметр, вакумметр показывающий ОБМI-I00, ОБМВI-I00, ОБВI-I00, ТУ 25-0I-26-74	шт	29,00	2,30	67	-	-	-
56	I704-20782	Диафрагма камерная							

	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ДК I432I-73	шт	2,00	I8,50	37	-	-	-
57	I704-2054I	Манометр дифференциальный мембранный взаимозаменяемый ДМ-3583М ТУ 25-02-031696-78	шт	2,00	50,00	I00	-	-	-
58	I7-I4 4.2. п.5-043	Прибор КСД2-002	шт	2,00	I90,00	380	-	-	-
59	I704-50554	Регулятор-сигнализатор уровня ЭРСУ-3 ТУ 25-02-080678-79	шт	I,00	54,00	54	-	-	-
60	I504-I8093	Пост управления кнопочный ПКЕ.500В частотой 50, 60 гц, 220В, ток I0А, предназначен для пристройки к любой ровной поверхности, количество толкателей 2ПКЕ2I2-2У3ТУ I6-526.2I6-78	шт	8,00	I,95	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6I	I504-I906I	Сирена сигнальная I27/220/380В, 50-60 гц СС-ITУ I6-539.383--79	шт	I,00	3,45	3	-	-	-
62	I5-I7 доп.7 п.0I-I0I6	Щит ЩШМ-I000.600	шт	4,00	30,00	I20	-	-	-
63	-"- п.0I-974	Щит ЩШ-3Д-I-800.600	шт	I,00	94,00	94	-	-	-
64	I5I7-II04	Пульт управления	шт	I,00	2I,00	2I	-	-	-
65	I504-64I8	Переключатель универсальный типа УП-53I3 с самовозвратом рукоятки в нулевое положение, шестисекционный УП-53I3 ТУ I6--524.074-75	шт	4,00	4,35	I7	-	-	-
66	I5I7-I447	Переключатели универсальные на 6 секций УП-5300.ПКУ.ПМО.КП4--2	шт	4,00	3,70	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
67	36-06 п.I-432	Переключатель тумблер ТВ I-I	шт	5,00	I,05	5	-	-	-
68	I5I7-I453	Выключатели, тумблеры, переключатели, сетевые, концевые, розетки и др. П2Т, ТВ, ТП, ПЕ, ВПК-2000, ВУ-222А, НКР-I, НКР-2, НКР-3, РПК-6, ШПК-6, гнездо МГК-I, штеккер ШМ-I и др.	шт	5,00	I,00	5	-	-	-
69	I507-505I	Арматура сигнальная АС-220	шт	I4,00	0,38	5	-	-	-
70	I5I7-I48I	Приборы измерительные, регистрирующие, указательные и сигнальные = приборы сигнальные и транспаранты	шт	I4,00	0,75	II	-	-	-
7I	I504-I2064	Реле промежуточное электромагнитное ПЭ-2I защищенное, длительно допустимый ток цепи контактов 6А =							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ПЭ-2I ТУ I6-523.457--80	шт	2I,00	3,40	7I	-	-	-
72	I5I7-I429	Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные с числом контактов от 5 до 8 типов	шт	2I,00	3,75	79	-	-	-
73	I504-I20I4	Реле времени пневматическое 440В, 660В, частотой 60 и 50 гц, число контактов 2, выдержки времени 0,4--I80С = РВП72-3I2I УХЛ4, РВП72-3I22УХЛ4 ТУ I6-523.472-79	шт	4,00	6,70	27	-	-	-
74	I5I7-I428 I	Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные с числом контактов от I до 4 типов	шт	4,00	2,50	I0	-	-	-
75	I504-I006	Выключатель автоматический число полюсов							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		- I, номинальный ток А 25, исполнение расцепителей мг.м номинальный ток А 0.6 0.8 I I.25 I.6 2 2.5 3.2 4.5 6 8 I0 I2.5 I6 20 25=А63 мг А63-МТУ I6-522.II0-74	шт	6,00	I,05	6	-	-	-
76	I5I7-I35I I	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А	шт	6,00	I,05	6	-	-	-
77	I5I7-I495	Установка зажима отводной рейки = отводные рейки контрольной цепи до 63А	шт	74,00	0,30	22	-	-	-
78	I5I7-I505	Изготовление, установка фирменной таблички фотохимическим способом	шт	I6,00	0,28	4	-	-	-
		Всего по разделу	2		руб.	I844	-	-	-
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость оборудования			руб.	I7II			
		запасные части			руб.	22			
		тара и упаковка			руб.	I6			
		транспортные расходы			руб.	70			
		заготовительно-складские расхды			руб.	I9			
		комплектация			руб.	6			
		Всего стоимость оборудования			руб.	I844			
		Раздел 3. Материалы							
79	2405-3039	Бобышки скошенные = Б45ГР М36.I.5 ТУ 36--I097-76.ИЗМ НРЗ-79	I000 шт	0,04	809,25	3I	-	-	-
80	24-I8-29 4.I. п.06-054	Отборное устройство Цена: I,9хI,079	шт	30,00	2,05	62	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8I	CI30-I796	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I,6 МПа, диаметром I00 мм	шт	4,00	I,93	8	-	-	-
82	CI54-29	Выключатели и переключатели защищенные типа ПВ2-I056МI6	шт	I,00	2,I7	2	-	-	-
83	CI5I-I540	Кабели силовые переносные с гибким медными жилами в резиновой оболочке марки КРПТ, с числом жил и сечением мм2:3хI,5	I000м	0,05	2I0,00	I0	-	-	-
84	CI5I-I824	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил 4 и сечением I,5 мм2	I000м	0,04	2I8,00	9	-	-	-
85	CI5I-2280	Кабели контрольные							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением мм2:4х2,5	I000м	0,23	I95,00	45	-	-	-
86	CI5I-2284	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ: с числом жил I4 и сечением 2,5 мм2	I000м	0,II	458,00	50	-	-	-
87	CI5I-23II	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, бронированные стальными лентами, с наружным покровом, марки АКВВБ.С числом жил 4 и сечением 2,5 мм2	I000м	0,05	538,00	27	-	-	-
88	CI52-228	Провода силовые для электрических устано-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		вок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В, с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением мм2: 2х5	I000м	0,24	28,40	7	-	-	-
89	I507-5II4	Дорожный светофор	шт	5,00	43,39	2I7	-	-	-
90	CI30-I09	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8бр Д = = I5 мм	шт	4,00	I,I4	5	-	-	-
9I	CI30-I039	Кран контрольный трехходовой КТК Д = = 4 мм	шт	I,00	I,07	I	-	-	-
92	2405-I389	Коробки соединительные КСК-8 ТУ 36-I753--75	шт	4,00	2,38	I0	-	-	-
93	2405-I390	Коробки соединительные КСК-I6 ТУ 36-I753--75	шт	6,00	3,73	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
94	2405-I696	Полки КII6IУ3 ТУ 36--I496-75, изм.НР2--79	I000 шт	0,04	I40,66	6	-	-	-
95	2405-I862	Стойки КII5IУ3 ТУ 36--I496-75, изм.НР2--79	I000 шт	0,04	340,83	I4	-	-	-
96	2405-I448	Кронштейн для установки светофоров КСК-2	шт	5,00	8,04	40	-	-	-
97	СII3-353	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской группы Б и Д из стали марок I5, 20 25 ГОСТ 8732-78, наружный диаметр в мм-дн; толщина стенок в мм-т; дн-25 Т-2.5	м	30,00	0,60	I8	-	-	-
98	СII3-2	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262--75 с изм.I черные							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм - Ду толщина стенок в мм - т; Ду 20 Т2.5	м	6,00	0,30	2	-	-	-
99	CI59-48I	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25 мм	I0м	4,I0	I,83	8	-	-	-
I00	CI59-484	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 50	I0м	2,40	5,40	I3	-	-	-
I0I	I5-09 табл.8-006	Провод ПМВК I.0,75 Цена: I2,6xI,II6	км	0,I0	I4,06	I	-	-	-
I02	-"- табл.8-002	Провод НВМ-0,5 Цена: II,4xI,II6	км	0,I5	I2,72	2	-	-	-
I03	-"- табл.8-002	Провод НВМ-0.5 Цена: II,4xI,II6	км	0,I5	I2,72	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I04	CI52-24I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой марки ПВI, сечением мм2:I	I000м	0,20	27,90	6	-	-	-
I05	CI52-242	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВI, сечением мм2:I,5	I000 м	0,03	38,I0	I	-	-	-
		Всего по разделу	3		руб.	673	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ			руб.	585			
		стоимость материалов и конструкций			руб.	584			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления			руб.	46			
		Всего стоимость монтажных работ			руб.	63I			
		стоимость общестроительных работ			руб.	20			
		стоимость материалов и конструкций			руб.	20			
		накладные расходы			руб.	3			
		плановые накопления			руб.	2			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	25			
		стоимость сантехнических работ			руб.	I4			
		стоимость материалов и конструкций			руб.	I4			
		накладные расхды			руб.	2			
		плановые накопления			руб.	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость сантехнических работ			руб.	I7			
		Всего по смете			руб.	3487	6I5	3I3	36
		в том числе:					349		9
		стоимость оборудования			руб.	I7II			
		запасные части			руб.	22			
		тара и упаковка			руб.	I6			
		транспортные расходы			руб.	70			
		заготовительно-складские расходы			руб.	I9			
		комплектация			руб.	6			
		Всего стоимость оборудования			руб.	I844			
		стоимость монтажных работ			руб.	I230			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		материалы			руб.	292			
		эксплуатация машин			руб.	27			
		заработная плата машинистов			руб.	9			
		основная заработная плата			руб.	3I3			
		Всего заработная плата			руб.	322			
		стоимость материалов и конструкций			руб.	584			
		накладные расходы			руб.	258			
		накладные НУЧП			руб.	II3			
		плановые накопления			руб.	II3			
		плановые НУЧП			руб.	I50			
		Всего стоимость монтажных работ			руб.	I60I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		нормативная условно-чистая продукция			руб.	6I5			
		стоимость общестроительных работ			руб.	20			
		стоимость материалов и конструкций			руб.	20			
		накладные расходы			руб.	3			
		плановые накопления			руб.	2			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	25			
		стоимость сантехнических работ			руб.	I4			
		стоимость материалов и конструкций			руб.	I4			
		накладные расходы			руб.	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления			руб.	I			
		Всего стоимость сантехнических работ			руб.	I7			

Составила Алексеева

Проверила Кудрявцева

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
по смете номер I3

Порядк. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Количество	Сумма (руб.)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб.)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Монтажные работы			645	970	-	-	27,82
2.	Обогудование			I844	I844	-	-	52,88
3.	Материалы			6I9	673	-	-	I9,30
	Итого:			3I08	3487	-	-	I00,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4

к типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек
на средства связи и сигнализации

Сметная стоимость 8,088 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования тыс.руб.
б) монтажных работ тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция I,554 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу II,53 руб.
2. I м2 общей площади здания I,8I руб.
3. I м3 объема здания 0,35 руб.

Обоснование: СС СО
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	№ прейскуранта, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	нормативной условно-чистой продукции	в том числе	
								основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы							
I	Ц.I0-II5-4	Станция директорской связи с усилительным устройством емкостью I0 номеров	комп.л	3,00	3I,80	95	I58 / 89	89	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	ЦI0-395-I	Шкаф или статив (стойка) масса, кг: до I00	шт	I,00	9,02	9	I6 9	9	-
3	ЦI0-396-IМ	Радиоузел из усилительных блоков, мощность, Вт, до 600	блок	I,00	2I,70	22	38 2I	2I	-
4	ЦI0-84I-I	Часы электрические первичные	компл	I,00	2,94	3	5 3	3	-
5	ЦI0-I92-I	Аппарат стартстопный буквопечатающий	шт	I,00	6,62	7	8 4	4	-
6	ЦI0-I93-2	Аппарат стартстопный с трансмиттером, перфоратор или реперфоратор	шт	I0,00	6,29	63	I09 62	62	-
7	ЦI0-240-3	Радиостанция приемно-передающая мощностью до 500, с соединениями кабельными	компл	I,00	68,60	69	98 56	56	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы: ЦБ или АТС	шт	I3,00	0,37	5	7 4	4	-
9	ЦI0-I27-3	Аппарат телефонный или таксофон для наружной установки системы: ЦБ или АТС	шт	4,00	0,82	3	3 2	3	-
I0	ЦI0-397-8	Громкоговоритель или звуковая колонка: до I0	шт	2,00	3,94	8	I2 7	7	
II	ЦI0-397-8	Громкоговоритель или звуковая колонка: до I0	шт	2,00	3,94	8	I2 7	7	-
I2	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	30,00	2,73	82	I24 70	70	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	ЦI0-7227	Штампы часов	шт	I,00	4,I9	4	3 2	2	-
I4	ЦI0-84I-2	Часы электрические вторичные	шт	I7,00	3,I6	54	87 48	48	-
I5	ЦI0-II6-4	Коммутатор директорской или диспетчерской связи без усилительных устройств емкостью от 6 до I0 номеров	номер	32,00	0,89	28	47 27	27	-
I6	ЦI0-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке	шт	I,00	I,49	I	2 I	I	-
I7	ЦII-583-2	Выпрямитель стабилизированный тип АС-26	шт	I,00	0,76	I	I I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8	ЦI0-742-I	Приборы приемно-контрольные и пусковые, станции и пульты емкостью до I00 лучей, пульт приемный на I0 лучей	шт	I,00	20,20	20	3I I8	I8	-
I9	ЦI0-743-I	Извещатели ПС автоматические: однократного действия	шт	95,00	0,45	43	67 38	38	-
20	ЦII-630-I3	Реле промежуточное, тип РПМ-0 или ЭП4IВ, реле электрическое, тип РПУ-3, реле тока, тип Р, реле постоянного тока, тип РЭМ или реле обрыва фаз, тип Е5II	шт	I,00	I,I6	I	2 I	I	-
22	ЦII-580-II	Резисторы и конденсаторы	шт	II0,00	0,I4	I5	I7 I5	I5	-
23	ЦI0-54-7	Кабель стенебетонной масса I м, кг до I—	I00м	2,I0	3I,60	66	92 53	40	I3 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
23	Ц10-54-I2	Провод однопарный с креплением проводочными скобами по стене бетонной	I00м	I2,00	II,20	I34	220 I30	I30	-
24	Ц8-402-I	Провода марок ШВ АШВ при открытой проводке	I00м	6,40	I6,50	706	I50 85	52	33 I0
25	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кВ, по с крэплением накладными скобами, масса I м до 3 кг	I00м	0,05	48,00	2	3 I	I	-
26	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм	I00м	0,I0	I5,90	2	I I	I	-
27	Ц8-I49-I	Кабель до 3 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах масса I м до I кг	I00м	0,I0	I0,00	I	I I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
28	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная	коробка	8,00	4,0I	32	3I I7	I3	4 I
29	ЦI0-975-I2	Коробка оконечная	шт	90,00	0,4I	37	50 33	33	-
30	Е34-642	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение свыше 240В	шт	I,00	27,60	28	I4 8	8	-
3I	Е34-65I	Разные работы на стоечных линиях - установка предохранительных канатов	шт	I,00	2,26	2	I -	-	-
32	ЦI0-972-5	Зарядка и установка боксов телефонных кабелей, емкость 50х2	бокс	3,00	8,84	27	20 I2	9	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
33	ЦI0-972-6	Зарядка и установка боксов для телефонных кабелей емкостью I00х2	бокс	2,00	I6,I0	32	26 I5	I2	3 I
34	ЦI0-972-2	Шкаф телефонных распределительный, емкость до 600х2, при установке в готовой нише	шкаф	I,00	2I,I0	2I	I3 8	6	2 I
35	ЦI0-975-I0	Ящик протяжной размер мм до I000х800	шт	I,00	I,II	I	2 I	I	-
36	ЦI0-967-I	Муфта на кабеле, емкость 20х2	шт	2,00	6,7I	I3	I4 8	6	2 I
37	ЦI0-967-2	Муфта на кабеле, емкость 30х2	шт	2,00	8,45	I7	I8 I0	8	2 I
38	ЦI0-967-3	Муфта на кабеле, емкость 50х2	шт	2,00	II,20	22	23 I3	I0	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I	руб.	-	-	I898	I554 88I	8I6	65 2I
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I084			
		материалы	руб.	-	-	203			
		эксплуатация машин	руб.		-	44			
		заработная плата машинистов	руб.	-	-	2I			
		основная заработная плата	руб.	-	-	8I6			
		всего заработная плата	руб.	-	-	837			
		накладные расходы	руб.	-	-	677			
		накладные НУЧП	руб.	-	-	289			
		плановые накопления	руб.	-	-	I37			
		плановые НУЧП	руб.	-	-	389			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I898			
		нормативная условно-чистая продукция	руб.	-	-	I554			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 2. Оборудование							
39	I602-20067	Устройство переговорное ШУ-I0I2М0.355. 00I.ТУ	компл	3,00	263,00	789	-	-	-
40	I60I-2209	Установка трансляционная ТУ-I00БУ 4.2Д22. 032.0I4 ТУ	компл	I,00	377,00	377	-		-
4I	I7-03 п.2 п.I-047	Часы элекеропервичные Г4К3-2РН Р24-РI2	шт	I,00	57,00	57	-	-	-
42	I603-I080	Аппарат телеграфный рулонный электромеханический РТа-6РК2. I70.020ТУ	шт	I,00	I000,00	I000	-	-	-
43	I60I-2005	Радиостанция 30РТ-5-2--0М СШ00.II0.00СТУ	компл	I,00	II80,00	II80	-	-	-
44	62-03 доп.4	Телефонный аппарат ТА-72М-2	шт	I3,00	I0,45	I36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
44	62-03 доп.4	Телефонный аппарат ТА-72М-2	шт	I3,00	I0,45	I36	-	-	-
45	I604-50II	Аппарат телефонный монетных АМТ-69/2	шт	4,00	45,50	I82	-	-	-
46	I6-0I доп.5 п.2-354	Громкоговоритель I0ГР-35УI	шт	2,00	25,70	5I	-	-	-
47	Номенкл. справочн. радиопром.	Громкоговоритель абонентский Тайга-304 ради	шт	22,00	5,00	II0	-	-	-
48	I60I-2324	Колонка звуковая 2х3-7ИЦ3.843.756 ТУ	компл	8,00	I5,00	I20	-	-	-
49	I7-03 п.2 п.I-068	Штамп-часы 72-4ТМ	шт	I,00	53,00	53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
50	I602-20036	Прибор громкоговоря-щей связи ПГС-02ТУ25. 08.20-77	шт	I6,00	20,70	33I	-	-	-
5I	I602-50094	Выпрямитель стабилизи-рованный КВ-24МТУ 24-05-I674-74	шт	I,00	44,00	44	-	-	-
52	I602-30046	Пульт пожарной сигна-лизации ППС-ITУ 25.09.03I-76	шт	I,00	720,00	720	-	-	-
53	24-02	Извещатель пожарный тепловой магнитный ИПI05-2/I	шт	95,00	I,44	I37	-	-	-
54	I504-I2044	Реле промежуточные РПУ№0, крепление с помощью разъемного контактного соедине-ния, присоединение переднее - винтовое зажимы - РПУ-0-96IУХЛ ТУ I6-523.295-79	шт	I,00	3,20	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
55	36-09 п.I-0I28	Резистор МЛТ0,5	шт	II0,00	0,I7	I9	-	-	-
56	29-02-20 п.2-I79	Шкаф телефонный распределительный ШРП-300	шт	I,00	22,50	23	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	5783	-	-	-
		в том числе"							
		стоимость оборудования	руб.	-	-	5332			
		запасные части	руб.	-	-	82			
		тара и упаковка	руб.	-	-	53			
		транспортные расходы	руб.	-	-	2I9			
		заготовительно-складские расходы	руб.	-	-	69			
		комплектация	руб.	-	-	28			
		всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	5783			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 3. Материалы							
57	I7-03 ч.2 п.I-056	Часы вторичные односторонние ВЧСI-2П2--24Р-400-324Х цена: I4,5xI,083	шт	3,00	I5,70	47	-	-	-
58	-"- п.I-053	То же, ВЧСI-М2П2-24Р--300-326К цена: II,IxI,083	шт	I3,00	II,9I	I55	-	-	-
59	-"- п.I-05I	То же, ВЧС2-М2-П2--24Р-400-303К цена: 20xI,083	шт	I,00	2I,66	22	-	-	-
60	29-02-20 п.I-25I	Трансформатор абонентский ТАПБ-I0Т цена: 33,35xI,083	шт	I,00	36,I2	36	-	-	-
6I	CI5I-2526	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией, марки ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар I0	I000м 2	0,I0	I58,00	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
62	CI5I-2527	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией, марки ТШ, диаметром жилы до 0,4 мм, с числом пар 20	I000м	0,02	23I,00	5	-	-	-
63	CI5I-2528	Кабели связи ннзкочастотные с полиэтиленовой изоляцией, марки ТШ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар 30	I000м	0,03	307,00	9	-	-	-
64	CI5I-2529	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией, марки ТШ, диаметром жилы 0,4 мм с числом пар 50	I000м	0,07	485,00	34	-	-	-
65	CI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением мм2 4х2,5	I000м	0,0I	I95,00	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
66	CI52-488	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,4 мм2	I000м	I,20	I0,60	I3	-	-	-
67	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2х0,6 мм2	I000м	0,60	I5,I0	9	-	-	-
68	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2хI,2 мм2	I000м	0,04	22,90	I	-	-	-
69	CI55-2	Боксы кабельные для распределительных телефонных шкафов типа БКТ-20.2	шт	I,00	I,82	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
70	CI55-3	Боксы кабельные для распределительных телефонных шкафов типа БКТ-30,2	шт	I,00	2,22	2	-	-	-
7I	CI55-4	Боксы кабельные для распределительных телефонных шкафов типа БКТ-50.2	шт	I,00	3,32	3	-	-	-
72	CI55-5	Боксы кабельные для распределительных телефонных шкафов типа БКТ-I00.2	шт	2,00	6,67	I3	-	-	-
73	24-05 доп.I0 п.I-I257	Ящик протяжной К654У2 цена: 6,I,073	шт	I,00	7,30	7	-	-	-
74	CI59-48I	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружные диаметром 25 мм	I0м	I,00	I,83	2	-	-	-
		Всего по разделу:3	руб.	-	-	407	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ			руб.	377			
		стоимость материалов и конструкций			руб.	377			
		плановые накопления			руб.	30			
		всего, стоимость монтажных работ			руб.	407			
		Всего по смете:			руб.	8083	I354 88I	8I6	65 2I
		в том числе:							
		стоимость оборудования			руб.	5332			
		запасные части			руб.	82			
		тара и упаковка			руб.	53			
		транспортные расходы			руб.	2I9			
		заготов.-складские расходы			руб.	69			
		комплектация			руб.	28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	5783			
		Стоимость монтажных работ—	руб.	-	-	I46I			
		материалы	руб	203		203			
		эксплуатация машин	руб.	-	-	44			
		заработная плата машинистов	руб.	-	-	2I			
		основная заработная плата	руб.	-	-	8I6			
		всего заработная плата	руб.	-	-	837			
		стоимость материалов и конструкций	руб.	-	-	377			
		накладные расходы	руб.	-	-	677			
		накладные НУЧП	руб.	-	-	289			
		плановые накопления	руб.	-	-	I67			
		плановые НУЧП	руб.	-	-	389			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	2305			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.	-	-	I554			

Составил Алексеева

Проверил Кудрявцева

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
по смете номер I4

Порядк. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Количество	Сумма (руб.)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб.)		Вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Монтажные работы			I084	I898	-	-	23,47
2.	Оборудование			5783	5783	-	-	7I,50
3.	Материалы			377	407	-	-	5,03
	ИТОГО			7244	8088	-	-	I00,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I5

К типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек
На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: спецификация АР

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 51,37 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования 47,3I тыс.руб.
б) монтажных работ 4,06 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 20,3 руб.
2. I м2 общей площади здания - 3,20 руб.
3. I м3 объема здания - 0,62 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, Ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто: единицы измерения	Масса, тонны брутто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе: основная заработная плата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе: основная заработная плата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I7-08	Машина контроль-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I-II6	но-кассовая	шт	8	-	-	400,0	-	-	-	3200	-	-	-
2	Ц.№ II6 I980 г.	Камера хранения ручной клади с самообслуживанием КХС-5	шт	I0	-	-	820	-	-	-	8200	-	-	-
3	I7-08 I-II7	Машина электронная билетно-кассовая (обслуживание до 25 зон) ЭБКМ	шт	I0	-	-	I360,0		-	-	I3600	-	-	-
4	29-0727 п.33	Верстак слесарный	шт	I	-	-	76	-	-	-	76	-	-	-
5	29-08-0I п.3I9 I-202-3	Токарный станок	шт	I	-	-	472	I4,I	I2,3	0,28	472	I4	I2	0,28
6	I8-0I 2-002	Настольный сверлильный вертикальный станок 2М-II2	шт	I	-	-	290	-	-	-	290	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	56-0I-0I доп.5 п.282	Подставка под оборудование	шт	I	-	-	22	-	-	-	22	-	-	-
8	24-I8-38 п.02-023	Шкаф инструментальный	шт	I	-	-	I70	-	-	-	I70	-	-	-
9	29-07-0I доп.2 п.2	Стеллаж полочный типа П	шт	I	-	-	97	-	-	-	97	-	-	-
		Запчасти - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	859	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	43786	3254	336	-
		Тара и упаковка - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	876	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	44662	3254	336	-
		Транспортные расходы - 4%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I786	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	46448	3254	336	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	557	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	47005	3254	336	-
		Комплектация - - 0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	367	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	47312	3254	336	-
		Накладные расходы от основной заработной платы - 80%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	269	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	47312	3523	336	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	282	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	47312	3305	336	-
	Расстановка немонтируемого оборудования - - I%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	257	-	-
	Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	47312	4062	336	-
	Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	5I374		-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил старший техник О.Е.Сумонова
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6

К типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек
На приобретение и монтаж оборудования кафе на 25 посадочных мест

Основание: спецификация АРТ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 5,47 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования 5,2I тыс.руб.
б) монтажных работ 0,26 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I,3 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,2 руб.
3. I м3 объема здания 0,04 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто / нетто: единицы измерения	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе: основная заработная плата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе: основная заработная плата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	ССНЗ	Комплект мебе-												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сб.5-1 1983 г.	ли с полумягкими стульями на металлическом каркасе	шт	5	-	-	50,50	-	-	-	253	-	-	-
2	56-01-01 п.133	Стул конторский	шт	4	-	-	6,50	-	-	-	26	-	-	-
3	24-19-73 п.1261 28-928--16	Стойка буфетная БС-1а	шт	3	-	-	112	6,04	5,41	0,39 0,26	336	18	16	1,17 0,78
4	24-03-01 п.8 28-928--16	Стойка буфетная БС-1	шт	1	-	-	88	6,04	5,41	0,39 0,26	88	6	5	0,39 0,26
5	24-19-73 доп.34 п.489	Подшафчик	шт	2	-	-	28,5	-	-	-	57	-	-	-
6	24-19-73 прил.6	Витрина стеклянная												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.6549		шт	I	-	-	28	-	-	-	28	-	-	-
7	24-06 09-00I 28-928- -I4	Прилавок-витрина для горячих и холодных закусок ПВШ	шт	I	-	-	425	8,22	7,40	0,46 0,30	425	8	7	0,46 0,30
8	24-06 п.06-005 К=I,0I2 28-923- -Iм	Термостат для горячих напитков ТЭ-25	шт	I	-	-	45,54	2,85	2,77	0,02 0,0I	46	3	3	0,02 0,0I
9	24-06 II-005 28-927- -2м	Плита электрическая ПЭСМ- -4ШБ	шт	I	-	-	287	7,46	7,27	0,04 0,03	287	8	7	0,04 0,03
I0	24-06 07-003 28-924- -2м	Котел электрический секционный модулированный КПЭСМ-60М	шт	I	-	-	5I5	I4,9	I4,5	0,08 0,06	5I5	I5	I5	0,08 0,06
II	24-06	Сковорода элек-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I2-00I 28-927--Iм	трическая секционная модулированная СЭСМ--02	шт	I	-	-	246	5,57	5,43	0,03 / 0,02	246	6	5	0,03 / 0,02
I2	24-06 08-0I3	Тележка грузовая подъемная ГТ-I00	шт	2	-	-	79	-	-	-	I58	-	-	-
I3	56-0I-0I п.230	Подножник складной ПН	шт	I6	-	-	5,0	-	-	-	80	-	-	-
I4	Сб.т.IУ вып.I стр.4	Стол производственный СП--I050	шт	2	-	-	44	-	-	-	88	-	-	-
I5	56-0I-II п.I24	Стол производственный СП--I050а	шт	3	-	-	I5	-	-	-	45	-	-	-
I6	56-0I-0I п.I25	Стол производственный (малый) СП-I470А	шт	2	-	-	I6,5	-	-	-	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	24-I9-73 п.3I4 26-92I--8	Ванна моечная (на I отделение) ВМСМ-I	шт	2	-	-	3I	6,75	6,07	0,43 / 0,27	62	I4	I2	0,86 / 0,54
I8	24-I9-73 п.322 26-92I--8	Ванна моечная (на 2 отделения) ВМСМ-2	шт	3	-	-	33,5	6,75	6,07	0,43 / 0,27	I0I	20	I8	I,29 / 0,8I
I9	56-0I-I5 ч.I 4-II6	Стеллаж производственный СПС-I	шт	I	-	-	I54	-	-	-	I54	-	-	-
20	56-0I-0I п.I44	Шкаф для посуды 4ШП-I	шт	I	-	-	I33	-	-	-	I33	-	-	-
2I	56-0I-0I п.I43	Шкаф для хлеба	шт	I	-	-	52	-	-	-	52	-	-	-
22	II3-0I арт.8I	Табурет деревянный	шт	4	-	-	5,I8	-	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23	56-0I-I5 ч.I п.4-II6	Стеллаж производственный СПС-2	шт	I	-	-	I54	-	-	-	I54	-	-	-
24	II3-0I арт.5402	Стол для хлеборезки СХ-I	шт	I	-	-	I6,2	-	-	-	I6	-	-	-
25	24-06-0I п.I2	Тележка для сбора посуды ТРП--67	шт	2	-	-	34	-	-	-	68	-	-	-
26	I7-03 п.5-297	Весы товарные шкальные РП--I50 ШI3	шт	2	-	-	I90	-	-	-	380	-	-	-
27	24-I9-73 п.208	Шкаф для одежды (на 2 отделения) ШО-3	шт	I	-	-	I06	-	-	-	I06	-	-	-
28	29-I0-0I п.67	Шкаф производственный ШУП	шт	I	-	-	45	-	-	-	45	-	-	-
29	24-I9-73	Сервант офици-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	д.7 п.555	антский СО	шт	2	-	-	II2	-	-	-	224	-	-	-
30	Союзторг-оборуд. стр.26I ССМЗ т.4 вып.I	Стол круглый ОР-I2-39I	шт	3	-	-	29	-	-	-	87	-	-	-
3I	56-0I-0I п.75	Вешалка дере вянная навесная на 5 крючков арт.640I	шт	2	-	-	II,50	-	-	-	23	-	-	-
32	56-0I-0I п.I43	Шкаф для хлеба 4ШХ-2	шт	I	-	-	52	-	-	-	52	-	-	-
33	24-06 I5-0I8 8-6I5-3	Электросуши-тель	шт	I5	-	-	22,3	I,22	0,83	-	335	I8	I3	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4724	II6	I0I	4/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Запчасти - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	48I9	II6	I0I	4/3
		Тара и упаковка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	96	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	49I5	II6	I0I	4/3
		Транспортные расходы - 4%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I97	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5II2	II6	I0I	4/3
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5I73	II6	I0I	4/3
		Комплектация - 0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5209	II6	I0I	4/3
		Накладные расходы - 80% от основной заработной платы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	8I	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5209	I97	I0I	4/3
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5209	2I3	I0I	4/3
		Расстановка немонтируемого оборудования - I%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5209	265	I0I	4/3
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	5474	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил старший техник О.Е.Симонова
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I7

К типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек
На приобретение и монтаж оборудования медпункта

Основание: спецификация АР

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - I,68 тыс.руб.
В том числе
а) оборудования I,66 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 0,I руб.
2. I м2 общей площади здания 0,0I6 руб.
3. I м3 объема здания 0,003 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто / нетто: единицы измерения	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	28-02-22	Столик инстру-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I4-023	ментальный	шт	2	-	-	26	-	-	-	52	-	-	-
2	56-0I-0I п.90	Стол врача	шт	I	-	-	57	-	-	-	57	-	-	-
3	56-0I-0I п.I04	Стул полумягкий	шт	2	-	-	I2	-	-	-	24	-	-	-
4	28-02-22 п.I4-074	Табурет винтовой	шт	I	-	-	3,I0	-	-	-	3	-	-	-
5	56-0I-0I п.II6	Кушетка смотровая	шт	2	-	-	39,5	-	-	-	79	-	-	-
6	56-0I--0I/3 п.I24	Ширма трехстворчатая	шт	2	-	-	28	-	-	-	56	-	-	-
7	28-02-22 I4-094	Шкаф медицинский одностворчатый	шт	2	-	-	22	-	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	5I-00-0I 4-I0I	Мусоросборник педальник	шт	2	-	-	2,08	-	-	-	4	-	-	-
9	59-04-I0 п.I7	Вешалка	шт	I	-	-	I,35	-	-	-	I	-	-	-
I0	092 п.I	Холодильник	шт	I	-	-	352	-	-	-	352	-	-	-
II	28-02-22 I4-029	Подставка для тазов	шт	I	-	-	9	-	-	-	9	-	-	-
I2	29-I0-0I п.80	Шкаф для хранения медикаментов	шт	I	-	-	80	-	-	-	80	-	-	-
I3	28-02-22 04-03I	Аппарат для искусственного дыхания ручной портативный (комплект)	к-т	I	-	-	I23	-	-	-	I23	-	-	-
I4	28-02-22 п.I4-067	Стол перевязочный складной	шт	I	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	56-0I-0I доп.II п.57	Подставка лесенка для операционного стола	шт	I	-	-	20	-	-	-	20	-	-	-
I6	28-02-22 п.I4-027 ных	Подставка для стерилизационных коробок	шт	I	-	-	I4	-	-	-	I4	-	-	-
I7	28-02-22 I4-073	Столик инструментальный разборный	шт	I	-	-	26	-	-	-	26	-	-	-
I8	28-02-22 п.I5-043	Стерилизатор для медицинских инструментов электрический (малый)	шт	I	-	-	I60	-	-	-	I60	-	-	-
I9	28-02-22 п.I5-039	Стерилизатор для медицинских инструментов (большой)	шт	I	-	-	380	-	-	-	380	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I509	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Запчасти - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I539	-	-	-
		Тара и упаковка - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I570	-	-	-
		Транспортные расходы - 4%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I633	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I653	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация - 0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I665	-	-	-
		Расстановка демонтируемого оборудования - - I%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I665	I7	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I682	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил старший техник О.Е.Симонова
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I8

К типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек
На приобретение мебели

Сметная стоимость - 24,80 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования 24,56 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,24 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Основание: спецификация АР

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто: единицы измерения	Масса, тонны брутто: общая	Стоимость единицы, руб.: обору-дования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб.: обору-дования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	56-0I-0I п.380	Стол кассира	шт	8	-	-	67	-	-	-	536	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	56-0I-0I п.239	Стол рабочий	шт	I6	-	-	I80	-	-	-	2880	-	-	-
3	56-0I-0I п.I60	Стол однотумбовый	шт	5	-	-	42	-	-	-	2I0	-	-	-
4	56-0I-0I п.I57	Стол письменный двухтумбовый (для директора)	шт	I	-	-	70	-	-	-	70	-	-	-
5	56-0I-0I п.I47	Стол журнальный	шт	I	-	-	I0	-	-	-	I0	-	-	-
6	56-0I-0I п.43	Стол туалетно-пеленальный	шт	I	-	-	40	-	-	-	40	-	-	-
7	56-0I-0I п.40	Стол детский четырехместный	шт	I	-	-	II,5	-	-	-	I2	-	-	-
8	56-0I-0I п.30I	Шкаф канцелярский средний	шт	I0	-	-	69	-	-	-	690	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	56-0I-0I п.45	Шкаф для одежды	шт	I2	-	-	68	-	-	-	8I6	-	-	-
I0	56-0I-0I п.60	Шкаф для игрушек и пособий	шт	I	-	-	27	-	-	-	27	-	-	-
II	56-0I-0I п.I68	Стул рабочий поворотный передвижной полумягкий	шт	I5	-	-	26,5	-	-	-	398	-	-	-
I2	56-0I-0I п.I37	Стул полумягкий	шт	32	-	-	7,50	-	-	-	240	-	-	-
I3	56-0I-0I п.I4I	Кресло рабочее полумягкое	шт	4	-	-	I5	-	-	-	60	-	-	-
I4	56-0I-0I п.2I3	Кресло для отдыха с локотниками мягкое	шт	6	-	-	40	-	-	-	240	-	-	-
I5	56-0I-0I п.II3	Диван четырех местный мягкий	шт	35	-	-	86,5	-	-	-	3028	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	56-0I-0I п.I0I	Тумба прикроватная	шт	I5	-	-	34	-	-	-	5I0	-	-	-
I7	28-02-22 п.I4-077	Кровать с навесными панелями	шт	I4	-	-	90	-	-	-	I260	-	-	-
I8	II3-0I сб.I	Диван-кровать	шт	I	-	-	50,6	-	-	-	5I	-	-	-
I9	56-0I-0I п.II0	Диван для отдыха на 3 места	шт	I	-	-	79,5	-	-	-	80	-	-	-
20	56-0I-0I	Стол блокируемый в секции	шт	2I	-	-	I2I	-	-	-	254I	-	-	-
2I	56-0I-0I п.72	Цветочница квадратная на один поддоч	шт	2	-	-	25	-	-	-	50	-	-	-
22	56-0I-0I п.72	Цветочница на 3 поддона	шт	I	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	29-I0-0I п.63	Сейф	шт	I3	-	-	85	-	-	-	II05	-	-	-
25	Кальк. худ. фонд	Часы электронные башенные	шт	2	-	-	3670	-	-	-	7340	-	-	-
26	56-0I-0I п.4I	Стол детский	шт	3	-	-	I7	-	-	-	5I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	22270		-	-
		Запчасти - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	445	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2271I5	-	-	-
		Тара и упаковка - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	454	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	23I69	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы - 4%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	927	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	24096		-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	289	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	24385	-	-	-
		Комплектация - - 0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I7I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	24556	-	-	-
		Расстановка мебели - I%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	246	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	24556	246	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	24802		-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил старший техник О.Е.Симонова
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I9

К типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек
На приобретение мебели для укрытия

Основание: спецификация АР

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 4,5I тыс.руб.
В том числе
а) оборудования 4,46 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,05 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто / нетто: единицы измерения	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: в том числе эксплуатация машин (в т.ч. заработная плата)	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб.: в том числе эксплуатация машин (в т.ч. заработная плата)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	28-02-22 I8-02I	Аптечка	шт	4	-	-	-	I5	-	-	-	60	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	24-I9-73 прил.3 п.3084	Урна для мусора	шт	4	-	-	-	3,6	-	-	-	I4	-	-
3	56-0I-0I п.II5	Стеллаж 4 места для лежания	шт	30	-	-	-	4I,23	-	-	-	I237	-	-
4	56-0I-0I п.I07	То же, 8 мест для сидения	шт	30	-	-	-	83,00	-	-	-	2490	-	-
5	56-0I-0I п.278	Стол конторский	шт	I	-	-	-	29	-	-	-	29	-	-
6	56-0I-0I п.598 доп.I68	Стул крутящийся	шт	I	-	-	-	26,5	-	-	-	I0	-	-
7	56-0I-0I	Стул мягкий	шт	I	-	-	-	6,5	-	-	-	7	-	-
8	56-0I-0I п.I80	Стул жесткий	шт	20	-	-	-	I0	-	-	-	200	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4047	-	-
		Запчасти - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	8I	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4I28	-	-
		Тара и упаковка - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	42II	-	-
		Транспортные расходы - 4%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I68	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4379	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-53	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4432			
		Комплектация - - 0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4463			
		Расстановка мебели - I%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4463	45	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4508	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил старший техник О.Е.Симонова
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 20

К типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек

На устройство проездов и площадок

Основание: чертежи ГТ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - I57,37 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:

I м2 площади покрытия 20,I6 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и гр.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	27-I9 табл.7-I	Подстилающий слой из песка толщиной									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦМ т.I п.4-2I	45 см 0,28+I,Ix7,63=8,67	м3	35I2,3	8,67	-	-	30452		-	-
2	27-49 табл.II--3-5 примеч. ССЦМ т.I п.4-67	Нижний слой основания из щебня фр. 40-70 мм толщиной I00 мм 9,28+(I8,9-I,26х х5)х9,29=I26,33	I00 м2	78,05	I26,33		-	9860	-	-	-
3	27-46 табл.II--2-5 ССЦМ т.I п.4-67 п.4-64	Верхний слой основания из щебня 40-70 мм толщиной I20 мм I2,4+(I8,9-I,26х х3)х9,29+I,5хII,5= = I70,II	I00 м2	78,05	I70,II		-	I3277		-	-
4	27-I7I табл.42-5 ССЦМ т.I п.5-I3	Покрытие из песчаного асфальтобетона толщиной 8 см	I00 м2	78,05	3I0,47		-	24232		-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		9,97+(7,I4+I,2х									
		хI9)хI5,7=3I0,47									
5	27-I64 табл.40-1 39-I 27-I65 табл.39-2 40-2 ССЦН т.I п.5-I5	Покрытие из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 8 см	I00 м2	78,05	338,4I	-	-	264I3	-	-	
		8,27+(9,74+I,2Iх									
		х8)хI7=338,4I									
6	27-I64 табл.39-I 40-I ССЦМ т.I п.5-7	Покрытие из мелкозернистой асфальтобетонной смеси	I00 м2	78,05	I83,59	-	-	I4329	-	-	
		8,27+I9,74хI8=									
7	27-80 тб.I9-2-II	Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании сечением 450хI80	I00м	6,75	52,9	-	-	357	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	27-78 тб.I9-2	То же, сечением 300хI80 мм	I00м	I,4	5I,8	-	-	73	-	-	-
9	ССЦМ т.I п.3-I42	Стоимость бетонных бортовых камней на прямых участках	м3	54,7	64,9	-	-	3550	-	-	-
I0	ССЦМ т.I п.3-I44	То же, криволинейного очертания	м3	7,6	69,6	-	-	529	-	-	-
II	ССЦМ т.I п.I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	71,04	28,2	-	-	2003	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I25075		-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	I25075		-	20637		-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I457I2		-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	%	8	I457I2		-	II657		-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	I57369		-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Р.М.Любочко
Проверил ведущий инженер З.В.Пилюкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2I

К типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек

На установку дорожных знаков

Основание: чертежи ГТ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - I,I2 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:

I знак - 74,60 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	27-I80 п.46-3	Установка указательных запрещаю-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		щих, предупреждающих, предписывающих и прочих знаков на металлических стойках	шт	I5	I3,7	-	-	206	-	-	-
2	ССЦМ т.I п.3-I9	Стоимость бетонных блоков из бетона М-I00	м3	0,6	44,2	-	-	27	-	-	-
3	УВД Мосгорисполкома	Стоимость знака круглого Цена: 35xI,25= = 43,75	шт	I5	43,75	-	-	656	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	889	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	889	-	-	I47	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I036	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	%	8	I036	-	-	83	-	-	-
		Итого по смете	шт	I5	74,60	-	-	III9	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил ведущий инженер З.В.Пилюкова
Проверил руководитель группы Н.А.Шурмина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 22

К типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек

На устройство тротуаров

Основание: чертежи ГТ

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - I9,04 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете Стоимость на:

I м2 площади покрытия - I7,37 тыс.руб.

№ пп	№ укрпненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	27-I9 тб.7-I	Подстилающий слой из песка толщиной									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦМ т.I п.4-2I	20 см	м3	2I9,2	8,67	-	-	I900	-	-	-
2	27-42 тб.II-I ССЦМ т.I п.4-67 п.4-64	Устройство щебеночного основания толщиной I5 см из щебня фракции 40-70 мм	I00 м2	I0,96	207,83		-	2278	-	-	-
3	27-I75 тб.44-I ССЦМ т.I п.9-343 К=2	Бетонные плитные тротуары на основании из песка с заполнением швов цементным раствором	I00 м2	I0,96	999,6		-	I0956	-	-	-
		4I,6+I00x4,79x2=									
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I5I34	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	I5I34	-	-	2497	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I763I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	%	8	I763I	-	-	I4I0	-	-	-
		Итого по смете	м2	I096	I7,37	-	-	I904I	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Р.М.Любочко
Проверил ведущий инженер З.В.Пилюкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 23

К типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек

На озеленение территории

Основание: чертежи ГТ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 4,33 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

I м2 площади озеленения 2,52 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры, норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	48-I тб.3-I	Планировка участка для озеленения механизированным									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		способом	I00 м2	I7,I7	0,35	-	-	6	-	-	-
2	48-3 тб.3-3	Разбивка участка для озеленения	I00 м2	I7,I7	4,3	-	-	74	-	-	-
3	48-I67 тб.I8-3 48-I69 тб.I8-5 СЦМ р.4 г.Москва п.252	Подготовка почвы механизированным способом для обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 20 см II,6+2,26+20x3,I3	I00 м2	I5,75	76,46	-	-	I204	-	-	-
4	48-2I4 тб.I8-6	Посев газонов обыкновенных	I00 м2	I5,75	I5,I	-	-	238	-	-	-
5	48-232 т.27-3	Уход за газонами обыкновенными	I00 м2	I5,75	34,9	-	-	550	-	-	-
6	48-9 тб.4-5	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарни-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ков с комом 0,3х х0,3 механизированным способом с добавлением земли до I00%	I0мм	I8,0	3,57	-	-	64	-	-	-
7	СЦМ р.4 г.Москва п.252	Стоимость растительной земли	м3	58,I4	3,I3	-	-	I82	-	-	-
8	СЦМ в.I г.Л-д п.4969	Стоимость перегноя	м3	I9,44	9,I5	-	-	I78	-	-	-
9	48-I96 тб.7-I	Посадка кустарников с комом земли 0,3х0,3	I0 куст	I8	I4,5	-	-	26I	-	-	-
I0	СЦМ р.4 г.Москва п.48	Стоимость сирени обыкновенной	шт	I80	0,36	-	-	65	-	-	-
II	48-2I9 тб.25-I	Уход за кустарниками с комом земли 0,3х0,3 м	I0 куст	I8	34,2	-	-	6I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3438	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	3438	-	-	567	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	4005	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	4005	-	-	320	-	-	-
		Итого по смете	м2	I7I7	2,52	-	-	4325	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Р.М.Любочко
Проверил ведущий инженер З.В.Пилюкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 24

К типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек

На устройство площадки отдыха

Основание: чертежи ГТ

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,25 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:

I м2 площади покрытия 6,I5 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	27-I9 тб.7-I	Подстилающий слой из песка толщиной									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦН т.I п.4-2I	20 см 0,28+7,63xI,I =	м3	8	8,67	-	-	69	-	-	-
2	27-42 тб.II-I ССЦН т.I п.4-60 п.4-57	Устройство щебеночного основания толщиной I5 см I5+I8,9x9,4+I,5x x II,8 =	I00 м2	0,4	2I0,36		-	84	-	-	-
3	27-I73 тб.43-I 27-I74 тб.43-2 ССЦН т.I п.4-55	Устройство щебеночного покрытия толщиной 4 см из щебня фракции 3--I0 мм (2I,4+I7,4xI3,3)- -(0,3x8+I,35xI3,3x x8) = I06,78	I00 м2	0,4	I06,78		-	43	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I96	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	I96	-	-	32	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	228	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	228	-	-	I8	-	-	-
		Итого по смете	м2	40	6,I5	-	-	246	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Р.М.Любочко
Проверил ведущий инженер З.В.Пилюкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 25

К типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек

На устройство ограждения для пешеходов

Основание: чертежи ГТ

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,46 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете Стоимость на:

I ограждение 3,80 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Пр-нт на элементы внешнего	Ограждение для пешеходов ОП-5									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	благоустр. ч.I в.2 п.I-352		I00м	I,20	302	-	-	362	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	362	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	362	-	-	60	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	422	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	422	-	-	34	-	-	-
		Итого по смете	м	I20	3,80	-	-	456	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил ведущий инженер З.В.Пилюкова
Проверил руководитель группы Н.А.Шурмина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 26

К типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек

На малые архитектурные формы

Основание: чертежи ГТ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - I,87 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм и СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	7-668 т.47-II--I.8	Установка цветочниц типа ЦI-I	шт	32	0,72	-	-	23	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССЦМ т.I п.9-I22	Стоимость цветочниц из бетона М-200	м3	4,I6	7I,2	-	-	295	-	-	-
3	-"- тб.3-I	Стоимость арматуры класса В-I	т	0,I54	32I	-	-	49	-	-	-
4	-"- тб.3-I	То же, класса А-I	т	0,03	229	-	-	7	-	-	-
5	-"- тб.3-I	То же, закладных деталей	т	0,004	4I3	-	-	2	-	-	-
6	I5-82 т.I4-I	Облицовка цветочниц плиткой керамической	м2	83,2	4,22	-	-	35I	-	-	-
7	Пр-нт на элементы внешнего благоуст. п.II-483	Установка скамеек типа Б-2 (т.п. 320-II)	шт	I8	33,6	-	-	605	-	-	-
8	-"- I-624	Установка урн типа Т4	шт	I2	I2,9	-	-	I55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I488	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	I488	-	-	246	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I734	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	I734	-	-	I39	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	I873	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил ведущий инженер З.В.Пилэкова
Проверил руководитель группы Н.А.Шурмина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-а

К типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек

На общестроительные работы здания автовокзала с перроном (для t = -20°С)

Основание: чертежи АР,КЖ

Составлена в ценах 1984 г.

Исключить из основного варианта:

Сметная стоимость - 0,59 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу
2. I м2 общей площади здания
3. I м3 объема здания

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры, нормы СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

УП. Кровля

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Исключить:									
I	СЦМ т.I п.9-328	Стоимость пенобетона γ = 500 кг/м3 толщ. I00 мм	м3	I8,3	25,7	-	-	470	-	-	-
		Итого исключить:	руб.	-	-	-	-	470	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	470	-	-	76	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	548	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	548	-	-	44	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	592	-	-	-
		Всего исключить из основного варианта	руб.	-	-	-	-	592	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Л.Н.Нагорнюк
Проверил вед.инженер З.В.Пилюкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-а

К типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек

На отопление (для t = -20°С)

Основание: чертежи ОВ,СО.С.2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 3,86 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин — в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин — в т.ч. заработная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I8-I09 т.5-I	Радиатор МI40--А0	экм	87,5	7,66	0,25	0,06	670	22	5	27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I8-II4 т.5-2	Конвекторы типа КО20-2,4, КО20--3,75 и КО20-I,6	экм	93,95	8,90	0,22	0,03	836	2I	3	24
3	I8-II3 т.5-2	То же, типа КВ20-I0	экм	50	II,00	0,22	0,03	550	II	2	I3
4	I6-35 п.7-I	Трубопроводы из стальных труб диам.I5 мм	м	520	0,86	0,2I	0,0I	447	I09	5	II4
5	I6-36 т.7-I	То же, диаметром 20 мм	м	90	0,9I	0,2I	0,0I	82	I9	I	20
6	I6-37 т.7-I	То же, диаметром 25 мм	м	I00	I,03	0,2I	0,0I	I03	2I	I	22
7	I6-38 т.7-I	То же, диаметром 32 мм	м	80	I,I4	0,2I	0,0I	9I	I7	I	I8
8	I6-40 т.7-2	То же, диаметром 50 мм	м	40	I,6I	0,27	0,03	64	II	I	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 50 мм	I00м	8,30	3,94	3,73	-	33	3I	-	3I
I0	ССРСЦ-Ш п.97	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8пI диам.I5 мм	шт	I0	I,20	-	-	I2	-	-	-
II	-"- п.I022	Кран пробковый проходной II46бк диам.I5 мм	шт	I0	I,00	-	-	I0	-	-	-
I2	-"- п.I036	Кран трехходовой сальниковый КРТВП диам.I5 мм	шт	I5	I,03	-	-	I5	-	-	-
I3	ССРСЦ-Ш п.I036	Кран двойной регулировки КДР-I5	шт	I5	I,03	-	-	I5	-	-	-
I4	-"- п.78	Кран для выпуска воздуха СТД--7073В	шт	3I	0,95	-	-	29	-	-	-
I5	26-7	Изоляция трубо-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.2-7 ССРСЦ-Т п.I48	проводов полуцилиндрами минераловатными фрезерованными на синтетическом связующем толщ.30 мм Цена: I6,8+0,98х х24,4 = 40,7I	м3	0,55	40,7I		-	22	-	-	-
I6	26-73 т.I3-9	Покрытие изоляции лакостеклотканью	I00 м2	0,25	I2,60	-	-	3	-	-	-
I7	ССРСЦ-I п.528	Стоимость лакостеклоткани	м3	I,05	3I,3	-	-	33	-	-	-
I8	26-69 т.I3-5	Покрытие изоляции пергамином	I00 м2	0,25	8I,I	-	-	20	-	-	-
I9	ССРСЦ-I п.298	Стоимость пергамина	м2	29	0,22	-	-	6	-	-	-
20	I5-6I4 т.I64-8	Окраска труб и нагревательных приборов	I00 м2	I,7	55,6	-	-	95	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3I36	262	I9	28I
		Накладные расходы по п.п.I-I4	%	I3,3	2957	-	-	393	-	-	-
		НУЧП	%	63	28I	-	-	-	-	-	I77
		Накладные расходы по п.п.I5-20	%	I6,5	I79	-	-	30	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3559	262	I9	458
		Плановые накопления	%	8	3559	-	-	285	-	-	-
		НУЧП	%	44	28I	-	-	-	-	-	I24
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3844	262	I9	582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Пуск и регулировка	%	2	582	-	-	I2	-	-	I2
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	3856	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Р.М.Любочко
Проверил ведущий инженер З.В.Пилюкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-а

к типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек на теплоснабжении (для t =-20 °С)

Исключается из основного варианта

Сметная стоимость 0,02 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Основание: чертежи ОВ л.I-9
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, рбу. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Добавляется									
I	I6-77 т.9-I	Трубы стальные электросварные диам. 20 мм	м	90	0,97	0,28	0,0I	87	25	I	26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-2I9 т.22	Испытание труб гидравлическим давлением	I00м	0,9	3,94	3,73	-	4	3	-	3
3	Сборник ч.Ш п.98	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8пI диам. 20 мм	шт	2	I,43	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	94	28	I	29
		Накладные расходы	%	I3,3	94	-	-	I3	-	-	-
		НУЧП	%	63	29	-	-	-	-	-	I8
		Итого	руб.	-	-	-	-	I07	28	I	47
		Плановые накопления	%	8	47	-	-	9	-	-	-
		НУЧП	%	44	29	-	-	-	-	-	I3
		Итого	руб.	-	-	-	-	II6	28	I	60
		Пуск и регулировка	%	2	60	-	-	I	-	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	II7	-	I	6I
		II. Исключается									
4	I6-78 т.9-I	Трубы стальные электросварные диам. 25 мм	м	80	I,I0	0,28	0,0I	88	22	I	23
5	I6-79 т.9-I	То же, диам. 32 мм	м	I0	I,36	0,28	0,0I	I4	3	-	3
6	I6-2I9 т.22	Испытание труб гидравлическим давлением	I00м	0,9	3,94	3,73	-	4	3	-	3
7	Сборник ч.III.90	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8пI диам. 25 мм	шт	2	I,59	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I09	28	I	29
		Накладные расходы	%	I3,3	I09	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		НУЧП	%	63	29	-	-	-	-	-	I8
		Итого	руб.	-	-	-	-	I23	28	I	47
		Плановые накопления	%	8	I23	-	-	I0	-	-	-
		НУЧП	%	44	29	-	-	-	-	-	I3
		Итого	руб.	-	-	-	-	I33	28	I	60
		Пуск и регулировка	%	2	60	-	-	I	-	-	I
		Итого по II разделу:	руб.	-	-	-	-	I34	-	-	-
		Всего по смете к исключению из основного варианта	руб.	-	-	-	-	I7	-	-	-
		I34-II7=I7									

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Е.И.Пахомова
Проверил вед.инженер З.В.Пилюкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9-а

К типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек

На центральный тепловой пункт (для t = -20°С)

Основание: чертежи № ОВ-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 3,63 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№ пп	№ укрпненных сметных норм, единичных расценок, шифры нормы СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I8-86 тб.3-I.6 цен.I ч.III п.236	Водоводяной подогреватель № 0I ОСТ 34-588-68 I ступень - 3 секции	шт	I	348,30	8,05	0,79	348	8	I	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: I5,3+333= = 348,3									
2	тб.I8-8I тб.3-I.6 Цен.I ч.Ш п.235	То же, П ступень - 2 секции	шт	I	276,5	6.72	0,62	277	7	I	8
		Цена: I3,5+263= = 276,5									
3	I8-I86 тб.II-2	Грязевик абонентский Т34.02	шт	2	40,50	3,I8	0,5I	8I	6	I	7
4	I6-I35 тб.I2-I 23-07 п.I-0479	Вентиль фланцевый запорный I5с22нж диам.50 мм	шт	4	20,30	0,97	0,I3	8I	4	I	5
		I,6+I7xI,I=20,30									
5	I6-I35 тб.I2-I 23-07 п.I-0478	То же, диам.40 мм	шт	I3	I8,I0	0,97	0,I3	235	I3	2	I5
		I,6+I5xI,I=I8,I0									
6	I6-I34 тб.I2-I 23-07	Вентиль запорный фланцевый I5с27нжI диам.32 мм	шт	2	2I,48	0,97	0,I3	43	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.I-0496	I,68+I8xI,I=2I,48									
7	I6-I34 тб.I2-I 23-07 п.I-0495	То же, диам25мм I,68+I3,5xI,I= = I6,53	шт	I5	I6,53	0,97	0,I3	248	I5	2	I7
8	I6-I34 тб.I2-I 23-07 п.I-0493	То же, диам.I5 мм	шт	5	I2,68	0,97	0,I3	63	5	I	6
9	I8-202 тб.I2-I	Элеватор водо- струйный № I мар- ки 40CI0бк	шт	I	I90	II,7	0,83	I90	I2	I	I3
I0	I6-I35 тб.I2-I цен.I ч.Ш п.879	Клапан предохра- нительный I7c22нж диам.50 мм I,6+43,6=45,2	шт	I	45,2	0,97	0,I3	45	I	-	I
II	I6-I35 тб.I2-I	Водомер ВТГ-50	шт	I	44,00	0,97	0,I3	44	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССРСЦ-Ш п.I522	I,6+42,4 = 44,00									
I2	I6-I35 тб.I2-I п.855	Клапан обратный I6с13нж диам. 40 мм	шт	I	I3,30	0,97	0,I3	I3	I	-	I
		I,6+II,7 = I3,3									
I3	ССРСЦ-Ш п.I039	Кран трехходовой муфтовый I4мI-I6 диам.I5 мм	шт	28	I,07	-	-	44	-	-	-
I4	ССРСЦ-Ш п.I739	Фланц со впадиной для диафрагм марки I-50-I6	шт	4	I,I5	-	-	5	-	-	-
I5	II-39I-I	Универсальный регулятор диам. 25 мм	шт	I	2.69	2,72	0,02	3	3	-	3
I6	II-39I-I	То же, диаметром 40 мм	шт	I	2,79	2,72	0,02	3	3	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	II-39I-I	То же, диаметром 50 мм	шт	I	2,79	2,72	0,02	3	3	-	3
I8	Пр-нт I7-04 п.5-0064	Стоимость регулятора УРРД-25 Цена: 70хI,I=77,00	шт	I	77,00	-	-	77	-	-	-
I9	-"- п.5-0064	То же, УРРД-М--40 Цена: 70хI,I=77,00	шт	I	77,00	-	-	77	-	-	-
20	-"- п.5-0065	То же, УРРД-50 Цена: 89хI,I=97,90	шт	I	97,90	-	-	98	-	-	-
2I	II-39I-I	Регулирующий клапан РК-I диам. 50 мм	шт	2	2,79	2,72	0,02	6	6	-	6
22	Пр-нт I7-04 п.5-0066	Стоимость РК-I диам.50 мм	шт	2	88,00		-	I76	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	II-390-I	Регулятор температуры РТК-22I6 диам.40 мм	шт	2	2,55	2,5	-	5	5	-	5
24	Пр-нт I7-04 п.5-0483	Стоимость регулятора температуры Цена: 79xI,I=86,90	шт	2	86,90	-	-	I74	-	-	-
25	I2-698-7	Бобышка ЗКЧ-I-75	шт	2	I,89	I,2I	0,43	4	I	I	2
26	I2-698-7	Бобышка ЗКЧ-3-75	шт	I4	I,89	I,2I	0,43	26	I7	6	23
27	I2-698-II	Бобышка ЗКЧ-I45--75	шт	2	4,62	2,70	0,67	9	5	I	6
28	I2-698-5	Закладная конструкция ЗКЧ-53--76	шт	28	I,37	0,52	0,I0	38	I5	3	I8
29	ССРСЦ-Ш п.I778	Фланец 2-65-I6 ст.25	шт	2	I,26	-	-	3	-	-	-
30	I8-I86 тб.II-2	Коллектор диам. 80 мм	шт	2	40,5	3,I8	0,5I	8I	6	I	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	I6-82 тб.9-2	Трубопроводы из стальных труб диам.57х3 мм	м	30	2,74	0,37	0,03	82	II	I	I2
32	I6-8I тб.9-I	То же, диаметром 45х2 мм	м	40	2,II	0,28	0,0I	84	II	-	II
33	I6-80 тб.9-I	То же, диаметром 38х2 мм	м	I0	I,63	0,28	0,0I	I6	3	-	3
34	I6-79 тб.9-I	То же, диаметром 32х3 мм	м	35	I,36	0,28	0,0I	48	I0	-	I0
35	I6-8I тб.9-I	То же, диаметром 45х2,5 мм	м	5	2,74	0,37	0,03	I4	2	-	2
36	I6-45 тб.7-3	То же, из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	I0	I,79	0,23	0,0I	I8	2	-	2
37	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание трубо-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		проводов диаметром до 50 мм	I00м	I,3	3,94	3,73	-	4	4	-	4
38	26-7 тб.2-7 ССРСЦ-I п.I48	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными на синтетическом связующем Цена: I6,8+0,98х х24,4 = 40,7I	м3	I,I6	40,7I		-	47	-	-	-
39	26-69 т.I3-5 ССРСЦ-I п.I03 К=2	Покрытие изоляции двумя слоями изола на изольной мастике Цена: (8I,I+II5х х0,47)х2 = 270,30	I00 м2	0,364	270,30		-	98	-	-	-
39	26-69 т.I3-5 ССРСЦ-I п.I94	Изоляция трубопроводов рулонным стеклопластиком Цена: 8I,I+II5х х0,459 = I33,89	I00 м2	0,47	I33,89		-	63	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска трубопроводов диам.до 50 мм	I00 м2	0,47	55,6	-	-	26	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2996	I78	23	20I
		Накладные расходы на санитарно-технические работы по п.п.I-I4, 30-36	%	I3,3	2060	-	-	274	-	-	-
		НУЧП	%	63	I32	-	-	-	-	-	83
		Накладные расходы на общестроительные работы по п.п.37-40	%	I6,5	234	-	-	39	-	-	-
		Накладные расходы на монтажные работы по п.п.	%	80	58	-	-	46	-	-	-
		НУЧП	%	32	69	-	-	-	-	-	22
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3355	I78	23	306

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		плановые накопления	%	8	3355	-	-	268	-	-	-
		НУЧП	%	44	20I	-	-	-	-	-	88
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3623	I78	23	394
		Пуск и регулировка	%	2	394	-	-	8	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	363I	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Р.М.Любочко
Проверил ведущий инженер З.В.Пилюкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-б

К типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек

На общестроительные работы здания автовокзала с перроном (для $t = -40^{\circ}C$)

Основание: чертежи АВ, КЖ

Составлена в ценах 1984 г.

Добавить к основному варианту:

Сметная стоимость - 7,62 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Фундаменты									
		а) добавить:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	7-3 т.I-3	Укладка плит ленточных фундаментов весом более I,5 т	шт	8	2,99	-	-	24	-	-	-
2	7-2 т.I-2	То же, до I,5 т	шт	6	2,09	-	-	I3	-	-	-
3	СЦМ т.I п.9-97	Стоимость фундаментных плит объемом до I м3 из бетона М-I50	м3	6,68	5I,58	-	-	345	-	-	-
4	-"- тб.3-I	Арматура В-I	т	0,0I2	32I	-	-	4	-	-	-
5	-"-	То же, Вр-I	т	0,005	32I	-	-	2	-	-	-
6	-"-	То же, А-Ш	т	0,08	250	-	-	20	-	-	-
		Итого добавить по разделу П"а"	руб.	-	-	-	-	408	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) исключить:									
I	7-2 т.I-2	Укладка плит ленточных фундаментов весом до I,5 т	шт	I4	2,09	-	-	29	-	-	-
2	СЦМ т.I п.9-97	Стоимость фундаментных плит объемом I м3 из бетона М-I50	м3	6,I	5I,58	-	-	3I5	-	-	-
3	-"- т.3-I	Арматура В-I	т	0,0II	32I	-	-	4	-	-	-
4	-"-	То же, Вр-I	т	0,004	32I	-	-	I	-	-	-
5	-"-	То же, А-III	т	0,07	250	-	-	I8	-	-	-
		Итого исключить по разделу П"б"	руб.	-	-	-	-	367	-	-	-
		Итого добавить по разделу П:	руб.	-	-	-	-	4I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		408 - 367 = 4I									
		IУ. Стены									
		а) добавить:									
I	8-76 т.9-3 СЦМ т.I п.2-I2 п.6-I, 6-4	Кладка наружных стен из кирпича обыкновенного с облицовкой лицевым общей толщ. 640 мм при высоте до 4 м	м3	3I4,4	40,05	-	-	I2592	-	-	-
		Цена: 3,47+23,5х х0,23+I22х0,I05+ +68х0,27 = 40,05									
2	8-77 т.9-3 СЦМ т.I п.2-I2 п.п.6-I 6-4	То же, при высоте более 4 м	м3	287,8	3[illegible],80	-	-	II454	-	-	-
		Цена: 3,22+23,5х х0,23+I22х0,I05+ +68х0,27 = 39,80									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	7-445 т.38-I0--I8	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	96	0,23	-	-	22	-	-	-
4	7-424 т.38-3-I.8	То же, до I т	шт	36	I,44	-	-	52	-	-	-
5	7-427 т.38-4-I.8	То же, до 3 т	шт	2	2,50	-	-	5	-	-	-
6	СЦМ т.I п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М--200, объемом до 0,5 м3, длиной до 3 м	м3	I7,I3	64,40	-	-	II03	-	-	-
7	-"- т.9-95	То же, более 0,5 м3 длиной более 3 м	м3	2,46	63,I0	-	-	I55	-	-	-
8	-"- т.3-I	Арматура класса А-I	т	0,I6	229	-	-	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	-"- т.3-I	То же, класса А-II	т	0,94	250	-	-	235	-	-	-
I0	-"- т.3-I	То же, класса В-I	т	0,I3	32I	-	-	42	-	-	-
		Итого по разделу IУ "а"	руб.	-	-	-	-	25697	-	-	-
		б) исключить:									
I	8-74 т.9-2 СЦМ т.I п.2-I2 п.6-I п.6-4	Укладка наружных стен из кирпича обыкновенного с облицовкой лицевым общей толщ. 5I0 мм при высоте до 4 м Цена: 3,80+I22х х0,I3+68х0,25+ +23,5х0,23 = 42,07	м3	250,7	42,07	-	-	I0548	-	-	-
2	8-75 т.9-2	То же, при высоте более 4 м	м3	229,5	4I,82	-	-	9598	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	СЦМ т.I п.2-I2 п.6-I п.6-4	Цена: 3,55+I22х х0,I3+68х0,25+ +23,5х0,23 = 4I,82									
		Итого по разделу IУ"б"	руб.	-	-	-	-	20I46	-	-	-
		Итого добавить по разделу IУ	руб.	-	-	-	-	555I	-	-	-
		25697 - 20I46 = 555I									
		УП. Кровля									
		Добавить:									
I	СЦМ т.I п.9-328	Стоимость пенобетона 500 кг/м3 толщ. I40 мм	м3	I8,3	25,7	-	-	470	-	-	-
		Итого добавить по разделу УП	руб.	-	-	-	-	470	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего по смете добавить к основному варианту	руб.	-	-	-	-	6062	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	6062	-	-	I000	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	7062	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	7062	-	-	565	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	7627	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Л.Н.Нагорнюк
Проверил ведущий инженер З.В.Пилюкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-6

к типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек

на отопление (для t = -40 °С)

Основание: чертежи ОВ, СО I.2
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 4,23 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I8-I09 т.5-I	Радиаторы МI40-АО	экм	II6	7,66	0,25	0,06	889	29	7	36
2	I8-II4 т.5-2	Конвекторы типа К020-2,4 и К020-3,75	экм	I06,8	8,90	0,22	0,03	95I	23	3	26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I8-II3 т.5-2	То же, типа КВ20-I0	экм	50	II,00	0,22	0,03	550	II	2	I3
4	I6-35 т.7-I	Трубопроводы из стальных труб диам. I5 мм	м	420	0,86	0,2I	0,0I	36I	88	4	92
5	I6-36 т.7-I	То же, диам. 20 мм	м	50	0,9I	0,2I	0,0I	46	II	I	I2
6	I6-37 т.7-I	То же, диам. 25 мм	м	95	I,03	0,2I	0,0I	98	20	I	2I
7	I6-38 т.7-I	То же, диам. 32 мм	м	II0	I,I4	0,2I	0,0I	I25	23	I	24
8	I6-39 т.7-I	То же, диам. 40 мм	м	25	I,29	0,2I	0,0I	32	5	-	5
9	I6-40 т.7-2	То же, диам. 50 мм	м	60	I,6I	0,27	0,03	97	I6	2	I8
I0	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 50 мм	I00м	7,60	3,94	3,73	-	30	28	-	28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	ССРСЦ-Ш п.97	Вентиль запорный муфтовый 15кч18п1 диам. 15 мм	шт	I0	I,20	-	-	I2	-	-	-
I2	" п.I022	Кран пробковый проходной 11466к диам. 15 мм	шт	9	I,00	-	-	9	-	-	-
I3	" п.I023	То же, диам. 20 мм	шт	I	I,26	-	-	I	-	-	-
I4	" р.I036	Кран трехходовой сальниковый КРТВП диам. 15 мм	шт	I5	I,03	-	-	I5	-	-	-
I5	ССРСЦ-П п.I036	Кран двойной регулировки КДРI5	шт	I5	I,03	-	-	I5	-	-	-
I6	" п.78	Кран для выпуска воздуха СТД-7073в	шт	3I	0,95	-	-	29	-	-	-
I7	26-7 т.2-7 ССРСЦ-I п.I48	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными фрезерованными на синтетическом связующем толщ.30мм	м3	0,55	40,7I	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		цена: I6,8+0,98х х24:4=40,7I									
I8	26-73 т.I3-9	Покрытие изоляции лакостеклотканью	I00м2	0,25	I2,60	-	-	3	-	-	-
I9	ССРСЦ-I п.528	Стоимость лакостеклоткани	м3	I,^5	3I,30	-	-	33	-	-	-
20	26-69 т.I3-5	Покрытие изоляции пергамином	I00м2	0,25	8I,I0	-	-	20	-	-	-
2I	ССРСЦ-I п.298	Стоимость пергамина	м2	29	0,22	-	-	6	-	-	-
22	I5-6I4 т.I64-8	Окраска труб и нагревательных приборов	I00 м2	I,7	55,6	-	-	95	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	3439	254	2I	275
		Накладные расходы по ш. I-I6	%	I3,3	3260	-	-	432	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		НУЧП	%	63	275	-	-	-	-	-	I73
		Накладные расходы по пп.I7-22	%	I6,5	I79	-	-	30	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3903	254	2I	448
		Плановые накопления	%	8	3903	-	-	3I2	-	-	-
		НУЧП	%	44	275	-	-	-	-	-	I2I
		Итого:	руб.	-	-	-	-	4215	254	2I	569
		Пуск и регулировка	%	2	569	-	-	II	-	-	II
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	4226	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Епишов

Составила инженер Р.М.Лебочко

Проверила ведущий инженер З.В.Пылюкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8-6

к типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек

на вентиляцию (для t = -40 °С)

Основание: чертежи ОВ, л.I-9
Составлена в ценах I984 г.

Добавляется к основному варианту
Сметная стоимость 0,09 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавляется									
I	20-697 т.I8-2	Установка утепленного привода воздушной заслонки	I00кг	I,88	36,I0	3,50	0,25	68	7	-	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	20-760 т.25-I	Калорифер биметаллический КСк3-8-02	шт	I	6,09	2,83	0,43	6	3	-	3
3	Ц.Iч.III п.7I2	Стоимость калорифера	шт	I	66,50	-	-	67	-	-	-
4	20-435 т.8-I9	Клапан обводной для калориферов размером 788хI80 мм	шт	I	2,24	I,44	0,09	2	I	-	I
5	Ц.I ч.III п.796	Стоимость клапана	шт	I	I4,60	-	-	I5	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I58	II	-	II
		Накладные расходы	%	I3,3	I58	-	-	2I	-	-	-
		НУЧП	%	63	II	-	-	-	-	-	7
		Итого	руб.	-	-	-	-	I79	II	-	I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	%	8	I79	-	-	I4	-	-	-
		в том числе НУЧП	%	44	II	-	-	-	-	-	5
		Итого	руб.	-	-	-	-	I93	II	-	23
		Пуск и регулировка	%	5	23	-	-	I	-	-	I
		Итого по I разделу добавляется	руб.	-	-	-	-	I94	-	-	-
		II. Исключается									
6	20-760 т.25-I	Калорифер биметаллический КСк3-7-02	шт	I	6,09	2,83	0,43	6	3	-	3
7	II.Iч.III п.7II	Стоимость калорифера	шт	I	56,80	-	-	59	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	20-435 т.8-I9	Клапан обводной для калориферов) размером 663хI80 мм	шт	I	2,24	I,44	0,09	2	I	-	I
9	Ц.I ч.Ш п.795	Стоимость клапана	шт	I	I3,80	-	-	I4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	8I	4	-	4
		Накладные расходы	%	I3,3	8I	-	-	II	-	-	-
		НУЧП	%	63	4	-	-	-	-	-	3
		Итого	руб.	-	-	-	-	92	4	-	7
		Плановые накопления	%	8	92	-	-	7	-	-	-
		НУЧП	%	44	4	-	-	-	-	-	2
		Итого	руб.	-	-	-	-	99	4	-	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пуск и регулировка	%	5	9	-	-	1	-	-	1
		Итого по II разделу исключается:	руб.	-	-	-	-	100	-	-	-
		Всего по смете добавляется к основному варианту (I -II разд.)	руб.	-	-	-	-	94	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Е.И.Пахомова
Проверил ведущий инженер З.В.Пилюкова

ВЕДОМОСТЬ
потребности в производственных ресурсах к типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек

Наименование ресурсов	Количество		
	варианты		
	t = -20 °С	t = -30 °С	t = -40 °С
I	2	3	4
Общестроительные работы здания автовокзала			
Подземная часть			
Затраты труда, чел.-час	2666,04	2666,04	2669,44
Заработная плата, руб.	I785,63	I785,63	I787,7
Строительные машины, руб.	433,02	433,02	435,66
Строительные машины: маш.-ч.			
бульдозер	444,2	444,2	444,2
кран на гусеничном ходу I6 т	I05,72	I05,72	I05,72
трамбовки пневматические	244,I6	244,I6	244,I6
экскаватор	57,7I	57,7I	57,7I

I	2	3	4
Наземная часть			
Затраты труда, чел./час	2I732,32	2I732,32	2I998,24
Заработная плата, руб.	I2348,3I	I2348,3I	I249I,98
Строительные машины, руб.	I263,46	I263,46	I326,87
Строительные машины, маш./ч.			
автогрейдер I08 л.с.	0,06	0,06	0,06
кран на гусеничном ходу 25 т	2,6I	2,6I	2,6I
кран башенный	93,00	93,00	I04,69
кран козловой до 30 т	I0,80	I0,80	I0,80
кран на автомобильном ходу до I0 т	9,27	9,27	9,27
кран на автомобильном ходу до I6 т	0,04	0,04	0,04
кран пневматический 25 т	33,98	33,98	33,98
катки дорожные самоходные гладкие 5 т	I,68	I,68	I,68
катки дорожные самоходные гладкие I0 т	3,72	3,72	3,72
машины поливомоечные 6000 л	0,62	0,62	0,62
агрегат для бетонирования стен самоходный	9,0I	9,0I	9,0I

I	2	3	4
растворонасосы I м3/час	26,07	26,07	26,07
распределитель каменной мелочи навесной на автосамосвале	0,08	0,08	0,08
Итого общестроительные работы здания вокзала с перроном			
затраты труда, чел./час	24398,36	24398,36	24667,68
заработная плата, руб.	I4I33,94	I4I33,94	I4279,68
строительные машины, руб.	I696,48	I696,48	I762,53
строительные машины, маш./ч.:			
автогрейдеры I08 л.с.	0,06	0,06	0,06
бульдозеры I08 л.с.	444,2	444,2	444,2
кран на гусеничном ходу до I6 т	I05,72	I05,72	I05,72
кран на гусеничном ходу до 25 т	2,6I	2,6I	2,6I
кран башенный	93,00	93,00	I04,69
кран козловой до 30 т	I0,80	I0,80	I0,80
кран на автомобильном ходу до I0 т	9,27	9,27	9,27

I	2	3	4
кран на автомобильном ходу до I6 т	0,04	0,04	0,04
кран пневмоколесный 25 т	33,98	33,98	33,98
катки дорожные самоходные кладкие 5 т	I,68	I,68	I,68
катки дорожные самоходные гладкие I0 т	3,72	3,72	3,72
машины поливомоечные 6000 л	0,62	0,62	0,62
агрегат для бетонирования стен самоходный	9,0I	9,0I	9,0I
растворонасосы I м3/час	26,07	26,07	26,07
распределитель каменной мелочи навесной на автосамосвале	0,08	0,08	0,08
трамбовки пневматические	244,I6	244,I6	244,I6
экскаваторы	57,7I	57,7I	57,7I
Общестроительные работы укрытия			
Затраты труда, ч/час	2988,5	2988,5	2988,5
Заработная плата, руб.	I700,68	I700,68	I700,68

I	2	3	4
Строительные машины, руб.	I83,23	I83,23	I83,23
Бульдозер I08 л.с.	35,0	35,0	35,0
Кран на гусеничном ходу до I6 т	8I,4I	8I,4I	8I,4I
Кран башенный	5,48	5,48	5,48
Растворонасосы I м3/ч	39,77	39,77	39,77
Трамбовки пневматические	50,96	50,96	50,96
Экскаваторы	3I,75	3I,75	3I,75
Санитарно-технические работы			
Водопровод			
Затраты труда, чел./ч.	322,8I	322,8I	322,8I
Заработная плата, руб.	I96,60	I96,60	I96,60
Строительные машины, руб.	II,49	II,49	II,49
Канализация			
Затраты труда, чел./ч	4II,49	4II,49	4II,49
Заработная плата, руб.	253,9I	253,9I	253,9I

I	2	3	4
Строительные машины, руб.	28,73	28,76	28,76
Отопление			
Затраты труда, чел/ч	523,23	530,75	540,83
Заработная плата, руб.	309,65	3I3,80	3I9,50
Строительные машины, руб.	2I,24	22,37	23,47
Теплоснабжение			
Затраты труда, чел./ч	27I,49	27I,49	27I,49
Заработная плата, руб.	I77,20	I77,20	I77,20
Строительные машины,			
Вентиляция			
Затраты труда, чел./ч	I548,74	I548,74	I559,5I
Заработная плата, руб.	685,82	685.82	692,40
Строительные машины, руб.	47,23	47,23	47,70

I	2	3	4
Заработная плата, руб.	225,64	274,40	274,40
Строительные машины, руб.	25,78	28,98	28,98
Монтажные работы			
Электроосвещение вокзала			
Затраты труда, чел./ч	II4I,00	II4I,00	II.4I,00
Заработная плата, руб.	696,00	696,00	696,00
Строительные машины, руб.	34I,00	34I,00	34I,00
Электроосвещение перрона			
Затраты труда, чел./ч	85,6	85,6	85,6
Заработная плата, руб.	50,00	50,00	50,00
Строительные машины, руб.	45,00	45,00	45,00
Силовое электрооборудование			
Затраты труда, чел./ч	388,9I	388,9I	388,9I

I	2	3	4
Заработная плата, руб.	36I,00	36I,00	36I,00
Строительные машины, руб.	92,00	92,00	92,00
Автоматизация			
Затраты труда, чел./ч	536,76	536,76	536,76
Заработная плата, руб.	3I3,00	3I3,00	3I3,00
Строительные машины, руб.	27,00	27,00	27,00
Технологическое оборудование			
Затраты труда, чел./ч	20	20	20
Заработная плата, руб.	I2	I2	I2
Оборудование кафе			
Затраты труда, чел./ч	I90	I90	I90
Затраты Заработная плата, руб.	I0I	I0I	I0I
Строительные машины, руб.	I	I	I

I	2	3	4
Прочие работы			
Связь и сигнализация			
Затраты труда, чел./ч	I346,03	I346,03	I346,03
Заработная плата, руб.	8I6,0	8I6,0	8I6,0
Строительные машины, руб.	44,0	44,0	44,0
Проезды и площадки			
Затраты труда, чел./ч	2928,30	2928,30	2928,30
Заработная плата, руб.	I585,70	I585,70	I585,70
Прочие машины, руб.	4I,69	4I,69	4I,69
Строительные машины, маш./ч			
Автогрейдеры среднего типа I08 л.с.	94,06	94,06	94,06
Бульдозеры I08 л.с.	20,I4	20,I4	20,I4
Катки самоходные дорожные на пневмоколесном ходу I8 т	I4,40	I4,40	I4,40

I	2	3	4
Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т	63,92	63,92	63,92
Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	262,26	262,26	262,26
Катки дорожные самоходные гладкие I0 т	484,70	484,70	484,70
Машины поливомоечные 6000 л	78,08	78,08	78,08
Распределитель каменной мелочи навесной на автосамосвалы	4,I4	4,I4	4,I4
Трактор на гусеничном ходу I08 л.с.	63,92	63,92	63,92
Укладчики асфальтобетона	47,I4	47,I4	47,I4
Установка дорожных знаков			
Затраты труда, чел./ч	48,45	48,45	48,45
Заработная плата, руб.	26,55	26,55	26,55
Машины строительные, руб.	4,29	4,29	4,29
Машины строительные, маш./ч:			
Машины бурильно-крановые глубиной бурения 3,5 м (на автомобиле)	2,25	2,25	2,25

I	2	3	4
Краны на автомобильном ходу 3 т	4,29	4,29	4,29
Тротуары			
Затраты труда, чел./ч	593,8I	593,8I	593,8I
Заработная плата, руб.	309,73	309,73	309,73
Строительные машины, руб.	I67,69	I67,69	I67,69
Строительные машины, маш.ч:			
Автогрейдер среднего типа I08 л.с.	5,I9	5,I9	5,I9
Бульдозеры I08 л.с.	2,83	2,83	2,83
Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу I8 т	0,9	0,9	0,9
Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т	3,99	3,99	3,99
Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	I2,28	I2,28	I2,28
Катки дорожные самоходные гладкие I0 т	27,I8	27,I8	27,I8
Машины поливомоечные 6000 л	6,05	6,05	6,05
Распределители каменной мелочи навесные на автосамосвале	0,58	0,58	0,58

I	2	3	4
Тракторы на гусеничном ходу (I08 л.с.)	3,99	3,99	3,99
Площадка отдыха			
Затраты труда, чел./ч	I0,93	I0,93	I0,93
Заработная плата, руб.	5,9I	5,9I	5,9I
Строительные машины, маш./ч:			
Автогрейдеры среднего типа I08 л.с.	0,I9	0,I9	0,I9
Бульдозеры I08 л.с.	0,I0	0,I0	0,I0
Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу I8 т	0,03	0,03	0,03
Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	0,I5	0,I5	0,I5
Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	I,03	I,03	I,03
Катки дорожные самоходные гладкие I0 т	0,99	0,99	0,99
Машины поливомоечные 6000 л	0,45	0,45	0,45
Распределители каменной мелочи навесные на автосамосвале	0,02	0,02	0,02
Тракторы на гусеничном ходу I08 л.с.	0,I5	0,I5	0,I5

I	2	3	4
Озеленение			
Затраты труда, чел./ч	I642,4I	I642,4I	I642,4I
Заработная плата; руб.	842,76	842,76	842,76
Строительные машины, маш./ч:			
Бульдозеры 75 л.с.	I,25	I,25	I,25
Краны на автомобильном ходу 5 т	20,I6	20,I6	20,I6
Машины поливомоечные 6000 л	I24,34	I24,34	I24,34
Тракторы на пневмоколесном ходу 80 л.с.	I,76	I,76	I,76
Ямокопатели	0,I8	0,I8	0,I8
Ограждение для пешеходов			
Затраты труда, чел./ч	46,44	46,44	46,44
Заработная плата, руб.	38,48	38,48	38,48
Малые архитектурные формы			
Затраты труда, чел./ч	2I3,78	2I3,78	2I3,78

I	2	3	4
Заработная плата, руб.	I22,3I	I22,3I	I22,3I
Строительные машины, руб.	4,58	4,58	4,58
Кран на автомобильном ходу 5 т, маш./час	2,93	2,93	2,93
Итого по объекту			
Затраты труда, чел./ч	39983,52	4007I,55	4036I,72
Заработная плата, руб.	22963,88	230I6,79	23I74,8I
Строительные машины, руб.	2782,46	2786,79	2854,4I
Строительные машины, маш./час	2640,I9	2640,I9	265I,88

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил ведущий инженер З.В.Пилюкова
Проверил руководитель группы Ц.А.Шурмина

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать „28" XI 1986 г.
Заказ Т-3171 Тираж 300

gost.e-ecolog.ru