ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-5-12.85

АВТОВОКЗАЛ ВМЕСТИМОСТЬЮ 200 ЧЕЛОВЕК

АЛЬБОМ УП

СМЕТЫ

КНИГА I

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-5-I2.85

АВТОВОКЗАЛ ВМЕСТИМОСТЬЮ 200 ЧЕЛОВЕК

АЛЬБОМ УП

СМЕТЫ

Книга I

Стоимость: общая - 597,73 тыс.руб.
строительно-монтажных работ - 50I,63 тыс.руб.
стоимость строительства автовокзала на I человека вместимости - 2,5I тыс.руб.

Разработан
Ленинградским филиалом
института "Гипроавтотранс"

Утвержден
Минавтотрансом РСФСР
протоколом от I9.07.84 № 48.
Введен в действие институтом
Гипроавтотранс приказом
от 27.08.85 № I505-ТО

Главный инженер института В.Ю.Павлович
Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование смет	№ смет	№ стр.
	КНИГА I		
I	Пояснительная записка	-	5
2	Сводный сметный расчет к типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек	-	7
3	Объектная смета на строительство автовокзала вместимостью 200 человек	-	I2
4	Локальная смета на общестроительные работы здания автовокзала (вариант для температуры -30°С)	Смета № I	I6
5	Локальная смета на общестроительные работы укрытия	Смета № 3	87
6	Локальная смета на внутренние сети водопровода	Смета № 4	I03
7	Локальная смета на внутренние сети канализация	Смета № 5	II3
8	Локальная смета на отопление	Смета № 6	I2I
9	Локальная смета на теплоснабжение	Смета № 7	I27
I0	Локальная смета на вентиляцию	Смета № 8	I33
II	Локальная смета на тепловой пункт	Смета № 9	I47

I	2	3	4
	КНИГА П		
I2	Локальная смета на электроосвещение автовокзала	Смета № I0	I58
I3	Локальная смета на электроосвещение перрона	Смета № II	I77
I4	Локальная смета на силовое электрооборудование	Смета № I2	I8I
I5	Локальная смета на приборы и средства автоматизации	Смета № I3	I99
I6	Локальная смета на средства связи и сигнализации	Смета № I4	232
I7	Локальная смета на технологическое оборудование	Смета № I5	253
I8	Локальная смета на оборудование кафе на 25 посадочных мест	Смета № I6	258
I9	Локальная смета на оборудование медпункта	Смета № I7	268
20	Локальная смета на приобретение мебели	Смета № I8	274
2I	Локальная смета на приобретение мебели для укрытия	Смета № I9	28I
22	Локальная смета на проезды и площадки	Смета № 20	285
23	Локальная смета на установку дорожных знаков	Смета № 2I	290
24	Локальная смета на устройство тротуаров	Смета № 22	293
25	Локальная смета на озеленение	Смета № 23	296

I	2	3	4
26	Локальная смета на устройство площадки отдыха	Смета № 24	300
27	Локальная смета на устройство ограждения для пешеходов	Смета № 25	303
28	Локальная смета на малые архитектурные формы (вариант для температуры -20°С)	Смета № 26	305
29	Локальная смета на общестроительные работы автовокзала	Смета № I-а	308
30	Локальная смета на отопление	Смета № 6-а	3I0
3I	Локальная смета на теплоснабжение	Смета № 7-а	3I6
32	Локальная смета на центральный тепловой пункт (вариант для температуры -40°С)	Смета № 9-а	320
33	Локальная смета на общестроительные работы автовокзала	Смета № I-б	330
34	Локальная смета на отопление	Смета № 6-б	338
35	Локальная смета на вентиляцию	Смета № 8-б	343
36	Ведомости потребности в производственных ресурсах		348

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек составлена в ценах I984 г. в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией к типовому проектированию СН-227-82, утвержденной Постановлением Госстроя СССР от I8 мая I982 года № I4I.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- единые районные единичные расценки на строительные конструкции и работы;

- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (части I, II, III и IУ);

- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области;

- сборники расценок на монтаж оборудования выпуска I982 - I983 гг.;

- прейскурантные оптовые цены на оборудование выпуска I982 г.

Сметная документация разработана для I территориального района (подрайон Iа).

Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах, установленных для типовых проектов:

на общестроительные работы	- I6,5 %
на металлоконструкции	- 8,6 %
на внутренние санитарно-технические работы	- I3,3 %
плановые накопления	- 8 %

Сметная документация составлена для 3-х вариантов применения типового проекта в климатических районах с расчетной температурой: наружного воздуха:

-20 °С, -30 °С (основной вариант), -40 °С.

За расчетный показатель принят I человек вместимости здания автовокзала, всего - 200 расчетных единиц.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек

Составлен в ценах I984 г.

№ пп	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Глава 2. Основные объекты строительства								
I	Объектная смета	Автовокзал вместимостью 200 человек	269,08	I7,8I	94,68	-	38I,57	м3 здания	6498	44,I5
		Итого по главе 2	269,08	I7,8I	94,68	-	38I,57			
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи								
2	Смета № 20	Проезды и площадки	I57,37	-	-	-	I57,37	м2 покрытия	7805	20,I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	-"- № 2I	Дорожные знаки	I,I2	-	-	-	I,I2	знак	I5	74,60
		Итого по главе 5	I58,49	-	-	-	I58,49	-	-	-
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
4	-"- № 22	Тротуары	I9,04	-	-	-	I9,04	м2 покрытия	I096	I7,37
5	-"- № 23	Озеленение	4,33	-	-	-	4,33	м2 озеленения	I7I7	2,52
6	-"- № 24	Площадки отдыха	0,25	-	-	-	0,25	м2 покрытия	40	6,I5
7	-"- № 25	Ограждения для пешеходов	0,46	-	-	-	0,46	м	I20	3,80

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	-"- № 26	Малые архитектурные формы	I,87	-	-	-	I,87	-	-	-
		Итого по главе 7	25,95	-	-	-	25,95	-	-	-
		Итого по главам I-7	453,52	I7,8I	94,68	-	566,0I	-	-	-
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
9	СНиП IУ-9-82	Временные здания и сооружения - 2,5 %	II,34	0,44	-	-	II,78	-	-	-
		Итого по главе 8	II,34	0,44	-	-	II,78	-	-	-
		Итого по главам I-8	464,86	I8,25	94,68	-	577,79	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Глава 9. Прочие работы и затраты								
I0	СНиП IУ-7-82 тб.4 п.I.I4	Затраты, связанные с производством строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,3 %	I0,69	0,42	-	-	II,II	-	-	-
		Итого по главе 9	I0,69	0,42	-	-	II,II	-	-	-
		Итого по главам I-9	475,55	I8,67	94,68	-	588,90	-	-	-
II	СН 227-82	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - I,5 %	7,I3	0,28	I,42	-	8,83	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего по сводному сметному расчету	482,68	I8,95	96,I0	-	597,73	-	-	-

Главный инженер В.Ю.Павлович

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек

Сметная стоимость 38I,57 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I434,45 руб.
2. I м2 общей площади здания 225,90 руб.
3. I м3 объема здания 44,I5 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основная заработная плата	эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	Смета № I	Общестроительные работы автовокзала с перроном	227,36	-	-	-	227,36		-	-	м3 здания	5485	4I,45

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	См.№ 3	Общестроительные работы укрытия	20,35	-	-	-	20,35	-	-	-	м3 здания	I0I3	20,09
3	" № 4	Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный и горячее водоснабжение	2,43	-	-	-	2,43	-	-	-	м3	6498	0,37
4	" № 5	Бытовая канализация и внутренние водостоки	2,74	0,03	0,77	-	3,54	-	-	-	м3 здания	6498	0,43
5	№ № 6	Отопление	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-	-"-	6498	0,62
6	" № 7	Теплоснабжение	0,96	0,0I	0,38	-	I,35	-	-	-	"	6498	0,I5
7	" № 8	Вентиляция	7,I3	-	-	-	7,I3	-	-	-	"	6498	I,I0
8	§ " № 9	Центральный тепловой пункт	4,II	-	-	-	4,II	-	-	-	"	6498	0,63

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9	См.№ I0	Электроосвещение автовокзала	7,I4	0,84	-	7,98	-	-	-	-	-	-	-
I0	" № II	Электроосвещение перрона	-	0,29	-	-	0,29	-	-	-	-	-	-
II	" № I2	Силовое электрооборудование	-	I,75	I,87	-	3,62	-	-	-	-	-	-
I2	" № I3	Приборы и средства автоматизации	-	I,65	I,84	-	3,49	-	-	-	-	-	-
I3	" № I4	Средства связи и сигнализации	-	2,3I	5,78	-	8,09	-	-	-	-	-	-
I4	" № I5	Технологическое оборудование	-	4,06	47,3I	-	5I,37	-	-	-	-	-	-
I5	" № I6	Оборудование кафе на 25 посадочных мест	-	0,26	5,2I	-	5,47	-	-	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I6	См.№ I7	Оборудование медпункта	-	0,02	I,66	-	I,68	-	-	-	-	-	-
I7	" № I8	Мебель	-	0,24	24,56	-	24,80	-	-	-	-	-	-
I8	" № I9	Мебель укрытия	-	0,05	4,46	-	4,5I	-	-	-	-	-	-
		Итого по объектной смете	269,08	I7,8I	94,68	-	38I,57	-	-	-	м3 здания	6498	44,I5

Главный инженер В.Ю.Павлович

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил ведущий инженер З.В.Пилюкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек
на общестроительные работы автовокзала (для t = -30 °С)

Сметная стоимость 227,36 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу II36,80 руб.
2. I м2 общей площади здания 2I7,I5 руб.
3. I м3 объема здания 4I,45 руб.

Основание: чертежи № КЖ, АР

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-23I т.29-3 т.ч.тб.3	Планировка участка в грунтах II группы бульдозером до I0м цена: 40,8xI.I= =44,88	I000 м3	0,2I	44,88	-	-	9	-	-	-
2	I-230 I-237 т.29-2 т.29-8 т.ч.тб.3	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением грунта в резерв на расстояние 50 м цена: (33,8+27,7x4) xI,I= I59,06	I000 м3	0,3I	I59,06	-	-	49	-	-	-
3	I-50 т.II-8 т.ч.тб.3	Разработка сухого грунта II группы экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 в отвал цена: 85,3+8I,38x x0,I5=97,5I	I000 м3	2,8	97,5I	-	-	273	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I-I69 т.22-8 т.ч. тб.3	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы цена: II2+I06,7Ix x0,I5=I28,0I	I000 м3	0,3	I28,0I	-	-	38	-	-	-
5	I-948 т.79-2 т.ч. п.3.67	Доработка грунта II группы вручную в траншеях цена: I20xI,2=I44	I00 м3	2,2	I44	-	-	3I7	-	-	-
6	ССЦ ч.I с. 28	Транспортирование грунта автосамосвалами в отвал на I км	тн	540	0,29	-	-	I57	-	-	-
7	I-23I I-238 т.29-2 т.29-9 т.ч. п. 348 п.I.II	Перемещение разработанного грунта бульдозером в резерв на 50 м цена: (40,8x0,85+ +32,3x4)3I,I=I80,27	I000 м3	2,8	I80,27	-	-	505	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-23I I-238 т.29-2 т.29-9 т.ч. п. 348 п.I.II	То же, из резерва для обратной засыпки цена: (40,8x0,85+ +32,3x4)xI,I=I80,27	I000 м3	2,8	I80,27	-	-	505	-	-	-
9	I-257 т.3I-2 т.ч. п.I.II	Обратная засыпка грунтом II группы бульдозером цена: I8,9xI,I=20,79	I000 м3	2,24	20,79	-	-	47	-	-	-
I0	I-968 т.8I-2	То же, вручную	I00 м3	5,6	46	-	-	258	-	-	-
II	I-II85 т.II8-II	Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками	I00 м3	22,4	II,6	-	-	260	-	-	-
I2	I-I95 т.25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автосамосвалами	I000 м3	0,3	I3,2	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	I-I89 т.24-2 К=2	Ремонт и содержание дорог при транспортировании грунта II группы на расстояние до I км	I000 м3	0,3	I0,2	-	-	3	-	-	-
		цена: 5,Ix2=I0,2									
		Итого по разделу I	м3 грунта	-	-	-	-	2425	-	-	-
		II. ФУНДАМЕНТЫ									
I4	8-I0 т.3-I СЦМ т.I п.4-20	Устройство подстилающего слоя из песка толщ. I00 мм	м3	I3,4	I0,69	-	-	I43	-	-	-
		цена: 2,I2+7,79х xI,I=I0,69									
I5	7-2 т.I-2	Укладка плит ленточных фундаментов весом до I,5 тн	шт	I9	2,09	-	-	40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	7-3 т.I-3	То же, более I,5 тн	шт	28	2,99	-	-	84	-	-	-
I7	СЦМ т.I п.9-97	Стоимость фундаментных плит объемом по I м3 из бетона М-I50	м3	26,44	5I,58	-	-	I364	-	-	-
I8	-"- п.3-I	Арматура В-I	тн	0,05	32I	-	-	I6	-	-	-
I9	-"- п.3-I	То же, Вр-I	тн	0,02	32I	-	-	6	-	-	-
20	-"- т.3-I	То же, А-Ш	тн	0,3	250	-	-	75	-	-	-
2I	7-I т.I-I	Установка бетонных блоков весом до 0,5 тн	шт	II6	I,52	-	-	I76	-	-	-
22	7-2 т.I-2	То же, до I,5 тн	шт	I56	2,09	-	-	326	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	7-3 т.I-3	То же, более I,5 тн	шт	I00	2,99	-	-	299	-	-	-
24	СЦМ т.I п.3-I9	Стоимость бетонных блоков объемом до 0,3 м3 из бетона М-I00	м3	40,04	44,2	-	-	I770	-	-	-
25	-"- п.3-II	То же, до 0,5 м3	м3	3I,64	42,5	-	-	I345	-	-	-
26	-"- п.3-3	То же, объемом более 0,5 м3	м3	86,08	40,9	-	-	352I	-	-	-
27	7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек весом до 0,3 тн	шт	2I	0,23	-	-	5	-	-	-
28	СЦМ т.I п.9-92	Стоимость железобетонных перемычек из бетона М-200	м3	0,5I	64,4	-	-	33	-	-	-
29	-"- тб.3-I	Арматура В-I	тн	0,008	32I	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	-"- тб.3-I	То же, А-Ш	тн	0,02	250	-	-	5	-	-	-
3I	6-5 т.I-5 СШМ т.I п.I-5	Устройство монолитных ж/б.фундаментов из бетона М-200 цена: II,I+27,4х I,0I5=38,9I	м3	67,3	38,9I	-	-	26I9	-	-	-
32	СРЦ ч.II п.I	Арматура А-I	тн	0,29	270	-	-	78	-	-	-
33	-"-п.3	То же, А-Ш	тн	I,3	270	-	-	35I	-	-	-
34	6-20 т.I-20 СШМ т.I п.I-4	Устройство монолитных ленточных фундаментов из бетона М-I50 цена: 5,37+26,6х хI,02=32,50	м3	20	32,50	-	-	650	-	-	-
35	6-83 т.9-7 СШМ т.I т.3-I	Закладные детали цена: 44I+I78=6I9	тн	0,03	6I9	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36	8-27 т.4-7	Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой боковых поверхностей фундаментов	I00 м2	70,7	90	-	-	6363	-	-	-
		Итого по разделу П:	м3 конст.	272,0I	70,92	-	-	I929I	-	-	-
		Ш. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО									
37	6-I5 т.I-I5 СЦМ т.I п.I-4	Устройство днища каналов и приямков из бетона М-I50 цена: I,45+I,02х х26,6=28,58	м3	7,23	28,58	-	-	207	-	-	-
38	6-I26 т.I3-2 СЦМ т.I п.I-I6	Устройство стен каналов и приямков толщиной I50 мм из бетона М-I50 цена: 30,9+I,02х х27,2=58,64	м3	3,0	58,64	-	-	I76	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39	6-I27 т.I3-3 СЦМ т.I п.I-I6	То же, толщиной 200 мм цена: 20,4+I,02х х27,2=48,I4	м3	II,26	48,I4	-	-	542	-	-	-
40	6-I28 т.I3-4 СЦМ т.I п.I-I6	То же, толщиной 300 мм цена: I4xI,02x27,2 =4I,74	м3	I,82	4I,74	-	-	76	-	-	-
4I	34-304 т.55	Перекрытие приямка щитами	I0м2	0,377	22I	-	-	83	-	-	-
42	СРЦ ч.П п.I8	Арматура А-Ш	тн	0,006	283	-	-	2	-	-	-
43	6-83 т.9-7	Закладные детали в монолитных конструкциях	тн	0,I27	44I	-	-	56	-	-	-
44	8-6I т.7-5	Установка рам	тн	0,037	334,73	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
45	СЦМ т.I п.2-26	Цена: 3I8+0,75х х22,3=334,73									
46	7-2I т.2-4	Перекрытия каналов сборными ж/б плитами площадью до 5 м2	шт	28	3,2I	-	-	90	-	-	-
47	СЦМ т.I п.8-503	Стоимость сборных железобетонных плит перекрытия из бетона М-200	м3	I,74	59,I6	-	-	I03	-	-	-
		цена: 60,8-0,82х2= =59,I6									
48	-"- п.8-503	То же, из бетона М-300	м3	2,09	60,8	-	-	I27	-	-	-
49	-"- тб.3.I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,023	229	-	-	5	-	-	-
50	-"- тб.3.I	То же, А-III	тн	0,2I	250	-	-	53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5I	-"- то.3.I	То же, В-I	тн	0,02	32I	-	-	6	-	-	-
52	8-II т.3-2 СЦМ т.I п.4-4I п.4-9	Устройство щебеночной подготовки под каналы и приямки цена: 2,25+I2,Ix xI,I5+I0,7xI,I5= =28,48	м3	7,5	28,48	-	-	2I4	-	-	-
		Итого по разделу III	м3 конст.	27,I4	64,55	-	-	I752	-	-	-
		Итого по подземной части						23468	-	-	-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		IУ. СТЕНЫ									
53	8-74 т.9-2 СЦМ т.I п.2-I2 п.6-I п.6-4	Кладка наружных стен из кирпича обыкновенного с облицовкой лицевым общей толщиной 5I0 мм при высоте до 4 м	м3	250,7	42,07	-	-	I0548	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		цена: 3,8+I22x0,I3 +68x0,25+23,5x0,23 =42,07									
54	8-75 т.9-2 СЦМ т.I п.2-I2 п.6-I п.6-4	То же, более 4 м цена: 3,55+I22x0,I3 +68x0,25+23,5x0,23 =4I,82	м3	229,5	4I,82	-	-	9598	-	-	-
55	8-I89 т.22-I	Леса стальные для наружной колодки стен	I00 м2	4,7	42,2	-	-	I98	-	-	-
56	8-74 т.9-I СЦМ т.I п.2-I2 п.6-I п.6-4	Стены внутренние с облицовкой лицевым кирпичом толщ. 5I0 мм до 4 м цена: 3,8+I22x0,I30 +68x0,25+23,5x0,23 =42,07	м3	69,2	42,07	-	-	29II	-	-	-
57	8-49т.6-2 СЦМ т.I п.2-I2 п.6-4	Столбы прямоугольные из лицевого кирпича	м3	I5	59,05	-	-	886	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		цена: 4,58+0,404х хI22+0,22х23,5=59,05									
58	8-30т.5-I СЦМ т.I п.2-II п.6-I	Стены внутренние из кирпича обыкновенного при высоте до 4 м цена: 3,I9+68х0,38 +22,4х0,23=34,I8	м3	206,4	34,I8	-	-	7055	-	-	-
59	7-445 т.38-I0--I8	Укладка перемычек весом до 0,3 тн	шт	334	0,23	-	-	77	-	-	-
60	7-424 т.38-3--I.8	То же, до I тн	шт	82	I,44	-	-	II8	-	-	-
6I	7-427 т.38-4--I.8	То же, до 3 тн	шт	3	2,5	-	-	8	-	-	-
62	СЦМ т.I п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200, объемом до 0,5 м3 длиной до 3 м	м3	25,57	64,4	-	-	I647	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
63	-"- п9-95	То же, более 0,5 м3 длиной более 3 м	м3	3,5I	63,I	-	-	222	-	-	-
64	-"- т.3-I	Арматура А-I	тн	0,24	229	-	-	55	-	-	-
65	-"- т.3-I	То же, А-III	тн	I,4	250	-	-	350	-	-	-
66	-"- т.3-I	То же, В-I	тн	0,20	32I	-	-	64	-	-	-
67	8-I3 т.4-I СНМ ч.I п.2-I	Горизонтальная гидроизоляция стен цементом цена: 25,I+I9,8х х3,I=86,48	I00 м2	I,0	86,48	-	-	87	-	-	-
		Итого по разделу IУ	м3 конст.	799,88	42,28	-	-	33824	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		У. ПЕРЕКРЫТИЯ									
68	7-463 т.39-6--I.8	Укладка плит перекрытий площадью до I0 м2	шт	36	3,09	-	-	III	-	-	-
69	7-460 т.39-5--I.8	То же, до 5 м2	шт	7	2,09	-	-	I5	-	-	-
70	СЦМ т.I п.II-I58	Стоимость пустотных плит	м2	343,35	7,8I	-	-	2682	-	-	-
7I	-"- п.II-I56	То же, ребристых плит	м2	6,84	6,29	-	-	43	-	-	-
72	-"- т6.3-I	Стоимость соединительных элементов весом до 5 кг цена: 4I3+I78=59I	тн	0,04	59I	-	-	24	-	-	-
73	6-I79 т.I6-7 СЦМ п.I-I7	Устройство монолитных железобетонных участков перекрытия из бетона М-200									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		площадью до 5 м2 толщиной 80 мм цена: 27,7+28,2х хI,0I5=56,32	м3	I,2	56,32	-	-	68	-	-	-
74	6-I82 т.I6-I0 СНМ п.I-I7	То же, более 5 м2 цена: 22,8+28,2х хI,0I5=5I,42	м3	I,68	5I,42	-	-	86	-	-	-
75	СРЦ ч.II п. I0	Арматура А-I	тн	0,066	338	-	-	22	-	-	-
76	-"- п.I2	То же, А-III	тн	0,I34	325	-	-	43	-	-	-
77	9-II6 т.I6-3 т.ч. п.I.I2	Установка металлических балок цена: 3I,2+(I0+4,74) х0,I=32,67	тн	I,52	32,67	-	-	50	-	-	-
78	СРЦ ч.II п.I959	Стоимость балок	тн	I,52	2I3	-	-	324	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
79	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска балок	I00 м2	0,44	55,6	-	-	24	-	-	-
80	7-427 т.38-4--I.8	Укладка перемычек весом до 3 тн	шт	I0	2,5	-	-	25	-	-	-
8I	СЦМ т.I п.9-95	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	I0,06	63,I	-	-	635	-	-	-
82	-"- то.3-I	Арматура А-Ш	тн	I,0I	250	-	-	253	-	-	-
83	-"- то.3-I	То же, А-I	тн	0,62	229	-	-	I42	-	-	-
84	6-I70 т.I5-II СЦМ т.I п.I-I7	Устройство монолитных железобетонных подушек из бетона М-200	м3	0,87	52,22	-	-	45	-	-	-
		цена: 23,6+28,2хI,0I5 =52,22									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
85	СРСЦ-П п.7	Арматура класса AI	тн	0,035	253	-	-	9	-	-	-
		Итого по разделу У	м2 перекр.	368,69	II,65	-	-	460I	-	-	-
		в том числе металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	374	-	-	-
		УI. ПОКРЫТИЕ									
86	7-460 т.39-5--I.8	Укладка плит покрытий площадью до 5 м2	шт	2I	2,09	-	-	44	-	-	-
87	7-463 т.39-6--I.8	То же, до I0 м2	шт	I34	3,09	-	-	4I4	-	-	-
88	СЦМ т.I п.II-I58	Стоимость пустотных плит	м2	I056,05	7,8I	-	-	8248	-	-	-
89	-"- п.II-I56	То же, ребристых	м2	36,36	6,29	-	-	229	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
90	7-209 т.I2-7	Установка вентиляционных стаканов	шт	6	2,43	-	-	I5	-	-	-
9I	СЦМ т.I п.8-237	Стоимость ж/б стаканов из бетона М-200	м3	0,48	75,9	-	-	36	-	-	-
92	-"- тб.3-I	Арматура А-I	тн	0,0I8	229	-	-	4	-	-	-
93	-"- тб.3-I	То же, В-I	тн	0,0I2	32I	-	-	4	-	-	-
94	-"- тб.3-I	Закладные детали с металлизацией цена: 4I3+I78=59I	тн	0,04	59I	-	-	24	-	-	-
95	-"- тб.3-I	Стоимость соединительных элементов цена: 4I3+I78=59I	тн	0,I	59I	-	-	59	-	-	-
96	7-653 т.47-6--I.8	Укладка плит козырьков	шт	4	6,99	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
97	СЦМ т.I п.II-I82	Стоимость плит козырьков из бетона М-200	м3	I,3	53,5	-	-	70	-	-	-
98	-"- тб.3-I	Арматура А-I	тн	0,2	229	-	-	46	-	-	-
99	6-I82 т.I6-I0 СЦМ п.I-I7	Устройство монолитных железобетонных участков покрытия из бетона М-200 площадью более 5 м2 толщиной 80 мм цена: 22,8+28,2х хI,0I5=5I,42	м3	3,36	5I,42	-	-	I73	-	-	-
I00	СРЦ ч.II п.I0	Арматура А-I	тн	0,I	338	-	-	34	-	-	-
I0I	-"-п.I2	То же, А-III	тн	0,2	325	-	-	65	-	-	-
I02	9-II6 т.I6-3 т.ч. п.I.I2	Установка металлических балок	тн	I2,99	32,67	-	-	424	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		цена: 3I,2+(I0+4,74) x0,I=32,67									
I03	СРЦ ч.П п.I959	Стоимость балок	тн	I2,99	2I3	-	-	2767	-	-	-
I04	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска балок	I00 м2	3,5I	55,6	-	-	I95	-	-	-
I05	7-445 т.38-I0--I.8	Укладка перемычек весом до 0,3 тн	шт	I4	0,23	-	-	3	-	-	-
I06	7-424 т.38-3--I.8	То же, до I тн	шт	5	I,44	-	-	7	-	-	-
I07	7-427 т.38-4--I.8	То же, до 3 тн	шт	4	2,5	-	-	I0	-	-	-
I08	СШМ т.I п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200 объемом до 0,5 м3 длиной до 3 м	м3	2,85	64,4	-	-	I84	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I09	-"- п.9-95	То же, более 0,5 м3 длиной более 3 м	м3	9,07	63,I	-	-	572	-	-	-
II0	-"- тб.3-I	Арматура А-I	тн	0,4	229	-	-	92	-	-	-
III	-"- тб.3-I	То же, В-I	тн	0,02	32I	-	-	6	-	-	-
II2	-"- тб.3-I	То же, Вр-I	тн	0,I	32I	-	-	32	-	-	-
II3	-"- тб.3-I	То же, А-III	тн	0,8	250	-	-	200	-	-	-
II4	6-I70 т.I5-II СПМ т.I п.I-I7	Устройство монолитных железобетонных подушек из бетона М-200 цена: 23,6+28,2хI,0I5 =52,22	м3	I,I3	52,22	-	-	59	-	-	-
II5	-"-п.7	Арматура А-I	тн	0,045	253	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу УI	м2	III3,4	I2,62	-	-	I4055	-	-	-
		в т.ч. металло-конструкции	руб.	-	-	-	-	3I9I	-	-	-
		УП. КРОВЛЯ									
II6	I2-289 т.9-6	Пароизоляция плит покрытия из I слоя рубероида на битумной мастике	I00 м2	8,88	49,9	-	-	443	-	-	-
II7	I2-286 т.9-3	Утепление покрытия пенобетонными плитами	I00 м2	8,88	I7,3	-	-	I54	-	-	-
II8	СПМ т.I п.9-328	Стоимость пенобетона =500 кг/м3 толщиной I20 мм	м3	I09,8	25,7	-	-	2822	-	-	-
II9	I2-30I I2-302 т.I0-3 т.I0-4	Выравнивающая стяжка литая асфальтовая толщиной 20 мм	I00 м2	I4,25	84,4I	-	-	I203	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	СЦМ т.I п.5-4	цена: 5,4I+0,52х5 +I9,Iх(3+0,2х5)= =84,4I									
I20	I2-I53 т.2-6-I	Кровля рулонная плоская четырехслойная из гнилостойкого рубероида на битумной мастике, с защитным слоем из гравия на битумной мастике	I00 м2	I4,25	3I9	-	-	4546	-	-	-
I2I	I2-280 т.8-5	Мелкие покрытия (парапеты, свесы) из оцинкованной стали	I00 м2	I,2I	I92	-	-	232	-	-	-
I22	I2-277 т.8-2	Обделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали	I00 м2	II,27	9,43	-	-	I06	-	-	-
		Итого по разделу УП	м2 кровли	I425	6,67	-	-	9506	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УШ. ПОЛЫ									
		а) по грунту									
I23	II-2 т.I-2 СЦМ т.I п.4-46	Уплотнение грунта щебнем цена: 4,58+4,08х8,83 =40,6I	I00 м2	I0,32	40,6I	-	-	4I9	-	-	-
I24	II-II т.I-II СЦМ т.I п.I-5	Подстилающий слой из бетона М-I00 цена: 2,5+I,02х25,8 =28,82	м3	95,35	28,82	-	-	2748	-	-	-
I25	II-I6 II-I7 т.3-I т.3-2	Гидроизодяция из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике цена: II8+77=I95	I00 м2	2,23	I95	-	-	435	-	-	-
I26	II-55 т.8-I II-56 т.8-2	Цементная стяжка толщ. 40 мм цена: I7 2+0 39х4 (2,04+0,5Iх4)х 25,9=I24.43	I00 м2	5,0I	I24,43	-	-	623	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I27	II-57 т.8-3 СЦМ п.I-75	Бетонная стяжка толщиной 20 мм из бетона М-I50 цена: 22+30,Ix2,04 =83,4	I00 м2	I,2I	83,4	-	-	I0I	-	-	-
I28	II-57 II-58 т.8-3 т.8-4 СЦМ п.I-75	То же, толщиной 30 мм цена: 22+0,5Ix2+ +30,Ix2,04=84,42	I00 м2	0,43	84,42	-	-	36	-	-	-
I29	II-57 II-58 т.8-3 т.8-4 СЦМ п.I-75	То же, толщиной 50 мм цена: 22+0,5Ix6+30,Ix2,04 =86,46	I00 м2	0,59	86,46	-	-	5I	-	-	-
I30	II-57 т.8-3 СЦМ п.I-72	То же, из бетона М-50 толщиной 20 мм цена: 22+29,7x2,04 =82,59	I00 м2	I,74	82,59	-	-	I44	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	11-73 т.11-7 т.11-12 СЦМ т.1 п.2-8 п.2-5 СРЦч.1У т.ч. п.2.21	Покрытие мозаичное (терращцо) толщиной 20 мм	100 м2	6,4	336,82	-	-	2156	-	-	-
132	11-67 11-68 т.11-1 т.11-2 СЦМ т.1 п.1-63 п.2-6	Покрытие из бетона М-200 толщиной 20 мм цена: 28,9-0,87х2 +3,06х30,1+0,16х25,9 -0,51х30,1х2=92,71	100 м2	1,48	92,71	-	-	137	-	-	-
133	11-134 т.20-3 СРЦт.1 п.2-5	Покрытие из керамических плитоу на цементном растворе цена: 434+2,23х25,9 =491,76	100 м2	0,7	491,76	-	-	344	-	-	-
134	11-207 т.28-1	Покрытие из линолеума	100 м2	1,74	453	-	-	788	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) по перекрытию									
I35	II-53 т.7-4	Изоляция из древесно-волокнистых плит	I00 м2	0,45	85	-	-	38	-	-	-
I36	II-57 II-58 т.8-3 т.8-4 СЦМ п.I-72	Бетонная стяжка толщиной 77 мм цена: 22+29,7xI2= =378,4	I00 м2	0,52	378,4	-	-	I97	-	-	-
I37	II-57 II-58 т.8-3 т.8-4 СЦМ п.I-72	То же, толщиной 57 мм цена: 22+29,7x8=259,6	I00 м2	0,59	259,6	-	-	I53	-	-	-
I38	II-55 т.8-I II-56 т.8-2	Цементная стяжка толщиной 40 мм цена: I7,2+0,39x4 +(2,04+0,5Ix4)x25,9 =I24,43	I00 м2	0,45	I24,43	-	-	56	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I39	II-73 т.II-7 т.II-I2 СЦМ п.2-8 п.2-5 СРЦч.IУ т.ч. п.2.2I	Покрытие из мозаичных плит (терраццо) толщиной 20 мм цена: I73+9I,I+2,04 х(33,4+0,2хI.I)+0,I6 х25,9=336,82	I00 м2	3,82	336,82	-	-	I287	-	-	-
I40	II-67 II-68 т.II-I т.II-2 СЦМ а.I-63 п.2-6	Покрытие из бетона М-200 толщиной 25 мм цена: 28,9+0,87+3,06 х30,I+0,I6х25,9+0,5I х30,I=I4I,37	I00 м2	0,45	I4I,37	-	-	64	-	-	-
I4I	II-207 т.28-I	Покрытие из линолеума	I00 м2	I,47	453	-	-	666	-	-	-
I42	II-I34 т.20-3 СРЦ т.I п.2-5	Покрытие из керамических плиток на цементном растворе цена: 434+2,38+25,9 = 49I,76	I00 м2	0,09	49I,76	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по УШ разделу:	м2 покр.	I6I5	6,49	-	-	I0487	-	-	-
		IX. ПЕРЕГОРОДКИ									
I43	8-45 т.5-9 ССЦМ т.I п.6-I п.2-I2	Перегородки неармированные из обыкновенного глиняного кирпича толщ. I20 мм при высоте этажа до 4 м цена: 75,4+5,04х68+ +2,3х22,4=472,I7	I00 м2	7,56	472,I7	-	-	3570	-	-	-
I44	8-4I т.5-7 ССЦМт.I п.6-I п.2-I2	То же, толщ. 65 мм цена: 85,6+2,94х68 +0,83х22,4=304,II	I00 м2	0,2	304,II	-	-	6I	-	-	-
I45	II-II т.I-II СЦМ ч.I п.I-I3	Подготовка бетонная под перегородки цена: 2,5+25,3хI,02 =28,3I	м3	7,4	28,3I	-	-	2I0	-	-	-
		Итого по IX разделу	м2 перего-родок	776	4,95	-	-	384I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		X. ПРОЕМЫ									
		а) оконные									
I46	I0-72 т.I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах со спаренными переплетами, площ. до 2 м2	м2	80,87	3,0I	-	-	243	-	-	-
I47	СРЦ ч.II п.7	Стоимость оконных блоков 0CI5-9	м2	26,67	I8,5	-	-	493	-	-	-
I48	-"-п.7	То же, 0CI8-9	м2	I9,89	I8,5	-	-	368	-	-	-
I49	-"- п.2I	То же, 0CI5-7 6	м2	28,35	24,5	-	-	695	-	-	-
I50	-"- п.5	То же, 0CI5-6	м2	4,98	20,7	-	-	I03	-	-	-
I5I	-"-п.I	То же, 0C6-9	м2	0,98	20,3	-	-	20	-	-	-
I52	I0-88 т.I5-2	Установка приборов	к-т	69	0,24	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I53	СРЦ ч.I п.433	Стоимость приборов для окон со спаренными переплетами	к-т	69	I,29	-	-	89	-	-	-
I54	I5-707 т.20I-2	Остекление 3-мм стеклом	I00 м2	0,8I	242,0	-	-	I96	-	-	-
		б) дверные									
I55	I0-I05 I0-I40 т.20-I т.26-I	Установка наружных дверных блоков площадью до 3 м2 цена: I,45+I,34=2,79	м2	6,6I	2,79	-	-	I8	-	-	-
I56	I0-I06 I0-I4I т.20-2 т.26-2	То же, более 3 м2 цена: I,I9+0,95=2,I4	м2	20,5	2,I4	-	-	44	-	-	-
I57	I0-I05 т.20-I	То же, в стенах внутренних, площадью до 3 м2	м2	22,4I	I,45	-	-	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I58	I0-I06 т.20-2	То же, более 3 м2	м2	4,44	I,I9	-	-	5	-	-	-
I59	I0-I07 т.20-3	То же, в перегородках площадью до 3 м2	м2	I00,7	2,0	-	-	20I	-	-	-
I60	СРЦ ч.II п.2I9	Стоимость дверных блоков ДГ2I-I2	м2	9,72	I3,5	-	-	I3I	-	-	-
I6I	-"- п_2I9	То же, ДГ2I-I0	м2	64,32	I3,5	-	-	868	-	-	-
I62	-"- п.2I7	То же, ДГ2I-7	м2	27,8	I5	-	-	4I7	-	-	-
I63	-"- п.224	То же, Д02I-I3	м2	5,28	9,79	-	-	52	-	-	-
I64	-"- п.235	То же, ДН24-I5	м2	I7,45	I6	-	-	279	-	-	-
I65	-"- п.220	То же, Д02I-9	м2	I8	9,46	-	-	I70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I66	-"- п.23I	То же, ДН24-I0	м2	4,6	I6,2	-	-	75	-	-	-
I67	-"- п.225	То же, Д024-I9	м2	8,8	8,9	-	-	78	-	-	-
I68	-"- п.235	То же, ДН24-I3	м2	3,05	I6	-	-	49	-	-	-
I69	СРЦ ч.I п.446	Стоимость приборов для входных работ в здание однопольных	к-т	3	6,73	-	-	20	-	-	-
I70	-"- п.447	То же, двупольных	к-т	6	8,94	-	-	54	-	-	-
I7I	-"- п.448	То же, для внутренних однопольных дверей	к-т	65	3,II	-	-	202	-	-	-
I72	-"- п.449	То же, двупольных	к-т	4	3,5I	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I73	I5-730 т.20I-6	Остекление одинарных блоков 4-мм стеклом	I00 м2	0,32	222	-	-	7I	-	-	-
I74	I0-II2 т.22-I	Установка балконных блоков со спаренными полотнами площадью до 3 м2	м2	I3,68	2.86	-	-	39	-	-	-
I75	СРЦ ч.II п.204	Стоимость балконных блоков БС24-7,5	м2	I3,68	2I	-	-	287	-	-	-
I76	-"-ч.I п.44I	Стоимость приборов	к-т	8	2,3I	-	-	I9	-	-	-
I77	I5-III26 т.20I-5-33	Остекление балконных блоков 4-мм стеклом	I00 м2	0,I4	248	-	-	35	-	-	-
I78	I0-I09 т.20-5	Установка блоков для люка	м2	I,2	I,34	-	-	2	-	-	-
I79	СРЦ ч.II п.270	Стоимость блоков ДЛI0-I0	м2	I,2	30,4	-	-	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I80	I0-43 т.7-7 (примен.)	Установка щитовых дверей	м2	55,4	4,29	-	-	238	-	-	-
I8I	26-8I т.I5-2 СРЦ ч.I п.3I2	Облицовка дверей слоистым пластиком цена: I,65+3,04=4,69	м2	55,4	4,69	-	-	260	-	-	-
		в) витражи									
I82	9-37 т.5-4	Монтаж витражей из алюминиевых сплавов	I00 м2	I,96	28I	-	-	55I	-	-	-
I83	Пр-т 0I-23 п.3-088	Стоимость витражей из алюминиевых сплавов	шт	26	629	-	-	I6354	-	-	-
I84	СРЦ ч.П р.УI	Транспорт и заготовительно-складские расходы цена: 52,85xI,0075= 53,25	тн	2,62	53,25	-	-	I40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I85	I5-758 т.202-5 СРЦч.I п.60I	Остекление витражей стеклопакетами цена: 6I,9+I480= =I54I,9	I00 м2	I,4I	I54I,9	-	-	2I74	-	-	-
		Итого по X разделу	м2 проемов	500,6	50,22	-	-	25I4I	-	-	-
		в т.ч. м/к		-	-	-	-	(I6905)	-	-	-
		XI. ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК									
I86	34-327 т.59-II	Каркас подвесного потолка	I00 м2	6,04	999	-	-	6034	-	-	-
I87	34-345 т.6I-6	Облицовка каркаса потолка перфорированными плитами алюминиевыми	I00 м2	6,04	438	-	-	2646	-	-	-
		Итого по XI разделу	м2 потолка	604	I4,37	-	-	8680	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XII. ЛЕСТНИЦЫ									
I88	7-298 т.I8-3--I.8	Установка лестничных маршей	шт	4	4,I2	-	-	I6	-	-	-
I89	7-292 т.I8-I--I.8	Установка лестничных площадок	шт	5	2,68	-	-	I3	-	-	-
I90	СЦМ т.I п.II-I68	Стоимость лестничных маршей	м2	I8,5	I2,3	-	-	228	-	-	-
I9I	-"- п.II-I69	То же, площадок	м2	23,8	9,94	-	-	237	-	-	-
I92	9-46 т.7-I	Установка металлоконструкций ограждений	тн	0,25I	58	-	-	I5	-	-	-
I93	СРЦч.II п.I98I	Стоимость ограждений	тн	0,25I	327	-	-	82	-	-	-
I94	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска ограждений	I00 м2	0,07	55,6	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I95	II-II т.I-II СЦМ т.I п.I-3	Бетонная подготовка под лестницы из бетона М-I00 цена: 2,5+25,8хI,02 =28,02	м3	0,5	28,82	-	-	I4	-	-	-
I96	7-668 т.47-II--I8	Укладка лестничных ступеней лестниц	шт	40	0,72	-	-	29	-	-	-
I97	СЦМ т.I п.II--I72	Стоимость лестничных ступеней	м	60	3,72	-	-	223	-	-	-
I98	9-II6 т.I6-3	Установка металлических балок	тн	0,7I	3I,2	-	-	22	-	-	-
I99	СРЦ ч.II п.I905	Стоимость балок	тн	0,7I	245	-	-	I74	-	-	-
200	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска балок	I00 м2	0,2I	55,6	-	-	I2	-	-	-
20I	6-I73 т.I6-I СЦМт.I п.I-I7	Устройство монолитных железобетонных площадок из бетона М-200 цена: I3+28,2хI,0I5! =4I,62	м3	I,2	4I,62	-	-	50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
202	ССРСЦ ч.II п.I0	Арматура А-I	тн	0,003	338	-	-	I	-	-	-
203	-"-п.I2	То же, А-Ш	тн	0,024	325	-	-	8	-	-	-
		Итого по разделу XII	м2 гориз. проек.	63,3	I7,82	-	-	II28	-	-	-
		в том числе металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	(293)	-	-	-
		XIII. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
204	I5-I8 т.6-3 СЦМ в.I п.327 то.I0Б Л-д СЦМ т.I п.2-26	Облицовка фасадов доломитовыми плитами при числе плит в I м2 до 4 штук цена: 4,72+(I4,0+ 2,57)х0,98+0,036х х22,3=2I,76	м2	I50	2I,76	-	-	3264	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
205	I5-I9 т.6-4	То же, до 6 штук цена: 5,32+(I4,0+2,57) x0,98+0,036x22,3 =22,36	м2	I26	22,36	-	-	28I7	-	-	-
206	I5-20 т.6-5 -"-	То же, более 6 штук цена: 6,03+(I4,0+2,57) x0,98+0,036x22,3= =23,07	м2	I36	23,07	-	-	3I38	-	-	-
207	СЦМ т.I т.3-I	Крепежные элементы цена: 4I3+I78=59I	тн	9,0I	59I	-	-	5325	-	-	-
208	I2-280 т.8-5	Покрытия из оцинкованной стали	I00 м2	0,35	I92	-	-	67	-	-	-
209	26,63 т.II-7	Облицовка асбоцементными листами	I00 м2	6,6	64,4	-	-	425	-	-	-
2I0	СРЦ ч.I п.30	Стоимость асбоцементных листов	I00 штук	2,2	640	-	-	I408	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2II	I5-7I т.I0-4 СЦМ в.I Ленгр. тб.I0Б СЦМ т.I п.2.26	Облицовка цоколя известняком цена: II,7+I4+2,57 +0,039х22,3=29,I4	м2	252	29,I4	-	-	6343	-	-	-
		Итого по разделу XIII	м2 отделки	I2I2,5	I9,62	-	-	23787	-	-	-
		XIУ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
2I2	I5-276 т 55-I4 СЦМ т.I п.2-30	Подготовка потолков из железобетонных плит под окраску цена: 25,5+0,7х23,7 =42,09	I00 м2	I2,4	42,09	-	-	522	-	-	-
2I3	I5-66I т.I68-4	Окраска потолков ПВА	I00 м2	I,0I	82,2	-	-	83	-	-	-
2I4	I5-508 т.I53-I	Известковая окраска потолков	I00 м2	3,I2	5,84	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I5	I5-58I т.I59-II -26	Улучшенная масляная окраска потолков	I00 м2	0,5	84,5	-	-	42	-	-	-
2I6	I5-262 т.55-5- -II СЦМ т.I п.2-30	Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором цена: 65,4+23,7xI,87 =I09,72	I00 м2	2,77	I09,72	-	-	304	-	-	-
2I7	I5-263 т.55-0- -II СЦМ т.I п.2-30	То же, потолков цена 66,5+23,7xI,87 =II0,82	I00 м2	0,48	II0,82	-	-	53	-	-	-
2I8	I5-258 т.55-9- -II СЦМт.I п.2-30 СРЦч.I п.280	Штукатурка стен "под шубу" цена: I00+2,5x23,7 +0,4x4,54x0,2=I59,6I	I00 м2	3,92	I59,6I	-	-	626	-	-	-
2I9	I5-275 т.55-I3 СЦМт.I п.2-30	Затирка стен цена: 2I,6+0,6x23,7= =35,82	I00 м2	22,96	35,82	-	-	822	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
220	I5-660 т.I68-3	Окраска стен ПВА	I00 м2	I3,5	76,3	-	-	I030	-	-	-
22I	I5-508 т.I53-I	Известковая окраска стен	I00 м2	7,8	5,84	-	-	46	-	-	-
222	I5-568 т.I59-8	Улучшенная масляная окраска стен	I00 м2	2,23	76,7	-	-	I7I	-	/	-
223	I5-82 т.I4-I	Облицовка стен керамической плиткой	I00 м2	4,43	422	-	-	I870	-	-	-
224	Пр-т 07-27--0I с. 7 тб.3 п.3 прил. I с.I4 п.3	Масляная окраска оконных блоков ОСI5-9 цена: 2,88+I,37=3,95	м2	26,67	3.95	-	-	I05	-	-	-
225	-"-п.I0	То же, ОС-I8-9 цена: 2,8хI,37=3,84	м2	I9,89	3,84	-	-	76	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
226	-"-п.8	То же, 0CI5-7,5 цена: 3,I5xI,37=4,32	м2	28,35	4,32	-	-	I23	-	-	-
227	-"-п.7	То же, 0CI5-6 цена: 3,60xI,37=4,93	м2	4,98	4,93	-	-	25	-	-	-
228	-"-п.I	То же, 0C6-9 цена: 3,65xI,37=5,0	м2	0,98	5,0	-	-	5	-	-	-
229	-"-с.I9 п.I67	То же, дверных блоков ДГ2I-I2 цена: I,86xI,37=2,55	м2	9,72	2,55	-	-	25	-	-	-
230	-"- п.I70	То же, ДГ2I-I0 цена: I,99xI,37=2,73	м2	64,32	2,73	-	-	I76	-	-	-
23I	-"-п.I7I	То же, ДГ2I-7 цена: 2,53xI,37=3.47	м2	27,9	3,47	-	-	97	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
232	-"- п.I76	То же, Д02I-I3 цена: I,57xI,37 = 2,I5	м2	5,28	2,I5	-	-	II	-	-	-
233	-"- п.I78	То же, ДН24-I3 цена: 2,35xI,37= =3,I7	м2	3,05	3,22	-	-	I0	-	-	-
234	-"- п.I8I	То же, ДН24-I5 цена: 2,I4xI,37= =2,93	м2	I7,45	2,93	-	-	5I	-	-	-
235	-"- п.I74	То же, Д02I-9 цена: I,73xI,37 =2,37	м2	I8	2,37	-	-	43	-	-	-
236	-"- п.I80	То же, ДН24-I0 цена: 2,05xI,37= =2,8I	м2	4,6	2,8I	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
237	-"- п.I75	То же, Д024-I9 цена: I,42xI,37 = I,95	м2	8,8	I,95	-	-	I7	-	-	-
238	-"- п.223	То же, ДПТО-I0 цена: 4,26xI,37 =5,84	м2	I,2	5,84	-	-	7	-	-	-
239	-"- п.I49	То же, БС24-7,5 цена: 3,I5xI,37 =4,32	м2	I3,68	4,32	-	-	59	-	-	-
		Итого по разделу XIУ	м2 отдел-ки	35I3,9	I,83	-	-	6430	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XУ. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		а) отмостка									
240	27-43 т.II-I-5 СШМ т.I п.4.67 п.4.64 УК к ЕР п.2.22	Щебеночное основание под отмостку толщиной I50 мм цена: I3,3+9,29х хI8,9+II,5хI,5+ +0,Iх3=206,43	I00 м2	I,5	206,43	-	-	3I0	-	-	-
24I	27-I69 т.42-I СШМ т.I п.5-4 п.4-20	Асфальтовое покрытие отмостки цена: I0,8+I9,Iх (7,I4-I,2)+7,79х х0,5=I28,I5	I00 м2	I,5	I28,I5	-	-	I92	-	-	-
		Крыльца									
242	7-668 т.47-II--I.8	Укладка лестничных ступеней крылец	шт	8	0,72	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
243	СЦМ-I п.II-I72	Стоимость лестничных ступеней	м	8,88	3,72	-	-	33	-	-	-
244	8-45 т.5-9 СЦМ т.I п.2-I2 п.6-I	Ограждение крылец из кирпича глиняного обыкновенного толщиной I20 мм цена: 75,4+5,04 х68+2,3х23,5 =472,I7	I00 м2	0,II	472,I7	-	-	52	-	-	-
245	II-2 т.I-2 СЦМ т.I п.4-46	Уплотнение грунта щебнем цена: 4,58+40,8 х8,83=40,6I	I00 м2	I,I	40,6I	-	-	45	-	-	-
246	6-30 т.3-I СЦМ т.I п.I-I6	Устройство бетонных ступеней из бетона М-I50 цена: 9,4I+27,2 хI,02=37,I5	м3	II	37,I5	-	-	409	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
247	6-220 т.25-5 СЦМ т.I п.I-I7	Устройство подпорной стенки из бетона М-200 цена: I0,3+28,2х xI,02 = 39,06	м3	I8	39,06	-	-	703	-	-	-
248	СЦМ т.I т.3-I	Обрамление ступней из уголка	т	0,6	250	-	-	I50	-	-	-
249	9-80 т.I0-I2	Установка металлических стоек	т	0,35	20,4	-	-	7	-	-	-
250	СРЦ ч.II п.I782	Стоимость стоек	т	0,35	275	-	-	96	-	-	-
25I	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска стоек	I00 м2	0,I	55,6	-	-	6	-	-	-
252	8-45 т.5-9 СЦМ т.I п.6-I п.2-II	Ограждение из кирпича глиняного обыкновенного цена: 75,4+68х5,04 +22,4х2,3=469,64	I00 м2	0,32	469,64	-	-	I50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
253	I5-298 т.60-I СЦМ т.I п.2-35	Штукатурка по сетке цена: 3I5+3,Ix x22,2=383,82	I00 м2	0,27	383,82	-	-	I04	-	-	-
254	I5-240 т.54 СЦМ т.I п.7-48	Штукатурка подпрной стенки раствором с каменной крошкой цена: I08+0,896x x28,6=II9,33	I00 м2	0,86	II9,33	-	-	I03	-	-	-
255	7-445 тб.38-I0--I.8	Установка перемычек весом до 0,3 тн	шт	I8	0,23	-	-	4	-	-	-
256	СЦМ т.I п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200 объемом 0,005 м3	м3	0,46	64,4	-	-	30	-	-	-
257	-"- т.3-I	Арматура А-Ш	т	0,0I4	250	-	-	4	-	-	-
258	-"-	То же, В-I	т	0,007	32I	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
259	II-72, II-73 II-78 т.II-6 т.II-7 т.II-I2 СЦМ т.I п.2-8 п.2-5 СРЦ ч.IУ п.2-2I	Мозаичное покрытие толщиной 25 мм цена: I73+II,4+ +9I,I+(2,04.0,5I)x x(33,4+0,2xI,I)+ 0,I6x25,9=365,37	I00 м2	I,I	365,37	-	-	402	-	-	-
260	27-74 т.I9-I СЦМ т.I п.3-I44 п.I-I7	Установка бортовых камней цена: 5I,8+I00x 0,I5x0,2x69,6+ +3,9x28,2=	I00м	0,30	370,58	-	-	III	№	-	-
		Барьер в диспетчерской									
26I	8-45 т.5-9 СЦМ т.I п.6-I п.2-II	Стенки барьера из кирпича глиняного обыкновенного толщ. I20 ммя	I00м2	0,04	469,64	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		цена: 75,4+68х5,04 +22,4х2,3=469,64									
262	I0-49 т.9-6	Установка фанерованной древесно-стружечной плиты барьера	м	3,0	3,6	-	-	II	-	-	-
263	СРЦ ч.I п.320	Стоимость древесно-стружечной плиты толщиной 20 мм	м2	2,6	4,9	-	-	I3	-	-	-
264	I0-28 т.4-I	Устройство деревянного каркаса барьера	м3	0,07I	II0	-	-	8	-	-	-
265	I0-205 тб.3.8-2	Пропитка деревянных конструкций антипиренами	I0м2	0,2	6,64	-	-	I	-	-	-
266	I5-635 т.I65-4--29, 20	Окраска деревянных поверхностей лаком	I00 м2	0,05	35,7	-		2	-	-	-
267	СРЦ ч.II тб.I8	Фанеровка плит шпоном	м2	2,6	4,59	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
268	I5-258 т.55-9-II СЦМ т.I 2-30 СЦР ч.I п.280	Штукатурка барьера "под шубу" цена: I00+2,5x23,7 +0,4x4,54x0,2= =I59,6I	I00 м2	0,04	I59,6I	-	-	6	-	-	-
		Кассовые витражи									
269	9-37 т.5-4	Монтаж витражей из алюминиевых сплавов	I00 м2	0,29	28I	-	-	82	-	-	-
270	Пр-т 0I-23 п.3-088	Стоимость витражей из алюминиевых сплавов	шт	8	629	-	-	5032	-	-	-
27I	СРЦ ч.II р.УI	Транспорт и заготовительно-складские расходы цена: 52,85xI,0075 =53,25	т	0,39	53,25	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
272	I5-739 т.20I-3	Остекление витражей 6,5-мм стеклом	I00 м2	0,2I	7I3	-	-	I50	-	-	-
273	8-45 т.5-9 СЦМ т.I п.6-I п.2-I2	Кладка кирпичной стенки кассовых кабин толщиной I20 мм цена: 75,4+5,04х х68+2,3х22,4= =472,I7	I00 м2	0,I8	472,I7	-	-	85	-	-	-
274	9-47 т.7-3	Заполнение проемов дистами из просечно-вытяжной стали	т	0,03I	46,8	-	-	2	-	-	-
275	СРЦч.II п.I979	Стоимость листов	т	0,03I	326	-	-	I0	-	-	-
276	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска	I00 м2	0,02	55,6	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
277	I0-23 т.3-6	Деревянное ограждение	м2	II,5	3,04	-	-	35	-	-	-
278	I5-635 т.I64-4 -29,30	Окраска ограждения светлым лаком	I00 м2	0,I2	35,7	-	-	4	-	-	-
379	I0-205 т.38-2	Пропитка деревянных элементов антипиренами	I0м2	I,2	6,64	-	-	8	-	-	-
280	I5-258 т.55-9-II СЦМ т.I п.2-30 СРЦ ч.I п.280	Штукатурка "под шубу"	I00 м2	0,36	I59,6I	-	-	58	-	-	-
		Венткамеры									
28I	8-435 т.5-89 ССЦМ т.I п.6-I п.2-I2	Перегородки венткамер из обыкновенного кирпича глиняного толщ. I20 мм при высоте этажа до 4м	I00м2	0,47	472,I7	-	-	222	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		цена: 75,4+5,04x68 +2,3x23,5=472,I7									
282	26-35 т.8-8	Изоляция перегородок минераловатными плитами из битумной мастики	м3	2,0	35,50	-	-	7I	-	-	-
283	ССРСЦ-I р.IУ п.II6	Стоимость минераловатных плит с объемным весом 300 кг/м3	м3	2,0	43,60	-	-	87	-	-	-
284	I5-298 т.60-I ССПМ т.I п.2-35	Оштукатуренные изолированные перегородки по сетке	I00 м2	0,47	383,82	-	-	I80	-	-	-
		цена: 3I5+3,Ix22,2 =383,82									
285	9-2I0 т.32-I3	Обрамление проемов в перегородках венткамер уголками	т	0,I3	42,9	-	-	6	-	-	-
286	ССРСЦ-II р.I п.2095	Стоимость металлических обрамлений	т	0,I3	394	-	-	5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
287	I5-6I4 т.I64-8	Окраска металлических обрамлений	I00 м2	0,04	55,6	-	-	2	-	-	-
288	26-46 т.I0-I	Крепление каркаса штукатурки	I00 м2	0,47	I7,3	-	-	8	-	-	-
		Часы вокзальные									
289	I5-258 т.55-9-II СЦМ т.I п.2-30 СРСЦ ч.I п.280	Штукатурка наружной стороны часов цена: I00+2,5x23.7 +0,4x4,54x0,2= =I59,6I	I00 м2	0,02	I59,6I	-	-	3	-	-	-
290	СЦМ т.I тб.3-I	Металлические элементы часов	т	0,0I3	250	-	-	3	-	-	-
29I	СРЦ ч.II тб.I5	Покрытие металлических элементов пентафталевой эмалью цена: 0,I7+0,I+0,06x x2=0,39	м2	0,4	0,39	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Декоративный короб									
292	26-50 т.I0-5	Устройство каркаса короба из сетки	м2	II,5	I,3	-	-	I5	-	-	-
293	СЦМ т.I т.3-I	Крепление из уголков	т	0,068	250	-	-	I7	-	-	-
294	I5-6I4 т.I64-8	Масляная краска	I00 м2	0,02	55,6	-	-	I	-	-	-
295	I5-253 т.55-9-II СЦМ т.I 2-30 СРЦ ч.I	Штукатурка под "шубу" цена: I00+2,5х23,7 +0,4х4,54х0,2= =I59,6I	I00м2	0,I2	I59,6I	-	-	I9	-	-	-
		Поручень									
296	8-45 т.5-9 СЦМ т.I п.6-I п.2-II	Кладка поручня из кирпича глиняного обыкновенного толщиной I20 мм	I00м2	0,23	469,64	-	-	I08	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		цена: 75,4+68х5,04+ +22,4х2,3=469,64									
297	10-254 т.52-3	Деревянный поручень	м	20	0,22	-	-	4	-	-	-
298	15-635 т.164-4-29, 30	Окраска поручня светлым лаком	100м2	0,2	35,7	-	-	7	-	-	-
299	10-205 т.38-2	Пропитка деревянного поручня антиперенами	10м2	2,0	6,64	-	-	13	-	-	-
300	15-304 т.61-1	Устройство каркаса из сетки	100м2	0,23	73,0	-	-	17	-	-	-
301	15-300 т.60-3 СЦМ т.1 п.2-35	Штукатурка по сетке	100 м2	0,23	418,03	-	-	96	-	-	-
		цена: 337+3,65х22,2 =418,03									
		Грузовой лифт									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
302	8-30 т.5-I ССЦМ т.I п.2-II п.6-I	Кладка стен шахты лифта из кирпича глиняного обыкновенного цена: 3,I9+68x0,38+ +22,4x0,23=34,I8	м3	7,8	34,I8	-	-	267	-	-	-
303	8-57 т.7-I	Расшивка швов с внутренней стороны	I00м2	0,27	I3,I	-	-	4	-	-	-
4											
304	8-57 т.7-I	То же, впустошовку с наружной стороны	I00м2	0,4	I3,I	-	-	5	-	-	-
305	6-I25 т.I3-I ССЦМ т.I п.I-I5	Ниши из бетона М-I00 цена: 53,3+26,3x xI,02=80,I3	м3	0,2	80,I3	-	-	I6	-	-	-
306	II-2 т.I-2 ССЦМ т.I п.4-46	Уплотнение грунта щебнем под полы лифта цена: 4,58+4,08x x8,83=40,6I	I00м2	0,0I	40,6I	-	-	I		-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
307	II-II т.I-II СЦМ т.I п.I-5	Подстилающий слой из бетона М-I00 цена: 2,5+I,02х25,8= = 28,82	м3	0,I	28,82	-	-	3	-	-	-
308	II-67 II-68 т.II-I т.II-2 СЦМ т.I п.I-63 п.2-6	Покрытие из бетона М-200 толщиной 50 мм цена: 28,9+0,87х4 +3,06х30,I+0,I6х х25,9+0,5Iх30,Iх4= =I90,03	I00м2	0,0I	I90,03	-	-	2	-	-	-
		Реклама									
309	9-I22 т.I7-5	Изготовление букв из полосовой стали	тн	0,37	50,2	-	-	I9	-	-	-
3I0	Ц. ч.I п.570	Стоимость полосовой стали	т	0,37	202	-	-	75	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Покрытие перрона									
3II	II-2 т.I-2 СПМ т.I п.4-46	Уплотнение грунта щебнем цена: 4,58+4,08x8,83 =40,6I	I00м2	9,2	40,6I	-	-	374	-	-	-
3I2	II-II т.I-II СПМ т.I п.I-5	Подстилающий слой из бетона М-I00 цена: 2,5+I,02x25,8 =28,82	м3	92	28,82	-	-	265I	-	-	-
3I3	II-73 т.II-7 т.II-I2 СПМ т.I п.2-8 п.2-5 СРЦ т.IУ т.ч. п.2.2I	Покрытие мозаичное (терраццо) толщиной 20 мм цена: I73+9I,I+2,04 x(33,4+0,2xI,I)+0,I6 x25,9=336,82	I00м2	9,2	336,82	-	-	3099	-	-	-
		Окно О-I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I4	I0-94 т.I7-I	Заполнение оконного проема площ. до 5 м2 отдельными элементами в перегородке	м2 проема	0,8I	3,06	-	-	2	-	-	-
3I5	ССРСЦ-II р.II п.3I2	Стоимость коробки из досок I20х40 мм	м	2,5	I,07	-	-	3	-	-	-
3I6	ССРСЦ-II р.II п.493	Стоимость наличников сечением I00х20 мм	м	3,5	0,30	-	-	I	-	-	-
3I7	I0-I02 т.I9-I	Установка подоконной доски	м2 проема	I,62	I,65	-	-	3	-	-	-
3I8	ССРСЦ-II р.II п.363	Стоимость подоконной доски сечением 400х40 мм	м	0,82	2,95	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I9	ССРСЦ-II тех.ч. тб.I8	Облицовка пластиком подконной доски	м2	0,32	6,53	-	-	2	-	-	-
320	ССРСЦ-II тех.ч. тб.I8	Облицовка видимых поверхностей обрамления окна деревянными шпоном	м2	0,3	4,59	-	-	I	-	-	-
32I	-"- тб.I8	То же, кромок -	м	7,8	0,I3	-	-	I	-	-	-
		Лестницы в осях Б-Г									
322	6-I3 т.I-I3 ССЦМСМ том I п.I-5	Устройство бетонных фундаментов из бетона М-200 под лестничные ступени и площадки	м3	28,0	35,99	-	-	I008	-	-	-
		цена: 8,04+27,4xI,02									
323	6-I5 т.I-I5	Устройство монолитных бетонных площадок из бетона М-200	м3	I,5	29,40	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		цена: I,45+27,4xI,02									
324	7-668 т.47-II--I.8	Укладка жел.бет.лестничных ступеней	шт	44	0,72	-	-	32	-	-	-
325	ССЦМСМ т.I п.II-I72	Стоимость жел.бет. лестничнх ступеней	м	59,4	3,72	-	-	22I	-	-	-
326	II-7I т.II-5	Мозаичное покрытие (терращо) бетонных площадок толщ. слоя 20 мм	м2	I2,6	2,25	-	-	28	-	-	-
327	8-30 т.5-I ССЦМСМ том I п.6-4 п.2-II	Ограждение лестницы из лицевого кирпича	м3	4,64	54,70	-	-	254	-	-	-
		цена: 3,I9+0,38x xI22,00+0,23x22,40 =54,70									
		Итого по разделу ХУ	руб.	-	-	-	-	I7528	-	-	-
		в т.ч. металлоконстр.	руб.	-	-	-	-	(5368)		-	-
		Итого по надземной части	руб.	-	-	-	-	I59008 (26I3I)			

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I на общестроительные работы автовокзала вместимостью 200 человек

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.					Нормативная условно-чистая продукция				Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы		плановые накопления % от стоимости по графам 5, 7	всего по графам 5, 7, 8	в том числе		в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам I0, II	всего по данным граф I0, II I2, I3	стоимость единицы измерения, руб.
					%	сумма			основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч заработная плата				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Земляные работы	м3 грун-та	3620	2425	I6,5	400	226	305I	–	–	–	–	–	I,34 0,84
2	Фундаменты	м3 конст.	272,0I	I929I	I6,5	3I83	I798	24272	–	–	–	–	–	I0,68 89,23
3	Подземное хозяйство	–"–	27,I4	I752	I6,5	289	I63	2204	–	–	–	–	–	0,97 8I,2I
	Итого по подземной части	руб.	–	23468	I6,5	3872	2I87	29527		–	–	–	–	I2,99 –
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
4	Стены	м3 конст.	799.88	33824	I6,5	558I	3I52№	42557		–	–	–	–	I8,72 53,20
5	Перекрытие	м2 перекр.	368,69	460I (374)	I6,5 8,6	698 32	427	5758	–	–	–	–	–	2,53 I5,62
6	Покрытие	м2 покр.	III3,4	I4055 (3I9I)	I6,5 8,6	I792 274	I290	I74II		–	–	–	–	7,66 I5,64

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	Кровля	м2 кров-ли	I425	9506	I6,5	I568	886	II960	-	-	-	-	-	5,26 8,39
8	Полы	м2 покр.	I6I5	I0487	I6,5	I730	977	I3I94	-	-	-	-	-	5,80 8,I7
9	Перегородки	м2 перего-р.	776	384I	I6,5	634	358	4833	-	-	-	-	-	2,I3 6,23
I0	Проемы	м2 проемов	500,6	25I4I (I6905)	I6,5 8,6	I359 (I454)	2236	30I90	-	-	-	-	-	I3,28 60,3I
II	Подвесной потолок	м2 потол-ка	604	8680	I6,5	I432	809	I092I	-	-	-	-	-	4,80 I8,08
I2	Лестницы	м2 гориз. прол.	63,3	II28 (293)	I6,5 8,6	I38 25	I03	I394	-	-	-	-	-	0,6I 22,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	Наружная отделка	м2 отделки	I2,I25	23787	I6,5	3925	22I7	29929	-	-	-	-	-	I3,I6 24,68
I4	Внутренняя отделка	м2 отд.	35I3,9	6430	I6,5	I06I	599	8090	-	-	-	-	-	3,56 2,30
I5	Разные работы	руб.	-	I7528	I6,5	2006	I600	2I596	-	-	-	-	-	9,50 -
				(5368)	8,6	462								
	Итого по надземной части	м3 стр. объема	5485	I59008	I6,5	2I924	I4654	I97833	-	-	-	-	-	87,0I 36,07
				(26I3I)	8,6	2247								
	Итого по сводке	"	5485	I82476	I6,5	25796	I684I	227360		-	-	-	-	I00,0 4I,45
				(26I3I)	8,6	2247								

Главный инженер проекта .К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Л.Н.Нагорнюк
Проверил ведущий инженер З.В.Пилюкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек
на общестроительные работы укрытия

Сметная стоимость 20,35 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I0I,77 руб.
2. I м2 общей площади здания 9I,44 руб.
3. I м3 объема здания 20,09 руб.

Основание: чертежи № КЖ, АР
Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2		
		I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
I	I-50 т.II-8 т.ч. т.3	Разработка сухого грунта II группы экскаватором с ковшом											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		емкостью 0,65 м3 в отвал	I000 м3	0,49	97,5I	-	-	48	-	-	-
		цена: 85,3+8I,38х х0,I5=97,5I									
2	I-I69 т.22-8 тб.3	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы	I000 м3	I,0I	I28,0I	-	-	I29	-	-	-
		цена: II2+I06,7Iх х0,I5=I28,0I									
3	I-948 т.79-2 т.ч. п.3.67	Доработка грунта II группы вручную	I00 м3	I,05	I44	-	-	I5I	-	-	-
		цена: I20хI,2= I44									
4	ССЦ ч.I стр.28	Транспортирование грунта автосамосвалами в отвал на I км	тн	I8I8	0,29	-	-	527	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I-23I I-238 т.29-2 т.29-9 т.ч. п.3.48 п.I.II	Перемещение разработанного грунта бульдозером в резерв на 50 м цена: (40,8х0,85+ +32,3)хI,I=I80,27	I000 м3	0,49	I80,27	-	-	88	-	-	-
6	I-23I I-238 т.29-2 т.29-9 т.ч. п.3.48 п.I.II	То же, из резерва для обратной засыпки цена: (40,8х0,85+ +32,3х4)хI,I=I80,27	I000 м3	0,49	I80,27	-	-	88	-	-	-
7	I-257 т.3I-2 т.ч. п.I.II	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером цена: I8,9хI,I= =20,79	I000 м3	0,392	20,79	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-968 т.8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00 м3	0,98	46	-	-	45	-	-	-
9	I-II85 т.II8-II	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	I00 м3	3,92	II,6	-	-	45	-	-	-
I0	I-I95 т.25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы	I000 м3	I,0I	I3,2	-	-	I3	-	-	-
II	I-I89 т.24-2 К=2	Ремонт и содержание дорог на расстояние до I км	I000 м3	I,0I	I0,2	-	-	I0	-	-	-
		цена: 5,Ix2=I0,2									
		Итого по разделу I:	м3	I500	0,77	-	-	II52	-	-	-
		П. ФУНДАМЕНТЫ									
I2	8-I0 т.3-I СЦМ т.I п.4-20	Устройство подстилающего слоя из паска	м	8,I	I0,69	-	-	87	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		цена: 2,I2+7,79xI,I= =I0,69									
I3	7-2 т.I-2	Укладка плит ленточных фундаментов весом до I,5 тн	шт	36	2,09	-	-	75	-	-	-
I4	СЦМ т.I п.9-97	Стоимость плит фундаментов объемом до I м3	м3	20,23	5I,58	-	-	I043	-	-	-
I5	т.3-I	Арматура ВI	тн	0,04	32I	-	-	I3	-	-	-
I6	-"-	То же, Вр-I	тн	0,02	32I	-	-	6	-	-	-
I7	-"-	То же, А-III	тн	0,22	250	-	-	55	-	-	-
I8	7-I т.I-I	Укладка фундаментных блоков стен подвалов весом до 0,5 тн	шт	80	I,52	-	-	I22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	7-2 т.I-2	То же, до I,5 тн	шт	I50	2,09	-	-	3I4	-	-	-
20	7-3 т.I-3	То же, более I,5 тн	шт	75	2,99	-	-	224	-	-	-
2I	СПМ т.I п.3-I9	Стоимость бетонных блоков объемом до 0,3 м3 из бетона М-I00	м3	I9	44,2	-	-	840	-	-	-
22	-"- п.3-II	То же, до 0,5 м3	м3	30	42,5	-	-	I275	-	-	-
23	-"- п,3-3	То же, более 5 м3	м3	86	40,9	-	-	35I7	-	-	-
24	8-27 т,4-7	Битумная гидроизоляция	I00 м2	2,4	90	-	-	2I6	-	-	-
25	6-I68 т.I5-9 СПМ т.I п.I-I7	Устройство монолитного железобетонного пояса из Бетона М-200	м3	5,0	42,32	-	-	2I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		пена: I3,7+I,0I5х х28,2=42,32									
26	СРЦ ч.II п.7	Арматура А-I	тн	0,003	253	-	-	I	-	-	-
27	-"- п.9	То же, А-III	тн	0,2I6	286	-	-	62	-	-	-
28	6-83 т.9-7	Закладные детали	тн	0,097	44I	-	-	43	-	-	-
		Итого по разделу II:	м3	I60,23	50,58	-	-	8I05	-	-	-
		III.СТЕНЫ									
29	7-445 т.38-I0-I8	Укладка перемычек весом до 0,3 тн	шт	23	0,23	-	-	5	-	-	-
30	СПМ т.I п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	0,69	64,4	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	тб.3-I	Арматура А-Ш	тн	0,02	250	-	-	5	-	-	-
32	тб.3-I	То же, В-I	тн	0,007	32I	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу Ш	м3	0,69	8I,I6	-	-	56	-	-	-
		IУ. ПОКРЫТИЕ									
33	7-463 т.39-6--I.8	Укладка плит покрытий площадью до I0 м2	шт	23	3,09	-	-	7I	-	-	-
34	СШ т.I п.II-I58	Стоимость пустотных плит	м2	9,0	7,8I	-	-	28	-	-	-
35	-"- п.II-I56	То же, ребристых	м2	I98	6,29	-	-	I245	-	-	-
		Итого по разделу IУ:	м2	207	6,49	-	-	I344	-	-	-
		У. ПЕРЕГОРОДКИ									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36	8-45 т.5-9 СЦМ т.I п.6.I п.2-II	Кладка кирпичных перегородок толщиной I20 мм высотой до 4 м цена: 75,4+68х5,04+ +22,4х2,3=469,64	I00 м2	2,3	469,64	-	-	I080	-	-	-
37	II-II т.I-II СЦМ т.I п.I-I3	Утолщенная подготовка цена: 2,5+25,3хI,02 =28,3I	м3	2,8	28,3I	-	-	79	-	-	-
		Итого по разделу У:	м2	230	5,04	-	-	II59	-	-	-
		УI, ПОЛЫ									
38	II-2 т.I-2 СЦМ т.I п.4-46	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	2,6I	40,6I	-	-	I06	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		цена: 4,58+4,08х х8,83=40,6I									
39	II-II т.I-II СЦМ т.I п.I-5	Подстилающий слой из бетона М-200 цена: 2,5+I,02х х27,4=30,45	м3	26,I	30,45	-	-	795	-	-	-
40	II-I6 т.3-I II-I7 т.3-2	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике цена: II8+77=I95	I00 м2	0,5	I95	-	-	98	-	-	-
4I	II-I34 т.20-3 СРЦ т.I п.25	Покрытие из плиток керамических цена: 434+2,23х х25,9=49I,76	I00 м2	0,5	49I,76	-	-	246	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42	II-55 т.8-I СЦН т.I п.2-5	Стяжка цементная толщиной 20 мм цена: I7,2+2,04х х25,9=70,04	I00 м2	2,6I	70,04	-	-	I83	-	-	-
43	II-72 II-73 II-78 II-6 II-7 II-I2 СЦМ т.I 2-5, 2-8 СРЦ ч.IУ т.ч. п.2.25	Покрытие мозаичное цена: I73+II,4+ +9I,I+(2,04+0,5I)х х(33,4+0,2хI,I)+ +0,I6х25,9=365,37	I00 м2	I,I9	365,37	-	-	435	-	-	-
44	II-69 II-3 II-70 II-4 СЦМ т.I п.2-6	Покрытие цементное толщиной 25 мм цена: 22,9+0,7+ +28,Iх(2,2+0,5I)=99,75	I00 м2	0,92	99,75	-	-	92	-	-	-
		Итого по разделу УI:	м2	26I	7,49	-	-	I955	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УП. ПРОЕМЫ									
45	I0-I05 т.20-I	Установка дверных блоков площадью до 3 м2 в стенах	м2	I0,I4	I,45	-	-	I5	-	-	-
46	I0-I06 т.20-2	То же, более 3 м2	м2	3,05	I,I9	-	-	4	-	-	-
47	I0-I07 т.20-3	То же, в перегородках площадью до 3 м2	м2	I0,35	2,0	-	-	2I	-	-	-
48	СРЦ ч.II п.23I	Стоимость дверных блоков ДН24-I0	м2	2,3	I6,2	-	-	37	-	-	-
49	-"- п.235	То же, ДН24-I3	м2	3,05	I6,0	-	-	49	-	-	-
50	-"- п.2I9	То же, ДГ2I-I2	м2	2,43	I3,5	-	-	33	-	-	-
5I	-"- п.2I9	То же, ДГ2I-I0	м2	4,02	I3,5	-	-	54	-	-	-
52	-"- п.2I7	То же, ДГ2I-7	м2	9,73	I5,0	-	-	I46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
53	СРЦ ч.I п.449	Стоимость приборов для двупольных дверей	к-т	I	3,5I	-	-	4	-	-	-
54	-"- п.448	То же, для однопольных	к-т	II	3,II	-	-	34	-	-	-
		Итого по разделу УП:	м2	23,54	I6,86	-	-	397	-	-	-
	УШ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
55	I5-276 т.55-I4 СПМ т.I п.2-30	Подготовка потолков из железобетонных плит под окраску цена: 25,5+0,7х х23,7=42,09	I00 м2	2,6I	42,09	-	-	II0	-	-	-
56	I5-66I т.I58-4	Окраска потолков ПВА	I00 м2	0,7	82,2	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
57	I5-508 т.I53-I	Известковая окраска	I00 М2	I,9I	5,84	-	-	II	-	-	-
58	I5-262 т.55-5--II СШМ т.I п.2.30	Штукатурка стен цементно-известковым раствором цена: 65,4+23,7х хI,87=I09,72	I00 м2	9,7	I09,72	-	-	I064	-	-	-
59	I5-660 т.I68-3	Окраска стен ПВА	I00 м2	0,64	76,3	-	-	49	-	-	-
60	I5-82 т.I4-I	Облицовка стен керамической плиткой	I00 м2	I,94	422	-	-	8I9	-	-	-
6I	I5-508 т.I53-I	Известковая окраска стен	I00 м2	7,8	5,84	-	-	46	-	-	-
62	Пр-т 07-270I тб.3 п.3 прил.I стр.I9 п.I67	Масляная окраска дверных блоков ДГ2I-I2 цена: I,86хI,37= =2,55	м2	2,43	2,55	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
63	-"- п.I70	То же, ДГ2I-I0 цена: I,99xI,37	м2	4,02	2,73	-	-	II	-	-	-
64	-"- п.I7I	То же, ДГ2I-7 цена: 2,53xI,37= =3,47	м2	9,73	3,47	-	-	34	-	-	-
65	-"- п.I80	То же, ДИ24-I0 цена: 2,05xI,37= =2,8I	м2	2,3	2,8I	-	-	7	-	-	-
66	-"- п.I78	То же, ДН24-I3 цена: 2,35xI,37= =3,I7	м2	3,05	3,I7	-	-	I0	-	-	-
		Итого по разделу УШ:	м2	548	4,06	-	-	2225	-	-	-
		ИТОГО по смете	руб.	-	-	-	-	I6I77	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы	%	I6,5	I6I77	-	-	2669	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I8846	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	I8846	-	-	I508	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	20354	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составила инженер Л.Н.Нагорнюк

Проверил ведущий инженер З.В.Пилюкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек
на внутренние сети водопровода

Основание: чертежи № ВК.СО л.I-8
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 2,43 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I2,I3 руб.
2. I м2 общей площади здания I,9I руб.
3. I м3 объема здания 0,37 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	II-I55-2	Счетчик турбинный ВТ-65	шт	I	2,55	-	-	3	-	-	-
2	Ц.Iч.Ш п.I523	Стоимость счетчика	шт	I	46,80	-	-	47	-	-	-
3	I8-227 т.I5-3	Манометр ОБМ-I00	шт	I	4,43	-	-	4	-	-	-
4	Ц.I ч.Ш п.85	Вентиль муфтовый I5ч8р2 диам.I5 мм	шт	25	I,25	-	-	3I	-	-	-
5	-"- п.86	То же, диам.20 мм	шт	3	I,48	-	-	4	-	-	-
6	-"- п.87	То же, диам. 25 мм	шт	5	I,82	-	-	9	-	-	-
7	-"- п.88	То же, диам. 32 мм	шт	I	2,22	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I6-I85 т.I6-2	Вентиль поливочный диам. 25 мм	шт	3	2,07	-	-	6	-	-	-
9	I6-I84 т.I6-I	Вентиль пожарный диам. 5I мм	шт	7	47,70	-	-	334	-	-	-
I0	I6-I35 т.I2-I	Задвижка фланцевая 30ч47бр диам. 50 мм	шт	3	I,60	-	-	5	-	-	-
I0	I6-I36 т.I2-2	То же, диам. I00 мм	шт	3	2,98	-	-	9	-	-	-
I2	Пр-т 23-07 п.I--I093	Стоимость задвижки 30ч47бр диам.50 мм цена: 22xI,I=24,20	шт	3	24,20	-	-	73	-	-	-
I3	-"- п.I-I095	То же, диам. I00 мм цена: 40xI,I=44,00	шт	3	44,00	-	-	I32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	П.Iч.Д п.I039	Кран трехходовый муфтовый диам.I5мм	шт	I	I,07	-	-	I	-	-	-
I5	I6-4I т.7-3	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные диам. I5 мм	м	I00	I,20	-	-	I20	-	-	-
I6	I6-42 т.7-3	То же, диам.20 мм	м	I5	I,35	-	-	20	-	-	-
I7	I6-43 т.7-3	То же, диам. 25 мм	м	50	I,36	-	-	68	-	-	-
I8	I6-44 т.7-3	То же, диам. 32 мм	м	3	I,58	-	-	5	-	-	-
I9	I6-46 т.7-4	То же, диам. 50 мм	м	I25	2,2I	-	-	276	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	I6-47 т.7-5	То же, диам. 65 мм	м	I	2,67	-	-	3	-	-	-
2I	I6-58 т.8-3	То же, диам. I00 мм	м	2	3,73	-	-	7	-	-	-
22	I6-4 т.I-3 п.Iч.I п.699	Ввод водопровода из ЧНР диам. I00 мм цена: 4,82+4,25	м	3	9,07	-	-	27	-	-	-
23	I6-223 т.23-I	Футляр для ввода водопровода диам. I00 мм	шт	I	3,33	-	-	3	-	-	-
24	I6-23 т.3-3	фасонные части к ЧНР диам. I00 мм	тн	0,035	457	-	-	I6	-	-	-
25	Ц.Iч.Ш п.I484	Рукав резиновый диам. 25 мм	м	60	2,23	-	-	I34	-	-	-
26	-"- п.I485	Рукав льняной диам. 5I мм	м	70	3,05	-	-	2I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	I6-2I9 т.22	Испытание труб диам. до 50 мм	I00 м	2,93	3,94	-	-	I2	-	-	-
28	I6-220 т.22	То же, диам. до I00 мм	"	0,03	4,22	-	-	I	-	-	-
29	Ц.I ч.Ш п. I058	Металл для крепления труб	тн	0,055	203	-	-	II	-	-	-
30	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб диам. до 50 мм	I00 м2	0,5	60,50	-	-	30	-	-	-
3I	I5-6I3 т.I64-7	То же, диам. более 50 мм	"	0,0I	43,50	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I608	-	-	-
		Накладные расходы на сантехнические работы по пп. I-29	%	I3,3!	I577	-	-	2I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		То же, на строительные работы по пп. 30-3I	%	I6,5	3I	-	-	5	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I823	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	I823	-	-	I46	-	-	-
		Итого по I разд.	руб.	-	-	-	-	I969	-	-	-
		II. Горячее водоснабжение									
32	Пр-т 23-07 п.I-0I78	Вентиль муфтовый I5БIбк диам. I5 мм цена: 0,95xI,I= =I,05	шт	4	I,05	-	-	4	-	-	-
33	-"- п.I-0I80	То же, диам. 25 мм цена: I,60xI,I= =I,76	шт	5	I,76	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34	I7-50 т.3-3	Смеситель для душевых установок СМ-Д-0II	шт	2	4,59	-	-	9	-	-	-
35	I7-52 т.3-3	Смеситель для моек	шт	5	II,90	-	-	60	-	-	-
36	I7-49 т.3-3	Смеситель для раковин	шт	2	9,I5	-	-	I8	-	-	-
37	I6-4I т.7-3	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные диам. I5 мм	м	80	I,20	-	-	96	-	-	-
38	I6-42 т.7-3	То же, диам. 20 мм	м	I0	I,35	-	-	I4	-	-	-
39	I6-43 т.7-3	То же, диам. 25 мм	м	I00	I,36	-	-	I36	-	-	-
40	I6-2I9 т.22	Испытание труб диам. до 50 мм	I00м	I,9	3,94	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I	П.Iч.Ш п.I058	Металл для крепления труб	тн	0,0I5	203	-	-	3	-	-	-
42	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	I00 м2	0,26	60,50	-	-	I6	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	372	-	-	-
		Накладные расходы на сантехнические работы по пп. 32 - - 4I	%	I3,3	356	-	-	47	-	-	-
		То же, на строительные работы по пп. 42	%	I6,5	I6	-	-	3	-	-	-
		Итого—	руб.	-	-	-	-	422	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	422	-	-	34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу	руб.	-	-	-	-	456	-	-	-
		Всего по смете I+II разделы	руб.	-	-	-	-	2425	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил инженер Е.И.Пахомова

Проверил вед.инженер З.В.Пилюкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек
на внутренние сети канализации

Основание: чертежи № ВК.СО л.I-8
Составлено в ценах I984 г.

Сметная стоимость	3,54 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудование	0,77 тыс.руб.
б) монтажные работы	0,03 тыс.руб.
Нормативные условно-чистая продукция	
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу	I3,85 руб.
2. I м2 общей площади здания	2,I8 руб.
3. I м3 объема здания	0,43 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Бытовая канализация									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	28-902-2	Автомат газированной воды АВ-2-900 цена: 6,04+5,47х хI,8=I5,88	к-т	I	I5,88	-	-	I6	-	-	-
2	Пр-т 24-06 п.04-0I2	Стоимость автомата цена: 470хI,I=5I7	к-т	I	5I7	-	-	5I7	-	-	-
3	I2-792-7	Задвижка чугунная фланцевая 30ч906бр диам. I00 мм с электро-приводом цена: I0,70+8х х0,25хI,8=I4,30	шт	I	I4,30	-	-	I4	-	-	-
4	Пр-т 23-07 п.I--I052	Стоимость задвижки цена: 227хI,I=	шт	I	249,70	-	-	250	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I7-20 т.I-5	Умывальник фарфоровый	шт	I4	I8,20	-	-	255	-	-	-
6	I7-62 т.4-2	Унитаз с косым выпуском	шт	I3	25,I0	-	-	326	-	-	-
7	I7-62 т.4-2	То же, с прямым выпуском	шт	3	25,I0	-	-	75	-	-	-
8	I7-75 т.5-I	Писсуар настенный	шт	4	6,80	-	-	27	-	-	-
9	I7-89 т.6-4	Раковина стальная	шт	3	9,I8	-	-	28	-	-	-
I0	I7-36 т.I-9	Трап чугунный диам. 50 мм	шт	8	6,3I	-	-	50	-	-	-
II	I7-37 т.I-I0	То же, диам. I00 мм	шт	5	I4,60	-	-	73	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I6-33 т.6-I	Трубы пластмассовые канализационные диам. 50 мм	м	35	I,92	-	-	67	-	-	-
I3	I6-34 т.6-2	То же, диам. I00 мм	м	65	3,I0	-	-	202	-	-	-
I4	I6-30 т.5-I	Трубы чугунные канализационные диам. 50 мм	м	55	3,2I	-	-	I77	-	-	-
I5	I6-3I т.5-2	То же, диам. I00 мм	м	I20	4,59	-	-	55I	-	-	-
I6	I6-69 т.8-3	Трубы стальные электросварные диам. I08х4 мм	м	9	3,I2	-	-	28	-	-	-
I7	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб диам. до 50 мм	I00 м2	0,I3	60,50	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	I5-6I3	То же, диам. более 50 мм	I00 м2	0,52	43,50	-	-	23	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	2687	-	-	-
		Накладные расходы на сантехнические работы по ш. 5--I6	%	I3,3	I859	-	-	247	-	-	-
		То же, на строительные работы по ш. I7, I8	%	I6,5	3I	-	-	5	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	2939	-	-	-
		Плановые накопления без ш. 2, 4	%	8	2I72	-	-	I74	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	3II3	-	-	-
		в том числе									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		оборудование	руб.	-	-	-	-	767	-	-	-
		монтажные работы	руб.	-	-	-	-	32	-	-	-
		II. Внутренние водостоки									
I9	I6-I88 т.I7-I	Воронка водосточная Вр-9в	шт	5	2,28	-	-	II	-	-	-
20	Ц.Iч.Ш п.I82I	Стоимость воронок	шт	5	I9,80	-	-	99	-	-	-
2I	I6-34 т.6-2	Трубы пластмассовые канализационные диам. I00 мм	м	30	3,I0	-	-	93	-	-	-
22	I6-3I т.5-2	Трубы чугунные канализационные диам. I00 мм	м	30	4,59	-	-	I38	-	-	-
23	I5-6I3 т.I64-7	Масляная окраска труб диам. более 50 мм за 2 раза	I00 м2	0,I2	43,50	-	-	5	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Итого	руб.	-	-	-	-	346	-	-	-
	Накладные расходы на сантехнические работы по ш. I9--22	%	I3,3	34I	-	-	45	-	-	-
	То же, на строительные работы по п.23	%	I6,5	5	-	-	I	-	-	-
	Итого	руб.	-	-	-	-	392	-	-	-
	Плановые накопления	%	8	392	-	-	3I	-	-	-
	Итого по II разделу	руб.	-	-	-	-	423	-	-	-
	Всего по смете I+II разделы	руб.	-	-	-	-	3536	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в том числе									
		оборудование	руб.	-	-	-	-	767	-	-	-
		монтаж	руб.	-	-	-	-	32	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил инженер Е.И.Пахомова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек
на отопление (для $t = -30\ ^{o}C$)

Основание: чертежи ОВ, СО I.2
Составлено в ценах I984 г.

Сметная стоимость 4,00 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 20,02 руб.
2. I м2 общей площади здания 3,I5 руб.
3. I м3 объема здания 0,62 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч заработная плата	нормативной условно чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I8-I09 т.5-I	Радиаторы МI40-АО	экм	I05	7,66	0,25	0,06	804	26	6	32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I8-II4 т.5-2	Конвекторы типа К020-2, 4 К020-3,75	экм	93,I5	8,90	0,22	0,03	829	20	3	23
3	I8-II3 т.5-2	То же, типа КВ 20-I0	экм	50	II,00	0,22	0,03	550	II	2	I3
4	I6-35 т.7-I	Трубопроводы из стальных труб диам. I5 мм	м	500	0,86	0,2I	0,0I	430	I05	5	II0
5	I6-36 т.7-I	То же, диам. 20 мм	м	II0	0,9I	0,2I	0,0I	I00	23	I	24
6	I6-37 т.7-I	То же, диам.25 мм	м	30	I,03	0,2I	0,0I	3I	6	-	6
7	I6-38 т.7-I	То же, диам. 32 мм	м	II0	I,I4	0,2I	0,0I	I25	23	I	24
8	I6-39 т.7-I	То же, диам. 40 мм	м	40	I,29	0,2I	0,0I	52	8	-	8
9	I6-40 т.7-2	То же, диам. 50 мм	м	40	I,6I	0,27	0,03	42	II	I	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 50 мм	I00 м	8,30	3,94	3,73	-	33	3I	-	3I
II	ССРСЦ-Ш п.97	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8пI диам. I5 мм	шт	9	I,20	-	-	II	-	-	-
I2	-"- п.98	То же, диам. 20 мм	шт	I	I,43	-	-	I	-	-	-
I3	-"- п.I022	Кран пробковый проходной IIч6бк диам. I5 мм	шт	I0	I,00	-	-	I0	-	-	-
I4	-"- п.I036	Кран трехходовой сальниковый КРТВЦ диам. I5 мм	шт	I5	I,03	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	ССРСЦ-Ш п.I036	Кран двойной регулировки КДРI5	шт	I5	I,03	-	-	I5	-	-	-
I6	-"- п.78	Кран для выпуска воздуха СТД-7073В	шт	3I	0,95	-	-	29	-	-	-
I6	26-7 т.2-7 ССРСЦ-I п.I48	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными на синтетическом связующем толщ.30 мм	м3	0,55	40,7I	-	-	22	-	-	-
		цена: I6,8+0,98х									
		х24,4=40,7I									
I7	26-73 т.I3-9	Покрытие изоляции лакостеклотканью	I00 м2	0,25	I2,60	-	-	3	-	-	-
I9	ССРСЦ-I п.528	Стоимость лакостеклоткани	м3	I,05	3I,30	-	-	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	26-69 т.I3-5	Покрытие изоляции пергамином	I00 м2	0,25	8I,I0	-	-	20	-	-	-
2I	ССРСЦ-I п.298	Стоимость пергамина	м2	29	0,22	-	-	6	-	-	-
22	I5-6I4 т.I64-8	Окраска труб и нагревательных приборов	I00 м2	I,7	55,6	-	-	95	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	3256	264	I9	283
		Накладные расходы по пп. I-I6	%	I3,3	3077	-	-	409	-	-	-
		НУЧП	%	63	283	-	-	-	-	-	I78
		Накладные расходы по пп. I7-22	%	I6,5	I79	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.	-	-	-	-	3695	264	I9	46I
		Плановые накопления	%	8	3695	-	-	296	-	-	-
		НУЧП	%	44	283	-	-	-	-	-	I25
		Итого	руб.	-	-	-	-	399I	264	I9	586
		Пуск и регулировка	%	2	586	-	-	I2	-	-	I2
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	4003	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил инженер Р.М.Любочко

Проверил вед.инженер З.В.Пилюкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

к типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек
на теплоснабжение (для t =-30 °С, -40 °С)

Основание: чертежи ОВ л.I-9
Составлено в ценах I984г.

Сметная стоимость	I,35 тыс.руб.
в том числе	
а) оборудование	0,38 тыс.руб.
б) монтаж	0,0I тыс.руб.
Нормативная условно чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу	4,86 руб.
2. I м2 общей площади здания	0,76 руб.
3. I м3 объема здания	0,I5 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработной платы	нормативной условно чистой продукции
I	2	Я	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-77 т.9-I	Трубы стальные электросварные диам. I5 мм	м	I5	0,97	0,28	0,0I	I5	4	-	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-77 т.9-I	То же, диам. 20 мм	м	II0	0,97	0,28	0,0I	I07	3I	I	32
3	I6-78 т.9-I	То же, диам.25 мм	м	I30	I,I0	0,28	0,0I	I43	36	I	37
4	I6-79 т.9-I	То же, диам. 32 мм	м	I0	I,36	0,28	0,0I	I4	3	-	3
5	I6-2I9 т.22	Испытание труб гидравлическим давлением	I00м	2,65	3,94	3,73	-	I0	I0	-	I0
6	Сборник ч.III п.97	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8пI диам. I5 мм	шт	3	I,20	-	-	4	-	-	-
7	-"- п.98	То же, диам. 20 мм	шт	4	I,43	-	-	6	-	-	-
8	-"-п.99½	То же, диам. 25 мм	шт	8	I,59	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	-"- п.I0I	То же, диам. 40 мм	шт	8	3,0I	-	-	24	-	-	-
I0	I2-792-I	Клапан регулирующий 25ч93Iнж диам. 25 мм цена: 2,I7+I,87х х0,25=2,64 I,87хI,25=2,34	шт	4	2,64	2,34	0,08	II	9	-	9
II	Пр-т 23-07 доп.I00 п.I-5439	Стоимость клапана цена: 87хI,I=95,70	шт	4	95,70	-	-	383	-	-	-
I2	I8-I96 т.II-6	Воздухосборник горизонтальный АИЙ0I2000	шт	3	7,29	I,22	0,I2	22	4	-	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	I2-698-II	Закладные детали	шт	24	4,62	2,70	0,67	III	65	I6	8I
I4	Сборник ч.III	Опоры трубопроводов неподвижные	шт	8	I,I2	-	-	9	-	-	-
I5	I8-2I8 т.I4-5	Фильтр диам. 90 мм	шт	4	5I,70	I,I2	0,47	207	4	2	6
I6	26-7 т.2-7	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными	м3	0,36	40,70	-	-	I5	-	-	-
I7	26-73 т.I3-9	Покрытие изоляции лакостеклотканью	I00 м2	0,I8	I2,60	-	-	2	-	-	-
I8	Сборник ч.I п.528	Стоимость лакостеклоткани	м3	0,76	3I,30	-	-	24	-	-	-
I9	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	I00 м2	0,I	60,50	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.	-	-	-	-	II26	I66	20	I86
		Накладные расходы по пп. I+9, I2, I4, I5	%	I3,3	62I	-	-	83	-	-	-
		НУЧП	%	63	I86	-	-	-	-	-	II7
		Накладные расходы по пп. I6-I9	%	I6,5	47	-	-	8	-	-	-
		Накладные расходы на монтажные работы по пп. I0, I3	%	80	74	-	-	59	-	-	-
		НУЧП	%	32	90	-	-	-	-	-	29
		Итого	руб.	-	-	-	-	I276	I66	20	275
		Плановые накопления без п. II	%	8	893	-	-	7I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I347	I66	20	357

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Пуск и регулировка	%	2	357	-	-	7	-	-	7
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	I354	-	-	-
		в том числе									
		оборудование	руб.	-	-	-	-	383	-	-	-
		монтажные работы	руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил инженер Е.И.Пахомова

Проверил вед.инженер З.В.Пилюкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

к типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек
на вентиляцию (для темп.= -30°С, -20°С)

Сметная стоимость 7,I3 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 35,67 руб.
2. I м2 общей площади здания 5,62 руб.
3. I м3 объема здания I,I0 руб.

Основание: чертежи ОВ л.I-9
Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	2С-723 т.20-3	Агрегат вентиляторный Ц4-70 № 5 на одной оси									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Ц.Iч.Ш п.I75 пр-т I5-0I п.0I-838 п.0I-976	с электродвигателем 4А90 4 цена: I7,30+I2I-(52-39)xI,I= =I24,00	шт	I	I24,00	5,98	0,69	I25	6	I	7
2	20-722 т.20-2 Ц.Iч.Ш п.I74 пр-т I5-0I п.0I-394 п.0I-398	То же, Ц4-70 № 4 с электродвигателем 4А80А4 цена: I2,20+78,40+ +(42-34)xI,I=99,40	шт	3	99,40	4,55	0,30	298	23	I	24
3	20-722 т.20-2 Ц.Iч.Ш п.I74 пр-т I5-0I п.0I-394 п.0I-395	То же, Ц4-70 № 4 с электродвигателем 4А7IВ4 цена: I2,20+78,40+ +(36-34)xI,I=	шт	I	92,80	4,55	0,30	93	5	-	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	20-722 т.20-2 Ц.Iч.Ш п.I74	То же, Ц4-70 № 4 с электродвигателем 4А7IА4 цена: I2,20+78,40	шт	3	90,60	4,55	0,30	272	I4	I	I5
5	20-72I т.20-I Ц.Iч.Ш п.I73 пр-т I5-0I п.0I-393 п.0I-392	То же, Ц4-70 № 3, I5 с электродвигателем 4А63В4 цена: 8,22+58,20+ +(25-24)xI,I= =67,52	шт	I	67,52	2,34	0,I3	68	2	-	2
6	20-72I т.20-I Ц.Iч.Ш п.I72	То же, Ц4-70 № 2,5 с электродвигателем 4А56А4 цена: 8,22+5I,30= 59,52	шт	2	59,52	2,34	0,I3	II9	5	-	5
7	20-722 т.20-2 Ц.Iч.Ш п.I5I	Электроручной вентилятор Ц4№70 № 4 ЭРВ-72-3 с электродвигателем 4А7IА6 цена: I2,20+2I4=	шт	I	226,20	4,55	0,30	226	5	-	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	20-760 т.25-I Ц.Iч.III п.7I0	Калорифер биметаллический КСК3-6-02 цена: 6,09+50,20	шт	3	56,29	2,83	0,43	I69	8	I	9
9	20-760 т.25-I Ц.Iч.III п.7II	То же, КСК3-7-02 цена: 6,09+58:80	шт	I	64,89	2,83	0,43	65	3	-	3
I0	8-48I-I9	Подключение к электродвигателей к сетям	шт	I2	I,38	0,94	0,04	I7	II	-	II
II	20-468 т.9-7	Заслонка воздушная утепленная КВУ600х I000 мм с электроисполнительным механизмом МЭО-6,3/25	шт	4	I04	2,47	0,09	4I6	I0	-	I0
I2	20-435 т.8-I9 Ц.Iч.III п.794	Клапан обводной для калориферов размером 538хI80 мм цена: 2,24+I2,40=I4,64	шт	3	I4,64	I,44	0,09	44	4	-	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	20-435 т.8-I9 Ц.Iч.Ш п.795	То же, размером 668хI80 мм цена: 2,24+I3,80= =I6,04	шт	I	I6,04	I,44	0,09	I6	I	-	I
I4	20-697 т.I8-2	Подставки под калориферы № 2	I00 кг	0,I2	36,I0	3,50	0,25	4	I	-	I
I5	20-656 т.I5-I	Дверь герметическая утепленная	шт	3	I6,20	I,88	0,47	49	6	I	7
I6	20-673 т.I7-7	Гибкие вставки ВВ20	шт	I	3I,30	I,54	0,I4	3I	2	-	2
I7	20-688 п.I7-4	То же, ВН-I3	шт	I	I4,80	0,85	0,05	I5	I	-	I
I8	20-673 т.I7-7	То же, ВВ-I9	шт	8	3I,30	I,54	0,I4	250	I2	I	I3
I9	20-683 т.I7-4	То же, ВН-I2	шт	8	I4,80	0,85	0,05	II8	7	-	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	20-673 т.I7-7	То же, ВВ-I8	шт	I	3I,30	I,54	0,I4	3I	I	-	I
2I	20-682 т.I7-4	То же, ВН-II	шт	I	9,26	0,85	0,05	9	I	-	I
22	20-672 т.I7-5	То же, ВВ-I7	шт	2	2I,60	0,30	0,I0	43	I	-	I
23	20-682 т.I7-4	То же, ВН-I0	шт	2	9,26	0,85	0,05	I9	2	-	2
24	20-525 т.I2-I	Дефлектор Д.00.000	шт	I0	8,3I	2,38	0,03	83	24	-	24
25	20-486 т.II-I	Зонт ЗК.00.000	шт	3	3,45	I,72	0,0I	I0	5	-	5
26	20-487 т.II-I	То же, ЗК.00.000-0I	шт	2	4,30	I,72	0,0I	9	3	-	3
27	20-488 т.II-I	То же, ЗК.00.000-02	шт	I	5,I5	I,72	0,0I	5	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28	20-489 т.II-I	То же, ЗК.00.000-03	шт	2	8,I3	I,72	0,0I	I6	3	-	3
29	20-535 т.I3-I	Узел прохода УП-I	шт	I	II,90	I,63	0,I0	I2	2	-	2
30	20-546 т.I3-I	То же, УШ-0I	шт	2	I5,80	I,63	0,I0	32	3	-	3
3I	20-547 т.I3-I	То же, УШ-02	шт	I	I6,70	I,63	0,I0	I7	2	-	2
32	20-549 т.I3-2	То же, УШ-04	шт	2	25,70	I,99	0,I6	5I	4	-	4
33	20-552 т.I3-3	То же, УШ-07	шт	I	39,90	2,53	0,25	40	3	-	3
34	II.Iч.III п.640	Лючок для замера воздуха	шт	50	0,I3	-	-	7	-	-	-
35	20-35 т.I-I	Сталь толщиной I мм для изготовления									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		коробов, диффузоров и поддонов	м2	9,55	7,32	0,88	0,04	70	_	-	8
36	I6-42 т.7-3	Труба стальная оцинкованная диам.20мм	м	5	I,35	0,23	0,0I	7	I	-	I
37	Ц.Iч.У р.XII.I	Трос диам.3 мм для оттяжек вытяжных шахт	I0 м	I8,0	2,48	-	-	45	-	-	-
38	20-407 т.7-I	Решетки щелевые регулирующие РI50-I и РI50-II	шт	49	I,48	0,84	0,05	73	4I	2	43
39	20-408 т.7-I	То же, Р200-I и Р200-II	шт	8	I,63	0,84	0,05	I3	7	-	7
40	20-402 т.7-I	Решетки воздухоприточные РРI	шт	29	2,66	0,84	0,05	77	24	I	25
4I	20-403 т.7-I	То же, РР2	шт	2	3,50	0,84	0,05	7	2	-	2
42	20-405 т.7-I	То же, РР4	шт	4	4,20	0,84	0,05	I7	3	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43	20-I т.I-I	Воздуховоды из черной тонколистовой стали толщиной 0,5 мм диам. до I60 мм	м2	37,2	7,3I	0,88	0,04	272	33	I	34
44	20-2 т.I-I	То же, диам.до 200мм	M^2	I8,84	5,35	0,88	0,04	I0I	I7	I	I8
45	20-4 т.I-I	То же, диам. до 3I5 мм	м2	44,83	5,2I	0,88	0,04	234	39	2	4I
46	20-5 т.I-2	То же, диам.до 450 мм	м2	5I,8	4,69	0,67	0,04	243	35	2	37
47	20-60 т.2-I	Воздуховоды из тонколистовой стали толщиной I,5 мм диам.до I60 мм	м2	I,84	I0,70	0,93	0,06	20	2	-	2
48	20-6I т.2-I	То же, диам.до 3I5 мм	м2	4,38	9,30	0,93	0,06	4I	4	-	4
49	20-62 т.2-2	То же, диам.до 500 мм	м2	3,55	7,74	0,73	0,05	27	3	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
50	20-I06 т.I-I	Воздуховоды из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,5 мм диам.до I60 мм	м2	3,53	8,00	0,88	0,04	28	3	-	3
5I	20-I09 т.I-I	То же, толщиной 0,6 мм диам.до 3I5 мм	м2	I5,86	5,88	0,88	0,04	93	I4	I	I5
52	20-II0 т.I-2	То же, диам. до 450 мм	м2	I6,72	5,4I	0,67	0,04	90	II	I	I2
53	8-I69 т.I7-3 применит.	Воздуховоды из шлакобетонных коробов цена: 37I-3I0,56х х0,5=2I5,72	I00 м2	3,03	2I5,72	54,00	6,44	654			
54	20-6I8 т.I4-I	Шумоглушители трубчатые А7ЕI86.000 размером I00х200 мм	шт	2	28,00	0,74	0,I0	56	I	-	I
55	20-624 т.I4-I	То же, А7ЕI86.000-0I размером 200х300 мм	шт	4	35,20	0,74	0,I0	I4I	3	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
56	20-625 т.I4-2	То же, А7ЕI86.000-03 размером 300х400 мм	шт	3	39,50	I,I3	0,I6	II9	3	-	3
57	20-626 т.I4-2	То же, А7ЕI86.000-04 размером 400х400 мм	шт	3	43,40	I,I3	0,I6	I30	3	-	3
58	20-6I8 т.I4-I	То же, А7ЕI86.000-05 размером I00х200 мм	шт	3	28,00	0,74	0,I0	84	2	-	2
59	20-624 т.I4-I	То же, А7ЕI86.000-07 размером 200х300 мм	шт	I	35,20	0,74	0,I0	35	I	-	I
60	20-6I4 т.I4-2	То же, А7ЕI86.000-I0 диам. 400 мм	шт	I	40,20	I,I3	0,I6	40	I	-	I
6I	20-626 т.I4-2	То же, А7ЕI86.000-09 размером 400х400 мм	шт	I	43,40	I,I3	0,I6	43	I	-	I
62	20-474 т.9-I	Заслонка воздушная АЗДI333.000(Р200Р)	шт	4	8,9I	0,7I	0,02	36	3	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	П.Iч.Ш п.788	цена: 0,96+7,95=									
63	20-40I т.7-I	Решетки жалюзийные № 2	шт	22	I,48	0,84	0,05	33	I8	I	I9
64	П.Iч.Ш п.I487	Сетка стальная плетеная	м2	I	3,75	-	-	4	-	-	-
65	26-9 т.2-9	Изоляция воздуховодов минераловатными плитами толщиной 30 мм	м3	0,75	48,I0	-	-	36	-	-	-
66	26-73 т.I3-9	Покрытие изоляции лакостеклотканью	I00 м2	0,25	I260	-	-	3	-	-	-
67	П.Iч.I п.528	Стоимость лакостеклоткани	м3	I,05	3I,30	-	-	33	-	-	-
68	I5-6I3 т.I64-7	Масляная окраска воздуховодов за 2 раза	I00 м2	2,67	43,50	-	-	II6	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	5800	465	I8	483

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы на сантехнические работы по пп.I-9, I2-52, 54-64	%	I3,3	4525	-	-	602	-	-	-
		НУЧП	%	63	462	-	-	-	-	-	29I
		То же, на строительные работы по пп.53, 65-68	%	I6,5	842	-	-	I39	-	-	-
		То же, на монтажные работы по пп.I0, II	%	80	2I	-	-	I7	-	-	-
		НУЧП	%	32	2I	-	-	-	-	-	7
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	6558	465	I8	78I
		Плановые накопления	%	8	6558	-	-	525	-	-	-
		НУЧП	%	44	483	-	-	-	-	-	2I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.	-	-	-	-	7083	465	I8	994
		Пуск и регулировка	%	5	994	-	-	50	-	-	50
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	7I33	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил инженер Е.И.Пахомова

Проверил ведущий инженер З.В.Пилюкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

к типовому проекту автовокзала вместимостью 200 человек на центральный тепловой пункт (для t = -30 °С и -40 °С)

Сметная стоимость 4,II тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тнс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 20,57 руб.
2. I м2 общей площади здания 3,24 руб.
3. I м3 объема здания 0,63 руб.

Основание: чертежи ОВ
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I8-86 тб.3-I,6 ССРСЦ-Ш п.236	Водоводяная подогреватель № 0I ОСТ34-588-68, I ступень - 3 секции	шт	I	348,3	8,05	0,79	348	8	I	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		цена: I5,30+333= =348,3									
2	I8-8I тб.3-I,6 ССРСЦ-Ш п.235	То же, 2 ступень - 2 секции цена: I3,5-263= =276,5	шт	I	276,5	6,72	0,62	277	7	I	8
3	I8-I86 т.II-2	Грязевик абонентский Т34.03	шт	2	40,50	3,I8	0,5I	8I	6	I	7
4	I6-I35 тб.I2-I 23-07 п.I-0480	Вентиль запорный фланцевый I5с22нж диам. 65 мм цена: I,6+28хI,I= =32,40	шт	4	32,40	0,97	0,I3	I30	4	I	5
5	I6-I35 тб.I2-I 23-07 п.I-0479	То же, диам. 50 мм цена: I,6+I7хI,I =20,30	шт	6	20,30	0,97	0,I3	I22	6	I	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I6-I35 тб.I2-I 23-07 п.I-0478	То же, диам. 40 мм I,6+I5xI,I=I8,I0	шт	I5	I8,I0	0,97	0,I3	272	I5	2	I7
7	I6-I34 тб.I2-I 23-07 п.I-0495	То же, диам. 25 мм типа I5с27нжI I,68+I3,5xI,I= =I6,53	шт	I5	I6,53	0,97	0,I3	248	I5	2	I7
8	I6-I34 тб.I2-I 23-07 п.I-0493	То же, диам. I5 мм I,68+I0xI,I= =I2,68	шт	5	I2,68	0,97	0,I3	63	5	I	6
9	I8-202 тб.I2-I	Элеватор водо-струйный № I марки 40сI0бк	шт	I	I90	II,7	0,83	I90	I2	I	I3
I0	I6-I35 тб.I2-I ССРСЦ-Ш п.879	Клапан предохрани-тельный I7с32 нж диам. 50 мм I,6+43,6=45,20	шт	I	45,20	0,97	0,I3	45	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I6-I35 тб.I2-I цен.Iч.III п.I522	Водомер ВТГ-50 I,6+42,4	шт	I	44,00	0,97	0,I3	44	I	-	I
I2	I6-I35 тб.I2-I цен.Iч.III п.855	Клапан обратный I6сI3нж диам. 40 мм I,6+II,7=I3,30	шт	I	I3,30	0,97	0,I3	I3	I	-	I
I3	Цен.Iч.III п.I039	Кран трехходовой муфтовый I4МI-I6 диам. I5 мм	шт	28	I,07	-	-	44	-	-	-
I4	Цен.Iч.III п.I793	Фланец со впадиной для диафрагм марки I-65-I6	шт	4	I,I5	-	-	5	-	-	-
I5	II-39I-I	Универсальный регулятор диам. 25 мм	шт	I	2,79	2,72	0,02	3	3	-	3
I6	II-39I-I	То же, диам. 40 мм	шт	I	2,79	2,72	0,02	3	3	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	II-39I-I	То же, диам. 50 мм	шт	I	2,79	2,72	0,02	3	3	-	3
I8	Пр.I7-04 п.5-0064	Стоимость регулятора УРРД-25 цена: 70хI,I= =77,00	шт	I	77,00	-	-	77	-	-	-
I9	-"- п.5-0064	То же, УРРД-М-40 цена: 70хI,I= =77,00	шт	I	77,00	-	-	77	-	-	-
20	-"- п.5-0065	То же, УРРД-50 цена: 89хI,I=97,90	шт	I	97,90	-	-	98	-	-	-
2I	II-39I-I	Регулирующий клапан РК-I диам. 50 мм	шт	2	2,79	2,72	0,02	6	6	-	6
22	Пр.I7-04 п.5-0066	Стоимость РК-I диам. 50 мм цена" 80хI,I= =88,00	шт	2	88,00	-	-	I76	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	II-390-I	Регулятор температуры РТК-22I6 диам. 40 мм	шт	2	2,55	2,5	-	5	5	-	5
24	Пр.I7-04 п.5-0483	Стоимость регулятора температуры	шт	2	86,90	-	-	I74	-	-	-
25	I2-698-7	Бобышка ЗКЧ-I-75	шт	2	I,89	I,2I	0,43	4	I	I	2
26	I2-698-7	Бобышка ЗКЧ-3-75	шт	I4	I,89	I,2I	0,43	26	I7	6	23
27	I2-698-II	Бобышка ЗЧЧ-I45-75	шт	2	4,62	2,70	0,67	9	5	I	6
28	I2-698-5	Закладная конструкция ЗКЧ-53-76	шт	28	I,37	0,52	0,I	38	I5	3	I8
29	ССРСЦ-Ш п.I778	Фланец 2-80-I6 ст. 25	шт	2	I,26	-	-	3	-	-	-
30	I8-I86 тб.II-2	Коллектор диам. 80 мм	шт	2	40,5	3,I8	0,5I	8I	6	I	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	I6-83 тб.9-3	Трубопроводы из стальных труб диам. 76х2,8 мм	м	25	3,6	0,53	0,05	90	I3	I	I4
32	I6-82 тб.9-2	То же, диам. 57х3 мм	м	40	2,74	0,37	0,03	II0	I5	I	I6
33	I6-8I тб.9-I	То же, диам. 45х2 мм	м	50	2,II	0,28	0,0I	I06	I4	I	I5
34	I6-79 тб.9-I	То же, диам. 32х2 мм	м	35	I,36	0,28	0,0I	48	I0	-	I0
35	I6-8I тб.9-I	То же. диам. 45х2,5	м	5	2,II	0,28	0,0I	II	I	-	I
36	I6-45 т.7-3	То же, из водогазопроводных труб диам. 40 мм	м	I0	I,79	0,23	0,0I	I8	2	-	2
37	I6-84 тб.9-3	То же, диам. 89х2,8 мм	м	I	4,6I	0,53	0,05	5	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39	I6-220 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до I00 мм	I00м	0,26	4,22	3,73	-	I	I	-	I
40	I6-2I9 т.22	То же, диам. до 50 мм	I00м	I,40	3,94	3,73	-	6	5	-	5
4I	26-7 т.2-7 ССРСЦ-I п.I48	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными на синтетическом связующем цена: I6,8+0,98х х24,4=40,7I	м3	I,65	40,7I	-	-	67	-	-	-
4I	26-69 т.I8-5 ССРСЦ-I п.I03 К=2	Покрытие изоляции двумя слоями изола по изольной мастике цена: (8I,I+II5х х0,47х2=270,30	I00 м2	0,52	270,30		-	I4I	-	-	-
42	26-69 т.I3-5 ССРСЦ-I п.I94	Изоляция трубопроводов рулонным стеклопластиком	I00 м2	0,62	I33,89		-	83	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		цена: 8I,I+II5х х0,459=I33,89									
43	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска трубопроводов диам. до 50 мм	I00 м2	0,55	55,6	-	-	3I	-	-	-
44	I5-6I3 т.I64-7	То же, диам. более 50 мм	I00м2	0,07	38,6	2I,4	0,03	3	I	-	I
		Итого	руб.	-	-	-	-	3385	208	26	234
		Накладные расходы на санитарно-технические работы по пп. I-I4, 30-39	%	I3,3	2358	-	-	3I4	-	-	-
		НУЧП	%	63	I64	-	-	-	-	-	I03
		Накладные расходы на общестроительные работы по пп. 40-44	%	I6,5	325	-	-	54	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы на монтажные работы по пII5-29	%	80	58	-	-	46	-	-	-
		НУЧП	%	32	I27	-	-	-	-	-	4I
		Итого	руб.	-	-	-	-	3799	208	26	378
		Плановые накопления	%	8	3799	-	-	304	-	-	-
		НУЧП	%	44	234	-	-	-	-	-	I03
		Итого	руб.	-	-	-	-	4I03	208	26	48I
		Пуск и регулировка	%	2	48I	-	-	I0	-	-	I0
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	4II3	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составила инженер Р.М.Любочко
Проверила ведущий инженер З.В.Пилюкова

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать "28" XI 1986 г.
Заказ 1-3172 Тираж 300

gost.e-ecolog.ru