ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-10.85

Производственно-складской корпус грузовой автостанции на 250т переработки грузов в сутки

АЛЬБОМ УП

Сметная документация

Стоимость

Общая	208,09 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	179,28 тыс.руб.
1м3 здания	17 руб.23 коп.

Разработан
институтом"Гипроавтотранс"
(Воронежский филиал)

Утвержден
и введен в действие
Минавтотрансом РСФСР
от 15.05. 1984 г.
Протокол № 27

Директор филиала	Н.А.Хамин
Главный инженер проекта	В.И.Якименко
Начальник отдела	В.В.Королев

gost.e-ecolog.ru

503-5-10.85 (УП)

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет расчетов	Наименование	№ стр.
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	4
2	об.см№I	Производственно-складской корпус грузовой автостанции на 250т переработки грузов в сутки	5
3		Сводка объемов и стоимости работ	9
4	I	Общестроительные работы при Т=-30°С	I4
5	Iа	Общестроительные работы при Т=-20°С	76
6	Iб	Общестроительные работы при Т=-40°С	86
7	Iв	Общестроительные работы при Ш ветровом районе	97
8	Iг	Общестроительные работы при снеговой нагрузке I50 кг/м2	99
9	2	Вентиляция при Т=-30°С,-Т=-20°С	I03
I0	2а	Вентиляция при Т=-40°С	II6
II	3	Отопление при Т=-30°С	I20
I2	3а	Отопление при Т=-20°С	I24
I3	3б	Отопление при Т=-40°С	I29
I4	4	Теплоснабжение установок систем при Т=-30°С	I34
I5	4а	Теплоснабжение установок систем при Т=-20°С	I38
I6	4б	Теплоснабжение установок систем при Т=-40°С	I42
I7	5	Тепловой пункт при Т=-30°С	I45
I8	5а	Тепловой пункт при Т=-20°С	I50
I9	5б	Тепловой пункт при Т=-40°С	I55
20	6	Водопровод	I59

-12.85 (УП)

I	2	3	4
2I	7	Горячее водоснабжение	I66
22	8	Бытовая канализация	I69
23	9	Электроосвещение	I72
24	I0	Электросиловое оборудование при Т=-30°С, Т=-20°С	I82
25	I0а	Электросиловое оборудование при Т=-40°С	I95
26	II	Автоматическое управление	I98
27	I2	Слаботочные устройства	208
28	I3	Технологическое оборудование	2I5
29	I4	Шкафчики	223
30		Ведомость потребности в производственных ресурсах	225

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту производственно-
ского корпуса грузовой автостанции на 250т переработки г
в сутки составлена в соответствии с инструкцией СН227-82
сметным нормам и ценам, введенным в действие с I января I
Сметная документация определена:

- на общестроительные работы по сборникам ЕРЕР-84 для Моск
обл. в базисных ценах I-го территориального района (подра
и сборнику сметных цен на местные строительные материаль
бетонные и ж/бетонные изделия, утвержденные Мособлисполко
Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптов
введенных в действие с I.OI.82г. с учетом транспортных, за
тельно-складских расходов действующих наценок снабженчес
сбыточных и комплектующих организаций.
- Монтаж оборудования определен по сборникам расценок на м
оборудования.

При определении сметной стоимости приняты накладные расх
строительные работы - I6,5%, накладные расходы на сантехн
работы - I3,3%, накладные расходы на металлоконструкции-
плановые накопления-8%.

Потребность в производственных ресурсах определена по СН
часть IУ.I983г.

Начальник отдела В.В.Королев

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту производственно-складского корпуса грузовой автостанции на 250т переработки грузов в сутки

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	208,09 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете:	
Стоимость на 100т груза	83236,0 руб.
1м2 общей площади здания	146,03 руб.
1м3 объема здания	17,23 руб.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд. приспо-собл. мебели и инвент.	прочих затрат	всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	нормат. условн. чистой продук-ции	наимен. един. измер.	кол-во един. измер.	стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Общестроительные работы при Т=-30°С	I50,36	-	-	-	I50,36	-	-	-	м3	I2077	I2,45
2	Ia	Общестроительные работы при Т=-20°С	I45,37	-	-	-	I45,37	-	-	-	"	"	I2,04
3	Iб	Общестроительные работы при Т=-40°С	I54,82	-	-	-	I54,82	-	-	-	"	"	I2,82

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4	2	Вентиляция при Т=-30°С, Т=-20°С	I0,87	-	-	-	I0,87	-	-	-	м3	I2077	0,90
5	2а	Вентиляция при Т=-40°С	II,39	-	-	-	II,39	-	-	-	"	"	0,94
6	3	Отопление при Т=-30°С	2,08	-	-	-	2,08	-	-	-	"	"	0,I7
7	3а	Отопление при Т=-20°С	I,65	-	-	-	I,65	-	-	-	"	"	0,I4
8	3б	Отопление при Т=-40°С	2,2I	-	-	-	2,2I	-	-	-	"	"	0,I8
9	4	Теплоснабжение установок систем при Т=-30°С	2,2	-	0,49	-	2,69	-	-	-	"	"	0,22
I0	4а	Теплоснабжение установок систем при Т=-20°С	2,04	-	0,49	-	2,53	-	-	-	"	"	0,2I
II	4б	Теплоснабжение установок систем при Т=-40°С	2,2I	-	0,49	-	2,70	-	-	-	"	"	0,22
I2	5	Тепловой пункт при Т=-30°С	0,62	-	0,23	-	0,85	-	-	-	"	"	0,07
I3	5а	Тепловой пункт при Т=-20°С	0,6I	-	0,23	-	0,84	-	-	-	"	"	0,07
I4	5б	Тепловой пункт при Т=-40°С	0,6I	-	0,23	-	0,84	-	-	-	"	"	0,07
I5	6	Водопровод	2,28	-	0,22	-	2,5	-	-	-	"	"	0,2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
I6	7	Горячее водоснабжение	0,I7	-	-	-	0,I7	-	-	-	м3	I2077	0,0I
I7	8	Бытовая канализация	0,46	-	-	-	0,46	-	-	-	"	"	0,04
I8	9	Электроосвещение	3,68	-	2,04	-	5,72	-	-	-	"	"	0,47
I9	IO	Электросиловое оборудование при Т=-30°С, Т=-20°С	-	3,79	0,88	-	4,67	-	-	-	"	"	0,39
20	IOa	Электросиловое оборудование при Т=-40°С	-	3,8	0,89	-	4,69	-	-	-	"	"	0,39
2I	II	Автоматическое управление	-	0,99	I,36	-	2,35	-	-	-	"	"	0,20
22	I2	Слаботочные устройства	-	0,64	0,6I	-	I,25	-	-	-	"	"	0,I0
23	I3	Технологическое оборудование	-	I,I4	2I,55	-	22,69	-	-	-	"	"	I,88
24	I4	Шкафчики	-	-	I,43	-	I,43	-	-	-	"	"	-
		Итого по объектной смете при Т=-30°С	I72,72	6,56	28,8I	-	208,09	-	-	-	"	"	I7,23
		То же, при Т=-20°С	I67,I3	6,56	28,8I	-	202,50	-	-	-	"	"	I6,76

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		То же, при Т=-40 С	I77,83	6,57	28,82	-	2I3,22	-	-	-	м2	I2077	I7,65

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Королев

Составил ст.инженер Михалева

Проверил рук.группы Кислова

С В О Д К А

объемов стоимости работ к объектной смете № I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Условный вес стоим. конструктив. элемента или вида работ в к общей стоим. работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы		плановые накоплен. в % от стоим. по графам 5,7	всего по графам 5,7,8	в том числе		в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накопл. 45% от стоим. по графам I0, II	всего по данным гграф I0,II, I2,I3	стоим. един. изм., руб.
					%	сумма			основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I. Общестроительные работы													
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	2836	3592	I6,5	593	335	4520	-	-	-	-	-	2,5 / I,59
2	Фундаменты	м3	286,7	I4237	I6,5	2349	I327	I79I3	-	-	-	-	-	I0,0 / 62,5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	Подземное хозяйство	м3 общ. площ. здания	I425	4033 / I37	I6,5 / 8,6	643 / I2	375	5063						2,8 / 3,55
	Итого по подземной части			2I862		3597	2037	27496						I5,3
	Б.Надземная часть													
4	Каркас	м3	I09,7	I7I67	I6,5	2833	I600	2I600						I2,0 / I96,90
5	Стены													
	а)панельные	м2	I0I3,6	I77I9 / 882	I6,5 / 8,6	2778 / 76	I646	222I9						I2,4 / 2I,92
	б)кирпичные	м3	I65,8	5969 / I83	I6,5 / 8,6	955 / I6	555	7495						4,2 / 45,20
6	Покрытие	м2	I373,3	I0242	I6,5	I690	955	I2887						7,2 / 9,38
7	Перекрытие	м2	63	II038	I6,5	I82I	I029	I3888						7,7 / 220,44
8	Кровля	м2	I499	7273 / I39	I6,5 / 8,6	II77 / I2	677	9I39						5,I / 6,09

I	2	3	4	5	6	7	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	Перегородки	м2	520,6	3820	I6,5	630	356	4806	-	-	-	-	2,9 / 9,23
I0	Проемы												
	а) оконные	м2	86	2492	I6,5	4II	232	3I35	-	-	-	-	I,7 / 36,45
	б) дверные	м2	28,8I	67I	I6,5	III	63	845	-	-	-	-	0,4 / 29,33
	в) ворота	т	9,I9	5944 / 4387	I6,5 / 8,6	257 / 377	526	7I04	-	-	-	-	4,0 / 773,0I
II	Полы	м2	I394	77I7	I6,5	I273	7I9	9709	-	-	-	-	5,4 / 6,96
I2	Металлоконструкции	т	8,07	2858	8,6	246	248	3352	-	-	-	-	I,8 / 4I5,37
I3	Отделочные работы	м2	727I,9	4046	I6,5	668	377	509I	-	-	-	-	2,8 / 0,70
I4	Разные работы	м2 общ.пл.	I425	I30I	I6,5	I79	II8	I598	-	-	-	-	0,9 / I,I2
	Итого по надземной части			98257		I55I0	9I0I	I22868	-	-	-	-	68,5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого общестроительных работ			I20II9		I9I07	III38	I50364	-	-	-	-	-	83,8
	II. Санитарно-технические работы													
I5.	Вентиляция	м3	I2077	9008	I3,3 I6,5 80	I058	805	I087I	-	-	-	-	-	6,0 0,90
I6	Отопление	"	"	I687	I3,3 I6,5	238	I54	2079	-	-	-	-	-	I,2 0,I7
I7	Теплоснабжение установок систем	"	"	I763	I3,3 I6,5	268	I62	2I93	-	-	-	-	-	I,2 0,I8
I8	Тепловой пункт	"	"	504	I3,3 I6,5 80	70	46	620	-	-	-	-	-	0,3 0,05
I9	Водопровод	"	"	I860	I3,3 I6,5	254	I69	2283	-	-	-	-	-	I,3 0,I9
20	Горячее водоснабжение	"	"	I4I	I3,3 I6,5	20	I3	I74	-	-	-	-	-	0,I 0,I
2I	Бытовая канализация	"	"	372	I3,3 I6,5	50	34	456	-	-	-	-	-	0,3 0,04
	Итого по санитарно-техническим работам			I5335		I958	I383	I8676	-	-	-	-	-	I0,4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Ш. Электромонтажные работы													
22	Электроосвещение	м3	I2077	3I40	87	268	272	3680	-	-	-	-	-	2,0 / 0,3
23	Электросиловое оборудование	"	"	3047		46I	280	3788	-	-	-	-	-	2,I / 0,3
24	Автоматическое управление	"	"	724	80 / 87	I94	74	992	-	-	-	-	-	0,6 / 0,08
25	Слаботочные устройства	"	"	429	80 / 87	I63	48	640	-	-	-	-	-	0,4 / 0,05
	Итого электромонтажные работы			7340		I086	674	9I00	-	-	-	-	-	5,I
26	IУ. Технологическое оборудование	"	"	74I	80	3I3	84	II38	-	-	-	-	-	0,7 / 0,09
	Всего по объектам			I43535		22464	I3279	I79278	-	-	-	-	-	I00

Главный инженер проекта Якименко
Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Михалева
Проверил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту производственно-складского корпуса грузовой автостанции на 250т переработки грузов в сутки

На общестроительные работы при Т=-30°С

Основание: чертежи № АР-I÷I2, КЖI÷29, КМI÷5, КЖИ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I50,36 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете:	
Стоимость на I00т груза	60I44,0 руб.
Iм2 площади здания	I05,5 "
Iм3 объема здания	I2,45 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		Всего	в том числе		Нормативн. условн. чистая продукция
						основн. з/пл.	экспл. машин / в т.ч. з/пл.		основн. з/пл.	экспл. машин / в т.ч. з/пл.	
§ I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Подземная часть									
		I.Земляные работы									
I	I-II29 II6-2	Планировка площади застройки механизированным способом грунтов I группы	I00м2	25,39	0-35	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I-230 I-237 29-I 29-8 п.I-II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением на расстояние 50м в резерв (33,8+27,7х4)хI,I	I000м3	0,38I	I59-06	-	-	6I	-	-	-
3	I-I74 22-I3 тех.ч п.I-II тб.3	Погрузка растительного грунта в автосамосвалы с перемещением на расстояние Iкм I3I+I24,39х0,I5	I000м3	0,38I	I49-66	-	-	57	-	-	-
4.	ССЦ-ч.I	Транспорт грунта	т	457,2	0-29	-	-	I33	-	-	-
5	I-I94 25-I	Работа на отвале	I00м3	0,38I	I0-70	-	-	4	-	-	-
6	I-56 II-I4 т.ч. п.I.II	Разработка грунта II группы экскаватором обратной лопатой емк.ковша 0,5 м3 в отвал I32+I25,47х0,I5	I000м3	I,295	I5I-82	-	-	I97	-	-	-
7	I-948 79-2 т.ч. разд.3 п.3.67 п.3.72	Добор грунта вручную в котлованах без крепления I20хI,20х0,8	I00м3	I,I9	II5-20	-	-	I37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-23I I-238 29-2 29-9 табл.3	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв на расстояние I00м (40,8+32,3x9)xI,I	I000м3	I,4I4	364-65	-	-	5I6	-	-	-
9	-"-	То же,из резерва для обратной засыпки (40,8+32,3x9)xI,I	I000м3	I,4I4	364-65	-	-	5I6	-	-	-
I0	I-257 3I-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозером с перемещением на расстояние I0м	I000м3	0,904	I8-90	-	-	I7	-	-	-
II	I-968 8I-2	Обратная засыпка вручную грунта II группы	I00м3	2,26	46-00	-	-	I04	-	-	-
I2	I-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическим трамбованием	I00м3	0,904	II-60	-	-	I0	-	-	-
I3	I-I75 22-I4 т.ч. п.I.II	Разработка сухого грунта II группы экскаватором емк.ковша 0,5м3 с погрузкой на автосамосвалы с перемещением на Iкм I56+I48,04x0,I5	I000м3	I,04I	I78-2	-	-	I86	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	ССЦч.I	Транспорт грунта	т	I822	0-29	-	-	528	-	-	-
I5	I-995 85-2	Подсыпка грунта под полы до отм.+I,2м	I00м3	I3,25	69-30	-	-	9I8	-	-	-
I6	I-II32 II6-5 тех.ч. п.3.93	Планировка площади ручным способом 7,I5x0,6	I00м2	I0,55	4-29	-	-	45	-	-	-
I7	I-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00м3	I3,25	II-60	-	-	I54	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3592	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	-	-	593	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	4I85	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	"	-	-	-	-	335	-	-	-
		Итого:	"	-	-	-	-	4520	-	-	-
		II.Фундаменты									
I8	6-I I-I	Бетонная подготовка под монолитные фундаменты из бетона М-50	м3	I8,I	27-40	-	-	496	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	8-II 3-2	Устройство щебеночной подготовки под фундаментные плиты рампы	м3	4,2	I3-40	-	-	56	-	-	-
20	6-5 I-5	Фундаменты железобетонные под колонны из бетона М-200 объемом до 3м3	м3	6I,3	38-90	-	-	2385	-	-	-
2I	6-6 I-6	То же, объемом до 5м3	м3	35,9	37-20	-	-	I335	-	-	-
22	6-7 I-7	То же, объемом до I0м3	м3	I0,4	35-0	-	-	364	-	-	-
23	СЦч.II п.I	Арматура кл.AI	т	I,222	270-0	-	-	330	-	-	-
24	-"-п.2	То же, кл.A II	т	I,642	278-0	-	-	456	-	-	-
25	6-5 I-5	Набетонка из бетона М-200	м3	4I,I	38-90	-	-	I599	-	-	-
26	7-I5 I-I5	Укладка фундаментных балок длиной до 6м	шт.	24	6-50	-	-	I56	-	-	-
27	СЦММ п.9-348	Стоимость фундаментных балок трапециодального сечения длиной до 6м из бетона м-200	м3	4,7	67-90	-	-	3I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28	СЦММ п.9-352	Стоимость фундаментных балок таврового сечения длиной до 6м из бетона М-200	м3	5,9	67-50	-	-	398	-	-	-
29	СЦММ п.9-352	То же,из бетона М-300 67,5+0,82х2	м3	2,5	69-I4	-	-	I73	-	-	-
30	-"- т.3-I п.I	Арматура ст.AI	т	0,5	229-0	-	-	II5	-	-	-
3I	-"- п.I	То же,ст.AII	т	0,006	229-0	-	-	I	-	-	-
32	-"- п.3	То же,ст.AIII	т	0,44	250-0	-	-	II0	-	-	-
33	-"- п.6	То же,ст.BI	т	0,004	32I-0	-	-	I	-	-	-
34	7-2 I-2	Укладка плит фундаментов весом до I,5т	шт	I3	2-09	-	-	27	-	-	-
35	7-3 I-3	То же,весом до 3,5т	шт	I0	2-99	-	-	30	-	-	-
36	7-4 I-4	То же,весом более 3,5т	шт	I2	3-99	-	-	48	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37	СЦММ ч.Ш п.80	Стоимость фундаментной плиты ФЛ8-I2-2	шт	I3	I5-70	-	-	204	-	-	-
38	СЦММ п.9-II5	Плиты фундаментные из бетона М-200 объемом до Iм3	м3	6,I	56-50	-	-	345	-	-	-
39	-"- п.9-II6	То же, объемом более Iм3	м3	24,2	50-50	-	-	I424	-	-	-
40	-"- т.3-I п.I	Арматура кл.А-I	т	I,05	229-0	-	-	240	-	-	-
4I	-"-п.3	То же, АШ	т	I,09	250-0	-	-	273	-	-	-
42	7-5 I-5	Установка подпорных стенок рампы весом I,5т	шт	22	3-20	-	-	70	-	-	-
43	СЦММ п.9-265	Стоимость лицевых плоских плит разм.2,95хI,5 марки ПЛ-I	шт	22	45-40	-	-	999	-	-	-
44	7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	шт	I4	I-27	-	-	I8	-	-	-
45	7-402 36-3	То же, массой до I,5т	шт	I4	2-36	-	-	33	-	-	-
46	СЦММ п.I2-2	Стоимость блоков из бетона М-I00 марки ФБС 24.4.6г	шт	I4	22-60	-	-	3I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47	-"- п.I2-I2	То же,марки ФБС9.4.6т	шт	I4	9-0I	-	-	I26	-	-	-
48	6-30 3-I	Фундаменты под ВТЗ из бетона М-I50	м3	2,0	36-52	-	-	73	-	-	-
		35,7+(26,6-25,8)хI,02									
49	6-83 9-7	Уголки для крепления завес	т	0,02	444-0	-	-	9	-	-	-
50	6-20 I-20	Заделка по месту между блоками из бетона М-I00	м3	I,I	3I-70	-	-	35	-	-	-
5I	6-79 9-3	Анкерные болты для крепления стоек	т	0,I4I	563-0	-	-	79	-	-	-
52	6-20 I-20	Фундаменты бетонные из бетона М-200 для устройства пандуса	м3	I,2	33-33	-	-	40	-	-	-
		3I,7+(27,4-25,8)хI,02									
53	II-II I-II	Утолщение из бетона М-I00 под перегородки	м3	9,5	29-30	-	-	278	-	-	-
54	8-30 5-I	Кирпичная кладка из глиняного кирпича от отм.0,00 до отм.I,I7	м3	32,0	34-20	-	-	I094	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
55	8-59 7-3	Армирование кладки	т	0,I3	I94-0	-	-	25	-	-	-
56	II-55 8-I II-56 8-2	Горизонтальная гидроизоляция из цементного раствора толщ.30мм 70+I3,6х2	I00м2	0,82	97-20	-	-	80	-	-	-
57	8-27	Обмазка кирпичных стен битумом	"	0,85	90-0	-	-	77	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I4237	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%	"	-	-	-	-	2349	-	-	-
		Итого:	"	-	-	-	-	I6586	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	"	-	-	-	-	I327	-	-	-
		Итого:	"	-	-	-	-	I79I3	-	-	-
		Ш.Подземное хозяйство									
		а)Ремонтная канава									
58	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,64	43-30	-	-	28	-	-	-
59	II-II I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)хI,02	м3	I7,6	30-22	-	-	532	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
60	8-38° 5-5	Кирпичная кладка стен канавы из глиняного кирпича	м3	26,3	37-90	-	-	997	-	-	-
6I	8-27 4-7	Обмазка наружных стен горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,76	90	-	-	68	-	-	-
62	6-I68 I5-9	Устройство монолитного железобетонного пояса из бетона М-200	м3	I0,4	42-30	-	-	440	-	-	-
63	СЦч.П п.9	Стоимость арматуры кл.А-Ш	т	0,07	286-0	-	-	20	-	-	-
64	-"- п.7	То же,А-I	т	0,04	253-0	-	-	I0	-	-	-
65	6-I5 I-I5	Бетонный рассекатель из бетона М-200	м3	0,26	29-43	-	-	8	-	-	-
		27,8+(27,4-25,8)I,02									
66	6-30 3-I	Бетонные набивные ступени из бетона М-I50	м3	0,70	36-52	-	-	26	-	-	-
		35,7+(26,6-25,8)xI,02									
67	II-II I-II	Уклон в нишах из бетона МI00	м3	0,6	29-30	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
68	6-84 9-8	Установка закладных деталей реборды весом до 20кг	т	0,84	355	-	-	298	-	-	-
69	7-200 I2-2	Укладка плит перекрытия площадью до Iм2	шт	I	0-48	-	-	I	-	-	-
70	СЦММ п.8--503	Стоимость плит ПЗд-II6	м3	0,I3	60-80	-	-	8	-	-	-
7I	-"- т.3-I п.I	Арматура кл.А-I	т	0,002	229-0	-	-	-	-	-	-
72	-"- п.3	То же,кл.А-Ш	т	0,0I	250-0	-	-	3	-	-	-
73	-"- п.6	То же,В-I	т	0,002	32I-0	-	-	I	-	-	-
74	7-447 38-I0--I.8	Укладка перемычек весом до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов более 8т	шт	30	0-34	-	-	I0	-	-	-
75	СЦММч.Ш п.863	Стоимость перемычек IIPI-I0.I2.6	шт.	30	0-8I	-	-	24	-	-	-
76	9-II8 I7-I	Установка решеток на нишах	т	0,24	58-20	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
77	СЦч.II п.I973	Стоимость металлоконструкций обрамления	т	0,2I3	464	-	-	99	-	-	-
78	СЦч.I п.384	Стоимость сетки	м2	II,7	2-I3	-	-	25	-	-	-
79	9-46 7-I	Ограждение канавы	т	0,06	58	-	-	3	-	-	-
80	СЦч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,06	327	-	-	20	-	-	-
8I	II-I35 20-3	Покрытие пола из плиток керамических на цементном растворе	I00м2	0,28	4I7	-	-	II7	-	-	-
82	I5-82 I4-I	Облицовка стен керамической плиткой	I00м2	0,56	422	-	-	II7	-	-	-
83	I5-I02 I5-7	То же, ниш	I00м2	0,22	684	-	-	I50	-	-	-
84	I6-36 7-I	Укладка труб диам. 20мм	м	20	0-9I	-	-	I8	-	-	-
85	6-I79 I6-7	Монолитный участок из бетона М-200	м3	0,I	58-60	-	-	6	-	-	-
86	СЦч.II п.I2	Арматура А-Ш	т	0,007	325-0	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
87	I5-6I3 I64-2	Масляная окраска закладных деталей	I00м2	0,25	38-60	-	-	I0	-	-	-
88	I5-6I4 I64-8	То же, труб, решеток	I00м2	0,I5	55-60	-	-	8	-	-	-
		Итого по"а"		-	-	-	-	308I	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	I36	-	-	-
		б)Каналы и приямки									
89	II-3 I-3	Песчаная подготовка под каналы	м3	3,5	I0-40	-	-	36	-	-	-
90	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,26	43-30	-	-	II	-	-	-
9I	II-I I-II	Днище каналов и приямков из бетона М-50	м3	2,6	29-30	-	-	76	-	-	-
92	8-38 5-5	Стены каналов и приямков из глиняного кирпича	м3	2,7	37-90	-	-	I02	-	-	-
93	6-I28 I3-4	Монолитный пояс из бетона М-I50	м3	0,32	4I-I2	-	-	I3	-	-	-
		40,3+(26,6-25,8)xI,02									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
94	7-447 38-I0--I.8	Укладка перемычек весом до 0,3т	шт	2	0,34	-	-	I	-	-	-
95	СЦММ п.865	Стоимость перемычек IIPI-I2.I2.6	шт	2	0-85	-	-	2	-	-	-
96	7-723 54-I	Установка сборных ж/бетонных элементов каналов	м3	6	6-93	-	-	42	-	-	-
97	СЦММ п.8-52I	Стоимость лотков П2д-I5	м3	2,4	75-30	-	-	I8I	-	-	-
98	СЦММ т.3-I п.I	Арматура кл.А-I	т	0,04	229-0	-	-	9	-	-	-
99	-"- п.3	То же, кл.А-III	т	0,I5	250-0	-	-	38	-	-	-
I00	-"- п.6	То же, кл. В I	т	0,03	32I-0	-	-	I0	-	-	-
I0I	СЦММ п.8-503	Стоимость плит плоских из бетона М-300	м3	0,8	60-80	-	-	49	-	-	-
I02	-"-	То же, из бетона М-200	м3	2,8	59-I6	-	-	I66	-	-	-
		60,8-0,82x2									
I03	СЦММ т.3-I п.I	Арматура кл.А-I	т	0,006	229-0	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I04	-"- п.3	То же, кл.А-Ш	т	0,I2	250-0	-	-	30	-	-	-
I05	-"- п.6	То же, кл.ВI	т	0,I4	32I-0	-	-	45	-	-	-
I06	6-I79 I6-7	Монолитные участки перекрытия из бетона М-200	м3	0,3	58-60	-	-	I8	-	-	-
I07	СЦч.П п.I0	Арматура кл.АШ	т	0,0I	338-0	-	-	3	-	-	-
I08	6-I95 I8-7	Стены и днище из бетона М-200 толщиной до 0,3м	м3	0,6	40-4	-	-	24	-	-	-
I09	СЦч.П п.43	Арматура кл.В-I	т	0,004	392-0	-	-	2	-	-	-
II0	СЦч.П п.I5	То же, кл.А-Ш	т	0,03	305-0	-	-	9	-	-	-
III	8-27 4-7	Обмазка битумом наружных кирпичных стен каналов и приямков	I00м2	0,I9	90-0	-	-	I7	-	-	-
II2	8-57 7-I	Затирка внутренних стен вентиляционных каналов	"	0,I2	I3-I0	-	-	2	-	-	-
II3	6-84 9-8	Обрамление каналов и приямков уголковой сталью	т	0,II	355-0	-	-	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II4	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4кг	т	0,02	444-0	-	-	9	-	-	-
II5	6-84 9-8	То же, весом до 20кг	т	0,02	355-0	-	-	7	-	-	-
II6	34-304 55-I	Перекрытие рифленой сталью	I00м2	0,005	22I-0	-	-	I	-	-	-
II7	I0-I09 20-5	Перекрытие деревянным щитом	м2	0,7	I-34	-	-	I	-	-	-
II8	СЦч.II п.405	Стоимость щита	м2	0,7	3-34	-	-	2	-	-	-
II9	26-3I 8-4	Утепление щита минеральной ватой	м3	0,03	35-90	-	-	I	-	-	-
I20	СЦч.I п.2	Стоимость минеральной ваты	м3	0,03	II-20	-	-	-	-	-	-
I2I	I0-I33 25-3 т.ч. п.3.2	Обивка кровельной сталью по дереву	м2	I,5	2-06	-	-	3	-	-	-
I22	I5-6I3 I64-7	Масляная окраска за 2 раза обрамления каналов и приямков, закладных деталей	I00м2	0,05	38-60	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по"б"		-	-	-	-	952	-	-	-
		в т.ч.металлоконструкции		-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по "а+б"		-	-	-	-	4033	-	-	-
		в т.ч.металлоконструкции		-	-	-	-	I37	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%		-	-	-	-	643	-	-	-
		Накладные расходы 8,6%		-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	4688	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	375	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	5063	-	-	-
		Итого по подземной части		-	-	-	-	27496	-	-	-
		Б.Надземная часть									
		IУ. Каркас									
7-39 3-9		Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки более 0,7м и массе колонн до 2-х т	шт	20	II-30	-	-	226	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I24	7-40 3-I0	То же, при массе колонн до 3-х т	шт	6	I3-80	-	-	83	-	-	-
I25	7-4I 3-II	То же, при массе колонн до 4-х т	шт	29	I5-80	-	-	458	-	-	-
I26	СЦММ 9-5	Стоимость колонн прямоугольных из бетона М-200 длиной от 3-х до I2м объемом до Iм3 80,6-0,82х2	м3	II,22	78-96	-	-	886	-	-	-
I27	СЦММ 9-5	То же, из бетона М-300	м3	6,56	80-60	-	-	529	-	-	-
I28	СЦММ тб.3-I п.I к=I,I8	Арматура кл.А-I 229хI,I8	т	0,2I	270-22	-	-	57	-	-	-
I29	-"- п.3	То же, А-Ш 250хI,I8	т	I,I	295-00	-	-	325	-	-	-
I30	-"- п.I3	Закладные детали 4I3хI,I8	т	0,28	487-34	-	-	I36	-	-	-
I3I	СЦММ 9-6	Стоимость колонн прямоугольных из бетона М-300 объемом более I до 4м3	м3	26	70-80	-	-	I84I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I32	СЦММ 9-6	То же, из бетона М-200 70,8-0,82х2	м3	II,7	69-I6	-	-	809	-	-	-
I33	СЦММ тб.3-I п.I	Арматура кл.А-I	т	0,40	229-00	-	-	92	-	-	-
I34	-"-п.3	То же, А-Ш	т	3,8	250-0	-	-	950	-	-	-
I35	-"- п.I3	Закладные детали	т	0,77	4I3-00	-	-	3I8	-	-	-
I36	-"-	Дополнительные закладные детали	т	0,4	4I3-00	-	-	I65	-	-	-
I37	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	I,45	I78-00	-	-	258	-	-	-
I38	7-I57 I0-II	Установка строительных ферм пролетом до 24м массой до I5т при длине плит покрытия до 6м	шт	I0	26-00	-	-	260	-	-	-
I39	СЦММ 8-80	Стоимость ферм из бетона М-400, объемом до 5м3, массой до I5т	м3	46	II5-00	-	-	5290	-	-	-
I40	СЦММ тб.3-I п.I	Арматура кл.А-I	т	0,29	229-00	-	-	66	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4I	-"- п.3	То же, А-Ш	т	2,93	250-00	-	-	733	-	-	-
I42	-"- п.6	То же, В-I	т	0,58	32I-00	-	-	I86	-	-	-
I43	-"- п.7	То же, ВрП	т	2,4	423-00	-	-	I0I5	-	-	-
I44	-"- п.I3	Закладные детали	т	0,22	4I3-00	-	-	9I	-	-	-
I45	-"-	Дополнительные закладные детали	т	0,55	4I3-00	-	-	227	-	-	-
I46	СЦММ тб.3-I п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,77	I78-00	-	-	I37	-	-	-
I47	7-I39 I0-I	Установка балок покрытий пролетом до 6м, массой до 3т при длине плит покрытий до 6м	шт	I2	I0-20	-	-	I22	-	-	-
I48	СЦММ п.8-38	Стоимость балок длиной до 4,5м объемом до I,5м3 из бетона М-300	м3	8,2	72-80	-	-	597	-	-	-
I49	СЦММ таб.3-I п.I	Арматура А-I	т	0,I8	229-00	-	-	4I	-	-	-
I50	-"- п.3	То же, А-Ш	т	0,48	250-00	-	-	I20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5I	-"- п.I3	Закладные детали	т	0,25	4I3-0	-	-	I03	-	-	-
I52	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,25	I78-00	-	-	45	-	-	-
I53	7-290 I7-6	Установка надколонников	т	2,3	358-00	-	-	823	-	-	-
I54	7-285 I7-I	Соединительные элементы	т	0,33	362-00	-	-	II9	-	-	-
I55	СЦММ таб.3-I п.I8	Металлизация соединительных элементов	т	0,33	I78-00	-	-	59	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I7I67	-	-	-
		Накладные расходы -I6,5%		-	-	-	-	2833	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	20000	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I600	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2I600	-	-	-
		У.Стены									
		а)панельные									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I56	7-247 I4-I	Установка панелей наружных стен длиной до 7м площадью до I0м2	шт	I09	I6-30	-	-	I777	-	-	-
I57	7-249 I4-2	То же,площадью более I0м2	шт	20	I9-40	-	-	388	-	-	-
I58	7-26I I4-8	Установка простеночных панелей площадью до 5м2	шт	I6	I4-80	-	-	237	-	-	-
I59	СЦММ 8-347 тех.ч. п.2,7 таб.2,5	Стоимость панелей из легкого бетона М-50 объемным весом 900 кг/м3 толщиной 25см при расходе стали до 7 кг/м2 длиной от 3 до I2м	м2	376,04	I6-02	-	-	6024	-	-	-
		I4,9+I2,2x0,09xI,02									
I60	СЦММ 8-348	То же,при расходе стали до I0 кг/м2	м2	200,37	I7-00	-	-	3406	-	-	-
		I5,8+I3,Ix0,09xI,02									
I6I	8-349	То же,при расходе стали до I3 кг/м2	м2	22,I2	I7-99	-	-	398	-	-	-
		I6,7+I4x0,09xI,02									
I62	8-328	То же,длиной до 3-х м при расходе стали до I0 кг/м2	м2	I3,92	I6-60	-	-	23I	-	-	-
		I5,4+I3,Ix0,09xI,02									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I63	-"- 8-329	То же, при расходе стали до I3 кг/м2	м2	5,44	I7,59	-	-	95	-	-	-
		I6,3+I4x0,09xI,02									
I64	-"- 8-330	То же, при расходе стали до 20 кг/м2	м2	5,2	I8,57	-	-	97	-	-	-
		I7,2+I4,9x0,09xI,02									
I65	СЦММ 8-284	Стоимость панелей из легкого бетона М-250 длиной до 3м с расходом стали до I0 кг/м2 приведенной толщ.70мм	м2	7,2	6-32	-	-	46	-	-	-
I66	СЦММ п.8-293	То же, длиной от 3 до I2м с расходом стали до 7 кг/м2	м2	383,34	5-76	-	-	2208	-	-	-
I67	СЦММ таб.3-I п.I8	Металлизация закладных деталей	т	I,0	I78-00	-	-	I78	-	-	-
I68	7-667 47-I0- -I,8	Установка карнизных панелей массой более 0,5т	шт	I0	2-35	-	-	24	-	-	-
I69	СЦММ 8-360	Стоимость карнизных панелей из бетона М-I50 длиной 6м	м3	9,2	58-90	-	-	542	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I70	СЦММ тб.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	т	0,08	229-00	-	-	I8	-	-	-
I7I	-"- п.3	То же, А-III	т	0,35	250-00	-	-	88	-	-	-
I72	-"- п.6	То же, BpI	т	0,I5	32I-00	-	-	48	-	-	-
I73	-"-п.I3	То же, закладных деталей	т	0,I7	4I3-00	-	-	70	-	-	-
I74	-"-п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,I7	I78-0	-	-	30	-	-	-
I75	9-94 I2-I т.ч. таб.2п.2	Укладка металлической балки БI 29,2+8,7x0,I	т	0,5	30-07	-	-	I5	-	-	-
I76	СЦч.II I959	Стоимость металлоконструкций	т	0,5	2I3-00	-	-	I07	-	-	-
I77	9-33 4-I0	Монтаж металлических стоек фахверка	т	2,45	43-00	-	-	I05	-	-	-
I78	СЦч.II п.I78I	Стоимость стоек фахверка	т	2,45	250-00	-	-	6I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I79	9-94 I2-I т.ч. т.2п.2	Монтаж ветрового ригеля 29,2+8,7х0,I	т	0,I4	30-07	-	-	4	-	-	-
I80	СЦч.II п.I789	Стоимость ригеля	т	0,I4	269-00	-	-	38	-	-	-
I8I	7-290 I7-6	Установка стальных насадок	т	0,7	358-0	-	-	25I	-	-	-
I82	7-288 I7-4	Установка опорных консолей массой до 20 кг	т	0,2I	328-00	-	-	69	-	-	-
I83	7-289 I7-5	То же,более 20кг	т	0,I9	3I3-00	-	-	59	-	-	-
I84	7-285 I7-I	Соединительные элементы	т	0,45	362-00	-	-	I63	-	-	-
I85	СЦММ таб.3-I п.I8	Металлизация соединительных элементов	т	0,45	I78-00	-	-	80	-	-	-
I86	7-709 5I-9	Устройство герметизации коробок окон и дверей мастикой	I00м	I,56	88-00	-	-	I37	-	-	-
I87	7-7I2 5I-I2	Устройство солнцезащиты	I00м	9,9	I3-40	-	-	I33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I88	7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшифки швов панелей с внутренней стороны	I00м	8,34	4-85	-	-	40	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I77I9	-	-	-
		в том числе металлоконструкции		-	-	-	-	882	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	2778	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	76	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	20573	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I646	-	-	-
		Итого по"а"		-	-	-	-	222I9	-	-	-
		б)Кирпичные									
I89	8-3I-I 5-I т.ч. п.I.II	Стены наружные из силикатного кирпича при высоте этажа более 4м	м3	82,4	3I-40	-	-	2587	-	-	-
I90	8-36-I 5-4	Стены внутренние из силикатного кирпича при высоте этажа до 4м	м3	32,7	3I-70	-	-	I037	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9I	8-37-I 5-4 т.ч. п.I.II	То же,при высоте этажа более 4м	м3	46,4	3I-40	-	-	I457	-	-	-
I92	8-57 7-I	Расшивка швов кладки наружных стен	I00м2	2,99	I3-I0	-	-	39	-	-	-
I93	7-652 47-5-I.8	Устройство плит козырьков площ.до 5м2	шт.	I	5-20	-	-	5	-	-	-
I94	СЦММ п.II-233	Стоимость плит из бетона М-200	м3	0,32	69-90	-	-	22	-	-	-
I95	СЦММ т.I-30.I	Арматура кл.А-I	кг	2,I	0-229	-	-	I	-	-	-
I96	-"- п.3	То же,кл.А-Ш	шт	I2,2	0-250	-	-	3	-	-	-
I97	-"- п.6	То же,кл.ВрI	кг	II,2	0-32I	-	-	4	-	-	-
I98	7-447 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов более 5т	шт	37	0-34	-	-	I3	-	-	-
I99	7-I32 9-2-I.8	То же,массой до Iт	шт	2	2-37	-	-	5	-	-	-
200	7-I35 9-3-I.8	То же,массой до I,5т	шт	2	2-73	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20I	7-I38 9-4-I.8	То же,массой более I,5т	шт	3	2-89	-	-	9	-	-	-
202	СУММ Шч.п.863	Стоимость перемычек IIPI-I0.I2.6	шт	8	0-8I	-	-	6	-	-	-
203	-"- п.866	То же,IIPI-I2.I2.I4	шт	I0	I-43	-	-	I4	-	-	-
204	-"- п.867	То же,IIP2-I5.I2.I4	шт	4	2-I2	-	-	8	-	-	-
205	-"- п.870	То же,IIP3-24.I2.I4	шт	3	3-I2	-	-	9	-	-	-
206	-"- п.879	То же,IIP38-I5.I2.22У	шт	4	3-45	-	-	I4	-	-	-
207	-"- п.865	То же,IIPI-I2.I2.6	шт	8	0-85	-	-	7	-	-	-
208	СПММ п.9-93	Стоимость перемычек из бетона М-200 объемом до 0,5м3 длиной 5м	м3	I,62	65-70	-	-	I06	-	-	-
209	-"- п.9-95	То же,объемом более 0,5м3	м3	I,92	63-I0	-	-	I2I	-	-	-
2I0	СПММ таб.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	т	0,I6	229-00	-	-	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2II	-"- п.3	То же, А-Ш	т	0,2I	250-0	-	-	53	-	-	-
2I2	-"- п.I3	Закладные детали	т	0,0I	4I3-00	-	-	4	-	-	-
2I3	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,0I	I78-00	-	-	2	-	-	-
2I4	9-94 I2-I	Укладка металлических перемычек	т	0,7	29-2	-	-	20	-	-	-
2I5	СЦч.II п.I925	Стоимость металлических перемычек	т	0,7	233-00	-	-	I63	-	-	-
2I6	8-I89 22-I	Леса наружные для кладки высотой до I6м	I00м2 вертик. проекции	3,5I	42-20	-	-	I48	-	-	-
2I7	8-I94 22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещения до 6м	I00м2 гориз. проекции	0,98	7I-70	-	-	70	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	5969	-	-	-
		в т.ч.металлоконструкции		-	-	-	-	I83	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	955	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	6940	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	555	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	7495	-	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	297I4	-	-	-
		УI. Покрытие									
2I8	7-I84 II-5	Укладка плит покрытия длиной до 6м площадью до 20м2 при массе стропильных конструкций до I5т	шт	70	8-02	-	-	56I	-	-	-
2I9	7-I78 II-2	То же, площадью до I0м2	шт	I2	5-70	-	-	68	-	-	-
220	СЦММ п.8-I20	Стоимость ребристых плит покрытия шириной более 2м, длиной 6м при расчетной нагрузке 40I-600 кгс/м2 (включая собственный вес)	м2	954	5-62	-	-	536I	-	-	-
22I	-"- п.8-I2I	То же, при расчетной нагрузке 60I-800 кгс/м2	м2	90	6-I8	-	-	556	-	-	-
222	-"- п.8-I5I	То же, с отверстиями диам. 400 и 700мм при расчетной нагрузке 40I-600 кгс/м2	м2	36	7-00	-	-	252	-	-	-
223	-"- п.8-I52	То же, при расчетной нагрузке 60I-800 кгс/м2	м2	72	7-73	-	-	557	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
224	-"- п.8-I57	То же, с отверстием I000мм при расчетной нагрузке 40I-600 кгс/м2	м2	36	7-92	-	-	285	-	-	-
225	-"- п.8-I58	То же, при расчетной нагрузке 60I-800 кгс/м2	м2	72	8-76	-	-	63I	-	-	-
226	-"- п.8-II6	То же, шириной до 2-х м длиной 6м при расчетной нагрузке 60I-800 кгс/м2	м2	8I	6-40	-	-	5I8	-	-	-
227	-"- п.8-I44	То же, с отверстием 400мм при расчетной нагрузке свыше I000 кгс/м2	м2	I8	I0-60	-	-	I9I	-	-	-
228	-"- п.8-I49	То же, с отверстием 700мм	м2	9	I0-90	-	-	98	-	-	-
229	СЦММ тб.3-I п.I3	Дополнительные закладные детали	т	I,4	4I3-0	-	-	578	-	-	-
230	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	I,4	I78-0	-	-	249	-	-	-
23I	7-200 I2-2	Укладка плит покрытий и блоков бортовых площадью до Iм2	шт	30	0-48	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
232	СЦММ п.8-235	Стоимость плоских плит и бортовых блоков из бетона М-200	м3	I,0	74-80	-	-	75	-	-	-
233	СЦММ тб.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	т	0,003	229-0	-	-	I	-	-	-
234	-"- п.6	То же,В-I	т	0,023	32I-0	-	-	7	-	-	-
235	-"- п.I3	Закладные детали	т	0,005	4I3-0	-	-	2	-	-	-
236	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,005	I78-0	-	-	I	-	-	-
237	7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт	I5	2-43	-	-	36	-	-	-
238	СЦММ п.8-236	Стоимость стаканов из бетона М-200 объемом до 0,Iм3	м3	0,24	90-20	-	-	22	-	-	-
239	-"- п.8-237	То же,более 0,Iм3	м3	I,3I	75-90	-	-	99	-	-	-
240	СЦММ тб.3-I п.I	Арматура кл.А-I	т	0,06	229-0	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24I	-"- п.6	То же, кл.В-I	т	0,04	32I-0	-	-	I3	-	-	-
242	-"- п.I3	Закладные детали	т	0,09	4I3-0	-	-	37	-	-	-
243	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,09	I78-0	-	-	I6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I0242	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	I690	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	II932	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	955	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I2887	-	-	-
		УП.Перекрытие									
244	7-2I6 I3-2-I.8	Укладка плит перекрытия при наибольшей массе монтажных элементов более 8т	шт	7	I0-40	-	-	73	-	-	-
245	СЦММ п.8-455	Стоимость плит перекрытия длиной до 6м шириной до 3-х м массой до 5т с расчетной нагрузкой на полку I500 кгс/м2 приведенной толщ.до I2см	м2	63	I0-80	-	-	680	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
246	СНМ тб.3-I п.I3	Закладные детали	т	0,I0	4I3-0	-	-	4I	-	-	-
247	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,I0	I78-0	-	-	I8	-	-	-
248	6-I73 I6-I	Монолитные участки из бетона М-200	м3	0,6	42-70	-	-	26	-	-	-
249	СНМ тб.3-I п.I	Арматура кл.А-I	т	0,05	229-0	-	-	II	-	-	-
250	-"- п.6	То же, ВрI	т	0,02	32I-0	-	-	6	-	-	-
25I	7-285 I7-I	Соединительные элементы	т	0,02	362-0	-	-	7	-	-	-
252	-"- п.I8	Металлизация соединительных элементов	т	0,02	I78-0	-	-	4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	II038	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	I82I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I2859	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I029	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	I3888	-	-	-
		УШ. Кровля									
253	I2-293 9-8 I2-295 9-9	Обмазочная пароизоляция горячим битумом за I раз 26,5-9,I8	I00м2	7,97	I7-32	-	-	69	-	-	-
254	I2-286 9-3	Утепление покрытий плитами пенобетонными γ =400	"	7,97	I7-30	-	-	I38	-	-	-
255	СЦММ п.3-I47	Стоимость уьеплителя 86,4xI,03	м3	89,0	I6-0	-	-	I424	-	-	-
256	I2-299 I0-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщ.I5мм	I00м2	I4,99	5I-60	-	-	773	-	-	-
257	I2-297 9-I0	Огрунтовка раствором битума в керосине	"	I4,99	7-7I	-	-	II6	-	-	-
258	I2-47 I-2-I	Кровля рулонная из двух слоев рубероида РМ-350 с защитным слоем из рубероида РК-350	"	I2,83	2I0-0	-	-	2694	-	-	-
259	I2-I76 2-6-2	Кровля четырехслойная из рубероида РМ-350 с защитным слоем из гравия на битумной мастике	"	2,I6	338-0	-	-	730	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
260	I0-28 4-I	Установка досок по периметру карниза	м3	I,8	II0-0	-	-	I98	-	-	-
26I	7-70I 5I-I к=2	Прокладка гернита 42,3х2	I00м	2,60	82-60	-	-	2I5	-	-	-
262	7-707 5I-7	Герметизирующая мастика	"	2,0	9I-80	-	-	I84	-	-	-
263	7-7I3 5I-I3	Окраска герметизирующей мастики	"	2,0	2-40	-	-	5	-	-	-
264	26-33 8-6	Прокладка минеральной ваты	м3	3,2	I4-0	-	-	45	-	-	-
265	СЦч.I п.2	Стоимость минеральной ваты 3,2х0,96	м3	3,07	II-20	-	-	34	-	-	-
266	I2-30I I0-3 I2-302 I0-4	Защитный слой из асфальтобетона толщ.30мм 52,2+3,64хI5	I00м2	0,37	I06-80	-	-	40	-	-	-
267	I2-277 8-2	Обделки на фасадах из оцинкованной стали	"	I,3I	9-43	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
268	I2-280 8-5	Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали	I00м2	I,68	I92-0	-	-	323	-	-	-
269	I2-28I 8-6	Устройство колпаков над шахтами	шт	I6	8-39	-	-	I34	-	-	-
270	9-II8 I7-I0	Устройство стяжных колец, колец-фланцев, прижимных полос	т	0,28	58-20	-	-	I6	-	-	-
27I	СЦч.П п.2II4	Стоимость металлоконструкций	т	0,28	44I-0	-	-	I23	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	7273	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	I39	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%		-	-	-	-	II77	-	-	-
		Накладные расходы 8,6%		-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	8462	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	677	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	9I39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IX.Перегородки									
272	8-45-I 5-9	Перегородки неармированные из силикатного кирпича толщ.I20мм	I00м2	0,58	438-0	-	-	254	-	-	-
273	8-45 5-9	То же,из глиняного кирпича	I00м2	0,43	472-0	-	-	203	-	-	-
274	8-43-I 5-8	Перегородки армированные из силикатного кирпича толщ.I20мм при высоте до 4м	"	0,63	462-0	-	-	29I	-	-	-
275	8-44-I 5-8 тех.ч. п.I.II	То же,при высоте этажа более 4м	"	0,3	446-0	-	-	I34	-	-	-
276	26-3I 8-4 СЦч.I р.4 п.I25	Утепление перегородок венткамер минераловатными плитами толщ. 60мм 35,9+25,6х0,97	м3	I,98	60-73	-	-	I20	-	-	-
277	20-697 I8-I	Устройство обрамления отверстий венткамер	I00кг	I,I2	36-I0	-	-	40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
278	I5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании	I00м2	0,33	73-0	-	-	24	-	-	-
279	I5-298 60-I	Штукатурка по сетке стен венткамер	"	0,33	386-0	-	-	I27	-	-	-
280	7-29I I7-7	Установка закладных деталей для крепления асбестоцементных перегородок	т	0,0I	342-0	-	-	3	-	-	-
28I	I0-28 4-I	Установка решеток в полах	м3	0,05	II0-0	-	-	6	-	-	-
282	СЦММ т.3.I п.I8	Хромирование металлических изделий	т	0,0I	I78-0	-	-	2	-	-	-
283	26-63 II-I7 СЦч.I п.28	Устройство перегородок душевых кабин из асбестоцементных листов 64,4+256,IIxI,0I	I00м2	0,0I4	323-07	-	-	5	-	-	-
284	I5-623 I65-I	Окраска асбестоцементных листов эмалью	I00м2	0,03	70-0	-	-	2	-	-	-
285	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска обрамления венткамер	I00м2	0,04	55-60	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
286	7-279 I6-I	Установка панелей перегородок площадью до I0м2	шт	8	6-79	-	-	54	-	-	-
287	7-280 I6-2	То же, площадью до I5м2	шт	I2	8-07	-	-	97	-	-	-
288	СЦММ п.8-4I3	Стоимость панельных перегородок из легкого бетона толщиной 8см с расходом стали до 3,5 кг/м2 длиной от 3 до I2м массой до 5т	м2	233,2	5-I8	-	-	I208	-	-	-
289	7-285 I7-I	Крепежные элементы панелей	т	I,3	362-00	-	-	47I	-	-	-
290	СЦММ тб.3-I п.I8	Металлизация крепежных элементов	т	I,3	I78-0	-	-	23I	-	-	-
29I	I0-28 4-I	Установка брусьев для каркасно-обшивочных вкладышей	м3	0,6	II0-0	-	-	66	-	-	-
292	26-35 8-8 СЦч.I п.95	Заполнение каркасно-обшивочных вкладышей минераловатными матами М-75 35,5+I7,2x0,98	м3	3,5	52-36	-	-	I83	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
293	26-63 II-7 СЦч.I п.28	Обшивка каркасно-обшивных вкладышей асбестоцементными листами 0,644+2,56xI,0I	м2	92	3-23	-	-	297	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	3820	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	630	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	4450	-	-	-
		Плановые накопления-8%		-	-	-	-	356	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	4806	-	-	-
		X.Проемы									
		а)оконные									
294	9-34 5-I	Установка оконных переплетов,соединительных элементов и нащельников	I00м2	0,86	279-00	-	-	240	-	-	-
295	СЦч.П п.I966	Стоимость оконных переплетов из труб с деталями крепления,уплотнительной резиной и приборами для ручного открывания	т	2,2I	629-00	-	-	I390	-	-	-
296	СЦч.П п.328	Стоимость стальных нащельников	т	0,I8	269-00	-	-	48	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
297	СЦч.II п.I973	Стоимость жалюзийных решеток	кг	36	0-464	-	-	I7	-	-	-
298	I7-754 202-3	Остекление стальных стеновых одинарных переплетов 3-м мм стеклом	I00м2	0,4I	327-00	-	-	I34	-	-	-
299	I7-758 202-5 СЦч.I п.586 -"- п.599	То же, стеклопакетами, толщ.стекла 4мм 478+(987-23I)xI,0I	"	0,37	I24I-56	-	-	459	-	-	-
300	8-I78-I I8-2	Плиты подоконные ж/бетонные	I00м2	0,22	642-00	-	-	I4I	-	-	-
30I	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска оконных переплетов	I00м2	0,86	55-60	-	-	48	-	-	-
302	26-I9 2-9	Изоляция минераловатными плитами	м3	0,35	I2-60	-	-	4	-	-	-
303	СЦч.I п.I25	Стоимость плит 0,35xI,03xI,2	м3	0,43	25-60	-	-	II	-	-	-
		Итого по"а"		-	-	-	-	2492	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	4II	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2903	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	232	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	3I35	-	-	-
		б)дверные									
304	I0-I05 20-I I0-I40 26-I	Установка наружных и внутренних блоков площадью доо 3м2 с прирезкой приборов I,63+I,34	м2	I6,I	2-97	-	-	48	-	-	-
305	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках площадью до 3м2	м2	I2,7I	2-I8	-	-	28	-	-	-
306	СЦч.П р.2 п.280	Стоимость дверных блоков Д53 I6,8+2,06х0,37	м2	9,44	I7-56	-	-	I66	-	-	-
307	-"- п.273	То же,Д33 I4,8+2,06х0,37	м2	2,36	I9-23	-	-	45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
308	-"- п.239	То же, ДН2I-I0	м2	4,24	I9-06	-	-	8I	-	-	-
		I8,3+2,5Ix0,37									
309	-"- п.2I8	То же, ДГ2I-8	м2	I,59	I4-94	-	-	24	-	-	-
		I4,2+I,99x0,37									
3I0	-"- п.2I7	То же, ДГ2I-7	м2	II,I2	I5-94	-	-	I77	-	-	-
		I5+2,53x0,37									
3II	СЦч.I п.398	Пружина для открывания входных дверей	шт	7	2-30	-	-	I6	-	-	-
3I2	-"- п.446	Стоимость скобяных изделий для дверей входных в здание	компл.	7	6-94	-	-	49	-	-	-
3I3	-"- п.448	То же, входных в помещение	"	9	2-97	-	-	27	-	-	-
3I4	I5-733 20I-6	Остекление дверей 4мм стеклом	I00м2	0,02	267-00	-	-	5	-	-	-
3I5	22-362 22-5	Установка дверцы поливочного крана	кг	7	0-777	-	-	5	-	-	-
		Итого по "б"		-	-	-	-	67I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	III	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	782	-	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	63	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	845	-	-	-
		в) ворота									
3I6	9-49 7-4	Устройство рамы ворот	т	2,84	I03-00	-	-	293	-	-	-
3I7	СЦч.II п.I969	Стоимость металлоконструкций каркаса	т	2,84	287-00	-	-	8I5	-	-	-
3I8	6-84 9-8	Закладные детали для крепления рам	т	0,04	355-00	-	-	I4	-	-	-
3I9	9-49 7-4	Ворота раздвижные металлические двухпольные разм. 3,6х3 шифр 259-75 (4шт)	т	2,99	I03-00	-	-	308	-	-	-
320	СЦч.II п.2I09	Стоимость металлоконструкций из труб	т	2,77	455-00	-	-	I260	-	-	-
32I	-"- п.2II5	Стоимость металлоконструкций из листовой стали	т	0,22	370-00	-	-	8I	-	-	-
322	26-69 I3-5	Утепление ворот сукном	I00м2	0,92	8I-I0	-	-	75	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
323	СЦч.I-69г п.825 к=I,25	Стоимость технического сукна 4,I9xI,25	м2	92	5-24	-	-	482	-	-	-
324	СЦч.I п.363	Резиновый профиль	кг	I76,8	I-62	-	-	286	-	-	-
325	9-49 7-4	Ворота распашные металлические размером 4х5м по серии I.435-I9 (2 шт)	т	2,73	I03-00	-	-	28I	-	-	-
326	СЦч.II п.2096	Стоимость металлоконструкций из швеллерной и уголковой стали	т	2,24	393-00	-	-	880	-	-	-
327	-"- п.2II5	То же,из листовой стали	т	0,32	370-00	-	-	II8	-	-	-
328	СЦч.I п.344	Приборы ворот	кг	I7I	0-47	-	-	80	-	-	-
329	I0-28 4-I	Каркас из брусьев	м3	0,I2	II0-00	-	-	I3	-	-	-
330	СЦч.I п.363	Резиновый профиль	кг	23,8	I-62	-	-	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33I	I5-754 202-3 СЦч.I п.575 -"- п.592	Остекление ворот безосколочным 3-х слойным стеклом 4,5мм 3,27+(6,77-I,2I)xI,0I	м2	9,6	8-89	-	-	85	-	-	-
332	26-38 8-II	Утепление ворот пенопластом	м3	I,8	36-20	-	-	65	-	-	-
333	СЦч.Iп.П п.I68	Стоимость пенопласта ПСБ-I00	тн	0,044	I630-00	-	-	72	-	-	-
334	I3-250 29-I СЦч.I п.II.I2	Прокладка асбестового картона 2,72-(3I2x0,005-366x x0,002)xI	м	I6	I-89	-	-	30	-	-	-
335	9-49 7-4	Ворота распашные металлические двупольные размером В3,6х2(I шт) шифр 4I-74	тн	0,632	I03-00	-	-	65	-	-	-
336	СЦч.П п.2I09	Стоимость металлоконструкций из труб	тн	0,6I	455-00	-	-	278	-	-	-
337	-"- п.2II5	Стоимость металлоконструкций из листовой стали	"	0,022	370-00	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
338	26-69 I3-5	Утепление ворот сукном	I00м2	0,II	8I-I0	-	-	9	-	-	-
339	СЦч.I-69г п.825 к=I,25	Стоимость технического сукна 4,I9xI,25	м2	I0	5-24	-	-	52	-	-	-
340	СЦч.I п.363	Резиновый профиль	кг	72,4	I-62	-	-	II7	-	-	-
34I	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска ворот	I00м2	2,48	55-60	-	-	I38	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	5944	-	-	-
		а)металлоконструкции		-	-	-	-	4387	-	-	-
		Накладные расходы- 8,6%		-	-	-	-	377	-	-	-
		б)строительные работы		-	-	-	-	I557	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	257	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	6578	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	526	-	-	-
		Итого по"в"		-	-	-	-	7I04	-	-	-
		Итого по разделу X		-	-	-	-	II084	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Полы									
		Тип I									
342	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м3	I,28	43-30	-	-	55	-	-	-
343	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-300 толщиной I70мм	м3	2I,8	35-22	-	-	768	-	-	-
		29,3+(32,I-26,3)xI,02									
344	II-67 II-I	Покрытие бетонное толщ. 30мм из бетона М-400	I00м2	I,28	I52-38	-	-	I95	-	-	-
		I23+(38,9-29,3)x3,06									
345	I3-296 40-4	Флоатирование бетонного покрытия	"	I,28	7-92	-	-	I0	-	-	-
		Тип 2									
346	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	II,32	43-30	-	-	490	-	-	-
347	II-50 7-I	Теплоизоляция из керамзита толщ.200мм	м3	I,8	I6-I0	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
348	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-200 толщ.I00мм 29,3+(28,2-26,3)xI,02	м3	II3,2	3I-24	-	-	3536	-	-	-
349	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие бетонное толщ. 25мм из бетона М-300 I23-I5,8+(33,3-29,3)(3,06-0,5I)	I00м2	II,32	II7-40	-	-	I329	-	-	-
350	I3-296 40-4	Флюатирование бетонного покрытия	"	II,32	7-92	-	-	90	-	-	-
35I	6-86 9-I0	Укладка арматуры в деформационных швах	т	0,6I	I5-30	-	-	9	-	-	-
352	СЦч.Ш п.I	Стоимость арматуры А-I	т	0,6I	270-0	-	-	I65	-	-	-
353	7-707 5I-7	Заполнение деформационных швов битумом Тип 3	I00м	I,26	9I-80	-	-	II6	-	-	-
354	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,34	43-30	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
355	II-50 7-I	Теплоизоляция из керамзита толщ.200мм	м3	4,5	I6-I0	-	-	72	-	-	-
356	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщ.80мм	м3	2,7	29-30	-	-	79	-	-	-
357	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-I50 толщ.20мм	I00м2	0,34	70-0	-	-	24	-	-	-
358	II-207 28-I	Покрытие из линолеума поливинилхлоридного на теплоизолирующей подоснове на быстротвердеющей мастике	"	0,34	453-0	-	-	I54	-	-	-
		Тип 4									
359	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	0,05	43-30	-	-	2	-	-	-
360	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщ.80мм	м3	0,43	29-30	-	-	I3	-	-	-
36I	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-I50 толщ.20мм	I00м2	0,05	70-0	-	-	4	-	-	-
362	II-I8 3-I II-I9 3-2	Гидроизоляция из 2-х слоев изола на битумной мастике	"	0,05	208-80	-	-	I0	-	-	-
		I25+83,80									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
363	II-I8 3-I II-I9 3-2 к=3	То же, из 4-х слоев изола на мастике I25+83,8x3	I00м2	0,0I	376-40	-	-	4	-	-	-
364	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-I50 толщ.20мм	"	0,05	70-0	-	-	4	-	-	-
365	II-47 3-5 II-49 3-7	Обмазка битумной мастикой с посыпкой песком 45,8+I3,9	"	0,0I	59-70	-	-	I	-	-	-
366	II-I35 20-3 СЦч.I п.I50 п.I57	Покрытие из керамических плиток с рифленой поверхностью на цементном растворе 4I7+(3I3-287)xI,02	"	0,05	443-52	-	-	22	-	-	-
		Тип 5									
367	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	0,25	43-30	-	-	II	-	-	-
368	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщ.I00мм	м3	2,5	29-30	-	-	73	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
369	II-55 8-I II-56 8-2	Прослойка из цементно-песчаного раствора М-I50 толщ.I5мм	I00м2	0,25	56-40	-	-	I4	-	-	-
		70-I3,6									
370	II-I35 20-3	Покрытие из плиток керамических на цементном растворе	"	0,25	4I7-0	-	-	I04	-	-	-
		Тип 6									
37I	26-33 8-6 СЦч.I р.4 п.I25	Утепление минераловатными плитами толщ.60мм	м3	4,3	38-58	-	-	I66	-	-	-
		I4+25,6x0,96									
372	II-55 8-I II-56 8-2	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщ. 40мм	"	0,7I	I24-40	-	-	88	-	-	-
		70+I3,6x4									
373	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие бетонное толщ. 20мм из бетона М-200	"	0,7I	9I-40	-	-	65	-	-	-
		I23-I5,8x2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	77I7	-	-	-
		Накладные расходы -I6,5%		-	-	-	-	I273	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	8990	-	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	7I9	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	9709	-	-	-
		Металлоконструкции									
374	9-46 7-I	Монтаж металлических лестниц	т	0,22	58-0	-	-	I3	-	-	-
375	СЦч.II п.I975	Стоимость лестниц	т	0,22	358-0	-	-	79	-	-	-
376	9-47 7-2 тех.ч. таб.2 п.2	Монтаж металлических площадок и ограждений 46,8+I9x0,I	т	0,2I	48-70	-	-	I0	-	-	-
377	СЦч.II п.I979	Стоимость металлоконструкций площадок	т	0,I3	326-0	-	-	42	-	-	-
378	-"- п.I98I	То же, ограждения	т	0,08	327-00	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
379	9-43 6-4 т.ч. таб.2 п.3	Монтаж подвесных путей из двутавра №24 6,83+I,48x3	Iм пути в одну нитку	II4	7-27	-	-	829	-	-	-
380	СЦч.П п.I825	Стоимость путей подвесных кранов	т	4,9	239-00	-	-	II7I	-	-	-
38I	СЦч.П п.I829	Стоимость поддерживающих балок и подвесок	т	2,74	25I-0	-	-	688	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2858	-	-	-
		Накладные расходы- 8,6%	"	-	-	-	-	246	-	-	-
		Итого:	"	-	-	-	-	3I04	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	"	-	-	-	-	248	-	-	-
		Итого:	"	-	-	-	-	3352	-	-	-
		Отделочные работы									
		а)Наружная									
382	СЦММ таб.А, 2А	Отделка стеновых панелей эмалевыми составами	м2	I0I3,6	I-03	-	-	I044	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
383	I5-20I 5I-I	Штукатурка стен фасада цементно-известковым раствором	I00м2	0,44	85-30	-	-	38	-	-	-
384	I5-2I0 52-3	Штукатурка откосов	I00м	0,73	34-60	-	-	25	-	-	-
385	I3-I07 I4-5 I3-I38 I7-2 к=2	Окраска кирпичных участков стен эмалью ПФ-II5 за 2 раза по одному слою лака ПФ-I70	I00м2	2,5	44-60	-	-	II2	-	-	-
		22,80+I0,9х2									
		б)Внутренняя									
386	I5-296 59-3	Отделка железобетонных поверхностей панельных потолков под окраску	I00м2	22,66	5-35	-	-	I2I	-	-	-
387	I5-294 59-I	То же,стен и перегородок	"	2I,9I	8-I7	-	-	I79	-	-	-
388	I0-I39 25-6 тех.ч. п.3.2	Обшивка стен душевой кровельной сталью шириной 0,7м	м	4,4	2-90	-	-	I3	-	-	-
389	26-3I 8-4 СНч,Iр.4 п.I25	Утепление стен минераловатными плитами толщ.40мм	м3	0,74	60-73	-	-	45	-	-	-
		35,9+25,6х0,97									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
390	I5-304 6I-I	Устройство каркаса из сетки	I00м2	0,28	73-0	-	-	20	-	-	-
39I	I5-298 60-I	Штукатурка стен и утеплителя стальных окон по сетке	I00м2	0,28	386-0	-	-	I08	-	-	-
392	I5-246 55-5	Улучшенная штукатурка стен известковым раствором	I00м2	2,I5	98-40	-	-	2I2	-	-	-
393	I5-256 55-6-II	То же,цементно-известковым раствором	I00м2	0,I9	II0-0	-	-	2I	-	-	-
394	I5-277 56-I	Штукатурка по камню дверных и оконных откосов	I00м2	0,24	2I5-0	-	-	52	-	-	-
395	I5-92 I5-3	Облицовка стен глазурованной керамической плиткой	I00м2	0,49	532-0	-	-	26I	-	-	-
396	I5-568 I59-8	Масляная окраска стен	I00м2	I,02	76-70	-	-	78	-	-	-
397	I3-I09 I4-7 I3-I43 I7-7 т.ч. п.3,7	Окраска потолков эмалью ХВ-785(5 слоев) по одному слою лака ХВ-784 33,3+I4,6x5+(I,95+0,8Ix x5)x0,3	I00м2	0,083	I08-I0	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
398	-"-	То же,стен	I00м2	0,I9	I06-30	-	-	20	-	-	-
399	I5-502 I53-4	Внутренняя клеевая окраска	I00м2	2,3	I2-90	-	-	30	-	-	-
400	I5-509 I53-2	Внутренняя известковая окраска стен при высоте помещения до 4м	I00м2	I3,9	3-I3	-	-	44	-	-	-
40I	-"- т.ч. п.3.I8	То же,стен и потолков при высоте помещения до 8м	I00м2	42,I	3-38	-	-	I42	-	-	-
		3,I3+(2,4+0,05)x0,I									
402	I3-I53 I8-6	Окраска подвесных путей в неотапливаемой части 3 слоями эмали ПФ-II5	I00м2	I,I	30-90	-	-	34	-	-	-
		I0,3x3									
403	I5-6I3 4I4-7	То же,масляной краской в отапливаемой части	I00м2	I,I	38-60	-	-	42	-	-	-
404	I5-6I4 4I4-8	Масляная окраска лестниц за 2 раза	I00м2	0,I2	55-60	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
405	I3-I6I I8-I4	Лакокрасочное покрытие металлических стоек фахверка, насадок, консолей, надколонников	I00м2	I,7	38-20	-	-	65	-	-	-
		I9,Ix2									
406	8-I94 22-6 8-I95 22-7	Устройство лесов для отделочных работ при высоте помещения более 6м	I00м2	II,4	II6-I0	-	-	I324	-	-	-
		7I,7+44,4									
		Итого:		-	-	-	-	4046	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	668	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	47I4	-	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	377	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	509I	-	-	-
		Разные работы									
		а)отмостка									
407	27-I73 43-I 27-I74 43-2	Устройство щебеночного основания толщ.I50мм	"	I,0I	257-I8	-	-	260	-	-	-
		230+9,06x3									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
408	27-I69 42-I	Устройство асфальтового покрытия отмостки толщ.30мм	I00м2	I,0I	I56-00	-	-	I58	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	4I8	-	-	-
		б)Пандусы									
409	II-3 I-3	Устройство песчаного основания толщ.200мм	м3	I0,5	I0-40	-	-	I09	-	-	-
4I0	II-II I-I	Устройство бетонной подготонки из бетона М200 толщ.I50мм	м3	7,9	29-30	-	-	23I	-	-	-
		29,3+(28,2-26,3)xI.02									
4II	II-67 II-I II-68 II-2 к=2	Устройство бетонного покрытия из бетона М200 толщ.40мм	I00м2	0,53	I54-60	-	-	82	-	-	-
		I23+I5,8x2									
		Итого:		-	-	-	-	422	-	-	-
		в)крыльца									
4I2	II-6 I-6	Устройство щебеночного основания толщ.I00мм	м3	0,02	I6-00	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I3	II-II I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М 200 29,3+(28,2-26,3)xI,02	м3	0,5	3I-24	-	-	I6	-	-	-
4I4	II-67 II-I	Бетонное покрытие толщ. 20мм Бетон М-200	м2	I,6	I-23	-	-	2	-	-	-
4I5	6-84 9-8	Закладные детали	кг	25	0-355	-	-	9	-	-	-
4I6	8-6I 7-5	Установка металлической решетки для вытирания ног	т	0,02	335-00	-	-	7	-	-	-
4I7	I5-647 I66-3- -3I	Окраска решетки вытирание ног	I00м2	0,58	37-I0	-	-	22	-	-	-
4I8	II-II I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М200 под ступени 29,3+(28,2-26,3)xI,02	м3	5,4	3I-24	-	-	I69	-	-	-
4I9	6-30 3-I	Устройство бетонных набивных ступеней на рампу из бетона М200 35,7+(27,4-25,8)xI.02	м2	0,44	37-33	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
420	8-28 4-8	Укладка мятой глины	м3	0,I	II-80	-	-	I	-	-	-
		Итого по"в"		-	-	-	-	242	-	-	-
		г)молниезащита									
42I	8-472-8	Молниеприемная сетка из стали диам.8мм	I00м	3,43	63-72	-	-	2I9	-	-	-
		5I,8+I4,9x0,8									
		Итого по"г"		-	-	-	-	2I9	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I30I	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	I79	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I480	-	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	II8	-	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	I598	-	-	-
		Итого по надземной части		-	-	-	-	I22868	-	-	-
		Всего по смете:		-	-	-		I50364	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко
Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Михалева
Проверил рук.группы Свеженцева
Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iа

К типовому проекту производственно-складского корпуса грузовой автостанции на 250т переработки грузов

на общестроительные работы при Т=-20°С

Основание: чертежи № АРI ,КЖI

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - I45,37 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Стоимость по смете:
Стоимость на I00т груза 58I48,0 руб.
Iм2 общей площади здания I02,0 руб.
Iм3 объема здания I2,04 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	норматив. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		При составлении сметы на обще строительные работы при Т=-20°С из основной сметы №I исключить:											
		а) Фундаменты											
	СЦММ п.9-352	Стоимость фундаментных балок таврового сечения длиной до 6м из бетона М-200	м3	0,6	67-50	-	-		4I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	-"-	То же,из бетона М-300	м3	I,46	69-I4	-	-	I0I	-	-	-
		67,5+0,82х2									
3	СЦММ т.3-I п.I	Арматура ст.А-I	т	0,008	229-0	-	-	2	-	-	-
4	-"- п.3	То же,ст.А-Ш	т	0,04	250-0	-	-	I0	-	-	-
5	6-79 9-3	Анкерные болты для крепления стоек	т	0,006	563-0	-	-	3	-	-	-
6	II-55 8-I II-56 8-2	Горизонтальная гидроизоляция из цементного раствора толщ. 30мм	I00м2	0,06	90-0	-	-	5	-	-	-
		70+I3,6х2									
		Итого по"а"		-	-	-	-	I62	-	-	-
		б)Стены панельные									
7	СЦММ п.8-347 тех.ч. п.2,7 таб.2,5	Стоимость панелей из легкого бетона М-50,объемным весом 900 кг/м3 толщиной 25см при расходе стали до 7 кг/м2 длиной от 3 до I2м	м2	376,04	I6-02	-	-	6024			
		I4,9+I2,2х0,09хI,02									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	СЦММ п.8-348 -"-	То же, при расходе стали до I0 кг/м2 I5,8+I3,Iх0,09хI,02	м2	200,37	I7-00	-	-	3605	-	-	-
9	-"- п.8-349 -"-	То же, при расходе стали до I3кг/м2 I6,7+I4х0,09хI,02	м2	22,I2	I7-99	-	-	398	-	-	-
I0	-"- п.8-328 -"-	То же, длиной до 3-х при расходе стали до I0 кг/м2 I5,4+I3,Iх0,09хI,02	м2	I3,92	I6-60	-	-	23I	-	-	-
II	-"- п.8-329	То же, при расходе стали до I3 кг/м2 I6,3+I4х0,09хI,02	м2	5,44	I7-59	-	-	96	-	-	-
I2	-"- п.8-330	То же, при расходе стали до 20 кг/м2 I7,2+I4,9х0,09хI,02	м2	5,2	I8-57	-	-	97	-	-	-
I3	СЦММ тб.3-I п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,09	I78-0	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	СЦММ п.8-360	Стоимость карнизных панелей из бетона М-I50 длиной 6м	м3	0,7	58-90	-	-	4I	-	-	-
I5	СЦММ таб.3-I п.3	Стоимость арматуры А-Ш	т	0,035	250-0	-	-	9	-	-	-
I6	-"-п.6	То же, BpI	т	0,006	32I-0	-	-	2	-	-	-
I7	-"-п.I3	То же, закладных деталей	т	0,02	4I3-0	-	-	8	-	-	-
I8	-"-п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,02	I78-0	-	-	4	-	-	-
I9	7-285 I7-I	Соединительные элементы	т	0,03	362-00	-	-	II	-	-	-
20	СЦММ тб.3-I п.I8	Металлизация соединительных элементов	т	0,03	I78-0	-	-	5	-	-	-
2I	7-289 I7-5	Установка опорных консолей массой более 20 кг	т	0,07	3I3-0	-	-	22	-	-	-
		Итого по"б"		-	-	-	-	I0569	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в)Стены кирпичные									
22	8-3I-I 5-I т.ч. п.I.II	Стены наружные из силикатного кирпича при высоте этажа более 4м	м3	20,4	3I-40	-	-	64I	-	-	-
23	7-447 38-I0- -I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т	шт	3	0-34	-	-	I	-	-	-
24	СЦММ п.865	Стоимость перемычек IПРI-I2.I2.6	шт	2	0-85	-	-	2	-	-	-
25	-"- п.866	То же,IПРI-I2.I2.I4	шт	I	I-43	-	-	I	-	-	-
26	7-I38 9-4-I,8	Укладка перемычек массой более I,5т	шт	3	2-89	-	-	9	-	-	-
27	СЦММ 9-95	Стоимость перемычек объемом более 0,5м3	м3	I,92	63-I0	-	-	I2I	-	-	-
28	СЦММ тб.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	т	0,03	229-0	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29	-"- п.3	То же, А-Ш	т	0,046	250-0	-	-	I2	-	-	-
30	-"- п.I3	То же, закладных деталей	т	0,00I	4I3-00	-	-	I	-	-	-
3I	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,00I	I78-00	-	-	-	-	-	-
		Итого по"в"		-	-	-	-	795	-	-	-
		г) Кровля									
32	СЦММ п.3-I47	Стоимость плит из ячеистого бетона	м3	I6,5	I6-0	-	-	I059	-	-	-
		Итого по"г"		-	-	-	-	I059	-	-	-
		д) Перегородки									
33	26-3I 8-4 СЦч.Iр.4 п.I25	Утепление перегородок вентканер минераловатными плитами	м3	0,66	60-73	-	-	40	-	-	-
		35,9+25,6х=0,97									
		Итого по"д"		-	-	-	-	40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		е) Полы									
34	26-33 8-6 СЦч.I р.4 п.I25	Утепление пола минераловатными плитами I4+25,6х0,96	м3	I,4	38-57	-	-	54	-	-	-
		Итого по"е"		-	-	-	-	54	-	-	-
		ж)оконные проемы									
35	I7-758 202-5 СЦч.I п.586 -"- п.599	Остекление стальных стеновых переплетов стеклопакетами, толщ. стекла 4мм 478+(987-23I)хI,0I	I00м2	0,23	I24I-56	-	-	286	-	-	-
36	8-I78-I I8-2	Плиты ж/бетонные подоконные	I00м2	0,043	642-00	-	-	28	-	-	-
		Итого по "ж"		-	-	-	-	3I4	-	-	-
		Итого исключить		-	-	-	-	I283I	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%		-	-	-	-	2II7	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I4948	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления – 8%		–	–	–	–	II	–	–	–
		Итого:		–	–	–	–	I6I44	–	–	–
		Добавить:									
		а)Фундаменты									
37	СПММ п.9-348	Стоимость фундаментных балок трапециодального сечения длиной до 6м из бетона М-200	м3	I,04	67-90	–	–	7I	–	–	–
38	-"- п.9-352	То же,таврового сечения	м3	0,57	67-50	–	–	38	–	–	–
		Итого по"а"		–	–	–	–	I09	–	–	–
		б)Стены панельные									
39	СПММ 8-343 тех.ч. п.2,7 таб.2,5	Стоимость панелей из легкого бетона М-50 объемным весом 900 кг/м3 толщиной 20см при расходе стали до 7 кг/м2 длиной от 3 до I2м	м2	375,I4	I3-I2	–	–	4922	–	–	–
		I2,2+I0x0,09xI,02									
40	-"- п.8-344	То же,при расходе стали до I0 кг/м2	м2	94,25	I4-43	–	–	I360	–	–	–
		I3,4+II,2x0,09xI,02									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I	-"- п.8-345	То же, при расходе стали до I3 кг/м2 I4,2+I2x0,09xI,02	м2	I27,58	I5-30	-	-	I952	-	-	-
42	-"- п.8-324	То же, длиной до 3-х м при расходе стали до I0 кг/м2 I3+II,2x0,09xI,02	м2	I3,92	I4-03	-	-	I95	-	-	-
43	-"- п.8-325	То же, при расходе стали до I3 кг/м2 I3,8+I2x0,09xI,02	м2	5,44	I4-08	-	-	77	-	-	-
44	-"- п.8-326	То же, при расходе стали до 20 кг/м2 I5+I3,Ix0,09xI,02	м2	5,2	I6-20	-	-	84	-	-	-
45	7-288 I 7-4	Установка опорных консолей массой до 20 кг	т	0,028	328-0	-	-	9	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	8599	-	-	-
		в)Стены кирпичные									
46	7-I32 9-2-I,8	Укладка перемычек массой до Iт	шт	2	2-37	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47	7-I35 9-3-I.8	То же, массой до I,5т	шт	I	2-73	-	-	3	-	-	-
48	СЦММ п.9-93	Стоимость перемычек из бетона М-200 объемом до 0,5м3 длиной 5м	м3	0,72	65-70	-	-	47	-	-	-
		Итого по"в"		-	-	-	-	55	-	-	-
		г) Окна									
49	I7-754 202-3	Остекление стальных стеновых одинарных переплетов 3-х мм стеклом	I00м2	0,29	327-00	-	-	95	-	-	-
		Итого по"г"		-	-	-	-	95	-	-	-
		Итого добавить:		-	-	-	-	8858	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	I462	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I0320	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	826	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	III46	-	-	-
		Всего по смете с исключением и добавлением I50364-I6I44+III46		-	-	-		I45366	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко
Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Свеженцева
Проверил ст.инженер Михалева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6

К типовому проекту производственно-складского корпуса грузовой автостанции на 250т переработки грузов в сутки

на общестроительные работы при Т=-40°С

Основание: чертежи № АР-I+КЖI

Составлена в ценах I9 г.

Сметная стоимость I54,82 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на I00т груза 6I928,0 руб.
Iм2 общей площади здания I08,6 руб.
Iм2 объема здания I2,82 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	норматив. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

При составлении сметы на общестроительные работы при Т=-40°С из основной сметы № I исключить:

а) Фундаменты

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	СЦММ п.9-348	Стоимость фундаментных балок трапецеидального сечения длиной до 6м из бетона М-200	м3	4,4I	67-90	-	-	299	-	-	-
		Итого по"а"		-	-	-	-	299	-	-	-
		б)Стены панельные									
2	СЦММ п.8-347 тех.ч. п.2,7 таб.2,5	Стоимость панелей из легкого бетона М-50 объемным весом 900 кг/м3 толщ.25см при расходе стали до 7 кг/м2 длиной от 3 до I2м	м2	376,04	I6-02	-	-	6024	-	-	-
		I4,9+I2,2x0,09xI,02									
3	-"- п.8-348	То же,при расходе стали до I0 кг/м2	м2	200,37	I7-00	-	-	3406	-	-	-
		I5,8+I3,Ix0,09xI,02									
4	-"- 8-349 -"-	То же,при расходе стали до I3 кг/м2	м2	22,I2	I7-99	-	-	398	-	-	-
		I6,7+I4x0,09xI,02									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	-"- п.8-328	То же,длиной до 3-х м при расходе стали до I0 кг/м2	м2	I3,92	I6-60	-	-	23I	-	-	-
		I5,4+I3,Ix0,09xI,02									
6	-"- п.8-329	То же,при расходе стали до I3 кг/м2	м2	5,44	I7-59	-	-	96	-	-	-
		I6,3+I4x0,09xI,02									
7	-"- п.8-330	То же,при расходе стали до 20 кг/м2	м2	5,2	I8-57	-	-	97	-	-	-
		I7,2+I4,9x0,09xI,02									
		Итого по"б"		-	-	-	-	I0252	-	-	-
		в)Кирпичные стены									
8	7-I38 9-4-I.8	Укладка перемычек массой более I,5т	шт	I	2-89	-	-	3	-	-	-
9	СЦММ п.9-95	Стоимость перемычек из бетона М-200,объемом более 0,5м3,длиной 5м	м3	0,64	63-I0	-	-	40	-	-	-
		Итого по"в"		-	-	-	-	43	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	I0594	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	I748	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I2342	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	987	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I3329	-	-	-
		Добавить:									
		а)Фундаменты									
I0	СЦММ п.9-352	Стоимость фундаментных балок таврового сечения длиной до 6м из бетона М-200	м3	2.30	67-50	-	-	I55	-	-	-
II	СЦММ п.9-352	То же,из бетона М-300 67,5+0,82х2	м3	3,I	69-I4	-	-	2I4	-	-	-
I2	СЦММ т.3-I п.I	Арматура кл.АI	т	0,043	229-0	-	-	I0	-	-	-
I3	-"- п.3	То же,кл.А-Ш	т	0,084	250-0	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	II-55 8-I II-56 8-2	Горизонтальная гидроизоляция из цементного раствора толщ. 30мм	I00м2	0,I5	07-20	-	-	I5	-	-	-
		70+I3,6х2									
		Итого по"а"		-	-	-	-	4I5	-	-	-
		б)Стены панельные									
I5	СЦММ п.8-35I тех.ч. п.2,7 таб.2,5	Стоимость панелей из легкого бетона М-50 объемным весом 900 кг/м3 площ. 30см при расходе стали до 7 кг/м2 длиной от 3 до I2м	м2	47I,42	I9-25	-	-	9075	-	-	-
		I7,9+I4,7х0,09хI,02									
I6	-"- п.8-352 -"-	То же,при расходе стали до I0 кг/м2	м2	I28,54	20-67	-	-	2657	-	-	-
		I9,2+I6х0,09хI,02									
I7	-"- п.8-332	То же,длиной до 3-х м при расходе стали до I0 кг/м2	м2	I3,92	20-I7	-	-	28I	-	-	-
		I8,7+I6х0,09хI,02									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	-"- п.8-333	То же, при расходе стали до I3 кг/м2 I9,3+I6,6x0,09xI,02	м2	5,44	20-82	-	-	II3	-	-	-
I9	-"- п.8-334	То же, при расходе стали до 20 кг/м2 20,3+I7,6x0,09xI,02	м2	5,2	2I-92	-	-	II4	-	-	-
20	СЦММ тб.3-I п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,I2	I78-00	-	-	2I	-	-	-
2I	СЦММ п.8-360	Стоимость карнизных панелей из бетона М-I50 длиной 6м	м	0,8	58-90	-	-	47	-	-	-
22	СЦММ тб.3-I п.3	Стоимость арматуры А Ш	т	0,035	250-0	-	-	9	-	-	-
23	-"-п.6	То же, ВрI	т	0,0I5	32I-00	-	-	5	-	-	-
24	-"-п.I3	Закладные детали	т	0,02	4I3-0	-	-	8	-	-	-
25	-"-п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,02	I78-0	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	7-289 I7-5	Установка опорных консолей более 20 кг	т	0,0I2	3I3-0	-	-	4	-	-	-
27	7-285 I7-I	Соединительные элементы	т	0,0I5	362-0	-	-	5	-	-	-
28	СЦММ тб.3-I п.I8	Металлизация соединительных элементов	т	0,0I5	I78-00	-	-	3	-	-	-
		Итого по"б"		-	-	-	-	I2346	-	-	-
		в)Кирпичные стены									
29	8-3I-I 5-I т.ч. п.I-II	Стены наружные из силикатного кирпича при.высоте этажа более 4м	м3	I7,5	3I-40	-	-	550	-	-	-
30	8-36-I 5-4	Стены внутренние из силикатного кирпича при высоте этажа до 4м	м3	3,6	3I-70	-	-	II4	-	-	-
3I	7-447 38-I0--I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов более 5т	шт	6	0-34	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32	СЦММ п.866	Стоимость перемычек IIPI-I2.I2.I4	шт	3	I-43	-	-	4	-	-	-
33	-"- п.865	То же, IIPI-I2.I2.6	шт	3	0-85	-	-	3	-	-	-
34	7-I32 9-2-I.8	Укладка перемычек массой до Iт	шт	3	2-37	-	-	7	-	-	-
35	7-I35 9-3-I.8	То же, массой до I,5т	шт	I	2-73	-	-	3	-	-	-
36	СЦММ п.9-93	Стоимость перемычек из бетона М-200 объемом до 0,5м3 длиной 5м	м3	I,53	65-70	-	-	I0I	-	-	-
37	СЦММ то.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	т	0,04	229-00	-	-	9	-	-	-
38	-"-п.3	То же, А-III	т	0,05	250-00	-	-	I3	-	-	-
39	-"-п.I3	Закладные детали	т	0,003	4I3-00	-	-	I	-	-	-
40	-"-п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,003	I78-00	-	-	I	-	-	-
		Итого по"в"		-	-	-	-	808	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		г) Кровля									
4I	СЦММ п.3-I47	Стоимость плит из ячеистого бетона	м3	24,6	I6-0	-	-	394	-	-	-
		Итого по"г"		-	-	-	-	394	-	-	-
		д) Перегородки									
42	20-697 I8-I	Устройство обрамления отверстий перегородок	I00кг	0,29	36-I0	-	-	I0	-	-	-
43	26-3I 8-4 СЦч.I р.4 п.I25	Утепление перегородок венткамер минераловатными плитами 35,9+25,6х0,97	м3	0,66	60-73	-	-	40	-	-	-
		Итого по"д"		-	-	-	-	50	-	-	-
		е) П о л ы									
44	26-33 8-6 СЦч.I р.4 п.I25	Утепление пола минераловатными плитами I4+25,6х0,96	м3	I,4	38-57	-	-	54	-	-	-
		Итого по"е"		-	-	-	-	54	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		к) Окна									
45	8-I78-I I8-2	Плиты ж/бетонные подоконные	I00м2	0,0I3	642-00	-	-	8	-	-	-
		Итого по"к"		-	-	-	-	8	-	-	-
		з)Дверные проемы									
46	I0-I05 20-I I0-I40 26-I	Установка наружных и внутренних блоков площадью до 3м2 с прирезкой приборов	м2	2,I2	2-97	-	-	6	-	-	-
47	СЦч.Пр.2 п.239	Стоимость дверных блоков ДН2I-I0	м2	2,I2	I9-06	-	-	40	-	-	-
		I8,3х2,5Iх0,37									
48	I5-733 20I-6	Остекление дверей 4мм стеклом	I00м2	0,0I	267-00	-	-	3	-	-	-
49	СЦч.I п.398	Пружины для открывания входных дверей	шт	I	2-30	-	-	2	-	-	-
50	-"- п.446	Стоимость скобяных изделий для дверей входных в здание	компл.	I	6-94	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по"д"		-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I4I33	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	2332	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I6465	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I3I7	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I7782	-	-	-
		Всего по смете: с исключением и добавлением		-	-	-	-	I548I7	-	-	-

I50364-I3329+I7782

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Королев

Составил ст.инженер Свеженцева

Проверил ст.инженер Михалева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I"в"

К типовому проекту производственно-складского корпуса грузовой автостанции на 250т переработки грузов в сутки

на общестроительные работы при III ветровом районе

Основание: чертежи № АР-I÷I2, КЖI÷29, КМI÷КМ5, КЖИ

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	I50,87	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете:		
Стоимость на I00т груза	60348,0	руб.
Iм2 общей площади здания	I05,9	"
Iм3 объема здания	I2,49	"

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен., шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	норматив. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При составлении сметы на общестроительные работы для III ветрового района из сметы №I									
		Исключить:									
		Каркас									
I	СЦММ тб.3-I п.I	Стоимость арматуры колонн из стали А-I	т	0,0I	229-00	-	-	2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавить:									
2.-"- п.3		Стоимость арматуры колонн из стали А-Ш	т	I,62	250	-	-	405	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	405	-	-	-
		Итого добавить:									
		405-2=403	руб.	-	-	-	-	403	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%	"	-	-	-	-	66	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	469	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	38	-	-	-
		Итого добавить	руб.	-	-	-	-	507	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	-	-	I5087I	-	-	-
		I50364+507									

Гл.инженер проекта Якименко
Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Михалева
Проверил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I"г"

К типовому проекту производственно-складского корпуса грузовой автостанции на 250т переработки грузов в сутки

на общестроительные работы при снеговой нагрузке I50 кг/м2

Основание: чертежи №АР-I÷I2, КЖI÷29, КМI÷КМ5, КЖИ

Сметная стоимость	- I50,72 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	"
Показатели по смете:	
Стоимость на I00т груза	60288,0 руб.
Iм2 общей площади здания	I05,8 "
Iм2 объема здания	I2,48 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		Всего	в том числе		нормативн. условно-чистой продукции
						основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.		основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

При составлении сметы на общестроительные работы для районов с нормативной нагрузкой I50 кг/м2 из сметы №I

Исключить:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		а)Покрытие									
I	СЦММ п.8-I5I	Стоимость ребристых плит покрытия шириной более 2-х м длиной 6м при расчетной нагрузке 40I-600 кг/м2 с отверстием 700мм	м2	I8	7-00	-	-	I26	-	-	-
2	-"- п.8-I57	То же,с отверстием I000мм	м2	36	7-92	-	-	285	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	4II	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	68	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	479	-	-	-
		Плановые накопления -8%		-	-	-	-	38	-	-	-
		Итого исключить		-	-	-	-	5I7	-	-	-
		Добавить:									
		б)Каркас									
3	СЦММ п.8-80	Стоимость ферм из бетона М-400,объемом до 5м3, массой до I5т	м3	I	II5-0	-	-	II5	-	-	-
4	СЦММ таб.3-I п.I	Арматура кл.А-I	т	0,03	229-00	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	-"- п.3	То же,А-Ш	т	0,3I	250-0	-	-	78	-	-	-
6	-"- п,6	То же,В-I	т	0,0I	32I-00	-	-	3	-	-	-
7	-"- п.7	То же,Вр II	т	0,09	423-00	-	-	38	-	-	-
		Итого по"б"	руб.					24I			
		в) Покрытие									
8	СЦММ п.8-I52	Стоимость ребристых плит с отверстием 700мм шириной более 2-х м,длиной 6м при расчетной нагрузке 700кгс/м2	м2	I8	7-73	-	-	I39	-	-	-
9	СЦММ п.8-I58	То же,с отверстием I000мм	м2	36	8-76	-	-	3I5	-	-	-
		Итого по"в"	руб.	-	-	-	-	454	-	-	-
		Итого по а+в	"	-	-	-	-	695	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%	"	-	-	-	-	II5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	8I0	-	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	65	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	875	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого с добавлением	-	-	-	-	I50722	-	-	-	
		I50364-5I7+875									

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Королев

Составил ст.инженер Михалева

Проверил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту производственно-складского корпуса грузовой автостанции на 250т переработки грузов в сутки

на вентиляцию при Т=-30°С,Т=-20°С

Основание:чертежи № Альбом У ОВ.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 10,87 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на 100т груза 4348,0 руб.

1м2 общей площади здания 7,63 "

1м3 объема здания 0,90 "

№№ пп	№ прейск. укрупн. сметных норм расцен. и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы в руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость,в руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Норматив. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12
		I.Сантехническое оборудование											
I	20-780 30-I	Установка приточных камер ПК10	шт	I	32-60	24-00	3-94		33	8	24		4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССРСЦ ч.Ш п.I76 I5-0I п.I5-0I п.0I-4I7 п.0I-4I2 Рекома-I2-2I2 п.55 с к-I,25 к весу	Стоимость соединительной секции с вентагрегатом ВЦ4-70 №6,3 с эл.двигателем 4AI00∠B6 2I5-(I25-68)xI,092+42:I2Ix xI9IxI,25	шт	I	235-63	-	-	236	-	-	-
3	СЦ ч.Ш п.7I4	Стоимость калориферов КСК3-I0-02	шт	2	89-30	-	-	I78	-	-	-
4	Рекоменд. AI2-2I2 п.30	Стоимость приемной секции без фильтра и без рециркуляции	шт	I	55-79	-	-	56	-	-	-
5	СЦч.Ш п.8I8 I7-04-I980/I п.5-0828 I7-04 п.5-0422I	Клапан воздушный утепленный КВУ600xI000A с исполнительным механизмом МЭО-I,6(25-0,25 и 99,8+(I75-45)xI,I	шт	I	242-00	-	-	242	-	-	-
6	20-468 9-7 I7-04-I980/I п.5-0828 п.5-042I	Установка воздушного клапана КВУ600xI000A с исполнительным механизмом МЭО-I,6/25-0,25и I04+(I75-45)xI,I	шт.	2	247-00	-	-	494	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
7	8-482-4	Присоединение электродвигателей к сети	шт	5	6-37			32			
		Итого,		-	-	-	-	I27I	-	24	4
8	ЕРЕР 20 т.ч. п.I.20	Испытание системы 5% от НУЧШ		-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I286	-	24	4
		Накладные расходы 80% на з/плату		-	-	-	-	I9	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I305	-	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	I04	-	-	-
		Итого по разделу I		-	-	-	-	I409	-	-	-
		II.Санитарно-технические работы									
9	20-704 20-I	Установка вентилятора с вентилятором ВЦ4-70 №2,5 с электродвигателем 4АА56А4	шт	2	59-60	-	-	II9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	20-705 20-I I5-0I п.0I-392 п.0I-393	То же, с вентилятором ВЦ4-70 №3,I5 с электродвигателем 4АА63В4 66,5+(25-24)хI,I	шт	2	67-60	-	-	I35	-	-	-
II	20-708 20-3 Пр-нт I5-0I п.0I-4I7 п.0I-4I0	Установка вентилятора ВЦ4-70 №6,3 с электродвигателем 4А I00 ≥ В6 233+(I25-68)хI,I	шт	4	295-70	-	-	II83	-	-	-
I2	20-750 23-2	Установка вентилятора крышного ЦЗ-04 №5 с электродвигателем 4А7IА4У2	шт	I	8-88	-	-	9	-	-	-
I3	Доп. к 23-08- -0I п.28	Стоимость вентилятора	шт	I	97-00	-	-	97	-	-	-
I4	СЦч.Ш п.669	Стоимость поддонов под крышные вентиляторы	кг	23	I-99	-	-	I85	-	-	-
I5	20-760 25-I	Установка калориферов	шт	I0	6-09	-	-	6I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	ц.Iч.Ш п.748	Стоимость калориферов КВБ-8-П	шт	8	62-60	-	-	50I	-	-	-
I7	СЦIч.Ш п.7I0	То же,КСК-3-6-02	шт	2	50-20	-	-	I00	-	-	-
I8	20-656 I5-I	Дверь герметическая утепленная	шт	I	I6-20	-	-	I6	-	-	-
I9	20-697 I8-2	Подставки под калорифер	I00кг	0,I7	36-I0	-	-	6	-	-	-
20	20-689 I7-I	Установка гибких вставок к центробежным вентиляторам ВВI8,ВНI0,ВНII	шт	6	0-67	-	-	4	-	-	-
2I	20-690 I7-2	То же,ВВ-I8,ВН-I4	шт	3	I-07	-	-	3	-	-	-
22	20-692 I7-4	То же,ВВ2I	шт	I	I-84	-	-	2	-	-	-
23	СЦч.Ш п.5I5	Стоимость гибких вставок	м2	7,3	II-20	-	-	82	-	-	-
24	-"- п.676	Фланцы стальные к гибким вставкам	кг	38	0-64	-	-	24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	20-478 9-5	Заслонки воздушные унифицированные диам.до 3I5мм	шт	4	I-44	-	-	6	-	-	-
26	20-479 9-6	То же,диам.до 400мм	шт	I	2-50	-	-	3	-	-	-
27	Доп.4-I969г п.3288 к=I,25	Стоимость заслонки Р200Р I6,6хI,25	шт	2	20-75	-	-	42	-	-	-
28	Доп.2-I969г п.2856 к=I,25	То же,Р3I5Р I9,8хI,25	шт	2	24-75	-	-	50	-	-	-
29	-"- п.2857 к=I,25	То же,Р400Р 2I,9ХI,25	шт	I	27-38	-	-	27	-	-	-
30	20-407 7-I	Решетки щелевые регулирующие РI50	шт	24	I-48	-	-	36	-	-	-
3I	20-408 I7-I	То же,Р200	шт	I8	I-63	-	-	29	-	-	-
32	20-325 6-2	Воздухораспределитель эжекционный ВЭШ I0	шт	4	7-29	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33	20-486 II-I	Установка зонтов,диам.200мм	шт	I	3-45	-	-	3	-	-	-
34	20-490 II-2	То же,диам.500мм	шт	I	9-93	-	-	I0	-	-	-
35	20-526 I2-I	Установка дефлекторов №3	шт	3	9-25	-	-	28	-	-	-
36	20-527 I2-I	То же,№4	шт	3	I3-50	-	-	4I	-	-	-
37	20-530 I2-3	То же,№7	шт	6	36-20	-	-	2I7	-	-	-
38	20-535 I3-I	Установка узлов прохода диам.200мм	шт	I	II-90	-	-	I2	-	-	-
39	20-537 I3-I	То же,диам.280мм	шт	2	I3-20	-	-	26	-	-	-
40	20-540 I3-2	То же,диам.500мм	шт	I	20-90	-	-	2I	-	-	-
4I	20-559 I3-I	Узлы прохода с клап аном неутепленным и кольцом диам.200мм	шт	I	I8-20	-	-	I8	-	-	-
42	20-560 I3-2	То же,с неутепленным клапаном и кольцом,диам.40мм	шт	2	26-20	-	-	52	-	-	-

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	20-564 13-3	То же, диам.710мм	шт	3	42-20	-	-	127	-	-	-
44	20-548 13-1	То же, с неутепленным клапаном без кольца диам.280мм	шт	3	17-80	-	-	53	-	-	-
45	СЦч.Ш п.640	Лючки для замера параметров	шт	10	0-13	-	-	1	-	-	-
46	16-35 т.ч. п.3.1 к=1,26	Трубопровод из водогазопроводных труб, диам. 15мм на высоте до 10м 0,86+0,21х0,26	м	60	0-91	-	-	55	-	-	-
47	20-1 1-1 т.ч. п.3.1 к=1,16	Воздуховоды из тонколистовой стали, толщ. 0,5мм, диам. 125мм на высоте до 8м 7,31+0,88х0,16	м2	10,2	7-45	-	-	76	-	-	-
48	20-2 1-1	То же, диам. до 200мм	м2	3,1	5-35	-	-	17	-	-	-
49	-"- т.ч. п.3.1 к-1,06	То же, на высоте до 5м 5,35+0,88х0,6	м2	10	5-88	-	-	59	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
50	-"- т.ч.3.I к=I,I6	То же,на высоте до 8м 5,35+0,88х0,I6	м2	5,I	5-49	-	-	28	-	-	-
5I	20-4 II	То же,толщ.0,6мм диам. до 3I5мм	м2	I6,I	5-2I	-	-	84	-	-	-
52	-"- т.ч. п.3.I к=I,I6	То же,на высоте до 8м 5,2I+0,88х0,I6	м	22	5-35	-	-	II8	-	-	-
53	-"- т.ч. п.3.I к=I,32	То же,на высоте свыше I0м 5,2I+0,88х0,32	м	7,9	5-49	-	-	43	-	-	-
54	20-5 I-2 т.ч. п.3.I к=I,I6	То же,диам.400мм на высоте до 8м 4,69+0,67х0,I6	м2	I0	4-80	-	-	48	-	-	-
55	-"- т.ч. п.3.I к=I,32	То же,на высоте свыше I0м 4,69+0,67+0,32	м2	II,3	4-90	-	-	55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
56	20-6 I-2 т.ч. п.3.I к=I,06	То же,диам.до 500мм на высоте до 5м 4,84+0,67х0,06	м2	I5,7	4-88	-	-	77	-	-	-
57	-"- к=I,I6	То же,на высоте до 8м 4,84+0,67х0,I6	м2	I2,6	4-94	-	-	62	-	-	-
58	20-8 I-4 т.ч. п.3.I к=I,32	То же,диам.до 700мм на вы соте до I0м 4,67+0,67х0,32	м2	42,4	4-89	-	-	207	-	-	-
59	20-44 2-I т.ч. п.3.I к=I.23	То же,диам.200мм, толщ.I,2мм на высоте до I0м 7,73+0,93х0,23	м2	8,2	7-94	-	-	65	-	-	-
60	-"- т.ч. п.3.I к=I,32	То же,на высоте свыше I0м 7,73+0,93х0,32	м2	I,3	8-03	-	-	I0	-	-	-
6I	20-I00 4-I	Установка коробов периметром до I000мм	м2	I8,5	2-08	-	-	38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
62	Пр-нт 06-04 ч.II п.802	Стоимость коробов асбестоцементных сечен.I00xI50мм I,47xI,074	м	25	I-58	-	-	40	-	-	-
63	-"-	То же,сеч.I00x200мм I,47xI,074	сеч.	I0	I-58	-	-	I6	-	-	-
64	20-484 I0-I	Установка металлоконструкций воздушно-тепловой завесы	I00кг	I3,67	4-08	-	-	56	-	-	-
65	СЦч.III п.669	Стоимость металлоконструкций	кг	I367	I-99	-	-	2720	-	-	-
66	СЦч.III п.I492	Сетка металлическая с ячейками	м2	2,5	2-02	-	-	5	-	-	-
67	20-38 I-4	Переходы из тонколистовой стали толщ.Iмм периметром до 3600мм	м2	5,I	6-00	-	-	3I	-	-	-
68	20-39 I-5	То же,перим.до 4500мм	м2	3,I	5-90	-	-	I8	-	-	-
69	20-697 I8-2	Установка креплений воздуховодов	I00кг	I,9	36-I0	-	-	65	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
70	20-696 I8-I	Установка закладных оправ и бобышек	I00кг	0,06	35-90	-	-	2	-	-	-
7I	I5-6I2 I64-I	Масляная окраска воздуховодов,зонтов,дефлекторов	I00м2	3,63	2I-80	-	-	79	-	-	-
72	I5-6I4 I64-8	То же,труб диам.I5мм	"	0,07	55-60	-	-	4	-	-	-
73	I5-502 I52-2	Клеевая окраска асбестоцементных коробов	"	0,2	I2-90	-	-	3	-	-	-
74	26-I9 4-6	Изоляция переходов прошивными минераловатными матами	м3	0,4	8-05	-	-	3	-	-	-
75	СЦч.I п.78	Стоимость матов 0,4xI,03xI,2	"	0,49	45-20	-	-	22	-	-	-
76	26-69 I3-5	Покровный слой из рубероида 0,8I+0,46xI,I5	м2	6	0-8I	-	-	5	-	-	-
77	СЦч.I п.377	Стоимость рубероида 6x4,I5	м2	6,9	0-46	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
78	26-5I II-3	Штукатурка воздуховодов и переходов по сетке толщ.20мм	м2	46	2-08	-	-	96	-	-	-
		I,04x2									
79	26-49 I0-4	Каркас из сетки	м2	46	I-34	-	-	62	-	-	-
80	ЕРЕР 20 т.ч. п.I.20	Испытание системы 5% от НУЧП		-	-	-	-	92	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	7722	-	-	-
		в том числе:									
		а)сантехнические работы		-	-	-	-	735I	-	-	-
		Накладные расходы -I3,3%		-	-	-	-	978	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	37I	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	6I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	876I	-	-	-
		Плановые накопления -8%		-	-	-	-	70I	-	-	-
		Итого по разделу II		-	-	-	-	9462	-	-	-
		Всего по смете:		-	-	-	-	I087I	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко
Начальник отдела Королев
Составил инженер Сычева
Проверил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2а

К типовому проекту производственно-складского корпуса грузовой автостанции на 250т переработки грузов в сутки

на вентиляцию Т=-40°С

Основание: альбом У ОВ.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 11,39 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на 100т груза 4556,0 руб.
1м2 общей площади здания 8,0 руб.
1м3 объема здания 0,94 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин	нормат. условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12

При составлении сметы на вентиляцию при расчетной температуре -40°С из сметы №2а исключить:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	23-708 20-3 Пр-нт I5-0I п.0I-4I7 п.0I-4I0	Установка вентиляторного агрегата ВЦ4-70 №6,3 с электродвигателем 4А I00 В6 233+(I25-68)xI,I	шт	4	295-70	-	-	II83	-	-	-
2	ЕРЕР 20 т.ч. п.I.20	Испытание системы 5% от НУЧП		-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	II97	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	I59	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I356	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I08	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I464	-	-	-
		добавить:									
3	23-708 20-3 Пр-нт I5-0I п.0I-4I7 п.0I-4I6	Установка вентиляторного агрегата ВЦ4-70 №6,3 с электродвигателем 4А I32,S4 233+(I25-II3)xI,I	шт	4	246-20	-	-	985	-	-	-
4	20-399 6-8	Установка для привода	I00кг	0,92	4-83	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	СЦч.Ш п.676	Стоимость металлоконструкций	кг	92	0-64	-	-	59	-	-	-
6	20-760 25-I	Установка калориферов КВБ-8-П	шт	8	6-09	-	-	49	-	-	-
7	СЦч.Ш п.748	Стоимость калориферов	шт	8	62-60	-	-	50I	-	-	-
8	I5-6I3 I64-7	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	0,03	38-60	-	-	I	-	-	-
9	ЕРЕР I8 т.ч. п.I.20	Испытание системы 5% от НУЧШ		-	-	-	-	I9	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I6I7	-	-	-
		а) санитарно-технические работы		-	-	-	-	I6I7	-	-	-
		Накладные расходы- I3,3%		-	-	-	-	2I5	-	-	-
		б) строительные работы		-	-	-	-	I	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I833	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I47	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	I980	-	-	-
		Всего по смете с добавлением и исключением		-	-	-	-	II387	-	-	-

I087I-I464+I980

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Королев

Составил инженер Сычева

Проверил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

К типовому проекту производственно-складского корпуса грузовой автостанции на 250т переработки грузов в сутки

на отопление при Т=-30°С

Основание.чертежи № Альбом У ОВ.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 2,08 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на I00т груза 832,0 руб.

I м2 общей площади здания I,46 руб.

I м3 объема здания 0,I7 руб.

№№ пп	№ прейск. укрупн. сметных норм, расцен. и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы в руб.			Общая стоимость, в руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		нормат. условно-чистая продукция
						основн. з/пл.	экспл. машин		основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-35 7-I	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб диам.I5мм	м	I0	0-86	-	-	9	-	-	-
2	I6-36 7-I	То же, диам.20мм	м	I42	0-9I	-	-	I29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-36 7-I т.ч. п.3.I к=I,I7	То же, диам.20мм на высоте до 8м 0,9I+0,2Ix0,I7	м	24	0-96	-	-	23	-	-	-
4	I6-37 7-I	То же, диам.25мм	м	268	I-03	-	-	276	-	-	-
5	I6-37 7-I т.ч.п.3.I к=I,I7	То же, диам.25мм на высоте до 8м I,03+0,2Ix0,I7	м	25	I-07	-	-	27	-	-	-
6	I8-II2 5-I	Установка отопительных радиаторов	экм	I04,79	I-3I	-	-	I37	-	-	-
7	СЦч.III п.I444	Стоимость радиаторов РСГI, РСГ2	экм	I04,79	4-87	-	-	5I0	-	-	-
8	I8-I96 II-6	Воздухосборник горизонтальный диам.I59мм	шт	2	7-29	-	-	I5	-	-	-
9	I8-I97 II-6	То же, диам.2I9мм	шт	4	I0-40	-	-	42	-	-	-
I0	Пр-нт 23-07 п.I-0225 СЦч.У т.ч. таб.I0л	Вентиль запорный муфтовый I5ч8п2	шт	5	I-43	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	20-697 I8-I	Крепление для установки ограждения радиаторов	I00кг	I,37	36-I0	-	-	49	-	-	-
I2	СЦч.Ш п.I035	Кран двойной регулировки, диам.20мм	шт	I7	I-50	-	-	26	-	-	-
I3	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов	м	4,69	3-94	-	-	I8	-	-	-
I4	I5-646 I66-3	Окраска труб перед изоляцией	I00м2	0,09	22-00	-	-	2	-	-	-
I5	I5-6I4 I64-8	Окраска радиаторов и ограждения	"	I,28	55-60	-	-	7I	-	-	-
I6	26-I4 4-I	Изоляция асбопухшнуром	м3	0,33	42-I0	-	-	I4	-	-	-
I7	СЦч.I р.IУ п.356	Стоимость асбопухшнура	т	0,I5	I040-00	-	-	I56	-	-	-
I8	26-73 I3-9	Покровный слой из стеклоткани	I00м2	0,2	I2-60	-	-	3	-	-	-
I9	СЦч.I р.ХШ п.I80	Стоимость стеклоткани	м2	2I	0-73	-	-	I5	-	-	-
20	26-63 II-7	Ограждение радиаторов асбестоцементными листами	I00м2	0,360	64-40	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	СЦIч.I п.28	Стоимость асбестоцементных листов I383:540	м2	36,4	2-56	-	-	93	-	-	-
22	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций ограждений	I00м2	0,04	55-60	-	-	2	-	-	-
23	I5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб	"	0,6I	55-60	-	-	34	-	-	-
24.	ЕРЕР I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧП		-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I687	-	-	-
		а)Сантехнические работы		-	-	-	-	I276	-	-	-
		Накладные расходы- I3,3%		-	-	-	-	I70	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	4II	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	[illegible]	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I925	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I54	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2079	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко
Начальник отдела Королев
Составил инженер Сычева
Проверил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3а

К типовому проекту производственно-складского корпуса грузовой автостанции на 250т переработки грузов в сутки

на отопление при Т=-20°С

Основание: альбом У ОВ.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 1,65 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на 100т груза - 660,0 руб.

1м2 общей площади здания 1,16 руб.

1м3 объема здания 0,14 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб.			Общая стоимость в руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		нормат. условно-чистой продукции
						основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.		основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		При составлении сметы на отопление при расчетной температуре -20°С к смете №3 добавить									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-36 7-I	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб, диам.20мм	м	I8	0-9I	-	-	I6	-	-	-
2	I6-36 7-I т.ч. п.3.I к=I,I7	То же, диам.20мм на высоте до 8м 0,9I+0,2Iх0,I7	м	275	0-96	-	-	264	-	-	-
3	I8-I96 II-6	Воздухосборник горизонтальный, диам.I59мм	шт	2	7-29	-	-	I5	-	-	-
4	ЕРЕР I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧП		-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	296	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-		39	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	335	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	27	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	362	-	-	-
		Исключить:									
5	I6-37 7-I	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб, диам. 25мм	м	268	I-03	-	-	276	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	-"- т.ч. п.3.I к=I,I7	То же,диам.25мм на высоте до 8м I,03+0,2Ix0,I7	м	25	I-07	-	-	27	-	-	-
7	I8-II2 5-I	Установка отопительных радиаторов РСГI,РСГ2	экм	25,46	I-3I	-	-	33	-	-	-
8	СЦч.Ш п.I444	Стоимость радиаторов	"	25,46	4-87	-	-	I24	-	-	-
9	I8-I97 II-6	Воздухосборники горизонтальный,диам.2I9мм	шт	2	I0-40	-	-	2I	-	-	-
I0	20-697 I8-I	Крепление для установки ограждения радиаторов	I00кг	0,39	36-I0	-	-	I4	-	-	-
II	I5-6I4 I64-8	Окраска радиаторов ограждений,неизолированных труб и металлоконструкций ограждений	I00м2	0,36	55-60	-	-	20	-	-	-
I2	26-I4 4-I	Изоляция асбопухшнуром	м3	0,I9	42-I0	-	-	8	-	-	-
I3	СЦч.I р.IУ п.356	Стоимость асбопухшнура	т	0,084	I040-00	-	-	87	-	-	-
I4	26-73 I3-9	Покровный слой из стеклоткани	I00м2	0,II	I2-60	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	СЦч.I р.XIII п.I80	Стоимость стеклоткани	м2	I2	0-73	-	-	9	-	-	-
I6	26-63 II-7	Ограждение асбестоцементных листов	I00м2	0,07	64-40	-	-	5	-	-	-
I7	СЦч.I п.28	Стоимость асбестоцементных листов	м2	7	2-56	-	-	I8	-	-	-
		I383:540									
I8	ЕРЕР I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЦП		-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	645	-	-	-
		а)сантехнические работы		-	-	-	-	497	-	-	-
		Накладные расходы- I3,3%		-	-	-	-	66	-	-	-
		б)строительные работы		-	-	-	-	I48	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	24	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	735	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	59	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	794	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		Всего по смете с добавлением и исключением									
		2079+362-794	-	-	-	-		I647	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Королев

Составил инженер Сычева

Проверил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 36

типовому проекту производственно-складского корпуса грузовой автостанции на 250т переработки грузов сутки

а отопление при Т=-40°С

снование:альбом У ОВ.СО

оставлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2,21 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на 100т груза 884,0 руб.

1м2 общей площади здания 1,55 руб.

1м3 объема здания 0,18 руб.

№ п	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	нормат. условно-чистой продукции
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

При составлении сметы на отопление при расчетной температуре -40°С к смете №3

добавить:

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6-37 7-I	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб,диам. 25мм	м	5	I-03	-	-	5	-	-	-
I8-II2 5-I	Установка отопительных радиаторов РСТI,РСТ2	экм	I4,79	I-3I	-	-	I9	-	-	-
СЦч.Ш п.I444	Стоимость радиаторов	"	I4,79	4-87	-	-	72	-	-	-
26-63 II-7	Ограждение асбестоцемент-ных листов	I00м2	0,0I	64-60	-	-	I	-	-	-
СЦч.I п.28	Стоимость асбестоцемент-ных листов I383:540	м2	I	2-56	-	-	3	-	-	-
I5-6I4 I64-8	Окраска радиаторов	I00м2	0,I3	55-60	-	-	7	-	-	-
ЕРЕР I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧП		-	-	-	-	I	-	-	-
I8-I97 II-6	То же,диам.2I9мм	шт	2	I0-40	-	-	2I	-	-	-
I8-I94 II-6	То же,диам.I08мм	шт	7	5-63	-	-	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I8-2I2 I4-I	Установка фильтра диам. I5мм для очистки воды в трубопроводах	шт	2	20-60	-	-	4I	-	-	-
II	I8-2I2 I4-I	То же,диам.25мм	шт	I	20-60	-	-	2I	-	-	-
I2	I8-2I3 I4-I	То же,диам.32мм	шт	2	23-90	-	-	48	-	-	-
I3	23-07 п.I-0225 СЦч.У т.ч. табл.I0л	Вентиль I5ч82,диам.I5мм I,3xI,098	шт	22	I-43	-	-	3I	-	-	-
I4	-"- п.I-0227	То же,диам,25мм I,8xI,098	шт	II	I-98	-	-	22	-	-	-
I5	-"- п.I-0228	То же,диам.32мм I 2,2xI,095	шт	4	2-42	-	-	I0	-	-	-
I6	Доп.I--I968г. к прескл. 23-07 п.I-2059 к=I,I2	Кран трехходовой муфтовый I4МI диам.I5мм I,2xI,I2xI,098	шт	I0	I-48	-	-	I5	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7 II-540 -I3	Монтаж клапана регулирующего 25ч93Iнж МП с исполнительным механизмом МЭО-0,63	шт	5	2-90	-	-	I5	-	-	-
	I,7I+I,49x0,8									
23-07 доп.I.2 п.I-2390	Стоимость клапана диам. 25мм	шт	5	95-53	-	-	492	-	-	-
	87xI,098									
I5-646 I66-3	Окраска труб перед изоляцией	I00м2	0,50	22-00	-	-	II	-	-	-
26-I4 4-I	Изоляция асбопухшнуром	м3	I,97	42-I0	-	-	83	-	-	-
СЦч.Iр.IУ п.356	Стоимость асбопухшнура	т	0,87	I040-00	-	-	905	-	-	-
26-73 I3-9	Покровный слой из стеклоткани	I00м2	I,I3	I2-60	-	-	I4	-	-	-
СЦч.I р.XIII п.I80	Стоимость стеклоткани	м2	II9	0-73	-	-	87	-	-	-
22-362 22-5	Расширители, бобышки штуцера	тн	0,006	777-00	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	ЕРЕР I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧП		-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2255	-	-	-
		а)сантехнические работы		-	-	-	-	643	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	86	-	-	-
		б)строительные работы		-	-	-	-	II05	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	I82	-	-	-
		в)монтажные работы		-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	203I	-	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	I62	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2I93	-	-	-
		Всего по смете		-	-	-	-	2685	-	-	-
		в т.ч.оборудование		-	-	-	-	492	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Королев

Составил инженер Сычева

Проверил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

К типовому проекту производственно-складского корпуса грузовой автостанции на 250т переработки грузов в сутки

на теплоснабжение установок систем при Т=-30°С

Основание: альбом У ОВ.СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 2,69 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на I00т груза I076,0 руб.

Iм2 общей площади здания I,89 "

Iм3 объема здания 0,22 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплл. машин в т.ч. з/пл.	норматив. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-35 7-I т.ч. п.3.I к=I.I7	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб диам.I5мм на высоте до 8м	м	4I	0-90	-	-	37	-	-	-
		0,86+0,2Ix0,I7									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-37 7-I	То же,диам.25мм	м	39	I-03	-	-	40	-	-	-
3	-"- т.ч.п.3.I к=I,I7	То же,диам.25мм на высоте до 8м I,03+0,2Ix0,I7	м	4I	I-07	-	-	44	-	-	-
4	I6-38 7-I т.ч. п.3.I к=I,I7	То же,диам.32мм на высоте до 8м I,I4+0,2Ix0,I7	м	I35	I-I8	-	-	I59	-	-	-
5	I6-39 7-I т.ч. п.3.I к=I,I7	То же,диам.40мм на высоте до 8м I,29+0,2Ix0,I7	м	50	I-33	-	-	67	-	-	-
6	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание системы	I00м	3,06	3-94	-	-	I2	-	-	-
7	I8-I98 II-6	Воздухосборник вертикальный диам.273мм	шт	2	I5-20	-	-	30	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I08	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		а) сантехнические работы		-	-	-	-	97	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	I3	-	-	-
		б)строительные работы		-	-	-	-	II	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I23	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I33	-	-	-
		Исключить:									
8	I6-36 7-I	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб, диам.20мм	м	5	0-9I	-	-	5	-	-	-
9	ЕРЕР I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧП		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	5	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	6	-	-	-
		Всего по смете с добавлением и исключением		-	-	-	-	2206	-	-	-
		2079+I33-6									

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Королев

Составил инженер Сычева

Проверил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4а

К типовому проекту производственно-складского корпуса грузовой автостанции на 250т переработки грузов в сутки

на теплоснабжение установок систем при Т=-20°С

Основание: Альбом У ОВ.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	2,53	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете:		
Стоимость на 100т груза	1012,0	руб.
1м2 общей площади здания	1,77	руб.
1м3 объема здания	0,21	руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При составлении сметы на теплоснабжение установок систем при расчетной температуре -20°С к смете №4									
		добавить:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I8-2I2 I4-I	Установка фильтра диам. 25мм	шт	2	20-60	-	-	4I	-	-	-
2	23-07 п.I-0226 СЦч.У тб.I0л	Вентиль I5ч8П2 диам.20мм I,5xI,098	шт	8	I-65	-	-	I3	-	-	-
3	I6-36 7-I т.ч. п.3.I к=I,I7	Трубопровод из стальных водогазопроводных диам.20мм на высоте до 8м 0,9I+0,2Ix0,I7	м	35	0-95	-	-	33	-	-	-
4	I6-37 7-I	То же,диам.25мм I,03+0,2Ix0,I7	м	I00	I-07	-	-	I07	-	-	-
5	ЕРЕР I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧП		-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I95	-	-	-
		Накладные расходы -I3,3%		-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	22I	-	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	I8	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	239	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Исключить:									
6	I6-38 7-I т.ч. п.3.I К=I,I7	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб диам.32мм на высоте до 8м I,I4+0,2IxO,I7	м	85	I-I8	-	-	I00	-	-	-
7	I6-39 7-I	То же,диам.40мм	м	50	I-33	-	-	67	-	-	-
8	23-07 п.I-0225 СЦч.II т.ч. таб.I0л	Вентиль I5ч8п2,диам.25мм I,8xI,098	шт	4	I-98	-	-	8	-	-	-
9	-"- п.I-0228	То же,диам.32мм 2,2xI,098	шт	4	2-42	-	-	I0	-	-	-
I0	I8-2I3 I4-I	Установка фильтра диам. 32мм для очистки воды в трубопроводах	шт	2	23-90	-	-	48	-	-	-
II	I5-646 I66-3	Окраска труб перед изоляцией	I00м2	0,03	22-00	-	-	I	-	-	-
I2	26-I4 4-I	Изоляция труб асбопухшнуром	м3	0,I6	42-I0	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	СЦч.Iр.IУ п.356	Стоимость асбопухшнура	т	0.07	I040-00	-	-	73	-	-	-
I4	26-73 I3-9	Покровный слой из стеклоткани	I00м2	0,05	I2-60	-	-	I	-	-	-
I5	СЦч.I р.XШ п.I80	Стоимость стеклоткани	м2	5,3	0-73	-	-	4	-	-	-
I6	ЕРЕР I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧШ		-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-		-32I	320	-	-
		а)сантехнические работы		-	-	-		234	-	-	-
		Накладные расходы- I3,3%		-	-	-		3I	-	-	-
		б)строительные работы		-	-	-		87	-	-	-
		Накладные расходы -I6,5%		-	-	-		I4	-	-	-
		Итого:		-	-	-		366	-	-	-
		Плановые накопления -8%		-	-	-		29	-	-	-
		Итого:		-	-	-		395	-	-	-
		Всего по смете с добавлением и исключением 2685+239-395		-		-		2529	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко
Начальник отдела Королев
Составил инженер Сычева
Проверил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4б

К типовому проекту производственно-складского корпуса грузовой автостанции на 250т переработки грузов в сутки

на теплоснабжение установок систем при Т=-40°С

Основание: Альбом У ОВ.СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	2,70 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете:	
Стоимость на I00т груза	I080,0 руб.
Iм2 общей площади здания	I,89 "
Iм3 объема здания	0,22 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Норматив. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При составлении сметы на теплоснабжение установок систем при расчетной температуре -40°С к смете №4 добавить									
I	I6-38 7-I т.ч. п.3.I к=I,I7	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб, диам.32мм I,I4+0,2Iх0,I7	м	I9	I-I8	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I5-646 I66-3	Окраска труб перед изоляцией	I00м2	0,03	22-00	-	-	I	-	-	-
3	26-I4 4-I	Изоляция труб асбопухшнуром	м3	0,0I	42-I0	-	-	I	-	-	-
4	СЦч.Iр.IУ п.356	Стоимость асбопухшнура	т	0,005	I040-00	-	-	5	-	-	-
5	23-73 I3-9	Покровный слой из стеклоткани	I00м2	0,0I	I2-60	-	-	-	-	-	-
6	СЦчI р.XIII п.I80	Стоимость стеклоткани	м2	I,I	0-73	-	-	I	-	-	-
7	ЕРЕР I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧП		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	30	-	-	-
		а)Сантехнические работы		-	-	-	-	22	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	3	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	8	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	37	-	-	-
		Исключить:									
8	I6-37 7-I т.ч. п.3.I к=I,I7	Трубопровод из стальных в одогазопроводных труб, диам.25мм на высоте до 8м I,03+0,2Ix0,I7	м	I9	I-07	-	-	20	-	-	-
9	ЕРЕР I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧП		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	20	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%		-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	23	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	25	-	-	-
		Всего с добавлением и исключением 2685+37-25		-	-	-	-	2697	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко
Начальник отдела Королев
Составил инженер Снчева
Проверил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5

К типовому проекту производственно-складского корпуса грузовой автостанции на 250т переработки грузов в сутки

на тепловой пункт при Т=-30°С

Основание: альбом У ОВ.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,85 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на 100т груза - 340,0 руб.

1м2 общей площади здания 0,60 руб.

1м3 объема здания 0,07 руб.

№№ пп	№ укрупн. смётн. норм единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-37 7-I	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб, диам.25мм	м	I6,5	I-03	-	-	I7	-	-	-
2	I6-39 7-I	То же, диам.40мм	м	2I	I-29	-	-	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание системы	I00м	0,385	3-94	-	-	2	-	-	-
4	23-07 п.I-0225 СЦч.У т.ч. таб.I0л	Вентиль I5ч8п2,диам.I5мм I,8xI,098	шт	2	I-43	-	-	3	-	-	-
5	-"- п.I-0227	То же,диам.25мм I,8xI,098	шт	6	I-98	-	-	I2	-	-	-
6	-"- п.I-0228	То же,диам.32мм 2,2xI,098	шт	I	2-42	-	-	2	-	-	-
7	-"- п.I-0229	То же,диам.40мм 3,IxI,098	шт	4	3-40	-	-	I4	-	-	-
8	Доп.I-I968г. к прейск. 23-07 п.I-2059 К=I,I2	Кран трехходовой муфтовый I4МI,диам.I5мм I,2xI,I2xI,098	шт	7	I-48	-	-	I0	-	-	-
9	I8-I89 II-3	Грязевик,диам.I59мм	шт	2	67-00	-	-	I34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I8-I79 I0-I	Коллекторы распределительный и сборный из стальных электросварных труб,диам. 76мм	шт	2	28-40	-	-	57	-	-	-
II	СЦч.Ш п.I062	Крепления для коллекторов и грязевиков	кг	34	0-29	-	-	I0	-	-	-
I2	I6-I35 I2-I	Установка водосчетчика турбинного горячей воды ВТГ-50	шт	I	I-60	-	-	2	-	-	-
I3	СЦч.Ш п.I522	Стоимость счетчика	шт	I	42-40	-	-	42	-	-	-
I4	II-39I-I	Монтаж регулятора расхода УРРД диам.25мм 2,79+2,72х0,8	шт	3	4-97	-	-	I5	-	-	-
I5	I7-04 п.5-0064	Стоимость регулятора 70хI,098	шт	3	76-86	-	-	23I	-	-	-
I6	22-362 22-5	Расширители,бобышки, штуцера	тн	0,005	777-00	-	-	4	-	-	-
I7	I5-646 I66-3	Окраска труб перед изоляцией	I00м2	0,07	22-00	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	26-I4 4-I	Изоляция асбопухшнуром	м3	0,25	42-I0	-	-	II	-	-	-
I9	СЦч.I р.IУ п.356	Стоимость асбопухшнура	т	0,II	I040-00	-	-	II4	-	-	-
20	26-I9 2-9	Изоляция минераловатными изделиями, толщ.40мм	м3	0,I4	8-05	-	-	I	-	-	-
2I	СЦч.I п.I25	Стоимость плит 0,I4xI,03xI,2	м3	0,I7	25-60	-	-	4	-	-	-
22	26-73 I3-9	Покровный слой из стеклоткани	I00м2	0,2	I2-60	-	-	3	-	-	-
23	СЦч.I р.XШ п.I80	Стоимость стеклоткани	м2	2I	0-73	-	-	I5	-	-	-
24	ЕРЕР I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧП		-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	735	-	-	-
		а)сантехнические работы		-	-	-	-	339	-	-	-
		Накладные расходы -I3,3%		-	-	-	-	45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б)Строительные работы		-	-	-	-	I50	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	25	-	-	-
		в)Монтажные работы		-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	574	-	-	-
		Плановые накопления -8%		-	-	-	-	46	-	-	-
		Итого:									
		Всего по смете:		-	-	-	-	85I	-	-	-
		в т.ч.оборудование		-	-	-	-	23I	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Королев

Составил инженер Сычева

Проверил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5а

К типовому проекту производственно-складского корпуса грузовой автостанции на 250т переработки грузов в сутки

на тепловой пункт при Т=-20°С

Основание: альбом У ОВ,СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	- 0,84 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете:	
Стоимость на 100т груза	336,0 руб.
1м2 общей площади здания	0,59 "
1м3 объема здания	0,07 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расчетов шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб.			Общая стоимость в руб.			Нормат. условно-чистой продукции
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.		основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

При составлении сметы на тепловой пункт при расчетной температуре -20°С к смете №5

добавить:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I6-36 7-I	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб диам. 20мм	м	I0	0-9I	-	-	9	-	-	-
2	I6-38 7-I	То же,диам.32мм	м	I0	I-I4	-	-	II	-	-	-
3	23-07 п.I-0226	Вентиль I5ч8п2,диам.20мм I,5xI,098	шт	2	I-65	-	-	3	-	-	-
4	-"- п.I-0228	То же,диам.32мм 2,2xI,098	шт	2	2-42	-	-	5	-	-	-
5	ЕРЕР I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧП		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	28	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	32	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	35	-	-	-
		Исключить:									

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6-37 7-I	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб, 25мм	м	I0	I-03	-	-	I0	-	-	-
6-39 7-I	То же,диам.40мм	м	I0	I-29	-	-	I3	-	-	-
3-07 .I-0227 Iч.У .ч. аб.I0л	Вентиль I5ч8п2,диам.25мм I,8xI,098	шт	2	I-98	-	-	4	-	-	-
"- .I-0228	То же,диам.40мм 3,IxI,098	шт	2	3-40	-	-	7	-	-	-
5-646 56-3	Окраска труб перед изоляцией	I00м2	0,0I	22-00	-	-	-	-	-	-
5-I4 I-I	Изоляция асбопухшнуром	м3	0,0II	42-I0	-	-	I	-	-	-
Iч.I IУ 356	Стоимость асбопухшнура	т	0,005	I040-00	-	-	5	-	-	-
-73 -9	Покровный слой из стеклоткани	I00м2	0,0I	I2-60	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	СЦч.I р.XIII п.I80	Стоимость стеклоткани	м2	0,0II	0-73	-	-	-	-	-	-
I5	ЕРЕР I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧП		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	40	-	-	-
		а)Сантехнические работы		-	-	-	-	34	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	5	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	6	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	46	-	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	50	-	-	-
		Всего по смете с добавлением и исключением		-	-	-	-	836	-	-	-
		85I+35-50									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в т.ч.оборудование		-	-	-	-	23I	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Королев

Составил инженер Сычева

Проверил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5б

К типовому проекту производственно-складского корпуса грузовой автостанции на 250т переработки грузов в сутки

на тепловой пункт при Т=-40°С

Основание Альбом У ОВ.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	0,84 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
1м2 общей площади здания	0,59 руб.
1м2 объема здания	0,07 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметн. норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормат. условн. чистой продукции
						основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.		основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		При составлении сметы на тепловой пункт при расчетной температуре -40°С к смете № 5 добавить									
1	16-38 7-1	Трубопровод из стальных труб, диам.32мм	м	6,5	1-14	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-40 7-2	То же, диам.50мм	м	II	I-6I	-	-	I8	-	-	-
3	23-07 п.I-0228	Вентиль I5ч8п2, диам.32мм 2,2хI,098	шт	2	2-42	-	-	5	-	-	-
4	I6-II7 I2-I	Задвижка фланцевая 30ч6бр, диам.50мм	"	4	I7-40	-	-	70	-	-	-
5	I5-646 I66-3	Окраска труб перед изоляцией	I00м2	0,0I	22-00	-	-	-	-	-	-
6	26-I4 4-I	Изоляция асбопухшнуром	м3	0,02	42-I0	-	-	I	-	-	-
7	СЦч.I р.IУ п.356	Стоимость асбопухшнура	т	0,009	I040-00	-	-	9	-	-	-
8	26-73 I3-9	Покровный слой из стеклоткани	I00м2	0,0I	I2-60	-	-	-	-	-	-
9	СЦч.I р.XШ п.I80	Стоимость стеклоткани	м2	I,I	0-73	-	-	I	-	-	-
I0	ЕРЕРI8 т.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧШ		-	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	II2	-	-	-
		а)сантехнические работы		-	-	-	-	I0I	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	I3	-	-	-
		б)строительные работы		-	-	-	-	II	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I27	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I37	-	-	-
		Исключить:									
I0	I6-37 7-I	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб диам. 25мм	м	6,5	I-03	-	-	7	-	-	-
II	I6-39 7-I	То же,диам.40мм	"	II	I-29	-	-	I4	-	-	-
I2	23-07 п.I-0227 СЦч.8т.4 табл.I0л	Вентиль I5ч8п2,диам.25мм I,8xI,098	шт	3	I-98	-	-	6	-	-	-
I3	-"- п.I-0229	То же,диам.40мм 3,IxI,098	шт	2	3-40	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	ЕРЕРI8 т.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧШ		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	34	-	-	-
		Накладные расходы— I3,3%		-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	39	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	42	-	-	-
		Всего по смете с добавлением и исключением 85I+35-50		-	-	-	-	836	-	-	-
		в т.ч.оборудование		-	-	-	-	23I	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Королев

Составил инженер Сычева

Проверил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

типовому проекту производственно-складского корпуса грузовой автостанции на 250т переработки грузов сутки

водопровод

нование: Альбом У ВК.СО
ставлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	2,50 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на 100т груза	1000,0 руб.
1м2 общей площади здания	1,75 "
1м3 объема здания	0,21 "

№ п	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-968 81-2	Обратная засыпка грунта вручную	100м3	0,27	46-0	-	-	12	-	-	-
2	1-954 79-8	Разработка грунта II группы вручную в тран-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	тех.ч. п.3,72	шеях глубиной до 3м без креплений	м3	0,27	I24-80	-	-	34	-	-	-
		I56x0,8									
	I6-4 I-3	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб диам.I00мм в траншее	м	I0,0	4-82	-	-	48	-	-	-
	I6-4I 7-3	Трубопроводы из стальных оцинкованных водогазопроводных труб диам. I5мм	м	25,0	I-20	-	-	30	-	-	-
	I6-43 7-3	То же,диам.25мм	"	25,0	I-36	-	-	34	-	-	-
	I6-44 7-3	То же,диам.32мм	"	I5,0	I-58	-	-	24	-	-	-
	I6-46 7-4	То же,диам.50мм	"	45	2-2I	-	-	99	-	-	-
	I6-48 7-5	То же,диам.80мм	"	55	2-99	-	-	I64	-	-	-
	I6-48 7-5 СЦч.I п.п.56,58	То же,диам.I00мм 2,99-I,94+2,73	"	5,0	3-78	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I6-43 7-3 тех.ч. п.3.I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25мм на высоте до 5м I,36+0,23х0,05	м	I5,0	I-37	-	-	2I	-	-	-
II	I6-46 7-4 тех.ч. п.3.I	То же, диам.50мм 2,2I+0,29х0,05	м	60	2-2I	-	-	I33	-	-	-
I2	I6-48 7-5 тех.ч. п.3.I	То же, диам.80мм 2,99+0,35х0,05	м	30	3-0I	-	-	90	-	-	-
I3	I6-48 7-5 тех.ч. п.3.I СП ч.I п.56,58	То же, диам.I00мм 2,99-I,94+2,73+0,35х0,05	м	2	3-80	-	-	8	-	-	-
I4	I6-48 7-5 тех.ч. п.3.I	То же, диам.80мм на высоте до 8м 2,99+0,35х0,I7	м	20	3-05	-	-	6I	-	-	-
I5	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание системы диам.до 50мм	I00м	I,85	3-94	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	I6-220 22	То же,диам.до I00мм	I00м	I,I2	4-22	-	-	5	-	-	-
I7	СЦч.Ш п.II5	Вентили муфтовые I5кч I8р2 диам.I5мм	шт	5	I-3I	-	-	7	-	-	-
I8	-"- п.II7	То же,диам.25мм	шт	2	I-87	-	-	4	-	-	-
I9	-"- п.II8	То же,диам.32мм	шт	I	2-32	-	-	2	-	-	-
20	I6-20I I9-3	Установка водомерного узла с обводной линией при диам.ввода I00мм	шт	I	95-30	-	-	95	-	-	-
2I	Пр-нт I7-04 доп.I,2,3 п.3-078	Счетчик холодной воды крыльчатый УВК-25 25хI,098	шт	I	27-45	-	-	27	-	-	-
22	I6-I84 I6-I	Краны пожарные диам. 50мм	шт	6	47-70	-	-	286	-	-	-
23	СЦч.Ш п.I485	Рукава пожарные напорные	м	60	3-05	-	-	I83	-	-	-
24	I6-I85 I6-2	Краны поливочные диам. 25мм	шт	2	2-07	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	СЦЧ.Ш п.I484	Рукава (шланги для поливочных кранов)	м	60	2-23	-	-	I34	-	-	-
26	I6-I36 I2-I	Установка фланцевых задвижек диам.до I00мм	шт	5	2-98	-	-	I5	-	-	-
27	23-07 п.I-I094	Стоимость задвижки 30ч47бр диам.80	шт	3	35-I4	-	-	I05	-	-	-
		32хI,098									
28	-"- п.I095	То же,диам.I00мм	шт	2	43-92	-	-	88	-	-	-
		40хI,098									
29	I2-802-6	Задвижка чугунная фланцевая диам.I00мм	шт	I	II-07	-	-	II	-	-	-
		7,52+3,38х0,8+3,38х0,25									
30	Номенкл. каталог на изделия арматуростроения I983г стр.I00	Стоимость задвижки марки 30ч906бр диам.I00мм	шт	I	2I6-20	-	-	2I6	-	-	-
		200хI,04хI,02хI,0I2хI,007									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	I5-646 I66-3	Окраска труб перед изоляцией	I00м2	0,08	22-0	-	-	2	-	-	-
32	26-88 I6-2	Изоляция трубопроводов полыми минераловатными цилиндрами толщ.60мм с покрытием алюминиевым листом	м3	0,23	30-70	-	-	7	-	-	-
33	СЦч.I п.2I6	Стоимость	м3	0,23	I04-00	-	-	24	-	-	-
34	26-2 2-2	Изоляция трубопроводов минераловатными скорлупами толщ.60мм	м3	0,I7	3I-20	-	-	5	-	-	-
35	СЦч.I п.208	Стоимость	м3	0,I7	49-60	-	-	8	-	-	-
36	26-I4 4-I	Изоляция трубопроводов асбопухшнуром толщ. 30мм	м3	0,I4	42-I0	-	-	6	-	-	-
37	СЦч.I п.356	Стоимость асбопухшнура 0,I4x0,44	т	0,06	I040	-	-	62	-	-	-
38	26-86 I5-7	Покрытие изоляции трубопроводов фольгоизолом	м2	I0,I	I-93	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска неизолированных труб диам. до 50мм	I00м2	0,37	55-60	-	-	2I	-	-	-
40	I5-6I3 I64-7	То же, диам. более 6 50мм	"	0,36	38-60	-	-	I4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2076	-	-	-
		В том числе:									
		а)Сантехнические работы		-	-	-	-	I649	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	2I9	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	2II	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	35	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2II4	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I69	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2283	-	-	-
		в)Оборудование		-	-	-	-	2I6	-	-	-
		Всего по смете		-	-	-	-	2499	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко
Начальник отдела Королев
Составил ст. инженер Свеженцева
Проверил рук. группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

К типовому проекту производственно-складского корпуса грузовой автостанции на 250т переработки грузов в сутки

на горячее водоснабжение

Основание: альбом У ВК.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	0,17 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете:	
Стоимость на 100т груза	68,0 руб.
1м2 общей площади здания	0,12 руб.
1м3 объема здания	0,01 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб.			Общая стоимость в руб.			
					Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормативной чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	16-41 7-3	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.15мм	м	25,0	1-20	-	-	30	-	-	-
2	16-43 7-3	То же,диам.25мм	м	2,0	1-36	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-44 7-3	То же,диам.32мм	м	I0,0	I-58	-	-	I6	-	-	-
4	23-07 п.I--0I78	Вентиль запорный муфтовый I5БIбк диам.I5мм 0,95xI,098	шт	3	I-04	-	-	3	-	-	-
5	-"- п.I--0I80	То же,диам.25мм I ,6xI,098	шт	I	I-76	-	-	2	-	-	-
6	-"- п.I-0I8I	То же,диам.32мм 2,05xI,098	шт	I	2-25	-	-	2	-	-	-
7	I6-2I9 22	Испытание системы	I00м	0,37	3-94	-	-	I	-	-	-
8	I7-50 3-3	Установка смесителей СМ-Д-СТ	шт	2	4-59	-	-	4I	-	-	-
9	I5-646 I6 6-3	Антикоррозийное покрытие труб перед изоляцией	I00м2	0,02	22-00	-	-	-	-	-	-
I0	26-I4 4-I	Изоляция трубопроводов асбопухшнуром толщ. 30мм	м3	0,37	42-I0	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	СЦч.I п.356	Стоимость асбопухшнура 0,07х0,44	т	0,03	I040-0	-	-	3I	-	-	-
I2	26-86 I5-7	Обертывание поверхности изоляции фольгоизола	м2	3,8	I-93	-	-	7	-	-	-
I3	I5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб	I00м2	0,03	55-60	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I4I	-	-	-
		в том числе:									
		а)Сантехнические работы		-	-	-	-	98	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	I3	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	43	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I6I	-	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I74	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Королев

Составил ст.инженер Свеженцева

Проверил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

К типовому проекту производственно-складского корпуса грузовой автостанции на 250т переработки грузов в сутки

на бытовую канализацию

Основание: альбом У.ВК.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,46 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на 100т груза 184,0 руб.

1м2 общей площади здания 0,32 руб.

1м3 объема здания 0,04 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин	в т.ч. з/пл.	норматив. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I	I-960 80-2	Разработка грунта в траншеях	I00м3	0,08	74-50	-	-		6	-	-		-
2	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,08	46-00	-	-		4	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-28 4-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.I00мм в траншеях	м	I5	3-0I	-	-	45	-	-	-
4	I6-3I 5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.I00мм по стенам зданий	м	20	4-59	-	-	92	-	-	-
5	I6-30 5-I	То же,диам.50мм	м	I0	3-2I	-	-	32	-	-	-
6	I7-37 I-I0	Трап чугунный эмалированный диам.I00мм	шт	I	I4-60	-	-	I5	-	-	-
7	I7-36 I-9	То же,диам.50мм	шт	2	6-3I	-	-	I3	-	-	-
8	I7-62 4-2	Унитазы тарельчатые фаянсовые с высокорасполагаемым смывным бачком	шт	2	25-I0	-	-	50	-	-	-
9	I7-24 I-5	Установка умывальников в прямоугольных разм. 550х420хI50мм со смесителем без спинки	шт	6	I8-20	-	-	I09	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска трубопроводов диам.до 50мм	I00м2	0,03	55-60	-	-	2	-	-	-
II	I5-6I3 I64-7	То же,диам.более 50мм	"	0,I	38-60	-	-	4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	372	-	-	-
		в том числе:									
		а) Сантехнические работы		-	-	-	-	356	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	47	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	I6	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	422	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	34	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	456	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Королев

Составил ст.инженер Свеженцева

Проверил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

К типовому проекту производственно-складского корпуса грузовой автостанции на 250т переработки грузов в сутки

на электроосвещение

Основание: Альбом У 30.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	5,72 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете:	
Стоимость на 100т груза	2288,0 руб.
1м2 общей площади здания	4,00 руб.
1м3 объема здания	0,47 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в рубг: Всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб.: Всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Норматив. условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование									
1	15-17 п.1-250 8-572-5	Пункт распределительный ПРП 3011-54У1 навесной защищенного исполнения с линейными автоматами	шт	1	60 5-24	1-98	0-87	60 5	2	1	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I5-04 п.0I-058 8-574-23	Автоматический выключатель марки АЕ2033	шт	4	7-80 I-I4	0-78	-	3I 5	3	-	-
3	I5-I7 п.I-255	Установка и ошиновка выключателя АЕ-2033	"	4	5-40	-	-	22	-	-	-
4	I5-I7 п.I-250 8-572-5	Пункт распределительный ПРП 30I3-54УI навесной, защищенного исполнения	"	I	60 5-24	- I-98	- 0-87	60 5	2	I	-
5	I5-04 п.0I-058 8-574-23	Автоматический выключатель АЕ 203I	"	6	7-80 I-I4	- 0-78	- -	47 7	5	-	-
6	-"-	То же, АЕ-2033	"	2	7-80 I-I4	- 0-78	- -	I6 2	2	-	-
7	I5-I7 п.I-255	Установка и ошиновка выключателем АЕ-203I	"	6	5-40	-	-	32	-	-	-
8	-"-	Установка и ошиновка выключателя АЕ-2033	"	2	5-40	-	-	II	-	-	-
9	I9-06 п.I5-00I	Подъемник телескопический механический "Темп"	"	I	I6I0	-	-	I6I0	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I9I3	I4	2	-
		Накладные расходы на основную з/плату - 87%		-	-	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	I925	I4	2	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I928	I4	2	-
		Тара и упаковка- 2%		-	-	-	-	38	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I963	I4	2	-
		Транспортные расходы - 4%		-	-	-	-	77	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2040	I4	2	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	24	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2064	I4	2	-
		Комплектация - 0,7%		-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2078	I4	2	-
		Монтажные работы									
	8-52I--I0	Ящик распределительный с трехполюсным рубильником на I00а	шт	I	4-I8	I-55	0-I0	4	2	-	-
	8-52I--I0	Ящик силовой с 3-х полюсным блоком"рубильник-предохранитель"на I00а	"	I	4-I8	I-55	0-I0	4	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	8-523-4	Ящик распределительный с 3-х полюсным пакетным выключателем на ток до I00а	шт	I	3-46	I-5I	0-09	3	2	-	-
4	8-6I0-2	Устройство понижения напряжения однофазное мощ. 250в.а	"	3	I-79	0-943	0-032	5	3	-	-
5	8-594-I	Установка светильников с лампами накаливания на кронштейнах на ферме	"	30	2-78	0-576	0-584	83	I7	I8	-
6	8-6I7-3	Подвеска светильников с люминесцентным освещением на две лампы на кронштейнах	"	33	4-63	0-9I4	0-906	I52	30	30	-
7	8-603-I	Светильник потолочный одноламповый	"	I4	I-03	0-35	0-009	I4	5	-	-
8	8-593-I	Подвеска светильников на крюках	"	I2	0-93	0-3I9	0-5I8	II	4	6	-
9	8-594-I	То же,на кронштейнах	"	22	2-78	0-576	0-584	6I	I3	I3	-
I0	8-599-4	Установка светильников с люминесцентными лампами на подвесах	"	5	I-67	0-683	0-505	8	3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	8-6I7-3	Установка светильников с люминесцентными лампами в нишах	шт	I3	4-63	0-9I4	0-906	60	I2	I2	-
I2	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сеч.до I0мм2 с креплением скобами	I00м	7,45	60-80	23-40	22-80	453	I74	I70	-
I3	8-9I-4	Конструкции металлические	т	0,046	377	33-30	4-70	I7	2	-	-
I4	8-4I7-5	Прокладка винипластовых труб Ø 25мм в полу	I00м	0,I0	I5-90	7-65	0-22	2	I	-	-
I5	8-409-I	Затягивание проводов в проложенные трубы,провод первый одножильный сеч. 2,5мм2	"	0,25	4-88	2-36	2-33	4	I	I	-
I6	8-409-II	То же,провод каждый последующий сеч.2,5мм2	"	0,75	I-2I	I-I4	-	I	I	-	-
I7	8-I47-3	Профили монтажные перфорированные	т	0,0I8	377	24-90	4-I0	7	-	-	-
I8	8-59I-I	Выключатель однополюсный для открытой установки	шт	I0	0-238	0-I58	0-0004	2	2	-	-
I9	8-59I-3	Выключатель в герметическом исполнении	шт	30	0-498	0-384	0-0II	I5	I2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	8-59I-8	Розетка в герметическом исполнении	шт	3	0-30	0-I95	0-0II3	I	I	-	-
2I	8-522--I3	Розетка штепсельная двухполюсная с третьим заземляющим контактом в герметическом исполнении	шт	4	3-90	I-73	0-09	I6	7	-	-
		Итого:		-	-	-	-	923	294	253	-
		Накладные расходы- 87% на основную з/плату		-	-	-	-	256	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	II79	294	253	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	94	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I273	294	253	-
		Материалы,не учтенные ценником									
I	05-03 п.8-0I24	Труба винипластовая Ø 25мм	м	I0	0-3I	-	-	3	-	-	-
2	I5-I7 п.2-258	Ящик распределительный марки ЯВ3-3I-I	шт	I	23	-	-	23	-	-	-
3	п.2-336	Ящик силовой ЯБПВУ-Iм	"	I	I2-70	-	-	I3	-	-	-
4	п.2-32I	Ящик распределительный ЯВП3-60	"	I	I5-50	-	-	I6	-	-	-

I		3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	п.2-346	Устройство понижения напряжения марки УПН3922II-42У3	шт	3	I2-70	-	-	38	-	-	-
6	I5-07 п.I-057	Светильник потолочный марки НШО3-I00-00IУ3	"	I4	9-40	-	-	I32	-	-	-
7	I5-07 п.I-052	Светильник подвесной марки НСП02хI00/Р5I--0I,У5	"	9	5I0	-	-	46	-	-	-
8	I5-07 п.I-023	Светильник подвесной марки НСП09-200/Р50-04	"	55	2-85	-	-	I57	-	-	-
9	п.I-I54	Светильник подвесной ПВЛМ-2х40-0I,02У4	"	I7	33-30	-	-	566	-	-	-
I0	п.I-I52	То же,марки ПВЛМ-Д--2х80-0I,У4	"	7	23-90	-	-	I67	-	-	-
II	п.I-I39	Светильник подвесной марки ЛСП02-2х40/Д20--0I-I8У4	"	I	I9-00	-	-	I9	-	-	-
I2	п.I-I40	То же,марки ЛСП02-2х х80/Д20-0I-I8У4	"	26	2I-70	-	-	564	-	-	-
I3	ССЦч.У р.3 п.265	Лампы накаливания марки Б230-240-60	"	I5	0-099	-	-	I	-	-	-

	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.278	То же,марки Б230-240-I00	шт	20	0-II	-	-	2	-	-	-
I5	п.284	То же,марки Г230-240-200	"	60	0-I44	-	-	9	-	-	-
I6	п.23I	Лампы люминесцентные ЛБ-40	"	40	0-72	-	-	29	-	-	-
I7	п.233	То же,ЛБ-80	"	70	0-839	-	-	59	-	-	-
I8	п.25I	Стартер для люминесцентных ламп 80С-220	"	II0	0-I42	-	-	I6	-	-	-
I9	-"- р.2 п.228	Провод алюминиевый АПВ сеч. Iх2,5мм2	"	0,I00	28-40	-	-	3	-	-	-
20	ССЦч.У р.I п.I075	Кабель силовой АВВГ-660в сеч.2х2,5мм2	км	0,250	I66	-	-	42	-	-	-
2I	п.I09I	То же,сеч.3х2,5мм2	"	0,I70	I9I	-	-	32	-	-	-
22	-"- п.I09I к=I,2	То же,сеч.3х2,5+Iх2,5мм2 I9IхI,2	"	0,270	229-20	-	-	62	-	-	-
23	-"- п.I092 к =I,2	То же,сеч.3х4+Iх2,5мм2 227хI,2	"	0,0I5	272-40	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	Пр-нт № 092 к=0,92	Выключатель для открытой установки однополюсный 0-I-02-6/220	шт	I0	0-43	-	-	4	-	-	-
25	-"-	Выключатель в герметическом исполнении 0-I-УР44-I7-6/220	"	30	0-65	-	-	20	-	-	-
26	ССЦч.У р.4 п.I59	Розетка штепсельная РШ-П-2-I РЧ3-0I	"	3	0-32	-	-	I	-	-	-
27	ССЦч.У р.4 п.I65	Розетка штепсельная марки РШ-Ц-20-0-Р43-0I-I0/220	"	4	0-70	-	-	3	-	-	-
28	ССЦч.У р.I п.I094 к=I,2	Кабель силовой АВВГ-660в сеч.3хI0+Iх6мм2 374хI,2	км	0,04I	448-80	-	-	I8	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2049	-	-	-
		Транспортные расходы- по п.I- 7,6%		-	-	-	-	-	-	-	-
		То же,по п.п.2-5 - 7,6%		-	-	-	-	7	-	-	-
		То же,по п.п.6-I2 -8,2%		-	-	-	-	I35	-	-	-
		То же,по п.п.24,25-8%		-	-	-	-	2	-	-	-

	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		-	-	-	-	2I93	-	-	-
...опления - 8%		-	-	-	-	I75	-	-	-
		-	-	-	-	2368	-	-	-
Всего ... смете:		-	-	-	-	57I9	308	255	-
в т.ч.оборудование		-	-	-	-	2039	-	-	

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Корол

Составил ст.инженер Титов

Проверил рук.группы

5023-5-10.85(У.)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

типовому проекту производственного корпуса грузовой автостанции на 250т переработки грузов в сутки
а приобретение и монтаж электросилового оборудования при Т=-30°,Т=-20°С)

снование: альбом У ЭМ.СО
оставлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	4,67 тыс.руб.
в т.ч.	
а)оборудования	0,88 тыс.руб.
б)монтажных работ	3,79 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете:	
Стоимость на 100т груза	1868,0 руб.
1м2 общей площади здания	3,28 руб.
1м3 объема здания	0,39 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто нетто: един. изм.	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основн. з/пл.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб.: оборудован.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основн. з/пл.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Оборудование и монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-08 п.6-0I3 8-89-I	Установка конденсаторная УК-0,38-36-2У3	шт	I	-	-	335	24-90	I7-I0	6-25	335	25	I7	6
2	I5-04 п.04-22I 8-53I-4	Магнитный пускатель марки ПМЕ-I2I	"	3	-	-	3-60	3-40	I-49	0-08	II	I0	4	-
3	-"- п.04-224 8-53I-4	То же, ПМЕ-I22	"	7	-	-	5-70	3-40	I-49	0-08	40	24	I0	I
4	-"- п.04-230 8-53I-4	То же, ПМЕ-I24	"	5	-	-	9-00	3-40	I-49	0-08	45	I7	7	-
5	-"- п.04-225 8-53I-4	То же, ПМЕ-I32	"	4	-	-	6-60	3-40	I-49	0-08	26	I4	6	-
6	-"- п.04-237 8-53I-4	То же, ПМЕ-232	"	I	-	-	9-70	3-40	I-49	0-08	I0	3	I	-
7	Доп.№2 I5-04 п.04-446 8-53I-5	То же, ПМА-5II0У3	"	I	-	-	29-50	4-93	2-05	0-II	30	5	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	I5-04 п.I8-093 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ-2I2-2УЗ	шт	2	-	-	I-95	I-99	I-09	0-05	4	4	2	-
9	-"- п.I8-094 8-529-5	То же,ПКЕ-2I2-3УЗ	"	2	-	-	2-80	I-99	I-09	0-05	6	4	2	-
I0	Доп.8 I5-04 стр.9 8-529-5	То же,ПКЕ-222-IУЗ	"	6	-	-	I-20	I-99	I-09	0-05	7	I2	7	-
II	I5-04 п.I8-I22 I5-04 п.I8-0II I5-07 п.5-044 8-529-I3	Пост управления кнопочный ПКУI5-I9.I3I-40УЗ	к-т аппарат	3 6	-	-	I0-20	I-35	0-79	0-03	3I	8	5	-
I2	-"- 8-529-I3	Пост управления кнопочный ПКУI5-I9.23I-54УЗ	"	I 3	-	-	I3-60	I-35	0-79	0-03	I4	4	2	-
I3	I5-04 п.0I-009 п.0I-0I4 8-525-2	Автоматический выключатель АП50-3МТ в металлическом корпусе	шт	I	-	-	6-55	2-83	I-04	0-06	7	3	I	-
I4	I8-05 п.3-002 8-53I-4	Автомат для защиты от поражения током при работе ИЭ-9807	"	I	-	-	36	3-40	I-49	0-08	36	3	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I5	I5-04 п.0I-02I 8-525-2	Автоматический выключатель АК50-2МУ2	шт	2	-	-	8-40	2-88	I-04	0-06	I7	6	2	-
I6	I5-05 п.II-053 8-6I0-2	Трансформатор понижающий ТС3-2,5/I	"	I	-	-	4I	I-79	0-943	0-032	4I	2	I	-
I7	I5-I7 п.I-I28 I5-04 стр.7I доп.№3I5-04 8-572-5	Шкаф силовой распределительный ШРII-73504-22УЗ 53+II,40+0,33х24	"	I	-	-	72-32	5-24	I-98	0-87	72	5	2	I
I8	I5-I7 п.I-I28 I5-04 стр.7I.72 Доп.3 I5-04 п.02-426 8-572-5	То же,ШРII-735I0-22УЗ 53+II,40+0,33хI8+I,56х6	"	I	-	-	79-70	5-24	I-98	0-87	80	5	2	I
I9	8-574-2	Подготовка к включению рубильников на ток до 400а	полюс	6	-	-	-	I-42	0-53	-	-	9	3	-
20	8-574-6	То же,предохранителей на ток до 250а	шт	48	-	-	-	0-66	0-34	-	-	32	I6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	8-52I-I0	Ящик силовой с 3-х полюсным рубильником на ток до 100а	шт	6	-	-	-	4-I8	I-55	0-I0	-	25	9	I
22	8-52I-4	То же,с 2-х полюсным рубильником на ток до 100а	"	I	-	-	-	3-50	I-39	0-09	-	4	I	-
23	8-52I-5	То же,на ток до 200а	"	2	-	-	-	4-5I	I-75	0-I0	-	9	4	-
24	8-52I-II	Ящик однофидерный с 3-х полюсным рубильником на ток до 200а	"	2	-	-	-	5-39	2-05	0-II	-	II	4	-
25	8-505-I	Прокладка кабеля подвесного для питания тельферов кран-балок	м	320	-	-	-	I-89	0-393	0-04	-	605	I26	I3
26	8-I46-I	Прокладка кабеля при весе 1м до 3кг с креплением скобами	I00м	I,50	-	-	-	48	I8-20	I2-70	-	72	27	I9
27	8-408-3	Ввод гибкий диам.27мм	шт	I0	-	-	-	0-83	0-32	-	-	8	3	-
28	8-408-I	Прокладка металлорукавов	I00м	0,I0	-	-	-	32	9-26	7-54	-	3	I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29	II-582-2	Коробка соединительная КСК-I6	шт	4	-	-	-	I-04	0-77	0-04	-	4	3	-
30	8-522-I3	Соединение штепсельное двухполюсное в герметическом исполнении	"	4	-	-	-	3-90	I-73	0-09	-	I6	7	-
3I	8-522-5	Соединение штепсельное трехполюсное с заземляющим контактом	"	4	-	-	-	2-32	I-02	0-05	-	9	4	-
32	8-4I7-5	Прокладка винипластовых труб Ø 25мм в полу	I00м	0,50	-	-	-	I5-90	7-65	0-22	-	8	4	-
33	8-409-I	Затягивание проводов в проложенные трубы, провод первый одножильный сеч. 2,5мм2	"	0,45	-	-	-	4-88	2-36	2-33	-	2	I	I
34	8-409-2	То же, сеч.6мм2	"	0,I5	-	-	-	6-02	2-90	2-85	-	I	-	-
35	8-409-II	То же, сеч.2,5мм2 провод каждый последующий	"	I,05	-	-	-	I-2I	I-I4	-	-	I	I	-
36	8-409-I2	То же, сеч.6мм2	"	0,45	-	-	-	I-38	I-26	-	-	I	I	-
37	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сеч.до I0мм2 с креплением скобами	"	6,70	-	-	-	60-80	23-40	22-80	-	407	I57	I53

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
38	8-406-6	Прокладка стальной трубы диам.до 25мм в полу	I00м	0,05	--	-	-	29-90	I6-20	5-65	-	I	I	-
39	8-9I-4	Конструкции металлические	т	0,I50	-	-	-	377	33-30	4-70	-	57	5	I
40	8-I53-23	Разделка силового кабеля сеч.70мм2	шт	8	-	-	-	2-I7	0-50	-	-	I7	4	-
4I	8-I53--22	То же,сеч.35мм2	"	2	-	-	-	I-6I	0-47	-	-	3	I	-
42	8-I56-8	Разделка контрольного кабеля сеч.2,5мм2 с кол.жил до 7	"	24	-	-	-	0-68	0-20	-	-	I6	5	-
43	СПШБ Тяжпромэлектропроект п.62I 8-572-4	Шкаф управления типа ШУ5402-03I32А 7,57+4,72 3,05+I,58	"	3	-	-	8I-8	0 I2-29	4-63	0-79	245	37	I4	2
44	I5-04 п.I2-05I 8-83-2	Реле промежуточное типа РПУ-2	"	3	-	-	6-60	0-69	0-64	0-0I	20	2	2	-
45	8-84-I	Табло световое ТСМ	"	3	-	-	-	0-38	0-33	0-0I	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
46	8-545-3	Светофор сигнальный СС-2	шт	3	-	-	-	2-05	0-73	0-05	-	6	2	-
47	8-545-3	Пост сигнальный типа ПС-2	"	3	-	-	-	2-05	0-73	0-05	-	6	2	-
48	8-505-I	Прокладка кабеля подвесного для ворот	м	I20	-	-	-	I-89	0-393	0-04	-	227	47	5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	8I2	I754	530	205
		Накладные расходы- 87%		-	-	-	-	-	-	-		46I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	8I2	22I5	530	205
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I77	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	8I2	2392	530	205
		Тара и упаковка- 2%		-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	828	2392	530	205
		Транспортные расходы- 4%		-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	86I	2392	530	205
		Заготовительно-складские расходы- I,2%		-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	871	2392	530	205
		Комплектация - 0,7%		-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	877	2392	530	205
		Материалы, не учтенные ценником												
I	05-03 п.8-0I22	Труба винипластовая диам. 20мм	м	52	-	-	-	0-200	-	-	-	I0	-	-
2	ц.Iч.I стр.66	Труба стальная диаметром 25мм	м	5	-	-	-	0-42	-	-	-	2	-	-
3	I5-I7 п.2-27I	Ящик однофидерный марки ЯВЗШ-2I-I	шт	I	-	-	-	33	-	-	-	33	-	-
4	-"- п .2-256	То же, ЯВЗШ-22-I	"	2	-	-	-	23-50	-	-	-	47	-	-
5	-"- п.2-258	То же, ЯВЗ-3I-I	"	6	-	-	-	23	-	-	-	I38	-	-
6	-"- п.2-259	То же, ЯВЗ-32-I	"	2	-	-	-	26	-	-	-	52	-	-
7	ССЦч.У р.2 п.24I	Провод с медной жилой ПВ-2 сеч.IxIмм2	км	0,020	-	-	-	27-90	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	Доп.№I4 I5-09 тб.5-077	Провод алюминиевый АПВ-660в сеч.Iх2мм2	км	0,II3	-	-	-	2I-00	-	-	-	2	-	-
9	ССЦч.У р.2п.228	То же,сеч.Iх2,5мм2	"	0,020	-	-	-	28-40	-	-	-	I	-	-
I0	п.229	То же,сеч.Iх4мм2	"	0,062	-	-	-	34-90	-	-	-	2	-	-
II	-"- р.I п.I075	Кабель силовой АВВГ-660в сеч.2х2,5мм2	"	0,05I	-	-	-	I66-00	-	-	-	8	-	-
I2	-"- п.I09I к=I,3	То же,сеч.4х2,5мм2	"	0,5I0	-	-	-	248-30	-	-	-	I27	-	-
I3	-"- п.I09I	То же,сеч.3х2,5мм2	"	0,020	-	-	-	I9I-00	-	-	-	4	-	-
I4	-"- п.I092 к=I,2	То же,сеч.3х4+Iх2,5мм2	"	0,I02	-	-	-	272-40	-	-	-	28	-	-
I5	-"- п.I096	То же,сеч.3х25 мм2	"	0,020	-	-	-	686	-	-	-	I4	-	-
I6	-"- п.I259 к=I,2	То же,АВВГ-I000в сеч.3х50+Iх25мм2	"	0,07I	-	-	-	I500	-	-	-	I07	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	-"- п.I204	То же,сеч.2х70мм2	км	0,0I0	-	-	-	II60	-	-	-	I2	-	-
I8	-"- п.I260 К=I,2	То же,сеч.3х70+Iх35мм2	"	0,0I0	-	-	-	I836	-	-	-	I8	-	-
I9	-"- п.228I	Кабель контрольный марки АКВВГ сеч.5х2,5мм2	"	0,0I0	-	-	-	2II	-	-	-	2	-	-
20	-"- п.2282	То же,сеч.7х2,5мм2	"	0,020	-	-	-	277	-	-	-	6	-	-
2I	-"- п.2283	То же,сеч.I0х2,5мм2	"	0,0I0	-	-	-	367	-	-	-	4	-	-
22	-"- п.I54I К=I,2	Кабель с медными жилами КРПТ сеч.3х2,5+Iх1,5мм2		0,I43	-	-	-	333-60	-	-	-	48	-	-
23	-"- п.I543 К=I,2	То же,сеч.3х6+Iх4мм2	"	0,I02	-	-	-	6I4-40	-	-	-	63	-	-
24	ССЦч.У р.I п.I545	То же,сеч.3хI6мм2	"	0,020	-	-	-	II60	-	-	-	23	-	-
25	п.I533	То же,сеч.2х35мм2	"	0,0I0	-	-	-	I850	-	-	-	I9	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	п.I548 К=I,2 То же, сеч.3х50+Iх25мм2	км	0,05I	-	-	-	3996	-	-	-	204	-	-
27	24-05 п.I-0II Ввод гибкий КI08I	шт	I0	-	-	-	I-50	-	-	-	I5	-	-
28	24-I6-49 стр.II Металлорукав гибкий РЗ-Ц-Х-I5	м	I0	-	-	-	0-I6	-	-	-	2	-	-
29	24-05 п.I-390 Коробка соединительная КСК-I6	шт	4	-	-	-	3-45	-	-	-	I4	-	-
30	п.Iч.У стр.34I Штепсельное соединение марки У2I0/У255	"	4	-	-	-	0-68	-	-	-	3	-	-
3I	ССЦч.У р.IУ п.I50, I5I Штепсельное соединение марки А700/А70I	"	4	-	-	-	0-84	-	-	-	3	-	-
32	I5-07 п.5-058 Табло световое ТСМ	"	3	-	-	-	I-05	-	-	-	3	-	-
33	I5-I5 п.3I-0I8 Лампа РНЦ-220-I0	"	3	-	-	-	0-I4	-	-	-	-	-	-
34	I5-07 п.5-II3 Светофор типа СС-2	"	3	-	-	-	26-40	-	-	-	79	-	-
35	I5-07 п.5-I09 Пост сигнальный ПС-2	"	3	-	-	-	40	-	-	-	I20	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
36	I5-09 тб.4-006	Кабель КРШГ сеч. 3хI,5мм2	км	0,I00	-	-	-	260	-	-	-	26	-	-
37	-"- К=I,2	То же,сеч.3х2,5+IхI,5мм2	"	0,0I0	-	-	-	432	-	-	-	4	-	-
38	ССЦч.У р.I п.I965	То же,сеч.КВВБГ сеч. I0хI,5мм2	"	0,0I0	-	-	-	754	-	-	-	8	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I252	-	-
		Транспортные расходы по п.п.I,3-6- 7,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	2I	-	-
		То же,по п.8-II,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		То же,по п.п.27,28-8,9%		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		То же,по п.30- 8,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		То же,по п.п.32,33,34, 35 - 7,4%		-	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-
		То же,по п.п.36,37-II,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I293	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I03	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I396		
		Всего по смете:		-	-	-	-	-	-	-	-	4665	530	205

Главный инженер проекта Якименко
Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Титова
Проверил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I0а

К типовому проекту производственно-складского корпуса грузовой автостанции на 250т переработки грузов в сутки

на приобретение и монтаж электросилового оборудования при Т=-40 С

Основание: альбом У ЭМ.СО
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 4,69 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,89 тыс.руб.
б) монтажных работ 3,80 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на I00т груза I876,0 руб.
Iм2 общей площади здания 3,29 "
Iм3 объема здания 0,39 "

Основание: альбом У ЭМ.СО
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск., УСН	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб. оборуд.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. оборудован.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		При составлении сметы на электросиловое оборудование при расчетной температуре Т=-40°С к смете №I0 добавить:												
I	I5-04 п.04-237	Магнитный пускатель ПМЕ-232	шт	4	-	-	9-70	-	-	-	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	ССЦч.У п.I093 к=I,2	Кабель силовой АВВГ-660в сеч.3х6+Iх4мм2	км	0,I02	-	-	-	333-60	-	-	-	34	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	39	34	-	-
		Тара и упаковка- 2%		-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-
		Транспортные расходы- 4%		-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-
		Комплектация -0,7%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	43	34	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	43	37	-	-
		Исключить из сметы №I0												
3	I5-04 п.04-225	Магнитный пускатель ПМЕ-I32	шт	4	-	-	6-60	-	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	ССЦч.У п.I092 к=I,2	Кабель силовой АВВГ-660в сеч.3х4+Iх2,5мм2	км	0,I02	-	-	-	272-40	-	-	-	28	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	26	28	-	-
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-
		Транспортные расходы- 4%		-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы- I,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-
		Комплектация -0,7%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	28	30	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I5	7	-	-
		Всего по смете 4665+I5+7		-	-	-	-	-	-	-	4687	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко
Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Титова
Проверил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

К типовому проекту производственно-складского корпуса грузовой автостанции на 250т переработки грузов в сутки с

на приобретение и монтаж автоматического управления

Основание: альбом У АП.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	2,35 тыс.руб.
в т.ч.	
а)оборудования	I,36 тыс.руб.
б)монтажных работ	0,99 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете:	
Стоимость на 100т груза	940,0 руб.
1м2 общей площади здания	I,65 "
1м3 объема здания	0,20 "

№№ пп	Шифр и № поз. прейск., УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
					един. изм.	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I7-04 п.I-0I98 II-I3-I	Термопреобразователь сопротивления медный ТСМ-8012	шт	I	-	-	3-I0	0-90	0-84	0-04	3	I	I	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	-"- п.I-04I4 II-I3-I	То же, ТСМ-5071	шт	2	-	-	3-60	0-90	0-84	0-04	7	2	2	-
3	-"- п.I-0040 II-4-3	Терморегулирующее устройство дилатометрическое электрическое ТУДЭ-I	"	3	-	-	20-60	0-36	0-35	-	62	I	I	-
4	-"-	То же, ТУДЭ-4	"	3	-	-	20-60	0-36	0-35	-	62	I	I	-
5	Доп.№9 I7-04 п.I-II97 II-4-2	Датчик температуры камерный биметаллический ДТКБ-53	"	2	-	-	3-60	0-5I	0-50	-	7	I	I	-
6	I7-04 п.I-0030 II-5-I	Термометр манометрический показывающий газовый марки ТПГ-СК	"	I	-	-	37	I-04	I-02	-	37	I	I	-
7	II-6I9-I	Монтаж капилляров	м	2,5	-	-	-	0-558	0-I32	-	-	I	-	-
8	I7-06-48 стр.66 II-I-I	Термометр технический угловой ртутный в оправе	шт	I8	-	-	0-90	0-2I	0-2I	-	I6	4	4	-
9	-"- II-I-	То же, без оправы	"	5	-	-	0-90	0-2I	0-2I	-	5	I	I	-
I0	-"- стр.69 II-I-I	Термометр бытовой толуоловый марки БТ-2М№I	"	4	-	-	0-29	0-2I	0-2I	-	I	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	I7-04 стр.I99 п.2-0082 II-93-I	Манометр показывающий общепромышленного назначения марки МТП-I60-I0	шт	I0	-	-	6-80	0-80	0-77	-	68	8	8	-
I2	-"- п.2-0082 II-93-I	То же, марки МТП-I60-6	"	5	-	-	6-80	0-80	0-77	-	34	4	4	-
I3	-"- п.2-008I II-93-I	То же, марки МТП-I60-2,5	"	I	-	-	5-80	0-80	0-77	-	6	I	I	-
I4	I7-06-48 стр.58 II-I-I	Термометр технический ртутный прямой в оправе	"	3	-	-	0-85	0-2I	0-2I	-	3	I	I	-
I5	-"- стр.58 II-I-I	То же, без оправы	"	3	-	-	0-85	0-2I	0-2I	-	3	I	I	-
I6	I5-04 п.04-I9I 8-53I-4	Магнитный пускатель марки ПМЕ-06I	"	6	-	-	4-30	3-40	I-49	0-08	26	20	9	-
I7	I5-04 п.I8-I22 п.I8-0II I5-07 п.5-044 8-529-I3	Пост управления кнопочный с двумя кнопочными элементами ПКУI5-I9-I3I.40У3	к-т аппарат	3 6	-	-	I0-20	I-35	0-79	0-03	3I	8	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	I5-04 п.I8-093 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ222-2У3	"	6	-	-	I-95	I-99	I-09	0-05	I2	I2	7	-
I9	8-522-I	Переключатель пакетный 2-х полюсный на I0а	"	4	-	-	-	2-60	I-26	0-07	-	I0	5	-
20	I5-04 п.09-055 8-539-7	Выключатель кнопочный марки ВШ6Е23А-I3I	"	2	-	-	9-50	0-86	0-37	-	I9	2	I	-
2I	I2-809-I	Кран натяжной муфтовый Ду-I5мм	шт	I6	-	-	-	0-8I	0-75	-	-	I3	I2	-
22	I5-I7 п.I-I04 8-573-8	Ящик управления навесной размерами I200х600х500мм	"	3	-	-	2I	I-49	0-9I	0-32	63	4	3	I
		Аппаратура на щитах												
23	Доп.3 I7-04 п.5-095 I5-I7 п.I-479 II-405-2	Регулятор температуры электрический РТ-3	"	3	-	-	57-70	3-93	3-85	-	I73	I2	I2	-
24	Доп.№I I7-I4 п.08-I0I0 I5-I7 п.I-484 8-574-58	Прерыватель регулируемый импульсный РИП-2У4	"	3	-	-	36-50	I-I4	0-66	-	II0	3	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	I5-04 п.0I-006 I5-I7 п.I-35I 8-574-I8	Автоматический выключатель А63МУ3	шт	6	-	-	2-50	0-23	0-II	-	I5	I	I	-
26	I5-I7 п.I-4I4 8-574-28	Пакетный выключатель марки ПВI-I0Б	"	3	-	-	3-30	0-28	0-I6	-	I0	I	-	-
27	I5-04 п.06-409 I5-I7 п.I-445 8-574-50	Универсальный переключатель УП53II-С225	" цепь	6 I2	-	-	3-45	0-43	0-I8		2I	5	2	-
28	-"- 8-574-50	То же, УП53II-А225	"	6 6			3-45	0-43	0-I8		I0	3	I	
29	I5-04 п.I2-05I I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле промежуточное универсальное РПУ-2	шт	30	-	-	I0-35	I-I9	0-73		3II	36	22	-
30	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-47	Кнопка управления марки КЕ-0IIУ3	"	33	-	-	2-05	0-45	0-29	-	68	I5	I0	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3I I5-07 п.5-05I I5-I7 п.I-48I 8-574--56	Арматура сигнальной лампы АС-220	шт	6	-	-	I-I3	0-55	0-33	-	7	3	2	-
32 I5-04 п.I2-004 I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле времени ВСI0-33	"	3	-	-	22-I5	I-I9	0-73	-	66	4	2	-
33 II-582-I	Коробка соединительная КСК-8	"	3	-	-	-	0-97	0-7I	0-04	-	3	2	-
34 II-582--3	То же, КСК-32	"	4	-	-	-	I-47	I-I7	0-04	-	6	5	-
35 8-397-I	Монтаж лотков	т	0,076	-	-	-	I08	34-30	36	-	8	3	3
36 I2-7I7I	Отборные устройства давления	шт	I4	-	-	-	0-76	0-66	0-08	-	II	9	I
37 8-573-I	Стойка для установки аппаратов	"	4	-	-	-	I-64	0-93	0-43	-	7	4	2
38 8-I47-3	Конструкции металлические	т	0,06	-	-	-	377	24-90	4-I0	-	23	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
39	8-I48-9	Прокладка кабеля при весе Iм до Iкг по конструкциям	I00м	3,90	-	-	-	20-60	8-62	0-48	-	80	34	2
40	II-7II-I	Сборка,установка и подключение в щит кабельных вводов с кол. жил до I0	шт	20	-	-	-	0-54	0-53	-	-	II	II	-
4I	II-7II-2	То же,до 20	"	3	-	-	-	I-05	I-03	-	-	3	3	-
42	8-I53-I3	Разделка контрольного кабеля сеч.2,5мм2 с кол.жил до 7	"	76	-	-	-	0-49	0-22	-	-	37	I7	-
43	8-I53-I4	То же,до I4	"	38	-	-	-	0-8I	0-40	-	-	3I	I5	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I256	40I	229	9
		Накладные расходы по п.п.I-I5,2I,23,33,34, 36,40,4I - 80%		-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-
		Накладные расходы по п.п. I6-20,22,24-32,35,42,43- 87%		-	-	-	-	-	-	-	-	I28	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I256	595	229	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I256	643	229	9
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I28I	643	229	9
		Транспортные расходы- 4%		-	-	-	-	-	-	-	5I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I332	643	229	9
		Заготовительно-складские расходы- I,2%		-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I348	643	229	9
		Комплектация - 0,7%		-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I357	643	229	9
		Материалы, не учтенные ценником												
I	ССЦч.У р.I п.I649	Кабель марки КРВГ сеч. 4хIмм2	км	0,04I	-	-	-		227	-	-	9	-	-
2	п.2I68	То же, марки АКРВГ сеч. 4х2,5мм2	"	0,I63	-	-	-		253	-	-	4I	-	-
3	п.2I70	То же, сеч.7х2,5 мм2	"	0,04I	-	-	-	-	360	-	-	I5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	п.2I7I	То же,сеч.I0х2,5мм2	км	0,II2	-	-	-	499	-	-	-	56	-	-
5	п.2I72	То же,сеч.I4х2,5мм2	"	0,04I	-	-	-	607	-	-	-	25	-	-
6	24-05 п.I-389	Коробка соединительная КСК-8	шт	3	-	-	-	2-20	-	-	-	7	-	-
7	п.I-39I	То же,КСК-32	"	4	-	-	-	5-20	-	-	-	2I	-	-
8	п.I-470	Лоток ЛШ-85	м	7	-	-	-	0-35	-	-	-	2	-	-
9	п.I-47I	То же,ЛШ I45	"	I4	-	-	-	0-50	-	-	-	7	-	-
I0	24-I8-29 п.09-029	Отборные устройства давления	"	I4	-	-	-	2-40	-	-	-	34	-	-
II	24-05 п.I-860	Стойка марки К3I4	"	4	-	-	-	2-00	-	-	-	8	-	-
I2	ССЦч.У п.20 стр.I97	Пакетный выключатель марки ПВI-I0Б	"	3	-	-	-	0-8I	-	-	-	2	-	-
I3	I5-I5 п.3I-0I8	Лампы Ц220-I0	"	I2	-	-	-	0-I4	-	-	-	2	-	-
I4	24-07 п.I9-0I2	Кран натяжной муфтовый I4МI	"	I6	-	-	-	I-20	-	-	-	I9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	ССЦч.У п.32 стр.I97	Переключатель пакетный ПП2-I0/H256Б	м	4	-	-	-	5-20	-	-	-	2I	-	-
I6	I7-06-48 стр.I85	Оправа к угловым термометрам	"	I8	-	-	-	2-00	-	-	-	36	-	-
I7	I7-06-48 стр.I84	Оправа к прямым термометрам	шт	3	-	-	-	I-50	-	-	-	5	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	3I0	-	-
		Транспортные расходы по п.п.6-9 - 7,3%		-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		То же,по п.п.I0,I4,I6, I7 - 9,8%		-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		То же,по п.II-7,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	323	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	349	-	-
		Всего по смете		-	-	-	-	-	-	-	-	2349	229	9

Главный инженер проекта Якименко
Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Титова
Проверил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

К типовому проекту производственно-складского корпуса грузовой автостанции на 250т переработки грузов в сутки

на приобретение и монтаж слаботочных устройств

ООснование:альбом У СС.СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	I,25 тыс.руб.
в т.ч.	
а)оборудования	0,6I тыс.руб.
б)монтажных работ	0,64 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете:	
Стоимость на I00т груза	500,0 руб.
Iм2 общей площади здания	0,88 "
Iм3 объема здания	0,I0 "

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто нетто: един. изм.	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборуд.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основн. з/пл.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб.: оборуд.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основн. з/пл.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I6-02 п.03-0033 I0-758-4	Сигнализатор Базовый блок типа "Рубин-3"	шт	I	-	-	305	I6-70	I6	-	305	I7	I6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I6-02 п.05-0094 I0-II6-2	Выпрямитель купроксный мар ки КВ-24м	шт	I	-	-	44	5-80	5-30	-	44	6	5	-
3	I0-743-2	Датчик тепловой ДТЛ	"	90	-	-	-	0-97	0-88	-	-	87	79	-
4	I5-04 п.I2-05I I0-39-3	Реле промежуточное РПУ-2	"	I	-	-	6-60	0-97	0-94	-	7	I	I	-
5	I6-04 п.05-033 I0-I27-7	Приставка дублирования сигнала вызова ПДСВ	"	4	-	-	I8-40	27-60	0-60	-	74	II0	2	-
6	I0-7I80 к=I,05	Часы электрические вторичные для внутренней установки	"	3	-	-	-	I-42	0-57	-	-	4	2	-
7	Доп.№5 I6-0I п.2-354 I0-397-8	Громкоговоритель рупорный динамический ГОГРДГУ-5	"	I	-	-	25-70	3-94	3-26	-	26	4	3	-
8	Пр-нт №084 I0-397-7	Громкоговоритель абонентский марки "Тайга--304"	"	3	-	-	5-00	2-73	2-34	-	I5	8	7	-
9	Пр-нт 62-03 п.I3 I0-I27-5	Аппарат телефонный ТА-72АТС	"	I	-	-	8-I0	0-37	0-3I	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	Пр-нт I6-02 п.05-0I67 I0-744-6	Устройство вызывное марки"Ревун-2"	шт	4	-	-	5-60	I-82	I-68	-	22	7	7	-
II	Пр -нт I6-0I п.2-364 I0-397-7	Колонка звуковая 2КЗ-7	"	4	-	-	I5	2-73	2-34	-	60	II	9	-
I2	I0-54-4	Прокладка кабеля при весе Iм до Iкг с креплением скобами	I00м	0,27	-	-	-	30-70	I5-I0	4-90	-	8	4	I
I3	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сеч.до I0мм2 с креплением скобами	"	0,20	-	-	-	60-80	23-40	22-80	-	I2	5	5
I4	8-402-2	Кабель при скрытой проводке	"	0,70	-	-	-	I2-70	7-55	3-7I	-	8	5	3
I5	I0-54-II	Провод одинарный с креплением скобами	"	5,30	-	-	-	7-92	7-5I	-	-	42	40	-
I6	8-402-2	Провод при скрытой проводке	"	I,30	-	-	-	I2-70	7-55	3-7I	-	I7	I0	5
I7	I0-972--I0	Коробка телефонная распределительная емк.I0х2	шт	I	-	-	-	4-0I	I-62	0-55	-	4	2	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
I8	IO-7242 к=I,05	Монтаж универсальных коробок	шт	I6	-	-	-	0-807	0-26	-	-	I3	4	-
I9	8-59I-8	Радиорозетки	"	3	-	-	-	0-30	0-I95	0-0II3	-	I	I	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	56I	360	202	I5
		Накладные расходы по п.п.I3,I4,I6,I9-87% от осн.з/пл.		-	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-
		Накладные расходы на основную з/плату -80% по п.п.I-5,7-I2,I5,I7		-	-	-	-	-	-	-	-	I45	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	56I	523	202	I5
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	56I	565	202	I5
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	572	565	202	I5
		Транспортные расходы- 4%		-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	595	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы- I,2%		-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	602	-	-	-
		Комплектация -0,7%		-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	606	565	202	I5
		Материалы, не учтенные ценником												
I	ССЦч.У р.5 п.I7	Коробка КРТП емк.I0х2	шт	I	-	-	-	I-03	-	-	-	I	-	-
2	-"- п.I3	Коробка универсальная УК-2П	"	I0	-	-	-	0-I4	-	-	-	I	-	-
3	-"- п.I2	То же, марки УК-2Р	"	6	-	-	-	0-I6	-	-	-	I	-	-
4	-"- п.22	Радиорозетки РПВ-I	"	3	-	-	-	0-I6	-	-	-	-	-	-
5	-"- р.2 п.489	Провод телефонный однопарный ТРП емк.2х0,5	км	0,530	-	-	-	I3-00	-	-	-	7	-	-
6	-"- п.495	Провод радиотрансляционный ПТПЖ сеч.2хI,2мм2	"	0,II0	-	-	-	22-90	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	-"- п.49I	То же, марки ППЖ сеч. IxI,8мм2	км	0,020	-	-	-	25-90	-	-	-	I	-	-
8	-"- р.I п.I075	Кабель силовой АВВГ сеч.2х2,5мм2	"	0,0I0	-	-	-	I66	-	-	-	2	-	-
9	-"- п.I023	То же, сеч.IxI,5мм2	"	0,0I0	-	-	-	66-40	-	-	-	I	-	-
I0	-"- п.25I0	Кабель телефонный городской ТПП емк.I0х2х0,32	"	0,027	-	-	-	I26	-	-	-	3	-	-
II	-"- п.2727	Кабель для телефонной связи и радиофикации ПРППМ емк.2х0,8	"	0,070	-	-	-	35-20	-	-	-	2	-	-
I2	I7-03 п.I-053	Часы электрические вторичные марки ВЧСI-М2ПВ-24Р-300-323к	шт	3	-	-	-	II-00	-	-	-	33	-	-
I3	24-02 п.04-002	Датчик тепловой ДТЛ	"	90	-	-	-	0-II	-	-	-	I0	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-
		Транспортные расходы по п.п.I2-I3 - 8,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-
		Плановые накопления- 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-
		Всего по смете:		-	-	-	-	-	-	-	-	I246	202	I5

Главный инженер проекта Якименко

Начальник отдела Королев

Составил ст.инженер Титова

Проверил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

К типовому проекту производственно-складского корпуса грузовой автостанции на 250т переработки грузов в сутки

на приобретение и монтаж технологического оборудования производственно-складского корпуса

Основание: спецификация №

Составлена в ценах I982 г.

Сметная стоимость	22,69	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования	2I,55	тыс.руб.
б) монтажных работ	I,I4	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на I00т груза	9076,0	руб.
Iм2 общей площади здания	I5,92	"
I м3 объема здания	I,68	"

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							обор.	монтажных работ			обор.	монтажных работ		
								всего	в том числе			всего	в том числе	
									основн. з/пл.	эксплуат. машин в т.ч. з/пл.			основн. з/пл.	эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Агрегатная												
.I5-I6 п.07-380 8-I05-2		Зарядный агрегат УЗА-I50-80	шт	2	-	-	830	28-20	24-60	-	I660	56	49	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Участок ремонта контейнеров												
2	23-08-0I п.5I I-220-2	Вентиляционный пылеулавливающий агрегат ЗИЛ-900М	шт	I	0,I7	0,I7	I74	6-80	6-I5	-	I74	7	6	-
3	I8-0I п.3-085 I-220-3	Станок точильно-шлифовальный 3Б634	шт	I	0,427	0,427	500	8-59	7-43	-	500	9	7	-
4	24-I8-3I п.230	Ларь для утильных материалов Р-938	шт	I	-	-	37-50	-	-	-	38	-	-	-
5	24-I8-38 п.08-005	Подставка под оборудование Р-902	"	2	-	-	5I	-	-	-	I02	-	-	-
6	I8-0I п.2-002 I-220-2	Настольно-сверлильный станок 2МII2	"	I	0,I2	0,I2	290	6-80	6-I5	-	290	7	6	-
7	24-I8-38 п.08-008	Подставка под плиту правочную СД 3702-05	"	I	-	-	I60	-	-	-	I60	-	-	-
8	I8-05ч.II п.02-060	Плита правочная ГОСТI0905-75*,разм. I000х750	"	I	-	-	I44	-	-	-	I44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	24-04-0I п.I70	Верстак слесарный ОРТ-I468	шт	I	-	-	57	-	-	-	57	-	-	-
I0	24-04-I5 п.5-4	Верстак столярный Р-529	"	I	-	-	I3I	-	-	-	I3I	-	-	-
II	I9-06 п.I6-036 3-у-603, к-I,05	Таль электрическая ТЭI-5II, Q=Iтс	"	I	0,I95	0,I95	325	73-30 т	37-I0	8-90	325	I4	7	2
I2	24-04-I5 п.5-20	Шкаф для хранения баллонов с кислородом Р-406	"	I	-	-	I45	-	-	-	I45	-	-	-
I3	I8-05 ч.IУ доп.I п.I-058	Машина ручная сверлильная ИЭ-IOI5	"	I	-	-	25-50	-	-	-	26	-	-	-
I4	I5-06 п.04-004	Сварочный трансформатор ТД-500У2	"	I	-	-	200	-	-	-	200	-	-	-
I5	I8-05ч.IУ п.I-025	Электродолбежник ИЭ-560IА	"	I	-	-	78	-	-	-	78	-	-	-
I6	I8-02 п.22-050	Пила ручная электрическая ИЭ-5IO7	"	I	-	-	43	-	-	-	43	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	I8-05ч.IУ п.I-027	Электрорубанок ИЭ-570IА	шт	I	-	-	42	-	-	-	42	-	-	-
I8	I8-05ч.IУ п.I-047	Ножницы ручные ножевые ИЭ-5403А	"	I	-	-	43	-	-	-	43	-	-	-
		Участок заявочного ремонта												
I9	24-04-0I п.72I I-220-4	Стенд для демонтажа шин Ш-5I3	"	I	0,8	0,8	I755	I0	8-29	0-28	I755	I0	8	-
20	23-08 п.2-035 К=0,6 (по весу) 7-22I-2	Отсос напольный 9253	"	I	0,060	0,060	I20	5,43	3-88	0-52	I20	5	4	I
2I	Ведомость потребности в гаражном обор. на I98Iг. 24-4I-I	Подъемник канавный электромеханический П-23I	"	I	0,533	0,533	700	4,59	3-43	I-09	700	5	3	I
22	24-04-0I п.I7I	Гайковерт для гаек колес грузовых автомобилей И-3I8	"	I	0,090	0,090	292	5,54	5-05	-	292	6	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23	24-04-0I п.30	Тележка для снятия и установки колес автомобилей П-2I7	шт	I	-	-	I50	-	-	-	I50	-	-	-
24	24-04-0I п.50 7-282-Iм	Солидолонагнетатель 390м	шт	I	0,055	0,055	I35	II,9	5,97	3,0I / I,6I	I35	I2	6	4 / 2
25	24-04-0I п.44	Маслораздаточный бак I33М	"	I	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-
26	24-04-0I п.76 7-I-I к=0,5	Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга 458М2	"	I	-	-	I3,55	-	-	-	I4	-	-	-
27	Доп.I29 24-04-0I п.I256	Компрессор воздушный поршневой С-4I2	"	I	0,075	0,075	I45	46,6	39,95	0,65 / 0-32	I45	47	40	I
28	29-I0-0I п.I4I к=2 II-540-6 к=2	Механизм открывания ворот I435-I9	"	2	-	-	256	I7,56	7,72	0-36	5I2	35	I5	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Отапливаемый склад												
29	I9-06 п.02-0I0 3-4-4	Кран подвесной электрический однобалочный ГОСТ 7890-73* тип IA Q=2тс кр=I0,8м, п=9,0м	шт	I	I,5I	I,5I	II29-70	5I-80	44-90	4-I4	II30	52	45	4
30	3-4905 Указан.к сборн. I983т к-I,05	Электромонтаж крана I,05хI58+I0,3хI,I	шт	I	-	-	-	I77-23	49-90	-	-	I77	50	-
3I	3-у-202, к=I,05	Сдача крана Горгостехнадзору	тт/п	2	-	-	-	7-98	3-24	-	-	I6	6	-
32	I9-06 п.2I-007	Электропогрузчик ЭПВ I,25, Q=Iтс	шт	I	-	-	4060	-	-	-	4060	-	-	-
33	I9-08 п.4-0I0 3-46I-I	Механизм открывания раздвижных ворот 25.9-75 вып.2	шт	I	0,045	0,045	95	I2-70	I0-80	I-65	95	I3	II	2
		Неотапливаемый склад												
34	I9-06 п.02-0I0 3-4-4	Кран подвесной электрический однобалочный ГОСТ7890-73* тип IA, Q=2тс пролет 9м II40-I0,3	шт	I	I,5I	I,5I	II29-70	5I-80	44-90	4-I4	II30	52	45	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
35	3-4905 Указания к сборникам I983г к-I,05	Электромонтаж крана I58xI,05+I0,3xI,I	шт	I	-	-	-	I77-23	49-90	-	-	I77	50	-
36	3-у-202, к-I,05	Сдача крана Горгостехнадзору т	г/п	2	-	-	-	7-98	3-24	-	-	I6	6	-
37	I9-06 п.2I-009	Электропогрузчик ЭП-I63I,Q=2тс	шт	I	2,97	2,97	4670	-	-	-	4670	-	-	-
38	I7-03ч,I кн.2 п.5-282	Весы товарные РП-500Ш3М Q=0,5тс	шт	I	0,II0	0,II0	56	-	-	-	56	-	-	-
39	I9-06-0I п.I44	Грузовая тележка с подъемными вилами ТРП-I,Q=Iтс	шт	I	0,074	0,074	2I9	-	-	-	2I9	-	-	-
40	I9-08 4-0I0	Механизм открывания раздвижных ворот 259-75,выпуск.2	шт	2	0,045	0,09	95	I2-70	I0-80	I-65	I90	25	22	3
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I9556	74I	39I	I9 2
		Тара,упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	39I	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I9947	74I	39I	I9 2
		Транспортные расходы - 4%			-	-	-	-	-	-	II97	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2II44	74I	39I	I9 2
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	254	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2I398	74I	39I	I9 2
		Комплектация - 0,7%		-	-	-	-	-	-	-	I50	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2I548	74I	39I	I9 2
		Накладные расходы на основную з/плату - 80%		-	-	-	-	-	-	-	-	3I3	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2I548	I054	39I	I9 2
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2I548	II38	39I	I9 2
		Всего:		-	-	-	-	-	-	-	22686	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко
Начальник отдела Королев
Составил вед.инженер Баранников
Проверил рук.группы Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4

К типовому проекту производственно-складского корпуса грузовой автостанции на 250т переработки грузов в сутки

на приобретение шкафов для одежды

Основание: спецификация Альбом УШ.ТХ.СО

Составлена в ценах I982 г.

Сметная стоимость	- I,43 тыс.руб.
в т.ч.	
а)оборудования	I,43 тыс.руб.
б)монтажных работ	- тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на I00т груза	572,0 руб.
Iм2 общей площади здания	I,00 "
Iм3 объема здания	0,I2 "

№№ пп	Шифр и № поз. прейск., УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто нетто: един. изм.	Масса, тонны брутто нетто: общ.	Стоимость единицы, руб.: оборуд.	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ в том числе основн. з/пл.	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб.: оборуд.	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ в том числе основн. з/пл.	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Бюллетень строит. техники I97Iг. Письмо	Шкафы для одежды 28,85хI,09	шт	37	-	-	3I-45	-	-	-	II64	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Госстроя РСФСР от I3.08.I988г к-II87/6													
2.	-"-	Скамьи односторонние 3,5xI,09	м	42	-	-	3-82	-	-	-	I60	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I324	-	-	-
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I350	-	-	-
		Транспортные расходы- 4%		-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I404	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I42I	-	-	-
		Комплектация-0,7%		-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Всего по смете:		-	-	-	-	-	-	-	I43I	-	-	-

Главный инженер проекта Якименко
Начальник отдела Королев
Составил инженер Сичева
Проверил рук.группы Кислова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту производственно-складского корпуса на 250т переработки грузов в сутки

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда,чел.-час	3018
Заработная плата,руб.	1667,5
Строительные машины,руб.	310,1
Надземная часть	
Затраты труда,чел.-ч	14736,34
Заработная плата,руб.	8141,52
Строительные машины,руб.	1519,77
Итого общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч	17754,34
Заработная плата,руб.	9809,02
Строительные машины,руб.	1829,87
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.-ч	2822,3
Заработная плата,руб.	1594,5
Строительные машины,руб.	45,08
Монтажные работы	
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.-час	520
Заработная плата,руб.	308
Строительные машины,руб.	255

I	2
Электросиловое оборудование	
Затраты труда,чел-час	920
Заработная плата,руб.	530
Строительные машины,руб.	205
КИП и автоматика	
Затраты труда,чел.-час	460
Заработная плата,руб.	229
Строительные машины,руб.	9
Прочие работы	
Связь и сигнализация	
Затраты труда,чел.-час	3II
Заработная плата,руб.	202
Строительные машины,руб.	I5
Монтаж технологического оборудования	
Затраты труда ч/час	582
Заработная плата	39I
Строительные машины	-
Всего:	
Затраты труда,чел.-ч	23370
Заработная плата,руб.	I3064
Строительные машины,руб.	2359

Начальник отдела В.В.Королев

Составил инженер Г.В.Сычева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать "9" I 1986 г.
Заказ 116 Тираж 50

gost.e-ecolog.ru