ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

503-04-63.89

СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, НА 20 ПОСТОВ (в ЛМК комплектной поставки)

АЛЬБОМ 2

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г. Новосибирск, ул. Лазарева 33/1
Выдано в печать „26" 04 1990 г.
Заказ Т-693 Тираж 80

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

503-04-63.89

СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, НА 20 ПОСТОВ (в ЛМК комплектной поставки). Вариант I (с вспомогательным зданием с магазином в сборных железобетонных конструкциях)

АЛЬБОМ 2

СМЕТ Н

Стоимость: общая - 1817,15 тыс.руб.
строительно-монтажных работ - 1088,76 тыс.руб.
стоимость строительства на расчетную единицу (I пост) - 90857,5 руб.

Разработан
Ленинградским филиалом
института "Гипроавтотранс";
ЦНИИПроектлегкоконструкция;
ГПИ "Спецавтоматика"

Утвержден и введен
в действие Минавтопромом СССР
протокол № 20 от 20.06.89

Главный инженер - В.Г.Краснов
Главный инженер проекта - А.Ю.Мариничев
Начальник сметного отдела - Л.А.Шипов

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	№ страниц
I	Сводный сметный расчет № I к типовому проекту станции технического обслуживания легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, для несейсмических районов (в ЛМК комплектной поставки) на 20 постов (вариант I с вспомогательным зданием с магазином в сборных железобетонных конструкциях)	3
2	Сводный сметный расчет № 2 к типовому проекту станции технического обслуживания легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, для несейсмических районов (в ЛМК комплектной поставки) на 20 постов (вариант II с вспомогательным зданием с магазином с кирпичными стенами)	7
3	Локальная смета 5-I на устройство проездов и площадок	I0
4	Локальная смета 6-I на устройство внутриплощадочных сетей водопровода	I2
5	Локальная смета 6-2 на устройство внутриплощадочных сетей канализации	2I
6	Локальная смета 6-3 на устройство внутриплощадочных тепловых сетей	30
7	Локальная смета 7-I на устройство тротуаров	36
8	Локальная смета 7-2 на озеленение территории	38
9	Локальная смета 7-3 на ограждение	40
I0	Локальная смета 7-4 на устройство электроосвещения территории	43

ТП 503-04-63.89 Альбом 2

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № I

К типовому проекту станции технического обслуживания легковых автомобилей, принадлежащих гражданам для несейсмических районов (в ЛМК комплектной поставки) на 20 постов (вариант I с вспомогательным зданием с магазином в сборных железобетонных конструкциях)

Составлен в ценах 1984 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
I	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства					
I	Объектная смета № 2-I	Производственное здание	387,43	50,74	4II,92	-	850,09
		Итого по 2 главе:	387,43	50,74	4II,92	-	850,09
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
2	Объектная смета № 3-I	Вспомогательное здание с магазином (в сборных железобетонных конструкциях)	320,85	37,78	299,40	-	658,03
		Итого по 3 главе:	320,85	37,78	299,40	-	658,03
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи					
3	Смета 5-I	Проезды и площадки	I29,58	-	-	-	I29,58
		Итого по 5 главе:	I29,58	-	-	-	I29,58

I	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения					
4	Смета 6-I	Внутриплощадочные сети водопровода	I7,74	-	-	-	I7,74
5	Смета 6-2	Внутриплощадочные сети канализации	2I,49	-	-	-	2I,49
6	Смета 6-3	Внутриплощадочные тепловые сети	I3,69	-	-	-	I3,69
7	Смета 6-4 т.п. 902-2--4I8.86	Очистные сооружения от мойки автомобилей производительностью 3 л/сек	8,56	0,55	5,77	-	I4,88
8	Смета 6-5 т.п. 90I-4--78с.84	Пожарный резервуар емкостью 200 м3/- 2 шт.	I7,98	-	0,54	-	I8,52
		Итого по 6 главе:	79,46	0,55	6,3I	-	86,32
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
9	Смета 7-I	Тротуары	3,82	-	-	-	3,82
I0	Смета 7-2	Озеленение территории	6,09	-	-	-	6,09
II	Смета 7-3	Ограждение	6,I8	-	-	-	6,I8
I2	Смета 7-4	Электроосвещение территории	5,53	-	-	-	5,53
		Итого по 7 главе:	2I,62	-	-	-	2I,62
		Итого по I-7 главам:	938,94	89,07	7I7,63	-	I745,64
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
I3	СНиП IУ-9-82 п.49	Временные здания и сооружения - - 2,5%	23,47	2,23	-	-	25,70
		в том числе возвратных сумм - - I5%	-	-	-	-	(3,85)

I	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по 8 главе:	23,47	2,23	-	-	25,70
		в том числе возвратных сумм - - I5%	-	-	-	-	(3,85)
		Итого по I-8 главам:	962,4I	9I,3	7I7,63	-	I77I,34
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
I4	СНиП IУ-7-82	Удорожание работ, производимых в зимнее время - I,8%	I7,32	I,64	-	-	I8,96
		Итого по 9 главе:	I7,32	I,64	-	-	I8,96
		Итого по I-9 главам:	979,73	92,94	7I7,63	-	I790,30
		в том числе возвратных сумм	-	-	-	-	(3,85)
I5	СНиП I.02.0I-85	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - I,5%	I4,70	I,39	I0,76	-	26,85
		Всего по сводному сметному расчету:	994,43	94,33	728,39	-	I8I7,I5
		в том числе возвратных сумм	-	-	-	-	(3,85)

Директор И.Г.Аванесов

Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

503-04-63.89

СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, НА 20 ПОСТОВ (в ЛМК комплектной поставки). Вариант II

(с вспомогательным зданием с магазином с кирпичными стенами)

АЛЬБОМ 2

СМЕТЫ

Стоимость: общая - 1790,15 тыс.руб.
строительно-монтажных работ - 1063,54 тыс.руб.
стоимость строительства на расчетную единицу (1 пост) - 89507,5 руб.

Разработан
Ленинградским филиалом
института "Гипроавтотранс";
ЦНИИпроектлегкоконструкция;
ГПИ "Спецавтоматика"

Утвержден и введен
в действие Минавтопромом СССР
протокол № 20 от 20.06.89

Главный инженер В.Г.Краснов
Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

К типовому проекту станции технического обслуживания легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, для несейсмических районов (в ЛМК комплектной поставки) на 20 постов (вариант II с вспомогательным зданием с магазином с кирпичными стенами)

Составлен в ценах 1984 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
I	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства					
I	Объектная смета № 2-I	Производственное здание	387,43	50,74	4II,92	-	850,09
		Итого по 2 главе:	387,43	50,74	4II,92	-	850,09
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
2	Объектная смета № 3-I	Вспомогательное здание с магазином (с кирпичными стенами)	297,06	37,76	297,64	-	632,46
		Итого по 3 главе:	297,06	37,76	297,64	-	632,46
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи					
3	Смета 5-I	Проезды и площадки	I29,58	-	-	-	I29,58
		Итого по 5 главе:	I29,58	-	-	-	I29,58

I	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения,и газоснабжения					
4	Смета 6-I	Внутриплощадочные сети водопровода	I7,74	-	-	-	I7,74
5	Смета 6-2	Внутриплощадочные сети канализации	2I,49	-	-	-	2I,49
6	Смета 6-3	Внутриплощадочные тепловые сети	I3,69	-	-	-	I3,69
7	Смета 6-4 т.п. 902-2--4I8.86	Очистные сооружения от мойки автомобилей производительностью 3 л/сек	8,56	0,55	5,77	-	I4,88
8	Смета 6-5 т.п. 90I-4--78с.84	Пожарный резервуар емкостью 200 м3 - 2 шт.	I7,98	-	0,54	-	I8,52
		Итого по 6 главе:	79,46	0,55	6,3I	-	86,32
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
9	Смета 7-I	Тротуары	3,82	-	-	-	3,82
I0	Смета 7-2	Озеленение территории	6,09	-	-	-	6,09
II	Смета 7-3	Ограждение	6,I8	-	-	-	6,I8
I2	Смета 7-4	Электроосвещение территории	5,53	-	-	-	5,53
		Итого по 7 главе:	2I,62	-	-	-	2I,62
		Итого по I-7 главам:	9I5,I5	89,05	7I5,87	-	I720,07
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
I3	СНиП IУ-9-82 п.49	Временные здания и сооружения - - 2,5%	22,88	2,23	-	-	25,II
		в том числе возвратных сумм - - I5%	-	-	-	-	(3,77)

I	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по 8 главе:	22,88	2,23	-	-	25,II
		в том числе возвратных сумм - - I5%	-	-	-	-	(3,77)
		Итого по I-8 главам:	938,03	9I,28	7I5,87	-	I745,I8
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
I4	СНиП IУ-7-82	Удорожание работ, производимых в зимнее время - I,8%	I6,88	I,64	-	-	I8,52
		Итого по 9 главе:	I6,88	I,64	-	-	I8,52
		Итого по I-9 главам:	954,9I	92,92	7I5,87	-	I763,70
		в том числе возвратных сумм	-	-	-	-	(3,77)
I5	СНиП I.02.0I-85	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - I,5%	I4,32	I,39	I0,74	-	25,45
		Всего по сводному сметному расчету:	969,23	94,3I	726,6I	-	I790,I5
		в том числе возвратных сумм	-	-	-	-	(3,77)

Директор - И.Г.Аванесов

Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-I

НА ПРОЕЗДЫ И ПЛОЩАДКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ (В ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ) НА 20 ПОСТОВ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 129,581 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5040 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5,167 ТЫС,РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-19 Т,7-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ, 40СМ	3432,00	0,68	0,21	29790	240	721	0,15	515
				0,07	0,05			172	0,05	206
		М3								
2	Е27-42 Т,11-1 ПРИМЕЧАН,	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2 ТОЛЩ, 20СМ	85,80	249,50	12,76	21407	149	1094	3,30	283
				1,74	4,13			354	5,33	457
		100М2								
		ЦЕНА:195+(10,9,5)								
3	Е27-164 Т,39-1 Т,40-1	-НИЖНИЙ СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПЛОТНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩ, 4СМ	85,80	163,00	4,74	13985	178	407	3,75	322
				2,08	1,78			153	2,30	197
		100М2								
4	Е27-165 Т,39-2 Т,40-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 4СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ Н	8,58	155,00	-	13316	2	-	0,07	1
				0,24	-			-	-	-
		ИЖНЕГО СЛОЯ								
		1000М2								
5	Е27-164 Т,39-1 Т,40-1	-ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ ПЛОТНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩ, 4СМ	85,80	201,00	4,74	17246	178	407	3,75	322
				2,08	1,78			153	2,30	197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
6	Е27-78 Т.19-2	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	10,10	551,00	0,71	5566	405	7	74,00	747
		ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ		40,10	0,21			2	0,27	3
		100М								
7	Е27-78 Т.19-2	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	3,05	551,00	0,71	1681	122	3	74,00	226
		ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ (НА КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКАХ)		40,10	0,21			1	0,27	1
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				102990	1274	2639		2416
		РУБ.						835		1061
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				102990	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				420	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	2109	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				16993	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1563
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	3058	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				9598	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				129581	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5040
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	5167	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				129581	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5040
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	5167	-		-

СОСТАВИЛ ЛЯБОЧКО Р.М.

ПРОВЕРИЛ ПРИЛУЦКАЯ Б.С.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-I

НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 20 ПОСТОВ

ОСНОВАНИЕ: 1321-НВК,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 17,737 ТЫС,РУБ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 17373 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 10,628 ТЫС.РУБ

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД

ПРОКЛАДКА ТУРВОПРОВОДА ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ В СУХИХ ГРУНТАХ 2ГР, ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М.

1	ЕУСН6-3,1 ТАБЛ,27 П,1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М	120,00	5,21 1,45	0,62 0,24	385	174	75 29	2,46 0,35	29 4
2	ЕУСН 6-3,1 ТАБЛ,27 П,1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА	М	120,00	0,68 -	0,68 0,20	82	-	82 24	- 0,26	- 3
3	ЕУСН6-3,1 ТАБЛ,30 П,5	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМ,150ММ	М	120,00	9,40 0,40	0,10 0,01	1128	48	12 1	2,68 0,21	8
4	ЕУСН 6-3,1 ТАБЛ,34 П,2 ОВМ,Ч,П,19 К=1,15	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	М	120,00	1,54 0,18	0,21 0,06	185	22	25 7	3,31 0,88	3 1
5	ССССЦМСМ ТОМ1 П,1-15	-БЕТОН В7,5	М3	0,49	26,30 -	-	13	-	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ССЦМСМ ТОМ 1 П,9-257	-КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 0,89М,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1500ММ М	3,79	33,30 -	- -	126	-	- -	- -	- -
7	ССЦМСМ ТОМ1 П,9-225	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ДНИЩ,КРУГЛЫЕ,ПЛОСКИЕ(С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ)ИЗ БЕТОНА В15 М3	1,26	68,10 -	- -	86	-	- -	- -	- -
8	ССЦРСЦ Ч3 П.649 ССРСЦ Ч3 ДОП.ВЫП.1 П,2253	-ДОПОЛНЯЕТСЯ НА СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК 30Ч47ВР ДИАМЕТРОМ 150ММВЗАМЕН УЧТЕННЫХ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 150ММ ШТ, 72,3-38=34,3	1,00	34,30 -	- -	34	-	- -	- -	- -
9	ССЦРСЦЧ,III П.649 ДОП,К ПР-НТУ 23-07	-ДОПОЛНЯЕТСЯ НА СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК 30447ВР2 ДИАМ,300ММ ВЗАМЕН УЧТЕННЫХ 3046ВР ДИАМ,150ММ ШТ 194,1,098-38=175,01	1,00	175,01 -	- -	175	-	- -	- -	- -
10	Е22-419	-ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩУЮ СЕТЬ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ЧУГУННЫХ ТРОЙНИКОВ ДИАМЕТРОМ 300ММ ШТ	2,00	76,80 7,52	6,31 1,89	154	15	13 4	13,00 2,44	2
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ В СУХИХ ГРУНТАХ 2ГР ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М								
11	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,27 П,1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КМ	0,18	3210,00 1450,00	620,00 240,00	578	261	111 43	2465,00 345,60	44 6
12	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,27 П,1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА КМ	0,18	680,00 -	680,00 204,00	122	-	123 37	- 263,16	- 4
13	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,30 П,3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМ,100ММ КМ	0,18	650,00 360,00	40,00 6,00	117	65	7 1	612,00 7,74	11
14	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,34 П,2 ОБЩ,Ч,П,19 К=1,15	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КМ	0,18	1541,00 211,93	115,00 -	277	38	21 -	360,28 -	6 -
15	ССЦМСМ ТОМ1	-БЕТОН В7,5 М3	1,74	26,30	-	46	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,1-15			-	-			-	-	-
16	ССЦМСМ П,9-257	-КОЛЬЦА ЖЕЛ,БЕТ, ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 0,89М,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1500ММ М	5,10	33,30	-	170	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	ССЦМСМ Т,1 П,9-225	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ, КРУГЛЫЕ, ПЛОСКИЕ(С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ), ИЗ БЕТОНА В15 М3	1,89	68,10	-	129	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	ССРЦЧ,3 П,649 ССРЦЧ,3 ДОП,ВЫП,1 П,2263	-ДОПОЛНЯЕТСЯ НА СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК 30Ч47ВРДИАМ,150ММ ВЗАМЕН УЧТЕННЫХ 30Ч6ВР ДИАМ, 100ММ МТ	1,00	49,40	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		72,3-22,9=49,4								
19	Е22-395	-УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ МТ	1,00	2,27	0,12	2	1	-	1,78	
				0,96	0,04			-	0,05	-
20	С130-518	-ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ 125 ММ, ВЫСОТОЙ 500-2500 ММ МТ	1,00	57,10	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21	С130-2323	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 66ММ М	20,00	2,43	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			3964	624	469		106
			РУБ,					146		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3856	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			2773	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	770	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			570	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ,			256	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			635	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	113	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			359	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4852	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		132
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	883	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			106	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			106	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			14	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			9	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			129	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			4981	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	885	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД								
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.150ММ В СУХИХ ГРУНТАХ 2ГР, ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М								
22	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,27 П,1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М	120,00	3,21 1,45	0,62 0,24	385	174	75 29	2,46 0,35	29 4
23	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,27 П,1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА М	120,00	0,68 -	0,68 0,20	82	-	82 24	- 0,26	- 3
24	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,31 П,4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150ММ М	120,00	8,30 0,96	0,69 0,21	996	115	83 25	1,63 0,27	19 3
26	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,34 П,2 ОБЩ,Ч,П,19 К=1,15	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ М	120,00	1,54 0,18	0,21 0,07	185	22	25 8	0,31 0,09	3 1
26	ССЦМСМ ТОМ1 П,1-15	-БЕТОН В7,5 М3	0,49	26,30 -	- -	13	-	- -	- -	- -
27	ССЦМСМ ТОМ1 П,9-257	-КОЛЬЦА Ж/БЕТОННЫЕ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 0,89М, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1500ММ М	3,79	33,30 -	- -	126	-	- -	- -	- -
28	ССЦМСМ ТОМ1 П,9-226	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ДНИЩ КРУГЛЫЕ, ПЛОСКИЕ(С ОТВЕРСТИЕМ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ), ИЗ БЕТОНА В15 М3	1,28	66,10 -	- -	86	-	- -	- -	- -
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200ММ В СУХИХ ГРУНТАХ 2ГР, ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М								
29	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,27 П,1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М	370,00	3,21 1,45	0,62 0,24	1188	536	230 89	2,46 0,35	91 12
30	ЕУСН8-3,1ТА	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА	370,00	0,68	0,68	252	-	252	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	БЛ,27	М								
	П,1			-	0,20			74	0,26	9
31	ЕУСН6-3,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	370,00	11,60	0,94	4366	2590	348	11,92	440
	ТАВЛ,31	ДИАМЕТРОМ 200ММ								
	П,5	М		7,00	0,29			107	0,37	13
32	ЕУСН6-3,1	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ	370,00	1,29	0,17	477	55	63	0,25	9
	ТАВЛ,34	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ								
	П,3	М		0,15	0,06			22	0,08	3
	ОБЩ,Ч,П,19									
	К=1,15									
33	СССЦМСМ	-БЕТОН В 7,5	1,26	26,30	-	33	-	-	-	-
	ТОМ1	М3								
	П,1-15			-	-			-	-	-
34	ССЦМСМ	-КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЫСОТОЙ	9,77	33,30	-	325	-	-	-	-
	ТОМ1	0,89М, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО								
	П,9-257	ПРОХОДА 1500ММ		-	-			-	-	-
		М								
35	СССЦМСМ	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И	3,26	68,10	-	222	-	-	-	-
	П,9-225	ДНИЩ,КРУГЛЫЕ,ПЛОСКИЕ(С								
		ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ		-	-			-	-	-
		ОТВЕРСТИЯ),ИЗ БЕТОНА В15								
		М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			8736	3492	1158		593
			РУБ.					378		50
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8736	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			5474	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	3870	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			805	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1442	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКООТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	259	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			814	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10992	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		657
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	4129	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			10992	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		657
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	4129	-		-

РАЗДЕЛ 3. ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА
ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
ДИАМЕТРОМ 50ММ
В СУХИХ ГРУНТАХ 2ГР,
ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М

36	ЕУСН6-3,1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	120,00	3,21	0,62	385	5400	75	78,50	918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ,27	М								
	П,1			45,00	0,24			29	0,35	4
37	ЕУСН8-3,1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА	120,00	0,68	0,68	82	-	82	-	-
	ТАБЛ,27	М								
	П,1			-	0,20			24	0,26	3
38	ЕУСН8-3,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	120,00	3,10	0,29	372	70	35	0,99	11
	ТАБЛ31	ДИАМЕТРОМ 50ММ								
	П,1	М		0,68	0,08			10	0,10	1
39	ЕУСН8-3,1	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ	120,00	1,81	0,24	217	25	28	2,36	4
	ТАБЛ,34	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ								
	П,1	М		0,21	0,07			8	0,09	1
	ОБЩ,Ч,П,19									
	К=1,15									
40	ССЦМСМ	-БЕТОН В7,5	0,56	26,30	-	15	-	-	-	-
	ТОМ1	М3								
	П,1-15			-	-			-	-	-
41	ССЦМСМ	-КОЛЬЦА ЖЕЛ.БЕТ, ДЛЯ	4,43	33,30	-	148	-	-	-	-
	ТОМ1	ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ								
	П,9-257	ВЫСОТОЙ 0,89М,ДИАМ, УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1500ММ		-	-			-	-	-
		М								
42	ССЦМСМ	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ДНИЩ	1,48	68,10	-	101	-	-	-	-
	ТОМ1	КРУГЛЫЕ,ПЛОСКИЕ(С ОТВЕРСТИЯМИ								
	П,9-225	И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ) ИЗ БЕТОНА В15		-	-			-	-	-
		М3								
43	Ц7-281-6	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОНАСОСА ГНОМ 10-10	1,00	14,70	0,90	15	10	-	15,47	1
		МТ,		9,67	0,46			-	0,59	
44	2301-6060	-НАСОС=ГНОМ10-10	1,00	73,00	-	73	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			1408	5505	220		935
			РУБ,					71		9
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			73	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			6	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			79	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			15	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			4	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	10	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ.-		РУБ,			8	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ,			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			25	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	11	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1320	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			568	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5566	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			264	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			123	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1660	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		945
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5603	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1764	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		947
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5614	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			14108	9621	1647		1635
			РУБ.					595		60
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			73	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			79	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13914	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8815	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10206	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			1639	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			258	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	409	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1296	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17504	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1735
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10615	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			106	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			106	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			129	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			17737	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1737
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10626	-		-

СОСТАВИЛ ПРИЛУЦКАЯ В,С,

ПРОВЕРИЛ КОРНИЕНКО А,А,

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ,ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД	М	300,00	3964	4981	13	16	28,0
2	ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД	М	490,00	8736	10992	17	22	61,9
3	ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	М	120,00	1414	1764	11	14	9,9
	ИТОГО:		-	14114	17737	-	-	100,0

ТП 503-04-63.89 Альбом 2
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-2

НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 20 ПОСТОВ

ОСНОВАНИЕ: 1321-НВК,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 21,486 ТЫС,РУБ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4986 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,403 ТЫС.РУБ

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ДИАМ.100 ММ В СУХИХ ГРУНТАХ IIГР, ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2 М

1	ЕУСН6-3,1 ТАБЛ,44 П,1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М	20,00	3,25 1,50	0,62 0,24	65 5	30	13 5	2,55 0,35	5
2	ЕУСН6-3,1 ТАБЛ,44 П,1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА М	20,00	0,68 -	0,68 0,20	14 4	-	14 4	- 0,26	-
3	ЕУСН6-3,1 ТАБЛ,59 П,3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ,100 ММ М	20,00	2,73 0,09	0,08 0,03	55 1	2	2 1	0,15 0,04	
4	ЕУСН6-3,1 ТАБЛ,60 П,1 ОБЩ,Ч,П,19 К=1,15	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ М	20,00	2,10 0,31	0,22 0,07	42 1	6	4 1	0,53 0,09	1
5	ССОЦМСМ ТОМ1 П,1-5	-БЕТОН В15 М КУБ	0,31	27,40 -	- -	8 -	-	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ССОЦМСМ ТОМ,I П,9-256	-КОЛЬЦА ЖЕЛ/БЕТОННЫЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 0,89 М, ДИАМ,1000 ММ М	1,13	16,80 -	- -	21	-	- -	- -	- -
7	ССОЦМСМ ТОМI П,9-225	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ДНИЩ КРУГЛЫЕ, ПЛОСКИЕ (С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ), ИЗ БЕТОНА В15 М КУВ	0,15	68,10 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ,160ММ В СУХИХ ГРУНТАХ IIГР, ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М								
8	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,44 П,1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М	320,00	3,25 1,50	0,62 0,24	1040	480	199 77	2,55 0,35	81 11
9	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,44 П,1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА М	320,00	0,68 -	0,68 0,20	218	-	218 64	- 0,26	- 8
10	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,59 П,5	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ,160ММ М	320,00	5,32 0,13	0,10 0,03	1702	42	32 10	0,22 0,04	7 1
11	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,60 П,1 ОБЩ,Ч,П,19 К=1,15	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ М	320,00	2,22 0,32	0,23 0,07	710	102	73 22	0,54 0,09	17 2
12	ССОЦМСМ ТОМ I П,1-5	-БЕТОН В15 М КУВ	5,30	27,40 -	- -	145	-	- -	- -	- -
13	ССОЦМСМ ТАБЛ,9-256	-КОЛЬЦА ЖЕЛ/БЕТОННЫЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 0,89М, ДИАМ,1000 ММ М	19,10	16,80 -	- -	359	-	- -	- -	- -
14	ССОЦМСМ ТОМ I П,9-225	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ДНИЩ КРУГЛЫЕ, ПЛОСКИЕ (С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ),ИЗ БЕТОНА В15 М КУВ	2,46	68,10 -	- -	168	-	- -	- -	- -
15	Е23-155 Т,22-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ В СУХИХ ГРУНТАХ ШТ	1,00	12,60 8,96	- -	13	9	- -	16,80 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			4570	671	555		114
			РУБ,					184		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОВЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4570	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2631	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	855	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				711	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				755	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	135	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				426	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				5751	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		146
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	990	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ -1	РУБ,				5751	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		146
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	990	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ,100 ММ В СУХИХ ГРУНТАХ II ГР, ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М									
16	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,44 П,1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М	18,00	3,25 1,50	0,62 0,24	59	27	11 4	2,55 0,35	4
17	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,44 П,1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА М	18,00	0,68 -	0,68 0,20	12	-	13 4	- 0,26	-
18	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,59 П,3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ,100 ММ М	18,00	2,73 0,09	0,08 0,03	49	2	2 1	0,15 0,04	
19	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,60 П,1 ОБЩ,Ч,П,19 К=1,15	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ М	18,00	2,10 0,31	0,22 0,07	38	6	4 1	0,63 0,09	1
20	ССССЦМСМ ТОМ I П,1-5	-БЕТОН В15 М КУБ	0,28	27,40 -	- -	8	-	- -	- -	-
21	ССССЦМСМ ТОМ I П,9-256	-КОЛЬЦА ЖЕЛ/БЕТОННЫЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 0,89 М, ДИАМ,1000 ММ М	1,02	18,80 -	- -	19	-	- -	- -	-
22	ССССЦМСМ ТОМ I П,9-225	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ДНИЩ КРУГЛЫЕ,ПЛОСКИЕ (С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ), ИЗ БЕТОНА В15 М КУБ	0,13	68,10 -	- -	9	-	- -	- -	-
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ,160ММ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В СУХИХ ГРУНТАХ IIГР, ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М								
23	ЕУСН6-3,1 ТАБЛ,44	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М	60,00	3,25	0,62	195	90	37	2,55	15
	П,1			1,50	0,24			14	0,35	2
24	ЕУСН6-3,1 ТБ,44	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА М	60,00	0,68	0,68	41	-	41	-	-
	П,1			-	0,20			12	0,26	1
25	ЕУСН6-3,1 ТАБЛ,59	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ,160 ММ	60,00	5,32	0,10	319	8	6	0,22	1
	П,5	М		0,13	0,03			2	0,04	
26	ЕУСН6-3,1 ТАБЛ,60	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	60,00	3,79	0,41	227	33	25	0,93	5
	П,1 ОБЩ,Ч,П,19	М		0,55	0,13			8	0,17	1
	К=1,15									
27	ССОЦМСМ ТОМ I	-БЕТОН В15 М КУБ	1,70	27,40	-	47	-	-	-	-
	П,1-5			-	-			-	-	-
28	ССОЦМСМ ТОМ I	-КОЛЬЦА ЖЕЛ/БЕТОННЫЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ	6,12	18,80	-	115	-	-	-	-
	П,9-256	ВЫСОТОЙ 0,89М, ДИАМ,1000 ММ М		-	-			-	-	-
29	ССОЦМСМ ТОМ I	-ПДИТЫ ПОКРЫТИЙ И ДНИЩ КРУГЛЫЕ,ПЛОСКИЕ(С ОТВЕРСТИЯМИ	0,79	68,10	-	54	-	-	-	-
	П,9-225	И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ),ИЗ БЕТОНА В15 М КУБ		-	-			-	-	-
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ,200 ММ В СУХИХ ГРУНТАХ II ГР, ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2 М								
30	ЕУСН6-3,1 ТАБЛ,44	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М	60,00	3,25	0,62	195	90	37	2,55	15
	П,1			1,50	0,24			14	0,35	2
31	ЕУСН6-3,1 ТАБЛ,44	-ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА М	60,00	0,68	0,68	41	-	41	-	-
	П,1			-	0,20			12	0,26	1
32	ЕУСН6-3,1 ТАБ,59	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ	60,00	8,10	0,12	486	11	7	0,31	1
	П,6	ДИАМ,200 ММ М		0,18	0,04			2	0,05	
33	ЕУСН6-3,1 ТАБЛ,60	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	60,00	5,23	0,61	314	50	37	1,43	8
	П,2 ОБЩ,Ч,П,19	М		0,84	0,18			11	0,23	1
	К=1,15									
34	ССОЦМСМ ТОМ,1	-БЕТОН В15 М КУБ	2,58	27,40	-	71	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,1-5			-	-			-	-	-
35	ССССЦМСМ ТОМ,1 П,9-256	-КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 0,89М,ДИАМ,1000ММ М	9,32	18,80	-	175	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36	ССССЦМСМ ТОМ I П,9-225	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ КРУГЛЫЕ,ПЛОСКИЕ (С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ),ИЗ БЕТОНА Б15 М КУБ	1,20	68,10	-	82	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			2556	317	261		53
			РУБ.					65		11
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2556	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1400	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	402	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			580	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			422	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ,			-	73	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			239	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3217	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	475	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			3217	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	475	-		-

РАЗДЕЛ 3. ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
ДИАМ,100 ММ
В СУХИХ ГРУНТАХ II ГР,
ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2 М

37	ЕУСН6-3,1 ТАБЛ,44	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М	80,00	3,25	0,62	260	120	49	2,65	20
	П,1			1,50	0,24			19	0,35	2
38	ЕУСН6-3,1 ТАБЛ,44	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА М	80,00	0,68	0,68	54	-	54	-	-
	П,1			-	0,20			16	0,26	2
39	ЕУСН6-3,1 ТАБЛ,59	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ,100 ММ М	80,00	2,73	0,08	218	7	6	0,15	1
	П,3			0,09	0,08			6	0,10	
40	ЕУСН6-3,1 ТАБЛ,60	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	80,00	2,10	0,22	168	25	16	0,53	4
	П,1 ОБМ,Ч,П,19	М		0,31	0,07			6	0,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15									
41	ССЦМСМ ТОМ I П,1-5	-БЕТОН В15 М КУБ	1,26	27,40 -	- -	35	-	- -	- -	- -
42	ССЦМСМ ТОМI П,9-256	-КОЛЬЦА ЖЕЛ/БЕТОННЫЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 0,89М, ДИАМЕТРОМ 1000ММ М	4,59	18,80 -	- -	86	-	- -	- -	- -
43	ССЦМСМ ТОМI П,9-225	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ДНИЩ КРУГЛЫЕ, ПЛОСКИЕ (С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ), ИЗ БЕТОНА В15 М КУБ	0,58	68,10 -	- -	39	-	- -	- -	- -
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ.160 ММ В СУХИХ ГРУНТАХ II ГР, ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2 М								
44	ЕУСН8-3,1 ТАВЛ.44 П,1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М	300,00	3,25 1,50	0,62 0,24	975	450	186 72	2,55 0,35	76 10
45	ЕУСН8-3,1 ТАВЛ,44 П,1	-ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА М	300,00	0,68 -	0,68 0,20	204	-	204 60	- 0,26	- 7
46	ЕУСН8-3,1 ТАВЛ,59 П.8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ.160ММ М	300,00	5,32 0,13	0,10 0,03	1596	39	30 9	0,22 0,24	6 1
47	ЕУСН8-3,1 ТАВЛ,60 П,1 ОБМ,Ч,П,19	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ М	300,00	3,79 0,55	0,41 0,13	1137	165	123 39	0,93 0,17	27 5
	К=1,15									
48	ССЦМСМ ТОМI П,1-5	-БЕТОН В15 М КУБ	8,49	27,40 -	- -	233	-	- -	- -	- -
49	ССЦМСМ ТОМI П,9-256	-КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 0,89М,ДИАМ,1000 ММ М	30,60	18,80 -	- -	575	-	- -	- -	- -
50	ССЦМСМ ТОМI П,9-225	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ДНИЩ КРУГЛЫЕ, ПЛОСКИЕ (С ОТВЕРСТИЯМИЧ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ), ИЗ БЕТОНА В15 М КУБ	3,95	68,10 -	- -	269	-	- -	- -	- -
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ,200 ММ В СУХИХ ГРУНТАХ II ГР,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М								
51	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,44	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	200,00	3,25	0,62	650	300	124	2,55	51
	П,1	М		1,50	0,24			48	0,35	7
52	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,44	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА	200,00	0,68	0,68	136	-	136	-	-
	П,1	М		-	0,20			40	0,26	5
53	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,59	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ,200 ММ	200,00	8,10	0,12	1620	36	24	0,31	6
	П,6	М		0,18	0,04			8	0,05	1
54	ЕУСН8-3,1 ТАБЛ,60	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	200,00	4,08	0,47	816	132	94	1,12	22
	П,2 ОБЩ,Ч,П,19 К=1,15	М		0,66	0,14			28	0,18	3
55	ССЦМСМ ТОМ1	-БЕТОН В15	6,71	27,40	-	184	-	-	-	-
	П,1-5	М КУБ		-	-			-	-	-
56	ССЦМСМ ТОМ1	-КОЛЬЦА ЖЕЛ/БЕТОННЫЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ	24,25	18,80	-	456	-	-	-	-
	П,9-256	ВЫСОТОЙ 0,89М, ДИАМ,1000ММ		-	-			-	-	-
57	ССЦМСМ ТОМ1	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ДНИЩ КРУГЛЫЕ, ПЛОСКИЕ (С	3,13	68,10	-	213	-	-	-	-
	П,9-225	ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ) ИЗ БЕТОНА В15		-	-			-	-	-
		М КУБ								
58	Е23-155 Т,22-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ В СУХИХ ГРУНТАХ	2,00	12,60	-	25	18	-	16,80	3
		ШТ		8,98	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			9949	1292	1048		219
			РУБ,					351		47
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			9949	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			5318	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	1643	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНОТРУКЦИИ -		РУБ,			2090	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -		РУБ,			205	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1641	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	295	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			928	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			12516	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		282
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1938	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			12516	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		282
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1938	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			17075	2280	1864		387
			РУБ.					620		84
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17075	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9349	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2900	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3381	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -	РУБ.			205	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2818	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	503	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1693	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21486	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		498
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3403	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			21486	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		498
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3403	-		-

СОСТАВИЛ ПРИЛУЦКАЯ В.С.

ПРОВЕРИЛ КОРНИЕНКО А.А.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	М	340,00	4570	5751	13	16	26,7
2	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	М	136,00	2556	3217	18	23	14,9
3	ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	М	580,00	9949	12518	17	21	58,2
	ИТОГО:		-	17075	21486	-	-	100,0

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-3

НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ,ДЛЯ НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ (В ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ) НА 20ПОСТОВ,

ОСНОВАНИЕ: 1321-0-ТС,ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13,685 ТЫС,РУБ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1122 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,915 ТЫС,РУБ

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-50 Т,11-8 ТЧП,1,11 ТАБЛ,3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,42	97,61 3,92	93,69 35,86	41	2	39 15	7,95 51,64	2
2	Е1-169 Т,22-8 ТЧП,1,11 ТАБЛ,3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,16	128,01 5,02	122,72 46,64	20	1	19 7	10,20 67,16	1
3	Е1-960 Т,60-2 Т,Ч.П,3,67 ТЧП,3,67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2ГР,ВРУЧНУЮ 100М3	0,17	89,40 89,40	- -	15	15	- -	184,80 -	3 -
4	Е1-968 Т,61-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,64	46,00 46,00	- -	39	39	- -	99,30 -	8 -
5	Е1-257 Т,31-2 ТЧП,1,11 ТАБЛ,3	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,34	20,79 -	20,79 6,92	7	-	7 2	- 9,96	-
6	Е1-1164	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	3,36	9,69	3,49	33	21	12	11,20	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3		6,20	2,29			8	3,30	1
7	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА Т	271,25	0,29 0,06	- -	79	16	- -	3,29 -	2 -
8	Е1-195 Т,25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1000М3	0,16	13,20 1,59	11,34 3,63	2	-	2 1	3,23 5,23	
9	Е6-1 Т,1-1	-ПОДГОТОВКА ПОД КАНАЛЫ И НЕПОДВИЖНЫЕ ГРУНТОВЫЕ ОПОРЫ ИЗ БЕТОНА В 7,5 ТОЛЩИНОЙ 100ММ М3	23,40	28,40 0,70	0,28 0,08	665	16	7 2	1,37 0,10	3
10	Е7-723 Т.64-1	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ СПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ С КОМПЕНСАТОРНЫМИ НИШАМИ И УГЛАМИ ПОВОРОТА М3	62,49	6,93 1,80	2,99 1,06	433	112	187 66	2,96 1,37	18 8
11	СССЦМСМ Т,1 П,8-521	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА В22,5 ОБЪЕМОМ ДО 0,2М КУБ М КУБ	1,38	75,30 -	- -	102	-	- -	- -	-
12	СССЦМСМ ТОМ1 П,8-523	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА В22,5 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 ДО 1М КУБ М КУБ	5,04	71,50 -	- -	360	-	- -	- -	-
13	СССЦМСМ ТОМ1 П,8-524	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА В22,5 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 2 М КУБ М КУБ	30,36	69,20 -	- -	2101	-	- -	- -	-
14	СССЦМСМ ТОМ1 П,8-503	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М КВ ИЗ БЕТОНА В22,5 М КУБ	4,76	62,80 -	- -	289	-	- -	- -	-
15	СССЦМСМ ТОМ1 П,8-504	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3М2 ИЗ БЕТОНА В22,5 М3	20,24	62,50 -	- -	1265	-	- -	- -	-
16	СССЦМСМ ТОМ1 П,8-526	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА В15 М3	0,73	54,70 -	- -	40	-	- -	- -	-
17	Е7-445 Т,36-10,1,8	-УКЛАДКА ЖЕЛ.БЕТ.БАЛОК МАССОЙ ДО 0,3М ШТ	8,00	0,23 0,08	0,15 0,06	2	1	1 -	3,13 3,08	
18	ССЦМСМ ТОМ1 П,9-284	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК ДЛИНОЙ 1,5М ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М КУБ ИЗ БЕТОНА В22,5 М КУБ	0,72	70,30 -	- -	51	-	- -	- -	-
19	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	4,84	22,90 -	- -	111	-	- -	- -	-
20	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	43,69	25,00	-	1092	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	3,60	32,10	-	116	-	-	-	-
22	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,35	41,30	-	56	-	-	-	-
23	Е6-169	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ В КОМПЕНСАТОРНОЙ НИШЕ ИЗ БЕТОНА В15 М3	1,26	39,00 3,12	1,27 0,36	49	4	1 -	5,72 0,49	
24	Е7-729	-УСТРОЙСТВО НЕПОДВИЖНЫХ ЩИТОВЫХ ОПОР ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ М3	1,20	14,20 2,11	5,03 1,66	17	3	6 2	3,91 2,40	
25	ССЦЦМСМ ТОМ1 П,8-512	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ЩИТОВЫХ ОПОР ИЗ БЕТОНА В15 М3 ЦЕНА:63,2-0,82,2=61,56	1,20	61,56 -	- -	74	-	- -	- -	- -
26	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,36	22,90	-	8	-	-	-	-
27	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	1,96	22,90	-	45	-	-	-	-
28	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,10	41,30	-	4	-	-	-	-
29	Е24-10 Т,2-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6МПА,ТЕМПЕРАТУРЕ 150ГС,В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 50 ММ М	145,00	0,60 0,28	0,26 0,09	116	41	38 13	0,46 0,12	6 1
30	С113-42	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ОЦИНКОВАННЫЕ/ЛЕГКИЕ/ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т, ДУ-50 Т-3 М	146,45	1,11 -	- -	163	-	- -	- -	- -
31	Е24-11	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 65Х3,2ММИ М	145,00	0,86 0,31	0,29 0,10	125	45	42 14	0,50 0,13	7 1
32	С113-43	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ОЦИНКОВАННЫЕ/ЛЕГКИЕ/ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т, ДУ-65 Т-3.2	146,45	1,44 -	- -	211	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
33	Е24-13 Т,2-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6МПА,ТЕМПЕРАТУРЕ 150ГС,В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 100 ММ	270,00	1,02	0,34	275	92	91	0,54	14
				0,34	0,12			32	0,15	4
		М								
34	С113-161	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-108 Т-4	270,00	1,76	-	475	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
35	С114-382	-ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ БИТУМОПЕРЛИТОМ С ПОДДЕРЖИВАЮЩИМСЛОЕМ ИЗ 2Х СЛОЕВ МЕШОЧНОЙ ИЛИ ОБЕРТОЧНОЙ БУМАГИ И 2 СЛОЯМИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ИЗОЛА ИЛИ БРИЗОЛА ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ-ТИ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР-ДН ТИ:50ММ,ДН:57 ММ	145,00	2,66	-	386	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ПОГ,М,								
36	С114-383	-ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ БИТУМОПЕРЛИТОМ С ПОДДЕРЖИВАЮЩИМСЛОЕМ ИЗ 2Х СЛОЕВ МЕШОЧНОЙ ИЛИ ОБЕРТОЧНОЙ БУМАГИ И 2 СЛОЯМИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ИЗОЛА ИЛИ БРИЗОЛА ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ-ТИ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР-ДН ТИ:50 ММ,ДН:76 ММ	145,00	2,98	-	432	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ПОГ,М,								
37	С114-385	-ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ БИТУМОПЕРЛИТОМ С ПОДДЕРЖИВАЮЩИМСЛОЕМ ИЗ 2Х СЛОЕВ МЕШОЧНОЙ ИЛИ ОБЕРТОЧНОЙ БУМАГИ И 2 СЛОЯМИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ИЗОЛА ИЛИ БРИЗОЛА ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ-ТИ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР-ДН ТИ:60 ММ,ДН:108 ММ	270,00	3,73	-	1007	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ПОГ,М,								
38	С114-466	-СКОРЛУПЫ ИЗ БИТУМОПЕРЛИТА ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ,СКОРЛУПЫ ПРЯМЫЕ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СТЫКОВ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 57 ММ	24,00	1,67	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ,								
39	С114-466	-СКОРЛУПЫ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СТЫКОВ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65ММ	24,00	1,88	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ,								
40	С114-469	-СКОРЛУПЫ ИЗ БИТУМОПЕРЛИТА ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ,СКОРЛУПЫ	45,00	2,42	-	109	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЯМЫЕ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СТЫКОВ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 108 ММ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ.								
41	Е24-250Т,12--1	-УСТАНОВКА П-ОВРАЗНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 50 ММ	2,00	14,00	0,86	28	5	2	3,63	
				2,26	0,32			1	0,41	
		МТ								
42	Е24-251 Т,12-2	-УСТАНОВКА П-ОВРАЗНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 65ММ	2,00	18,00	1,08	36	5	2	3,91	
				2,48	0,40			1	0,52	
		МТ								
43	Е24-253 Т,12-4	-УСТАНОВКА П-ОБРАЗНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 100 ММ	4,00	29,00	3,81	116	10	15	3,66	1
				2,45	1,26			5	1,63	
		МТ								
44	С114-362	-ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ БИТУМОПЕРЛИТОМ С ПОДДЕРЖИВАЮЩИМСЛОЕМ ИЗ 2Х СЛОЕВ МЕШОЧНОЙ ИЛИ ОБЕРТОЧНОЙ БУМАГИ И 2 СЛОЯМИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ИЗОЛА ИЛИ БРИЗОЛА ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ-ТИ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР-ДН ТИ:50ММ,ДН:57 ММ (КОМПЕНСАТОРОВ)	15,00	2,66	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ПОГ,М,								
45	С114-363	-ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ БИТУМОПЕРЛИТОМ С ПОДДЕРЖИВАЮЩИМСЛОЕМ ИЗ 2Х СЛОЕВ МЕШОЧНОЙ ИЛИ ОВЕРТОЧНОЙ БУМАГИ И 2 СЛОЯМИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ИЗОЛА ИЛИ БРИЗОЛА ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ-ТИ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР-ДН ТИ:60 ММ,ДН:76 ММ (КОМПЕНСАТОРОВ)	15,00	2,98	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ПОГ,М,								
46	С114-365	-ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ БИТУМОПЕРЛИТОМ С ПОДДЕРЖИВАЮЩИМСЛОЕМ ИЗ 2Х СЛОЕВ МЕШОЧНОЙ ИЛИ ОБЕРТОЧНОЙ БУМАГИ И 2 СЛОЯМИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ИЗОЛА ИЛИ БРИЗОЛА ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ-ТИ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР-ДН ТИ:60 ММ,ДН:108 ММ (КОМПЕНСАТОРОВ)	30,00	3,73	-	112	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ПОГ,М,								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			10877	428	471		72
			РУБ,					169		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			10877	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1098	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	597	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			8779	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	318	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1016	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13685	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	915	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			13685	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	915	-		-

СОСТАВИЛ ПРИЛУЦКАЯ Б.С.

ПРОВЕРИЛ КОРНИЕНКО А.А.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-I

НА ТРОТУАРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 20 ПОСТОВ (В ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,819 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 276 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,225 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-19 Т,7-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ.20СМ	107,00	6,68	0,21	929	7	22	0,15	16
				0,07	0,05			5	0,05	6
		М3								
2	Е27-173 Т,43-1 ОСЦМСМ Т,I П,4-67	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ТРОТУАРЫ ТОЛЩ,СЛОЯ 12СМ	5,35	183,25	7,40	980	75	39	25,60	137
		100М2		14,00	1,90			10	2,45	13
		21,4*9,29,17,4*0,1,2								
3	Е27-174 Т,43-2 ОСЦМСМ Т,I П,4-67	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 3 СМ ТОЛЩИНЫ ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ	5,35	38,52	-	206	5	-	0,67	3
		100М2		0,90	-			-	-	-
		(0,3*9,29,1,35)								
4	Е27-171 Т,42-5 ПРИМЕЧ,	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ- ВЕРХНИЙ СЛОЙ ДВУХСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ ТОЛЩ,4СМ	5,35	171,94	1,84	920	29	10	9,37	50
				5,51	0,69			4	0,69	5
		100М2								
		ЦЕНА:152*9,97,2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е27-79 Т	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	-	50,90	0,71	-	-	-	74,00	-
		ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 100Х200ММ		40,10	0,21			-	0,27	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3035	116	71		200
			РУБ.					19		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3035	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			913	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	135	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			501	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКООТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	90	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			283	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3819	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	225	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3819	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	225	-		-

Составил Р.М.Любочко

Проверил А.А.Корниенко

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-2

НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ НЕОБИСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 20 ПОСТОВ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,069 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3576 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,896 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУХ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е46-2 Т,3-2	-ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ВРУЧНУЮ 100М2	33,95	5,01 5,01	-	170	170	-	10,23 -	346 -	
2	Е46-3 Т,3-3	-РАЗБИВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 100М2	33,95	4,30 4,30	-	146	146	-	7,62 -	259 -	
3	Е46-166 Т,16-4 ССЦИСМ Р,4 МОСКВА П,252 3,13,15	-ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ВРУЧНУЮ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ 100М2	33,95	65,25 18,30	-	2215	621	-	36,30 -	1300 -	
4	Е46-169 Т,16-5 ССЦИСМ Р,4 МОСКВА П,252 3,13,5	-УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НАСЫПАЕМОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ НА 5СМ 100М2	33,95	17,91 2,26	-	608	77	-	4,48 -	152 -	
5	Е46-214 Т,16-6	-ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ,МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ 100М2	33,95	15,10 2,42	-	513	82	-	4,39 -	149 -	
6	Е46-232 Т,27-3	-УХОД ЗА ГАЗОНАМИ ОБЫКНОВЕННЫМИ	33,95	34,94	17,00	1186	574	577	35,00	1188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		16,90	2,45			83	3,16	107
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			4838	1670	577		3394
			РУБ,					83		107
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4838	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2590	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1753	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			799	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	143	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			452	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6089	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3575
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1896	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			6089	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3575
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1896	-		-

СОСТАВИЛ ЛИВОЧКО Р.М,

ПРОВЕРИЛ ПРИЛУЦКАЯ Б.С,

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-3

НА УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ,ДЛЯ НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 20 ПОСТОВ

ОСНОВАНИЕ: 1321-0-ГТ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,176 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1072 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,734 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕПРЦ М,А,Ф, Ч.1ВЫП.1 1-235Р,1 Т.Ч.П.1,9+ П.1,4 ТАБ,2 ПРИЛОЖ,7,8 ,10	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГРАДА ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ,БЕЗ ЦОКОЛЯ,ВЫСОТОЙ 1,65М,ТИП М4Б(СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ) М	425,00	4,57	0,38	1942	162	161	0,65	276
				0,38	0,14			59	0,16	77
		ЦЕНА:4,83-(6,66-5,25,1,02),0,05-0,19=4,573								
2	ЕПРЦ М,А,Ф, Ч.ВЫП1 1-235Р,2	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГРАДА ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ,БЕЗ ЦОКОЛЯ,ВЫСОТОЙ 1,65М,ТИП М4Б(МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ) М	425,00	3,30	0,01	1403	191	4	0,76	323
				0,45	-			-	-	-
3	ЕПРЦ М,А,Ф, Ч.1ВЫП.1 1-279Р,1 Т.Ч.П.1,9+ П.1,4 ТАБ,2 ПРИЛОЖЕН,7 ,8,10	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ ВОРОТА С КАЛИТКОЙ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ,ВЫСОТОЙ 1,6М,ТИП ВМ1Б(СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ) ШТ	2,00	121,20	5,66	242	31	12	26,18	52
				15,40	1,86			4	2,40	6
		ЦЕНА:129-(6,66-5,25,1,02),2,1-5=121,21								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ЕПРЦ М,А,Ф, Ч,1ВЫП,1 1-279Р,2	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ ВОРОТА С КАЛИТКОЙ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ, ВЫСОТОЙ 1,6М,ТИП ВМ1Б(МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) ШТ,	2,00	52,30	0,14	105	14	-	12,10	24
				7,12	0,05			-	0,06	-
5	ЕПРЦ М,А,Ф, Ч,1ВЫП,1 1-234Р,1 Т,Ч,П,1,9+ П,1,4 ТАБ,2 ПРИЛОЖ,7,8 ,10	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГРАДА ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ, БЕЗ ЦОКОЛЯ,ВЫСОТОЙ 1,2М,ТИП М4А(СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ) М	150,00	3,39	0,38	509	45	58	0,51	77
				0,30	0,01			2	0,01	1
		ЦЕНА:3,51-(6,68-5,25,1,32),0,03-0,08=3,39								
6	ЕПРЦ М,А,Ф, Ч,1ВЫП,1 1-234Р,2	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГРАДА ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ,БЕЗ ЦОКОЛЯ,ВЫСОТОЙ 1,2М,ТИП М4А(МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) М	150,00	2,92	0,01	438	60	2	0,68	102
				0,40	-			-	-	-
7	ЕПРЦ М,А,Ф, Ч,1ВЫП,1 1-278Р,1 Т,Ч,П,1,9+ П,1,4 ТАБ,2 ПРИЛОЖ,7	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ ВОРОТА С КАЛИТКОЙ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ ,ВЫСОТОЙ 1,2М,ТИП ВМ1А(СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ) ШТ,	4,00	57,50	3,87	230	15	15	6,20	25
				3,65	1,37			5	1,77	7
		ЦЕНА:60,3-(6,68-5,25,1,02),0,6-2=57,5								
8	ЕПРЦ М,А,Ф, Ч,1ВЫП,1-2 78Р,2	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ ВОРОТА С КАЛИТКОЙ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ,ВЫСОТОЙ 1,2М,ТИП ВМ1А(МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) ШТ	4,00	46,10	0,12	184	25	-	10,68	43
				6,28	0,04			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			5053	543	252		922
			РУБ,					70		90
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2923	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			2429	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	323	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			482	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	87	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			272	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3677	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		564
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	410	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2130	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1832	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	290	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			184	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			185	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2499	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		508
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	324	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			6176	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1072
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	734	-		-

СОСТАВИЛ ПРИЛУЦКАЯ Б.С.

ПРОВЕРИЛ КОРНИЕНКО А.А.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА 20 ПОСТОВ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ НЭС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,529 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 591 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,342 ТЫС,РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	1,80	12,50	2,23	23	11	4	10,00	18
		100М		5,89	0,89			2	1,15	2
2	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	1,50	10,00	0,27	15	9	-	11,00	17
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
3	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	2,00	9,57	6,96	19	5	13	5,00	10
		100М		2,56	2,74			5	3,63	7
4	Ц8-142-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	1,50	3,08	1,99	4	1	3	2,00	3
		100М		1,07	0,78			1	1,01	1
5	Ц8-368-7	-ПРОВОД НА ТРАВЕРСАХ СЕЧЕНИЕМ ДО 70ММ2 ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ОПОР НА 1КМ 32	0,70	50,10	23,20	35	7	16	17,00	12
		КМ		9,60	7,20			5	9,29	7
6	Ц8-158-1	-МУФТА МАЧТОВАЯ КОНЦЕВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ 1КВ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	1,00	33,10	11,80	33	5	12	7,00	7
		ШТ		4,60	3,69			4	4,75	5
7	Ц8-363-1	-КРОНШТЕЙН НА ОПОРАХ КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ 1	25,00	5,35	3,33	134	38	83	3,00	75
		ШТ		1,54	1,02			25	1,32	33
8	Ц8-370-3	-СВЕТИЛЬНИКИ ВНЕ ЗДАНИЙ С	25,00	2,00	1,16	50	20	29	1,03	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛАМПАМИ РТУТНЫМИ								
		ШТ		0,79	0,36			9	2,46	12
9	Ц8-375-3	-ВВОД В ЗДАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 16ММ2 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ЛИНИИ 4	2,00	6,95	-	14	6	-	5,20	10
				2,81	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц10-972-21	-ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ	2,00	6,15	0,74	12	6	1	4,00	8
				2,75	0,24			-	0,31	1
		ШТ								
11	Ц8-52-2	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 2	85,00	0,31	0,01	26	20	1	1,00	85
				0,24	-			-	-	-
		ШТ								
12	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	6,00	1,33	-	8	3	-	1,00	6
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
13	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	4,00	1,61	-	6	2	-	1,00	4
				0,47	-			-	-	-
		ШТ								
14	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	6,00	0,49	-	3	1	-	1,00	6
				0,22	-			-	-	-
		ШТ								
15	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
16	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2
				1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			387	136	162		290
			РУБ.					61		68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			387	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			88	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	187	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			544	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		368
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	207	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			544	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		368
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	207	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ОБОРУДОВАНИЕ								
17	15-04 ДОП,2	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМА-3312У3	1,00	26,00	-	26	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
18	1504-18094	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 3=ПКЕ212-3У3 ТУ16-526,216-78	1,00	2,80	-	3	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			29	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			29	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			30	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			30	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
19	Е33-820 ТБ,303-2	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ВОЗДУШНЫМ ВВОДОМ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ	25,00	4,44	1,94	111	57	48	4,85	101
			ШТ	2,27	0,49			12	0,63	16
20	Е1-290 ТБ,34-2	-РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ	0,20	411,00	297,00	82	23	60	236,40	47
			1КМ	114,00	88,00			18	126,72	25
21	Е34-502 ТБ,101-2-1 7	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ	1,50	123,00	-	185	15	-	18,60	28
			100М	10,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			378	95	108		174
			РУБ,					30		41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			378	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			175	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	125	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	10	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОВЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			475	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	135	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			475	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	135	-		-
		РАЗДЕЛ 4, МАТЕРИАЛЫ								
22	С153-189	-СВЕТИЛЬНИК ШИРОКОГО БОКОВОГО СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСОЛЬНЫЙ С ЗАЖИГАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ТИПА РКУ01-250-007У1 ШТ	25,00	34,60	-	865	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	С153-241	-ЛАМПЫ ДРЛ250/6/ ДРЛ250/10/ 10ШТ	2,50	57,00	-	143	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000М	0,15	272,40	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
25	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,08	195,00	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,07	277,00	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	С151-1257	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х25 1000М	0,03	789,00	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	15-09 Т.1-003	-ПРОВОД АС-25/1,8 КМ	0,70	91,51	-	64	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:82.1.116								
29	2405-1501	-МУФТА СИЛОВАЯ ЗКМ=КВЭН-5 ТУ 36-846-72,ИЗМ,НР3-79	1,00	6,99	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
30	2405-1448	-КРОНШТЕЙН К-1=К290У3 ТУ36-1014-80	25,00	8,04	-	201	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА;7,5,1,072								
31	15-19 Ч,1 П,13-004	-ИЗОЛЯТОР ТФ-20 МТ	85,00	15,47 -	-	1315	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА;14,3,1,082								
32	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН К Т,П, ТОМ1 П,9-370	-СТОИМОСТЬ ОПОР ПРОМЕЖУТОЧНЫХ (СТОЙКА СНВС-2,7)ИЗ БЕТОНА В-30 МТ	13,00	58,20 -	-	757	-	- -	- -	- -
33	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН К Т,П,ТОМ1 П,9-370	-СТОИМОСТЬ ОПОР Ж/Б УГЛОВЫХ УПОВ-1(СТОЙКА СНВС-2,7)ИЗ БЕТОНА В-30 МТ	7,00	58,20 -	-	407	-	- -	- -	- -
34	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН К Т,П, ТОМ1 П,9-370	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ОПОРЫ А(К)ОВ-1 (СТОЙКА СНВС-2,7)ИЗ БЕТОНА В-30 МТ	5,00	58,20 -	-	291	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			4149	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4149	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			4149	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			331	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4480	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			4480	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			4943	231	270		466
			РУБ,					81		109
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			29	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			30	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4536	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			68	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	187	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			4149	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			371	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5024	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		368
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	207	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			378	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			175	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	125	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			475	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	135	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			5529	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		591
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	342	-		-

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЕВА

ПРОВЕРИЛ КУДРЯВЦЕВА

gost.e-ecolog.ru