ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-9-10.85

Обменный пункт агрегатов для обслуживания 5000–10000 автомобилей

А Л Ь Б О М УП

К Н И Г А I

С М Е Т Ы

(Вариант I)

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-9-10.85

Обменный пункт агрегатов для обслуживания 5000-10000 автомобилей

А Л Ь Б О М УП

К Н И Г А I

С М Е Т Ы
(Вариант I)

Стоимость:

общая	165,55 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	101,81 тыс.руб.
1м3 здания	12,55 руб.
1м2 рабочей площади	112,50 руб.

Разработан
Новосибирским филиалом
института "Гипроавтотранс"

Рабочий проект утвержден
и введен в действие
Минавтотрансом РСФСР
19 июля 1984г.
Протокол № 50

Главный инженер — Я.И.Вильбергер
Главный инженер проекта — В.Ф.Бетехтин
Начальник сметного отдела — Т.Ф.Морковина

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Вариант I

Наименование	№№ смет	№№ стр.
Пояснительная записка	-	3
Объектная смета обменного пункта	I	4
Смета на общестроительные работы	I-I	7
Смета на водопровод хозяйственно--питьевой и производственный	I-2	55
Смета на канализацию производственную	I-3	59
Смета на канализацию бытовую	I-4	65
Смета на горячее водоснабжение	I-5	67
Смета на отопление	I-6	7I
Смета на теплоснабжение установок систем	I-7	75
Смета на вентиляцию	I-8	80
Смета на центральный тепловой пункт	I-9	90
Смета на электроосвещение	I-I0	98
Смета на силовое электрооборудование	I-II	I06
Смета на связь и сигнализацию	I-I2	II6
Смета на КИП и автоматику	I-I3	I2I
Смета на технологическое оборудование	I-I4	I32
Смета на технологические промпроводки	I-I5	I39
Смета на приобретение установки охранной сигнализации	I-I6	I43
Смета на изготовление деревянных шкафчиков	I-I7	I49
Смета на общестроительные работы камеры с фильтром	I-I8	I5I
Смета на приобретение мебели	I-I9	I58

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

Единые районные единичные расценки для I-го территориального района (подрайон Iа), ценники на монтаж оборудования, прейскуранты оптовых цен оборудования, введенные в действие с I января 1982 г.

Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (часть I - строительные материалы), ценник на местные материалы и железобетонные изделия и конструкции для строек, расположенных в Московской области в ценах, вводимых с I.0I.84 г.

Проект разработан для 2-х вариантов:

вариант I - при транспортировании агрегатов автотранспортом;

вариант II - при смешанном транспортировании агрегатов (железной дорогой и автотранспортом).

Транспортные расходы учтены из расчета перевозок по безрельсовым дорогам I5 км, по железной дороге 500 км.

В локальных сметах приняты накладные расходы на общестроительные работы - I6,5%, на металлоконструкции - 8,6%, на сантехнические работы - I3,3%.

Плановые накопления - 8%.

Составила рук.группы Г.Н.Покидаева

кн

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту обменного пункта агрегатов для обслуживания 5000 - I0000 автомобилей

Вариант I

Сметная стоимость - I65,55 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I автомобиль) - I6,56 руб.
Iм2 общей площади здания - II2,50 руб.
Iм3 объема здания - I2,55 руб.
Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.) строительных работ	монтажных работ	оборудован. присп. для мебели и инв.	прочих затрат	всего	В том числе основная зарплата	экспл. машин	Технико-экономические показатели Нормат. условн. чистая продукция	наим. един. изм.	кол-во един. изм.	стоим. един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	84,26	-	-	-	84,26				м3	8II0	I0,39
2	I-2	Водопровод хозяйственно-питьевой и производственный	0,53	-	-	-	0,53				м3	8II0	0,07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	I-3	Канализация производственная	0,32	0.40	2,I4	-	2,86				м3	8II0	0,35
4	I-4	Канализация бытовая	0,34				0,34				м3	8II0	0,04
5	I-5	Горячее водоснабжение	0,I5				0,I5				м3	8II0	0,02
6	I-6	Отопление	I,70				I,70				м3	8II0	0,2I
7	I-7	Теплоснабжение установок систем	0,2I	0,06	0,I9		0,46				м3	8II0	0,06
8	I-8	Вентиляция	3,97				3,97				м3	8II0	0,49
9	I-9	Центральный тепловой пункт	I,I2	0,I2	0,I5		I,39				м3	8II0	0,I7
I0	I-I0	Электроосвещение	2,22				2,22				м3	8II0	0,27
II	I-II	Силовое электрооборудование		I,26	0,32		I,58				м3	8II0	0,I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2	I-I2	Связь и сигнализация		0,I0	0,08		0,I8				м3	8II0	0,02
I3	I-I3	КИП и автоматика		0,82	0,78		I,60				м3	8II0	0,20
I4	I-I4	Технологическое оборудование		0,3I	59,52		59,83				м3	8II0	7,42
I5	I-I5	Технологические промпроводки		0,I8			0,I8				м3	8II0	0,02
I6	I-I6	Охранная сигнализация		0,55	0,2I		0,76				м3	8II0	0,09
I7	I-I7	Деревянные шкафчики	0,33				0,33				м3	8II0	0,04
I8	I-I8	Камера с фильтром	2,86				2,86						
I9	I-I9	Приобретение мебели			0,35		0,35						
		Итого:	98,0I	3,80	63,74		I65,55				м3	8II0	I2,55

Главный инженер филиала Я.И.Вильбергер

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила руководитель группы Г.Н.Покидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту обменного пункта агрегатов для обслуживания 5000-I0000 автомобилей

на общестроительные работы

(Вариант I)

Основание: чертежи №№ АРI по АР3, АР5, АР7, АР8, КЖI по КЖI4, КЖI6, КЖI7, КМI, КМ2

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 84,26 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I автомобиль) - 8,43 руб.
1м2 общей площади здания - 93,I0 руб.
1м3 объема здания I0,39 руб.

№№ пп	№ укруп. сметн. норм, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость един.руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуат. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуат. машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		I. Земляные работы									
I	I-230 I-237 т.I9-I т.29-4	Срезка растительного грунта I группы бульдозером мощностью I00 л.с. с									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.ч. п.I.II таб.3	с перемещением до 50 метров /0,0338+0,0277х х4)хI,I	м3	I66	0,I59I	-	-	26			
2	I-I74 ш.22-I3 т.ч. п.I.II таб.3	Погрузка растительного грунта Iгруппы на самосвалы экскаватором обратной лопатой емкостью ковша 0,5м3 0,I3I+0,I2439х0,I5	м3	I66	0,I497	-	-	25			
3	ССЦ чI стр.27	Транспортирование грунта на расстояние до I км 0,23хI,6	м3	I66	0,368	-	-	6I			
4	I-56 ш.II-I4 т.ч. п.I.II таб.3	Разработка грунта II группы экскаватором обратной лопатой с ковшом емкостью 0,5м3 в отвал 0,I32+0,I2547х0,I5	м3	I46I	0,I5I	-	-	22I			
5	I-23I I-238 ш.29-2 ш.29-9	Перемещение разрыхленного грунта II группы бульдозером мощностью I00 л.с. на расстояние до 50 метров в резерв /0,0408х0,85+ +0,0323х4/хI,I	м3	I46I	0,I8	-	-	263			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	12
6	-"-	То же, из резерва для обратной засыпки /0,0408х0,85+ +0,0323х4/хI,I	м3	I46I	0,I8	-	-	263			
7	I-I75 ш.22-I4	Разработка грунта II группы экскаватором обратной лопатой с погрузкой на автоообили-самосвалы 0,I56+0,I4809х х0,I5	м3	290	0,I78	-	-	52			
8	ССЦ чI стр.27	Транспорт грунта на расстояние I км 0,23хI,75	м3	290	0,403	-	-	58			
9	I-I06 ш.I7-2	Зачистка дна и стенок траншей и котлованов в грунте II группы механизированным способом	м3	84	0,497	-	-	42			
I0	I-948 ш.79-2 к=I,2	То же, вручную I,2хI,2	м3	28	I,44	-	-	40			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I-257 I-268 ш.3I-2 ш.3I-I3	Обратная засыпка за наружные стены бульдозером мощностью до I00 л.с. грунтом II группы с перемещением на расстояние до 50 метров /0,0I89+0,0I08x4/x xI,I	м3	I3I5	0,068	-	-	89			
I2	I-968 ш.8I-2	То же, вручную за стенки котлованов	м3	I46	0,46	-	-	67			
I3	I-II85	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	I3I5	0,II6	-	-	I53			
I4	I-I94 ш.25-I	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автосамосвалами до I0 тн	м3	I66	0,0I07	-	-	2			
I5	I-I95 ш.25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автосамосвалами до I0 тн	м3	290	0,0I32	-	-	4			
		Итого по I разделу:	руб.					I560			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П. Фундаменты									
16	6-I ш.I-I	Устройство бетонной подготовки под столбчатые фундаменты из бетона м-50, толщиной 100 мм	м3	8,75	27,4	-	-	240			
17	6-6 ш.I-6	Устройство монолитных ж.б. фундаментов из бетона м-200 под колонны объемом до 5м3	м3	52,0	37,2	-	-	1934			
18	ССРСЦ ч.II п.I	Арматура AI	тн	0,532	270	-	-	144			
19	-"- п.2	Арматура АП	тн	0,824	278	-	-	229			
20	-"- п.3	Арматура АШ	тн	0,184	270	-	-	50			
21	6-84 ш.9-8	Закладные детали	тн	0,108	355	-	-	38			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
22	6-2 ш.I-2	Устройство монолитных фундаментов под колонны из бетона м-200, объемом до 3м3	м3	I,62	35,9	-	-	58			
23	7-6 ш.I-6	Установка сборных ж.б.фундаментов стаканного типа под колонны, весом до 3,5 тн	шт	4	4,89	-	-	20			
24	ССЦ п.9-I24	Стоимость ж.б. конструкций из бетона м-200	м3	3,0	52,5	-	-	I58			
25	ССЦ т.3-I	Арматура AI	тн	0,089	229	-	-	20			
26	8-I0 ш.3-I	Устройство песчаной подготовки под фундаменты стаканного типа	м3	0,675	I0,7	-	-	7			
27	6-20 ш.I-20 ССЦ п.I-3 п.I-4	Устройство монолитных ленточных фундаментов из бетона м-I50 3I,7+/26,6-25,8/х хI,02	м3	5,0I	32,52	-	-	I63			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
28	7-I5 ш.I-I5	Укладка фундаментных балок длиной до 6 метров	шт	2I	6,5	-	-	I37		
29	ССЦ п.9-348	Стоимость фундаментных балок из бетона м-200, длиной до 6 метров	м3	II,03	67,9	-	-	749		
30	ССЦ т.3-I	Арматура АI	тн	0,3I2	229	-	-	7I		
3I	-"-	Арматура АП	тн	0,058	229	-	-	I3		
32	-"-	Арматура АШ	тн	0,06I	250	-	-	I5		
33	-"-	Арматура ВI	тн	0,037	32I	-	-	I2		
34	6-I7I ш.I5-I2	Засыпка фундаментнх балок песком	м3	52,73	28,3	-	-	I492		
35	6-I3 ш.I-I3 ССЦ п.I-3 п.I-4	Устройство набетонок под фундаментные балки из бетона м-I50 34,4+/26,6-25,8/х хI,02	м3	5,5	35,22	-	-	I94		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36	6-I-I ш.I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона м-I00 под перегородки	м3	7,5I	28,4	-	-	2I3			
37	II-55 II-56 ш.8-I ш.8-2	Горизонтальная гидроизоляция стен из цементного раствора толщиной 30мм 0,70+0,I36х2	м2	4I,I6	0,972	-	-	40			
38	8-36 ш.5-4	Кирпичная кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного до отм. 0.00	м3	6,05	34,3	-	-	208			
		Итого по П разделу:	руб.					6205			
		Ш. Подземное хозяйство									
39	8-I0 ш.3-I	Устройство песчаной подготовки под ж.б. лотки	м3	0,82	I0,7	-	-	9			
40	7-724 ш.54-2	Устройство непроходных каналов из лотковых элементов	м3	I,30I	5,97	-	-	8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I	ССЦ п8-52I	Стоимость лотков из бетона м-200, объемом до 0,2м3 75,3-0,82х2	м3	0,04I	73,66	-	-	3			
42	ССЦ п8-522	То же, объемом более 0,2м3 72,9-0,82х2	м3	0,34	7I,26	-	-	24			
43	ССЦ стр.8	Арматура АШ	тн	0,0II	250	-	-	3			
44	-"-	Арматура АI	тн	0,002	229	-	-	I			
45	-"-	Арматура ВI	тн	0,005	32I	-	-	2			
46	ССЦ п.8-503	Стоимость плоских плит объемом 0,5м3 весом до 5 тн из бетона м-300	м3	0,92	60,8	-	-	56			
47	ССЦ стр.8	Арматура АШ	тн	0,052	250	-	-	I3			
48	-"-	Арматура АI	тн	0,0I2	229	-	-	3			
49	-"-	Арматура ВI	тн	0,0I8	32I	-	-	4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
50	7-446 ш.38-I0 -I.8	Монтаж сборных ж.б. перемычек весом до 0,3 тн	шт	4	0,27	-	-	I			
5I	ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона м-200	м3	0,04	64,4	-	-	3			
52	ССЦ стр.8	Арматура BI	тн	0,002	32I	-	-	I			
53	6-I-I ш.I-I ССЦ пI-I7 -"- п.I-I5	Устройство монолитного днища под каналы и приямок из бетона м-200 28,4+/28,2-26,3/х хI,02	м3	0,44	30,4	-	-	I3			
54	6-I27 ш.I3-3	То же, стен толщиной 200 мм из бетона м-200	м3	0,672	49,2	-	-	33			
55	6-I26 ш.I3-2	То же, стен толщиной I50мм из бетона м-200	м3	I,73	60,8	-	-	I05			
56	6-3I ш.3-2 ССЦ п.I-5 ССЦ п.I-3	Устройство монолитных фундаментов под оборудование из бетона м-200 объемом до 25м3 33+/27,4-25,8/х хI,02	м3	7,07	34,63	-	-	245			
		Итого по Ш разделу:	руб.					527			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по подземной части:	руб.					8760			
		Б. Надземная часть									
		I. Каркас									
57	7-I47 ш.I0-5	Укладка стропильных ферм покрытий пролетом до I8 метров, массой до I0 тонн, при длине плит покрытия до 6 метров	шт	I0	2I,8	-	-	2I8			
58	ССЦ п.8-76	Стоимость стропильных ферм из бетона м-400	м3	26,0	I20	-	-	3I20			
59	ССЦ стр.8	Арматура AI	тн	0,200	229	-	-	46			
60	-"-	Арматура AШ	тн	I,77	250	-	-	443			
6I	-"-	Арматура BI	тн	0,36	32I	-	-	II6			
62	-"-	Арматура BpП	тн	I,I20	423	-	-	474			
63	-"-	Закладные детали	тн	0,468	4I3	-	-	I93			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
64	7-I09 ш.8-I--I,8	Укладка прямоугольных ригелей длиной до 6 метров, весом до 5 тн	шт	2	I8,4	-	-	37			
65	ССЦ п9-30I	Стоимость ригелей из бетона м-400	м3	2,04	70,8	-	-	I44			
66	ССЦ стр.8	Арматура АтУ	тн	0,084	239	-	-	20			
67	-"-	Арматура АШ	тн	0,077	250	-		I9			
68	-"-	Арматура ВрI	тн	0,03I	32I	-	-	I0			
69	-"-	Закладные детали	тн	0,059	4I3	-	-	24			
70	7-32 ш.3-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов весом до 2 тонн	шт	32	I0,6	-	-	339			
7I	ССЦ п.9-5 таб.3.3	Стоимость сборных ж.б.прямоугольных колонн из бетона м-200 80,6-0,82х2хI,I8	м3	6,78	78,66	-	-	533			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
72	ССЦ п.9-5 -"-	То же, из бетона м-400 80,6+/0,,82+I,62/x xI,I8	м3	3,22	83,48	-	-	269			
73	ССЦ п.9-5	То же, из бетона м-300	м3	I6,53	80,6	-	-	I332			
74	ССЦ т.3-I	Арматура AI 229xI,I8	тн	0,487	270,22	-	-	I32			
75	-"-	Арматура AIII 250xI,I8	тн	2,556	295	-	-	754			
76	-"-	Арматура BI 32IxI,I8	тн	0,046	378,78	-	-	I7			
77	-"-	Закладные детали 4I3xI,I8	тн	I,028	487,34	-	-	50I			
78	9-5I ш.8-I	Монтаж металлических стоек фахверка	тн	2,24I	I9,2	-	-	43			
79	ССРСЦ ч.II п.I948	Стоимость колонн весом более 0,3тн	тн	2,24I	275	-	-	6I6			
80	8-29I ш.I7-7	Установка крепежных элементов	тн	0,088	242	-	-	2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8I	9-94 ш.I2-I	Монтаж металлических балок	тн	0,663	29,2	-	-	I9			
82	ССРСЦ ч.II п.I904	Стоимость м/конструкций	тн	0,663	242	-	-	I60			
83	ССЦ стр.8	Металлизация закладных и крепежных деталей	тн	I,643	I78	-	-	292			
		Итого по I разделу:	руб.					9892			
		В том числе металлоконструкций:	руб.					838			
		П. С т е н ы									
84	7-247 ш.I4-I	Установка стеновых панелей длиной до 7 метров площадью до I0м2 для отапливаемой части	шт	44	I6,30	-	-	7I7			
85	7-249 ш.I4-2	То же, площадью более I0 м2	шт	I5	I9,4	-	-	29I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
86	ССЦ п.8-323	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона с расходом стали до 6кг/м2, при приведенной толщине до 20 см	м2	475,69	II,8	-	-	56I3			
87	7-247 ш.I4-I	Установка стеновых панелей длиной до 7 метров, площадью до I0м2	шт	32	I6,3	-	-	522			
88	7-249 ш.I4-2	То же, площадью более I0м2	шт	2I	I9,4	-	-	407			
89	ССЦ п.8-26I	Стоимость стеновых панелей с расходом стали до 7 кг/м2, при приведенной толщине 7 см	м2	45I,68	6,I5	-	-	2778			
90	7-665 ш44-I0--I,8	Установка карнизных плит	шт	8	2,I4	-	-	I7			
9I	ССЦ п8-360	Стоимость карнизных плит из бетона м-I50	м3	6,I6	58,9	-	-	363			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
92	ССЦ стр.8	Арматура AI	тн	0,064	229	-	-	I5			
93	-"-	Арматура AШ	тн	0,252	250	-	-	63			
94	-"-	Арматура BI	тн	0,III	32I	-	-	36			
95	-"-	Закладные детали	тн	0,I42	4I3	-	-	59			
96	7-26I ш.I4-8	Установка простеночных панелей площадью до 5м2	шт	I5	II,3	-	-	I70			
97	ССЦ п.8-40I	Стоимость стеновых панелей объемом до 0,5м3, длиной до 3 метров	м3	3,30	48,5	-	-	I60			
98	ССЦ стр.8	Арматура AI	тн	0,0I8	229	-	-	2			
99	-"-	Арматура BpI	тн	0,033	32I	-	-	II			
I00	7-704 ш.5I-4	Уплотнение горизонтальных стыков наружных стеновых панелей прокладками	м	676,3	0,373	-	-	252			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0I	7-705 ш.5I-5	То же, вертикальных стыков	м	I78,2	0,738	-	-	I32			
I02	7-7I3 ш.5I-I3	Солнцезащита герметизации стыков наружных стеновых панелей	м	854,5	0,024	-	-	2I			
I03	7-708 ш.5I-8	Герметизация мастикой стыков коробок окон	м	I30,0	0,65	-	-	85			
I04	7-706 ш.5I-6	Герметизация стыков наружных стеновых панелей	м	724,5	0,887	-	-	643			
I05	7-7I4 ш.5I-I4	Чеканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей	м	854,5	0,0485	-	-	4I			
I06	7-29I шI7-7	Установка соединительных элементов	тн	0,569	342	-	-	I95			
I07	7-290 ш.I7-6	Установка стальных насадок и надколонников	тн	0,452	358	-	-	I62			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I08	7-288 ш.I7-4	Установка металлических столиков	тн	0,303	328	-	-	99			
I09	8-3I ш.5-I	Кирпичная кладка наружных стен из керамического кирпича при высоте этажа более 4 метров	м3	43,9	33,9	-	-	I488			
II0	8-36 ш.5-4	Кладка внутренних стен из керамического кирпича при высоте этажа более 4-х метров	м3	7,4I	34,4	-	-	254			
III	8-37 ш.5-4	То же, при высоте этажа более 4 м	м3	II,6	34,2	-	-	397			
II2	8-I89 ш.22-I	Леса для кладки стен высотой более 4 метров	м2	I84,9	0,422	-	-	78			
II3	7-446 ш.38-I0--I,8	Укладка сборных ж.б. перемычек весом до 0,3т	шт	32	0,27	-	-	9			
II4	7-I28 ш.9-I--I,8	То же, весом до 0,7 тн	шт	I	I,7I	-	-	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II5	7-I34 ш.9-3--I,8	То же, весом до I,5 тн	шт	2	2,27	-	-	5			
II6	ССЦ п.9-22	Стоимость перемычек из бетона м-200 длиной до 3-х метров	м3	0,83	64,4	-	-	53			
II7	-"- ш.9-93	То же, длиной более 3 метров	м3	I,I5	65,7	-	-	76			
II8	ССЦ стр.8	Стоимость арматуры ст.AI	тн	0,058	229,0	-	-	I3			
II9	-"-	То же, ст.AШ	тн	0,II7	250,0	-	-	29			
I20	-"-	То же, ст.BI	тн	0,0I5	32I,0	-	-	5			
I2I	ССЦ стр.8	Закладные детали	тн	0,02I	4I3,0	-	-	9			
I22	8-I77-I ш.I8-I	Укладка сборных ж.б.подоконных плит со шлифованной мозаичной поверхностью	м2	I,44	9,72	-	-	I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I23	ССЦ стр.8	Металлизация закладных деталей и соединительных элементов	тн	0,792	I78	-	-	I4I			
		Итого по II разделу:	руб.					I5427			
		Ш. Покрытие и перекрытие									
I24	7-I84 ш.II-5	Укладка плит покрытия длиной до 6 метров площадью до 20м2	шт	48	9,02	-	-	385			
I25	ССЦ п8-II5	Стоимость плит длиной до 7 метров шириной до 3 метров с расчетной нагрузкой, включая собственный вес 580кгс/м2	м2	I44	5,56	-	-	80I			
I26	ССЦ п.8-II5	То же, с объемным весом 470кгс/м2	м2	720	5,56	-	-	4003			
I27	ССЦ стр.8	Дополнительные закладные детали	тн	0,I7I	4I3	-	-	7I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I28	7-463 ш.39-6--I,8	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2	шт	2	3,09	-	-	6			
I29	7-460 ш.39-5--I,8	То же, площадью до 5м2	шт	3	2,09	-	-	6			
I30	7-469 ш.39-8--I,8	Установка ребристых плит перекрытия площадью до I0м2	шт	2	I,73	-	-	3			
I3I	7-177 ш.II-I	Укладка плит покрытия площадью до I0м2	шт	3	5,7	-	-	I7			
I32	ССЦ п.II-I57 прейск. 06-08 таб.	Стоимость многопустотных плит длиной более 6м с нормативной нагрузкой I760кг/м2 приведенной толщиной I2 см 7,4I+0,804+2,54	м2	I3,46	I0,I5	-	-	I37			
I33	ССЦ п.II-I57 прейск. 06-08	То же, площадью до 3 метров, нагрузкой I660кг/м2 7,4I+0,204+0,326	м2	I2,I5	7,94	-	-	95			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I34	ССЦ п11-155 прейск. 06-08 таб.3	То же, ребристых плит длиной более 3-х метров, нагрузкой 1670кг/м2 5,9+0,204х4+2,42	м2	I6,82	9,I4	-	-	I54			
I35	ССЦ п8-505	Стоимость плоских плит из бетона м-300	м3	0,39	68,82	-	-	27			
I36	ССЦ стр.8	Арматура AI	тн	0,024	229	-	-	5			
I37	ССЦ стр.8	Арматура AIII	тн	0,I04	250	-	-	26			
I38	-"-	Арматура BI	тн	0,0I8	32I	-	-	6			
I39	7-209 ч.I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт	9	2,43	-	-	22			
I40	ССЦ п8-236	Стоимость стаканов объемом до 0,Iм3	м3	0,06	90,2	-	-	5			
I4I	ССЦ п8-237	То же, более 0,I м3	м3	I,04	75,9	-	-	79			
I42	ССЦ стр.8	Арматура AI	тн	0,038	229	-	-	9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	II	I2
I43	ССЦ стр.8	Арматура BI	тн,	0,025	32I	-	-	8		
I44	-"-	Закладные детали	тн	0,058	4I3	-	-	24		
I45	7-285 ш.I7-I	Установка элементов крепления к плитам перекрытия	тн	0,358	362	-	-	I30		
I46	6-I75 ш.I6-3	Устройство монолитного безбалочного перекрытия из бетона м-200 толщиной до 200 мм	м3	0,6	38,5	-	-	23		
I47	ССРСЦ ч.II п.I0	Арматура AI	тн	0,095	338	-	-	32		
I48	ССЦ стр.8	Металлизация закладных крепежных деталей	тн	0,529	I78	-	-	94		
		Итого по Ш разделу:	руб.					6I69		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ. Крыша									
I49	I2-289 ш.9-6	Устройство пароизоляции из одного слоя рубероида	м2	434,0	0,499	-	-	2I7			
I50	I2-286 ш.9-3	Укладка плитного утеплителя из газобетона толщиной I20 мм	м2	460,4	0,I73	-	-	80			
I5I	ССЦ п3-I47	Стоимость утеплителя	м3	56,9I	I6,0	-	-	9II			
I52	I2-299 ш.I0-I	Устройство цементной стяжки толщиной I5 мм	м2	473,7	0,5I6	-	-	244			
I53	I2-297 ш.9-I0	Огрунтовка основания	м2	9I6,I	0,077I	-	-	7I			
I54	I2-38 шI-I-I	Устройство кровли из 3-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия	м2	884,9	2,52	-	-	2230			
I55	I2-277 ш.8-2	Обделки на фасаде из оцинкованной кровельной стали	м2	I022,3	0,0943	-	-	96			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I56	I2-280 ш.8-5	Обделка кровельной оцинкованной сталью верха панелей и карнизных плит	м2	I2I,0	I,92	-	-	232			
I57	6-75 ш.8-4	Устройство набетонки из бетона м-I00	м2	33,7	0,5I7	-	-	I7			
I58	I0-28	Укладка антисептированных досок и брусков	м3	0,42	II0,0	-	-	46			
I59	I2-289 ш.9-6	Укладка одного слоя рубероида по карнизным плитам	м2	3I,2	0,499	-	-	I6			
		Итого по IУ разделу:	руб.					4I60			
		У. Перегородки									
I60	7-28I ш.I6-3	Установка панелей перегородок площадью до I0м2	шт	5	7,5I	-	-	38			
I6I	7-282 ш.I6-4	То же, площадью более I0м2	шт	I	9,02	-	-	9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I62	ССЦ п8-4I2	Стоимость перегородок из тяжелого бетона длиной более 3-х метров, толщиной 8 см	м2	62,25	5,82	-	-	362			
I63	ССЦ т.3-I	Дополнительные закладные детали	тн	0,002	4I3	-	-	I			
I64	34-363 ш.62-4	Обшивка каркаса вкладышей асбестоцементными листами	м2	59,8	I,77	-	-	I06			
I65	ССРСЦ ч.I п.30	Стоимость листов 6,40xI,02	шт	27	6,53	-	-	I76			
I66	I0-28 ш.4-I	Устройство каркаса деревянного оруса	м3	0,6	II0	-		66			
I67	26-I6 ш.4-3	Утепление вкладышей полужесткими минераловатными плитами =I00 кг/м3	м3	I,54	20,4	-	-	3I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
I68	ССРСЦ ч.I стр.90 п.II5	Стоимость плит I,54xI,03	м3	I,59	I8,3	-	-	29			
I69	6-83 т.9-7	Стоимость закладных деталей весом до 4 кг	тн	0,05I	44I	-	-	22			
I70	6-84 т.9-8	То же, до 20 кг	тн	0,339	355	-	-	I20			
I7I	ССЦ т.3-I	Металлизация закладных деталей	тн	0,392	I78	-	-	70			
I72	8-43 т.5-8	Кладка кирпичных армированных перегородок толщиной I20мм при высоте этажа до 4 м	м2	8I,4	4,96	-	-	404			
I73	8-44 т.5-8	То же, при высоте этажа более 4м	м2	35,6	4,8I	-	-	I7I			
I74	8-4I т.5-7	То же, толщиной 65 мм при высоте этажа до 4 м	м2	2,63	3,05	-	-	8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I75	26-I6 ш.4-3	Утепление перегородок жесткими минераловатными плитами толщиной 40 мм	м3	I,27	20,4	-	-	26			
I76	ССРСЦ п.I23 стр.9I	Стоимость плит I,03х20,4	м3	I,27	2I,0I2	-	-	27			
I77	I5-298 ш.60-I	Штукатурка перегородок по сетке	м2	24,9	3,86	-	-	96			
I78	6-84 ш.9-8	Металлические рамки обрамления проемов и закладные детали	тн	0,062	355,0	-	-	22			
		Итого по У разделу:	руб.					I784			
		УI. П р о е м н									
I79	9-34 ш.5-I	Монтаж стальных оконных переплетов из спаренных прямоугольных стальных труб	м2	59,22	2,79	-	-	I65			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I80	ССРСЦ ч.П п.302	Стоимость переплетов ОДН I8.I2	шт	I3	25,5	-	-	332			
I8I	-"- п.320	То же, переплетов ОДР 30.I2	шт	I	68,4	-	-	68			
I82	-"- п.290	То же, переплетов ОСН I8.I2	шт	I	24,8	-	-	25			
I83	-"- п.277	То же, переплетов ОСН 60.I2	шт	4	70,8	-	-	283			
I84	ССРСЦ ч.П п.328	Стоимость нащельников	т	0,268	269,0	-	-	72			
I85	26-I6 ш.4-3	Прокладка минераловатных мягких плит	м3	0,43	20,4	-	-	9			
I86	ССРСЦ ч.I п.I22 стр.90	Стоимость плит I,03xI4,3	м3	0,43	I4,73	-	-	6			
I87	I5-760 п.203-I ССРСЦ ч.I п.599 п.603	Остекление стальных переплетов двухслойными стеклопакетами I7,I+/9,87-6,49/	м2	30,05	20,48	-	-	6I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I88	I5-757 ш.202-4	То же, 4 мм стеклом	м2	27,I2	4,23	-	-	88			
I89	I0-I05 ш.20-I I0-I40 ш.26-I	Установка дверных блоков в наружных стенах при площади проема до 3м2	м2	8,24	2,79	-	-	30			
I90	I0-I06 ш.20-2	Установка дверных блоков во внутренних стенах при площади проема более 3 м2	м2	I0,9I	I,I9	-	-	I3			
I9I	I0-I05 ш.20-I	То же, при площади проема до 3м2	м2	2,II	I,45	-	-	3			
I92	I0-I07 ш.20-3	Установка дверных блоков в перегородках при площади проема до 3м2	м2	I2,83	2,0	-	-	26			
I93	ССРСЦ ч.II п.275 прейск. 07-27-0I п.230 п.3	Стоимость дверных блоков ДЗ0 I3.8+I,97x0,37x xI,02	м2	5,47	I4,543	-	-	80			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I94	ССРСЦ ч.II п.273 прейск. 07-27-0I п.228 п.3	То же, блоков Д37 I4,8+2,06х0,37х хI,02	м2	4,I2	I5,577	-	-	64			
I95	ССРСЦ ч.II п.273 прейск. 07-27-0I п.23I п.3	Стоимость дверных блоков Д38 I4,8+I,84х0,37х хI,02	м2	6,6	I5,494	-		I02			
I96	ССРСЦ ч.II п.282 прейск. 07-27-0I п.230 п.3	То же, блоков Д50 I6,6+I,97х0,37х хI,02	м2	5,44	I6,343	-	-	89			
I97	ССРСЦ ч.II п.280 прейск. 07-27-0I п.228 п.3	То же, блоков Д56 с окраской I6,8+2,06х0,37х хI,02	м2	2,06	I7,577	-		36			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I98	ССРСЦ ч.II п.280 прейск. 07-27-0I п.228 п.3	То же, без окраски	м2	6,I8	I6,8	-	-	I04			
I99	-"- п.273 прейск. 07-27-0I п.228 п.3 к=2 на толщину	То же, блоков ПДИ-5 2хI4,8+2,06х0,37х хI,02	м2	4,22	30,377	-	-	I28			
200	ССРСЦ ч.I п.I2	Прокладка асбестового картона	т	0,0II	3I2,0	-	-	3			
20I	ССРСЦ ч.I. п.446	Стоимость скобяных изделий для однопольных дверей входных в здание	комп.	4	6,73	-	-	27			
202	-"- п.448	Стоимость скобяных изделий для однопольных дверей входных в комнаты	комп.	7	2,97	-	-	2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
203	ССРСЦ ч.I п.449	То же, для двупольных дверей	комп.	2	3,23	-	-	6			
204	-"- п.450	То же, для однопольных дверей в санузлах	комп.	I	2,83	-	-	3			
205	9-49 ш.7-4	Монтаж металлических ворот	тн	I,655	I03	-	-	I70			
206	ССРСЦ ч.I п.I969	Стоимость металлоконструкций	тн	I,655	287	-	-	475			
207	ССРСЦ ч.I п.363	Прокладка уплотнительной резины	кг	25	I,62	-	-	4I			
208		Итого по УI разделу:	руб.					3084			
		В том числе: металлоконструкции	руб.					I590			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УП. П о л ы									
208	II-2 ш.I-2	Трамбование грунта щебнем под полы	м2	849,I	0,433	-	-	368			
209	II-II ш.I-II ССЦ пI-I5 пI-I6	Устройство бетонной подготовки из бетона м-I50 29,3+/27,2-26,3/х хI,02	м3	98,92	30,2I8	-	-	2989			
2I0	II-57-I ш.8-3	Устройство стяжки из легкого бетона толщиной 20мм	м2	I5,53	0,826	-		I3			
2II	II-55 II-56 ш.8-I ш.8-2	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора толщиной 40 мм 0,7+0,I36х4	м2	5I,I	I,244	-	-	64			
2I2	II-I6 II-I7 ш.3-I ш.3-2	Устройство гидроизоляции из 2-х слоев гидроизола на мастике I,I8+0,77	м2	I,7I	I,95	-		3			
2I3	II-50 ш.7-I	Теплоизоляционный слой из керамзитового гравия =500 кг/м3, толщиной 40 мм	м3	2,05	I6,I	-	-	33			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
2I4	II-67 II-68 ш.II-I ш.II-2	Устройство покрытия пола из бетона м-200 толщиной 20 мм I,23-0,I58x2	м2	6I,43	0,9I4	-	-	56			
2I5	II-67 II-68 ш.II-I ш.II-2 ССЦ пI-28 пI-29	То же, из бетона м-I50 I,23-0,I58x2- -/29,3-28,2/x x0,0204	м2	5I,I	0,892	-	-	46			
2I6	II-I34 ш.20-3	Устройство покрытия из керамических плиток толщиной I0 мм на растворе	м2	I3,42	4,88	-	-	65			
2I7	II-I39 ш.2I-2	То же, на мастике	м2	I,7I	4,64	-	-	8			
2I8	II-I32 ш.20-I ССЦ п.3-I40 п.2-5	Устройство покрытия из мозаичных плиток толщиной I5 мм на растворе 0,583+I,0Ix5,83+ +0,02IIx25,9	м2	I0,63	7,0I7	-	-	75			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I9	II-7I т.II-5	Устройство мозаичного покрытия терацо толщиной 20 мм	м2	2,I4	6,28	-	-	I3			
220	II-205 т.28-I	Устройство покрытия из поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе на мастике.	м2	I5,53	5,I9	-	-	8I			
22I	II-I32 т.20-I	Устройство покрытия из бетонных плит м-200 толщиной 40 мм 4,92-0,82х2х0,04	м2	744,2	4,854	-	-	36I2			
222	6-84 т.9-8	Закладные детали обрамления приямков	тн	0,0I9	355	-	-	7			
		Итого по УП разделу:	руб.					7433			
		УШ. Металлоконструкции									
223	9-94 т.I2-I	Монтаж металлических балок	тн	0,6I8	29,2	-	-	I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
224	ССРСЦ ч.П п.I904	Стоимость металлоконструкций	тн	0,6I8	242	-	-	I50			
225	9-46 ш.7-I	Монтаж металлических лестниц	тн	0,337	58,0	-	-	20			
226	9-47 ш.7-2	То же, площадок с настилом и ограждением	тн	0,464	46,8	-	-	22			
227	ССРСЦ ч.П п.I975	Стоимость металлических лестниц	тн	0,337	358	-	-	I2I			
228	-"- п.I979	Стоимость площадок	тн	0,289	326	-	-	94			
229	-"- п.I98I	То же, ограждения	тн	0,I75	327	-	-	57			
230	9-97 ш.I3-I	Монтаж подкрановых путей	тн	4,949	4,9I	-	-	24			
23I	ССРСЦ ч.П п.I798	Стоимость подкрановых балок	тн	4,949	305	-	-	I509			
232	9-2I0 ш.32-I3	Монтаж металлической подставки	тн	0,045	42,9	-	-	2			
233	ССРСЦ ч.П п.2I05	Стоимость металлоконструкций	тн	0,045	442	-	-	20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
234	9-5I ш.8-I	Монтаж металлических стоек	тн	0,049	I9,2	-	-	I			
235	ССРСЦ ч.II п.I738	Стоимость металлоконструкций	тн	0,049	283	-	-	I4			
236	9-88 ш.II-7	Монтаж металлических распорок	тн	0,I04	4I,3	-	-	4			
237	ССРСЦ ч.II п.I9I2	Стоимость металлоконструкций	тн	0,I04	225	-	-	23			
		Итого по УШ разделу:	руб.					2079			
		IX. Отделочные работы									
		а/ Наружная отделка									
238	Прейск. 06-08 стр.3II прейск. ч.I п.I-II8	Облицовка панелей стеклянной плиткой /I,25+2,8/xI,02	м2	823,0	4,I3I	-	-	3400			
239	I5-224 ш.53-I	Штукатурка кирпичных участков стен цементно-песчаным раствором с добавлением мраморной крошки	м2	99,0	3,II	-	-	308			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
240	Прейск. 07-27-0I стр.9 I5-639 ш.I65-6--29	Обшивка дверных блоков деревянной рейкой с покраской лаком 7,2xI,02+0,398	м2	I2,36	7,742	-	-	96			
24I	I5-523 ш.I56-4	Окраска козырьков входов снизу и с торцов перхлорвиниловыми красками	м2	I5,0	0,568	-	-	9			
242	I5-2I2 ш.52-5	Штукатурка наружных откосов	м	60,7	0,563	-	-	34			
		Итого по "а":	руб.					3847			
		б/Внутренняя отделка									
243	I5-297 ш.59-4 тех.ч. п.3-I0	Отделка потолков под окраску 0,207-0,I865x x0,I	м2	I037,8	0,I88	-	-	I95			
244	I5-57I ш.I59-II	Масляная окраска потолков	м2	2,7	0,684	-	-	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
245	I5-509 ш.I53-2 тех.ч. п.3-I8	Известковая окраска потолков 0,03I3+0,0245х0,I	м2	I657,8	0,0338	-	-	56			
246	I5-294 ш.59-I тех.ч. п.3-I0	Затирка швов панельных стен 0,08I7-0,0548х х0,I	м2	802,4	0,0762	-	-	6I			
247	I5-262 ш.55-5--II	Цементно-песчаная штукатурка кирпичных стен	м2	479,3	I,07	-	-	5I3			
248	I5-227 ш.56-I	Штукатурка внутренних откосов	м2	I8,0	2,I5	-	-	39			
249	I5-82 ш.I4-I	Облицовка стен керамической плиткой	м2	87,0	4,22	-	-	367			
250	I5-568 ш.I59-8	Масляная окраска стен	м2	48,2	0,767	-	-	37			
25I	I5-509 ш.I53-2 тех.ч. п.3-I8	Известковая окраска стен 0,03I3+0,0245х х0,I	м2	II46,5	0,0338	-	-	39			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
252	8-I94 8-I95 ш.22-6 ш.22-7	Леса для отделочных работ 0,7I7+0,444	м2	849,I	I,I6I	-	-	986			
253	I5-563 ш.I59-3	Масляная окраска деревянных плинтусов	м2	I,55	0,7I2	-	-	I			
254	ССРСЦ ч.П стр.8	Масляная окраска металлоконструкций обрамлений	тн	0,062	I5,6	-	-	I			
255	I3-II9 ш.I5-4 I3-I44 ш.I7-8 тех.ч. разд.3 п.3-5 п.I-6	Окраска металлоконструкций оконных переплетов тремя слоями эмали ХВ-I24 по слою грунта ФЛ-03К /0,I3+0,I06х3/х хI,I	м2	43,9	0,482	-	-	2I			
256	I3-I53 ш.I8-6	Масляная окраска металлоконструкций ворот по стали 0,I03х2	м2	85,52	0,206	-	-	I8			
257	I5-564 ш.I59-4 тех.ч. таб.2 п.I4	Масляная окраска наличников 0,8х0,3	м2	I2,83	0,24	-	-	3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
258	ССРСЦ ч.П стр.8	Масляная окраска металлоконструкций I5,6x2xI,0I	тн	I0,244	3I,5I	-	-	323			
		Итого по "б":	руб.					2662			
		Итого по IX разделу:	руб.					6509			
		X. Прочие работы									
		а/ О т м о с т к а									
259	27-38-I ш.I0-I	Устройство гравийного основания отмостки толщиной I20 мм	м2	II9,5	I,38	-	-	I65			
260	27-I69 ш.42-I	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки толщиной 30 мм	м2	II9,5	I,56	-	-	I86			
		Итого по "а":	руб.					35I			
		б/К р ы л ь ц а									
26I	II-2 ш.I-2	Трамоование грунта щебнем под крыльца	м2	I2,0	0,433	-		5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
262	II-II ш.I-II	Бетонная подготовка из бетона м-I00 толщиной I00 мм	м3	I,2	29,3	-	-	35			
263	6-I5 ш.I-I5	Устройство бетонной площадки крыльца из бетона м-I50 толщиной I00 мм 27,8+/26,6-25,8/х хI,02	м3	I,2	28,6I6	-	-	34			
264		Итого по "б":	руб.					74			
		в/Пандусы									
264	27-I9 ш.7-I	Устройство подстилающего слоя из песка	м3	6,24	8,68	-	-	54			
265	27-42 ш.II-I прим.	Устройство основания из щебня толщиной I6 см I,95+0,I09	м2	3I,2	2,059	-	-	64			
266	27-25I ш.63-I ССРСЦ ч.I п.45	Розлив битума 2,2+I,03х43,3	тн	0,078	46,799	-	-	4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
267	27-I64 27-I65 ш.39-I ш.39-2	Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей толщиной 5 см 2,0I+0,24х2	м2	3I,2	2,49	-	-	78			
		Итого по "в":	руб.					200			
		г/К о з ы р ь к и									
268	7-65I ш.47-5- I,8	Монтаж сборных ж.б.козырьков площадью до 5м2	шт	3	4,35	-	-	I3			
269	ССЦ п.II-I82	Стоимость козырьков из бетона м-200 длиной и шириной до 3 метров	м3	I,482	53,5	-	-	79			
270	ССЦ стр.8	Стоимость арматуры ст.AI	тн	0,03I	228	-	-	7			
27I	-"-	То же, ст.AШ	тн	0,049	250	-		I2			
272	-"-	То же, ст.BI	тн	0,048	32I	-	-	I5			
273	-"-	Закладные детали	тн	0,0I2	4I3	-	-	5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
274	I2-299 ш.I0-I	Устройство цементной стяжки толщиной I5 мм	м2	II,7	0,5I6	-		6			
275	I2-74 ш.I-I-2	Устройство кровли из 3-х слоев рубероида	м2	II,7	2,67	-	-	3I			
276	I2-280 ш.8-5	Устройство свесов и фартука из оцинкованной кровельной стали	м2	4,6	I,92	-	-	9			
		Итого по "г":	руб.					I77			
		Итого по X разделу (а+б+в+г)	руб.					802			
		Итого по надземной части;	руб.					585I3			
		В том числе: металлоконструкции	руб.					4507			
		Всего по смете:	руб.					67273			
		В том числе: металлоконструкции:	руб.					4507			

СВОДКА
объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество един. изм.	Сметная стоимость, в руб.					В том числе		Нормативная условно-чистая продукция			Уд.вес стоим. конструктивного эл-та или вида работ в % к общей стоим. работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления % от стоим. по граф. 5,7	всего по графам 5,7, 8	основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата	в накладных расходах % от суммы по граф. 7	в плановых накоплениях % от стоим. по граф. 10, II	всего по данным граф. I0, II, I2, I3	стоим. един. изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I-I. Общестроительные работы													
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	I772	I560	I6,5	257	8% I45	I962						2,33 I,II
2	Фундаменты	м3	94,42	6205	I6,5	I024	578	7807						9,27 82,68

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
Подземное хозяйство	-	-	527	I6,5	87	49	663						0,80
Итого по подземной части:	руб.		8760	I6,5	I445	8I6	II02I						I3,08
Б.Надземная часть													
Каркас	м3	54,57	9892 838	I6,5 8,6	I494 72	9I7	I2375						I4,69 77
Стены	м3	25I,68	I5427	I6,5	2545	I438	I94I0						23,04 77,I2
Покрытие и перекрытие	м2	909,73	6I69	I6,5	I0I8	575	7762						9,2I 8,53
Крыша	м2	884,9	4I60	I6,5	686	388	5234						6,2I 5,9I
Перегородки	м2	24I,68	I784	I6,5	294	I66	2244						2,66 9,29
Проемы	м2	I28,59	3084 I590	I6,5 8,6	247 I37	277	3745						4,44 29,I2
Полы	м2	900,I6	7433	I6,5	I226	693	9352						II,I0 I0,39
Металлоконструкции	тн	6,566	2079	8,6	I79	I8I	2439						2,89 37I,46

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	Б
9	Отделочные работы	м2	3765,2	6509	I6,5	I074	607	8I90						9,72 2,I8
I0	Прочие работы	-	-	802	I6,5	I32	75	I009						I,20
	Итого по надземной части:	руб.		585I3		9298	5426	73237						86,92
	Итого общестроительных работ:	руб.		67273		I0743	6242	84258						I00

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила руководитель группы Г.Н.Покидаева

Проверила старший инженер Н.И.Хохлова

мн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту обменного пункта агрегатов для обслуживания 5000 - I0000 автомобилей

на водопровод хозяйственно-питьевой и производственный

Вариант I

Сметная стоимость 0,53 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I автомобиль) - 0,05 руб.
Iм2 общей площади здания -0,58 руб.
Iм3 объема здания - 0,06 руб.
Основание: ВКI-4
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость един. в руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-4I ш.7-3	Проложить трубопровод из стальных оцинкованных труб диаметром I5 мм по стенам	м	23	I,2	-	-	28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-43 ш.7-3	То же, диаметром 25 мм	м	64	I,36	-	-	87			
3	I6-44 ш.7-3	То же, диаметром 32 мм	м	I4	I,58	-	-	22			
4	I6-2I9 ш.22	Гидравлическое испытание труб диаметром до 50 мм	I00м	I,0I	3,94	-	-	4			
5	I6-I92 ш.I8-I I7-04 стр.34I	Счетчик холодной воды крыльчатый УВК-25 83,9+34xI,09	шт	I	I20,96	-	-	I2I			
6	I8-227 ш.I5-3	Манометр общего назначения ОБМ-I00	шт	I	4,43	-	-	4			
7	ССРСЦ ш.Ш стр.I06	Рукав резиновый напорный диаметром 25 мм	м	50	2,23	-	-	II2			
8	стр.II0	Ствол	шт	3	I,64	-	-	5			
9	ССРСЦ ч.Ш стр.I2	Вентиль запорный муфтовый Д5кчIIр диаметром I5 мм	шт	7	I,I4	-	-	8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	ССРСЦ ч.Ш стр.I2	То же, ø 25мм	шт	3	I,59	-	-	5			
II	-"- стр.I2	Вентиль I5ч9р2 ø 32мм	шт	3	2,22	-	-	7			
I2	-"- стрI28	Фланцы стальные диаметром 50мм	шт	4	I,I5	-	-	5			
I3	24-I5 п2-490	Опора ОП-2	шт кг	2 I0,32	0,25	-	-	3			
I4	I5-6I4 ш.I64-8	Окраска стальных труб масляной краской за 2раза	I00м2	0,I5	60,5	-	-	9			
I5	26-I5 ш.4-2 ССРСЦ ч.I стр.III	Изоляция труб шнуром тепло-изоляционным из минваты в чулке из нити стеклян-ной 22,7+63,8хI,03	м3	0,04	88,4I4	-	-	4			
I6	26-8I ССРСЦ ч.I стр.97	Покровный слой из стеклопласт-тика 2,07+I,0Ix0,982	м2	I,50	3,062	-	-	5			
		Итого:	руб.					429			

503-9.10.85 ТМ II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		Накладные расходы I3,3%	руб.					55			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					3			
		Итого:	руб.					487			
		Плановые накопления 6%	руб.					39			
		Итого:	руб.					526			

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила руководитель группы Г.Н.Покидаева

мн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту обменного пункта агрегатов для обслуживания 5000 - I0000 автомобилей

на производственную канализацию

Вариант I

Сметная стоимость 2,86 тнс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тнс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу (Iавтомобиль)-0,29руб.
Iм2 общей площади здания 0,79 руб.
Iм3 объема здания 0,09 руб.
Основание: ВК-I-4
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость един.в руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость в руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-30 ш.5-I	Проложить чугунные трубы диаметром 50 мм по стенам	м	I3	3,2I	-	-	42			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-3I ш.5-2	То же, диаметром I00 мм	м	25	4,59	-	-	II5			
3	I6-28 ш.4-2	То же, в готовые траншеи	м	3	3,0I	-	-	9			
4	I7-37 ш.I-I0	Трап чугунный диаметром I00мм	шт	I	I4,6	-	-	I5			
5	I6-I88 ш.I7-I 0I-05-0I п.77	Воронка стальная диаметром I00х50 мм 2,28+I3хI,098	шт	2	I6,55	-	-	33			
6	I5-643 ш.I66-I--3I	Окраска труб битумным лаком	м2	I7	0,I52	-	-	3			
7	22-9	Трубопровод из асбестоцементных труб диаметром I00мм	м	I8	2,08	-	-	37			
8	I-960 I-968 ш.80-2 ш.8I-2	Рытье и засыпка траншей вручную для прокладки труб 0,745+0,46	м3	5,4	I,205	-	-	7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.					26I			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					28			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					8			
		Итого:	руб.					297			
		Плановые накопления 8%	руб.					24			
		Итого:	руб.					32I			

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок, ценников и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измерения	Количество	Вес в т		Стоимость един. в руб.				Общая стоимость в руб.			
					един.	общая	Обо-рудования	Монтажных работ			Обо-рудования	Монтажных работ		
								Всего	В том числе			Всего	В том числе	
									основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата			основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	23-09 п.4-I57 6-277--7и	Фильтр С-603	шт	8			245,0	29,4	20,8	6,69 I,67	I960	235	I66	54 I3
		Итого:	руб.								I960	235	I66	54 I3
		Запчасти 2%									39			
		Итого:	руб.								I999			
		Тара и упаковка 2%	руб.								40			
		Итого:	руб.								2039			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы 3%	руб.								6I			
		Итого:	руб								2I00			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								25			
		Итого:	руб.								2I25			
		Комплектация (от итога) с запчастями - 0,7%									I5			
		Итого оборудования:	руб.								2I40	235	I66	54 I3
		Накладные расходы 80%										I33		
		Итого:	руб.								2I40	368	I66	54 I3
		Плановые накопления 8%	руб.									29		
		Итого:	руб.								2I40	397	I66	54 I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Сводка по смете:												
		I.Сантехработы	руб.							32I				
		2.Оборудование	руб.							2I40				
		3.Монтаж	руб.							397				
		Всего:	руб.							2859				

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила руководитель группы Г.Н.Покидаева

МН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту обменного пункта агрегатов для обслуживания 5000 - I0000 автомобилей

на бытовую канализацию

Вариант I

Сметная стоимость 0,34 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I автомобиль) - 0,03 руб.
Iм2 общей площади здания - 0,37 руб.
Iм3 объема здания - 0,04 руб.
Основание: ВКI-4
Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость един. в руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-30 ш.5-I	Проложить чугунные трубы ∅ 50 мм по стенам	м	5	3,2I	-	-	I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I-960 I-968	Рытье и засыпка траншей вручную для прокладки труб	м3	4,5	I,205			5			
		Итого:	руб.					274			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					36			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					I			
		Итого:	руб.					3II			
		Плановые накопления 8%	руб.					25			
		Итого:	руб.					336			

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила руководитель группы Г.Н.Покидаева

мн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту обменного пункта агрегатов для обслуживания 5000-10000 автомобилей

на горячее водоснабжение

Вариант I

Сметная стоимость 0,I5 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I автомобиль) - 0,02 руб.
Iм2 общей площади здания - 0,I7 руб.
Iм3 объема здания - 0,02 руб.
Составлена в ценах I984 года
Основание: ВКI-4

№№ пп	№ прейск, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость един., руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
№I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-4I ш.7-3	Проложить трубопровод из стальных оцинкованных труб диаметром I5 мм по стенам	м	I2	I,2	-	-	I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-42 ш.7-3	То же, диаметром 20 мм	м	2	I,35	-	-	3			
3	I6-43	То же, ø 25 мм	м	8	I,36	-	-	II			
4	I6-44 ш.7-3	То же, ø 32 мм	м	5	I,58	-	-	8			
5	I6-2I9 ш.22	Гидравлическое испытание труб ø до 50 мм	I00м	0,27	3,94	-	-	I			
6	23-07 стр.24	Вентиль запорный муфтовый I5Б1ок 2,05xI,098 ø 32 мм	шт	I	2,25	-	-	2			
7	-"-	То же, ø 25 мм I,60xI,098	шт	I	I,76	-	-	2			
8	I7-49 ш.3-3	Смеситель с открытой нижней подводкой воды со стационарной душевой сеткой трубкой, сеткой	шт	I	9,I5	-	-	9			
9	I7-53 ш.3-3 ССРСЦ ч.Ш стр.I08	Смеситель центральный для ножной ванны 0,59+4,96	шт	I	5,55	-	-	6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I6-I85	Кран поливочный ø 25 мм	шт	I	2,07	-	-	2			
II	ССРСЦ ч.Ш стр.I06	Рукав резинотканевый ø 25 мм	м	20	2,23	-	-	45			
I2	26-I5 ш.4-2 ССРСЦ ч.I стр.III	Шнур теплоизоляционный из минваты в чулке	м3	0,II	88,4I4	-	-	I0			
I3	26-8I ССРСЦ ч.I стр.97	Стеклопластик 2,07+I,Ix0,982	м2	3,I0	3,I5	-	-	9			
I4	I5-6I4 ш.I64-8	Окраска труб масляной краской за 2 раза	I00м2	0,03	60,5	-	-	2			
		Итого:	руб.					I24			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3%	руб.					I4			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					3			
		Итого:	руб.					I4I			
		Плановые накопления 8%	руб.					II			
		Итого:	руб.					I52			

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила руководитель группы Г.Н.Покидаева

мн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту обменного пункта агрегатов для обслуживания 5000 -I0000 автомобилей

на отопление

Вариант I

Сметная стоимость I,70 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I автомобиль) - 0,I7 руб.
Iм2 общей площади здания - I,88 руб.
Iм3 объема здания - 0,2I руб.

Основание: ОВI-II
Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость един.в руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость,руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-35 ш.7-I	Проложить стальные водогазопроводные трубы ∅ I5 мм по стенам	м	2I6	0,86	-		I85			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-37 ш.7-I	То же, ф 25 мм	м	I2	I,03	-	-	I2			
3	I6-2I9 ш.22	Гидравлическое испытание труб ф до 50 мм	I00м	2,27	3,94	-	-	9			
4	I8-II2 ш.5-I ССРСЦ ч.П стр.I04	Радиаторы стальные РСВ1-2-500 0,66+4,87	экм	25,43	5,53	-	-	I4I			
5	I8-I22 ш.5-3	Ребристые трубы е=1м	шт	I2	I2,5	-	-	I50			
6	I8-I24 ш.5-3	То же, е=2м	шт	36	I9,8	-	-	7I3			
7	I8-229 ш.I5-5	Кран типа Маевского	шт	I0	0,49	-	-	5			
8	ССРСЦ ч.Ш стр.76	Кран пробковый проходной муфтовый II ч6бк П I5 мм	шт	3	I,0	-	-	3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	ССРСЦ ч.Ш стр.I4	Вентиль запорный муфтовый I5ч8п2 ø I5 мм	шт	9	I,6	-	-	I4			
I0	26-I5 ш.4-2 ССРСЦ ч.I стр.III	Изоляция труб шнуром теплоизоляционным из минваты в чулке из стеклянной нити 22,7+63,8xI,03	м3	0,I3	88,4I4	-	-	II			
II	26-8I ССРСЦ ч.I стр.97	Покровный слой из стеклопластика 2,07+I,0Ix0,982	м2	8,7	3,062	-	-	27			
I2	I3-I68 I3-I2I ш.I8-2I ш.I5-6	Антикоррозийное покрытие труб краской БТ-I77 в 2 слоя по грунтовке ГФ-020 в один слой 0,07I3x2+0,077I	м2	I,8	0,22	-	-	I			
I3	I6-6I3 ш.I64-8	Окраска нагревательных приборов масляной краской за один раз	I00м2	2,I0	43,5	-	-	9I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	I5-6I4 ш.I64-8	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	0,I6	60,5	-	-	I0			
I5		Пуск и регулировка системы - 2%	руб.								
		Итого:	руб.					I372			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					I77			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					23			
		Итого:	руб.					I572			
		Плановые накопления 8%	руб.					I26			
		Итого:	руб.					I698			

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

мн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту обменного пункта агрегатов для обслуживания 5000-I0000 автомобилей

на теплоснабжение установок систем

Вариант I

Сметная стоимость 0,46 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I автомобиль) - 0,05 руб.
Iм2 общей площади здания - 0,30 руб.
Iм3 объема здания - 0,03 руб.
Основание: ОВI-II
Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ пройск. УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость един.руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость,руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-35 ш.7-I	Проложить стальные водогазопроводные труоы диаметром I5 мм по стенам	м	24	0,86	-	-	2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-36 ш.7-I	То же, диаметром 20 мм	м	20	0,9I	-	-	I8			
3	I6-38 ш.7-I	То же, диаметром 32 мм	"	36	I,I4	-	-	4I			
4	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб диаметром до 50 мм	I00м	0,80	3,94	-	-	3			
5	I8-I96 ш.II-6	Воздухосборник горизонтальный диаметром I59мм	шт	2	7,29	-	-	I5			
6	ССРСЦ ч.Ш стр.I4	Вентиль запорный муфтовый I5ч8п2 диаметром I5мм	шт	6	I,60	-	-	I0			
7	-"-	То же, диаметром 20 мм	шт	4	I,60	-	-	6			
8	I8-227 ш.I5-3	Манометр технический показывающий ОБМ.I-I00--I0	шт	I	4,43	-	-	4			
9	26-I5 ш.4-2 ССРСЦ ч.I стр.III	Изоляция труб шнуром теплоизоляционным из минваты	м3	0,2	88,4I4	-	-	I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	26-8I ССРСЦ ч.I стр.97	Покровный слой из рулонного стеклопластика 2,07+I,0Ix0,982	м2	I0	3,062	-	-	3I			
II	I3-I68 I3-I2I	Антикоррозийное покрытие краской БТ-I77 в два слоя по грунту ГФ-020 в один слой 0,07I3x2+0,077I	м3	3	0,22	-	-	I			
I2	I5-6I4 ш.I64-8	Окраска труб масляной краской за два раза	I00м2	0,06	60,5	-	-	4			
		Итого:	руб.					I72			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					I6			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					9			
		Итого:	руб.					I97			
		Плановые накопления 8%	руб.					I6			
		Итого:	руб.					2I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	23-07 стр.I9I I2-805-I	Регулирующий клапан 25ч93Iнж MII диаметром 25 мм	шт	2	-	-	88,0	I,85	I,59	0,06 0,0I	I76	4	3	-
2	I2-698--I4	Штуцер для манометра	шт	4			-	I,0I	0,73	0,I0	-	4	3	-
3	I2-698--II	Расширители для термометра и датчиков	шт	6	-	-	-	4,62	2,7	0,67 0,08	-	28	I6	4
		Итого:	руб.								I76	36	22	4
		Запчасти - 2%	руб.								4			
		Итого:	руб.								I80			
		Тара и упаковка - 2%	руб.								4			
		Итого:	руб.								I84			
		Транспортные расходы - 3%	руб.								6			
		Итого:	руб.								I90			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.								2			
		Итого:	руб.								I92			
		Комплектация - - 0,7%	руб.								I			
		Итого:	руб.								I93	36	22	4
		Накладные расходы 80%	руо.									I8		
		Итого:	руб.								I93	54	22	4
		Плановые накопления - 8%	руб.									4		
		Итого:	руо.								I93	58	22	4

Сводка по смете:

I.Оборудование	руб.	I93
2.Монтаж	руб.	58
3.Сантехработы	руб.	2I3
Всего:	руо.	464

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила руководитель группы Г.Н.Покидаева

МН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту обменного пункта агрегатов для обслуживания 5000 - I0000 автомобилей

на вентиляцию

Вариант I

Сметная стоимость 3,97 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I автомобиль) - 0,40 руб.
Iм2 общей площади здания - 4,39 руб.
Iм3 объема здания - 0,49 руб.
Основание: ОВI-II
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	№ прейск. УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость един., руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сантехническое оборудование									
I	20-780 ш.30-I AI2-2I2 стр.I5	Секция соединительная весом 30I кг 77,6+4I	шт	I	73,6	-	-	74			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	20-792 ш.3I-I	Секция калориферная весом 282 кг	шт	I	2I,6	-	-	22			
3	ССРСЦ ч.Ш стр.56	Калориферы КСК-3-I0	шт	2	89,3	-	-	I79			
4	20-780 ш.30-I AI2-2I2 стр.I5	Секция приемная весом I30,5 кг 32,6+64	шт	I	96,6	-		97			
5	20-468 ш.9-7	Заслонка воздушная утепленная без электроподогрева с электроприводом МЭО-4/63-063 П-I000х600	шт	I	I04,0	-	-	I04			
6	20-468	Т о ж е, с электроподогревом МЭО-I,6-25 КВУ600хI000Ауч	шт	I	I04,0			I04			
		Итого:	руб.					580			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы 80% на зарплату	руб.					50			
		Итого:	руб.					630			
		Плановые накопления - 8%	руб.					50			
		Итого:	руб.					680			
		Сантехнические работы									
I	20-705 ш.20-I I5-0I стр.53	Агрегат вентиляторный Б-Ц4-70 № 3,I5 с электродвигателем 4А80А2 66,5+/42-24/xI,09	шт	I	86,I2	-	-	86			
2	20-706 ш.20-2 I5-0I стр.53	То же, В-Ц4-70 № 4 с электродвигателем 4А80А4 90,6+/42-34/x xI,09	шт	I	99,32	-	-	99			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	20-708 I5-0I стр.54 стр.53	То же, В-Ц4-70 №6,3 с электродвигателем 4А90LА6 233-/I25-54/х хI,09	шт	I	I55,6I	-	-	I56			
4	20-749 ш.23-I ССРСЦ ч.Ш стр.24	Вентилятор крышный радиальный КЦ3-90 №4 с электродвигателем 4А7IА6 7,06+68,8	шт	I	75,86	-	-	76			
5	20-749 ш.23-I ССРСЦ ч.Ш стр.24	Вентилятор осевой крышный №4 с электродвигателем 4АА63В4 7,06+68,8	шт	I	75,86	-	-	76			
6	20-749 ш.23-J ССРСЦ ч.Ш стр.24	То же, № 5 с электродвигателем 4А7IА3У2 7,06+94,2	шт	2	I0I,26		-	203			
7	20-656 ш.I5-I	Дверь герметическая	шт	I	I6,2	-	-	I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	20-696 ш.I8-I	Подставка под калорифер	кг	2	0,359	-	-	I			
9	20-443 ш.9-2	Заслонка воздушная Р250х500Р	шт	I	I3,I	-	-	I3			
I0	ССРСЦ ч.Ш стр.52	Заглушки к лючкам	шт	3	0,I3	-	-	I			
II	20-402 ш.7-I	Решетки воздухоприточные РР-I	шт	3	2,66	-	-	8			
I2	20-405 ш.7-I	То же, РР-4	шт	4	4,2	-	-	I7			
I3	20-407 ш.7-I	Решетки щелевые регулирующие Р-I50	шт	2	I,48	-	-	3			
I4	ССРСЦ ч.Ш стр.56 20-760	Калориферы КСК-3-6 6,09+50,2	шт	I	56,29	-	-	56			
I5	20-537 ш.I3-I	Узлы прохода УПI-03	шт	I	I3,2	-		I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	20-538 ш.I3-I	То же, УПП-04	шт	I	20,0	-	-	20			
I7	20-54I ш.I3-3	То же, УПП-07	шт	I	29,6	-	-	30			
I8	20-535 ш.I3-I	То же, УПП-	шт	I	I2,6	-	-	I3			
I9	20-673 ш.I7-7	Гибкие вставки ВВ-I8	шт	I	3I,5	-	-	32			
20	20-673	То же, ВВ-I9	шт	I	3I,5	-	-	32			
2I	20-673	То же, ВВ -2I	шт	I	3I,5	-	-	32			
22	20-683 ш.I7-4	То же, ВН-II	шт	I	I4,8	-	-	I5			
23	20-683 ш.I7-4	То же, ВН-I2	шт	I	I4,8	-	-	I5			
24	20-683 ш.I7-4	То же, ВН-I4	шт	I	I4,8	-	-	I5			
25	20-697	Эжектор низкого давления ЭН-8	кг	II6	0,36I	-	-	42			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	20-525 ш.I2-I	Дефлектор диаметром 200 мм Д00.000	шт	I	8,3I	-	-	8			
27	20-527 ш.I2-I	То же, диаметром Д00.000.02	шт	2	I3,5	-	-	27			
28	20-529	То же, диаметром 630 мм Д00.000-04	шт	I	25,I	-	-	25			
29	20-696 ш.I8-I	Установка крышных вентиляторов	I00кг	I,I4	35,9	-	-	4I			
30	20-38	Переход из тонколистовой стали толщиной I мм периметром 2700мм	м2	3,0	6,0	-	-	I8			
3I	20-502 ш.II-5	Зонт из тонколистовой стали периметром 3800мм	шт	I	3I,0	-	-	3I			
32	20-489 ш.II-I	Зонт круглый диаметром 400 мм 3К-00.000-02	шт кг	I 4	8,I3	-	-	8			
33	20-484 ш.6-8 ССРСЦ ч.Ш стр.70	Шланговый отсос 0,04I+2,77	кг	233	2,8I	-	-	655			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	20-400 ш.7-1	Неподвижные жалюзийные решетки 150х490	шт	8	1,42	-	-	11			
35	20-401 ш.7-1	То же, 150х580	шт	8	1,48	-	-	12			
36	20-331 ш.6-4	Воздухораспределитель панельный инжекционный ВПШ13	шт	1	32,8	-	-	33			
37	20-4 ш.1-1	Воздуховоды из тонколистовой стали толщиной 0,6мм диаметром 315 мм	м2	10	5,21	-	-	52			
38	20-5 ш.1-2	То же, диаметром 400 мм	м2	16,4	4,69	-	-	77			
39	20-7 ш.1-3	То же, толщиной 0,7мм диаметром 630 мм	м2	7,9	4,87	-	-	38			
40	20-1 ш.1-1	То же, толщиной 0,5 мм диаметром 100 мм при высоте 5 метров 7,31+0,88х0,06	м2	4,7	7,36	-	-	35			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I	20-5	То же, толщиной 0,6 мм диаметром 450 мм 4,69+0,67х0,06	м2	50,I3	4,73	-	-	237			
42	20-4	То же, диаметром 3I5 мм на высоте 8 метров 5,2I+0,88х0,I6	м2	7,0	5,35	-	-	37			
43	20-5	То же, диаметром 400 мм 4,69+0,67х0,I6	м2	II,34	4,80	-	-	54			
44	26-7 ш.4-2 ССРСЦ ч.I стр.II	Изоляция переходов матами минераловатными толщиной 40 мм 22,7+63,8х1,03	м3	0,2I	88,4I4	-	-	I9			
45	26-8I ССРСЦ ч.I стр.97	Покровный слой из стеклопластика 2,67+I,0Iх х0,982	м2	I3	3,062	-	-	40			
46	I5-6II ш.I64-I	Окраска воздуховодов масляной краской за I раз	м2	I40	0,257	-	-	36			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47	26-7 ш.2-7 ССРСЦ ч.I стр.II0	Изоляция труб минераловатными цилиндрами I6,8+I39х х0,98	м3	0,4	I53,02	-	-	6I			
48	I6-7I ш.8-4	Трубопровод из горячедеформированных труб диаметром I59 мм	м	I2	5,09	-	-	6I			
		Итого:	руб.					2685			
		Накладные расходы I3,3%	руб.	2529				335			
		Накладные расходы I6,5%	руб.	I56				26			
		Итого:	руб.					3046			
		Плановые накопления 8%	руб.					243			
		Итого:	руб.					3289			
		Всего по смете:	руб.					3969			

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

мн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту обменного пункта агрегатов для обслуживания 5000 - I0000 автомобилей

на индивидуальный тепловой пункт

Вариант I

Сметная стоимость I,39 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I автомобиль) - 0,I4 руб.
Iм2 общей площади здания - I,37 руб.
Iм3 объема здания - 0,I5 руб.
Основание: ОВI-II
Составлена в ценах I984 года

№ пп	№ прейск. УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость един., руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I8-9I ш.3-I,6	Воздухоподогреватель водоводяной 4-х секционный F=0,37 м2 диаметром 57 мм I7,I+28,9x4	шт	I	I32,7	-	-	I33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I8-86	То же, 3-х секционный f=0,37м2 диаметром 57 мм I5,3+28,9x4	шт	I	I02,0	-	-	I02			
3	I6-192 ш.I8-I ССРСЦ ч.Ш стр.II0	Водомер турбинный ВТГ-50 83,9+42,4	шт	I	I26,3	-	-	I26			
4	I6-I92 -"-	Водомер крыльчатый УВК-I5 83,9+36,5	шт	I	I20,4	-	-	I20			
5	I6-I27	Клапан обратный подъемный I6кчIIр диаметром 32 мм	шт	I	I7,3	-	-	I7			
6	20-696	Сборы под водоподогреватели	I00кг	I,93	35,9	-	-	69			
7	I6-78	Проложить трубопровод из электросварных труб диаметром 25 мм по стенам	м	27	I,I	-		30			
8	I6-78	То же, диаметром 32 мм	м	2	I,36	-	-	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I6-82	То же, диаметром 57 мм	м	I7	2,74	-	-	47			
I0	I6-44	То же, из стальных оцинкованных труо диаметром 32 мм	м	8	I,58	-	-	I3			
II	I8-I85 ш.II-I	Грязевик Т34.02--I6-50	шт	2	23,0	-	-	46			
I2	I6-I35 23-07 стр.I93	Задвижка клиновая 3КЛ2-I6 диаметром 50 мм I,6+30хI,09	шт	2	34,3	-	-	69			
I3	I6-II7	Задвижка параллельная 30ч6бр диаметром 50 мм	шт	I	I7,4	-	-	I7			
I4	ССРСЦ ч.Ш стр.I4	Вентиль запорный I5кчI9п2 диаметром 25 мм	шт	4	2,55	-	-	I0			
I5	-"-	То же, диаметром 32 мм	шт	4	2,55	-	-	I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	ССРСЦ ч.Ш стр.I4	Вентиль запорный I5ч8п2 диаметром I5 мм	шт	4	I,60	-	-	6			
I7	стр.76	Кран 3-х ходовой I4М-I-00 диаметром I5 мм	шт	I6	0,86	-	-	I4			
I8	I3-I68 I3-I2I	Антикоррозийное покрытие труб краской БТ-I77 в два слоя по грунтовке ГФ-020 в один слой 0,07I3х2+0,077	м2	5,4	0,22	-	-	I			
I9	26-I5 ш.4-2 ССРСЦ ч.I стр.III	Изоляция труб шнуром теплоизоляционным из минваты в чулке из металлической проволоки 22,7+63,8х х1,03	м2	0,3	88,4I4	-	-	27			
20	26-8I ССРСЦ ч.I стр.97	Покровный слой из рулонного стеклопластика 2,07+I,0Iх х0,982	м2	I6,9	3,062	-	-	52			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	I6-2I9	Гидравлическое испытание труб	I00м	0,54	3,94	-	-	2			
		Итого:	руб.					9I4			
		Накладные расходы I3.3%	руб.					III			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					I3			
		Итого:	руб.					I038			
		Плановые накопления 8%	руб.					83			
		Итого:	руб.					II2I			

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценников и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто нетто: единицы	Масса, т брутто нетто: общая	Стоимость един. руб.: Оборудования	Стоимость един. руб.: Монтажных работ: Всего	Стоимость един. руб.: Монтажных работ: В том числе: основная зарплата	Стоимость един. руб.: Монтажных работ: В том числе: экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб.: Оборудования	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: Всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: В том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: В том числе: экспл. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I7-04 стр.570 II-390-1	Регулятор температуры РТ - I5	шт	I			70,0	2,55	2,5	-	70	3	3	-
2	II-652-7	Закладные детали для установки термометра	шт	7			-	3,24	I,3I	0,34 0,03	-	23	9	2
3	II-652-7	То же, для манометра	шт	I6			-	3,24	I,3I	0,34 0,03	-	52	2I	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	I7-04 стр.4I2 II-392-I	Регулятор давления УРРД-25	шт	I	-	-	70,0	2,79	2,72	0,02	70	3	3	-
		Итого:	руб.								I40	8I	37	7
		Запчасти 2%	руб.								3			
		Итого:	руб.								I43			
		Тара, упаковка 2%	руб.								3			
		Итого:	руб.								I46			
		Транспорт 3%	руб.								4			
		Итого:	руб.								I50			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								2			
		Итого:	руб.								I52			
		Комплектация - - 0,7%	руо.								I			
		Итого:	руо.								I53	8I	37	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 80%	руб.									30		
		Итого:	руб.								I53	III	37	7
		Плановые накопления 8%	руб.									9		
		Итого:	руб.								I53	I20	37	7
		Сводка по смете:												
		I.Оборудование	руб.	I53										
		2.Монтаж	руб.	I20										
		3.Сантехнические работы	руб.	II2I										
		Итого:	руо.	I394										

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила руководитель группы Г.Н.Покидаева

мн

303-9.10.85 ТК (I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

к типовому проекту обменного пункта агрегатов для обслуживания 5000-10000 автомобилей

на электрсосвещение

Вариант I

Основание: 30I-4

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 2,22 тыс.руб.
в том числе:
а/оборудование тыс.руо.
б/монтажных работ 2,22 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I автомобиль) - 0,22 руо.
Iм2 общей площади здания - 2,45 руб.
Iм3 объема здания - 0,27 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценников и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	К-во един. изм.	Вес в т (брутто нетто) единицы	Вес в т (брутто нетто) общая	Стоимость един.,руб. Оборудования	Стоимость един.,руб. Монтажных работ Всего	Стоимость един.,руб. Монтажных работ В том числе основная зарплата	Стоимость един.,руб. Монтажных работ В том числе машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость,руб. Оборудования	Общая стоимость,руб. Монтажных работ Всего	Общая стоимость,руб. Монтажных работ В том числе основная зарплата	Общая стоимость,руб. Монтажных работ В том числе машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Монтажные работы												
I	8-6I2-5	Щиток осветительный навесной ЩО-4I-5I02	шт	I	-	-	-	3,45	I,64	0,06 0,025	-	3	2	-

503-9-12.85 УДП)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-523-3	Ящик ЯВП3-I5	шт	I				2,9I	I,27	0,08 0,0I	-	3	I	
3	8-6I0-I	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	I				0,7I5	0,50	0,0I3 0,005	-	I	I	
4	8-598-I	Подвесить светильники на потолке	шт	2				I,86	0,368	0,884 0,279	-	4	I	3 I
5	8-593-I	То же, на крюке	шт	I4				0,93	0,3I9	0,5I8 0,I62		I3	4	7 2
6	8-594-I	То же, на кронштейне	шт	I4				2,78	0,576	0,674 0,I82	-	39	8	8 3
7	8-60I-I 8-60I-2	Подвесить люминесцентные светильники на потолке на коробах	шт	24				4,II	0,77	0,30 0,I0	-	99	I8	7 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-59I--I	Выключатель в нормальном исполнении	шт	30				0,238	0,I58			7	5	
9	8-59I--3	Выключатель в герметическом исполнении	шт	7				0,498	0,384	0,0II 0,0006		3	3	
I0	I0-38I--6	Коробка ответвительная	шт	I6				2,42	2,42			39	36	
II	8-59I--6	Розетка в нормальном исполнении	шт	4				0,25I	0,I7I	0,0004 0,000I		I	I	
I2	8-522--I3	Розетка в брызгозащищенном исполнении УВ6-РБ	шт	2				3,9	I,73	0,09 0,02		8	3	
I3	8-400--I	Проложить кабель сечением до I0 мм2 по стене	I00 м	3,70				60,8	23,4	22,8 8,4		225	87	84 3I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	8-402-2	Проложить провод скрыто	I00м	0,50				I2,7	7,55	3,7I I,I8	-	6	4	2 I
I5	8-398-I	Проложить короба для прокладки провода	"	0,80				92,3	II,7	70,6 22,I0,	-	74	9	56 I8
I6	8-399-I	Проложить провод сечением 2,5мм2 в коробах	"	9,50				7,97	2,07	5,59 I,75	-	76	20	53 I7
		Итого:	руб.									60I	203	220 75
		Накладные расходы - 87%	руб.									I77		
		Итого:	руб.									778		
		Плановые накопления 8%	руб.									62		
		Итого:	руб.									840	203	220 75

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, не учтенные ценником												
I	I5-I7 стр.I09	Щиток ШО-4I-5I02-43у4 47хI,076	шт	I			50,57				5I			
2	стр.I25	Ящик ЯВП-3-I5 I0хI,076	шт	I			I0,76				II			
3	ССРСЦ ч.У стр.2I8	Ящик ЯТП-0,25	шт	I			I3,7				I4			
4	стр.I83	Светильник НПО-20-I00/Р00--0I	шт	2			2,22				4			
5	стр.I76	То же, НСП09--200-Р5I-03	шт	28			3,26				9I			
6	I5-07 стр.47	Светильник люминесцентный ЛСП0-2х80 вт 2I,7хI,082	шт	22			23,48				5I7			
7	ССРСЦ ч.У стр.I85	То же, УСП-4--4х40вт	шт	2			23,3				47			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	ССРСЦ ч.У стр.I89	Лампа ЛБ-40вт	шт	8			0,72				6			
9	-"-	Лампа ЛБ-80вт	шт	44			0,839				37			
I0	-"- стр.I9I	Лампа Б220-20	шт	2I			0,097				2			
II	стр.I9I	Лампа Б220-I00 вт	шт	9			0,I08				I			
I2	стр.I9I	Стартер 800-290	шт	52			0,I42				7			
I3	ССРСЦ ч.У стр.59 20%	Кабель АВВГ-0,66 4х2,5мм2	км	0,30			229,2				69			
I4	-"-	То же, сечением 2х2,5мм2	км	0,050			658,0				33			
I5	-"-	То же, сечением 3х6+Iх4мм2	км	0,02			339,6				7			
I6	стр.I5I	Провод АППВ-2х2,5 мм2	км	0,05			49,2				2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	стр.150	Провод АПБ-С,3Э сечением 2,0мм2	км	0,95			22,0				2I			
I8	24-05 стр.I4	Заглушка торцевая КЛ-3 0,0I3xI,072	шт	I6			0,0I4				I			
I9	ССРСЦ ч.У стр.2I2	Короб КЛ-I	шт	40			8,06				322			
20	24-05 пI-339	Коробка ответвительная I,80xI,072	шт	I6			I,930				3I			
		Итого:	руб.								I274			
		Комплектация- -0,7%	руб.								I			
		Итого:	руб.								I275			
		Плановые накопления - 8%	руб.								I02			
		Итого:	руб.								I377			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Сводка по смете:

I.Монтаж	руб.	840
2.Материалы	руб.	I377
Итого:	руб.	2217

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила руководитель группы Г.Н.Покидаева

мн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту обменного пункта агрегатов для обслуживания 5000-I0000 автомобилей

на силовое электрооборудование

Вариант I

Основание: ЭМI-6

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,58 тыс.руб.
в том числе:
а/оборудование 0,32 тыс.руб.
б/монтажных работ I,26 тыс.руб.
Нормативная усьовно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I автомобиль) - 0,I6 руб.
Iм2 общей площади здания - I,39 руб.
Iм3 объема здания - 0,I6 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценников и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес в т брутто нетто: единица	Вес в т брутто нетто: общая	Стоимость един.,руб.: Оборудования	Стоимость един.,руб.: Монтажных работ: Всего	Стоимость един.,руб.: Монтажных работ: В том числе основная зарплата	Стоимость един.,руб.: Монтажных работ: В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость,руб.: Оборудования	Общая стоимость,руб.: Монтажных работ: Всего	Общая стоимость,руб.: Монтажных работ: В том числе основная зарплата	Общая стоимость,руб.: Монтажных работ: В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I5-I7 стр.22 8-572-5	Шкаф силовой распределительный ШРII--73504-22уз на 8 групп размером I600х700х х300	шт	2			53	5,24	I,98	0,87 0,32	I06	I0	4	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-574-6	Подготовка к включению предохранителей до 200а	шт	48			-	0,66	0,34	-	-	32	I6	-
3	8-574-2	То же, рубильников до 400а	полюс	6				I,42	0,53	-	-	9	3	-
4	I5-04 стр.94 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЛ-I23002	шт	7			5,7	3,4	I,49	0,08 0,0I	40	24	I0	I
5	стр.94	То же, ПМЛ--I2I002	шт	I			3,6	3,4	I,49	0,08 0,0I	4	3	I	-
6	-"-	То же, ПМС--I7I-005м5	шт	2			5,60	3,4	I,49	0,08 0,0I	II	7	3	-
7	стр.50I 8-529-5	Пост управления ПКЕ--7I2-2уз	шт	8			0,95	I,99	I,09	0,05 0,0I	8	I6	9	-
8	-"- стр.95	Пускатель магнитный ПМС--27I00М5	шт	I			II,8	3,4	I,49	0,08 0,0I	I2	3	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	I5-I7 стр.I00 8-5725	Шкаф учета	шт	I			I09	5,24	I,98	0,87 0,32	I09	5	2	I
I0	8-523-3	Ящик с пакетными выключателями ЯВП-3-I5	шт	2			-	2,9I	I,27	0,08 0,0I	-	6	3	-
II	5-523-3	То же, ЯВП3-60	шт	4				2,9I	I,27	0,08 0,0I	-	I2	5	-
I2	8-523-3	То же, ЯБПВУ-4 с олоком предохранителем-выключателем	шт	I			-	2,9I	I,27	0,08 0,0I	-	3	I	
I3	8-400-I	Проложить кабель сечением I0 мм2 по стене	I00м	3,I5				60,8	23,4	22,8 8,4	-	I92	74	72 26
I4	8-I46-I	Проложить кабель весом до 3 кг по стене	I00м	I,20				48,0	I8,2	I2,7 4,04		58	22	I5 5
I5	8-I53-6	Разделки сухие концевые сечением 50 мм2	шт	2				4,57	I,26	-	-	9	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	8-I53--I3	Разделки для контрольного кабеля сечением 2,5 мм2	шт	4			-	0,49	0,22			2	I	
I7	8-506-3	Кабель для питания токоприемников	м	80			-	0,598	0,254	0,03 0,0I2		48	20	2
I8	8-403-I	Проложить провод по металлоконструкциям	I00м	0,60			-	II,5	9,28	0,I6 0,0I		7	6	-
I9	8-406-I	Проложить стальные трубы ø 20мм по стенам	"	0,06				54	23,2	23,I 9,73	-	3	I	I I
20	8-4I7-I	То же, винипластовые трубы ø 25 мм	"	0,30			-	34,8	I4,4	I2,2 3,85	-	I0	4	4 I
2I	8-408-3	Проложить ввод гибкий	шт	7				0,83	0,32	-	-	6	2	-
22	8-398-I	Проложить короба	I00м	0,I0				92,3	II,7	70,6 22,I	-	9	I	7 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23	6-409-I	Затянуть первый провод сечением 2 5мм2 в трубы и рукава	I00м	0,I0			-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	I		
24	8-409-4	То же, сечением 25 мм2	"	0,I0				I2,3	5,5I	6,3 I,85	-	I		
25	8-409-5	То же, сечением 50 мм2	"	0,20			-	I4	5,58	7,87 2,29	-	3	I	2
26	8-409-II	То же, каждый последующий сечением 2,5мм2	"	0,50				I,2I	I,I4	-	-	I	I	-
27	8-I47-I3	Профили монтажные	шт	40				0,439	0,I09			I8	4	
28	8-527-I	Ящик протяжной	шт	7				3,94	I,35	0,I0 0,03		28	9	I
		Итого:	руб.								290	535	208	II5 38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Запчасти 2%	руб.								6			
		Итого:	руб.								296			
		Тара и упаковка 2%	руб.								6			
		Итого:	руб.								302			
		Транспортные расходы 3%	руб.								9			
		Итого:	руб.								3II			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								4			
		Итого:	руб.								3I5			
		Комплектация 0,7% (от итога с запчастями)	руб.								2			
		Итого:	руб.								3I7	535	208	II5 38
		Накладные расходы 87%	руб.									I8I		
		Итого:	руб.									7I6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб.									57		
		Итого:	руб.								3I7	773	208	II5 38
		Материалы не учтенные ценником												
I	I5-I7 стр.I25	Ящик ЯВП-3-I5	шт	2			I0,0				20			
2	стр.I25	То же, ЯВП-3-60	шт	4			I5,5				62			
3	стр.I27	То же, ЯБПВУ-4	шт	I			20,0				20			
4	ССРСЦ ч.У стр.60	Кабель АВВГ-0,66 сечением 4х2,5 мм2	км	0,26			I9I,0				50			
5	ССРСЦ ч.У стр.60 20%	То же, сечением 3х50+Iх25 II00хI,2	км	0,02			I320,0				26			
6	-"-	То же, сечением 3х4+Iх2,5 227хI,2	км	0,055			272,4				I5			
7	стр.I50	Провод АПВ-0,38 сечением 2,0мм2	км	0,06			22,0				I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	ССРСЦ ч.У стр.I50	То же, сечением 25 мм2	км	0,0I			I38,0				I			
9	-"-	То же, сечением 50 мм2	км	0,02			254				5			
I0	-"- стр.I50	То же, ПВ-2-0,38 сечением 2,0мм2	км	0,06			5I,0				3			
II	стр.83 20%	Кабель КРНТ-3х2,5+IхI,5 278хI,2	км	0,08			333,6				27			
I2	стр.I09	Кабель контрольный АКВВГ-4х х2,5мм2	км	0,I0			I95,0				20			
I3	24-05 стр.I08	Ящик У-997 8хI,I44	шт	7			9,I5				64			
I4	стр.7	Ввод гибкий I,50хI,II5	"	7			5I,67				I2			
I5	05-03-67 стр.246	Труба винипластовая ø 25 см 0,I7хI,076	м	30			0,I83				5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	ССРСЦ стр.66	Труба стальная ⌀ 20 мм	м	6			0,3I				2			
I7	-"- ч.У стр.2I2	Короб ℓ=2м	шт	I0			8,06				8I			
I8	24-05 стр.86	Профили монтажные 0,80xI,097	шт	40			0,88				35			
		Итого:	руб.								449			
		Комплектация 0,7%	руб.								I			
		Итого:	руб.								450			
		Плановые накопления 8%	руб.								36			
		Итого:	руб.								486			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Сводка по смете:

I.Оборудование	руб.	3I7
2.Монтаж	руб.	773
3.Материалы	руб.	486
Итого:	руб.	I576

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила руководитель группы Г.Н.Покидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту обменного пункта агрегатов для обслуживания 5000-I0000 автомобилей

на связь и сигнализацию

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 0,I8 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование - 0,08 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,I0 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу /I автомобиль/ - 0,02 руб.
Iм2 общей площади здания - 0,I0 руб.
Iм3 объема здания - 0,0I руб.
Основание: СС-I,2

№№ пп	Шифр к № позиций, прейскурантов, УСН, ценников и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес в т брутто нетто: единица	Вес в т брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарпл.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарпл.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I6-04 стр.26 I0-I27--5	Аппарат телефонный ТАН-70	шт	4			I0,5	0,37	0,3I		42	I	I	
2	I6-0I стр.I62 I0-397--7	Громкоговоритель абонентский мощн. 0,I5вт	шт	4			8,0	2,73	2,34		32	II	9	
3	I0-972--I0	Коробка распределительная КРТ-I0х2	шт	I			-	4,0I	I,62	0,55 0,I8	-	4	2	I/-
4	I0-38I--6	Коробка универсальная УК-2	шт	5			-	2,42	2,22	-	-	I2	II	
5	I0-54-7	Проложить кабель весом до Iкг по стене	I00м	0,I0			-	3I,6	I8,9	5,97 I,92	-	3	2	I/-
6	I0-54-I2	Проложить провод по стене	"	I,50				II,2	I0,8			I7	I6	
		Итого:	руб								74	48	4I	2/-
		Запчасти 2%	руб								I			
		Итого:	руб								75			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара и упаковка 2%	руб								2			
		Итого:	руб								77			
		Транспортные расходы 3%	"								2			
		Итого:	руб								79			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"								I			
		Итого:	руб								80			
		Комплектация 0,7% /от итога с запчастями/	"								I			
		Итого оборудования	руб								8I	48	4I	2
		Накладные расходы 87%	"									36		
		Итого:	руб								8I	84	4I	2
		Плановые накопления 8%	"									7		
		Итого:	руб								8I	9I	4I	2/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы не учтенные ценником												
I	ССРСЦ ч.У стр.I20	Кабель ТПП--I0x2x0,32	км	0,0I			I26,0				I			
2	I5-09 стр.I75	Провод телефонный ТРП--2x0,5	км	0,08			I0,7I				I			
3	I5-09--82 стр.I75	Провод радиофикации ПТПЖ-2xI,2 I8,8xI,I6	км	0,07			20,98				I			
		Итого:	руб								3			
		Комплектация 0,7%	"								-			
		Итого:	руб								3			
		Плановые накопления 8%	"								-			
		Итого:	руб								3			
		Сводка по смете:												
		I.Оборудование	руб		8I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		2. Монтаж	руб		9I									
		3. Материалы	руб		3									
		Итого:	руб		I75									

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту обменного пункта агрегатов для обслуживания 5000-I0000 автомобилей

на КИП и автоматику

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - I,60 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование - 0,78 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,82 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I автомобиль) - 0,I6 руб.
Iм2 общей площади здания - 0,90 руб.
Iм3 объема здания - 0,I0 руб.
Основание: АССI

№№ пп	Шифр к № позиций прейскурантов, УСН, ценников и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес в т брутто единица	Вес в т брутто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I5-I7 стр.I7	Щит управления состоящий из												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	II-680--5	ящика ЯУЭ-I063 разм.I000х600х х350	шт	2			95,0	4,74	I,87	0,35 0,I2	I90	9	4	I/-
		На щитах установлено:												
2	I5-04 стр.67 I5-I7 стр.5I 8-574--6	а) Предохранитель ПТ-I0	шт	2			0,I4 I,2	0,66	0,34		I 2	I	I	
3	I5-07 стр.I26 I5-I7 стр.58 8-574--56	б) Арматура АСЛ12	шт	4			I,8 0,75	0,55	0,33		7 3	2	I	
4	стр.259 стр.54 8-574--55	в)Реле времени ВС-I0-33уз	шт	2			I8,4 3,75	I,I9	0,73		37 8	2	I	
5	стр.267 стр.54 8-574--55	г)Реле промежуточное РПУ-2	шт	I4			5,I 3,75	I,I9	0,73		7I 53	I7	I0	
6	стр.8 стр.49 8-574--I8	д)Выключатель автоматический А63-М-уз	шт	2			I,45 I,05	0,23	0,II		3 2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	стр.50I стр.56 8-574--48	е)Кнопка управления ПКЕ-II2-2	шт	5			I,45 I,25	0,78	0,46		7 6	4	2	
8	стр.493 стр.56 8-574--47	ж)Кнопка КЕ-0II	шт	2			0,80 I,25	0,45	0,29		2 3	I	I	
9	I5-04 стр.I63 I5-I7 стр.56 8-574-50 к-2	з)Переключатель универсальный УП53II-А225	шт	2			2,2 I,25	0,86	0,36		4 3	2	I	
I0	-"- 8-574--50 к-4	и) То же, УП53I2-С86	шт	2			3,3 2,5	I,72	0,72		7 5	3	I	
II	стр.I39 стр.52 8-574--28	к)Переключатель пакетный ПП1-I0у	шт	4			I,0 3,3	0,28	0,I6		4 I3	I	I	
I2	-"-	л)То же, ПП2-I0/Н2у	шт	I			I,3 3,3	0,28	0,I6		I 3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	II-7II--I	Кабельные вводы	шт	8			-	0,54	0,53			4	4	
I4	II-642--I	Отборные устройства	шт	I5				0,34	0,29	0,04 -		5	3	I/-
I5	I5-I7 стр.7	Комплектная регулировка щитов	8% от суммы 29I руб.								23			
I6	I5-04 стр.267 II-630--2	Реле промежуточное РПУ-2	шт	I			6,60	I,99	I,95		7	2	2	
I7	I5-04 стр.50I 8-529--5	Пост управления кнопочный ПКЕ-2I2-2	шт	9			I,95	I,99	I,09	0,05 0,0I	I8	I8	I0	
I8	-"- 8-529--5	Пост управления ПКЕ-2I2-3	шт	4			2,8	I,99	I,09	0,05 0,0I	II	8	4	
I9	стр.I39 8-522-I	Переключатель пакетный ПП2-I0/I2	шт	2			I,3	2,6	I,26	0,07 0,0I	3	5	3	
20	I5-I7 стр.I06 8-528-3	Блок предохранитель выключатель БПВ	шт	2			I7,5	2,9I	I,27	0,08 0,0I	35	6	3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Приборы и средства автоматизации:												
2I	I7-06-49 стр.23 стр.29 II-I-I	Термометр технический угловой с оправой	шт	4			4,4	0,2I	0,2I		I8	I	I	
22	-"- стр.23	То же, запасные без оправы	шт	2			2,6				5			
23	-"- стр.23 стр.29	Термометр технический прямой с оправой	шт	4			4,4	0,2I	0,2I		I8	I	I	
24	стр.23	То же, запасные без оправы	шт	2			2,6				5			
25	I7-06-49 стр. II-I-I	Термометр бытовой ТБ-2М	шт	2			0,29	0,2I	0,2I		I			
26	I7-04 стр.28 II-4-3	Устройство терморегулирующее ТУДЭ-I	шт	2			20,6	0,36	0,35		4I	I	I	
27	-"-	То же, ТУДЭ-4	шт	2			20,6	0,36	0,35		4I	I	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Центральный тепловой пункт												
28	I7-06-49 стр.23 стр.29 II-I-I	Термометр технический прямой с оправой	шт	4			4,4	0,2I	0,2I		I8	I	I	
29	стр.23	То же, запасные без оправы	шт	3			2,6				8			
30	стр.23 стр.29	Термометр технический угловой с оправой	шт	3			4,4	0,2I	0,2I		I3	I	I	
3I	стр.29	То же, запасные без оправы	шт	I			2,6				3			
32	стр.I83 II-94-I	Манометр технический ОБМ-I00	шт	6			2,3	I,I2	I,07		I4	7	6	
33	8-405-2	Металлоконструкции	т	0,025				395	24,9	3,I I,02		I0	I	
34	8-I46-I	Проложить кабель весом до Iкг по стенам с креплением скобами	I00м	4,6I				48	I8,2	I2,7 4,04		22I	84	59 I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
35	8-I53--I3	Разделки сухие концевые для контрольного кабеля сеч. 2,5мм2 при 7 жилах	шт	50				0,49	0,22			25	II	
36	8-I53 -I4	То же, при I4 жилах	шт	4				0,8I	0,40			3	2	
37	8-403--I	Проложить провод по металлоконструкциям	I00м	0,36				II,5	9,28	0,I6 0,I5		4	3	
38	8-4I7--I	Проложить винипластовые трубы Д-25мм	I00м	0,I8				34,8	I4,4	I2,2 3,85		6	3	2/I
39	II-839--2	Трубы для трубных проводок Д-I4мм	м	7				0,I7	0,I52			I	I	
40	II-582--I	Коробки соединительные КСК-8	шт	3				0,97	0,7I	0,04 0,0I		3	2	
4I	II-582--2	То же, КСК-I6	шт	8				I,04	0,77	0,04 0,0I		8	6	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42	8-408--3	Проложить ввод гибкий К-I082	шт	4				0,83	0,32			3	I	
43	8-I47--I3	Профили монтажные	шт	35				0,439	0,I09	0,0I2 0,003		I5	4	
44	8-I47--I3	Полоса перфорированная	шт	I3				0,439	0,I09	0,0I2 0,003		6	I	
		Итого:	руб								7I7	408	I84	63 20
		Запчасти 2%	"								I4			
		Итого:	руб								73I			
		Тара и упаковка 2%	"								I5			
		Итого:	руб								746			
		Транспортные расходы 3%	"								22			
		Итого:	руб								768			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"								9			
		Итого:	руб								777			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация I% (от итого с запчастями)	руб								7			
		Итого оборудования	руб								784	408	I84	63 20
		Накладные расходы 87%	"									I60		
		Итого:	руб								784	568	I84	63 20
		Плановые накопления 8%	"									45		
		Итого:	руб								784	6I3	I84	63 20
		Материалы не учтенные ценником												
I	I5-09 стр.I36	Кабели АКВВГ-4х2,5 мм2 I70хI,II9	км	0,27			I90,23				5I			
2	-"-	То же, сечением 5х2,5 мм2 I85хI,II9	км	0,005			207,02				I			
3	-"-	То же, сечением 7х2,5 мм2 240хI,II9	км	0,I05			268,56				28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	I5-09 стр.I36	То же,сечением I0х2,5 мм2 320хI,II9	км	0,033			358,08				I2			
5	-"- стр.I35	Кабель КВВГ--4хI мм2 I40хI,II9	км	0,048			I56,66				8			
6	ССРСЦ ч.У стр.I50	Провод ПВI-Iмм2	км	0,036			23,5				I			
7	05-03 п.8I7	Трубы винипластовые Д-25 мм 0,44IхI,076	м	I8			0,47				8			
8	ССРСЦ ч.I стр.66	Труба сигнальная Д-I4х2мм	м	7			0,26				2			
9	24-05 стр.47	Коробки КСК-8 2,2хI,32	шт	3			2,9				9			
I0	-"-	То же,КСК-I6 3,45хI,32	шт	8			4,55				36			
II	стр.7	Ввод гибкий К-I082 I,7хI,II5	шт	4			I,90				8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	стр.84	Полоса перфорированная К-I06 0,50хI,039	шт	I3			0,52				7			
I3	24-05 стр.86	Профиль К-238 0,8хI,039	шт	II			0,83				9			
I4	24-05 стр.86	То же,К-I08 0,34хI,039	шт	24			0,35				8			
		Итого:	руб								I88			
		Комплектация I%	"								I			
		Итого:	руб								I89			
		Плановые накопления 8%	"								I5			
		Итого:	руб								204			
		Сводка по смете:												
		I.Оборудование	руб	784										
		2.Монтаж	"	6I3										
		3.Материалы	руб	204										
		Итого:	руб	I60I										

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

к типовому проекту обменного пункта агрегатов для обслуживания 5000-I0000 автомобилей

на технологическое оборудование

Вариант I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	59,83	тыс.руб.
В том числе:		
а/оборудование	59,52	тыс.руб.
б/монтажных работ	0,3I	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (I автомобиль)	5,98	руб.
Iм2 общей площади здания	0,34	руб.
Iм3 объема здания	0,04	руб.

№ пп	Шифр и № поз. прейскуранта УСН, расценок, ценников и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес в т брутто единицы	Вес в т нетто общий	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В том числе эксплуатация машин, в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Оборудования	Общая стоимость, руб. Монтажных работ Всего	Общая стоимость, руб. Монтажных работ В том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. Монтажных работ В том числе эксплуатация машин, в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Заявка Сельхозтехники № 4 стр.46	Стенд обкаточно-тормозной для обкатки и испытания двигателей КИ-5543	шт	I	I,8I	I,8I	I950				I950			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	[illegible]	[illegible]	I3	I4	I5
2	Кальк. Беглецкого завода 26.02. 82г.	Бак смесительный для воды Р-903	шт	I	0,065	0,065	597,0		-	597				
3	Кальк. Свирского з-да 28.06. 82г.	Бак топливораздаточный 2254А	шт	2	0,25	0,50	539,0		-	I078				
4	24-04-0I стр.83	Стенд для разборки двигателей ЗИЛ Р-235	шт	I	0,32	0,32	595,0		-	595				
5	24-04-0I стр.75	Стенд для разборки двигателей Р-770	шт	I	0,27	0,27	I340,0		-	I340				
6	I9-06 стр.I95 3-I0-I	Кран консольный свободностоящий Q=Iт вылет стрелы 4метра Г-43229	шт	2	I,7	3,4	I560	25,9	20,3	3,34 I,46	3I20	52	4I	7 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Отапливаемый склад												
7	I9-06 стр.27I	Электропогрузчик Q=I,6т ЭП 20I	шт	I	2,97	2,97	4670	-	-	-	4670			
8	I9-06 стр.I4 3-4-5	Кран подвесной электрический однобалочный 2,0-I6,8-I5-6-220	шт	I	2,5I	2,5I	I260	58,9	49,5	6,5 2,64	I260	59	50	7 3
9	Кальк. Ашеронского завода 2I.I2. 76г.	Поддон стоечный для двигателей МП-70 5,000	шт	62	0,327	2I,58	I7I,0	-	-	-	I0602			
I0	Кальк. Апшеронского завода 2I.I2. 76г	Поддон для хранения двигателей автомобилей ГАЗ-24 I030 4500xI620xI520	шт	60	0,0I	0,60	I7I				I0260			
II	Кальк. Саратовского завода 4.I2.79г	Стеллаж полочный для мелких узлов Р-526 3000x600x2000	шт	3	0,20	0,60	28I	-	-	-	800			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	I5-I6 стр.I46	Устройство зарядное автоматическое УЗА-I50-80	шт	I			800	-	-	-	800			
I3	Кальк. Саратовского завода I0.5.79	Стеллаж механизированный ОС-I42I4 2200хI220х4390	шт	2			338,0				676			
		Неотапливаемый склад												
I4	I9-06 стр.I4 3-4-5	Кран подвесной электрический однобалочный 2.0-I6,8-I5,6--220	шт	I	2,5I	2,5I	I260	58,9	49,5	6,5 2,64	I260	59	50	7 3
I5	Кальк. Ашеронского завода 2I.I2. 76г	Поддон стоечный для мостов МП-70 25.000 2600хII00х600	шт	60	0,I6	I5,36	I20,0	-	-	-	7200			
I6	Кальк. Ашеронского завода 2I.I2. 76г.	Поддон стоечный для КПП I600хI200х хI300 МП-70 27.000	шт	28	0,327	7,85	I7I,0	-	-	-	4788			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	Кальк. Апшеронского завода 2I.I2. 76г.	Поддон стоечный для КШ МП-70 4.000	шт	24	-	-	I7I,0		-	-	4I04			
I8	Кальк. Саратовского завода 4.I2. 79г.	Стеллаж полочный мелких узлов Р-526 3000х600х2000	шт	6	0,20	I,2	28I,0		-	-	I686			
		Итого:	руо.								56829	I70	I4I	2I 9
		Запчасти 2%	от суммы I4995								300			
		Итого:	руб.								57I29			
		Тара и упаковка 2%	руб.								II43			
		Итого:	руб.								58272			
		Транспортные расходы 3%	руб								I748			
		Итого:	руб.								58750			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								720			
		Итого:	руб.								59470			
		Комплектация--0,7% (от итога с запчастями)	руб.								400			
		Итого оборудования:	руб.								59528			
		Накладные расходы 80%	руб.									II3		
		Итого:	руб.								59528	283	I4I	2I 9
		Плановые накопления 8%	руб.									23		
		Итого:	руб.								59528	306	I4I	2I 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Сводка по смете:

I.Оборудование руб. 59528

2.Монтаж руб. 306

Всего: руб. 59834

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила руководитель группы Г.Н.Покидаева

ли

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

к типовому проекту Обменного пункта агрегатов оборудования 5000-I0000 автомобилей

На технологические промпроводки

Вариант I

Основание: ТХI-I0

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,I8 тыс.руб.
в том числе:
а/оборудование тыс.руб.
б/монтажных работ 0,I8 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I автомобиль) - 0,02 руб.
I м2 общей площади здания - 0,I9 руб.
I м3 объема здания - 0,02 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценник. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измерения	Количество	Вес в т единица	Вес в т общая	Стоимость един.,руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость,руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Монтажные работы												
I	I2-I-I	Проложить стальные трубы электросварные диаметром I5 мм по стенам	м	6	-	-	-	0,48	0,43	0,04 0,0I	-	3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I2-I-I	То же, ∅ 25 мм	м	3,0	-	-	-	0,48	0,43	0,04 0,0I	-	I	I	-
3	I2-I-I	То же, ∅ 50 мм	м	33	-	-	-	0,48	0,43	0,04	-	I6	I4	I
4	I2-70-I	То же, медные трубы ∅ I0 мм	м	I0	-	-	-	0,78	0,66	0,I0 0,06	-	8	7	I I
5	I2-790-I	Установить на линии трубопровода вентили ∅ I5 мм	шт	2	-	-	-	I,75	I,49	0,03 0,0I	-	4	3	-
6	I2-790-3	То же, ∅ 50 мм	шт	3	-	-	-	2,II	I,72	0,06 0,0I	-	6	5	-
		Итого:	руб.									38	33	2 I
		Накладные расходы 80%	руб.									26		
		Итого:	руб.									64		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления - 8%	руб.									5		
		Итого:	руб.									69		
		Материалы, не учтенные ценником												
I	ССРСЦ ч.I стр.65	Труба стальная ø I5 мм	м	6	-	-	0,24	-	-	-	I			
2	-"-	То же, ø 25 мм	м	3	-	-	0,40	-	-	-	I			
3	-"-	То же, ø 50 мм	м	33	-	-	0,78	-	-	-	26			
4	ССРСЦ ч.У стр.272	Труба медная ø I0xI мм	кг	5	-	-	I,56	-	-	-	8			
5	ССРСЦ ч.Ш стр.I0	Вентиль I5Б3К ø I5 мм	шт	2	-	-	0,95	-	-	-	2			
6	-"- стр.I4	Вентиль I5ч6бр ø 50 мм	шт	3	-	-	I9,9	-	-	-	60			
		Итого:	руб.								98			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация--0,7%	руб.								-			
		Итого:	руб.								98			
		Плановые накопления 8%	руб.								8			
		Итого:	руб.								I06			
		Сводка по смете:												
		I.Монтаж	руб.		69									
		2.Материалы	руб.		I06									
		Итого:	руб.		I75									

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила руководитель группы Г.Н.Покидаева

мн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

к типовому проекту обменного пункта агрегатов для обслуживания 5000-I0000 автомобилей

на приобретение и монтаж установки охранной сигнализации

Вариант I

Основание: чертежи ТП, лист 3,6,7,8,9,I0,I2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,76 тыс.руб.
в том числе:
а/оборудование 0,2I тыс.руб.
о/монтажных работ 0,55 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,35 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I автомобиль) руб.
I м2 общей площади здания руб.
I м3 объема здания руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценник. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес в т единицы	Вес в т общая	Стоимость един.,руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуат. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость,руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуат. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I0-472-9 I6-02-80/8 03-0I22	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-43"	шт	I	-	-	I80	9,6I	9,33	-	I80	9,6	9,3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I0-743-4	Датчик инерционный ДИМК	шт	49				0,88	0,76			43	37	
3	I0-743-4	Сигнализатор магнитоконтактный СМК-2	шт	I0				0,88	0,76			8,8	7,6	
4	I0-975--I2	Коробка ответвительная коммутационная КОК-4	шт	I38				0,4I	0,37			57	5I	
5	I0-972--I0	Коробка КРПТ--I0	шт	I				4,0I	I,62	0,55		4,0	I,6	0,6
6	I0-54-I2	Провод ЛТВ-П 2х0,6	I00м	2,6				II,2	I0,8			29	28	-
7	I0-54-I2	Провода ПМВГ--0,35, ПМОВ--0,2 МГВ-0,35	I00м	3,46				II,2	I0,8			39	37	
8	I0-744-5	Звонок электрический ЗВП-220	шт	I				I,I8	I,04	-	-	I,2	I,0	
9	36-09 I-0I3 II-580--I3	Резистор МЛТ--0,5	шт	4			0,0I3	0,32	0,3I		0,05	I,3	I,2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	8-604-4	Световой указатель подъездов СУП-М	м	0,0I				83,4	4I	3I,I		0,8	0,4	0,3
II	29-02-20 8-I05-I	Выпрямитель СВ I2-3	шт	I			I2,I0	I6	I3,7		I2	I6	I4	
I2	8-539-7	Выключатель конечный ВК-200 ГА	шт	6				0,86	0,37			5,2	2,2	
I3	8-403-I	Трубка полихлорвиниловая П-230, диаметром 3,5; I0 мм	I00м	0,23				I6,5	8,07	5,I5		3,8	I,9	I,2
I4	8-406-I	Труба стальная электросварная 20хI,6с креплением	I00м	0,03				54	23,2	23,I		I,6	0,7	0,7
I5	I0-744-I	Блокировка стекляных поверхностей проводом ПЭВ-I	I00м	0,I8				40,3	34,5			7,3	6,2	
I6	8-8I-4	Металлоконструкции для крепления оборудования	т	0,00I				377	33,3	4,7		0,4		
		Итого:	руб.								I92	228	200	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы на оборудование 8%	руб.								5			
		Зарплата с накладными расходами на п.I0 I80х0,77=I39	руб.									I39		
		То же, по п.8 I9х0,87=I7										I7		
		То же, по п.II Iх0,8=I	руб.									I		
		Итого:	руб.									385		
		Плановые накопления 8%	руб.									3I		
		Итого:	руб.								207	4I6	200	3
I7	I6-02 п03-0065 к=I,08	Датчик инерционный ДИМК	шт	49				I,4				69		
I8	I6-02 п03-0064 к=I,08	Сигнализатор магнитоконтактный СМК-2	шт	I0				0,86				8,6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	I5-04 п09-95 к=I,06	Выключатель ВК-200 ГАУЗ	шт	6				3,89				23		
20	24-05 пI-888 к=I,08	Световой указатель подъездов СУП-М	шт	I				2,7				2,7		
2I	I5-I5 п7-007 к=I,074	Лампа накаливания Ц-220-25	I0шт	0,I				0,96				0,I		
22	I6-02	Звонок электрический ЗВП-220	шт	I				9,4				9,4		
23	I5-09 т.7-039 к=I,II6	Провод ЛТВ-П 2х0,6	км	0,26				2I,2				5,5		
24	I5-09-67г т.295 к=I,2 к=I,II6	Провод МГВ-0,35	км	0,I92				I5,4				2,9		
26	I5-09 доп.I2 т.8-I54 к=I,II6	Провод ПМВГ-0,35	км	0,009				I7,86				0,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	I5-09 т.8-006 к=I,II6	Провод ПМОВ--0,2	шт	0,I45				5,9I				0,9		
27	Сб.ч.I разд.3 п.20	Труба электро-сварная 20хI,6	м	3				0,I6				0,5		
28	24-05 стр.I07 к=I,076	Трубка ПХВ П-230 диаметром 3,5; I0 мм	кг	0,35				I,24				0,4		
		Итого:	руб.									I22		
		Плановые накопления 8%	руо.									I0		
		Итого:	руо.									I32		
		Всего по смете:	руо.								207	548		

В т.ч. НУЧП (200+3)хI,44+200х0.28=348

Главный инженер проекта В.М.Дьячков
Начальник сметного отдела Г.В.Недорезов
Составила инженер Н.В.Еременко
Проварила В.И.Лушникова

503 - 9-10.85 УП(I) - I48 -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

к типовому проекту обменного пункта агрегатов для обслуживания 5000-I0000 автомобилей

на изготовление деревянных шкафчиков

Вариант I

Основание: чертежи АР-4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,33 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I автомобиль) руб.
I м2 общей площади здания руб.
I м3 объема здания руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость един., руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. маш. в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Справочник по сметному делу том II стр.94	Деревянные шкафчики односторонние трехсекционные, типа ДД-33.3 28,85+28,85х0,5	шт	I	43,29	-	-	43			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	Справочник по сметному делу том П стр.94	То же, четырехсекционные типа ДД-25,4 28,85х2	шт	4	57,70	-	-	23I			
3	-"-	Скамьи для шкафчиков	шт	5	3,50	-	-	I8			
		Итого:	руб.					292			
		Итого с к - I,09 (переход на новые цены)	руб.					3I8			
		Тара и упаковка 2%	руб.					6			
		Итого:	руб.					324			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.					4			
		Итого:	руб.					328			
		Комплектация-0,7%						2			
		Итого:	руб.					330			

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила инженер А.Е.Сидорова
Проверила старший инженер Н.И.Хохлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

к типовому проекту обменного пункта агрегатов для обслуживания 5000-I0000 автомобилей

на общестроительные работы камеры с фильтром

Вариант I

Сметная стоимость 2,86 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I автомобиль) руб.
Iм2 общей площади здания руб.
Iм3 объема здания руб.

Основание: чертежи КЖ

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость един.,руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость,руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I75 ш.22-I5 тех.ч. п.I.II таб.3	Разработка грунта П группы экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы 0,I56+0,I4809х х0,I5	м3	5I,0	0,I78	-	-	9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССЦ чI стр.27	Транспорт грунта на расстояние Iкм 0,23хI,75	м3	5I,0	0,403	-	-	2I			
3	I-56 ш.II-I4 тех.ч. п.I.II таб.3	Разработка грунта П группы экскаватором в отвал 0,I32+0,I2547х0,I5	м3	I69,0	0,I5I	-	-	26			
4	I-23I I-238 ш.29-2 ш.29-9 тех.ч. п3.48 шI.II таб.3	Перемещение разработанного грунта П группы бульдозером на 50 метров в резерв /0,0408х0,85+0,0323х х3/хI,I	м3	I69,0	0,I80	-	-	30			
5	I-23I I-238 ш.29-2 ш.29-9 тех.ч. пI.II таб.3	То же, из резерва для обратной засыпки /0,0408х0,85+ +0,0323х4/хI,I	м3	I69,0	0,I80	-	-	30			
6	I-I06 ш.I7-2	Зачистка дна и стен котлована в грунте П группы механизированным способом	м3	II,0	0,497	-	-	5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I-948 ш79-2 к=I,2 тех.ч. п.3.67	То же, вручную I,2xI,2	м3	4,0	I,44	-	-	6			
8	I-257 I-268 ш.3I-2 ш.3I-I3 тех.ч. п.I.II	Обратная засыпка за наружные стены бульдозером грунтом II группы с перемещением на расстояние 50 метров 70,0I89+0,0I08x x4/xI,I	м3	I52,0	0,0683	-	-	I0			
9	I-968 ш.8I-2	Обратная засыпка	м3	I7,0	0,46	-	-	8			
I0	I-II85 ш.II8-I7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	I52,0	0,II6	-	-	I8			
II	I-I95 ш.25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автомобилями-самосвалами на расстояние I км	м3	5I,0	0,0I32	-	-	I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I2	6-I ш.I-I	Бетонная подготовка из бетона м-50	м3	I,55	27,4	-	-	42			
I3	6-226 ш.26-4 ССЦ пI-I7 пI-I9	Устройство монолитного ж.б. колодца из бетона м-200 при толщине стен и днища 400 мм 47,0-/32,I-28,2/х хI,0I5	м3	24,I	43,04	-	-	I037			
I4	ССРСЦ ч.П п.I8	Стоимость арматуры класса АШ	тн	I,494	283,0	-	-	422			
I5	6-I49 ш.I4-7	Устройство монолитных ж.б. перегородок из бетона м-200	м3	I,55	65,6	-	-	I02			
I6	ССРСЦ ч.П п.2I	Стоимость арматуры класса АШ	тн	0,270	306,0	-	-	82			
I7	9-94 ш.I2-I	Монтаж металлических балок	тн	0,I2I	29,2	-	-	4			
I8	ССРСЦ ч.П п.I904	Стоимость металлоконструкций	тн	0,I2I	242,0	-	-	29			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	9-II6 ш.I6-3	Монтаж металлической рамы для фильтра	тн	0,II7	3I,2	-	-	4			
20	ССРСЦ ч.II п.2095	Стоимость металлоконструкций	тн	0,II7	393,0	-	-	46			
2I	-"- ч.I п.342	Ходовые скобы	кг	I0,0	0,32	-	-	3			
22	9-I52 ш.24-3 ССРСЦ ч.II п.2II4	Сальники диаметром I00 мм 62,8+44I	шт тн	2 0,025	503,8	-	-	I3			
23	9-I52 ш.24-3 ССРСЦ ч.II п.2II4	Сальники диаметром I50 мм 62,8+44I	шт тн	I 0,025	503,8	-	-	I3			
24	ССРСЦ ч.II п.405	Настил из досок	м2	I,32	3;34	-	-	4			
25	I5-563 ш.I59-3	Масляная окраска настила	м2	2,64	0,7I2	-	-	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	10-109 ш.20-5 ССРСЦ ч.II п.405	Устройство деревянных щитов 1,34+3,34	м2	10,35	4,68	-	-	48			
27	10-136 ш.25-5	Деревянные щиты обить кровельной сталью с двух сторон по асбестовому картону	м2	10,35	6,83	-	-	71			
28	8-27 ш.4-7	Обмазка стен горячим битумом за 2 раза	м2	55,5	0,90	-	-	50			
29	15-262 ш.55-5--11	Внутренние поверхности оштукатурить цементным раствором м-50	м2	104,7	1,07	-	-	112			
30	6-253 ш.29-4	Железнение	м2	107,7	0,22	-	-	24			
31	ССРСЦ ч.II таб.12	Масляная окраска металлоконструкций	тн	0,238	15,60	-	-	4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Фильтр учтен в смете на производстенную канализацию									
		Итого:	руб.					2276			
		В том числе:									
		металлоконструкции	руб.					83			
		Накладные расходы I6,5% на строительные работы	руб.	2265				362			
		Накладные расходы 8,6% на металлконструкции	руб.	83				7			
		Итого:	руб.					2645			
		Плановые накопления 8%	руб.					2I2			
		Итого по смете:	руб.					2857			

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева
Составила инженер А.Е.Сидорова

мн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I9

к типовому проекту обменного пункта агрегатов для обслуживания 5000-I0000 автомобилей

на приобретение мебели (вариант I)

503-1-10.85 УП(I)

Основание: чертежи ТХ

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 0,35 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - 0,35 тыс.руб.
б) монтажных работ - тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автомобиль) - руб.
2.Iм2 общей площади здания - руб.
3.Iм3 объема здания - руб.

№№ пп	Шифр и № поз. пр-та, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто нетто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							оборудования	монтажных работ всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	оборудования	монтажных работ всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.
					единицы	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	56-0I-I3 стр.I2	Стол конторский	шт	3			45,0				I35			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	24-I9--96 ч.I п.6	Стул	шт	5			7,55				38			
3	29-I0--0I стр.I8 п.80	Шкаф конторский	шт	2			77,0				I54			
		Итого:	руб								327			
		Тара и упаковка 2%	"								7			
		Итого:	руб								334			
		Транспортные расходы 3%	"								I0			
		Итого:	руб								344			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"								4			
		Итого:	руб								348			
		Комплектация 0,7%	"								2			
		Итого оборудования	руб								350			

Главный инженер проекта В.Ф.Естехтин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

503-9-10.85 УШ(I)

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630054 г. Новосибирск, пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать 14.1.1987 г.
Заказ I-138 Тираж 230

gost.e-ecolog.ru