ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-41.90

ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

Альбом 6

Сметы

24643-06
ЦЕНА 11-32

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва А-445, Смольная ул 22

Сдано в печать IX 1991 года

Заказ № 7803 Тираж 100 экз

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 24643-06

503-5-41.90

ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

Альбом 6

Сметы

Стоимость: Общая - 147,96 тыс.руб.

строительно-монтажных работ - 135,58 тыс.руб.

стоимость строительства
на расчетную единицу
(вместимость 1 чел.) - 2959,20 руб.

Разработан
Ленинградским филиалом
института "Гипроавтотранс"

Утвержден и введен в действие
Минавтотрансом РСФСР
протокол 4 от 18.10.90 г.

Главный инженер В.Г.Краснов

Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

© АПП ЦИТП. 1991

СОДЕРЖАНИЕ

№ п.п.	Наименование смет	№ стр.
I	2	3
I	Пояснительная записка	4
2	Сводный сметный расчет к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек	5
3	Объектная смета 2-I	8
4	Локальная смета 2-I-I на общестроительные работы	I0
5	Локальная смета 2-I-2 на устройство водопровода	4I
6	Локальная смета 2-I-3 на устройство канализации	47
7	Локальная смета 2-I-4 на устройство вентиляции	5I
8	Локальная смета 2-I-5 на устройство отопления и теплоснабжения	57
9	Локальная смета 2-I-6 на устройство теплового пункта	64
I0	Локальная смета 2-I-7 на устройство электроосвещения	70
II	Локальная смета 2-I-8 на приобретение и монтаж силового электрооборудования	77
I2	Локальная смета 2-I-9 на приобретение и монтаж приборов и средств связи	85
I3	Локальная смета 2-I-I0 на приобретение и монтаж средств связи и сигнализации	93
I4	Локальная смета 2-I-II на приобретение и монтаж оборудования буфета на I2 посадочных мест	99
I5	Локальная смета 2-I-I2 на приобретение и установку мебели и оборудования	I03
	Вариант для $t = -20^{\circ}C$	
I6	Локальная смета 2-I-Ia на общестроительные работы	I06
I7	Локальная смета 2-I-5а на устройство отопления и теплоснабжения	I09

I	2	3
	Вариант для $t = -40^{\circ}C$	
I8	Локальная смета 2-I-Iб на общестроительные работы	III
I9	Локальная смета 2-I-5б на устройство отопления и теплоснабжения	I20
20	Локальная смета 2-I-6а на устройство теплового пункта	I22
2I	Ведомость потребности в производственных ресурсах к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек	I24
22	Локальная смета 5-I на устройство проездов и площадок	I27
23	Локальная смета 6-I на внутриплощадочные сети водопровода	I29
24	Локальная смета 6-2 на внутриплощадочные сети канализации	I3I
25	Локальная смета 6-3 на внутриплощадочные тепловые сети	I35
26	Локальная смета 7-I на устройство тротуаров	I39
27	Локальная смета 7-2 на устройство озеленения	I4I
28	Локальная смета 7-3 на устройство внутриплощадочных сетей и электроосвещения территории	I43

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 50 человек составлена в ценах и нормах 1984 г. в объеме и формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной Постановлением Госстроя СССР от 18 мая 1982 г. № 141.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

единые районные единичные расценки на строительные конструкции и работы;

сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ч. I, II, III, У);

сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области (том I);

сборники расценок на монтаж оборудования выпуска 1982 - 1983 г.;

прейскурантные оптовые цены на оборудование выпуска 1981 г.;

сметная документация разработана для I территориального района (подрайон Ia).

Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах, установленных для типовых проектов:

на общестроительные работы - 16,5%;

на металлоконструкции - 8,6%;

на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%;

плановые накопления - 8%.

За расчетный показатель принят I м3 объема здания пассажирской автостанции и вместимость I человек.

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

Составлена в ценах 1984 г.

№ п.п.	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих затрат	
I	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства					
I	Объектная смета 2-I	Пассажирская автостанция вместимостью 50 человек	6I,97	5,I7	II,99	-	79,I3
		Итого по 2 главе	6I,97	5,I7	II,99	-	79,I3
		Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения					
2	Типовая смета т.п. 503-4-I7 см.№ 73	Эстакада для осмотра автобусов типа ЭТГ-I	2,33	-	-	-	2,33
		Итого по 3 главе	2,33	-	-	-	2,33
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи					
3	Смета 5-I	Проезды и площадки	40,6	-	-	-	40,6
		Итого по 5 главе	40,6	-	-	-	40,6
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения					
4	Смета 6-I	Внутриплощадочные сети водопровода	I,39	-	-	-	I,39
5	Смета 6-2	Внутриплощадочные сети канализации	4,54	-	-	-	4,54

24643-06

I	2	3	4	5	6	7	8
6	Смета 6-3	Внутриплощадочные тепловые сети	3,24	-	-	-	3,24
		Итого по 6 главе	9,I7	-	-	-	9,I7
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
7	Смета 7-I	Тротуары	4,I4	-	-	-	4,I4
8	Смета 7-2	Озеленение	0,80	-	-	-	0,80
9	Смета 7-3	Внутриплощадочные сети и освещение территории	I,02	0,96	0,03	-	2,0I
		Итого по 7 главе	5,96	0,96	0,03	-	6,95
		Итого с I по 7 главам	I20,03	6,I3	I2,02	-	I38,I8
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
I0	СНиП IУ-9-82 п. 49	Временные здания и сооружения - 2,5%	3,00	0,I5	-	-	3,I5
		В том числе возвратных сумм - I5%	-	-	-	-	(0,47)
		Итого по 8 главе	3,00	0,I5	-	-	3,I5
		В том числе возвратных сумм - I5%	-	-	-	-	(0,47)
		Итого с I по 8 главам	I23,03	6,28	I2,02	-	I4I,33
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
II	СНиП IУ-7-82 п.I.6.2	Удорожание работ производимых в зимнее время - I,8%	2,2I	0,II	-	-	2,32
		Итого по 9 главе	2,2I	0,II	-	-	2,32

I	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с I по 9 главам	I25,24	6,39	I2,02	-	I43,65
		В том числе возвратных сумм - I5%	-	-	-	-	(0,47)
I2	СНиП I.02.0I-85 пр.9 п.I	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	3,76	0,I9	0,36	-	4,3I
		Всего по сводному сметному расчету	I29,00	6,58	I2,38	-	I47,96
		В том числе возвратных сумм	-	-	-	-	(0,47)

Директор И.Г.Аванесов

Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев

Начальник Сметного отдела Л.А.Шипов

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2-I 24643-06

к типовому проекту Пассажирской автостанции вместимостью 50 человек

Сметная стоимость - 79,13 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (вместимость I человек) - 1582,6 руб.
2. I м2 общей площади здания - 178,37 руб.
3. I м3 объема здания - 42,63 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ п.п.	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость, тыс.чел.ч	Сметная заработная плата, руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудование приспособлений мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Смета 2-I-I	Общестроительные работы здания автостанции	54,12				54,12		7,9	5,58	I575 м3 / 34,36 руб.
2	Смета 2-I-2	Водопровод	0,95	0,0I	0,75		I,7I		0,I4	0,I	I575 м3 / 0,6I руб.
3	Смета 2-I-3	Канализация	I,06				I,06		0,I9	0,I3	I575 м3 / 0,67 руб.
4	Смета 2-I-4	Вентиляция	3,22				3,22		0,42	0,28	I575 м3 / 2,04 руб.
5	Смета 2-I-5	Отопление и вентиляция	I,73	0,II	0,I7		2,0I		0,30	0,2I	I575 м3 / I,I7 руб.
6	Смета 2-I-6	Тепловой пункт	0,89	0,I4	0,08		I,II		0,I9	0,I3	I575 м3 / 0,65 руб.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	Смета 2-I-7	Электроосвещение		2,2	0,66		2,86		0,47	0,30	I575 м3 I,40 руб.
8	Смета 2-I-8	Силовое электрооборудование		I,26	I,I8		2,44		0,42	0,27	I575 м3 0,80 руб.
9	Смета 2-I-9	Приборы и средства автоматизации		0,59	0,44		I,03		0,28	0,I8	I575 м3 0,37 руб.
I0	Смета 2-I-I0	Средства связи и сигнализации		0,75	I,75		2,50		0,36	0,23	I575 м3 0,48 руб.
II	Смета 2-I-II	Приобретение и монтаж оборудования буфета на I2 посадочных мест		0,09	2,89		2,98		0,09	0,05	вмест. I пас. I,88 руб.
I2	Смета 2-I-I2	Приобретение и монтаж мебели и оборудования		0,02	4,07		4,09		0,02	0,0I	вмест.I пас. 0,48 руб.
		Итого по объектной смете	6I,97	5,I7	II,99		79,I3		0,78	7,47	

Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил руководитель группы А.А.Корниенко

Проверил главный специалист Т.Е.Кульбачная

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: АР,КМ,КМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (вместимость 1 чел.) - 1082,36 руб.
2. 1 м2 общей площади здания - 143,78 руб.
3. 1 м3 объема здания - 34,36 руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	54,118 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	7904 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	5,581 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1575,00 М КУБ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	34,36 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1608 Т.29-2	-ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА 1000М3	0,43	43,90	43,90	19	-	19	-	-
				-	14,70			6	21,17	9
2	Е1-1543 Т.11-7	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ:С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3,ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	1,98	82,30	79,03	163	6	157	6,63	13
				3,27	30,20			60	43,49	86
3	Е1-1585 Т.22-7	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ:С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3,ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,13	105,00	100,69	14	1	13	8,33	1
				4,11	38,50			5	55,44	7
4	Е1-959 Т.80-1 ТЧП.3.67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,42	74,76	-	31	31	-	157,20	66
				74,76	-			-	-	-
5	С319-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА Т	234,00	0,29	-	68	14	-	0,09	21
				0,06	-			-	-	-
6	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,13	14,20	12,34	2	-	1	3,23	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ:ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3		1,59	3,81			-	5,49	1
7	Е1-1608 Т.29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М:МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ ,ГРУНТ 2 ГРУППЫ В РЕЗЕРВ 1000М3	1,98	43,90 -	43,90 14,70	87	-	87 29	- 21,17	- 42
8	Е1-1615 Т.29-9	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКАМ 1608 В РЕЗЕРВ 1000М3	1,98	34,70 -	34,70 11,60	69	-	69 23	- 16,70	- 33
9	Е1-1608 Т.29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М:МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ ,ГРУНТ 2 ГРУППЫ ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	1,98	43,90 -	43,90 14,70	87	-	87 29	- 21,17	- 42
10	Е1-1615 Т.29-9	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКАМ 1608 ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	1,98	34,70 -	34,70 11,60	69	-	69 23	- 16,70	- 33
11	Е1-1634 Т.31-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ:МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ,ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	1,58	20,30 -	20,30 6,82	32	-	32 11	- 9,82	- 16
12	Е1-967 Т.81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	3,96	41,50 41,50	- -	164	164	- -	89,60 -	355 -
13	Е1-1184 Т.118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	19,80	9,69 6,20	3,49 2,29	192	123	69 45	11,20 3,30	222 65

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		997	33	603	678
	----				---	---
	РУБ.				231	334
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		997	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		-	57	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		162	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	33	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		91	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		1250	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	1024

24643-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	601	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1250	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1024
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	601	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
14	Е8-10 Т.3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД СБОРНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 100ММ	10,70	10,70	0,32	114	4	3	0,80	9
				0,40	0,10			1	0,13	1
		М3								
15	Е8-11 Т.3-2	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 100ММ	2,31	13,40	0,37	31	1	1	0,89	2
				0,45	0,11			-	0,14	-
		М3								
16	Е7-400 Т.36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	102,00	1,01	0,79	103	22	81	0,39	40
		ШТ		0,22	0,29			30	0,37	38
17	Е7-401 Т.36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т	32,00	1,39	1,09	44	10	35	0,53	17
		ШТ		0,30	0,40			13	0,52	17
18	Е7-402 Т.36-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	9,00	2,10	1,63	19	4	14	0,82	7
		ШТ		0,47	0,60			5	0,77	7
19	Е7-403 Т.36-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	77,00	2,64	2,03	203	47	156	1,04	80
		ШТ		0,61	0,74			57	0,95	73
20	Е7-2 Т.1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 1,5Т	1,00	2,09	1,59	2	1	2	0,86	1
				0,50	0,57			1	0,74	1
		ШТ								
21	ССЦМСМ ТОМ.1 П.3-3	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 ОБЪЕМОМ 0,5М КУБ И БОЛЕЕ	45,90	40,90	-	1877	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М КУБ								
22	ССЦМСМ ТОМ.1 П.3-11	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 ОБЪЕМОМ ОТ 0,5М КУБ ДО 0,3М КУБ	3,05	42,50	-	130	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М КУБ								
23	ССЦМСМ ТОМ.1 П.3-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М КУБ	22,10	44,60	-	986	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М КУБ								
24	ССЦМСМ ТОМ.1 П.4-110	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ФУНДАМЕНТНЫХ ИЗ БЕТОНА В10 ОБЪЕМОМ ДО 1М КУБ	0,30	53,80	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М КУБ								

ЦЕНА: 14,70-0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	2,48	22,90 -	- -	57	-	- -	- -	- -
26	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,03	25,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
27	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5 100КГ	0,01	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
28	Е6-20 Т.1-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ М3	10,40	32,62 1,55	0,76 0,23	339	16	8 2	2,86 0,30	30 3
		ЦЕНА:31,70+(28,2-27,3).1,02								
29	Е22-1 Т.1-1	-ПРОКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМ.100ММ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТ М	6,00	1,67 0,19	0,01 -	10	1	- -	0,32 -	2 -
30	Е6-5 Т.1-5	-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА В12,5 ОБЪЕМОМ ДО 3М КУБ М3	8,96	37,88 3,63	0,59 0,18	339	33	6 2	6,66 0,23	60 2
		ЦЕНА:38,90-(28,2-27,2).1,02								
31	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,11	270,00 -	- -	30	-	- -	- -	- -
32	Е6-80 Т.9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ КОНСТРУКЦИИ Т	0,11	478,00 20,20	2,20 0,66	53	2	- -	34,40 0,85	4 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	4355	141	306		252
	РУБ.			111		142
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	4355	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	53	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	252	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.	3097	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	719	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		66
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	129	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	408	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	5482	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		460
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	381	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	5482	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		460
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	38	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
33	Е11-6 Т.1-6	-ПОДГОТОВКА ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ПОД КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ	2,90	16,00 1,82	1,06 0,32	46	5	3 1	3,52 0,41	10 1
		М3								
34	Е6-15 Т.1-20	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ДНИЩА КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА В12,5	1,61	28,72 0,52	0,34 0,10	46	1	- -	0,99 0,13	2 -
		М3								
		ЦЕНА:27,80+(27,2-26,3).1,02								
35	Е6-126 Т.13-2	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНЫ КАНАЛОВ ТОЛЩИНОЙ 150ММ ИЗ БЕТОНА В12,5	3,30	61,82 7,40	0,86 0,26	204	24	3 1	13,50 0,34	45 1
		М3								
		ЦЕНА:60,80-(28,2-27,20).1,02								
36	Е6-84 Т.9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,02	355,00 38,00	1,30 0,39	7	1	- -	64,00 0,50	1 -
		Т								
37	Е6-15 Т.1-20	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ДНИЩА ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА В12,5	0,70	28,72 0,52	0,34 0,10	20	-	- -	0,99 0,13	1 -
		М3								
38	Е6-127 Т.13-3	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКОВ ТОЛЩИНОЙ 200ММ ИЗ БЕТОНА В12,5	2,05	48,18 4,98	0,76 0,23	99	10	1 -	9,09 0,30	19 1
		М3								
		ЦЕНА:49,20-(28,2-27,20).1,02								
39	Е6-146 Т.14-4	-МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ТОЛЩИНОЙ 330ММ ИЗ БЕТОНА В12,5	1,08	44,58 5,33	1,14 0,34	48	6	1 -	9,25 0,48	10 -
		М3								
		ЦЕНА:45,6-(28,2-27,20).1,02								
40	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	270,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		Т								
41	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,01	283,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		Т								
42	Е6-83 Т.9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,10	441,00 124,00	1,40 0,42	79	22	- -	210,00 0,54	38 -
		Т								
43	Е6-84 Т.9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,05	355,00 38,00	1,30 0,39	18	2	- -	64,00 0,50	3 -
		Т								
44	Е9-47 Т.7-2	-ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЩИТАМИ	0,16	46,80 19,00	17,60 5,43	7	3	3 1	30,10 7,00	5 1
		Т								
45	С81-1979	-СТОИМОСТЬ МАСТИКА ИЗ РИФЛЕНОЙ	0,16	326,00	-	52	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ								
		Т		-	-			-	-	-
46	Е7-761	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	24,00	2,30	1,67	55	14	40	0,96	23
	Т.65-2	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М КВ								
		ШТ		0,58	0,62			15	0,80	19
47	ССЦМСМ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПБД-5	0,96	60,80	-	58	-	-	-	-
	Т.1	М КУБ								
	П.8-503			-	-			-	-	-
48	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
49	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,43	25,00	-	11	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
50	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
51	Е22-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБЫ АСБОЦЕМЕНТНОЙ	4,83	1,67	0,01	8	1	-	0,32	2
	Т.1-1	ДИАМ.100ММ								
		М		0,19	-			-	-	-
52	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,07	15,42	0,40	1	-	-	3,10	-
	Т.15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗА 2		4,10	0,12			-	0,15	-
		РАЗА								
		100М2								
53	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	0,07	20,60	0,24	2	-	-	2,30	-
	Т.18-6	ПФ-133 ЗА 2 РАЗА								
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		771	8%	51	159

	РУБ.				18	23
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		712	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		207	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		-	103	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.		79	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		116	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	19
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	20	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		64	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		892	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	186
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	123	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		59	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		2	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		-		-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.		52	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		5	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-		-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		6	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		70	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			962	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	128	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			6123	569	960		1669
			----					---		---
			РУБ.					360		499
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			6064	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			360	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	925	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ =	РУБ.			3176	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			997	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	180	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			563	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			7624	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1670
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1105	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			59	-	-		-
		АТЕРИАЛЫ =	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ =	РУБ.			52	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		7694	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	1676	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1110	-	-	-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
54	Е9-51	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ СТОЕК	1,50	19,20	9,10	29	9	14	9,15	14
	Т.8-1	Т		---	---			---	---	---
				6,00	3,42			5	4,41	7
55	С121-1783	-СТОИМОСТЬ СТОЕК ИЗ ГНУТЫХ СВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ	1,50	289,00	-	434	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
56	Е9-94	-МОНТАЖ БАЛОК ПОКРЫТИЯ	1,28	29,20	14,30	37	11	18	13,50	17
	Т.12-1	Т		---	---			---	---	---
				8,70	5,00			6	6,45	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С121-1791	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ ДВУХ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ШВЕЛЛЕРОВ	1,28	266,00	-	340	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
58	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ	2,42	29,20	14,30	71	21	35	13,50	33
	Т.12-1	Т		8,70	5,00			12	6,45	16
59	С121-1789	-СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ ИЗ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ	2,42	269,00	-	651	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
60	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	1,59	39,80	15,30	63	29	24	31,40	50
	Т.4-1	ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М		18,10	5,13			8	6,62	11
		100М2								
61	С121-2414	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,9ММ	2,48	361,00	-	895	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
62	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	2,40	20,60	0,24	49		-	2,30	6
	К=2	ПФ-133 ЗА 2 РАЗА								
	Т.18-6	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		2569	7	91		120
	РУБ.				31		42
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		49	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		42	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		-		-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		8	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		5	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		62	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-		-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		2520	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		39	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		-	10	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		2320	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		215	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		19
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	39	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		220	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		2955	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		75
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	140	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		3017		-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		182
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	146	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
63	Е8-13 Т.4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНАЯ 100М2	0,95	86,50 19,60	1,50 0,45	82	19	1 0	38,10 0,58	36 1
64	Е11-11 Т.1-11	-УТОЛЩЕННАЯ БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ 250ММ ИЗ БЕТОНА В7,5 М3	5,40	29,30 1,62	- -	158	9	0 0	2,99 0	16 0
65	Е8-30 Т.5-1	-ЦОКОЛЬ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО М3	25,60	34,20 2,21	0,81 0,24	876	57	21 6	4,05 0,31	104 8
66	Е8-74 Т.9-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	114,50	42,10 2,83	0,80 0,24	4820	324	91 27	4,96 0,31	568 35
67	Е8-30 Т.5-1	-КЛАДКА ПАРАПЕТОВ ТОЛЩИНОЙ 250ММ С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧЕМ М3	10,80	54,72 2,21	0,81 0,24	591	24	9 3	4,05 0,31	44 3
		ЦЕНА:34,20+(122-68).0,38								
68	Е8-72 Т.9-1	-КЛАДКА ПАРАПЕТОВ ТОЛЩИНОЙ 380ММ С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧЕМ М3	20,20	45,30 3,24	0,87 0,26	915	65	17 5	5,65 0,34	114 7
69	Е8-76 Т.9-2	-КЛАДКА ПАРАПЕТОВ ТОЛЩИНОЙ 640ММ С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧЕМ М3	7,40	40,30 2,55	0,75 0,22	298	19	6 2	4,49 0,28	33 2
70	Е8-57 Т.7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА 100М2	4,07	13,10 13,10	- -	53	53	0 0	21,00 -	85 -
71	Е8-36 Т.5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	47,20	34,30 2,10	0,81 0,24	1619	99	38 11	3,90 0,31	184 15
72	Е8-49 Т.6-2	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	0,80	41,72 3,68	0,84 0,25	33	3	- -	6,08 0,32	5 -
73	Е?-445 Т.38-10-1.	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 36М ШТ	156,00	0,23 0,08	0,15 0,06	36	12	23 9	0,13 0,08	20 12
74	Е-127 .9-1-1.8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ	12,00	1,50	1,04	18	6	13	0,81	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИИ ДО 30М		0,46	0,38			5	0,49	6
		ШТ								
75	Е7-130	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	5,00	1,77	1,24	9	3	6	0,94	5
	Т.9-2-1.8	1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,53	0,45			2	0,58	3
		ВЫСОТЕ ЗДАНИИ ДО 30М								
		ШТ								
76	ССССЦМСМ	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	6,85	64,40	-	441	-	-	-	-
	ТОМ.1	ПЕРЕМЫЧЕК ОБЪЕМОМ ДО 0,5М КУБ.								
	П.9-92	ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА В15		-	-			-	-	-
		М КУБ								
77	ССССЦМСМ	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,56	65,70	-	102	-	-	-	-
	ТОМ.I	ПЕРЕМЫЧЕК ОБЪЕМОМ ДО 0,5М КУБ								
	П.9-93	ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ИЗ БЕТОНА		-	-			-	-	-
		В15								
		М КУБ								
78	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,22	22,90	-	28	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
79	С147-8	-АРМАТУРА А-3	5,86	25,00	-	147	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
80	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,98	32,10	-	31	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
81	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И	0,01	421,00	1,38	4	-	-	54,30	1
	Т.7-3	ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ								
		ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ (НАД		27,80	0,41			-	0,53	-
		ПРОЕМАМИ И ОТВЕРСТИЯМИ								
		ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 700ММ)								
		Т								
82	Е6-144	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,48	64,00	1,23	31	5	-	16,80	8
	Т.14-2	ВОДОСЛИВОВ В КИРПИЧНОМ								
		ПАРАПЕТЕ ИЗ БЕТОНА В12,5		9,53	0,37			-	0,48	-
		М3								
		ЦЕНА:65,2-(29,3-28,2).1,02								
83	С124-21	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,02	306,00	-	6	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.	10298	696	225		1233
	РУБ.			70		92
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	10298	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	88	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	768	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.	755	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1700	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	306	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			962	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12960	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1481
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1074	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			12960	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1481
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1074	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ								
84	Е7-463 Т.39-6-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	43,00	3,09 1,39	1,06 0,38	133	60	45 16	2,29 0,49	98 21
85	СССЦМСМ ТОМ.1 П.11-156	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМ.350ММ,400ММ,700ММ И 1000ММ ДЛИНОЙ 5,98М,ШИРИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т,ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)892 КГС/КВ М И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ 11,6СМ М КВ	69,49	8,91 -	- -	619	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:6,29+0,20.4+1,21+0,61								
86	СССЦМСМ ТОМ.1 П.11-158	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,6СМ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 780КГС/М КВ	294,03	9,85 -	- -	2896	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:7,81+0,20.5+1,04								
87	СССЦМСМ ТОМ.1 П.11-158	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11,7СМ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 780КГС/М КВ М КВ	5,92	9,65 -	- -	57	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:7,81+0,20.4+1,04								
88	СССЦМСМ	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ	8,91	10,41	-	93	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОМ.1 П.11-158	ПОКРЫТИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,6СМ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 1130КГС/М КВ		-	-			-	-	-
		М КВ								
89	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,96	41,30	-	40	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
90	С147-28	-ДЕТАЛИ МОНТАЖНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	1,67	41,30	-	69	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
91	Е6-173 Т.16-1	-МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА В12,5	0,30	41,68	0,81	13	1	-	8,40	3
		М3		4,61	0,24			-	0,31	-
		ЦЕНА:42,7-(28,2-27,2).1,02								
92	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	-	338,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
93	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,01	325,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
94	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,08	355,00	1,30	28	3	-	64,00	5
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
95	Е7-209 Т.12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	7,00	2,43	1,03	17	7	8	1,64	11
		ШТ		1,01	0,38			3	0,49	3
96	ССЦМСМ ТОМ.1 П.8-236	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М КУБ	0,28	90,20	-	25	-	-	-	-
		М КУБ		-	-			-	-	-
97	ССЦМСМ ТОМ.1 П.8-237	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М КУБ	0,39	75,90	-	30	-	-	-	-
		М КУБ		-	-			-	-	-
98	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,25	22,90	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
99	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,16	32,10	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
100	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,46	41,30	-	19	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
101	Е7-653 Т.47-6-1.8	-УСТАНОВКА ПЛИТ КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М КВ	2,00	6,99	4,08	14		8	4,81	10
		ШТ		2,81	1,57			3	2,03	4
102	ССЦМСМ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ КОЗЫРЬКОВ	0,60	53,50	-	32	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОМ.1	ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА В15								
	П.11-182	М КУБ		-	-			-	-	-
103	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,06	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
104	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,25	25,00	-	6	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
105	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,16	32,10	-	5	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
106	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,03	41,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
107	Е6-73	-НАБЕТОНКА ТОЛЩИНОЙ 20ММ ПОД	0,04	103,00	0,90	4	1	-	44,80	2
	Т.8-2	ВЕНТИЛЯТОРЫ ИЗ БЕТОНА В15								
		100М2		25,30	0,27			-	0,35	-
108	Е6-74	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 10ММ	0,04	41,30	0,30	1	-	-	13,00	-
	Т.8-3	УВЕЛИЧЕНИЯ ТОЛЩИНЫ НАБЕТОНКИ								
		100М2		7,50	0,09			-	0,12	-
109	Е12-288	-ЗАПОЛНЕНИЕ КЕРАМЗИТОВЫМ	7,04	17,90	1,08	126	8	7	2,32	16
	Т.9-5	ГРАВИЕМ КОРЫТ РЕБРИСТЫХ								
		ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ		1,17	0,32			2	0,41	3
		М3								
110	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	0,16	60,50	0,03	9	6	-	68,00	11
	Т.164-8	ЗАКЛАДНЫХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ И								
		МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ		38,40	-			-	-	-
		100М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.		4252	92	68	156
	РУБ.				24	31
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		4252	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		62	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		-	116	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.		3907	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		702	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	61
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	126	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		396	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		5350	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	248
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	242	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.		5350	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	248
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	242	-	-

РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е12-289 Т.9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	3,94	49,90 10,70	1,30 0,39	197	42	6 2	18,90 0,50	74 2
112	Е12-284 Т.9-1	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	3,94	54,70 28,40	4,00 1,20	216	112	16 5	48,20 1,55	190 6
113	Е12-285 Т.9-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ УТЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ284 100М2	3,94	86,20 44,40	7,62 2,28	340	175	30 9	37,70 2,94	149 12
114	С114-136	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЛИТОБИТУМНЫХ М3	55,72	89,30 -	- -	4976	-	- -	- -	- -
115	Е12-301 ТБ.10-3	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ АСФАЛЬТОВЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	3,94	52,20 5,00	0,41 0,12	206	20	1 -	8,53 0,15	34 1
116	Е12-153 ТБ.2-6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С А ИТН М С ОЕМ И ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОДА РМ-350 100М2	3,94	319,00 52,40	14,90 4,47	1257	206	59 18	90,80 5,77	358 23
117	Е12-280 Т.8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,71	192,00 45,80	0,41 0,12	136	32	- -	83,00 0,15	59 -
118	Е12-277 Т.8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100М2	4,84	9,43 2,30	0,01 -	46	11	- -	4,14 -	20 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.	7374	590	112		884
	РУБ.			34		44
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	7374	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	1501	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	632	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	4976	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1216	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		112
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	218	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	687	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	9277	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1040
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	850	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			9277	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1040
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	850	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ								
119	Е11-11 Т.1-11	-УТОЛЩЕННАЯ БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА В7,5 М3	14,50	29,30 1,62	- -	425	23	- -	2,90 -	42 -
120	Е8-45 Т.5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	3,14	472,00 62,00	7,59 2,28	1482	195	24 7	115,00 2,94	361 9
121	Е7-702 Т.51-2	-КОНОПАТКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ ПЕРЕГОРОДОК С ПЛИТАМИ ПОКРЫТИИ 100М	1,11	37,20 1,91	0,44 0,13	41	2	- -	3,62 0,17	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1948	220	24		407
			РУБ.					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1948	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			70	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	227	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			322	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			182	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2452	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		446
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	285	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			2452	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		446
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	285	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ								
122	Е10-105 Т.29-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	23,05	1,45 0,55	0,35 0,11	33	13	9 3	0,91 0,14	21 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е10-106 Т.20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	6,08	1,19 0,51	0,29 0,09	7	3	2 1	0,83 0,12	5 1
124	Е10-107 Т.20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	48,43	2,00 0,67	0,13 0,04	97	32	6 2	1,16 0,05	56 2
125	Е10-140 Т.26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	19,05	1,34 0,20	-	26	4	-	0,36	7
126	Е10-141 Т.26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	6,08	0,95 0,14	-	6	1	-	0,25	2
127	С122-217	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДГ21-7 М2	11,12	15,00	-	167	-	-	-	-
128	С122-218	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДГ21-9 М2	16,20	14,20	-	230	-	-	-	-
129	С122-219	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДГ21-10 М2	12,00	13,50	-	162	-	-	-	-
130	С122-224	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДО21-13 М2	2,63	9,79	-	26	-	-	-	-
131	С122-264	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДП1.17 М2	2,08	28,30	-	59	-	-	-	-
132	СЦ1-II ДОП.4 П.818	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДН21-10А М КВ	8,20	15,20	-	125	-	-	-	-
133	СЦ1-II ДОП.4 П.816	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДН21-10 М КВ	6,15	14,20	-	87	-	-	-	-
134	СЦ1-II ДОП.4 П.817	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДН24-10 М КВ	4,70	13,70	-	64	-	-	-	-
135	СЦ.I-II ДОП.4 П.821	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДН24-13Б М КВ	6,08	16,30	-	99	-	-	-	-
136	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С (В САНУЗЛАХ,Д=1) М2	8,40	15,00	-	126	-	-	-	-
137	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ КОМПЛ	9,00	6,73	-	61	-	-	-	-
138	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	2,00	8,94	-	18	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
139	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕИ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	25,00	2,97	-	74	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
140	С122-Т.18	-ОБЛИЦОВКА ДУБОВЫМ ШПОНОМ	2,08	7,75	-	16	-	-	-	-
		М КВ								
				-	-			-	-	-
141	С111-450-1	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВСРЕИ Д1	6,00	2,83	-	17	-	-	-	-
		КОМПЛ								
				-	-			-	-	-
142	Е15-735	-ОСТЕКЛЕНИЕ БЛОКА ДО21-13	0,02	339,00	1,40	6	1	-	86,50	2
	Т.201-6	100М2								
				47,80	0,36			-	0,46	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		1506	54	17		93
				РУБ.				6		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1506	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		105	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	60	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.		940	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.		391	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		250	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		142	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1898	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	106	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		1898	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	106	-		-

РАЗДЕЛ 10. ОКНА

143	Е10-72	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	14,00	3,01	0,30	42	13	4	1,60	22
	Т.13-1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2		0,93	0,09			1	0,12	2
		М2								
144	Е10-73	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	56,04	2,18	0,24	122	40	14	1,21	68
	Т.13-2	КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2		0,71	0,07			4	0,09	5
		М2								
145	С122-36	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОС21-12В	53,02	17,60	-	933	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	С122-4	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОС15-9А	2,54	15,70	-	40	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
147	С122-1	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОС6-9	8,82	20,30	-	179	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
148	С122-15	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОС15-21	3,02	16,80	-	51	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
149	С122-8	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОС6-12	2,64	22,30	-	59	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
150	Е20-401	-ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННОГО БЛОКА ЖАЛЮЗИЙНЫМИ РЕШЕТКАМИ	6,00	1,52	0,05	9	5	-	1,41	8
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
151	С130-1474	-СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ	6,00	0,43	-	3	4	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
152	С111-433	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ 2,1М	2,00	1,29	-	3	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
153	С111-432	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	15,00	0,86	-	13	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
154	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	22,00	2,09	-	46	-	-	-	-
		КОМП		-	-			-	-	-
155	С111-430	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	1,00	3,01	-	3	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
156	С111-435	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	2,00	1,72	-	3	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
157	Е15-707 Т.201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ	0,67	242,00	1,50	163	17	1	46,90	32
				25,20	0,45			-	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ								
		100М2								
158	Е15-749 Т.202-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ АРМИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ	0,03	319,00 --- 22,00	1,30 --- 0,32	9	1	0 --- 0	40,40 --- 0,41	1 --- 0
		100М2								
159	Е10-102 Т.19-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М	9,16	1,65 --- 0,63	0,05 --- 0,02	15	6	0 --- 0	1,12 --- 0,03	10 --- 0
		М2								
160	Е10-103 Т.19-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	5,56	0,92 --- 0,34	0,03 --- 0,01	5	2	0 --- 0	0,59 --- 0,01	3 --- 0
		М2								
161	Е10-104 Т.19-3	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, БОЛЕЕ 2	53,02	0,62 --- 0,23	0,02 --- 0,01	33	12	2 --- 1	0,41 --- 0,01	22 --- 1
		М2								
162	С122-363	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 350 ММ МАРКА ПД19-35,ПД22-35,ПД25-35,ПД28-35	28,90	2,95 --- 0	0 --- 0	85	0	0 --- 0	0 --- 0	0 --- 0
		М								
163	С122-359	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД7-25,ПД8-25,ПД10-25,ПД13-25, ПД14-25,ПД16-25	15,10	1,92 --- 0	0 --- 0	29	0	0 --- 0	0 --- 0	0 --- 0
		М								
164	Е10-155 Т.29-6	-УСТАНОВКА ИМПОСТОВ	0,23	4,43 --- 4,16	0,13 --- 0,04	1	1	0 --- 0	7,94 --- 0,05	2 --- 0
		100М								
165	С122-315	-СТОИМОСТЬ ИМПОСТОВ СЕЧЕНИЯ 50Х94ММ	26,00	0,92 --- 0	0 --- 0	24	0	0 --- 0	0 --- 0	0 --- 0
		М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			1870	97	21		168
			----					---		---
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1870	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			283	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	103	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.			1468	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.			3	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			308	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	55	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			172	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2350	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		203
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	158	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			2350	0	0		0
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0		ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		203
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0		РУБ.			0	158	0		0
		РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ								
		ТИП 1								
166	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	19,20	16,00	1,06	307	35	20	3,52	68
	Т.1-6	ШЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		1,82	0,32			6	0,41	8
167	Е11-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	15,33	30,22	0	463	25	0	2,90	44
	Т.1-11	В12,5 ТОЛЩИНОЙ 80ММ								
	СЦМТ.1	М3		1,62	0			0	0	0
	П.1-15									
	П.1-16									
		ЦЕНА:29,3+(27,2-26,3).1,02								
168	Е11-55	-СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТО-ПЕСЧАНОГО	1,92	70,00	0,95	134	19	2	18,80	36
	Т.8-1	РАСТВОРА М-150								
		100М2		9,88	0,28			1	0,36	1
169	Е11-56	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 20ММ	1,92	54,40	0,92	104	1	2	0,34	1
	К=4	УВЕЛИЧЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ								
	Т.8-2	100М2		0,64	0,28			1	0,36	1
170	Е11-71	-ПОКРЫТИЕ МОЗАИЧНЫЕ	1,92	628,00	2,32	1203	190	4	166,00	318
	Т.11-5	(ТЕРРАЦЦО)ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		99,00	0,70			1	0,90	2
		ТИП 2								
171	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	5,30	16,00	1,06	85	18	6	3,52	19
	Т.1-6	ШЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		1,82	0,32			2	0,41	2
172	Е11-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	5,30	30,22	0	160	9	0	2,90	15
	Т.1-11	В12,5 ТОЛЩИНОЙ 100ММ								
	СЦМТ.1	М3		1,62	0			0	0	0
	П.1-15									
	П.1-16									
		ЦЕНА:29,3+(27,2-26,3).1,02								
173	Е11-132	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК	0,53	425,00	10,40	225	23	6	77,90	41
	Т.20-1	БЕТОННЫХ НА ЦЕМЕТНОМ РАСТВОРЕ								
		100М2		83,00	3,12			2	4,02	2
		ТИП 3								
174	Е11-3	-ПОДСЫПКА ИЗ ПЕСКА ПОД ПОЛЫ	7,00	10,40	-	73	11	0	3,00	21
	Т.1-3	ДИСПЕТЧЕРСКОЙ								
		М3		1,62	0			0	0	0
175	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	5,94	16,00	1,06	95	11	6	3,52	21
	Т.1-6	ШЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		1,82	0,32			2	0,41	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	Е11-11 Т.1-11 СЦМ.Т.1 П.1-15 П.1-16	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА В12,5 ТОЛЩИНОЙ 80ММ М3	4,75	30,22 1,62	-	144	8	- -	2,90 -	14 -
		ЦЕНА:29,3+(27,2-26,3).1,02								
177	Е11-57 Т.8-3 СЦМТ.1 П.1-28 П.1-74	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В7,5 ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,59	89,33 14,50	1,12 0,34	53	9	- -	29,40 0,44	17 -
		ЦЕНА:82,6+(31,5-28,2).2,04								
178	Е11-58 Т.8-4 К=6 СЦМ.Т.1 П.1-28 П.1-74	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 30ММ ТОЛЩ.СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В7,5 100М2	0,59	103,68 1,38	1,68 0,48	62	1	1 -	0,46 0,62	- -
		ЦЕНА:15,6+(31,5-28,2).0,51								
179	Е11-207 Т.28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ 100М2	0,59	453,00 43,60	0,75 0,22	269	26	- -	75,50 0,28	45 -
		ТИП 4								
180	Е11-6 Т.1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ШЕБЕНОЧНЫХ М3	4,10	16,00 1,82	1,06 0,32	66	7	4 1	3,52 0,41	14 2
181	Е11-11 Т.1-11 СЦМТ.1 П.1-15 П.1-16	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА В12,5 М3	4,10	30,22 1,62	-	124	7	- -	2,90 -	12 -
		ЦЕНА:29,3+(27,2-26,3).1,02								
182	Е11-67 Т.11-1	-ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОНА В15 ТОЛЩИНОЙ 30ММ 100М2	0,41	123,00 20,50	1,74 0,52	50	8	- -	40,20 0,67	16 -
183	Е11-68 К=2	-ИСКЛЮЧИТЬ 10ММ ТОЛЩИНОЙ ПОКРЫТИЯ 100М2	0,41	31,60 1,18	0,56- 0,16	13	-	- - - -	1,06 0,21	- -
		ТИП 5								
184	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,30	16,00	1,06	5	1	-	3,52	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		1,82	0,32			-	0,41	-
185	Е11-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	0,20	30,22	-	6	-	-	2,90	1
	Т.1-11	В12,5 ТОЛЩ.80ММ								
	СЦМТ.1	М3		1,62	-			-	-	-
	П.1-15									
	П.1-16									
		ЦЕНА:29,3+(27,2-26,3).1,02								
186	Е11-11	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ИЗ	0,20	32,77	-	7	-	-	2,90	1
	Т.1-11	ЛЕГКОГО БЕТОНА В3,5 ТОЛЩИНОЙ								
	СЦМТ.1	60ММ		1,62	-			-	-	-
	П.1-15	М3								
	П.1-72									
		ЦЕНА:29,3+(29,7-26,3).1,02								
187	Е11-67	-ПОКРЫТИЕ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ	0,03	123,00	1,74	3	1	-	40,20	1
	Т.11-1	БЕТОНА В15								
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
188	Е11-68	-ИСКЛЮЧИТЬ 10ММ ТОЛЩИНЫ -	0,03	31,60	0,56-	1	-	- -	1,06	-
	К=2	ПОКРЫТИЯ								
	Т.11-2	100М2 -		1,18	0,16			- -	0,21	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			3624	402	51		706
			РУБ.					16		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3624	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			380	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	418	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			598	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	109	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			339	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4561	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		780
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	527	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			4561	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		780
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	527	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
189	Е15-276	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	3,62	42,10	1,10	152	88	4	45,00	163
	Т.55-14	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		ПОТОЛКОВ		24,40	0,33			1	0,43	2
		100М2								
190	Е15-242	-ЗАТИРКА СТЕН ИЗВЕСТКОВЫМ	1,79	76,20	5,60	137	57	10	56,00	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.55-1	РАСТВОРОМ								
		100М2		32,00	3,40			6	4,39	8
191	Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	6,44	98,40	6,20	633	257	40	64,00	412
	Т.55-5	ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ								
		ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		40,00	3,58			23	4,62	30
		100М2								
192	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	2,27	5,84	0,05	13	11	0	9,70	22
	Т.153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ И СТЕН		4,90	0,02			0	0,03	0
		100М2								
193	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,79	12,90	0,07	23	12	0	12,70	23
	Т.152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ И СТЕН		6,80	0,02			0	0,03	0
		100М2								
194	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,78	76,70	0,80	60	22	0	49,30	38
	Т6.159-8	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ШТУКАТУРКЕ СТЕН		27,80	0,24			0	0,31	0
		100М2								
195	Е15-569	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,08	90,10	1,26	7	3	0	60,00	5
	Т.159-9	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		33,80	0,38			0	0,49	0
		100М2								
196	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	3,67	76,30	0,90	280	85	3	41,00	150
	Т.168-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		23,10	0,27			1	0,35	1
		ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН								
		100М2								
197	Е15-662	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	1,95	58,80	0,80	115	27	1	24,30	47
	Т.168-5	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		13,80	0,24			0	0,31	1
		ПО СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, СТЕН								
		100М2								
198	Е15-660	-ОКРАСКА СТЕН	1,28	76,30	0,90	98	30	1	41,00	53
	Т.168-3	ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ КРАСКАМИ								
		100М2		23,10	0,27			0	0,35	0
199	Е15-663	-ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	0,43	60,80	1,00	26	7	0	27,40	12
	Т.168-6	ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ КРАСКАМИ								
		100М2		15,50	0,30			0	0,39	0
200	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	1,81	422,00	2,00	764	171	4	170,00	308
	Т.14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ								
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2		94,70	0,60			1	0,77	1
201	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ	0,40	215,00	8,00	86	43	3	179,00	72
	Т.56-1	ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ								
		ПЛОСКИХ		107,00	2,28			1	2,94	1
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 РУБ.					2394	813	66		1405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					33		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2394	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1094	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	846	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			394	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	72	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			223	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3011	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1484
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	918	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			3011	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1484
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	918	-		-
		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
202	Е15-201 Т.51-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	0,47	86,06	4,90	41	17	2	57,40	27
		100М2		35,60	2,33			1	3,01	1
		ЦЕНА:85,3+(24,1-23,7)*1,89								
203	Е15-537 Т.156-6-23	-ОКРАСКА БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ КРАСКАМИ	0,19	37,20	0,74	7	2	-	16,70	3
		100М2		9,36	0,23			-	0,30	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			48	19	2		30
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			48	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	27	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
204	Е27-173 Т.43-1 СЦМТ.1 П.4-39 П.7-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ 100М2	0,29	186,33 14,00	7,40 1,90	54	4	3 1	25,60 2,45	7 1
		ЦЕНА:230-(12-9,49).17,4								
205	Е27-169 Т.42-1	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА 100М2	0,29	156,00 8,23	- -	45	2	- -	14,40 -	4 -
		КРЫЛЬЦА,РЕШЕТКИ ДЛЯ НОГ								
206	Е8-179 Т.19-1	-КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ М2	9,00	13,30 0,77	0,20 0,06	120	7	2 1	1,49 0,08	13 1
207	Е8-61 Т.7-5	-РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ Т	0,14	318,00 23,00	6,32 1,90	45	3	1 -	37,40 2,45	5 -
		ТАМБУР								
208	Е10-28 Т.4-1	-КАРКАС ПЕРЕГОРОДОК ТАМБУРА ИЗ БРУСКОВ М3	0,50	110,00 12,90	1,30 0,39	55	6	- -	24,00 0,50	12 -
209	Е10-34 Т.6-3 Ц.1-I.П.32 П.315	-ОБШИВКА КАРКАСНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ С 2-Х СТОРОН ФАНЕРОВАННОЙ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНОЙ ПЛИТОЙ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М2	25,00	5,52 0,30	0,02 0,01	138	8	- -	0,54 0,01	13 -
		ЦЕНА:1,95+(4,9-1,5).1,05								
210	Е26-35 Т.6-8	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М3	1,00	35,50 12,60	1,22 0,37	36	13	1 -	21,50 0,48	22 -
211	С114-122	-ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72 М3	0,98	14,30 -	- -	14	-	- -	- -	- -
212	Е10-202 Т.37-2	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ М3	0,50	7,51 1,48	0,03 0,01	4	1	- -	2,94 0,01	1 -
213	Е10-205 Т.38-2	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПЕРЕГОРОДОК 10М2	1,25	6,60 0,39	0,04 0,01	8	-	- -	0,74 0,01	1 -
214	Е10-72 Т.13-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ	2,64	3,01	0,30	8	2	1	1,60	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2		0,93	0,09			-	0,12	-
		М2								
215	Е10-107 Т.20-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО 3М КВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ТАМБУРА	8,20	2,00	0,13	16	5	1	1,16	10
		М2		0,67	0,04			-	0,05	-
216	Е10-140 Т.26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	8,20	1,34	-	11	2	-	0,36	3
		М2		0,20	-			-	-	-
217	СЦ.1-II ДОП.4 П.816	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДН21-10	8,20	14,20	-	116	-	-	-	-
		М КВ		-	-			-	-	-
218	С122-8	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОС6-12	2,64	22,30	-	59	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
219	С111-446-1	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ТАМБУРНЫХ ДВЕРЕЙ	4,00	6,73	-	27	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОКНА О-1 И О-2								
220	Е10-110 Т.21-1	-ЗАПОЛНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОКОН ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	1,20	3,38	0,17	4	3	-	4,54	5
		М2		2,83	0,05			-	0,06	-
221	Е10-44 Т.8-1	-УСТАНОВКА СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ	0,50	1,20	0,12	1	-	-	0,72	-
		М2		0,38	0,04			-	0,05	-
222	С1110-109	-СТОИМОСТЬ СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ	0,01	569,00	-	3	-	-	-	-
		100М2		-	-			-	-	-
223	СЦ.1-II ТЕХН.Ч.Т.1 8	-ОБЛИЦОВКА СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ ПЛАСТИКОМ	0,50	6,53	-	3	-	-	-	-
		М КВ		-	-			-	-	-
224	С122-313	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ 120Х40ММ	8,30	1,03	-	9	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
225	С122-312 ТЕХ.Ч.Т.16	-СТОИМОСТЬ ДУБОВЫХ НАКЛАДОК СЕЧЕНИЕМ 100Х30ММ	16,00	2,46	-	39	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
	К=2,3									
		ЦЕНА:1,07.2,3								
226	С122-312 ТЕХ.Ч.ТБ.1 6 К=2,3 К=2	-СТОИМОСТЬ ДУБОВЫХ НАКЛАДОК СЕЧЕНИЕМ 200Х40ММ	1,20	4,92	-	6	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,07.2.2,3								
227	Е15-706 Т.281-1-33 ,35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ 4ММ СТЕКЛОМ	0,01	187,00	1,60	2	-	-	59,40	1
		100М2		32,40	0,31			-	0,40	-
228	Е10-155	-УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ	0,02	4,43	0,13	1	-	-	7,94	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.29-6	ПРОФИЛЕИ								
		100М		4,16	0,04			-	0,05	-
229	С111-772	-СТОИМОСТЬ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПРОФИЛЕИ	2,40	0,86	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
230	С122-321	-ШТАПИКИ	9,00	0,12	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
231	Е15-625	-ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ	0,04	83,40	0,05	4	2	-	104,00	4
	Т.165-3	ПО ДЕРЕВУ С ПОДГОТОВКОИ		59,00	0,03			-	0,00	-
		ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИИ								
		100М2								
		ВЕНТКАМЕРА								
232	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ВЕНТКАМЕР	0,15	472,00	7,59	72	9	1	115,00	17
	Т.5-9	100М2		62,00	2,28			-	2,94	-
233	Е11-11	-УТОЛШЕНИЕ БЕТОННОИ ПОДГОТОВКИ	0,60	30,22	-	18	1	-	2,90	2
	Т.1-11	ПОД ПЕРЕГОРОДКИ		-	-			-	-	-
	СЦМТ.1	М3		1,62	-			-	-	-
	П.1-15									
	П.1-16									
		ЦЕНА:29,3+(27,2-26,3).1,02								
234	Е26-35	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	1,22	35,50	1,22	43	15	1	21,50	26
	Т.8-8	ПОВЕРХНОСТЕИ		-	-			-	-	-
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК		12,60	0,37			-	0,48	1
		М3								
235	С114-122	-ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОИ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72	1,20	14,30	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
236	Е15-298	-ШТУКАТУРКА ПЕРЕГОРОДОК ПО	0,15	386,00	5,90	59	10	1	115,00	17
	Т.60-1	СЕТКЕ		66,00	1,77			-	2,28	-
		100М2								
237	Е9-118	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК	0,10	58,20	0,20	6	4	-	63,40	6
	Т.17-1	Т		35,90	0,05			-	0,06	-
238	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК	0,10	393,00	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
239	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕИ ЗА	0,03	15,42	0,40	1	-	-	3,10	-
	К=2	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		-	-			-	-	-
	Т.15-6	РАЗ ГРУНТОВКОИ: ГФ-021 ЗА 2 РАЗА		4,10	0,12			-	0,15	-
		100М2								
240	Е13-150	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕИ ЭМАЛЯМИ	0,03	33,20	0,28	1	-	-	2,30	-
	К=2	ПФ-837 ЗА 2 РАЗА		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.18-7	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ЛЕСТНИЦА И БАРЬЕР В ДИСПЕТЧЕРСКУЮ								
241	Е11-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА	0,20	30,22	-	6	-	-	2,90	1
	Т.1-11	ПОД ЛЕСТНИЦУ								
	ССЦМТ.1	М3		1,62	-			-	-	-
	П.1-15									
	П.1-16									
		ЦЕНА:29,3+(27,2-26,3).1,02								
242	Е7-668	-МОНТАЖ СТУПЕНЕЙ	5,00	0,72	0,13	4	3	-	1,01	5
	Т.47-11-1.	ШТ								
	8			0,59	0,05			-	0,06	-
243	ССЦМТ.1	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	6,00	3,72	-	22	-	-	-	-
	П.11-172	М								
				-	-			-	-	-
244	Е8-45	-КИРПИЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА БАРЬЕРА	0,04	472,00	7,59	18		-	115,00	4
	Т.5-9	100М2								
				62,00	2,28			-	2,94	-
245	Е15-246	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНОЙ	0,08	98,40	6,20	7	3	-	64,00	5
	Т.55-5	ПЕРЕГОРОДКИ								
		100М2		40,00	3,58			-	4,62	-
246	Е10-155	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО	0,07	4,43	0,13	1	-	-	7,94	1
	Т.29-6	ПЛИНТУСА								
		100М		4,16	0,04			-	0,05	-
247	С122-313	-СТОИМОСТЬ ПЛИНТУСОВ 120Х30ММ	8,40	1,03	-	9	-	-	-	-
		М								
				-	-			-	-	-
248	Е10-155	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ	0,06	4,43	0,13	1	-	-	7,94	-
	Т.29-6	ЭЛЕМЕНТОВ БАРЬЕРА								
		100М		4,16	0,04			-	0,05	-
249	С122-313	-ДОСКА СЕЧ.220Х40ММ	2,24	2,06	-	5	-	-	-	-
	К=2	М								
				-	-			-	-	-
250	С122-317	-БРУСОК 50Х50ММ	2,24	0,73	-	2	-	-	-	-
		М								
				-	-			-	-	-
251	С122-312	-БРУСОК 50Х120ММ	2,24	1,07	-	2	-	-	-	-
		М								
				-	-			-	-	-
252	Е10-33	-ОБШИВКА КАРКАСА БАРЬЕРА	1,80	6,60	0,02	12	-	-	0,19	-
	Т.6-2	ФАНЕРОВАННЫМИ								
	С111-703	ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ		0,10	0,01			-	0,01	-
	С111-701	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
	С121-ТЕХ.Ч	М2								
	.									
	ТБ.18									
		ЦЕНА:1,1+(1,22-0,57+4,59).1,05								
253	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КИРПИЧНОЙ	0,02	441,00	1,40	9		-	210,00	4
	Т.9-7	КЛАДКЕ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
254	Е10-88	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ	1,00	1,45	-	1	-	-	0,46	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.15-2	РОЯЛЬНОИ ПЕТЛИ								
		ФТ		0,24	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,24+1,1.1,1								
255	Е15-641	-ПОКРЫТИЕ ВСЕХ ВИДИМЫХ	0,04	46,20	-	2	1	-	32,20	1
	Т.165-7-29	ПОВЕРХНОСТЕИ ЛАКОМ								
	,30	100М2		20,10	-			-	-	-
256	Е10-201	-ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,16	3,82	0,13	1	-	-	0,87	-
	Т.37-1	АНТИПИРЕНОМ								
		М3		0,46	0,04			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			1189	108	12		194
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1144	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			278	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	106	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.			217	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.			119	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			185	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	31	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			105	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1434	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		207
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	137	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			45	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	4	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.			39	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			53	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	5	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			1487	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		213
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	142	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОИ ЧАСТИ:		РУБ.			37072	3178	689		5396
			РУБ.					230		300
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			34507	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			3908	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	3303	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.			12263	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.			513	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			5691	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		513
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1023	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3218	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43416	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6047
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4326	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2565	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	105	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			2359	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			219	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			224	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3008	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	145	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			46424	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6228
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4471	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			43195	3747	1649		6485
			----					---------		---------
			РУБ.					590		799
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40571	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4268	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4228	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			15439	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			513	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6688	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		601
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1203	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3781	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51040	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7717
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5431	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2624	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	109	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			2411	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			224	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	41	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			230	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3078	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	150	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			54118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7904
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5581	-		-

Составил Пилюкова Проверил Кульбачная

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М КУБ	2110,00	997	1250	-	-	2,31
2	ФУНДАМЕНТЫ	М КУБ	90,70	4355	5482	48	60	10,13
3	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	М КУБ	9,70	771	962	79	99	1,78
4	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	7,68	2569	3017	334	392	5,57
5	СТЕНЫ	М КУБ	178,50	10298	12960	57	72	23,95
6	ПОКРЫТИЕ	М КВ	381,60	4252	5350	11	14	9,89
7	КРОВЛЯ	М КВ	394,00	7374	9277	18	23	17,14
8	ПЕРЕГОРОДКИ	М КВ	314,00	1948	2452	6	7	4,53
9	ДВЕРИ	М КВ	77,56	1506	1898	19	24	3,51
10	ОКНА	М КВ	70,04	1870	2350	26	33	4,34
11	ПОЛЫ	М КВ	347,30	3624	4561	10	13	8,43
12	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М КВ	1406,10	2394	3011	1	2	5,56
13	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М КВ	66,50	48	61	-	-	0,11
14	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			1189	1487	-	-	2,75
	ИТОГО:	М КУБ	1575,00	43195	54118	27	34	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

НА ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: ВК.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА:
1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ (ВМЕСТИМОСТЬ 1 ЧЕЛ.) - 34.22 РУБ.
2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ - 2.55 РУБ.
3. 1 М3 ОБ'ЕМА ЗДАНИЯ - 0.61 РУБ.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.711 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 142 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.099 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	Е16-41 ТБ.7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	60,00	1,20 0,23	0,01 -	72	14	1 -	0,37 -	22 -
2	Е16-42 ТБ.7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	15,00	1,35 0,23	0,01 -	20	3	- -	0,37 -	6 -
3	Е16-43 ТБ.7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	60,00	1,36 0,23	0,01 -	82		1 -	0,37 -	22 -
4	Е16-44 ТБ.7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	40,00	1,58 0,23	0,01 -	63	9	- -	0,37 -	15 -
5	Е16-45 ТБ.7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М	7,00	1,79 0,23	0,01 -	13	2	- -	0,37 -	3 -
6	Е16-219 ТБ.22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	1,82	3,94	-	7	1	-	5,16	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ;ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,73	-			-	-	-
		100М								
7	Е16-2 ТБ.1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ	3,00	3,29 0,27	0,05 0,02	10	1	- -	0,46 0,03	1 -
		М								
8	Е16-21 ТБ.3-2	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	0,02	468,00 26,60	2,60 0,78	9	1	- -	46,40 1,01	1 -
		Т								
9	Е22-362 ТБ.22-5	-УСТАНОВКА ФУТЛЯРА	0,03	777,00 190,00	162,00 48,60	23	6	4 1	305,00 62,69	9 2
		Т								
10	Е16-223 ТБ.23-1	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ	1,00	3,33 1,22	- -	3	1	- -	2,06 -	2 -
		САЛЬНИК								
11	Е16-220 ТБ.22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,03	4,22 3,73	- -	1	-	- -	5,16 -	- -
		100М								
12	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	13,00	0,59 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		КГ								
13	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	80,00	2,23 -	- -	178	-	- -	- -	- -
		М								
14	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	15,00	1,25 -	- -	19	-	- -	- -	- -
		ШТ								
15	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	4,00	1,48 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ШТ								
16	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	6,00	1,82 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		ШТ								
17	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	1,00	2,22 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ШТ								
18	С13-226 ТБ.15-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	1,00	3,91	0,01	4	-	-	0,22	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		0,14	-			-	-	-
19	2307-10503	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ УГЛОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ИЗ СТАЛИ 10Г2,15ЛС96НЖ,ДУ3,РУ400	1,00	43,92	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:40.1,090								
20	С159-1408	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ2,5 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10ММ	1,00	3,07	-	3	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
21	Е16-135 ТБ.12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	3,00	1,60	0,13	5	3	-	1,51	5
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
22	С130-2250	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ	3,00	24,00	-	72	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	С159-1374	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50	3,00	4,87	-	15	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
24	Ц11-155-4	-ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ	1,00	1,76	-	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,73	-			-	-	-
25	С130-2336	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-10/32Ч	1,00	52,00	-	52	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	С130-2506	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ 20ММ	2,00	1,19	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Е16-185 ТБ.16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	2,07	0,01	8	1	-	0,31	1
		ШТ		0,19	-			-	-	-
28	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	8,00	1,51	-	12	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
29	С130-1943	-КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ КВН-15Д	4,00	1,51	-	6	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-

ОБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	2406-4001	-АВТОМАТ ТОРГОВЫЙ=АТ-101С ШТ	1,00	690,00 690,00	-	690	-	-	-	-
31	Ц28-902-2	-АВТОМАТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ ШТ	1,00	6,04 5,47	0,42 0,28	6	5	- -	10,00 0,36	10 -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
32	Е1-936 ТБ.78-2 ТЧП.3.67	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПОД ВВОД ВОДОПРОВОДА 100М3	0,06	121,20 121,20	-	7	7	- -	220,80 -	13 -
33	Е1-968 ТБ.81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,06	46,00 46,00	-	3	3	- -	99,30 -	6 -
34	Е1-999 ТБ.86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ 100М3	0,06	23,00 16,80	0,93 0,28	1	1	- -	30,20 0,40	2 -
35	С122-402	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ,ММ 25 М2	1,44	3,37 -	-	5	-	- -	- -	- -
36	Е13-121 К=2	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,28	15,42 4,10	0,40 0,12	4	1	- -	3,10 0,15	1 -
37	Е13-153 К=2	-ОКРАСКА ТРУБ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,28	20,60 3,02	0,24 0,08	6	1	- -	2,30 0,10	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1474	82	6		132
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			690	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			56	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			746	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			750	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			253	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	63	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			430	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			919	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1711	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	99	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1474	82	6		132
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			690	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			56	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			746	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			750	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			253	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	63	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			430	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			919	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1711	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	99	-		-

СОСТАВИЛ КУДРЯВЦЕВА

ПРОВЕРИЛ КОРНИЕНКО

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-3

НА ВНУТРЕННИЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: ВК.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ НА:
1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ (ВМЕСТИМОСТЬ 1 ЧЕЛ.) - 21.20 РУБ.
2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ - 2.82 РУБ.
3. 1 М3 ОБ'ЕМА ЗДАНИЯ - 0.67 РУБ.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,060 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 191 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,128 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ВСЕГО	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	Е16-33 ТБ.6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	15,00	1,92 0,38	- -	29	6	- -	0,61 -	9 -
2	Е16-34 ТБ.6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	100,00	3,10 0,37	0,01 -	310	37	1 -	0,58 -	58 -
3	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	8,00	0,59 -	- -	5	-	- -	- -	- -
4	Е17-104 ТБ.6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН РС-2 СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ С ДВУМЯ ВОДОРАЗБОРНЫМИ КРАНАМИ КОМПЛ	2,00	10,80 0,63	0,04 0,01	22	1	- -	1,02 0,01	2 -
5	Е17-36 ТБ.8-9	-ТРАП ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ ТК-50 КОМПЛ.	1,00	6,31 0,29	0,02 0,01	6	-	- -	0,46 0,01	- -
6	Е17-37	-ТРАП ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ	6,00	14,60	0,03	88	7	-	1,85	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Тб.1-10	ТК-100М								
		КОМПЛ.		1,14	0,01			0	0,01	0
7	Е17-57	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ	5,00	23,46	0,13	117	7	0	2,44	12
	Тб.4-1	ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И								
		ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С		1,49	0,04			0	0,05	0
		ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО								
		СМЫВНЫМ БАЧКОМ								
		НЕПОСРЕДСТВЕННО								
		ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА								
		ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ								
		БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ								
		КОМПЛ.								
8	Е17-58	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ	4,00	21,46	0,13	86	6	0	2,44	10
	Тб.4-1	ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И								
		ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С		1,49	0,04			0	0,05	0
		ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО								
		СМЫВНЫМ БАЧКОМ								
		НЕПОСРЕДСТВЕННО								
		ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА								
		ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ								
		БАЧКОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ								
		КОМПЛ.								
9	Е17-75	-УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ	2,00	6,80	0,05	14	1	0	1,19	2
	Тб.5-1	С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И								
		ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП 1		0,73	0,02			0	0,03	0
		КОМПЛ.								
10	Е17-23	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ	7,00	19,08	0,07	134	10	0	2,19	15
	Тб.1-5	ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И								
		ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ		1,37	0,02			0	0,03	0
		С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ								
		ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО								
		СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ								
		600Х450Х150								
		КОМПЛ.								
11	С130-1493	-СИФОН-РЕВИЗИЯ ЧУГУННЫЙ	4,00	1,07	-	4	-	0	-	-
		ДВУХОБОРОТНЫЙ								
		ШТ		0	0			0	0	0
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,18	121,20	-	22	22	0	220,80	40
	Тб.78-2	ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С								
	ТЧП.3.67	КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ,		121,20	-			0	0	0
		ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ								
		ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		ПОД ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ								
		100М3								
13	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,18	46,00	-	8	8	0	99,30	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТБ.81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3		46,00	-			-	-	-
14	Е1-999 ТБ.86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ 100М3	0,18	23,00 16,80	0,93 0,28	4	3	- -	30,20 0,49	5 -
15	С122-402	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ,ММ 25 М2	4,32	3,37	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			864	108	1		182
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			815	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			723	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	75	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			999	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1060	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		191
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	128	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			864	108	1		182
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			815	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			723	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	75	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			999	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1060	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		191
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	128	-		-

СОСТАВИЛ КУДРЯВЦЕВА

ПРОВЕРИЛ КОРНИЕНКО

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 2-1-4

НА УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ-ОВ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ НА:
1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ (ВМЕСТИМОСТЬ 1 ЧЕЛ.) - 64.32 РУБ.
2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ - 8.54 РУБ.
3 .1 М3 ОБ'ЁМА ЗДАНИЯ - 2.04 РУБ.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,216 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 417 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,284 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	Е20-763 Т.26-1	-УСТАНОВКА ПРИТОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО АГРЕГАТА АПР3,15 ШТ	2,00	7,95 / 4,08	0,63 / 0,19	16	8	1 / -	7,53 / 0,25	15 / -
2	23-08-01 ДОП.	-СТОИМОСТЬ ПРИТОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО АГРЕГАТА АПР 3,15 КОМПЛ.	2,00	494,10 / -	- / -	988	-	- / -	- / -	- / -
		ЦЕНА:450.1,098								
3	Е20-711 Т.20-2	-ВЕНТИЛЯТОР Ц14-46 N2,5 НА ОДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА6384 ШТ	1,00	104,18 / 3,57	0,31 / 0,09	104	4	- / -	6,17 / 0,12	6 / -
4	1501-1409	-ИСКЛЮЧИТЬ СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А100S2=4А100З2,4У3 ШТ	1,00	69,17 / -	- / -	69	-	- / -	- / -	- / -
5	1501-1393	-ДОБАВИТЬ СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4АА6384=4АА6382,4,6У3 ШТ	1,00	27,45 / -	- / -	27	-	- / -	- / -	- / -
6	Е20-712 Т.20-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц14-46	1,00	90,98 / 3,57	0,31 / 0,09	91	4	- / -	6,17 / 0,12	6 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Н-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4								
		ШТ								
7	Е20-745 Т.22-3	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,1	1,00	7,75 6,35	0,26 0,08	8	6	- -	10,71 0,10	11 -
		ШТ								
8	С130-2532	-ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ КРЫШНЫЙ НОМЕР 4,С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4	1,00	87,50 -	- -	88	-	- -	- -	- -
		ШТ								
9	Е20-743 Т.22-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,025	2,00	3,23 2,49	0,08 0,02	6	5	- -	3,99 0,03	8 -
		ШТ								
10	23-08 ДОП.32 П.1-183	-ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ БЫТОВОЙ АИСИ-4 ВО-10-У2	2,00	48,31 -	- -	97	-	- -	- -	- -
		ШТ								
11	Е20-1002 Т.47-1	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38	1,00	9,25 2,24	0,01 -	9	2	- -	3,57 -	4 -
		10 ШТ								
12	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	2,00	1,38 0,94	0,04 -	3	2	- -	1,00 -	2 -
		ШТ								
13	Е20-656 Т.15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	1,00	16,32 1,97	0,50 0,15	16	2	- -	3,12 0,19	3 -
		ШТ								
14	Е20-662 Т.17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 2,5	1,00	2,35 0,45	0,01 -	2	-	- -	0,82 -	1 -
		ШТ								
15	Е20-664 Т.17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 3,2	1,00	2,80 0,45	0,01 -	3	-	- -	0,82 -	1 -
		ШТ								
16	Е20-674 Т.17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 2,5	1,00	2,17 0,45	0,01 -	2	-	- -	0,82 -	1 -
		ШТ								
17	Е20-676 Т.17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 3,2	1,00	2,59 0,45	0,01 -	3	-	- -	0,82 -	1 -
		ШТ								
18	Е20-697 Т.18-2	-УСТАНОВКА ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА 100КГ	0,24	36,29 3,67	0,26 0,08	9	1	- -	6,02 0,10	1 -
19	Е21-525 Т.13-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	7,00	8,43	0,03	59	18	-	4,30	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
20	E20-489 Т.11-1	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 400	1,00	8,22	0,01	8	2	-	3,03	3
				1,81	-			-	-	-
		ШТ								
21	E20-546 Т.13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1-101 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	4,00	15,89	0,10	64	7	-	3,01	12
				1,71	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
22	E20-550 Т.13-2	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-5-101 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 450	1,00	27,41	0,17	27		-	3,65	4
				2,09	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
23	E20-552 Т.13-3	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-7-101 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 630	1,00	40,04	0,26	40	3	-	4,65	5
				2,66	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
24	E20-401 Т.7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	5,00	1,52	0,05	8	4	-	1,41	7
				0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
25	E20-402 . -1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ -1	6,00	2,70	0,05	16		-	1,41	8
		РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
26	E20-403 Т.7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-2	2,00	3,54	0,05	7		-	1,41	3
		РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 400		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
27	E20-404 Т.7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-3	5,00	3,03	0,05	15		-	1,41	7
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
28	E20-407 Т.7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150	11,00	1,52	0,05	17		-	1,41	15
		РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
29	E20-408 Т.7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200	12,00	1,67	0,05	20		-	1,41	17
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
30	C1510-1	-ТРОС ДЛЯ ОТТЯЖЕК ВЫТЯЖНЫХ	2,50	2,48	-	6		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШАХТ ДИАМ.3ММ								
		10М		-	-			-	-	-
31	Е16-42 Т.7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	20,00	1,35 0,23	0,01 -	27	5	- -	0,37 -	7 -
		М								
32	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	20,00	0,13	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.2	0,30	3,75	-	1	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
34	Е20-61 Т.2-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	6,91	9,35 0,98	0,06 0,02	65	7	- -	1,71 0,03	12 -
		М2								
35	Е20-62 Т.2-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500	1,67	7,78 0,77	0,05 0,02	13	1	- -	1,35 0,03	2 -
		М2								
36	Е20-1 Т.1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	5,96	7,36 0,92	0,04 0,01	44	5	- -	1,62 0,01	10 -
		М2								
37	Е20-2 Т.1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	9,42	5,40 0,92	0,04 0,01	51	9	- -	1,62 0,01	15 -
		М2								
38	Е20-4 Т.1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	19,78	5,26 0,92	0,04 0,01	104	18	1 -	1,62 0,01	32 -
		М2								
39	Е20-5 Т.1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	26,07	4,73 0,70	0,04 0,01	123	18	1 -	1,25 0,01	33 -
		М2								
40	Е20-10 Т.1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	26,50	5,64 0,92	0,04 0,01	149	24	1 -	1,62 0,01	43 -
		М2								
41	Е20-11 Т.1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	13,00	5,34 0,70	0,04 0,01	69	9	- -	1,25 0,01	16 -
		М2								
42	Е20-14 Т.1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600	7,20	5,55 0,41	0,04 0,01	40	3	- -	0,74 0,01	5 -
		М2								
43	Е20-106 Т.1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	5,02	8,05 0,92	0,04 0,01	40	5	- -	1,62 0,01	8 -
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е20-107 Т.1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 М2	1,88	6,11 0,92	0,04 0,01	11	2	- -	1,62 0,01	3 -
45	Е20-114 Т.1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ 1000 М2	8,00	6,77 0,92	0,04 0,01	54	7	- -	1,62 0,01	13 -
46	Е20-486 Т.11-1	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 200 ШТ	1,00	3,54 1,81	0,01 -	4	2	- -	3,03 -	3 -
47	Е20-489 Т.11-1	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 400 ШТ	1,00	8,22 1,81	0,01 -	8	2	- -	3,03 -	3 -
48	Е20-644 Т.14-2	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000 ШТ	2,00	1,78 0,78	0,10 0,03	4	2	- -	1,36 0,04	3 -
49	С130-2700	-ШУМОГЛУШИТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ГТК1-4 ШТ	2,00	23,70 -	- -	47	-	- -	- -	- -
50	Е20-645 Т.14-2	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 500/1600 ШТ	2,00	3,13 1,19	0,17 0,05	6	2	- -	2,06 0,06	4 -
51	С130-2701	-ШУМОГЛУШИТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ГТК1-5 ШТ	2,00	27,50 -	- -	55	-	- -	- -	- -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
52	Е13-125 Т.15-10	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 100М2	0,83	4,38 1,61	0,25 0,08	4	1	- -	2,38 0,10	2 -
53	Е13-168 Т.18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА 100М2	1,67	7,13 0,98	0,15 0,04	12	2	- -	1,45 0,05	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		2624	226	4		387
				---- РУБ.				- -		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	0	0		0
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	0	0		0
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			0	2	0		0
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	0	0		0
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	0	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			0	2	0		0
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	0	0		0
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			12	0	0		0
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			0	3	0		0
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	0	0		0
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	0	0		0
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	0	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			0	3	0		0
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2605	0	0		0
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1128	0	0		0
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			0	221	0		0
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1243	0	0		0
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			5	0	0		0
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			349	0	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			0	58	0		0
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			237	0	0		0
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3191	0	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		411
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			0	279	0		0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3216	0	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		417
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			0	284	0		0

СОСТАВИЛ ПАХОМОВА Е.М.

ПРОВЕРИЛ КОРНИЕНКО А.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2-1-5

НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ОВ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ НА:
1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ (ВМЕСТИМОСТЬ 1 ЧЕЛ.) -40.18 РУБ.
2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ - 4.89 РУБ.
3. 1 М3 ОБ'ЕМА ЗДАНИЯ - 1.17 РУБ.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,009 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 301 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,209 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	Е18-116 Т.5-2	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	98,82	5,12	0,03	506	22	3	0,39	38
		ЭКМ		0,22	0,01			1	0,01	1
2	Е16-35 Т.7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	5,00	0,86	0,01	4	1	-	0,35	2
		М		0,21	-			-	-	-
3	Е16-36 Т.7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	140,00	0,91	0,01	127	20	1	0,35	49
		М		0,21	-			-	-	-
4	Е16-233 Т.8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	45,00	1,01	0,05	45	14	2	0,66	30
		М		0,41	0,02			1	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е16-234 Т.8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	10,00	1,07	0,05	11	4	-	0,66	7
				0,41	0,02			-	0,03	-
		М								
6	Е16-219 Т.22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	2,00	3,94	-	8	7	-	5,16	10
				3,73	-			-	-	-
		100М								
7	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	31,00	1,47	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
8	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	1,69	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	2,02	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	1,00	2,53	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	224,00	0,59	-	132	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
12	Е18-197 Т.11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	2,00	10,43	0,12	21	2	-	2,04	4
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
13	23-07-01 П.168	-ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ	-	285,48	-	-	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

14	Е26-7 Т.2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,45	23,40	0,24	11	5	-	18,80	8
				11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
15	С11[illegible]-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ,	0,44	30,10	-	13	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200		-	-			-	-	-
		М3								
16	Е26-73 Т.13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,16	12,60 11,80	0,05 0,02	2	2	- -	21,10 0,03	3 -
		100М2								
17	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-5-8	0,02	1870,00	-	34	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
18	Е13-125 Т.15-10	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,88	4,38 1,61	0,25 0,08	4	1	- -	2,38 0,10	2 -
		100М2								
19	Е13-168 Т.18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,97	7,13 0,98	0,15 0,04	7	1	- -	1,45 0,05	1 -
		100М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			980	92	6	154
	----					---	---
	РУБ.					2	2
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			71	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	9	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			47	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			89	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			909	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			630	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	85	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			187	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			121	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			82	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1112	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	154
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	105	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1201	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	169
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	115	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

20	Е16-232 Т.8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	30,00	0,89 0,41	0,05 0,02	27	12	2 1	0,66 0,03	20 1
21	Е16-233 Т.8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	14,00	1,01 0,41	0,05 0,02	14	6	- -	0,66 0,03	9 -
22	Е16-35 Т.7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	7,00	0,86 0,21	0,01 -	6	1	- -	0,35 -	2 -
23	Е16-36 Т.7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	24,00	0,91 0,21	0,01 -	22	5	- -	0,35 -	8 -
24	Е16-219 Т.22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,75	3,94 3,73	- -	3	3	- -	5,16 -	4 -
25	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	7,00	1,47 -	- -	10	-	- -	- -	- -
26	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	6,00	1,69 -	- -	10	-	- -	- -	- -
27	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	44,00	0,59 -	- -	26	-	- -	- -	- -
28	Е18-196 Т.11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	2,00	7,32	0,12	15	2	-	2,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С159-3314	-СТОИМОСТЬ УЗЛА ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА	0,08	888,00	-	71	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
30	Ц12-805-1	-МОНТАЖ КЛАПАНА 25Ч943НЖ ДИАМ.15ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	2,00	2,25	0,06	5	4	-	3,00	6
		ШТ		1,99	0,01			-	0,01	-
31	Ц12-2-5	-УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА	0,08	168,00	4,90	13	12	-	275,00	22
		Т		155,00	1,36			-	1,75	-
32	Ц12-698-10	-ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	8,00	6,30	0,81	50		7	5,00	40
		ШТ		3,13	0,10			1	0,13	1
		ОБОРУДОВАНИЕ								
33	23-67 ДОП.63 П.1-3328	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ ДИАМ.15ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	2,00	84,32	-	169	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
34	Е26-7 Т.2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,30	23,40	0,24	7		-	18,80	6
		М3		11,00	0,07			-	0,09	-
35	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	0,29	30,10	-	9	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
36	Е26-73 Т.13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ	0,10	12,60	0,05	1		-	21,10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
37	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В	0,11	1870,00	-	206	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
38	Е13-125 Т.15-10	-СГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,04	4,38	0,25	1	-	-	2,38	-
				1,61	0,08			-	0,10	-
		100М2								
39	Е13-168 Т.18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,08	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
				0,98	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			666	74	9		123
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			169	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			169	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			68	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	42	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			225	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			215	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			282	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			204	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			117	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			247	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			808	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1646	166	15		277
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			169	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			169	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			68	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	42	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			296	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			262	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			371	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1113	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			684	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	115	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			304	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			147	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			99	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1359	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		203
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	140	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2009	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		301
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	209	-		-

СОСТАВИЛ ПАХОМОВА Е.И.

ПРОВЕРИЛ КОРНИЕНКО А.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2-1-6

НА УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ-ОВ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ НА:
1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ (ВМЕСТИМОСТЬ 1 ЧЕЛ.) - 22.20 РУБ.
2. 1 М2 ОБЩЕЙ СТОМОСТИ ЗДАНИЯ - 2.74 РУБ.
3. 1 М3 ОБ'ЕМА ЗДАНИЯ - 0.65 РУБ.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,107 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 186 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,126 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
									НА ЕДИН. / ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1	Е16-77 Т.9-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2ММ М	5,00	0,97 / 0,28	0,01 / -	5	1	0,45	2 / 0
2	Е16-79 Т.9-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ М	12,00	1,36 / 0,28	0,01 / -	16	3	0,45	5 / 0
3	Е16-80 Т.9-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 38ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ	7,00	1,63 / 0,28	0,01 / -	11	2	0,45	3 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
4	Е16-82 Т.9-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	20,00	2,74 0,37	0,03 0,01	55	7	- -	0,61 0,01	12 -
		М								
5	Е16-36 Т.7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	5,00	0,91 0,21	0,01 -	5	1	- -	0,35 -	2 -
		М								
6	Е16-219 Т.22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,49	3,94 3,73	- -	2	2	- -	5,16 -	3 -
		100М								
7	Е16-135 Т.12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	4,00	1,60 0,97	0,13 0,04	6	4	- -	1,51 0,05	6 -
		ШТ								
8	С130-2050	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДАВЛЕНИЕМ 40КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	18,70 -	- -	37	-	- -	- -	- -
		ШТ								
9	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	1,15 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		ШТ								
10	С130-2049	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДАВЛЕНИЕМ 40КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	2,00	16,50 -	- -	33	-	- -	- -	- -
		ШТ								
11	С130-1792	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	4,00	0,95 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
12	Е16-134 Т.12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	14,00	1,68 0,97	0,13 0,04	24	14	2 1	1,51 0,05	21 1
		ШТ								
13	С130-2058	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	12,00	14,80 -	- -	178	-	- -	- -	- -
		ШТ								
14	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ	24,00	0,73	-	18	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С130-2763	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	2,86	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	6,00	0,73	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	Е16-135 Т.12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	4,00	1,60	0,13	6	4	-	1,51	6
				0,97	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
18	С130-2764	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ 32ММ	2,00	3,66	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	С130-1791	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	4,00	0,86	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	С130-2766	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	6,23	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
21	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	1,15	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
22	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,47	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
23	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,69	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	С130-849	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
25	Е18-211 Т.13-3	-УСТАНОВКА УЗЛОВ РУЧНЫХ НАСОСОВ	1,00	4,67	0,15	5	3	-	6,15	6
				3,49	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
26	С130-2666	-НАСОС РУЧНОЙ Р1,6-20	1,00	42,20	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	С130-2336	-СЧЕТЧИК ВСКМ-1-32	1,00	52,00	-	52	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
28	Е18-197 Т.11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ ШТ	2,00	10,43 1,24	0,12 0,04	21	2	- -	2,04 0,05	4 -
29	Е18-185 Т.11-1	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57ММ ШТ	2,00	23,05 2,44	0,25 0,08	46	5	- -	4,05 0,10	8 -
30	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	50,00	0,59 -	- -	30	-	- -	- -	- -
31	С159-3054	-ПЕРЕХОД К 38Х2-32Х2ММ ШТ	2,00	0,41 -	- -	1	-	- -	- -	- -
32	С159-3054	-ТО ЖЕ,К 57Х3-38Х2ММ ШТ	2,00	0,41 -	- -	1	-	- -	- -	- -

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

33	Ц11-155-1	-МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ВСКМ-Г-32 ШТ	1,00	2,41 1,84	0,03 -	2	2	- -	3,00 -	3 -
34	Ц11-391-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ УРД-М ДИАМ.25ММ ШТ	1,00	2,79 2,72	0,02 -	3	3	- -	5,00 -	5 -
35	Ц12-698-5	-МОНТАЖ БОБЫШКИ ШТ	6,00	1,37 0,52	0,10 -	8	3	1 -	1,00 -	6 -
36	Ц12-698-10	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ШТ	13,00	6,30 3,13	0,81 0,10	82	41	10 1	5,00 0,13	65 2

ОБОРУДОВАНИЕ

37	1704-50064	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ УРРД-М ДИАМ.25ММ=УРРД ТУ25-02-160970-76 ШТ	1,00	75,67 -	- -	76	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
38	Е26-7 Т.2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	0,40	23,40 11,00	0,24 0,07	9	4	- -	18,80 0,09	8 -
39	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200 М3	0,39	30,10 -	- -	12	-	- -	- -	- -
40	Е26-9 Т.2-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ НА МАСТИКЕ М3	0,20	19,00 12,00	0,79 0,24	4	2	- -	22,00 0,31	4 -
41	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-125 М3	0,18	23,40 -	- -	4	-	- -	- -	- -
42	Е26-73 Т.15-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100М2	0,20	12,60 11,80	0,05 0,02	3	2	- -	21,10 0,03	4 -
43	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В 1000М2	0,02	1870,00 -	- -	41	-	- -	- -	- -
44	Е13-125 Т.15-10	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 100М2	0,03	4,38 1,61	0,25 0,08	1	-	- -	2,38 0,10	- -
45	Е13-168 -21	Т.18-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,07	7,13 0,98	0,15 0,04	1	-	- -	1,45 0,05	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.				896	105	13 2		173 3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ. РУБ.		76 76	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - МАТЕРИАЛЫ - ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ. РУБ. РУБ. РУБ.		97 37 - 2	- - 50 -	- - - -		- - - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	56	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			75	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			57	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			648	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			147	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			446	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			56	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	126	-		-

СОСТАВИЛ ПАХОМОВА Е.И.

ПРОВЕРИЛ КОРНИЕНКО А.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7

НА УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭО.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ НА:
1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ (ВМЕСТИМОСТЬ 1 ЧЕЛ.) - 57.22 РУБ.
2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ - 5.84 РУБ.
3. 1 М3 ОБ'ЕМА ЗДАНИЯ - 1.40 РУБ.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,861 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 467 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,304 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	1504-1011	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУ3 ТУ 16-522.139-78	1,00	3,95	-	4	-	-	-	-
				-	-					
2	1504-1014	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТИПА АП50,АП50Б В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ,СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54= ШТ	1,00	4,30	-	4	-	-	-	-
				-	-					
3	1504-1015	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ РАСЦЕПИТЕЛЯМИ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА В НУЛЕВОМ ПРОВОДЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ 16,25,40,50А.ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПОВ АП50-2М3ТО,АП50-2МО,АП50-3ТО,АП50Б-2М3ТО= ШТ	1,00	0,36	-	-	-	-	-	-
				-	-					
4	U8-526-5	-ЯЩИК УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА	1,00	4,77	0,12	5	2	-	3,00	3
				2,10	0,03			-	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОК ДО 100А								
		ШТ								
5	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	1,00	2,60	0,07	3	1	-	2,00	2
				1,26	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
6	15-04 ДОП.12 П.04-547	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-110-402	1,00	11,30	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
8	1504-18097	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3 ТУ 16-526.216-78	1,00	0,95	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2
				1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
10	2406-15018	-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК=ЕР-4	7,00	22,30	-	156	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц8-615-3	-ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ	7,00	1,22	-	9	6	-	2,00	14
		ШТ		0,83	-			-	-	-
12	Е85-22033	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-006У3	1,00	8,38	0,79	8	4	1	6,00	6
				3,80	0,28			-	0,45	-
		УСТ-80								
13	185-22033	-СТОИМОСТЬ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-006У3	1,00	131,00	-	131	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	Е85-22089	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-0042У3	1,00	14,32	0,79	14	8	1	11,00	11
				7,58	0,28			-	0,45	-
		УСТ-80								
15	185-22089	-СТОИМОСТЬ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-0042У3	1,00	279,00	-	279	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА	0,02	179,00	3,20	4	2	-	159,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С КОЖУХОМ ДО 12КГ		94,30	1,16			-	1,50	-
		100ШТ								
17	Ц8-604-4	-ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П.	0,02	83,40	31,10	2	1	-	72,00	1
				41,00	9,88			-	12,75	-
		100ШТ								
18	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,28	103,00	0,90	29	10	-	63,00	18
				35,00	0,34			-	0,44	-
		100ШТ								
19	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0,14	92,40	24,50	13	5	3	61,00	9
		100ШТ		34,20	7,72			1	9,96	1
20	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,49	167,00	50,50	82	33	25	122,00	60
				68,30	16,00			8	20,64	10
		100ШТ								
21	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	3,30	60,80	22,80	201	77	76	41,00	135
				23,40	8,40			28	10,84	36
		100М								
22	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	7,50	12,70	3,71	95	57	28	13,00	98
		100М		7,55	1,18			9	1,52	11
23	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,40	20,60	0,35	8	4	-	16,00	6
				8,85	0,14			-	0,18	-
		100М								
24	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,10	6,02	2,85	1	-	-	5,00	-
				2,90	0,87			-	1,12	-
		100М								
25	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,30	9,29	4,84	3	1	1	7,00	2
				4,10	1,46			-	1,88	1
		100М								
26	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,30	1,38	-	1	-	-	2,00	1
		100М		1,26	-			-	-	-
27	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,90	2,53	-	2	2	-	4,00	4
		100М		2,38	-			-	-	-
28	Ц8-147-2	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СКОБА	0,02	391,00	4,10	8	1	-	60,00	1
		Т		36,90	1,02			-	1,32	-
29	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,12	23,80	0,04	3	2	-	28,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
30	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,05	49,80	1,10	2	2	-	68,00	3
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
31	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,20	19,60	0,05	4	2	-	20,00	4
		100ШТ		11,30	0,02			-	0,03	-
32	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,20	20,80	0,02	4	3	-	22,00	4
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1092	225	135		392
			РУБ.					46		59
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			586	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			12	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			632	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			506	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			137	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	27	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			195	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			755	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		467
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	304	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1387	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		467
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	304	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
33	С154-33	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПП3-10/Н2 56,67М1Б СИЛУМИН	1,00	5,52	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	2,00	13,70	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	С153-226	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУ3	2,00	2,71	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	С153-140	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020.100/Р2,0-02УХЛ4	28,00	2,22	-	62	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК	14,00	2,60	-	36	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НБ006Х100/Р20-02УХЛ4								
		ШТ		-	-			-	-	-
38	15-07 ДОП.54 П.1-250	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП22-2Х65-102-УХЛ4	4,00	21,76	-	87	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:19,8.1,099								
39	1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4	5,00	36,60	-	183	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛПФ02-2.40/П-01УХЛ4	40,00	18,10	-	724	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	С153-278	-ЛАМПЫ Б230-240-100	3,00	1,10	-	3	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
42	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	9,00	7,20	-	65	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
43	С153-232	-ЛАМПЫ ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65	1,00	7,74	-	8	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
44	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220	1,00	1,42	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
45	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,25	166,00	-	42	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
46	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,08	191,00	-	15	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
47	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	0,04	39,20	-	2	-	-	-	-
		100М		-	-			-	-	-
48	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО	0,12	63,20	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10								
		1000М								
49	15-09 ДОП.14 Т.5-077	-ПРОВОД АППВ 2Х2,0 КМ	0,60	36,83 -	- -	22	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:33.1,116								
50	-//-	-ТОЖЕ,СЕЧ.3Х2 КМ	0,15	47,99 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:43.1,116								
51	1515-7008	-ЛАМПЫ ВАКУУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА=В 230-240-25 10ШТ	0,30	0,97 -	- -	1	-	- -	- -	- -
52	С153-267	-ЛАМПЫ 6230-240-60 10ШТ	1,50	1,02 -	- -	2	-	- -	- -	- -
53	С159-483	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ 32Х2 10М	4,00	3,46 -	- -	14	-	- -	- -	- -
54	1504-6160	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 250В,50 И 60ГЦ,ЧИСЛО КЛАВИШНЫХ СЕКЦИЙ-1=ВК11-1910 ТУ 16-526.294-78 ШТ	12,00	0,43 -	- -	5	-	- -	- -	- -
55	1504-6161	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 250В,50 И 60ГЦ,ЧИСЛО КЛАВИШНЫХ СЕКЦИЙ-2=ВК11-1920 ТУ 16-526.294-78 ШТ	20,00	0,70 -	- -	14	-	- -	- -	- -
56	1504-6162	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 250В,50 И 60ГЦ,ЧИСЛО КЛАВИШНЫХ СЕКЦИЙ-3=ВК11-1930 ТУ 16-526.294-78 ШТ	5,00	0,97 -	- -	5	-	- -	- -	- -
57	С154-165	-РАЗЕТКА ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ РШ-Ц-20-С-56-10/220 ШТ	5,00	0,70 -	- -	4	-	- -	- -	- -
58	С154-165	-ТОЖЕ,РШ-Ц-2-С-17-6/220 ШТ	15,00	0,70 -	- -	11	-	- -	- -	- -
59	2405-1370	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1882-75,ИЗМ.НР2-78	0,12	60,09 -	- -	7	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1366	-	-		-
			----					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВ НИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1342	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			1341	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			107	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1449	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1474	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2458	225	135		392
			----					---------		---------
			РУБ.					46		59
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			610	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			12	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			657	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1848	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			137	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	271	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			1341	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			195	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			161	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		467
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	304	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2861	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		467
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	304	-		-

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЕВА

ПРОВЕРИЛ КУДРЯВЦЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ
СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 5Ø ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ-СС.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ НА:
1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ (ВМЕСТИМОСТЬ 1 ЧЕЛ.) - 48.78 РУБ.
2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ - 3.35 РУБ.
3. 1 М3 ОБ'ЕМА ЗДАНИЯ - Ø.8Ø РУБ.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,439 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 419 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Ø,272 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ						НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	15-Ø4 Доп.12	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-214002 ШТ	1,ØØ	15,4Ø	-	15	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		
2	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 4ØА ШТ	1,ØØ	3,4Ø	Ø,Ø8	3	-	2,ØØ	2	-		
				1,49	Ø,Ø1		-	Ø,Ø1	-	-		
3	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ212-1У3= ШТ	1,ØØ	1,95	-	2	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		
4	1504-18097	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,5ØØВ ЧАСТОТОЙ 5Ø,6ØГЦ,22ØВ,Н.ТОК 1ØА,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3 ТУ 16-526.216-78 ШТ	4,ØØ	Ø,95	-	4	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		
5	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ	5,ØØ	1,99	Ø,Ø5	1Ø	5	-	2,ØØ	1Ø		
				1,Ø9	Ø,Ø1			-	Ø,Ø1	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5								
		шт								
6	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	2,00	2,32	0,05	5	2	-	2,00	4
				1,02	0,01			-	0,01	-
		компл.								
7	ЕСКЦЭ-84 вып.2 п.2-2506	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ ОДНОФИДЕРНОГО Я5110	2,00	10,20	0,79	20	10	2	8,30	17
				4,88	0,28			1	0,36	1
		шт								
8	ССКЦЭ-84 вып.2 п.2-2506	-СТОИМОСТЬ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я5110	2,00	59,00	-	118	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
9	ЕСКЦЭ-84 вып.2 п.2-2507	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ ОДНОФИДЕРНОГО Я5110	1,00	10,20	0,79	10	5	1	8,30	8
				4,88	0,28			-	0,36	-
		шт								
10	ССКЦЭ-84 вып.2 п.2-2507	-СТОИМОСТЬ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я5110	1,00	72,00	-	72	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
11	ЕСКЦЭ-84 вып.2 п.2-2630	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ ДВУХФИДЕРНОГО Я51	1,00	22,60	0,79	23	11	1	18,87	19
				11,10	0,28			-	0,36	-
		шт								
12	ССКЦЭ-84 вып.2	-СТОИМОСТЬ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я51	1,00	147,00	-	147	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
13	Е85-2545 СКЦЭ-84	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ В ШКАФУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ СЕРИИ ШР11-73701-22У3,54У2	1,00	22,20	1,16	22	8	1	13,02	13
				8,14	0,44			-	0,57	1
		шт								
14	185-2545 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СЕРИИ ШР11-73701-22У3,54У2	1,00	87,00	-	87	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
15	ЕСКЦЭ-84 вып.1 п.1-29	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ВРУ1-28-66 УХЛ4	1,00	318,00	0,98	318	16	1	26,52	27
				15,60	0,36			-	0,46	-
		шт								
		ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ(ГРЩ),СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЯТИ ПАНЕЛЕЙ								
16	Е85-2780 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ Щ070-1-01У3	2,00	17,30	0,78	35	17	2	13,68	27
				8,55	0,29			1	0,37	1
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	185-2780 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ШТ	2,00	108,00 -	- -	216	-	- -	- -	- -
18	Е85-2817 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ПАНЕЛИ ВВОДНОЙ Ш070-1-30У3 ШТ	1,00	29,40 12,20	0,78 0,29	29	12	- -	19,52 0,37	20 -
19	185-2817 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ШТ	1,00	386,00 -	- -	386	-	- -	- -	- -
20	Е85-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ПАНЕЛИ ТОРЦОВОЙ Ш070-1-95У3 ШТ	2,00	1,61 1,10	0,04 0,01	3	2	- -	1,76 0,01	4 -
21	185-2868 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ШТ	2,00	7,00 -	- -	14	-	- -	- -	- -
22	Е85-2867 СКЦЭ-84	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ НА ЩИТКЕ УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Ш070 ШТ	1,00	6,77 2,82	0,68 0,25	7	3	- -	4,51 0,32	5 -
23	185-2867 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ ЩИТКА УЧЕТА К ВВОДНЫМ ПАНЕЛЯМ Ш070 ШТ	1,00	29,00 -	- -	29	-	- -	- -	- -
24	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 100ММ2 100М	2,80	60,80 23,40	22,80 8,40	170	66	64 24	41,00 10,84	115 30
25	Ц8-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 100ММ2 100М	0,20	37,50 11,10	23,00 7,32	8	2	4 1	20,00 9,44	4 2
26	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	0,20	48,00 18,20	12,70 4,04	10	4	3 1	31,00 5,21	6 1
27	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОРОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2 ШТ	4,00	2,17 0,50	- -	9	2	- -	1,00 -	4 -
28	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,20	54,00 23,20	23,10 9,73	11	5	5 2	43,00 12,55	9 3
29	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100М	0,10	29,90 16,20	5,65 1,47	3	2	- -	30,00 1,90	3 -
30	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,50	15,90 7,65	0,22 0,08	24	11	- -	14,00 0,10	21 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
31	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,05	15,90	0,22	1	-	-	14,00	1
				7,65	0,08			-	0,10	0
		100М								
32	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	5,00	0,83	-	4	2	-	1,00	5
				0,32	0			0	0	0
		ШТ								
33	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,15	4,88	2,33	6	3	3	4,00	5
				2,36	0,71			1	0,92	1
		100М								
34	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,80	6,02	2,85	5	2	3	5,00	4
				2,90	0,87			1	1,12	1
		100М								
35	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	3,75	1,21	-	5	4	-	2,00	7
				1,14	-			0	0	0
		100М								
36	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	1,50	1,38	0	2	2	0	2,00	3
				1,26	0			0	0	0
		100М								
37	Ц8-573-5	-ПУЛЬТ НАВЕСНОЙ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ ШИРИНА ПО ФРОНТУ ДО 600ММ КАМПЛЕКТЫ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ	5,00	1,08	0,16	5	3	1	1,00	5
				0,66	0,03			0	0,04	0
		ШТ								
38	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	5,00	1,15	-	6	3	0	0,90	5
				0,55	-			0	0	-
		ШТ								
39	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	5,00	0,45	-	2	1	0	0,50	3
				0,29	0			0	0	0
		ШТ								
40	Ц8-147-2	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СКОБА	0,05	391,00	4,10	20	2	0	60,00	3
		Т		36,90	1,02			-	1,32	-
41	Ц8-522-9	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОНТАКТАМИ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ И ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ НА ТОК ДО 63А	1,00	0,25	-	1	0	0	0,20	-
				0,11	.			-	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНТАКТ								
42	Ц1Ø-975-8	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200	3,ØØ	Ø,48	Ø,Ø4	1	1	-	1,ØØ	3
		ШТ		Ø,41	-			-	-	-
43	Ц1Ø-975-1Ø	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ,РАЗМЕР ММ ДО1ØØØХ8ØØ	2,ØØ	1,11	Ø,16	2	2	-	1,ØØ	2
		ШТ		Ø,82	Ø,Ø3			-	Ø,Ø4	-
44	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	Ø,Ø4	27,8Ø	1,9Ø	1	1	-	25,ØØ	1
		1ØØШТ		15,5Ø	Ø,24			-	Ø,31	-
45	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	Ø,Ø2	377,ØØ	4,1Ø	8	-	-	41,ØØ	1
		Т		24,9Ø	1,Ø2			-	1,32	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1879	21Ø	91		366
				РУБ.				32		41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		1Ø9Ø	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		21	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		46	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		14	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		1189	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		789	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		1Ø8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	242	-		-
		СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -		РУБ.		56	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3Ø	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		78	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1Ø49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		419
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	272	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		2229	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		419
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	272	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ

46	С154-148	-СОЕДИНЕНИЯ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ТЕХФАЗНЫЕ ТИПА И399Ø24-1	2,ØØ	Ø,66	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,08	191,00	-	15	-	-	-	-
48	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,20	229,20	-	46	-	-	-	-
49	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000М	0,02	295,10	-	6	-	-	-	-
50	С151-1097	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х35 1000М	0,02	1131,00	-	23	-	-	-	-
51	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5 1000М	0,05	28,40	-	1	-	-	-	-
52	С152-229	-ПРОВОДА СИЛОВОЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,15	34,90	-	5	-	-	-	-
53	С152-241	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,04	27,90	-	1	-	-	-	-
54	15-09 ЕОП.14	-ПРОВОД АПВ СЕЧ.1Х2 КМ	0,40	23,44	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.5-077			-	-			-	-	-
		ЦЕНА:21.1,116								
55	15-09	-ПРОВОД АПВ СЕЧ.1Х3	0,08	29,02	-	2	-	-	-	-
	ДОП.14	КМ		-	-			-	-	-
	Т.5-077									
		ЦЕНА:26.1,116								
56	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5	30,00	0,30	-	9	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
57	С159-482	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ 25Х2,0	15,00	2,48	-	37	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
58	С159-483	-ТРУБА ВИННИПЛАСТОВАЯ 32Х3,5	0,50	3,46	-	2	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
59	С156-82	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996У3	3,00	1,63	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	24-05	-КОРОБКА К654У2	2,00	7,30	-	15	-	-	-	-
	ДОП.10	ШТ		-	-			-	-	-
	П.1-1257									
		ЦЕНА:6,8.1,073								
61	2405-1612	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3 ТУ36-1684-78	5,00	1,85	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	2405-1860	-СТОЙКИ=К314УХЛ2 ТУ36-22-80	4,00	2,14	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.		195	-	-		-
				-				-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.		195	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -			РУБ.		195	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		15	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.		210	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.		210	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.		2074	210	91		366
				-				-		-
				РУБ.				52		41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1090	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			21	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1180	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			984	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			108	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	242	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			195	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -	РУБ.			56	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			93	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		419
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	272	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2439	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		419
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	272	-		-

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЕВА

ПРОВЕРИЛ КУДРЯВЦЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ
ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50ЧЕЛ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ НА:
1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ (ВМЕСТИМОСТЬ 1 ЧЕЛ.) -
2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ -
3. 1 М3 ОБ'ЕМА ЗДАНИЯ -

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ-АОВ.С01

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,034 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 278 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,175 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ С Н.О.КОНТАКТОМ,ДИФФЕРЕНЦИАЛ 4 ГРАДУСА ЦЕЛЬСИЯ,ДЛИНА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ 505 ММ= ТУ25-02-281074-78 ШТ	4,00	20,60	-	82	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ШТ	4,00	0,36	-	1	1	-	1,00	4
				0,35	-			-	-	-
3	17-06-48 СТР.60	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ РТУТНЫЙ ПРЯМОЙ П6-2-С-240-103 ШТ	10,00	0,85	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	17-06-48 СТР.58	-ТЕРМОМЕТР П4-1С-240-103 ШТ	4,00	0.85	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	17-06-48 СТР.65	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ РТУТНЫЙ УГЛОВОЙ У4-1-С-240-101 ШТ	8,00	0,90	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	22,00	0,21	-	5	5	-	0,50	11
				0,21	-			-	-	-
7	17-04 ДОП.43	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ МП-4У	17,00	8,00	-	136	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	Ц11-98-2	-МАНОМЕТР,ТЯГОМЕР,ТЯГОНАПОРОМЕР ,НАПОРОМЕР,ВАКУУММЕТР ИЛИ	17,00	1,73	0,04	29	5	1	2,00	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАНОВАКУУММЕТР СИЛЬФОННЫЙ, С ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ:С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ		1,46	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
9	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78=	2,00	1,95	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	2,00	1,99	0,05	4	2	-	2,00	4
				1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
11	Ц12-809-1	-КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	6,00	0,81	-	5	5	-	1,00	6
				0,75	-			-	-	-
		ШТ								
12	Ц11-680-4	-ШИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:КОЛОННЕ БЕТОННОЙ	2,00	3,28	0,31	7	3	-	2,00	4
				1,39	0,11			-	0,14	-
		ШТ								
13	15-17 ДОП.7 П.01-1015	-ШИТ АВТОМАТИЗАЦИЯ П1(П2),СОСТОЯЩИЙ ИЗ ЩИТА ЩСМ-600Х400Х250	2,00	20,00	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		СТОИМОСТЬ И ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АППАРАТУРЫ,УСТАНАВЛИВАЕМОЙ НА ЩИТЕ								
14	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ =АС-220	2,00	0,38	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	2,00	0,75	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	1504-12051	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ СО ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ:ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШЕК:ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА	8,00	6,60	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		48Т=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78								
		ШТ								
17	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	8,00	3,75 -	- -	30	-	- -	- -	- -
		ШТ								
18	15-04 ДОП.129 П.12-289	-РЕЛЕ РКВ 11-43-112УХЛ4	2,00	9,90 -	- -	20	-	- -	- -	- -
		ШТ								
19	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	2,00	2,50 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		ШТ								
20	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	60,00	0,30 -	- -	18	-	- -	- -	- -
		ШТ								
21	1517-1505	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ-ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ=	2,00	0,28 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
22	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	2,00	0,55 0,33	- -	1	1	- -	0,50 -	1 -
		ШТ								
23	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	10,00	1,19 0,73	- -	12	7	- -	1,00 -	10 -
		ШТ								
24	Ц8-85-1	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ С КОЖУХОМ	0,60	30,10 21,50	0,04 0,02	18	13	- -	36,00 0,03	22 -
		100ШТ								
25	Ц8-85-2	-РАМКИ ДЛЯ НАДПИСИ	0,02	26,50 18,90	0,02 0,01	1	-	- -	31,00 0,01	1 -
		100ШТ								
26	Ц11-713-2	-ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В ЩИТАХ:МАЛОГАБАРИТНЫХ	1,60	7,12 6,30	- -	11	10	- -	9,00 -	14 -
		100М								
27	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,30	32,00 9,26	7,54 2,28	19	3	3 1	16,00 2,94	5 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
28	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,30	4,88	2,33	1	1	0	4,00	1
				2,36	0,71			0	0,92	0
		100М								
29	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,50	1,21	-	1	1	0	2,00	1
				1,14	0			0	0	0
		100М								
30	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,10	15,90	0,22	2	1	0	14,00	1
				7,65	0,08			-	0,10	0
		100М								
31	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,10	10,00	0,27	1	1	-	11,00	1
				6,24	0,10			0	0,13	0
		100М								
32	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,80	48,00	12,70	86	33	23	31,00	56
				18,20	4,04			7	5,21	9
		100М								
33	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	20,00	0,49	0	10	4	0	1,00	20
				0,22	0			0	0	0
		ШТ								
34	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	12,00	0,81	0	10	5	0	1,00	12
				0,40	0			0	0	0
		ШТ								
35	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	8,00	0,54	0	4	4	0	1,00	8
				0,53	0			0	0	0
		1ВВОД								
36	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	2,00	1,05	0	2	2	0	1,00	2
				1,03	0			0	0	0
		1ВВОД								
37	Ц8-147-2	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СКОБА	0,04	391,00	4,19	16	1	0	60,00	2
				36,90	1,02			0	1,32	0
		Т								
38	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,01	377,00	8,10	4	-	0	41,00	0
				24,90	1,02			0	1,32	0
		Т								
39	Ц12-698-6	-БОБЫШКА СКОШЕННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М36	22,00	1,57	0,10	35	11	2	1,00	22
				0,52	0			0	0	0
		ШТ								
40	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	13,00	0,38	0,04	4	4	1	1,00	13
				0,29	0			0	0	0
		ШТ								
41	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	2,00	0,97	0,04	2	1	0	1,00	2
				0,71	0,01			-	0,01	-
		ШТ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
42	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16		2,00	1,04	0,04	2	2	-	1,00	2
			ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				695	146	30		259
			РУБ.						8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				410	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.				8	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				16	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				5	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				441	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				285	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				105	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	154	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.				1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				436	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		278
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	175	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				877	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		278
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	175	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ									
43	17-06-48 П.1-752	-ОПРАВА ДЛЯ ПРЯМОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА		8,00	1,62	-	13	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,5.1,082									
44	17-06-48 П.1-753	-ОПРАВА ДЛЯ УГЛОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА		4,00	2,16	-	9	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:2.1,082									
45	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ		6,00	1,07	-	6	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
46	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И		0,02	202,00	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1								
		1000М								
47	С151-1817	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х1	0,02	401,00	-	8	-	-	-	-
		1000М								
48	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,11	195,00	-	21	-	-	-	-
		1000М								
49	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,02	367,00	-	7	-	-	-	-
		1000М								
50	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,02	458,00	-	9	-	-	-	-
		1000М								
51	15-09 Т.5-001	-ПРОВОД ПВ3-660 СЕЧ.1Х1	0,08	27,34	-	2	-	-	-	-
		КМ								
		ЦЕНА:24,5.1,116								
52	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	0,10	23,60	-	2	-	-	-	-
		1000М								
53	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	0,01	31,60	-	1	-	-	-	-
		1000М								
54	15-09 Т.5-001	-ПРОВОД ПВ3-380 СЕЧ.1Х0,75	0,05	21,76	-	1	-	-	-	-
		КМ								
		ЦЕНА:19,5.1,116								
55	24-16-49	-МЕТАЛЛОРУКАВ Р*-Ц-Х-15	0,03	174,24	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1-Ø48	КМ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:160.1,Ø89								
56	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,ØØ	1,83	-	2	-	-	-	-
		1ØМ		-	-			-	-	-
57	24-18-29 Ч.I П.Ø6-Ø53	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225П	5,ØØ	1,89	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,75.1,Ø79								
58	24-18-29 Ч.I П.Ø6-Ø54	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225У	2,ØØ	2,Ø5	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,9.1,Ø79								
59	17-Ø6-48 Ч.I ДОП.	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-7Ø	6,ØØ	1,78	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,65.1,Ø79								
6Ø	2405-3Ø39	-БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ=Б45ГР М36.1,5 ТУ36-1Ø97-76,ИЗМ НРЗ-79	Ø,Ø2	8Ø9,25	-	18	-	-	-	-
		1ØØØШТУК		-	-			-	-	-
61	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75	2,ØØ	2,38	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 ТУ36-1753-75	2,ØØ	3,73	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		144	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		138	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.		137	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		149	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.		6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		8	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		157	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		839	146	30		259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			410	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			8	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			441	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			423	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			105	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	154	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			138	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			585	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		278
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	175	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1034	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	175	-		-

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЕВА

ПРОВЕРИЛ КУДРЯВЦЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-10

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ
СРЕДСТВ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ -СС.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТНУЮ ЕДИНИЦУ
1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ (ВМЕСТИМОСТЬ 1 ЧЕЛ.) - 15,02 РУБ.
2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ - 2,00 РУБ.
3. 1 М3 ОБ'ЕМА ЗДАНИЯ - 0,48 РУБ.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,499 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 357 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,229 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	ПР.62-03 ЛОП.4	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-72М-2 ШТ	4,00	10,45	-	42	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС ШТ	4,00	0,37	-	1	1	-	0,50	2	
				0,31	-			-	-	-	
3	1604-5011	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ МОНЕТНЫЙ=АМТ-69/2 ШТ	2,00	45,50	-	91	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
4	Ц10-127-3	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ИЛИ ТАКСОФОН ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС ШТ	2,00	0,82	-	2	1	-	0,80	2	
				0,48	-			-	-	-	
5	1601-2364	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=2К3-7 ИЦ3.843.756 ТУ КОМПЛ	8,00	15,00	-	120	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
6	ПР.084 П.3-0334	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАЙГА-304 ШТ	9,00	5,00	-	45	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
7	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ	17,00	2,73	-	46	0	-	4,00	68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ								
		ШТ		2,34	-			-	-	-
8	16-01 ДОП.5	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ 10ГР-38	2,00	25,70	-	51	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц10-397-8	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:ДО 10	2,00	3,94	-	8	7	-	5,00	10
		ШТ		3,26	-			-	-	-
10	Ц10-772-1	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ОДНОСТОРОННИЕ НА СТЕНЕ	10,00	1,42	-	14	9	-	1,00	10
		ШТ		0,87	-			-	-	-
11	17-03 ДОП.6 П.1-082	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ П4К3-2РН-Р24-[illegible]6-1	1,00	85,00	-	85	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц10-771-2	-ЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТИПЫ: П4К3	1,00	5,67	-	6	5	-	8,00	8
		ШТ		5,05	-			-	-	-
13	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	1,00	1,49	-	1	1	-	2,00	2
		ШТ		1,24	-			-	-	-
14	16-01 ДОП.7 Р.2-557	-УСИЛИТЕЛЬ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ 100У-101	1,00	180,00	-	180	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц10-395-1	-ШКАФ ИЛИ СТАТИВ/СТОЙКА/,МАССА,КГ:ДО 100	1,00	9,02	-	9	9	-	14,00	14
		ШТ		8,84	-			-	-	-
16	Ц10-396-1	-РАДИОУЗЕЛ ИЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ,МОЩНОСТЬ,ВТ,ДО:600	1,00	21,70	-	22	21	-	31,00	31
		БЛОК		21,30	-			-	-	-
17	[illegible]003-1090	-АППАРАТ ТЕЛЕГРАФНЫЙ РУЛОННЫЙ РТА-80=РТА-6 РК2.170.020ТУ	1,00	1000,00	-	1000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	[illegible]10-192-1	-АППАРАТ СТАРТСТОПНЫЙ БУКВОПЕЧАТАЮЩИЙ	1,00	6,62	-	7	4	-	7,00	7
		ШТ		4,39	-			-	-	-
19	Ц10-193-2	-АППАРАТ СТАРТСТОПНЫЙ С ТРАНСМИТТЕРОМ,ПЕРФОРАТОР ИЛИ РЕПЕРФОРАТОР	4,00	6,29	-	25	25	-	9,00	36
		ШТ		6,17	-			-	-	-
20	Ц10-192-2	-ПЕРФОРАТОР ИЛИ ТРАНСМИТТЕР	2,00	4,30	-	9	6	-	5,00	10
		ШТ		2,87	-			-	-	-
21	16-[illegible]-50098	-ЩИТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ=ЩЗ-П2 223.020.381 Т>	1,00	1,55	-	2		-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	[illegible]-972-22	-ПОЛОСА ЗАЩИТНАЯ ИЛИ ГЕРМОВВОДНАЯ ЕМКОСТЬЮ ДО 3[illegible] ЛИНИЙ	1,00	1,96	-	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,92	-			-	-	-
23	[illegible] 22-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	1,00	2,60	0,07	3	1	-	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А		1,26	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
24	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,20	31,60	5,97	6	4	1	35,00	7
		100М		18,90	1,92			-	2,48	-
25	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	1,20	11,20	-	13	13	-	19,00	23
		100М		10,80	-			-	-	-
26	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	2,65	16,50	5,15	44	21	13	14,00	37
		100М		8,07	1,63			4	2,10	6
27	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,10	11,50	0,16	1	1	-	16,00	2
		100М		9,28	0,01			-	0,01	-
28	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,15	34,80	12,20	5	2	2	26,00	4
		100М		14,40	3,85			1	4,97	1
29	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,15	4,88	2,33	1	-	-	4,00	1
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
30	Ц8-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ	0,40	19,30	0,70	8	2	-	9,00	4
		10ШТ		4,60	0,10			-	0,13	-
31	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,10	56,10	1,70	6	1	-	24,00	2
		100М		13,40	0,10			-	0,13	-
32	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,10	64,20	1,80	6		-	24,00	2
		100М		13,40	0,20			-	0,26	-
33	Ц10-972-12	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
		КОРОБКА		1,62	0,16			-	0,23	-
34	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	26,00	0,41	-	11	10	-	1,00	26
		ШТ		0,37	-			-	-	-
35	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	20,00	0,36	-	7	7	-	1,00	20
		ШТ		0,33	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1883	196	16		336
				РУБ.				5		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1616	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			33	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			66	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1748	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			267	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			52	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	201	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			162	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			464	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		357
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	229	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2212	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		357
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	229	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ

36	17-03 Ч.II П.1-053	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ В4С1-М2ПВ-24Р-300-326К ШТ	7,00	11,91	-	83	-	-	-	-
		ЦЕНА:11.1,083								
37	17-03 Ч.II П.1-051	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ В4С1-М2ПВ-24Р-400-324К ШТ	2,00	21,66	-	43	-	-	-	-
		ЦЕНА :20.1,083								
38	17-03 Ч.II П.1-054	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ В4С1-М1ПВ-24Р-800-312К ШТ	1,00	107,22	-	107	-	-	-	-
		ЦЕНА:99.1,083								
39	290220-1251	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ДЛЯ ТРЕХПРОГРАММНОГО ВЕЩАНИЯ=ТАМУ-40Т ШТ	1,00	3,63	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С154-32	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПП2-10/Н2 56,67М1Б СИЛУМИН ШТ	1,00	5,20 -	- -	5	-	- -	- -	- -
41	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М	0,02	158,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
42	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2 1000М	0,12	10,60 -	- -	1	-	- -	- -	- -
43	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 1000М	0,28	15,10 -	- -	4	-	- -	- -	- -
44	С152-242	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1;СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 1000М	0,01	38,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
45	С159-481	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ 20Х1,8 10М	1,50	1,83 -	- -	3	-	- -	- -	- -
46	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10 ШТ	1,00	1,03 -	- -	1	-	- -	- -	- -
47	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р ШТ	8,00	0,16 -	- -	1	-	- -	- -	- -
48	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	18,00	0,14 -	- -	3	-	- -	- -	- -
49	290220-1291	-РОЗЕТКА=РТР-2 ШТ	20,00	0,41 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			267	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			267	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			266	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			287	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			287	0	0		0
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			2150	196	16		336
								5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1616	0	0		0
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			33	0	0		0
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			66	0	0		0
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			22	0	0		0
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			11	0	0		0
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1748	0	0		0
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			534	0	0		0
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			52	0	0		0
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			0	201	0		0
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.			266	0	0		0
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			162	0	0		0
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			0	28	0		0
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			55	0	0		0
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			751	0	0		0
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		357
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			0	229	0		0
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			2899	0	0		0
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		357
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			0	229	0		0

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЕВА

ПРОВЕРИЛ КУДРЯВЦЕВА

24643-06

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-11

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ БУФЕТА НА 12 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: АР.С01

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ НА
1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ (ВМЕСТИМОСТЬ 1 ЧЕЛ.) - 1.88 РУБ.
2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ - 0.25 РУБ.
3. 1 М3 ОБ'ЕМА ЗДАНИЯ - 0.06 РУБ.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,485 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	2,891 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,094 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	87 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,054 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	24-06 ДОП.13 П.15-021	-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ЭРА 3,200 КГ	ШТ	1,00	30,00	30	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-615-3	-ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ	ШТ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
3	56-01-01 П.180	-СТУЛ КОНТОРСКИЙ	ШТ	4,00	1,22 10,00	40	-	-	-	-	-	-
4	56-01-01 П.75	-ПОЛКА ДЕРЕВЯННАЯ НА 5 КРЮЧКОВ	ШТ	3,00	11,50	35	-	-	-	-	-	-
5	24-19-73 П.249	-СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СП-1470А	ШТ	1,00	57,00	57	-	-	-	-	-	-
6	24-06 ДОП.41	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШХ-0,71 0,180 Т	ШТ	1,00	476,00	476	-	-	-	-	-	-
7	Ц28-911-5	-МОНТАЖ ШКАФА ХОЛОДИЛЬНОГО ВЕСОМ ДО 0,18Т	ШТ	1,00	-	-	8	8	-	12,02	12	-
8	24-19-73 П.214	-ШКАФ ДЛЯ ХЛЕБА 4ШХ-2	ШТ	1,00	7,72 153,05	153	-	-	-	0,03	-	-
9	24-19-73	-СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ		2,00	54,00	108	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П.262	СП-1050А									
		ШТ		-				-	-	-	-
10	24-06	-ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	1,00	99,00	99	-	-	-	-	-	-
	ДОП.50	ПЭ-0,17-01									
	П.11-016	65,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,06
11	Ц28-927-2	-ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	1,00	-	-	7	7	-	14,00	14	-
		ШТ		7,46				-	0,04	-	-
12	24-06-01	-КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	1,00	89,00	89	-	-	-	-	-	-
	П.16	КНЭ-100УН									
		34,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,03
13	Ц28-923-1	-КИПЯТИЛЬНИК ДЛЯ	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-
		ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИПЯТКА									
		ШТ		2,85				-	0,01	-	-
14	56-01-01	-ПОДСТАВКА ПОД КИПЯТИЛЬНИК	1,00	6,00	6	-	-	-	-	-	-
	П.281	ШТ		-				-	-	-	-
15	24-19-73	-СТОЛ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ СО	1,00	49,50	50	-	-	-	-	-	-
	П.252	ШТ		-				-	-	-	-
16	24-19-73	-ВАННА МОЕЧНАЯ СЕКЦИОННАЯ	2,00	33,50	67	-	-	-	-	-	-
	П.322	ВМСМ-2									
		ШТ		-				-	-	-	-
17	Ц28-921-8	-УСТАНОВКА ВАННЫ	2,00	-	-	14	12	1	11,00	22	-
		ШТ		6,75				1	0,35	1	-
18	24-19-73	-СТОЙКА БУФЕТНАЯ БС-1А	1,00	89,00	89	-	-	-	-	-	-
	П.412	ШТ		-				-	-	-	-
19	24-06	-ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	1,00	80,00	80	-	-	-	-	-	-
	ДОП.3	ТЭ-25									
	П.06-005	22,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,02
20	Ц28-923-1	-МОНТАЖ ТЕРМОСТАТА	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-
		ШТ		2,85				-	0,01	-	-
21	27-11-34	-СТОЛ КРУГЛЫЙ ВЫСОКИЙ	3,00	37,00	111	-	-	-	-	-	-
	П.1-096	ПР-12-391									
		ШТ		-				-	-	-	-
22	24-06	-ПРИЛАВОК-ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНЫЙ	1,00	480,00	480	-	-	-	-	-	-
	ДОП.32	ПВХС/В-1-0,315М									
	П.08-041	0,320 Т ШТ		-				-	-	-	0,32
23	Ц28-911-3	-ПРИЛАВОК-ВИТРИНА	1,00	-	-	8	8	-	13,00	13	-
		ШТ		7,84				-	0,08	-	-
24	27-11-34	-ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ С ПОДЪЕМНОЙ	1,00	120,00	120	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП.12 П.1-171	ПЛАТФОРМОИ ТП-80 46,000 КГ ШТ									
25	24-06 ДОП.	-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ВЭ-210 25,000 КГ ШТ	2,00	145,00	290						0,05
26	24-06-01 П.12	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СБОРА ПОСУДЫ ТСП ШТ	1,00	34,00	34						0,05
27	24-19-73 П.417	-ТАБУРЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТМ ШТ	3,00	6,40	19						
28	24-19-73 ДОП.30 П.614	-РЕШЕТКА ПОДНОЖНАЯ РП ШТ	6,00	3,75	22						
29	СПРАВОЧН. ОБСРУДОВ. ОБЩЕСТВ. ПИТАНИЯ 1985Г	-МЕСТНЫЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ОТСОС МВО-0,5-01 35,000 КГ ШТ	1,00	50,10	50						0,04
30	Ц7-221-1	-МОНТАЖ ОТСОСА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ШТ	1,00	8,25		4	3		0,23		
31	17-03 Ч.I П.5-279	-ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ РП-100Ш-13 25,000 КГ ШТ	1,00	42,00	42						0,03
32	17-03 Ч.I П.5-269	-ВЕСЫ НАСТОЛЬНЫЕ ВНЦ-2 13,000 КГ ШТ	2,00	26,00	52						0,03
33	Ц28-538-7	-ВЕСЫ НАСТОЛЬНЫЕ ЦИФЕРБЛАТНЫЕ ШТ	2,00	1,56		3	3		0,08		
34	24-19-73 П.491	-ПОЛКА НАСТЕННАЯ ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ ПП-1 ШТ	3,00	11,40	34						
35	56-01-01 П.310	-ПОЛКА ДЕРЕВЯННАЯ ДЛЯ ТАРЕЛОК ШТ	3,00	20,00	60						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		2693	51	48	1		02	0,01
			РУБ.					1		1	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				49				
			РУБ.		198						
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		2891	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			51	48	1		83	0,81
			РУБ.					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2891	88	53	1		87	0,81
			РУБ.					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2891	94	53	1		87	0,81
			РУБ.					1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		2985	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-	-

СОСТАВИЛ КУДРЯВЦЕВА Н.Г.

ПРОВЕРИЛ КОРНИЕНКО А.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-12

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 5Ø ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: АР.С02

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ НА:
1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ (ВМЕСТИМОСТЬ 1 ЧЕЛ.) - Ø,48 РУБ.
2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОШАДИ ЗДАНИЯ - Ø,Ø6 РУБ.
3. 1 М3 ОБ'ЕМА ЗДАНИЯ - Ø,Ø2 РУБ.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Ø,Ø93 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ Ø,Ø69 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ Ø,Ø24 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 24 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Ø,Ø12 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОСНОВНОЙ МАШИНЫ ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОСНОВНОЙ МАШИНЫ ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПАССАЖИРСКИЙ ЗАЛ									
1	СБОРНИК N116 1980Г	-КАМЕРА ХРАНЕНИЯ РУЧНОЙ КЛАДКИ С САМООБСЛУЖИВАНИЕМ КХС-5 К-Т	2,ØØ	82Ø,ØØ	1640	-	-	-	-	-	-
2	56-Ø1-Ø1 П.135	-СТУЛ ЖЕСТКИЙ ШТ	48,ØØ	8,5Ø	408	-	-	-	-	-	-
		КОМНАТА МАТЕРИ И РЕБЕНКА									
3	56-Ø1-Ø1 П.43	-СТОЛ ТУАЛЕТНО-ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ ШТ	1,ØØ	4Ø,ØØ	4Ø	-	-	-	-	-	-
4	56-Ø1-Ø1 П.4Ø	-СТОЛ ДЕТСКИЙ ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЙ ШТ	1,ØØ	11,5Ø	12	-	-	-	-	-	-
5	56-Ø1-Ø1 П.28	-СТУЛ ДЕТСКИЙ ШТ	3,ØØ	6,5Ø	2Ø	-	-	-	-	-	-
6	56-Ø1-Ø1 П.53	-ШКАФ ДЛЯ ИГРУШЕК И ПОСОБИЙ ШТ	1,ØØ	54,ØØ	54	-	-	-	-	-	-
7	56-Ø3-Ø1 АРТ.6211	-КРОВАТЬ ДЕТСКАЯ ШТ	1,ØØ	31,5Ø	32	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	56-01-01 П.110	-ДИВАН ДЛЯ ОТДЫХА ШТ	1,00	79,50	80						
9	56-01-01 П.180	-СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ ШТ	2,00	10,00	20						
10	51-04-01 АРТ.2191	-ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ ШТ	1,00	31,00	31						
		ДИСПЕТЧЕРСКАЯ С УЗЛОМ СВЯЗИ И ШОФЕРСКОЙ									
11	56-01-01 П.166	-СТОЛ ДВУХТУМБОВЫЙ ШТ	1,00	70,00	70						
12	56-01-01 П.104	-СТУЛ ШТ	3,00	12,00	36						
13	56-01-01 П.118	-БАНКЕТКА ШТ	1,00	21,00	21						
		КАССА									
14	56-01-01 П.380	-СТОЛ КАССИРА ШТ	2,00	67,00	134						
15	56-01-01 П.168	-СТУЛ ВРАЩАЮЩИЙСЯ ШТ	2,00	26,50	53						
16	1708-1112	-МАШИНА КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ =ОКА-4401 38,000 КГ ШТ	2,00	410,00	820						0,00
17	428-901-1	-АППАРАТ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫЙ ШТ	2,00			8	7		7,00	14	
				4,06					0,31	1	
		И Ф ДЛЯ Х ИЯ БИЛ									
	П.63	ШТ									
		КАБИНЕТ НАЧАЛЬНИКА СТАНЦИИ									
19	56-01-01 П.161	-СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ ШТ	1,00	45,00	45						
20	56-01-01 П.226	-КРЕСЛО ПОВОРОТНОЕ ШТ	1,00	37,00	37						
21	56-01-01 П.184	-СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ ШТ	2,00	12,00	24						
22	56-01-01	-ШКАФ КОНТОРСКИЙ	1,00	92,00	92						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П.273	ШТ									
		УБОРНЫЕ									
23	2406-15018	-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК-ЕР-4 6,200 КГ	4,00	22,30	89						
		ШТ									0,02
24	Ц8-615-3	-ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ	4,00			5	3		2,00	8	
		ШТ		1,22							
25	51-04-01 АРТ.2191	-ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ	2,00	31,00	62						
		ШТ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	3905	13	10			22	0,10
				РУБ.						1	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			10				
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	164						
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	4069						
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.							
		ИТОГО:		РУБ.		13	10			23	0,10
				РУБ.							
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		9					
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.						1	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.			2				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.							
		ИТОГО:		РУБ.	4069	22	12			24	0,10
				РУБ.							
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2					
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.							
		ИТОГО:		РУБ.	4069	24	12			24	0,10
				РУБ.							
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	4093						
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.						24	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			12				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.							

СОСТАВИЛ КУДРЯВЦЕВА

Проверил Корниенко

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1А

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
-20 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: АР,КЖ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 1,142 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 26 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,122 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1566,40 М КУБ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ - 0,72 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				В ТОМ ЧИСЛЕ:	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА

РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ

1	Е12-285 Т.9-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ УТЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ264	100М2	- 3,94	129,30	11,43	509	262	45	37,70	149
				-	66,60	3,42			13	4,41	17
2	С114-136	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЛИТОБИТУМНЫХ	М3	- 56,82	89,30	-	5074	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	Е12-285 Т.9-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ УТЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ284	100М2	3,94	86,20	7,62	340	175	30	37,70	149
					44,40	2,28			9	2,94	12
4	С114-136	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЛИТОБИТУМНЫХ	М3	48,70	89,36	-	4349	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			894	87	15		
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			894				
		МАТЕРИАЛЫ	РУБ.			67				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				91			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ	РУБ.			725				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			147				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч							14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.				27			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			82				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			1123				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				118			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1123				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				118			
		РАЗДЕЛ 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВЕНТКАМЕРА								
5	Е26-35 Т.6-8	ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК	М3	0,31	35,50	1,22	11	4	21,50	7
					12,60	0,37			0,48	
6	С114-122	ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72	М3	0,30	14,30		4			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			15	4			7
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			15				
		МАТЕРИАЛЫ	РУБ.			7				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.							
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ	РУБ.			4				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			3				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			1				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0	0	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			0 0	4	0		0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		0	19	0	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0	0	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			0 0	4	0		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		0	909-	91-	15	0	7
			РУБ.				0	4	0	5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.		0	909	0	0		0
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.		0	74	0	0		0
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			0 0	95	0		0
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ =	РУБ.		0	729	0	0		0
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.		0	150	0	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0	0	14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			0 0	27	0		0
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.		0	83	0	0		0
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.		0	1142	0	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0	0	26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			0 0	122	0		0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		0	1142	0	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0	0	26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			0 0	122	0		0

СОСТАВИЛ Пилю ПИЛЮКОВА З.В.

ПРОВЕРИЛ КУЛЬБАЧНАЯ Т.Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 8

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-5А

НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО
ВОЗДУХА-20 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ,
ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ-08.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,096 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,005 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА

1	Е18-116 Т.5-2	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	-	15,00	5,12	0,03-	77-	3	- -	0,39- 6
			3КМ	-	0,22	0,01			- -	0,01 -
2	Е13-125 Т.15-10	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	-	0,10	4,38	0,25-	1	-	- -	2,38 -
			100М2	-	1,61	0,08			- -	0,10 -
3	Е13-168 Т.18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	-	0,10	7,13	0,15-	1	-	- -	1,45 -
			100М2	-	0,98	0,04			- -	0,05 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.		-	79-	3	-	- 6
				РУБ.					-	-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		-	2	-	-	-
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.		-	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			77				
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			73				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			3				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10				
		НОРМАТИВНА ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			2				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			94				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			5				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			96				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			5				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			79-	3			6
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2				
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			77				
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			73				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			3				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			2				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			94				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			5				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			96				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			5				

СОСТАВИЛ ПАХОМОВА Е.И.

ПРОВЕРИЛ КОРНИЕНКО А.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-15

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-40 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: АР,КЖ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	4,567 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	357 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,380 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1637,00 М КУБ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	2,79 РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	в т.ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
											в т.ч. ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ										
1	Е8-10 Т.3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД СБОРНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 100ММ	1,19 М3	10,70	0,32	12	-	-	0,80	1		
				0,40	0,10			-	0,13	-		
2	Е7-401 Т.36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	45,00 ШТ	1,39	1,09	63	14	49	0,53	24		
				0,30	0,40			18	0,52	23		
3	ССЦИМСМ ТОМ.1 П.3-3	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 ОБЪЕМОМ 0,5М КУБ И БОЛЕЕ	3,88 М КУБ	40,90	-	159	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		
4	ССЦИМСМ ТОМ.1 П.3-11	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 ОБЪЕМОМ ОТ 0,5М КУБ ДО 0,3М КУБ	3,72 М КУБ	42,50	-	158	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		
5	ССЦИМСМ ТОМ.1 П.3-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В7,5 ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М КУБ	4,98 М КУБ	44,60	-	182	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		
6	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,19 100КГ	22,90	-	4	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			578	14	49		25
			РУБ.					18		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			578	0	0		0
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			0	32	0		0
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			503	0	0		0
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			95	0	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			0	17	0		0
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	0	0		0
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			727	0	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			0	49	0		0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			727	0	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			0	49	0		0
		РАЗДЕЛ 2. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е11-6	-ПОДГОТОВКА ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ	0,04	16,00	1,06	1	0	0	3,52	0
	Т.1-6	100ММ ПОД КАНАЛЫ								
			М3	1,82	0,32			0	0,41	0
8	Е6-15	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ДНИЩА	0,03	28,72	0,34	1	0	0	0,99	0
	Т.1-20	КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА В12,5								
			М3	0,52	0,10			0	0,13	0
		ЦЕНА:27,80+(27,20-26,30).1,02								
9	Е6-126	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНЫ	0,06	61,82	0,86	4	0	0	13,50	1
	Т.13-2	КАНАЛОВ ТОЛЩИНОЙ 150ММ ИЗ								
		БЕТОНА В12,5		7,40	0,26			0	0,34	0
			М3							
		ЦЕНА:60,80-(28,20-27,20).1,02								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			6	0	0		1
			РУБ.					0		0
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	0	0		0
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	0	0		0
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	0	0		0
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	0	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			7	0	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		1
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е8-13 Т.4-1	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНАЯ	0,10	86,50	1,50	9	2	-	38,10	4
		100М2		19,60	0,45			-	0,58	-
11	Е8-30 Т.5-1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	3,70	34,20	0,81	127	8	3	4,05	15
				2,21	0,24			1	0,31	1
		М3								
12	Е8-74 Т.9-2	КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 510ММ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	31,60	42,10	0,80	1330	80	26	4,96	157
				2,83	0,24			8	0,31	10
		М3								
13	Е7-445 Т.38-10-1, 8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	35,00	0,23	0,15	8	3	5	0,13	5
				0,08	0,06			2	0,08	3
		ШТ								
14	ССССИСМ ТОМ.1 П.8-92	СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ОБЪЕМОМ ДО 0,5М КУБ ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА В15	1,44	64,00	-	93	-	-	-	-
		М КУБ		-	-			-	-	-
15	С147-8	АРМАТУРА А-3	0,35	25,00	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
16	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,26	32,10	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			1584	104	34		181
			РУБ.					11		16
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1584	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			6	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	11	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			116	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			258	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	41	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			149	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1991	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		218
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	150	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			1991	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч.			-	-	-		218
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	150	-		-

РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ

ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА ИСКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО КРОВЛИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е12-289 Тб.9-6	-УСТРОИСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	3,94	49,90	1,30-	197-	42-	6	18,90-	74
			-	10,70	0,39		-	2	0,50-	2
		100М2								
18	Е12-284 Тб.9-1	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	3,94	54,70	4,00-	216-	112-	16	48,20-	190
			-	28,40	1,20		-	5	1,55-	6
		100М2								
19	Е12-285 Т.9-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ УТЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ284	3,94	86,20	7,62-	340-	175-	30	37,70-	149
			-	44,40	2,28		-	9	2,94-	12
		100М2								
20	С114-136	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЛИТОБИТУМНЫХ	55,72	89,30	- -	4976	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
21	Е12-301 Тб.10-3	-УСТРОИСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ АСФАЛЬТОВЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	3,94	52,20	0,41-	206-	20-	1	8,53-	34
			-	5,00	0,12		- -		0,15-	1
		100М2								
22	Е12-153 Тб.2-6-1	-УСТРОИСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	3,94	319,00	14,90-	1257-	296-	59	90,80-	358
			-	52,40	4,47		-	18	5,77-	23
		100М2								
23	Е12-280 Тб.8-5	-УСТРОИСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,71	142,00	0,41-	136-	32	- -	83,00-	59
		100М2	-	45,80	0,12			- -	0,15	-
24	Е12-277 Тб.8-2	-УСТРОИСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	4,84	9,43	0,01-	46-	11	- -	4,14-	20
		100М2	-	2,30	-			-	-	-
25	Е12-289 Т.9-6	-УСТРОИСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	4,07	49,90	1,30	203	44	6	18,90	77
				10,70	0,39			2	0,50	2
		100М2								
26	Е12-284 Т.9-1	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	4,07	54,70	4,00	223	116	16	48,20	196
				28,40	1,20			5	1,55	6
		100М2								
27	Е12-285 Т.9-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ УТЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ284	4,07	129,30	11,43	526	271	47	37,70	153
				66,60	3,42			14	4,41	18
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С114-136	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЛИТОБИТУМНЫХ М3	67,07	89,30	-	5989	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	Е12-301 Т.10-3	-УСТРОИСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ АСФАЛЬТОВЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	4,07	52,20	0,41	212	20	1	8,53	35
				5,00	0,12			-	0,15	1
30	Е12-153 Т.2-6-1	-УСТРОИСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2	4,07	319,00	14,90	1298	213	60	90,80	370
				52,40	4,47			18	5,77	23
31	Е12-280 Т.8-5	-УСТРОИСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (СВЕСОВ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 100М2	0,73	192,00	0,41	140	33	-	83,00	61
				45,80	0,12			-	0,15	-
32	Е12-277 Т.8-2	-УСТРОИСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100М2	5,01	9,43	0,91	47	12	-	4,14	21
				2,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		1264	111	18		29
				РУБ.				5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1264	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		119	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	116	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		1013	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		209	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		119	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1592	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	154	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		1592	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	154	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА								
33	С122-359	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 36ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД7-25,ПД8-25,ПД10-25,ПД13-25, ПД14-25,ПД16-25 М	15,10	1,92	- -	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	С122-363	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 350 ММ МАРКА ПД19-35,ПД22-35,ПД25-35,ПД28-3	13,80	2,95	- -	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5								
		М								
35	С122-363 К=1,3	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ПЛИТ ШИРИНОЙ 250ММ	28,90	3,84	0	111	0	0	0	0
		М		0	0			0	0	0
		ЦЕНА:2,95.1,3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			41	0	0		0
			РУБ.					0		0
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			41	0	0		0
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ =	РУБ.			41	0	0		0
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			6	0	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			0	1	0		0
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			3	0	0		0
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			50	0	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			0	1	0		0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			50	0	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			0	1	0		0
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
		ТИП 5								
36	Е11-11 1-11 СЦМТ.1 П.1-15 П.1-72	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В3,5	0,05	32,77	0	2	0	0	2,90	0
		М3		1,62	0			0	0	0
		ЦЕНА:29,3+(29,7-26,3).1,02								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2	0	0		0
			РУБ.					0		0
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2	0	0		0
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2	0	0		0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2	0	0		0
		РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ТАМБУР								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е10-28 Т.4-1	КАРКАС ПЕРЕГОРОДОК ТАМБУРА ИЗ БРУСКОВ М3	0,16	110,00 12,90	1,30 0,39	18	2	- -	24,00 0,50	4 -
38	Е10-34 Т.6-3 Ц.1-1П.320 П.315	ОБШИВКА КАРКАСНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ФАНЕРОВАННОЙ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНОЙ ПЛИТОЙ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М2	8,20	5,52 0,30	0,02 0,01	45	2	- -	0,54 0,01	4 -
		ЦЕНА:1,95+(8,9-1,5)*1,05								
39	Е26-35 Т.88	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М3	0,33	35,50 12,60	1,22 0,37	12	4	- -	21,50 0,48	7 -
40	С114-122	ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72 М3	0,32	14,30 -	- -	5	-	- -	- -	- -
41	Е10-202 Т.37-2	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСА ЭСТАКАДЫ М3	0,16	7,51 1,48	0,03 0,01	1	-	- -	2,98 0,01	- -
42	Е10-205 Т.38-2	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПЕРЕГОРОДОК 10М2	0,41	6,64 0,39	0,04 0,01	3	-	- -	0,78 0,01	- -
43	Е10-72 Т.13-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М КВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ТАМБУРА М2	2,05	3,01 0,93	0,30 0,09	6	2	- -	1,60 0,12	3 -
44	Е10-140 Т.26-1	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	2,05	1,34 0,20	- -	3	-	- -	0,36 -	1 -
45	СЦ.1-IIДОП.4 П.816	СТОИМОСТЬ БЛОКА ДН21-10 М КВ	2,05	14,20 -	- -	29	-	- -	- -	- -
46	С122-8	СТОИМОСТЬ БЛОКА ОС6-12 М2	0,66	22,30 -	- -	15	-	- -	- -	- -
47	С111-446-1	ПРИБОРЫ ДЛЯ ТАМБУРНЫХ ДВЕРЕЙ КОМПЛ	1,00	6,73 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ВЕНТКАМЕРА								
48	Е26-35 Т.8-8	ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК М3	0,31	35,50 12,60	1,22 0,37	11	3	- -	21,50 0,48	7 -
49	С114-122	ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ	0,30	14,30	-	4	-	-	-	-

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
	МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72	М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	7	РУБ.			159	14	-		26
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			159	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			52	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	14	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.			31	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.			29	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			25	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			14	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			198	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	17	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	7	РУБ.			198	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	17	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			3634	241	101		262
			РУБ.					34		45
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3634	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			178	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	275	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.			1698	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.			29	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			594	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	105	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			339	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4567	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		357
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	380	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			4567	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		357
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	380	-		-

СОСТАВИЛ ПИЛЮКОВА З.В.

ПРОВЕРИЛ КУЛЬБАЧНАЯ Т.Е.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-1-15

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ФУНДАМЕНТЫ			578	727	-	-	15,92
2	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			6	7	-	-	0,15
3	СТЕНЫ	М КУБ	213,00	1584	1991	7	9	43,60
4	КРОВЛЯ			1264	1592	-	-	34,86
5	ОКНА			41	50	-	-	1,09
6	ПОЛЫ			2	2	-	-	0,04
7	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			159	198	-	-	4,34
	ИТОГО:	М КУБ	1637,00	3634	4567	2	2	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-56

НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО
ВОЗДУХА-40 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ-ОВ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,038 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ

1	Е18-116 Т.5-2	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	5,59	5,12	0,03	29	1	-	0,39	2
				0,22	0,01			-	0,01	-
		1ОКМ								
2	Е13-125 Т.15-10	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,07	4,38	0,25	1	-	-	2,38	-
				1,61	0,08			-	0,10	-
		100М2								
3	Е13-168 Т.18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,07	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
				0,98	0,04			-	0,05	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			31	1	-		2
			РУБ.					-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

	-СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			31	1	-		2
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-

СОСТАВИЛ ПАХОМОВА Е.И.

ПРОВЕРИЛ КОРНИЕНКО А.А.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2)
ТП 503-5-41.90 АЛЬБОМ 6

I22

24643-06

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-6А

НА УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО
ВОЗДУХА-40 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ НА:
1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ
(ВМЕСТИМОСТЬ 1 ЧЕЛ.) -
2. 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ -
3 1 М3 ОБ'ЕМА ЗДАНИЯ -

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ-08.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,432 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	И11-390-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТК 2216ДП	2,00	2,55	-	5	5	-	4,00	8
		ШТ		2,50	-			-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ								
2	17-44 ДОП.22 П.5-1124	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТК 2216ДП	2,00	210,79	-	422	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			427	5	-		8
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			422	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			422	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			432	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-

СОСТАВИЛ ПАХОМОВА Е.И.

ПРОВЕРИЛ КОРНИЕНКО А.А.

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту

Пассажирской автостанции вместимостью 50 человек

Наименование	Количество		
	= -20°С	= -30°С	= -40°С
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда, чел.-дней	1588	1588	1637
Заработная плата, руб.	929	929	961
Строительные машины, руб.	52,22	52,22	55,36
Строительные машины, маш.час	436,15	436,15	444,34
Бульдозеры	134,11	134,11	134,11
Краны автомобильные 10 т	0,45	0,45	0,45
Краны гусеничные 10 т	0,24	0,24	0,24
Краны гусеничные 15 т	53,81	53,81	62,0
Трамбовки пневматические	215,82	215,82	215,82
Экскаваторы с прямой лопатой 0,65 м3	31,72	31,72	31,72
Надземная часть			
Затраты труда, чел.-ч	5684	5696	5952
Заработная плата, руб.	3313	3408	3651
Строительные машины, руб.	484,29	484,29	519,95
Строительные машины, маш.час	68,10	68,10	69,52
Катки самоходные 6,5 т	0,42	0,42	0,42
Краны башенные 5 т	20,9	20,9	22,32
Краны гусеничные 25 т	1,91	1,91	1,91
Краны гусеничные 40 т	5,67	5,67	5,67
Краны козловые 30 т	3,86	3,86	3,86
Растворонасосы 1 м3/час	34,05	34,05	34,05
Растворонасосы 3 м3/час	1,13	1,13	1,13

Наименование	Количество		
	= -20°С	= -30°С	= -40°С
Краны поливомоечные	0,16	0,16	0,16
Итого:			
Затраты труда, чел.-ч (построечные/ /нормативные)	7272 7878	7284 7904	7589 8261
Заработная плата, руб.	4242	4337	4612
Строительные машины, руб.	536,51	536,51	537,93
Строительные машины, маш.час	504,25	504,25	513,86
Бульдозеры 80 л.с.	134,11	134,11	134,11
Катки самоходные 6,5 т	0,42	0,42	0,42
Краны автомобильные 10 т	0,45	0,45	0,45
Краны башенные 5 т	20,9	20,9	22,32
Краны гусеничные 10 т	0,24	0,24	0,24
Краны гусеничные 15 т	53,81	53,81	62,0
Краны гусеничные 25 т	1,91	1,91	1,91
Краны гусеничные 40 т	5,67	5,67	5,67
Краны козловые 30 т	3,86	3,86	3,86
Машины поливомоечные	0,16	0,16	0,16
Растворонасосы 1 м3/час	34,05	34,05	34,05
Растворонасосы 3 м3/час	1,13	1,13	1,13
Трамбовки пневматические	215,82	215,82	215,82
Экскаваторы с прямой лопатой 0,65 м3	31,72	31,72	31 72
Санитарно-технические работы			
Затраты труда, чел.-ч (построечные/ нормативные)	1240 1316	1165 1237	1254 1331
Заработная плата, руб.	757	690	766
Строительные машины, руб.	44,55	45,55	45,55

24443-06

Наименование	Количество		
	= -20°С	= -30°С	= -40°С
Монтажные работы			
Затраты труда, чел.-ч (построечные/ /нормативные)	1576 1632	1576 1632	1576 1632
Заработная плата, руб.	868	868	868
Строительные машины, руб.	-	-	-
Всего:			
Затраты труда, чел.-час (построечные) (нормативные)	10088 10826	9919 10773	10419 11224
Заработная плата, руб.	5867	5895	6246
Строительные машины, руб.	581,06	582,06	583,48
Строительные машины, маш.час	504,25	504,25	513,86

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил инженер И.В.Батурова

Проверил главный специалист Т.Е.Кульбачная

24943-06

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 8

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-1

НА УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: ЗАДАНИЕ ГЕНПЛАНА

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 40,057 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1451 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,532 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-19 Т.7-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 50СМ М3	1142,50	8,68 0,07	0,21 0,05	9917	80	240 57	0,15 0,06	171 69
2	Е27-42 Т.11-1 ПРИМЕЧ.	-ОСНОВАНИЕ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 22СМ 100М2 ЦЕНА:195+(10,9.7)	22,85	271,30 1,74	12,76 4,13	6199	40	291 94	3,30 5,33	75 122
3	Е27-164 Т.39-1 Т.40-1	-НИЖНИЙ СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПЛОТНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 4СМ 100М2	22,85	163,00 2,08	4,74 1,78	3725	48	109 41	3,75 2,30	86 53
4	Е27-165 Т.39-2 Т.40-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 4СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ НИЖНЕГО СЛОЯ 1000М2	2,28	1552,00 0,24	- -	3546	1	- -	0,07 -	- -
5	Е27-164 Т.39-1 Т.40-1	-ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ ПЛОТНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 4СМ 100М2	22,85	201,00 2,08	4,74 1,78	4593	48	109 41	3,75 2,30	86 53
6	Е27-78 Т.19-2	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БР100.30.15 100М	1,20	551,00 40,10	0,71 0,21	661	88	1 -	74,00 0,27	89 -
7	Е27-78 Т.19-2	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БР300.30.15 100М	1,80	1653,00 40,10	0,71 0,21	2975	72	1 -	74,00 0,27	133 -
8	Е27-78 Т.19-2	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКАХ 100М	0,40	551,00 40,10	0,71 0,21	220	16	- -	74,00 0,27	30 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			31836	353	751		670
			РУБ.					233		297
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31836	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			103	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	586	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5253	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		484
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	146	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2968	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40057	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1451
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1532	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			40057	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1451
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1532	-		-

СОСТАВИЛ Иванова С.Г.

ПРОВЕРИЛ Кульбачная Т.Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-1

НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: 1458-НВК.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,392 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 467 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,310 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМ.65ММ В СУХИХ ГРУНТАХ IIГР. ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 3М								
1	ЕУСП8-3.1 ТАБЛ.28 П.1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КМ	0,07	5346,00	1150,00	374	174	80	4216,00	295
				2480,00	460,00			32	662,40	46
2	ЕУСН8-3.1 ТАБЛ.28 П.1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА КМ	0,07	1110,00	1110,00	78	-	78	-	-
				-	330,00			23	425,70	30
3	ЕУСН8-3.1 ТАБЛ.30 П.1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМ.65ММ КМ	0,07	4460,00	-	312	23	-	561,00	39
				330,00	-			-	-	-
4	ЕУСН8-3.1 ТАБЛ.34 П.6	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КМ	0,07	1690,00	240,00	118	14	17	340,00	24
				200,00	72,00			5	92,88	7
5	ССЦМСМ Т.I П.1-15	-БЕТОН В7,5 М КУБ	0,37	26,30	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	ССЦМСМ ТОМ.I П.9-257	-КОЛЬЦА ЖЕЛ.БЕТ. ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 0,89М, ДИАМ.УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1500ММ М	2,89	33,30	-	96	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	ССЦМСМ ТОМ.I П.9-225	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ДНИЩ.КРУГЛЫЕ.ПЛОСКИЕ С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ	0,97	68,10	-	66	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТВЕРСТИИ),ИЗ БЕТОНА В15	М КУБ								
8	Е22-417	-ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮШУЮ СЕТЬ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ЧУГУННЫХ		1,00	51,30	2,13	51	5	2	7,98	8
		ТРОЙНИКОВ ДИАМЕТРОМ 200ММ	ШТ		4,71	0,64			1	0,83	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				1105	216	177		366
			РУБ.						61		84
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1105	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				548	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	277	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.				172	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				184	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				103	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1392	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		467
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	310	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				1392	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		467
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	310	-		-

СОСТАВИЛ ПАХОМОВА Е.И.

ПРОВЕРИЛ КОРНИЕНКО А.А.

24643-06

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-2

НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: 1458-НВК.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,537 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1099 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,752 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ БЕТОННЫХ ТРУБ ДИАМ.200ММ В СУХИХ ГРУНТАХ IIГР. ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М									
1	ЕУСН8-3.1 ТАБЛ.48 П.1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КМ	0,05	3330,00 1560,00	640,00 240,00	167	78	32 12	2652,00 357,12	133 18	
2	ЕУСН8-3.1 ТАБЛ.48 П.1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА КМ	0,05	800,00 0	800,00 240,00	40	0	40 12	0 309,60	0 15	
3	ЕУСН8-3.1 ТАБЛ.58 П.1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ БЕТОННЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ДИАМ.200ММ КМ	0,05	900,00 353,00	160,00 50,00	45	18	9 3	600,10 64,59	30 3	
4	СССЦМСМ П.9-174	-ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМ.200ММ М	50,00	6,73 0	0 0	337	0	0 0	0 0	0 0	
5	ЕУСН8-3.1 ТАБЛ.60 П.2	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КМ	0,05	2020,00 325,00	235,00 70,00	101	16	12 4	552,50 90,30	28 5	
6	СССЦМСМ ТОМ.I П.1-5	-БЕТОН В15 М КУБ	0,96	27,40 0	0 0	26	0	0 0	0 0	0 0	
7	СССЦМСМ ТОМ.I П.9-256	-КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 0,89М,ДИАМ.УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ М	3,45	18,80 0	0 0	65	0	0 0	0 0	0 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ССССЦМСМ ТОМ.I П.9-225	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ДНИЩ,КРУГЛЫЕ,ПЛОСКИЕ(С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ),ИЗ БЕТОНА В15 М КУБ	0,45	68,10	-	31	-	-	-	-
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ БЕТОННЫХ ТРУБ ДИАМ.200ММ В СУХИХ ГРУНТАХ IIГР. ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 3М								
9	ЕУСН8-3.1 ТАБЛ.89 П.1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КМ	0,10	5440,00	1110,00	544	263	111	4471,00	447
				2630,00	427,00			43	614,88	61
10	ЕУСН8-3.1 ТАБЛ.49 П.1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА КМ	0,10	1240,00	1240,00	124	-	124	-	-
				-	372,00			37	479,88	48
11	ЕУСН8-3.1 ТАБЛ.58 П.1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ БЕТОННЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ДИАМ.200ММ КМ	0,10	900,00	160,00	90	35	16	600,10	60
				353,00	50,00			5	64,50	6
12	ССССЦМСМ П.9-174	-ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМ.200ММ М	100,00	6,73	-	673	-	-	-	-
13	ЕУСН8-3.1 ТАБЛ.60 П.9	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КМ	0,10	2150,00	265,00	215	36	27	612,00	61
				360,00	79,00			8	101,91	10
14	ССССЦМСМ ТОМ.I П.1-5	-БЕТОН В15 М КУБ	2,16	27,40	-	59	-	-	-	-
15	ССССЦМСМ ТОМ.I П.9-256	-КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 0,89М,ДИАМ.УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ М	7,80	18,80	-	147	-	-	-	-
16	ССССЦМСМ ТОМ.I П.9-225	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ДНИЩ,КРУГЛЫЕ,ПЛОСКИЕ(С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ),ИЗ БЕТОНА В15 М КУБ	1,01	68,10	-	69	-	-	-	-
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.100ММ В СУХИХ ГРУНТАХ IIГР ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 2М								
17	ЕУСН8-3.1 ТАБЛ.44 П.1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КМ	0,01	3250,00	620,00	33	15	6	2550,00	25
				1500,00	239,00			2	344,16	3
18	ЕУСН8-3.1 ТАБЛ.44 П.1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА КМ	0,01	680,00	680,00	7	-	7	-	-
				-	203,00			2	261,87	3
19	ЕУСН8-3.1 ТАБЛ.59 П.3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.100ММ	0,01	2730,00	82,00	27	1	1	149,60	1
				88,00	25,00			-	32,25	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КМ								
20	ЕУСН8-3.1	-КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ	0,01	1830,00	193,00	18	3	2	453,90	5
	ТАБЛ.60	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ								
	П.1	КМ		267,00	58,00			1	74,82	1
21	ССССЦМСМ	-БЕТОН В15	0,19	27,40	-	5	-	-	-	-
	ТОМ.I	М КУБ								
	П.1-5			-	-			-	-	-
22	ССССЦМСМ	-КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ	0,68	18,80	-	13	-	-	-	-
	ТОМ.I	КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ								
	П.9-256	ВЫСОТОЙ 0,89М,ДИАМ.УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ		-	-			-	-	-
		М								
23	ССССЦМСМ	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И	0,09	68,10	-	6	-	-	-	-
	ТОМ.I	ДНИЩ,КРУГЛЫЕ,ПЛОСКИЕ(С								
	П.9-225	ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ),ИЗ БЕТОНА В15		-	-			-	-	-
		М КУБ								
24	ЕУСН8-3.1	-КОЛОДЕЦ СБОРНЫЙ	2,00	121,00	20,00	242	34	40	28,90	58
	ТАБЛ.42	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ДИАМ.1500ММ И								
	П.1	КОЛОДЕЦ ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ		17,00	6,00			12	7,74	15
		ШТ								
25	ССССЦМСМ	-БЕТОН МАРКИ М100	0,88	26,30	-	23	-	-	-	-
	Т.I	М КУБ								
	П.1-15			-	-			-	-	-
26	ССССЦМСМ	-КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	0,60	12,30	-	7	-	-	-	-
	Т.I	ДИАМ.УСЛОВНОГО ПРОХОДА 700ММ								
	П.9-253	М		-	-			-	-	-
27	ССССЦМСМ	-ТО ЖЕ,ДИАМ. УСЛОВНОГО ПРОХОДА	5,40	52,10	-	281	-	-	-	-
	Т.I	2000ММ								
	П.9-258	М		-	-			-	-	-
28	ССССЦМСМ	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ,КРУГЛЫЕ	2,20	68,10	-	150	-	-	-	-
	Т.I	М КУБ								
	П.9-225			-	-			-	-	-
29	Е6-84	-УСТАНОВКА УГОЛКОВ В КОЛОДЦЕ	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
	Т.9-8	ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
30	Е6-83	-УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
	Т.9-7	Т								
				124,00	0,42			-	0,54	-
31	Е10-45	-ЩИТ ИЗ ДОСОК ДЛЯ КОЛОДЦА	1,05	4,91	0,06	5	1	-	1,15	1
	Т.8-2	ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ								
		М2		0,60	0,02			-	0,03	-
32	Е22-359	-ТРОИНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ	0,08	455,00	11,50	36	1	1	34,00	3
	Т.22-2	Т								
				18,70	3,45			-	4,45	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			3606	506	428		859
			РУБ.					141		188

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	3606	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	783	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	647	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.	1891	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	594	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч							52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.				105			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			337				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			4537				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							1099
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				752			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4537				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							1099
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				752			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3606	506	428		859
			РУБ.					141		188
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			3606				
		МАТЕРИАЛЫ	РУБ.			783				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				647			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ	РУБ.			1891				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			594				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч							52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.				105			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			337				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			4537				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							1099
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				752			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4537				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							1099
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				752			

СОСТАВИЛ ПАХОМОВА Е.И.

ПРОВЕРИЛ КОРНИЕНКО А.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 8

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-3

НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: 1458-ТС.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,248 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 348 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,277 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-1544 Т.11-6	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ:С КОВШОЧ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3,ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,14	99,00 3,92	95,08 36,30	14 5	1	13 5	7,95 52,27	1 8
2	Е1-1586 Т.22-6	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ:С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3,ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,02	129,00 5,02	123,71 87,10	2 1	0	2 1	10,20 67,02	0 1
3	Е1-960 Т.80-2 Т.Ч.П.3.67 ТЧП.3.67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА IIГР.ВРУЧНУЮ 100М3	0,05	89,40 89,40	0 0	4 0	4	0 0	184,80 0	9 0
4	Е1-966 Т.81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ИМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,29	46,00 46,00	0 0	13 0	13	0 0	99,30 0	29 0
5	Е1-1634 Т.31-2 ТЧП.1.11 ТАБЛ.3	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ:МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ,ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,11	22,32 0	22,32 7,16	3 1	0	3 1	0 10,31	0 1
6	Е1-1184 Т.118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	1,15	9,69 6,20	3,49 2,29	11 3	7	8 3	11,20 3,30	13 4
7	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	31,50	0,29	0	9	2	0	0,09	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА								
		Т		0,06	0			0	0	0
8	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛ	0,02	14,20	12,34	1	0	0	3,23	0
	Т.25-2	1000М3		1,59	3,81			0	5,49	0
9	Е0-1	-ПОДГОТОВКА ПОД КАНАЛЫ ИЗ	4,00	28,40	0,28	114	3	1	1,37	5
	Т.1-1	БЕТОНА В7,5 ТОЛЩИНОЙ 100ММ		0,70	0,08			0	0,10	0
		М3								
10	Е7-723	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ	17,00	6,93	2,99	118	31	51	2,96	50
	Т.54-1	ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ		1,80	1,06			18	1,37	23
		КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ								
		ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ								
		М3								
11	ССЦМСМ	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	12,24	71,50	0	875	0	0	0	0
	Т.1	ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА В22,5		0	0			0	0	0
	П.8-523	ОБЪЕМОМ БОЛЬЕ 0,5 ДО 1М КУБ								
		М КУБ								
12	ССЦМСМ	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	4,76	60,80	0	289	0	0	0	0
	Т.1	ПЛОСКИХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М		0	0			0	0	0
	П.8-503	КВ ИЗ БЕТОНА В22,5								
		М КУБ								
13	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,81	22,90	0	9	0	0	0	0
		100КГ		0	0			0	0	0
14	С147-8	-АРМАТУРА А-3	11,78	25,00	0	294	0	0	0	0
		100КГ		0	0			0	0	0
15	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	2,84	32,10	0	91	0	0	0	0
		100КГ		0	0			0	0	0
16	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,53	41,30	0	22	0	0	0	0
		100КГ		0	0			0	0	0
17	Е24-10	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В	110,00	0,80	0,26	88	31	29	0,86	51
	Т.2-1	НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ ДИАМЕТРОМ		0,28	0,09			10	0,12	13
		ТРУБ 57Х3ММ								
		М								
18	С113-138	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	111,10	0,72	0	80	0	0	0	0
		ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ		0	0			0	0	0
		ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ								
		СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И								
		БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ								
		ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА								
		СТЕНОК В ММ-Т ДН-57: Т-3								
		М								
19	Е24-48	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	6,00	0,81	0,25	5	2	2	0,45	3
	Т.8-1	ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20Х2ММ		0,28	0,09			1	0,12	1
		М								
20	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	6,06	0,20	0	1	0	0	0	0
		ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ		0	0			0	0	0
		ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ								
		СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И								
		БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ								
		ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА								
		СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2								
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е24-250 Т.12-1	-УСТАНОВКА П-ОБРАЗНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 50 ММ	2,00	14,00 2,26	0,86 0,32	28	5	2 1	3,53 0,41	7 1
		ШТ								
22	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	14,40	0,59 0	0 0	8	0	0 0	0 0	0 0
		КГ								
23	Е24-270 Т.13-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ СТАЛЬНЫХ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ПАРА ДИАМЕТРОМ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ 50 ММ	2,00	3,76 1,38	2,15 0,72	8	3	4 1	2,18 0,93	4 2
		ШТ								
24	С130-2229	-ЗАДВИЖКИ 30С76НЖМ ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ	2,00	41,70 0	0 0	83	0	0 0	0 0	0 0
		ШТ								
25	Е24-270 Т.13-1	-УСТАНОВКА ВЕНТЕЛЕЙ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	4,00	3,76 1,38	2,15 0,72	15	6	9 3	2,18 0,93	9 4
		ШТ								
26	С130-2056	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	2,00	18,90 0	0 0	22	0	0 0	0 0	0 0
		ШТ								
27	С130-2049	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДАВЛЕНИЕМ 40КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	2,00	16,50 0	0 0	33	0	0 0	0 0	0 0
		ШТ								
28	ССЦвып.2 П.1104 СТР.14	-ЭЛЕКТРОДЫ Э-42	0,01	1270,00 0	0 0	13	0	0 0	0 0	0 0
		ТН								
29	Е26-69 Т.13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ В 2 СЛОЯ	0,40	162,20 56,80	2,66 0,80	65	23	1 0	47,20 1,03	19 0
		100М2								
30	С111-103	-ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	92,00	0,47 0	0 0	43	0	0 0	0 0	0 0
		М2								
31	Е26-7 Т.2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	1,90	23,40 11,00	0,24 0,07	44	21	0 0	18,80 0,09	36 0
		М3								
32	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	1,86	30,10 0	0 0	56	0	0 0	0 0	0 0
		М3								
33	Е26-73 Т.13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,57	12,60 11,80	0,05 0,02	7	7	0 0	21,10 0,03	12 0
		100М2								
34	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В	0,06	1870,00 0	0 0	117	0	0 0	0 0	0 0
		1000М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2585	159	121		251
			РУБ.					44		58
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2426	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			264	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	203	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1877	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			399	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			224	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3049	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		343
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	273	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			159	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			159	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			195	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		344
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	277	-		-

СОСТАВИЛ ПАХОМОВА Е.И.

ПРОВЕРИЛ КОРНИЕНКО А.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 8

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-1

НА УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: ЗАДАНИЕ ГЕНПЛАНА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,139 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 339 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,270 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-19 ТБ.7-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 20СМ	100,00	8,68	0,21	868	7	21	0,15	15
				0,07	0,05			5	0,06	6
		М3								
2	Е27-173 ТБ.43-1 ССЦМСМ Т.1 П.4-67	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ТРОТУАРЫ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 12СМ	5,00	183,25	7,40	916	70	37	25,60	128
				14,00	1,90			9	2,85	12
		100М2								
		ЦЕНА:21,4+9,29.17,4+0,1.2								
3	Е27-174 Т.43-2 ССЦМСМ Т.1 П.4-67	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 3СМ ТОЛЩИНЫ ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ	5,00	38,52	-	193	5	-	0,57	3
				0,90	-			-	-	-
		100М2								
		ЦЕНА:(0,3+9,29.1,35)								
4	Е27-169 ТБ.42-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	5,00	156,00	-	780	41	-	14,40	72
				8,23	-			-	-	-
		100М2								
5	Е27-172 ТБ.42-2 К=2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 1СМ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ	5,00	50,60	-	253	13	-	2,32	12
				2,62	-			-	-	-
		100М2								
6	Е27-75 ТБ.19-1-8	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БР100.20.8	0,55	508,00	0,71	279	22	-	74,00	41
				40,10	0,21			-	0,27	-
		100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3289	158	58		271
			РУБ.					18		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			3289				
		МАТЕРИАЛЫ	РУБ.			19				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				172			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			543				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч							50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.				98			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			307				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			4139				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							339
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				270			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4139				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							339
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				270			

СОСТАВИЛ ИВАНОВА С.Г.

ПРОВЕРИЛ КУЛЬБАЧНАЯ Т.Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-2

НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,796 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 467 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,249 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е48-2 Т.3-2	-ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ВРУЧНУЮ 100М2	4,45	5,01 5,01	-	22	22	-	10,20 -	45 -
2	Е48-3 Т.3-3	-РАЗБИВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 100М2	4,45	4,30 4,30	-	19	19	-	7,62 -	34 -
3	Е48-168 Т.18-4 ССЦМСМ Р.4 МОСКВА П.252	-ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ВРУЧНУЮ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ 100М2 ЦЕНА:3,13.15	4,45	65,25 18,30	-	290	81	-	38,30 -	170 -
4	Е48-169 Т.18-5 ССЦМСМ Р.4 МОСКВА П.252	-УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НАСЫПАЕМОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ НА 5СМ 100М2 ЦЕНА:3,13.5	4,45	17,91 2,26	-	80	10	-	4,48 -	20 -
5	Е48-214 Т.18-6	-ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ,МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ 100М2	4,45	15,10 2,42	-	67	11	-	4,39 -	20 -
6	Е48-232 Т.27-3	-УХОД ЗА ГАЗОНАМИ ОБЫКНОВЕННЫМИ 100М2	4,45	34,94 16,90	17,00 2,45	155	75	76 11	35,00 3,16	156 14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.				633	218	76		445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			633	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			340	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	229	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			58	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			796	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		467
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	249	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			796	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		467
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	249	-		-

СОСТАВИЛ ИВАНОВА С.Г.

ПРОВЕРИЛ КУЛЬБАЧНАЯ Т.Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 8

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-3

НА НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ
И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: ПАС50,С01

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,011 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 289 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,179 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-290 ТБ.34-2,5	-РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ	0,08	411,00	297,00	33	9	24	236,00	19	
		1КМ		114,00	88,00			7	126,72	10	
2	Е34-502 ТБ.101-2-17	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ	0,21	123,00	-	26	2	-	18,60	4	
		100М		10,30	-			-	-	-	
3	Е33-820 ТБ.303-2	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ВОЗДУШНЫМ ВВОДОМ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ	12,00	4,44	1,94	53	27	23	8,05	49	
		ШТ		2,27	0,49			6	0,63	8	
4	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН КТ.П ТОМ.I П.9-370	-СТОИМОСТЬ ОПОР Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОБ(СТОЙКА СНВС-2,7) ИЗ БЕТОНА В-30	6,00	58,20	-	349	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
5	С-//- П.9-370	-СТОИМОСТЬ ОПОР Ж/Б УГЛОВЫХ УПОБ-I(СТОЙКА СНВС-2,7) ИЗ БЕТОНА В-30	3,00	58,20	-	175	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
6	С-//- П.9-370	-СТОИМОСТЬ ОПОР Ж/Б УГЛОВЫХ УПОБ-I(СТОЙКА СНВС-2,7) ИЗ БЕТОНА В-30	3,00	58,20	-	175	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				811	38	47		72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					13		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			811	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			699	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			75	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1020	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1020	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
7	Ц8-363-1	-КРОНШТЕЙН НА ОПОРАХ КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ 1	12,00	5,35	3,33	64	18	40	3,00	36
		ШТ		1,54	1,02			12	1,32	16
8	Ц8-52-2	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 2	48,00	0,31	0,01	15	12	-	1,00	48
		ШТ		0,24	-			-	-	-
9	Ц8-158-1	-МУФТА МАЧТОВАЯ КОНЦЕВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ 1КВ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	1,00	33,10	11,80	33	5	12	7,00	7
		ШТ		4,60	3,69			4	4,76	5
10	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
11	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2
		ШТ		1,09	0,01			-	0,01	-
12	Ц8-370-3	-СВЕТИЛЬНИКИ ВНЕ ЗДАНИЙ С ЛАМПАМИ РТУТНЫМИ	12,00	2,00	1,16	24	9	14	1,00	12
		ШТ		0,79	0,36			4	0,46	6
13	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,21	10,00	0,27	2	1	-	11,00	2
		100М		6,28	0,10			-	0,13	-
14	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ,МАССА 1М.КГ,ДО:3	0,59	12,50	2,23	7	3	2	10,00	6
		100М		5,89	0,89			1	1,15	1
15	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ	0,80	9,57	6,96	8	2	5	5,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ								
		100М		2,56	2,70			2	3,53	3
16	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	4,00	3,55	-	14	4	-	2,00	8
				1,08	-			-	-	-
		ШТ								
17	Ц8-375-3	-ВВОД В ЗДАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 16ММ2 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ЛИНИИ 4	1,00	6,95	-	7	3	-	5,00	5
				2,81	-			-	-	-
		ШТ								
18	Ц8-168-1	-УКАЗАТЕЛЬ ТРАССЫ КАБЕЛЕЙ	1,00	0,72	-	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,32	-			-	-	-
19	Ц8-368-7	-ПРОВОД НА ТРАВЕРСАХ СЕЧЕНИЕМ ДО 70ММ2 ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ОПОР НА 1КМ 32	0,70	50,10	23,20	35	7	16	17,00	12
				9,60	7,20			5	9,29	7
		КМ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		215	66	89		145
				РУБ.				28		38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		215	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		60	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	94	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	104	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	104	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ								
20	15-04 ДОП.12 П.04-558	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-261102	1,00	28,70	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	1504-18094	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 3=ПКЕ212-3У3 ТУ16-526.216-78	1,00	2,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		32	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			34	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ								
22	2405-1448	-КРОНШТЕИН К-1=К290У3 ТУ36-1014-80	12,00	8,04	-	96	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:7,5,1,072								
23	2405-1501	-МУФТА КАБЕЛЬНАЯ ЗКМ-1=КВЗН-5 ТУ 36-848-72,ИЗМ.НРЗ-79	1,00	5,99	-	6	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
24	15-10 Ч.II П.13-003	-ИЗОЛЯТОР ТФ-16	48,00	0,08	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,07,1,082								
25	С153-184	-СВЕТИЛЬНИК СКЗПР-400	12,00	22,10	-	265	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	С153-241	-ЛАМПЫ ДРЛ250/6/ ДРЛ250/10/ 10ШТ	1,20	57,00	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	15-09 Т.1-003	-ПРОВОД АС-10/1,8	0,70	169,63	-	119	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:152,1,116								
28	15-09 ДОП.10 Т.3-066	-КАБЕЛЬ АВБбШВ СЕЧ.4Х4	0,05	673,35	-	34	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:460,1,3,1,126								
29	15-09 ДОП.10 Т.3-066	-КАБЕЛЬ АВБбШВ СЕЧ.4Х10	0,03	768,49	-	23	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:525,1,3,1,126								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			615	-	-		-
			РУБ.							-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			615	0	0		0
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			615	0	0		0
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			48	0	0		0
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			663	0	0		0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			663	0	0		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1673	104	136		217
			РУБ.					41		56
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			32	0	0		0
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	0	0		0
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	0	0		0
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			34	0	0		0
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			830	0	0		0
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			60	0	0		0
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			0	94	0		0
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			615	0	0		0
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			58	0	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			0	10	0		0
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			69	0	0		0
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			957	0	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			0	104	0		0
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			811	0	0		0
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			27	0	0		0
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			0	51	0		0
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			699	0	0		0
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			134	0	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			0	24	0		0
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			75	0	0		0
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1020	0	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			0	75	0		0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2011	0	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		289
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			0	179	0		0

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЕВА Н.А.

ПРОВЕРИЛ КУДРЯВЦЕВА Н.Г.

gost.e-ecolog.ru