ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503 - 4 - 47.87

Профилакторий для постового обслуживания
300 грузовых автомобилей

АЛЬБОМ УП
СМЕТЫ

ЧАСТЬ 2
/ стр. 149÷297/

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-4-47.87

Профилакторий для постового обслуживания
300 грузовых автомобилей

АЛЬБОМ УП

СМЕТЫ

ЧАСТЬ 2

Стоимость:	
общая	464,87 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	336,81 тыс.руб.
1м3 здания	14,53 руб.
1м2 общей площади	114,20 руб.
на 1 автомобиль	1550 руб.

Разработан
Новосибирским филиалом
института "Гипроавтотранс"

Рабочий проект утвержден
и введен в действие
Минавтотрансом РСФСР
Протокол от 15.09.87 № 13

Главный инженер филиала Я.И.Вильбергер
Главный инженер проекта В.С.Бояршинов
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей на вентиляцию при температуре -30 градусов

Основание: 0BI-0B2I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I4,258 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I8I6 чел.-ч.
Сметная заработная плата I,259 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	основной зарплаты	эксплуатации машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. Сантехническое оборудование								
		Приточная камера ПК40								
I	E20-782	Установка приточной камеры ПК-40 шт	I,00	9I,44 68,25	I4,49 4,35	9I	68	I4 4	II5,50 5,6I	II5 6
2	Рекомендации ГПИ Сантехпроект прил.I п.I3	Стоимость соединительной секции шт	I,00	524,20 -	- -	524	-	- -	- -	- -
3	Рекомендации ГПИ Сантехпроект прил.2 п.I7	Стоимость вентилятора ВЦ4-70 I2,5 с электродвигателем 4AI60M6 шт	I,00	659,00 -	- -	659	-	- -	- -	- -
4	Рекомендации ГПИ Сантехпроект прил.I п.32	Стоимость калориферной секции шт	2,00	40,45 -	- -	8I	-	- -	- -	- -
5	Рекомендации ГПИ Сантехпроект прил.2 п.3	Стоимость калорифера КВСI2Б шт	I,00	277,00 -	- -	277	-	- -	- -	- -
6	Рекомендации ГПИ Сантехпроект прил.2 п.9	Стоимость калорифера КСК3-I2 шт	I,00	327,00 -	- -	327	-	- -	- -	- -
7	CI30-8I8	Стоимость заслонок воздушных утепленных с электроподогревом КВУ-600хI000 с электроприводом МЭО-6,3/25 шт	I,00	99,80 -	- -	I00	-	- -	- -	- -
8	Рекомендации ГПИ Сантехпроект прил.2 п.26	Заслонка воздушная утепленная с электроприводом МЭО I00/25 шт	I,00	460,40 -	- -	460	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	CI30-757	Калориферы (воздухонагреватели) стальные пластинчатын многоходовые КВС6А-П, поверхность нагрева в м2 - II,4 шт	I,00	38,60 -	- -	39	-	- -	- -	- -
I0	I70I-50369	Механизм исполнительный электрический однооборотный МЭО-I0/25--0,25Р-66, МЭО-I0/63-0,63Р-68 ТУ25-02-I40I-74 шт	I,00	I70,50 -	- -	I7I	-	- -	- -	- -
II	Рекомендации ГПИ Сантехпроект прил.I п.45	Стоимость приемной секции шт	2,00	784,50 -	- -	I569	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I руб				4298	68	I4		II5
		руб						4		6
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб				4298	-	-		-
		Сдача и испытание руб				4	-	-		-
		Накладные расходы руб				55	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		5
		Сметная заработная плата руб				-	I0	-		-
		Плановые накопления руб				349	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ руб				4702	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I26
		Сметная заработная плата руб				-	82	-		-
		Итого по разделу I руб				4702	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I26
		Сметная заработная плата руб				-	82	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Сантехнические работы								
I2	E20-704	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 2,5А с электродвигателем 4АА56А4 шт	3,00	59,72 2,46	0,I3 0,04	I79	7	- -	4,I6 0,05	I2 -
I3	E20-705	Вентилятор ВЦ4-70 3,I5 с электродвигателем 4А63В4 шт	2,00	66,62 2,46	0,I3 0,04	I33	5	2 -	4,I6 0,05	8 -
I4	E20-706	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 4А с электродвигателем 4А7IА6 шт	I,00	90,84 4,78	0,3I 0,09	9I	5	- -	8,36 0,I2	8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	E20-729	Установка вентиляторов радиальных пылевых с клиноременным приводом массой до 0,I2т шт	2,00	I3,07 7,45	0,35 0,I0	26	I5	I -	I2,70 0,I3	25 -
I6	E20-730	Установка вентиляторов радиальных пылевых с клиноременным приводом массой, до 0,2т шт	I,00	I7,56 9,I3	0,59 0,I8	I8	9	- -	I5,54 0,23	I6 -
I7	CI30-I59	Вентиляторы радиальные ВЦ4-76 коррозионно-стойкие из пластмасс НОМ,3 с электродвигателем 4АА63А4 компл.	2,00	I03,00 -	- -	206	-	- -	- -	- -
I8	CI30-I6I	Вентиляторы радиальные ВЦ4-76 коррозионно-стойкие из пластмасс НОМ,5 с электродвигателем 4АI00Л6 компл.	I,00	266,00 -	- -	266	-	- -	- -	- -
I9	E20-749	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т до 0,I шт	I,00	7,33 4,6I	I,0I 0,30	7	5	I -	7,92 0,39	8 -
20	E20-750	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т до 0,2 шт	5,00	9,24 5,94	I,54 0,46	46	30	7 2	I0,07 0,59	50 3
2I	2308-II00	Вентилятор ВКР4.00.45 с электродвигателем 4АЭIА6У2 шт	I,00	68,20 -	- -	68	-	- -	- -	- -
22	2306-II02	Вентилятор ВКР6.30.25.6 с электродвигателем 4А90 6У2 шт	5,00	I34,20 -	- -	67I	-	- -	- -	- -
23	E20-696	Установка утепленной заслонки и коробка для привода утепленной заслонки I00кг	2,72	36,23 6,40	0,49 0,I5	99	I7	I -	I0,32 0,I9	28 I
24	E20-40I	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных штампованных размером I50х580мм Iшт	36,00	I,52 0,88	0,05 0,02	55	32	2 I	I,4I 0,03	5I I
25	E20-689	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам диаметром/периметром, до 3I5/I000мм шт	9,00	0,69 0,45	0,0I -	6	4	- -	0,82 -	7 -
26	E20-690	Установка вставко гибких к центробежным вентиляторам диаметром/периметром, до 500/I800мм шт	I3,00	I,I0 0,62	0,0I -	I4	8	- -	I,I0 -	I4 -
27	CI30-5I5	Вставки гибкие к центробежным вентиляторам из брезента и сортовой стали м2	28,44	II,20 -	- -	3I9	-	- -	- -	- -
28	E20-656	Установка дверей герметических утепленных размером, I250х500мм шт	2,00	I6,32 I,97	0,50 0,I5	33	4	I -	3,I2 0,I9	6 -
29	CI30-040	Заглушки к питометражным лючкам СТД 6286 шт	22,00	0,I3 -	- -	3	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
30	E20-402	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-I размером I00x200мм Iшт	8,00	2,70 0,68	0,05 0,02	22	7	- -	I,4I 0,03	II -
3I	E20-403	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-2 размером I00x400мм Iшт	4,00	3,54 0,88	0,05 0,02	I4	4	- -	I,4I 0,03	6 -
32	E20-405	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-4 размером 200x400мм Iшт	3,00	4,24 0,88	0,05 0,02	I3	3	- -	I,4I 0,03	4 -
33	E20-407	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РI50 размером I00x200мм Iшт	5,00	I,52 0,88	0,05 0,02	8	4	- -	I,4I 0,03	7 -
34	E20-408	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером 200x200мм Iшт	3,00	I,67 0,88	0,05 0,02	5	3	- -	I,4I 0,03	4 -
35	CI30-I467	Сетки металлические в рамках площадью в свету в м2 до 0,2 м2	3,50	3,75 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
36	E20-33I	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные, из листовой стали I3 шт	I,00	32,99 3,62	0,34 0,I0	33	4	- -	6,26 0,I3	6 -
37	E20-340	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные, из листовой стали, 23 шт	2,00	57,69 3,62	0,34 0,I0	II5	7	- -	6,26 0,I3	I3 -
38	E20-484	Установка отсосов от оборудования I00кг	I,36	4,27 3,74	0,22 0,06	6	5	- -	6,39 0,08	9 -
39	CI30-2660	Стоимость панели равномерного всасывания II6, II9 кг	I35,60	0,54 -	- -	73	-	- -	- -	- -
40	E20-436	Заслонка воздушная унифицированная Р200x200Р Iшт	3,00	8,95 0,75	0,02 0,0I	27	2	- -	I,28 0,0I	4 -
4I	E20-44I	То же, Р200x400Р Iшт	I,00	I0,46 I,28	0,05 0,02	I0	I	- -	2,I7 0,03	2 -
42	E20-438	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом размером 200x200мм Iшт	I,00	8,95 0,75	0,02 0,0I	9	I	- -	I,28 0,0I	I -
43	E20-535	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-I диаметром патрубка, 200мм шт	5,00	II,99 I,7I	0,I0 0,03	60	9	- -	3,0I 0,04	I5 -
44	E20-546	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий с неутепленным клапаном и без кольца сбора конденсата УП-I-I0I диаметром патрубка, 200мм шт	I,00	I5,89 I,7I	0,I0 0,03	I6	2	- -	3,0I 0,04	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
45	E20-55I	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий с неутепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата УП-6-I0I диаметром патрубка 500мм шт	I,00	28,5I 2,09	0,I7 0,05	29	2	- -	3,65 0,06	4 -
46	E20-555	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий с неутепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата УП-I0-I0I диаметром патрубка I000мм шт	3,00	67,I8 3,34	0,50 0,I5	202	I0	I -	5,87 0,I9	I8 I
47	E20-486	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали диаметром шахты 200мм шт	2,00	3,54 I,8I	0,0I -	7	4	- -	3,03 -	6 -
48	E20-488	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали диаметром шахты, 3I5мм шт	I,00	5,24 I,8I	0,0I -	5	2	- -	3,03 -	3 -
49	E20-525	Установка дефлекторов диаметром патрубка 200мм шт	9,00	8,43 2,50	0,03 0,0I	76	23	- -	4,30 0,0I	39 -
50	E20-526	Установка дефлекторов диаметром патрубка 250мм шт	I,00	9,37 2,50	0,03 0,0I	9	3	- -	4,30 0,0I	4 -
5I	E20-696	Установка крышных вентиляторов I00кг	6,36	34,23 6,40	0,49 0,I5	230	4I	3 I	I0,32 0,I9	66 I
52	E20-484	Монтаж отсоса I00кг	4,95	4,27 3,74	0,22 0,06	2I	I9	I -	6,39 0,08	32 -
53	CI30-2670	Стоимость шлангового отсоса кг	495,00	0,53 -	- -	262	-	- -	- -	- -
54	E20-699	Установка виброизолирующих оснований под вентиляционное оборудование массой до I00кг I00кг	0,58	36,29 3,67	0,26 0,08	2I	2	- -	6,02 0,I0	3 -
55	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм м	80,00	0,86 0,2I	0,0I -	69	I7	I -	0,35 -	28 -
56	EI6-69	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I08мм, толщиной стенки 4мм м	7,00	3,I2 0,53	0,07 0,02	22	4	- -	0,86 0,03	6 -
57	EI6-7I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I59мм, толщиной стенки 4,5мм м	I20,00	5,08 0,74	0,09 0,03	6I0	89	II 4	I,24 0,04	I49 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
58	EI6-219	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм I00м	0,80	3,94 3,73	- -	3	3	- -	5,I6 -	4 -
59	EI6-220	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм I00м	I,27	4,22 3,73	- -	5	5	- -	5,I6 -	7 -
60	E20-38	Переход из тонколистовой стали толщиной Iмм с сечения 530х747 на диаметр 400мм м2	2,50	6,02 0,4I	0,04 0,0I	I5	I	- -	0,74 0,0I	2 -
6I	E20-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, диаметром до I60мм м2	58,60	7,36 0,92	0,04 0,0I	43I	54	3 I	I,62 0,0I	95 I
62	E20-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, диаметром до 200мм м2	35,80	5,40 0,92	0,04 0,0I	I93	33	I -	I,62 0,0I	58 -
63	E20-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, периметром до 900мм м2	35,80	5,40 0,92	0,04 0,0I	I93	33	I -	I,62 0,0I	58 -
64	E20-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6мм, диаметром от 225 до 3I5мм м2	85,80	5,26 0,92	0,04 0,0I	45I	79	4 I	I,62 0,0I	I39 I
65	E20-8	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм, диаметром 7I0мм м2	22,30	4,69 0,4I	0,04 0,0I	I05	9	I -	0,74 0,0I	I6 -
66	E20-9	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм, диаметром 800мм м2	I2,60	4,59 0,4I	0,04 0,0I	58	5	- -	0,74 0,0I	9 -
67	E20-II	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм, периметром от II00 до I600мм м2	3,30	5,34 0,70	0,04 0,0I	I8	2	- -	I,25 0,0I	4 -
68	E20-35	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной Iмм, периметром до I000мм м2	I09,90	7,37 0,92	0,04 0,0I	8I0	I0I	4 I	I,62 0,0I	I78 I
69	E20-36	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной Iмм, периметром до I800мм м2	I23,20	5,95 0,70	0,04 0,0I	733	86	5 I	I,25 0,0I	I54 I
70	E20-77	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 2мм, диаметрсм до I60мм м2	5,40	II,95 0,98	0,06 0,02	65	5	- -	I,7I 0,03	9 -
7I	E20-78	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 2мм, диаметром до 3I5мм м2	I7,90	I0,35 0,98	0,06 0,02	I85	I8	I -	I,7I 0,03	3I I
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб руб				7492	843	50 I2		I440 I7
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб				7492	-	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сдача и испытание	руб				32	-	-		-
		Накладные расходы	руб				898	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		77
		Сметная заработная плата	руб				-	I60	-		-
		Плановые накопления	руб				669	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб				9059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I534
		Сметная заработная плата	руб				-	I0I5	-		-
		Итого по разделу 2	руб				9059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I534
		Сметная заработная плата	руб				-	I0I5	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Строительные работы									
72	EI3-I3I	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70	I00м2	5,00	8,83 0,92	0,27 0,08	44	5	I -	I,37 0,I0	7 -
73	E26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	I,I0	20,40 8,37	0,I7 0,05	22	9	- -	I3,80 0,06	I5 -
74	CII4-98	Маты минераловатные прошивные без обкладок ГОСТ 2I880-76 толщиной 40мм М-I25	м3	I,I3	20,20 -	- -	23	-	- -	- -	- -
75	E26-8I	Покрытие скорлупами из стеклопластика поверхности изоляции аппаратов	I00м2	0,36	207,00 I24,00	0,97 0,29	75	45	- -	2I2,00 0 37	76 -
76	CII4-I90	Стеклопластик рулонный ТУ6-II-I45-80 РСТ-Х-Н	I000м2	0,04	I0I0,00 -	- -	36	-	- -	- -	- -
77	E26-5I	Штукатурка асбоцементным раствором толщиной 30мм	I00м2	0,56	3I2,00 I59,60	4,38 I,32	I75	89	3 I	87,30 I,70	49 I
78	EI3-I26	Огрунтовка поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-00I0	I00м2	0,5I	27,90 I,63	0,30 0,09	I4	I	- -	2,40 0,I2	I -
79	EI3-I32	Покрытие воздуховодов лаком ХСП	I00м2	0,5I	I4,40 I,37	0,23 0,07	7	I	- -	2,03 0,09	I -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб руб				396	I50	4 I		I49 I
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				396	-	-		-
		Накладные расходы	руб				65	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб			-	II	-		-
		Плановые накопления	руб			36	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			497	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I56
		Сметная заработная плата	руб			-	I62	-		-
		Итого по разделу 3	руб			497	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел -ч.			-	-	-		I56
		Сметная заработная плата	руб			-	I62	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб			I2I86	I06I	68		I704
			руб					I7		24
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			396	-	-		-
		Накладные расходы	руб			65	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб			-	II	-		-
		Плановые накопления	руб			36	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			497	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I56
		Сметная заработная плата	руб			-	I62	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			II790	-	-		-
		Сдача и испытание	руб			36	-	-		-
		Накладные и расходы	руб			953	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		82
		Сметная заработная плата	руб			-	I70	-		-
		Плановые накопления	руб			I0I8	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			I376I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I660
		Сметная заработная плата	руб			-	I097	-		-
		Итого по смете	руб			I4258	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I8I6
		Сметная заработная плата	руб			-	I259	-		-

Составил Т.Н.Пожидаева

Проверил Т.Ф.Морковина

дн

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
620     I     320I7024' H8' ' ' I.I.0' ' ' ' ' ж
62I     2     D' ' профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей ' ' ' к типовому проекту профилактория
                  для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей ' ' ' ' вентиляцию при температуре -30 гр.'
                  0ВI-0В2I' В.Э.Бояршинов ж
622     3     HI2=0' HI6=60 ж
623     4     P Сантехническое оборудование ж
624     5     П2 Приточная камера ПК40 ж
625     6     E20-782' I' ' установка приточной камеры ПК-40 ж
626     7     T Рекомендации ГПИ сантехпроект прил.I п.I3(=23)' I' 524,2' стоимость соединительной секции' шт ж
627     8     T Рекомендации ГПИ сантехпроект прил.2 п.I7(=23)' I' 659' стоимость вентилятора ВЦ4-70 I2,5 с электродвигате-
                  лем 4AI60M6' шт ж
628     9     T Рекомендации ГПИ сантехпроект прил.I п.32(=23)' 2' 40,45' стоимость калориферной секции' шт ж
629     I0    T Рекомендации ГПИ сантехпроект прил.2 п.3(=23)' I' 277' стоимость калорифера КВСI2Б' шт ж
630     II    T Рекомендации ГПИ сантехпроект прил.2 п.9(=23)' I' 327' стоимость калорифера КСК3-I2' шт ж
63I     I2    CI30-8I8' I' ' стоимость заслонок воздушных утепленных с электроподогревом КВУ-600хI000 с электроприводом
                  МЭО-6,3/25 ж
632     I3    T Рекомендации ГПИ сантехпроект прил.2 п.26(=23)' I' 460,4' заслонка воздушная утепленная с эл.приводом
                  МЭОI00/25' шт ж
633     I4    CI30-757' I ж
634     I5    I704-50369(AI.I,I) (=23)' I ж
635     I6    T Рекомендации ГПИ сантехпроект прил.I п.45(=23)' 2' 784,5' стоимость приемной секции' шт ж
636     I7    HI6=0' HI2=I3,3 ж
637     I8    P Сантехнические работы ж
638     I9    E20-704' 3 ж
639     20    E20-705' 2' ' вентилятор ВЦ4-70 3,I5 с электродвигателем 4А63В4 ж
640     2I    E20-706' I ж
64I     22    E20-729' 2 ж
642     23    E20-730' I ж
643     24    CI30-I59' 2 ж
644     25    CI30-I6I' I ж
645     26    E20-749' I ж
646     27    E20-750' 5 ж
647     28    T2308-II00(AI.I,I) (=23)' I' 62' вентилятор ВКР4.00.45 с электродвигателем 4АЭIА6У2' шт ж
648     29    T2308-II02(AI.I,I) (=23)' 5' I22' вентилятор ВКР6.30.25.6 с электродвигателем 4А90 6У2' шт ж
649     30    E20-696' 272,3' ' установка утепленной заслонки и коробка для привода утепленной заслонки ж
650     3I    E20-40I' 36 ж
65I     32    E20-689' 9 ж
652     33    E20-690' I3 ж
653     34    CI30-5I5' 28,44 ж
654     35    E20-656' 2 ж
655     36    CI30-640' 22 ж
656     37    E20-402' 8 ж
657     38    E20-403' 4 ж
658     39    E20-405' 3 ж
659     40    E20-407' 5 ж
660     4I    E20-408' 3 ж
66I     42    CI30-I487' 3,5 ж
662     43    E20-33I' I ж
663     44    E20-340' 2 ж
664     45    E20-464' I35,6 ж
665     46    CTI30-2680(=3)' I35,6' 0,54' стоимость панели равномерного всасывания ПП6, ПП9' кг ж
666     47    E20-438' 3' ' заслонка воздушная унифицированная Р200х200Р ж
667     48    E20-44I' I' ' тоже, Р200х400Р ж
668     49    E20-438' I ж
669     50    E20-535' 5 ж
670     5I    E20-546' I ж
```

I946	52	E20-55I' I ж
I947	53	E20-555' 3 ж
I948	54	E20-486' 2 ж
I949	55	E20-488' I ж
I950	56	E20-525' 9 ж
I95I	57	E20-526' I ж
I952	58	E20-696' 636' ' установка крышных вентиляторов ж
I953	59	E20-484' 495' ' монтаж отсоса ж
I954	60	CTI30-2670(=3)' 495' 0,53' стоимость шлангового отсоса' кг ж
I955	6I	E20-699' 58 ж
I956	62	EI6-35' 80 ж
I957	63	EI6-69' 7 ж
I958	64	EI6-7I' I20 ж
I959	65	EI6-2I9' 80 ж
I960	66	EI6-220' I27 ж
I96I	67	E20-38' 2,5' ' переход из тонколистовой стали толщ. Iмм с сечения 530х747 на диам.400мм ж
I962	68	E20-I' 58,6 ж
I963	69	E20-2' 35,8 ж
I964	70	E20-3' 35,8 ж
I965	7I	E20-4' 85,8 ж
I966	72	E20-8' 22,3 ж
I967	73	E20-9' I2,6 ж
I968	74	E20-II' 3,3 ж
I969	75	E20-35' I09,9 ж
I970	76	E20-36' I23,2 ж
I97I	77	E20-77' 5,4 ж
I972	78	E20-78' I7,9 ж
I973	79	HI0=I6,5 ж
I974	80	P Строительные работы ж
I975	8I	EI3-I3I' 500 ж
I976	82	E26-I6' I,I ж
I977	83	CII4-98' I,IxI,03' 20,2 ж
I978	84	E26-8I' 36 ж
I979	85	CII4-I90' 36х0,982' I0I0 ж
I980	86	E26-5I(AI.3)' 56' ' штукатурка асбоцементным раствором толщ. 30мм ж
I98I	87	EI3-I26' 5I ж
I982	88	EI3-I32' 5I' ' покрытие воздуховодов лаком ХСП ж
I983	89	K Т.Ф.Морковина' Г.Н.Покидаева ж

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей

на монтаж электроосвещения

Основание: 30I-305

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I6,28I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 2435 чел.-ч.
Сметная заработная плата I,577 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуатации машин всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуатации машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. Монтажные работы								
I	Ц8-594-I	Светильники для ламп накаливания устанавливаемые на кронштейнах внутреннего или наружного освещения I00шт	0,I4	278,00 57,60	58,40 I8,20	39	8	9 3	I03,00 23,48	I4 3
2	Ц8-593-I	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с нормальными условиями среды I00шт	0,36	93,00 3I,90	5I,80 I6,20	33	II	I9 6	57,00 20,90	2I 8
3	Ц8-60I-I	Светильники для люминесцентных ламп устанавливаемые с коробами сборка в блоки включая прокладку проводов внутри блока (добавлять к расц. 8-60I-2 и 8-60I-3) I00шт	3,77	42,50 4I,60	0,02 0,0I	I60	I57	- -	74,00 0,0I	279 -
4	Ц8-60I-2	Светильники для люминесцентных ламп устанавливаемые с коробами блок светильников с количеством ламп до 2 I00шт	3,77	368,00 34,90	30,I0 9,83	I387	I32	II3 37	62,00 I2,68	234 48
5	Ц8-62I-I	Светильники для ламп накаливания подвешиваемые на тросе I00шт	0,09	60,30 I7,70	39,60 I2,40	5	2	3 I	32,00 I6,00	3 I
6	Ц СКЦЭ-84 п.2-92	Щиток осветительный ПРII-3051-2IУ3ПРII-3057-2IУ3 шт	2,00	9,38 3,96	0,87 0,32	I9	8	2 I	6,34 0,4I	I3 I
7	Ц СКЦЭ-84 п.2-89	Щиток осветительный ПРII-3045-2IУ3 и ПРII-3045-2IУ3 шт	2,00	I0,70 5,3I	0,87 0,32	2I	II	2 I	8,50 0,4I	I7 I
8	Ц8-4I8-I	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диаметр до 25мм I00м	0,75	9,69 8,57	0,I7 0,08	7	6	- -	I5,00 0,I0	II -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2 I00м	0,75	4,68 2,36	2,33 0,7I	4	2	2 I	4,00 0,92	3 I
I0	Ц8-399-I	Провод в лотках или коробах сечение до 35мм2 I00м	20,70	7,97 2,07	5,59 I,75	I65	43	II5 36	4,00 2,26	83 47
II	Ц8-402-2	Провод ППВ АППВ при скрытой проводке I00м	2,20	I2,70 7,55	3,7I I,I8	28	I7	9 3	I3,00 I,52	29 3
I2	Ц8-4I5-I	Провода закрепляемые к тросу с ответвительными коробками количество проводов в линии 2 сечение до 2,5мм2 I00м	0,30	56,70 I3,40	I2,20 3,92	I7	4	3 I	22,00 5,06	7 2
I3	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечением до I0мм2 I00м	23,70	60,80 23,40	22,80 8,40	I44I	555	540 I99	4I,00 I0,84	972 257
I4	Ц8-I46-I	Кабель до 35кв по с креплением накладными скобами, масса Iм до 3 кг I00м	0,60	48,00 I6,20	I2,70 4,04	29	II	7 2	3I,00 5,2I	I9 3
I5	Ц8-I53-6	Заделка кабеля с бумажной или резиновой изоляцией, напряжением кв, до I сечением до 70мм2 шт	6,00	4,57 I,26	- -	27	8	- -	2,00 -	I2 -
I6	Ц8-6I0-2	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе масса с кожухом до I2кг I00шт	0,03	I79,00 94,30	3,20 I,I6	5	3	- -	I59,00 I,50	5 -
I7	Ц8-59I-I	Выключатель для открытой проводки I00шт	0,53	23,80 I5,80	0,04 0,02	I3	8	- -	28,00 0,03	I5 -
I8	Ц8-59I-9	Выключатель двухклавишный для проводки открытой I00шт	0,I2	I9,50 I5,20	0,03 0,0I	2	2	- -	35,00 0,0I	4 -
I9	Ц5-59I-3	Выключатель герметический и полугерметический I00шт	0,II	49,80 38,40	I,I0 0,06	5	4	- -	68,00 0,08	7 -
20	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки I00шт	0,II	25,I0 I7,I0	0,04 0,02	3	2	- -	3I,00 0,03	3 -
2I	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4 компл.	7,00	2,32 I,02	0,05 0,0I	I6	7	- -	2,00 0,0I	I4 -
22	Ц5-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением I00мм2 I00м	2,28	56,I0 I3,40	I,70 0,I0	I28	3I	4 -	24,00 0,I3	55 -

I	2	3		5	6	7	8	9	I0	II
23	Ц6-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основанием из полосовой стали сечением I60мм2	I,44	64,20	I,80	92	I9	2	24,00	35
		I00м		I3,40	0,20			-	0,26	-
24	Ц8-47I-I	Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50х5мм	I0,90	I9,30	0,70	2I0	50	8	9,00	98
		I0шт		4,60	0,I0			I	0,I3	I
25	Ц6-47I-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметр I2мм	2,00	I0,00	0,40	20	6	I	6,00	I2
		I0шт		3,I0	0,I0			-	0,I3	-
26	Ц8-405-2	Конструкция металлическая сварная	0,I3	395,00	3,I0	5I	3	-	4I,00	5
		т		24,90	I,02			-	I,32	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			3927	III0	639		I970
			руб					292		376
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			3927	-	-		-
		Накладные расходы	руб			964	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		89
		Сметная заработная плата	руб			-	I75	-		-
		Плановые накопления	руб			39I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			5282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2435
		Сметная заработная плата	руб			-	I577	-		-
		Итого по разделу I	руб			5282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2435
		Сметная заработная плата	руб			-	I577	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Материалы не учтенные ценником								
27	СКЦЭ-84 п.2-92	Щиток осветительный ПРII-3051-2IУ3 и ПРII-3057-2IУ3	2,00	II0,83	-	222	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
28	СКЦЭ-84 п.2-89	Щиток осветительный ПРII-3045-2IУ3 и ПРII-3049-2IУ3	2,00	I0I,I4	-	202	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
29	Доп.I4 I507-II96	Светильник люминесцентный ЛСПI8-2х36	5,00	I8,39	-	92	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
30	Доп.I4 I507-II96	То же, ЛСПI8-2х58 шт	254,00	I8,39	-	467I	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3I	I507-II65	Светильник ЛСП06-2х80 ЛСПI5--2х80-00IХЛ4 лада-3	53,00	35,27	-	I869	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
32	I507-3072	Светильник ЛП002-2х40/П-0IУХЛ4 шт	I8,00	I7,85 -	- -	32I	-	- -	- -	- -
33	I507-3072	Светильник МЛ-2х40 ЛП002-2х40/П--0IУХЛ4 шт	II,00	I7,85 -	- -	I96	-	- -	- -	- -
34	CI53-I39	Светильники потолочные с рассеивателем из силикатного стекла цилиндрической формы и формы усеченного конуса типа НП020,I00/Р2,0-0IУХЛ4 НП020,I00/Р2,0-03УХЛ4 шт	3I,00	I,57 -	- -	49	-	- -	- -	- -
35	Доп.I5 I507-II98	Светильник НСПIIхI00 шт	58,00	6,44 -	- -	374	-	- -	- -	- -
36	CI53-I9	Светильники подвесные (ОСТI6--0,535.046-79) типа с защитной сеткой и стеклом НСП09-200/Р50--03-02 шт	5,00	3,26 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
37	CI53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220 I0шт	I6,40	I,42 -	- -	23	-	- -	- -	- -
38	CI53-23I	Лампа Л-36 I0шт	I,20	7,20 -	- -	9	-	- -	- -	- -
39	CI53-232	Лампа Л-58 I0шт	50,80	7,74 -	- -	393	-	- -	- -	- -
40	CI53-23I	Лампы ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 I0шт	5,80	7,20 -	- -	42	-	- -	- -	- -
4I	CI53-233	Лампы ЛБ80, ЛД80, ЛДЦ80, ЛТБ80, ЛХБ80 I0шт	I0,60	8,39 -	- -	89	-	- -	- -	- -
42	CI53-258	Лампы Б220-230-40 I0шт	0,80	0,97 -	- -	I	-	- -	- -	- -
43	CI53-265	Лампы Б220-230-60 I0шт	4,90	0,99 -	- -	5	-	- -	- -	- -
44	CI53-276	Лампы Б220-230-I00 I0шт	3,20	I,08 -	- -	3	-	- -	- -	- -
45	CI53-284	Лампы Б2I5-225-200 ГОСТ 2239-79 I0шт	0,50	I,44 -	- -	I	-	- -	- -	- -
46	CI52-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением 2,5мм2 I000м	2,I6	22,00 -	- -	48	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
47	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жиалми, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АППВ, с числом жил и сечением 2х2,5мм2 I000м	0,I6	49,20	-	8	-	-	-	-
48	CI52-I99	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжением до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АППВ, с числом жил и сечением 3х2,5мм2 I000м	0,07	7I,00	-	5	-	-	-	-
49	CI52-4I2	Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией ГОСТ I4I75-78 с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АРТ, с числом жил и сечением 2х2,5мм2 I000м	0,03	I46,00	-	4	-	-	-	-
50	CI52-449	Провода на напряжение до 660 в марки РКГМ, сечением, 2х2,5мм2 I000м	0,04	2I7,00	-	9	-	-	-	-
5I	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжением до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 2х2,5мм2 I000м	2,26	I66,0	-	375	-	-	-	-
52	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 3х2,5мм2 I000м	0,I2	I9I,00	-	24	-	-	-	-
53	CI5I-I092	Кабель АВВГ сечением 3х4+Iх2,5 I000м	0,03	272,40	-	8	-	-	-	-
54	CI5I-I093	То же, сечением 3х6+Iх4мм2 I000м	0,02	339,60	-	7	-	-	-	-
55	CI5I-I096	То же, сечением 3х25+IхI6мм2 I000м	0,06	823,20	-	5I	-	-	-	-
56	CI59-48I	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25мм I0м	7,50	I,83	-	I4	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
57	I5040I I7077	Выключатель однополюсный	шт	53,00	0,4I -	- -	22	-	- -	- -	- -
58	I5040I I7075	То же сдвоенный	шт	I2,00	0,86 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
59	I5040I I7039	Выключатель герметический	шт	II,00	0,82 -	- -	9	-	- -	- -	- -
60	I5040I I7055	Розетка в норм. исполнении	шт	II,00	0,28 -	- -	3	-	- -	- -	- -
6I	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	3,00	I3,70 -	- -	4I	-	- -	- -	- -
62	I504-I7I45	Розетка У86-Р0 Р3-8Б-У2 ТУI6-538,I93-73	шт	7,00	I,84 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
63	2405-1374	Коробки ответвительные У230У3 ТУ36-I908-76, изм.НРI-80	шт	9,00	4,40 -	- -	40	-	- -	- -	- -
64	2405-I368	Коробки ответвительные УI94МХЛ2 ТУ36-I682-75, изм.НР2-78	I000шт	0,05	42,88 -	- -	2	-	- -	- -	- -
65	CI56-80	Коробка протяжная У994У3	шт	I60,00	0,66 -	- -	I06	-	- -	- -	- -
66	Доп.I 2405 п.I-979	Провод для прокладки проводов	шт	377,00	2,I4 -	- -	807	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб руб				I0I84	-	- -		- -
		В том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб				I0I84	-	-		-
		Плановые накопления	руб				8I5	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб				I0999	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб				I0999	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб руб				I4III	III0	839 292		I970 376
		В том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб				I4III	-	-		-
		Накладные расходы	руб				964	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		89
		Сметная заработная плата	руб				-	I75	-		-
		Плановые накопления	руб				I206	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			I628I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2435
		Сметная заработная плата	руб			-	I577	-		-
		Итого по смете	руб			I628I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2435
		Сметная заработная плата	руб			-	I577	-		-

Составил Г.Н.Пожидаева

Проверила Т.Ф.Морковина

дн

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
709    I    Э2017025' НЕ' ' ' I.I.0' ' ' ' ' ж
7I0    2    Ю' ' профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' к типовому проекту профилактория
                для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' монтаж электроосвещения' 90I-305'
                В.С.Бояршинов ж
7II    3    НI7=87 ж
7I2    4    Р Монтажные работы ж
7I3    5    Ц8-594-I' I4 ж
7I4    6    Ц8-593-I' 36 ж
7I5    7    Ц8-60I-I' 377 ж
7I6    8    Ц8-60I-2' 377 ж
7I7    9    Ц8-62I-I' 9 ж
7I8    I0   ЦТ СКЦЭ-84 п.2-92(=7)' 2' 9,38*3,96*0,87*0,32' щиток осветительный ПРII-305I-2IУ3ПРII-3057-2IУ3' шт ж
7I9    II   ЦТ СКЦЭ-84 п.2-89(=7)' 2' I0,7*5,3I*0,87*0,32' щиток осветительный ПРII-3045-2IУ3 и ПРII-3045-2IУ3' шт ж
720    I2   Ц8-4I8-I' 75 ж
72I    I3   Ц8-409-I' 75 ж
722    I4   Ц8-399-I' 2070 ж
723    I5   Ц8-402-2' 220 ж
724    I6   Ц8-4I5-I' 30 ж
725    I7   Ц8-400-I' 2370 ж
726    I8   Ц8-I46-I' 60 ж
727    I9   Ц8-I53-6' 6 ж
728    20   Ц8-6I0-2' 3 ж
729    2I   Ц8-59I-I' 53 ж
730    22   Ц8-59I-9' I2 ж
73I    23   Ц8-59I-3' II ж
732    24   Ц8-59I-6' II ж
733    25   Ц8-522-5' 7 ж
734    26   Ц8-472-6' 228 ж
735    27   Ц8-472-7' I44 ж
736    28   Ц8-47I-I' I09 ж
737    29   Ц8-47I-3' 20 ж
738    30   Ц8-405-2' 0,I3 ж
739    3I   Р Материалы не учтенные ценником ж
740    32   Т СКЦЭ-84*п.2-92(AI.I,076) (=22)' 2' I03' щиток осветительный ПРII-305I-2IУ3 и ПРII-3057-2IУ3' шт ж
74I    33   Т СКЦЭ-84*п.2-89(AI.I,076) (=22)' 2' 94' щиток осветительный ПРII-3045-2IУ3 и ПРII-3049-2IУ3' шт ж
742    34   Т доп.I4*I507-II96(AI.I,082) (=22)' 5' I7' светильник люминесцентный ЛСПI8-2х36' шт ж
743    35   Т доп.I4*I507-II96(AI.I,082) (=22)' 254' I7' токе, ЛСПI8-2х58' шт ж
744    36   I507-II65(AI.I,082) (=22)' 53' ' светильник ЛСП06-2х80 ж
745    37   I507-3072(AI.I,082) (=22)' I8 ж
746    38   I507-3072(AI.I,082) (=22)' II' ' светильник МЛ-2х40 ж
747    39   CI53-I39' 3I ж
748    40   Т доп.I5*I507-II98(AI.I,082) (=22)' 58' 5,95' светильник НСПIIхI00' шт ж
749    4I   CI53-I9' 5 ж
750    42   CI53-25I' I64 ж
75I    43   CI53-23I' I2' ' лампа Л-36 ж
752    44   CI53-232' 508' 'лампа Л-58 ж
753    45   CI53-23I' 58 ж
754    46   CI53-233' I06 ж
755    47   CI53-258' 8 ж
756    48   CI53-265' 49 ж
757    49   CI53-276' 32 ж
758    50   CI53-284' 5 ж
759    5I   CI52-I66' 2I60ж
760    52   CI52-I96' I55 ж
76I    53   CI52-I99' 72 ж
762    54   CI52-4I2' 30 ж
```

763	55	CI52-449' 40 ж
764	56	CI5I-I075' 2260 ж
765	57	CI5I-I09I' I25 ж
766	58	CI5I-I092(AI.I,2)' 3I' ' кабель АВВГ сеч. 3х4+Iх2,5 ж
767	59	CI5I-I093(AI.I,2)' 20' ' тоже, сеч. 3х6+Iх4мм2 ж
768	60	CI5I-I096(AI.I,2)' 62' ' тоже, сеч. 3х25+IхI6мм2 ж
769	6I	CI59-48I' 75 ж
770	62	TI5040I-I7077(AI.I,08) (=22)' 53' 0,38' выключатель однополюсный' шт ж
77I	63	TI5040I-I7075(AI.I,08) (=22)' I2' 0,60' тоже, сдвоенный' шт ж
772	64	TI5040I-I7039(AI.I,08) (=22)' II' 0,76' выключатель герметический' шт ж
773	65	TI5040I-I7055(AI.I,08) (=22)' II' 0,26' розетка в норм. исполнении' шт ж
774	66	CI56-240' 3 ж
775	67	1504-I7I45(AI.I,08) (=22)' 7' ' розетка У86-Р0 ж
776	68	2405-I374(AI.I,072) (=22)' 9 ж
777	69	2405-I368(AI.I,072) (=22)' 45ж
778	70	CI56-80' I60 ж
779	7I	Т доп.I 2405#п.I-979 (AI.I,072) (=22)' 377' 2,0' провод для прокладки проводов' шт ж
780	72	К Т.Ф.Морковина' Г.Н.Покидаева ж

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей
на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: ЭМI-ЭМI8

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 5,926 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I058 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,7I2 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуатации машин всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуатации машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		РАЗДЕЛ I. Оборудование и монтажные работы									
I	СКЦЭ-84 п.2-545	Шкаф силовой распределительный ШРII-73701-22У3 шт	I,00	87,00	-	87	-	-	-	-	-
2	Ц СКЦЭ-84 п.2-545	Установить и подготовить к включению шкаф шт	I,00	22,20	I,I6	22	8	I	I3,02	I3	
				8,I4	0,44			-	0,57	I	
3	СКЦЭ-84 п.2-547	Шкаф силовой распределительный ШРII-73703-22У3 шт	2,00	9I,00	-	I82	-	-	-	-	-
4	Ц СКЦЭ-84 п.2-547	Установить и подготовить к включению шкаф шт	2,00	22,20	I,I6	44	I6	2	I3,02	26	
				8,I4	0,44			I	0,57	I	
5	СКЦЭ-84 п.2-554	Шкаф силовой распределительный ШРII-735I0-22У3 шт	2,00	I30,00	-	260	-	-	-	-	-
6	Ц СКЦЭ-84 п.2-554	Установить и подготовить к включению шкаф шт	2,00	30,80	I,I6	62	24	2	I9,52	39	
				I2,20	0,44			I	0,57	I	
7	СКЦЭ-84 п.2-553	Шкаф силовой распределительный ШРII-73509-22У3 шт	2,00	I20,00	-	240	-	-	-	-	-
8	Ц СКЦЭ-84 п.2-553	Установить и подготовить к включению шкаф шт	2,00	30,80	I,I6	62	24	2	I9,52	39	
				I2,20	0,44			I	0,57	I	
9	СКЦЭ-84 п.2-549	Шкаф силовой распределительный ШРII-73505-22У3 шт	I,00	I26,00	-	I26	-	-	-	-	-
I0	Ц СКЦЭ-84 п.2-549	Установить и подготовить к включению шкаф шт	I,00	30,80	I,I6	3I	I2	I	I9,52	20	
				I2,20	0,44			-	0,57	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	Ц8-574-2	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: рубильник на ток до 630А полюс	24,00	I,42 0,53	- -	34	I3	- -	0,80 -	I9 -
I2	Ц8-574-6	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: предохранитель плавкий на ток до 250А шт	I45,00	0,66 0,34	- -	96	49	- -	0,40 -	58 -
I3	Доп.I2 I504-04548	Пускатель магнитный ПМЛ-I22002В шт	I7,00	II,60 -	- -	I97	-	- -	- -	- -
I4	Доп.I2 I504-04547	То же, ПМЛ-I2I002В шт	7,00	II,30 -	- -	79	-	- -	- -	- -
I5	Доп.I2 I504-04543	То же, ПМЛ-III002 шт	I,00	5,00 -	= -	5	-	- -	- -	- -
I6	Доп.I2 I504-04555	То же, ПМЛ-I6II02 шт	5,00	22,30 -	- -	III	-	- -	- -	- -
I7	Доп.I2 I504-04545	То же, ПМЛ-2II002 шт	I,00	6,60 -	- -	7	-	- -	- -	- -
I8	Доп.I2 I504-04550	То же, ПМЛ-22I002 шт	I0,00	I4,50 -	- -	I45	-	- -	- -	- -
I9	I504-04037	Пускатель ПМЛ-4II002 ПАЕ-4IIУ4 ТУ I6-536.469-75 шт	I,00	I7,I0 -	- -	I7	-	- -	- -	- -
20	I504-040I0	То же, ПМЛ-32I002 ПАЕ-32IУ3 ТУ I6-536.469-75 шт	I,00	II,00 -	- -	II	-	- -	- -	- -
2I	I504-04093	То же, ПМЛ-6II002 ПАЕ-6IIУ4 ТУ I6-536.469-75 шт	I,00	27,00 -	- -	27	-	- -	- -	- -
22	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельностоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А шт	42,00	3,40 I,49	0,08 0,0I	I43	63	3 -	2,00 0,0I	84 -
23	Ц8-53I-5	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток I00А шт	I,00	4,93 2,05	0,II 0,02	5	2	- -	3,00 0,03	3 -
24	Ц8-53I-6	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до I60А шт	I,00	5,46 2,I2	0,I3 0,03	5	2	- -	3,00 0,04	3 -
25	I504-I8094	Пост управления кнопочный ПКЕ 500В частотой 50,60гц,220В, Н. ток I0А, предназначен для пристройки к любой ровной поверхности, количество толкателей 3 ПКЕ2I2-3У3 ТУI6-526.2I6-78 шт	6,00	2,80 -	- -	I7	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26	Цб-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3 шт	6,00	I,99 I,09	0,05 0,0I	I2	7	- -	2,00 0,0I	I2 -
27	I504-I9066	Устройство защитного отключения 380В, 25А ЗОУП-25 ТУ I6-536, I6I-75 шт	2,00	27,00 -	- -	54	-	- -	- -	- -
28	Ц8-86-I	Устройство сигнально-блокировочное шт	2,00	I,57 I,22	0,0I -	3	2	- -	2,00 -	4 -
29	Ц8-52I-4	Ящик с двухполюсным рубильником и предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до I00А шт	2;00	3,50 I,39	0,09 0,02	7	3	- -	2,00 0,03	4 -
30	Цб-4I8-I	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диаметр до 25мм I00м	2,80	9,89 8,57	0,I7 0,08	28	24	- -	I5,00 0,I0	42 -
3I	Цб-4I8-3	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диаметр до 50мм I00м	0,30	I3,60 9,46	0,53 0,2I	4	3	- -	I7,00 0,27	5 2
32	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25мм I00м	I,20	54,00 23,20	23,I0 9,73	65	28	28 I2	43,00 I2,55	52 I5
33	Ц8-47I-I	Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50х5мм I0шт	7,20	I9,30 4,60	0,70 0,I0	I39	33	5 I	9,00 0,I3	65 I
34	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением I00мм2 I00м	I,I4	56,I0 I3,40	I,70 0,I0	64	I5	2 -	24,00 0,I3	27 -
35	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основанием из полосовой стали сечение I60 мм2 I00м	I,35	64,20 I3,40	I,80 0,20	87	I8	2 -	24,00 0,26	32 -
36	Ц8-405-2	Конструкция металлическая сварная т	0,24	395,00 24,90	3,I0 I,02	95	6	- -	4I,00 I,32	I0 -
37	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до 2,5мм2 I00м	3,90	4,88 2,36	2,33 0,7I	I9	9	9 3	4,00 0,92	I6 4
38	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до 6мм2 I00м	0,40	6,02 2,90	2,85 0,87	2	I	I -	5,00 I,I2	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
39	Ц8-409-II	За каждый последующий провод сечение до 2,5мм2	I,60	I,2I	=	2	2	=	2,00	3
		I00м		I,I4	-			-	-	-
40	Ц8-403-I	Провод ПРН или АПРН по установленным стальным панелям, сечение до 6мм2	2,00	II,50	0,I6	23	I9	=	I6,00	32
		I00м		9,28	0,0I			-	0,0I	-
4I	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0мм2	0,90	60,80	22,80	55	2I	2I	4I,00	37
		I00м		23,40	8,40			8	I0,84	I0
42	Ц8-I46-I	Кабель до 35кв, по с креплением накладными скобами, масса I м до 3кг	2,50	48,00	I2,70	I20	45	32	3I,00	78
		I00м		I8,20	4,04			I0	5,2I	I3
43	Ц8-I53-6	Заделка кабеля с бумажной или резиновой изоляцией, напряжением до Iкв, сечение до 70мм2	4,00	4,57	=	I8	5	=	2,00	8
		шт		I,26	-			-	-	-
44	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля, сечение до 2,5мм2 с количеством жил 7	8,00	0,49	=	4	2	=	I,00	8
		шт		0,22	-			-	-	-
45	Ц8-409-I	Затянуть провод РКПМ в трубы	0,20	4,68	2,33	I	-	=	4,00	I
		I00м		2,36	0,7I			-	0,92	-
46	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4	I0,00	2,32	0,05	23	I0	=	2,00	20
		компл.		I,02	0,0I			-	0,0I	-
47	Ц8-4I2-2	Шинопроводы закрытые распределительные переменного тока до 630А на конструкциях по стенам	0,93	206,00	68,60	I92	70	63	I26,00	II7
		I00м		75,I0	2I,90			20	28,25	26
48	Ц8-398-I	Короб металлический для прокладки проводов и кабелей	0,75	92,30	70,60	69	9	53	I9,00	I4
		I00м		II,70	22,I0			I7	28,5I	2I
49	Ц8-408-3	Вводы гибкие наружные диаметр металлорукава до 27мм	26,00	0,83	=	22	8	=	I,00	26
		шт		0,32	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			3I23	653	227		9I9
			руб					74		95
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб			I565	-	-		-
		Транспортные расходы	руб			I39	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб			I704	-	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ	руб				I558	-	-		-
		Накладные расходы	руб				482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		44
		Сметная заработная плата	руб				-	84	-		-
		Плановые накопления	руб				I63	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб				2203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I058
		Сметная заработная плата	руб				-	7II	-		-
		Итого по разделу I	руб				3907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I058
		Сметная заработная плата	руб				-	7II	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Материалы не учтенные ценником									
50	I5I7-2334	Ящик кабельный напряжением 220В ток I0А количество клеммных зажимов 36 шт 550х480х225мм ЯРВ-I ТУI2-47-I65-74	шт	2,00	64,56 -	- -	I29	-	- -	- -	- -
5I	CI52-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением 2х2,5мм2	I000м	0,55	22,00 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
52	CI52-I67	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечение 4мм2	I000м	0,04	29,50 -	- -	I	-	- -	- -	- -
53	CI52-I86	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с гибкой медной жилой, марки ПВ2, сечением 2,5мм2	I000м	0,20	5I,00 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
54	CI5I-I093	Кабель АВВГ-0,66 сечением 3х6+Iх4мм2	I000м	0,03	339,60 -	- -	II	-	- -	- -	- -
55	CI5I-I094	То же, сечением 3хI0+Iх6мм2	I000м	0,06	448,80 -	- -	28	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
56	CI5I-I259	То же, сечением 3х50+Iх25мм2 I000м	0,0I	I500,00 -	-	I5	-	-	-	-
57	CI5I-I262	То же, сечением 3хI20+Iх35мм2 I000м	0,0I	2700,00 -	-	27	-	-	-	-
58	CI5I-2260	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением 4х2,5мм2 I000м	0,24	I95,00 -	-	46	-	-	-	-
59	CI52-450	Провода на напряжение до 660 в марки РКГМ, сечением 4мм2 I000м	0,02	289,00 -	-	6	-	-	-	-
60	CI56-I94	Шинопровод троллейный 250А ШТА75/ТУ36-I954-76 ИЗМНОМI-79/У 260IУ3 секция	4,00	I0,60 -	-	42	-	-	-	-
6I	CI56-I95	Шинопроводы троллейные 250А ШТА75 У2603 У3 секция	4,00	I5,30 -	-	6I	-	-	-	-
62	CI56-I96	Шинопроводы троллейные 250А ШТА75 У2604 У3 секция	28,00	25,40 -	-	7II	-	-	-	-
63	CI56-I99	Шинопроводы троллейные 250А ШТА75 У2623 У3 шт	2,00	4,I0 -	-	8	-	-	-	-
64	CI56-200	Шинопроводы троллейные 250А ШТА75 У2625У3 секция	2,00	39,50 -	-	79	-	-	-	-
65	CI56-I98	Шинопроводы троллейные 250А ШТА75 У2607 У3 секция	2,00	35,I0 -	-	70	-	-	-	-
66	CI56-I97	Шинопроводы троллейные 250А ШТА75 У2606У3 секция	4,00	6,59 -	-	26	-	-	-	-
67	CI56-20I	Шинопроводы троллейные 250А ШТА75 У2626У3 секция	2,00	4I,60 -	-	83	-	-	-	-
68	2405-II94	Конструкции для крепления троллейных шинопроводов ШТА-75 250А и ШТМ-72 250А К775У3 ТУ36-I954-76, изм.НРI-79 шт	I2,0	I,94 -	-	23	-	-	-	-
69	2405-II96	Конструкции для крепления троллейных шинопроводов ШТА-75 250А и ШТМ-72 250А К760У3 ТУ36-I954-76, изм. НРI-79 шт	64,00	I,08 -	-	69	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
70	2405-2254	Каретка токосъемная У2328 УЗ ШТМ76У2360УЗ ТУ36-2098-77	шт	2,00	53,80 -	-	I08	-	-	-	-
7I	2405-2254	Каретка индикаторная У2329 УЗ ШТМ76У2360УЗ ТУ36-2098-77	шт	2,00	53,60 -	-	I08	-	-	-	-
72	2405-I7I8	Профили КI08/IУ2 ТУ36-I434-76, изм. НР2-80	шт	20,00	0,37 -	-	7	-	-	-	-
73	2405-I72I	Профили К238У2 ТУ36-I434-76, изм. НР2-80	шт	8,00	0,86 -	-	7	-	-	-	-
74	2405-I0I0	Вводы гибкие КI08ОУ3 ТУ36-I684-78	шт	26,00	I,5I -	-	39	-	-	-	-
75	2405-I346	Коробки У995У3 ТУ36-I689-78	шт	30,00	I,I3 -	-	34	-	-	-	-
76	CI54-I50	Розетка А-700ком	шт	I0,00	0,44 -	-	4	-	-	-	-
77	CI54-I5I	Вилка А-70IНМБ	шт	I0,00	0,40 -	-	4	-	-	-	-
78	CI59-48I	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25мм	I0м	28,00	I,83 -	-	5I	-	-	-	-
79	CI59-483	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 40	I0м	3,00	3,46 -	-	I0	-	-	-	-
80	CII3-2	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм -ДУ толщина стенок в мм-т ДУ20 т2,5	м	I20,00	0,30 -	-	36	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб				I865	-	-		-
		в том числе:	руб						-		-
		Стоимость монтажных работ	руб				I829	-	-		-
		Плановые накопления	руб				I48	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость монтажных работ руб				I977	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ руб				36	-	-		-
		Накладные расходы руб				5	-	-		-
		Сметная заработная плата руб				-	I	-		-
		Плановые накопления руб				3	-	-		-
		Всего стоимость сантехнических работ руб				44	-	-		-
		Сметная заработная плата руб				-	I	-		-
		Итого по разделу 2 руб				202I	-	-		-
		Сметная заработная плата руб				-	I	-		-
		Итого прямые затраты по смете руб				4988	553	227		919
		руб						74		95
		В том числе								
		Стоимость оборудования руб				I565	-	-		-
		Транспортные расходы руб				I39	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования руб				I704	-	-		-
		Стоимость монтажных работ руб				2387	-	-		-
		Накладные расходы руб				482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		44
		Сметная заработная плата руб				-	84	-		-
		Плановые накопления руб				3II	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб				4I80	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I058
		Сметная заработная плата руб				-	7II	-		-
		Стоимость сантехнических работ руб				36	-	-		-
		Накладные расходы руб				5	-	-		-
		Сметная заработная плата руб				-	I	-		-
		Плановые накопления руб				3	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ руб				44	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб			-	I	-		-
		Итого по смете	руб			5928	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I058
		Сметная заработная плата	руб			-	7I2	-		-

Составил Г.Н.Пожидаева

Проверил Т.Ф.Морковина

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

781	1	Э2017026' Н8' ' ' 1.1.0' ' ' ' ' ж
782	2	Ю' ' профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' ' приобретение и монтаж силового электрооборудования' ЭМ1-ЭМ18' В.С.Бояршинов ж
783	3	Н17-87' Н25=8,9 ж
784	4	Р Оборудование и монтажные работы ж
785	5	Т СКЦЭ-84 п.2-545(=14)' 1' 87' шкаф силовой распределительный ШР11-73701-22 УЗ' шт ж
786	6	ЦТ СКЦЭ-84 п.2-545(=7)' 1' 22,2=8,14=1,16=0,44' установить и подготовить к включению шкаф' шт ж
787	7	Т СКЦЭ-84 п.2-547(=14)' 2' 91' шкаф силовой распределительный ШР11-73703-22 УЗ' шт ж
788	8	ЦТ СКЦЭ-84 п.2-547(=7)' 2' 22,2=8,14=1,16=0,44' установить и подготовить к включению шкаф' шт ж
789	9	Т СКЦЭ-84 п.2-554(=14)' 2' 130' шкаф силовой распределительный ШР11-73510-22 УЗ' шт ж
790	10	ЦТ СКЦЭ-84 п.2-554(=7)' 2' 30,8=12,2=1,16=0,44' установить и подготовить к включению шкаф' шт ж
791	11	Т СКЦЭ-84 п.2-553(=14)' 2' 120' шкаф силовой распределительный ШР11-73509-22 УЗ' шт ж
792	12	ЦТ СКЦЭ-84 п.2-553(=7)' 2' 30,8=12,2=1,16=0,44' установить и подготовить к включению шкаф' шт ж
793	13	Т СКЦЭ-84 п.2-549(=14)' 1' 126' шкаф силовой распределительный ШР11-73505-22 УЗ' шт ж
794	14	ЦТ СКЦЭ-84 п.2-549(=7)' 1' 30,8=12,2=1,16=0,44' установить и подготовить к включению шкаф' шт ж
795	15	Ц8-574-2' 24 ж
796	16	Ц8-574-6' 145 ж
797	17	Т доп.12 1504-04548(=14)' 17' 11,6' пускатель магнитный ПМЛ-122002В' шт ж
798	18	Т доп.12 1504-04547(=14)' 7' 11,3' тоже, ПМЛ-121002В' шт ж
799	19	Т доп.12 1504-04543(=14)' 1' 5' тоже, ПМЛ-111002' шт ж
800	20	Т доп.12 1504-04555(=14)'5' 22,3' тоже, ПМЛ-161102' шт ж
801	21	Т доп.12 1504-04545(=14)' 1' 6,6' тоже, ПМЛ-211002' шт ж
802	22	Т доп.12 1504-04550(=14)' 10' 14,5' тоже, ПМЛ-221002' шт ж
803	23	1504-04037' 1' ' пускатель ПМЛ-411002 ж
804	24	1504-04010' 1' ' тоже, ПМЛ-321002 ж
805	25	1504-04093' 1' ' тоже, ПМЛ-611002 ж
806	26	Ц8-531-4' 42 ж
807	27	Ц8-531-5' 1 ж
808	28	Ц8-531-6' 1 ж
809	29	1504-18094' 6 ж
810	30	Ц8-529-5' 6 ж
811	31	1504-19068' 2 ж
812	32	Ц8-86-1' 2 ж
813	33	Ц8-521-4' 2 ж
814	34	Ц8-418-1' 280 ж
815	35	Ц8-418-3' 30 ж
816	36	Ц8-406-1' 120 ж
817	37	Ц8-471-1' 72 ж
818	38	Ц8-472-6' 114 ж
819	39	Ц8-472-7' 135 ж
820	40	Ц8-405-2' 0,24 ж
821	41	Ц8-409-1' 390 ж
822	42	Ц8-409-2' 40 ж
823	43	Ц8-409-11' 160 ж
824	44	Ц8-403-1' 200 ж
825	45	Ц8-400-1' 90 ж
826	46	Ц8-146-1' 250 ж
827	47	Ц8-153-6' 4 ж
828	48	Ц8-153-13' 8 ж
829	49	Ц8-409-1' 20' ' затянуть провод РКГМ в трубы ж
830	50	Ц8-522-5' 10 ж
831	51	Ц8-412-2' 93 ж
832	52	Ц8-398-1' 75 ж
833	53	Ц8-408-3' 26 ж
834	54	Р Материалы не учтенные ценником ж

835	55	I5I7-2334(AI.I,076) (=I3)' 2 м
836	56	CI52-I65' 550 м
837	57	CI52-I67' 40 м
838	58	CI52-I66' 200 м
839	59	CI5I-I093(AI.I,2)' 3I' ' кабель АВВГ-0,66 сеч.3х6+Iх4мм2 м
840	60	CI5I-I094(AI.I,2)' 62' ' то же, сеч.3х10+Iх6мм2 м
84I	6I	CI5I-I259(AI.I,2)' I0' ' тоже, сеч.3х50+Iх25мм2 м
842	62	CI5I-I262(AI.I,2)' I0' ' тоже, сеч.3хI20+Iх35мм2 м
843	63	CI5I-2280' 235 м
844	64	CI52-450' 20 м
845	65	CI56-I94' 4 м
846	66	CI56-I95' 4 м
847	67	CI56-I96' 28 м
848	68	CI56-I99' 2 м
849	69	CI56-200' 2 м
850	70	CI56-I98' 2 м
85I	7I	CI56-I97' 4 м
852	72	CI56-20I' 2 м
853	73	2405-II94(AI.I,076) (=I3)' I2 м
854	74	2405-II96(AI.I,076) (=I3)' 64 м
855	75	2405-2254(AI.I,076) (=I3)' 2' ' каретка токосъемная У2328 У3 м
856	76	2405-2254 (AI.I,076) (=I3)' 2' ' каретка индикаторная У2328 У3 м
857	77	2405-I7I8(AI.I,076) (=I3)' 20 м
858	78	2405-I72I(AI.I,076) (=I3)' 8 м
959	79	2405-I0I0(AI.I,076) (=I3)' 26 м
860	80	2405-I346(AI.I,076) (=I3)' 30 м
86I	8I	CI54-I50' I0 м
862	82	CI54-I5I' I0 м
863	83	CI59-48I' 280 м
864	84	CI59-483' 30 м
865	85	CII3-2(=2I)' I20 м
866	86	К Т.Ф.Морковина' Г.Н.Пожидаева м

дн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей

на приобретение и монтаж КИП и автоматики

Основание: АОВ, АВК

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 4,I65 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - II94 чел.-ч.
Сметная заработная плата - 0,766 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Эксплуатации машин	Всего	Основной зарплаты	Эксплуатации машин	Обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. Оборудование и монтажные работы								
I	I5I7-III4	Щит управления приточной системы размером I000х600мм=ЯС-2,ЯР-2,ШС-2,ШР-2 ТУ-I6-536.023-75 ТУ-536.024-75 шт	I,00	38,00 -	- -	38	-	- -	- -	- -
2	I5I7-III4	Щит управления размером 800х600мм=ЯС-2,ЯР-2,ШС-2,ШР-2 ТУ-I6-536.023-75 ТУ-I6.536.024-75 шт	I,00	38,00 -	- -	38	-	- -	- -	- -
3	I5I7-III3	Щит управления насосами утилизации размером 600х40мм ЯС-I, ЯР-I, ШС-I, ШР-I ТУ-I6-536.023-75, ТУ-I6-536.024-75 шт	I,00	29,00 -	- -	29	-	- -	- -	- -
4	ЦII-680-I	Щит шкафной, размером мм: 2200х600х600, 2200х800х600 шт	2,00	3,I0 2,75	0,29 0,II	6	6	- -	5,00 0,I4	I0 -
5	ЦII-680-2	Щит шкафной, размером мм: 2200хI000х600, 2200хI000х800 шт	I,00	3,70 3,32	0,3I 0,I2	4	3	- -	6,00 0,I5	6 -
		На щитах устанавливается								
6	I504-0I006	Выключатель автоматический, число полюсов I, исполнение расцепителей мг.м номинальный ток А=А63-мг А63-м ТУ-I6-522.II0-74 шт	2,00	I,45 -	- -	3	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	I5I7-I35I-I	Заводской монтаж шт	2,00	I,I3 -	- -	2	-	- -	- -	- -
8	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах, автомат установочный однополюсный на ток до 50А шт	2,00	0,23 0,II	- -	I	-	- -	0,20 -	- -
9	I504-I2004	Реле времени ВС-33-IУХЛ=ВС-I0-30УЧ ТУ-I6-523.476-78 шт	3,00	I8,40 -	- -	55	-	- -	- -	- -
I0	I504-I2049	Реле промежуточное РПУ-2, защищенное под пайку, номинальный ток контактов, для замыкающих и размыкающих 4А, для переключающих 2,5А, потребляемая мощность катушки, для переменного тока 8ва, для постоянного тока 4вт РПУ-2 ТУ-I6-523.33I-78 шт	I3,00	5,I0 -	- -	66	-	- -	- -	- -
II	I5I7-I429-I	Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные с числом контактов от 5 до 8 тип ОВ шт	I6,00	4,05 -	- -	65	-	- -	- -	- -
I2	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах, ваттметр фазометр счетчик частотометр реле электрические шт	I6,00	I,I9 0,73	- -	I9	I2	- -	I,00 -	I6 -
I3	I504-03060	Предохранитель плавкий трубчатый ПТ-I0 ТУ-I6-52I.037-75 шт	5,00	0,I0 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I4	I504-0306I	Вставка плавкая предохранителя типа ПТ-I0=ВТФ-6 ТУ I6-52I.037-75 шт	5,00	0,02 -	- -	-	-	- -	- -	- -
I5	I5I7-I379-I	Предохранители на напряжение до 500В от 0,25 до I00А шт	5,00	0,70 -	- -	4	-	- -	- -	- -
I6	Ц8-574-6	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах, предохранитель плавкий на ток до 250А шт	5,00	0,66 0,34	- -	3	2	- -	0,40 -	2 -
I7	I7I4 доп. п.9-I3I	Импульсный прерыватель СИП 0I шт	4,00	I8,00 -	- -	72	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	I5I7-I484-I	Приборы измерительные, регистрирующие, указательные и сигнальные, ступенчатый импульсный прерыватель шт	4,00	I,50 / -	- / -	6	-	- / -	- / -	- / -
I9	Ц8-574-57	Монтаж импульского прерывателя вывод	4,00	0,I6 / 0,I0	- / -	I	-	- / -	0,20 / -	I / -
20	I504-06006	Переключатель ПП2-I6-Н2 ПП2-I0/Н3М3Б ОСТ I6 0.526.00I-77 шт	2,00	I,30 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
2I	I5I7-I4I4-I	Переключатели и выключатели пакетные до 63А шт	2,00	3,56 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -
22	Ц8-574-28	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах, выключатель или переключатель пакетный двухполюсный на ток до 25А шт	2,00	0,28 / 0,I6	- / -	I	-	- / -	0,30 / -	I / -
23	I504-0600I	Выключатель ВП I-I6уз=ПВ I-I0М3Б ОСТ I6 0.526.00I-77 шт	2,00	0,75 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
24	I5I7-I4I4-I	Переключатели и выключатели пакетные до 63А шт	2,00	3,56 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -
25	Ц8-574-28	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах, выключатель или переключатель пакетный двухполюсный на ток до 25А шт	2,00	0,28 / 0,I6	- / -	I	-	- / -	0,30 / -	I / -
26	I504-06409	Переключатель универсальный с фиксацией рукоятки в каждом положении и со съемной рукояткой двухсекционный УП-53II-С225 I6-524.074-75 шт	4,00	2,20 / -	- / -	9	-	- / -	- / -	- / -
27	I5I7-I445-I	Переключатели универсальные на 2 секции УП-5300, ПКУ, ПП40,КПС-2 шт	4,00	I,35 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
28	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах, командоконтролер или универсальный переключатель цепь	8,00	0,43 / 0,I8	- / -	3	I	- / -	0,30 / -	2 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
29	I504-064I0	Переключатель универсальный с фиксацией рукоятки в каждом положении и со съемной рукояткой четырехсекционный УП-53I2--C86 ТУ-I6-524.074-75 шт	3,00	3,30 / -	- / -	I0	-	- / -	- / -	- / -
30	I5I7-I446-I	Переключатели универсальные на 4 секции УП-5300, ПКУ, ПМО, КП4-2 шт	3,00	2,70 / -	- / -	8	-	- / -	- / -	- / -
3I	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах, командоконтроллер или универсальный переключатель цепь	I2,00	0,43 / 0,I8	- / -	5	2	- / -	0,30 / -	4 / -
32	I504-I80II	Кнопки управления КЕ.500В, частота 50-60гц. 220В, номинальный ток IOА, количество контактов 2, толкатель цилиндрический КЕ-0IIуз ТУ-I6-526.407-76 шт	I7,00	0,80 / -	- / -	I4	-	- / -	- / -	- / -
33	I5I7-I444-I	Кнопки цепей управления, КЕ, ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, КЗ шт	I7,00	I,35 / -	- / -	23	-	- / -	- / -	- / -
34	Ц8-574-47	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кнопка управления, количество штифтов I шт	I7,00	0,45 / 0,29	- / -	8	5	- / -	0,50 / -	8 / -
35	I507-5050	Арматура светосигнальная АСЛУ-2 шт	4,00	I,80 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -
36	I5I7-I48I-I	Приборы измерительные, регулирующие, указательные и сигнальные приборы сигнальные и транспаранты шт	4,00	0,8I / -	- / -	3	-	-	- / -	- / -
37	Ц8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах, диод сухой конденсатор проволочное сопротивление прибор звуковой или зрительной сигнализации, патрон для лампы, штепсельная розетка и т.д. шт	4,00	0,55 / 0,33	- / -	2	I	- / -	0,50 / -	2 / -
38	I504-I9005	Блок зажимов, число зажимов I0 36х44,5х69,5мм БЗ-I0 ТУ 36.I750-74 шт	9,00	I,25 / -	- / -	II	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
39	I5I7-I495-I	Блок зажимов, отводные рейки контрольной цепи до 63А шт	9,00	0,32 -	- -	3	-	- -	- -	- -
40	Ц8-85-2	Зажим наборный без кожуха I00шт	0,09	26,50 I8,90	0,02 0,0I	2	2	- -	3I,00 0,0I	3 -
4I	ЦII-7II-I	Ввод кабельный, количество жил до I0 I ввод	I0,00	0,54 0,53	- -	5	5	- -	I,00 -	I0 -
42	ЦII-642-I	Устройство отборное на оборудование или трубопроводе для измерения давления РУ до 20МПА шт	36,00	0,34 0,29	0,04 -	I2	I0	I -	I,00 -	36 -
		Приборы и средства автоматизации								
43	I704-50554	Регулятор сигнализатор уровня ЭРСУ-3 ТУ-25-02-080678-79 шт	2,00	54,00 -	- -	I08	-	- -	- -	- -
44	ЦII-405-I	Регулятор-сигнализатор уровня, тип ЭРСУ-3, состоящий из релейного блока и трех датчиков компл.	2,00	2,66 2,6I	- -	5	5	- -	4,00 -	8 -
45	I504-0I0I0	Выключатель автоматический число полюсов - 2, номинальный ток А 63, исполнение расцепителей,м.т номинальный ток А I,6; 2,5; 4, 6,3; I0; I6; 25; 40; 50; 63 АП50Б-2МТУ3; АП50Б-2МУ3 ТУ-I6-522.239-78 шт	3,00	3,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
46	Ц8-525-I	Автомат одно- двух- трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 25А шт	3,00	2,02 0,90	0,05 0,0I	6	3	- -	I,00 0,0I	3 -
47	I504-04220	Магнитный пускатель ПМП-III002 ВУ-ПМЕ-III ОСТ-I6.0.536.00I-72 шт	3,00	3,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
48	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельностоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А шт	3,00	3,40 I,49	0,08 0,0I	I0 -	4	- -	2,00 0,0I	6 -
49	I504-I8093	Пост управления кнопочный ПКЕ, 500В частотой 50,60гц, 220В н. ток I0А, предназначен для пристройки к любой ровной поверхности, количество толкателей 2ПКЕ2I2-2У3 ТУ-I6-526.2I6-78 шт	7,00	I,95 -	- -	I4	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
50	I504-I8093	Кнопочный пост управления ПКЕ222-IУ3 и ПКЕ222-3У3 шт	I2,00	I,95 -	- -	23	-	- -	- -	- -
5I	I504-I8097	Пост управления кнопочный ПКЕ.500В, частотой 50,60гц, 220В, н.ток I0А, предназначен для пристройки к любой ровной поверхности количество толкателей 2 ПКЕ7I2-2У3 ТУ-I6-526.2I6-78 шт	23,00	0,95 -	- -	22	-	- -	- -	- -
52	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3 шт	42,00	I,99 I,09	0,05 0,0I	84	46	2 -	2,00 0,0I	84 -
53	I504-06006	Переключатель ПП2-I6-Н2У3 ПП2-I0/Н3М3Б ОСТ I6.0.526.00I-77 шт	I5,00	I,30 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
54	Ц8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25А шт	I5,00	2,60 I,26	0,07 0,0I	39	I9	I -	2,00 0,0I	30 -
55	I504-I9I52	Сирена сигнальная частота тока 50+I-Iгц исполнение взрывобезопасное РВ-ВЗТ4-В--ВСС-4 ТУ I6-539.I87-77 шт	3,00	I8,50 -	- -	56	-	- -	- -	- -
56	ЦII-597-I	Сирена пневматическая мембранная шт	3,00	0,60 0,58	0,0I -	2	2	- -	I,00 -	3 -
57	I70648 п.I-273 п.I-752	Термометр технический прямой в оправе к-т	27,00	2,35 -	- -	63	-	- -	- -	- -
58	I70648 п.I-484 п.I-26I	То же, угловой к-т	9,00	3,35 -	- -	30	-	- -	- -	- -
59	I70648 п.I-456	Термометр жидкостный комнатный ТБ шт	3,00	0,26 -	- -	I	-	- -	- -	- -
60	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	36,00	0,2I 0,2I	- -	8	8	- -	0,50 -	I8 -
6I	ЦII-4 I	Термометр биметаллический шт	3,00	0,27 0,26	- -	I	I	- -	0,60 -	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
62	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое с н.о. контоктом, дифференциал 4 градуса цельсия, длина чувствительной трубки 505 мм ТУ 25-02-28I074-78 шт	4,00	20,60 -	- -	82	-	- -	- -	- -
63	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое, электрическое шт	4,00	0,36 0,35	- -	I -	I	- -	I,00 -	4 -
64	I704 доп. п.I-II97	Датчик-реле температуры ДТКБ-53 шт	5,00	3,60 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
65	ЦII-4-2	Датчик-реле температуры биметаллический трехпозиционный шт	5,00	0,5I 0,50	- -	3	3	- -	I,00 -	5 -
66	I704-500I6	Регулятор температуры ТЭ3П3÷ТЭ4П3=ЭРА-М ТУ 25-03-I880-76 шт	3,00	43,00 -	- -	I29	-	- -	- -	- -
67	ЦII-405-2	Регулятор температуры электрический, тип ЭРА-М шт	3,00	3,93 3,85	- -	I2	I2	- -	6,00 -	I8 -
68	I7I4 ч.2 п.3-034	Мост электронный КСМ2-004 шт	I,00	I85,00 -	- -	I85	-	- -	- -	- -
69	ЦII-40-8	Потенциометр, мост или миллиамперметр малогабаритный, показывающий или самопишущий, тип КСП2, КСМ2 или КСУ2, количество точек измерения до 6 шт	I,00	3,60 3,52	0,0I -	4	4	- -	6,00 -	6 -
70	I704-I032I	Термопреобразователь ТПС-0879, ТСП-802I ТУ-25-02-I722-74 шт	I,00	30,00 -	- -	30	-	- -	- -	- -
7I	ЦII-I3-I	Термопреобразователь для помещений, одинарный, двойной или поверхностный шт	I,00	0,90 0,84	0,04 0,0I	I	I	- -	I,00 0,0I	I -
72	I704-2000I	Манометр показывающий ТУ 25-02-26-74 шт	5,00	2,30 -	- -	II	-	- -	- -	- -
73	ЦII-94-I	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий с пневматическим выходным сигналом шт	5,00	I,I2 I,07	- -	6	5	- -	2,00 -	I0 -
74	I704-50499	Датчик-реле перепада напора ДПН ТУ-25-02-I6I384-78 шт	5,00.	I4,70 -	- -	73	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
75	ЦII-III-2	Датчик-реле давления или напора (тяги) шт	5,00	I,78 I,62	0,04 0,0I	9	8	- -	3,00 0,0I	I5 -
76	ЦII-7I3-4	Проводки, диаметр до I0мм из труб стальных I00м	0,85	38,40 33,20	0,77 0,03	33	28	I -	49,00 0,04	42 -
77	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм I00м	0,08	54,00 23,20	23,I0 9,73	4	2	2 I	43,00 I2,55	3 I
78	Ц8-4I8-I	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диаметр до 25 мм I00м	0,I2	9,89 8,57	0,I7 0,08	I	I	- -	I5,00 0,I0	2 -
79	Ц8-409-3	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до I6мм2 I00м	I,05	9,29 4,I0	4,84 I,46	I0	4	6 2	7,00 I,88	7 2
80	Ц8-I46-I	Кабель до 35кв с креплением накладными скобами, масса Iм до 3 кг I00м	I9,55	48,00 I8,20	I2,70 4,04	938	356	248 79	3I,00 5,2I	606 I02
8I	Ц8-399-I	Провод в лотках или коробах сечение до 35мм2 I00м	0,25	7,97 2,07	5,59 I,75	2	I	I -	4,00 2,26	I I
82	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля, сечение, мм2 до 2,5 с количеством жил 7 шт	30,00	0,49 0,22	- -	I5	7	- -	I,00 -	30 -
83	Ц8-I53-I4	Заделка для контрольного кабеля, сечение, мм2, до 2,5 с количеством жил I4 шт	8,00	0;8I 0,40	- -	6	3	- -	I,00 -	8 -
84	ЦII-582-I	Коробка соединительная, количество зажимов, до 8 шт	3,00	0,97 0,7I	0,04 0,0I	3	2	- -	I,00 0,0I	3 -
85	ЦII-582-2	Коробка соединительная, количество зажимов до I6 шт	I7,00	I,04 0,77	0,04 0,0I	I8	I3	I -	I,00 0,0I	I7 -
86	ЦII-582-3	Коробка соединительная: количество зажимов до 32 шт	5,00	I,47 I,I7	0,04 0,0I	7	6	- -	2,00 0,0I	I0 -
		Итсго прямые затраты по разделу I: руб руб				2674	594	263 82		I044 I06
		В том числе:								
		Стоимость оборудования руб				I366	-	-		-
		Транспортные расходы руб				I20	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость оборудования	руб			I486	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб			I308	-	-		-
		Накладные расходы	руб			505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		43
		Сметная заработная плата	руб			-	89	-		-
		Плановые накопления	руб			I44	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			I957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II93
		Сметная заработная плата	руб			-	765	-		-
		Итого по разделу I:	руб			3443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II93
		Сметная заработная плата	руб			-	765	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Материалы, не учтенные ценником								
87	CI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением,мм2:4х2,5	I,59	I95,00	-	309	-	-	-	-
			I000м	-	-			-	-	-
88	CI5I-2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением,мм2: 7х2,5	0,30	277,00	-	84	-	-	-	-
			I000м	-	-			-	-	-
89	CI5I-2283	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением,мм: I0х2,5	0,I4	367,00	-	53	-	-	-	-
			I000м	-	-			-	-	-
90	CI5I-2284	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм: I4х2,5	0,02	458,00	-	I0	-	-	-	-
			I000м	-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9I	CI5I-I8I4	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 4xI I000м	0,03	202,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
92	CI5I-I864	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с экраном поверх скрученных жил в поливинилхлоридной оболочке, марки КВВГЭ, с числом жил и сечением,мм2: 4xI I000м	0,02	288,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
93	CI5I-I865	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с экраном поверх скрученных жил в поливинилхлоридной оболочке,марки КВВГЭ, с числом жил и сечением,мм2: 5xI I000м	0,02	3I8,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
94	CI52-447	Провода на напряжение жл 600В марки РКГМ, сечением,мм2: I I000м	0,03	I42,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
95	CII3-353	Трубы стальные диаметром I4x2мм м	85,00	0,60 -	- -	5I	-	- -	- -	- -
96	CII3-2	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой,ГОСТ 3262-75 с изм.I черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм Ду: толщина стенок в мм-т Ду 20 т.2.5 м	8,00	0,30 -	- -	2	-	- -	- -	- -
97	CI59-48I	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25мм I0м	I,20	I,83 -	- -	2	-	- -	- -	- -
98	2405-I389	Коробки соединительные КСК-8 ТУ-36-I753-75 шт	3,00	2,38 -	- -	7	-	- -	- -	- -
99	2405-I390	Коробки соединительные КСК-I6 ТУ-36-I753-75 шт	I7,00	3,73 -	- -	63	-	- -	- -	- -
I00	2405-I39I	Коробки соединительные КСК-32 ТУ 36-I753-75 шт	5,00	5,63 -	- -	28	-	- -	- -	- -
I0I	2405-I79I	Скобы КII57ЦТI ТУ-36-I496-75, изм.НР2-79 I000шт	0,03	I50,40 -	- -	5	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I02	2405-I46I	Кронштейны, рамы К2IУ2 ТУ-36-95-78 шт	I3,00	2,II -	- -	27	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2: руб				662	-	-		-
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ руб				609	-	-		-
		Плановые накопления руб				48	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб				657	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ руб				53	-	-		-
		Накладные расходы руб				7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата руб				-	I	-		-
		Плановые накопления руб				5	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ руб				65	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата руб				-	I	-		-
		Итого по разделу 2: руб				722	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата руб				-	I	-		-
		Итого прямые затраты по смете: руб руб				3336	594	263 82		I044 I06
		В том числе:								
		Стоимость оборудования руб				I366	-	-		-
		Транспортные расходы руб				I20	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования руб				I486	-	-		-
		Стоимость монтажных работ руб				I9I7	-	-		-
		Накладные расходы руб				505	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		43
		Сметная заработная плата	руб			-	89	-		-
		Плановые накопления	руб			I92	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			26I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II93
		Сметная заработная плата	руб			-	765	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			53	-	-		-
		Накладные расходы	руб			7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб			5	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			65	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб			-	I	-		-
		Итого по смете:	руб			4I65	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II94
		Сметная заработная плата	руб			-	766	-		-

Составил Т.Н.Похидаева

Проверил Т.Ф.Морковина

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
969   1    Э20I7027; H8' ' ' I.I,0' ' ' ' ' ж
970   2    Ю' ' профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' к типовому проекту профилактория
                для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' ' приобретение и монтаж КИП и автоматики'
                АОВ, АВК' В.С.Бояршинов ж
971   3    HI7=87' H25=8,9 ж
972   4    Р оборудование и монтажные работы ж
973   5    I5I7-III4' I' ' щит управления приточной системой разм. I000х600 мм ж
974   6    I5I7-III4' I' ' щит управления разм. 800х600 мм ж
975   7    I5I7-III3' I' ' щит управления насосами утилизации разм. 600х400 мм ж
976   8    ЦII-680-I' 2 ж
977   9    ЦII-680-2' I ж
978   I0   П2 на щитах устанавливается ж
979   II   I504-0I006' 2 ж
980   I2   I5I7-I35I-I(AIxI,08)'2' ' заводской монтаж ж
98I   I3   Ц8-574-I8' 2 ж
982   I4   I504-I2004' 3' ' реле времени ВС-33-IУХЛ ж
983   I5   I504-I2049' I3 ж
984   I6   I5I7-I429-I(AIxI,08)' I6 ж
985   I7   Ц8-574-55' I6 ж
986   I8   I504-03060' 5 ж
987   I9   I504-0306I' 5 ж
988   20   I5I7-I379-I(AIxI,08)' 5 ж
989   2I   Ц8-574-6' 5 ж
990   22   Т I7I4 доп.п.9-I3I(=I4)' 4' I8' импульсный прерыватель СИП0I' шт ж
99I   23   I5I7-I484-I' 4 ж
992   24   Ц8-574-57' 4' ' монтаж импульского прерывателя ж
993   25   I504-06006' 2' ' переключатель ПП2-I6-Н2 ж
994   26   I5I7-I4I4-I(AIxI,08)' 2 ж
995   27   Ц8-574-28' 2 ж
996   28   I504-0600I' 2' ' выключатель ПВI-I6УЗ ж
997   29   I5I7-I4I4-I(AIxI,08)' 2 ж
998   30   Ц8-574-28' 2 ж
999   3I   I504-06409' 4 ж
I000  32   I5I7-I445-I(AIxI,08)' 4 ж
I00I  33   Ц8-574-50' 8 ж
I002  34   I504-064I0' 3 ж
I003  35   I5I7-I446-I(AIxI,08)' 3 ж
I004  36   Ц8-574-50' I2ж
I005  37   I504-I80II' I7 ж
I006  38   I5I7-I444-I(AIxI,08)' I7 ж
I007  39   Ц8-574-47' I7 ж
I008  40   I507-5050' 4 ж
I009  4I   I5I7-I48I-I(AIxI,08)' 4 ж
I0I0  42   Ц8-574-56' 4 ж
I0II  43   I504-I9005' 9 ж
I0I2  44   I5I7-I495-I(AIxI,08)' 9' ' блок зажимов ж
I0I3  45   Ц8-85-2' 9 ж
I0I4  46   ЦII-7II-I' I0 ж
I0I5  47   ЦII-642-I' 36 ж
I0I6  48   П2 приборы и средства автоматизации ж
I0I7  49   I704-50554' 2 ж
I0I8  50   ЦII-405-I' 2 ж
```

1019	51	1504-01010' 3 ж
1020	52	Ц8-525-1' 3 ж
1021	53	1504-04220' 3' ' магнитный пускатель ПМП-111002 ВУ ж
1022	54	Ц8-531-4' 3 ж
1023	55	1504-18093' 7 ж
1024	56	1504-18093' 12' ' кнопочный пост управления ПКЕ222-1уз и ПКЕ222-3уз ж
1025	57	1504-18097' 23 ж
1026	58	Ц8-529-5' 42 ж
1027	59	1504-06006' 15' ' переключатель ПП2-16-Н2уз ж
1028	60	Ц8-522-1' 15 ж
1029	61	1504-19152' 3 ж
1030	62	ЦП-597-1' 3 ж
1031	63	Т 170648 п.1-273, п.1-752(=14)' 27' 2,35' термометр технический прямой в оправе' к-т ж
1032	64	Т 170648 п.1-484, п.1-261(=14)' 9' 3,35' то же, угловой' к-т ж
1033	65	Т 170648 п.1-456(=14)' 3' 0,26' термометр жидкостный комнатный ТБ' шт ж
1034	66	ЦП-1-1' 36 ж
1035	67	ЦП-4-1' 3 ж
1036	68	1704-10040' 4 ж
1037	69	ЦП-4-3' 4 ж
1038	70	Т 1704 доп.п.1-1197(=14)' 5' 3,6' датчик-реле температуры ДТКБ-53' шт ж
1039	71	ЦП-4-2' 5 ж
1040	72	1704-50016' 3' ' регулятор температуры ТЭ3П3+Т34П3 ж
1041	73	ЦП-405-2' 3 ж
1042	74	Т 1714 ч.2 п.3-034(=14)' 1' 185' мост электронный КСМ2-004' шт ж
1043	75	ЦП-40-8' 1 ж
1044	76	1704-10321' 1' ' термопреобразователь ТПС-0879 ж
1045	77	ЦП-13-1'1 ж
1046	78	1704-20001' 5 ж
1047	79	ЦП-94-1' 5 ж
1048	80	1704-50499' 5 ж
1049	81	ЦП-111-2' 5 ж
1050	82	ЦП-713-4' 85 ж
1051	83	Ц8-406-1' 8 ж
1052	84	Ц8-418-1' 12 ж
1053	85	Ц8-409-3' 105 ж
1054	86	Ц8-146-1' 1955 ж
1055	87	Ц8-399-1' 25 ж
1056	88	Ц8-153-13' 30 ж
1057	89	Ц8-153-14' 8 ж
1058	90	ЦП-582-1' 3 ж
1059	91	ЦП-582-2' 17 ж
1060	92	ЦП-582-3' 5 ж
1061	93	Р материалы, не учтенные ценником ж
1062	94	СП51-2280' 1586 ж
1063	95	СП51-2282' 304 ж
1064	96	СП51-2283' 144 ж
1065	97	СП51-2284' 21 ж
1066	98	СП51-1814' 31 ж
1067	99	СП51-1864' 21 ж
1068	100	СП51-1865' 15 ж
1069	101	СП52-447' 25ж
1070	102	СП13-353(=21)' 85' 0,6' трубы стальные диам. 14х2 мм ж
1071	103	СП13-2(=21)' 8' 0,3 ж
1072	104	СП59-481' 12 ж
1073	105	2405-1389(АIхI,082)(=22)' 3 ж

1074	106	2405-1390(AIxI,082)(=22)' 17 ж
1075	107	2405-1391(AIxI,082)(=22)' 5 ж
1076	108	2405-1791(AIxI,082)(=22)' 33' ' скобы ж
1077	109	2405-1461(AIxI,082)(=22)' 13' ' кронштейны, рамы ж
1078	110	К' Г.Н.Пожидаева ж

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей

на приобретение и монтаж оборудования связи и сигнализации

Основание: СС1-СС2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2,007 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 412 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,273 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	основной зарплаты	эксплуатации машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. Оборудование и монтажные работы								
I	I60I-22II	Усилитель У-I00У4,2 д22,002,003 ТУ	I,00	I40,00	-	I40	-	-	-	-
		компл.		-	-			-	-	-
2	ЦI0-II6-3	Усилитель, отдельно-устанавливаемый	I,00	7,2I	-	7	7	-	I0,00	I0
		шт		6,67	-			-	-	-
3	I602-020005	Коммутатор директорской связи Псков-25 ПСКов-2 ШФI,220,005 ТУ	I,00	730,00	-	730	-	-	-	-
		компл.		-	-			-	-	-
4	ЦI0-II5-2	Станция диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкостью от 20 до 40 номеров	I,00	2,54	-	3	2	-	4,00	4
		номер		2,40	-			-	-	-
5	I60I-2364	Колонка звуковая 2К3-7 ИЦ3, 843, 756 ТУ	9,00	I5,00	-	I35	-	-	-	-
		компл.		-	-			-	-	-
6	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	9,00	2,73	-	25	2I	-	4,00	36
		шт		2,34	-			-	-	-
7	I703 ч.2 п.I-050	Вторичные часы ВЧСI-М2ПВ-24Р-400-302К	6,00	II,00	-	66	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	ЦI0-84I-2	Часы электрические вторичные	6,00	3,I6	0,03	I9	I7	-	2,00	I2
		шт		2,85	0,0I			-	0,0I	-
9	I60I-2327	Громкоговоритель тайга-305 МД-66 РЛ0,384,028 ТУ	6,00	8,00	-	48	-	-	-	-
		компл.		-	-			-	-	-
I0	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка помещений	6,00	2,73	-	I6	I4	-	4,00	24
		шт		2,34	-			-	-	-
II	I604-050I4	Аппарат телефонный диспетчерский ТА-66Т-ЦБ,РР2,I6 2,I56	9,00	I0,50	-	95	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
I2	I604-05006	Аппарат телефонный ТА-200	4,00	29,00	-	II6	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
I3	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	I3,00	0,37	-	5	4	-	0,50	6
		шт		0,3I	-			-	-	-
I4	ЦI0-54-7	Кабель по стене бетонной, масса 1м, до 1кг	0,20	3I,60	5,97	6	4	I	35,00	7
		I00м		I8,90	I,92			-	2,48	-
I5	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	I0,00	II,20	-	II2	I08	-	I9,00	I90
		I00м		I0,80	-			-	-	-
I6	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная	I,00	4,0I	0,55	4	2	-	3,00	3
		коробка		I,62	0,I8			-	0,23	-
I7	ЦI0-38I-6	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	I6,00	2,42	-	39	36	-	3,00	48
		шт		2,22	-			-	-	-
I8	ЦI0-38I-II	Розетки для телефона и радио	22,00	0,36	-	8	7	-	I,00	22
		шт		0,33	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I руб				I574	222	I		362
		руб						-		-
		В том числе:								
		Стоимость оборудования руб				I330	-	-		-
		Транспортные расходы руб				II7	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования руб				I447	-	-		-

I	2	3	4	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ	руб				244	-	-		-
		Накладные расходы	руб				I72	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб				-	3I	-		-
		Плановые накопления	руб				33	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб				449	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		378
		Сметная заработная плата	руб				-	253	-		-
		Итого по разделу I	руб				I896	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		378
		Сметная заработная плата	руб				-	253	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Материалы, не учтенные ценником									
I9	CI5I-2542	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией, марки ТПП, диаметром жилы 0,5мм с числом пар I0		0,02	202,00	-	4	-	-	-	-
			I000м		-	-			-	-	-
20	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5мм2		0,72	I3,00	-	9	-	-	-	-
			I000м		-	-			-	-	-
2I	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2,I,2мм2		0,3I	22,90	-	7	-	-	-	-
			I000м		-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб				20	-	-		-
			руб						-		-
		В том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб				20	-	-		-
		Плановые накопления	руб				2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб				22	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб				22	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 3. Строительные работы								
22	E34-64I	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240В	I,00	I4,00	-	I4	4	-	7,I2	7
		шт		4,34	-			-	-	-
23	E34-650	Разные работы на стоечных линиях - устройство люков на крышах	I,00	46,20	-	46	II	-	2I,80	22
		шт		II,40	-			-	-	-
24	E34-65I	Разные работы на стоечных линиях установка предохранительных канатов	4,00	2,26	-	9	2	-	0,88	4
		шт		0,49	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3 руб				69	I7	-		33
		руб						-		-
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ руб				69	-	-		-
		Накладные расходы руб				I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата руб				-	3	-		-
		Плановые накопления руб				6	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб				89	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		34
		Сметная заработная плата руб				-	20	-		-
		Итого по разделу 3 руб				89	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		34
		Сметная заработная плата руб				-	20	-		-
		Итого прямые затраты по смете: руб				I663	239	I		395
		руб						-		-
		В том числе:								
		Стоимость оборудования руб				I330	-	-		-
		Транспортные расходы руб				II7	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования руб				I447	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ	руб			333	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I86	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I7
		Сметная заработная плата	руб			-	34	-		-
		Плановые накопления	руб			4I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4I2
		Сметная заработная плата	руб			-	273	-		-
		Итого по смете:	руб			2007	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4I2
		Сметная заработная плата	руб			-	273	-		-

Составил Г.Н.Покидаева

Проверил Т.Ф.Морковина

дн

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
II29    I     320I7002' H8' ' ' I.I.0' ' ' ' ' ж
II30    2     Ю' ' профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей ' ' ' к типовому проекту профилактория
                    для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей ' ' ' ' приобретение и монтаж оборудования
                    связи и сигнализации' ССI-СС2' В.С.Бояршинов ж
II3I    3     HI7=77' H25=8,9 ж
II32    4     РОборудование и монтажные работы ж
II33    5     I60I-22II' I ж
II34    6     ЦI0-II6-3' I ж
II35    7     I602-020005' I' ' коммутатор директорской связи Псков-25 ж
II36    8     ЦI0-II5-2' I ж
II37    9     I60I-2364' 9 ж
II38    I0    ЦI0-397-7' 9 ж
II39    II    TI703 ч.2 п.I-050(=I4)'6'II'вторичные часы ВЧСI-М2ПВ-24Р-400-302К' шт ж
II40    I2    ЦI0-84I-2' 6 ж
II4I    I3    I60I-2327' 6' ' громкоговоритель тайга-305 ж
II42    I4    ЦI0-397-7' 6 ж
II43    I5    I604-050I4' 9 ж
II44    I6    I604-05008' 4 ж
II45    I7    ЦI0-I27-5' I3 ж
II46    I8    ЦI0-54-7' 20 ж
II47    I9    ЦI0-54-I2' I000 ж
II48    20    ЦI0-972-I0' I ж
II49    2I    ЦI0-38I-6' I6 ж
II50    22    ЦI0-38I-II' 22' ' розетка для телефона и радио ж
II5I    23    РМатериалы, не учтенные ценником ж
II52    24    CI5I-2542' 20 ж
II53    25    CI52-489' 72I ж
II54    26    CI52-495' 3I0 ж
II55    27    HI0=I6,5 ж
II56    28    РСтроительные работы ж
II57    29    E34-64I' I ж
II58    30    E34-650' I ж
II59    3I    E34-65I' 4 ж
II60    32    КТ.Ф.Морковина' Г.Н.Пожидаева ж
```

дн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей

на приобретение и монтаж оборудования противопожарной сигнализации

Основание: ПСI-ПС3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2,423 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 505 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,366 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. Оборудование и монтажные работы								
I	I602-030046	Пульт пожарной сигнализации ППС-I ТУ 25,09,03I-76 шт	I,00	720,00	-	720	-	-	-	-
2	ЦI0-742-I	Приборы приемно-контрольные и пусковые, станции и пульты емкостью до I00 лучей, пульт приемный I0 лучей шт	I,00	20,20 I7,70	-	20	I8	-	26,00 -	26 -
3	I602-030076	Извещатель пожарный комбинированный ДИП-I ТУ 25,09,042-76 шт	I6,00	36,00 -	-	576	-	-	-	-
4	ЦI0-743-2	Извещатели ПС автоматические, многократного действия в нормальном исполнении шт	I6,00	0,97 0,88	-	I6	I4	-	I,00 -	I6 -
5	3605-020I43	Резистор МЛТ-0,5 шт	97,00	0,03 -	-	3	-	-	-	-
6	ЦII-580-II	Резисторы и конденсаторы шт	97,00	0,I4 0,I4	-	I4	I4	-	0,22 -	2I -
7	I605-0II38	Реле электромагнитное РЭС9I шт	I,00	3,25 -	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	ЦII-630-2	Реле промежуточное двухпозиционное или реле импульсной сигнализации	I,00	I,99	-	2	2	-	3,00	3
		шт		I,95	-			-	-	-
9	I602 Доп.9 03-0I35	Извещатель пожарный тепловой ИПI05-2/I	80,00	I,56	-	I25	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
I0	ЦI0-743-2	Извещатели ПС автоматические многократного действия в нормальном исполнении	80,00	0,97	-	78	70	-	I,00	80
		шт		0,88	-			-	-	-
II	ЦII-562-3	Коробка соединительная, количество зажимов до 32	I,00	I,47	0,04	I	I	-	2,00	2
		шт		I,I7	0,0I			-	0,0I	-
I2	ЦI0-38I-6	Коробки универсальные и У-75	I9,00	2,42	-	46	42	-	3,00	57
		шт		2,22	-			-	-	-
I3	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25мм	0,03	54,00	23,I0	2	I	-	43,00	I
		I00м		23,20	9,73			-	I2,55	-
I4	Ц8-4I8-I	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диаметр до 25мм	0,05	9,69	0,I7	I	-	-	I5,00	I
		I00м		8,57	0,08			-	0,I0	-
I5	Ц8-405-2	Конструкция металлическая сварная	0,07	395,00	3,I0	28	2	-	4I,00	3
		т		24,90	I,02			-	I,32	-
I6	ЦI0-972-I3	Защита кабеля трубами	8,00	0,87	0,06	7	2	-	0,40	3
		м желоба		0,I9	0,02			-	0,03	-
I7	Ц8-I46-I	Кабель до 35кв, по с креплением накладными скобами, масса Iм до 3кг	2,60	48,00	I2,70	I25	47	34	3I,00	8I
		I00м		I8,20	4,04			II	5,2I	I4
I8	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля сечение мм2 до 2,5 с количеством жил 7	8,00	0,49	-	4	2	-	I,00	8
		шт		0,22	-			-	-	-
I9	Ц8-I53-I5	Заделка для контрольного кабеля, сечение мм2, до 2,5 с количеством жил I9	4,00	I,02	-	4	2	-	I,00	4
		шт		0,52	-			-	-	-
20	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0мм2	0,50	60,80	22,60	30	I2	II	4I,00	20
		I00м		23,40	8,40			4	I0,84	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	7,30	II,20	-	82	79	-	I9,00	I39
		I00м		I0,80	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I				I887	308	45		465
		руб						I5		I9
		В том числе:								
		Стоимость оборудования руб				I427	-	-		-
		Транспортные расходы руб				I26	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования руб				I553	-	-		-
		Стоимость монтажных работ руб				460	-	-		-
		Накладные расходы руб				239	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		2I
		Сметная заработная плата руб				-	43	-		-
		Плановые накопления руб				54	-	-		-
		Всего, стоимость монтажный работ руб				753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		505
		Сметная заработная плата руб				-	366	-		-
		Итого по разделу I руб				2306	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		505
		Сметная заработная плата руб				-	366	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Материалы, не учтенные ценником								
22	CI5I-I824	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сечением 4хI,5мм2	0,2I	2I8,00	-	47	-	-	-	-
		I000м		-	-			-	-	-
23	CI5I-I809	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сечением I9х0,75мм2	0,05	498,00	-	25	-	-	-	-
		I000м		-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 3х2,5мм2 I000м	0,05	I9I,00 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
25	CI52-50I	Провода с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией с параллельно уложенными жилами марки ЛТВ-П с числом жил и сечением 2х0,6мм2 I000м	0,75	23,I0 -	- -	I7	-	- -	- -	- -
26	2405-I39I	Коробки соединительные КСК-32 ТУ36-I753-75 шт	I,00	6,86 -	- -	7	-	- -	- -	- -
27	CI59-48I	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25мм I0м	0,50	I,83 -	- -	I	-	- -	- -	- -
28	CII3-2	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой,ГОСТ3262-75 с изм.I черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ДУ, толщина стенок в мм-т ДУ20 Т2,5 м	3,00	0,30 -	- -	I	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб				I08	-	- -		- -
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ руб				I07	-	-		-
		Плановые накопления руб				9	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб				II6	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ руб				I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ руб				I	-	-		-
		Итого по разделу 2 руб				II7	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете руб				I995	308	45 I5		465 I9
		В том числе:								
		Стоимость оборудования руб				I427	-	-		-

I	2	3	4	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Транспортные расходы	руб				I26	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб				I553	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб				567	-	-		-
		Накладные расходы	руб				239	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		2I
		Сметная заработная плата	руб				-	43	-		-
		Плановые накопления	руб				63	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб				869	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		505
		Сметная заработная плата	руб				-	366	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб				I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб				I	-	-		-
		Итого по смете:	руб				2423	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		505
		Сметная заработная плата	руб				-	366	-		-

Составил Г.Н.Пожидаева

Проверил Т.Ф.Морковина

дн

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
II6I    I     320I7003' H8' ' ' I.I.0' ' ' ' ' ' ж
II62    2     Ю' ' профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей ' ' ' к типовому проекту профилактория
                    для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей ' ' ' ' приобретение и монтаж оборудования
                    противопожарной сигнализации' ПСI-ПС3' В.С.Бояршинов ж
2263    3     HI7-77' H25=8.9 ж
II64    4     РОборудование и монтажные работы ж
II65    5     I602-030046' I ж
II66    6     ЩI0-742-I' I ж
II67    7     I602-030076' I6 ж
II68    8     ЩI0-743-2' I6 ж
II69    9     T3605-020I43(=I4)' 97' 0,026' резистор МЛТ-0,5' шт ж
II70    I0    ЩI-580-II' 97 ж
II7I    II    I605-0II38' I ж
II72    I2    ЩI-630-2' I ж
II73    I3    TI602 Доп.9.03-0I35(=I4)' 80' I,56' извещатель пожарный тепловой ИПI05-2/I' шт ж
II74    I4    ЩI0-743-2' 80 ж
II75    I5    ЩI-582-3' I ж
II76    I6    ЩI0-38I-6' I9' ' коробки универсальные и У-75 ж
II77    I7    Щ8-406-I' 3 ж
II78    I8    Щ8-4I8-I' 5 ж
II79    I9    Щ8-405-2' 0,07 ж
II80    20    ЩI0-972-I3' 8' ' защита кабеля трубами ж
II8I    2I    Щ8-I46-I' 260 ж
II82    22    Щ8-I53-I3' 8 ж
II83    23    Щ8-I53-I5' 4 ж
II84    24    Щ8-400-I' 50 ж
II85    25    ЩI0-54-I2' 730 ж
II86    26    РМатериалы, не учтенные ценником ж
II87    27    CI5I-I824' 2I5 ж
II88    28    CI5I-I809' 50 ж
II89    29    CI5I-I09I' 50 ж
II90    30    CI52-50I' 750 ж
II9I    3I    2405-I39I(AI.I,32) (=I3)' I ж
II92    32    CI59-48I' 5 ж
II93    33    CII3-2(=2I)' 3 ж
II94    34    КТ.Ф.Морковина' Г.Н.Пожидаева ж
```

дн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I9

К типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: ТХI-ТХ7

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I02,I30 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 737 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,465 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу	всего
				в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3 4	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Площадка отремонтированных деталей и узлов агрегатов								
I	Доп.29I00I	Стеллаж механизированный ОС-I42I8 2090.I220.3550 шт	4,00	2069,00 -	- -	8276	-	- -	- -	- -
		Участок мойки и хранения деталей, узлов и агрегатов, ожидающих ремонта								
2	Доп.29I00I	Стеллаж механизированный ОС-I42I8 2090.I220.3550 шт	2,00	2069,00 -	- -	4I38	-	- -	- -	- -
		Промежуточная кладовая и ИРК								
3	Доп.29I00I	Стеллаж механизированный ОС-I42I8 2090.I220.3550 шт	2,00	2069,00 -	- -	4I38	-	- -	- -	- -
		Участок ремонта электрооборудования								
4	I60I-2002	Станок настольносверлильный 2МII2 шт	I,00	290,00 -	- -	290	-	- -	- -	- -
5	ЦI-202-I	Станок, автомат массой, т до 0,3 шт	I,00	9,90 9,20	0,I2 0,06	I0	9	-	I5,00 0,08	I5 -
6	24040I-95 Доп.	Стенд контроль-испытательный Э-240 шт	I,00	I300,00 -	- -	I300	-	- -	- -	- -
7	ЦI-220-3	Монтаж стенда шт	I,00	8,59 7,43	0,I7 0,09	9	7	-	I3,00 0,I2	I3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	24040I-I прим	Установка моечная с электроподогревом 4990Б шт	I,00	224,00 -	- -	224	-	- -	- -	- -
9	Ц9-II2-I	Машина моечная конвейерная, производительностью до 360кг/час шт	I,00	26,50 I7,90	7,27 3,I7	27	I8	7 3	32,00 4,09	32 4
I0	Доп.24040I--II4	Пресс настольный Р338 шт	I,00	233,00 -	- -	233	-	- -	- -	- -
II	Доп.292404-0I-8I6	Комплект изделий для обслуживания свечей зажигания Э-203 шт	I,00	72,00 -	- -	72	-	- -	- -	- -
I2	Доп.24040I--79	Прибор для проверки электрооборудования К484 шт	I,00	I250,00 -	- -	I250	-	- -	- -	- -
I3	24040I-I83	Комплект инструмента для обслуживания и ремонта электрооборудования ИПП шт	I,00	29,00 -	- -	29	-	- -	- -	- -
		Участок ремонта топливной аппаратуры								
I4	24040I-I прим.	Установка моечная с электроподогревом	I,00	224,00 -	- -	224	-	- -	- -	- -
I5	Ц9-II2-I	Машина моечная конвейерная, производительностью до 360кг/час шт	I,00	26,50 I7,90	7,27 3,I7	27	I8	7 3	32,00 4,09	32 4
I6	24040I-I32	Установка для проверки и регулировки карбюраторов К262 шт	I,00	I06,00 -	- -	I06	-	- -	- -	- -
I7	24040I-596 прим.	Стенд для испытания и регулировки топливной аппаратуры КИ-I57II шт	I,00	880,00 -	- -	880	-	- -	- -	- -
I8	Доп.24040I	Стенды для проверки форсунок и гидроплотности плунжерных пар насосов высокого давления 625 шт	I,00	67,00 -	- -	67	-	- -	- -	- -
I9	Доп.24040I	Приспособление для разборки и сборки топливных насосов высокого давления 636 шт	I,00	67,00 -	- -	67	-	- -	- -	- -
20	Доп.24040I	Комплект инструментов для обслуживания топливных насосов высокого давления 630 шт	I,00	II,00 -	- -	II	-	- -	- -	- -
2I	Доп.24040I--72	Компрессометр 628М шт	I,00	6,05 -	- -	6	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22	24040I-I08	Прибор для проверки бензонасосов на автомобиле К283 шт	I,00	24,00 -	- -	24	-	- -	- -	- -
23	24040I-20I	Комплект инструмента регулировщика карбюраторщика 2445м шт	2,00	II,00 -	- -	22	-	- -	- -	- -
24	Доп.2424040 I-795	Пистолет для обдува деталей сжатым воздухом С4I7 шт	2,00	7,50 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
		Участок ТО-2 и ТР								
25	Доп.24040I	Подъемник гидравлический ПI5I с насосной станцией шт	3,00	I000,00 -	- -	3000	-	- -	- -	- -
26	Ц3-575-3	Площадка гидравлическая подъемно-опускная, марка К7-ФПА шт	3,00	39,00 3I,40	4,08 2,I9	II7	94	I3 7	54,00 2,83	I62 8
27	I906-020I2	Кран подвесной электрический однобалочный 2-I6,2-I5-6-360 шт	2,00	I260,00 -	- -	2520	-	- -	- -	- -
28	Ц3-4-5	Кран подвесной электрический однобалочный, грузоподъемность 2т, пролет до I5м шт	2,00	58,90 49,50	6,50 2,64	II8	99	I3 5	83,00 3,4I	I66 7
29	Доп.24040I	Подъемник-комплект П-252 шт	I,00	I0500,00 -	- -	I0500	-	- -	- -	- -
30	Ц3-575-2	Монтаж подъемника шт	I,00	42,90 34,40	4,97 2,60	43	34	5 3	59,00 3,35	59 3
3I	Доп.24040I	Пост напольный для замены агрегатов Р658 с подставкой шт	4,00	7I00,00 -	- -	28400	-	- -	- -	- -
32	Доп.24040I	Установка маслораздаточная С228 с насосной станцией 3I06 шт	2,00	440,00 -	- -	880	-	- -	- -	- -
33	ЦI8-I-2	Монтаж установки шт	2,00	20,40 I2,30	I,78 0,85	4I	25	4 2	24,00 I,I0	48 2
34	24040I-I7I	Гайковерт для гаек колес И3I8 шт	I,00	292,00 -	- -	292	-	- -	- -	- -
35	Доп.322404 0I-829	Гайковерт для стремянок рессор И-322 шт	I,00	500,00 -	- -	500	-	- -	- -	- -
36	Доп.24040I--3I	Тележка для снятия и установки колес грузовых автомобилей П254 шт	2,00	98,00 -	- -	I96	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
37	24040I-28	Тележка для снятия и установки рессор грузовых автомобилей П26I шт	I,00	223,00 -	- -	223	-	- -	- -	- -
38	Доп.24040I--42	Домкрат гаражный гидравлический П304 шт	3,00	II,00 -	- -	33	-	- -	- -	- -
39	Доп.24040I--200	Комплект инструмента слесаря-монтажника И133 шт	9,00	8,30 -	- -	75	-	- -	- -	- -
40	Доп.24040I--58	Нагнетатель смазки 3I54м шт	2,00	I70,00 -	- -	340	-	- -	- -	- -
4I	24040I-44	Бак маслораздаточный I33м шт	2,00	25,00 -	- -	50	-	- -	- -	- -
42	Доп.24040I--53	Установка для сбора отработанных масел С508 шт	2,00	70,00 -	- -	I40	-	- -	- -	- -
43	24040I-76	Наконечник с маслометром 458м2 шт	6,00	I3,55 -	- -	I08	-	- -	- -	- -
44	24040I-96	Прибор для проверки переднего моста Т-I шт	I,00	8,30 -	- -	8	-	- -	- -	- -
45	24040I-97	Линейка для проверки схождения колес 2I62 шт	I,00	5,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
46	Доп.24040I--87	Прибор для проверки рулевого управления К187 шт	I,00	20,00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
47	24040I-92	Прибор для определения технологического состояния цилиндро-поршневой группы автомобилей двигателей К69М шт	I,00	30,00 -	- -	30	-	- -	- -	- -
48	Доп.24040I--72	Компрессометр 628м шт	I,00	6,05 -	- -	6	-	- -	- -	- -
49	Доп.24040I--73	Компрессометр 424 шт	I,00	6,I5 -	- -	6	-	- -	- -	- -
50	Доп.3424040 I-632	Прибор для проверки пневмоприводов тормозной системы К235 шт	I,00	420,00 -	- -	420	-	- -	- -	- -
5I	Доп.24040I--79	Прибор для проверки автомобильного электрооборудования К484 шт	I,00	I250,00 -	- -	I250	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	4	5	6	7	8	9	I0	II
52	Доп.24040I--97	Прибор для проверки и регулировки правильности установки автомобильных фар К3I0	шт	I,00	530,00 -	- -	530	-	- -	- -	- -
		Кладовая масел									
53	29I00I-3	Резервуары стальные горизонтальные емкостью 3м3 для масел по т. проекту 704-I-I58.83	шт	5,00	I55,00 -	- -	775	-	- -	- -	- -
54	Ц18-I-2	Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, масса, т	0,46 шт	5,00	20,40 I2,30	I,78 0,85	I02	62	9 4	24,00 I,I0	I20 5
55	24040I-49	Установка маслораздаточная для заправки автомобилей маслом 3I6I	шт	I,00	I60,00 -	- -	I60	-	- -	- -	- -
56	230I-II0I0	Насос Ш5-25-3,6/4-5	шт	I,00	I30,00 -	- -	I30	-	- -	- -	- -
57	Ц7-26I-IM	Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый, многоступенчатый, объемный вихревой, поршневой, приводной роторный, массой 0,9Iт	шт	I,00	25,60 I4,I0	3,5I I,59	26	I4	4 2	26,00 2,05	26 2
		Участок углубленной диагностики									
58	Доп.24040I--93	Комплекс оборудования для диагностики грузовых автомобилей К452М с пультом управления	шт	I,00	2I000,00 -	- -	2I000	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по смете	руб руб				93489	380	62 29		673 35
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб				92969	-	-		-
		Транспортные расходы	руб				8273	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб				I0I242	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб				520	-	-		-
		Накладные расходы	руб				303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб			-	56	-		-
		Плановые накопления	руб			65	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		737
		Сметная заработная плата	руб			-	465	-		-
		Итого по смете:	руб			I02I30	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		737
		Сметная заработная плата	руб			-	465	-		-

Составил Г.Н.Пожидаева

Проверил Т.Ф.Морковина

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

II95	I	Э20I7004' Н8' ' ' I.I' ' ' ' ' ж
II96	2	Ю' ' профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей ' ' ' к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' ' приобретение и монтаж технологического оборудования' ТХI-ТХ7' В.С.Бояршинов ж
II97	3	НI6-80' Н25=8.9 ж
II98	4	П2 Площадка отремонтированных деталей, узлов и агрегатов ж
II99	5	Тдоп.29100I(=I4)' 4' 2069' стеллаж механизированный ОС-I42I8 2090.I220.3550' шт ж
I202	8	П2 Промежуточная кладовая и ИРК ж
I203	9	Тдоп.29100I(=I4)' 2' 2069' стеллаж механизированный ОС-I42I8 2090.I220.3550' шт ж
I204	I0	П2 Участок ремонта электрооборудования ж
I205	II	I60I-2002' I ж
I206	I2	Ц1-202-I' I ж
I207	I3	Т24040I-95 доп (=I4)' I' I300' стенд контрольно-испытательный Э-240' шт ж
I208	I4	Ц1-220-3' I' ' монтаж стенда ж
I209	I5	Т24040I-I прим. (=I4)' I' 224' установка моечная с электроподогревом 4990Б' шт ж
I2I0	I6	Ц9-II2-I' I ж
I2II	I7	Тдоп.24040I-II4(=I4)' I' 233' пресс настольный Р338' шт ж
I2I2	I8	Тдоп.2924040I-6I6(=I4)' I' 72' комплект изделий для обслуживания свечей зажигания Э-203' шт ж
I2I3	I9	Тдоп.24040I-79(=I4)' I' I250' прибор для проверки электрооборудования К484' шт ж
I2I4	20	Т24040I-I83(=I4)' I' 29' комплект инструмента для обслуживания и ремонта электрооборудования ИIII' шт ж
I2I5	2I	П2 Участок ремонта топливной аппаратуры ж
I2I6	22	Т24040I-I прим.(=I4)' I' 224' установка моечная с электроподогревом ж
I2I7	23	Ц9-II2-I' I ж
I2I8	24	Т24040I-I32(=I4)' I' I06' установка для проверки и регулировки карбюраторов К262' шт ж
I2I9	25	Т24040I-596 прим.(=I4)' I' 680' стенд для испытания и регулировки топливной аппаратуры КИ-I57II' шт ж
I220	26	Тдоп.24040I(=I4)' I' 67' стенды для проверки форсунок и гидроплотности плунжерных пар насосов высокого давления 625' шт ж
I22I	27	Тдоп.24040I(=I4)' I' 67' приспособление для разборки и сборки топливных насосов высокого давления 636' шт ж
I222	28	Тдоп.24040I(=I4)' I' II' комплект инструментов для обслуживания топливных насосов высокого давления 630' шт ж
I223	29	Тдоп.24040I-72(=I4)' I' 6,05' компрессометр 628М' шт ж
I224	30	Т24040I-I08(=I4)' I' 24' прибор для проверки бензонасосов на автомобиле К283' шт ж
I225	3I	Т24040I-20I(=I4)' 2' II' комплект инструмента регулировщика карбюраторщика 2445М' шт ж
I226	32	Тдоп.2424040I-795(=I4)' 2' 7,5' пистолет для обдува деталей сжатым воздухом-С4I7' шт ж
I227	33	П2 Участок ТО-2 и ТР ж
I228	34	Тдоп.24040I(=I4)' 3' I000' подъемник гидравлический ПI5I с насосной станцией' шт ж
I229	35	Ц3-575-3' 3 ж
I230	36	ТI906-020I2(=I4)' 2' I260' кран подвесной электрический однобалочный 2-I6.2-I5-6-380' шт ж
I23I	37	Ц3-4-5' 2 ж
I232	38	Тдоп.24040I(=I4)' I' I0500' подъемник-комплект П-252' шт ж
I233	39	Ц3-575-2' I' ' монтаж подъемника ж
I234	40	Тдоп.24040I (=I4)' 4' 7I00' пост напольный для замены агрегатов Р658С подставкой' шт ж
I235	4I	Тдоп.24040I (=I4)' 2' 440' установка маслораздаточная С228 с насосной станцией 3I06' шт ж
I236	42	Ц18-I-2' 2' ' монтаж установки ж
I237	43	Т24040I-I7I(=I4)' I' 292' гайковерт для гаек колес И3I8' шт ж
I238	44	Тдоп.3224040I-829(=I4)' I' 500' гайковерт для стремянок рессор И-322' шт ж
I239	45	Тдоп.24040I-3I(=I4)' 2' 98' тележка для снятия и установки колес грузовых автомобилей П254' шт ж
I240	46	Т24040I-28(=I4)' I' 223' тележка для снятия и установки рессор грузовых автомобилей П26I' шт ж
I24I	47	Тдоп.24040I-42(=I4)' 3' II' домкрат гаражный гидравлический П304' шт ж
I242	48	Тдоп.24040I-200(=I4)' 9' 8,3' комплект инструмента слесаря-монтажника И133' шт ж
I243	49	Тдоп.24040I-58(=I4)' 2' I70' нагнетатель смазки 3I54М' шт ж
I244	50	Т24040I-44(=I4)' 2' 25' бак маслораздаточный I33М' шт ж
I245	5I	Тдоп.24040I-53(=I4)' 2' 70' установка для сбора отработанных масел С508' шт ж
I246	52	Т24040I-76(=I4)' 8' I3,55' наконечник с маслометром 458М2' шт ж
I247	53	Т24040I-96(=I4)' I' 8,3' прибор для проверки переднего моста Т-I' шт ж

1246	54	Т240401-97(=14)' I' 5' линейка для проверки схождения колес 2182' шт ж
1249	55	Тдоп.240401-87(=14)' I' 20' прибор для проверки рулевого управления К187' шт ж
1250	56	Т240401-92(=14)' I' 30' прибор для определения технологического состояния цилиндро-поршневой группы автомобилей двигателей К69М' шт ж
1251	57	Тдоп.240401-72(=14)' I' 6.05' компрессометр 628М' шт ж
1252	58	Тдоп.240401-73(=14)' I' 6.15' компрессометр 424' шт ж
1253	59	Тдоп.3424040I-832(=14)' I' 420' прибор для проверки пневмоприводов тормозной системы К235' шт ж
1254	60	Тдоп.240401-79(=14)' I' 1250' прибор для проверки автомобильного электрооборудования К484'шт ж
1255	61	Тдоп.240401-97(=14)' I' 530' прибор для проверки и регулировки правильности установки автомобильных фар К310" шт ж
1256	62	П2 Кладовая масел ж
1257	63	Т29100I-3(=14)' 5' 155' резервуары стальные горизонтальные емк. 3м3 для масел по т.проекту 704-1-158.83' шт ж
1258	64	Ц18-1-2' 5 ж
1259	65	Т240401-49(=14)' I' 160' установка маслораздаточная для заправки автомобилей маслом 3161' шт ж
1260	66	2301-11010' I ж
1261	67	Ц7-281-1М' I ж
1262	68	П2 Участок углубленной диагностики ж
1263	69	Тдоп.240401-93 (=14)' I' 21000' комплекс оборудования для диагностики грузовых автомобилей К452М с пультом управления' шт ж
1264	70	КТ.Ф.Морковина' Г.Н.Пожидаева ж

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-20

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей

на приобретение и монтаж технологического оборудования нестандартизированного

Основание: ТХI-ТХ7

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I4,928 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,980 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I005 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,638 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуатации машин	в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Эксплуатации машин	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин: Обслуживающих машины на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7		8	9			I0	II
		Площадка отремонтированных деталей и узлов и агрегатов											
I	29I00I--I36	Поддон стоечный для мостов и передних осей автомобилей I400, II99, 700 4 яруса 94I6 т	2,56	285,00 -	-	730		-	- -			- -	- -
2	29I00I--I36	Верстак слесарный на одно рабочее место ОРГ-5365 I360, 950 т	0,2I	285,00 -	-	60		-	- -			- -	- -
3	29I00I--I36	Поддон стоечный для двигателей I500,I300, I825 2 яруса 94I2 т	7,I0	285,00 -	-	2023		-	- -			- -	- -
4	29I00I-I36	Поддон стоечный для коробок передач I740,I200, I300 3 яруса 94I0 т	2,25	285,00 -	-	64I		-	- -			- -	- -
5	29I00I--I36	Эстакада стоечная для агрегатов I200, 940,I0I5 3 яруса 9365 т	0,36	285,00 -	-	I03		-	- -			- -	- -
6	29I00I-I36	Поддон стоечный для рессор I200, 990.I9I5 3 яруса 94I4 т	0,46	285,00 -	-	I3I		-	- -			- -	- -
7	24040I-I75	Стол для сборочных работ 2500,I600,P585 шт	I,00	220,00 -	-	220		-	- -			- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Участок мойки и хранения деталей и узлов и агрегатов, ожидающих ремонта								
8	29I00I--I36	Верстак слесарный на одно рабочее место I360.950 ОРГ-5365 т	0,2I	285,00 -	- -	60	-	- -	- -	- -
9	29I00I--I36	Поддон стоечный для мостов и передних осей автомобилей I400,II00.700 94I6 т	I,28	285,00 -	- -	365	-	- -	- -	- -
I0	29I00I--I36	Поддон стоечный для коробок передач I740.I200,I300 94I0 т	0,25	2856,00 -	- -	7I4	-	- -	- -	- -
II	29I00I--I36	Поддон стоечный для двигателей I500,I390,I825 94I2 т	0,30	285,00 -	- -	86	-	- -	- -	- -
I2	29I00I--III	Подставка для хранения двигателей 2800.780,340 Р-950 шт	I,00	I7,00 -	- -	I7	-	- -	- -	- -
I3	29I00I -62	Шкаф для хранения инструмента и монтажных принадлежностей Р-934 шт	2,00	8I,00 -	- -	I62	-	- -	- -	- -
I4	29I00I--73	Ящик для обтирочных материалов 800.400 I042Н шт	I,00	I6,00 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
I5	24040I-I2	Установка для мойки агрегатов 2700. I300. I300 шт	I,00	570,00 -	- -	570	-	- -	- -	- -
		Промежуточная кладовая и ИРК								
I6	29I00I-76	Стеллаж секционный ОРГ-5I52А шт	I5,00	I60,00 -	- -	2400	-	- -	- -	- -
I7	29I00I-62	Шкаф для хранения инструмента и монтажных принадлежностей Р-934 шт	I,00	8I,00 -	- -	8I	-	- -	- -	- -
		Участок ремонта электрооборудования								
I8	24040I--I05 заявки I989г.	Верстак электрика I500.700 Р-503 шт	2,00	I47,00 -	- -	294	-	- -	- -	- -
I9	29I00I--II0	Подставка под оборудование 900. 600. I087 шт	2,00	I6,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
20	29I00I--76	Стеллаж секционный ОРГ-5I52А шт	2,00	I60,00 -	- -	320	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	29I00I--73	Ящик для обтирочных материалов 800.400.I042H шт	I,00	I6,00 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
22	24I996--54I	Стол лабораторный 2000. 750 Р-525А шт	I,00	I05,60 -	- -	I06	-	- -	- -	- -
		Участок ремонта топливной аппаратуры								
23	29I00I--76	Стеллаж секционный шт	3,00	I60,00 -	- -	480	-	- -	- -	- -
24	29I00I--73	Ящик для обтирочных материалов 800.400.I042H шт	I,00	I6,00 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
25	24040I-I43	Верстак для ремонта карбюраторов I600, 700 Р-90I шт	I,00	340,00 -	- -	340	-	- -	- -	- -
26	24I996--54I	Стол лабораторный 2000. 750, Р-52АА шт	I,00	I05,60 -	- -	I06	-	- -	- -	- -
27	29I00I--II0	Подставка под оборудование 900. 600 I087 шт	2,00	I6,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
28	29I00I--62	Шкаф для хранения инструмента и технологической остнастки Р-934 шт	I,00	8I,00 -	- -	8I	-	- -	- -	- -
29	I80I-708I	Верстак для ремонта топливной аппаратуры 2000, 720 Р-968 шт	I,00	I85,00 -	- -	I85	-	- -	- -	- -
		Участок ТО-2 и ТР								
30	24040I--I70	Верстак слесарный на одно рабочее место I360. 950 ОРГ-5365 шт	I2,00	57,00 -	- -	684	-	- -	- -	- -
3I	24-I9--9642 I4 7	Стеллаж для нормалей и мелких деталей Д-600мм Р-954 шт	I0,00	62,00 -	- -	620	-	- -	- -	- -
32	29I00I--73	Ящик для обтирочных материалов 800.400 I042H шт	4,00	I6,00 -	- -	64	-	- -	- -	- -
33	I9060I--I5I	Бункер для утильных работ 600.500 Р-938 шт	2,00	42,00 -	- -	84	-	- -	- -	- -
		Участок углубленной диагностики								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
34	29I00I--62	Шкаф для хранения инструментов и технологической оснастки 700. 500 Р934 шт	I,00	8I,00 -	- -	8I	-	- -	- -	- -
		РАЗДЕЛ I. Металлоконструкции								
35	Е9-I23	Монтаж эстакад, поддонов т	I5,00	45,00 34,30	I,00 0,30	675	5I5	I6 5	62,60 0,39	939 6
36	Сб.ч.I таб.I2	Окраска металлоконструкций т	I5,00	3I,5I -	- -	473	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I: руб				II48	5I5	I6 5		939 6
		В том числе								
		Стоимость общестроительных работ руб				473	-	-		-
		Накладные расходы руб				78	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		7
		Сметная заработная плата руб				-	I4	-		-
		Плановые накопления руб				44	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				595	-	-		-
		Нормативная трудоемкость. чел.-ч.				-	-	-		7
		Сметная заработная плата руб				-	I4	-		-
		Стоимость металломонтажных работ руб				675	-	-		-
		Накладные расходы руб				580	-	-		-
		Накладные НУЧП руб				-	2I7	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		53
		Сметная заработная плата руб				-	I04	-		-
		Плановые накопления руб				I00	-	-		-
		Плановые НУЧП руб				-	233	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ руб				I355	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция руб				-	980	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		998
		Сметная заработная плата руб				-	624	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I:	руб			I950	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб			-	980	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I005
		Сметная заработная плата	руб			-	638	-		-
		Итого прямые затраты по смете:	руб руб			I3068	5I5	I6 5		939 6
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб			II920	-	-		-
		Транспортные расходы	руб			I058	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб			I2978	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб			473	-	-		-
		Накладные расходы	руб			78	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб			-	I4	-		-
		Плановые накопления	руб			44	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			595	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб			-	I4	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб			675	-	-		-
		Накладные расходы	руб			580	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб			-	2I7	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		53
		Сметная заработная плата	руб			-	I04	-		-
		Плановые накопления	руб			I00	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб			-	233	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			I355	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб			-	980	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		998
		Сметная заработная плата	руб			-	624	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по смете:	руб			I4928	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб			-	980	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I005
		Сметная заработная плата	руб			-	638	-		-

Составил Г.Н.Пожидаева

Проверил Т.Ф.Морковина

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
I265   I    320I7005' H8' ' ' I.I' ' ' ' ' ж
I266   2    Ю' ' профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' к типовому проекту профилактория
                для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей ' ' ' ' приобретение и монтаж технологического
                оборудования нестандартизированного' ТХI-ТХ7' В.С.Бояршинов ж
I267   3    HI6=80' H25=8,9 ж
I268   4    П2 площадка отремонтированных деталей,узлов и агрегатов ж
I269   5    Т 29I00I-I36(=I4)' 2,56' 285' поддон стоечный для мостов и передних осей автомобилей I400xII00x700 4 яруса 94I6'т ж
I270   6    Т 29I00I-I36(=I4)' 0,2I' 285' верстак слесарный на одно рабочее место ОРГ-5365 I360x950' т ж
I27I   7    Т 29I00I-I36(=I4)' 7,I04' 285' поддон стоечный для двигателей I5C0xI300xI825 2 яруса 94I2' т ж
I272   8    Т 29I00I-I36(=I4)' 2,25' 285' поддон стоечный для коробок передач I740xI200xI300 3 яруса 94I0' т ж
I273   9    Т 29I00I-I36(=I4)' 0,357' 285' эстакада стоечная для агрегатов I200x940xI0I5 3 яруса 9365' т ж
I274   I0   Т 29I00I-I36(=I4)' 0,462' 285' поддон стоечный для рессор I200x990xI9I5 3 яруса 94I4' т ж
I275   II   Т 24040I-I75(=I4)' I' 220' стол для сборочных работ 2500xI600  P585' шт ж
I276   I2   П2 участок мойки и хранения деталей, узлов и агрегатов, ожидающих ремонта ж
I277   I3   Т29I00I-I36(=I4)' 0,2I' 285' верстак слесарный на одно рабочее место I360x950 ОРГ-5365' т ж
I278   I4   Т I29I00I-I36(=I4)' I,28' 285' поддон стоечный для мостов и передних осей автомобилей I400xII00x700 94I6' т ж
I279   I5   Т29I00I-I36(=I4)' 0,25' 2856' поддон стоечный для коробок передач I740xI200xI300 94I0' т ж
I280   I6   Т29I00I-I36(=I4)' 0,296' 285' поддон стоечный для двигателей I500xI390xI825 94I2I'тж
I28I   I7   Т29I00I-III(=I4)' I' I7' подставка для хранения двигателей 2800x780x340 Р-950' шт ж
I282   I8   Т29I00I-62(=I4)' 2' 8I' шкаф для хранения инструмента и монтажных принадлежностей Р934' шт ж
I283   I9   Т29I00I-73(=I4)' I' I6' ящик для обтирочных материалов 800x400 I042H' шт ж
I284   20   Т24040I-I2(=I4)' I' 570' установка для мойки агрегатов 2700xI300xI300' шт ж
I285   2I   П2 промежуточная кладовая и ИРК ж
I286   22   Т29I00I-76(=I4)' I5' I60' стеллаж секционный ОРГ-5I52А' шт ж
I287   23   Т29I00I-62(=I4)' I' 8I' шкаф для хранения инструмента и монтажных принадлежностей Р934' шт ж
I288   24   П2 участок ремонта электрооборудования ж
I289   25   Т24040I-I06≠заявки I989г. (=I4)' 2' I47' верстак электрика I500x700 Р503' шт ж
I290   26   Т29I00I-III(=I4)' 2' I6' подставка под оборудование 900x600 I087' шт ж
I29I   27   Т29I00I-76(=I4)' 2' I60' стеллаж секционный ОРГ-5I52А' шт ж
I292   28   Т29I00I-73(=I4)' I' I6' ящик для обтирочных материалов 800x400 I042H' шт ж
I293   29   Т24I996-54I(=I4)' I' I05,6' стол лабораторный 2000x750 Р525А' шт ж
I294   30   П2 участок ремонта топливной аппаратуры ж
I295   3I   Т29I00I-76(=I4)' 3' I60' стеллаж секционный' шт ж
I296   32   Т29I00I-73(=I4)' I' I6' ящик для обтирочных материалов 800x400 I042H' шт ж
I297   33   Т24040I-I43(=I4)' I' 340' верстак для ремонта карбюраторов I600x700 Р90I' шт ж
I298   34   Т24I996-54I(=I4)' I' I05,6' стол лабораторный 2000x750 Р52АА' шт ж
I299   35   Т29I00I-III(=I4)' 2' I6'  подставка под оборудование 900x600 I087' шт ж
I300   36   Т29I00I-62(=I4)' I' 8I' шкаф для хранения инструмента и технологической оснастки Р934' шт ж
I30I   37   ТI80I-708I(=I4)' I' I85' верстак для ремонта топливной аппаратуры 2000x720 Р968' шт ж
I302   38   П2 участок ТО-2 и ТР ж
I303   39   Т24040I-I70(=I4)' I2' 57' верстак слесарный на одно рабочее место I360x950 ОРГ-5365' шт ж
I304   40   Т24-I9-9642I4-7(=I4)' I0' 62' стеллаж для нормалей и мелких деталей Д=600мм Р954' шт ж
I305   4I   Т29I00I-73(=I4)' 4' I6' ящик для обтирочных материалов 800x400 I042H' шт ж
I306   42   ТI9060I-I5I(=I4)' 2' 42' бункер для утильных работ 600x500 Р938' шт ж
I307   43   П2 участок углубленной диагностики ж
I308   44   Т29I00I-62(=I4)' I' 8I'  шкаф для хранения инструментов и технологической оснастки 700x500 Р934' шт ж
I309   45   HII=86' HI5=4I ж
I3I0   46   Р металлоконструкции ж
I3II   47   E9-I23' I5' ' монтаж эстакад, поддонов ж
I3I2   48   СТ Сб.ч.2 таб.I2 (=I9)' I5' I5,6x2xI,0I' окраска металлоконструкций'  т ж
I3I3   49   К Т.Ф.Морковина' Г.Н.Пожидаева ж
```

ет

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2I

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей

на монтаж технологических промпроводок

Основание: ТХI-ТХ7

Составлена в ценах I964 г.

Сметная стоимость I,373 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 7I7 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,396 тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. Монтажные работы								
I	ЦI2-I-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода от I5мм до 50мм	350,00	0,48	0,04	I68	I5I	I5	I,00	350
		м		0,43	0,0I			4	0,0I	4
2	ЦI2-427-I	Подземные противопожарные рукава и шланги рукав резинотканевый напорный диаметр условный 25-50мм длиной 20м	6,00	I,33	0,I5	8	7	I	0,97	6
		компл.		I,I6	0,06			-	0,08	-
3	ЦI2-2-3	Трубы электросварные Ф20х2мм	0,II	22I,00	6,00	24	23	-	354,00	39
		т		207,00	I,60			-	2,06	-
4	ЦI2-4-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57мм	0,32	I25,00	3,75	40	36	I	200,00	64
		т		II4,00	I,I9			-	I,54	-
5	ЦI2-758-I	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный I5-38мм	260,00	0,08	0,02	2I	I6	5	0,I0	26
		м		0,06	-			-	-	-
6	ЦI2-758-2	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 48-57мм	290,00	0,I2	0,03	35	26	9	0,20	58
		м		0,09	0,0I			3	0,0I	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	ЦI2-806-I	Краны чугунные фланцевые на условное давление 0,6МПа, диаметр условного прохода, 25мм	I4,00	I,72	0,03	24	20	-	2,00	28
		шт		I,45	0,0I			-	0,0I	-
8	ЦI2-807-4	Вентили клапаны чугунные муфтовые на условное давление IMПа диаметр условного прохода 50мм	8,00	0,9I	0,0I	7	7	-	2,00	I6
		шт		0,86	-			-	-	-
9	ЦI2-807-I	Вентили клапаны чугунные муфтовые на условное давление IMПа диаметр условного прохода I5-25мм	8,00	0,75	-	6	6	-	I,00	8
		шт		0,73	-			-	-	-
I0	ЦI2-868-3	Водосборник емк. I0л	3,00	2,67	0,29	8	7	I	4,00	I2
		шт		2,26	0,07			-	0,09	-
		Итого прямые затраты по разделу I				34I	299	32		607
		руб						7		7
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			34I	-	-		-
		Накладные расходы	руб			238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		22
		Сметная заработная плата	руб			-	43	-		-
		Плановые накопления	руб			46	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		636
		Сметная заработная плата	руб			-	349	-		-
		Итого по разделу I	руб			625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		636
		Сметная заработная плата	руб			-	349	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Материалы не учтенные ценником								
II	СII3-I3	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ3262-75 с изм. I черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм - ДУ, толщина стенок в мм-т ДУ-I5 т-2,8	80,00	0,26	-	2I	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	CII3-I6.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ3262-75 с изм. I черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ДУ, толщина стенок в мм-т ДУ-2 т-3,2 м	60,00	0,54 -	- -	32	-	- -	- -	- -
I3	CII3-I8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ3262-75 с изм. I черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ДУ-50 Т-3,5 м	2I0,00	0,86 -	- -	I8I	-	- -	- -	- -
I4	CII3-I29	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм до 377мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм-дн толщина стенок в мм-т ДН-20 Т-2 м	I20,00	0,20 -	- -	24	-	- -	- -	- -
I5	CII3-I38	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм до 377мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм-дн толщина стенок в мм-т ДН-57 Т-3 м	80,00	0,72 -	- -	58	-	- -	- -	- -
I6	CI30-I482	Рукав резиновый напорный диаметром I5мм м	90,00	I,69 -	- -	I52	-	- -	- -	- -
I7	CI30-I024	Краны проходные сальниковые муфтовые II4б6к для воды, нефти и масла давлением IМПа, диаметром в мм 25 шт	I4,00	I,67 -	- -	23	-	- -	- -	- -
I8	2307-I0230	Вентиль проходной муфтовый I5ч8п2, ДУ50, РУI6 шт	3,00	4,I7 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
I9	CI30-92	Вентили проходные муфтовые I5кч I6п для воды и пара, давлением I,6МПа, диаметром в мм 20 шт	8,00	I,43 -	- -	II	-	- -	- -	- -
20	CI30-96	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п для воды и пара, давлением I,6МПа, диаметром в мм 50 шт	5,00	3,68 -	- -	I8	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	I704-20978 доп.I	Водосборник емкостью I0л. 92II	шт	3,00	25,25 -	- -	76	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб				609	-	-		-
			руб						-		-
		в том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб				609	-	-		-
		Плановые накопления	руб				49	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб				658	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб				658	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Строительные работы									
22	E15-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	I,I7	60,50 36,40	0,03 -	7I	45	- -	68,00 -	80 -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб				7I	45	-		80
			руб						-		-
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				7I	-	-		-
		Накладные расходы	руб				I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб				-	2	-		-
		Плановые накопления	руб				7	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				90	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		8I
		Сметная заработная плата	руб				-	47	-		-
		Итого по разделу 3	руб				90	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		8I
		Сметная заработная плата	руб				-	47	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб				I02I	344	32		687
			руб						7		7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			950	-	-		-
		Накладные расходы	руб			238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		22
		Сметная заработная плата	руб			-	43	-		-
		Плановые накопления	руб			95	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			I283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		636
		Сметная заработная плата	руб			-	349	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб			7I	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб			7	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			90	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		8I
		Сметная заработная плата	руб			-	47	-		-
		Итого по смете	руб			I373	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		7I7
		Сметная заработная плата	руб			-	396	-		-

Составил Г.Н.Пожидаева

Проверил Т.Ф.Морковина

дн

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
39      I       320I7006' H8' ' ' I' ' ' ' ' ж
40      2       Ю' ' профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей ' ' ' к типовому проекту профилактория
                      для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' ' монтаж технологических промпроводок'
                      ТХ1-ТХ7' Бояршинов ж
41      3       HI6=80 ж
42      4       РМонтажные работы ж
43      5       Ц12-1-1' 350 ж
44      6       Ц12-427-1' 6 ж
45      7       Ц12-2-3' 0,11' ' трубы электросварные Ф20Х2мм ж
46      8       Ц12-2-6' 0,32 ж
47      9       Ц12-758-1' 260 ж
48      I0      Ц12-758-2' 290 ж
49      II      Ц12-806-1' I4 ж
50      I2      Ц12-807-4' 8 ж
5I      I3      Ц12-807-1' 8 ж
52      I4      Ц12-868-3' 3' ' водосборник емк. I0л ж
53      I5      РМатериалы не учтенные ценником ж
54      I6      СЦ13-13(=13)' 80 ж
55      I7      СЦ13-16(=13)' 60 ж
56      I8      СЦ13-18(=13)' 2I0 ж
57      I9      СЦ13-129(=13)' I20 ж
58      20      СЦ13-136(=13)' 80 ж
59      2I      СЦ30-1482(=13)' 90' ' рукав резиновый напорный диам. I5мм ж
60      22      СЦ30-1024(=13)' I4 ж
6I      23      2307-10230(АI.I,098) (=13)' 3 ж
62      24      СЦ30-92(=13)' 8 ж
63      25      СЦ30-96(=13)' 5 ж
64      26      ТЦ704-20978 доп.I (АI.I,098) (=13)' 3' 23' водосборник емк. I0л 92II' шт ж
65      27      HI0=I6,5 ж
66      28      РСтроительные работы ж
67      29      ЕI5-6I4' II7 ж
68      30      КТ.Ф.Морковина' Г.Н.Пожидаева ж
```

дн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-22

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей

на приобретение технологической мебели

Основание: ТХI-ТХ7 Сметная стоимость 0,256 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	основной зарплаты	эксплуатации машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Промежуточная кладовая и ИРК								
I	560II3 стр.I5	Шкаф для приборов I200, 600 шт	I,00	75,00 -	- -	75	-	- -	- -	- -
2	560II3 стр.I2	Стол конторский II00, 650 шт	I,00	45,00 -	- -	45	-	- -	- -	- -
		Участок ремонта электрооборудования								
3	560II3 стр.I5	Шкаф для приборов I200, 600 шт	I,00	75,00 -	- -	75	-	- -	- -	- -
		Участок углубленной диагностики								
4	560II3 стр.I2	Стол конторский I200. 600 шт	I,00	45,00 -	- -	45	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по смете руб				240	-	- -		- -
		руб						-		-
		в том числе:								
		Стоимость оборудования руб				240	-	-		-
		Транспортные расходы руб				I6	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования руб				256	-	-		-
		Итого по смете руб				256	-	-		-

Составил Г.Н.Пожидаева

Проверил Т.Ф.Морковина

дн

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
69      I       Э20I7007' Н6 ' ' ' I ' ' ' ' ' ж
70      2       Ю' ' профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей ' ' ' к типовому проекту профилактория
                        для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей ' ' ' ' приобретение технологической мебели'
                        ТХI-ТХ7' В.С.Бояршинов ж
71      3       Н25=6,9 ж
72      4       П2Промежуточная кладовая и ИРК ж
73      5       Т560II3 стр.I5(=I4)' I' 75' шкаф для приборов I200.600' шт ж
74      6       Т560II3 стр.I2(=I4)' I' 45' стол конторский II00.650' шт ж
75      7       П2Участок ремонта электрооборудования ж
76      8       Т560II3 стр.I5(=I4)' I' 75' шкаф для приборов I200.600' шт ж
77      9       П2 Участок углубленной диагностики ж
78      I0      Т560II3 стр.I2(=I4)' I' 45' стол конторский I200.600' шт ж
79      II      КТ.Ф.Морковина' Г.Н.Покидаева ж
```

дн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-23

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей

на приобретение деревянных шкафчиков и электроподогревательного устройства для сауны

Основание: АР,СО-I Сметная стоимость 2,489 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуатации машин всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуатации машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	С Справочник по сметному делу том 2 стр.94 к=I,09 переход на новые цены	Деревянные односторонние шкафчики трехсекционные типа ДД-33,3 шт	I9,00	47,I7 -	- -	896	-	- -	- -	- -
2	С Справочник по сметному делу том 2 стр.94 к=I,09 переход на новые цены	Деревянные односторонние шкафчики четырехсекционные типа ДД-25,4 шт	4,00	62,89 -	- -	252	-	- -	- -	- -
3	С Справочник по сметному делу том 2 стр.94 к=I,09 переход на новые цены	Скамьи для шкафчиков шт	23,00	3,8I -	- -	88	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. Оборудование									
4	Цена Новосибирского завода эл.термического оборудования	Устройство электрообогревательное ИЭТ-6I-ИТ	шт	I,00	II00,00	-	II00	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб				II00	-	-		-
			руб						-		-
		в том числе:									
		Стоимость оборудования	руб				II00	-	-		-
		Запасные части	руб				22	-	-		-
		Тара и упаковка	руб				22	-	-		-
		Транспортные расходы	руб				34	-	-		-
		Заготовительно-складские расходы	руб				I4	-	-		-
		Комплектация	руб				8	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб				I200	-	-		-
		Итого по разделу I	руб				I200	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб				2336	-	-		-
			руб						-		-
		в том числе:									
		Стоимость оборудования	руб				2336	-	-		-
		Запасные части	руб				22	-	-		-
		Тара и упаковка	руб				22	-	-		-
		Транспортные расходы	руб				72	-	-		-
		Заготовительно-складские расходы	руб				29	-	-		-
		Комплектация	руб				8	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб				2489	-	-		-
		Итого по смете	руб				2489	-	-		-

Составил А.Е.Сидорова

дн Проверил Т.Ф.Морковина

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
I970   I    Э20I7030' Н8' ' ' I.I.0' ' ' ' ' ж
I97I   2    Ю' ' профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей ' ' ' к типовому проекту профилактория
                  для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' ' приобретение деревянных шкафчиков'
                  АР.СО-I' В.С.Бояршинов ж
I972   3    Н25=3' Н27=I,2 ж
I973   4    Ст справочник по≠ сметному делу ≠ том 2 стр.94≠к=I,09 переход на≠новые цены (=I4)' I9' (28,85+28,85.0,5).I,09'
                  деревянные односторонние шкафчики трехсекционные типа ДД-33.3' шт ж
I974   5    Ст справочник по≠сметному делу≠том 2 стр.94≠ к=I,09 переход на≠новые цены (=I4)' 4' 28,85.2.I,09' деревянные
                  односторонние шкафчики четырехсекционные типа ДД-25.4' шт ж
I975   6    Ст справочник по≠сметному делу≠том 2 стр.94≠к=I,09 переход на≠новые цены (=I4)' 23' 3,5.I,09' скамьи для
                  шкафчиков' шт ж
I976   7    Н23=2' Н24-2' Н25-3' Н27=I,2' Н28=0,7 ж
I977   8    РОборудование ж
I978   9    Тцена≠Новосибирского завода эл.термического оборудования (=I4)' I' II00' устройство электрообогревательное
                  ИЭТ-6I-ИТ' шт ж
I979   I0   КТ.Ф.Морковина' А.Е.Сидорова' Т.Ф.Морковина ж
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-24

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей

на общестроительные работы камеры с фильтром при температуре -30 градусов С

Основание: КЖ-58

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 3,041 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 469 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,318 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу	всего
				в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI-230 тех.часть п.I,2 таб.3	Срезка растительного грунта I группы бульдозером с перемещением на 50м I000м3	0,0I	37,I8 -	37,I8 I2,98	I	-	- -	- I8,69	- -
2	EI-237 тех.часть п.I,2 таб.3	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 230 I000м3	0,03	30,47 -	30,47 I0,65	I	-	I -	- I5,34	- -
3	EI-I74 тех.часть п.I,2 таб.3	Погрузка растительного грунта I группы на автосамосвалы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 I000м3	0,0I	I49,66 6,4I	I43,04 59,22	I	-	I -	I3,00 85,28	- I
4	C3I0-I	Перевозка до I км т	9,80	0,29 0,06	- -	3	I	- -	0,09 -	I -
5	EI-I94 тех.часть п.I,2 таб.3	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы I000м3	0,0I	II,63 I,30	I0,I9 3,27	I	-	- -	2,63 4,7I	- -
6	EI-56 тех.часть п.I,2 таб.3	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5м3 грунт 2 группы I000м3	0,II	I50,82 6,53	I44,29 59,80	I6	I	I5 6	I3,20 86,II	I 9
7	EI-946 тех.часть п.3,67 п.3,72	Доработка грунта вручную после работы экскаватора I00м3	0,02	II5,20 II5,20	- -	2	2	- -	228,00 -	5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	ЕI-23I тех.часть п.I,2 таб.3 п.3,46	Перемещение разработанного грунта 2 группы бульдозером на расстояние 50м в резерв I000м3	0,II	42,52 -	42,52 I3,37	5	-	4 I	- I9,25	- 2
9	ЕI-238 тех.часть п.I,2 таб.3	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I I000м3	0,II	I42,I2 -	I42,I2 49,72	I5	-	I5 5	- 7I,60	- 8
I0	ЕI-23I тех.часть п.I,2 таб.3 п.3,48	Перемещение грунта бульдозером на расстояние 50м из резерва для обратной засыпки I000м3	0,II	36,I5 -	38,I5 I3,37	4	-	4 I	- I9,25	- 2
II	ЕI-238 тех.часть п.I,2 таб.3	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I I000м3	0,II	I42,I2 -	I42,I2 49,72	I5	-	I5 5	- 7I,60	- 8
I2	ЕI-I75 тех.часть п.I,2 таб.3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы I000м3	0,05	I76,2I 7,64	I70,30 70,6I	9	-	9 4	I5,50 I0I,68	I 5
I3	03I0-I	Перевозка до I км т	90,00	0,29 0,06	- -	26	5	- -	0,09 -	8 -
I4	ЕI-I95 тех.часть п.I,2 таб.3	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы I000м3	0,05	I4,33 I,59	I2,47 3,99	I	-	- -	3,23 5,75	- -
I5	ЕI-257 тех.часть п.I,2 таб.3	Обратная засыпка грунта бульдозером с перемещением на I0м I000м3	0,I0	20,79 -	20,79 7,25	2	-	2 I	- I0,44	- I
I6	ЕI-967	Обратная засыпка грунта вручную I00м3	0,I0	4I,50 4I,50	- -	4	4	- -	89,60 -	9 -
I7	ЕI-II84	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп I00м3	0,99	9,69 6,20	3,49 2,29	I0	6	3 2	II,20 3,30	II 3
I8	ЕII-50	Тепло- и звукоизоляция из керамзита м3	6,60	I6,I0 I,80	I,08 0,32	I06	I2	7 2	3,56 0,4I	24 3
I9	Е6-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50 м3	I,60	27,40 0,70	0,28 0,06	44	I	- -	I,37 0,I0	2 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
20	Е6-226 ССЦ п.I-17 п.I-I9	Железобетонные стены и днище камеры бетона М-200	м3	23,00	43,04 4,49	I,23 0,37	990	I03	29 9	8,0I 0,48	I84 II
2I	СI24-I6	Арматура класса АI	т	0,05	270,00 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
22	СI24-I8	Арматура класса А3	т	2,00	283,00 -	- -	566	-	- -	- -	- -
23	Е6-I44	Устройство железобетонных перегородок из бетона М-200 толщиной I50мм	м3	I,60	65,20 9,53	I,23 0,37	I04	I5	2 I	I6,80 0,48	27 I
24	СI24-2	Арматура класса А2	т	0,26	278,00 -	- -	72	-	- -	- -	- -
25	Е9-II6 тех.часть таб.2	Монтаж балки	т	0,05	32,67 II,00	I5,27 5,2I	2	I	I -	I5,60 6,72	I -
26	Е9-209	Монтаж решетки	т	0,I2	70,70 34,30	20,00 5,97	8	4	3 I	53,80 7,70	6 I
27	СI2I-I959 тех.часть таб.3	Стоимость металлоконструкций из стали марки ВСТ3КП2	т	0,I7	204,92 -	- -	35	-	- -	- -	- -
28	Е45-2I8	Установка ходовых скоб	т	0,0I	I2I,00 85,70	25,90 7,77	I	I	- -	I37,00 I0,02	I -
29	СIII-343	Стоимость скоб	кг	II,84	0,30 -	- -	4	-	- -	- -	- -
30	Е I0-I09	Щиты перекрытия	м2	I0,35	I,34 0,69	0,I3 0,04	I4	7	I -	I,29 0,05	I3 I
3I	Е I0-28	Устройство каркаса для щитов	м3	0,48	II0,00 I2,90	I,30 0,39	53	6	- -	24,00 0,50	I2 -
32	Е26-3I	Утеплитель в щитах из минераловатных плит	м3	0,60	35,90 I2,70	I,23 0,37	22	8	I -	2I,30 0,48	I3 -
33	СII4-II6	Стоимость утеплителя	м3	0,58	43,60 -	- -	25	-	- -	- -	- -
34	Е I0-I36	Обивка щитов кровельной сталью по асбесту с двух сторон	м2	I0,35	6,83 0,73	0,02 0,0I	7I	8	- -	I,40 0,0I	I4 -
35	СIII-343	Стоимость петель для подъема щитов	кг	47,40	0,30 -	- -	I4	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
36	EI0-I95	Настил из досок м2	I,03	I,7I	0,05	2	-	-	0,30	-
				0,I7	0,02			-	0,03	-
37	E9-I52	Монтаж сальников т	0,I2	62,80	36,20	8	3	4	32,00	4
				2I,40	I2,20			I	I5,74	2
38	CI2I-2I09	Стоимость сальников т	0,I2	455,00	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
39	EI6-224	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до 200мм сальник	4,00	8,90	0,0I	36	6	-	2,69	II
				I,59	-			-	-	-
40	EI-260	Штукатурка внутренних поверхностей цементным раствором I000м3	0,04	83,00	I3,90	3	-	-	-	-
				-	4,46			-	6,42	-
4I	E6-253	Железнение поверхности в емкостных сооружениях м2	40,50	0,22	-	9	8	-	0,30	I2
				0,I9	-			-	-	-
42	E8-27	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная I00м2	0,55	90,00	I,50	49	II	I	33,60	I8
				I9,50	0,45			-	0,58	-
43	C Сбор.часть 2 таб.I2	Масляная окраска металлоконструкций тн	0,I7	3I,5I	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по смете руб				2428	2I3	II8		378
		руб						39		58
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				2283	-	-		-
		Накладные расходы руб				376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		33
		Сметная заработная плата руб				-	63	-		-
		Плановые накопления руб				209	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				2868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		443
		Сметная заработная плата руб				-	298	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость металломонтажных работ	руб			I09	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I0	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб			I0	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			I29	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I5
		Сметная заработная плата	руб			-	I3	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			36	-	-		-
		Накладные расходы	руб			5	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб			3	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			44	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II
		Сметная заработная плата	руб			-	7	-		-
		Итого по смете:	руб			304I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		469
		Сметная заработная плата	руб			-	3I8	-		-

Составил А.Е.Сидорова

Проверил Т.Ф.Морковина

дн

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
I980   I     320I703I' H8' ' ' I.I.0' ' ' ' ' ж
I98I   2     Ю' ' профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей ' ' ' к типовому проекту профилактория
                   для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей ' ' ' ' общестроительные работы камеры с фильтром
                   при температуре -30 градусов С' КК-58' В.С.Бояршинов ж
I982   3     HI0=I6,5 ж
I983   4     EI-230≠тех.часть п.I.2 таб.3(A3.I,I) (A4.I,I)' 7' ' срезка растительного грунта I группы бульдозером с переме-
                   щением на 50м ж
I984   5     EI-237≠тех.часть п.I.2 таб.3 (A3.I,I) (A4.I,I)' 7,4 ж
I985   6     EI-I74≠тех.часть п.I.2 таб.3 (A3.I,I5) (A4.I,I5)' 7' ' погрузка растительного грунта I группы на автосамосвалы
                   экскаватором емк. ковша 0,5м3 ж
I986   7     C3I0-I' 7.I,4' 0,29 ж
I987   8     EI-I94≠тех.часть п.I.2 таб.3 (A3.I,I) (A4.I,I)' 7 ж
I988   9     EI-56≠тех.часть п.I.2 таб.3 (A3.I,I5) (A4.I,I5)' I07 ж
I989   I0    EI-948≠тех.часть п.3.67≠п.3.72(AI.I,2,0,8≠)' 2' ' доработка грунта вручную после работы экскаватора ж
I990   II    EI-23I≠тех.часть п.I.2 таб.3≠п.3.48(A3.I,I) (A4.I,I)(A4.0,85)' I09' ' перемещение разработанного грунта 2 группы
                   бульдозером на расстояние 50м в резерв ж
I99I   I2    EI-238≠тех.часть п.I.2≠таб.3(A3.I,I) (A4.I,I) (AI.4)' I09 ж
I992   I3    EI-23I≠тех.часть п.I.2 таб.3≠п.3.48(A3.I,I) (A4.I,I) AI.0,85)' I09' ' перемещение грунта бульдозером на расстоя-
                   ние 50м из резерва для обратной засыпки ж
I993   I4    EI-238≠тех.часть п.I.2≠таб.3(A3.I,I) (A4.I,I) (AI.4)' I09 ж
I994   I5    EI-I75≠тех.часть п.I.2≠таб.3(A3.I,I5) (A4.I,I5)' 50 ж
I995   I6    C3I0-I' 50.I,8' 0,29 ж
I996   I7    EI-I95≠тех.часть п.I.2≠таб.3(A3.I,I) (A4.I,I)' 50 ж
I997   I8    EI-257≠тех.часть п.I.2≠таб.3 (A3.I,I) (A4.I,I)' 99' ' обратная засыпка грунта бульдозером с перемещением на I0м ж
I998   I9    EI-967' I0' ' обратная засыпка грунта вручную ж
I999   20    EI-II84' 99 ж
2000   2I    EII-50(AI=I6,I)' 6,6' ' тепло- и звукоизоляция из керамзита ж
200I   22    E6-I(AI=27,4)' I,6 ж
2002   23    E6-226≠ССЦ п.I-I7 п.I-I9(AI=47-(32,I-28,2).I,0I5≠)' 23' ' ж/б стены и днище камеры бетона М-200 ж
2003   24    CI24-I6' 0,046 ж
2004   25    CI24-I8' 2,005 ж
2005   26    E6-I44(AI=65,2)' I,6' ' устройство ж.б. перегородок из бетона М-200 толщиной I50мм ж
2006   27    CI24-2' 0,26 ж
2007   28    E9-II6≠тех.часть таб.2(A4.I,I) (A5.I,I)' 0,045' ' монтаж балки ж
2008   29    E9-209' 0,I22' ' монтаж решетки ж
2009   30    CI2I-I959≠тех.часть таб.3' 0,I67' 2I3-8.I,0I' стоимость металлоконструкций из стали марки ВСТ3КП2 ж
20I0   3I    E45-2I8' 0,0I2' ' установка ходовых скоб ж
20II   32    CIII-343' II,84' ' стоимость скоб ж
20I2   33    EI0-I09' I0,35' ' щиты перекрытия ж
20I3   34    EI0-28' 0,48' ' устройство каркаса для щитов ж
20I4   35    E26-3I' 0,6' ' утеплитель в щитах из минераловатных плит ж
20I5   36    CII4-II6' 0,6.0,97' ' стоимость утеплителя ж
20I6   37    EI0-I36' I0,35' ' обивка щитов кровельной сталью по асбесту с двух сторон ж
20I7   38    CIII-343' 47,4' ' стоимость петель для подъема щитов ж
20I8   39    EI0-I95' I,03' ' настил из досок ж
20I9   40    E9-I52' 0,I24' ' монтаж сальников ж
2020   4I    CI2I-2I09' 0,I24' ' стоимость сальников ж
202I   42    EI6-224' 4 ж
2022   43    EI5-260(AI=83)' 40,5' ' штукатурка внутренних поверхностей цементным раствором ж
2023   44    E6-253(AI=0,22)' 40,5 ж
2024   45    E8-27' 54,6 ж
2025   46    Ст сбор.часть 2≠таб.I2(=I9)' 0,I67' I5,6.2.I,0I' масляная окраска металлоконструкций' тн ж
2026   47    КТ.Ф.Морковина' А.Е.Сидорова'Т.Ф.Морковина ж
```

дн

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № Ia

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей с расчетной температурой -20°С, скоростным напором ветра для Ш, весом снегового покрова для I географических районов, сейсмичность района не выше 6 баллов

Сметная стоимость	457,64	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	5I960	чел.-ч.
Сметная заработная плата	36,27	тыс.руб.
Стоимость на:		
I.расчетную единицу	I525	руб.
2.Iм2 общей площади здания	III,75	руб.
3.Iм3 объема здания	I4,3I	руб.

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.) строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	Нормативная условно-чистая продукция, т.р.	Нормативная трудоемкость тыс.чел.час.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Ia-I	Общестроительные работы	250,95	-	-	-	250,95	-	38,57	27,I4	23036м3 I0,89
2	I-2	Хозяйственно-питьевой водопровод	2,22	0,0I	0,4I	-	2,64	-	0,25	0,2I	0,I0
3	I-3	Горячее водоснабжение	I,0I	-	-	-	I,03	-	0,20	0,I4	0,04
4	I-4	Бытовая канализация	I,62	-	-	-	I,62	-	0,I9	0,I3	0,07
5	I-5	Производственная канализация	0,29	-	-	-	0,29	-	0,06	0,04	0,0I
6	I-6	Дождевая канализация	0,88	-	-	-	0,88	-	0,I2	0,09	0,04
7	I-7	Дождевая канализация (вариант выпуска на рельеф)	0,98	-	-	-	0,98	-	0,II	0,08	0,04
8	I-8	Трубопроводы систем К4,К9, К9М1, К9М2, Р, СВ	3,95	0,08	3,54	-	7,57	-	0,48	0,3I	0,I7
9	Ia-9	Отопление	4,I7	-	-	-	4,I7	-	0,48	0,38	0,I8
I0	Ia-I0	Теплоснабжение установок систем	I6,52	0,I8	0,65	-	I7,35	-	0,6I	0,60	0,72
II	I-II	Теплоснабжение установок систем с использованием вторичных энергетических ресурсов	2,47	-	-	-	2,47	-	0,42	0,29	0,II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	Ia-I2	Индивидуальный тепловой пункт	0,64	0,I7	0,29	-	I,I0	-	0,23	0,I7	0,04
I3	Ia-I3	Вентиляция	I2,62	-	-	-	I2,62	-	I,82	I,26	0,55
I4	I-I4	Электроосвещение	-	I6,28	-	-	I6,28	-	2,44	I,58	0,7I
I5	I-I5	Силовое электрооборудование	-	4,23	I,70	-	5,93	-	I,06	0,7I	0,I8
I6	I-I6	Приобретение и монтаж КиП и автоматики	-	2,68	I,49	-	4,I7	-	I,I9	0,77	0,I2
I7	I-I7	Связь и сигнализация	0,09	0,47	I,47	-	2,0I	-	0,4I	0,27	0,02
I8	I-I8	Противопожарная сигнализация	-	0,87	I,55	-	2,42	-	0,5I	0,37	0,04
I9	I-I9	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,89	I0I,24	-	I02,I3	-	0,74	0,47	0,04
20	I-20	Приобретение и монтаж технологического нестандартизированного оборудования	I,95	-	I2,98	-	I4,93	-	I,0I	0,64	0,08
2I	I-2I	Технологические промпроводки	0,09	I,28	-	-	I,37	-	0,72	0,40	0,06
22	I-22	Приобретение технологической мебели	-	-	0,26	-	0,26	-	-	-	-
23	I-23	Приобретение шкафчиков и электроподогревательного устройства ИЭТ-6I-ИТ (для сауны)	-	-	2,49	-	2,49	-	-	-	-
24	Ia-24	Камера с фильтром	2,96	-	-	-	2,96	-	0,45	0,30	0,I3
		Итого по основному варианту:	302,45	27,I4	I28,05	-	457,64	-	5I,96	36,27	I4,3I
		Итого по варианту выпуска на рельеф:	302,55	24,46	I26,56	-	453,57	-	50,76	35,49	I4,20

Главный инженер проекта В.С.Бояршинов
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составил инженер О.А.Халиманенко
Проверил старший инженер Р.Е.Лялина

мн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Ia-I

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей на общестроительные работы при температуре -20°С со скоростным напором ветра для Ш, весом снегового покрова для I географических районов, с сейсмичностью не выше 6 баллов

Основание: чертежи АРI-АРII; ЮЖI-ЮЖ57;ЮМI-ЮМ9.
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 250,945 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 38573 чел.-ч.
Сметная заработная плата 27,139 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость, един., руб. Всего	Стоимость, един., руб. Эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Эксплуатация машин	Затраты труда рабочих чел.-ч., не занятых обслуживанием машин. Обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих чел.-ч., не занятых обслуживанием машин. Обслуживающих машины всего
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Исключается из основной сметы:								
		Фундаменты								
I	II-55 II-56	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором толщиной 30 мм 70+I3,6x2	I00м2 0,54	97,2 / I0,2	I,4I / 0,42	52	6	I / -	I9,48 / 0,54	II / -
		Итого исключается:	руб.			52	6	I / -		II / -
		Каркас								
2	ССЦ тех. часть таб.3-I К=I,I8 Пр-нт 06-08 стр.II4 прим.п.2	Стоимость арматуры Ст.А-3 25xI,I8	I00кг I4,5I	29,5	-	428	-	-	-	-
3	ССЦ тех. часть таб.3-I	Стоимость арматуры Ст.А-I	I00кг I,79	22,9	-	4I	-	-	-	-
4	-"-	Стоимость арматуры Ст.А-3	I00кг I4,32	25	-	358	-	-	-	-
		Итого исключается:	руб.			827				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стены								
5	ССЦ п.8-347	Стоимость наружных стеновых панелей объемной массой 900 кг/м3 с фактурным слоем с 2-х сторон, длиной более 3м, толщиной 25 см с расходом стали до 7 кг/м2 м2	I035,46	I4,9	-	I5428	-	-	-	-
6	ССЦ п.8-327	То же, длиной до 3-х метров м2	330,27	I4,4	-	4756	-	-	-	-
7	7-288	Установка опорных консолей массой до 20 кг тн	0,035	328 27,8	6 I,8	II	I	- -	40,5 2,32	I -
8	8-3I ССЦ тех. часть п.2-I0 п.2-II	Кладка наружных стен при высоте этажа более 4-х метров 33,9+(23,5-22,4)х0,23 м3	6,43	34,I53 2,I5	0,62 0,I8	220	I4	4 I	3,93 0,23	25 I
		Итого исключается: руб.				204I5	I5	4 I		26 I
		Покрытие								
9	I2-287	Укладка утеплителя по плитам из ячеистого бетона м3	333,74	35,2 I,28	0,56 0,I7	II748	427	I87 57	2,54 0,22	848 73
I0	ССЦ п.8-I20	Стоимость ребристых плит массой до 5 тн, шириной более 2 м, длиной до 6 метров при расчетной нагрузке (включая собственный вес) 490кгс/м2 м2	2277,I2	5,62	-	I2797	-	-	-	-
		Итого исключается: руб.				24545	427	I87 57		848 73
		Кровля								
II	I2-288	Утепление покрытий керамзитом толщиной I50 мм м3	63,7	I7,9 I,I7	I,08 0,32	II40	75	69 20	2,32 0,4I	I48 26
		Итого исключается: руб.				II40	75	69 20		I48 26
		Итого исключается по смете: руб.				46979	523	26I 78		I033 I00
		Добавляется:								
		Фундаменты								
I2	II-55 II-56	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором толщиной 30 мм 70+I3,6х2 I00м2	0,45	97,2 I0,2	I,4I 0,42	44	5	I -	I9,48 0,54	9 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого добавляется:	руб.			44	5	I -		9 -
		К а р к а с								
I3	ССЦ тех. часть таб.3-I К=I,I8 Пр-нт 05-08 стр.II4 прим.п.2	Стоимость арматуры ст.А-3 25хI,I8	I00кг I8,86	29,5	-	556	-	-	-	-
I4	ССЦ тех. часть таб.3-I	Стоимость арматуры ст.А-I	I00кг 2,26	22,9	-	52	-	-	-	-
I5	-"-	Стоимость арматуры Ст.А-3	I000кг I9,74	25	-	494	-	-	-	-
		Итого добавляется.	руб.			II02				
		С т е н ы								
I6	ССЦ п.8-347	Стоимость наружных стеновых панелей объемной массой 800 кг/м3 с фактурным слоем с 2-х сторон, длиной более 3 метров, толщиной 20 см с расходом стали до 7 кг/м2	м2 I035,I4	I4,9	-	I5424	-	-	-	-
I7	ССЦ п,8-327	То же, длиной до 3-х метров	м2 330,27	I4,4	-	4756	-	-	-	-
I8	7-288	Установка опорных консолей массой до 20 кг	тн 0,024	328 27,8	6 I,8	8	I	- -	40,5 2,32	I -
I9	8-3I ССЦ тех. часть п2-I0 п2-II	Кладка наружных стен при высоте этажа более 4-х метров 33,9+/23,5-22,4/х0,23	м3 4,47	34,I53 2,I5	0,62 0,I8	I53	I0	3 I	3,93 0,23	I8 I
		Итого добавляется:	руб.			20342	II	3 I		I9 I
		П о к р ы т и е								
20	I2-287	Укладка утеплителя по плитам из ячеистого бетона	м3 246,84	35,2 I,28	0,56 0,I7	8689	3I6	I38 42	2,54 0,22	627 54
2I	ССЦ п.8-II9	Стоимость ребристых плит массой до 5тн,шириной более 2м, длиной до 6м при расчетной нагрузке (включая собственный вес) 380кгс/м2	м2 2277,I2	5,35	-	I2I83	-	-	-	-
		Итого добавляется:	руб.			20872	3I6	I38 42		627 54

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		К р о в л я								
22	I2-288	Утепление покрытий керамзитом толщиной I90 мм м3	44,62	I7,9	I,08	799	52	48	2,32	I04
				I,I7	0,32			I4	0,4I	I8
		Итого добавляется: руб.				799	52	48		I04
								I4		I8
		Итого добавляется по смете: руб.				43I58	384	I90		759
								57		73
		Итого исключается за минусом добавления руб.				382I	I39	7I		274
		Накладные расходы I6,5% руб.				630		2I		27
		Нормативная трудоемкость 0,092х630 чел.-ч.				-	-	-		58
		Сметная заработная плата 0,I8х630 руб.					II3			
		Итого с накладными расходами руб.				445I	252	7I		359
								2I		-
		Плановые накопления 8% руб.				356				
		Итого исключается по смете: руб.				4807	252	7I		
								2I		
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.								359
		Сметная заработная плата руб.				-	279			
		Итого сметная стоимость профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей при температуре -20°С, со скоростным напором ветра Ш, весом снегового покрова для I географических районов с сесмичностью не выше 6 баллов руб.								
		255752-4807				250945				
		38932-359								38573
		274I -279					27I39			

Составил инженер А.Е.Сидорова
Проверил Т.Ф.Морковина

мн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Ia-9

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей

на отопление при температуре -20 гр.

Основание: OBI-OB2I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 4,I74 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 472 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,359 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Эксплуатации машин	Всего	Основной зарплаты	Эксплуатации машин	Обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. Сантехнические работы								
I	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	5II,00	0,86	0,0I	439	I07	5	0,35	I79
		м		0,2I	-			-	-	-
2	EI6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	58,00	0,9I	0,0I	53	I2	I	0,35	20
		м		0,2I	-			-	-	-
3	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	II9,00	I,03	0,0I	I23	25	I	0,35	42
		м		0,2I	-			-	-	-
4	EI6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	4,00	I,I4	0,0I	5	I	-	0,35	I
		м		0,2I	-			-	-	-
5	EI6-39	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	I0,00	I,29	0,0I	I3	2	-	0,35	4
		м		0,2I	-		-	-	-	-
6	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	7,02	3,94	-	28	26	-	5,I6	36
		I00м		3,73	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	EI8-II6	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом экм.	2I,87	5,I2 0,22	0,03 0,0I	II2	5	- -	0,39 0,0I	8 -
8	EI8-I32	Регистры из труб диаметром I59 мм м	344,00	6,5I 0,I7	0,05 0,02	2239	58	I7 7	0,20 0,03	70 I0
9	EI8-I96	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса I59 мм шт	2,00	7,32 I,24	0,I2 0,04	I5	2	- -	2,04 0,05	4 -
I0	EI8-229	Установка кранов воздушных радиаторных компл.	I4,00	0,49 0,08	- -	7	I	- -	0,I3 -	2 -
II	CI30-I022	Краны проходные сальниковые муфтовые II4б6к для воды, нефти и масла давлением I МПА диаметром в мм. I5 шт	I3,00	I,00 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
I2	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кч18п для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм. I5 шт	I0,00	I,20 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
I3	CI30-2035	Вентили проходные муфтовые I5ч8п2 давлением I6кгс/м2, диаметром I5 мм шт	20,00	I,42 -	- -	28	-	- -	- -	- -
I4	CI30-2036	Вентили проходные муфтовые I5ч8п2 давлением I6кгс/м2, диаметром 20 мм шт	2,00	I,64 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I5	CI30-2037	Вентили проходные муфтовые I5ч8п2 давлением I6кгс/м2, диаметром 25 мм шт	2,00	I,98 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I: руб руб				3094	239	24 7		366 I0
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб				3094	-	-		-
		Сдача и испытание руб				I	-	-		-
		Накладные расходы руб				4I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		35
		Сметная заработная плата руб				-	74	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб			280	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			3787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4II
		Сметная заработная плата	руб			-	320	-		-
		Итого по разделу I:	руб			3787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4II
		Сметная заработная плата	руб			-	320	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы								
I6	EI3-I33	Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77	0,43 / I00м2	6,94 / 0,8I	0,I3 / 0,04	3	-	- / -	I,I9 / 0,05	I / -
I7	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	0,02 / I00м2	7,7I / 2,05	0,20 / 0,06	I	-	- / -	3,I0 / 0,08	- / -
I8	EI3-I25	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	0,40 / I00м2	4,38 / I,6I	0,25 / 0,08	2	I	- / -	2,38 / 0,I0	I / -
I9	E26-I5	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	0,I5 / м3	22,70 / 2I,80	0,33 / 0,I0	3	3	- / -	4I,00 / 0,I3	6 / -
20	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ-36-I695-79	0,I5 / м3	63,80 / -	- / -	I0	-	- / -	- / -	- / -
2I	E26-8I	Покрытие скорлупами из стеклопластика поверхности изоляции аппаратов	0,08 / I00м2	207,00 / I24,00	0,97 / 0,29	I7	I0	- / -	2I2,00 / 0,37	I2 / -
22	CII4-I90	Стеклопластик рулонный ТУ-6-II-I45-80 РСТ-Х-Н	0,0I / I000м2	I0I0,00 / -	- / -	8	-	- / -	- / -	- / -
23	EI5-6I2	Окраска масляной краской за 2 раза регистров и экранов	I,80 / I00м2	I2,00 / 6,60	0,79 / 0,24	58	I2	I / -	II,70 / 0,3I	2I / I
24	EI9-72	Ограждение нагревательных приборов асбоцементными листами	35,00 / м2	6,07 / 0,I7	0,02 / 0,0I	2I2	6	- / -	0,28 / 0,0I	I0 / -
		Итого прямые затраты по разделу 2:	руб			3I4	32	I / -		56 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			I02	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб			9	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		48
		Сметная заработная плата	руб			-	28	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			2I2	-	-		-
		Накладные расходы	руб			28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб			-	5	-		-
		Плановые накопления	руб			I9	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I3
		Сметная заработная плата	руб			-	II	-		-
		Итого по разделу 2:	руб			387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		6I
		Сметная заработная плата	руб			-	39	-		-
		Итого прямые затраты по смете:	руб			3408	27I	25 7		422 II
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			I02	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб			-	2	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		48
		Сметная заработная плата	руб			-	28	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			3306	-	-		-
		Сдача и испытание	руб			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб			44I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		38
		Сметная заработная плата	руб			-	79	-		-
		Плановые накопления	руб			299	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			4046	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		424
		Сметная заработная плата	руб			-	33I	-		-
		Итого по смете:	руб			4I74	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		472
		Сметная заработная плата	руб			-	359	-		-

Составил Г.Н.Пожидаева

Проверил Т.Ф.Морковина

ет

```
732    I     Э20I70I4' H8' ' ' I.I,0 ' ' ' ' ' ж
733    2     D' ' профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей ' ' ' к типовому проекту профилак-
                   тория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей ' ' ' ' отопление при температуре
                   -20 гр.' 0BI-0B2I' Бояршинов ж
734    3     P сантехнические работы ж
735    4     EI6-35' 5II ж
736    5     EI6-36' 58 ж
737    6     EI6-37' II9 ж
738    7     EI6-38' 4 ж
739    8     EI6-39' I0 ж
740    9     EI6-2I9' 702 ж
74I    I0    EI8-II6' 2I,87 ж
742    II    EI8-I32(AIxI,5)' 344' ' регистры из труб диам. I59 мм ж
743    I2    EI8-I96' 2 ж
744    I3    EI8-229' I4 ж
745    I4    CI30-I022' I3 ж
746    I5    CI30-9I' I0 ж
747    I6    CI30-2035' 20 ж
748    I7    CI30-2036' 2 ж
749    I8    CI30-2037' 2 ж
750    I9    HI0=I6,5 ж
75I    20    P строительные работы ж
752    2I    EI3-I33' 43 ж
753    22    EI3-I2I' 2 ж
754    23    EI3-I25' 40 ж
755    24    E26-I5' 0,I5 ж
756    25    CII4-350' 0,I5xI,03' 63,8 ж
757    26    E26-8I' 8 ж
758    27    CII4-I90' 8x0,982' I0I0 ж
759    28    EI5-6I2' I80' ' окраска масляной краской за 2 раза регистров и экранов ж
760    29    EI9-72' 35' ' ограждение нагревательных приборов асбоцементными листами ж
76I    30    К Т.Ф.Морковина' Г.Н.Пожидаева ж
```

ет

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Ia-I0

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей

на теплоснабжение установок систем при температуре -20 градусов

Основание: 0BI-0B2I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 17,346 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 6I4 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,603 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуатации машин всего	в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость, руб эксплуатации машин всего	в т.ч. основной зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0	II
		РАЗДЕЛ I. Сантехнические работы									
I	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм	75,00	0,86	0,0I	65	I6	I		0,35	26
		м		0,2I	-			-		-	-
2	EI6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм	200,00	0,9I	0,0I	I82	42	2		0,35	70
		м		0,2I	-			-		-	-
3	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм	5,00	I,03	0,0I	5	I	-		0,35	2
		м		0,2I	-			-		-	-
4	EI6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм	I45,00	I,I4	0,0I	I65	30	I		0,35	5I
		м		0,2I	-			-		-	-
5	EI6-39	Прокладка трубопроводов из стальных водогазпроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40мм	I30,00	I,29	0,0I	I68	27	I		0,35	46
		м		0,2I	-			-		-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	EI6-2I9.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	5,55	3,94	-	22	2I	-	5,I6	29
		I00м		3,73	-			-	-	-
7	EI8-I96	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса I59мм	6,00	7,32	0,I2	44	7	-	2,04	I2
		шт		I,24	0,04			-	0,05	-
8	EI8-2I4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40мм	7,00	29,42	0,23	206	6	I	I,25	9
		шт		0,79	0,07			-	0,09	I
9	E20-I0II	Установка воздушно-тепловой завесы	I0,00	2I,74	-	2I7	29	-	4,86	49
		компл.		2,86	-			-	-	-
I0	CI30-639	Завесы воздушно-тепловые унифицированные АЄ,3х3,600 СТД7296	I0,00	I230,00	-	I2300	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
II	CI30-2035	Вентили проходные муфтовые I5ч6п2 давлением I6кгс/м2, диаметром I5мм	I2,00	I,42	-	I7	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
I2	CI30-2036	Вентили проходные муфтовые I5ч3п2 давлением I6кгс/м2, диаметром 20мм	9,00	I,64	-	I5	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
I3	CI30-2037	Вентили проходные муфтовые I5ч6п2 давлением I6кгс/м2, диаметром 25мм	I,00	I,98	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
I4	CI30-2038	Вентили проходные муфтовые I5ч8п2 давлением I6кгс/м2, диаметром 32мм	3,00	2,44	-	7	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
I5	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кч18п для воды и пара, давлением I,6МПа, диаметром в мм I5	6,00	I,20	-	7	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I		руб		I3422	I79	6		294
				руб				-		I
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ		руб		I3422	-	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб				I785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I64
		Сметная заработная плата	руб				-	320	-		-
		Плановые накопления	руб				I2I7	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб				I6424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		459
		Сметная заработная плата	руб				-	499	-		-
		Итого по разделу I	руб				I6424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		459
		Сметная заработная плата	руб				-	499	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы									
I6	EI3-I33	Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77	I00м2	0,66	6,94 0,8I	0,I3 0,04	5	I	- -	I,I9 0,05	I -
I7	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	I00м2	0,05	7,7I 2,05	0,20 0,06	I	-	- -	3,I0 0,08	- -
I8	EI3-I25	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	I00м2	0,57	4,38 I,6I	0,25 0,08	2	I	- -	2,38 0,I0	I -
I9	E26-I5	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,25	22,70 2I,80	0,33 0,I0	6	5	- -	4I,00 0,I3	I0 -
20	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ-36-I695-79	м3	0,26	63,80 -	- -	I7	-	- -	- -	- -
2I	E26-8I	Покрытие скорлупами из стеклопластика поверхности изоляции аппаратов	I00м2	0,I4	207,00 I24,00	0,97 0,29	29	I7	- -	2I2,00 0,37	30 -
22	CII4-I90	Стеклопластик рулонный ТУ6-II-I45-80 РСТ-Х-Н	I000м2	0,0I	I0I0,00 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб руб				74	24	- -		42 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				74	-	-		-
		Накладные расходы	руб				I2	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб				-	I	-		-
		Плановые накопления	руб				7	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				93	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		42
		Сметная заработная плата	руб				-	25	-		-
		Итого по разделу 2	руб				93	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		42
		Сметная заработная плата	руб				-	25	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Оборудование и монтажные работы									
23	Доп.20 2307	Клапан регулирующий 25ч943нж диаметром I5мм		6,00	85,00	-	5I0	-	-	-	-
			шт		-	-			-	-	-
24	Доп.20 2307	Клапан регулирующий 25ч939нж диаметром 25мм		I,00	83,00	-	83	-	-	-	-
			шт		-	-			-	-	-
25	ЦI2-605-I	Монтаж клапанов		7,00	2,25	0,06	I6	I4	-	3,00	2I
			шт		I,99	0,0I			-	0,0I	-
26	ЦI2-699-I	Штуцер на условное давление до 20МПа		2I,00	I,I9	0,I0	25	II	2	I,00	2I
			шт		0,52	-			-	-	-
27	ЦI2-698-II	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали для трубопровода диаметром от 45 до 57мм на условное давление до I0МПа диаметр корпуса расширителя 76мм		I6,00	4,62	0,67	74	43	I0	4,00	64
			шт		2,70	0,08			I	0,I0	2
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб				708	68	I2		I06
			руб						I		2
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб				593	-	-		-
		Транспортные расходы	руб				52	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб				645	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ	руб			II5	-	-		-
		Накладные расходы	руб			55	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб			-	I0	-		-
		Плановые накопления	руб			I4	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			I84	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II3
		Сметная заработная плата	руб			-	79	-		-
		Итого по разделу 3	руб			829	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II3
		Сметная заработная плата	руб			-	79	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб			I4204	27I	I8		442
			руб					I		3
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб			593	-	-		-
		Транспортные расходы	руб			52	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб			645	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб			II5	-	-		-
		Накладные расходы	руб			55	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб			-	I0	-		-
		Плановые накопления	руб			I4	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			I84	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II3
		Сметная заработная плата	руб			-	79	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб			74	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I2	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб			7	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			93	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата	руб			-	25	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			I3422	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I64
		Сметная заработная плата	руб			-	320	-		-
		Плановые накопления	руб			I2I7	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			I6424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		459
		Сметная заработная плата	руб			-	499	-		-
		Итого по смете	руб			I7346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		6I4
		Сметная заработная плата	руб			-	603	-		-

Составил Г.Н.Пожидаева

Проверил Т.Ф.Морковина

дн

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
337    I     Э20I70I7' Н8' ' ' I.I,0' ' ' ' ' ж
338    2     Ю' ' Профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей ' ' ' к типовому проекту профилактория
                  для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' ' теплоснабжение установок систем при
                  температуре 20 гр' 0В1-0В2I' Бояринов ж
339    3     РСантехнические работы ж
340    4     ЕI6-35' 75 ж
34I    5     ЕI6-36' 200 ж
342    6     ЕI6-37' 5 ж
343    7     ЕI6-38' I45 ж
344    8     ЕI6-39' I30 ж
345    9     ЕI6-2I9' 555 ж
346    I0    ЕI8-I96' 6 ж
347    II    ЕI8-2I4' 7 ж
348    I2    ЕТ20-I0II(=3)' I0' 2I,74≠2,86≠/≠/I8,88' установка воздушно-тепловой завесы' компл ж
349    I3    СI30-639' I0 ж
350    I4    СI30-2035' I2 ж
35I    I5    СI30-2036' 9 ж
352    I6    СI30-2037' I ж
353    I7    СI30-2038' 3 ж
354    I8    СI30-9I' 6 ж
355    I9    НI0=I6,5 ж
356    20    РСтроительные работы ж
357    2I    ЕI3-I33' 66 ж
358    22    ЕI3-I2I' 5 ж
359    23    ЕI3-I25' 57 ж
360    24    Е26-I5' 0,25 ж
36I    25    СII4-350' 0,25.I,03' 63,8 ж
362    26    Е26-8I' I4 ж
363    27    СII4-I90' I4.0,982' I0I0 ж
364    28    НI6=80' Н25=8,9 ж
365    29    РОборудование и монтажные работы ж
366    30    Тдоп 20 2307(=I4)' 6' 65' клапан регулирующий 25ч 943нж диам I5мм' шт ж
367    3I    Тдоп 20 2307(=I4)' I' 83' клапан регулирующий 25ч 839нж диам 25мм' шт ж
368    32    Щ2-805-I(А5.I,25)' 7' ' монтаж клапанов ж
369    33    Щ2-699-I' 2I ж
370    34    Щ2-698-II' I6 ж
37I    35    КТ.Ф. Морковина' Г.Н.Пожидаева ж
```

дн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Ia-I2

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей

на индивидуальный тепловой пункт при температуре -20 гр,

Основание: ОВI-ОВ2I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,I0I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 225 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,I72 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	Стоимость единицы, руб. Эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин. Обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин. Обслуживающих машины всего
				в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. Сантехнические работы								
I	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм / м	5,00	0,86 / 0,2I	0,0I / -	4	I	- / -	0,35 / -	2 / -
2	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм / м	25,00	I,03 / 0,2I	0,0I / -	26	5	- / -	0,35 / -	9 / -
3	EI6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм / м	4,00	I,I4 / 0,2I	0,0I / -	5	I	- / -	0,35 / -	I / -
4	EI6-39	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40мм / м	8,00	I,29 / 0,2I	0,0I / -	I0	2	- / -	0,35 / -	3 / -
5	EI6-67	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диаметром 76мм, толщиной стенки 3,5мм / м	I5,00	2,2I / 0,47	0,05 / 0,02	33	7	- / -	0,77 / 0,03	I2 / -
6	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм / I00м	0,42	3,94 / 3,73	- / -	2	2	- / -	5,I6 / -	2 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	EI6-2[illegible]	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм I00м	0,I5	4,22 3,73	- -	I	I	- -	5,I6 -	I -
8	EI8-I85	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 57мм шт	I,00	23,05 2,44	0,25 0,08	23	2	- -	4,05 0,I0	4 -
9	CI30-I050	Кран трехходовой I4М I диаметром I5мм шт	I3,00	I,07 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
I0	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм. I5 шт	I,00	I,20 -	- -	I	-	- -	- -	- -
II	CI30-93	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм. 25 шт	9,00	I,65 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
I2	CI30-2038	Вентили проходные муфтовые I5ч8п2 давлением I6 кгс/м2, диаметром 32 мм шт	2,00	2,44 -	- -	5	-	- -	- -	- -
I3	CI30-2039	Вентили проходные муфтовые I5ч8п2 давлением I6кгс/м2, диаметром 40 мм шт	4,00	3,45 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
I4	EI8-2II	Установка узлов ручных насосов шт	I,00	4,67 3,49	0,I5 0,04	5	3	- -	6,I5 0,05	6 -
I5	230I-I6009	Насос ручной родник НПР-I,5 шт	I,00	32,94 -	- -	33	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I: руб руб				I9I	24	- -		40 -
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ: руб				I9I	-	-		-
		Накладные расходы руб				2I	-	-		-
		Сметная заработная плата руб				-	3	-		-
		Плановые накопления руб				I4	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ руб				226	-	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		40
		Сметная заработная плата	руб				-	27	-		-
		Итого по разделу I:	руб				226	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		40
		Сметная заработная плата	руб				-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование и монтажные работы									
I6	I704-50065	Клапан регулирующий УРРД ТУ 25-02-I60970-76	шт	3,00	89,00 -	- -	267	-	- -	- -	- -
I7	ЦII-39I-I	Регулятор давления прямого действия, диаметр условного прохода до 50мм	шт	3,00	2,79 2,72	0,02 -	8	8	- -	5,00 -	I5 -
I8	ЦI2-699-I	Штуцер на условное давление до 20 мПА	шт	I3,00	I,I9 0,52	0,I0 -	I5	7	I -	I,00 -	I3 -
I9	ЦI2-698-I	Бобышки на условное давление от 20 до 25 МПА прямая с внутренней резьбой М27	шт	2,00	I,I6 0,52	0,I0 -	2	I	- -	I,00 -	2 -
20	ЦI2-698-II	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали для трубопровода диаметром от 45 до 57мм на условное давление до I0 МПА диаметр корпуса расширителя 76 мм	шт	3,00	4,62 2,70	0,67 0,08	I4	8	2 -	4,00 0,I0	I2 -
2I	2307-20I60	Задвижка 30с4Iнж диаметром 80 мм	шт	2,00	40,00 -	- -	80	-	- -	- -	- -
22	ЦI2-805-4	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные, фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПА, диаметр условного прохода,мм 80-I00	шт	2,00	4,55 3,06	0,44 0,09	9	8	I -	5,00 0,I2	I0 -
		Итого прямые затраты по разделу 2:	руб руб				395	32	4 -		52 -
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб				267	-	-		-
		Транспортные расходы	руб				24	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость оборудования руб				29I	-	-		-
		Стоимость монтажных работ руб				I28	-	-		-
		Накладные расходы руб				25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		3
		Сметная заработная плата руб				-	4	-		-
		Плановые накопления руб				I2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб				I65	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		55
		Сметная заработная плата руб				-	36	-		-
		Итого по разделу 2: руб				456	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		55
		Сметная заработная плата руб				-	36	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Строительные работы								
23	EI3-I33	Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77 I00м2	0,09	6,94 0,8I	0,I3 0,04	I	-	- -	I,I9 0,05	- -
24	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I I00м2	0,06	7,7I 2,05	0,20 0,06	I	-	- -	3,I0 0,08	- -
25	EI3-I25	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577 I00м2	0,03	4,38 I,6I	0,25 0,08	I	-	- -	2,38 0,I0	- -
26	E26-I5	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,I5	22,70 2I,80	0,33 0,I0	3	3	- -	4I,00 0,I3	6 -
27	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ-36-I695-79 м3	0,I5	63,80 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
28	E26-8I	Покрытие скорлупами из стеклопластика поверхности изоляции аппаратов I00м3	0,06	207,00 I24,00	0,97 0,29	I2	7	- -	2I2,00 0,37	I3 -
29	CII4-I90	Стеклопластик рулонный ТУ-6-II-I45-80 РСТ-Х-Н I000м2	0,0I	I0I0,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
30	E26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными м3	0,I5	20,40 8,37	0,I7 0,05	3	I	- -	I3,80 0,06	2 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
3I	CII4-98	Маты минераловатные прошивные без обкладок ГОСТ 2I880-76 толщиной 40 мм М-I25		0,I5	20,20	-	3	-	-	-	-
			м3		-	-			-	-	-
32	E26-49	Устройство каркаса изоляции из сетки на трубопроводах		6,00	I,34	-	8	I	-	0,I8	I
			м2		0,I0	-			-	-	-
33	E26-5	Штукатурка асбоцементом раствором толщиной I5мм		6,00	45,30	0,72	272	86	4	I6,50	99
			м3		I4,32	0,2I			I	0,27	2
34	E26-65	Оклеивание поверхности изоляции на клейстере в один слой тканью хлопчатобумажной		7,50	I,I7	-	9	I	-	0,26	2
			м2		0,I5	-			-	-	-
35	E26-76	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза		0,07	66,30	0,08	5	I	-	I9I0	I
			I00м2		I0,30	0,02			-	0,03	-
		Итого прямые затраты по разделу 3:	руб				334	I00	4		I24
			руб						I		2
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				334	-	-		-
		Накладные расходы	руб				55	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб				-	8	-		-
		Плановые накопления	руб				30	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				4I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I30
		Сметная заработная плата	руб				-	I09	-		-
		Итого по разделу 3:	руб				4I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I30
		Сметная заработная плата	руб				-	I09	-		-
		Итого прямые затраты по смете:	руб				920	I56	8		2I6
			руб						I		2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб			267	-	-		-
		Транспортные расходы	руб			24	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб			29I	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб			I28	-	-		-
		Накладные расходы	руб			25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб			I2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			I65	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		55
		Сметная заработная плата	руб			-	36	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб			334	-	-		-
		Накладные расходы	руб			55	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб			-	8	-		-
		Плановые накопления	руб			30	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			4I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I30
		Сметная заработная плата	руб			-	I09	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			I9I	-	-		-
		Накладныет расходы	руб			2I	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб			I4	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			226	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		40
		Сметная заработная плата	руб			-	27	-		-
		Итого по смете:	руб			II0I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел,-ч,			-	-	-		225
		Сметная заработная плата	руб			-	I72	-		-

ет

Составил Г.Н.Пожидаева

Проверил Т.Ф.Морковина

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
454    I     Э20I7020' H8' ' ' I.I,0' ' ' ' ' ж
455    2     Ю' ' профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' к типовому проекту профилактория
                   для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей ' ' ' ' индивидуальный тепловой пункт при тем-
                   пературе -20гр.' 0ВI-0В2I' В.С.Бояршинов ж
456    3     Р сантехнические работы ж
457    4     EI6-35' 5 ж
458    5     EI6-37' 25 ж
459    6     EI6-38' 4 ж
460    7     EI6-39' 8 ж
46I    8     EI6-67' I5ж
462    9     EI6-2I9' 42 ж
463    I0    EI6-220' I5 ж
464    II    EI8-I85' I ж
465    I2    CI30-I0b0' I3' ' кран трехходовой I4MI диам. I5 мм ж
466    I3    CI30-9I' I ж
4o7    I4    CI30-93' 9 ж
468    I5    CI30-2038' 2 ж
469    I6    CI30-2039' 4 ж
470    I7    EI8-2II' I ж
47I    I8    230I-I6009(AIxI,098)(=23)' I' ' насос ручной родник ж
472    I9    HI6=80' H25=8,9 ж
473    20    Р оборудование и монтажные работы ж
474    2I    I704-50065' 3 ж
485    22    ЦII-39I-I' 3 ж
476    23    ЦI2-699-I' I3 ж
477    24    ЦI2-698-I' 2 ж
478    25    ЦI2-698-II' 3 ж
479    26    2307-20I60' 2' ' задвижка 30с4Iнж диам. 80 мм ж
480    27    ЦI2-805-4(A5xI,25)' 2 ж
48I    28    HI0=I6,5 ж
482    29    Р строительные работы ж
483    30    EI3-I33' 8,5 ж
484    3I    EI3-I2I' 6 ж
485    32    EI3-I25' 3 ж
486    33    E26-I5' 0,I5 ж
487    34    CII4-350' 0,I5xI,03' 63,8 ж
488    35    E26-8I' 6 ж
489    36    CII4-I90' 6x0,982' I0I0 ж
490    37    E26-I6' 0,I5 ж
49I    38    CII4-98' 0,I5xI,03' 20,2 ж
492    39    E26-49' 6 ж
493    40    E26-5(AIxI,5)' 6' ' штукатурка асбоцементным раствором толщ. I5 мм ж
494    4I    E26-65' 7,5 ж
495    42    E26-76' 7,5 ж
496    43    К Т.Ф.Морковина' Г.Н.Пожидаева ж
```

ет

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iа-I3

к типовому проекту профилактория для повтового обслуживания 300 грузовых автомобилей на вентиляцию при температуре -20°С со скоростным напором ветра для Ш, весом снегового покрова для I географических районов, с сейсмичностью не выше 6 баллов

Основание: чертежи № ОВI+ОВ2I
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I2,62 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I8I6 чел.-ч.
Сметная заработная плата I,26 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость един., руб. Всего	в т.ч. Основной зарплаты	Эксплуатация машин	в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. Основной зарплаты	Эксплуатация машин	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин. Обслуживающих машины на единицу	всего
I	2	3	4	5	6			7	8		9	I0	II
		Исключается из основной сметы:											
		Сантехническое оборудование											
I	Рекомендация ГПИ Сантехпроект, приложение п.45	Стоимость приемной секции ПК-40 шт	I	784,5	-			785	-				
2	-"- п.32	Стоимость калориферной секции шт	I	404,5	-			405	-				
3	-"- п.3	Стоимость калорифера КВС-I2Б шт	I	277,0	-			277	-				
4	I7-04 п.5-0369	Стоимость исполнительного механизма МЭО I55хI,I шт	I	I7I,0	-			I7I	-				
		Итого исключается: руб.							-				
		Всего по смете исключается: I4258-I638=I2620руб.							I638				

Составил О.А.Халиманенко
Проверил Г.Н.Пожидаева

мн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Ia-24

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей на общестроительные работы камеры с фильтром при температуре -20°С

Основание: чертежи КЖ-58
Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость 2,964 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 447 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,299 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость един., руб. Всего / Основной зарплаты	Стоимость един., руб. Экспл. машин / В т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин / В т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин. Обслуживающих машины: на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Исключается из основной сметы:								
I	II-50	Тепло- и звукоизоляция из керамзита м3	6,6	I6,I / I,8	I,08 / 0,32	I06	I2	7 / 2	3,58 / 0,4I	24 / 3
		Итого исключается: руб.				I06	I2	7 / 2		24 / 3
		Добавляется:								
2	II-50	Тепло- и звукоизоляци из керамзита м3	2,8	I6,I / I,8	I,08 / 0,32	45	5	3 / I	3,58 / 0,4I	I0 / I
		Итого добавляется: руб.				45	5	3 / I		I0 / I
		Итого исключается с учетом добавления руб.				6I	7	4 / I		I4 / 2
		Накладные расходы I6,5% руб.				I0				6
		Нормативная трудоемкость 0,092x6I чел.-ч.								
		Сметная заработная плата 0,I8x6I руб.					II			
		Итого с накладными расходами руб.				7I	I8	4 / I		22 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления 8%	руб.			6				
		Итого исключается по смете:	руб.			77	I7	4/I		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							22
		Сметная заработная плата	руб.			-	I9			
		Итого сметная стоимость профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей при температуре -20°С	руб.							
		304I-77				2964				
		469-22								447
		3I8-I9					299			

Составил А.Е.Сидорова

Проверил Т.Ф.Морковина

мн

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № Iб

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей с расчетной температурой -40°С, скоростным напором ветра для Ш, весом снегового покрова для I географических районов, сейсмичность района не выше 6 баллов

Сметная стоимость	468,89	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	52680	чел.-ч.
Сметная заработная плата	36,8I	тыс.руб.
Стоимость на:		
I.расчетную единицу	I563	руб.
2.Iм2 общей площади здания	II5,56	руб.
3.Iм3 объема здания	I4,55	руб.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.) строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.	Нормативная трудоемкость тыс.чел. час.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Iб-I	Общестроительные работы	258,73	-	-	-	258,73	-	39,26	27,64	23423,7м3 I4,55
2	I-2	Хозяйственно-питьевой водопровод	2,22	0,0I	0,4I	-	2,64	-	0,25	0,2I	0,I0
3	I-3	Горячее водоснабжение	I,03	-	-	-	I,03	-	0,20	0,I4	0,04
4	I-4	Бытовая канализация	I,62	-	-	-	I,62	-	0,I9	0,I3	0,07
5	I-5	Производственная канализация	0,29	-	-	-	0,29	-	0,06	0,04	0,0I
6	I-6	Дождевая канализация	0,88	-	-	-	0,88	-	0,I2	0,09	0,04
7	I-7	Дождевая канализация (вариант выпуска на рельеф)	0,98	-	-	-	0,98	-	0,II	0,08	0,04
8	I-8	Трубопроводы систем К4, К9, К9М1, К9М2, Р, СВ	3,95	0,08	3,54	-	7,57	-	0,48	0,39	0,I7
9	Iб-9	Отопление	5,47	-	-	-	5,47	-	0,48	0,39	0,23
I0	Iб-I0	Теплоснабжение установок систем	I8,49	0,I8	0,67	-	I9,34	-	0,67	0,66	0,80

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I-II	Теплоснабжение установок систем с использованием энергетических ресурсов	2,47	-	-	-	2,47	-	0,42	0,29	0,II
I2	I6-I2	Индивидуальный тепловой пункт	0,44	0,36	0,29	-	I,09	-	0,I6	0,II	0,03
I3	I-I3	Вентиляция	I4,26	-	-	-	I4,26	-	I,82	I,26	0,6I
I4	I-I4	Электроосвещение	-	I6,28	-	-	I6,28	-	2,44	I,58	0,70
I5	I-I5	Силовое электрооборудование	-	4,23	I,70	-	5,93	-	I,06	0,7I	0,I8
I6	I-I6	Приобретение и монтаж КИП и автоматики	-	2,68	I,49	-	4,I7	-	I,I9	0,77	0,II
I7	I-I7	Связь и сигнализация	0,09	0,47	I,45	-	2,0I	-	0,4I	0,27	0,02
I8	I-I8	Противопожарная сигнализация	-	0,87	I,55	-	2,42	-	0,5I	0,37	0,04
I9	I-I9	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,89	I0I,24	-	I02,I3	-	0,74	0,47	0,04
20	I-20	Приобретение и монтаж технологического нестандартного оборудования	I,95	-	I2,98	-	I4,93	-	I,0I	0,64	0,08
2I	I-2I	Технологические промпроводки	0,09	I,28	-	-	I,37	-	0,72	0,40	0,06
22	I-22	Приобретение технологической мебели	-	-	0,26	-	0,26	-	-	-	-
23	I-23	Приобретение шкафчиков и электроподогревательного устройства ИЭТ-6I-ИТ (для сауны)	-	-	2,49	-	2,49	-	-	-	-
24	I6-24	Камера с фильтром	3,I5	-	-	-	3,I5	-	0,49	0,33	0,I3
		Итого по основному варианту:	3I3,49	27,33	I28,07	-	468,89	-	52,68	36,8I	I4,55
		Итого по варианту выпуска на рельеф:	3I3,59	27,33	I28,07	-	468,99	-	52,67	36,80	I4,55

Главный инженер проекта В.С.Бояршинов
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составил инженер О.А.Халиманенко
Проверил старший инженер Р.Е.Лялина

мн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6-I

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей на общестроительные работы при температуре -40°С со скоростным напором ветра для П, весом снегового покрова для IУ географических районов, с сейсмичностью не выше 6баллов

Основание: чертежи АРI-АРII; КЖI-КЖ57;КМI-КМ9.
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	258,733	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	39263	чел.-ч.
Сметная заработная плата	27,644	тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость един.,руб. Всего	в т.ч. Основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч.,не занятых обслуживанием машин Обслуживающих машины на единицу	всего
I	2	3		4	5	6		7	8	9	I0	II
		Исключается из основной сметы:										
		Фундаменты										
I	ССЦ п.9-348	Стоимость фундаментных балок трапециедального сечения из бетона м-200	м3	I2,55	67,9	-		852	-	-	-	-
2	ССЦ тех. часть таб.3-I	Арматура А-I	тн	0,4I5	229	-		95	-	-	-	-
3	-"-	Арматура А-Ш	тн	0,360	250	-		90	-	-	-	-
4	II-55 II-56	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором толщиной 30 мм	I00м2	0,54	97,2	I,4I		52	6	I	I9,48	II
		70+I3,6х2			I0,2	0,42		-		-	0,54	-
		Итого исключается:	руб.					I089	6	I	-	II
		Каркас								-		-
5	ССЦ тех. часть таб.3-I	Стоимость арматуры ст.Вр2	I00кг	28,26	42,3	-		II95	-	-	-	-
6	-"-	Стоимость арматуры ст.А-3	I00кг	45,54	25	-		II39	-	-	-	-
7	-"-	Стоимость арматуры ст.А-I	I00кг	5,22	22,9	-		I20	-	-	-	-
		Итого исключается:	руб.					2454				

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стены									
8	ССЦ п.8-347	Стоимость наружных стеновых панелей объемной массой 900 кг/м3 с фактурным слоем с 2-х сторон, длиной более 3м, толщиной 25см с расходом стали до 7кг/м2	м2	I035,46	I4,9	-	I5428	-	-	-	-
9	ССЦ п.8-327	То же, длиной до 3 метров	м2	330,27	I4,4	-	4756	-	-	-	-
I0	7-288	Установка опорных консолей массой до 20 кг	тн	0,035	328 27,8	6 I,8	II	I	- -	40,5 2,32	I -
		Итого исключается:	руб.				20I95	I	- -		I -
		Покрытие									
II	I2-287	Укладка утеплителя по плитам из ячеистого бетона	м3	333,74	35,2 I,28	0,56 0,I7	II748	427	I87 57	2,54 0,22	848 73
I2	ССЦ п.8-I5I	Стоимость ребристых плит с отверстием диаметром 400 и 700 мм массой до 5 тонн шириной более 2 метров, длиной до 6 метров, при расчетной нагрузке (включая собственный вес) 600кгс/м2	м2	23I,27	7,0	-	I6I9	-	-	-	-
I3	ССЦ п.8-I57	То же, плит с отверстием диаметром I000 мм	м2	53,37	7,92	-	423	-	-	-	-
		Итого исключается:	руб.				I3790	427	I87 57		848 73
		Кровля									
I4	I2-288	Утепление покрытий керамзитом толщиной I50 мм	м3	63,7	I7,9 I,I7	I,08 0,32	II40	75	69 20	2,32 0,4I	I48 26
		Итого исключается:	руб.				II40	75	69 20		I48 26
		Итого исключается по смете:	руб.				38668	509	257 77		I008 99
		Добавляется:									
		Фундаменты									
I5	ССЦ п.9-352	Стоимость фундаментных балок таврового сечения из бетона м-200	м3	I4,49	67,5	-	978	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	ССЦ т.4 таб.3-I	Арматура А-I	тн 0,609	229	-	I39	-	-	-	-
I7	-"-	Арматура А-Ш	тн 0,537	250	-	I34	-	-	-	-
I8	II-55 II-56	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором толщиной 30 мм 70+I3,6х2	I00м2 0,64	97,2	I,4I	62	7	I	I9,48	I2
				I0,2	0,42			-	0,54	-
		Итого добавляется:	руб.			I3I3	7	I		I2
		Каркас						-		-
I9	ССЦ тех. часть таб.3-I	Стоимость арматуры ст.Вр-2	I00кг I0,08	42,3	-	426	-	-	-	-
20	-"-	Стоимость арматуры ст.А-3	I00кг I5,93	25	-	398	-	-	-	-
2I	-"-	Стоимость арматуры ст.А-I	I00кг I,8	22,9	-	4I	-	-	-	-
		Итого добавляется:	руб.			865				
		Стены								
22	ССЦ п.8-347	Стоимость наружных стеновых панелей объемной массой 900кгс/м3 с фактурным слоем с 2-х сторон, длиной более 3м, толщиной 30см с расходом стали до 7кг/м2	м2 I037,66	I4,9	-	I546I	-	-	-	-
23	ССЦ п.8-327	То же, длиной до 3 метров	м2 335,95	I4,4	-	4838	-	-	-	-
24	7-288	Установка опорных консолей массой до 20 кг	тн 0,04	328	6	I3	I	-	40,5	2
				27,8	I,8			-	2,32	-
		Итого добавляется:	руб.			203I2	I	-	-	2
								-		-
		Покрытие								
25	I2-287	Укладка утеплителя по плитам из ячеистого бетона	м3 420,8	35,2	0,56	I48I2	539	236	2,54	I069
				I,28	0,I7			72	0,22	93
26	ССЦ п.8-I52	Стоимость ребристых плит с отверстием диаметром 400 и 700 мм массой до 5 тн, шириной более 2м, длиной до 6м, при расчетной нагрузке (включая собственный вес) 750 кгс/м2	м2 23I,27	7,73	-	I788	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
27	ССЦ п.8-I58	То же, плит с отверстием диаметром I000 мм	м2 53,37	8,76	-	468	-	-	-	-
		Итого добавляется:	руб.			I7068	539	236		I069
								72		93
		К р о в л я								
28	I2-288	Утепление покрытий керамзитом толщиной I90 мм	м3 82,63	I7,9	I,08	I479	97	89	2,32	I92
				I,I7	0,32			26	0,4I	34
		Итого добавляется:	руб.			I479	97	89		I92
								26		34
		Итого добавляется по смете:	руб.			4I037	644	325		I275
								98		I27
		Итого добавляется за минусом исключения	руб.			2369	I35	68		267
								2I		28
		Накладные расходы I6,5%	руб.			39I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость 0,092х39I	чел.-ч.							36
		Сметная заработная плата	руб.				70			
		Итого с накладными расходами	руб.			2760	205	68		33I
								2I		-
		Плановые накопления 8%	руб.			22I				
		Итого добавляется по смете:	руб.			298I	205	68		
								2I		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							33I
		Сметная заработная плата	руб.				226			
		Итого сметная стоимость профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей при температуре -40°С со скоростным напором ветра для II, весом снегового покрова для IУ географических районов, с сейсмичностью не выше 6 баллов	руб.							
		255752+298I				258733				
		38932+33I								39263
		27418+226					27644			

Составил А.Е.Сидорова

Проверил Т.Ф.Морковина

мн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6-9

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей

на отопление при температуре -40 градусов

Основание: 03I-0B2I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 5,469 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 476 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,387 тыс.руб.

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуатации машин	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машины на единицу	обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
	раздел I. Сантехнические работы										
I E16-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм	332,00	0,86		0,0I	286	70	3	0,35	II6	
	м		0,2I		-			-	-	-	
2 E16-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм	40,00	0,9I		0,0I	36	8	-	0,35	I4	
	м		0,2I		-			-	-	-	
3 E16-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм	I59,00	I,03		0,0I	I64	33	2	0,35	56	
	м		0,2I		-			-	-	-	
4 E16-39	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40мм	4,00	I,29		0,0I	5	I	-	0,35	I	
	м		0,2I		-			-	-	-	
5 E16-40	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50мм	I0,00	I,6I		0,03	I6	3	-	0,43	4	
	м		0,27		0,0I			-	0,0I	-	
6 E16-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	5,45	3,94		-	2I	20	-	5,I6	28	
	I00м		3,73		-			-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	
7	EI8-II6	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	28,55	5,I2	0,03	I46	6	I	0,39	II
		экм		0,22	0,0I			-	0,0I	-
8	EI8-I32	Регистры из труб диаметром I59мм	50I,00	6,5I	0,05	3262	85	25	0,20	I02
		м		0,I7	0,02			I0	0,03	I5
9	EI8-I96	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса I59мм	2,00	7,32	0,12	I5	2	-	2,04	4
		шт		I,24	0,04			-	0,05	-
I0	EI8-229	Установка кранов воздушных радиаторных	I7,00	0,49	-	8	I	-	0,I3	2
		компл.		0,08	-			-	-	-
II	CI30-I022	Краны проходные сальниковые муфтовые II4б6к для воды, нефти и масла давлением IMПа, диаметром в мм I5	I5,00	I,00	-	I5	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
I2	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кч18п для воды и пара, давлением I,6МПа, диаметром в мм I5	I0,00	I,20	-	I2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
I3	CI30-2035	Вентили проходные муфтовые I5ч8п2 давлением I6кгс/м2, диаметром I5мм	2I,00	I,42	-	30	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
I4	CI30-2037	Вентили проходные муфтовые I5ч8п2 давлением I6кгс/м2, диаметром 25мм	4,00	I,98	-	8	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			4024	229	3I		338
			руб					I0		I5
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб			4024	-	-		-
		Сдача и испытание	руб			2	-	-		-
		Накладные расходы	руб			536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		47
		Сметная заработная плата	руб			-	96	-		-
		Плановые накопления	руб			364	-	-		-

I	2	3	4	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб				4924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		400
		Сметная заработная плата	руб				-	335	-		-
		Итого по разделу I	руб				4924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		400
		Сметная заработная плата	руб				-	335	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы									
I5	EI3-I33	Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77	I00м2	0,48	6,94 0,8I	0,I3 0,04	3	-	- -	I,I9 0,05	I -
I6	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	I00м2	0,02	7,7I 2,05	0,20 0,06	I	-	- -	3,I0 0,08	- -
I7	EI3-I25	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	I00м2	0,45	4,38 I,6I	0,25 0,06	2	I	- -	2,38 0,I0	I -
I8	E26-I5	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,I5	22,70 2I,80	0,33 0,I0	3	3	- -	4I,00 0,I3	6 -
I9	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ-36-I695-79	м3	0,I5	63,80 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
20	E26-8I	Покрытие скорлупами из стеклопластика поверхности изоляции аппаратов	I00м2	0,08	207,00 I24,00	0,97 0,29	I7	I0	- -	2I2,00 0,37	I7 -
2I	CII4-I90	Стеклопластик рулонный ТУ6-II-I45-80 РСТ-Х-Н	I000м2	0,0I	I0I0,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
22	EI5-6I2	Окраска масляной краской за 2 раза регистров и экранов	I00м2	2,52	32,00 6,60	0,79 0,24	8I	I7	2 I	II,70 0,3I	29 I
23	EI9-72	Ограждение нагревательных приборов асбестоцементными листами	м2	52,00	6,07 0,I7	0,02 0,0I	3I6	9	2 I	0,26 0,0I	I5 I
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб руб				44I	40	4 2		69 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			I25	-	-		-
		Накладные расходы	руб			2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб			I2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I58	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		56
		Сметная заработная плата	руб			-	34	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			3I6	-	-		-
		Накладные расходы	руб			42	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб			-	8	-		-
		Плановые накопления	руб			29	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		20
		Сметная заработная плата	руб			-	I8	-		-
		итого по разделу 2	руб			545	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		76
		Сметная заработная плата	руб			-	52	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб			4465	269	35		407
			руб					I2		I7
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			I25	-	-		-
		Накладные расходы	руб			2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб			I2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I58	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		56
		Сметная заработная плата	руб			-	34	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			4340	-	-		-
		Сдача и испытание	руб			2	-	-		-
		Накладные расходы	руб			578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5I
		Сметная заработная плата	руб			-	I04	-		-
		Плановые накопления	руб			393	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			53II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		420
		Сметная заработная плата	руб			-	353	-		-
		Итого по смете	руб			5469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		476
		Сметная заработная плата	руб			-	387	-		-

Составил Г.Н.Пожидаева

Проверил Т.Ф.Морковина

дн

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
306     I     Э20I70I6' H8' ' ' I.I.0' ' ' ' ' ж
309     2     Ю' ' профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' к типовому проекту профилактория
                    для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей ' ' ' ' отопление при температуре 40гр' 0В1-0В2I'
                    Бояршинов ж
3I0     3     РСантехнические работы ж
3II     4     EI6-35' 332 ж
3I2     5     EI6-36' 40 ж
3I3     6     EI6-37' I59 ж
3I4     7     EI6-39' 4 ж
3I5     8     EI6-40' I0 ж
3I6     9     EI6-2I9' 545 ж
3I7     I0    EI8-II6' 28,55 ж
3I8     II    EI8-I32(AI.I,5)' 50I' ' регистры из труб диам I59мм ж
3I9     I2    EI8-I96' 2 ж
320     I3    EI6-229' I7 ж
32I     I4    CI30-I022' I5 ж
322     I5    CI30-9I' I0 ж
323     I6    CI30-2035' 2I ж
324     I7    CI30-2037' 4 ж
325     I8    HI0=I6,5 ж
326     I9    РСтроительные работы ж
327     20    EI3-I33' 48 ж
328     2I    EI3-I2I' 2 ж
329     22    EI3-I25' 45 ж
330     23    E26-I5' 0,I5 ж
33I     24    CII4-350' 0,I5.I,03' 63,8 ж
332     25    E26-8I' 8 ж
333     26    CII4-I90' 8.0,982' I0I0 ж
334     27    EI5-6I2' 252' ' окраска масляной краской за 2 раза регистров и экранов ж
335     28    EI9-72' 52' ' ограждение нагревательных приборов асбестоцементными листами ж
336     29    КТ.Ф.Морковина' Г.Н.Покидаева ж
```

дн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6-I0

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей

на теплоснабжение установок систем при температуре -40°С

Основание:

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I9,344 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 672 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,667 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость руб.			Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Эксплуатации машин	Всего	Основной затраты	Эксплуатации машин	Обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. Сантехнические работы								
I	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	40,00	0,86	0,0I	34	8	-	0,35	I4
		м		0,2I	-			-	-	-
2	EI6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм	60,00	0,9I	0,0I	55	I3	I	0,35	2I
		м		0,2I	-		-	-	-	-
3	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	I90,00	I,03	0,0I	I96	40	2	0,35	67
		м		0,2I	-			-	-	-
4	EI6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	25,00	I,I4	0,0I	28	5	-	0,35	9
		м		0,2I	-			-	-	-
5	EI6-39	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных несцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	65,00	I,29	0,0I	84	I4	I	0,35	23
		м		0,2I	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	EI6-40	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50мм м	I53,00	I,6I 0,27	0,03 0,0I	246	4I	5 2	0,43 0,0I	66 2
7	EI6-67	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 76мм, толщиной стенки 3,5мм м	25,00	2,2I 0,47	0,05 0,02	55	I2	2 I	0,77 0,03	I9 I
8	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00м	5,33	3,94 3,73	- -	2I	20	- -	5,I6 -	28 -
9	EI6-220	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм I00м	0,25	4,22 3,73	- -	I	I	- -	5,I6 -	I -
I0	EI8-I96	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса I59 мм шт	2,00	7,32 I,24	0,I2 0,04	I5	2	- -	2,04 0,05	4 -
II	EI8-I97	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 2I9 мм шт	4,00	I0,43 I,24	0,I2 0,04	42	5	- -	2,04 0,05	8 -
I2	EI8-2I4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм шт	7,00	29,42 0,79	0,23 0,07	206	6	I -	I,25 0,09	9 I
I3	EI6-II7	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм шт	I,00	I7,40 0,97	0,I3 0,04	I7	I	- -	I,5I 0,05	2 -
I4	E20-I0II	Установка воздушно-тепловой завесы компл.	I0,00	2I,74 2,86	- -	2I7	29	- -	4,86 -	49 -
I5	CI30-639	Завесы воздушно-тепловые унифицированные А6,3х3,600 СТД7296 шт	I0,00	I230,00 -	- -	I2300	-	- -	- -	- -
I6	CI30-736	Дополнительные калориферы КВБ8Б шт	20,00	7I,50 -	- -	I430	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	CI30-2035	Вентили проходные муфтовые I5ч8п2 давлением I6кгс/м2, диаметром I5 мм	шт	5,00	I,I2 -	- -	7	-	- -	- -	- -
I8	CI30-2036	Вентили проходные муфтовые I5ч8п2 давлением I6кгс/м2, диаметром 20 мм	шт	6,00	I,64 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
I9	CI30-2037	Вентили проходные муфтовые I5ч8п2 давлением I6кгс/м2, диаметром 25 мм	шт	I3,00	I,98 -	- -	26	-	- -	- -	- -
20	CI30-2038	Вентили проходные муфтовые I5ч8п2, давлением I6кгс/м2, диаметром 32 мм	шт	3,00	2,44 -	- -	7	-	- -	- -	- -
2I	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5	шт	I,00	I,20 -	- -	I	-	- -	- -	- -
22	EI3-I33	Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77	I00м2	0,8I	6,94 0,8I	0,I3 0,04	6	I	- -	I,I9 0,05	I -
23	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	I00м2	0,06	7,7I 2,05	0,20 0,06	I	-	- -	3,I0 0,08	- -
24	EI3-I25	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	I00м2	0,70	4,38 I,6I	0,25 0,08	3	I	- -	2,38 0,I0	2 -
25	E26-I5	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,II	22,70 2I,80	0,33 0,I0	2	2	- -	4I,00 0,I3	5 -
26	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ-36-I695-79	м3	0,II	63,80 -	- -	7	-	- -	- -	- -
27	E26-8I	Покрытие скорлупами из стеклопластика поверхности изоляции аппаратов	I00м2	0,I7	207,00 I24,00	0,97 0,29	35	2I	- -	2I2,00 0,37	36 -
28	CII4-I90	Стеклопластик рулонный ТУ-6-II-I45-80 РСТ-Х-Н	I000м2	0,02	I0I0,00 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
29	E26-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	м3	0,35	23,40 II,00	0,24 0,07	8	4	- -	I8,80 0,09	7 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
30	СII4-3I4	Цилиндры и полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем М-200 с покрытием из рубероида, ТУ-36-II80-78 внутренний диаметр 25-57мм, при толщине изоляционного слоя 50 мм	0.34 м3	97,I0 -	- -	33	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I:	руб руб			I5I09	226	I2 3		37I 4
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			III	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб			I0	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I39	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		52
		Сметная заработная плата	руб			-	3I	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			I4998	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I994	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I83
		Сметная заработная плата	руб			-	357	-		-
		Плановые накопления	руб			I362	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			I8354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		507
		Сметная заработная плата	руб			-	557	-		-
		Итого по разделу I:	руб			I8493	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		559
		Сметная заработная плата	руб			-	588	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование и монтажные работы								
3I	Доп.20 2307	Клапан регулирующий 25ч943нж диаметром I5 мм шт	2,00	85,00 -	- -	I70	-	- -	- -	- -
32	Доп.20 2307	Клапан регулирующий 25ч939нж диаметром 25 мм шт	4,00	83,00 -	- -	332	-	- -	- -	- -
33	Доп.20 2307	То же, диаметром 50 мм шт	I,00	II0,00 -	- -	II0	-	- -	- -	- -
34	ЦI2-805-I	Монтаж клапанов шт	7,00	2,25 I,99	0,06 0,0I	I6	I4	- -	3,00 0,0I	2I -
35	ЦI2-699-I	Штуцер на условное давление до 20 МПА шт	2I,00	I,I9 0,52	0,I0 -	25	II	2 -	I,00 -	2I -
36	ЦI2-698-II	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали для трубопровода диаметром от 45 до 57мм на условное давление до I0 мПА диаметр корпуса расширителя 76мм шт	I6,00	4,62 2,70	0,67 0,08	74	43	I0 I	4,00 0,I0	64 2
		Итого прямые затраты по разделу 2: руб				727	68	I2		I06
		руб						I		2
		Стоимость оборудования руб				6I2	-	-		-
		Транспортные расходы руб				55	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования руб				667	-	-		-
		Стоимость монтажных работ руб				II5	-	-		-
		Накладные расходы руб				55	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		5
		Сметная заработная плата руб				-	I0	-		-
		Плановые накопления руб				I4	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб				I84	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		II3
		Сметная заработная плата руб				-	79	-		-
		Итого по разделу 2: руб				85I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		II3
		Сметная заработная плата руб				-	79	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по смете:	руб			I5836	294	24		472
			руб					4		6
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб			6I2	-	-		-
		Транспортные расходы	руб			55	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб			667	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб			II5	-	-		-
		Накладные расходы	руб			55	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб			-	I0	-		-
		Плановые накопления	руб			I4	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			I84	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II3
		Сметная заработная плата	руб			-	79	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб			III	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб			I0	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I39	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		52
		Сметная заработная плата	руб			-	3I	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			I4998	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I994	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I83
		Сметная заработная плата	руб			-	357	-		-
		Плановые накопления	руб			I362	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			I8354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		502
		Сметная заработная плата	руб			-	557	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по смете:	руб			I9344	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		672
		Сметная заработная плата	руб			-	667	-		-

Составил Г.Н.Пожидаева

Проверил Т.Ф.Морковина

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

4II	I	Э20I70I9' H8' ' ' I,I' ' ' ' ' ж
4I2	2	Ю' ' профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' ' теплоснабжение установок систем при температуре 40 гр.' 0BI-0B2I' В.С.Бояршинов ж
4I3	3	Р сантехнические работы ж
4I4	4	EI6-35' 40 ж
4I5	5	EI6-36' 60 ж
4I6	6	EI6-37' I90 ж
4I7	7	EI6-38' 25 ж
4I8	8	EI6-39' 65 ж
4I9	9	EI6-40' I53 ж
420	I0	EI6-67' 25 ж
42I	II	EI6-2I9' 533 ж
422	I2	EI6-220' 25 ж
423	I3	EI8-I96' 2 ж
424	I4	EI8-I97' 4 ж
425	I5	EI8-2I4' 7 ж
426	I6	EI6-II7' I ж
427	I7	ET20-I0II(=3)' I0' 2I,74≠2,86≠≠≠I8,88' установка воздушно-тепловой завесы' компл. ж
428	I8	CI30-639' I0 ж
429	I9	CI30-736' 20' ' дополнительные калориферы КВБ8Б ж
430	20	CI30-2035' 5 ж
43I	2I	CI30-2036' 6 ж
432	22	CI30-2037' I3 ж
433	23	CI30-2038' 3 ж
434	24	CI30-9I' I ж
435	25	HI0=I6,5 ж
436	26	EI3-I33' 8I ж
437	27	EI3-I2I' 6 ж
438	28	EI3-I25' 70 ж
439	29	E26-I5' 0,II ж
440	30	CII4-350' 0,IIxI,03' 63,8 ж
44I	3I	E26-8I' I7 ж
442	32	CII4-I90' I6x0,982' I0I0 ж
443	33	E26-7' 0,35 ж
444	34	CII4-3I4' 0,35x0,98' 97,I ж
445	35	HI6=80' H25=8,9 ж
446	36	Р оборудование и монтажные работы ж
447	37	Т доп.20 2307(=I4)' 2' 85' клапан регулирующий 25ч943нж диам. I5мм' шт ж
448	38	Т доп.20 2307(=I4)' 4' 83' клапан регулирующий 25ч939нж диам. 25мм' шт ж
449	39	Т доп.20 2307(=I4)' I' II0' то же, диам. 50мм' шт ж
450	40	ЦI2-805-I(A5xI,25)' 7' ' монтаж клапанов ж
45I	4I	ЦI2-699-I' 2I ж
452	42	ЦI2-698-II' I6 ж
453	43	К Т.Ф.Морковина' Г.Н.Пожидаева ж

ет

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6-I2

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей

на индивидуальный тепловой пункт при температуре -40 градусов

Основание: ОВI-ОВ2I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,09I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I6I чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,II0 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуатации машин всего	в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин всего	в т.ч. з/пл.	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		РАЗДЕЛ I. Сантехнические работы									
I	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм	5,00	0,86	0,2I	0,0I	-	4	I	-	0,35 -	2 -
		м										
2	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм	25,00	I,03	0,2I	0,0I	-	26	5	-	0,35 -	9 -
		м										
3	EI6-39	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40мм	4,00	I,29	0,2I	0,0I	-	5	I	-	0,35 -	I -
		м										
4	EI6-40	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50мм	4,00	I,6I	0,27	0,03	0,0I	6	I	-	0,43 0,0I	2 -
		м										
5	EI6-67	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения: наружным диаметром 76мм, толщиной стенки 3,5мм	4,00	2,2I	0,47	0,05	0,02	9	2	2 -	0,77 0,03	3 -
		м										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	EI6-69	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I08мм, толщиной стенки 4мм	I5,00	3,I2	0,07	47	8	I	0,86	I3
		м		0,53	0,02			-	0,03	-
7	EI6-2I9	Гидравлическое испытатие трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	0,38	3,94	-	I	I	-	5,I6	2
		I00м		3,73	-			-	-	-
8	EI6-220	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм	0,I9	4,22	-	I	I	-	5,I6	I
		I00м		3,73	-			-	-	-
9	EI8-I87	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка I0смм	I,00	42,I7	0,52	42	3	-	5,35	5
		шт		3,24	0,I5			-	0,I9	-
I0	CI30-I050	Кран трехходовой I4MI диаметром I5мм	I3,00	I,07	-	I4	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
II	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6МПа, диаметром I5мм	I,00	I,20	-	I	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
I2	CI30-93	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6МПа, диаметром 25мм	9,00	I,65	-	I5	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
I3	EI8-2II	Установка узлов ручных насосов	I,00	4,67	0,I5	5	3	-	6,I5	6
		шт		3,49	0,04			-	0,05	-
I4	230I-I6009	Насос ручной родник НПР-I,5	I,00	32,94	-	33	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
I5	CI30-2060	Вентили проходные фланцевые I5с27нжI давлением 64кгс/см2, диаметром 40мм	2,00	23,00	-	46	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I								
		руб				255	26	I		44
		руб						-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб				255	-	-		-
		Накладные расходы руб				30	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		3
		Сметная заработная плата руб				-	4	-		-
		Плановые накопления руб				2I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ руб				306	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		47
		Сметная заработная плата руб				-	30	-		-
		Итого по разделу I руб				306	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		47
		Сметная заработная плата руб				-	30	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование и монтажные работы								
I6	I704-50065	Клапан регулирующий УРРД ТУ25-02-I60970-76 шт	3,00	89,00 -	- -	267	-	- -	- -	- -
I7	ЦII-39I-I	Регулятор давления прямого действия, диаметр условного прохода до 50мм шт	3,00	2,79 2,72	0,02 -	8	8	- -	5,00 -	I5 -
I8	ЦI2-699-I	Штуцер на условное давление до 20МПа шт	I3,00	I,I9 0,52	0,I0 -	I5	7	I -	I,00 -	I3 -
I9	ЦI2-698-I	Бобышка на условное давление от 20 до 25МПа прямая с внутренней резьбой М27 шт	3,00	I,I6 0,52	0,I0 -	3	2	- -	I,00 -	3 -
20	ЦI2-698-II	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали для трубопровода диаметром от 45 до 57мм на условное давление до I0МПа диаметр корпуса расширителя 76мм шт	2,00	4,62 2,70	0,67 0,08	9	5	I -	4,00 0,I0	8 -
2I	2307-20159	Задвижки 30с4Iнж диаметр 50мм шт	2,00	30,00 -	- -	60	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
22	ЦI2-805-2	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные, фланцевые на условное давление I,6-2,5МПа, диаметр условного прохода 40-50мм		2,00	2,60	0,09	5	5	-	3,00	6
			шт		2,27	0,02			-	0,03	-
23	2307-20160	То же, диаметром 80мм		2,00	40,00	-	80	-	-	-	-
			шт		-	-			-	-	-
24	ЦI2-805-4	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные, фланцевые на условное давление I,6-2,5МПа, диаметр условного прохода, 80-I00мм		2,00	4,55	0,44	9	8	I	5,00	I0
			шт		3,86	0,09			-	0,I2	-
25	2307-20161	То же, диаметром I00мм		2,00	50,00	-	I00	-	-	-	-
			шт		-	-			-	-	-
26	ЦI2-805-4	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные, фланцевые на условное давление I,6-2,5МПа, диаметр условного прохода, 80-I00мм		2,00	4,55	0,44	9	8	I	5,00	I0
			шт		3,86	0,09			-	0,I2	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб				565	43	4		65
			руб						-		-
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб				267	-	-		-
		Транспортные расходы	руб				24	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб				29I	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб				298	-	-		-
		Накладные расходы	руб				33	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб				-	6	-		-
		Плановые накопления	руб				26	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб				357	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		68
		Сметная заработная плата	руб				-	49	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 2	руб				648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		66
		Сметная заработная плата	руб				-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Строительные работы									
27	EI3-I33	Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77	I00м2	0,II	6,94 0,8I	0,I3 0,04	I	-	- -	I,I9 0,05	- -
28	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	I00м2	0,09	7,7I 2,05	0,20 0,06	I	-	- -	3,I0 0,08	- -
29	EI3-I25	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	I00м2	0,03	4,38 I,6I	0,25 0,08	I	-	- -	2,38 0,I0	- -
30	E26-I5	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,35	22,70 2I,80	0,33 0,I0	8	8	- -	4I,00 0,I3	I4 -
3I	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ-36-I695-79	м3	0,36	63,80 -	- -	23	-	- -	- -	- -
32	E26-8I	Покрытие скорлупами из стеклопластика поверхности изоляции аппаратов	I00м2	0,08	207,00 I24,00	0,97 0,29	I7	I0	- -	2I2,00 0,37	I7 -
33	CII4-I90	Стеклопластик рулонный ТУ6-II-I45-80 РСТ-Х-Н	I000м2	0,0I	I0I0,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
34	E26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	0,25	20,40 8,37	0,I7 0,05	5	2	- -	I3,80 0,06	3 -
35	CII4-98	Маты минераловатные прошивные без обкладок ГОСТ 2I880-76 толщиной 40мм М-I25	м3	0,26	20,20 -	- -	5	-	- -	- -	- -
36	E26-49	Устройство каркаса изоляции из сетки на трубопроводах	м2	8,00	I,34 0,I0	- -	II	I	- -	0,I8 -	I -
37	E26-5I	Штукатурка асбоцементным раствором толщиной I5мм	I00м2	0,09	I56,00 79,80	2,I9 0,66	I3	7	- -	87,30 0,85	7 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
38	E26-65	Оклеивание поверхности изоляции на клейстере в один слой тканью хлопчатобумажной	8,50	I,I7	-	I0	I	-	0,26	2
		м2		0,I5	-			-	-	-
39	E26-76	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	0,09	66,30	0,06	6	I	-	I9,I0	2
		I00м2		I0,30	0,02			-	0,03	-
		Итого прямые затраты по разделу 3								
		руб				I09	30	-		46
		руб						-		-
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ								
		руб				I09	-	-		-
		Накладные расходы								
		руб				I8	-	-		-
		Сметная заработная плата								
		руб				-	I	-		-
		Плановые накопления								
		руб				I0	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ								
		руб				I37	-	-		-
		Нормативная трудоемкость								
		чел.-ч.				-	-	-		46
		Сметная заработная плата								
		руб				-	3I	-		-
		Итого по разделу 3								
		руб				I37	-	-		-
		Нормативная трудоемкость								
		чел.-ч.				-	-	-		46
		Сметная заработная плата								
		руб				-	3I	-		-
		Итого прямые затраты по смете								
		руб				929	99	5		I55
		руб						-		-
		В том числе:								
		Стоимость оборудования								
		руб				267	-	-		-
		Транспортные расходы								
		руб				24	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования								
		руб				29I	-	-		-
		Стоимость монтажных работ								
		руб				298	-	-		-
		Накладные расходы								
		руб				33	-	-		-
		Нормативная трудоемкость								
		чел.-ч.				-	-	-		3
		Сметная заработная плата								
		руб				-	6	-		-
		Плановые накопления								
		руб				26	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			357	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		68
		Сметная заработная плата	руб			-	49	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб			I09	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I8	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб			I0	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I37	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		46
		Сметная заработная плата	руб			-	3I	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			255	-	-		-
		Накладные расходы	руб			30	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб			2I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			306	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		47
		Сметная заработная плата	руб			-	30	-		-
		Итого по смете	руб			I09I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I6I
		Сметная заработная плата	руб			-	II0	-		-

Составил Г.Н.Покидаева

Проверил Т.Ф.Морковина

дн

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
541     1     Э2017022' Н8' ' ' 1.1.0 ' ' ' ' ' ж
542     2     Ю' ' профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей ' ' ' к типовому проекту профилактория
                    для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей ' ' ' ' индивидуальный тепловой пункт при
                    температуре -40 гр' ОВ1-ОВ21' В.С.Бояршинов ж
543     3     РСантехнические работы ж
544     4     Е16-35' 5 ж
545     5     Е16-37' 25 ж
546     6     Е16-39' 4 ж
547     7     Е16-40' 4 ж
548     8     Е16-67' 4 ж
549     9     Е16-69' 15 ж
550     10    Е16-219' 38 ж
551     11    Е16-220' 19 ж
552     12    Е18-187' 1 ж
553     13    С130-1050' 13' ' кран трехходовой 14МЛ диам 15мм ж
554     14    С130-91' 1 ж
555     15    С130-93' 9 ж
556     16    Е18-211' 1 ж
557     17    2201-16009(А1.1,098) (=23)' 1' ' насос ручной родник ж
558     18    С130-2060' 2 ж
559     19    Н16=80' Н25=8,9 ж
560     20    РОборудование и монтажные работы ж
561     21    1704-50065' 3 ж
562     22    Ц11-391-1' 3 ж
563     23    Ц12-699-1' 13 ж
564     24    Ц12-698-1' 3 ж
565     25    Ц12-698-11' 2 ж
566     26    2307-20159' 2' ' задвижки 30С 41нж диам 50мм ж
567     27    Ц12-805-2(А5.1,25)' 2 ж
568     28    2307-20160' 2' ' тоже диам 80мм ж
569     29    Ц12-805-4(А5.1,25)' 2 ж
570     30    2307-20161' 2' ' тоже диам 100мм ж
571     31    Ц12-805-4(А5.1,25)' 2 ж
572     32    Н10=16,5 ж
573     33    РСтроительные работы ж
574     34    Е13-133' 11,5 ж
575     35    Е13-121' 9 ж
576     36    Е13-125' 3 ж
577     37    Е26-15' 0,35 ж
578     38    С114-350' 0,35.1,03' 63,8 ж
579     39    Е26-81' 8 ж
580     40    С114-190' 8.0,982' 1010 ж
581     41    Е26-16' 0,25 ж
582     42    С114-98' 0,25.1,03' 20,2 ж
583     43    Е26-49' 8 ж
584     44    Е26-51(А1.1,5)' 8,5' ' штукатурка асбоцементным раствором толщ 15мм ж
585     45    Е26-65' 8,5 ж
586     46    Е26-76' 9 ж
587     47    КТ.Ф.Морковина' Г.Н.Покидаева ж
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6-24

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей

на общестроительные работы камеры с фильтром при температуре -40^0 гр.

Основание: чертежи КМ-58
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3,I53 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 49I чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,333 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость един.руб. Всего / Основной зарплаты	Стоимость един.руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч.,не занятых обслуживанием машин. Обслуживающих машины на един.	общая
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Исключить из основной сметы:									
I	II-50	Тепло- и звукоизоллция из керамзита	м3	6,6	I6,I / I,8	I,08 / 0,32	I06	I2	7 / 2	3,58 / 0,4I	24 / 3
		Итогои исключается:	руб.				I06	I2	7 / 2		24 / 3
		Добавляется:									
2	II-50	Тепло- и звукоизоляция из керамзита	м3	I2,I	I6,I / I,8	I,08 / 0,32	I95	22	I3 / 4	3,58 / 0,4I	43 / 5
		Итого добавляется:	руб.				I95	22	I3 / 4		43 / 5
		Итого добавляется с учетом исключения	руб.				89	I0	6 / 2		I9 / 2
		Накладные расходы - I6,5%	руб.				I5				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								I
		Сметная заработная плата 0,I8xI5	руб.					3			
		Итого с накладными расходами:	руб.				I04	I3	6 / 2		22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления - 8%	руб.			8				
		Итого добавляется по смете:	руб.			II2	I3	6/2		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							22
		Сметная заработная плата	руб.				I5			
		Итого сметная стоимость камеры с фильтром профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей при температуре -40°С								
		304I+II2				3I53				
		469+22								49I
		3I8+I5					333			

Составил А.Е.Сидорова

Проверил Т.Ф.Морковина

мн

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей

Наименование ресурсов		Количество вариантов		
		-30°С	-20°С	-40°С
I		2	3	4
Общестроительные работы				
Подземная часть				
Затраты труда	чел-час.	8956	8956	8956
Заработная плата	руб.	6I00	6I00	6I00
Строительные машины	руб.	3902	3902	3902
Надземная часть				
Затраты труда	чел.-час.	29957	29617	30307
Заработная плата	руб.	2I308	2I039	2I544
Строительные машины	руб.	6II3	6042	I92
Камера с фильтром				
Затраты труда	чел-час.	469	447	49I
Заработная плата	руб.	3I8	299	333
Строительные машины	руб.	II8	II4	I24
Итого общестроительных работ:				
Затраты труда	чел-час.	3940I	39020	39754
Заработная плата	руб.	27726	66458	27977
Строительные машины	руб.	I0II33	I0058	42I8
Санитарно-технические работы				
Затраты труда	чел-час.	4793	4967	4965
Заработная плата	руб.	3552	3678	3708
Строительные машины	руб.	283	278	29I

I		2	3	4
Монтажные работы				
Монтаж технологического оборудования				
Затраты труда	чел-час.	2459	2459	2459
Заработная плата	руб.	I499	I499	I499
Строительные машины	руб.	II0	II0	II0
Монтаж электроосвещения				
Затраты труда	чел-час.	2435	2435	2435
Заработная плата	руб.	I577	I577	I577
Строительные машины	руб.	839	839	839
Монтаж силового электрооборудования				
Затраты труда	чел-час.	I058	I058	I058
Заработная плата	руб.	7I2	7I2	7I2
Строительные машины	руб.	227	227	227
Монтаж КиП и автоматики				
Затраты труда	чел-час.	II94	II94	II94
Заработная плата	руб.	766	766	766
Строительные машины	руб.	263	263	263
Монтаж связи и сигнализации				
Затраты труда	чел-час.	9I7	9I7	9I7
Заработная плата	руб.	639	639	639
Строительные машины	руб.	46	46	46

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составил инженер О.А.Халиманенко
Проверил Р.Е.Лялина

ин

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать 27 XI 1988 г.
Заказ Г-3319 Тираж 100

gost.e-ecolog.ru