ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503 - 4 - 47.87

Профилакторий для постового обслуживания
300 грузовых автомобилей

АЛЬБОМ УП

СМЕТЫ

ЧАСТЬ I
/стр. 2÷148/

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503 - 4 - 47.87

Профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей

АЛЬБОМ УП

СМЕТЫ

ЧАСТЬ I

Стоимость:	
общая	464,86 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	336,8I тыс.руб.
Iм3 здания	I4,53 руб.
Iм2 общей площади	II4,20 руб.
на I автомобиль	I550 руб.

Разработан
Новосибирским филиалом
института "Гипроавтотранс"

Рабочий проект утвержден
и введен в действие
Минавтотрансом РСФСР
Протокол от I5.09.87 № I3

Главный инженер филиала	Я.И.Вильбергер
Главный инженер проекта	В.С.Бояршинов
Начальник сметного отдела	Т.Ф.Морковина

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование работ	№№ стр.
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	3
2	I	Объектная смета профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей с расчетной температурой -30°С, скоростным напором ветра для I, весом снегового покрова для Ш географических районов, сейсмичность не выше 6 баллов	4
3	I-I	Общестроительные работы	6
4	I-2	Хозяйственно-питьевой водопровод	84
5	I-3	Горячее водоснабжение	9I
6	I-4	Бытовая канализация	96
7	I-5	Производственная канализация	I03
8	I-6	Дождевая канализация	I06
9	I-7	Дождевая канализация (вариант выпуска на рельеф)	I09
I0	I-8	Трубопроводы систем К4,К9,К9М1, К9М2,Р,СВ	II3
II	I-9	Отопление	I22
I2	I-I0	Теплоснабжение установок систем	I28
I3	I-II	Теплоснабжение установок систем с использованием вторичных энергетических ресурсов	I35
I4	I-I2	Индивидуальный тепловой пункт	I4I
I5	I-I3	Вентиляция	I49
I6	I-I4	Электроосвещение	I59
I7	I-I5	Силовое электрооборудование	I68
I8	I-I6	Приобретение и монтаж КИП и автоматики	I79
I9	I-I7	Связь и сигнализация	I94
20	I-I8	Противопожарная сигнализация	200
2I	I-I9	Приобретение и монтаж технологического оборудования	206
22	I-20	Приобретение и монтаж технологического нестандартизированного оборудования	2I4
23	I-2I	Технологические промпроводки	22I
24	I-22	Приобретение технологической мебели	227
25	I-23	Приобретение шкафчиков и электроподогревательного устройства ИЭТ-6I-ИI (для сауны)	229
26	I-24	Камера с фильтром	232
27	Iа	Объектная смета профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей с расчетной температурой -20°С, скоростным напором ветра для Ш, весом снегового покрова для I географических районов, сейсмичность района не выше 6 баллов	238
28	Iа - I	Общестроительные работы	240
29	Iа-9	Отопление	244
30	Iа-I0	Теплоснабжение установок систем	250
3I	Iа-I2	Индивидуальный тепловой пункт	257
32	Iа-I3	Вентиляция	264
33	Iа-24	Камера с фильтром	265
34	Iб	Объектная смета профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей с расчетной температурой -40°С, скоростным напором ветра для П, весом снегового покрова для IУ географических районов, сейсмичность не выше 6 баллов	267
35	Iб-I	Общестроительные работы	269
36	Iб-9	Отопление	273
37	Iб-I0	Теплоснабжение установок систем	279
38	Iб-I2	Индивидуальный тепловой пункт	287
39	Iб-24	Камера с фильтром	295
40	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	297

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей составлена в нормах и ценах 1984г. в объеме, предусмотренной инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, и по формам СНиП I.02.01-85.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

Единые районные единичные расценки для I территориального района (подрайон I). Сборники на монтаж оборудования, прейскуранты оптовых цен оборудования, введенные в действие с I января 1982 года.

Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (часть I - строительные материалы), и железобетонные изделия и конструкции для строек второго пояса Московской области в ценах, введенных с I.01.1984 г.

Проект разработан для вариантов:

- с расчетной температурой наружного воздуха -30°С, скоростным напором ветра для I, весом снегового покрова для Ш географических районов, сейсмичность не выше 6 баллов;

- с расчетной температурой наружного воздуха -20°С, скоростным напором ветра для Ш, весом снегового покрова для I географических районов, сейсмичность района не выше 6 баллов;

- с расчетной температурой наружного воздуха -40°С, скоростным напором ветра для П, весом снегового покрова для IУ географических районов, сейсмичность района не выше 6 баллов.

Вариант с выпуском водостоков на рельеф, вариант с раздельной системой водопровода.

В локальных сметах приняты накладные расходы:

на общестроительные работы	- 16,5%
на металлоконструкции	- 8,6%
на сантехнические работы	- 13,3%
плановые накопления	- 8%

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей с расчетной температурой -30°С, скоростным напором ветра для I, весом снегового покрова для III географических районов, сейсмичность не выше 6 баллов

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	464,86	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	52270	чел.-ч.
Сметная заработная плата	36,51	тыс.руб.
Стоимость на:		
I. расчетную единицу	I550	руб.
2. Iм2 общей площади здания	I44,20	руб.
3. Iм3 объема здания	I4,53	руб.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.) строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	Нормативная условно-чистая продукция	Нормативная трудоемкость	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I	Общестроительные работы	255,75	-	-	-	255,75	-	38,93	27,42	23I79,9м3 II,03 руб.
2	I-2	Хозяйственно-питьевой водопровод	2,22	0,0I	0,4I	-	2,64	-	0,25	0,2I	0,9
3	I-3	Горячее водоснабжение	I,03	-	-	-	I,03	-	0,20	0,I4	0,04
4	I-4	Бытовая канализация	I,62	-	-	-	I,62	-	0,I9	0,I3	0,07
5	I-5	Производственная канализация	0,29	-	-	-	0,29	-	0,06	0,04	0,0I
6	I-6	Дождевая канализация	0,88	-	-	-	0,88	-	0,I2	0,09	0,04
7	I-7	Дождевая канализация (вариант выпуска на рельеф)	0,98	-	-	-	0,98	-	0,II	0,08	0,04
8	I-8	Трубопроводы систем К4, К9, К9М1, К9М2, Р, СВ	3,95	0,08	3,54	-	7,57	-	0,48	0,3I	0,I7
9	I-9	Отопление	4,89	-	-	-	4,89	-	0,49	0,38	0,2I
I0	I-I0	Теплоснабжение установок систем	I6,62	0,I8	0,65	-	I7,45	-	0,62	0,6I	0,72
II	I-II	Теплоснабжение установок систем с использованием вторичных энергетических ресурсов	2,47	-	-	-	2,47	-	0,42	0,29	0,II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I-I2	Индивидуальный тепловой проект	0,45	0,24	0,29	-	0,98	-	0,I4	0,I0	0,03
I3	I-I3	Вентиляция	I4,26	-	-	-	I4,26	-	I,82	I,26	0,62
I4	I-I4	Электроосвещение	-	I6,28	-	-	I6,28	-	2,44	I,58	0,70
I5	I-I5	Силовое электрооборудование	-	4,23	I,70	-	5,93	-	I,06	0,7I	0,I8
I6	I-I6	Приобретение и монтаж КиП и автоматики	-	2,68	I,49	-	4,I7	-	I,I9	0,77	0,I2
I7	I-I7	Связь и сигнализация	0,09	0,47	I,45	-	2,0I	-	0,4I	0,27	0,02
I8	I-I8	Противопожарная сигнализация	-	0,87	I,55	-	2,42	-	0,5I	0,37	0,04
I9	I-I9	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,89	I0I,24	-	I02,I3	-	0,74	0,47	0,04
20	I-20	Приобретение и монтаж технологического нестандартизированного оборудования	I,95	-	I2.98	-	I4,93	-	I,0I	0,64	0,08
2I	I-2I	Технологические промпроводки	0,09	I,28	-	-	I,37	-	0,72	0,40	0,06
22	I-22	Приобретение технологической	-	-	0,26	-	0,26	-	-	-	-
23	I-23	Приобретение шкафчиков и электроподогревательного устройства ИЭТ-6I-ИТ (для сауны)	-	-	2,49	-	2,49	-	-	-	-
24	I-24	Камера с фильтром	3,04	-	-	-	3,04	-	0,47	0,32	
		Итого по основному варианту:	309,60	27,2I	I28,05	-	464,86	-	52,27	36,5I	I4,53
		Итого по варианту выпуска на рельеф:	309,70	27,2I	I28,05	-	464,96	-	52,26	36,50	I4,53

Главный инженер проекта В.С.Бояршинов
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составил инженер О.А.Халиманенко
Проверил старший инженер Р.Е.Лялина

мн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей

на общестроительные работы при температуре -30 градусов, со скоростным напором ветра для I, весом снегового покрова для 3 географических районов, с сейсмичностью не выше 6 баллов

Основание: АРI-АРII, КЖI-КЖ57, КМI-КМ9

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 255,752 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 38932 чел.-ч.
Сметная заработная плата 27,418 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Эксплуатации машин	Всего	Основной зарплаты	Эксплуатации машин	Обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ I. Земляные работы								
I	ЕI-230 тех.часть п.I.II таб.3	Срезка растительного грунта I группы бульдозером с перемещением на 50м I000м3	0,44	37,I8 -	37,I8 I2,98	I6	-	I7 6	- I8,69	- 8
2	ЕI-237 тех.часть п.I.II таб.3	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 230 I000м3	I,75	30,47 -	30,47 I0,65	53	-	54 I9	- I5,34	- 27
3	ЕI-I74 тех.часть п.I.II таб.3	Погрузка растительного грунта I группы на автосамосвалы экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 I000м3	0,44	I49,66 6,4I	I43,04 59,22	66	3	63 26	I3,00 85,28	6 37
4	С3I0-I	Перевозка до I км т	6I3,20	0,29 0,06	- -	I78	37	- -	0,09 -	55 -
5	ЕI-I94 тех.часть п.I.II таб.3	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы I000м3	0,44	II,63 I,30	I0,I9 3,27	5	I	4 I	2,63 4,7I	I 2
6	ЕI-56 тех.часть п.I.II таб.3	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом емкостью 0,5м3 грунт 2 группы I000м3	4,38	I50,82 6,53	I44,29 59,80	660	29	632 262	I3,20 86,II	58 377

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	EI-948 тех.часть п.3.67 п.3.72	Доработка грунта вручную после работы экскаватора I00м3	2,77	II5,20 II5,20	- -	3I9	3I9	- -	228,00 -	632 -
8	EI-23I тех.часть п.I.II таб.3	Перемещение разработанного грунта 2 группы бульдозером на расстояние 50м в резерв I000м3	4,65	38,I5 -	38,I5 I3,37	I77	-	I77 62	- I9,25	- 90
9	EI-238 тех.часть п.I.II таб.3	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I I000м3	4,65	I42,I2 -	I42,I2 49,72	66I	-	66I 23I	- 7I,60	- 333
I0	EI-23I тех.часть п.I.II таб.3,48	Перемещение грунта бульдозером на расстояние 50м из резерва для обратной засыпки I000м3	4,65	38,I5 -	38,I5 I3,37	I77	-	I77 62	- I9,25	- 90
II	EI-238 тех.часть п.I.II таб.3	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I I000м3	4,65	I42,I2 -	I42,I2 49,72	66I	-	66I 23I	- 7I,60	- 333
I2	EI-I75 тех.часть п.I.II таб.3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы I000м3	0,45	I78,2I 7,64	I70,30 70,6I	8I	3	77 32	I5,50 I0I,68	2 46
I3	C3I0-I	Перевозка до I км т	533,36	0,29 0,06	- -	I55	32	- -	0,09 -	48 -
I4	EI-I95 тех.часть п.I.II таб.3	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы I000м3	0,45	I4,33 I,59	I2,47 3,99	6	I	6 2	3,23 5,75	I 3
I5	EI-257 тех.часть п.I.II таб.3	Обратная засыпка и подсыпка под полы грунта бульдозером с перемещением на расстояние 50м I000м3	4,I9	20,79 -	20,79 7,25	87	-	87 30	- I0,44	- 44
I6	EI-268 тех.часть п.I.II таб.3	Добавлять на каждые последующие 5м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 257 I000м3	4,I9	47,52 -	47,52 I6,63	I99	-	I99 70	- 23,95	- I00
I7	EI-967	Обратная засыпка грунта вручную I00м3	4,65	4I,50 4I,50	- -	I93	I93	- -	89,60 -	4I7 -
I8	EI-II84	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группы I,2 групп I00м3	4I,87	9,69 6,20	3,49 2,29	406	260	I46 96	II,20 3,30	469 I38

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I: руб				4I00	878	296I		I694
		руб						II30		I628
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				4I00	-	-		-
		Накладные расходы руб				677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		62
		Сметная заработная плата руб				-	I22	-		-
		Плановые накопления руб				385	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				5I62	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		3384
		Сметная заработная плата руб				-	2I30	-		-
		Итого по разделу I: руб				5I62	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		3384
		Сметная заработная плата руб				-	2I30	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты и стены подвала								
I9	E6-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-50	28,I9	27,40	0,28	772	20	8	I,37	39
		м3		0,70	0,08			2	0,I0	3
20	E6-2	Устройство подбетонок под фундаменты из бетона М-I00	24,47	35,90	0,37	878	60	9	4,50	II0
		м3		2,45	0,II			3	0,I4	3
2I	E6-5	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 3м3	80,35	38,90	0,59	3I26	292	47	6,66	535
		м3		3,63	0,I8			I4	0,23	I8
22	E6-6	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 5м3	83,27	37,20	I,29	3098	232	I07	5,I7	43I
		м3		2,79	0,39			32	0,50	42
23	E6-7	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до I0м3	I3,44	35,00	I,I2	470	30	I5	4,I0	55
		м3		2,2I	0,34			5	0,44	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	CI24-I	Арматура класса А-I т	I,05	270,00 -	- -	283	-	- -	- -	- -
25	CI24-2	Арматура класса А-2 т	0,60	278,00 -	- -	I67	-	- -	- -	- -
26	CI24-3	Арматура класса А-3 т	2,72	270,00 -	- -	734	-	- -	- -	- -
27	E6-84	Установка закладных деталей весом кг, до 20 т	0,06	355,00 38,00	I,30 0,39	2I	2	- -	64,00 0,50	4 -
28	E6-77	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до Iм т	0,27	65I,00 I74,00	2,00 0,63	I76	47	- -	303,00 0,8I	82 -
29	E6-2 ССЦ п.I-5, I-3	Устройство бетонных фундаментов из бетона М-200 м3	6,42	37,53 2,45	0,37 0,II	24I	I6	3 I	4,50 0,I4	29 I
30	E7-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6м шт	25,00	6,50 2,7I	2,68 0,96	I63	68	67 24	4,5I I,24	II3 3I
3I	ССЦ п.9-348	Стоимость фундаментных балок трапециидального сечения из бетона М-200 м3	I2,55	67,90 -	- -	852	-	- -	- -	- -
32	CI47-I	Арматура А-I I00кг	4,I5	22,40 -	- -	93	-	- -	- -	- -
33	CI47-8	Арматура А-3 I00кг	3,60	24,50 -	- -	88	-	- -	- -	- -
34	E6-I3 ССЦ п.I-5, I-3	Устройство набетонок под фундаментные балки и стойки ворот из бетона М-200 м3	I2,99	36,03 2,78	0,34 0,I0	468	36	4 I	5,07 0,I3	66 2
35	E6-20	Устройство ленточных фундаментов из бетона М-I00 м3	6,30	3I,70 I,55	0,76 0,23	200	I0	4 I	2,86 0,30	I8 2
36	E8-I0 доп.в.I	Устройство песчаных оснований под фундаменты м3	2,37	9,3I 0,40	0,32 0,I0	22	I	I -	0,80 0,I3	2 -
37	E7-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5 т шт	I0,00	2,09 0,50	I,59 0,57	2I	5	I6 6	0,86 0,74	9 7
38	ССЦ п.9-II0	Стоимость трапециедальных плит из бетона М-200 м3	4,54	54,70 -	- -	248	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
39	CI47-8 пр.06-08 стр.II6 прим.2	Арматура А-3 I00кг	I,08	29,00 -	- -	3I	-	- -	- -	- -
40	CI47-I6 ПР06-08 стр.II6 прим.2	Проволочная арматура ВР-I I00кг	0,08	37,24 -	- -	3	-	- -	- -	- -
4I	CI47-I ПР06-08 стр.II6 прим.2	Арматура А-I I00кг	0,II	26,56 -	- -	3	-	- -	- -	- -
42	E7-40I доп.в.I ч.I	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий шт	95,00	I,95 0,30	I,09 0,40	I85	29	I04 38	0,53 0,52	50 49
43	E7-403 доп. в.I ч.I	Установка блоков стен подвалов массой более I,5тн шт	73,00	3,75 0,6I	2,03 0,74	274	45	I48 54	I,04 0,95	76 69
44	СССЦ п.I2-4 том 2	Стоимость блоков ФБС24.6.6-Т шт	73,00	33,90 -	- -	2475	-	- -	- -	- -
45	СССЦ п.I2-7 том 2	Стоимость блоков ФБСI2.6.6-Т шт	54,00	I7,50 -	- -	945	-	- -	- -	- -
46	СССЦ п.I2-I4 том 2	Стоимость блоков ФБС9.6.6-Т шт	4I,00	I3,50 -	- -	554	-	- -	- -	- -
47	E6-20	Заделка бетоном М-I00 между блоками м3	I0,20	3I,70 I,55	0,76 0,23	323	I6	7 2	2,86 0,30	29 3
48	E8-27	Обмазка горячим битумом стен подвала за 2 раза I00м2	3,40	90,00 I9,50	I,50 0,45	306	66	6 2	33,60 0,58	II4 2
49	E7-447	Укладка перемычек массой до 0,3т при высоте зданий более 40м до 57м шт	36,00	0,40 0,08	0,26 0,09	I4	3	9 3	0,I3 0,I2	5 4
50	СССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200 длиной до 3-х метров м3	I,02	64,40 -	- -	66	-	- -	- -	- -
5I	CI47-I	Арматура А-I I00кг	0,06	22,90 -	- -	I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
52	CI47-8	Арматура А-3 I00кг	0,49	32,I0 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
53	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00кг	0,09	32,I0 -	- -	3	-	- -	- -	- -
54	E6-97	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов из бетона М-I00 высотой до 6м, толщиной до I000 мм м3	I06,20	35,90 2,6I	0,93 0,28	38I3	277	99 30	4,64 0,36	493 38
55	CI24-I6	Арматура класса А-I т	0,23	270,00 -	- -	62	-	- -	- -	- -
56	CI24-I8	Арматура класса А-3 т	4,80	283,00 -	- -	I358	-	- -	- -	- -
57	E6-80	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании т	0,02	478,00 20,20	2,20 0,66	I0	-	- -	34,40 0,85	I -
58	EII-II ССЦ п.I-I5, п.I-I6	Бетонная подготовка под перегородки из бетона М-I50 м3	4,I8	30,22 I,62	- -	I26	7	- -	2,90 -	I2 -
59	E6-86	Укладка арматурных сеток в бетон т	0,05	I5,30 6,76	I,40 0,42	I	-	- -	I2,30 0,54	I -
60	CI24-43	Сетки из стали ВР-I т	0,05	392,00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
6I	EII-55	Горизонтальная гидроизоляция перегородок цементным раствором толщ. 20 мм I00м2	0,05	70,00 9,88	0,95 0,28	4	I	- -	I8,80 0,36	I -
62	E8-36	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м м3	5,I0	34,30 2,I0	0,8I 0,24	I75	II	4 I	3,90 0,3I	20 2
63	EII-55	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором толщиной 30 мм I00м2	0,54	70,00 9,88	0,95 0,28	38	5	- -	I8,80 0,36	I0 -
64	EII-56	Устройство стяжек цементных толщиной 50м I00м2	0,54	27,20 0,32	0,46 0,I4	I5	-	- -	0,34 0,I8	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2: руб.				22942	I279	658 2I9		2305 282

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				22942	-	-		-
		Накладные расходы руб				3785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		346
		Сметная заработная плата руб				-	68I	-		-
		Плановые накопления руб				2I37	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				28864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		2933
		Сметная заработная плата руб				-	2I79	-		-
		Итого по разделу 2: руб				28864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		2933
		Сметная заработная плата руб				-	2I79	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Подземное хозяйство								
65	EII-2	Уплотнение грунта щебнем I00м2	0,32	43,30 3,57	0,99 0,30	I4	I	- -	7,I9 0,39	2 -
66	E6-I5 ССЦ п.I-3 п.I-5	Бетонное днище из бетона М-200 м3	6,46	29,43 0,52	0,34 0,I0	I90	3	3 I	0,99 0,I3	6 I
67	E6-I29 ССЦ п.I-3 п.I-5	Бетонные стены толщиной 500мм из бетона М-200 м3	6,72	38,53 2,57	0,66 0,20	259	I7	4 I	4,74 0,26	32 2
68	E6-I28 ССЦ п.I-3 п.I-5	То же, из бетона М-200 м3	2,34	42,24 3,53	0,69 0,2I	99	8	I -	6,46 0,27	I5 I
69	E6-30 ССЦ п.I-3 п.I-5	Устройство бетонных массивов из бетона М-200 м3	9,54	37,33 2,34	I,20 0,36	356	22	II 3	4,35 0,46	4I 4
70	E6-30 ССЦ п.I-3 п.I-5	Устройство бетонных ступений из бетона М-200 м3	0,22	37,33 2,34	I,20 0,36	8	I	- -	4,35 0,46	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7I	EII-I35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем I00м2	0,I2	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	48	7	- -	I08,00 I,75	I2 -
72	EI5-82	Облицовка стен и ниш канав керамической плиткой I00м2	0,22	422,00 94,70	2,00 0,60	93	2I	- -	I70,00 0,77	37 -
73	E8-59	Укладка арматуры в бетон над нишами т	0,04	42I,00 27,80	I,38 0,4I	I7	I	- -	54,30 0,53	2 -
74	E20-4II	Монтаж металлических решеток Iшт	6,00	2,0I I,26	0,I5 0,04	I2	8	I -	2,04 0,05	I2 -
75	CI30-I490	Стоимость сеток в рамках м2	5,52	3,0I -	- -	I7	-	- -	- -	- -
76	E6-84	Закладные детали обрамлений т	0,48	355,00 38,00	I,30 0,39	I70	I8	- -	64,00 0,50	3I -
77	E8-II6 тех.часть таб.2	Заделка швеллера в бетон т	0,I3	32,67 II,00	I5,27 5,2I	4	I	2 I	I5,60 6,72	2 I
78	CI2I-I959 тех.часть таб.3	Стоимость металлоконструкций из стали марки ВСТ3КП2 т	0,I3	204,92 -	- -	27	-	- -	- -	- -
79	EI5-6I4	Масляная окраска металлических решеток I00м2	0,06	60,50 38,40	0,03 -	3	2	- -	68,00 -	4 -
80	Сборник ч.2 таб.I2	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза т	0,57	3I,5I -	- -	I8	-	- -	- -	- -
		Фундаменты под оборудование								
8I	E8-I0 доп.в.I	Устройство песчаных оснований под фундаменты м3	II,20	9,3I 0,40	0,32 0,I0	I04	4	3 I	0,80 0,I3	9 I
82	E6-33	Устройство фундаментов под оборудование железобетонных из бетона М-200, объемом до 5м3 м3	2,02	37,30 2,4I	I,2I 0,36	75	5	3 I	4,46 0,46	9 I
83	CI24-I	Арматура класса А-I т	0,0I	270,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
84	CI24-3	Арматура класса А-3 т	0,07	270,00 -	- -	I9	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
85	E6-30	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М-I00 объемом до 5м3 м3	I0,I0	35,70 2,34	I,20 0,36	36I	24	I2 4	4,35 0,46	44 5
86	E6-3I	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М-I00 объемом до 25м3 м3	22,04	33,00 I,64	0,98 0,29	727	36	2I 6	3,09 0,37	68 8
87	E6-37	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов м3	22,04	3,35 I,I5	0,54 0,I6	74	25	I2 4	I,96 0,2I	43 5
88	E6-84	Обрамление стен фундаментов уголками т	0,03	355,00 38,00	I,30 0,39	II	I	- -	64,00 0,50	2 -
89	E9-209	Установка металлической крышки т	0,I8	70,70 34,30	20,00 5,97	I3	6	4 I	53,00 7,70	I0 I
90	CI2I-2II4	Стоимость металлоконструкций из стали ВСТ3ПС6-I т	0,I8	442,0I -	- -	80	-	- -	- -	- -
9I	Сборник ч.2 таб.I2	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза т	0,20	3I,5I -	- -	6	-	- -	- -	- -
92	E6-30	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М-I00 объемом до 5м3 м3	8,I8	35,70 2,34	I,20 0,36	292	I9	I0 3	4,35 0,46	36 4
93	E6-3I	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М I00 объемом до 25 м3 м3	I3,00	33,00 I,64	0,98 0,29	429	2I	I3 4	3,09 0,37	40 5
94	E6-37	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов м3	I3,00	3,35 I,I5	0,54 0,I6	44	I5	7 2	I,96 0,2I	25 3
95	E6-84	Обрамление стен фундаментов уголками т	0,03	355,00 38,00	I,30 0,39	II	I	- -	64,00 0,50	2 -
96	E9-209	Установка металлической крышки т	0,I8	70,70 34,30	20,00 5,97	I3	6	4 I	53,80 7,70	I0 I
97	CI2I-2II4	Стоимость металлоконструкций из стали ВСТ3ПС6-I т	0,I8	442,0I -	- -	80	-	- -	- -	- -
98	Сборник ч.2 таб.I2	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза т	0,20	3I,5I -	- -	6	-	- -	- -	- -
		Приямки и каналы								
99	E8-I0 ССЦ доп.I	Песчаная подготовка под лотки м3	I,68	9,3I 0,40	0,32 0,I0	I6	I	- -	0,80 0,I3	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I00	Е7-723	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты м3	2,70	6,93 I,80	2,99 I,06	I9	5	8 3	2,96 I,37	8 4
I0I	ССЦ п.8-522	Стоимость лотков из бетона М-200 объемом до 0,5м3 м3	0,64	7I,26 -	- -	46	-	- -	- -	- -
I02	ССЦ п.8-52I	То же, объемом до 0,2м3 м3	0,86	73,66 -	- -	63	-	- -	- -	- -
I03	СI47-I	Арматура А-I I00кг	0,29	22,90 -	- -	7	-	- -	- -	- -
I04	СI47-8	Арматура А-3 I00кг	I,I6	25,00 -	- -	29	-	- -	- -	- -
I05	СI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00кг	0,83	32,I0 -	- -	27	-	- -	- -	- -
I06	ССЦ п.8-503	Стоимость плоских плит размером до 3м2 из бетона М-300 м3	I,20	60,80 -	- -	73	-	- -	- -	- -
I07	СI47-I	Арматура А-I I00кг	0,I2	22,90 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I08	СI47-8	Арматура А-3 I00кг	0,44	25,00 -	- -	II	-	- -	- -	- -
I09	СI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00кг	0,72	32,I0 -	- -	23	-	- -	- -	- -
II0	Е6-I5	Бетонное днище из бетона М-I00 м3	I,39	27,80 0,52	0,34 0,I0	39	I	- -	0,99 0,I3	I -
III	Е6-I25 ССЦ п.I-I7÷ ÷п.I-I5	Бетонные стены толщиной I00мм из бетона М-I00 м3	2,87	8I,06 I2,00	I,I4 0,34	233	34	3 I	2I,90 0,44	63 I
II2	Е6-84	Закладные детали обрамления т	0,I8	355,00 38,00	I,30 0,39	64	7	- -	64,00 0,50	I2 -
II3	Е6-I25 ССЦ п.I-29÷ П.I-27	Устройство штрабы в полу из бетона М-I00 м3	8,94	80,96 I2,00	I,I4 0,34	724	I07	I0 3	2I,90 0,44	I96 4
		Фекальный резервуар и приямок ПР-I, ПР-2.								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II4	E6-227 ССЦ п.I-I9 п.I-I7 тех.часть разд.3 п.3, II	Устройство фекального резервуара из бетона М 200 на сульфатостойком портландцементе м3	3,95	7I,I3 I7,50	I,28 0,38	28I	69	6 2	29,I0 0,49	II5 2
II5	CI24-I6	Арматура класса А-I т	0,05	270,00 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
II6	CI24-I8	Арматура класса А-3 т	0,08	283,00 -	- -	23	-	- -	- -	- -
II7	E6-226 ССЦ п.I-I6 п.I-I9	Устройство приямка из бетона М-I50 м3	2,I3	42,03 4,49	I,23 0,37	90	I0	3 I	8,0I 0,48	I7 I
II8	EII-55 ССЦ п.2-4 п.2-5 тех.часть раздел 3 п.3,II	Цементная стяжка по днищу М-I00 на сульфатостойком портландцементе I00м2	0,06	69,65 9,88	0,95 0,28	4	I	- -	I8,80 0,36	I -
II9	EII-56 ССЦ п.2-4 п.2-5 тех.часть раздел 3 п.3,II	Устройство стяжек цементных толщиной 50 м I00м2	0,06	8I,06 0,96	I,38 0,42	5	-	- -	0,34 0,54	- -
I20	E6-253	Железнение поверхности в емкостных сооружениях м2	I4,90	22,00 0,I9	- -	328	3	- -	0,30 -	4 -
I2I	E7-204	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений площадью до 2м2, при массе стропильных или подстропильных конструкций до I0т и высоте зданий до 25 м шт	5,00	0,63 0,34	0,56 0,2I	3	2	3 I	0,59 0,27	3 I
I22	СССЦ п.8-5I2	Стоимость плит из бетона М-300 м3	0,64	63,20 -	- -	40	-	- -	- -	- -
I23	СССЦ п.8-5I2	Стоимость плит из бетона М-300 с отверстием м3	0,36	65,6I -	- -	24	-	- -	- -	- -
I24	CI47-I	Арматура А-I I00кг	0,I6	22,90 -	- -	4	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I25	CI47-8	Арматура А-3 I00кг	0,54	25,00 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
I26	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00кг	0,04	32,I0 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I27	E6-83	Обрамление приямка т	0,004	44I,00 I24,00	I,40 0,42	I	-	- -	2I0,00 0,54	- -
I28	E34-304	Настил из рифленной стали для подпольных каналов I0м2	0,I5	22I,00 33,I0	7,34 2,20	34	5	I -	56,70 2,84	9 -
I29	E7-94	Укладка балок перекрытий одноэтажных зданий массой до 3т при высоте здания до 25м шт	I,00	4,50 I,39	2,45 0,89	5	I	3 I	2,29 I,I5	2 I
I30	ССЦ п.9-284	Стоимость сборных железобетонных балок из бетона М-300 м3	0,24	70,30 -	- -	I7	-	- -	- -	- -
I3I	CI47-I	Арматура А-I I00кг	0,08	22,90 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I32	CI47-8	Арматура А-3 I00кг	0,24	25,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
I33	CI47-24	Закладные детали I00кг	0,02	4I,30 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I34	E23-I57	Установка люков шт	I,00	I,27 0,80	0,09 0,03	I	I	- -	I,54 0,04	2 -
I35	CII3-822	Люк легкий для колодцев ГОСТ 3634-79 шт	I,00	I7,80 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
I36	E9-I22	Монтаж сальников т	0,03	50,20 23,I0	4,I0 I,22	2	I	- -	34,90 I,57	I -
I37	CI2I-2II4	Стоимость сальников т	0,03	44I,00 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
I38	EI6-223	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до I00мм сальник	3,00	3,33 I,22	- -	I0	4	- -	2,06 -	6 -
I39	E9-46 тех.часть таб.2	Монтаж металлического ограждения т	0,0I	60,56 I5,I8	33,28 I2,98	I	-	- -	22,60 I6,74	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I40	CI2I-I98I	Стоимость лестничного ограждения из стали марки ВСТ3КП2 т	0,0I	3I8,92 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I4I	E6-30 ССЦ п.I-3 п.I-4	Устройство набивных ступеней из бетона М-I50 м3	0,24	36,52 2,34	I,20 0,36	9	I	- -	4,35 0,46	I -
I42	E6-30 ССЦ п.I-3 п.I-5	Устройство фундаментов из бетона М-200 м3	0,2I	37,33 2,34	I,20 0,36	8	-	- -	4,35 0,46	I -
		Монолитная ванна								
I43	E6-227 ССЦ п.I-I7 п.I-I9 тех.часть раздел 3 п.3,II	Устройство железобетонной ванны из бетона М-200 на сульфатастойком цементе м3	3,39	7I,I3 I7,50	I,28 0,38	24I	59	4 I	29,I0 0,49	99 2
I44	CI24-I6	Арматура класса А-I т	0,05	270,00 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
I45	CI24-I8	Арматура класса А-3 т	0,07	283,00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
I46	CI24-43	Стоимость арматуры класса ВР-I т	0,00I	392,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
I47	EII-55 ССЦ п.2-4 п.2-5 тех.часть раздел 3 п.3.II	Устройство цементной стяжки днища из бетона М-I00 на сульфатостойком портланд-цементе I00м2	0,03	69,65 9,88	0,95 0,28	2	-	- -	I8,80 0,36	- -
I48	EII-56 ССЦ п.2-4 п.2-5 тех.часть раздел 3 п.3.II	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм I00м2	0,03	76,98 0,96	I,38 0,42	2	-	- -	0,34 0,54	- -
I49	E6-253	Железнение поверхности в емкостных сооружениях м2	I4,I0	22,00 0,I9	- -	3I0	3	- -	0,30 -	4 -
I50	E9-I22	Монтаж сальников т	0,02	50,20 23,I0	4,I0 I,22	I	-	- -	34,90 I,57	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5I	CI2I-2II4	Стоимость сальников т	0,02	44I,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
I52	EI6-223	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до I00мм сальник	2,00	3,33 I,22	- -	7	2	- -	2,06 -	4 -
		Лестницы входа подвала								
I53	EII-2	Уплотнение грунта щебнем I00м2	0,I5	43,30 3,57	0,99 0,30	7	I	- -	7,I9 0,39	I -
I54	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных м3	2,30	29,30 I,62	- -	67	4	- -	2,90 -	7 -
I55	E7-669	Укладка сборных железобетонных ступеней шт	22,00	I,43 0,59	0,I6 0,05	3I	I3	3 I	I,0I 0,06	29 I
I56	СССЦ п.776 доп. том 3	Стоимость ступеней ЛС-I2 шт	I8,00	5,89 -	- -	I06	-	- -	- -	- -
I57	СССЦ п.785 доп. том 3	Стоимость ступеней ЛС-I2В шт	2,00	6,00 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
I58	СССЦ п.793 доп. том 3	Стоимость ступеней ЛС-I2Н шт	2,00	5,56 -	- -	II	-	- -	- -	- -
I59	EII-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм I00м2	0,08	I23,00 20,50	I,74 0,52	I0	2	- -	40,20 0,67	3 -
I60	EII-68	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм I00м2	0,08	3I,60 I,I8	0,56 0,I6	3	-	- -	I,06 0,2I	- -
		Итого прямые затраты по разделу 3: руб руб				6867	6I0	I55 47		I079 66
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				6604	-	-		-
		Накладные расходы руб				I086	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		94

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб			-	I92	-		-
		Плановые накопления	руб			6I5	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			8305	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II96
		Сметная заработная плата	руб			-	826	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб			246	-	-		-
		Накладные расходы	руб			20	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб			20	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			286	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		29
		Сметная заработная плата	руб			-	I9	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			I7	-	-		-
		Накладные расходы	руб			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб			2	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата	руб			-	6	-		-
		Итого по разделу 3:	руб			86I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I235
		Сметная заработная плата	руб			-	85I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие								
I6I	E7-22	Укладка плит перекрытий подземных сооружений площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т шт	2I,00	8,I9 0,97	I,46 0,52	I72	20	3I II	I,63 0,67	34 I4
I62	E7-24	Укладка плит перекрытий подземных сооружений площадью более 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5т шт	9,00	II,20 I,26	I,9I 0,68	I0I	II	I7 6	2,I2 0,88	I9 8
I63	ССЦ п.8-479	Стоимость многопустотных плит длиной до 6м, шириной до 3м, с расчетной нагрузкой, включая собственный вес до I200кгс/м2, приведенной толщиной до I4см м2	7I,02	9,63 -	- -	684	-	- -	- -	- -
I64	ССЦ п.8-509	Стоимость доборных железобетонных плит из бетона М-300, объемом до 0,2м3 м3	I,20	65,60 -	- -	79	-	- -	- -	- -
I65	CI47-I	Арматура А-I I00кг	0,05	22,90 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I66	CI47-8	Арматура А-3 I00кг	0,60	25,00 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
I67	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00кг	0,32	32,I0 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
I68	E6-I79	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2 и приведенной толщине до I00мм м3	7,6I	58,60 8,64	I,29 0,39	446	66	I0 3	I5,30 0,50	II6 4
I69	CI24-I2	Арматура класса А-3 т	0,75	325,00 -	- -	244	-	- -	- -	- -
I70	E9-II6 т.ч. таб.2	Монтаж металлических балок перекрытий т	0,23	32,67 II,00	I5,27 5,2I	8	3	3 I	I5,60 5,72	4 2
I7I	CI2I-I959 т.ч.таб.3	Стоимость балок из стали марки ВСТ3СП5 т	0,23	226,I3 -	- -	52	-	- -	- -	- -
I72	E6-79	Стоимость анкеров т	0,004	563,00 73,00	2,00 0,66	2	-	- -	I23,00 0,85	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 4:	руб			I8I2	I00	6I		I73
			руб					2I		28
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			I752	-	-		-
		Накладные расходы	руб			289	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		27
		Сметная заработная плата	руб			-	50	-		-
		Плановые накопления	руб			I63	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			2204	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		222
		Сметная заработная плата	руб			-	I67	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб			60	-	-		-
		Накладные расходы	руб			5	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб			6	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			7I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб			-	5	-		-
		Итого по разделу 4:	руб			2275	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		228
		Сметная заработная плата	руб			-	I72	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 5. Перегородки									
I73	E8-43 ССЦ тех.часть п.2-I0 п.2-II	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м(на растворе М-50)	I00м2	0,88	498,53 74,00	7,70 2,3I	440	65	7 2	I37,00 2,98	I2I 3
		Итого прямые затраты по разделу 5:	руб руб				440	65	7 2		I2I 3
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				440	-	-		-
		Накладные расходы	руб				73	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб				-	I3	-		-
		Плановые накопления	руб				4I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I3I
		Сметная заработная плата	руб				-	80	-		-
		Итого по разделу 5:	руб				554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I3I
		Сметная заработная плата	руб				-	80	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Проемы									
I74	EI0-I05	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2 (двери наружные)	м2	3,68	I,63 0,55	0,35 0,II	6	2	I -	0,9I 0,I4	3 I
I75	EI0-I40	Конопатка дверных коробок наклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3м2	м2	3,68	I,34 0,20	- -	5	I	- -	0,36 -	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I76	EI0-I05	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2	3,60	I,45	0,35	5	2	I	0,9I	3
		м2		0,55	0,II			-	0,I4	I
I77	EI0-I07	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3м2	I3,60	2,00	0,I3	27	9	2	I,I6	I6
		м2		0,67	0,04			I	0,05	I
I78	CI22-280	Стоимость дверных блоков ДНГ2I-9П	3,68	I6,80	-	62	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
I79	CI22-2I8	То же, блоков ДГ2I-9	I0,80	I4,20	-	I53	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
I80	CI22-2I8	То же, блоков ДГ2I-8	6,40	I4,20	-	9I	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
I8I	CIII-446	Скобяные изделия для дверей входных однопольных в здание	2,00	6,73	-	I3	-	-	-	-
		компл.		-	-			-	-	-
I82	CIII-448	Двери входные в помещение однопольные	8,00	2,97	-	24	-	-	-	-
		компл.		-	-			-	-	-
I83	CIII-450	Стоимость приборов для дверей санузлов	2,00	2,83	-	6	-	-	-	-
		компл.		-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6: руб				392	I4	4		23
		руб						I		3
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				392	-	-		-
		Накладные расходы руб				64	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		4
		Сметная заработная плата руб				-	I2	-		-
		Плановые накопления руб				36	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		30

I	.2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата руб				-	27	-		-
		Итого по разделу 6: руб					492	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		30
		Сметная заработная плата руб				-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Полы								
I84	EII-2	Уплотнение грунта щебнем I00м2	I,07	43,30 3,57	0,99 0,30	46	4	I -	7,I9 0,39	8 -
I85	EII-II ССЦ п.I-I5 п.I-I6	Устройство подстилающих слоёв бетонных (бетон М-I50) м3	8,54	30,22 I,62	- -	258	I4	- -	2,90 -	25 -
I86	EII-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм из раствора М-I50 I00м2	0,50	70,00 9,88	0,95 0,28	35	5	- -	I8,80 0,36	9 -
I87	EII-56	Устройство стяжек цементных толщиной 5См I00м2	0,50	27,20 0,32	0,46 0,I4	I4	-	- -	0,34 0,I8	- -
I88	EII-I8	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из изола - - первый слой I00м2	0,50	I25,00 33,40	6,94 2,08	63	I7	3 I	46,90 2,68	24 I
I89	EII-I9	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из изола - послежующий слой I00м2	0,50	83,80 I7,30	3,30 0,99	42	9	I -	25,50 I,28	I3 I
I90	EII-47	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 20м I00м2	0,50	45,80 20,90	3,75 I,I2	23	II	2 I	29,50 I,44	I5 I
I9I	EII-48	На каждый последующий слой толщиной Iмм добавлять по расценке НР.47 I00м2	0,50	I4,20 6,50	I,64 0,49	7	3	I -	9,II 0,63	5 -
I92	EII-49	Затирка песком поверхностей гидроизоляции I00м2	0,50	I3,90 7,90	0,26 0,08	7	4	- -	I4,30 0,I0	7 -
I93	EII-I32 ССЦ п.2-5	Покрытие из мозаичных плит на растворе М-I50 I00м2	0,29	II2,95 43,00	I0,40 3,I2	33	I3	3 I	77,90 4,02	23 I

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I94	ССЦ п.3-I35	Стоимость мозаичных плит толщиной 20мм	м2	32,42	3,9I -	- -	I27	-	- -	- -	- -
I95	EII-I84	Дощатые покрытия толщиной 37мм	I00м2	0,09	488,00 46,50	4,83 I,45	45	4	- -	85,I0 I,87	8 -
I96	E26-64	Прокладка алюминивой фольги	I00м2	0,09	77,20 70,80	I,24 0,37	7	7	- -	II8,00 0,48	II -
I97	CIII-620	Алюминивая фольга	кг	3,42	I,82 -	- -	6	-	- -	- -	- -
I98	EII-52 CIII-296	Изоляция пеностеклом	I00м2	0,09	285,43 I4,30	2,30 0,68	27	I	- -	27,I0 0,88	3 -
I99	E26-50	Армирование полов	м2	9,30	I,30 0,06	- -	I2	I	- -	0,II -	I -
200	EII-I35 ССЦ п.2-4 п.2-5	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем (на растворе М-I50)	I00м2	0,68	420,34 6I,40	4,52 I,36	287	42	3 I	I08,00 I,75	74 I
		Итого прямые затраты по разделу 7:	руб руб				I0II	I35	I4 4		226 5
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				I0II	-	-		-
		Накладные расходы	руб				I66	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I5
		Сметная заработная плата	руб				-	30	-		-
		Плановые накопления	руб				95	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				I272	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		246
		Сметная заработная плата	руб				-	I69	-		-
		Итого по разделу 7:	руб				I272	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		246
		Сметная заработная плата	руб				-	I69	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 8. Лестницы								
20I	Е9-II6 тех.часть таб.2	Монтаж металлических балок и косоуров т	0,30	32,67 II,00	I5,27 5,2I	I0	3	5 2	I5,60 6,72	5 2
202	СI2I-I978 тех,часть таб.3	Стоимость косоуров из стали марки ВСТ3КП2 т	0,I5	22I,92 -	- -	33	-	- -	- -	- -
203	СI2I-I959 тех.часть таб.3	Стоимость балок из стали марки ВСТ3КП2 т	0,I5	204,92 -	- -	3I	-	- -	- -	- -
204	Е7-734 ССЦ п.2-5	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию с мозаичным покрытием I00м	0,24	92,77 80,I0	5,90 I,80	22	I9	- -	I38,00 2,32	33 I
205	СССЦ том 3 п.776	Стоимость ступеней ЛСI2 и ЛСI2-I шт	I7,00	5,89 -	- -	I00	-	- -	- -	- -
206	СССЦ том 3 п.785	То же, ступеней ЛСI2В шт	2,00	6,00 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
207	СССЦ том 3 п.793	То же, ступеней ЛСI2Н шт	I,00	5,56 -	- -	6	-	- -	- -	- -
208	СI47-24	Дополнительные закладные детали I00кг	0,06	4I,30 -	- -	2	-	- -	- -	- -
209	Е7-50I	Укладка плит лестничных площадок шт	8,00	3,23 0,9I	2,08 0,77	26	7	I6 6	I,53 0,99	I2 8
2I0	СССЦ п.8-509	Стоимость добротных плит из бетона М-300, объемом до 0,2м3 м3	0,32	65,60 -	- -	2I	-	- -	- -	- -
2II	СССЦ п.8-509 тех.часть таб.3	То же, плит из бетона М-200 м3	0,28	63,96 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
2I2	СI47-I	Арматура А-I I00кг	0,03	22,90 -	- -	I	-	- -	- -	- -
2I3	СI47-8	Арматура А-3 I00кг	0,32	25,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
2I4	СI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00кг	0,04	32,I0 -	- -	I	-	- -	- -	- -
2I5	Е7-737	Установка металлических ограждений лестницы с поручными из поливинилхлорида I00м	0,I0	823,00 35,70	3,I0 0,94	8I	4	- -	6I,00 I,2I	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I6	E6-I79	Монолитные участки в покрытии из бетона М-200 м3	0,20	58,60 8,64	I,29 0,39	I2	2	- -	I5,30 0,50	3 -
2I7	CI24-I0	Арматура класса А-I т	0,0I	338,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
2I8	E7-29I	Установка соединительных деталей т	0,03	342,00 2I,30	- -	I0	I	- -	34,00 -	I -
2I9	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00кг	0,36	I7,80 -	- -	6	-	- -	- -	- -
220	EII-2	Уплотнение грунта щебнем (под ступени) I00м2	0,0I	43,30 3,57	0,99 0,30	I	-	- -	7,I9 0,39	- -
22I	E6-I ССЦ п.I-I5 п.I-I6	Бетонная подготовка из бетона М-I50 под ступени м3	0,I4	29,32 0,70	0,28 0,08	4	-	- -	I,37 0,I0	- -
222	E6-30 ССЦ п.I-3 п.I-5	Бетонные ступени из бетона М-200 м3	0,I4	37,33 2,34	I,20 0,36	5	-	- -	4,35 0,46	I -
223	EI5-299	Штукатурка косоуров и балок по сетке I00м2	0,07	396,00 74,00	6,00 I,80	30	6	- -	I28,00 2,32	I0 -
224	EI5-305	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков I00м2	0,07	I2I,00 24,70	0,80 0,24	9	2	- -	4I,20 0,3I	3 -
		Итого прямые затраты по разделу 8: руб				452	44	22		74
		руб						8		II
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				378	-	-		-
		Накладные расходы руб				62	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		3
		Сметная заработная плата руб				-	I0	-		-
		Плановые накопления руб				35	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				475	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		8I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата руб				-	57	-		-
		Стоимость металломонтажных работ руб				74	-	-		-
		Накладные расходы руб				7	-	-		-
		Сметная заработная плата руб				-	I	-		-
		Плановые накопления руб				7	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ руб				88	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		7
		Сметная заработная плата руб				-	6	-		-
		Итого по разделу 8: руб				563	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		88
		Сметная заработная плата руб				-	63	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Отделочные работы								
225	EI5-297	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит I00м2	0,86	20,70 I8,50	0,I5 0,04	I8	I6	- -	29,80 0,05	26 -
226	EI5-294	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных I00м2	I,79	8,I7 5,30	0,I8 0,05	I5	9	- -	9,70 0,06	I7 -
227	E8-57	Затирка швов кирпичных стен и перегородок I00м2	I,I8	I3,I0 I3,I0	- -	I5	I5	- -	2I,00 -	25 -
228	EI5-256	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен I00м2	0,96.	II0,00 46,40	6,80 4,03	I06	45	7 4	74,00 5,20	7I 5
229	EI5-298	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен I00м2	0,69	386,00 66,00	5,90 I,77	266	45	4 I	II5,00 2,28	79 2
230	EI5-299	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков I00м2	0,03	396,00 74,00	6,00 I,80	II	2	- -	I28,00 2,32	4 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
23I	EI5-304	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	I00м2	0,69	73,00 I3,40	0,50 0,I5	50	9	- -	22,30 0,I9	I5 -
232	EI5-305	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	I00м2	0,03	I2I,00 24,70	0,80 0,24	4	I	- -	4I,20 0,3I	I -
233	EI5-508	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке	I00м2	0,33	5,84 4,90	0,05 0,02	2	2	- -	9,70 0,03	3 -
234	EI5-509	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по кирпичу и бетону	I00м2	I,30	3,I3 2,40	0,05 0,02	4	3	- -	4,60 0,03	6 -
235	EI5-663	Водоэмульсионная окраска потолков	I00м2	0,34	60,80 I5,50	I,00 0,30	2I	5	- -	27,40 0,39	9 -
236	EI5-660	Водоэмульсионная окраска стен	I00м2	I,I8	76,30 23,I0	0,90 0,27	90	27	I -	4I,00 0,35	48 -
237	EI3-I38	Окраска потолков эмалью ПФ-II5 в 2 раза	I00м2	0,29	2I,80 I,84	0,54 0,I6	6	I	- -	I,37 0,2I	- -
238	EI3-I38	Окраска стен эмалью ПФ-II5 за 2 раза	I00м2	I,2I	2I,80 I,84	0,54 0,I6	26	2	- -	I,37 0,2I	2 -
239	EI5-82 CIII-I04 доп.вып.I п.767	Облицовка стен стеклоплиткой	I00м2	0,72	57I,00 94,70	2,00 0,60	4I3	69	I -	I70,00 0,77	I23 I
240	EI5-624 Сб.I5 таб.2	Окраска дверных наличников эмалью	I00м2	0,I4	20,79 I3,56	0,02 0,0I	3	2	- -	80,00 0,0I	II -
24I	EI5-6I4	Масляная окрска за 2 раза лестничных ограждений	I00м2	0,I0	60,50 38,40	0,03 -	6	4	- -	68,00 -	7 -
242	Сборник ч.I таб.I2	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза	т	0,23	3I,5I -	- -	7	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 9:	руб руб				I063	257	I3 5		447 8
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				I063	-	-		-
		Накладные расходы	руб				I74	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата руб				-	30	-		-
		Плановые накопления руб				99	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				I336	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		469
		Сметная заработная плата руб				-	292	-		-
		Итого по разделу 9: руб				I336	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		469
		Сметная заработная плата руб				-	292	-		-
		РАЗДЕЛ I0. Прочие работы								
		Камера сухого жара								
243	EI0-28	Каркас полок из брусков м3	0,I0	II0,00 I2,90	I,30 0,39	II	I	- -	24,00 0,50	2 -
244	EII-I84 тех.часть п.I.6	Настил из досок I00м2	0,04	492,65 5I,I5	4,83 I,45	2I	2	- -	85,I0 I,87	4 -
245	EI0-32 тех.часть п.I.6	Облицовка полок досками м2	2,30	2,I6 0,24	0,03 0,0I	5	I	- -	0,40 0,0I	I -
246	EI2-286	Изоляция потолков пеностеклом I00м2	0,09	I7,30 I5,50	I,80 0,53	2	I	- -	28,50 0,68	3 -
247	CIII-296	Стоимость пеностекла м3	0,96	26,I0 -	- -	25	-	- -	- -	- -
248	E26-64	Прокладка фольги алюминиевой I00м2	0,09	77,20 70,80	I,24 0,37	7	7	- -	II8,00 0,48	II -
249	CIII-620	Стоимость фольги кг	3,40	I,82 -	- -	6	-	- -	- -	- -
250	EI0-62 тех.часть п.I.6	Облицовка потолков строганными досками м2	9,30	2,50 0,I4	0,02 0,0I	23	I	- -	0,24 0,0I	2 -
25I	E26-3I	Изоляция стен пеностеклом м3	3,72	35,90 I2,70	I,23 0,37	I34	47	4 I	2I,30 0,48	79 2
252	CIII-296	Стоимость пеностекла м3	3,6I	26,I0 -	- -	94	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
253	EI0-32	Облицовка стен досками хвойных пород	м2	37,20	2,I4 0,22	0,03 0,0I	80	8	I -	0,40 0,0I	I5 -
254	E26-64	Прокладка фольги алюминиевой	I00м2	0,37	77,20 70,80	I,24 0,37	29	26	- -	II8,00 0,48	44 -
255	CIII-620	Стоимость фольги	кг	I3,62	I,82 -	- -	25	-	- -	- -	- -
256	EI0-32	Обшивка стен досками дистевенных пород	м2	37,20	2,I6 0,24	0,03 0,0I	80	9	I -	0,40 0,0I	I5 -
257	E26-3I	Изоляция камеры пенопластиком	м3	0,47	35,90 I2,70	I,23 0,37	I7	6	- -	2I,30 0,48	I0 -
258	CIII-296	Стоимость пеностекла	м3	0,46	26,I0 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
259	E8-4	Облицовка камеры бутовым камнем	м3	3,65	22,30 2,58	0,42 0,I3	8I	9	I -	4,67 0,I7	I7 I
		Итого прямые затраты по разделу I0:	руб руб				652	II8	7 I		203 3
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				652	-	-		-
		Накладные расходы	руб				I07	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб				-	I8	-		-
		Плановые накопления	руб				60	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				8I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		2I2
		Сметная заработная плата	руб				-	I37	-		-
		Итого по разделу I0:	руб				8I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		2I2
		Сметная заработная плата	руб				-	I37	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по подземной части:	руб руб			3973I	3500	3902 I438		6345 203I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			39334	-	-		-
		Накладные расходы	руб			6483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		578
		Сметная заработная плата	руб			-	II58	-		-
		Плановые накопления	руб			3666	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			49483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		8904
		Сметная заработная плата	руб			-	6064	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб			380	-	-		-
		Накладные расходы	руб			32	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб			33	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			445	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		42
		Сметная заработная плата	руб			-	30	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			I7	-	-		-
		Накладные расходы	руб			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб			2	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата руб				-	6	-		-
		Итого по подземной части: руб				49949	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция руб				-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		8956
		Сметная заработная плата руб				-	6I00	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ II. Каркас								
260	Е7-I47	Установка стропильных балок и ферм одноэтажных зданий пролетом до I8м, массой до I0т при длине плит покрытий до 6м и высоте зданий до 25м шт	27,00	2I,80 7,78	I3,60 5,03	589	2I0	367 I36	I2,I0 6,49	327 I75
26I	ССЦ п.8-77	Стоимость строительных ферм из бетона М-400 пролетом до I8м, объемом до 3,2 м3 массой более 5 тн. м3	70,20	I2I,00 -	- -	8494	-	- -	- -	- -
262	CI47-I8	Проволочная арматура ВР-2 I00кг	28,26	42,30 -	- -	II95	-	- -	- -	- -
263	CI47-8	Арматура А-3 I00кг	45,54	25,00 -	- -	II38	-	- -	- -	- -
264	CI47-I	Арматура А-I I00кг	5,22	22,90 -	- -	I20	-	- -	- -	- -
265	CI47-I5	Проволочная арматура В-I I00кг	9,72	32,I0 -	- -	3I2	-	- -	- -	- -
266	CI47-24	Закладные детали I00кг	6,2I	4I,30 -	- -	256	-	- -	- -	- -
267	CI47-24	Дополнительные закладные детали I00кг	5,68	4I,30 -	- -	235	-	- -	- -	- -
268	Е7-I73	Установка подстропильных балок и ферм одноэтажных зданий массой до I5т при высоте зданий до 25м шт	8,00	I4,90 5,I3	9,66 3,48	II9	4I	77 28	8,00 4,49	64 36

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
269	СССЦ п.8-84 тех.часть таб.3.3	Стоимость подстропильных ферм длиной до I2м,массой до I5тн, из бетона М-450	м3	35,60	I05,63 -	- -	3760	-	- -	- -	- -
270	CI47-20	Канаты Ix7	I00кг	8,48	44,30 -	- -	376	-	- -	- -	- -
27I	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,67	22,90 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
272	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	35,53	25,00 -	- -	888	-	- -	- -	- -
273	CI47-I6	Проволочная арматура БР-I	I00кг	I,86	32,I0 -	- -	60	-	- -	- -	- -
274	CI47-24	Закладные детали	I00кг	6,38	4I,30 -	- -	263	-	- -	- -	- -
275	E7-II4	Укладка ригелей перекрытий и покрытий многоэтажных зданий с полками длиной до 6м при жестких узлах при высоте зданий более 40м до 57м	шт	6,00	I9,I0 7,35	5,0I I,75	II5	44	3I II	II,2 2,26	67 I4
276	СССЦ п.9-299 тех.часть таб.3.3	Стоимость ригелей с полками из бетона М-400, массой до 5тн, длиной до 6м, объемом до I,5м3	м3	6,24	72,05 -	- -	450	-	- -	- -	- -
277	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,3I	22,90 -	- -	7	-	- -	- -	- -
278	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	2,95	25,00 -	- -	74	-	- -	- -	- -
279	CI47-6	Арматура АТ-5	I00кг	2,56	23,90 -	- -	6I	-	- -	- -	- -
280	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,96	32,I0 -	- -	3I	-	- -	- -	- -
28I	CI47-24	Закладные детали	I00кг	I,69	4I,30 -	- -	70	-	- -	- -	- -
282	E7-3I	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки до 0,7м и массе колонн до Iт	шт	I0,00	8,67 2,49	3,5I I,28	87	25	35 I3	4,I6 I,65	42 I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
283	Е7-32	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки до 0,7м и массе колонн до 2т	28,00	I0,60	4,I9	297	84	II8	5,02	I4I
		шт		3,0I	I,52			43	I,96	55
284	Е7-33	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки 0,7м и массе колонн до 3т	I2,00	I2,70	5,55	I52	45	66	6,24	75
		шт		3,74	2,0I			24	2,59	3I
285	Е7-4I	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки более 0,7т и массе колонн до 4т	I0,00	I5,00	6,60	I58	44	66	7,38	74
		шт		4,42	2,39			24	3,08	3I
286	СТССЦ п.9-5 тех.часть таб.3,4	Стоимость колонн прямоугольного сечения из бетона М-200, массой до 5тн длиной более 3м, объемом до Iм3 с водонепроницаемостью В4	II,40	80,84	-	922	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
287	СI47-I	Арматура А-I	0,29	27,02	-	8	-	-	-	-
		I00кг		-	-			-	-	-
288	СI47-8	Арматура А-3	6,6I	29,50	-	I95	-	-	-	-
		I00кг		-	-			-	-	-
289	СI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	0,42	37,88	-	I6	-	-	-	-
		I00кг		-	-			-	-	-
290	СI47-24	Закладные детали	4,04	48,73	-	I97	-	-	-	-
		I00кг		-	-			-	-	-
29I	СССЦ п.9-5 тех.часть таб.3.3	Стоимость колонн прямоугольного сечения из бетона М-200, массой до 5тн длиной более 3м, объемом до Iм3	20,I6	78,66	-	I586	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
292	СI47-I	Арматура А-I	2,I4	27,02	-	58	-	-	-	-
		I00кг		-	-			-	-	-
293	СI47-8	Арматура А-3	I7,69	29,50	-	522	-	-	-	-
		I00кг		-	-			-	-	-
294	СI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	0,39	37,88	-	I5	-	-	-	-
		I00кг		-	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
295	CI47-24	Закладные детали	I00кг	5,97	48,73 -	- -	29I	-	- -	- -	- -
296	СССЦ п,9-6	Стоимость колонн прямоугольного сечения из бетона М-300, массой до 5тн., длиной более 3м, объемом до 4м3	м3	I5,70	70,80 -	- -	III2	-	- -	- -	- -
297	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	I,79	22,90 -	- -	4I	-	- -	- -	- -
298	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	I4,32	25,00 -	- -	358	-	- -	- -	- -
299	CI47-24	Закладные детали	I00кг	3,59	4I,30 -	- -	I48	-	- -	- -	- -
300	СССЦ п.9-29	Стоимость колонн с консолями в одну сторону из бетона М-300, массой до 5тн., длиной более 3-х м., объемом до Iм3	м3	2,28	84,20 -	- -	I92	-	- -	- -	- -
30I	СССЦ п.9-5I	То же, с консолями в 2 стороны	м3	I,I4	87,I0 -	- -	99	-	- -	- -	- -
302	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,30	27,02 -	- -	8	-	- -	- -	- -
303	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	2,42	29,50 -	- -	7I	-	- -	- -	- -
304	CI47-24	Закладные детали	I00кг	I,97	48,73 -	- -	96	-	- -	- -	- -
305	СССЦ п.9-5	Стоимость колонн прямоугольного сечения из бетона М-300, массой до 5тн, длиной более 3м, объемом до Iм3	м3	0,37	80,60 -	- -	30	-	- -	- -	- -
306	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,03	27,02 -	- -	I	-	- -	- -	- -
307	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	0,27	29,50 -	- -	8	-	- -	- -	- -
308	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,33	48,73 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
309	E9-II6 тех.часть таб.2	Монтаж металлических балок перекрытий	т	I,23	32,67 II,00	I5,27 5,2I	40	I4	I8 6	I5,60 6,72	I9 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I0	CI2I-I955 тех.часть таб.3	Стоимость металлоконструкций балок из стали марки ВСТ3 СПЬ-I т	0,96	278,I9 -	- -	267	-	- -	- -	- -
3II	CI2I-I959 тех.часть таб.3	То же, из стали марки ВСТ3КП2 т	0,27	204,92 -	- -	55	-	- -	- -	- -
3I2	E9-33 тех.часть таб.2	Монтаж стоек фахверка т	2,58	44,92 I3,86	I8,76 7,25	II6	36	49 I9	I9,40 9,35	50 24
3I3	CI2I-I78I	Стены, внутрениие перегородки, стеллажи. стойки фахверков, перегородки из одиночных двухтавров (ГОСТ 8239-72), горячекатанных швеллеров, уголков 3 т	2,58	250,00 -	- -	645	-	- -	- -	- -
3I4	E7-290	Установка стальных насадок и наколонников т	I,60	358,00 42,50	3,30 0,99	573	68	6 2	66,60 I,28	I07 2
3I5	E7-29I	Установка горизонтальных стальных элементов т	I,22	342,00 2I,30	- -	4I7	26	- -	34,00 -	4I -
3I6	EI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00кг	35,87	I7,80 -	- -	639	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу II: руб руб				28064	637	833 306		I007 392
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				2694I	-	-		-
		Накладные расходы руб				4444	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		407
		Сметная заработная плата руб				-	800	-		-
		Плановые накопления руб				25I2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				33897	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I705
		Сметная заработная плата руб				-	I668	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Стоимость металломонтажных работ руб				II23	-	-		-
		Накладные расходы руб				96	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		8
		Сметная заработная плата руб				-	I8	-		-
		Плановые накопления руб				97	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ руб				I3I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I09
		Сметная заработная плата руб				-	93	-		-
		Итого по разделу II: руб				352I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I8I4
		Сметная заработная плата руб				-	I76I	-		-
		РАЗДЕЛ I2. Стены								
3I7	E7-247	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью до IOм2, при высоте зданий до 25м шт	I27,00	I6,63 4,05	5,72 2,06	2II2	5I4	727 262	6,60 2,66	838 338
3I8	E7-249	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью более IOм2 при высоте зданий до 25м шт	26,00	I9,73 4,93	7,54 2,70	5I3	I28	I96 70	8,06 3,48	2I0 90
3I9	E7-26I	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5м2 при высоте зданий до 25м шт	I64,00	II,30 3,33	4,03 I,44	I853	546	66I 236	5,38 I,86	882 305
320	СССЦ п.8-347	Стоимость наружных стеновых панелей объемной массой 900 кг/м3 с фактурным слоем с 2-х сторон, длиной более 3м, толщиной 25см, с расходом стали до 7кг/м2 м2	I035,46	I4,90 -	- -	I5428	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
32I	ССЦ п.8-327	То же, длиной до 3м м2	330,27	I4,40 -	- -	4756	-	- -	- -	- -
322	Е7-288	Установка опорных стальных консолей массой до 20 кг т	0,04	328,00 27,80	6,00 I,80	I3	I	- -	40,50 2,32	2 -
323	Е7-29I	Установка соединительных изделий т	0,56	342,00 2I,30	- -	I92	I2	- -	34,00 -	I9 -
324	Е7-7I4	Устройство чеканки и расшивки швов панелей I00м	I4,67	9,73 4,54	0,3I 0,09	I43	67	4 I	7,35 0,I2	I08 2
325	Е7-708	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей вулканизирующейся тиоколовой мастикой I00м	7,64	65,00 8,88	I4,70 4,4I	497	68	II3 34	I5,00 5,69	II5 43
326	Е7-7I3	Устройство солнцезащиты красками ПХВ I00м	I4,67	2,40 0,54	0,0I -	35	8	- -	I,04 -	I5 -
327	СI47-29	Металлизация соединительных изделий I00кг	5,94	I7,80 -	- -	I06	-	- -	- -	- -
328	Е8-3I ССЦ тех.часть п.2-I0 п.2-II	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4м (на растворе М-50) м3	6,43	34,I5 2,I5	0,62 0,I8	220	I4	4 I	3,93 0,23	25 I
329	Е8-I89	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6м трубчатых для кладки и облицовки I00м2	0,I3	42,20 25,40	0,23 0,07	5	3	- -	45,80 0,09	6 -
330	Е7-447	Укладка перемычек массой до 0,3т при высоте зданий более 40м до 57 м шт	29,00	0,40 0,08	0,26 0,09	I2	2	8 3	0,I3 0,I2	4 3
33I	ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200, длиной до 3-х м. м3	0,4I	64,40 -	- -	26	-	- -	- -	- -
332	ССЦ п.9-93	То же, длиной более 3м м3	0,09	65,70 -	- -	6	-	- -	- -	- -
333	СI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00кг	0,I5	32,I0 -	- -	5	-	- -	- -	- -
334	СI47-8	Арматура А-3 I00кг	0,02	25,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого прямые затраты по разделу I2:	руб				25923	I363	I7I3		2224
			руб						607		782
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				25923	-	-		-
		Накладные расходы	руб				4278	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		393
		Сметная заработная плата	руб				-	769	-		-
		Плановые накопления	руб				24I4	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				326I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		3399
		Сметная заработная плата	руб				-	2739	-		-
		Итого по разделу I2:	руб				326I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		3399
		Сметная заработная плата	руб				-	2739	-		-
		РАЗДЕЛ I3. Покрытие и перекрытие									
335	Е7-I84	Укладка плит покрытий одноэтажных производственных зданий и сооружений длиной до 6м, площадью до 20м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I5 т и высоте зданий до 25м		I44,00	8,02	2,88	II55	240	4I5	2,85	4I0
			шт		I,67	I,04			I50	I,34	I93
336	СССЦ п.8-I20	Стоимость ребристых плит массой до 5тн, шириной более 2м, длиной до 6м при расчетной нагрузке (включая собственный вес) 490 кгс/м2		2277,I2	5,62	-	I2797	-	-	-	-
			м2		-	-			-	-	-
337	СССЦ п.8-I5I	То же, плит с отверстием диаметром 400 и 700 мм при расчетной нагрузке 600кгс/м2		23I,27	7,00	-	I6I9	-	-	-	-
			м2		-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
338	СССЦ п.8-I57	То же, плит с отверстием диаметром I000мм м2	53,37	7,92 -	- -	423	-	- -	- -	- -
339	CI47-24	Дополнительные закладные детали I00кг	I,98	4I,30 -	- -	82	-	- -	- -	- -
340	E7-I78	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6м, площадью до I0м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I5т и высоте зданий до 25м шт	2,00	5,70 I,20	I,87 0,68	II	2	3 I	2,04 0,88	4 2
34I	СССЦ п.8-479	Стоимость многопустотных плит длиной до 6м,шириной до 3м, с расчетной нагрузкой (включая собственный вес) 930 кгс/м2, приведенной толщиной до I4см м2	I3,53	9,63 -	- -	I30	-	- -	- -	- -
342	E7-209	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25м шт	I6,00	2,43 I,0I	I,03 0,38	39	I6	I6 6	I,64 0,49	26 8
343	СССЦ п.8-236	Стоимость сборных железобетонных стаканов из бетона М 200, объемом до 0,I м3 м3	0,42	90,20 -	- -	38	-	- -	- -	- -
344	СССЦ п.8-237	То же, объемом более 0,Iм3 м3	I,II	75,00 -	- -	84	-	- -	- -	- -
345	CI47-I	Арматура A-I I00кг	0,56	22,90 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
346	CI47-I5	Проволочная арматура B-I I00кг	0,38	32,I0 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
347	CI47-24	Закладные детали I00кг	I,0I	4I,30 -	- -	42	-	- -	- -	- -
348	E7-29I	Установка соединительных изделий, т	0,04	342,00 2I,30	- -	I4	I	- -	34,00 -	I -
349	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00кг	3,4I	I7,80 -	- -	6I	-	- -	- -	- -
350	E6-33 ССЦ п.I-76 п.I-I7	Устройство фундаментов под оборудование железобетонных из бетона М-200, объемом до 5м3 (из керамзитобетона М-200) м3	0,20	40,34 2,4I	I,2I 0,36	8	-	- -	4,46 0,46	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
35I	CI24-I	Арматура класса А-I т	0,005	270,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
352	E34-64I	Установка радиостоек шт	I,00	I4,00 4,34	- -	I4	4	- -	7,I2 -	7 -
353	EI2-287	Утепление покрытий легким бетоном (комплексные плиты) м3	333,74	35,20 I,28	0,56 0,I7	II748	427	I87 57	2,54 0,22	848 73
354	EI2-289	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике (комплексные плиты) I00м2	25,35	49,90 I0,70	I,30 0,39	I265	27I	33 I0	I8,90 0,50	479 I3
355	EI2-289	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике (I слой рулонного ковра в комплексных плитах) I00м2	22,50	49,90 I0,70	I,30 0,39	II23	24I	29 9	I8,90 0,50	425 II
356	E7-462	Установка панелей перекрытий площадью до 5м2 с опиранием на две стороны при высоте зданий более 40м до 57м шт	38,00	3,56 0,98	I,I2 0,4I	I35	37	43 I6	I,65 0,53	63 20
357	E7-465	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при высоте зданий более 40м до 57м шт	I9,00	5,22 I,39	I,56 0,56	99	26	30 II	2,29 0,72	44 I4
358	СССЦ п.8-479	Стоимость сборных многопустотных плит длиной до 6м, шириной до 3м, приведенной толщиной до I4см, с расчетной нагрузкой до I4см, с расчетной нагрузкой (включая собственный вес) до I200кгс/м2 м2	I4,2I	9,63 -	- -	I37	-	- -	- -	- -
359	СССЦ п.8-480	То же, с расчетной нагрузкой I20I-I600 кгс/м2 м2	88,93	I0,40 -	- -	925	-	- -	- -	- -
360	СССЦ п.8-48I	То же, с расчетной нагрузкой I60I-2000 кгс/м2 м2	I3,44	II,60 -	- -	I56	-	- -	- -	- -
36I	СССЦ п.II-I56 п.п.25.27 прилож.I	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит приведенной толщиной I3см, с нормативной нагрузкой (включая собственный вес) II93кгс/м2 м2	4I,I0	8,86 -	- -	364	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
362	CI47-8	Дополнительная арматура СТАЗ I00кг	0,I3	25,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
363	СССЦ п.8-509 тех.часть таб.3,3	Стоимость сборных железобетонных доборных плит из бетона М-200, объемом до 0,2 м3 м3	I,38	63,96 -	- -	88	-	- -	- -	- -
364	СССЦ п.8-509	То же, из бетона М-300 м3	0,36	65,60 -	- -	24	-	- -	- -	- -
365	СССЦ п.8-5I0	То же, объемом более 0,2м3 м3	I,48	63,70 -	- -	94	-	- -	- -	- -
366	СССЦ п.8-504	Стоимость сборных железобетонных плоских плит из бетона М-300 размером более 3 до II м2 м3	3,00	62,60 -	- -	I88	-	- -	- -	- -
367	CI47-I	Арматура А-I I00кг	0,48	22,90 -	- -	II	-	- -	- -	- -
368	CI47-8	Арматура А-3 I00кг	2,90	25,00 -	- -	73	-	- -	- -	- -
369	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00кг	0,II	32,I0 -	- -	4	-	- -	- -	- -
370	E6-I79	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2 и приведенной толщине до I00мм м3	0,37	58,60 8,64	I,29 0,39	22	3	- -	I5,30 0,50	6 -
37I	CI24-I2	Арматура класса А-3 т	0,02	325,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
372	E6-30 ССЦ п.I-76 п.I-3	Устройство фундаментов под оборудование из керамзитобетона М-200 м3	0,26	4I,2I 2,34	I,20 0,36	II	I	- -	4,35 0,46	I -
373	E6-84	Укладка стержней для опирания плит т	0,00I	355,00 38,00	I,30 0,39	-	-	- -	64,00 0,50	- -
		Итого прямые затраты по разделу I3: руб руб				330I9	I269	756 260		23I5 334
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ руб				I4	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы руб				3	-	-		-
		Сметная заработная плата руб				-	I	-		-
		Плановые накопления руб				I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб				I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		7
		Сметная заработная плата руб				-	5	-		-
		Стоимость общестроительных работ руб				33005	-	-		-
		Накладные расходы руб				5446	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		50I
		Сметная заработная плата руб				-	980	-		-
		Плановые накопления руб				3076	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				4I527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		3I43
		Сметная заработная плата руб				-	2565	-		-
		Итого по разделу I3: руб				4I545	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		3I50
		Сметная заработная плата руб				-	2570	-		-
		РАЗДЕЛ I4. Кровля								
374	EI2-2	Устройство кровель рулонных скатых трехслойных на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике для зданий без фонарей шириной более 24м из рубероида РМ-350 I00м2	26,9I	240,00 42,40	I0,60 3,I8	6459	II4I	286 86	72,70 4,I0	I956 II0
375	E6-75	Устройство набетонки из бетона М-I00 I00м2	I,32	3II,25 II,I0	5,80 I,74	4II	I5	7 2	20,90 2,24	28 3
376	EI2-287	Устройство наклонного бортика м3	I.02	35,20 I,28	0,56 0,I7	36	I	- -	2,54 0,22	3 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
377	EI2-277	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб	I00м2	I7,80	9,43 2,30	0,0I -	I68	4I	- -	4,I4 -	74 -
378	E7-70I	Гернитовые прокладки	I00м2	2,04	42,30 4,02	0,08 0,02	86	8	- -	6,43 0,03	I3 -
379	E8-59	Укладка молниеприемной сетки	т	0,I2	42I,00 27,80	I,38 0,4I	5I	3	- -	54,30 0,53	7 -
380	Сборник 2 таб.I2	Цинкование молниприемной сетки	тн	0,I2	I46,45 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
38I	EI2-280	Устройство мелких покрытий	I00м2	2,II	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	406	97	I -	83,00 0,I5	I75 -
382	EI2-289	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	I00м2	2,I5	49,90 I0,70	I,30 0,39	I07	23	3 I	I8,90 0,50	4I I
383	EI2-288	Утепление покрытий керамзитом	м3	63,70	I7,90 I,I7	I,08 0,32	II40	75	68 20	2,32 0,4I	I48 26
384	EI2-299	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 25 мм	I00м2	6,43	5I,60 7,64	0,74 0,22	332	49	4 I	I4,30 0,28	92 2
385	EI2-300	На каждый Iмм изменения толщиной цементной стяжки добавлять или исключить по расценке ном 299	I00м2	6,43	25,30 0,30	0,50 0,20	I63	2	3 I	0,07 0,26	- 2
386	EI2-289	Укладка слоя рубероида (I слой рулонного ковра)	I00м2	6,43	49,90 I0,70	I,30 0,39	32I	69	9 3	I8,90 0,50	I2I 3
		Итого прямые затраты по разделу I4:	руб				9698	I524	38I II4		2658 I47
		Накладные расходы	руб				I60I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I47
		Сметная заработная плата	руб				-	289	-		-
		Плановые накопления	руб				904	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				I2203	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		2952
		Сметная заработная плата руб				-	I927	-		-
		Итого по разделу I4: руб				I2203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		2952
		Сметная заработная плата руб				-	I927	-		-
		РАЗДЕЛ I5. Перегородки								
387	Е8-43 ССЦ тех.часть п.2-I0, п.2-II	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м (на растворе М-50) I00м2	0,63	498,53 74,00	7,70 2,3I	3I3	47	4 I	I37,00 2,98	86 2
388	Е8-44 ССЦ тех.часть п.2-I0, п.2-II	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа более 4м (на растворе М-50) I00м2	2,8I	483,53 58,50	7,70 2,3I	I360	I65	2I 6	I07,00 2,98	30I 8
389	Е8-43 ССЦ тех,часть п.2-II, п.2-22	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м (на глиняном растворе) I00м2	0,03	485,I9 74,00	7,70 2,3I	I3	2	- -	I37,00 2,98	4 -
390	Е8-I89	Леса для кладки перегородок высотой более 4м I00м2	2,8I	42,20 25,40	0,23 0,07	II9	7I	- -	45,80 0,09	I29 -
39I	Е9-33 тех.часть таб.2	Каркас перегородок т	0,26	44,92 I3,86	I8,76 7,25	I2	4	5 2	I9,40 9,35	5 2
392	CI2I-I782	Стоимость металлоконструкций т	0,26	275,00 -	- -	72	-	- -	- -	- -
393	Сборник ч.2 таб.I2	Цинкование металлоконструкций каркаса т	0,26	I46,45 -	- -	38	-	- -	- -	- -
394	Е7-748	Установка перегородок из гипсокартонных и асбестоцементных листов I00м2	3,70	29,40 II,50	I6,30 5,03	I09	43	6I I9	20,20 6,49	75 24
395	ССЦ п.7-5I	Стоимость гипсокартонных листов толщиной I4мм м2	292,20	I,80 -	- -	526	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
396	CIII-28	Стоимость асбестоцементных листов толщиной I2 мм I00шт	0,I5	I383,00 -	- -	207	-	- -	- -	- -
397	EI5-6I0	Оклейка тканями стен I00м2	0,2I	64,30 9,20	- -	I4	2	- -	I6,50 -	4 -
398	EI5-599	Шпатлевка швов I00м2	0,2I	9,97 6,8I	0,0I -	2	I	- -	II,50 -	2 -
399	CI22-494	Стоимость плинтусов м	I29,60	0,87 -	- -	II3	-	- -	- -	- -
400	E7-70I	Прокладки резиновые I00м	I,30	42,30 4,02	0,08 0,02	55	5	- -	6,43 0,03	8 -
40I	E6-83	Крепежные детали т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	4	I	- -	2I0,00 0,54	2 -
402	E7-747	Перегородки душевые I00м2	0,06	I35,00 I7,30	I9,I0 5,87	8	I	I -	29,80 7,57	2 -
403	CIII-30	Стоимость асбестоцементных листов I00шт	0,02	640,00 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
404	CIII-356	Прокладки резиновые кг	0,66	0,6I -	- -	I	-	- -	- -	- -
405	E6-83	Крепежные элементы т	0,03	44I,00 I24,00	I,40 0,42	I3	4	- -	2I0,00 0,54	6 -
406	CI22-405	Укладка решеток м2	I,24	3,34 -	- -	4	-	- -	- -	- -
407	EI3-II2	Огрунтовка листов грунт-шпатлевкой ЭП-00I0 за 2 раза I00м2	0,I2	40,60 I,78	0,22 0,07	5	-	- -	2,4I 0,09	- -
408	EI3-II3	Огрунтовка поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-00I0 последующий слой I00м2	0,I2	27,60 I,36	0,22 0,07	3	-	- -	2,02 0,09	- -
409	EI3-I48	Окраска эмалями за 2 раза I00м2	0,I2	76,60 I,98	0,34 0,I0	9	-	- -	I,46 0,I3	- -
4I0	CI47-29	Хромирование крепежных деталей I00кг	0,33	I7,80 -	- -	6	-	- -	- -	- -
4II	EI0-34	Устройство перегородок кабин уборных из древесностружечных плит толщиной I9мм м2	3,27	2,28 0,30	0,02 0,0I	7	I	- -	0,54 0,0I	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4I2	EI0-28	Каркас перегородок м3	0,04	II0,00 I2,90	I,30 0,39	4	I	- -	24,00 0,50	I -
4I3	E6-83	Соединительные элементы, т	0,004	44I,00 I24,00	I,40 0,42	2	-	- -	2I0,00 0,54	- -
4I4	E34-342	Облицовка перегородок бумажно-слоистым пластиком I00м2	0,II	577,00 48,60	0,39 0,I2	62	5	- -	82,60 0,I5	9 -
4I5	EI5-627	Покрытие лаком торцы обкладок I00м2	0,003	3I,80 9,65	- -	I	-	- -	I5,50 -	- -
4I6	CI47-29	Хромирование соединительных элементов I00кг	0,04	I7,80 -	- -	I	-	- -	- -	- -
4I7	Ц8-9I-I	Устройство сетчатых перегородок м2	I76,40	4,94 I,09	0,40 0,05	87I	I92	7I 9	2,00 0,06	353 II
4I8	E26-34	Утепление потолков тамбуров и воздуховодных камер минераловатными плитами м3	I,39	43,80 I5,80	I,3I 0,39	6I	22	2 I	26,20 0,50	36 I
4I9	CII4-I23	Стоимость плит м3	I,39	20,40 -	- -	28	-	- -	- -	- -
420	E26-3I	Утепление стен минераловатными плитами м3	I4,I2	35,90 I2,70	I,23 0,37	507	I79	I7 5	2I,30 0,48	30I 7
42I	CII4-I23	Стоимость плит м3	I3,69	20,40 -	- -	279	-	- -	- -	- -
422	E6-84	Металлические рамки обрамления т	0,07	355,00 38,00	I,30 0,39	25	3	- -	64,00 0,50	4 -
423	E6-79	Анкерные крепления т	0,05	563,00 73,00	2,00 0,66	28	4	- -	I23,00 0,85	6 -
424	E7-279	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий, устанавливаемых горизонтально, при заполнении швов раствором, площадью до I0м2 шт	38,00	6,98 I,95	I,35 0,42	265	74	5I I6	3,I2 0,54	II9 2I
425	E7-280	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий, устанавливаемых горизонтально, при заполнении швов раствором, площадью до I5м2 шт	I6,00	8,28 2,3I	I,79 0,55	I32	37	29 9	3,72 0,7I	60 II
426	СССЦ п.8-409	Стоимость панельных перегородок из тяжелого бетона толщиной 8см длиной до 3м, с расходом стали до 3,5 кг/м2 м2	4I,73	5,58 -	- -	233	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
427	СССЦ п.8-4I2	То же, длиной более 3м м2	475,57	5,82 -	- -	2768	-	- -	- -	- -
428	CI47-8	Арматура А-3 (дополнительная) I00кг	0,09	25,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
429	E7-29I	Изделия соединительные т	2,I9	342,00 2I,30	- -	749	47	- -	34,00 -	74 -
430	E7-290	Установка стальных насадок и надколонников т	I,90	358,00 42,50	3,30 0,99	680	8I	6 2	66,60 I,28	I27 2
43I	E9-88	Монтаж связей из гнутосварных профилей т	2,I3	4I,30 I5,40	II,40 4,33	88	33	24 9	24,60 5,59	52 I2
432	CI2I-I9II тех.часть таб.3	Стоимость связей из стали марки ВСТ3СП2 т	2,I3	292,I3 -	- -	622	-	- -	- -	- -
433	E7-748	Монтаж обшивных вкладышей I00м2	0,94	29,40 II,50	I6,30 5,03	28	II	I6 5	20,20 6,49	I9 6
434	E9-33 тех.часть таб.2	Металлический каркас вкладышей т	I,76	44,92 I3,86	I8,76 7,25	79	24	33 I3	I9,40 9,35	34 I6
435	CI2I-I782 тех.часть таб.3	Стоимость металлоконструкций из стали марки ВСТ3КП2 т	I,76	266,92 -	- -	470	-	- -	- -	- -
436	E7-747	Обшивка каркаса гипсокартонными листами I00м2	3,76	I35,00 I7,30	I9,I0 5,87	507	65	72 22	29,80 7,57	II2 28
437	СССЦ п.7-5I	Стоимость гипсокартонных листов толщиной I4мм в 2 слоя с 2-х сторон м2	375,64	I,80 -	- -	676	-	- -	- -	- -
438	E26-3I	Укладка утеплителя м3	9,48	35,90 I2,70	I,23 0,37	340	I20	I2 4	2I,30 0,48	202 5
439	CII4-I23	Стоимость полужестких минераловатных плит м3	9,20	20,40 -	- -	I88	-	- -	- -	- -
440	C III-342	Стоимость петель кг	I0,80	0,32 -	- -	3	-	- -	- -	- -
44I	CIII-7I	Стоимость винтов т	0,03	457,00 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
442	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00кг	22,52	I7,80 -	- -	40I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I5:	руб			I3I38	I245	425		2I35
			руб					I23		I56
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			I0924	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I804	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I64
		Сметная заработная плата	руб			-	32I	-		-
		Плановые накопления	руб			I0I6	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I3744	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I970
		Сметная заработная плата	руб			-	I403	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб			22I4	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I9I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I9
		Сметная заработная плата	руб			-	33	-		-
		Плановые накопления	руб			I93	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			2598	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		504
		Сметная заработная плата	руб			-	3I9	-		-
		Итого по разделу I5:	руб			I6342	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2474
		Сметная заработная плата	руб			-	I722	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I6. Проемы								
443	EI0-84	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными переплетами площадь проемов м2 до 5 окна м2	275,60	2,99 0,74	0,36 0,II	824	204	99 30	I,38 0,I4	380 39
444	EI0-85	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными переплетами площадь проемов, м2 до I0 м2	5,25	I,96 0,52	0,28 0,08	I0	3	I -	0,96 0,I0	5 I
445	CI22-I59	Стоимость блоков ПВДI2-I8,I м2	I24,20	I5,I0 -	- -	I875	-	- -	- -	- -
446	CI22-I59	То же, блоков ПВДI8-I8.I м2	I47,58	I5,I0 -	- -	2228	-	- -	- -	- -
CI22-I45		То же, блоков ПНОI8х30,I м2	5,25	7,78 -	- -	4I	-	- -	- -	- -
448	CI22-I44	То же, блоков ПНОI8хI8,I м2	3,I7	8,53 -	- -	27	-	- -	- -	- -
449	CI22-I65	То же, блоков СТ06хI2 м2	0,65	I3,30 -	- -	9 -	-	- -	- -	- -
450	EI0-88	Установка приборов оконных шт	2I7,00	0,24 0,24	- -	52	52	- -	0,46 -	I00 -
45I	CIII-435	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов высотой до I,2м компл.	60,00	I,72 -	- -	I03	-	- -	- -	- -
452	CIII-436	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов высотой до 2,Iм компл.	47,00	2,58 -	- -	I2I	-	- -	- -	- -
453	CIII-439	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для трехстворных переплетов без фрамуги независимо от высоты компл.	I,00	3,87 -	- -	4	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
454	CIII-436	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов высотой до 2,Iм компл.	I,00	2,58 -	- -	3	-	- -	- -	- -
455	EI5-747 тех.часть п.3,39	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий, установленных в коробки, оконным 3мм стеклом (двойных переплетов) I00м2	0,92	444,00 27,00	I,60 0,48	408	25	I -	25,30 0,62	23 I
456	EI5-747 тех.часть п.3,39 CIII-575 CIII-576	Остекление двойных переплетов 4 мм стеклом I00м2	I,80	533,32 27,00	I,60 0,48	960	49	3 I	25,30 0,62	46 I
457	EI5-747	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий, установленных в коробки, оконным 3мм стеклом I00м2	0,03	222,00 I3,50	0,80 0,24	6	-	- -	25,30 0,3I	I -
458	EI5-747 CIII-575 CIII-576	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий, установленных в коробки, оконным 4мм стеклом I00м2	0,06	266,66 I3,50	0,80 0,24	I7	I	- -	25,30 0,3I	2 -
459	CI22-323	Наличники марки I м	II94,47	0,I8 -	- -	2I5	-	- -	- -	- -
460	EI0-28	Установка деревянных брусков (узел I4) м3	0,02	II0,00 I2,90	I,30 0,39	2	-	- -	24,00 0,50	- -
46I	EI0-202	Огнезащита внутренних оконных блоков Двери м3	0,50	7,5I I,48	0,03 0,0I	4	I	- -	2,94 0,0I	I -
462	EI0-I05	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2 (двери наружные) м2	I0,84	I,63 0,55	0,35 0,II	I8	6	4 I	0,9I 0,I4	I0 2
463	EI0-I07	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3м2 (двери тамбурные) м2	I0,84	2,I8 0,67	0,I3 0,04	24	7	I -	I,I6 0,05	I3 I
464	EI0-I40	Конопатка дверных коробок паклей в наоужных стенах каменных площадь проема до 3м2 м2	2I,68	I,34 0,20	- -	29	4	- -	0,36 -	8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
465	EI0-I07	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3м2	33,I0	2,00	0,I3	66	22	4	I,I6	38
		м2		0,67	0,04			I	0,05	2
466	EI0-I08	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема более 3м2	6,98	I,58	0,I3	II	4	I	I,0I	7
		м2		0,59	0,04			-	0,05	-
467	CI22-280 доп.I таб.20	Стоимость наружных блоков ДНГ2I-9П	5,52	I5,33	-	85	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
468	CI22-280	То же, внутренних	5,52	I6,80	-	93	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
469	CI22-240 Доп.I таб.20	Стоимость наружных блоков ДНГ2I-I3	5,32	I7,I7	-	9I	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
470	CI22-240	То же, внутренних	5,32	I8,70	-	99	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
47I	CI22-223	Стоимость блоков ДГ24-I5	6,98	I3,80	-	96	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
472	EI22-2I9	То же, блоков ДГ24-I0	6,90	I3,50	-	93	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
473	CI22-2I8	То же, блоков ДГ2I-9	I9,80	I4,20	-	28I	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
474	CI22-2I8	То же, блоков ДГ2I-8	6,40	I4,20	-	9I	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
475	E9-49 тех.часть таб.2	Монтаж металлоконструкций дверей	0,53	I06,80	56,76	57	I3	30	35,I0	I9
		т		24,64	I7,I6			9	22,I4	I2
476	CI2I-I969	Стоимость металлоконструкций	0,53	287,00	-	I52	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
477	E26-37	Прокладка асбестовермикулитовых плит	0,54	4,86	I,20	3	I	-	4,62	2
		м3		2,5I	0,36			-	0,46	-
478	CII4-I40	Стоимость асбестовермикулитовых плит	0,52	I0I,00	-	53	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
479	EI0-33	Прокладка древесноволокнистых плит толщиной 5мм	5,74	I,34	0,02	8	I	-	0,I9	I
		м2		0,I0	0,0I			-	0,0I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
480	CIII-356	Прокладки резиновые кг	I,88	0,6I -	- -	I	-	- -	- -	- -
48I	EI5-730	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3мм I00м2	0,03	222,00 47,80	I,40 0,36	6	I	- -	86,50 0,46	3 -
482	CIII-446	Скобяные изделия для дверей входных однопольных в здание компл.	6,00	6,73 -	- -	40	-	- -	- -	- -
483	CIII-447	Скобяные изделия для дверей входных двухпольных в здание компл.	4,00	8,94 -	- -	36	-	- -	- -	- -
484	CIII-448	Двери входные в помещение однопольные компл.	I6,00	2,97 -	- -	48	-	- -	- -	- -
485	CIII-449	Двери входные в помещение двупольные компл.	3,00	3,23 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
486	CIII-450	Стоимость приборов для дверей санузлов компл.	4,00	2,83 -	- -	II	-	- -	- -	- -
		Ворота								
487	E9-49 тех.часть таб.2	Монтаж металлоконструкций ворот т	4,03	I06,80 24,64	56,76 I7,I6	430	99	229 69	35,I0 22,I4	I4I 89
488	CI2I-I969	Стоимость металлоконструкций т	4,03	287,00 -	- -	II57	-	- -	- -	- -
489	E9-40	Монтаж монорельсов м	2I,20	3,68 0,73	2,64 0,92	78	I5	56 20	I,28 I,I9	27 25
490	CI2I-I826	Стоимость монорельсов т	0,36	270,00 -	- -	97	-	- -	- -	- -
49I	CIII-363	Резина листовая рулонная без тканевой прокладки кг	4,80	I,62 -	- -	8	-	- -	- -	- -
492	C1II-365	Резина губчатая кг	264,80	I,00 -	- -	265	-	- -	- -	- -
493	СЦ.I ч.I п.825	Прокладка технического сукна м2	I57,00	5,24 -	- -	823	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I6: руб				II269	508	429		827
		руб						I3I		I73
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	руб			9298	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I533	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I38
		Сметная заработная плата	руб			-	275	-		-
		Плановые накопления	руб			869	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			II700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		825
		Сметная заработная плата	руб			-	689	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб			I97I	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I69	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I5
		Сметная заработная плата	руб			-	30	-		-
		Плановые накопления	руб			I70	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			23I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		328
		Сметная заработная плата	руб			-	255	-		-
		Итого по разделу I6:	руб			I40I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II53
		Сметная заработная плата	руб			-	944	-		-
		РАЗДЕЛ I7. Полы								
494	EII-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	22,77	43,30 3,57	0,99 0,30	986	8I	23 7	7,I9 0,39	I64 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
495	EII-II ССЦ п.I-I5II п.I-I6	Устройство подстилающих слоев бетонных (бетон М-I50) м3	58,9I	30,22 / I,62	- / -	I780	95	- / -	2,90 / -	I7I / -
496	EII-II ССЦ п.I-I5 п.I-I9	Устройство подстилающих слоев бетонных (бетон М-300) м3	282,02	35,22 / I,62	- / -	9933	457	- / -	2,90 / -	8I8 / -
497	EII-57 ССЦ п.I-72 п.I-73	Стяжка из легкого бетона М-75 толщиной 20 мм I00м2	0,73	84,44 / I4,50	I,I2 / 0,34	6I	II	I / -	29,40 / 0,44	2I / -
498	EII-57 ССЦ п.I-72 п.I-73	То же, толщиной I7мм I00м2	0,II	84,44 / I4,50	I,I2 / 0,34	9	2	- / -	29,40 / 0,44	3 / -
499	EII-58 ССЦ п.I-72 п.I-73	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5 мм I00м2	0,II	9,64 / 0,I4	0,I7 / 0,05	I	-	- / -	0,46 / 0,06	- / -
500	EII-57 ССЦ п.I-72 п.I-73	Стяжка из легкого бетона М-75 толщиной 5I мм I00м2	0,92	84,44 / I4,50	I,I2 / 0,34	77	I3	I / -	29,40 / 0,44	27 / -
50I	EII-58 ССЦ п.I-72 п.I-73	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5 мм I00м2	0,92	99,57 / I,43	I,74 / 0,50	9I	I	I / -	0,46 / 0,65	- / I
502	EII-57 ССЦ п.I-72 п.I-73	Стяжка из легкого бетона М-75 толщиной 55 мм I00м2	0,3I	84,44 / I4,50	I,I2 / 0,34	26	5	- / -	29,40 / 0,44	9 / -
503	EII-58 ССЦ п.I-72 п.I-73	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5мм I00м2	0,3I	II2,42 / I,6I	I,96 / 0,56	35	I	- / -	0,46 / 0,72	- / -
504	EII-55 ССЦ п.2-5 п.2-6	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм из раствора М-200 I00м2	0,73	74,49 / 9,88	0,95 / 0,28	54	7	- / -	I8,80 / 0,36	I4 / -
505	EII-56 ССЦ п.2-5 п.2-6	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм I00м2	0,73	29,44 / 0,32	0,46 / 0,I4	2I	-	- / -	0,34 / 0,I8	- / -
506	EII-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм I00м2	0,II	70,00 / 9,88	0,95 / 0,28	8	I	- / -	I8,80 / 0,36	2 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
507	EII-56	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм I00м2	0,II	27,20 0,32	0,46 0,I4	3	-	- -	0,34 0,I8	- -
508	EII-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм I00м2	0,92	70,00 9,88	0,95 0,28	64	9	I -	I8,80 0,36	I7 -
509	EII-I4	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из рубероида первый слой I00м2	0,22	96,60 33,40	6,94 2,08	22	7	I -	46,90 2,68	I0 I
5I0	EII-47	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2мм I00м2	I7,48	45,80 20,90	3,75 I,I2	80I	365	66 20	29,50 I,44	5I6 25
5II	EII-48	На каждый последующий слой толщиной Iмм добавлять по расценке НР.47 I00м2	I7,48	I4,20 6,50	I,64 0,49	248	II4	29 9	9,II 0,63	I59 II
5I2	EII-49	Затирка песком поверхностей гидроизоляции I00м2	I7,48	I3,90 7,90	0,26 0,08	243	I38	4 I	I4,30 0,I0	250 2
5I3	EII-I8	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из изола-первый слой I00м2	I8,67	I25,00 33,40	6,94 2,08	2333	623	I30 39	46,90 2,68	875 50
5I4	EII-I9	Устройство гидроизоляции на мастике битумоноль из изола-последующий слой I00м2	I8,67	83,00 I7,30	3,30 0,99	I564	323	6I I8	25,50 I,28	476 24
5I5	EII-53	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесно-волокнистых I00м2	0,92	85,00 4,09	I,76 0,53	78	4	I -	8,22 0,68	8 I
5I6	EII-52	Тепло- и звукоизоляция из минеральных плит I00м2	0,22	I6,60 I4,30	2,30 0,68	4	3	- -	27,I0 0,88	6 -
5I7	CII4-II3	Стоимость плит м3	I,I5	75,30 -	- -	87	-	- -	- -	- -
5I8	EII-67 ССЦ п.I-29 п.I-3I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм (бетон М-300) I00м2	I7,73	I35,24 20,50	I,74 0,52	2398	364	3I 9	40,20 0,67	7I3 I2
5I9	EII-68 ССЦ п.I-29 п.I-3I	Устройство покрытий бетонных толщиной 5мм I00м2	I7,73	I7,84 0,59	0,28 0,08	3I6	I0	5 I	I,06 0,I0	I9 2
520	EII-78	Шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий I00м2	I7,73	9I,I0 47,70	I,30 0,39	I6I5	846	23 7	8I,I0 0,50	I438 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
52I	EII-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм I00м2	4,5I	I23,00 20,50	I,74 0,52	554	92	7 2	40,20 0,67	I8I 3
522	EII-68	Устройство покрытий бетонных толщиной 50м I00м2	4,5I	3I,60 I,I8	0,56 0,I6	I42	5	3 I	I,06 0,2I	5 I
523	EII-I35 ССЦ п.2-4 п.2-5	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем (на растворе М-I50) I00м2	0,42	420,34 6I,40	4,52 I,36	I77	26	2 I	I08,00 I,75	46 I
524	EII-I32 ССЦ п.2-5	Покрытие из мозаичных плит на растворе М-I50 I00м2	0,53	II2,95 43,00	I0,40 3,I2	60	23	6 2	77,90 4,02	4I 2
525	СССЦ п.3-I35	Стоимость мозаичных плит толщиной 20мм М-200 м2	53,33	3,9I -	- -	209	-	- -	- -	- -
526	EII-7I ССЦ п.2-5 п.2-6	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20мм без рисунка раствор М-200 I00м2	0,73	628,35 99,00	2,32 0,70	457	72	2 I	I66,00 0,90	I2I I
527	EII-69	Устройство покрытий цементных толщиной 20мм I00м2	0,22	84,70 I5,50	I,02 0,3I	I9	3	- -	28,50 0,40	6 -
528	EII-69 ССЦ п.2-5 п.2-6	Устройство покрытий цементных толщиной 20мм раствор М-I50 I00м2	2,00	89,54 I5,50	I,02 0,3I	I79	3I	2 I	28,50 0,40	57 I
529	EII-205	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки А I00м2	0,92	5I9,00 43,60	0,75 0,22	475	40	- -	75,50 0,28	69 -
530	E26-50	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях м2	22,30	I,30 0,06	- -	29	I	- -	0,II -	2 -
53I	EII-50	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита м3	40,80	I6,I0 I,80	I,08 0,32	657	73	44 I3	3,58 0,4I	I46 I7
		Итого прямые затраты по разделу I7: руб				24850	38I6	428		6342
		руб						I28		I67
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				24850	-	-		-
		Накладные расходы руб				4I02	-	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		376
		Сметная заработная плата	руб				-	738	-		-
		Плановые накопления	руб				23I9	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				3I27I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		6885
		Сметная заработная плата	руб				-	4682	-		-
		Итого по разделу I7:	руб				3I27I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		6885
		Сметная заработная плата	руб				-	4682	-		-
		РАЗДЕЛ I8. Металлоконструкции									
532	Е9-5I тех.часть таб.2	Монтаж стоек лестниц и рабочих площадок	т	I,04	20,I4 6,60	9,44 3,76	2I	7	I0 4	9,I5 4,85	I0 5
533	Е9-33 тех.часть таб.2	Монтаж стоек фахверка	т	0,I3	44,92 I3,86	I8,76 7,25	6	2	2 I	I9,40 9,35	3 I
534	CI2I-I747 тех.часть таб.3	Стоимость стоек рабочих площадок из стали марки ВСТ3ПС6-I	т	0,63	276,0I -	- -	I74	-	- -	- -	- -
535	CI2I-I780 тех.часть таб.3	Стоимость стоек фахверка из стали марки ВСТ3ПС6-I	т	0,I3	279,0I -	- -	36	-	- -	- -	- -
536	I2I-I78I тех.часть таб.3	То же, стоек лестниц	т	0,4I	25I,0I -	- -	I03	-	- -	- -	- -
537	Е9-94	Монтаж балок рабочих площадок и лестниц	т	0,94	29,20 8,70	I4,30 5,00	27	8	I4 5	I3,50 6,45	I3 6
538	CI2I-I955 тех.часть таб.3	Стоимость балок из стали марки ВСТ3ПС6-I	т	0,39	260,0I -	- -	I0I	-	- -	- -	- -
539	CI2I-I959 тех.часть таб.3	То же, балок из швеллеров	т	0,I8	2I4,0I -	- -	39	-	- -	- -	- -
540	CI2I-I925 тех.часть таб.3	Стоимость балок из гнутых швеллеров из стали марки 09Г2-2	т	0,I7	267,5I -	- -	45	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
54I	CI2I-I904 тех.часть таб.3	Стоимость балок из прокатных уголков из стали марки ВСТ3ПС6-I т	0,I6	243,0I -	- -	39	-	- -	- -	- -
542	CI2I-I924 тех.часть таб.3	То же, из швеллеров из стали марки ВСТ3ПС5 т	0,03	232,I3 -	- -	7	-	- -	- -	- -
543	E9-47	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали т	0,3I	46,80 I9,00	I7,60 5,43	I5	6	6 2	30,I0 7,00	9 2
544	CI2I-I979 тех.часть таб.3	Стоимость настила из стали марки ВСТ3КП2 т	0,3I	3I7,92 -	- -	99	-	- -	- -	- -
545	E9-46 тех.часть таб.2	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,9I	60,56 I5,I8	33,28 I2,98	55	I4	30 I2	22,60 I6,74	2I I5
546	CI2I-I975 тех.часть таб.3	Стоимость лестниц из стали марки ВСТ3ПС6-I т	0,II	359,0I -	- -	39	-	- -	- -	- -
547	CI2I-I975 тех.часть таб.3	То же, из стали марки ВСТ2КП2 т	0,55	349,92 -	- -	I92	-	- -	- -	- -
548	CI2I-I98I тех.часть таб.3	Стоимость ограждений из стали марки ВСТ3КП2 т	0,25	3I8,92 -	- -	80	-	- -	- -	- -
549	E9-47	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали т	0,44	46,00 I9,00	I7,60 5,43	2I	8	7 2	30,I0 7,00	I3 3
550	CI2I-I979 тех.часть таб.3	Стоимость площадок из стали марки ВСТ3КП2 т	0,44	3I7,92 -	- -	I40	-	- -	- -	- -
55I	E9-44 тех.часть таб.2	Монтаж подвесных путей м	I92,00	7,35 I,73	4,76 I,76	I4II	332	9I4 338	2,54 2,27	483 436
552	CI2I-I825 тех.часть таб.3	Стоимость подвесных путей из стали марки ВСТ3ПС5 т	I0,03	245,06 -	- -	2458	-	- -	- -	- -
553	CI2I-I829 тех.часть таб.3	Стоимость подвесок из стали марки ВСТ3СП2 т	I,28	264,I3 -	- -	338	-	- -	- -	- -
554	E9-88 тех.часть таб.2	Монтаж связей, упоров и крепежных деталей подвесных путей т	I,4I	43,27 I6,94	II,83 4,76	6I	24	I7 7	24,60 6,I4	35 9

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
555	CI2I-I823 тех.часть таб.3	Стоимость крепежных деталей из стали марки ВСТ3ПС6-I	т	I,06	465,0I -	- -	493	-	- -	- -	- -
556	CI2I-I822 тех.часть таб.3	То же, упоров	т	0,02	266,0I -	- -	5	-	- -	- -	- -
557	CI2I-I9I2 тех.часть таб.3	То же, связей из стали марки ВСТ3ПС6-I	т	0,34	226,0I -	- -	77	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I8:	руб				6082	40I	I000 37I		592 477
		В том числе									
		Стоимость металломонтажных работ	руб				6082	-	-		-
		Накладные расходы	руб				522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		46
		Сметная заработная плата	руб				-	96	-		-
		Плановые накопления	руб				529	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб				7I33	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		III5
		Сметная заработная плата	руб				-	868	-		-
		Итого по разделу I8:	руб				7I33	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		III5
		Сметная заработная плата	руб				-	868	-		-
		РАЗДЕЛ I9. Отделочные работы									
558	EI5-224	Штукатурка кирпичных участков декоративным раствором	I00м2	0,I3	3II,00 86,00	6,63 I,38	39	II	I -	I32,00 I,78	I7 -
559	EI5-524	Окраска панелей эмалью КО-I74	I00м2	I4,I2	I65,00 8,I0	0,87 0,26	2330	II4	I3 4	I3,50 0,34	I9I 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
560	EI5-297	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит I00м2	44,29	20,70 I8,50	0,I5 0,04	I050	5I2	4 I	29,80 0,05	825 I
56I	EI5-294	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных I00м2	25,5I	8,I7 5,30	0,I8 0,05	208	I35	4 I	9,70 0,06	247 2
562	E8-57	Затирка швов кирпичных стен и перегородок I00м2	4,94	I3,I0 I3,I0	- -	65	65	- -	2I,00 -	I04 -
563	EI5-256	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен I00м2	4,24	II0,00 46,40	6,80 4,03	467	I97	29 I7	74,00 5,20	3I4 22
564	EI5-254	Простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен I00м2	I,I2	85,I0 37,I0	6,20 3,85	95	42	7 4	65,00 4,97	73 6
565	EI5-257	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону потолков I00м2	0,22	II2,00 47,60	6,80 4,03	25	II	2 I	75,00 5,20	I7 I
566	EI5-509	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по кирпичу и бетону I00м2	I0,65	3,I3 2,40	0,05 0,02	33	26	- -	4,60 0,03	49 -
567	EI5-509	Известковая окраска потолков с ребрами I00м2	40,84	3,I3 2,40	0,05 0,02	I28	98	2 I	4,60 0,03	I88 I
568	EI5-508	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке I00м2	I2,7I	5,84 4,90	0,05 0,02	74	62	- -	9,70 0,03	I23 -
569	EI5-663	Водоэмульсионная окраска потолков I00м2	I,73	60,80 I5,50	I,00 0,30	I05	27	2 I	27,40 0,39	47 I
570	EI5-663	Водоэмульсионная окраска потолков с ребрами I00м2	0,72	60,80 I5,50	I,00 0,30	44	II	I -	27,40 0,39	20 -
57I	EI5-660	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен I00м2	3,II	76,30 23,I0	0,90 0,27	238	72	3 I	4I,00 0,35	I28 I
572	EI3-I38	Окраска потолков с ребрами эмалью ПФ-II5 за 2 раза I00м2	0,36	2I,80 I,84	0,54 0,I6	8	I	- -	I,37 0,2I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
573	EI3-I38	Окраска потолков эмалью ПФ-II5 за 2 раза I00м2	0,II	2I,80 I,34	0,54 0,I6	2	-	- -	I,37 0,2I	- -
574	EI3-I38	Окраска стоек эмалью ПФ-II5 за 2 раза I00м2	5,I4	2I,80 I,84	0,54 0,I6	II2	9	3 I	I,37 0,2I	37 I
575	EI5-82 CIII-I04 доп. вып.I п.767	Облицовка стен стеклоплаткой I00м2	2,09	57I,00 94,70	2,00 0,60	II93	I98	4 I	I70,00 0,77	355 2
576	EI5-563	Окраска плинтусов I00м2	0,09	7I,20 27,80	0,80 0,24	7	3	- -	49,20 0,3I	5 -
577	E8-I94	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6м I00м2	26,03	7I,I0 4I,00	0,69 0,2I	I85I	I067	I7 5	73,80 0,27	I92I 7
578	E8-I95	На каждые последующие 4м высоты помещений добавлять к расценке НЮМ8-I94 I00м2	26,03	44,40 29,20	0,34 0,I0	II56	760	9 3	52,50 0,I3	I366 3
579	EI5-625 Сб.I5 таб.2	Окраска оконных наличников эмалями ПФ-II5 I00м2	2,8I	25,02 I7,70	0,02 0,0I	70	50	- -	I04,00 0,0I	292 -
580	EI5-639 Сб.I5 таб.2	Окраска наружных дверных блоков лаком за 3 раза I00м2	0,II	I43,28 49,32	- -	I6	5	- -	22,00 -	2 -
58I	EI5-624 Сб.I5 таб.2	Окраска дверных наличников эмалями ПФ-II5 I00м2	0,5I	20,79 I3,56	0,02 0,0I	II	7	- -	80,00 0,0I	4I -
582	Сборник ч.2 *спец.часть*	Окраска металлоконструкций дверей и ворот эмалью за 2 раза т	4,92	3I,5I -	- -	I55	-	- -	- -	- -
583	Сборник ч.2 таб.I2	Окраска металлоконструкций за 2 раза масляной краской т	23,9I	3I,5I -	- -	753	-	- -	- -	- -
584	Сборник ч.2 таб.I2	Грунтование надколонников т	3,50	2,73 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
585	EI5-299	Штукатурка по сетке металлоконструкций перегородок I00м2	0,66	396,00 74,00	6,00 I,80	26I	49	4 I	I28,00 2,32	84 2
586	EI5-305	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков I00м2	0,66	I2I,00 24,70	0,80 0,24	80	I6	- -	4I,20 0,3I	27 -
		Итого прямые затраты по разделу I9: руб руб				I0I09	3548	I05 42		6443 55

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				I0I09	-	-		-
		Накладные расходы	руб				I667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I53
		Сметная заработная плата	руб				-	297	-		-
		Плановые накопления	руб				939	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				I27I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		665I
		Сметная заработная плата	руб				-	3887	-		-
		Итого по разделу I9:	руб				I27I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		665I
		Сметная заработная плата	руб				-	3887	-		-
		РАЗДЕЛ 20. Прочие работы									
		Заделки над проемами									
587	EI0-28	Установка деревянных брусков	м3	0,05	II0,00 I2,90	I,30 0,39	6	I	- -	24,00 0,50	I -
588	E26-3I	Укладка минераловатных плит	м3	0,44	35,90 I2,70	I,23 0,37	I6	6	- -	2I,30 0,48	9 -
589	CII4-I23	Стоимость плит	м3	0,43	20,40 -	- -	9	-	- -	- -	- -
590	E7-700	Заделка примыканий паклей	м	6,97	0,72 0,3I	0,0I -	5	2	- -	0,52 -	4 -
59I	E6-83	Обрамление металлическими уголками	т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	4	I	- -	2I0,00 0,54	2 -
592	СПР. 07-27-0I таб.4	Обшивка деревянной рейкой	м2	5,56	7,34 -	- -	4I	-	- -	- -	- -
593	E7-747	Обшивка заделок асбестоцементными листами	I00м2	0,06	I35,00 I7,30	I9,I0 5,87	8	I	I -	29,80 7,57	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
594	CIII-3I	Стоимость асбестоцементных листов I00шт	0,03	306,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		Подвесной потолок								
595	E7-746	Устройство подвесных потолков из асбестоцементных листов I00м2	0,I8	I76,00 4I,40	23,40 7,I9	32	7	4 I	72,20 9,28	I3 2
596	CIII-30	Стоимость асбестоцементных листов I00шт	0,06	640,00 -	- -	38	-	- -	- -	- -
597	E26-33	Укладка минераловатных плит м3	I,80	I4,00 6,70	I,I8 0,35	25	I2	2 I	II,80 0,45	2I I
598	CII4-I23	Стоимость плит м3	I,73	20,40 -	- -	35	-	- -	- -	- -
		Пандусы								
599	E8-I0	Устройство песчаной подушки м3	I3,60	9,3I 0,40	0,32 0,I0	I27	5	4 I	0,80 0,I3	II 2
600	E6-I5 ССЦ п.I-3, п.I-5	Покрытие пандуса из бетона М-200 м3	II,05	29,43 0,52	0,34 0,I0	325	6	4 I	0,99 0,I3	II I
		Крыльца								
60I	EII-2	Уплотнение грунта щебнем I00м2	0,I3	43,30 3,57	0,99 0,30	5	-	- -	7,I9 0,39	I -
602	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных м3	2,03	29,30 I,62	- -	59	3	- -	2,90 -	6 -
603	EII-7I	Мозаичное покрытие толщиной 40 мм I00м2	0,I3	628,00 99,00	2,32 0,70	80	I3	- -	I66,00 0,90	2I -
604	EII-73	Устройство покрытий мозаичных толщиной 5 мм I00м2	0,I3	520,00 44,80	0,80 0,28	66	6	- -	I8,30 0,36	2 -
605	E8-6I	Решетки для вытерания ног т	0,04	335,00 23,00	6,32 I,90	I3	I	- -	37,40 2,45	I -
606	E6-84	Детали обрамлений крылец т	0,04	355,00 38,00	I,30 0,39	I4	2	- -	64,00 0,50	3 -
		Отмостка								
607	E27-I73	Щебеночное основание толщиной I20 мм I00м2	I,32	230,00 I4,00	7,40 I,90	305	I9	I0 3	25,60 2,45	34 3
608	E27-I69	Асфальтобетонное покрытие отмостки толщиной 30 мм I00м2	I,32	I56,00 8,23	- -	207	II	- -	I4,40 -	I9 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Вход в подвал								
609	Е8-30 ССЦ тех.часть п.2-I0, п.2-II	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м м3	I5,78	34,45 2,2I	0,8I 0,24	544	35	I3 4	4,05 0,3I	64 5
6I0	EI5-224	Штукатурка фасадов высококачественная декоративным раствором по камню стен гладких I00м2	0,44	3II,00 86,00	6,63 I,38	I37	38	3 I	I32,00 I,78	58 I
6II	EI2-287 ССЦ тех.часть п.I-74 п.I-73	Легкий бетон для создания уклона толщиной от I0 до 80 мм из бетона М-75 м3	0,50	34,26 I,28	0,56 0,I7	I7	I	- -	2,54 0,22	I -
6I2	EI2-297	Огрунтовка оснований из бетона или раствора битумной грунтовкой I00м2	0,I5	7,7I 2,34	0,I9 0,06	I	-	- -	4,72 0,08	I -
6I3	EI2-74	Устройство кровель рулонных скатных трехслойных для зданий шириной до I2м на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике из рубероида РМ-350 I00м2	0,I5	267,00 46,60	II,70 3,50	39	7	2 I	80,00 4,5I	I2 I
6I4	EI2-280	Устройство мелких покрытий I00м2	0,I0	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	I9	5	- -	83,00 0,I5	8 -
		Итого прямые затраты по разделу 20: руб руб				2I86	I82	43 I3		305 I6
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				2I86	-	-		-
		Накладные расходы руб				36I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		32
		Сметная заработная плата руб				-	63	-		-
		Плановые накопления руб				204	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				275I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		353

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб			-	258	-		-
		Итого по разделу 20:	руб			275I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		353
		Сметная заработная плата	руб			-	258	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	руб			I64338	I4493	6II3		24848
			руб					2095		2699
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			I4	-	-		-
		Накладные расходы	руб			3	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб			-	I	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб			-	5	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб			I52934	-	-		-
		Накладные расходы	руб			25234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2322
		Сметная заработная плата	руб			-	4542	-		-
		Плановые накопления	руб			I4253	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I9242I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		28004
		Сметная заработная плата	руб			-	I9998	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость металломонтажных работ	руб			II390	-	-		-
		Накладные расходы	руб			978	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		88
		Сметная заработная плата	руб			-	I77	-		-
		Плановые накопления	руб			989	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			I3357	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2056
		Сметная заработная плата	руб			-	I535	-		-
		Итого по надземной части	руб			205796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		29957
		Сметная заработная плата	руб			-	2I308	-		-
		Итого прямые затраты по смете:	руб			204069	I7993	I00I5 3533		3II93 4730
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			I4	-	-		-
		Накладные расходы	руб			3	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб			I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб			-	5	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб			I92268	-	-		-
		Накладные расходы	руб			3I724	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2919
		Сметная заработная плата	руб			-	5710	-		-
		Плановые накопления	руб			17919	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			241911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		36908
		Сметная заработная плата	руб			-	25842	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб			11770	-	-		-
		Накладные расходы	руб			1010	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		90
		Сметная заработная плата	руб			-	181	-		-
		Плановые накопления	руб			1022	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			13802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2098
		Сметная заработная плата	руб			-	1565	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			17	-	-		-
		Накладные расходы	руб			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб			2	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			21	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		10
		Сметная заработная плата	руб			-	6	-		-
		Итого по смете:	руб			255752	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		38932
		Сметная заработная плата	руб			-	27418	-		-

ет

Составил Т.И.Рогова

Проверил Т.Ф.Морковина

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
I   I   320I7029' H8' ' ' I.I,0' ' ' ' ' ж
2   2   Ю' ' Профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' к типовому проекту профилактория
        для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' ' общестроительные работы при температуре -30
        градусов, со скоростным напором ветра для I, весом снегового покрова для 3 географических районов, с
        сейсмичностью не выше 6 баллов' АРI-АРII, КЖI-КЖ57, КМI-КМ9' В.С.Бояршинов ж
3   3   HI0=I6,5 ж
4   4   А ж
5   5   Р земляные работы ж
6   6   EI-230≠тех.часть п.I.II≠таб.3(A3xI,I)(A4xI,I)' 438' ' срезка растительного грунта I группы бульдозером с
        перемещением на 50м ж
7   7   EI-237≠тех.часть п.I.II≠таб.3(A3xI,I) (A4xI,I)' 438,4 ж
8   8   EI-I74≠тех.часть п.I.II≠таб.3(A3xI,I5)(A4xI,I5)' 438' ' погрузка растительного грунта I группы на автосамос-
        валы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 ж
9   9   C3I0-I' 438xI,4' 0,29 ж
I0  I0  EI-I94≠тех.часть п.I.II≠таб.3(A3xI,I)(A4xI,I)' 438 ж
II  II  EI-564тех.часть п.I.II≠таб.3(A3xI,I5)(A4xI,I5)' 4375 ж
I2  I2  EI-948≠тех.часть п.3.67 п.3,72(AIxI,2x0,8≠)' 277' ' доработка грунта вручную после работы экскаватора ж
I3  I3  EI-23I≠тех.часть п.I.II≠таб.3 п.3 п.3.48(A3xI,I)(A4xI,I)(AIx0,85)' 4652' ' перемещение разработанного грунта
        2 группы бульдозером на расстояние 50м в резерв ж
I4  I4  EI-238≠тех.часть п.I.II≠таб.3(A3xI,I)(A4xI,I)(AIx4)' 4652 ж
I5  I5  EI-23I≠тех.часть п.I.II≠таб.3.48(A3xI,I)(A4xI,I)(AIx0,85)' 4652' ' перемещение грунта бульдозером на расстоя-
        ние 50м из резерва для обратной засыпки ж
I6  I6  EI-238≠тех.часть п.I.II≠таб.3(A3xI,I)(A4xI,I)(AIx4)' 4652 ж
I7  I7  EI-I75≠тех.часть п.I.II≠таб.3(A3xI,I5)(A4xI,I5)' 452 ж
I8  I8  C3I0-I' 452xI,I8' 0,29 ж
I9  I9  EI-I95≠тех.часть п.I.II≠таб.3(A3xI,I)(A4xI,I)' 452 ж
20  20  EI-257≠тех.часть п.I.II≠таб.3(A3xI,I)(A4xI,I)' 4I87' ' обратная засыпка и подсыпка под полы грунта бульдозером
        с перемещением на расстояние 50м ж
2I  2I  EI-268≠тех.часть п.I.II≠таб.3(A3xI,I)(A4xI,I)(AIx4)' 4I87 ж
22  22  EI-957' 465' ' обратная засыпка грунта вручную ж
23  23  EI-II84' 4I87 ж
24  24  Р фундаменты и стены подвала ж
25  25  E6-I(AI=27,4)' 28,I9 ж
26  26  E6-2(AI=35,9)' 24,47' ' устройство подбетонок под фундаменты из бетона М-I00 ж
27  27  E6-5(AI=38,9)' 80,35 ж
28  28  E6-6(AI=37,2)' 83,27 ж
29  29  E6-7(AI=35)' I3.44 ж
30  30  CI24-I' I,053 ж
3I  3I  CI24-2' 0,6 ж
32  32  CI24-3' 2,7I9 ж
33  33  E6-84(AI=355)' 0,06I ж
34  34  E6-77' 0,265 ж
35  35  E6-2≠ССЦ п.I-5,I-3(AI=35,9+(27,4-25,8)xI,02≠)' 6,42' ' устройство бетонных фундаментов из бетона М-200 ж
36  36  E7-I5(AI=6,5)' 25 ж
37  37  СТССЦ п.9-348(=I0)' I2,55' 67,9' стоимость фундаментных балок трапециедального сечения из бетона М-200; м3 ж
38  38  CI47-I' 4I5,4 ж
39  39  CI47-8' 360,2 ж
40  40  E6-I3≠ССЦ п.I-5,I-3 (AI=34,4+(27,4-25,8xI,02≠)' I2,99' ' устройство набетонок под фундаментные балки и стойки
        ворот из бетона М200 ж
4I  4I  E6-20(AI=3I,7)' 6,3'' устройство ленточных фундаментов из бетона М-I00 ж
42  42  E8-I0≠доп.в.I(AI=9,3I)' 2,37 ж
43  43  E7-2' I0 ж
44  44  СТССЦ п.9-II0(=I0)' 4,54' 54,7' стоимость трапециедальных плит из бетона М-200' м3 ж
```

45 45 СI47-8≠ПР06-08≠стр.II6 прим.2' I07,76' 25хI,I6 ж
46 46 СI47-I6≠ПР06-08≠стр.II6 прим.2' 7,84' 32,IхI,I6 ж
47 47 СI47-I≠ПР06-08≠стр.II6 прим.2' I0,5' 22,9хI,I6 ж
48 48 Е7-40I(АI=I,95)≠доп.в.IчI' 95 ж
49 49 Е7-403(АI=3,75)≠доп.в.IчI' 73 ж
50 50 СТССЦ п.I2-4≠том 2 (=I0)' 73' 33,9' стоимость блоков ФБС 24.6.6- Т' шт ж
5I 5I СТССЦ п.I2-7≠том 2 (=I0)' 54' I7,5' стоимость блоков ФБСI2.6.6-Т' шт ж
52 52 СТССЦ п.I2-I4≠том 2 (=I0)' 4I' I3,5' стоимость блоков ФБС9.6.6-Т шт ж
53 53 Е6-20(АI=3I,7)' I0,2' ' заделка бетоном М-I00 между блоками ж
54 54 Е8-27' 340,4' ' обмазка горячим битумом стен подвала за 2 раза ж
55 55 Е7-447(АI=0,4)' 36 ж
56 56 СТССЦ п.9-92(=I0)' I,022' 64,4' стоимость перемычек из бетона М-200 длиной до 3-х метров' м3 ж
57 57 СI47-I' 6,4' 22,9 ж
58 58 СI47-8' 49' 32,4 ж
59 59 СI47-I6' 9,3' 32,I ж
60 60 Е6-97(АI=35,9)' I06,2 ж
60 6I СI24-I6' 0,229 ж
62 62 СI24-I8' 4,805 ж
63 63 Е6-80' 0,0I7 ж
64 64 ЕII-II≠ССЦ п.п.I-I5,I-I6(АI=29,3+(27,2-26,3)хI,02≠)' 4,I8' ' бетонная подготовка под перегородки из бетона М-I50 ж
65 65 Е6-86' 0,047' ' укладка арматурных сеток в бетон ж
66 66 СI24-43' 0,047' 392' сетки из стали ВР-I ж
67 67 ЕII-55(АI=70)' 5,07' ' горизонтальная гидроизоляция перегородок цементным раствором толщ. 20мм ж
68 68 Е8-36(АI=34,3)' 5,I ж
69 69 ЕII-55(АI=70)' 54,2' ' горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором толщиной 30 мм ж
70 70 ЕII-56(АI=I3,6)(АIх2)' 54,2 ж
7I 7I Р подземное хозяйство ж
72 72 П2 фундамент ФОМ=I ж
73 73 ЕII-2(АI=43,3)' 32,3 ж
74 74 Е6-I5≠ССЦ п.I-3 п.I-5(АI=27,8+(27,4-25,8)хI,02≠)' 6,46' ' бетонное днище из бетона М-200 ж
75 75 Е6-I29≠ССЦ п.I-3, п.I-5(АI=36,9+(27,4-25,8)хI,02≠)' 6,72' ' бетонные стены толщиной из бетона М-200 ж
76 76 Е6-I28≠ССЦ п.I-3, п.I-5(АI=40,3+(27,7-25,8)хI,02≠)' 2,34' ' то же, из бетона М-200 ж
77 77 Е6-30≠ССЦ п.I-3,п.I-3(АI=35,7+(27,4-25,8)хI,02)' 9,54' ' устройство бетонных массивов из бетона М-200 ж
78 78 Е6-30≠ССЦ п.I-3, п.I-5(АI=35,7+(27,4-25,8)хI,02≠)' 0,22' ' устройство бетонных ступений из бетона М-200 ж
79 79 ЕII-I35(АI=4I7)' II,55 ж
80 80 ЕI5-82' 22,04'' облицовка стен и ниш канав керамической плиткой ж
8I 8I Е8-59(АI=42I)' 0,042' ' укладка арматуры в бетон над нишами ж
82 82 Е20-4II(=I)' 6' ' монтаж металлических решеток ж
83 83 СI30-I690(=I)' 5,52' ' стоимость сеток в рамках ж
84 84 Е6-84(АI=355)' 0,477' ' закладные детали обрамлений ж
85 85 Е9-II6≠тех.часть таб.2(А4хI,I)(А5хI,I)' 0,I25' ' заделка швеллера в бетон ж
86 86 СI2I-I959≠тех.часть таб.3' 0,I25' 2I3-8хI,0I' стоимость металлоконструкций из стали марки ВСТ3КП2 ж
87 87 ЕI5-6I4' 5,52' ' масляная окраска металлических решеток ж
88 88 СТ сборник ч.2≠таб.I2(=I9)' 0,573' I5,6х2хI,0I' масляная окраска металлоконструкций за 2 раза' т ж
89 89 П2 фундаменты под оборудование ж
90 90 Е8-I0≠доп.в.I(АI=9,3I)' II,2 ж
9I 9I Е6-33(АI=37,3)' 2,02 ж
92 92 СI24-I' 0,007 ж
93 93 СI24-3' 0,067 ж
94 94 Е6-30(АI=35,7)' I0,I ж
95 95 Е6-3I(АI=33)' 22,04 ж

96	96	Е6-37(АI=3,35)' 22,04 ж
97	97	Е6-84(АI=355)' 0,026' ' обрамление стен фундаментов уголками ж
98	98	Е9-209' 0,I77' ' установка металлической крышки ж
99	99	СI2I-2II4' 0,I77' 44I+IxI,0I' стоимость металлоконструкций из стали ВСТ3ПС6-I ж
I00	I00	СТ сборник ч.2≠таб.I2(=I9)' 0,203' I5,6x2xI,0I' масляная окраска металлоконструкций за 2 раза' т ж
I0I	I0I	Е6-30(АI=35,7)' 8,I8 ж
I02	I02	Е6-3I(АI=33)' I3 ж
I03	I03	Е6-37(АI=3,35)' I3 ж
I04	I04	Е6-84(АI=355)' ' обрамление стен фундаментов уголками ж
I05	I05	Е9-209' 0,I77' ' установка металлической крышки ж
I06	I06	СI2I-2II4' 0,I77' 44I+IxI,0I' стоимость металлоконструкций из стали ВСТ3ПС6-I ж
I07	I07	СТ сборник ч.2≠таб.I2(=I9)' 0,203' I5,6x2xI,0I' масляная окраска м/к за 2 раза' т ж
I08	I08	П2 приямки и каналы ж
I09	I09	Е8-I0≠ССЦ доп.I(АI=9,3I)' I,68' ' песчаная подготовка под лотки ж
II0	II0	Е7-723' 2,70I ж
III	III	СТ ССЦ п.8-522(=I0)' 0,64' 72,9-0,82x2' стоимость лотков из бетона М-200 объемом до 0,5м3' м3 ж
II2	II2	СТ ССЦ п.8-52I(=I0)' 0,86I' 75,3-0,82x2' то же, объемом до 0,2м3' м3 ж
II3	II3	СI47-I' 29,3' 22,9 ж
II4	II4	СI47-8' II5,6' 25 ж
II5	II5	СI47-I6' 83,I' 32,I ж
II6	II6	СТ ССЦ п.8-503(=I0)' I,2' 60,8' стоимость плоских плит размером до 3м2 из бетона М-300' м3 ж
II7	II7	СI47-I' I2' 22,9 ж
II8	II8	СI47-8' 44' 25 ж
II9	II9	СI47-I6' 72' 32,I ж
I20	I20	Е6-I5(АI=27,8)' I,39' ' бетонное днище из бетона М-I00 ж
I2I	I2I	Е6-I25≠ССЦ п.I-I7, п.I-I5(АI=83-(28,2-26,3)xI,02)' 2,87' ' бетонные стены толщиной I00мм из бетона М-I00 ж
I22	I22	Е6-84(АI=355)' 0,I83' ' закладные детали обрамления ж
I23	I23	Е6-I25≠ССЦ п.I-29÷п.I-27(АI=83-(29,3-27,3)xI,02≠)' 8,94' ' устройство штрабы в полу из бетона М-I00 ж
I24	I24	П2 фекальный резервуар и приямок ПР-I, ПР-2 ж
I25	I25	Е6-227≠ССЦ п.I-I9≠п.I-I7≠ тех.часть≠ разр.3≠п.3.II(АI=73,7-(32,I-28,2)+I,33≠)' 3,95' ' устройство фекального резервуара из бетона М-200 на сульфатостойком портланцементе ж
I26	I26	СI24-I6' 0,05 ж
I27	I27	СI24-I8' 0,082 ж
I28	I28	Е6-226≠ССЦ п.I-I6≠п.I-I9(АI=47-(32,I-27,2)xI,0I5≠)' 2,I3' ' устройство приемка из бетона М-I50 ж
I29	I29	ЕII-55≠ССЦ п.2-4, п.2-5≠тех.часть раздел 3≠п.3.II(АI=70-(25,9-24,4)x2,04II,33x2,04≠)' 6,4' ' цементная стяжка по днищу М-I00 на сульфатостойком портланцементе ж
I30	I30	ЕII-56≠ССЦ п.2-4, п.2-5≠тех.часть раздел 3≠п.3.II(АI=I3,6-(25,9-24,4)x0,5I+33x0,5I≠) (АIx6)' 6,4 ж
I3I	I3I	Е6-253(АI=22)' I4,9 ж
I32	I32	Е7-204(АI=0,63)' 5 ж
I33	I33	СТССЦ п.8-5I2(=I0)' 0,64' 63,2' стоимость плит из бетона М-300' м3 ж
I34	I34	СТССЦ п.8-5I2(=I0)' 0,36' 63,2+48,3x0,05' стоимость плит из бетона М-300 с отверстием' м3 ж
I35	I35	СI47-I' I6,2' 22,9 ж
I36	I36	СI47-8' 53,5' 25 ж
I37	I37	СI47-I6' 4' 32,I ж
I38	I38	Е6-83(АI=44I)' 0,004' ' обрамление приямка ж
I39	I39	Е34-304' I,54 ж
I40	I40	Е7-94(АI=4,5)' I ж
I4I	I4I	СТ ССЦ п.9-284(=I0)' 0,24' 70,3' стоимость сборных ж/б балок из бетона М-300' м3 ж
I42	I42	СI47-I' 8,I' 22,9 ж
I43	I43	СI47-8' 24' 25 ж
I44	I44	СI47-24' 2,4' 4I,3 ж
I45	I45	Е23-I57' I ж
I46	I46	СII3-822' I ж
I47	I47	Е9-I22' 0,03I' ' монтаж сальников ж
I48	I48	СI2I-2II4' 0,03I' ' стоимость сальников ж

I49	I49	EI6-223' 3 м
I50	I50	E9-46≠тех.часть таб.2(A4xI,I)(A5xI,I)' 0,0I2' ' монтаж металлического ограждения м
I5I	I5I	CI2I-I98I' 0,0I2' 327-8xI,0I'стоимость ленточного ограждения из стали марки ВСТ3КП2 м
I52	I52	E6-30≠ССЦ п.I-3, п.I-4(AI=35,7+(26,6-25,8)xI 02≠)' 0,243' ' устройство набивных ступеней из бетона М-I50 м
I53	I53	E6-30≠ССЦ п.I-3, п.I-5(AI=35,7+(27,4-25,8)xI,02≠)' 0,2I' 'устройство фундаментов из бетона М-200 м
I54	I54	П2 монолитная ванна м
I55	I55	E6-227≠ССЦ п.I-I7, п.I-I9≠тех.часть≠раздел 3≠п.3.II(AI=73,7-(32,I-28,2)+I,33≠)' 3,39' 'устройство ж/б ванны из бетона М-200 на сульфатостойком цементе м
I56	I56	CI24-I6' 0,046 м
I57	I57	CI24-I8' 0,073 м
I58	I58	CI24-43' 0,00I' 392' стоимость арматуры класса BP-I м
I59	I59	EII-55≠ССЦ п.2-4, п.2-5≠тех.часть≠раздел 3≠п.3.II(AI=70-(25,9-24,4)x2,04+I,33x2,04≠)' 2,55' ' устройство цементной стяжки днища из бетона М-I00 на сульфатостойком портландцементе м
I60	I60	EII-56≠ССЦ п.2-4, п.2-5≠тех.часть раздел 3≠п.3.II(AI=I3,6-(25,9-24,4)x0,5I≠)(AIx6)' 2,55 м
I6I	I6I	E6-253(AI=22)' I4,I м
I62	I62	E9-I22' 0,02I' ' монтаж сальников м
I63	I63	CI2I-2II4' 0,02I' ' стоимость сальников м
I64	I64	EI6-223' 2 м
I65	I65	П2 лестницы входа подвала м
I66	I66	EII-2(AI=43,3)' I5,3 м
I67	I67	EII-II(AI=29,3)' 2,3 м
I68	I68	E7-669(AI=I,43)' 22' ' укладка сборных ж/б ступеней м
I69	I69	CTCCЦ п.776≠доп.том 3(=I0)' I8' 5,89' стоимость ступеней ЛСI2' шт м
I70	I70	СТ ССЦ п.785≠доп.том 3(=I0)' 2' 6' стоимость ступеней ЛСI2В' шт м
I7I	I7I	CTCCЦ п.793≠доп.том 3(=I0)' 2' 5,56' стоимость ступеней ЛСI2Н' шт м
I72	I72	EII-67(AI=I23)' 8,I м
I73	I73	EII-68(AI=I5,8)(AIx2)(ВП)' 8,I м
I74	I74	Р перекрытие м
I75	I75	E7-22(AI=8,I9)' 2I м
I76	I76	E7-24(AI=II,2)' 9 м
I77	I77	СТ ССЦ п.8-479(=I0)' 7I,02' 9,63' стоимость многопустотных плит длиной до 6м, шириной до 3м, с расчетной нагрузкой (включая собственный вес) до I200кгс/м2, приведенной толщиной до I4см' м2 м
I78	I78	CTCCЦ п.8-509(=I0)' I,2' 65,6' стоимость доборных ж/б плит из бетона М-300, объемом до 0,2м3' м3 м
I79	I79	CI47-I' 4,5' 22,9 м
I80	I80	CI47-8' 60' 25 м
I8I	I8I	CI47-I6' 3I,5' 32,I м
I82	I82	E6-I79(AI=58,6)' 7,607 м
I83	I83	CI24-I2' 0,75I м
I84	I84	E9-II6≠т.ч.таб.2(A4xI,I)(A5xI,I)' 0,228' ' монтаж металлических балок перекрытий м
I85	I85	CI2I-I959≠т.ч.таб.3' 0,228' 2I3+I3xI,0I' стоимость балок из стали марки ВСТ3СПБ м
I86	I86	E6-79' 0,004' ' стоимость анкеров м
I87	I87	Р перегородки м
I88	I88	E8-43≠ССЦ т.ч.п.п.2-I0,2-II(AI=496+(23,5-22,4)x2,3≠)' 88,25' ' + (на растворе М-50) м
I89	I89	Р проемы м
I90	I90	EI0-I05(AI=I,63)' 3,68' ' + (двери наружные) м
I9I	I9I	EI0-I40' 3,68 м
I92	I92	EI0-I05' 3,6 м
I93	I93	EI0-I07' I3,6 м
I94	I94	CI22-280' 3,68' ' стоимость дверных блоков ДНГ2I-9П м
I95	I95	CI22-2I8' I0,8' ' то же, блоков ДГ2I-9 м
I96	I96	CI22-2I8' 6,4' ' то же, блоков ДГ2I-8 м
I97	I97	CIII-446' 2' 6,73 м
I98	I98	CIII-448' 8' 2,97 м
I99	I99	CIII-450' 2' 2,83' стоимость приборов для дверей санузлов м
200	200	Р полы м
20I	20I	EII-2(AI=43,3)' I06,7 м

202 202 ЕII-II4ССЦ п.I-I5, а.I-I6(AI=29,3+(27,2-26,3)xI,02)' 8,54' + (бетон М-I50) ж
203 203 ЕII-55(AI=70)' 50,4' '+ из раствора М-I50 ж
204 204 ЕII-56(AI=I3,6)(AIx2)(ВП)' 50,4 ж
205 205 ЕII-I8' 50,4 ж
206 206 ЕII-I9' 50,4 ж
207 207 ЕII-47' 50,4 ж
208 208 ЕII-48' 50,4 ж
209 209 ЕII-49' 50,4 ж
210 210 ЕII-I32ССЦ п.2-5(AI=58,3+2,IIx25,9)' 29,I' ' покрытие из мозаичных плит на растворе М-I50 ж
211 211 СТ ССЦ п.3-I35(=I0)' 32,IxI,0I' 0,67x5,84' стоимость мозаичных плит толщиной 20мм' м2 ж
212 212 ЕII-I84' 9,3' ' дощатые покрытия толщиной 37 мм ж
213 213 Е26-64' 9,3 ' ' прокладка алюминивой фольги ж
214 214 СIII-620' 2,8xI,22' I,82' алюминивая фольга ж
215 215 ЕII-52ССIII-296(AI=I6,6+I03x26,Ix0,I)' 9,3' ' изоляция пеностеклом ж
216 216 Е26-50' 9,3' ' армирование полов ж
217 217 ЕII-I35ССЦ п.2-4, п.2-5(AI=4I7+(25,9-24,4)x2,23)' 68,3' ' + (на растворе М-I50) ж
218 218 Р лестницы ж
219 219 Е9-II6-тех.часть таб.2(A4xI,I)(A5xI,I)' 0,304' ' монтаж мет.балок и косоуров ж
220 220 СI2I-I978-тех.часть таб.3' 0,I5I' 230-8xI,0I' стоимость косоуров из стали марки ВСТ3КП2 ж
221 221 СI2I-I959-тех.часть таб.3' 0,I53' 2I3-8xI,0I' стоимостьбалок из стали марки ВСТ3КП2 ж
222 222 Е7-734ССЦ п.2-5(AIx25,9x0,25)' 24,I9 ж
223 223 СТ ССЦ том 3п.776(=I0)' I7' 5,89' стоимость ступеней ЛСI2 и ЛСI2-I' шт ж
224 224 СТССЦ том 3п.785(=I0)' 2' 6' то же, ступеней ЛСI2В' шт ж
225 225 СТССЦ том 3п.793(=I0)' I' 5,56' то же, ступеней ЛСI2Н' шт ж
226 226 СI47-24' 5,8' 4I,3' дополнительные закладные детали ж
227 227 Е7-50I(AI=3,23)' 8' ' укладка плит лестничных площадок ж
228 228 СТССЦ п.8-509(=I0)' 0,32' 65,6' стоимость добротных плит из бетона М-300,объемом до 0,2м3' м3 ж
229 229 СТССЦ п.8-509-тех.часть таб.3(=I0)' 0,28' 65,6-0,82x2' то же, плит из бетона М-200' м3 ж
230 230 СI47-I' 2,8' 22,9 ж
231 231 СI47-8' 3I,9' 25 ж
232 232 СI47-I6' 3,6' 32,I ж
233 233 Е7-737' 9,85 ж '
234 234 Е6-I79(AI=58,6)' 0,2' ' монолитные участки в покрытии из бетона М-200 ж
235 235 СI24-I0' 0,0II ж
236 236 Е7-29I' 0,03' ' установка соединительных деталей ж
237 237 СI47-29' 35,8' I7,8 ж
238 238 ЕII-2(AI=43,3)' 0,94' '+ (под ступени) ж
239 239 Е6-I4ССЦ п.I-I5,п.I-I6(AI=28,4+(27,2-26,3)xI,02)' 0,I4' ' бетонная подготовка из бетона М-I50 под ступени ж
240 240 Е6-30ССЦ п.I-3,п.I-5(AI=35,7+(27,4-25,8)xI,02)' 0,I4' ' ветонные ступени из бетона М-200 ж
241 241 ЕI5-299(AI=396)' 7,5' ' штукатурка косоуров и балок по сетке ж
242 242 ЕI5-305' 7,5 ж
243 243 Р отделочные работы ж
244 244 ЕI5-297(AI=20,7)' 86,3 ж
245 245 ЕI5-294(AI=8,I7)' I78,9 ж
246 246 Е8-57' II8,3' ' затирка швов кирпичных стен и перегородок ж.
247 247 ЕI5-256(AI=II0)' 96,I ж
248 248 ЕI5-298(AI=386)' 68,9 ж
249 249 ЕI5-299(AI=396)' 2,9 ж
250 250 ЕI5-304' 68,9 ж
251 251 ЕI5-305' 2,9 ж
252 252 ЕI5-508' 32,5 ж
253 253 ЕI5-509' I30,4 ж
254 254 ЕI5-663' 33,8' ' водоэмульсионная окраска потолков ж
255 255 ЕI5-660' II7,6' ' водоэмульсионная окраска стен ж
256 256 ЕI3-I38(AIx2)' 29,3' ' окраска потолков эмалью ПФ-II5 за 2 раза ж

257	257	ЕI3-I38(AIx2)'I2I,4' ' окраска стен эмалью ПФ-II5 за 2 раза ж
258	258	ЕI5-82≠СIII-I04≠доп.вып.I п.767(AI=422-29I+440≠)' 72,4' ' облицовка стен стеклоплиткой ж
259	259	ЕI5-624≠сб.I5 таб.2(AIx0,5)' I3,6' ' окраска дверных наличников эмалью ж
260	260	ЕI5-6I4' 9,7' ' масляная окраска за 2 раза лестничных ограждений ж
26I	26I	СТ сборник ч.2≠таб.I2(=I9)' 0,228' I5,6x2xI,0I' масляная окраска металлоконструкций за 2 раза' т ж
262	262	Р прочие работы ж
263	263	П2 камера сухого жара ж
264	264	ЕI0-28' 0,I' ' каркас полок из брусков ж
265	265	ЕII-I84(A5xI,I)≠т.ч. п.I,6' 4,25' ' настил из досок ж
266	266	ЕI0-32(A5xI,I)≠т.ч.п.I,6' 2,3' облицовка плок досками ж
267	267	ЕI2-286' 9,3' ' изоляция потолка пеностеклом ж
268	268	СIII-296' 0,96' ' стоимость пеностекла ж
269	269	Е26-64' 9,3' ' прокладка фольги алюминиевой ж
270	270	СIII-620' 3,4' ' стоимость фольги ж
27I	27I	ЕI0-62(A5xI,I)≠т.ч.п.I,6' 9,3' ' облицовка потолков строганными досками ж
272	272	Е26-3I' 3,72' ' изоляция стен пеностеклом ж
273	273	СIII-296' 3,6I' ' стоимость пеностекла ж
274	274	ЕI0-32' 37,2' ' облицовка стен досками хвойных пород ж
275	275	Е26-64' 37,2' ' прокладка фольги алюминиевой ж
276	276	СIII-620' I3,62' ' стоимость фольги ж
277	277	ЕI0-32(A5xI,I)' 37,2' ' обшивка стен досками лиственных пород ж
278	278	Е26-3I' 0,47' ' изоляция камеры пенопластиком ж
279	279	СIII-296' 0,46' ' стоимость пеностекла ж
280	280	Е8-4(AI=22,3)' 3,65' ' облицовка камеры бутовым камнем ж
28I	28I	Б ж
282	282	Р каркас ж
283	283	Е7-I47' 27 ж
284	284	СТССЦ п.8-77(=I0)' 70,2' I2I' стоимость строительных ферм из бетона М-400 пролетом до I8м,объемом до 3,2м3, массой более 5тн' м3 ж
285	285	СI47-I8' 2826' 42,3 ж
286	286	СI47-8' 4554' 25 ж
287	287	СI47-I' 522' 22,9 ж
288	288	СI47-I5' 972' 32,I ж
289	289	СI47-24' 62I' 4I,3 ж
290	290	СI47-24' 568,I' 4I,3' дополнительные детали ж
29I	29I	Е7-I73' 8 ж
292	292	СТССЦ п.8-84≠тех.часть таб.3,3(=I0)' 35,6' I04+I,63' стоимость подстропильных ферм длиной до I2м,массой до I5тн, из бетона М-450' м3 ж
293	293	СI47-20' 848' 44,3 ж
294	294	СI47-I' 66,8' 22,9 ж
295	295	СI47-8' 3552,8' 25 ж
296	296	СI47-I6' I86,4' 32,I ж
297	297	СI47-24' 638' 4I,3 ж
298	298	Е7-II4' 6 ж
299	299	СТССЦ п.9-299≠тех.часть таб.3.3(=I0)' 6,24' 69,6+0,82+I,63' стоимость ригелей с полками из бетона М-400, массой до 5тн, длиной до 6м, объемом до I,5м3' м3 ж
300	300	СI47-I' 3I,2' 22,9 ж
30I	30I	СI47-8' 295' 25 ж
302	302	СI47-6' 256,I' 23,9 ж
303	303	СI47-I8' 96,2' 32,I ж
304	304	СI47-24' I68,84' 4I,3 ж
305	305	Е7-3I(AI=8,67)' I0 ж
306	306	Е7-32(AI=I0,6)' 28 ж
307	307	Е7-33(AI=I2,7)' I2 ж
308	308	Е7-4I(AI=I5,8)' I0 ж

309 309 СТТССЦ п.9-5≠тех.часть таб.3,4(=I0)' II,4' 80,6-0,82x2xI,I8+0,92x2xI,I8' стоимость колон прямоугольного сечения из бетона М-200, массой до 5тн длиной более 3м, объемом до Iм3 с водонепронецаемостью В4' м3 ж
3I0 3I0 CI47-I(AIxI,I8)' 28,8' 22,9 ж
3II 3I' CI47-8(AIxI,I8)' 66I,2' 25 ж
3I2 3I2 CI47-I6(AIxI,I8)' 42' 32,I ж
3I3 3I3 CI47-24(AIxI,I8)' 404,I' 4I,3 ж
3I4 3I4 СТССЦ п.9-5≠тех.часть таб.3,3(=I0)' 20,I6' 80,6-0,82x2xI,I8' стоимость колонн прямоугольного сечения из бетона М-200, массой до 5тн, длиной более 3м, объемом до Iм3' м3 ж
3I5 3I5 CI47-I(AIxI,I8)' 2I4' 22,9 ж
3I6 3I6 CI47-8(AIxI,I8)' I768,8' 25 ж
3I7 3I7 CI47-I6(AIxI,I8)' 39' 32,I ж
3I8 3I8 CI47-24(AIxI,I8)' 597,4' 4I,3 ж
3I9 3I9 СТССЦ п.9-6(=I0)' I5,7' 70,8' стоимость колонн прямоугольного сечения из бетона М-300, массой до 5тн, длиной более 3м, объемом до 4м3' м3 ж
320 320 CI47-I' I79' 22,9 ж
32I 32I CI47-8' I432' 25 ж
322 322 CI47-24' 359,4' 4I,3 ж
323 323 СТССЦ п.9-29(=I0)' 2,28' 84,2' стоимость колонн с консолями в одну сторону из бетона М-300, массой до 5тн, длиной более 3-х м, объемом до Iм3' м3 ж
324 324 СТССЦ п.9-5I(=I0)' I,I4' 87,I' то же, с консолями в 2 стороны' м3 ж
325 325 CI47-I(AIxI,I8)' 29,9' 22,9 ж
326 326 CI47-8(AIxI,I8)' 24I,9' 25 ж
327 327 CI47-24(AIxI,I8)' I96,6' 4I,3 ж
328 328 СТССЦ п.9-5(=I0)' 0,37' 80,6' стоимость колонн прямоугольного сечения из бетона М-300, массой до 5тн, длиной более 3м, объемом до Iм3' м3 ж
329 329 CI47-I(AIxI,I8)' 3,3' 22,9 ж
330 330 CI47-8(AIxI,I8)' 26,9' 25 ж
33I 33I CI47-24(AIxI,I8)' 32,7' 4I,3 ж
332 332 E9-II6≠тех.часть таб.2(A4xI,I)(A5xI,I)' I,226' ' монтаж металлических балок перекрытий ж
333 333 CI2I-I955≠тех.часть≠таб.3' 0,955' 259+I9xI,0I' стоимость металлоконструкций балок из стали марки ВСТ3СП5-I ж
334 334 CI2I-I959 тех.часть таб.3' 0,27I' 2I3-8xI,0I' то же, из стали марки ВСТ3КП2 ж
335 335 E9-33 тех.часть таб.2(A4xI,I) (A5xI,I)' 2,579 ' ' монтаж стоек фахверка ж
336 336 CI2I-I78I' 2,579 ж
337 337 E7-290' I,602 ж
338 338 E7-29I' I,222 ж
339 339 CI49-29' 3587,36' I7,8 ж
340 340 Р стены ж
34I 34I E7-247(AI=I6,63)' I27 ж
342 342 E7-249(AI=I9,73)' 26 ж
343 343 E7-26I' I64 ж
344 344 СТССЦ п.8-347(=I0)' I035,46' I4,9' стоимость наружных стеновых панелей массой 900кг/м3 с фактурным слоем с 2-х сторон, длиной более 3м, толщиной 25см, с расходом стали до 7кг/м2' м2 ж
345 345 СТССЦ п.8-327(=I0)' 330,27' I4,4' то же, длиной до 3м' м2 ж
346 346 E7-288' 0,035 ж
347 347 E7-29I' 0,559' ' установка соединительных изделий ж
348 348 E7-7I4(AI=9,73)' I466,7I' ' устройство чеканки и расшивки швов панелей ж
349 349 E7-708' 764,28 ж
350 350 E7-7I3' I466,7I ж
35I 35I CI47-29' 594' I7,8' металлизация соединительных изделий ж
352 352 E8-3I ССЦ тех.часть п.2-I0, п.2-II(AI=33,9+(23,5-22,4)x0,23)' 6,43' ' + (на растворе М-50) ж

353 353 Е8-189' 12,6 ж
354 354 Е7-447(АI=0,4)' 29 ж
355 355 СТССЦ п.9-92(=10)' 0,409' 64,4' стоимость перемычек из бетона М-200, длиной до 3-х м' м3 ж
356 356 СТССЦ п.9-93(=10)' 0,089' 65,7' то же, длиной более 3м ' м3 ж
357 357 СI47-18' 14,72' 32,1 ж
358 358 СI47-8' 2,1' 25ж
359 359 Р покрытие и перекрытие ж
360 360 Е7-184(АI=8,02)' 144 ж
361 361 СТССЦ п.8-120(=10)' 2277,12' 5,62' стоимость ребристых плит массой до 5тн, шириной более 2м, длиной до 6м при расчетной нагрузке (включая собственный вес) 490кгс/м2' м2 ж
362 362 СТССЦ п.8-151(=10)' 231,27' 7' то же, плит с отверстием диаметром 400 и 700мм при расчетной нагрузке 660 кгс/м2' м2 ж
363 363 СТССЦ п.8-157(=10)' 53,37' 7,92' то же, плит с отверстием диаметром 1000мм' м2 ж
364 364 СI47-24' 198,1' 41,3' дополнительные закладные детали ж
365 365 Е7-178(АI=5,7)' 2 ж
366 366 СТССЦ п.8-479(=10)' 13,53' 9,63' стоимость многопустотных плит длиной до 6м, шириной до 3с, с расчетной нагрузкой (включая собственный вес) 930кгс/м2, приведенной толщиной до 14см' м2 ж
367 367 Е7-209' 16 ж
368 368 СТССЦ п.8-236(=10)' 0,42' 90,2' стоимость сборных ж.б. стаканов из бетона М-200, объемом до 0,1м3' м3 ж
369 369 СТССЦ п.8-237(=10)' 1,11' 75,9' то же, объемом более 0,1м3' м3 ж
370 370 СI47-1' 56' 22,9 ж
371 371 СI47-15' 38,3' 32,1 ж
372 372 СI47-24' 101,3' 41,3 ж
373 373 Е7-291' 0,042' ' установка соединительных изделий ж
374 374 СI47-29' 341,4' 17,8 ж
375 375 Е6-33 ССЦ п.1-76,п.1-17(АI=37,3+(31,2-28,2)х1,015)' 0,2' ' + (из керамзитобетона М-200) ж
376 376 СI24-1' 0,005 ж
377 377 Е34-641' 1' ' установка радиостоек ж
378 378 ЕI2-287(АI=35,2)' 333,74' ' +(комлексные плиты) ж
379 379 ЕI2-289' 2535' '+(комплексные плиты) ж
380 380 ЕI2-289' 2250' ' + (I слой рулонного ковра в комплексных плитах) ж
381 381 Е7-462(АI=3,56)' 38 ж
382 382 Е7-465(АI=5,22)' 19 ж
383 383 СТССЦ п.8-479(=10)' 14,21' 9,63' стоимость сборных многопустотных плит длиной до 6м, шириной до 3м,приведенной толщиной до 14см, с расчетной нагрузкой до 14см, с расчетной нагрузкой (включая собственный вес) до 1200 кгс/м2' м2 ж
384 384 СТССЦ п.8-480(=10)' 88,93' 10,4' то же, с расчетной нагрузкой 1201-1600 кгс/м2' м2 ж
385 385 СТССЦ п.8-481(=10)' 13,44' 11,6' то же, с расчетной нагрузкой 1601-2000 кгс-м2' м2 ж
386 386 СТССЦ п.11-156 п.п.25,27 прилож.1(=10)' 41,1' 6,29+0,2х5+1,57' стоимость сборных ж/б ребристых плит приведенной толщиной 13см, с нормативной нагрузкой (включая собственный вес) 1193кгс/м2' м2 ж
387 387 СI47-8' 13' 25 ' дополнительная арматура СТАЗ ж
388 388 СТССЦ п.8-509 т.ч.3(=10)' 1,38' 65,6-0,82х2' стоимость сборных ж/б доборных плит из бетона М-200,объемом до 0,2м3' м3 ж
389 389 СТССЦ п.8-509(=10)' 0,36' 65,6' то же, из бетона М-300' м3 ж
390 390 СТССЦ п.8-510(=10)' 1,48' 63,7' то же, объемом более 0,2м3' м3 ж
391 391 СТССЦ п.8-504(=10)' 3' 62,6' стоимость сборных плоских плит из бетона М-300 размером более 3 до 11м2' м3 ж
392 392 СI47-1' 48,1' 22,9 ж
393 393 СI47-8' 290,5' 25 ж
394 394 СI47-16' 11,4' 32,1 ж
395 395 Е6-179(АI=58,6)' 0,37 ж
396 396 СI24-12' 0,02 ж
397 397 Е6-30 ССЦ п.1-76, п.1-3(АI=35,7+(31,2-25,8)х1,02)' 0,26' устройство фундаментов под оборудование из керамзитобетона м-200 ж
398 398 Е6-84' 0,001' ' укладка стержней для опирания плит ж
399 399 Р кровля ж
400 400 ЕI2-2' 2691,1 ж
401 401 Е6-75(АI=311,25)' 132' ' устройство набетонки из бетона М-100 ж
402 402 ЕI2-287(АI=35,2)' 1,02' ' устройство наклонного бортика ж

403	403	ЕI2-277' I780,2 ж
404	404	Е7-70I' 204' ' гернитовые прокладки ж
405	405	Е8-59(АI=42I)' 0,I24' ' укладка молниеприемной сетки ж
406	406	СТ сборник 2 таб.I2(=I9)' 0,I24' I45хI,0I' цинкование молниеприемной сетки ' тн ж
407	407	ЕI2-280' 2II,4 ж
408	408	ЕI2-289' 2I5,4 ж
409	409	ЕI2-288(АI=I7,9)' 63,7' ' утепление покрытий керамзитом ж
4I0	4I0	ЕI2-299(АI=5I,6)' 642,7' ' стяжка из цементно-песчаного раствора толщ. 25 мм ж
4II	4II	ЕI2-300(АI=2,53) (АIхI0)' 642,7 ж
4I2	4I2	ЕI2-289' 642,7' 'укладка слоя рубероида (I слой рулонного ковра) ж
4I3	4I3	Р перегородки ж
4I4	4I4	Е8-43 ССЦ т.ч. п.п.2-I0,2-II(АI=496+(23,5-22,4)х2,3)' 62,84' ' + (на растворе М-50) ж
4I5	4I5	Е8-44 ССЦ т.ч.п.п.2-I0, 2-II(АI=48I+(23,5-22,4)х2,3)' 28I,2' ' + (на растворе М-50) ж
4I6	4I6	Е8-43 ССЦ т.ч. п.п.2-II, 2-22(АI=496-(22,4-I7,7)х2,3)' 2,7' ' + (на глиняном растворе) ж
4I7	4I7	Е8-I69' 28I,2' ' леса для кладки перегородок высотой более 4м ж
4I8	4I8	Е9-33 т.ч.таб.2(А4хI,I)(А5хI,I)' 0,257' ' каркас перегородок ж
4I9	4I9	СI2I-I782' 0,257' ' стоимость металлоконструкций ж
420	420	СТ сборник ч.2 таб.I2 (=I9)' 0,257' I45хI,0I' цинкование металлоконструкций каркаса' т ж
42I	42I	Е7-748' 370,2' ' установка перегородок из гипсокартонных и асбестоцементных листов ж
422	422	СТССЦ п.7-5I(=I0)' 292,2' I,8' стоимость гипсокартонных листов толщ. I4мм' м2 ж
423	423	СIII-20' I5' ' стоимость асбестоцементных листов толщиной I2мм ж
424	424	ЕI5-6I0' 2I,27 ж
425	425	ЕI5-599' 2I,27' ' шпатлевка швов ж
426	426	СI22-494' I29,6' 0,87' стоимость плинтусов ж
427	427	Е7-70I' I29,6' ' прокладки резиновые ж
428	428	Е6-83' 0,0I' ' крепежные детали ж
429	429	Е7-747' 5,76' ' перегородки душевых ж
430	430	СIII-30' 2' ' стоимость асбестоцементных листов ж
43I	43I	СIII-356' 0,66' ' прокладки резиновые ж
432	432	Е6-83' 0,033' ' крепежные элементы ж
433	433	СI22-405' I,24' ' укладка решеток ж
434	434	ЕI3-II2' II,52' ' огрунтовка листов грунт-шпатлевкой ЭП-00I0 за 2 раза ж
435	435	ЕI3-II3' II,52 ж
436	436	ЕI3-I48(АIх2)' II,52' ' окраска эмалями за 2 раза ж
437	437	СI47-29' I7,8' 33' хромирование крепежных деталей ж
438	438	ЕI0-34(А2хI,2)' 3,27' ' устройство перегородок кабин уборных из древесностружечных плит толщиной I9мм ж
439	439	ЕI0-28' 0,04' ' каркас перегородок ж
440	440	Е6-83' 0,004' ' соединительные элементы ж
44I	44I	Е34-342' I0,73' ' облицовка перегородок бумажно-слоистым пластиком ж
442	442	ЕI5-627' 0,3' ' покрытие лаком торцы обкладок ж
443	443	СI47-29' 3,6' I7,8' хромирование соединительных элементов ж
444	444	Ц8-9I-I(=2)' I76,4' устройство сетчатых перегородок ж
445	445	Е26-34' I,39' ' утепление потолков тамбуров и воздуховодных камер минераловатными плитами ж
446	446	СII4-I23' I,39' ' стоимость плит ж
447	447	Е26-3I' I4,I2' ' утепление стен минераловатными плитами ж
448	448	СII4-I23' I3,69' ' стоимость плит ж
449	449	Е6-84' 0,073' ' металлические рамки обрамления ж
450	450	Е6-79' 0,049' ' анкерные крепления ж
45I	45I	Е7-279(АI=6,98)' 38 ж
452	452	Е7-280(АI=8,28)' I6 ж
453	453	СТССЦ п.8-409(=I0)' 4I,73' 5,58' стоимость панельных перегородок из тяжелого бетона толщиной 8см, длиной до 3м, с расходом стали до 3,5кг/м2' м2 ж
454	454	СТССЦ п.8-4I2(=I0)' 475,57' 5,82' то же, длиной более 3м' м2 ж
455	455	СI47-8' 8,9' 25 ж +(дополнительная) ж
456	456	Е7-29I' 2,I94' ' изделия соединительные ж

457 457 Е7-290' I,897 м
458 458 Е9-88' 2,I32' ' монтаж связей из густосварных профилей м
459 459 СI2I-I9II тех.часть таб.3' 2,I32' 279+I3xI,0I' стоимость связей из стали марки ВСТ3СП2 м
460 460 Е7-748' 94,05' ' монтаж обшивных вкладышей м
46I 46I Е9-33 тех.часть таб.2(А4xI,I)(А5xI,I)' I,759' ' металлический каркас вкладышей м
462 462 СI2I-I782 тех.часть таб.3' I,759' 275-8xI,0I' стоимость м/к из стали марки ВСТ3КП2 м
463 463 Е7-747' 375,64' ' обшивка каркаса гипсокартонными листами м
464 464 СТССЦ п.7-5I(=I0)' 375,64' I,8' стоимость гипсокартонных листов толщ. I4мм в 2 слоя с 2-х сторон' м2 м
465 465 Е26-3I' 9,48' ' укладка утеплителя м
466 466 СII4-I23' 9,2' 20,4' стоимость полужестких минераловатных плит м
467 467 СIII-342' I0,8' 0,32' стоимость петель м
468 468 СIII-7I' 0,033' 457' стоимость винтов м
469 469 СI47-29' 225I,8' I7,8 м
470 470 Р проемы м
47I 47I ПI окна м
472 472 ЕI0-84' 275,6 м
473 473 ЕI0-85' 5,25 м
474 474 СI22-I59' I24;2' ' стоимость блоков ПВДI2-I8,I м
475 475 СI22-I59'I47,58' ' то же, блоков ПВДI8-I8,I м
476 476 СI22-I45' 5,25' ' то же, блоков ПНОI8.30.I м
477 477 СI22-I44' 3,I7' ' то же, блоков ПНОI8.I8,I м
478 478 СI22-I65' 0,65' ' то же, блоков ОТ06.I2 м
479 479 ЕI0-88' 2I7 м
480 480 СIII-435' 60 м
48I 48I СIII-436' 47 м
482 482 СIII-439' I м
483 483 СIII-436' I м
484 484 ЕI5-747 т.ч. п.3.39(АIx2)' 9I,82' ' +(двойных переплетов) м
485 485 ЕI5-747 т.ч.п.3.39 СIII-575 СIII-576(АI+(I79-I2I)x0,77)(АIx2)' I79,96' ' остекление двойных переплетов 4мм стеклом м
486 486 ЕI5-747' 2,74 м
487 487 ЕI5-747 СIII-575 СIII-576(АI+(I79-I2I(x0,77)' 6,33' ' +(4мм стеклом) м
488 488 СI22-323' II94,47 м
489 489 ЕI0-28' 0,02' ' установка деревянных брусков (узел I4) м
490 490 ЕI0-202' 0,5' ' огнезащита внутренних оконных блоков м
49I 49I П2 двери м
492 492 ЕI0-I05(АI=I,63)' I0,84' ' +(двери наружные) м
493 493 ЕI0-I07(АI=2,I8)' I0,84' ' + (двери тамбурные) м
494 494 ЕI0-I40' 2I,68 м
495 495 ЕI0-I07' 33,I м
496 496 ЕI0-I08' 6,98 м
497 497 СI22-280 доп.I таб.20' 5,52' I6,8-2,Ix0,35x2' стоимость наружных блоков ДНГ2I-9П м
498 498 СI22-280' 5,52' ' то же, внутренних м
499 499 СI22-240 Доп.I таб.20' 5,32' I8,7-2,I8x0,35x2' стоимость наружных блоков ДНГ2I-I3 м
500 500 СI22-240' 5,32' ' то же, внутренних м
50I 50I СI22-223' 6,98' ' стоимость блоков ДГ24-I5 м
502 502 СI22-2I9' 6,9' ' то же, блоков ДГ24-I0 м
503 503 СI22-2I8' I9,8' ' то же, блоков ДГ2I-9 м
504 504 СI22-2I8' 6,4' ' то же, блоков ДГ2I-8 м
505 505 Е9-49 т.ч.таб.2(А4xI,I) (А5xI,I)' 0,534' ' монтаж металлоконструкций дверей м
506 506 СI2I-I969' 0,534' ' стоимость металлоконструкций м
507 507 Е26-37' 0,54' ' прокладка асбестовермикулитовых плит м
508 508 СII4-I40' 0,52' ' стоимость асбестовермикулитовых плит м

509 509 ЕI0-33(А2хI,25)' 5,74' ' прокладка древесноволокнистых плит толщ. 5 мм ж
5I0 5I0 СIII-356' I,88' ' прокладки резиновые ж
5II 5II ЕI5-730' 2,92 ж
5I2 5I2 СIII-446' 6' 6,73 ж
5I3 5I3 СIII-447' 4' 8,94 ж
5I4 5I4 СIII-448' I6' 2,97 ж
5I5 5I5 СIII-449' 3' 3,23 ж
5I6 5I6 СIII-450' 4' 2,83' стоимость приборов для дверей санузлов ж
5I7 5I7 П2 ворота ж
5I8 5I8 Е9-49 т.ч. таб.2(А4хI,I)(А5хI,I)' 4,028' 'монтаж м/к ворот ж
5I9 5I9 СI2I-I969' 4.028' ' стоимость м/к ж
520 520 Е9-40' 2I,2' ' монтаж монорельсов ж
52I 52I СI2I-I826' 0,359' ' стоимость монорельсов ж
522 522 СIII-363' 4,8 ж
523 523 СIII-365' 264,8 ж
524 524 СТ СI ч.I п.825(=I9)' I57' 4,I9хI,25' прокладка технического сукна ' м2 ж
525 525 Р полы ж
526 526 ЕII-2(АI=43,3)' 2276,7 ж
527 527 ЕII-II ССЦ п.I-I5II, п.I-I6(АI=29,3+(27,2-26,3)хI,02)' 58,9I' ' + (бетон М-I50) ж
528 528 ЕII-II ССЦ п.I-I5, п.I-I9(АI=29,3+(32,I-26,3)хI,02)' 282,02' ' +(бетон М-300) ж
529 529 ЕII-57 ССЦ п.I-72, п.I-73(АI=82,6+(30,6-29,7)х2,04)' 72,8' ' стяжка из легкого бетона М-75 толщ. 20мм ж
530 530 ЕII-57 ССЦ п.I-72, п.I-73(АI=82,6+(30,6-29,7)х2,04)' II' ' то же, толщ. I7мм ж
53I 53I ЕII-58 ССЦ п.I-72, п.I 73(АI=I5,6+(30,6-29,7)х0,5I)(АIх0,6)(ВП)' II ж
532 532 ЕII-57 ССЦ п.I-72, п.I-73(АI=82,6+(30,6-29,7)х2,04)' 9I,5' ' стяжка из легкого бетона М-75 толщ. 5Iмм ж
533 533 ЕII-58 ССЦ п.I-72,п.I-73 (АI=I5,6I(30,6-29,7)х0,5I)(АIх6,2)' 9I,5 ж
534 534 ЕII-57 ССЦ п.I-72,п.I-73(АI=82,6+(30,6-29,7)х2,04)' 3I,3' ' стяжка из легкого бетоев М-75 толщ. 55мм ж
535 535 ЕII-58 ССЦ п.I-72, п.I-73(АI=I5,6I(30,6-29,7)х0,5I)(АIх7)' 3I,2 ж
536 536 ЕII-55 ССЦ п.2-5, п.2-6(АI=70+(28,I-25,9)х2,04)' 72,8' '+ из раствора М-200 ж
537 537 ЕII-56 ССЦ п.2-5, п.2-6(АI+(28,I-25,9)х0,5I)(АIх2)(ВП)' 72,8 ж
538 538 ЕII-55(АI=70)' II ж
540 540 ЕII-55(АI=70)' 9I,5 ж
54I 54I ЕII-I4' 22,3 ж
542 542 ЕII-47' I748,3 ж
543 543 ЕII-48' I748,3 ж
544 544 ЕII-49' I748,3 ж
545 545 ЕII-I8' I866,6 ж
546 546 ЕII-I9' I866,6 ж
547 547 ЕII-53' 9I,5 ж
548 548 ЕII-52' 22,3' ' тепло-и звукоизоляция из минераловатных плит ж
549 549 СII4-II3' I,I5' ' стоимость плит ж
550 550 ЕII-67 ССЦ п.I-29, п.I-3I(АI=I23+(33,3-29,3хI,06)' I773,2' ' I(бетон М-300) ж
55I 55I ЕII-68 ССЦ п.I-29, п.I-3I(АI=I5,8+(33,3-29,3)0,5I)(ВП)' I773,2 ж
552 552 ЕII-78' I773,2 ж
553 553 ЕII-67(АI=I23)' 450,7 ж
554 554 ЕII-68(АI=I5,8)(АIх2)(ВП)' 450,7 ж
555 555 ЕII-I35 ССЦ п.2-4,п.2-5(АI=4I7+(25,9-24,4)х2,23)' 42,2' ' +(на растворе М-I50) ж
556 556 ЕII-I32 ССЦ п.2-5, (АI=58,3+2,IIх25,9)' 52,8' ' покрытие из мозаичных плит на растворе М-I50 ж
557 557 СТССЦ п.3-I35(=I0)' 52,8хI,0I' 0,67х5,84' стоимость мозаичных плит толщ. 20мм М-200' м2 ж
558 558 ЕII-7I ССЦ п.2-5, п.2-6(АI=628+(28,I-25,9)х0,I6)' 72,8' ' + раствор М 200 ж
559 559 ЕII-69(АI=84,7)' 22,3 ж
560 560 ЕII-69 ССЦ п.2-5,п.2-6(АI=84,7+(28,I-25,9)х2,2)' I99,7' ' + раствор М-I50 ж
56I 56I ЕII-205' 9I,5 ж
562 562 Е26-50' 22,3 ж

563 563 ЕII-50(AI=I6,I)' 40,8 ж
564 564 Р металлоконструкции ж
565 565 Е9-5I тех.часть таб.2(А4хI,I)(А5хI,I)' I,036' ' монтаж стоек лестниц и рабочих площадок ж
566 566 Е9-33 тех.часть таб.2 (А4хI,I)(А5хI,I)' 0,I27' ' монтаж стоек фахверка ж
567 567 СI2I-I747 тех.часть таб.3' 0,626' 275+IxI,0I' стоимость стоек рабочих площадок из стали марки ВСТ3ПС6-I ж
568 568 СI2I-I780 тех.часть таб.3 0,I27' 278+IxI,0I' стоимость стоек фахверка из стали марки ВСТ3ПС6-I ж
569 569 СI2I-I78I тех.часть таб.3' 0,4I' 250+IxI,0I' то же, стоек лестниц ж
570 570 Е9-94' 0,94' ' монтаж балок рабочих площадок и лестниц ж
57I 57I СI2I-I955 тех.часть таб.3' 0,394' 259+IxI,0I' стоимость балок из стали марки ВСТ3ПС6-I ж
572 572 СI2I-I959 тех.часть таб.3' 0,I8' 2I3+IxI,0I' то же, балок из швеллеров ж
573 573 СI2I-I925 тех.часть таб.3' 0,I74' 233+(28+2,4х(25,7:I0)xI,0I' стоимость балое из гнутых швеллеров из стали марки 09Г2-2 ж
574 574 СI2I-I904 тех.часть таб.3' 0,I63' 242+IxI,0I'стоимость балок из прокатных уголков из стали марки ВСТ3ПС6-Iж
575 575 СI2I-I924 тех.часть таб.3' 0,029' 2I9+I3xI,0I' то же, из швеллеров из стали марки ВСТ3ПС5 ж
576 576 Е9-47' 0,3I4 ж
577 577 СI2I-I979 тех.часть таб.3' 0,3I4' 326-8xI,0I' стоимость настила из стали марки ВСТ3КП2 ж
578 578 Е9-46 тех.часть таб.2(А4хI,I)(А5хI,I)' 0,9I2 ж
579 579 СI2I-I975 тех.часть таб.3' 0,I08' 358+IxI,0I' стоимость лестниц из стали марки ВСТ3ПС6-I ж
580 580 СI2I-I975 тех.часть таб.3' 0,552' 358-8xI,0I' то же, из стали марки ВСТ3КП2 ж
58I 58I СI2I-I98I тех.часть таб.3' 0,252' 327-8xI,0I' стоимость ограждений из стали марки ВСТ3КП2 ж
582 582 Е9-47' 0,438 ж
583 583 СI2I-I979 тех.часть таб.3' 0,438' 326-8xI,0I' стоимость площадок из стали марки ВСИЗКП2 ж
584 584 Е9-44 тех.часть таб.I(А4хI,I(А5хI,I)' I92' ' монтаж подвесных путей ж
585 585 СI2I-I825 тех.часть таб.3' I0,027' 239+6xI,0I' стоимость подвесных путей из стали марки ВСТ3ГПС5 ж
586 586 СI2I-I829 тех.часть таб.3' I,282' 25I+I3xI,0I' стоимость подвесок из стали марки ВСТ3СП2 ж
587 587 Е9-88 тех.часть таб.2(А4хI,I)(А5хI,I)' I,4I5' ' монтаж связей, упоров и крепежных деталей подвесных путей ж
588 588 СI2I-I823 тех.часть таб.3' I,059' 464+IxI,0I' стоимость крепежных деталей из стали марки ВСТ3ПС6-I ж
589 589 СI2I-I822 тех,часть таб.3' 0,0I5' 265+IxI,0I' то же, упоров ж
590 590 СI2I-I9I2 тех.часть таб.3' 0,34I' 225+IxI,0I' то же, связей из стали марки ВСТ3ПС6-I ж
59I 59I Р отделочные работы ж
592 592 ЕI5-224(AI=3II)' I2,6' ' штукатурка кирпичных участков декоративным раствором ж
593 593 ЕI5-524' I4I2,2' ' окраска панелей эмалью КС-I74 ж
594 594 ЕI5-297(AI=20,7)' 2767,7 ж
595 595 ЕI5-294(AI=8,I7)' 2551 ж
596 596 Е8-57' 494,I' ' затирка швов кирпичных стен и перегородок ж
597 597 ЕI5-256(AI=II0)' 424,2 ж
598 598 ЕI5-254(AI=85,I)' II2,2 ж
599 599 ЕI5-257(AI=II2)' 22,3 ж
600 600 ЕI5-509' I064,6 ж
60I 60I ЕI5-509' 2552,5xI,6' ' известковая окраска потолков с ребрами ж
602 602 ЕI5-508' I270,8 ж
603 603 ЕI5-663' I72,7' ' водоэмульсионная окраска потолков ж
604 604 ЕI5-663' 44,8xI,6' ' водоэмульсионная окраска потолков с ребрами ж
605 605 ЕI5-660' 3II,4 ж
606 606 ЕI3-I38(AIx2)' 22,3xI,6'' окраска потолков с ребрами эмалью ПФ-II5 за 2 раза ж
607 607 ЕI3-I38(AIx2)' II' ' окраска потолков эмалью ПФ-II5 за 2 раза ж
608 608 ЕI3-I38(AIx2)' 5I4,4' ' окраска стоек эмалью ПФ-II5 за 2 раза ж
609 609 ЕI5-82 СIII-I04 доп.вып.I п.767(AI=422-29I+440)' 209,I' ' облицовка стен стеклоплаткой ж
6I0 6I0 ЕI5-563' 9,I5' ' окраска плинтусов ж
6II 6II Е8-I94' 2602,8 ж
6I2 6I2 Е8-I95' 2602,8 ж
6I3 6I3 ЕI5-625 Сб.I5 таб.2(AIx0,3)' 280,85' ' окраска оконных наличников эмалями ПФ-II5 ж
6I4 6I4 ЕI5-639 сб.I5 таб.2(AIx2,4xI,5)' I0,84' ' окраска наружных дверных блоков лаком за 3 раза ж

615	615	Е15-624 Сб.15 таб.2(А1х0,3)' 50,92' ' окраска дверных наличников эмалями ПФ-115 ж
616	616	СТ Сборник ч.2 таб.12(=19)' 4,921' 15,6х2х1,01' окрска металлоконструкций дверей и ворот эмалью за 2 раза'тж
617	617	СТ Сборник ч.2 таб.12(=19)' 23,908' 15,6х2х1,01' окраска металлоконструкций за 2 раза масляной краской' т ж
618	618	СТ Сборник ч.2 таб.12(=19)' 3,499' 2,7х1,01' грунтование надколонников' т ж
619	619	Е15-299(А1=396)' 66' ' штукатурка по сетке металлоконструкций перегородок ж
620	620	Е15-305' 66 ж
621	621	Р прочие работы ж
622	622	П2 заделки над проемами ж
623	623	Е10-28' 0,05' ' установка деревянных брусков ж
624	624	Е26-31' 0,44' ' укладка минераловатных плит ж
625	625	СП4-123' 0,43' ' стоимость плит ж
626	626	Е7-700' 6,97' ' заделка примыканий паклей ж
627	627	Е6-83' 0,01' ' обрамление металлическими уголками ж
628	628	СТ ПР 07-27-01 таб.4(=19)' 5,56' 7,2х1,02' сбшивка деревянной рейкой' м2 ж
629	629	Е7-747' 5,65' ' обшивка заделок асбестоцементными листами ж
630	630	СПП-31' 3' ' стоимость асбестоцементных листов ж
631	631	П2 подвесной потолок ж
632	632	Е7-746' 18' ' устройство подвесных потолков из асбестоцементных листов ж
633	633	СПП-30' 6' ' стоимость асбестоцементных листов ж
634	634	Е26-33' 1,8' ' укладка минераловатных плит ж
635	635	СП4-123' 1,73' ' стоимость плит ж
636	636	П2 пандусы ж
637	637	Е8-10(А1=9,31)' 13,6' ' устройство песчаной подушки ж
638	638	Е6-15 ССЦ п.п.1-3,1-5(А1=27,81(27,4-25,8)х1,02)' 11,05' ' покрытие пандуса из бетона М-200 ж
639	639	П2 крыльца ж
640	640	Е11-2(А1=43,3)' 12,7 ж
641	641	Е11-11(А1=29,3)' 2,03 ж
642	642	Е11-7(А1=628)' 12,7' ' мозаичное покрытие толщ. 40 мм ж
643	643	Е11-73(А1=130)(А1х4)' 12,7 ж
644	644	Е8-61(А1=335)' 0,037' ' решетки для вытерания ног ж
645	645	Е6-84' 0,044' ' детали обрамлений крылец ж
646	646	П2 отмостка ж
647	647	Е27-173(А1=230)' 132,4' ' щебеночное основание толщ. 120 мм ж
648	648	Е27-169(А1=156)' 132,4' ' асфальтобетонное покрытие отмостки толщ. 30 мм ж
649	649	П2 вход в подвал ж
650	650	Е8-30 ССЦ тех.часть п.п.2-10,2-11(А1=34,2+(23,5-22,4)х0,23)' 15,78 ж
651	651	Е15-224(А1=311)' 44,1 ж
652	652	Е12-287 ССЦ т.ч. п.1-74 п.1-73(А1=35,2-(31,5-30,6)х1,04)' 0,5' ' легкий бетон для создания уклона толщ. от 10 до 80мм из бетона М-75 ж
653	653	Е12-297' 14,6 ж
654	654	Е12-74' 14,6 ж
655	655	Е12-280' 10,1 ж
656	656	К Т.Ф.Морковина' Т.И.Рогова' Т.Ф.Морковина ж

ет

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей

на хозяйственно-питьевой водопровод

Основание: ВКI-ВКI2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,644 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 253 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,2I4 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость един.,руб. Всего / Основной зарплаты	Стоимость един.,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч.,не занятых обслуживанием машин. Обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих чел.-ч.,не занятых обслуживанием машин. Обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм м	6I,00	I,20 / 0,23	0,0I / -	73	I4	I / -	0,37 / -	23 / -
2	EI6-42	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм м	4,00	I,35 / 0,23	0,0I / -	5	I	- / -	0,37 / -	I / -
3	EI6-43	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм м	26,00	I,36 / 0,23	0,0I / -	35	6	- / -	0,37 / -	I0 / -
4	EI6-44	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водогазоснабжения, диаметр 32 мм м	6,00	I,58 / 0,23	0,0I / -	9	I	- / -	0,37 / -	2 / -
5	EI6-47	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 65 мм м	42,00	2,67 / 0,35	0,04 / 0,0I	II2	I5	I / -	0,57 / 0,0I	24 / -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
6	EI6-48	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 80мм	м	I6,00	2,99 0,35	0,04 0,0I	48	6	- -	0,57 0,0I	9 -
7	EI6-48	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 80мм	м	206,00	3,89 0,45	0,05 0,0I	80I	93	I0 2	0,57 0,0I	II7 2
8	EI6-66	Трубы электросварные диаметром 32х2,2	м	2,00	I,78 0,4I	0,05 0,02	4	I	- -	0,66 0,03	I -
9	EI6-69	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I08 мм, толщиной стенки 4 мм	м	4,00	3,I2 0,53	0,07 0,02	I2	2	- -	0,86 0,03	3 -
I0	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	0,99	3,94 3,73	- -	4	4	- -	5,I6 -	5 -
II	EI6-220	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм	I00м	2,68	4,22 3,73	- -	II	I0	- -	5,I6 -	I4 -
I2	CI30-I943	Краны водоразборные настенные латунные с гальванопокрытием 38-15д	компл.	I,00	I,5I -	- -	2	-	- -	- -	- -
I3	EI6-II9	Установка задвижек 30ч6бр диаметром I00 мм	шт	2,00	29,00 I,7I	0,29 0,09	58	3	- -	2,67 0,I2	5 -
I4	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6мПА, диаметром в мм: I5	шт	2I,00	I,25 -	- -	26	-	- -	- -	- -
I5	CI30-86	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6МПА, диаметром в мм: 20	шт	2,00	I,48 -	- -	3	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 МПА,диаметром в мм: 25	шт	I6,00	I,82	-	29	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I7	CI30-I2I	Вентиль запорный I5ч8п диаметром 65 мм	шт	II,00	3,20	-	35	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I8	CI30-I050	Кран трехходовой I4чI диаметром I5 мм	шт	I,00	I,07	-	I	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I9	EI8-227	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл.	I,00	4,43	0,0I	4	-	-	0,33	-
					0,20	-			-	-	-
20	EI6-I92	Устройство водомерных узлов с обводной линией, диаметром ввода 50мм, диаметром водомера до 40мм	узел	I,00	83,90	0,63	84	7	-	II,I0	II
					6,60	0,I9			-	0,25	-
2I	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением IMПА, диаметром в 25мм	м	200,00	2,23	-	446	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	CI30-I062	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	30,00	0,29	-	9	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	EI3-I3I	Нанесение на огрунтованные поверхности лака IФ-I70	I00м2	0,85	8,83	0,27	8	I	-	I,37	I
					0,92	0,08				0,I0	-
		Итого прямые затраты по разделу I:	руб.				I8I9	I64	I2		226
			руб.						2		2
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				8				
		Накладные расходы	руб.				I				
		Плановые накопления	руб.				I				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I0				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								I
		Сметная заработная плата	руб.					I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I8II				
		Накладные расходы	руб.			24I				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							20
		Сметная заработная плата	руб.				43			
		Плановые накопления	руб.			I62				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			22I4				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							247
		Сметная заработная плата	руб.				208			
		Итого по разделу I:	руб.			2224				
		Нормативная трудоёмкость	чел-ч.							248
		Сметная заработная плата	руб.				209			
		Раздел 2. Оборудование и монтажные работы								
24	2402-030I3	Огнетушитель химический воздушно-пенный ОХВП-I0	шт	24,00	3,I5 -	- -	76	-	- -	- -	- -
25	2402-0300I	Огнетушитель углекислотный ОУ-2	шт	6,00	7,20 -	- -	43	-	- -	- -	- -
26	2307-II052	Задвижка 30ч906бр диаметром I00мм	шт	I,00	200,00 -	- -	200	-	- -	- -	- -
27	ЦI2-805-4	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные,фланцевые на условное давление I,6-2,5МПА, диаметр условного прохода,мм:80-I00	шт	I,00	4,55 3,86	0,44 0,09	5	4	- -	5,00 0,I2	5 -
28	240222-I6	Ящик с песком емкостью Iм3	шт	6,00	5,00 -	- -	30	-	- -	- -	- -
29	240222-22	Лопата	шт	6,00	I,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
30	240222-I5	Войлок размером 2,2м	шт	6,00	5,00 -	- -	30	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2:	руб. руб.				390	4	- -		5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			385				
		Транспортные расходы	руб.			26				
		Всего,стоимость оборудования	руб.			4II				
		Стоимость монтажных работ	руб.			5				
		Накладные расходы	руб.			3				
		Сметная заработная плата	руб.				I			
		Плановые накопления	руб.			I				
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			9				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							5
		Сметная заработная плата	руб.				5			
		Итого по разделу 2:	руб.			420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							5
		Сметная заработная плата	руб.				5			
		Итого прямые затраты по смете:	руб.			2209	I68	I2		23I
			руб.					2		2
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			385				
		Транспортные расходы	руб.			26				
		Всего, стоимость оборудования	руб.			4II				
		Стоимость монтажных работ	руб.			5				
		Накладные расходы	руб.			3				
		Сметная заработная плата	руб.				I			
		Плановые накопления	руб.			I				
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			9				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							5
		Сметная заработная плата	руб.				5			
		Стоимость общестроительных работ	руб.			8				
		Накладные расходы	руб.			I				
		Плановые накопления	руб.			I				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I0				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							I
		Сметная заработная плата	руб.				I			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I8II.				
		Накладные расходы	руб.			24I				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							20
		Сметная заработная плата	руб.				43			
		Плановые накопления	руб.			I62				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			22I4				
		Нормативная трудоемкость	чел ч.							247
		Сметная заработная плата					208			
		Итого по смете:	руб.			2644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							253
		Сметная заработная плата	руб.				2I4			

Составил Г.Н.Пожидаева
Проверил Т.Ф.Морковина

мн

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

I092	I	Э20I700I' Н8' ' ' I.I.0' ' ' ' ' *
I093	2	Ю' ' Профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' ' хозяйственно-питьевой водопровод' ВКI-ВКI2' Бояршинов *
I094	3	НI0=I6,5 *
I095	4	Р Сантехнические работы *
I096	5	ЕI6-4I' 6I *
I097	6	ЕI6-42' 4 *
I098	7	ЕI6-43' 26 *
I099	8	ЕI6-44' 6 *
II00	9	ЕI6-47' 42 *
II0I	I0	ЕI6-48' I6 *
II02	II	ЕI6-48(АI.I,3)' 206 *
II03	I2	ЕI6-66' 2' ' Трубы электросварные диаметром 32.2,2 *
II04	I3	ЕI6-69' 4 *
II05	I4	ЕI6-2I9' 99 *
II06	I5	ЕI6-220' 268 *
II07	I6	СI30-I943' I *
II08	I7	ЕI6-II9' 2 *
II09	I8	СI30-85' 2I *
III0	I9	СI30-86' 2 *
IIII	20	СI30-87' I6 *
III2	2I	СI30-I2I(АI.2)' II' ' Вентиль запорный I5ч8п диаметром 65 мм *
III3	22	СI30-I050' I' ' Кран трехходовой I4чI диаметром I5 мм *
III4	23	ЕI8-227' I *
III5	24	ЕI6-I92' I *
III6	25	СI30-I484' 200 *
III7	26	СI30-I062' 30 *
III8	27	ЕI3-I3I' 85 *
III9	28	НI6=80' Н25=6,9 *
II20	29	Р Оборудование и монтажные работы *
II2I	30	2402-030I3' 24 *
II22	3I	2402-0300I' 6 *
II23	32	2307-II052' I' 200' Задвижка 30ч906бр диаметром I00 мм *
II24	33	ЦI2-805-4(А5.I,25)' I *
II25	34	Т240222-I6(=I4)' 6' 5' Ящик с песком емкостью Iм3' шт *
II26	35	Т240222-22(=I4)' 6' I' Лопата' шт *
II27	36	Т240222-I5(=I4)' 6' 5' Войлок размером 2.2м' шт *
II28	37	К Т.Ф. Морковина' Г.Н.Пожидаева *

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей

на горячее водоснабжение

Основание: ВК-I + ВК-I2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,027 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 20I чел-ч.
Сметная заработная плата 0,I36 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость, един.руб. Всего / Основной зарплаты	Стоимость, един.руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч.,не занятых обслуживанием машин Обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих чел.-ч.,не занятых обслуживанием машин Обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения,диаметром I5мм	м	55,00	I,20 / 0,23	0,0I / -	66	I3	I / -	0,37 / -	28 / -
2	EI6-43	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения,диаметр 25 мм	м	93,00	I,36 / 0,23	0,0I / -	I26	2I	I / -	0,37 / -	34 / -
3	EI6-44	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметр 32 мм	м	I7,00	I,58 / 0,23	0,0I / -	27 / -	4	- / -	0,37 / -	6 / -
4	EI6-45	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения,диаметром 40мм	м	I6,00	I,79 / 0,23	0,0I / -	29	4	- / -	0,37 / -	6 / -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5	EI6-46	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50мм	м	I3,00	2,2I 0,29	0,03 0,0I	29	4	- -	0,48 0,0I	6 -
6	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм		I,94	3,94 3,73	- -	8	I	- -	5,I6 -	I0 -
7	EI7-50	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ	шт	8,00	4,59 0,5I	0,0I -	37	4	- -	0,82 -	7 -
8	CI30-2026	Вентиль муфтовый I5б1п диаметром I5 мм	шт	I7,00	I,03 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
9	CI30-2028	То же, диаметром 25 мм	шт	8,00	I,73 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
I0	CI30-2029	То же, диаметром 32 мм	шт	I,00	2,22 -	- -	2	-	- -	- -	- -
II	EI6-II7	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм	шт	I,00	I7,40 0,97	0,I3 0,04	I7	I	-	I,5I 0,05	2 -
I2	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром в мм: 25	м	I20,00	2,23 -	- -	268	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I:	руб. руб.				64I	58	2 -		9I -
		В том числе:									
		Стоимость сантехнических работ	руб.				64I				
		Накладные расходы	руб.				86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								6
		Сметная заработная плата	руб.					I5			
		Плановые накопления	руб.				58				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				785				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							97
		Сметная заработная плата	руб.				73			
		Итого по разделу I:	руб.			785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							97
		Сметная заработная плата	руб.				73			
		Раздел 2. Строительные работы								
I3	EI3-I3I	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70	I00м2	0,2I	8,83 0,92	0,27 0,08	2	-	- -	I,37 0,I0	- -
I4	E26-I5	Изоляция горяиих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,20	22,70 2I,80	0,33 0,I0	5	4	- -	4I,00 0,I3	8 -
I5	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минераловатной ваты с сетчатой трубкой или нити крученой ТУ-36-I695-79	м3	0,2I	60,I0 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
I6	E26-8I	Покрытие скорлупами из стеклопластика поверхности изоляции аппаратов	I00м2	0,25	207,00 I24,00	0,97 0,29	52	3I	- -	2I2,00 0,37	53 -
I7	CII4-I90	Стеклопластик рулонный ТУ6-II-I45-80 РСТ-Х-Н	I000м2	0,02	I0I0,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
I8	E26-I5	Изоляция труб Ровингом	м3	I,00	22,70 2I,80	0,33 0,I0	23	22	- -	4I,00 0,I3	4I -
I9	CII4-352	Шнур минераловатный в оплетке из Ровинга ТУ-34-48-46I0-7-6	м3	I,03	70,90 -	- -	73	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2:	руб. руб.				I93	57	- -		I02 -
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I93				
		Накладные расходы	руб.				32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб.				6			
		Плановые накопления	руб.			I7				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							I04
		Сметная заработная плата	руб.				63			
		Итого по разделу 2:	руб.			242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							I04
		Сметная заработная плата	руб.				63			
		Итого прямые затраты по смете:	руб.			834	II5	2		I93
			руб.							
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I93				
		Накладные расходы	руб.			32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							2
		Сметная заработная плата	руб.				6			
		Плановые накопления				I7				
		Всего, стоимость общестроительных работ:	руб.			242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							I04
		Сметная заработная плата	руб.				63			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			64I				
		Накладные расходы	руб.			86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							6
		Сметная заработная плата	руб.				I5			
		Плановые накопления	руб.			58				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							97
		Сметная заработная плата	руб.				73			
		Итого по смете:	руб.			I027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							20I
		Сметная заработная плата	руб.				I36			

Составил Г.Н.Пожидаева

Проверил Т.Ф.Морковина

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

I64	I	Э20I70I2' H8' ' ' I.I.0' ' ' ' ' ж
I65	2	Ю' ' Профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' ' Горячее водоснабжение' ВКI-ВКI2' В.С.Бояршинов ж
I66	3	Р Сантехнические рабсты ж
I67	4	EI6-4I' 55 ж
I68	5	EI6-43' 93 ж
I69	6	EI6-44' I7 ж
I70	7	EI6-45' I6 ж
I7I	8	EI6-46' I3 ж
I72	9	EI6-2I9' I94 ж
I73	I0	EI7-50' 8 ж
I74	II	CI30-2026' I7' ' Вентиль муфтовый I5Б IП диаметром I5 мм ж
I75	I2	CI30-2028' 8' ' То же, диаметром 25 мм ж
I76	I3	CI30-2029' I' ' То же, диаметром 32 мм ж
I77	I4	EI6-II7' I ж
I78	I5	CI30-I484' I20 ж
I79	I6	HI0=I6,5 ж
I80	I7	Р Строительные работы ж
I8I	I8	EI3-I3I' 2I ж
I82	I9	E26-I5' 0,2 ж
I83	20	CII4-350' 0,2.I,03 ж
I84	2I	E26-8I' 25 ж
I85	22	CII4-I90' 25.0,982 ж
I86	23	E26-I5' I' ' Изоляция труб ровингом ж
I87	24	CII4-352' I.I,03 ж
I88	25	К Т.Ф. Морковина' Г.Н.Пожидаева ж

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания на 300 грузовых автомобилей

на бытовую канализацию

Основание: ВКI + ВК22

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,6I5 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I89 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,I34 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость един.руб. Всего	в т.ч. Основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость,руб. Всего	в т.ч. Основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч.,не занятых обслуживанием машин Обслуживающих машины на един.	всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II	
		Раздел I. Сантехнические работы										
I	EI6-33	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм	м	I2,00	I,92 0,38	- -		23	5	- -	0,6I -	7 -
2	EI6-34	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	м	56,00	3,I0 0,37	0,0I -		I74	2I	I -	0,58 -	32 -
3	EI6-33	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм	м	I3,00	I,92 0,38	- -		25	5	- -	0,6I -	8 -
4	EI6-69	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр I08 мм,толщиной стенки 4 мм	м	I,00	3,I2 0,53	0,07 0,02		3	I	- -	0,86 0,03	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	E22-I	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром I00 мм	м I2,00	I,67 0,I9	0,0I -	20	2	- -	0,32 -	4 -
6	EI7-62	Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим Т-IIВ и Т-КВ-I	4,00 компл.	23,I0 I,86	0,I4 0,04	92	7	- -	3,02 0,05	I2 -
7	EI7-8I	Установка моек стальных эмалированных на одно отделение со смесителем, на кронштейнах МСЭI- В-I	компл. I,00	I6,40 I,I4	0,05 0,02	I6	I	- -	I,83 0,03	2 -
8	EI7-22	Установка умывальников фаянсовых,фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания пр моугольных со спинкой, размером в мм 550х420хI50	компл. 6,00	I8,50 I,37	0,07 0,02	III	8	- -	2,I9 0,03	I3 -
9	EI7-34	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких	компл. 6,00	37,90 0,96	0,I5 0,05	227	6	I -	I,60 0,06	I0 -
I0	EI7-32	Установка поддонов душевых стальных эмалированных мелких ПМС-I	компл. I,00	I8,30 0,96	0,I5 0,05	I8	I	- -	I,60 0,06	2 -
II	EI7-36	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	компл. 2,00	6,3I 0,29	0,02 0,0I	I3	I	- -	0,46 0,0I	I -
I2	EI7-37	Установка трапов чугуннных эмалированных ТП-I00	компл. 3,00	I4,60 I,I4	0,03 0,0I	44	3	- -	I,85 0,0I	6 -
I3	EI7-75	Установка писсуаров настенных с цельноотлитым сифоном и писсуарным краном тип I	компл. 2,00	6,80 0,73	0,05 0,02	I4	I	- -	I,I9 0,03	2 -
I4	CI30-I943	Краны водоразборные настенные латунные с гальванопокрытием: КВ-I5Д	компл. I,00	I,5I -	- -	2	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	EI6-II7	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм	шт.	2,00	I7,40 0,97	0,I3 0,04	35	2	- -	I,5I 0,05	3 -
I6	EI6-II9	Установка задвижек 30ч6бр диаметром I00 мм	шт	I,00	29,00 I,7I	0,29 0,09	29	2	- -	2,67 0,I2	3 -
I8	EI6-I70	Установка клапанов приемных I6ч42р с сеткой, диаметром 50 мм	шт	I,00	5,94 0,62	0,07 0,02	6	I	- -	0,95 0,03	I -
I9	EI6-I35	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм	шт	I,00	I,60 0,97	0,I3 0,04	2 I25	I	- -	I,5I 0,05	2 -
I9а	CI30-I832	Фонтанчик питьевой	шт	I	I25						
20	2307-I08I2	Клапан обратный I9ч2Iр Ду-50; Ру-I6	шт	I,00	7,03 -	- -	7	-	- -	- -	- -
2I	EI8-I66	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,2т	шт	2,00	I5,4I I0,09	0,73 0,22	3I	20	I -	I6,93 0,28	34 I
22	230I-062I7 Доп.20 405:300х хII5	Насос фекальный СДI6/I0 с электродвигателем 4А80В4 интерполяция по весу	шт	2,00	I70,I9 -	- -	340	-	- -	- -	- -
23	EI8-227	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл.	I,00	4,43 0,20	0,0I -	4	-	- -	0,33 -	- -
24	EI8-227	Мановакуумметр показывающий ОБМВI-I00	компл.	I,00	4,43 0,20	0,0I -	4	-	- -	0,33 -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I:	руб. руб.				I242	88	3 -		I43 I
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				20				
		Накладные расходы	руб.				3				
		Сметная заработная плата	руб.					I			
		Плановые накопления	руб.				2				
		Всего стоимость общестрои-	руб.				25				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел-ч.							4
		Сметная заработная плата	руб.				3			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I222				
		Накладные расходы	руб.			I28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							9
		Сметная заработная плата	руб.					22		
		Плановые накопления	руб.			I07				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							I49
		Сметная заработная плата	руб.				I08			
		Итого по разделу I:	руб.			I482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							I53
		Сметная заработная плата	руб.				III			
		Раздел 2. Строительные работы								
25	EI-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы	I00м3	0,I0	89,40 89,40	- -	9	9	- -	I54,00 -	I5 -
26	EI-968	Засыкка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3	0,I0	46,00 46,00	-	5	5	- -	99,30 -	I0 -
27	E23-I09	Колодец гаситель напора I	м3	0,75	75,00 6,96	5,08 I,52	56	5	4 I	I2,60 I,96	9 I
28	CII3-823	Люк тяжелый для колодцев ГОСТ 3634-79	шт	I,00	25,00 -	- -	25	-	- -	- -	-
29	CIII-342	Поковки простые строительные (скобы, закрепи, хомуты и т.п.) массой до I,6 кг	кг	3,00	0,32 -	- -	I	-	- -	- -	- -
30	CI2I-I975	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленой круглой стали: прямолинейные 4	т	0,03	358,00 -	- -	II	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I	EI3-I3I	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70	I00м2 0,0I	8,83 0,92	0,27 0,08	I	-	-	I,37 0,0I	-
		Итого прямые затраты по разделу 2:	руб.			I08	I9	4 I		34 I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			97				
		Накладные расходы	руб			I5				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							I
		Сметная заработная плата	руб.				3			
		Плановые накопления	руб.			8				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб..			I20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							36
		Сметная заработная	руб.				23			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			II				
		Накладные расходы	руб.			I				
		Плановые накопления	руб.			I				
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I3				
		Итого по разделу 2:	руб.			I33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							36
		Сметная заработная плата	руб.				23			
		Итого прямые затраты по смете:	руб.			I350	I07	7 I		I77 2
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			II7				
		Накладные расходы	руб.			I8				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							I
		Сметная заработная плата	руб.				4			
		Плановые накопления	руб.			I0				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I45				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I I
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							40
		Сметная заработная плата	руб.				26			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			II				
		Накладные расходы	руб.			I				
		Плановые накопления	руб.			I				
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I3				
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I222				
		Накладные расходы	руб.			I28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							9
		Сметная заработная плата	руб.				22			
		Плановые накопления	руб.			I07				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							I49
		Сметная заработная плата	руб.				I08			
		Итого по смете:	руб.			I6I5				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							I89
		Сметная заработная плата	руб.				I34			

Составил Г.Н.Пожидаева

Проверил Т.Ф.Морковина

мн

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

80	I	32017008' H8' ' ' I.I.0' ' ' ' ' *
8I	2	Ю' 'Профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' ' Бытовую канализацию' ВКI-ВКI2' ВС Бояршинов *
82	3	Р Сантехнические работы *
83	4	EI6-33' I2 *
84	5	EI6-34' 56 *
85	6	EI6-33' I3 *
86	7	EI6-69' I *
87	8	E22-I' I2 *
88	9	EI7-62' 4 *
89	I0	EI7-8I' I *
90	II	EI7-22' 6 *
9I	I2	EI7-34' 6 *
92	I3	EI7-32' I *
93	I4	EI7-36' 2 *
94	I5	EI7-37' 3 *
95	I6	EI7-75' 2 *
96	I7	CI30-I943' I *
97	I8	EI6-II7' 2 *
98	I9	EI6-II9' I *
99	20	CI30-I050' 2' ' Кран трехходовой I4MI диаметром I5 мм *
I00	2I	EI6-I70' I *
I0I	22	EI6-I35' I *
I02	23	2307-I07I2(AI.I.098)(=23)' I *
I03	24	EI8-I66' 2 *
I04	25	T230I-062I7 ДОП.20 405:3000xII5(AI.I.098)(=23)' 2' I55' Насос фекальный с электродвигателем 4A80B4 Интерполяция по весу' шт *
I05	26	EI8-227' I *
I06	27	EI8-227' I' ' Мановакуумметр показывающий ОБМВI-I00 *
I07	28	HI0=I6.5 *
I08	29	Р Строительные работы *
I09	30	EI-960 (AI.I.2)' I0 *
II0	3I	EI-968' I0 *
III	32	E23-I09 (AI=75)' 0.75 ' ' Колодец гаситель напора I *
II2	33	CII3-823' I' 25 *
II3	34	CIII-342' 3' 0.32 *
II4	35	CI2I-I975' 0.034 *
II5	36	EI3-I3I' I *
II6	37	К Т.Ф.Морковина' Г.Н. Похидаева *

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей

на производственную канализацию

Основание: ВКI-ВКI2
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,294 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 63 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,040 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. Эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Эксплуатация машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин. Обслуживающих машин на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин. Обслуживающих машин всего
					Основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	EI6-33	Трубы пластмассовые канализационные диаметром 50 мм	м	5,00	I,92 0,38	- -	I0	2	- -	0,6I -	3 -
2	EI6-33	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	м	II,00	I,92 0,38	- -	2I	4	- -	0,6I -	7 -
3	EI6-II7	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм	шт	I,00	I7,40 0,97	0,I3 0,04	I7	I	- -	I,5I 0,05	2 -
4	EI7-89	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-I, РСТО-2	компл.	I,00	9,I8 0,63	0,04 0,0I	9	I	- -	I,02 0,0I	I -
5	EI6-I35	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50 мм	шт	I,00	I,60 0,97	0,I3 0,04	2	I	- -	I,5I 0,05	2 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
6	2307-I08I2	Клапан обратный I9ч2Iр Ду50; Ру-I6	шт	I,00	7,03	-	7	-	-	-	-
7	CI30-I832	Фонтанчики питьевые	шт	4	I25	-	500	-	-	-	-
8	EI7-37	Трапы чугунные ТП-I00	шт	I	I4,6 I,I4	0,03 0,0I	I5	I	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I:	руб. руб.				I4I	I6	-		27
		В том числе:									
		Стоимость сантехнических работ	руб.				I4I				
		Накладные расходы	руб.				8				
		Сметная заработная плата	руб.					I			
		Плановые накопления	руб.				I3				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				I62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								27
		Сметная заработная плата	руб.					I7			
		Итого по разделу I:	руб.				I62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	руб.					I7			
		Итого по смете:	руб.				294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								63
		Сметная заработная плата	руб.					40			

Составил Г.Н.Похидаева
Проверил Т.Ф.Морковина

мн

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

II7	I	Э20I7009' Н8' ' ' I.I.0' ' ' ' ' *
II8	2	Ю' ' Профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей ' ' ' ' производственную канализацию' ВКI-ВКI2' Бояршинов *
II9	3	Р Сантехнические работы *
I20	4	EI6-33' 5' ' Трубы пластмассовые канализационные диаметром 50 мм *
I2I	5	EI6-33' II *
I22	6	EI6-II7' I *
I23	7	EI7-89' I *
I24	8	EI6-I35' I *
I25	9	2307-I08I2(AI.I,098)(=23)' I *
I26	I0	EI8-2II' 2 *
I27	II	230I-I6009(AI.I,098)(=23)' 2' ' Насос ручной родник *
I28	I2	HI0=I6.5 *
I29	I3	Р Строительные работы *
I30	I4	EI-960(AI.I,2)' I0 *
I3I	I5	EI-968' I0 *
I32	I6	E23-I09(AI=75)' 0,75' ' Колодец-гаситель напора 2 *
I33	I7	CII3-823' I' 25 *
I34	I8	CIII-342' 3' 0.32 *
I35	I9	CI2I-I975' 0,034 *
I36	20	К Т.Ф.Морковина' Г.Н.Пожидаева *

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей на дождевую канализацию

Основание: ВКI-ВКI2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,883 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I23 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,066 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуатации машин всего	в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	основной зарплаты	эксплуатации машин всего	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины на единицу	обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7		8		9		I0	II
I	E22-I	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром I00мм / м	22,00	I,67 / 0,I9	0,0I / -	37		4		- / -		0,32 / -	7 / -
2	E22-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром I50мм. / м	40,00	2,77 / 0,22	0,0I / -	III		9		- / -		0,37 / -	I5 / -
3	E22-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных муфтах диаметром 200мм / м	II0,00	3,63 / 0,2I	0,06 / 0,02	399		23		9 / 2		0,35 / 0,03	39 / 3
4	EI6-I68	Установка воронок водосточных, диаметром I00мм / шт	8,00	2,28 / I,69	0,45 / 0,I4	I8		I4		3 / I		2,70 / 0,I8	22 / I
5	CI30-2224	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями мм / шт	8,00	I6,00 / -	- / -	I28		-		- / -		- / -	- / -
6	EI-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы / I00м3	0,I0	89,40 / 89,40	- / -	9		9		- / -		I54,00 / -	I5 / -
7	EI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы / I00м3	0,I0	46,00 / 46,00	- / -	5		5		- / -		99,30 / -	I0 / -
		Итого прямые затраты по смете / руб				707		64		I2 / 3			I08 / 4
		В том числе:											
		Стоимость общестроительных работ / руб				56I		-		-			-
		Накладные расходы / руб				92		-		-			-
		Нормативная трудоемкость / чел.-ч.				-		-		-			9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб			-	I6	-		-
		Плановые накопления	руб			5I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		98
		Сметная заработная плата	руб			-	68	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			I46	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб			I4	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			I79	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		25
		Сметная заработная плата	руб			-	I8	-		-
		Итого по смете	руб			883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I23
		Сметная заработная плата	руб			-	86	-		-

Составил Г.Н.Покидаева

Проверил Т.Ф.Морковина

дн

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
I37    I     3220I70I0' H8' ' ' I.I.0' ' ' ' ' ж
I38    2     Д' ' профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей ' ' ' к типовому проекту профилакторий
                   для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' ' дождевую канализацию' ВКI-ВКI2'
                   В.С.Ясяршинов ж
I39    3     HI0=I6,5 ж
I40    4     E22-I' 22 ж
I4I    5     E22-2' 40 ж
I42    6     E22-3' II0 ж
I43    7     EI6-I88' 8 ж
I44    8     CI30-2224' 8 ж
I45    9     EI-960(AI.I,2)' I0 ж
I46    I0    EI-968' I0 ж
I47    II    К Т.Ф.Морковина' Г.Н.Пожидаева ж
```

дн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей на дождевую канализацию (вариант выпуска на рельеф)

Основание: ВКI-ВКI2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,975 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость III чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,08I тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу	всего
				в т.ч. основной зарплаты				в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. Сантехнические работы								
I	E22-I	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром I00мм м	22,00	I,67 0,I9	0,0I -	37	4	- -	0,32 -	7 -
2	E22-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром 200мм м	I34,00	3,63 0,2I	0,08 0,02	486	28	II 3	0,35 0,03	47 4
3	EI6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм м	4,00	I,I4 0,2I	0,0I -	5	I	- -	0,35 -	I -
4	EI6-27	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях, диаметром 50мм м	28,00	I,7I 0,36	0,0I -	48	I0	- -	0,60 -	I7 -
5	EI6-I88	Установка воронок водосточных, диаметром I00мм шт	8,00	2,28 I,69	0,45 0,I4	I8	I4	3 I	2,70 0,I8	22 I
6	CI30-2224	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями мм шт	8,00	I6,00 -	- -	I28	-	- -	- -	- -
7	CI30-I008	Краны проходные натяжные муфтовые II4з6к для газа, давлением 0,IMПа, диаметром 32мм шт	2,00	I,50 -	- -	3	-	- -	- -	- -
8	CI30-658	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром I00мм шт	2,00	28,60 -	- -	57	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I руб руб				782	57	I4 4		94 5

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				523	-	-		-
		Накладные расходы	руб				86	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		8
		Сметная заработная плата	руб				-	I5	-		-
		Плановые накопления	руб				48	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				657	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	руб				-	-	-		66
		Сметная заработная плата	руб				-	50	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб				259	-	-		-
		Накладные расходы	руб				34	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб				-	5	-		-
		Плановые накопления	руб				23	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб				3I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		45
		Сметная заработная плата	руб				-	3I	-		-
		Итого по разделу I	руб				973	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		III
		Сметная заработная плата	руб				-	8I	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы									
9	EI3-I3I	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70		0,0I	8,83	0,27	I	-	-	I,37	-
			I00м2		0,92	0,08			-	0,I0	-
I0	EI3-I30	Окраска чугунных труб битумным лаком за 2 раза		0,22	3,98	0,33	I	-	-	I,68	-
			I00м2		I,I3	0,I0			-	0,I3	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб				2	-	-		-
			руб						-		-
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				2	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб				2	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб				784	57	I4		94
			руб						4		5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			525	-	-		-
		Накладные расходы	руб			86	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		8
		Сметная заработная плата	руб			-	I5	-		-
		Плановые накопления	руб			48	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			659	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		66
		Сметная заработная плата	руб			-	50	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			259	-	-		-
		Накладные расходы	руб			34	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб			-	5	-		-
		Плановые накопления	руб			23	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			3I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		45
		Сметная заработная плата	руб			-	3I	-		-
		Итого по смете	руб			975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		III
		Сметная заработная плата	руб			-	8I	-		-

Составил Г.Н.Покидаева

Проверил Т.Ф.Морковина

дн

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

I48	I	Э20I70II' Н8' ' ' I.I.0' ' ' ' ' ж
I49	2	D' ' профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей ' ' ' ' дождевую канализацию (вариант выпуска на рельеф)' ВКI-ВКI2' В.С.Бояршинов ж
I50	3	Р Сантехнические работы ж
I5I	4	Е22-I' 22 ж
I52	5	Е22-3' I34 ж
I53	6	ЕI6-38' 4 ж
I54	7	ЕI6-27' 28 ж
I55	8	ЕI6-I88' 8 ж
I56	9	СI30-2224' 8 ж
I57	I0	СI30-I008' 2 ж
I58	II	СI30-658' 2 ж
I59	I2	НI0=I6,5 ж
I60	I3	Р Строительные работы ж
I6I	I4	ЕI3-I3I' I ж
I62	I5	ЕI3-I30' 22' ' окраска чугунных труб битумным лаком за 2 раза ж
I63	I6	К Т.Ф.Морковина' Г.Н.Пожидаева ж

дн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей на трубопроводы систем К4, К9, К9МI, К9М2, Р, СВ

Основание: ВКI-ВКI2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 7,574 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 479 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,308 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. Сантехнические работы								
		Система К4								
I	EI6-6	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром I50мм	55,00	7,I2 / 0,43	0,08 / 0,02	392	24	4 / I	0,82 / 0,03	45 / 2
2	E22-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром 200мм м	20,00	3,63 / 0,2I	0,08 / 0,02	73	4	I / -	0,35 / 0,03	7 / I
3	E20-802	Установка фильтров воздушных сетчатых для центральных кондиционеров производительностью тыс.м3/ч до 20 шт	4,00	9,72 / 7,82	I,I4 / 0,34	39	3I	4 / I	I3,65 / 0,44	55 / 2
4	2309-4I57	Фильтр малый С 603-04 для камеры ДУ-200/А-5,3 шт	4,00	269,0I / -	- / -	I076	-	- / -	- / -	- / -
5	EI8-I33	Бадья для колодцев шт	3,00	I7,55 / 2,34	0,22 / 0,07	53	7	- / -	3,88 / 0,09	I2 / -
		Система К9								
6	EI6-33	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50мм м	49,00	I,92 / 0,38	- / -	94	I9	- / -	0,6I / -	30 / -
7	EI6-II7	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50мм шт	3,00	I7,40 / 0,97	0,I3 / 0,04	52	3	- / -	I,5I / 0,05	5 / -
		Система К9НI, К9Н2, Р, СВ								
8	EI6-33	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50мм м	34,00	I,92 / 0,38	- / -	65	I3	- / -	0,6I / -	2I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм м	30,00	0,86 0,2I	0,0I -	26	6	- -	0,35 -	I0 -
I0	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм м	I5,00	I,03 0,2I	0,0I -	I5	3	- -	0,35 -	5 -
II	EI6-40	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50мм м	2,00	I,6I 0,27	0,03 0,0I	3	I	- -	0,43 0,0I	I -
I2	EI6-39	Трубы неоцинкованные диаметром 80мм м	I,00	2,58 0,42	0,02 -	3	-	- -	0,35 -	- -
I3	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм I00м	0,45	3,94 3,73	- -	2	2	- -	5,I6 -	2 -
I4	EI6-220	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00м I00м	0,0I	4,22 3,73	- -	I	-	- -	5,I6 -	- -
I5	EI6-II7	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50мм шт	5,00	I7,40 0,97	0,I3 0,04	87	5	- -	I,5I 0,05	8 -
I6	EI6-II8	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 80мм шт	I,00	24,80 I,7I	0,29 0,09	25	2	- -	2,67 0,I2	3 -
I7	EI6-I35	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм шт	2,00	I,60 0,97	0,I3 0,04	3	2	- -	I,5I 0,05	3 -
I8	2307-I08I2	Клапан обратный I9ч2Iр ДУ50, РУI6 шт	2,00	7,03 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
I9	CI30-I050	Кран трехходовой I4м I диаметром I5мм шт	4,00	I,07 -	- -	4	-	- -	- -	- -
20	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6МПа, диаметром I5мм шт	3,00	I,25 -	- -	4	-	- -	- -	- -
2I	CI30-86	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6МПа, диаметром 20мм шт	I,00	I,48 -	- -	I	-	- -	- -	- -
22	EI6-I35	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм шт	2,00	I,60 0,97	0,I3 0,04	3	2	- -	I,5I 0,05	3 -
23	2307-20077	Клапан предохранительный СППКЧР-I6 ДУ50, РУI6 шт	2,00	90,04 -	- -	I80	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
24	EI8-227	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл	I,00	4,43 0,20	0,0I -	4	-	- -	0,33 -	- -
25	EI8-227	Мановакуметр ОБМВI-I00	компл	I,00	4,43 0,20	0,0I -	4	-	- -	0,33 -	- -
26	EI8-22I	Указатель уровня I2кчIIбк с запорным устройством I26I6к	компл.	2,00	I7,6I 0,49	0,0I -	35	I	- -	0,84 -	2 -
27	EI8-I65	Устноавка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,Iт	шт	2,00	II,77 8,05	0,40 0,I2	24	I6	I -	I3,57 0,I5	27 -
28	230I-06060	Насос ГНОМI0-I0	шт	2,00	80,I5 -	- -	I60	-	- -	- -	- -
29	EI8-I66	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,2т	шт	2,00	I5,4I I0,09	0,73 0,22	3I	20	I -	I6,93 0,28	34 I
30	230I-062I7 доп.20 интерполяция по весу 405:300xII5	Насос фекальный СД I6/I0С электродвигателем 4А80В4	шт	2,00	I70,I9 -	- -	340	-	- -	- -	- -
3I	29I00I-II6	Бочка металлическая емкостью 200л	шт	I,00	27,45 -	- -	27	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб руб				2840	I6I	II 2		273 6
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				73	-	-		-
		Накладные расходы	руб				I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб				-	2	-		-
		Плановые накопления	руб				7	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				92	-	-		-
		Нормативнная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		9
		Сметная заработная плата	руб				-	6	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб				2767	-	-		-
		Сдача и испытание	руб				2	-	-		-
		Накладные расходы	руб				I70	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I4
		Сметная заработная плата	руб				-	30	-		-
		Плановые накопления	руб				23I	-	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб				3I68	-	-		-
		Нормативная трудсемкость	чел.-ч.				-	-	-		285
		Сметная заработная плата	руб				-	I89	-		-
		Итого по разделу I	руб				3260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		294
		Сметная заработная плата	руб				-	I95	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование и монтажные работы									
32	2303 чI кн.I п.05236	Вертикальный цельносварной аппарат ВЭЭI-3,2-0,6 емкостью 3,2м3	шт	I,00	I955,00 -	- -	I955	-	- -	- -	- -
33	ЦI8-I-4	Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, масса I,2т	шт	I,00	28,I0 I6,20	5,06 2,3I	28	I6	5 2	3I,00 2,98	3I 3
34	2303 чI кн.I п.05236	Вертикальный цельносварной аппарат ВЭЭ-0,63-0,6Г емкостью 0,63м3	шт	I,00	II93,00 -	- -	II93	-	- -	- -	- -
35	ЦI8-I-3	Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, масса 0,79т	шт	I,00	23,90 I4,00	3,II I,44	24	I4	3 I	27,00 I,86	27 2
36	24040I-26	Тележка грузовая ТПГ-I25	шт	I,00	98,00 -	- -	98	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб руб				3298	30	8 3		58 5
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб				3246	-	-		-
		Транспортные расходы	руб				289	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб				3535	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб				52	-	-		-
		Накладные расходы	руб				24	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб				-	4	-		-
		Плановые накопления	руб				6	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб				82	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		65
		Сметная заработная плата	руб				-	37	-		-
		Итого по разделу 2	руб				36I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		65
		Сметная заработная плата	руб				-	37	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 3. Строительные работы								
37	EI-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы I00м3	0,20	89,40 89,40	- -	I8	I8	- -	I54,00 -	3I -
38	EI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00м3	0,20	46,00 46,00	- -	9	9	- -	99,30 -	20 -
39	E23-I09	Колодец-маслоуловитель м3	0,77	75,00 4,96	5,08 I,52	58	5	4 I	I2,60 I,96	I0 2
40	E23-III	Колодец железобетонный диаметром I500мм м3	I,24	66,30 5,I4	2,53 0,77	82	6	3 I	9,20 0,99	II I
4I	E23-II5	Колодцы с бадьями диаметром 700мм м3	I,67	II0,00 8,28	6,98 2,09	I84	I4	II 3	I4,90 2,70	25 5
42	CII3-823	Люк тяжелый для колодцев ГОСТ 3634-79 шт	2,00	25,00 -	- -	50	-	- -	- -	- -
43	CII3-8I9	Люк с решеткой для дождеприемного колодца ЛФ ТУ400-28-I09-75 шт	3,00	32,90 -	- -	99	-	- -	- -	- -
44	CIII-342	Поковки простые строительные (скобы, закрепки, хомуты и т.п.) массой до I,6 кг кг	5,00	0,32 -	- -	2	-	- -	- -	- -
45	CI2I-I975	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленой или круглой стали, прямолинейные 4 т	0,07	358,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
46	EI3-I3I	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70 I00м2	0,03	8,83 0,92	0,27 0,08	I	-	- -	I,37 0,I0	- -
47	EI3-I30	Нанесение на огрунтованные поверхности лака БТ-577 I00м2	0,56	3,98 I,I3	0,33 0,I0	2	I	- -	I,68 0,I3	I -
48	E26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными м3	0,50	20,40 8,37	0,I7 0,05	I0	4	- -	I3,80 0,06	7 -
49	CII4-33	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида марки 75 ГОСТ 23307-78 толщиной 60мм м3	0,5I	30,50 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 3 руб руб				556	57	I8 5		I05 8
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				53I	-	-		-
		Накладные расходы руб				88	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб			-	I4	-		-
		Плановые накопления	руб			49	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			668	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I20
		Сметная заработная плата	руб			-	76	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб			25	-	-		-
		Накладные расходы	руб			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб			2	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			29	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб			697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I20
		Сметная заработная плата	руб			-	76	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб			6694	248	37		436
			руб					I0		I9
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб			3246	-	-		-
		Транспортные расходы	руб			289	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб			3535	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб			52	-	-		-
		Накладные расходы	руб			24	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб			6	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			82	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		65
		Сметная заработная плата	руб			-	37	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб			604	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I00	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		8
		Сметная заработная плата	руб			-	I6	-		-
		Плановые накопления	руб			56	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			760	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I29
		Сметная заработная плата	руб			-	82	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб			25	-	-		-
		Накладные расходы	руб			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб			2	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			29	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			2767	-	-		-
		Сдача и испытание	руб			2	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I70	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I4
		Сметная заработная плата	руб			-	30	-		-
		Плановые накопления	руб			23I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			3I68	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		285
		Сметная заработная плата	руб			-	I89	-		-
		Итого по смете	руб			7574	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		479
		Сметная заработная плата	руб			-	308	-		-

Составил Г.Н.Пожидаева

Проверил Т.Ф.Морковина

дн

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

I89	I	Э20I70I3' Н8' ' ' I.I.0' ' ' ' ' ж
I90	2	D' ' профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей ' ' ' к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' ' трубопроводы систем К4,К9,К9МI, К9М2,Р, СВ' ВКI-ВКI2' В.С.Бояршинов ж
I9I	3	Р Сантехнические работы ж
I92	4	П2 Система К4 ж
I93	5	ЕI6-6' 55 ж
I94	6	Е22-3' 20 ж
I95	7	Е20-802' 4 ж
I96	8	2309-4I57(АI.I,098) (=23)' 4' ' фильтр малый с 603-04 для камеры ж
I97	9	ЕI8-I33' 3' ' бадья для колодцев ж
I98	I0	П2 Система К9 ж
I99	II	ЕI6-33' 49 ж
200	I2	ЕI6-II7' 3 ж
20I	I3	П2 Система К9НI, К9Н2, Р, СВ ж
202	I4	ЕI6-33' 34 ж
203	I5	ЕI6-35' 30 ж
204	I6	ЕI6-37' I5 ж
205	I7	ЕI6-40' 2 ж
206	I8	ЕI6-39(АI.2)' I' ' трубы неоцинкованные диам. 80мм ж
207	I9	ЕI6-2I9' 45 ж
208	20	ЕI6-220' I ж
209	2I	ЕI6-II7' 5 ж
2I0	22	ЕI6-II8' I ж
2II	23	ЕI6-I35' 2 ж
2I2	24	2307-I08I2(АI.I,098) (=23)' 2 ж
2I3	25	СI30-I050' 4' ' кран трехходовой I4м I диам. I5мм ж
2I4	26	СI30-85' 3 ж
2I5	27	СI30-86' I ж
2I6	28	ЕI6-I35' 2 ж
2I7	29	2307-20077(АI.I,098) (=23)' 2 ж
2I8	30	ЕI8-227' I ж
2I9	3I	ЕI8-227' I' ' мановакуметр ОБМВI-I00 ж
220	32	ЕI8-22I' 2' ' указатель уровня I2кч IIбк с запорным устройством I2б Iбк ж
22I	33	ЕI8-I65' 2 ж
222	34	230I-06060(АI.I,098) (=23)' 2 ж
223	35	ЕI8-I66' 2 ж
224	36	Т230I-062I7≠доп.20 интерполяция по весу 405:300хII5(АI.I,098) (=23)' 2' I55' насос фекальный СД I6/I0 с эл. двигателем 4А80В4' шт ж
225	37	Т29I00I-II6(АI.I,098) (=23)' I' 25' бочка металлическая емк. 200л' шт ж
226	38	НI6=80' Н25=8,9 ж
227	39	Р Оборудование и монтажные работы ж
228	40	Т2303 ч.I кн.I≠П05236(=I4)' I' I955' вертикальный цельносварной аппарат ВЭЭI-3,2-0,6 емк. 3,2м3' шт ж
229	4I	ЦI8-I-4' I ж
230	42	Т2303 ч.I кн.I≠П05236(=I4)' I' II93' вертикальный цельносварной аппарат ВЭЭ-0,63-0,6Г емк. 0,63м3' шт ж
23I	43	ЦI8-I-3' I ж
232	44	Т24040I-26(=I4)' I' 98' тележка грузовая ТПГ-I25' шт ж
233	45	НI0=I6,5 ж
234	46	Р Строительные работы ж
235	47	ЕI-960(АI.I.2)' 20 ж
236	48	ЕI-968' 20 ж
237	49	Е23-I09(АI=75)' 0,77' ' колодец-маслоуловитель ж
238	50	Е23-III(АI=66,3)' I,24' ' колодец железобетонный диам. I500мм ж
239	5I	Е23-II5(АI=II0)' I,67' ' колодцы с бадьями диам. 700мм ж
240	52	СII3-823' 2' 25 ж
24I	53	СII3-8I9' 3' 32,9 ж

242	54	СIII-342' 5' 0,32 м
243	55	СI2I-I975' 0,068 м
244	56	ЕI3-I3I' 3 м
245	57	ЕI3-I30' 56 м
246	58	Е26-I6' 0,5 м
247	59	СII4-33' 0,5.I,03 м
248	60	К Т.Ф.Морковина' Г.Н.Покидаева м

ди

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей, на отопление при температуре -30гр.

Основание: 03I-032I
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 4,888 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 489 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,382 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость един.,руб. Всего	Стоимость един.,руб. Экспл. машин	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих чел.-ч.,не занятых обслуживанием машин Обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих чел.-ч.,не занятых обслуживанием машин Обслуживающих машины всего
					Основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	432,00	0,86 0,2I	0,0I -	372	9I	4 -	0,35 -	I5I -
2	EI6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	40,00	0,9I 0,2I	0,0I -	36	8	- -	0,35 -	I4 -
3	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	I59,00	I,03 0,2I	0,0I -	I64	33	2 -	0,35 -	56 -
4	EI6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметр 32 мм	м	4,00	I,I4 0,2I	0,0I -	5	I	- -	0,35 -	I -
5	EI6-39	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 40мм	м	I0,00	I,29 0,2I	0,0I -	I3	2	- -	0,35 -	4 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
6	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	6,45	3,94 3,73	- -	25	24	- -	5,I6 -	33 -
7	EI8-II6	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	экм.	25,09	5,I2 0,22	0,03 0,0I	I28	6	I -	0,39 0,0I	I0 -
8	EI8-I32	Регистры из труб диаметром I59 мм	м	4II,00	6,5I 0,I7	0,05 0,02	2676	70	20 8	0,20 0,03	84 I2
9	EI8-I96	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружный диаметр корпуса I59 мм	шт	2,00	7,32 I,24	0,I2 0,04	I5	2	- -	2,04 0,05	4 -
I0	EI8-229	Установка кранов воздушных радиаторных	компл.	I7,00	0,49 0,08	- -	8	I	- -	0,I3 -	2 -
II	CI30-I022	Краны проходные сальниковые муфтовые II4б6к для воды, нефти и масла давлением IМПА диаметром в мм: I5	шт	I5,00	I,00 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
I2	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кч18п для воды и пара, давлением I,6МПА, диаметром в мм: I5	шт	I0,00	I,20 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
I3	CI30-2035	Вентили проходные муфтовые I5ч8п2 давлением I6 кгс/м2, диаметром I5 мм	шт	2I,00	I,42 -	- -	30	-	- -	- -	- -
I4	CI30-2037	Вентили проходные муфтовые I5ч8п2 давлением I6кгс/м2, диаметром 25 мм	шт	4,00	I,98 -	- -	8		- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I:	руб. руб.				3507	238	27 8		359 I2
		В том числе:									
		Стоимость сантехнических работ	руб.				3507				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сдача и испытание	руб.			2				
		Накладные расходы	руб.			467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							42
		Сметная заработная плата	руб.				83			
		Плановые накопления	руб.			3I8				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			4292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							4I3
		Сметная заработная плата	руб.					329		
		Итого по разделу I:	руб.			4292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							4I3
		Сметная заработная плата	руб.				329			
		Раздел 2. Строительные работы								
I5	EI3-I33	Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77	I00м2	0,54	6,94 0,8I	0,I3 0,04	4	-	- -	I,I9 0,05	I -
I6	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I	I00м2	0,02	7,7I 2,05	0,20 0,06	I	-	- -	3,I0 0,08	- -
I7	EI3-I25	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	I00м2	0,5I	4,38 I,6I	0,25 0,08	2	I	- -	2,38 0,I0	I -
I8	E26-I5	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,I5	22,70 2I,80	0,33 0,I0	3	3	- -	4I,00 0,I3	6 -
I9	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минераловатной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ-36-I695-79	м3	0,I5	63,80 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
20	E26-8I	Покрытие скорлупами из стеклопластика поверхности изоляции аппаратов	I00м2	0,08	207,00 I24,00	0,97 0,29	I7	I0	- -	2I2,00 0,37	I7 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	CII4-I90	Стеклопластик рулонный ТУ-6-II-I45-80 РСТ-Х-Н	I000м2 0,0I	I0I0,00	-	8	-	-	-	-
22	EI5-6I2	Окраска масляной краской за 2 раза регистров и экранов	I00м2 2,35	32,00 6,60	0,79 0,24	75	I6	2 I	II,70 0,3I	22 I
23	EI9-72	Ограждение нагревательных приборов асбоцементными листами	м2 60,00	6,07 0,I7	0,02 0,0I	364	I0	2 I	0,28 0,0I	I7 I
		Итого прямые затраты по разделу 2:	руб. руб.			484	40	4 2		69 2
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I20				
		Накладные расходы	руб.			20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							I
		Сметная заработная плата	руб.				2			
		Плановые накопления	руб.			II				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I5I				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							54
		Сметная заработная плата	руб.				33			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			364				
		Сдача и испытание	руб.			I				
		Накладные расходы	руб.			48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							4
		Сметная заработная плата	руб.				9			
		Плановые накопления	руб.			33				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							22
		Сметная заработная плата	руб.				20			
		Итого по разделу 2:	руб.			596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							76
		Сметная заработная плата	руб.				53			
		Итого прямые затраты по смете:	руб.			3991	278	3I I0		428 I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I20				
		Накладные расходы	руб.			20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							I
		Сметная заработная плата	руб.				2			
		Плановые накопления	руб.			II				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I5I				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							54
		Сметная заработная плата	руб.				33			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			387I				
		Сдача и испытание	руб.			3				
		Накладные расходы	руб.			5I5				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							46
		Сметная заработная плата	руб.				92			
		Плановые накопления	руб.			35I				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			4737				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч.							435
		Сметная заработная плата	руб.				349			
		Итого по смете:	руб.			4888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							489
		Сметная заработная плата	руб.				382			

Составил Г.Н.Пожидаева
Проверил Т.Ф.Морковина

мн

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

279	I	Э20I70I5' Н8' ' ' I.I.0' ' ' ' ' ж
280	2	Ю' ' Профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' ' отопление при температуре 30гр' 0ВI-0В2' Бояршинов ж
28I	3	Р Сантехнические работы ж
282	4	EI6-35' 432 ж
283	5	EI6-36' 40 ж
284	6	EI6-37' I59 ж
285	7	EI6-38' 4 ж
286	8	EI6-39' I0 ж
287	9	EI6-2I9' 645 ж
288	I0	EI8-II6' 25.09 ж
289	II	EI8-I32(AI.I.5)' 4II' ' Регистры из труб диаметром I59 мм ж
290	I2	EI8-I96' 2 ж
29I	I3	EI8-229' I7 ж
292	I4	CI30-I022' I5 ж
293	I5	CI30-9I' I0 ж
294	I6	CI30-2035' 2I ж
295	I7	CI30-2037' 4 ж
296	I8	HI0=I6,5 ж
297	I9	Р Строительные работы ж
298	20	EI3-I33' 54 ж
299	2I	EI3-I2I' 2 ж
300	22	EI3-I25' 5I ж
30I	23	E26-I5' 0.I5 ж
302	24	CII4-350' 0.I5.I.03' 63.8 ж
303	25	E26-8I' 8 ж
304	26	CII4-I90' 8.0,982' I0I0 ж
305	27	EI5-6I2' 235' ' Окраска масляной краской за 2 раза регистров и экранов ж
306	28	EI9-72' 60' ' Ограждение нагревательных приборов асбоцементными листами ж
307	29	К Т.Ф.Морковина' Г.Н.Пожидаева ж

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей

на теплоснабжение установок систем при температуре -30 гр.

Основание: ОВI-ОВ2I
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I7,452 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 6I7 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,609 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость един.,руб. Всего	в т.ч. Основной зарплаты	Эксплуатация машин	в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Основной зарплаты	Эксплуатация машин	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч.,не занятых обслуживанием машин	Обслуживающих машины на един.	общая
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II				
		РАЗДЕЛ I. Сантехнические работы													
I	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	45,00	0,86	0,0I	39	9	-	0,35	I6				
					0,2I	-			-	-	-				
2	EI6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 20 мм	м	II0,00	0,9I	0,0I	I00	23	I	0,35	39				
					0,2I	-			-	-	-				
3	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 25 мм	м	90,00	I,03	0,0I	93	I9	I	0,35	3I				
					0,2I	-			-	-	-				
4	EI6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром32мм	м	25,00	I,I4	0,0I	28	5	-	0,35	9				
					0,2I	-			-	-	-				
5	EI6-39	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	м	I25,00	I,29	0,0I	I6I	26	I	0,35	44				
					0,2I	-			-	-	-				

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
6	EI6-40	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм	м	I50,00	I,6I 0,27	0,03 0,0I	209	35	4 I	0,43 0,0I	56 I
7	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	5,25	3,94 3,73	- -	2I	20	- -	5,I6 -	27 -
8	EI8-I96	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса I59 мм	шт	4,00	7,32 I,24	0,I2 0,04	29	5	- -	2,04 0,05	8 -
9	EI8-I97	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных наружным диаметром корпуса 2I9 мм	шт	2,00	I0,43 I,24	0,I2 0,04	2I	2	- -	2,04 0,05	4
I0	EI8-2I4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	шт	7,00	29,42 0,79	0,23 0,07	206	6	I -	I,25 0,09	9 I
II	E20-I0II	Установка воздушно-тепловой завесы	компл.	I0,00	2I,74 2,86	- -	2I7	29	- -	4,86 -	49 -
I2	CI30-639	Завесы воздушно-тепловые унифицированные А6,3х3,600 СТД7296	шт	I0,00	I230,00 -	- -	I2300	-	- -	- -	- -
I3	CI30-2035	Вентили проходные муфтовые I5ч8п2 давлением I6кгс/м2, диаметром I5 мм	шт	9,00	I,42 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
I4	CI30-2036	Вентили проходные муфтовые I5ч8п2 давлением I6кгс/м2 диаметром 20 мм	шт	I2,00	I,64 -	- -	20	-	- -	- -	- -
I5	CI30-2037	Вентили проходные муфтовые I5ч8п2 давлением I6кгс/м2 диаметром 25 мм	шт	4,00	I,98 -	- -	8	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	CI30-2038	Вентили проходные муфтовые I5ч8п2 давлением I6кгс/м2, диаметром 32 мм	шт	3,00	2,44	-	7	-	-	-	-
I7	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кч18п для воды и пара давлением I,6МПА,диаметр в мм: I5	шт	6,00	I,20	-	7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I:	р б. руб.				I3479	I79	8 I		292 2
		В том числе:									
		Стоимость сантехнических работ	руб.				I3479				
		Накладные расходы	руб.				I793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								I63
		Сметная заработная плата	руб.					320			
		Плановые накопления	руб.				I225				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				I6497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								457
		Сметная заработная плата	руб.					500			
		Итого по разделу I:	руб.				I6497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								457
		Сметная заработная плата	руб.					500			
		Раздел 2. Строительные работы									
I8	EI3-I33	Нанесение на огрунтованной поверхности краски БТ-I77	I00м2	0,74	6,94 0,8I	0,I3 0,04	5	I	- -	I,I9 0,05	I -
I9	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой:ГФ-02I	I00м2	0,05	7,7I 2,05	0,20 0,06	I	-	- -	3,I0 0,08	- -
20	EI3-I25	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	I00м2	0,63	4,38 I,6I	0,25 0,08	3	I	- -	2,38 0,I0	I -
2I	E26-I5	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,I5	22,70 2I,80	0,33 0,I0	3	3	- -	4I,00 0,I3	6 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
22	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ-36-I695-79	м3	0,I5	63,80 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
23	E26-8I	Покрытие скорлупами из стеклопластика поверхности изоляции аппаратов	I00м2	0,I6	207,00 I24,00	0,97 0,29	33	20	- -	2I2,00 0,37	34 -
24	CII4-I90	Стеклопластик рулонный ТУ 6-II-I45-80 РСТ-Х-Н	I000м2	0,02	I0I0,00 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
25	E26-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	м3	0,25	23,40 II,00	0,24 0,07	6	3	- -	I8,80 0,09	5 -
26	CII4-3I4	Цилиндры и полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем М-200 с покрытием из рубероида, ТУ-36-II80-78 внутренний диаметр 25-57мм, при толщине изоляционного слоя 50мм	м3	0,25	97,I0 -	- -	24	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2:	руб. руб.				I0I	28 -			47 -
		В том числе									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I0I				
		Накладные расходы	руб.				I7				
		Сметная заработная плата	руб.					2			
		Плановые накопления	руб.				8				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								47
		Сметная заработная плата	руб.					30			
		Итого по разделу 2:	руб.				I26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								47
		Сметная заработная плата	руб.					30			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 3. Оборудование и монтажные работы								
27	Доп.20 2307	Клапан регулирующий 25ч943нж диаметром 15 мм	шт	6,00	85,00 / -	- / -	5I0	-	- / -	- / -
28	Доп.20 2307	Клапан регулирующий 25ч939нж диаметром 25 мм	шт	I,00	83,00 / -	- / -	83	-	- / -	- / -
29	ЦI2-805-I	Монтаж клапанов	шт	7,00	2,25 / I,99	0,06 / 0,0I	I6	I4	- / -	3,00 / 0,0I	2I / -
30	ЦI2-699-I	Штуцер на условное давление до 20 МПА	шт	2I,00	I,I9 / 0,52	0,I0 / -	25	II	2 / -	I,00 / -	2I / -
3I	ЦI2-698-II	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали для трубопровода диаметром от 45 до 57 мм на условное давление до I0 МПА диаметр корпуса расширителя 76 мм	шт	I6,00	4,62 / 2,70	0,67 / 0,08	74	43	I0 / I	4,00 / 0,I0	64 / 2
		Итого прямые затраты по разделу 3:	руб. / руб.					708	68 / -	I2 / I	I06 / 2
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.				593				
		Транспортные расходы	руб.				52				
		Всего, стоимость оборудования	руб.				645				
		Стоимость монтажных работ	руб.				II5				
		Накладные расходы	руб.				55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								5
		Сметная заработная плата	руб.					I0			
		Плановые накопления	руб.				I4				
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				I84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								II3
		Сметная заработная плата	руб.					79			
		Итого по разделу 3:	руб.				829				

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								II3
		Сметная заработная плата	руб.					79			
		Итого прямые затраты по смете:	руб. / руб.					I4288	275	20 / 2	445
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.				593				
		Транспортные расходы	руб.				52				
		Всего, стоимость оборудования	руб.				645				
		Стоимость монтажных работ	руб.				II5				
		Накладные расходы	руб.				55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								5
		Сметная заработная плата	руб.					I0			
		Плановые накопления	руб.				I4				
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				I84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								II3
		Сметная заработная плата	руб.					79			
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I0I				
		Накладные расходы	руб.				I7				
		Сметная заработная плата	руб.					2			
		Плановые накопления					8				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								47
		Сметная заработная плата	руб.					30			
		Стоимость сантехнических работ	руб.				I3479				
		Накладные расходы	руб.				I793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								I63
		Сметная заработная плата	руб.					320			
		Плановые накопления	руб.				I225				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				I6497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								457
		Сметная заработная плата	руб.					500			
		Итого по смете:	руб.				I7452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								6I7
		Сметная заработная плата	руб.					609			

Составил Г.Н. [illegible]
Проверил Т.Ф. [illegible]

мн

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
372    I    Э20I70I8' Н8' ' ' I.I.0' ' ' ' ' ж
373    2    Э' ' Профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' к типовому проекту профилактория
            для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' ' Теплоснабжение установок систем при температуре
            30 гр' 0ВI-082I' Бояршинов ж
374    3    Р Сантехнические работы ж
375    4    ЕI6-35' 45 ж
376    5    ЕI6-36' II0 ж
377    6    ЕI6-37' 90 ж
378    7    ЕI6-38' 25 ж
379    8    ЕI6-39' I25 ж
380    9    ЕI6-40' I30 ж
38I    I0   ЕI6-2I9' 525 ж
382    II   ЕI8-I96' 4 ж
383    I2   ЕI8-I97' 2 ж
384    I3   ЕI8-2I4' 7 ж
385    I4   ЕТ20-I0II(=3)' I0' 2I,74*2,86***I8,88' Установка воздушно-тепловой завесы' компл. ж
386    I5   СI30-639' I0 ж
387    I6   СI30-2035' 9 ж
388    I7   СI30-2036' I2 ж
389    I8   СI30-2037' 4 ж
390    I9   СI30-2038' 3 ж
39I    20   СI30-9I' 6 ж
392    2I   НI0-I6,5 ж
393    22   Р Строительные работы ж
394    23   ЕI3-I33' 74 ж
395    24   ЕI3-I2I' 5 ж
396    25   ЕI3-I25' 63 ж
397    26   Е26-I5' 0,I5 ж
398    27   СII4-350' 0,I5.I,03' 62,8 ж
399    28   Е26-8I' I6 ж
400    29   СII4-I90' I6.0,982' I0I0 ж
40I    30   Е26-7' 0,25 ж
402    3I   СII4-3I4' 0,25.0,98' 97,I ж
403    32   НI6=80' Н25=8,9 ж
404    33   Р Оборудование и монтажные работы ж
405    34   ТДОП.20 2307(=I4)' 6' 85' Клапан регулирующий 25ч 943НЖ диаметром I5мм' шт ж
406    35   ТДОП.20 2307(=I4)' I' 83' Клапан регулирующий 25ч 939нж диаметром 25 мм' шт ж
407    36   ЦI2-805-I(А5,I,25)' 7' ' Монтаж клапанов ж
408    37   ЦI2-699-I' 2I ж
409    38   ЦI2-698-II' I6 ж
4I0    39   К Т.Ф.Морковина' Г.Н.Пожидаева ж
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей

на теплоснабжение установок систем с использованием вторичных энергетических ресурсов при температуре 30 и 40 гр.

Основание: ОВI-ОВ2I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,473 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 42I чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,286 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость един.,руб. Всего / Основной зарплаты	Стоимость един.,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч.,не занятых обслуживанием машин. Обслуживающих машины на един.	всего
I	2	3		4	6	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. Сантехнические работы									
I	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	II5,00	0,86 / 0,2I	0,0I / -	99	24	I / -	0,35 / -	40 / -
2	EI6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 32мм	м	I80,00	I,I4 / 0,2I	0,0I / -	205	38	2 / -	0,35 / -	63 / -
3	EI6-39	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40мм	м	25,00	I,29 / 0,2I	0,0I / -	32	5	- / -	0,35 / -	9 / -
4	EI6-40	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50мм	м	50,00	I,6I / 0,27	0,03 / 0,0I	80	I4	2 / I	0,43 / 0,0I	22 / -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5	EI6-67	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 76мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	I00,00	2,2I 0,47	0,05 0,02	22I	47	5 2	0,77 0,03	77 3
6	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	3,70	3,94 3,73	- -	I5	I4	- -	5,I6 -	I9 -
7	EI6-220	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00 мм	I00м	I,00	4,22 3,73	- -	4	4	- -	5,I6 -	5 -
8	E20-700	Установка виброизолирующих оснований под вентиляционное оборудование массой,кг свыше I00	I00кг	9,52	34,03 2,50	0,25 0,07	324	24	3 I	4,I6 0,09	40 I
9	EI7-32	Установка поддонов душевых стальных эмалированных мелких IIMC-I	компл.	5,00	I8,30 0,96	0,I5 0,05	9I	5	- -	I,60 0,06	8 -
I0	E20-696	Переход из стали толщиной 3 мм	I00кг	I,25	36,23 6,40	0,49 0,I5	45	8	- -	I0,32 0,I9	I3 -
II	EI8-227	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл.	2,00	4,43 0,20	0,0I -	9	-	- -	0,33 -	I -
I2	CI30-I050	Кран трехходовой I4MI диаметром I5 мм	шт	2,00	I,07 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I3	EI8-I65	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,I т	шт	2,00	II,77 8,05	0,40 0,I2	24	I6	I -	I3,57 0,I5	27 -
I4	CI30-I955	Насосы центробежные одноступенчатые К20/30 на плите с электродвигателем 4AI00C2	шт	2,00	I26,00 -	- -	252	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6МПА, диаметром в мм:I5	шт	I2,00	I,20	-	I4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I6	EI6-II8	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 80мм	шт	4,00	24,80	0,29	99	7	I	2,67	II
					I,7I	0,09			-	0,I2	-
I7	E20-760	Установка калориферов массой, т до 0,I25	шт	5,00	6,25	0,46	3I	I5	3	5,38	27
					2,97	0,I4			I	0,I8	I
I8	CI30-759	Калориферы КВС8Б-ПУ3	шт	5,00	52,90	-	264	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I9	EI6-I36	Установка вентилей задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I00мм	шт	2,00	2,98	0,29	6	3	-	2,67	5
					I,7I	0,09			-	0,I2	-
20	2307-I0748	Клапаны обратные фланцевые I6ч6 р, Ду-80, Ру-I6	шт	2,00	II,64	-	23	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I:	руб.				I840	224	I8		367
			руб.						5		5
		В том числе:									
		Стоимость сантехнических работ	руб.				I840				
		Сдача и испытание	руб.				2				
		Накладные расходы	руб.				2I7				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								I9
		Сметная заработная плата	руб.					37			
		Плановые накопления	руб.				I64				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				222I				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								39I
		Сметная заработная плата	руб.					266			
		Итого по разделу I:	руб.				222I				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								39I
		Сметная заработная плата	руб.					266			

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 2. Сантехническое оборудование									
2I	EI7-94	Установка баков металлических массой до 1т	шт	I,00	I7,80 I4,50	2,33 0,70	I8	I5	3 I	25,30 0,90	25 I
22	CI30-II	Бак запаса нитрата натрия	кг	696,00	0,28 -	- -	I95	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2:	руб. руб.				2I3	I5	3 I		25 I
		В том числе:									
		Стоимость сантехнических работ	руб.				2I3				
		Накладные расходы	руб.				I2				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								I
		Сметная заработная плата	руб.					2			
		Плановые накопления	руб.				I8				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								27
		Сметная заработная плата	руб.					I8			
		Итого по разделу 2:	руб.				243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								27
		Сметная заработная плата	руб.					I8			
		РАЗДЕЛ 3. Строительные работы									
23	EI3-I33	Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77	I00м2	0,68	6,94 0,9I	0,I3 0,04	5	I	- -	I,I9 0,05	I -
24	EI3-I25	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	I00м2	0,68	4,38 I,6I	0,25 0,08	3	I	-	2,38 0,I0	2
		Итого прямые затраты по разделу 3:	руб. руб.				8	2	- -		3 -
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				8				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб.			I				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			9				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							3
		Сметная заработная плата	руб.				2			
		Итого по разделу 3:	руб.			9				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							3
		Сметная заработная плата	руб.				2			
		Итого прямые затраты по смете:	руб.			2061	241	21		395
			руб.					6		6
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			8				
		Накладные расходы	руб.			I				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			9				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							3
		Сметная заработная плата	руб.				2			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			2053				
		Сдача и испытание	руб.			2				
		Накладные расходы	руб.			229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							20
		Сметная заработная плата	руб.				39			
		Плановые накопления	руб.			I82				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			2464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							418
		Сметная заработная плата	руб.				284			
		Итого по смете:	руб.			2473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							42I
		Сметная заработная плата	руб.				286			

Составил Г.Н.Пожидаева

Проверил Т.Ф.Морковина

мн

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

588	I	Э20I702Э' Н8' ' ' ' I.I.0' ' ' ' ' *
589	2	Ю' ' Профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей ' ' ' к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей ' ' ' ' Теплоснабжение установок систем с использованием вторичных энергетических ресурсов при температуре 30 и 40 гр.' ОВI-ОВ2I' Бояршинов *
590	3	Р Сантехнические работы *
59I	4	EI6-35' II5 *
592	5	EI6-38' I80 *
593	6	EI6-39' 25 *
594	7	EI6-40' 50 *
595	8	EI6-67' I00 *
596	9	EI6-2I9' 370 *
597	I0	EI6-220' I00 *
598	II	E20-700' 952 *
599	I2	EI7-32' 5 *
600	I3	E20-696' I25''Переход из стали толщиной 3 мм *
60I	I4	EI8-227' 2*
602	I5	CI30-I050' 2' ' Кран трехходовой I4MI диаметром I5 мм *
603	I6	EI8-I65' 2 *
604	I7	CI30-I955' 2 *
605	I8	CI30-9I' I2 *
606	I9	EI6-II8' 4 *
607	20	E20-760' 5 *
608	2I	CI30-759' 5' ' Калориферы КВС8Б-ПУ3 *
609	22	EI6-I36' 2 *
6I0	23	2307-I0748(AI.I,098)(=23)' 2 *
6II	24	HI2=0' HI6=80 *
6I2	25	Р Сантехническое оборудование *
6I3	26	EI7-94' I *
6I4	27	CI30-II' 696' ' Бак запаса нитрата натрия *
6I5	28	HI0=I6,5 *
6I6	29	Р Строительные работы *
6I7	30	EI3-I33' 68 *
6I8	3I	EI3-I25' 68 *
6I9	32	К Т.Ф.Морковина' Г.Н.Пожидаева *

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания на 300 грузовых автомобилей

на индивидуальный тепловой пункт при температуре -30гр.

Основание: ОВI-ОВ2I
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,983 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I42 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,097 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость един.,руб. Всего / Основной зарплаты	Стоимость един.,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин. Обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин. Обслуживающих машины всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. Сантехнические работы									
I	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	5,00	0,86 / 0,2I	0,0I / -	4	I	- / -	0,35 / -	2 / -
2	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	25,00	I,03 / 0,2I	0,0I / -	26	5	- / -	0,35 / -	9 / -
3	EI6-39	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	м	8,00	I,29 / 0,2I	0,0I / -	I0	2	- / -	0,35 / -	3 / -
4	EI6-40	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм	м.	4,00	I,6I / 0,27	0,03 / 0,0I	6	I	- / -	0,43 / 0,0I	2 / -
5	EI6-68	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 3,5мм	м	I5,00	2,62 / 0,53	0,07 / 0,02	39	8	I / -	0,86 / 0,03	I3 / -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
6	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	C,42	3,94 3,73	- -	2	2	- -	5,I6 -	2 -
7	EI6-220	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм	I00м	0,I5	0,22 3,73	- -	I	I	- -	5,I6 -	I -
8	EI8-I86	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 89 мм	шт	I,00	40,57 3,24	0,52 0,I5	4I	3	- -	5,35 0,I9	5 -
9	CI30-I050	Кран трехходовой I4MI диаметром I5 мм	шт	I3,00	I,07 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
I0	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5	шт	I,00	I,20 -	- -	I	-	- -	- -	- -
II	CI30-93	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6МПА, диаметром в мм: 25	шт	9,00	I,65 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
I2	EI8-2II	Установка узлов ручных насосов	шт	I,00	4,67 3,49	0,I5 0,04	5	3	- -	6,I5 0,05	6 -
I3	230I-I6009	Насос ручной родник НРП-I,5	шт	I,00	32,94 -	- -	33	-	- -	- -	- -
I4	CI30-2060	Вентили проходные фланцевые I5с27нжI давлением 64кгс/см2 диаметром 40 мм	шт	4,00	23,00 -	- -	92	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I:	руб. руб.				289	26	I -		43 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			289				
		Накладные расходы	руб.			33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							I
		Сметная заработная плата	руб.				5			
		Плановые накопления	руб.			25				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							44
		Сметная заработная плата	руб.				3I			
		Итого по разделу I:	руб.			347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							44
		Сметная заработная плата	руб.				3I			
		Раздел 2. Оборудование и монтажные работы								
I5	I704-50065	Клапан регулирующий УРРД ТУ25-02-I60970-76	шт	3,00	89,00 -	- -	267	-	- -	- -	- -
I6	ЦII-39I-I	Регулятор давления прямого действия, диаметр условного прохода до 50 мм	шт	3,00	2,79 2,72	0,02 -	8	8	- -	5,00 -	I5 -
I7	ЦI2-699-I	Штуцер на условное давление до 20 МПА	шт	I3,00	I,I9 0,52	0,I0 -	I5	7	I -	I,00 -	I3 -
I8	ЦI2-698-I	Бобышка на условное давление от 20 до 25МПА прямая с внутренней резьбой М27	шт	2,00	I,I6 0,52	0,I0 -	2	I	- -	I,00 -	2 -
I9	ЦI2-698-II	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали для трубопровода диаметром от 45 до 57мм на условное давление до I0 МПА диаметр корпуса расширителя 76мм	шт	3,00	4,62 2,70	0,67 0,08	I4	8	2 -	4,00 0,I0	I2 -
20	2307-20I59	Задвижка 30с4Iнж диаметром 50 мм	шт	2,00	30,00 -	- -	60	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	ЦI2-805-2	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные, фланцевые на условное давление I,6-2,5МПА, диаметр условного прохода, мм: 40-50	шт	2,00	2,60 2,27	0,09 0,02	5	5	- -	3,00 0,03	6 -
22	2307-20I60	То же, диаметром 80 мм	шт	2,00	40,00 -	- -	80	-	- -	- -	- -
23	ЦI2-805-4	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные, пружинные предохранительные однорычажные и двухрычажные, фланцевые на условное давление I,6-2,5МПА диаметр условного прохода, мм: 80-I00	шт	2,00	4,55 3,86	0,44 0,09	9	8	I -	5,00 0,I2	I0 -
		Итого прямые затраты по разделу 2:	руб.								
			руб.				460	37	4 -		58 -
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.				267				
		Транспортные расходы	руб.				24				
		Всего, стоимость оборудования	руб.				29I				
		Стоимость монтажных работ	руб.				I93				
		Накладные расходы	руб.				29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								3
		Сметная заработная плата	руб.					5			
		Плановые накопления	руб.				I8				
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								6I
		Сметная заработная плата	руб.					42			
		Итого по разделу 2:	руб.				53I				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								6I
		Сметная заработная плата	руб.					42			

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 3 - Строительные работы									
24	EI3-I33	Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77	I00м2	0,I0	6,94 0,8I	0,I3 0,04	I	-	- -	I,I9 0,05	- -
25	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	I00м2	0,07	7,7I 2,05	0,20 0,06	I	-	- -	3,I0 0,08	- -
26	EI3-I25	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	I00м2	0,03	4,38 I,6I	0,25 0,08	I	-	- -	2,38 0,I0	- -
27	E26-I5	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,20	22,70 2I,80	0,33 0,I0	5	4	- -	4I,00 0,I3	8 -
28	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ-36-I695--79	м3	0,2I	63,80 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
29	E26-8I	Покрытие скорлупами из стеклопластика поверхности изоляции аппаратов	I00м2	0,07	207,00 I24,00	0,97 0,29	I4	9	- -	2I2,00 0,37	I5 -
30	CII4-I90	Стеклопластик рулонный ТУ-6-II--I45-80 РСТ-Х-Н	I000м2	0,0I	I0I0,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
3I	E26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	0,20	20,48 8,37	0,I7 0,05	4	2	- -	I3,80 0,06	- -
32	CII4-98	Маты минераловатные прошивные без обкладок ГОСТ2I880-76 толщиной 40мм м-I25	м3	0,2I	20,20 -	- -	4	-	- -	- -	- -
33	E26-49	Устройство каркаса изоляции из сетки на трубопроводах	м2	7,00	I,34 0,I0	- -	9	I	- -	0,I8 -	I -
34	E26-5I	Штукатурка асбоцементным раствором толщиной I5 мм	I00м2	0,07	I56,00 79,80	2,I9 0,66	II	6	- -	87,30 0,85	6 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
35	E26-65	Оклеивание поверхности изоляции на клейстере в один слой тканью хлопчатобумажной	м2	8,00	I,I7	-	9	I	-	0,26	2
					0,I5	-			-	-	-
36	E26-76	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	I00м2	0,08	66,30	0,08	5	I	-	I9,I0	2
					I0,30	0,02			-	0,03	-
		Итого прямые затраты по разделу 3:	руб.								
			руб.				84	24	-		37
									-		-
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				84				
		Накладные расходы	руб.				I5				
		Плановые накопления	руб.				6				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								37
		Сметная заработная плата	руб.					24			
		Итого по разделу 3:	руб.				I05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								37
		Сметная заработная плата	руб.					24			
		Итого прямые затраты по смете:	руб.				833	87	5		I38
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.				267				
		Транспортные расходы	руб.				24				
		Всего, стоимость оборудования	руб.				29I				
		Стоимость монтажных работ	руб.				I93				
		Накладные расходы	руб.				29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								3
		Сметная заработная плата	руб.					5			
		Плановые накопления	руб.				I8				
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								6I
		Сметная заработная плата	руб.					42			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	руб.			84				
		Накладные расходы	руб.			I5				
		Плановые накопления	руб.			6				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							37
		Сметная заработная плата	руб.				24			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			289				
		Накладные расходы	руб.			33				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч.							I
		Сметная заработная плата	руб.				5			
		Плановые накопления	руб.			25				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							44
		Сметная заработная плата	руб.				3I			
		Итого по смете:	руб.			983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							I42
		Сметная заработная плата	руб.				97			

Составил Г.Н.Пожидаева

Проверил Т.Ф.Морковина

мн

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

497	I	320I702I' H8' ' 'I.I.0' ' ' ' ' ж
498	2	Ю' ' профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' к типовому проекту профилакторий для постового обслуживания 300 грузовых автомобилей' ' ' ' индивидуальный тепловой пункт при температуре 30гр.' 0ВI-0В2I' В.С.Бояршинов ж
499	3	Р сантехнические работы ж
500	4	EI6-35' 5 ж
50I	5	EI6-37' 25 ж
502	6	EI6-39' 8 ж
503	7	EI6-40' 4 ж
504	8	EI6-68' I5 ж
505	9	EI6-2I9' 42 ж
506	I0	EI6-220' I5 ж
507	II	EI8-I86' I ж
508	I2	CI30-I050'I3' ' кран трехходовой I4мI диам.I5мм ж
509	I3	CI30-9I' I ж
5I0	I4	CI30-93' 9 ж
5II	I5	EI8-2II' I ж
5I2	I6	230I-I6009(AI.I,098) (=23)' I' ' насос ручной родник ж
5I3	I7	CI30-2060' 4 ж
5I4	I8	HI6=80' H25=8,9 ж
5I5	I9	Р Оборудование и монтажные работы ж
5I6	20	I704-50065' 3 ж
5I7	2I	ЦII-39I-I' 3 ж
5I8	22	ЦI2-699-I' I3 ж
5I9	23	ЦI2-698-I' 2 ж
520	24	ЦI2-698-II' 3 ж
52I	25	2307-20I59' 2' ' задвижка 30с4Iнж диам.50мм ж
522	26	ЦI2-805-2(А5.I,25)' 2 ж
523	27	2307-20I60' 2' ' тоже, диам.80мм ж
524	28	ЦI2-805-4(А5.I,25)' 2 ж
525	29	HI0=I6,5 ж
526	30	Р строительные работы ж
527	3I	EI3-I33' I0 ж
528	32	EI3-I2I' 7 ж
529	33	EI3-I25' 3 ж
530	34	Е26-I5' 0,2 ж
53I	35	CII4-350' 0,2xI,03' 63,8 ж
532	36	Е26-8I' 7 ж
533	37	CII4-I90' 7.0,982' I0I0 ж
534	38	Е26-I6' 0,2 ж
535	39	CII4-98' 0,2xI,03' 20,2 ж
536	40	Е26-49' 7 ж
537	4I	Е26-5I(AI.I,5)' 7' ' штукатурка асбесцементным раствором толщ. I5мм ж
538	42	Е26-65' 8 ж
539	43	Е26-76' 8 ж
540	44	К Т.Ф.Морковина' Г.Н.Пожидаева ж

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать 11" XI 1988 г.
Заказ 3818 Тираж 100

gost.e-ecolog.ru