ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-4-35.88

Производственный корпус централизованного текущего ремонта на 1000 автомобилей КАМАЗ в год

АЛЬБОМ X

(в 2-х книгах)

СМЕТЫ

Книга I

21441/10

цена 2-89

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-4-35.86

Производственный корпус централизованного текущего ремонта на 1000 автомобилей КамАЗ в год

АЛЬБОМ X (в 2-х книгах)

СМЕТЫ

Книга I

Стоимость:

общая	628,73 тыс. руб
строительно-монтажные работы	385,34 тыс. руб
1 куб. м. здания	16.38 руб
1 кв. м. общей площади	131,79 руб

Разработан
проектным институтом
"ГИПРОАВТОТРАНС"

"УТВЕРЖДЕН"
Минавтотрансом РСФСР
протокол от 27.03.85 г. № 57

Директор Ю.М. Газаев

Главный инженер проекта П.П. Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И. Чикиш

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией к типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82 и постановлением Госстроя СССР.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- Единые районные единичные расценки на строительные работы.

- Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

Часть I. Строительные материалы.

- Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденному Мособлисполкомом.

- Прейскуранты, введенные в действие с I.I.1982 г. и ценники на монтаж оборудования издания 1983 г.

Сметная документация разработана применительно к "Iа" территориальному району.

Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах, установленных для типовых смет (I6,5% - накладные расходы на общестроительные работы, 8% - плановые накопления, 8,6 % - на металлоконструкции).

Руководитель группы Л.Г.Постнова

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование смет	№№ смет	№№ страниц
I	2	3	4
I	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА	I	5(кн 1)
2	Общестроительные работы в осях I-6; А-Г	I-I	9(кн.1)
3	Общестроительные работы в осях I-6; Д-Н	I-2	94(кн.1)
4	Хозяйственно-питьевой водопровод	I-3	152(кн 2)
5	Производственно-противопожарный водопровод	I-4	159(кн 2)
6	Горячее водоснабжение	I-5	163(кн 2)
7	Бытовая канализация	I-6	166(кн.2)
8	Внутренние водостоки с выпуском в дождевую канализацию..	I-7	169(кн 2)
9	Внутренние водостоки с выпуском на рельеф (вариант)...	I-7-а	171(кн2)
I0	Производственная канализация	I-8	175(кн 2)
II	Отопление	I-9	181(кн.2)

1	2	3	4
I2	Теплоснабжение	I-I0	191 (кн 2)
I3	Узел управления	I-II	202 (кн 2)
I4	Вентиляция	I-I2	207 (кн 2)
I5	Приобретаемое технологическое оборудование	I-I3	221 (кн 2)
I6	Изготовляемое технологическое оборудование	I-I4	234 (кн 2)
I7	Инвентарь и приспособления	I-I5	240 (кн. 2)
I8	Технологические промпроводки	I-I6	244 (кн 2)
I9	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	I-I7	249 (кн 2)
20	Устройство электроосвещения	I-I8	277 (кн 2)
2I	Устройство связи и сигнализации	I-I9	294 (кн 2)
22	Приобретение и монтаж КИП и автоматики	I-20	303 (кн. 2)
23	Устройство шкафчиков для одежды	I-2I	320 (кн 2)
24	На приобретение и монтаж оборудования установки пожарной сигнализации	I-22	323 (кн 2)
25	Ведомость потребности в производственных ресурсах		334 (кн 2)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту производственного корпуса централизованного текущего ремонта I000 автомобилей КАМАЗ в год

Сметная стоимость – 628,73 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция –

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу – I автомобиль – 628,73 руб.

I кв.м. общей площади здания – I3I,79 руб.

Составлена в ценах I984 года

I куб.м объема здания – I6,38 руб.

№№ пп	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	В том числе основной зарплаты	эксплуатация машин	Нормативной условно-чистой продукции	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы в осях I-6; А-Г	I42,93	–	–	–	I42,93	–	–	–	куб.м	235I8	6,08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	I-2	Общестроительные работы в осях I-6; Д-Н	I59,35	-	-	-	I59,35	-	-	-	кбм	235I8	6,78
3	I-3	Хозяйственно-питьевой водопровод	0,54	-	0,5I	-	I,05	-	-	-	"	235I8	0,02
4	I-4	Производственно-противопожарный водопровод	2,I5	-	-	-	2,I5	-	-	-	"	235I8	0,09
5	I-5	Горячее водоснабжение	0,20	-	-	-	0,20	-	-	-	"	235I8	0,0I
6	I-6	Бытовая канализация	0,64	-	-	-	0,64	-	-	-	"	235I8	0,03
7	I-7	Внутренние водостоки с выпуском в дождевую канализацию	I,25	-	-	-	I,25	-	-	-	"	235I8	0,05
8	I-8	Производственная канализация	0,34	-	-	-	0,34	-	-	-	"	235I8	0,0I
9	I-9	Отопление	4,30	-	-	-	4,30	-	-	-	"	235I8	0,I8
I0	I-I0	Теплоснабжение	4,65	-	-	-	4,65	-	-	-	"	235I8	0,20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
II	I-II	Узел управления	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-	кбм	235I8	0,03
I2	I-I2	Вентиляция	37,8I	-	-	-	37,8I	-	-	-	"	235I8	I,6I
I3	I-I3	Приобретаемое технологическое оборудование	-	5,35	I76,0I	-	I8I,36	-	-	-	"	235I8	0,23
I4	I-I4	Изготовляемое технологическое оборудование	-	0,34	7,33	-	7,67	-	-	-	"	235I8	0,0I
I5	I-I5	Инвентарь и приспособления	-	-	37,89	-	37,89	-	-	-	"	235I8	-
I6	I-I6	Технологические промпроводки	0,48	-	-	-	0,48	-	-	-	"	235I8	0,02
I7	I-I7	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	-	9,24	II,30	-	20,54	-	-	-	"	235I8	0,39
I8	I-I8	Устройство электроосвещения	-	I2,34	0,87	-	I3,2I	-	-	-	"	235I8	0,52
I9	I-I9	Устройство связи и сигнализации	-	0,53	0,27	-	0,80	-	-	-	"	235I8	0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
20	I-20	Приобретение и монтаж КИП и автоматики	-	I,46	2,72	-	4,I8	-	-	-	кбм	235I8	0,06
2I	I-2I	Устройство шкафчиков для одежды	-	-	4,82	-	4,82	-	-	-	"	235I8	-
22	I-22	На приобретение и монтаж оборудования установки пожарной сигнализации	-	0,69	I,67	-	2,36	-	-	-	"	235I8	0,03
		Итого по объектной смете	355,39	29,95	243,39	-	628,73	-	-	-	"	-	I6,38

Директор Ю.М.Газаев

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила рук. группы Л.Г.Постнова

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I

к типовому проекту производственного корпуса централизованного текущего ремонта I000 автомобилей КАМАЗ в год

на общестроительные работы в осях I-6 и А-Г

Основание: КЖ I-37, АР I-9, КЖИ I-54

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - I42,93 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу-I автомобиль - I42,93 руб.
Iм2 общей площади здания - 48,88 руб
Iм3 объема здания - 6,08 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе основ-ная зара-ботная плата	В том числе эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основ-ной зара-ботной платы	В том числе эксплуатация машин	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		Раздел I. Земляные работы									
I.	ЕI-233 I-29-4	Срезка растительного слоя земли бульдозером с перемещением до I00 м	I000м3	0,52	I9,40	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	ЕI-240 I-29-II	Добавить на 90 м	I000м3	0,52	I54,80	-	-	80	-	-	-
3	ЕI-56 I-II-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3 грунт 2 группы	I000м3	2,37	I32,00	-	-	3I3	-	-	-
4	ЕI-I06 I-I7-2	Срезка недобора грунта в выемках грунт 2 группы	I00м3	I,80	49,70	-	-	89	-	-	-
5	ЕI-234 I-29-5	Перемещение грунта 2 группы бульдозером в резерв для обратной засыпки на расстояние до I00 м	I000м3	2,30	20,3I	-	-	47	-	-	-
6	ЕI-24I I-29-I2	Добавить на 90м	I000м3	2,30	I74,60	-	-	402	-	-	-
7	ЕI-234 I-29-5	Перемещение грунта 2 группы бульдозером из резерва для обратной засыпки на расстояние до I00м	I000м3	2,30	20,3I	-	-	47	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	EI-24I I-29-I2	Добавить на 90 м	I000м3	2,30	I74,60	-	-	402	-	-	-
9	EI-260 I-3I-5	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 96 кВт с перемещением грунта до I0 м бульдозерами грунт 2 группы	I000м3	2,30	I3,90	-	-	32	-	-	-
I0	EI-II85 I-II8-II	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	I00м3	23,00	II,60	-	-	267	-	-	-
II	EI-I74 I-22-I3	Погрузка излишнего грунта 2 группы экскаватором в автосамосвалы	I000м3	0,25	I3I,00	-	-	33	-	-	-
I2	EI-I74 I-22-I3	Погрузка растительного грунта экскаватором в автосамосвалы	I000м3	0,52	I3I,00	-	-	68	-	-	-
I3	Сборник сметных цен на перевозки часть I	Отвозка грунта автосамосвалами на расстояние до I км	тн	II78,00	0,29	-	-	342	-	-	-
		Всего по разделу I:	руб.	-	-	-	-	2I32	-	-	-

(К)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 2. Фундаменты									
I4	Е8-I0 8-3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты	м3	2,78	0,74	-	-	2	-	-	-
I5	Сборник сметных цен Мособлисполк. том.I ч.I п.4-20	Стоимость песка	м3	3,06	7,79	-	-	24	-	-	-
I6	Е11-2 II-I-2 Мособлисполк. том I ч.I п.4-20	Устройство основания из утрамбовочного щебнем грунта	кв.м	2,0	0,242	-	-	-	-	-	-
		стоимость щебня	м3	0,I8	8,83	-	-	2	-	-	-
I7	Е6-I 6-I-I	Устройство подбетонки из бетона М-50 толщиной I00 мм под монолитные фундаменты	м3	I6,35	I,60	-	-	26	-	-	-
I8	Сборник сметных цен МОИ том I ч.I п.I-I3	Стоимость бетона М-50	м3	I6,40	25,30	-	-	4I5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е6-15 6-1-15	Устройство подбетонки из бетона М-50 под сборные фундаменты	м3	25,06	1,45	-	-	36	-	-	-
20	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п1-1	Стоимость бетона М-50	м3	25,56	24,80	-	-	634	-	-	-
21	Е7-7 7-1-7	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м и массе конструкций более 3,5 т	шт	26,00	7,59	-	-	197	-	-	-
22	Сборник сметных цен МОИ том I часть 2 п.9-124	Стоимость фундаментов 10И8-9.1 (24шт) из бетона М-200 массой до 5 т	м3	40,80	52,50	-	-	2142	-	-	-
23	Сборник сметных цен МОИ том I Техн.ч. табл.3-1	Стоимость арматуры А-3	тн	0,324	250,00	-	-	81	-	-	-
24	То же,	Стоимость арматуры А-1	тн	0,518	229,00	-	-	119	-	-	-

(К)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	То же	Закладные детали	тн	0,2II	355,00	-	-	75	-	-	-
26	Сборник сметных цен МОИ том I ч.2 п.9-I27	Стоимость фундаментов IФ2I.9-I(2шт) М-300	м3	4,40	54,54	-	-	240	-	-	-
27	Сборник сметных цен МОИ том I т.часть табл. 3-I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,08	229,0	-	-	I8	-	-	-
28	То же	Стоимость арматуры А-3	тн	0,02	250,0	-	-	5	-	-	-
29	То же	Закладные детали	тн	0,0I8	355,0	-	-	6	-	-	-
30	7-400 7-36-I	Укладка сборных стеновых блоков массой до 5 тн	шт	8	I,0I	-	-	8	-	-	-
3I	Сборник сметных цен МОИ том I, ч.I п.I-28	Стоимость бетона М-I50	куб.м.	0,I5	28,20	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32	То же, пI2-I2	Стоимость бетонных блоков ФБС 9.4.6т	шт	8	9,0I	-	-	72	-	-	-
			куб.м.	I,56							
33	7-40I 7-36-2 Сборник СМ	Укладка сборных стеновых блоков массой до I,5 тн	шт	8	I,39	-	-	II	-	-	-
34	Ценник МОИ том I ч.I п.I-28	Стоимость бетона М-I50	куб.м.	0,I5	28,20	-	-	4	-	-	-
35	То же I2-5	Стоимость бетонных блоков ФБС I2.4.6т	шт	3	I2,I0	-	-	36	-	-	-
			куб.м.	0,8							
36	То же, п.I2-2	То же, ФБС 24.4.6 т	"	5	22,60	-	-	II3	-	-	-
			куб.м.	2,20							
37	Е6-2 6-I-2	Устройство бетонных фундаментов из бетона М-I00 под колонны, объемом до 3 м3	м3	3,82	9,53	-	-	36	-	-	-
38	Сборник сметных цен МОИ том I ч.I2п.I-I6	Стоимость бетона М-I50	м3	3,90	27,20	-	-	I06	-	-	-

(X)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39	Е6-5 6-I-5	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 3 м3	м3	44,I9	II,I0	-	-	49I	-	-	-
40	Е6-6 6-I-6	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 5 м3	м3	35,68	9,36	-	-	334	-	-	-
4I	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-I6	Стоимость бетона М-I50	м3	8I,07	27,20	-	-	2205	-	-	-
42	CI24-I	Стоимость арматуры А-I	т	0,I6	270,00	-	-	43	-	-	-
43	CI24-2	Стоимость арматуры А-2	т	0,55	278,00	-	-	I53	-	-	-
44	CI24-3	Стоимость арматуры А-3	т	0,67	270,00	-	-	I8I	-	-	-
45	Е6-80 6-9-4	Установка анкерных болтов	т	I,49	478,00	-	-	7I2	-	-	-
46	Е6-84 6-9-8	Установка закладных деталей	т	0,03	355,00	-	-	II	-	-	-
47	Е7-I5 7-I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	2I,00	5,59	-	-	II7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
48	Сборник цен МОИ п.I-29	Стоимость бетона М-200	куб.м.	0,65	29,30	-	-	I9	-	-	-
49	Сборник сметных цен МОИ том I часть 2 п.9-352	Стоимость фундаментных балок из бетона М-200 ФБ6-I2(2шт) ФБ6-I3 (I9 шт)	м3	I2,54	67,50	-	-	846	-	-	-
50	Сборник сметных цен МОИ том I Т.ч. табл.3-I	Арматуры А-I	тн	0,486	229,00	-	-	III	-	-	-
5I	То же	Стоимость арматуры А-3	тн	0,5I	250,00	-	-	I28	-	-	-
52	То же	Стоимость закладных деталей	тн	0,06	4I3,00	-	-	25	-	-	-
53	Е6-2 6-I-2	Устройство набетонки на фундаментах из бетона М-I50	м3	6;50	9,53	-	-	62	-	-	-
54	Сборник сметных цен МОИ Т.Ч.I п.I- 4	Стоимость бетона М-I50	м3	6,63	26,60	-	-	I76	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
55	E8-I3 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	I00м2	0,2I	25,I0	-	-	5	-	-	-
56	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.3-27	Стоимость цементно-песчаного раствора состава I:2	м3	0,64	24,I0	-	-	I5	-	-	-
		Всего по разделу 2:	руб.	-	-	-	-	I0046	-	-	-
		Раздел 3. Подземное хозяйство									
		Земляные работы									
57	EI-56 I-II-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3 грунтом 2 группы	I000м3	0,93	I32,00	-	-	I23	-	-	-
58	EI-954 Т.ч. п.3-67 I-79-8	Срезка недобора сухого грунта 2 группы вручную	I00м3	0,70	I87,20	-	-	I3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
59	ЕI-260 I-3I-5	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 96 кВт с перемещением грунта до I0 м бульдозерами грунт 2 группы	I000м3	0,54	I3,90	-	-	8	-	-	-
60	ЕI-27I I-3I-I6	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 260 и 26I	I000м3	0,54	I2,60	-	-	7	-	-	-
6I	ЕI-II85 I-II8-II	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	I00м3	5,40	II,60	-	-	63	-	-	-
62	ЕI-I74 I-22-I3	Погрузка излишнего грунта 2 группы экскаваторами в автосамосвалы	I000м3	0,46	I3I,00	-	-	60	-	-	-
63	Сборник сметных цен на перевозки часть I	Отвозка излишнего грунта автосамосвалами на расстояние до I км	тн	828,00	0,29	-	-	240	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Фундамент под оборудование ФОМ-I									
64	Е6-32 6-3-3	Устройство монолитных бетонных фундаментов под оборудование сложной конфигурации из бетона М-I50 объемом более 25 м3	м3	I05,0	4,56	-	-	479	-	-	-
65	Е6-37 6-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	м3	I05,0	3,35	-	-	352	-	-	-
66	Сборник сметных цен МОИ том I ч.I п.I-4	Стоимость бетона М-I50	м3	I06,60	26,60	-	-	2836	-	-	-
67	СI24-3	Стоимость сетки из арматуры А-3	т	0,204	270,00	-	-	55	-	-	-
68	СI24-I	Стоимость сетки из арматуры А-I	т	0,I63	270,00	-	-	44	-	-	-
69	Е6-83 6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,279	44I,00	-	-	I23	-	-	-
70	Е6-84 6-9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,609	355,00	-	-	2I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7I	Е6-85 6-9-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	I,29	329,00	-	-	424	-	-	-
72	Е9-II6 9-I6-3	Укладка металлических балок	т	0,6I5	3I,20	-	-	I9	-	-	-
73	СI2I-I960	Стоимость металлических балок	т	0,6I5	275,00	-	-	I69	-	-	-
74	Е9-47 9-7-2	Установка металлического ограждения	т	0,I8	46,80	-	-	8	-	-	-
75	СI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,I8	327,00	-	-	59	-	-	-
76	Е7-2I 7-2-4	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия площадью до I м2	шт	I3,00	3,2I	-	-	42	-	-	-
77	Сборник сметных цен МОИ том 3 п.I573	Стоимость плит ПВД-8	м3	I,I7	60,60	-	-	7I	-	-	-

(К)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
78	То же, том I часть I п.I-29	Стоимость бетона М-200	м3	2,07	29,30	-	-	6I	-	-	-
79	Е6-I5 6-I-I5	Устройство бетонных набивных ступеней из бетона М-I00	м3	3,50	I,45	-	-	5	-	-	-
80	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-3	Стоимость бетона М-I00	м3	3,57	25,80	-	-	92	-	-	-
8I	Е6-I69 6-I5-I0	Устройство монолитных бетонных рассекателей из бетона М-I00	м3	4,0	5,24	-	-	2I	-	-	-
82	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-3	Стоимость бетона М-I00	м3	4,I5	25,80	-	-	I03	-	-	-
83	ЕI5-82 I5-I4-I	Облицевать стены канавы белой глазурованной плиткой	I00м2	I,04	422,00	-	-	439	-	-	-
84	ЕII-I35 II-20-3	Облицевать пол канавы керамической плиткой	I00м2	0,33	363,00	-	-	I20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	
85	Сборник сметных цен МОИ Том I часть I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50	м3	0,74	25,90	-	-	I9	-	-	-	
86	ЕI3-I2I I3-I5-6	Огрунтовка за 2 раза закладных деталей грунтовкой ГФ-0II9	I00м2	0,69	I5,42	-	-	II	-	-	-	(X)
87	ЕI3-I53 I3-I8-6	Окраска за 2 раза закладных деталей эмалью ПФ-I33	I00м2	0,69	20,60	-	-	I4	-	-	-	
		Фундаменты под оборудование ФОМ-2 -ФОМ-4										
88	Е6-3I 6-3-2	Устройство монолитных бетонных фундаментов под оборудование из бетона М-I50 объемом до 25м3	м3	53,00	6,69	-	-	355	-	-	-	
89	Е6-37 6-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	м3	53,00	3,35	-	-	I78	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
90	Сборник сметных цен МОИ Том I часть I п.I-4	Стоимость бетона М-I50	м3	54,06	26,60	-	-	I438	-	-	-
9I	CI24-3	Стоимость сетки из арматуры А-3	т	0,402	270,00	-	-	I09	-	-	-
92	CI24-I	Стоимость сетки из арматуры А-I	т	0,09I	270,00	-	-	25	-	-	-
93	E6-83 6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,334	44I,00	-	-	I47	-	-	-
94	E6-84 6-9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,898	355,00	-	-	3I9	-	-	-
95	E6-85 6-9-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	2,6I	329,00	-	-	859	-	-	-
96	E9-47 9-7-2	Установка металлического ограждения	т	0,I4	46,80	-	-	7	-	-	-
97	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,I4	327,00	-	-	46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
98	Е6-I5 6-I-I5	Устройство бетонных набивных ступеней из бетона М-I00	м3	I,30	I,45	-	-	2	-	-	-
99	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-3	Стоимость бетона М-I00	м3	I,33	25,80	-	-	34	-	-	-
I00	Е6-I69 6-I5-I0	Устройство монолитных бетонных рассекателей и упоров из бетона М-I00	м3	0,80	5,24	-	-	4	-	-	-
I0I	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-3	Стоимость бетона М-I00	м3	0,82	25,80	-	-	2I	-	-	-
I02	ЕI3-I2I I3-I5-6	Огрунтовка за 2 раза закладных деталей грунтовкой НФ-0II9	I00м2	0,88	I5,42	-	-	I4	-	-	-
I03	ЕI3-I53 I3-I8-6	Окраска за 2 раза закладных деталей эмалью ПФ-I33	I00м2	0,88	I8,97	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I04	Е34-3I8 34-59-2	Установка деревянных решеток из брусьев	I00м2	0,27	276,00	-	-	76	-	-	-
		Фундаменты под оборудование ФОМ5-ФОМ8									
I05	Е6-30 6-3-I	Устройство бетонных фундаментов под оборудование из бетона М-I50 объемом до 5 м3	м3	I5,6I	9,4I	-	-	I47	-	-	-
I06	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-4	Стоимость бетона М-I50	м3	I5,84	26,60	-	-	42I	-	-	-
I07	Е6-37 6-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	м3	I5,6I	3,35	-	-	52	-	-	-
I08	Е6-83 6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0I	44I,00	-	-	4	-	-	-
I09	Е6-84 6-9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,I5	355,00	-	-	53	-	-	-
II0	Е6-85 6-9-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	0,08	329,00	-	-	26	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	Е6-36 6-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов в фундаментах	м3	0,06	0,91	-	-	I	-	-	-
II2	Е13-121 13-15-6	Огрунтовка закладных деталей за 2 раза грунтовкой ГФ-0119	100м2	0,06	15,42	-	-	I	-	-	-
II3	Е13-153 13-18-6	Окраска закладных деталей за 2 раза эмалью ПФ-133	100м2	0,06	20,60	-	-	I	-	-	-
II4	Е6-30 6-3-1	Фундаменты ФОМ9-ФОМ11 Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М-150 объемом до 5 м3	м3	0,15	9,41	-	-	I	-	-	-
II5	Е6-31 6-3-2	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М-150 объемом до 25 м3	м3	38,00	6,69	-	-	254	-	-	-
II6	Е6-37 6-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	м3	38,15	3,35	-	-	128	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II7	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-4	Стоимость бетона М-I50	м3	45,78	26,60	-	-	I2I8	-	-	-
II8	Е7-2I 7-2-4	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия площ. до 5 м2	шт	6,00	3,2I	-	-	I9	-	-	-
II9	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-29	Стоимость бетона М-200	м3	0,95	29,30	-	-	28	-	-	-
I20	То же часть 2 п.8-503	Стоимость плит ПI8Д-5 из бетона М-300	м3	I,44	60,80	-	-	88	-	-	-
I2I	То же, Т.часть табл.3-I	Стоимость арматуры А-I	кг	I3,20	0,23	-	-	3	-	-	-
I22	То же табл.3-I	Стоимость арматуры А-3	кг	8I,60	0,25	-	-	20	-	-	-
I23	То же, табл.3-I	Стоимость закладных деталей	кг	3,00	0,4I	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I24	E34-304 34-55-I	Перекрытие фундаментов щитами из рифленой стали	I0м2	0,58	22I,00	-	-	I2	-	-	-
I25	E6-84 6-9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,I9	355,00	-	-	67	-	-	-
I26	E6-85 6-9-9	Установка закладных деталей весом 20кг	т	0,08	329,00	-	-	26	-	-	-
I27	CI24-I	Стоимость арматуры А-I	кг	I2,0	0,27	-	-	3	-	-	-
I28		" " А-III	"	30,0	0,25	-	-	8	-	-	-
I29	CIII-343	Скобы ходовые	кг	I5,00	0,30	-	-	5	-	-	-
I30	E6-36 6-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов в фундаментах	м3	0,I0	0,9I	-	-	I	-	-	-
I3I	EI3-I2I I3-I5-6	Огрунтовка закладных деталей за 2 раза грунтовкой ГФ-0II9	I00м2	0,II	I5,42	-	-	2	-	-	-
I32	EI3-I53 I3-I8-6	Окраска закладных деталей за 2 раза эмалью ПФ-I33	I00м2	0,II	20,60	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Каналы трансформаторной подстанции									
I33	Е6-I89 6-I8-I	Устройство монолитных бетонных днищ и стен каналов из бетона М-I50 толщиной I50 мм	м3	5,0	II,00	-	-	55	-	-	-
I34	Сборник сметных цен МОИ том I часть I пI-I6	Стоимость бетона М-I50	м3	5,I0	27,20	-	-	I39	-	-	-
I35	СI24-I6	Стоимость арматуры А-I	кг	I3,00	0,27	-	-	4	-	-	-
I36	СI24-I8	Стоимость арматуры А-3	кг	II,00	0,28	-	-	3	-	-	-
I37	Е34-304 34-55-I	Перекрытие каналов щитами из рифленой стали	I0м2	0,557	22I,00	-	-	I23	-	-	-
I38	Е6-84 6-9-8	Установка закладных деталей	т	0,23	355,00	-	-	82	-	-	-
I39	Е8-6I 8-7-5	Установка металлических решеток	т	0,II	3I8,00	-	-	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I40	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.2-26	Стоимость цементного раствора I:3	м3	0,08	22,50	-	-	2	-	-	-
I4I	EI3-I2I I3-I5-6	Огрунтовка закладных деталей за 2 раза грунтовкой ГФ-0II9	I00м2	0,I8	I5,42	-	-	3	-	-	-
I42	EI3-I53 I3-I8-6	Окраска закладных деталей за 2 раза эмалью ПФ-I33	I00м2	0,I8	20,60	-	-	4	-	-	-
		Каналы ПКI-ОВ-ПК4-ОВ									
I43	E6-I89 6-I8-I	Устройство монолитных бетонных днищ и стенок каналов из бетона М-I00 толщиной I00 мм	м3	I,80	II,00	-	-	20	-	-	-
I44	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-3	Стоимость бетона М-I00	м3	I,84	25,80	-	-	47	-	-	-
I45	E6-I89 6-I8-I	Устройство монолитных бетонных стен и днища каналов из	м3	5,00	II,00	-	-	55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		бетона М-I50 толщиной I00 мм									
I46	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-I6	Стоимость бетона М-I50	м3	5,I0	27,20	-	-	I39	-	-	-
I47	Е6-84 6-9-8	Установка закладных деталей	т	0,I2	355,00	-	-	43	-	-	-
I48	Е7-2I 7-2-4 п.I-29	Перекрытия каналов железобетонными плитами	шт	52,00	3,2I	-	-	I67	-	-	-
		Стоимость бетона М-200	м3	8,27	29,30	-	-	242	-	-	-
I49	Сборник сметн. цен МОИ том I часть I3 п.8-5 03	Стоимость плит ПЗ-8-3I шт из бетона М-300	м3	0,62	60,80	-	-	38	-	-	-
I50	То же, Т.часть табл.3-I	Стоимость арматуры А-3	кг	43,40	0,25	-	-	II	-	-	-
I5I	То же, Т.часть	Стоимость арматуры В-I	кг	6,20	0,32	-	-	2	-	-	-

(X)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I52	Табл.3-I То же табл.3-I	Стоимость закладных деталей	кг	9,30	0,4I	-	-	4	-	-	-
I53	То же. Том 3 п.I572	Стоимость плит П5Д-8-I5 шт	м3	0,60	6I,60	-	-	37	-	-	-
I54	То же, п.I573	Стоимость плит П8Д-8-6шт	м3	0,54	60,60	-	-	33	-	-	-
I55	ЕI3-I2I I3-I5-6	Огрунтовка закладных деталей за 2 раза грунтовкой ГФ-0II9	I00м2	0,03	I5,42	-	-	I	-	-	-
I56	ЕI3-I53 I3-I8-6	Окраска за 2 раза эмалью ПФ-I33 закладных деталей	I00м2	0,03	20,60	-	-	I	-	-	-
		Каналы ПК5-ОВ, ПК6-ОВ									
I57	Е6-I 6-I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-50	м3	6,80	I,60	-	-	II	-	-	-
I58	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-I3	Стоимость бетонной М-50	м3	6,94	25,30	-	-	I76	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I59	Е7-723 7-54-I	Устройство каналов из сборных железобетонных лотков	м3	8,I0	6,93	-	-	56	-	-	-
I60	Сборник сметных цен МОИ том 3 п.I5I4	Стоимость железобетонных лотков Л4-8-9шт	м3	6,48	68,20	-	-	442	-	-	-
I6I	Сборник сметных цен МОИ том 3 п.I54I	Стоимость железобетонных лотков Л4Д-8-I8 шт	м3	I,62	66,20	-	-	I07	-	-	-
I62	Е7-2I 7-2-4	Прикрытия каналов сборными железобетонными плитами площ. до 5 м2	шт	3I,00	3,2I	-	-	I00	-	-	-
I63	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-29	Стоимость бетона М-200	м3	4,93	29,20	-	-	I44	-	-	-
I64	То же, том 3 п.I567	Стоимость плит П5-8-I9 шт	м3	3,04	60,50	-	-	I84	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I65	То же, п.I572	Стоимость плит П5Д-8-I2 шт	м3	0,48	6I,60	-	-	30	-	-	-
I66	Е6-84 6-9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,08	355,00	-	-	28	-	-	-
I67	Е6-I89 6-I8-I	Устройство монолитных бетонных участков в каналах из бетона М-I00	м3	3,00	II,00	-	-	33	-	-	-
I68	Сборник сметных цен МОИ том I часть I пI-3	Стоимость бетона М-I00	м3	3,06	25,80	-	-	79	-	-	-
I69	ЕI3-I2I I3-I5-6	Огрунтовка закладных деталей за 2 раза грунтовкой ГФ-0II9	I00м2	0,02	I5,42	-	-	I	-	-	-
I70	ЕI3-I53 I3-I8-6	Окраска закладных деталей за 2 раза эмалью ПФ-I33	I00м2	0,02	20,60	-	-	I	-	-	-
I7I	Е7-668 7-47-II--I,8	Укладка сборных железобетонных опорных подушек	шт	44,00	0,72	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I72	Сборник сметных цен МОИ том I часть 2 п.9-96	Стоимость опорных подушек из бетона М-200	м3	I,80	62,70	-	-	II3	-	-	-
I73	То же, Т.часть табл.3-I	Стоимость закладных деталей	кг	3I,00	0,4I	-	-	I3	-	-	-
		Приямок ПРI									
I74	Е6-I5 6-I-I5	Устройство монолитного бетонного днища приямка толщиной 250 мм из бетона М-I50	м3	0,60	I,45	-	-	I	-	-	-
I75	Е6-I28 6-I3-4	Устройство монолитных бетонных стен приямка из бетона М-I50 толщиной 250 мм	м3	2,00	I4,00	-	-	28	-	-	-
I76	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-4 34-55-I	Стоимость бетона М-I50	м3	2,65	26,60	-	-	70	-	-	-

(К)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I77	Е34-304 34-55-I	Прикрытия приямка щитами из рифленой стали	I0м2	0,I3	22I,00	-	-	28	-	-	-
I78	Е6-84 6-9-8	Установка закладных деталей	т	0,03	355,00	-	-	II	-	-	-
I79	СIII-343	Скобы ходовые	кг	I0,00	0,30	-	-	3	-	-	-
I80	ЕI3-I2I I3-I5-6	Огрунтовка закладных деталей за 2 раза грунтовкой ГФ-0II9	I00м2	0,02	I5,42	-	-	I	-	-	-
I8I	ЕI3-I53 I3-I8-6	Окраска закладных деталей за 2 раза эмалью ПФ-I33	I00м2	0,02	20,60	-	-	I	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	-	-	I5640	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	255	-	-	-
		Б.Надземная часть									
		Раздел 4. Каркас									
I82	Е7-48 7-I3-I8	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений при массе колонн до 3 т	шт	28,00	9,63	-	-	270	-	-	-

(X) т.п.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I83	Сборник сметных цен МОИ Том I часть I п.I-3I	Стоимость бетона М-300	м3	8,84	33,30	-	-	I28	-	-	-
I84	Сборник сметных цен МОИ том.I часть 2 п.9-29	Стоимость колонн 2К03.42.2.I(I0шт), 2К03.42-2.2(4шт) из бетона М-300 длиной 8,95 м с одной консолью	м3	II,76	84,20	-	-	990	-	-	-
I85	Сборник сметных цен МОИ Том I часть 2 п.9-5I	Стоимость колонн 2КД3.42.-2.4.3(I0шт), 2КД3.42-2.4-6(4шт) из бетона М-400 с двумя консолями длиной 8,95 м	м3	II,80	89,55	-	-	I057	-	-	-
I86	Сборник сметных цен МОИ том I Т.часть табл.3-I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,I99	229,00	-	-	46	-	-	-
I87	То-же	Стоимость арматуры А-3	тн	I,809	250,00	-	-	452	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I88	То же,	Стоимость закладных деталей	тн	0,888	4I3,00	-	-	346	-	-	-
I89	То же	Стоимость дополнительных закладных деталей	тн	I,50I	4I3,00	-	-	620	-	-	-
I90	Е7-II2 7-8-2-I.8	Укладка ригелей перекрытий и покрытий многоэтажных зданий с полками длиной до 6 м	шт	46	I7,60	-	-	8I0	-	-	-
I9I	Е7-I09 7-8-I-I.8	То же, прямоугольных ригелей длиной 6м	"	4	I6,40	-	-	66	-	-	-
I92	Сборник сметных цен МОИ том I часть I пI-29	Стоимость бетона М-200	м3	4,60	29,30	-	-	I35	-	-	-
I93	Сборник сметных цен МОИ том I часть 2 п9-299	Стоимость ригелей с одной полкой из бетона М-400 длиной до 6 м 69,60+0,82+I,63 РОП4.57-30АТУ(I7шт) РШ4.57-45АТУ-I(Iшт) РШ4.57-45АТУ-2 (Iшт)	м3	I5,65	72,05	-	-	II28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I94	То же, П9-299	Стоимость ригелей с одной полкой длиной до 4 м из бетона М-300 РДП4.27.40АТУ(4шт)	м3	I,40	69,60	-	-	97	-	-	-
I95	То же п9-299	Стоимость ригелей с двумя полками длиной до 6 м из бетона М-400 РДП4.57-80АТУ (3 шт) РДП4.57-60 АТУ(4шт)	м3	7,28	72,05	-	-	525	-	-	-
I96	-"-	Стоимость ригелей с двумя полками длиной до 6 м из бетона М-300 РДП4.57-50АТУ (IIшт) РДП.4.57-40АТУ(5шт)	м3	I6,64	69,60	-	-	II58	-	-	-
I97	То же, п9-285	Стоимость ригелей без полок длиной до 4м из бетона М-300 РЗ,27 (4 шт)	м3	0,60	68,50	-	-	4I	-	-	-
I98	Сборник сметных цен МОИ Т.ч. табл.3-I	Стоимость арматуры А-3	тн	2,463	250,00	-	-	6I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	
I99	То же, табл.3-I	Стоимость арматуры АТ-5	тн	I,00I	239,00	-	-	239	-	-	-	
200	То же, табл.3-I	Стоимость арматуры ВР-I	тн	0,503	32I,00	-	-	I6I	-	-	-	
20I	То же, табл.3-I	Стоимость закладных деталей	тн	I,II9	4I3,00	-	-	462	-	-	-	(X)
202	То же, табл.3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей	тн	0,0I	4I3,00	-	-	4	-	-	-	
203	Е7-593 7-44-8-I.8	Установка диафрагм жесткости высотой до 4,8 м и площадью до I5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	8	32,I0	-	-	257	-	-	-	
204	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-3I	Стоимость бетона М-300	м3	I,40	33,30	-	-	47	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
205	То же, том I часть 2 п.II-I39	Стоимость диафрагм жесткости из бетона М-250 2Д30,42(2шт) 2Д26,42(2шт) IД26,42(4шт)	м3	I4,64	69,48	-	-	I0I7	-	-	-
206	Сборник сметных цен МОИ том I Т.ч. табл.3-I	Стоимость арматуры А-3	тн	I,237	250,00	-	-	309	-	-	-
207	То же	Стоимость арматуры В-I	тн	0,I8I	32I,00	-	-	58	-	-	-
208	То же,	Стоимость закладных деталей	тн	0,6I0	4I3,00	-	-	252	-	-	-
209	Е7-285 7-I7-I	Установка соединительных деталей	тн	0,4I5	362,0	-	-	I50	-	-	-
2I0	То же	Стоимость соединительных изделий	тн	0,4I5	4I3,00	-	-	I7I	-	-	-
		Всего по разделу 4:	руб.	-	-	-	-	II6I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 5. Стены									
2II	Е7-267 7-I5-I--I.8	Установка рядовых панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м, площадью до I0 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	33	I4,50	-	-	479	-	-	-
2I2	Е7-270 7-I5-2-I.8	Установка рядовых панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м площадью более I0 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	9	I7,I0	-	-	I54	-	-	-
2I3	Е7-273 7-I5-3-I.8	Установка простен многоэтажных зданий оконных панелей наружных стен площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	46	I0,00	-	-	460	-	-	-
2I4	Е7-265 7-I4-I0	Установка угловых блоков в одноэтажных зданиях высотой до 25 м	шт	I2,00	6,53	-	-	78	-	-	-

(X) Т.П.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I5	Е7-546 7-43-I	Установка цокольных панелей наружных стен площадью до I2 м2	шт	9,00	5,72	-	-	5I	-	-	-
2I6	Сборник сметных цен МОИ Том I часть I п.I-29	Стоимость бетона М-200	м3	0,46	29,30	-	-	I3	-	-	-
2I7	Сборник сметных цен МОИ том Iч2 п.8-33I	Стоимость стеновых рядовых панелей из лэгкого бетона с фактурным слоем с двух сторон толщиной 300 мм, длиной до 3 м	кв.м	7,06	I7,30	-	-	I22	-	-	-
		ПС30.I2.3.0-6П6 (2шт)									
2I8	То же, п.8-35I	То же, рядовых панелей длиной 6 м толщиной 300 мм	кв.м.	3I2,II	I7,90	-	-	5587	-	-	-
		ПС60.I2.3.0-3Л-9(Iшт)									
		ПС60.I2.3.0-3Л-6(шт 6)									
		ПС60.9.3.0-6Л-I(шт 2)									
		ПС60.9.3.0-2Л-I5(шт 7)									
		ПС60.9.3,0-6Л-I5А(шт I)									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	
		ПС60.9.3.0-6Л-I5б (шт.I) ПС60.9.3.0-6Л-I5в (шт.I) ПС60.9.3.-6Л-I5г (шт.I) ПС60.I8.3.0-I6-I (шт.2) ПС60.I8.3.0-I-3 (шт.3) ПС60.I8.3.0-2Л-9А (шт.I) ПС60.I8.3.0-2Л-6 (шт I) ПС60.I8.3.0-2Л-6а (шт I) ПС60.I8.3.0-2Л-9б (шт.I) ПС60.I5.3.0-2Л-2 (шт.II)										
2I9	То же п.8-33I	Стоимость стеновых простеночных панелей квм	89,58	I7,3⁰	-	-	I550	-	-	-		
		2ПС6.2I.3.0-Л-I.3(шт 5) 2ПС6.2I.3.0-Л.2 (шт.5) 2ПСI2.2I.3.0-Л-4 (шт.6) 2ПСI2-2I.3.0-Л-3 (шт.I) 2ПСI2.2I.3.0-Л-I (шт.2) 2ПС6.I8.3.0-Л-2(шт.3) 2ПС6.I8.3.0-Л-3 (шт.3) 2ПСI2.I8.3.0-Л-4(шт.8) 2ПСI2.I8.3.0-Л-I(шт.4) 2ПСI5.I8.3-Л-2,3 (шт.2)										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2ПС I5.I8.3.0-Л-I,3(шт.2) 2ПСI5.I8.3.0-Л-3 (шт.I) 2ПСI5.I8.3.0-Л-3А (шт.I) 2ПС I5.I8.3.0-I-3А (шт.I) 2ПС I5.I8.3.0-I.I-2 (шт.2)									
220	Сборник сметных цен МОИ том.I ч.II п.8-398	Стоимость стеновых угловых панелей ЗПС46I20.3.0-Л.I (шт.2) ЗПС46.2I0.3.0-Л.I-(шт.2) ЗПС46.I80.3.0-Л-I(шт.4) ЗПС46.90.3.0-Л-I(шт.2) ЗПС46.I50.3.0-Л-2(шт.2)	куб.м.	3,4I	5I,I0	-	-	I74	-	-	-
22I	Сборник сметных цен том.I т.ч. табл.3-I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,007	229,0	-	-	2	-	-	-
222	То же	Стоимость арматуры А-3	"	0,002	250,0	-	-	I	-	-	-
223	То же	Стоимость арматуры ВР-I	"	0,029	32I,0	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
224	То же	Стоимость закладных деталей	тн	0,042	4I3,0	-	-	I7	-	-	-
225	То же, п.8-35I	Стоимость цокольных панелей толщиной 250 НЦ60.5.3,5-9шт	м2	26,90	I8,94	-	-	509	-	-	-
226	Е7-285 7-I7-I	Установка соединительных изделий	т	0,209	362,00	-	-	76	-	-	-
227	Е8-30 8-5-I	Кладка кирпичных вставок на фасадах из кирпича М-75 на растворе М-50	м3	23,00	3,I9	-	-	73	-	-	-
228	Сборник сметных цен МОИ том I часть I 6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс.шт	8,74	68,00	-	-	594	-	-	-
229	То же, п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	5,29	23,50	-	-	I24	-	-	-
230	Е7-445 7-38-I0--I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	II,00	0,23	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	
23I	Сборник сметных цен МОИ том 3 п.863	Стоимость перемычек 2ПРI-I0.I2.6-8шт	м3	0,08	80,90	-	-	6	-	-	-	
232	То же, п.867	Стоимость перемычек 2ПР2-I5.I2.I4-3шт	м3	0,09	70,70	-	-	6	-	-	-	
233	Е7-I27 7-9-I-I.8	Укладка перемычек массой до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I,00	I,50	-	-	2	-	-	-	(X) I
234	Сборник сметных цен МОИ том 3 п.94I 7-9-4-I.8	Стоимость перемычек ПР8-59-I2-29	м3	0,2I	I07,00	-	-	22	-	-	-	I
235	Е7-I36 7-9-4-I-I.8	Укладка перемычек массой более I,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	I,00	2,I3	-	-	2	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
236	Сборник сметных цен МОИ том 3 п.932	Стоимость перемычек ЗПР32-59.38.44	м3	0,82	I05,00	-	-	86	-	-	-
		Всего по разделу :5	руб.	-	-	-	-	I0200	-	-	-
		Раздел 6. Покрытие и перекрытие									
		Покрытие									
237	Е7-229 7-30-7-I,8	Укладка плит покрытия шириной 3 м по ригелям с полками	шт	4	4,65	-	-	I9	-	-	-
238	Е7-226 7-I3-6--I.8	То же, шириной I,5 м	"	64	3,09	-	-	I98	-	-	-
239	Сборник сметных цен МОИ том I ч.I п.I-29	Стоимость бетона М-200	куб.м.	I6,I2	29,30	-	-	472	-	-	-
240	-"- томI.ч.II п.8-479	Стоимость многопустотных плит из бетона М-200	кв.м.	382,74	9,68	-	-	3686	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПК56-12-4АТIУТ-I(4шт)									
		ПК56-30-6АТIУТ(4шт)									
		ПК56-15-4АТIУТ-I(12шт)									
		ПК56-12-4АТIУ-I(10шт)									
		ПК56-15-4АIУ-2 (8шт)									
		ПК27-12-5АШ-Т-2(4шт)									
		ПК27-12-5-АШ-Т (16шт)									
241	То же, п.8-483	Стоимость панелей распорок ребристых с отверстиями из бетона М-200	кв.м.	84,20	11,00	-	-	926	-	-	-
		ПРС56-15-10АТУТ-I(1шт)									
		ПРС56-15-10АТIУТ-2(1шт)									
		ПРС56-15-10АТУТ-3(2шт)									
		ПРС56-15-10АТУТ-4(1шт)									
		ПРС56-15-10АТУТ-5(1шт)									
		ПРС56-15-10АТУТ-6(2шт)									
		ПРС56-15-10АТУТ-7(2шт)									
242	То же, Тех.часть табл.3-1	Стоимость дополнительных закладных деталей	тн	0,10	413,00	-	-	41	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
243	То же, Т.часть табл.3-I	Стоимость сетки и каркасов из арматуры А-3	тн	0,04	250,00	-	-	I0	-	-	-
244	Е7-209 7-I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	шт	II,00	2,43	-	-	27	-	-	-
245	Сборник сметных цен МОИ том I часть 2 8-236	Стоимость стаканов СБ4А-I (2шт) СБI0А-I(7шт) из бетона М-200	м3	0,82	90,20	-	-	74	-	-	-
246	То же, п8-237	Стоимость стаканов СБ7А-2(2шт) объемом более 0,I м3 из бетона М-200	м3	0,24	75,90	-	-	I8	-	-	-
247	То же Техн. часть табл.3-I	Стоимость арматуры А-I	кг	46,I0	0,23	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
248	То же	Стоимость арматуры В-I	кг	30,50	0,32	-	-	I0	-	-	-
249	То же	Стоимость закладных деталей	кг	67,80	0,4I	-	-	28	-	-	-
250	Е7-285 7-I7-I	Установка соединительных изделий	т	0,I26	362,00	-	-	46	-	-	-
25I	Сборник сметных цен МОИ том I Техн. часть табл.3-I	Стоимость закладных деталей МНI4	кг	28,80	0,4I	-	-	I2	-	-	-
252	Е7-29I 7-I7-7	Установка металлических рамок	т	0,40	342,00	-	-	I37	-	-	-
253	Е9-II6 9-I6-3	Установка металлических балок	тн	0,274	3I,20	-	-	9	-	-	-
254	СI2I п.I959	Стоимость металлоконструкций	"	0,274	2I3,0	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Перекрытие									
255	Е7-229 7-30-7I8	Укладка плит перекрытий шириной 3 м по ригелям с полками	шт	4	4,65	-	-	I9	-	-	-
256	Е7-226 7-I3-6.I8	То же, шириной I,5 м	"	52	3,09	-	-	I6I	-	-	-
257	Сборник сметных цен МОЙ том I ч.I п.I-29	Стоимость бетона М-200	куб.м.	I3,27	29,30	-	-	389	-	-	-
258	То же, том I ч. II п.8-480	Стоимость многопустотных плит из бетона М-200 ПК56.I2-I2АТIУТ-I(шт.2) ПК56.I5-IOАТIУТ (шт.4) ПК56.I2-IOАТIУТ(шт.2) ПК56.I5-IOАТIУТ-2(шт.4) ПК56.30-IOАТIУТ (шт.3)	кв.м.	I45,II	I0,40	-	-	I509	-	-	-
259	То же, п.8-479	То же, многопустотных плит из бетона М-200	кв.м.	I60,37	9,63	-	-	I544	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ПК56.I2-8АТIУТ(шт.8) ПК56.I2-8АТIУТ-I(шт.2) ПК56.I5-8АТIУ-Т(шт.6) ПК56-I5-8АТIУТ-2(шт.3) ПК56-30-8АТIУТ(шт.I)									
260	То же, п.8-483	Стоимость панелей распорок ребристых с отверстиями из бетона М-200	кв.м	92,62	II,0	-	-	I0I9	-	-	-
		ПРС56.I5-I0АТУТ(IIшт)									
26I	То же, п.8-479	То же, многопустотных плит из бетона М-200	кв.м.	3I,50	9,63	-	-	303	-	-	-
		ПК-27.I2-8АIIТ-2 (шт.2) ПК27.-I2-8АIIТ (шт.8)									
262	То же. техн. часть табл. 8-I	Стоимость сетки и каркасов из арматуры А-3	кг	2I,25	0,25	-	-	5	-	-	-
263	То же	Стоимость закладных деталей МНI4	кг	28,80	0,4I	-	-	I2	-	-	-
264	То же	Стоимость дополнительных закладных деталей	т	0,02	362,00	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
265	E7-285 7-I7-I	Установка соединительных изделий	т	0,03	362,00	-	-	29	-	-	-
		Всего по разделу 6:	руб.	-	-	-	-	I0779	-	-	-
		Раздел 7. К р о в л я									
266	EI2-293 I2-9-8	Устройство обмазочной пароизоляции покрытий в два слоя из битумной мастики	I00м2	5,60	26,50	-	-	I48	-	-	-
267	EI2-284 I2-9-I	Укладка плитного утеплителя из жестких минераловатных плит	I00м2	5,60	54,70	-	-	306	-	-	-
268	CII4-II6	Стоимость минераловатных плит 200кг/м3 толщиной I00 мм	м3	57,68	43,60	-	-	25I5	-	-	-
269	EI2-287 I2-9-4	Укладка легкого бетона по уклону	м3	50,40	2,48	-	-	I25	-	-	-
270	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-73	Стоимость легкого бетона	м3	52,42	30,60	-	-	I604	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27I	ЕI2-299 I2-10-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00м2	5,60	I4,80	-	-	83	-	-	-
272	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.2-4	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I00	м3	8,85	24,40	-	-	2I6	-	-	-
273	ЕI2-I53 I2-2-6-I	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350	I00м2	5,60	3I9,00	-	-	I786	-	-	-
		В с е г о по разделу 7: руб.		-	-	-	-	6783	-	-	-
		Раздел 8. Перегородки									
274	Е8-43 8-5-8	Перегородки из кирпича армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м	I00м2	2,84	I02,00	-	-	289	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
275	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс.шт	I4,29	68,00	-	-	972	-	-	-
276	То же, п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	6,52	23,50	-	-	I53	-	-	-
277	Е26-35 26-8-8	Утепление перегородок венткамер жесткими минераловатными плитами толщиной 60 мм	м3	3,90	35,50	-	-	I38	-	-	-
278	СII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные жесткие ГОСТ 95-73-82	м3	3,82	25,60	-	-	98	-	-	-
279	СI24-I9	Стоимость арматуры А-I для крепления утеплителя	кг	I0,56	0,3I	-	-	3	-	-	-
280	КI5-298 I5-60-I	Штукатурка перегородок раствором М-I00 по металлической сетке	I00м2	0,66	3I5,00	-	-	206	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28I	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.2-I4	Стоимость раствора М I00	м3	2,04	25,90	-	-	53	-	-	-
282	E8-59 8-7-3	Заложить в кадку анкерные болты и уголки	кг	3I,92	0,I9	-	-	6	-	-	-
283	E6-84 6-9-8	Обрамление отверстий венткамер рамками	т	0,60	355,00	-	-	2I3	-	-	-
284	Доп. к ЕРЕР вып.I E7-747 7-6I-I	Устройство сборно-разборных перегородок из асбестоцементных экструзионных панелей	I00м2	I0,72	I35,0	-	-	I447	-	-	-
285	06-04-I980/4 часть 3 п.946	Стоимость перегородок из асбестоцементных экструзионных панелей 9,75 х I,045 ПГ388-60-6(220шт) ПГ365-60-6 (I3I шт) ПГ457-60-6(96шт)	м2	I072,46	I0,I9	-	-	I0.928	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ПГД388-30-6(4шт) ПГД365-30-6(7шт) ПГД457-30-6(5шт)									
286	Е7-705 7-5I-5	Герметизация стыков панелей герметиком	I00м	I8,I0	73,80	-	-	I336	-	-	-
287	Е9-33 9-4-I0	Установка металлических стоек	т	0,72	43,C0	-	-	3I	-	-	-
288	CI2I-I782	Стоимость металлических стоек	т	0,72	275,00	-	-	I98	-	-	-
289	Е7-285 7-I7-I	Установка соединительных изделий перегородок	т	I,30	362,00	-	-	47I	-	-	-
		Всего по разделу 8:	руб.	-	-	-	-	I6542	-	-	-
		Раздел 9. Лестницы									
290	Е7-298 7-I8-3- -I.8	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м	шт	6,00	4,I2	-	-	25	-	-	-
29I	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-29	Стоимость бетона М-200	м3	0,03	29,30	-	-	I	-	-	-

(X)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
292	То же, часть 2 п.II-I67	Стоимость лестничных маршей ЛМ157.II.I4.5	м2	39,00	I0,80	-	-	42I	-	-	-
293	Е7-295 7-I8-2--I.8	Установка сборных железобетонных ленточных площадок	шт	2,00	3,85	-	-	8	-	-	-
294	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	0,0I	28,20	-	-	I	-	-	-
295	То же, часть 2 п.II-I69	Стоимость лестничных площадок ЛПП4.I5В	м2	3,90	9,94	-	-	39	-	-	-
296	Е7-668 7-47-II--I,8	Укладка сборных железобетонных проступей	шт	90,00	0,72	-	-	65	-	-	-
297	Сборник сметных цен МОИ том I	Стоимость проступей ПЛП3,3(48шт) 2ПП4.5В(I4шт) 2ПП4.5(28шт)	м	I23,0	I,67	-	-	205	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
298	Доп.к ЕРЕР 7-737 7-58-3	Установка металлического ограждения маршей и площадок с поливинилхлоридным поручнем	т	0,256							
			п.м.	I9,02	8,23	-	-	I57	-	-	-
299	Е7-285 7-I7-I	Установка соединительных изделий	т	0,032	362,00	-	-	I2	-	-	-
		Всего по разделу 9:	руб.	-	-	-	-	934	-	-	-
		В т.ч. металлоконструкции:	-"-	-	-	-	-	I57	-	-	-
		Раздел I0. Проемы Оконные									
300	ЕI0-72 I0-I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадь проемов до 2 м2	м2	6,I2	3,0I	-	-	I8	-	-	-
30I	СI22-34	Стоимость оконных блоков ОСI8-9В(2шт), ОСВ-9Г (2шт) одностворчатых с фрамугой	м2	3,06	I9,90	-	-	6I	-	-	-
302	СI22-3I	Стоимость оконных блоков ОСI8-9Г одностворчатых	м2	3,06	I5,30	-	-	47	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
303	EI0-73 I0-I3-2	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадью проемов более 2 м2	м2	88,54	2,I8	-	-	I93	-	-	-
304	CI22-46	Стоимость оконных блоков 0С2I-I88 двухстворных с фрамугой	м2	5I,I0	I7,00	-	-	869	-	-	-
305	CI22-45	Стоимость оконных блоков 0СI8-I88 двустворных с фрамугой	м2	37,44	I7,70	-	-	663	-	-	-
306	CIII-434	Стоимость скобяных изделий для одностворчатых оконных блоков с фрамугой	комп	2,00	2,09	-	-	4	-	-	-
307	CIII-437	Стоимость скобяных изделий для двухстворчатых оконных блоков с фрамугой	компл	26,00	3,38	-	-	88	-	-	-
308	EI5-707 I5-20I-2	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами	I00м2	0,88	242,00	-	-	2I3	-	-	-
309	E20-4II 20-7-3	Заполнение оконного блока жалюзийными рамками	Iшт	2,00	I,94	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	
3I0	CI2I-I973	Стоимость жалюзийных рамок	т	0,06	464,00	-	-	28	-	-	-	
		Дверные										
3II	EI0-I05 I0-20-I	Установка дверных блоков в наружных стенах при площади проема до 3 м2	м2	4,I2	I,45	-	-	6	-	-	-	(К)
3I2	EI0-I40 I0-26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных - площадь проема до 3 м2	м2	4,I2	I,34	-	-	6	-	-	-	
3I3	CI22-280 I0-20-2	Стоимость дверных блоков глухих Д56	м2	4,I2	I6,80	-	-	69	-	-	-	
3I4	EI0-I06 I0-20-2	Установка блоков в наружных стенах при площади проема более 3 м2	м2	6,I8	I,I9	-	-	7	-	-	-	
3I5	EI0-I4I I0-26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных - площадь проема более 3 м2	м2	6,I8	0,95	-	-	6	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3 I 6	CI22-286	Стоимость дверных блоков Д62 под остекление	м2	6,I8	I5,00	-	-	93	-	-	-
3I7	EI0-I07 I0-20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3м2	м2	59,76	2,00	-	-	I20	-	-	-
3I8	CI22-273	Стоимость дверных блков Д37 глухих	м2	43,26	I4,80	-	-	640	-	-	-
3I9	CI22-273	Стоимость дверных блоков Д38 глухих	м2	I6,50	I4,80	-	-	244	-	-	-
320	EI0-I08 I0-20-4	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	28,75	I,58	-	-	45	-	-	-
32I	CI22-286	Стоимость дверных блоков Д62 под остекление	м2	I5,47	I5,00	-	-	232	-	-	-
322	CI22-276	Стоимость дверных блоков глухих Д35	м2	3,95	I4,40	-	-	57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
323	CI22-276	Стоимость дверных блоков глухих Д36	м2	9,33	I4,40	-	-	I34	-	-	-
324	CIII-447--I	Стоимость скобяных изделий для наружных двухпольных дверных блоков	компл	5,00	8,94	-	-	45	-	-	-
325	CIII-446-I	То же, для наружных однопольных блоков	компл	2,00	6,73	-	-	I3	-	-	-
326	CIII-448--I	То же, для внутренних однопольных блоков	компл	3I,00	2,97	-	-	92	-	-	-
327	CIII-449--I	То же, для двухпольных блоков	компл	4,00	3,23	-	-	I3	-	-	-
328	EI5-730 I5-20I-6	Остекление дверных блоков стеклом 4мм	I00м2	0,03	222,00	-	-	6	-	-	-
		Ворота									
329	E9-49 9-7-4	Установка металлических складчатых ворот с ручным открыванием РСВ4.2х4,2(2шт)	т	I,50	I03,00	-	-	I55	-	-	-
330	Пр-нт 24-I8-29 п.9II8	Стоимость металлических ворот	шт	2	575,24	-	-	II50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33I	Е9-49 9-7-4	Установка металлических распашных ворот с ручным открыванием 3,0х3,0 м калиткой	т	0,50	I03,00	-	-	52	-	-	-
332	Пр-нт 24-I8-29 9-974	Стоимость металлоконструкций ворот	шт	I							
			т	0,50	369,87	-	-	I85	-	-	-
		Всего по разделу I0:	руб.	-	-	-	-	5558	-	-	-
		В т.ч. металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I542	-	-	-
		Раздел II. П о л ы									
		Полы по грунту									
333	П.МОИ II-50	Устройство теплоизоляции из шлака	м3	30,00	I6,I0	-	-	483	-	-	-
334	ЕII-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	24,2I	4,58	-	-	III	-	-	-
335	Сборник сметных цен МОИ том I часть п.4-46	Стоимость щебня	м3	98,78	8,83	-	-	872	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
336	ЕII-II II-I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	329,60	2,50	-	-	824	-	-	-
337	Сборник сметных цен МОИ том I часть I пI-I5	Стоимость бетона М-I00	м3	336,I9	26,30	-	-	8842	-	-	-
338	ЕII-55 II-8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	I,I0	I7,20	-	-	I9	-	-	-
339	Сборник сметных цен МОИ том I ч.I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50	м3	2,24	25,90	-	-	58	-	-	-
340	ЕII-I6 II-3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - первый слой	I00м2	0,40	II8,00	-	-	47	-	-	-
34I	ЕII-I7 II-3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола -последующий слой	I00м2	0,40	77,00	-	-	3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
342	ЕII-67 II-II-I	Устройство бетонных полов толщиной 20 мм из бетона М-200	I00м2	I9,00	28,90	-	-	549	-	-	-
343	ЕII-68 II-II-2	Устройство покрытий бетонных толщиной 5мм	I00м2	I9,00	I,74	-	-	33	-	-	-
344	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-I7	Стоимость бетона М-200		38,76	28,20	-	-	I093	-	-	-
345	То же, п.2-6	Стоимость цементного раствора	м3	3,04	28,I0	-	-	85	-	-	-
346	ЕII-202 II-28-I	Устройство полов из поливинилхлоридного линолеума многослойного	I00м2	0,30	4II,00	-	-	I23	-	-	-
347	ЕII-I35 II-20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00м2	0,40	363,00	-	-	I45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
348	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50	м3	0,89	25,90	-	-	23	-	-	-
349	EII-I32 II-20-I	Устройство полов из мозаичных плит толщиной 20 мм	I00м2	4,5I	58,30	-	-	263	-	-	-
350	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.3-I40	Стоимость мозаичных плит	м2	455,5I	5,83	-	-	2656	-	-	-
35I	То же, часть I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50	м3	9,52	25,90	-	-	247	-	-	-
		То же.По перекрытию									
352	EII-II II-I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	5,20	2,50	-	-	I3	-	-	-
353	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-I5	Стоимость бетона М-I00	м3	5,30	26,30	-	-	I39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
354	EII-57 II-8-3	Устройство бетонной стяжки из бетона М-200 толщиной 50 мм	I00м2	I,26	22,00	-	-	28	-	-	-
355	EII-58 II-8-4	Добавить на толщину 30 мм	I00м2	I,26	3,06	-	-	4	-	-	-
356	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	6,43	28,20	-	-	I8I	-	-	-
357	EII-57 II-8-3	Устройство выравнивающего слоя из бетона М-I00 толщиной 40 мм	I00м2	I,27	22,00	-	-	28	-	-	-
358	EII-58 II-8-4	Добавить на толщину 20 мм	I00м2	I,27	2,04	-	-	3	-	-	-
359	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-I5	Стоимость бетона М-I00	м3	5,I8	26,30	-	-	I36	-	-	-
360	EII-57 II-8-3	Устройство выравнивающего слоя из бетона М-I00 толщ.65мм	I00м2	0,70	22,00	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36I	ЕII-58 II-8-4	Добавить на толщину 45мм	I00м2	0,70	4,59	-	-	3	-	-	-
362	Сборник сметных цен МОИ том I ч.I п.I-I5	Стоимость бетона М-I00	м3	4,64	26,30	-	-	I22	-	-	-
363	ЕII-57 II-8-3	Устройство стяжки из легкого бетона М-50 толщ. 95 мм	I00м2	I,30	22,00	-	-	29	-	-	-
364	ЕII-58 II-8-4	Добавить на толщину 75 мм	I00м2	I,30	7,65	-	-	I0	-	-	-
365	Сборник сметных цен МОИ том I ч.I п.I-72	Стоимость легкого бетона М-50	м3	I2,60	29,70	-	-	374	-	-	-
366	ЕII-55 II-8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	2,35	I7,20	-	-	40	-	-	-
367	Сборник сметных цен МОИ т.ч.I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50	м3	5,I6	25,90	-	-	I34	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	ЕII-I6 II-3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - первый слой	I00м2	2,53	II8,00	-	-	299	-	-	-
369	ЕII-I7 II-3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола- последующий слой	I00м2	2,53	77,00	-	-	I95	-	-	-
370	ЕII-52 II-7-3	Устройство теплоизоляции минераловатных плит I50кг/м3 толщиной 80 мм	I00м2	0,I5	I6,60	-	-	2	-	-	-
37I	СII4-II6	Стоимость минераловатных жестких плит	м3	I,24	43,60	-	-	54	-	-	-
372	ЕII-67 II-II-I	Устройство бетонных полов из бетона М-200 толщиной 20 мм	I00м2	0,80	28,90	-	-	23	-	-	-
373	ЕII-68 II-II-2	Устройство покрытий бетонных толщиной 5мм	I00м2	0,80	I,74	-	-	I	-	-	-
374	Сборник сметных цен МОИ том I ч.I п.I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	I,63	28,20	-	-	46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
375	То же, часть I п.2-6	Стоимость цементного раствора	м3	0,I3	28,I0	-	-	4	-	-	-
376	II-205 II-28-I	Устройство полов из многослойного поливинилхлоридного линолеума	I00м2	I,30	5I9,0	-	-	675	-	-	-
377	EII-I35 II-20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00м2	I,I2	363,00	-	-	407	-	-	-
378	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50	м3	2,50	25,90	-	-	65	-	-	-
379	EII-I32 II-20-I	Устройство полов из мозаичных плит толщиной 20 мм	I00м2	0,70	58,30	-	-	4I	-	-	-
380	Сборник сметных цен МОИ том I часть I т.3-I40	Стоимость мозаичных плит	м2	70,70	5,83	-	-	4I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
38I	То же часть I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50	м3	I,48	25,90	-	-	38	-	-	-
382	EII-7I II-II-5	Устройство мозаичных полов толщиной 20 мм	м2	I26,00	6,28	-	-	79I	-	-	-
		Всего по разделу:II	руб.	-	-	-	-	20607	-	-	-
		Раздел I2. Отделочные работы									
383	EI5-20I I5-5I-I	Штукатурка кирпичных вставок на фасадах	I00м2	0,48	40,50	-	-	I9	-	-	-
384	Сборник сметных цен МОИ том I ч. I п.2-4	Стоимость раствора	м3	0,9I	24,40	-	-	22	-	-	-
385	EI5-54I I5-I56-4-23	Окраска фасадов	I00м2	4,68	50,60	-	-	237	-	-	-
386	EI5-297 I5-59-4	Затирка потолков	I00м2	9,I3	I9,30	-	-	I76	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
387	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.2-30	Стоимость цементно-известкового раствора	м3	0,55	23,70	-	-	I3	-	-	-
388	EI5-509 I5-I53-2	Известковая окраска потолков	I00м2	5,II	3,I3	-	-	I6	-	-	-
389	EI5-663 I5-I68-6	Окраска потолков водоэмульсионной краской ЭВА-27	I00м2	3,65	60,80	-	-	222	-	-	-
390	EI5-58I I5-I59-II--2	Окраска потолков масляными красками	I00м2	0,37	84,50	-	-	3I	-	-	-
39I	EI5-294 I5-59-I	Затирка стен	I00м2	I8,60	6,27	-	-	II7	-	-	-
392	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.2-30	Стоимость цементно-известкового раствора	м3	I,64	23,70	-	-	39	-	-	-
393	EI5-509 I5-I53-2	Известковая окраска стен	I00м2	9,92	3,I3	-	-	3I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	ЕI5-662 I5-168-5	Окраска стен водоэмульсионными красками ЭВА-27	I00м2	8,68	58,80	-	-	5I0	-	-	-
395	ЕI5-568 I5-I59-8	Масляная окраска стен	I00м2	I,84	76,70	-	-	I4I	-	-	-
396	ЕI5-86 I5-I4-I	Облицовка стен глазурованной плиткой	I00м2	I,66	450,00	-	-	747	-	-	-
397	ЕI3-I2I I3-I5-6	Огрунтовка за 2 раза металлоконструкций грунтовкой ГФ-0II9	I00м2	0,95	I5,42	-	-	I5	-	-	-
398	ЕI3-I53 I3-I8-6	Окраска за 2 раза металлоконструкций эмалью ПФ-I33	I00м2	0,95	20,60	-	-	20	-	-	-
399	ЕI5-262 I5-55-5- -II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен	I00м2	I,84	65,40	-	-	I20	-	-	-
400	Сборник сметных цен МОИ том I ч. I п.2-4	Стоимость цементного раствора	м3	3,44	24,40	-	-	84	-	-	-
		Всего по разделу I2:	руб.	-	-	-	-	2560	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 13. Разные работы									
401	Е27-173 27-43-I	Устройство щебеночного основания отмостки толщиной 100 мм 21,40-0,3х2	100м2	0,52	20,80	-	-	11	-	-	-
402	Сборник цен МОИ том I часть I п.4-73	Стоимость щебня	м3	7,57	9,52	-	-	72	-	-	-
403	Е27-169 27-42-I	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки толщиной 40 мм 10,80+1,31х2	100м2	0,52	13,42	-	-	7	-	-	-
404	Сборник сметных цен МОИ том I ч. I п.5-22	Стоимость асфальтобетонной смеси	тн	4,92	17,80	-	-	88	-	-	-
405	То же, том I ч.I п.4-21	Стоимость песка	м3	0,26	7,63	-	-	2	-	-	-
		Всего по разделу 13:	руб.	-	-	-	-	180	-	-	-

(X)

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.					Нормативная условно-чистая продукция					Удельный вес конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете
				прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений, % стоимости по гр. 5,7	Всего по гр. 5,7,8	В том числе основной зарплаты	В том числе эксплуатации машин в том числе зарплаты	В накладных расходах % суммы по гр. 7	В плановых накоплениях % стоимости по гр. I0,II	Всего по данным гр. I0. II. I2, I3	Стоимость един. измерения в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I.	Земляные работы	куб.м.	3070,0 2132	I6,5	352	I99	2683	-	-	-	-	-	I,55 0,87	

(X)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Фундаменты	куб.м	I96,0	I0046	I6,5	I653	953	I264C	-	-	-	-	-	7,83 64,49
3	Подземное хозяйство	руб.	-	I5385 255	I6,5 8,6	I539 22	I434 22	I9358 299	-	-	-	-	-	I2,49 -
	Итого по подземной части	руб.	-	27563 255	-	457I	259I	34980	-	-	-	-	-	2I,87
	Б.Надземная часть													
4	Каркас	куб.м.	7I,I3	II6I2	I6,5	I9I6	I082	I46I0	-	-	-	-	-	9,I6 I80,22
5	Стены	кв.м.	436,0	I0200	I6,5	I683	95I	I2834	-	-	-	-	-	7,I0 29,44
6	Покрытие и перекрытие	кв.м.	906,5	I07I2 67	I6,5 8,6	I767 6	998 5	I3477 78	-	-	-	-	-	II,42 I4,87
7	Кровля	"	560,0	6783	I6,5	II92	635	86I0	-	-	-	-	-	6,75 I5,37
8	Перегородки	"	I356,0	I6542	I6,5	2729	I542	208I3	-	-	-	-	-	I7,05 I5,35

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	Лестницы	кв.м.	39,0	777 / I57	I6,5	I28	72	977	-	-	-	-	-	0,46 / 25,05
					8,6	I4	I4	I85						0,I2 / 469,7
I0	Проемы													
	оконные	кв.м.	94,70	2I88	I6,5	36I	204	2753	-	-	-	-	-	I,9I / 29,07
	дверные	-"-	97,8I	I828	I6,5	302	I70	2300	-	-	-	-	-	I,I7 / 23,5I
	воротные	тн	2,0	I542	I6,5	254	I44	I940	-	-	-	-	-	0,8I / 970
II	П о л ы	кв.м.	2893,0	20607	I6,5	3400	I92I	25928	-	-	-	-	-	I9,39 / 8,96
I2	Отделочные работы	-"-	3I33,0	2560	I6,5	422	239	322I	-	-	-	-	-	2,66 / I,26
I3	Разные работы	руб.	-	I80	I6,5	29	I7	226	-	-	-	-	-	0,I3 / -
	Итого по надземной части	руб.	-	85755	-	I4203	7994	I07952	-	-	-	-	-	78,I3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ВСЕГО по подземной и надземной частям	руб.	-	113573	-	18774	10585	142932	-	-	-	-	-	100 %

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила вед.инженер В.Д.Казаринова

Проверила рук. группы Л.Г.Постнова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант на - 20									
		Исключается из сметы на вариант - 30									
		п.п.2I7-225,227-229 268, 278,279	руб.	-	-	-	-	II5I3	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант - 30									
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел 5.Стены									
I	Сборник сметных цен МОИ том I ч.II п.8-327	Стоимость стеновых рядовых панелей длиной до 3-х м толщиной 250 мм									
		ПС30.I2.2,5-6Л-9(2шт)									
		ПС30.I2.2,5-6Л6(2шт)	кв.м.	7,06	I4,40	-	-	I02	-	-	-
2	То же, п.8-347	Стоимость стеновых рядовых панелей длиной до 6 м	кв.м.	3I2,II	I4,90	-	-	4650	-	-	-
		ПС60-I2.2.5-3Л-6(6шт)									
		ПС60.I8.2.5-2Л-9(5шт)									
		ПС60.I5.2.5-2Л-2(IIшт)									
		ПС60.9.2.5-2Л-I5(7шт)									

(X)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ПС60.9.2.5-2П-I5а (Iшт) ПС60.9.2.5-2П-I5б (Iшт) ПС60.I8.2.5-I6 (2шт) ПС60.I8.2.5-2П-9а (Iшт) ПС60.I8.2.5-2П-6 (Iшт) ПС60-I8.2.5-2П-6а (Iшт) ПС60.I8.2.5-2П-9б (Iшт) ПС60.I2.2.5-3П-9 (Iшт) ПС60.9.2.5-2П-I5в (Iшт) ПС60.9.2.5-2П-I5г (Iшт) ПС60.9.2.5-2П-I (2шт)								
3	То же, 8-327	Стоимость простеночных стеновых панелей	квм	89,58	I4,40	-	-	I290	-	-	-
		2ПС6.2I.2.5-П-2(5шт) 2ПС6.2I.2.5-П-3 (5шт) 2ПС.I8.2.5-П-3 (3шт) 2ПС6.I8.2.5-П-2(3шт) 2ПСI2.2I.2.5-П-4(6шт) 2ПСI2.I8.2.5-П-4(7шт) 2ПСI2.I8.2.5-П-I (4шт) 2ПСI5.I8.2.5-П-2 (2шт) 2ПСI5.I8.2.5-П-3(2шт) 2ПСI2.2I.2,5-П-I(2шт) 2ПС.I2.2I.2.5-П-3(Iшт)								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2ПС I5.I8.2.5-Л-3а (Iшт) 2ПСI5.I8.2.5.Л-3а (Iшт) 2ПСI5.I8.2.5-Л-I (2шт) 2ПС I5.I8.2.5-3 (Iшт)									
4. То же, п.8-398		Стоимость угловых стеновых панелей ЗПС 4I-I20.2.5-Л-I(2Шт) ЗПС 4I-2I0.2.5-Л-I(2шт) ЗПС 4I-I80.2.5-Л-I(4шт) ЗПС 4I-90.2.5-Л-I (2шт) ЗПС 4I-I50.2.5-Л-2 (2шт)	м3	I,80	5I,I0	-	-	92	-	-	-
5	Сборник сметных цен МОИ том I Техн.ч. табл.3 п.4	Стоимость арматуры А-I	тн	0,005	229,0	-	-	I	-	-	-
6	-"-	То же, А-Ш	"	0,002	250,0	-	-	I	-	-	-
7	-"- п.3	Стоимость арматуры ВР-I	"	0,0I8	32I,0	-	-	6	-	-	-
8	-"- п.I3	Закладные детали	"	0,025	4I3,0	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	Е8-30 8-5-I	Стены из керамического кирпича М-75	м3	I7,50	3,I9	-	-	56	-	-	-
I0	Сборник сметных цен МОИ Том I ч.I п.6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс. шт	6,65	68,0	-	-	452	-	-	-
II	То же П2-I2	Стоимость раствора М-50	куб. м	4,03	23,50	-	-	95	-	-	-
I2	Сборник сметных цен МОИ том I ч.II п.8-347	Стоимость цокольных панелей толщиной 250 мм БЦ60.5.2.5-Л	кв.м.	26,90	I4,90	-	-	40I	-	-	-
		Раздел 7,Кровля									
I3	СII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I	куб.м.	46,I4	43,60	-	-	20I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 8. Перегородки									
I4	26-35 26-8-8	Изоляция поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых материалов на битуме	куб.м.	2,60	35,50	-	-	92	-	-	-
I5	CII4- -I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битуме	куб.м.	2,55	25,60	-	-	65	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	93I7	-	-	-
		II5I3-93I7									
		Итого исключается:	руб.	-	-	-	-	2I96	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%	-"-	-	-	-	-	362	-	-	-
		Итого:	"	-	-	-	-	2558	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	"	-	-	-	-	205	-	-	-
		Всего исключается:	"	-	-	-	-	2763	-	-	-

(X)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

Сметная стоимость
на вариант - 20
I42980-2763 руб. - - - - I40I67 - - -

Главный инженер проекта П.П.Пинторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила вед.инженер В.Д.Казаринова
Проверила рук. группы Л.Г.Постнова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант на - 40									
		Исключается из сметы на вариант - 30									
		п.п. 2I7-224,268,278, 279	руб.	-	-	-	-	I02I2	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант - 30									
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел 5. Стены									
I	Сборник сметных цен МОИ том I, ч.II п.8-33I	Стоимость рядовых стеновых панелей толщиной 350мм длиной до 3 м									
		I7,30+0,26x4	кв.м.	7,06	I8,34	-	-	I29	-	-	-
		ПС30.I2.3.5-6П-3 (2 шт)									
		ПС30.I2.3.5-6П-6 (2шт)									
2	То же, 8-35I	То же, длиной до 6м	кв.м.	3I2,II	I8,94	-	-	59II	-	-	-
		ПС60.I2.3.5-6П-6 (6 шт)									
		ПС60.I8.3.5-6П-9 (5 шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПС60.15.3.5-2Л-2 (11шт) ПС6 0.9.3.5-2Л-15(7шт) ПС609.3.5-6Л-15а(1шт) ПС60.9.3.5-6Л-15б(1шт) ПС60.18.3.5-16 (2шт) ПС60.18.3.5-2Л-1,9(1шт) ПС60.18.3.5-2Л-1,9(1шт) ПС60.18.3.5-2Л-1,6(1шт) ПС60.18.3.5-2Л-3,6(1шт) ПС60.18.3.5-2Л-2,9(1шт) ПС60.12.3.5-3Л-9 (1шт) ПС60.9.3.5-6Л-15в(1шт) ПС60.9.3.5-6Л-15г(1шт) ПС60.9.3.5-6Л-1(2шт)									
3	То же п.331	Стоимость простеночных стеновых панелей толщиной 350 мм 17,30+0,26х4	кв.м.	89,58	18,34	-	-	1643	-	-	-
		2ПС6.21.3.5-Л-3(5шт) 2ПС6.21.3.5-Л-2(5 шт) 2ПС6.18.3.5-Л-3 (5шт) 2ПС6.18.3.5-Л-2,3(3шт) 2ПС12.21.3.5-Л-4(6шт) 2ПС12.18.3,5-Л-4(8шт)									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2ПСI2.2I.3.5-Л-I(2шт)									
		2ПСI2.I8.3.5-Л-I(4шт)									
		2ПСI5.I8.3.5-Л-2,3(2шт)									
		2ПСI5.I8.3.5-Л-I.3(2шт)									
		2ПСI2.2I.3.5-Л-3(2шт)									
		2ПСI5.I8-3.0-Л-3(Iшт)									
		2ПСI5.I8.3.5-Л-3а(Iшт)									
		2ПСI5.I8.3.5Л-I(2шт)									
4	То же	Стоимость угловых стеновых панелей толщиной 350 мм	кв.м. куб.м.	3,52	5I,I0	-	-	I80	-	-	-
		ЗПС4I.I20.3,5-Л-I(2шт)									
		ЗПС4I.2I0.3.5-Л-I(2шт)									
		ЗПС4I.I80.3.5-Л-I(4шт)									
		ЗПС4I.90.3.5-Л.I-(2шт)									
		ЗПС4I.I50.3,5-Л-2(2шт)									
5	То же. Техн. часть 3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,007	229,0	-	-	2	-	-	-
6	-"- п.3	То же, А-III	"	0,002	250,0	-	-	I	-	-	-

(X)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	-"- п.6	То же, ВР-I	тн	0,080	32I,0	-	-	I0	-	-	-
8	-"- п.I3	Стоимость закладных деталей	"	0,042	4I3,0	-	-	I7	-	-	-
		Раздел 7. Кровля									
9	CII4--II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумной мастике	куб.м	69,22	43,60	-	-	30I8	-	-	-
		Раздел 8. Перегородки									
I0	E26-35 26-8-8	Изоляция перегородок минераловатными плитами	куб.м.	5,20	35,50	-	-	I85	-	-	-
II	CII4-I25	Стоимость минераловатных плит	-"-	5,I0	25,60	-	-	I3I	-	-	-
		Проемы оконные									
I2	EI0-74 I0-I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проемов до 2 м2	м2	3,06	4,47	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	ЦЧ.2 р.2п.9I	Стоимость оконных блоков одностворчатых с фрамугой ОРСI8-98	м2	3,06	32,I0	-	-	98	-	-	-
I4	ЕI0-75 I0-I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов более 2 м2	м2	88,30	3,25	-	-	287	-	-	-
I5	СI22--I06	Блоки оконные двухстворные с фрамугами марки ОРС2I-I88(I4)	м2	50,96	25,40	-	-	I294	-	-	-
I6	СI22--I05	Блоки оконные двухстворные с фрамугами марка ОРСI8-I88 (шт I2)	м2	37,44	26,70	-	-	I000	-	-	-
I7	Ц.Iч,I п.4I7	Стоимость скобяных изделий для одностворчатых блоков с фрамугой	комплл	2,00	3,00	-	-	6	-	-	-
I8	То же, п.4I9	То же, для двухстворчатых без фрамуги высотой 2,I м	комплл	I0,00	5,57	-	-	56	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	То же, п.420	То же, с фрамугой	компл	16,00	5,93	–	–	95	–	–	–
		Итого:	руб.	–	–	–	–	14077	–	–	–
		Итого добавляется:	руб.	–	–	–	–	2564	–	–	–
		Накладные расходы – 16,5%	руб.	–	–	–	–	423	–	–	–
		Итого:	–"–	–	–	–	–	2987	–	–	–
		Плановые накопления – 8%	–"–	–	–	–	–	239	–	–	–
		Всего добавляется: на вариант – 40	–"–	–	–	–	–	3226	–	–	–
		Сметная стоимость на вариант – 40	–"–	–	–	–	–	14616	–	–	–

142930+3226

(X)

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила вед.инженер В.Д.Казаринова
Проверила рук. группы Л.Г.Постнова

Альбом VI-1 ТП 503-4-35.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2

к типовому проекту производственного корпуса централизованного текущего ремонта I000 автомобилей КАМАЗ в год

на общестроительные работы в осях I-6, Д-Н

Основание: чертежи АР-I7 листов
КМ-44 листа, КЖ- формат А2-I
формат А3-3

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - I59,35 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция -

Показатели по смете

Стоимость на
Расчетную единицу -
- I автомобиль - I59,35 руб.
I м2 общей площади здания - 54,50 руб.
I м3 объема здания - 6,78 руб.

№№ прейс-курантов УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатация машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Раздел -I. Каркас									
I	Е-9-I0 9-2-I т.ч. т.I п.5	Монтаж металлических пространственных конструкций из труб I,I5xI,IIxI,03	м2	I800	I,3I5	-	2367	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	Ц.Iч.II п.9I	Стоимость пространственных решетчатых конструкций типа "Кисловодск" СП 30-400	комплм	2	I3880	-	-	27760	-	-	-
3	Е-9-I4 9-2-5 т.ч. т.I	Монтаж металлических колонн из труб 30,9 хI,IхI,03	т	7,026	35,0I	-	-	246	-	-	-
4	Ц.Iч.II п.94	Стоимость металлических колонн марки К-3-7,2	к-т	2	973	-	-	I946	-	-	-
5	Ц.Iч.II п.2II4	Стоимость колонн из листовой стали марки Вст3КП2 44I,0-8хI,0I	тн	0,226	432,92	-	-	98	-	-	-
6	Е-9-33 9-4-I0 т.ч.т.I п.I	Монтаж металлических стоек фахверка 43,0хI,03хI,03	тн	9,847	45,62	-	-	449	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	Ц.Iч.II п.I780 т.ч.т.3 п.6	Стоимость металлических стоек фахверка из стали марки ВстЗПС6-I из широкополочных двутавров 278,0+I,0xI,0I	т	I,08	279,0I	-	-	287	-	-	-
8	Ц.Iч.II п.I784 т.ч.т.3 п.I	То же, из листовой стали ВстЗКП2 28I,0-8,0xI,0I	тн	0,778	272,92	-	-	2II	-	-	-
9	-"-	То же, из стали В ст3ПС6-I 28I,0+I,0IxI,0I	т	0,5I5	282,0I	-	-	I45	-	-	-
I0	Ц.Iч.II п.I783 т.ч.т.3	Стоимость стоек фахверка из замкнутых гнутосварных профилей из стали ВстЗСП5 289,0+I3,0xI,0I	тн	7,529	302,I3	-	-	2275	-	-	-
II	Е-9-40 9-6-I	Монтаж подвесных путей из двутавра 24м	м	I23	3,68	-	-	453	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	Ц.Iч.II п.I825 т.ч.т.3 п.9	Стоимость монорельса из стали марки ВстЗПС5 239,0+8хI,0I	тн	4,655	247,08	-	-	II50	-	-	-
I3	Е-9-94 9-I2-I	Монтаж поддерживающих балок из двутавра	тн	2,83I	29,2	-	-	83	-	-	-
I4	Ц.Iч.II п.I797 т.ч.т.3 п.9	Стоимость подкрановых балок из стали марки ВстЗПС5-I из широкополочных двутавров 278,0+8,0хI,0I	т	2,83I	286,08	-	-	8I0	-	-	-
I5	Е-9-I22 9-I7-I5	Монтаж двутавров	тн	0,0I3	50,2	-	-	I	-	-	-
I6	Ц.Iч.II п.I822 т.ч.т.3 п.I	Стоимость упоров из стали ВстЗКП2 265,0-8,0хI,0I	тн	0,0I3	256,92	-	-	3	-	-	-
		Итого по I разделу:	руб.	-	-	-	-	38284	-	-	-

(X)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Раздел 2. С т е н ы										
17	Е-9-94 9-4-10	Монтаж металлических ригелей, консолей, насадок	т	15,275	29,2	-	-	446	-	-	-	
18	Ц.1ч.П п.1789 т.ч.т.3 п.1	Стоимость ригелей из гнутых швеллеров из стали Вст3КП2 269,0-8,0х1,01	т	5,036	260,92	-	-	1314	-	-	-	(Ж)
19	-"- п.1790 т.ч.т.3	То же, из одиночных гнутосварочных профилей 299,0-8,0х1,01	т	1,926	290,92	-	-	560	-	-	-	
20	-"- п.1792 т.ч. т.3	То же, составного сечения из гнутых профилей 299,0-8,0х1,01	т	6,52	290,92	-	-	1897	-	-	-	
21	ССРСЦ ч.П п.1787 т.ч.т.3	То же, из двутавров с параллельными гранями полок из стали Вст3пс6-1 275,0+1,0х1,01	т	0,319	276,01	-	-	88	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	ССРСЦ ч.II п.I788 т.ч.т.8	То же, из прокатных профилей из стали Вст3ПС6	т	0,587	25I,0	-	-	I47	-	-	-
23	-"-	То же, из стали В ст3КП2 25I,0-8,0xI,0I	т	0,834	242,92	-	-	203	-	-	-
24	-"- п.2II4 т.ч.т.3	То же, из листовой стали марки Вст3КП2 44I,0-8,0xI,0I	т	0,053	32,92	-	-	23	-	-	-
25	Е-9-3I 9-4-8	Монтаж 3-х слойных стеновых панелей со стальной обшивкой	м2	I290,0	2,48	-	-	3I99	-	-	-
26	Пр-нт 24-I8-29 I98I/II п.09-I052	Стоимость 3-х слойных стеновых панелей с минераловатным утеплителем, толщиной обшивки 0,7 мм I9,7xI,045	м2	I290,0	20,59	-	-	2656I	-	-	-
27	Е-9-I22 9-I7-5	Монтаж доборных элементов из листовой стали	т	2,I35	50,2[illegible]	-	-	I02	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28	Е-9-209 9-32-I2	То же, из сортовой стали	т	0,089	70,7	-	-	6	-	-	-
29	Ц.Iч.II п.2I44	Стоимость доборных элементов из тонколистовой стали	т	I,63	366,0	-	-	597	-	-	-
30	Ц.Iч.II п.2I42	То же, из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	т	0,337	408,0	-	-	I37	-	-	-
3I	Ц.Iч.II п.2II4	То же, из толстолистовой стали	т	0,I49	44I,0	-	-	66	-	-	-
32	Ц.Iч.II п.2I05	То же, из гнутого профиля	т	0,074	442,0	-	-	33	-	-	-
33	Ц.Iч.II п.2095	То же, из горячекатанных профилей	т	0,0I5	393,0	-	-	6	-	-	-
34	ЦЭСЦ табл. 3-I	То же, из арматуры класса А-III Ø 6	кг	I8,7	0,25	-	-	5	-	-	-
35	Е-25-3I 26-8-4	Герметизация стыков стен минераловатными плитами	м3	2,45	35,9	-	-	88	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36	Ц.Iч.I р.IУ п.II5	Стоимость минераловатных плит I8,3х0,97	м3	2,45	I7,75	-	-	43	-	-	-
37	Е-26-3I 26-8-4 Ц.Iч.I р.IУ п.2	Заделка стыков минватой 35,9+II,2х0,97	м3	3,3	46,76	-	-	I54	-	-	-
38	Е-I4-54 I4-20-I	Обертывание минваты полиэтиленовой пленкой	м2	I97,0	0,226	-	-	45	-	-	-
39	Е-8-30 8-5-I	Кладка цоколя из кирпича толщиной 380 мм	м3	30,6	34,2	-	-	I047	-	-	-
40	Е-7-70I 7-5I-I	Уложить полосовую резину	пм	450	0,04	-	-	I8	-	-	-
4I	Ц.Iч.I п.368	Стоимость полосовой резины	кг	43,2	I,62	-	-	70	-	-	-
		Итого по II разделу:	руб.	-	-	-	-	36860	-	-	-
		В т.ч. металлоконструкций	руб.	-	-	-	-	35395	-	-	-

(X)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Раздел 3. Покрытие и перекрытие										
42	Е-9-24 9-4-I	Монтаж стального профилированного настила	м2	I728	0,398	-	-	688	-	-	-	
43	Пр-нт 0I-09-I980/3 т.I5	Стоимость стального профилированного листа Н60-782-0,8 мм 363,0+3,2	т	I8,835	366,2	-	-	6897	-	-	-	(X)
44	Е-9-209 9-32-I2	Монтаж вспомогательных элементов кровли	т	I,333	70,7	-	-	94	-	-	-	
45	Ц.Iч.II п.2095 т.ч. т.3	Стоимость элементов кровли из стали 357-8,0xI,0I	т	I,333	348,92	-	-	465	-	-	-	
46	Е-9-I22 9-I7-5	Монтаж металлических стаканов под вентиляторы	т	I,II	50,2	-	-	56	-	-	-	
47	Ц.Iч.I п.2099 т.ч. т.3 п.I	Стоимость стаканов из стали ВстЗКП 357-8,0xI,0I	т	I,II	348,92	-	-	387	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
48	Е-9-I22 9-I7-5	Монтаж поддонов под водосточные воронки	т	0,065	50,2	-	-	3	-	-	-
49	Ц.Iэ,II п.2II4 т.ч.т.3	Стоимость поддонов из листовой стали ВстЗКП2 44I,0-8xI,0I	т	0,065	432,92	-	-	28	-	-	-
50	Е-7-463 7-39-6--I8	Монтаж сборных ж/б плит перекрытия площ. до I0 м2	шт	7	3,09	-	-	22	-	-	-
5I	ЦЭСЦ п.II-I58 т.ч.т.3-3	Стоимость многопустотных сборных ж/б плит перекрытия из бетона М-300 с приведенной толщиной II,7 см объемной массой более I900 кг/м3 7,8I+0,83x0,II7	м2	20,I6	7,I9	-	-	I59	-	-	-
52	-"-	То же, с приведенной толщиной I2,5см из бетона М-200	м2	33,6	7,8I	-	-	262	-	-	-
	-"-	Стоимость арматуры на дополнительное армирование класса:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
53	ЦЗСЦ т.ч.т. 3-I	А-Ш	кг	2,96	0,25	-	-	I	-	-	-
54	Е-6-I8I 6-I6-9	Устройство монолитных участков перекрытия из бетона М-200 на высоте до 6 м	м3	I,I3	44,5	-	-	50	-	-	-
55	Е6-I8I ЦЗСЦ п.I-29 п.I-28 6-I6-9	То же, из бетона М-I50 44,5-(29,3-28,2)х хI,0I5	м3	0,37	43,38	-	-	I6	-	-	-
56	Ц.Iч.II п.38 стр.I94	Стоимость арматурной сетки из стали А-Ш	кг	33,35	0,253	-	-	8	-	-	-
57	Ц.Iч.II п.2095 т.ч.т.3	Стоимость сортовой стали из уголка 63х5 393,0-8,0IхI,0I	т	0,0I2	384,92	-	-	5	-	-	-
58	Е-9-94 9-~~I2-I~~	Монтаж балок перекрытия	т	I,392	29,2	-	-	4I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	
59	Ц.Iч.П п.I906 т.ч.т.3 п.I	Стоимость балок из широкополочных двутавров из стали ВстЭПС6-I 262,0+I,0xI,0I	т	0,865	263,0I	-	-	228	-	-	-	
60	Ц.Iч.П п.I904 т.ч.т.3 п.I	То же, из прокатных профилей из стали ВстПС6	т	0,I33	242,0	-	-	32	-	-	-	(X)
6I	Ц.Iч.П п.2I09	То же, из гнутосварных профилей из стали ВстКП2 445,0-8,0xI,0I	т	0,453	446,92	-	-	202	-	-	-	
62	Ц.Iч.П п.2I05 т.ч.т.3 п.I	То же, из гнутых профилей 442,0-8,0xI,0I	т	0,37	433,92	-	-	I6I	-	-	-	
63	Ц.Iч.П п.2II4 т.ч.т.3 п.I	То же, из толстолистовой стали марки В ст3КП2 44I,0-8,0xI,0I	т	0,35	432,92	-	-	I52	-	-	-	
64	Е-9-I22 9-I7-5	Монтаж доборных элементов кровли из листовой стали	т	0,97	50,2	-	-	49	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	
65	Ц.Iч.II п.2I44	Стоимость доборных элементов из листовой стали толщиной до I мм	тн	0,97	366,0	-	-	355	-	-	-	
		Итого по III разделу:	руб.	-	-	-	-	I036I	-	-	-	
		В том числе: металлаконструкции	руб.	-	-	-	-	9843	-	-	-	(X)
		Раздел 4. П р о е м ы										
		а) о к н а										
66	Е9-34 9-5-I	Монтаж оконных переплетов из одинарных труб	м2	2I3,36	2,79	-	-	595	-	-	-	
67	Пр-нт 0I-22 Доп.I0 п.I02	Стоимость стальных переплетов из прямоугольных одинарных труб размером 4,8xI,0 марки 02М-I0,48-0I	шт	43	64,8	-	-	2786	-	-	-	
		60,0 x I,08										
68	-"- п.I02-548	Стоимость жалюзийной решетки	шт	I	99,36	-	-	99	-	-	-	
		92,0xI,08										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
69	Е-I5-760 I5-203-I	Остекление оконных переплетов стеклопакетами	м2	I87,8	I,57	-	-	3II	-	-	-
70	Ц.Iч.I п.600	Стоимость стеклопакетов	м2	I97,8	I3,4	-	-	265I	-	-	-
7I	Пр-нт 0I-22 Доп.I0 п.I02-747	Стоимость стальных переплетов из прямоугольных одинарных труб марки 0IМ I8.I2-0,2	шт	I	44,49	-	-	44	-	-	-
		4I,0хI,085									
		Итого по " а"	руб.	-	-	-	-	6486	-	-	-
		В том числе:									
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	3524	-	-	-
		б) двери									
72	Е-I0-I07 I0-20-I	Установка дверных блоков в перегородках, стенах толщиной до 3м2	м2	4,72	2,0	-	-	9	-	-	-
73	Е-I0-I08 I0-20-2	То же, более 3 м2	м2	4,52	I,58	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
74	Ц.Iч.II п.275 стр.I54	Стоимость дверных блоков марки ДЗI	шт	I	I3,8	-	-	I4	-	-	-
75	-"- п.273	ДЗЗI	шт	I	I4,8	-	-	I5	-	-	-
76	-"- п.280	Д58I	шт	I	I6,8	-	-	I7	-	-	-
77	Ц.Iч.I п.449	Приборы для дверей двупольных	к-т	I	3,5I	-	-	4	-	-	-
78	Ц.Iч.I п.446	То же, для однопольных входных в здание	к-т	I	6,94	-	-	7	-	-	-
79	-"- п.448	То же, внутри здания	к-т	I	3,II	-	-	3	-	-	-
		Итого по " б"	руб.	-	-	-	-	76	-	-	-
		в) Ворота									
80	Е-9-49 9-7-3	Монтаж стальных распашных ворот	т	4,46	I03,0	-	-	459	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Пр-нт 24-18-29 I980/3 п.09-II8	Стоимость ворот складчато-распашных РСВ к 4,2х4,2 м 549,0:752х866хI,I4	шт	4	720,74	-	-	2883	-	-	-
82	Пр-нт 24-18-29 I980/7 п.09-974	То же, марки РВ 3х3 353,0хI,I4	шт	2	402,42	-	-	805	-	-	-
		Итого по " в"	руб.	-	-	-	-	4I47			
		Итого по IУ разделу:	руб.	-	-	-	-	I0736	-	-	-
		Раздел 5. Перегородки									
83	Е-I4-I2 I4-6-5	Монтаж перегородок из утепленных экструзионных панелей	м2	379,8	2,I	-	-	798	-	-	-
84	Пр-нт 06-04-I980/4 п.947	Стоимость панелей утепленных экструзионных ПАЗ-Ст размером 3х0,6х0,I2 II,I0хI,045	м2	I06,2	II,60	-	-	I232	-	-	-

(И)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
85	Пр-нт 06-04-I980/4 п.943	То же, размером 6,0 х 0,6 х 0,I2 марки ПАЭ-Ст I2,45хI,045	м2	273,6	I3,0I	-	-	3560	-	-	-
86	Е-9-34 9-5-I	Монтаж металлических консольных перегородок	м2	I44,72	2,79	-	-	404	-	-	-
87	Ц.Iч.II п.352	Стоимость панельных перегородок из электросварных прямоугольных труб марки ПГ6хI,2 87,8:0,0826х0,2I7	шт	6	230,66	-	-	I384	-	-	-
88	-"- п.354	То же, ПГ6х2,4 II6:0,I06х0,385	шт	6	42I,32	-	-	2528	-	-	-
89	-"- п.352	Стоимость перегородок марки ПГ3хI,2 87,8:0,0826х0,II	шт	I	II6,92	-	-	II7	-	-	-
90	-"- п.354	То же, ПГ3х2,4 II6,0:0,I059х0,2	шт	I	2I9,07	-	-	2I9	-	-	-
9I	-"- п.358	Стоимость ригелей Рн	шт	8	8,I6	-	-	57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
92	Ц.I.ч.II п.360	То же, стоек 3,6 с	шт	II	24,I	–	–	289	–	–	–
93	ССРСЦ ч.II п.352	Стоимость перегородок марки ШГ I,2хI,2 87,8:0,0826х0,05	шт	I	53,I5	–	–	53	–	–	–
94	–"– п.354	То же, марки ШГ I,2х2,4 II6,0:0,I059х0,08	шт	I	87,6	–	–	88	–	–	–
95	Е-7-I27 7-9-I-I.8	Монтаж сборных ж.б. перемычек весом до 0,7 т	шт	II	I,5	–	–	I7	–	–	–
96	ЦЗСЦ п.9-92	Стоимость перемычек бетона М-200 объемом до 0,5 м3 длиной до 3 м	м3	0,354	64,4	–	–	23	–	–	–
97	–"– п.9-93	То же, от 3 до I2 м	м3	0,I	65,7	–	–	7	–	–	–
98	ЦЗСЦ т.ч. т.3-I	Стоимость арматурн класса А-Ш	кг	I4,6I	0,25	–	–	4	–	–	–
99	–"–	В-I	кг	7,07	0,32I	–	–	2	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	
I00	Ц.Iч.П п.36I т.4 т.3	Элементы крепления панельных перегородок из стали В ст3КП 392,0-8,0xI,0I	тн	0,05	383,92	-	-	I9	-	-	-	
I0I	Е-8-36 8-5-4	Кладка стен в I кирпич	м3	5,0	34,3	-	-	I72	-	-	-	(И)
I02	8-43 8-5-8	Кладка кирпичных перегородок в I/2 кирпича	м2	20,0	4,96	-	-	99	-	-	-	
I03	8-I65 8-I7-I	Обшивка отверстий асбестоцементными листами	м2	78,0	0,883	-	-	69	-	-	-	
I04	Пр-нт 06-04-I980/4 п.949	Стоимость асбестоцементных листов 3,6xI,045	м2	78,0	3,76	-	-	293	-	-	-	
I05	26-3I 26-8-4	Заделка стыков перегородок минераловатными плитами повышенной жесткости	м3	3,0	35,9	-	-	I08	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I06	Ц.Iч.I р.IУ п.II5	Стоимость плит I8,8 х 0,97	м3	3,0	I7,75	-	-	53	-	-	-
I07	I4-54 I4-20-I	Обертывание минваты полиэтиленовой пленкой	м2	I08	0,226	-	-	23	-	-	-
I08	7-70I 7-5I-I	Заделка швов герметом	пм	680	0,423	-	-	266	-	-	-
I09	I0-28 ЭСН-84 4-I	Установка деревянных брусков	м3	0,5	II0,0	-	-	55	-	-	-
		Итого по У разделу:	руб.	-	-	-	-	II939	-	-	-
		В том числе: металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	52II	-	-	-
		Раздел 6. Зенитные фонари									
II0	Е-9-II2 9-I5-6	Монтаж зенитных фонарей со стальными глухими переплетами	т	2,547	47,2	-	-	I20	-	-	-
III	Пр-нт 24-I8-29 п.09-I99	Стоимость зенитных фонарей со стальными глухими переплетами марки 30-I 3х3 ~~3I3,9~~ х I,05	шт	3	328,65	-	-	2629	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II2	Е-I5-760 I5-203-2	Остекление зенитных фонарей стеклопакетами 0,9I+0,66	м2	80,8	I5,7	-	-	I27	-	-	-
II3	Ц.Iч.I п.600	Стоимость стеклопакетов	м2	80,8	I3,4	-	-	I083	-	-	-
II4	Е-I2-306	Изоляция стаканов зенитных фонарей с применением стеклопакетов	пм прим.	96	I,98	-	-	I90	-	-	-
II5	Ц.Iч.I р.IУ п.II6	Стоимость плит минераловатных жестких	м3	2,88	43,6	-	-	I26	-	-	-
II6	-"- п.2	То же, минваты	м3	I,632	II,2	-	-	I8	-	-	-
		Итого по УI разделу:	руб.	-	-	-	-	4298	-	-	-
		В том числе:									
		металлоконструкций	руб.	-	-	-	-	2749	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 7. Кровля									
II7	Е-I2-289 I2-9-6	Устройство гидроизоляции из одного слоя рубероида на битумной мастике	м2	I749,3	0,499	-	-	873	-	-	-
II8	Е-I2-284 I2-9-I	Укладка утеплителя из минераловатных жестких плит толщиной 80 мм	м2	I749,3	0,547	-	-	957	-	-	-
II9	Ц.Iч.I р.IУ п.II6	Стоимость плит минераловатных жестких 43,6хI,03	м3	I39,94	44,9I	-	-	6285	-	-	-
I20	Е-I2-I53 I2-I2-2	Устройство кровли из 4-х слоев рубероида марки РКМ-350Б на битумной мастике с защищенным слоем гравия на битумной мастике	м2	I749,3	3,I9	-	-	5580	-	-	-
		Итого по УП разделу:	руб.	-	-	-	-	I3695	-	-	-

(X)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 8. П о л ы									
I2I	Е-II-67 Е-II-68 Ценник п.I-I9 I-I7	Устройство бетонного пола из бетона М-300 толщиной 25 мм	м2	55,5	I,I72	-	-	65	-	-	-
	II-II-I II-II-2	I,23-0,I58+(32,I-28,2)х х0,0306-(32,I-28,2)х х 0,005I									
		Итого по УШ разделу:	руб.	-	-	-	-	65	-	-	-
		Раздел 9. Лестницы									
I22	Е-9-46 9-7-I	Монтаж металлических маршей, площадок, ограждений и пожарной лестницы	т	0,8I3	58,0	-	-	47	-	-	-
I23	Ц.Iч.П п.I976 т.ч.п.I4 т.3п.I	Стоимость пожарной лестницы из стали В ст3КП2	т	0,8I3	375,92	-	-	306	-	-	-
		384,0-8,0хI,0I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I24	Е-9-46 9-7-I	Монтаж металлических лестниц с ограждением	т	0,44	58	-	-	26	-	-	-
I25	Ц.Iч.II п.373	Стоимость лестничных маршей МЛГФ 45-I8.I0	шт	I	67,I	-	-	67	-	-	-
		5I,I:0,099x0,I3									
I26	-"- п.376	То же, МЛГФ 45-24.I0	шт	I	88,0	-	-	88	-	-	-
		67,3:0,Ix0,I7									
I27	Ц.Iч.II п.489	Стоимость ограждения лестничных маршей ОГЛМЛГ 45-I0.I8	шт	I	5;37	-	-	5	-	-	-
I28	-"- п.490	То же, ОГлМЛГ 45-I0.24	шт	I	7,02	-	-	7	-	-	-
I28а	-"-	То же, ОГпМЛГ45--I0.24	шт	I	7,02	-	-	7	-	-	-
I29	Е-9-47 9-7-2	Монтаж площадок с настилом и ограждением	т	0,28	46,8	-	-	I3	-	-	-
I30	Ц.Iч.II п.526	Стоимость переходных площадок с настилом из рифленой стали ПМГРВ-I2.I0	шт	3	28,I6	-	-	84	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I32	Ц.Iч.II п.647	Стоимость ограждений переходных площадок ОГПМГ9б-I0,9	шт	I	4,6I	-	-	5	-	-	-
I33	-"- п.648	То же, ОГПМГ9б-I0.I2	шт	2	5,I9	-	-	I0	-	-	-
I34	-"- п.650	То же, ОГПМГ9б-I0.I8	шт	I	7,50	-	-	8	-	-	-
I35	Ц.Iч.II п.2095 т.ч.т.3	Стоимость дополнительных элементов крепления лестниц из горячекатаных профилей, сталь марки Вст3КП2 393-8хI,0I	т	0,06	384,92	-	-	28	-	-	-
		Итого по IX разделу: руб.	-	-	-	-	-	696	-	-	-
		Раздел I0. Отделочные работы									
I36	Е-I3-I53 I8-6 т.ч. п.3,5	Окраска м/к пентафталиевой эмалью ПФ-II5в 2 слоя 0,I03х2хI,I	м2	I92I	0,227	-	-	436	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I37	Е-I5-660 I5-I68-3	Окраска перегородок водоэмульсионными красками с предварительной подготовкой на всю высоту	м2	I250	0,763	-	-	954	-	-	-
I38	Е-I5-20I I5-5I-I	Штукатурка цоколя цементно-известковым раствором	м2	I08,6	0,853	-	-	93	-	-	-
I39	Е-I5-660 I9-I68-3	Водоэмульсионная окраска по штукатурке (цоколя)	м2	I08,6	0,763	-	-	83	-	-	-
I40	Е-I5-564 I5-I59-4 т.ч.т.2 п.I4	Окраска масляными красками за 2 раза дверных заполнений 0,75 х 2,7	м2	9,24	2,025	-	-	I9	-	-	-
I4I	Е-I5-66I I5-I68-4	Окраска водоэмульсионными красками с предварительной подготовкой поверхности потолков	м2	56	0,822	-	-	46	-	-	-
I42	МГИ I6-I0I доп.I0	Огнезащитная окраска м/к мастикой ВПМ-2	м2	346,3	I0,5	-	-	3636	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I43	E-8-I94 8-22-6	Устройство внутренних лесов для отделочных работ высотой до 6 м	Iм2	I749	0,7I7	-	-	I254	-	-	-
		Итого: по X разделу:	руб.	-	-	-	-	652I	-	-	-

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № производственного корпуса централизованного текущего ремонта 1000 автомобилей КАМАЗ в год в осях 1-6, Д-Н

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единицы измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.					Нормативная условно-чистая продукция					Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ, % к общей стоимости работ по смете (X)
				прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений, % стоимости по гр. 5,7	Всего по гр. 5, 7, 8	В том числе: основной зарплаты	эксплуатация машины	в т.ч. зарплаты	В накладных расходах, % суммы по гр. 10+11	В плановых накоплениях % стоимости по гр. 10, 11	Всего по данным гр. 10, 11, 12, 13	Стоимость единицы измерения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Каркас	т	63,001	38284	8,6	3292	3326	44902	-	-	-	-	-	28,48	712,72
II.	Стены:														
	Строительные работы	м3	30,6	1465	16,5	242	137	1844	-	-	-	-	-	1,17	60,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Металлоконструкции	м2	I290	35395	8,6	3044	3075	4I5I4	-	-	-	-	-	26,33 32,I8
h.	Покрытие и перекрытие:													
	Строительные работы	м2	53,76	5I8	I6,5	85	48	65I	-	-	-	-	-	0,4I I2,II
	Металлоконструкции	т	23,705	9843	8,6	846	855	II544	-	-	-	-	-	7,32 486,99
I9	П р о е м и а) Окна													
	Строительные работы	м2	I97,8	2962	I6,5	489	276	3727	-	-	-	-	-	2,36 I8,84
	Металлоконструкции	т	2,46	3524	8,6	303	306	4I33	-	-	-	-	-	2,62 I680,08
	б) Двери	м2	9,24	76	I6,5	I3	7	96	-	-	-	-	-	0,06 I0,39
	в) Ворота	т	4,46	4I47	8,6	357	360	4864	-	-	-	-	-	3,08 I090,58

(X)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
У.	Перегородки:													
	Строительные работы	м2	477,8	6728	I6,5	III0	627	8465	–	–	–	–	–	5,37 I7,72
	Металлокон-струкции	м2	I94,4	52II	8,6	448	453	6II2	–	–	–	–	–	3,88 3I,44
УI.	Зенитные фонари:													
	Строительные работы	м2	80,8	I544	I6,5	255	I44	I943	–	–	–	–	–	I,23 24,05
	Металлокон-струкции	т	2,547	2749	8,6	236	239	3224	–	–	–	–	–	2,04 I265,8
УII.	Кровля	м2	I749,3	I3695	I6,5	2260	I276	I723I	–	–	–	–	–	9,87 9,85
УIII.	Полы	м2	55,5	65	I6,5	II	6	82	–	–	–	–	–	0,05 I,48
IX.	Лестницы	т	I,533	696	8,6	60	60	8I6	–	–	–	–	–	0,52 532,28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
X.	Отделочные работы	м2	I772,8	652I	I6,5	I076	608	8205	-	-	-	-	-	5,2I 4,63
	Итого:	руб.	-	I33423	-	I4127	II833	I59353	-	-	-	-	-	I00 %

Главный инженер проекта П.П.Пшеторак

Зав.отделом ЭАП Л.С.Грибова

Составил Л.С.Калижская

Проверил Е.Н.Карпухина

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	
		Вариант II (на - 30)										
		А.Исключается из варианта I (-30°)										
		I. К а р к а с										
I.	ССРСЦ ч.II п.9I	Стоимость пространственных решетчатых конструкций из труб СП 30-400	к-т	2	I3880,0	-		27760	-	-	-	(X)
2	-"- п.94	Стоимость колонн марки К-3-7,2	к-т	2	973	-	-	I946	-	-	-	
		Итого:	руб.	-	-	-	-	29706	-	-	-	
		Накладные расходы - 8,6 %	руб.	-	-	-	-	2555	-	-	-	
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3226I	-	-	-	
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	258I	-	-	-	
		Итого:	руб.	-	-	-	-	34842	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б. Добавляется к варианту I (-30°)									
		I. К а р к а с									
3	ССРСЦ ч.II п.9I	Стоимость пространственных решетчатых конструкций из труб марки СПЗО-300	к-т	2	I2593	-	-	25I86	-	-	-
		I3880,0:I9,65xI7,828									
4	-"- п.94	Стоимость колонн марки К-4-7,2	к-т	2	858,5	-	-	I7I7	-	-	-
		973,0:3,4x3,0									
		Итого:	руб.	-	-	-	-	26903	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%	руб.	-	-	-	-	23I4	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	292I7	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	2337	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3I554	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого к исключению: 34342-31554	руб.	-	-	-	-	3288	-	-	-
		Всего по смете: I59353-3288	руб.	-	-	-	-	I56065	-	-	-

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Зав.отделом Л.С.Грибова

Составил Л.С.Калижская

Проверил Е.Н.Карпухина

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
		Вариант III (на - 20°)									
		А. Исключается из варианта I(-30°)									
		I. К а р к а с									
I.	ССРСЦ ч.II п.9I	Стоимость пространственных решетчатых конструкций из труб СП30-400	к-т	2	I3880,0	-	-	27760	-	-	-
2	-"- п.94	Стоимость колонн марки К-3-7,2	к-т	2	973	-	-	I946	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	29706	-	-	-
		Накладные расходы- -8,6 %	руб.	-	-	-	-	2555	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	32261	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	2581	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	34842	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УП. К р о в л я									
3	ССРСЦ ч.Iр.IУ п.II6	Стоимость плит минераловатных жестких толщиной 80 мм 43,6хI,03	м3	I39,94	44,9I	-	-	6285	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	6285	-	-	-
		Накладные расходы - I,5 %	руб.	-	-	-	-	I037	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	7322	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	586	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	7908	-	-	-
		Итого исключается:	руб.	-	-	-	-	42750	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	
		Добавляется к варианту I (-30°)										
		I. К а р к а с										
4	ССРСЦ ч.II п.9I	Стоимость пространственных решетчатых конструкций из труб марки СП30-300	к-т	2	I2593	-	-	25I	-	-	-	(X)
		I3880,0:I9,65xI7,828										
5	-"- п.94	Стоимость колонн марки К-4-7,2	к-т	2	858,5	-	-	I7I7	-	-	-	
		973:3,4x3,0										
		Итого:	руб.	-	-	-	-	26903	-	-	-	
		Накладные расходы - 8,6 %	руб.	-	-	-	-	23I4	-	-	-	
		Итого:	руб.	-	-	-	-	292I7	-	-	-	
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	2337	-	-	-	
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3I554	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УП. К р о в л я									
6	ССРСЦ ч.Iр.IУ п.II6	Стоимость плит минераловатных жестких толщиной 60 мм	м3	I04,96	44,9I	-	-	47I4	-	-	-
		43,6хI,03									
		Итого:	руб.	-	-	-	-	47I4	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%	руб.	-	-	-	-	778	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	5492	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	439	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	593I	-	-	-
		Итого добавляется:	руб.	-	-	-	-	37485	-	-	-
		Итого к исключению:	руб.	-	-	-	-	5265	-	-	-
		42750-37485									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	154088	-	-	-
		159353-5265									

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Зав.отделом ЭАП Л.С.Грибова

Составил Л.С.Калиская

Проверил Е.Н.Карпухина

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант IV. (на - 20°)									
		А. Исключается из варианта I (-30°)									
		I. К а р к а с									
I.	ССРСЦ ч.II п.9I	Стоимость пространственных решетчатых конструкций из труб СП 30-400	к-т	2	I3880,0	-	-	27760	-	-	-
2	9-33 ЭСН-84 т.4-I0 т.ч.т.I, п.I	Монтаж металлических стоек фахверка	т	7,529	45,62	-	-	343	-	-	-
3	ССРСЦ ч.II п.I783 т.ч. т.3	Стоимость стоек фахверка из замкнутых гнутосварных профилей из стали ВстЗСП5	т	7,529	302,I3	-	-	2275	-	-	-
		289,0+I3,0xI,0I									
		Итого:	руб.	-	-	-	-	30378	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6 %	руб.	-	-	-	-	26I3	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3299I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	2639	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	35630	-	-	-
		II. С т е н ы									
4	9-94 ЭСН-84 4-I0	Монтаж металлических ригелей	т	0,422	29,2	-	-	I2	-	-	-
5	ССРСЦ ч.II п.I789	Стоимость ригеля из гнутого швеллера марки РР-I-I* из стали ВстКП2	т	0,422	260,92	-	-	II0	-	-	-
		269,0-8,0хI,0I									
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I22	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6 %	руб.	-	-	-	-	20	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I42	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УП. Кровля									
6	ССРСЦ ч.I р.IУ п.II6	Стоимость плит минераловатных жестких толщиной 80 мм	м3	I39,94	44,9I	-	-	6285	-	-	-
		43,6 х I,03									
		Итого:	руб.	-	-	-	-	6285	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5 %	руб.	-	-	-	-	I037	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	7322	-	-	-
		Плановые накопления - 8 %	руб.	-	-	-	-	586	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	7908	-	-	-
		Итого исключается:	руб.	-	-	-	-	4369I	-	-	-
		Б. Добавляется к варианту I (- 30°)									
		I. Каркас									
7	ССРСЦ ч.II п.9I	Стоимость пространственных решетчатых конструкций из труб марки СП 30-300	к-т	2	I2593	-	-	25I86	-	-	-
		I3880,0 :I9,65хI7,828									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	
8	9-33 ЭСН-84 т.4-I0 т.ч.т.I п.I	Монтаж металлических стоек фахверка 43,0xI,03xI,03	т	9,033	45,62	-	-	4I2	-	-	-	
9	ССРСЦ ч.II п.I783 т.ч. т.3	Стоимость фахверка из замкнутых гнуто-сварных профилей из стали Вст3СП5 289,0+I3,0xI,0I	т	9,033	302,I3	-	-	2729	-	-	-	(X)
		Итого:	руб.	-	-	-	-	28327	-	-	-	
		Накладные расходы	руб.	-	-	-	-	267I	-	-	-	
		Итого:	руб.	-	-	-	-	30998	-	-	-	
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	2480	-	-	-	
		Итого:	руб.	-	-	-	-	33478	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	
		II. С т е н ы										
I0	9-94 ЭСН-84 4-I0	Монтаж металлических ригелей	т	0,525	29,2	-	-	I5	-	-	-	
II	ССРСЦ ч.II п.I789 т.ч.т.3 п.I	Стоимость ригеля из гнутого швеллера марки РР-I-2* из стали ВстЗКП2 269,0-8,0xI,0I	т	0,525	260,92	-	-	I37	-	-	-	(X)
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I52	-	-	-	
		Накладные расходы - 8,6 %	руб.	-	-	-	-	48	-	-	-	
		Итого:	руб.	-	-	-	-	200	-	-	-	
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	I6	-	-	-	
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2I6	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УП. К р о в л я									
I2	ССРСЦ ч.Ip.IУ п.II6	Стоимость плит минераловатных жестких толщиной 60 мм	м3	I04,96	44,9I	-	-	47I4	-	-	-
		43,6xI,03									
		Итого:	руб.	-	-	-	-	47I4	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%	руб.	-	-	-	-	778	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	5492	-	-	-
		Плановые накопления - 8 %	руб.	-	-	-	-	439	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	593I	-	-	-
		Итого добавляется:	руб.	-	-	-	-	39625	-	-	-
		Итого к исключению:	руб.	-	-	-	-	4066	-	-	-
		4369I-39625									
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	I55287	-	-	-
		I59353-4066									

(X)

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Зав.отделом ЭАП Л.С.Грибова
Составил Л.С.Калижская
Проверил Е.Н.Карпухина

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	
		Вариант У, (на -40°)										
		А.Исключается из варианта I (-30°)										
		I. К а р к а с										
I.	ССРСЦ ч.II п.9I	Стоимость пространственных решетчатых конструкций из труб СП 30-400	к-т	2	I3880,0	-	-	27760	-	-	-	(X)
2	9-33 ЭСН-84 т.4-I0 т.ч.т.I, п.I	Монтаж металлических стоек фахверка 43,0xI,03xI,03	т	7,529	45,62	-	-	343	-	-	-	
3	ССРСЦ ч.II п.I783 т.ч. т.3	Стоимость стоек фахверка из замкнутых гнутосварных профилей ВстЗСП5	т	7,529	302,I3	-	-	2275	-	-	-	
		Итого:	руб.	-	-	-	-	30378	-	-	-	
		Накладные расходы - 8,6 %	руб.	-	-	-	-	2808	-	-	-	
		Итого:	руб.	-	-	-	-	33I86	-	-	-	
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	2655	-	-	-	
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3584I	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	
		II. С т е н ы										
4	9-94 ЭСН-84 4-I0	Монтаж металлических ригелей	т	I,504	29,2	-	-	44	-	-	-	
5	ССРСЦ ч.II п.I789 т.ч. т.3	Стоимость ригелей из гнутого швеллера марки РР-I-I* из стали ВстЗКП2	т	0,422	260,92	-	-	II0	-	-	-	(К)
		269,0-8,0хI,0I										
6	-"- п.I792 т.ч. т.3	То же, из гнутосварного профиля РП-I-I*, РС-2-I* из стали ВстЗКП2	т	I,082	290,92	-	-	3I5	-	-	-	
		299,0-8,0хI,0I										
7	Пр-нт 24-I8-29-I98I/II поз. 09-I052	Стоимость 3-х слойных панелей с минераловатным утеплителем толщ.80мм с обшивкой толщ. 0,7 мм	м2	I290,0	20,59	-	-	2656I	-	-	-	
		I9,7хI,045										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	
8	8-30 ЭСН-84 5-I	Кладка цоколя из кирпича толщ. 380 мм	м3	30,6	34,2	-	-	I047	-	-	-	
		Итого:	руб.	-	-	-	-	28077	-	-	-	
		Накладные расходы - 8,6 % от суммы 27030 руб	руб.	-	-	-	-	2325	-	-	-	(К)
		Накладные расходы - I6,5% от суммы I047 руб.	руб.	-	-	-	-	I73	-	-	-	
		Итого:	руб.	-	-	-	-	30575	-	-	-	
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	2446	-	-	-	
		Итого:	руб.	-	-	-	-	33021	-	-	-	
		УП. К р о в л я										
9	ССРСЦ ч.Iр.IУ п.II6	Стоимость плит минерадоватных жестких толщиной 80 мм 43,6 х I,03	м3	I39,94	44,9I	-	-	6285	-	-	-	
		Итого:	руб.	-	-	-	-	6285	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы - - I6,5%	руб.	-	-	-	-	I037	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	7322	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	586	-	-	-
		Итого:	руб,	-	-	-	-	7900	-	-	-
		Итого исключается:	руб.	-	-	-	-	76770	-	-	-
		Б. Добавляется к варианту I (-30°)									
		I. К а р к а с									
I0. ССРСЦ ч.II п.9I		Стоимость пространственных решетчатых конструкций из труб марки СП 30-300	к-т	2	I2593	-	-	25I86	-	-	-
		I3880,0:I9,65xI7,828									
II	9-33 ЭСН-84 т.4-I0 т.ч.т.I п.I	Монтаж металлических стоек фахверка	т	9,033	45,62	-	-	4I2	-	-	-
		43,0xI,03xI,03									
I2	ССРСЦ ч.II п.I783 т.ч. т.3	Стоимость стоек фахверка из замкнутых гнутосварных профилей из стали ВстЗСП5	т	9,033	302,I3	-	-	2729	-	-	-
		289,0+I3,0xI,0I									

(И)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	28327	-	-	-
		Накладные расходы- -8,6%	руб.	-	-	-	-	2436	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	30763	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	2461	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	33224	-	-	-
		П. С т е н ы									
I3	9-94 ЭСН-84 4-I0	Монтаж ригелей	т	I,8I3	29,2	-	-	53	-	-	-
I4	ССРСЦ ч.II п.I789 т.ч. т.3	Стоимость ригеля из гнутого профиля РР-I-2* из стали ВстЗКП2	т	0,525	260,92	-	-	I37	-	-	-
		269,0-8,0xI,0I									
I5	-"- п.I792 т.ч. т.3	То же, из гнутосварного профиля марки РП-I-2*, РС-2-2*	т	I,288	290,92	-	-	443	-	-	-
		299,0-8,0xI,0I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	Пр-нт 24-I8-29 I98I/II поз. 09-I053	Стоимость 3-х слойных стеновых панелей с минераловатным утеплителем толщ.I00мм с обшивкой толщ.0,7мм	м2	I290,0	22,I	-	-	28509	-	-	-
		2I,I5xI,045									
I7	8-30 ЭСН-84 5-I	Кладка цоколя из кирпича толщ. 5I0мм	м3	4I,07	34,2	-	-	I405	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	30547	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5 % от суммы I405 руб.	руб.	-	-	-	-	232	-	-	-
		Накладные расходы- -8,6% от суммы 29I42 руб.	руб.	-	-	-	-	2506	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	33285	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	2663	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	35948	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	
		УП. Кровля										
I8	ССРСЦ ч.I р.IУ п.II6	Стоимость плит минераловатных жестких толщиной I00 мм 43,6xI,03	м3	I74,93	44,9I	-	-	7856	-	-	-	
		Итого:	руб.	-	-	-	-	7856	-	-	-	(X)
		Накладные расходы--I6,5%	руб.	-	-	-	-	I296	-	-	-	
		Итого:	руб.	-	-	-	-	9I52	-	-	-	
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	732	-	-	-	I
		Итого:	руб.	-	-	-	-	9884	-	-	-	I
		Итого добавляется:	руб.	-	-	-	-	79056	-	-	-	
		Итого к добавлению	руб.	-	-	-	-	2286	-	-	-	
		79056-76770										
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	I6I639	-	-	-	
		I59353+2286										

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Зав.отделом ЭАП Л.С.Грибова
Составил Л.С.Калижская
Проверил Е.Н.Карпухина

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Вариант VI (на -40°)										
		А.Исключается из варианта I (-30°)										
		II. С т е н ы										
I.	9-94 ЭСН-84 т.4-10	Монтаж металлических ригелей	т	I,08I	29,2	-	-	32	-	-	-	
2	ССРСЦ ч.II п.I792 т.ч. т.3	Стоимость ригеля из гнутосварного профиля марки РП-I-I*, РС-2-I* из стали ВстЗКП2	т	I,08I	290,92	-	-	3I4	-	-	-	(М)
		299,0-8,0xI,0I										
3	Пр-нт 24-I8-29-I98I-/II поз.09--I052	Стоимость 3-х слойных панелей с минеральватным утеплителем толщиной 80 мм с обшивкой толщиной 0,7 мм	м2	I290,0	20,59	-	-	2656I	-	-	-	
		I9,7 x I,045										
4	8-30 ЭСН-84 т.5-I	Кладка цоколя из кирпича толщиной 380 мм	м3	30,6	34,2	-	-	I047	-	-	-	
		Итого:	руб.	-	-	-	-	27954	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		В том числе:									
		Строительные работы	руб.	-	-	-	-	I047	-	-	-
		Металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	26907	-	-	-
		Накладные расходы -I6,5% на строительные работы	руб.	-	-	-	-	I73	-	-	-
		Накладные расходы на металлоконструкции - 8,6%	руб.	-	-	-	-	23I4	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3044I	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	2435	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	32876	-	-	-
		УП. К р о в л я									
5.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.II6	Стоимость плит минераловатных жестких толщ.80 мм 43,6xI,03	м3	I39,94	44,9I	-	-	6285	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	6285	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы - I6,5%	руб.	-	-	-	-	I037	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	7322	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	586	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	7908	-	-	-
		Итого исключается	руб.	-	-	-	-	40784	-	-	-
		Б.Добавляется к варианту I(-30°)									
		II. С т е н ы									
6	9-94 ЭСН-84 т.4-I0	Монтаж металлических ригелей	т	I,287	29,2	-	-	38	-	-	-
7	ССРСЦч.II п.I792 т.ч. т.3	Стоимость ригелей из гнутосварного профиля марки РС-2-2*, РП-I-2* из стали ВстЗКП2	т	I,287	290,92	-	-	374	-	-	-
		299,0-8,0IxI,0I									
8	Пр-нт 24-I8-29-I980/II п.09-I053	Стоимость 3-х слойных панелей с минераловатным утеплителем толщ.I00мм с обшивкой 0,7 мм	м2	I290,0	22,I	-	-	28509	-	-	-
		2I,I5xI,045									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	
9	8-30 ЭСН-84 т.5-I	Кладка цоколя из кирпича толщиной 5I0 мм	м3	4I,07	34,2	-	-	I405	-	-	-	
		Итого:	руб.	-	-	-	-	30326	-	-	-	
		В том числе:										(х)
		Строительные работы	руб.	-	-	-	-	I405	-	-	-	
		Металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	2892I	-	-	-	
		Накладные расходы - I6,5% на строительные работы	руб.	-	-	-	-	232	-	-	-	I
		Накладные расходы- -8,6% на металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	2487	-	-	-	I
		Итого:	руб.	-	-	-	-	33045	-	-	-	
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	2644	-	-	-	
		Итого:	руб.	-	-	-	-	35689	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УП.К р о в л я									
I0	ССРСЦ ч.Iр.IУ п.II6	Стоимость плит минераловатных жестких толщиной I00 мм	м3	I74,93	44,97	-	-	7856	-	-	-
		43,6xI,03									
		Итого:	руб.	-	-	-	-	7856	-	-	-
		Накладные расходы-I6,5%	руб.	-	-	-	-	I296	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	9I52	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	732	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	9884	-	-	-
		Итого добавляется:	руб.	-	-	-	-	45573-		-	-
		Итого к добавлению:	руб.	-	-	-	-	4787	-	-	-
		45573-40784									
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	I64I42-		-	-
		I59353+4787									

(X)

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Зав.отделом ЗАП Л.С.Грибова
Составил Л.С.Калижская
Проверил Е.Н.Карпухина

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать "16" X 1987 г.
Заказ Т-2538 Тираж 280

gost.e-ecolog.ru