ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-4-46.87

Профилакторий для постового обслуживания
200 грузовых автомобилей

АЛЬБОМ УП

СМЕТЫ

Часть I
/стр.2 - 149/

Нф 1564/08
цена 5-74

gost.e-ecolog.ru

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

503-4-46.87

Профилакторий для постового обслуживания
200 грузовых автомобилей

А Л Ь Б О М УП

С М Е Т Ы

Часть I

Стоимость:	
о б щ а я	349,26 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	232,I7 тыс.руб.
Iм3 здания	I4,73 руб.
Iм2 общей площади	II4,86 руб.
на I автомобиль	I746 руб.

Разработан
Новосибирским филиалом
института "Гипроавтотранс"

Рабочий проект утвержден и введен
в действие Минавтотрансом РСФСР
Протокол от I5.09.87 № I3

Главный инженер филиала Я.И.Вильбергер
Главный инженер проекта В.С.Болгршинов
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование работ	№№ стр.
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	3
2		Объектная смета профилактория для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей с расчетной температурой -30°С, скоростным напором ветра для I, весом снегового покрова для III географических районов, сейсмичность не выше 6 баллов	4
3	I-I	Общестроительные работы	6
4	I-2	Хозяйственно-питьевой водопровод	69
5	I-3	Горячее водоснабжение	77
6	I-4	Бытовая канализация	83
7	I-5	Производственная канализация	9I
8	I-6	Дождевая канализация	94
9	I-7	Дождевая канализация (вариант выпуска на рельеф)	98
I0	I-8	Производственная канализация лабомидо-содержащих стоков	I04
II	I-9	Производственные механические загрязненные стоки	II4
I2	I-I0	Отопление	I2I
I3	I-II	Теплоснабжение установок систем	I29
I4	I-I2	Индивидуальный тепловой пункт	I37
I5	I-I3	Теплоснабжение установок систем с использованием вторичных энергетических ресурсов	I44
I6	I-I4	Вентиляция	I50
I7	I-I5	Электроосвещение	I63
I8	I-I6	Силовое электрооборудование	I73
I9	I-I7	Приобретение и монтаж КИП и автоматики	I86
20	I-I8	Связь и сигнализация	200
2I	I-I9	Противопожарная сигнализация	206
22	I-20	Приобретение и монтаж технологического оборудования	2I2
23	I-2I	Приобретение и монтаж технологического нестандартизированного оборудования	22I
24	I-22	Технологические промпроводки	229
25	I-23	Приобретение технологической мебели	235
26	I-24	Приобретение шкафчиков и электроподогревательного устройства ИЭТ-6I-ИI (для сауны)	237
27	I-25	Камера с фильтром	240
28	Iа	Объектная смета профилактория 200 грузовых автомобилей с расчетной температурой -20°С, скоростным напором ветра для III, весом снегового покрова для I географических районов, сейсмичность района не выше 6 баллов	245
29	Iа-I	Общестроительные работы	247
30	Iа-I0	Отопление	252
3I	Iа-II	Теплоснабжение установок систем	258
32	Iа-I2	Индивидуальный тепловой пункт	265
33	Iа-I4	Вентиляция	272
34	Iа-25	Камера с фильтром	273
35	Iб	Объектная смета профилакторий 200 грузовых автомобилей с расчетной температурой -40°С, скоростным напором ветра для II, весом снегового покрова для IУ географических районов, сейсмичность района не выше 6 баллов	275
36	Iб-I	Общестроительные работы	277
37	Iб-I0	Отопление	282
38	Iб-II	Теплоснабжение установок систем	288
39	Iб-I2	Индивидуальный тепловой пункт	295
40	Iб-25	Камера с фильтром	302
4I	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	304

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей составлена в нормах и ценах 1984 года, в объеме, предусмотренной инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, и по формам СНиП I.02.01-85.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

Единые районные единичные расценки для I территориального района (подрайон I).

Сборники на монтаж оборудования, прейскуранты оптовых цен оборудования, введенные в действие с I января 1982 года.

Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (часть - строительные материалы), и железобетонные изделия и конструкции для строек второго пояса Московской области в ценах,введенных с I.01.1984 года.

Проект разработан для вариантов:

- с расчетной температурой наружного воздуха - 30°С, скоростным напором ветра для I, весом снегового покрова для III географических районов, сейсмичность не выше 6 баллов;
- с расчетной температурой наружного воздуха - 20°С, скоростным напором ветра для III, весом снегового покрова для I географических районов, сейсмичность района не выше 6 баллов;
- с расчетной температурой наружного воздуха - 40°С, скоростным напором ветра для II, весом снегового покрова для IУ географических районов, сейсмичность района не выше 6 баллов.

Вариант с выпуском водостоков на рельеф, вариант с раздельной системой водопровода.

В локальных сметах приняты накладные расходы:

- на общестроительные работы	- 16,5%
- на металлоконструкции	- 8,6%
- на сантехнические работы	- 13,3%
- плановые накопления	- 8%

Составил инженер О.А.Халиманенко

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей с расчетной температурой -30°С; скоростным напором ветра для I, весом снегового покрова для III географических районов, сейсмичность не выше 6 баллов

Сметная стоимость	349,26 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	39590 чел-час.
Сметная заработная плата	27,50 тыс.руб.
Стоимость на:	
I. расчетную единицу	I746 руб.
2. Iм2 общей площади здания	II4,86 руб.
3. Iм3 объема здания	I4,73 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.) строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.	Нормативная трудоемкость тыс.чел. час.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I	Общестроительные работы	I73,77	-	-	-	I73,77	-	28,72	20,30	I5762,2м3 I2,29руб.
2	I-2	Хозяйственно-питьевой водопровод	2,40	0,0I	0,32	-	2,73	-	0,30	0,2I	0,I5 руб.
3	I-3	Горячее водоснабжение	I,05	-	-	-	I,05	-	0,29	0,I9	0,07
4	I-4	Бытовая канализация	I,6I	-	-	-	I,6I	-	0,22	0,I5	0,I0
5	I-5	Производственная канализация	0,I2	-	-	-	0,I2	-	0,02	0,0I	0,0I
6	I-8	Дождевая канализация	0,58	-	-	-	0,58	-	0,07	0,05	0,04
7	I-7	Дождевая канализация (вариант выпуска на рельеф)	0,80	-	-	-	0,80	-	0,09	0,06	0,05
8	I-8	Производственная канализация лабомидо-содержащих стоков	I,32	0,08	3,56	-	4,96	-	0,26	0,I7	0,09
9	I-9	Производственные механические загрязненные воды	I,00	-	-	-	I,00	-	0,I7	0,II	0,06
I0	I-I0	Отопление	4,8I	0,0I	0,I0	-	4,92	-	0,49	0,38	0,3I
II	I-II	Теплоснабжение установок систем	7,52	0,I5	0,75	-	8,42	-	0,5I	0,42	0,49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I-I2	Индивидуальный тепловой пункт	0,59	0,02	-	-	0,6I	-	0,09	0,06	0,04
I3	I-I3	Теплоснабжение установок систем с использованием вторичных энергетических ресурсов	2,30	-	-	-	2,30	-	0,20	0,I4	0,I5
I4	I-I4	Вентиляция	I0,77	-	-	-	I0,77	-	I,20	0,8I	0,68
I5	I-I5	Электроосвещение	-	II,35	-	-	II,35	-	I,68	I,09	0,72
I6	I-I6	Силовое электрооборудование	-	3,34	I,62	-	4,96	-	I,05	0,70	0,2I
I7	I-I7	Приобретение и монтаж КиП и автоматики	-	2,II	I,43	-	3,54	-	0,97	0,62	0,I3
I8	I-I8	Связь и сигнализация	0,09	0,75	I,58	-	2,42	-	0,60	0,38	0,05
I9	I-I9	Противопожарная сигнализация	-	0,76	I,54	-	2,30	-	0,44	0,32	0,05
20	I-20	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,67	93,4I	-	94,08	-	0,55	0,35	0,04
2I	I-2I	Приобретение и монтаж технологического нестандартизированного оборудования	0,94	-	I0,42	-	II,36	-	0,65	0,37	0,06
22	I-22	Технологические промпроводки	0,08	I,I2	-	-	I,20	-	0,64	0,35	0,08
23	I-23	Приобретение технологической мебели	-	-	0,I7	-	0,I7	-	-	-	-
24	I-24	Приобретение шкафчиков и электроподогревательного устройства ИЭТ-6I-ИТ (для сауны)	-	-	2,I9	-	2,I9	-	-	-	-
25	I-25	Камера с фильтром	2,85	-	-	-	2,85	-	0,47	0,32	0,I8
		Итого по основному варианту:	2II,80	20,37	II7,09		349,26		39,59	27,50	I4,73
		Итого по варианту выпуска на рельеф:	2I2,02	20,37	II7,09		349,48		39,6I	27,5I	I4,74

Главный инженер проекта В.С.Бояршинов
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составил инженер О.А.Халиманенко
Проверил старший инженер Р.Е.Лялина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I

К типовому проекту профилактория для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей на общестроительные работы при температуре -30° со скоростным напором ветра для I, весом снегового покрова для 3 географических районов, с сейсмичностью не выше 6 баллов

Основание: АРI-АРIО, КЖI-КЖ47, КМI-КМ9

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I73,766	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	28721	чел.-ч.
Сметная заработная плата	20,302	тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной заработной платы	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины всего
				основной заработной платы	в т.ч. заработной платы			в т.ч. заработной платы		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ I. Земляные работы								
I	ЕI-230 тех.часть п.I.II таб.3	Срезка растительного грунта I группы бульдозером с перемещением на 50м I000м3	0,30	37,I8 -	37,I8 I2,98	II	-	II 4	- I8,69	- 6
2	ЕI-237 тех.часть п.I.II таб.3	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке ЕI-230 I000м3	I,I9	30,47 -	30,47 I0,65	36	-	37 I3	- I5,34	- I8
3	ЕI-I74 тех.часть п.I.II таб.3	Погрузка растительного грунта I группы на автосамосвалы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 I000м3	0,30	I49,66 6,4I	I43,04 59,22	45	2	43 I8	I3,00 85,28	4 25
4	С3I0-I	Перевозка до I км т	4I7,20	0,29 0,06	- -	I2I	25	- -	0,09 -	38 -
5	ЕI-I94 тех.часть п.I.II таб.3	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы I000м3	0,30	II,63 I,30	I0,I9 3,27	3	-	3 I	2,63 4,7I	I I
6	ЕI-56 тех.часть п.I.II таб.3	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5м3 грунт 2 группы I000м3	3,04	I50,82 6,53	I44,29 59,80	458	20	439 I82	I3,20 86,II	40 262
7	ЕI-948 тех.часть п.п.3,67 3,72	Доработка грунта вручную после работы экскаватора I00м3	2,I0	II5,20 II5,20	- -	242	242	- -	228,00 -	479 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	EI-23I тех.часть п.I.II таб.3	Перемещение разрыхленного грунта 2 группы бульдозером на расстояние 50м в резерв I000м3	3,25	38,I5 -	38,I5 I3,37	I24	-	I24 43	- I9,25	- 63
9	п.3,48 EI-238 тех.часть п.I.II таб.3	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I I000м3	3,25	I42,I2 -	I42,I2 49,72	462	-	462 I62	- 7I,60	- 233
I0	EI-23I тех.часть п.I.II таб.3	Перемещение грунта бульдозером на расстояние 50м из резерва для обратной засыпки I000м3	3,25	38,I5 -	38,I5 I3,37	I24	-	I24 43	- I9,25	- 63
II	п.3,48 EI-238 тех.часть п.I.II таб.3	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I I000м3	3,25	I42,I2 -	I42,I2 49,72	462	-	462 I62	- 7I,60	- 233
I2	EI-I75 тех.часть п.I.II таб.3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы I000м3	0,66	I78,2I 7,64	I70,30 70,6I	II7	5	III 46	I5,50 I0I,68	I0 67
I3	C3I0-I	Перевозка до I км т	II79,00	0,29 0,06	- -	342	7I	- -	0,09 -	I06 -
I4	EI-I95 тех.часть п.I.II таб.3	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы I000м3	0,66	I4,33 I,59	I2,47 3,99	9	I	9 3	3,23 5,75	2 4
I5	EI-257 тех.часть п.I.II таб.3	Обратная засыпка и подсыпка под полы грунта бульдозером с перемещением на расстояние до 50м I000м3	2,92	20,79 -	20,79 7,25	6I	-	6I 2I	- I0,44	- 3I
I6	EI-268 тех.часть п.I.II таб.3	Добавлять на каждые последующие 5м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 257 I000м3	2,92	47,52 -	47,52 I6,63	I39	-	I39 49	- 23,95	- 70
I7	EI-967	Обратная засыпка грунта вручную I00м3	3,25	4I,50 4I,50	- -	I35	I35	- -	89,60 -	29I -
I8	EI-II84	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп I00м3	29,24	9,69 6,20	3,49 2,29	283	I8I	I02 67	II,20 3,30	327 96
		Итого прямые затраты по разделу I	руб руб			3I74	682	2I27 8I4		I298 II72
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			3I74	-	-		-
		Накладные расходы	руб			523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб.			-	94	-		-
		Плановые накопления	руб			297	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			3994	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		25I9
		Сметная заработная плата	руб.			-	I590	-		-
		Итого по разделу I	руб.			3994	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		25I9
		Сметная заработная плата	руб.			-	I590	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты и стены подвала								
I9	E6-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50 м3	I9,42	27,40 0,70	0,28 0,08	532	I4	6 2	I,37 0,I0	27 2
20	E6-2	Устройство подбетонок под фундаменты из бетона МI00 м3	I0,43	35,90 2,45	0,37 0,II	374	26	4 I	4,50 0,I4	47 I
2I	E6-5	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 3м3 м3	55,80	38,90 3,63	0,59 0,I8	2I7I	203	33 I0	6,66 0,23	372 I3
22	E6-6	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 5м3 м3	60,79	37,20 2,79	I,29 0,39	226I	I70	79 24	5,I7 0,50	3I4 30
23	E6-7	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до I0м3 м3	I4,I7	35,00 2,2I	I,I2 0,34	496	3I	I6 5	4,I0 0,44	58 6
24	E6-8	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 25м3 м3	II,32	33,60 I,55	0,93 0,28	380	I8	I0 3	2,90 0,36	33 4
25	CI24-I	Арматура класса AI т	0,85	270,00 -	- -	230	-	- -	- -	- -
26	CI24-2	Арматура класса A2 т	0,56	278,00 -	- -	I56	-	- -	- -	- -
27	CI24-3	Арматура класса A3 т	2,43	270,00 -	- -	656	-	- -	- -	- -
28	E6-77	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до Iм т	0,I6	65I,00 I74,00	2,00 0,63	I04	28	- -	303,00 0,8I	48 -
29	E6-2	Устройство бетонных фундаментов из бетона М-I00 под колонны, объемом до 3м3 м3	5,36	35,90 2,45	0,37 0,II	I92	I3	2 I	4,50 0,I4	24 I
30	E6-77	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до Iм т	0,07	65I,00 I74,00	2,00 0,63	46	I2	- -	303,00 0,8I	2I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I	Е7-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6м шт	I9,00	6,50 2,7I	2,68 0,96	I24	5I	5I I8	4,5I I,24	86 24
32	С ССЦ п.9-348	Стоимость фундаментных балок трапециедального сечения из бетона М200 м3	9,58	67,90 -	- -	650	-	- -	- -	- -
33	СI47-I	Арматура А-I I00кг	3,I7	22,90 -	- -	73	-	- -	- -	- -
34	СI47-8	Арматура А-3 I00кг	2,80	25,00 -	- -	70	-	- -	- -	- -
35	Е6-I3 ССЦ п.I-5,I-3	Устройство набетонок под фундаментные балки и стойки ворот из бетона М-200 м3	II,62	36,03 2,78	0,34 0,I0	4I9	32	4 I	5,07 0,I3	59 2
36	Е6-20	Устройство ленточных фундаментов из бетона М-I00 м3	5,04	3I,70 I,55	0,76 0,23	I60	8	4 I	2,86 0,30	I4 2
37	Е8-I0 доп.BI	Устройство песчаных оснований под фундаменты м3	I,92	9,3I 0,40	0,32 0,I0	I8	I	- -	0,80 0,I3	2 -
38	Е7-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5т шт	I0,00	2,09 0,50	I,59 0,57	2I	5	I6 6	0,86 0,74	9 7
39	С ССЦ п.9-II0	Стоимость трапециедальных плит из бетона М200 м3	2,95	54,70 -	- -	I6I	-	- -	- -	- -
40	СI47-8 ПР06-08 стр.II6 прим.2	Арматура А-3 I00кг	0,73	29,00 -	- -	2I	-	- -	- -	- -
4I	СI47-I6 ПР06-08 стр.II6 прим.2	Проволочная арматура ВР-I I00кг	0,05	37,24 -	- -	2	-	- -	- -	- -
42	СI47-I ПР06-08 стр.II6 прим.2	Арматура А-I I00кг	0,07	26,56 -	- -	2	-	- -	- -	- -
43	Е7-40I доп. BI ч.I	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий шт	II7,00	I,95 0,30	I,09 0,40	228	35	I28 47	0,53 0,52	62 6I
44	Е7-403 доп. BI ч.I	Установка блоков стен подвалов массой более I,5т шт	55,00	3,75 0,6I	2,03 0,74	206	34	II2 4I	I,04 0,95	52 52
45	С ССЦ п.I2-4 том 2	Стоимость блоков ФБС24.6.6-Т шт	55,00	33,90 -	- -	I864	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
46	С ССЦ СI2-7 том 2	То же, блоков ФБСI2.6.6-Т шт	59,00	I7,50 -	- -	I033	-	- -	- -	- -
47	С ССЦ п.I2-I4 том 2	То же, блоков ФБС9.6.6-Т шт	58,00	I3,50 -	- -	783	-	- -	- -	- -
48	Е6-20	Заделка бетоном МI00 между блоками м3	5,44	3I,70 I,55	0,76 0,23	I72	8	4 I	2,86 0,30	I6 2
49	Е8-27	Обмазка горячим битумом стен подвала за 2 раза I00м2	2,82	90,00 I9,50	I,50 0,45	254	55	4 I	33,60 0,58	95 2
50	Е7-447	Укладка перемычек массой до 0,3т при высоте зданий более 40м до 57м шт	27,00	0,40 0,08	0,26 0,09	II	2	7 2	0,I3 0,I2	4 3
5I	СССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М200, массой до 5тн м3	0,69	64,40 -	- -	44	-	- -	- -	- -
52	СI47-I	Арматура А-I I00кг	0,03	22,90 -	- -	I	-	- -	- -	- -
53	СI47-8	Арматура А-3 I00кг	0,33	25,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
54	СI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00кг	0,08	32,I0 -	- -	3	-	- -	- -	- -
55	Е6-97	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов из бетона М-I00 высотой до 6м, толщиной до I000мм м3	I20,80	35,90 2,6I	0,93 0,28	4337	3I5	II3 34	4,64 0,36	56I 43
56	СI24-I6	Арматура класса АI т	0,6I	270,00 -	- -	I65	-	- -	- -	- -
57	СI24-I8	Арматура класса А3 т	4,96	283,00 -	- -	I404	-	- -	- -	- -
58	Е6-80	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании т	0,0I	478,00 20,20	2,20 0,66	5	-	- -	34,40 0,85	- -
59	ЕII-II ССЦ п.п.I-I5, I-I6	Бетонная подготовка под перегородки из бетона МI50 м3	3,30	30,22 I,62	- -	I00	5	- -	2,90 -	I0 -
60	Е6-86	Укладка арматурных сеток в бетон т	0,04	I5,30 6,76	I,40 0,42	I	-	- -	I2,30 0,54	- -
6I	СI24-43	Сетки из стали ВР-I т	0,04	392,00 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
62	ЕII-55	Горизонтальная гидроизоляция перегородок цементным раствором толщиной 20мм I00м2	0,04	70,00 9,88	0,95 0,28	3	-	- -	I8,80 0,36	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
63	E8-36	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м м3	5,70	34,30 2,I0	0,8I 0,24	I96	I2	4 I	3,90 0,3I	22 2
64	EII-55	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором толщиной 30мм I00м2	0,46	70,00 9,88	0,95 0,28	32	5	- -	I8,80 0,36	9 -
65	EII-56	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм I00м2	0,46	27,20 0,32	0,46 0,I4	I2	-	- -	0,34 0,I8	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб руб			20I97	I083	597 I99		I95I 257
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			20I97	-	-		-
		Накладные расходы	руб			3330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		305
		Сметная заработная плата	руб			-	599	-		-
		Плановые накопления	руб			I88I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			25408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		25I3
		Сметная заработная плата	руб			-	I88I	-		-
		Итого по разделу 2	руб			25408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		25I3
		Сметная заработная плата	руб			-	I88I	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Подземное хозяйство								
		Фундамент ФОМ-I								
66	EII-2	Уплотнение грунта щебнем I00м2	0,32	43,30 3,57	0,99 0,30	I4	I	- -	7,I9 0,39	2 -
67	E6-I5 ССЦ I-5, I-3	Бетонное днище из бетона М200 м3	6,46	29,43 0,52	0,34 0,I0	I90	3	3 I	0,99 0,I3	6 I
68	E6-I29 ССЦ I-5, I-3	Бетонные стены толщиной 500м3 из бетона М200 м3	6,72	38,53 2,57	0,66 0,20	259	I7	4 I	4,74 0,26	32 2
69	E6-I28 ССЦ I-5, I-3	То же, из бетона М200 м3	2,34	4I,93 3,53	0,69 0,2I	98	8	I -	6,46 0,27	I5 I
70	E6-30 ССЦ I-5, I-3	Устройство бетонных массивов из бетона М200 м3	9,54	37,33 2,34	I,20 0,36	356	22	II 3	4,35 0,46	4I 4
7I	E6-30 ССЦ I-5, I-3	Устройство бетонных ступеней из бетона М200 м3	0,22	37,33 2,34	I,20 0,36	8	I	- -	4,35 0,46	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
72	EII-I35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с краснтелем I00м2	0,I2	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	48	7	- -	I08,00 I,75	I2 -
73	EI5-82	Облицовка стен и ниш канав керамической плиткой I00м2	0,22	422,00 94,70	2,00 0,60	93	2I	- -	I70,00 0,77	37 -
74	E8-59	Укладка арматуры в бетон над нишами т	0,05	42I,00 27,80	I,38 0,4I	2I	I	- -	54,30 0,53	3 -
75	E20-4II	Монтаж металлических решеток Iшт	6,00	2,0I I,26	0,I5 0,04	I2	8	I -	2,04 0,05	I2 -
76	CI30-I490	Стоимость сеток в рамках м2	5,52	3,0I -	- -	I7	-	- -	- -	- -
77	E6-84	Закладные детали обрамлений т	0,45	355,00 38,00	I,30 0,39	I60	I7	- -	64,00 0,50	29 -
78	E9-II6 т.ч. табл.2	Заделка швеллера в бетон т	0,I3	32,67 II,00	I5,27 5,2I	4	I	2 I	I5,60 6,72	2 I
79	CI2I-I959 т.ч. табл.3	Стоимость металлоконструкций из стали марки ВСТ3КП2 т	0,I3	204,92 -	- -	27	-	- -	- -	- -
80	EI5-6I4	Масляная окраска металлических решеток I00м2	0,06	60,50 38,40	0,03 -	3	2	- -	68,00 -	4 -
8I	Сборник ч.2 табл.I2	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза т	0,57	3I,5I -	- -	I8	-	- -	- -	- -
		Фундаменты под оборудование								
82	E6-I0 доп. BI	Устройство песчаных оснований под фундаменты м3	II,20	9,3I 0,40	0,32 0,I0	I04	4	3 I	0,80 0,I3	9 I
83	E6-33	Устройство фундаментов под оборудование железобетонных из бетона М200, объемом до 5м3 м3	2,02	37,30 2,4I	I,2I 0,36	75	5	3 I	4,46 0,46	9 I
84	CI24-I	Арматура класса AI т	0,02	270,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
85	CI24-3	Арматура класса A3 т	0,07	270,00 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
		Приямки и каналы								
86	E8-I0 доп. BI	Песчаная подготовка под лотки м3	I,0I	9,3I 0,40	0,32 0,I0	9	-	- -	0,80 0,I3	I -
87	E7-723	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты м3	I,67	6,93 I,80	2,99 I,06	I2	3	5 2	2,96 I,37	5 2
88	СССЦ п.8-522	Стоимость лотков из бетона М200 объемом до 0,5м3 м3	0,64	7I,26 -	- -	46	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
89	ССЦ п.8-52I	То же, объемом до 0,2м3	м3	0,25	73,66 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
90	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,07	22,90 -	- -	2	-	- -	- -	- -
9I	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	0,42	25,00 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
92	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,07	32,I0 -	- -	2	-	- -	- -	- -
93	ССЦ п.8-503	Стоимость плоских плит размером до 3м2 из бетона М300	м3	0,72	60,80 -	- -	44	-	- -	- -	- -
94	ССЦ п.8-503	То же, из бетона М200	м3	0,06	59,I6 -	- -	4	-	- -	- -	- -
95	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,07	22,90 -	- -	2	-	- -	- -	- -
96	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	0,3I	25,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
97	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,4I	32,I0 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
98	E6-I5	Бетонное днище из бетона MI00	м3	I,20	27,80 0,52	0,34 0,I0	33	I	- -	0,99 0,I3	I -
99	E6-I25 ССЦ п.I-I7 п.I-I5	Бетонные стены толщиной I00мм из бетона MI00	м3	2,76	8I,06 I2,00	I,I4 0,34	224	33	3 I	2I,90 0,44	60 I
I00	E6-84	Закладные детали обрамления	т	0,I9	355,00 38,00	I,30 0,39	67	7	- -	64,00 0,50	I2 -
I0I	E6-I25 ССЦ п.I-29 п.I-27	Устройство штрабы в полу из бетона MI00	м3	4,90	80,96 I2,00	I,I4 0,34	397	59	6 2	2I,90 0,44	I07 2
		Фекальный резервуар и приямок ПР-I									
I02	E6-227 ССЦ п.I-I9 п.I-I7 т.ч. разд.3	Устройство фекального резервуара из бетона М200 на сульфатостойком портландцементе	м3	5,52	7I,I3 I7,50	I,28 0,38	393	97	7 2	29,I0 0,49	I6I 3
I03	п.3-II CI24-I6	Арматура класса AI	т	0,06	270,00 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
I04	CI24-I8	Арматура класса A3	т	0,09	283,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I05	E6-226 ССЦ п.I-I9 п.I-I7	Устройство стен приямка из бетона М200 м3	I,85	43,04 4,49	I,23 0,37	80	8	3 I	8,0I 0,48	I5 I
I06	E6-83	Установка закладных деталей весом до 4кг т	0,03	44I,00 I24,00	I,40 0,42	I3	4	- -	2I0,00 0,54	6 -
I07	EII-55 ССЦ п.2-5,2-4 т.ч. разд.3	Устройство цементной стяжки МI00 на сульфатостойком портландцементе I00м2	0,08	69,65 9,88	0,95 0,28	5	I	- -	I8,80 0,36	I -
I08	п.3.II EII-56 ССЦ п.2-5 2-4 т.ч. разд.3	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм I00м2	0,08	8I,06 0,96	I,38 0,42	6	-	- -	0,34 0,54	- -
I09	3.II E6-253	Железнение поверхности в емкостных сооружениях м2	20,70	22,00 0,I9	- -	455	4	- -	0,30 -	6 -
II0	E7-204	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений площадью до 2м2, при массе стропильных или подстропильных конструкций до I0т и высоте зданий до 25м шт	7,00	0,63 0,34	0,56 0,2I	4	2	3 I	0,59 0,27	4 2
III	С ССЦ п.8-5I2	Стоимость плит из бетона М300 м3	0,66	63,20 -	- -	42	-	- -	- -	- -
II2	С ССЦ п.8-5I2	Стоимость плиты из бетона М300 с отверстием м3	0,36	65,6I -	- -	24	-	- -	- -	- -
II3	CI47-I	Арматура А-I I00кг	0,I6	22,90 -	- -	4	-	- -	- -	- -
II4	CI47-8	Арматура А-3 I00кг	0,60	25,00 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
II5	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00кг	0,05	32,I0 -	- -	2	-	- -	- -	- -
II6	E7-94	Укладка балок перекрытий одноэтажных зданий массой до 3т при высоте здания 25м шт	I,00	4,50 I,39	2,45 0,89	5	I	3 I	2,29 I,I5	2 I
II7	С ССЦ п.9-284	Стоимость сборных железобетонных балок из бетона М300 м3	0,50	70,30 -	- -	35	-	- -	- -	- -
II8	CI47-I	Арматура А-I I00кг	0,I8	22,90 -	- -	4 -	-	- -	- -	- -
II9	CI47-8	Арматура А-3 I00кг	0,49	25,00 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
I20	CI47-24	Закладные детали I00кг	0,04	4I,30 -	- -	I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2I	E6-30 ССЦ п.I-3 п.I-4	Устройство набивных ступеней из бетона MI50 м3	0,24	36,52 2,34	I,20 0,36	9	I	- -	4,35 0,46	I -
I22	E9-46 т.ч. таб.2	Монтаж металлического ограждения т	0,05	60,56 I5,I8	33,28 I2,98	3	I	2 I	22,60 I6,74	I I
I23	CI2I-I98I	Стоимость лестничного ограждения из стали марки В СТ 3КП2 т	0,05	3I8,92 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
I24	E23-I57	Установка люков шт	I,00	I,27 0,80	0,09 0,03	I	I	- -	I,54 0,04	2 -
I25	CII3-822	Люк легкий для колодцев ГОСТ 3634-79 шт	1,00	I7,80 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
I26	E9-I22	Монтаж сальников т	0,03	50,20 23,I0	4,I0 I,22	2	I	- -	34.90 I,57	I -
I27	CI2I-2II4	Стоимость сальников т	0,03	44I,00 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
I28	EI6-223	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до I00мм сальник	3,00	3,33 I,22	- -	I0	4	- -	2,06 -	6 -
I29	E6-30 ССЦ п.I-3 п.I-5	Устройство фундаментов из бетона M200 м3 Монолитная ванна	0,2I	37,33 2,34	I,20 0,36	8	-	- -	4,35 0,46	I -
I30	E6-227 ССЦ п.I-I9 п.I-I7 т.ч.разд.3	Устройство железобетонной ванны из бетона M200 на сульфатостойком портландцементе м3	3,39	7I,I3 I7,50	I,28 0,38	24I	59	4 I	29,I0 0,49	99 2
I3I	п.3.II CI24-I6	Арматура класса AI т	0,05	270,00 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
I32	CI24-I8	Арматура класса A3 т	0,07	283,00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
I33	CI24-43	Стоимость арматуры BP-I т	0,0I	392,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I34	EII-55 ССЦ п.2-5 2-4 т.ч. разд.3	Устройство цементной стяжки MI00 на сульфатостойком портландцементе I00м2	0,03	69,65 9,88	0,95 0,28	2	-	- -	I8,80 0,36	- -
I35	п.3.II EII-56 ССЦ п.2-5 2-4 т.ч. разд.3	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм I00м2	0,03	8I,06 0,96	I,38 0,42	2	-	- -	0,34 0,54	- -
I36	3.II E6-253	Железнение поверхности в емкостных сооружениях м2	I4,I0	22,00 0,I9	- -	3I0	3	- -	0,30 -	4 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Лестницы входа подвала									
I37	ЕII-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,I5	43,30 3,57	0,99 0,30	7	I	- -	7,I9 0,39	I -
I38	ЕII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2,30	29,30 I,62	- -	67	4	- -	2,90 -	7 -
I39	Е7-669	Укладка сборных железобетонных ступеней	шт	22,00	I,43 0,59	0,I6 0,05	3I	I3	3 I	I,0I 0,06	22 I
I40	С ССЦ п.776 доп. том 3	Стоимость ступеней ЛСI2	шт	I8,00	5,89 -	- -	I06	-	- -	- -	- -
I4I	СССЦ п.785 доп. том 3	Стоимость ступеней ЛСI2В	шт	2,00	6,00 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
I42	С ССЦ п.793 доп.том 3	Стоимость ступеней ЛСI2Н	шт	2,00	5,56 -	- -	II	-	- -	- -	- -
I43	ЕII-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм	I00м2	0,08	I23,00 20,50	I,74 0,52	I0	2	- -	40,20 0,67	3 -
I44	ЕII-68	Устройство покрытий бетонных толщиной 5мм	I00м2	0,08	3I,60 I,I8	0,56 0,I6	3	-	- -	I,06 0,2I	- -
		Итого прямые затраты по разделу 3		руб руб			4473	428	67 2I		743 27
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ		руб			4398	-	-		-
		накладные расходы		руб			723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		6I
		Сметная заработная плата		руб			-	I26	-		-
		Плановые накопления		руб			407	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ		руб			5528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		8I9
		Сметная заработная плата		руб			-	566	-		-
		Стоимость металломонтажных работ		руб			65	-	-		-
		Накладные расходы		руб			4	-	-		-
		Плановые накопления		руб			4	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ		руб			73	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		6
		Сметная заработная плата		руб			-	5	-		-
		Стоимость сантехнических работ		руб			I0	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб			-	4	-		-
		Итого по разделу 3	руб			56I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		83I
		Сметная заработная плата	руб			-	575	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие								
I45	Е7-22	Укладка плит перекрытий подземных сооружений площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5т шт	I5,00	8,I9 0,97	I,46 0,52	I23	I5	22 8	I,63 0,67	24 I0
I46	Е7-24	Укладка плит перекрытий подземных сооружений площадью более 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5т шт	I3,00	II,20 I,26	I,9I 0,68	I46	I6	25 9	2,I2 0,88	28 II
I47	ССЦ п.8-479	Стоимость многопустотных плит перекрытий из тяжелого бетона длиной до 6м, с расчетной нагрузкой II30кгс/м2 приведенной толщиной до I4см м2	77,29	9,63 -	- -	744	-	- -	- -	- -
I48	С ССЦ п.8-509	Стоимость доборных железобетонных плит из бетона М300 объемом до 0,2м3 м3	0,80	65,60 -	- -	52	-	- -	- -	- -
I49	ССЦ п.8-509 т.ч. таб.3.3	То же, из бетона М200 м3	0,30	63,96 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
I50	CI47-I	Арматура А-I I00кг	0,05	22,90 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I5I	CI47-8	Арматура А-3 I00кг	0,56	25,00 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
I52	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00кг	0,23	32,I0 -	- -	7	-	- -	- -	- -
I53	Е9-II6 т.ч.таб.2	Монтаж балок перекрытий т	0,22	32,67 II,00	I5,27 5,2I	7	2	3 I	I5,60 6,72	3 I
I54	CI2I-I955 т.ч.таб.3	Стоимость балок из стали марки ВСТ3АС6-I т	0,22	260,0I -	- -	57	-	- -	- -	- -
I55	Е6-I79	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2 и приведенной толщине до I00мм м3	0,05	58,60 8,64	I,29 0,39	3	- -	- -	I5,30 *0,50*	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I56	E6-I8I	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2 и приведенной толщине до 200мм м3	3,32	44,50 4,94	0,92 0,28	I48	I6	3 I	8,79 0,36	29 I
I57	CI24-I0	Арматура класса AI т	0,0I	338,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I58	CI24-I2	Арматура класса A3 т	0,27	325,00 -	- -	88	-	- -	- -	- -
I59	E6-79	Стоимость анкеров и скруток т	0,0I	563,00 73,00	2,00 0,66	6	I	- -	I23,00 0,85	I -
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб руб			I4I8	50	53 I9		86 23
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			I354	-	-		-
		Накладные расходы	руб			222	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I9
		Сметная заработная плата	руб			-	40	-		-
		Плановые накопления	руб			I26	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I702	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I24
		Сметная заработная плата	руб			-	I06	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб			64	-	-		-
		Накладные расходы	руб			6	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб			6	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			76	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб			-	4	-		-
		Итого по разделу 4	руб			I778	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I28
		Сметная заработная плата	руб			-	II0	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 5. Перегородки								
I60	E8-43 ССЦ т.ч. п.п.2-I0, 2-II	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м (на растворе М50) I00м2	0,83	498,53 74,00	7,70 2,3I	4I3	6I	6 2	I37,00 2,98	II3 2
I6I	E7-747	Перегородки душевых I00м2	0,0I	I35,00 I7,30	I9,I0 5,87	2	-	- -	29,80 7,57	- -
I62	CIII-30	Стоимость асбоцементных листов I00шт	0,0I	640,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
I63	CIII-356	Прокладки резиновые кг	0,2I	0,6I -	- -	I	-	- -	- -	- -
I64	E6-83	Крепежные детали т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	4	I	- -	2I0,00 0,54	2 -
I65	CI22-405	Укладка решеток м2	0,62	3,34 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I66	EI3-II2	Огрунтовка листов грунт-шпатлевкой ЭП-00-I0 за 2 раза I00м2	0,03	40,60 I,78	0,22 0,07	I	-	- -	2,4I 0,09	- -
I67	EI3-II3	Огрунтовка поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-00I0, последующий слой I00м2	0,03	27,60 I,36	0,22 0,07	I	-	- -	2,02 0,09	- -
I68	EI3-I48	Окраска эмалями за 2 раза I00м2	0,03	76,60 I,98	0,34 0,I0	2	-	- -	I,46 0,I3	- -
I69	CI47-29	Хромирование крепежных деталей I00кг	0,I2	I7,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб руб			434	62	6 2		II5 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			434	-	-		-
		Накладные расходы	руб			70	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб			-	I2	-		-
		Плановые накопления	руб			39	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			543	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I23
		Сметная заработная плата	руб			-	76	-		-
		Итого по разделу 5	руб			543	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I23
		Сметная заработная плата	руб			-	76	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 6. Проемы								
I70	EI0-I05	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2 (двери наружные) м2	I,84	I,63 0,55	0,35 0,II	3	I	- -	0,9I 0,I4	2 -
I7I	EI0-I40	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3м2 м2	I,84	I,34 0,20	- -	2	-	- -	0,36 -	I -
I72	EI0-I05	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2 м2	3,66	I,45 0,55	0,35 0,II	5	2	I -	0,9I 0,I4	3 I
I73	EI0-I07	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3м2 м2	I5,75	2,00 0,67	0,I3 0,04	3I	II	2 I	I,I6 0,05	I8 I
I74	CI22-280	Стоимость дверных блоков ДГ2I-9П м2	I,84	I6,80 -	- -	3I	-	- -	- -	- -
I75	CI22-2I8	То же, блоков ДГ2I-9 м2	I4,64	I4,20 -	- -	208	-	- -	- -	- -
I76	CI22-2I8	То же, блоков ДГ2I-8 м2	4,77	I4,20 -	- -	68	-	- -	- -	- -
I77	CIII-446	Скобяные изделия для дверей входных однопольных в здание компл.	I,00	6,73 -	- -	7	-	- -	- -	- -
I78	CIII-448	Двери входные в помещение однопольные компл.	I0,00	2,97 -	- -	30 -	-	- -	- -	- -
I79	CIII-450	Стоимость приборов для дверей санузлов компл.	I,00	2,83 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб руб			388	I4	3 I		24 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			388	-	-		-
		Накладные расходы	руб			62	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб			-	II	-		-
		Плановые накопления	руб			35	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			485	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		30
		Сметная заработная плата	руб			-	26	-		-
		Итого по разделу 6	руб			485	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		30
		Сметная заработная плата	руб			-	26	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 7. Полы								
I80	EII-2	Уплотнение грунта щебнем I00м2	0,97	43,30 3,57	0,99 0,30	42	3	I -	7,I9 0,39	7 -
I8I	EII-II ССЦ п.I-I5 п.I-I6	Устройство подстилающих слоев бетонных (бетон М-I50) м3	7,78	30,22 I,62	- -	235	I3	- -	2,90 -	23 -
I82	EII-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм (из раствора М-I50) I00м2	0,50	70,00 9,88	0,95 0,28	35	5	- -	I8,80 0,36	9 -
I83	EII-56	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм I00м2	0,50	27,20 0,32	0,46 0,I4	I3	-	- -	0,34 0,I8	- -
I84	EII-I8	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из изола - первый слой I00м2	0,50	I25,00 33,40	6,94 2,08	62	I7	3 I	46,90 2,68	23 I
I85	EII-I9	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из изола - последующий слой I00м2	0,50	83,80 I7,30	3,30 0,99	42	9	I -	25,50 I,28	I3 I
I86	EII-47	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2мм I00м2	0,50	45,80 20,90	3,75 I,I2	23	I0	2 I	29,50 I,44	I5 I
I87	EII-48	На каждый последующий слой толщиной Iмм добавлять по расценке НР 47 I00м2	0,50	I4,20 6,50	I,64 0,49	7	3	I -	9,II 0,63	5 -
I88	EII-49	Затирка песком поверхностью гидроизоляции I00м2	0,50	I3,90 7,90	0,26 0,08	7	4	- -	I4,30 0,I0	7 -
I89	EII-I35 ССЦ п.2-4 п.2-5	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем (на растворе МI50) I00м2	0,68	420,34 6I,40	4,52 I,36	285	42	3 I	I08,00 I,75	73 I
I90	EII-I32 ССЦ п.2-5	Покрытие из мозаичных плит на растворе М-I50 I00м2	0,I9	II2,95 43,00	I0,40 3,I2	22	8	2 I	77,90 4,02	I5 I
I9I	ССССЦ п.3-I35	Стоимость мозаичных плит толщиной 20мм М-200 м2	I9,59	3,9I -	- -	77	-	- -	- -	- -
I92	EII-I84	Дощатые покрытия толщиной 37мм I00м2	0,I0	488,00 46,50	4,83 I,45	48	5	- -	85,I0 I,87	8 -
I93	E26-64	Прокладка алюминиевой фольги I00м2	0,I0	77,20 70,80	I,24 0,37	8	7	- -	II8,00 0,48	I2 -
I94	CIII-620	Алюминиевая фольга кг	3,62	I,82 -	- -	7	-	- -	- -	- -
I95	EII-52 CIII-296	Изоляция пеностеклом I00м2	0,I0	285,43 I4,30	2,30 0,68	28	I	- -	27,I0 0,88	3 -
I96	E26-50	Армирование полов м2	9,90	I,30 0,06	- -	I3	I	- -	0,II -	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб			928	I28	I3		2I4
			руб					4		5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			928	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I54	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I4
		Сметная заработная плата	руб			-	26	-		-
		Плановые накопления	руб			89	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			II7I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		233
		Сметная заработная плата	руб			-	I58	-		-
		Итого по разделу 7	руб			II7I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		233
		Сметная заработная плата	руб			-	I58	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Лестницы								
I97	Е9-II6 тех.часть таб.2	Монтаж металлических балок и косоуров т	0,30	32,67 II,00	I5,27 5,2I	I0	3	5 2	I5,60 6,72	5 2
I98	CI2I-I978 т.ч.таб.3	Стоимость косоуров из стали марки ВСТ3КП2 т	0,I5	22I,92 -	- -	33	-	- -	- -	- -
I99	CI2I-I959 т.ч.таб.3	Стоимость балок из стали марки ВСТ3КП2 т	0,I5	204,92 -	- -	3I	-	- -	- -	- -
200	Е7-734 ССЦ п.2-5	Устройство лестниц из отдельных железобетонных ступеней по готовому основанию с мозаичным покрытием I00м	0,24	92,77 80,I0	5,90 I,80	22	I9	I -	I38,00 2,32	33 I
20I	СССЦ том 3 п.776	Стоимость ступеней ЛСI2 и ЛСI2-I шт	I7,00	5,89 -	- -	I00	-	- -	- -	- -
202	СССЦ том 3 п.785	То же, ступеней ЛСI2В шт	2,00	6,00 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
203	СССЦ том 3 п.793	То же, ступеней ЛСI2Н шт	I,00	5,56 -	- -	6	-	- -	- -	- -
204	CI47-24	Дополнительные закладные детали I00кг	0,06	4I,30 -	- -	2	-	- -	- -	- -
205	Е7-50I	Укладка плит лестничных площадок шт	8,00	3,23 0,9I	2,08 0,77	26	7	I6 6	I,53 0,99	I2 8
206	СССЦ п.8-509	Стоимость доборных плит из бетона М300 объемом до 0,2м3 м3	0,32	65,60 -	- -	2I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
207	ССЦ п.8-509 т.ч.таб.3	То же, плит из бетона М200 м3	0,28	63,96 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
208	CI47-I	Арматура А-I I00кг	0,03	22,90 -	- -	I	-	- -	- -	- -
209	CI47-8	Арматура А-3 I00кг	0,32	25,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
2I0	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00кг	0,04	32,I0 -	- -	I	-	- -	- -	- -
2II	E7-737	Установка металлических ограждений лестницы с поручнями из поливинилхлорида I00м	0,I0	823,00 35,70	3,I0 0,94	8I	4	- -	6I,00 I,2I	6 -
2I2	E6-I79	Монолитные участки в покрытии из бетона М200 м3	0,20	58,60 8,64	I,29 0,39	I2	2	- -	I5,30 0,50	3 -
2I3	CI24-I0	Арматура класса AI т	0,0I	338,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
2I4	E7-29I	Установка соединительных деталей т	0,03	342,00 2I,30	- -	I0	I	- -	34,00 -	I -
2I5	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00кг	0,36	I7,80 -	- -	6	-	- -	- -	- -
2I6	EII-2	Уплотнение грунта щебнем (под ступени) I00м2	0,0I	43,30 3,57	0,99 0,30	I	-	- -	7,I9 0,39	- -
2I7	E6-I ССЦ п.I-I5 п.I-I6	Бетонная подготовка из бетона МI50 под ступени м3	0,I4	29,32 0,70	0,28 0,08	4	-	- -	I,37 0,I0	- -
2I8	E6-30 ССЦ п.I-3, п.I-5	Бетонные ступени из бетона М200 м3	0,I4	37,33 2,34	I,20 0,36	5	-	- -	4,35 0,46	I -
2I9	EI5-299	Штукатурка косоуров и балок по сетке I00м2	0,07	396,00 74,00	6,00 I,80	30	6	- -	I28,00 2,32	I0 -
220	EI5-305	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков I00м2	0,07	I2I,00 24,70	0,80 0,24	9	2	- -	4I,20 0,3I	3 -
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб руб			452	44	22 8		74 II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			378	-	-		-
		Накладные расходы	руб			62	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб			-	I0	-		-
		Плановые накопления	руб			35	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			475	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		8I
		Сметная заработная плата	руб			-	57	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб			74	-	-		-
		Накладные расходы	руб			7	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб			7	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			88	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб			-	6	-		-
		Итого по разделу 8	руб			563	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		88
		Сметная заработная плата	руб			-	63	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Отделочные работы								
22I	E15-297	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит I00м2	0,7I	20,70 I8,50	0,I5 0,04	I5	I3	- -	29,80 0,05	2I -
222	E13-I38	Окраска потолков эмалями ПФ-II5 I00м2	0,I7	2I,80 I,84	0,54 0,I6	4	-	- -	I,37 0,2I	- -
223	E15-663	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленные под окраску, потолков I00м2	0,I7	60,80 I5,50	I,00 0,30	I0	3	- -	27,40 0,39	5 -
224	E15-509	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по кирпичу и бетону (потолков) I00м2	0,36	3,I3 2,40	0,05 0,02	I	I	- -	4,60 0,03	2 -
225	E15-295	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями из блоков и плит I00м2	I,49	30,70 I6,50	0,87 0,26	46	25	I -	29,40 0,34	44 I
226	E8-57	Затирка швов кирпичных стен и перегородок I00м2	I,32	I3,I0 I3,I0	- -	I7	I7	- -	2I,00 -	28 -
227	E15-256	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен I00м2	0,24	II0,00 46,40	6,80 4,03	26	II	2 I	74,00 5,20	I8 I
228	E15-277	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских I00м2	0,02	2I5,00 I07,00	5,00 2,28	5	3	- -	I79,00 2,94	4 -
229	E13-I38	Окраска стен эмалями ПФ-II5 I00м2	0,44	2I,80 I,84	0,54 0,I6	I0	I	- -	I,37 0,2I	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
230	EI5-662	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, стен I00м2	I,II	58,80 I3,80	0,80 0,24	65	I5	I -	24,30 0,3I	27 -
23I	EI5-509	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по кирпичу и бетону (стен) I00м2	I,25	3,I3 2,40	0,05 0,02	4	3	- -	4,60 0,03	6 -
232	EI5-82 Сб.ч.I п.I04	Облицовка стен стеклоплиткой I00м2	0,74	57I,00 94,70	2,00 0,60	424	70	I -	I70,00 0,77	I26 I
233	Доп.в.I п.767 EI5-624 Сб.I5таб.2	Окраска дверных наличников эмалью I00м2	0,I6	20,79 I3,56	0,02 0,0I	3	2	- -	80,00 0,0I	I3 -
234	EI5-6I4	Масляная окраска за 2 раза лестничных ограждений I00м2	0,I0	60,50 38,40	0,03 -	6	4	- -	68,00 -	7 -
235	С сборник ч.2 таб.I2	Окраска металлических балок масляной краской за 2 раза т	0,22	3I,5I -	- -	7	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 9		руб руб		643	I68	5 I		302 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ		руб		643	-	-		-
		Накладные расходы		руб		I08	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч.		-	-	-		8
		Сметная заработная плата		руб		-	I8	-		-
		Плановые накопления		руб		59	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ		руб		8I0		-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч.		-	-	-		3I3
		Сметная зараб отная плата		руб		-	I87	-		-
		Итого по разделу 9		руб		8I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч.		-	-	-		3I3
		Сметная заработная плата		руб		-	I87	-		-
		РАЗДЕЛ I0. Прочие работы								
		Камера сухого жара								
236	EI0-28	Каркас полок из брусков м3	0,I0	II0,00 I2,90	I,30 0,39	II	I	- -	24,00 0,50	2 -
237	EII-I84 т.ч.п.I.6	Настил из досок I00м2	0,04	488,00 46,50	4,83 I,45	2I	2	- -	85,I0 I,87	4 -
238	EI0-32 т.ч.п.I.6	Обшивка полок досками м2	2,30	2,I6 0,24	0,03 0,0I	5	I	- -	0,40 0,0I	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
239	EI2-286	Изоляция потолка пеностеклом I00м2	0,I0	I7,30 I5,50	I,80 0,53	2	2	- -	28,50 0,68	3 -
240	CIII-296	Стоимость пеностекла м3	I,02	26,I0 -	- -	27	-	- -	- -	- -
24I	E26-64	Прокладка фольги алюминиевой I00м2	0,I0	77,20 70,80	I,24 0,37	8	7	- -	II8,00 0,48	I2 -
242	CIII-620	Стоимость фольги кг	3,62	I,82 -	- -	7	-	- -	- -	- -
243	EI0-62 т.ч.п.I.6	Облицовка потолков строганными досками м2	9,90	2,50 0,I4	0,02 0,0I	25	I	- -	0,24 0,0I	2 -
244	E26-3I	Изоляция стен пеностеклом м3	3,66	35,90 I2,70	I,23 0,37	I3I	46	4 I	2I,30 0,48	78 2
245	CIII-296	Стоимость пеностекла м3	3,55	26,I0 -	- -	93	-	- -	- -	- -
246	EI0-32	Обшивка стен досками хвойных пород м2	36,60	2,I4 0,22	0,03 0,0I	78	8	I -	0,40 0,0I	I5 -
247	E26-64	Прокладка фольги алюминиевой I00м2	0,37	77,20 70,80	I,24 0,37	28	26	- -	II8,0 0,48	43 -
248	CIII-620	Стоимость фольги кг	I3,40	I,82 -	- -	24	-	- -	- -	- -
249	EI0-32	Обшивка стен досками лиственных пород м2	36,60	2,I6 0,24	0,03 0,0I	79	9	I -	0,40 0,0I	I5 -
250	E26-3I	Изоляция камеры пеностеклом м3	0,47	35,90 I2,70	I,23 0,37	I7	6	- -	2I,30 0,48	I0 -
25I	CIII-296	Стоимость пеностекла м3	0,46	26,I0 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
252	E8-4	Облицовка камеры бутовым камнем м3	3,65	22,30 2,58	0,42 0,I3	8I	9	I -	4,67 0,I7	I7 I
		Итого прямые затраты по разделу I0	руб			649	II8	7		202
			руб					I		3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			649	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I06	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб			-	I8	-		-
		Плановые накопления	руб			60	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			8I5	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2II
		Сметная заработная плата	руб			-	I37	-		-
		Итого по разделу I0	руб			8I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2II
		Сметная заработная плата	руб			-	I37	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	руб			32756	2777	2900		5009
		в том числе:	руб					I070		I505
		Стоимость общестроительных работ	руб			32543	-	-		-
		Накладные расходы	руб			5360	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		475
		Сметная заработная плата	руб			-	954	-		-
		Плановые накопления	руб			3028	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			4093I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		6966
		Сметная заработная плата	руб			-	4784	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб			203	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I7	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб			I7	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I7
		Сметная заработная плата	руб			-	I5	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			I0	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб			-	4	-		-
		Итого по подземной части	руб			4II80	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		6989
		Сметная заработная плата	руб			-	4803	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ II. Каркас								
253	Е7-I47	Установка стропильных балок и ферм одноэтажных зданий пролетом до I8м, массой до I0т при длине плит покрытий до 6м и высоте зданий до 25м шт	I8,00	2I,80 7,78	I3,60 5,03	392	I40	245 9I	I2,I0 6,49	2I8 II7
254	ССЦ п.8-77	Стоимость стропильных ферм из бетона М400 пролетом до I8м, объемом до 3,2м3, массой более 5т м3	46,80	I2I,00 -	- -	5663	-	- -	- -	- -
255	СI47-I8	Проволочная арматура ВР-2 I00кг	I8,I8	42,30 -	- -	769	-	- -	- -	- -
256	СI47-8	Арматура А-3 I00кг	29,6I	25,00 -	- -	740	-	- -	- -	- -
257	СI47-I	Арматура А-I I00кг	3,42	22,90 -	- -	78	-	- -	- -	- -
258	СI47-I5	Проволочная арматура В-I I00кг	6,48	32,I0 -	- -	208	-	- -	- -	- -
259	СI47-24	Закладные детали I00кг	8,04	4I,30 -	- -	332	-	- -	- -	- -
260	Е7-I73	Установка подстропильных балок и ферм одноэтажных зданий массой до I5т при высоте зданий до 25м шт	4,00	I4,90 5,I3	9,66 3,48	60	2I	39 I4	8,00 4,49	32 I8
26I	ССЦ п.8-84 т.ч.таб.3.3	Стоимость подстропильных ферм длиной до I2м, массой до I5т, из бетона М450 м3	I7,80	I05,63 -	- -	I880	-	- -	- -	- -
262	СI47-20	Канаты Iх7 I00кг	4,24	44,30 -	- -	I88	-	- -	- -	- -
263	СI47-I	Арматура А-I I00кг	0,33	22,90 -	- -	8	-	- -	- -	- -
264	СI47-8	Арматура А-3 I00кг	I7,76	25,00 -	- -	444	-	- -	- -	- -
265	СI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00кг	0,93	32,I0 -	- -	30	-	- -	- -	- -
266	СI47-24	Закладные детали I00кг	3,I9	4I,30 -	- -	I32	-	- -	- -	- -
267	Е7-II4	Укладка ригелей перекрытий и покрытий многоэтажных зданий с полками длиной до 6м при жестких узлах при высоте зданий более 40м до 57м шт	5,00	22,00 7,35	5,0I I,75	II0	37	25 9	II,20 2,26	56 II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
268	СССЦ п.9-299 т.ч.таб.3.3	Стоимость ригелей с полками из бетона М400, массой до 5т, длиной до 6м, объемом до I,5м3 м3	4,99	72,05	-	360	-	-	-	-
269	CI47-I	Арматура А-I I00кг	0,37	22,90	-	9	-	-	-	-
270	CI47-8	Арматура А-3 I00кг	2,67	25,00	-	67	-	-	-	-
27I	CI47-6	Арматура АТ-5 I00кг	I,7I	23,90	-	4I	-	-	-	-
272	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00кг	0,73	32,I0	-	24	-	-	-	-
273	CI47-24	Закладные детали I00кг	I,3I	4I,30	-	54	-	-	-	-
274	E7-3I	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки до 0,7м и массе колонн до Iт шт	8,00	8,67 2,49	3,5I I,28	69	20	28 I0	4,I6 I,65	33 I3
275	E7-32	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки до 0,7м и массе колонн до 2т шт	27,00	I0,60 3,0I	4,I9 I,52	286	8I	II3 4I	5,02 I,96	I36 53
276	E7-33	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки 0,7м и массе колонн до 3т шт	8,00	I2,70 3,74	5,55 2,0I	I02	30	44 I6	6,24 2,59	50 2I
277	E7-4I	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки более 0,7т и массе колонн до 4т шт	5,00	I5,80 4,42	6,60 2,39	79	22	33 I2	7,38 3,08	37 I5
278	СССЦ п.9-5 т.ч.таб.3.3	Стоимость колонн прямоугольного сечения из бетона М200, массой до 5т длиной более 3м, объемом до Iм3 м3	I9,57	78,66	-	I539	-	-	-	-
279	CI47-I	Арматура А-I I00кг	2,I0	27,02	-	57	-	-	-	-
280	CI47-8	Арматура А-3 I00кг	I7,34	29,50	-	5I2	-	-	-	-
28I	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00кг	0,35	37,88	-	I3	-	-	-	-
282	CI47-24	Закладные детали I00кг	5,59	48,73	-	272	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
283	СССЦ п.9-5 т.ч.таб.3.3 таб.3.4	Стоимость колонн прямоугольного сечения из бетона М200, массой до 5т, длиной более 3м, объемом до Iм3 с водонепроницаемостью В4 м3	7,60	80,84	—	6I4	-	—	—	—
				—	—			—	—	—
284	CI47-I	Арматура А-I I00кг	0,I9	27,02	—	5	-	—	—	—
				—	—			—	—	—
285	CI47-8	Арматура А-3 I00кг	4,4I	29,50	—	I30	-	—	—	—
				—	—			—	—	—
286	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00кг	0,28	37,88	—	II	-	—	—	—
				—	—			—	—	—
287	CI47-24	Закладные детали I00кг	3,25	48,73	—	I58	-	—	—	—
				—	—			—	—	—
288	СССЦ п.9-6	Стоимость колонн прямоугольного сечения из бетона М300, массой до 5т, длиной более 3м, объемом до 4м3 м3	7,85	70,80	—	556	-	—	—	—
				—	—			—	—	—
289	CI47-I	Арматура А-I I00кг	0,90	22,90	—	20	-	—	—	—
				—	—			—	—	—
290	CI47-8	Арматура А-3 I00кг	7,I6	25,00	—	I79	-	—	—	—
				—	—			—	—	—
29I	CI47-24	Закладные детали I00кг	2,I3	4I,30	—	88	-	—	—	—
				—	—	—		—	—	—
292	СССЦ п.9-29	Стоимость колонн с консолями в одну сторону из бетона М300, массой до 5т, длиной более 3м, объемом до Iм3 м3	2,28	84,20	—	I92	-	—	—	—
				—	—			—	—	—
293	СССЦ п.9-5I	То же, с консолями в 2 стороны м3	0,76	87,I0	—	66	-	—	—	—
				—	—			—	—	—
294	CI47-I	Арматура А-I I00кг	0,27	27,02	—	7	-	—	—	—
				—	—			—	—	—
295	CI47-8	Арматура А-3 I00кг	2,I5	29,50	—	63	-	—	—	—
				—	—			—	—	—
296	CI47-24	Закладные детали I00кг	I,7I	48,73	—	83	-	—	—	—
				—	—			—	—	—
297	E9-II6 т.ч.таб.2	Монтаж балок перекрытий т	0,89	32,67	I5,27	29	I0	I4	I5,60	I4
				II,00	5,2I			5	6,72	6
298	CI2I-I955 т.ч.таб.3	Стоимость металлоконструкций балок из стали марки ВСТ3СП5-I т	0,73	278,I9	—	203	-	—	—	—
				—	—			—	—	—
299	CI2I-I959 т.ч.таб.3	То же, из стали марки ВСТ3КП2 т	0,I7	204,92	—	35	-	—	—	—
				—	—			—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
300	E9-33 т.ч.таб.2	Монтаж стоек фахверка т	2,0I	44,92 I3,86	I8,76 7,25	90	28	38 I5	I9,40 9,35	39 I9
30I	CI2I-I78I	Стены, внутренние перегородки, стеллажи, стойки фахверков, перегородок из одиночных двутавров (ГОСТ8239-72), горячекатаных швеллеров, уголков 3 т	2,0I	250,00 -	- -	502	-	- -	- -	- -
302	E7-290	Установка стальных насадок и надколонников т	I,0I	358,00 42,50	3,30 0,99	362	43	3 I	66,60 I,28	67 I
303	E7-29I	Установка горизонтальных стальных элементов т	0,88	342,00 2I,30	- -	30I	I9	- -	34,00 -	30 -
304	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00кг	34,0I	I7,80 -	- -	605	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу II	руб руб			I88I7	45I	582 2I4		7I2 274
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			I7958	-	-		-
		Накладные расходы	руб			296I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		270
		Сметная заработная плата	руб			-	534	-		-
		Плановые накопления	руб			I673	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			22592	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II78
		Сметная заработная плата	руб			-	II4I	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб			859	-	-		-
		Накладные расходы	руб			74	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб.			-	I3	-		-
		Плановые накопления	руб.			76	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			I009	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		85
		Сметная заработная плата	руб			-	7I	-		-
		Итого по разделу II	руб			2360I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I263
		Сметная заработная плата	руб			-	I2I2	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I2. Стены								
305	Е7-247	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью до I0м2, при высоте зданий до 25м шт	II4,00	I6,63 4,05	5,72 2,06	I896	462	652 235	6,60 2,66	752 303
306	Е7-249	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью более I0м2 при высоте зданий В до 25м шт	20,00	I9,73 4,93	7,54 2,70	395	99	I5I 54	8,06 3,48	I6I 70
307	Е7-26I	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5м2 при высоте зданий до 25м шт	II9,00	II,30 3,33	4,03 I,44	I345	396	479 I7I	5,38 I,86	640 22I
308	ССЦ II п.8-347	Стоимость наружных стеновых панелей объемной массой 900кг/м3 с фактурным слоем с 2-х сторон, длиной более 3м, толщиной 25см, с расходом стали до 7кг/м2 м2	909,46	I4,90 -	- -	I355I	-	- -	- -	- -
309	ССЦ II п.8-327	То же, длиной до 3м м2	243,38	I4,40 -	- -	3505	-	- -	- -	- -
3I0	Е7-288	Установка опорных стальных консолей массой до 20кг т	0,02	328,00 27,80	6,00 I,80	7	I	- -	40,50 2,32	I -
3II	Е7-29I	Установка соединительных изделий т	0,42	342,00 2I,30	- -	I44	9	- -	34,00 -	I4 -
3I2	Е7-7I4	Устройство чеканки и расшивки швов панелей I00м	I2,26	9,73 4,54	0,3I 0,09	II9	56	4 I	7,35 0,I2	90 I
3I3	Е7-708	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей вулканизирующейся тиоколовой мастикой I00м	5,I6	65,00 8,88	I4,70 4,4I	335	46	76 23	I5,00 5,69	77 29
3I4	Е7-7I3	Устройство солнцезащиты красками ПХВ I00м	I2,26	2,40 0,54	0,0I -	29	7	- -	I,04 -	I3 -
3I5	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00кг	4,35	I7,80 -	- -	77	-	- -	- -	- -
3I6	Е8-3I ССЦт.ч. п.2-I0, п.2-II	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4м (на растворе М50) м3	2,90	34,I5 2,I5	0,62 0,I8	99	6	2 I	3,93 0,23	II I
3I7	Е8-I89	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6м трубчатых для кладки и облицовки I00м2ВП	0,06	42,20 25,40	0,23 0,07	3	2	- -	45,80 0,09	3 -
3I8	Е7-447	Укладка перемычек массой до 0,3т при высоте зданий более 40м до 57м шт	23,00	0,40 0,08	0,26 0,09	9	2	6 2	0,I3 0,I2	3 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I9	СССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М200, объемом до 0,5м3, длиной до 3м м3	0,23	64,40 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
320	СССЦ п.9-93	То же, длиной более 3м м3	0,09	65,70 -	- -	6	-	- -	- -	- -
32I	CI47-8	Арматура А-3 I00кг	0,02	25,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
322	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00кг	0,I0	32,I0 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб			2I539	I086	I370		I765
		в том числе:	руб					487		628
		Стоимость общестроительных работ	руб			2I539	-	-		-
		Накладные расходы	руб			3554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		325
		Сметная заработная плата	руб			-	638	-		-
		Плановые накопления	руб			2007	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			27I00	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2718
		Сметная заработная плата	руб			-	22II	-		-
		Итого по разделу I2	руб			27I00	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2718
		Сметная заработная плата	руб			-	22II	-		-
		РАЗДЕЛ I3. Покрытие и перекрытие								
323	E7-I84	Укладка плит покрытий одноэтажных производственных зданий и сооружений длиной до 6м, площадью до 20м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I5т и высоте зданий до 25м шт	96,00	8,02 I,67	2,88 I,04	770	I60	277 I00	2,85 I,34	274 I29
324	E7-I78	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6м, площадью до I0м2, при массе стропильных конструкций до I5т и высоте зданий до 25м шт	2,00	5,70 I,20	I,87 0,68	II	2	3 I	2,04 0,88	4 2
325	СССЦ п.8-I20	Стоимость ребристых плит массой до 5т, шириной более 2м, длиной до 6м при расчетной нагрузке (включая собственный вес) 490кгс/м2 м2	I476,62	5,62 -	- -	8299	-	- -	- -	- -
326	СССЦ п.8-I5I	То же, плит с отверстием диаметром 400 и 700мм при расчетной нагрузке 600 кгс/м2 м2	2I3,48	7,00 -	- -	I494	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
327	СССЦ п.8-I57	То же, плит с отверстием диаметром 2000мм м2	I7,79	7,92 -	- -	I4I	-	- -	- -	- -
328	CI47-24	Дополнительные закладные детали I00кг	I,55	4I,30 -	- -	64	-	- -	- -	- -
329	СССЦ п.8-479	Стоимость многопустотных плит длиной до 6м, шириной до 3м, с расчетной нагрузкой,(включая собственный вес) 930кгс/м2, приведенной толщиной до I4см м2	II,92	9,63 -	- -	II5	-	- -	- -	- -
330	E7-209	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25м шт	I3,00	2,43 I,0I	I,03 0,38	32	I3	I3 5	I,64 0,49	2I 6
33I	СССЦ п.8-236	Стоимость сборных железобетонных стаканов из бетона М200, объемом до 0,Iм3 м3	0,26	90,20 -	- -	32	-	- -	- -	- -
332	СССЦ п.8-237	То же, объемом более 0,Iм3 м3	0,89	75,90 -	- -	68	-	- -	- -	- -
333	CI47-I	Арматура А-I I00кг	0,44	22,90 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
334	CI47-I5	Проволочная арматура В-I I00кг	0,30	32,I0 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
335	CI47-24	Закладные детали I00кг	0,8I	4I,30 -	- -	34	-	- -	- -	- -
336	E7-29I	Установка соединительных изделий т	0,05	342,00 2I,30	- -	I7	I	- -	34,00 -	2 -
337	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00кг	2,9I	I7,80 -	- -	52	-	- -	- -	- -
338	E6-33 ССЦ п.I-I7 п.I-I5	Устройство фундаментов под оборудование железобетонных из бетона М200, объемом до 5м3 (из бетона МI00) м3	0,08	35,37 2,4I	I,2I 0,36	3	-	- -	4,46 0,46	- -
339	CI24-I	Арматура класса AI т	0,00I	270,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
340	E34-64I	Установка радиостоек шт	I,00	I4,00 4,34	- -	I4	4	- -	7,I2 -	7 -
34I	EI2-287	Утепление покрытий легким бетоном (комплексные плиты) м3	22I,73	35,20 I,28	0,56 0,I7	7805	284	I24 38	2,54 0,22	563 49
342	EI2-289	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350I на битумной мастике (комплексные плиты) I00м2	I6,86	49,90 I0,70	I,30 0,39	84I	I80	22 7	I8,90 0,50	3I9 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
343	EI2-289	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350I на битумной мастике (I слой рулонного ковра в комплексных плитах) I00м2	I4,95	49,90 I0,70	I,30 0,39	746	I60	20 6	I8,90 0,50	283 7
344	E7-462	Установка панелей перекрытий площадью до 5м2 с опиранием на две стороны при высоте зданий более 40м до 57м шт	28,00	3,56 0,98	I,I2 0,4I	I00	27	3I II	I,65 0,53	46 I5
345	E7-465	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при высоте зданий более 40м до 57м шт	I2,00	5,22 I,39	I,56 0,56	63	I7	I9 7	2,29 0,72	27 9
346	ССЦ п.8-509 т.ч.таб.3.3	Стоимость сборных железобетонных доборных плит из бетона М200, объемом до 0,2м3 м3	0,90	63,96 -	- -	58	-	- -	- -	- -
347	ССЦ п.8-509	То же, из бетона М300 м3	0,36	65,60 -	- -	24	-	- -	- -	- -
348	ССЦ п.8-5I0	Стоимость сборных железобетонных доборных плит из бетона М300, объемом более 0,2м3 м3	I,48	63,70 -	- -	94	-	- -	- -	- -
349	ССЦ п.8-504	Стоимость сборных железобетонных плоских плит из бетона М300 размером более 3 до II м2 м3	3,00	62,50 -	- -	I88	-	- -	- -	- -
350	CI47-I	Арматура А-I I00кг	0,45	22,90 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
35I	CI47-8	Арматура А-3 I00кг	2,78	25,00 -	- -	69	-	- -	- -	- -
352	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00кг	0,08	32,I0 -	- -	3	-	- -	- -	- -
353	ССЦ п.II-I56 п.25,п.27 прилож.I	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит с отверстиями длиной от 3 до I2м, объемной массой более I900кг/м3 м2	4I,26	8,86 -	- -	366	-	- -	- -	- -
354	CI47-8	Арматура А-3 дополнительная I00кг	0,II	25,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
355	ССЦ п.8-479	Стоимость сборных железобетонных многопустотных плит перекрытий из тяжелого бетона длиной до 6м, приведенной толщиной до I4см, с расчетной нагрузкой до I200кгс/м2 м2	I5,I0	9,63 -	- -	I45	-	- -	- -	- -
356	ССЦ п.8-480	То же, с расчетной нагрузкой I20I-I600кгс/м2 м2	3I,69	I0,40 -	- -	330	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
357	ССЦ п.8-48I	То же, с расчетной нагрузкой I60I-2000кгс/м2 м2	6,72	II,60 -	- -	78	-	- -	- -	- -
358	Е6-30	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М-I00 объемом до 5м3 м3	0,I8	35,70 2,34	I,20 0,36	6	-	- -	4,35 0,46	I -
359	Е6-I79	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2 и приведенной толщине до I00мм м3	0,45	58,60 8,64	I,29 0,39	26	4	- -	I5,30 0,50	7 -
360	СI24-I0	Арматура класса AI т	0,03	338,00 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
36I	Е7-I29	Укладка перемычек массой до 0,7т при высоте зданий более 40м до 57 шт	I,00	2,09 0,46	I,58 0,57	2	-	2 I	0,8I 0,74	I I
362	ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М200 м3	0,I5	64,40 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
363	СI47-I	Арматура А-I I00кг	0,0I	22,90 -	- -	I	-	- -	- -	- -
364	СI47-6	Арматура AI-5 I00кг	0,03	23,90 -	- -	I	-	- -	- -	- -
365	СI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00кг	0,02	32,I0 -	- -	I	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб			22I46	852	5II		I555
			руб					I76		226
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			I4	-	-		-
		Накладные расходы	руб			3	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб			I	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб			I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб			-	5	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб			22I32	-	-		-
		Накладные расходы	руб			3650	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		334
		Сметная заработная плата	руб			-	656	-		-
		Плановые накопления	руб			2060	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			27842	-	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2I08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб			-	I680	-		-
		Итого по разделу I3	руб			27860	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2II5
		Сметная заработная плата	руб			-	I685	-		-
		РАЗДЕЛ I4. Кровля								
366	EI2-2	Устройство кровель рулонных скатых трехслойных на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике для зданий без фонарей шириной более 24м из рубероида РМ-350 I00м2	I8,00	240,00 42,40	I0,60 3,I8	432I	763	I9I 57	72,70 4,I0	I309 74
367	E6-75	Устройство набетонки из бетона М100 I00м2	0,92	3II,25 II,I0	5,80 I,74	288	I0	6 2	20,90 2,24	I9 2
368	EI2-267	Устройство наклонного бортика м3	0,84	35,20 I,28	0,56 0,I7	30	I	- -	2,54 0,22	2 -
369	EI2-277	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб I00м2	I4,22	9,43 2,30	0,0I -	I34	33	- -	4,I4 -	59 -
370	E7-70I	Гернитовые прокладки I00м	I,66	42,30 4,02	0,08 0,02	7I	7	- -	6,43 0,03	II -
37I	E8-59	Укладка молниеприемной сетки т	0,09	42I,00 27,80	I,38 0,4I	38	3	- -	54,30 0,53	5 -
372	ССборник ч.2 таб.I2	Цинковые молниеприемной сетки т	0,09	I46,45 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
373	EI2-280	Устройство мелких покрытий I00м2	I,74	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	335	80	I -	83,00 0,I5	I45 -
374	EI2-289	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350I на битумной мастике I00м2	I,67	49,90 I0,70	I,30 0,39	83	I8	3 I	I8,90 0,50	32 I
375	EI2-288	Утепление покрытий керамзитом м3	43,23	I7,90 I,I7	I,08 0,32	774	5I	47 I4	2,32 0,4I	I00 I8
376	EI2-299	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 25мм I00м2	4,78	5I,60 7,64	0,74 0,22	247	37	3 I	I4,30 0,28	68 I
377	EI2-300	На каждый Iмм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке НОМ299 I00м2	4,78	25,30 0,30	0,50 0,20	I2I	I	2 I	0,07 0,26	- I
378	EI2-289	Укладка рубероида (I слой рулонного ковра) I00м2	4,78	49,90 I0,70	I,30 0,39	239	5I	6 2	I8,90 0,50	90 2
		Итого прямые затраты по разделу I4	руб руб			6694	I055	259 78		I840 99
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			6694	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб			II04	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I02
		Сметная заработная плата	руб			-	I98	-		-
		Плановые накопления	руб			624	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			8422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		204I
		Сметная заработная плата	руб			-	I33I	-		-
		Итого по разделу I4	руб			8422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		204I
		Сметная заработная плата	руб			-	I33I	-		-
		РАЗДЕЛ I5. Перегородки								
379	Е8-43 ССЦ т.ч. п.2-I0, п.2-II	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м (на растворе М50) I00м2	0,4I	498,53 74,00	7,70 2,3I	206	3I	3 I	I37,00 2,98	57 I
380	Е8-44 ССЦ т.ч. п.2-I0, п.2-II	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа более 4м (на растворе М50) I00м2	2,23	483,53 58,50	7,70 2,3I	I080	I3I	I7 5	I07,00 2,98	239 7
38I	Е8-43 ССЦ т.ч. п.2-II, п.2-22	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м (на глиняном растворе) I00м2	0,03	485,I9 74,00	7,70 2,3I	I3	2	- -	I37,00 2,98	4 -
382	Е8-I89	Леса для кладки перегородок высотой более 4м I00м2ВП	2,38	42,20 25,40	0,23 0,07	I0I	6I	- -	45,80 0,09	I09 -
383	Е9-33 т.ч.таб.2	Каркас перегородок т	0,25	44,92 I3,86	I8,76 7,25	II	3	5 2	I9,40 9,35	5 2
384	CI2I-I782	Стоимость металлоконструкций т	0,25	275,00 -	- -	69	-	- -	- -	- -
385	Сборник ч.2 таб.I2	Цинкование металлоконструкций каркаса т	0,25	I46,45 -	- -	37	-	- -	- -	- -
386	Е7-748	Установка перегородок из гипсокартонных и асбестоцементных листов I00м2	3,43	29,40 II,50	I6,30 5,03	I0I	39	56 I7	20,20 6,49	69 22
387	ССЦ п.7-5I	Стоимость гипсокартонных листов толщиной I4мм м2	249,00	I,80 -	- -	448	-	- -	- -	- -
388	CIII-28	Стоимость асбестоцементных листов толщиной I2мм I00шт	0,I8	I383,00 -	- -	249	-	- -	- -	- -
389	Е15-6I0	Оклейка тканями стен I00м2	0,I5	66,30 9,20	- -	I0	I	- -	I6,50 -	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
390	EI5-599	Шпатлевка швов I00м2	0,I5	9,97 6,8I	0,0I -	I	I	- -	II,50 -	2 -
39I	CI22-494	Стоимость плинтусов м	I20,I0	0,87 -	- -	I04	-	- -	- -	- -
392	E7-70I	Прокладки резиновые I00м	I,20	42,30 4,02	0,08 0,02	5I	5	- -	6,43 0,03	8 -
393	E6-83	Крепежные детали т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	4	I	- -	2I0,00 0,54	2 -
394	E7-747	Перегородки душевых I00м2	0,03	I35,00 I7,30	I9,I0 5,87	4	I	- -	29,80 7,57	I -
395	CIII-30	Стоимость асбестоцементных листов I00шт	0,02	640,00 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
396	CIII-356	Прокладки резиновые кг	0,42	0,6I -	- -	I	-	- -	- -	- -
397	E6-83	Крепежные детали т	0,02	44I,00 I24,00	I,40 0,42	9	2	- -	2I0,00 0,54	4 -
398	CI22-405	Укладка решеток м2	I,24	3,34 -	- -	4	-	- -	- -	- -
399	EI3-II2	Огрунтовка листов грунт-шпатлевкой ЗП-00-I0 за 2 раза I00м2	0,06	40,60 I,78	0,22 0,07	2	-	- -	2,4I 0,09	- -
400	EI3-II3	Огрунтовка поверхностей грунт-шпатлевкой ЗП-00I0 последующий слой I00м2	0,06	27,60 I,36	0,22 0,07	2	-	- -	2,02 0,09	- -
40I	EI3-I48	Окраска эмалями за 2 раза I00м2	0,06	76,60 I,98	0,34 0,I0	4	-	- -	I,46 0,I3	- -
402	CI47-29	Хромирование крепежных деталей I00кг	0,23	I7,80 -	- -	4	-	- -	- -	- -
403	EI0-34	Устройство перегородок кабин уборных из древесностружечных плит толщиной I9мм м2	3,26	2,28 0,30	0,02 0,0I	7	I	- -	0,54 0,0I	2 -
404	EI0-28	Каркас перегородок м3	0,04	II0,00 I2,90	I,30 0,39	4	I	- -	24,00 0,50	I -
405	E6-83	Соединительные элементы т	0,004	44I,00 I24,00	I,40 0,42	2	-	- -	2I0,00 0,54	- -
406	E34-342	Облицовка перегородок бумажно-слоистым пластиком I00м2	0,II	577,00 48,60	0,39 0,I2	62	5	- -	82,60 0,I5	9 -
407	EI5-627	Покрыть лаком торцы обкладок I00м2	0,003	3I,80 9,65	- -	I	-	- -	I5,50 -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
408	CI47-29	Хромирование соединительных элементов I00кг	0,04	I7,80 -	- -	I	-	- -	- -	- -
409	ЦВ-9I-I	Устройство сетчатых перегородок м2	72,00	4,94 I,09	0,40 0,05	356	78	29 4	2,00 0,06	I44 4
4I0	E26-34	Утепление потолков тамбуров и воздухозаборных камер минераловатными плитами м3	0,48	43,80 I5,80	I,3I 0,39	2I	8	- -	26,20 0,50	I3 -
4II	CII4-I23	Стоимость плит м3	0,48	20,40 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
4I2	E26-3I	Утепление стен минераловатными плитами м3	I0,28	35,90 I2,70	I,23 0,37	369	I3I	I3 4	2I,30 0,48	2I9 5
4I3	CII4-I23	Стоимость плит м3	9,97	20,40 -	- -	203	-	- -	- -	- -
4I4	E6-84	Металлические рамки обрамления проемов т	0,07	355,00 38,00	I,30 0,39	25	3	- -	64,00 0,50	4 -
4I5	E6-79	Анкерные крепления т	0,03	563,00 73,00	2,00 0,66	I7	2	- -	I23,00 0,85	4 -
4I6	E7-279	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий устанавливаемых горизонтально, при заполнении швов раствором, площадью до I0м2 шт	50,00	6,98 I,95	I,35 0,42	349	97	68 2I	3,I2 0,54	I56 27
4I7	E7-260	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий, устанавливаемых горизонтально, при заполнении швов раствором, площадью до I5м2 шт	I9,00	8,28 2,3I	I,79 0,55	I57	44	34 I0	3,72 0,7I	7I I3
4I8	СССЦ п.8-409	Стоимость панелей перегородок из тяжелого бетона толщиной 8 см длиной до 3м с расходом стали до 3,5кг/м2 м2	33,97	5,58 -	- -	I90	-	- -	- -	- -
4I9	СССЦ п.8-4I2	То же, длиной более 3м м2	623,25	5,82 -	- -	3627	-	- -	- -	- -
420	CI47-8	Дополнительная арматура I00кг	0,29	25,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
42I	E7-290	Установка стальных насадок и надколонников т	2,I9	358,00 42,50	3,30 0,99	784	93	7 2	66,60 I,28	I46 3
422	E7-29I	Изделия соединительные т	2,36	342,00 2I,30	- -	807	50	- -	34,00 -	80 -
423	E9-88	Монтаж связей из гнутосварных профилей т	2,40	4I,30 I5,40	II,40 4,33	99	37	27 I0	24,60 5,59	59 I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
424	CI2I-I9II тех.часть таб.3	Стоимость связей из стали марки ВСТ3СП2 т	2,40	292,I3 -	- -	70I	-	- -	- -	- -
425	E7-748	Монтаж обшивных вкладышей I00м2	I,07	29,40 II,50	I6,30 5,03	3I	I2	I7 5	20,20 6,49	22 7
426	E9-33 тех.часть таб.2	Металлический каркас вкладышей т	I,59	44,92 I3,86	I8,76 7,25	7I	22	30 I2	I9,40 9,35	3I I5
427	CI2I-I782 тех.часть таб.3	Стоимость металлоконструкций из стали марки ВСТ3КП2 т	I,59	266,92 -	- -	424	-	- -	- -	- -
428	E7-747	Обшивка каркаса гипсокартонными листами I00м2	4,26	I35,00 I7,30	I9,I0 5,87	575	74	8I 25	29,80 7,57	I27 32
429	CCCЦ п.7-5I	Стоимость гипсобетонных листов толщиной I4мм в 2 слоя с 2 сторон м2	426,I5	I,80 -	- -	767	-	- -	- -	- -
430	E26-3I	Укладка утеплителя м3	I0,72	35,90 I2,70	I,23 0,37	385	I36	I3 4	2I,30 0,48	228 5
43I	CII4-I23	Стоимость полужестких минераловатных плит м3	I0,40	20,40 -	- -	2I2	-	- -	- -	- -
432	CIII-342	Стоимость петель кг	I3,80	0,32 -	- -	4	-	- -	- -	- -
433	CIII-7I	Стоимость винтов т	0,03	457,00 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
434	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00кг	24,07	I7,80 -	- -	428	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I5	руб руб			I3236	I072	400 I22		I8I8 I56
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			II505	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I73
		Сметная заработная плата	руб			-	338	-		-
		Плановые накопления	руб			I070	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I4474	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I874
		Сметная заработная плата	руб			-	I364	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб			I73I	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I49	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I5
		Сметная заработная плата	руб			-	28	-		-
		Плановые накопления	руб			I5I	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			203I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		288
		Сметная заработная плата	руб			-	I96	-		-
		Итого по разделу I5	руб			I6505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2I62
		Сметная заработная плата	руб			-	I560	-		-
		РАЗДЕЛ I6. Проемы								
		Окна								
435	EI0-84	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными переплетами площадь проемов до 5м2	I79,96	2,99	0,36	538	I33	65	I,38	248
		м2		0,74	0,II			20	0,I4	25
436	EI0-85	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданиях с одинарными и спаренными переплетами площадь проемов до I0м2	5,25	I,96	0,28	I0	3	I	0,96	5
		м2		0,52	0,08			-	0,I0	I
437	CI22-I59	Стоимость блоков ПВДI2-I8,I	66,24	I5,I0	-	I000	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
438	CI22-I59	То же, блоков ПВДI8-I8,I	I09,90	I5,I0	-	I659	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
439	CI22-I45	То же, блоков ПНОI8-30,I	5,25	7,78	-	4I	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
440	CI22-I44	То же, блоков ПНОI8-I8,I	3,I7	8,53	-	27	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
44I	CI22-I65	То же, блоков СГ06-I2	0,65	I3,30	-	9	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
442	EI0-88	Установка приборов оконных	I36,00	0,24	-	33	33	-	0,46	63
		шт		0,24	-			-	-	-
443	CIII-435	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов высотой до I,2м	32,00	I,72	-	55	-	-	-	-
		компл.		-	-			-	-	-
444	CIII-436	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными одинарными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов высотой до 2,Iм	35,00	2,58	-	90	-	-	-	-
		компл.		-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
445	СIII-439	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для трехстворных переплетов без фрамуги независимо от высоты компл.	I,00	3,87 -	- -	4	-	- -	- -	- -
446	СIII-436	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов высотой до 2,Iм компл.	I,00	2,58 -	- -	3	-	- -	- -	- -
447	ЕI5-747 т.ч. п.3,39	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий, установленных в коробки, оконным стеклом (двойных переплетов) 3мм I00м2	0,60	444,00 27,00	I,60 0,48	264	I6	I -	25,30 0,62	I5 -
448	ЕI5-747 т.ч.п.3,39 СIII-575 СIII-576	Остекление двойных переплетов 4мм стеклом I00м2	I,I7	533,32 27,00	I,60 0,48	622	3I	2 I	25,30 0,62	30 I
449	ЕI5-747	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий, установленных в коробки, оконным 3мм стеклом I00м2	0,03	222,00 I3,50	0,80 0,24	6	-	- -	25,30 0,3I	I -
450	ЕI5-747 СIII-575 СIII-576	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий, установленных в коробки, оконным 3мм стеклом (4мм стеклом) I00м2	0,06	266,66 I3,50	0,80 0,24	I7	I	- -	25,30 0,3I	2 -
45I	СI22-323	Наличники марка I м	785,I0	0,I8 -	- -	I4I	-	- -	- -	- -
452	ЕI0-28	Установка деревянных брусков (узел I3) м3	0,02	II0,00 I2,90	I,30 0,39	2	-	- -	24,00 0,50	- -
453	ЕI0-202	Огнезащита внутренних оконных блоков м3	0,50	7,5I I,48	0,03 0,0I	4	I	- -	2,94 0,0I	I -
		Двери								
454	ЕI0-I05	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2 (двери наружные) м2	I2,68	I,63 0,55	0,35 0,II	2I	7	4 I	0,9I 0,I4	I2 2
455	ЕI0-I07	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерублечных стенах площадь проема до 3м2 (двери тамбурные) м2	9,00	2,I8 0,67	0,I3 0,04	20	6	I -	I,I6 0,05	I0 -
456	ЕI0-I40	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3м2 м2	2I,68	I,34 0,20	- -	29	4	- -	0,36 -	8 -
457	ЕI0-I07	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3м2 м2	29,82	2,00 0,67	0,I3 0,04	60	20	4 I	I,I6 0,05	35 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
458	EI0-I08	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема более 3м2 м2	6,98	I,58 0,59	0,I3 0,04	II	4	I -	I,0I 0,05	7 -
459	CI22-280 доп.в.I таб.20	Стоимость наружных блоков ДНГ2I-9П м2	7,36	I5,33 -	- -	II3	-	- -	- -	- -
460	CI22-280	То же, внутренних м2	3,68	I6,80 -	- -	62	-	- -	- -	- -
46I	CI22-240 доп. в.I таб.20	Стоимость наружных блоков ДНГ2I-I3 м2	5,32	I7,I7 -	- -	9I	-	- -	- -	- -
462	CI22-240	То же, внутренних м2	5,32	I8,70 -	- -	99	-	- -	- -	- -
463	CI22-223	Стоимость блоков ДГ24-I5 м2	6,98	I3,80 -	- -	96	-	- -	- -	- -
464	CI22-2I9	То же, блоков, ДГ24-I0 м2	6,99	I3,50 -	- -	94	-	- -	- -	- -
465	CI22-2I8	То же, блоков ДГ2I-9 м2	I6,47	I4,20 -	- -	234	-	- -	- -	- -
466	CI22-2I8	То же, блоков ДГ2I-8 м2	6,36	I4,20 -	- -	90	-	- -	- -	- -
467	E9-49 т.ч.таб.2	Монтаж металлоконструкций дверей т	I,I0	I06,80 24,64	56,76 I7,I6	II7	27	63 I9	35,I0 22,I4	39 24
468	CI2I-I969	Стоимость металлоконструкций т	I,I0	287,00 -	- -	3I6	-	- -	- -	- -
469	E26-37	Прокладка асбестовермикулитовых плит м3	I,05	4,86 2,5I	I,20 0,36	5	3	I -	4,62 0,46	5 -
470	CII4-I40	Стоимость асбетовермикулитовых плит м3	I,02	I0I,00 -	- -	I03	-	- -	- -	- -
47I	EI0-33	Прокладка древесноволокнистых плит толщиной 5мм м2	I0,62	I,34 0,I0	0,02 0,0I	I4	I	- -	0,I9 0,0I	2 -
472	CIII-356	Прокладки резиновые кг	4,43	0,6I -	- -	3	-	- -	- -	- -
473	EI5-730	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3мм I00м2	0,03	222,00 47,80	I,40 0,36	6	I	- -	86,50 0,46	3 -
474	CIII-446	Скобяные изделия для дверей входных однопольных в здание компл.	6,00	6,73 -	- -	40	-	- -	- -	- -
475	CIII-447	Скобяные изделия для дверей входных двухпольных в здание компл.	4,00	8,94 -	- -	36	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
476	CIII-448	Двери входные в помещение однопольные компл.	I4,00	2,97 -	- -	42	-	- -	- -	- -
477	CIII-449	Двери входные в помещение двухпольные компл.	2,00	3,23 -	- -	6	-	- -	- -	- -
478	CIII-450	Стоимость приборов для дверей санузлов компл.	2,00	2,83 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		Ворота								
479	E9-49 т.ч.таб.2	Монтаж металлоконструкций ворот т	3,22	I06,80 24,64	56,76 I7,I6	344	79	I83 55	35,I0 22,I4	II3 7I
480	CI2I-I969	Стоимость металлоконструкций т	3,22	287,00 -	- -	924	-	- -	- -	- -
48I	E9-40	Монтаж монорельсов м	I6,96	3,68 0,73	2,64 0,92	62	I2	45 I6	I,28 I,I9	22 20
482	CI2I-I826	Стоимость монорельсов т	0,29	270,00 -	- -	78	-	- -	- -	- -
483	CIII-363	Резина листовая рулонная безтканевой прокладки кг	3,84	I,62 -	- -	6	-	- -	- -	- -
484	CIII-365	Резина губчатая кг	208,00	I,00 -	- -	208	-	- -	- -	- -
485	СЦ.I ч.I п. 825	Прокладка технического сукна м2	I25,60	5,24 -	- -	658	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I6	руб руб			85I9	382	37I II3		62I I45
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			6678	-	-		-
		Накладные расходы	руб			II03	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		98
		Сметная заработная плата	руб			-	I97	-		-
		Плановые накопления	руб			625	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			8406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		575
		Сметная заработная плата	руб			-	484	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб			I84I	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I58	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I5
		Сметная заработная плата	руб			-	28	-		-
		Плановые накопления	руб			I59	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			2I58	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		304
		Сметная заработная плата	руб			-	236	-		-
		Итого по разделу I6	руб			I0564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		879
		Сметная заработная плата	руб			-	720	-		-
		РАЗДЕЛ I7. Полы								
486	EII-2	Уплотнение грунта щебнем I00м2	I5,26	43,30 3,57	0,99 0,30	66I	54	I6 5	7,I9 0,39	II0 6
487	EII-II ССЦ п.I I5 п.I-I6	Устройство подстилающих слоев бетонных (бетон М-I50) м3	44,50	30,22 I,62	- -	I345	72	- -	2,90 -	I29 -
488	EII-II ССЦ п.I-I5 п.I-I9	Устройство подстилающих слоев бетонных (бетон М-300) м3	I83,30	35,22 I,62	- -	6456	297	- -	2,90 -	532 -
489	EII-57 ССЦ п.I-72 п.I-73	Стяжка из легкого бетона М-75 толщиной 20мм I00м2	0,63	84,44 I4,50	I,I2 0,34	53	9	- -	29,40 0,44	I9 -
490	EII-57 ССЦ п.I-72 п.I-73	То же, толщиной I7мм I00м2	0,49	84,44 I4,50	I,I2 0,34	4I	7	- -	29,40 0,44	I4 -
49I	EII-58 ССЦ п.I-72 п.I-73	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5мм I0См2	0,49	9,64 0,I4	0,I7 0,05	5	-	- -	0,46 0,06	- -
492	EII-57 ССЦ п.I-72 п.I-73	Стяжка из легкого бетона М-75 толщиной 5Iмм I00м2	0,I8	84,44 I4,50	I,I2 0,34	I5	3	- -	29,40 0,44	5 -
493	EII-58 ССЦ п.I-72 п.I-73	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5мм I00м2	0,I8	99,57 I,43	I,74 0,50	I8	-	- -	0,46 0,65	- -
494	EII-57 ССЦ п.I-72 п.I-73	Стяжка из легкого бетона М-75 толщиной 55мм I00м2	0,24	84,44 I4,50	I,I2 0,34	20	3	- -	29,40 0,4I	7 -
495	EII-58 ССЦ п.I-72 п.I-73	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5мм I00м2	0,24	II2,42 I,6I	I,96 0,56	26	-	- -	0,46 0,72	- -
496	EII-55 ССЦ п.2-5 п.2-6	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм (из раствора М-200) I00м2	0,63	74,49 9,88	0,95 0,28	47	6	- -	I8,80 0,36	I2 -
497	EII-56 ССЦ п.2-5 п.2-6	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм I00м2	0,63	29,44 0,32	0,46 0,I4	I9	-	- -	0,34 0,I8	- -
498	EII-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм I00м2	0,I8	70,00 9,88	0,95 0,28	I3	2	- -	I8,80 0,36	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
499	EII-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм I00м2	0,49	70,00 9,88	0,95 0,28	34	5	- -	I8,80 0,36	9 -
500	EII-56	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм I00м2	0,49	27,20 0,32	0,46 0,I4	I3	-	- -	0,34 0,I8	- -
50I	EII-I4	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из рубероида первый слой I00м2	0,II	96,60 33,40	6,94 2,08	I0	4	I -	46,90 2,68	5 -
502	EII-47	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой т олщиной 2мм I00м2	II,26	45,80 20,90	5,75 I,I2	5I6	235	43 I3	29,50 I,44	332 I6
503	EII-48	На каждый последующий слой толщиной Iмм добавлять по расценке НР 47 I00м2	II,26	I4,20 6,50	I,64 0,49	I60	73	I9 6	9,II 0,63	I03 7
504	EII-49	Затирка песком поверхностей гидроизоляции I00м2	II,26	I3,90 7,90	0,26 0,08	I57	89	3 I	I4,30 0,I0	I6I I
505	EII-53	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых I00м2	0,I8	85,00 4,09	I,76 0,53	I5	I	- -	8,22 0,68	I -
506	EII-I8	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из изола первый слой I00м2	II,50	I25,00 33,40	6,94 2,08	I437	384	80 24	46,90 2,68	539 3I
507	EII-I9	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из изола последующий слой I00м2	II,50	83,80 I7,30	3,30 0,99	964	I99	38 II	25,50 I,28	293 I5
508	EII-52	Тепло- и звукоизоляцил из минераловатных плит I00м2	0,II	I6,60 I4,30	2,30 0,68	2	2	- -	27,I0 0,88	3 -
509	CII4-II3	Стоимость плит м3	0,55	75,30 -	- -	4I	-	- -	- -	- -
5I0	EII-67 ССЦ п.I-29 п.I-3I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм (бетон М-300) I00м2	II,25	I35,24 20,50	I,74 0,52	I52I	23I	20 6	40,20 0,67	452 8
5II	EII-68 ССЦ п.I-29 п.I-3I	Устройство покрытий бетонных толщиной 5мм I00м2	II,25	I7,84 0,59	0,28 0,08	20I	7	3 I	I,06 0,I0	I2 I
5I2	EII-78	Шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий I00м2	II,25	9I,I0 47,70	I,30 0,39	I024	536	I4 4	8I,I0 0,50	9I2 6
5I3	EII-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм I00м2	3,29	I23,00 20,50	I,74 0,52	405	67	6 2	40,20 0,67	I32 2
5I4	EII-68	Устройство покрытий бетонных толщиной 5мм I00м2	3,29	3I,60 I,I8	0,56 0,I6	I04	4	2 I	I,06 0,2I	3 I
5I5	EII-78	Шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий I00м2	3,29	9I,I0 47,70	I,30 0,39	300	I57	4 I	8I,I0 0,50	267 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5I6	EII-I35 ССЦ п.2-4 п.2-5	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем (на растворе МI50) I00м2	0,72	420,34 6I,40	4,52 I,36	303	44	3 I	I08,00 I,75	78 I
5I7	EII-I32 ССЦ п.2-5	Покрытие из мозаичных плит на растворе М-I50 I00м2	0,72	II2,95 43,00	I0,40 3,I2	8I	3I	7 2	77,90 4,02	56 3
5I8	ССЦ п.3-I35	Стоимость мозаичных плит толщиной 20мм М-200 м2	72,72	3,9I -	- -	284	-	- -	- -	- -
5I9	EII-69	Устройство покрытий цементных толщиной 20мм I00м2	0,II	84,70 I5,50	I,02 0,3I	9	2	- -	28,50 0,40	3 -
520	EII-69 ССЦ п.2-5 п.2-6	Устройство покрытий цементных толщиной 20мм (раствор М-I50) I00м2	I,05	79,86 I5,50	I,02 0,3I	84	I6	I -	28,50 0,40	30 -
52I	E26-50	Армирование покрытия м2	I0,70	I,30 0,06	- -	I4	I	- -	0,II -	I -
522	EII-7I ССЦ п.2-5 п.2-6	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20мм без рисунка раствор М-200 I00м2	0,32	628,35 99,00	2,32 0,70	I99	3I	I -	I66,00 0,90	53 -
523	EII-205	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки А I00м2	0,I8	5I9,00 43,60	0,75 0,22	93	8	- -	75,50 0,28	I4 -
524	EII-50	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита м3	33,60	I6,I0 I,80	I,08 0,32	54I	60	37 II	3,58 0,4I	I20 I4
		Итого прямые затраты по разделу I7	руб			I6547	26I8	288	-	4380
			руб					85		II0
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			I6547	-	-		-
		Накладные расходы	руб			2730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		250
		Сметная заработная плата	руб			-	490	-		-
		Плановые накопления	руб			I543	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			20820	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4740
		Сметная заработная плата	руб			-	3I93	-		-
		Итого по разделу I7	руб			20820	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4740
		Сметная заработная плата	руб			-	3I93	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I8. Металлоконструкции								
525	E9-5I тех.часть таб.2	Монтаж стоек лестниц и рабочих площадок т	I,I2	20,I4 6,60	9,44 3,76	23	7	I0 4	9,I5 4.85	I0 5
526	E9-33 тех.часть таб.2	Монтаж стоек фахверка т	0,I3	44,92 I3,86	I8,76 7,25	6	2	2 I	I9,40 9,35	3 I
527	CI2I-I747 тех.часть таб.3	Стоимость стоек рабочих площадок из стали марки ВСТ3ПС6-I т	0,7I	276,0I -	- -	I96	-	- -	- -	- -
528	CI2I-I760 тех.часть таб.3	То же, стоек фахверка из стали марки ВСТ3ПС6-I т	0,I3	279,0I -	- -	36	-	- -	- -	- -
529	CI2I-I78I тех.часть таб.3	То же, стоек лестниц т	0,4I	25I,0I -	- -	I03	-	- -	- -	- -
530	E9-94	Монтаж балок рабочих площадок и лестниц т	0,87	29,20 8,70	I4,30 5,00	25	8	I2 4	I3,50 6,45	I2 6
53I	CI2I-I955 тех.часть таб.3	Стоимость балок из стали марки ВСТ3ПС6-I т	0,25	260,0I -	- -	65	-	- -	- -	- -
532	CI2I-I959 тех.часть таб.3	То же, балок из швеллеров т	0,I8	2I4,0I -	- -	39	-	- -	- -	- -
533	CI2I-I925 тех.часть таб.3	Стоимость балок из гнутых швеллеров из стали марки 09Г2-2 т	0,25	267,5I -	- -	67	-	- -	- -	- -
534	CI2I-I904 тех.часть таб.3	Стоимость балок из прокатных уголков из стали марки ВСТ3ПС6-I т	0,I6	243,0I -	- -	39	-	- -	- -	- -
535	CI2I-I924 тех.часть таб.3	То же, из швеллеров из стали марки ВСТ3СП5 т	0,03	232,I3 -	- -	7	-	- -	- -	- -
536	E9-47	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали т	0,40	46,60 I9,00	I7,60 5,43	I9	8	7 2	30,I0 7,00	I2 3
537	CI2I-I979 тех.часть таб.3	Стоимость настила из стали марки ВСТ3КП2 т	0,40	3I7,92 -	- -	I27	-	- -	- -	- -
538	E9-46 тех.часть таб.2	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,87	60,56 I5,I8	33,28 I2,98	53	I3	29 II	22,60 I6,74	20 I5
539	CI2I-I975 тех.часть таб.3	Стоимость лестниц из стали марки ВСТ3ПС6-I т	0,II	359,0I -	- -	39	-	- -	- -	- -
540	CI2I-I975 тех.часть таб.3	То же, из стали марки ВСТ3КП2 т	0,53	349,92 -	- -	I85	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
54I	CI2I-I98I тех.часть таб.3	Стоимость ограждений из стали марки ВСТ3КП2 т	0,23	3I8,92 -	- -	73	-	- -	- -	- -
542	E9-47	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали т	0,39	46,80 I9,00	I7,60 5,43	I8	7	7 2	30,I0 7,00	I2 3
543	CI2I-I979 те...часть таб.3	Стоимость площадок из стали марки ВСТ3КП2 т	0,39	3I7,92 -	- -	I24	-	- -	- -	- -
544	E9-44 тех.часть таб.2	Монтаж подвесных путей м	96,00	7,35 1,73	4,76 1,76	706	I66	457 169	2,54 2,27	244 2I8
545	CI2I-I825 тех.часть таб.3	Стоимость подвесных путей из стали марки ВСТ3ПС5 т	5,0I	245,06 -	- -	I228	-	- -	- -	- -
546	CI2I-I829 тех.часть таб.3	Стоимость подвесок из стали марки ВСТ3СП2 т	0,64	264,I3 -	- -	I69	-	- -	- -	- -
547	E9-88 тех.часть таб.2	Монтаж связей, упоров и крепежных деталей подвесных путей т	0,7I	43,27 I6,94	II,83 4,76	3I	I2	8 3	24,60 6,I4	I7 4
548	CI2I-I823 тех.часть таб.3	Стоимость крепежных деталей т	0,53	465,0I -	- -	246	-	- -	- -	- -
549	CI2I-I822 тех.часть таб.3	Стоимость упоров из стали марки ВСТ3ПС6-I т	0,0I	266,0I -	- -	3	-	- -	- -	- -
550	CI2I-I9I2 тех.часть таб.3	Стоимость связей из стали марки ВСТ3ПС6-I т	0,I7	226,0I -	- -	38	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I8	руб руб			3665	223	532 I96		330 255
		в том числе:								
		Стоимость металломонтажных работ	руб			3665	-	-		-
		Накладные расходы	руб			3I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		28
		Сметная заработная плата	руб			-	58	-		-
		Плановые накопления	руб			3I9	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			4302	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		6I3
		Сметная заработная плата	руб			-	477	-		-
		Итого по разделу I8	руб			4302	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		6I3
		Сметная заработная плата	руб			-	477	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I9. Отделочные работы								
55I	EI5-224	Штукатурка кирпичных участков декоративным раствором I00м2	0,06	3II,00 86,00	6,63 I,38	I9	5	- -	I32,00 I,78	8 -
552	EI5-524	Окраска панелей эмалью КО-I74 I00м2	II,9I	I65,00 8,I0	0,87 0,26	I965	96	I0 3	I3,50 0,34	I6I 4
553	EI5-297	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит I00м2	29,52	20,70 I8,50	0,I5 0,04	6II	34I	3 I	29,80 0,05	550 I
554	EI5-299	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков I00м2	0,09	396,00 74,00	6,00 I,80	35	7	- -	I28,00 2,32	II -
555	EI5-305	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков I00м2	0,09	I2I,00 24,70	0,80 0,24	II	2	- -	4I,20 0,3I	4 -
556	EI5-663	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, потолков I00м2	I,58	60,80 I5,50	I,00 0,30	96	24	I -	27,40 0,39	43 I
557	EI5-509	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по кирпичу и бетону (потолков) I00м2	26,79	3,I3 2,40	0,05 0,02	84	64	2 I	4,60 0,03	I23 I
558	EI3-I38	Окраска потолка эмалями ПФ-II5 I00м2	0,34	2I,80 I,84	0,54 0,I6	7	I	- -	I,37 0,2I	- -
559	EI5-294	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных I00м2	28,65	8,I7 5,30	0,I8 0,05	234	I52	5 I	9,70 0,06	278 2
560	E8-57	Затирка швов кирпичных стен и перегородок I00м2	4,69	I3,I0 I3,I0	- -	6I	6I	- -	2I,00 -	99 -
56I	EI5-298	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен I00м2	I,48	386,00 66,00	5,90 I,77	572	98	9 3	II5,00 2,28	I70 3
562	EI5-304	Устройство каркаса при оштукатуривании стен I00м2	I,48	73,00 I3,40	0,50 0,I5	I08	20	I -	22,30 0,I9	33 -
563	EI3-I38	Окраска стен эмалями ПФ-II5 I00м2	4,42	2I,80 I,84	0,54 0,I6	96	8	3 I	I,37 0,2I	6 I
564	EI5-662	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, стен I00м2	4,7I	58,80 I3,80	0,80 0,24	277	65	4 I	24,30 0,3I	II4 I
565	EI5-509	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по кирпичу и бетону (стен) I00м2	28,48	3,I3 2,40	0,05 0,02	89	68	2 I	4,60 0,03	I3I I
566	EI5-82 сб.ч.I п.I04	Облицовка стен стеклоплиткой I00м2	2,45	57I,00 94,70	2,00 0,60	I397	232	4 I	I70,00 0,77	4I6 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
567	Доп.в.I п.767 E8-I94	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6м I00м2ПП	I7,II	7I,I0 4I,00	0,69 0,2I	I2I7	702	I2 4	73,80 0,27	I263 5
568	E8-I95	На каждые последующие 4м высоты помещений добавлять к расценке НОМ8-I94 I00м2ПП	I7,II	44,40 29,20	0,34 0,I0	760	500	6 2	52,50 0,I3	898 2
569	EI5-625 Сб.I5 таб.2	Окраска оконных наличников эмалями ПФ-II5 I00м2	I,85	25,02 I7,70	0,02 0,0I	46	33	- -	I04,00 0,0I	I93 -
570	EI5-639 Сб.I5 таб.2	Окраска наружных дверных блоков лаком за 3 раза I00м2	0,I3	I43,28 49,32	- -	I8	6	- -	22,00 -	3 -
57I	EI5-624 сб.I5 таб.2	Окраска дверных наличников эмалями ПФ-II5 I00м2	0,45	20,79 I3,56	0,02 0,0I	9	6	- -	80,00 0,0I	36 -
572	ССборник ч.2 таб.I2	Окраска металлоконструкций дверей и ворот эмалью за 2 раза т	4,6I	3I,5I -	- -	I45	-	- -	- -	- -
573	Ссборник ч.2 таб.I2	Окраска металлоконструкций за 2 раза масляной краской т	I5,6I	3I,5I -	- -	492	-	- -	- -	- -
574	EI5-563	Масляная окраска плинтусов I00м2	0,02	7I,20 27,80	0,80 0,24	I	I	- -	49,20 0,3I	I -
575	ССборник ч.2 таб.I2	Грунтование надколонников т	3,20	2,73 -	- -	9	-	- -	- -	- -
576	EI5-299	Штукатурка по сетке металлоконструкций перегородок I00м2	0,97	396,00 74,00	6,00 I,80	384	72	6 2	I28,00 2,32	I24 2
577	EI5-305	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков I00м2	0,97	I2I,00 24,70	0,80 0,24	II7	24	I -	4I,20 0,3I	40 -
		Итого прямые затраты по разделу I9	руб. руб			863I	2588	69 2I		4705 26
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			863I	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I30
		Сметная заработная плата	руб			-	255	-		-
		Плановые накопления	руб			806	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I0862	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		486I
		Сметная заработная плата	руб			-	2864	-		-
		Итого по разделу I9	руб			I0862	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		486I
		Сметная заработная плата	руб			-	2864	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 20. Прочие работы								
		Заделка над проемами								
578	EI0-28	Установка деревянных брусков м3	0,04	II0,00 I2,90	I,30 0,39	4	I	- -	24,00 0,50	I -
579	E26-3I	Укладка минераловатных плит м3	0,37	35,90 I2,70	I,23 0,37	I3	5	- -	2I,30 0,48	8 -
580	CII4-I23	Стоимость плит м3	0,36	20,40 -	- -	7	-	- -	- -	- -
58I	E7-700	Заделка примыканий паклей м	5,8I	0,72 0,3I	0,0I -	4	2	- -	0,52 -	3 -
582	E6-83	Обрамления металлическими уголками т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	4	I	- -	2I0,00 0,54	2 -
583	СПР07-27--0I	Обшивка деревянной рейкой м2	4,63	7,34 -	- -	34	-	- -	- -	- -
584	Таб.4 E7-747	Обшивка заделок асбестоцементными листами I00м2	0,05	I35,00 I7,30	I9,I0 5,87	6	I	I -	29,80 7,57	I -
585	CIII-3I	Стоимость асбестоцементных листов I00шт	0,02	306,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		Подвесной потолок								
586	E7-746	Устройство подвесных потолков из асбестоцементных листов I00м2	0,I8	I76,00 4I,40	23,40 7,I9	32	7	4 I	72,20 9,28	I3 2
587	CIII-30	Стоимость асбестоцементных листов I00шт	0,06	640,00 -	- -	38	-	- -	- -	- -
588	E26-33	Укладка минераловатных плит м3	I,80	I4,00 6,70	I,I8 0,35	25	I2	2 I	II,80 0,45	2I I
589	CII4-I23	Стоимость плит м3	I,73	20,40 -	- -	35	-	- -	- -	- -
		Пандусы								
590	E8-I0	Устройство песчаной подушки м3	I0,90	9,3I 0,40	0,32 0,I0	I0I	4	3 I	0,80 0,I3	9 I
59I	E6-I5 ССЦ п.I-3, п.I-5	Покрытие пандусов из бетона М200 м3	8,84	29,43 0,52	0,34 0,I0	260	5	3 I	0,99 0,I3	9 I
		Крыльца								
592	EII-2	Уплотнение грунта щебнем I00м2	0,I4	43,30 3,57	0,99 0,30	6	-	- -	7,I9 0,39	I -
593	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных м3	2,24	29,30 I,62	- -	66	4	- -	2,90 -	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
594	EII-7I	Мозаичное покрытие толщиной 40мм I00м2	0,I4	628,00 99,00	2,32 0,70	88	I4	- -	I66,00 0,90	23 -
595	EII-73	Устройство покрытий мозаичных толщиной 5мм I00м2	0,I4	520,00 44,80	0,80 0,28	73	6	- -	I8,30 0,36	3 -
596	E8-6I	Решетки для вытирания ног т	0,04	335,00 23,00	6,32 I,90	I3	I	- -	37,40 2,45	I -
597	E6-84	Детали обрамлений крылец и приямков т	0,05	355,00 38,00	I,30 0,39	I8	2	- -	64,00 0,50	3 -
		Отмостка								
598	E27-I73	Щебеночное основание толщиной I20мм I00м2	I,09	230,00 I4,00	7,40 I,90	250	I5	8 2	25,60 2,45	28 3
599	E27-I69	Асфальтобетонное покрытие отмостки толщиной 30мм I00м2	I,09	I56,00 8,23	- -	I70	9	- -	I4,40 -	I6 -
		Вход в подвал								
600	E8-30 ССЦ тех. часть п.2-I0, п.2-II	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м м3	I6,00	34,45 2,2I	0,8I 0,24	55I	35	I3 4	4,05 0,3I	65 5
60I	EI5-224	Штукатурка фасадов высококачественная декоративным раствором по камню стен гладких I00м2	0,45	3II,00 86,00	6,63 I,38	I39	38	3 I	I32,00 I,78	59 I
602	EI2-287 ССЦ т.ч. п.I-74, п.I-73	Легкий бетон для создания уклона толщиной от I0 до I00мм из бетона М75 м3	0,63	34,26 I,28	0,56 0,I7	22	I	- -	2,54 0,22	2 -
603	EI2-297	Огрунтовка оснований из бетона или раствора битумной грунтовкой I00м2	0,I5	7,7I 2,34	0,I9 0,06	I	-	- -	4,72 0,08	I -
604	EI2-74	Устройство кровель рулонных скатных трехслойных для зданий шириной до I2м на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике из рубероида РМ-350 I00м2	0,I5	267,00 46,60	II,70 3,50	40	7	2 I	80,00 4,3I	I2 I
605	EI2-280	Устройство мелких покрытий I00м2	0,I0	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	20	5	- -	83,00 0,I5	8 -
		Итого прямые затраты по разделу 20	руб руб			2026	I75	39 I2		295 I5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			2026	-	-		-
		Накладные расходы	руб			336	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		30
		Сметная заработная плата	руб			-	59	-		-
		Плановые накопления	руб			I88	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			2550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		340
		Сметная заработная плата	руб			-	246	-		-
		Итого по разделу 20	руб			2550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		340
		Сметная заработная плата	руб			-	246	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	руб			I2I820	I0502	442I		I802I
			руб					I504		I934
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			I4	-	-		-
		Накладные расходы	руб			3	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб			-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб			I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб			-	5	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб			II37I0	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I8762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I7I2
		Сметная заработная плата	руб			-	3365	-		-
		Плановые накопления	руб			I0596	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I43068	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		20435
		Сметная заработная плата	руб			-	I45I4	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб			8096	-	-		-
		Накладные расходы	руб			699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		65
		Сметная заработная плата	руб			-	I27	-		-
		Плановые накопления	руб			705	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			9500	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I290
		Сметная заработная плата	руб			-	980	-		-
		Итого по надземной части	руб			I52586	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2I732
		Сметная заработная плата	руб			-	I5499	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб			I54576	I3279	732I		23030
			руб					2574		3439

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			I4	-	-		-
		Накладные расходы	руб			3	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб			I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб			-	5	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб			I46253	-	-		-
		Накладные расходы	руб			24I22	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2I87
		Сметная заработная плата	руб			-	43I9	-		-
		Плановые накопления	руб			I3624	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I83999	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2740I
		Сметная заработная плата	руб			-	I9298	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб			8299	-	-		-
		Накладные расходы	руб			7I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		65
		Сметная заработная плата	руб			-	I29	-		-
		Плановые накопления	руб			722	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			9737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I307
		Сметная заработная плата	руб			-	995	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			I0	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб			-	4	-		-
		Итого по смете	руб			I73766	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2872I
		Сметная заработная плата	-	20302	-		-			

Составил Н.И.Хохлова

Проверил Т.Ф.Морковина

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
322     I     32016028' НВ' ' ' I.I.0' ' ' ' ' ' ж
323     2     D' ' профилакторий для пссстового обслуживания 200 грузовых автомобилей ' ' ' к типовому проекту профилактория для
                  постового обслуживания 200 грузовых автомобилей' ' ' ' общестроительные работы при температуре - 30гр со скоростным
                  напором ветра для I, весом снегового покрова для 3 географических районов, с сейсмичностью не выше 6 баллов'
                  АР-АР10, КЖI-КЖ47, КМI-КМ9' В.С.Бояршинов ж
324     3     HI0=I6,5 ж
325     4     Аж
326     5     Земляные работы ж
327     6     EI-230(A3:I,I) (A4.I,I)жтех.часть п I.IIж таб.3' 298' ' срезка растительного грунта I группы бульдозером с перемещением
                  на 50м ж
328     7     EI-237(A3.I,I) (A4.I.I)ж тех.часть п I.IIж таб.3' 298,4ж
329     8     EI-I74(A3.I,I5) (A4.I,I5)ж тех.часть п I.IIж таб.3' 296' ' погрузка растительного грунта I группы на автосамосвалы экскава-
                  тором емкостью ковша 0,5м3ж
330     9     C3I0-I' 298.I,4' 0,29ж
33I     I0    EI-I94(A3:I,I) (A4,I,I)жтех.часть п. I.IIж таб.3' 298ж
332     II    EI-56(A3,I,I5) (A4,I,I5)ж тех.часть п.I.IIж таб.3' 3039ж
333     I2    EI-948(AI:I,2:0,8≠)≠ тех.часть п.п.3.67≠3,72' 2I0' ' доработка грунта вручную после работы экскаватораж
334     I3    EI-23I(A3:I,I) (A4.I,I) (AI.0,85)≠ тех.ч. ≠ п.I.II таб.3≠ п.3.48' 3249' 'перемещение разрыхленного грунта 2 группы
                  бульдозером на расстояние 50м в резервж
335     I4    EI-236(A3:I,I)(A4.I,I)(AI.4)≠тех.часть≠пI.II≠таб.3' 3249ж
336     I5    EI-23I(A3:I,I)(A4.I,I)(AI.0,85)≠тех.часть≠пI.II таб.3≠п.3.48' 3249' ' перемещение грунта бульдозером на расстояние 50м из
                  резерва для обратной засыпкиж
337     I6    EI-238(A3.I,I)(A4.I,I) (AI.4)≠тех.часть≠ пI,II≠ таб.3' 3249ж
338     I7    EI-I75(A3:I,I5)(A4.I,I5)≠тех.часть пI,II≠ таб.3' 655ж
339     I8    C3I0-I' 655.I,8' 0,29ж
340     I9    EI-I95(A3,I,I) (A4,I,I)≠тех.часть, пI,II≠ таб.3' 655ж
34I     20    EI-257(A3.I,I)(A4,I,I)≠ тех.часть пI.II≠ таб.3' 2924' 'обратная засыпка и подсыпка под полы грунта бульдозером с перемещением
                  на расстояние до 50мж
342     2I    EI-268(A3,I,I)(A4.I,I)(AI.4)≠ тех.часть пI,II≠ таб.3' 2924ж
343     22    EI-967' 325' 'обратная засыпка грунта вручнуюж
344     23    EI-II84' 2924ж
345     24    Рфундаменты и стены подвалаж
346     25    E6-I(AI=27,4)' I9,423ж
347     26    E6-2(AI=35,9)' I0,43' ' устройство подбетонок под фундаменты из бетона MI00ж
348     27    E6-5(AI=38,9)' 55,6ж
349     28    E6-6(AI=37,2)' 60,79ж
350     29    E6-7(AI=35)' I4,I7ж
35I     30    E6-8(AI=33,6)' II,32ж
352     3I    CI24-I' 0,853ж
353     32    CI24-2' 0,555ж
354     33    CI24-3' 2,427ж
355     34    E6-77' 0,I63ж
356     35    E6-2(AI=35,9)' 5,36ж
357     36    E6-77' 0,07Iж
358     37    E7-I5(AI=6,5)' I9ж
359     38    CT ССЦ П9-348(=I0)' 9,58' 67,9' стоимость фундаментных балок трапециедального сечения из бетона М200' М3ж
360     39    CI47-I' 3I6,7' 22,9ж
36I     40    CI47-8' 280,3' 25ж
362     4I    E6-I3≠ССЦ пI-5,I-3(AI=34,4+(27,4-25,8).I,02≠)' II,62' ' устройство набетонок под фундаментные балки и стойки ворот из
                  бетона М 200ж
363     42    E6-20(AI=3I,7)' 5,04' ' устройство ленточных фундаментов из бетона М-ICOж
364     43    E8-I0≠доп.BI(AI=9,3I)' I,92ж
365     44    E7-2' I0ж
366     45    CT ССЦ П9-II0(=I0)' 2,95' 54,7' стоимость трапециедальных плит из бетона М200' М3ж
367     46    CI47-8≠ПР06-08≠стр.II6 прим.2' 72,8' 25,I,I6ж
368     47    CI47-I6≠ПР06-08≠стр.II6 прим.2' 5,2' 32,I.I,I6ж
```

369	48	СI47-I≠ПР06-08≠стр.II6прим2' 6,88' 22,9,I,I6ж
370	49	Е7-40I(АI=I,95)≠доп В I Ч I' II7ж
37I	50	Е7-403(АI=3,75)≠доп,ВIЧI' 55ж
372	5I	СТ ССЦ пI2-4≠том 2(=I0)' 55' 33,9' стоимость блоков ФБС24,6,6-Т' штж
373	52	СТ ССЦ пI2-7≠ том 2 (=I0)' 59' I7,5' то же, блоков ФБСI2,6,6-Т' штж
374	53	СТ ССЦ ПI2-I4≠том2(=I0)' 58' I3,5' то же, блоков ФБС9,6,6-Т' штж
375	54	Е6-20(АI=3I,7)' 5,44' ' заделка бетоном МI00 между блоками ж
376	55	Е8-27' 282,5' ' обмазка горячим битумом стен подвала за 2 раза ж
377	56	Е7-447(АI=0,40)' 27 ж
378	57	СТССЦ П9-92(=I0)' 0,694' 64,4' стоимость перемычек из бетона М200, массой до 5тн' м3 ж
379	58	СI47-I' 3,2' 22,9 ж
380	59	СI47-8' 33,4' 25 ж
38I	60	СI47-I6' 8' 32,I ж
382	6I	Е6-97(АI=35,9)' I20,8 ж
383	62	СI24-I6' 0,608 ж
384	63	СI24-I8' 4,96 ж
385	64	Е6-80' 0,0I4 ж
386	65	ЕII-II≠ССЦппI-I5,I-I6(АI=29,3+(27,2-26,3),I,02 ж)' 3,3' ' бетонная подготовка под перегородки из бетона МI50
387	66	Е6-86' 0,037' ' укладка арматурных сеток в бетон ж
388	67	СI24-43' 0,037' 392' сетки из стали ВР-I ж
389	68	ЕII-55(АI=70)' 4' ' горизонтальная гидроизоляция перегородок цементным раствором толщиной 20мм ж
390	69	Е8-36(АI=34,3)' 5,7 ж
39I	70	ЕII-55(АI=70)' 45,8' ' горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором толщиной 30мм ж
392	7I	ЕII-56(АI=I3,6)(АI.2)' 45,8 ж
393	72	РПодземное хозяйство ж
394	73	П2 фундамент ФОМ-I ж
395	74	ЕII-2(АI=43,3I' 32,3 ж
396	75	Е6-I5≠ССЦI-5,I-3(АI=27,8+(27,4-25,8).I,02≠)' 6,46' ' бетонное днище из бетона М200 ж
397	76	Е6-I29≠ССЦI/5,I-3(АI=36,9+(27,4-25,8).I,02≠)' 6,72' бетонные стены толщиной 500мм из бетона М200 ж
398	77	Е6-I28≠ССЦI-5,I-3(АI=40,3+(27,4-25,8).I,02≠)' 2,34' ' то же, из бетона М200 ж
399	78	Е6-30≠ССЦI-5,I-3(АI=35,7+(27,4-25,8).I,02≠)' 9,54' ' устройство бетонных массивов из бетона М200 ж
400	79	Е6-30≠ССЦI-5,I-3(АI=35,7+(27,4-25,8).I,02≠)' 0,22' ' устройство бетонных ступеней из бетона М200 ж
40I	80	ЕII-I35(АI=4I7)' II,55 ж
402	8I	ЕI5-82' 22,04' ' облицовка стен и ниш канав керамической плиткой ж
403	82	Е8-59(АI=42I)' 0,045' ' укладка арма.уры в бетон над нишами ж
404	83	Е20-4II(=I)' 6' ' монтаж металлических решеток ж
405	84	СI30-I490(=I)' 5,52' ' стоимость сеток в рамках ж
406	85	Е6-84(АI=355)' 0,448' ' закладные детали обрамлений ж
407	86	Е9-II6≠т.ч. табл.2(А4хI,I)(А5хI,I)' 0,I25' ' заделка швеллера в бетон ж
408	87	СI2I-I959≠т.ч. табл.3' 0,I25' 2I3-8хI,0I' стоимость металлоконструкций из стали марки ВСТ3КП2 ж
409	88	ЕI5-6I4' 5,52' ' масляная окраска металлических решеток ж
4I0	89	СТ сборник ч.2≠ табл.I2(=I9)' 0,573' I5,6х2хI,0I' масляная окраска металлоконструкций за 2 раза' Т ж
4II	90	п.2 фундаменты под оборудование ж
4I2	9I	Е8-I0≠ доп. в.I (АI=9,3I)' II,2 ж
4I3	92	Е6-33 (АI=37,3)' 2,02 ж
4I4	93	СI24-I' 0,0I7 ж
4I5	94	СI24-3' 0,066 ж
4I6	95	п.2 приямки и каналы ж
4I7	96	Е8-I0≠ доп. в.I (АI=9,3I)' I,0I' ' песчаная подготовка под лотки ж
4I8	97	Е7-723' I,666 ж
4I9	98	СТССЦ п.8-522(=I0)' 0,64' 72,9-0,82х2' стоимость лотков из бетона М200 объемов до 0,5м3' м3 ж
420	99	СТССЦ п.8-52I(=I0)' 0,246' 75,3-0,82х2' то же, объемом до 0,2м3' м3 ж
42I	I00	СI47-I' 6,8' 22,9 ж
422	I0I	СI47-8' 4I,6' 25 ж
423	I02	СI47-I8' 6,6' 32,I ж
424	I03	СТССЦ п.8-503(=I0)' 0,72' 60,8' стоимость плоских плит размером до 3м2 из бетона М300' м3 ж
425	I04	СТССЦ п.8-503 (=I0)' 0,06' 60,8-0,82х2' то же, из бетона М200' м3 ж
426	I05	СI47-I' 7,5' 22,9 ж

427	I06	CI47-8' 30,5' 25 ж
428	I07	CI47-I8' 41,4' 32,I ж
429	I08	E6-I5(AI=27,8)' I,I98' ' бетонное днище из бетона MI00 ж
430	I09	E6-I25≠ССЦ п.I-I7 п.I-I5(AI=83-(28,2-26,3)xI,02≠)' 2,76' ' бетонные стены толщиной I00мм из бетона MI00 ж
43I	II0	E6-94(AI=355)' 0,I86' ' закладные детали обрамления ж
432	III	E6-I25≠ССЦ п.I-29 п.I-27(AI=83-(29,3-27,3)xI,02≠)' 4,9' ' устройство штрабы в полу из бетона MI00 ж
433	II2	п.2 фекальный резервуар и приямок ПР-I ж
434	II3	E6-227≠ССЦ п.I-I9≠ п.I-I7≠ т.ч. разд.3≠ п.3,II(AI=73,7-(32,I-28,2)+I,33≠)' 5,52' ' устройство фекального резервуара из бетона M200 на сульфатостойком портландцементе ж
435	II4	CI24-I6' 0,057 ж
436	II5	CI24-I8' 0,092 ж
437	II6	E6-226≠ССЦ п.I-I9≠ п.I-I7(AI=47-(32,I-28,2)xI,0I5≠)' I,85' ' устройство стен приямка из бетона M200 ж
438	II7	E6-83(AI=44I)' 0,03 ж
439	II8	EII-55≠ССЦ п.2-5 2-4≠ т.ч. разд.3≠ п.3,II(AI=70-(25,9-24,4)x2,04+I,33x2,04≠)' 7,56' ' устройстао цементной стяжки MI00 на сульфатостойком портландцементе ж
440	II9	EII-56≠ССЦ п.2-5 2-4≠ т.ч. разд.3≠ 3,II(AI=I3,6-(25,9-24,4)x0,5I+I,33x0,5I≠) (AIx6)' 7,56 ж
44I	I20	E6-253(AI=22)' 20,7 ж
442	I2I	E7-204(AI=0,63)' 7 ж
443	I22	CT ССЦ п.8-5I2(=I0)' 0,86' 63,2' стоимость плит из бетона M300' м3 ж
444	I23	CT ССЦ п.8-5I2(=I0)' 0,36' 63,2+48,3x0,05' стоимость плиты из бетона M300 с отверстием ' м3 ж
445	I24	CI47-I' I6' 22,9 ж
446	I25	CI47-8' 59,7' 25 ж
447	I26	CI47-I6' 4,8' 32,I ж
448	I27	E7-94(AI=4,5)' I ж
449	I28	CT ССЦ п.9-284(=I0)' 0,5' 70,3' стоимость сборных железобетонных балок из бетона M300, м3 ж
450	I29	CI47-I' I7,6' 22,9 ж
45I	I30	CI47-8' 48,5' 25 ж
452	I3I	CI47-24' 3,6' 4I,3 ж
453	I32	E6-30≠ССЦ п.I-3 п.I-4(AI=35,7+(26,6-25,8)xI,02≠)' 0,243' ' устройство набивных ступеней из бетона MI50 ж
454	I33	E9-46≠ т.ч. таб.2(A4xI,I)(A5xI,I)' 0,047' ' монтаж металлического ограждения ж
455	I34	CI2I-I98I' 0,047' 327-8xI,0I' стоимость лестничного ограждения из стали марки В СТ ЗКП2 ж
456	I35	E23-I57' I ж
457	I36	CII3-822' I ж
458	I37	E9-I22' 0,03' ' монтаж сальников ж
459	I38	CI2I-2II4' 0,03' ' стоимость сальников ж
460	I39	EI6-223' 3 ж
46I	I40	E6-30(AI=35,7+(27,4-25,8)xI,02≠)≠ССЦ п.I-3 п.I-5' 0,2I' ' устройство фундаментов из бетона M200 ж
462	I4I	п.2 монолитная ванна ж
463	I42	E6-227≠ССЦ п.I-I9≠ п.I-I7≠ т.ч. разд.3≠ п.3,II(AI=73,7-(32,I-28,2)+I,33≠)' 3,39' ' устройство железобетонной ванны из бетона M200 на сульфатостойком портландцементе ж
464	I43	CI24-I6' 0,046 ж
465	I44	CI24-I8' 0,073 ж
466	I45	CI24-43' 0,00I' 392' стоимость арматуры ВР-I ж
467	I46	EII-55≠ССЦ п.2-5 2-4≠ т.ч. разд.3≠ п.3,II(AI=70-(25,9-24,4)x2,04+I,33x2,04≠)' 2,55' ' устройство цементной стяжки MI00 на сульфатостойком портландцементе ж
468	I47	EII-56≠ССЦ п.2-5 2-4≠ т.ч. разд.3≠3,II(AI=I3,6-(25,9-24,4)x0,5I+I,33x0,5I≠)(AIx6)' 2,55 ж
469	I48	E6-253(AI=22)' I4,I ж
470	I49	п.2 лестницы входа подвала ж
47I	I50	EII-2(AI=43,3)' I5,3 ж
472	I5I	EII-II(AI=29,3)' 2,3 ж
473	I52	E7-669(AI=I,43)' 22' ' укладка сборных железобетонных ступеней ж
474	I53	CT ССЦ п.776≠ доп. том 3 (=I0)' I8' 5,89' стоимость ступени ЛСI2' шт ж
475	I54	CTССЦ п.785≠доп.том 3(=I0)' 2' 6' стоимость ступеней ЛСI2В' шт ж
476	I55	CT ССЦ п.793≠ доп. том 3(=I0)' 2' 5,56' стоимость ступеней ЛСI2Н' шт ж
477	I56	EII-67(AI=I23)' 8,I ж
478	I57	EII-68(AI=I5,8)(AI,2)(ВП)' 8,I ж
479	I58	Р перекрытие ж
480	I59	E7-22(AI=8,I9)' I5 ж
48I	I60	E7-24(AI=II,2)' I5 ж

482	I6I	СТССЦ п.8-479(=I0)' 77,29' 9,63' стоимость многопустотных плит перекрытий из тяжелого бетона длиной до 6 м, с расчетной нагрузкой II30кгс/м2 приведенной толщиной до I40м' м2 ж
483	I62	СТ ССЦ п.8-509(=I0)' 0,8' 65,6' стоимость доборных железобетонных плит из бетона М300 объемом до 0,2м3' м3 ж
484	I63	СТССЦ п.8-509≠т .ч.таб.3,3(=I0)' 0,3' 65,6-0,82х2' то же, из бетона М200' м3 ж
485	I64	СI47-I' 4,5' 22,9 ж
486	I65	СI47-8' 56' 25 ж
487	I66	СI47-I6' 23' 32,I ж
488	I67	Е9-II6≠т.ч.таб.2(А4хI,I)(А5хI,I)' 0,2I5' ' монтаж балок перекрытий ж
489	I68	СI2I-I955≠т.ч.таб.3' 0,2I5' 259+IхI,0I' стоимость балок из стали марки ВСТ3ПС6-I ж
490	I69	Е6-I79(АI=58,6)' 0,05 ж
49I	I70	Е6-I8I(АI=44,5)' 3,32 ж
492	I7I	СI24-I0' 0,0I ж
493	I72	СI24-I2' 0,265 ж
494	I73	Е6-79' 0,008' ' стоимость анкеров и скруток ж
495	I74	РПерегородки ж
496	I75	Е8-43≠ ССЦ т.ч. ≠ п.п.2-I0,2-II(АI=496+(23,5-22,4)х2,3≠)' 82,8' ' + (на растворе М50) ж
497	I76	Е7-747' I,44' ' перегородки душевых ж
498	I77	СIII-30' I' ' стоимость асбоцементных листов ж
499	I78	СIII-356' 0,2I' ' прокладки резиновые ж
500	I79	Е6-83' 0,0I2' ' крепежные детали ж
50I	I80	СI22-405' 0,62' ' укладка решеток ж
502	I8I	ЕI3-II2' 2,88' ' огрунтовка листов грунт-шпатлевкой ЭП-00-I0 за 2 раза ж
503	I82	ЕI3-II3' 2,88 ж
504	I83	ЕI3-I48(АIх2)' 2,88' ' окраска эмалями за 2 раза ж
505	I84	СI47-29' I2' I7,8' хромирование крепежных деталей ж
506	I85	РПроемы ж
507	I86	ЕI0-I05(АI=I,63)' I,84' ' + (двери наружные) ж
508	I87	ЕI0-I40' I,84 ж
509	I88	ЕI0-I05' 3,66 ж
5I0	I89	ЕI0-I07' I5,75 ж
5II	I90	СI22-280' I,84' ' стоимость дверных блоков ДНГ2I-9П ж
5I2	I9I	СI22-2I8' I4,64' ' то же, блоков ДГ2I-9 ж
5I3	I92	СI22-2I8' 4,77' ' то же, блоков ДГ2I-8 ж
5I4	I93	СIII-446' I' 6,73 ж
5I5	I94	СIII-448' I0' 2,97 ж
5I6	I95	СIII-450' I' 2,83' стоимость приборов для дверей санузлов ж
5I7	I96	Р ПОЛЫ ж
5I8	I97	ЕII-2(АI=43,3)' 97,2 ж
5I9	I98	ЕII-II≠ССЦ п.I-I5 п.I-I6(АI=29,3+(27,2-26,3)хI,02≠)' 7,78' ' + (бетон М-I50) ж
520	I99	ЕII-55(АI=70)' 49,6' ' + (из раствора М-I50) ж
52I	200	ЕII-56(АI=I3,6)(АIх2)(ВП)' 49,6 ж
522	20I	ЕII-I8' 49,6 ж
523	202	ЕII-I9' 49,6 ж
524	203	ЕII-47' 49,6 ж
525	204	ЕII-48' 49,6 ж
526	205	ЕII-49' 49,6 ж
527	206	ЕII-I35≠ССЦ п.2-4 п.2-5(АI=4I7+(25,9-24,4)х2,23≠)' 67,9' ' + (на растворе МI50) ж
528	207	ЕII-I32≠ССЦ п.2-5(АI=58,3+2,IIх25,9≠)' I9,4' ' покрытие из мозаичных плит на растворе М-I50 ж
529	208	СТССЦ п.3-I35(=I0)' I9,4хI,0I' 0,67х5,84' стоимость мозаичных плит толщиной 20мм М-200' м2 ж
530	209	ЕII-I84' 9,9' ' дощатые покрытия толщиной 37мм ж
53I	2I0	Е26-64' 9,9' ' прокладка алюминиевой фольги ж
532	2II	СIII-620' 2,97хI,22' I,82' алюминиевая фольга ж
533	2I2	ЕII-52≠СIII-296(АI=I6,6+I03,26хI,0I≠)' 9,9' ' изоляция пеностеклом ж
534	2I3	Е26-50' 9,9' ' армирование полов ж
535	2I4	Р Лестницы ж
536	2I5	Е9-II6≠тех.часть таб.2(А4хI,I)(А5хI,I)' 0,304' ' монтаж металлических балок и косоуров ж
537	2I6	СI2I-I978≠тех.часть таб.3' 0,I5I' 230-8хI,0I' стоимость косоуров из стали марки ВСТ3КП2 ж
538	2I7	СI2I-I959≠тех.часть таб.3' 0,I53' 2I3-8хI,0I' стоимость балок из стали марки ВСТ3КП2 ж
539	2I8	Е7-734≠ССЦ п.2-5(АI+25,9х0,25≠)' 24,I9 ж

540	219	СТССЦ том 3≠ п.776(=I0)' I7' 5,89' стоимость ступеней ЛС I2 и ЛС I2-I' шт ж
541	220	СТССЦ том 3≠ п.785(=I0)' 2' 6' то же ступеней ЛСI2В' шт ж
542	221	СТССЦ том 3≠ п.793(=I0)' I' 5,56'то же, ступеней ЛС I2Н' шт ж
543	222	СI47-24' 5,8' 4I,3' дополнительные закладные детали ж
544	223	Е7-50I(AI=3,22)' 8' ' укладка плит лестничных площадок ж
545	224	СТССЦ п.8-509(=I0)' 0,32' 65,6' стоимость доборных плит из бетона М300 объемом до 0,2м3' м3 ж
546	225	СТССЦ п.8-509≠тех.часть таб.3(=I0)' 0,28' 65,6-0,82х2' то же, плит из бетона М200' м3 ж
547	226	СI47-I' 2,8' 22,9 ж
548	227	СI47-8' 3I,9' 25 ж
549	228	СI47-I6' 3,6' 32,I ж
550	229	Е7-737' 9,65 ж
55I	230	Е6-I79(AI=58,6)' 0,2 ' ' монолитные участки в покрытии из бетона М200 ж
552	23I	СI24-I0' 0,0II ж
553	232	Е7-29I' 0,03' установка соединительных деталей ж
554	233	СI47-29' 35,8' I7,8 ж
555	234	ЕII-2(AI=43,3)' 0,94' ' + (под ступени) ж
556	235	Е6-I≠ССЦ п.I-I5, п.I-I6(AI=26,4+(27,2-26,3)хI,02≠)' 0,I4' ' бетонная подготовка из бетона МI50 под ступени ж
557	236	Е6-30≠ ССЦ п.I-3, п.I-5(AI=35,7+(27,4-25,8)хI,02≠)' 0,I4' ' бетонные ступени из бетона М200 ж
558	237	ЕI5-299(AI=396)' 7,5' ' штукатурка косоуров и балок по сетке ж
559	238	ЕI5-305' 7,5 ж
560	239	Р Отделочные работы ж
56I	240	ЕI5-297(AI=20,7)' 70,8 ж
562	24I	ЕI3-I38(AIх2)' I7,2' ' окраска потолков эмалями ПФ-II5 ж
563	242	ЕI5-663' I7,2 ж
564	243	ЕI5-509' 36,4' ' + (потолков) ж
565	244	ЕI5-295(AI=30,7)' I49,3 ж
566	245	Е8-57' I32,3' ' затирка швов кирпичных стен и перегородок ж
567	246	ЕI5-256(AI=II0)' 24 ж
568	247	ЕI5-277(AI=2I5)' 2,4 ж
569	248	ЕI3-I38(AIх2)' 43,9' ' окраска стен эмалями ПФ-II5 ж
570	249	ЕI5-662' III,02 ж
57I	250	ЕI5-509' I24,9' ' + (стен) ж
572	25I	ЕI5-82≠Сб.ч.I п.I04≠ доп. в.I п.767(AI=422-29I+440≠)' 74,3' ' облицовка стен стеклоплиткой ж
573	252	ЕI5-624≠Сб.I5 таб.2(AIхО,3)' I5,75' ' окраска дверных наличников эмалью ж
574	253	ЕI5-6I4' 9,7' ' масляная окраска за 2 раза лестничных ограждений ж
575	254	СТ сборник ч.2≠ таб.I2(=I9)' 0,2I5' I5,6х2хI,0I' окраска металлических балок масляной краской за 2 раза' т ж
576	255	Р Прочие работы ж
577	256	п.2 камера сухого жара ж
578	257	ЕI0-28' 0,I' ' каркас полок из брусков ж
579	258	ЕII-I84≠ т.ч. п.I.6(A6хI,I)' настил из досок ж
580	259	ЕI0-32≠ т.ч. п.I.6(A5хI,I)' 2,3' ' обшивка полок досками ж
58I	260	ЕI2-286' 9,9' ' изоляция потолка пеностеклом ж
582	26I	СIII-296' I,02' ' стоимость пеностекла ж
583	262	Е26-64' 9,9' ' прокладка фольги алюминиевой ж
584	263	СIII-620' 3,62' ' стоимость фольги ж
585	264	ЕI0-62≠ т.ч. п.I.6(A5хI,I)' 9,9' ' облицовка потолков строганными досками ж
586	265	Е26-3I' 3,66' ' изоляция стен пеностеклом ж
587	266	СIII-296' 3,55' ' стоимость пеностекла ж
588	267	ЕI0-32' 36,6' ' обшивка стен досками хвойных пород ж
589	268	Е26-64' 36,6' ' прокладка фольги алюминиевой ж
590	269	СIII-620' I3,4' ' стоимость фольги ж
59I	270	ЕI0-32(A5хI,I)' 36,6' ' обшивка стен досками лиственных пород ж
592	27I	Е26-3I' 0,47' ' изоляция камеры пеностеклом ж
593	272	СIII-296' 0,46' ' стоимость пеностекла ж
594	273	Е8-4(AI=22,3)' 3,65' ' облицовка камеры бутовым камнем ж
595	274	В ж
596	275	Р Каркас ж
597	276	Е7-I47' I8 ж
598	277	СТССЦ п.8-77(=I0)' 46,8' I2I' стоимость строительных ферм из бетона М400 пролетом до I8мм, объемом до 3,2м3 ж

массой более 5т' м3 ж
599 278 CI47-I8' I8I8' 42,3 ж
600 279 CI47-8' 296I' 25 ж
60I 280 CI47-I' 342' 22,9 ж
602 28I CI47-I5' 648' 32,I ж
603 282 CI47-24' 803,9' 4I,3 ж
604 283 E7-I73' 4 ж
605 284 СТССЦ п.8-84 т.ч.≠таб.3.3(=I0)' I7,8' I04+I,63' стоимость подстропильных ферм длиной до I2м, массой до I5т, из бетона М450' м3 ж
606 285 CI47-20' 424' 44,3 ж
607 286 CI47-I' 33,4' 22,9 ж
608 287 CI47-8' I776,4' 25 ж
609 288 CI47-I6' 93,2' 32,I ж
6I0 289 CI47-24' 3I9' 4I,3 ж
6II 290 E7-II4(AI=22)' 5 ж
6I2 29I СТССЦ п.9-299 т.ч. таб.3.3(=I0)' 4,99' 69,6+0,82+I,63' стоимость ригелей с полками из бетона М400, массой до 5т, длиной до 6м, объемом до I,5м3' м3 ж
6I3 292 CI47-I' 37,4' 22,9 ж
6I4 293 CI47-8' 267,I' 25 ж
6I5 294 CI47-6' I70,7' 23,9 ж
6I6 295 CI47-I6' 73,4' 32,I ж
6I7 296 CI47-24' I30,7' 4I,3 ж
6I8 297 E7-3I(AI=8,67)' 8 ж
6I9 298 E7-32(AI=I0,6)' 27 ж
620 299 E7-33(AI=I2,7)' 8 ж
62I 300 E7-4I(AI=I5,8)' 5 ж
622 30I СТ ССЦ п.9-5 т.ч. табл.3(=I0)' I9,57' 80,6-0,82x2xI,I8' стоимость колонн прямоугольного сечения из бетона М200, массой до 5т длиной более 3м, объемом до Iм3' м3 ж
623 302 CI47-I(AIxI,I8)' 2I0,4' 22,9 ж
624 303 CI47-8(AIxI,I8)' I734' 25 ж
625 304 CI47-I6(AIxI,I8)' 34,7' 32,I ж
626 305 CI47-24(AIxI,I8)' 559,2' 4I,3 ж
627 306 СТССЦ п.9-5 т.ч. табл.3 таб.3.4(=I0)' 7,6' 80,6-0,82x2xI,I8+0,92x2xI,I8' стоимость колон прямоугольного сечения из бетона М200, массой до 5т длиной более 3м, объемом до Iм3, с водонепроницаемостью В4' м3 ж
628 307 CI47-I(AIxI,I8)' I9,2' 22,9 ж
629 308 CI47-8(AIxI,I8)' 440,8' 25 ж
630 309 CI47-I6(AIxI,I8)' 28' 32,I ж
63I 3I0 CI47-24(AIxI,I8)' 325,I' 4I,3 ж
632 3II СТССЦ п.9-6(=I0)' 7,85' 70,8' стоимость колонн прямоугольного сечения из бетона М300, массой до 5т длиной более 3м, объемом до 4м3' м3 ж
633 3I2 CI47-I' 89,5' 22,9 ж
634 3I3 CI47-8' 7I6' 25 ж
635 3I4 CI47-24' 2I2,6' 4I,3 ж
636 3I5 СТ ССЦ п.9-29(=I0)' 2,28' 84,2' стоимость колон с консолями в одну сторону из бетона М300, массой до 5т, длиной более 3м, объемом до Iм3' м3 ж
637 3I6 СТССЦ п.9-5I(=I0)' 0,76' 87,I' тоже, с консолями в 2 стороны' м3 ж
638 3I7 CI47-I(AIxI,I8)' 26,6' 22,9 ж
639 3I8 CI47-8(AIxI,I8)' 2I5,I' 25 ж
640 3I9 CI47-24(AIxI,I8)' I70,9' 4I,3 ж
64I 320 E9-II6≠т.ч. таб.2(A4xI,I) (A5xI,I)' 0,894' ' монтаж балок перекрытий ж
642 32I CI2I-I955≠т.ч. таб.3' 0,725' 259+I9xI,0I' стоимость металлоконструкций балок из стали марки ВСТ3СП5-I ж
643 322 CI2I-I959≠т.ч. таб.3' 0,I69' 2I3-8xI,0I' тоже, стали из стали марки ВСТ3КП2 ж
644 323 E9-33≠т.ч. таб.2(A4xI,I) (A5xI,I)' 2,008' ' монтаж стоек фахверка ж
645 324 CI2I-I78I' 2,008 ж
646 325 E7-290' I,0I4 ж
647 326 E7-29I' 0,880 ж
648 327 CI47-29' 340I,4' I7,8 ж
649 328 Р Стены ж
650 329 E7-247(AI=I6,63)' II4 ж

651	330	Е7-249(АI=I9,73)' 20 ж
652	33I	Е7-26I' II9 ж
653	332	СТССЦ П8-347(=I0)' 909,46' I4,9' стоимость наружных стеновых панелей объемной массой 900 кг/м3 с фактурным слоем с 2-х сторон, длиной более 3м, толщиной 25см, с расходом стали до 7 кг/м2' м2 ж
654	333	СТССЦ П8-327(=I0)' 243,38' I4,4' тоже, длиной до 3м' м2 ж
655	334	Е7-288' 0,0I8 ж
656	335	Е7-29I' 0,4I7' ' установка соединительных изделий ж
657	336	Е7-7I4(АI=9,73)' I225,63' ' устройство чеканки и расшивки швов панелей ж
658	337	Е7-708' 5I5,8 ж
659	338	Е7-7I3' I225,63 ж
660	339	СI47-29' 435' I7,8 ж
66I	340	Е8-3I ССЦ т.ч. пп2-I0,2-II(АI=33,9+(23,5-22,4)х0,23≠)' 2,9' ' (на растворе М50) ж
662	34I	Е8-I89' 6,2 ж
663	342	Е7-447(АI=0,4)' 23 ж
664	343	СТССЦ П9-92(=I0)' 0,23' 64,4' стоимость перемычек из бетона М200, объемом до 0,5м3, длиной до 3м' м3 ж
665	344	СТССЦ П9-93(=I0)' 0,089' 65,7' тоже, длиной более 3м' м3 ж
666	345	СI47-8' 2,I' 25 ж
667	346	СI47-I6' 9,9' 32,I ж
668	347	Р Покрытие и перекрытие ж
669	348	Е7-I84(АI=6,02)' 96 ж
670	349	Е7-I78(АI=5,7)' 2 ж
67I	350	СТССЦ П8-I20(=I0)' I476,62' 5,62' стоимость ребристых плит массой до 5т, шириной более 2м, длиной до 6м при расчетной нагрузке (включая собственный вес) 490кгс/м2' м2 ж
672	35I	СТССЦ П8-I5I(=I0)' 2I3,48' 7' тоже, плит с отверстием диаметром 400 и 700 мм при расчетной нагрузке 600кгс/м2' м2 ж
673	352	СТССЦ П8-I57(=I0)' I7,79' 7,92' тоже, плит с отверстием диаметром I000мм' м2 ж
674	353	СI47-24' I55,2' 4I,3' дополнительные закладные детали ж
675	354	СТССЦ П8-479(=I0)' II,92' 9,63' стоимость многопустотных плит длиной до 6м, шириной до 3м, с расчетной нагрузкой (включая собственный вес) 930кгс/м2, приведенной толщиной до I4см' м2 ж
676	355	Е7-209' I3 ж
677	356	СТССЦ П8-236(=I0)' 0,36' 90,2' стоимость сборных ж/б стаканов из бетона м200, объемом до 0,Iм3' м3 ж
678	357	СТССЦ П8-237(=I0)' 0,89' 75,9' тоже, объемом более 0,Iм3' м3 ж
679	358	СI47-I' 44,3' 22,9 ж
680	359	СI47-I5' 30,2' 32,I ж
68I	360	СI47-24' 8I,4' 4I,3 ж
682	36I	Е7-29I' 0,054' ' установка соединительных изделий ж
683	362	СI47-29' 290,6' I7,8 ж
684	363	Е6-33≠ССЦ ППI-I7,I-I5(АI=37,3-(28,2-26,3)хI,0I5≠)' 0,08' ' + (из бетона МI00) ж
685	364	СI24-I' 0,003 ж
686	365	Е34-64I' I' ' установка радиостоек ж
687	366	ЕI2-287(АI=35,2)' 22I,73' ' + (комплексные плиты) ж
688	367	ЕI2-289' I686' ' + (комплексные плиты) ж
689	368	ЕI2-289' I495' ' + (I слой рулонного ковра в комплексных плитах) ж
690	369	Е7-462(АI=3,56)' 28 ж
69I	370	Е7-465(АI=5,22)' I2 ж
692	37I	СТССЦ П8-509 т.ч. таб.3.3(=I0)' 0,9' 65,6-0,82х2' стоимость сборных ж.б. добороных плит из бетона М-200, объемом до 0,2м3' м3 ж
693	372	СТССЦ П8-509(=I0)' 0,36' 65,6' то же, из бетона М-300' м3 ж
694	373	СТССЦ п8-5I0(=I0)' I,48' 63,7' стоимость сборных ж.б. доборных плит из бетона М-300, объемом более 0,2м3' м3 ж
695	374	СТССЦ П8-504(=I0)' 3' 62,5' стоимость сборных ж.б. плоских плит из бетона М-300 размером более 3 до II м2' м3 ж
696	375	СI47-I' 45,4' 22,9 ж
697	376	СI47-8' 277,64' 25 ж
698	377	СI47-I6' 8,I' 32,I ж
699	378	СТССЦ ПII-I56≠п25,п27≠прилож.I(=I0)' 4I,26' 6,29+0,2х5+I,57' стоимость сборных ж.б. ребристых плит с отверстиями длиной от 3 до I2м, объемной массой более I900кг/м3' м2 ж
700	379	СI47-8' II,I2' 25'+ дополнительная ж
70I	380	СТССЦ П8-479(=I0)' I5,I' 9,63' стоимость сборных ж.б. многопустотных плит перекрытий из тяжелого бетона длиной до 6м, приведенной толщиной до I4см, с расчетной нагрузкой до I200кгс/м2' м2 ж
702	38I	СТССЦ П8-480(=I0)' 3I,69' I0,4' то же, с расчетной нагрузкой I20I-I600кгс/м2' м2 ж

```
703  382  СТССЦ П8-481(=I0)' 6,72' II,6' то же, с расчетной нагрузкой I60I-2000кгс/м2' м2 ж
704  383  Е6-30(АI=35,7)' 0,I8 ж
705  384  Е6-I79(АI=58,6)' 0,45 ж
706  385  СI24-I0' 0,03 ж
707  386  Е7-I29(АI=2,09)' I ж
708  387  СТССЦ П9-92(=I0)' 0,I5I' 64,4' стоимость перемычек из бетона М200' м3 ж
709  388  СI47-I' 0,6' 22,9 ж
7I0  389  СI47-6' 3,36' 23,9 ж
7II  390  СI47-I6' I,8' 32,I ж
7I2  39I  Р Кровля ж
7I3  392  ЕI2-2' I800,5 ж
7I4  393  Е6-75(АI=3II,25)' 92,4' ' устройство набетонки из бетона МI00 ж
7I5  394  ЕI2-287(АI=35,2)' 0,84' ' устройство наклонного бортика ж
7I6  395  ЕI2-277' I422 ж
7I7  396  Е7-70I' I68' ' гернитовые прокладки ж
7I8  397  Е8-59(АI=42I)' 0,094' ' укладка молниеприемной сетки ж
7I9  398  СТСборник ч.2*таб.I2(=I9)' 0,094' I45хI,0I' цинкование молниеприемной сетки' т ж
720  399  ЕI2-280' I74,3 ж
72I  400  ЕI2-289' I66,8 ж
722  40I  ЕI2-288(АI=I7,9)' 43,23' ' утепление покрытий керамзитом ж
723  402  ЕI2-299(АI=5I,6)' 478,3' ' стяжка из цементно-песчаного раствора толщ. 25мм ж
724  403  ЕI2-300(АI=2,53)  (АIхI0)' 478,3 ж
725  404  ЕI2-289' 478,3' ' укладка рубероида (I слой рулонного ковра) ж
726  405  Р Перегородки ж
727  406  Е8-43 ССЦ т.ч. пп2-I0,2-II(АI=496+(23,5-22,4)х2,3≠)' 4I,33' ' + (на растворе М50) ж
728  407  Е8-44 ССЦ т.ч. пп2-I0,2-II(АI=48I+(23,5-22,4)х2,3≠)' 223,4I' ' + (на растворе М50) ж
729  408  Е8-43 ССЦ т.ч. пп2-II,2-22(АI=496-(22,4-I7,7)х2,3≠)' 2,7' ' + (на глиняном растворе) ж
730  409  Е8-I89' 238,2' ' леса для кладки перегородок высотой более 4м ж
73I  4I0  Е9-33 т.ч. таб.2(А4хI,I) (А5хI,I)' 0,248' ' каркас перегородок ж
732  4II  СI2I-I782' 0,248' ' стоимость металлоконструкций ж
733  4I2  СТСборник ч.2 таб.I2(=I9)' 0,248' I45хI,0I' цинкование металлоконструкций каркаса' т ж
734  4I3  Е7-748' 343' ' установка перегородок из гипсокартонных и асбестоцементных листов ж
735  4I4  СТССЦ п7-5I(=I0)' 249' I,8' стоимость гипсокартонных листов толщ. I4мм' м2 ж
736  4I5  СIII-28' I8' ' стоимость асбестоцементных листов толщиной I2мм ж
737  4I6  ЕI5-6I0' I4,6 ж
738  4I7  ЕI5-599' I4,6' ' шпатлевка швов ж
739  4I8  СI22-494' I20,I' 0,87' стоимость плинтусов ж
740  4I9  Е7-70I' I20,I' ' прокладки резиновые ж
74I  420  Е6-83' 0,0I' ' крепежные детали ж
742  42I  Е7-747' 2,9' ' перегородки душевых ж
743  422  СIII-30' 2' ' стоимость асбестоцементных листов ж
744  423  СIII-356' 0,42' ' прокладки резиновые ж
745  424  Е6-83' 0,023' ' крепежные детали ж
746  425  СI22-405' I,24' ' укладка решеток ж
747  426  ЕI3-II2' 5,8' ' огрунтовка листов грунт-шпатлевкой ЭП-00-I0 за 2 раза ж
748  427  ЕI3-II3' 5,8 ж
749  428  ЕI3-I48(АIх2)' 5,8' ' окраска эмалями за 2 раза ж
750  429  СI47-29' 23' I7,8' хромирование крепежных деталей ж
75I  430  ЕI0-34(А2хI,2)' 3,26' ' устройство перегородок кабин уборных из древесностружечных плит толщ.I9мм ж
752  43I  ЕI0-28' 0,04I' ' каркас перегородок ж
753  432  Е6-83' 0,004' ' соединительные элементы ж
754  433  Е34-342' I0,73' ' облицовка перегородок бумажнослоистым пластиком ж
755  434  ЕI5-627' 0,3' ' покрыть лаком торцы обкладок ж
756  435  СI47-29' 4' I7,8' хромирование соединительных элементов ж
757  436  Ц8-9I-I(=2)' 72' ' устройство сетчатых перегородок ж
758  437  Е26-34' 0,48' ' утепление потолков тамбуров и воздухозаборных камер минераловатными плитами ж
759  438  СII4-I23' 0,48' ' стоимость плит ж
760  439  Е26-3I' I0,28' ' утепление стен минераловатными плитами ж
76I  440  СII4-I23' 9,97' ' стоимость плит ж
```

762	441	Е6-84' 0,069' ' металлические рамки обрамления проемов ж
763	442	Е6-79' 0,034' ' анкерные крепления ж
764	443	Е7-279(АI=6,98)' 50 ж
765	444	Е7-280(АI=8,28)' I9 ж
766	445	СТССЦ п8-409(=I0)' 33,97' 5,58' стоимость панельных перегородок из тяжелого бетона толщиной 8см, длиной до 3м с расходом стали до 3,5кг/м2' м2 ж
767	446	СТССЦ п8-4I2(=I0)' 623,25' 5,82' тоже, длиной более 3м' м2 ж
768	447	СI47-8' 28,5' 25' дополнительная арматура ж
769	448	Е7-290' 2,I9I ж
770	449	Е7-29I' 2,359' ' изделия соединительные ж
77I	450	Е9-88' 2,404' ' монтаж связей из гнутосварных профилей ж
772	45I	СI2I-I9II тех.часть таб.3' 2,404' 279+I3хI,0I' стоимость связей из стали марки ВСТ3СП2 ж
773	452	Е7-748' I06,55' ' монтаж обшивных вкладышей ж
774	453	Е9-33 тех.часть таб.2 (А4хI,I) (А5хI,I)' I,593' ' металлический каркас вкладышей ж
775	454	СI2I-I782 тех.часть таб.3' I,593' 275-8хI,0I' стоимость металлоконструкций из стали марки ВСТ3КП2 ж
776	455	Е7-747' 426,I5' ' обшивка каркаса гипсокартонными листами ж
777	456	СТССЦ п7-5I(=I0)' 426,I5' I,8' стоимость гипсокартонных листов толщиной I4мм в 2 слоя сторон ' м2 ж
778	457	Е26-3I' I0,72' ' укладка утеплителя ж
779	458	СII4-I23' I0,40' 20,4' стоимость полужестких минераловатных плит ж
780	459	СIII-342' I3,8' 0,32' стоимость петель ж
78I	460	СIII-7I' 0,03' 457' стоимость винтов ж
782	46I	СI47-29' 2406,8' I7,8 ж
783	462	Р Проемы ж
784	463	П20КНА ж
785	464	ЕI0-84' I79,96 ж
786	465	ЕI0-85' 5,25 ж
787	466	СI22-I59' 66,24' ' стоимость блоков ПВДI2-I8.I ж
788	467	СI22-I59' I09,9' ' тоже, блоков ПВДI8-I8.I ж
789	468	СI22-I45' 5,25' ' тоже, блоков ПНОI8-30.I ж
790	469	СI22-I44' 3,I7' ' тоже, блоков ПНОI8-I8.I ж
79I	470	СI22-I65' 0,65' ' тоже, блоков СГ06-I2 ж
792	47I	ЕI0-88' I36 ж
793	472	СIII-435' 32 ж
794	473	СIII-436' 35 ж
795	474	СIII-439' I ж
796	475	СIII-436' I ж
797	476	ЕI5-747≠т.ч. п3.39(АIх2)' 59,5' ' + (двойных переплетов) ж
798	477	ЕI5-747≠т.ч. п3.39 СIII-575≠СIII-576(АI+(I79-I2I)х0,77≠) (АIх2)' II6,64' ' остекление двойных переплетов 4мм стеклом ж
799	478	ЕI5-747' 2,74 ж
800	479	ЕI5-747≠СIII-575≠СIII-576(АI+(I79-I2I)х0,77≠)' 6,33' ' + (4мм стеклом) ж
80I	480	СI22-323' 785,I ж
802	48I	ЕI0-28' 0,02' ' установка деревянных брусков (узел I3) ж
803	482	ЕI0-202' 0,5' ' огнезащита внутренних оконных блоков ж
804	483	П2 двери ж
805	484	ЕI0-I05(АI=I,63)' I2,68' ' + (двери наружные) ж
806	485	ЕI0-I07(АI=2,I8)' 9' ' + (двери тамбурные) ж
807	486	ЕI0-I40' 2I,68 ж
808	487	ЕI0-I07' 29,82 ж
809	488	ЕI0-I08' 6,98 ж
8I0	489	СI22-280≠доп.ВI таб.20' 7,36' I6,8-2,Iх0,35х2'стоимость наружных блоков ДНГ2I-9П ж
8II	490	СI22-280' 3,68' ' тоже, внутренних ж
8I2	49I	СI22-240≠доп.ВI таб.20' 5,32' I8,7-2,I8х0,35х2' стоимость наружных блоков ЛНГ2I-I3 ж
8I3	492	СI22-240' 5,32' ' тоже, внутренних ж
8I4	493	СI22-223 6,98' ' стоимость блоков ДГ24-I5 ж
8I5	494	СI22-2I9' 6,99' ' тоже, блоков ДГ24-I0 ж
8I6	495	СI22-2I8' I6,47' ' тоже, блоков ДГ2I-9 ж
8I7	496	СI22-2I8' 6,36' ' тоже, блоков ДГ2I-8 ж
8I8	497	Е9-49≠т.ч. таб.2(А4хI,I) (А5хI,I)' I,097' ' монтаж металлоконструкций дверей ж

```
819   498   СI2I-I969' I,097' ' стоимость металлоконструкций ж
820   499   Е26-37' I,05' ' прокладка асбестовермикуметовых плит ж
82I   500   СII4-I40' I,02' ' стоимость асбестовермикулитовых плит ж
822   50I   ЕI0-33(А2хI,25)' I0,62' ' прокладка древесноволокнистых плит толщ. 5мм ж
823   502   СIII-356' 4,43' ' прокладки резиновые ж
824   503   ЕI5-730' 2,92 ж
825   504   СIII-446' 6' 6,73 ж
826   505   СIII-447' 4' 8,94 ж
827   506   СIII-448' I4' 2,97 ж
828   507   СIII-449' 2' 3,23 ж
829   508   СIII-450' 2' 2,83' стоимость приборов для дверей санузлов ж
830   509   П2 ворота ж
83I   5I0   Е9-49≠т.ч. таб.2(А4хI,I) (А5хI,I)' 3,223' ' монтаж металлоконструкций ворот ж
832   5II   СI2I-I969' 3,223' ' стоимость металлоконструкций ж
833   5I2   Е9-40' I6,96' ' монтаж монорельсов ж
834   5I3   СI2I-I826' 0,287' ' стоимость монорельсов ж
835   5I4   СIII-383' 3,84 ж
836   5I5   СIII-365' 208 ж
837   5I6   СТ ц.I ч.I≠п.825(=I9)' I25,6' 4,I9хI,25' прокладка технического сукна'м2 ж
838   5I7   Р Полы ж
839   5I8   ЕII-2(АI=43,3)' I525,5 ж
840   5I9   ЕII-II≠ССЦ п.I-I5 п.I-I6(АI=29,3+(27,2-26,3)хI,02≠)' 44,5' ' + (бетон М-I50) ж
84I   520   ЕII-II≠ССЦ п.I-I5 п.I-I9(АI=29,3+(32,I-26,3)хI,02≠)' I83,3' ' + (бетон М-300) ж
842   52I   ЕII-57≠ССЦ п.I-72 п.I-73(АI=82,6+(30,6-29,7)х2,04≠)' 63,I' ' стяжка из легкого бетона М-75 толщиной 20мм ж
843   522   ЕII-57≠ССЦ п.I-72 п.I-73(АI=82,6+(30,6-29,7)х2,04≠)' 48,5' ' тоже, толщиной I7мм ж
844   523   ЕII-58≠ССЦ п.I-72 п.I-73(АI=I5,6+(30,6-29,7)х0,5I≠) (АI.0,6) (ВП)' 48,5 ж
845   524   ЕII-57≠ССЦ п.I-72 п.I-73(АI=82,6+(30,6-29,7)х2,04≠)' I8' ' стяжка из легкого бетона М-75 толщиной 5I мм ж
846   525   ЕII-58≠ССЦ п.I-72 п.I-73(А_=I5,6+(30,6-29,7)~0,5I≠) (АI.6,2)' I8 ж
847   526   ЕII-57≠ССЦ п.I-72 п.I-73(АI=82,6+(30,6-29,7)х2,04≠)' 23,5' ' стяжка из легкого бетона М-75 толщиной 55мм ж
848   527   ЕII-58≠ССЦ п.I-72 п.I-73(АI=I6,6+(30,6-29,7)х0,5I≠) (АIх7)' 23,5 ж
849   528   ЕII-55≠ССЦ п.2-5 п.2-6(АI=70+(28,I-25,9)х2,04≠)' 63,I' ' + (из раствора М-200) ж
850   529   ЕII-56≠ССЦ п.2-5 п.2-6(АI=I3,6+(28,I-25,9)х0,5I≠) (АIх2) (ВП)' 63,I ж
85I   530   ЕII-55(АI=70)' I8 ж
852   53I   ЕII-55(АI=70)' 48,5 ж
853   532   ЕII-56(АI=I3,6) (АIх2) (ВП)' 48,5 ж
854   533   ЕII-I4' I0,7 ж
855   534   ЕII-47' II26,2 ж
856   535   ЕII-48' II26,2 ж
857   536   ЕII-49' II26,2 ж
858   537   ЕII-53' I8 ж
859   538   ЕII-I8' II49,8 ж
860   539   ЕII-I9' II49,8 ж
86I   540   ЕII-52' I0,7' ' тепло- и звукоизоляция из минераловатных плит ж
862   54I   СII4-II3' 0,55' ' стоимость плит ж
863   542   ЕII-67≠ССЦ п.I-29 п.I-3I(АI=I23+(33,3-29,3)х3,06≠)' II24,5' ' + (бетон М-300) ж
864   543   ЕII-68≠ССЦ п.I-29 п.I-3I(АI=I5,8+(33,3-29,3)х0,5I≠) (ВП)' II24,5 ж
865   544   ЕII-78' II24,5 ж
866   545   ЕII-67(АI=I23)' 329,I ж
867   549   ЕII-68(АI=I5,8) (АIх2) (ВП)' 329,I ж
868   547   ЕII-78' 329,I ж
869   548   ЕII-I35≠ССЦ п.2-4 п.2-5(АI=4I7+(25,9-24,4)х2,23≠)' 72' ' + (на растворе МI50) ж
870   549   ЕII-I32≠ССЦ п.2-5(АI=58,3+2,IIх25,9 )' 72' ' покрытие из мозаичных плит на растворе М-I50 ж
87I   550   СТССЦ п.3-I35(=I0)' 72хI,0I' 0,67х5,84' стоимость мозаичных плит толщиной 20мм М-200' м2 ж
872   55I   ЕII-69(АI=84,7)' I0,7 ж
873   552   ЕII-69≠ССЦ п.2-5 п.2-6(АI=84,7-(28,I-25,9)х2,2≠)' I05,I' ' + (раствор М-I50) ж
874   553   Е26-50' I0,7' ' армирование покрытия ж
875   554   ЕII-7I≠ССЦ п.2-5 п.2-6(АI=628+(28,I-25,9)х0,I6≠)' 3I,7' ' + раствор М-200 ж
876   555   ЕII-205' I8 ж
877   556   ЕII-50(АI=I6,I)' 33,6 ж
```

```
878  557  Р Металлоконструкции ж
879  558  Е9-5I≠тех.часть таб.2(А4хI,I) (А5хI,I)' I,I24' ' монтаж стоек лестниц и рабочих площадок ж
880  559  Е9-33≠тех.часть таб.2(А4хI,I) (А5хI,I)' 0,I27' ' монтаж стоек фахверка ж
88I  560  СI2I-I747≠тех.часть таб.3' 0,7I4' 275+IхI,0I' стоимость стоек рабочих площадок из стали марки ВСТ3ПС6-I ж
882  56I  СI2I-I760≠тех.часть таб.3' 0,I27' 278+IхI,0I' стоимость стоек фахверка из стали марки ВСТ3ПС6-I ж
883  562  СI2I-I78I≠тех.часть таб.3' 0,4I' 250+IхI,0I' тоже, стоек лестниц ж
884  563  Е9-94' 0,874' ' монтаж балок рабочих площадок и лестниц ж
885  564  СI2I-I955≠тех.часть таб.3' 0,254' 259+IхI,0I' стоимость балок из стали марки ВСТ3ПС6-I ж
886  565  СI2I-I959≠тех.часть таб.3' 0,I8' 2I3+IхI,0I' тоже, балок из швеллеров ж
887  566  СI2I-I925≠тех.часть таб.3' 0,248' 233+(28+2,4х(25,7:I0))хI,0I' стоимость балок из гнутых швеллеров из стали
                марки 09Г2-2ж
888  567  СI2I-I904≠тех.часть таб.3' 0,I63' 242+IхI,0I' стоимость балок из прокатных уголков из стали марки ВСТ3ПС6-Iж
889  568  СI2I-I924≠тех.часть таб.3' 0,029' 2I9+I3хI,0I' Тоже, из швеллеров из стали марки ВСТ3ПС5 ж
890  569  Е9-47' 0,396 ж
89I  570  СI2I-I979≠тех.часть таб.3' 0,396' 326-8хI,0I' стоимость настила из стали марки ВСТ3КП2 ж
892  57I  Е9-46≠тех.часть таб.2(А4хI,I) (А5хI,I)' 0,868 ж
893  572  СI2I-I975≠тех.часть таб.3' 0,I09' 358+IхI,0I' стоимость лестниц из стали марки ВСТ3ПС6-I ж
894  573  СI2I-I975≠тех.часть таб.3' 0,529' 358-8хI,0I' тоже, из стали марки ВСТ3КП2 ж
895  574  СI2I-I98I≠тех.часть таб.3' 0,23' 327-8хI,0I' стоимость ограждений из стали марки ВСТ3КП2 ж
896  575  Е9-47' 0,386 ж
897  576  СI2I-I979≠тех.часть таб.3' 0,386' 326-8хI,0I' стоимость площадок из стали марки ВСТ3КП2 ж
898  577  Е9-44 тех.часть таб,2(А4.I,I) (А5хI,I)' 96' ' монтаж подвесных путей ж
899  578  СI2I-I825≠тех.часть таб.3' 5,0I3' 239+6хI,0I' стоимость подвесных путей из стали марки ВСТ3ГПС5 ж
900  579  СI2I-I829≠тех.часть таб.3' 0,64I' 25I+I3хI,0I' стоимость подвесок из стали марки ВСТ3СП2 ж
90I  580  Е9-88 тех.часть таб.2(А4хI,I) (А5хI,I)' 0,707' ' монтаж связей, упоров и крепежных деталей подвесных путей ж
902  58I  СI2I-I823≠тех.часть таб.3' 0,529' 464+IхI,0I' стоимость крепежных деталей ж
903  582  СI2I-I822≠тех.часть таб.3' 0,007' 265+IхI,0I' стоимость упоров из стали марки ВСТ3ПС6-I ж
904  583  СI2I-I9I2≠тех.часть таб.3' 0,I7I' 225+IхI,0I' стоимость связей из стали марки ВСТ3ПС6-I ж
905  584  Р Отделочные работы ж
906  585  ЕI5-224(АI=3II)' 6,I' ' штукатурка кирпичных участков декоративным раствором ж
907  586  ЕI5-524' II9I,2' ' окраска панелей эмалью КО-I74 ж
908  587  ЕI5-297(АI=20,7)' I845,5 ж
909  588  ЕI5-299(АI=396)' 8,9 ж
9I0  589  ЕI5-305' 8,9 ж
9II  590  ЕI5-663' I57,9 ж
9I2  59I  ЕI5-509' 2679,I' ' + (потолков) ж
9I3  592  ЕI3-I38(АIх2)' 33,5' ' окраска потолка эмалями ПФ-II5 ж
9I4  593  ЕI5-294(АI=8,I7)' 2865,5 ж
9I5  594  Е8-57' 469,3' ' затирка швов кирпичных стен и перегородок ж
9I6  595  ЕI5-298(АI=386)' I48,I ж
9I7  596  ЕI5-304' I48,I ж
9I8  597  ЕI3-I38(АIх2)' 442,5' ' окраска стен эмалями ПФ-II5 ж
9I9  598  ЕI5-662' 470,8 ж
920  599  ЕI5-509' 2847,6' ' + (стен) ж
92I  600  ЕI5-82 Сб.ч.I п.I04≠доп.ВI п.767(АI=422-29I+440≠)' 244,7' ' облицовка стен стеклоплиткой ж
922  60I  Е8-I94' I7II ж
923  602  Е8-I95' I7II ж
924  603  ЕI5-625≠Сб.I5 таб.2(АIх0,3)' I85,2I' ' окраска оконных наличников эмалями ПФ-II5 ж
925  604  ЕI5-639≠Сб.I5 таб.2(АIх2,4хI,5 )' I2,68' ' окраска наружных дверных блоков лаком за 3 раза ж
926  605  ЕI5-624≠Сб.I5 таб.2(АIх0,3)' 45,38' ' окраска дверных наличников эмалями ПФ-II5 ж
927  606  СТ Сборник ч.2≠таб.I2(=I9)' 4,607' I5,6х2хI,0I' окраска металлоконструкций дверей и ворот эмалью за 2 раза' т ж
928  607  СТ Сборник ч.2 таб.I2((=I9)' I5,607' I5,6х2хI,0I' окраска металлоконструкций за 2 раза масляной краской' т ж
929  608  ЕI5-563' I.8' ' масляная окраска плинтусов ж
930  609  СТ Сборник ч.2≠таб.I2 (=I9)' 3,205' 2,7хI,0I' грунтование надколонников' т ж
93I  6I0  ЕI5-299(АI=396)' 97' ' штукатурка по сетке металлоконструкций перегородок ж
932  6II  ЕI5-305' 97 ж
933  6I2  Р Прочие работы ж
934  6I3  П2 заделка над проемами ж
```

935	6I4	ЕI0-28' 0,04' ' установка деревянных брусков ж
936	6I5	Е26-3I' 0,37' ' укладка минераловатных плит ж
937	6I6	СII4-I23' 0,36' ' стоимость плит ж
938	6I7	Е7-700' 5,8I' ' заделка примыканий паклей ж
939	6I8	Е6-83' 0,0I' ' обрамления металлическими уголками ж
940	6I9	СТпр07-27-0I≠таб.4(=I9)' 4,63' 7,2хI,02' обшивка деревянной рейкой м2 ж
94I	620	Е7-747' 4,7I' ' обшивка заделок асбестоцементными листами ж
942	62I	СIII-3I' 2' ' стоимость асбестоцементных листов ж
943	622	п.2 подвесной потолок ж
944	623	Е7-746' I8' ' устройство подвесных потолков из асбестоцементных листов ж
945	624	СIII-30' 6' ' стоимость асбестоцементных листов ж
946	625	Е26-33' I,8' ' укладка минераловатных плит ж
947	626	СII4-I23' I,73' ' стоимость плит ж
948	627	п.2 пандусы ж
949	628	Е8-I0(АI=9,3I)' I0,9' ' устройство песчаной подушки ж
950	629	Е6-I5†ССЦ ппI-3.I-5(АI=27,8+(27,4-25,8)хI,02≠)' 8,84' ' покрытие пандусы из бетона М200 ж
95I	630	п.2 крыльца ж
952	63I	ЕII-2(АI=43,3)' I4 ж
953	632	ЕII-II(АI=29,3)' 2,24 ж
954	633	ЕII-7I(АI=628)' I4' ' мозаичное покрытие толщ. 40мм ж
955	634	ЕII-73(АI=I30) (АIх4)' I4 ж
956	635	Е8-6I(АI=335)' 0,038' ' решетки для вытирания ног ж
957	636	Е6-64' 0,045' ' детали обрамлений крылец и приямков ж
958	637	п.2 отмостка ж
959	638	Е27-I73(АI=230)' I08,8' ' щебеночное основание толщ.I20мм ж
960	639	Е27-I69(АI=I56)' I08,8' ' асфальтобетонное покрытие отмостки толщ. 30мм ж
96I	640	п.2 вход в подвал ж
962	64I	Е8-30≠ССЦ тех.часть≠пп2-I0,2-II(АI=34,2+(23,5-22,4)х0,23≠)' I6 ж
963	642	ЕI5-224(АI=3II)' 44,7 ж
964	643	ЕI2-287≠ССЦ т.ч. ппI-74,I-73(АI=35,2-(3I,5-30,6)хI,04≠)' 0,63' ' легкий бетон для создания уклона толщиной от I0 до I00мм из бетона М75 ж
965	644	ЕI2-297' I4,9 ж
966	645	ЕI2-74' I4,9 ж
967	646	ЕI2-280' I0,24 ж
968	647	К Т.Ф.Морковина' Н.И.Хохлова' Т.Ф.Морковина ж

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту профилакторий для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей

на хозяйственно-питьевой водопровод

Основание: ВКI-ВКIO
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 2,726 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 300 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,2I2 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Эксплуатация машин	Всего	Основной зарплаты	эксплуатация машин	Обслуживающих машины	
									на единицу	всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в том числе: зарплата		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. Оборудование и монтажные работы								
I	2402-030I3	Огнетушитель химический воздушно-пенный ОХВП-I0 шт	I2,00	3,I5	—	38	-	—	—	—
				—	—			—	—	—
2	2402-0300I	Огнетушитель углекислотный ОУ-2 шт	3,00	7,20	—	22	-	—	—	—
				—	—			—	—	—
3	2402-22 п.I6	Ящик для песка шт	3,00	5,00	—	I5	-	—	—	—
				—	—			—	—	—
4	24-02-22 п.22	Лопата шт	3,00	I,00	—	3	-	—	—	—
				—	—			—	—	—
5	24-02-22 п.I5	Войлок 2х2м шт	3,00	5,00	—	I5	-	—	—	—
				—	—			—	—	—
6	2307-II052	Задвижка параллельная с электропроводом диаметром I00мм 30ч906бр шт	I,00	200,00	—	200	-	—	—	—
				—	—			—	—	—
7	ЦI2-802-5	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление IMПа, диаметр условного прохода, мм: 80-I00 шт	I,00	7,52	0,32	8	3	—	6,00	6
				3,38	0,04			-	0,05	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I: руб руб.				30I	3	- -	-	6 -
		В том числе:								
		Стоимость оборудования руб.				293	-	-		-
		Транспортные расходы руб.				25	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования руб.				3I8	-	-		-
		Стоимость монтажных работ руб.				8	-	-		-
		Накладные расходы руб.				3	-	-		-
		Плановые накопления руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб				I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		6
		Сметная заработная плата руб				-	3	-		-
		Итого по разделу I: руб				330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		6
		Сметная заработная плата руб				-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Сантехнические работы								
8	EI6-66 с.II3 п.I37 п.I30	Трубы стальные электросварные диаметром 26х2,2мм м	I,00	I,47 0,4I	0,05 0,02	I	-	- -	0,66 0,03	I -
9	EI6-69 cII3-I6I cII3-I58	То же, диаметром I08х2,8 мм м	5,00	2,67 0,53	0,07 0,02	I3	3	- -	0,86 0,03	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	62,00	I,20	0,0I	74	I4	I	0,37	23
		м		0,23	-			-	-	-
II	EI6-43	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопрофодных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	I05,00	I,36	0,0I	I43	24	I	0,37	39
		м		0,23	-			-	-	-
I2	EI6-47	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 65 мм	94,00	2,67	0,04	25I	33	4	0,57	54
		м		0,35	0,0I			I	0,0I	I
I3	EI6-48	То же, диаметром I00 мм	9I,00	2,99	0,04	272	32	4	0,57	52
		м		0,35	0,0I			I	0,0I	I
I4	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I,68	3,94	-	7	6	-	5,I6	9
		I00м		3,73	-			-	-	-
I5	EI6-220	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм	I,93	4,22	-	8	7	-	5,I6	I0
		I00м		3,73	-			-	-	-
I6	cI30-85	Вентиль I5ч8р2 диаметром I5 мм	I	I,25	-	I	-	-	-	-
		шт								
I7	EI6-I99	Счетчик холодной воды УВК-20	I,00	45,20	0,33	45	3	-	5,68	6
		узел		3,44	0,I0			-	0,I3	-
I8	EI8-227	Манометр показывающий ОБМI-I00	I,00	4,43	0,0I	4	-	-	0,33	-
		компл.		0,20	-			-	-	-
I9	EI6-II9	Установка задвижек 30ч6бр диаметром I00мм	2,00	29,00	0,29	58	3	-	2,67	5
		шт		I,7I	0,09			-	0,I2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	EI6-I34	Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25 мм	22,00	I,68	0,I3	37	2I	3	I,5I	33
		шт		0,97	0,04			I	0,05	I
20а	2307-I02I5	Вентиль проходной муфтовый I5ч8р2 ДУ15, РУI6	I2,00	I,26	-	I5	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
2I	2307-I02I7	Вентиль проходной муфтовый I5ч8р2 ДУ25, РУI6	I0,00	I,8I	-	I8	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
22	EI6-I84	Установка кранов пожарных,диаметром 50мм	I0,00	47,70	0,08	477	I8	I	3,I4	3I
		шт		I,80	0,02			-	0,03	-
23	EI6-I85	Установка кранов поливочных, диаметром 25мм	8,00	2,07	0,0I	I7	2	-	0,3I	2
		шт		0,I9	-			-	-	-
24	cI30-I050	Кран трехходовой муфтовый I4MI	I,00	I,07	-	I	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
25	Доп.I cI30-2322	Рукав пожарный напорный льняной длиной 20м диаметром 50 мм	I00,00	2,43	-	243	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
26	cI30-I062	Опоры ОПI+ОП2	30,00	0,29	-	9	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
27	cI30-I943	Краны водоразборные настенные латунные с гальванопокрытием: КВ-I5Д	I,00	I,5I	-	2	-	-	-	-
		компл.		-	-			-	-	-
28	cI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром в мм 25	I30,00	2,23	-	290	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2: руб.				I985	I66	I4		269
		руб.						3		3
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ руб				I985	-	-		-
		Накладные расходы руб				227	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		2I
		Сметная заработная плата руб				-	39	-		-
		Плановые накопления руб				I76	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ руб				2388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		293
		Сметная заработная плата руб				-	208	-		-
		Итого по разделу 2: руб				2388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		293
		Сметная заработная плата руб				-	208	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Строительные работы								
29	EI3-I3I	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70	0,66	8,83	0,27	6	I	-	I,37	I
		I00м2		0,92	0,08			-	0,I0	-
		Итого прямые затраты по разделу 3: руб.				6	I	-		I
		руб.						-		-
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				6	-	-		-
		Накладные расходы руб				I	-	-		-
		Плановые накопления руб				I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата руб				-	I	-		-
		Итого по разделу 3: руб				8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата руб				-	I	-		-
		Итого прямые затраты по смете: руб.				2292	I70	I4 / 3		276 / 3
		В том числе:								
		Стоимость оборудования руб				293	-	-		-
		Транспортные расходы руб.				25	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования руб				3I8	-	-		-
		Стоимость монтажных работ руб				8	-	-		-
		Накладные расходы руб				3	-	-		-
		Плановые накопления руб				I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб				I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		6
		Сметная заработная плата руб				-	3	-		-
		Стоимость общестроительных работ руб				6	-	-		-
		Накладные расходы руб				I	-	-		-
		Плановые накопления руб				I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб			-	I	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			I985	-	-		-
		Накладные расходы	руб			227	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2I
		Сметная заработная плата	руб			-	39	-		-
		Плановые накопления	руб			I76	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			2388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		293
		Сметная заработная плата	руб			-	208	-		-
		Итого по смете:	руб			2726	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		300
		Сметная заработная плата	руб			-	2I2	-		-

Составил Н.И.Волженина

Проверил Г.Н.Пожидаева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
I     I     320I600I'''I.I.0''''ж
2     2     D''Профилакторий для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей ''' к типовому проекту профилактория
            для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей'''' хозяйственно-питьевой водопровод ч ВК1-ВК10 '
            В.С.Боярщинов ж
3     3     HI6=80' H25=8,9ж
4     4     P Оборудование и монтажные работы ж
5     5     2402-0301I3' I2 ж
6     6     2402-0300I' 3 ж
7     7     T 2402-22 п.I6(=I4)' 3' 5' ящик для песка' шт ж
8     8     T24-02-22 п.22(=I4)' 3' I' лопата ' шт ж
9     9     T24-02-22 п.I5(=I4)' 3' 5' войлок 2х2м' шт ж
I0    I0    T2307-II052(=I4)' I' 200' задвижка параллельная с электроприводом диаметром I00мм 30ч906бр' шт ж
II    II    ЦI2-802-5' I ж
I2    I2    P сантехнические работы ж
I3    I3    EI6-66≠CII3II, I37≠4П.I30(AI=I,78-0,63+0,32≠)' I' ; трубы стальные электросварные диаметром 26х2,2мм ж
I4    I4    EI6-69≠CII3-I6I≠CII3-I58(AI=3,I2-I,76+I,3I≠)' 5' ' то же, диаметром I08х2,8 мм ж
I5    I5    EI6-4I' 62 ж
I6    I6    EI6-43' I05 ж
I7    I7    EI6-47' 94 ж
I8    I8    EI6-48' 9I''то же, диаметром I00мм ж
I9    I9    EI6-2I9' I68 ж
20    20    EI6-220' I93 ж
2I    2I    EI6-I99' I ' ' счетчик холодной воды УВК-20 ж
22    22    EI8-227' I ' ' манометр показывающий ОБМI-I00 ж
23    23    EI6-II9' 2 ж
24    24    EI6-I34' 22 ж
25    25    2307-I02I5 (AIxI,098) (=23)' I2 ж
26    26    2307-I02I7 (AIxI,098) (=23)' I0 ж
27    27    EI6-I84' I0 ж
28    28    EI6-I85' 8 ж
29    29    CI30-I050' I' ' кран трехходовой муфтовый I4MIж
30    30    T доп.I≠CI30-2322(=23)' I00' 2.43' рукав пожарный напорный льняной длиной 20м диаметром 50мм ' м ж
3I    3I    CI30-I062' 30' ' опоры 0ПI÷0П2 ж
32    32    CI30-I943' Iж
33    33    CI30-I484' I30ж
34    34    HI0=I6,5ж
35    35    P строительные работы ж
36    36    EI3-I3I' 66ж
37    37    К Т.Ф.Морковина ' Н.И.Волженина ' Г.Н.Пожидаева ж
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей

на горячее водоснабжение

Основание: ВКI-ВКIO

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,052 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 293 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,I90 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Эксплуатации машин	Всего	Основной зарплаты	Эксплуатации машин	Обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. Сантехнические работы								
I	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	57,00	I,20	0,0I	68	I3	I	0,37	2I
		м		0,23	-			-	-	-
2	EI6-43	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм	I26,00	I,36	0,0I	I7I	29	I	0,37	47
		м		0,23	-			-	-	-
3	EI6-44	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм	I5,00	I,58	0,0I	24	3	-	0,37	6
		м		0,23	-			-	-	-
4	EI6-46	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм	I0,00	2,2I	0,03	22	3	-	0,48	5
		м		0,29	0,0I			-	0,0I	-
5	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	2,08	3,94	-	8	8	-	5,I6	II
		I00м		3,73	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	EI6-II7	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм шт	I,00	I7,40 0,97	0,I3 0,04	I7	I	- -	I,5I 0,05	2 -
7	2307-I0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I56Iп, ДУI5, РУI6 шт	5,00	0,99 -	- -	5	-	- -	- -	- -
8	2307-I0I86	Вентиль проходной муфтовый латунный I56Iп, ДУ25, РУI6 шт.	7,00	I,7I -	- -	I2	-	- -	- -	- -
9	2307-I0I88	Вентиль проходной муфтовый латунный I56Iп, ДУ40,РУI6 шт	2,00	3,29 -	- -	7	-	- -	- -	- -
I0	CI30-I943	Краны водоразборные настенные латунные с гальванопокрытием: КВ-I5Д компл.	I,00	I,5I -	- -	2	-	- -	- -	- -
II	EI7-53	Установка смесителей шт	I5,00	0,59 0,5I	0,0I -	9	8	- -	0,82 -	I2 -
I2	CI30-I506	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные с нижней камерой смешения, с аэратором компл.	7,00	5,I6 -	- -	36	-	- -	- -	- -
I3	CI30-I506	Смеситель для мойки с нижней камерой смешения СМ-М-НКС компл.	I,00	5,I6 -	- -	5	-	- -	- -	- -
I4	CI30-I50I	Смесители для душевых установок СМ-Д-СТ со стационарной душевой трубкой и сеткой компл.	7,00	4,00 -	- -	28	-	- -	- -	- -
I5	EI6-I85	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм шт	2,00	2,07 0,I9	0,0I -	4	-	- -	0,3I -	I -
I6	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром в мм 25 м	70,00	2,23 -	- -	I56	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I: руб руб				574	65	2 -		I05 -
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ руб				574	-	-		-
		Накладные расходы руб				74	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		5
		Сметная заработная плата руб				-	I4	-		-
		Плановые накопления руб				52	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ руб				700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		II0
		Сметная заработная плата руб				-	79	-		-
		Итого по разделу I: руб				700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		II0
		Сметная заработная плата руб				-	79	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы								
I7	E26-I5	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	0,I0	22,70	0,33	2	2	-	4I,00	4
		м3		2I,80	0,I0			-	0,I3	-
I8	CII4-350	Шнур теплоизоляционнный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ-36-I695-79	0,I0	63,80	-	6	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
I9	E26-8I	Покрытие скорлупами из стеклопластика поверхности изоляции аппаратов	0,04	207,00	0,97	9	5	-	2I2,00	9
		I00м2		I24,00	0,29			-	0,37	-
20	CII4-I90	Стеклопластик рулонный ТУ-6-II-I45-80 РСТ-Х-Н	-	I0I0,00	-	4	-	-	-	-
		I000м2		-	-			-	-	-
2I	E26-I5	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	I,00	22,70	0,33	23	22	-	4I,00	4I
		м3		2I,80	0,I0			-	0,I3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22	CII4-I79	Ровинг из стеклянных нитей ГОСТ I7I39-79 РБН I3-2400, РБН I3-2520, РБН I3-2640	0,05	I090,00	-	55	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
23	E26-8I	Покрытие скорлупами из стеклопластика поверхности изоляции аппаратов	0,59	207,00	0,97	I22	73	-	2I2,00	I25
		I00м2		I24,00	0,29			-	0,37	-
24	CII4-I90	Стеклопластик рулонный ТУ-II-I45-80 РСТ-Х-Н	0,06	I0I0,00	-	59	-	-	-	-
		I000м2		-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2: руб				280	I02	-		I79
		руб						-		-
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				280	-	-		-
		Накладные расходы руб				47	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		4
		Сметная заработная плата руб				-	9	-		-
		Плановые накопления руб				25	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I83
		Сметная заработная плата руб				-	III	-		-
		Итого по разделу 2: руб				352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I83
		Сметная заработная плата руб				-	III	-		-
		Итого прямые затраты по смете: руб				854	I67	2		284
		руб						-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			280	-	-		-
		Накладные расходы	руб			47	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб			-	9	-		-
		Плановые накопления	руб			25	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I83
		Сметная заработная плата	руб			-	III	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			574	-	-		-
		Накладные расходы	руб			74	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб			-	I4	-		-
		Плановые накопления	руб			52				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			700		-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II0
		Сметная заработная плата	руб			-	79	-		-
		Итого по смете:	руб			I052	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		293
		Сметная заработная плата	руб			-	I90	-		-

Составил Н.И.Волженина

Проверил Г.Н.Похидаева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
II5    I     Э20I6006 ' Н8 ' ' ' I.I.0' ' ' ' 'ж
II6    2     D ' ' Профилакторий для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей ' ' ' к типовому проекту профилактория
                 для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей ' ' ' ' горячее водоснабжение ' ВКП-ВКI0 'В.С.Бояршинов ж
II7    3     Р Сантехнические работы ж
II8    4     EI6-4I ' 57ж
II9    5     EI6-43 ' I26ж
I20    6     EI6-44 ' I5ж
I2I    7     EI6-46 ' I0ж
I22    8     EI6-2I9' 208 ж
I23    9     EI6-II7' Iж
I24    I0    2307-I0I84 (AIxI,098) (=23)' 5ж
I25    II    2307-I0I86 (AIxI,098) (=23)' 7ж
I26    I2    2307-I0I88 (AIxI,098) (=23)' 2ж
I27    I3    CI30-I943' Iж
I28    I4    EI7-53' I5ж
I29    I5    CI30-I506' 7ж
I30    I6    CI30-I506' I' ' смеситель для мойки с нижней камерой смешения СМ-И-НКС ж
I3I    I7    CI30-I50I' 7ж
I32    I8    EI6-I85' 2 ж
I33    I9    CI30-I484' 70 ж
I34    20    HI0-I6,5 ж
I35    2I    Р строительные работы ж
I36    22    E26-I5 ' 0,I ж
I37    23    CII4-350 ' 0.IxI,03 ' 63,8 ж
I38    24    E26-8I ' 4,4 ж
I39    25    CII4-I90 ' 4.4x0.982' I0I0 ж
I40    26    E26-I5' I,0 ж
I4I    27    CII4-I79' 0,2x0,27' I090 ж
I42    28    E26-8I ' 59 ж
I43    29    CII4-I90' 59x0,982' I0I0 ж
I44    30    К Т.Ф.Морковина' Н.И.Волженина' Г.Н.Пожидаева ж
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей

на бытовую канализацию

Основание: ВКI-ВКI0

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,6I0 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 222 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,I52 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Эксплуатации машин	всего	основной зарплаты	эксплуатации машин	Обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. Сантехнические работы								
I	EI6-69 CII3-I6I CII3-I58	Трубы стальные электросварные, диаметром I08х2,8 мм	I,00	2,67	0,07	3	I	-	0,86	I
		м		0,53	0,02			-	0,03	-
2	EI6-33	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб. диаметром 50 мм	42,00	I,92	-	8I	I6	-	0,6I	26
		м		0,38	-			-	-	-
3	EI6-34	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	I05,00	3,I0	0,0I	326	39	I	0,58	6I
		м		0,37	-			-	-	-
4	EI6-200	Устройство водомерных узлов без обводной линии, диаметром ввода 50мм, диаметром водомера до 50 мм	I,00	49,00	0,56	49	4	-	7,24	7
		узел		4,4I	0,I7			-	0,22	-
5	EI8-227	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	I,00	4,43	0,0I	4	-	-	0,33	-
		компл.		0,20	-			-	-	-
6	EI8-227	Мановакуумметр показывающий ОБМВI-I00	I,00	4,43	0,0I	4	-	-	0,33	-
		компл.		0,20	-			-	-	-
7	EI6-II7	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм	I,00	I7,40	0,I3	I7	I	-	I,5I	2
		шт		0,97	0,04			-	0,05	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	EI6-II9	Установка задвижек 30ч6бр диаметром I00 мм	I,00	29,00	0,29	29	2	-	2,67	3
		шт		I,7I	0,09			-	0,I2	-
8а	CI30-I832	Фонтанчик питьевой	I	I25	-	I25				
		шт								
9	EI6-I35	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм	2,00	I,60	0,I3	3	2	-	I,5I	3
		шт		0,97	0,04			-	0,05	-
I0	2307-I08I2	Клапан обратный I9ч2Iр ДУ50; РУI6	I,00	7,03	-	7	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
II	2307-I0737	Клапан обратный фланцевый I6ч42р, ДУ50; РУ2,5	I,00	3,95	-	4	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
I2	CI30-I050	Кран трехходовой I4МI	2,00	I,07	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
I3	EI7-57	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском	4,00	23,20	0,I3	93	6	-	2,44	I0
		компл.		I,49	0,04			-	0,05	-
I4	EI7-77	Установка писсуаров настенных	2,00	I,06	0,05	2	I	-	I,I9	2
		компл.		0,73	0,02			-	0,03	-
I5	CI30-I388	Писсуары фаянсовые, полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном без сифона	2,00	4,5I	-	9	-	-	-	-
		компл.		-	-			-	-	-
I6	EI7-I7	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых с краном прямоульных со спинкой, размером в мм 550х420хI50	7,00	I5,80	0,06	III	7	-	I,72	I2
		компл.		I,06	0,02			-	0,03	-
I7	EI7-8I	Установка моек стальных эмалированных на одно отделение со смесителем, на кронштейнах МСЭI В-I	I,00	I6,40	0,05	I6	I	-	I,83	2
		компл.		I,I4	0,02			-	0,03	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	EI7-34	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких	5,00	37,90	0,I5	I89	5	-	I,60	8
		компл.		0,96	0,05			-	0,06	-
I9	EI7-32	Установка поддонов душевых стальных эмалированных мелких ПМС-I	I,00	I8,30	0,I5	I8	I	-	I,60	2
		компл.		0,96	0,05			-	0,06	-
20	EI7-36	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	2,00	6,3I	0,02	I3	I	-	0,46	I
		компл.		0,29	0,0I			-	0,0I	-
2I	EI7-37	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00	3,00	I4,60	0,03	44	3	-	I,85	6
		компл.		I,I4	0,0I			-	0,0I	-
		Итого прямые затраты по разделу I: руб				I024	90	I		I46
		руб						-		-
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб				I024	-	-		-
		Накладные расходы руб				I34	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		II
		Сметная заработная плата руб				-	23	-		-
		Плановые накопления руб				9I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ руб				I249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I57
		Сметная заработная плата руб				-	II3	-		-
		Итого по разделу I: руб				I249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I57
		Сметная заработная плата руб				-	II3	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы									
22	E22-I	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром I00 мм		20,00	I,67	0,0I	33	4	-	0,32	6
			м		0,I9	-			-	-	-
23	EI-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы		0,I0	I07,28	-	II	II	-	I86,34	I9
			I00м3		I07,28	-			-	-	-
24	EI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы		0,I0	46,00	-	5	5	-	99,30	I0
			I00м3		46,00	-			-	-	-
25	E23-I09	Колодец-гаситель напора		0,62	75,00	5,08	47	4	3	I2,60	8
			м3		6,96	I,52			I	I,96	I
26	CII3-823	Люк тяжелый для колодцев ГОСТ 3634-79		I,00	25,00	-	25	-	-	-	-
			шт		-	-			-	-	-
27	CI2I-I975	Стремянка CI-0I		0,03	358,00	-	II	-	-	-	-
			т		-	-			-	-	-
28	E9-46	Монтаж стремянок		0,03	58,00	32,I0	2	-	I	22,60	I
			т		I3,80	II,80			-	I5,22	-
29	CIII-342	Скобы диаметром I6мм		2,70	0,32	-	I	-	-	-	-
			кг		-	-			-	-	-
30	EI3-I3I	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70		0,0I	8,83	0,27	I	-	-	I,37	-
			I00м2		0,92	0,08			-	0,I0	-
		Итого прямые затраты по разделу 2:	руб				I36	24	4		44
			руб.						I		I
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				I23	-	-		-
		Накладные расходы	руб				2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		2
		Основная заработная плата	руб				-	3	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб			I0	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I54	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		46
		Сметная заработная плата	руб			-	28	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб			I3	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб			I	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I
		Итого по разделу 2:	руб			I69	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		47
		Сметная заработная плата	руб			-	28	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Сантехническое оборудование								
	Доп.20 2301-0217 и терполяция по весу E18-I66	Насос фекальный СДI6-I0 с электродвигателем 4А80В4	I,00	I55,25	-	I55	-	-	-	-
			шт	-	-			-	-	-
		Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,2т	I,00	I5,4I	0,73	I5	I0	I	I6,93	I7
			шт	I0,09	0,22			-	0,28	-
		Итого прямые затраты по разделу 3:	руб.			I70	I0	I		I7
			руб					-		-
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб			I70	-	-		-
		Накладные расходы	руб			8	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб			I4	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			I92	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I8
		Сметная заработная плата	руб			-	II	-		-
		Итого по разделу 3:	руб			I92	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I8
		Сметная заработная плата	руб			-	II	-		-
		Итого прямые затраты по смете:	руб			I330	I24	6		207
			руб					I		I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			I23	-	-		-
		Накладные расходы	руб			2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб			I0	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I54	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		46
		Сметная заработная плата	руб			-	28	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб			I3	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб			I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость металло-монтажных работ	руб			I5	-	-		-
		Нормативная трудо-емкость	чел.-ч.			-	-	-		I
		Стоимость сантехни-ческих работ	руб			II94	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I42	-	-		-
		Нормативная трудо-емкость	чел.-ч.			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата	руб			-	24	-		-
		Плановые накопления	руб			I05	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			I44I	-	-		-
		Нормативная трудо-емкость	чел.-ч.			-	-	-		I75
		Сметная заработная плата	руб			-	I24	-		-
		Итого по смете:	руб			I6I0	-	-		-
		Нормативная трудо-емкость	чел.-ч.			-	-	-		222
		Сметная заработная плата	руб			-	I52	-		-

Составил Н.И.Волженина
Проверил Г.Н.Пожидаева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
38      I       320I6002' H8''' I.I.0''''' ж
39      2       D'' Профилакторий для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей ''' к типовому проекту профилактория
                    постового обслуживания 200 грузовых автомобилей '''' бытовую канализацию' ВКI-ВКI0' В.С.Бояршинов ж
40      3       P сантехнические работы ж
4I      4       EI6-69≠CII3-I6I≠CII3-I58 (AI=3,I2-I,76+I,3I≠)' I' 'трубы стальные электросварные диаметром I08х2,8мм ж
42      5       EI6-33' 42 ж
43      6       EI6-34' I05 ж
44      7       EI6-200' I ж
45      8       EI8-227' I ж
46      9       EI8-227' I' ' мановакуумметр показывающий ОБМВI-I00 ж
47      I0      EI6-II7' I ж
48      II      EI6-II9' I ж
49      I2      EI6-I35' 2 ж
50      I3      2307-I08I2 (AIxI,098) (=23)' I ж
5I      I4      2307-I0737 (AIxI,098) (=23)' I ж
52      I5      CI30-I050'2' ' кран трехходовой I4MI ж
53      I6      EI7-57' 4 ж
54      I7      EI7-77' 2 ж
55      I8      CI30-I388' 2 ж
56      I9      EI7-I7' 7 ж
57      20      EI7-8I' I ж
58      2I      EI7-34' 5 ж
59      22      EI7-32' I ж
60      23      EI7-36' 2 ж
6I      24      EI7-37' 3 ж
62      25      HI0=I6,5 ж
63      26      P строительные работы ж
64      27      E22-I' 20 ж
65      28      EI-960(AIxI,2xI,2≠) (PIxI,2I)' I0 ж
66      29      EI-968' I0 ж
67      30      E23-I09(AI=75)' 0,62' ' колодец-гаситель напора ж
68      3I      CII3-823' I' 25 ж
69      32      CI2I-I975' 0.028' 358' стремянка CI-0I ж
70      33      E9-46' 0,028'' монтаж стремянки ж
7I      34      CIII-342' 2,7' 0,32' скобы диаметром I6мм ж
72      35      EI3-I3I'  I ж
73      36      HI2=0' HI6=80 ж
74      37      P сантехническое оборудование ж
75      38      ТДОП.204230I-02I7 и терполяция по весу (=23)' I' 405:300,II5' насос фекальный СДI6-I0 с электродвигателем 4А80 В4' шт ж
76      39      EI8-I66' I ж
77      40      К Т.Ф.Морковина' Н.И.Волженина' Г.Н.Пожидаева ж
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей

на производственную канализацию

Основание: ВКI-ВКI0

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,II7 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I6 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,0I2 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб,			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Эксплуатации машин	Всего	Основной зарплаты	Эксплуатации машин	Обслуживающих машины	
				Основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. Сантехнические работы								
I	EI6-33	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм	4,00	I,92	-	8	2	-	0,6I	2
		м		0,38	-			-	-	-
2	EI6-34	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	I3,00	3,I0	0,0I	40	5	-	0,58	8
		м		0,37	-			-	-	-
3	EI7-89	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-I, РСТО-2	2,00	9,I8	0,04	I8	I	-	I,02	2
		компл.		0,63	0,0I			-	0,0I	-
4	EI7-37	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00	2,00	I4,60	0,03	29	2	-	I,85	4
		компл.		I,I4	0,0I			-	0,0I	-
		Итого прямые затраты по разделу I: руб.				95	I0	-		I6
		руб						-		-
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб				95	-	-		-
		Накладные расходы руб				I2	-	-		-
		Сметная заработная плата руб				-	2	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб			I0	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			II7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб			-	I2	-		-
		Итого по разделу I:	руб			II7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб			-	I2	-		-
		Итого прямые затраты по смете:	руб			95	I0	-		I6
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб			95	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I2	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб			I0	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			II7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб			-	I2	-		-
		Итого по смете:	руб			II7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб			-	I2	-		-

Составил Н.И.Волженина

Проверил Г.Н.Пожидаева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
78   I          Э20I6003' НВ''' I.I,0''''' ж
79   2          Ю'' Профилакторий для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей ''' к типовому проекту профилактория
                    для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей '''' производственную канализацию ' ВКI-ВКI0'В.С.Бояршинов ж
80   3          Р сантехнические работы ж
8I   4          EI6-33' 4 ж
82   5          EI6-34' I3 ж
83   6          EI7-89' 2 ж
84   7          EI7-37' 2 ж
85   8          К Т.Ф.Морковина' Н.И.Волженина' Г.Н.Пожидаева ж .
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей

на дождевую канализацию

Основание: ВКI-ВКI0

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,584 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 66 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,047 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Эксплуатации машин	Всего	Основной зарплаты	Эксплуатации машин	Обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. Сантехнические работы								
I	EI6-I88	Установка воронок водосточных, диаметром I00 мм	6,00	2,28	0,45	I4	I0	3	2,70	I6
		шт		I,69	0,I4			I	0,I8	I
2	Доп.I СI30-2224	Воронки водочточные ВР-9Б	6,00	I6,00	-	96	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I:	руб			II0	I0	3		I6
			руб					I		I
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб			II0	-	-		-
		Накладные расходы	руб			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб			9	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			I2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I7
		Сметная заработная плата	руб			-	II	-		-
		Итого по разделу I:	руб			I2I	-	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I7
		Сметная заработная плата	руб				-	II	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы									
3	E22-I	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром I00 мм		I0,00	I,67	0,0I	I7	2	-	0,32	3
			м		0,I9	-			-	-	-
4	E22-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром I50 мм		40,00	2,77	0,0I	III	9	-	0,37	I5
			м		0,22	-			-	-	-
5	E22-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром 200 мм		66,00	3,63	0,08	240	I4	5	0,35	23
			м		0,2I	0,02			I	0,03	2
		Итого прямые затраты по разделу 2:	руб.				368	25	5		4I
			руб.						I		2
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				368	-	-		-
		Накладные расходы	руб				6I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб				-	I0	-		-
		Плановые накопления	руб				34	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		49
		Сметная заработная плата	руб				-	36	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 2:	руб			463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		49
		Сметная заработная плата	руб			-	36	-		-
		Итого прямые затраты по смете:	руб			478	35	8		57
			руб.					2		3
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			368	-	-		-
		Накладные расходы	руб			6I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб			-	I0	-		-
		Плановые накопления	руб			34	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		49
		Сметная заработная плата	руб			-	36	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			II0	-	-		-
		Накладные расходы	руб			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб			9	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			I2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I7
		Сметная заработная плата	руб			-	II	-		-
		Итого по смете:	руб			584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		66
		Сметная заработная плата	руб			-	47	-		-

Составил Н.И.Волженина
Проверил Г.Н.Похидаева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

86	I	Э20I6004 ' Н8 ' ' ' I.I,0 ' ' ' ' ' ж
87	2	Ю '' Профилакторий для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей ' ' ' к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей ' ' ' ' дождевую канализацию ' ВКI-ВКI0 ' В.С.Бояршинов
88	3	Р сантехнические работы ж
89	4	ЕI6-I88 ' 6 ж
90	5	Т Доп.I≠ СI30-2224 (=23)' 6' I6' воронки водосточные ВР-9Б' шт ж
9I	6	НI0-I6,5 ж
92	7	Р строительные работы ж
93	8	Е22-I' I0 ж
94	9	Е22-2' 40 ж
95	I0	Е22-3' 66 ж
96	II	К Т.Ф.Морковина' Н.И.Волженина' Г.Н.Пожидаева ж

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей

на дождевую канализацию (вариант выпуска водостоков на рельеф)

Основание: ВКI-ВКI0

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,795 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 88 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,064 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуатации машин	в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Эксплуатации машин	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживанием машин: Обслуживающих машины на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II			
		РАЗДЕЛ I. Сантехнические работы											
I	EI6-38	Прокладка трубопроводов в стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	2,00	I,I4	0,0I	2	-	-	0,35	I			
		м		0,2I	-			-	-	-			
2	EI6-30	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром 50 мм	30,00	3,2I	0,02	96	I4	-	0,72	22			
		м		0,45	0,0I			-	0,0I	-			
3	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	0,02	3,94	-	I	-	-	5,I6	-			
		I00м		3,73	-			-	-	-			
4	EI6-I88	Установка воронок водосточных, диаметром I00 мм	6,00	2,28	0,45	I4	I0	3	2,70	I6			
		шт		I,69	0,I4			I	0,I8	I			
5	Доп.I СI30-2224	Воронка водосточная ВР-9Б	6,00	I6,00	-	96	-	-	-	-			
		шт		-	-			-	-	-			
6	EI6-I35	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм	2,00	I,60	0,I3	3	2	-	I,5I	3			
		шт		0,97	0,04			-	0,05	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	СI30-I0I0	Краны проходные натяжные муфтовые II4З6к для газа, давлением 0,I МПА, диаметром в мм: 50	2,00	2,90	-	6	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
8	СI30-659	Стоимость гидрозатвора диаметром 200 мм	2,00	56.70	-	II3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I:								
		руб				33I	26	3		42
		руб						I		I
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ								
		руб				33I	-	-		-
		Накладные расходы								
		руб				3I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость								
		чел.-ч.				-	-	-		2
		Сметная заработная плата								
		руб				-	5	-		-
		Плановые накопления								
		руб				29	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ								
		руб				39I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость								
		чел.-ч.				-	-	-		45
		Сметная заработная плата								
		руб				-	32	-		-
		Итого по разделу I:								
		руб				39I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость								
		чел.-ч.				-	-	-		45
		Сметная заработная плата								
		руб				-	32	-		-
		Итого по разделу I:								
		руб				39I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость								
		чел.-ч.				-	-	-		45
		Сметная заработная плата								
		руб				-	32	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы									
9	E22-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром I50 мм		46,00	2,77	0,0I	I27	I0	-	0,37	I7
			м		0,22	-			-	-	-
I0	E22-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром 200 мм		53,00	3,63	0,08	I92	II	4	0,35	I9
			м		0,2I	0,02			I	0,03	2
II	EI3-I3I	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70		0,0I	8,83	0,27	I	-	-	I,37	-
			I00м2		0,92	0,08			-	0,I0	-
I2	EI3-I30	Окраска чугунных труб битумным лаком БТ-577 за 2 раза		0,I8	3,98	0,33	I	-	-	I,68	-
			I00м2		I,I3	0,I0			-	0,I3	-
		Итого прямые затраты по разделу 2:	руб.				32I	2I	4		36
			руб						I		2
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				32I	-	-		-
		Накладные расходы	руб				53	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб				-	I0	-		-
		Плановые накопления	руб				30	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				404	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		43
		Сметная заработная плата	руб				-	32	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 2:	руб			404	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		43
		Сметная заработная плата	руб			-	32	-		-
		Итого прямые затраты по смете:	руб			652	47	7		78
			руб					2		3
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			32I	-	-		-
		Накладные расходы	руб			53	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб			-	I0	-		-
		Плановые накопления	руб			30	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			404	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		43
		Сметная заработная плата	руб			-	32	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			33I	-	-		-
		Накладные расходы	руб			3I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб			-	5	-		-
		Плановые накопления	руб			29	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			39I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		45
		Сметная заработная плата	руб			-	32	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по смете;	руб			795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		88
		Сметная заработная плата	руб			-	64	-		-

Составил Н.И.Волженина
Проверил Г.Н.Пожидаева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

97	I	Э20I6005 ' Н8' ' ' I.I.0' ' ' ' ' ж
98	2	Ю' ' Профилакторий для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей ' ' ' к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей '''' дождевую канализацию (вариант выпуска водостоков на рельеф)' ВКI-ВКI0' В.С.Бояршинов ж
99	3	Р сантехнические работы ж
I00	4	ЕI6-38' 2 ж
I0I	5	ЕI6-30' 30 ж
I02	6	ЕI6-2I9' 2 ж
I03	7	ЕI6-I88' 6 ж
I04	8	Т Доп.I СI30-2224 (=23)' 6' I6' воронка водосточная ВР-9Б' шт ж
I05	9	ЕI6-I35' 2 ж
I06	I0	СI30-I0I0' 2 ж
I07	II	СI30-659 (AIxI,5)' 2' ' стоимость гидрозатвора диаметром 200мм ж
I08	I2	НI0=I6,5 ж
I09	I3	Р строительные работы ж
II0	I4	Е22-2' 46 ж
III	I5	Е22-3' 53 ж
II2	I6	ЕI3-I3I' 0,5 ж
II3	I7	ЕI3-I30' 9,2' ' окраска чугунных труб битумным лаком БТ-577 зп 2 раза ж
II4	I8	К Т.Ф.Морковина' Н.И.Волженина' Г.Н.Пожидаева ж

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей

на производственную канализацию лабомидо-содержащих стоков

Основание: ВКI-ВКI0

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 4,957 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 258 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,I65 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Эксплуатации машин	Всего	Основной зарплаты	Эксплуатации машин	Обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. Сантехнические работы								
I	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм	25,00	0,86	0,0I	22	5	-	0,35	9
		м		0,2I	-			-	-	-
2	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	0,25	3,94	-	I	I	-	5,I6	I
		I00м		3,73	-			-	-	-
3	EI6-33	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм	I22,00	I,92	-	234	46	-	0,6I	74
		м		0,38	-			-	-	-
4	EI6-34	Полиэтиленовые трубы диаметром, 80 мм	I,00	3,I0	0,0I	3	-	-	0,58	I
		м		0,37	-			-	-	-
5	EI8-I65	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,Iт	I,00	II,77	0,40	I2	8	-	I3,57	I4
		шт		8,05	0,I2			-	0,I5	-
6	230I-06060	Насос ГНОМI0-I0 шт	I,00	73,00	-	73	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	EI6-II7	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм	3,00	I7,40	0,I3	52	3	-	I,5I	5
		шт		0,97	0,04			-	0,05	-
8	EI6-II8	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 80 мм	2,00	24,80	0,29	50	3	-	2,67	5
		шт		I,7I	0,09			-	0,I2	-
9	EI6-I34	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25 мм	6,00	I,68	0,I3	I0	6	I	I,5I	9
		шт		0,97	0,04			-	0,05	-
I0	EI6-I35	Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных,кранов проходных, диаметром до 50 мм	8,00	I,60	0,I3	I3	8	I	I,5I	I2
		шт		0,97	0,04			-	0,05	-
II	EI8-227	Манометр ОБМI-I00	3,00	4,43	0,0I	I3	I	-	0,33	I
		компл.		0,20	-			-	-	-
I2	2307-I08I2	Клапан обратный I9ч2Iр ДУ50; РУI6	2,00	7,03	-	I4	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
I3	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5	4,00	I,25	-	5	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
I4	CI30-90	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм:50	I,00	3,8I	-	4	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
I5	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм:25	I,00	I,82	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
I6	CI30-I050	Кран трехходовой I4MI	4,00	I,07	-	4	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
I7	2307-20076	Клапан предохранительный фланцевый СППК4Р-I6 ДУ25; РУI6	2,00	83,45	-	I67	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
I8	EI8-227	Мановакуумметр показывающий ОБМВI-I00	I,00	4,43	0,0I	4	-	-	0,33	-
		компл.		0,20	-			-	-	-
I9	EI8-22I	Указатель уровня длиной 490мм и длиной 300 мм	2,00	I7,6I	0,0I	35	I	-	0,84	2
		компл.		0,49	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	2307-I0I45	Запорное устройство указателя уровня I2БIБК	4,00	I3,72	-	55	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
2I	2307-I0I53	Указатель уровня жидкостей № 8 I2кчIIбк	I,00	6,59	-	7	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
22	2307-I0I5I	Указатель уровня жидкостей № 5 I2кчIIбк	I,00	4,94	-	5	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I:	руб			785	82	2		I33
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб			785	-	-		-
		Накладные расходы	руб			68	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб			-	II	-		-
		Плановые накопления	руб			64	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			9I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I39
		Сметная заработная плата	руб			-	93	-		-
		Итого по разделу I:	руб			9I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I39
		Сметная заработная плата	руб			-	93	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы								
23	E23-III	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром I,5м в сухих грунтах	I,34	66,30	2,53	89	7	3	9,20	I2
		м3		5,I4	0,77			I	0,99	I

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
24	CII3-823	Люк тяжелый для колодцев ГОСТ 3634-79	шт	I,00	25,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
25	CI2I-I975	Стремянка CI-0I	т	0,03	358,00 -	- -	II	-	- -	- -	- -
26	E9-46	Монтаж стремянки	т	0,03	58,00 I3,80	32,I0 II,80	2	-	I -	22,60 I5,22	I -
27	CIII-342	Скобы диаметром I6мм	кг	3,60	0,32 -	- -	I	-	- -	- -	- -
28	EI3-I3I	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70	I00м2	0,02	8,83 C,92	0,27 0,08	I	-	- -	I,37 0,I0	- -
29	E26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	0,50	20,40 8,37	0,I7 0,05	I0	4	- -	I3,80 0,06	7 -
30	CII4-3I	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида марки 75 ГОСТ 23307-78 толщиной 40 мм	м3	0,5I	34,60 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
3I	EI-960	Разработка груна вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы	I00м3	0,05	I07,28 I07,28	- -	5	5	- -	I86,34 -	9 -
32	EI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3	0,05	46,00 46,00	- -	2	2	- -	99,30 -	5 -
		Итого прямые затраты по разделу 2:	руб руб				I64	I8	4 I		34 I
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				I5I	-	-		-
		Накладные расходы	руб				25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб				-	5	-		-
		Плановые накопления	руб				I3	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				I89	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		35
		Сметная заработная плата	руб				-	24	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб				I3	-	-		-
		Накладные расходы	руб				I	-	-		-
		Плановые накопления	руб				I	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб				I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I
		Итого по разделу 2:	руб				204	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		36
		Сметная заработная плата	руб				-	24	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Оборудование и монтажные работы									
33	2303 ч.I кн.I П05236	Аппарат вертикальный с эластическим днищем объем 3,2м3 ВЭ9I-I-3,2-0,6		I,00	I955,00	-	I955	-	-	-	-
			тн		-	-			-	-	-
34	ЦI8-I-4	Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, масса, т: I,2		I,00	28,I0	5,06	28	I6	5	3I,00	3I
			шт		I6,20	2,3I			2	2,98	3
35	2303 ч.I кн.I П05236	То же, ВЭ9-0,63-0,6Г		I,00	II93,00	-	II93	-	-	-	-
			тн		-	-			-	-	-
36	ЦI8-I-3	Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, масса,т: 0,79		I,00	23,90	3,II	24	I4	3	27,00	27
			шт		I4,00	I,44			I	I,86	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
37	24-04-0I п.26	Тележка для перемещения груза ТПГ-I25	I,00	98,00	-	98	-	-	-	-
		шт	-	-				-	-	-
38	29-I0-0I п.II6	Бочка стальная сварная емкостью 0,2м3	I,00	25,00	-	25	-	-	-	-
		шт	-	-				-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб			3323	30	8		58
			руб					3		5
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб			327I	-	-		-
		Транспортные расходы	руб			29I	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб			3562	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб			52	-	-		-
		Накладные расходы	руб			24	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб			6	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			82	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		65
		Сметная заработная плата	руб			-	37	-		-
		Итого по разделу 3:	руб			3644	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		65
		Сметная заработная плата	руб			-	37	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Сантехническое оборудование								
39	Доп.20 230I-02I7 интерполяция по весу	Насос фекальный СДI6-I0 с электродвигателем 4А80В4	I,00	I55,25	-	I55	-	-	-	-
		шт	-	-				-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
40	EI8-I66	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,2т	шт	I,00	I5,4I I0,09	0,73 0,22	I5	I0	I -	I6,93 0,28	I7 -
		Итого прямые затраты по разделу 4:	руб. руб				I70	I0	I -		I7 -
		В том числе:									
		Стоимость сантехнических работ	руб				I70	-	-		-
		Накладные расходы	руб				8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб				-	I	-		-
		Плановые накопления	руб				I4	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб				I92	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I8
		Сметная заработная плата	руб				-	II	-		-
		Итого по разделу 4:	руб				I92	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I8
		Сметная заработная плата	руб				-	II	-		-
		Итого прямые затраты по смете:	руб руб				4442	I40	I5 4		242 6
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб				327I	-	-		-
		Транспортные расходы	руб				29I	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб				3562	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб				52	-	-		-
		Накладные расходы	руб				24	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб			6	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			82	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		65
		Сметная заработная плата	руб			-	37	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб			I5I	-	-		-
		Накладные расходы	руб			25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб			-	5	-		-
		Плановые накопления	руб			I3	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I89	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		35
		Сметная заработная плата	руб			-	24	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб			I3	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб			I	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I
		Стоимость сантехнических работ	руб			955	-	-		-
		Накладные расходы	руб			76	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб			-	I2	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб			78	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			II09	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I57
		Сметная заработная плата	руб			-	I04	-		-
		Итого по смете:	руб			4957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		258
		Сметная заработная плата	руб			-	I65	-		-

Составил Н.И.Волженина

Проверил Г.Н.Пожидаева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

I45	I	Э20I6007' Н8'''I.I.0''''' ж
I46	2	Ю' ' Профилакторий для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей''' к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей '''' производственную канализацию лабомидо-содержащих стоков' ВКI-ВКI0' В.С.Бояршинов ж
I47	3	Р сантехнические работы ж
I48	4	EI6-35' 25 ж
I49	5	EI6-2I9' 25 ж
I50	6	EI6-33' I22 ж
I5I	7	EI6-34' I'' полиэтиленовые трубы диаметром 80 мм ж
I52	8	EI8-I65' I ж
I53	9	230I-06060 (=23)' I ж
I54	I0	EI6-II7' 3 ж
I55	II	EI6-II8' 2 ж
I56	I2	EI6-I34' 6 ж
I57	I3	EI6-I35' 8 ж
I58	I4	EI8-227' 3' ' манометр ОБМI-I00 ж
I59	I5	2307-I08I2 (AIxI,098) (=23)' 2 ж
I60	I6	CI30-85' 4 ж
I6I	I7	CI30-90' I ж
I62	I8	CI30-87' I ж
I63	I9	CI30-I050'' кран трехходовой I4MI ж
I64	20	2307-20076 (AIxI,098) (=23)' 2 ж
I65	2I	EI8-227' I' ' мановакуумметр показывающий ОБМВI-I00 ж
I66	22	EI8-22I' 2' ' указатель уровня длиной 490мм и длиной 300 мм ж
I67	23	2307-I0I45 (AIxI,098) (=23)' 4' ' запорное устройство указателя уровня I2бIбк ж
I68	24	2307-I0I53 (AIxI,098) (=23)' I ж
I69	25	2307-I0I5I (AIxI,098) (=23)' I ж
I70	26	HI0=I6,5 ж
I7I	27	Р строительные работы ж
I72	28	E23-III(AI=66,3)' I,345 ж
I73	29	CII3-823' I' 25 ж
I74	30	CI2I-I975' 0,028' 358' стремянка CI-0I ж
I75	3I	E9-46' 0,028' ' монтаж стремянки ж
I76	32	CIII-342' 3,6' 0,32' скобы диаметром I6 мм ж
I77	33	EI3-I3I' 2 ж
I78	34	E26-I6' 0,5 ж
I79	35	CII4-3I' 0,5xI,03' 34,6 ж
I80	36	EI-960 (AIxI,2xI,2≠) (PIxI,2I)' 5 ж
I8I	37	EI-968' 5 ж
I82	38	HI6=80' H25=8,9 ж
I83	39	Р оборудование и монтажные работы ж
I84	40	Т 2303 ч.I кн.I ≠П05236(=I4)' I' I955' аппарат вертикальный с электрическим днищем объем 3,2м3 ВЭЭI-I-3,2-0,6' тн ж
I85	4I	ЦI8-I-4' I ж
I86	42	Т 2303 ч.I кн.I≠П 05236 (=I4)' I' II93' то же, ВЭЭ-0,63-0,6Г' тн ж
I87	43	ЦI8-I-3' I ж
I88	44	Т 24-04-0I п.26 (=I4)' I' 98' тележка для перемещения груза ТПГ-I25' шт ж
I89	45	Т 29-I0-0I≠п.II6 (=I4)' I' 25' бочка стальная сварная емкостью 0,2м3' шт ж
I90	46	HI2=0' HI6=80 ж
I9I	47	Р сантехническое оборудование ж
I92	48	Т доп.20≠230I-02I7 интерполяция по весу (=23)' I' 405:300xII5' насос фекальный СДI6-I0 с электродвигателем 4А80В4' шт ж
I93	49	EI8-I66' I ж
I94	50	К Т.Ф.Морковина' Н.И.Волженина' Г.Н.Пожидаева ж

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей

на производственные механические загрязненные воды

Основание: ВКI-ВКIO

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,997 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I67 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,I07 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуатации машин	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин на единицу	Обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		РАЗДЕЛ I. Сантехнические работы									
I	EI6-29	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях, диаметром I50 мм	36,00	4,34	0,06	I56	I6	2		0,78	28
		м		0,44	0,02			I		0,03	I
		Итого прямые затраты по разделу I: руб				I56	I6	2			28
		руб						I			I
		В том числе:									
		Стоимость сантехнических работ руб				I56	-	-			-
		Накладные расходы руб				2I	-	-			-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-			2
		Сметная заработная плата руб				-	4	-			-
		Плановые накопления руб				I4	-	-			-
		Всего, стоимость сантехнических работ руб				I9I	-	-			-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-			3I
		Сметная заработная плата руб				-	2I	-			-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I:	руб				I9I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		3I
		Сметная заработная плата	руб				-	2I	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы									
2	E22-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром 200 мм	м	20,00	3,63 0,2I	0,08 0,02	73	4	I -	0,35 0,03	7 I
		Фильтр С-603									
3	E9-I07	Установка фильтра	т	0,20	55,80 I4,20	22,40 8,I5	II	3	5 2	23,60 I0,5I	5 2
4	CIII-295	Стоимость паралона	т	-	2960,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
5	CIII-254	Стоимость сипрона	м2	28,00	0,78 -	- -	22	-	- -	- -	- -
6	E26-72	Мешковина	м2	I00,00	I,09 0,07	- -	I09	7	- -	0,I2 -	I2 -
7	CIII-365	Резиновая прокладка	кг	4,00	I,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
8	CI2I-2II4	Металлический каркас	т	0,20	44I,00 -	- -	88	-	- -	- -	- -
9	E9-88	Установка металлического каркаса	т	0,20	43,27 I6,94	II,83 4,76	9	3	2 I	24,60 6,I4	5 I
I0	CI30-I490	Сетки металлические в рамках площадью в свету в м2: более 0,5	м2	4,80	3,0I -	- -	I4	-	- -	- -	- -
II	Сб.ч.2 таб.I2	Окраска фильтра	тн	0,24	3I,5I -	- -	8	-	- -	- -	- -
		Колодец с бадьей									
I2	E23-III	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром I,5м в сухих грунтах	м3	I,76	66,30 5,I4	2,53 0,77	II7	9	4 I	9,20 0,99	I6 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	EI8-I33	Установить бадью шт	2,00	I7,55 2,34	0,22 0,07	35	5	- -	3,88 0,09	8 -
I4	EII-II	Набивка нижней части колодца бетоном м3	0,30	29,30 I,62	- -	9	-	- -	2,90 -	I -
I5	E20-6I3	Установка опорной рамки и решетки I00кг	0,54	36,23 6,40	0,49 0,I5	20	3	- -	I0,32 0,I9	6 -
I6	EI5-308	Штукатурка I00м2	0,02	I20,88 44,40	6,90 3,7I	3	I	- -	73,00 4,79	2 -
I7	E6-253	Железнение м2	2,28	0,20 0,I9	- -	I	-	- -	0,30 -	I -
I8	EI-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы I00м3	0,I0	I07,28 I07,28	- -	II	II	- -	I86,34 -	I9 -
I9	EI-968	Засыпка внучную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00м3	0,I0	46,00 46,00	- -	5	5	- -	99,30 -	I0 -
20	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00м2	0,04	60,50 38,40	0,03 -	2	2	- -	68,00 -	3 -
2I	CI2I-I975	Стремянка CI-0I т	0,03	358,00 -	- -	II	-	- -	- -	- -
22	E9-46	Монтаж стремянки т	0,03	58,00 I3,80	32,I0 II,80	2	-	I -	22,60 I5,22	I -
23	CIII-342	Стоимость скобы, диаметром I6 мм кг	5,40	0,32 -	- -	2	- -	- -	- -	- -
24	E23-I09	Установить колодец отстойный с маслоуловителем м3	0,62	75,00 6,96	5,08 I,52	62	6	4 I	I2,60 I,96	I0 2
25	CII3-823	Люк тяжелый для колодцев ГОСТ 3634-79 шт	I,00	25,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
26	EI3-I30	Окраска чугунных труб битумным лаком БТ-577 за 2 раза I00м2	0,74	3,98 I,I3	0,33 0,I0	3	I	- -	I,68 0,I3	I -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
27	EI-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунта 2 группы		0,05	I07,28	-	5	5	-	I86,34	9
			I00м3		I07,28	-			-	-	-
28	EI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы		0,05	46,00	-	2	2	-	99,30	5
			I00м3		46,00	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2:	руб				653	67	I7		I2I
			руб						5		8
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				463	-	-		-
		Накладные расходы	руб				74	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб				-	I2	-		-
		Плановые накопления	руб				4I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I07
		Сметная заработная плата	руб				-	67	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб				I2I	-	-		-
		Накладные расходы	руб				II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб				-	I	-		-
		Плановые накопления	руб				II	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб				I43	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I5
		Сметная заработная плата	руб				-	I0	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ	руб			69	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I0	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб			6	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			85	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I4
		Сметная заработная плата	руб			-	9	-		-
		Итого по разделу 2:	руб			806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I36
		Сметная заработная плата	руб			-	86	-		-
		Итого прямые затраты по смете:	руб			809	83	I9		I49
			руб					6		9
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			463	-	-		-
		Накладные расходы	руб			74	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб			-	I2	-		-
		Плановые накопления	руб			4I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I07
		Сметная заработная плата	руб			-	67	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб			I2I	-	-		-
		Накладные расходы	руб			II	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб			II	-	-		-
		Всего, стоимость металло-монтажных работ	руб			I43	-	-		-
		Нормативная трудо-емкость	чел.-ч.			-	-	-		I5
		Сметная заработная плата	руб			-	I0	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			225	-	-		-
		Накладные расходы	руб			3I	-	-		-
		Нормативная трудо-емкость	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб			-	5	-		-
		Плановые накопления	руб			20	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		45
		Сметная заработная плата	руб			-	30	-		-
		Итого по смете:	руб			997	-	-		-
		Нормативная трудо-емкость	чел.-ч.			-	-	-		I67
		Сметная заработная плата	руб			-	I07	-		-

Составил Н.И.Волженина

Проверил Г.Н.Пожидаева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
I95  I   Э20I6008' ' Н8' ' ' I.I.0' ' ' ' ' ж
I96  2   D' ' Профилакторий для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей ' ' 'к типовому проекту профилактория
             для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей ' ' ' ' производственные механические загрязненные
             воды' ВКI-ВКI0' В.С.Бояршинов ж
I97  3   Р сантехнические работы ж
I98  4   ЕI6-29'  36 ж
I99  5   НI0=I6,5 ж
200  6   Р строительные работы ж
20I  7   Е22-3' 20 ж
202  8   Н43=4 ж
203  9   П2 фильтр С-603 ж
204  I0  Е9-I07' 0,05' ' установка фильтра ж
205  II  СIII-295' 0,005' 2960' стоимость паралона ж
206  I2  СIII-254' 7' 0,78' стоимость сипрона ж
207  I3  Е26-72' 25' ' мешковина ж
208  I4  СIII-365' I' I' резиновая прокладка ж
209  I5  СI2I-2II4' 0,05' 44I' металлический каркас ж
2I0  I6  Е9-88(А4хI,I) (А5хI,I)' 0,05' ' установка металлического каркаса ж
2II  I7  СI30-I490 ' I,2 ж
2I2  I8  СТ СБ.ч.2 табл.I2 (=I9)' 0,057' I5х6,2хI,0I ' окраска фильтра ' тн ж
2I3  I9  Н43=2 ж
2I4  20  П2 колодец с бадьей ж
2I5  2I  Е23-III(АI=66,3)' 0,88 ж
2I6  22  ЕI8-I33' I' ' установить бадью ж
2I7  23  ЕII-II (АI=29,3)' 0,I5' ' набивка чижней части колодца бетоном ж
2I8  24  Е20-696' 27' ' установка опорной рамки и решетки ж
2I9  25  ЕI5-308 (АI=I20,88)' I,I4' ' штукатурка ж
220  26  Е6-253' I,I4' ' железнение ж
22I  27  ЕI-960(АIхI,2хI,24) (РIхI,2I)' 5 ж
222  28  ЕI-968' 5 ж
223  29  ЕI5-6I4' 2 ж
224  30  Н43=I ж
225  3I  СI2I-I975' 0,028' ' стремянка СI-0I ж
226  32  Е9-46' 0,028' ' монтаж стремянки ж
227  33  СIII-342' 5,4' 0,32' стоимость скобы диаметром I6 мм ж
228  34  Е23-I09 (АI=75)' 0,82' ' установить колодец отстойный с маслоуловителем ж
229  35  СII3-823' I' 25 ж
230  36  ЕI3-I30' 37,2' ' окраска чугунных труб битумным лаком БТ-577 за 2 раза ж
23I  37  ЕI-960(АIхI,2хI,24) (РIхI,2I)' 5 ж
232  38  ЕI-968' 5 ж
233  39  К Т.Ф.Морковина ' Н.И.Волженина ' Г.Н.Пожидаева ж
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей

на отопление при температуре -30 гр.

Основание: ОВI-ОВ22

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 4,9I8 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 486 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,379 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Эксплуатации машин	всего	Основной зарплаты	Эксплуатации машин	Обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. Сантехнические работы								
I	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	206,00	0,86	0,0I	I77	43	2	0,35	72
		м		0,2I	-			-	-	-
2	EI6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм	I32,00	0,9I	0,0I	I20	28	I	0,35	46
		м		0,2I	-			-	-	-
3	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	9I,00	I,03	0,0I	94	I9	I	0,35	32
		м		0,2I	-			-	-	-
4	EI6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм	I40,00	I,I4	0,0I	I60	29	I	0,35	49
		м		0,2I	-			-	-	-
5	EI6-40	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50мм	I0,00	I,6I	0,03	I6	3	-	0,43	4
		м		0,27	0,0I			-	0,0I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром 50 мм I00м2	5,79	3,94 3,73	- -	23	22	- -	5,I6 -	30 -
7	EI8-II6	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом эком	25,53	5,I2 0,22	0,03 0,0I	I3I	6	I -	0,39 0,0I	I0 -
8	EI8-I96	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса I59 мм шт	3,00	7,32 I,24	0,I2 0,04	22	4	- -	2,04 0,05	6 -
9	EI8-229	Установка кранов воздушных радиаторных компл.	I5,00	0,49 0,08	- -	7	I	- -	0,I3 -	2 -
I0	EI8-I32	Регистры отопительные из труб диаметром I59х3,2мм м	39I,00	6,5I 0,I7	0,05 0,02	2545	66	20 8	0,20 0,03	80 I2
II	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 мПА, диаметром в мм: I5 шт	9,00	I,20 -	- -	II	-	- -	- -	- -
I2	CI30-2035	Вентили проходные муфтовые I5ч8п2 давлением I6 кгс/м2, диаметром I5 мм шт	I2,00	I,42 -	- -	I7	-	- -	- -	- -
I3	CI30-2036	Вентили проходные муфтовые I5ч8п2 давлением I6кгс/м2, диаметром 20 мм шт	2,00	I,64 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I4	CI30-2037	Вентили проходные муфтовые I5ч8п2 давлением I6кгс/м2, диаметром 25 мм шт	2,00	I,98 -	- -	4	-	- -	- -	- -
I5	CI30-2032	Вентили проходные муфтовые I5ч8бр давлением I6кгс/м2, диаметром 32 мм шт	2,00	2,44 -	- -	5	-	- -	- -	- -
I6	CI30-I022	Краны проходные сальниковые муфтовые II4б6к для воды, нефти и масла давлением I МПА, диаметром в мм: I5 шт	II,00	I,00 -	- -	II	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	CI30-I023	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла давлением 1мПА диаметром в мм: 20	1мПА	2,00	I,26	-	3	-	-	-	-
			шт		-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I:	руб				3349	22I	26		33I
			руб						8		I2
		В том числе:									
		Стоимость сантехнических работ	руб				3349	-	-		-
		Сдача и испытание	руб				2	-	-		-
		Накладные расходы	руб				444	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		39
		Сметная заработная плата	руб				-	79	-		-
		Плановые накопления	руб				302	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб				4095	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		382
		Сметная заработная плата	руб				-	308	-		-
		Итого по разделу I:	руб				4095	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		382
		Сметная заработная плата	руб				-	308	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы									
I8	EI9-72	Ограждение нагревательных приборов асбестоцементными листами		72,00	6,07	0,02	437	I2	2	0,28	20
			м2		0,I7	0,0I			I	0,0I	I
I9	EI3-I25	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577		0,55	4,38	0,25	2	I	-	2,38	I
			I00м2		I,6I	0,08			-	0,I0	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	EI3-I33	Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77	0,55	6,94	0,I3	4	-	-	I,I9	I
		I00м2		0,8I	0,04			-	0,05	-
2I	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	0,04	7,7I	0,20	I	-	-	3,I0	-
		I00м2		2,05	0,05			-	0,08	-
22	EI3-I68	Окраска поверхностей краской БТ-I77	0,08	7,I3	0,I5	I	-	-	I,45	-
		I00м2		0,98	0,04			-	0,05	-
23	E26-I5	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	0,30	22,70	0,33	7	7	-	4I,00	I2
		м3		2I,80	0,I0			-	0,I3	-
24	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ-36-I695-79	0,3I	63,80	-	20	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
25	E26-8I	Покрытие скорлупами из стеклопластика поверхности изоляции аппаратов	0,I6	207,00	0,97	33	20	-	2I2,00	34
		I00м2		I24,00	0,29			-	0,37	-
26	CII4-I90	Стеклопластик рулонный ТУ 6-II-I45-80 РСТ-Х-Н	0,02	I0I0,00	-	I6	-	-	-	-
		I000м2		-	-			-	-	-
27	CI5-6I2	Окраска масляной краской за 2 раза регистров, экранов	2,00	32,00	0,79	64	I3	I	II,70	23
		I00м2		6,60	0,24			-	0,3I	I
		Итого прямые затраты по разделу 2: руб.				585	53	3		9I
		руб						I		2
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				I48	-	-		-
		Накладные расходы руб				24	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата руб				-	4	-		-
		Плановые накопления руб				I3	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				I85	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		73
		Сметная заработная плата	руб			-	45	-		-
		Стоимость санетхнических работ	руб			437	-	-		-
		Сдача и испытание	руб			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб			58	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб			-	I0	-		-
		Плановые накопления	руб			40	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			535	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		26
		Сметная заработная плата	руб			-	23	-		-
		Итого по разделу 2:	руб			720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		99
		Сметная заработная плата	руб			-	68	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Оборудование и его монтаж.								
28	I704-50065	Клапан регулирующий УРРД ТУ-25-02-I60970-76	I,00	89,00	-	89	-	-	-	-
			шт	-	-			-	-	-
29	ЦII-39I-I	Регулятор давления прямого действия, диаметр условного прохода до 50 мм	I,00	2,79	0,02	3	3	-	5,00	5
			шт	2,72	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб			92	3	-		5
			руб					-		-
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб			89	-	-		-
		Запасные части	руб			2	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Тара и упаковка	руб			2	-	-		-
		Транспортные расходы	руб			3	-	-		-
		Заготовительно-складские расходы	руб			I	-	-		-
		Комплектация	руб			I	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб			98	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб			3	-	-		-
		Накладные расходы	руб			2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб			-	3	-		-
		Итого по разделу 3:	руб			I03	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб			-	3	-		-
		Итого прямые затраты по смете:	руб			4026	277	29		427
			руб					9		I4
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб			89	-	-		-
		Запасные части	руб.			2	-	-		-
		Тара и упаковка	руб			2	-	-		-
		Транспортные расходы	руб			3	-	-		-
		Заготовительно-складские расходы	руб			I	-	-		-
		Комплектация	руб			I	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб			98	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб			3	-	-		-
		Накладные расходы	руб			2	-	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Всего, стоимость монтажных работ	руб			5	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5
	Сметная заработная плата	руб			-	3	-		-
	Стоимость общестроительных работ	руб			I48	-	-		-
	Накладные расходы	руб			24	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I
	Сметная заработная плата	руб			-	4	-		-
	Плановые накопления	руб			I3	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I85	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		73
	Сметная заработная плата	руб			-	45	-		-
	Стоимость сантехнических работ	руб			3786	-	-		-
	Сдача и испытание	руб			3	-	-		-
	Накладные расходы	руб			502	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		44
	Сметная заработная плата	руб			-	89	-		-
	Плановые накопления	руб			342	-	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ	руб			4630	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		408
	Сметная заработная плата	руб			-	33I	-		-
	Итого по смете:	руб			49I8	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		486
	Сметная заработная плата	руб			-	379	-		-

Составил О.А.Халиманенко

Проверил Г.Н.Пожидаева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

266	I	Э20I60I0 ' H8' ' ' I.I,0' ' ' ' 'ж
267	2	Ю' ' Профилакторий для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей ' ' ' к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей ' ' ' ' отопление при температуре 30 гр. 0BI-0B22' В.С.Бояршинов ж
268	3	Р сантехнические работы ж
269	4	EI6-35' 206 ж
270	5	EI6-36' I32 ж
27'	6	EI6-37' 9I ж
272	7	EI6-38' I40 ж
273	8	EI6-40' I0 ж
274	9	EI6-2I9' 579 ж
275	I0	EI8-II6' 25,53 ж
276	II	EI8-I96' 3 ж
277	I2	EI8-229' I5 ж
278	I3	EI8-I32 (AIxI,5)' 39I' ' регистры отопительные из труб диаметром I59x3,2мм ж
279	I4	CI30-9I' 9 ж
280	I5	CI30-2035' I2 ж
28I	I6	CI30-2036' 2 ж
282	I7	CI30-2037' 2 ж
283	I8	CI30-2032' 2 ж
284	I9	CI30-I022' II ж
285	20	CI30-I023' 2 ж
286	2I	HI0=I6,5 ж
287	22	Р строительные работы ж
288	23	EI9-72' 72' ' ограждение нагревательных приборов асбестоцементными листами ж
289	24	EI3-I25' 55 ж
290	25	EI3-I33' 55 ж
29I	26	EI3-I2I' 4 ж
292	27	EI3-I68' 8 ж
293	28	E26-I5' 0,3 ж
294	29	CII4-350' 0,3xI,03' 63,8 ж
295	30	E26-8I' I6 ж
296	3I	CII4-I90' I6x0,982' I0I0 ж
297	32	EI5-6I2' 200' ' окраска масляной краской за 2 раза регистров, экранов ж
298	33	HI6=80' H23=2' H24=2' H25=3' H27=I,2' H28=0,7 ж
299	34	Р оборудование и его монтаж ж
300	35	I704-50065' I ж
30I	36	ЦII-39I-I' I ж
302	37	К Т.Ф.Морковина' О.А.Халиманенко' Г.Н.Пожидаева ж

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей

на теплоснабжение установок систем при температуре -30 гр.С

Основание: ОВI-ОВ22

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 8,422 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 508 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,4I9 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Эксплуатации машин	Всего	Основной зарплаты	Эксплуатации машин	Обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ГЛАВА I. Сантехнические работы								
I	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм м	I8,00	0,86 0,2I	0,0I -	I5	4	- -	0,35 -	6 -
2	EI6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм м	58,00	0,9I 0,2I	0,0I -	53	I2	I -	0,35 -	20 -
3	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм м	I37,00	I,03 0,2I	0,0I -	I4I	29	I -	0,35 -	48 -
4	EI6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм м	I9,00	I,I4 0,2I	0,0I -	22	4	- -	0,35 -	7 -
5	EI6-39	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40мм м	II9,00	I,29 0,2I	0,0I -	I54	25	I -	0,35 -	42 -
6	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов состем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00м	3,5I	3,94 3,73	- -	I4	I3	- -	5,I6 -	I8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	EI8-I97	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 2I9 мм шт	2,00	I0,43 I,24	0,I2 0,04	2I	2	- -	2,04 0,05	4 -
8	EI8-2I4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40мм шт	6,00	29,42 0,79	0,23 0,07	I77	5	I -	I,25 0,09	8 I
9	E20-I0II	Установка воздушно-тепловой завесы к-т	4,00	2I,74 2,86	- -	87	II	- -	4,86 -	I9 -
I0	CI30-639	Завесы воздушно-тепловые унифицированные А6.3х3,600 СТД 7296 шт	4,00	I230,00 -	- -	4920	-	- -	- -	- -
II	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 мПА, диаметром в мм: I5 шт	8,00	I,20 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
I2	CI30-2035	Вентили проходные муфтовые I5ч8п2 давлением I6кгс/м2, диаметром I5 мм шт	8,00	I,42 -	- -	II	-	- -	- -	- -
I3	CI30-2036	Вентили проходные муфтовые I5ч8п2 давлением I6кгс/м2, диаметром 20 мм шт	9,00	I,64 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
I4	CI30-2037	Вентили проходные муфтовые I5ч8п2 давлением I6кгс/м2, диаметром 25 мм шт	7,00	I,98 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
I5	CI30-I050	Кран трехходовой I4МI шт	I8,00	I,07 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
I6	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 мПА, диаметром в мм: I5 шт	I,00	I,20 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I7	EI8-I70	Гибкие вставки Н.00.00-I5 шт	8,00	27,33 I,32	0,23 0,07	2I9	II	2 I	2,I9 0,09	I8 I
		Итого прямые затраты по разделу I: руб. руб				5893	II6	6 I		I90 2
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ руб				5893	-	-		-
		Накладные расходы руб				784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		7I
		Сметная заработная плата руб				-	I38	-		-
		Плановые накопления руб				534	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ руб				72II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		263
		Сметная заработная плата руб				-	255	-		-
		Итого по разделу I: руб				72II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		263
		Сметная заработная плата руб				-	255	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы								
I8	EI3-I25	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	0,30	4,38	0,25	I	-	-	2,38	I
		I00м2		I,6I	0,08			-	0,I0	-
I9	EI3-I33	Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77	0,30	6,94	0,I3	2	-	-	I,I9	-
		I00м2		0,8I	0,04			-	0,05	-
20	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	0,I6	7,7I	0,20	I	-	-	3,I0	-
		I00м2		2,05	0,06			-	0,08	-
2I	EI3-I33	Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77	0,3I	6,94	0,I3	2	-	-	I,I9	-
		I00м2		0,8I	0,04			-	0,05	-
22	E26-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	0,80	23,40	0,24	I9	9	-	I8,80	I5
		м3		II,00	0,07			-	0,09	-
23	CII4-I48	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 I50	0,78	24,40	-	I9	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	E26-I5	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	0,40	22,70	0,33	9	9	-	4I,00	I6
		м3		2I,80	0,I0			-	0,I3	-
25	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ-36-I695-79	0,4I	63,80	-	26	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
26	E26-8I	Покрытие скорлупами из стеклопластика поверхности изоляции аппаратов	0,56	207,00	0,97	II6	70	-	2I2,00	II9
		I00м2		I24,00	0,29			-	0,37	-
27	CII4-I90	Стеклопластик рулонный ТУ 6-II-I45-80 РСТ-Х-Н	0,06	I0I0,00	-	56	-	-	-	-
		I00м2		-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2:	руб			25I	88	-		I5I
			руб					-		-
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			25I	-	-		-
		Накладные расходы	руб			39	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб			-	8	-		-
		Плановые накопления	руб			23	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			3I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I54
		Сметная заработная плата	руб			-	96	-		-
		Итого по разделу 2:	руб			3I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I54
		Сметная заработная плата	руб			-	96	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 3. Оборудование и его монтаж								
28	Доп.20 2307	Клапан регулирующий 25ч943нж диаметром I5 мм шт	5,00	85,00 -	- -	425	-	- - -	- - -	- - -
29	Доп.20 2307-I2783	То же, диаметром 25 мм шт	I,00	83,00 -	- -	83	-	- - -	- - -	- - -
30	ЦI2-805-I	Монтаж клапанов шт	6,00	2,25 I,99	0,06 0,0I	I4	I2	- -	3,00 0,0I	I8 -
3I	I704-50065	Клапан регулирующий УРРД ТУ-25-02-I8070-76 шт	2,00	89,00 -	- -	I78	-	- - -	- - -	- - -
32	ЦII-39I-I	Регулятор давления прямого действия, диаметр условного прохода до 50 мм шт	2,00	2,79 2,72	0,02 -	6	5	- -	5,00 -	I0 -
33	ЦI2-698-I6	Штуцер на условное давление до I0 МПа с внутренней резьбой М30 шт	I8,00	I,33 0,78	0,I0 -	24	I4	2 -	I,00 -	I8 -
34	ЦI2-698-II	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали для трубопровода диаметром от 45 до 57мм на условное давление до I0 МПА, диаметр корпуса расширителя 76 мм шт	I0,00	4,62 2,70	0,67 0,08	46	27	7 I	4,00 0,I0	40 I
		Итого прямые затраты по разделу 3: руб руб				776	58	9 I		86 I
		В том числе:								
		Стоимость оборудования руб				686	-	-		-
		Запасные части руб				I4	-	-		-
		Тара и упаковка руб				I5	-	-		-
		Транспортные расходы руб				22	-	-		-
		Заготовительно-складские расходы руб				8	-	-		-
		Комплектация руб				5	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования руб				750	-	-		-
		Стоимость монтажных работ руб				90	-	-		-
		Накладные расходы руб				47	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб			-	9	-		-
		Плановые накопления	руб			II	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			I48	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		9I
		Сметная заработная плата	руб			-	68	-		
		Итого по разделу 3:	руб			898	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		9I
		Сметная заработная плата	руб			-	68	-		-
		Итого прямые затраты по смете:	руб руб			6920	262	I5 2		427 3
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб			686	-	-		-
		Запасные части	руб			I4	-	-		-
		Тара и упаковка	руб			I5	-	-		-
		Транспортные расходы	руб			22	-	-		-
		Заготовительно-складские расходы	руб			8	-	-		-
		Комплектация	руб			5	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб			750	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб			90	-	-		-
		Накладные расходы	руб			47	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб			-	9	-		
		Плановые накопления	руб			II	-	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			I48	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		9I
		Сметная заработная плата	руб			-	68	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб			25I	-	-		-
		Накладные расходы	руб			39	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб			-	8	-		-
		Плановые накопления	руб			23	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			3I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I54
		Сметная заработная плата	руб			-	96	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			5893	-	-		-
		Накладные расходы	руб			784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		7I
		Сметная заработная плата	руб			-	I38	-		-
		Плановые накопления	руб			534	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			72II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		263
		Сметная заработная плата	руб			-	255	-		-
		Итого по смете:	руб			8422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		508
		Сметная заработная плата	руб			-	4I9	-		-

Составил О.А.Халиманенко

Проверил Г.Н.Пожидаева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
380   I     Э20I60I3' H8' ' ' I.I,0' ' ' ' ' ' ж
38I   2     D' ' Профилакторий для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей' ' ' к типовому проекту профилактория
                для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей ' ' ' ' теплоснабжение установок систем при температуре -30 гр.С' 0ВI-0В22' В.С.Бояршинов ж
382   3     Р сантехнические работы ж
383   4     EI6-35' I8 ж
384   5     EI6-36' 58 ж
385   6     EI6-37' I37 ж
386   7     EI6-38' I9 ж
387   8     EI6-39' II9 ж
388   9     EI6-2I9' 35I ж
389   I0    EI8-I97' 2 ж
390   II    EI8-2I4' 6 ж
39I   I2    ET20-I0II(=3)' 4' 2I,74≠2,86≠I8,88' установка воздушно-тепловой завесы' к-т ж
392   I3    CI30-639' 4 ж
393   I4    CI30-9I' 8 ж
394   I5    CI30-2035' 8 ж
395   I6    CI30-2036' 9 ж
396   I7    CI30-2037' 7 ж
397   I8    CI30-I050' I8' ' кран трехходовой I4MI ж
398   I9    CI30-9I' I ж
399   20    EI8-I70' 8' ' гибкие вставки Н.00.00-I5 ж
400   2I    HI0=I6,5 ж
40I   22    Р строительные работы ж
402   23    EI3-I25' 30,3 ж
403   24    EI3-I33' 30,3 ж
404   25    EI3-I2I' I5,7I ж
405   26    EI3-I33' 3I,42 ж
406   27    E26-7' 0,8 ж
407   28    CII4-I48' 0,8x0,98' 24,4 ж
408   29    E26-I5' 0,4 ж
409   30    CII4-350' 0,4xI,03' 63,8 ж
4I0   3I    E26-8I' 56,2 ж
4II   32    CII4-I90' 56,2x0,982' I0I0 ж
4I2   33    HI6=80' H23=2' H24=2' H25=3' H27=I,2' H28=0,7 ж
4I3   34    Р оборудование и его монтаж ж
4I4   35    Т доп.20≠2307 (=I4)' 5' 85' клапан регулирующий 25ч943нж диаметром I5мм' шт ж
4I5   36    Т доп.20≠2307-I2783 (=I4)' I' 83' то же, диаметром 25 мм' шт ж
4I6   37    ЦI2-805-I (A5xI,25)' 6' ' монтаж клапанов ж
4I7   38    I704-50065' 2 ж
4I8   39    ЦII-39I-I' 2 ж
4I9   40    ЦI2-698-I6' I8 ж
420   4I    ЦI2-698-II' I0 ж
42I   42    К Т.Ф.Морковина' О.А.Халиманенко' Г.Н.Пожидаева ж
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей

на индивидуальный тепловой пункт при температуре -30 гр.

Основание: ОВI-ОВ22

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,6I3 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 88 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,058 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Эксплуатации машин	Всего	Основной зарплаты	Эксплуатации машин	Обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. Сантехнические работы								
I	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм	I,00	0,86	0,0I	I	-	-	0,35	-
		м		0,2I	-			-	-	-
2	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм	20,00	I,03	0,0I	2I	4	-	0,35	7
		м		0,2I	-			-	-	-
3	EI6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм	0,50	I,I4	0,0I	I	-	-	0,35	-
		м		0,2I	-			-	-	-
4	EI6-39	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40мм	0,50	I,29	0,0I	I	-	-	0,35	-
		м		0,2I	-			-	-	-
5	EI6-40	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50мм	0,50	I,6I	0,03	I	-	-	0,43	-
		м		0,27	0,0I			-	0,0I	-
6	EI6-68	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 3,5 мм	I0,00	2,62	0,07	26	5	I	0,86	9
		м		0,53	0,02			-	0,03	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	0,32	3,94	-	I	I	-	5,I6	2
		I00м		3,73	-			-	-	-
8	EI8-I86	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 89мм	I,00	40,57	0,52	4I	3	-	5,35	5
		шт		3,24	0,I5			-	0,I9	-
9	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5	2,00	I,20	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
I0	CI30-93	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 25	9,00	I,65	-	I5	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
II	CI30-2059	Вентили проходные фланцевые I5с27нжI давлением 64кгс/см2, диаметром 32 мм	2,00	I9,80	-	40	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
I2	CI30-2060	Вентили проходные фланцевые I5с27нжI давлением 64кгс/см2, диаметром 40 мм	2,00	23,00	-	46	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
I3	CI30-2239	Задвижки клиновые фланцевые ЗКЛ2-I6, давлением I6кгс/см2, диаметром 50 мм	2,00	32,70	-	65	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
I4	CI30-2240	Задвижки клиновые фланцевые ЗКЛ2-I6, давлением I6кгс/см2, диаметром 80 мм	2,00	43,70	-	87	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
I5	CI30-I050	Кран трехходовой I4МI	7,00	I,07	-	7	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
I6	EI8-2II	Установка узлов ручных насосов	I,00	4,67	0,I5	5	3	-	6,I5	6
		шт		3,49	0,04			-	0,05	-
I7	230I-I6009	Ручной насос родник НПР-I,5	I,00	33,00	-	33	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу: I руб.				393	I6	I		29
		руб						-		-
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб				393	-	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы руб				47	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		3
		Сметная заработная плата руб				-	8	-		-
		Плановые накопления руб				35	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ руб				475	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		32
		Сметная заработная плата руб				-	24	-		-
		Итого по разделу I: руб				475	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		32
		Сметная заработная плата руб				-	24	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы								
I8	E13-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	0,09	7,7I	0,20	I	-	-	3,I0	-
		I00м2		2,05	0,06			-	0,08	-
I9	E13-I33	Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77	0,I7	6,94	0,I3	I	-	-	I,I9	-
		I00м2		0,8I	0,04			-	0,05	-
20	E26-I5	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	0,35	22,70	0,33	8	8	-	4I,00	I4
		м3		2I,80	0,I0			-	0,I3	-
2I	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ-36-I695-79	0.36	63,80	-	23	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
22	E13-I25	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	0,03	4,38	0,25	I	-	-	2,38	-
		I00м2		I,6I	0,08			-	0,I0	-
23	E13-I33	Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77	0,03	6,94	0,I3	I	-	-	I,I9	-
		I00м2		0,8I	0,04			-	0,05	-
24	E26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	0,25	20,40	0,I7	5	2	-	I3,80	3
		м3		8,37	0,05			-	0,06	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
25	CII4-3I	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида марки 75 ГОСТ 23307-78 толщиной 40мм м3	0,26	34,60 -	- -	9	-	- -	- -	- -
26	E26-8I	Покрытие скорлупами из стеклопластика поверхности изоляции аппаратов I00м2	0,08	207,00 I24,00	0,97 0,29	I7	I0	- -	2I2,00 0,37	I7 -
27	CII4-I90	Стеклопластик рулонный ТУ-6-II-I45-80 РСТ-Х-Н I000м2	0,0I	I0I0,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
28	E26-5I	Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором толщиной I0мм трубопроводов I00м2	0,09	I04,00 53,20	I,46 0,44	9	5	- -	87,30 0,57	7 -
29	E26-65	Оклеивание поверхности изоляции на клейстере в один слой тканью хлопчатобумажной м2	8,50	I,I7 0,I0	- -	I0	I	- -	0,26 -	2 -
30	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза I00м2	0,09	60,50 38,40	0,03 -	5	3	- -	68,00 -	6 -
		Итого прямые затраты по разделу 2: руб				98	29	-		49
		руб						-		-
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				98	-	-		-
		Накладные расходы руб				I5	-	-		-
		Сметная заработная плата руб				-	I	-		-
		Плановые накопления руб				I0	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб				I23	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		49
		Сметная заработная плата руб				-	30	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 2:	руб				I23	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		49
		Сметная заработная плата	руб				-	30	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Монтажные работы									
3I	ЦI2-698-3	Бобышка на условное давление от 20 до 25МПА прямая с внутренней резьбой М36		4,00	I,49	0,I0	6	2	-	I,00	4
			шт		0,52	-			-	-	-
32	ЦI2-698-I6	Штуцер на условное давление до I0 мПА с внутренней резьбой М30		3,00	I,33	0,I0	4	2	-	I,00	3
			шт		0,78	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3:	руб				I0	4	-		7
			руб						-		-
		В том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб				I0	-	-		-
		Накладные расходы	руб				4	-	-		-
		Плановые накопления	руб				I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб				I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб				-	4	-		-
		Итого по разделу 3:	руб				I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб				-	4	-		-
		Итого прямые затраты по смете:	руб				50I	49	I		85
			руб						-		-
		В том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб				I0	-	-		-
		Накладные расходы	руб				4	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб			I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб			-	4	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб			98	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I5	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб			I0	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I23	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		49
		Сметная заработная плата	руб			-	30	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб			393	-	-		-
		Накладные расходы	руб			47	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб			-	8	-		-
		Плановые накопления	руб			35	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			475	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		32
		Сметная заработная плата	руб			-	24	-		-
		Итого по смете:	руб			6I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		88
		Сметная заработная плата	руб			-	58	-		-

Составил О.А.Халиманенко
Проверил Г.Н.Пожидаева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
502   I    320I60I6' H8' ' ' I.I.0 ' ' ' ' ' ж
503   2    D' ' Профилакторий для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей ' ' ' к типовому проекту профилактория
           для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей ' ' ' ' индивидуальный тепловой пункт при температуре 30 гр.' 0BI-0B22' В.С.Бояршинов ж
504   3    Р сантехнические работы ж
505   4    EI6-35' I ж
506   5    EI6-37' 20 ж
507   6    EI6-38' 0,5 ж
508   7    EI6-39' 0,5 ж
509   8    EI6-40' 0,5 ж
5I0   9    EI6-68' I0 ж
5II   I0   EI6-2I9' 32 ж
5I2   II   EI8-I86' I ж
5I3   I2   CI30-9I' 2 ж
5I4   I3   CI30-93' 9 ж
5I5   I4   CI30-2059' 2 ж
5I6   I5   CI30-2060' 2 ж
5I7   I6   CI30-2239' 2 ж
5I8   I7   CI30-2240' 2 ж
5I9   I8   CI30-I050' 7' ' кран трехходовой I4MI ж
520   I9   EI8-2II' I ж
52I   20   230I-I6009(AIxI,I) (=23)' I' ' ручной насос Родник ж
522   2I   HI0=I6.5 ж
523   22   Р строительные работы ж
524   23   EI3-I2I' 8,5 ж
525   24   EI3-I33' I7 ж
526   25   E26-I5' 0,35 ж
527   26   CII4-350' 0,25xI,03' 63,8 ж
528   27   EI3-I25' 2,96 ж
529   28   EI3-I33' 2,96 ж
530   29   E26-I6' 0,25 ж
53I   30   CII4-3I' 0,25xI,03' 34,6 ж
532   3I   E26-8I' 8,2 ж
533   32   CII4-I90' 8,2x0,982' I0I0 ж
534   33   E26-5I' 8,5 ж
535   34   E26-65' 8,5 ж
536   35   HI5-6I4' 9 ж
537   36   HI6=80 ж
538   37   Р монтажные работы ж
539   38   ЦI2-698-3' 4 ж
540   39   ЦI2-698-I6' 3 ж
54I   40   К Т.Ф.Морковина' О.А.Халиманенко' Г.Н.Пожидаева ж
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей

на теплоснабжение установок систем с использованием вторичных энергетических ресурсов -30 гр. и -40 гр.

Основание: ОВI-ОВ22
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,302 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 202 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,I4I тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость един.,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел. не занятых, обслуживанием машин на един.	Обслуживающих машины всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	EI6-39	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 40мм	м	I20,00	I,29 0,2I	0,0I -	I55	25	I -	0,35 -	42 -
2	EI6-40	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 50 мм	м	80,00	I,6I 0,27	0,03 0,0I	I29	22	3 I	0,43 0,0I	34 I
3	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения,диаметром до 50 мм	I00м	2,00	3,94 2,73	- -	8	7	- -	5,I6 -	I0 -
4	EI8-I74	Виброизолирующее основание и гибкие вставки	шт	2,00	22,I2 I,0I	0,I6 0,05	44	2	- -	I,65 0,06	3 -
5	EI8-I65	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,I7	шт	2,00	II,77 8,05	0,40 0,I2	24	I6	I -	I3,57 0,I5	27 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
6	CI30-I965	Насосы центробежные К90/85 на плите с электродвигателем А2-8I-2	шт	2,00	44I,00 -	- -	882	-	- -	- -	- -
7	EI8-227	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой - сифоном	компл.	2,00	4,43 0,20	0,0I -	9	-	- -	0,33 -	I -
8	E20-760	Установка калориферов массой,т до: 0,I25	шт	6,00	6,25 2,97	0,46 0,I4	38	I8	3 I	5,38 0,I8	32 I
9	CI30-748	Калориферы (воздухоподогреватели) стальные пластинчатые многоходовые КВБ8-П-0I, поверхность нагрева в м2 - - I8,74	шт	6,00	62,60 -	- -	376	-	- -	- -	- -
I0	CI30-I050	Кран трехходовой натяжной I4MI	шт	2,00	I,07 -	- -	2	-	- -	- -	- -
II	EI6-I35	Установка клапана обратного диаметром 50 мм	шт	2,00	I,60 0,97	0,I3 0,04	3	2	- -	I,5I 0,05	3 -
I2	2307-I0753	Клапан I6ч65р диаметром 50 мм	шт	2,00	I3,72 -	- -	27	-	- -	- -	- -
I3	EI6-II7	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм	шт	4,00	I7,40 0,97	0,I3 0,04	70	4	- -	I,5I 0,05	6 -
I4	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара давлением I,6 МПА,диаметром в мм: I5	шт	4,00	I,20 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I:	руб. руб.				I772	96	8 2		I58 2
		В том числе:									
		Стоимость сантехнических работ	руб.				I772				
		Сдача и испытание	руб.				I				

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб.				I24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								I2
		Сметная заработная плата	руб.						22		
		Плановые накопления	руб.				I5I				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				2047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								I72
		Сметная заработная плата	руб.					I20			
		Итого по разделу I:	руб.				2047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								I72
		Сметная заработная плата	руб.					I20			
		Раздел 2. Монтажные работы									
I5	ЦI2-698-I6	Штуцер на условное давление по I0МПА с внутренней резьбой И30	шт	2,00	I,33 0,78	0,I0 -	3	2	- -	I,00 -	2 -
		Итого прямые затраты по разделу 2:	руб. руб.				3	2	- -		2 -
		В том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб.				3				
		Накладные расходы	руб.				I				
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				4				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								2
		Сметная заработная плата	руб.					2			
		Итого по разделу 2:	руб.				4				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								2
		Сметная заработная плата	руб.					2			
		Раздел 3. Сантехническое оборудование									
I6	EI7-94	Установка бака запаса нитрита натрия	шт	I,00	I7,00 I4,50	2,33 0,70	I8	I5	3 I	25,30 0,90	25 I
I7	CI30-II	Стоимость бака	кг	696,00	0,28 -	- -	I95	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 3:	руб. руб.				2I3	I5	3 I		25 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			2I3				
		Накладные расходы	руб.			I2				
		Нормативная трудоемкостью	чел.-ч.							I
		Сметная заработная плата	руб.				2			
		Плановые накопления	руб.			I8				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			243				
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч.							27
		Сметная заработная плата	руб.				I8			
		Итого по разделу 3:	руб.			243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							27
		Сметная заработная плата	руб.				I8			
		Раздел 4 - Строительные работы								
I8	EI3-I3I	Окраска трубопроводов краской ПФ-I70 за 2 раза	I00м2 0,66	8,83 0,92	0,27 0,08	6	I	- -	I,37 0,I0	I -
		Итого прямые затраты по разделу 4:	руб. руб.			6	I	- -		I -
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			6				
		Накладные расходы	руб.			I				
		Плановые накопления	руб.			I				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			8				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							I
		Сметная заработная плата	руб.				I			
		Итого по разделу 4:	руб.			8				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							I
		Сметная заработная плата	руб.				I			
		Итого прямые затраты по смете:	руб. руб.			I994	II4	II 3		I86 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			3				
		Накладные расходы	руб.			I				
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			4				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							2
		Сметная заработная плата	руб.				2			
		Стоимость общестроительных работ	руб.			6				
		Накладные расходы	руб.			I				
		Плановые накопления	руб.			I				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			8				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							I
		Сметная заработная плата	руб.				I			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I985				
		Сдача и испытание	руб..			I				
		Накладные расходы	руб.			I36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							I3
		Сметная заработная плата	руб.				24			
		Плановые накопления	руб.			I69				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			2290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							I99
		Сметная заработная плата	руб.				I38			
		Итого по смете:	руб.			2302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							202
		Сметная заработная плата	руб.				I4I			

Составил О.А.Халиманенко

Проверил Г.Н.Пожидаева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

582 I Э20I60I8' H8' ' ' I.I.0' ' ' ' ' ж
583 2 I0' ' Профилакторий для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей' ' ' к типовому проекту профилактория для постового обслуживания 200 грузовых автомобилей ' ' ' '
Теплоснабжение установок систем с использованием вторичных энергетических ресурсов -30гр. и -40гр' 0B1-0B22' Бояршинов ж
584 3 Р Сантехнические работы ж
585 4 EI6-39' I20 ж
586 5 EI6-40' 80 ж
587 6 EI6-2I9' 200 ж
588 7 EI8-I74' 2' ' Виброизолирующее основание и гибкие вставки ж
589 8 EI8-I65' 2 ж
590 9 CI30-I965' 2 ж
59I I0 EI8-227' 2 ж
592 II E20-760' 6 ж
593 I2 CI30-748' 6 ж
594 I3 CI30-I050' 2' ' Кран трехходовой натяжной I4MI ж
595 I4 EI6-I35' 2' ' Установка клапана обратного диаметром 50 мм ж
596 I5 2307-I0753 (AIxI,098)(=23)' 2' ' Клапан I6H 6бр диаметром 50 мм ж
597 I6 EI6-II7'4 ж
598 I7 CI30-9I' 4 ж
599 I8 HI6=80 ж
600 I9 Р Монтажные работы ж
60I 20 ЦI2-698-I6' 2 ж
602 2I HI2=0 ж
603 22 Р Сантехническое оборудование ж
604 23 EI7-94' I' ' Установка бака запаса нитрита натрия ж
605 24 CI30-II' 696' ' Стоимость бака ж
606 25 HI0=I6,5' HI6=0 ж
607 26 Р Строительные работы ж
608 27 EI3-I3I' 66,4' ' Окраска трубопроводов краской ПФ-I70 за 2 раза ж
609 28 К Т.Ф.Морковина' О.А.Халиманенко' Г.Н.Пожидаева ж

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать 10 XI 1988 г.
Заказ Г-3309 Тираж 100

gost.e-ecolog.ru