ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-4-45.87
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС ДЛЯ ОТКРЫТЫХ СТОЯНОК НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

(вариант в легких металлических конструкциях комплектной поставки)

АЛЬБОМ УШ

(в 2-х книгах)

Книга 2

/ стр. 85 ÷ 159 /

СМЕТЫ

21955/09

цена 2-93

gost.e-ecolog.ru

Альбом VIII-2 п 503-4-45.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0

к типовому проекту производственного корпуса для открытых стоянок на 200 грузовых автомобилей

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: чертежи ТХ2-3

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	49,72 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	47,70 тыс.руб.
б) монтажных работ	2,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу I автомобиль	248,60 руб.
I м2 общей площади здания	I,30 руб.
I м3 объема здания	0,I9 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица Измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	240401-20	Подъемник ПI28	шт	2,00	570,00	II40	- / -	-	- / -
2	Ц 3-575-3	Площадка гидравлическая подъемно-спускная, марка К7-ФПА	шт	2,00	39,00	78	- / 7I	63	- / 4
3	Доп.5-I3 240401-752 I98Iг.	Подъемник-комплект передвижных стоек, грузоподъемность I8 т П-238	шт	I,00	7I00,00	7I00	- / -	-	- / -
4	Ц.22-63-I	Монтаж подъемника	т	3,3I	75,20	249	- / 2I7	II0	I07 / 23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5	Доп.I9 24040I-780 I98Iг	Пост для замены агрегатов Р-637	шт	2,00	5800,00	II600	-	-	-
6	Ц.3-575--2	Монтаж поста	шт	2,00	42,90	86	-/79	69	I0/5
7	24040I-46	Колонка маслораздаточная 367м3	шт	2,00	200,00	400	-	-	-
8	Ц.25-85--0I	Установка воздуходувная с маслонасосной станцией, воздушным фильтром и глушителем	т	0,I6	39,40	6	-/5	4	I/-
9	I906-20I2	Кран подвесной электрический однобалочный однопролетный г/п 2,0; пролет I5,0	шт	I,00	I260,00	I260	-	-	-
I0	Ц.3-4-5	Кран подвесной электрический однобалочный, грузоподъемность 2т, пролет до I5 метров	шт	I,00	58,90	59	-/57	50	7/3
II	Доп.I52 24040I-I343	Стенд для проверки тормозов СПТЗ-К480	шт	I,00	7000,00	7000	-	-	-
I2	I972 Ц23-285-02	Монтаж стенда	шт	I,00	329,00	329	-/32I	257	64/32
I3	Доп.76 24040I-955 I973	Установка для мойки деталей ОРГ-4990Б	шт	2,00	I96,20	392	-	-	-
I4	Ц.9-II2-I	Машина моечная конвейерная производительностью до 360 кг/час.	шт	2,00	26,50	53	-/50	36	I4/6
I5	24040I-6I0 I96I примеч.	Фильтр дисковый передвижной Ф222.05(ДЭГ2-0,3Р)	шт	2,00	49,56	99	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6	Доп.22 I506-40I7 I98I	Трансформатор сварочн я ТДМ--3I7У2	шт	I,00	270,00	270	-	-	-
I7	I906-I6034	Таль электрическая канатная общего назначения ТЭ050--7II20,00	шт	I,00	I80,00	I80	-	-	-
I8	I906-I6030	Таль электрическая канатная общего назначения ТЭ025-5II20,00	шт	I,00	325,00	325	-	-	-
I9	I80I-3085	Станок точильношлифовальный 3Б634	шт	2,00	500,00	I000	-	-	-
20	ЦI-220-3	Станок, машина массой,т:до 0,5	шт	2,00	8,59	I7	- / I5	I5	- / -
2I	Доп.34 I80I-2060 I983	Станок вертикально-сверлильный 2Н-II8-I	шт	I,00	I285,00	I285	-	-	-
22	ЦI-202-2	Станок, автомат массой,т:до 0,5	шт	I,00	I2,20	I2	- / II	II	- / -
23	Доп.I 24040I-678 I98I	Пресс настольный пневматический Р-335	шт	I,00	I75,00	I75	-	-	-
24	Доп.3 I80I-II40 I973	Станок токарно-комбинированный ІД95							
25	Ц2-2I-2	Станок массой,т,до 3	шт	I,00	23,00	23	- / 22	I4	8 / 3
26	24-04-0I--I4-9 I98I прим.	Пресс монтажно-запрессовочный гидравлический	шт	I,00	396,50	397	-	-	-
27	ЦI-2I4-4	Автомат, пресс массой,т:до I	шт	I,00	I2,I0	I2	- / I0	I0	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
28	24040I-555 I98I прим.	Электровулканизационный аппарат ОШ-8939	шт	2,00	85,80	I72	-	-	-
29	Доп.4 24040I-72I I982	Стенд для демонтажа и монтажа шин Ш-5I3	шт	I,00	I755,00	I755	-	-	-
30	ЦI-2I4-4	Автомат,пресс массой,т:до I	шт	I,00	I2,I0	I2	- I0	I0	- -
3I	Доп.23 24040I-790 I982	Установка зарядки аккумуляторов З-4II	шт	I,00	750,00	750	-	-	-
32	24040I-I35	Тележка аккумуляторная 536М	шт	I,00	250,00	250	-	-	-
33	24040I-I39	Стенд КИ-968	шт	I,00	854,00	854	-	-	-
34	Ц23-283-04	Монтаж стенда	шт	I,00	30,I0	30	- 29	20	9 4
35	24040I-73	Компрессор гаражный	шт	2,00	306,00	6I2	-	-	-
36	Ц7-57-I	Компрессор мембранный,масса,т--0,76	шт	2,00	30,30	6I	- 4I	35	6 3
37	ЦI2-II72--2I	Предохранитель огневой,диаметр условного прохода,мм:50	шт	6,00	I,58	9	-	8	-
38	29I00I-42 I98I	Предохранитель огневой ОП504А	шт	6,00	3,40	20	-	-	-
39	Доп.26 24040I-798 I983	Нагнетатель С-32I	шт	2,00	240,00	480	-	-	-
40	24040I-I7I	Электрогайковерт И-3I8	шт	I,00	292,00	292	-	-	-
4I	ЦI-220-I	Монтаж гайковерта	шт	I,00	5,54	6	- 5	5	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
42	Доп.22 24040I-786	Электрогайковерт ОР-7399	шт	I,00	550,00	550	-	-	-
43	ЦI-220-2	Монтаж гайковерта	шт	I,00	6,80	7	- 6	6	- -
44	24040I-30	Тележка-П2I7	шт	I,00	I50,00	I50	-	-	-
45	24040I-44	Бак маслораздаточный I33М	шт	I,00	25,00	25	-	-	-
46	24040I-I22	Устройство КИ-8903	шт	4,00	64,00	256	-	-	-
47	24040I	Устройство КИ-I87	шт	2,00	20,00	40	-	-	-
48	24040I-I33	Прибор К303	шт	I,00	605,00	605	-	-	-
49	Доп.34 24040I-832 I98I	Прибор для проверки пневмо-привода тормозов К-235	шт	2,00	420,00	840	-	-	-
50	24040I-609 I98I прим.	Компрессометр КI83	шт	I,00	I2,45	I2	-	-	-
5I	24040I-98	Линейка КИ-650	шт	2,00	I0,00	20	-	-	-
52	24040I-33 I98I прим.	Домкрат гидравлический 55	шт	2,00	II2,00	224	-	-	-
53	Доп.32 24040I-823 I983	Инструмент универсальный И-I35	шт	2,00	270,00	540	-	-	-
54	24040I-I02 I98I прим.	Устройство КИ-8938	шт	I,00	I0,00	I0	-		-
55	24040I-I02 I98I прим.	Устройство КИ-8902	шт	I,00	20,00	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
56	24040I-I02 I98I прим.	Устройство КИ-8929	шт	I,00	5,00	5	-	-	-
57	I8054-I047 I98I	Ножницы ручные электрические ИЭ-5405	шт	I,00	5I,60	52	-	-	-
58	Доп.I4 I8050I-423 I983 прим.	Электропаяльник ЭПП-200	шт	I,00	6,90	7	-	-	-
59	I9060I-I37 I98I	Тележка для перевозки узлов и агрегатов автомобилей ОПТ-7353	шт	2,00	I0I,00	202	-	-	-
60	24040I-I60 прим.	Приспособление для сборки диска сцепления ОПР-7227	шт	I,00	350,00	350	-	-	-
6I	24040I-I97	Инструмент шиноремонтника-набор ЦКБ-8209	шт	I,00	I04,00	I04	-	-	-
62	24040I-I97	Комплект шиномонтажного инструмента ОШ-8952	шт	I,00	I04,00	I04	-	-	-
63	I802-22048	Пила дисковая электрическая ИЭ-5I02В	шт	I,00	32,00	32	-	-	-
64	I8054-I0II	Машина сверлильная электрическая ИЭI023	шт	I,00	30,00	30	-	-	-
65	Доп.29 24040I-8I6 I98I	Прибор для проверки свечей зажигания Э-203	шт	I,00	72,00	72	-	-	-
66	24040I-I83	Набор инструментов ИIII	шт	I,00	29,00	29	-	-	-
67	24040I-I08	Прибор Р-527Б	шт	I,00	24,00	24	-	-	-
68	24040I-I32	Прибор Р-32I4	шт	I,00	I04,00	I04	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
69	24040I-20I	Инструмент регулировщика-карбюратора-комплект-24 45м	шт	I,00	II,00	II	-	-	-
70	24040I-I4I	Оборудование КИ-389	шт	I,00	I42,00	I42	-	-	-
7I	24040I-623	Комплект приспособлений ПИМ-I878	шт	I,00	I46,00	I46	-	-	-
72	24040I-I5I	Пресс Р324	шт	I,00	233,00	233	-	-	-
73	Доп.4 24040I-707 I98I	Пробник ЭI07	шт	I,00	I2,90	I3	-	-	-
74	Доп.4 24040I-708 I98I	Пробник Э-I08	шт	I,00	I0,20	I0	-	-	-
75	24040I-45	Установка 3II95	шт	I,00	I50,00	I50	-	-	-
76	Ц25-85-0I	Установка воздуходувная с маслонасосной станцией, воздушным фильтром и глушителем	т	0,06	39,40	2	- I	I	- -
77	230I-II009	Насос Ш3,2-25-2,3/6	шт	I,00	2I5,00	2I5	- -	-	- -
78	Ц7-282-I	Насос поршневой паровой горизонтальный или вертикальный, массой 0,4т	шт	I,00	II,90	I2	- I0	6	4 2
79	24040I-609	Компрессометр КИ-86I	шт	2,00	8,30	I7	-	-	-
80	2406-I50I9	Электросушитель для рук ЭР-22I3	шт	I,00	37,00	37	-	-	-
8I	Ц8-6I5-3	Электрополотенце	шт	I,00	I,22	I	- I	I	- -
		Всего по смете:	руб.			497I8	- 969	73I	238 85

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			45706			
		Тара и упаковка	руб.			9I0			
		Транспортные расходы	руб.			2II			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			557			
		Комплектация	руб.			3I8			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			47702			
		Стоимость монтажных работ	руб.			I297			
		Материалы	руб.			96			
		Эксплуатация машин	руб.			I53			
		Заработная плата машинистов	руб.			85			
		Основная заработная плата	руб.			73I			
		Всего заработная плата	руб.			8I6			
		Накладные расходы	руб.			586			
		Плановые накопления	руб.			I33			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			20I6			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чижик
Составила ст.инженер Н.И.Савина
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

Альбом VIII Ат.п. 503-4-45.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту производственного корпуса для открытых стоянок на 200 грузовых автомобилей

на изготовление и монтаж нестандартизированного технологического оборудования

Основание: чертежи ТХ2-3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	9,45 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	8,88 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,57 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу I автомобиль	47,25 руб.
I м2 общей площади здания	0,37 руб.
I м3 объема здания	0,05 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	Доп. 7 29I00I I38IIK= =I,5 прим.	Механизм привода ворот серия I.435-II	шт	8,00	480,00	3840	-	-	-
2	Ц 25-535--0I	Монтаж привода ворот	т	I,04	57,50	60	- / I0	45	- / 5
3	Доп.II 24-I5 п.2-749	Отсос подпольный со плинтом 9253	шт	4,00	77,00	308	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	Ц7-239-I	Дымосос одностороннего всасывания, массой 0,73т	шт	4,00	I6,35	65	-/49	4I	8/3
5	2404I5-5I9 I98Iг к=2,I прим.	Предохранительная клеть Р-970	шт	I,00	77,70	78	-/-	-	-/-
6	2404I5-5I5 I98Iг к=I,5 прим.	Тележка для перевозки баллонов 5I5I	шт	I,00	I50,00	I50	-/-	-	-/-
7	Протокол согласования Свирского з-да 02.I2.76 прим.	Вешалка для камер	шт	3,00	26,00	78	-/-	-	-/-
8	Протокол согласования Мытинского 093 05.82г к=0,8	Ванна для проверки камер Ш-902Н	шт	I,00	8I4,00	8I4	-/-	-	-/-
9	Ц8-I-2	Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, масса, т: 0,46	шт	I,00	20,40	20	-/I4	I2	2/I
I0	ТП704-I--I58.8 3	Резервуар цилиндрический емкостью 3м3	шт	6,00	502,00	30I2	-	-	-
II	Смета СI Ц14-I57-2	Резервуар дополнительный для станции системы смазки, объемом до 3м3	шт	6,00	33,20	I99	-/I46	I27	I9/6
I2	Протокол согласов. Грозненского 093 I8.08.82	Тележка для аккумуляторов П620Н	шт	I,00	200,00	200	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	29I00I-4I I98Iг. прим. к=2	Воронка сливная для масла 89I2А	шт	2,00	2800	56	-	-	-
		Всего по смете:	руб.			9452	- 264	225	39 I5
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			8536			
		Тара и упаковка	руб.			I7I			
		Транспортные расходы	руб.			I5			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			I05			
		Шефмонтаж	руб.			I9			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			8884			
		Стоимость монтажных работ	руб.			344			
		Материалы	руб.			8I			
		Эксплуатация машин	руб.			24			
		Заработная плата машинистов	руб.			I5			
		Основная заработная плата	руб.			225			
		Всего заработная плата	руб.			240			
		Накладные расходы	руб.			I80			
		Плановые накопления	руб.			42			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			566			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст.инженер Н.И.Савина
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту производственного корпуса для открытых стоянок на 200 грузовых автомобилей

на инвентарь и приспособления

Основание: чертежи ТХ2-3

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 9,68 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу I автомобиль 48,40 руб.
I м2 общей площади здания - руб.
I м3 объема здания - руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
							прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин, в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	24-04-I5 I98I г. Доп.I0 п2-026	Верстак слесарный ОРГ-5365	шт	II,00	I26,00	I386	-/-	-	-/-
2	24-04-02 п.I23	Стол для электросварочных работ ОКС-7523	шт	I,00	94,00	94	-/-	-	-/-
3	56-0I-0I п.I6I I98Iг	Стол канцелярский	шт	2,00	45,00	90	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	Протокол согласования 033 НОМ.3I к=I,09	Верстак столярный Р-529	шт	I,00	I9I,84	I92	=	-	=
5	Протокол согласования Саратовского з-да от I0.05.79г к=I,09	Верстак для ремонта карбюраторов 5I03 ГОСНИТИ	шт	I,00	348,80	349	=	-	=
6	Протокол согласования Новгородского з-да от 6.0I.8Iг к=I.09	Тележка-стеллаж для мелких деталей Р-953	шт	5,00	I09,00	545	=	-	=
7	24-04-I5 I98Iг п.5-II0	Ларь для обтирочных материалов 5I33 ГОСНИТИ	шт	8,00	60,00	480	=	-	=
8	24-04-I5 I98Iг п.I-024	Стеллаж для деталей и узлов Р-957	шт	7,00	67,00	469	=	-	=
9	24-04-05 I98Iг п.I-024	Стеллаж для деталей и узлов комбинированный 5I53 ГОСНИТИ	шт	27,00	67,00	I809	=	-	=
I0	24-04-05 I98Iг п.I-024	Стеллаж для деталей и узлов Р-945	шт	4,00	67,00	268	=	-	=
II	24-04-I5 I98Iг п.5-II	Шкаф для материалов и измерительного инструмента 5I25 ГОСНИТИ	шт	4,00	I30,00	520	=	-	=
I2	24-04-I5 I98Iг п.5-27	Стеллаж для задних и передних мостов автомобилей 5II3 ГОСНИТИ	шт	2,00	I74,00	348	=		=
I3	Протокол согласования Саратовского з-да от I6.0I.79г к=I,09	Стеллаж для рессор 5II5 ГОСНИТИ	шт	2,00	87,20	I74	=	-	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4	Протокол согласования Саратовского з-да от I6.0I.79г. к=I,09	Стеллаж для рулевых управлений и карданных валов 5II4 ГОСНИТИ	шт	I,00	II3,36	II3	—	-	—
I5	24-04-I5 I98Iг п.5-26	Стеллаж для двигателей 5I46ГОСНИТИ	шт	2,00	75,00	I50	—	-	—
I6	24-04-05 п.I-024	Стеллаж для мелких деталей Р-954	шт	2,00	67,00	I34	—	-	—
I7	Протокол согласования Саратовского з-да от 03.07.79г к=I,09	Стеллаж для колес и покрышек Р508А	шт	4,00	87,20	349	—	-	—
I8	Протокол согласования Саратовского з-да от 03.07.79г к=I,09	Стеллаж для колес и покрышек 5II9 ГОСНИТИ	шт	5,00	87,20	436	—	-	—
I9	240405 I98Iг п.I-02I	Тумбочка инструментальная 5I47 ГОСНИТИ	шт	3,00	66,00	I98	—	-	—
20	240415 I98Iг п.5-27	Стеллаж для заготовок и пруткового материала ОРГ-I468-05-770	шт	I,00	I74,00	I74	—	-	—
2I	Протокол согласования Саратовского з-да от I0.05.79г. к=I,09	Подставка под оборудование 5I43 ГОСНИТИ	шт	5,00	87,20	436	—	-	—
22	Протокол согласования Омского АРЗ от I5.05.80г к=5 к=I,09	Шкаф для зарядки аккумуляторных батарей ОПР-2258	шт	I,00	566,80	567	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
23	24-04I5 I98Iг. т.5-2	Шкаф для инструмента 5I26 ГОСНИТИ	шт	I,00	I85,00	I85	=	-	=
24	24-04I5 I98Iг. п.5-20 к=I,48	Шкаф для хранения баллонов Р-406	шт	I,00	2I4,60	2I5	=	-	=
		Всего по смете:	руб.			968I	=	-	=
		В том числе:							
		Стоимость прочих работ	руб.			968I			
		Всего, стоимость прочих работ	руб.			968I			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст.инженер Н.И.Савина
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту производственного корпуса для открытых стоянок
на 200 грузовых автомобилей
на технологические промпроводки

Основание: чертежи ТХ2-3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2,I8 тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль I0,90 руб.

I м2 общей площади здания I,40 руб.

I м3 объема здания 0,20 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	Ц.I2-I-I	Трубы водогазопроводные диам. 50 мм	м	I75,00	0,48	84	-/82	75	7/2
2	Ц I2-I-I	Диам. 20 мм	м	70,00	0,48	34	-/33	30	3/I
3	Ц I2-I-I	Диам. I5 мм	м	30,00	0,48	I4	-/I4	I3	I/-
4	Ц I2-I6I-I	Диам. 50 мм	м	35,00	0,69	24	-/24	I6	8/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5	ЦI2-I6I-I	Диаметром 32 мм	м	200,00	0,69	I38	-/I36	92	44/6
6	ЦI2-I6I-I	Диаметром 20 мм	м	I0,00	0,69	7	-/7	5	2/-
7	I2-758-I	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный I5-38 мм	м	3I0,0	0,08	25	-/25	I9	6/-
8	ЦI2-758-2	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 48-57 мм	м	2I0,00	0,I2	25	-/25	I9	6/2
9	ЦI2-807-I	Вентили диаметром I25 мм	м	I7,00	0,75	I3	-/I2	I2	-/-
I0	ЦI2-807-2	Диаметром 32 мм	шт	2,00	0,76	2	-/I	I	-/-
II	ЦI2-799-2	Диаметром 20 мм	шт	6,00	0,87	5	-/5	5	-/I
I2	ЦI2-792-2	Задвижки Д-50мм	шт	I2,00	2,66	32	-/29	27	2/I
I3	ЦI2-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление IMПА, диаметр условного прохода,мм: 50 диаметр 50 мм	шт	7,00	2,08	I5	-/I2	I2	-/-
I4	CI30-I545	Диаметром 5 мм трубы водопроводные	м	2I0,00	I,34	28I	-/-	-	-/-
I5	CI30-I543	Диаметром 32 мм	м	200,00	0,96	I92	-/-	-	-/-
I6	CI30-I54I	Диаметром 20 мм	м	80,00	0,79	63	-/-	-	-/-
I7	CI30-I540	Диаметром I5 мм	м	30,00	0,79	24	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8	CI30-85	Вентили диаметром I5 мм	шт	I7,00	I,25	2I	-	-	-
I9	CI30-88	Диаметром 32 мм	шт	2,00	2,22	4	-	-	-
20	2307-I0654 I98Iг. к=I,098	Вентиль проходной I5нж57бк	шт	6,00	57,I0	343	-	-	-
2I	CI30-645	Диаметром 50 мм задвижки	шт	7,00	I3,90	97	-	-	-
22	2307-IIII6 I93Iг. к=I,098	Задвижки клиновые 3IчIIнжI	шт	I2,00	I8,67	224	-	-	-
23	CI59-2865	Переходы диаметром 57,4 - 38,2	шт	4,00	6,63	27	-	-	-
24	EI5-62I	Окраска суриком стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,60	36,40	22	- I3	I3	- -
25	EI4-622	Окраска суриком стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п.за 2 раза	I00м2	0,70	53,40	37	- 27	27	- -
		Всего по смете:	руб.			2I87	- 445	366	79 I3
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			445			
		Материалы	руб.			I0			
		Эксплуатация машин	руб.			66			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Заработная плата машинистов	руб.			I3			
		Основная заработная плата	руб.			326			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			27			
		Накладные расходы	руб.			262			
		Плановые накопления	руб.			57			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			764			
		Стоимость общестроительных работ	руб.			59			
		Материалы	руб.			I9			
		Основаня заработная плата	руб.			40			
		Всего заработная плата	руб.			40			
		Накладные расходы	руб.			I0			
		Плановые накопления	руб.			5			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			74			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I249			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I249			
		Плановые накопления	руб.			I00			
		Всего, стоимость сантезнических работ	руб.			I349			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст.инженер Н.И.Савина
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

Альбом VIII 42 т. п. 503-4-45.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

к типовому проекту производственного корпуса для открытых стоянок на 200 грузовых автомобилей

на устройство силового электрооборудования

Основание: чертежи ЭМ-6-ЭМ-I4

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	I7,47	тыс.руб.
в том числе:		
а) оборудования	II,I7	тыс.руб.
б) монтажных работ	6,30	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:		
Расчетную единицу I автомобиль	87,35	руб.
I м2 общей площади здания	4,05	руб.
I м3 объема здания	0,59	руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Оборудование и его монтаж							
I	I504-5I33	Контактор КТ-6040-КТ6042У3 ОСТ I6.0.524.00I-72	шт	I,00	67,00	67	-	-	-
2	Ц.8-528-2	Контактор на напряжение 6000 В устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 400 А	шт	I,00	40,90	4I	-/26	23	3/2
3	I504-I0I0	Выключатель автоматический	шт	I,00	3,00	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		число полюсов-2, номинальный ток 63А, исполнение расцепителей,м т, номинальный ток А I,6 2,5 4 6,3 I0 I6 25 40 50 63 АП50Б-2МУЗ ТУ I6-522,I39-78					-	-	-
4	Ц8-525-2	Автомат одно- двух- трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне на ток до 63А	шт	I,00	2,88	3	-/I	I	-/-
5	I504-6267	Переключатель универсальный пакетно-кулачковый 50, 400ГП, 24-5оОБ, I6А,3 пакета-ПКУЗ-38УЗ ТУI6-526,047-74	шт	2,00	4,70	9	-/-	-	-/-
6	Ц8-533-I	Переключатель универсальный водозащищенный на конструкции, на стене или колонне с количеством секций до 4	шт	2,00	2,9I	6	-/3	3	-/-
7	I504-4I9I	Пускатель электромагнитный нереверсивный без теплового реле ПМЕ-06I ; ОСТ I6.0.536.00I-72	шт	I,00	4,30	4	-/-	-	-/-
8	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельностоящий на конструкции, на стене или колонне на ток до 40А	шт	4I,00	3,40	I39	-/64	6I	3/-
9	I5-04 доп.I2 п04-547	Пускатель магнитный ПМЛ-I2I002	шт	9,00	II,30	I02	-/-	-	-/-
I0	То же п.04-549	То же, ПМЛ-I23002	шт	I5,00	I2,20	I83	-/-	-	-/-
II	То же п.04-550	То же, ПМЛ-22I002	шт	I7,00	I4,50	247	-/-		-/-
I2	I504-I8093 прим.	Посты управления кнопочные ПКЕ--222-IУ2, ПКЕ-222-2У2,ПКЕ-222--3У2	шт	I6,00	I,95	3I	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	Ц8-529-I0	Кнопка управления или пост управления кнопочный взрывозащищенные с количеством элементов до 3 на конструкции, на стене или колонне	шт	I6,00	3,9I	63	-/26	25	I/-
I4	СНЭ-84 п.2-545	Шкаф силовой распределительный ШРII-7370I-22У3	шт	I,00	87,00	87	-/-	-	-/-
I5	То же п.2-547	То же, ШРII-73703	шт	2,00	9I,00	I82	-/-	-	-/-
I6	То же, п.2-557	То же, ШРII-735I2	шт	2,00	I27,00	254	-/-	-	-/-
I7	То же п.2-558	То же, ШРII-735I3	шт	2,00	I39,00	278	-/-	-	-/-
I8	То же п.2-560	То же, ШРII-735I5	шт	2,00	I33,00	266	-/-	-	-/-
I9	То же п.2-562	То же, ШРII-735I7	шт	I,00	I44,00	I44	-/-	-	-/-
20	ЦСНЭ-84 п.2-545	Подготовка к включению оборудования, установленного в шкафу силовом, распределительном ШРII-7370I-22У3	шт	I,00	22,20	22	-/9	8	I/-
2I	Ц То же п.2-547	То же, в шкафу ШРII-73703	шт	2,00	22,20	44	-/I8	I6	2/I
22	То же п.2-557	То же, в шкафу ШРII-735I2	шт	2,00	33,90	68	-/29	27	2/I
23	Ц То же п.2-558	То же, в шкафу ШРII-735I3	шт	2,00	33,90	68	-/29	27	2/I
24	Ц То же п.2-560	То же, в шкафу ШРII-735I5	шт	2,00	33,90	68	-/29	27	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
25	Ц То же п.2-562	То же, в шкафу ШРII-735I7	шт	I,00	33,90	34	-/I5	I4	I/-
26	Ц8-57I-I2	Щит шкафного исполнения, глубина шкафа до 800мм без ящиков сопротивления, высота шкафа до I900мм	м	I0,00	2,79	28	-/27	I4	I3/5
27	I5-08 п.6-034	Комплектная конденсаторная установка УКЛН-0,38-I50-50У3 ТУI6-530,2I2-77	шт	I,00	I5I5,00	I5I5	-/-	-	-/-
28	Ц8-89-I	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-I0кв, ток А до I600	шт	I,00	24,90	25	-/23	I7	6/2
		Комплектная однотрансформаторная подстанция КТП-II3-250							
29	I505-I009	Трансформатор трехфазный двухобмоточный ТМ-250/I0 У1	шт	I,00	I020,00	I020	-/-	-	-/-
30	Ц8-62-2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса,т до: 3	шт	I,00	42,00	42	-/32	20	I2/5
3I	I505-I000I--I	Подстанция трансформаторная комплектная типа КТП-I60-400/6-I0 У3, Шкаф вводной высокого напряжения ШВВ-3	шт	I,00	670,00	670	-/-	-	-/-
32	Ц8-90-I	Шкаф ввода высокого напряжения КТП	шт	I,00	6,I8	6	-/5	4	2/I
33	I505-I000I--3	Шкаф линейный ШЛН-I=ШЛ-А	шт	2,00	I450,00	2900	-/-	-	-/-
34	Ц8-90-2	Шкаф линейный ШЛН-I	шт	2,00	II,80	24	-/23	I4	9/5
35	I505-I000I--2	Шкаф распределительный	шт	I,00	2345,00	2345	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
36	Ц8-90-I	Шкаф распределительный	шт	I,00	6,I8	6	-/6	4	2/I
37	I504-I2064	Реле промежуточное электромагнитное ПЭ-2I защищенное,длительно допустимый ток цепи контактов 6А ПЭ-2I ТУI6-523.457-80	шт	I,00	3,40	3	-/-	-	-/-
38	ЦII-630-I	Реле электромагнитное или времени электротепловое	шт	I,00	I,I2	I	-/I	I	-/-
39	Ц8-529-I3	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции, на стене или колонне с количеством элементов до 3	аппарат	4,00	I,35	5	-/3	3	-/-
40	Ц8-572-4	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения устанавливаемый на стене, высота и ширина до I000х800мм	шт	7,00	4,72	33	-/I7	II	6/2
		Пост управления кнопочный ПКУI5-I9,I3I,40,40У3, размером 90,205,8I мм							
4I	I504-I8I22	Пост управления кнопочный ПКУI5,500В частотой 50,60ГЦ, 220В Н, ток I0А габаритные размеры 90х205х8Iмм ПКУI5-I9I3I-54У2,ПКУI5-I9I3I--40У3 ТУI6-526,333-74,АА36I4-77	шт	4,00	6,26	25	-/-	-	-/-
42	I504-I8I27	Пост управления кнопочный ПКУI5.500В частотой 50,60ГЦ 220В Н, ток I0А, габаритные размеры 42х40х76мм с грибовидным толкателем с самовозвратом КУТ ТУI6-526,334-76	шт	8,00	I,I0	9	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
43	I5I7-I444--I	Кнопки цепей управления КЕ,ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, КЗ	шт	8,00	I,35	II	-	-	-
44	I507-505I	Арматура сигнальная АС-220	шт	4,00	0,42	2	-	-	-
45	I5I7-I48I-I	Приборы измерительные,регистрирующие,указательные и сигнальные и транспаранты	шт	4,00	0,8I	3	-	-	-
		Ящик управления тепловой завесы ЯУЭ-I083-I000,600,мм (7 шт)							
46	I5I7-II04	Металлоконструкции для установки комбинированной аппаратуры I200х500х600мм ОСТ I6-0,684,II6-74	шт	7,00	22,68	I59	-	-	-
47	I504-I2050	Реле промежуточное РПУ-2,защищенное под винты, номинальный ток контактов для замыкающих и размыкающих 4А, для переключающих 2,5А, потребляемая мощность катушки,для переменного тока 9ВА, для постоянного тока 4ВТ РПУ-2; ТУ16-523,33I-78	шт	9,00	5,94	53	-	-	-
48	I5I7-I429-I	Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные с числом контактов от 5 до 8 типов	шт	9,00	4,05	36	-	-	-
49	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр,счетчик частотомер, реле электрические	шт	9,00	I,I9	II	- 7	7	-
50	I504-6005	Выключатель и переключатель открытый ПП2-I0/Н2М3Б ОСТ I6 0.526.00I-77	шт	9,00	I,00	9	-	-	-
5I	I5I7-I4I4-I	Переключатели и выключатели пакетные до 63А	шт	9,00	3,56	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
52	Ц8-574-28	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: выключатель или переключатель пакетный двухполюсный на ток до 25А	шт	I,00	9,02	9	-	-	-
53	I505-II047	Трансформатор однофазный понижающий ОСИ-0,I6 У3	шт	I.00	9,02	9	-	-	-
54	I5I7-I460-I	Трансформаторы напряжения однофазные,дроссели мощностью до IкВА	шт	I,00	I,30	I	-	-	-
55	Ц8-574-53	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: шунт,трансформатор тока или напряжения,стабилизирующий трансформатор	шт	I,00	0,5I	I	-	-	-
56	I504-I80II	Кнопки управления КЕ 500В,частота 50-60ГЦ,220В,номинальный ток IOА, количество контактов 2, толкатель цилиндрический КЕ-0IIУ3 ТУI6-526.407-76	шт	3I,00	0,88	27	-	-	-
57	I5I7-I444-I	Кнопки цепей управления КЕ,ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, КЗ	шт	3I,00	I,35	42	- -	-	- -
58	Ц8-574-49	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кнопка управления,количество штифтов 3	шт	3I,00	I,09	34	- I9	I9	- -
		Всего по разделу I:	руб.			I279I	- 4I4	347	67 27
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			I0058			
		Запасные части	руб.			202			
		Тара и упаковка	руб.			206			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Транспортные расходы	руб.			3I3			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			I25			
		Комплектация	руб.			70			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I0974			
		Стоимость монтажных работ	руб.			I445			
		Материалы	руб.			I85			
		Эксплуатация машин	руб.			40			
		Заработная плата машинистов	руб.			27			
		Основная заработная плата	руб.			347			
		Всего, заработная плата	руб.			374			
		Накладные расходы	руб.			287			
		Плановые накопления	руб.			85			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I8I7			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
59	Ц8-523-4	Ящик с двух- или трехполюсным пакетным выключателем или пакетным переключателем и предохранителями, устанавливаемый на стене или колонне на ток до I00А	шт	4,00	3,46	I4	-/6	6	-/-
60	Ц8-6I0-2	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе, масса с кожухом до I2 кг	I00шт	0,0I	I79,00	2	-/I	I	-/-
6I	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции, на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4	компл.	II,00	2,32	26	-/II	II	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
62	Ц8-59I-7	Розетка штепсельная типа для скрытой проводки	I00шт	0,08	20,80	2	-/I	I	-/-
63	Ц8-545-3	Светофор на конструкции, на стене колонне или балке количество ламп до 3	шт	I6,00	2,05	33	-/I3	I2	I/-
64	Ц8-84-I	Аппарат, количество подключаемых концов до 2	шт	8,00	0,38	3	-/3	3	-/-
65	Ц8-4I6-I	Кабели по установленным конструкциям или лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой, сечение до I0мм2	I00м	I7,35	37,50	65I	-/592	I93	399/I27
66	Ц8-I48-9	Кабель до 35кв, по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1м до: 2 кг	I00м	I,46	32,00	47	-/25	I4	II/3
68	Ц8-408-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25мм	I00м	0,55	54,00	30	-/25	I3	I2/5
69	Ц8-406-6	Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле диаметр до 50мм	I00м	I,I0	29,90	33	-/25	I8	7/2
70	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25мм	I00м	2,00	I5,90	32	-/I5	I5	-/-
7I	Ц8-4I7-7	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 50 мм	I00м	0,30	I5,60	5	-/3	3	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
72	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 2,5мм2	I00м	9,76	4,88	48	-/46	23	23/7
73	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 6мм2	I00м	0,I6	6,02	I	-/-	-	-/-
74	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до: 2,5мм2	I00м	I0,5I	I,2I	I3	-/I2	I2	-/-
75	Ц8-409-I2	За каждый последующий провод, сечение до: 6мм2	I00м	0,32	I,38	I	-/-	-	-/-
76	Ц8-4I2-2	Шинопроводы закрытые распределительные переменного тока до 600А на конструкциях по стенам	I00м	0,30	206,00	62	-/44	23	2I/7
77	Ц8-509-I	Шинопровод троллейный на ток до 400А напряжением 660В на кронштейнах массой до 2кг	I00м	0,32	289,00	92	-/42	I3	29/9
78	Ц8-I47-4	Конструкции металлические кабельные, стойка масса до I,6кг	I00шт	0,20	27,80	6	-/3	3	-/-
79	Ц8-I47-6	Конструкции металлические кабельные стойка масса до 4кг	I00шт	0,I0	37,00	4	-/2	2	-/-
80	Ц8-I47-8	Конструкции металлические кабельные, полка масса до 0,7кг	I00шт	0,40	I,65	I	-/-	-	-/-
8I	Ц8-397-2	Лоток металлический по установленным конструкциям ширина лотка до 400мм	т	0,I5	I23,00	I8	-/I0	4	6/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
82	Ц8-405-I	Конструкции металлические для стальных труб, скоба П-образная	т	0,02	445,00	9	- -	I	- -
83	Ц8-I47-I2	Конструкции металлические кабельные, для крепления закладных подвесок массой до Iкг	I00шт	0,20	33,40	7	- 2	2	- -
84	Ц8-I47-I3	Конструкции металлические кабельные для крепления закладных подвесок массой до 2кг	I00шт	0,40	43,90	I8	- 4	4	- -
85	Ц8-534-I	Коробка клеммная на конструкции, на стене или колонне для кабеля сечением до:I0мм2 с количеством зажимов до 3	шт	35,00	2,72	95	- 4I	39	2 -
86	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,2I	377,00	79	- 8	7	I -
		Всего по разделу 2:	руб.			2032	- 994	479	5I5 I63
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			I465			
		Материалы	руб.			463			
		Эксплуатация машин	руб.			352			
		Заработная плата машинистов	руб.			I63			
		Основная заработная плата	руб.			479			
		Всего,заработная плата	руб.			642			
		Накладные расходы	руб.			4I6			
		Плановые накопления	руб.			I5I			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			2032			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
87	I5I7-2252	Ящик однофидерный ток I00А, количество полюсов 3, напряжение до 220в, переменный ток напряжение по 500В, частота 50,60ГЦ 6I0х466х260мм ЯВ3-3I ТУI6-526.052-78	шт	3,00	27,98	84	—	-	—
88	I5I7-2269	Ящик однофидерный ток I00А,количество полюсов 2,6I0х685х260мм ЯВ3Ш-2I; ТУI6-526,052-78	шт	I,00	37,66	38	—	-	—
89	I504-I7057	Розетка штепсельная РШ30-0-К-25/380/У4=205-0803С 37,460,068-77	шт	II,00	3,46	38	—	-	—
90	I504-I7058	Вилка ВШ-30-0-К-25/480= =205-0805С 37,460,068-77	шт	II,00	3,90	43	—	-	—
9I	I504-I7090	Розетка штепсельная РШ-Ц-20-0-IP43=РШ-Ц-20-0-3I-I0/20 ГОСТ 7396-76	шт	8,00	0,24	2	—	-	—
92	I507-5II3	Светофор сигнальный ОС-2У2	шт	I6,00	28,62	458	—	-	—
93	I602-50I20	Звонок громкого боя переменного тока м3-I ТУ25-05-I045-76	шт	8,00	3,56	28	—	-	—
94	I5I7-2346	Ящик с понижающим трансформатором 282х205хI30мм ЯТП-0,25 ТУ36.63I-76	шт	I,00	I3,68	I4	—	-	—
95	C15I-I076	Кабели силовые на напряжение до 660В,трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АВВГ, с числом жил и сечением,мм2:2х2,5	I000м	0,20	I66,00	33	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
96	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660в,трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АВВГ,с числом жил и сечением,мм2: 3х2,5	I000м	0,07	I9I,00	I3	—	-	—
97	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В,трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ,с числом жил и сечением мм2: 3х2,5	I000м	I,40	248,30	348	—	-	—
98	CI5I-I092	Кабели силовые на напряжение до 660В,трехдильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2:3х4	I000м	0,II	227,00	25	—	-	—
99	CI5I-I092	Кабели силовые на напряжение до 660В,трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВ, с числом жил и сечением,мм2:3х4	I000м	0,03	227,00	6	—	-	—
I00	CI5I-I095	Кабели силовые на напряжение до 660В,трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2:3хI6	I000м	0,07	50I,00	35	—	-	—
I0I	CI5I-I096	Кабели силовые на напряжение до 660В,трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2:3х25	I000м	0,08	686,00	55	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I02	CI5I-I098	Кабели силовые на напряжение до 660В, трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 3х50	I000м	0,05	II00,00	55	—	-	—
I03	CI5I-I260	Кабели силовые на напряжение I000В, трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 3х70	I000м	0,07	I530,00	I07	—	-	—
I04	CI5I-I26I	Кабели силовые на напряжение I000В, трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 3х95	I000м	0,09	I880,00	I60	—	-	—
I05	CI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 4х2,5	I000м	0,I2	I95,00	23	—	-	—
I06	CI5I-2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 7х2,5	I000м	0,I5	277,00	42	—	-	—
I07	То же	То же, КГ-2,I6+I,I0 830,I.I05.I,2	I000м	0,02	I320,70	26	—	-	—
I08	·CI52-242	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ6323-79 на напряжение до 660В, с медной жилой марки ПВI, сечением мм2: I,5	I000м	0,52	38,I0	20	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I09	CI52-243	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В, с медной жилой марки ПВI, сечением,мм2: 2,5	I000м	0,03	5I,50	2	—	-	—
II0	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: 2х5	I000м	I,52	28,40	43	—	-	—
III	CI52-229	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ6323-79 на напряжение до 660В, с алюминиевой жилой марки АВП, сечением, мм2: 4	I000м	0,02	34,90	I	—	-	—
II2	CI52-230	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением, мм2: 6	I000м	0,05	45,60	2	—	-	—
II3	24-I6-49 п.I-064 К=I,074	Рукав гибкий металлический Р3-Ц-Х-Ш-22 205.I,02.I,089	I000м	0,I5	264,20	40	—	-	—
II4	0I-I3 т.I,I к=I,02 к=I,089	Труба водогазопроводная легкая с резьбой и муфтой МН-20,2,5 0,26.I,02.I,089	м	I70,00	0,35	60	—	-	—
II5	0I-I2 т.2,2 к=I,089	Муфта диаметром 20 мм 0,084.I,089	шт	30,00	0,II	3	—	-	—
II6	503-80086- -II	Трубы Д=20мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-I9-99-78	I000пм	0,20	I87,22	37	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II7	503-80090--II	Трубы диаметром 50мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ-I9-99-78	I000пм	0,03	555,2I	I7		-	
II8	2405-I469	Лоток НЛ40-П2У3-К420У3 ТУ36-3I-80	шт	20,00	2,94	59		-	
II9	2405-I39I	Коробки соединительные КСК-32 ТУ36-I753-75	шт	8,00	6,75	54		-	
I20	2405-I347	Коробки У996У3; ТУ36-I689-78	шт	I5,20	I,95	29		-	
I2I	I405-I390	Коробки соединительные КСК-I6 ТУ36-I753-75	шт	2,00	4,48	9		-	
I22	24-05 доп.I0 п.I-I257 к=I,082	Ящик протяжной К654У2	шт	I0,00	8,83	86		-	
		Машинопровод троллейный ШТА-75У3 на 250А							
I23	2405-2226	Шинопроводы троллейные ШТА75У2604У3 ТУ36-I954-76, изм.НРI-79	секция	I0,00	25,29	253		-	
I24	2405-2225	Шинопроводы троллейные ШТА75У2603У3 ТУ 36-I954-76, изм. НРI-79	секция	I,00	I5,28	I5		-	
I25	2405-2224	Шинопроводы троллейные ШТА75У260IУ3 ТУ 36-I954-76, изм.НРI-79	секция	I,00	I0,54	II		-	
I26	2405-2229	Шинопроводы троллейные ШТА75У2623У3 ТУ 36-I954-76, изм.НРI-79	шт	I,00	4,09	4		-	
I27	2405-2228	Шинопроводы троллейные ШТА75У2607У3 ТУ 36-I954-76, изм.НРI-79	секция	I,00	34,97	35		-	
I28	2405-2227	Шинопроводы троллейные ШТА75У2606У3 ТУ 36-I954-76, изм.НРI-79	секция	2,00	6,56	I3		-	
I29	24-05 доп.5 п2-290 к=I,076	Каретка токосъемная У2328	шт	I,00	30,57	3I		-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I30	I507-5069	Коробка индикаторная У2629У3 У-270У3	шт	I,00	27,30	27	=	-	=
I3I	2405-II97	Конструкции для крепления тролейных шинопроводов ШТА-75 и ШТМ-72 250А К78IУ3 ТУ36-I954-76, изм.HPI-79	шт	I3,00	I,27	I7	=	-	=
I32	2405-II96	Конструкции для крепления тролейных шинопроводов ШТА-75 250А и ШТМ-72 250А-К780У3 ТУ36-I954-76, изм.HPI-79	шт	I3,00	I,I5	I5	=	-	=
I33	2405-2246	Шинопроводы троллейные ШТМ73У232IУ3 ТУ36-I954-76, изм.HPI-79	шт	I,00	2,60	3	=	-	=
		Всего по разделу 3:	руб.			27I9	=	-	=
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			252I			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			2520			
		Плановые накопления	руб.			I98			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			27I9			
		Всего по смете:	руб.			I7467	= I408	826	582 I90
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			I0058			
		Запасные части	руб.			202			
		Тара и упаковка	руб.			206			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Транспортные расходы	руб.			313			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			I25			
		Комплектация	руб.			70			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			III69			
		Стоимость монтажных работ	руб.			543I			
		Материалы	руб.			648			
		Эксплуатация машин	руб.			392			
		Заработная плата машинистов	руб.			I90			
		Основная заработная плата	руб.			826			
		Всего заработная плата	руб.			I0I6			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			2520			
		Накладные расходы	руб.			703			
		Плановые накопления	руб.			434			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			6298			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила инженер Л.В.Сухинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

к типовому проекту производственного корпуса для открытых стоянок на 200 грузовых автомобилей

на устройство электроосвещения

Основание: чертежи 30-2, 30-3

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 8,36 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования 0,26 тыс.руб.
б) монтажных работ 8,I0 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
Расчетную единицу I автомобиль - 4I,80 руб.
I м2 общей площади здания - 5,2I руб.
I м3 объема здания - 0,76 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Оборудование и его монтаж							
I	I504-I0II	Выключатель автоматический Число полюсов - 3, номинальный ток63А, исполнение расцепителей М,Т номинальный ток А I,6;2,5;4; 6,3; I0; I6; 25; 40; 50; 63= АП50Б-3МТУ3; АП50Б-3МУ3; ТУ I6-522.I39-78	шт	I,00	3,95	4	-/-	-	-/-
2	П.8-525-2	Автомат одно-двух -трехполюсный	шт	I,00	2,88	3	-	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне на ток до 63А					I	-	-
3	Ц8-572-4	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения устанавливаемый на стене, высота и ширина до I000x800мм	шт	I,00	4,72	5	3	2	I -
		Пункт распределительный ПРII-3070-2IУ3 размером I000x700x250мм							
4	I5I7-I270	Шкафы стальные для пунктов распределительных ПР-9000,встроенные I000x850x270мм ПР 9I2I ТУI6-522,028-74	шт	I,00	35,64	36	-	-	- -
6	I5I7-I353--3	Установка и монтаж выключателя автоматического СВ,I60 до 250А	шт	I,00	6,I6	6	-	-	- -
7	Ц8-574-25	Подготовка к включению аппаратов и приборов,установленных на устройствах: автомат установочный трехполюсный на ток до 250А	шт	I,00	2,I0	2	I	I	- -
8	I504-I059 I504-I072--А	Фидерный выключатель АЕ2044 АЕ204I-I0; ТУI6-522.064-75	шт	I8,00	6,I0	II0	-	-	- -
9	I5I7-I35I--I	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А	шт	I8,00	I,I3	20	-	-	- -
I0	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А	шт	I8,00	0,23	4	2	2	- -
II	I504-I060 I504-I073	Фидерный выключатель АЕ2046 АЕ2043-I0 ТУI6-522.064-75	шт	2,00	I5,89	32	-	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2	I5I7-I35I-I	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А	шт	2,00	I,I3	2	-	-	-
I3	Ц8-574-23	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный трехполюсный на ток до 63А	шт	2,00	I,I4	2	- 2	2	- -
		Всего по разделу I:	руб.			287	-	8	I
		В том числе:	руб.			246			
		Запасные части	руб.			5			
		Тара и упаковка	руб.			5			
		Транспортные расходы	руб.			7			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			I			
		Комплектация	руб.			I			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			265			
		Стоимость монтажных работ	руб.			I6			
		Материалы	руб.			8			
		Эксплуатация машин	руб.			I			
		Основная заработная плата	руб.			8			
		Всего заработная плата	руб.			8			
		Накладные расходы	руб.			6			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
I4	Ц8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции, на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25А	шт	4,00	2,60	I0	-/5	5	-/-
I5	Ц8-604-I	БРА с одной лампой	I00шт	0,02	92,40	2	-/I	I	-/-
I6	Ц8-593-I	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с нормальными условиями среды	I00шт	0,59	93,00	55	-/50	I9	3I/I0
I7	Ц8-599-4	Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на подвесах с количеством ков до 2	I00шт	0,94	I67,00	I57	-/III	64	47/I5
I8	Ц8-596-I	Светильники для ламп накаливания устанавливаемые в готовых нишах кососвет ниверсаль и т.п.	I00шт	0,56	294,00	I65	-/9I	22	69/22
I9	Ц8-608-I	Светильники местного освещения без трансформатора	I00шт	0,II	4I,60	5	-/3	3	-/-
20	Ц8-592-I	Патрон стенной или потолочный	I00шт	0,0I	I5,40	I	-/-	-	-/-
2I	Ц8-59I-I	Выключатель для открытой проводки	I00шт	0,55	23,80	I3	-/9	9	-/-
22	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки	I00шт	0,25	25,I0	6	-/4	4	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
23	Ц8-6I0-2	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе,масса с кожухом до I2кг	I00шт	0,06	I79,00	II	-/6	6	-/-
24	Ц8-I47-I3	Конструкции металлические кабельные для крепления закладных подвесок массой до 2кг	I00шт	0,30	43,90	I3	-/3	3	-/-
25	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,03	377,00	II	-/I	I	-/-
26	Ц8-I47-6	Конструкции металлические кабельные,стойка масса до 4кг	I00шт	0,02	37,00	I	-/-	-	-/-
27	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25мм	I00м	I,76	I5,90	28	-/I3	I3	-/-
28	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25мм	I00м	0,44	34,80	I5	-/I2	6	6/2
29	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25мм	I00м	0,I0	54,00	5	-/4	2	2/I
30	Ц8-406-6	Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле,диаметр до 50мм	I00м	0,09	29,90	3	-/I	I	-/-
3I	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава,первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до: 6мм2	I00м	I,94	6,02	I2	-/I2	6	6/2
32	Ц8-409-I2	За каждый последующий провод, сечение до: 6мм2	I00м	5,82	I,38	8	-/7	7	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
33	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до:2,5мм2	I00м	0,45	4,88	2	-/2	I	I/-
34	Ц8-409-I	За каждый последующий провод, сечение до: 2,5мм2	I00м	3,43	I,2I	4	-/4	4	-/-
35	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0мм2	I00м	I0,II	60,80	6I5	-/468	237	23I/85
36	Ц8-400-2	Кабели с креплением накладными скобами, с установкой ответвительных коробок, суммарное сечение до I6мм2	I00м	0,88	68,00	60	-/47	22	25/8
		Итого по разделу 2:	руб.			I7I0	-/854	436	4I8/I45
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			I202			
		Материалы	руб.			345			
		Эксплуатация машин	руб.			273			
		Заработная плата машинистов	руб.			I45			
		Основная заработная плата	руб.			436			
		Всего заработная плата	руб.			58I			
		Накладные расходы	руб.			38I			
		Плановые накопления	руб.			I27			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I7I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
37	CI54-2I	Пакетные серии ПВ,ПП модернизированные выключатели и переключатели,открытые,типа ПП2-I0/Н2М3Б	шт	4,00	I,05	4	-	-	-
38	CI53-I38	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы типа НБ006,I00/Р2,5-02УХЛ4	шт	2,00	2,60	5	-	-	-
39	CI53-I	Светильник НСП02-I00	шт	9,00	3,62	33	-	-	-
40	I5-07 доп,I5 пI-I98 к=I,082	Светильник НСПII-I00	шт	7,00	6,44	45	-	-	-
4I	То же пI-I99 к=I,082	То же, НСПII-200	шт	43,00	6,60	284	-	-	-
42	I507-II39	Светильник подвесной ЛСП02-2х40/Д20-07УХЛ4 ЛСП02-2Х40/Д20-I0УХЛ4	шт	8,00	20,35	I63	-	-	-
43	I507-II40	Светильник подвесной ЛСП02-2Х80/Д20-07УХЛ4 ЛСП02-2Х80/Д20-I0УХЛ4	шт	34,00	23,24	790	-	-	-
44	I507-II54	Светильник подвесной ПВЛП-I-2х40-02УХЛ4	шт	56,00	35,66	I997	-	-	-
45	I507-II53	Светильник подвесной ПВЛМ-ДР-2Х80-0IУХЛ4,ПВЛМ-ДР-2Х80-02УХЛ4, ПВЛМ-ДОР-2Х80-0IУХЛ4,ПВЛМ-ДОР-2Х80-02УХЛ4	шт	52,00	28,I7	I465	-	-	-
46	I507-II40 прим.	Светильник ЛНП0I2х30 ЛСП02-2Х80/Д20--07УХЛ4 ЛСП02-2Х80/Д20-I0УХЛ4	шт	II,00	25,I5	277	-	-	-
47	CI53-258	Лампы Б220-230-40	I0шт	0,I0	0,97	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
48	CI53-276	Лампы Б220-230-I00	I0шт	I,80	I,08	2	—	-	—
49	CI53-284	Б220-230-200	I0шт	4,30	I,44	6	—	-	—
50	CI53-23I	Лампы ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40 ЛХБ40	I0шт	I3,00	7,20	94	—	-	—
5I	CI53-233	Лампы ЛБ80,ЛД80,ЛДЦ80, ЛТБ80,ЛХБ80	I0шт	I8,00	8,39	I5I	—	-	—
52	CI53-230	ЛБ 30	I0шт	2,20	5,38	I2	—	-	—
53	CI53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220	I0шт	I0,60	I,42	I5	—	-	—
54	I507-7020	Патрон резьбовой Е27ФП-0I	I00шт	-	30I,85	I	—	-	—
55	I504-6I62	Выключатель для открытой установки ВКП-I930 ТУ I6-526.294-78	шт	55,00	I,04	57	—	-	—
56	I504-I7085	Розетка штепсельная для открытой установки РШ-П-2-0-IP43-0I-I0/42У2 ТУ I6-526,463-79	шт	25,00	0,35	9	—	-	—
57	I504-2346	Ящик с понижающим трансформатором 282х205хI30мм ЯТП-0,25 ТУ 36,63I-76	шт	6,00	I4,65	88	—	-	—
58	0I-I3 т.I,I к=I,089	Труба стальная водогазопроводная диаметром 25 мм ГОСТ 3262-75 0,26.I,089	м	20,00	0,42	8	—	-	—
59	503-80087--I2	Трубы диаметром 25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ -I9-99-78	I000пм	0,22	253,53	56	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
60	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением,мм2: 2х5	I000м	0,40	28,40	II	—	-	—
6I	CI52-229	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АВП, сечением, мм2: 4	I000м	0,80	34,90	28	—	-	—
62	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В, трехжильные с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 2х2,5	I000м	0,34	I66,00	56	—	-	—
63	CI5I-I076	Кабели силовые на напряжение до 660В, трехжильные с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 2х4	I000м	0,45	I90,00	86	—	-	—
64	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В,трехжильные с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ с числом жил и сечением,мм2: 3х2,5	I000м	0,09	I9I,00	I8	—	-	—
65	CI5I-I092	Кабели силовые на напряжение до 660В,трехжильные с алюминиевыми жилами,с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ,с числом жил и сечением,мм2:3х4	I000м	0,07	227,00	I6	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
66	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В, трехжильные с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 3х2,5	I000м	0,I5	248,30	37	—	-	—
67	CI5I-I092	Кабели силовые на напряжение до 660В, трехжильные с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2: 3х4	I000м	0,02	295,I0	6	—	-	—
		Всего по разделу 3:	руб.			6285	—	-	—
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			582I			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			58I9			
		Плановые накопления	руб.			464			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			6285			
		Всего по смете:	руб.			8362	— 863	444	4I9 I45
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			246			
		Запасные части	руб.			5			
		Тара и упаковка	руб.			5			
		Транспортные расходы	руб.			7			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			I			
		Комплектация	руб.			I			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			265			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ	руб.			7039			
		Материалы	руб.			353			
		Эксплуатация машин	руб.			274			
		Заработная плата машинистов	руб.			I45			
		Основная заработная плата	руб.			444			
		Всего заработная плата	руб.			589			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			58I9			
		Накладные расходы	руб.			387			
		Плановые накопления	руб.			59I			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			80I7			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила инженер Л.В.Сухинина
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

Альбом VIII ГТ.П. 503-4-45.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

к типовому проекту производственного корпуса для открытых стоянок на 200 грузовых автомобилей

на устройство КИП и автоматики

Основание: чертежи А2; А6

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 3,66 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 2,41 тыс.руб.
б) монтажных работ 1,25 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу
1 автомобиль 18,30 руб.
1 м2 общей площади здания 0,80 руб.
1 м3 объема здания 0,12 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
							прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Отдел 1. Оборудование и его монтаж							
1	1704-5050I прим.	Регулятор температуры РТ-3=РТ-2 ТУ25-02-210352-78	шт	4,00	42,70	171	-/-	-	-/-
2	П.II-406-5 прим.	Регулятор температуры тип РТ-049	шт	4,00	2,48	10	-/10	10	-/-
3	1704-10404 прим.	Термопреобразователь сопротивления планированный ТСП-08979-01 ТСП-5072 ТУ25-02-220716-78	шт	3,00	10,90	33	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	ЦII-I3-I	Термопреобразователь для помещения, одинарный, двойной или поверхностный	шт	3,00	0,90	3	-/3	3	-/-
5	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-I-5 Т25-02-28I074-78	шт	6,00	20,60	I24	-/-	-	-/-
6	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое	шт	6,00	0,36	2	-/2	2	-/-
7	I7-04 п0I-II97 доп.9	Датчик реле температуры ДТКБ-53, ДТКБ-57	шт	9,00	3,60	32	-/-	-	-/-
8	ЦII-I4-I	Датчик-реле, состоящий из манометрического датчика и контактно-переключающего устройства, или реле комбинированное, состоящее из термобаллона и датчика	компл.	I2,00	0,58	7	-/7	7	-/-
9	I7-06-48 пI-273 пI-752	Термометр технический прямой с защитной оправой	шт	60,00	2,35	I4I	-/-	-	-/-
I0	I7-06-48 пI-363 пI-753	То же, угловой и термометр ТТЖ	шт	9,00	2,95	27	-/-	-	-/-
II	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий	шт	66,00	0,2I	I4	-/I4	I4	-/-
I2	I504-I8093 прим.	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2У3	шт	3,00	I,95	6	-/-	-	-/-
I3	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт	3,00	I,99	6	-/3	3	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4	Ц8-572-4	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения устанавливаемый на стене, высота и ширина до I000x800мм	шт	3,00	4,72	I4	-/8	5	3/I
		Пост управления ПКУI5-I9,33I-54У2							
I5	I5074-I8II9	Пост управления ПКУI5,500В частотой 50,60ГЦ,220В, Н, ток на I0А габаритные размеры 230x250x8Iмм ПКУI5-I933I-54У2, ПКУI5-I933 I-40У3 ТУI6-526,333-74,АА36I4-77	шт	3,00	II,23	34	-/-	-	-/-
I6	I504-I8I27	Пост управления кнопочный ПКУI5,500В частотой 50,60ГЦ,220В Н,ток I0А, габаритные размеры 42x40x76мм с грибовидным толкателем с самовозвратом КУГ; ТУI6-526,334-76	шт	I8,00	I,I0	20	-/-	-	-/-
I7	I5I7-I444-I	Кнопки цепей управления КЕ,ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, КЗ	шт	I8,00	I,35	24	-/-	-	-/-
I8	I507-505I	Арматура сигнальная АС-220	шт	9,00	0,42	4	-/-	-	-/-
I9	I5I7-I48I-I	Приборы измерительные,регистрирующие, указательные и сигнальные, приборы сигнальные и транспаранты	шт	9,00	0,8I	7	-/-	-	-/-
		Щиты автоматизации приточных систем ПI(П2,П3), размером I000x600x500мм							
20	I5I7-II04	Металлоконструкции для установки комбинированной аппаратуры I200э500x600мм ОСТ I6-0,684.II6-74	шт	3,00	22,68	68	-/-	-	-/-
2I	I5I7-I479-I	Заводское изготовление регулятора температуры РТ-3 аппараты контроля	шт	I8,00	I,84	33	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
22	Ц8-574-59	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах:лагометр,электронный прибор дистанционного измерения температуры или регулятор напряжения	шт	I8,00	0,55	I0	-/6	6	-/-
23	I504-64I6	Переключатель универсальный типа УП-53II с самовозвратом рукоятки в нулевое положение,двухсекционный УП-53II ТУI6-524,074-75	шт	I8,00	2,36	43	-/-	-	-/-
24	I5I7-I445-I	Переключатели универсальные на 2 секции УП-5300, ПКУ, ПI40,КПС-2	шт	I8,00	I,35	24	-/-	-	-/-
25	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтролер или универсальный переключатель	цепь	36,00	0,43	I5	-/6	6	-/-
26	I504-64I7	Переключатель универсальный типа УП-53I2 с самовозвратом рукоятки в нулевое положение,четырехсекционный УП-53I2 ТУI6-524,074-75	шт	9,00	3,57	32	-/-	-	-/-
27	I5I7-I446-I	Переключатели универсальные на 4 секции УП-5300,ПКУ, ПМО, КП4-2	шт	9,00	2,70	24	-/-	-	-/-
28	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтролер или универсальный переключатель	цепь	36,00	0,43	I5	-/6	6	-/-
29	I504-64I2	Переключатель универсальный типа УП-53I4 с фиксацией рукоятки в каждом положении и со съемной рукояткой восьмисекционный УП-53I4	шт	9,00	5,6I	50	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
30	I5I7-I448-I	Переключатели универсальные на 8 секций УП-5300,ПКУ,ПМО	шт	9,00	5,35	48	-	-	-
3I	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов,установленных на устройствах: командоконтролер или универсальный переключатель	цепь	72,00	0,43	3I	- I3	I3	-
32	I504-I2004	Реле времени программные 36/110/220В,частотой 50ГЦ, число контактов 3 ВС-I0-30У4 ТУI6-523,476-78	шт	9,00	20,24	I82	-	-	-
33	I5I7-I429-I	Реле напряжения,времечи,сигнальные, промежуточные с числом контактов от 5 до 8 типов	шт	9,00	4,05	36	-	-	-
34	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах:ваттметр,фазометр,счетчик, частотомер, реле электрические	шт	9,00	I,I9	II	- 8	7	-
35	I7-I4 ч.2 доп.2 п9-I3I	Ступенчатый прерыватель, импульсный СИП-0I	шт	9,00	I9,80	I78	-	-	-
36	I5I7-I484-I	Приборы измерительные,регистрирующие,указательные и сигнальные, ступенчатый импульсный прерыватель	шт	9,00	I,62	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
37	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах:ваттметр,фазометр, счетчик частотомер,реле электрические	шт	9,00	I,I9	II	- 7	7	-
38	I504-I2050	Реле промежуточное РПУ-2,защищенное под винты,номинальный ток контактов для замыкающих и размыкающих 4А, для переключающих 2,5А, потребляемая мощность катушки, для переменного тока 9ВА, для постоянного тока 4ВТ РПУ-2 ТУI6-523.33I-78	шт	63,00	5,94	374	-	-	-
39	I5I7-I429-I	Реле напряжения,времени,сигнальные, промежуточные с числом контактов от 5 до 8 типов	шт	63,00	4,05	255	-	-	-
40	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах:ваттметр,фазометр счетчик частотомер,реле электрические	шт	63,00	I,I9	75	-	46	-
4I	I504-I80II	Кнопки управления КЕ,500В,частота 50-60Гц,220В,номинальный ток I0А,количество контактов 2, толкатель цилиндрический КЕ-0IIУ3 ТУI6-526,407-76	шт	45,00	0,88	40	-	-	-
42	I5I7-I444-I	Кнопки цепей управления КЕ, ПКЕ, КСИ-2, ЛКУ, КЗ	шт	45,00	I,35	6I	-	-	-
43	Ц8-574-47	Подготовка к включению аппаратов и приборов,установленных на устройствах: кнопка управления, количество штифтов I.	шт	45,00	0,45	20	- I3	I3	-
44	I507-5049	Арматура светосигнальная АС-43У2	шт	27,00	I,26	34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
45	I5I7-I48I-I	Приборы измерительные, регистрирующие, указательные и сигнальные. Приборы сигнальные и транспаранты	шт	27,00	0,8I	22	-	-	-
46	Ц8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод сухой конденсатор, проволочное сопротивление, прибор звуковой или зрительной сигнализации, патрон для лампы штепсельная розетка и т.п.	шт	27,00	0,55	I5	9	9	-
47	I504-I006	Выключатель автоматический, число полюсов-I, номинальный ток 25А, исполнение расцепителей, мг, м номинальный ток А 0,5 0,8 I I,25 I,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 I0 I2,5 I6 20 25 А63-МГ А63-М ТУ16-522,II0-74	шт	9,00	I,I3	I0	-	-	-
48	I5I7-I35I-I	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А	шт	9,00	I,I3	I0	-	-	-
49	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А	шт	9,00	0,23	2	I	I	-
50	I504-600I	Выключатель и переключатель открытый ПВI-I0М3Б ОСТ I6 0,526.00I-77	шт	9,00	0,83	7	-	-	-
5I	I5I7-I4I4-I	Переключатели и выключатели пакетные по 64А	шт	9,00	3,56	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
52	Ц8-574-28	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: выключатель или переключатель пакетный двухполюсный на ток 25А	шт	9,00	0,28	3	-/I	I	-/-
53	I504-3063 I504-3064	Предохранитель трубчатый корпус с пружинными контактами, номинальный ток 0,5 I, 2, 4, 6, I0А ПГ ТУ36.II0I-7Г	шт	I8,00	0,20	4	-/-	-	-/-
54	I5I7-I379-I	Предохранители на напряжение до 500В от 0,25 до I00А	шт	I8,00	0,70	I3	-/-	-	-/-
55	Ц8-574-6	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: предохранитель плавкий на ток до 250А	шт	I8,00	0,66	I2	-/6	6	-/-
		Всего по разделу I:	руб.			2850	-/I68	I65	3/I
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			2222			
		Запасные части	руб.			43			
		Тара и упаковка	руб.			45			
		Транспортные расходы	руб.			69			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			24			
		Комплектация	руб.			I0			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			24I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ	руб.			276			
		Материалы	руб.			I08			
		Эксплуатация машин	руб.			2			
		Заработная плата машинистов	руб.			I			
		Основная заработная плата	руб.			I65			
		Всего заработная плата	руб.			I66			
		Накладные расходы	руб.			I3I			
		Плановые накопления	руб.			30			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			437			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
56	Ц8-I46-I	Кабель до 35кв по с креплением накладными скобами, масса 1м до: 3кг	I00м	6,52	48,00	3I3	-/20I	II9	82/26
57	Ц8-534-I	Коробка клеммная на конструкции, на стене или колонне для кабеля сечением до:I0мм2 с количеством зажимов до 3	шт	8,00	2,72	22	-/9	9	-/-
58	28-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25мм	I00м	0,06	54.00	3	-/3	I	2/I
59	Ц8-405-I	Конструкции металлические для стальных труб, скоба П-образная	т	0,0I	445,00	4	-/-	-	-/-
60	Ц8-I47-I2	Конструкции металлические кабельные для крепления закладных подвесок массой до 1кг	I00шт	0,80	33,40	27	-/I0	9	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6I	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,02	377,00	8	-/I	I	-/-
		Всего по разделу 2:	руб.			536	-/24	I39	85/27
		В том числе							
		Стоимость монтажных работ	руб.			377			
		Материалы	руб.			I52			
		Эксплуатация машин	руб.			58			
		Заработная плата машинистов	руб.			27			
		Основная заработная плата	руб.			I39			
		Всего заработная плата	руб.			I66			
		Накладные расходы	руб.			I20			
		Плановые накопления	руб.			39			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			536			
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
62	0I-I3 т.I.I к=I,089 к=I,02	Труба стальная легкая неоцинкованная с резьбой и муфтой диаметром 25 мм	м	6,00	0,40	2	-/-	-/-	-/-
63	0I-I3 т.2.2 к=I,089	Стоимость муфт диаметром 25мм 0,I.I,089	шт	2,00	0,II	I	-/-	-	-/-
64	I5-09 т6-0I2	Кабель марки КВВГЭ-4хI,5 275.I,II9	I000м	0,04	307,72	II	-/-	-	-/-
65	I5-09 т6-0I6	То же, АКВВГ-4х2,5 I70.I,II9	I000м	0,4I	I90,23	78	-/-	-	-/-
66	То же	То же, АКВВГ-7х2,5 240,0,I;II9	I000м	0,06	268,56	I7	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
67	То же	То же, АКВВГ-I0х2,5 320,0.I,II9	I000м	0,03	358,08	II	-	-	-
68	То же	То же, АКВВГ-I4х2,5 405,0.I,II9	I000м	0,07	453,I9	34	-	-	-
69	То же	То же, АКВВГ-I9х2,5 520,0.I,II9	I000м	0,05	58I,88	29	-	-	-
70	2405-I389	Коробки соединительные КСК-8 ТУ36-I753-75	шт	5,00	2,90	I4	-	-	-
7I	I504-I7253	Коробка соединительная КС-20-КС-20-К ТУ I6-526.050-76	шт	3,00	I8,48	55	-	-	-
72	2405-I736	Рамка РПМ55хI5=Х26.434.00I-0I ТУ36-II30-74	I000шт	0,0I	I6,24	I	-	-	-
		Всего по разделу 3:	руб.			272	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			253			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			252			
		Плановые накопления	руб.			I9			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			272			
		Всего по смете:	руб.			3658	- 392	304	88 28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость оборудования	руб.			222			
		Запасные части	руб.			43			
		Тара и упаковка	руб.			45			
		Транспортные расходы	руб.			69			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			24			
		Комплектация	руб.			I0			
		Всего,стоимость оборудования	руб.			24I3			
		Стоимость монтажных работ	руб.			906			
		Материалы	руб.			260			
		Эксплуатация машин	руб.			60			
		Заработная плата машинистов	руб.			28			
		Основная заработная плата	руб.			304			
		Всего заработная плата	руб.			332			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			252			
		Накладные расходы	руб.			25I			
		Плановые накопления	руб.			88			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I245			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила инженер Л.В.Сухинина
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

к типовому проекту производственного корпуса для открытых стоянок
на 200 грузовых автомобилей
на устройство связи и сигнализации

Основание: чертежи СС-I; СС-2

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,5I тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,25 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,25 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль - 2,55 руб.
I м2 общей площади здания - 0,I7 руб.
I м3 объема здания - 0,02 руб.

№ п/п	№ прейс-куран-тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе	
							прямые затраты	Основная зарплата	Эксплуатация машин, в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и его монтаж							
I	I6-02 ч.I п.04-00I6 к=0,95	Телефонный аппарат типа ТА-68-ЦБ	шт	I,00	8,55	9	- /-	-	- /-
2	Ц.I0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы: ЦБ или АТС	шт	I,00	0,37	I	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	I60I-2364	Колонка звуковая 2КЗ-7 ИЦ3, 843, 756 ТУ	компл.	7,00	I5,00	I05	-	-	-
4	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	7,00	2,73	I9	- / I6	I6	- / -
5	I7-03 ч.2 п.I-056	Часы электрические вторичные ВЧСI-М2ПВ-24Р-400-324К	шт	6,00	I4,50	87	-	-	-
6	ЦI0-84I-2	Часы электрические вторичные	шт	6,00	3,I6	I9	- / I7	I7	- / -
7	084-0I-I п.I306	Громкоговоритель абонентский 0,I5 кв	шт	6,00	5,00	30	-	-	-
8	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	6,00	2,73	I6	- / I4	I4	- / -
		Всего по разделу I:	руб.			353	- / 47	47	- / -
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			23I			
		Запасные части	руб.			5			
		Тара и упаковка	руб.			5			
		Транспортные расходы	руб.			7			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			2			
		Комплектация	руб.			2			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			252			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ	руб.			55			
		Материалы	руб.			7			
		Основная заработная плата	руб.			47			
		Всего, заработная плата	руб.			47			
		Накладные расходы	руб.			33			
		Плановые накопления	руб.			8			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I0I			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
9	ЦI0-975-I2	Коробка оконечная	шт	20,00	0,4I	8	-/7	7	-/-
I0	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная	ко-робка	I,00	4,0I	4	-/2	2	-/-
II	Ц8-59I-6	Розетки телефонные	I00шт	0,I4	25,I0	4	-/2	2	-/-
I2	ЦI0-54-7	Кабель по стене бетонной, масса Iм, до Iкг	I00м	0,30	3I,60	9	-/8	6	2/I
I3	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скреперами по стене бетонной	I00м	4,60	II,20	52	-/50	50	-/-
		Всего по разделу 2:	руб.			I44	-/69	67	2/I
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			77			
		Материалы	руб.			8			
		Эксплуатация машин	руб.			I			
		Заработная плата машинистов	руб.			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Основная заработная плата.	руб.			67			
		Всего, заработная плата	руб.			68			
		Накладные расходы	руб.			57			
		Плановые накопления	руб.			I0			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I44			
		РАЗДЕЛ 3.МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
I4	I5-09 т7-023 к=I,II8	Кабель марки ТПП-I0,2.0,4 I27.I,II8	I000м	0,03	I4I,99	4	=	-	=
I5	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5мм2	I000м	0,I6	I3,00	2	=	-	=
I6	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2х0,6мм2	I000м	0,30	I5,I0	5	=	-	=
I7	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	шт	7,00	0,I4	I	=	-	=
I8	CI55-I2	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р	шт	I3,00	0,I6	2	=	-	=
I9	CI55-I7	Коробка распределительная телефонная КРТП-I0	шт	I,00	I,03	I	=	-	=
20	CI55-22	Розетка РПВ-I	шт	I3,00	0,I6	2	=	-	=
2I	CI55-23	То же, РТ-2	шт	I,00	0,40	I	=	-	=
		Всего по разделу 3:	руб.			I8	=	-	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			I8			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I7			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I8			
		Всего по смете:	руб.			5I5	- / II6	II4	2 / I
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			23I			
		Запасные части	руб.			5			
		Тара и упаковка	руб.			5			
		Транспортные расходы	руб.			7			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			2			
		Комплектация	руб.			2			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			252			
		Стоимость монтажных работ	руб.			I50			
		Материалы	руб.			I5			
		Эксплуатация машин	руб.			I			
		Заработная плата машинистов	руб.			I			
		Основная заработная плата	руб.			II4			
		Всего, заработная плата	руб.			II5			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I7			
		Накладные расходы	руб.			95			
		Плановые накопления	руб.			I8			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			263			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила инженер Л.В.Сузинина
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

I7I7	I	3266200I' Н5''' I,I''''' ж
I7I8	2	D' ' Производственный корпус для открытых стоянок на 200 грузовых автомобилей - 2662 ''''' автоматическое пожаротушение ' ' Митусов В.М. ж
I7I9	3	Н15 = 33 ' Н23 = 2' Н24 = 2' Н25 = 4 ' Н27 = I,2 ' Н28 = 0,7 ж
I720	4	Р. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ ж
I72I	5	I602-30046 ' I ж
I722	6	ЩО-742-I ' I ж
I723	7	TI6-02ДОП8 (=I4)' 77 ' 0,8 ' Извещатель пожарный тепловой магнитный ИП-I05 - 2/I ' шт ж
I724	8	ЩО-743-2' 77 ж
I725	9	3609-I0I36' 77 ж
I726	I0	ЩI-580-II' 77 ж
I727	II	ЩО-38I-6 ' II ж
I728	I2	ЩО-972-I0 ' I ж
I729	I3	ЦВ-406 - I ' 5 ж
I730	I4	ЩО-54-I2 ' 900 ж
I73I	I5	ЦВ-I49-I ' 5 ж
I732	I6	Р. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ ж
I733	I7	CI52-209 ' I ж
I734	I8	CI52-489 ' 900 ж
I735	I9	CI55-I3 ' II ж
I736	20	CI55-I7 ' I ж
I737	2I	CIII3-353 (=I3)' 5 ж
I738	22	К' ВОЛЬЖЕНЗОН ' БУТОРИНА ж

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

к типовому проекту производственного корпуса для открытых стоянок на 200 грузовых автомобилей
на автоматическое пожаротушение

Основание: чертежи

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I,35 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования 0,87 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,48 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу I автомобиль - 6,75 руб.
I м2 общей площади здания - 0,3I руб.
I м3 объема здания - 0,05 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
							прямые затраты	Основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и его монтаж							
I.	I602-30046- 25.09.03I-76	Пульт пожарной сигнализации ППС-ITУ	шт	I,00	720,00	720	-/-	-	-/-
2	Ц.I0-742-I	Приборы приемно-контрольные и пусковые, станции и пульты емкостью до I00 лучей; пульт приемный на I0 лучей	шт	I,00	20,20	20	3I/I8	I8	-/-
3	I6-02 Доп.8	Извещатель пожарный тепловой магнитный ИП-I05-2/I	шт	77,00	0,80	62	-/-	-	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Ц.10-743-2	Извещатели ПС автоматические: многократного действия в нормальном исполнении	шт	77,00	0,97	75	120 / 68	68	-/-
5	3609-10136	Резистор постоянный непроволочный МЛТ	10шт	7,70	1,35	10	-	-	-
6	Ц.11-580-11	Резисторы и конденсаторы	шт	77,00	0,14	11	19/11	11	- /-
7	Ц.10-331-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	11,00	2,42	27	43/24	24	-/-
8	Ц.10-972-10	Коробка распределительная настенная	коробка	1,00	4,01	4	4 / 2	2	- / -
9	Ц.8-406-1	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм	100м	0,05	54,00	3	4 / 2	1	1 / -
10	Ц.10-54-12	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной	100м	9,00	11,20	101	172/97	97	-/-
11	Ц.8-149-1	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кГ	100м	0,05	10,00	1	1/-	-	-/-
		Всего по разделу:	1		руб.	1332	394/222	221	1/-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			792			
		Запасные части	руб.			15			
		Тара и упаковка	руб.			16			
		Транспортные расходы	руб.			33			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			10			
		Комплектация	руб.			5			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			871			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость монтажных работ	руб.			242			
		Всего, заработная плата	руб.			221			
		Накладные расходы	руб.			185			
		Накладные НУЧП	руб.			74			
		Плановые накопления	руб.			34			
		Плановые НУЧП	руб.			99			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			461			
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.			394			
		Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником							
12	С152-209	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с медными жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки ШВ, с числом жил и сечением, мм2: 2х1	1000м	-	53,50	1	-	-	-
13	С152-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 5 мм2	1000м	0,90	13,00	12	-/-	-	-/-
14	С155-13	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	шт	11,00	0,14	2	-/-	-	-/-
15	С155-17	Коробка распределительная телефонная КРШ-10	шт	1,00	1,03	1	-/-	-	-/-
16	С113-353	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской группы Б и Д из стали марок 15,20, 25 ГОСТ 8732-78, наружный диаметр в мм- Дн толщина стенок в мм-Т Дн-25 Т-2,5	м	5,00	0,60	3	-/-	-	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 2:	руб.			20	-/-	-	-/-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			I9			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I8			
		Плановые накопления	руб.			I			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			20			
		Всего по смете:	руб.			I352	394/222	22I	I/-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			792			
		Запасные части	руб.			I5			
		Тара и упаковка	руб.			I6			
		Транспортные расходы	руб.			33			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			I0			
		Комплектация	руб.			5			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			87I			
		Стоимость монтажных работ	руб.			26I			
		Всего, монтажных работ	руб.			26I			
		Всего, заработная плата	руб.			22I			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I8			
		Накладные расходы	руб.			I85			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Накладные НУЧП	руб.			74			
		Плановые накопления	руб.			35			
		Плановые НУЧП	руб.			99			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			481			
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.			394			

Главный инженер проекта Кирсанов

Начальник отдела ПОС и смет Чикин

Составил Вольфензон

Проверил Бутырина

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах
к типовому проекту производственного корпуса
для открытых стоянок на 200 грузовых автомобилей

Ресурсы	Количество		
	Варианты		
	-30°	-20°	-40°
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда, чел-час	4I08,I5	4I08,I5	4I08,I5
Заработная плата, руб.	2366,0	2366,0	2366,0
Строительные машины, руб.	468,44	468,44	468,44
Надземная часть			
Затраты труда, чел.-час	9947,8I	9847,0	I0644,05
Заработная плата, руб.	6I54,0	6098,0	6I99,65
Строительные машины, руб.	I204,85	II88,0	I2I7,07
Хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный водопровод			
Затраты труда, чел-час	I73,5	I73,5	I73,5
Заработная плата, руб.	I06,0	I06,0	I06,0
Строительные машины, руб.	8,37	8,37	8,37
Горячее водоснабжение			
Затраты труда, чел-час	2I,08	2I,08	2I,08
Заработная плата, руб.	I3,0	I3,0	I3,0
Строительные машины, руб.	0,68	0,68	0,68

I	2	3	4
Бытовая канализация			
Затраты труда, чел-час	27,78	27,78	27,78
Заработная плата, руб.	I7,0	I7,0	I7,0
Строительные машины, руб.	0,4I	0,4I	0,4I
Внутренние водостоки			
Затраты труда, чел-час	63,0	63,0	63,0
Заработная плата,руб.	40,0	40,0	40,0
Строительные машины, руб.	2,2I	2,2I	2,2I
Производственная канализация			
Затраты труда, чел.-час	2I,I7	2I,I7	2I,I7
Заработная плата,руб.	I3,0	I3,0	I3,0
Строительные машины, руб.	0,I6	0,I6	0,I6
О т о п л е н и е			
Затраты труда, чел-час	629,4I	623,I2	633,82
Заработная плата, руб.	366,0	362,34	368,56
Строительные машины, руб.	23,34	23,II	23,50
Теплоснабжение			
Затраты труда, чел-час	636,35	629,99	640,8
Заработная плата,руб.	38I,0	377,I9	383,67
Строительные машины,руб.	28,23	27,95	28,43
Вентиляция			
Затраты труда, чел-час	243I,72	243I,72	2448,74
Заработная плата,руб.	I399,0	I399,0	I408,79
Строительные машины,руб.	II0,28	II0,28	III,05

I	2	3	4
Технологическое оборудование			
Затраты труда, чел-час	I229,05	I229,05	I229,05
Заработная плата, руб.	73I,0	73I,0	73I,0
Нестандартизированное оборудование			
Затраты труда, чел-час	434,88	434,88	434,88
Заработная плата,руб.	225,0	225,0	225,0
Технологические трубопроводы			
Затраты труда, чел-час	757,88	757,88	757,88
Заработная плата,руб.	366,0	366,0	366,0
Силовое электрооборудование			
Затраты труда, чел-час	I089,47	I089,47	I089,47
Заработная плата,руб.	748,0	748,0	748,0
Электроосвещение			
Затраты труда, чел-час	78I,58	78I,58	78I,58
Заработная плата,руб.	444,0	444,0	444,0
КиП и автоматика			
Затраты труда, чел-час	502,I5	502,I5	502,I5
Заработная плата,руб.	304,0	304,0	304,0
Связь и сигнализация			
Затраты труда, чел-час	I89,74	I89,74	I89,74
Заработная плата, руб.	II4,0	II4,0	II4,0

I	2	3	4
Пожарная сигнализация			
Затраты труда, чел.час	368,3	368,3	368,3
Заработная плата, руб	221,0	221,0	221,0
В с е г о :			
Затраты труда чел.час	23413	23300	24135
Заработная плата, руб	14008	13945	14069
Строительные машины, руб	1847	1830	1860

Начальник отдела ПОС и смет М.И. Чикиш

Составила ст. инженер Л.Г. Постнова

Проверила рук. группы Т.Г. Родионова

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать 22" 11 1982 г.
Заказ 1-503 Тираж 330

gost.e-ecolog.ru