ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-4-40.86

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 150 БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОПОЕЗДОВ

АЛЬБОМ X

СМЕТЫ / часть 3 /

21264/13
цена 3-00

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-8

К типовому проекту производственного корпуса на автоматизацию приточных систем вспомогательных помещений

Основание: чертеж АОВ-24+ 26, СО.АОВ1
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	0,058	тыс.руб.
В том числе:		
а/ оборудования	0,011	тыс.руб.
б/ монтажных работ	0,047	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./	0,4	руб.
1м2 общей площади здания	0,1	руб.
1м3 объема здания	0,02	руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и его монтаж							
I	I504-4230	Пускатель электромагнитный реверсивный с тепловым реле ПМЕ - I240СТ 16.0.536.001-72	шт	I,00	9,00	9	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
2	Ц8-53I-I	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на полу на ток до 40 А	шт	I,00	3,73	4	— 2	2	— —
3	I504-I8093	Пост управления кнопочный ПКЕ 500В частотой 50, 60 Гц 220 В.Н.ток IOА предназначен для пристройки к любой ровной поверхности, количество толкателей 2ПК-2I2-2УЗТУ I6-526.2I6-78	шт	I,00	I,95	2	— —	-	— —
4	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный ,устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт	I,00	I,99	2	— I	I	— —
		Всего по разделу I	руб			I9	— 3	3	— —
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			II			
		Всего, стоимость оборудования	руб			II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ	руб			6			
		Накладные расходы	руб			2			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			8			
		Раздел 2. Монтажные работы и материалы							
5	2405-I39I	Коробки соединительные КСК-32ТУ36-I753-75	шт	I,00	5,63	6	- / -	-	- / -
6	ЦII-582-3	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до 32	шт	I,00	I,47	I	- / I	I	- / -
7	24I649-I050	Металлорукав РI-Ц-Х-20	м	I0,00	0,22	2	- / -	-	- / -
8	24I649-I052	То же, РI-Ц-Х-25	м	5,00	0,35	2	- / -	-	- / -
9	24I649-I053	То же, РI-Ц-Х-32	м	5,00	0,44	2	- / -	-	- / -
I0	CI52-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изо-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением мм 2, 2,5	1000 м	0,13	22,00	3	-	-	-
11	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	0,20	4,88	I	-	-	-
12	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм 2	100м	I,06	I,2I	I	- I	I	-
13	СI5I-I8I6	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сечением мм 2 7хI	1000 м	0,0I	28I,00	3	-	-	-
14	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кв.с креплением накладными скобами, масса 1м до 3кг	100 м	0,08	48,00	4	- 2	I	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
I5	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля, сечение мм2 до 2,5 с количеством жил 7	шт	2,00	0,49	I	- -	-	- -
I6	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,02	377,00	8	- I	I	- -
		Всего по разделу 2	руб			39	- 5	4	I -
		в том числе :							
		Стоимость монтажных работ	руб			34			
		Накладные расходы	руб			4			
		Плановые накопления	руб			I			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			39			
		Всего по смете	руб			58	- 8	7	I -
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			II			
		Всего, стоимость оборудования	руб			II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость монтажных работ	руб			40			
		Накладные расходы	руб			6			
		Плановые накопления	руб			I			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			47			

Главный инженер проекта Иванова
Начальник отдела ЭиА Венин
Исходные данные:
Составил Евдокимова
Проверил Поляк
Перфорация:
Подготовил Бузикова
Проверил Корнихина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-9

К типовому проекту производственного корпуса на автоматизацию вытяжных вентсистем

"Основание: чертежи АОВ2÷5, АОВ2-СОI,
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	0,257	тыс.руб.
в том числе:		
а/ оборудования	0,080	тыс.руб.
б/ монтажных работ	0,III	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу /мощность, производительность, вместимость и т.п./	I,7	руб.
Iм2 общей площади здания	0,05	руб.
Iм3 объема здания	0,005	руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Автоматизация вытяжных вентсистем							
		Раздел I. Оборудование и его монтаж							
I	I5I7-II02	Шкаф управления ШУ, состоящий: Ящик навесной ЯУ9-0863 разм.800х600х350 мм	шт	I,00	I6,30	I6	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	I5I7-I507	Установка реек, элементов, крепящихся к раме, каркаоу щита до I300 мм или шкафу до I400 мм, при помощи которых устанавливаются аппараты	компл.	I,00	2,85	3	-	-	-
3	Ц8-572-4	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения устанавливаемый на стене высота и ширина до I000х800 мм	шт	I,00	4,72	5	- 3	2	I -
4	I504-64I2	Переключатель универсальный типа УП-53I4 с фиксацией рукоятки в каждом положении и со съемной рукояткой восьмисекционный УП-53I4ТУ I6-524,074 - 75	шт	4,00	5,I0	20	-	-	-
5	I5I7-I448 - I	Переключатели универсальные на 8 секций УП 5300 ПКУ - ПМО	шт	4,00	4,95	20	-	-	-
6	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, устанавливаемых на устройствах , командоконтроллер или универсальный переклю-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		чатель	цепь	32,00	0,43	I4	— 6	6	— -
7	I507-5047	Арматура светосигнальная АС-I20IУ2	шт	8,00	0,35	3	— -	-	— -
8	I5I7-I48I - I	Приборы измерительные, регистрирующие, указательные и сигнальные - приборы сигнальные и транспоранты	шт	8,00	0,75	6	— -	-	— -
9	Ц8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах, диод сухой конденсатор проволочное сопротивление прибор звуковой или зрительной сигнализации патрон для лампы штепсельная розетка и т.п.	шт	8,00	0,55	4	— 3	3	— -
I0	I5I7-I495 - I	Установка зажима отводной рейки - отводные рейки контрольной цепи до 63А	шт	30,00	0,30	9	— -	-	— -
II	I5I7-I504	Изготовление, нанесение							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		надписи, установка и закрепление таблички указательной гравированной	шт	I3,00	0,I0	I	—	-	—
		Всего по разделу I	руб			II4	— I2	II	I —
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			78			
		Транспортные расходы	руб			2			
		Всего, стоимость оборудования	руб			80			
		Стоимость монтажных работ	руб			23			
		Накладные расходы	руб			8			
		Плановые накопления	руб			3			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			34			
		Раздел 2.Монтажные работы и материалы							
I2	CI3I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением,							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		мм2 4х2,5	I000 м	0,02	I95,00	4	- / -	-	- / -
I3	CI5I-2282	То же	I000 м	0,I2	277,00	33	- / -	-	- / -
I4	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кв. но с креплением накладными скобами, масса Iм до 3 кг	I00м	I,37	48,00	66	- / 43	25	I8 / 6
I5	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля, сечение, мм2 до 2,5 с количеством жил 7	шт	I0,00	0,49	5	- / 2	2	- / -
		Всего по разделу 2	руб			I43	- / 45	27	I8 / 6
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб			I08			
		Накладные расходы	руб			24			
		Плановые накопления	руб			II			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			I43			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по смете	руб			257	— / 57	38	I9 / 6
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			78			
		Транспортные расходы	руб			2			
		Всего, стоимость оборудования	руб			80			
		Стоимость монтажных работ	руб			I3I			
		Накладные расходы	руб			32			
		Плановые накопления				I4			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			I77			
		Главный инженер проекта				Иванова			
		Начальник отдела ЭиА				Венин			
		Исходные данные:							
		Составил				Евдокимова			
		Проверил				Поляк			
		Перфорация:							
		Подготовил				Бузикова			
		Проверил				Корнихина			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-10

К типовому проекту производственного корпуса на автоматизацию механизмов линии ТО

Основание: чертеж АТП I+3, зак.специф. АТП-С01,С02

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	0,305	тыс.руб.
В том числе:		
а/ оборудования	0,011	тыс.руб.
б/ монтажных работ	0,294	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./	2,0	руб.
1м2 общей площади здания	0,06	руб.
1м3 объема здания	0,006	руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Автоматизация механизмов линии ТО							
		Раздел I. Оборудование и его монтаж							
I	I504I-I8237	Пост управления ПКЕ-222-2	шт	4,00	I,98	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт	4,00	I,99	8	- 4	4	-
3	I6022-50I-20	Звонок громкого боя МЗ-I	шт	I,00	3,30	3	-	-	-
4	Ц8-84-I	Аппарат, количество подключаемых концов до 2	шт	I,00	0,38	I	-	-	-
5	Ц8-572-4	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения устанавливаемый на стене высота и ширина до I000х 800 мм	шт	I,00	4,72	5	- 3	2	I
		Подготовка к включению аппар-ры, устан-ий на щите УПР							
6	Ц8-574-I8	А-63М	шт	I,00	0,23	I	-	-	-
7	Ц8-574-50	УП-53II	цепь	4,00	0,43	2	- I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	Ц8-574-55	Реле разм. назн.	шт	6,00	I,I9	7	-/4	4	-/-
9	Ц8-574-56	АСК	шт	5,00	0,55	3	-/2	2	-/-
I0	Ц8-574-47	Кнопка	шт	I,00	0,45	I	-/-	-	-/-
		Всего по разделу I	руб			52	-/I4	I3	I/-
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			II			
		Всего, стоимость оборудования	руб			II			
		Стоимость монтажных работ	руб			28			
		Накладные расходы	руб			II			
		Плановые накопления	руб			2			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			4I			
		Раздел 2. Монтажные работы и материалы							
II	СI54-28	Выключатель и переключа-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		тель защищенное типа ПВ2-I030МIБ	шт	4,00	I,85	7	-	-	-
I2	Ц8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25А	шт	4,00	2,60	I0	-	5	-
I3	Доп.2 к 2405-I044	Коробка У6I5	шт	I,00	I2,20	I2	-	-	-
I4	ЦII-582-3	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до I32	шт	I,00	I,47	I	- I	I	-
I5	2405-I345	Коробки У994У3ТУ36-I689-78	шт	2,00	0,65	I	-	-	-
I6	СII3-I28	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20 мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок БСТ 2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм - дн толщина стенок в мм -т ДН-20, Т-I,5	м	II0,00	0,I6	I8	-	-	-
I7	СII3-I30	Трубы стальные электро-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		сварные прямошовные диаметром от 20 мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм-дн толщина стенок в мм -т ДН-32 Т-2,2	м	50,00	0,32	I6	- -	-	- -
I8	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм	I00м	I,07	54,00	58	- 49	25	24 I0
I9	Ц8-406-2	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 40 мм	I00м	0,48	64,I0	3I	- 26	I3	I3 5
20	СI52-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением , мм 2, 2,5	I000 м	0,83	22,00	I8	- -	-	- -
2I	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава , первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до 2,5 мм2	I00 м	I,60	4,88	8	- 8	4	4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
22	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5мм2	I00м	6,45	I,2I	8	- 7	7	- -
		Всего по разделу 2	руб			253	- 96	55	4I I6
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб			I88			
		Накладные расходы	руб			48			
		Плановые накопления	руб			I7			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			253			
		Всего по смете	руб			305	- II0	68	42 I6
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			II			
		Всего, стоимость оборудования	руб			II			
		Стоимость монтажных работ	руб			2I6			
		Накладные расходы	руб			59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Плановые накопления	руб	19
Всего, стоимость монтажных работ	руб	294

Главный инженер проекта		Иванова
Начальник отдела ЭиА		Венин
Исходные данные:		
Составил		Евдокимова
Проверил		Поляк
Перфорация:		
Подготовил		Бузикова
Проверил		Корнихина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-II

К типовому проекту производственного корпуса на теплотехнический контроль за технологическими параметрами

Основание: чертежи АТСI-3,
зак.специф.АТСI-СОI
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,036 тыс.руб.
В том числе:
а/ оборудования 0,6I0 тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,430 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ 6,9 руб.
Iм2 общей площади здания 0,2 руб.
Iм3 объема здания 0,02 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I.Оборудование и его монтаж							
I	I70648-I2 87	Термометр технический ртутный прямой П5-240-I03	шт	4,00	0,85	3	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ЦП-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий	шт	2,00	0,2I	I	—	-	—
3	I70648-I752	Оправа защитная для прямого термометра	шт	2,00	I,50	3	—	-	—
4	I704-I002I	Термометр манометрический самопищущий жидкостный с записью двух температур ТЖ2С-7II ТУ25-02-I0I565	шт	I,00	95,00	95	—	-	—
5	ЦП-6-2	Термометр газовый /жидкостный /показывающий или самопищущий сигнализирующий электроконтактный	шт	I,00	I,66	2	— I	2	—
6	ЦП-6I9-I	Капилляр манометрического термометра с установкой защитной конструкцией	I0м	I,00	5,58	6	— I	I	—
7	I704-2008I	Манометр избыточного давления, вакуумметр,мановакуумметр показывающий МТП - I60 ТУ25-02-I8I07I-78	шт	2,00	5,80	I2	—	-	—
8	ЦП-93-I	Манометр ,вакуумметр или мановакуумметр показывающий	шт	2,00	0,80	2	— 2	2	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9	I704-20208	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр самопишущий МТ2С-7II ТУ 25-02-I0I962-79	шт	I,00	70,00	70	-	-	-
I0	ЦII-93-4	Манометр или мановакуумметр с трубчатой пружиной, самопишущий с электроприводом двухзаписной	шт	I,00	I,65	2	- 2	2	-
II	Ин.ф. з-да г.Кировобад	Теплосчетчик электронно-механический ТЭМI-I50	шт	I,00	650,00	650	-	-	-
I2	ЦII-I3-2	Термопреобразователь в защитной арматуре, одинарный или двойной	шт	2,00	0,43	I	- I	I	-
I3	ЦII-I55-I	Водосчетчик холодной или горячей воды, диаметр условного прохода, мм, до 50	шт	I,00	2,4I	2	- 2	2	-
		Щит контроля, состоящий:							
I4	Доп.7 к I5I7-II0I-5	Щит шкафной малогабаритный ШМ разм.600х400х500 мм	шт	I,00	20,00	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	I5I7-I507	Установка реек, элементов, крепящихся к раме, каркасу щита до I300мм или шкафу до I400мм, при помощи которых устанавливаются аппараты	компл.	I,00	2,85	3	-	-	-
I6	ЦII-680-3	Щит шкафной малогабаритный устанавливаемый на стене или колонне металлической	шт	I,00	3,09	3	2	2	-
I7	I504-I006	Выключатель автоматический число полюсов - I, номинальный ток А 25, исполнение расцепителей мг, м номинальный ток А 0,6 0,8 I I,25 I,6 2 2,5,3,2, 4,5,6 8 I0 I2,5 I6 20 25 А63-мг А63-МТУ I6-522, II0-74	шт	3,00	I,45	4	-	-	-
I8	I5I7-I35I-I	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А	шт	3,00	I,05	3	-	-	-
I9	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах автомат установочный однополюсный на ток до 50А	шт	3,00	0,23	I	-	-	-
20	I5I7-I495-	Установка зажима отводной							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	-I	рейки – отводные рейки контрольной цепи до 63А	шт	I0,00	0,30	3	-	-	-
2I	I5I7-I504	Изготовление, нанесение надписи, установка и закрепление таблички указательной гравированной	шт	I,00	0,I0	-	-	-	-
		Всего по разделу I	руб			946	- I2	I2	-
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			866			
		Тара и упаковка	руб			I6			
		Транспортные расходы	руб			26			
		Заготовительно-складские расходы	руб			I0			
		Всего, стоимость оборудования	руб			9I8			
		Стоимость монтажных работ	руб			20			
		Накладные расходы	руб			7			
		Плановые накопления	руб			I			
		Всего, стоимость монтаж-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ных работ	руб			28			
		Раздел 2.Монтажные работы и материалы							
22	СI30-I039	Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные 11Б18БК, для жидких сред, давлением I,6 мпа диаметром I5 мм	шт	2,00	I,07	-	- -	-	- -
23	ЦI2-809-I	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление I мпа диаметр условного прохода I5-25 мм	шт	2,00	0,8I	2	- 2	2	- -
24	Доп.к номенкл. з-да гл.монт. стр.40 I978г.	Отборное устройство I6-225П	шт	2,00	I,98	4	- -	-	- -
25	То же	То же, 64-200П	шт	2,00	3,07	6	- -	-	- -
26	ЦII-642-I	Устройство отборное на оборудование или трубопроводе для измерения давления РУ до 20 мпа	шт	4,00	0,34	I	- I	I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
27	СII3 стр.7.5	Труба стальная бесшовная диам. I4 мм	м	I8,00	0,5I	9	-	-	-
28	Ц12-523-6	Проводка трубная на сварных соединениях диаметр наружный 22 мм	м	I8,00	0,22	4	- 3	3	- -
29	Ц12-758-I	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный I5-38 мм	м	I8,00	0,08	I	- I	I	- -
30	СII3-I28	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20 мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП - БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм - дн толщина стенок в мм - т ДН-20, Т-I,5	м	33,00	0,I6	5	- -	-	- -
3I	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм	I00м	0,32	54,00	I7	- I4	7	- 3
32	I509 стр.8-8	Провод ПВ3 сеч. Iмм2	км	0,I3	25,II	3	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
33	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до I2,5 мм2	I00м	0,33	4,88	2	- 2	I	I -
34	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до I2,5 мм2	I00м	0,93	I,2I	I	- I	I	- -
35	ЦII-7II-I	Ввод кабельный, количество жил, до II0	I ввод	5,00	0,54	3	- 3	3	- -
36	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,02	377,00	8	- I	I	- -
		Всего по разделу 2	руб			90	- 28	20	8 3
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб			68			
		Накладные расходы	руб			I7			
		Плановые накопления	руб			5			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			90			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по смете	руб			1036	- / 40	32	8 / 3
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			558			
		Тара и упаковка	руб			16			
		Транспортные расходы	руб			26			
		Заготовительно-складские расходы	руб			10			
		Всего, стоимость оборудования	руб			610			
		Стоимость монтажных работ	руб			88			
		Накладные расходы	руб			24			
		Плановые накопления	руб			6			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			430			

Главный инженер проекта Иванова
Начальник отдела ЭиА Венин
Исходные данные:
Составил Евдокимова
Проверил Поляк
Перфорация:
Подготовил Бузикова
Проверил Корнихина

ТП 503-4-40.86 Ал. /Х/ ч. 3 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-I2

К типовому проекту производственного корпуса на автоматизацию управления насосами

Основание: чертежи АВК-I-АВК-7, зак.специф. АВК-С0I, С02
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	0,893	тыс.руб.
В том числе:		
а/ оборудования	0,200	тыс.руб.
б/ монтажных работ	0,693	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./	6,0	руб.
Iм2 общей площади здания	I,6	руб.
Iм3 объемаздания	0,5	руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч зар/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Автоматизация управления насосами							
		Раздел I. Оборудование и его монтаж							
I	I504I-I8236	Пост управления ПКЕ-222-I	шт	22,00	I,I0	24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт	22,00	I,99	44	- 25	24	I -
		Шкаф управления ШУ, состоящий:							
3	I5I7-II03	Ящик навесной ЯУ3-I063 разм. I000х 600х350 мм	шт	I,00	I8,70	I9	- -	-	- -
4	I5I7-I507	Установка реек, элементов, крепящихся к раме, каркасу щита до I300 мм или шкафу до I400 мм, при помощи которых устанавливаются аппараты	компл.	I,00	2,85	3	- -	-	- -
5	Ц8-572-4	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения устанавливаемый на стене высота и ширина до I000х 800 мм	шт	I,00	4,72	5	- 3	2	I -
8	I504-I006	Выключатель автоматический число полюсов -I, номинальный ток А 25, исполнение расцепителей мг,м номинальный ток А 0,6 0,8-I I,25 I,6, 2 2,5 3,2 4,5 6 8 I0 I2,5 I6 20 25-А63-мг А63-мту I6-522, II0-74	шт	I,00	I,45	I	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7	I5I7-I35I - I	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А	шт	I,00	I,05	I	—	-	—
8	I504-I80II	Кнопки управления КЕ, 500В, частота 50-60 гц,220В, номинальный ток I0А, количество контактов 2,толкатель цилиндрический КЕ-0IIУ3ТУI6-526, 407-76	шт	I,00	0,80	I	—	-	—
9	I5I7-I444 - I	Кнопки цепей управления КЕ, ПКЕ, КСМ-2,ЛКУ,КЗ	шт	I,00	I,25	I	—	-	—
I0	I504-6409	Переключатель универсальный типа УП-53II с фиксацией рукоятки в каждом положении и со съемной рукояткой двухсекционный УП-53III6-524, 074-75	шт	I,00	2,20	2	—	-	—
II	I5I7-I445 - I	Переключатели универсальные на 2 секции УП -5300, ПКУ, ПI40, КПС-2	шт	I,00	I,25	I	—	-	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	1507-5047	Арматура светосигнальная АС - 120IIУ2	шт	1,00	0,33	-	-	-	-
13	1517-1481 - I	Приборы измерительные, регистрирующие, указательные и сигнальные приборы сигнальные и транспоранты	шт	1,00	0,75	I	-	-	-
14	1504-12050	Реле промежуточное РПУ-2, защищенное под винты. номинальный ток контактов, для замыкающих и размыкающих 4А, для переключающих, 2,5А, потребляемая мощность катушки, для переменного тока 9ВА, для постоянного тока 4Вт-РПУ-2ТУ 16-523, 331-78	шт	13,00	5,40	70	-	-	-
15	1517-1429 - I	Реле напряжения, времени сигнальные, промежуточные с числом контактов от 5 до 8 типов	шт	13,00	3,75	49	-	-	-
16	1504-3065	Предохранитель номинальный ток 6А с плавкой вставкой ПВД-1, ПВД-2, ПВД-4, ПВД-6 ПРС-6ТУ 16-522,112-74	шт	1,00	0,55	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7	I5I7-I379 - I	Предохранители на напряжение до 500В от 0,25 до I00А	шт	I,00	0,65	I	—	-	—
I8	I5I7-I495 - I	Установка зажима отводной рейки - отводные рейки контрольной цепи до 63А	шт	45,00	0,30	I4	—	-	—
I9	I5I7-I504	Изготовление, нанесение надписи, установка и закрепление таблички указательной гравированной	шт	I8,00	0,I0	2	—	-	—
		Подготовка к включению аппаратуры, устанавливаемый на щите управления:							
20	Ц8-574-6	ПРС-6-П	шт	I,00	0,66	I	—	-	—
2I	Ц8-574-I8	А-63М	шт	I,00	0,23	I	—	-	—
22	Ц8-574-47	КЕ-0II	шт	I,00	0,45	I	—	-	—
23	Ц8-574-50	УП-53II	цепь	2,00	0,43	I	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	Ц8-574-55	Реле разм. назн.	шт	I3,00	I,I9	I5	- 9	9	- -
25	Ц8-574-56	АС-I20	шт	I,00	0,55	I	- -	-	- -
		Всего по разделу I	руб			306	- 37	35	2 -
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			I9I			
		Тара и упаковка	руб			2			
		Транспортные расходы	руб			5			
		Заготовительно-складские расходы	руб			2			
		Всего, стоимость оборудования	руб			200			
		Стоимость монтажных работ	руб			69			
		Накладные расходы	руб			30			
		Плановые накопления	руб			7			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			I06			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 2.Монтажные работы и материалы							
26	Доп.2 к 2405-I043	Коробка У6I4А	шт	I,00	7,4I	7	—	-	—
27	ШI-582-2	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов до I6	шт	I,00	I,04	I	I	I	—
28	Доп.2 к 2405-I044	Коробка У6I5А	шт	I,00	I2,20	I2	—	-	—
29	ШI-582-3	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до 32	шт	I,00	I,47	I	I	I	—
30	2405-I345	Коробки У99У3ТУ36-I689-78	шт	I6,00	0,65	I0	—	-	—
3I	СII3-I28	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20 мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм - дн толщина стенок в мм-т дн-20 Т-I,5	м	350,00	0,I6	56	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
32	СII3-I30	То же, ДН-32, Т-2,2	I00м	3,40	54,00	I84	- I57	79	78 33
33	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм	I00м	3,40	54,00	I84	- I57	79	78 33
34	Ц8-406-2	То же до 40 мм	I00м	0,63	64,I0	40	- 34	I8	I6 6
35	СI52-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением мм 2 2,5	I000 м	I,37	22,00	30	- -	-	- -
36	СI52-I78	То же, медной жилой марки ПВI, сечением , мм2	I000 м	0,02	23,60	I	- -	-	- -
37	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до I2,5 мм2	I00м	4,I5	4,88	20	- 20	I0	I0 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
38	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5мм2	I00м	9,33	I,2I	II	- II	II	- -
39	СI5I-2283	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением мм 2 I0х2,5	I000 м	0,03	367,00	II	- -	-	- -
40	СI5I-2284	То же, I4х2,5	I000 м	0,0I	458,00	5	- -	-	- -
4I	Ц8-I46-I	Кабель до 35кв, но с креплением накладными скобами, масса I м до3 кг	I00м	0,35	48,00	I7	- I0	6	4 I
42	Ц8-I53-I4	Заделка для контрольного кабеля, сечение , мм2 до 2,;5 с количеством жил I4	шт	6,00	0,8I	5	- 2	2	- -
		Всего по разделу 2	руб			587	- 236	I28	I08 43
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб			432			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб			II2			
		Плановые накопления	руб			43			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			587			
		Всего по смете	руб			893	273	I63	II0 43
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			I9I			
		Тара и упаковка	руб			2			
		Транспортные расходы	руб			5			
		Заготовительно-складские расходы	руб			2			
		Всего, стоимость оборудования	руб			200			
		Стоимость монтажных работ	руб			50I			
		Накладные расходы	руб			I42			
		Плановые накопления	руб			50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Всего, стоимость монтажных работ руб 693

Главный инженер проекта Иванова

Начальник отдела ЭиА Венин

Исходные данные:

Составил Евдокимова

Проверил Поляк

Перфорация:

Подготовил Бузикова

Проверил Корнихина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-I3

Ктиповому проекту производственного корпуса на распорядительно-поисковую громкоговорящую связь производственной части

Основание: чертежи СС I+3
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	0,553	тыс.руб.
В том числе:		
а/ оборудования	0,I64	тыс.руб.
б/ монтажных работ	0,389	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./	3,7	руб.
Iм2 общей площади здания	0,I	руб.
Iм3 объема здания	0,00I	руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и его монтаж							
I	Цена завода	Громкоговоритель рупорный динамический тип I0IРД-35-4	шт	6,00	25,70	I54	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	ЦІО-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	6,00	2,73	I6	- I4	I4	- -
		Всего по разделу I	руб			I93	- I4	I4	- -
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			I54			
		Тара и упаковка	руб			3			
		Транспортные расходы	руб			5			
		Заготовительно-складские расходы	руб			2			
		Всего, стоимость оборудования	руб			I64			
		Стоимость монтажных работ	руб			I6			
		Накладные расходы	руб			II			
		Плановые накопления	руб			2			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			29			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 2.Монтажные работы и материалы							
3	Ц8-417-2	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 32 мм	100м	2,50	49,80	125	- 92	44	48 15
4	Ц8-409-1	Затягивание провода ПТПЖ в проложенные трубы	100м	2,50	4,88	12	- 12	6	6 2
5	Ц8-409-11	Затягивание последующего провода в проложенные трубы	100м	4,40	1,21	5	- 5	5	- -
6	05-03 п.80125	Труба винипластовая диаметром 32 мм	м	250,00	0,53	133	- -	-	- -
7	152 П494	Провод трансляционный марки ПТПЖ - 2, 0,6	км	0,69	15,10	10	- -	-	- -
		Всего по разделу 2	руб			360	- 109	55	54 17
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб			285			
		Накладные расходы	руб			48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Плановые накопления	руб			27			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			360			
		Всего по смете	руб			553	- / I23	69	54 / I7
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			I54			
		Тара и упаковка	руб			3			
		Транспортные расходы	руб			5			
		Заготовительно-складские расходы	руб			2			
		Всего, стоимость оборудования	руб			I64			
		Стоимость монтажных работ	руб			30I			
		Накладные расходы	руб			59			
		Плановые накопления	руб			29			

Всего, стоимость монтажных работ руб 389

Главный инженер проекта Иванова

Начальник отдела ЭиА Венин

Исходные данные:

Составил Мейксон

Проверил Рубинштейн

Перфорация:

Подготовил Бузикова

Проверил Корнихина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-I4

К типовому проекту производственного корпуса на комплексную сеть связи и сигнализации производственной части

Основание: чертежи СС-I÷5
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	0,773	тыс.руб.
В том числе:		
а/ оборудования	0,327	тыс.руб.
б/ монтажных работ	0,446	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./	5,2	руб.
Iм2 общей площади здания	0,I	руб.
Iм3 объема здания	0,0I	руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
							прямые затраты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и его монтаж							
I	I4I-76 доп.20 п.I58	Аппарат телефонный системы АТС тип ТА-II46	шт	8,00	38,50	308	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ЦІО-127-5	Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	8,00	0,37	3	-/2	2	-/-
		Всего по разделу I	руб			332	-/2	2	-/-
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			308			
		Тара и упаковка	руб			6			
		Транспортные расходы	руб			9			
		Заготовительно-складские расходы	руб			4			
		Всего, стоимость оборудования	руб			327			
		Стоимость монтажных работ	руб			3			
		Накладные расходы	руб			2			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			5			
		Раздел 2. Монтажные работы и материалы							
3	ЦІО-7180	Монтаж электровторичных							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		часов	шт	5,00	I,40	7	- 3	3	- -
4	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная	ко-робка	2,00	4,0I	8	- 4	3	I -
5	Ц8-4I7-2	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 32мм	I00м	2,50	49,80	I25	- 92	44	48 I5
6	Ц8-I49-I	Затягивание кабеля тип в проложенные трубы	I00м	2,50	I0,00	25	- I6	I6	- -
7	Ц8-409-I2	За каждый последующий провод, сечение до 6мм2	I00м	3,00	I,38	4	- 4	4	- -
8	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	I00м	2,50	II,20	28	- 27	27	- -
9	ЦI0-7242	Монтаж универсальных коробок	шт	5,00	0,80	4	- I	I	- -
I0	ЦI0-970-I	Комплекс измерений постоян-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	I00 пар	0,20	9,I4	2	— / 2	2	— / —
II	ЦI0-967-I	Муфта на кабеле, емкость 20х2	шт	I,00	6,7I	7	— / 4	3	I / —
I2	I5I п.2526	Кабель телефонный марки ТПП- I0,2, 0. 4	км	0,23	I58,00	36	— / —	-	— / —
I3	I5I п.2527	Кабель телефонный марки ТПП-20,2,0,4	км	0,02	23I,00	5	— / —	-	— / —
I4	I53 п.489	Провод однопарный марки ТРП I,2, 0,5	км	0,55	I3,00	7	— / —	-	— / —
I5	0503 п.80I25	Труба винипластовая диаметром 32 мм	м	0,25	0,53	I	— / —	-	— / —
I6	I7-03 п.I-050	Часы электровторичные для помещений односторонние тип ВЧСI- 400-302К	шт	5,00	II,90	60	— / —	-	— / —

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 2	руб			44I	— / I53	I03	50 / I5
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб			3I9			
		Накладные расходы	руб			89			
		Плановые накопления	руб			33			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			44I			
		Всего по смете	руб			773	— / I55	I05	50 / I5
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			308			
		Тара и упаковка	руб			6			
		Транспортные расходы	руб			9			
		Заготовительно-складские расходы	руб			4			
		Всего, стоимость оборудования	руб			327			
		Стоимость монтажных работ	руб			322			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	руб			91			
		Плановые накопления	руб			33			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			446			
		Главный инженер проекта				Иванова			
		Начальник отдела ЭиА				Вонин			
		Исходные данные:							
		Составил				Мейксон			
		Проверил				Рубинштейн			
		Перфорация:							
		Подготовил				Бузикова			
		Проверил				Корнихина			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-I5

К типовому проекту производственного корпуса на распорядительно-поисковую громкоговорящую связь вспомогательных помещений

Основание: чертежи СС-I+5
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,272 тыс.руб.
В том числе:
а/ оборудования 0,I92 тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,080 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ I,8 руб.
Iм2 общей площади здания 0,5 руб.
Iм3 объема здания 0,05 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Распорядительно-поисковая громкоговорящая связь							
		Раздел I. Оборудование и его монтаж							
I	I6-02 доп. 2-557	Усилитель стационарный выходной мощностью I00ватт тип I00У - I0I	шт	I,00	I80,00	I80	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	ЦI0-395-8	Аппаратура настольная, масса, кг, до 50	шт	I,00	6,66	7	— 5	5	— —
		Всего по разделу I			руб	204	— 5	5	— —
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			I80			
		Тара и упаковка	руб			4			
		Транспортные расходы	руб			6			
		Заготовительно-складские расходы	руб			2			
		Всего, стоимость оборудования	руб			I92			
		Стоимость монтажных работ	руб			7			
		Накладные расходы	руб			4			
		Плановые накопления	руб			I			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			I2			
		Раздел 2. Монтажные работы и материалы							
3	Ц8-I48-I	Прокладка провода ПТПЖ по							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		профилю	I00м	0,60	I2,90	8	- 4	4	- -
4	Ш8-I46-I	Кабель до 35 кв, по с креплением накладными скобами масса I м до I3 кг	I00м	0,I0	48,00	5	- 3	2	I -
5	ШI0-378-I3	Стол для аппаратуры	шт	I,00	0,78	I	- I	I	- -
6	ЦI0-396-I	Радиоузел из усилительных блоков, мощность, вт до 600	блок	I,00	2I,70	22	- 2I	2I	- -
7	ЦI0-7242	Монтаж универсальной коробки типа УК-2	шт	2,00	0,80	2	- I	I	- -
8	I52 п.494	Провод трансляционный марки ПТПМ- 2. 0,6	км	0,06	I5,I0	I	- -	-	- -
9	I5I п.I023	Кабель силовой марки АВВГ - I,2,5	км	0,0I	66,40	I	- -	-	- -
		Всего по разделу 2	руб			68	- 30	29	I -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб			40			
		Накладные расходы	руб			23			
		Плановые накопления	руб			5			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			68			
		Всего по отделу I	руб			272	- 35	34	I -
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			I80			
		Тара и упаковка	руб			4			
		Транспортные расходы	руб			6			
		Заготовительно-складские расходы	руб			2			
		Всего, стоимость оборудования	руб			I92			
		Стоимость монтажных работ	руб			47			
		Накладные расходы	руб			27			
		Плановые накопления	руб			6			
		Всего, стоимость монтаж-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ных работ	руб			80			
		Всего по смете:	руб			272	- / 35	34	I / -
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			I80			
		Тара и упаковка	руб			4			
		Транспортные расходы	руб			6			
		Заготовительно-складские расходы	руб			2			
		Всего, стоимость оборудования	руб			I92			
		Стоимость монтажных работ	руб			47			
		Накладные расходы	руб			27			
		Плановые накопления	руб			6			
		Всего, стоимость монтаж-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		ных работ	руб			80			

Главный инженер проекта Иванова

Начальник отдела ЭиА Венин

Исходные данные:

Составил Мейксон

Проверил Рубинштейн

Перфорация:

Подготовил Бузикова

Проверил Корнихина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-I6

К типовому проекту производственного корпуса на комплексную сеть связи и сигнализации вспомогательных помещений

Основание: чертежи СС-I+5
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,668 тыс.руб.
В том числе:
а/ оборудования 0,369 тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,299 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ 4,4 руб.
1м2 общей площади здания I,2 руб.
1м3 объема здания 0,3 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата
							прямые затраты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и его монтаж							
I	I4I-76 доп.20 п.I58	Аппарат телефонный системы АТС тип ТА-II46	шт	9,00	38,50	347	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
2	ЦIO-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	9,00	0,37	3	- 3	3	- -
		Всего по разделу I	руб			374	- 3	3	- -
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			347			
		Тара и упаковка	руб			7			
		Транспортные расходы	руб			II			
		Заготовительно-складские расходы	руб			4			
		Всего, стоимость оборудования	руб			369			
		Стоимость монтажных работ	руб			3			
		Накладные расходы	руб			2			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			5			
		Раздел 2.Монтажные работы и материалы							
3	ЦIO-7I80	Монтаж электровторичных							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		часов	шт	8,00	I,40	II	- 5	5	- -
4	ЦIO-972-I0	Коробка распределительная настенная	ко-робка	2,00	4,0I	8	- 4	3	I -
5	Ц8-I48-I	Прокладка кабеля ТШП по профилю	I00м	0,65	I2,90	8	- 5	5	- -
6	Ц8-I48-I	Прокладка провода ТРП по профилю	I00м	2,60	I2,90	34	- 20	I9	I -
7	ЦIO-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	I00м	0,90	II,20	I0	- I0	I0	- -
8	Ц8-I47-I2	Монтаж зетового профиля	I00 шт	0,25	33,40	8	- 3	3	- -
9	Ц8-4I7-3	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 50 мм	I00м	0,I0	59,50	6	- 4	2	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	Ц8-I49-I	Затягивание кабеля ТШП в проложенные трубы	I00м	0,I0	I0,00	I	— / I	I	— / —
II	ЦI0-7242	Монтаж универсальных коробок	шт	8,00	0,80	6	— / 2	2	— / —
I2	ЦI0-970-I	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	I00 пар	0,30	9,I4	3	— / 3	3	— / —
I3	I5I п.2526	Кабель телефонный марки ТШП-I0.2.0,4	км	0,02	I58,00	3	— / —	—	— / —
I4	I5I п.2527	Кабель телефонный марки ТШП- 20.2.0,4	км	0,03	23I,00	7	— / —	—	— / —
I5	I5I п.2528	Кабель телефонный марки ТШП-30.2.0,4	км	0,03	307,00	9	— / —	—	— / —
I6	I52 п.489	Провод однопарный марки							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ТРП-I,2,0,5	км	0,35	I3,00	5	—	-	—
I7	I7-03 п.I-052	Часы электровторичные типа В4СI-200-325К	шт	4,00	7,57	30	—	-	—
I8	I7-03 п.I-053	Часы электровторичные типа ВЧСI-300-323К	шт	4,00	II,90	48	—	-	—
I9	0503 80I26	Труба винипластовая диаметром 40 мм	м	I0,00	0,75	8	—	-	—
20	24-05 п.I-72I	Профиль зетовый К-238	шт	25,00	0,86	22	—	-	—
		Всего по разделу 2	руб			294	— 57	53	4 I
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб			227			
		Накладные расходы	руб			45			
		Плановые накопления	руб			22			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			294			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по смете	руб			668	$\frac{-}{60}$	56	$\frac{4}{1}$
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			347			
		Тара и упаковка	руб			7			
		Транспортные расходы	руб			11			
		Заготовительно-складские расходы	руб			4			
		Всего, стоимость оборудования	руб			369			
		Стоимость монтажных работ	руб			230			
		Накладные расходы	руб			47			
		Плановые накопления	руб			22			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			299			

Главный инженер проекта Иванова
Начальник отдела ЭиА Венин
Исходные данные:
Составил Мейксон
Проверил Рубинштейн
Перфорация:
Подготовил Бузикова
Проверил Корнихина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-I7

К типовому проекту производственного корпуса на радиотрансляционную сеть вспомогательных помещений

Основание: чертежи СС-I+5
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	I,28I	тыс.руб.	
В том числе:			
а/ оборудования	0,037	тыс.руб.	
б/ монтажных работ	I,244	тыс.руб.	
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.	
Показатели по смете			
Стоимость на:			
расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./	8,5	руб.	
Iм2 общей площади здания	2,2	руб.	
Iм3 объема здания	0,7	руб.	

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативно-условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
							прямые затраты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и его монтаж							
I	Цена завода	Громкоговоритель абонентский мощностью 0,I5ВА тип ГА-3	шт	7,00	5,00	35	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	ЦI0-379-2	Громкоговоритель настольный	шт	7,00	I,70	I2	— II	II	— —
		Раздел I.Монтажные работы и материалы							
3	ЦI0-7242	Монтаж универсальных коробок типа УК-2	шт	9,00	0,80	7	— 2	2	— —
4	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки	I00 шт	0,07	25,I0	2	— I	I	— —
5	Ц8-I48-I	Прокладка провода ПТПЖ по профилю	I00 м	0,60	I2,90	8	— 4	4	— —
6	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	I00 м	0,70	II,20	8	— 8	8	— —
7	Ц8-I47-I2	Монтаж зетового профиля	шт	25,00	33,40	835	— 287	267	20 3
8	I52 п.494	Провод трансляционный марки ПТПЖ- 2.0,6	км	0,I3	I5,I0	2	— —	—	— —
9	24-05 п.I-72I	Профиль зетовый К-238	шт	25,00	0,86	22	— —	—	— —

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I	руб			I22I	- / 302	282	20 / 3
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб			884			
		Накладные расходы	руб			247			
		Плановые накопления	руб			90			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			I22I			
		Всего по отделу I	руб			I28I	- / 3I3	293	20 / 3
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			35			
		Тара и упаковка	руб			I			
		Транспортные расходы	руб			I			
		Всего, стоимость оборудования	руб			37			
		Стоимость монтажных работ	руб			896			
		Накладные расходы	руб			256			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Плановые накопления	руб			92			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			I244			
		Всего по смете	руб			I28I	- 3I3	293	20 3
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			35			
		Тара и упаковка	руб			I			
		Транспортные расходы	руб			I			
		Всего, стоимость оборудования	руб			37			
		Стоимость монтажных работ	руб			896			
		Накладные расходы	руб			256			
		Плановые накопления	руб			92			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			I244			

Главный инженер проекта Иванова
Начальник отдела ЭиА Венин
Исходные данные:
Составил Мейксон
Проверил Рубинштейн
Перфорация:
Подготовил Бузикова
Проверил Корнихина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-I8

К типовому проекту производственного корпуса
На приобретение и монтаж оборудования установки пожарной сигнализации

Основание: спецификация АУС.СО

Сметная стоимость	3,03	тыс.руб.
В том числе:		
а/ оборудования	0,94	тыс.руб.
б/ монтажных работ	2,09	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		
Показатели по смете:		
Стоимость на расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность, и т.п./	20,2	руб.
I м2 общей площади здания	0,55	руб.
I м3 объема здания	0,06	руб.

№№	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудование	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В том числе основной зарплаты	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В том числе эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. оборудование	Общая стоимость, руб. Монтажных работ Всего	Общая стоимость, руб. Монтажных работ В том числе основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Монтажных работ В том числе эксплуат. машин в т.ч. зарплаты
					Един.	Общий								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I6-02 п.03-0046 I0-742-I	Пульт пожарной сигнализации	шт	I			720	20,20	I7,7		720	20	I8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	29-02-20 п.2-0I0 9-I05-I	Блок выпря - мительный ВБ-24/3-3	шт	I			9I	I6	I3,7		9I	I6	I4	
3.	I5-04 п.0I-0I0 8-525-2	Выключатель АП50Б-2М	шт	22			3	2,88	I,04	0,06 0,0I	6	6	2	-
4.	I5-04 I5-I7 8-529-5	Пост управ- ления ПКУ I5-I9.III -40УЗ	шт	4			7,40	I,99	I,09	0,05 0,0I	30	8	4	-
5.	8-574-47	Подготовка к включению поста управ- ления	шт	4				0,45	0,29			2	I	-
6.	I0-743-2 0.У.0.8 к=I,I	Извещатель пожарный ИПI05-2/I	шт	43I				I,06	0,97			457	4I8	
7.	36-09 п.I-0I30 II-580- -II	Резистор МЛТ-0,5	шт	445			0,0II	0,I4	0,I4		5	62	62	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	II-582-3	Коробка соединительная КСК-32	шт	2				I,47	I,I7	0,04 0,0I		3	2	-
9	I0-990-I	Измерение сопротивления цепей постоянным током	луч	I0				5,74	5,63			57	56	
I0	8-534-I3 т.ч.п.4 к=I,04	Кожух металлический для постов кнопочных	кг	I0				0,392	0,042	0,0I		4	-	-
II	8-I46-I т.ч.п.4 к=I,04	Кабель по стене на скобах при весе Iм до 3 кг	I00м	0,85				48,73	I8,93	I2,7 4,04		4I	I6	II 3
I2	I0-54-I2	Провод ПРВ по стене на скобах	I00м	I6,70				II,2	I0,80			I87	I80	
I3	8-I53 - I9 т.ч. п.4 к=I,04	Заделка концевая сухая кабеля АВВГ сеч.2,5мм2	шт	6				0,59	0,27			4	2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	8-I53-I4 т.ч.п.4 к=I,04	То же контрольного кабеля КВВГ с кол-вом жил до I4	шт	2				0,83	0,42			2	I	-
		Итого:									852	869	776	II 3
		Запасные части 2%									I7			
		Итого:									869			
		Тара и упаковка 2%									I7			
		Итого									886			
		Транспортные расходы 4%									92I			
		Итого:									92I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы I,2%									II			
		Итого:									932			
		Комплектация 0,7%									7			
		Итого:									939	869	776	II 3
		Накладные расходы на заработную плату:												
		по сборнику № 8 - 87%										35		
		- " - № I0 - 77%										5I7		
		- " - № II - 80%										5I		
		Итого:									939	I472	776	II 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%										II8		
		Итого:									939	I590	776	II 3
		В том числе нормативная условно-чистая продукция												
		Материалы, не учтенные Ценником												
I.	I6-02 д.I4 п.03-0I40 IУ-4-82 ч.5 т.I2	Извещатель пожарный ИП-2/I 0,80xI,072	шт	43I				0,86				37I		
2.	IУ-4-82 ч.5 стр.59	Кабель АВВГ 2x2,5	I000 м	0,0I0				I66				2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	IУ-4-82 ч.5 стр.92	Кабель КВВГ I4xI	I000 м	0,075				487				37		
4	I5-09 т.II2 О.У.-82 IУ-4-82 т.5	Провод ТРВ IхЗхО,5 I9xI,2xI,II6	I000 м	I,670				25,44				42		
5	24-05 п.I-39I IУ-4-82 ч.5 т.5	Коробка соединительная КСК-32 5,20xI,082	шт	2				5,63				II		
		Итого:										463		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Плановые накопления 8% 37

Итого 500

Всего по смете - 3029 руб.
в том числе
оборудования - 939 руб.
монтаж - 2090 руб.

Главный инженер проекта — А.М.Карпова

Начальник сметного отдела — Р.П.Сергеева

Составила ст.инженер — Л.П.Супрунова

Проверила ст.инженер — Л.Л.Козлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-I

К типовому проекту производственного корпуса на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: чертежи ТХI-58,спецификация СО.ТХ

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	I98,2I4	тыс.руб.
В том числе:		
а/ оборудования	I84,45	тыс.руб.
б/ монтажных работ	I3,76	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу /мощность,вместимость и т.п./	I,32I	тыс.руб.
Iм2 общей площади здания	32,4	руб.
Iм3 объема здания	3,5	руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Общая мощность	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость,руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин	в том числе в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		Раздел I.Оборудование стандартное									
		Участок комплексного технического обслуживания									
I	24-04-I п.961	Прибор Т-I	шт	I,00	0,0008	8,30	8	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	То же п.I02	Прибор К-I87		I,00	0,00I2	20,00	20	- / -	-	- / -
3	24-04-0I п.I7I	Гайковерт И-3I8	шт	I,00	0,09	292,00	292	- / -	-	- / -
4	24-04-I5 п.73	Колонка воздухоразда-точная С-4I3	шт	I,00	0,II	900,00	900	- / -	-	- / -
5	ЦII-I705 к=I,05	Монтаж	шт	I,0	-	2I,2I	2I	- / I4	I4	- / -
6	24-04-0I п.37 по весу	Конвейер для проведе-ния технического об-служивания машин дл. 58,7м	шт	I,00	5I,83	28960,00	28960	- / -	-	- / -
7	Ц3-32I -58	Монтаж	шт	I,0	-	486,00	486	- / 449	304	I45 / 46
8	24-04-0I д.33 п.93	Гайковерт И-3I9	шт	I,0	0,I0	375,00	375	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	24-04-0I п.97	Линейка 2I82	шт	I,0	0,00I6	6,00	6	-	-	-
I0	24-04-I5 п.I93	Гайковерт И-322	шт	I,0	0,I2	500,00	500	-	-	-
II	Тоже п.II2	Прибор К-3I0	шт	I,0	0,04	500,00	500	-	-	-
I2	Тоже п.II8	Комплект 3-4I2	шт	I,0	0,007	39,00	39	-	-	-
I3	Тоже п.II9	Комплект инструмента И-III	шт	I,0	0,006	29,00	29	-	-	-
I4	Тоже п.I22	Комплект инструмента И-I43	шт	I,0	0,008	I9,30	I9	-	-	-
I5	24-04-0I	Прибор Э-2I4	шт	I,0	0,009	I04,00	I04	-	-	-
I6	I7-I4 п.I-042	Химический газоопределитель ГХ-СО-5	шт	I,0	0,035	I5I0,00	I5I0	-	-	-
I7	ЦII-343--3	Монтаж	компл.	I,0	-	I2,70		I3 II	II	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	24-04-0I п.47	Колонка 367 м3	шт	2,0	0,06	I90,00	380	- / -	-	- / -
I9	Ц II-I705 к=I,05	Монтаж	шт	2,00	-	2I,2I	42	- / 29	28	I / I
20	То же доп.49 п.789	Нагнетатель С-32I	шт	I,00	0,065	240,00	240	- / -	-	- / -
2I	23-0I п.II-009	Насосный агрегат Ш3,2-25К-2,3-6-I	шт	2,0	0,I8	2I5,00	430	- / -	-	- / -
22	Ц7-28I - I	Монтаж	шт	2,0	-	25,60	5I	- / 35	28	7 / 3
23	24-04--0I п.5-68I	Установка для промывки системы смазки ОМ287IА	шт	I,0	0,I4	4I9,00	4I9	- / -	-	- / -
24	24-04-0I п.944 п.7I5	Установка для мойки воздушных, топливных и масляных фильтров М-02А	шт	I,0	0,23	460,00	460	- / -	-	- / -
25	Ц28-636- - I	Монтаж	шт	I,00	-	23,00	23	- / 2I	-	- / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26	24-04-I5 п.3I	Подъемник П-238	шт	2,0	6,63	3000,00	6000	— —	-	— —
27	Ц3-633 к=I,05	Монтаж	тн	6,63	-	I4,49	96	— I04	74	30 30
28	24-04-0I п.I05	Набор манометров II3I	шт	I,0	0,006	25,00	25	— —	-	— —
29	24-04-I5 п.I02	Прибор К-235	шт	I,0	0,039	420,00	420	— —	-	— —
30	24-04- -0I п.97	Линейка 2I82	шт	2,0	0,00I6	6,00	I2	— —	-	— —
3I	Тоже п.96	Прибор Т-I	шт	I,0	0,0008	8,30	8	— —	-	— —
32	24-04- -0I п.I02	Прибор К-I87	шт	I,00	0,00I2	20,00	20	— —	-	— —

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
33	24-04-I5 п.I89	Гайковерт И-3I9	шт	I,0	0,09	375,00	375	-	-	-
34	24-04-0I п.I7I	Гайковерт И-3I8	шт	I,0	0,I	292,00	292	-	-	-
35	24-04-I5 п.322	Гайковерт И-322	шт	2,0	0,24	500,00	I000	-	-	-
36	24-04-0I п.32	Домкрат гаражный П-308	шт	2,0	0,095	229,00	458	-	-	-
37	Тоже п.II8	Комплект 8-4I2	шт	I,0	0,007	39,00	39	-	-	-
38	24-04-0I п.778	Комплект И-III	шт	I,0	0,008	29,00	29	-	-	-
39	24-04-0I п.44	Бак маслораздаточный I330	шт	I,0	0,0I7	25,00	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
40	24-04-I5 п.83	Анализатор топливной аппаратуры К-26I	шт	I,0	0,007	350,00	350	-	-	-
4I	24-04-0I п.I32	Прибор для проверки 3-2I4	шт	I,0	0,009	I04,00	I04	-	-	-
42	24-04-I5 п.I22	Комплект инструмента И-I43	шт	I,0	0,004	I9,30	I9	-	-	-
43	Тоже п.73	Колонка воздухораздаточная С-4I3	шт	I,0	0,II	900,00	900	-	-	-
44	ЦII-I705 к=I,05	Монтаж	шт	I,0	-	2I,2I	2I	- I4	I4	-
45	I9-06 п.02-009 3-4902	Кран подвесной электрический однобалочный г/п 2т длина 7,2 пролет 6м	шт	I,0	I,03	IIII,00	IIII	-	-	-
46	Ц3-6-4	Монтаж	шт	I,0	-	5I,80	52	- 49	45	4 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
47	Ц3-4902 к=I,05	Электромонтаж крана	шт	I,0	-	I20,69	I2I	- 5I	45	6 6
48	24-04-I5 п.39	Участок текущего ремонта Механизированный комплекс для замены агрегатов Р-647	шт	3,0	-	5800,00	I7400	- -	-	- -
49	Ц3-II-2	Монтаж	шт	3,0	47	476,00	I428	- 664	576	88 38
50	24-04-0I п.27	Кран П-280	шт	I,0	0,I5	240,00	240	- -	-	- -
5I	Ц24-265 - 2	Монтаж	шт	I,0	-	32,40	32	- 32	26	6 3
52	24-04-0I д.49 п.789	Нагнетатель С-32I	шт	2,0	0,065	240,00	480	- -	-	- -
53	24-04-0I п.I05	Набор манометров II3I	шт	2,0	0,0I2	25,00	50	- -	-	- -
54	Тоже	Устройство для выпрес-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	п.226	совки шкворней поворотных цапер	шт	I,0	0,005I	50,00	50	– / –	–	– / –
55	Тоже п.44	Бак маслораздаточный I33м	шт	I,0	0,0I73	25,00	25	– / –	–	– / –
56	24-04-I5 п.48	Тележка ОПТ-7353	шт	2,0	0,I5	69,00	I38	– / –	–	– / –
57	24-04-0I д.44 п.7I5	Установка для мойки воздушных фильтров М-02А	шт	I,0	0,23	460,00	460	– / –	–	– / –
58	Ц28-636-I	Монтаж	шт	I,0	–	23,00	23	– / 2I	I8	3 / I
59	24-04--0I п.I3I	Прибор Э-2I3	шт	I,0	0,003	58,00	58	– / –	–	– / –
60	24-04-I5 доп.I9	Пост передвижной следо-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		саря авторемонтника Р-633	шт	I,0	0,I0	550,00	550	– –	–	– –
6I	24-04-0I п.I32	Прибор Э-2I4	шт	I,0	0,009	I04,00	I04	– –	–	– –
62	24-04-I5 п.I67	Верстак слесарный ВС-00000А	шт	I,0	0,I9	I6I,00	I6I	– –	–	– –
63	I9-06 п.02 -0I0 3-4905	Кран подвесной электрический 2-I0,2-9- - I2-380	шт	I,0	I,5I	II29,00	II29	– –	–	– –
64	Ц3-4-4	Монтаж	шт	I,0	–	5I,80	52	– 49	45	4 2
65	Ц3-4905	Электромонтаж крана	шт	I,0	–	I33,56	I34	– 60	52	8 8
		Участок диагностики								
66	24-04-0I	Стенд комбинированный для контроля тормозов								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	п_.574	СК2-К267	шт	I,0	3,9	9200,00	9200	—	-	—
67	Ц32-242-5	Монтаж	шт	I,0	-	67,90	68	— 65	44	2I 8
68	24-04-I5 п.83	Анализатор К-26I	шт	I,0	0,007	350,00	350	—	-	—
69	Тоже п.8I	Компрессометр 424	шт	I,0	0,0009	6,I5	6	—	-	—
70	Тоже п.92	Прибор К-I87	шт	I,0	0,00I	20,00	20	—	-	—
7I	Тоже п.II2	Прибор К-3I0	шт	I,0	0,04	500,00	500	—	-	—
72	24-04-0I п.96	Прибор Т-I	шт	I,0	0,0009	8,30	8	—	-	—
73	I7-I4 п.I-042	Химический газоопределитель ИХ -СО-5	шт	I,0	0,025	I5I0,00	I5I0	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
74	Ц11-343-3	Монтаж	компл	I,0	-	I2,70	I3	- II	II	- -
75	24-04-0I п.I32	Прибор Э-2I4	шт	I,0	0,009	I04,00	I04	- -	-	- -
76	Тоже п.I3I	Прибор Э-2I3	шт	I,0	0,002	58,00	58	- -	-	- -
		Участок ремонта агрегатов и собственного оборудования								
77	24-04-I5 п.32	Машина для мойки ОМ-88II	шт	I,0	I,90	2930,00	2930	- -	-	- -
78	Ц28-5I0-3	Монтаж	шт	I,0	-	67,20	67	- 53	42	II 5
79	24-04-0I п.I66	Стенд для сборки, разборки и регулировки Р-724	шт	I,0	0,069	I20,00	I20	- -	-	- -
80	24-04-0I доп.32	Пресс Р-335	шт	I,0	0,05	I75,00	I75	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8I	ЦI-220-I	Монтаж	шт	I,0	-	5,54	6	-/5	5	-/-
82	Тоже п.I37	Станок для расточки Р-II4	шт	I,0	0,77	I780,00	I780	-/-	-	-/-
83	ЦI-202-3	Монтаж	шт	I,0	-	I4,I0	I4	-/I2	I2	-/-
84	Тоже п.I70	Стенд для разборки и сборки КШ Р-278М	шт	I,0	0,09	260,00	260	-/-	-	-/-
85	ЦI-220-2	Монтаж	шт	I,0	-	6,80	7	-/6	6	-/-
86	24-04-I5 п.I67	Верстак слесарный ВС-00000А	шт	7,0	I,34	I6I,00	II27	-/-	-	-/-
87	24-04-0I п.I49	Пресс 2I35-IM	шт	I,0	0,57	305,00	305	-/-	-	-/-
88	ЦI-2I4-4	Монтаж	шт	I,0	-	I2,I0	I2	-/I0	I0	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
89	I80I -2002	Станок настольносверлильный 2МII2	шт	I,0	0,I2	290,00	290	-	-	-
90	Ц-202-I	Монтаж	шт	I,0	-	9,90	I0	-	9	-
9I	I9-06 п.02-0I0 3-4905	Кран подвесной электрический 2-I0,2-9-I2-380	шт	I,0	I,39	II29,00	II29	-	-	-
92	Ц3-4-4	Монтаж	шт	I,0	-	5I,80	52	-	45	4
93	Ц3-4905 к=I,05	Электромонтаж крана	шт	I,0	-	I33,56	I34	-	52	8
94	24-04-I доп.35	Приспособление Р-I54	шт	I,0	0,0I5	85,00	85	-	-	-
95	24-04-I5 доп.I2 п.I73	Стенд Р-640	шт	I,0	0,I5	290,00	290	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
96	ЦI-220-2	Монтаж	шт	I,0	-	6,80	7	-/6	6	-/-
97	Тоже	Стенд Р-785	шт	I,0	0,08	I20,00	I20	-/-	-	-/-
98	ЦI-220-I	Монтаж	шт	I,0	-	5,54	6	-/5	5	-/-
99	24-04-0I п.I48	Стена Р-776	шт	I,0	0,I8	990,00	990	-/-	-	-/-
I00	ЦI-220 - 2	Монтаж	шт	I,0	-	6,80	7	-/6	6	-/-
I0I	Тоже п.I54	Станок Р-I08	шт	I,0	0,098	320,00	320	-/-	-	-/-
I02	ЦI-220-I	Монтаж	шт	I,0	-	5,54	6	-/5	5	-/-
I03	Тоже п.I45	Дрель 22I3	шт	I,0	I,00I	II,90	I2	-/-	-	-/-
I04	I6-05-4 п.I-0I8	Электрошлифовалка ИЗ-2004А	шт	I,0	0,007	35,00	35	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I05	I8-05 п.I-009	Электросверлилка ИЗ-I033А	шт	I,0	0,25	28,00	28	-	-	-
I06	24-04-0I п.I5I	Пресс гидравлический Р-324	шт	I,0	0,058	233,00	233	-	-	-
I07	ЦI-2I4-I	Монтаж	шт	I,0	-	7,40	7	- 7	7	-
I08	I9-06 п.I3-005	Кран консольный I34333	шт	I,0	I,6I	960,00	960	-	-	-
I09	Ц3-I0-2	Монтаж	шт	I,0	-	29,00	29	- 27	22	5 2
		Слесарно-механический участок								
II0	I80I-I07I	Станок токарно-винторезный I6К20	шт	I,0	3,32	5520,00	5520	-	-	-
III	ЦI-2I-2	Монтаж	шт	I,0	-	23,00	23	- 22	I4	8 3
II2	I80I-2002	Станок настольно-сверлильный 2М112	шт	I,0	0,I2	290,00	290	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II3	ЦI-202-I	Монтаж	шт	I,0	-	9,90	I0	-/9	9	-/-
II4	I80I-2003	Станок вертикально-сверлильный 2НII8	шт	I,0	0,45	770,00	770	-/-	-	-/-
II5	ЦI-202-2	Монтаж	шт	I,0	-	I2,20	I2	-/II	II	-/-
II6	I80I-502I	Станок широкоуниверсальный 675П	шт	I,0	0,64	2350,00	2350	-/-	-	-/-
II7	ЦI-2I-I	Монтаж	шт	I,0	-	22,27	22	-/2I	I4	7/3
II8	I8-0I доп.93 п.6-044	Станок поперечно-строгальный 7А3II	шт	I,0	I,I0	2I85,00	2I85	-/-	-	-/-
II9	ЦI-2I-I	Монтаж	шт	I,0	-	I8,40	I8	-/I7	I2	5/2
I20	Тоже стр.65	Станок 3Б-633	шт	I,0	0,30	375,00	375	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2I	Ц1-220-3	Монтаж	шт	I,0	-	8,59	9	- 7	7	- -
I22	24-04-I5 п.I67	Верстак слесарный ВС-8 00000А	шт	4,0	0,I9	I6I,00	644	- -	-	- -
I23	I8-05-2 п.02-059	Плита поверочная I000.630	шт	I,0	I,00	I47,00	I47	- -	-	- -
I24	Ц4-293-I	Монтаж	шт	I,0	-	9,59	I0	- 9	8	I -
I25	I8-0I п.9-37I	Виброопоры ОВ-3I	шт	I4,0	0,023	3,05	43	- -	-	- -
I26	Тоже п.9-033	Виброопора ОВ-30-I-7	шт	8,0	0,0052	3,25	26	- -	-	- -
		Тепловое отделение								
I27	24-I8-29 п.04-087	Ножницы ручные Н-970	шт	I,0	0,03	450,00	450	- -	-	- -
I28	Тоже п.I65	Стенд Р-275	шт	I,0	0,47	I0I5,00	I0I5	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	ЦI-220-3	Монтаж	шт	I,0	-	8,59	9	- 7	7	- -
I30	I5-06 п.8 022 -доп.I6	Стол сварщика СI004	шт	I,0	0,25	570,00	570	- -	-	- -
I3I	Ц32-52-3	Монтаж	шт	I,0	-	6,48	6	- 6	6	- -
I32	I5-06 п.04-004	Трансформатор сварочный ТД-500У2	шт	2,0	0,42	200,00	400	- -	-	- -
I33	24-04-0I доп.32	Набор инструментов И-305-ИМ	шт	I,0	0,047	465,00	465	- -	-	- -
I34	I8-0I п.3-085	Станок 3Б634	шт	I,0	0,43	500,00	500	- -	-	- -
I35	ЦI-220-3	Монтаж	шт	I,0	-	8,59	9	- 7	7	- -
I36	I9-I4	Тележка ТРП-25-г/п Iт	шт	I,0	0,II	76,00	76	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I37	I9-06 п.02 - 009 3-4902	Кран подвесной электрический однобалочный г/п 2т длина 8,4м	шт	I,0	I,I	III2,00	III2	- / -	-	- / -
I38	Ц3-4-4	Монтаж	шт	I,0	-	5I,80	52	- / 49	45	4 / 2
I39	Ц3-4902 к=I,05	Электромонтаж крана	шт	I,0	-	II9,9I	I20	- / 5I	45	6 / 6
I40	24-04-I5 п.I67	Верстак слесарный ВС-00000А	шт	I,0	0,I9	I6I,00	I6I	- / -	-	- / -
I4I	I8-0I п.7-002	Станок отрезной 8Б72К	шт	I,0	0,66	I320,00	I320	- / -	-	- / -
I42	Ц1-220-4	Монтаж	шт	I,0	-	I0,00	I0	- / 8	8	- / -
I43	I9-06 п.I3-005	Кран консольный I34333	шт	I,0	I,6I	960,00	960	- / -	-	- / -
I44	Ц3-I0-2	Монтаж	шт	I,0	-	29,00	29	- / 27	22	5 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Участок ремонта аккумуляторов								
I45	24-04-0I п.587	Электротигель I0-0942	шт	I,0	0,035	38,00	38	—	-	—
I46	64-0I	Электроплитка	шт	I,0	0,0005	I5,00	I5	—	-	—
I47	24-04-0I п.I37	Нагреватель ламповый ОРТ-29I5	шт	I,0	0,045	66,00	66	—	-	—
I48	24-04-0I п.I4I	Комплект оборудования, приборов ПТ-7300	шт	I,0	0,I6	390,00	390	—	-	—
I49	24-04-I5 п.II5	Пробы аккумуляторные Э-I07	шт	I,0	0,0009	I2,90	I3	—	-	—
I50	I5-I6 п.07-38I	Устройство УЗА-80-II0	шт	I,0	0,37	970,00	970	—	-	—
I5I	I9-06 п.I6-002	Таль ручная цепная г/п 1т ГОСТ II006-74	шт	I,0	0,045	4I,00	4I	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I52	Ц3-6II к=I,05	Монтаж тали	тн	0,05	-	27,I9	I	- / I	I	- / -
		Зарядная								
I53	I9-06 п.I6-0I8	Таль ручная деревянная г/п Iт во взрывобезопасном исполнении	шт	I,0	0,045	87,00	87	- / -	-	- / -
I54	Ц3-6II к=I,05	Монтаж тали	тн	0,04	-	27,I9	I	- / I	I	- / -
		Участок ремонта электро и пневмооборудования								
I55	24-04-0I п.I28	Стенд контрольно-испытательный 532М	шт	I,0	0,35	724,00	724	- / -	-	- / -
I56	Ц32-242-2	Монтаж	шт	I,0	-	I4,70	I5	- / I3	9	4 / 2
I57	Тоже п.I34	Прибор Э-236	шт	I,0	0,0II	5I,00	5I	- / -	-	- / -
I58	Тоже п.89	Прибор Э-203	шт	I,0	0,005	72,00	72	- / -	-	- / 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I59	24-04-0I док.25	Комплект инструмента И-I43	шт	I,0	0,004	I9,30	I9	—	-	—
I60	24-04-0I п.598	Стол-верстак СПР-525	шт	I,0	0,I5	II6,00	II6	—	-	—
I6I	Ц32-52-2	Монтаж	шт	I,0	-	5,48	5	— 5	5	—
I62	24-04-I5 п.I67	Верстак слесарный ВС- 00000А	шт	4,0	0,76	I6I,00	644	—	-	—
I63	24-04-0I п.I43	Станок Р-I05	шт	I,0	0,II	340,00	340	—	-	—
I64	Ц1-202-I	Монтаж	шт	I,0	-	9,90	I0	— 9	9	—
I65	24-04-00 п.I5I	Пресс Р-324	шт	I,0	0,058	233,00	233	—	-	—
I66	Ц1-2I4-I	Монтаж	шт	I,0	-	7,40	7	— 7	7	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I67	24-04-0I д.II п.I02	Прибор К-235	шт	I,0	0,039	420,00	420	- -	-	- -
I68	Тоже п.I03	Стенд для проверки К-235	шт	I,0	0,29	700,00	700	- -	-	- -
I69	Ц32-242-2	Монтаж	шт	I,0	-	I4,70	I5	- I3	9	4 2
I70	24-04-0I п.I05	Набор манометров II3	шт	I,0	0,006	25,00	25	- -	-	- -
		Участок ремонта топливной аппаратуры и гидрооборудования								
I7I	24-04-0I п.623	Комплект приборов для проверки системы питания дизельных двигателей	шт	I,0	0,03	I73,50	I74	- -	-	- -
I72	24-04-0I д.49 п.79I	Стенд для испытания КИ-I57IIФ	шт	I,0	0,3	I020,00	I020	- -	-	- -
I73	Ц32-242-3	Монтаж	шт	I,0	-	I8,00	I9	- I7	I2	5 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I74	24-04-I5 п.I67	Верстак слесарный ВС-00000А	шт	2,0	0,38	I6I,00	322	– –	–	– –
I75	24-04-0I п.I5I	Пресс Р-324	шт	I,0	0,068	233,00	233	– –	–	– –
I76	ЦI-2I4-I	Монтаж	шт	I,0	–	7,40	7	– 7	7	– –
I77	24-04-0I п.I47	Стенд для испытания гидроагрегатов КИ-48I5М	шт	I,0	0,85	I275,00	I275	– –	–	– –
I78	Ц32-242 - 2	Монтаж	шт	I,0	–	I4,70	I5	– I3	9	4 2
I79	Тоже п.I20	Стенд для испытания гидроусилителя КИ-4896М	шт	I,0	0,40	480,00	480	– –	–	– –
I80	Ц32-242 - 2	Монтаж	шт	I,0	–	I4,70	I5	– I3	9	4 2
I8I	Тоже	Стенд для разборки гидро-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	п.I63	насосов ОР-I2I3I	шт	I,0	0,39	5I0,00	5I0	- -	-	- -
I82	ЦI-220 - 3	Монтаж	шт	I,0	-	8,59	9	- 7	7	- -
I83	I80I-2002	Станок настольно-сверлильный 2М II2	шт	I,0	0,I3	290,00	290	- -	-	- -
I84	ЦI-202-I	Монтаж	шт	I,0	-	9,90	I0	- 9	9	- -
I85	I9-06 п.0I-004	Кран ручной однобалочный г/п 0,5т пролет 4,5м	шт	I,0	0,3I	2I7,00	2I7	- -	-	- -
I86	Ц3-I-I	Монтаж	шт	I,0	-	23,40	23	- 2I	I9	2 I
I87	24-04-0I п.5II	Стенд для разборки и сборки форсунок ОР-5227	шт	I,0	0,23	550,00	550	- -	-	- -
I88	ЦI-220-3	Монтаж	шт	I,0	-	8,59	9	- 7	7	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Деревообрабатывающий и обойный участок								
I89	I302-2003I	Станок комбинированный К25	шт	I,0	I,72	3650,00	3650	—	-	—
I90	Ц2-30-2	Монтаж	шт	I,0	-	24,50	25	— 24	I9	5 2
I9I	24-0I	Машина швейная 97А	шт	I,0	0,I	302,00	302	—	-	—
I92	I8-05-4 п.I-025	Электродолсежник ИЗ-560IА	шт	I,0	0,022	78,00	78	—	-	—
I93	Тоже п.I-026	Рубанок электрический ИЗ-5708	шт	I,0	0,008	49,00	49	—	-	—
I94	Тоже п.I-0II	Машина сверлильная ИЗ-I205	шт	I,0	0,005	30,00	30	—	-	—
I95	I8-02 п.22-050	Пила дисковая ИЗ-5I07	шт	I,0	0,007	43,00	43	—	-	—
I96	23-03-2	Резервуары для нефте-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	п.0I-00М	продуктов эмк. 5м3	шт	5,0	3,65	697,00	3485	-	-	-
I97	ЦI8-I-3	Монтаж	шт	5,0	-	23,90	II9	-	70	I5
								85		7
I98	24-04-0I	Установка 3II9Б	шт	I,0	0,063	I50,00	I50	-	-	-
	п.45							-		-
I99	ЦII-I705	Монтаж	шт	I,0	-	2I,20	2I	-	I4	-
	к=I,05							I4		-
200	23-0I	Насос- агрегат								
	п.II-009	Ш3,2 - 25К-2,3-6-I	шт	5,0	0,44	2I5,00	I075	-	-	-
								-		-
20I	Ц7-28I-I	Монтаж	шт	5,0		25,60	I28	-	70	I8
								88		8
		Склад запчастей и агрегатов								
202	24-I9-30	Стеллаж каркасный								
	п.0I-003	I696- 0I0	тн	8,6	8,60	330,00	2838	-	-	-
								-		-
203	Ц3-II9-I	Монтаж	шт	I,0	-	460,60	46I	-	398	5I
								449		I9
204	24-I8-49	Тара ящичная т/п Iт								
	п.09-044		шт	84	5,62	36,00	3024	-	-	-
								-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
205	I9-06 п.I2-0I5 3-4905	Кран-штабелер мостовой опорного типа г/п Iт пролет I0,Iм высота подъема -5,25 м	шт	I,0	4,9	7260,00	7260	-	-	-
206	Ц3-II8-4	Монтаж	шт	I,0	-	279,00	279	- 243	I78	65 23
207	Ц3-4905 к=I,05	Электромонтаж	шт	I,0	-	I32,72	I33	- 60	52	8 8
208	56-0I-I5 п.4-296	Стол кладовщика	шт	I,0	0,06	30,00	30	- -	-	- -
		Шиномонтажный участок								
209	24-04-I5 п.I98	Стенд Ш-5I3	шт	I,0	0,8	I755,00	I755	- -	-	- -
2I0	Ц1-220-4	Монтаж	шт	I,0	-	I0,00	I0	- -	8	- -
2II	24-04-0I п.555	Электровулканизатор 6I40	шт	2,0	0,II	66,00	I32	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I2	24-04-I5 п.73	Колонка воздухораздаточная С-4I3	шт	I,0	0,038	900,00	900	-	-	-
2I3	Ц-I705 к=I,05	Монтаж	шт	I,0	-	2I,20	2I	- I4	I4	-
2I4	24-04-0I п.556	Привод шероховального инструмента 6225	шт	I,0	0,039	I4I,00	I4I	-	-	-
2I5	Тоже п.I97	Набор инструмента шиноремонтного 6209	шт	2,0	0,03	I04,00	208	-	-	-
2I6	Тоже п.26	Тележка III5м	шт	I,0	0,I3	98,00	98	-	-	-
2I7	I9-06 п.0I-003	Кран подвесной ручной однобалочный г/п 0,5т длина 5,1м	шт	I,0	0,3I	2I6,00	2I6	-	-	-
2I8	Ц3-I-I	Монтаж	шт	I,0	-	23,40	23	- 2I	I9	2 I
2I9		Компрессорная								
	24-04-0I п.72	Компрессор С-4I6	шт	3,0	I,56	525,00	I575	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	Ц7-1-2	Монтаж	компл.	3,0	-	114,00	342	- 307	292	15 6
		Общецеховое оборудование								
221	19-06 п.21-002	Электропогрузчик ЕВ210,1	шт	1,0	1,11	3750,00	3750	- -	-	- -
222	24-10 п.05-003	Машина для уборки полов КУ-408	шт	1,0	0,57	715,00	715	- -	-	- -
		Всего по разделу I	руб			173206	-	- 3646	3054	592 269
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб			151086				
		Запасные части	руб			3013				
		Тара и упаковка	руб			2306				
		Транспортные расходы	руб			5635				
		Заготовительно-складские расходы	руб			1940				
		Комплектация	руб			1075				
		Всего, стоимость оборудования	руб			165055				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ	руб				5I02			
		Материалы	руб				I820			
		Эксплуатация машин	руб				323			
		Заработная плата машинистов	руб				269			
		Основная заработная плата	руб				3054			
		Всего заработная плата	руб				3323			
		Накладные расходы	руб				2445			
		Плановые накопления	руб				604			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб				8I5I			
		Раздел 2 .Нестандартное оборудование								
		Участок комплексного технического обслуживания								
223	I9-I4 п.I6-008	Тележка подъемная 3422I4	шт	2,0	0,2	76,00	I52	—	-	—
224	24-I8-49 п.09-04I к=0,8	Шкаф для инструмента и приборов	шт	2,0	0,3I	200,00	400	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
225	23-03-2 п.0I-00I	Бак с воронкой для слива отработанных масел	шт	2,0	0,372	223,00	446	- / -	-	- / -
226	ЦI8-I-2	Монтаж	шт	2,0	-	20,40	4I	- / 29	25	4 / 2
227	23-03-2 п.02-00IH	Устройство для слива и перекачки отработанных масел 349I	шт	I,0	0,9	I69,00	I69	- / -	-	- / -
228	ЦI8-I-2	Монтаж	шт	I,0	-	20,40	20	- / I4	I2	2 / I
229	24-04-0I п.553	Устройство для монтажа и демонтажа оттяжных пружин тормозных колодок	шт	I,0	0,I0	700,00	700	- / -	-	- / -
230	Ц32-242-2	Монтаж	шт	I,0	-	I4,70	I5	- / I3	9	4 / 2
		Участок текущего ремонта								
23I	23-03-02 п.02 -00Iг	Устройство для слива и перекачки отработанных масел 349I	шт	2,0	0,I8	I69,00	338	- / -	-	- / -
232	ЦI8-I-2	Монтаж	шт	2,0	-	20,40	4I	- / 29	25	4 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Участок диагностики								
233	24-I8-49 п.09-04I к=0,8	Шкаф для приборов и инструмента	шт	I,0	0,I55	200,00	200	-	-	-
		Участок ремонта агрегатов и собственного оборудования								
234	23-03-2 п.0I 00ID	Ванна для мойки деталей в дизтопливе I5I4ГА	шт	I,0	0,096	I50,00	I50	-	-	-
235	ЦI8-I-2	Монтаж	шт	I,0	-	20,40	20	- I4	I2	2 I
236	Тоже п.0I-00IK	Ванна для нагрева деталей в масле 3490	шт	I,0	0,I7	232,00	232	-	-	-
237	ЦI8-I-2	Монтаж	шт	I,0	-	20,40	20	- I4	I2	2 I
238	24-04-0I п.I67	Стенд для разборки и сборки карданных валов 224	шт	I,0	0,09	290,00	290	-	-	-
239	ЦI-220-I	Монтаж	шт	I,0	-	5,54	6	- 5	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
240	24-I9-39 п.02-00I к=I,3	Стол монтажный	шт	I,0	0,I68	65,00	65	-	-	-
24I	Ц32-52-2	Монтаж	шт	I,0	-	5,48	5	- 5	5	-
242	I9-0I п.9-I26	Стеллаж вращающийся	шт	I,0	0,I24	78,00	78	-	-	-
243	Ц I4-I06-5	Монтаж	т	0,I2	-	I7,68	2	- 2	I	I -
		Слесарно-механический участок								
244	24-I9 -39 п.02-00I	Стол под плиту	шт	I,0	0,0384	50,00	50	-	-	-
245	24-I8-49 п.09-04I к=0,8	Шкаф для приборов и инструмента	шт	I,0	0,I55	200,00	200	-	-	-
246	56-0I - I5	Стол кладовщика	шт	I,0	0,06	30,00	30	-	-	-
247	24-04-0I п.596 к=I,2	Стенд для проверки и ремонта радиаторов	шт	I,0	0,75	I056,00	I056	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
248	ЦI-220-4	Монтаж	шт	I,0	-	I0,00	I0	- 8	8	- -
249	Справочн. лимитн. цен	Стенд для пропарки и промывки топливных баков	шт	I,0	0,2	I80,00	I80	- -	-	- -
250	ЦI8-I-2	Монтаж	шт	I,0	-	20,40	20	- I4	I2	2 I
25I	23-03-2 п.0I-00IH	Установка для удаления накипи и из радиаторов	шт	I,0	I,0	775,00	775	- -	-	- -
252	ЦI8-I-3	Монтаж	шт	I,0	-	23,90	24	- I7	I4	3 I
253	24-I8-49 п.09-028	Верстак жестянщика Тепловое отделение	шт	I,0	0,26	2I0,00	2I0	- -	-	- -
254	24-I8 - 49 п.09-04I к=0,8	Шкаф для приборов и инструмента Участок ремонта аккумуляторов	шт	I,0	0,I55	200,00	200	- -	-	- -
255	24-I8-49	Верстак для ремонта								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	п.09-024	аккумуляторов	шт	I,0	0,II	80,00	80	-	-	-
256	I7-06-48 ч.3-028	Шкаф вытяжной для плавки свинца и мастики	шт	I,0	0,I9	529,00	529	-	-	-
257	Ц34-55-2	Монтаж	шт	I,0	-	5,37	5	- 4	4	-
258	24-I8-49 п.09-04I	Шкаф для приборов и инструмента	шт	I,0	0,I55	200,00	200	-	-	-
259	I9-I4 п.I6-008	Тележка подъемная г/п 70 кг	шт	I,0	0,I	76,00	76	-	-	-
		Электролитная								
260	23-03-2 п.02-00IH	Установка для приготовления электролита	шт	I,0	0,95	836,00	836	-	-	-
26I	Ц I8-I-4	Монтаж	шт	I,0	-	28,I0	28	- 2I	I6	5 2
		Зарядная								
262	23-03-2 п.0I-00I	Ванна с опрокидывателем	шт	I,0	0,I2	580,00	580	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
263	ЦI8-I-3	Монтаж	шт	I,0	-	23,90	24	- I7	I4	3 I
		Участок ремонта и пневмооборудования								
264	24-I8-49 п.09-04I к=0,8	Шкаф для приборов и инструмента	шт	I,0	0,I55	200,00	200	- -	-	- -
265	23-03-2 п.0I -00IК	Ванна для нагрева деталей в масле	шт	I,0	0,I69	232,00	232	- -	-	- -
266	ЦI8-I-2	Монтаж	шт	I,0	-	20,40	20	- I4	I2	2 I
267	24-I9 - 39 п.02-00I	Стол для разборочно-сборочных работ	шт	2,0	0,26	50,00	I00	- -	-	- -
		Участок ремонта топливной аппаратуры и гидрооборудования								
268	24-I8- - 49 п.09-04I к=0,8	Шкаф для приборов и инструмента	шт	I,0	0,I9	200,00	200	- -	-	- -
269	24-I8-49	Верстак для ремонта								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	п.09-037	топливной аппаратуры	шт	I,0	0,23	2I0,00	2I0	-	-	-
270	23-03-2 п.0I -00ID	Ванна для мойки деталей в летнем дизтопливе	шт	I,0	0,096	I52,00	I52	-	-	-
27I	ЦI8-I-2	Монтаж	шт	I,0	-	20,40	20	- I4	I2	2 I
		Деревообрабатывающий и обойный участок								
272	24-I8-49 п.09-02I	Верстак столярный	шт	I,0	0,I4	65,00	65	-	-	-
273	Тоже п.I75	Верстак специальный с нижним отсосом	шт	I,0	0,I8	220,00	220	-	-	-
274	Ц32Ф-52-3	Монтаж	шт	I,0	-	6,48	6	- 6	6	-
275	Тоже п.09-039	Шкаф для столярного инструмента	шт	I,0	0,042	80,00	80	-	-	-
276	Тоже п.09-027	Стол для закройных работ	шт	I,0	0,I8	I60,00	I60	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
277	Тоже п.09-04I	Шкаф для хранения починочных материалов	шт	I,0	0,2	255,00	255	-	-	-
		Склад масел								
278	23-03-2 п.0I-00IM	Резервуар для нефтепродуктов емк. 5 м3	шт	5,0	3,65	697,00	3485	-	-	-
279	ЦI8-I-3	Монтаж	шт	5,0	-	23,90	II9	- 85	70	I5 7
		Склад запчастей и агрегатов								
280	24-I8-49 п.09-04I	Шкаф для приборов и инструмента	шт	I,0	0,I55	200,00	200	-	-	-
		Шиномонтажный участок								
28I	24-04-0I п.367	Стенд для проверки камер шин	шт	I,0	0,8	250,00	250	-	-	-
282	24-I8-49 п.09-022	Верстак для ремонта покрышек	шт	I,0	0,3	I40,00	I40	-	-	-
283	24-I8-49 п.09-04I к=0,8	Шкаф для хранения починочных материалов	шт	I,0	0,I8	200,00	200	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Склад оборотных шин								
284	22-03 п.02-035	Поддон стоечный для шин г/п 0,5т	шт	0,54	0,54	320,00	I73	- -	-	- -
		Всего по разделу 2	руб			I6I96	-	- 325	274	5I 23
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб			I4544				
		Тара и упаковка	руб			2I6				
		Транспортные расходы	руб			529				
		Заготовительно-складские расходы	руб			I89				
		Всего, стоимость оборудования	руб			I5478				
		Стоимость монтажных работ	руб			446				
		Материалы	руб			I22				
		Эксплуатация машин	руб			28				
		Заработная плата машинистов	руб			23				
		Основная заработная плата	руб			274				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего заработная плата	руб				297			
		Ресурсы на опробование	руб				I			
		Накладные расходы	руб				220			
		Плановые накопления	руб				52			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб				7I8			
		Раздел 3. Металлоконструкции								
		Участок комплексного технического обслуживания								
285	CI2I-2II4	Ларь для обтирочных материалов ШТ3	т	0,I3	0,I3	44I,00	57	- -	-	- -
286	E9-208	Монтаж	т	0,I3	-	8I,00	II	I4 8	5	3 I
287	CI2I-I795	Секция стеллажа Ш12	т	0,I7	0,I7	27I,00	46	- -	-	- -
288	E9-I23	Монтаж	т	0,7	-	45,00	8	II 6	6	- -
		Участок текущего ремонта								
289	CI2I-2II4	Ларь для обтирочных ма-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		териалов ШТ2	т	0,09	0,09	44I,00	40	- -	-	- -
290	E9-208	Монтаж	т	0,09	-	8I,00	7	- 5	3	2 I
29I	CI2I-I795	Секция стеллажа ШТ3	т	0,25	0,25	27I,00	68	- -	-	- -
292	EI9-I23	Монтаж	т	0,25	-	45,00	II	- -	9	- -
		Участок диагностики								
293	CI2I-2II4	Ларь для обтирочных материалов I шт	т	0,04	0,04	44I,00	I8	- -	-	- -
294	E9-208	Монтаж	т	0,04	-	8I,00	3	- 3	2	I -
		Участок ремонта агрегатов и собственного оборудования								
295	CI2I-2II4	Ларь для обтирочных материалов I шт	т	0,04	0,04	44I,00	I8	- -	-	- -
296	E9-208	Монтаж	т	0,04	-	8I,00	3	- 3	2	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
297	CI2I-I795	Секция стеллажа шт 6	т	0,5	0,50	27I,00	I36	-	-	-
298	E9-I23	Монтаж	т	0,5	-	45,00	23	- I7	I7	-
		Слесарно-механический участок								
299	CI2I-I795	Секция стеллажа	т	0,34	0,34	27I,00	92	-	-	-
300	E9-I23	Монтаж	т	0,34	-	45,00	I5	- I2	I2	-
30I	CI2I-I795	Секция стеллажа шт 7	т	0,59	0,59	27I,00	I60	-	-	-
302	E9-I23	Монтаж	т	0,59	-	45,00	27	- 20	20	-
		Тепловое отделение								
303	CI2I-I795	Стеллаж для топливных и масляных баков	т	0,08	0,08	27I,00	22	-	-	-
304	E9-I23	Монтаж	т	0,08	-	45,00	4	- 3	3	-
305	CI2I-	Стеллаж для радиа-								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I795	торов	т	0,33	0,33	271,00	89	– / –	–	– / –
306	Е9-123	Монтаж	т	0,33	–	45,00	15	– / II	II	– / –
307	СI2I-I795	Секция стеллажа 2 шт	т	0,17	0,17	271,00	46	– / –	–	– / –
308	Е9-123	Монтаж	т	0,17	–	45,00	8	– / 6	6	– / –
309	СI2I-2062	Щит ограждения	т	0,4	0,40	286,00	114	– / –	–	– / –
310	Е9-180	Монтаж	т	0,4	–	56,20	22	– / 18	13	9 / 2
311	СI2I-I979	Подставка под плиту ПП5	т	0,06	0,06	326,00	20	– / –	–	– / –
312	Е9-207	Монтаж	т	0,06	–	40,80	2	– / 2	I	I / –
313	СI2I-I795	Стеллаж для рессорных пластин	т	0,17	0,17	271,00	46	– / –	–	– / –
314	Е9-123	Монтаж	т	0,17	–	45,00	8	– / 6	6	– / –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок ремонта аккумуляторов								
315	СI2I-2II4	Ларь	т	0,04	0,04	441,00	I8	-	-	-
316	Е9-208	Монтаж	т	0,04	-	81,00	3	- / 3	2	I / -
317	СI2I-I795	Стеллаж для хранения аккумуляторов	т	0,04	0,04	271,00	II	-	-	-
318	Е9-I23	Монтаж	т	0,04	-	45,00	2	- / I	I	-
		Зарядная								
319	СI2I-I795	Стеллаж для зарядки аккумуляторов шт 3	т	0,50	0,50	271,00	I36	-	-	-
320	Е9-I23	Монтаж	т	0,5	-	45,00	23	- / I7	I7	-
		Участок ремонта электро и пневмооборудования								
32I	СI2I-I795	Секция стеллажа шт5	т	0,42	0,42	271,00	II4	-	-	-
322	Е9-I23	Монтаж	т	0,42	-	45,00	I9	- / I4	I4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
323	CI2I-2II4	Ларь	т	0,04	0,04	44I,00	I8	-	-	-
324	E9-208	Монтаж	т	0,04	-	8I,00	3	-	2	I
								3		-
		Участок ремонта топливной аппаратуры и гидрооборудования								
325	CI2I-I795	Секция стеллажа ШТ2	т	0,I7	0,I7	27I,00	46	-	-	-
326	E9-I23	Монтаж	т	0,I7	-	45,00	8	-	6	-
								6		-
327	CI2I-2II4	Ларь	т	0,04	0,04	44I,00	I8	-	-	-
328	E9-208	Монтаж	т	0,04	-	8I,00	3	-	2	I
								3		-
329	CI2I-I979	Подставка для гидроагрегатов	т	0,I2	0,I2	326,00	39	-	-	-
330	E9-207	Монтаж	т	0,I2	-	40,80	5	-	2	2
								4		I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Деревообрабатывающий и обойный участок								
33I	CI2I-I795	Стеллаж для подушек и спинок сидений	т	0,48	0,48	27I,00	I30	-	-	-
332	E9-I23	Монтаж	т	0,48	-	45,00	22	- I6	I6	- -
		Склад узлов и агрегатов								
333	CI2I-I795	Стеллаж для двигателей	т	I,44	I,44	27I,00	390	- -	-	- -
334	E9-I23	Монтаж	т	I,44	-	45,00	65	- 50	49	I -
335	CI2I-I795	Стеллаж для задних мостов	т	0,34	0,34	27I,00	92	- -	-	- -
336	E9-I23	Монтаж	т	0,34	-	45,00	I5	- I2	I2	- -
337	CI2I-I795	Стеллаж для передних мостов	т	0,38	0,38	27I,00	I03	- -	-	- -
338	E9-I23	Монтаж	т	0,38	-	45,00	I7	- I3	I3	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
339	CI2I-I795	Стеллаж для крупных узлов автомобилей	т	0,84	0,84	27I,00	228	-	-	-
340	E9-I23	Монтаж	т	0,84	-	45,00	38	- 30	29	I -
34I	CI2I-I795	Стеллаж для коробок перемычек передач	т	0,36	0,36	27I,00	98	-	-	-
342	E9-I23	Монтаж	т	0,36	-	45,00	I6	- I2	I2	-
343	CI2I-I795	Стеллаж для карданных валов	т	0,I2	0,I2	27I,00	33	-	-	-
344	E9-I25	Монтаж	т	0,I2	-	79,70	I0	- 8	5	3 I
		Склад запчастей и агрегатов								
345	CI2I-I795	Секция стеллажа ШТI2	т	I,0I	I,0I	27I,00	274	-	-	-
346	E9-I23	Монтаж	т	I,0I	-	45,00	45	66 36	35	I -
		Шиномонтажный участок								
347	CI2I-I979	Подставка под оборудование	т	0,09	0,09	326,00	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
348	E9-207	Монтаж	т	0,09	-	40,80	4	-/3	2	I/-
349	CI2I-2062	Вешалка для камер	т	0,05	0,05	286,00	I4	-/-	-	-/-
350	E9-I80	Монтаж	т	0,05	-	56,20	3	-/2	2	-/-
35I	CI2I-2062	Решетка предохранительная	т	0,I0	0,I0	286,00	29	-/-	-	-/-
352	E9-I80	Монтаж	т	0,I	-	56,20	6	-/4	3	I/-
353	CI2I-I795	Стеллаж для колес	т	0,23	0,23	27I,00	62	-/-	-	-/-
354	E9-I23	Монтаж	т	0,23	-	45,00	I0	-/8	8	-/-
355	CI2I-2II4	Ларь для обтирочных материалов	т	0,04	0,04	44I,00	I8	-/-	-	-/-
356	E9-208	Монтаж	т	0,04	-	8I,00	3	4/3	2	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего по разделу 3	руб				3941	702 377	350	27 6
		в том числе:								
		Стоимость металломонтажных работ	руб				3359			
		Материалы	руб				I07			
		Эксплуатация машин	руб				2I			
		Заработная плата машинистов	руб				6			
		Основная заработная плата	руб				350			
		Всего заработная плата	руб				356			
		Стоимость материалов и конструкций	руб				2872			
		Накладные расходы	руб				29I			
		Плановые накопления	руб				29I			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб				394I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 4. Трубопроводы и арматура								
357	СII3-I8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75 с изм. I черные обыкновенные /неоцинкованные/ диаметр условного прохода в мм - Ду, толщина стенок в мм - т Ду -50 Т-3,5	м	50,0I	0,24	0,86	43	-	-	-
358	ЦI2-I-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода от I5мм до 50 мм	м	50,0	-	0,48	24	43 25	22	3 I
359	СII3-I7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I /черные обыкновенные/ неоцинкованные диамер условного прохода в мм - ду, толщина стенок в мм - т Ду-40 Т-3,5	м	I56,0	0,50	0,67	I05	-	-	-
360	ЦI2-I-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитинга-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ми на резьбе, диаметр условного прохода от I5мм до 50 мм	м	I56,0	-	0,48	75	I36 74	67	7 2
36I	CI30-I8I0	Фланцы стальные плоские приварные из стали Вст3СП2, ВСТ3СП3 давлением 2,5 Мпа диаметром в мм 50	шт	25,0	0,068	I,2I	30	- -	=	- -
362	CI30-I776	Фланцы стальные плоские приварные из стали Вст3сп2, Вст3сп3 давлением I МПа, диаметром в мм 50	шт	6,0	0,0I6	0,94	6	- -	-	- -
363	CI30-I026	Краны проходные сальниковые муфтовые II4б6к для воды, нефти и масла давлением IMпа, диаметром в мм 40	шт	25,0	0,09	3,60	90	- -	-	- -
364	ЦI2-807-3	Монтаж	шт	25,0	-	0,84	2I	- 20	20	- -
365	CI30-645	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением IMпа 30ч6бр диаметром в мм 50	шт	5,0	0,023	I3,90	70	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
366	ЦI2-802 -3	Монтаж	шт	5,0	-	2,08	I0	- / 9	9	- / -
367	СI30-55	Крепеж	т	0,0I	0,0I	636,00	6	- / -	-	- / -
368	0I-I3 стр.II	Муфта прямая длинная Ду- 40	шт	45,0	0,0I3	0,I7	8	- / -	-	- / -
369	Тоже	Ниппель двойной Ду-40	шт	45,0	0,009	0,I6	7	- / -	-	- / -
370	Тоже	Контргайки Ду-40	шт	45,0	0,005	0,07	3	- / -	-	- / -
37I	Тоже	Метрошток	шт	5,0	0,0I	6,00	30	- / -	-	- / -
372	I8-08 п.38-0I7	Фильтр сливной Ду-80	шт	3,0	0,005	I8,00	54	- / -	-	- / -
373	0I-04 стр.I2	Муфта сливная МС-IФ3	шт	3,0	0,004	5,00	I5	- / -	-	- / -
		Всего по разделу 4	руб				745	- / I28	II8	I0 / 3
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб				54			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Запасные части	руб				I			
		Тара и упаковка	руб				I			
		Транспортные расходы	руб				2			
		Заготовительно-складские расходы	руб				I			
		Всего, стоимость оборудования	руб				59			
		Стоимость монтажных работ	руб				543			
		Материалы	руб				6			
		Эксплуатация машин	руб				7			
		Заработная плата машинистов	руб				3			
		Основная заработная плата	руб				II8			
		Всего заработная плата	руб				I2I			
		Накладные расходы	руб				94			
		Плановые накопления	руб				49			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб				686			
		Раздел 5.Спецработы								
374	E14-I70	Окраска кранов масляной								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	к=I,25	краской	тн	I0,42	5,44	57	-	I05 56	39	I7 I7
375	EI4-I78 к=I,25	Окраска м/конструкций	тн	I0,2I	I3,I2	I34	-	248 I34	68	66 62
376	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера трубопроводов	I00 м2	0,28	60,50	I7	-	20 II	II	- -
		Всего по разделу 5	руб				26I	373 20I	II8	83 79
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб				208			
		Материалы	руб				87			
		Эксплуатация машин	руб				4			
		Заработная плата машинистов	руб				79			
		Основная заработная плата	руб				II8			
		Всего заработная плата	руб				I97			
		Накладные расходы	руб				34			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб				I9			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				26I			
		Разцел 6.Прочие работы								
377	Укрупн. показат.	Приобретение инструмента приспособлений и производственного инвентаря	руб	94,00	25,00	-	2350	-	-	-
378	Тоже	Тоже, хозинвентаря	руб	I0I,00	I5,00	-	I5I5	-	-	-
		Всего по разцелу 6	руб				3865	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость прочих работ	руб				3865			
		Всего, стоимость прочих работ	руб				3865			
		Всего по смете	руб				I982I4	I307 4677	39I4	763 380
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость оборудования	руб				I65684			
		Запасные части	руб				30I4			
		Тара и упаковка	руб				2523			
		Транспортные расходы	руб				6I66			
		Заготовительно-складские расходы	руб				2I30			
		Комплектация	руб				I075			
		Всего, стоимость оборудования	руб				I80592			
		Стоимость монтажных работ	руб				609I			
		Материалы	руб				I948			
		Эксплуатация машин	руб				358			
		Заработная плата машинистов	руб				295			
		Основная заработная плата	руб				3446			
		Всего заработная плата	руб				374I			
		Ресурсы на опробование	руб				I			
		Накладные расходы	руб				2759			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Плановые накопления	руб				705			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб				9555			
		Стоимость общестроительных работ	руб				208			
		Материалы	руб				87			
		Эксплуатация машин	руб				4			
		Заработная плата машинистов	руб				79			
		Основная заработная плата	руб				II8			
		Всего заработная плата	руб				I97			
		Накладные расходы	руб				34			
		Плановые накопления	руб				I9			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				26I			
		Стоимость металломонтажных работ	руб				3359			
		Материалы	руб				I07			
		Эксплуатация машин	руб				2I			
		Заработная плата маши-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		листов	руб				6			
		Основная заработная плата	руб				350			
		Всего заработная плата	руб				356			
		Стоимость материалов и конструкций	руб				2872			
		Накладные расходы	руб				291			
		Плановые накопления	руб				291			
		Всего, стоимость металло-монтажных работ	руб				3941			
		Стоимость прочих работ	руб				3865			
		Всего, стоимость прочих работ	руб				3865			

Главный инженер проекта Иванова

Начальник отдела ТО Диденко

Исходные данные:

Составил Севиева

Проверил Севиева

Перфорация:

Подготовил Бузикова

Проверил Корнихина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2

К типовому проекту производственного корпуса на приобретение и монтаж технологического оборудования буфета на I6 мест

Основание: чертеж ОП-I

Сметная стоимость	2,470	тыс.руб.
В том числе:		
а/оборудования	2,29	тыс.руб.
б/монтажных работ	0,I8	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п.	I6,47	руб.
I м2 общей площади здания	0,40	руб.
I м3 объема здания	0,04	руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Масса	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование								
I	24-06 п.II-005	Электроплита ПЭСМ-4Ш	шт	I,00	0,24	287,00	287	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	Ц28-927 - 2	Монтаж	шт	I,00	-	8,2I	8	- / 7	7	- / -
3	2406-6003	Электрокипятильник КНЗ-50 М	шт	I,00	0,02	69,00	69	- / -	-	- / -
4	Ц28-923 - I	Монтаж	шт	I,00	-	2,98	3	- / 3	3	- / -
5	24-06 п.06-005 к=I,0I2	Электротермостат ТЭ-25	шт	I,00	0,0I8	46,00	46	- / -	-	- / -
6	Ц28-923 - I	Монтаж	шт	I,00	-	2,98	3	- / 3	3	- / -
7	24-06 п.09-00I	Прилавок д/буфета ПВ-Ш-I	шт	I,00	0,38	425,00	425	- / -	-	- / -
8	Ц28-9II - 3	Монтаж	шт	I,00	-	7,84	8	- / 8	8	- / -
9	24-06 п.0I-00I	Шкаф холодильный ШХ-0,4	шт	I,00	0,I8	265,00	265	- / -	-	- / -
I0	Ц28-9II- - 4	Монтаж	шт	I,00	-	7,82	8-	- / -	8	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	Ведомость торгового оборудования стр.27	Тележка посудная ТП	шт	I,00	0,0I5	30,00	30	— / —	-	— / —
I2	Тоже	Тележка грузовая ТГ-I25	шт	I,00	0,I3	2I,60	22	— / —	-	— / —
I3	56-0I-I5 п.4-99	Стол для использованной посуды	шт	I,00	0,0I	66,00	66	— / —	-	— / —
I4	56-0I-I5 п.4-295 п.4-I24	Стол обеденный с 4-мя стульями	к-т	4,00	0,04	50,00	200	— / —	-	— / —
I5	27-II- - 34 п.I-075	Ванна моечная ВМСМ-I	шт	5,00	0,08	52,00	260	— / —	-	— / —
I6	Ц18-I-I	Монтаж	шт	5,00	-	I6,I0	80	— / 49	44	5 / 3
I7	27-II-34 п.I-096	Стол производственный СПСМ-I	шт	2,00	0,07	37,00	74	— / —	-	— / —
I8	56-0I-0I п.I93	Шкаф для одежды	шт	I,00	0,05	75,00	75	— / —	-	— / —

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9	56-0I-I5 п.4-9I п.4-95	Пошкафник 4СУТ-3А	шт	2,00	0,04	8I,00	I62	-	-	-
20	56-0I-I5 п.4-6	Буфетная стойка	шт	I,00	0,06	I20,00	I20	-	-	-
		Всего по разделу I	руб				2470	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб				2I0I			
		Запасные части	руб				39			
		Тара и упаковка	руб				3I			
		Транспортные расходы	руб				79			
		Заготовительно-складские расходы	руб				27			
		Комплектация	руб				I4			
		Всего, стоимость оборудования	руб				229I			
		Стоимость монтажных работ	руб				II0			
		Материалы	руб				3I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Эксплуатация машин	руб				2			
		Заработная плата машинистов	руб				3			
		Основная заработная плата	руб				73			
		Всего заработная плата	руб				76			
		Ресурсы на опробование	руб				I			
		Накладные расходы	руб				57			
		Плановые накопления	руб				I2			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб				I79			
		Всего по смете	руб				2470	- / 78	73	5 / 3
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб				2I0I			
		Запасные части	руб				39			
		Тара и упаковка	руб				3I			
		Транспортные расходы	руб				79			
		Заготовительно-складские расходы	руб				27			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Комплектация	руб				I4			
		Всего, стоимость оборудования	руб				229I			
		Стоимость монтажных работ	руб				II0			
		Материалы	руб				3I			
		Эксплуатация машин	руб				2			
		Заработная плата машинистов	руб				3			
		Основная заработная плата	руб				73			
		Всего заработная плата	руб				76			
		Ресурсы на опробование	руб				I			
		Накладные расходы	руб				57			
		Плановые накопления	руб				I2			
		Всего, стоимость								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		монтажных работ	руб				I79			

Главный инженер проекта Иванова
Начальник отдела ТО Диденко

Исходные данные:
Составил Драгайцева
Проверил Савиева

Перфорация:
Подготовил Бузикова
Проверил Корнихина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-3

К типовому проекту производственного корпуса на монтаж технологических коммуникаций

Основание: чертежи ТК I ±4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I,I88 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
I м2 общей площади здания руб.
I м3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативной условно-чистой продукции	в том числе: основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел I.Паропроводы							
		Монтажные работы							
I	ЦI2-2-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76-89 мм из труб I0704-63 д.76.3 - I5 м	т	0,09	97,80	9	-/9	7	2/I
2	CI59-332I	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей входящих в конструкцию трубопровода, со сваркой на постоянных прокладках,креплением болтами и сваркой из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм							
3	ЦI2-2-5	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм из труб ГОСТ I0704-76 д.45-2-I5 м	т	0,04	I68,00	7	-/6	6	-/-
4	CI59-33I4	Узлы трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 2,5 Мпа узлы трубопроводов с установкой							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		необходимых деталей входящих в конструкцию трубопроводов, со сборкой на постоянных проклацках, креплением болтами и сваркой из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45мм, толщиной стенки, мм 2,5	т	0,04	799,20	32	-	-	-
5	ЦI2-808-3	Вентили, клапаны чугунные фланцевые обратные поворотные, эмалированные, футерованные, винипластом, или полиэтиленом, или фаолитом, или фторопластом на условное давление до I,6Мпа, диаметр наружный, мм I65-80 I54I бр ду 65 мм Ру I6	шт	I,00	3,3I	3	3	3	-
6	СI30-I22	Вентили проходные фланцевые I5ч16бр для воды и пара, давлением I,6 МПа, диаметром в мм 65	шт	I,00	I9,90	20	-	-	-
7	ЦI2-808-2	Вентили, клапаны чугунные, фланцевые обратные поворотные, эмалированные, футерованные винипластом или полиэтиленом, или							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		фаолитом, или фторопластом на условное давление до I,6 МПа, диаметр наружный, мм 40-50 Ду 40, РуI6	шт	3,00	2,08	6	— / 5	5	— / —
8	23-07 п.I-0380	Вентиль I5К4I9П Ду40РуI6	шт	3,00	5,38	I6	— / —	-	— / —
9	ЦI2-808-2	Монтаж клапана I6ч3бр Д 40	шт	I,00	2,08	2	— / 2	2	— / —
I0	23-07 п.I-0752	Стоимость клапана I6ч3бр Ду 40 Ру I6	шт	I,00	7,36	7	— / —	-	— / —
II	ЦI2-867-3	Монтаж 45чI2нж Ду 40 РуI6	шт	I,00	2,28	2	— / 2	2	— / —
I2	СI30-945	Конденсатоотводчики муфтовые 45чI2нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями, ном. конденсатоотводчика - 3 диаметр в мм - 40	компл	I,00	25,60	26	— / —	-	— / —
I3	СIII-636	Электроды типа Э-42, 6мм АНО-6	т	0,005	480,00	2	— / —	-	— / —
I4	СI30-I06I	Стоимость металлоконструкций							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		для опор	т	0,02	227,00	5	—	-	—
I5	ЦII-93-I	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий	шт	I,00	0,80	I	— I	I	—
I6	ЦI2-809-I	Кран к манометру	шт	I,00	0,8I	I	— I	I	—
I7	CI30-I95I	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМI-I00	компл	I,00	3,59	4	—	-	—
		Общестроительные работы							
I8	E26-79	Антикоррозийное покрытие праймер	I00 м2	0,06	50,00	3	— 2	2	—
I9	E26-36	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов покрытий и перекрытий насухо	м3	0,40	7,68	3	— 3	3	—
20	CII4-I06	Стоимость полос из стекловолокна	м3	0,40	54,53	22	—	-	—
2I	E26-73	Обертывание поверхности изо-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	I00 м2	0,I5	I2,60	2	-/2	2	-/-
22	E26-69	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике	I00 м2	0,I5	8I,I0	I2	-/4	4	-/-
23	CIII-298	Пергамин кровельный П-350	м2	I5,00	0,25	4	-/-	-	-/-
24	CI5I-28I	Стеклоткань полупроводящая ТУ I6-503, ТУ095-76 марки ЛСК-5, шириной 690, 790, 890,990 мм толщиной 0,2 мм	I0 м2	I,50	27,90	42	-/-	-	-/-
		Всего по разделу I	руб			336	-/40	38	2/I
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб			I88			
		Материалы	руб			I			
		Эксплуатация машин	руб			I			
		Заработная плата машинистов	руб			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Основная заработная плата	руб			27			
		Всего заработная плата	руб			28			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			79			
		Накладные расходы	руб			22			
		Плановые накопления	руб			I6			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			226			
		Стоимость общестроительных работ	руб			88			
		Материалы	руб			9			
		Основная заработная плата	руб			II			
		Всего заработная плата	руб			II			
		Накладные расходы	руб			I5			
		Плановые накопления	руб			7			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			II0			
		Раздел 2. Сжатый воздух							
25	ЦI2-2-5	Монтаж трубопроводов из труб ГОСТ 3262-75 д 40 мм - 45 м	т	0,I9	I68,00	32	— / 30	29	I / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	СП3-17	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные/неоцинкованные/ диаметр условного прохода в мм - Ду, толщина стенок в мм - т Ду - 40 Т - 3,5	м	46,80	0,67	31	- -	-	- -
27	Ц12-2-3	Монтаж д 25 мм ГОСТ 3262-75-80 м	т	0,21	221,00	46	- 44	43	I I
28	СП3-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные /неоцинкованные/ диаметр условного прохода в мм - ду, толщина стенок в мм - т Ду - 25 Т-3,2	м	83,20	0,42	35	- -	-	- -
29	Ц12-2-1	Монтаж д 15 мм ГОСТ 3262-75 - 270 м	т	0,39	324,00	126	- 121	118	3 I
30	СП3-13	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные/неоцинкованные/ диаметр условного прохода в мм - ду, толщина стенок в мм - т Ду-15	м	280,80	0,26	73	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Т-2,8							
3I	ЦI2-808-I	Вентили, клапана чугунные, фланцевые обратные поворотные, эмалированные, футированные, винипластом, или полиэтиленом, или фаолитом, или фторопластом, на условное давление до I,6 МПа, диаметр наружный мм I0-32 вентиль Ду 25 Ру I6	шт	3,00	I,82	5	— 5	5	— -
32	СI30-93	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п для воды и пара, давлением I,6, МПа, диаметром в мм 25	шт	3,00	I,65	5	— -	-	— -
33	ЦI2-808-I	Вентили, клапаны чугунные фланцевые, обратные поворотные, эмалированные, футерованные, винипластом, или полиэтиленом , или фаолитом, или фторопластом на условное давление до I,6 Мпа, диаметр наружный, мм I0-32 вентиль Ду I5 Ру I6	шт	I5,00	I,82	27	— 23	23	— -
34	СI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 Мпа, диаметром в мм I5	шт	I5,00	I,20	I8	— -	-	— -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
35	ЦI2-867-I	Водосборник Д I5	шт	8,00	I,67	I3	– II	II	– –
36	СI30-500	Стоимость водосборника Д I5	шт	8,00	4,66	37	– –	–	– –
37	ЦII-390-4	Монтаж пневмоклапана III-I6У4	шт	I,00	2,94	3	– 3	3	– –
38	I8-08 п.22-00I	Стоимость пневмоклапана III-I6У4	шт	I,00	22,02	22	– –	–	– –
39	0I-I3 стр.I3	Стоимость ниппелей Д I5, Д 25	шт	I8,00	0,03	I	– –	–	– –
40	Ц3-I9II	Монтаж рукавов	тн	0,06	II7,60	7	– 3	3	– –
4I	05-I7 п.2-I40	Рукав ГI4I-I0-25	м	I5,00	I,93	29	– –	–	– –
42	05-I7	Рукав ГI4-I0-I6	м	75,00	0,86	65	– –	–	– –
43	СI30-I06I	Стоимость металлоконструкций для опор	т	0,0I	227,00	2	– –	–	– –
44	ЕI5-6I4	Окраска трубопроводов до 50 мм	I00 м2	0,35	60,50	2I	– I3	I3	– –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 2	руб			852	- / 253	248	5 / I
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб			577			
		Материалы	руб			I8			
		Эксплуатация машин	руб			4			
		Заработная плата машинистов	руб			I			
		Основная заработная плата	руб			235			
		Всего заработная плата	руб			236			
		Накладные расходы	руб			I88			
		Плановые накопления	руб			6I			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			826			
		Стоимость общестроительных работ	руб			2I			
		Материалы	руб			8			
		Основная заработная плата	руб			I3			
		Всего заработная плата	руб			I3			
		Накладные расходы	руб			3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные НУЧП	руб			2			
		Плановые накопления	руб			2			
		Плановые НУЧП	руб			6			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			26			
		Всего по смете	руб			II88	- / 293	286	7 / 2
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб			765			
		Материалы	руб			I9			
		Эксплуатация машин	руб			5			
		Заработная плата машинистов	руб			2			
		Основная заработная плата	руб			262			
		Всего заработная плата	руб			264			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			79			
		Накладные расходы	руб			2I0			
		Плановые накопления	руб			77			
		Всего, стоимость монтаж-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ных работ	руб			I052			
		Стоимость общестроительных работ	руб			I09			
		Материалы	руб			I7			
		Основная заработная плата	руб			24			
		Всего заработная плата	руб			24			
		Накладные расходы	руб			I8			
		Накладные НУЧП	руб			2			
		Плановые накопления	руб			9			
		Плановые НУЧП	руб			6			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I36			

Главный инженер проекта Иванова
Начальник отдела Волков
Исходные данные:
Составил Титова
Проверил Кулагина
Перфорация:
Подготовил Бузикова
Проверил Корнихина

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Производственный корпус технического обслуживания и текущего ремонта 150 большегрузных автомобилей и автопоездов"

Ресурсы	Количество
1	2
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч	39580
Заработная плата, руб.	26963
Строительные машины, руб.	3839
-"- , маш.-ч	2402
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч	8422
Заработная плата, руб.	4880
Строительные машины, руб.	405
-"- , маш.-ч	94
Монтаж технологического оборудования и промпроводок	
Затраты труда, чел.-ч	9126
Заработная плата, руб.	4273
Строительные машины, руб.	28
-"- , маш.-ч	2

I	2
Монтаж электротехнического оборудования, связи и сигнализации	
Затраты труда, чел.-ч	7619
Заработная плата, руб.	4895
Строительные машины, руб.	67
-"- , маш.-ч	2
Всего	
Затраты труда, чел.-ч	64747
Заработная плата, руб.	41011
Строительные машины, руб.	4128
-"- , маш.-ч	2500

Начальник сметного отдела — З.А.Ковальчук

Составил руководитель группы — Т.М.Арзамасова

Проверил начальник отдела — З.А.Ковальчук

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать 21 I 1987 г.
Заказ Т-217 Тираж 220

gost.e-ecolog.ru