ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А-II,III,IУ-20-284.84

С К Л А Д И Н В Е Н Т А Р Я И О Б О Р У Д О В А Н И Я
О Т Д Е Л Ь Н О С Т О Я Щ И Й З А Г Л У Б Л Е Н Н Ы Й

АЛЬБОМ II

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А-II,III,IУ-20-284.84 20099 - 02

СКЛАД ИНВЕНТАРЯ И ОБОРУДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ ЗАГЛУБЛЕННЫЙ

АЛЬБОМ II

СМЕТЫ

Показатели для грунтов: сухие / водонасыщенные	ТИП А-II	ТИП А-III	ТИП А-IУ
Стоимость:			
общая, тыс.руб.	22,525 26,822	2I,I3I 25,6I4	I8,936 23,384
Строительно- монтажных работ, руб.	2I,087 25,384	I9,693 24,I76	I7,498 2I,946
Iм3 здания	I43,25 I72,45	I33,78 I64,24	II8,87 I49,09
Iм2 здания	6I6,58 742,22	575,82 706,90	5II,64 64I,70

Разработан Южным отделением института " Энергосетьпроект" Минэнерго СССР

Рабочий проект утвержден и введен в действие Минэнерго СССР 23.05.84, протокол № 20

Главный инженер отделения Г.А. Неведров

Главный инженер проекта Г.М. Данилов

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№№ объектных смет, и смет	Наименование	Стр.
I		Пояснительная записка	5
2	I	Объектная смета склада инвентаря и оборудования отдельностоящего заглубленного тип А-П (вариант в сухих грунтах)	6
3	2	Объектная смета склада инвентаря и оборудования отдельностоящего заглубленного тип А-П (вариант в водонасыщенных грунтах)	8
4	3	Объектная смета склада инвентаря и оборудования отдельностоящего заглубленного тип А-Ш (вариант в сухих грунтах)	I0
5	4	Объектная смета склада инвентаря и оборудования отдельностоящего заглубленного тип А-Ш (вариант в водонасыщенных грунтах)	I2
6	5	Объектная смета склада инвентаря и оборудования отдельностоящего заглубленного тип А-IУ (вариант в сухих грунтах)	I4
7	6	Объектная смета склада инвентаря и оборудования отдельностоящего заглубленного тип А-IУ (вариант в водонасыщенных грунтах)	I6

№№ пп	№№ объектных смет, и смет	Наименование	Стр.
8	Смета I-I	Общестроительные работы по складу инвентаря и оборудования тип А-П (вариант в сухих грунтах)	I8
9		Сводка объемов к стоимости работ, к локальной смете № I-I	4I
I0	2-I	Общестроительные работы по складу инвентаря и оборудования тип А-П (вариант в водонасыщенных грунтах)	43
II		Сводка объемов к стоимости работ, к локальной смете № 2-I	67
I2	3-I	Общестроительные работы по складу инвентаря и оборудования тип А-Ш (вариант в сухих грунтах)	69
I3		Сводка объемов к стоимости работ, к локальной смете № 3-I	92
I4	4-I	Общестроительные работы по складу инвентаря и оборудования тип А-Ш (вариант в водонасыщенных грунтах)	94
I5		Сводка объемов к стоимости работ, к локальной смете № 4-I	II8
I6	5-I	Общестроительные работы по складу инвентаря и оборудования тип А-IУ (вариант в сухих грунтах)	I20
I7		Сводка объемов к стоимости работ, к локальной смете № 5-I	I43
I8	6-I	Общестроительные работы по складу инвентаря и оборудования тип А-IУ (вариант в водонасыщенных грунтах)	I45

№№ пп	№№ объектных смет, и смет	Наименование	Стр.
I9		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № 6-I	I69
20	I-2	Монтаж герметических дверей и ставень (тип АП, АШ)	I7I
2I	I-2	То же, (тип АIУ)	I73
22	I-3	Приобретение герметических дверей (тип А П, АШ)	I75
23	I-3	То же, (тип А УI)	I77
24	I-4	Внутренний водопровод и канализация	I79
25	I-5	Вентиляция	I83
26	I-6	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	I89
27	I-7	Приобретение инвентаря	I97
28	I-8	Приобретение и монтаж средств связи	I99
29	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах для типа склада А-П (вариант в сухих и водонасыщенных грунтах)	206
30	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах для типа склада А-Ш (вариант в сухих и водонасыщенных грунтах)	207
3I	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах для типа склада А-IУ (вариант в сухих и водонасыщенных грунтах)	209

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным Инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР от I8 мая I982 года № I4I, в ценах, вводимых с 0I.0I.84 г.

Сметная документация разработана для базисного района Московской области с расчетной температурой - 30°С.

Сметная стоимость определена для сухих и водонасыщенных грунтов.

Основными нормативными документами для определения сметной стоимости являлись:

I. Сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы.

2. Сборник сметных цен на местные строительные материалы и железобетонные изделия и конструкции для строек, расположенных в Московской области.

3. Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции. Части I,П,Ш,IУ. Местные материалы.

4. Сборники расценок на монтаж оборудования.

5. Прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 0I.0I.I982 года.

Накладные расходы приняты в размерах:

- на общестроительные работы	- I6,5 %
-на санитарно- технические работы	- I3,3 %
- на металлоконструкции	- 8,6 %

Плановые накопления в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов.

К стоимости электрооборудования и оборудования связи по оптовым ценам в сметах учтены:

- транспортные расходы	- 4 %
- тара и упаковка	- 2 %
- комплектация оборудования	- 0,7 %
- запасные части	- 2 %
- заготовительно- складские расходы	- I,2 %

К ценнику на монтаж оборудования учтены накладные расходы в размере 87 %.За расчетный показатель принят один укрываемый. (Всего 20 человек).

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту Склад инвентаря и оборудования отдельностоящий заглубленный
Тип А-П (вариант в сухих грунтах)

Основание: рабочие чертежи типового проекта

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	22,525	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу	II26,25	руб.
2. I м2 общей площади здания	658,63	руб.
3. I м3 объема здания	I53,02	руб.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	наименование единиц измерения	кол-во единиц измерения	стоимость единицы, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Строительные работы	I3,478	-	-	-	I3,478	-	-	-	$м^3$	I47,2	9I,56
2	I-2	Монтаж герметических дверей и ставень	-	0,8I5	-	-	0,8I5	-	-	-	"	"	5,54

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	I-3	Приобретение герметических дверей	I,55I	-	-	-	I,55I	-	-	-	-	-	I0,54
4	I-4	Водопровод и канализация	0,582	-	-	-	0,582	-	-	-	-	-	3,95
5	I-5	Вентиляция	4,2I7	-	-	-	4,2I7	-	-	-	-	-	28,65
6	I-6	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	-	0,I6I	0,I08	-	0,269	-	-	-	-	-	I,83
7	I-7	Приобретение инвентаря	-	-	0,II2	-	0,II2	-	-	-	-	-	0,75
8	I-8	Приобретение и монтаж средств связи	-	0,283	I,2I8	-	I,50I	-	-	-	-	I47,2	I0,20
		Всего по объекту	I9,828	I,259	I,438	-	22,525						I53,02

Главный инженер отделения Г.А. Неведров
Начальник сметного отдела Т.В. Фартушная
Составил ведущий инженер Л.В. Иванова
Проверил руководитель группы В.И. Полковникова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту Склад инвентаря и оборудования отдельностоящий заглубленный.
Тип А П (вариант в водонасыщенных грунтах)

Основание: рабочие чертежи типового проекта

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 26,822 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу I34I,I0 руб.
2.Iм2 общей площади здания 784,27 руб.
3.Iм3 объема здания I82,2I руб.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	наименование единиц измерения	кол-во единиц измерения	стоимость единицы, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	2-I	Строительные работы	I7,775	-	-	-	I7,775				м2	I47,2	I20,75
2	I-2	Монтаж герметических дверей и ставень	-	0,8I5	-	-	0,8I5				"	"	5,54

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	I-3	Приобретение герметических дверей	I,55I	-	-	-	I,55I				$м^3$		I0,54
4	I-4	Водопровод и канализация	0,582	-	-	-	0,582				"		3,95
5	I-5	Вентиляция	4,2I7	-	-	-	4,2I7				"		28,65
6	I-6	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	-	0,I6I	0,I08	-	0,269				"		I,83
7	I-7	Приобретение инвентаря	-	-	0,II2	-	0,II2				"		0,76
8	I-8	Приобретение и монтаж средств связи	-	0,283	I,2I8	-	I,50I				"	I47,2	I0,20
		Всего по объекту	24,I25	I,259	I,438	-	26,822						I82,2I

Главный инженер отделения Г.А. Неведров
Главный инженер проекта Г.М. Данилов
Начальник сметного отдела Т.В. Фартушная
Составил ведущий инженер Л.В. Иванова
Проверил руководитель группы В,И. Полковникова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту Склад инвентаря и оборудования отдельностоящий заглубленный. Тип А Ш (вариант в сухих грунтах)

Основание: рабочие чертежи типового проекта
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2I,I3I тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на :
I.Расчетную единицу I056,55 руб.
2.Iм2 общей площади здания 6I7,87 руб.
3.Iм3 объема здания I43,55

№№ п.п.	№ смет- (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели		
			строи-тельных работ	мон-тажных работ	обору-дования, приспособлений, мебели и инвентаря	про-чих затрат	всего	в том числе основная заработная плата рабочих	нормативной условно-чистой продукции	наименование единиц измерения	кол-во единиц измерения	стоимость единицы, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	3-I	Строительные работы	I2,084	-	-	-	I2,084	-	-	-	м3	I47,2	82,09
2	I-2	Монтаж герметических дверей и ставень	-	0,8I5	-	-	0,8I5	-	-	-	"	"	5,54

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	I-3	Приобретение герметических	I,55I	-	-	-	I,55I	-	-	-	$м^3$	"	I0,54
4	I-4	Водопровод и канализация	0,582	-	-	-	0,582	-	-	-	"	"	3,95
5	I-5	Вентиляция	4,2I7	-	-	-	4,2I7	-	-	-	"	"	28,65
6	I-6	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	-	0,I6I	0,I08	-	0,269	-	-	-	"	"	I,83
7	I-7	Приобретение инвентаря	-	-	0,II2	-	0,II2	-	-	-	"	"	0,76
8	I-8	Приобретение и монтаж средств связи	-	0,283	I,2I8	-	I,50I	-	-	-	"	I47,2	I0,20
		Всего по объекту	I8,434	I,259	I,438	-	2I,I3I	-	-	-	"	"	I43,55

Главный инженер отделения — Г.А. Неведров
Главный инженер проекта — Г.М. Данилов
Начальник сметного отдела — Т.В. Фартушная
Составил ведущий инженер — Л.В. Иванова
Проверил руководитель группы — В.И. Полковникова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту Склад инвентаря и оборудования отдельностоящий заглубленный. Тип А III (вариант в водонасыщенных грунтах)

Основание: рабочие чертежи типового проекта

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 25,614 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 1280,70 руб.
2. 1м2 общей площади здания 748,95 руб.
3. 1м3 объема здания 174,01 руб.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе: заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	наименование единиц измерения	кол-во единиц измерения	стоимость единицы в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4-1	Строительные работы	16,567	-	-	-	16,567				м3	147,2	112,55
2	1-2	Монтаж герметических дверей и ставень	-	0,815	-	-	0,815				"	"	5,54

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	I-3	Приобретение герметических дверей	I,55I	-	-	-	I,55I				$м^3$	-	I0,54
4	I-4	Водопровод и канализация	0,582	-	-	-	0,582				"	-	3,95
5	I-5	Вентиляция	4,2I7	-	-	-	4,2I7				"	-	28,65
6	I-6	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	-	0,I6I	0,I08	-	0,269				"	-	I,83
7	I-7	Приобретение инвентаря	-	-	0,II2	-	0,II2				"	-	0,76
8	I-8	Приобретение и монтаж средств связи	-	0,283	I,2I8	-	I,50I				"	I47,2	I0,20
		Всего по объекту	22,9I7	I,259	I,438	-	25,6I4						I74,0I

Главный инженер отделения — Г.А. Неведров

Главный инженер проекта — Г.М. Данилов

Начальник сметного отдела — Т.В. Фартушная

Составил ведущий инженер — Л.В. Иванова

Проверил руководитель группы — В.И. Полковникова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту Склад инвентаря и оборудования отдельностоящий заглубленный.
Тип А IУ (вариант в сухих грунтах)

Основание: рабочие чертежи типового проекта

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I8,936	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I.Расчетную единицу	946,80	руб.
2.Iм2 общей площади здания	553,68	руб.
3.Iм3 объема здания	I28,64	руб.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строительных работ	монтажных работ	оборудования приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	наименование единиц измерения	кол-во единиц измерения	стоимость единицы, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	5-I	Строительные работы	I0,5I8	-	-	-	I0,5I8				м3	I47,2	7I,47
2	I-2	Монтаж герметических дверей и ставень	-	0,557	-	-	0,557				-	-	3,80

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	I-3	Приобретение герметических дверей	I,I80	-	-	-	I,I80				$м^3$	-	8,02
4	I-4	Водопровод и канализация	0,582	-	-	-	0,582				"	-	3,95
5	I-5	Вентиляция	4,2I7	-	-	-	4,2I7				"	-	28,65
6	I-6	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	-	0,I6I	0,I08		0,269				"	-	I,83
7	I-7	Приобретение инвентаря	-	-	0,II2	-	0,II2				"	-	0,75
8	I-8	Приобретение и монтаж средств связи	-	0,283	I,2I8	-	I,50I				"	I72,2	I0,I9
		Всего по объекту	I6,497	I,00I	I,438	-	I8,936						I28,64

Главный инженер отделения Г.А. Неведров
Главный инженер проекта Г.М. Данилов
Начальник сметного отдела Т.В. Фартушная
Составил ведущий инженер Л.В. Иванова
Проверил руководитель группы В.И. Полковникова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту Склад инвентаря и оборудования отдельностоящий заглубленный. Тип А IУ (вариант в водонасыщенных грунтах)

Основание: рабочие чертежи типового проекта

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 23,384 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу II69,20 руб.
2. Iм2 общей площади здания 683,74 руб.
3. Iм3 объема здания I58,86 руб.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	наименование единиц измерения	кол-во единиц измерения	стоимость единицы, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	6-I	Строительные работы	I4,966	-	-	-	I4,966				м3	I47,2	I0I,67
2	I-2	Монтаж герметических дверей и ставень	-	0,557	-	-	0,557				"	"	3,78

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	I-3	Приобретение герметических дверей	I,I80	-	-	-	I,I80	-	-	-	$м^3$	-	8,02
4	I-4	Водопровод и канализация	0,582	-	-	-	0,582	-	-	-	"	"	3,95
5	I-5	Вентиляция	4,2I7	-	-	-	4,2I7	-	-	-	"	"	28,65
6	I-6	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	-	0,I6I	0,I08	-	0,269	-	-	-	"	"	I,83
7	I-7	Приобретение инвентаря	-	-	0,II2	-	0,II2	-	-	-	"	"	0,76
8	I-8	Приобретение и монтаж средств связи	-	0,283	I,2I8	-	I,50I	-	-	-	"	I47,2	I0,20
		Всего по объекту	20,945	I,00I	I,438	-	23,384	-	-	-	"	"	I58,86

Главный инженер отделения Г.А. Неведров
Главный инженер проекта Г.М. Данилов
Начальник сметного отдела Т.В. Фартушная
Составил ведущий инженер Л.В. Иванова
Проверил руководитель группы В.И. Полковникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № І-І

к типовому проекту Склад инвентаря и оборудования отдельностоящий заглубленный тип А П (в сухих грунтах)
На общестроительные работы

Сметная стоимость І3,478 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на :
І.Расчетную единицу 673,90 руб.
2.Ім2 общей площади здания 394,09 руб.
3. Ім3 объема здания 9І,56 руб.

Основание: чертежи АС І-3;5-І4
Составлена в ценах І984 г.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Нормативной условно-чистой продукции
І	2	3	4	5	6	7	8	9	І0	ІІ	І2
І	І-230,І-237 І-29	Срезка растительного слоя толщ.І5см с перемещением до 50 м Цена:(33.8+27.7х4)х х І.І	І000 м3	0,ІІ74	І59,06			28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-II29 т. I-32	Планировка площадей механизированным способом грунтов II группы	I00 $м^2$	3.64	0.35			I			
3	I-I69 т.I-22	Разработка грунта 2 группы экскаватором обратной лопатой с ковшом, ёмкостью 0,65м3 с погрузкой на автомобили - самосвалы	I000 $м^3$	0.I53	I50,35			23			
		Цена:II2+I06.7Iх х(0,I5+0,2)+5,02х0,2									
4	ССЦ,ч.I стр.28	Перемещение лишнего грунта автосамосвалами на I км Объем: I53 х I.8	т	275.4	0.29			80			
5	I-50 т.I-II	Разработка грунта II группы экскаватором обратная лопата с ковшом емк. 0.65 м3 в отвал	I000 $м^3$	0.50	II4,57			57			
		Цена: 85.3хI,2+8I,38х х 0,I5									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6 .	I-948,к-I,2 I-79	Доработка грунта вручную после экскаваторной разработки	I00 м3	0,I6	I44			23			
		Цена: I20х I.2									
7.	I-257,I-268 I-3I	Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью 80-I00 л.с.грунтом II группы с перемещением до I00м	I000 м3	0,3I	I27,7I			40			
		Цена:(I8.9+I0.8х9)х xI.I									
8 .	I-968, I-8I	Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением	I00 м3	0,022	46			I			
9.	I-II84 I-II8	Уплотнение грунта II и III группы пневматическими трамбовками при работе от передвижных компрессоров	"	3,I0	9,69			30			
I0.	I-I68, I-22	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы	I000 м3	0,I74	I04,23			I8			
		Цена: 9I,2+86.89х х0.I5									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	ССЦ ч.I стр. 28	Транспортировка растительного грунта до I км Объем: I74 х I.2	т	209	0.29			6I			
I2	I-I95 т. I-25	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автомобилями - самосвалами до I0 т	I000 $м^3$	0,I53	I5,26			2			
		Цена: I3.20+II.34х х 0.I5+ 3.63х0.I									
I3	I-I94 т.I-25	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автомобилями-самосвалами до I0 т	"	0,I74	I2.37			-			
		Цена: I0.70+9.26х0.I5+ + 2.97 х0.I									
		Итого по разделу I	руб.					364			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Вход									
I4	II-II т. I-II	Подготовка из бетона М I00 толщиной I00 мм	$м^3$	2,I7	29,30			64			
I5	II-403 т.36-4	Установка блоков стен подвалов массой, т, более I.5	шт	I5	2,90			44			
I6	ССЦ-75 п.9-I2I	Стоимость блоков БВТС-II-I,4х2,2 (Iшт) БВТС-II-I,2х2,2 (6 шт) Цена: 49,80+0,82х2	$м^3$	I7,77	5I,44			9I4			
I7	ССЦ-75 п.9-I20	Стоимость блоков БВТС-II-I.2х2,2 ПВ из бетона М 300 весом до 5 тп Цена: 49,50+0,82х2	"	I3.28	5I.I4			679			
I8	ССЦ-8 т.3-I	Арматура А-I	т	0,I7	229			39			
I9	ССЦ-8 т.3-I	Арматура А-II	"	0,98	260			255			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	ССЦ-8 3-I	Арматура А-Ш	т	7,60	250			I900			
2I	-"-	Полосовая сталь	"	0,44	250			II0			
22	7-396 т. 33-I	Лестницы по готовому основанию с ж/б ступенями	$м^3$	0,92	20,50			I9			
23	ССЦ-II0 п.II-I72	Ступени С-I	м	20,7	3,72			77			
24	ССЦ-8 т.3-I	Арматура В-I	т	0,02	32I			6			
		Гидроизоляция входа:									
25	II-55, II-56, т.8-I т.8-2	Стяжка цементная толщ. I5 мм Цена: 70,0-I3,60	I00 $м^2$	0,53	56,40			30			
26	8-27 т.4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен и фундаментов по выравненной поверхности битумной мастикой в 2 слоя	"	I,37	90,00			I23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	II-55, II-56, т.8-1 т.8-2	Стяжка цементная толщ. 30 мм Цена: 70+I3,6х2	I00 $м^2$	0,53	97,20			52			
		Узел примыкания входа к складу									
28	II-55, II-56 т.8-I т.8-2	Стяжка цементная толщ. 30 мм; Цена: 70 + I3,6х2	"	0.042	97,20			4			
29	8-27 т.4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен и фундаментов по выравненной поверхности битумной машиной в 2 слоя	"	0,083	90,00			8			
30	26-73 I3-9	Гидроизоляция слоем стеклоткани на битумной мастике	"	0,42	I2,60			5			
3I	СССЦ ч.I п. 564	Стеклоткань	$м^3$	0,42	37,20			I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32	8-23 8-26 т. 4-5 т.4-6	Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике Цена: 257-I3I	I00 $м^2$	0,05	I26			6			
33	8-I3 т.4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен и массивов и цементная с жидким стеклом	"	0,022	86,50			2			
34	26-I5 т.26-4	Жгут пропитанный битумом	$м^3$	0,I	22,70			2			
35	СССЦ-III п. 352	Стоимость жгута	"	0,II	75,80			8			
36	I0-I55	Установка поручней	I00 м	0,I7	4,43			I			
37	СССЦ ч.2 п. 329	Стоимость поручней	м	I7	0,30			5			
38	7-285 т.7-I	Установка крепежных элементов весом до 5 кг со сваркой в сборных железобетонных конструкциях	т	0,04	362			I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39	ССЦ-8 тбл. 3-I	Металлизация крепежных элементов	т	0,04	I78			7			
		Итого по разделу II	руб.					439I			
		Ш. Фундаменты склада									
40	6-I-I т.6-I	Подстилающий слой из бетона по грунту	$м^3$	2,70	28,40			77			
4I	6-23 т.I-23	Фундаментная лента ФЛм-I из бетона М 200	"	I5,00	3I,80			477			
42	ССЦ-20 т.3-I	Арматура А-I	т	0,II	229			25			
43	ССЦ-20 3-I	Арматура А-Ш	"	0,89	250			223			
44	-"-	Закладные детали	"	0,26	4I3			I08			
		Итого по разделу Ш	руб.					9I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ. Стены									
45	7-247 т.I4-I	Плиты и панели шин подвалов, устанавливаемые вертикально	шт	4,0	I6,30			65			
46	ССЦ-65 п.8-564	Стоимость стеновых панелей ПС - 2а, ПС2-4 из бетона М 300	$м^3$	I0,90	64,00			698			
47	ССЦ-20 т.3-I	Арматура А-I	т	0,I7	229			39			
48	ССЦ-20 т.3-I	Арматура А-Ш	"	I,48	250			370			
49	ССЦ-8 тбл.3-I	Закладные детали	"	0,07	4I3			29			
50	-"-	Металлизация закладных	"	0,07	I78			I2			
5I	7-285 т.7-I7	Установка крепежных элементов со сваркой в сборных железобетонных конструкциях	"	0,II	362			40			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
52	ССЦ-8 тбл. 3-I	Металлизация крепежных элементов	т	0,II	I78			20			
53	6-96 т.II-7 ССЦ-I2 п.I-I9 п.I-I7	Монолитные железобетонные стены из бетона М 300 Цена: 39,60+(32,I0-28,2)xI,0I5	$м^3$	II,50	43,56			50I			
54	СССЦ-2 стр.I92 п.I6	Арматура А-I	т	0,0I	270			3			
55	ССЦ-2 стр. I92 п.I8	Арматура А-Ш	"	I,45	283			4I0			
56	6-96 т.II-7	Узел замоноличивания из бетона М 300 Цена: 39,60+(32,I0-28,2)xI,0I5	$м^3$	2,40	43,56			I05			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
57	СССЦ-2 стр. I92 п.I6	Арматура А I	т	0,03	270			8			
58	-"- п.I8	Арматура А Ш	"	0,I7	283			48			
59	6-83 т. 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг в монолитные конструкции	"	0,I2	44I			53			
60	6-85 т.9-9	То же, весом более 20 кг	"	0,84	329			276			
		Итого по разделу IУ руб.						2677			
		У. Перегородки									
6I	8-68 т.8-5	Перегородки армированные из кирпича глиняного обыкновенного, толщиной в I/2 кирпича	$\frac{I00}{м^2}$	0,03	552			I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
62	7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек весом до 0.3 т	шт	I	0,23			-			
63	ССЦ-74 п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек I ПР I-I0.I2.6	$м^3$	0,0I	64,40			I			
64	ССЦ-8 таб.3-I	Арматура В-I	т	0,0I	32I			3			
		Итого по разделу У:	руб.					2I			
		УI. Покрытие									
65	7-2I5 I3-2-I,8	Укладка пролетных плит безбалочных перекрытий и покрытий при наибольшем весе сборных элементов в здании до 8 т	шт	I	I0,00			I0			
66	ССЦ-67 п. 8-592	Стоимость плит покрытия ПП-3	"	I	332			332			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
67	6-I75 ССЦ-I3	Монолитная железобетонная плита из бетона М 300 38,50+(33,3-29,3)xI,0I5	$м^3$	I2,20	42,56			5I9			
68	ССЦ-2 п. I0	Арматура А-I	т	0,I6	338			54			
69	-"- п.I2	Арматура А-III	"	0,94	325			306			
70	II-II т.I-II	Подстилающий слой из бетона М I00	$м^3$	2,28	29,30			67			
7I	I2-299 I2-300 т.I0-I т.I0-2	Выравнивающие стяжки покрытий литые цементные по бетону или железобетону толщ.20 мм Цена: 5I,60+2,53x5	I00 $м^2$	0,23	64,25			I5			
72	I2-I73 2-4-2	Гидроизоляция из 3-х слоёв гидроизола на битумной мастике шириной до I,2 м	"	0,23	427			98			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
73	I2-299 I2-300 т. I0-I т. I0-2	Защитный слой из цементного раствора толщ. 20 мм Цена: 5I,60+2,53х5	I00 м^2	0,23	64,25			I5			
		Итого по разделу УI	руб.					I4I6			
		УП. Аварийный выход									
74	II-II т.I-II	Подстилающий слой из бетона по грунту	м^3	0,25	29,30			7			
75	II-I4 т.3-I	Слой рубероида на битумной мастике	I00 м^2	0,03	96,60			3			
76	6-92 т.II-3 ССЦ-I2	Устройство монолитного участка МУ-23 из бетона М 300 Цена: 45,30+(32,I0-28,2)х х I,0I5	м^3	I,I3	49,26			56			
77	СССЦ ч.2 стр.I92 п.I8	Арматура А-Ш	т	0.I3	283			37			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
78	СССЦ ч.2 стр.I92 п.I7	Арматура А-II	т	0.06	256			I5			
79	СССЦ ч.2 стр.I92 п.I6	Арматура – А-I	"	0,02	270			5			
80	7-403 т.36-4	Установка блоков объемом 0,4 м3 ББА-II-0,9хI,3	шт.	2	2,90			6			
8I	ССЦ-75 п.9-II0	Стоимость блоков аварийного выхода из бетона М 300	м3	I,66	56,34			94			
		Цена: 54,70+0,82х2									
82	ССЦ-8 табл.3-I	Арматура А-I	т	0,0I	229			2			
83	ССЦ-8 табл.3-I	Арматура А-II	"	0,I0	229			23			
84	ССЦ-8 табл.3-I	Арматура А-III	"	0,I7	250			43			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
85	ССЦ-8 таб. 3-I	Полосовая сталь	т	0,03	250			8			
86	6-92 т. II-3 ССЦ-I2	Установка монолитного участка МУ-24 из бетона М-300 45,30+(32,I0-28,2)х х I,0I5	$м^3$	I,54	49,26			76			
87	СССЦ ч.2 стр. I92 п. I6	Арматура А-I	т	0.02	270			5			
88	-"- п.I7	Арматура А-II	"	0,20	256			5I			
89	-"- п.I8	Арматура А-III	"	0,I9	283			54			
90	-"- п.I6	Полосовая сталь	"	0,0I	270			3			
9I	I2-299 I2-300 т. I0-I т. I0-2	Выравнивающие стяжки покрытий цементные литые по бетону или железобетону	$100\ м^2$	0,03	64,25			2			
	Цена:	5I,60+2,53 х 5									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
92	I2-I76 2-6-2	Кровли плоские из 4-х слоев рубероида на битумной мастике, по готовому основанию из бетона или раствора для зданий шириной до I2 м	I00 $м^2$	0,03	338			I0			
93	8-6I т.7-5	Установка решеток МР I	т	0,02	3I8			6			
94	20-4I0 ЭСН 7-2	Решетки ЖР-I жалюзийные неподвижные, размером 800 х 800 мм	шт	4	I,50			6			
95	ССЦ ч.3 стр.I06 п.I474	Стоимость жалюзийных решеток ЖР - I	"	4	4,95			20			
96	I5-6I4 т. 4I4-8	Масляная окраска решеток	I00 $м^2$	0,04	60,50			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
97	I5-6I4 т. 4I4-8	Масляная окраска жалюзийных решеток	I00 $м^2$	0,06	60,50			4			
98	6-I25 т. I3-I	Приямок из монолитного бетона	$м^3$	0,I8	83,00			I5			
99	8-36 т. 5-4	Стены наружные и внутренние из кирпича глиняного обыкновенного при высоте этажа до 5 м	"	I,29	34,30			44			
I00	8-59 т. 7-3	Армирование кладки стен, столбов и других конструкций	т	0,0I	I94			2			
		Итого по разделу УП	руб.					599			
		УШ. Двери									
I0I	I0-I05 т. 20-I	Установка наружных дверных блоков площадью до 3 м2 в каменных стенах	$м^2$	6,36	I,63			I0			
I02	СССЦ ч.2 стр. I46 п. 2I8	Стоимость дверных блоков ДГ 2I-8	"	6,36	I4,20			90			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I03	I0-I40 т. 26-I	Конопатка дверных коробок площадью проема до 3 м2	м2	6,36	I,34			9			
I04	СССЦ ч.I стр. 38 п. 446	Скобяные изделия	к-т	4	6,73			27			
		Итого по разделу УШ.	руб.					I36			
		IX. Отделочные работы									
I05	I5-296 т.209-3	Отделка поверхностей потолков из ж/ бетонных панелей под окраску	I00 м2	0,32	5,35			2			
I06	I5-509 т.403-2	Внутренняя известковая окраска по кирпичу и бетону	"	0,37	3,I3			I			
I07	I5-294 т. 209-I	Отделка поверхностей стен и перегородок из панелей под окраску или оклейку обоями	"	I,2I	8,I7			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I08	I5-509 т. 403-2	Внутреняя известковая окраска по кирпичу и бетону	I00 м^2	I,2I	3,I3			4			
I09	I5-559 408-8-26	Простая масляная окраска по штукатурке и беспесчанной накрывке стен, столбов, пилястр и ниш белилами с добавлением колера	"	0,62	49,60			3I			
II0	I5-576 409-6-96	Улучшенная масляная окраска по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску белилами с добавлением колера	"	0,I5	27,00			4			
		Цена: 6,36 х 2,4									
		Итого по разделу IX	руб.					52			
		X. Полы									
III	II-2 т.II-I	Уплотнение грунта щебнем	I00 м^2	0,I5	43,30			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II2	II-II т.I-II	Бетонная подготовка из бетона М 200 толщ. I80 мм Цена: 29,30+(27,40-25,80) x I,02	$м^3$	2,72	30,93			84			
II3	II-67 II-68 т.II-I т.II-2	Бетонное покрытие пола из бетона М 300 толщ. 20 мм Цена: I23-I5,8x2+ +(3,06+0,5Ix2)x x(3I,30-27,40)	I00 $м^2$	0,I5	I07,3I			I6			
		Итого по разделу X	руб.					I07			
		XI. Прочие работы									
II4	II-2 т.I-2	Уплотнение грунта гравием или щебнем	I00 $м^2$	0,I0	43,30			4			
II5	II-6 т.I-6	Подстилающий слой из гравия, щебня или талька	$м^3$	I,20	I6,00			I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II6.	27-I69 т. 42-I	Асфальтовое покрытие отмостки толщ. 30 мм	I00 $м^2$	0,I0	I56			I6			
		Итого по разделу XI	руб.					39			

С В О Д К А

объемов к стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструкт. элемента для вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы I6,5 % сумма	плановые накопления 8 % от стоимости по графам 5,6	всего по графам 5,6,7	в том числе			в накладных расходах, % от суммы по графе6	в плановых накоплениях % от стоимости по графам 9,I0	всего по данным граф 9,I0, II,I2	стоимость ед.измерения, руб.
								основная зарплата	эксплуатация машин	в т.ч. заработная плата				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	
	I. Общестроительные работы													
I	Земляные работы	м3		843	364	60	34	458						
2	В х о д	"		34,I4	439I	725	409	5525						
3	Фундамент	"		I7,7	9I0	I50	85	II45						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4	Стены	$м^3$	24,80	2677	442	250	3369						
5	Перегородки	$м^2$	3	2I	3	2	26						
6	Покрытие	$м^3$	I6,7I	I4I6	234	I32	I782						
7	Аварийный выход	"	6,05	599	-	-	-						
	в том числе:												
	строительные работы			573	95	53	72I						
	сантехнические работы			26	3	2	3I						
8	Проемы дверные	$м^2$	6,36	I36	22	I3	I7I						
9	Отделочные работы	"	235	52	9	5	66						
I0	Полы	"	I5	I07	I8	I0	I35						
II	Прочие работы	$м^3$	I47,2	39	6	4	49						
	Общестроительные работы	руб.		I07I2	I767	999	I3478						

Главный инженер проекта Г.М. Данилов
Начальник отдела Т.В. Фартушная
Составила ведущий инженер Л.В. Иванова
Проверила руководитель группы В.И. Полковникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I

к типовому проекту Склад инвентаря и оборудования отдельностоящий заглубленный тип А II (в водонасыщенных грунтах)

На общестроительные работы

Основание : чертежи № АСI;2;4-I5
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	I7,775	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I.Расчетную единицу	888,75	руб.
2.Iм2 общей площади здания	5I9,74	руб.
3.Iм3 объема здания	I20,75	руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I	I-230,I-237, т.I-29	Срезка растительного слоя толщиной I5 см бульдозером с перемещением до 50 м	I000 м3	0,I74	I59,06			28			
		Цена:(33,8+27,7х4) х xI,I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-II29 т. I-32	Планировка площадей механизированным способом грунты II группы	I00 $м^2$	3,64	0,35			I			
3	I-I69 т. I-22	Разработка мокрого грунта 2 группы экскаватором - обратной лопатой с ковшом емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили - самосвалы	I000 $м^3$	0,I53	I6I,53			25			
		Цена: II2+I06,7х (0,I5+0,I+0,2)+ + 5,02 х(0,I+0,2)									
4	ССЦч.I стр.28	Перемещение лишнего грунта автосамосвалами на I км. Объем: I53 х I,8	т	275,40	0,29			80			
5	I-50 т.I-II	Разработка мокрого грунта 2 группы экскаватором - обратной лопатой с ковшом емкостью 0,65 м3 в отвал	I000 $м^3$	0,50	I24,8I			62			
		Цена: 85,30хI,2хI,I + 8I,38 х 0,I5									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I-948 к-I,2,I.I5 т. I-79	Доработка мокрого грунта вручную после экскаваторной разработки Цена: I20 x I.2 xI,I5	I00 $м^3$	0,I6	I65,60			26			
7	I-257 I-268 т. I-3I	Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью 90-I00 л. с грунтом 2 группы с перемещением до I00 м Цена: (I8,9+I0,8x9)xI,I	I000 $м^3$	0,3I	I27,7I			40			
8	I-968 т. I-8I	Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением	I00 $м^3$	0,02	46			I			
9	I-I0II т. I-88	Водоотлив из котлована	"	6,69	9I,80			6I4			
I0	I-II84 т.I-II8	Уплотнение грунта I и II группы пневматическими трамбовками при работе от передвижных компрессоров	"	3,I0	9,69			30			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I-I68 т. I-22	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы Цена: 9I,2+86,89x0,I5	I000 $м^3$	0,I74	I04,23			I8			
I2	ССЦ ч.I стр. 28	Транспортировка растительного грунта до I км Объем: I74 x I,2	т	209	0,29			6I			
I3	I-I95 т. I-25	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автомобилями -самосвалами до I0 т	I000 $м^3$	0,I53	I5,26			2			
I4	I-I94 т. I-25	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автомобилями-самосвалами до I0 т Цена: I0,70+9,26x0,I5+ + 2,97 x 0,I	"	0,I74	I2,37			2			
		Итого по разделу I	руб.					990			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Вход									
I5	II-II т.I-II	Подготовка из бетона М 200 толщиной I00мм	$м^3$	2,I7	29,30			64			
I6	7-403 т.36-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5 т	шт	I5	2,90			44			
I7	ССЦ-75 п.9-I2I	Стоимость блоков БВТ-П -I,4х2,2(Iшт), БВТ -П-I,2х2,2(6шт) из бетона М 300 весом более 5 т	$м^3$	I7,77	5I.44			9I4			
		Цена: 49,80+0,82х2									
I8	ССЦ-75 п.9-I20	Стоимость блоков БВТ-П-I,2х2,2 ПВ(8шт) из бетона М 300 весом до 5 т	"	I3,30	5I.I4			680			
		Цена: 49,50+0,82х2									
I9	ССЦ-8 т.3-I	Арматура А-I	т	0,I7	229			39			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	То же	Арматура А-П	т	I,30	260			338			
2I	-"-	Арматура А-Ш	"	8,47	250			2II8			
22	-"-	Полосовая сталь	"	I,22	250			305			
23	7-396 т.33-I	Лестницы по готовому основанию с ж/бетонными ступенями	$м^3$	0,92	20,50			I9			
24	ССЦ-I0 п.II-I72	Ступени С-I	м	20,7	3,72			77			
25	ССЦ-8 т.3-I	Арматура В-I	т	0,02	32I			6			
		Гидроизоляция входа (водонасыщенный грунт)									
26	II-55 II-56 т.8-I т.8-2	Стяжки цементные толщиной I5 мм Цена: 70.0-I3,60	I00 $м^2$	I,49	56,40			84			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	8-23 8-26 т.4-5 т.4-6	Гидроизоляция оклеечная 4-мя слоями изолом на битумной мастике Цена: 257+I3I х2	I00 м^2	I,49	5I9			773			
28	II-55, II-56 т.8-I т.8-2	Стяжки цементные толщ. 30 мм Цена: 70+I3,6 х2	"	0,57	97,20			55			
29	8-45 т.5-8	Защитная стенка из кирпича	"	0,83	472			392			
		Узел примыкания входа к складу									
30	II-55 II-56 т.8-I т.8-2	Стяжки цементные толщ.30 мм, Цена: 70+I3.6х2	"	0,042	97.20			4			
3I	8-23 8-26 т.4-5 т.4-6	Гидроизоляция оклееч-ная изолом на битумной мастике Цена: 257-I3I	"	0,I7	I26			2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32	26-73 т. I3-9	Гидроизоляция оклеечная слоем стеклоткани на битумной мастике	$м^3$	0,42	I2.6			5			
33	СССЦ п. 564	Стеклоткань	"	0.42	37.20			I6			
34	8-23 8-26 т.4-5 т.4-6	Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике Цена: 257 - I3I	I00 $м^2$	0,042	I26			5			
35	II-55, II-56 т.8-I т.8-2	Стяжки цементные толщ.30 мм Цена: 70+ I3,6х2	"	0,042	97,20			4			
		Гидроизоляция склада									
36	8-45 т.5-8	Кирпичная стенка	I00 $м^2$	0,90	472			425			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37	8-23 8-26 т.4-5 т.4-6	Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике Цена: 257-I3I	I00 $м^2$	0,90	I26			II3			
38	II-55 II-56 т.8-I т.8-2	Стяжки цементные М I00 толщ. 30 мм Цена: 70+I3.6х2	"	0,I9	97.20			I9			
39	6-II т.6-4	Подстилающий слой из бетона М 200	$м^3$	I,9I	28.40			54			
40	I0-I55	Установка поручней	I00 м	0,I7	4,43			I			
4I	п. 329	Стоимость поручней	м	I7	0,30			5			
42	7-285 т.7-I	Установка крепежных элементов весом до 5 кг со сваркой в сборных ж/бетонных конструкциях	т	0,04	362			I5			
43	ССЦ-8 тбл.3-I	Металлизация крепежных элементов	"	0,04	I78			7			
		ИТОГО по разделу II	руб.					6602			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ш. Фундаменты склада									
44	6-II т.6-4	Подстилающий слой из бетона по грунту М 200	$м^3$	2,46	28.40			70			
45	6-I7 т.6-I	Фундаментная плита ФПМ-I из бетона М 300 Цена: 3I,20+(3I,I0-27,40) х I,0I5	$м^3$	23,50	3I,58			742			
46	СССЦ ч.2 п.I	Арматура А-I	т	0,2I	270			57			
47	-"- п.3	Арматура А-Ш	"	2,34	270			632			
		Итого по разделу Ш	руб.					I50I			
		IУ. Стены									
48	7-247 т.I4-I	Плиты и панели стен подвалов, устанавливаемые вертикально	шт	4	I6.30			65			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
49	ССЦ-65 п.8-564	Стоимость стеновых панелей ПС I-Iа, ПС2-I из бетона М 300	$м^3$	I0,90	64.00			698			
50	ССЦ-20 т.3-I	Арматура А-I	т	0,I8	229			4I			
5I	ССЦ-20 т.3-I	Арматура А-Ш	"	I,63	250			408			
52	ССЦ-8 т.3-I	Закладные детали	"	0,07	4I3			29			
53	-"-	Металлизация закладных	"	0,07	I78			I3			
54	7-285 т.7-I7	Установка крепежных элементов в сборных ж/бетонных конструкциях	т	0,II	362			40			
55	ССЦ-8 т.3-I	Металлизация крепежных элементов	"	0,II	I78			20			
56	6-96 т.II-7	Монолитные железобетонные стены толщиной более									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦ-I2 п.I-I9 п.I-I7	200 мм из бетона М 300 Цена: 39,60+(32,I0-28.2)х х I,0I5	$м^3$	II,50	43,56			50I			
57	СССЦ-2 стр. I92 п.I6	Арматура А-I	т	0,0I	270			3			
58	ССЦ-2 стр.I92 п.I8	Арматура А-Ш	"	I,45	283			4I0			
59	6-85 т. 9-9	Установка закладных деталей в монолитные конструкции весом более 20 кг	"	0,84	329			276			
60	6-83 т.9-7	То же, весом до 4 кг	"	0,I2	44I			53			
		Итого по разделу IУ	руб.					2557			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		У. Перегородки									
6I	8-68 т.8-5	Перегородки армированные из кирпича глиняного обыкновенного толщиной в I/2 кирпича	I00 м^2	0,03	552			I7			
62	7-445 т.38-I0	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	I,00	0.23			-			
63	ССЦ-74 п.9-92	Стоимость перемычек I ПР I-I0.I2.6	м^3	0,0I	64.40			I			
64	ССЦ-8 т.3-I	Арматура В-I	т	0,0I	32I			3			
		Итого по разделу У	руб.					2I			
		УI. Покрытие									
65	7-2I5 I3-2	Укладка пролетных плит безбалочных перекрытий и покрытий при наибольшем весе сборных элементов в здании до 8 т	шт	I	I0,00			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
66	ССЦ-67 п.8-592	Стоимость плит покрытия III-3	шт	I	332			332			
67	6-I75 ССЦ-I3	Монолитная ж/бетонная плита из бетона М 300 Цена: 38,50+(33,30-29,30)xI.0I5	$м^3$	I2,20	42.56			5I9			
68	СССЦ-2 п. I0	Арматура А-I	т	0,I6	338			54			
69	-"- п.I2	Арматура А-III	"	0,94	325			306			
70	6-96 т.II-7	Узел замоноличивания из бетона М 300 Цена: 39,60+(32,I0-28,2) x I,0I5	$м^3$	2,40	43,56			I05			
7I	СССЦ ч.2	Арматура А-I	т	0,03	270			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
72	ССЦ-20 п.I2	Арматура А Ш	т	0.08	325			26			
73	II-II т.I-II	Подстилающий слой из бетона М I00	$м^3$	2,28	29,30			67			
74	I2-299 I2-300	Выравнивающие стяжки покрытий литые цементные по бетону или ж/бетону толщ.20 мм	I00 $м^2$	0,23	64.25			I5			
		Цена: 5I.60+2.53х5									
75	I2-I73 2-4	Гидроизоляция из 3-х слоев гидроизола на битумной мастике	"	0,23	427			98			
76	I2-299 I2-300 т.I0-I, т.I0-2	Закрытий слой из цементного раствора толщиной 20 мм Цена: 5I.60+2.83 х5	"	0,23	64.25			I5			
		Итого по разделу УI						I555			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УП Аварийный выход									
77	II-II т.I-II	Подстилающий слой из бетона М I00 по грунту	$м^3$	0,25	29.30			7			
78	II-I4 т.3-I	Слой рубероида на битумной мастике	I00 $м^2$	0,03	96,60			3			
79	6-92 т.II-3 ССЦ-I2	Устройство монолитного участка МУ-23 из бетона М 300 Цена: 45.30+(32.I0-28.2)х х I.0I5	$м^3$	I,I3	49,26			56			
80	СССЦ ч.2 стр.I92 п.I8	Арматура А-Ш	т	0,I3	I83			37			
8I	СССЦ ч.2 стр.I92	Арматура А-П	"	0,06	256			I5			
82	СССЦ ч.2 стр.I92 п.I0	Арматура А-I	"	0,02	270			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
83	7-403 т. 36-4	Установка блоков объемом 0,4 м3 БВА-П-0,9хI,3(2шт)	шт	2	2,90			6			
84	ССЦ-75 п.9-II0	Стоимость блоков аварийного выхода из бетона М 300 Цена: 54,70+0,82х2	м3	I,66	56,34			94			
85	ССЦ-8 таб. 3-I	Арматура А-I	т	0,0I	229			3			
86	ССЦ-8 т. 3-I	Арматура А-II	"	0,I0	229			23			
87	ССЦ-8 т.3-I	Арматура А-III	"	0,I7	250			43			
88	ССЦ-8 т.3-I	Полосовая сталь	"	0,03	250			8			
89	6-92 т.II-3 ССЦ-I2	Установка монолитного участка МУ-24 из бетона М 300 Цена: 45.30+(32.I0-28,2)х х I,0I5	"	I,54	49,26			76			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
90	СССЦ ч.2 стр. I92 п. I6	Арматура А-I	т	0,02	270			5			
9I	-"- п.I7	Арматура А-Ш	"	0,20	256			5I			
92	-"- п.I8	Арматура А-Ш	"	0,I9	283			54			
93	-"- п.I6	Полосовая сталь	"	0,0I	270			3			
94	I2-299 I2-300 т.I0-I, т.I0-2	Выравнивающие стяжки покрытий цементные литые по бетону и ж/бетону. Цена: 5I.60+2,53х5	I00 м2	0,03	64.25			2			
95	I2-I76 2-5	Кровли плоские из 4-х слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике, по готовому основанию из бетона или раствора для зданий шириной до I2 м	"	0,03	338			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
96	8-6I т. 7-5	Установка решеток МР-I	т	0,02	3I8			6			
97	20-4I0 т. 7-2	Решетки ЖР- I жалюзийные неподвижные размером 80 м 800 х 800 мм	шт	4	I.50			6			
98	СССЦ ч.3 стр.I06 п. I474	Стоимость жалюзийных решеток ЖР-I	"	4	4.95			20			
99	I5-6I4 т. 4I4-8	Масляная окраска решеток	I00 $м^2$	0.04	60.50			2			
I00	I5-6I4 т. 4I4-8	Масляная окраска на жалющийных решеток	"	0.06	60,50			4			
I0I	6-I25 т. I3-I	Приямок из монолитного бетона	$м^3$	0.I8	83,00			I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I02	8-36 т. 5-4	Стены наружные и внутренние из кирпича глиняного обыкновенного при высоте этажа до 5 м	$м^3$	I,29	34.30			44			
I03	8-59 т. 7-33	Армирование кладки стен, столбов и других конструкций	т	0,0I	I94			2			
		Итого по разделу УП	руб.					600			
		в т.ч. сантехнические работы	руб.					26			
		УШ. Двери									
I04	I0-I05 т. 20-I	Установка наружных дверных блоков до $3м^2$ в каменных стенах	$м^2$	6,36	I,63			I0			
I05	СССЦ ч.2 стр. I46 п. 2I8	Стоимость дверных блоков ДГ 2I-8	"	6,36	I4.20			90			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I06	I0-I40 т. 26-I	Конопатка дверных коробок площ. проема до 3 м2	м2	6,36	I.34			9			
I07	СССЦ, ч.I стр.38 п. 446	Скобяные изделия	к-т	4	6.73			27			
		Итого по разделу УШ	руб.					I36			
		IX. Отделочные работы									
I08	I5-296 т. 209-3	Отделка поверхностей потолков из железобетонных панелей под окраску	I00 м2	0,32	5.35			2			
I09	I5-509 т. I53-2	Внутренняя известковая окраска по кирпичу и бетону	"	0,37	3.I3			I			
II0	I5-294 т. 59-I	Отделка поверхностей стен и перегородок из панелей под окраску или оклейку обоями	"	I,2I	8,I7			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
III	I5-509 т. I53-2	Внутренняя известковая окраска по кирпичу и бетону	I00 м^2	I,2I	3,I3			4			
II2	I5-559 т. I58-8	Простая масляная окраска по штукатурке и беспесчанной накрывке стен столбов, пилястр и ниш, белилами с добавлением колера	"	0,62	49.60			3I			
II3	I5-576 т. I59-4	Улучшенная масляная окраска по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, белилами с добавлением колера. Цена: 6,36 х 2,4	"	0,I5	27.0			4			
		Итого по разделу IX	руб.					52			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		X. Полы									
II4	I-948 т. I-79	Подсыпка грунта под полы вручную I5,Ix0,43= 6,5	I00 $м^3$	0,07	I20,00			8			
II5	I-II84 т. I-II8	Уплотнения грунта тяжелыми пневмотрамбовками	"	0,07	9,69			I			
II6	II-II т. I-II	Бетонная подготовка из бетона М 200 толщиной I00 мм	$м^3$	I,5I	33,60			5I			
II7	II-67 II-68 т.II-II	Бетонное покрытие из бетона М 300 толщиной 20 мм Цена: I23-I5,8x2+ (3.06+0.5Ix2)x(3I.30- - 27.40)	I00 $м^2$	0,I5	I07,3I			I6			
		Итого по разделу X	руб.					76			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XI. Прочие работы									
II8	II-2 т.I-2	Уплотнение грунта гравием или щебнем	I00 $м^2$	0,I0	43.30			4			
II9	II-6 т.I-6	Подстилающий слой из гравия, щебня или шлака	$м^3$	I,20	I6,00			I9			
I20	27-I69 42-I	Асфальтовое покрытие отмостки толщ. 30 мм	I00 $м^2$	0,I0	I56			I6			
		Итого по разделу XI	руб.					39			

С В О Д К А

Объемов к стоимости работ к локальной смете № 2-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструкт. элемента для вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость ед. измерения, руб.
				прямые затраты	накладные расходы I6,5 % сумма	плановые накопления 8% от стоимости по графам 5,6	всего по графам 5;6,7	в том числе: основн. зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	в накладн. расходах, % от суммы по графе 6	в плановых накоплениях % от стоимости по графам 9,I0	всего по данным граф 9,I0,II	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	I. Общестроительные работы												
I	Земляные работы	м3	843	990	I63	92	I245						
2	Вход	"	38,I5	6602	I089	6I5	8306						
3	Фундаменты	"	25,96	I50I	248	I40	I889						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4	Стены	$м^3$	I8,30	2557	422	238	3217						
5	Перегородки	$м^2$	3	2I	3	2	26						
6	Покрытие	$м^3$	I9,II	I555	257	I45	I957						
7	Аварийный выход	"	6,05	600	-	-	-						
	в т.числе												
	строительные работы			574	95	53	722						
	сантехнические работы			26	3	2	3I						
8	Проемы дверные	$м^2$	6,36	I36	22	I3	I7I						
9	Отделочные работы	"	235	52	9	5	66						
	Полы	"	I5	76	I3	7	96						
	Прочие работы	$м^3$	I47,2	39	6	4	49						
	Итого общестроительные работы	руб.		I4I29	2330	I3I6	I7775						

Главный инженер проекта Г.М. Данилов
Начальник отдела Т.В. Фартушная
Составила ведущий инженер Л.В. Иванова
Проверила руководитель группы В.И. Полковникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-I

к типовому проекту : Склад инвентаря и оборудования отдельностоящий заглубленный тип А Ш (в сухих грунтах)
На общестроительные работы

Основание: чертежи АСI-3; 5-I4
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I2,084	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на :		руб.
I.Расчетную единицу	604,20	руб.
2.Iм2 общей площади здания	353,33	руб.
3.Iм3 объема здания	82,09	руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Земляные работы									
I	I-230,I-237 I-29	Срезка растительного слоя толщ. I5 см с перемещением до 50 м	I000 м3	0,I74	I59,06			28			
		Цена:33.8+27.7х х4)хI,I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-II29 т. I-32	Планировка площадей механизированным способом грунтов II группы	I00 $м^2$	3.64	0.35			I			
3	I-I69 т.I-22	Разработка грунта 2 группы экскаватором обратной лопатой с ковшом ёмкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили -самосвалы	I000 $м^3$	0.I53	I50,35			23			
		Цена: II2+I06.7Iх (0,I5+0,2)+5,02х0,2									
4	ССЦ ч.I стр. 28	Перемещение лишнего грунта автосамосвалами на I см Объем: I53 х I.8	т	275.4	0.29			80			
5	I-50 т.I-II	Разработка грунта II группы экскаватором - обратная лопата с ковшом ёмк. 0.65 м3 в отвал	I000 $м^3$	0.50	II4,57			57			
		Цена:85.3хI,2+8I,38х х 0,I5									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I-948,к-I,2 т. I-79	Доработка грунта вручную после экскаваторной разработки Цена: I20 х I.2	I00 $м^3$	0.I6	I44			23			
7	I-257,I-268 т. I-3I	Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью 80-I00л.с. грунтом II группы с перемещением до I00 м Цена: (I8.9+I0.8х х9)хI.I+(6.59+ + 3.78х9)х0.05	I000 $м^3$	0.3I	I27.7I			40			
8	I-968 т.I-8I	Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением	I00 $м^3$	0.022	46			I			
9	I-II84 т. I-II8	Уплотнение грунта II и III группы пневматическими трамбовками при работе от передвижных компрессоров	"	3,I0	9,69			30			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I-I68, т. I-22	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы Цена: 9I,2+86.89x0.I5 + 34.6x0.I	I000 $м^3$	0,I74	I04,23			I8			
II	ССЦ ч.I стр. 28	Транспортировка растительного грунта до I км Объем:I74 x I.2	т	209	0.29			6I			
I2	I-I95 т. I-25	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автомобилями-самосвалами до I0 т Цена: I3.20+II.34x x 0.I5+3.63x0.I	I000 $м^3$	0,I53	I5,26			2			
I3	I-I94 т. I-25	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автомобилями-самосвалами до I0 т Цена: I0.70+9.26x x 0.I5+ 2.97x0.I	I000 $м^3$	0,I74	I2.37			-			
		Итого по разделу I	руб.					364			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Вход									
I4	II-II т.I-II	Подготовка из бетона М I00 толщиной I00мм	$м^3$	2,I7	29,30			64			
I5	7-403 т. 36-4	Установка блоков стен подвалов массой весом более I.5	шт	I5	2,90			44			
I6	ССЦ-75 п.9-I2I	Стоимость блоков БВТС-II-I,4х2,2(Iшт) БВТС-II-I,2х2,2(6шт) из бетона М 300 весом более 5 т Цена: 49,80+0,82х2	$м^3$	I7,77	5I.44			9I4			
I7	ССЦ-75 п.9-I20	Стоимость блоков БВТС-II-I.2х2.2 ПВ из бетона М 300 весом до 5 т Цена: 49,50+0,82х2	"	I3,28	5I.I4			679			
I8	ССЦ т.3-I	Арматура А-I	т	0,I7	229			39			
I9	ССЦ т.3-I	Арматура А-II	"	0,98	260			255			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	ССЦ-8 3-I	Арматура А-Ш	т	4,79	250			II98			
2I	-"-	Полосовая сталь	"	0,44	250			II0			
22	7-396 т. 33-I	Лестницы по готовому основанию с ж/б ступенями	$м^3$	0,92	20,50			I9			
23	ССЦ-II0 п. II-I72	Ступени С-I	м	20,7	3,72			77			
24	ССЦ-8 т.3-I	Арматура В-I	т	0,02	32I			6			
		Гидроизоляция входа									
25	II-55, II-56, т.8-I т.8-2	Стяжка цементная толщ. I5 мм Цена: 70,0-I3,60	I00 $м^2$	0,53	56,40			30			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	8-27 т.4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен и фундаментов по выравненной поверхности битумной мастикой в 2 слоя	I00 $м^2$	I,37	90,00			I23			
27	II-55, II-56, т.8-I т.8-2	Стяжка цементная толщ. 30 мм Цена: 70+I3,6х2	"	0,53	97,20			52			
		Узел примыкания входа к складу									
28	II-55, II-56, т.8-I т.8-2	Стяжка цементная толщ 30 мм Цена: 70+I3,6х2	I00 $м^2$	0.042	97,20			4			
29	8-27 т. 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен и фундаментов по выравненной битумной мастикой в 2 слоя	I00 $м^2$	0.083	90,00			8			
30	26-73 I3-9	Гидроизоляция слоем стеклоткани на битумной мастике	"	0,42	I2,60			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	СССЦ п. 564	Стеклоткань	м3	0,42	37,20			I6			
32	8-23 8-26 т.4-5 т.4-6	Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике Цена: 257-I3I	I00 м2	0,05	I26			6			
33	8-I3 т. 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен и массивов - цементная с жидким стеклом	I00 м2	0,022	86,50			2			
34	26-I5 т.26-4	Жгут пропитанный битумом	м3	0,I	22,70			2			
35	СССЦ-III п. 352	Стоимость жгута	"	0,II	75,80			8			
36	I0-I55	Установка поручней	I00 м	0,I7	4,43			I			
37	СССЦ ч.2 п. 329	Стоимость поручней	м	I7	0,30			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
38	7-285 т. 7-I	Установка крепежных элементов весом до 5 кг со сваркой в сборных железобетонных конструкциях	т	0,04	362			I5			
39	ССЦ-8 тбл.3-I	Металлизация крепежных элементов	"	0,04	I78			7			
		Итого по разделу П	руб.					3689			
		Ш. Фундаменты склада									
40	6-I-I т.6-I	Подстилающий слой из бетона по грунту	$м^3$	2,70	28,40			77			
4I	6-23 т. I-23	Фундаментная лента ФЛм-I из бетона М 200	$м^3$	I5,00	3I,80			477			
42	ССЦ-20 т. 3-I	Арматура А-I	т	0,II	229			25			
43	ССЦ-20 3-I	Арматура А-Ш	"	0,89	250			223			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44	-"-	Закладные детали	т	0,26	4I3	-	-	I08			
		Итого по разделу Ш	руб.					9I0			
		IУ Стены									
45	7-247 т. I4-I	Плиты и панели шин подвалов, устанавливаемые вертикально	шт	4,0	I6,30	-	-	65			
46	ССЦ-65 п.8-564	Стоимость стеновых панелей ПСI-I0а , ПС2-5	$м^3$	6,80	64,00	-	-	435			
47	ССЦ-20 т. 3-I	Арматура А-I	т	0,I7	229	-	-	39			
48	ССЦ-20 т. 3-I	Арматура А-Ш	"	I,43	250	-	-	358			
49	ССЦ-8 тбл.3-I	Закладные детали	"	0,07	4I3	-	-	29			
50	-"-	Металлизация закладных	"	0,07	I78	-	-	I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5I	7-285 т. 7-I7	Установка крепежных элементов со сваркой в сборных железобетонных конструкциях	т	0,II	362			40			
52	ССЦ-8 тбл. 3-I	Металлизация крепежных элементов	"	0,II	I78			20			
53	6-96 т.II-7 ССЦ-I2 п. I-I9 п. I-I7	Монолитные железобетонные стены из бетона М 300 Цена: 39,60+(32,I0--28,2)xI,0I5	$м^3$	II,50	43,56			50I			
54	СССЦ-2 стр. I92 п. I6	Арматура А-I	т	0,0I	270			3			
55	ССЦ-2 стр. I92 п.I8	Арматура А-Ш	"	I,45	283			4I0			
56	6-96 т.II-7	Узел замоноличивания из бетона М 300 Цена: 39,60+(32,I0-28,2)xI,0I5	$м^3$	2,40	43,56			I05			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
57	СССЦ-2 стр. I92 п. I6	Арматура А-I	т	0,03	270			8			
58	-"- п.I8	Арматура А-Ш	"	0,I7	283			48			
59	6-83 т. 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг в монолитные конструкции	"	0,I2	44I			53			
60	6-85 т. 9-9	То же, весом более 20 кг	"	0,84	329			276			
		Итого по разделу IУ	руб.					2402			
		У. Перегородки									
6I	8-68 т.8-5	Перегородки армированные из кирпича глиняного обыкновенного, толщиной в I/2 кирпича	I00 $м^2$	0,03	552			I7			
62	7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек весом до 0.3 т	шт	I	0,23			-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
63	ССЦ-74 п. 9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек I ПР I-I0.I2.6	$м^3$	0,0I	64,40			I			
64	ССЦ-8 таб. 3-I	Арматура В-I	т	0,0I	32I			3			
		Итого по разделу У	руб.					2I			
		УI. Покрытие									
65	7-2I5 I3-2-I,8	Укладка пролетных плит безбалочных перекрытий и покрытий при наибольшем весе сборных элементов в здании до 8 т	шт	I	I0,00			I0			
66	ССЦ-67 п. 8-592	Стоимость плит покрытия П I-3	"	I	332			332			
67	6-I75 ССЦ-I3	Монолитная железобетонная плита из бетона М 300 Цена: 38,50+(33,3-29,3)х х I,0I5	$м^3$	9,30	42,56			396			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
68	ССЦ- 2 п. I0	Арматура А-I	т	0,I6	338			54			
69	-"- п.I2	Арматура А-Ш	"	0,92	325			299			
70	II-II т. I-II	Подстилающий слой из бетона М I00	$м^3$	2,28	29,30			67			
7I	I2-299 I2-300 т. I0-I т. I0-2	Выравнивающие стяжки покрытий литые цементные по бетону или железобетону толщ.20 мм Цена: 5I,60+2,53х5	$\frac{I00}{м^2}$	0,23	64,25			I5			
72	I2-I73 2-4-2	Гидроизоляция из 3-х слоёв гидроизола на битумной мастике, шириной до I2 м	"	0,23	427			98			
73	I2-299 I2-300 т. I0-I т.I0-2	Защитный слой из цементного раствора толщ. 20 мм Цена: 5I,60+2,83х5	"	0,23	64,25			I5			
		Итого по разделу УI	руб.					I286			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УП. Аварийный выход									
74	II-II т.I-II	Подстилающий слой из бетона по грунту	$м^3$	0,25	29,30			7			
75	II-I4 т. 3-I	Слой рубероида на битумной мастике	I00 $м^2$	0,03	96,60			3			
76	6-92 т. II-3 ССЦ-I2	Устройство монолитного участка МУ-23 из бетона М 300 Цена: 45,30+(32,I0-28,2)х х I,0I5	$м^3$	I,I3	49,26			56			
77	СССЦ ч.2 стр.I92 п.I8	Арматура А-Ш	т	0.I3	283			37			
78	СССЦ ч.2 стр. I92 п. I7	Арматура А-П	"	0.06	256			I5			
79	СССЦ ч.2 стр.I92 п.I6	Арматура А-I	"	0.02	270			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
80	7-403 т. 36-4	Установка блоков объемом 0,4 м3 БВА-П-0,9хI,3	шт	2	2,90			6			
8I	ССЦ-75 п.9-II0	Стоимость блоков аварийного выхода из бетона М 300 Цена: 54,70+0,82х2	$м^3$	I,66	56,34			94			
82	ССЦ-8 табл.3-I	Арматура А-I	т	0,0I	229			2			
83	ССЦ-8 табл. 3-I	Арматура А-II	"	0,I0	229			23			
84	ССЦ-8 табл. 3-I	Арматура А-III	"	0,I7	250			43			
85	ССЦ-8 табл. 3-I	Полосовая сталь	"	0,03	250			8			
86	6-92 т.II-3 ССЦ-I2	Установка монолитного участка МУ-24 из бетона М 300 Цена: 45,30+(32, I0-28,2)х х I,0I5	$м^3$	I,54	49,26			76			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
87	СССЦ ч.2 стр. I92 п. I6	Арматура А-I	т	0,02	270			5			
88	-"- п.I7	Арматура А-II	"	0,20	256			5I			
89	-"- п.I8	Арматура А-Ш	"	0,I9	283			54			
90	-"- п.I6	Полосовая сталь	"	0,0I	270			3			
9I	I2-299 I2-300 т. I0-I т. I0-2	Выравнивающие стяжки покрытий цементные литые по бетону или железобетону. Цена: 5I,60+2,53х5	I00 $м^2$	0,03	64,25			2			
92	I2-I76 2-6-2	Кровли плоские из 4-х слоёв рубероида битумной мастике с защитным слоем, из гравия на битумной мастике по готовому основанию из бетона или раствора для зданий шириной до I2 м	"	0,03	338			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
93	8-6I 7 -5	Установка решеток МР-I	т	0,02	3I8			6			
94	20-4I0 ЭСН 7-2	Решетки ЖР-I жалюзийные неподвижные, размером 800 х800 мм	шт.	4	I,50			6			
95	СССЦ- ч.3 стр.I06 п.I474	Стоимость жалюзийных решеток ЖР-I	"	4	4,95			20			
96	I5-6I4 4I4-8	Масляная окраска решеток	I00 м2	0,04	60,50			2			
97	I5-6I4 4I4-8	Масляная окраска жалюзийных решеток	I00 м2	0,06	60,50			4			
98	6-I25 I3-I	Приямок из монолитного бетона	м3	0,I8	83,00			I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
99	8-36 т. 5-4	Стены наружные и внутренние из кирпича глиняного обыкновенного при высоте этажа до 5 м	$м^3$	I,29	34,30			44			
I00	8-59 т.7-3	Армирование кладки стен, столбов и других конструкций	т	0,0I	I94			2			
		Итого по разделу УП	руб.					599			
		УШ. Двери									
I0I	I0-I05 т.20-I	Установка наружных дверных блоков площадью до 3 м2 в каменных стенах	$м^2$	6,36	I,63			I0			
I02	СССЦ ч.2 стр.I46 п. 2I8	Стоимость дверных блоков ДГ 2I-8	"	6,36	I4,20			90			
I03	I0-I40 т.26-I	Конопатка дверных коробок площадью проема до 3 м2	"	6,36	I,34			9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I04	СССЦ ч.I стр. 38 п. 446	Скобяные изделия	к-т	4	6,73			27			
		Итого по разделу УШ	руб.					I36			
		IX. Отделочные работы									
I05	I5-296 т. 209-3	Отделка поверхностей потолков из ж/бетонных панелей под окраску	I00 $м^2$	0,32	5,35			2			
I06	I5-509 т.403-2	Внутренняя известковая окраска по кирпичу и бетону	"	0,37	3,I3			I			
I07	I5-294 т. 209-I	Отделка поверхностей стен и перегородок из панелей под окраску или оклейку обоями	"	I,2I	8,I7			I0			
I08	I5-509 т. 403-2	Внутренняя известковая окраска по кирпичу и бетону	"	I,2I	3,I3			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I09	I5-559 408-8-26	Простая масляная окраска по штукатурке и беспесчанной накрывке стен, столбов, пилястр и ниш белилами с добавлением колера	I00 $м^2$	0,62	49,60			3I			
II0	I5-576 409-6-96	Улучшенная масляная окраска по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску белилами с добавлением колера	"	0,I5	27,00			4			
		Цена: 6,36х2,4									
		Итого по разделу IX	руб.					52			
		X. Полы									
III	II-2 т.II-I	Уплотнение грунта щебнем	I00 $м^2$	0,I5	43,30			7			
II2	II-II т.I-II	Бетонная подготовка из бетона М 200 толщ. I80 мм	$м^3$	2,72	30,93			84			
		Цена: 29,30+(27,40-25,80)хI,02									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II3	II-67 II-68 т.II-I т. II-2	Бетонное покрытие пола из бетона М 300 толщ. 20 мм	I00 $м^2$	0,I5	I07,3I			I6			
		Цена: I23-I5,8x2+ (3,06+0,5Ix2)x(3I,30- - 27,40)									
		Итого по разделу X	руб.					I07			
		XI. Прочие работы									
II4	II-2 т.I-2	Уплотнение грунта гравием или щебнем	I00 $м^2$	0,I0	43,30			4			
II5	II-6 т.I-6	Подстилающий слой из гравия , щебня или гальки	$м^3$	I,20	I6,00			I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II6	27-I69 т. 42-I	Асфальтовое покрытие отмостки толщ. 30 мм	I00 $м^2$	0,I0	I56			I6			
		Итого по разделу XI	руб.					39			

С В О Д К А

объемов к стоимости работ к локальной смете № 3-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструкт. элемента для вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы I6,5% сумма	плановые накопления 8 % от стоимости по графам 5,6	всего по графам 5,6	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	в накладных расходах, % от суммы по графе 6	в плановых накоплениях % от стоимости по графам 9,I0	всего по данным граф 9,I0, II	стоимость ед. измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	I. Общестроительные работы												
I	Земляные работы	$м^3$	843	364	60	34	458						
2	Вход	"	34,I4	3689	609	344	4642						
3	Фундаменты	"	I7,7	9I0	I50	85	II45						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4	Стены	$м^3$	20,70	2402	396	224	3022						
5	Перегородки	$м^2$	3	2I	3	2	26						
6	Покрытие	$м^3$	I3,8I	I286	2I2	I20	I6I8						
7	Аварийный выход	"	6,05	599	-	-	-						
	в т.ч.												
	строительные работы			573	95	53	72I						
	сантехнические работы			26	3	2	3I						
8	Проемы дверные	$м^2$	6,36	I36	22	I3	I7I						
9	Отделочные работы	"	235	52	9	5	66						
I0	Полы	"	I5	I07	I8	I0	I35						
II	Прочие работы	$м^3$	I47,2	39	6	4	49						
	Итого общестроительные работы	руб.	-	9605	I583	896	I2084						

Главный инженер проекта Г.М. Данилов
Начальник отдела Т.В. Фартушная
Составила ведущий инженер Л.В. Иванова
Проверила руководитель группы В.И.Полковникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-I

к типовому проекту Склад инвентаря и оборудования отдельностоящий заглубленный тип А Ш (в водонасыщенных грунтах)

На общестроительные работы

Основание: чертежи № АСI-3;5-I4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I6567	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I.Расчетную единицу	828,35	руб.
2.Iм2 общей площади здания	484,4I	руб.
3.Iм3 объема здания	II2,55	руб.

№№ пп	№ укрупненных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация зарабочая плата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I	I-230, I-237 I-29	Срезка растительного слоя толщиной I5 см бульдозером с перемещением до 50 м	I000 м3	0,I74	I59,06			28			
		Цена: (33,8+27,7х х4)хI,I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-II29 т. I-32	Планировка площадей механизированным способом грунты II группы	I00 $м^2$	3,64	0,35			I			
3	I-I69 т. I-22	Разработка мокрого грунта 2 группы экскаватором - обратной лопатой с ковшом емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	I000 $м^3$	0,I53	I6I,53			25			
		Цена: II2+I06,7х (0,I5+0,I+0,2)+ + 5,02х(0,I+0,2)									
4	ССЦ ч.I стр. 28	Перемещение лишнего грунта автосамосвалами на I км. Объем									
		I53 х I,8	т	275,40	0,29			80			
5	I-50 т.I-II	Разработка мокрого грунта 2 группы экскаватором - обратной лопатой с ковшом емкостью 0,65 м3 в отвал	I000 $м^3$	0,50	I24,8I			62			
		Цена: 85,30хI,2хI,I+8I,38х х 0,I5									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I-948 к-I.2,I.I5 т. I-79	Доработка мокрого грунта вручную после экскаваторной разработки Цена: I20 xI.2xI,I5	I00 м^3	0,I6	I65,60			26			
7	I-257 I-268 т. I-3I	Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью 90-I00 л. с грунтом II группы с перемещением до I00 м Цена: (I8,9+I0,8x9)x x I,I	I000 м^3	0,3I	I27,7I			40			
8	I-968 т. I-8I	Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением	I00 м^3	0,02	46			I			
9	I-I0II т. I-88	Водоотлив из котлована	"	6,69	9I,80			6I4			
I0	I-II84 т.I-II8	Уплотнение грунта I и II группы пневматическими трамбовками р при работе от передвижных компрессоров	"	3,I0	9,69			30			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I-I68 т. I-22	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы Цена: 9I,2+86,89х х 0,I5	I000 м3	0,I74	I04,23			I8			
I2	ССЦ ч.I стр. 28	Транспортировка растительного грунта до I км Объем : I74 х I,2	т	209	0,29			6I			
I3	I-I95 т.I-25	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автомобилями - самосвалами до I0 т	I000 м3	0,I53	I5,26			2			
I4	I-I94 т.I-25	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автомобилями-самосвалами до I0 т Цена:I0,70+9,26х х 0,I5+2,97х0,I	I000 м3	0,I74	I2,37			2			
		Итого по разделу I	руб.					990			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Вход									
I5	II-II т.I-II	Подготовка из бетона М 200 толщиной I00 мм	$м^3$	2,I7	29,30			64			
I6	7-403 т. 36-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5 т	шт	I5	2,90			44			
I7	ССЦ-75 п.9-I2I	Стоимость блоков ББТ - Ш-I,4х2,2(Iшт) ББТ -Ш-I,2х2,2(6шт) из бетона М 300 весом более 5 т	$м^3$	I7,77	5I.44			9I4			
		Цена: 49.80+0,82х2									
I8	ССЦ-75 п.9-I20	Стоимость блоков ББТ -Ш -I,2х2.2ПВ из бетона М 300 весом до 5 т	"	I3.30	5I.I4			680			
		Цена: 49,50+0,82х2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	ССЦ-8 т.3-I	Арматура А-I	т	0,I7	229			39			
20	То же	Арматура А-II	"	0,95	260			247			
2I	-"-	Арматура А-III	"	7,68	250			I920			
22	-"-	Полосовая сталь	"	I,2I	250			303			
23	7-396 т.33-I	Лестницы по готовому основанию с ж/бетонными ступенями	$м^3$	0,92	20,50			I9			
24	ССЦ-I0 п. II-I72	Ступени С-I	м	20,7	3,72			77			
25	ССЦ-8 т.3-I	Арматура В-I	т	0,02	32I			6			
		Гидроизоляция входа (водонасыщенный грунт)									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	II-55 II-56 т. 8-I т.8-2	Стяжки цементные толщ. I5 мм Цена: 70.0-I3,60	I00 $м^2$	I,49	56,40			84			
27	8-23 8-26 т.4-5 т.4-6	Гидроизоляция оклееч-ная 4-мя слоями изолом на битумной мастике Цена: 257+I3I x 2	"	I,49	5I9			773			
28	II-55 II-56 т.8-I т.8-2	Стяжки цементные толщиной 30 мм Цена: 70+I3,6x2	"	0,57	97,20			55			
29	8-45 т.5-8	Защитная стенка из кирпича	I00 $м^2$	0,83	472			392			
		Узел примыкания входа к складу									
30	II-55 II-56 т.8-I т.8-2	Стяжки цементные толщ.30 мм Цена: 70+I3.6x2	"	0,042	97.20			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	8-23 8-26 т. 4-5 т. 4-6	Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике Цена: 257-I3I	I00 $м^2$	0,I7	I26			2I			
32	26-73 т.I3-9	Гидроизоляция оклеечная слоем стеклоткани на битумной мастике	$м^3$	0,42	I2.6			5			
33	СССЦ п. 564	Стеклоткань	"	0,42	37.20			I6			
34	8-23 8-26 т.4-5 т.4-6	Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике Цена: 257 - I3I	I00 $м^2$	0,042	I26			5			
35	II-55, II-56 т.8-I т.8-2	Стяжки цементные толщ30 мм Цена: 70+ I3,6х2	"	0,042	97,20			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Гидроизоляция склада									
36	8-45 т.5-8	Кирпичная стенка	I00 м^2	0,90	472			425			
37	8-23 8-26 т.4-5 т.4-6	Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике Цена: 257-I3I	"	0,90	I26			II3			
38	II-55 II-56 т.8-I т.8-2	Стяжки цементные М I00 толщ.30 мм Цена: 70+ I3.6х2	"	0,I9	97.20			I9			
39	6-II, т.6-4	Подстилающий слой из бетона М 200	м^3	I,9I	28.40			54			
40	I0-I55	Установка поручней	I00 м	0,I7	4,43			I			
4I	7-285 т.7-I	Установка крепежных элементов весом до 5 кг со сваркой в сборных ж/бетонных конструкциях	м	I7	0,30			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42	7-285 т. 7-I	Установка крепежных элементов весом до 5 кг со сваркой в сборных ж/бетонных конструкциях	т	0,04	362			I5			
43	ССЦ-8 тбл.3-I	Металлизация крепежных элементов	"	0,04	I78			7			
		Итого по разделу II	руб.					57II			
		Ш. Фундаменты склада									
44	6-II, т.6-4	Подстилающий слой из бетона по грунту М 200	$м^3$	2,46	28.40			70			
45	6-I7 т. 6-I	Фундаментная плита ФПМ - I из бетона М 300	$м^3$	23,70	3I,58			748			
		Цена: 3I,20+(3I,I0-27,40)xI,0I5									
46	ССЦ ч.2 п.I	Арматура А-I	т	0,20	270			54			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47	-"- п.3	Арматура А Ш	т	2,25	270			608			
		Итого по разделу Ш	руб.					I480			
		IУ Стены									
48	7-247 т.I4-I	Плиты и панели стен подвалов, устанавливаемые вертикально	шт	4	I6.30			65			
49	ССЦ-65 п.8-564	Стоимость стеновых панелей ПСI-I0а, ПС2-2 из бетона М 300	$м^3$	6,80	64,00			435			
50	ССЦ-20 т.3-I	Арматура А-I	т	0,I7	229			39			
5I	ССЦ-20 т.3-I	Арматура А-Ш	"	I,27	250			3I8			
52	-"-	Закладные детали	"	0,07	4I3			29			
53	-"-	Металлизация закладных	"	0,07	I78			I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
54	7-285 т. 7-I7	Установка крепежных элементов в сборных ж/бетонных конструкциях	т	0,II	362			40			
55	ССЦ-8 т.3-I	Металлизация крепежных элементов	"	0,II	I78			20			
56	6-96 т.II-7 ССЦ-I2 п.I-I9 п.I-I7	Монолитные ж/бетонные стены толщиной более 200 мм из бетона М 300 Цена: 39,60+(32.I0-28.2)х х I,0I5	$м^3$	II,50	43,56			50I			
57	СССЦ-2 стр.I92 п. I6	Арматура А-I	т	0,0I	270			3			
58	ССЦ-2 стр.I92 п.I8	Арматура А-Ш	"	I,45	283			4I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
59	6-85 т. 9-9	Установка закладных деталей в монолитные конструкции весом более 20 кг	т	0,84	329			276			
60	6-83 т.9-7	То же, весом до 4 кг	"	0,I2	44I			53			
		Итого по разделу IУ	руб.					2639			
		У. Перегородки									
6I	8-68 т.8-5	Перегородки армированные из кирпича глиняного обыкновенного толщиной в I/2 кирпича	I00 $м^2$	0,03	552			I7			
62	7-445 т.38-I0	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	I,00	0.23			-			
63	ССЦ-74 п. 9-92	Стоимость перемычек I ПР I-I0.I2.6	$м^3$	0,0I	64.40			I			
64	ССЦ-8 т.3-I	Арматура В-I	т	0,0I	32I			3			
		Итого по разделу У	руб.					2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УI. Покрытие									
65	7-2I5 3-2	Укладка пролетных плит безбалочных перекрытий и покрытий при наибольшем весе сборных элементов в здании до 8 т	шт	I	I0,00			I0			
66	ССЦ-67 п.8-592	Стоимость плит покрытия ПП-3	"	I	332			332			
67	6-I75 ССЦ-I3	Монолитная железобетонная плита из бетона М 300	$м^3$	9,30	42,56			396			
		Цена: 38,50+(33,30- - 29,30)х I,0I5									
68	СССЦ-2 п.I0	Арматура А-I	т	0,I6	338			54			
69	-"- п.I2	Арматура А-Ш	"	0,92	325			299			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
70	6-96 т. II-7	Узел замоноличивания из бетона М 300 Цена: 39,60+(32.I0-28,2)х I,0I5	$м^3$	2,40	43,56			I05			
7I	СССЦ ч.2	Арматура А-I	т	0,03	270			8			
72	СССЦ-20 п.I2	Арматура А-Ш	"	0,08	325			26			
73	II-II т.I-II	Подстилающий слой из бетона М I00	$м^3$	2,28	29,30			67			
74	I2-299 I2-300 т.I0-I т.I0-2	Выравнивающие стяжки покрытий литые цементные по бетону или ж/бетону толщ20 мм Цена: 5I.60+2.53 х5	I00 $м^2$	0,23	64.25			I5			
75	I2-I73 2-4-	Гидроизоляция из 3-х слоев гидроизола на битумной мастике	"	0,23	427			98			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
76	I2-299 I2-300 т. I0-I, т. I0-2	Защитный слой из цементного раствора толщиной 20 мм Цена: 5I.60+2.83 х 5	I00 $м^2$	0,23	64.25			I5			
		Итого по разделу УI						I425			
		УП. Аварийный выход									
77	II-II т.I-II	Подстилающий слой из бетона М I00 по грунту	$м^3$	0,25	29.30			7			
78	II-I4 т.3-I	Слой рубероида на битумной мастике	I00 $м^2$	0,03	96,60			3			
79	6-92 т.II-3 ССЦ-I2	Устройство монолитного участка МУ-23 из бетона М 300 Цена: 45.30+(32.I0-28.2)х х I.0I5	$м^3$	I,I3	49,26			56			
80	СССЦ ч.2 стр. I92 п.I8	Арматура А-Ш	т	0,I3	283			37			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8I	СССЦ ч.2 стр. I92	Арматура А-П	т	0,06	256			I5			
82	СССЦ ч.2 стр. I92 п.I0	Арматура А-I	"	0,02	270			5			
83	7-403 т.36-4	Установка блоков объемом 0,4 м3 ВВА-П-0,9хI,3 (2шт)	шт	2	2,90			6			
84	ССЦ-75 п.9-II0	Стоимость блоков аварийного выхода из бетона М 300 Цена: 54,70+0,82х2	$м^3$	I,66	56,34			94			
85	ССЦ-8 табл. 3-I	Арматура А-I	т	0,0I	229			3			
86	ССЦ-8 т.3-I	Арматура А-П	"	0,I0	229			23			
87	ССЦ-8 т.3-I	Арматура А-Ш	"	0,I7	250			43			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
88	ССЦ-8 т.3-I	Полосовая сталь	т	0,03	250			8			
89	6-92 т.II-3 ССЦ-I2	Установка монолитного участка МУ-24 из бетона М 300	$м^3$	I,54	49,26			76			
	Цена:	45.30+(32,I0-28,2)х х I,0I5									
90	СССЦ ч.2 стр.I92 п.I6	Арматура А-I	т	0,02	270			5			
9I	-"- п.I7	Арматура А-Ш	"	0,20	256			5I			
92	-"- п.I8	Арматура А-Ш	"	0,I9	283			54			
93	-"- п.I6	Полосовая сталь	"	0,0I	270			3			
94	I2-299 I2-300	Выравнивающие стяжки покрытий цементные									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т. I0-I, т. I0-2	литые по бетону и по ж/бетону	I00 м^2	0,03	64.25			2			
	Цена:	5I.60+2,53 х 5									
95	I2-I76 2-6	Кровли плоские из 4-х слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике, по готовому основанию из бетона или ратвора для зданий шириной до I2 м	"	0,03	338			I0			
96	8-6I т.7-5	Установка решеток МР-I	т	0,02	3I8			6			
97	20-4I0 т.7-2	Решетки ЖР-I Жалюзийные неподвижные размером 80 м									
		800 х 800 мм	шт	4	I.50			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
98	СССЦ ч.3 стр. I06 п. I474	Стоимость жалюзийных решеток ЖР-I	шт	4	4.95			20			
99	I5-6I4 т. 4I4-8	Масляная окраска решеток	I00 $м^2$	0,04	60.50			2			
I00	I5-6I4 т. 4I4-8	Масляная окраска жалюзийных решеток	"	0,06	60.50			4			
I0I	6-I25 т.I3-I	Приямок из монолитного бетона	$м^3$	0,I8	83.00			I5			
I02	8-36 т. 6-4	Стены наружные и внутренние из кирпича глиняного обыкновенного при высоте этажа до 5 м	"	I,29	34.30			44			
I03	8-53 т. 7-3	Армирование кладки стен, столбов и других конструкций	т	0,0I	I94			2			
		Итого по разделу УП	руб.					600			
		в т.ч. сантехнические работы	руб.					26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УШ. Двери									
I04	I0-I05 т. 20-I	Установка наружных дверных блоков до 3 м2 в каменных стенах	$м^2$	6,36	I,63			I0			
I05	СССЦ ч.2 стр. I46 п. 2I8	Стоимость дверных блоков ДГ 2I-8	"	6,36	I4.20			90			
I06	I0-I40 т. 26-I	Конопатка дверных коробок площ. проема до 3 м2	"	6,36	I.34			9			
I07	СССЦ, ч.I стр. 38 п. 446	Скобяные изделия	к-т	4	6.73			27			
		Итого по разделу УШ	руб.					I36			
		IX. Отделочные работы									
I08	I5-296 т.209-3	Отделка поверхностей потолков из железобетонных панелей под окраску	I00 $м^2$	0,32	5.35			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I09	I5-509 т. I53-2	Внутренняя известковая окраска по кирпичу и бетону	I00 м^2	0,37	3,I3			I			
II0	I5-294 т. 59-I	Отделка поверхностей стен и перегородок из панелей под окраску или оклейку обоями	"	I,2I	8,I7			I0			
III	I5-509 т. I53-2	Внутренняя известковая окраска по кирпичу и бетону	"	I,2I	3,I3			4			
II2	I5-559 т.I58-8	Простая масляная окраска по штукатурке и беспесчанной накрывке стен столбов, пилястр и ниш, белилами с добавлением колера	"	0,62	49.60			3I			
II3	I5-576 т. I59-4	Улучшенная масляная окраска по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, белилами с добавлением колера	"	0,I5	27.0			4			
	Объем :	6,36 х 2,4									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу IX	руб.					52			
		X. Полы									
II4	I-948 т.I-79	Подсыпка грунта под полы вручную Объем: I5,I x 0,43 - 6,5	I00 $м^3$	0,07	I20,00			8			
II5	I-II84 т.I-II8	Уплотнения грунта с тяжелыми пневмотрамбовками	"	0,07	9,69			I			
II6	II-II т.I-II	Бетонная подготовка из бетона М 200 толщиной I00 мм	$м^3$	I.5I	33,60			5I			
II7	II-67 II-68 т.I-II	Бетонное покрытие из бетона М 300 толщ. 20 мм	I00 $м^2$	0,I5	I07,3I			I6			
		Цена: I23-I5,8x2+ (3.06+0.5Ix2)x (3I.30-27.40)									
		Итого по разделу X	руб.					76			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XI. Прочие работы									
II8	II-2 т. I-2	Уплотнение грунта гравием или щебнем	I00 $м^2$	0,I0	43,30			4			
II9	II-6 т. I-6	Подстилающий слой из гравия, щебня или шлака	$м^3$	I,20	I6,00			I9			
I20	27-I69 42-I	Асфальтовое покрытие отмостки толщ. 30 мм	I00 $м^2$	0,I0	I56			I6			
		Итого по разделу XI	руб.					39			

С В О Д К А

объемов к стоимости работ к локальной смете № 4-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструкт. элемента для вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы I6,5% сумма	плановые накопления 8 % от стоимости по графам 5,6	всего по графам 5,6, 7	в том числе		в накладн. расходах,% от суммы по графе 6	в плановых накоплениях % от стоимости по графам 9,I0	всего по данным граф 9,I0, II	стоимость ед. измерения, руб.
								основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	I. Общестроительные работы												
I	Земляные работы	$м^3$	843	990	I63	92	I245						
2	Вход	"	38,I5	57II	942	532	7I85						
3	Фундаменты	"	26,I6	I480	244	I38	I862						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4	Стены	$м^3$	I8,30	2639	435	246	3320						
5	Перегородки	$м^2$	3	2I	3	2	26						
6	Покрытие	$м^3$	I6,2I	I425	235	I33	I793						
7	Аварийный выход	"	6,05	600	-	-	-						
	в т.ч.												
	строительные работы			574	95	54	723						
	сантехнические работы			26	3	2	3I						
8	Проемы дверные	$м^2$	6,36	I36	22	I3	I7I						
9	Отделочные работы	"	235	52	9	5	66						
I0	Полы	"	I5	76	I3	7	96						
II	Прочие работы	$м^3$	I47,2	39	6	4	49						
	Итого общестроительные работы	руб.	-	I3I69	2I70	I228	I6567						

Главный инженер проекта Г.М. Данилов

Начальник отдела Т.В. Фартушная

Составила ведущий инженер Л.В. Иванова

Проверила руководитель группы В.И. Полковникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-I

к типовому проекту: Склад инвентаря и оборудования отдельностоящий заглубленный тип А IУ(в сухих грунтах)
На общестроительные работы

Основание: чертежи № АС I-3; 5-I4
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I0,5I8	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I.Расчетную единицу	525,90	руб.
2.Iм2 общей площади здания	307,54	руб.
3.Iм3 объема здания	7I,45	руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		I.Земляные работы											
I	I-230 I-237 I-29	Срезка растительного слоя толщ.I5 см с перемещением до 50 м	I000 м3	0,I74	I59,06				28				
		Цена:(33,8+27,7х4)х xI,I											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-II29 т. I-32	Планировка площадей механизированным способом грунтов II группы	I00 $м^2$	3.64	0.35			I			
3	I-I69 т.I-22	Разработка грунта 2 группы экскаватором обратной лопатой с ковшом ёмкостью 0.65$м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы	I000 $м^3$	0.I53	I50.35			23			
		Цена: II2+I06.7Iх (0,I5+0,2)+5,02х0,2									
4	ССЦ, ч.I стр. 28	Перемещение лишнего грунта автосамосвалами на I км Объем: I53 х I.8	т	275.4	0.29			80			
5	I-50 т. I-II	Разработка грунта II группы экскаватором -обратная лопата с ковшом ёмк. 0.65 м3 в отвал	I000 $м^3$	0.50	II4-57			57			
		Цена: 85.3+8I.38х х 0.I5+32.6х0.I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I-948, к-I,2 т. I-79	Доработка грунта вручную после экскаваторной разработки Цена: I20 х I.2	I00 м3	0.I6	I44			23			
7	I-257,I-268 т. I-3I	Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью 80-I00 л.с. грунтом II группы с перемещением до I00 м Цена: (I8.9+I0.8 х 9)хI.I	I000 м3	0.3I	I27,7I			40			
8	I-968, т. I-8I	Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением	I00 м3	0.022	46			I			
9	I-II84 т. I-II8	Уплотнение грунта II и III группы пневматическими трамбовками при работе от передвижных компрессоров	"	3,I0	9,69			30			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I-I68, т. I-22	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы Цена: 9I,2+86.89x0.I5+ + 34.6 x 0.I	I000 м3	0,I74	I04,23			I8			
II	ССЦ ч.I стр. 28	Транспортировка растительности грунта до I км Объем: I74 x I.2	т	209	0.29			6I			
I2	I-I95 т. I-25	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автомобилями -самосвалами до I0 т Цена: I3.20+II.34x x 0.I5 + 3.63 x 0.I	I000 м3	0,I53	I5,26			2			
I3	I-I94 т.I-25	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автомобилями-самосвалами до I0 т Цена: I0.70+9.26x x 0.I5+2.97x0.I	"	0,I74	I2.37			-			
		Итого по разделу I	руб.					364			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Вход									
I4	II-II т. I-II	Подготовка из бетона М I00 толщиной I00 мм	$м^3$	2,I7	29,30			64			
I5	7-403 т. 36-4	Установка блоков стен подвалов массой более I.5т	шт	I5	2,90			44			
I6	ССЦ-75 п.9-I2I	Стоимость блоков ВВТС-II-I,4х2,2(Iшт) ВВТС-II-I,2х2,2(6шт) из бетона М 300 весом более 5 т Цена: 49,80+0,82х2	$м^3$	-	5I.44	-	-	-			
I7	ССЦ-75 п.9-I20	Стоимость блоков ВВТС-II-I,2х2,2 ПВ из бетона М 300 весом до 5 т Цена: 49,50+ 0,82х2	"	I9,66	5I.I4	-	-	I005			
I8	ССЦ-8 т.3-I	Арматура А-I	т	0,I4	229	-	-	32			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	ССЦ-8 т. 3-I	Арматура А-П	т	0,95	260	-	-	247			
20	ССЦ-8 3-I	Арматура А-Ш	"	2,46	250	-	-	6I5			
2I	-"-	Полосовая сталь	"	0,43	250	-	-	I08			
22	7-396 т. 33-I	Лестницы по готовому основанию с ж/б ступенями	м3	0,92	20,50	-	-	I9			
23	ССЦ-II0 п. II-I72	Ступени С-I	м	20,7	3,72	-	-	77			
24	ССЦ-8 т.3-I	В-I	т	0,02	32I	-	-	6			
		Гидроизоляция входа									
25	II-55, II-56 т.8-I т.8-2	Стяжка цементная толщ. I5 мм Цена: 70,0-I3,60	I00 м2	0,53	56,40	-	-	30			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	8-27 т. 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен и фундаментов по выравненной поверхности битумной мастикой в 2 слоя	I00 м2	I,37	90,00			I23			
27	II-55, II-56, т.8-I т.8-2	Стяжка цементная толщ. 30 мм Цена: 70+I3,6х2	"	0,53	97,20			52			
		Узел примыкания входа к складу									
28	II-55, II-56 т.8-I т.8-2	Стяжка цементная толщ. 30мм. Цена: 70 + I3,6х2	"	0,042	97,20			4			
29	8-27 т.4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен и фундаментов по выравненной поверхности битумной мастикой в 2 слоя	"	0,083	90,00			8			
30	26-73 I3-9	Гидроизоляция слоем стеклоткани на битумной мастике	"	0,42	I2,60			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	ССЦ п. 564	Стеклоткань	$м^3$	0,42	37,20			I6			
32	8-23 8-26 т.4-5 т.4-6	Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике Цена: 257-I3I	I00 $м^2$	0,05	I26			6			
33	8-I3 т. 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен и массивов и цементная с жидким стеклом	"	0,022	86,50			2			
34	26-I5 т.26-4	Жгут пропитанный битумом	$м^3$	0,I	22,70			2			
35	ССЦ-III п. 352	Стоимость жгута	"	0,II	75,80			8			
36	I0-I55	Установка поручней	I00м	0,I7	4,43			I			
37	ССЦ ч.2 п. 329	Стоимость поручней	м	I7	0,30			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
38	7-285 т.7-I	Установка крепежных элементов весом до 5 кг со сваркой в сборных железобетонных конструкциях	т	0,04	362			I5			
39	ССЦ-8 табл.3-I	Металлизация крепежных элементов	"	0,04	I78			7			
		Итого по разделу II	руб.					250I			
		III. Фундаменты склада									
40	6-I-I т.6-I	Подстилающий слой из бетона по грунту	$м^3$	2,70	28,40			77			
4I	6-23 т.I-23	Фундаментная лента ФЛм-I из бетона М 200	$м^3$	I5,00	3I,80			477			
42	ССЦ-20 т.3-I	Арматура А-I	т	0,II	229			25			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43	ССЦ-20 3-I	Арматура А-Ш	т	0,89	250	-	-	223			
44	-"-	Закладные детали	"	0,26	4I3	-	-	I08			
		Итого по разделу Ш	руб.					9I0			
		IУ. Стены									
45	7-247 т. I4-I	Плиты и панели шин подвалов, устанавливаемые вертикально	шт	4,0	I6,30			65			
46	ССЦ-65 п.8-564	Стоимость стеновых панелей ПСI-4а, ПС 2-6	м3	I0,90	64,00	-	-	698			
47	ССЦ-20 т.3-I	Арматура А-I	т	0,I7	229	-	-	39			
48	ССЦ-20 т.3-I	Арматура А-Ш	"	I,04	250	-	-	260			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
49	ССЦ-8 тбл. 3-I	Закладные детали	т	0,07	4I3			29			
50	-"-	Металлизация закладных	"	0,07	I78			I2			
5I	7-285 т. 7-I7	Установка крепежных элементов со сваркой в сборных железобетонных конструкциях	т	0,II	362			40			
52	ССЦ-8 тбл. 3-I	Металлизация крепежных элементов	"	0,II	I78			20			
53	6-96 т. II-7 ССЦ-I2 п. I-I9 п. I-I7	Монолитные железобетонные стены из бетона М 300 Цена: 39,60+(32,I0-28,2)xI,0I5	м3	II,50	43,56			50I			
54	СССЦ-2 стр.I92 п.I6	Арматура А-I	т	0,0I	270			3			
55	ССЦ-2 стр. I92 п.I8	Арматура А-Ш	"	I,45	283			4I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
56	6-96 т. II-7	Узел замоноличивания из бетона М 300 Цена: 39,60+(32,I0-28,2)х х I,0I5	$м^3$	2,40	43,56			I05			
57	СССЦ-2 стр. I92 п.I6	Арматура А-I	т	0,03	270			8			
58	-"- п.I8	Арматура А-Ш	т	0,I7	283			48			
59	6-83 т. 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг в монолитные конструкции	т	0,I2	44I			53			
60	6-85 т. 9-9	То же, весом более 20 кг	"	0,84	329			276			
		Итого по разделу IУ	руб.					2567			
		У. Перегородки									
6I	8-68 т.8-5	Перегородки армированные из кирпича глиняного обыкновенного толщиной в I/2 кирпича	I00 $м^2$	0,03	552			I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
62	7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек весом до 0.3 т	шт	I	0,23			-			
63	ССЦ-74 п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек I ПР I-I0.I2.6	$м^3$	0,0I	64.40			I			
64	ССЦ-8 табл. 3-I	Арматура В-I	т	0,0I	32I			3			
		Итого по разделу У	руб.					2I			
		УI. Покрытие									
65	7-2I5 I3-2-I,8	Укладка пролётных плит безбалочных перекрытий и покрытий при наибольшем весе сборных элементов в здании до 8 т	шт	I	I0,00			I0			
66	ССЦ-66 п.8-589	Стоимость плит покрытия ПП-I	"	I	239			239			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
67	6-I75 ССЦ-I3	Монолитная железобетонная плита из бетона М 300 Цена: 38,50+(33,3-29,3)xI,0I5	$м^3$	8,I0	42.56			345			
68	СССЦ-2 п.I0	Арматура А-I	т	0,I4	338			47			
69	-"- п.I2	Арматура А-Ш	"	0,70	325			228			
70	II-II т.I -II	Подстилающий слой из бетона М I00	$м^3$	2,28	29,30			67			
7I	I2-299 I2-300 т.I0-I т.I0-2	Выравнивающие стяжки покрытий литые цементные по бетону или железобетону толщ. 20 мм Цена: 5I,60+2,53x5	I00 $м^2$	0,23	64,25			I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
72	I2-I73 2-4-2	Гидроизоляция из 3-х слоев гидроизола на битумной мастике шириной до I2 м	I00 $м^2$	0,23	427			98			
73	I2-299 I2-300 т.I0-I т. I0-2	Защитный слой из цементного раствора толщ. 20 мм Цена: 5I,60+2,83х5	I00 $м^2$	0,23	64,25			I5			
		Итого по разделу УI	руб.					I064			
		УП. Аварийный выход									
74	II-II т.I-II	Подстилающий слой из бетона по грунту	$м^3$	0,25	29,30			7			
75	II-I4 т.3-I	Слой рубероида на битумной мастике	I00 $м^2$	0,03	96,60			3			
76	6-92 т.II-3 ССЦ-I2	Устройство монолитного участка МУ-23 из бетона М 300 Цена: 45,30+(32,I0-28,2)х х I,0I5	$м^3$	I,I3	49,26			56			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
77	ССЦ ч.2 стр. I92 п. I8	Арматура А-Ш	т	0.I3	283			37			
78	ССЦ ч.2 стр. I92 п. I7	Арматура А-П	"	0.06	256	-	-	I5			
79	ССЦ ч.2 стр. I92 п.I6	Арматура А-I	"	0.02	270	-	-	5			
80	7-403 т. 36-4	Установка блоков объемом 0,4 м3 ББА-П-0,9хI,3	шт	2	2,90	-	-	6			
8I	ССЦ-75 п. 9-II0	Стоимость блоков аварийного выхода из бетона М 300 Цена: 54,70+0,82х2	$м^3$	I.66	56,34	-	-	94			
82	ССЦ-8 табл. 3-I	Арматура А-I	т	0.0I	229	-	-	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
83	ССЦ-8 табл. 3-I	Арматура А-П	т	0,I0	229	-	-	23			
84	ССЦ-8 табл. 3-I	Арматура А-Ш	"	0,I7	250	-	-	43			
85	ССЦ-8 табл. 3-I	Полосовая сталь	"	0,03	250	-	-	8			
86	6-92 т.II-3 ССЦ-I2	Установка монолитного участка МУ-24 из бетона М 300 Цена: 45,30+(32,I0-28,2)х х I,0I5	$м^3$	I,54	49,26	-	-	76			
87	СССЦ ч.2 стр. I92 п. I6	АрматураА-I	т	0,02	270	-	-	5			
88	-"- п.I7	Арматура А-П	"	0,20	256	-	-	5I			
89	-"- п.I8	Арматура А-Ш	"	0,I9	283	-	-	54			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
90	-"- п.I6	Полосовая сталь	т	0,0I	270	-	-	3			
9I	I2-299 I2-300 т.I0-I т.I0-2	Выравнивающие стяжки покрытий цементные литые по бетону или железобетону Цена: 5I,60 + 2,53 х 5	I00 $м^2$	0,03	64,25	-	-	2			
92	I2-I76 2-6-2	Кровли плоские из 4-х слоёв рубероида битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике по готовому основанию из бетона или раствора для зданий шириной до I2 м	"	0,03	338	-	-	I0			
93	8-6I т.7-5	Установка решеток МР-I	т	0,02	3I8	-	-	6			
94	20-4I0 ЭСН 7-2	Решетки ЖР-I жалюзийные неподвижные размером 800 х 800 мм	шт	4	I,50			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
95	ССЦ ч.3 стр. I06 п. I474	Стоимость жалюзийных решеток ЖР- I	шт	4	4.95			20			
96	I5-6I4 т. 4I4-8	Масляная окраска решеток	I00 $м^2$	0.04	60,50			2			
97	I5-6I4 т. 4I4-8	Масляная окраска жалюзийных решеток	"	0,06	60,50			4			
98	6-I25 т. I3-I	Приямок из монолитного бетона	$м^3$	0,I8	83,00			I5			
99	8-36 т. 5-4	Стены наружные и внутренние из кирпича глиняного обыкновенного при высоте этажа до 5 м	"	I,29	34,30			44			
I00	8-59 т.7-3	Армирование кладки стен, столбов и других конструкций	т	0,0I	I94			2			
		Итого по разделу УП	руб.					599			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УШ. Двери									
I0I	I0-I05 т. 20-I	Установка наружных дверных блоков площадью до 3 м2 в каменных стенах	$м^2$	6,36	I,63			I0			
I02	СССЦч.2 стр. I46 п. 2I8	Стоимость дверных блоков ДГ 2I-8	"	6,36	I4,20			90			
I03	I0-I40 т. 26-I	Конопатка дверных коробок площадью проема до 3 м2	"	6,36	I,34			9			
I04	СССЦ ч.I стр. 38 п. 446	Скобяные изделия	к-т	4	6,73			27			
		Итого по разделу УШ	руб.					I36			
		IX. Отделочные работы									
I05	I5-296 т.209-3	Отделка поверхностей потолков из ж/бетонных панелей под окраску	I00 $м^2$	0,32	5,35			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I06	I5-509 т. 403-2	Внутренняя известковая окраска по кирпичу и бетону	I00 $м^2$	0,37	3,I3			I			
I07	I5-294 т. 209-I	Отделка поверхностей стен и перегородок из панелей под окраску или оклейку обоями	I00 $м^2$	I,2I	8,I7			I0			
I08	I5-509 т. 403-2	Внутренняя известковая окраска по кирпичу и бетону	"	I,2I	3,I3			4			
I09	I5-559 408-8-26	Простая масляная окраска по штукатурке и беспесчанной накрывке стен, столбов, пилястр и ниш белилами с добавлением колера	"	0,62	49,60			3I			
II0	I5-576 409-6-26	Улучшенная масляная окраска по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску белилами с добавлением колера Цена:6,36х2,4	"	0,I5	27,00			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу IX	руб.					52			
		X. Полы									
III	II-2 т.II-I	Уплотнение грунта щебнем	I00 $м^2$	0,I5	43,30			7			
II2	II-II т. I-II	Бетонная подготовка из бетона М 200 толщ. I80 мм Цена: 29,30+(27,40-25,80)х х I,02	$м^3$	2,72	30,93			84			
II3	II-67 II-68 т.II-I т. II-2	Бетонное покрытие пола из бетона М 300 толщ. 20 мм Цена: I23-I5,8х2+ (3,06+0,5Iх2)х(3I,30- 27,40)	I00 $м^2$	0,I5	I07,3I			I6			
		Итого по разделу X	руб.					I07			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XI. Прочие работы									
II4	II-2 т.I-2	Уплотнение грунта гравием или щебнем	I00 м^2	0,I0	43,30			4			
II5	II-6 т.I-6	Подстилающий слой из гравия, щебня или шлака	м^3	I,20	I6,00			I9			
II6	27-I69 т.42-I	Асфальтовое покрытие отмостки толщ. 30 мм	I00 м^2	0,I0	I56			I6			
		Итого по разделу XI	руб.					39			

С В О Д К А

объемов к стоимости работ к локальной смете № 5-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструкт. элемента для вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				Прямые затраты	накладные расходы I6,5% сумма	плановые накопления 8 % от стоимости по графам 5,6	всего по графам 5,6, 7	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	в накладн. расходах,% от суммы по графе 6	в плановых накоплениях % от стоимости по графам 9,I0	всего по данным граф 9,I0, II,I2	стоимость ед. измерения,руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	I. Общестроительные работы												
I	Земляные работы	$м^3$	843	364	60	34	458						
2	Вход	"	22,75	250I	4I3	233	3I47						
3	Фундаменты	"	I7,7	9I0	I50	85	II45						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4	Стены	$м^3$	24,80	2567	424	239	3230						
5	Перегородки	$м^2$	3	2I	3	2	26						
6	Покрытие	$м^3$	I2,6I	I064	I76	99	I339						
7	Аварийный выход	"	6,05	599	-	-	-						
	в том числе:												
	строительные работы			573	95	53	72I						
	сантехнические работы			26	3	2	3I						
8	Проемы дверные	$м^2$	6,36	I36	22	I3	I7I						
9	Отделочные работы	"	235	52	9	5	66						
I0	Полы	"	I5	I07	I8	I0	I35						
II	Прочие работы	$м^3$	I47,2	39	6	4	49						
	Итого общестроительные работы	руб.	-	8360	I379	779	I05I8						

Главный инженер проекта Г.М. Данилов
Начальник отдела Т.В. Фартушная
Составила ведущий инженер Л.В. Иванова
Проверил руководитель группы В.И. Полковникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-I

к типовому проекту Склад инвентаря и оборудования отдельностоящий заглубленный тип А IУ (в водонасыщенных грунтах)
На общестроительные работы

Сметная стоимость I4,966 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на :
I. Расчетную единицу 748,30 руб.
2. Iм2 общей площади здания 437,60 руб.
3. Iм3 объема здания I0I,67 руб.

Основание: чертежи № АСI;2; 4-I5
Составлена в ценах I984 г.

№№ п/п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	в том числе заработная плата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		I. Земляные работы											
I	I-230, I-237 I-29	Срезка растительного слоя толщиной I5 см бульдозером с перемещение до 50 м Цена:(33,8+27,7х х 4)хI,I	I000 м3	0,I74	I59,06	-			28				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I-II29 т. I-32	Планировка площадей механизированным способом грунты II группы	I00 $м^2$	3,64	0,35			I			
3.	I-I69 т.I-22	Разработка мокрого грунта 2 группы экскаватором - обратной лопатой с ковшом емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили - самосвалы	I000 $м^3$	0,I53	I6I,53			25			
		Цена: II2+I06,7х (0,I5+0,I+0,2)+5,02х х(0,I+0,2)									
4	ССЦ ч.I стр.28	Перемещение грунта автосамосвалами на I км.Объем I53 х I.8	т	275,40	0,29			80			
5	I-50 т.I-II	Разработка мокрого грунта 2 группы экскаватором -обратной лопатой с ковшом ёмкостью 0,65 м3 в отвал	I000 $м^3$	0,50	I24,8I			62			
		Цена: 85,30хI,2хI,I+ + 8I,38 х0,I5									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I-948 к-I,2 I,I5 т. I-79	Доработка мокрого грунта вручную после экскаваторной разработки Цена: I20xI,2xI,I5	I00 $м^3$	0,I6	I65,60			26			
7	I-257 I-268 т. I-3I	Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью до I00 л.с. грунтом 2 группы с перемещением до I00 м Цена: (I8,9+I0,8x9)x x I,I	I000 $м^3$	0,3I	I27,7I			40			
8	I-968 т. I-8I	Обратная засыпка грунта в ручную с уплотнением	I00 $м^3$	0,02	46			I			
9	I-I0II т. I-88	Водоотлив из котлована	"	6,69	9I,80			6I4			
I0	I-II84 т. I-II8	Уплотнение грунта I и II группы пневматическими трамбовками при работе от передвижных компрессоров	"	3,I0	9,69			30			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I-I68 т. I-22	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы	I000 $м^3$	0,I74	I04,23			I8			
		Цена: 9I,2+86,89x0,I5									
I2	ССЦ ч.I стр. 28	Транспортировка растительного грунта до I км	т	209	0,29			6I			
		Объем : I74 x I,2									
I3	I-I95 т. I-25	Работа на отвале при транспортировании рунта II группы автомобилями -самосвалами до I0 т	I000 $м^3$	0,I53	I5,26			2			
I4	I-I94 т. I-25	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автомобилями - самосвалами до I0 т	"	0,I74	I2,37			2			
		Цена: I0,70+9,26x x 0,I5+2,97x0,I									
		Итого по разделу I	руб.					990			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Вход									
I5	II-II т.I-II	Подготовка из бетона М 200 толщиной I00 мм	$м^3$	2,I7	29,30			64			
I6	7-403 т.36-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5 т	шт	I5	2,90			44			
I7	ССЦ-75 п. 9-I2I	Стоимость блоков БВТ -IУ-I,4х2,2(Iшт) БВТ- IУ-I,2х2,2 ПВ(8шт) БВТ-IУ-I,2х2,2(6шт) из бетона М 300 весом более 5 т Цена: 49,80+ 0,82х2	$м^3$	I9,66	5I,44			IOII			
I8	ССЦ-8 т.3-I	Арматура А-I	т	0,I4	229			32			
I9	ССЦ-8 т.3-I	Арматура А-П	"	0,7I	260			I85			
20	ССЦ-8 т.3-I	Арматура А-Ш	"	3,92	250			980			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	ССЦ-8 т. 3-I	Полосовая сталь	т	0,85	250			2I3			
22	7-396 т.33-I	Лестницы по готовому основанию с ж/бетонными ступенями	$м^3$	0,92	20,50			I9			
23	ССЦ-I0 п.II-I72	Ступени С-I	м	20,7	3,72			77			
24	ССЦ-8 т.3-I	Арматура В-I	т	0,02	32I			6			
		Гидроизоляция входа (водонасыщенный грунт)									
25	II-55 II-56 т.8-I т.8-2	Стяжки цементные толщ. I5 мм Цена: 70.0 - I3,60	I00 $м^2$	I,49	56,40			84			
26	8-23 8-26 т.4-5 т.4-6	Гидроизоляция оклеечная с 4-мя слоями изолом на битумной мастике Цена: 257+I3Ix2	"	I,49	5I9			773			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	II-55, II-56, т.8-I т.8-2	Стяжки цементные толщ. 30 мм Цена: 70+I3,6х2	I00 м^2	0,57	97,20			55			
28	8-45 т.5-8	Защитная стенка из кирпича	"	0,83	472			392			
		Узел примыкания входа к складу									
29	II-55 II-56 т.8-I т.8-2	Стяжки цементные толщ30 мм Цена: 70+I3.6х2	"	0,042	97.20			4			
30	8-23 8-26 т.4-5 т.4-7	Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике Цена: 257-I3I	"	0,I7	I26			2I			
3I	26-73 т.I3-9	Гидроизоляция оклеечная слоем стеклоткани на битумной мастике	м^3	0,42	I2.6			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32	СССЦ п. 564	Стеклоткань	$м^3$	0.42	37.20			I6			
33	8-23 8-26 т. 4-5 т.4-6	Гидроизоляция оклееч-ная изолом на битумной мастике Цена: 257 - I3I	I00 $м^2$	0,042	I26			5			
34	II-55, II-56 т.8-I т.8-2	Стяжки цементные толщ30 мм Цена: 70+I3,6x2	"	0,042	97,20			4			
		Гидроизоляция склада									
35	8-45 т.5-8	Кирпичная стенка	"	0,90	472			425			
36	8-23 8-26 т.4-5 т.4-6	Гидроизоляция оклееч-ная изолом на битумной мастике Цена:257-I3I	"	0,90	I26			II3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37	II-55 II-56 т.8-I т.8-2	Стяжки цементные М I00 толщ.30 мм Цена: 70+I3.6х2	I00 м^2	0,I9	97.20			I9			
38	6-II, т.6-4	Подстилающий слой из бетона М 200	м^3	I,9I	28.40			54			
39	I0-I55 ССЦ ч.2	Установка поручней	I00 м	0,I7	4,43			I			
40	п. 329	Стоимость поручней	м	I7	0,30			5			
4I	7-285 т.7-I	Установка крепежных элементов весом до 5 кг со сваркой в сборных ж/бетонных конструкциях	т	0,04	362			I5			
42	ССЦ-8 тбл.3-I	Металлизация крепежных элементов	"	0,04	I78			7			
		Итого по разделу II	руб.					4629			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		III. Фундаменты склада									
43	6-II, т. 6-4	Подстилающий слой из бетона по грунту М 200	$м^3$	2,46	28.40			70			
44	6-I7 т. 6-I	Фундаментная плита ФПМ-I из бетона М 300	$м^3$	2I,30	3I,58			673			
		Цена: 3I,20+(3I,I0-27,40)xI.0I5									
45	СССЦ ч.2 п.I	Арматура А-I	т	0,I8	270			48			
46	-"- п.3	Арматура А-III	"	2,03	270			548			
		Итого по разделу III	руб.					I339			
		IУ. Стены									
47	7-247 т.I4-I	Плиты и панели стен подвалов, устанавливаемые вертикально	шт	4	I6.30.			65			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
48	ССЦ-65 п. 8-564	Стоимость стеновых панелей ПСI-3а, ПС2-3 из бетона М 300	$м^3$	I0,90	64,00			698			
49	ССЦ-20 т.3-I	Арматура А-I	т	0,I6	229			37			
50	ССЦ-20 т. 3-I	Арматура А-Ш	"	0,92	250			230			
5I	ССЦ-8 т.3-I	Закладные детали	"	0,07	4I3			29			
52	-"-	Металлизация закладных	"	0,07	I78			I3			
53	-"- 7-285 т.7-I7	Установка крепежных элементов в сборных ж/бетонных конструкциях	т	0,II	362			40			
54	ССЦ-8 т.3-I	Металлизация крепежных элементов	"	0,II	I78			20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
55	6-96 т. II-7 ССЦ-I2 п. I-I9 п. I-I7	Монолитные ж/бетонные стены толщиной более 200 мм из бетона М 300 Цена: 39,60+(32.I0-28.2) х I,0I5	$м^3$	II,50	43,56			50I			
56	СССЦ-2 стр.I92 п. I6	Арматура А -I	т	0,0I	270			3			
57	ССЦ-2 стр.I92 п.I8	Арматура А- Ш	"	I,45	283			4I0			
58	6-85 т.9-9	Установка закладных деталей в монолитные конструкции весом более 20 кг	"	0,84	329			276			
59	6-83 т.9-7	То же, весом до 4 кг	"	0,I2	44I			53			
		Итого по разделу IУ	руб.					28I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		У. Перегородки									
60	8-68 т. 8-5	Перегородки армированные из кирпича глиняного обыкновенного толщиной в I/2 кирпича	I00 $м^2$	0,03	552			I7			
6I	7-445 т.38-I0	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	I,00	0.23			-			
62	ССЦ-74 п.9-92	Стоимость перемычек IIPI-I0.I2.6	$м^3$	0,0I	64.40			I			
63	ССЦ-8 т.3-I	Арматура В-I	т	0,0I	32I			3			
		Итого по разделу У	руб.					2I			
		УI. Покрытие									
64	7-2I5 3-2	Укладка пролетных плит безбалочных перекрытий и покрытий при наибольшем весе сборных элементов в здании до 8 т	шт	I	I0,00			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
65	ССЦ-66 п. 8-589	Стоимость плит покрытия ПН	шт	I	239			239			
66	6-I75 ССЦ-I3	Монолитная железобетонная плита из бетона М 300	$м^3$	8,I0	42,56			345			
		Цена: 38,50+(33,3-29,3)xI,0I5									
67	СССЦ-20 п.I0	Арматура А-I	т	0,I4	338			47			
68	-"- п.I2	Арматура А-Ш	"	0,70	325			228			
69	6-96 т. II-7	Узел замоноличивания из бетона М 300	$м^3$	2,40	43,56			I05			
		Цена: 39,60+(32,I0-28,2)xI,0I5									
70	СССЦ ч.2	Арматура А-I	т	0,03	270			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7I	СССЦ-20 п. I2	Арматура А Ш	т	0,08	325			26			
72	II-II т. I-II	Подстилающий слой из бетона М I00	$м^3$	2,28	29,30			67			
73	I2-299 I2-300 т.I0-I т.I0-2	Выравнивающие стяжки покрытий литые цементные по бетону или ж/бетону толщ. 20 мм Цена: 5I.60+2.53х5	I00 $м^2$	0,23	64.25			I5			
74	I2-I73 2-4	Гидроизоляция из 3-х слоев гидроизола на битумной мастике	"	0,23	427			98			
75	I2-299 I2-300 т.I0-I, т.I0-2	Защитный слой из цементного раствора толщиной 20 мм Цена: 5I.60+2.83 х 5	I00 $м^2$	0,23	64.25			I5			
		Итого по разделу УI	руб.					I203			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УП. Аварийный выход									
76	II-II т.I-II	Подстилающий слой из бетона М I00 по грунту	$м^3$	0,25	29.30			7			
77	II-I4 т.3-I	Слой рубероида на битумной мастике	I00 $м^2$	0,03	96,60			3			
78	6-92 т.II-3 СЦ-I2	Устройство монолитного участка МУ-23 из бетона М 300 Цена: 45.30+(32.I0-28.2)х х I.0I5	$м^3$	I,I3	49,26			56			
79	СССЦ ч.2 стр. I92 п. I8	Арматура А-Ш	т	0,I3	283			37			
80	СССЦ ч.2 стр. I92	Арматура А-П	"	0,06	256			I5			
8I	СССЦ ч.2 стр. I92 п.I0	Арматура А-I	"	0,02	270			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
82	7-403 т.36-4	Установка блоков объемом 0,4 м3 ББА-П -0,9хI,3(2шт)	шт	2	2,90			6			
83	ССЦ-75 п.9-II0	Стоимость блоков аварийного выхода из бетона М 300 Цена: 54,70+0,82х2	$м^3$	I,66	56,34			94			
84	СССЦ-8 табл. 3-I	Арматура А-I	т	0,0I	229			3			
85	ССЦ-8 т.3-I	Арматура А-II	"	0,I0	229			23			
86	ССЦ-8 т.3-I	Арматура А-III	"	0,I7	250			43			
87	ССЦ-8 т.3-I	Полосовая сталь	"	0,03	250			8			
88	6-92 т.II-3 ССЦ-I2	Установка монолитного участка МУ-24 из бетона М 300 Цена: 45.30+(32.I0-28,2)х хI,0I5	"	I,54	49,26			76			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
89	ССЦ ч.2 стр. I92 п.I6	Арматура А-I	т	0,02	270			5			
90	-"- п.I7	Арматура А-Ш	"	0,20	256			5I			
9I	-"- п.I8	Арматура А-Ш	"	0,I9	283			54			
92	-"- п.I6	Полосовая сталь	"	0,0I	270			3			
93	I2-299 I2-300 т.I0-I, т.I0-2	Выравнивающие стяжки покрытий цементные литые по бетону и ж/бетону Цена: 5I.60+2,53 х 5	I00 м^2	0,03	64.25			2			
94	I2-I76 2-6	Кровли плоские из 4-х слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике, по готовому основанию из бетона или раствора для зданий шириной до I2 м	"	0,03	338			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
95	8-6I т. 7-5	Установка решеток МР-I	т	0,02	3I8			6			
96	20-4I0 т.7-2	Решетки ЖР-I Жалюзийные неподвижные размером 80 м 800 х 800 мм	шт	4	I.50			6			
97	СССЦ ч.3 стр. I06 п. I474	Стоимость жалюзийных решеток ЖР - I	"	4	4.95			20			
98	I5-6I4 т.4I4-8	Масляная окраска решеток	I00 $м^2$	0,04	60.50			2			
99	I5-6I4 т. 4I4-8	Масляная окраска на жалюзийных решетках	"	0,06	60,50			4			
I00	6-I25 т. I3-I	Приямок из монолитного бетона	$м^3$	0,I8	83,00			I5			
I0I	8-36 т. 5-4	Стены наружные и внутренние из кирпича глиняного обыкновенного при высоте до 5 м	"	I,29	34.30			44			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I02	8-59 т. 7-3	Армирование кладки стен, столбов и других конструкций	т	0,0I	I94			2			
		Итого по разделу УП	руб.					600			
		в т.ч. сантехнические работы	руб.					26			
		УШ. Двери									
I03	I0-I05 т.20-I	Установка наружных дверных блоков до 3 м2 в каменных стенах	$м^2$	6,36	I,63			I0			
I04	СССЦ, ч.2 стр. I46 п. 2I8	Стоимость дверных блоков ДГ 2I-8	"	6,36	I4.20			90			
I05	I0-I40 т.26-I	Конопатка дверных коробок площ. проема до 3 м2	"	6,36	I.34			9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I06	СССЦ ч.I стр. 38 п. 446	Скобяные изделия	к-т	4	6.73			27			
		Итого по разделу УШ	руб.					I36			
		IX. Отделочные работы.									
I07	I5-296 т. 209-3	Отделка поверхностей потолков из железобетонных панелей под окраску	I00 м^2	0,32	5.35			2			
I08	I5-509 т. I53-2	Внутренняя известковая окраска по кирпичу и бетону	"	0,37	3.I3			I			
I09	I5-294 т. 59-I	Отделка поверхностей стен и перегородок из панелей под окраску или оклейку обоями	"	I,2I	8.I7			I0			
II0	I5-509 т. I53-2	Внутренняя известковая окраска по кирпичу и бетону	"	I.2I	3.I3			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
III	I5-559 т.I58-8	Простая масляная окраска по штукатурке и беспесчаной пакрывке стен столбов, пилястр и ниш белилами с добавлением колера	I00 м^2	0,62	49.60			3I			
II2	I5-576 т. I59-4	Улучшенная масляная окраска по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, белилами с добавлением колера Объем: 6,36 х 2,4	"	0,I5	27.0			4			
		Итого по разделу IX	руб.					52			
		X. Полы									
II3	I-948 т.I-79	Подсыпка грунта под полы вручную Объем: I5,I х 0,43	I00 м^3	0,07	I20.00			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II4	I-II84 т. I-II8	Уплотнение грунта тяжелыми пневмотрамбовками	I00 $м^3$	0,07	9,69			I			
II5	II-II т.I-II	Бетонная подготовка из бетона М 200 толщиной I00 мм	$м^3$	I,5I	33,60			5I			
II6	II-67 II-68 I-II	Бетонное покрытие из бетона М 300 толщ. 20 мм									
		Цена:									
		I23-I5,8x2+(3.06+ + 0.5Ix2)x(3I.30- - 27.40)	I00 $м^2$	0,I5	I07,3I			I6			
		Итого по разделу X	руб.					76			
		XI. Прочие работы									
II7	II-2 т. I-2	Уплотнение грунта гравием или щебнем	I00 $м^2$	0,I0	43.30			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II8	II-6 т.I-6	Подстилающий слой из гравия, щебня или шлака	$м^3$	I,20	I6,00			I9			
II9	27-I69 42-I	Асфальтовое покрытие отмостки толщ. 30 мм	I00 $м^2$	0,I0	I56			I6			
		Итого по разделу XI	руб.					39			

С В О Д К А

объемов к стоимости работ к локальной смете № 6-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструкт. элемента для вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы I6,5% сумма	плановые накопления 8 % от стоимости по графам 5,6	всего по графам 5,6, 7	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	в накладн. расходах, % от суммы по графе 6	в плановых накоплениях % от стоимости по графам 9,I0	всего по данным граф 9,I0, II	стоимость ед. измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	I. Общестроительные работы												
I	Земляные работы	$м^3$	843	990	I63	92	I245						
2	Вход	"	26,74	4629	764	43I	5824						
3	Фундаменты	"	23,76	I339	22I	I25	I685						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4	С т е н ы	м3	22,40	28I2	464	262	3538						
5	Перегородки	м2	3	2I	3	2	26						
6	Покрытие	м3	I5,0I	I203	I98	II2	I5I3						
7	Аварийный выход	"	6,05	600	-	-	-						
	в том числе:												
	строительные работы			574	95	53	722						
	сантехнические работы			26	3	2	3I						
8	Проемы дверные	м2	6,36	I36	22	I3	I7I						
9	Отделочные работы	"	235	52	9	5	66						
I0	Полы	"	I5	76	I3	7	96						
II	Прочие работы	м3	I47,2	39	6	4	49						
	Итого общестроительные работы			II897	I96I	II08	I4966						

Главный инженер проекта Г.М.Данилов
Начальник отдела Т.В.Фартушная
Составила ведущий инженер Л.В.Иванова
Проверила руководитель группы В.И. Полковникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту Склад инвентаря и оборудования отдельностоящий заглубленный тип АП, АШ
На монтаж герметических дверей

Основание: чертеж АС-2
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	0,8I5	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудование	-	тыс.руб.
б) монтажные работы	0,8I5	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I.Расчетную единицу	40,75	руб.
2.Iм2 общей площади здания	23,83	руб.
3.Iм3 объема здания	5,54	руб.

№№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса,т брутто единицы	Масса,т брутто общая	Масса,т нетто единицы	Масса,т нетто общая	Стоимость единицы,в руб. оборудования	Стоимость единицы,в руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5		
I	8-9I-4	Монтаж герметических дверей	т	I,86						377,00	33,30	4,70 / I,4I		70I	62	9 / 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.									70I		
		Накладные расходы 87 %	"									54		
		Отклонения по заработной плате	"									-		
		Материалы не учтенные ценником	"									-		
		Плановые накопления 8 %	"									60		
		Всего	"									8I5	62	9I3
		В том числе нормативная условно-чистая продукция	"									"		

Главный инженер проекта Г.М. Данилов

Начальник отдела Т.В. Фартушная

Составил вед. инженер Л.В. Иванова

Проверил руководитель группы В.И. Полковникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту Склад инвентаря и оборудования отдельностоящий заглубленный. Тип А-IУ. На монтаж герметических дверей

Основание: чертеж АС-2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	0,557	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудование	-	тыс.руб.
б) монтажные работы	0,557	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на :		
I. Расчетную единицу	27,85	руб.
2. Iм2 общей площади здания	I6,29	руб.
3. Iм3 объема здания	3,78	руб.

№№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, т брутто: единиц измерения	Масса, т брутто: нетто: единиц измерения	Масса, т брутто: нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: Всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин: в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин: в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2	I3	I4	I5
I	8-9I-4	Монтаж герметических дверей	т	I,27				377,00	33,30	4,70 / I,4I			479	42	6 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО	руб.									479		
		Накладные расходы 87 %	"									37		
		Отклонения по заработной плате	"									-		
		Материалы не учтенные ценником	"									-		
		Плановые накопления 8 %	"									4I		
		Всего	"									557		
		В том числе нормативная условно-чистая продукция	"									-		

Главный инженер проекта Г.М. Данилов

Начальник отдела Т.В. Фартушная

Составил вед. инженер Л.В. Иванова

Проверил руководитель группы В.И. Полковникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту Склад инвентаря и оборудования отдельностоящий заглубленный.
Тип А II, А III.
На приобретение герметических дверей

Основание: чертеж АС 2
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость I,55I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 77,55 руб.
2. I м2 общей площади здания 45,35 руб.
3. I м3 объема здания I0,54 руб.

№№ пп	№ укрепленных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	СССЦ ч.2 стр. 30 п. 362	Стоимость герметических дверей ДУ-IУ-3	шт	I	300,00	-	-	300,00	-	-	-
2	-"- п. 364	То же, ДУ-I-7	"	I	769,00	-	-	769,00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	-"- п. 345	То же ставень СУ-IУ-I, СУ-I-I	т	0,42	39I,00	-	-	I64	-	-	-
		Итого	руб.					I233			
		Накладные расходы - I6,5 %	"					203			
		Итого	"					I436			
		Плановые накопления-8%	"					II5			
		Всего	"					I55I			
		Нормативная условно-чистая продукция						-			

Главный инженер проекта Г.М. Данилов

Начальник отдела Т.В. Фартушная

Составил ведущий инженер Л.В. Иванова

Проверил руководитель группы В.И. Полковникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту Склад инвентаря и оборудования отдельностоящий заглубленный. Тип А IУ

На приобретение герметических дверей

Сметная стоимость I,I80 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу 59,00 руб.

Основание: чертеж АС2 2. I м2 общей площади здания 34,50 руб.

3. I м3 объема здания 8,02 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная и заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	СССЦ ч.2 стр. 30 п. 362	Стоимость герметических дверей ДУ-IУ-3	шт	I	300,00	-	-	300,00	-	-	-
2	-"- п. 363	То же, ДУ-Ш-6	"	I	482,00	-	-	482,00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	-"- п. 345	То же, ставень СУ-IУ-I,СУ-Ш-2	т	0,40	39I,00	-	-	I56,00	-	-	-
		Итого	руб.					938	-	-	-
		Накладные расходы-I6,5 %	"					I55	-	-	-
		Итого	"					I093	-	-	-
		Плановые накопления-8 %	"					87	-	-	-
		Всего	"					II80	-	-	-

Главный инженер проекта Г.М. Данилов

Начальник отдела Т.В. Фартушная

Составил ведущий инженер Л.В. Иванова

Проверил руководитель группы В.И. Полковникова

С М Е Т А № I-4

к типовому проекту Склад инвентаря и оборудования отдельностоящий заглубленный. Тип А П, АШ, АIУ. На водопровод и канализацию

Основание: чертежи ВК
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	0,582	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу	29,I0	руб.
2. I м2 общей площади здания	I7,02	руб.
3. I м3 объема здания	3,95	руб.

Номер пункта	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		Нормативно-условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин в том числе заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в том числе заработная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-43 т. 7-3	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 25 мм	м	I0,00	I,37			I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	Ц.I-3ПI050	Стоимость крана	шт	5,00	I,09			5			
3	Ц.I-3ПI0I5	Стоимость крана	"	I,00	2,00			2			
4	Ц.I-3П850	Стоимость клапана	"	I,00	I,I3			I			
5	I8-I38 т.6-2	Баки питьевой воды емкостью до 0,5 $м^3$	"	I,00	39,00			39			
6	Ц.I-3ПI4	Стоимость бака	"	I,00	4I,40			4I			
7	I5-6I4 т. I64-8	Масляная окраска внутри помещений стальных переплетов, решеток, санитарно технических и отопительных приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера за 2 раза	I00 $м^2$	0,50	60,80			30			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I8-2II т. I3-3	Узлы ручных насосов БКФ - 2 диаметром 25 мм с трубной обвязкой и кранами	шт	I,00	4,65			5			
9	I8-I44 т.6-4	Баки для фекалов-емкостью до 2 м3	"	2,00	78,00			I56			
I0	Ц.I-3II9	Стоимость бака	"	2,00	90,80			I82			
		Итого	руб.					475			
		в том числе:									
		строительные работы	,,					30			
		сантехнические работы	,,					445			
		накладные расходы на:									
		строительные работы--I6,5 %	,,					5			
		сантехнические работы--I3,3 %	,,					59			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого с накладными расходами	руб.					539			
		Плановые накопления -8 %	"					43			
		Всего	"					582			
		Нормативная условно-чистая продукция									

Главный инженер проекта Г.М. Данилов

Начальник отдела смет Т.В. Фартушная

Составил А.П. Лебеденко

Проверил Л.В. Иванова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту Склад инвентаря и оборудования отдельностоящий заглубленный.
Тип А П, АШ, АIУ
На вентиляцию

Основание: чертежи ОВ I-5
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 4,2I7 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 2I0,85 руб.
2. I м2 общей площади здания I23,30 руб.
3. I м3 объема здания 28,65 руб.

Номер пункта	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы в руб.			Общая стоимость в руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		Нормативно-условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин в том числе заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в том числе заработная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-708 т. 20-3	Установка вентилятора	шт	I,00	I93,00			I93			
2	20-764 т. 27-I	Установка фильтров масляных ячейковых	$I м^2$	5,86	3,40			20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	23-08	Стоимость фильтра	шт	2,00	I07,00			2I4			
4	Инф. Сб. ЦНИИС Госстроя СССР	Малогабаритная секция МЗС	"	3,00	97,20			292			
5	Инф. Сб. ЦНИИС Госстроя СССР	Установка фильтра поглотителя	"	5,00	II8,80			594			
6	23-08	Стоимость фильтра	"	5,00	I77,00			885			
7	Инф. Сб. ЦНИИС Госстроя СССР	Установка предфильтров	"	I,00	66,84			67			
8	I8-I44	Баки расширительные емкостью до 2 м3	"	2,00	78,00			I56			
9	I2-I042-I	Клапан избыточного давления	"	3,00	34,40			I03			
I0	23-08П 6-062	Стоимость клапана	"	3,00	8I,00			243			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	20-660 т. I5-2	Установка люков герметических	шт	2,00	2,24			4			
I2	20-475 т.9-2	Установка заслонок с ручным приводом диаметром или периметром, мм,до 630/2000	"	3,00	I,72			5			
I3	Ц.I-3П7 94	Стоимость заслонки	"	3,00	I2,70			38			
I4	I8-228 т.I5-4	Термометры прямые и угловые в оправе	"	I,00	2,47			2			
I5	26-73 т. I3-9	Изоляция стеклотканью	I00 м^2	0,0I	I2,70			0			
I6	I6-72 т.8-5	Прокладка труб	м	I5,00	8,83			I32			
I7	I6-74 т.8-7	Прокладка труб	м	2,00	II,20			22			
I8	I6-4I 7-3.	Трубопроводы из стальных водогазопроводных черных труб I5 мм	"	3,00	I,20			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	20-696 I8-I	Кронштейны под оборудование	кг	0,30	36,I0			II			
20	20-95 3-2	Прокладка труб	$м^2$	25,00	I,I0			28			
2I	20-696 I8-I	Кронштейны под оборудование	кг	2,34	36,I0			84			
22	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска внутри помещений стальных переплетов, решеток, санитарно-технических и отопительных приборов, труб диаметров менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера за 2 раза	I00 $м^2$	I,00	60,80			6I			
23	Ц.I-3П I024	Стоимость крана	шт	I,00	I,70			2			
24	20-79 2-I	Прокладка воздуховодов	$м^2$	3,00	9,30			28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	20-46 2-3	Воздуховоды из стали тонколистовой толщиной до I,2 мм, диаметром до 660 мм	$м^2$	3,00	6,67			20			
26	II-92-I	Тягонапоромер	шт	I,00	5,08			5			
27	I7-04	Стоимость тягонапоромера	"	I,00	9,70			I0			
28	Ценник № II	Установка расходомера	"	I,00	0,62			I			
29	I7-04	Стоимость расходомера	"	I,00	I29,60			I30			
		Итого	руб.					3354			
		Пуск и регулировка систем	"					99			
		Итого по смете	"					3354			
		В том числе:									
		строительные работы	"					6I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		сантехнические работы	руб.					3293			
		Накладные расходы на:									
		оборудование-I,I3%	"					4			
		строительные работы-I6,5%	"					I0			
		сантехнические работы -I3,3%	"					438			
		Итого с накладными расходами	"					3806			
		плановые накопления-8,0 %	"					3I2			
		Итого	"					4II8			
		Пуск и регулировка системы - 5,0%	"					99			
		Всего	"					42I7			
		Нормативная - условно-чистая продукция						-			

Главный инженер проекта Г.М. Данилов
Начальник отдела смет Т.В. Фартушная
Составил А.П. Лебеденко
Проверил Л.В. Иванова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту Склад инвентаря и оборудования отдельностоящий заглубленный Тип А П, Ш, IУ.

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Сметная стоимость 0,269 тыс.руб.

в т.ч.

а) оборудования 0,I08 тыс.руб.

б) монтажных работ 0,I6I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Основание: чертеж ЭЛ -I

Составлена в ценах I984г.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу I3,50 руб.

2. I м2 общей площади здания 7,89 руб.

3. I м3 объема здания I,83 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единицы измерения	Масса, т брутто	нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
								Всего	в том числе			Всего	в том числе	
									основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата			основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I	I5-I7 I-273 8-572-4	Приобретение и монтаж шкафа												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		стального для пункта распределительного ПР 9222-202	шт	I			4I	4,72	I,58	0,79 0,28	4I	5	2	I
2	I5-04 0I-I0I I5-I7 I-282 I-287	Стоимость, установка и ошиновка автоматических выключателей типа А 3I24 Цена: I6,7+I0,5+5,2	"	I			32,4				32			
3	То же 0I-097 То же I-280	То же, типа А 3I63 Цена: 5,9 + 2,6	"	I			8,5				9			
4	То же 0I-095 То же I-279	То же, типа А 3I6I Цена: 2,2 + I,7	"	3			3,9				I2			
5	8-574- - 24	Подготовка к включению автоматических выключателей А 3I24	"	I				I,77	0,96	-	-	2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	8-574-23	То же, А3 I63	шт	3				I,I4	0,78	-	-	3	2	-
7	8-574-I8	То же, А 3I6I	"	I				0,23	0,II	-	-	-	-	-
8	I5-04 0I-009 8-525-I	Автоматический выключатель АП 50-3 МТ	"	I			2,25	2,02	0,9	0,05 / 0,0I	2	2	I	- / -
9	То же 0I-008 8-525-I	То же, АП 50-2МТ	"	I			I,75	2,02	0,9	0,05 / 0,0I	2	2	I	- / -
I0	8-400-I	Кабель с применением накладными скобами суммарным сечением до I0 кВ мм	I00 м	0,54				60,8	23,4	22,8 / 8,4	-	33	I3	I2 / 5
II	8-409-3	Первый провод суммарным сечением до I6 кВ мм в проложенной трубе	"	0,06				9,29	4,I	4,84 / I,46	-	I	-	-
I2	8-4I7-5	Трубы винипластовые в перекрытиях под заливку бетоном диаметром до 25 мм	"	0,06				I5,9	7,65	0,22 / 0,08	-	I	I	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	8-59I-3	Выключатель герметический	I00 шт	0,0I				49,8	38,4	I,I / 0,06		I	-	-
I4	8-59I-I	Выключатель неутепленный для открытой проводки	"	0,04				23,8	I5,8	0,04 / 0,02		I	I	- / -
I5	8-603-I	Светильник типа "плафон"	"	0,07				I03	35	0,9 / 0,34		7	3	- / -
I6	8-6I5-I	Монтаж печей электрических мощностью до I кВт	шт	2				4,47	3,94	- / -		9	8	- / -
I7	8-604-4	Фонарь сигнальный с надписью "Вход"	I00 шт	0,0I				83,4	4I	3I,I / 9,88		I	-	-
I8	8-9I-4	Конструкции металлические	т	0,005				377	33,3	4,7 / I,4I		2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.								98	70	33	I3/5
		Накладные расходы - 78 %	"									26		
		Итого по разделу I	"								98	96	33	I3/5
		II. Материалы, не учтенные ценником												
I9	СНиП ч.5 стр.67	Кабель марки АВВГ-I кВ, сечением 3х2,5 кв мм	км	0,003				222				I		
20	То же стр.67	То же, сечением 3 х 4 + Iх2,5кв мм 267 х I,2	"	0,0I				320,4				3		
2I	То же стр.65	То же, сечением 2 х 2,5	"	0,024				I79				4		
22	То же стр.I55	Провод марки АПРТО сечением 3 х 2,5	"	0,006				I38				I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23	То же стр. I89	Указатель "Вход"	шт	I				2,76				3		
24	То же стр. I8I	Фонарь аккумуляторный АМФ-8 м	"	I				5,95				6		
25	I5-I4 04-048	Печь электрическая 6,7 х I,08	"	2				7,24				I5		
26	СНиП ч.5 стр.I82	Светильник типа НПО I9 х 60	"	7				2,I2				I5		
27	То же стр.I9I	Лампы накаливания Б 2I5-225-60	I0 шт	0,7				0,97				I		
28	То же стр.I99	Выключатели	шт	5				0,96				4		
		Итого по разделу II	руб.									53		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Запасные части -2 %	руб.								2			
		Итого	"								I00			
		Тара и упаковка-2%	"								2			
		Итого	"								I02			
		Транспортные расходы -4 %	"								4			
		Итого	"								I06			
		Заготовительно-складские расходы - I,2 %	"								I			
		Итого	"								I07			
		Комплектация- -0,7 %	"											
		(от итога с запчастями)									I			
		Итого оборудования	"								I08			
		Отклонения по заработной плате	"									-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы не учтенные ценником	руб.									53		
		Итого по разделам I+II	"								I08	I49	33	I3/5
		Плановые накопления - 8 %	"									I2		
		Всего	"									269		
		Нормативная условно-чистая продукция	"											

Главный инженер проекта Г.М. Данилов

Начальник отдела Т.В. Фартушная

Составил инженер С.В. Кузьменко

Проверил рук. группы Н.Н. Маслова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту Склад инвентаря и оборудования отдельностоящий заглубленный.
Тип А П, Ш, IУ
На приобретение инвентаря

Сметная стоимость	0,II2	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования	0,II2	тыс.руб.
б) монтажных работ	-	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу	5,60	руб.
2. I м2 общей площади здания	3,27	руб.
3. I м3 объема здания	0,76	руб.

№№	Шифр и № позиций, прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, т брутто		Стоимость единицы в руб.				Общая стоимость руб.			
					нетто		оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
					единица	общая		Всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата		Всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование												
I	Постановление Госстроя № 56	Скамья	шт	I4			6,I5	-	-	-	86	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	То же	Место для лежания	шт	6			3,50	-	-	-	2I			
		Итого	руб.								I07			
		Транспортные расходы - 4 %	"								4			
		Итого	"								III			
		Заготовительно-складские расходы- I,2 %	"								I			
		Всего	"								II2			
		Нормативная условно-чистая продукция												

Главный инженер проекта Г.М. Данилов

Начальник отдела Т.В. Фартушная

Составил инженер С.В. Кузьменко

Проверил рук. группы Н.Н. Маслова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту Склад инвентаря и оборудования отдельностоящий заглубленный
Тип АП, Ш, IУ
На приобретение и монтаж средств связи

Основание: чертежи СС-I
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I,50I	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования	I,2I	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,283	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете:		
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу	75,00	руб.
2. I м2 общей площади здания	43,86	руб.
3. I м3 объема здания	I0,I9	руб.

№№	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН и др.	Наименование, характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса,т брутто	Масса,т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ Всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость,руб. оборудования	Общая стоимость,руб. монтажных работ Всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I	I6-02 доп.	Автоматический телефонный коммутатор АТК-I0	шт	I	-	-	II00	-	-	-	II00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I0-II5-4	Установка, регулировка и тренировка автоматического телефонного коммутатора	комп.	I	-	-	-	3I,8	29,8	-	-	32	30	
3	I6-0Iдоп.	Громкоговоритель ДГФ-0,5	шт	I	-	-	8.50	-	-	-	9	-	-	
4	I0-397-4	Монтаж трансформатора абонентского	"	I	-	-	-	0,67	0,47	-	-	I	-	
5	I0-38I-II	Монтаж универсальной коробки УК-2с	"	I	-	-	-	0,36	0,33	-	-	I	-	
6	I0-933-I	Монтаж кабеля симметричного вес I м в кг до I	км	0,I4	-	-	-	37,2	I6,2	6,99	-	5	2	I
7	I0-50-3	Разделка и включение кабелей емкостью I0х2	I0 шт	0,4	-	-	-	8,26	7,83	-	-	3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-I49-I	Прокладка кабеля ТПП-I0х2х0,5 в полихлорвиниловой трубе	I00 м	0,I	-	-	-	I0	6,24	0,I	-	I	I	-
9	I0-54-7 прим.	Прокладка полихлорвиниловой трубы по бетонной стене	"	0,I	-	-	-	3I,6	I8,9	I,92	-	3	2	-
I0	I0-54- - I2	Прокладка провода ПРППМ-Iх2хI,2 по бетонной стене	"	0,5	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	6	5	-
II	I0-50-7	Разделка и включение кабелей и проводов емкостью I х 2 низкочастотного	I0 шт	0,2	-	-	-	2,3I	2,05	-	-	I	I	-
I2	I0-5I-I	Кроссировка двухпроводная	"	2	-	-	-	0,96	0,9I	-	-	2	2	-
		Итого	руб.								II09	55	46	I
		Накладные расходы- 87 %	"									40		
		Итого по разделу I	"								II09	95	46	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II. Строительные работы												
I3	I-96I	Разработка вручную грунта 3 группы в траншее	I00 $м^3$	0,45	-	-	-	II0	II0	-	-	50	50	-
I4	I-969	Обратная засыпка вручную траншеи	"	0,45	-	-	-	56,2	56,2	-	-	25	25	-
		Итого	руб.									75	75	-
		Накладные расходы - I6 %	"									I2	-	-
		Итого по разделу II	"									87	75	-
		III. Материалы, не учтенные ценниками												
I5	29-02-20-I-248	Трансформатор ТАМУ-I0 3,I x I,076	шт	I	-	-	-	3,34	-	-	-	3	-	-
I6	I5-09 табл. 7-023	Кабель ТППБ-I0х х2х0,5 455. I,II8	км	0,I4	-	-	-	508,69	-	-	-	7I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	I5-09 табл. 7-023	Кабель ТПП-I0х х2х0,5 I65.I,II8	км	0,0I	-	-	-	I84,47	-	-	-	2	-	-
I8	I5-09-20I-333 к= I,2	Провод ПКСВ-2х х 0,5 9,5 х I,2хI,II6	км	0,06	-	-	-	I2,72	-	-	-	I	-	-
I9	05-03--8--0083	Труба полихлорвиниловая диаметром I0 мм 50 . I,076	км	0,0I	-	-	-	53,80	-	-	-	I	-	-
20	I5-09-табл. 7-032	Провод ПРППМ-Iх2хI,2 40.I,II6	км	0,05	-	-	-	44,64	-	-	-	2	-	-
		Итого по разделу Ш	руб.									80		
		Запасные части-2%	"								22			
		Итого	"								II3I			
		Тара и упаковка - 2 %	"								22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.								II53			
		Транспортные расходы - 4 %	"								44			
		Итого	"								II97			
		Заготовительно-складские расходы- - I,2 %	"								I3			
		Итого	"								I2I0			
		Комплектация-0,7% (от итого с запчастями)	"								8			
		Итого оборудования	"								I2I8			
		Отклонения по заработной плате	"								-			
		Материалы , не учтенные ценником	"									80		
		Итого	"								I2I8	262	I2I	I
		Плановые накопления- - 8 %	"									2I		
		Всего	"								I50I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		В том числе нормативная условно-чистая продукция	руб.											

Главный инженер проекта Г.М. Данилов

Начальник отдела Т.В. Фартушная

Составил инженер Н.Г. Хилько

Проверил ст. инженер Е.А. Лисицына

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту Склад инвентаря и оборудования отдельностоящий, заглубленный тип АП

Наименование ресурсов	Един. измерения	Количество для сухих грунтов	Количество для мокрых грунтов
Общестроительные работы			
Затраты труда	чел.-ч.	I445,98	I888,94
Заработная плата	руб.	453,24	748,50
Строительные машины	маш.-ч.	I00,92	III,69
Санитарно- технические работы			
Затраты труда	чел.-ч	266,60	266,60
Заработная плата	руб.	I54,78	I54,78
Строительные машины	маш.-ч.	I,I2	I,I2
Монтажные работы			
Затраты труда	чел.-ч.	47,73	47,73
Заработная плата	руб.	33,00	33,00
Строительные машины	маш.-ч	-	-
Прочие работы			
Затраты труда	чел.-ч.	75,42	75,42
Заработная плата	руб.	46,00	46,00
Строительные работы	маш.-ч.	-	-

Начальник отдела Т.В. Фартушная

Составил инженер И.И. Левченко
С.В. Кузьменко
Н.Г. Хилько

Проверил вед.инженер Л.В. Иванова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту Склад инвентаря и оборудования отдельностоящий, заглубленный тип А-Ш

Наименование ресурсов	Един. измерения	Количество	
		для сухих грунтов	для мокрых грунтов
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Затраты труда	чел.-ч.	I205,09	I878,84
Заработная плата	руб.	453,24	743,95
Строительные машины	маш.-ч.	II0,92	III,I0
Санитарно-технические работы			
Затраты труда	чел.-ч.	266,60	266,60
Заработная плата	руб.	I54,78	I54,78
Строительные машины	маш.-ч.	I,I2	I,I2
Монтажные работы			
Затраты труда	чел.-ч.	47,73	47,73
Заработная плата	руб.	33,00	33,00
Строительные машины	маш.-ч.	-	-
Прочие работы			
Затраты труда	чел.-ч.	75,42	75,42

I	2	3	4
Заработная плата	руб.	46,00	46,00
Строительные машины	маш.ч.	-	-

Начальник отдела Т.В. Фартушная

Составил инженер И.И. Левченко

С.В. Кузьменко

Н.Г. Хилько

Проверил вед. инженер Л.В. Иванова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту Склад инвентаря и оборудования отдельностоящий заглубленный тип А-IУ

Наименование ресурсов	Един. измерения	Количество для сухих грунтов	Количество для мокрых грунтов
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Затраты труда	чел.-ч.	II99,09	I847,8I
Заработная плата	руб.	444,08	73I,I
Строительные машины	маш.-ч.	94,04	I04,5I
Санитарно- технические работы			
Затраты труда	чел.-ч.	266,60	266,60
Заработная плата	руб.	I54,78	I54,78
Строительные машины	маш.-ч.	I,I2	I,I2
Монтажные работы			
Затраты труда	чел.-ч.	47,73	47,73
Заработная плата	руб.	33,00	33,00
Строительные машины	маш.-ч.	-	-
Прочие работы			
Затраты труда	чел.- ч.	75,42	75,42
Заработная плата	руб.	46,00	46,00
Строительные машины	маш.-ч.	-	-

Начальник отдела Т.В.Фартушная
Составил инженер И.И.Левченко
С.В.Кузьменко
Н.Г. Хилько
Л.В.Иванова

gost.e-ecolog.ru