Т И П О В О Й П Р О Е К Т

503 - 3 - 19.87

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ МОЙКА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА I ЛИНИЮ

А Л Ь Б О М УП

С М Е Т Ы

ЧАСТЬ I

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать „2" II 1988 г.
Заказ Т-321 Тираж 480

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-3-19.87

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ МОЙКА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДНУ ЛИНИЮ

А Л Ь Б О М УП

С М Е Т Н

Стоимость:

Общая	–	135,52 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	–	119,13 тыс.руб.
1 куб.м. здания	–	35,88 руб.
1 кв.м. общей площади	–	196,26 руб.

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТНЫМ
институтом
"ГИПРОАВТОТРАНС "

УТВЕРЖДЕН
минавтотрансом РСФСР
протокол от 25.07.86 № 17

Директор Ю.М.Газаев

Главный инженер проекта Ю.Г.Дмитриев

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОДНУ ЛИНИЮ

№№ пп	Наименование смет	№ смет	№ страниц
I	2	3	4
I.	Титульный лист		I
2.	Содержание альбома		2
3.	Пояснительная записка		4
4.	Объектная смета	I	5
5.	Общестроительные работы	I-I	8
6.	Хозяйственно-питьевой водопровод	I-2	64
7.	Подающий водопровод производственной оборотной воды	I-3	69
8.	Горячее водоснабжение	I-4	7I
9.	Бытовая канализация	I-5	76
I0.	Дождевая канализация	I-6	79
II.	Производственная канализация	I-7	82
I2.	Производственная канализация осветленных вод	I-8	85
I3.	Производственная канализация шламосодержащих вод	I-9	88
I4.	Производотвенная переливная канализация	I-I0	92
I5.	Отопление	I-II	95
I6.	Теплоснабжение установок систем	I-I2	I0I
I7.	Узел управления	I-I3	II5

I	2	3	4
I8.	Вентиляция	I-I4	I23
I9.	Технологическое оборудование	I-I5	I32
20.	Нестандартизированное технологическое оборудование	I-I6	I36
2I.	Технологические промпроводки	I-I7	I39
22.	Инструмент, инвентарь и приспособления	I-I8	I44
23.	Мебель	I-I9	I47
24.	Электроосвещение	I-20	I5I
25.	Силовое электрооборудование	I-2I	I6I
26.	Оборудование КИП и автоматики	I-22	I77
27.	Связь и сигнализация	I-23	I84
28.	Ведомость потребности в производственных ресурсах		I87

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным Инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН227-82 и постановлениями Госстроя СССР.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- Единые районные единичные расценки на строительные конструкции и работы,
- Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции ч.ч. I,II,III,
- Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденный Мособлисполкомом,
- Прейскуранты оптовых цен, введенные в действие с I января 1982г.,
- Сборники расценок на монтаж оборудования.

Сметная документация разработана применительно к "Iа" территориальному району.

Накладные расходы для общестроительных работ приняты в размерах, установленных для типовых смет - 16,5 %.

Для монтажных и специальных работ - по единым предельным нормам, утвержденным в установленном порядке.

Плановые накопления - 8,0 %.

Руководитель группы Т.М.Андреева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на одну линию

Сметная стоимость – I35,52 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу – I автомобиль – 5420,8 руб.
I кв.м. общей площади здания – I96,26 руб.
I куб.м. объема здания – 35,88 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	В том числе: Основной заработной платы	В том числе: Эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	72,5I	–	–	–	72,5I	–	–	–	м3	3320,0	2I,84
2	I-2	Устройство хозяйственно-питьевого водопровода	0,76	–	0,53	–	I,29	–	–	–	м3	3320,0	0,23
3	I-3	Устройство подающего водопровода производственной оборотной воды	0,II	–	–	–	0,II	–	–	–	м3	3320,0	0,03
4	I-4	Устройство горячего водоснабжения	0,86	–	–	–	0,86	–	–	–	м3	3320,0	0,26
5	I-5	Устройство бытовой канализации	0,43	–	–	–	0,43	–	–	–	м3	3320,0	0,I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6	I-6	Устройство дождевой канализации	0,I9	-	-	-	0,I9	-	-	-	м3	3320,0	0,06
7	I-7	Устройство производственной канализации	0,I6	-	-	-	0,I6	-	-	-	м3	3320,0	0,05
8	I-8	Устройство производственной канализации осветленных вод	0,36	-	-	-	0,36	-	-	-	м3	3320,0	0,II
9	I-9	Устройство производственной канализации шламосодержащих вод	2,06	-	I,67	-	3,73	-	-	-	м3	3320,0	0,62
I0	I-I0	Устройство производственной переливной канализации	0,09	-	-	-	0,09	-	-	-	м3	3320,0	0,03
II	I-II	Устройство отопления	I,I2	-	-	-	I,I2	-	-	-	м3	3320,0	0,34
I2	I-I2	Устройство теплоснабжения установок систем	2,35	-	-	-	2,35	-	-	-	м3	3320,0	0,7I
I3	I-I3	Устройство узла управления	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	м3	3320,0	0,I5
I4	I-I4	Устройство вентиляции	I2,37	-	-	-	I2,37	-	-	-	м3	3320,0	3,73
I5	I-I5	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,65	5,54	-	6,I9	-	-	-	м3	3320,0	0,20
I6	I-I6	Изготовление и монтаж нестандартизированного технологического оборудования	-	0,07	I,22	-	I,29	-	-	-	м3	3320,0	0,02
I7	I-I7	Технологические промпроводки	-	0,35	-	-	0,35	-	-	-	м3	3320,0	0,II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I8	I-I8	Приобретение инструмента, инвентаря и приспособлений	-	-	0,8I	-	0,8I	-	-	-	м3	3320,0	-
I9	I-I9	Приобретение мебели	-	-	I,I0	-	I,I0	-	-	-	м3	3320,0	-
20	I-20	Устройство электро-освещения	-	I5,96	0,I4	-	I6,I0	-	-	-	м3	3320,0	4,8I
2I	I-2I	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	-	7,07	2,58	-	9,65	-	-	-	м3	3320,0	2,I3
22	I-22	Приобретение и монтаж оборудования КИП и автоматики	-	I,03	2,67	-	3,70	-	-	-	м3	3320,0	0,3I
23	I-23	Приобретение и монтаж средств связи и сигнализации	-	0,I3	0,I3	-	0,26	-	-	-	м3	3320,0	0,04
		Итого по объектной смете	93,87	25,26	I6,39	-	I35,52	-	-	-	м3	3320,0	35,88

Директор Ю.М.Газаев

Главный инженер проекта Ю.Г.Дмитриев

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила руководитель группы Т.М.Андреева

Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 25)

I220	I	Э4840001 Н8 I.I 3320 М3
I22I	2	Ю Механизированная мойка для грузовых автомобилей на одну линию 4840 К типовому проекту мехмойки для грузовых автомобилей на одну линию Рабочий проект I-I Общестроительные работы КЖI-I3, АРI-7, КМI-4, КЖИI-7I Дмитриев
I222	3	П
I223	4	НI0=0 =0 Н30=0 =0
I224	5	А
I225	6	РI
I226	7	ЕI-233 I-29-4 I5I Срезка растительного слоя земли бульдозером с перемещением до I00м
I227	8	ЕI-240(АI,9) I-29-II I5I Добавить на 90м
I228	9	КI-56 I-II-I4 I042
I229	I0	ЕI-I06 I-I7-2 59
I230	II	ЕI-954(АI,I,2) Техническая часть П.3.67 I-79-8 I9 Срезка недобора сухого грунта 2 группы вручную
I23I	I2	ЕI-234(АI.0.85) I-29-5 2048 Перемещение сухого грунта 2 группы бульдозером в резерв и обратно из резерва для обратной засыпки на расстояние до I00м
I232	I3	ЕI-24I(АI.9) I-29-I2 2048 Добавить на 90м
I233	I4	ЕI-260 I-3I-5 I024
I234	I5	ЕI-II85 I-II8-II I024 Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками
I235	I6	ЕI-I74 I-22-I3 96 Погрузка излишнего грунта 2 группы экскаватором в автосамосвалы
I236	I7	ЕI-I74 I-22-I3 I5I То же растительного грунта
I237	I8	Сборник сметных цен на перевозки Часть I(=I) 384,2 0,29 Отвозка грунта автосамосвалами на расстояние до I км тн
I238	I9	Р2
I239	20	Е8-I0 8-3-I 9,2
I240	2I	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I 4-20(=II) I0,I2 7,79 Стоимость песка
I24I	22	Е7-7 7-I-7 2I
I242	23	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть 2 П.9-I24(=II) 25,5 52,5 Стоимость фундаментов ІФ18,9-I-I5 шт из бетона М-200 М3
I243	24	То же П.9-I24(=II) I3,2 54,I4 Стоимость фундаментов ІФ2I,9-I-I-6 шт из бетона М-300 М3
I244	25	Сборник счетных цен М.О.И Тех.часть табл.3-I(=II) 0,85 250 Стоимость арматуры А-3 ТН
I245	26	То же Тех.часть. табл.3-I(=II) 0,2 229 Стоимость арматуры А-I тн
I246	27	Е6-20(РII536РII537) 6-7-20 9
I247	28	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П.I-4(=II) 9,I8 26,6 Стоимость бетона М-I50 М3
I248	29	Е6-I3(РII536РII537) 6-I-I3 3,5 Устройство набетонки на фундаментах из бетона М-I50

I249	30	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П.I-4(=II) 3,57 26,6 Стоимость бетона М-I50 М3
I250	3I	Е8-I3(РМ8223РМ8249) 8-4-I 42,5 Устройство горизонтальной гидроизоляции стен из цементно-песчаного раствора состава I:2
I25I	32	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П.2-27(=II) I,32 24,I Стоимость цементно-песчаного раствора состава I:2 М3
I252	33	Подземное хозяйство
I253	34	П Земляные работы
I254	35	ЕI-56 I-II-I4 I63
I255	36	ЕI-954(АI.I.2) Тех.часть П.3.67 I-79-8 I2 Срезка недобора сухого грунта 2 группы вручную
I256	37	ЕI-260 I-3I-5 80
I257	38	ЕI-27I(АI.2) I-3I-I6 80
I258	39	ЕI-II85 I-II8-II 80 Уплотнение сухого грунта 2 группы пневматическими трамбовками
I259	40	ЕI-I74 I-22-I3 95 Погрузка излишнего грунта 2 группы экскаватором в автосамосвалы
I260	4I	Сборник сметных цен на перевозки Часть I(=I) I7I 0,29 Отвозка излишнего грунта автосамосвалами на расстояние до I км тн
I26I	42	П Фундамент под оборудование ФОМ-I-Iшт
I262	43	ЕII-2 II-I-2 68
I263	44	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П.4-46(=II) 2,77 8,83 Стоимость щебня м3
I264	45	Е6-32(РII536РII538) 6-3-3 39 Устройство монолитных бетонных фундаментов под оборудование сложной конфигурации из бетона М-200 объемом более 25м3
I265	46	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П.I-5(=II) 39,78 27,4 Стоимость бетона М-200 м3
I266	47	Е6-37 6-3-8 39 Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов
I267	48	Е6-36 6-3-7 39 Дополнительные затраты на устройство колодцев в фундаментах
I268	49	Е34-304 34-55-I 2,85 Перекрытие фундамента щитами из рифленой стали
I269	50	Е8-6I 8-7-5 0,08 Установка металлических решеток
I270	5I	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П2-26(=II) 0,06 22,3 Стоимость цементного раствора I:3 м3
I27I	52	Е6-84 6-9-8 0,5I Установка закладных деталей
I272	53	ЕI6-224 I6-23-2 I Установка сальников диам.200мм
I273	54	ЕI5-82 I5-I4-I 85 Облицевать стены канала белой глазурованной плиткой
I274	55	ЕII-I35 II-20-3 33 Облицевать пол канавы керамической плиткой
I275	56	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П.2-6(=II) 0,74 28,I Стоимость цементно-песчаного раствора М-200 м3
I276	57	ЕI3-I2I К=2 к объему I3-I5-6 I.5.2 Огрунтовка за 2 раза металлических закладных деталей грунтовкой ГФ-0II9

I277	58	EI3-I53 К=2 к объему I3-I8-6 I6.5.2 Окраска за 2 раза закладных деталей эмалью ПФ-I33
I278	59	П Фундаменты под оборудование ФОМ-2-2ШТ ФОМ3-5ШТ ФОМ5-4ШТ ФОМ6-IШТ ФОМ7-IШТ
I279	60	EII-2 II-I-2 I7,5
I280	6I	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П.4-46(=II) 0,7I 8.83 Стоимость щебня М3
I28I	62	E6-30(PII536PII538) 6-3-I 0,88 Устройство монолитных бетонных фундаментов под оборудование из бетона М-200 объемом до 5м3 сложной конфигурации
I282	63	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П.I-5(=II) 0,9 27,4 Стоимость бетона М-200 м3
I283	64	E6-37 6-3-8 0,88 Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов
I284	65	E6-30(PII536PII538) 6-3-I I,68
I285	66	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П.I-5(=II) I,7I 27,4 Стоимость бетона М-200 м3
I286	67	E34-304 34-55-I I,5 Перекрытие фундаментов щитами из рифленой стали
I287	68	E6-84 6-9-8 0,03
I288	69	EI3-I2I К=2 к объему I3-I5-6 2,5,2 Огрунтовка закладных деталей за 2 раза грунтовкой ГФ-0II9
I289	70	EI3-I53 К=2 к объему I3-I8-6 2,5,2 Окраска за 2 раза закладных деталей эмалью ПФ-I33
I290	7I	П Фундамент ФОМ4-Iшт
I29I	72	EII-2 II-I-2 2
I292	73	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П.4-46(=II) 0,08 8,83 Стоимость М3
I293	74	E23-II5 23-I8-I 0,2 Установка сборных железобетонных плит днищ колец и плит перекрытия
I294	75	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть 2 П9-225(=II) 0,II 68,I Стоимость железобетонных плит днища ПДI0-2-I-Iшт из бетона М-200 м3
I295	76	То же П.9-225(=II) 0,04 68,I Стоимость плит перекрытия с отверстием ПП7-42-I-I из бетона М-200 м3
I296	77	То же П.9-237 (=II) 0,30 I4,9 Стоимость железобетонных колец КЦ-7-3-IШТ из бетона М-200 м
I297	78	То же Тех.часть Табл.3-I(=II) 0,02 229 Стоимость арматуры А-I ТН
I298	79	То же Тех.часть Табл.3-I(=II) 0,02 250 Стоимость арматуры А-3 ТН
I299	80	CII3-8I9 I Стоимость люка с решеткой
I300	8I	П Приямок ПР-I
I30I	82	EII-2 II-I-2 3,4
I302	83	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П.4-46(=II) 0,I4 8,83 Стоимость щебня м3
I303	84	E6-I5(PII536PII538) 6-I-I5 0,53 Устройство монолитного днища приямка из бетона М-200 толщ.200мм
I304	85	E6-I27 6-I3-3 I,69 То же стен из бетона М-200 толщ.200мм
I305	86	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П.I-5(=II) 2,26 27,4 Стоимость бетона М-200 м3
I306	87	CI24-I8-I0 I,5 0,283 Стоимость арматуры А-3 диам.I0мм кг

I307	88	Е34-304 34-55-I I,64 Перекрытие приямка щитами из рифленой стали
I308	89	Е6-84 6-9-8 0,02
I309	90	СIII-342 5,2 Скобы ходовые
I3I0	9I	ЕI3-I2I К=2 к объему I3-I5-6 2,5,2 Огрунтовка закладных деталей за 2 раза грунтовкой ГФ-0II9
I3II	92	ЕI3-I53 К=2 к объему I3-I8-6 2,5,2 Окраска за 2 раза закладных деталей эмалью ПФ-I33
I3I2	93	П Каналы КI-0В, К2-0В
I3I3	94	ЕII-2 II-I-2 3,6
I3I4	95	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П.4-46(=II) 0,I5 8,83 Стоимость щебня м3
I3I5	96	Е6-I5 6-I-I5 0,24 Устройство монолитного бетонного днища каналов из бетона М-I00 толщ.I00мм
I3I6	97	Е6-I25(PII533PII53I) 6-I3-I 0,29 То же стен каналов из бетона М-I00 толщ.I00мм
I3I7	98	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П.I-3(=II) 0,54 25,8 Стоимость бетона М-I00 м3
I3I8	99	Е34-304 34-55-I I,II Перекрытие каналов рифленой сталью толщ.5мм
I3I9	I00	Б
I320	I0I	Каркас
I32I	I02	Е7-32 7-3-2 2I Установка сборных железобетонных колонн в стаканы фундаментов весом до 2тн
I322	I03	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П.I-I9(=II) I,85 32,I Стоимость бетона М-300 м3
I323	I04	То же, часть 2 П.9-5(=II) I,34 80,6 Стоимость железобетонных прямоугольных колонн длиной 7,45м из бетона М-300 2КЗ.33-I-I-2шт м3
I324	I05	То же П.9-29(=II) 9,52 84,2 Стоимость железобетонных колонн с консолями в одну сторону из бетона М-300 длиной 7,45 м объемом до №М/ 2К03.33-I.2-I(3ШТ) 2К03.33-I,2-2(5ШТ) 2К03.33-I,2-3(2ШТ) 2К03.33-I,2-4 (ШТ) 2К03.33-I.2-5(ШТ) 2К03.33-I.2-6(2ШТ) М3
I325	I06	То же П.9-5I(=II) 3,45 87,I Стоимость железобетонных колонн с консолями в две стороны из бетона М-300 длиной 7,45м объемом до Iм3 2КД3.33-I.I-I(ШТ) 2КД3.33-I.I-2(2ШТ) 2КД3.33-I.I-3(2ШТ) м3
I326	I07	То же Тех.часть Табл.3-IП.I(=II) 0,I2 229 Стоимость арматуры А-I тн
I327	I08	То же П.3(=II) I,39 250 Стоимость арматуры А-3 тн
I328	I09	То же П.I3(=II) 0,53 4I3 Стоимость закладных деталей тн
I329	II0	То же П.I3(=II) 0,52 4I3 Стоимость дополнительных закладных деталей тн
I330	III	Е7-II2 7-8-2-I,8 I7
I33I	II2	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П.I-I7(=II) I,6 28,2 Стоимость бетона М-200 м3
I332	II3	То же Часть 2 П.9-299(=II) I6,42 72,05 Стоимость железобетонных ригелей с полками из бетона М-400 длиной до 6м РДП4.57-40АТ5-3шт РДП4.57-50АТ5-8шт РОП4.57-40-2шт РОП4.57-30-4шт м3
I333	II4	То же Тех.часть Табл.3-IП.2(=II) 0,5 239 Стоимость арматуры АТ-5 ТН
I334	II5	То же П.I(=II) 0,I6 229 То же арматуры А-I тн
I335	II6	То же П.3(=II) 0,86 250 То же арматуры А-3 тн

I336	II7	То же П.6(=II) 0,23 32I То же арматуры ВР-I тн
I337	II8	То же ПI3(=II) 0,43 4I3 То же закладных деталей тн
I338	II9	Е7-584 7-44-5-I,8 6
I339	I20	Е7-596 7-44-9-I,8 3
I340	I2I	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П.I-I9(=II) I,45 32,I Стоимость метоба М-300 м3
I34I	I22	То же часть 2 ПII-I39(=II) 6,96 70,3 Стоимость железобетонных диафрагм жесткости из бетона М-300длиной до 3м 2ДП 26.33-3шт 2ДП30.33-3шт м3
I342	I23	То же П.II-I4I(=II) 8,76 72,6 Стоимость диафрагм жесткости из бетона М-300 длиной более 3м 2Д56.33-3шт м3
I343	I24	То же Тех.часть табл.3-IП.3(=II) I,32 250 Стоимость арматуры А-3 тн
I344	I25	То же П.6(=II) 0,I6 32I То же, арматуры ВР-I тн
I345	I26	То же П.I3(=II) 0,4I 4I3 То же, закладных деталей тн
I346	I27	Е7-285 7-I7-I 0,05 Установка соединительных изделий
I347	I28	Стены
I348	I29	Е7-546 7-43-I I3 Установка сборных цокольных балок
I349	I30	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I ПI-I7(=II) 0,66 28,2 Стоимость бетона М-200 м3
I350	I3I	Е7-267 7-I5-I-I,8 6
I35I	I32	Е7-273 7-I5-3-I,8 50
I352	I33	Е7-265 7-I4-I0 24 Установка сборных угловых панелей
I353	I34	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть 2 П.8-35I(=II) 482,4 I7,9 Стоимость стеновых рядовых панелей из легкого бетона М-50 с фактурным слоем с двух сторон длиной до 6м толщ.300 мм ПС60.I2.30-3Л-2-I2ШТ ПС60.I2.3.0-3Л-I0-34ШТ ПС60.I2.3.0-3Л-II-2ШТ ПС60.I5.3.0-3Л-I-6ШТ ПС60.I5.3.0-3Л-I2-2ШТ ПС60.I5.3.0.-3Л-I3-8ШТ м2
I354	I35	То же П.8-33I(=II) 7,06 I7,3 Стоимость стеновых панелей рядовых длиной до 3м толщ.300 мм ПС30.I2.3.0-6Л-5-IШТ ПС30.I2.3.0.-6Л-9-IШТ м2
I355	I36	То же П.8-33I(=II) 62,9 I7,3 Стоимость стеновых простеночных панелей длиной до 3м толщ.300м 2ПС6.I2.3.0-Л-3-I0ШТ 2ПСI2.I2.3.0-Л-4-30шт 2ПСI2.I2.3.0-Л-8-I0ШТ м2
I356	I37	То же П8-33I(=II) I8,28 I7,3 Стоимость стеновых угловых панелей 3ПС46.I20.3.0-Л-6-20ШТ 3ПС46.I50.3.0-Л-7-4ШТ м2
I357	I38	То же П8-35I Примеч.п.2(=II) 35.75 I8,94 Стоимость цокольных балок толщ.250мм БЦ60.5.3.5-I3ШТ м2
I358	I39	То же Тех.часть табл.3-I(=II) I,II 4I3 Стоимость дополнительных закладных деталей тн
I359	I40	Е7-285 7-I7-I 0,I6 Установка соединительных изделий
I360	I4I	Е8-30 8-5-I 22,5 Кладка кирпичных вставок на фасадах из обыкновенного глиняного кирпича М-75 на растворе М-50

I36I	I42	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П.6-I(=II) 8,55 68,0 Стоимость обыкновенного глиняного кирпича М-75 тыс.шт
I362	I43	То же П.2-I2(=II) 5.I8 23,5 Стоимость раствора М-50 м3
I363	I44	Е8-36 8-5-4 Кладка внутренних стен из обыкновенного глиняного кирпича М-75 на растворе М-50
I364	I45	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П6-I(=II) 2,28 68,0 Стоимость кирпича М-75 тыс.шт.
I365	I46	То же П.2-I2(=II) I,38 23,5 Стоимость раствора М-50 м3
I366	I47	Е7-445 7-38-I0-I.8 I0
I367	I48	Е7-I27 7-9-I-I.8 I2
I368	I49	Сборник сметных цен М.О.И Том 3 П865(=II) I0 0,85 Стоимость железобетонных перемычек IIPI-I2.I2.6 шт
I369	I50	То же П939(=II) 6 I3,2 Стоимость железобетонных перемычек IIP8-44.I2.29 шт
I370	I5I	То же П94I(=II) 6 22,5 То же, перемычек IIP8-59.I2.29 шт
I37I	I52	Покрытие и перекрытие
I372	I53	Покрытие
I373	I54	Е7-226 7-I3-6-I.8 47
I374	I55	Е7-229 7-I3-7-I.8 4
I375	I56	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I II-I7(=II) I2,6 28,2 Стоимость бетона М-200 м3
I376	I57	То же, часть 2 П8-479(=II) 3I7,86 9,63 Стоимость железобетонных многопустотных плит ПК56.I2-4А4Т-I-I2шт ПК56.I2-4А4Т-I4 шт ПК56.I5-4А4Т-6ШТ ПК56.I5-4А4Т-2-3шт ПК56.30-6А4Т-4шт м2
I377	I58	То же 8-482(=II) I0I.04 I0.I0 Стоимость железобетонных плит ПРС56-I5-6А4Т-I2шт из бетона М-200 с отверстиями м2
I378	I59	Сборник сметных цен М.О.И Том I Тех.часть табл.3-I(=II) 0,02 250 Стоимость дополнительной арматуры А-3 тн
I379	I60	То же ПI3(=II) 0,I2 4I3 То же, дополнительных закладных деталей
I380	I6I	Е7-209 7-I2-7 I2
I38I	I62	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть 2 П8-236(=II) 0,54 90,2 Стоимость железобетонных стаканов из бетона М-200 объемом до 0,I м3 СБ4А-I-9 шт м3
I382	I63	То же П8-237(=II) 0,36 75,9 То же, стаканов СБ7А-2-3ШТ из бетона объемом более 0,I м3 м3
I383	I64	То же, Тех.часть. табл.3-I ПI(=II) 0,04 229 Стоимость арматуры А-I тн
I384	I65	То же П6(=II) 0,02 32I То же, арматуры В-I тн
I385	I66	То же ПI3(=II) 0,08 4I3 То же, закладных деталей тн
I386 I67	Е6-84	6-9-8 0,I Установка закладных деталей
I387	I68	Е7-285 7-I7-I 0,II Установка соединительных изделий

I388	I69	Е6-85 6-9-9 0,44 Обрамление отверстий в плитах рамками
I389	I70	Перекрытие
I390	I7I	Е7-226 7-I3-6-I,8 I9
I39I	I72	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I ПI-I7(=II) 4,5 28,2 Стоимость бетона М-200 м3
I392	I73	То же, часть 2 П8-480(=II) 42,02 I0,4 Стоимость железобетонных многопустотных плит ПК56.I2-I2А4Т-I-5шт ПК56.I5-I2А4Т-2-I шт м2
I393	I74	То же П8-48I(=II) 33,68 II,6 Стоимость железобетонных плит ПК56.I5-I6А4Т-4ШТ м2
I394	I75	То же П8-484(=II) 75,78 I2,2 Стоимость железобетонных плит с отверстиями ПРС56.I5-I6А4Т-9ШТ м2
I395	I76	То же, тех.часть табл.3-IП3(=II) 0,0I 250 Стоимость дополнительной арматуры А-3 тн
I396	I77	Е7-285 7-I7-I 0,04 Установка соединительных изделий
I397	I78	Е6-83 6-9-7 0,02 Установка закладных деталей
I398	I79	Е6-I84 6-I6-I2 I,4 Устройство монолитных железобетонных участков в перекрытии из бетона М-200 площ.более 5м2 привед.толщ.до 200мм
I399	I80	Е6-I8I 6-I6-9 I,6 То же, площ.до 5м2
I400	I8I	Сборник сметных цен М.О.И. Том I часть I ПI-I7(=II) 3,05 28,2 Стоимость бетона М-200 м3
I40I	I82	СI24-I2-I6 0,I3
I402	I83	СI24-I0-6 0,06
I403	I84	СI24-I0-I0 0,05
I404	I85	СI24-43 0,0I Стоимость арматуры В-I диам.3мм
I405	I86	Е6-83 6-9-7 0,02 Установка закладных деталей
I406	I87	Перекрытие бункерной
I407	I88	Е9-II6 9-I6-3 I,97 Укладка металлических балок
I408	I89	СI2I-I959 I,97 Стоимость металлоконструкций
I409	I90	Е34-304 34-55-I 25,5 Перекрытие бункерной рифленой сталью толщ.6мм
I4I0	I9I	Кровля
I4II	I92	ЕI2-293 I2-9-8 450
I4I2	I93	ЕI2-299(Р8225Р8223) I2-I0-I 450 Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М-25 по уклону средней толщ.70мм
I4I3	I94	ЕI2-300 (Р8225Р8223) (АI.55) I2-I0-2 450 Добавить на толщ.55мм
I4I4	I95	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П2-I(=II) 33,I I9,8 Стоимость цементно-песчаного раствора М-25 м3
I4I5	I96	ЕI2-284 (Р400I0 I0,3) I2-9-I 450 Устепление покрытий плитами минераловатными жесткими объемным весом 200 кг/м3 толщ.I00 мм
I4I6	I97	СII4-I25 46,35 Стоимость жестких минераловатных плит

I4I7	I98	EI2-297 I2-9-I0 450 Холодная битумная грунтовка
I4I8	I99	EI2-I87 I2-2-6-2 450
I4I9	200	Перегородки
I420	20I	E8-43 8-5-8 I07,5 Кладка кирпичных армированных перегородок из обыкновенного глиняного кирпича М-75 на растворе М-50 толщ.I20мм
I42I	202	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П6-I(=II) 5,42 68,0 Стоимость кирпича М-75 тыс.шт.
I422	203	То же, П2-I2(=II) 2,47 23,5 Стоимость раствора М-50 М3
I423	204	EI4-I2 I4-6 346.43 Устройство сборно-разборных перегородок из асбестоцементных экструзионных панелей
I424	205	T06-04-I980 (4 часть 2 П946(=I) 346,43 9,75.I.045 Стоимость перегородок из асбестоцементных экструзионных панелей м2
I425	206	E7-705 7-5I-5 598 Герметизация стыков панелей герметиком
I426	207	E7-285 7-I7-I 0,43 Установка соединительных изделий перегородок
I427	208	E9-33 9-4-I0 0,756 Установка металлических стоек и рамок
I428	209	CI2I-I782 0,756 Стоимость металлоконструкций
I429	2I0	E6-84 6-9-8 0,I8 Обрамление отверстий в перегородках венткамер рамками
I430	2II	CIII-59 0,0I Заложить в кладку анкерные болты
I43I	2I2	Лестницы
I432	2I3	E9-46 9-7-I Монтаж металлических лестниц
I433	2I4	CI2I-I975 Стоимость металлоконструкций
I434	2I5	Проемы
I435	2I6	Оконные
I436	2I7	EI0-84 I0-I4-I 35,36 Установка оконных блоков в каменных стенах площ.проема до 5 м2
I437	2I8	CI22-492 I5I.34 Стоимость наличников
I438	2I9	CI22-I7I 29,92 Стоимость оконных блоков СВДI2-I2 со спаренными переплетами
I439	220	CI22-I68 5,44 Стоимость оконных блоков СВОI2-I2 с одинарными переплетами
I440	22I	EI5-708 I5-20I-2-33 29,92 Остекление оконных блоков со спаренными переплетами
I44I	222	E20-409 20-7-I 56 Заполнение оконных блоков неподвижными жалюзийными решетками
I442	223	CI30-I473-A 4,I2 Стоимость жалюзийных решеток разм.I50х490мм
I443	224	CIII-435 26 Стоимость скобяных изделий для оконных блоков
I444	225	Дверные
I445	226	EI0-I05 I0-20-I II,5 Установка наружных дверных блоков в каменных стенах площ.проема до 3м2
I446	227	EI0-I40 I0-26-I 9,44
I447	228	CI22-280 9,44 Стоимость дверных блоков однопольных глухих Д53
I448	229	EI0-I07 I0-20-3 45,75 .Установка дверных блоков в перегородках площадь проема до 3м2

I449	230	СI22-273 32,96 Стоимость дверных блоков глухих однопольных Д37-I5ШТ
I450	23I	СI22-273 I4,85 То же, блоков Д38-9ШТ
I45I	232	СIII-446-I 4 Стоимость скобяных изделий для наружных однопольных дверей
I452	233	СIII-448-I 25 Стоимость скобяных изделий для внутренних однопольных дверей
I453	234	Ворота
I454	235	Е9-49 9-7-4 2,88 Установка металлических распашных глухих ворот ВРГ-Д4х4,2 с дистанционным управлением
I455	236	СI2I-I969 2,88 Стоимость металлоконструкций
I456	237	Е9-33 9-4-I0 0,93 Установка металлических рам ворот и закладных деталей
I457	238	СI2I-2I07 0,93 Стоимость металлоконструкций
I458	239	Полы
I459	240	По грунту
I460	24I	ЕII-2 II-I-2 427
I46I	242	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П4-46(=II) I7,42 8,83 Стоимость щебня м3
I462	243	ЕII-II(РII53IРII533) II-I-II 59,54 Устройство подстилающих слоев из бетона М-200 толщ.I50мм, I I5мм и 80мм
I463	244	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I ПI-I7(=II) 60,73 28,2 Стоимость бетона М-200 м3
I464	245	ЕII-55 (РМ8227РМ8228) II-8-I 4I Устройство выравнивающего слоя из цементно-песчаного раствора М-200 толщ.20мм
I465	246	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П2-6(=II) 0,84 28,I Стоимость цементно-песчаного раствора М-200 м3
I466	247	ЕII-I4 II-3-I 4
I467	248	ЕII-I5 II-3-2 4
I468	249	ЕII-67(РII533РII535) II-II-I 302
I469	250	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I ПI-I9(=II) 9,24 32,I Стоимость бетона М-300 м3
I470	25I	То же П2-6(=II) 0,48 28,I Стоимость цементного раствора М-200 м3
I47I	252	ЕII-78 II-II-I2 302 Шлифовка бетонных полов
I472	253	ЕII-I35 (РМ8226РМ8228) II-20-3 88 Устройство полов из керамической плитки толщ.I0мм на цементно-песчаном растворе М-200
I473	254	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П2-6(=II) I,96 28,I Стоимость раствора М-200 м3
I474	255	ЕII-205 II-28-I 37 Устройство полов из многослойного поливинилхлоридного линолеума на быстротвердеющей мастике
I475	256	ЕТМОИ II-50(=II) I6 I6,I I,8 I,08 Устройство шлаковой подсыпки под полы м3
I476	257	По перекрытию
I477	258	ЕII-52 II-7-3 I2 Устройство теплоизоляции из минераловатных жестких плит толщ.80мм

I478	259	СII4-I25 0,99 Стоимость жестких минераловатных плит объемным весом 200 кг/м3
I479	260	ЕII-I4 II-3-I I2
I480	26I	ЕII-I5 II-3-2 I2
I48I	262	ЕII-55 (РМ8227РМ8228) II-8-I I2 Устройство цементно-песчаной стяжки М-200 толщ.20мм
I482	263	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П2-6(=II) 0,24 28,I Стоимость цементно-песчаного раствора М-200 м3
I483	264	ЕII-57(РII532РII533) II-8-3 I58 Устройство стяжки из бетона М-200 толщ.20мм
I484	265	ЕII-58 (АI.6) (РII532РII533) II-8-4 I58 Добавить на толщ.30мм
I485	266	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П1-I7(=II) 8,06 28,2 Стоимость бетона М-200 м3
I486	267	ЕII-II(РII53IРII533) II-I-II I,0 Устройство подстилающего слоя из бетона М-200 толщ.I00мм
I487	268	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П1-I7(=II) I,02 28,2 Стоимость бетона М-200 м3
I488	269	ЕII-67(РII533РII535) II-II-I I80
I489	270	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П1-I9(=II) 5,5I 32,I Стоимость бетона М-300 М3
I490	27I	То же П2-6(=II) 0,29 28,I Стоимость цементного раствора М-200 м3
I49I	272	ЕII/78 II-II-I2 I80 Шлифовка бетонных полов
I492	273	Отделочные работы
I493	274	ЕI5-20I (РМ825IРМ8226) I5-5I-I 37 Штукатурка кирпичных участков цементным раствором
I494	275	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П2-4(=II) 0,70 24,4 Стоимость цементного раствора м3
I495	276	ЕI5-543 I5-I56-6-23 37 Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатнами красками ВА-I7Э
I496	277	ЕI5-543 I5-I56-6-23 6I5,4 Окраска стеновых панелей поливинилацетатными красками ВА-I7Э
I497	278	ЕI5-297 5-59-4 608 Подготовка потолков под окраску
I498	279	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П2-30(=II) 0,36 23,7 Стоимость цементно-известкового раствора м3
I499	280	ЕI5-663 I5-I68-6 II6 Окраска потолков поливинилацетатными красками ЭВА-I7
I500	28I	ЕI5-509 I5-I53-2 258 Известковая окраска потолков
I50I	282	ЕI5-58I (А5.I.25) (А3.I.25) I5-I59-II-26 224 Масляная окраска потолков при высоте помещений до 8м
I502	283	ЕI5-58I I5-I59-II-26 I0
I503	284	ЕI5-294 I5-59-I I202 Подготовка стен под окраску
I504	285	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.2-30(=II) 0,96 23,7 Стоимость цементно-песчаного раствора м3
I505	286	ЕI5-662 I5-I68-5 200 Окраска стен поливинилацетатнами красками ЭВА-I7
I506	287	ЕI5-570 I5-I59-I0 326 Масляная окраска стен

I507	288	EI -509 I5-I53-2 676 Известковая окраска стен
I508	289	EI5-98 I5-I5-3 524 Облицовка стен керамической глазурованной плиткой
I509	290	E26-35 26-8-8 2,84 Устепление перегородок воздухозаборных камер минераловатными жесткими плитами
I5I0	29I	CII4-I25 2,78 Стоимость жестких минераловатных плит объемным весом 200 кг/м3
I5II	292	EI5-298 I5-60-I 35,5 Штукатурка перегородок цементным раствором М-I00 по металлической сетке
I5I2	293	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П2-4(=II) I,I 24,4 Стоимость цементного раствора М-I00 м3
I5I3	294	CTI24-I9-6(=I) 6,6 0,307 Стоимость арматуры А-I диам.6мм для крепления утеплителя кг
I5I4	295	EI3-I2I К=2 к объему I3-I5-6 235.2 Огрунтовка металлоконструкций за 2 раза грунтовкой ГФ-0II9
I5I5	296	EI3-I53 К=2 к объему I3-I8-6 235,2 Окраска металлоконструкций за 2 раза эмалью ПФ-I33
I5I6	297	Разные работы
I5I7	298	E27-I73 27-43-I 75 Устройство щебеночного основания под отмостку толщ.I00мм
I5I8	299	E27-I74(AI.2)(ВП) 27-43-2 75 Исключить на толщину 20мм
I5I9	300	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П4-73(=II) II,03 9,52 Стоимость щебня м3
I520	30I	E27-I69 27-42-I 75 Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки толщ.40мм
I52I	302	E27-I72(AI.2) 27-42-3 75 Добавить на толщину I0мм
I522	303	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I П5-22(=II) 7,I7 I7,8 Стоимость асфальтобетонной смеси тн
I523	304	То же П4-2I(=II) 0,38 7,63 Стоимость песка м3

Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5,3) 4840001

Альбом VII т.п. 503-3-19.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I

к типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на одну линию

на общестроительные работы

Основание: чертежи КЖI-I3, АРI-7, КМI-4, КЭМI-7I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 72,79 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция -

Показатели по смете стоимость на:

Расчетную единицу - I автомобиль - 29II,6 руб.

I м2 общей площади здания - II9,92 руб.

I м3 объема здания - 2I,92 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		Раздел I. Земляные работы							
I	ЕI-233 I-29-4	Срезка растительного слоя земли бульдозером с перемещением до I00м	I000м3	0,I5	I9,40	3	-/3	-	3/I
2	ЕI-240 I-29-II	Добавить на 90 м	I000м3	0,I5	I54,80	23	-/-	-	23/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	EI-56 I-II-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3 грунт 2 группы	I000м3	I,04	I32,00	I38	- I38	7	I3I 54
4	EI-I06 I-I7-2	Срезка недобора грунта в выемках грунт 2 группы	I00м3	0,59	49,70	29	- 29	I5	I4 5
5	EI-954 Технич. часть п.3.67 I-79-8	Срезка недобора сухого грунта 2 группы вручную	I00м3	0,I9	I87,20	36	- 36	36	- -
6	EI-234 I-29-5	Перемещение сухого грунта 2 группы бульдозером в резерв и обратно из резерва для обратной засыпки на расстояние до I00 м	I000м3	2,05	20,3I	42	- 4I	-	4I I3
7	EI-24I I-29-I2	Добавить на 90 м	I000м3	2,05	I74,60	358	- 358	-	358 II5
8	EI-II85 I-II8-II	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	I00м3	I0,24	II,60	II9	- II9	76	43 28
9	EI-260 I-3I-5	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 96 квт с перемещением грунта до 5 м бульдозерами грунт 2 группы	I000м3	I,02	I3,90	I4	- I5	-	I5 5
I0	EI-I74 I-22-I3	Погрузка излишнего грунта 2 группы экскаватором в автосамосвалы	I000м3	0,I0	I3I,00	I3	- I3	I	I2 5
II	EI-I74 I-22-I3	То же растительного грунта	I000м3	0,I5	I3I,00	20	- 20	I	I9 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2	Сборник сметных цен на перевозки часть I	Отвозка грунта автосамосвалами на расстояние до I км	тн	384,20	0,29	III	-/-	-	-/-
		Всего по разделу I	руб			906	-/795	I36	659/24I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ				руб 906			
		ВСЕГО стоимость общестроительных работ				руб 906			
		Раздел 2. Фундаменты							
I3	Е8-I0 8-3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты	м3	9,20	0,74	7	-/7	4	3/I
I4	Сборник сметных цен М.О.И. Том I часть I	Стоимость песка	м3	I0,I2	7,79	79	-/-	-	-/-
I5	4-20 Е7-7 7-I-7	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4м и массе конструкции более 3,5 т	шт	2I,00	7,59	I59	-/I60	37	I23/45
I6	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть 2 п.9-I24	Стоимость фундаментов IФI8.9--I-I5 шт из бетона М-200	м3	25,50	52,50	I339	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7	то же п.9-I24	Стоимость фундаментов IФ2I.9-I - 6 шт из бетона М-300	м3	I3,20	54,I4	7I5	-	-	-
I8	Сборник сметных цен М.О.И Тех.часть табл.3-I	Стоимость арматуры А-3	тн	0,85	250,00	2I3	-	-	-
I9	То же Тех.часть табл.3-I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,20	229,00	46	-	-	-
20	Е6-20 6-7-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00, бетонных	м3	9,00	5,37	48	- / 2I	I4	7 / 2
2I	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I-4	Стоимость бетона М-I50	м3	9,I8	26,60	244	-	-	-
22	Е6-I3 6-I-I3	Устройство набетонки на фундаментах из бетона М-I50	м3	3,50	8,04	28	- / II	I0	I
23	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.I-4	Стоимость бетона М-I50	м3	3,57	26,60	95	-	-	-
24	Е8-I3 8-4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции стен из цементно-песчаного раствора состава I:2	I00м2	0,43	25,I0	II	- / 8	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
25	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.2-27	Стоимость цементно-песчаного раствора состава I:2	м3	I,32	24,I0	32	-/-	-	-/-
		Всего по разделу	2		руб	30I6	-/207	73	I34/48
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ			руб	30I6			
		ВСЕГО, стоимость общестроительных работ			руб	30I6			
		Раздел 3. Подземное хозяйство							
		Земляные работы							
26	EI-56 I-II-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5м3 грунт 2 группы	I000м3	0,I6	I32,00	22	-/2I	I	20/8
27	EI-954 Тех.часть п.3.67 I-79-8	Срезка недобора сухого грунта 2 группы вручную	I00м3	0,I2	I87,20	22	-/22	22	-/-
28	EI-260 I-3I-5	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 96 квт с перемещением грунта до 5 м бульдозерами грунт 2 группы	I000м3	0,08	I3,90	I	-/I	-	I/-
29	EI-27I I-3I-I6	Добавлять на каждые последующие 5 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 260 И 26I	I000м3	0,08	I2,60	I	-/I	-	I/-
30	EI-II85 I-II8-II	Уплотнение сухого грунта 2 группы пневматическими трамбовками	I00м3	0,80	II,60	9	-/9	6	3/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3I	EI-I74 I-22-I3	Погрузка излишнего грунта 2 группы экскаватором в автосамосвалы	I000м3	0,I0	I3I,00	I2	-/I3	I	I2/5
32	Сборник сметных цен на перевозки часть I	Отвозка излишнего грунта автосамосвалами на расстояние до Iкм	тн	I7I,00	0,29	50	-/-	-	-/-
		Фундамент под оборудование ФОМ-I-Iшт							
33	EII-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,68	4,58	3	-/2	2	-/-
34	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.4-46	Стоимость щебня	м3	2,77	8,83	24	-/-	-	-/-
35	E6-32 6-3-3	Устройство монолитных бетонных фундаментов под оборудование сложной конфигурации из бетона М-200 объемом более 25 м3	м3	39,00	4,56	I78	-/78	48	30/9
36	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.I-5	Стоимость бетона М-200	м3	39,78	27,40	I090	-/-	-	-/-
37	E6-37 6-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	м3	39,00	3,35	I3I	-/66	45	2I/6
38	E6-36 6-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев в фундаментах	м3	39,00	0,9I	35	-/32	I5	I7/5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
39	Е34-304 34-55-I	Перекрытие фундамента щитами из рифленой стали	I0м2	0,28	22I,00	63	- II	9	2 I
40	Е8-6I 8-7-5	Установка металлических решеток	т	0,08	3I8,00	25	- 2	2	- -
4I	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.2-26	Стоимость цементного раствора I:3	м3	0,06	22,30	I	- -	-	- -
42	Е6-84 6-9-8	Установка закладных деталей	т	0,5I	355,00	I8I	- I9	I9	- -
43	ЕI6-224 I6-23-2	Установка сальников диам.200мм	сальник	I,00	8,90	9	- 2	2	- -
44	ЕI5-82 I5-I4-I	Облицевать стены канала белой глазурованной плиткой	I00м2	0,85	422,00	359	- 82	80	2 I
45	ЕII-I35 II-20-3	Облицевать пол канавы керамической плиткой	I00м2	0,33	363,00	I20	- 2I	20	I -
46	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.2-6	Стоимость цементно-песчаного раствора М-200	м3	0,74	28,I0	2I	- -	-	- -
47	ЕI3-I2I К=2 к объему I3-I5-6	Огрунтовка за 2 раза металлических закладных деталей грунтовкой ГФ-0II9	I00м2	0,33	7,7I	3	- I	I	- -
48	ЕI3-I53 К=2 к объему I3-I8-6	Окраска за 2 раза закладных деталей эмалью ПФ-I33	I00м2	0,33	I0,30	3	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
							Фундаменты под оборудование ФОМ2-2 шт ФОМ3-5ШТ ФОМ5-4ШТ ФОМ6-IШТ ФОМ7-IШТ		
49	EII-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,I8	4,58	I	- / I	I	- / -
50	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.4-46	Стоимость щебня	м3	0,7I	8,83	6	- / -	-	- / -
5I	E6-30 6-3-I	Устройство монолитных бетонных фундаментов под оборудование из бетона М-200 объемом до 5м3 сложной конфигурации	м3	0,88	9,4I	8	- / -	2	I / -
52	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.I-5	Стоимость бетона М-200	м3	0,90	27,40	25	- / -	-	- / -
53	E6-37 6-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	м3	0,88	3,35	3	3 / I	I	- / -
54	E6-30 6-3-I	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М-I00 объемом до 5м3	м3	I,68	9,4I	I6	- / 6	4	2 / I
55	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.I-5	Стоимость бетона М-200	м3	I,7I	27,40	47	- / -	-	- / -
56	E34-304 34-55-I	Перекрытие фундаментов щитами из рифленой стали	I00м2	0,I5	22I,00	33	- / 6	5	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
57	Е6-84 6-9-8	Установка закладных деталей весом кг до 20	т	0,03	355,00	II	-/I	I	-/-
58	ЕI3-I2I К=2 к объему I3-I5-5	Огрунтовка закладных деталей за 2 раза грунтовкой ГФ-0II9	I00м2	0,05	7,7I	I	-/-	-	-/-
59	ЕI3-I53 К=2 к объему I3-I8-6	Окраска за 2 раза закладных деталей эмалью ПФ-I33	I00м2	0,05	I0,30	I	-/-	-	-/-
					Фундамент ФОМ4-Iшт				
60	ЕII-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,002	4,58	I	-/-	-	-/-
6I	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.4-46	Стоимость щебня	м3	0,08	8,83	I	-/-	-	-/-
62	Е23-II5 23-I8-I	Установка сборных железобетонных плит днищ колец и перекрытия	м3	0,20	4I,20	8	-/3	2	I/-
63	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть 2 п.9-225	Стоимость железобетонных плит днища ПДI0-2-I-I шт из бетона М-200	м3	0,II	68,I0	7	-/-	-	-/-
64	То же п.9-225	Стоимость плит перекрытия с отверстием ПП7-42-I-I из бетона М-200	м3	0,04	68,I0	3	-	-	-
65	То же п.9-237	Стоимость железобетонных колец КЦ-7-3-Iшт из бетона М-200	м	0,30	I4,90	4	-/-	-	-/-
66	То же Тех.часть табл.3-I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,02	229,00	5	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
67	То же Тех.часть табл.3-I	Стоимость арматуры А-3	тн	0,02	250,00	5	—	–	—
68	СII3-8I9	Стоимость люка с решеткой	шт	I,00	32,90	33	—	–	—
					Приямок ПР-I				
69	ЕII-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,03	4,58	I	—	–	—
70	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.4-46	Стоимость щебня	м3	0,I4	8,83	I	—	–	—
7I	Е6-I5 6-I-I5	Устройство монолитного бетонного днища приямка из бетона М-200 толщ.200мм	м3	0,53	I,45	I	—	–	—
72	Е6-I27 6-I3-3	То же стен из бетона М-200 толщ.200мм	м3	I,69	20,40	34	— 9	8	I —
73	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.I-5	Стоимость бетона М-200	м3	2,26	27,40	62	—		—
74	СI24-I8-I0	Стоимость арматуры А-3 диам. I0мм	кг	I,50	0,28	I	—	–	—
75	Е34-304 34-55-I	Перекрытие приямка из рифленой стали	I00м2	0,I6	22I,00	36	— 6	5	I —
76	Е6-84 6-9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,02	355,00	7	— I	I	—
77	СIII-342	Скобы ходовые	кг	5,20	0,32	2	—	–	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
78	ЕI3-I2I К=2 к объему I3-I5-6	Огрунтовка закладных деталей за 2 раза грунтовкой ГФ-0II9	I00м2	0,05	7,7I	I	-	-	-
79	ЕI3-I53 К=2 к объему I3-I8-6	Окраска за 2 раза закладных деталей эмалью ПФ-I33	I00м2	0,05	I0,30	I	-	-	-
					Каналы КI-0В, К2-0В				
80	ЕII-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,04	4,58	I	-	-	-
8I	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.4-46	Стоимость щебня	м3	0,I5	8,83	I	-	-	-
82	Е6-I5 6-I-I5	Устройство монолитного бетонного днища каналов из бетона М-I00 толщ.I00мм	м3	0,24	I,45	I	-	-	-
83	Е6-I25 6-I3-I	То же стен каналов из бетона М-I00 толщ.I00мм	м3	0,29	53,30	I5	- 3	3	-
84	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.I-3	Стоимость бетона М-I00	м3	0,54	25,80	I4	-	-	-
85	Е34-304 34-55-I	Перекрытие каналов рифленой сталью толщ.5мм	I0м2	0,II	22I,00	25	- 5	4	I
		Всего по разделу	3		руб	2786	- 428	3I0	II8 38

в том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость общестроительных работ -	руб			2777			
		ВСЕГО, стоимость общестроительных работ	руб			2777			
		Стоимость сантехнических работ	руб			9			
		ВСЕГО, стоимость сантехнических работ	руб			9			
		ВСЕГО по подземной части:	руб			6708	- I430	5I9	9II 327
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			6699			
		ВСЕГО,стоимость общестроительных работ	руб			6699			
		Стоимость сантехнических работ	руб			9			
		ВСЕГО, стоимость сантехнических работ	руб			9			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		Раздел 4. Каркас							
86	Е7-32 7-3-2	Установка сборных железобетонных колонн в стаканы фундаментов весом до 2 тн	шт	2I,00	7,54	I58	- I5I	63	88 32
87	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.I-I9	Стоимость бетона М-300	м3	I,85	32,I0	59	=	-	=
88	То же часть 2 п.9-5	Стоимость железобетонных прямоугольных колонн длиной 7,45 м из бетона М-300 2К3.33-I-I-2ШТ	м3	I,34	80,60	I08	=	-	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
89	То же п.9-29	Стоимость железобетонных колонн с консолями в одну сторону из бетона М-300 длиной 7,45 м объемом до Iм3 2КО3.33-I.2-I(3ШТ) 2КО3.33-I.2-2(5ШТ) 2КО3.33-I.2-3(2ШТ) 2КО3.33-I.2-4(ШТ) 2КО3.33-I.2-5(ШТ) 2КО3.33-I.2-6(2ШТ)	м3	9,52	84,20	802	= =	-	= =
90	То же п.9-5I	Стоимость железобетонных колонн с консолями в две стороны из бетона М-300 длиной 7,45 м объемом до I м3 2КД3.33-I.I-I(ШТ) 2КД3.33-I.I-2(2ШТ) 2КД3.33-I.I-3(2ШТ)	м3	3,45	87,I0	300	= =	-	= =
9I	То же Тех.часть табл.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,I2	229,00	27	= =	-	= =
92	То же п.3	Стоимость арматуры А-3	тн	I,39	250,00	347	= =	-	= =
93	То же п.I3	Стоимость закладных деталей	тн	0,53	4I3,00	2I9	= =	-	= =
94	То же п.I3	Стоимость дополнительных закладных деталей	тн	0,52	4I3,00	2I5	= =	-	= =
95	Е7-II2 7-8-2-I.8	Укладка ригелей перекрытий и покрытий многоэтажных зданий с полками длиной до 6 м при жестких узлах при наибольшей массе монтажных элементов до 5 тн и высоте здания до 30 м	шт	I7,00	I7,60	299	= I86	I25	6I 2I
96	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	I,60	28,20	45	= =	-	= =

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
97	То же часть 2 п.9-299	Стоимость железобетонных ригелей с полками из бетона М-400 длиной до 6м РДП4.57-40АТ5-3ШТ РДП4.57-50АТ5-8ШТ РОП4.57-40-2ШТ РОП4.57-30-4ШТ	м3	I6,42	72,05	II83	-	-	-
98	То же Тех.часть табл.3 п.2	Стоимость арматуры АТ-5	тн	0,50	239,00	I20	-	-	-
99	То же п.I	То же арматуры А-I	тн	0,I6	229,00	37	-	-	-
I00	То же п.3	То же арматуры А-3	тн	0,86	250,00	2I5	-	-	-
I0I	То же п.6	То же арматуры ВР-I	тн	0,23	32I,00	74	-	-	-
I02	То же п.I3	То же закладных деталей	тн	0,43	4I3,00	I78	-	-	-
I03	Е7-584 7-44-5-I.8	Установка диафрагм жесткости высотой до 3,6м и площадью до I0м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	6,00	22,80	I37	- 6I	32	29 I0
I04	Е7-596 7-44-9-I.8	Установка диафрагм жесткости высотой до 4,8м и площадью до 25м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	3,00	34,60	I04	- 53	27	26 9
I05	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.I-I9	Стоимость бетона М-300	м3	I,45	32,I0	47	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I06	То же часть 2 п.II-I39	Стоимость железобетонных диафрагм жесткости из бетона М-300 длиной до 3 м 2 ДП 26.33-3ШТ 2 ДП 30.33-3ШТ	м3	6,96	70,30	489	-	-	-
I07	То же п.II-I4I	Стоимость диафрагм жесткости из бетона М-300 длиной более 3м 2Д56,33-3ШТ	м3	8,76	72,60	636	-	-	-
I08	То же Тех.часть Табл.3-I п.3	Стоимость арматуры А-3	тн	I,32	250,00	330	-	-	-
I09	То же п.6	То же арматуры ВР-I	тн	0,I6	32I,00	5I	-	-	-
II0	То же п.I3	То же, закладных деталей	тн	0,4I	4I3,00	I69	-	-	-
III	Е7-285 7-I7-I	Установка соединительных деталей	т	0,05	362,00	I8	- 5	5	-
		Всего по разделу	4		руб	6367	- 456	252	204 72
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	6367			
		ВСЕГО, стоимость общестроительных работ			руб	6367			
		Раздел 5. Стены							
II2	Е7-546 7-43-I	Установка сборных цокольных балок	шт	I3,00	5,72	74	- 64	22	42 I5
II3	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	0,66	28,20	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II4	Е7-267 7-I5-I-I.8	Установка рядовых панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м, площадью до I0м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5тн и высоте зданий до 30м	шт	66,00	I4,50	957	- 528	269	259 95
II5	Е7-273 7-I5-3-I,8	Установка простен многоэтажных зданий очных панелей наружных стен площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	50,00	I0,00	500	- 304	I65	I39 5I
II6	Е7-265 7-I4-I0	Установка сборных угловых панелей	шт	24,00	6,53	I57	- 77	3I	46 I7
II7	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть 2 п.8-35I	Стоимость стеновых рядовых панелей из легкого бетона М-50 с фактурным слоем с двух сторон длиной до 6м толщ.300мм ПС60.I2.30-3Л-2-I2ШТ ПС60.I2.3.0-3Л-I0-34ШТ ПС60.I2.3.0-3Л-II-2ШТ ПС60.I5.3.0-3Л-I-6ШТ ПС60.I5.3.0-3Л-I2-2ШТ ПС60.I5.3.0-3Л-I3-8ШТ	м2	482,40	I7,90	8635	=	-	=
II8	То же п.8-33I	Стоимость стеновых панелей рядовых длиной до 3м толщ.300мм ПС30.I2.3.0-6Л-5-IШТ ПС30.I2.3.0-6Л-9-IШТ	м2	7,06	I7,30	I22	=	-	=
II9	То же п.8-33I	Стоимость стеновых простеночных панелей длиной до 3м толщ.300мм 2ПС.I2.3.0-Л-3-I0ШТ 2ПСI2.I2.3.0-Л-4-30шт 2ПСI2.I2.3.0-Л-8-I0ШТ	м2	62,90	I7,30	I088	=	-	=
I20	То же п.8-33I	Стоимость стеновых угловых панелей 3ПС46.I20.3.0-Л-6-20ШТ 3ПС46.I50.3.0-Л-7-4ШТ	м2	I8,28	I7,30	3I6	=	-	=
I2I	То же п.8-35I примеч.	Стоимость цокольных балок толщ. 350мм БЦ60.5.3.5-I3ШТ	м2	35,75	I8,94	677	=	-	=
I22	То же Тех.часть табл.3-I	Стоимость дополнительных деталей	тн	I,II	4I3,00	458	=	-	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I23	Е7-285 7-I7-I	Установка соединительных изделий	т	0,I6	362,00	58	- I6	I5	I -
I24	Е8-30 8-5-I	Кладка кирпичных вставок на фасадах из обыкновенного глиняного кирпича М-75 на растворе М-50	м3	22,50	3,I9	72	- 68	50	I8 5
I25	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.6-I	Стоимость обыкновенного глиняного кирпича М-75	тыс.шт	8,55	68,00	58I	- -	-	- -
I26	То же п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	5,I8	23,50	I22	- -	-	- -
I27	Е8-36 8-5-4	Кладка внутренних стен из обыкновенного глиняного кирпича М-75 на растворе М-50		6,00	3,02	I8	- I7	I3	4 I
I28	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс.шт	2,28	68,00	I55	- -	-	- -
I29	То же п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	I,38	23,50	32	- -	-	- -
I30	Е7-445 7-38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	I0,00	0,23	2	- 3	I	2 I
I3I	Е7-I27 7-9-I-I,8	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	I2,00	I,50	I8	- I9	6	I3 5
I32	Сборник сметных цен М.О.И Том 3 п.865	Стоимость железобетонных перемычек IIPI-I2.I2.6	шт	I0,00	0,85	9	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I33	То же п.939	Стоимость железобетонных перемычек IIP8-44.I2.29	шт	6,00	I3,20	79	-	-	-
I34	То же п.94I	То же перемычек IIP8-59.I2.29	шт	6,00	22,50	I35	-	-	-
		Всего по разделу	5		руб	I4284	- / I096	572	524 / I90
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	I4284			
		ВСЕГО, стоимость общестроительных работ			руб	I4284			
		Раздел 6. Покрытие и перекрытие							
		Покрытие							
I35	Е7-226 7-I3-6-I.8	Укладка пролетных плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий и сооружений шириной I,5м по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	47,00	3,09	I45	- / I20	69	5I / I8
I36	Е7-229 7-I3-7-I.8	Укладка пролетных плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий и сооружений шириной 3м по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	4,00	4,65	I9	- / I5	9	6 / 2
I37	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	I2,60	28,20	355	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I38	То же часть 2 п.8-479	Стоимость железобетонных многопустотных плит ПК56.I2-4А4Т-I-I2ШТ ПК56.I2-4А4Т-I-I2ШТ ПК56.I2-4А4Т-I-I4ШТ ПК56.I5-4А4Т-6ШТ ПК56.I5-4А4Т-2-3ШТ ПК56.30-6А4Т-4ШТ	м2	3I7,86	9,63	306I	-	-	-
I39	То же 8-482	Стоимость железобетонных плит ПРС56-I5-6А4Т-I2ШТ из бетона М-200 с отверстиями	м2	I0I,84	I0,I0	I02I	-	-	-
I40	Сборник сметных цен М.О.И Том I Тех.часть табл.3-I п.3	Стоимость дополнительной арматуры А-3	тн	0,02	250,00	5	-	-	-
I4I	То же п.I3	То же, дополнительных закладных деталей		0,I2	4I3,00	50	-	-	-
I42	Е7-209 7-I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	шт	I2,00	2,43	29	- 25	I2	I3 5
I43	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть 2 п.8-236	Стоимость железобетонных стаканов из бетона М-200 объемом до 0,Iм3 СБ4А-I-9ШТ	м3	0,54	90,20	49	-	-	-
I44	То же п.8-237	То же, стаканов СБ7А-2-3ШТ из бетона М-200 объемом более 0,I м3	м3	0,36	75,90	27	-	-	-
I45	То же Тех.часть табл.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,04	229,00	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I46	То же п.6	То же, арматуры В-I	тн	0,02	32I,00	6	-	-	-
I47	То же п.I3	То же, закладных деталей	тн	0,08	4I3,00	33	-	-	-
I48	Е6-84 6-9-8	Установка закладных деталей	т	0,I0	355,00	36	-	4	-
I49	Е7-285 7-I7-I	Установка соединительных изделий	т	0,II	362,00	40	- II	I0	I -
I50	Е6-85 6-9-9	Обрамление отверстий в плитах рамками	т	0,44	329,00	I45	- 5	5	-
					Перекрытие				
I5I	Е7-226 7-I3-6-I.8	Укладка пролетных плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий и сооружений шириной I,5м по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	I9,00	3,09	59	- 48	28	20 7
I52	Сборник сметных цен М.О.И том I часть I п.I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	4,50	28,20	I27	-	-	-
I53	То же часть 2 п.8-480	Стоимость железобетонных многопустотных плит ПК56.I2-I2А4Т-I-5ШТ ПК56.I5-I2А4Т-2-ШТ	м2	42,02	I0,40	437	-	-	-
I54	То же п.8-48I	Стоимость железобетонных многопустотных плит ПК56.I5-I6А4Т-4ШТ	м2	33,68	II,60	39I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I55	То же п.8-484	Стоимость железобетонных плит с отверстиями ПРС56.I5-I6А4Т-9ШТ	м2	75,78	I2,20	925	—	—	—
I56	То же Тех.часть Табл.3-I п.3	Стоимость дополнительной арматуры А-3	тн	0,0I	250,00	3	—	—	—
I57	Е7-285 7-I7-I	Установка соединительных изделий	т	0,04	362,00	I4	—	4	—
I58	Е6-83 6-9-7	Установка закладных деталей	т	0,02	44I,00	9	— 2	2	—
I59	Е6-I84 6-I6-I2	Устройство монолитных железобетонных участков в перекрытии из бетона М-200 площ.более 5м2 привед.толщ.до 200мм	м3	I,40	I3,I0	I8	— 6	5	I
I60	Е6-I8I 6-I6-9	То же, площ.до 5м2	м3	I,60	I4,80	24	— 9	8	I
I6I	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	3,05	28,20	86	—	—	—
I62	СI24-I2-I6	Арматура класса А3 диаметром I6мм	т	0,I3	325,00	42	—	—	—
I63	СI24-I0-6	Арматура класса АI диаметром 6мм	т	0,06	338,00	20	—	—	—
I64	СI24-I0-I0	Арматура класса АI диаметром I0мм	т	0,05	338,00	I7	—	—	—
I65	СI24-43	Стоимость арматуры В-I диам.3мм	т	0,0I	392,00	4	—	—	—
I66	Е6-83 6-9-7	Установка закладных деталей	т	0,02	44I,00	9	—	2	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Перекрытие бункерной							
I67	E9-II6 9-I6-3	Укладка металлических балок	т	I,97	3I,20	6I	- 49	20	29 9
I68	CI2I-I959	Стоимость металлоконструкций	т	I,97	2I3,00	420	- -	-	- -
I69	E34-304 34-55-I	Перекрытие бункерной рифленой сталью толщ.6мм	I0м2	2,55	22I,00	564	- I03	84	I9 6
		Всего по разделу	6		руб	8260	- 403	262	I4I 47
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	7779			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	7779			
		Стоимость металломонтажных работ			руб	48I			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб	48I			
		Раздел 7. Кровля							
I70	EI2-293 I2-9-8	Устройство обмазочной пароизоляции покрытий в два слоя из битумной мастики	I00м2	4,50	26,50	II9	- 49	42	7 2
I7I	EI2-299 I2-I0-I	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М-25 по уклону средней толщ.70мм	I00м2	4,50	I4,80	67	- 37	34	3 I
I72	EI2-300 I2-I0-2	Добавить на толщ.55мм	I00м2	4,50	4,40	20	- I9	7	I2 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I73	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.2-I	Стоимость цементно-песчаного раствора М-25	м3	33,I0	I9,80	655	-/-	-	-/-
I74	EI2-284 I2-9-I	Утепление покрытий плитами минераловатными жесткими объемным весом 200 кг/м3 толщ.I00мм	I00м2	4,50	54,70	246	-/I46	I28	-/6
I75	CII4-I25	Стоимость жестких минераловатных плит	м3	46,35	25,60	II87	-/-	-	-/-
I76	EI2-297 I2-9-I0	Холодная битумная грунтовка	I00м2	4,50	7,7I	35	-/I2	II	I/-
I77	EI2-I76 I2-2-6-2	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до I2м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350	I00м2	4,50	338,00	I52I	-/3I7	247	70/2I
		Всего по разделу	7		руб	3850	-/580	469	III/34
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	3850			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	3850			
		Раздел 8. Перегородки							
I78	E8-43 8-5-8	Кладка кирпичных армированных перегородок из обыкновенного глиняного кирпича М-75 на растворе М-50 толщ.I20мм	I00м2	I,07	I02,00	II0	-/88	80	8/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I79	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс.шт	5,42	68,00	369	-	-	-
I80	То же п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	2,47	23,50	58	-	-	-
I8I	EI4-I2 I4-6	Устройство сборно-разборных перегородок из асбестоцементных экструзионных панелей	I00м2	3,46	2I0,00	728	- I3I	53	- 24
I82	06-04-I980/4 часть 2 п.946	Стоимость перегородок из асбестоцементных экструзионных панелей	м2	346,43	I0,I9	3530	-	-	-
I83	E7-705 7-5I-5	Герметизация стыков панелей герметиком	I00м	5,98	73,80	44I	- 29	26	3 I
I84	E7-285 7-I7-I	Установка соединительных изделий перегородок	т	0,43	362,00	I56	- 43	40	3 I
I85	E9-33 9-4-I0	Установка металлических стоек и рамок	т	0,76	43,00	33	- 24	I0	I4 5
I86	CI2I-I782	Стоимость металлоконструкций	т	0,76	275,00	209	-	-	-
I87	E6-84 6-9-8	Обрамление отверстий в перегородках венткамер рамками	т	0,I8	355,00	64	- 7	7	- -
I88	CIII-59	Заложить в кладку анкерные болты	т	0,0I	450,00	5	-	-	-
		Всего по разделу	8		руб	5703	- 322	2I6	I06 33

в том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость общестроительных работ			руб	546I			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	546I			
		Стоимость металломонтажных работ			руб	242			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб	242			
		Раздел 9. Лестницы							
I89	E9-46 9-7-I	Монтаж металлических лестниц	т	0,75	58,00	44	- 34	I0	24 9
I90	CI2I-I975	Стоимость металлоконструкций	т	0,75	358,00	269	- -	-	- -
		Всего по разделу	9		руб	3I3	- 34	I0	24 9
		в том числе:							
		Стоимость металломонтажных работ			руб	3I3			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб	3I3			
		Раздел I0. Проемы							
I9I	EI0-84 I0-I4-I	Установка оконных блоков в каменных стенах площ.проема до 5м2	м2	35,36	2,99	I06	- 39	26	I3 4
I92	CI22-492	Стоимость наличников	м	I5I,34	0,23	35	- -	-	- -
I93	CI22-I7I	Стоимость оконных блоков СВДI2-I2 со спаренными переплетами	м2	29,92	I6,90	506	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I94	CI22-I68	Стоимость оконных блоков СВОI2-I2 с одинарными переплетами	м2	5,44	II,20	6I	-	-	-
I95	EI5-708 I5-20I-2-33	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами	I00м2	0,30	373,00	II2	- 20	20	-
I96	E20-409 20-7-I	Заполнение оконных блоков неподвижными жалюзийными решетками	Iшт	56,00	I,05	59	- 50	47	3 I
I97	CI30-I473-А	Стоимость жалюзийных решеток разм.I50х490мм	м2	4,I2	4,96	20	-	-	-
I98	CIII-435	Стоимость скобяных изделий для оконных блоков	компл	26,00	I,72	45	-	-	-
				Дверные					
I99	EI0-I05 I0-20-I	Установка наружных дверных блоков в каменных стенах плош.проема до 3м2	м2	II,50	I,45	I7	- I0	6	4 I
200	EI0-I40 I0-26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2	м2	9,44	I,34	I3	- 3	2	-
20I	CI22-280	Стоимость дверных блоков однопольных глухих Д53	м2	9,44	I6,80	I59	-	-	-
202	EI0-I07 I0-20-3	Установка дверных блоков в перегородках площадь проема до 3м2	м2	45,75	2,00	9I	- 37	3I	6 2
203	CI22-273	Стоимость дверных блоков глухих однопольных Д37-I5ШТ	м2	32,96	I4,80	488	-	-	-
204	CI22-273	То же, блоков Д38-9ШТ	м2	I4,85	I4,80	220	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
205	CIII-446-I	Стоимость скобяных изделий для наружных однопольных дверей	компл	4,00	6,73	27	-	-	-
206	CIII-448-I	Стоимость скобяных изделий для внутренних однопольных дверей	компл	25,00	2,97	74	-	-	-
					Ворота				
207	E9-49 9-7-4	Установка металлических распашных глухих ворот ВРГ-Д4х4,2 с дистанционным управлением	т	2,88	I03,00	297	- 224	65	I59 45
208	CI2I-I969	Стоимость металлоконструкций	т	2,88	287,00	827	-	-	-
209	E9-33 9-4-I0	Установка металлических рам ворот и закладных деталей	т	0,93	43,00	40	I 29	I2	I7 6
2I0	CI2I-2I07	Стоимость металлоконструкций	т	0,93	338,00	3I4	-	-	-
		Всего по разделу	I0		руб	35II	- 4II	209	202 59
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	I954			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	I954			
		Стоимость металломонтажных работ			руб	I478			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб	I478			
		Стоимость сантехнических работ			руб	79			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	79			
		Раздел II. Полы							
2II	EII-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	4,27	4,58	20	- I9	I5	4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I2	Сборник сметных цен М.О.И. Том I часть I п.4-46	Стоимость щебня	м3	I7,42	8,83	I54	—	—	—
2I3	EII-II II-I-II	Устройство подстилающих слоев из бетона М-200 толщ.I50мм, II5мм и 80мм	м3	59,54	2,50	I49	—	96	—
2I4	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	60,73	28,20	I7I3	—	—	—
2I5	EII-55 II-8-I	Устройство выравнивающего слоя из цементно-песчаного раствора М-200 толщ.20мм	I00м2	0,4I	I7,20	7	— 4	4	—
2I6	Сборник сметных цен М.О.И Том I Часть I п.2-6	Стоимость цементно-песчаного раствора М-200	м3	0,84	28,I0	24	—	—	—
2I7	EII-I4 II-3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из рубероида - первый слой	I00м2	0,04	96,60	4	— I	I	—
2I8	EII-I5 II-3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из рубероида - последующий слой	I00м2	0,04	55,80	2	— I	I	—
2I9	EII-67 II-II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм	I00м2	3,02	28,90	87	— 68	62	6 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
220	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.I-I9	Стоимость бетона М-300	м3	9,24	32,I0	297	—	—	—
22I	То же п.2-6	Стоимость цементного раствора М-200	м3	0,48	28,I0	I3	—	—	—
222	ЕII-78 II-II-I2	Шлифовка бетонных полов	I00м2	3,02	9I,I0	275	— I48	I44	4 I
223	ЕII-I35 II-20-3	Устройство полов из керамической плитки толщ.I0мм на цементно-песчаном растворе М-200	I00м2	0,88	363,00	3I9	— 58	54	4 I
224	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.2-6	Стоимость цементного раствора М-200	м3	I,96	28,I0	55	—	—	—
225	ЕII-205 II-28-I	Устройство полов из многослойного поливинилхлоридного линолеума на быстротвердеющей мастике	I00м2	0,37	5I9,00	I92	— I6	I6	—
226	ЕМОИII-50	Устройство шлаковой подсыпки под полы	м3	I6,00	I6,I0	258	— 46	29	I7
				По перекрытию					
227	ЕII-52 II-7-3	Устройство теплоизоляции из минераловатных жестких плит толщ.80мм	I00м2	0,I2	I6,60	2	— 2	2	—
228	СII4-I25	Стоимость жестких минераловатных плит объемным весом 200кг/м3	м3	0,99	25,60	25	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
229	ЕII-I4 II-3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из рубероида - первый слой	I00м2	0,I2	96,60	I2	-/5	4	I/-
230	ЕII-I5 II-3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из рубероида - последующий слой	I00м2	0,I2	55,80	7	-/2	2	-/-
23I	ЕII-55 II-8-I	Устройство цементно-песчаной стяжки М-200 толщ.20мм	I00мм2	0,I2	I7,20	2	-/I	I	-/-
232	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.2-6	Стоимость цементно-песчаного раствора М-200	м3	0,24	28,I0	7	-/-	-	-/-
233	ЕII-57 II-8-3	Устройство стяжки из бетона М-200 толщ.20мм	I00м2	I,58	22,00	35	-/25	23	2/I
234	ЕII-58 II-8-4	Добавить на толщ.30мм	I00м2	I,58	3,06	5	-/5	2	3/I
235	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	8,06	28,20	227	-/-	-	-/-
236	ЕII-II II-I-II	Устройство подстилающего слоя из бетона М-200 толщ.I00мм	м3	I,00	2,50	3	-/2	2	-/-
237	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	I,02	28,20	29	-/-	-	-/-
238	ЕII-67 II-II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм	I00м2	I,80	28,90	52	-/40	37	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
239	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.I-I9	Стоимость бетона М-300	м3	5,5I	32,I0	I77	-	-	-
240	То же п.2-6	Стоимость цементного раствора М-200	м3	0,29	28,I0	8	-	-	-
24I	EII-78 II-II-I2	Шлифовка бетонных полов	I00м2	I,80	9I,I0	I64	-/89	86	3/I
		Всего по разделу	II		руб	4324	-/628	58I	47/9
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ			руб	4324			
		всего, стоимость общестроительных работ			руб	4324			
		Раздел I2. Отделочные работы							
242	EI5-20I I5-5I-I	Штукатурка кирпичных участков стен цементным раствором	I00м2	0,37	40,50	I5	-/I5	I3	2/I
243	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.2-4	Стоимость цементного раствора	м3	0,70	24,40	I7	-	-	-
244	EI5-543 I5-I56-6-23	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными красками ВА-I7Э	I00м2	0,37	33,20	I2	-/2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
245	ЕI5-543 I5-I56-6-23	Окраска стеновых панелей поливинилацетатными красками ВА-I73	I00м2	6,I5	33,20	204	-/44	40	4/I
246	ЕI5-297 5-59-4	Подготовка потолков под окраску	I00м2	6,08	I9,30	II7	-/II3	II2	I/-
247	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.2-30	Стоимость цементно-известкового раствора	м3	0,36	23,70	9	-/-	-	-/-
248	ЕI5-663 I5-I68-6	Окраска потолков поливинилацетатными красками ЭВА-I7	I00м2	I,I6	60,80	7I	-/I9	I8	I/-
249	ЕI5-509 I5-I63-2	Известковая окраска потолков	I00м2	2,58	3,I3	8	-/6	6	-/-
250	ЕI5-58I I5-I59-II--26	Масляная окраска потолков при высоте помещения до 8м	I00м2	2,24	89,79	20I	-/60	57	3/I
25I	ЕI5-58I I5-I59-II--26	Улучшенная окраска белилами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	I00м2	0,I0	84,50	8	-/2	2	-/-
252	ЕI5-294 I5-59-I	Подготовка стен под окраску	I00м2	I2,02	6,27	75	-/67	64	3/I
253	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.2-30	Стоимость цементно-песчаного раствора	м3	0,96	23,70	23	-/-	-	-/-
254	ЕI5-662 I5-I68-5	Окраска стен поливинилацетатными красками ЭВА-I7	I00м2	2,00	58,80	II8	-/29	28	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
255	EI5-570 I5-I59-I0	Масляная окраска стен	I00м2	3,26	59,70	I95	- 63	60	3 I
256	EI5-509 I5-I53-2	Известковая окраска стен	I00м2	6,76	3,I3	2I	- I6	I6	- -
257	EI5-92 I5-I5-3	Облицовка стен керамической глазурованной плиткой	I00м2	5,24	532,00	275I	- 665	655	I0 3
258	E26-35 26-8-8	Утепление перегородок воздухозаборных камер минераловатными жесткими плитами	м3	2,84	35,50	I0I	- 39	36	3 I
259	CII4-I25	Стоимость жестких минераловатных плит объемным весом 200кг/м3	м3	2,78	25,60	7I	- -	-	- -
260	EI5-298 I5-60-I	Штукатурка перегородок цементным раствором М-I00 по металлической сетке	I00м2	0,36	3I5,00	II2	- 25	23	2 I
26I	Сборник сметных цен М.О.И том I часть I п.2-4	Стоимость цементного раствора М-I00	м3	I,I0	24,40	27	- -	-	- -
262	CI24-I9-6	Стоимость арматуры А-I диам.6мм для крепления утеплителя	кг	6,60	0,3I	2	- -	-	- -
263	EI3-I2I К=2 к объему I3-I5-6	Огрунтовка металлоконструкций за 2 раза грунтовкой ГФ-0II9	I00м2	4,70	7,7I	36	- II	I0	I -
264	EI3-I53 К=2 к объему I3-I8-6	Окраска металлоконструкций за 2 раза эмалью ПФ-I33	I00м2	4,70	I0,30	48	- -	7	- -
		Всего по разделу	I2		руб	4242	- II83	II49	34 I0

в том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость общестроительных работ			руб	4242			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	4242			
		Раздел I3. Разные работы							
265	Е27-I73 27-43-I	Устройство щебеночного основания под отмостку толщиной I00 мм	I00м2	0,75	2I,40	I6	-/I6	II	5/I
266	Е27-I74 27-43-2	Исключить на толщину 20 мм	I00м2	0,75	0,60	I	-/-	-	-/-
267	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.4-73	Стоимость щебня	м3	II,03	9,52	I05	-/-	-	-/-
268	Е27-I69 27-42-I	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки толщиной 40мм	I00м2	0,75	I0,80	8	-/6	6	-/-
269	Е27-I72 27-42-3	Добавить на толщину I0 мм	I00м2	0,75	2,62	2	-/2	2	-/-
270	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть I п.5-22	Стоимость асфальтобетонной смеси	тн	7,I7	I7,80	I28	-/-	-	-/-
27I	То же п.4-2I	Стоимость песка	м3	0,38	7,63	3	-/-	-	-/-
		Всего по разделу	I3		руб	26I	-/24	I9	5/I

в том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость общестроительных работ			руб	26I			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	26I			
		ВСЕГО по надземной части:			руб	5I335	- 5I37	3739	I398 464
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	48742			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	48742			
		Стоимость металломонтажных работ			руб	25I4			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб	25I4			
		Стоимость сантехнических работ			руб	79			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	79			
		Всего по смете:			руб	58043	- 6567	4258	2309 79I
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	5544I			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	5544I			
		Стоимость металломонтажных работ			руб	25I4			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб	25I4			
		Стоимость сантехнических работ			руб	88			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	88			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5I)

2214	I	Э4850I0I Н8 I.I
2215	2	Ю
2216	3	НI0=I6,5
2217	4	П
2218	5	П2 Вариант НА-20
2219	6	Т(=I) I I2953 Исключаются из сметы на вариант-30 П.П.II7-I2I.I24-I26.I3I.I34.I75
2220	7	П2 Добавляется к смете на вариант-30
2221	8	П2 надземная часть
2222	9	П2 раздел 5 Стены
2223	I0	Сб.сметн.цен М.О.И Том I ч2 п.8-347(=I) (ВП) 482,4 I4,9 Стоимость стеновых рядовых панелей длиной до 6м толщ 250мм м2
2224	II	То же П8-327(=I) (ВП) 7,06 I4,4 То же длиной до 3 м толщ.250мм м2
2225	I2	То же П8-327(=I) (ВП) 62,9 I4,4 То же простеночных панелей толщ.250мм м2
2226	I3	То же П8-327(=I) (ВП) I7 I4,4 То же угловых стеновых панелей толщ.250мм м2
2227	I4	То же П8-347(=I) (ВП) 35,75 I4,9 То же цокольных балок толщ.250мм м2
2228	I5	Е8-30(ВП) I6,5
2229	I6	Сб.см.цен М.О.И Том I ч.I п.6-I(=I) (ВП) 6,27 68 Стоимость глиняного кирпича обыкновенного М-75 тыс.шт.
2230	I7	То же п.2-I2(=I) (ВП) 3,8 23,5 Стоимость раствора М-50 м3
2231	I8	Е7-I27(ВП) 9
2232	I9	Сб.цен М.О.И 3 П94I(=I) (ВП) 3 22,5 Стоимость ж/б перемычек ПР8-59.I2 шт
2233	20	П2 Раздел 6. Кровля
2234	2I	СII4-I25(ВП) 37,08
2235	22	К

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант НА-20							
I		Исключаются из сметы на вариант-30 п.п.II7-I2I,I24-I26, I3I,I34,I75		I,00	I2953,00	I2953	—	-	—
		Добавляется к смете на вариант-30 Надземная часть							
		Раздел 5. Стены							
2	Сб.сметн. цен М.О.И Том I ч.2 п.8-34 7	Стоимость стеновых рядовых панелей длиной до 6м толщ. 250мм	м2	482,40	I4,90	7I88	—	-	—
3	То же п.8-327	То же, длиной до 3м толщ.250мм	м2	7,06	I4,40	I02	—	-	—
4	То же п.8-327	То же, простеночных панелей толщ.250мм	м2	62,90	I4,40	906	—	-	—
5	То же п.8-347	То же, угловых стеновых панелей толщ.250мм	м2	I7,00	I4,40	245	—	-	—
6	То же п.8-347	То же, цокольных балок толщ. 250мм	м2	35,75	I4,90	533	—	-	—
7	Е8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	I6,50	3,I9	53	— 49	36	I3 4
8	Сборник сметных цен М.О.И Том I часть II п.6-I	Стоимость глиняного кирпича обыкновенного М-75	тыс.шт	6,27	68,00	426	—	-	—
9	То же п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	3,80	23,50	89	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	Е7-127	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	9,00	I,50	I4	-/I3	4	9/3
II	Сб.цен М.О.И ЗП94I	Стоимость ж/б перемычек IIP8-59.I2.29	шт	3,00	22,50	68	-/-	-	-/-
		Раздел 6. Кровля							
I2	CII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I50	м3	37,08	25,60	949	-/-	-	-/-
		Всего по смете:			руб	2996	-/62	40	22/7
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	2380			
		Накладные расходы			руб	393			
		Плановые накопления			руб	223			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	2996			
		Сметная стоимость на вариант-20			руб				
		72513 - 2996			руб	69517			

Главный инженер проекта Ю.Г.Дмитриев

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Л.В.Милова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Г.Д.Смирнова

Проверила инженер Т.Н.Рощина

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 56)

2273	I	Э4840201 Н8 I.I
2274	2	D
2275	3	НІО=І6,5
2276	4	П
2277	5	П2 Вариант НА-40
2278	6	Т(=I)(ВП) I I2448 Исключаются из сметы на вариант-30 П.П.II7-I20,I24-I26,I3I,I34,I75,258,259
2279	7	П2 Добавляется к смете на вариант-30
2280	8	П2 Надземная часть
228I	9	П2 Раздел 5. Стены
2282	I0	Сб.сметн.цен М.О.И. Том I ч.2 п.8-35I Примеч.2(=I) 482,4 I8,94 Стоимость стеновых рядовых панелей из легкого бетона длиной до 6м толщ.350мм I7,9+0,26х4 м2
2283	II	То же п8-33I примеч.П.2(=I) 7,06 I8,34 То же стеновых рядовых панелей длиной до 3м толщ.350мм I7,3+0,26х4 м2
2284	I2	Сб.сметн.цен М.О.И Том I ч.2 п.8-33I Примеч.2(=I) 62,9 I8,34 Стоимость стеновых простеночных панелей толщ.350 мм I7,3+0,26х4 м2
2285	I3	То же (=I) I9,76 I8,34 То же,стеновых угловых панелей толщ.350мм I7,3+0,26х4 м2
2286	I4	Е8-30 8-5-I 28
2287	I5	Сб.сметн.цен М.О.И Том I ч.I п.6-I(=I) I0,64 68 Стоимость кирпича М-75 тыс.шт.
2288	I6	То же П2-I2(=I) 6,45 23,5 Стоимость раствора М-50 м3
2289	I7	Е7-I27 7-9-I-I,8 2I
2290	I8	Сб.сметн.цен М.О.И Том 3 п.94I(=I) 9 22,5 Стоимость перемычек IIПР8-59.I2.29 шт
229I	I9	П2 Раздел 6. Кровля
2292	20	СII4-I25 60,26
2293	2I	П2 Раздел I. Отделочные работы
2294	22	Е26-35 26-8-8 3,55
2295	23	СII4-I25 3,48
2296	24	К

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант НА-40							
I		Исключаются из сметы на вариант-30 П.П.II7-I20,I24-I26,I3I,I34,I75,258, 259		I,00	I2448,00	I2448	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант-30							
		Надземная часть							
		Раздел 5. Стены							
2	Сб.сметн. цен М.О.И Том 2 ч.2 п.8-3 5I примеч.2	Стоимость стеновых рядовых панелей из легкого бетона длиной до 6м толщ.350мм I7,9+0,26х4	м2	482,40	I8,94	9I37	-	-	-
3	То же п.8-33I примеч.п.2	То же стеновых рядовых панелей длиной до 3м толщ.350мм I7,3+0,26х4	м2	7,06	I8,34	I29	-	-	-
4	Сб.сметн. цен М.О.И. Том I ч.2 п.8-3 3I примеч.2	Стоимость стеновых простеночных панелей толщ.350мм I7,3+0,26х4	м2	62,90	I8,34	II54	-	-	-
5	То же	То же стеновых угловых панелей толщ.350мм I7,3+0,26х4	м2	I9,76	I8,34	362	-	-	-
6	Е8-30 8-5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей,при высоте этажа до 4м	м3	28,00	3,I9	89	- 85	62	23 7
7	Сб.сметн. цен М.О.И Том I ч.I п.6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс.шт	I0,64	68,00	724	-	-	-
8	То же п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	6,45	23,50	I52	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9	Е7-I27 7-9-I-I.8	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	2I,00	I,50	32	- 32	I0	22 8
I0	Сб.сметн. цен М.О.И Том 3 п.94I,	Стоимость перемычек IIP8-59.I2.29	шт	9,00	22,50	203	- -	-	- -
		Раздел 6. Кровля							
II	СII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I50	м3	60,26	25,60	I543	- -	-	- -
		Раздел II. Отделочные работы							
I2	Е26-35 26-8-8	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	м3	3,55	35,50	I26	- 49	45	4 I
I3	СII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I50	м3	3,48	25,60	89	- -	-	- -
		Всего по смете:			руб	I626	- I66	II7	49 I6

в том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Стоимость общестроительных работ	руб	I292
Накладные расходы	руб	213
Плановые накопления	руб	I2I
Всего, стоимость общестроительных работ	руб	I626
Сметная стоимость на вариант -40	руб	74I39

72513 + I626

Главный инженер проекта	Ю.Г.Дмитриев
Начальник отдела ПОС и смет	М.И.Чикиш
Составила: ст.инженер	Л.В.Милова
Проверила рук.группы	Т.Г.Родионова
Перфорация: подготовила оператор	Г.Д.Смирнова
проверила инженер	Т.Н.Рощина

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

к локальной смете № I-I

Альбом УП т.п. 503-3-19.87

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения в руб.
				Прямых затрат	Накладных расходов %	Накладных расходов сумма	Плановых накоплений % стоимости гр.5,7	Всего гр.5,7 8	В том числе: Основной заработной платы	В том числе: Эксплуатации машин / в том числе заработной платы	В накладных расходах % суммы по гр.7	В плановых накоплениях % стоимости по гр. I0,II	Всего по данным по гр. I0,II, I2,I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	I268	906	I6,5	I49	88	II38	-	-	-	-	-	I,6I / 0,90
2	Фундаменты	м3	60,4	30I6	I6,5	498	283	3797	-	-	-	-	-	5,37 / 62,86
3	Подземное хозяйство	-	-	2786	I6,5	456	255	3496	-	-	-	-	-	4,94 / -
	Итого по подземной части:		-	-	-	-	-	843I	-	-	-	-	-	II,92
	Б. Надземная часть													
4	Каркас	м3	46,5	6367	I6,5	I049	595	80II	-	-	-	-	-	II,33 / I72,28
5	Стены	м2	606,4	I4284	I6,5	2357	I33I	I7972	-	-	-	-	-	25,42 / 29,64
6	Покрытие и перекрытие	м2	570,4	7779	I6,5	I283	726	9788	-	-	-	-	-	II,80 / I4,62
				48I	8,6	4I	4I	563						

Альбом VII т.п. 503-3-19.87

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	Кровля	м2	450,0	3850	I6,5	636	359	4845	-	-	-	-	-	6,85 I0,77
8	Перегородки	м2	453,4	546I	I6,5	902	508	687I	-	-	-	-	-	I0,08 I5,7I
				242	8,6	20	20	282	-	-	-	-	-	
9	Лестницы	тн	0,75	3I3	8,6	27	27	367	-	-	-	-	-	0,52 489,33
I0	Проемы	м2	90,6	2033	I6,5	335	I89	2557	-	-	-	-	-	3,54 27,66
		тн	3,8I	I478	8,6	I27	I28	I733	-	-	-	-	-	2,45 454,86
II	П о л ы	м2	607,0	4324	I6,5	7I3	402	5439	-	-	-	-	-	7,69 8,96
I2	Отделочные работы	м2	2949,0	4242	I6,5	700	395	5337	-	-	-	-	-	7,94 I,90
I3	Разные работы	-	-	26I	I6,5	42	24	327	-	-	-	-	-	0,46 -
	Итого по надземной части:	-	-	-	-	-	-	64082	-	-	-	-	-	88,08
	Итого по подземной и надземной частям:	-	-	-	-	-	-	725I3	-	-	-	-	-	I00

Главный инженер проекта Ю.Г.Дмитриев

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила Л.В.Милова

Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 26)

I525	I	Э4840002 Н8 1.I 3320 м3
I526	2	Ю Механизированная мойка для грузовых автомобилей на одну линию 4840 к типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на одну линию Рабочий проект I-2 Устройство хозпитьевого водопровода ВКI-7, ВСНI Дмитриев
I527	3	П
I528	4	Н23=2 =2 =3 Н27=I,2 Н28=0,7
I529	5	НI0=I6,5
I530	6	ЕI6-192 I6-I8-I I
I53I	7	ТI704-3272(=3) I 57,0.I,I Счетчик холодной воды крыльчатый ВСКМ-I6/40 диам.40мм шт
I532	8	2406-40I2 I
I533	9	Ц28-902-2 I
I534	I0	СI30-44 I
I535	II	2307-I0396 I
I536	I2	ЕI6-I34(ВI) I6-I2-I I
I537	I3	СI30-85 7
I538	I4	СI30-86 5
I539	I5	СI30-87 6
I540	I6	СI30-88 3
I54I	I7	ЕI6-20 I6-3-I 0,05
I542	I8	ЕI6-4I I6-7-3 50
I543	I9	ЕI6-42 I6-7-3 6
I544	20	ЕI6-43 I6-7-3 50
I545	2I	ЕI6-44 I6-7-3 40
I546	22	ЕI6-46 I6-7-4 9
I547	23	ЕI6-2I9 I6-22 I55
I548	24	ЕI6-I2 I6-2-I 5
I549	25	СI30-I482 20
I550	26	СI30-I484 35
I55I	27	ЕI5-6I4 I5-I64-8 50
I552	28	К

Альбом VII т.п 503-3-19.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на одну линию

на устройство хозяйственно-питьевого водопровода

Основание: чертежи ВКI-7, ВКН-I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - I,29 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - 0,53 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,76 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
Расчетную единицу - I автомобиль - 5I,6 руб.
I м2 общей площади здания - I,25 руб.
I м3 объема здания - 0,23 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
								Основная зарплата	Эксплуатация машин
							прямые затраты		в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-I92 I6-I8-I	Устройство водомерных узлов с обводной линией, диаметром ввода 50мм, диаметром водомера до 40мм	узел	I,00	83,90	84	-	-	-
2	I704-3272	Счетчик холодной воды крыльчатый ВСКМ-I6/40 диам.40мм	шт	I,00	62,70	63	-	-	-
3	2406-40I2	Автомат для выдачи воды АВ-2-900	шт	I,00	470,00	470	-	-	-
4	Ц28-902-2	Автомат для продажи газированной воды	шт	I	6,04	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5	CI30-44	Баллоны для сжиженных газов на давление до I,6 мпа, вместимостью в л: 27	шт	I,00	8,52	9	-	-	-
6	2307-I0396	Вентиль мембранный с эл.магн.приводом I5КЧ88Р СВМ ДУ25; РУI6	шт	I,00	20,00	20	-	-	-
7	EI6-I34 I6-I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25мм	шт	I,00	I,68	2	-	I	I
8	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 мпа, диаметром в мм: I5	шт	7,00	I,25	9	-	-	-
9	CI30-86	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 мпа, диаметром в мм: 20	шт	5,00	I,48	7	-	-	-
I0	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 25	шт	6,00	I,82	II	-	-	-
II	CI30-88	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 32	шт	3,00	2,22	7	-	-	-
I2	EI6-20 I6-3-I	Установка фасонных частей чугунных напорных, диаметром 50мм	т	0,05	484,00	24	- 2	2	-
I3	EI6-4I I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам.I5мм	м	50,00	I,20	60	- I3	I2	I
I4	EI6-42 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения,диаметром 20мм	м	6,00	I,35	8	- I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	EI6-43 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм	м	50,00	I,36	68	- I3	I2	I -
I6	EI6-44 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32мм	м	40,00	I,58	63	- 9	9	- -
I7	EI6-46 I6-7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50мм	м	9,00	2,2I	20	- 3	3	- -
I8	EI6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	I,55	3,94	6	- 6	6	- -
I9	EI6-I2 I6-2-I	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00мм	м	5,00	5,II	26	- 3	3	- -
20	CI30-I482	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром в мм I6	м	20,00	I,69	34	- -	-	- -
2I	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением IМПА, диаметром в мм 25	м	35,00	2,23	78	- -	-	- -
22	EI5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,50	60,50	30	- I9	I9	- -
		Всего по смете:			руб	I290	- 82	80	2 -

в том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость оборудования			руб	490			
		запасные части			руб	9			
		тара и упаковка			руб	I0			
		транспортные расходы			руб	I6			
		заготов.-складские расходы			руб	6			
		комплектация			руб	3			
		Всего,стоимость оборудования			руб	534			
		Стоимость монтажных работ			руб	6			
		Накладные расходы			руб	4			
		Плановые накопления			руб	I			
		Всего,стоимость монтажных работ			руб	II			
		Стоимость общестроительных работ			руб	30			
		Накладные расходы			руб	5			
		Плановые накопления			руб	3			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	38			
		Стоимость сантехнических работ			руб	579			
		Накладные расходы			руб	74			
		Плановые накопления			руб	54			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	707			



Главный инженер проекта Ю.Г.Дмитриев

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

подготовила оператор Г.Д.Смирнова

проверила инженер Т.Н.Рощина

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 27)

I553	I	Э4840003 Н8 I.I 3320 М3
I554	2	Ю Механизированная мойка для грузовых автомобилей на одну линию 4840 к типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на одну линию. Рабочий проект I-3 Устройство подающего водопровода производственной оборотной воды ВКI-7, ВКНI Дмитриев
I555	3	П
I556	4	НIО=I6,5
I557	5	ЕI6-I36 I6-I2-2 I
I558	6	2307-IIIBI I
I559	7	ЕI6-58 I6-8-3 IO Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам.IOOмм
I560	8	ЕI5-6I4 I5-I64-8 5
I56I	9	К

Альбом VII т.п 503-3-19.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на одну линию

на устройство подающего водопровода производственной оборотной воды

Основание: чертежи ВКI-7, ВКНI

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,II тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу - I автомобиль - 4,4 руб.

I м2 общей площади здания - 0,I8 руб.

I м3 объема здания - 0,03 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
								Основная зарплата	Эксплуатация машин
							прямые затраты		В том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-I36 I6-I2-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I00мм	шт	I,00	2,98	3	-	-	-
2	2307-III8I	Задвижка фланцевая 3296, ДУI00, РУ25	шт	I	58,00	58	-	-	-
3	EI6-58 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам.I00мм	м	I0,00	3,73	37	-	- -	-
4	EI5 -6I4 I5-I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных	I00м2	0,05	60,50	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза					2		
		Всего по смете:			руб	II4	-/IO	9	I/-
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб	58			
		Плановые накопления			руб	5			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	63			
		Стоимость общестроительных работ			руб	3			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	3			
		Стоимость сантехнических работ			руб	40			
		Накладные расходы			руб	5			
		Плановые накопления			руб	3			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	48			

Главный инженер проекта Ю.Г.Дмитриев

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Г.Д.Смирнова

Проверила инженер Т.Н.Рощина

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 28)

I562	I	Э4840004 Н8 I.I 3320 м3
I563	2	Ю Механизированная мойка для грузовых автомобилей на одну линию 4840 к типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на одну линию Рабочий проект I4 Устройство горячего водоснабжения ВКI-7, ВКНI Дмитриев
I564	3	П
I565	4	НI0=I6,5
I566	5	ЕI6-I35 I6-I2-I I
I567	6	Т23-07(=3) I 78.I.098 Стоимость клапана смесительного трехходового 274 905Н диам.50мм ШТ
I568	7	2307-I0I78 4
I569	8	2307-I0I80 I
I570	9	2307-I0I79 I0
I57I	I0	ЕI7-50 I7-3-3 2
I572	II	ЕI6-20 I6-3-I 0,02
I573	I2	ЕI6-4I I6-7-3 70
I574	I3	ЕI6-42 I6-7-3 70
I575	I4	ЕI6-43 I6-7-3 20
I576	I5	ЕI6-46 I6-7-4 5
I577	I6	ЕI6-65 I6-8-9 I3
I578	I7	ЕI6-2I9 I6-22 I78
I579	I8	ЕI5-6I4 I5-I64-8 55
I580	I9	К

Альбом VII т.п. 503-3-19.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на одну линию

на устройство горячего водоснабжения

Основание: чертежи ВКI-7, ВКНI

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость – 0,86 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.

Показатели по смете :

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль – 34,4 руб.

I м2 общей площади здания – I,42 руб.

I м3 объема здания – 0,26 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
								Основная зарплата	Эксплуатация машин
							прямые затраты		в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-I35 I6-I2-I	Установка вентилей,задвижек, клапанов,обратных, кранов проходных,диаметром до 50мм	шт	I	I,60	2	-	-	-
2	23-07	Стоимость клапана смесительного трехходового 27Ч 905НЖ диам.50мм	шт	I	85,64	86	-	-	-
3	2307-I0I78	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIБК, ДУI5,РУI6	шт	4	0,95	4	-	-	-
4	2307-I0I80	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIБК,ДУ25,РУI6	шт	I	I,60	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5	2307-I0I79	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIBK, ДУ20, РУI6	шт	I0,00	I,I5	II	- / -	-	- / -
6	EI7-50 I7-3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ	шт	2,00	4,59	9	- / I	I	- / -
7	EI6-20 I6-3-I	Установка фасонных частей чугунных напорных, диаметром 50мм	т	0,02	484,00	I0	- / I	I	- / -
8	EI6-4I I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм	м	70,00	I,20	84	- / I7	I6	I / -
9	EI6-42 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20мм	м	70,00	I,35	94	- / I7	I6	I / -
I0	EI6-43 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм	м	20,00	I,36	27	- / 5	5	- / -
II	EI6-46 I6-7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50мм	м	5,00	2,2I	II	- / I	I	- / -
I2	EI6-65 I6-8-9	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки I0мм	м	I3,00	24,60	320	- / 28	23	5 / I
I3	EI6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	I,78	3,94	7	- / 7	7	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4	EI5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитерно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,55	60,50	33	- 2I	2I	- -

Всего по смете	руб	855	- 99	92	7 I

в том числе:

Стоимость монтажных работ	руб	I7
Плановые накопления	руб	I
Всего, стоимость монтажных работ	руб	I8
Стоимость общестроительных работ	руб	33
Накладные расходы	руб	5
Плановые накопления	руб	3
Всего, стоимость общестроительных работ	руб	4I
Стоимость сантехнических работ	руб	650
Накладные расходы	руб	86
Плановые накопления	руб	60
Всего, стоимость сантехнических работ	руб	796

Главный инженер проекта Ю.Г.Дмитриев

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Г.Д.Смирнова

Проверила инженер Т.Н.Рощина

Программный комплекс АВС-3ЕС (Редакция 5.3) 4840005

Альбом УП т.п. 503-3-19.87

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

I58I	I	Э4840005 Н8 I.I 3320 м3
I582	2	Ю Механизированная мойка для грузовых автомобилей на одну линию 4840 К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на одну линию Рабочий проект I-5 Устройство бытовой канализации ВКI-7, ВКН-I Дмитриев
I583	3	П
I584	4	НIО=I6,5
I585	5	ЕI6-I35 I6-I2-I I
I586	6	ТМГИ, ЦIРI3 П.I79(=3) I 25 Стоимость задвижки 30Ч47БР диам.50 мм шт
I587	7	ЕI7-57 I7-4-I 2
I588	8	ЕI7-23 I7-I-5 5
I589	9	ЕI7-36 I7-I-9 3
I590	I0	ЕI7-37 I7-I-I0 I
I59I	II	ЕI6-33 I6-6-I 30
I592	I2	ЕI6-34 I6-6-2 30
I593	I3	ЕI6-46 I6-7-4 I
I594	I4	К

Альбом VII т.п 503-3-19.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на одну линию

на устройство бытовой канализации

Основание: чертежи ВКI-7, ВКН-I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,43 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу - I автомобиль - I7,2 руб.

I м2 общей площади здания - 0,7I руб.

I м3 объема здания - 0,I3 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин
							прямые затраты		в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-I35 I6-I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм	шт	I	I,60	2	-	-	-
2	МГИ ,цIр.I3 п.I79	Стоимость задвижки 30Ч47БР диам.50мм	шт	I	25,00	25	-	-	-
3	EI7-57 I7-4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-IВ и ТП-КВ со смывным баком с верхним пуском	комп	2	23,20	46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	EI7-23 I7-I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером в мм 600х450хI50	компл	5,00	I9,00	95	- 7	7	-
5	EI7-36 I7-I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	компл	3,00	6,3I	I9	- I	I	-
6	EI7-37 I7-I-I0	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00	компл	I,00	I4,60	I5	- I	I	-
7	EI6-33 I6-6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50мм	м	30,00	I,92	58	- II	II	-
8	EI6-34 I6-6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00мм	м	30,00	3,I0	93	- II	II	-
9	EI6-46 I6-7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50мм	м	I,00	2,2I	2	-	-	-
		Всего по смете:			руб	433	- 35	35	-
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ			руб	355			
		Накладные расходы			руб	47			
		Плановые накопления			руб	3I			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	433			

Главный инженер проекта Ю.Г.Дмитриев

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родинова

Перфорация: подготовила оператор Г.Д.Смирнова

проверила инженер Т.Н.Рощина

Программный комплекс АВС-3ЕС (Редакция 5.3) 4840006

Альбом УП т.п. 503-3-19.87

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 30)

I595	I	Э4840006 Н8 I.I 3320 м3
I596	2	Ю Механизированная мойка для грузовых автомобилей на одну линию 4840 К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на одну линию. Рабочий проект I-6 Устройство дождевой канализации ВКI-7, ВКНI Дмитриев
I597	3	П
I598	4	НI0=I6,5
I599	5	СI30-88 2
I600	6	ЕI6-I88 I6-I7-I 2
I60I	7	ТМГИ, ЦIРI7 П.I69(=3) 2 I6,4 Стоимость воронки ВР-96 диам.I00 ШТ
I602	8	ЕI6-23 I6-3-3 0,03
I603	9	ЕI6-34 I6-6-2 25
I604	I0	ЕI6-33 I6-6-I I
I605	II	ЕI6-38 I6-7-I I
I606	I2	ЕI6-58 I6-8-3 6
I607	I3	К

Альбом VII т.п.503-3-19.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на одну линию

на устройство дождевой канализации

Основание : чертежи ВКI-7, ВКН-I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость – 0,I9 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль – 7,6 руб.

I м2 общей площади здания – 0,3I руб.

I м3 объема здания – 0,06 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
							прямые затраты	Основная зарплата	Эксплуатация машин, в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	CI30-88	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для водн.,давлением I.6 мПа, диаметром 8мм: 32	шт	2	2,22	4	-	-	-
2	EI6-I88 I6-I7-I	Установка воронок водосточных, диаметром I00мм	шт	2	2,28	5	-	-	-
3	МГИ,цIрI7 п.I69	Стоимость воронки ВР-9Б диам.I00	шт	2	I6,40	33	-	-	-
4	EI6-23 I6-3-3	Установка фасонных частей чугунных напорных, диаметром I00мм	т	0,03	457,00	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5	EI6-34 I6-6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00мм	м	25,00	3,I0	78	- 9	9	-
6	EI6-33 I6-6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50мм	м	I,00	I,92	2	-	-	-
7	EI6-38 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм	"	I,00	I,I4	I	-	-	-
8	EI6-58 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения, наружным диаметром I08 мм, толщиной стенки 4мм	м	6,00	3,73	22	- 3	3	-
		Всего по смете:			руб	I93	- I7	I6	I

в том числе:

Стоимость сантехнических работ	руб	I59
Накладные расходы	руб	2I
Плановые накопления	руб	I3
Всего, стоимость сантехнических работ	руб	I93

Главный инженер проекта	Ю.Г.Дмитриев
Начальник отдела ПОС и смет	М.И.Чикиш
Составила ст.инженер	Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы	Т.Г.Родионова
Перфорация:	
Подготовила оператор	Г.Д.Смирнова
Проверила инженер	Т.Н.Рощина

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 31)

I608	I	Э4840007 Н8 I.I 3320 м3
I609	2	Ю Механизированная мойка для грузовых автомобилей на одну линию 4840 к типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на одну линию Рабочий проект I-7 Устройство производственной канализации ВКI-7, ВКНI Дмитриев
I6I0	3	П
I6II	4	НI0=I6,5
I6I2	5	ЕI6-I5 I6-2-3 5
I6I3	6	ЕI6-30 I6-5-I I
I6I4	7	Е22-I23 22-8-7 7
I6I5	8	ТМГИ, ЦIРI2 П.389(=3) 7 I0,2 Стоимость полиэтиленовых труб высокой плотности 225хI2,8(С) м
I6I6	9	К

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на одну линию

на устройство производственной канализации

Основание: чертежи ВКI-7, ВКН-I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,I6 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу I автомобиль - 6,4 руб.
I м2 общей площади здания - 0,26 руб.
I м3 объема здания - 0,05 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
							прямые затраты	Основная зарплата	Эксплуатация машин / в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-I5 I6-2-3	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром 200 мм	м	5,00	I0,90	55	-	-	-
2	EI6-30 I6-5-I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром 50мм	м	I,00	3,2I	3	-	-	-
3	E22-I23 22-8-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	м	7,00	0,35	2	-	-	-
4	МГИ,цIрI2 п.389	Стоимость полиэтиленовых труб высокой плотности 225хI2,8 (С)	м	7,00	I0,20	7I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по смете:			руб	I58	-/9	7	2/-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	2			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	2			
		Стоимость сантехнических работ			руб	I29			
		Накладные расходы			руб	I6			
		Плановые накопления			руб	II			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	I56			

Главный инженер проекта Ю.Г.Дмитриев

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Г.Д.Смирнова

Проверила инженер Т.Н.Рощина

Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.3) 4840008

Альбом УП т.п. 503-3-19.87

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 32)

I6I7	I	34840008 H8 I.I 3320 м3
I6I8	2	Ю Механизированная мойка для грузовых автомобилей на одну линию 4840 К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей по одну линию Рабочий проект I-8 Устройство производственной канализации осветленных вод ВКI-7, ВКН I Дмитриев
I6I9	3	П
I620	4	HI0=I6,5
I62I	5	EI6-I38 I6-I2-3 3
I622	6	ТМГИ, ЦIРI3 ПI82(=3) 3 75,I Задвижка 30Ч 47БР диам.I50мм ШТ
I623	7	EI6-60 I6-8-4 45
I624	8	EI6-24 I6-3-4 0,0I
I625	9	EI5-6I3 I5-I64-7 I5
I626	I0	К

Альбом УП 503-3-19.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на одну линию

на устройство производственной канализации осветленных вод

Основание: чертежи ВКI-7, ВКН-I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,36 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль - I4,4 руб.

I м2 общей площади здания - 0,59 руб.

I м3 объема здания - 0,II руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
							прямые затраты	Основная зарплата	Эксплуатация машин / в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-I38 I6-I2-3	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I50 мм	шт	3,00	5,94	I8	-	-	-
2	МГИ, пIрI3 п.I82	Задвижка 30ч47бр диам.I50мм	шт	3	75,I0	225	-	-	-
3	EI6-60 I6-8-4	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения, наружным диаметром I59мм, толщиной стенки 4,5 мм, 5	м	45,00	0,93	42	-	-	-
4	EI6-24	Установка фасонных частей чугунных	т	0,0I	4I2,00	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	I6-3-4	напорных, диаметром I25 мм					-	-	-
5	EI5-6I3 I5-I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,I5	43,50	7	- 3	3	- -
		Всего по смете:			руб	363	- 52	47	5 I
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ				руб	7		
		Накладные расходы				руб	I		
		Плановые накопления				руб	I		
		Всего, стоимость общестроительных работ				руб	9		
		Стоимость сантехнических работ				руб	289		
		Накладные расходы				руб	39		
		Плановые накопления				руб	26		
		Всего, стоимость сантехнических работ				руб	354		

Главный инженер проекта Ю.Г.Дмитриев
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова
Перфорация:
Подготовила оператор Г.Д.Смирнова
Проверила инженер Т.Н.Рощина

Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.3) 4840009
Альбом УП т.п. 503-3-19.87

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 33)

I627	I	Э4840009 Н8 I.I 3320 м3
I628	2	Ю Механизированная мойка для грузовых автомобилей на одну линию К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на одну линию Рабочий проект I-9 Устройство производственной канализации шламосодержащих вод ВКI-7, ВКН-I Дмитриев
I629	3	П
I630	4	НIO=I6,5 Н23-2 Н24-2 Н25=3 Н27=I,2 Н28=0,7
I63I	5	ЕI6-60 I6-8-4 35
I632	6	ЕI6-24 I6-3-4 0,0I
I633	7	Т Цена з-да изготовителя (=I3) 2 655 Гидроциклон правого исполнения. ГЦР-360 ШТ
I634	8	ЦI8-I-2 2 Монтаж гидроциклона
I635	9	Т 23032-I00I(=I4) 2,3 665 Бункер для осадка объем 4,5 м3 тн
I636	I0	ЦI8-I-7 I Монтаж бункера
I637	II	ЕI8-227 I8-I5-3 2
I638	I2	ЕI6-I38 I6-I2-3 4
I639	I3	Т МГИ УIРI3 П.I82(=3) 4 75,I Задвижка 30Ч47БР диам.I50мм шт
I640	I4	ЕI5-6I3 I5-I64-7 I0,5
I64I	I5	К

Альбом VII т.п. 503-3-19.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на одну линию

на устройство производственной канализации шламосодержащих вод

Основание: чертежи ВКI-7, ВКН-I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 3.73 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - I,67 тыс.руб.
б) монтажных работ - 2,06 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу I автомобиль -I49,2 руб.
I м2 общей площади здания - 3,39 руб.
I м3 объема здания - 0,62 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин
							прямые затраты		в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-60 I6-8-4	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения, наружным диаметром I59мм, толщиной стенки 4,5 мм, 5	м	35,00	0,93	33	-	-	-
2	EI6-24 I6-3-4	Установка фасонных частей чугунных напорных, диаметром I25 мм	т	0,0I	4I2,00	4	-	-	-
3	Цена з-да изготовителя	Гидроциклон правого исполнения ГЦР-360	шт	2	655,0	I3I0	-	-	-
4	цI8-I-2	Монтаж гидроциклона	шт	2	20,40	4I	-	-	-

Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.3) 4840009

Альбом УП т.п. 503-3-19.87

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5	23032-I00I	Бункер для осадка объем 4,5м3	тн	2,30	665,00	I529	29 / - / -	-	2 / - / -
6	ЦI8-I-7	Монтаж бункера	шт	I,00	8I,30	8I	- / 55	4I	I4 / 6
7	EI8-227 I8-I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл	2,00	4,43	9	- / -	-	- / -
8	EI6-I38 I6-I2-3	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I50мм	шт	4,00	5,94	24	- / I7	I5	2 / I
9	МГИ ЦIPI3 п.I82	Задвижка 30447БР диам.I50мм	шт	4,00	75,I0	300	- / -	-	- / -
I0	EI5-6I3 I5-I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,II	43,50	5	- / 2	2	- / -
		Всего по смете:			руб	3732	- / I32	I09	23 / I0

в том числе:

Стоимость оборудования	руб	I529	
Запасные части	руб	3I	
Тара и упаковка	руб	3I	
Транспортные расходы	руб	48	
Загот.-складские расходы	руб	20	
Комплектация	руб	II	
Всего, стоимость оборудования	руб	I670	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ			руб	I432			
		Накладные расходы			руб	53			
		Плановые накопления			руб	II9			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	I604			
		Стоимость общестроительных работ			руб	5			
		Накладные расходы			руб	I			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	6			
		Стоимость сантехнических работ			руб	370			
		Накладные расходы			руб	49			
		Плановые накопления			руб	33			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	452			

Главный инженер проекта Ю.Г.Дмитриев
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова
Перфорация:
Подготовила оператор Г.Л.Смирнова
Проверила инженер Т.Н.Рощина

Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.3) 4840010

Альбом VII т.п. 503-3-19.87

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 34)

I642 I 948400I0 H8 I.I 3320 м3
I643 2 D Механизированная мойка для грузовых автомобилей на одну линию 4840 К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на одну линию Рабочий проект I-I0 Устройство производственной переливной канализации ВКI-7, ВКН I Дмитриев
I644 3 П
I645 4 HI0=I6,5
I646 EI6-58 I6-8-3 I5
I647 6 EI6-6I I6-8-5 I0
I648 7 EI5-6I3 I5-I64-7 I0
I649 8 К

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.3) 4840010

Альбом VII т.п. 503-3-19.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0

к типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на одну линию

на устройство производственной переливной канализации

Основание: чертежи ВКI-7, ВКН-I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,09 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль - 3,6 руб.

I м2 общей площади здания - 0,I5 руб.

I м3 объема здания - 0,03 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
							прямые затраты	Основная зарплата	Эксплуатация машин
									в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-58 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения, наружным диаметром I08мм, толщиной стенки 4мм	м	I5,00	3,73	56	-	-	-
2	EI6-6I I6-8-5	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения, наружным диаметром 2I9мм, толщиной стенки 7 мм	м	I0,00	I,22	I2	-	-	-
3	EI5-6I3 I5-I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50мм и т.п.за 2 раза	I00м2	0,I0	43,50	4	- -	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по смете:			руб	88	-/2I	I9	2/-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	4			
		Накладные расходы			руб	I			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	5			
		Стоимость сантехнических работ			руб	68			
		Накладные расходы			руб	9			
		Плановые накопления			руб	6			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	83			

Главный инженер проекта Ю.Г.Дмитриев

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Г.Д.Смирнова

Ролверила инже ер Т.Н.Рощина

Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.3) 484001I

Альбом VII Т.П. 503-3-19.87

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 38)

I68I I 348400II H8 I.I 3320 м3

I682 2 Ю Механизированная мойка для грузовых автомобилей на одну линию 4840 К типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на одну линию Рабочий проект I-II Устройство отопления ОВI-I3, ОВНI-7 Дмитриев

I683 3 П

I684 4 HI0=I6,5 H2I-2

I685 5 EI6-35 I6-7-I 96

I686 6 EI6-36 I6-7-I I80

I687 7 EI6-37 I6-7-I I4

I688 8 EI6-38 I6-7-I 4

I689 9 EI6-2I9 I6-22 294

I690 I0 EI8-I09 I8-5-I 72,I

I69I II EI8-229 I8-I5-5 II

I692 I2 EI8-I92 I8-II-6 2

I693 I3 E20-696 20-I8-I 22,5 Установка кронштейнов радиаторных

I694 I4 CI30-I03 2

I695 I5 CI30-I04 6

I696 I6 E26-I5 26-4-2 0,I5

I697 I7 CII4-356 0,03

I698 I8 E26-73 26-I3-9 0,5

I699 I9 CIII3-I80 0,53

I700 20 E20-696 20-I8-I I0

I70I 2I EI3-I33 I3-I6-6 90

I702 22 К

Альбом VII т.п 503-3-19.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту механизированной мойки для грузовых автомобилей на одну линию

на устройство отопления

Основание: чертежи ОВI-I3, ОВНI-7

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - I,I2 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу I автомобиль - 44,8 руб.
I м2 общей площади здания - I,85 руб.
I м3 объема здания - 0,34 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
							прямые затраты	Основная зарплата	Эксплуатация машин, в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм	м	96,00	0,86	83	-	-	-
2	EI6-36 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм	м	I80,00	0,9I	I64	-	-	-
3	EI6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм	м	I4,00	I,03	I4	-	-	-
4	EI6-38 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб	м	4,00	I,I4	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		для отопления, диаметром 32мм					I		-
5	EI6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	2,94	3,94	I2	- II	II	-
6	EI8-I09 I8-5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО,М-90, РД-90 высотой 582мм	экм	72,I0	7,66	552	- 22	I8	4 I
7	EI8-229 I8-I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных	компл	II,00	0,49	5	- I	I	-
8	EI8-I92 I8-II-6	Установка воздухосборников из тальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружных диаметром корпуса 76мм	шт	2,00	4,72	9	- 2	2	-
9	E20-696 20-I8-I	Установка кронштейнов радиаторных	I00кг	0,23	35,90	8	- I	I	-
I0	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5 КЧ I8П2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5	шт	2,00	I,47	3	-	-	-
II	CI30-I04	Вентили проходные муфтовые I5 КЧ I8П2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 20	шт	6,00	I,69	I0	-	-	-
I2	E26-I5 26-4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,I5	22,70	3	- 3	3	-
I3	CII4-356	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 ШАП-2	т	0,03	I040,00	3I	-	-	-
I4	E26-73 26-I3-9	Обертывание изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	I00м2	0,0I	I2,60	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	СIII3-I80	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	м2	0,53	0,73	I	-/-	-	-/-
I6	Е20-696 20-I8-I	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	I00кг	0,I0	35,90	4	-/I	I	-/-
I7	ЕI3-I33 I3-I6-6	Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77	I00м2	0,90	6,94	6	-/I	I	-/-
		Всего по смете:			руб	III7	-/I07	I00	7/I

в том числе:

Стоимость общестроительных работ	руб	42
Накладные расходы	руб	7
Плановые накопления	руб	4
Всего, стоимость общестроительных работ	руб	53
Стоимость сантехнических работ	руб	869
Пуск и регулировка	руб	I
Накладные расходы	руб	II6
Плановые накопления	руб	78
Всего, стоимость сантехнических работ	руб	I064

Главный инженер проекта Ю.Г.Дмитриев

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Г.Д.Смирнова

Проверила инженер Т.Н.Рощина

Программный комплекс АВС-3ЕС (Редакция 5.3) 4840III

Альбом УП т.п. 503-3-19.87

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 52)

2236	I	Э4840III Н8 I.I
2237	2	Ю
2238	3	П
2239	4	П2 Вариант НА-20
2240	5	Т(=3) 552 Исключаются из сметы на вариант-30 П.П.6
2241	6	П2 Добавляется к смете на вариант-30
2242	7	EI8-I09 I8-5-I(ВП) 58,I
2243	8	К

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант НА-20							
I		Исключаются из сметы на вариант-30 п.п.6		I,00	552,00	552	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант-30							
2	EI8-I09 I8-5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582мм	экм	58,I0	7,66	445	-/I8	I5	3/I
		Всего по смете:			руб	I3I	-/I8	I5	3/I
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ			руб	I07			
		Накладные расходы			руб	I4			
		Плановые накопления			руб	I0			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	I3I			
		Сметная стоимость на вариант-20 III7-I3I			руб	986			

Главный инженер проекта Ю.Г.Дмитриев

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Г.Д.Смирнова

Проверила инженер Т.Н.Рощина

Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.3) 484021I

Альбом УП т.п. 503-3-19.87

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 57)

2297	I	Э48402II Н8 I.I
2298	2	Ю
2299	3	П
2300	4	П2 Вариант НА-40
2301	5	Т(=3) (ВП) I 562 Исключаются из сметы на вариант-30 П.П.6.II
2302	6	П2 Добавляется к смете на вариант-30
2303	7	ЕI8-I09 I8-5-I 83,65
2304	8	СI30-I04 4
2305	9	СI30-I05 2
2306	I0	К

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант НА-40							
I		Исключаются из сметы на вариант-30 п.п.6.II		I,00	562,00	562	-/-	-	-/-
		Добавляется к смете на вариант-30							
2	EI8-I09 I8-5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	83,65	7,66	64I	-/26	2I	5/2
3	CI30-I04	Вентили проходные муфтовые I5 КЧ I8П2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 20	шт	4,00	I,69	7	-/-	-	-/-
4	CI30-I05	Вентили проходные муфтовые I5 КЧ I8М2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 25	шт	2,00	2,02	4	-/-	-	-/-
		Всего по смете:			руб	II0	-/26	2I	5/2
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ			руб	90			
		Накладные расходы			руб	I2			
		Плановые накопления			руб	8			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	II0			
		Сметная стоимость на вариант-40 III7 + II0			руб	I227			

Главный инженер проекта Ю.Г.Дмитриев
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
на ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова
Перфорация:
Подготовила оператор Г.Д.Смирнова
Проверила инженер Т.Н.Рощина

gost.e-ecolog.ru