ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

816-1-75.86

Профилакторий для гаража на 10 автомобилей
с теплой стоянкой на 6 автомобилей

(панельные стены)

АЛЬБОМ 7

С М Е Т Ы

Ц. 3-34

КФ ЦИТП инв. №21010-06

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

816-1-75.86

Профилакторий для гаража на 10 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

(панельные стены)

АЛЬБОМ 7

С М Е Т Ы

Сметная стоимость:	
общая	59,45 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	51,27 тыс.руб.
I м2 общей площади	150,43 тыс.руб.
I м2 общей площади (СМР)	129,73 тыс.руб.
I м3 здания	27,89 тыс.руб.
I м3 здания (СМР)	24,05 руб.

Разработан проектным институтом "ЦИТЭПсельхозпром"

Утвержден Минсельхозом СССР приказ № 62-ЭГ от 11.09.85

Введен в действие институтом "ЦИТЭПсельхозпром" приказ № 6 от 14.01.86

Главный инженер института В.И.Мороко

Главный инженер проекта В.И.Глезин

Начальник сметного отдела Ю.А.Норовков

Кф ЦИТП инв. № 21010-06

СОДЕРЖАНИЕ

21010-06

№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3
	Пояснительная записка	3
	Объектная смета № I	5
I-I	Общестроительные работы	9
I-2	Хоз-питьевой, производственно-противопожарный водопровод	56
I-3	Горячее водоснабжение	64
I-4	Бытовая канализация	67
I-5	Производственная канализация	70
I-6	Отопление	73
I-7	Вентиляция	78
I-8	Тепловой пункт	86
I-9	Теплоснабжение установок систем	9I
I-I0	Силовое электрооборудование	I02
I-II	Электроосвещение	II5
I-I2	Автоматизация приточных систем и КИП теплового пункта	I27
	Калькуляция № I	I36
I-I3	Пожарная сигнализация	I39
I-I4	Слаботочные устройства	I45
I-I5	Технологическое оборудование	I50
	Калькуляция № I	I57
I-I6	Гардеробное оборудование	I59
I-I7	Грязеотстойник с бензомаслоуловителем	I6I
I-I8	Маслосборный колодец	I68
	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I73

21010-06

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта профилактория для гаража на 10 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей (панельные стены)

1. Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН227-82, утвержденной постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 18 мая 1981г.. № 141.

2. Сметная стоимость общестроительных и санитарно-технических работ исчислена по сборникам ЕРЕР Госстроя СССР и сборникам единичных расценок, приведенных к местным условиям Московской области в ценах и нормах 1984г.

Потребность всех ресурсов в сметах подсчитана по сметным нормам IУ части СНиП 1983г. (СНиП IУ-2-82г.)

3. Накладные расходы приняты:

- на общестроительные работы 16,5%;
- на внутренние сантехнические работы - 13,3%;
- на металлоконструкции - 8,6%;
- плановые накопления 8%.

4. Стоимость монтажных работ в сметах на электроосвещение, электросиловое и техническое оборудование подсчитана по сборникам на монтаж оборудования Госстроя СССР издания 1983г.

5. Стоимость оборудования принята по прейскурантам оптовых цен, а стоимость материалов, не учтенных ценником на монтаж оборудования, по сборнику средних районных сметных цен часть I по I территориальному району и по прейскурантам оптовых цен.

На технологическое и электросиловое оборудования учтены наценки на основании постановления Совета Министров СССР от 7.12.1973г. №882:

- запасные части - 2%;
- тара и упаковка -2%;
- транспортные расходы 5%;
- заготовительно-складские расходы -1,2%;
- комплектация - 0,7%.

На материалы, не учтенные ценником на монтаж оборудования, стоимость которых определена по прейскурантам оптовых цен, приняты надбавки согласно районным сметным цен часть У по табл. с 2 по 12 по I территориальному району.

21010-06

Ограждающие конструкции при расчетной зимней температуре наружного воздуха 30°С, снеговая нагрузка 0,98 кПа (100 кгс/см2) ветровая нагрузка 0,26 (0,27 кгс/м2).

При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы приняты:

- земляные работы - в сухих грунтах непучинистых, непросадочных грунтах с нормативными значениями характеристик:

φ =0,49 рад (28°); $C^{н}$ = 2кПа (0,02 кгс/м2); Е = 14,7 мПа (150 кгс/см2); γ = 1,8 тс/м2;

- фундаменты - монолитные железобетонные и ленточные бетонные;

- каркас - полносборный железобетонный;

- стены - панельные и кирпичные из керамического полнотелого кирпича марки КР 75/1650/25;

- перегородки - гипсовые и кирпичные из керамического кирпича;

- перекрытия - сборные железобетонные пустотные плиты:

- кровля - рулонная, утеплитель ячеистый бетон γ = 400 кгс/м3;

- полы - бетонные, из керамической плитки, цементные, из линолеума.

Составил ст.инженер Г.П.Головникова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 59,45 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность I0 автомобилей) 5945 руб.
I м2 общей площади здания I50,43 руб.
I м3 объема здания 27,89 руб.

№ пп	№ смет (смет-ных расче-тов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели		
			строи-тельных работ	мон-тажных работ	обору-дования, мебели и инвента-ря	про-чих затрат	всего	в том числе основной зара-ботной платы	эксп-луата-ции машин	нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	39,92				39,92				м2 общ.пл.	395,2	I0I,0I
											м3	2I3I,57	I8,73
2	I-2	Хоз-питьевой производственно-противопожарный водопровод	0,64	0,0I	0,I5		0,80				м2 общ.пл.	395,2	2,03
											м3	2I3I,57	0,38

21010-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	I-3	Горячее водоснабжение	0,06				0,06				м2 общ.пл.	395,2	0,I5
											м3	2I3I,57	0,03
4	I-4	Бытовая канализация	0,20				0,20				м2 общ.пл.	395,2	0,5I
											м3	2I3I,57	0,09
5	I-5	Производственная канализация	0,2I				0,2I				м2 общ.пл.	395,2	0,53
											м3	2I3I,57	0,I0
6	I-6	Отопление	I,55				I,55				м2 общ.пл.	395,2	3,92
											м3	2I3I,57	0,73
7	I-7	Вентиляция	2,I0				2,I0				м2 общ.пл.	395,2	5,32
											м3	2I3I,57	0,99
8	I-8	Тепловой пункт	0,4I				0,4I				м2 общ.пл.	395,2	I,04
											м3	2I3I,57	0,I9
9	I-9	Теплоснабжение установок систем	0,34	0,0I	0,2I		0,56				м2 общ.пл.	395,2	I,42
											м3	2I3I,57	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I0	I-I0	Силовое электрооборудование		0,75	0,34		I,09				м2 общ.пл.	395,2	2,76
											м3	2I3I,57	0,5I
II	I-II	Электроосвещение		I,50	0,68		2,I8				м2 общ.пл.	395,2	5,52
											м3	2I3I,57	I,02
I2	I-I2	Автоматизация приточных систем и КиП и теплового пункта		0,29	0,36		0,65				м2 общ.пл.	395,2	I,64
											м3	2I3I,57	0,30
I3	I-I3	Пожарная сигнализация		0,24	0,5I		0,75				м2 общ.пл.	395,2	I,90
											м3	2I3I,57	0,35
I4	I-I4	Слаботочные устройства		0,03	0,0I		0,04				м2 общ.пл.	395,2	0,I0
											м3	2I3I,57	0,02
I5	I-I5	Технологическое оборудование		0,86	5,50		6,36				м2 общ.пл.	395,2	I6,09
											м3	2I3I,57	2,98
I6	I-I6	Гардеробное оборудование			0,42		0,42				м2 общ.пл.	395,2	I,06
											м3	2I3I,57	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	I-17	Грязеотстойник	I,94				I,94				м2 общ.пл.	395,2	4,9I
											м3	2I3I,57	0,9I
I8	I-I8	Маслосборный колодец	0,2I				0,2I				м2 общ.пл.	395,2	0,53
											м3	2I3I,57	0,I0
		Итого	47,58	3,69	8,I8		59,45				м2 общ.пл.	395,2	I50,43
											м3	2I3I,57	27,89

Главный инженер института В.И.Мороко
Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер Г.П.Головникова
Проверил руководитель группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на общестроительные работы (панельные стены)

Основание: альбом I и II
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 39,92 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу (мощность – I0 автомобилей) 3992 руб.

I м2 общей площади здания I0I,0I руб.
I м3 объема здания I8,73 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I	I-276 шифр 32-I К=I,I	Планировка поверхности грунта бульдозером мощностью 80 л.с.	I000 м2	0,63	0,93		0,93	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	К=I,05 тех.ч. п.I.II	Цена: (0,86-0,3)xI,I+0,3xI,05									
2	I-230 шифр 29-8 I-237 шифр 29-8 К=4 тех.ч. п.I.II К=I.II	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 80 л.с.толщиной 0,2м с перемещением на 50м Цена: (33,8+27,7x4)xI,I Экспл.машин (32,8+27,7x4)xI,I	I000 м3	0,I0	I59,06		I59,06	I6			
3	I-I83 шифр 23-4 тех.ч. п.I.II К=I,2	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емк.0,25м3 Цена: I36+I26,39x0,2 Эксп.машин I26,39xI,2	I000 м3	0,I0	I6I,28	9,6I	I5I,67	I6			
4	ССЦ часть I отр.28	Отвозка растительного грунта на I км	т	I20,0	0,29		0,29	35			
5	I-I94 шифр 25-I	Работа на отвале Цена: I,3+0,I4+9,26xI,I Экспл.машин 9,26xI,I	I000 м3	0,I0	II,63	I,30	I0,I9	I			
6	I-65 шифр	Разработка сухого грунта II группы экскаватором									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I2-5 тех.ч. п.I.II К=I,2	обратная лопата с ковшом емкостью 0,25м3 в отвал	I000 м3	0,I99	I70,52		I65,I0	34			
		Цена: I43+I37,58x0,2									
		Эксп.машин I37,58xI,2									
7	I-936 шифр 98-2 тех.ч. п.3.67 К=I,2	Доработка грунта вручную в траншее	I00 м3	0,0I	I2I,20	I2I,20		I			
		Цена: I0IxI,2									
		Зарплата I0IxI,2									
8	I-948 шифр 79-2 тех.ч. п.3.67 К=I,2	Доработка грунта вручную в котловане	I00 м3	0,I2	I44,00	I44,00		I7			
		Цена: I20xI,2									
		Зарплата I20xI,2									
9	I-23I шифр 29-2 I-238 шифр 29-2 тех.ч. п.I.II п.3.48 п.3.47	Перемещение разработанного грунта бульдозером мощностью 80 л.с. на расстояние 30м в резерв	I000 м3	0,2I	II8,06		II8,06	25			
		Цена:									
		(33,8x0,85+32,3x2)xI,I									
I0	I-23I шифр 29-2 I-238 шифр	Перемещение разработанного грунта бульдозером мощностью 80 л.с. на расстояние 30м для обратной засыпки и подсыпки									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	29-2 тех.ч. п.I.II п.3.48 п.3.47	под полы Цена: (33,8x0,85+32,3x2)xI,I	I000 м3	0,I5	II8,06		II8,06	I8			
II	I-257 шифр 3I-2 тех.ч. п.I.II п.3.47	Обратная засыпка грунта бульдозером мощностью 80 л.с. на расстояние 5м Цена: I8,9xI,I	I000 м3	0,08	20,79		20,79	2			
I2	I-II84 шифр п.I8-I0	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	I00 м3	0,75	9,69	6,20	3,49	7			
I3	I-968 шифр 8I-2	Обратная засыпка вручную траншей и котлованов	I00 м3	0,32	46,00	46,00		I5			
I4	I-I84 шифр 23-5 тех.ч. п.I.II к=I,2	Разработка лишнего грунта в карьере экскаватором с ковшом емк. 0,25м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы Цена: I69+I57,Ix0,2 Экспл.машин I57,IxI,2	I000 м3	0,060	200,42	II,90	I88,52	I2			
I5	ССЦ часть I стр.28	Отвозка лишнего грунта на I км	т	I0I,5	0,29		0,29	29			
I6	I-994 шифр 85-I	Подсыпка грунтом под полы вручную	I00 м3	0,47	49,60	37,70	II,90	23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	I-II84 шифр II8-I0	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	I00 м3	0,47	9,69	6,20	3,49	5			
I8	I-II28 шифр II6-I	Планировка площади механизированным способом	I00 м2	3,37	0,30		0,30	I			
I9	I-I94 шифр 25-I	Работа на отвале	I000 м3	0,06	I0,70	I,30	9,26	I			
		Итого по I разделу	руб.					259			
		2. Фундаменты									
I	6-I шифр I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-50 толщиной I00мм	м3	4,90	27,40	0,70	0,28	I34			
2	6-5 шифр I-5 ССЦ том I I-5 I-4	Устройство монолитных железобетонных фундаментов под колонны из бетона М-I50 объемом до 3м3 Цена: 38,9-(27,4-26,6)xI,0I5	м3	25,19	38,09	3,63	0,59	959			
3	6-6 шифр I-6 ССЦ то.. I I-5 I-4	Устройство монолитных железобетонных фундаментов под колонны объемом до 5м3 из бетона М-I50 Цена: 37,2-(27,4-26,6)xI,0I5	м3	8,4	36,39	2,79	I,29	306			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	6-I3 шифр I-I3	Устройство бетонных фундаментов под стойки рам ворот из бетона М-I50	м3	4,96	35,22	2,78	0,34	I75			
		Цена: 34,40+(26,6-25,8)xI,02									
5	ССРСЦ часть II стр.I92 п.I	Арматура класса А-I	т	0,29	270,00			78			
6	ССРСЦ часть II стр.I92 п.2	Арматура класса А-II	т	0,I9	278,00			53			
7	ССРСЦ часть II стр.I92 п.3	Арматура класса А-III	т	0,37	270,00			I00			
8	6-84 шифр 9-8	Установка закладных деталей	т	0,09	355,00	38,00	I,30	32			
8	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,09	I78,00			I6			
I0	6-I3 шифр I-I3	Устройство бетонных столбиков из бетона М-I50	м3	8,84	35,22	2,78	0,34	3II			
		Цена: 34,4+(26,6-25,8)xI,02									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	7-15 шифр 1-15	Укладка фундаментных балок	шт	10	6,50	2,71	2,68	65			
12	ССЦ том I 9-348	Стоимость фундаментных балок трапециедального сечения массой до 5т длиной до 6м из бетона М-200 марки ФБ6-2, ФБ6-3, ФБ6-4	м3	4,01	67,90			272			
13	ССЦ том I 9-352	Стоимость фундаментных балок таврового сечения длиной до 6м массой до 5т из бетона марки М-200 марки ФБ6-31	м3	1,32	67,50			89			
14	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-1	Арматура класса А-I	т	0,16	229,00			37			
15	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-1	Арматура класса А-III	т	0,16	250,00			40			
16	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-1	Закладные детали	т	0,03	413,00			12			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,03	I78,00			5			
I8	6-20 шифр I-20	Устройство ленточных бетонных фундаментов из бетона М-I50	м3	I3,9I	32,52	I,55	0,76	452			
		Цена: 3I,70+(26,6-25,8)xI,02									
I9	8-I3 шифр 4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции из слоя цементного раствора толщиной 30мм	I00 м2	0,38	86,50	I9,60	I,50	33			
20	6-73 шифр 8-2	Подливка цементным раствором до отм.0,03	I00 м2	0,I6	44I,20	I00,30	3,90	7I			
	6-74 шифр 8-3 К=I0	Цена: 90,2+35,IxI0									
		Зарплата 25,3+7,5xI0									
		Экспл.машин 0,9+0,3xI0									
		Итого по 2 разделу	руб					3323			
		3. Каркас									
I	7-32 шифр 3-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов весом до 2т	шт	I7	I0,60	3,0I	4,I9	I80			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССЦ том I 9-5	Стоимость прямоугольных колонн из бетона М-200 длиной до I2м объемом до Iм3 марки К-36-3 аб ,в,г, К-54-7а, б, в,г,д.	м3	6,56	78,96			5I8			
		Цена: 80,6-0,82х2									
3	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-I	т	0,I3	229,00			30			
4	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-III	т	I,03	250,00			258			
5	ССЦ том I табл. 3-I	Закладные детали	т	0,I2	4I3,00			50			
6	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Дополнительные закладные детали	т	0,II	4I3,00			45			
7	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,23	I78,00			4I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	ССЦ том I 9-5	Стоимость прямоугольных колонн из бетона М-200 длиной до I2м объемом до Iм3 марки IКФ43-I-II-I КФ6I-I-HI КФ6I-I-H2	м3	I,49	78,96			II8			
		Цена: 80,6-0,82х2									
9	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-III	т	0,0I	229,00			2			
I0	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-III	т	0,I	250,00			25			
II	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Арматура класса Вр-I	т	0,0I	32I,00			3			
I2	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Закладные детали	т	0,09	4I3,00			37			
I3	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,09	I78,00			I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	7-I45 шифр I0-4	Установка сборных железобетонных балок покрытий пролетом до I2м массой до I0т при длине плит покрытий до I2м при высоте здания до 25м	шт	7	I3,80	4,95	8,58	97			
I5	ССЦ том I 8-60	Стоимость сборных железобетонных балок двутавровых объемом более I,5м3 до 3м3 массой до 5т из бетона М-350 длиной от 3 до I2м марки IБСП I2-3Ат Уа	м3	I0,80	89,37			965			
		Цена: 9IхI,63									
I6	ССЦ том I 8-60	Стоимость сборных железобетонных двутавровых балок объемом более I,5м3 до 3м3 массой до 5т из бетона М-450 длиной от 3 до I2м марки IБСП I2-4Ат Уа	м3	I,8	92,63			I67			
		Цена: 9I+I,63									
I7	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Арматура класса Ат У	т	I,0I	239,00			24I			
I8	ССЦ том I тех.ч. табл.3-I	Арматура класса А-Ш	т	0,4I	250,00			I03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Арматура класса Вр-I	т	0,22	321,00			71			
20	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Закладные детали	т	0,11	413,00			45			
21	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Дополнительные закладные детали	т	0,11	413,00			45			
22	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,22	178,00			39			
23	9-51 шифр 8-1	Установка металлических фахверковых колонн и насадок	т	2,12	19,20	6,00	9,10	41			
24	ССРСЦ часть II п.1781	Стоимость металлических фахверковых колонн марки СФ-1а, СФ2, НУ2,НУ-1 НУ3 НУ4, НФ4	т	2,12	250,00			530			
25	15-614 шифр 164-8	Масляная окраска фахверковых колонн и насадок	100 м2	3,26	60,50	38,40	0,03	197			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	7-288 шифр I7-4	Установка соединительных элементов	т	0,I7	328,00	27,80	6,00	56			
27	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Металлизация соединительных элементов	т	0,I7	I78,00			30			
		Итого по 3 разделу	руб					3954			
		в т.ч. м/к	руб					57I			
		4. Стены									
I	7-247 шифр I4-I	Установка рядовых панелей наружных стен длиной до 6м площадью до I0м2	шт	39	I6,30	4,05	5,72	636			
2	7-249 шифр I4-2	Установка рядовых панелей наружных стен площадью более I0м2	шт	5	28,70	5,64	7,96	I44			
3	7-26I шифр I4-8	Установка простеночных панелей наружных стен площадью до 5м2	шт	6	II,30	3,33	4,03	68			
4	ССЦ том I 8-327	Стоимость стеновых панелей γ = 900 кг/м3 длиной до 3м массой до 5т приведенной толщиной 25см при расходе стали до 7 кг/м2 ПС 30.I2.2,5-6Л-57 ПС 30.I2.2,5-6Л-74 ПС 30.I2.2,5-6Л-75	м2	I0,59	I4,40			I52			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	ССЦ том I 8-343	Стоимость стеновых панелей γ =900кг/м3 длиной от 3 до I2м, приведенной толщиной 20см при расходе стали до 7кг/м2 ПС 60.I2-2,0-2Л-3I ПС 60.I5.2,0-2Л-52 ПС 60.I8-2,0-ЦЛ-3I ПС 60.I8.2,0-ЦЛ-3I ПС 60.I8-2,0-3Л-47 ПС 62.5.I2.2,0-2Л-I,3I ПС 62.5.I2.2,0-2Л-I,3I ПС 62.5.I8.20-ЦЛ-I,3I ПС 62.5.I2.2,0-2Л-2,3I ПС 62.5.I8-2,0-ЦЛ-2,3I	м2	I39,83	I2,20			I706			
6	ССЦ том I 8-347	Стоимость стеновых панелей γ =900 кг/м2 длиной от 3 до I2м приведенной толщиной 25см при расходе стали до 7 кг/м2 ПС 60.I2.2,5-3Л-47 ПС 60.I2.2,5-3Л-48 ПС 60.I5.2,5-2Л-35 ПС 63.I2.2,5-3Л-I,3I ПС 63.I2.2,5-3Л-I,34 ПС 63.I2.2,5-3Л-I,76 ПС 63.I2.2,5-3Л-I,77 ПС 63.I2.2,5-3Л-2,3I ПС 63.I2.2,5-3Л-2,34 ПС 63.I2.2,5-3Л-2,76 ПС 63.I2.2,5-3Л-2,77	м2	I68,39	I4,90			2509			
7	ССЦ том I	Стоимость стеновых панелей γ =900кг/м3									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	8-345	длиной от 3 до I2м приведенной толщиной 20см при расходе стали от I0,I до I3 кг/м2 марки ПС 60.9.2,0-6Л-48	м2	I5,87	I4,20			225			
8	ССЦ том I 8-40I	Стоимость простеночных панелей γ = 900кг/м3 объемом до 0,5м3 длиной до 3м из бетона М-50 марки 2ПСI5.I2.2,0-Л-78 2ПСI5.I2.2,0-Л-79 2ПСI5.I2.2,5-Л-78 2ПСI5.I2.2,5-Л-79	м3	2,46	52,38			I29			
		Цена: 48,5xI,08									
9	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-I	т	0,0I	228,00			2			
I0	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-Ш	т	0,00I	250,00			I			
II	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Арматура класса Вр-I	т	0,02	32I,00			6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Закладные детали	т	0,07	413,00			29			
13	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,07	178,00			12			
14	7-667 шифр 47-10-1,8	Установка карнизных панелей массой более 0,5т	шт	10	2,35	0,97	0,65	24			
15	ССЦ том I 8-360	Стоимость карнизных панелей из бетона М-150 марки ПК60,6.5-П ПК60,7-П	м3	7,78	57,60			448			
16	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-III	т	0,32	250,00			80			
17	ССЦ тех.ч. табл. 3-I	Арматура класса Вр-I	т	0,14	321,00			45			
18	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Закладные детали	т	0,23	413,00			95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,23	I78,00			4I			
20	7-288 шифр I7-4	Установка крепежных элементов массой до 20кг	т	0,07	328,00	27,80	6,00	23			
2I	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Металлизация крепежных элементов	т	0,07	I78,00			I2			
22	8-30 шифр 5-I	Стены наружные из керамического кирпича при высоте этажа до 4м	м3	25,4I	34,20	2,2I	0,8I	869			
23	8-3I шифр 5-I тех.ч. п.I.II	Стены наружные из кирпича керамического при высоте этажа более 4м	м3	I4,20	33,90	2,I5	0,62	48I			
24	8-36 шифр 5-4	Стены внутренние из кирпича керамического при высоте этажа до 4м	м3	49,09	34,30	2,I0	0,8I	I684			
25	6-83 шифр 9-7	Установка закладных деталей в стенах	шт	0,0I	44I,00	I,24	I,40	4			
26	7-445 шифр 38-I0, I.8	Укладка железобетонных перемычек массой до 0,3т	шт	36	0,23	0,08	0,I5	8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость сборных железобетонных перемычек:									
27	ССЦ том III п.863	ПРI-I0.I2.6	шт	4	0,8I			3			
28	ССЦ том III п.865	ПРI-I2.I2.6	шт	20	0,85			I7			
29	ССЦ том III п.867	ПР2-I5.I2.I4	шт	4	2,I2			8			
30	ССЦ том III п.869	ПР3-22.I2.I4	шт	4	3,07			I2			
3I	ССЦ том III п.878	ПР38-I2.I2.22у	шт	4	2,40			I0			
32	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,0I	I78,00			2			
		Итого по 4 разделу	руб					9485			
		5. Перегородки									
I	8-43 шифр 5-8	Перегородки армированные из кирпича керамического толщиной в I/2 кирпича на									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		растворе М-50	100 м2	0,97	496,00	74,00	7,70	481			
2	26-31 шифр 8-4	Утепление стен и перегородок минераловатными плитами	м3	2,39	35,90	12,70	1,23	86			
3	ССРСЦ часть I п.125	Стоимость плит минераловатных	м3	2,32	25,60			59			
4	26-46 шифр 10-1	Изготовление и приварка штырей для крепления тепловой изоляции	100 м2	0,60	17,30	9,30	3,60	10			
5	11-11 шифр 1-11	Подготовка под перегородки из бетона М-100	м3	3,25	29,3	1,62		95			
		Итого по 5 разделу	руб					731			
		6. Перекрытие									
1	7-214 шифр 13-2-18	Укладка плит безбалочных перекрытий	шт	6	9,83	1,67	1,60	59			
2	ССЦ том I 8-479	Стоимость железобетонных многопустотных плит длиной до 6м шириной до 3м марки ПК 36.12-8АтУТ ПК 36.15-8АтУТ	м2	28,78	9,63			277			
3	6-177 шифр 16-5	Устройство монолитных участков из бетона М-200	м3	1,68	52,90	7,92	1,28	89			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ССРСЦ часть II разд.IУ п.I0	Арматура класса А-I	т	0,04	338,00			I4			
5	ССРСЦ часть II разд_IУ п.I2	Арматура класса А-Ш	т	0,06	325,00			20			
6	ССРСЦ часть II разд.IУ п.43	Арматура класса Вр-I	т	0,0I	392,00			4			
7	7-288 шифр I7-4	Установка крепежных элементов	т	0,I4	328,00	27,80	6,00	46			
8	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Металлизация крепежных элементов	т	0,I4	I78,00			25			
9	I2-269 шифр 6-3 зарплата и экспл. машин	Обшивка асбестоцементными плитами Цена: 24,7+2,64	I00 м2	0,I5	27,34	24,70	2,64	4			
I0	I2-286 шифр 9-3	Утепление плитами пенобетонными γ =400кг/м3 толщиной 80мм	I00 м2	0,I5	I82,I0	I5,50	I,80	27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ССЦ том I 3-147	Цена: 17,3+16х103х0,1									
11	12-299 шифр 10-1	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора	100 м2	0,15	51,60	7,64	0,74	8			
12	ССРСЦ часть I п.28	Стоимость асбестоцементных плоских листов	100 листов	0,03	1383,00			41			
		Итого по 6 разделу	руб					614			
		7. Покрытие									
1	7-183 шифр 11-4	Укладка плит покрытия длиной до 6м площадью до 20м2	шт	20	8,02	1,67	2,20	160			
2	ССЦ том I 8-120	Стоимость железобетонных ребристых плит длиной до 6м шириной более 2м при расчетной нагрузке до 600 кгс/м2 марки ПГ-2Ат УТ а,б, аб ПГ-3Ат УТаб	м2	234	5,62			1315			
3	ССЦ том I 8-121	Стоимость железобетонных ребристых плит длиной до 6м шириной более 2м при расчетной нагрузке до 800 кгс/м2 марки ПГ-4Ат УТ	м2	72	6,18			445			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	ССЦ том I 8-I5I	Стоимость железобетонных ребристых плит длиной до 6м шириной более 2м при расчетной нагрузке до 600 кгс/м2 с отверстиями диаметром 400 и 700 мм марки ПВ7-3АТ Ут ПВ7-3Ат Ут б ПВ4-3Ат УТ б	м2	54	6,64			359			
5	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Дополнительные закладные детали	т	0,II	4I3,00			45			
6	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,II	I78,00			20			
7	7-666 шифр 47-II--I.8	Установка опорных подушек	шт	2	0,72	0,59	0,I3	I			
8	ССЦ том I 8-503	Стоимость сборных железобетонных подушек из бетона М-200 марки ОП5.2-Та Цена: 60,8-0,82х2	м3	0,04	59,I6			2			
9	ССЦ том I тех.ч. табл.3-I	Арматура класса А-I	т	0,0I	229,00			2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I0	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Арматура класса Вр-I	т	0,0I	32I,00			3			
II	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Дополнительные закладные детали	т	0,0I	4I3,00			4			
I2	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,0I	I78,00			2			
I3	7-209 шифр I2-7	Установка опорных стаканов	шт	3	2,43	I,0I	I,03	7			
I4	ССЦ том I 8-236	Стоимость опорных стаканов для крепления дефлекторов и зонтов объемом до 0,Iм3 марки СБ 4А-I	м3	0,06	90,20			5			
I5	ССЦ том I 8-237	Стоимость опорных стаканов для крепления дефлекторов и зонтов объемом более 0,Iм3 марки СБ 7А-3	м3	0,26	75,90			20			
I6	ССЦ том I тех.ч. табл.3-I	Арматура класса А-I	т	0,0I	229,00			2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Арматура класса В-I	т	0,0I	32I,00			3			
18	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Закладные детали	т	0,02	4I3,00			8			
19	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,02	I78,00			4			
20	7-29I шифр I7-7	Установка крепежных элементов	т	0,03	342,00			I0			
21	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Металлизация крепежных элементов	т	0,03	I78,00			5			
22	7-653 шифр 47-6--I.8	Установка плит козырьков площадью до 5м2	шт	2	6,99	2,8I	4,08	I4			
23	ССЦ том I 8-I3	Стоимость козырьков марки КВI8, I6-Т	м3	0,60	56,40			34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-I	т	0,0I	229,00			2			
25	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-III	т	0,02	250,00			5			
26	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Арматура класса Вр-I	т	0,02	32I,00			6			
27	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Закладные детали	т	0,0I	4I3,00			4			
28	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,0I	I78,00			2			
		Итого по 7 разделу	руб					2489			
		8. Кровля									
I	I2-297 шифр 9-I0	Устройство огрунтовки из битума Цена: I7,3+I6xI03x0,08	I00 м2	3,64	7,7I	2,34	0,I9	28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I2-293 шифр 9-8	Пароизоляция окрасочная	I00 м2	2,I6	26,50	9,29	I,48	57			
3	I2-280 шифр 9-6	Пароизоляция оклеенная из слоя рубероида	I00 м2	I,44	49,90	I0,70	I,30	72			
4	I2-286 шифр 9-3 ССЦ том I 3-I47	Утепление покрытия плитами пенобетонными γ = 400кг/м3 толщиной 80мм Цена: I7,3+I6xI03x0,08	I00 м2	2,20	I49,I4	I5,50	I,80	328			
5	I2-286 шифр 9-3 ССЦ томI 3-I47	Утепление покрытия плитами пенобетонными γ =400кг/м3 толщиной I00мм Цена : I7,3+I6xI03x0,I	I00 м2	I,44	I82,I0	I5,50	I,80	262			
6	I2-299 шифр I0-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной I5мм	I00 м2	3,89	5I,80	7,64	0,74	20I			
7	I2-297 шифр 9-I0	Устройство огрунтовки битумом	I00м2	3,89	7,7I	2,34	0,I9	30			
8	I2-I53 шифр 2-6-I	Устройство кровли из 4-х слойного рубероида на битумной мастике с защитным слоем гравия на битумной мастике	I00 м2	3,93	3I9,00	52,40	I4,90	I254			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	I2-280 шифр 8-5	Покрытие парапетов оцинкованных кровельной сталью	I00 м2	0,30	I92,00	45,80	0,4I	58			
I0	I2-277 шифр 8-2	Обделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали	I00 м2	4,82	9,43	2,30	0,0I	45			
II	I2-297 шифр 9-I0	Устройство огрунтовки битумом козырьков	I00 м2	0,08	7,7I	2,34	0,I9	I			
		Цена: I,84x2,2x2x0,08									
I2	I2-289 шифр 9-6	Устройство покрытия из двух слоев рубероида на битумной мастике	I00 м2	0,08	90,40	I8,26	2,32	7			
	I2-29I шифр 9-7	Цена: 49,90+40,5									
		Зарплата I0,70+7,56									
		Экспл.машин I,3+I,02									
		Итого по 8 разделу	руб					2343			
		9. Полы									
		Тип I									
I	II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,98	43,30	3,57	0,99	42			
2	II-II	Бетонная подготовка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	шифр I-II	из бетона М-100 толщиной 100мм	м3	9,82	29,30	I,62		288			
3	II-67 шифр II-I II-68 шифр II-2	Бетонное покрытие пола из бетона М-300 толщиной 25мм	100 м2	0,98	II7,40	I9,9I	I,46	II5			
		Цена: I23+(33,3-29,3)x3,06--I5,8+(33,3-29,3)x0,5I									
		Зарплата 20,5-0,59									
		Экспл.машин I,74-0,28									
		Тип 2									
4	II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	0,05	43,30	3,57	0,99	2			
5	II-II шифр I-II	Бетонная подготовка из бетона М-100 толщиной 100мм	м3	0,5I	29,30	I,62		I5			
6	II-55 шифр 8-I II-56 шифр 8-2	Цементно-песчаная стяжка толщиной I5мм	100 м2	0,05	56,40	9,72	0,72	3			
		Цена: 70-I3,6									
		Зарплата 9,88-0,I6									
		Экспл.машин 0,95-0,23									
7	II-I40 шифр 2I-3	Покрытие пола керамической плиткой	100 м2	0,05	394,00	67,50	6,20	20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Тип 3									
8	II-69 шифр II-3	Покрытие цементное толщиной 20мм	I00 м2	0,34	84,70	I5,50	I,02	29			
		Тип 4									
9	I2-287 шифр 9-4	Утепление по плите перекрытия пенобетоном толщиной 80мм	м3	0,42	35,20	I,28	0,56	I5			
I0	II-69 шифр II-3	Покрытие цементное толщиной 20мм	I00 м2	0,05	84,70	I5,50	I,02	4			
		Тип 5									
II	II-II шифр I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщиной 80мм	м3	I,I4	29,30	I,62		33			
I2	II-57I шифр 8-3	Стяжка из легкого бетона М-75 толщиной 20мм	I00 м2	0,I4	82,60	I4,50	I,I2	I2			
I3	II-202 шифр 28-I	Покрытие из линолеума поливинилхлоридного	I00 м2	0,I4	4II,00	43,60	0,75	58			
		Тип 6									
I4	I-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	2,I9	43,30	3,57	0,99	95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	II-67 шифр II-I II-68 шифр II-2	Бетонное покрытие из бетона М-300 толщиной 160мм	100 м2	2,19	599,08	35,84	9,02	1312			
		Цена: 123+(33,3-29,3)х х 3,06+(15,8+(33,3-29,3)х х0,51х26									
		Зарплата 20,5+0,59х26									
		Экспл.машин 1,74+0,28х26									
		Итого по 9 разделу	руб					2044			
		10. Проемы									
		а/ оконные									
1	10-84 шифр 14-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами площадью до 5м2	м2	18,77	2,99	0,74	0,36	56			
2	ССРСЦ часть II п.152	Стоимость оконных блоков ПНД 12-18.1	м2	8,36	12,50			105			
3	ССРСЦ часть II п.155	Стоимость оконных блоков ПНД 12-30.1 ПНД 12-30.2	м2	10,41	14,50			151			
4	10-88 шифр 15-2	Установка оконных приборов	компл.	7	0,24	0,24		2			
5	ССРСЦ часть I п.437	Стоимость приборов для двухстворных окон со спаренными переплетами	компл.	4	3,38			14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ССРСЦ часть I п.440	Стоимость приборов для трехстворных окон со спаренными переплетами	компл.	3	4,67			I4			
7	I5 747 шифр 202-I	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами	I00 м2	0,I9	222,00	I3,50	0,80	42			
8	8-I78-I шифр I8-2	Установка подоконных досок железобетонных площадью более 0,22м2	I00 м2	0,02	642,00	57,00	6,67	I3			
9	8-I78 шифр I8-2	Установка подоконных досок железобетонных площадью до 0,22м2	I00 м2	0,0I	687,00	57,00	6,67	7			
		б/ дверные									
I0	I0-I05 шифр 20-I	Установка дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3м2	м2	8,57	I.45	0,55	0,35	I2			
II	I0-I40 шифр 26-I0	Конопатка дверных коробок паклей в стенах	м2	8,57	I,34	0,20		II			
I2	I0-I07 шифр 20-3	Установка дверных блоков в перегородках	м2	I6,5	2,00	0,67	0,I3	33			
I3	ССРСЦ часть II п.2I8	Стоимость дверных блоков ДГ 2I-8	м2	3,I8	I4,20			45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ССРСЦ часть II п.217	Стоимость дверных блоков ДГ 21-7	м2	4,17	15,00			63			
15	ССРСЦ часть II п.273	Стоимость дверных блоков ДВГ 19-9	м2	11,41	14,80			169			
16	ССРСЦ часть II п.276	Стоимость дверных блоков ДВГ 21-13	м2	2,63	14,40			38			
17	ССРСЦ часть II п.274	Стоимость дверных блоков ДНО 21-9	м2	3,68	13,00			48			
18	15-730 шифр 201-6	Остекление дверных блоков	100 м2	0,02	222,00	47,80	1,40	4			
19	ССРСЦ часть I п.446	Стоимость приборов для дверей входных в здание однопольных	компл.	2	6,73			13			
20	ССРСЦ часть I п.448	Стоимость приборов для дверей, входных в помещение однопольных	компл.	12	2,97			36			
21	ССРСЦ часть I п.449	Стоимость приборов для дверей входных в помещение двупольных	компл.	1	3,23			3			
22	10-136 шифр 25-5	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по асбестовому картону	м2	9,15	6,83	0,73	0,02	62			
23	ССРСЦ часть I п.405	Стоимость приборов верхнего открывания	компл.	5	18,50			93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в/ ворота									
24	9-49 шифр 7-4	Установка каркаса ворот ВР 36-36	т	2,22	103,00	22,40	55,20	229			
25	ССРСЦ часть II п.1969	Стоимость каркаса ворот	т	2,22	287,00			637			
26	9-31 шифр 4-8	Установка панелей ворот	100 м2	0,52	248,00	79,10	98,80	129			
27	ССРСЦ часть II п.2123	Стоимость панелей ворот типа "Сэндвич"	м2	51,84	18,00			933			
28	13-157 шифр 18-10	Покрытие наружных поверхностей ворот эмалью ХВ-110	100 м2	1,16	12,80	0,99	0,17	15			
29	ССРСЦ часть I п.342	Стоимость приборов для ворот	кг	240	0,32			77			
		Итого по 10 разделу	руб					3054			
		в т.ч. м/к	руб					1928			
		II. Металлоконструкции									
		а/ подвесные пути									
1	9-40 шифр 6-5	Монтаж подвесных путей из двутавра № 24	м	8,67	3,75	0,73	2,64	33			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	тех.ч. табл.2	Цена: 3,68+0,73х0,I									
2	ССРСЦ часть II п.I827	Стоимость подвесных путей пролетом до I2м с прямолинейными звеньями	т	0,7I	275,00			I95			
3	ССРСЦ часть II п.I829	Стоимость поддерживающих балок подвесок и связей	т	0,08	25I,00			20			
		б/ лестницы, площадки, стремянки									
4	9-46 шифр 7-I	Монтаж металлоконструкций лестниц	т	0,68	59,38	I3,80	32,I0	40			
		Цена: 58+I3,8х0,I									
5	ССРСЦ часть II п.I976	Стоимость металлоконструкций лестниц	т	0,57	384,00			2I9			
6	ССРСЦ часть II п.I98I	Стоимость металлоконструкций ограждений	т	0,II	327,00			36			
		в/ сетчатые ограждения									
7	6-84 шифр 9-8	Монтаж металлоконструкций каркаса ограждения	т	0,07	355,00	38,00	I,30	25			
8	26-50 шифр I0-5 зарплата	Монтаж сетки	м2	4,I6	I,30	0,06		5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ССРСЦ часть I п.382	Стоимость сетки Цена: I,I7xI,25	м2	4,37	I,46			6			
I0	ССРСЦ часть I п.342	Стоимость приборов для дверей	кг	2,00	0,32			I			
		Итого по II разделу	руб					580			
		I2. Отделочные работы									
		а/ наружные									
I	I5-2I2 шифр 52-5	Штукатурка плоских откосов	I00 м	0,05	56,30	29,40	I,80	3			
2	I5-526 шифр I56-I-24	Известковая окраска откосов	I00 м2	0,I9	3,46	2,38	0,38	I			
		б/ внутренняя									
3	I5-297 шифр 59-4	Отделка потолков под окраску	I00 м2	6,06	20,70	I8,50	0,I5	I25			
4	I5-509 шифр I53-2	Известковая окраска потолков при высоте более 4м Цена: 3,I3+(2,4+0,05)x0,I Зарплата 2,4xI,I Экспл.машин 0,05xI,I	I00 м2	5,I0	3,38	2,64	0,06	I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I5-50I шифр I52-I	Окраска потолков клеевой краской	I00 м2	0,I4	I2,90	6,80	0,07	2			
6	I5-509 шифр I52-2	Улучшенная окраска потолков клеевой краской	I00 м2	0,I9	I2,90	6,80	0,07	2			
7	I5-509 шифр I53-2	Известковая окраска потолков при высоте до 4м	I00 м2	0,60	3,I3	2,40	0,05	2			
8	I5-562 шифр I59-2	Масляная окраска потолков	I00 м2	0,05	82,50	38,80	I,I5	4			
9	I5-254 шифр 55-I-II	Штукатурка стен цементно-известковым раствором при высоте до 4м	I00 м2	2,87	85,I0	37,I0	6,20	244			
I0	I5-298 шифр 60-I I5-304 шифр 6I-I	Штукатурка стен цементно-известковым раствором по сетке с устройством каркаса Цена: 386+73 Зарплата 66+I3,4 Экспл.машин 5,9+0,50	I00 м2	0,60	459	79,40	6,40	275			
II	I5-294 шифр 59-I	Подготовка панелей под окраску	I00 м2	3,2I	8,I7	5,30	0,I8	26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I5-509 шифр I53-2	Окраска известковой краской по кирпичу и бетону при высоте помещения более 4м	I00 м2	5,45	3,38	2,64	0,06	I8			
		Цена: 3,I3+(2,4+0,05)x0,I									
		Зарплата 2,4xI,I									
		Экспл.машин 0,05xI,I									
I3	I5-509 шифр I53-2	Окраска известковой краской по кирпичу и бетону при высоте до 4м	I00 м2	2,00	3,I3	2,40	0,05	6			
I4	I5-508 шифр I53-I	Окраска известковой краской по штукатурке	I00 м2	0,30	5,84	4,90	0,05	2			
I5	I5-50I шифр I52-I	Окраска клеевой краской стен	I00 м2	0,37	8,44	3,60	0,06	3			
I6	I5-502 шифр I52-2	Улучшенная клеевая окраска стен	I00 м2	0,48	I2,90	6,80	0,07	6			
I7	I5-544 шифр I58-I	Окраска стен масляной краской	I00 м2	0,59	46,50	I4,60	0,50	27			
I8	I5-82 шифр I4-I	Облицовка стен плиткой керамической белой	I00 м2	0,22	422,00	94,70	2,00	93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	15-613 шифр 164-7	Окраска металлоконструкций подвесных путей, лестниц, площадок, ограждения масляной краской	100 м2	0,45	43,50	21,40	0,03	20			
20	8-194 шифр 22-6 8-195 шифр 22-7	Леса внутренние трубчатые для отделочных работ при высоте помещения до 8м	100 м2	1,01	93,9	55,6	0,86	95			
		Цена: 71,7+44,4х0,5									
		Зарплата 41+29,2х0,5									
		Экспл.машин 0,69+0,34х0,5									
21	15-546 шифр 158-3	Окраска плинтусов	100 м2	0,01	40,90	12,60	0,52	1			
		Итого по 12 разделу	руб					972			
		13. Разные работы									
		а/ отмостка, пандусы, площадки									
1	27-173 шифр 43-1 27-174 шифр 43-2	Основание под отмостку из щебня толщиной 200мм	100 м2	0,35	302,48	16,40		106			
		Цена: 230+9,06х8									
		Зарплата 14+0,3х8									
2	27-169 шифр 42-1	Асфальтобетонное покрытие отмостки шириной 25мм	100м2	0,35	130,70	6,92		46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	27-172 шифр 42-2	Цена: 156-25,3 Зарплата 8,23-1,31									
3	11-2 шифр 1-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	0,40	43,30	3,57	0,99	17			
4	11-11 шифр 1-11	Бетонное покрытие площадок толщиной 150мм бетон М-100	м3	0,50	29,30	1,62		15			
5	11-11 шифр 1-11 ССЦ том 1 1-19 1-15	Бетонное покрытие пандусов толщиной 160мм бетон М-300 Цена: 29,30+(32,10-26,3)х1,02	м3	5,79	35,22	1,62		204			
		б/ подпольные каналы и приямок									
6	6-90 шифр 11-1	Устройство подпольных каналов из бетона М-100	м3	1,66	32,20	1,55	0,33	53			
7	11-11 шифр 1-11	Устройство днища приямка из бетона М-100	м3	0,12	29,30	1,62		4			
8	6-90 шифр 11-1	Стенки приямка из бетона М-100	м3	0,97	32,20	1,55	0,33	31			
9	6-83 шифр 9-7	Установка закладных деталей массой до 4кг	т	0,01	441,00	124,00	1,40	4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	6-84 шифр 9-8	Установка закладных деталей до 20кг	т	0,09	355,00	38,00	1,30	32			
11	45-218 шифр 28-3	Скобы ходовые в приямке	т	0,01	121,00	85,70	25,90	1			
12	ССРСЦ часть I п.342	Стоимость ходовых скоб	кг	2,4	0,32			1			
13	9-48 шифр 7-3	Устройство крышки приямка	т	0,04	35,50	9,12	14,20	1			
14	ССРСЦ часть II п.2095	Стоимость металлоконструкций крышки ЛН-1	т	0,04	393,00			16			
15	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-1	Металлизация закладных деталей	т	0,10	178,00			18			
16	15-614 шифр 164-8	Окраска металлоконструкций масляной краской	100 м2	0,01	60,50	38,40	0,03	1			
17	7-199 шифр 12-1	Укладка плит покрытия каналов площадью до 1м2	шт	22	0,48	0,25	0,23	11			
18	ССЦ том I 8-503	Стоимость плоских плит размером до 3м2 массой до 5т из бетона М-200 марки П3-8 Цена: 60,8-0,82х2	м3	5,28	59,16			312			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-III	т	0,03	250,00			8			
20	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Арматура класса Вр-I	т	0,0I	32I,00			3			
2I	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Закладные детали	т	0,0I	4I3,00			4			
22	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,0I	I78,00			2			
23	8-27 шифр 4-7	Обмазка стенок каналов и приямка битумом за 2 раза	I00 м2	0,I6	90,00	I9,50	I,50	I4			
		в/ осмотровая канава КО-I									
24	II-66 шифр I0-3	Уплотнение грунта щебнем с проливкой битумом	I00 м2	0,30	I40,00	I3,80	I7,90	42			
25	II-II шифр	Бетонная подготовка из бетона М-I50 толщиной 200мм	м3	4,90	30,22	I,62		I48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I-II	Цена: 29,3+(27,2-26,3)х х I,02									
26	II-69 шифр II-3 II-70 шифр II-4	Цементное покрытие дна канавы Цена: 84,7-I5 Зарплата I5,5-0,47 Эксп.машин I,02-0,23	I00 м2	0,II	69,70	I5,03	0,79	8			
27	8-30 шифр 5-I	Кладка стен из кирпича керамического на растворе М-50	м3	I2,2I	34,20	2,2I	0,8I	4I5			
28	6-I68 шифр I5-9 ССЦ том I I-I7 I-I6	Устройство бетонного пояса из бетона М-I50 Цена: 42,30-(28,2-27,2)хI,0I5	м3	4,I5	4I,29	4,9I	I,06	I7I			
29	6-83 шифр 9-7	Закладные детали массой до 4кг	т	0,03	44I,00	I24,00	I,40	I3			
30	6-84 шифр 9-8	Закладные детали массой до 20 кг	т	0,0I	355,00	38,00	I,30	4			
3I	26-50 шифр I0-5	Устройство каркаса из сетки	м2	7,56	I,30	0,06		I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32	7-445 шифр 38.I0.I8	Укладка сборных железобетонных перемычек массой до 0,3т	шт	I5	0,23	0,08	0,I5	3			
33	ССЦ том III п.868	Стоимость сборных железобетонных перемычек М-200 марки IIPЗ-I9.I2.I4	шт	I5	2,23			33			
34	9-47 шифр 7-2 тех.ч. табл.2.	Монтаж металлоконструкций ограждений и реборды Цена: 46,8+I9x0,I	т	0,33	48,70	I9,00	I7,60	I6			
35	ССРСЦ часть II п.I98I	Стоимость металлоконструкций ограждения и реборды	т	0,33	327,00			I08			
36	20-4II шифр 7-3	Установка решетки РШ-I	шт	6	I,94	I,20	0,I4	I2			
37	ССРСЦ часть III п.I474	Стоимость решетки	м2	6,3	4,95			3I			
38	6-I28 шифр I3-4	Устройство набивных ступеней из бетона М-I00	м3	0,23	40,30	3,53	0,69	9			
39	I5-82 шифр I4-I	Облицовка стен керамической плиткой	I00 м2	0,27	422,00	94,70	2,00	II4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	6-20 шифр 1-20	Устройство бетонного упора из бетона М-200	м3	0,85	31,70	1,55	0,76	27			
41	16-39 шифр 7-1	Укладка труб диаметром 40мм	м	6,18	1,29	0,21	0,01	8			
42	15-614 шифр 164-7	Окраска металлоконструкций масляной краской	100 м2	0,10	60,50	38,40	0,03	6			
43	ССЦ том I тех.ч. табл. 3-1	Металлизация закладных деталей	т	0,04	178,00			7			
		Итого по 12 разделу	руб					2092			
		в т.ч. м/к	руб					141			
		Итого с 1 по 12 разделы	руб					31940			
		в т.ч. м/к	руб					3233			

Тип.пр. 816-1-76.86 Альбом 7

СВОДКА

объемов стоимости работ к локальной смете № I-I

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб. прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений 8% от стоимости по графам 5,7	Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Нормативная условно-чистая продукция в накладных расходах % от суммы по графе I0,II	Нормативная условно-чистая продукция в плановых накоплениях % от стоимости по графам I0,II	Нормативная условно-чистая продукция Всего по данным гр. I0, II, I2, I3	Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Земляные работы	м3	3I2,0	259	I6,5	43	24	326						0,82 I,04
2	Фундаменты	м3	7I,53	3323	I6,5	549	3I0	4I82						I0,48 58,46
3	Каркас	м3	I6,65	3954	I6,5	607	365	4926						I2,34 295,86
	в т.ч. м/к	руб		(57I)	8,6	(49)	(50)	(670)						
4	Стены	м2	552,48	9485	I6,5	I565	884	II934						29,90 2I,60

24010-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	Перегородки	м2	97,0	73I	I6,5	I2I	68	920						2,3I 9,48
6	Перекрытие	м2	39,84	6I4	I6,5	I0I	57	772						I,93 I9,38
7	Покрытие	м2	360,0	2489	I6,5	4II	232	3I32						7,85 8,70
8	Кровля	м2	395,0	2343	I6,5	387	2I8	2948						7,39 7,46
9	Полы	м2	375,9	2044	I6,5	337	I90	257I						6,44 6,84
I0	Проемы	м2	95,84	3054	I6,5	352	272	3678						9,22 38,38
	в т.ч. м/к	руб		(I928)	8,6	(I66)	(I67)	(226I)						
II	Металлоконструкции	т	I,54	580	8,6	50	50	680						I,70 44I,56
I2	Отделочные работы	м2	I6I4	972	I6,5	I60	9I	I223						3,06 0,76
I3	Разные работы	руб		2092	I6,5	334	I94	2620						6,56
	в т.ч. м/к	руб		(I4I)	8,6	(I2)	(I2)	(I65)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Итого		руб	31940		5017	2955	39912						100%
	в т.ч. м/к			(3220)		(277)	(279)	(3776)						

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер Г.П.Головникова
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей
с теплой стоянкой на 6 автомобилей
на хоз.питьевой, производственно-противопожарный водопровод

Основание: альбом 3, чертежи ВК-I-ВК-3
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,80 тыс.руб.
в том числе:
оборудование 0,I5 тыс.руб.
монтажных работ 0,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность I0 автомобилей) 80 руб.
I м2 общей площади здания 2,03 руб.
I м3 объема здания 0,38 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-3 шифр I-2	Ввод водопровода из чугунных труб Д-80мм	м	5,0	3,87	0,27	0,05	I9	I	I	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I6-4I шифр 7-3	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д-I5мм	м	I9,0	I,20	0,23	0,0I	23	4		4
3	I6-42 шифр 7-3	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д-20мм	м	4,0	I,35	0,23	0,0I	5	I		I
4	I6-43 шифр 7-3	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д-25мм	м	7,0	I,36	0,23	0,0I	I0	2		2
5	I6-46 шифр 7-4	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д-50мм	м	II,0	2,2I	0,29	0,03	24	3	I	4
6	I6-47 шифр 7-5	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д-65мм	м	9,0	2,67	0,35	0,04	24	3	I	4
7	I6-2I9 шифр 22	Гидравлическое испытание труб диаметром до 50мм	м	4I,0	0,039	0,037		2	2		2
8	I6-220 шифр 22	Гидравлическое испытание труб диаметром до I00мм	м	9,0	0,042	0,037		I	I		I
9	I6-I99 шифр I9-I пр-нт I7-04 доп.I п.3-077	Установить счетчик крыльчатый холодной воды УВК-20 Цена: 3,77+24xI,I	шт	I,0	30,I7	3,44	0,33	30	3	I	4
I0	I8-227 шифр I5-3	Установить манометр	шт	I,0	4,43	0,20	0,0I	4	I		I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	I6-I84 шифр I6-I	Установить кран пожарный Д-50мм	компл.	3,0	47,70	I,80	0,08	I43	5	I	6
I2	пр-нт 43-06	Рукава пожарные льняные Д-50мм	м	60,0	I,8I			I09			
		Цена: I,645xI,I									
I3	I6-I85 шифр I6-2	Установить вентиль поливочный Д-25мм	компл.	2,0	2,07	0,I9	0,0I	4	I		I
I4	ССРСЦ ч.Ш п.I484	Рукава резино-тканевые Д-25мм	м	40,0	2,23			89			
I5	ССРСЦ ч.Ш п.I947	Кран водоразборный КВ-I5	шт	I,0	0,82			I			
I6	ССРСЦ ч.Ш п.85	Вентиль запорный муфтовый I5ч8р Д-I5мм	шт	5,0	I,25			6			
I7	ССРСЦ ч.Ш п.86	Вентиль запорный муфтовый I5ч8р Д-20мм	шт	2,0	I,48			3			
I8	ССРСЦ ч.Ш п.87	Вентиль запорный муфтовый I5ч8р Д-25мм	шт	2,0	I,82			4			
		Итого по I разделу	руб					50I	27	5	32
		Накладные расходы I3,3%	руб					67			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб					568			
		Плановые накопления 8%	руб					45			
		Итого по I разделу	руб					6I3	27	5	32

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I5	I5
		П. Оборудование и его монтаж												
I	I2-792-4	Монтаж чугунной задвижки 30ч906бр Д-I00мм	шт	I,0				5,67	4,70	0,65		6	5	0,65
		Цена: 4,73+3,76х0,25												
		Зарплата 3,76хI,25												
2	пр-нт 23-07 п.I-I803	Стоимость задвижки 30ч906бр Д-I00мм с эл.приводом	шт	I,0			I33,00				I33			
		Итого	руб								I33	6	5	0,65
		Запасные части 2%	руб								3			
		Итого	руб								I36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Тара и упаковка 2%	руб								3			
		Итого	руб								139			
		Транспортные расходы 5%	руб								7			
		Итого	руб								146			
		Заготовительно-складские расходы 1,2%	руб								2			
		Итого	руб								148			
		Комплектация 0,7%	руб								1			
		Итого оборудования	руб								149			
		Накладные расходы 80% от з/платы	руб									4		
		Итого	руб									10		
		Плановые накопления 8%	руб									1		
		Итого по II разделу	руб								149	11	5	0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ш. Строительные работы									
1	I5-6I4 шифр I64-8	Масляная окраска трубопроводов за 2 раза диаметром до 50мм	м2	6,59	0,556	0,384		4	3		3
2	I5-6I3 шифр I64-7	Масляная окраска трубопроводов за 2 раза диаметром более 50мм	м2	2,79	0,386	0,2I4		I	I		I
3	I-960 шифр 80-2	Разработка сухого грунта II группы в траншеях под трубопроводы вручную без креплений	м3	9,80	0,745	0,745		7	7		7
4	I-968 шифр 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	м3	9,80	0,46	0,46		5	5		5
		Итого по Ш разделу	руб					I7	I6		I6
		Накладные расходы I6,5%	руб					3			
		Итого	руб					20			
		Плановые накопления 8%	руб					2			
		Итого по Ш разделу	руб					22	I6		I6
		Всего по смете									
		6I3+22+I49+II=795									
		в том числе:									
		I. Оборудование	руб					I49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Монтажные работы	руб	II
3. Сантехнические работы	руб	6I3
4. Строительные работы	руб	22

Главный инженер проекта	В.И.Глезин
Начальник сметного отдела	Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер	В.П.Балябина
Проверил рук.группы	Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на горячее водоснабжение

Основание: альбом 3, чертежи ВК-I-ВК-3
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,06 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность I0 автомобилей) 6,0 руб.
I м2 общей площади здания 0,I5 руб.
I м3 объема здания 0,03 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2	
		I. Сантехнические работы											
I	I6-4I шифр 7-3	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д-I5мм	м	I4,0	I,20	0,23	0,0I	I7	3	I		4	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-42 шифр 7-3	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д-20мм	м	II,0	I,35	0,23	0,0I	I5	3	I	4
3	I6-2I9 шифр	Гидравлическое испытание труб диаметром до 50мм	м	25,0	0,039	0,037		I	I		I
4	I7-50 шифр 3-3	Установить смесители для душа СМ-Д-0II	шт	I,0	4,59	0,5I	0,0I	5	I		I
5	пр-нт 23-07 п.I-=I78	Вентиль запорный муфтовый I5б I6к Д-I5мм Цена: 0,95xI,098	шт	I,0	I,043			I			
6	пр-нт 23-07 п.I-=I79	Вентиль запорный муфтовый I5б I6к Д-20мм Цена: I,I5xI,098	шт	I,0	I,26			I			
		Итого по I разделу	руб					40	8	2	I0
		Накладные расходы I3,3%	руб					5			
		Итого	руб					45			
		Плановые накопления 8%	руб					4			
		Итого по I разделу	руб					49	8	2	I0
		II. Строительные работы									
I	26-7 шифр 2-7 ССРСЦ	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными ПМ-I00	м3	0,088	32,58	II,00	0,24	3	I		I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ч.I п.I47	Цена: I6,80+I6,I0x0,98									
2	26-73 шифр I3-9 ССРСЦ ч.I п.I80	Покрытие поверхности изоляции стеклотканью	м2	3,63	0,93	0,II8		3	I		I
3	I5-6I4 шифр I64-8	Масляная окраска неизолированных труб диаметром до 50мм за 2 раза	м2	I,54	0,556	0,384		I	I		I
		Итого по II разделу	руб					7	3		3
		Накладные расходы I6,5%	руб					I			
		Итого	руб					8			
		Плановые накопления 8%	руб					I			
		Итого по II разделу	руб					9	3		3
		Всего по смете	руб					58	II	2	I3

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой 6 автомобилей

на бытовую канализацию

Основание: альбом 3, чертежи ВК-I-ВК-5
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,20 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу (мощность I0 автомобилей) 20,00 руб
I м2 общей площади 0,5I руб.
I м3 объема здания 0,09 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифров норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-34 шифр 6-2	Выпуски канализации из полиэтиленовых труб Д-I00мм	м	6,0	3,I0	0,37	0,0I	I9	2	I	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-33 шифр 6-I	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д-50мм по стенам зданий	м	8,0	I,92	0,38		I6	3		3
3	I6-34 шифр 6-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д-I00мм по стенам зданий	м	6,0	3,I0	0,37	0,0I	I9	2		2
4	I7-2I шифр I-5	Установить умывальник со смесителем	компл.	2,0	I8,60	I,37	0,07	37	3	I	4
5	I7-8 шифр I-2	Установить ванну ножную с плоским дном с сифоном и смесителем	компл.	I,0	35,00	I,94	0,I0	35	2	I	3
6	I7-62 шифр 4-2	Установить унитаз тарельчатый	компл.	I,0	25,I0	I,86	0,I4	25	2	I	3
7	I7-36 шифр I-9	Установить трап чугунный эмалированный Д-50мм	шт	I,0	6,3I	0,29	0,02	6	I		I
		Итого по I разделу	руб					I57	I5	4	I9
		Накладные расходы I3,3%	руб					2I			
		Итого	руб					I78			
		Плановые накопления 8%	руб					I4			
		Итого по I разделу	руб					I92	I5	4	I9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II. Строительные работы									
1	I-960 шифр 80-2	Разработка сухого грунта II группы под выпуски канализации вручную без креплений	м3	7,34	0,745	0,745		5	5		5
2	I-968 шифр 81-2	Обратная засыпка грунта вручную	м3	7,34	0,46	0,46		3	3		3
		Итого по II разделу	руб					8	8		8
		Накладные расходы 16,5%	руб					I			
		Итого	руб					9			
		Плановые накопления 8%	руб					I			
		Итого по II разделу	руб					10	8		8
		Всего по смете	руб					202	23	4	27

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой 6 автомобилей

на производственную канализацию

Основание: альбом 3, чертежи ВК-I-ВК-5
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,2I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность I0 автомобилей) 2I,00 руб.
I м2 общей площади здания 0,53 руб.
I м3 объема здания 0,I0 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм и СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	
I	I6-33 шифр 6-I	Прокладка в траншеях трубопроводов из полиэтиленовых труб Д-50мм	м	9,0	I,92	0,38		I7	3		3	
2	I6-34 шифр 6-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром I00мм	м	26,0	3,I0	0,37	0,0I	8I	I0	I	II	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I7-37 шифр I-I0	Установить трап чугунный эмалированный Д-I00мм	шт	3,0	I4,60	I,I4	0,03	44	3		3
		Итого по I разделу	руб					I42	I6	I	I7
		Накладные расходы I3,3%	руб					I9			
		Итого	руб					I6I			
		Плановые накопления 8%	руб					I3			
		Итого по I разделу	руб					I74	I6	I	I7
		II. Строительные работы									
I	I-960 шифр 80-2	Разработка сухого грунта II группы в траншеях под трубопроводы канализации вручную без креплений	м3	22,84	0,745	0,745		I7	I7		I7
2	I-968 шифр 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	м3	22,84	0,46	0,46		II	II		II
		Итого по II разделу	руб					28	28		28
		Накладные расходы I6,5%	руб					5			
		Итого	руб					33			
		Плановые накопления 8%	руб					3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по II разделу	руб					36	28		28
		Всего по смете	руб					210	44	I	45

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела Д.А.Норонков
Составил ст.инженер В.П.Балафина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

Тип.пр.8/6-1-75.86 Альбом 7 72 2100-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на отопление

Основание: чертежи № альбом 3
чертежи ОВ-I ÷ ОВ-3
ОВ-5
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,55 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность I0 автомобилей) I55,00 руб.
I м2 общей площади здания 3,92 руб.
I м3 объема здания 0,73 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I8-I09 шифр 5-I	Установить радиаторы отопительные чугунные МI40-АО	экм.	I22,5	7,66	0,25	0,06	938	3I	7	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I6-35 шифр 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам. I5мм	м	22,0	0,86	0,2I	0,0I	I9	5	I	6
3	I6-37 шифр 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам. 25мм	м	47,0	I,03	0,2I	0,0I	48	I0	I	II
4	I6-38 шифр 7-I ССРСЦ часть I п.I6 п.I30	Трубопроводы из электросварных труб диам. 32х2,2мм Цена: I,I4-0,54+0,32	м	76,0	0,92	0,2I	0,0I	70	I6	I	I7
5	I6-36 шифр 7-I ССРСЦ часть I п.I4 п.I29	Трубопроводы из электросварных труб диам. 20х2,0мм Цена: 0,9I-0,3I+0,20	м	I6,0	0,8	0,2I	0,0I	I3	3	I	4
6	I6-2I9 шифр 22	Гидравлическое испытание труб диам. до 50мм	м	I6I,00	0,039	0,037		6	6		6
7	I8-229 шифр I5-5	Кран для спуска воздуха	шт	23,0	0,49	0,08		II	2		2
8	I8-I97 шифр II-6	Установить воздухосборник диам. 2I9мм	шт	2,0	I0,40	I,22	0,I2	2I	2	I	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ССРСЦ часть III п.I034	Кран двойной регулировки диам. I5мм	шт	I,0	I,34			I			
I0	пр-нт 23-07 п.I-02I5	Вентиль запорный муфтовый I5ч8бр диам. I5мм	шт	6,0	I,26			8			
		Цена: I,I5xI,098									
II	пр-нт 23-07 п.I-02I7	Вентиль запорный муфтовый I5ч8бр диам. 25мм	шт	2,0	I,6I			4			
		Цена: I,65xI,098									
I2	сб.I8 тех.ч. п.I.II	Пуск и регулировка 2% от НУЧП по п.п.I-II	руб					2			
		Итого по I разделу	руб					II4I	75	I2	87
		Накладные расходы I3,3%	руб					I52			
		Итого	руб					I293			
		Плановые накопления 8%	руб					I03			
		Итого по I разделу	руб					I396	75	I2	87
		II. Строительные работы									
I	I3-I2I шифр I5-6	Огрунтовка поверхности труб перед изоляцией грунтом ГФ-020 в один слой	м2	8,64	0,077	0,02		I	I		I

Тип.пр.816-1-75.85 Альбом 7 75

24020-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I3-I68 шифр I8-2I	Покрытие труб перед изоляцией краской БТ-I77 в 2 слоя	м2	8,64	0,I42	0,02		I	I		I
3	26-I5 шифр 4-2 ССРСЦ часть I п.350	Изоляция поверхности трубопроводов шнуром минераловатным	м3	0,43	88,4I	2I,80	0,33	38	9		9
		Цена: 22,70+63,8хI,03									
4	26-73 шифр I3-9 ССРСЦ часть I п.I80	Покрытие поверхности изоляции стеклотканью	м2	I7,7	0,93	0,II8		I6	2		2
		Цена: 0,I26+0,73хI,I0									
5	I5-6I4 шифр I64-8	Масляная окраска неизолированных поверхностей трубопроводов диам. менее 50мм и радиаторов за два раза	м2	I20,03	0,556	0,384		67	46		46
		Итого по II разделу	руб					I23	59		59
		Накладные расходы I6,5%	руб					20			
		Итого	руб					I43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления 8%	руб					II			
		Итого по II разделу	руб					I54	59		59
		Всего по смете	руб					I550	I34	I2	I46

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

Тип.пр.816-1-75.86 Альбом 7 77 24010-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на вентиляцию (панельные стены)

Основание: альбом 3 чертежи ОВ-I + ОВ-4 ОВ-6, ОВ-7

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 2,I0 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность I0 автомобилей) 2I0 руб.
I м2 общей площади здания 5,32 руб.
I м3 объема здания 0,99 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в том числе заработная плата		основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	20-705 шифр	Установить вентилятор ц/бежный В-Ц4-70 № 3,I5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	20-1 пр-нт 15-01 п.01-392 п.01-393	с электродвигателем 4АА63В4 Цена: 66,50+(25-24)х1,1	комп. 1,0	67,00	2,34	0,13	68	2	1	3
2	20-722 шифр 20-2 цена учредд. 400/4 г.Шлавск	Установить вентилятор ц/бежный В-Ц4-70 № 3,15 из алюминиевых сплавов с электродвигателем В80В2 Цена: 12,20+80х1,1	комп. 1,0	100,20	4,55	0,30	100	5	1	6
3	20-706 шифр 20-2 пр-нт 15-01 п.01-394 п.01-398	Установить вентилятор ц/бежный В-Ц4-70 № 4 с электродвигателем 4А80А4 Цена: 90,60+(42,00-34,80)х1,1	комп.1,0	98,52	4,55	0,30	99	5	1	6
4	20-707 шифр 20-3	Установить вентилятор ц/бежный В-Ц4-70 № 5 с электродвигателем 4А100 S А4	комп. 1,0	139,00	5,93	0,69	139	6	1	7
5	20-749 шифр 23-1 пр-нт 23-08 доп.8 п.1-141	Установить вентилятор крышный ВКР № 5 с электродвигателем 4А80А6У2 Цена: 7,06+85х1,1	комп. 2,0	100,66	4,34	0,97	201	9	2	11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	20-760 шифр 25-I ССРСЦ часть III п.736	Установить калорифер стальной пластинчатый КВБ8А-П Цена: 6,09÷7I,50	шт	3,0	77,59	2,83	0,43	233	8	I	9
7	20-697 шифр I8-2	Подставка под калориферы	кг	24,0	0,36I	0,04		9	I		I
8	ССРСЦ часть III п.5I5	Вставки гибкие	м2	2,63	II,20			29			
9	20-656 шифр I5-I	Установить дверь герметическую утепленную размером I,25х0,5	шт	2,0	I6,20	I,88	0,47	32	4	I	5
I0	ССРСЦ часть III п.640	Дичок с заглушкой	шт	9,0	0,I3			I			
II	20-535 шифр I3-I	Узел прохода без клапана УП-I диам. 200мм	шт	I,0	II,90	I,63	0,I0	I2	2	I	3
I2	20-400 шифр 7-I	Установить решетку жалюзийную СТД-30I	шт	I4,0	I,42	0,84	0,05	20	I2	I	I3
I3	20-406 шифр 7-I	Установить решетку жалюзийную РРАГ-5	шт	I3,0	5,26	0,84	0,05	68	II	I	I2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I4	20-409 шифр 7-I пр-нт 05-03-46 доп.4	Установить решетку пластмассовую РВП 2-ПСМ белая размером 200х200мм Цена: I,05+I,50хI,IхI,05	шт	3,0	2,78	0,84	0,05	8	3	I	4
I5	20-485 шифр I0-2 ССРСЦ часть Ш п.I387	Панель равномерного всасывания Цена: 0,043+0,45	кг	48,4	0,49	0,02		24	I		I
I6	ССРСЦ часть Ш п.I062	Стоимость поддонов к крышному вентилятору	кг	44,4	0,29			I3			
I7	20-486 шифр II-I	Установить зонт из тонколистовой стали диам. 200мм	шт	2,0	3,45	I,72	0,0I	7	3		3
I8	20-697 шифр I8-2	Рамки для навески герметических дверей	кг	65,28	0,36I	0,04		24	3		3
I9	20-436 шифр 8-20	Монтаж клапана створного утепленного типа КР периметром до 3200мм	шт	2,0	3,69	2,22	0,I7	7	4	I	5
20	ССРСЦ часть II п.270	Стоимость клапана створного утепленного типа КР	м2	I,05	30,40			32			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	20-2 шифр I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали толщиной 0,5мм диам. до 200мм	м2	2,5I	5,35	0,88	0,04	I3	2	I	3
22	20-4 шифр I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали толщиной 0,6мм диам. до 3I5мм	м2	32,20	5,2I	0,88	0,04	I68	28	I	29
23	20-5 шифр I-2	Воздуховоды из тонколистовой стали толщиной 0,6мм диам. до 450мм	м2	23,0I	4,69	0,67	0,04	I08	I5	I	I6
24	20-6 шифр I-2	Воздуховоды из тонколистовой стали толщиной 0,7мм диам. до 500мм	м2	9,42	4,84	0,67	0,04	46	6	I	7
25	20-7 шифр I-3	Воздуховоды из тонколистовой стали толщиной 0,7мм диам. до 630мм	м2	5,9I	4,87	0,58	0,04	29	3	I	4
26	20-I3 шифр I-3	Воздуховоды из тонколистовой стали толщиной 0,7мм перим. до 2000мм	м2	6,00	5,72	0,58	0,04	34	3	I	4
27	ССРСЦ часть III п.I487	Сетка просечно-вытяжная	м2	2,0	3,76			8			
28	пр-нт 24-I6-49	Рукав металлический диам. I00мм	м	6,0	3,45			2I			
		Цена: 3,I4xI,098									
29	I6-36 шифр	Трубопроводы из электросварных труб диам.20х2мм	м	I8,0	0,8	0,2I	0,0I	I4	4	I	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	7-I ССРСЦ часть I п.I4 п.I29	Цена: 0,9I-0,3I+0,20									
30	I6-68 шифр 8-3 ССРСЦ часть I п.I54 п.I52	Трубопроводы из электросварных труб диам. 89х2,8мм	м	I,0	2,43	0,53	0,07	2	I		I
		Цена: 2,62-I,27+I,08									
3I	I6-72 шифр 8-5 ССРСЦ часть I п.I90 п.I87	Трубопроводы из электросварных труб диам. 2I9х4мм	м	II,0	7,I2	0,94	0,I5	78	I0	2	I2
		Цена: 8,75-5,35+3,72									
32	сб.20 тех.ч. п.I.20	Пуск и регулировка 5% от НУЧШ по п.п.I-3I	руб					9			
		Итого по I разделу	руб					I656	I5I	22	I73
		Накладные расходы I3,3%	руб					220			
		Итого	руб					I876			
		Плановые накопления 8%	руб					I50			
		Итого по I разделу	руб					2026	I5I	22	I73
		II. Строительные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I4-I2 шифр 6	Монтаж коробов асбоцементных	м2	3,20	2,I0	0,I5	0,23	7	I	I	2
2	пр-нт 06-04 п.804	Стоимость коробов асбоцементных размером 200х200мм	м	4,00	I,88			8			
		Цена: I,7IхI,I0									
3	26-I3 шифр 3-4 ССРСЦ часть I п.I22	Изоляция узлов, проходов и вытяжной трубы плитами минераловатными мягкими	м3	0,60	26,33	6,94	0,3I	I6	4	I	5
		Цена: 1I,60+I4,30хI,03									
4	26-73 шифр I3-9 ССРСЦ часть I п.I80	Покрытие поверхности изоляции стеклотканью	м2	7,80	0,93	0,II8	-	7	I		I
		Цена: 0,I26+0,73хI,I0									
5	I5-6II шифр I64-I	Масляная окраска воздуховодов за I раз	м2	79;05	0,2I8	0,05		I7	4		4
6	I5-6I4 шифр I64-8	Масляная окраска трубопроводов диам. до 50мм за 2 раза	м2	2,34	0,556	0,384		I	I		I
7	I5-6I3 шифр I64-7	Масляная окраска трубопроводов диам. более 50мм за 2 раза	м2	8,05	0,386	0,2I4		3	2		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по II разделу	руб					59	I3	2	I5
		Накладные расходы I6,5%	руб					I0			
		Итого	руб					69			
		Плановые накопления 8%	руб					6			
		Итого по II разделу	руб					75	I3	2	I5
		Всего по смете	руб					2I0I	I64	24	I88

Главний инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер В.П.Белябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на тепловой пункт

Основание: альбом 3, чертежи ОВ-I÷ ОВ-3
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,4I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность I0 автомобилей) 4I,00 руб.
I м2 общей площади здания I,04 руб.
I м3 объема здания 0,I9 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-37 шифр 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам. 25мм	м	4,0	I,03	0,2I	0,0I	4	I		I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I6-40 шифр 7-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам. 50мм	м	2,0	I,6I	0,27	0,03	3	I		I
3	I6-67 шифр 8-2 ССРСЦ часть I п.I44 п.I4I	Трубопроводы из электросварных труб диам. 76х2,8мм	м	I2,0	2,04	0,47	0,05	24	6	I	7
		Цена: 2,2I-I,00+0,92									
4	I6-68 шифр 8-3 ССРСЦ часть I п.I54 п.I52	Трубопроводы из электросварных труб диам. 89х2,8мм	м	2,0	2,43				5		
		Цена: 2,62-I,27+I,08									
5	I6-2I9 шифр 22	Гидравлическое испытание труб диам. до 50мм	м	6,0	0,039	0,037		I	I		I
6	I6-220 шифр 22	Гидравлическое испытание труб диам. до I00мм	м	I4,0	0,042	0,037		I	I		I
7	I8-I86 шифр II-2	Установить грязевик диам. 80мм	шт	2,0	40,50	3,I8	0,5I	8I	6	I	7
8	I6-I36 шифр I2-2	Монтаж задвижки ЗКЛ2-I6 диам. 80мм	шт	2,0	2,98	I,7I	0,29	6	3	I	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	пр-нт 23-07 п.2-0I60	Стоимость задвижки ЗКЛ2-I6 диам. 80мм	шт	2,0	43,92			88			
		Цена: 49хI,098									
I0	I6-200 шифр I9-2 ССРСЦ часть III п.I522	Установить счетчик турбинный БТТ-50	шт	I,0	47,37	4,4I	0,56	47	4	I	5
		Цена: 4,97+42,40									
II	пр-нт 23-07 п.I-02I7	Вентиль запорный муфтовый I5ч 8бр диам. 25мм	шт	6,0	I,8I			II			
		Цена: I,65хI,098									
I2	Пр-нт 23-07 п.I-0223	Вентиль запорный муфтовый I5ч8бр диам.50мм	шт	2,0	4,06			8			
		Цена: 3,70хI,098									
I3	I2-699-I	Монтаж закладных конструкций 3кч 46-70, 3кч 45-70	шт	7,0	I,73	0,52	0,I0	I2	4	I	5
		Цена: (I,I9+0,52х0,8)хI,08									
I4	I2-698-2	Монтаж закладных конструкций I0-3кч-I--75	шт	2,0	I,93	0,52	0,I0	4	I	I	2
		Цена: (I,37+0,52х0,8)хI,08									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I5	пр-нт 24-05 п.3-I85	Стоимость закладных конструкций 3кч-46-70, 3кч-45-70	шт	7,0	0,I5			I			
		Цена: 0,I4xI,098									
I6	пр-нт 24-05 г.3-009 п.3-008	Стоимость закладных конструкций I0-3кч-I-75	шт	2,0	0,52			I			
		Цена: (0,25+0,22)x xI,098									
I7	сб.I8 тех.ч. п.I.II	Пуск и регулировка 2% от НУЧР по п.п.I-I2	руб					I			
		Итого по I разделу без. п.п.I3-I6	руб					29I			
		Накладные расходы I3,3%	руб					39			
		Итого	руб					330			
		Плановые накопления 8%	руб					26			
		Итого по I разделу с п.п.I3-I6	руб					375	28	6	34
		II.Строительные работы									
I	I3-I2I шифр I5-6	Огрунтовка поверхности труб перед изоляцией грунтом ГФ-020 в один слой	м2	5,58	0,077	0,02		I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I3-I68 шифр I8-2I	Покрытие труб перед изоляцией краской БТ-I77 в два слоя	м2	5,58	0,I42	0,02		I			
3	26-I5 шифр 4-2 ССРСЦ часть I п.350	Изоляция трубопроводов шнуром минераловатным	м3	0,I9	88,4I	2I,60	0,33	I7	4		4
		Цена: 22,70+63,80хI,03									
4	26-73 шифр I3-9 ССРСЦ часть I п.I80	Покрытие поверхности изоляции стеклотканью	м2	6,70	0,93	0,II8		6	I		I
		Цена: 0,I26+0,73хI,I									
		Итого по II разделу	руб					25	5		5
		Накладные расходы I6,5%	руб					4			
		Итого	руб					29			
		Плановые накопления 8%	руб					2			
		Итого по II разделу	руб					3I	5		5
		Всего по смете	руб					406	33	6	39

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела Ю.А.Воронков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

24010-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на теплоснабжение установок систем

Основание: альбом 3 чертежи ОВ-I ÷ ОВ-3
ОВ-7

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,56 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,2I тыс.руб.
б) монтажных работ 0,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность I0 автомобилей) 56 руб.
I м2 общей площади здания I,42 руб.
I м3 объема здания 0,26 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-35 шифр 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам. I5мм м		3,0	0,86	0,2I	0,0I	7	I		I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I6-37 шифр 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам. 25мм	м	2,0	I,03	0,2I	0,0I	2	I		I
3	I6-39 шифр 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам.40мм	м	4,0	I,29	0,2I	0,0I	5	I		I
4	I6-40 шифр 7-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам. 50мм	м	6,0	I,6I	0,27	0,03	I0	2		2
5	I6-66 шифр 8-I ССРСЦ часть I п.I39 п.I37	Трубопроводы из электросварных труб диам. 57х2,5мм	м	I0,0	I,59	0,4I	0,05	I6	4	I	5
		Цена: I,78-0,82+0,63									
6	I6-68 шифр 8-3 ССРСЦ часть I п.I54 п.I52	Трубопроводы из электросварных труб диам. 38х х2,5мм	м	I5,0	2,43	0,53	0,07	36	8	I	9
		Цена:2,62-I,27+I,08									
7	I6-2I9 шифр 22	Гидравлическое испытание труб диам. до 50мм	м	40,0	0,039	0,037		2	I		I
8		Узел обвязки регулирующего клапана УР-25/40	шт	I,0							
а)	I8-2I4 шифр I4-2	Фильтр жидкостной диам. 40мм	шт	I,0	29,40	0,77	0,23	29	I		I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
б)	I6-37 шифр 7-I	трубы водогазопроводные диам. 25мм	м	I,28	0,9I	0,2I	0,0I	I	I		I
в)	I6-39 шифр 7-I	трубы водогазопроводные диам. 40мм	м	I,89	I,29	0,2I	0,0I	2	I		I
г)	ССРСЦ часть III п.99	вентиль запорный муфтовый I5кч I8пI диам. 25мм	шт	I,0	I,59			2			
д)	ССРСЦ часть III п.I0I	вентиль запорный муфтовый I5кч I8пI диам. 40мм	шт	2,0	3,0I				6		
9		Узел обвязки регулирующего клапана УР 40/65	шт	I,0							
а)	I8-2I5 шифр I4-3	фильтр жидкостной диам. 65мм	шт	I,0	39,90	0,88	0,30	40	I	I	2
б)	I6-39 шифр 7-I	трубы водогазопроводные диам. 40мм	м	I,35	I,29	0,2I	0,0I	2	I		I
в)	I6-40 шифр 7-2	трубы водогазопроводные диам. 50мм	м	I,95	I,6I	0,27	0,03	3	I		I
г)	ССРСЦ часть III п.I0I	вентиль запорный муфтовый I5кч I8пI диам. 40мм	шт	I,0	3,0I			3			
д)	ССРСЦ часть III п.I02	вентиль запорный муфтовый I5кч I8пI диам. 50мм	шт	2,0	3,78			8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	пр-нт 23-07 п.I-02I5	Вентиль запорный муфтовый I5ч 8бр диам.I5мм	шт	2,0	I,26			3			
		Цена: I,I5xI,098									
II	пр-нт 23-07 п.I-02I7	Вентиль запорный муфтовый I5ч 8брдиам.25мм	шт	I,0	I,82			2			
		Цена: I,65xI,098									
I2	пр-нт 23-07 пI-022I	Вентиль запорный муфтовый I5ч 8бр диам. 32мм	шт	I,0	2,42			2			
		Цена: 2,20xI,098									
I3	пр-нт 23-07 п.I-0222	Вентиль запорный муфтовый I5ч 8бр диам. 40мм	шт	3,0	3,29			I0			
		Цена: 3xI,098									
I4	пр-нт 23-07 п.I-0223	Вентиль запорный муфтовый I5ч 8бр диам. 50мм	шт	3,0	4,06			I2			
		Цена: 3,70xI,098									
I5	I2-698-2	Монтаж закладных конструкций 3-3кч-3-75, 8-3кч-3-75	шт	4,0	I,93	0,52	0,I0	8	2	I	3
		Цена: (I,37+0,52x0,80)xI,08									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	12-698-13	Монтаж закладных конструкций АI2 0I8.0I0.08 АI2 0I8.0I0-I2	шт	2,0	I0,I4	3,47	0,92	20	7	2	9
		Цена: (6,6I+3,47х0,80)хI,08									
17	12-699-1	Монтаж закладных конструкций 3кч-46-70	шт	2,0	I,73	0,52	0,I0	3	I		I
		Цена: (I,I9+0,52х0,80)хI,08									
18	пр-нт 24-05 п.3-009 п.3-088	Стоимость закладных конструкций 3-3кч-3-75 8-3кч-3-75	шт	4,0	0,52			2			
		Цена: (0,25+0,22)хI,098									
19	пр-нт 24-05 п.3-006	Стоимость закладных конструкций АI2 0I8 0I0, 08 АI2 0I8 0I0-I2	шт	2,0	0,36			I			
		Цена: 0,33хI,098									
20	пр-нт 24-05 п.3-I85	Стоимость закладных конструкций 3кч-46-70	шт	2,0	0,I5			I			
		Цена: 0,I4хI,098									
21	сб.I8 тех.ч. п.I.II	Пуск и регулировка 2% от НУЧП по п.п.I-I4	руб					I			
		Итого по I разделу без п.п.п15-20	руб					203	34	6	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы 13,3%	руб					27			
		Итого	руб					230			
		Плановые накопления 8%	руб					18			
		Итого по I разделу по п.п.15-20	руб					284	34	6	40

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
					единицы	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II. Оборудование и его монтаж												
I	I2-805-I	Монтаж клапана регулирующего 25ч939нж диам. 25мм и исполнительным механизмом МЭО-0,63/I0-0,25	шт	I,0				2,25	I,99	0,06		2	2	0,06
		Цена: I,85+I,59х0,25												
		Зарплата I,59хI,25												
2	I2-805-2	Монтаж клапана регулирующего 25ч939нж диам.40мм с исполнительным механизмом МЭО-0,63/I0-0,25	шт	I,0				2,6I	2,28	0,09		3	2	0,09
		Цена: 2,I5+I,82х0,25												
		Зарплата I,82хI,25												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	Номенклатурный каталог I984г.	Стоимость клапана регулирующего 25ч 939нж диам. 25мм с исполнительным механизмом МЭО-0,63/I0-0,25	шт	I,0			87,00				87			
4	Номенклатурный каталог I984г	Стоимость клапана регулирующего 25ч 939нж диам.40мм с исполнительным механизмом МЭО-0,63/I0-0,25	шт	I,0			98,00				98			
		Итого по II разделу	руб								I85	5	4	0,I5
		Запасные части 2%	руб								4			
		Итого	руб								I89			
		Тара и упаковка 2%	руб								4			
		Итого	руб								I93			
		Транспортные расходы 5%	руб								I0			
		Итого	руб								203			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								2			
		Итого	руб								205			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Комплектация 0,7%	руб								I			
		Итого оборудования	руб								206			
		Накладные расходы 80% на з/плату	руб									3		
		Итого	руб									8		
		Плановые накопления 8%	руб									I		
		Итого по II разделу	руб								206	9	4	0,I5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		III. Строительные работы									
1	I3-I2I шифр I5-6	Огрунтовка поверхности труб перед изоляцией грунтом ГФ-020 в один слой	м2	8,35	0,077	0,02		I	I		I
2	I3-I68 шифр I8-2I	Покрытие труб перед изоляцией краской БТ-I77 в 2 слоя	м2	8,35	0,I42	0,02		I	I		I
3	26-I5 шифр 4-2 ССРСЦ часть I п.350	Изоляция трубопроводов шнуром минераловатным	м3	0,37	88,4I	2I,80	0,33	33	8		8
		Цена: 22,70+63,80хI,03									
4	26-73 шифр I3-9 ССРСЦ часть I п.I80	Покрытие поверхности изоляции стеклотканью	м2	I4,50	0,93	0,II8		I3	2		2
		Цена: 0,I26+0,73хI,I0									
		Итого по III разделу	руб					48	I2		I2
		Накладные расходы I6,5%	руб					8			
		Итого	руб					56			
		Плановые накопления 8%	руб					4			
		Итого по III разделу	руб					60	I2		I2
		Всего по смете	руб								
		284+60+206+9=559									

в том числе:

I. Оборудование	руб	206
2. Монтажные работы	руб	9
3. Сантехнические работы	руб	284
4. Строительные работы	руб	60

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: спецификация ЭМ1-ЭМ7, ЭМС01-ЭМС04, ЭМС09-ЭМС013, ВМ

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость I,09 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,34 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,75 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность I0 автомобилей) I09 руб.
I м2 общей площади здания 2,76 руб.
I м3 объема здания 0,51 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	СКЦЭ-84	Шкаф силовой типа												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.2-563	ШРСI-20У3	шт	3			50	22,2	6,I4	I,I6 0,44	I50	67	25	3,48 I,32
2	СКЦЭ-84 п.I-256	Ящик распределительный типа ЯРП-20	шт	I				8,82	I,55	0,I 0,02		9	2	0,I0 0,02
3	I7-0I п.08-04I 8-83-3	Счетчик активной энергии типа САЧ-И-678	шт	I			I9,0	I,08	I,0	0,02 0,0I	I9	I	I	0,02 0,0I
4	I5-04-73 п.I8-III к-0,92 8-529-5	Пост управления кнопочный типа ПКЕ2I2-IУ3 Цена: I,85х0,92	шт	2			I,70	I,99	I,09	0,05 0,0I	3	4	2	0,I0 0,02
5	I5-04-73 п.I8-II6 к-0,92 8-529-5	То же, типа ПКЕ222-3У3 Цена: 4,0х0,92	шт	I			3,68	I,99	I,09	0,05 0,0I	4	2	I	0,05 0,0I
6	I5-04 п.0I-0II 8-525-2	Выключатель автоматический типа АП50Б-3МТ	шт	2			3,95	2,88	I,04	0,06 0,0I	8	6	2	0,I2 0,02
7	доп.8к I5-04 п.04-546 8-53I-4	Пускатель электромагнитный типа ПМЛ2II002	шт	I			6,60	3,40	I,49	0,08 0,0I	7	3	I	0,08 0,0I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	доп.8к I5-04 п.04-553 8-53I-4	То же, типа ПМПI5II02	шт	I			I0,60	3,40	I,49	0,08 0,0I	II	3	I	0,08 0,0I
9	доп.8к I5-04 п.04-548 8-53I-4	То же, типа ПМПI22002	шт	4			II,60	3,40	I,49	0,08 0,0I	46	I4	6	0,32 0,04
I0	доп.8к I5-04 п.04-548 п.I2-24I 8-53I-4	То же, типа ПМПI22002 с приставкой ПКЛ 2204 Цена: II,6+2,7	шт	I			I4,30	3,40	I,49	0,08 0,0I	I4	3	I	0,08 0,0I
II	доп.8к I5-04 п.04-548 п.I2-238 8-53I-4	То же, типа ПМПI22002 с приставкой ПКПI04 Цена: II,6+I,7	шт	I			I3,30	3,40	I,49	0,08 0,0I	I3	3	I	0,08 0,0I
I2	I5-05 п.II-055 8-62-I	Трансформатор 3-х фазный типа ТСЗИ-I,0У2	шт	I			28,I	24,8	I2,3	5,5 2,I3	28	25	I2	5,50 2,I3
I3	СКЦ3-84 п.I-23I	Ящик со штепсельным разъемом типа ЯВШ-3-25	шт	2				27,I	I,33	0,09 0,02		54	3	0,I8 0,04
I4	8-400-I т.ч. п.4	Прокладка по перекрытию с креплением скобами кабеля марки												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		АВРТ суммарным сечением до 10 мм2 на высоте свыше 2-х метров	100м	0,24				61,74	24,34	22,8 8,4		15	6	5,47 2,02
		Цена: 60,8+23,4х0,04 23,4х1,04												
15	8-400-1	Прокладка по стене с креплением скобами кабеля марки АВРТ суммарным сечением до 10мм2	100м	0,56				60,8	23,4	22,8 8,4		34	13	12,77 4,70
16	8-400-1 т.ч.п.4	То же, на высоте свыше 2-х метров	100м	1,44				61,74	24,34	22,8 8,4		89	35	32,83 12,10
		Цена: 60,8+23,4х0,04 23,4х1,04												
17	8-409-3	Прокладка в металлорукаве и трубе кабеля марки АВРТ суммарным сечением до 16 мм2	100м	0,04				9,29	4,1	4,84 1,46		1	1	0,19 0,06
18	8-505-2	Подвеска на тросе кабеля марки КРПТ сечением 3х2,5+1х1,5мм2	10м	1,7				11,60	2,72	0,16 0,05		20	5	0,27 0,09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	8-408-2	Прокладка по станинам машин металлорукава Д-20мм	I0м	0,I4				28,I	I2,7	0,3 0,I3		4	2	0,04 0,02
20	8-409-I	Затягивание в металлорукава первого провода сечением до 2,5мм2	I00м	0,I0				4,88	2,36	2,33 0,7I		I	I	0,23 0,07
2I	8-409-II	То же, каждого последующего	I00м	0,3I				I,2I	I,I4			I	I	
22	8-4I8-4	Прокладка в полу полиэтиленовой трубы Д-25мм	I00м	0,06				7,24	5,83	0,I3 0,05		I	I	0,0I
23	8-4I7-I т.ч.п.4	Прокладка по стене с креплением скобами винипластовой трубы Д-25мм на высоте свыше 2-х метров	I00м	0,3I				35,38	I4,98	I2,2 3,85		II	5	3,78 I,I9
		Цена: 34,8+I4,4x0,04 I4,4xI,04												
24	8-406-I т.ч.п.4	Прокладка по стене с креплением скобами стальной трубы диаметром до 25мм на высоте свыше 2 метров	I00м	0,06				54,93	24,I3	23,I 9,73		3	I	I,39 0,58
		Цена:54+23,2x0,04 23,2xI,04												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	8-408-3	Монтаж гибкого ввода типа КI082	ввод	4				0,83	0,32			3	I	
26	8-409-I	Затягивание в проложенные трубы и гибкие вводы первого провода сечением до 2,5мм2	I00м	0,I0				4,88	2,36	2,33 0,7I		I	I	0,23 0,07
27	8-409-2 т.ч.п.4	То же, сеч. до 6мм2 на высоте свыше 2м	I00м	0,27				6,I4	3,02	2,85 0,87		2	I	0,77 0,23
		Цена: 6,02+2,9х0,04												
		2,9хI,04												
28	8-409-I т.ч.п.4	То же, сеч. до 2,5 мм2	I00м	0,I0				4,97	2,45	2,33 0,7I		I	I	0,23 0,07
		Цена: 4,88+2,36х0,04												
		2,36хI,04												
29	8-409-II	Затягивание в проложенные трубы гибкие вводы каждого последующего провода сечением до 2,5мм2	I00м	0,30				I,2I	I,I4			I	I	
30	8-409-I2 т.ч.п.4	То же, сечением до 6мм2 на высоте свыше 2м	I00м	I,0I				I,43	I,3I			I	I	
		Цена: I,38+I,26х0,04												
		I,26хI,04												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	8-409-11 т.ч.п.4	То же, сечением до 2,5мм2	100м	0,43				1,26	1,19			1	1	
		Цена: 1,21+1,14х0,04												
		1,14х1,04												
32	8-481-19	Присоединение электродвигателей весом до 0,1т к эл.сети и подготовка к сдаче под наладку	шт	19				1,38	0,94	0,04		26	18	0,76
33	8-525-5	Монтаж штепсельной розетки типа РШ-30/ОК-25	шт	3				2,32	1,02	0,05 0,01		7	3	0,15 0,03
34	8-591-3	То же, типа РШ-У-20-0-01-10/220	10шт	0,02				49,8	38,4	1,1 0,06		1	1	0,02
35	11-582-2	Монтаж коробки соединительной типа КСК-16	шт	5				1,04	0,77	0,04 0,01		5	4	0,20 0,03
36	8-472-11	Заземляющий проводник	10шт	0,5				2,4	1,5	0,2 0,01		1	1	0,10 0,05
37	8-472-1	Прокладка в траншее стальной проволоки Д-10мм	100м	0,06				22,1	8,2	0,9 0,1		1	1	0,05 0,01

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
38	8-47I-3	Забивка электродов из круглой стали в грунт II группы	I0шт	0,2				I0	3,I	0,4 0,I		2	I	0,08 0,02
39	8-472-9	Прокладка по стене стальной проволоки Д-I0мм для токоотводов	I00м	0,I4				58,8	I4,9	I,7 0,2		8	2	0,24 0,03
40	I0-972--I3	Защита токоотводов швеллером	м	2				0,87	0,I9	0,06 0,02		2	I	0,I2 0,04
		Итого	руб								303	437	I68	69,82 25,08
		Запасные части 2%	руб								6			
		Итого	руб								309			
		Тара и упаковка 2%	руб								6			
		Итого	руб								3I5			
		Транспорт -5%	руб								I6			
		Итого	руб								33I			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								4			
		Итого	руб								335			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Комплектация 0,7%	руб								2			
		Итого оборудования	руб								337			
		Накладные расходы на зарплату 87%	руб									I46		
		Итого	руб									583		
		Плановые накопления 8%	руб									47		
		Итого	руб								337	630	I68	69,82 25,08
		Строительные работы												
4I	I-936 т.ч. стр.25	Разработка вручную грунта II группы для прокладки шин заземления	I00м3	0,02				88,88	88,88			2	2	
		Цена: I0Ix0,8xI,I												
42	I-968	Обратная засыпка	I00м3	0,02				46	46			I	I	
		Итого	руб									3	3	
		Накладные расходы I6,5%	руб									I		
		Итого	руб									4		
		Плановые накопления 8%	руб									I		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого	руб									5	3	
		Материалы, не учтенные ценником												
43	ССРСЦ ч.У стр.152 п.228	Провод марки АПВ-380/660В сечением 2мм2	км	0,106				28,4				3		
44	ССРСЦ ч.У стр.152 п.229	То же, сечением 4мм2	км	0,046				34,9				2		
45	ССРСЦ ч.У стр.152 п.230	То же, сечением 6,0мм2	км	0,084				45,6				4		
46	ССРСЦ ч.У стр.150 п.178	Провод марки ПВI-380/660В сеч. I,0мм2	км	0,032				23,6				I		
47	ССРСЦ ч.У стр.15 п.137	Кабель марки АВРГ--660В сеч.3х2,5мм2	км	0,027				201				5		
48	I5-09 т.2-005 стр.18 прим.2	То же, сеч.4х2,5мм2	км	0,205				210				43		
		Цена: I75хI,2												
49	I5-09 т.4-005 стр.66	Кабель марки КРПТ--660В сеч.3х2,5+Iх хI,5мм2	км	0,017				288				5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	прим. п.2	Цена: 240хI,2												
50	24-05 п.I-390	Коробка соединительная типа КСК-I6	шт	5				3,45				I7		
5I	доп.35 к15-04 I7-332	Розетка штепсельная РШ30-0-К-25/380	шт	3				0,40				I		
52	ССРСЦ стр.202 п.I64	Розетка штепсельная РШ-Ц-20-0-0I-I0/220	шт	2				0,27				I		
53	24-05 п.I-0I2	Ввод гибкий типа КI082У3	шт	4				I,70				7		
54	24-05 п.I-364	Коробка ответвительная КОР-73	шт	3				0,40				I		
55	24-I6--49 п.I-050	Металлорукав РI-Ц-Х--20	км	0,0I4				200				3		
56	05-03 п.8-0087	Трубн ПВХЭП ТУ6--79--05I-249-79 Д-25У	км	0,03I				I80				6		
57	ССРСЦ ч.У стр.295 п.48I	Труба ПНП25С ГОСТ I8599-73	I0м	0,6				I,83				I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
58	ССРСЦ ч.I стр.66 п.I5	Труба Р25х3,2 ГОСТ 3262-75	м	6				0,42				3		
		Итого	руб									I03		
		Начисления												
59	ССРСЦ ч.У табл.2 строка "А"	поз.48 - I0,5%	руб									5		
60	ССРСЦ ч.У табл.2 строка "Д"	поз.49 -II,5%	руб									I		
6I	ССРСЦ ч.У табл.7 строка "В"	поз.50 - 7,3%	руб									I		
62	ССРСЦ ч.У табл.5 строка "Б"	поз.5I,54 -8,2%	руб									-		
63	ССРСЦ ч.У табл.I0 строка "Ж"	поз.53,55 -8,9%	руб									I		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	ССРСЦ ч.У табл.10 строка "3"	поз.56 - 7,6%	руб									I		
		Итого	руб									II2		
		Плановые накопления 8%	руб									9		
		Итого	руб									I2I		
		Всего по смете	руб								337	756	I7I	69,82 25,08
		Всего (графы I2 и I3)	руб									I093		

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер И.Д.Лопатина
Проверил рук.группы О.А.Коканова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на приобретение и монтаж электрооборудования

Основание: спецификация ЭМ8, ЭМС05-ЭМС08,ВМ
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 2,I8 тыс.руб.
в том числе:
оборудования 0,68 тыс.руб.
монтажных работ I,50 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность I0 автомобилей) 218 руб.
I м2 общей площади здания 5,52 руб.
I м3 объема здания I,02 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
						нетто	оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
					единица	общая		всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы		всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	СКЦЭ-84	Щиток осветительный												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I-I72	типа ОЩВ-6АУХЛ4	шт	I				4I,3	I,62	0,06 0,02I		4I	2	0,06 0,02
2	8-6I0-2	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	I00 шт	0,0I				I79	94,3	3,2 I,I6		2	I	0,03 0,0I
3	8-599-4 т.ч.п.4	Подвеска на штангах люминесцентных светильников на 2 лампы на высоте свыше 2м	I00 шт	0,02				I69,73	7I,03	50,5 I6		3	I	I,0I 0,32
		Цена: I67+68,3x0,04 68,3xI,04												
4	8-599-I т.ч.п.4	То же, на штирях на высоте свыше 2-х м	I00 шт	0,02				I29,I6	56,05	34,9 II,I		3	I	0,70 0,22
		Цена: I27+53,9x0,04 53,9xI,04												
5	8-600-I т.ч.п.4	Подвеска на тросе люминесцентных светильников на 2 лампы на высоте свыше 2м	I00 шт	0,08				322,32	86,32	69 2I,5		26	7	5,52 I,72
		Цена: 3I9+83x0,04 83xI,04												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	8-599-I	Подвеска в осмотровых ямах люминесцентных светильников на 2 лампы	I00 шт	0,06				I27	53,9	34,9 II,I		8	3	2,09 0,67
7	8-620-9	Подвеска на монтажном профиле люминесцентных светильников на 2 лампы	I00 шт	0,02				2I3	54,5	II2 35,4		4	I	2,24 0,7I
8	8-I47-3	Монтаж профиля К-225	т	0,0I7				377	24,9	4,I I,02		6	I	0,07 0,02
9	8-593-2 т.ч.п.4	Подвеска на крюках светильников с лампами накаливания на высоте свыше 2 метров Цена: II6+48,8x0,04 48,8xI,04	I00 шт	0,I4				II7,95	50,75	58 I8,2		I7	7	8,I2 2,55
I0	8-594-I т.ч.п.4	То же, на крючтейне Цена: 278+57,6x0,04 57,6xI,04	I00 шт	0,05				280,3	59,9	58,4 I8,2		I4	3	2,92 0,9I
II	8-62I-I	То же, на тросе	I00 шт	0,09				6I,0I	I8,4I	39,6 I2,4		5	2	3,56 I,I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	т.ч.п.4	Цена: 60,3+I7,7x0,04 I7,7xI,04												
I2	доп.I кI9-06 п.I4-027	Подъемник телескопический типа ТЭМП"	шт	I			6I0				6I0			
I3	8-4I8-4	Прокладка в полу полиэтиленовой трубы Д-20мм	I00м	0,35				7,24	5,83	0,I3 0,05		3	2	0,05 0,02
I4	8-406-I	Прокладка по стене с креплением скобами стальной трубы Д-20мм	I00м	0,06				54,0	23,2	23,I 9,73		3	I	I,39 0,58
I5	8-409-2	Прокладка в металлорукаве кабеля марки АВРГ суммарным сечением 6мм2	I00м	0,I0				6,02	2,9	2,85 0,87		I	I	0,29 0,09
I6	8-409-I	Затягивание в проложенные трубы первого провода сечением до 2,5мм2	I00м	0,4I				4,88	2,36	2,33 0,7I		2	I	0,96 0,29
I7	8-409-II	То же, каждого последующего сечением до 2,5мм2	I00м	0,4I				I,2I	I,I4			I	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	8-395-I т.ч.п.4	Подвеска на тросе провода марки АРТ на высоте свыше 2-х метров Цена: 43,7+8,52x0,04 8,52xI,04	I00м	0,30				44,04	8,86	9,I8 2,98		I3	3	2,75 0,89
I9	8-396-6 т.ч.п.4	Подвеска на тросе кабеля марки АВРГ сечением до 6мм2 в пожароопасном помещении на высоте свыше 2-х метров Цена: I27+I5,6x0,04 I5,6xI,04	I00м	0,45				I27,62	I6,22	23,3 7,4I		57	7	I0,49 3,33
20	8-400-I т.ч.п.4	Прокладка по стене кабеля марки АВРГ суммарным сечением до I0мм2 на высоте свыше 2 метров Цена: 60,8+23,4x0,04 23,4xI,04	I00м	2,50				6I,74	24,34	22,8 8,4		I54	6I	57 2I
2I	8-59I-I	Монтаж выключателя при открытой проводке	I00 шт	0,I7				23,8	I5,8	0,04 0,02		4	3	0,0I
22	8-59I-3	То же, в герметическом исполнении	I00 шт	0,I3				49,8	38,4	I,I 0,06		6	5	0,I4 0,0I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	8-591-8	Монтаж штепсельной розетки в герметическом исполнении	100 шт	0,04				30,0	19,5	1,13 0,11		1	1	0,05
24	8-618-1	Зарядка светильников	100 шт	0,28				126,0	29,2	0,1 0,02		35	8	0,03 0,01
		Итого	руб								610	412	124	100,23 34,72
		Запасные части 2%	руб								12			
		Итого	руб								622			
		Тара и упаковка 2%	руб								12			
		Итого	руб								634			
		Транспортные расходы 5%	руб								32			
		Итого	руб								666			
		Заготовительно-складские расходы 1,2%	руб								8			
		Итого	руб								674			
		Комплектация 0,7%	руб								4			
		Итого	руб								678			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы на зарплату 87%	руб									108		
		Итого	руб									520		
		Плановые накопления 8%	руб									42		
		Итого	руб								678	562	124	100,23 34,72
		Материалы, не учтенные ценником												
25	ССРСЦ ч.5 стр218 п.240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯШП-0,25	шт					13,70				14		
26	15-07 п.I-154	Светильник люминесцентный типа ПВЛП-2х40 02СУ4	шт	6				33,30				200		
27	15-07 п.I-139	То же, типа ЛСП02-2х х40/Д20 07У4	шт	4				19,0				76		
28	15-07 п.I-140	То же, типа ЛСП02--2х65/Д20-07У4	шт	8				21,70				174		
29	15-07-09 доп.4	То же, типа МЛ2х40 П20-01У4	шт	2				17,80				36		
30	ССРСЦ ч.У стр.176 п.19	Светильник с лампами накаливания типа НСП02х100/р54-01	шт	4				3,26				13		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3I	ССРСЦ ч.У стр.I76 п.36	То же, типа НСП03х х60/р54	шт	I0				I,40				I4		
32	доп.I5 кI5-07 I-I97	То же, типа НСПII- -I00-234	шт	I4				5,40				76		
33	ССРСЦ ч.У стр.I75 п.I8	Светильник типа РВО-42-ЧХЛ2	шт	I				4,09				4		
34	ССРСЦ ч.У стр.I52 п.228	Провод марки АПВ- -380/660В сечением 2,0мм2	км	0,085				28,4				2		
35	ССРСЦ ч.У стр.I59 п.4I3	Провод марки АРТ сечением 2х4мм2	км	0,03				I66				5		
36	I5-09 т.2-005	Кабель марки АВРТ- 660В сечением 2х2,5мм2	км	0,28				I22				34		
37	ССРСЦ ч.У стр.I5 п.I37	То же, сечением 3х2,5мм2	км	0,03				20I				6		
38	24-I6- -49 п.I-050	Металлорукав РI-Ц- -I-Х-20	км	0,0I				200				2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	ССРСЦ ч.У стр.191 п.265	Лампа накаливания Б220-230-60	10 шт	1,1				0,99				1		
40	ССРСЦ ч.У стр.191 п.276	То же, Б220-230-100	10шт	1,9				1,08				2		
41	ССРСЦ ч.У стр.191 п.307	Лампа МО36-25	10шт	0,2				0,88				1		
42	ССРСЦ ч.У стр.189 п.231	Лампа люминесцентная типа ЛБ-40	10шт	0,25				7,2				18		
43	ССРСЦ ч.У стр.189 п.232	То же, типа ЛБ-65	10шт	1,7				7,74				13		
44	24-05 п.1-726	Профиль монтажный К225У2	шт	3				1,30				4		
45	доп.9к 24-05 п.1-1237	Муфта натяжная К805	шт	5				0,82				4		
46	доп.1 29-09--01 п.600	Выключатель типа 0-1-02-6/220	шт	17				0,32				5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
47	I5-04-0I п.75	Выключатель типа 0-I-I-IP44-I7-6/220	шт	I3				0,32				4		
48	ССРСЦ ч.У стр.202 п.I6I	Розетка типа РШ-Ц--2-05-6/220	шт	4				0,38				2		
49	24-05 п.I-364	Коробка ответви-тельная типа КОР-73	шт	40				0,40				I6		
50	ССРСЦ ч.У стр.205 п.207	То же, типа У409-УI	шт	25				I,63				4I		
5I	24-05 п.I-369	То же, типа УI95МУХЛ2	I000 шт	0,02				45,5				I		
52	24-05 п.I-374	Коробка ответвитель-ная тросовая типа У230У3	шт	I0				4,I0				4I		
53	ССРСЦ ч.У стр.297 п.543	Труба ПНП20С ГОСТ I8599-73-	I0м	3,5				I,08				4		
54	0I-I3 т.3.I	Трубы 20хI,6 ГОСТ I0704-76	м	6				0,I8				I		
		Итого	руб									8I4		
		Начисления												
55	ССРСЦ	поз.27,28,29,												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ч.У табл.4 строка "А"	30,33-8,2%	руб									40		
56	" табл.2 строка "А"	поз.37-I0,5%	руб									4		
57	" табл.I0 строка "Ж"	поз. 39,55- 8,9%	руб									I		
58	" табл.7 строка "В"	поз.45,46-7,3%	руб									I		
59	" строка "А" табл.5	поз.47,48 - 8%	руб									I		
60	" строка "Б"	поз.50,52,53 -8,2%	руб									5		
		Итого	руб									866		
		Плановые накопления 8%	руб									69		
		Итого	руб									935		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого по смете	руб								678	1497	124	100,28 34,72
		Всего (гр.12 и 13)	руб								2175			

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер И.Д.Лопатина
Проверил рук.группы О.А.Коканова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на приобретение и монтаж оборудования автоматизации приточных систем и КИП теплового пункта

Основание: чертежи АОВ л.I-9
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,65 тыс.руб.
в том числе:
оборудования 0,36 тыс.руб.
монтажных работ 0,29 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, I0 автомобилей) - 65 руб.
I м2 общей площади здания I,64 руб.
I м3 объема здания 0,30 руб.

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудование	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I7-06-	Термометр прямой типа												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	-48 п.I-272 п.I-752 II-I-I	П4I240I03 в оправе Цена: 0,85+I,50	шт	I			2,35	0,2I	0,2I		2	I	I	
2	I7-06-48 п.I-752 I-287 II-I-I	То же, типа П5I240I03 в оправе Цена: 0,85+I,50	шт	I			2,35	0,2I	0,2I		2	I	I	
3	I7-06-48 п.I-384 п.I-753 II-I-I	Термометр технический угловой типа У5I240I04 в оправе Цена: 0,90+2,00	шт	4			2,90	0,2I	0,2I		I2	I	I	
4	I7-06-48 п.I-438 п.I-753 II-I-I	То же, типа У3I24044I Цена: I,45+2,0	шт	3			3,45	0,2I	0,2I		I0	I	I	
5	I7-04 п.I-0040 п.II-4-3	Устройство терморегулирующее типа ТУДЭ-I	шт	2			20,6	0,36	0,35		4I	I	I	
6	I7-04 п.I-0040 II-4-3	То же, типа ТУДЭ-2	шт	2			20,6	0,36	0,35		4I	I	I	
7	I7-04 п.I-0425 II-I3-2	Термопреобразователь сопротивления медный типа ТСМ-507I монтажная длина 320мм	шт	I			4,0	0,43	0,42		4	I	I	
8	I7-04 п.2-000I II-93-I	Манометр показывающий типа ОБМП-I00	шт	8			2,3	0,80	0,77		I8	6	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	доп.I2 I5-04 п.04-547 п.I2-24I 8-53I-4	Пускатель электромагнитный типа ПМЛ-III002 с контактной приставкой ПКЛ-2204	шт	I			I4	3,40	I,49	0,08 0,0I	I4	3	I	0,08 0,0I
		Цена: II,3+2,70												
I0	I5-04 п.I8-093 8-529-5	Пост управления кнопочный типа ПКЕ-2I2--2У3	шт	I			I,95	I,99	I,09	0,05 0,0I	2	2	I	0,05 0,0I
II	I6-02-II п.05-0I20 I0-744-5	Звонок громкого боя М3-I	шт	2			3,30	I,I8	I,04		7	2	2	
I2	8-522-I	Переключатель пакетный двухполюсный на ток до 25А	шт	I				2,60	I,26	0,07 0,0I		3	I	0,07 0,0I
I3	8-522-I	То же, выключатель	шт	2				2,60	I,26	0,07 0,0I		5	3	0,I4 0,02
I4	калькуляция № I	Щит приточной установки ЩУП-I	шт	I			I68,89	I7,82	I2,22	0,32 0,II	I69	I8	I2	0,32 0,II
I5	I2-809-I	Кран контрольный типа I4МГ Д-I5мм	шт	4				0,8I	0,75			3	3	
I6	II-582-2	Коробка соединительная типа КСК-I6	шт	I				I,04	0,77	0,04 0,0I		I	I	0,04 0,0I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	II-582-3	То же, КСК-32	шт	I				I,47	I,I7	0,04 0,0I		I	I	0,04 0,0I
I8	8-408-I	Металлорукав диаметром до 78мм по конструкциям	I00м	0,09				32	9,26	7,54 2,28		3	I	0,68 0,2I
I9	8-409-I	Затягивание первого провода сеч.до 2,5мм2 в металлорукав	I00м	0,09				4,88	2,36	2,33 0,7I		I	I	0,2I 0,06
20	8-409-II	То же, последующего провода	I00м	0,49				I,2I	I,I4			I	I	
2I	8-400-I	Кабель двух-четырех жильный суммарное сечение до I0мм2 с креплением скобами	I00м	0,I8				60,8	23,4	22,8 8,4		II	4	4,I0 I,5I
22	8-I46-I	Кабель контрольный вес Iм до Iкг с креплением скобами	I00м	0,98				48	I8,2	I2,7 4,04		47	I8	I2,45 3,96
23	II-7II-I	Кабельные вводы в щит с количеством жил до I0	шт	4				0,54	0,53			2	2	
24	II-7II-2	То же до 20	шт	I				I,05	I,03			I	I	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	8-156-8	Заделки для контрольного кабеля с поливинилхлоридной изоляцией сеч. жил до 2,5мм2 с количеством жил до 7	шт	18				0,68	0,20			12	4	
26	8-156-9	То же, до 37	шт	2				0,85	0,36			2	1	
27	11-642-1	Отборное устройство давления на трубопроводе	шт	5				0,34	0,29	0,04		2	1	0,20
28	8-147-12	Полоса перфорированная К-202	100 шт	0,01				33,4	10,7	0,80 0,12		1	1	0,01
29	8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сеч. до 100мм2	100м	0,01				56,1	13,4	1,7 0,10		1	1	0,02
30	8-472-11	Проводник заземляющий П-1	10шт	1,5				2,40	1,5	0,2 0,01		4	2	0,30 0,02
31	11-706-1	Профиль установочный для щитов	шт	2				0,86	0,73			2	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого	руб								322	I4I	77	I8,7I 5,94
		Запасные части 2%	руб								6			
		Итого	руб								328			
		Тара и упаковка 2%	руб								7			
		Итого	руб								335			
		Транспортные расходы 5%	руб								I7			
		Итого	руб								352			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								4			
		Итого	руб								356			
		Комплектация 0,7%	руб								2			
		Итого оборудования	руб								358			
		Накладные расходы на зарплату 80%	руб									62		
		Итого	руб									203		
		Плановые накопления 8%	руб									I6		
		Итого	руб								358	2I9	77	I8,7I 5,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Материалы, не учтенные ценником												
32	ССРСЦ ч.У стр.197 п.32	Переключатель пакетный типа ПП2-10/Н2--1Р56Б	шт	1				5,20				5		
33	" п.29	Выключатель пакетный типа ПВ2-10 исполнение 4	шт	2				2,17				4		
34	доп.14 15-09 п.5-077	Провод с алюминиевой жилой АПВ сеч.2,0мм2 380/660В	км	0,059				21				1		
35	ССРСЦ ч.У стр.109 п.2280	Кабель контрольный с алюминиевой жилой АКВВГ сеч.4х2,5мм2	км	0,086				195				17		
36	" п.2285	То же, сеч.19х2,5мм2	км	0,005				592				3		
37	" стр.95 п.1864	Кабель контрольный с медными жилами экранированный КВВГЭ сеч.4х1,0мм2	км	0,008				288				2		
38	ССРСЦ ч.У стр.15 п.137	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВРГ сеч.3х2,5мм2--660В	км	0,018				201				4		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
39	24-I6--49 п.I-063	Металлорукав гибкий РЗ-Ц-Х-Ш Д-20мм	км	0,003				I80				I		
40	" п.I-066	То же, Д-32мм	км	0,06				370				2		
4I	24-I8-29 п.06-053	Отборное устройство давления типа ТКЧ-I30-67	шт	5				I,75				9		
42	24-05 п.I-390	Коробка соединительная типа КСК-I6	шт	I				3,45				3		
43	24-05 п.I-39I	То же, КСК-32	шт	I				5,20				5		
44	23-07--73г. п.I-0035	Кран контрольный типа I4МI-Д-I5мм	шт	4				I,I0				4		
		Цена: 0,98хI,I2												
45	24-05 п.I-732	Профиль образный перфорированный 320мм	шт	2				0,34				I		
		Итого	руб									6I		
		Начисления												
46	ССРСЦ ч.У табл.3 "А"	поз.34 - II,6%	руб											
47	" табл.I0 "Г"	поз. 39,40 - 8,9%	руб									I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
48	ССРСЦ ч.У табл.I0 "л"	поз.4I,44 -9,8%	руб									I		
49	" табл.7 "В"	поз.42,43 -7,3%	руб									I		
50	" табл.7 "Б"	поз. 45 -7,2%	руб											
		Итого	руб									64		
		Плановые накопления 8%	руб									5		
		Итого	руб									69		
		Итого по смете	руб								358	288	77	I8,7I 5,94
		Всего (графы I2 и I3)	руб									646		

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер З.А.Хрипунова
Проверил рук.группы О.А.Коканова

Тип.пр.8/6-1-75.86 Альбом 7 I35

2I0-06

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

к локальной смете № I-I2

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на приобретение и монтаж щита приточной установки ШУП-I

Составлена в ценах I984г.

Тип.пр.816-7-75.86 Альбом 7

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто единица	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6 / 7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Доп.7 I5-I7 п.0I-I0I6 II-680--3	Металлоконструкция щита шкафного малогабаритного размером I000х600х500	шт	I		30	3,09	I,87	0,32 / 0,II	30	3,09	I,87	0,32 / 0,II
2	доп.3 I7-04 п.5-0905 II-406-I	Регулятор температуры РТ-3-У4	шт	I		57	4,09	4,0I		57	4,09	4,0I	

I36

2I0I0-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	I5-04 п.06-005 I5-I7 п.I-4I4 8-574-28	Переключатель пакетный типа ПП2-I0/Н2 Цена: I,0+3,3	шт	I			4,3	0,28	0,I6		4,3	0,28	0,I6	
4	I5-04 п.03-069 I5-I7 п.I-379 8-574-6	Предохранитель типа ПРС-6х2П Цена: I,0+0,65	шт	I			I,65	0,66	0,34		I,65	0,66	0,34	
5	I5-04 п.I9-070 I5-I7 п.I-483 8-574-58	Щиток электропитания типа ЭЩП-2М	шт	I			5,05	I,I4	0,66		5,05	I,I4	0,66	
6	I5-07 п.5-05I I5-I7 п.I-48I 8-574-56	Арматура сигнальная типа АС-220 Цена: 0,38+0,75	шт	4			I,I3	0,55	0,33		4,52	2,20	I,32	
7	I5-04 п.I2-050 I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле промежуточное РПУ-2-364403 Цена: 5,4+3,75	шт	3			9,I5	I,I9	0,73		27,45	3,57	2,I9	
8	доп.2 I7-I4-II 9-I3I I5-I7 п.I-484 8-574-58	Прерыватель импульсный типа РИП-2 Цена: I8+I,50	шт	I			I9,50	I,I4	0,66		I9,50	I,I4	0,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	36-09 п.I-047I I5-I7 п.I-422 8-574-56	Резистор типа П3В-I0 IКОМ Цена: 0,I7+0,65	шт	3		0,82	0,55	0,33		2,46	I,65	0,99		
I0	I5-I7 п.I-495	Зажимы	шт	50		0,30				I5				
II	I5-I7 п.I-505	Рамки для надписи	шт	7		0,28				I,96				
		Итого	руб							I68,89	I7,82	I2,22	0,3	0,II

Составил ст.инженер З.А.Хрипунова

2-010-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на приобретение и монтаж оборудования пожарной сигнализации

Основание: чертежи СС
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,75 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,5I тыс.руб.
б) монтажных работ 0,24 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность I0 автомобилей) 75 руб.
I м2 общей площади здания I,90 руб.
I м3 объема здания 0,35 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто нетто единицы	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	
		Оборудование и монтажные работы													
I	I6-02-II	Сигнализатор "Рубин-													

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.03-0033 I0-742-I	-3" блок базовый	шт	I			305	20,2	I7,7		305	20	I8	
2	I0-743-I	Датчик тепловой типа ДТЛ	шт	42				0,45	0,40			I9	I7	
3	24-02 п.04-057 I0-743-3	Извещатель пожарный дымовой типа ИДФ-IМ	шт	2			20	I,32	I,04		40	3	2	
4	24-02 п.04-058 I0-742-6	Устройство промежуточное типа ШКУ-IМ	шт	I			II3	4,32	4,I5		II3	4	4	
5	I0-972--I0	Коробка распределительная типа КРПТ-I0	шт	I				4,0I	I,62	0,55 0,I8		4	2	0,55 0,I8
6	I0-38I-6	Коробка универсальная УК-2П	шт	8				2,42	2,22			I9	I8	
7	8-400-I	Кабель двух-четырех-жильный, суммарное сечение до I0мм2 с креплением скобами	I00 м	0,03				60,8	23,4	22,8 8,40		2	I	0,68 0,25
8	8-402-I	Провод ШВ при открытой проводке по стенам	I00м одного провода	0,I0				I6,5	8,07	5,I5 I,63		2	I	0,52 0,I6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	8-415-1 тех.ч. п.4	Провод ТРВ прокладываемый на тросе Цена: 56,7+13,4х х0,04 13,4х1,04	100м линии	1,10				57,24	13,94	12,2 3,92		63	15	13,42 4,31
10	10-54-12	То же, прокладываемый по стенам	100м	0,63				11,2	10,8			7	7	
11	8-142-1	Устройство постели в траншее для кабеля	100м	Определяется при привязке проекта				9,57	2,56	6,96 2,74				
12	10-933-1	Кабель вес 1м до 1 кг проложенный в траншее	км	-"-				37,2	16,2	20,6 6,99				
13	10-54-7	То же, по стене	100м	-"-				31,6	18,9	5,97 1,92				
		Итого	руб								458	143	85	15,17 4,90
		Запасные части 2%	руб								9			
		Итого	руб								467			
		Тара и упаковка 2%	руб								9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб								476			
		Транспортные расходы 5%	руб								24			
		Итого	руб								500			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								6			
		Итого	руб								506			
		Комплектация 0,7%	руб								3			
		Итого оборудования	руб								509			
		Накладные расходы на зарплату 80%	руб									68		
		Итого	руб									2II		
		Плановые накопления 8%	руб									I7		
		Итого	руб								509	228	85	I5,I7 / 4,90
		Строительные работы												
I4	I-936 тех.ч. п.3.72 п.3.73	Рытье траншеи, вручную в грунте II категории	I00м3	Определяется при привязке проекта				88,88	88,88					
		Цена: I0Ix0,8xI,I												
I5	I-968	Засыпка траншеи												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		вручную, в грунте II категории	100м3	Определяется при привязке проекта				46	46					
		Итого	руб											
		Накладные расходы 16,5%	руб											
		Итого	руб											
		Плановые накопления 8%	руб											
		Итого	руб											
		Материалы, не учтенные ценником												
16	24-02 п.04-002	Датчик тепловой типа ДТЛ	шт	42				0,11				5		
17	ССРСЦ часть 5 стр.15 п.137	Кабель марки АВВГ сечением 3х2,5мм2 -660В	км	0,003				201				1		
18	15-09-73г т.106	Провод марки ТРВ сечением 2х0,4мм2	км	0,178				13,80				2		
		Цена: 11,5х1,2												
19	ССРСЦ часть 5 стр.152 п.214	Провод марки ШВ сечением 3х1,0мм2 380/220В	км	0,01				76,4				1		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	I5-09 т.7-023	Кабель ТШШБ сечением I0х2х0,5мм2	км	Определяется при привязке проекта				455				9		
		Итого	руб									9		
		Начисления												
	ССРСЦ часть 5 табл.5 "А"	поз.I6 8%	руб									I		
	ССРСЦ часть 5 табл.3 "А"	поз.I8 - II,6%	руб											
	ССРСЦ часть 5 табл.5 "Ж"	поз.20 - II,6%	руб											
		Итого	руб									I0		
		Плановые накопления 8%	руб									I		
		Итого	руб									II		
		Итого по смете	руб								509	239	85	I5,I7
		Всего (графы I2 и I3)	руб									748		4,90

Главный инженер проекта В.И.Елезин

Начальник сметного отдела Ю.А.Норовков

Составил ст.инженер З.А.Хрящунова

Проверил рук.группы О.А.Коканова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на приобретение и монтаж оборудования слаботочных устройств

Основание: чертежи ССI-п.I
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,04 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,0I тыс.руб.
б) монтажных работ 0,03 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, I0 автомобилей) 4 руб.
I м2 общей площади здания 0,I руб.
I м3 объема здания 0,02 руб.

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто единицы	Масса, т нетто единицы	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		
		А. Телефонизация														
		Оборудование и монтажные работы														
I	62-03	Телефонный аппарат														

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I3 I0-I27-5	ТА-72	шт	I			8,I0	0,37	0,3I		8	I	I	
2	I0-38I-6	Коробка универсальная УК-2П	шт	I				2,42	2,22			2	2	
3	I0-54-I2	Монтаж провода ТРП по стене	I00м	0,I0				II,2	I0,8			I	I	
		Итого	руб								8	4	4	
		Запасные части 2%	руб											
		Итого	руб								8			
		Тара и упаковка 2%	руб											
		Итого	руб								8			
		Транспортные расходы 5%	руб								I			
		Итого	руб								9			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб											
		Итого	руб								9			
		Комплектация 0,7%												
		Итого	руб								9			
		Накладные расходы на зарплату 77%	руб									3		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб									7		
		Плановые накопления 8%	руб									I		
		Итого	руб								9	8	4	
		Материалы, не учтенные ценником												
4	ССРСЦ часть 5 стр.I63 п.489	Провод марки ТРП сечением 2х0,5мм2	км	0,0I				I3,0				I		
		Итого	руб									I		
		Плановые накопления 8%	руб											
		Итого	руб									I		
		Итого по "А"	руб								9	9	4	
		Б. Радиофикация												
5	62-0I-0I п.2 I0-397-7	Громкоговоритель мощностью 0,I5вт	шт	I			4,30	2,73	2,34		4	3	2	
6	I0-38I-6	Коробка универсальная	шт	I				2,42	2,22			2	2	
7	I0-38I-II	Установка радиорозетки	шт	I				0,36	0,33			I	I	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	10-54-12	Монтаж провода по стене с креплением	100 м	0,10				11,2	10,8			I	I	
		Итого	руб								4	7	6	
		Запасные части 2%	руб											
		Итого	руб								4			
		Тара и упаковка 2%	руб											
		Итого	руб								4			
		Транспортные расходы 5%	руб								I			
		Итого	руб								5			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб											
		Итого	руб								5			
		Комплектация 0,7%	руб											
		Итого	руб								5			
		Накладные расходы на зарплату 84%	руб									5		
		Итого	руб									I2		
		Плановые накопления 8%	руб									I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб								5	I3	6	
		Материалы, не учтенные ценником												
9	ССРСЦ часть 5 стр.I63 п.494	Провод марки ПТПК сечением 2х0,6мм2	км	0,0I				I5,I0				I		
I0	ССРСЦ часть 5 стр.208 п.22	Радиорозетка типа РШР-I	шт	I				0,I6				I		
		Итого	руб									2		
		Плановые накопления 8%	руб											
		Итого	руб									2		
		Итого по "Б"	руб								5	I5	6	
		Итого по смете	руб								I4	24	I0	
		Всего (гр.I2 и I3)	руб									38		

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер И.Д.Лопатина
Проверил рук.группы О.А.Коканова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: спецификация ТХ.СОI-3
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 6,36 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 5,50 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,86 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность I0 автомобилей) 636 руб.
I м2 общей площади I6,09 руб.
I м3 объема здания 2,98 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто единицы	Масса, т нетто единицы	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Стандартное оборудование												
I	I9-06 п.02-004	Кран подвесной электрический I,0-I0,8-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	3-4-2	-9-6-220 I000-I0,3=989,7	шт	I			989,7	46,8	40,5	3,56 I,53	990	47	4I	3,56 I,53
2	3-4905 к-I,05	Электромонтаж крана I26,6+I0,3xI,I	шт	I				I37,93	49,9	7,99 3,54		I38	50	7,99 3,54
3	24-04-0I п.3I	Подъемник гидравлический П-II3	шт	I			I25				I25			
4	Заявка на рем. технол. и гаражн. оборуд. кн.4 п.48	Тележка для перевозки узлов и агрегатов автомобилей ОПТ-7353	шт	I			69				69			
5	24-04-0I п.78	Компрессор воздушный ПП-0,I5/I0 (модель С-4I2)	шт	I			I78				I78			
6	Саранский завод электровыпрямитель 8-I05-I	Выпрямитель селеновый ВАКС-I-30	шт	I			740	I6	I3,7		740	I6	I4	
7	24-04-0I п.555	Аппарат электровулканизационный 6I40	шт	I			66				66			
8	24-I8-3I доп.9 п.584	Приспособление для монтажа и демонтажа шин ОРТ-8923	шт	I			65				65			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	24-04-01 п.86	Бак для заправки тормозной жидкостью 326	шт	1			19				19			
10	Дарницкий опытно-эксп. завод г.Киев	Установка для смазки и заправки 03-9902 передвижная	шт	1			425				425			
11	24-04-01 п.589	Пресс гидравлический 2Б53М2	шт	1			72				72			
12	18-01-71г. п.3-075 к-0,97 1-220-1	Станок настольный точильно-шлифовальный 3Б631А	шт	1			354	5,54	5,05	0,08 0,04	354	6	5	0,08 0,04
13	18-01 п.02-002 п.1-202-1	Станок настольно-сверлильный вертикальный 2М112	шт	1			290	9,90	9,20	0,12	290	10	9	0,12
14	24-18-31 п.185	Тележка инструментальная 70-7878-1004	шт	1			64				64			
15	24-04-15 п.5-4	Верстак слесарный ОРГ-5365	шт	1			131				131			
16	24-04-01 п.171	Гайковерт И-318	шт	1			292				292			
17	24-04-01	Стенд для разборки												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	п.578 32-242-2	и сборки двигателей ОР-5023	шт	I	0,65	0,65	685	I4,7	9,I	4,27 I,88	685	I5	9	4,27 I,88
I8	Заявка на рем. технол. и гаражн. оборуд. кн.4	Ванна моечная ОМ-I3I6	шт	I			32				32			
		Нестандартизированное оборудование												
I9	ССРСЦ-II п.2095 I3-68 к-I,05	Подставка под оборудование 0305 (шт.3)	т	0,253				465,34	I9,3	2,35 0,89		II8	5	0,59 0,23
		(393+33,8xI,05)xI,086												
20	ССРСЦ п.I795 9-I23	Каркас стеллажей металлический	т	0,I45				343,I8	34,3	I,0 0,3		50	5	0,I5 0,04
		(27I+45)xI,086												
2I	II-I87	Настил полок стеллажей из древесностружечных плит	м2	3				2,7I	0,232	0,0224 0,0067		8	I	0,07 0,0I
		2,33xI,I65												
22	24-I8-3I доп.6 п.485 прим.	Ларь для обтирочных материалов 03I4	шт	I			38				38			
23	ССРСЦ-II п.2II4	Ящик для песка 0304	шт	I				550,42	6I,2			22	2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I3-279 к-I,05	(44I+62,7xI,05)xI,086												
24	ССРСЦ п.2095 I3-68 к-I,05	Подставка для узлов и агрегатов 03I7--3 шт.	т	0,068				465,34	I9,3	2,35		32	I	0,I6
		(393+33,8xI,05)xI,086								0,89				0,06
25	29-I0-0I доп.3 п.20I	Верстак для ремонта шин 0I03 I250x750xI600	шт	I			II0				II0			
26	23-03-II п.0I-00I I8-I-I	Ванна для проверки камер автомобильных шин I250x600x830	шт	I	0,048	0,048	89,52	I6,I	8,73	I,I3	90	I6	9	I,I3
		I865x0,048								0,66				0,66
27	ССРСЦ ч.II п.2II4 I3-I55 к-I,05	Шкаф для хранения электролита 0207	шт	I				5I5,42	24,7	4,I		24	I	0,I9
		(44I+32xI,05)xI,086								0,92				0,04
28	24-I8-3I доп.6 п.468	Шкаф для инструмента и монтажных принадлежностей 0202	шт	I			I09				I09			
29	калькуляция	Шкаф для зарядки аккумуляторов Ш3.00.000	шт	I				I82,8I	I0,I6	I,56		I83	I0	I,56
30	I5-6I4	Окраска металлоконструкций	м2	20				0,70	0,384	0,0003		I4	8	0,0I
		Итого	руб								4944	699	I70	I9,88
														8,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Запасные части 2%	руб								99			
		Итого	руб								5043			
		Тара и упаковка 2%	руб								I0I			
		Итого	руб								5I44			
		Транспорт 5%	руб								257			
		Итого	руб								540I			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								65			
		Итого	руб								5466			
		Комплектация 0,7%	руб								35			
		Итого	руб								550I			
		Накладные расходы 80% на зарплату по п.п.II2,I3,I7,25	руб									44		
		Накладные расходы 87% на зарплату по пп.2,6	руб									56		
		Итого	руб									799		
		Плановые накопления 8%	руб									64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого	руб								5501	863	170	19,88 8,03
		Всего по смете (гр.12 и 13)	руб									6364		

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер А.А.Лебедева
Проверил рук.группы Л.И.Зайцева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

к локальной смете № I-I5

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на стоимость шкафа Ш3.00.000

Составлена в ценах I984г.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатация машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I0-I50	Сборка шкафа из отдельных готовых элементов	м2	8,55	0,8I	0,35	0,I4	6,93	2,99	I,20	4,I9
2	ССРСЦ-II п.465	Стоимость шкафа	м2	8,55	I0,0			85,50			
3	I0-I5I	Сборка шкафных полок	м2	0,86	0,9	0,64	0,05	0,77	0,55	0,04	0,59
4	ССРСЦ-II п.484	Стоимость шкафных полок	м2	0,86	II,I			9,55			
5	I0-I52	Установка дверных блоков	шт	2	0,899	0,354	0,I53	I,80	0,7I	0,3I	I,02

2040-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	ССРСЦ-II п.433	Стоимость дверных блоков	м2	2,22	I9,4			43,07			
7	I5-564	Масляная окраска шкафа	м2	II,63	0,80	0,508	0,0008	9,30	5,9I	0,0I	5,92
		Итого	руб					I56,92	I0,I6	I,56	II,72
		Накладные расходы I6,5%	руб					25,89			
		Всего по калькуляции	руб					I82,8I	I0,I6	I,56	II,72

Составила А.Лебедева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на приобретение гардеробного оборудования

Основание: спецификация АР-4
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,42 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,42 тыс.руб.
б) монтажных работ
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, I0 автомобилей) 42 руб.
I м2 общей площади здания I,06 руб.
I м3 объема здания 0,20 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Масса, т брутто нетто		Стоимость единицы, руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	
I	Пр-нт 56-0I-0I	Шкаф для хранения одежды ДД-33,2	шт	4			57,70				23I				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Пр-нт 56-0I-0I	Шкаф для хранения одежды ДД-33,3	шт	2			79,2				I58			
		Итого	руб								389			
		Тара и упаковка 2%	руб								8			
		Итого	руб								397			
		Транспорт 5%	руб								20			
		Итого	руб								4I7			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								5			
		Всего по смете	руб								422			

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер А.А.Лебедева
Проверил гл.специалист Л.И.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на грязеотстойник

Основание: чертежи № альбом I
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,94 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность I0 автомобилей) I94 руб.
I м2 общей площади здания 4,9I руб.
I м3 объема здания 0,9I руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-II32 шифр II6-5	Планировка поверхности грунта ручным способом	I00 м2	0,76	7,I5	7,I5		5			
2	I-230 шифр 29-8 I-237 шифр	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 80 л.с. толщиной 0,2м с перемещением на 30м	I000 м3	0,0I	II2,84		II2,84 I				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	29-8 К=2 т.ч.п. I.II	Цена: (33,8+27,7х2)хI,I Эксп.машин (33,8+27,7х2)хI,I									
3	I-I83 шифр 23-4 т.ч.п. I,II к=I,2	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емк. 0,25м3 Цена: I36+I26,39х0,2 Эксп.машин I26,39хI,2	I000 м3	0,0I	I6I,28	9,6I	I5I,67	2			
4	ССП ч.I	Отвозка растительного грунта на I км	т	I2	0,29		0,29	3			
5	I-I94 шифр 25-I	Работа на отвале	I000 м3	0,0I	I0,70	I,30	9,26	I			
6	I-65 шифр I2-5 т.ч.п. I.II к=I,2	Разработка сухого грунта II группы экскаватором обратной лопатой с ковшом емк. 0,25м3 Цена: I43+I37,58х0,2 Эксп.машин I37,58хI,2	I000 м3	0,07	I70,52		I65,I0	I2			
7	I-948 шифр 79-2 т.ч.п. 3.67	Доработка грунта вручную в котлованах Цена: I20хI,2 З/плата I20хI,2	I00 м3	0,06	I44,0	I44,0		9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	I-23I шифр 29-2 I-238 шифр 29-2 т.ч. п.I.II п.348	Перемещение разработанного грунта бульдозером мощностью 80 л.с. на расстояние 30м и обратно для обратной засыпки Цена: (33,8x0,85+32,3x2)xI,I	I000 м3	0,I3	II8,06			I5			
9	I-257 шифр 3I-2 т.ч.п. I.II	Обратная засыпка грунта бульдозером мощностью 80 л.с. на расстояние 5м Цена: I8,9xI,I	I000 м3	0,03	20,79		20,79	I			
I0	I-II85 шифр II8-I0	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	I00 м3	0,33	II,60	7,40	4,20	4			
II	I-968 шифр 8I-2	Обратная засыпка вручную в котлованах	I00 м3	0,I4	46,00	46,00		5			
I2	II-II шифр I-2 ССЦ том I I-I5 I-I3	Бетонная подготовка из бетона М-50 толщиной I00мм Цена: 29,3-(26,3-25,3)xI,02	м3	I,66	28,28	I,62		47			
I3	6-225 шифр 26-3	Бетонное основание из бетона М-200 толщиной I50мм Цена: 60,7-(32,I-28,2)xI,0I5	м3	I,49	56,74	8,78	0,92	85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	6-225 шифр 26-3	Бетон М-50 по уклону Цена: 60,7-(32,1-24,8)х1,015	м3	0,27	53,29	8,78	0,92	14			
15	6-226 шифр 26-4	Стены при толщине более 150мм из бетона М-200 Цена: 47-(32,1-28,2)х1,015	м3	14,2	43,04	4,49	1,23	611			
16	6-225 шифр 26-3	Перегородки толщиной до 150мм из бетона М-200 Цена:60,7-(32,1-28,2)х1,015	м3	0,66	56,74	8,78	0,92	37			
17	ССЦ ч.1 табл.3-1	Арматура класса А-Ш	т	0,54	250,0			135			
18	ССЦ ч1 табл.3-1	Закладные детали	т	0,05	4113,00			21			
19	6-84 шифр 9-8	Закладные детали до 20кг	т	0,10	355,00	38,00	1,30	36			
20	ССЦ ч1 табл.3-1	Металлизация закладных деталей	т	0,15	178,00			27			
21	15-308 шифр 62	Цементное покрытие днища с добавлением керезита толщиной 20мм	100 м2	0,06	121,00	44,40	6,90	7			
21	15-308 шифр 62	Штукатурка стен цементнокерезитовая внутренних стен	100м2	0,50	121,00	44,40	6,90	61			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	I0-I90 шифр 35-2	Дощатые плавающие перегородки	I00 м2	0,0I	663,00	I05,00	I0,00	7			
24	45-2I8 шифр 28-3	Установка ходовых скоб	т	0,0I	I2I,00	85,70	25,90	I			
25	ССЦч.I п.342	Стоимость скоб	кг	I0	0,32			3			
26	I0-45 шифр 8-2	Покрытие приямка деревянным щитом	м2	6,27	4,9I	0,60	0,06	3I			
27	I0-I29 шифр 25-I т.ч. п.3,2	Обивка щитов черной кровельной сталью с одной стороны	м2	6,27	4,2I	0,53	0,0I	26			
28	I0-203 шифр 27-3	Огнезащита перегородки и щитов	I00 м2	0,I8	I2,20	I,60	0,40	2			
29	27-I73 шифр 43-I 27-I74 шифр 43-2	Основание под отмостку из щебня толщиной I00мм Цена: 230-9,06х2 Зарплата I4-0,3х2	I0Ø м2	0,I3	2II,88	I3,40	7,40	28			
30	27-I69 шифр 42-I 27-I72	Асфальтобетонное покрытие отмостки толщиной 25мм	I00 м2	0,I3	I30,70	6,92		I7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	шифр 42-2	Цена: I56-25,3 Зарплата 8,23-I,3I									
3I	20-802 шифр 32-I ССРСЦ ч.Ш п.I824	Фильтры сетчатые ВФ-I Цена: (9,29+33,90)xI,I5 Зарплата 7,45xI,I5 Эксп.машин I,08xI,I5	шт	I	49,67	8,57	I,24	50			
32	22-66 шифр 5-3 ССРСЦ ч.I п.4I5	Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб Д=I08,4мм Цена: 0,32+2,37	м	4,8	2,69	0,22	0,04	I3			
33	22-68 шифр 5-5 ССРСЦ ч.I п.I84	Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб Д=I68,6мм Цена: 0,46+4,I0	м	3,5	4,56	0,25	0,II	I6			
34	22-I46 шифр I0-3	Противокоррозийная изоляция стальных труб Д=I00мм	м	4,8	0,89	0,II	0,08	4			
35	22-I48 шифр I0-5	Противокоррозийная изоляция стальных труб Д=I50мм	м	3,5	I,29	0,I2	0,I6	5			
36	I8-I66 шифр 8-2 пр-нт	Установить насос ц/бежный НЦС-3 с эл.двигателем 4AI00 S 2	к-т	I,0	224,8I	9,89	0,72	225			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	23-01 п.06-067	Цена: I5,20+I85xI,I33									
		Итого	руб					I569			
		Накладные расходы 80% от з/платы по п.36	руб					8			
		Накладные расходы I6,5% без п.п.3I,36	руб					2I3			
		Накладные расходы I3,3% по п.3I	руб					7			
		Итого	руб					I794			
		Плановые накопления 8%	руб					I44			
		Итого	руб					I94I			

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

к типовому проекту профилактория для гаража на I0 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

на маслосборный колодец

Основание: чертежи альбом I
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,2I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность I0 автомобилей) 2I руб.
I м2 общей площади здания 0,53 руб.
I м3 объема здания 0,I0 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНИП и др.	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-II32 шифр II6-5	Планировка поверхности грунта ручным способом	I00 м2	0,04	7,I5	7,I5		I			
2	I-230 шифр 29-8 I-237	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 80 л.с. с перемещением на 30м	I000 м3	0,02	II2,84		II2,84	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр 23-8 К=2 т.ч. п.I.II	Цена: (33,8+27,7х2)хI,I Эксп.машин (33,8+27,7х2)хI,I									
3	I-I83 шифр 23-4 т.ч.п. I.II К=I,2	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емк. 0,25м3 Цена: I36+I26,39х0,2 Эксп/машин I26,39хI,2	I000 м3	0,02	I6I,28	9,6I	I5I,67	3			
4	ССЦ ч.I	Отвозка растительного грунта на I км	т	24	0,29		0,29	7			
5	I-I94 шифр 25-I	Работа на отвале	I000 м3	0,02	I0,70	I,30	9,26	I			
6	I-65 шифр I2-5 т.ч.п. I.II К=I,2	Разработка сухого грунта II группы экскаватором обратной лопатой с ковшом емк. 0,25м3 Цена: I43+I37,58х0,2 Эксп.машин I37,58хI,2	I000 м3	0,03	I70,52		I65,I0	5			
7	I-948 шифр 79-2 т.ч.п. 3.67	Доработка грунта вручную в котлованах Цена: I20хI,2 Зарплата I20хI,2	I000 м3	0,02	I44,0	I44,0		3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-23I шифр 29-2 I-238 шифр 29-2 т.ч.п. I.II т.ч.п. 3.48	Перемещение разработанного грунта бульдозером мощностью 80 л.с. на расстояние 30м и обратно для обратной засыпки Цена: (33,8х0,85+32,3)хI,I	I000 м3	0,06	II8,06			7			
9	I-257 шифр 3I-2 т.ч.п. I.II	Обратная засыпка бульдозером мощностью 80 л.с. на расстояние 5м Цена: I8,9xI,I	I000 м3	0,02	20,79		20,79	I			
I0	I-II85 шифр II8-I0	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	I00 м3	0,20	II,60	7,40	4,20	2			
II	I-968 шифр 8I-2	Обратная засыпка вручную в котлованах	I00 м3	0,08	46,00	46,00		4			
I2	23-I09 шифр I2-I	Устройство круглого канализационного колодца из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром I,0м	м3	I,02	75,00	6,96	5,08	77			
I3	ССРСЦ ч.Ш п.822	Стоимость люка	шт	I	I5,20			I5			
I4	45-2I8 шифр 28-3	Установка ходовых скоб	т	0,0I	I2I,00	85,7	25,9	I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ССРСЦ ч.I п.342	Стоимость ходовых скоб	т	0,01	320,00			3			
16	8-27 шифр 4-7	Обмазка внутренней и наружной поверхности битумом за 2 раза	100 м2	0,19	90,00	19,50	1,50	17			
17	10-109 шифр 20-5	Установка деревянной крышки	м2	0,3	1,34	0,69	0,13	1			
18	ССРСЦ ч.II п.217	Стоимость деревянной крышки	м2	0,3	15,00			5			
19	26-33 шифр 8-6	Утепление крышки плитами минераловатными	м3	0,02	27,73	6,7	1,18	1			
	ССРСЦ ч.I п.122	Цена: 14+14,3х0,96									
20	27-173 шифр 43-1	Основание из щебня под отмостку толщиной 100мм	100 м2	0,03	211,88	13,4	7,40	6			
	27-174 шифр 43-2	Цена: 230-9,06х2									
		Зарплата 14-0,3х2									
21	27-169 шифр 42-1	Асфальтобетонное покрытие отмостки толщиной 25мм	100 м2	0,03	130,70	6,92		4			
	27-172 шифр 42-2	Цена: 156-25,3									
		Зарплата 8,23-1,31									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб					I64			
		Накладные расходы I6,5%	руб					27			
		Итого	руб					I9I			
		Плановые накопления 8%	руб					I5			
		Итого	руб					206			

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер Г.П.Головникова
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

ВЕДОМОСТЬ

21010-06

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту профилактория для гаража на 10 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей

Ресурсы	Количество
1	2
1. Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.ч.	3753,21
Заработная плата, руб	2119
Строительные машины,руб	1246
2. Специальные строительные работы	
Затраты труда, чел.ч.	380
Заработная плата, руб	217
Строительные машины,руб	87
3. Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.ч.	873,5
Заработная плата, руб	548
Строительные машины, руб	62
4. Силовое электрооборудование	
Затраты труда, чел.ч.	411,84
Заработная плата, руб	196,08
Строительные работы,руб	69,82
5. Электроосвещение	
Затраты труда, чел.ч.	205,20
Заработная плата,руб	158,72
Строительные машины, руб	100,23
6. КИП и автоматика	
Затраты труда, чел.ч.	134,15
Заработная плата, руб	83,84
Строительные машины, руб	18,71
7. Пожарная сигнализация	
Затраты труда, чел.ч.	142,8
Заработная плата,руб	89,9
Строительные машины,руб	15,17

1	2
8. Слаботочные устройства	
Затраты труда, чел.ч.	15,3
Заработная плата,руб	10
Строительные машины,руб	-
9. Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.ч.	301,6
Заработная плата,руб	170,0
Строительные машины, руб	20,0
Всего:	
Затраты труда,чел.ч.	6217,6
Заработная плата, руб	3592,54
Строительные машины,руб	1618,93

Начальник сметного отдела — Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер — Г.П.Головникова
ст.инженер — А.А.Лебедева
Проверил рук.группы — О.А.Коканова
рук.группы — Н.П.Солдатова

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

34/10
Зехаз № 6065 Инв. № 2/010-06 Тираж 800

Сдано в печать 22-8- 1986 Цена 3-34

gost.e-ecolog.ru