ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801-4-185.87

ЗДАНИЕ НА 250 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КРС С БЕСПРИВЯЗНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ НА ГЛУБОКОЙ ПОДСТИЛКЕ И КОРМЛЕНИЕМ В ЗДАНИИ

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

22741-04

ЦЕНА 3-42

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

22741-04

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-4-185.87

ЗДАНИЕ НА 250 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КРС С БЕСПРИВЯЗНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ НА ГЛУБОКОЙ ПОДСТИЛКЕ И КОРМЛЕНИЕМ В ЗДАНИИ

АЛЬБОМ IУ

Сметы

Стоимость:

Общая	тыс.руб.	72,13
Строительно-монтажных работ	тыс.руб.	72,13
I м3 здания	руб.	10,21

Разработан институтом Гипронисельхоз

Утвержден и введен в действие институтом Гипронисельхоз, приказ от 12.10.1987 г., № 217.11.

Директор института С.А.Шестаков

Главный инженер проекта В.М.Олферьев

Начальник сметного отдела И.Н.Криницкая

СОДЕРЖАНИЕ

№№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3
-	Пояснительная записка	3
I	Объектная смета	5
I-I	Общестроительные работы	6
-	Ведомость изменения объемов и стоимости работ к смете № I-I для расчетной зимней температуры -20^{0}	27
I-2	Водопровод хозяйственно-питьевой	30
I-3	Технологическое оборудование	34
I-4	Электроосвещение	37
-	Ведомости потребности в производственных ресурсах	42

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к смете типового проекта здания на 250 голов ремонтного молодняка КРС с беспривязным содержанием на глубокой подстилке и кормлением в здании

I. Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82, утвержденной Госстроем СССР I8 мая I982 г. № I4I.

2. Сметная стоимость общестроительных и санитарно-технических работ определена по Сборникам единых районных единичных расценок (ЕРЕР) на строительные конструкции и работы Госстроя СССР для базисного района и Сборникам единичных расценок, привязанных к местным условиям Московской области в ценах и нормах, введенных с I января I984 г.

Потребность в затратах труда, заработной плате и строительных машинах подсчитана по сметным нормам IУ части СНиП издания I983 г.

3. Накладные расходы приняты:

на общестроительные работы в размере I6,5%, на внутренние санитарно-технические работы - I3,3%, металлические конструкции - 8,6%, плановые накопления - 8%.

4. Стоимость монтажных работ в сметах на электроосвещение, электросиловое, технологическое оборудование подсчитана по расценкам на монтаж оборудования Госстроя СССР издания I983 г.

5. Стоимость оборудования, предусмотренного спецификациями, определена по оптовым ценам, введенным в действие с I января I982 г., а стоимость материалов, не учтенных расценками на монтаж оборудования - по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции части I ÷ У СНиП,

глава 4 по I и I.I территориальному району и прейскурантам оптовых цен, введенным в действие с I января I982 г.

Накладные расходы на монтажные работы приняты в соответствии с приложением 4 к Постановлению Совета Министров СССР от 28 марта I983 г. № 249.

На технологическое оборудование учтены: транспортные расходы в размере 3%, наценки Союзглавживотноводкомплекта -0,8%, и заготовительно-складские расходы - I,2%.

6. Стоимость приобретения немонтируемого оборудования и производственного инвентаря принята по прейскурантам оптовых цен, "Сборникам сметных норм затрат и типовых наборов оборудования" Госстроя СССР.

7. При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято:

а. Производство земляных работ в сухих грунтах II группы при объемном весе 1800 кг/м3; срезка растительного грунта толщиной 20 см при объемном весе 1250 кг/м3.

б. Фундаменты железобетонные сваи, фундаментные балки и ленточные из монолитного железобетона при глубине заложения до 2-х м.

в. Стены наружные из трехслойных стеновых панелей и из кирпича керамического рядового полнотелого обыкновенного с утеплением минераловатными плитами для расчетной температуры -30°.

г. Перегородки -

д. Полы бетонные.

е. Заполнение оконных проемов блоками со спаренными переплетами.

ж. Покрытие из сборных железобетонных ребристых плит.

з. Кровля из асбестоцементных листов унифицированного профиля по деревянной обрешетке для снеговой нагрузки 100 кг/м2.

8. Сметы составлены для расчетной зимней температуры -30°.

9. Для расчетной зимней температуры -20° даны ведомости изменения объемов работ.

Составила Каган Каган

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту здания на 250 голов ремонтного молодняка КРС
с беспривязным содержанием на глубокой подстилке и кормлением в здании

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 72,13 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - одно скотоместо - 288,52 руб.
2. 1м2 общей площади здания 55,86 руб.
3. 1м3 объема здания 10,21 руб.

№ п.п.	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	Наименование единиц измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	69,96	-	-	-	69,96	-	-	-	куб.м строит. объема	7067,0	9,9
2	I-2	Водопровод хозяйственно-питьевой	0,2	-	-	-	0,2	-	-	-	-"-	7067,0	0,03
3	I-3	Технологическое оборудование	-	I,03	-	-	I,03	-	-	-	-"-	7067,0	0,I5
4	I-4	Электроосвещение	-	0,94	-	-	0,94	-	-	-	-"-	7067,0	0,I3
		ИТОГО:	70,I6	I,97	-	-	72,I3	-	-	-	куб.м строит. объема	7067,0	I0,2I

Главный инженер института В.А.Чернояров
Главный инженер проекта В.М.Олферьев
Начальник сметного отдела И.Н.Криницкая
Составила рук.группы Л.Н.Каган

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЗДАНИЕ НА 250 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КРС

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-6'КЖ1-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 69.97 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 8.56 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 8005. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 5.92 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 250.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 279.86 РУБ.
ОБЪЕМ 1291.3 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 54.18 РУБ.
ОБЪЕМ 7067.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 9.90 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		.А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1-230 (П2=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	СРЕЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М 1000М3	0.269	37.18	37.18	10.		10.	3.	18.69	5.	
		ЦЕНА ЕД.: 33,8+33,8*0,1			12.98							
2	1-237 (П2=1,1) (М=5)(ТЕХ. ЧАСТЬ П.1.11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 1000М3	0.269	152.35	152.35	41.		41.	14.	76.67	.21.	
		ЦЕНА ЕД.: 27,7*5+138,5*0,1			53.24							
3	1-183 (П2=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	ПОГРУЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ 0,25 М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0.269	161.28	151.67	43.	3.	41.	19.50	5.		
		ЦЕНА ЕД.: 136,0+126,39*0,2		9.61	59.76			16.	86.05	23.		
4	СЦПГ 1-1 (П2=1)	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ Т	323.064	0.29	0.29	94.		94.				
					0.06			19.	0.09	28.		
5	1-194 (П2=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0.269	11.63	10.19	3.	0.	3.	2.63	1.		
		ЦЕНА ЕД.: 10,7+9,26*0,1		1.30	3.27			1.	4.70	1.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1-1132	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	13.461	7.15 7.15		96.	96.		12.90	174.
7	1-65 (П2=1,2) (М=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11, П.3.6)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 143*1,2+165,1*0,2	0.062	204.62 6.50	198.12 78.48	13.	0.	12. 5.	13.20 113.01	1. 7.
8	1-960 (П1=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.67)	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ 100М3 ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,2	0.020	89.40 89.40		2.	2.		184.80	4.
9	1-231 (П2=1,1) (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11, П.3.48)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ В РЕЗЕРВ 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 40,8-40,8*0,065	0.062	38.15	38.15 13.37	2.		2. 1.	19.25	1.
10	1-238 (П2=1,1) (М=5)(ТЕХ. ЧАСТЬ П.1.11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 32,3*5+161,5*0,1	0.062	177.65	177.65 62.15	11.		11. 4.	89.50	6.
11	1-257 (П2=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 18,9+18,9*0,1	0.032	20.79	20.79 7.25	1.		1. 0.	10.44	0.
12	1-268 (П2=1,1) (М=11)(ТЕХ. ЧАСТЬ П.1.11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 10,8*11+118,8*0,1	0.032	130.68	130.68 45.74	4.		4. 1.	65.86	2.
13	1-231 (П2=1,1) (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11, П.3.48)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 40,8-40,8*0,065	0.030	38.15	38.15 13.37	1.		1. 0.	19.25	1.
14	1-238 (П2=1,1) (М=5)(ТЕХ.	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0.030	177.65	177.65 62.15	5.		5. 2.	89.50	3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЧАСТЬ П.1.11)	ЦЕНА ЕД.: 32,3*5+161,5*0,1								
15	1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0.137	46.00		6.	6.		99.30	14.
				46.00						
16	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	0.320	9.69	3.49	3.	2.	1.	11.20	4.
				6.20	2.29			1.	3.30	1.
17	1-184 (П2=1,2) (М=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11, П.3.6)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ(НЕДОСТАЮЩИЙ ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ) 1000М3	0.515	240.50	226.22	124.	7.	117.	29.04	15.
				14.28	88.70			46.	127.73	66.
		ЦЕНА ЕД.: 169*1,2+188,52*0,2								
18	СЦПГ 1-1 (П2=1)	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ГРУНТА, НЕДОСТАЮЩЕГО ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ Т	926.100	0.29	0.29	269.		269.		
					0.06			54.	0.09	81.
19	1-531 (П2=1,15) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.47)	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ ГРУНТА 2 ГРУПП 1000М3	0.531	44.27	44.27	24.		24.		
					14.83			8.	21.36	11.
		ЦЕНА ЕД.: 38,5+38,5*0,15								
20	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП(ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ) 100М3	5.305	9.69	3.49	51.	33.	19.	11.20	59.
				6.20	2.29			12.	3.30	17.
21	1-1187	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 100М2	5.305	0.44		2.	1.		6.10	32.
				0.24						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				805.	150.	655.	-	583.
		РУБ.					(805)	187.		
		2 ФУНДАМЕНТЫ								
22	5-6	ПОГРУЖЕНИЕ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ НА ЭКСКАВАТОРЕ Ж/Б СВАЙ М3	23.100	24.60	17.50	568.	58.	404.	4.13	95.
				2.50	3.81			88.	4.91	114.
23	ССЦ МО Т.1 П. 9-83	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300 МАРКИ СВТ40,8-1 М3	23.793	87.10		2072.				
24	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1, П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	2.350	250.00		588.				
25	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,ВХОДЯЩЕЙ В СОС-	0.053	250.00		13.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.12	ТАВ АРМАТУРЫ	Т								
26	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.167	413.00		69.				
27	13-335 (М=1,2)	АЛЮМИНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТОЛЩ.12ФМКМ	М2	3.840	3.73	1.33	14.	5.	5.	1.87	7.
		ЦЕНА ЕД.: 3,11*1,2			1.40	0.77			3.	0.99	4.
28	13-120 (М=2)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-059 (ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ)	100М2	0.038	39.80	0.44	2.	0.	0.	6.22	0.
		ЦЕНА ЕД.: 19,9*2			4.12	0.14			0.	0.18	0.
29	13-156 (М=4)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-759 (ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ)	100М2	0.038	69.60	0.56	3.	0.	0.	9.20	0.
		ЦЕНА ЕД.: 17,4*4			6.04	0.16			0.	0.21	0.
30	5-32	ВЫРУБКА БЕТОНА ИЗ АРМАТУРНОГО КАРКАСА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ПЛОЩАДЬЮ СВ.0,1М2 СВАЯ		22.000	1.73	0.93	38.	18.	20.	1.31	29.
					0.80	0.28			6.	0.36	8.
31	6-20(ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ.ЧАСТЬ П.2.4 ССЦ МО Т.1 П. 1-3,1-5)	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М100 МОРОЗОСТОЙКОСТЬ F75	М3	25.900	33.33	0.76	863.	40.	20.	2.86	74.
					1.55	0.23			6.	0.30	8.
		ЦЕНА ЕД.: 31,7+(27,4-25,8)*1,02									
32	7-15(ССЦ МО Т.1 П. 2-2)	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	20.000	6.59	2.68	132.	54.	54.	4.51	90.
		ЦЕНА ЕД.: 6,5+0,0042*21,9			2.71	0.96			19.	1.24	25.
33	ССЦ МО Т.1 П. 9-348	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК Ф6-45	М3	8.200	67.90		557.				
34	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.092	229.00		21.				
35	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А2	Т	0.144	229.00		33.				
36	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	Т	0.088	321.00		28.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
37	ССЦ МО Т.1 :ТЕХ.ЧАСТЬ :ТАБ.3.1. П.: :13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т:	0.024:	413.00:		10.:				
38	13-335 :(М=1,2)	АЛЮМИНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ :ТОЛШ.120МКМ	М2:	0.550:	3.73:	1.33:	2.:	1.:	1.:	1.87:	1.
		ЦЕНА ЕД.: 3,11*1,2			1.40:	0.77:			0.:	0.99:	1.
39	13-120 :(М=2)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ: :ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-059(ЗАКЛАД-: :НЫХ ДЕТАЛЕЙ)	100М2:	0.006:	39.80:	0.44:	0.:	0.:	0.:	6.22:	0.
		ЦЕНА ЕД.: 19,9*2			4.12:	0.14:			0.:	0.18:	0.
40	13-156 :(М=4)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-759(ЗАК- :ЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ)	100М2:	0.006:	69.60:	0.56:	0.:	0.:	0.:	9.20:	0.
		ЦЕНА ЕД.: 17,4*4			6.04:	0.16:			0.:	0.21:	0.
41	ССЦ МО Т.1 :П. ТЕХ. :ЧАСТЬ :ТАБ.3.4	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МОРОЗОСТОЙКОСТЬ F75 СБОРНЫХ :ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	М3:	8.200:	1.02:		8.:				
42	6-13(ССЦ :МО Т.1 П. :1-3,1-5 :ТЕХ.ЧАСТЬ :П.2.4)	УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 50, :МОРОЗОСТОЙКОСТЬЮ F50	М3:	0.250:	36.03:		9.:				
		ЦЕНА ЕД.: 34,4+(27,4-25,8)*1,02									
43	8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕ-: :НТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕК- : :ЛОМ	100М2:	0.720:	86.50:	1.50:	62.:	14.:	1.:	38.10:	27.
					19.60:	0.45:			0.:	0.58:	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				5092.	190.	505.	-	483.
			РУБ.					(695)	122.		
		3 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ									
44	6-30(ССЦ :МО Т.1 П. :1-3,П.1-7)	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ФМ1 ИЗ :БЕТОНА МАРКИ М 300	М3:	0.660:	41.11:	1.20:	27.:	2.:	1.:	4.35:	3.
		ЦЕНА ЕД.: 35,7+(31,1-25,8)*1,02			2.34:	0.36:			0.:	0.46:	0.
45	22-3	УСТАНОВКА А/Ц ТРУБЫ ДИАМ.200ММ В МОНОЛИТ- :НОМ ФУНДАМЕНТЕ	М:	0.600:	3.63:	0.08:	2.:	0.:	0.:	0.35:	0.
					0.21:	0.02:			0.:	0.03:	0.
46	СЦМ 1-3- :762	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ГОСТ :1839-80 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ :ДУ200	М:	0.600:	2.02:		1.:				
47	22-64	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.20ММ В МОНО-: :ЛИТНОМ Ф-ТЕ	М:	1.400:	0.27:	0.02:	0.:	0.:	0.:	0.32:	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					0.19	0.01			0.	0.01	0.
48	СЦМ 1-3-129	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2	М	1.400	0.20		0.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				30.	2.	1.	-	3.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				5927.	342.	1161.	-	1069.
			РУБ.					(1503)	309.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		978.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	90.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	176.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				6905.	518.	1161.	-	1159.
			РУБ.					(1503)	309.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		552.	(661)	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ...:	РУБ.				7457.	518.	1161.	-	-
			РУБ.						309.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(2164)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1159.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	827.	-	-	-

.Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

4 КАРКАС

49	14-9(ДОП.К ЕРЕР Ч.1 В.1)	УСТАНОВКА РАМ СБОРНЫХ Ж/Б ИЗ ДВУХ ПОЛУРАМ ПРОЛЕТОМ 18М	ШТ	11.000	19.50	10.36	215.	73.	114.	10.30	113.
					6.65	3.23			36.	4.17	46.
50	ПР-Т 06-08 П.8.167 ЛОПОЛНЕНИЕ 1981/4 Ч.1 ССЦ МО Т.1 П. ПРИЛОЖ.1 П. 135 ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.3	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОЛУРАМ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 350,МАРКИ РПС18-4ПА, РПС18-4ПБ	М3	27.500	87.27		2400.				
		ЦЕНА ЕД.: (69,0+2,5*5,98+0,8)*1,02+0,82									
51	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.068	229.00		16.				
52	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	4.809	250.00		1202.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3.1. П.									
	3									
53	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,433	413.00		179.				
54	7-287	УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,209	293.00 8.18		61.	2.		13.30	3.
55	13-335 (М=1,2)	АЛЮМИНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТОЛЩ.120МКМ М2 ЦЕНА ЕД.: 3,11*1,2	18,620	3.73 1.40	1.33 0,77	69.	26.	25. 14.	1.87 0,99	35. 18.
56	13-120 (М=2)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-059 (ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ) 100М2 ЦЕНА ЕД.: 19,9*2	0,186	39,80 4.12	0,44 0,14	7.	1.	0. 0.	6.22 0,18	1. 0.
57	13-156 (М=4)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-759 (ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ) 100М2 ЦЕНА ЕД.: 17,4*4	0,186	69.60 6.04	0,56 0,16	13.	1.	0. 0.	9.20 0,21	2. 0.
58	9-88	МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ВС1 Т	0,720	41.30 15.40	11.40 4.33	30.	11.	8. 3.	24.60 5.59	18. 4.
59	ЦМ 2-1-1912	СТОИМОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ВС1 Т	0,720	225.00		162.				
60	15-302	ОБЕТОНИРОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ВС1 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ПО СЕТКЕ 100М2	0,010	453.00 203,00	6.90 2.07	5.	2.	0. 0.	298.00 2.67	3. 0.
61	ССЦ МО Т.1 П. 1-29	СТОИМОСТЬ БЕТОНА М200 М3	0,100	29.30		3.				
62	7-287	УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ МС1,МС2, МС3 Т	0,084	293.00 8.18		25.	1.		13.30	1.
63	13-335 (М=1,2)	АЛЮМИНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТОЛЩ.120МКМ М2 ЦЕНА ЕД.: 3,11*1,2	2,440	3.73 1.40	1.33 0,77	9.	3.	3. 2.	1.87 0,99	5. 2.
64	13-120 (М=2)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-059(СВЯЗЕЙ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ) 100М2 ЦЕНА ЕД.: 19,9*2	0,024	39,80 4.12	0,44 0,14	1.	0.	0. 0.	6.22 0,18	0. 0.
65	13-156 (М=4)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-759(СВЯЗЕЙ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ) 100М2	0,024	69.60 6.04	0,56 0,16	2.	0.	0. 0.	9.20 0,21	0. 0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 17,4*4								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				4399.	120.	150.	-	251.
		РУБ.					(27Ø)	55.		
		5 СТЕНЫ								
66	7-249	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 1ØМ2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М(МАРКИ ПСТ6.18.25-Т) ШТ:	20,ØØØ:	19.73:	7.54:	395.:	99.:	151.:	8.Ø6:	161.
				4.93:	2.7Ø:			54.:	3.48:	7Ø.
67	7-263	УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25 М(МАРКИ ПСТ1,5.12.25-Т,ПСТØ,75.12.25-Т) ШТ:	22.ØØØ:	14,8Ø:	5.57:	326.:	94.:	123.:	6.87:	151.
				4.25:	2.Ø1:			44.:	2.59:	57.
68	7-665	УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ Ø,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 3ØМ(МАРКИ ПСТ6.Ø6.25-Т-К) ШТ:	2Ø.ØØØ:	2.58:	Ø.44:	52.:	19.:	9.:	1.55:	31.
				Ø.97:	Ø,16:			3.:	Ø.21:	4.
69	ПР-Т Ø6-Ø8:8-96 ТЕХ. ЧАСТЬ П.1.6 ССЦ МО Т.1 ПРИЛ.1.1 П.119 ССЦ Ч.4 П.8-96	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТРЕХСЛОЙНЫХ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М2ØØ И СРЕДНИМ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ДЛИН.ПЛИТЫ БОЛЕЕ 3М М2: ЦЕНА ЕД.: (13,8+Ø,8*Ø,25+Ø,37*5,14)*1,Ø2	282.26Ø:	16.22:		4578.:				
7Ø	ПР-Т Ø6-Ø8:8-96 ТЕХ. ЧАСТЬ П.1.6 ССЦ МО Т.1 ПРИЛ.1.1 П.118 ССЦ Ч.4 П.8-96	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТРЕХСЛОЙНЫХ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М2ØØ И СРЕДНИМ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ДЛИН.ПЛИТЫ ДО 3М М2: ЦЕНА ЕД.: (13,8+Ø,8*Ø,25+Ø,37*4,24)*1,Ø2	34.89Ø:	15.88:		554.:				
71	13-335 (М=1,2)	АЛЮМИНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТОЛЩ.12ØМКМ М2: ЦЕНА ЕД.: 3,11*1,2	9.57Ø:	3.73:	1.33:	36.:	13.:	13.:	1.87:	18.
				1,4Ø:	Ø.77:			7.:	Ø.99:	1Ø.
72	13-12Ø (М=2)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-Ø59(ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ) 1ØØМ2: ЦЕНА ЕД.: 19,9*2	Ø.Ø96:	39.8Ø:	Ø,44:	4.:	Ø.:	Ø.:	6.22:	1.
				4.12:	Ø.14:			Ø.:	Ø.18:	Ø.
73	13-156 (М=4)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-759(ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ) 1ØØМ2: ЦЕНА ЕД.: 17,4*4	Ø.Ø96:	69.6Ø:	Ø.56:	7.:	1.:	Ø.:	9.2Ø:	1.
				6.Ø4:	Ø.16:			Ø.:	Ø.21:	Ø.
74	7-7Ø7	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫ-	Ø.425:	91.8Ø:	2Ø.6Ø:	39.:	5.:	9.:	18.6Ø:	8.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ МАС-								
		ТИКОЙ УМС-50 100М		11.00	6.18			3.	7.97	3.
75	7-290	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ	0.394	358.00	3.30	141.	17.	1.	66.60	26.
		Т		42.50	0.99			0.	1.28	1.
76	13-335 (М=1,2)	АЛЮМИНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ СТАЛЬНЫХ НАСАДОК ТОЛЩ.120МКМ М2	11.430	3.73	1.33	43.	16.	15.	1.87	21.
				1.40	0.77			9.	0.99	11.
		ЦЕНА ЕД.: 3,11*1,2								
77	13-120 (М=2)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-059(СТАЛЬ- НЫХ НАСАДОК) 100М2	0.114	39.80	0.44	5.	0.	0.	6.22	1.
				4.12	0.14			0.	0.18	0.
		ЦЕНА ЕД.: 19,9*2								
78	13-156 (М=4)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-759(СТА- ЛЬНЫХ НАСАДОК) 100М2	0.114	69.60	0.56	8.	1.	0.	9.20	1.
				6.04	0.16			0.	0.21	0.
		ЦЕНА ЕД.: 17,4*4								
79	8-136	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С УТЕПЛЕНИ- ЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	95.070	40.70	1.00	3869.	304.	95.	5.70	542.
				3.20	0.30			29.	0.39	37.
80	7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т: И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	44.000	0.29	0.15	13.	4.	7.	0.13	6.
		ШТ		0.08	0.06			3.	0.08	3.
81	7-127	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	6.000	1.55	1.04	9.	3.	6.	0.81	5.
		ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ		0.46	0.38			2.	0.49	3.
82	ССЦ МО Т.1 П. 9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБ"ЕМОМ ДО 5М3 ДЛИН. ДО 3М МАРКИ 2ПБ29-4 М3	1.540	64.40		99.				
83	ССЦ МО Т.1 П. 9-93	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБ"ЕМОМ ДО 5М3 ДЛИН. ОТ 3М ДО 12М МАРКИ 3ПБ34-3,5ПБ36-20 М3	2.270	65.70		149.				
84	ССЦ МО Т.1 П. 3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.252	250.00		63.				
85	ССЦ МО Т.1 П. 6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	0.048	321.00		15.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				10405.	576.	429.	-	1172.
		РУБ.					(1005)	154.		
		6 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ								
86	7-183	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,	72.000	8.02	2.88	577.	120.	207.	2.85	205.
		ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М		1.67	1.04			75.	1.34	97.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
87	ССЦ МО Т.1 П. 8-119	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ МАРКИ 1ПГ-2А4-Т-П,1ПВ10-2А4-Т-П-А,1ПГ-2А4-Т-П-А ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 250 М2	1280.920	5.35		6853.				
88	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ Т	0.039	413.00		16.				
89	13-335 (М=1,2)	АЛЮМИНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТОЛЩ.120МКМ М2	17.980	3.73	1.33	67.	25.	24.	1.87	34.
		ЦЕНА ЕД.: 3,11*1,2		1.40	0.77			14.	0.99	18.
90	13-120 (М=2)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-059(ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ) 100М2	0.180	39.80	0.44	7.	1.	0.	6.22	1.
		ЦЕНА ЕД.: 19,9*2		4.12	0.14			0.	0.18	0.
91	13-156 (М=4)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-759(ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ) 100М2	0.180	69.60	0.56	13.	1.	0.	9.20	2.
		ЦЕНА ЕД.: 17,4*4		6.04	0.16			0.	0.21	0.
92	7-446(ССЦ МО Т.1 П. 2-4)	УСТАНОВКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩ.ДО 5М2 ШТ	12.000	1.51	0.19	18.	1.	2.	0.13	2.
		ЦЕНА ЕД.: 1,43+0,0031*24,4		0.08	0.06			1.	0.08	1.
93	ССЦ МО Т.1 П. 8-234	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПДС-2 ДОБОРНЫХ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 М3	3.720	77.80		289.				
94	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.307	250.00		77.				
95	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	0.113	321.00		36.				
96	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0.050	413.00		21.				
97	13-335 (М=1,2)	АЛЮМИНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТОЛЩ.120МКМ М2	1.450	3.73	1.33	5.	2.	2.	1.87	3.
		ЦЕНА ЕД.: 3,11*1,2		1.40	0.77			1.	0.99	1.
98	13-120 (М=2)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-059(ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ) 100М2	0.015	39.80	0.44	1.	0.	0.	6.22	0.
				4.12	0.14			0.	0.18	0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 19,9*2								
99	13-156 (М=4)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-759(ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ) 100М2	0,015	69,60	0,56	1.	0.	0.	9,20	0.
				6,04	0,16			0.	0,21	0.
		ЦЕНА ЕД.: 17,4*4								
100	7-668(ССЦ МО Т.1 П. 2-4)	УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ШТ	16,000	2,08	0,13	33.	9.	2.	1,01	16.
				0,59	0,05			1.	0,06	1.
		ЦЕНА ЕД.: 1,4+24,4*0,0279								
101	ССЦ МО Т.1 П. 9-96	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП2,5-4 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 М3	0,210	62,70		13.				
102	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0,004	229,00		1.				
103	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0,022	250,00		6.				
104	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,055	413,00		23.				
105	13-335 (М=1,2)	АЛЮМИНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТОЛЩ.120МКМ М2	1,600	3,73	1,33	6.	2.	2.	1,87	3.
				1,40	0,77			1.	0,99	2.
		ЦЕНА ЕД.: 3,11*1,2								
106	13-120 (М=2)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-059(ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ) 100М2	0,016	39,80	0,44	1.	0.	0.	6,22	0.
				4,12	0,14			0.	0,18	0.
		ЦЕНА ЕД.: 19,9*2								
107	13-156 (М=4)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-759(ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ) 100М2	0,016	69,60	0,56	1.	0.	0.	9,20	0.
				6,04	0,16			0.	0,21	0.
		ЦЕНА ЕД.: 17,4*4								
108	12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	13,349	51,60	0,74	689.	102.	10.	14,30	191.
				7,64	0,22			3.	0,28	4.
109	12-300 (М=5)	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 100М2	-13,349	12,65	0,25	-169.	-2.	-3.	0,35	-5.
				0,15	0,10			-1.	0,13	-2.
		ЦЕНА ЕД.: 2,53*5								
110	12-284	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	13,349	54,70	4,00	730.	379.	53.	48,20	643.
				28,40	1,20			16.	1,55	21.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	СЦМ 1-4-122	ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-81 М3	240.280	13.80		3316.				
112	10-192	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ М3	9.970	118.00	1.30	1176.	87.	13.	14.80	148.
				8.70	0.41			4.	0.53	5.
113	12-269	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ 100М2	13.349	211.00	2.64	2817.	330.	35.	42.90	573.
				24.70	0.79			11.	1.02	14.
114	12-272	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ 100М2	13.349	9.56	0.03	128.	16.	0.	1.94	26.
				1.21	0.01			0.	0.01	0.
115	12-277	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ(НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ,ПОЯСКИ,БАЛКОНЫ И ДР,): БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100М2	7.884	9.43	0.01	74.	18.	0.	4.14	33.
				2.30						
116	7-288	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ И ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	2.010	328.00	6.00	659.	56.	12.	40.50	81.
				27.80	1.80			4.	2.32	5.
117	13-335 (М=1,2)	АЛЮМИНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ: ТОЛЩ.120МКМ М2	58.290	3.73	1.33	217.	82.	78.	1.87	109.
				1.40	0.77			45.	0.99	58.
		ЦЕНА ЕД.: 3,11*1,2								
118	13-120 (М=2)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-059(СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ) 100М2	0.583	39.80	0.44	23.	2.	0.	6.22	4.
				4.12	0.14			0.	0.18	0.
		ЦЕНА ЕД.: 19,9*2								
119	13-156 (М=4)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-759(СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ) 100М2	0.583	69.60	2.56	41.	4.	0.	9.20	5.
				6.04	0.16			0.	0.21	0.
		ЦЕНА ЕД.: 17,4*4								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				17766.	1235.	437.	-	2299.
		РУБ.					(1672)	175.		

7 ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ

120	10-84	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	126.620	2.99	0.36	379.	94.	46.	1.38	175.
				0.74	0.11			14.	0.14	18.
121	СЦМ 2-2-170	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ СВД9-12 СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ М2	8.910	18.40		164.				
122	СЦМ 2-2-171	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ СВД12-12 СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ М2	117.610	16.90		1988.				
123	10-88	УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	88.000	0.24		21.	21.		0.46	40.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					0.24						
124	ПР-НТ06-09-01 П.83	СТОИМОСТЬ ВРЕЗНЫХ ЗАВЕРТОК	ШТ	176.000	0.28		49.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,25*1,1									
125	15-707	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	1.266	242.00	1.50	306.	32.	2.	46.90	59.
					25.20	0.45			1.	0.58	1.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2907.	147.	48.	-	293.
			РУБ.					(195)	15.		

8 ПРОЕМЫ ВОРОТНЫЕ

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
126	10-145	УСТАНОВКА ВОРОТ С ДЕРЕВЯННЫМИ КОРОБКАМИ,С РАСПАШНЫМИ УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ	М2	23.040	0.62	0.04	14.	10.	1.	0.82	19.
					0.45	0.01			0.	0.01	0.
127	10-145	УСТАНОВКА ВОРОТ С ДЕРЕВЯННЫМИ КОРОБКАМИ,С РАСПАШНЫМИ УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКОЙ	М2	54.000	0.62	0.04	33.	24.	2.	0.82	44.
					0.45	0.01			1.	0.01	1.
128	СЦМ 2-2-364	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ВРГ24-24	М2	23.040	24.80		571.				
129	СЦМ 2-2-367	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ВРК30-30 С КАЛИТКОЙ	М2	54.000	28.80		1555.				
130	СЦМ 1-1-342	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ВОРОТ	КГ	320.480	0.32		103.				
131	СЦМ 1-1-393	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ КАЛИТОК ВОРОТ	ШТ	4.000	2.83		11.				
132	6-13(ССЦ МО Т.1 П.1-3,1-5)	БЕТОННЫЕ СТОЛБЫ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200	М3	8.420	36.03	0.34	303.	23.	3.	5.07	43.
					2.78	0.10			1.	0.13	1.
		ЦЕНА ЕД.: 34,4+(27,4-25,8)*1,02									
133	6-86	УКЛАДКА СЕТКИ	Т	0.012	15.30	1.40	0.	0.	0.	12.30	0.
					6.76	0.42			0.	0.54	0.
134	СЦМ 2-4-43	СТОИМОСТЬ СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0.012	392.00		5.				
135	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0.114	441.00	1.40	50.	14.	0.	210.00	24.
					124.00	0.42			0.	0.54	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2645.	71.	6.	-	132.
			РУБ.					(77)	2.		

9 ПОЛЫ

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
136	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	12.913	43.30	0.99	559.	46.	13.	7.19	93.
					3.57	0.30			4.	0.39	5.
137	11-67(ССЦ МО Т.1 П. 1-29,П.1-31 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ.30ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300,В6	100М2	5.641	137.74	1.74	777.	116.	10.	40.20	227.
					20.50	0.52			3.	0.67	4.
		ЦЕНА ЕД.: 123+(33,3-29,3)*3,06+(0,92+1,53)*1,02									
138	11-68 (М=18)(ССЦ МО Т.1 П. 1-29,П.1-31 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300,В6 НА 90ММ	100М2	5.641	366.10	5.04	2065.	60.	28.	19.08	108.
					10.62	1.44			8.	1.86	10.
		ЦЕНА ЕД.: (15,8+(33,3-29,3)*0,51+(0,92+1,53)*1,02)*18									
139	11-67(ССЦ МО Т.1 П. 1-29,П.1-31)	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ.30ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300	100М2	8.889	135.24	1.74	1202.	182.	15.	40.20	357.
					20.50	0.52			5.	0.67	6.
		ЦЕНА ЕД.: 123+(33,3-29,3)*3,06									
140	11-68 (М=18)(ССЦ МО Т.1 П. 1-29,П.1-31)	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300 НА 90ММ	100М2	8.889	321.12	5.04	2854.	94.	45.	19.08	170.
					10.62	1.44			13.	1.86	17.
		ЦЕНА ЕД.: (15,8+(33,3-29,3)*0,51)*18									
141	6-86	АРМИРОВАНИЕ ПОКРЫТИЯ ПОЛА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ	Т	0.060	15.30	1.40	1.	0.	0.	12.30	1.
					6.76	0.42			0.	0.54	0.
142	СЦМ 2-4-28	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.040	232.00		9.				
143	СЦМ 2-4-30	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.020	202.00		4.				
144	6-86	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ В ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВАХ	Т	0.190	15.30	1.40	3.	1.	0.	12.30	2.
					6.76	0.42			0.	0.54	0.
145	СЦМ 2-4-30	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.190	202.00		38.				
146	13-225 (П1=0,9) (Т=0,9)	ПРОКЛАДКА СЛОЯ ТОЛЯ В ДЕФОРМАЦИОННОМ ШВЕ	М2	29.700	1.75	0.21	52.	22.	6.	1.13	34.
					0.76	0.06			2.	0.07	2.
		ЦЕНА ЕД.: 1,83-0,84*0,1									
147	11-47	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ ДЕФОРМАЦИОННОМ ШВЕ	100М2	0.070	45.80	3.75	3.	1.	0.	29.50	2.
					20.90	1.12			0.	1.44	0.
148	11-48	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ		0.070	326.60	37.72	23.	10.	3.	209.53	15.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(м=23)	ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.478 ДЕФОРМАЦИОН-								
		НОМ ШВЕ 100М2		149.50	11.27			1.	14.54	1.
		ЦЕНА ЕД.: 14,2*23								
149	11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО Р-РА В	0.014	70.00	0.95	1.	0.	0.	18.80	0.
		ДЕФОРМАЦИОННОМ ШВЕ ТОЛЩ.20ММ 100М2		9.88	0.28			0.	0.36	0.
150	11-56(м=2)	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩ.СТЯЖКИ НА 10ММ В ДЕФОРМА-	-0.014	27.20	0.46	-0.	-0.	-0.	0.68	-0.
		ЦИОННОМ ШВЕ 100М2		0.32	0.14			-0.	0.18	-0.
		ЦЕНА ЕД.: 13,6*2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				7591.	532.	120.	-	1054.
		РУБ.					(652)	36.		
		10 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
151	15-520	ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	7,120	4.62	0.38	33.	24.	3.	6.10	43.
		СТЕН ЗДАНИЯ 100М2		3.40	0.11			1.	0.14	1.
152	13-293	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10	5.580	8.19	0.45	46.	12.	3.	3.53	20.
		100М2		2.10	0.14			1.	0.18	1.
153	12-277	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ(НАРУЖНЫЕ	7.120	9.43	0.01	67.	16.	0.	4.14	29.
		ПОДОКОННИКИ,ПОЯСКИ,БАЛКОНЫ И ДР,): БЕЗ								
		ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100М2		2.30						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				146.	52.	6.	-	94.
		РУБ.					(58)	2.		
		11 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
154	15-508	ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА ПОТОЛКОВ 100М2	20.661	5.84	0.05	121.	101.	1.	9.70	200.
				4.90	0.02			0.	0.03	1.
155	15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	3.996	3.13	0.05	13.	10.	0.	4.60	18.
		СТЕН ЗДАНИЯ 100М2		2.40	0.02			0.	0.03	0.
156	13-293	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10	2.785	8.19	0.45	23.	6.	1.	3.53	10.
		100М2		2.10	0.14			0.	0.18	1.
157	13-105(ПР-Т05-04 П.1-006 П.3-307 ССЦ Ч.1 П.202)	ОГРУНТОВКА СТЕН НА ВЫСОТУ 1,2М НЕФТЕПОЛИ-	1.825	11.16	0.22	20.	3.	0.	2.41	4.
		МЕРНОЙ КРАСКОЙ СПЦ В 1 СЛОЙ 100М2		1.57	0.07			0.	0.09	0.
		ЦЕНА ЕД.: 5,72+(580-210)*0,013*1,13								
158	13-133	ОКРАСКА СТЕН НА ВЫСОТУ 1,2М НЕФТЕПОЛИМЕР-	1.825	19.34	0.26	35.	3.	0.	2.38	4.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(М=2)(ПР-ТØ5-Ø4 П.3-3Ø7 П.3-3Ø1 ССЦ Ч.1 П.2Ø2)	НОЙ КРАСКОЙ СПП ЗА 2 РАЗА	1ØØМ2		1.62	Ø.Ø8			Ø.	Ø.1Ø	Ø.
		ЦЕНА ЕД.: (6,94+(58Ø*Ø,Ø13-61Ø*Ø,ØØ84) *1,13)*2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				212.	123.	2.	-	238.
		12 ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
159	27-173	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ПОД ОТМОСТКУ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ.12СМ	1ØØМ2	1.Ø7Ø	23Ø.ØØ 14.ØØ	7.4Ø 1.9Ø	246.	15.	8. 2.	25.6Ø 2.45	27. 3.
160	27-174 (М=4)	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ НА 4СМ	1ØØМ2	-1.Ø7Ø	66.ØØ 1.2Ø		-71.	-1.		2.28	-2.
		ЦЕНА ЕД.: 16,5*4									
161	27-169	АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА ТОЛЩИНОЙ 3СМ	1ØØМ2	1.Ø7Ø	156.ØØ 8.23		167.	9.		14.4Ø	15.
162	27-172 (М=2)	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ОТМОСТКИ НА 1СМ	1ØØМ2	-1.Ø7Ø	5Ø.6Ø 2.62		-54.	-3.		4.64	-5.
		ЦЕНА ЕД.: 25,3*2									
163	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД ПАНДУСЫ	1ØØМ2	1.336	43.3Ø 3.57	Ø.99 Ø.3Ø	58.	5.	1. Ø.	7.19 Ø.39	1Ø. 1.
164	11-67(ССЦ:МО Т.1 П. 1-29,П.1-31: ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПАНДУСА ТОЛЩ.3ØММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 3ØØ,В6	1ØØМ2	1.24Ø	137.74 2Ø.5Ø	1.74 Ø.52	171.	25.	2. 1.	4Ø.2Ø Ø.67	5Ø. 1.
		ЦЕНА ЕД.: 123+(33,3-29,3)*3,Ø6+(Ø,92+1,53) *1,Ø2									
165	11-68 (М=1Ø)(ССЦ:МО Т.1 П. 1-29,П.1-31: ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ПАНДУСОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 3ØØ,В6 НА 5ØММ	1ØØМ2	Ø.54Ø	2Ø3.39 5.9Ø	2.8Ø Ø.8Ø	11Ø.	3.	2. Ø.	1Ø.6Ø 1.Ø3	6. 1.
		ЦЕНА ЕД.: (15,8+(33,3-29,3)*Ø,51+(Ø,92+ 1,53)*1,Ø2)*1Ø									
166	11-68 (М=24)(ССЦ:МО Т.1 П. 1-29,П.1-31: ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ПАНДУСОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 3ØØ,В6 НА 12ØММ	1ØØМ2	Ø.7ØØ	488.14 14.16	6.72 1.92	342.	1Ø.	5. 1.	25.44 2.48	18. 2.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: (15,8+(33,3-29,3)*0,51+(0,92+ 1,53)*1,02)*24									
167	6-90(ССЦ МО Т.1 П. 1-3,П.1-7 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕНОК В ПАНДУСАХ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300,В6	М3:	6.000:	41,04:	0.33:	246.:	9.:	2.:	2,81:	17,
					1,55:	0,10:			1.:	0,13:	1,
		ЦЕНА ЕД.: 32,2+(31,1-25,8)*1,02+(0,92*2+ 1,53)*1,02									
168	8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД СТОЙКИ ОГРАЖДЕНИЯ СО250.16-1	М3:	0.078:	9.31:	0.32:	1.:	0.:	0.:	0,80:	0,
					0.40:	0,10:			0.:	0,13:	0,
169	8-49	УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ПОД СТОЙКИ ОГРАЖДЕНИЯ СО250.16-1	М3:	0.030:	37.20:	0.84:	1.:	0.:	0.:	6.08:	0.
					3.68:	0.25:			0.:	0.32:	0.
170	6-13(ССЦ МО Т.1 П. 1-3,П.1-15 ТЕХ.ЧАСТЬ П.2.4)	ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 100,МОРОЗОСТОЙКОСТЬЮ F50	М3:	0.360:	36.03:	0.34:	13.:	1.:	0.:	5.07:	2.
					2.78:	0.10:			0.:	0.13:	0.
		ЦЕНА ЕД.: 34,4+(27,4-25,8)*1,02									
171	7-31	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ	ШТ:	6.000:	8.67:	3.51:	52.:	15.:	21.:	4.16:	25.
					2.49:	1.28:			8.:	1.65:	10.
172	ССЦ МО Т.1 П. 9-2 ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.3	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200,F75,МАРКИ СО250.16-1	М3:	3.780:	76,16:		288.:				
		ЦЕНА ЕД.: 77,8-0,82*2									
173	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ В В4	М3:	3.780:	0,92:		3.:				
174	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т:	0.052:	250,00:		13.:				
175	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т:	0.021:	229,00:		5.:				
176	7-285	УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т:	0,003:	362,00:	8,00:	1.:	0.:	0.:	141,00:	0.
					92,00:	2,40:			0.:	3,10:	0.
177	13-335 (М=1,2)	АЛЮМИНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТОЛЩ.120МКМ	М2:	0,090:	3,73:	1,33:	0.:	0.:	0.:	1,87:	0.
					1,40:	0,77:			0.:	0,99:	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 3,11*1,2									
178	13-120 (М=2)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-059(ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ)	100М2:	0,001:	39,80:	0,44:	0.:	0.:	0.:	6,22:	0.
					4,12:	0,14:			0.:	0,18:	0.
		ЦЕНА ЕД.: 19,9*2									
179	13-156 (М=4)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-759(ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ)	100М2:	0,001:	69,60:	0,56:	0.:	0.:	0.:	9,20:	0.
					6,04:	0,16:			0.:	0,21:	0.
		ЦЕНА ЕД.: 17,4*4									
180	6-73	ПОДЛИВКА ПОД КОРМУШКИ ИЗ РАСТВОРА М100 ТОЛЩ.20ММ	100М2:	0,830:	90,18:	0,90:	75.:	21.:	1.:	44,80:	37.
					25,30:	0,27:			0.:	0,35:	0.
181	14-25	УСТАНОВКА КОРМУШЕК ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА	М3:	16,560:	14,00:	2,52:	232.:	185.:	42.:	19,30:	320.
					11,20:	0,77:			13.:	0,99:	16.
182	ССЦ МО Т.1 П. 10-106(ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОРМУШЕК МАРКИ КТ298,70,57 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300,В6	М3:	16,560:	80,15:		1327.:				
		ЦЕНА ЕД.: 77,7+0,92+1,53									
183	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т:	0,059:	229,00:		14.:				
184	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т:	0,542:	250,00:		136.:				
185	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т:	0,635:	321,00:		204.:				
186	6-30(ССЦ МО Т.1 П. 1-3,П.1-5)(ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УСТРОЙСТВО КОЛЕСООТБОЙНИКА ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200,В6	М3:	1,040:	40,77:	1,20:	42.:	2.:	1.:	4,35:	5.
					2,34:	0,36:			0.:	0,46:	0.
		ЦЕНА ЕД.: 35,7+(27,4-25,8)*1,02+(0,92*2+1,53)*1,02									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3622.	296.	85.	-	560.
			РУБ.					(381)	26.		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				49693.	3152.	1283.	-	6093.
			РУБ.					(4435)	465.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				49501.	3141.	1275.	-	6071.
			РУБ.					(4416)	462.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				192.	11.	8.	-	22.
			РУБ.					(19)	3.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		8168.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП = 41.00%)		17.	(8)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	753.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1473.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				57878.	4625.	1283.	-	6846.
			РУБ.					(4443)	465.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		4630.	(1951)	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ...:	РУБ.				62508.	4625.	1283.	-	-
			РУБ.						465.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(6394)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	6846.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	5090.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				55620.	3494.	2444.	-	7162.
			РУБ.					(5938)	774.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				55428.	3483.	2436.	-	7140.
			РУБ.					(5919)	771.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				192.	11.	8.	-	22.
			РУБ.					(19)	3.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		9146.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	РУБ.	8.60%	(НУЧП = 41.00%)		17.	(8)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	843.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1649.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				64783.	5143.	2444.	-	8005.
			РУБ.					(5946)	774.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		5183.	(2613)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				69966.	5143.	2444.	-	-
			РУБ.						774.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(8559)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	8005.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	5917.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../БАСНИНА Л.А.ИВАНОВА /

Проверил ...../Каган Л.Н./

Расчет произвел ...../Баций/

СВОДКА ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

N П.П.	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ %	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ СУММА	ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ % СТОИМОСТИ ПО ГР. 5,7	ВСЕГО ПО ГР.5,7,8	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ % СУММЫ ПО ГР.7	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ % СТОИМОСТИ ПО ГР. 10,11	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ВСЕГО ПО ДАННЫМ ГР. 10,11, 12,13	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТОИМОСТИ РАЗДЕЛА % ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ СМЕТЫ / СТОИМ. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		0.0	805.	2.3	133.	75.	1013.	150.	655. 187.	0.	354.	1159.	1.45 0.00	
2	ФУНДАМЕНТЫ		0.0	5092.	2.3	840.	475.	6407.	190.	505. 122.	0.	306.	1001.	9.16 0.00	
3	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ		0.0	30.	2.3	5.	3.	38.	2.	1.	0.	1.	4.	0.05	
4	КАРКАС		0.0	4399.	2.3	711.	409.	5519.	120.	150. 55.	8.	119.	397.	7.89 0.00	
5	СТЕНЫ		0.0	10405.	2.3	1717.	970.	13092.	576.	429. 154.	0.	442.	1447.	18.71 0.00	
6	ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ		0.0	17766.	2.3	2931.	1656.	22353.	1235.	437. 175.	0.	736.	2408.	31.95 0.00	
7	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ		0.0	2907.	2.3	480.	271.	3658.	147.	48. 15.	0.	86.	281.	5.23 0.00	
8	ПРОЕМЫ ВОРОТНЫЕ		0.0	2645.	2.3	436.	246.	3327.	71.	6. 2.	0.	34.	111.	4.76 0.00	
9	ПОЛЫ		0.0	7591.	2.3	1253.	708.	9552.	532.	120. 36.	0.	287.	939.	13.65 0.00	
10	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		0.0	146.	2.3	24.	14.	184.	52.	6. 2.	0.	26.	84.	0.26 0.00	
11	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		0.0	212.	2.3	35.	20.	267.	123.	2.	0.	55.	180.	0.38	

12	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	0.0	3622.	2.3	598.	338.	4558.	296.	85.	0.	168.	549.	6.51
									26.				0.00

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../БАСНИНА Л.А.ИВАНОВА /

ПРОВЕРИЛ...../КАГАН Л.Н. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАЦИЙ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -20

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР2'АР4'КЖ4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 7.40 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.88 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 889. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.51 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		В СМЕТУ N 1-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ										
		1 ФУНДАМЕНТЫ										
		ИСКЛЮЧИТЬ										
1	6-20(ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ.ЧАСТЬ П.2.4 ССЦ МО Т.1 П. 1-3,1-5)	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М100 МОРОЗОСТОЙКОСТЬЮ F75 М3	4.300	33.33	0.76	143.	7.	3.	2.86	12.			
				1.55	0.23			1.	0.30	1.			
		ЦЕНА ЕД.: 31,7+(27,4-25,8)*1,02											
		2 СТЕНЫ											
		ИСКЛЮЧИТЬ											
2	8-136	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С УТЕПЛЕНИЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	95.070	40.70	1.00	3869.	304.	95.	5.70	542.			
				3.20	0.30			29.	0.39	37.			
3	7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т: И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	14.000	0.29	0.15	4.	1.	2.	0.13	2.			
				0.08	0.06			1.	0.08	1.			
4	ССЦ МО Т.1 П. 9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБ"ЕМОМ ДО 5М3 ДЛИН. ДО 3М МАРКИ 2П629-4 М3	0.384	64.40		25.							
5	ССЦ МО Т.1 П. 9-93	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБ"ЕМОМ ДО 5М3 ОТ 3 ДО 12М МАРКИ 3П634-3,5П636-20 М3	0.534	65.70		35.							

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
6	ССЦ МО Т.1 П. 3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.032	250.00		8.				
7	ССЦ МО Т.1 П. 6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.009	321.00		3.				
		ДОБАВИТЬ									
8	8-31	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		70.840	33.90	0.62	2401.	152.	44.	3.93	278.
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3		2.15	0.18			13.	0.23	16.
		3 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
9	СЦМ 1-4-122	ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-81	М3	26.700	13.80		368.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				6856.	464.	144.	-	889.
			РУБ.					(608)	44.		
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				6856.	464.	144.	-	889.
			РУБ.					(608)	44.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		548.	(268)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				7404.	464.	144.	-	-
			РУБ.						44.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(876)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	889.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	508.	-	-	-

СОСТАВИЛ...../БАСНИНА Л.А. /

ПРОВЕРИЛ...../КАГАН Л.Н. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАЦИЙ /

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -20

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	834.42
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
2.		450	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	0.57
3.		712	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	142.37
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
4.		2266	ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	0.02
5.		4370	ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	3.45
6.		6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	50.63
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
1.		5703	СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ШТ	14.00
2.		8064	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	4.39
3.		8226	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0.04
4.		8231	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	40.06
5.		8466	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	64.95
6.		16900	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М2	192.04

СОСТАВИЛ ...../БАСНИНА Л.А. /
ПРОВЕРИЛ ...../КАГАН Л.Н. /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ НА 250 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КРС С БЕСПРИВЯЗНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ НА ГЛУБОКОЙ ПОДСТИЛКЕ И КОРМЛЕНИЕМ В ЗДАНИИ
НА ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.20 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.05 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 62. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.04 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 250.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 0.81 РУБ.
ОБЪЕМ 1291.3 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0.16 РУБ.
ОБЪЕМ 7067.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.03 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕЛИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ													
1	16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	6.000	0.91 0.21	0.01	5.		1.		0.		0.35		2.	
2	16-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ М	14.000	3.29 0.27	0.05 0.02	46.		4.		1. 0.		0.46 0.03		6. 0.	
3	16-25	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ, ДИАМЕТРОМ 200ММ Т	0.160	406.00 11.90	2.60 0.78	65.		2.		0. 0.		21.20 1.01		3. 0.	
4	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0.200	3.94 3.73		1.		1.				5.16		1.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				117.		8.		1.		-		12.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13.30%	(НУЧП - 0.00%)		16.		(0)		-		-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-		-		-		-		1.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-		3.		-		-		-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				133.		11.		1.		-		13.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		11.		(4)		-		-		-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				144.		11.		1.		-		-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-		(13)		-		-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-		-		-		-		13.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	11.	-	-	-
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5	13-125 (М=2)	ОБМАЗКА ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА 100М2	0.017	8.76	0.50	0.	0.	0.	4.76	0.
				3.22	0.16			0.	0.21	0.
		ЦЕНА ЕД.: 4,38*2								
6	26-7	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	0.100	23.40	0.24	2.	1.	0.	18.80	2.
				11.00	0.07			0.	0.09	0.
7	СЦМ 1-4-207	ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М-200 М3	0.100	56.50		6.				
8	13-225	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ М2	9.000	1.83	0.21	16.	8.	2.	1.40	13.
				0.84	0.06			1.	0.08	1.
9	13-226 (М=2)	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ М2	9.000	1.38	0.02	12.	5.	0.	1.00	9.
				0.60						
		ЦЕНА ЕД.: ,69*2								
10	1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 100М3	0.090	74.50		7.	7.		154.00	14.
				74.50						
11	1-968	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕИ 100М3	0.090	46.00		4.	4.		99.30	9.
				46.00						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				47.	25.	2.	-	48.
							(27)	1.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		8.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	1.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				55.	26.	2.	-	49.
							(27)	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		4.	(12)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				59.	26.	2.	-	-
								1.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(39)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	49.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	27.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			164.	33.	3.	-	60.
			РУБ.				(36)	1.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			47.	25.	2.	-	48.
			РУБ.				(27)	1.		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.			117.	8.	1.	-	12.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)	8.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 0.00%)	16.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	4.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			188.	37.	3.	-	62.
			РУБ.				(36)	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)	15.	(16)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			203.	37.	3.	-	-
			РУБ.					1.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(52)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	62.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	38.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Л.Н.КАГАН /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ НА 250 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КРС С БЕСПРИВЯЗНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ НА ГЛУБОКОЙ ПОДСТИЛКЕ И КОРМЛЕНИЕМ В ЗДАНИИ НА ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	59.32
2.		2	ШЕФМОНТАЖ	ШТ	7.70
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
3.		712	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	3.24
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
4.		2022	АСБЕСТ КОРОТКОВОЛОКНИСТЫЙ	КГ	1.80
5.		2050	БЕНЗИН	КГ	0.81
6.		2065	БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	3.31
7.		2165	ВОДА	М3	0.20
8.		2599	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ	0.67
9.		2729	НАПОЛНИТЕЛЬ	КГ	29.07
10.		2986	РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0.04
11.		3022	РУБЕРОИД РМ-350	М2	31.05
12.		6132	МАТЫ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ	М3	0.00
13.		6205	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	М3	0.00
14.		6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2.43
15.		7241	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ЧУГУННЫЕ Д 125-200	Т	0.16
16.		10320	СКОРЛУПЫ ЖЕСТКИЕ	М3	0.03
17.		11070	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ 65ММ	М	14.14
18.		11079	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М	6.00
19.		11215	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2	0.61
20.		15137	БИТУМ БН-90/10	КГ	36.36
21.		15138	БИТУМ БН-70/30	КГ	77.76
22.		16243	ЛАК БТ-577	КГ	0.29

СОСТАВИЛ ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /
ПРОВЕРИЛ ...../РУК.ГР.Л.Н.КАГАН /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ НА 250 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КРС С БЕСПРИВЯЗНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ НА ГЛУБОКОЙ ПОДСТИЛКЕ И КОРМЛЕНИЕМ В ЗДАНИИ
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТХ1-ТХ3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	1.02 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.....	0.17 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.85 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.17 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	140. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.09 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 250.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО	4.10 РУБ.
ОБЪЕМ 1291.3 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	0.79 РУБ.
ОБЪЕМ 7067.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА.	0.15 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	2106-2029 (К=1,05) (К=1,012)	ПОИЛКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ АГК-4А	ШТ	2.000	106.26		213.					
		ЦЕНА ЕД.: 100*1,05*1,012										
2	35-4-1	МОНТАЖ АВТОПОИЛКИ АГК-4А	ШТ	2.000	2.49		5.	4.	0.	3.00	6.	
									0.	0.13	0.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0.	218.	4.	0.	-	6.	0.00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			0.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				213.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				5.	4.	0.	-	6.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ		РУБ.	80.00%	(НУЧП - 0.00%)		3.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	1.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	221.	5.	0.	-	6.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		18.	(2)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			0.	239.	5.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.				239.	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(6)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	6.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	5.	-	-	-	
		2 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ										
3	ЕРЕР 14-26 (К=1,05)НА ОЦИН.СТАЛЬ	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ БОКСОВ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЦЕНА ЕД.: 88,3*1,05	Т:	1,597	92,72		148.	76.	36. 4.	80,20 2,97	128. 5.	
4	ССЦ Ч.3 СТР.112 П.1550	СТОИМОСТЬ СТОЙЛОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ, СОСТОЯЩЕГО ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИЗ ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК ДИАМ.40ММ	Т:	1,597	355,81		568.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	716.	76.	36.	-	133.	0,00
			РУБ.					(112)	4.			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			0.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				568.					
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....	РУБ.				148.	76.	36.	-	133.	
			РУБ.					(112)	4.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8,60%	(НУЧП - 0,00%)		13.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	1.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	2.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	729.	78.	36.	-	134.	
			РУБ.					(112)	4.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		58.	(49)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	787.	78.	36.	-	-	
			РУБ.						4.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			787.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(161)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	134.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	82.	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	934.	80.	36.	-	139.	0,00
			РУБ.					(116)	4.			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			0.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				781.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,.....	РУБ.				5.	4.	0.	-	6.	
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....	РУБ.				148.	76.	36.	-	133.	
			РУБ.					(112)	4.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 0.00%)		3.	(0)	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП - 0.00%)		13.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-		1.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	3.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	950.	83.	36.	-	140.	
		РУБ.					(116)	4.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		76.	(51)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			0.	1026.	83.	36.	-	-	
		РУБ.						4.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1026.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(167)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	140.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	87.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ИНЖЕНЕР ПАХОМОВА Т.В/

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГРУППЫ КОНОКОТИН/

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАЦИЙ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ НА 250 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КРС С БЕСПРИВЯЗНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ НА ГЛУБОКОЙ ПОДСТИЛКЕ И КОРМЛЕНИЕМ В ЗДАНИИ
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ1-ЭМ2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.94	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.94	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.30	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	282.	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.18	ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:		
ОБЪЕМ 250.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО	3.78	РУБ.
ОБЪЕМ 1291.3 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	0.73	РУБ.
ОБЪЕМ 7067.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА.	0.13	РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	U8-612-2	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ8501 100ШТ	0.910	386.00		4.	1.	0.	248.00	2.	
								0.	2.99	0.	
2	8-594-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0.100	278.00		28.	6.	6.	103.00	10.	
								2.	23.48	2.	
3	8-599-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0.300	127.00		38.	16.	10.	97.00	29.	
								3.	14.32	4.	
4	8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0.130	49.80		6.	5.	0.	68.00	9.	
								0.	0.08	0.	
5	8-396-7	КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ 100М	1.440	86.10		124.	18.	31.	22.00	32.	
								10.	8.78	13.	
6	8-409-3	ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ СЕЧ.ДО 16ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ 100М	0.840	9.29		8.	3.	4.	7.00	6.	
								1.	1.88	2.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	8-400-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 100М	0.760	68.00		52.	19.	21. 7.	44.00 11.46	33. 9.	
8	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0.060	54.00		3.	1.	1. 1.	43.00 12.55	3. 1.	
9	8-418-4	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0.800	7.24		6.	5.	0. 0.	10.00 0.06	8. 0.	
10	8-417-5	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0.050	15.90		1.	0.	0. 0.	14.00 0.10	1. 0.	
11	8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М	0.050	6.02		0.	0.	0. 0.	5.00 1.12	0. 0.	
12	8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М	0.150	1.38		0.	0.		2.00	0.	
13	8-472-4	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ 100М	2.260	33.70		76.	51.	5. 1.	41.00 0.39	93. 1.	
14	8-472-5	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ 100М	0.320	41.40		13.	7.	1. 0.	41.00 0.52	13. 0.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	359.	132.	79.	-	271.	0.00
		РУБ.					(211)	25.			
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			0.						
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				359.	132.	79.	-	271.	
		РУБ.					(211)	25.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		115.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	11.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	21.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	474.	153.	79.	-	282.	
		РУБ.					(211)	25.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		38.	(93)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	512.	153.	79.	-	-	
		РУБ.						25.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			512.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(304)	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	282.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	178.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

15	15-17 доп.16 п.02-490 (К=1,076)	ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ85Ø1У3	ШТ	1.ØØØ	41.96		42.				
		ЦЕНА ЕД.: 39*1,Ø76									
16	15-Ø7 п.1Ø45 (К=1,Ø82)	СВЕТИЛЬНИК НСПØ3-6Ø-Ø1У3	ШТ	1Ø.ØØØ	1.35		14.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,25*1,Ø82									
17	15-Ø7 доп.3 п.1175 (К=1,Ø82)	СВЕТИЛЬНИК НСП21-2ØØ-ØØ5У3	ШТ	3Ø.ØØØ	5.84		175.				
		ЦЕНА ЕД.: 5,4Ø*1,Ø82									
18	СЦМ 5-1-1Ø91	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 66Ø В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	1ØØØМ	Ø.Ø8Ø	191.ØØ		15.				
19	СЦМ 5-1-1Ø76	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 66Ø В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	1ØØØМ	Ø.22Ø	19Ø.ØØ		42.				
20	СЦМ 5-1-1Ø92	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 66Ø В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	1ØØØМ	Ø.Ø8Ø	227.ØØ		18.				
21	СЦМ 5-2-23Ø	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 66Ø В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1ØØØМ	Ø.Ø2Ø	45.6Ø		1.				
22	СЦМ 5-3-264	ЛАМПЫ 6215-225-6Ø	1ØШТ	1.ØØØ	Ø.97		1.				
23	15-15 п.7Ø16 (К=1,Ø74)	ЛАМПА Г-22-23Ø-2ØØ	ШТ	3Ø.ØØØ	Ø.14		4.				
		ЦЕНА ЕД.: Ø,13*1,Ø74									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	15-04-01 П.75 (К=1,08)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 01-УР44-17-6/220 ЦЕНА ЕД.: 0,32*1,08	ШТ: 13.000	0.35		5.					
25	24-05 П.1364 (К=1,082)	КОРОБКА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ КОР-73У3 ЦЕНА ЕД.: 0,40*1,082	ШТ: 13.000	0.43		6.					
26	24-05 ДОП.12 П.1101S (К=1,109)	МУФТА К805 ЦЕНА ЕД.: 1,20*1,109	ШТ: 2.000	1.33		3.					
27	24-05 ДОП.12 П.1956 (К=1,072)	ЗАЖИМ К296У3 ЦЕНА ЕД.: 0,094*1,072	ШТ: 30.000	0.10		3.					
28	24-05 ДОП.12 П.1957 (К=1,072)	ЗАЖИМ ТРОСОВЫЙ К676У3 ЦЕНА ЕД.: 0,305*1,072	ШТ: 4.000	0.33		1.					
29	24-05 П.1943 (К=1,082)	КОРОБКА У245-У3 ЦЕНА ЕД.: 1,05*1,082	ШТ: 30.000	1.14		34.					
30	24-05 П.1718 (К=1,072)	ПРОФИЛЬ К108 ЦЕНА ЕД.: 0,34*1,072	ШТ: 4.000	0.36		1.					
31	24-05 П.1779 (К=1,072)	СЕРЬГА К1016У3 ЦЕНА ЕД.: 0,34*1,072	ШТ: 30.000	0.36		11.					
32	24-05 П.1466 (К=1,072)	ЛЕНТА К226 ЦЕНА ЕД.: 16,7*1,072	1000М:	17.90							
33	24-05 П.1112 (К=1,073)	КНОПКА К227УХ12 ЦЕНА ЕД.: 0,30*1,073	1000М:	0.32							
34	01017 ТАБЛ.1 (К=1,032)	КАТАНКА ДИАМ.6ММ ЦЕНА ЕД.: 178*1,032	ТН: 0.040	183.70		7.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	05-03 П.800032 (К=1,076)	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМ.25ММ	М:	80.000:	0,15:		12.:					
		ЦЕНА ЕД.: 0,14*1,076										
36	ССЦ Ч.1 П.2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.20ММ ГОСТ 3262-75	М:	6.000:	0.30:		2.:					
37	05-03 П.80125 (К=1,076)	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.32ММ	М:	5.000:	0,53:		3.:					
		ЦЕНА ЕД.: 0,49*1,076										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0.	400.	0.	0.	-	0.	0.00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			0.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				400.					
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	400.	0.	0.	-	0.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	8.00% (НУЧП - 44,00%)	РУБ.				32.	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			0.	432.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			432.		-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0.	759.	132.	79.	-	271.	0.00
			РУБ.					(211)	25.			
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			0.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				400.					
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				359.	132.	79.	-	271.	
			РУБ.					(211)	25.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	87.00% (НУЧП - 0.00%)	РУБ.				115.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0.092	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	11.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.18	РУБ.				-	21.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	874.	153.	79.	-	282.	
			РУБ.					(211)	25.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	8.00% (НУЧП - 44,00%)	РУБ.				70.	(93)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			0.	944.	153.	79.	-	-	
			РУБ.						25.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			944.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(304)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	282.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	178.	-	-	-	

Составил ...../ст.инж.Финогенов/ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. Проверил...../рук.группы Конокотин/ / Расчет произвел ...../Баруздина/

ВЕДОМОСТЬ
потребности в производственных ресурсах к типовому проекту здания на 250 голов ремонтного молодняка КРС с беспривязным содержанием на глубокой подстилке и кормлением в здании

I	Количество 2
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.-ч.	II59
Заработная плата, руб.	827
Строительные машины, руб.	II59
Надземная часть	
Затраты труда, чел.-ч	6846
Заработная плата, руб.	5090
Строительные машины, руб.	I283
ИТОГО общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	8005
Заработная плата, руб.	59I7
Строительные машины, руб.	2442
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	
Водопровод хозяйственно-питьевой	
Затраты труда, чел.-ч.	62
Заработная плата, руб.	40
Строительные машины, руб.	3

I	2
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч.	140
Заработная плата, руб.	90
Строительные машины, руб.	36
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч.	282
Заработная плата, руб.	180
Строительные машины, руб.	79
ВСЕГО по зданию	
Затраты труда, чел.-ч. ч/дн.	8489
Заработная плата, руб.	6227
Строительные машины, руб.	2560

Начальник сметного отдела И.Н.Криницкая

Составила инженер Л.А.Баспина

Проверила рук.группы Л.Н.Каган

gost.e-ecolog.ru