ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-3-18С.87

ПРОФИЛАКТОРИЙ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ДВЕ ЛИНИИ (ДЛЯ ЮЖНЫХ РАЙОНОВ)

А Л Ь Б О М УП

С М Е Т Ы

21957/07

цена 5-40

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-3-18С.87

ПРОФИЛАКТОРИЙ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ДВЕ ЛИНИИ (ДЛЯ ЮЖНЫХ РАЙОНОВ)

АЛЬБОМ УП

С М Е Т Ы

Стоимость:

общая	115,32 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	93,43 тыс.руб.
1 куб.м здания	29,75 руб.
1 кв.м рабочей площади	136,16 руб.

РАЗРАБОТАН
проектным институтом "Гипроавтотранс"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ С 01.04.86
Минавтотрансом РСФСР
Протокол от 11.02.86 № 4

Директор Ю.М.Газаев

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Альбом УП т.п. 503-3-I8С.87

№№ пп	Наименование смет	№№ смет	№№ страниц
I	2	3	4
I	Титульный лист		стр. I
2	Содержание альбома		стр. 2
3	Пояснительная записка		стр. 4
4	Объектная смета	I	стр. 5
5	Общестроительные работы	I-I	стр. 8
6	Хозяйственно-производственный водопровод	I-2	стр.45
7	Горячее водоснабжение	I-3	стр.48
8	Производственный водопровод	I-4	стр.50
9	Бытовая канализация	I-5	стр.52
I0	Производственная канализация	I-6	стр.54
II	Канализация шламосодержащих вод	I-7	стр.56
I2	Трубопровод осветленной воды	I-8	стр.59
I3	Переливной трубопровод	I-9	стр.6I
I4	Отопление	I-I0	стр.63
I5	Теплоснабжение установок систем	I-II	стр.67
I6	Узел управления	I-I2	стр.72
I7	Вентиляция	I-I3	стр.78

I	2	3	4
I8	Приобретение и монтаж технологического оборудования	I-I4	стр.85
I9	Изготовление и монтаж нестандартизированного оборудования	I-I5	стр.88
20	Инвентарь, инструмент и приспособления	I-I6	стр.90
2I	Технологические промпроводки	I-I7	стр.92
22	Электроосвещение	I-I8	стр.97
23	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	I-I9	стр.I03
24	Приобретение и монтаж КИП и автоматики	I-20	стр.II6
25	Связь и сигнализация	I-2I	стр.I29
26	Приобретение мебели	I-22	стр.I34
27	Ведомость потребности в производственных ресурсах		стр.I36

Альбом VII т.п. 503-3-18С.87

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией к типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82 и постановлениями Госстроя СССР.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- Единые районные единичные расценки на строительные работы,
- Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции Часть I, Строительные материалы,
- Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденный Мособлисполкомом,
- Прейскуранты, введенные в действие с I января 1982 г.,
- Ценники на монтаж оборудования издания 1983 г.

Сметная документация разработана применительно к " Iа" территориальному району.

Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах, установленных для типовых смет (16,5 % - накладные расходы на общестроительные работы; 8,6 % - накладные расходы на металлоконструкции; 8 % - плановые накопления).

Руководитель группы Т.Г.Родионова

АЛЬБОМ УП Т.П. 503-3-18С.87

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту "Профилакторий для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии"
(для южных районов с сейсмичностью до 7 баллов)

Сметная стоимость – II5,32 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - Iавтомобиль - 46I,28 руб.
I м2 общей площади здания – I36,I6 руб.
I м3 объема здания – 29,75 руб

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	67,76	-	-	-	67,76	-	-	-	м3	3I40	2I,58
2	I-2	Хозяйственно-производственный водопровод	0,35	-	-	-	0,35	-	-	-	м3	3I40	0,II
3	I-3	Горячее водоснабжение	0,09	-	-	-	0,09	-	-	-	м3	3I40	0,03
4	I-4	Производственный водопровод	0,32	-	-	-	0,32	-	-	-	м3	3I40	0,I0
5	I-5	Бытовая канализация	0,20	-	-	-	0,20	-	-	-	м3	3I40	0,06
6	I-6	Производственная канализация	0,I7	-	-	-	0,I7	-	-	-	м3	3I40	0,05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
7	I-7	Канализация шламосодержащих вод	0,77	-	2,36	-	3,I3	-	-	-	м3	3I40	0,25
8	I-8	Трубопровод осветленной воды	0,35	-	-	-	0,35	-	-	-	м3	3I40	0,II
9	I-9	Переливной трубопровод	0,07	-	-	-	0,07	-	-	-	м3	3I40	0,02
I0	I-I0	Отопление	I,I3	-	-	-	I,I3	-	-	-	м3	3I40	0,36
II	I-II	Теплоснабжение установок систем	2,I4	-	-	-	2,I4	-	-	-	м3	3I40	0,68
I2	I-I2	Узел управления	0,9I	-	-	-	0,9I	-	-	-	м3	3I40	0,29
I3	I-I3	Вентиляция	I0,0I	-	-	-	I0,0I	-	-	-	м3	3I40	3,I9
I4	I-I4	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,73	9,9I	-	I0,64	-	-	-	м3	3I40	0,23
I5	I-I5	Изготовление и монтаж нестандартизированного оборудования	-	0,I2	I,53	-	I,65	-	-	-	м3	3I40	0,04
I6	I-I6	Инвентарь, инструмент и приспособления	-	-	0,84	-	0,84	-	-	-	м3	3I40	-
I7	I-I7	Технологические промпроводки	0,49	0,54	-	-	I,03	-	-	-	м3	3I40	0,33
I8	I-I8	Электроосвещение	-	3.65	0,I4	-	3,79	-	-	-	м3	3I40	0,II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I9	I-I9	Силовое электрооборудование	0,06	2,78	2,50	-	5,34	-	-	-	м3	3I40	0,90
20	I-20	КИП и автоматика	-	0,72	I,90	-	2,62	-	-	-	м3	3I40	0,23
2I	I-2I	Связь и сигнализация	-	0,07	0,07	-	0,I4	-	-	-	м3	3I40	0,02
22	I-22	Мебель	-	-	2,64	-	2,64	-	-	-	м3	3I40	-
		Итого по объектной смете:	84,82	8,6I	2I,89	-	II5,32	-	-	-	м3	3I40	29,75

Директор Ю.М.Газаев
Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

АЛЬБОМ УП Т.П. 503-3-18 С.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии (для южных районов с сейсмичностью до 7 баллов)

на общестроительные работы

Основание: чертежи АРI-7, ЮЖI-I5, КМI-4, ЮЖИI-47

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 67,76 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль - 27I,04 руб.

I м2 общей площади здания 98,77 руб.

I м3 объема здания 2I,58 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	в том числе	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		Раздел I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
I	ЕI-233 Доп. к ЕРЕР вып.I I-29-4	Срезка растительного слоя земли бульдозером с перемещением до I00 м	м3	I30,00	0,02	3	- / 3	-	3 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	EI-240 доп. к ЕРЕР вып.I I-29-II	Добавить на 90м	м3	I30,00	0,I5	I9	- I9	-	I9 -
3	EI-56 I-II-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5м3 грунт 2 группы	I000м3	I,06	I32,00	I4I	- I40	7	I33 55
4	EI-I06 I-I7-2	Срезка недобора грунта в выемках грунт 2 группы	I00м3	0,60	49,70	30	- 29	I5	I4 5
5	EI-960 тех.ч. п.3,6 7 I-80-2	Срезка недобора сухого грунта 2 группы вручную	I00м3	0,20	89,40	I8	- I8	I8	- -
6	EI-234 доп. к ЕРЕР вып.I п.3,48 I-29-5	Перемещение сухого грунта 2 группы бульдозером в резерв и обратно из резерва для обратной засыпки на расстояние до I00м	м3	2I30,00	0,02	43	- 43	-	43 -
7	EI-24I Доп. к ЕРЕР вып.I I-29-I2	Добавить на 90м	м3	2I30,00	0,I7	362	- 362	-	362 -
8	EI-260 Доп. к ЕРЕР вып.I I-3I-5	Обратная засыпка сухого грунта 2 группы бульдозером	м3	I065,00	0,0I	II	- II	-	II -
9	EI-II34 I-II84 I-II8-I0	Уплотнение сухого грунта 2 группы пневматическими трамбовками	I00м3	I0,65	9,69	I03	- I03	66	37 24
I0	EI-I74 I-22 I3	Погрузка излишнего и растительного грунта экскаватором в автосамосвалы	I000м3	0,2I	I3I,00	28	- 27	I	26 II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II	Сборник сметных цен на перевозки часть I	Отвозка грунта автосамосвалами на расстояние до I км	тн	326,00	0,29	95	- -	-	- -
		Всего по разделу	I		руб	853	- 755	I07	648 95
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ Всего,стоимость общестроительных работ			руб руб	853 853			
		Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ							
I2	Е8-I0 8-3-1	Устройство песчаных оснований под фундаменты	м3	9,30	0,74	7	- 7	4	3 I
I3	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.4-20	Стоимость песка	м3	I0,23	7,79	80	- -	-	- -
I4	Е6-I 6-I-I	Устройство подбетонки из бетона М-50	м3	3,02	I,60	5	- 3	2	I -
I5	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-I3	Стоимость бетона М-50	м3	3,08	25,30	78	- -	-	- -
I6	Е7-6 7-I-6	Укладка фундаментов подколонных при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 3,5т	шт	I9,00	4,89	93	- 93	23	70 25
I7	Е7-7 7-I-7	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4м и массе конструкций более 3,5т	шт	5,00	7,59	38	- 39	9	30 II
I8	Сборник сметных цен МОИ том I п.9-I24	Стоимость железобетонных фундаментов из бетона М-200 объемом более Iм3 IФI8,8-I-I9шт IФ2I,8-I-5шт	м3	35,60	52,50	I869	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9	Тоже тех.часть табл.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,74	229,00	I69	- -	-	- -
20	Тоже п.3	Тоже, А-3	тн	0,20	250,00	50	- -	-	- -
2I	Е6-20 6-I-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00, бетонных из бетона М-I50	м3	I4,25	5,37	77	- 33	22	II 3
22	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-4	Стоимость бетона М-I50	м3	I4,54	26,60	387	- -	-	- -
23	Е6-20 6-I-20	Устройство набетонки под рамы ворот и цокольные балки из бетона М-I50	м3	9,00	5,37	48	- 2I	I4	7 2
24	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-4	Стоимость бетона М-I50	м3	9,I8	26,60	244	- -	-	- -
25	Е8-I3 8-4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции стен из цементно-песчаного раствора состава I:2 (в кирпичных участках)	I00м2	0,07	25,I0	2	- I	I	- -
26	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.2-27	Стоимость цементно-песчаного раствора I:2	м3	0,22	24,I0	5	- -	-	- -
		Всего по разделу:	2		руб	3I52	- I97	75	I22 42
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	3I52			
		Всего,стоимость общестроительных работ			руб	3I52			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО							
		Земляные работы							
27	ЕI-56 I-II-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5м3 грунт 2 группы	I000м3	0,22	I32,00	29	-/28	I	27/II
28	ЕI-960 тех.ч. п.3.6.7 I-80-2	Срезка недобора сухого грунта 2 группы вручную	I00м3	0,I6	89,40	I4	-/I4	I4	-/-
29	ЕI-260 доп. к ЕРЕР вып.I I-3I-5	Обратная засыпка сухого грунта 2 группы бульдозером	м3	I20,00	0,0I	I	-/I	-	I/-
30	ЕI-27I доп. к ЕРЕР вып.I I-3I-I6	Добавить на I0м	м3	I20,00	0,0I	I	-/I	-	I/-
3I	ЕI-II84 I-II8-I0	Уплотнение сухого грунта 2 группы пневматическими трамбовками	I00м3	I,20	9,69	I2	-/II	7	4/3
32	ЕI-I74 I-22-I3	Погрузка излишнего сухого грунта экскаватором в автосамосвалы	I000м3	0,II	I3I,00	I5	-/I5	I	I4/6
33	Сборник сметных цен на перевозки часть I	Отвозка излишнего грунта автосамосвалами на расстояние до I км	тн	207,00	0,29	60	-/-	-	-/-
		Фундаменты под оборудование ФОМI-Iшт ФОМ2-Iшт							
34	ЕII-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,I6	4,58	5	-/5	4	I/-
35	Сборник сметных цен МОИ том I часть I ч.4-46	Стоимость щебня	м3	4,73	8,83	42	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
36	E6-3I 6-3-2	Устройство монолитных бетонных сложных фундаментов из бетона М-200 объемом до 25м3	м3	7,00	6,69	47	- I8	II	7 2
37	E6-32 6-3-3	То же, объемом более 25м3	м3	28,00	4,56	I28	- 55	34	2I 6
38	E6-37 6-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	м3	35,00	3,35	II7	- 59	40	I9 6
39	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-5	Стоимость бетона М-200	м3	35,70	27,40	978	- -	-	- -
40	E6-I5 6-I-I5	Устройство монолитных бетонных набивных ступеней из бетона М-I50	м3	0,40	I,45	I	- -	-	- -
4I	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-4	Стоимость бетона М-I50	м3	0,4I	26,60	II	- -	-	- -
42	E6-84 6-9-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	т	0,47	355,00	I67	- I8	I8	- -
43	E8-6I 8-7-5	Установка металлических решеток приямков	т	0,06	3I8,00	I9	- I	I	- -
44	Сборник сметных цен МОИ том I п.2-26	Стоимость цементного раствора I:3	м3	0,05	22,30	I	- -	-	- -
45	E9-II6 9-I6-3	Укладка металлических швеллерных балок	т	0,04	3I,20	I	- -	-	- -
46	CI2I-I959	Стоимость металлоконструкций	т	0,04	2I3,00	9	- -	-	- -
47	E34-304 34-55-I	Перекрытие каналов рифленой сталью толщ. 6мм	I0м2	0,56	22I,00	I24	- 23	I9	4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
48	СIII-343	Скобы ходовые	кг	8,25	0,30	2	- -	-	- -
49	ЕI6-224 I6-23-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до 200мм	сальник	2,00	8,90	I8	- 3	3	- -
50	ЕII-I35 II-20-3	Облицовка пола керамической плиткой	I00м2	0,26	363,00	94	- I7	I6	I -
5I	Сборник сметных цен МОИ том I п.2-2	Стоимость цементного раствора	м3	0,58	2I,90	I3	- -,	-	- -
52	Е15-82 I5-I4-I	Облицовка стен канав керамической глазурованной плиткой белого цвета	I00м2	0,72	422,00	304	- 69	68	I -
53	ЕI3-I2I к=2 к объему I3-I5-6	Огрунтовка металлических изделий грунтовкой ГФ-0II9 за 2 раза	I00м2	0,42	7,7I	3	- I	I	- -
54	ЕI3-I53 к=2 к объему I3-I8-6	Окраска металлических изделий эмалью ПФ-I33 за 2 раза	I00м2	0,42	I0,30	4	- I	I	- -
		Фундаменты под оборудование ФОМ3-Iшт ФОМ4-4шт							
55	ЕII-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,I0	4,58	I	- -	-	- -
56	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.4-46	Стоимость щебня	м3	0,4I	8,83	4	- -	-	- -
57	Е6-30 6-3-I	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М-I00 объемом до 5м3 из бетона М-200	м3	6,50	9,4I	6I	- 22	I5	7 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
58	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-5	Стоимость бетона М-200	м3	6,63	27,40	I82	- -	-	- -
59	Е6-36 6-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов в фундаментах	м3	4,00 Приямок ПРI-Iшт	0,9I	4	- 4	2	2 I
60	ЕII-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,04	4,58	I	- -	-	- -
6I	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.4-46	Стоимость щебня	м3	0,I5	8,83	I	- -	-	- -
62	Е6-I5 6-I-I5	Устройство монолитного бетонного днища приямков из бетона М-200 толщ.250мм	м3	0,75	I,45	I	- -	-	- -
63	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-5	Стоимость бетона М-200	м3	0,77	27,40	2I	- -	-	- -
64	Е6-I28 6-I3-4	Устройство монолитных бетонных стен приямка из бетона М-200 толщ.250мм	м3	2,25	I4,00	3I	- 9	8	I -
65	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-5	Стоимость бетона М-200	м3	2,30	27,40	63	- -	-	- -
66	СIII-343	Скобы ходовые	кг	II,00	0,30	3	- -	-	- -
67	Е6-84 6-9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,02	355,00	7	- I	I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
68	Е34-304 34-55-I	Перекрытие приямка щитами из рифленой стали толщ. 6мм	I0м2	0,I6	22I,00	35	- 6	5	I -
69	ЕI3-I2I к=2 к объему I3-I5-6	Огрунтовка закладных деталей грунтовкой ГФ-0II9 за 2 раза	I00м2	0,07	7,7I	I	- -	-	- -
70	ЕI3-I53 к=2 к объему I3-I8-6	Окраска закладных деталей эмалью ПФ-I33 за 2 раза	I00м2	0,07	I0,30	I	- -	-	- -
		Колодцы К-I-Iшт, К2-Iшт							
7I	ЕII-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,06	4,58	I	- -	-	- -
72	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.4-46	Стоимость щебня	м3	0,24	8,83	2	- -	-	- -
73	Е23-I09 23-I2-I	Устройство круглых колодцев из сборных железобетонных элементов диам. I000мм в сухих грунтах 2 группы	м3	I,06	22,60	24	- I3	7	6 2
74	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	0,44	28,20	I2	- -	-	- -
75	Сборник сметных цен МОИ том I часть 2 п.9-248	Стоимость стеновых колец КЦ-I0-6-2шт высотой 0,59м	м	I,I8	20,40	24	- -	-	- -
76	Тоже п.9-256	Тоже, колец высотой 0,89м КСI0-2-I8-Iшт	м	0,89	I8,80	I7	- -	-	- -
77	Тоже п.9-239	Тоже, опорного кольца КЦО-I-7-Iшт	м	0,07	I9,40	I	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
78	Тоже п.9-225	Стоимость железобетонных плит днища из бетона М-200 КШПI0-Iшт ПДПI0-2-I-Iшт	м3	0,29	68,I0	20	-	-	-
79	Тоже п.9-225	Тоже, плит перекрытия из бетона М-200 КШПI-I0-I-Iшт ППП0-40-I-I-Iшт	м3	0,I9	68,I0	I3	-	-	-
80	Тоже тех.ч. табл.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I,	тн	0,02	229,00	5	-	-	-
8I	Тоже п.I	То же, А-2	тн	0,02	229,00	5	-	-	-
82	Тоже п.6	Тоже, В-I	тн	-	32I,00	-	-	-	-
83	Тоже п.6	Стоимость сетки	тн	0,0I	32I,00	3	-	-	-
84	Е6-224 6-26-2	Устройство монолитных бетонных участков в стенах круглого колодца из бетона М-200 толщ. 200мм	м3	0,50	I9,90	I0	- 4	4	-
85	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	0,5I	28,20	I4	-	-	-
86	Е6-I 6-I-I	Устройство набетонки на днище колодца из бетона М-50	м3	0,I6	I,60	I	-	-	-
87	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-I3	Стоимость бетона М-50	м3	0,I6	25,30	4	-	-	-
88	СIII-342	Скобы ходовые	кг	I,50	0,32	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
89	СII3-823	Стоимость люка т	шт	I,00	25,00	25	- -	-	- -
90	СII3-8I9	Стоимость люка с решеткой	шт	I,00	32,90	33	- -	-	- -
9I	EI6-224 I6-23-2	Заделка сальников диам.200мм	сальник	4,00	8,90	36	- 6	6	- -
		Всего по разделу 3			руб	2888	- 405	287	II8 40
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ Всего,стоимость общестроительных работ			руб руб	2824 2824			
		Стоимость металломонтажных работ Всего,стоимость металломонтажных работ			руб руб	I0 I0			
		Стоимость сантехнических работ всего,стоимость сантехнических работ			руб руб	54 54			
		Всего по подземной части:			руб	6893	- I357	469	888 I77
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ всего, стоимость общестроительных работ			руб руб	6829 6829			
		Стоимость металломонтажных работ всего,стоимость металломонтажных работ			руб руб	I0 I0			
		Стоимость сантехнических работ всего,стоимость сантехнических работ			руб руб	54 54			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		Раздел 4. КАРКАС							
92	E7-32 7-3-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки до 0,7м и массе колонн до 2т	шт	24,00	7,54	I8I	- I72	72	I00 36

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
93	Сборник сметных цен МОИ том I п.I-I9	Стоимость бетона М-300	м3	2,II	32,I0	68	-	-	-
94	Тоже часть 2 п.9-5	Стоимость железобетонных прямоугольных колонн из бетона М-300 длиной до I2м объемом до Iм3 2К3,36-I-I-2шт	м3	I,44	80,60	II6	-	-	-
95	Тоже п.9-29	То же, колонн с консолями в одну сторону из бетона М-300 2К03,36-2,I-I-8-I2шт	м3	8,76	84,20	738	-	-	-
96	Тоже п.9-5I	Тоже, колонн с консолями в две стороны из бетона М-400 2КД3,36-2,4-I-6-I0шт	м3	7,50	89,55	672	-	-	-
97	Тоже тех.ч. табл.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,I5	229,00	34	-	-	-
98	Тоже п.3	Тоже, А-3	тн	I,26	250,00	3I5	-	-	-
99	Тоже п.I3	Стоимость закладных деталей	тн	0,66	4I3,00	273	-	-	-
I00	Тоже п.I3	Тоже, дополнительных закладных деталей	тн	0,72	4I3,00	297	-	-	-
I0I	Е7-II3 7-8-2-I,8	Укладка ригелей перекрытий и покрытий многоэтажных зданий с полками длиной до 6м при жестких узлах при наибольшей массе до 8т и высоте зданий до 40м	шт	20,00	I8,20	364	23I	I47	84 25
I02	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	I,89	28,20	53	-	-	-
I03	Тоже часть 2 п.9-299	Стоимость железобетонных ригелей с одной полкой длиной до 6м из бетона М-400 РОП4,57-30-6шт РОП4,57-40-2шт	м3	6,64	72,05	478	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I04	Тоже п.9-299	Тоже, ригелей с двумя полками из бетона М-400 РДП4,57-50АТ5-I0шт РДП4,57-70АТ5-2шт	м3	I2,48	75,05	937	- -	-	- -
I05	Тоже тех.ч. табл.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,20	229,00	46	- -	-	- -
I06	Тоже п.3	Тоже, А-3	тн	I,0I	250,00	252	- -	-	- -
I07	Тоже п.6	Тоже, ВР-I	тн	0,27	32I,00	87	- -	-	- -
I08	Тоже п.2	Тоже, АТ-5	тн	0,53	239,00	I27	- -	-	- -
I09	Тоже п.I3	Стоимость закладных деталей	тн	0,49	4I3,00	202	- -	-	- -
II0	Е7-585 7-44-5-I,8	Установка диафрагм жесткости высотой до 3,6м и площадью до I0м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт	3,00	23,60	7I	- 33	I6	I7 5
III	Е7-588 7-44-6-I,8	Установка диафрагм жесткости высотой до 3,6м и площадью до I5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт	3,00	27,30	82	- 44	20	24 7
II2	Е7-597 7-44-9-I,8	Установка сборных железобетонных диафрагм жесткости площ. более I5м2	шт	3,00	35,90	I08	- 57	27	30 9
II3	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-3I	Стоимость бетона М-300	м3	I,65	33,30	55	- -	-	- -
II4	Тоже часть 2 п.II-I39	Стоимость железобетонных диафрагм жесткости длиной до 3м из бетона М-250 2ДШ30,36,Iшт 2ДШ26,36-2шт 2Д26,36-Iшт 2Д30,36-2шт	м3	9,40	69,48	653	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II5	Тоже п.II-I4I	Тоже, диафрагм жесткости из бетона М-300 длиной более 3м 2Д56,33-3шт	м3	9,87	72,60	7I7	- -	-	- -
II6	Тоже тех.ч. табл.3-I п.3	Стоимость арматуры А-3	тн	I,I9	250,00	297	- -	-	- -
II7	Тоже п.6	Тоже, ВР-I	тн	0,20	32I,00	64	- -	-	- -
II8	Тоже п.I3	Тоже, закладных деталей	тн	0,53	4I3,00	2I9	- -	-	- -
II9	Е7-I85 7-II-5	Установка соединительных изделий	шт	0,I6	6,86	I	- -	-	- -
		Всего по разделу	4		руб	7507	- 537	282	255 82
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	7507			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	7507			
		Раздел 5. СТЕНЫ							
I20	Е7-247 7-I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью до I0м2, при высоте зданий до 25м	шт	50,00	I6,30	8I5	- 488	202	286 I03
I2I	Е7-249 7-I4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м., площадью более I0м2 при высоте зданий до 25м	шт	II,00	I9,40	2I3	- I37	54	83 30
I22	Е7-26I 7-I4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5м2 при высоте зданий до 25м	шт	23,00	II,30	260	- I70	77	93 33
I23	Е7-265 7-I4-I0	Установка угловых блоков в одноэтажных зданиях высотой до 25м	шт	24,00	6,53	I57	- 77	3I	46 I7
I24	Е7-546 7-43-I	Установка сборных цокольных балок из легкого бетона	шт	II,00	5,72	63	- 54	I9	35 I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I25	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	0,56	28,20	I6	-	-	-
I26	Тоже часть 2 п.8-327	Стоимость стеновых рядовых панелей из легкого бетона длиной до 3м толщ.25см ПС30,9,2,5-6Л-2шт	м2	5,28	I4,40	76	-	-	-
I27	Тоже п.8-347	Стоимость стеновых рядовых панелей длиной 6м толщ.25см ПС60,I5,2,5-2Л-2-6шт ПС60,9,2,5-2Л-I-I5шт ПС60,9,2,5-2Л-9-5шт ПС60,I2,2,5-4Л-I-I5шт ПС60,9,2,5-2Л-I6-3шт ПС60,2I,2,5-4Л-I,9-Iшт ПС60,2I,2,5-IЛ-I-6шт ПС60,2I,2,5-4Л-2,9-Iшт ПС60,2I,2,5-4Л-6-3шт ПС60,I5,2,5-2Л-I7-7шт	м2	480,63	I4,90	7I6I	-	-	-
I28	Тоже п.8-327	Стоимость простеночных панелей длиной до 3м толщ.25см 2ПС6,I2,2,5-Л-I-8шт 2ПСI2,2,5-Л-I-3шт 2ПСI2,I2,2,5-Л-4-5шт 2ПС6,2I,2,5-Л-I-2шт 2ПСI2,2I,2,5-Л-I-2шт	м2	24,06	I4,40	346	-	-	-
I29	Тоже п.8-399	Стоимость угловых панелей из легкого бетона М-50 3ПС4I,90,2-5-Л-I-8шт 3ПС4I,I20,2,5-Л-I-8шт 3ПС4I,2I0,2,5-Л-I-4шт 3ПС4I,I50,2,5-Л-2-4шт	м2	3,9I	49,00	I92	-	-	-
I30	Тоже тех.часть табл.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,0I	229,00	2	-	-	-
I3I	Тоже п.3	Тоже, А-3	тн	-	250,00	-	-	-	-
I32	Тоже п.I3	Тоже, закладных деталей	тн	0,04	4I3,00	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I33	Сборник сметных цен МОИ том I часть 2 п.8-406	Стоимость цокольных балок из легкого бетона М-I00 БЦ60,5,2,0-Л-IIшт	м3	7,70	49,I4	378	-/-	-	-/-
I34	Тоже тех.ч. табл.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,0I	229,00	2	-/-	-	-/-
I35	Тоже п.3	То же, А-3	тн	0,23	250,00	58	-/-	-	-/-
I36	Тоже п.6	То же, ВР-I	тн	0,05	32I,00	I6	-/-	-	-/-
I37	Тоже п.I3	Стоимость дополнительных закладных деталей стеновых панелей	тн	0,79	4I3,00	326	-/-	-	-/-
I38	Е7-285 7-I7-I	Установка соединительных деталей	т	0,I4	362,00	5I	-/I4	I3	I/-
I39	Е7-288 7-I7-4	Установка опорных стальных консолей массой до 20кг	т	0,I8	328,00	59	-/6	5	I/-
I40	Е8-3I 8-5-I	Кладка кирпичных вставок на фасаде из обыкновенного глиняного кирпича М-75 на растворе М-50 толщ.380мм при высоте св.4м	м3	2I,00	2,94	62	-/58	45	I3/4
I4I	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс.шт	7,98	68,00	543	-/-	-	-/-
I42	Тоже п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	4,83	23,50	II4	-/-	-	-/-
I43	Е8-36 8-5-4	Кладка внутренних стен толщ.250мм	м3	3,90	3,02	I2	-/II	8	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I44	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс.шт	I,48	68,00	I0I	- -	-	- -
I45	Тоже п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	0,90	23,50	2I	- -	-	- -
I46	Е8-I89 8-22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6м трубчатых для кладки и облицовки	I00м2ВП	0,98	42,20	4I	- 25	25	- -
I47	Е7-446 7-38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт	I3,00	0,27	4	- 4	I	3 I
I48	Е7-I28 7-9-I-I,8	Укладка перемычек массой до 0,7т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт	9,00	I,7I	I5	- I5	4	II 3
I49	Сборник сметных цен МОИ том 3 п.865	Стоимость перемычек IIPI-I2,I2,6	шт	I3,00	0,85	II	- -	-	- -
I50	Тоже том 3 п.939	Стоимость железобетонных перемычек IIP8-44,I2,29	шт	6,00	I3,20	79	- -	-	- -
I5I	Тоже, п.94I	Тоже, IIP8-59.I2.29	шт	3	22,50	68	- -	-	- -
		Всего по разделу 5	руб			I0099	- I059	484	575 204
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			I0099			
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб			I0099			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 6. ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ							
		Покрытие							
I52	Е7-227 7-I3-6--I,8	Укладка пролетных плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий и сооружений шириной I,5м по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт	43	3,29	I4I	-/II9	63	56/I6
I53	Е7-230 7-I3-7--I,8	Укладка пролетных плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий и сооружений шириной 3м по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт	II	4,97	55	-/44	24	20/6
I54	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	I4,I9	28,20	400	-/-	-	-/-
I55	То же, часть 2 п.8-479	Стоимость железобетонных многопустотных плит приведенной толщ. до I4 см длиной до 6м ПК56.I2-4А4Т-I-I0шт ПК56.I2-8А4Т-I2шт ПК56.I5-4А4Т-9шт ПК56.I5-8А4Т-3шт	м2	248,88	9,63	2397	-/-	-	-/-
I56	То же, п.8-480	То же, плит ПК56.30-9А4Т-IIшт	м2	I85,24	I0,40	I926	-/-	-	-/-
I57	То же, п.8-482	Стоимость плит распорок с отверстиями ПРС56.I5-4А4Т	м2	75,78	I0,I0	756	-/-	-	-/-
I58	Е7-209 7-I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25м	шт	I3	2,43	32	-/26	I3	I3/5
I59	Сборник сметных цен МОИ том I часть 2 п.8-236	Стоимость железобетонных стаканов из бетона М-200 объемом до 0,Iм3 СБ4А-I-I0шт СБI0А-2-Iшт	м3	0,70	90,30	63	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I60	То же п.8-237	То же, стаканов объемом более 0,Iм3 СБ7А-2-2шт	м3	0,24	75,90	I8	- / -	-	- / -
I6I	То же тех.ч. табл.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,04	229,00	9	- / -	-	- / -
I62	То же п.6	То же, В-I	тн	0,03	32I,00	I0	- / -	-	- / -
I63	То же п.I3	То же, закладных деталей	тн	0,08	4I3,00	33	- / -	-	- / -
I64	То же п.I3	Обрамление отверстий	тн	0,57	4I3,00	235	- / -	-	- / -
I65	Е7-285 7-I7-I	Установка соединительных изделий	т	0,I4	362,00	5I	- / I4	I3	I / -
I66	Е6-I8I 6-I6-9	Устройство монолитных железобетонных участков из бетона М-200 площ. до 5м2	м3	0,38	I4,80	6	- / 2	2	- / -
I67	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-29	Стоимость бетона М-200	м3	0,39	29,30	II	- / -	-	- / -
I68	СI24-I0-6	Стоимость арматуры А-I	т	0,03	338,00	I0	- / -	-	- / -
		Перекрытие							
I69	Е7-227 7-I3-6--I,8	Укладка пролетом плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий и сооружений шириной I,5м по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт	I9,00	3,29	63	- / 52	28	24 / 7
I70	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	4,50	28,20	I27	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7I	То же часть 2 п.8-480	Стоимость железобетонных многопустотных плит длиной до 6м ПК56.I2-I2А4Т-I-8шт ПК56.I2-I0А4Т-7шт ПК56.I5-I0А4Т-Iшт	м2	I09,22	I0,40	II36	-	-	-
I72	То же п.8-483	То же, плит-распорок с отверстиями РПС56.I5-I0А4Т-3шт	м2	25,26	II,00	278	-	-	-
I73	То же, тех.ч. табл.3-I п.I3	Обрамление отверстий	тн	0,03	4I3,00	I2	-	-	-
I74	Е7-285 7-I7-I	Установка соединительных изделий	т	0,I0	362,00	36	- I0	9	I -
I75	Е6-I8I 6-I6-9	Устройство монолитных железобетонных участков из бетона М-200	м3	0,74	I4,80	II	- 4	4	- -
I76	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-29	Стоимость бетона М-200	м3	0,75	29,30	22	- -	-	- -
I77	СI24-I2-I6	Стоимость арматуры А-3	т	0,06	325,00	20	- -	-	- -
I78	СI24-I0-6	То же, А-I диам. 6мм	т	0,0I	338,00	3	- -	-	- -
I79	СI24-I0-I0	То же, А-I диам. I0мм	т	0,03	338,00	I0	- -	-	- -
I80	Е6-83 6-9-7	Установка закладных деталей	т	0,0I	44I,00	4	- I	I	- -
I8I	Е9-II6 9-I6-3	Укладка металлических швеллерных балок	т	0,28	3I,20	9	- 7	3	4 I
I82	СI2I-I959	Стоимость металлоконструкций	т	0,28	2I3,00	60	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Перекрытие бункерной							
I83	Е9-II6 9-I6-3	Укладка металлических швеллерных балок	т	I,97	3I,20	6I	- 49	20	29 9
I84	CI2I-I959	Стоимость металлоконструкций	т	I,97	2I3,00	420	- -	-	- -
I85	Е9-47 9-7-2	Перекрытие бункерной рифленой сталью толщ. 6мм	т	I,32	46,80	62	- 48	25	23 7
I86	CI2I-I979	Стоимость металлоконструкций	т	I,32	326,00	430	- -	-	- -
		Всего по разделу 6			руб	8926	- 376	205	I7I 5I
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ Всего,стоимость общестроительных работ			руб руб	7884 7884			
		Стоимость металломонтажных работ Всего,стоимость металломонтажных работ			руб руб	I042 I042			
		Раздел 7. КРОВЛЯ							
		Кровля утепленная							
I87	ЕI2-289 I2-9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	I00м2	3,90	49,90	I95	- 48	42	6 2
I88	ЕI2-287 I2-9-4	Устройство стяжки из легкого бетона М-I50 толщ. I0-I30мм	м3	27,30	2,48	68	- 5I	35	I6 5
I89	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-75	Стоимость легкого бетона М-I50	м3	28,39	30,I0	855	- -	-	- -
I90	ЕI2-284 I2-9-I	Укладка плитного утеплителя из жестких минераловатных плит толщ. 80мм объемным весом 200кг/м3	I00м2	3,90	54,70	2I3	- I27	III	I6 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I00
I9I	CII4-I25	Стоимость плит	м3	32,I4	25,60	823	- -	-	- -
I92	EI2-297 I2-9-I0	Холодная битумная грунтовка	I00м2	3,90	7,7I	30	- I0	9	I -
I93	EI2-I76 I2-2-6-2	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до I2м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике из рубероида РМ-350	I00м2	3,90	338,00	I3I8	- 275	2I4	6I I8
		Кровля без утеплителя							
I94	EI2-287 I2-9-4	Устройство стяжки из легкого бетона М-I50 средней толщ. 50мм	м3	8,50	2,48	2I	- I5	II	4 I
I95	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-75	Стоимость легкого бетона М-I50	м3	8,84	30,I0	266	- -	-	- -
I96	EI2-297 I2-9-I0	Холодная битумная грунтовка	I00м2	I,70	7,7I	I3	- 4	4	- -
I97	EI2-I76 I2-2-6-2	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до I2м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике из рубероида РМ-350	I00м2	I,70	338,00	575	- I20	93	27 8
		Всего по разделу 7	руб			4377	- 650	5I9	I3I 39
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			4377			
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб			4377			
		Раздел 8. ПЕРЕГОРОДКИ							
I98	E8-43 8-5-8	Кладка армированных кирпичных перегородок толщ. I20мм	I00м2	0,89	I02,00	9I	- 73	66	7 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I99	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс.шт	4,49	68,00	305	- -	-	- -
200	То же п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	2,05	23,50	48	- -	-	- -
20I	Е7-747 Доп. к ЕРЕР вып.I 7-6I-I	Устройство сборно-разборных перегородок из асбестоцементных экструзионных панелей	м2	249,I0	I,35	336	- 89	42	47 -
202	06-04-I980/4 часть 2 п.946	Стоимость экструзионных асбестоцементных панелей ПГ305.60.6-II5шт ПГД305.30.6-I0шт ПГ275.60.6-I8шт ПГД275.30.6-3шт	м2	249,I0	I0,I9	2538	- -	-	- -
203	Е7-705 7-5I-5	Герметизация стыков панелей герметиком	I00м	4,30	73,80	3I7	- 22	I9	3 I
204	Е9-33 9-4-I0	Установка металлических стоек	т	0,I8	43,00	8	- 5	2	3 I
205	С12I-I782	Стоимость металлоконструкций	т	0,I8	275,00	50	- -	-	- -
206	Е7-285 7-I7-I	Установка соединительных изделий	т	0,I3	362,00	47	- I3	I2	I -
		Всего по разделу 8	руб			3740	- 202	I4I	6I 4
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			3682			
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб			3682			
		Стоимсоть металломонтажных работ	руб			58			
		Всего,стоимость металломонтажных работ	руб			58			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 9. ЛЕСТНИЦЫ							
207	Е9-46 9-7-I	Установка металлических лестниц с ограждением	т	0,24	58,00	I4	- II	3	8 3
208	СI2I-I975	Стоимость металлоконструкций	т	0,24	358,00	86	- -	-	- -
209	Е9-5I 9-8-I	Установка металлических стоек из швеллера	т	0,27	I9,20	5	- 5	2	3 I
2I0	СI2I-I78I	Стоимость металлоконструкций	т	0,27	250,00	68	- -	-	- -
2II	Е9-47 9-7-2	Монтаж металлической площадки из рифленой стали	т	0,I8	46,80	8	- 6	3	3 I
2I2	СI2I-I979	Стоимость металлоконструкций	т	0,I8	326,00	59	- -	-	- -
		Всего по разделу 9	руб			240	- 22	8	I4 5
		В том числе:							
		Стоимость металломонтажных работ	руб			240			
		Всего,стоимость металломонтажных работ	руб			240			
		Раздел I0. ПРОЕМЫ							
		Оконные							
2I3	ЕI0-73 I0-I3-2	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадью проемов более 2м2	м2	26,9I	2,I8	59	- 26	I9	7 2
2I4	СI22-I60	Стоимость оконных двухстворчатых блоков со спаренными переплетами с внутренним открыванием створок ПВДI2-I8.I-I3шт	м2	26,9I	I3,00	350	- -	-	- -
2I5	Е20-409 20-7-I	Заполнение оконных блоков жалюзийными решетками размером I50х490мм	Iшт	40,00	I,05	42	- 36	34	2 I
2I6	СI30-I473- -А	Стоимость жалюзийных решеток I50х490мм	м2	2,94	4,96	I5	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I7	EI5-708 I5-20I-2- -33	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами 4мм стеклом	I00м2	0,23	373,00	85	- I5	I5	- -
2I8	CIII-435	Стоимость скобяных изделий для оконных блоков со спаренными переплетами	компл.	I3,00	I,72	22	- -	-	- -
		Дверные							
2I9	EI0-I05 I0-20-I	Установка наружных дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2	м2	I0,30	I,45	I5	- 9	6	3 I
220	EI0-I40 I0-26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3м2	м2	I0,30	I,34	I4	- 2	2	- -
22I	CI22-280	Стоимость дверных блоков глухих однопольных Д56-5шт	м2	I0,30	I6,80	I73	- -	-	- -
222	EI0-I07 I0-20-3	Установка внутренних дверных блоков в перегородках площадь проема до 3м2	м2	32,56	2,00	65	- 26	22	4 I
223	CI22-273	Стоимость дверных глухих однопольных блоков Д37-I0шт	м2	22,66	I4,80	335	- -	-	- -
224	CI22-273	То же, дверных блоков Д38-6шт	м2	9,90	I4,80	I47	- -	-	- -
225	CIII-446-I	Стоимость скобяных изделий для наружных однопольных блоков	компл.	5,00	6,73	34	- -	-	- -
226	CIII-448-I	То же, для внутренних однопольных блоков	компл.	I7,00	2,97	50	- -	-	- -
		Ворота							
227	E9-49 9-7-4	Установка металлических распашных глухих ворот с дистанционным управлением ВРГД4,0х4,2-3шт	т	2,97	I03,00	306	- 23I	67	I64 46
228	CI2I-I969	Стоимость металлоконструкций	т	2,97	287,00	852	- -	-	- -
229	E9-49 9-7-4	Установка металлических рам ворот и закладных деталей	т	0,93	I03,00	96	- 73	2I	52 I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
230	CI2I-I969	Стоимость металлоконструкций	т	0,93	287,00	267	- -	-	- -
		Всего по разделу I0	руб			289I	- 4I8	I86	232 66
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ Всего,стоимость общестроительных работ	руб руб			I349 I349			
		Стоимость металломонтажных работ Всего,стоимость металломонтажных работ	руб руб			I52I I52I			
		Стоимость сантехнических работ Всего,стоимость сантехнических работ	руб руб			57 57			
		Раздел II. ПОЛЫ							
		По грунту							
23I	EII-50 МОИ II-7-I	Устройство шлаковой подсыпки	м3	I4,00	I6,I0	225	- 40	25	I5 -
232	EII-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	5,4I	4,58	25	- 25	I9	6 2
233	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.4-46	Стоимость щебня	м3	22,07	8,83	I95	- -	-	- -
234	EII-II II-I-II	Устройство подстилающих слоев из бетона М-I50	м3	76,22	2,50	I9I	- I23	I23	- -
235	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-I6	Стоимость бетона М-I50	м3	77,74	27,20	2II5	- -	-	- -
236	EII-55 II-8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	I00м2	0,22	I7,20	4	- 2	2	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
237	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50	м3	0,45	25,90	I2	- -	-	- -
238	EII-I4 II-3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из рубероида - первый слой	I00м2	0,04	96,60	4	- I	I	- -
239	EII-I5 II-3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из рубероида - последующий слой	I00м2	0,04	55,80	2	- I	I	- -
240	EII-67 II-II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм из бетона М-300	I00м2	4,44	28,90	I28	- 98	9I	7 2
24I	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-I9	Стоимость бетона М-300	м3	I3,59	32,I0	436	- -	-	- -
242	То же п.2-6	Стоимость цементного раствора М-200	м3	0,7I	28,I0	20	- -	-	- -
243	EII-78 II-II-I2	Шлифовке бетонного пола	I00м2	4,44	9I,I0	404	- 2I8	2I2	6 2
244	EII-I35 II-20-3	Устройство полов из керамической плитки толщ. I3мм с прослойкой и заполнением швов цементно-песчаным раствором М-I50	I00м2	0,79	363,00	287	- 52	49	3 I
245	Сборник сметных цен МОИ том I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50	м3	I,76	25,90	46	- -	-	- -
246	EII-205 II-28-I	Устройство покрытия полов из поливинилхлоридного линолеума многослойного толщ. 5мм на прослойке из быстротвердеющей мастики на водостойких вяжущих	I00м2	0,I8	5I9,00	93	- 8	8	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		По перекрытию							
247	ЕII-52 II-7-3	Укладка минераловатных жестких плит толщ. 80мм	I00м2	0,09	I6,60	I	- I	I	- -
248	СII4-I25	Стоимость плит	м3	0,74	25,60	I9	- -	-	- -
249	ЕII-57 II-8-3	Устройство стяжки из бетона М-I50 толщ. 20мм	I00м2	I,29	22,00	28	- 20	I9	I -
250	ЕII-58 II-8-4	Добавить на толщ. 50мм	I00м2	I,29	5,I0	7	- 7	3	4 I
25I	Сборник сметных цен МОИ том I п.I-I6	Стоимость бетона М-I50	м3	9,2I	27,20	25I	- -	-	- -
252	ЕII-55 II-8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	I00м2	0,09	I7,20	2	- I	I	- -
253	ЕII-56 II-8-2	Исключить на толщ.I0мм	I00м2	0,09	0,78	I	- -	-	- -
254	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-150	м3	0,09	25,90	2	- -	-	- -
255	ЕII-I4 II-3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из рубероида - первый слой	I00м2	0,09	96,60	9	- 3	3	- -
256	ЕII-I5 II-3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из рубероида - последующий слой	I00м2	0,09	55,80	5	- 2	2	- -
257	ЕII-67 II-II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм из бетона М-300	I00м2	I,38	28,90	40	- 3I	28	3 I
258	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.4-73	Стоимость бетона	м3	4,22	32,I0	I35	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
259	То же п.2-6	Стоимость цементного раствора М-200	м3	0,22	28,I0	6	- -	-	- -
260	ЕII-78 II-II-I2	Шлифовка бетонного пола	I00м2	I,38	9I,I0	I26	- 68	66	2 I
		Всего по разделу II			руб	48I7	- 70I	654	47 I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ Всего,стоимость общестроительных работ			руб руб	48I7 48I7			
		Раздел I2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
26I	ЕI5-543 I5-I56--6-23	Окраска стеновых панелей поливинилацетатными красками ВА-I79	I00м2	5,36	33,20	I78	- 39	35	4 I
262	ЕI5-20I I5-5I-I	Штукатурка кирпичных вставко цементным раствором	I00м2	0,47	40,50	I9	- I9	I7	2 I
263	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.2-4	Стоимость цементного раствора	м3	0,89	24,40	22	- -	-	- -
264	ЕI5-543 I5-I56--6-23	Окраска по штукатурке кирпичных вставок поливинилацетатными красками ВА-I79	I00м2	0,47	33,20	I6	- 3	3	- -
265	ЕI5-297 I5-59-4	Подготовка потолков под окраску	I00м2	5,25	I9,30	I0I	- 98	97	I -
266	Сборник сметных цен МОИ том I п.2-30	Стоимость цементно-известкового раствора	м3	0,32	23,70	8	- -	-	- -
267	ЕI5-509 I5-I53-2	Известковая окраска потолков	I00м2	I,98	3,I3	6	- 5	5	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
268	EI5-58I I5-I59- II-2-6	Масляная окраска потолков	I00м2	I,90	84,50	I6I	- 42	39	3 I
269	EI5-663 I5-I68-6	Окраска потолков поливинилацетатными красками	I00м2	I,40	60,80	85	- 23	22	I -
270	EI5-509 I5-I53-2	Известковая окраска стен	I00м2	4,84	3,I3	I5	- I2	I2	- -
27I	EI5-662 I5-I68-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	I00м2	I,37	58,80	8I	- 20	I9	I -
272	EI5-660 I5-I68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен	I00м2	0,35	76,30	27	- 8	8	- -
273	EI5-570 I5-I59-I0	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	I00м2	I,60	59,70	96	- 3I	30	I -
274	EI5-568 I5-I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен	I00м2	0,74	76,70	57	- 2I	2I	- -
275	EI5-262 I5-55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен	I00м2	0,96	65,40	63	- 52	45	7 4
276	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.2-4	Стоимость цементного раствора	м3	I,80	24,40	44	- -	-	- -
277	EI5-86 I5-I4-I	Облицовка стен глазурованной керамической плиткой	I00м2	4,75	450,00	2I38	- 460	450	I0 3
278	EI3-I2I к=2 к объему I3-I5-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-0II9 за 2 раза	I00м2	5,00	7,7I	39	- II	I0	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
279	EI3-I53 к=2 к объему I3-I8-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-I33 за 2 раза	I00м2	5,00	I0,30	52	- 8	8	- -
		Всего по разделу I2	руб			3I45	- 852	82I	3I I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			3I45			
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб			3I45			
		Раздел I3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		Отмостка							
280	E27-I73 27-43-I	Устройство щебеночного основания отмостки толщ.I00мм	I00м2	0,65	2I,40	I4	- I4	9	5 I
28I	E27-I74 к=2 к объему 27-43-2	Исключить на толщину 20мм	I00м2	I,29	0,30	I	- -	-	- -
282	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.4-83	Стоимость щебня	м3	9,48	9,52	90	-	-	- -
283	E27-I69 27-42-I	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки толщ. 40мм	I00м2	0,65	I0,80	7	- 5	5	- -
284	E27-I72 к=2 к объему 27-42-3	Добавить на толщ. I0мм	I00м2	I,29	I,3I	2	- 2	2	- -
285	Сборник сметных цен МОИ том I п.5-I0	Стоимость асфальтобетонной смеси	тн	6,I7	I7,30	I07	- -	-	- -
286	То же п.4-2I	Стоимость песка	м3	0,32	7,63	2	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Пандусы ворот							
287	Е27-I9 27-7-I	Устройство подстилающего слоя из песка толщ. 20см	м3	6,00	0,28	2	- I	-	I -
288	Сборник сметных цен МОИ том I п.4-2I	Стоимость песка	м3	6,60	7,63	50	- -	-	- -
289	Е27-99 27-23-3	Устройство цементнобетонного основания толщ. I8см	м2	30,00	0,36	II	- 8	2	6 2
290	Сборник сметных цен МОИ том I п.I-52	Стоимость дорожного бетона	м3	5,52	29,I0	I6I	- -	-	- -
29I	Е27-I64 27-39-I	Устройство асфальтобетонного покрытия	I00м2,	0,30	8,27	2	- 3	I	2 I
292	Сборник сметных цен МОИ том I п.5-I0	Стоимость асфальтобетонной смеси	тн	3,09	I7,30	53	- -	-	- -
		Воздухозаборные камеры							
293	Е26-79 26-I4-5	Обмазка перегородок битумом за 2 раза	I00м2	0,37	50,00	I9	- I0	I0	- -
294	Е26-35 26-8-8	Утепление перегородок жесткими минераловатными плитами толщ. 80мм объемным весом 200кг/м3	м3	2,96	35,50	I05	- 4I	37	4 I
295	СII4-I25	Стоимость минераловатных плит ГОСТ 9573-82	м3	2,90	25,60	74	- -	-	- -
296	Е15-298 I5-60-I	Штукатурка перегородок по металлической сетке цементным раствором М-I00 толщ. 20мм	I00м2	0,37	3I5,00	II7	- 27	24	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
297	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.2-4	Стоимость цементного раствора М-I00	м3	I,I5	24,40	28	- -	-	- -
298	CI24-I9-6	Крепление утеплителя к перегородке арматурой А-I	т	0,0I	307,00	3	- -	-	- -
299	E9-33 9-4-I0	Обрамление отверстий рамками	т	0,32	43,00	I4	- I0	4	6 2
300	CI2I-2095	Стоимость металлоконструкций	т	0,32	393,00	I26	- -	-	- -
30I	E20-697 20-I8-2	Установка металлических опор	I00кг	0,66	36,I0	24	- 2	2	- -
		Примыкание стеновых панелей по оси В к плитам покрытия							
302	EI0-28 I0-4-I	Укладка деревянного бруса	м3	0,20	II0,00	22	- 3	3	- -
303	E26-3I 26-8-4	Утепление стены минераловатными жесткими плитами объемным весом 200кг/м3	м3	I,80	35,90	65	- 26	23	3 I
304	CII4-I25	Стоимость минераловатных плит ГОСТ 9573-82	м3	I,75	25,60	45	- -	-	- -
305	E7-745 Доп. к ЕРЕР вып.I 7-60-I	Установка листов асбестоцементных плоских толщ. I0мм	м2	I7,00	I,I2	I9	- -	-	- -
306	Ц.I часть I Р.I п.30	Стоимость плоских асбестоцементных листов толщ. I0мм	м2	I7,00	2,I3	36	- -	-	- -
		Всего по разделу I3	руб			II97	- I52	I22 9	30

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе							
		Стоимость общестроительных работ	руб			I033			
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб			I033			
		Стоимость металломонтажных работ	руб			I40			
		Всего,стоимость металломонтажных работ	руб			I40			
		Стоимость сантехнических работ	руб			24			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб			24			
		Всего по надземной части	руб			48II9	- 4969	3422	I547 480
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			45037			
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб			45037			
		Стоимость металломонтажных работ	руб			300I			
		Всего,стоимость металломонтажных работ	руб			300I			
		Стоимость сантехнических работ	руб			8I			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб			8I			
		Всего по смете:	руб			53832	- 6326	389I	2435 657
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			50686			
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб			50686			
		Стоимость металломонтажных работ	руб			30II			
		Всего,стоимость металломонтажных работ	руб			30II			
		Стоимость сантехнических работ	руб			I35			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб			I35			

СВОДКА

АЛЬБОМ УП т.п. 503-3-18С.87 объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ поразделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента иливида работ % к общей стоимости работ по смете
				прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	Плановых накоплений, % стоимости по гр.5, 7	Всего по гр.5, 7, 8	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	в накладных расходах % суммы по гр.7	в плановых накоплениях, % стоимости по гр.I0,II	Всего по данным гр.I0,II, I2, I3	Стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	I2I6,0	853	I6,5	I4I	8I	I075	I07	553 / 95	-	-	-	I,6 / 0,88
2	Фундаменты	м3	7I,45	3I52	I6,5	5I9	294	3965	75	80 / 42	-	-	-	5,7 / 65,50
3	Подземное хозяйство	руб	-	2888	I6,5 / 8,6	546	264	3624	287	78 / 40	-	-	-	5,5 / -
	Всего по подземной части:	руб	-	6893	-	I206	565	8664	469	7II / I77	-	-	-	I2,6 %
	Б. Надземная часть													
4	Каркас/	м3	56,I7	7507	I6,5	I24I	70I	9449	282	I73 / 82	-	-	-	I3,7 / I68,22
5	Стены	м2	592,78	I0099	I6,5	I86I	I050	I30I0	484	37I / 284	-	-	-	20,6 / 23,94
6	Покрытие и перекрытие	м2	644,4	8926	I6,5 / 8,6	I390	824	III40	205	I5I / 5I	-	-	-	I6,2 / I7,30

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	Кровля	м2	398,0	4377	I6,5	722	409	5508	5I0	92 39	-	-	-	8,0 I3,84
8	Перегородки	м2	338,I	3740	I6,5 8,6	6I2	347	4699	I4I	57 5	-	-	-	6,8 I3,90
9	Лестницы	тн	0,69	240	8,6	20	20	280	8	9 5	-	-	-	0,4 405,80
I0	Проемы	м2	I20,45	289I	I6,5 8,6	362	25I	3504	I84	I66 66	-	-	-	5,I 29,09
II	Полы	м2	688,0	48I7	I6,5	793	450	6060	654	37 I0	-	-	-	8,8 8,8I
I2	Отделочные работы	м2	2949,0	3I45	I6,5	5I7	294	3956	805	20 I0	-	-	-	5,7 I,34
I3	Разные работы	руб	-	II97	I6,5 8,6	I85	II0	I492	I22	20 II	-	-	-	2,2
	Итого по надземной части	руб	-	48II9	-	7703	4456	59098	3395	I096 563	-	-	-	87,4%
	Всего по смете	руб	-	53832	-	8909	502I	67762	3864	I807 740	-	-	-	I00%

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ведущий инженер В.Д.Казаринова

Проверила руководитель группы Т.М.Андреева

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант на-I0							
I		Исключается из сметы на вариант-20 п.п.I26-I29		I,00	5627,00	5627	- -	-	- -
		Добавляется к смете на вариант-20							
2	Сб.сметн. цен МОИ том I часть 2 п.8-323	Стоимость стеновых рядовых панелей из легкого бетона длиной до 3м толщ.20см ПС30.9.20-6Л-6-2шт	м2	5,28	II,80	62	- -	-	- -
3	То же п.8-343	То же, длиной до 6м толщ. 20см ПС60.I5.2.0-2Л-2-6шт ПС60.9.2.0-2Л-I-I5шт ПС60.9.2.0-2Л-9-5шт ПС60.I2.20-3Л-I-I5шт ПС60.9.2.0-2Л-I6-3шт ПС60.I5.I.0-2Л-I7-7шт	м2	480,63	I2,20	5864	- -	-	- -
4	То же п.8-323	Стоимость простеночных панелей длиной до 3м толщ. 20см 2ПС6.I2.2.0-Л-I-8шт 2ПСI2.I2.2.0-Л-I-3шт 2ПСI2.I2.2.0-Л-4-5шт	м2	24,06	II,80	284	- -	-	- -
5	То же п.8-399	Стоимость угловых панелей из легкого бетона М-50 3ПС4I.90.20-Л-I-8шт 3ПС4I.I20.2.0-Л-I-8шт 3ПС4I.2I0.2.5-Л-I-4шт 3ПС4I.I50.2.0-Л-2-4шт	м3	3,54	49,00	I73	- -	-	- -
		Всего по смете	руб			952	- -	-	- -
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			756			
		Накладные расходы	руб			I26			
		Плановые накопления	руб			70			
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб			952			
		Сметная стоимость варианта - I0 67762 - 952	руб			66810			
		Главный инженер проекта				И.А.Кирсанов			
		Начальник отдела ПОС и смет				М.И.Чикиш			
		Составила ст.инженер				Л.В.Милова			
		Проверила рук.группы				Т.Г.Родионова			

АЛЬБОМ VII Т.П. 503-3-18 С.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
(для южных районов сейсмичностью до 7 баллов)

на устройство хозяйственно-производственного водопровода

Основание: чертежи ВКI-3

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,35 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу Iавтомобиль - I,4 руб.

I м2 общей площади здания 0,5I руб.

I м3 объема здания 0,II руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 МПа, диаметром I5 мм	шт	5,00	I,25	6	- / -	-	- / -
2	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 МПа, диаметром 25 мм	шт	6,00	I,82	II	- / -	-	- / -
3	EI6-I35 I6-I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50 мм	шт	2,00	I,60	3	- / 2	2	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	2307-II093	Задвижка фланцевая 30ч47бр, Ру-I0	шт	2,00	22,00	44	- -	-	- -
5	EI6-4I I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм	м	35,00	I,20	42	- 8	8	- -
6	EI6-43 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм	м	I5,00	I,36	20	- 3	3	- -
7	EI6-46 I6-7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50мм	м	25,00	2,2I	55	- 8	7	I -
8	EI6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50мм	I00м	0,75	3,94	3	- 3	3	- -
9	EI6-I2 I6-2-I	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб диам. 50мм	м	5,00	5,II	26	- 3	3	- -
I0	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением IМПА, диаметром 25мм	м	30,00	2,23	67	- -	-	- -
II	EI5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,25	60,50	I5	- I0	I0	- -
		Всего по смете:	руб			350	- 37	36	I -
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб			44			
		Плановые накопления	руб			4			
		Всего,стоимость монтажных работ	руб			48			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость общестроительных работ	руб			I5			
		Накладные расходы	руб			2			
		Плановые накопления	руб			I			
		Всего стоимость общестроительных работ	руб			I8			
		Стоимость сантехнических работ	руб			233			
		Накладные расходы	руб			30			
		Плановые накопления	руб			2I			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб			284			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет И.И.Чикин
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

АЛЬБОМ VII Т.П. 503-3-18.С.87 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
(для южных районов с сейсмичностью до 7 баллов)

на устройство горячего водоснабжения

Основание: чертежи ВКI-3

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,09 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу I автомобиль - 0,36руб.
I м2 общей площади здания 0,I3 руб.
I м3 объема здания 0,03 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	2307-I0I78	Вентиль проходной муфтовый латунный I5б1Бк, Ду I5, Ру I6	шт	3,00	0,95	3	- / -	-	- / -
2	2307-I0I79	Вентиль проходной муфтовый латунный I5б1Бк, Ду 20, Ру I6	шт	2,00	I,I5	2	- / -	-	- / -
3	EI6-4I I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм	м	30,00	I,20	36	- / 7 -	7	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	EI6-42 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20мм	м	I5,00	I,35	20	- 3	3	- -
5	EI6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	0,45	3,94	2	- 2	2	- -
6	EI5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,I5	60,50	9	- 6	6	- -
		Всего по смете:	руб			87	- I8	I8 -	- -
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб			5			
		Всего,стоимость монтажных работ	руб			5			
		Стоимость общестроительных работ	руб			9			
		Накладные расходы	руб			I			
		Плановые накопления	руб			I			
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб			II			
		Стоимость сантехнических работ	руб			58			
		Накладные расходы	руб			8			
		Плановые накопления	руб			5			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб			7I			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

АЛЬБОМ VII Т.П. 503-3-18С.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
(для южных районов с сейсмичностью до 7 баллов)

на устройство производственного водопровода

Основание: чертежи ВКI-3

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,32 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль-I,28руб.

I м2 общей площади здания 0,47 руб.

I м3 объема здания 0,I0 руб.

№№ № прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-I36 I6-I2-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I00 мм	шт	3,00	2,98	9	- / 6	5	I / -
2	2307-III8I	Задвижка фланцевая 3296, ДуI00;Ру 25	шт	3,00	58,00	I74	- / -	-	- / -
3	EI6-68 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 3,5мм	м	5,00	2,62	I3	- / 3	3	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	EI6-70 I6-8-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I33мм, толщиной стенки 4мм	м	20,00	4,I5	83	- I7	I5	2 I
5	EI6-220 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм	I00м	0,25	4,22	I	- I	I	- -
6	EI5-6I3 I5-I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,I0	43,50	4	- 2	2	- -
		Всего по смете	руб			323	- 29	26	3 I
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб			I74			
		Плановые накопления	руб			I4			
		Всего,стоимость монтажных работ	руб			I88			
		Стоимость общестроительных работ	руб			4			
		Накладные расходы	руб			I			
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб			5			
		Стоимость сантехнических работ	руб			I06			
		Накладные расходы	руб			I4			
		Плановые накопления	руб			I0			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб			I30			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

АЛЬБОМ VII Т.П. 503-3-18 С.87 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
(для южных районов с сейсмичностью до 7 баллов)

на устройство бытовой канализации

Основание: чертежи ВКI-3

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,20 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу 1автомобиль-0,8 руб.

1 м2 общей площади здания 0,29 руб.

1 м3 объема здания 0,06 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная, условно-чистая продукция	в том числе:	
							прямые затраты	Основная зарплата	Эксплуатация машин, в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	EI7-57 I7-4-1	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском	компл	1,00	23,20	23	- 1	1	- -
2	EI7-23 I7-1-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером 600х450х150мм	компл	3,00	19,00	57	- 4	4	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	EI7-36 I7-I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	компл.	2,00	6,3I	I3	- I	I	- -
4	EI6-33 I6-I-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50мм	м	5,00	I,92	I0	- 2	2	- -
5	EI6-34 I6-6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00мм	м	20,00	3,I0	62	- 7	7	- -
		Всего по смете:	руб			202	- I5	I5	- -
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб			I65			
		Накладные расходы	руб			22			
		Плановые накопления	руб			I5			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб			202			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

АЛЬБОМ VII Т.П. 503-3-18С.87 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
(для южных районов с сейсмичностью до 7 баллов)
на устройство производственной канализации

Основание: чертежи ВКI-3

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,I7 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете стоимость на:

Расчетную единицу I руб.

I м2 общей площади здания 0,25 руб.

I м3 объема здания 0,05 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Е22-I23 22-8-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	м	I3,00	0,35	5	-/4	2	2/I
2	МГИ Ц I Р12 п.389	Стоимость полиэтиленовых труб диаметром 225 х I2,8 (С) мм	м	I3,00	I0,20	I33	-/-	-	-/-
		В С Е Г О по смете:	руб.			I69	-/4	2	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			5			
		Накладные расходы	руб			I			
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб			6			
		Стоимость сантехнических работ	руб			I33			
		Накладные расходы	руб			I8			
		Плановые накопления	руб			I2			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб			I63			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

АЛЬБОМ VII т.п Т.П. 503-3-18 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
(для южных районов с сейсмичностью до 7 баллов)

на устройство канализации шламосодержащих вод

Основание: чертежи ВКI-3

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 3.I3 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 2,36 тыс.руб.
б) строительно-монтажных работ 0,77 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете стоимость на:
Расчетную единицу I автомобиль I2,52 руб.
I м2 общей площади здания I,I2 руб.
I м3 объема здания 0,25 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	Эксплуатация машин / В т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-I38 I6-I2-3	Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных,кранов проходных, диаметром до I50 мм	шт	4,00	5,94	24	-/I7	I5	2/I
2	2307-II096	Задвижка фланцевая 30ч47бр,Ду I50,Ру I0	шт	4,00	66,00	264	-/-	-	-/-
3	EI8-227 I8-I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл	2,00	4,43	9	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	I9I6-400I Примен. по весу	Гидроциклон левого исполнения ГЦР-360	шт	2,00	3I6,80	634	- -	-	- -
5	ЦI8-I-2	Монтаж гидроциклона	шт	2,00	20,40	4I	- 29	25	4 2
6	23032-I00I-0	Бункер для осадка объемом 4,5м3	шт	I,00	I529,00	I529	- -	-	- -
7	ЦI8-I-7	Монтаж бункера	шт	I,00	8I,30	8I	- 55	4I	I4 6
8	EI6-66 I6-8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 3,5мм	м	3,00	I,78	5	- I	I	- -
9	EI6-70 I6-8-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I33мм, толщиной стенки 4мм	м	3,00	4,I5	I2	- 2	2	- -
I0	EI6-7I I6-8-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I59мм, толщиной стенки 4,5мм	м	35,00	5,08	I78	- 29	26	3 I
II	EI6-220 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм	I00м	0,4I	4,22	2	- 2	2	- -
I2	EI5-6I3 I5-I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,I5	43,50	7	- 3	3	- -
		Всего по смете:	руб			3I27	- I38	II5	23 I0
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			2I63			
		Запасные части	руб			44			
		Тара и упаковка	руб			44			
		Транспортные расходы	руб			68			
		Заготов.-складские расходы	руб			28			
		Комплектация	руб			I6			
		Всего,стоимость оборудования	руб			2363			

I	2	2 3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ	руб			386			
		Накладные расходы	руб			53			
		Плановые накопления	руб			35			
		Всего,стоимость монтажных работ	руб			474			
		Стоимость общестроительных работ	руб			7			
		Накладные расходы	руб			I			
		Плановые накопления,	руб			I			
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб			9			
		Стоимость сантехнических работ	руб			230			
		Накладные расходы	руб			3I			
		Плановые накопления	руб			20			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб			28I			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
(для южных районов с сейсмичностью до 7 баллов)

на устройство трубопровода осветленной воды

Основание: чертежи ВКI-3

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,35 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль I,4 руб.

I м2 общей площади здания 0,5I руб.

I м3 объема здания 0,II руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-I38 I6-I2-3	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I50 мм	шт	2,00	5,94	I2	- / 8	7	I / -
2	2307-II096	Задвижка фланцевая 30ч47бр, Ду I50, Ру I0	шт	2,00	66,00	I32	- / -	-	- / -
3	EI6-7I I6-8-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I59мм, толщиной стенки 4,5мм	м	30,00	5,08	I52	- / 25	22	3 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	EI6-22I I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 200мм	I00м	0,30	5,47	2	- I	I	- -
5	EI5-6I3 I5-I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,I0	43,50	4	- 2	2	- -
		Всего по смете	руб			35I	- 36	32	4 I

В том числе:

Стоимость монтажных работ	руб	I32
Плановые накопления	руб	II
Всего,стоимость монтажных работ	руб	I43
Стоимость общестроительных работ	руб	4
Накладные расходы	руб	I
Всего,стоимость общестроительных работ	руб	5
Стоимость сантехнических работ	руб	I66
Накладные расходы	руб	22
Планогые накопления	руб	I5
Всего,стоимость сантехнических работ	руб	203

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

АЛЬБОМ VII Т.П. 503-3-18С.87 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
(для южных районов с сейсмичностью до 7 баллов)

на устройство переливного трубопровода

Основание: чертежи ВКI-3

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,07 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль 0,28 руб.

I м2 общей площади здания 0,I0 руб.

I м3 объема здания 0,02 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Е22-I2I 22-8-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром I50 мм	м	I0,00	0,2I	2	-/2	I	I/-
2	МГИ Ц.Iр.I2 п.386	Стоимость полиэтиленовых труб диаметром I60 х 9,I(С) мм	м	I0,00	5,23	52	-/-	-	-/-
		ВСЕГО по смете:	руб.			66	-/2	I	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			2			
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб			2			
		Стоимость сантехнических работ	руб			52			
		Накладные расходы	руб			7			
		Плановые накопления	руб			5			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб			64			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов

Начальник отдела ПОС и смет. М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

АЛЬБОМ VII Т.П. 503-3-18С.87 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
(для южных районов с сейсмичностью до 7 баллов)

на устройство отопления

Основание: чертежи ОВI-6

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - I,I3 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль 4,52 руб.

I м2 общей площади здания I,65 руб.

I м3 объема здания 0,36 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
							прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 для воды, давлением I,6 мПа, диаметром I5 мм	шт	I5,00	I,47	22	- / -	-	- / -
2	CI30-I05	Вентили проходные муфтовые I5 кч I8п2 для воды, давлением I,6 мПа, диаметром 25 мм	шт	4,00	2,02	8	- / -	-	- / -
3	EI8-I09 I8-5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	72,45	7,66	555	- / 22	I8	4 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	EI8-229 I8-I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных	компл.	7,00	0,49	3	- I	I	- -
5	EI8-I92 I8-II-6	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 76мм	шт	2,00	4,72	9	- 2	2	- -
6	EI6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм	м	I25,00	0,86	I08	- 27	26	I -
7	EI6-36 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм	м	I05,00	0,9I	96	- 23	22	I -
8	EI6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм	м	35,00	I,03	36	- 7	7	- -
9	EI6-38 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм	м	I0,00	I,I4	II	- 2	2	- -
I0	EI6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	2,75	3,94	II	- I0	I0	- -
II	EI6-I5 I6-2-3	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром 200мм	м	0,I0	I0,90	I	- -	-	- -
I2	CII4-356	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 ШАП-2	т	0,03	I040,00	3I	- -	-	- -
I3	E26-73 26-I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	I00м2	0,05	I2,60	I	- I	I	- -
I4	CIII3-I80	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2мм	м2	4,70	0,73	3	- -	-	- -
I5	EI3-I25 I3-I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	I00м2	0,05	4,38	I	- -	-	- -
I6	EI5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,45	60,50	27	- I7	I7	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по смете:	руб			II33	- II2	I06	6 I
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			63			
		Накладные расходы	руб			II			
		Плановые накопления	руб			6			
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб			80			
		Стоимость сантехнических работ	руб			860			
		Пуск и регулировка	руб			I			
		Накладные расходы	руб			II4			
		Плановые накопления	руб			78			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб			I053			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант на-I0							
I		Исключаются из сметы на вариант-20 п.п.2,3,7,8		I,00	695,00	695	- -	-	- -
		Добавляется к смете на вариант-20							
2	СI30-I04	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6МПа, диаметром 20мм	шт	4,00	I,69	7	- -	-	- -
3	ЕI8-I09 I8-5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО,М-90, РД-90 высотой 582мм	экм	49,00	7,66	375	- I5	I2	3 I
4	ЕI6-36 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм	м	I35,00	0,9I	I23	- 29	28	I -
		Всего по смете:	руб			232	- 44	40	4 I
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб			I90			
		Накладные расходы	руб			25			
		Плановые накопления	руб			I7			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб			232			
		Сметная стоимость варианта-I0	руб			90I			

II33-232

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

АЛЬБОМ УП Т.П. 503-3-18 С.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии (для южных районов с сейсмичностью до 7 баллов)

на устройство теплоснабжения установок систем

Основание: чертежи ОВI-6

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	2,I4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу I автомобиль	8,56 руб.
I м2 общей площади здания	3,I2 руб.
I м3 объема здания	0,68 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	в том числе	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	CI30-97	Вентили проходные муфтовые I5кчI8пI для воды и пара,давлением I,6 мПа, диаметром I5 мм	шт	I3,00	I,20	I6	- / -	-	- / -
2	CI30-99	Вентили проходные муфтовые I5кчI8пI для воды и пара,давлением I,6 мПа , диаметром 25 мм	шт	6,00	I,59	I0	- / -	-	- / -
3	CI30-I00	Вентили проходные муфтовые I5кчI8пI для воды и пара,давлением I,6 МПа диаметром 32мм	шт	5,00	2,I0	I0	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	С130-I0I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8пI для воды и пара, давлением I,6МПа диаметром 40мм	шт	7,00	3,0I	2I	- -	-	- -
5	ЕI6-I34 I6-I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25мм	шт	4,00	I,68	7	- 4	4	- -
6	ЕI6-I35 I6-I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм	шт	2,00	I,60	3	- 2	2	- -
7	Доп.20 2307-I2783	Клапан регулирующий 25ч939нж диам.25мм с исполнительным механизмом	шт	4,00	9I,I3	365	- -	-	- -
8	То же 2307-I2784	То же, диам. 40мм	шт	2,00	I03,2I	206	- -	-	- -
9	ЕI6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм	м	47,00	0,86	40	- I0	I0	- -
I0	ЕI6-36 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм	м	6,00	0,9I	5	- I	I	- -
II	ЕI6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм	м	I0,00	I,03	I0	- 2	2	- -
I2	ЕI6-38 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм	м	54,00	I,I4	62	- I2	II	I -
I3	ЕI6-39 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40мм	м	40,00	I,29	52	- 8	8	- -
I4	ЕI6-66 I6-8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 3,5мм	м	I60,00	I,78	285	- 74	66	8 3
I5	ЕI6-67 I6-8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 76 мм, толщиной 3,5мм	м	I2,00	2,2I	27	- 6	6	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6	EI8-2I2 I8-I4-I	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25мм	шт	3,00	20,0	62	- 2	2	- -
I7	EI8-2I4 I8-I4-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40мм	шт	2,00	29,40	59	- 2	2	- -
I8	EI8-I92 I8-II-6	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 76мм	шт	6,00	4,72	28	- 7	7	- -
I9	EI6-220 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм	I00м	3,I4	4,22	I3	- I2	I2	- -
20	E26-I5 26-4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	I,00	22,70	23	- 22	22	- -
2I	CII4-356	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 ШАП-2	т	0,27	I040,00	28I	- -	-	- -
22	E26-I6 26-4-3	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	I,60	20,40	33	- I3	I3	- -
23	CII4-75	Маты прошивные из минеральной ваты ВФ рулонированной ТУ 95,32I-80 толщиной 40мм	м3	I,65	49,50	82	- -	-	- -
24	E26-73 26-I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	I00м2	I,II	I2,60	I4	- I3	I3	- -
25	EI3-I25 I3-I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий разлаком БТ-577	I00м2	0,96	4,38	4	- 2	2	- -
26	E26-47 26-I0-2	Устройство каркаса изоляции из проволоки на трубопроводах	I00м2	0,20	30,60	6	- 5	5	- -
		Всего по смете:	руб			2I46	- I97	I88	9 3
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			443			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб			72			
		Плановые накопления	руб			4I			
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб			556			
		Стоимость сантехнических работ	руб			I290			
		Пуск и регулировка	руб			I			
		Накладные расходы	руб			I70			
		Плановые накопления	руб			II8			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб			I579			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант на-I0							
I		Исключаются из сметы на вариант-20 п.п.2,4,II-I5,22-25		I,00	644,00	644	- -	-	- -
		Добавляется к смете на вариант-20							
2	CI30-99	Вентили проходные муфтовые I5кчI8пI для воды и пара, давлением I,6МПа диаметром 25мм	шт	7,00	I,59	II	- -	-	- -
3	CI30-I0I	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8пI для воды и пара, давлением I,6МПа, диаметром 40мм	шт	6,00	3,0I	I8	- -	-	- -
4	EI6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 25мм	м	3I,00	I,03	32	- 7	7	- -
5	EI6-38 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм	м	47,00	I,I4	54	- I0	I0	- -
6	EI6-39 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40мм	м	27,00	I,29	35	- 6	6	- -
7	EI3-I25 I3-I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	I00м2	0,30	4,38	I	- -	-	- -
		Всего по смете:	руб			604	- 23	23	- -
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб			493			
		Накладные расходы	руб			67			
		Плановые накопления	руб			44			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб			604			
		Сметная стоимость варианта-I0 2I35-604	руб			I53I			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

АЛЬБОМ VII Т.П. 503-3-18 С.87 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
(для южных районов с сейсмичностью до 7 баллов)

на устройство узла управления

Основание: чертежи ОВI-6

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,9I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль 3,64 руб.

I м2 общей площади здания I,33 руб.

I м3 объема здания 0,29 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная, условно-чистая продукция / прямые затраты	Основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6 мПа, диаметром I5 мм	шт	4,00	I,47	6	- / -	-	- / -
2	CI30-I05	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 для воды, давлением I,6 мПа, диаметром 25 мм	шт	4,00	2,02	8	- / -	-	- / -
3	CI30-I08	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 для воды, давлением I,6 мПа, диаметром 50 мм	шт	2,00	4,32	9	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	EI6-I36 I6-I2-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I00мм	шт	2,00	2,98	6	- 3	3	- -
5	2307-I0420	Вентиль проходной фланц, I5кчI6пI ДУ65; РУ25	шт	2,00	I8,00	36	- -	-	- -
6	EI6-I36 26-I2-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I00мм	шт	2,00	2,98	6	- 3	3	- -
7	2307-20I60	Задвижка клиновая фланцевая ЗКЛ2-I6 30с4Iнж ДУ80; РУI6	шт	2,00	40,00	80	- -	-	- -
8	EI8-227 I8-I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл.	4,00	4,43	I8	- I	I	- -
9	EI8-228 I8-I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл.	4,00	2,4I	I0	- I	I	- -
I0	EI6-I34 I6-I2-I	Установка регулятора расхода УРРД-М диам. 25мм	шт	3,00	I,68	5	- 3	3	- -
II	I704-50064	Клапан регулирующий УРРД ТУ25-02-I60970-76	шт	3,00	70,00	2I0	- -	-	- -
I2	EI6-I36 I6-I2-2	Установка счетчика турбинного горячей воды ВТГ-80	шт	I,00	2,98	3	- 2	2	- -
I3	CI30-I523	Счетчики (водомеры) горячей воды ВТГ-80 турбинные	шт	I,00	46,80	47	- -	-	- -
I4	EI8-I85 I8-II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 57мм	шт	2,00	23,00	46	- 5	5	- -
I5	EI6-35 I7-6-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм	м	5,00	0,86	4	- I	I	- -
I6	EI6-37 I7-6-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм	м	6,00	I,03	6	- I	I	- -
I7	EI6-66 I6-8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 3,5мм	м	4,00	I,78	7	- 2	2	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8	EI6-67 I6-8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 76мм, толщиной стенки 3,5мм	м.	I9,00	2,2I	42	- I0	9	I -
I9	EI8-I89 I8-II-3	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка I59мм	шт	3,00	67,00	20I	- I6	I4	2 I
20	E26-I5 26-4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,06	22,70	I	- I	I	- -
2I	CII4-356	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 ШАП-2	т	0,02	I040,00	2I	- -	-	- -
22	E26-I6 26-4-3	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	0,30	20,40	6	- 3	3	- -
23	CII4-75	Маты прошивные из минеральной ваты ВФ рулонированной ТУ 95,32I-80 толщиной 40мм	м3	0,3I	49,50	I5	- -	-	- -
24	E26-73 26-I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	I00м2	0,I6	I2,60	2	- 2	2	- -
25	EI3-I25 I3-I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	I00м2	0,06	4,38	I	- -	-	- -
26	EI6-220 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм	I00мм	0,34	4,22	I	- I	I	- -
		Всего по смете:	руб			9I4	- 55	52	3 I
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			2I0			
		Всего, стоимость оборудования	руб			2I0			
		Стоимость монтажных работ	руб			II6			
		Плановые накопления	руб			9			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			I25			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость общестроительных работ	руб			46			
		Накладные расходы	руб			7			
		Плановые накопления	руб			4			
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб			57			
		Стоимость сантехнических работ	руб			425			
		Накладные расходы	руб			57			
		Плановые накопления	руб			40			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб			522			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

I	2	2 3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант на-I0							
I		Исключаются из сметы на вариант-20 п.п.2,4-7,I0-I3,I6-I8,20-24		I,00	542,00	542	- / -	-	- / -
		Добавляется к смете на вариант-20							
2	CI30-I04	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6МПа, диаметром 20мм	шт	2,00	I,69	3	- / -	-	- / -
3	CI30-I05	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6МПа, диаметром 25мм	шт	2,00	2,02	4	- / -	-	- / -
4	EI6-I35 23-07 п.2-0I59 I6-2-I	Установка задвижек 30с4IнжI диам.50мм I,6+30xI,098	шт	2,00	34,54	69	- / -	-	- / -
5	EI6-I34 I7-04 п.5-0064 I6-I2-I	Регулятор расхода и давления УРРД-25 I,68+70xI,098	шт	2,00	78,54	I57	- / -	-	- / -
6	EI6-I35 CI30-I522	Счетчик турбинный горячей воды ВТГ-50 I,6+42.4	шт	I,00	44,00	44	- / -	-	- / -
7	EI6-36 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм	м	5,00	0,9I	5	- / I	I	- / -
8	EI6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм	м	I,00	I,03	I	- / -	-	- / -
9	EI6-66 I6-8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 3,5мм	м	I9,00	I,78	34	- / 9	8	I / -
I0	E26-I5 26-4-2	Изоляция труб пух-шнуром	м3	0,05	22,70	I	- / I	I	- / -
II	CII4-356	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 ШАП-2	т	0,0I	I040,00	I0	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2	E26-I6 CII4-75 26-4-3	То же, матами минераловатными 20,4+49,5xI,03	м3	0,25	7I,39	I8	- -	-	- -
I3	E26-73 CIII3-I80 26-I3-9	Покрытие по изоляции лакостеклотканью 0,I26+0,73xI,05	I00м2	0,I3	89,00	I2	- -	-	- -
		Всего по смете	руб			227	- II	I0	I -
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб			I84			
		Накладные расходы	руб			25			
		Плановые накопления	руб			I8			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб			227			
		Сметная стоимость варианта - I0	руб			687			
		9I4-227							

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

АЛЬБОМ V Т.П. 503-3-18С.87 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
(для южных районов с сейсмичностью до 7 баллов)
на устройство вентиляции

Основание: чертежи ОВI-6

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I0,0I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль 40,04 руб.

I м2 общей площади здания I4,59 руб.

I м3 объема здания 3,I9 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	E20-780 20-30-I	Установка камер приточных без секций орошения, производительностью, тыс. м3/час до I0	шт	I,00	32,60	33	-/28	24	4/I
2	23-08-0I I978г. Доп.24 п.II	Стоимость приточной камеры ПК-I0	шт	I,00	I630,50	I63I	-/-	-	-/-
3	E20-78I 20-30-2	Установка камер приточных без секций орошения, производительностью 25 тыс. м3/ч	шт	I,00	44,90	45	-/40	33	7/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	Доп.22 29-I0-02 п.I/73г.	Стоимость приточной камеры ПК-25	шт	I,00	2645,00	2645	- -	-	- -
5	E20-704 20-20-I	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 2,5А с электродвигателем 4АА56А4	шт	2,00	59,60	II9	- 5	5	- -
6	E20-704 I50I-I0059 I50I-I393 20-20-I	То же, с электродвигателем 4А63А2	шт	5,00	6I,80	309	- I2	I2	- -
7	E20-708 I50I-I4I7 I50I-I4I0 20-20-3	То же,ВЦ4-70 6,3 с электродвигателем 4АI00 6	шт	4,00	I70,30	68I	- 27	24	3 I
8	E20-749 20-23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой до 0,Iт	шт	2,00	7,06	I4	- II	9	2 I
9	23-08-0I п.27	Стоимость вентилятора осевого крышного 4 с электродвигателем 4А63В4У2	шт	I,00	88,00	88	- -	-	- -
I0	То же п.28	То же, 5 с электродвигателем 4А7IА4У2	шт	I,00	I06,70	I07	- -	-	- -
II	E20-75I 20-23-3	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, до 0,4т	шт	I,00	I2,90	I3	- I0	7	3 I
I2	23-08-0I п.24	Стоимость вентилятора крышного 8 с электродвигателем 4А80В6У2	шт	I,00	237,60	238	- -	-	- -
I3	E20-760 20-25-I	Установка калориферов массой до 0,I25т	шт	I0,00	6,09	6I	- 32	28	4 I
I4	CI30-757	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС6А-П, поверхность нагрева II,4м2	шт	2,00	38,60	77	- -	-	- -
I5	CI30-736	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ8-А-П, поверхность нагрева 22,44м2	шт	8,00	7I,50	572	- -	-	- -
I6	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6МПа, диаметром I5мм	шт	3,00	I,47	4	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7	E20-468 20-9-7	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных КВУ с электроподогревателями ТЭН-I00Б с механизмом исполнительным МЭО-063/25-025П размером клапана 600хI000А	Iшт	2,00	I04,00	208	- 5	5	- -
I8	E20-656 20-I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером I250х500мм	шт	2,00	I6,20	32	- 5	4	I -
I9	E20-525 20-I2-I	Установка дефлекторов диаметром патрубка 200мм	шт	5,00	8,3I	42	- I2	I2	- -
20	E20-486 20-II-I	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали диаметром шахты 200мм	шт	3,00	3,45	I0	- 5	5	- -
2I	E20-696 20-I8-I	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	I00кг	0,20	35,90	7	- I	I	- -
22	E20-332 20-6-4	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из листовой стали I3ГБ	шт	2,00	4I,90	84	- 7	7	- -
23	E20-535 20-I3-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-I диаметром патрубка 200мм	шт	7,00	II,90	83	- II	II	- -
24	E20-536 20-I3-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-2 диаметром патрубка 250мм	шт	2,00	I2,50	25	- 3	3	- -
25	E20-4I6 20-8-I	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до I800мм	Iшт	2,00	6,69	I3	- 7	7	- -
26	24I5- -2265/7 3Г	Стоимость клапана искробезопасного обратного 200х200	шт	2,00	5,29	II	- -	-	- -
27	E20-407 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РI50 размером I00х200мм	Iшт	I7,00	I,48	25	- I5	I4	I -
28	E20-402 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-I размером I00х200мм	Iшт	6,00	2,66	I6	- 5	5	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
29	Е20-403 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-2 размером I00х400мм	Iшт	8,00	3,50	28	- 7	7	- -
30	Е20-406 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-5 размером 200х600мм	Iшт	2,00	5,26	II	- 2	2	- -
3I	Е20-438 20-9-I	Заслонки воздушные Р200Р	Iшт	9,00	8,9I	80	- 6	6	- -
32	Е20-440 20-9-I	То же, Р250Р	Iшт	2,00	9,23	I8	- I	I	- -
33	Е20-446 20-9-2	То же, Р630Р	Iшт	I,00	I6,30	I6	- I	I	- -
34	Е20-448 20-9-3	То же, Р800Р	Iшт	I,00	I9,80	20	- 2	2	- -
35	Е20-438 20-9-I	То же, Р200х200Р	Iшт	I,00	8,9I	9	- I	I	- -
36	Е20-696 20-I8-I	Короб воздухораздаточный	I00кг	I0,40	35,90	373	- 67	63	4 I
37	СI30-640	Заглушки к питометражным лючкам СТД 828I	шт	I4,00	0,I3	2	- -	-	- -
38	Е20-I 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм диаметром до I60мм	м2	20,00	7,3I	I46	- I9	I8	I -
39	Е20-2 20-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм диаметром до 200мм	м2	40,00	5,35	2I4	- 36	35	I -
40	Е20-4 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6мм, диаметром от 225 до 3I5мм	м2	45,00	5,2I	234	- 4I	40	I -
4I	Е20-7 20-I-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм диаметром до 630мм	м2	25,00	4,87	I22	- I6	I5	I -
42	Е20-9 20-I-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм,диаметром 800мм	м2	25,00	4,57	II4	- II	I0	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
43	Е20-3 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм периметром до 900мм	м2	2,50	5,35	I3	- 2	2	- -
44	Е20-I00 20-4-I	Прокладка воздуховодов из асбесто-цементных коробов	м2	I0,50	2,08	22	- 20	I9	I -
45	МГИ ЦIPI9 п.327	Стоимость асбестоцементных коробов разм. I50хI50мм	м	3,00	I,67	5	- -	-	- -
46	То же	То же, разм. I50х200мм	м	9,00	I,67	I5	- -	-	- -
47	То же п.329	То же, разм. 200х200	м	3,00	I,95	6	- -	-	- -
48	СI30-I487	Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,2м2	м2	I,00	3,75	4	- -	-	- -
49	Е26-49 26-I0-4	Устройство каркаса изоляцииив сетки на трубопроводах	м2	0,50	I,34	I	- -	-	- -
50	Е26-5I 26-II-I	Оштукатуривание поверхности,изоляции асбоцементным раствором толщ. I0мм трубопроводов	I00м2	0,0I	I04,00	I	- -	-	- -
5I	ЕI5-6I3 I5-I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,60	43,50	26	- I3	I3	- -
		Всего по смете:	руб			I0007	- 486	45I	35 8
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			28			
		Накладные расходы	руб			4			
		Плановые накопления	руб			2			
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб			34			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость сантехнических работ	руб			8644			
		Пуск и регулировка	руб			7			
		Накладные расходы	руб			584			
		Плановые накопления	руб			738			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб			9973			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант на-I0							
I		Исключаются из сметы на вариант-20 п.п.7,36		I,00	I054,00	I054	- -	-	- -
		Всего по смете	руб			I290	- -	-	- -
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб			I054			
		Накладные расходы	руб			I40			
		Плановые накопления	руб			96			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			I290			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

АЛЬБОМ VII Т.П. 503-3-18 С.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
(для южных районов с сейсмичностью до 7 баллов)

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: чертежи ТХ, С.О. I-I0

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I0,64 тыс.руб.

В том числе:

а/ оборудования 9,9I тыс.руб.

б/ монтажных работ 0,73 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль 42,56 руб.

I м2 общей площади здания I,06 руб.

I м3 объема здания 0,23 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Доп.I 24-04-0I п.673	Установка для мойки грузовых автомобилей М I29	шт	2,00	3800,00	7600	- / -	-	- / -
2	Ц 30-7-3	Машина моечная	компл	I,00	I30,00	I30	- / 90	73	I7 / 7
3	24040I-I - I	Установка моечная М 203	шт	I,00	224,00	224	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	Ц28-60I-I	Машина моечная, производительность 2,5 т/ч	шт	I,00	I6,60	I7	- I5	I4	I I
5	24040I-5	Установка моечная ЦКБIII2	шт	I,00	300,00	300	- -	-	- -
6	Доп.24 24-04-0I п.795	Пистолет для обдувки деталей сжатым воздухом С-4I7	шт	I,00	7,50	8	- -	-	- -
7	24040I-73	Компрессор гаражный I55-2B5	шт	2,00	306,00	6I2	- -	-	- -
8	Ц7-I-2	Агрегат компрессорный вертикальный, угловой или У-образный масса I,2т	компл.	2,00	II4,00	228	- 204	I94	I0 4
9	230I-II0I2	Насос Ш40-6-I8/4-4	шт	I,00	325,00	325	- -	-	- -
I0	Ц7-28I-I	Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый, многоступенчатый, объемный вихревой, поршневой, приводной роторный, массой 0,9Iт	шт	I,00	25,60	26	- I8	I4	4 2
II	24040I-46	Колонка маслораздаточная 367м3	шт	2,00	200,00	400	- -	-	- -
I2	Ц7-282-I	Монтаж колонки маслораздаточной	шт	2,00	II,90	24	- 20	I2	8 3
I3	07-26 п.37	Бочка стальная сварная толстостенная ГОСТ I7366-80 емкость 200л	шт	I,00	3I,00	3I	- -	-	- -
		Всего по смете:	руб			I0636	- 347	307	40 I7
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			9500			
		Тара и упаковка	руб			I89			
		Транспортные расходы	руб			39			
		Заготов.-складские расходы	руб			II7			
		Комплектация	руб			66			
		Всего,стоимость оборудования	руб			99II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ	руб			425			
		Материалы	руб			76			
		Эксплуатация машин	руб			23			
		Заработная плата машинистов	руб			I7			
		Основная заработная плата	руб			307			
		Всего заработная плата	руб			324			
		Накладные расходы	руб			246			
		Плановые накопления	руб			54			
		Всего,стоимость монтажных работ	руб			725			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Н.И.Савина

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

АЛЬБОМ VII Т.П. 503-3-18С.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
(для южных районов с сейсмичностью до 7 баллов)

на изготовление и монтаж нестандартизированного оборудования

Основание: чертежи ТХ, С.О.I-I0

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I,65 тыс.руб.

в том числе:

а/оборудования I,53 тыс.руб.

б/ монтажных работ 0,I2 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль 6,6 руб.

I м2 общей площади здания 0,I7 руб.

I м3 объема здания 0,04 руб.

№ № п п	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Доп.7 29-I0-0I к=I,5 прим.	Привод ворот внутренний серия I.435.2-23 ПРВ-ВАС	шт	2,00	480,00	960	- / -	-	- / -
2	Ц25-555--0I	Монтаж привода ворот	т	0,40	57,50	23	- / 2I	I7	4 / 2
3	Протокол согласования	Водосборник вертикальный подвесной емкостью I0 л	шт	I,00	75,60	76	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Борского АРЗ от II.08.82 к=0,8	9250							
4	ЦI8-I-I	Монтаж водосборника	шт	I,00	I6,I0	I6	- I0	9	I I
5	Протокол согл. Череповецкого з-да АСО от 29.I0.84г к=0,8	Резервуар стальной горизонтальный для хранения нефтепродуктов емкость 3м3 т.п.704-I-I58.83	шт	I,00	434,40	434	- -	-	- -
6	ЦI4-I57-2	Монтаж резервуара	шт	I,00	33,20	33	- 24	2I	3 I
		Всего по смете	руб			I653	- 55	47	8 4
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			I470			
		Тара и упаковка	руб			30			
		Транспортные расходы	руб			9			
		Заготов.-складские расходы	руб			I8			
		Шефмонтаж	руб			7			
		Всего,стоимость оборудования	руб			I534			
		Стоимость монтажных работ	руб			72			
		Материалы	руб			I7			
		Эксплуатация машин	руб			4			
		Заработная плата машинистов	руб			4			
		Основная заработная плата	руб			47			
		Всего заработная плата	руб			5I			
		Накладные расходы	руб			38			
		Плановые накопления	руб			9			
		Всего,стоимость монтажных работ	руб			II9			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст.инженер Н.И.Савина
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
(для южных районов с сейсмичностью до 7 баллов)

на инвентарь, инструмент и приспособления

Основание: чертежи ТХ, С.0I-I0

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,84 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

стоимость на:

Расчетную единицу Iавтомобиль 3,36 руб.

I м2 общей площади здания - руб.

I м3 объема здания - руб.

№№ пп	№ Прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	240-40I--I70	Верстак слесарный ОРГ I468	шт	I,00	57,00	57	-	-	-
2	56-0I-0I п.I60	Стол конторский	шт	I,00	42,00	42	-	-	-
3	56-0I-0I п.297	Шкаф конторский	шт	I,00	59,00	59	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Протокол согласов. Грозненского з-да от 28.09.82 к=0,8	Бункер для утильных деталей Р-938	шт	1,00	114,69	115	-	-	-
5	24-04-05 п.1-022	Стеллаж полочный для деталей Р957	шт	6,00	95,00	570	-	-	-
		Всего по смете:	руб			843	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость прочих работ	руб			843			
		Всего,стоимость прочих работ	руб			843			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Н.И.Савина

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

АЛЬБОМ VII Т.П. 503-3-18 С. 87 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
(для южных районов с сейсмичностью до 7 баллов)

Основание: чертежи ТХ, С,О.I-I0 на технологические промпроводки

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I,03 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатель по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль 4,I2руб.

I м2 общей площади здания I,5 руб.

I м3 объема здания 0,33 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы							
I	Ц.I2-I-I	Трубы водогазопроводные диам. I5 мм	м	34,00	0,48	I6	-/I6	I5	I/-
2	Ц.I2-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 мПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25мм	т	0,03	22I,00	7	-/6	6	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	ЦI2-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57мм	т	0,32	I25,00	40	- 37	36	I -
4	ЦI2-2-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76-89мм	т	0,I8	97,80	I8	- I6	I4	2 I
5	ЦI2-807-I	Вентили клапаны чугунные муфтовые на условное давление IМПа диаметр условного прохода I5-25мм	шт	4,00	0,75	3	- 3	3	- -
6	ЦI2-793-4	Вентили, задвижки стальные фланцевые на условное давление I0МПа, диаметр условного прохода 80-I00мм	шт	2,00	5,74	II	- I0	9	I -
7	ЦI2-793-I	Вентили, задвижки стальные фланцевые на условное давление I0МПа, диаметр условного прохода I0-25мм	шт	2,00	2,34	5	- 4	4	- -
8	ЦI2-793-2	Вентили, задвижки стальные фланцевые на условное давление I0МПа, диаметр условного прохода 32-40мм	шт	2,00	3,02	6	- 5	5	- -
9	ЦI2-79I-I	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные поворотные, обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4МПа, диаметр условного прохода 25мм	шт	2,00	2,02	4	- 3	3	- -
I0	ЦI2-79I-5	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные поворотные, обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4МПа, диаметр условного прохода 80мм	шт	I,00	3,85	4	- 3	3	- -
II	ЦI2-790-3	Огневой предохранитель	шт	I,00	2,II	2	- 2	2	- -
		Всего по разделу I	руб			2I3	- I05	I00	5 I
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб			II6			
		Материалы	руб			5			
		Эксплуатация машин	руб			4			
		Заработная плата машинистов	руб			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Основная заработная плата	руб			I00			
		Всего заработная плата	руб			I0I			
		Накладные расходы	руб			80			
		Плановые накопления	руб			I7			
		Всего,стоимость монтажных работ	руб			2I3			
		Раздел 2. СТОИМОСТЬ ТРУБ И АРМАТУРЫ							
I2	CI30-I534	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для отопления диаметром I5мм	м	34,00	0,63	2I	-	-	-
I3	CI30-I564	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 57мм, толщина стенки 3,5мм	м	I20,00	I,29	I55	-	-	-
I4	CI30-I566	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 89мм, толщина стенки 3,5мм	м	24,00	I,93	46	-	-	-
I5	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6МПа, диаметром I5мм	шт	4,00	I,47	6	-	-	-
I6	2307-20I60	Задвижка клиновая фланцевая 3КЛ2-I6 30с4Iнж ДУ80; РУI6	шт	2,00	40,00	80	-	-	-
I7	2307-202I4	Задвижка клиновая муфтовая 3КС-I60 ДУ20; РУI60	шт	2,00	23,00	46	-	-	-
I8	2307-202I6	Задвижка клиновая муфтовая 3КС-I60 ДУ40; РУI60	шт	2,00	46,00	92	-	-	-
I9	2307-20I43	Клапан обратный питательный КП-I60 диам. 20мм	шт	2,00	24,00	48	-	-	-
20	2307-I0845	Клапан обратный фланцевый I9сI7нж ДУ80; РУ40	шт	I,00	32,00	32	-	-	-
2I	29-I0-0I п.45	Огневой предохранитель ОП-50	шт	I,00	4,50	5	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб			573	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб			298			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			298			
		Плановые накопления	руб			24			
		Всего,стоимость монтажных работ	руб			322			
		Стоимость сантехнических работ	руб			233			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			228			
		Плановые накопления	руб			I8			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб			25I			
		Раздел 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
22	EI-936 I-79-I	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2м с креплением под фундаменты, трубопрозоды и коллекторы глубиной до 2м грунт 2 группы	I00м3	0,30	I0I,00	30	- 30	30	- -
23	EI-968 I-8I-2	Засыпка вручную траншеи пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3	0,30	46,00	I4	- I4	I4	- -
24	E26-79 26-I4-9	Окраска изолированных поверхностей битумом или смолой за 2 раза	I00м2	-	50,00	I	- -	-	- -
25	EI5-6I3 I5-I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50мм и т.п.за 2 раза	I00м2	0,06	43,50	3	- I	I	- -
26	E26-I6 26-4-3	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	2,00	20,40	4I	- I7	I7	- -
27	CII4-75	Маты прошивные из минеральной ваты ВФ рулонированной ТУ 95,32I-80 толщиной 40мм	м3	2,06	49,50	I02	- -	-	- -
		Всего по разделу 3	руб			239	- 62	62	- -
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			I9I			
		Материалы	руб			25			
		Основная заработная плата	руб			62			
		Всего заработная плата	руб			62			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			I02			
		Накладные расходы	руб			3I			
		Плановые накопления	руб			I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб			239			
		Всего по смете:	руб			I025	- / I67	I62	5 / I
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб			4I4			
		Материалы	руб			5			
		Эксплуатация машин	руб			4			
		Заработная плата машинистов	руб			I			
		Основная заработная плата	руб			I00			
		Всего заработная плата	руб			I0I			
		Стоимость материалов и конструкции	руб			298			
		Накладные расходы	руб			80			
		Плановые накопления	руб			4I			
		Всего,стоимость монтажных работ	руб			535			
		Стоимость общестроительных работ	руб			I9I			
		Материалы	руб			25			
		Основная заработная плата	руб			62			
		Всего заработная плата	руб			62			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			I02			
		Накладные расходы	руб			3I			
		Плановые накопления	руб			I7			
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб			239			
		Стоимость сантехнических работ	руб			233			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			228			
		Плановые накопления	руб			I8			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб			25I			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Н.И.Савина

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

АЛЬБОМ VII Т.П. 503-3-18 С.87 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
(для южных районов с сейсмичностью до 7 баллов)

Основание: чертежи 30I-302

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 3,79 тыс.руб.

в том числе:

а) оборудования 0,I4 тыс.руб.

б) монтажных работ 3,65 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль I5,I6 руб.

I м2 общей площади здания 5,32 руб.

I м3 объема здания I,I6 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
							прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Оборудование и его монтаж							
I	I504-I0I0	Выключатель автоматический число полюсов - 2, номинальный ток А -63, исполнение расцепителей М,Т номинальный ток А I,6 2,5 4 6,3 I0 I6 25 40 50 63 = АП50Б-2МГУ3 АП50Б-2МУ3 ТУ I6-522.I39-78	шт	I,00	3,00	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	Ц8-525-2	Автомат одно- двух- трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А	шт	I,00	2,88	3	- I	I	- -
3	Ц8-572-4	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения устанавливаемый на стене высота и ширина до I000х800мм Пункт распределительный ПРII-30I0-2IУ3 разм.600х700хI50мм,штI	шт	I,00	4,72	5	- 3	2	I -
4	I5I7-II02	Металлоконструкции для установки комбинированной аппаратуры 800х360х600мм ОСТ I6-0,684,II6-74	шт	I,00	I7,60	I8	- -	-	- -
5	I504-I062 I504-I074	Вводной выключатель АЕ2056	шт	I,00	2I,I7	2I	- -	-	- -
6	I5I7-I352-3	Установка и монтаж выключателя автоматического СВ.63А до I60А	шт	I,00	5,40	5	- -	-	- -
7	Ц8-574-24	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный трехполюсный на ток до I60А	шт	I,00	I,77	2	- I	I	- -
8	I504-I059 I504-I072-А	Фидерный выключатель АЕ2044-АЕ204I-I0 ТУ I6-522.064-75	шт	I2,00	6,I0	73	- -	-	- -
9	I5I7-I35I-I	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А	шт	I2,00	I,I3	I4	- -	-	- -
I0	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А	шт	I2,00	0,23	3	- I	I	- -
		Всего по разделу I	руб			I59	- 6	5	I -
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			I34			
		Запасные части	руб			I			
		Тара и упаковка	руб			I			
		Транспортные расходы	руб			4			
		Заготов.-складские расходы	руб			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Комплектация	руб			I			
		Всего,стоимость оборудования	руб			I42			
		Стоимость монтажных работ	руб			I3			
		Материалы	руб			6			
		Эксплуатация машин	руб			I			
		Основная заработная плата	руб			5			
		Всего заработная плата	руб			5			
		Накладные расходы	руб			4			
		Всего,стоимость монтажных работ	руб			I7			
		Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
II	Ц8-604-I	Бра с одной лампой	I00шт	0,05	92,40	5	- 3	2	I -
I2	Ц8-603-I	Плафон с количеством ламп до 2	I00шт	0,02	I03,00	2	- I	I	- -
I3	Ц8-594-I	Светильники для ламп накаливания устанавливаемые на кронштейнах внутреннего или наружного освещения	I00шт	0,2I	278,00	58	- 24	I2	I2 4
I4	Ц8-593-I	Светильник для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещения с нормальными условиями среды	I00шт	0,4I	93,00	38	- 35	I3	22 7
I5	Ц8-599-I	Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на штырях с количеством ламп до 2	I00шт	0,I3	I27,00	I7	- II	7	4 I
I6	Ц8-620-5	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках на профиле закрепленном к подвескам со встроенной ПРА количество ламп до 2	I00шт	0,30	4I9,00	I26	- 63	29	34 II
I7	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0мм2	I00м	4,90	60,80	298	- 227	II5	II2 4I
I8	Ц8-4I6-2	Кабели по установленным конструкциям или лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечение до 6мм2	I00м	2,94	38,30	II3	- I04	29	75 24
I9	Ц8-592-I	Патрон стенной или потолочный	I00шт	0,02	I5,40	I	- -	-	- -
20	Ц8-59I-2	Выключатель для скрытой проводки	I00шт	0,37	I9,60	7	- 4	4	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки	I00шт	0,I2	25,I0	3	- 2	2	- -
22	Ц8-6I0-2	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе масса с кожухом до I2кг	I00шт	0,03	I79,00	5	- 3	3	- -
23	Ц8-534-I	Коробка клеммная на конструкции на стене или колонне для кабеля сечением до I0мм2 с количеством зажимов до 3	шт	I50,00	2,72	408	- I79	I68	II 2
24	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,08	377,00	30	- 3	3	- -
		Всего по разделу 2	руб			I563	- 659	388	27I 90
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб			IIII			
		Материалы	руб			452			
		Эксплуатация машин	руб			I8I			
		Заработная плата машинистов	руб			90			
		Основная заработная плата	руб			388			
		Всего заработная плата	руб			478			
		Накладные расходы	руб			336			
		Плановые накопления	руб			II6			
		Всего,стоимость монтажных работ	руб			I563			
		Раздел 3. Материалы, не учтенные ценником							
25	СI53-I37	Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУI6-535,825-74/ типа НБ006,I00/Р2 0-0IУХЛ4 и НБ006,I00/Р2,0-03УХЛ4	шт	5,00	I,9I	I0	- -	-	- -
26	I507-I057	Светильник подвесной НПП03-I00-00IУ3	шт	2,00	I0,I7	20	- -	-	- -
27	I5-07 доп.5 п.I-I98 к=I,082	Светильник НСПIIх200	шт	5,00	6,60	33	- -	-	- -
28	СI53-I9	Светильники подвесные /ОСТI6-0,535, 046-79/ типа с защитной сеткой и стеклом НСП09-200/Р50-03-02	шт	57,00	3,26	I86	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
29	CI53-I52	Светильники с рассеивателем цельным из оргстекла со стартерным ПРА типа ЛП002-2,40/П-0IУХЛ4	шт	I3,00	I8,I0	235	- -	-	- -
30	I507-II54	Светильник подвесной ПВЛП-I-2х40--02УХЛ4	шт	30,00	36,03	I08I	- -	-	- -
3I	CI53-258	Лампы Б220-230-40	I0шт	0,30	0,97	I	- -	-	- -
32	CI53-276	Лампы Б220-230-I00	I0ШТ	0,80	I,08	I	- -	-	- -
33	I5I5-70II	Лампы с аргоновым наполнением в баллонах из прозрачного стекла Г 220-230-I50	I0шт	0,30	I,I8	I	- -	-	- -
34	I5I5-70I6	Лампы с аргоновым наполнением в баллонах из прозрачного стекла Г 220-230-200	I0шт	6,20	I,40	9	- -	-	- -
35	CI53-23I	Лампы ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	I0шт	9,00	7,20	65	- -	-	- -
36	CI53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220	I0шт	9,00	I,42	I3	- -	-	- -
37	CI5I-I076	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 2х4мм2	I000м	0,50	I90,00	95	- -	-	- -
38	CI5I-I092	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с подивинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 3х4мм2	I000м	0,30	227,00	68	- -	-	- -
39	I507-7020	Патрон резьбовой Е27ФП-0I	I000шт	-	28I,84	I	- -	-	- -
40	CI54-87	Выключатель неутепленного типа для открытой установки	шт	37,00	0,96	36	- -	-	- -
4I	CI54-I59	То же, розетка	шт	I2,00	0,32	4	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
42	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	3,00	I3,70	4I	- -	-	- -
43,	2405-I37I	Коробки ответвительные УI92МХЛ2 ТУ36-I882-75,ИЗМ.НР2-78	I000шт	0,I5	66,05	I0	- -	-	- -
		Всего по разделу 3	руб			2063	- -	-	- -
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб			I9I0			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			I908			
		Плановые накопления	руб			I53			
		Всего,стоимость монтажных работ	руб			2063			
		Всего по смете:	руб			3785	- 665	393	272 90
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			I34			
		Запасные части	руб			I			
		Тара и упаковка	руб			I			
		Транспортные расходы	руб			4			
		Заготов.-складские расходы	руб			I			
		Комплектация	руб			I			
		Всего,стоимость оборудования	руб			I42			
		Стоимость монтажных работ	руб			3034			
		Материалы	руб			458			
		Эксплуатация машин	руб			I82			
		Заработная плата машинистов	руб			90			
		Основная заработная плата	руб			393			
		Всего заработная плата	руб			483			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			I908			
		Накладные расходы	руб			340			
		Плановые накопления	руб			269			
		Всего,стоимость монтажных работ	руб			3643			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила инженер Л.В.Сухилина

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

АЛЬБОМ VII Т.П. 503-3-18 С.87 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I9

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на 2 линии
(для южных районов с сейсмичностью до 7 баллов)

на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: чертежи ЭМ1-ЭМ16

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 5,34 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования 2,50 тыс.руб.
б) монтажных работ 2,84 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу I автомобиль 21,36 руб.
I м2 общей площади здания - 4,14 руб.
I м3 объема здания - 0,9 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативная, условно-чистая продукция	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ							
I	I504-I0I0	Выключатель автоматический число полюсов - 2, номинальный ток А 63, исполнение расцепителей М,Т номинальный ток А I,6 2,5 4 6,3 I0 I6 25 40 50 63 АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2МУ3 ТУ I6-522.I39-78	шт	I,00	3,00	3	-	-	-
							-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	Ц8-525-2	Автомат одно- двух трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А	шт	I,00	2,88	3	- I	I	- -
3	I504-6422	Переключатель универсальный типа УП-5402 одинарный двухсекционный УП-5402 ТУ I6-524,074-75	шт	I,00	I0,00	I0	- -	-	- -
4	Ц8-533-I	Переключатель универсальный водозащищенный на конструкции на стене или колонне с количеством секций до 4	шт	I,00	2,9I	3	- -	I	- -
5	I504-4I9I	Пускатель электромагнитный нереверсивный без теплового реле ПМЕ-06I ОСТ I6,0,536,00I-72	шт	I,00	4,30	4	- -	-	- -
6	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	I,00	3,40	3	- I	I	- -
7	I5-04 доп.2 п.04-552	Пускатель магнитный ПМЛ-223002	шт	I,00	I5,40	I5	- -	-	- -
8	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	I,00	3,40	3	- I	I	- -
9	I5-04 доп.I2 п.05-543	Пускатель магнитный ПМЛIII002	шт	I,00	5,00	5	- -	-	- -
I0	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно-стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	I,00	3,40	3	- I	I	- -
II	I5-04 доп.I2 п.040549	Пускатель магнитный ПМЛ-I230	шт	3,00	I2,20	37	- -	-	- -
I2	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно-стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	3,00	3,40	I0	- 4	4	- -
I3	I504-I8093	Кнопочные посты управления ПКЕ-222-IУ2+2У2+3У2	шт	5,00	I,95	I0	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4	ЦВ-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт	5,00	I,99	I0	- 5	5	- -
I5	СКЦЭ-84 п.2-599	Ящик управления ЯУ5II0-03А2Г	шт	2,00	58,30	II7	- -	-	- -
I6	СКЦЭ-84 п.2-6I7	Ящик управления ЯУ5II3-03А2Е	шт	I,00	69,00	69	- -	-	- -
I7	То же п.2-648	То же, ЯУ5II4-03А2К+03А2К-03А2М	шт	2,00	88,00	I76	- -	-	- -
I8	То же п.2-649	То же, ЯУ5II4-03Б2Д-03Б2Ж	шт	I,00	9I,00	9I	- -	- -	- -
I9	То же п.2-65I	То же, ЯУ5II5-03А2Г	шт	I,00	I00,00	I00	- -	-	- -
20	То же, п.2-657	То же, ЯУ5II7-03А2Н+03А2А	шт	3,00	I09,00	327	- -	-	- -
2I	То же п.2-723	То же, ЯУ54I8-03Г2К	шт	I,00	85,00	85	- -	-	- -
22	ЦСКЦЭ-84 п.2-6I7	Подготовка к включению оборудования, установленного в ящике управления ЯУ5II3-03А2Е	к-т	I,00	I3,40	I3	- 7	6	I -
23	Ц То же п.2-599	То же, В ЯУ5II0-03А2Г	к-т	2,00	9,54	I9	- II	9	2 I
24	Ц То же п.2-648	То же, В ЯУ5II4-03А2К+03А2К-03А2М	к-т	2,00	I4,30	29	- I6	I4	2 I
25	Ц То же п.2-649	То же, В ЯУ5II4-03Б2Д-03Б2Ж	к-т	I,00	I4,30	I4	- 8	7	I -
26	Ц То же п.2-65I	То же, В ЯУ5II5-03А2Г	к-т	I,00	I8,60	I9	- II	I0	I -
27	Ц То же п.2-657	То же, В ЯУ5II7-03А2Н+03А2А	к-т	3,00	22,00	66	- 36	33	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
28	Ц То же п.2-723	То же, В ЯУ54I8-03Г2К	к-т	I,00	I0,60	II	-/6	5	I/-
29	Ц8-572-4	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения устанавливаемый на стене высота и ширина до I000х800мм	шт	I0,00	4,72	47	-/24	I6	8/3
30	СКЦЭ-84 п.2-562	Шкаф распределительный ШРII-735I7-22У3	шт	I,00	I44,00	I44	-/-	-	-/-
3I	То же п.2-547	То же, ШРII-73703-22У3	шт	I,00	9I,00	9I	-/-	-	-/-
32	То же п.2-545	То же, ШРII-7370I-22У3	шт	I,00	87,00	87	-/-	-	-/-
33	ЦСКЦЭ-84 к.2-562	Подготовка к включению оборудования В ШРII-735I7	к-т	I,00	33,90	34	-/I5	I4	I/-
34	Ц То же п.2-54-7	То же, В ШРII-73703-22У3	к-т	I,00	22,20	22	-/9	8	I/-
35	Ц То же п.2-54-5	То же, В ШРII-7370I-22У3	к-т	I,00	22,20	22	-/9	8	I/-
36	Ц8-572-4	Монтаж шкафов распределительных ШРII	шт	3,00	4,72	I4	-/8	5	3/I
37	I5-08 п.6-00I	Установка конденсаторная УК-0,38-75У3	шт	I,00	575,00	575	-/-	-	-/-
38	Ц8-89-I	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-I0кв ток до I600А	шт	I,00	24,90	25	-/23	I7	6/2
39	Ц8-572-4	Монтаж ящика навесного 25А	шт	I,00	4,72	5	-/3	2	I/-
40	Ц8-529-I3	Монтаж ПКУ-I5-I9,I3I-40У3 и ПКУI5-I9,I4I-40У3	аппарат	4,00	I,35	5	-/3	3	-/-
4I	СКЦЭ-84 п.I-20	Вводно-распределительное устройство ВРУI-I3	шт	I,00	I52,00	I52	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
42	Ц8-57I-I2	Щит шкафного исполнения глубина шкафаф до 800мм без ящиков сопротивлений высота шкафа до I900мм	м	I,00	2,79	3	-/2	I	I/-
43	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр фазометр счетчик частотомер реле электрические	шт	2,00	I,I9	2	-/I	I	-/-
44	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах ваттметр фазомер счетчик частотомер реле электрические ТК-20	шт	6,00	I,I9	7	-/4	4	-/-
45	Ц8-574-7	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: предохранитель плавкий на ток до 400А ПН2 на 400А	шт	6,00	I,03	6	-/3	3	-/-
46	Ц8-574-6	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: предохранитель плавкий на ток до 250А ПН2 на I00А	шт	6,00	0,66	4	-/2	2	-/-
47	Ц8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод сухой конденсатор проволочное сопротивление прибор звуковой или зрительной сигнализации патрон для лампы штепсельная розетка и т.п.	шт	2,00	0,55	I	-/I	I	-/-
48	Ц8-574-35	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: выключатель или переключатель пакетный трехполюсный на ток до 400А	шт	2,00	2,56	5	-/2	2	-/-
49	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А	шт	2,00	0,23	I	-/-	-	-/-
		Пост управления кнопочный ПКУI5-I9,I3I-40У3,разм.90х205х8Iмм+3шт							
50	I504-I8I22	Пост управления кнопочный ПКУI5,500В частотой 50,60ГЦ,220В Н,ток I0А габаритные размеры 90х205х8Iмм ПКУI5-I9I3I-54У2, ПКУI5-I9I3I-40У3 ТУI6-526,333-74,АА36I4-77	шт	3,00	6,26	I9	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5I	I504-I8I26	Пост управления кнопочный ПКУI5,500В частотой 50,60ГЦ, 220В Н,ток I0А, габаритные размеры 42х40х54мм с цилиндрическим толкателем с самовозвратом КУ ТУI6-526,334-76	шт	6,00	I,04	6	-	-	-
52	I5I7-I444-I	Кнопки цепей управления КЕ, ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, КЗ	шт	6,00	I,35	8	-	-	-
53	I504-5056	Контактор электромагнитный КМ2000,220В, 50А, главный контакт I КМ2I42-00-М4,КМ2442-00-М4 ТУ I6-524,I05-75	шт	3,00	28,60	86	-	-	-
54	I5I7-I48I-I	Приборы измерительные, регистрирующие, указательные и сигнальные приборы сигнальные и транспаранты	шт	3,00	0,8I	2	-	-	-
		Пост управления кнопочный ПКУI5-I9,I4I-40У3,разм.90х258х8Iмм+Iшт							
55	I504-I8I2I	Пост управления кнопочный ПКУI5,500В частотой 50,60ГЦ,220В Н, ток I0А габаритные размеры 90х258х8Iмм ПКУI5-I9I4I-54У2, ПКУI5-I9I4I-40У3 ТУ I6-526,333-74,АА36I4-77	шт	I,00	7,34	7	-	-	-
56	I504-I8I26	Пост управления кнопочный ПКУI5,500В частотой 50,60ГЦ,220В Н, ток I0А, габаритные размеры 42х40х54мм с цилиндрическим толкателем с самовозвратом КУ ТУI6-526,334-76	шт	4,00	I,04	4	-	-	-
57	I5I7-I444-I	Кнопки цепей управления КЕ, ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, КЗ	шт	4,00	I,35	5	-	-	-
		Ящик навесной (А 25) разм.600х450х467мм-штI							
58	I5I7-II02	Металлоконструкции для установки комбинированной аппаратуры 800х360х600мм ОСТ I6-0,684,II6-74	шт	I,00	I7,60	I8	-	-	-
59	I504-I006	Выключатель автоматический число полюсов -I, номинальный ток А 25, исполнение расцепителей МГ, м номинальный ток 0,6 0,8 I I,25 I,62 2,5 3,2 4,5 6 8 I0 I2,5 I6 20 25 А А63-МГ А63-М ТУI6-522,II0-74	шт	I,00	I,59	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
60	I5I7-I35I-I	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А	шт	I,00	I,I3	I	-	-	-
6I	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А	шт	I,00	0,23	I	-	-	-
62	I504-I20I5	Реле времени пневматическое 440В 660В частотой 50 и 60ГЦ, число контактов 2 выдержки времни 0,4-I80С-РВП72-3221УХЛ4 ТУ I6-523,472-79	шт	I,00	9,46	9	-	-	-
63	I5I7-I428-I	Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные с числом контактов от I до 4 типов	шт	I,00	2,70	3	-		-
64	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр фазометр счетчик частотомер реле электрические	шт	I,00	I,I9	I	- I	I	-
65	I504-I2050	Реле промежуточное РПУ-2, защищенное под винты, номинальный ток контактов, для замыкающих и размыкающих 4А, для переключающих 2,5А, потребляемая мощность катушки, для переменного тока 9ВА, для постоянного тока 4ВТ-РПУ-2 ТУ I6-523.33I-78	шт	2,00	5,94	I2	-	-	-
66	I5I7-I429-I	Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные с числом контактом от 5 до 8 типов	шт	2,00	4,05	8	-	-	-
67	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр фазомер счетчик частотомер реле электрические	шт	2,00	I,I9	2	- I	I	-
68	I504-64II	Переключатель универсальный типа УП-53I3 с фиксацией рукоятки в каждом положении и со съемной рукояткой шестисекционной УП-53I3 ТУ I6-524.074-75	шт	I,00	4,5I	5	-	-	-
69	I5I7-I447	Переключатель универсальный на 6 секций однобалочный УП-5300, ПКУ, ПМО, ПК4-2 и др.	шт	I,00	4,00	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
70	ЦВ-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтролер или универсальный переключатель	цепь	6,00	0,43	3	- I	I	- -
		Всего по разделу I	руб			3I08	- 22I	I88	33 9
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			2297			
		Запасные части	руб			44			
		Тара и упаковка	руб			45			
		Транспортные расходы	руб			69			
		Заготов.-складские расходы	руб			25			
		Комплектация	руб			I6			
		Всего, стоимость оборудования	руб			2496			
		Стоимость монтажных работ	руб			4I6			
		Материалы	руб			72			
		Эксплуатация машин	руб			24			
		Заработная плата машинистов	руб			9			
		Основная заработная плата	руб			I88			
		Всего заработная плата	руб			I97			
		Накладные расходы	руб			I55			
		Плановые накопления	руб			4I			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			6I2			
		Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
7I	ЦВ-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0мм2	I00м	5,38	60,80	327	- 248	I26	I22 45
72	ЦВ-I49-I	Кабель до 35кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса Iм до Iкг	I00м	0,20	I0,00	2	- I	I	- -
73	ЦВ-I46-I	Кабель до 35кв по с креплением накладными скобами, масса Iм до 3кг	I00м	3,33	48,00	I60	- I03	6I	42 I3
74	ЦВ-408-I	Рукав металлический диаметром до 78мм по остальным конструкциям	I00м	0,29	32,00	9	- 6	3	3 I
75	ЦВ-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25мм	I00м	I,55	54,00	84	- 72	36	36 I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
76	Ц8-406-3	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 50мм	I00м	0,05	70,70	4	- 4	2	2 I
77	Ц8-417-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25мм	I00м	5,50	34,80	I9I	- I46	79	67 2I
78	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до 2,5мм2	I00м	7,39	4,88	36	- 34	I7	I7 5
79	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5мм2	I00м	I6,03	I,2I	I9	- I8	I8	- -
80	Ц8-523-4	Ящик с двух- или трехполюсным пакетным выключателем или пакетным переключателем и предохранителями, устанавливаемый на стене или колонне на ток до I00А	шт	I,00	3,46	3	- 2	2	- -
8I	Ц8-57I-I2	Монтаж вводно-распределительного устройства ВРУI-I3-20У	м	I,00	2,79	3	- 2	I	I -
82	ЦII-582-2	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов до I6	шт	2,00	I,04	2	- 2	2	- -
83	Ц8-398-I	Короб металлический для прокладки проводов и кабелей	I00м	0,20	92,30	I8	- I6	2	I4 4
84	Ц8-534-I	Коробка У994У2	шт	I,00	2,72	3	- I	I	- -
85	Ц8-I47-I2	Конструкции металлические кабельные, для крепления закладных подвесок массой доIкг	I00шт	0,30	33,40	I0	- 3	3	- -
86	Ц8-I47-I3	Конструкции металлические кабельные, для крепления закладных подвесок массой до 2кг	I00шт	0,I3	43,90	6	- I	I	- -
87	Ц8-405-I	Конструкции металлические для стальных труб скоба П-образная	т	0,0I	445,00	4	- -	-	- -
		Всего по разделу 2	руб			I283	- 659	355	304 I05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб			881			
		Материалы	руб			222			
		Эксплуатация машин	руб			I99			
		Заработная плата машинистов	руб			I05			
		Основная заработная плата	руб			355			
		Всего заработная плата	руб			460			
		Накладные расходы	руб			308			
		Плановые накопления	руб			94			
		Всего,стоимость монтажных работ	руб			I283			
		Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
88	I5I7-2252	Ящик однофидерный ток I00А, количество полюсов 3, напряжением до 220В, переменный ток напряжение до 500В, частота 50,60ГЦ 6I0х466х260мм ЯВ3-3I ТУ16-526.052-78	шт,	I,00	27,98	28	-	-	-
89	СКЦЭ-84г п.I-20	Вводно-распределительное устройство ВРУI-I3	шт	I,00	I97,00	I97	-	-	-
90	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, 2х2,5мм2	I000м	0,03	I66,00	4	-	-	-
9I	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 3х2,5мм2	I000м	0,07	I9I,00	I3	-	-	-
92	CI5I-I09I	АВВ-4х2,5	I000м	0,46	248,30	II4	-	-	-
93	CI5I-I093	АВВГ-4х6	I000м	0,02	367,90	6	-	-	-
94	CI5I-I096	АВВГ-4х25	I000м	0,0I	89I,80	9	-	-	-
95	CI5I-I092	АВВГ-3х4+Iх2,5	I000м	0,05	272,40	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
96	CI5I-I093	АВВГ-3х6+Iх4	I000м	0,0I	339,60	3	—	-	—
97	CI5I-I087	То же, АВВГ-2хI6+IхI0	I000м	0,02	452,00	9	—	-	—
98	CI5I-I097	АВВГ-3х35+IхI6	I000м	0,02	I044,00	2I	—	-	—
99	CI5I-I098	АВВГ-3х50+Iх25	I000м	0,04	I320,00	46	—	-	—
I00	CI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением 4х2,5мм2	I000м	0.05	I95,00	I0	—	-	—
I0I	CI5I-228I	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением 5х2,5мм2	I000м	0,08	2II,00	I7	—	-	—
I02	CI5I-2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением 7х2,5мм2	I000м	0,06	277,00	I7	—	-	—
I03	CI5I-2284	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением I4х2,5мм2	I000м	0,02	458,00	7	—	-	—
I04	CI5I-I540	КГ-3хI,5+IхI	I000м	0,0I	252,00	3	—	-	—
I05	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением 2х5мм2	I000м	0,84	28,40	24	—	-	—
I06	CI52-242	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВI, сечением I,5мм2	I000м	I,53	38,I0	58	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I07	CI52-243	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напрядение до 660В с медной жилой, марки ПВI, сечением 2,5мм2	I000м	0,02	5I,50	I	-	-	-
I08	24-I6-49 п.I-064 к=I,074	Рукав гибкий металлический РЗ-Ц-Х-Ш-22 205.I.074	I000м	0,03	220,I7	7	-	-	-
I09	2405-I390	Коробки соединительные КСК-I6 ТУ36-I753-75	шт	2,00	3,56	7	-	-	-
II0	2405-I345	Коробки У994УЗ ТУ36-I689-78	шт	I,00	0,62	I	-	-	-
III	2405-I252	Короба УII05 ТУ36-2I58-78	шт	20,00	6,I2	I22	-	-	-
II2	CII3-2	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм - ДУ; толщина стенок в мм - т ДУ20 т2,5	м	I60,00	0,30	48	-	-	-
II3	CII3-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода ДУ-50мм толщина стенок Т-3мм	м	2,00	0,78	2	-	-	-
II4	503-80086--II	Трубы Д=20мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-I9-99-78	I000пм	0,55	I56,02	86	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб			95I	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб			822			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			822			
		Плановые накопления	руб			67			
		Всего,стоимость монтажных работ	руб			889			
		Стоимость общестроительных работ	руб			50			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			50			
		Накладные расходы	руб			8			
		Плановые накопления	руб			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб			62			
		Всего по смете:	руб			5342	- / 880	543	337 / II4
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			2297			
		Запасные части	руб			44			
		Тара и упаковка	руб			45			
		Транспортные расходы	руб			69			
		Заготов.-складские расходы	руб			25			
		Комплектация	руб			I6			
		Всего,стоимость оборудования	руб			2496			
		Стоимость монтажных работ	руб			2II9			
		Материалы	руб			294			
		Эксплуатация машин	руб			223			
		Заработная плата машинистов	руб			II4			
		Основная заработная плата	руб			543			
		Всего заработной платы	руб			657			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			822			
		Накладные расходы	руб			463			
		Плановые накопления	руб			202			
		Всего,стоимость монтажных работ	руб			2784			
		Стоимость общестроительных работ	руб			50			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			50			
		Накладные расходы	руб			8			
		Плановые накопления	руб			4			
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб			62			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила инженер Л.В.Сухинина

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

АЛЬБОМ УП Т.П. 503-3-18.С.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-20

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
(для южных районов с сейсмичностью до 7 баллов)

на приобретение и монтаж КИП и автоматики

Основание: чертежи АI-АI6
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	2,62 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	I,90 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,72 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
Показатели по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу I автомобиль	I0,48 руб.
I м2 общей площади здания	I,05 руб.
I м3 объема здания	0,23 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	в том числе	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ							
I	I704-50905 доп.3	Регулятор температуры РТ-3	шт	2,00	57,00	II4	- -	-	- -
2	Ц.II-406-5	Регулятор температуры тип РТ-049	шт	2,00	2,48	5	- 5	5	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	I704-III97 доп.9	Датчик-реле температуры ДТКБ	шт	2,00	3,60	7	-	-	-
4	ЦII-I4-I	Датчик-реле,состоящий из манометрического датчика и контактно-переключающего устройства, или реле комбинированное, состоящее из термобаллона и датчика	компл.	2,00	0,58	I	- I	I	- -
5	I704-II437 доп.3I	Термопреобразователь сопротивления ТСП-0879-0I	шт	4,00	23,00	92	-	-	-
6	ЦII-I3-I	Термопреобразователь для помещений,одинарный,двойной или поверхностный	шт	4,00	0,90	4	- 3	3	-
7	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-I-5 ТУ25-02-281074-78	шт	8,00	20,60	I65	-	-	-
8	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое	шт	8,00	0,36	3	- 3	3	- -
9	I7-06-48 п.I-273 п.I-752	Термометр технический прямой с оправой	шт	I2,00	2,35	28	-	-	-
I0	То же пI-363 пI-753	То же, угловой	шт	8,00	2,95	24	-	-	-
II	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий	шт	20,00	0,2I	4	- 4	4	- -
I2	I504-I8093	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2К3	шт	4,00	I,95	8	-	-	-
I3	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный,устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт	4,00	I,99	8	- 4	4	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4	I504-4I9I	Пускатель электромагнитный нереверсивный без теплового реле ПМЕ-06I ОСТ I6,0.536.00I-72	шт	4,00	4,30	I7	-	-	-
I5	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельностоящий на конструкции, на стене или колонне на ток до 40А	шт	4,00	3,40	I4	- / 6	6	- / -
I6	36-09 пI-0I30	Резистор МЛТ-0,5	шт	8,00	0,0I	-	-	-	-
I7	ЦII-580-II	Резисторы и конденсаторы	шт	8,00	0,I4	I	- / I	I	- / -
I8	Ц8-529-7	Пост управления кнопочный ПКУI5-I9.33I-54У2	шт	4,00	3,33	I3	-	6	-
I9	Ц8-529-6	То же, ПКУI5-I9,23I-54У2	шт	2,00	2,43	5	6 / 3	3	- / -
20	Ц8-572-4	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения устанавливаемый на стене, высота и ширина до I000х800мм	шт	4,00	4,72	I9	- / 9	6	2 / I
		Пост управления кнопочный ПКУI5-I9,33I-54У2, размером 230х250х8Iмм-4шт							
2I	I504-I8II9	Пост управления ПКУI5,500В частотой 50,60ГЦ,220В Н, ток I0А габаритные размеры 230х250х8Iмм= ПКУI5-I933I-54У2,ПКУI5-I933 I-40У3 ТУI6-526.333-74, АА36I4-77	шт	4,00	II,23	45	-	-	-
22	I504-I8I26	Пост управления кнопочный ПКУI5,500В частотой 50,60гц 220В Н, ток I0А, габаритные размеры 42х40х54мм с цилиндрическим толкателем с самовозвратом КУ ТУI6-526.334-76	шт	24,00	I,04	25	-	-	-
23	I5I7-I444-I	Кнопки цепей управления КЕ, ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, КЗ	шт	24,00	I,35	32	-	-	-
24	I507-5056	Арматура светосигнальная ЛС-53У2	шт	I2,00	0,72	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
25	I5I7-I48I-I	Приборы измерительные, регистрирующие, указательные и сигнальные, приборы сигнальные и транспаранты	шт	I2,00	0,8I	I0	—	-	—
		Щиты автоматизации П1 (АД33) ЩШМ-I000х600-2У4УР 30 и П2 (АД35) ЩШМ-I000х600-2У4, УР30, ВСЕГО 2шт и П3 (АД3I); П4(АД29)-2шт							
26	I5I7-II03	Металлоконструкции для установки комбинированной аппаратуры I000х360х600мм ОСТ I6-0,684,II6-74	шт	4,00	20,20	8I	—	-	—
27	I5I7-I479-I	Заводское изготовление регулятора температуры РТ-3, аппараты контроля	шт	4,00	I,84	7	—	-	—
28	Ц8-574-59	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: лагометр электронный прибор дистанционного измерения температуры или регулятор напряжения	шт	4,00	0,55	2	— I	I	— I
29	I504-64I6	Универсальный переключатель УП54II-С23, А23 УП-53II ТУI6-524.074-75	шт	8,00	2,36	I9	—	-	—
30	I5I7-I445-I	Переключатели универсальные на 2 секции УП-5300, ПКУ, ПI40, ПКС-2	шт	8,00	I,35	II	—	-	—
3I	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтролер или универсальный переключатель	цепь	I6,00	0,43	7	— 3	3	— -
32	I504-64I7	Переключатель универсальный типа УП-53I2 с самовозвратом рукоятки в нулевое положение, четырехсекционный УП-53I2 ТУI6-524.074-75	шт	4,00	3,57	I4	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
33	I5I7-I446-I	Переключатели универсальные на 4 секции УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	шт	4,00	2,70	II	—	-	—
34	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтролер или универсальный переключатель	цепь	I6,00	0,43	7	— / 3	3	— / -
35	I504-64I9	Переключатель универсальный типа УП-53I4 с самовозвратом рукоятки в нулевое положение,восьмисекционный УП-53I4 ТУI6-524,074-75	шт	4,00	6,05	24	—	-	—
36	I5I7-I448-I	Переключатели универсальные на 8 секций УП-5300,ПКУ,ПМО	шт	4,00	5,35	2I	—	-	—
37	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтролер или универсальный переключатель	цепь	32,00	0,43	I4	— / 6	6	— / -
38	I504-I2004	Реле времени программные 36/II0 220В, частотой 50гц, число контактов 3 ВС-I0-30У4 ТУ I6-523,476-78	шт	4,00	20,24	8I	—	-	—
39	I5I7-I429-I	Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные с числом контактов от 5 до 8 типов	шт	4,00	4,05	I6	—	-	—
40	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах:ваттметр, фазометр, счетчик частотомер, реле электрические	шт	4,00	I,I9	5	— / 3	3	— / -
4I	I7I42-8027 прим.	Прибор контроля пневматический регистрирующий РПВ4.39	шт	4,00	80,00	320	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
42	I5I7-I484-I	Приборы измерительные регистрирующие, указательные и сигнальные, ступенчатый импульсный прерыватель	шт	4,00	I,62	6	-	-	-
43	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр,фазометр, счетчик частотомер, реле электрические	шт	4,00	I,I9	5	-	3	-
44	I504-I2050	Реле промежуточное РПУ-2, защищенное под винты,номинальный ток контактов для замыкающих и размыкающих 4А,для переключающих 2,5А, потребляемая мощность катушки для переменного тока 9ВА, для постоянного тока 4ВТ, РПУ-2 ТУ I6-523,33I-78	шт	28,00	5,94	I66	-	-	-
45	I5I7-I429-I	Реле напряжения,времени,сигнальные, промежуточные с числом контактов от 5 до 8 типов	шт	28,00	4,05	II3	-	-	-
46	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах:ваттметр,фазометр, счетчик частотомер, реле электрические	шт	28,00	I,I9	33	-	20	-
47	I504-I80II	Кнопки управления КЕ,500В,частота 50-60ГЦ,220В, номинальный ток IOА,количество контактов 2, толкатель цилиндрический КЕ-0IIУ3 ТУI6-526,407-76	шт	20,00	0,88	I8	-	-	-
48	I5I7-I444-I	Кнопки цепей управления КЕ,ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ,КЗ	шт	20,00	I,35	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
49	Ц8-574-47	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кнопка управления, количество штифтов I	шт	20,00	0,45	9	- 6	6	- -
50	I507-5047	Арматура светосигнальная АС-I20IIУ2	шт	I2,00	0,36	4	-	-	-
5I	I5I7-I48I-I	Приборы измерительные,регистрирующие,указательные и сигнальные, приборы сигнальные и транспаранты	шт	I2,00	0,8I	I0	-	-	-
52	Ц8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод,сухой конденсатор,проволочное сопротивление, прибор звуковой или дрительной сигнализации, патрон для лампы, штепсельная розетка и т.п.	шт	I2,00	0,55	7	-	4	-
53	I504-I006	Выключатель автоматический,число полюсов I, номинальный ток 25А, исполнение расцепителей мг,м, номинальный ток А 0,6 0,8, I I,25 I,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 I0 I2,5 I6 20 25 А63-МГ, А63-М ТУ I6-522,II0,II0-74	шт	4,00	I,59	6	-	-	-
54	I5I7-I35I-I	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А	шт	4,00	I,I3	5	-	-	-
55	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А	шт	4,00	0,23	I	-	-	-
56	I504-600I	Выключатель и переключатель открытый ПВI-I0М3Б ОСТ I6 0,526,00I-77	шт	4,00	0,83	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
57	I5I7-I4I4-I	Переключатели и выключатели пакетные до 63А	шт	4,00	3,56	I4	-	-	-
58	Ц8-574-28	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: выключатель или переключатель пакетный двухполюсный на ток до 25А	шт	4,00	0,28	I	- / I	I	- / -
		Всего по разделу I:	руб.			2076	- / I00	97	3 / I
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			I667			
		Запасные части	руб.			30			
		Тара и упаковка	руб.			3I			
		Транспортные расходы	руб.			52			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			I6			
		Комплектация	руб.			I0			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I806			
		Стоимость монтажных работ	руб.			I73			
		Материалы	руб.			68			
		Эксплуатация машин	руб.			2			
		Заработная плата машинистов	руб.			I			
		Основная заработная плата	руб.			97			
		Всего, заработная плата	руб.			98			
		Накладные расходы	руб.			77			
		Плановые накопления	руб.			20			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			270			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
59	Ц8-I48-9	Кабель до 35кВ, по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине,масса Iм до: 2 кг	I00м	4,30	20,60	89	-/39	37	2/I
60	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок	I00м	0,34	60,80	2I	-/I6	8	8/3
6I	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной	I00м	0,20	II,20	2	-/2	2	-/-
62	ЦI0-743-I	Извещатель пожарный тепловой ДТЛ	шт	4,00	0,45	2	-/2	2	-/-
63	ЦII-582-I	Коробка соединительная,тип КСК, количество зажимов,до 8	шт	3,00	0,97	3	-/2	2	-/-
64	ЦII-582-2	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов,до:I6	шт	4,00	I,04	4	-/3	3	-/-
65	ЦII-58I-I	Коробка компенсации температуры свободных концов	шт	2,00	0,5I	I	-/I	I	-/-
66	Ц8-I47-I2	Конструкции металлические кабельные для крепления подвесок массой до I кг	I00шт	0,06	33,40	2	-/I	I	-/-
67	Ц8-405-I	Конструкции металлические для стальных труб,скоба П-образная	т	0,0I	445,00	4	-/-	-	-/-
68	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,02	377,00	8	-/I	I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
69	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм	I00м	0,24	54,00	I3	- II	6	5 2
		Всего по разделу 2:	руб.			2I8	- 78	63	I5 6
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			I49			
		Материалы	руб.			70			
		Эксплуатация машин	руб.			9			
		Заработная плата машинистов	руб.			6			
		Основная заработная плата	руб.			69			
		Накладные расходы	руб.			54			
		Плановые накопления	руб.			I5			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			2I8			
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
70	24-02 п.04-059 4-4-82 ч.5	Извещатель пожарный жилой ДТЛ	шт	4,00	0,I5	I	-	-	-
7I	CI5I-I076	Кабели силовые на напряжение до 660В, трехжильные с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ,с числом жил и сечением,мм2:2х2,5	I000м	0,04	I66,00	6	-	-	-
72	CI5I-I874	Кабели контрольные с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, с экраном поверх скрученных жил в поливинилхлоридной оболочке,марки КВВГЭ, с числом жил и сечением,мм2: 4х1,5	I000м	0,05	308,00	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
73	CI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АКВВГ, с числом жил и сечением,мм2:4х2,5	I000м	0,I7	I95,00	32	—	-	—
74	CI5I-228I	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением,мм2: 5х2,5	I000м	0,02	2II,00	3	—	-	—
75	CI5I-2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами,с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АКВВГ,с числом жил и сечением,мм2: 7х2,5	I000м	0,06	277,00	I7	—	-	—
76	CI5I-2283	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АКВВГ,с числом жил и сечением мм2: I0х2,5	I000м	0,0I	367,00	4	—	-	—
77	CI5I-2284	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АКВВГ,с числом жил и сечением,мм2:I4х2,5	I000м	0,08	458,00	37	—	-	—
78	CI5I-2285	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением,мм2:I9х2,5	I000м	0,06	592,00	36	—	-	—
79	I5-09 т7-029 к=I,II6	Провод ТРВ-2х0,5	I000м	0,02	I0,7I	I	—	-	—
80	2405-I389	Коробки соединительные КСК-8 ТУ36-I753-75	шт	3,00	2,27	7	—	-	—
8I	2405-I390	Коробки соединительные КСК-I6 ТУ36-I753-75	шт	4,00	3,56	I4	—	-	—
82	I504-I7253	Коробка КС-20 КС-20-К ТУ I6-526.050-76	шт	2,00	I4,45	29	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
83	2405-I7II	Полосы перфорированные 30УI ТУ36-1113-75, изм, НРЗ-79	Iм	6,00	0,I5	I	-	-	-
84	2405-I736	Рамки Х26,434,00I-0I ТУ36-1130-74	I000шт	-	I3,I9	I	-	-	-
85	СII3-3	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I, черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм Ду; толщина стенок в мм-т Ду-25, т - 2,8	м	25,00	0,40	I0	-	-	-
		Всего по разделу 3:	руб.			23I	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			203			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			20I			
		Плановые накопления	руб.			I5			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			2I8			
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I0			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I0			
		Накладные расходы	руб.			2			
		Плановые накопления	руб.			I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I3			
		Итого по смете:	руб.			2625	- I78	I60	I8 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			I657			
		Запасные части	руб.			30			
		Тара и упаковка	руб.			3I			
		Транспортные расходы	руб.			52			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			I6			
		Комплектация	руб.			I0			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I906			
		Стоимость монтажных работ	руб.			525			
		Материалы	руб.			I38			
		Эксплуатация машин	руб.			II			
		Заработная плата машинистов	руб.			7			
		Основная заработная плата	руб.			I60			
		Всего, заработная плата	руб.			I67			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			20I			
		Накладные расходы	руб.			I3I			
		Плановые накопления	руб.			50			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			706			
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I0			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I0			
		Накладные расходы	руб.			2			
		Плановые накопления	руб.			I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I3			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила инженер Л.В.Сухинина
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

АЛЬБОМ VII Т.П. 503-3-18С.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2I

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
(для южных районов с сейсмичностью до 7 баллов)

на устройство связи и сигнализации

Основание: чертежи СС-I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,I4 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,07 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,07 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу I автомобиль 0,56 руб.
I м2 общей площади здания 0,I0 руб.
I м3 объема здания 0,02 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ							
I	I6-02 Доп.5 п.04-0049 к=0,95	Телефонный аппарат настольный типа ТА-72М-2АТС	шт	2,00	9,07	I8	- / -	-	- / -
2	Ц.I0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы: ЦБ или АТС	шт	3,00	0,37	I	- / I	I	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	62-03 п.22-I	Телефонный аппарат настольный ТА-68-ЦБ	шт	I,00	8,20	8	-	-	-
4	I6-0I п2-365	Колонка звуковая I5кз-8	шт	I,00	30,00	30	-	-	-
5	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	I,00	2,73	3	- 2	2	- -
6	I7-03 ч.2 п.I-053	Часы эл.показывающие вторичные ВЧСI-М2ПВ-24Р-300-323К	шт	I,00	II,00	II	-	-	-
7	ЦI0-84I-2	Часы электрические вторичные	шт	I,00	3,I6	3	- 3	3	-
		Всего по разделу I:	руб.			83	- 6	6	- -
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			67			
		Запасные части	руб.			I			
		Тара и упаковка	руб.			I			
		Транспортные расходы	руб.			2			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			7I			
		Стоимость монтажных работ	руб.			7			
		Основная заработная плата	руб.			6			
		Всего. заработная плата	руб.			6			
		Накладные расходы	руб.			5			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I2			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
8	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная	коробка	I,00	4,0I	4	- 2	2	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9	ЦI0-975-I2	Коробка оконечная	шт	I,00	0,4I	I	-/-	-	-/-
I0	ЦI0-38I-II	Розетка микрофонная	шт	3,00	0,36	I	-/I	I	-/-
II	ЦI0-54-7	Кабель по стене бетонной, масса Iм до Iкг	I00м	0,40	3I,60	I3	-/II	8	I/I
I2	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепераами по стене: бетонной	I00м	0,60	II,20	7	-/6	6	-/-
		Всего по разделу 2:	руб.			44	-/20	I7	3/I
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			26			
		Материалы	руб.			5			
		Эксплуатация машин	руб.			2			
		Заработная плата машинистов	руб.			I			
		Основная заработная плата	руб.			I7			
		Всего, заработная плата	руб.			I8			
		Накладные расходы	руб.			I5			
		Плановые накопления	руб.			3			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			44			
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
I3	СI55-I6	Коробка распределительная телефонная КРТ-I0	шт	I,00	I,50	2	-/-	-	-/-
I4	СI55-23	Розетка РТ-2	шт	3,00	0,40	I	-/-	-	-/-
I5	СI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	шт	I,00	0,I4	I	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6	CI5I-2727	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи,однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке,марки ПРППМ,диаметром жилы в мм:0,8	I000м	0,03	35,20	I	-	-	-
I7	CI5I-2526	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией марки ТПП, диаметром жилы 0,4мм,с числом пар:I0	I000м	0,0I	I58,00	-	-	-	-
I8	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП, диаметром жилы 0,5мм2	I000м	0,06	I3,00	I	-	-	-
		Всего по разделу 3:	руб.			8			
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			8			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			7			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			8			
		Всего по смете:	руб.			I35	26	23	3 / I
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			67			
		Запасные части	руб.			I			
		Тара и упаковка	руб.			I			
		Транспортные расходы	руб.			2			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			7I			
		Стоимость монтажных работ	руб.			4I			
		Материалы	руб.			5			
		Эксплуатация машин	руб.			2			
		Заработная плата машинистов	руб.			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Основная заработная плата	руб.			23			
		Всего заработная плата	руб.			24			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			7			
		Накладные расходы	руб.			20			
		Плановые накопления	руб.			3			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			64			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила инженер Л.В.Сухинина
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

АЛЬБОМ VII Т.П. 503-3-18С.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-22

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
(для южных районов с сейсмичностью до 7 баллов)

на приобретение мебели

Основание: чертежи АР-3, С.О.

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 2,64 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу I автомобиль 10,56 руб.
I м2 общей площади здания - руб.
I м3 объема здания - руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	24-06 п15-019	Электрополотенце ЭРА I,0/I,0	шт	2,00	37,00	74	- / -	-	- / -
2	24-19-73 п.208	Шкафы металлические для хранения одежды в санитарно-бытовых помещениях промышленных предприятий ГОСТ 22414-77 МД-25,4	шт	24,00	106,00	2544	- / -	-	- / -
3	56-01-01	Стул простой ОНI570	шт	2,00	10,00	20	- / -	-	- / -
		Всего по смете:	руб.			2638	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	В том числе:	Стоимость прочих работ	руб.			2638			
		Всего, стоимость прочих работ	руб.			2638			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст. инженер Н.И.Савина
Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

Перфорация:
Подготовила оператор Г.Д.Смирнова
Проверила инженер Т.П.Смирнова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии (для южных районов с сейсмичностью до 7 баллов)

Ресурсы	Количество Варианты: - 20°	- 10°
I	2	3
Общестроительные работы		
Подземная часть		
Затраты труда, чел.-ч.	789,4	773,61
Заработная плата, руб.	469,0	455,46
Строительные машины, руб.	70,04	68,64
Надземная часть		
Затраты труда, чел.-ч.	5788,9	5673,12
Заработная плата, руб.	3404,0	3340,08
Строительные машины, руб.	513,65	503,38
Итого общестроительные работы		
Затраты труда, чел.-ч.	6578,3	6446,73
Заработная плата , руб.	3873,0	3795,54
Строительные машины, руб.	583,69	572,02
Хозяйственно-производственный водопровод		
Затраты труда, чел.-ч.	60,09	60,09

I	2	3
Заработная плата, руб.	36,0	36,0
Строительные машины, руб.	2,I4	2,I4
Горячее водоснабжение		
Затраты труда, чел-ч.	29,I7	29,I7
Заработная плата, руб.	I8,0	I8,0
Строительные машины, руб.	0,6I	0,6I
Производственный водопровод		
Затраты труда, чел-ч.	42,28	42,28
Заработная плата,руб.	26,0	26,0
Строительные машины,руб.	3,02	3,02
Бытовая канализация		
Затраты труда, чел.-ч.	24,58	24,58
Заработная плата, руб.	I5,0	I5,0
Строительные машины, руб.	0,48	0,48
Производственная канализация		
Затраты труда, чел.-ч.	4,I6	4,I6
Заработная плата,руб.	2,0	2,0
Строительные машины, руб.	I,82	I,82
Канализация шламосодержащих вод		
Затраты труда, чел.-ч	204,8	204,8
Заработная плата,руб.	II5,0	II5,0
Строительные машины, руб.	5,88	5,88

I	2	3
Трубопровод осветленной воды		
Затраты труда, чел.-ч.	54,69	54,69
Заработная плата, руб.	32,0	32,0
Строительные машины, руб.	3,86	3,86
Переливной трубопровод		
Затраты труда, чел.-ч.	I,80	I,8
Заработная плата, руб.	I,0	I,0
Строительные машины,руб.	0,92	0,92
Отопление		
Затраты труда, чел.-ч	I79,82	I76,22
Заработная плата, руб.	I06,0	I03,88
Строительные машины,руб.		
Теплоснабжение установок		
Систем		
Затраты труда, чел.-ч.	299,98	293,98
Заработная плата,руб.	I82,0	I78,36
Строительные машины, руб.	I2,6	I2,35
Узел управления		
Затраты труда, чел.-ч.	85,58	83,87
Заработная плата,руб.	52,0	50,96
Строительные машины, руб.	5,86	5,74

I	2	3
Вентиляция		
Затраты труда, чел-ч.	77I,54	756,I
Заработная плата,руб.	45I,0	44I,98
Строительные машины,руб.	40,I9	39,39
Технологическое оборудование		
Затраты труда, чел-ч.	504,0	504,0
Заработная плата,руб.	307,0	307,0
Нестандартизированное оборудование		
Затраты труда, чел-ч.	79,80	79,80
Заработная плата, руб.	47,0	47,0
Технологические промпроводки		
Затраты труда, чел-ч.	293,76	293,76
Заработная плата,руб.	I62,0	I62,0
Электроосвещение		
Затраты труда, чел-ч.	696,3I	696,3I
Заработная плата,руб.	393,0	393,0
Силовое электрооборудование		
Затраты труда, чел-ч.	748,I6	748,I6
Заработная плата,руб.	543,0	543,0
КИП и автоматика		
Затраты труда, чел-ч.	222,89	222,89
Заработная плата,руб.	I30,0	I30,0

I	2	3
Связь и сигнализация		
Затраты труда, чел-ч.	39,90	39,90
Заработная плата, руб.	23,0	23,0
В с е г о :		
Затраты труда, чел-ч.	I092I,6I	I0763,29
Заработная плата, руб.	65I4,0	6I50,72
Строительные машины, руб.	669,48	656,I9

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила Л.Г.Поотнова

Проверила Т.Г.Родионова

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать 14.11 1988 г.
Заказ 11-1658 Тираж 60

gost.e-ecolog.ru